gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Faxnummer 023 563 95 50

Verzenddatum
10 februari 2022

Cluster	Ruimte, Economie en Duurzaamheid
Contactpersoon	de heer J. Monster
Doorkiesnummer	+31235676078
Uw brief	
Ons kenmerk	X.2022.01005
Bijlage(n)	Geen
Onderwerp	Schriftelijke beantwoording vragen van de fractie van D66 over bestemmingsplan Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de sessie over het RV Vaststelling bestemmingsplan Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV verbinding op donderdag 3 februari 2022 hebben wij toegezegd schriftelijk te reageren op de vraag van de fractie van DD6 in reactie op een zienswijze-indiener over het bestemmingsplan Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV verbinding. Diverse agrariërs hadden opgemerkt dat in Haarlemmermeer de drainage vrij vaak dieper ligt dan wat in het bestemmingsplan als vergunningvrije diepte is bepaald. Als vervolg op onze brief van 3 februari 2022 (X.2022.00829) geven wij in deze brief antwoord op de aanvullende vraag en lichten wij dit nader toe.


1. Kan TenneT zijn nieuwe verbindingen niet wat dieper leggen, waardoor deze onder de bestaande drainage door gaan?

Het grootste deel van de 150 kV-kabels gaat op grotere diepte onder de drainage door. Dit is het geval als de kabelverbinding door middel van een horizontaal gestuurde boring is aangelegd. Het is echter niet mogelijk de gehele verbinding door een horizontaal gestuurde boring aan te leggen, omdat de lengte van een boring aan een maximum gebonden is. Wegens technische beperkingen kan een boring maximaal 1.200 meter lang zijn. De verschillende stukken kabel worden aan elkaar gelast. De locaties waar de kabels met elkaar verbonden worden, kunnen alleen in open ontgraving aangelegd worden. Het aan elkaar lassen van kabels is mensenwerk en vindt daarom aan de oppervlakte plaats. In niet-agrarische gronden wordt de kabel op een diepte van 1,50 m aangelegd met een afdekplaat op 1,20 m, in agrarische gronden wordt de kabel standaard dieper gelegd: op 1,80 m, met een afdekplaat op 1,50 meter De gestelde vraag komt erop neer om de locaties in open ontgraving iets dieper aan te leggen, zodat ze onder de drainage door gaan. Het is onmogelijk om de kabels in open ontgraving aan te leggen met behoud van de drainage. Na de realisatie van de kabelverbinding wordt de drainage op kosten van TenneT hersteld.

Zodra de kabels aangelegd zijn en de verbinding functioneert, heeft een diepere aanleg wel een voordeel: de afstand tussen kabels en drainage is groter. Echter, door de hoge grondwaterstand is een open ontgraving op grotere diepte niet mogelijk. De ontgraving zou dan in het grondwater komen en breder worden, waardoor de kans op kwelwaterstromen te groot wordt. Dit is onwenselijk, omdat kwelwaterstromen leiden tot verzilting van de grond. Hierdoor wordt de grond minder geschikt als landbouwgrond. Het hoogheemraadschap van Rijnland geeft geen watervergunning af voor een open ontgraving waarvan de diepte en breedte zodanig zijn dat het risico op kwelwaterstromen te groot wordt. Daarom kunnen wij niet tegemoetkomen aan deze wens.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,



mr. M.L. Sedee-Schuitemaker,
wethouder Ruimtelijke Ordening, Milieu en Agrarisch beleid