

Bezoekadres: Stadhuis Coolingsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: BBO@rotterdam.nl
Inlichtingen: M.Ph. Bunt
Telefoon: 14010

Aan de leden van de commissie BWB

Ons kenmerk: M2406-4113 - 24bo006642

Datum: 16 juli 2024

Betreft: 3^e Voortgangsrapportage GRP 2021-
2025, jaar 2023 en afdoening toezegging
Singelplannen(23bb005454)

Geachte leden van de commissie,

In 2021 is door de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 'Van buis naar buitenruimte' vastgesteld. Rotterdam laat daarmee zien hoe en welke middelen vanuit dit plan ingezet worden voor het beheer van het stedelijk watersysteem. Hierbij wordt vooral naar de combinatie en samenhang tussen de rioolvervanging en de herinrichting van de buitenruimte gekeken. Bijgaand de voortgangsrapportage 2023 van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Vanwege deze grote verbondenheid tussen het gemeentelijk rioleringsplan en het Rotterdams Weerwoord (RWW) begint de voortgangsrapportage van het GRP met een gezamenlijk overzicht van onderwerpen die van belang zijn voor het GRP en RWW. De doelen van het GRP en het Rotterdams Weerwoord zijn hetzelfde als het gaat om hemelwater en grondwater. Ook de thema's droogte en bodemdaling uit het Rotterdams Weerwoord hebben een grote relatie met het GRP. Het gaat om het realiseren van een klimaatbestendig stedelijk watersysteem en een robuust grondwatersysteem voor een gezonde en toekomstbestendige stad. Daarnaast heeft het Rotterdams Weerwoord nog twee andere thema's, namelijk hitte en waterveiligheid.

In deze gecombineerde voortgangsrapportage van het GRP en het Rotterdams Weerwoord wordt ook de stand van zaken van het onderzoek naar de "Singelplannen" gegeven. En er wordt gerapporteerd in welke bouwactiviteiten klimaatadaptieve maatregelen meegenomen worden (toezegging 23bb005454).

Aanvullend op de beknopte toelichting in de voortgangsrapportage zijn ten aanzien van klimaatadaptief bouwen de afgelopen periode een aantal belangrijke stappen gezet:

- Rotterdam past de (bestaande) vuistregels voor bouwen aan. Die zijn de basis voor 'nota's van uitgangspunten' die aan projectontwikkelaars worden meegegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen buitendijks gebied en hoge polders en diepe polders. Per typologie zijn mogelijk te implementeren maatregelen benoemd.
- In het Doorbouwakkoord Rotterdam is de afspraak gemaakt dat de gemeente Rotterdam samen met marktpartijen en corporaties komt tot een plan van aanpak om Paris Proof te bouwen. Klimaatadaptatie is één van de thema's die hierin wordt uitgewerkt. Het Plan van aanpak Duurzaam Doorbouwen is gereed en is inmiddels aan de gemeenteraad verstuurd.
- Ook wordt aangesloten op de landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

In de voortgangsrapportage 2023 rapporteren we verder over de vier deelprogramma's in het GRP: stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en het deelprogramma kennis en communicatie. Het gaat over voortgang en invulling van onze strategie, de uitvoering van acties en concrete projecten.

Naast de vele mooie projecten en initiatieven die uitgevoerd en opgepakt zijn in 2023, is er ook een belangrijk aandachtspunt.

In 2023 is 31,6 km riool vervangen. In 2021 en 2022 is, mede door schaarste van materialen, respectievelijk circa 31 en 32,7 km riolering vervangen. Het vooruitzicht is dat in de resterende twee jaar van het GRP de achterstand niet ingehaald kan worden en de voorgenomen 200 km rioolvervanging in deze GRP-periode (2021-2025) daarmee niet gehaald wordt. De voornaamste reden is dat het integraal oppakken van de rioolwerkzaamheden meer voorbereidingstijd vraagt. Voorbeeld hiervan is de combinatie van het onderhoud met Inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Het intensief betrekken van de bewoners bij hun eigen leefomgeving vraagt daarbij zorgvuldigheid en tijd. Maar ook de grote transities die in het Omgevingsplan worden beschreven, zoals de energietransitie, eist uitgebreide afstemming. Samen met aparte buizen voor gescheiden verwerking van hemelwater en meer vergroening doet dit een steeds groter beroep op de ruimte in de ondergrond. Een complexe puzzel om met alle stakeholders (werk met werk maken) tot het meest optimale ontwerp te komen voor een goede en klimaatbestendige leefomgeving van de bewoners.

Op korte termijn is dit niet problematisch omdat de afvoer van huishoudelijk afvalwater en regenwater via riolering niet direct in het geding is. Op (middel)lange termijn dient de herijkte vervangingsstrategie, zoals aangekondigd in het GRP 2021-2025, uiteraard te voorzien in een goed werkend robuust rioleringssysteem voor de stad. De eerste aanzet hiervoor is opgenomen in de voortgangsrapportage 2023. De actualisatie van de vervangingsstrategie legt meer nadruk op de samenhang met het Rotterdams Weerwoord en mobiliteit. Daarnaast zal de grotere flexibiliteit in de jaarlijkse vervanging van het aantal kilometers riool een groter inzicht in de onderhoudstoestand van het rioolstelsel en grip op de risicobeheersing vereisen.

Blad: 3/3
Datum: 16 juli 2024
Kenmerk: M2406-4113

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en beschouw
toezegging over de Singelplannen (23bb005454) als afgedaan.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by 'J.P.' and 'Bastemeijer' in a cursive script.

P.J.P. Lansink-Bastemeijer
Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Mobiliteit

Bijlagen:
Voortgangsrapportage 2023 GRP 2021-2025