

Bundel - Raadscommissie van 3 september 2025

Agenda bijlagen

Korte weergave raadscommissie 3 september 2025

Ondertiteling raadscommissie 3 september 2025

- 1 Opening en mededelingen
Welkom gast van de raad: Freerk Terpstra (programmamanager Duurzaam).
- 2 Vaststelling agenda
- 3 Rondvraag Publiek
- 4 Rondvraag Commissieleden
- 5 Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44
De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 heeft gevraagd om voor een periode van 10 jaar een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp, dat van dezelfde eigenaar is. Dit is een voortzetting van de situatie van de afgelopen 10 jaar, waarvoor een tijdelijke vergunning was verleend. De voortzetting is echter in strijd met het omgevingsplan en de afspraken die voor dit perceel zijn gemaakt. Er is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) aangevraagd. Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag is een bindend advies van de raad nodig. Voorgesteld wordt de gevraagde medewerking niet te verlenen.
Insprekers:
De heer Van Schie (raadsman)
Mevrouw I. Boom, exploitante Paal 28
Dossier 2383 voorblad
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Publiceerbare aanvraag 2025010300503_001
Bijlage 2. Ruimtelijke onderbouwing BOPA Krimweg 44 250424
Bijlage 3. Situatietekening
Concept-raadsbesluit - 3615886 - Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44
- 6 Op verzoek VVD Texel: Bespreken RIB Toeristische Agenda 2040- Kop van Noord-Holland
VVD Texel heeft verzocht om de RIB 26-075 Toeristische Agenda 2040- Kop van Noord-Holland te agenderen op de agenda van deze raadscommissie.
De heer de Graaf spreekt namens TOP in bij dit agendapunt.
RIB 26-075 Toeristische Agenda 2040- Kop van Noord-Holland
- 7 Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning
Voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) is een voorstel gemaakt voor een hoofdontsluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden 10 slaapplekken verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104, en vervallen ook 10 slaapplekken. In dit voorstel het advies om de benodigde financiële middelen voor de andere ontsluiting beschikbaar te stellen, en een positief bindend advies af te geven om de andere ontsluiting en de realisatie van de zomerhuizen mogelijk te maken.
Dossier 2384 voorblad
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Aanvraag omgevingsvergunning
Bijlage 2. Tekening terreininrichting vergunde situatie
Bijlage 3. Tekening nieuwe ontsluiting Rietdijk
Bijlage 4. Tekening locatie twee nieuwe zomerhuizen
Bijlage 5. Onderbouwing etfal
Concept-raadsbesluit - 3625365 - Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen
- 8 Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
Binnen het sociaal domein wordt gewerkt volgens de werkwijze van de omgekeerde toets. Dit betekent dat niet alleen naar de regels wordt gekeken, maar vooral naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente. Het doel is dat de hulp zo goed mogelijk past bij wat inwoners nodig hebben, zolang dit binnen de wet en waarden blijft. Om dit beter te regelen, zijn negen bestaande verordeningen binnen het sociaal domein samengevoegd tot één integrale verordening. Dit zorgt ervoor dat regels niet onnodig herhaald worden, terwijl de wettelijke kaders behouden blijven. Deze nieuwe verordening wordt ter vaststelling voorgelegd. Met de integrale verordening kunnen inwoners beter worden geholpen met passende ondersteuning.
Dossier 2355 voorblad
Bestuurlijk advies

bijlage 1a Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
Bijlage 1b. Integrale verordening Sociaal Domein Texel-2026 (publieksversie)
Bijlage 2. Was-Wordt-lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
Bijlage 3. advies Adviesraad Sociaal Domein Texel m.b.t. Integrale Verordening 27 mei 2025
Bijlage 4. reactie op advies Adviesraad (Brief uitgaand)
concept-Raadsbesluit - 3589308 - Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

- 9 Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg
Dit advies gaat over de voordracht en de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg. Het huidige lid verlaat op persoonlijke titel de RvT waardoor er een vacature ontstond. De gemeenteraad is bevoegd tot het nemen van het besluit tot benoeming van het nieuwe lid.

Bestuurlijk advies

Bijlage 1. Brief MR 2025.07.03 college inzake bindende voordracht lid RvT namens MR
concept-raadsbesluit - 3638719 - Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

- 10 Ter bespreking, motie GroenLinks met als titel: Invoering van de Baby Groente Tas
Motie GroenLinks Texel - Invoering van de Baby Groente Tas

- 11 Overzicht brieven aan de raad
*Het overzicht van ingekomen brieven aan de raad, met daarbij een behandeladvies van de griffie, wordt voortaan maandelijks op de agenda van de raadscommissie geplaatst ter bespreking. Het overzicht grijpt steeds tot een maand terug, met als ijkpunt: de laatste raadscommissie.
Klik hier voor het meest recente overzicht van de brieven aan de raad of in de bijlage.*

Als u het totaal-overzicht wilt inzien van alle ingekomen brieven aan de gemeenteraad, zie dan deze webpagina.

(Dit overzicht wordt in de aanloop naar de raadscommissie bijgewerkt met brieven die voor de raad ontvangen worden, omdat er tussen 'nu' (moment publicatie) en de vergadering van de raadscommissie uiteraard nog brieven binnen kunnen komen.)

Overzicht brieven aan de raad (link naar overzicht)

- 12 Lange Termijn Planning (LTP)
*In het Afstemmingsoverleg van de gemeenteraad is het volgende afgesproken:
De LTP wordt 1 x per kwartaal geagendeerd in de raadscommissie. Dat gebeurt in de laatste maand van een kwartaal (en gaat dan over het kwartaal er na).
En dan in deze vorm: Met 'was-wordt' van de LTP, met hele jaarschijf LTP (doorkijkje, ook als nog niet te zeggen is wanneer iets precies komt) en met een indicatie van het college bij raadsvoorstellen die eventueel 'doorgeschoven' kunnen worden (zodat ruimte staat om iets anders naar voren te halen).
Wat blijft: als er iets wijzigt in de planning van een raadsvoorstel, dat wordt dat via een Raadsinformatiebrief (RIB) actief en tijdig aan de raad gecommuniceerd (deze RIB's kunnen dan, indien gewenst, geagendeerd worden in een raadscommissie.)*

memo LTP gemeenteraad (versie 14 augustus)

Doorkijk LTP 2026 (versie 14 augustus)

- 13 Mondelinge beantwoording Rondvragen Commissie (voor zover niet reeds beantwoord)
14 Sluiting



Korte Weergave raadscommissie 3 september 2025

De vergadering eindigde om 22.21 uur en er keken 56 mensen digitaal mee. De paarse tekst beschrijft wat er tijdens de vergadering is besproken en besloten; de zwarte tekst stond al op de agenda. De vergadering is [hier terug te kijken](#).

1 Opening en mededelingen

Welkom gast van de raad: **Freerk Terpstra (programmamanager Duurzaam)**.

- Meneer Terpstra was wegens ziekte verhinderd vanavond en zal als Gast van de Raad bij de raadsvergadering van 17 september aansluiten.
- **Mevrouw Visser-Veltkamp (PvdA pro Texel)**, voorzitter van de Auditcommissie, deelt mee dat de Auditcommissie Eerder die avond heeft vergaderd en daarbij o.a. uitgebreid gesproken over de nut en noodzaak van het 2 keer per jaar aanleveren van de Rapportage grondexploitaties en grote projecten. De grip op de grondexploitatie in grote projecten is terug, en daarom adviseert de Auditcommissie om deze rapportage nog maar één keer per jaar aan te leveren.

2 Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Rondvraag Publiek

Er waren geen rondvragen vanuit het publiek.

4 Rondvraag Commissieleden

Mevrouw Koot (GroenZwart) vraagt aandacht voor verdwijnen Schapenfokdag Den Burg en vindt dit een cultuurhistorisch verlies voor Texel. Deelt het college deze mening? En gaat het college stappen ondernemen om met de schapen fokkers deze cultuurhistorische dag voor de toekomst in stand te houden? **Wethouder Kieft** meldt dat de schapenhouders gezamenlijk werken aan toekomstplan, de gemeente ondersteunt via projectbegeleiding voor de totstandkoming van dit plan. De rapportage wordt eind oktober verwacht.

5 Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 heeft gevraagd om voor een periode van 10 jaar een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp, dat van dezelfde eigenaar is. Dit is een voortzetting van de situatie van de afgelopen 10 jaar, waarvoor een tijdelijke vergunning was verleend. De voortzetting is echter in strijd met het omgevingsplan en de afspraken die voor dit perceel zijn gemaakt. Er is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) aangevraagd. Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag is een bindend advies van de raad nodig. Voorgesteld wordt de gevraagde medewerking niet te verlenen.

Inspreker:

Meneer Van Schie, raadsman.

Essentie: historie van de aanvraag, keuze aan de gemeenteraad, maatwerk, oplossing heeft zich bewezen in praktijk. Belang voor bedrijf, personeel en gemeente.

Mevrouw I. Boom, exploitante Paal 28.

Essentie: Ondernemerschap, consequenties voortgang paal 28, in pandige oplossing, persoonlijke medische situatie, verlenging van 5 jaar.

[Klik hier](#) voor de gehele inspraaktekst van zowel meneer Van Schie als mevrouw Boom.

Onderwerpen van gesprek/debat:

- Over de historie van deze aanvraag;
- Ruimtelijke onderbouwing;
- [Notitie kansen & kaders huisvesting \(tijdelijke\) werknemers](#);
- Alternatieven voor huisvesting;
- Over precedentwerking en maatwerk;
- Vergelijk met situatie wadwachterswagen en vogelwachtershuisje;
- Over de rol van persoonlijke omstandigheden.

Toezeggingen:

- N.a.v. vragen van **de heer Hoogerheide (Texels Belang)** en **de heer Hercules (PvdA pro Texel)** zal het college uitzoeken of er juridische ruimte voor verlenging van de 10-jaar termijn met 1 of 5 jaar.
- **De heer Polderman (Hart voor Texel)** zou graag willen weten wat de mogelijkheden zijn voor een tijdelijke opschorting van deze aanvraag en vraagt het college hoe verder te gaan als de aanvraag nu wordt afgekeurd: kan er dan nog een nieuwe aanvraag van de eigenaar worden ingediend voor een verlenging van enkele jaren? Het college komt hier ook op terug.

VERVOLG: BESPREEKSTUK naar de raadsvergadering van 17 september 2025.

6

Op verzoek VVD Texel: Bespreken RIB Toeristische Agenda 2040- Kop van Noord-Holland

VVD Texel heeft verzocht om de [RIB 26-075 Toeristische Agenda 2040- Kop van Noord-Holland](#) te agenderen op de agenda van deze raadscommissie. VVD Texel wil graag een aantal vragen stellen aan de wethouder en de reacties en/of inzichten van de andere fractie ophalen n.a.v. de RIB die vlak voor de zomer is verstuurd namens het college.

De heer de Graaf spreekt namens TOP in bij dit agendapunt.

Essentie: ondernemers onvoldoende betrokken, kennis en praktijkervaring onvoldoende meegenomen, lokale aangelegenheid, personeelstekorten, regionaal beleid, Texels maatwerk, totstandkoming en proces, de wil om mee te werken in de toekomst.

[Klik hier](#) voor de gehele inspraaktekst.

Onderwerpen van gesprek/debat:

- Vragen over positie Texel;
- Betrokkenheid ondernemers;
- Over invloed van deze agenda op de toekomst toerisme voor Texel;
- Over dagtoerisme;
- Borging merk Texel;
- Samenwerking regionaal beleid.

VERVOLG: De fractie neemt de inbreng mee van de andere fracties en beslist over een eventueel vervolg.

7

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) is een voorstel gemaakt voor een hoofdontsluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden 10 slaapplekken verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104, en vervallen ook 10 slaapplekken. In dit voorstel is het advies om de benodigde financiële middelen voor de andere ontsluiting beschikbaar te stellen, en een positief bindend advies af te geven om de andere ontsluiting en de realisatie van de zomerhuizen mogelijk te maken.

Onderwerpen van gesprek/debat:

- Over het begrip 'uitplaatsen van slaapplekken';
- Over de oude versus nieuwe stolpregeling;
- Ruimtelijke inpasbaarheid;
- Input van omwonenden;
- Functie van de Marsweg;
- Afwijken van bestaand beleid;
- Over de extra kosten van de weg;
- Over verstening.

Toezeggingen:

- **De heer Polderman (Hart voor Texel)** vraagt zich het volgende af: als de vergunning twee jaar lang niet is ingezet maar de eigenaar is nog niet begonnen met bouwen vervalt de vergunning dan? Het college komt hier op terug.
- N.a.v. vragen van **de heer Hercules (PvdA pro Texel)** en **mevrouw Koot (GroenZwart)** zal het college toelichten of er sprake is van het uitplaatsen of verplaatsing van slaapplekken en de situatie rond de bedden en de rol - al dan niet - van de Stolpenregeling daarbij.
- **Mevrouw Van de Wetering (D66 Texel)** vraagt het college te onderzoeken of er een fietsbrug gerealiseerd zou kunnen worden vanuit de Rietdijk richting de Gamma. Het college zegt toe hier op terug te komen.
- **De heer Polderman (Hart voor Texel)** vraagt of de stolp die geplaatst kan worden precies hetzelfde kan zijn qua grootte en vorm, met of zonder bedden. Het college komt hier op terug.

VERVOLG: BESPREEKSTUK naar de raadsvergadering van 17 september 2025.

8

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Binnen het sociaal domein wordt gewerkt volgens de werkwijze van de omgekeerde toets. Dit betekent dat niet alleen naar de regels wordt gekeken, maar vooral naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente. Het doel is dat de hulp zo goed mogelijk past bij wat inwoners nodig hebben, zolang dit binnen de wet en waarden blijft. Om dit beter te regelen, zijn negen bestaande verordeningen binnen het sociaal domein samengevoegd tot één integrale verordening. Dit zorgt ervoor dat regels niet onnodig herhaald worden, terwijl de wettelijke kaders behouden blijven. Deze nieuwe verordening wordt ter vaststelling voorgelegd. Met de integrale verordening kunnen inwoners beter worden geholpen met passende ondersteuning.

Onderwerpen van gesprek/debat:

- Bezuinigingen van de GGD;
- [Brandbrief van verloskundigen;](#)

- Gebruik van plaatjes/pictogrammen voor leesbaarheid en begrip;
- Vergoedingen vanuit Wmo;
- Opvoedondersteuning;
- Waarborgen continuïteit;
- [Gemeentelijke monitor sociaal domein](#);
- Doelmatigheid van vermindering bureaucratie middels nulmeting en monitoring;
- Open-einde regeling;
- Rol adviesraad Sociaal Domein.

Toezeggingen:

- N.a.v. vragen en suggesties van **mevrouw Dros (GroenLinks Texel)** belooft het college de verordening continu tegen het licht te houden (bv. in het kader van wetswijzingen en verbetervoorstellen uit de praktijk).
- **De heer Schuiringa (VVD Texel)** geeft aan dat er een landelijke aanpassing gemaakt is aan de Participatiewet en aan de WIA die nog geïntegreerd moet worden in het beleid van de gemeente, bijvoorbeeld ook t.o.v. De Bolder. Is deze doorgevoerd? Het college komt hier op terug.

VERVOLG: HAMERSTUK naar de raadsvergadering van 17 september 2025.

9 Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Dit advies gaat over de voordracht en de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg. Het huidige lid verlaat op persoonlijke titel de RvT waardoor er een vacature ontstond. De gemeenteraad is bevoegd tot het nemen van het besluit tot benoeming van het nieuwe lid.

VERVOLG: HAMERSTUK naar de raadsvergadering van 17 september 2025.

10 Ter bespreking, motie GroenLinks met als titel: Invoering van de Baby Groente Tas

Onderwerpen van gesprek:

- Over biologische en lokaal geteelde groente;
- [Programma Kansrijke Start](#);
- Over bestrijdingsmiddelen in groenten van babypotjes;
- Over de bezorging van de groente tassen.

VERVOLG: Aanbieding voor de raadsvergadering van 17 september is aan de fractie zelf.

11 Overzicht brieven aan de raad

Het overzicht van ingekomen brieven aan de raad, met daarbij een behandeladvies van de griffie, wordt voortaan maandelijks op de agenda van de raadscommissie geplaatst ter bespreking. Het overzicht grijpt steeds tot een maand terug, met als ijkpunt: de laatste raadscommissie.

[Klik hier](#) voor het meest recente overzicht van de brieven aan de raad of in de bijlage.

Als u het totaal-overzicht wilt inzien van **alle ingekomen brieven** aan de gemeenteraad, [zie dan deze webpagina](#).

(Dit overzicht wordt in de aanloop naar de raadscommissie bijgewerkt met brieven die voor de raad ontvangen worden, omdat er tussen 'nu' (moment publicatie) en de vergadering van de raadscommissie uiteraard nog brieven binnen kunnen komen.)

Er waren geen opmerkingen over het overzicht brieven aan de raad.

12 Lange Termijn Planning (LTP)

In het Afstemmingsoverleg van de gemeenteraad is het volgende afgesproken:

1. De LTP wordt 1 x per kwartaal geagendeerd in de raadscommissie. Dat gebeurt in de laatste maand van een kwartaal (en gaat dan over het kwartaal er na).
2. En dan in deze vorm: Met 'was-wordt' van de LTP, met hele jaarschijf LTP (doorkijkje, ook als nog niet te zeggen is wanneer iets precies komt) en met een indicatie van het college bij raadsvoorstellen die eventueel 'doorgeschoven' kunnen worden (zodat ruimte staat om iets anders naar voren te halen).
3. Wat blijft: als er iets wijzigt in de planning van een raadsvoorstel, dat wordt dat via een Raadsinformatiebrief (RIB) actief en tijdig aan de raad gecommuniceerd (deze RIB's kunnen dan, indien gewenst, geagendeerd worden in een raadscommissie.)

Er waren geen opmerkingen over de LTP.

13 Mondelinge beantwoording Rondvragen Commissie (voor zover niet reeds beantwoord)

Alle rondvragen waren beantwoord.

14 Sluiting

Om 22.21 uur.

1 Opening en mededelingen

Voorzitter raadscommissie

Goedenavond dames en heren. Welkom bij de raadscommissie. De eerste na de zomervakantie. Ik hoop dat u een fijn reces heeft gehad en weer terug bent voor een nieuwe periode. Ik heet alle raads- en commissieleden van harte welkom. De leden van B&W, de mensen in het publiek en de mensen thuis heet ik welkom. We hebben een redelijke agenda met wat mensen die gaan spreken. Ik zou eerst willen vragen of er mensen zijn met mededelingen. Ik heb één mededeling gehad. Ik zie er daar nog één. Dat was het. De eerste melding die ik heb gehad, was van de Heer Albers.

Joost Albers

Dank u wel, voorzitter. De laatste vergadering voor het zomerreces heb ik een belofte gedaan aan de commissie naar aanleiding van een tegenstelling in een stuk. Mevrouw Van de Wetering was de gelukkige winnaar. Ik had een fles wijn klaarstaan, maar toen zag ik de motie van GroenLinks. Dat is misschien niet handig op deze vergadering, dus ik heb een potje jam voor je mee. Volledig biologisch, dus verantwoord. We gaan het straks over de motie hebben.

Voorzitter raadscommissie

Deze krijg je van ons na de vergadering. Dank u wel.

Anneke Visser-Veltkamp

Dank u wel, meneer Albers. Mevrouw Visser. -Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen persoonlijke mededeling. We hebben net de vergadering van de auditcommissie gehad. Ik zou bij deze mededelingenronde daar wat over willen vertellen. De auditcommissie heeft onder andere uitgebreid gesproken over de nut en noodzaak van het twee keer per jaar aanleveren van de rapportage grondexploitatie en grote projecten. We zijn van mening dat de raad de grip op de grondexploitatie in grote projecten terug heeft. We beschouwen, het één keer per jaar aanleveren van die rapportage als voldoende. Dat is zoals we vroeger gewend waren. Dat houdt in dat de auditcommissie adviseert aan de raad om de rapportage aan te leveren bij de programmarekening in het voorjaar. Dat heeft indirect als gevolg dat er bij de komende programmabegroting van november wat ons betreft geen rapportage voor grondexploitatie en grote projecten aangeleverd hoeft te worden.

Voorzitter raadscommissie

Dat is ook om het team te ontlasten. -Dank u wel, mevrouw Visser. Andere mededelingen?

2 Vaststelling agenda

Voorzitter raadscommissie

Dan ga ik door naar het volgende agendapunt. Dat is de vaststelling van de agenda. U heeft gezien dat er ten opzichte van de vorige agenda twee punten zijn omgedraaid. Dat zijn punten vijf en zes. Dat is in verband met de insprekers.

3 Rondvraag Publiek

Voorzitter raadscommissie

Zijn er nog andere voorstellen en vragen? Nee? Dan gaan we door met de agenda zoals deze is vastgesteld. Het volgende punt is de rondvraag van het publiek. Is er iemand uit het publiek die iets voor de rondvraag heeft?

4 Rondvraag Commissieleden

Voorzitter raadscommissie

Nee? Dan ga ik door naar de rondvraag van de commissieleden.

Veronne Koot

Daar zie ik ook niets. Mevrouw Koot. Voorzitter. Afgelopen maandag was de eerste maandag in september. Er was geen schapenfokdag in Den Burg. Ik denk dat dat door velen als een soort leegte ervaren is. Deelt u onze mening dat dit een cultuurhistorisch verlies is voor Texel? Gaat het college stappen ondernemen om met de schapenfokkers deze cultuurhistorische dag

Voorzitter raadscommissie

in de toekomst in stand te houden? -Dank u wel, mevrouw Koot.

Rikus Kieft

Is er een schapenhouder onder het publiek? Meneer Kieft. Voorzitter. We hebben die mooie schapendag in de bioscoop gehad dit voorjaar. Toen heb ik de schapenhouders opgeroepen om met een toekomstplan te komen. Die handschoenen hebben ze opgepakt. Wij hebben een stukje projectbegeleiding voor het tot stand komen van dat plan meegegeven. Wij verwachten eind oktober de rapportage vanuit de schapensector over hoe zij de toekomst in kunnen gaan.

Voorzitter raadscommissie

Daar zal dit ongetwijfeld een onderdeel van zijn. Dank u wel, portefeuillehouder. Ik denk dat dit een hoopgevend antwoord is. Zijn er nog andere commissieleden

5 Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44

Voorzitter raadscommissie

met iets voor de rondvraag? Nee? Dan ga ik naar agendapunt vijf. Het bindend adviesaanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44. Bij dit stuk zijn twee sprekers, de heer Van Schie en mevrouw Boom. Wie van u wil de inspraak openen? Meneer Van Schie, de microfoon staat klaar. U heeft vijf minuten om te spreken.

Inspreker

Weet u hoe het werkt? Anders zal de heer Segel u even helpen. Hij is een bevoegd medewerker. Aan u het woord. Meneer de voorzitter, dank. Ik wilde graag iets aangeven over de historie van Paal 28. Er ligt een verzoek om bindend advies bij de raad. Het gaat om personeelshuisvesting. Die personeelshuisvesting is nodig voor het bedrijf. Daarin is voorzien in stacaravans. Dat functioneert in de praktijk goed. De vraag die nu bij de gemeenteraad ligt, is gelijk aan de vraag die tien jaar geleden lag bij de afdeling bestuursrechtspraak. Dat is het verzoek van Boom om personeel op deze wijze te blijven huisvesten. De afdeling vond de keuze van de raad eerder niet juist, om dat niet toe te staan, waarna de huidige situatie is vergund. De afdeling overwoog toen de raad zei het niet op te nemen in het bestemmingsplan dat het een functie is die passend functioneert. De raad moest daar nog een keer naar kijken. Daarna is een vervolgstap gezet en heeft de gemeente meegewerkt aan de huisvesting in stacaravans. De keuze van de gemeente bij de vergunningverlening voor tien jaar werd ingegeven doordat de gemeente de vinger aan de pols wenste te houden. Ze wilden deze huisvesting alleen toestaan zolang Boom eigenaar van de locatie was en exploitant van Paal 28. Het was niet bedoeld als overgangperiode naar nieuwbouw. Als voorwaarde werd gesteld dat de nieuwbouwvergunning, verleend bij besluit van 17 oktober 2012, werd ingetrokken. Er werd een overeenkomst gesloten met de gemeente. De essentie van de overeenkomst was in de overwegingen krachtig verwoord. Daarin stond dat de huisvesting in de afgelopen tien jaren is voorzien van tien caravans op het perceel Krimweg 44 te Cocksdorp. Deze oplossing heeft zich in de praktijk bewezen. Boom wenst het de komende jaren op deze wijze voort te zetten. De gemeente kan zich daar in vinden, gelet op de omstandigheden van het geval, met dien verstande. Toen kwamen de voorwaarden dat moet worden gesteld dat men staakt op het moment dat Boom de exploitatie staakt. Een vergunning voor een nieuwe bedrijfsloods moest worden ingetrokken. Die oplossing was bedoeld voor de situatie van Boom. Dit werd voor die situatie passend geacht. De tijd gaat snel. Tien jaar later ligt exact dezelfde vraag er weer. De keuze is aan de gemeenteraad. De raad wordt verzocht maatwerk te leveren en in te stemmen met de voortzetting. Het is voor Boom en het bedrijf van belang. Het is voor het personeel en de gemeente van belang. Dit is mijn bijdrage.

Voorzitter raadscommissie

Yvonne zal zelf ook toelichting geven. -Dank u, meneer Van Schie. Mevrouw Boom, wilt u meteen spreken? U mag een vraag stellen. Dat was ook mijn vraag. Als u een vraag aan de heer Van Schie wil stellen

Astrid van de Wetering

voordat we de discussie doen, gaat uw gang. Mevrouw Van de Wetering. Ik heb een kleine vraag. Ik heb in de bijlage

Inspreker

de uitspraak van de ABRS gekregen van 15 april, maar die is niet compleet.

Voorzitter raadscommissie

Waarom is dat? -Dat is bewust, want het ging om een uitspraak over het bestemmingsplan 'Buitengebied Texel'. Dat is een dikke uitspraak. Daar zitten volgens mij 80 pagina's in. Aan de raad is de beslissing op het beroep van Boom gestuurd.

Erik Polderman

Dank u meneer van Schie. Ik dacht de heer Polderman te zien. Dank u, voorzitter. De bedrijfsloods die ingetrokken moesten worden,

Inspreker

was het oorspronkelijke plan om daar de huisvesting te doen? Ja, het is gestart met stacaravans. Daarna is de keuze gemaakt om over te stappen op een nieuwe loods. Daar is een vergunningstraject voor ingezet. Dat was een oude vergunning, bestaande uit twee fases. Een fase één vergunning en een fase twee vergunning. Uiteindelijk moest de provincie daar goedkeuring voor geven. Daar zijn een heleboel procedures over gevoerd. Uiteindelijk heeft het zo lang geduurd dat de gemeente en Boom

Voorzitter raadscommissie

de koppen bij elkaar hebben gestoken en hebben gezegd

Erik Polderman

dat ze het doen met de stacaravans. -Dank u wel. U had een vervolgvraag. Ga uw gang. -Dank u, voorzitter.

Inspreker

Begrijp ik het goed dat de gemeente u heeft gevraagd om die loods niet in te dienen? -Meneer Van Schie? Ja, dat is gevraagd. De gemeente heeft gezegd dat de vergunning verleend was. De nieuwe vergunning is verleend. In de overeenkomst heeft de gemeente toen gezegd dat ze de nieuwbouw niet willen. Ze wilden dat de vergunning werd ingetrokken. Dat staat in de overeenkomst. Daar staat dat als voorwaarde de verleende vergunningen voor de nieuwe bedrijfsloods met personeelsverblijven

Voorzitter raadscommissie

worden ingetrokken. Dat was een voorwaarde die werd gesteld.

Jacqueline Dros

Dank u wel, meneer Van Schie. Ik zie mevrouw Dros. Ja, voorzitter. Ik heb daar een vervolgvraag op. Nu lijkt het alsof de loods uitgewisseld is tegen de loods. Volgens mij was het een pakket aan maatregelen of voorwaarden waar die beslissing

Voorzitter raadscommissie

van tien jaar terug onderdeel van was. -Meneer van Schie,

Inspreker

kunt u daar antwoord op geven? -Het is een lang en ingewikkeld traject geweest. Wat we hebben gezien in het verleden is dat er vergunningen verleend zijn voor de caravans. Daar zijn procedures over gevoerd. We wilden een overstap maken naar de grote nieuwe loods. Daar werd over geprocedeerd. Dat was een lange weg. Op het moment dat de tijdelijke vergunning

Voorzitter raadscommissie

werd verleend en de nieuwe vergunning werd ingetrokken, zag je dat de rust weder keerde. -Dank u wel, meneer Van Schie. Ik zie geen verdere vingers voor vragen aan de heer Van Schie. Ik hoopte dat er een bode in de zaal was. Die is er. Bode, ik verzoek u. Mevrouw Boom, aan u vijf minuten. -Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik vind dit best spannend. Dank je wel. Ik pak even mijn bril. Beste raad. Ik kijk u even aan. Vandaag werd mij de mogelijkheid geboden om te spreken aangaande mijn huisvesting voor medewerkers van Paal 28. Je naam in de krant went nooit, zeker niet als het een kwestie betreft die al vanaf 2002 loopt. Zo lang probeer ik al mijn medewerkers onderdak te geven bij mijn woning aan Krimweg 44. Ik moet niet te snel praten, is mij verteld. Ik probeer mijn best te doen. De situatie zoals deze nu is, is een tijdlang gedoogd en nu loopt de regeling af. Aan mij de schone taak om u met alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Of dit lukt, trek ik ten strengste in twijfel, maar het is het proberen waard. Ik ben van huis uit een Texelse en ik heb sinds 1996 Paal 28 overgenomen, omdat ondernemerschap in mijn bloed zit. Buiten het ondernemerschap hebben alle ondernemers huisvesting nodig om de ondernemingen voort te zetten. Ik praat namens Paal 28. Mocht het college dit pad niet verkiezen, heeft dat grote consequenties voor de voortgang van mijn bedrijf. Ik begrijp dat er al jarenlang de mogelijkheid geboden is om bij mij inpandig een oplossing te creëren. Dat is door mijn herseninfarct en het bij mij geconstateerde kankerverhaal nogal achterop geraakt. De situatie zoals die nu is, is in mijn ogen en in de ogen van de burens, waar we nog wel eens last van hadden, prima. Het voldoet aan alle eisen die gesteld zijn. Ik vraag u uw voorkeur uit te spreken naar het college voor een verlenging van sowieso vijf jaar. -Dank u wel, mevrouw Boom. U heeft assistentie. Dank u wel voor uw duidelijke verhaal. Zijn er nog mensen?

Astrid van de Wetering

Ik zie mevrouw Van de Wetering. Wilt u een vraag stellen?

Inspreker

Ik hoor u vraag voor vijf jaar. Is het uw bedoeling

Voorzitter raadscommissie

om binnen die vijf jaar een inpandige ruimte te creëren voor uw personeel? -Mevrouw Boom? Ik moet antwoord geven. Ja, dat is de lijn der verwachting.

Jacqueline Dros

Dank u wel, mevrouw Bom. Ik zie mevrouw Drost. Ik had eventueel een vraag voor u, maar die heeft u zelf al beantwoord. Wat heeft gemaakt dat in de afgelopen tien jaar de inpandige huisvesting voor tijdelijk personeel niet gerealiseerd is. Ik begrijp dus dat uw medische voorgeschiedenis daar een grote rol in gespeeld heeft. De vraag die mevrouw van der Wetering stelde was ook mijn vraag. Zou u die vijf jaar daarvoor willen gebruiken? Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om alsnog die

Voorzitter raadscommissie

inpandige personeelshuisvesting te realiseren? Dank u wel, mevrouw Dros. Ik dacht dat het aangegeven was. Mevrouw Boom. -Zal ik antwoorden voor mevrouw Boom? Dat mag. -In principe is dat een traject. We zien uiteindelijk dat het in het verleden veel tijd heeft gevegd. Het is een doorlopend project met de inzet op nieuwbouw. Dat vergt veel tijd.

Jacqueline Dros

Dank u wel, meneer Van Schie. U had een vervolgvraag. Mevrouw Dros, gaat uw gang. -Mijn vervolgvraag is

Voorzitter raadscommissie

of u daar nu al stappen in heeft genomen? -Nee. Van Schie. -Dat moet nog ontwikkeld worden. Wat ik in mijn inspraak aangaf is dat eerder de keuze is gemaakt. Het was niet een keuze voor een tijdelijke oplossing. Het was geen tienjarige termijn voor een omzetting. Het was een keuze om de nieuwbouwvergunning in te trekken en te kiezen voor de stacaravan. Als het de bedoeling is om om te schakelen, dan zet Yvonne daarop in. Er zijn nog geen concrete plannen voor. -Dank u wel, meneer Van Schie.

Erik Polderman

Andere mensen met vragen? Meneer Polderman. Dank u. Het gaat dan direct om nieuwbouw. Ik begreep in het stuk

Voorzitter raadscommissie

dat de schuur die er staat niet voldoende is in verband met opslag. Dat was een snel antwoord, maar ik zal het herhalen. Ja. Dan staat het op de geluidsband. Dat waren de vragen. Dan gaan we naar het inhoudelijke stuk. Het bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel. U heeft er informatie over gehad. Zijn er mensen die daar iets over willen vragen of zeggen? Ik zie meneer Hoogerheide.

Cees Hoogerheide

Meneer Hoogerheide, u heeft het woord. -Dank u wel, voorzitter. Veel woorden, veel informatie, complexe zaken. De enige vraag die overblijft, is: heeft de heer Van Schie

Voorzitter raadscommissie

een juiste weergave gegeven van hoe het gelopen is?

Rikus Kieft

Kunt u hier kort op antwoorden, anders verzamel ik de vragen. Het lijkt me goed om hier kort op te antwoorden. De heer Van Schie begint vroeg in de geschiedenis. Als je naar de data kijkt, dan is de uitspraak van de Raad van State waar de heer Van Schie het uittreksel uitgegeven heeft van 15 april 2015. Er is op 23 juni in datzelfde jaar een overeenkomst afgesproken. Deze is getekend door de gemeente en de partijen. De afspraken van gemeente daarin betreffen een ontheffing voor tien jaar conform de kruimelregeling die toen van kracht was. Het betreft ook een toezegging dat de schuur die toen voor opslag gebruikt werd geschikt gemaakt zou worden voor personeelsbezetting. De bestemming is aangepast om dat mogelijk te maken. Dat was in eerste instantie niet voldoende. Daar heeft de Raad van State wat van gevonden en dat is uiteindelijk in het reparatieplan 'Bestemmingsplan Buitengebied' finaal afgedicht met

goedkeuring van de Raad van State. Dat is de reden waarom het college zegt dat ze tien jaar de tijd hebben gehad om het te doen. Je wist dat je die schuur geschikt moest en mocht maken voor personeelshuisvesting. Dat heb je niet gedaan. Dat is de feitelijke informatie

Voorzitter raadscommissie

die van belang is. -Dank u wel,

Joost Albers

wethouder. De heer Albers. -Dank u wel, voorzitter. Ik heb een heleboel vragen, maar ik begin bij het begin. Misschien dat er nog meer komen. In het bestuurlijk advies wordt gezegd dat de aangeleverde onderbouwing niet deugdelijk zijn. Zit er ruimte in? Wanneer de onderbouwing wel deugdelijk is, dus op een aantal punten worden aangepast of verbeterd,

Rikus Kieft

veranderd daarmee ook de opinie van het college? Portefeuillehouder. -Voorzitter, u kunt het advies nalezen. Daar ontbreekt het een en ander in de ruimtelijke onderbouwing. We hebben dat gesignaleerd, want als hier zaken uit voort zouden komen, dan moet die onderbouwing aan alle kanten volledig en correct zijn. Dat kan een vergunningverlening of aanpassing zijn. Het is een hint aan betrokkenen om te zorgen dat dat in orde is, anders kunnen wij er niets mee.

Voorzitter raadscommissie

Anders kan je het tegen je gebruikt krijgen in vervolgpcedures.

Niels Rutten

Dank u wel, portefeuillehouder. De heer Rutte. Dank u, voorzitter. Ik hoorde de exploitant van Paal 28 twee dingen zeggen. Ik heb nog vijf jaar nodig om een plan te maken voor in pandige huisvesting en om dat vergund te krijgen. Zou dat een traject zijn waar het college aan mee kan werken? Ik hoor u zeggen dat de loods die er nu staat nodig is voor opslag. Die ruimte heb ik nodig. Er zou een nieuwe loods moeten komen

Voorzitter raadscommissie

met in pandige huisvesting. Is dat vergunbaar op deze locatie, volgens het college? -Dank u wel, meneer Rutte.

Rikus Kieft

Dat zijn zeer toegepaste vragen. Kunt u daar antwoord op geven? Voorzitter, het advies van het college aan de raad is duidelijk. Als er een overgangperiode nodig is om op een plek uit te komen waar u wilt zijn als raad, dan kunt u dat aan dat college voorleggen. Dat is altijd denkbaar. In hoeverre de nieuwe loods vergunbaar, zou ik moeten laten uitzoeken. In ieder geval is de bestemming geschikt gemaakt van de betreffende loods die er staat voor in pandige personeelshuisvesting. Dat moet nu ook al kunnen.

Voorzitter raadscommissie

Er hoeft geen nieuwe schuur te komen. We kunnen er nog even op terugkomen,

Erik Polderman

om dat te checken. -Dank u wel, wethouder.

Voorzitter raadscommissie

Zoiets vermoedde ik. Meneer Polderman had ook zijn vinger opgestoken. Mijn vragen zijn gesteld. Dank u. -Dat is snel. Mevrouw Van de Wetering. Hou dat vol.

Joost Albers

Ik zie de Heer alles nog met een nabrander komen. Gaat uw gang. -Dank u wel. In de motivatie van het college voor dit besluit staat dat ze bang zijn voor precedentwerking. Het voorbeeld van Kaap Noord wordt aangehaald vanuit een eerdere discussie. Er zijn beleidsnota's vanuit het recente verleden die het hebben over maatwerk, kansen en kaders. Maatwerk en precedent zijn voor mij twee verschillende begrippen. Misschien kan de wethouder uitleggen hoe hij tegen die twee begrippen aankijkt. Is er op dit moment een alternatief. Er wordt in allerlei beleidsnota's over centrale huisvesting van werknemers gesproken. Die is er volgens mij nog niet. Heeft het college dat meegenomen?

Rikus Kieft

Daar laat ik het bij. -Portefeuillehouder. Voorzitter. Ik meen dat vrij recent een notitie naar de raad gegaan is over de definitie van precedentwerking. Die zouden we er even bij moeten zoeken. Maatwerk doe je in situaties die zo nieuw zijn dat de regelgeving niet past. Je kijkt of er binnen de regelgeving of de ruimte die de raad aan het college gegeven heeft daar iets gevonden kan worden. Maatwerk is altijd locatie specifiek en situatie specifiek. Het moet passen binnen de regelgeving of er moet door de raad geaccepteerd worden dat het daarbuiten valt. Is er een alternatief? U refereert denk ik aan de notitie over personeelshuisvesting. Ook bedrijven zouden hun personeel op het erf van iemand anders kunnen huisvesten. Ik meen te herinneren dat de laatste evaluatie daarvan heeft vastgesteld dat er nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Daar kan collega Van der Bijl misschien meer over zeggen.

Voorzitter raadscommissie

De mogelijkheden zijn er, maar ze moeten wel gepakt worden.

Joost Albers

Ik zie meteen een doorbrander. De heer Albers. Maatwerk wordt toegepast in situaties waarin het beleid niet dekkend is. Dat begrijp ik van wat de wethouder zegt. Dan ga ik de olifant in de kamer benoemen. We hebben voor de zomer discussie gehad over huisvesting van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Daar werd maatwerk toegepast.

Voorzitter raadscommissie

Wat is het verschil?

Rikus Kieft

Wethouder. -Voorzitter. De vraag is of de zaken vergelijkbaar zijn en of je dat maatwerk moet noemen.

Voorzitter raadscommissie

Dat lijkt me een interessante discussie. -Dank u wel,

Henry Soyer

portefeuillehouder. Mevrouw Dros, had u nog een vraag? Meneer Soyer. -Ik wil hier graag op reageren, want het gaat over een overgangstermijn van tien stacaravans die daar voor vijf jaar staan. De vergelijkbare situatie van Natuurmonumenten was een op wielen rijdend dingetje

Voorzitter raadscommissie

wat vier maanden bleef staan. Dat vind ik geen vergelijkbare situatie. Dank u, meneer Soyer. U neemt een voorschot

Astrid van de Wetering

op de volgende ronde. Prima. Mevrouw Van de Wetering, u had nog wat? Gaat uw gang. -Ik had nog wat naar aanleiding van de antwoorden van de wethouder. Dat maatwerk alleen bij nieuw beleid een rol speelt. Maatwerk is bij mij meer. Bij mij zijn ook persoonlijke omstandigheden maatwerk gevoelig. Ik denk dat in dit geval

Rikus Kieft

persoonlijke omstandigheden mee zouden kunnen wegen. Hoe ziet u dat? Een vraag aan de portefeuillehouder. -Voorzitter. De persoonlijke omstandigheden die nu op tafel gelegd worden zijn voor ons nieuw, dus daar hebben wij nog niet op kunnen

Voorzitter raadscommissie

reageren. -Dank u wel, portefeuillehouder. U had er net een opmerking over. Misschien dat de heer Van de Belt nog wat wil aanvullen. Nee, hij laat dat aan zich voorbijgaan. Verstandig. Zijn er nog mensen of een partij

Veronne Koot

die inhoudelijk hier iets over te melden, vragen of zeggen hebben? Ik zie mevrouw Koot. -Voorzitter, op het oog lijkt de vraag die voorligt eenvoudig, maar dat is het niet. Er zit enorm veel achter wat op Texel speelt. Ik noem het probleem van personeelshuisvesting. Het werd al genoemd. We zijn bezig daar een oplossing voor te zoeken. We hebben dat nog niet. Mevrouw Boom heeft de afgelopen tien jaar middels die stacaravans daar een toegestane oplossing voor gevonden. De kruimelregeling mag niet verlengd worden. De vraag bij mij is: wat is er precies op tegen om dat nog vijf of tien jaar toe te staan? Het wordt geen definitieve vergunning. Dat begrijp ik. Dat is nog niet in beeld bij de meeste gemeenteraadsleden. Een situatie waarin personeel gehuisvest wordt in stacaravans die keurig netjes weggewerkt staan op het eigen terrein van de eigenaar. Ik zie daar niet zo veel bezwaren in. Misschien kan het college nog een keer uitleggen waarom ze dat niet willen. De onderbouwing van het college zoals die in het stuk staat,

Voorzitter raadscommissie

vind ik te veel op één uitkomst gericht. -Dank u wel, mevrouw Koot.

Rikus Kieft

De portefeuillehouder. -Voorzitter. Wie kan het voor mevrouw Koot nog een keer samenvatten? U vroeg om een antwoord, toch? Ja. -De caravans staan in de tuin. We hebben recent de casus gehad voor Kaap Noord waarbij ook de personeelsswerving in tuin stond. Dat is strijdig met de bestemming. Dat is een formele reden waarom wij moeten zeggen dat het niet kan. Destijds waren er veel bezwaren van omwonenden. Wij weten niet of dat nu ook het geval zal zijn. Dat is blanco. Het zou zomaar kunnen van wel. Wij volgen de afspraken die gemaakt zijn en het beleid wat u hebt vastgelegd.

Voorzitter raadscommissie

Als u dat anders wilt, zullen we daar iets voor moeten vinden.

Erik Polderman

De heer Polderman. -Dank u, voorzitter. Vanuit ondernemings oogpunt snap ik dat je niet gelijk begint als je eerste tien jaar ingaat van een bepaalde vergunning. Je zet de caravans neer en die moeten terugverdiend worden. Als er op een gegeven moment gezondheid om de hoek komt kijken, dan begrijp ik dat dat erg vervelend kan zijn. Daarvoor staan wij er zeker open in. Mocht mevrouw zo snel mogelijk

Voorzitter raadscommissie

een nieuwe vergunning indienen en de intentie hebben om dit te gaan veranderen, dan gaan wij daarin mee.

Veronne Koot

Dank u wel, meneer Polderman. Mevrouw Koot had nog een nabrander. Ik werd een beetje in de war gebracht door de wethouder. Hij had het erover dat het een beleidsverandering wordt als we als raad gunstig stemmen voor mevrouw Boom. Het is geen beleidsverandering. Het is de bereidheid om op dit punt voor tien jaar

Voorzitter raadscommissie

voor mevrouw Boom een uitzondering te maken. Het wordt geen vastgesteld iets. -Dank u wel, mevrouw Koot.

Eric Hercules

Meneer Hercules was eerder. Voorzitter. Als ondernemer vind ik dit ook een interessante discussie. Ik zie hier reacties in de commissie waarbij wordt dat we alle bestemmingsplannen en omgevingsplannen hebben vastgesteld. We hebben eerdere gevallen gehad waarbij we stacaravans voor personeel hebben afgewezen. Dat was deze raad. We zien wat er ligt. Misschien kunnen we voor ondernemers uitzonderingen maken om stacaravans voor personeel neer te zetten. In dat geval wil ik me als ondernemer melden. Dat wil ik hier in het openbaar doen. Dan bied ik me aan om in mijn tuin stacaravans voor personeel neer te zetten. Ik weet overigens dat er voldoende gebouwen zijn waar inpandig personeel kan worden gehuisvest. Het is ook toegestaan in de omgevingsplannen dat je op kampeerterreinen personeel huisvest.

Voorzitter raadscommissie

Desondanks stel ik mijn tuin beschikbaar voor een stacaravan voor personeel.

Astrid van de Wetering

Dank u wel, meneer Hercules. Mevrouw Van de Wetering. Ik begrijp de opmerking van meneer Hercules. Dat kan ik ook gaan doen. Ik ken ook de casus Kaap Noord. In dit geval zit ik er iets anders in. Niet omdat ik vind dat iedereen stacaravans in de tuin moet zetten, want dat beleid hebben we afgesproken met elkaar. Waar ik in dit geval naar zoek, is een stukje maatwerk voor een maximale periode van vijf jaar. Binnen die vijf jaar moeten die personeelsverblijven gerealiseerd zijn. Dat zodat vervolgens die caravans uit de tuin

verdwijnen. Helaas meneer Hercules, als u zich als ondernemer gaat aanmelden, dan sommige ik u bij deze om binnen vijf jaar personeelsverblijven inpandig te realiseren. Ik ben heel benieuwd of het college daar een uitzondering wil maken gezien een bepaald aantal persoonlijke omstandigheden.

Voorzitter raadscommissie

Ik ben niet voor precedentwerking. -Dank u wel, mevrouw Van de Wetering.

Rikus Kieft

Dat was een vraag naar het college. Wil je erop reageren? Wethouder. Voorzitter. Ik heb net al gezegd, de persoonlijke informatie die nu gedeeld wordt, is in het college niet over tafel gegaan. Die is nieuw voor ons als college. Ik heb geen idee. De vraag die nu aan u voorligt, is of u een verklaring van geen bedenkingen wil geven voor het afwijzen van deze vergunning voor tien jaar. Als u iets anders wilt,

Voorzitter raadscommissie

moet u dat amenderen. Dat is de vervolgstap. Helder. Mevrouw Koot, u heeft weer een reactie op iets.

Veronne Koot

U mag het woord nemen. -Ik heb begrepen dat een BOPA door de gemeenteraad niet geamendeerd kan worden. We kunnen besluiten wel of niet mee te gaan met het advies. [onhoorbaar 01:02:58]. -We kunnen de tijdsperiodes aanpassen van tien naar vijf jaar. Dat is een vraag aan de wethouder. Waar ik mee worstel, is dat u het elke keer heeft over beleidsverandering. Ook mijn collega, meneer Hercules. Nu mag iedereen. Het is een aanpassing op een bepaalde locatie met een bepaalde onderbouwing op één plek op het eiland. Ik heb het gevoel dat dat geen

Voorzitter raadscommissie

beleidsverandering is. -Wilt u erop

Rikus Kieft

antwoorden? -Voorzitter, ik vind dit gelegenheids argumentatie, want deze casus maakt u klein. U stelt beleid vast en alle partijen op dit eiland moeten zich kunnen richten op dat beleid. Die moeten niet afhankelijk zijn van een bepaalde willekeurige stemming, hoe persoonlijk getint ook. Hoe begrijpelijk ook dat u daarvan afwijkt.

Voorzitter raadscommissie

U moet betere argumenten hebben om daarvan af te wijken. Heeft u een kort iets? Er zijn meer mensen die nog wat willen zeggen.

Veronne Koot

Mevrouw Koot. -Deze discussie hebben we gehad voor de zomer over de Wadwachter. Daarbij zei de raad dat overal wachterskarren neergezet kunnen worden, indien gewenst. Toen heeft de wethouder het tegenovergestelde gezegd,

Voorzitter raadscommissie

namelijk dat iedere zaak anders is. Dit vind ik wonderlijk.

Joost Albers

[onhoorbaar 01:04:32]. Meneer Albers. -Dank u wel, voorzitter. Dit was precies waarom ik het verschil vroeg tussen precedent en maatwerk aan de wethouder. Ook op andere dossiers wordt er afgeweken van beleid en maatwerk toegepast. Er staat onder andere eentje op de agenda vanavond. We hebben deze uitgebreid besproken in de steunfractie. Er is voor ons een belangrijk argument om hieraan mee te werken als het gaat om de ondernemer. Het effect als je niet meewerkt, is dat dit soort ondernemers woningen of huisvesting gaan zoeken op de reguliere woningmarkt. Dat is breder dan firma Boom of Paal 28. Het geldt misschien ook voor een situatie als Kaap Noord. Mijn dochter woont op de Riedijk. Ik zie daar een Texelse ondernemer het personeel onderbrengen, terwijl zij daar met voorrang een kamer kreeg. Er worden huurwoningen en koopwoningen van de reguliere woningmarkt onttrokken. Dat is de consequentie als je de ruimte, lees: maatwerk, niet toepast op dit soort dossiers als ondernemer. Zeker als er geen alternatief is. Als er een alternatief er is, dan heb je een andere discussie. Het gevolg is dat de reguliere woningmarkt, die onder druk staat, ondanks dat er veel huizen worden gebouwd, dat je meer druk krijgt. Dat is los van de kosten die dat voor sommige ondernemers

Voorzitter raadscommissie

met zich meebrengt. Ik ben benieuwd hoe het college dat ziet.

Rikus Kieft

Dank u, meneer Albers, er komt nog een vraag aan het einde. Ik heb het net ook al gezegd. Die nota personeelsverblijven op agrarische erf bevat veel mogelijkheden. Die zijn lang niet allemaal benut. Daar zit ruimte. Als een ondernemer direct naar nieuwgebouwde woningen gaat, dat is niet wat wij willen. Wij zien die trend ook. Het is niet de bedoeling, maar je moet ook zeggen dat ze niet voldoende gebruik hebben gemaakt van die nota personeelshuisvesting. Er is bij herhaling gesignaleerd dat daar meer mogelijkheden in zitten dan benut worden.

Voorzitter raadscommissie

Daar moeten we prioriteit aan gaan geven. -Dank u wethouder.

Cees Hoogerheide

Meneer Hoogerheide. -Dank u wel, voorzitter. Gelet op de omstandigheden, is het mogelijk dat we niet praten over een nieuwe situatie, maar een verlenging van de bestaande situatie? Dan tasten we onze besluiten die we in het verleden genomen hebben niet aan. Dan praten we over de situatie die verlengd is voor vijf jaar. Binnen die vijf jaar moeten ze absoluut gerealiseerd zijn. Niet een voornemen hebben,

Voorzitter raadscommissie

maar gerealiseerd zijn. Kan dat? -Dank u wel, meneer Hoogerheide.

Rikus Kieft

De vragen komen terug. -Ik heb ambtelijk advies nodig

Voorzitter raadscommissie

om daar een klip en klaar antwoord op te geven. Dat vermoedde ik al. Meneer Rutte was eerst. Mag dat?

Niels Rutten

Dank u, voorzitter. Het is voor ons als CDA glashelder dat ondernemers worstelen met personeelshuisvesting en dat er een grote behoefte is aan huisvesting. Ze lopen tegen van alles aan. De nota 'Kansen en Kaders' biedt op papier mogelijkheden, maar die worden niet benut. We vragen ons af hoe werkbaar die in praktijk werkelijk is. Het kan wel mogen, maar je hebt wel medewerking nodig van een ander om personeel te huisvesten op een andere locatie dan bij jezelf. In de woonvisie hebben we een aantal oplossingsrichtingen benoemd, alleen die zijn nog lang niet uitgewerkt. Die voldoen niet als serieus alternatief op dit moment. Zoals de VVD terecht zegt, je wil niet de woningmarkt nog verder onder druk zetten door voor personeelshuisvesting ondernemers aan te moedigen een paar woonhuizen op te kopen. Voor ons is helder dat dit een tijdelijke oplossing was die voor tien jaar vergund was. Als we die met tien jaar verlengen, is de vraag hoe tijdelijk het is. Wij hebben nog geen definitief standpunt ingenomen, maar

Voorzitter raadscommissie

we hebben begrip voor de ondernemers. -Dank u wel, meneer Rutte.

Eric Hercules

Het is de vraag aan ons als raad om te kijken of hij werkbaar is. Meneer Hercules. -Wij hebben sympathie voor dit specifieke geval. Op het moment dat je hebt geregeld dat je als seizoensbedrijf geregeld hebt dat je personeel ergens kan verblijven, dat je bedrijf meer waard wordt en makkelijker verhandelbaar is. Los daarvan werd net gesproken over een termijn van vijf jaar. We hebben anderen wel eens een keer een termijn van één jaar gegeven om een vergunningaanvraag te doen. Zou het college dat willen meenemen als mogelijkheid voor deze casus? Je kunt met ruimte bewegen. Als de ruimte voor opslag wordt gebruikt, kun je gemakkelijker spullen kwijt op een andere plek dan mensen. Dat zou een hint zijn naar een mogelijke aanvraag. Dat je die ruimte gebruikt voor personeelsverblijven. Laat het dan snel gebeuren. Graag horen we zo snel mogelijk voor de raad van het college of dat mogelijk zijn binnen een jaar als er een aanvraag komt. Zou het college misschien aan de partijen willen vragen of ze genegen zijn om personeelsverblijven in de huidige schuur uit te voeren?

Voorzitter raadscommissie

Dat lijkt mij de snelste oplossing. -Dank u wel, meneer Hercules. Dat is een aanvulling op het bindend advies. Daar zal enig overleg over moeten volgen. Wethouder, kunt u hier op reageren?

Rikus Kieft

Kunt u er al wat over zeggen? Of moet u daar nog op terugkomen? De handhaving is dit jaar opgeschort in afwachting van deze procedure. De termijn is nu afgelopen. Misschien zit daar bewegingsruimte in. Ik weet het niet. Dat gaan we uitzoeken. In plaats van vijf jaar nemen we ook de termijn van één jaar daarin mee. We gaan kijken of dat een realistische aanbod is

Erik Polderman

namens de raad. -Dank u wel, portefeuillehouder. De heer Polderman heb ik op mijn lijstje staan. Dank u, voorzitter. Ik denk dat meneer Hoogerheide het goed verwoordde. De PvdA reageerde net een beetje kinderachtig. Het ging mij er niet om dat iedereen een stacaravan in de achtertuin krijgt. Het is een verlenging van de datum omdat iemand ernstig ziek was. Ik denk dat we dat goed als verschil moeten hebben. Een bepaalde precedentwerking of een opschorting en één, twee, vijf. Wat er nu genoemd wordt. We moeten begrijpen dat deze situatie daardoor niet een precedentwerking zal veroorzaken, maar puur een opschorting is van deze datum. Ik wil vragen aan het college hoe we nu verder moeten gaan, mochten we dat willen? Als we deze afkeuren, dan mag het niet meer. Kan er dan wel een nieuwe aanvraag ingediend worden voor die één, twee of vijf jaar?

Voorzitter raadscommissie

Hoe gaat het dan in zijn werk? Of hoor ik deze vraag hier niet te stellen? -Dank u wel, meneer Polderman.

Rikus Kieft

Ik dacht dat ik de wethouder net al een aantal voorstellen had horen zeggen. Ik weet niet of hij nog wat aan wil vullen.

Voorzitter raadscommissie

U herhaalt een aantal dingen die al op tafel gelegd zijn.

Joost Albers

Wij komen met een reactie daarop. -De heer Albers. De heer Hercules heeft een beetje de vraag weggekaapt. Het lijkt mij in de zin van goede besluitvorming belangrijk dat de antwoorden ruim voor de raadsvergadering ter beschikking zijn. Dat zodat iedereen dat tot zich kan nemen. Dat verzoek wil ik vanuit onze partij neerleggen. Wij zijn voorstander van het bieden van ruimte

Voorzitter raadscommissie

aan de desbetreffende ondernemer/ondernemers.

Eric Hercules

Dank u wel, meneer Albers. Meneer Hercules? Voorzitter. Kort reagerend. Jammer dat de heer Polderman mijn reactie kinderachtig vond. Misschien dat hij heeft begrepen uit mijn reactie dat er meer ondernemers zijn. Ook ondernemers die andere meningen hebben en ondernemers die zoeken naar oplossingen, zoals ik. Die heb ik daarnet aangedragen. Ik hoop dat dit geval tot een niet kinderachtig, maar volwassen besluit leidt van deze raad. Ik hoop dat u voortaan

Voorzitter raadscommissie

op een andere manier met kwalificaties van mede-commissieleden omgaat. Dank u wel, meneer Hercules. Ik heb het idee dat elke partij zijn of haar zegje gedaan heeft. Dan kan de heer Van Schie nog de boot halen. Dat is fijn. We hebben het niet voor niets omgedraaid. Ik vermoed dat dit een bespreekstuk wordt. Dat is een beetje flauw. Ik wens de heer Van Schie een goede reis. Dank voor uw aanwezigheid.

6 Op verzoek VVD Texel: Bespreken RIB Toeristische Agenda 2040- Kop van Noord-Holland

Voorzitter raadscommissie

Het volgende stuk is het verzoek van de VVD Texel. Bespreken raadsinformatiebrief toeristische agenda 2040 Kop van Noord-Holland. De VVD heeft verzocht om de raadsinformatiebrief 26-0-75 toeristische agenda 2040 Kop van Noord-Holland te agenderen op deze raadscommissie. VVD Texel wil graag een aantal vragen stellen aan de wethouder en de reacties en/of inzichten van de andere fracties ophalen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief die vlak voor de zomer is verstuurd namens het college. Ook bij dit agendapunt hebben wij een inspreker. Dat is de heer De Graaf. Eén vaste bezoeker van dit pand en dit gremium. Hij begroet de bode.

Inspreker

Meneer De Graaf. U weet hoe het werkt. U weet waar het knopje zit. U weet dat u vijf minuten heeft. Aan u het woord. -Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter. Geachte commissieraadsleden. Namens TOP spreek ik in over de agenda 'Toerisme en Recreatie 2040'. Wij erkennen als TOP het belang van regionale samenwerking. We maken ons zorgen over de positie van Texel en haar ondernemers in dit traject. Voor zover wij weten zijn Texelse ondernemers niet actief geïnformeerd of geraadpleegd in dit proces. Daarmee is volgens ons cruciale kennis en praktijkervaring onvoldoende meegenomen. Dit is niet alleen een gemiste kans, maar ook zorgelijk. Juist omdat Texel een sterk merk is en een belangrijke motor is voor de regionale economie. De komst van toeristen blijft van onverminderd groot belang voor lokale werkgelegenheid, ondernemerschap en voorzieningen. Tegelijkertijd kampen Texelse ondernemers met forse uitdagingen. Stijgende kosten en btw-tarieven drukken de marges. Personeelstekorten worden verergerd door gebrek aan voldoende en betaalbare huisvesting. Ik had dit al voorbereid. De balans met leefbaarheid en draagkracht voor natuur staat voortdurend onder druk. Als deze realiteit niet in de uitvoeringsagenda wordt geborgd, dreigt Texel de rekening te betalen voor een regionaal beleid dat te ver van de praktijk af staat. Wij vragen daarom de raad te waarborgen dat Texel een volwaardige positie heeft in dit regionale traject. Dat ondernemers structureel en tijdig worden betrokken en dat er ruimte blijft voor Texels maatwerk. Verder hebben wij vragen bij het proces en de totstandkoming van deze agenda. Voor zover wij weten zijn Texelaars, dus inwoners, en Texelse ondernemers niet actief geïnformeerd of geraadpleegd. Ook is het ons niet duidelijk op welke manier de gemeente Texel zelf betrokken is geweest. Daarom vragen wij om helderheid. Hoe is de gemeente Texel in dit traject meegenomen? Hoe en wanneer zijn Texelse ondernemers en inwoners geraadpleegd? Hoe wordt gewaarborgd dat zij structureel betrokken worden bij verdere uitwerking? TOP wil nadrukkelijk meewerken aan een toekomstbestendig toeristisch beleid, ook regionaal. Dat kan alleen als het proces open, transparant en inclusief is. Texel, haar inwoners en ondernemers

Voorzitter raadscommissie

mogen niet slechts een voetnoot zijn in een regionaal verhaal. Dank u wel. Dank u. U was veel sneller dan ik verwacht had.

Ferry Zegel

Meneer Zegel heeft een vraag voor u. -Dank u, voorzitter. Top is een belangrijke overlegpartner, ook van het college. Deze brief ligt er al een tijdje. Is deze brief al met het college besproken? Is er besproken hoe dit proces is gegaan? U legt een aantal vragen op tafel, maar dat zijn niet de vragen

Inspreker

die wij als raad direct kunnen beantwoorden. Ik ben benieuwd hoe dat verlopen is. -Meneer De Graaf. Dank u wel, voorzitter. Wij hechten zeer veel waarde aan onze bilaterale maandelijks overleg met het college. Een aantal maanden terug hebben we deze vraag voorgelegd aan de desbetreffende ambtenaar. In de tussentijd hebben we daar geen reactie op gekregen. Aangezien dit punt

Voorzitter raadscommissie

op de agenda werd gezet, spreken wij in op dit moment.

Eric Hercules

De koffie is dus koud, heb ik begrepen. Meneer Hercules. Voorzitter, ik begrijp uit uw woorden dat TOP geen uitnodiging heeft gekregen om aan de toeristische agenda 2040 bij te dragen. Ik dacht die agenda een uitvloeisel was. Dat het ooit begonnen was in [onhoorbaar 01:18:38] en het vervolgtraject daarvan. Heeft TOP nooit bij bijeenkomsten gezeten waarin deze agenda

Inspreker

naar voren kwam als plan? -Meneer De Graaf. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen niet. We hebben wisselingen

Voorzitter raadscommissie

van de wacht gehad. Dat maakt het wat lastiger binnen TOP.

Joost Albers

Wij hebben het niet kunnen vinden in onze archieven. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Albers. Dank u wel, meneer De Graaf, voor het duidelijke verhaal. Heeft u inzicht of ervaring vanuit de andere gemeentes

Inspreker

en de samenwerking met ondernemersverenigingen in die gemeentes? Is dat daar wel gebeurd? -Meneer De Graaf. U bedoelt bij het opstellen van deze agenda? Wij hebben in het voorjaar de samenwerking bewust opgezocht als TOP met de andere drie ondernemersverenigingen van de Kop. Daarin hebben zij te kennen gegeven dat dit uitvoerig besproken is

Voorzitter raadscommissie

binnen de gemeentes en de ondernemersvereniging.

Astrid van de Wetering

Dank u wel, meneer De Graaf. Is dat voldoende? Mevrouw Van de Wetering.

Voorzitter raadscommissie

Bij mij komt één vraag omhoog. Wat beangstigt u zo aan deze agenda?

Inspreker

Dat is een interessante vraag. -Dat is de laatste zin die ik stelde. Ik zal het nog een keer herhalen. Texel, haar inwoners en ondernemers mogen niet slechts als een voetnoot in een regionaal verhaal mogen worden weggezet. Dat is hoe wij dat ervaren in deze agenda. Wij vinden Texel daarvoor te belangrijk. Wij denken dat Texel

Voorzitter raadscommissie

de toeristische bestemming is van Noord-Holland.

Inspreker

Ik denk dat Amsterdam daar nog boven zit. Maar goed. Kleine correctie. De Kop van Noord-Holland. We zijn ambitieus als TOP. -U moet me niet euvel duiden. Dat waren de vragen aan de heer De Graaf. Dan wil ik het woord geven aan de VVD

Joost Albers

om verder hun introductie te doen. -Dank u wel. Ik zal het voorlezen. Geachte commissieleden, voorzitter. De RIB die wij vorige zomer ontvingen baart ons zorgen. Er is kort over gesproken in de laatste raadsvergadering voor het reces. Waarom dat zo is, leg ik uit. De agenda 'Toerisme en Recreatie 2040' gaat over kansen en mogelijkheden. Zo denken de andere gemeenten erover. Texel niet. Texel is gebaat bij een toeristisch alternatief in de drie andere gemeenten. Ik citeer. "Pardon. Wiens standpunt is dat? Het college, de wethouder, de fractie, commissie of de raad? Waar komt die conclusie vandaan?" Dat is vraag één voor de wethouder. Waarom is Texel gebaat bij een toeristisch alternatief, anders dan op Texel? Aansluitend bij het verhaal van de heer De Graaf. Vraag twee is waarom Texel nergens terugkomt in de actielijsten voor zowel de korte als de lange termijn. Nergens zie ik iets terug van Texel. Wij hebben een toeristisch toekomstplan en houden ons daar ook aan. Terecht. De zes pijlers in dat plan beginnen allemaal met een gebiedende wijs Creëer, stuur, stimuleer, noem het op. Nergens staat: hou tegen of doe niet mee. Sterker nog, het TTP Texel roept op tot samenwerken. Ook vanuit de TTP zijn er legio aanknopingspunten: fietspaden, veerhavenontwikkeling, ontwikkeling van de haven van Oudeschild, stimulering van de watersport, et cetera. Lijsten met aanbevelingen die zo in deze samenwerking kunnen worden ingepast. Is dit de zoveelste poging om de toeristen van Texel weg te houden onder de noemer drukte? Het toeristisch beleavingsonderzoek zegt iets anders. Daarin was de conclusie van de geïnterviewde over het algemeen positief. Het valt wel mee. Een paar weken per jaar is het drukker. De voordelen wegen nog altijd op tegen de nadelen. Dat staat ons inziens haaks op de insteek van de wethouder op dit dossier. Texel is organisatorisch aangehaakt. Hoe dan? Door wie? Dat is vraag drie. Wat op papier staat is zomaar waarheid. Ook wat de heer Ricardo de Graaf net benoemde. Althans, als we niet goed uitkijken en opletten. Een document als dit kan zomaar bij de provincie of andere instanties terecht komen. Dat doet Texel geen goed. Dat willen wij voorkomen. Dat vergt aanpassingen in dit stuk. Daar roepen wij de wethouder toe op. Die toezegging zien wij graag tegemoet. Zie het als vraag vier. Wij realiseren ons dat dit inmiddels een vastgesteld stuk is en het niet meer kan worden veranderd. Misschien zou een herstelmaatregel in plaats van een vraag moeten worden uitgevoerd. Uiteraard nodigen wij de andere fracties uit om hun meningen en inzicht te geven. We gaan ervan uit dat de laatste vraag

Voorzitter raadscommissie

door andere fracties ook wordt ondersteund. Dank u. Dank u wel, meneer Albers. Als voorzitter, wilt u dat ik eerst de wethouder het woord geef? Of wilt u eerst dat ik de andere fracties

Joost Albers

u laat bevragen of aan laat vullen? -Het maakt mij niet uit.

Voorzitter raadscommissie

Ik denk dat de wethouder de ruimte moet pakken die hij nodig heeft.

Rikus Kieft

Dat laat ik aan de wethouder. -Dat zullen we zien. Ik geef eerst de wethouder het woord. Dank u. Dan kan ik gelijk een stukje geschiedenis meegeven. Dat is ook deels een reactie op de inspraak van TOP. Terecht haalde de heer De Graaf aan dat er een bestuurswisseling is geweest. Ik denk dat dat de makke is. Het huidige bestuur van TOP denkt: wat gebeurt er allemaal? Waar spreken wij elkaar op het niveau van strategie? Dat is in de raad van toezicht van de VVD. Daarin zit TOP met twee mensen. Daarin zit de VVV, met de directeur. Daarin zit de gemeente en de TSO. Daar worden dit soort dingen besproken. Ik heb daar in de rondvraag in september 2023 voorzichtig geagendeerd hoe zij er op strategisch niveau naar zouden kijken als er een behoefte is vanuit de Kop om iets meer met Texel samen te doen. Daar is dat gesprek begonnen. Wat ik daar proefde, behalve bij de directeur van de VVV, waarom zouden we? Ik ben heel blij met de koerswijziging die TOP aangeeft. Wij zijn zeer geïnteresseerd in die regionale samenwerking. Dat was niet de start van dit proces. De start was: we hebben genoeg. Het gaat goed genoeg hier. Laten we ons beperken tot onze eigen toko, want die moeten we op orde zien te houden. Ik denk dat dat mogelijk een stukje misverstand kan verklaren. Ik ben blij met dat TOP zegt dat ze actief mee willen doen in de regionale samenwerking. Ik weet dat TOP veel actiever is dan het vorige bestuur in het zoeken van die regionale samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Dat verklaart ook de stellingname. Ik weet niet of iemand het analysedocument gelezen heeft wat eronder zit. Daarin kiest Texel nadrukkelijk de positie. Wij hebben een enorme sterke motor. We hebben een sterk apparaat bij de VVV staan. Dat werkt goed. Onze marketing is erg goed. Als jullie daarvan gebruik kunnen maken in de Kop en als jullie faciliteiten van ons willen benutten, dan kunnen wij daar werkafspraken over maken. Dat is de deal met de directeur van de VVV. Dat vind ik een verstandige. Het uitgangspunt is dat wij, het merk Texel niet moeten laten verzwakken door te wachten op de Kop. Dat is de zorg die ik proef. Wat inmiddels iedereen zou kunnen weten zijn de prognoses van de groei. De groei van het toerisme. Ik heb het niet over afname. Ik heb het over groei van het toerisme in Nederland. Zowel binnenslands als inkomend noemen ze dat. Er is 50% groei ten opzichte van het huidige toeristische bezoek in Nederland. Het is de verwachting dat dat neerslaat in de kustgebieden en in de groene gebieden van Nederland. Dat is ook op Texel. Als dit college weet dat er de komende tien jaar een mogelijke groei van 10% van toerisme in Nederland aankomt, dan is er de volgende vraag. Nu verwees de Heer Albers al naar het toeristisch toekomstplan. Daarin wordt vermeld dat wij op zoek moeten naar de toerist die wij hier graag willen hebben. De toerist die onze kernwaarden herkent, ondersteunt en waardeert en daar zorgvuldig mee om zal gaan. Daar vloeien stappen uit voort die ingewikkelde begrippen krijgen van destination management en doelgroepenadering. De VVV doet dat gedeeltelijk door met de Nederlandse Wandelbond en de Nederlandse Fietsersbond allerlei arrangementen te maken. Dat is in de hoop dat je een stukje doelgroep krijgt. Iedereen kent het voorbeeld van de meubelboulevards. Als je vier meubelboulevards naast elkaar zet, heb je meer bezoek dan wanneer je er maar één hebt. Zo kan je ook naar de Kop als toeristische bestemming kijken. Als je goed overleg met die regio hebt, kun je ook kijken wat waar past. Dat zullen wij nooit als gemeentelijke organisatie alleen bedisselen. Daar hebben wij TOP keihard bij nodig. Dat proces kan gaan beginnen. Iedereen die de agenda goed bekeken heeft, ziet dat in de werkafspraken alleen dingen aan de overkant staan. Daar moet men

inhaalslagen maken. Misschien zijn er Texelse ondernemers die daar kansen zien. Zo zou je het om kunnen draaien. Texelse ondernemers die willen uitbreiden en denken dat dat op Texel lastig wordt. Daar ligt een stuk braak. Daar kan van alles komen. Omarm die samenwerking in de wetenschap dat alles wat beleid wordt of beleidswijziging zou zijn hier bij de raad terecht komt.

Voorzitter raadscommissie

Dat wilde ik even zeggen. -Dank u wel, portefeuillehouder.

Joost Albers

Meneer Albers, is dit voorlopig genoeg voor u? Kan ik de andere fracties vragen? -Dat kan. Ik heb niet antwoord op alle vragen. -Welke vraag had u nog? Waar de conclusie en de aanname vandaan komt dat Texel gebaat is bij. Het zijn veel woorden van de wethouder. Ik snap het, ook over samenwerken. Je kunt je afvragen: stel dat TOP wel was aangehaakt, hadden er dan dingen in die korte en lange termijn actiepunten gestaan? Dat is misschien een gemiste kans. Ik schrok persoonlijk van de stellingname. 'Texel is gebaat'. Ik en andere mensen hebben het op een bepaalde manier gelezen. Als ik de verkeerde interpretatie van dat woord heb, dan hoor ik het graag. Ik denk dat die interpretatie niet ver zit van de interpretatie van TOP. Ik vind dat een kernpunt in deze discussie.

Voorzitter raadscommissie

Ik ben benieuwd wat andere fracties daarvan vinden.

Veronne Koot

Laten we dat eerst doen. -Ik zie mevrouw Koot. -Allereerst wil ik de wethouder bedanken voor zijn uitleg over deze RIB, de achtergronden van de RIB en wat er aan overleggen en positionering geweest zijn. Ik denk dat je andere gemeentes niet kan verbieden zich te ontwikkelen. Ik denk dat je samen beter op kunt trekken. Ik vind het interessant dat deze RIB op de agenda staat om een andere reden. De wethouder gaf het al aan. Realiseer je wat er gebeurt. De kop van Noord-Holland gaat zich toeristisch ontwikkelen. We verwachten veel mogelijkheden van toeristische ontwikkeling in de Noordkop. Als ik bedenken wat ik zou doen als ik op vakantie ga in de Noordkop van Noord-Holland, dan zou ik altijd een dagje naar Texel gaan. Ik ben ontzettend benieuwd of het college met dat gegeven daarmee aan de gang is gegaan. Namelijk dat er aangaande het dagtoerisme een grote verandering mogelijk kunnen zijn.

Voorzitter raadscommissie

Dank u wel, mevrouw Koot. Dat is een directe vraag.

Eric Hercules

Ik zal even de vragen verzamelen. Meneer Hercules. -Ook dank voor de uitleg van de wethouder. Wij kunnen ons daarin vinden, ook in de lijn die we door de jaren als Texel hebben neergelegd over de toeristische ontwikkeling van het merk Texel. Dat is een reden waarom dit stuk er ligt. Deze agenda is ontstaan in de Kop. Ik heb het niet zo op die samenwerking in de Kop, want dingen lopen vaak niet. Soms lopen ze goed. De Kop probeert ondernemers te ontwikkelen. Ze zien dat het hier op Texel goed gaat. Ik begrijp de interpretatie die u en TOP maken. Wij worden niet genoemd. Dat komt omdat het al zo goed ging op Texel en goed gaat op Texel. De Kop probeert een been bij te trekken. Dat proberen ze al jaren. Niet met veel succes. Ik kan de toekomstige ontwikkelingen niet voorspellen. Als er groei is van toerisme, dan vind ik ook dat we dat aan de Kop moeten gunnen. Zij mogen daar hun eigen agenda op baseren. Ondertussen moeten wij vooral letten op hoe wij met toerisme omgaan hier op het eiland. Dan ben ik het eens met de wethouder. Uiteindelijk zullen we daarvan profiteren. Ik ben niet bang voor eventueel dagtoerisme. We kunnen dingen niet tegenhouden. Het zijn mondiale ontwikkelingen. Laten we de toeristische

Voorzitter raadscommissie

ontwikkelingen in de Kop aan dat gedeelte van de Kop gunnen. Wij horen ook bij de Kop. -Dank u wel, meneer Hercules.

Erik Polderman

Meneer Polderman. -Dank u, voorzitter. Als ik meneer De Graaf goed begrijp, dan gaat het niet over dat ze klagen over de regionale samenwerking, maar over de invulling van Texel in deze samenwerking. Dat snap ik, want het stuk gaat over het ontlasten van Texel door alternatieven. Negatieve zaken die erin staan, die we terugvonden in het toekomstplan, waar we onze vraagtekens bij hadden.

Voorzitter raadscommissie

Ik snap waarom de VVD dit op de agenda heeft gezet.

Astrid van de Wetering

Daar kunnen we ons bij aansluiten. -Dank u wel, meneer Polderman. Mevrouw Van de Wetering. -Ik heb een korte vraag aan de wethouder. Ik hoorde hem zeggen dat bij het overleg bij de VVV TOP ook aanwezig was. Ik hoor hier de spreker zeggen dat hij van niets weet. Hoeveel overleggen hebben er plaatsgevonden?

Rikus Kieft

Is het vorige bestuur van TOP wel continu bij deze overleggen aanwezig geweest? -Dank u wel, mevrouw van de Wetering. Ik heb nog twee vragen. Dat was de laatste vraag. De vraag over het dagtoerisme van mevrouw Koot. Ik zat hem op te schrijven. De laatste vraag is vrij eenvoudig. Ja, de vergadering van de Raad van Toezicht worden goed bezocht. De sectoren die erin zitten zijn aanwezig. De referentie aan de bestuurswisseling bij TOP werd door de heer De Graaf gemaakt. Ik vermoed dat daar een van de oorzaken ligt dat informatie die door het forum gegaan is niet in goede essentie doorgekomen is. Daar kan ik verder weinig van vinden. Dat is een constatering. De uitnodiging is duidelijk. TOP zegt dat ze willen meepraten. Die ruimte zullen ze volop krijgen. Daar gaan we mee verder. Dan de vraag van mevrouw Koot of het college beleid heeft gericht op dagjesmensen. Het beleid waar het college mee aan de uitvoering is begonnen, is vastgelegd in de tweede uitvoeringsagenda 'Toeristisch Toekomstplan'. Daar is veel aandacht voor monitoring en balansindicatoren. Ik weet dat in deze raad gezegd is dat we last hebben van dagjesmensen. De vraag is of het waar is. Wij zullen moeten meten en weten zodat we daar beleid op kunnen maken. Met het meten en weten zijn wij nu bezig.

Voorzitter raadscommissie

Dank u wel, portefeuillehouder. Dan moet dit punt terug naar de VVD.

Joost Albers

Heeft de VVD hier genoeg aan bespreking gehad? Voor nu wel. We hebben nog niet antwoord op al onze vragen. Ik laat hem bezinken. Misschien dat hij op een ander moment of wijze terugkomt. Ik sluit me aan bij het verhaal van mevrouw Koot over dagjesmensen. Vorige

week reed ik de boot af. Dat was volgens mij boot vijf. Ik denk dat er 600 of 700 mensen met de fiets stonden aan de kant van de TESO. Als je dit plan zou uitrollen, dan zou het effect kunnen zijn dat dat er meer worden. Los van het feit dat die mensen er zijn en geen toeristenbelasting betalen. Voor nu hebben wij het net opgehaald. De reacties van de fracties

Voorzitter raadscommissie

lagen in de lijn der verwachting. Dank voor de mogelijkheid.

7 Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Voorzitter raadscommissie

Dank u wel, meneer Albers. Dan hebben we punt zes gehad. Ik ga door naar punt zeven. Punt zeven gaat over de voorstelontsluiting Rietdijk en het realiseren van twee zomerhuizen. De financiële consequenties en bindend adviesaanvraag omgevingsvergunning. Voor het bouwplan Mastweg Noord, nu de Rietdijk, is een voorstel gemaakt voor een hoofdaansluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuisjes op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden tien slaapplekken verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104 en vervallen tien slaapplekken. In dit voorstel is het advies om de benodigde financiële middelen voor de andere ontsluiting beschikbaar te stellen. Ook is het advies een positief bindend advies af te geven om de andere ontsluiting en de realisatie van de zomerhuisje mogelijk te maken. De eerste termijn. Zijn er mensen die hier vragen over willen stellen.

Fred Oosterhof

Ik zie de heer Oosterhof. -Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van schriftelijke beantwoording over het verplaatsen van de recreatieve bedden hebben wij enkele vragen. Met name voor de burgers en de ondernemers die mij benaderd hebben. Vraag één. De flexwoningen staan er al en er ligt al een gravelpad richting de Marsweg. Wat is de noodzaak om alsnog recreatieve bedden te verplaatsen? Dat is vraag één. Vraag twee. Begrijpt het college dat veel burgers en ondernemers moeite hebben met deze uitzondering? Juist omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en het algemeen beleid geen bedden verplaatsen toestaat. Hoe waarborgt het college die voorbeeldfunctie in deze kwestie? Vraag drie. Kan het college aangeven of er tijdens de vergunningsverlening afspraken zijn gemaakt met de belanghebbenden over het indienen van bezwaar gekoppeld aan de verplaatsing

Voorzitter raadscommissie

van de recreatieve bedden? Dank u wel. -Dank u wel, meneer Oosterhof. Ik zal de dienstdoende portefeuillehouder vragen of hij dit kan beantwoorden.

Remko van de Belt

Dat zal niet gaan, want de apparatuur doet het niet. Dank u wel, voorzitter. In 2024 heeft u als raad een besluit genomen voor de bouw van de flexwoningen. Er was toen al sprake of we die flexwoningen op een andere manier kunnen ontsluiten dan door het groene gedeelte van het bijzonder provinciaal landschap? Kan dat niet op een kortere manier richting de Waalderweg? Daar is toen in uw besluit iets over gezegd. Wij hebben u als raad toestemming gevraagd om verder te mogen uitzoeken of die korte route verder uitgezocht moest worden. Deze is planologisch interessanter. Dit stond toen ook in het raadvorstel. Onderdeel van het onderzoeken van die mogelijkheid was dat de eigenaar van de grond die wij nodig zouden hebben om die korte weg aan te kunnen leggen, een x aantal slaapplekken vanuit zijn vergunde situatie zou willen verplaatsen naar een direct ernaast gelegen andere bestemming. Iets wat niet mag volgens uw beleid. Vandaar dat we toestemming vroegen om verder te mogen uitzoeken wat het zou gaan kosten en of we tot een regeling zouden kunnen komen. Die regeling is er nu. Wij hebben de conclusie getrokken als college dat het nog steeds ruimtelijk gezien een oplossing is om niet een lange weg richting de Marsweg te maken, maar om een directe verbinding met de Waalderweg aan te leggen. Daar komen andere flexwoningen en wijken op uit. , Dat was het uitgangspunt. Ik ga even terug naar de eerste vraag. Waarom is het nodig? Wij denken als college dat het interessant is vanwege die ruimtelijke inpasbaarheid. De korte route richting de Waalderweg is een betere oplossing dan de lange route richting de Marsweg waar ander verkeer op uitkomt. De bewoners van bijvoorbeeld de Hoefslag en de naastgelegen recreatiewoningen hebben eerder al aangegeven dat dat minder fraai is. Dan zien we al die auto's daar voorbij rijden. Uw volgende vraag is of het college begrijpt dat er bewoners zijn die deze uitzondering ingewikkeld vinden? Dat begrijpen we ten volste. Het beleid wat wij hebben is niet gericht op het verplaatsen van slaapplekken naar een andere bestemming. In dit geval lijkt de oplossing die wordt geboden dat te rechtvaardigen. Dat komt door deze vrij unieke mogelijkheid om dat terrein op een andere manier te ontsluiten. Daarmee kiezen we een andere oplossing die het verplaatsen van slaapplekken nodig heeft. Die afweging is gemaakt. We gaan niet kilometers uit elkaar. Het is een verplaatsing van slaapplekken binnen hetzelfde door bomen omzoomde terrein direct naast waar ze vergund zijn in de huidige situatie. Als we niets zouden doen, dan kan daar nu vergund een grote woonboerderij komen met vier appartementen waarin elk vijf slaapplekken zijn. Er worden al slaapplekken in die omgeving gebouwd. Ze kunnen gebouwd worden. We begrijpen het. We hopen ook dat men begrip heeft voor het idee dat de ruimtelijke afweging die gemaakt is interessanter is dan de harde regel die we met zijn allen hebben vastgesteld. Zijn de omwonenden of anderen al op de hoogte gesteld van hoe zij eventueel bezwaar zouden kunnen indienen? We hebben continu overleg met de omwonenden en de omgeving. U kunt in de beschrijving zien dat de omwonenden het een goed idee vinden. Dit staat in het onderzoek wat we gedaan hebben om te kijken of deze optie een goede is.

Voorzitter raadscommissie

Dank u wel, portefeuillehouder. U heeft nog iets niet beantwoord gekregen.

Fred Oosterhof

Meneer Oosterhof, gaat uw gang. -Dank u wel, voorzitter. U stelt dat de kortere weg beter is. We moeten op de lange termijn denken. Dit zijn niet de laatste huizen die daar gebouwd zijn. Er is al één ontsluiting op de Marsweg. Denk tien jaar verder. Er staan daar veel meer huizen. Die heb je daar keurig netjes op de Marsweg. Bouw er alvast een fietspad langs, dan zijn we verder. De tweede. U zegt dat het geen bedden verplaatsen is,

Voorzitter raadscommissie

het is net over de schutting. Het blijft verplaatsen. Dat komt raar over bij een hoop mensen. Dank u wel.

Remko van de Belt

De portefeuillehouder. -Wij denken juist aan de lange termijn. Dit is in ieder geval voor vijftien jaar. Het is juist voor vijftien jaar een goed idee om niet die auto's via de Marsweg te laten ontsluiten, maar juist direct op de Waalderweg. U heeft het kunnen zien in de berekeningen van het verkeersbureau wat alle verkeersstellingen daar doet. Zij hebben de verplichte berekeningen daarvoor aangeleverd voor deze BOPA. Die zeggen dat het allebei kan. De oplossing op de Waalderweg is een fraaie, omdat je dan geen extra verkeer op die massaweg duwt.

Voorzitter raadscommissie

Deze oplossing is juist gericht op de lange termijn.

Astrid van de Wetering

Dank u wel, wethouder. Mevrouw Van de Wetering. Ik zit ook te stoeien met deze casus. Ten eerste vraag ik me af waarom wordt er niet naast de Gamma ontsloten wordt. Daartussendoor bij Kabeltekst is ruimte. Dan zou je ook op dat gebied uitkomen. Bruggetje, hup. Dat is misschien een simpele gedachte van mij. In de antwoorden op de vraag van de PvdA staat dat er inmiddels een vergunning verleend is voor de woonstolp met vier recreatie appartementen. Bij mij komt het over als recent. Nee? Dan heb ik die verkeerd begrepen

Voorzitter raadscommissie

uit deze tekst. Klopt dat? -Ik zou niet weten wanneer die precies is vergund. Het gaat er niet over dat dit zeer recent is en dat dat nu onderdeel is.

Astrid van de Wetering

Dat was al zo op het moment dat wij de gesprekken ingingen

Voorzitter raadscommissie

om deze weg via dit terrein te kunnen ontsluiten. Dank u wel. Dan verdwijnen een aantal van mijn vragen. Ik zat met beleid te stoeien. Ik weet op dit moment even genoeg.

Niels Rutten

Ik heb nu de heer Rutten staan. -Dank u, voorzitter. Tussen Den Burg en de Marsweg zijn de afgelopen jaren best wat huizen gebouwd. Flex woningen en anderszins. Daarmee is in onze ogen de functie van de Marsweg veranderd. Het is meer een verbindingsweg geworden dan het was. Met dit plan creëer je op de Laagwaalderweg twee uitritten vlak na elkaar. Dat is op een best drukke verbindingsweg tussen twee dorpen. We hebben gevraagd dit alternatief te onderzoeken, maar wat wij missen in dit stuk is wat de doorslag geeft dat dit de beste oplossing is. Vooral als we kijken naar verkeersveiligheid. Wat geeft voor het college de doorslag

Voorzitter raadscommissie

om te zeggen dat dit is wat we moeten doen? Dank u wel, meneer Rutten.

Remko van de Belt

De wethouder. -Ik denk dat de doorslag in het voorstel duidelijk is gegeven. Er zitten meerdere voordelen aan vast. Het is een prima oplossing. Die rechtstreekse oplossing op de Waalderweg biedt landschappelijk gezien meer voordelen dan de weg aanleggen naar de Marsweg. Er is nu een tijdelijke weg die door het gebied heen ligt. Dat is een veel langer stuk door provinciaal landschap waarbij meer mensen last zullen hebben van de auto's. Zeker als het donker is. Dat is het allerbelangrijkste argument. De kortste route richting de Waalderweg. U zegt dat er twee naast elkaar komen, maar er vervalt er vervolgens één. U heeft in de tekeningen kunnen zien dat de ontsluiting van de twee nieuw te bouwen zomerhuisjes, de woning en de vergunde schuur vervalt. Die gaan ook via het pad van de huidige, niet veel gebruikte ontsluiting die er is op de Waalderweg.

Voorzitter raadscommissie

Er komt geen ontsluiting bij. Wel een drukker. Dat is waar.

Erik Polderman

Dank u wel, portefeuillehouder. De heer Polderman. Dank u, voorzitter. Eerst een vraag over de vergunning. Een klein beetje technisch, maar hij schoot me net te binnen. Als u hem niet kan beantwoorden, hoor ik dat graag. Als een vergunning twee jaar lang niet is ingezet,

Voorzitter raadscommissie

dan vervalt hij. Hij is dan wel vergund, maar je bent niet begonnen met bouwen. Klopt dat? De tweede vraag. Valt de huidige weg of de weg die we oorspronkelijk op de Marsweg wilden doen binnen het budget?

Remko van de Belt

Voor de andere is €250.000 extra nodig. Portefeuillehouder. -Op de eerste heb ik geen antwoord. Dat vind ik te technisch om uit de losse pols te kunnen doen. De weg die er nu ligt, daar is de ondergrond van aanwezig. Met puin ligt die ondergrond er al. De €250.000 die voor de nieuwe weg zijn bedoeld, dat is niet voor een nieuwe weg. Dat bevat meer. Je moet de grond aankopen, de de weg aanleggen en nog wat andere kosten. Er is geld, want het voorstel is om dit te doen op de grondexploitatie waar ruimte is om dat te doen. U hoeft geen nieuw geld aan te trekken om deze weg aan te leggen. Het geld voor de andere weg is er al. Dat zit in de grondexploitatie. Die heeft u vastgesteld hiervoor. Wat wij hier vragen

Voorzitter raadscommissie

is een extra budget om deze mogelijk te maken.

Eric Hercules

Dank u wel, portefeuillehouder. Had ik de heer Hercules nog met een vinger gezien? U heeft het woord. Dank u wel. In juli 2024 kregen we het besluit voorgelegd voor de flexwoningen. Uitermate voortvarend is het college daarmee aan de slag gegaan. Ze staan er al en worden bewoond. We vinden dat we daar niet genoeg complimenten voor kunnen geven. Bij deze, complimenten daarvoor. In datzelfde raadsbesluit, punt acht, stond dat er een onderzoek zou komen naar een andere ontsluiting. Als dat een verbetering zou zijn en financieel haalbaar, dan zouden we advisering krijgen voorgelegd die misschien tot besluitvorming zou leiden. Dat is erg voortvarend opgepakt. Dat advies ligt nu voor ons. We hadden graag gehad dat we daar tussendoor een ander informatiemoment voor hadden gekregen. Ik heb

vragen over verkeer en slaappleaatsen. Wij hebben schriftelijke vragen gesteld. Ik wil die antwoorden graag delen met de commissie en vragen of het klopt. Ten eerste, is de Marswegcapaciteit voldoende is voor de Rietdijk. Er is onderzocht en vergund of het tot verbetering leidt als je ook een andere weg aanlegt. Je kunt dan beter niet vergund een voldoende capaciteit hebben. Klopt dat? Ten tweede de veiligheid van de aansluiting van de Marsweg op de Waalderweg. Deze wordt veilig geacht, ook als de Rietdijk op de Marsweg blijft uitkomen. Qua veiligheid is een nieuwe weg niet meer nodig. Klopt dat? Ten derde over verkeer. Dat werd me net ingefluisterd. Het puin voor de weg ligt er al. Het budget zit al in de grondexploitatie. Gaan we hier ook een tijdelijke weg aanleggen? Het zijn tijdelijke woningen. Wordt die weg later weggehaald? Het zijn technische vragen. Dat waren mijn vragen over verkeer. Ze komen erop neer: is het nodig om een andere verbinding te maken qua capaciteit en veiligheid? Na beantwoording van de vraag over slaappleaatsen moeten we concluderen dat het college driemaal vraagt om af te wijken van de regels. Ten eerste om appartementen uit hun stulp te plaatsen. In de stulp kunnen alleen appartementen zitten. Ten tweede zijn het slapende plaatsen. Ze zijn nog niet gerealiseerd, dus slapende slaappleaatsen verplaatsen. Dat zeg ik verkeerd. Het verplaatsen van slapende slaappleaatsen. Het is ook het veranderen van de categorie recreatie slaappleaatsen. Van appartementen naar recreatiewoningen. Dat had wat ons betreft duidelijker in het advies mogen staan. Daar moeten wij naar zoeken en bedenken hoe dat zit. Het is driemaal afwijken van bestaand beleid over slaappleaatsen. Klopt dat? Bij de tweede vraag over slaappleaatsen moeten we ook bij elkaar plussen en minnen uit de beantwoording bij elkaar bedenken. De verstening van gebouwen neemt toe met 200 vierkante meter. Het college heeft het erover dat de oppervlakte verstening toeneemt, maar dan gaat het over een weg. Uiteindelijk gaat het ons als raad om het voorzichtig zijn met verstenen van het landschap en meer huisjes in het landschap. De verstening neemt met 200 vierkante meter toe.

Remko van de Belt

Kloppen die zaken? -Dat is een uitstekende vraag. Uitstekende vraag. Deels erg technisch. Ik schud dat niet zomaar uit de losse mouw zonder daar mogelijk in juridische onvolkomenheden te vervallen. Ik ga proberen ze te beantwoorden. U begint met de vraag dat het voortvarend is dat wij dit voorstel op deze manier bij u hebben neergelegd. U had halverwege geïnformeerd willen worden. Dat kan niet. Als wij een omgevingsvergunning als deze willen aanvragen, dan moet je dat goed onderbouwen. Een omgevingsvergunning gaat over het aanleggen van de weg. Plus dat we hiermee planologisch mogelijk maken dat er iets anders mag gebeuren met slaappleaatsen. Dat stond in het raadsbesluit van 2024. Die onderbouwing is onderdeel van het besluit. Dat is wat tegenwoordig [onhoorbaar 01:53:48] heet. Zonder die onderbouwing kunnen wij niet naar u toe gaan. We zijn nu een [onhoorbaar] aan het onderzoeken. Dat wist u al, want daar had u de opdracht toe gegeven in 2024. Het was voor ons niet mogelijk om halverwege het proces u op de hoogte te houden of u om een besluit te vragen om door te mogen gaan of niet. Dat hebben we in 2023 gedaan. Het resultaat van de opdracht die wij van u hebben mogen krijgen in 2024 is dit. Er was geen ander moment om dat op een logische manier te doen. U heeft een aantal vragen over verkeer. Verkeerstechnisch kunnen beide oplossingen. Als het gaat om verkeersbewegingen en verkeersveiligheid. Dat staat in het rapport wat is bijgevoegd. Is het beter? Ja, het is beter. Dat wordt beargumenteerd in de onderliggende stukken. Het is veel korter. Het is een veel kortere weg richting de ontsluitingsweg rondom Den Burg. Dat is in plaats van dat het richting de Marsweg gaat. Die weg heeft een andere look en feel en daar is extra verkeer op aan het rijden via de andere flexwoningen. De opdracht die wij hebben, is: wat is de beste ruimtelijke oplossing? De kortste route is de beste oplossing. Vaak komt de situatie dat dat kan niet langs. Nu is het mogelijk via de onderhandelingen die we hebben gedaan met de eigenaar om dit stuk grond aan te kopen. Die situatie zal zich niet vaak voordoen. Qua veiligheid kan het. Is het een tijdelijke weg? Nee, de weg wordt permanent aangelegd, aangezien het dient als ontsluiting voor het deel wat zit op het woon-/recreatieterrein. Dan de slaappleaatsen. U vraagt of wij drie keer hebben afgeweken. Als dat anders is dan ik nu uitleg, dan krijgt u daar een andere toelichting op dan ik nu doe. Die zal de commissie daarna doen. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Er is niet zozeer sprake van uitplaatsing als u toestemming geeft slaappleaatsen te realiseren en de andere slaappleaatsen te laten vervallen. Er is sprake dat er slaappleaatsen waren en dat die verplaatsen. Het gaat hier over uitplaatsing vanuit een stulp naar iets anders. Dat kan niet juridisch zo beschreven worden. Ik weet niet of het relevant is. Uiteindelijk komt er een vergund grote stulp met vier recreatie appartementen erin. Dat zijn geen kleine stolpen. Dat is inclusief verhardingen, terrassen en dingen eromheen. Dat wordt nu vervangen door twee recreatiewoningen verderop. Het is binnen dezelfde beboste omzoomde terrein. Het heeft tien minder vergunde slaappleaatsen. Er verdwijnen tien slaappleaatsen. Het is onderdeel van ons beleid om slaappleaatsen te laten verminderen. Er mag nog steeds een stulp gebouwd worden, maar niet waar recreatie appartementen in zitten. Zoals u kunt zien op het eiland, heeft dat een andere uitstraling dan stolpen waar dat wel het geval is. Ook de omschrijving 'slapende slaappleaatsen' is een diffuse, want deze slaappleaatsen zijn vergund. De vergunning kan geëffectueerd worden. Daarmee is het iets anders dan andere slaappleaatsen die niet daadwerkelijk vergund zijn. Of het slapende slaappleaatsen zijn, daarover heeft u zelf lange discussies gehouden. Het doet er in dit geval niet zozeer toe. U wilt het of niet. Wij denken dit terrein op een betere manier te kunnen ontsluiten. Daarvoor hebben we grond nodig van iemand die daaraan mee wil werken. Die kans komt niet vaak voor. Dan zou ik daar graag een tegenprestatie voor willen hebben. Ik heb een vergunde situatie. Die zou ik direct daarnaast op een andere manier willen inzetten. Dat is de hoofdvraag, zonder in te gaan op allerlei technische details daaromheen. Dit is de hoofdvraag die voorligt. Neemt de verstening dan toe? Technisch gezien neemt de verstening toe binnen een terrein waar al zeven andere recreatiewoning staan. Daar is ruimte ingetekend om ooit iets te kunnen doen toen dat nog mocht. Je kunt daar rustig twee naast zetten zonder dat dat gevoelsmatig iets doet met de verstening. Technisch gezien klopt het dat er twee recreatiewoningen

Voorzitter raadscommissie

worden toegevoegd en dat daarmee verstening wordt toegevoegd. Dank u wel, portefeuillehouder. Mochten er andere dingen nog, dan vult u die later aan.

Eric Hercules

Mevrouw Koot. Sorry. De portefeuillehouder slaat nu alles dood met technisch. Uiteindelijk zijn een bestemmingsplan en een omgevingsplan ook technisch. Op het moment dat er te veel technische gebreken

Voorzitter raadscommissie

aan iets zitten, dan wordt het iets anders dan technisch. Dat is onze insteek. -Daar zou ik graag op willen reageren. Ik wil juist uit die techniek blijven. We hebben vastgesteld beleid. We hebben vastgestelde bestemmingsplannen. We hebben allerlei dingen. We kunnen de techniek induiken. Soms biedt zich een kans waarbij een ruimtelijke winst ontstaat. Daarvoor moeten wij een uitzondering maken op de dingen die wij hebben afgesproken. Als we dat niet zouden doen en altijd strak zouden vasthouden aan de regels die op het eiland bestaan, dan kan het woord 'maatwerk' niet bestaan. Dan kan ook het woord 'kansen pakken' niet bestaan. Dan blijf ik uit de techniek en probeer ik het naar een groter niveau te tillen. Daar ligt een ruimtelijk interessante vraag. Daarvoor is het nodig om een uitzondering te maken

Eric Hercules

op de regels die we met zijn allen hebben vastgesteld. Eentje nog. -Ik ben het eens met de wethouder. Ik vind dat deze kleine ruimtelijke oplossing niet opweegt tegen al het beleid dat we door de jaren heen hebben geformuleerd. Je moet niet alles doodslaan met techniek, want op een gegeven moment loop je tegen jarenlang beleid aan.

Voorzitter raadscommissie

Ik denk dat de portefeuillehouder dat zelf ook beseft.

Veronne Koot

Dank u wel, meneer Hercules. Dan had ik mevrouw Koot. Dank u. De vraag is aan de raad is of dit zo een bijzondere kans is die we met twee handen aan moeten grijpen. Zijn hier nuanceringen mogelijk? Daar heb ik twee vragen over. In het stuk staat dat het een tegenprestatie is. Er staat dat de twee zomerwoningen een tegenprestatie zijn. Ik ben daar verbaasd over. Waarvoor? De grond wordt betaald. De eigenaar krijgt een nieuwe toegangsweg aangelegd die betaald wordt door de gemeente. Welke tegenprestatie moet er vergoed worden? De tweede vraag. De tegenprestatie gaat om slaapplekken verkregen uit de stolpregeling. Dergelijke slaapplekken zijn bedoeld voor de stolp en mogen niet uitgeplaatst worden. Het gaat in het voorstel van het college niet over het verplaatsen van slaapplekken, maar over het uitplaatsen van tot nu toe onbenutte slaapplekken verkregen uit de stolpregeling. Bent u het met mij eens dat dit verdergaande verstening gaat geven? Het gaat uit de stolp. Als ze in de stolp zitten zie je ze niet. Dan zijn het appartementen en worden het twee huisjes. Het is daardoor niet alleen strijdig met het toeristisch toekomstplan, maar ook strijdig met de stolpregeling.

Remko van de Belt

Twee vragen. -Dat zijn technische vragen over het beleid. -Het zijn behoorlijk technische vragen. In mijn hoofd is daar geen sprake van. Door de PvdA werd dezelfde technische vraag gesteld. Is er sprake van uitplaatsing en is dat tegen het beleid? In mijn hoofd is dat hetzelfde beleid. Het gaat over uitplaatsing of niet. Het gaat om verplaatsing of niet. De stolpregelingen en uitplaatsing zijn inmiddels anders vastgelegd, dacht ik. Ik ga daar schriftelijk op terugkomen. Hier loop ik op vast. Ik ben met u aan het praten. Ik blijf erop terugkomen dat dit een klein technische punt is. We maken een uitzondering op de regels die u heeft vastgesteld. De regels in dit stuk zijn de regels waar het over gaat. Als er sprake zou zijn van uitplaatsingen en stolpregelingen, dan zou dat hierin staan. De hoofdvraag is of wij het een ruimtelijke verbetering vinden. Die lange weg door het provinciaal landschap waar meer mensen last van hebben dan de korte route in de Waalderstraat. Wilt u de kans grijpen dat dat mogelijk is doordat de eigenaar bereid is die grond te verkopen? Als tegenprestatie zou ik willen dat die ruimtelijke ontwikkeling op mijn percelen mogelijk is. Dat is waar dit voorstel over gaat. Dat is de tegenprestatie. Wij kunnen die grond van hem willen kopen, maar dan verkoopt hij het niet. Hij heeft er wat anders mee te doen. De tegenprestatie zit hem

Voorzitter raadscommissie

in de ruimtelijke mogelijkheden die hij krijgt.

Henry Soyer

Dank u wel, wethouder. Voor een omelet moet je eieren breken. Ik had eerst meneer Soyer. -Dank u wel, voorzitter. Ik wil reageren op meneer Hercules. Hij heeft over een kleine oplossing. Ik moest even opzoeken wat [onhoorbaar 02:04:14] betekende. Ik kwam tot evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Een weg door het bijzonder provinciaal landschap die niet aangelegd kan worden. Ik ga ervan uit dat de ondergrond verdwijnt op het moment dat het niet nodig is. Dan is de verstening een grote vermindering. Een hele lange weg verdwijnt en is er niet meer. Ik vind het geen kleine oplossing. Ik vind het een groot planologisch effect opleveren in de verstening, het provinciaal landschap, de veiligheid en de snelheid. Wij krijgen nu te horen dat veel mensen van de Rietdijk tussen de middag hun auto op de Hoefslag neerzetten en via het fietsbruggetje lopen. Dat gaat sneller dan de omweg via de Marsweg en de Waalderweg. Ik vind het een goed idee.

Astrid van de Wetering

Dank u wel, meneer Soyer. Ik had mevrouw Van de Wetering in de eerste ronde. -Ik heb een technische vraag die totaal ergens anders over gaat. Het gaat over dit plan. Ik kan hem stellen via de griffie. Aangezien de wethouder wat antwoorden gaat geven, kan hij dit meenemen. Is het mogelijk om tussen de Gamma en Kabeltex een fietsbruggetje aan te leggen? Dan hoeven de mensen van de Rietdijk

Voorzitter raadscommissie

niet over de Waalderweg Den Burg in? -Daar liggen al tegels, weet ik. -Niet naar de Hoefslag.

Remko van de Belt

Tussen de Gamma en de Kabeltex. Kijk er even naar. Dan heb ik nog één ding over het uitplaatsen. Ik weet dat de [onhoorbaar 02:06:03] ooit ter sprake is geweest. Daar wilden we het absoluut niet. -Voorzitter, uw beleid is dat het niet mag. Daarom vragen wij u een uitzondering te maken op dat beleid. Niet om de bestemming te veranderen, maar om een uitzondering te maken op de bestemming zoals deze is vastgelegd in het beleid. Het kan niet. Er kunnen geen bedden verplaatst worden.

Voorzitter raadscommissie

Daarom ligt het nu bij u voor. Als het wel had gekund,

Astrid van de Wetering

dan was het een ander voorstel geweest. Snel, mevrouw Van de Wetering. -Mevrouw Koot zei net al dat de stolpregeling bedoeld was om monumentale stolpen te behouden.

Voorzitter raadscommissie

Wat hier gebeurt gaat tegen alles in.

Remko van de Belt

Wethouder. -Dat klopt. Er is een oude stolpregeling en een nieuwe stolpregeling. U heeft vastgesteld dat bij nieuwe stolpen het niet meer mag. Dit valt onder het oude regime. Ik snap dat u daar andere gevoelens bij heeft. Dat is niet van toepassing op deze zaak. Dit is een afweging tussen afwijken

Erik Polderman

van uw eigen regels ten faveure van een ruimtelijke oplossing. De heer Polderman voor de tweede ronde. -Een laatste vraag. Bent u het met mij eens dat de stolp die geplaatst kan worden

Voorzitter raadscommissie

precies hetzelfde kan zijn met of zonder die extra bedden?

Remko van de Belt

Dezelfde grootte en vorm, noem maar op? -De wethouder. Daat durf ik geen antwoord op te geven. Dat zou ik moeten uitzoeken.

Voorzitter raadscommissie

Ik vermoed van wel. -Ik denk dat dat aan de aanvraag ligt.

Veronne Koot

Mevrouw Koot, had u een nabrander? -Ik wilde een slotwoord zeggen over dit agendapunt. Zijn we daaraan toe

Voorzitter raadscommissie

of moet ik nog even wachten?

Jur Schuringa

Meneer Schuringa als tweede. -Dank u, voorzitter. Ik ben blij dat ik alle meningen gehoord heb. Wij als VVD kunnen zeggen dat dit een mooi compromis is wat volgens maatwerk geleverd is. Hier kun je prima mee leven. Ook het idee van meneer Soyer. De weg door het bijzonder provinciaal landschap hoeft niet. Het is voor de veiligheid een tweede ontsluiting, zoals het nu is. Daar hoeft je verder niets aan te doen. De mensen aan de Marsweg houden hun rustige uitzicht. Het is een prestatie van de organisatie om dit voor elkaar te krijgen. De opdracht was, zoals de wethouder uitgelegd heeft,

Voorzitter raadscommissie

[onhoorbaar 02:08:47] Marsweg Noord bestemd werd. Dank u.

Eric Hercules

Dank u wel, meneer Schuringa. Ik zie de heer Hercules. Hij heeft wat gevonden. -Een soort tweede termijn. Ik heb in de eerste termijn vragen gesteld. Ook technische vragen. De VVD gaat gemakkelijk met gemeenschapsgeld om. Dit kost in ieder geval €250.000 extra. Daar zijn ze normaal niet zo gemakkelijk mee. Ik ga het onthouden. Dank u wel. Op het moment dat er maatwerk moet worden gepleegd, is de VVD bereid om daar gemeenschapsgeld tegenover te stellen. De conclusie van onze fractie is dat de huidige verkeersontsluiting op de Marsweg voldoende capaciteit heeft. De aansluiting van de Marsweg op de Waalderweg is veilig genoeg. Er is geen noodzaak voor een andere ontsluiting. Wij zien geen noodzaak om drie keer van de regels af te wijken. Zeker niet om meer versterking toe te laten. Uiteindelijk is het de hamvraag. Dat is geen technische vraag. De ruimtelijke verbetering

Voorzitter raadscommissie

weegt voor ons niet op tegen deze afwijking van de regels. Dank u wel, meneer Hercules. U was begonnen met de inhoudelijke kant.

Jur Schuringa

Ik zag dat meneer Schuringa opsprong. Hij wil daar nog wat over zeggen. Ik vond het een mooi compliment van meneer Hercules. U weet dat wij altijd scherp op de centjes zijn. Dit is een geval van maatwerk. Bijna uniek in dit college.

Voorzitter raadscommissie

Dan mag het ook iets zijn. Je krijgt er een weg

Niels Rutten

voor terug met eigendom. -Meneer Rutten. Dank u, voorzitter. Wij zijn het eens met de heer Hercules. Wat hier voorgesteld wordt met de slaappleatsen kan niet. Het past niet in ons beleid. Zij betoog is waar, wat ons betreft. Zou je hier een uitzondering moeten maken? Er wordt iets ingeleverd. In dit geval 50% van de slaappleatsen. Er moet wat ons betreft een duidelijk maatschappelijk nut zijn. Dan willen best nadenken over een uitzondering zoals hier voorgesteld wordt. Dat is geen gegeven. Dat is iets wat je per geval bekijkt. Is het maatschappelijk nut hier zwaar genoeg? Is de verbetering die deze ontsluiting levert bovenop een ontsluiting op de Marsweg voor ons een dermate grote verbetering? Is dat maatschappelijk gezien zo nuttig dat we

Voorzitter raadscommissie

hier aan mee willen werken? Dat is een punt

Fred Oosterhof

van discussie in mijn fractie. -Dank u wel, meneer Rutten.

Erik Polderman

Ik heb de heer Polderman staan. -Dank u, voorzitter. Ik wil het kort houden. Links of rechtsom.

Voorzitter raadscommissie

Ik hoop dat dit stuk grond snel opgeknapt wordt, want het staat er al jaren slecht bij. -Dat is duidelijk.

Fred Oosterhof

Meneer Oosterhof had u nog vragen? -Dank u wel, voorzitter. Wij zien de noodzaak er niet van in om dit te ondersteunen. Ik heb nog één vraag aan het college. Is er een soort contract getekend voor toekomstig overlast? Er zit een vakantiepark naast. Ik denk dat we hier over een paar jaar weer zitten.

Voorzitter raadscommissie

Hoe gaan we het oplossen met de lichten in de bungalows en de overlast? Ik zie de bui al hangen. -Zwaar weer van meneer Oosterhof.

Remko van de Belt

De aanleiding van dit verhaal was onder meer de bezwaren van het vakantiepark over de weg die we richting de Marsweg gaan aanleggen. Daar is over gesproken. Het vakantiepark is juist blij met de oplossing die nu door het college aan u wordt gepresenteerd. Het risico dat men bezwaar gaat maken of het beroep wat nog loopt tegen de weg die naar de Marsweg loopt, is er dan weer. Onderdeel van de afspraak is dat ze dat beroep laten vallen, omdat er geen aanleiding is voor een beroep. Het is juist andersom. We verwachten minder gedoe van de omgeving

Voorzitter raadscommissie

door de oplossing die wij hier presenteren.

Fred Oosterhof

Dank u wel, portefeuillehouder. Het lijkt me een duidelijk antwoord.

Remko van de Belt

Het antwoord is duidelijk. Heeft u dat zwart op wit? Is dat vastgelegd? Dat bedoel ik. -Ja, zeker. Onderdeel van de samenwerkingsafspraken die hier bij uw stukken zitten,

Voorzitter raadscommissie

is dat het beroep vervalt. -Mevrouw Koot. Ik sluit me volledig aan bij de argumentatie van de heer Hercules. Wat mij opvalt is die bezwaarmaker. Hij heeft met zijn bezwaar een onderhandelingspositie gekregen. Als die bezwaarmaker het zo vreselijk vindt dat die weg daar achterlangs loopt dat hij zijn eis tot het verplaatsen van die slaapplekken laat vallen, dan denk ik dat hij een stuk meer medewerking van de raad kan verwachten. Ik begrijp het niet zo goed. De oplossing is dan simpel. Ik denk dat dat hij zijn hand overspeelt op deze manier. Hij vindt het zo vervelend dat die weg daar loopt en wij vinden dat het korter is langs die boerderij. Waarvoor is die verplaatsing een tegenprestatie? Voor het intrekken van zijn bezwaar. Die moet hij laten vervallen. Dan is de zaak opgelost. -Dank u wel, mevrouw Koot. Ik vermoed dat de wethouder hierop wil reageren. De neiging had ik, maar ik kan niet spreken

8 Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Voorzitter raadscommissie

voor de andere deelnemer van dit overleg die hier niet aanwezig is. -Dank u wel, wethouder. Iemand nog inhoudelijke vragen? Ik vermoed dat dit een besprekingsstuk wordt. Het nu 9.15u na zoveel stukken. Ik schors voor vijf minuten. Benen strekken en een sanitaire stop. Om tien voor half gaan wij verder. Dames en heren. Raads- en commissieleden, wilt u uw plekken weer innemen? Ik heropen de vergadering met punt acht. Wilt u gaan zitten? De Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026. Binnen het sociaal domein wordt gewerkt volgens de werkwijze van de omgekeerde toets. Dit betekent dat er niet alleen naar regels wordt gekeken, maar naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente. Het doel is dat de hulp zo goed mogelijk past bij wat inwoners nodig hebben. Dit zolang het binnen de wet en waarden blijft. Om dit te regelen zijn negen bestaande verordeningen binnen het sociaal domein samengevoegd tot één integrale verordening. Dit zorgt ervoor dat regels niet onnodig herhaald worden en dat wettelijke kaders behouden blijven. Deze nieuwe verordening wordt ter vaststelling voorgelegd. Met de integrale verordening kunnen inwoners beter worden geholpen met passende ondersteuning. Wie heeft hier een vraag over? Ik zie mevrouw

Jacqueline Dros

Dros. De meeste vragen die wij vooraf gesteld hebben zijn genoeg beantwoord. Sommige zeer uitgebreid en naar genoegen. Bijvoorbeeld de vraag over de crisissituatie buiten kantooruren. Een paar zijn helaas nog niet naar genoegen beantwoord. Daarom in de eerste termijn naar aanleiding van het de antwoorden van het college een paar verdiepende vragen en vervolgvragen. We zijn blij met deze integrale verordening. Het is een stap voorwaarts. Ik begin met de vragen. Ten eerste met betrekking tot de preventieve maatregelen van de Jeugdwet. Dat staat onder 4.2. Het gaat over gezond, kansrijk en veilig opgroeien voor de jeugd. Om dat te bereiken helpen we alle jongeren, hun ouders en hun sociale netwerk. Dan volgen er een aantal punten van A tot H. Ik heb u gevraagd welke van deze punten mogelijk onder druk komen te staan bij de 5% bezuinigingen van de GGD. Met name de preventieve maatregelen per 1 januari 2026. In uw antwoord geeft u aan dat de impact gering zal zijn op het gebied van opvoedondersteuning. Mocht dat zo zijn, dat u vervolgens met de GGD en/of andere organisaties oplossingen hiervoor gaat vormgeven. Wij zijn daar niet gerust op. Wij denken dat dat een grotere impact gaat krijgen. Vooral omdat ons via medewerkers van de GGZ-jeugd onlangs ter ore is gekomen dat crises onder jonge kinderen onlangs is toegenomen. U hoort het goed, meervoud. Het gaat om drie- tot zevenjarigen en hun ouders. Daarbovenop komt de brandbrief van het verloskundig samenwerkingsverband De Noordkop van 29 augustus jongstleden. Dit had als onderwerp 'kansrijke start'. De kansrijke start komt ook door bezuinigingen op zwangerschapspreekuren bij de GGD verder onder druk te staan. Een verdiepende vraag hierover. Welke mogelijkheden heeft u om hier op in te spelen? Een tweede vraag is met betrekking tot het zelfstandig en veilig wonen. Dat staat onder 5.2. De geschikte woning. Daar staat: wij geven geen hulp op maat in de volgende situaties. 3a, uw beperkingen zijn het gevolg van de materialen die in de woning zijn gebruikt. Specifiek over de materialen. U geeft het voorbeeld van woningsanering bij een doorbuigende houten vloer, waardoor iemand zich minder makkelijk kan verplaatsen. Dat u bij dit specifieke voorbeeld van woningsanering van de doorbuigende houten vloer door achterstallig onderhoud geen hulp op maat wilt bieden, begrijpen we. Wat te denken van het geval waarin iemand bijvoorbeeld chronisch longlijden ontwikkelt door asbest, vocht of schimmels in rottend hout? Dan is materialen veel te breed gesteld. Alles is materiaal. Zou dit item beter beschreven moeten worden? De derde en volgende vraag gaat over communicatie. U stelt dat het na de vaststelling van de integrale verordening belangrijk is om inwoners, partners en betrokken organisaties goed te informeren over de inhoud en de toepassing ervan. Helemaal mee eens. Is er ook ruimte voor voorstellen tot wijzigingen van deze betrokkenen? Dan een vraag van een geheel andere orde over de vorm. De tekst is in B1-niveau geschreven. Althans, de publiekversie. Prima, dat ondersteunen wij van harte. Zou het niet beter worden als er in de publiekversie naast tekst meer plaatjes en pictogrammen verwerkt worden? U geeft aan met een infographic te komen. Dat zou waarschijnlijk verhelderend werken. Plaatjes en pictogrammen zouden naar ons idee het geheel verbeteren. Het tweede punt met betrekking tot de vorm. Hier en daar staan er lange zinnen in. Bijvoorbeeld bij 3.2. Voor een aanvraag op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ, die is ingediend voor 1 januari 2026, geldt dat wij deze afhandelen volgens ingetrokken verordening. Tenzij een besluit volgens deze nieuwe verordening gunstiger voor u uitpakt. Dan passen wij deze verordening toe. Einde citaat. Vierenveertig woorden. Volgens mij is dat geen B1-zin. Bent u bereid om nogmaals door de publiekversie heen te gaan en verbeteringen door te voeren in zinslengte, woordgebruik en met pictogrammen? Dan kom ik op de belangrijkste vragen. We vinden het een prachtige co-productie van uitvoering en beleid. Het is een klus om meerdere verordeningen te integreren en te stroomlijnen in deze integrale verordening. We ondersteunen de visie van een integraal beleid voor het sociaal domein. Wij zien in deze integrale verordening een mooie aanzet. U voelt hem al aankomen. Tegelijkertijd kan het beter. Het kan meer op maat. Maatwerk betekent in onze optiek dat u niet alleen uitgaat van het individu, maar van het huishouden, het gezin, het netwerk en het systeem waarin de inwoner(s) leeft of leven. Tussen de regels lezen we dat u dat ook zo ziet en dat u dat soms doorvoert. Dat is lang niet overal en zeker niet consequent. Dat kan naar ons idee beter. Als voorbeeld wil ik uw eigen voorbeeld uit de inleidende pakken. Ik citeer: "U heeft schulden, geen werk en u zorgt voor een ziek familielid. Stel, mogelijk realistischer dat deze 'u' een huishouden is van twee volwassenen. Een vader, een moeder en twee kinderen. Er zijn schulden. De man heeft geen werk

en de vrouw een parttime baan. Ze zorgen samen voor een ziek familielid. Er zijn opvoedingsproblemen." Hoe gaat het in deze integrale verordening anders dan dat het nu gaat? Als laatst een ander punt dat tot problemen leidt bij sociale ondersteuning van inwoners. Dat is met betrekking tot de continuïteit. Dat is behalve integraliteit van essentieel belang voor kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning. We hopen dat u dat ook ziet. Welke mogelijkheden heeft u om de continuïteit voor ondersteuning te waarborgen? Het liefst in deze integrale verordening. Dat zijn mijn vragen.

Voorzitter raadscommissie

Ook een beetje tweede termijn, dat realiseer ik me. Dank u wel, mevrouw Dros. U heeft zelf geen hekel aan lange zinnen,

Remko van de Belt

heb ik in de gaten. De wethouder. -Laat ik beginnen met dat ik blij ben met dat GroenLinks op grote lijnen blij is met deze integrale verordening. Het kan beter. U geeft een aantal verbetervoorstellen. Daar kan niemand het geheel mee oneens zijn. De slag naar de verordeningen die we hadden ten opzichte van de verordening die nu voor u ligt, is een intens proces geweest. Alles hier op Texel en in deze raadszaal kan beter. Ik ga u hier niet toezeggen dat u voor de raad of voor december nog een keer deze verordening opnieuw gaat vaststellen. Dan in een andere variant, zoals u nu in voorbeelden aan ons vertelt. Dat zou het betekenen. We kunnen niet sleutelen en zeggen dat we hem hebben getweakt hier en daar. Dat gaat niet. Wat ik u wel kan toezeggen, is dat wij deze verordening opnieuw en continu tegen het licht houden. Sowieso als er wetswijzigingen zijn, maar ook als er verbetervoorstellen komen op basis van de ervaringen die we zelf hebben. Dat zouden voorbeelden kunnen zijn die uzelf heeft aangedragen met betrekking tot de lange zinnen of het toevoegen van plaatjes of andere pictogrammen. De toezegging dat we hem nu gaan verbeteren, doe ik niet. Ik zeg wel toe dat we hem altijd zullen blijven verbeteren. U vraagt in hoeverre het anders gaat dan we nu doen? De oude verordeningen gaan altijd uit van wetten en harde zaken. Deze verordening is thematisch ingedeeld. Die gaat niet uit van het individu, maar een gezin of opvoeden. Het zijn thema's in plaats van dat we het aanvliegen op het product wat je eventueel zou kunnen bestellen vanuit de wetten. Het is een totaal andere benadering in deze verordening dan in andere verordeningen. Wij denken dat we die integrale blik in deze verordening beter hebben geborgd dan in de oude verordening. Dat kan beter. Ik denk dat we een enorme stap hebben gemaakt ten opzichte van wat het was. Dit is niet de nieuwe werkwijze. De werkwijze die wij hebben is in lijn met deze verordening. Onze verordeningen paste niet bij onze werkwijze. Wij keken naar het gezinssysteem. Wij keken naar oplossingen die buiten een individuele wet lagen, maar mogelijk waren binnen een andere wet, de burens of het dorp. Wat ontbrak was de juridische basis waarop die handelingen gedaan werden. Dit biedt meer houvast voor de medewerker en de bewoner. Je kan de situatie nu beter beoordelen met de ambtenaren hier. Dat over de kwaliteit en de verbetermogelijkheden met betrekking tot deze verordening. U stelde een aantal specifieke vragen over welke materialen wij gaan vervangen. U noemt daar bijvoorbeeld asbest. U noemde dat er schimmelvorming in de woning aanwezig zou kunnen zijn. Er zijn een aantal zaken die niet door de Wmo worden vergoed. Dat gaat over dit soort zaken. Er zijn een aantal dingen die wel worden vergoed. We gaan geen verbouwingen in iemands huis doen wegens achterstallig onderhoud. Daar is de Wmo niet voor bedoeld. Daar is de Wmo niet op gericht. Ik kan me voorstellen dat we met zijn allen vinden dat een woning op een andere manier moet worden aangepakt. Dat gebeurt niet vanuit de Wmo zelf. Dat is niet iets wat via deze verordening anders geregeld wordt. Dat is hoe wij de wetten volgen. Had u een technische vraag? U sprak uw zorgen uit. Daar begon u uw verhaal mee. Dat is een zorg die ik deel. Dat is de zorg dat er bezuinigingen zijn bij de GGD. Bijvoorbeeld bij opvoedondersteuning. Dat is de zorg, dat het ingewikkelder wordt in gezinnen. Dat we toename zien in crisissen of bijna crisissen. In ieder geval in de hulpvraag vanuit de gezinnen met zeer jonge kinderen. De brandbrief die vervolgens werd gestuurd, gaat over de kansrijke start. Die komt moeizaam van de grond. Wij proberen hem regionaal op te pakken. Dit is een technisch verhaal waar wij elkaar nog verstaan, maar de rest van de commissie andere dingen aan het doen zijn. Die pakken wij regionaal op. Ik zit in de regionale plannen die u zelf heeft vastgesteld. Die komen voort uit een integraal zorgakkoord. Daar zitten allerlei voorwaarden aan vast over hoe je dat met alles zou moeten oppakken. Dat gaat mij niet snel genoeg. Wat er in de brandbrief wordt gesteld, is dat er nog geen enkele coalitie is met betrekking tot de kansrijke start. Op Texel hebben we die wel. Ze zijn zes keer bij elkaar gekomen. Dat zijn zorgprofessionals en ambtenaren die in datzelfde domein werkzaam zijn. Ze zijn zes keer bij elkaar gekomen. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat de professionals elkaar beter moeten weten te vinden. Een klassieke oplossing die we al lang horen. Dat moet altijd beter. Men kent elkaar nog onvoldoende en weet elkaar niet goed genoeg te vinden. Een aantal dingen waar ouders mee zitten moeten we oppakken. We moeten interventies rechtvaardigen. De volgende vraag is welke het zijn. Het integraal zorgakkoord zegt dat het interventies moeten zijn die bewezen effectief zijn. In uw motie later op deze avond geeft u daar een voorbeeld van. Wij zien die opvoedondersteuning wat magerder worden. Dit gesprek heeft niets met deze verordening te maken, maar met hoe wij omgaan op Texel met problematiek die in het hele land is. Hoe kunnen wij dat hier het beste zelf doen? Alles op Texel is gericht om het zelf te doen. Het loopt wat stroperig in de grote regio. Als wij zien dat er behoefte is om het zelf op te pakken, dan willen we dat doen. Soms zal dat geld of een andere inzet vragen vanuit de gemeente. Dan komen we bij u terug met een voorstel. Dat is de inzet. Wij zien dat het soms ingewikkeld gaat voor Texel. Wij zijn iets anders dan de overige. Daar willen we wat extra actie op gaan zetten met hulp van partners op het eiland. Andere gemeentes zien dat ook als ze naar ons kijken. Dan zijn zij met zijn drieën goed op weg en dan vragen ze zich af waar Texel blijft. Wij moeten dan toegeven dat wij daar een steekje hebben laten vallen. Zo is het ook. Het is niet dat wij hier altijd meer en sneller willen dan de rest. Misschien komt bij uw motie nog meer over dit onderwerp te sprake. De laatste vraag ging over continuïteit. Hoe waarborgen we continuïteit? Een voorbeeld. Iemand heeft een beschikking gekregen op basis van deze verordening. Hoe waarborgen we dat er vervolgens een juiste nieuwe beschikking komt of juist geen beschikking omdat iemand anders op een andere manier hulp vindt? Dat is een continu gesprek tussen gemeenten, de hulpverlener en de bewoner

Voorzitter raadscommissie

of het huishouden in kwestie. Tenminste, als u daar op doelt.

Jacqueline Dros

Dank u wel, portefeuillehouder. U heeft nog een vervolgvraag. Gaat u gang, mevrouw Dros. -Niet alleen een vervolgvraag, maar ook een reactie op dat laatste stukje. Ik bedoel met continuïteit niet alleen het voorbeeld wat u nu geeft. Ik bedoel zeker ook de continuïteit in casemanagers. In de afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat een gezin in een korte tijd van een half jaar of een jaar met drie casemanagers te maken krijgt. Dat bevordert niet de kwaliteit van ondersteuning. Daar zou iets mee gedaan kunnen worden. Dat voert nu te ver. Het gaat erom of het college bereid is daarnaar te kijken

Voorzitter raadscommissie

als punt van sociale ondersteuning. Dat is ook van belang.

Remko van de Belt

Gaat uw gang, portefeuillehouder. -Dank u wel, voorzitter. Zoals iedereen in deze raadzaal weet, is het vinden en vasthouden van personeel wat zich bezighoudt met zorg en welzijn een probleem. Dat is niet alleen hier. Dat is in heel Nederland een probleem. Dat is niet alleen bij de gemeenten een probleem. Dat is ook bij onze zorgpartners een probleem. Dat is één van de de hoofdthema's van de lokale opdracht die we aan elkaar hebben gegeven. Onze regionale samenwerking heeft het als één van de zeven hoofdthema's staan. Daar richt alles zich op. Hoe zorgen we ervoor, gezien de stijgende zorgvraag, dat we de juiste hoeveelheid personeel hier hebben en dat ze voor ons blijven werken? Hoe zorgen we dat ze in het werkveld blijven zitten?

Voorzitter raadscommissie

Dat heeft onze continue aandacht. We kunnen geen ijzer met handen breken. Heeft u nog een vraag? -Dit was één puntje wat ik nog had. Ik begrijp dat punt van de Wmo. Het saneren van huizen valt niet onder de Wmo. Het gaat mij erom dat mensen hulp kunnen krijgen via de Wmo of het sociaal domein. Wat zijn wegen om te bewandelen? Het hoeft niet te zijn dat de Wmo dat financieel bekostigt, maar je moet wel hulp krijgen. Niet financieel, maar de wegwijzers. -Voorzitter. Ik begrijp wat u bedoelt, maar ons uitgangspunt is dat mensen in principe zelfredzaam zijn. Als ze dat niet zijn, dan is de eerste plek waar ze naar kijken hun eigen netwerk. Als ze dat niet zelf kunnen doen, dan helpen wij hen te kijken naar het netwerk. Of we versterken met het netwerk. De oplossing die u nu voorlegt is dat we de woning opknappen. Onze opdracht is om de persoon of het huishouden in staat te stellen het probleem op te pakken. Waar het niet kan, ondersteunen we. In het geval van de problematiek die we hier als casus hebben, is de eerste vraag of ze het zelf kunnen. Nee. Kunnen uw kinderen of uw ouders het? Nee. Kan iemand uit het dorp het? Kent u iemand die het kan? Zo breiden we steeds verder uit. De inzet is er volledig op gericht om iemand in staat te stellen het te kunnen oplossen. Dat is het antwoord.

Anneke Visser-Veltkamp

Dank u wel, portefeuillehouder. Mevrouw Visser. Dank u wel, voorzitter. Aanhakend op wat de portefeuillehouder net heeft aangegeven, meld ik dat de PvdA pro Texel blij is met deze integrale verordening. Dat omdat er integraal gewerkt wordt door de medewerkers van het sociaal domein. Het is voor hen prettig dat zij kunnen werken volgens een door de gemeenteraad vastgestelde verordening. Misschien nog belangrijker, voor onze inwoners zal het prettig zijn dat zij de diverse onderdelen en wetten die vallen binnen het sociaal domein niet of minder hoeven te voelen. Zij hoeven met hun problemen niet langs meerdere personen of loketten. Ze hoeven niet meerdere keren hetzelfde verhaal te doen. Dat vinden wij met name prettig omdat de laatste tijd is steeds vaker in het nieuws is dat er vaak sprake is van meervoudige problematiek binnen één gezin. Wij hebben ook vragen. Vorige maand is de gemeentelijke monitor Sociaal Domein vernieuwd. Ook Texel neemt deel aan deze monitor. Volgens de VNG biedt deze monitor nieuwe inzichten in de ondersteuning van inwoners binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld over beschermd wonen en het gebruik van voorzieningen uit de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Is het college door de vernieuwde monitor tot nieuwe inzichten gekomen? Als dat zo is, geven die nieuwe inzichten nu al aanleiding

Voorzitter raadscommissie

tot aanpassing van de voorliggende integrale verordening?

Remko van de Belt

Dank u wel, mevrouw Visser. De portefeuillehouder. Nee, wij zijn nog niet tot nieuwe inzichten gekomen door deze monitor. De monitor bestaat al jaren. De VNG is blij dat er een nieuwe versie is die nog beter de cijfers duidt. Wij leveren aan en dat wordt door die monitoren geclusterd en gebonden. Dan kan je als raadslid goed zien wat er aan de hand is op het eiland en in de gemeente. Leidt dat tot nieuwe inzichten? Nee. Het meten en bekijken naar wat we aan het doen zijn in het sociaal domein is een continue zoektocht. Veel data-analisten zouden plezier hebben om dit goed vanuit de data te bekijken. We hebben te maken met schaarste in personeel en tijd. Hoeveel ga je daarin doen? Zeker in een gemeente zo klein als ons kunnen we ons beter kunnen richten op de kwaliteit. Kunnen we niet beter monitoren of mensen blij zijn met de voorziening of dat er een vervolgvoorziening moet komen of niet? We doen het. We praten veel op Texel. Ik denk dat wij beter weten wat er speelt met onze cliënten dan in andere gemeenten. Het kan altijd beter. Dit is een monitor waar wij naar kijken. We kijken naar alle dingen die we zien. Het is niet het geval

Voorzitter raadscommissie

dat we er maximaal gebruik van maken. -Dank u wel,

Niels Rutten

wethouder. Ik steek over naar meneer Rutten. Dank u, voorzitter. In het verlengde van de vraag van mevrouw Visser. Als we naar die integrale verordening kijken, staat er een soort belofte in van vermindering van bureaucratie en effectievere uitvoering. We vroegen ons af hoe je concreter kan maken wat het resultaat daarvan is richting de raad als er een tijdje met deze verordening gewerkt wordt. Is er iets van een nulmeting? Kunt u het inzichtelijk maken in bijvoorbeeld een programmarekening? Valt er iets over de doelmatigheid te benchmarken ten opzichte van andere gemeentes? Kunt u daar iets van terugkoppelen? We zien nu dat er verordeningen waren waar de organisatie niet mee uit de voeten kan.

Remko van de Belt

Daarvan horen we nu dat er iets anders moet komen. Ik zou willen dat ik dit zou kunnen toezeggen. Ik zet deze mensen liever in op het verlenen van de zorg en het aangaan met de gesprekken met de cliënten. Dat in plaats van dat gaan bevragen op analyses. Ging dit beter dan de vorige keer? We zien dat dit een betere verordening is dan die we hadden. Het is werkbaarder voor het personeel. De vraag zal niet zijn of je er lekkerder mee kan werken. Doet dit iets voor de klant? Snapt diegene hem beter? Ik weet niet of het haalbaar is dat we zo een strakke nulmeting en analyse doen over een jaar. De verordening heeft dit opgeleverd. Ik zou daar geen voorstander van zijn op dit moment. Laten we eerst werken met deze verordening. Laten we kijken hoe het loopt. We kunnen u af en toe vertellen over de nieuwe verordening. Dit zijn de ervaringen die we daar opdoen. Die zullen niet wetenschappelijk in vaten gegoten zijn. Dat vraagt te veel van onze organisatie

Voorzitter raadscommissie

op dit moment. -Dank u wel, portefeuillehouder.

Jur Schuiringa

De heer Schuiringa. -Dank u, voorzitter. We hebben een tijdje terug een uitgebreide presentatie gehad bij de regionale raadscommissie in Den Helder. Ik was onder de indruk van de bevoegdheid van alle medewerkers die ermee bezig waren om naar een integrale regeling te komen. Zoals in het algemeen bekend is, gaat het niet om één probleem. Je krijgt één probleem om op te lossen. Er is een probleem en

dat is gezin. Dat gaan we met één aanpakken. Anders krijg je tien hulpverleners over de vloer. Dat schiet niet op. Ik heb nog een vraag omtrent de integratie van de nieuwe WIA in de nieuwe Participatiewet ten opzichte van de sociale werkplaats.

Voorzitter raadscommissie

Heeft u enig bericht dat het de mogelijkheden verbeterd?

Remko van de Belt

Dank u wel, meneer Schuiling. Een stukje inhoudelijk en een vraag voor de wethouder. -Een kleine, brede vraag.

Jur Schuiringa

Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt. Kunt u hem verduidelijken of schriftelijk stellen? -Er is een landelijke aanpassing gemaakt aan de Participatiewet en aan de WIA. Die moet nog geïntegreerd worden in het beleid van de gemeente. Bijvoorbeeld ten opzichte van De Bolder.

Voorzitter raadscommissie

Is die doorgevoerd of krijgen we daar nog iets van?

Remko van de Belt

Daar zal ik schriftelijk op terugkomen. Voorzitter. Hier heb ik nu geen antwoord op. -Dat vermoeden had ik al.

Cees Hoogerheide

Dat gaat goed komen. Meneer Hoogerheide. -Dank u wel, voorzitter. Ik heb lang na kunnen denken. Zal ik mijn opmerking plaatsen? Lang geleden ben ik aan het woord geweest. Toen zei één van de raadsleden dat ik moest terugkijken. Dat was zeer zinvol. Nu zeg ik dezelfde woorden,

Voorzitter raadscommissie

positief bedoeld, tegen de wethouder en mevrouw Dros.

Veronne Koot

Dank u wel, meneer Hoogerheide. Mevrouw Koot. De vraag is of wij instemmen met de integrale verordening. Dat lijkt me een uitstekend plan. Mijn steun heeft u. Ik heb er een korte vraag over. Het is een verordening met een nieuwe werkwijze. Die doen jullie al een tijdje. Er wordt niet alleen naar de regels gekeken, maar vooral naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente. Aldoende moeten we uitvinden hoe dit uitpakt. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen vol goede moed van start gaat. Het is onzeker hoe het gaat werken, ook financieel. Daar gaat mijn vraag over. In de verordening staat duidelijk dat het een open einde regeling is. Gezien de nieuwe werkwijze en de nieuwe benadering, zou het verstandig zijn om een soort financiële afbakening mee te geven?

Voorzitter raadscommissie

Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? -Dank u wel, mevrouw Koot.

Remko van de Belt

De wethouder. -Daar kun je op verschillende manieren naar kijken. De Jeugdwet is per definitie een open einde regeling. Daar zit nooit een einde aan. Wij zullen altijd die hulp moeten bieden. De andere wetten hebben daar meer mogelijkheden toe. Er zijn gemeentes die een plafond hebben. Die zeggen dat er maar zoveel uitgegeven mag worden aan Wmo. Het is niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Daar wordt strakker gekeken naar wat er gebeurt. Dat heeft u op Texel niet. U zegt: als wij vinden dat we de zorg moeten bieden zoals die door de wet geboden kan worden, dan moeten we die bieden. In die zin is het een open einde regeling. Wat wij met zijn allen proberen, is die kosten beteugelen. Dat doen we door niet iedereen lukraak een beschikking toe te sturen. We stellen eerst de vraag of ze het zelf op kunnen lossen. Kan de omgeving het oplossen? Kan iemand anders het voor u oplossen? Kan het een collectief aanbod zijn in plaats van een individuele beschikking? In plaats van dat u zelf een gesprek heeft met iemand die u helpt, kunt u dat in groepsverband doen. Dat scheelt in de kosten. Misschien helpt het u meer. We beteugelen de kosten en helpen de gesprekken die op basis van de verordening kunt doen

Voorzitter raadscommissie

met cliënten. -Dank u wel, wethouder. Dat waren veel vragen. Zijn er nog mensen? Er is al wat inhoudelijk over gezegd. Zijn er partijen

Astrid van de Wetering

die nog wat inhoudelijk willen toevoegen? Mevrouw Van de Wetering. Ik doe het kort. Ik heb geluisterd naar het enthousiasme van de wethouder. Ik deel zijn enthousiasme. Ik heb de vragen gehoord

Voorzitter raadscommissie

van andere partijen. Persoonlijk ben ik erg blij met wat hier ligt. -Dank u wel mevrouw Van de Wetering.

Jacqueline Dros

Dat is altijd goed. Mevrouw Dros. -Misschien heeft u mij niet goed verstaan. U heeft mij goed verstaan. Dat heeft u gezegd. Een aantal zaken zijn genoegzaam beantwoord. De zorgen met wat de consequenties zijn met betrekking tot de GGD deelt u. U toont bereidheid om daar naar te kijken, ontvankelijk voor te zijn en op in te spelen. Dat is prachtig. Ik realiseer me dat één vraag van daarnet nog niet beantwoord is. Dat komt waarschijnlijk doordat dit een besluit is tot goedkeuring van deze integrale verordening als juridisch stuk. Dat ging over dat stukje communicatie met de betrokkenen. Zij gaan geïnformeerd worden. Hebben zij nog zeggenschap om daar wijzigingen in aan te brengen? Ik denk dat het antwoord 'nee' is, omdat het de juridische verordening betreft. Hun informatie is meer voor dat werkdocument en wat in de toekomst gaat plaatsvinden.

Remko van de Belt

Die vraag heb ik tussen de regels door beantwoord gekregen. Ik hoop dat er nog wel naar die kleine dingen gekeken kan worden. Volgens mij zijn bepaalde zaken die ik noemde vrij eenvoudig door te voeren. Dat geldt meer voor de bijlages dan het juridische document wat voorligt. -Dank u wel, mevrouw Dros. Wilt u daarop reageren? -We gaan kijken wat we kunnen doen binnen de mogelijkheden, maar het zal zeer beperkt zijn. Uw vraag was of de belanghebbenden in het werkveld opmerkingen/aanvullingen kunnen doen. We hebben de adviesraad Sociaal Domein gevraagd om goed naar deze verordening te kijken. Dat is onze geëigende partner hierin. Dat hebben ze

gedaan. Ze hebben een waslijst aan opmerkingen gegeven. Daarvan is een groot deel overgenomen. In die zin hebben wij het werkveld betrokken en zijn daar aanpassingen op gedaan.

Niels Rutten

Dank u wel, wethouder. De heer Rutten had ook een stukje. Dank u, voorzitter. Een aantal maanden/weken geleden hebben we een presentatie gehad van medewerkers van het sociaal team over hoe zij werken met de verordeningen en waar ze tegenaan lopen. Dat heeft voor ons voor veel helderheid gezorgd. Wij zijn voorstander van de integrale aanpak die u nu voorstelt. Op deze manier werken, lijkt ons een goed idee. Daar zult u van ons geen kritische opmerkingen over horen. We houden wel graag de vinger aan de pols. Levert het op wat we ervan verwachten? Gaat het de goede kant op? Is het werkbaar? We zijn blij met wat de wethouder op onze vragen zei. Zij houden dat in de gaten. Ze gaan dat terugkoppelen. Wat ons betreft hoeft dat niet separaat. Dat kan in de bestaande stroom van informatie meegaan. Dat lijkt me efficiënt. Ik wil alles zo wetenschappelijk mogelijk onderbouwen. Ik doe niets liever. Het gaat niet om het meten en produceren van getallen. Het gaat erom wat dit ons zegt. Kunnen we hier concreet iets uithalen? Dat is een veel interessantere vraag. Ik heb het idee dat de wethouder dat ook ziet en begrijpt. We willen hier niet zien wat wij steeds in de krant lezen. Een sterk bestuur. We willen hier vooral een sterke, goed

Voorzitter raadscommissie

geoliede uitvoeringsorganisatie zien. -Dank u wel meneer Rutten. Zijn er nog mensen die wat willen toevoegen? Ik weet dat er een aantal dingen schriftelijk beantwoord worden. Het is het aannemen van een verordening waar weinig in veranderd kan worden. Ik denk dat het bijna een hamerstuk zal worden. Er is altijd ruimte voor vragen als er dingen binnenkomen. Hamerstuk of besprekingsstuk? Besprekingsstuk? Hamer. Dank u wel. Dan gaan we naar het volgende punt.

9 Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Voorzitter raadscommissie

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hoge Berg. Dit advies gaat over de voordracht en de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hoge Berg. Het huidige lid verlaat op persoonlijke titel de Raad van Toezicht, waardoor een vacature ontstaat. De gemeenteraad is bevoegd tot het nemen van het besluit tot benoeming van het nieuwe lid. Er staan in de stukken meer dingen. Zijn er mensen met inhoudelijke vragen? Dat vermoedde ik al, maar ik vraag het toch even. Dan wordt het een hamerstuk. Ik zal hem als zodanig doorgeven. Het volgende punt ter bespreking

10 Ter bespreking, motie GroenLinks met als titel: Invoering van de Baby Groente Tas

Voorzitter raadscommissie

is een motie van GroenLinks met als titel 'invoering van de baby groentetas'. Dat is een nieuw stuk in de agenda. Het was eerst een aankondiging, nu is het een motie. Ik zou graag het woord willen geven

Henry Soyer

aan GroenLinks om dit verder te duiden. Meneer Soyer. Dank u wel, voorzitter. De baby groentetas. De eerste aanleiding van deze motie was een uitzending van de Keuringsdienst van Waarde begin dit jaar met de titel 'Babyvoeding en Bestrijdingsmiddelen'. Zijn kant en klare potjes veiliger dan zelf koken? Daarin stond een reguliere groenteteler in zijn veld met wortelen en werd hem gevraagd: zou u dit aan uw eigen baby geven? Het antwoord was een hartgrondige 'nee'. Voor kinderen tot drie jaar moeten de waarde van bestrijdingsmiddelen vanuit de Europese Unie tussen de vijf en in het geval van spinazie 5000 keer lager liggen dan bij regulier groente en fruit. Zelf koken, ja. Niet met groenten van de groenteboer of supermarkt, maar met biologische groenten van Ekoplaza of Novalis. De tweede aanleiding waren de reportages op de tv over de baby groentetas van eind augustus. Toen we ons daar verder in gingen verdiepen, bleken er zeventien gemeentes aan mee te doen. Nog specialer was dat de provincie en acht gemeentes in Noord-Holland er al aan meedoen. Dat zijn er twee meer dan in de motie staat. Wat is die baby groentetas? Het is een vorm van nudging. Ik heb een Nederlands synoniem opgezocht. Dat is een duwtje in de goede richting geven. Iets uitgebreider: subtiele beïnvloeding zonder dwang, waarbij mensen onbewust worden gestimuleerd om een bepaald gedrag te vertonen. Die baby groentetas. Alle ouders van baby's tussen de vier en twaalf maanden worden uitgenodigd om gratis gedurende acht weken een groentetas te ontvangen. Daarin zitten twee biologische groentes, een recept door kinderdiëtisten en materialen om de groentehapjes in te kunnen vriezen voor later gebruik. In de praktijk eten baby's niet zoveel, dus de ouders kunnen ook een beetje mee-eten. Uit onderzoek blijkt dat in de deelnemende plaatsen 80% van de ouders deelneemt. Het zijn niet alleen hogeropgeleide ouders. Na die acht weken gaat het overgrote deel ermee door. Het past goed in ons gemeentelijke gezondheidsbeleid. Preventie is de basis. De kosten zijn beperkt, waarschijnlijk onder de €10.000. Het mooiste is om dit met de vier Noordkop gemeenten te doen. Voor ons telt vooral doorpakken. Voor eind volgend jaar operationeel. Uiterlijk januari 2027 de eerste baby groentetassen

Voorzitter raadscommissie

bezorgd bij de ouders. We hopen dat u ons steunt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Soyer. Dat is een offer you can't refuse.

Erik Polderman

Zijn er mensen die vragen hebben aan de heer Soyer van GroenLinks? Meneer Polderman. -Dank u, voorzitter. Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat er elke week

Henry Soyer

een invriesbakje en staafmixer meegaan in de tas? Ik heb het op de website bekeken. Er staat er niet expliciet bij

Erik Polderman

dat het niet gebeurt, maar ik ga ervan uit dat het niet gebeurt.

Voorzitter raadscommissie

Het is eenmalig. -Laten we duurzaam blijven met zijn allen.

Anneke Visser-Veltkamp

Weeken. -Iemand anders nog een vraag? Mevrouw Visser. -Ik moet bekennen dat ik geen held ben in de keuken. Met twee soorten groenten per week verwacht ik dat er voor de variatie extra groente aan toegevoegd gaan worden. Lopen we niet het risico dat daar geen biologische groenten bij gekocht worden door met name gezinnen met een wat lager inkomen? Is het niet juist omdat ze die groenten krijgen, dat ze hun baby met die schadelijke stoffen belasten doordat ze zelf

Henry Soyer

groenten toevoegen? -De heer Soyer. Ik ben er niet bang voor. Er worden diepvriesbakjes gecreëerd. Ik weet niet hoeveel vakjes erin zitten, maar ik denk een stuk of 20 zijn. Het gaat steeds om zo een blokje. Dat betekent dat er in de loop der weken een hele voorraad ontstaat. Ik verwacht dat in het receptenboekje goede tips staan. Ik heb ze niet nagekeken. Er zit een stevige organisatie achter die vanaf 2021 hiermee bezig is. Ik ga er vanuit dat het goed komt.

Voorzitter raadscommissie

Het gaat in ieder geval beter dan wanneer je het zelf klaarmaakt.

Veronne Koot

Dank u wel, meneer Soyer. We krijgen er ook een vriezer bij. Mevrouw Koot. -U zet me op het verkeerde been. Ik had uw motie gelezen. Ik kende het landelijke verhaal. Ik was positief gestemd. Vervolgens begrijp ik dat u wilt dat het met biologische groentes gevuld moet gaan worden, omdat de andere groentes gevaarlijk zijn voor baby's en kleine kinderen.

Henry Soyer

Ik haak af als dit de boodschap is die u ons gaat meegeven.

Voorzitter raadscommissie

Meneer Soyer, legt u dat uit? -Als je zelf veilig groentehapjes wilt maken voor een jonge baby en je hebt geen toegang tot biologische groenten, dan is het verstandiger om Olvarit potjes kopen. Met name voor een jonge baby. Het maakt verschil of die zes/zeven/acht jaar oud is of één/twee/drie. Dat is veiliger. Op het moment dat je spinazie zou gebruiken uit de winkel, dan heb je een grote kans dat er 5000 keer meer bestrijdingsmiddelen in zitten dan wat de Europese Unie geschikt acht voor baby's. Je zou hier een Texelse variant kunnen doen. Als je aansluit bij de baby groentetas als project, dan komen de producten met een Skal of Demeter logo. -Dat is een duidelijke uitleg.

Veronne Koot

Mevrouw Koot, heeft u nog een vervolgvraag? Ik kan dat niet terugvinden in de motie. Er wordt nergens gezegd dat het specifiek gaat over het geven van biologische groentes aan baby's. Het gaat alleen over het belang dat baby's al snel groenten leren eten

Voorzitter raadscommissie

en waarderen. -Dan ben ik blij

Joost Albers

dat ik het nu toegelicht heb. -Mooi. Dat is toegelicht. Meneer Albers. We gaan zo inhoudelijk in op de motie. Ter verduidelijking voor mevrouw Koot. Ik had niet gedacht dat ik op een woensdagmiddag in de Olvarit potjes zou duiken. Verrassingen zijn er. Dat is alleen maar leuk. Biologische groenten zijn volgens de motie, de literatuur en de projecten 100% veilig. Daar zou niets mis mee zijn. Dat is groente één. Groente twee zijn groenten die op babyveldjes staan. Daar hebben ze zelfs een fictieve naam voor bedacht. Dat zijn die spinazieplantjes met 5000 keer minder bestrijdingsmiddelen. Dat zijn de groenten die de Olvarit potjes ingaan. Voor de rest heb je groenten die wij in de supermarkt kopen. Dat zijn groenten waar mogelijk meer bestrijdingsmiddelen in zouden zitten. Als je de groenten uit de supermarkt door je blender haalt, zou je in theorie de groenten met de hoogst mogelijke bestrijdingsmiddelen aan je kindereengeven.

Voorzitter raadscommissie

Dat is ter verduidelijking. Ik wacht op mijn inbreng voor het inhoudelijke gedeelte. -Dank u wel, meneer Albers. Het gaat ver bij de motie vandaan. Het wordt duidelijker. Ik dacht dat het een korte zou zijn, maar dat wordt het niet. Wethouder, had u nog

Remko van de Belt

een opmerking hierover? -Die heb ik. Ik zal het niet over de details gaan hebben van wat er in een potje zit. De baby groentetas is ook bij de gemeente Texel bekend. We hadden het over het integraal zorgakkoord. Daar is geld voor gekomen. Daar gaat het over een kansrijke start. Het gaat over de eerste duizend dagen van een kind. Daar zitten een aantal onderwerpen in die erkende interventies zijn. Die mag je toepassen. Je krijgt geld als je die zou toepassen. Eén daarvan is de baby groentetas. Er wordt al een jaar over gesproken in regionaal verband hoe we dat moeten organiseren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat niet op gang komt. Ik denk dat alle vier de gemeentes het willen, maar dat het ontbreekt aan tijd en urgentie om daarmee aan de slag te gaan. Deze motie helpt mij enorm om er in de regio wat druk op te zetten. Niet alleen vanwege die baby groentetas, maar het geheel van alle maatregelen rondom een kansrijke start en hoe we daar met zijn allen mee omgaan. We willen allemaal dat jonge kinderen van minder dan negen maanden tot twee jaar een goede start krijgen. Ouders moeten daarbij worden ondersteund. Dat is best ingewikkeld. Ouders blijken daar steeds meer moeite mee te hebben. Een baby groentetas is één van de interventies die helpt en effectief bewezen is als onderdeel van opvoedondersteuning. Ik begrijp dat dit in de motie zit. Het is overgenomen uit de samenvatting van het GGD-rapport. Het is al lang zo dat slechts 58% van de kinderen dagelijks groenten eet. Als je naar de cijfers kijkt, blijkt het niet zo te zijn. In 2021 was het nog maar 42%, dus er is blijkbaar verbetering in het groentegedrag van onze kleinsten. Laten we stellen dat 58% nog steeds weinig is. Alles wat eraan bijdraagt om kinderen gezond te laten eten en ouders helpt om creatief met die gedachte om te gaan, juich ik toe. De motie zal mij daarbij helpen. Ik heb op de groentetas gekeken. De staafmixer en de bakjes waarin het klaargemaakt wordt komen maar één keer mee. De groenten zijn biologisch en komen zoveel mogelijk bij lokale telers en boeren vandaan. Ik weet niet of die telers

Voorzitter raadscommissie

van het eiland komen, maar ik heb het wel over de regio. Dat is duidelijk. Zijn er mensen die inhoudelijk

Anneke Visser-Veltkamp

iets hierover willen zeggen? Mevrouw Visser. Ik vroeg me af of er ook een instructie bijzit dat je het niet mag aanvullen met een bos wortelen

Remko van de Belt

van de willekeurige supermarkt op de hoek. -We moeten niet zelf gaan bedenken hoe die groentetas eruit zou zien. Dit is een organisatie die hier al lang mee bezig is. Die wordt van alle kanten bekeken en heeft zelf initiatieven. Ik ga ervan uit dat dit een organisatie is die weet wat ze doen. Daarom zou ik willen pleiten dat ik zoveel mogelijk ruimte krijg, zodat ik dit regionaal op kan pakken. Voor je het weet zeggen we dat we dat op Texel zelf moeten doen. Dat lijkt één jaar goed te gaan en daarna is het ingewikkeld om het vol te houden. Ik heb liever een organisatie

Voorzitter raadscommissie

die erkend is in dit product dan eigen oplossingen.

Mariët van der Werf

Dank u wel wethouder. Mevrouw Van der Werf, zag ik u uw vinger opsteken? U heeft u het woord. Dank u, voorzitter. Ik zit te bedenken hoe ik mijn vraag ga formuleren. Ik snap niet hoe die potjes bij de gezinnen terecht gaan komen. Wie monitort dat? Als ik het goed begrijp wordt het door een [onhoorbaar 03:10:03] iets gedaan. Hoe komen ze hier op Texel terecht? Wie zorgt dat het

Voorzitter raadscommissie

bij de juiste gezinnen terecht komt?

Henry Soyer

Ik wilde daar graag twee antwoorden op geven. Het eerste antwoord is dat ze op postcodegebied door de organisatie worden afgeleverd. Daarna is het de bedoeling dat de organisatie kijkt hoe het verder kan. Ik heb het uitgerekend. Het gaat ongeveer om tussen de vijf en tien tassen per week. Ik heb ook gepolst bij een andere organisatie waar ik druk mee bezig ben, namelijk Tafeltje Dekje. Die organisatie rijdt 30 dagen in de maand rond op het eiland om pakken af te leveren. Dat betekent dat er bij elke rit misschien één of twee tassen bij komen. We hebben 120 geboortes. Hoe zouden er maar vijf tassen komen? Het is maar acht weken voor die 120 geboortes. Het is van vier tot twaalf maanden. Het gaat over zestig potentiële ouders die eraan mee kunnen doen. Die kunnen er maar acht weken aan meedoen.

Voorzitter raadscommissie

Het gaat over een probleem. Ik wil ze het eerste jaar wel rondbrengen.

Mariët van der Werf

Dat is geregeld. Mevrouw Van der Werf, u heeft net een vraag gesteld. Ik heb daardoor nog een vraag. Moeten de gezinnen zichzelf opgeven? Ik hoor mevrouw Van de Wetering HelloFresh zeggen. Ik vraag me af of dat bij de mensen terecht komt

Voorzitter raadscommissie

die dat willen en nodig hebben.

Henry Soyer

Dank u wel. De heer Soyer. -Dank u wel. Het kennis geven gaat vooral via de consultatiebureaus, de verloskundige en dergelijke. Je moet je zelf opgeven. Je moet aangeven wanneer je baby geboren gaat worden of wanneer die geboren is. Dan moet je aangeven in welke gemeente je woont en of de gemeente meedoet. Als de gemeente meedoet, dan kun je meedoen. Ik wil nog één ding eraan toevoegen. Ik ga uit van vertrouwen. Ik ga er niet van uit dat mijn buurman, ongehuwd en zonder kinderen,

Voorzitter raadscommissie

acht weken lang een tas aan zijn deur wil krijgen.

Joost Albers

Dan heeft hij wel goed te eten. Meneer Albers? Je weet het nooit. We hebben de motie besproken. Wij gaan er niet in mee. Ik zal uitleggen waarom. De heer Soyer geeft in zijn eigen definitie van het project weer waar wij tegenaan lopen. Dat is het sturen van gedrag. Blijkbaar heeft GroenLinks de neiging om ook achter de voordeur het gedrag van mensen te willen sturen. Het leek op een reclamespot voor de Ekoplaza en Novalis. Ik neem aan dat dat dat niet de bedoeling was. De vraag die wij bij onszelf neer hebben gelegd, is of dit een taak is voor de gemeente. De operationele uitvoering. Voorlichting en ondersteuning gebeurt op de basisschool. Het gebeurt steeds meer op kantoren waar fruitmanden staan of groentemanden. Dat zou een effect kunnen hebben op het eten van groenten thuis. Dat haalde de heer Van de Belt net aan. Voor ons is dit geen primaire taak voor de gemeente. Het is een soort bemoeienis met de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Misschien is het een beetje betutteling. Het is het sturen van gedrag achter de voordeur. Daar zijn wij geen voorstander van.

Voorzitter raadscommissie

Wat ons betreft zijn daar andere mogelijkheden voor in onderwijs of op andere plekken. -Dank u wel, meneer Albers.

Astrid van de Wetering

Wilt u daarop reageren? Eerst mevrouw Van de Wetering. Ik zag haar haar vinger opsteken. -Ik vind dit een beetje vreemd. Een goede start voor een baby. Gezonde voeding. Biologisch. Kinderen die in aanraking komen met groenten. Ik zie hier werkelijk niets negatiefs in. Je mag je zelf opgeven. Het is vrijwillig. Ik zie het sturende gedrag niet. Ik zie alleen wat de wethouder zei. Ik kan het steuntje in de rug gebruiken. Ik denk dat het voor een aantal gezinnen een welkome aanvulling zou zijn. Zeker de recepten die erbij zitten. Het geeft mensen iets meer. Ik snap niet dat de VVD zo een lief initiatief

Henry Soyer

niet zou willen ondersteunen. -Dank u wel, mevrouw Van de Wetering. Meneer Soyer. -Bewezen effectief. Preventie is de basis. Je komt niet achter de voordeur. Je komt aan de voordeur. Je komt aan de voordeur, omdat de mensen gevraagd hebben of je aan hun voordeur wilt komen.

Voorzitter raadscommissie

Achter de voordeur vind ik té. -Dank u wel, meneer Soyer.

Anneke Visser-Veltkamp

Mevrouw Visser. -Wij vinden het een mooi initiatief. We willen vooral met het initiatief meegaan omdat de wethouder aangeeft dat hij het kan gebruiken als duwtje in de rug voor iets waar we in de regio al langer mee bezig zijn. Het komt nog niet van de grond. Uit het feit dat er in de regio al langer aan gewerkt wordt, blijkt voor ons

Voorzitter raadscommissie

dat het een taak van de gemeente is. -Dank u wel, mevrouw Visser.

Veronne Koot

Mag eerst mevrouw Koot? Mevrouw Koot. -Ik was enthousiast over deze motie. Zoals mijn buurvrouw zegt is het goed om mensen te helpen kinderen zo vroeg mogelijk groenten te geven. Ik haak een beetje af. Er komt waarschijnlijk een brief bij. U heeft nu acht weken biologisch gegeten. Denk erom, u mag geen andere groentes geven, want daar zit te veel gif in. Dat is wat ik begrijp uit het biologische verhaal. Dat hoor ik net.

Voorzitter raadscommissie

Dat gaat mij te ver. Daar heb ik problemen mee. Dank u wel, mevrouw Koot. Het ene heeft u niet gelezen. Ik heb dat ook niet gelezen. Ik wilde de wethouder het laatste woord geven.

Henry Soyer

U moet snel zijn. -Het kan snel. U gaat ervan uit dat er zo een brief in zit. Ik denk dat de wethouder wil navragen of er zo een brief in zit. Ten tweede. Nu komt het punt van de VVD aan de orde. Mensen kunnen zelf ervoor kiezen om van de Albert Heijn, de markt, de groentetuin of Ekoplaza eten te nemen.

Voorzitter raadscommissie

Dat is de eigen verantwoordelijkheid. -Na het noemen van deze merken

Remko van de Belt

wil ik de wethouder het laatste woord geven. Los van de inhoud van de motie. De wethouder is zeker niet van plan om dit soort dingen te gaan checken. Dat mag de indiener van de motie zelf doen. Wij hebben als gemeente het integraal zorgakkoord getekend. Ook het vervolg daarop. Daarin staat dat wij met zijn allen in Nederland er alles aan zullen doen de zorgvraag in Nederland te beteugelen. Dat begint bij nul. Dat begint al daarvoor. Wilt u zwanger worden? Daar zit een totaalpakket aan mogelijk preventieve maatregelen bij die je in je regio of gemeente kunt toepassen. Die moeten bewezen effectief zijn, anders krijg je er geen geld voor. Dit is er één van. Valpreventie. Daar zijn we enthousiast over. Dat vonden we eerst behoorlijk betuttelend. We gaan u leren vallen. Dat is precies zo een maatregel, maar dan voor senioren. Het gaat hier niet over betutteling. Het gaat over de opdracht die wij met zijn allen hebben bij het integraal zorgakkoord. Dat is om de zorgvraag te beteugelen. Dat doen we als gemeente door het inzetten van preventieve maatregelen.

Voorzitter raadscommissie

Dat is de opdracht van de wetgever. Ik denk dat we hier genoeg over gezegd hebben. U kunt straks erover stemmen als de motie ingediend wordt. Ik wil verder naar het volgende agendapunt.

11 Overzicht brieven aan de raad

Voorzitter raadscommissie

Punt elf. Dat is het overzicht brieven aan de raad. Die zit er weer bij. Het [onhoorbaar 03:18:51] advies van de griffie wordt maandelijks op de agenda van de raadscommissie geplaatst ter bespreking. Het overzicht grijpt steeds een maand terug met als ijkpunt de laatste raadscommissie. Zijn er nog vragen, opmerkingen of wat dan ook hierover? Ik hoor wat op mijn linkerkant, maar ik kan niet duiden wat het is. Het document schijnt erbij te hangen. De langetermijnplanning. Zijn daar nog vragen en/of opmerkingen over? Nee? Fijn. Dan gaan we naar het mondeling beantwoorden van rondvragen commissie,

13 Mondelinge beantwoording Rondvragen Commissie (voor zover niet reeds beantwoord)

Voorzitter raadscommissie

voor zover niet reeds beantwoord. Volgens mij waren die beantwoord.

14 Sluiting

Voorzitter raadscommissie

Dan ga ik over tot sluiting.



Raadscommissie

Dossiernummer	2383
Extern Zaak ID	3615886
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	3 september 2025
Agendapunt	5
Titel	Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44
Organisatieonderdeel	Beleid & Vergunningen (VTH)
Portefeuillehouder	C. Heijne-Dros
Aanleiding	Overig

Bijlagen
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Publiceerbare aanvraag 2025010300503_001
Bijlage 2. Ruimtelijke onderbouwing BOPA Krimweg 44 250424
Bijlage 3. Situatietekening
Concept-raadbesluit - 3615886 - Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie	3 september 2025
Raadsvergadering	17 september 2025

Toelichting

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 heeft gevraagd om voor een periode van 10 jaar een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp, dat van dezelfde eigenaar is. Dit is een voortzetting van de situatie van de afgelopen 10 jaar, waarvoor een tijdelijke vergunning was verleend. De voortzetting is echter in strijd met het omgevingsplan en de afspraken die voor dit perceel zijn gemaakt. Er is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) aangevraagd. Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag is een bindend advies van de raad nodig. Voorgesteld wordt de gevraagde medewerking niet te verlenen.

Advies

Zaaknummer 3615886

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Programma

- | | |
|-----|------------------------|
| 8 | Goed wonen |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving |

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Niet mee te werken aan de verlenging van de termijn voor plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel van Strandpaviljoen Paal 28 op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp en de omgevingsvergunning die daarvoor is aangevraagd te weigeren.
2. De raad voor te stellen een bindend advies af te geven met de strekking om niet mee te werken zoals in besluitpunt 1 is aangegeven.

Toelichting

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 heeft gevraagd om voor een periode van 10 jaar een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp, dat van dezelfde eigenaar is. Dit is een voortzetting van de situatie van de afgelopen 10 jaar, waarvoor een tijdelijke vergunning was verleend. De voortzetting is echter in strijd met het omgevingsplan en de afspraken die voor dit perceel zijn gemaakt. Er is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) aangevraagd. Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag is een bindend advies van de raad nodig. Voorgesteld wordt de gevraagde medewerking niet te verlenen.

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Onderbouwing - etfal
3. Siuatietekening

Consequenties

Financieel	☐	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☒	Majeure risico's	☐		
Beleid	☒	Beheer	☐		

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Samenvatting

Het college stelt voor niet mee te werken aan de verlenging van termijn voor de plaatsing van stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op een perceel aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor een bindend advies af te geven en is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

Aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning gaat over plaatsing van 10 stacaravans op het perceel ten behoeve van de huisvesting van tijdelijk personeel van Strandpaviljoen Paal 28 voor opnieuw een periode van 10 jaar. Op dit moment staan er al 10 stacaravans voor tijdelijk personeel op basis van afspraken en een vergunning uit 2015. Deze vergunning (ook met een looptijd van 10 jaar) eindigt deze zomer.

De plaatsing van de stacaravans is in strijd met de regels van het omgevingsplan. Het plan kent geen mogelijkheid hiervan af te wijken. In de afgelopen 10 jaar heeft het college hieraan meegewerkt met een tijdelijke omgevingsvergunning op basis van de Wabo en de zogenaamde kruimelregeling. De kruimelregeling bestaat niet meer.

Meewerken aan het plan?

Van toepassing nu is de Omgevingswet en meewerken kan met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Dit kan alleen als de gemeenteraad hiermee instemt. Dat kan door een positief bindend advies af te geven. Alleen dan kan het college de vergunning verlenen. Om mee te kunnen werken aan de aanvraag moet er sprake zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit wil zeggen dat het plan moet passen in de omgeving en bijdraagt aan een goede leefomgeving. Daarvoor is bij de aanvraag een onderbouwing aangeleverd. Geconcludeerd wordt dat het geldende beleid niet voorziet in de huisvesting van tijdelijk personeel in stacaravans. Om planologische en landschappelijke redenen wordt dit als ongewenst beschouwd. Er is ook een alternatief mogelijk, namelijk in pandige huisvesting van tijdelijk personeel. Geconcludeerd is dat dat aangeleverde onderbouwing niet deugdelijk is en niet kan dienen als grondslag voor het verlenen van een bopa. Er is geen sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarom wordt voorgesteld niet mee te werken aan de aanvraag, zoals dat in vergelijkbare gevallen op andere plekken ook is besloten.

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad een bindend advies afgeeft conform het voorstel van het college dan wordt de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd. Tegen dit besluit kan bezwaar worden ingediend en daarna is nog beroep bij de bestuursrechter mogelijk.

In afwachting van de besluitvorming over de aangevraagde omgevingsvergunning wordt het niet redelijk gevonden om -midden in het hoogseizoen- te eisen dat de stacaravans worden verwijderd. Daarom heeft college besloten de stacaravans tijdelijk nog te gedogen.

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Argumenten tot advies

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 maakt voor de huisvesting van tijdelijk personeel/seizoenspersoneel gebruik van stacaravans die zijn geplaatst op een perceel aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp. Dit perceel is eigendom van de exploitant. Deze situatie bestaat al geruime tijd. Na diverse juridische procedures, onder andere naar aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, zijn er afspraken gemaakt met de exploitant. In het vervolg van dit advies wordt daar nader op ingegaan. Uitkomst is dat er een omgevingsvergunning is verleend voor de huisvesting van het tijdelijk personeel in de stacaravans op het perceel voor een periode van maximaal 10 jaar. Deze termijn eindigt op 23 juli 2025.

Exploitant vraagt nu een omgevingsvergunning aan om die periode nogmaals met 10 jaar te verlengen. De eerdere omgevingsvergunning is verleend op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. In die bijlage staat in artikel 4 dat het college bevoegd is omgevingsvergunningen te verlenen om voor een periode van maximaal 10 jaar van het bestemmingsplan af te wijken. Op deze grondslag is de vorige vergunning verleend.

Een verlenging van de vergunning is niet mogelijk. Daarom is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Omdat sinds 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht is (opvolger van de Wabo) zijn de regels voor de vergunningverlening gewijzigd.


Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit *afwijken van regels in het omgevingsplan*. Dit is de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Hiervoor is het nodig dat de aanvraag wordt voorzien van een goede onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties ('etfal'). De vergunning kan door het college alleen worden verleend als de gemeenteraad een positief bindend advies afgeeft.

Voor de (voortgezette) plaatsing van de stacaravans zijn ook andere vergunningen nodig, dit zijn de 'bouwvergunningen'. Dit zijn onder de Omgevingswet de *bouwactiviteit (omgevingsplan)* en de *bouwactiviteit (technisch)*. Deze vergunningen zijn nu nog niet aangevraagd.

Feitelijke situatie


Het perceel waarop de stacaravans zijn/worden geplaatst heeft in het (tijdelijk) omgevingsplan, deelgebied bestemmingsplan Buitengebied Texel 2103 en het Reparatieplan buitengebied Texel, nu de functie (bestemming) 'Tuin'.

Situatie volgens bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013:



Bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft het perceel Krimweg 44 de bestemming 'Wonen' (het gele gedeelte) en 'Bedrijf - opslag' (het paarse gedeelte) gekregen. Op dat moment speelden er al diverse zaken over het gebruik van de schuur en de plaatsing van (sta)caravans. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingediend. Het beroep is voor dit perceel gegrond verklaard.

Huidige situatie na vaststelling Reparatieplan buitengebied Texel:



In het Reparatieplan zijn de bestemmingen aangepast. Het paarse gedeelte is kleiner geworden en heeft een aangepaste bestemming gekregen, namelijk: 'Bedrijf - Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal 28'. In deze bestemming is in pandige huisvesting van tijdelijk personeel mogelijk. Ook het bouwvlak is aangepast. Het overige deel heeft de bestemming 'Tuin' gekregen. Aan de aanpassingen heeft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de exploitant uit 2015 ten grondslag gelegen.

In de overeenkomst is ook opgenomen dat de gemeente voor ten hoogste 10 jaar meewerkt aan de plaatsing van stacaravans voor seizoenpersoneel. Dit werd gezien 'de omstandigheden van het geval' als een passende (tussen)oplossing gezien. Voor de stacaravans is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is - van rechtswege - verleend. De vergunning is geldig tot en met 23 juli 2025.

Waarom afwijken van het omgevingsplan?

De plaatsing van stacaravans in de functie 'Tuin' is niet toegestaan. Een tuin is ten behoeve van een (bedrijfs)woning die op hetzelfde perceel is gelegen. Gebouwen zijn in de functie 'Tuin' niet toegestaan. De stacaravans staan er permanent en zijn dan bouwwerken, tevens gebouwen. Ook de huisvesting van tijdelijk personeel is in de functie 'Tuin' niet toegestaan.

Het omgevingsplan biedt geen mogelijkheden voor de plaatsing van stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel. Dit kan dan op twee manieren wel mogelijk worden gemaakt. Ten eerste kan dat met een wijziging van het omgevingsplan. Ten tweede kan medewerking worden verleend met een bopa. Met een bopa kunnen de regels van het omgevingsplan of de verbeelding echter niet worden gewijzigd. De bopa maakt het mogelijk om af te wijken van de regels of de verbeelding. Deze bopa is nu aangevraagd. De afwijking wordt gevraagd voor een nieuwe periode van 10 jaar.

Om af te kunnen wijken van het omgevingsplan is het noodzakelijk dat wordt afgewogen of hier sprake is van een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' ('etfal'). Dit is de vroegere ruimtelijke onderbouwing. Er is een onderbouwing bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag wordt behandeld met de reguliere procedure. De wettelijke beslistermijn hiervan is 8 weken. Verlenging van die termijn met 6 weken is mogelijk. Onder de Omgevingswet kan er geen vergunning van rechtswege ontstaan. In dit geval zal deze beslistermijn niet worden gehaald.

Wat gebeurt er op korte termijn met de stacaravans?

Zoals is aangegeven is de huidige vergunningstermijn op 23 juli 2025 geëindigd. Op dat moment was de nieuwe vergunningaanvraag nog niet afgehandeld. Het college zal echter niet handhavend optreden en de bestaande situatie met een gedoogbeschikking laten voortbestaan totdat de vergunningaanvraag is afgehandeld. De gedoogbeschikking is verleend tot zes weken na bekendmaking van het besluit op de vergunningaanvraag. Dit wordt gezien als een redelijke termijn. Rekening wordt gehouden met het hoogseizoen, zodat niet midden in dit hoogseizoen de stacaravans hoeven te worden verwijderd. Na deze termijn moeten de stacaravans zijn verwijderd, tenzij de gemeenteraad een ander bindend advies geeft op de aanvraag dan voorgesteld.

Is meewerken aan de aanvraag wenselijk?

De aanvraag is niet positief beoordeeld.

Beleid huisvesting tijdelijk personeel

Onder tijdelijk personeel/seizoenspersoneel wordt verstaan: personeel dat over een arbeidscontract voor een periode korter dan een jaar beschikt. Dit staat in het omgevingsplan. In het omgevingsplan zijn twee specifieke mogelijkheden opgenomen om tijdelijk personeel te kunnen huisvesten: inpandig in een bedrijfsgebouw of in kampeermiddelen.

In diverse functies (bestemmingen) is de mogelijkheid opgenomen om eigen tijdelijk personeel inpandig te huisvesten. Hiermee kunnen in een (bestaand) bedrijfsgebouw woonverblijven worden gemaakt voor tijdelijk personeel. Dit kan met een omgevingsvergunning voor een zogenaamde binnenplanse afwijking. Aan deze mogelijkheid zijn voorwaarden gekoppeld, die hier nu onbesproken kunnen worden gelaten. De afwijkingsmogelijkheid is ook opgenomen voor het bedrijfsgebouw dat staat in de functie 'Bedrijf - Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal 28'. Dat is specifiek op verzoek van en in overleg met de eigenaar zo gedaan. Tijdelijk kon de opvang

in de stacaravans worden voortgezet, waarna de bestaande bebouwing verbouwd kon worden zodat daar de definitieve personeelsonderkomens gemaakt zouden worden.

Verder is het mogelijk om tijdelijk personeel te huisvesten in kampeermiddelen. Dit kan in de agrarische bestemmingen op de plekken waar ook kamperen bij de boer mogelijk is. Ook dit kan met een zogenaamde binnenplanse afwijking. Opgemerkt wordt nog dat een stacaravan geen kampeermiddel is (volgens het omgevingsplan).

In 2020 is de Nota Kansen en kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers vastgesteld. Op basis hiervan is het mogelijk om naast het eigen tijdelijke personeel ook tijdelijk personeel van andere bedrijven te huisvesten. Deze Nota biedt echter geen ruimte om mee te werken aan de huisvesting van tijdelijk personeel in stacaravans.

In de Woonvisie Texel 2024 'een eiland in balans' is het volgende opgenomen over tijdelijk personeel.

1.4 Goede huisvesting voor seizoenpersoneel

- *Zorgen dat er voldoende huisvesting is voor seizoenpersoneel om economie te dragen*
- *Seizoenshuisvesting mag niet ten koste van reguliere voorraad*
- *Onderzoeken verruiming van bestaand beleid*
- *Nieuw concept 'werknemerscampus' uitwerken*

In de uitwerking van het onderdeel *Onderzoeken verruiming van bestaand beleid* is niet opgenomen dat de verruiming van het beleid wordt gezocht in het huisvesten van tijdelijk personeel in stacaravans. De woonvisie biedt dus geen aanknopingspunt om de aanvraag positief te beoordelen.

In het geldende ruimtelijke beleid, zoals vastgelegd hiervoor geschetst, zijn uitdrukkelijk geen mogelijkheden opgenomen om (tijdelijk) personeel in chalets/stacaravans of andere losstaande woonunits te huisvesten. De plaatsing daarvan leidt tot een aantasting en verrommeling van het landschap, en past daarmee ook niet in het Beeldkwaliteitsplan. Daarnaast kan de plaatsing van stacaravans en het gebruik daarvan door tijdelijk personeel een nadelige invloed hebben op omliggende percelen.

Vastgesteld moet worden dat aanvrager van de vergunning geen gebruik maakt van de in pandige huisvestingsmogelijkheden die er zijn. De huisvesting in de stacaravans was een tijdelijke oplossing, zodat op termijn gebruik kon worden gemaakt van in pandige mogelijkheden volgens het bestemmingsplan.

Ook in andere vergelijkbare situaties is niet meegewerkt aan huisvesting van tijdelijk personeel in chalets/stacaravans. Dit geldt onder andere voor een soortgelijk verzoek van Kaap Noord voor een perceel aan de Vuurtorenweg. Afwijken van het beleid in onderhavige aanvraag leidt tot een ongelijke behandeling ten opzichte van eerdere initiatieven. Dat zal dan naar verwachting leiden tot meerdere verzoeken die dan waarschijnlijk ook positief moeten worden beoordeeld (precedentwerking).

Wanneer het gewenst zou zijn om het geldende beleid voor huisvesting van tijdelijk personeel te wijzigen, dan is het raadzaam eerst nieuw beleid te formuleren en vast te stellen. Gelet op de eerdere overwegingen wordt niet voorgesteld om het beleid op dit punt nu te wijzigen.

Voorgesteld wordt de uitwerking van de Woonvisie op dit onderdeel af te wachten. Dit onderdeel van de Woonvisie heeft een middelhoge prioriteit en de uitwerking is nog niet ingepland.

Conclusie is dat het geldende beleid geen mogelijkheden biedt om mee te werken aan de plaatsing voor chalets voor de huisvesting van tijdelijk personeel.

Aangeleverde onderbouwing (etfal)

De aangevraagde omgevingsvergunning is voorzien van een onderbouwing (etfal).

De onderbouwing is evenwel ontoereikend en niet deugdelijk om op basis daarvan medewerking te verlenen. Hierna worden de belangrijkste argumenten beschreven voor die conclusie.

- Beschreven is dat de huisvesting aansluit op de huidige beleidsuitgangspunten, c.q. past in het beleid. Dit is onjuist, zoals hiervoor ook is aangegeven.
- Geconcludeerd wordt dat de stacaravans goed landschappelijk zijn ingepast. Dit is echter niet het geval. In de winterperiode zijn de stacaravans namelijk duidelijk zichtbaar, ook vanaf de openbare weg. De in paragraaf 4.3 beschreven beeldkwaliteit schiet tekort en komt niet overeen met de beeldkwaliteit die volgens het Beeldkwaliteitsplan wordt gevraagd. De stacaravans passen niet in de beeldkwaliteitscriteria die voor deze locatie gelden.
- De uitleg van de provinciale regels, opgenomen in de Omgevingsverordening 2022 is op onderdelen onjuist. Zo ligt het perceel in het landelijke gebied en niet in 'bestaand stedelijk gebied'. Gevolg daarvan is dat er geen (nieuwe) stedelijke functies, zijn toegestaan. Daaronder vallen ook stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel. Op veel plekken in de onderbouwing wordt voortgeborduurd op de onjuiste stelling dat er sprake is van ligging in stedelijk gebied. In paragraaf 3.3.2 wordt in tegenspraak daarmee gesteld dat er wel sprake is van ligging in het landelijke gebied, maar wordt ten onrechte aangegeven dat er nieuwe stedelijke functies toegevoegd kunnen worden.
- Ten onrechte wordt op enkele plekken gesteld dat de tijdelijke woonverblijven niet meegeteld hoeven te worden in regionale afspraken (KWK/regionaal woonakkoord).
- Op pagina 16 wordt gesteld dat Paal 28 een belangrijke toeristische voorziening in het noorden van het eiland is en bijdraagt aan de leefbaarheid van het eiland. Dit wordt echter niet uitgelegd en biedt op zichzelf geen grondslag voor de plaatsing van stacaravans.
- Op pagina 19 staat dat met de situering aansluiting wordt gezocht bij de bestaande stedenbouwkundige structuur en de 'Texelse identiteit' en dat het daarmee past in de structuurvisie. Dit is onjuist, want als dit zo was geweest zou het zijn opgenomen in het bestemmingsplan.
- Op pagina 20 is opgenomen dat de woonunits zijn geclusterd. Dit is niet juist. Het gaat om stacaravans die vrijstaand zijn en dat is niet geclusterd.
- Op pagina 20 staat dat de inpandige huisvesting in de bestaande loods door ruimtegebrek niet mogelijk is. Inpandige huisvesting is echter wel het uitgangspunt geweest van het Reparatiebestemmingsplan en de afspraken die met exploitant zijn gemaakt. Er is geen aanleiding om hiervan af te wijken. Ten onrechte wordt gesteld dat alternatieven voor de huisvesting in caravans op de locatie niet aanwezig zijn (zie o.a. paragraaf 8.1).
- Eveneens op pagina 20 wordt gesteld dat de huisvesting in stacaravans is geaccepteerd door de omgeving en dat het opnieuw verlenen van de tijdelijke vergunning passend is voor de huidige situatie. De acceptatie door de omgeving blijkt niet uit de participatie, want die is niet gedaan. Anders dan gesteld op pagina 45 was participatie hier wel verplicht. En dus kan niet worden gesteld dat plan aansluit bij de wensen van de omgeving. Zoals eerder al is aangegeven worden de stacaravans niet gezien als een passende oplossing.

- Op pagina 21 staat dat het verlenen van een nieuwe tijdelijke vergunning wenselijk is vanwege de uitspraak van de ABRs van 15 april 2015. Dit is een onjuiste uitleg van de uitspraak, omdat naar aanleiding daarvan het bestemmingsplan bij het Reparatieplan is gewijzigd conform de afspraken die met exploitant zijn gemaakt.
- Bij de conclusies in paragraaf 3.6 is gesteld: Het initiatief past binnen regionale en gemeentelijke ambities betreffende versterking van de recreatieve sector en de huisvestingsmogelijkheden voor seizoenswerkers die hier het gevolg van is. Zoals al eerder bij het geldende beleid is beschreven is die conclusie niet juist.
- Op pagina 32 is aangegeven dat er geen nieuw verkeersonderzoek is uitgevoerd. Er kan echter niet zondermeer worden gesteld dat het verkeersbeeld de afgelopen 10 jaar ongewijzigd is. Door het achterwege van ieder onderzoek schiet de onderbouwing tekort.
- Er worden op diverse plekken oude termen/begrippen gehanteerd, en verschrijvingen of onjuiste verwijzingen gemaakt. De omvang hiervan maakt de aangeleverde onderbouwing onzorgvuldig en ondeugdelijk.

Gelet op het grote aantal tekortkomingen in de onderbouwing is geen gelegenheid geboden voor een aanpassing.

Uit de aangeleverde onderbouwing kan niet de conclusie worden getrokken dat sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Technische eisen volgens Bbl

De aangevraagde omgevingsvergunning heeft geen betrekking op de technische eisen waaraan de stacaravans moeten voldoen. Die eisen staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit). Voor tijdelijke bouwwerken gelden andere, lichtere, technische eisen. De grens van tijdelijk wordt in het Bbl gelegd bij 15 jaar.

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de huidige stacaravans blijven staan. Met het verlenen van de gevraagde vergunning gaan de stacaravans er langer dan 20 jaar staan. Hiermee moeten de stacaravans voldoen aan strengere eisen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de stacaravans kunnen gaan voldoen aan die strengere eisen. Dit betekent dat de benodigde omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit naar alle waarschijnlijk niet verleend kan worden. En dat betekent dat de huidige stacaravans alsnog niet kunnen blijven staan.

Hoewel dit niet direct een toetsingskader is voor de aanvraag, is het wel van belang om het te betrekken in de afweging die voor de gevraagde bopa moet worden gemaakt.

Rol van de gemeenteraad

Als een aanvraag niet past in het omgevingsplan en hiervoor ook geen afwijkmogelijkheid in het plan is opgenomen, dan kan 'buitenplans' worden afgeweken. Het college beslist op de aanvraag.

De gemeenteraad kan aangegeven bij welke buitenplanse afwijkingen zij betrokken wil worden. Voor die (vooraf) aangewezen gevallen moet de raad dan een bindend advies afgeven. Nadat dit bindend advies is afgegeven kan het college een besluit op de vergunningaanvraag nemen. Het bindend advies is de opvolger van de 'verklaring van geen bedenkingen'.

Op 13 juli 2022 heeft de raad vastgesteld voor welke afwijkingen zij advies wil geven. Kort gezegd gaat het dan om alle afwijkingen waarvoor geen beleid is vastgesteld en die niet zijn aan te merken als gevallen waarop de oude 'kruimelregeling' (artikel 4, Bijlage II van het Besluit

omgevingsrecht) van toepassing was. Dit komt overeen met de gevallen die voorheen voor een verklaring van geen bedenkingen aan de raad werden voorgelegd.

In dit geval gaat het om een aanvraag om voor 10 jaar af te wijken. De activiteit is ook al eerder 10 jaar toegestaan op grond van de Wabo. Deze afwijking wordt nu voortgezet, maar wel met een andere grondslag (de Omgevingswet). Uitgangspunt is dat afwijkingen die voor een langere duur dan 10 jaar zijn en waaraan geen actueel beleid ten grondslag ligt, naar de raad gaan. Dit is de voortzetting van de voormalige kruimelregeling. Dat is ook wat de raad heeft beoogd met de lijst van gevallen die voor bindend advies naar de raad moeten.

In het omgevingsplan is geen mogelijkheid opgenomen om aan de aanvraag mee te kunnen werken. Er is ook geen ander beleid waarop de gevraagde afwijking kan worden gebaseerd. Het past ook niet binnen de criteria van de voormalige kruimelregeling. Dit betekent dat de raad het bindend adviesrecht heeft. Feitelijk wordt de raad gevraagd of zij mee wil werken aan de gevraagde afwijking. Hierbij heeft de raad de mogelijkheid om voorwaarden te stellen. Het college kan niet afwijken van het bindend advies.

Duur behandeling aanvraag

De aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op 3 januari 2025. Deze aanvraag was niet voorzien van een (actuele) etfal-onderbouwing. Daarom is een termijn gegeven de aanvraag aan te vullen. Gemachtigde van aanvrager heeft vervolgens twee keer uitstel van de aanlevertermijn gevraagd. De aanvraag met aanvullingen is vervolgens inhoudelijk beoordeeld waarna bleek dat er bindend advies aan de raad gevraagd moest worden. Het is niet gelukt om het bestuurlijk advies eerder op te stellen en de raad eerder om een bindend advies te vragen.

Alternatieven

Wel meewerken aan de aanvraag en, anders dan voorgesteld, de raad te vragen wel een positief bindend advies af te geven zodat de gevraagde vergunning verleend kan worden. Dit geeft echter precedentwerking.

Er is een alternatief, namelijk inpandige huisvesting in de bedrijfsschuur.

Wanneer de raad wil afwijken van het collegevoorstel, dan zal de raad het voorstel gemotiveerd moeten amenderen.

Consequenties van het advies

- **Juridische consequenties**

Nadat een bindend advies is afgegeven kan het college beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning. Het bindend advies maakt onderdeel uit van het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college. Hierna is er nog beroep mogelijk bij de bestuursrechter. Bij een weigering van de vergunning kan in beginsel alleen de aanvrager van de vergunning als belanghebbende worden aangemerkt.

- **Beleidsmatige consequenties**

Deze zijn beschreven onder het kopje ‘argumenten tot advies’. Conclusie is dat de aanvraag niet voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en dat de omgevingsvergunning niet verleend kan worden.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

Omgevingswet, (tijdelijk) omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

In de periode voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 zijn er veel procedures geweest over het perceel Krimweg 44. Deze procedures gingen kort gezegd over het gebruik van dit perceel en daarop aanwezige bedrijfsloods ten behoeve van onder andere opslag en personeelshuisvesting voor strandpaviljoen Paal 28. Onderdeel hiervan was een vrijstelling en bouwvergunning die werd verleend voor een nieuwe loods met inpandige personeelsverblijven. Omwonenden verzetten zich tegen het gebruik en besluiten die daarover werden genomen. Dit leidde ertoe dat de vrijstelling en bouwvergunning door de rechtbank en Raad van State werden vernietigd, en die loods niet is gerealiseerd. Onder kopje *feitelijke situatie* is uiteengezet hoe een en ander uiteindelijk in het bestemmingsplan is geregeld.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3615886

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Doelenboom

Programma

- | | |
|-----|------------------------|
| 8 | Goed wonen |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving |

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- de aanvraag omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit van 3 januari 2025 met zaaknummer 3541211 voor de plaatsing van 10 stacaravans op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers van Strandpaviljoen Paal 28 voor een periode van 10 jaar (tot en met 23 juli 2035);
- de Omgevingswet, waaronder de artikelen 16.15 en 16.15a, lid b, onder 1;
- het (tijdelijk) omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, specifiek de functie 'Tuin';
- het raadsbesluit "Vaststellen besluit bindend adviesrecht onder de Omgevingswet" van 13 juli 2022;

Overwegende

dat de overwegingen in het bestuurlijk advies worden gevolgd en daaruit wordt geconcludeerd dat:

- meewerken aan de aanvraag in strijd is met het geldende beleid en het gelijkheidsbeginsel, en het niet wenselijk is om hiervan af te wijken;
- de aanvraag niet is voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
- de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend;

Besluit

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Onderbouwing - etfal
3. Siutatietekening

Geen medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning van 3 januari 2025 met zaaknummer 3541211 voor de plaatsing van 10 stacaravans op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers van Strandpaviljoen Paal 28 voor een periode van 10 jaar (tot en met 23 juli 2035).

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier,

De voorzitter,

Personeelshuisvesting publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Texel
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Afwijken van regels in het omgevingsplan
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20250103 00503 001 (ingediend op 25-04-2025) 20250103 00503 000 (ingediend op 03-01-2025)

Project


Naam van dit project

Personeelshuisvesting

Projectomschrijving

Tijdelijke personeelshuisvesting in stacaravans

Locatie

Teken een gebied op de kaart

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Personeelshuisvesting

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

64524701

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Van Schie Advocatuur B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

855703696

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Spaarndamseweg

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

82

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2021CB

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Haarlem

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

advocaat

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Omschrijf wat u wilt gaan doen.

noodzaak en wens de huisvesting van seizoenpersoneel ten behoeve van de exploitatie van strandpaviljoen Paal 28 op het perceel Krimweg 44 te De Cocksdorp voort te zetten.

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen activiteiten of het gebruik in strijd zijn met de regels uit het omgevingsplan.

Het gebruik is conform een aflopende vergunning. Op basis van het geldende Omgevingsplan is de bestemming 'tuin' aan de grond toegekend en daarmee sprake van strijdigheid.

Geef aan waarom u van regels in het omgevingsplan wil afwijken.

Seizoenspersoneel dient te worden gehuisvest, de locatie is daarvoor geschikt. Voor Paal 28 is de huisvesting van personeel op de locatie van essentieel belang voor de exploitatie.

Het afwijken van de regels in het omgevingsplan kan gevolgen hebben voor de leefomgeving.

Beschrijf deze gevolgen.

Het gebruik heeft zich in de praktijk bewezen. De huisvesting geeft geen overlast, noch ongewenste uitstralingseffecten.

Wilt u tijdelijk afwijken van de regels in het omgevingsplan?

Ja

Tijdelijk afwijken: Geef aan hoe lang u wilt afwijken van de regels in het omgevingsplan.

De gemeente heeft eerder te kennen gegeven ten behoeve van de exploitatie van Paal 28 en gelet op de eigendom van Krimweg 44 bij Boom medewerking te verlenen. Gelet op de wens van de gemeente bij beëindiging van exploitatie door Boom opnieuw afwegingen te maken, het verzoek tot vergunningverlening voor de periode van 10 jaar.

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?

Geen 'project-mer-plicht' en geen 'project-mer-beoordelingsplicht'

Bijlagen

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan het omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
2025-01-03 Principeverzoek tijdelijke personeelshuisvesting.pdf	Nee
bijlage 1 - Uitspraak ABRS 2015-04-15.pdf	Nee
Bijlage 1 De Cocksdorp_Krimweg 44_Toetsing in het kader van de omgevingswet 250319.pdf	Nee
bijlage 2 - 2015-06-23 Overeenkomst).pdf	Nee
Bijlage 2 Stikstoftoets Krimweg 44 De Cocksdorp_250413.pdf	Nee
bijlage 3 - 2015-10-02 brief college, vergunning+van+rechtswege.pdf	Nee
Bijlage 3 AERIUS_projectberekening_20250414045217_RyggM4DPUJgN_Gebruiksfase.pdf	Nee
bijlage 4 - Ruimtelijke onderbouwing bij aanvraag 2015.pdf	Nee
Ruimtelijke onderbouwing BOPA Krimweg 44 250424.pdf	Nee
Volmacht v. Schie.pdf	Nee

Overzichtstekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Situatietekening.pdf	Nee

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

Situatietekening bestaande toestand

Document	Vertrouwelijk
Situatietekening.pdf	Nee

Situatietekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Situatietekening.pdf	Nee

Ruimtelijke onderbouwing BOPA

Huisvesting seizoenspersoneel Krimweg 44 De Cocksdorp

Gemeente Texel



Concept 24 april 2025

Opgesteld door:



HzA stedenbouw & landschap

Achterstraat 26A
1621 GH Hoorn
tel 0229 -216757
info@hzabv.nl
www.hzabv.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Plangebied	5
1.3	Het omgevingsplan	6
1.4	Leeswijzer	9
2.	BESCHRIJVING HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE	10
2.1	Beschrijving van het initiatief	10
2.2	Ligging in de omgeving	12
3.	BELEID EN REGELGEVING	13
3.1	Algemeen	13
3.2	Beleid hogere overheden	13
3.3	Beleid provincie Noord-Holland	18
3.4	Beleid gemeente Texel	19
3.6	Conclusie toets beleid en regelgeving	22
4.	LANDSCHAPPELIJKE, STEDENBOUWKUNDIGE EN	23
	CULTUURHISTORISCHE WAARDEN	23
4.1	Algemeen	23
4.2	Landschappelijke inpassing	23
4.3	Beeldkwaliteit	27
4.4	Duurzaamheid en energiebesparing	28
4.5	Zorgvuldig ruimtegebruik	28
4.6	Conclusie toets landschappelijke, stedenbouwkundige en	29
	cultuurhistorische waarden	29
5.	FYSIEKE LEEFOMGEVING	30
5.1	Algemeen	30
5.2	Milieubelastende activiteiten	30
5.3	Geluid door activiteiten	32
5.4	Kwaliteit van de buitenlucht	33
5.5	Bodemkwaliteit	34
5.6	Wegen, verkeer en parkeren	34
5.7	Omgevingsveiligheid	35
5.8	Natuur	37
5.9	Water en watersystemen	38
5.10	Cultureel erfgoed, landschap, stedenbouw	40
5.11	Beschermen van de gezondheid	41
5.12	M.e.r.-beoordeling	42
5.13	Conclusie toets fysieke leefomgeving	43
6.	BEPERKINGENGEBIEDEN	44
6.1	Hoogtebeperkingen luchthaven Texel	44
7.	UITVOERBAARHEID	45
7.1	Algemeen	45
7.2	Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie	45
7.3	Maatschappelijke uitvoerbaarheid	45
8.4	Sociale en maatschappelijke effecten van realisatie hotel	46
8.	BELANGENAFWEGING EN CONCLUSIE	47
8.1	Is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties?	47
8.2	Conclusie	48

Bijlagen

- Bijlage 1. Toetsing in het kader van de omgevingswet, Groot Eco Advies, 19 maart 2025
- Bijlage 2. Memo Stikstofberekening, HZA stedenbouw & landschap, 13 april 2025
- Bijlage 3. AERIUS projectberekening gebruiksfase, 13 april 2025

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding


Op de locatie Krimweg 44 in De Cocksdorp is huisvesting aanwezig voor het seizoenspersoneel van het strandpaviljoen Paal 28. De personeelshuisvesting vindt plaats in tien stacaravans op het eigen terrein. Ook is er een doucheruimte aanwezig. De seizoenshuisvesting functioneert goed, ruimtelijk is de huisvesting passend.

De keuze voor huisvesting in stacaravans is in overleg met de gemeente gemaakt. Voor de activiteit is een tijdelijke vergunning (van rechtswege) verleend voor een periode van 10 jaar. De tijdelijke vergunning loopt af op 23 juli 2025.


Er is sprake van een directe koppeling tussen de seizoenshuisvesting en de exploitatie van Paal 28. De noodzaak voor de huisvesting van seizoensarbeiders is ook de komende jaren nog aanwezig. De seizoenshuisvesting past niet binnen het Omgevingsplan Texel, maar sluit wel aan op de huidige beleidsuitgangspunten. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing BOPA dient ter onderbouwing van een omgevingsvergunning voor planologische medewerking voor een nieuwe periode van 10 jaar.

1.2 Plangebied

De locatie van de tien stacaravans en bijbehorende doucheruimte is gelegen achter op het perceel aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp (verder te noemen: plangebied), kadastraal bekend onder gemeente Texel, sectie A 5493. Het plangebied bevindt zich ten westen van de kern De Cocksdorp, ten oosten van de duinen van Texel en ten noorden van de Krimweg (zie *afb. 1 en 2*).



afb.1 Ligging planlocatie aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp (plangrens indicatief, bron: googlemaps)



afb.2 Kadastrale situatie (plangrens indicatief)

1.3 Het omgevingsplan

Het geldend ruimtelijk kader wordt gevormd door het tijdelijke omgevingsplan Texel. Dit tijdelijk omgevingsplan is op 2 januari 2024 (met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) van rechtswege in werking getreden. Het tijdelijke omgevingsplan bestaat uit bestaande ruimtelijke besluiten, waaronder plaatselijke verordeningen en de bestemmingsplannen die onder de Wet ruimtelijke ordening zijn vastgesteld. Daarnaast bestaat het tijdelijk omgevingsplan uit de Bruidsschatregels. Dit zijn de voormalige Rijksregels die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet over zijn gegaan naar decentrale overheden.

De bestaande bouw- en gebruiksactiviteiten die voor de planlocatie gelden zijn opgenomen in de volgende bestemmingsplannen (die opgenomen zijn in het tijdelijk deel van het omgevingsplan): 'Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013', 'Reparatieplan Buitengebied Texel', 'Tweede reparatieplan Buitengebied Texel' (inclusief gerechtelijke uitspraken) en het 'Paraplubestemmingsplan Verblifrecreatie Texel'.

Voor het initiatief zijn de volgende plannen relevant:


Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 en Reparatieplan Buitengebied Texel

Het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 is vastgesteld op 13 juni 2013. Hierin zijn de belangrijkste gebruiksdoelen weergegeven (zie afb.3).


Door Boom is beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de bestemmingsregeling op haar perceel. De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRS) op 15 april 2015 geeft aanleiding tot de volgende aanpassing van het bestemmingsplan:

7	Krimweg 44	Bezwaar tegen de onmogelijkheid seizoenmedewerkers in kampeermiddelen te huisvesten. Bezwaar tegen de bestemming bedrijf-opslag ipv bedrijf. Bezwaar tegen het niet positief bestemmen van de bestaande loods. Bezwaar tegen verbeelding voor zover bestaande bebouwing buiten bouwvlak valt.	Dit deel van het besluit is vernietigd: Er moet een nieuwe invulling voor deze locatie gemaakt worden, recht doend aan de uitspraak en de situatie ter plaatse..			Er is een overeenkomst gesloten met de eigenaren van Krimweg 44, die voorziet in een inspanningsverplichting voor de gemeente om de 10 stacaravans op het perceel te voorzien van een tijdelijke omgevingsvergunning en het positief bestemmen van de bestaande stenen loods. De bestaande loods krijgt de bestemming 'Bedrijf - opslag', de overige gronden de bestemming 'Tuin'.
---	------------	---	---	--	--	--

De aanpassing van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden in het Reparatieplan Buitengebied Texel (vastgesteld 17 september 2018). Tevens is de archeologische dubbelbestemming komen te vervallen (zie afbeelding 4).



afb.3 Uitsnede plankaart Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 (vastgesteld 12 juni 2013), planlocatie indicatief



afb.4 Uitsnede plankaart Reparatieplan buitengebied Texel (vastgesteld 17 oktober 2018), planlocatie indicatief

Het omgevingsplan duidt de gronden aan voor 'Bedrijf – Opslag ten behoeve van Strandpaviljoen Paal 28' en 'Tuin'.

Binnen het gebruiksdoel **'Tuin'** is het bouwen van gebouwen en overkappingen is verboden.

De voor **'Bedrijf - Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal 28'** aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van opslag voor het strandpaviljoen gevestigd op de locatie Krimweg 660 te De Cocksdorp ('Paal 28');
- met daaraan ondergeschikt:
- b. kleinschalige duurzame energieopwekking;
 - c. opslag ten behoeve van de naastgelegen woonbestemming;
- en daarbij behorende terreinen en overige bouwwerken.

Bewoning van de bedrijfsgebouwen is niet toegestaan. Met een omgevingsvergunning kan van deze bepaling worden afgeweken in die zin dat in pandige verblijven gerealiseerd worden voor huisvesting van tijdelijk personeel voor Paal 28 onder de volgende voorwaarden:

1. het betreft alleen huisvesting van tijdelijk personeel dat over een arbeidscontract voor een periode korter dan een jaar beschikt en geen hoofverblijf op Texel heeft;
2. de huisvestingsmogelijkheden blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse relatie met de bedrijfsactiviteiten;
3. de verblijfseenheden moeten voldoen aan onderstaande bouwvoorschriften:
 - er moet sprake zijn van een centrale entree en keukenvoorziening. Indien dat vanwege de bouwkundige bestaande situatie onmogelijk is, dienen in elk geval zodanig voorzieningen getroffen te worden dat qua uiterlijk sprake is van bij elkaar horende verblijfseenheden;
 - de capaciteit in de verblijven mag niet meer bedragen dan 20 personen;
 - de gezamenlijke oppervlakte in gebruik voor huisvesting van seizoenspersoneel mag niet meer zijn dan 260 m², ofwel maximaal 13 m² per persoon;
4. er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het bestemmingsvlak;
5. er moet een bedrijfswoning aanwezig zijn, tenzij voldoende toezicht op een andere wijze geregeld is;
6. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden en de huisvesting mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken;
7. de huisvesting mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de milieuaspecten en de landschappelijke waarden.

Bij de afweging van de hierboven genoemde afwijking, is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de gemeente Texel steeds onderdeel van het toetsingskader.

Conclusie strijdigheid omgevingsplan

In de nieuwe situatie wordt de planlocatie gebruikt voor huisvesting van seizoensarbeiders voor Paal 28 in de vorm van 10 stacaravans (binnen het gebruiksdoel 'Tuin') en een douchegelegenheid (binnen het gebruiksdoel 'Bedrijf - Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal 28').

Het voorliggend initiatief is in strijd met het Omgevingsplan Texel omdat de beoogde functies in strijd zijn met de aanwezige gebruiksdoelen. Hollands Kroon omdat voor de gronden waarop een hotel met restaurant wordt gerealiseerd een gebruiksdoel Bedrijfsdoeleinden geldt. De beoogde functies zijn in strijd met dit gebruiksdoel. Ook is de realisatie van bouwwerken binnen de als 'Tuin' aangewezen gronden niet passend binnen de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Texel. Voor de strijdigheid zijn geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden.

Het initiatief past niet binnen het geldende planologisch kader. Er zijn twee mogelijkheden om alsnog medewerking te kunnen verlenen aan dit project:

1. wijziging van het (tijdelijke) omgevingsplan;
2. verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, artikel 5.1, eerste lid onder a Omgevingswet (verder: BOPA).

Omdat het initiatief slechts een beperkte ruimtelijke ontwikkeling betreft, wordt gekozen voor een BOPA. Een BOPA is vergelijkbaar met de omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking met ruimtelijke onderbouwing zoals we onder de Wet ruimtelijke ordening kenden, waarbij ook de strijdigheid met het bestemmingsplan wordt opgeheven. Er dient wel gemotiveerd te worden dat er sprake is van een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL)'.

De BOPA 'Huisvesting seizoenarbeiders Krimweg 44 De Cocksdorp' betreft het toestaan van 10 (mobiel) bouwwerken binnen het gebruiksdoel 'Tuin' en het toestaan van een douchegelegenheid binnen het gebruiksdoel 'Bedrijf - Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal.'

Voor de activiteit is in 2015 een tijdelijke vergunning (van rechtswege) verleend voor een periode van 10 jaar (op basis van de uitspraak ABRS 15 april 2015). De tijdelijke vergunning loopt af op 23 juli 2025.

1.4 Leeswijzer

De ruimtelijke onderbouwing BOPA moet aantonen dat de ontwikkeling voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Onderdeel hiervan is enerzijds de toetsing aan geldend beleid en anderzijds omgevingsaspecten.

In hoofdstuk 2 wordt de huidige en toekomstige situatie beschreven. In hoofdstuk 3 wordt getoetst aan het toepasselijke ruimtelijke beleid. Hoofdstuk 4 gaat over het beschermen van landschappelijke, stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed, waaronder de ladder van duurzame verstedelijking. Hoofdstuk 5 gaat in op de relevante aspecten van de fysieke leefomgeving en het milieu, en hoofdstuk 6 op de beperkingengebieden. Hoofdstuk 7 gaat over de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 8 wordt een conclusie getrokken over de aanvaardbaarheid van het initiatief en of het voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

2. BESCHRIJVING HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE

2.1 Beschrijving van het initiatief

Ruimtelijk

De planlocatie betreft een (voormalig) agrarisch graslandperceel tussen de lintbebouwing aan de Krimweg in De Cocksdorp en het duingebied. Het perceel behoort bij de woning Krimweg 44, dat achter het lint is gelegen. Bij de woning is een loods aanwezig, ten behoeve van de opslag van materiaal voor het strandpaviljoen Paal 28.

In de personeelshuisvesting voor het strandpaviljoen Paal 28 is de afgelopen jaren voorzien in 10 stacaravans achter de bedrijfsloods op het perceel Krimweg 44, deze oplossing heeft zich in de praktijk bewezen. Initiatiefnemer wenst ook de komende jaren op deze wijze in de personeelshuisvesting te voorzien.

De toekomstige situatie van het plangebied is overeenkomstig de huidige situatie. Het betreft de aanwezigheid van 10 stacaravans ten behoeve van de huisvesting van tijdelijk personeel, in een halve cirkel geplaatst. Daarnaast is een bij de stacaravans behorende doucheruimte aanwezig. De stacaravans zijn toegankelijk via smalle betegelde paden en in het midden van het terrein staan enkele picknickbanken. De doucheruimte is tegen de opslagloods aan gesitueerd (zie *afb.5*).

Functioneel

De stacaravans worden gebruikt door maximaal 20 personen, waarbij de bezetting van de stacaravans gedurende het jaar fluctueert.

De aanwezigheid van werknemers is gekoppeld aan de openingstijden van het strandpaviljoen Paal 28. Paal 28 is ook in de winter open.

Voor de loods is voldoende ruimte voor het parkeren van fietsen en (eventueel) auto's. Het seizoenspersoneel maakt vooral gebruik van fietsen.

De planlocatie is via een gezamenlijke oprijlaan vanaf de Krimweg goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. Er zijn eigen brandbestrijdingsmiddelen aanwezig. De afstand tussen de verschillende stacaravans is minimaal 5 meter. De ruimte tussen en rond de stacaravans is open.



afb.5 Inrichtingstekening planlocatie

Impressie huidige situatie



afb.6 Clustering caravans en sobere inrichting terrein (foto's voorjaar 2025)



afb.7 Bedrijfsloods en caravans zijn vanaf de Krimweg niet zichtbaar (zichtbaar: woningen Krimweg 38-40)



afb.8 Overzicht van de huisvesting voor seizoenarbeiders

2.2 Ligging in de omgeving

Bebouwingsstructuur rondom de planlocatie

De planlocatie ligt in een concentratiegebied met recreatiewoningen ten zuidwesten van De Cocksdorp. Ten zuiden van de Krimweg liggen grote recreatieparken. De bebouwing van deze gebieden is vanaf de weg niet zichtbaar om ze verscholen ligt achter opgaande beplanting.


De planlocatie ligt in polderland, tegen de duinrand aan. Langs de Krimweg staan enkele vrijstaande woningen. Hierachter, ten oosten van de planlocatie, is een kleinschalige plek aanwezig waar recreatiewoningen zijn gerealiseerd.

Vanuit De Cocksdorp brengt de Krimweg je via de duinen bij Strandpaviljoen Paal 28.

De verantwoording landschappelijke inpassing is nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.



afb.9 Bebouwingsstructuur rondom de planlocatie, met de huisnummering van de (recreatie-) woningen



afb.10 Planlocatie aan de Krimweg, tegen de rand van de duinen aan, snelle verbinding met Paal 28

3. BELEID EN REGELGEVING

3.1 Algemeen

Op diverse bestuurlijke niveaus zijn beleidsuitspraken geformuleerd die relevant zijn voor de planlocatie. In dit hoofdstuk volgt een korte samenvatting van de betreffende nota's. Hierbij wordt ingegaan op het rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Vervolgens wordt aangetoond dat het initiatief past binnen de beleidskaders van de verschillende overheden.

3.2 Beleid hogere overheden

3.2.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. Deze biedt een duurzaam perspectief voor de leefomgeving. Hiermee kan ingespeeld worden op de grote uitdagingen die voorliggen. Allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op de leefomgeving. Veranderende en groeiende steden, de overgang naar een duurzame en circulaire economie en het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering vormen slechts een deel van de opgave. Dit biedt kansen, maar vraagt wel om zorgvuldige keuzes. Want de ruimte, zowel boven-, als ondergronds, is een schaars goed. Het combineren van al die opgaven vraagt een nieuwe manier van werken. Niet van bovenaf opgelegd, maar in goede samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. De NOVI biedt een kader, geeft richting en maakt keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt, kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal worden gemaakt.

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten:

- ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
- duurzaam economisch groeipotentieel;
- sterke en gezonde steden en regio's;
- toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies: dit betekent het zoeken naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte;
2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal: wat de optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;
3. Afwentelen wordt voorkomen: het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie van inwoners zonder dat dit ten koste gaat van die van toekomstige generaties.

De NOVI richt zich op ontwikkelingen waarbij meerdere nationale belangen bij elkaar komen, en keuzes in samenhang moeten worden gemaakt tussen die belangen. Voor beoogde ontwikkeling zijn de volgende nationale belangen uit de NOVI relevant (zie paragraaf 3.2.2):

- realisatie van een goede leefomgevingskwaliteit;
- behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van (inter-)nationaal belang.

Omgevingswet en omgevingsagenda's

De NOVI is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 van kracht is. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en maakt ze eenvoudiger. Minder regels en meer vertrouwen in de mensen die ermee werken. Met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren.

De Omgevingswet verplicht het Rijk tot een strategische visie op de fysieke leefomgeving. Het doel is om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Ook gemeenten en provincies maken een omgevingsvisie vanwege deze nieuwe wet.

Die uitwerking van de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies gebeurt in bijvoorbeeld Omgevingsagenda's en Regio Deals. Op die manier moet wat het Rijk en de andere overheden doen in de fysieke leefomgeving op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Het betrekken van maatschappelijke organisaties en burgers is een belangrijk procesonderdeel bij de ontwikkeling van de Omgevingsagenda's.

Afweging

De NOVI vindt haar doorwerking in het regionale en lokale beleid waaraan uiteindelijk plannen zullen worden getoetst. De algemene denkwijze van de NOVI is in de planvorming betrokken.

De voorgenomen buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) draagt niet direct bij aan de doelstelling van het Rijk maar vormt ook geen belemmering voor het behalen van de Rijksdoelstellingen. Geconcludeerd kan worden dat de Nationale Omgevingsvisie geen belemmering vormt voor de vaststelling van voorliggend bestemmingsplan.

3.2.2 Instructieregels Rijk (AMvB's)

Uit het tweede lid van artikel 8.0d van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) volgt dat een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit geweigerd wordt als:

- a. de activiteit zou leiden tot een situatie die niet is toegelaten op grond van de instructie(regels);
- b. de omgevingsplanactiviteit betrekking heeft op een voorbeschermingsregel in het omgevingsplan (opvolger van het voorbereidingsbesluit);
- c. de omgevingsplanactiviteit het uitvoeren van een project waarvoor een projectbesluit is vastgesteld door provincie of Rijk, belemmert.

De instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Bkl zijn van overeenkomstige toepassing op het beoordelen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA (afdeling 8.1, Bkl).

De hoofdonderwerpen waarvoor het Bkl instructieregels (met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, afdeling 5.1 Bkl) bevat zijn hieronder opgesomd:

- Waarborgen van veiligheid (paragraaf 5.1.2 Bkl);
- Beschermen van waterbelangen (paragraaf 5.1.3 Bkl);
- Beschermen van gezondheid en milieu (paragraaf 5.1.4 Bkl), waaronder instructieregels voor de kwaliteit van de buitenlucht, trillingen, geluid en geur en bodemkwaliteit;
- Beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed (paragraaf 5.1.5 Bkl), waaronder aanwijzing PKB-Waddenzee en Waddengebied (artikel 5.129a Bkl) de ladder voor duurzame verstedelijking (zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan leegstand, artikel 5.129g Bkl);
- Het behoud van ruimte voor toekomstige functie (paragraaf 5.1.6 Bkl) voor autowegen, buisleidingen, natuur- en recreatiegebieden;
- Het behoud van de staat en werking van infrastructuur of voorzieningen voor nadelige gevolgen van activiteiten (paragraaf 5.1.7 Bkl), waaronder landsverdediging en nationale veiligheid, elektriciteitsvoorziening rijkswaagen en luchtvaart, fiets- en wandelroutes, aanwijzing van woningbouwcategorieën;
- Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen (paragraaf 5.1.8 Bkl).

Een aantal van deze hoofdonderwerpen komt terug in de voorliggende onderbouwing. De instructieregels die relevant zijn, bijvoorbeeld bij het beschermen van de waterbelangen en het beschermen van gezondheid en milieu, worden meegenomen in de toetsing aan de milieu- en omgevingsaspecten in hoofdstuk 6.

Hierna wordt ingegaan op de instructieregel 'Waddenzee en Waddengebied' en de instructieregel 'Ladder voor duurzame verstedelijking'.

3.2.2.a Instructieregel PKB-Waddenzee en Waddengebied

Ten oosten van de planlocatie is op ca. 2 km het Werelderfgoed de Waddenzee aanwezig. De Waddenzee maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk en van het NNN. Bovendien is de Waddenzee door de Unesco aangewezen als natuurlijk werelderfgoed.

De hoofddoelstelling voor de PKB-Waddenzee is de bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied. Het draait om het behoud van het unieke open landschap en de bescherming van het cultureel erfgoed. In artikel 5.129b van het Bkl staat welke instructieregels de kwaliteiten van de Waddenzee en het Waddengebied beschermen. Als landschappelijke kernkwaliteiten gelden de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis. De Afsluitdijk is een van de kenmerken voor dit cultureel erfgoed.

De planlocatie ligt binnen de grenzen van het in het Pkb aangewezen Waddengebied (zie afb.11).



afb.11 Overzichtskartaal Pkb Waddenzee en Waddengebied

In artikel 5.129b staan instructieregels ter bescherming van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de PKB-Waddenzee en het Waddengebied. Zo moet er een beoordeling worden gemaakt of er door het vaststellen van een omgevingsplan geen significant negatieve effecten op landschap en cultuurhistorie van de PKB-Waddenzee aan de orde zijn (artikel 5.129c). In omgevingsplannen die betrekking hebben op het Waddengebied moet voor nieuwe bebouwing of gebruik worden beoordeeld of dit leidt tot aantasting hiervan, zoals het verdwijnen van de open horizon, rust, weidsheid of verstoring van de nachtelijke duisternis (van de Waddenzee).

De locatie aan de Krimweg is aan te merken als bestaand stedelijk gebied¹. Nieuwbouw is binnen bestaand stedelijk gebied mogelijk indien wordt voldaan aan de instructieregels in artikel 5.129f. Voor het bestaand stedelijk gebied moeten in het omgevingsplan regels worden opgenomen, die ertoe strekken dat de maximaal toelaatbare bouwhoogten aansluiten bij de hoogte van de bestaande bebouwing.

Hierna worden de effecten van het initiatief op het PKB-Waddenzee beoordeeld, en de wijze waarop het plan aansluit bij (de hoogte van) de bestaande bebouwing.

¹Als **bestaand stedelijk gebied** wordt aangemerkt: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

Afweging effecten op landschap en cultuurhistorie

Krimweg 44 ligt op enige afstand van de kustlijn, en heeft daarmee geen directe effecten op de cultuurhistorische kwaliteiten van de PKB-Waddenzee die in artikel 5.129 onder b worden omschreven, zoals in de bodem aanwezige archeologische waarden of het ensemble Afsluitdijk.

Artikel 5.129 onder a geeft aan dat als landschappelijke kwaliteiten van de PKB-Waddenzee aangemerkt worden de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis. Het dorp De Cocksdorp ligt tussen de beoogde huisvesting en de Waddenzee in. Vanaf het water worden de landschappelijke kwaliteiten openheid en weidsheid van de Waddenzee niet beïnvloed. Lichtuitstraling naar boven en over het wateroppervlak van de Waddenzee en het IJsselmeer wordt voorkomen. De huisvesting wordt afgeschermd door bestaande bebouwing en is zodanig laag en ligt op zodanige afstand van de Waddenzee dat het niet vanaf het buitenwater zichtbaar is. Het initiatief heeft daarmee geen effect op de donkerte en de rust van de Waddenzee.

Er heeft tevens een ecologische effectbeoordeling plaatsgevonden (zie *bijlage 1*). Met de hotelontwikkeling zorgt niet voor verstoring van vogels die rusten en naar voedsel zoeken op het wad van Natura 2000-gebied de Waddenzee.

Significante gevolgen voor de landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee als gevolg van de realisatie van de huisvesting zijn uitgesloten. De aanwezige rust, weidsheid, open horizon, duisternis en natuurlijkheid blijven in stand.

Afweging aansluiten bij hoogte bestaande bebouwing

Uitgangspunt op basis van instructieregel 5.129f Bkl is dat de huisvesting qua massa aansluit op de bestaande gebouwde hoogte in de omgeving.

De bebouwing in de omgeving bestaat overwegend uit 1 bouwlaag met een kap. De caravans zijn eenlaagse voorzieningen. De bouwhoogte sluit daarmee aan bij de bestaande bouwhoogten in de omgeving.

Bijdrage aan leefbaarheid Waddenkust

De Agenda voor het Waddengebied 2050 stelt de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied voorop. Kwaliteiten als openheid, weidsheid en duisternis worden bewaakt door de regelgeving. Ze willen voorkomen dat met elke nieuwe inpassing van een initiatief er precedentwerking wordt geschapen en de grenzen worden verlegd.

De leefbaarheid van het Waddengebied staat onder druk. De demografische ontwikkeling langs de Waddenkust zorgt voor ontgroening en vergrijzing. Er zijn zorgen over de bereikbaarheid van voorzieningen.

Centrale opgave in de Agenda voor het Waddengebied 2050 is ervoor te zorgen dat de Waddenkust en de Waddeneilanden een aantrekkelijk woon- en werkgebied worden en blijven als drager voor de leefbaarheid van het gebied. De vraagstukken op het gebied van leefbaarheid zijn op de Waddeneilanden anders dan in de kustzone en daarmee verschillen ook de oplossingsrichtingen. Op de eilanden vragen leefbaarheidsaspecten extra aandacht vanwege de door toerisme gedomineerde economie en de beperkte bereikbaarheid per veerverbinding. Zo leidt toerisme tot een toename van seizoensarbeid, specialisatie (bijvoorbeeld in installatietechniek) en dienstverlening vanaf de vaste wal. Voor de werkende bevolking op de eilanden is het moeilijk om aan een passende woning te komen, doordat er weinig mogelijkheden voor nieuwbouw zijn en bestaande woningen voor toeristisch gebruik worden ingezet. De opgave voor de eilanden is het behoud van een levendige eilander gemeenschap, waarbij wonen, werken, onderwijs en zorg ook voor toekomstige generaties mogelijk blijven. De eilanden willen daarbij voorkomen dat vele eilanders aan de wal gaan wonen omdat er geen kernvoorzieningen zijn en er onvoldoende woonruimte en passend werk is.

Paal 28 is een belangrijke toeristische voorziening in het noorden van het eiland, en draagt bij aan de leefbaarheid van het eiland. Voor het draaiende houden van de voorziening zijn seizoensarbeiders vanaf het vasteland noodzakelijk. Door deze op eigen terrein te huisvesten, ontstaat er geen druk op de woningmarkt (en recreatiewoningenmarkt) op Texel.

Conclusie afweging PKB-Waddenzee en Waddengebied

Concluderend kan gesteld worden dat het initiatief niet voorziet in afwijkende maximale bouwhoogten en in bijzondere functies die een effect zouden kunnen hebben op de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis.

3.2.2.b Instructieregel Zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan leegstand

Instructieregel 5.129g Bkl heeft betrekking op de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de ruimte in het stedelijk gebied zo goed mogelijk benut wordt en leegstand wordt tegengegaan. Hiermee wordt voorkomen dat het buitengebied in Nederland wordt volgebouwd.

Voor zover een omgevingsplan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling, wordt met het oog op het belang van zorgvuldig ruimtegebruik en het tegengaan van leegstand in het omgevingsplan rekening gehouden met:

- a. de behoefte aan die stedelijke ontwikkeling; en
- b. als die stedelijke ontwikkeling is voorzien buiten het stedelijk gebied of buiten het stedelijk groen aan de rand van de bebouwing van stedelijk gebied: de mogelijkheden om binnen dat stedelijk gebied of binnen dat stedelijk groen aan de rand van de bebouwing van stedelijk gebied in die behoefte te voorzien.

In artikel 5.129g Bkl staat de instructieregel dat de Ladder wordt toegepast bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Een stedelijke ontwikkeling is de ontwikkeling of uitbreiding van een bedrijventerrein, een zeehaventerrein, een woningbouwlocatie, kantoren, een detailhandelsvoorziening of een andere stedelijke voorziening die voldoende substantieel is. Artikel 5.129g Bkl legt geen grens vast wat voldoende substantieel is. In uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn wel lijnen uitgezet. Er is een overzichtsuitspraak over de Ladder. De Afdeling geeft hierin geen harde ondergrenzen, maar stelt wel 'in beginsel' grenzen.

'In beginsel' is een plan met meer dan 11 woningen een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Voor wonen is dus de lijn dat er vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Bij andere stedelijke functies in de vorm van een terrein is de ondergrens 'in beginsel' 500 m². Dus met een ruimtebeslag van minder dan 500 m² is er 'in beginsel' geen stedelijke ontwikkeling. Bij toevoeging van een gebouw ligt de ondergrens 'in beginsel' bij een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 500 m².

Bij voorliggende ontwikkeling is er geen sprake van woningbouw. Het ruimtebeslag bebouwd oppervlak is minder dan 500 m². Het betreft een terrein waarop uitsluitend gebruik gemaakt wordt van stacaravans. Er is daarmee geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Conclusie toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking

De realisatie van huisvesting voor tijdelijke werknemers in 10 stacaravans, en bijbehorende doucheruimte, met een beoogd bebouwd oppervlak van minder dan 500 m², wordt niet aangemerkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling: een toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking is niet noodzakelijk.

In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op het zorgvuldig ruimtegebruik. Hieruit blijkt dat het gaat om een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling.

Betekenis landelijk beleid voor dit project:

Op basis van het nationaal beleid (Nationale Omgevingsvisie) zijn er geen bezwaren tegen het ontwikkelen van de locatie. Het planvoornemen is getoetst aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Relevant zijn de instructieregel PKB-Waddenzee en waddengebied en de instructieregel zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan leegstand. Het plan voldoet aan de verplichtingen van een zorgvuldig ruimtegebruik. Een toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking is niet noodzakelijk. De huisvesting sluit aan op de bebouwingsstructuur in de omgeving en heeft geen effect op de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis van de Waddenzee.

3.3 Beleid provincie Noord-Holland

3.3.1 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

Op 19 november 2018 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH 2050 vastgesteld. Hierin staat de visie op de fysieke leefomgeving beschreven. De Omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie Noord-Holland 2040, het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan, het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018 en de Agenda Groen.

De leidende hoofddambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en leefbaarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economische ontwikkeling een voorwaarde voor het kunnen investeren in een prettige leefomgeving.

Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering. De provincie ontwikkelt zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen, clustert ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur en houdt rekening met de ondergrond.

In de visie zijn 5 bewegingen met ontwikkelprincipes beschreven voor de ontwikkeling van de leefomgeving. De beweging 'Sterke kernen, sterke regio's' beoogt handvatten te geven om de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid op peil te houden. En om dorpen, steden en regio's de krachtige identiteit die ze zo kenmerkt te laten behouden of te ontwikkelen. De aanwezige Noordzee- en Waddenkust hebben potentie om een hoogwaardig recreatief en toeristisch 'product' te worden in de Noordkop, in balans met het veelzijdige landschap.

Hierbij is regionale samenwerking van essentieel belang. Er is een regionale samenwerkingsagenda waarbinnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over jeugdhulp, woningbouw, klimaatmaatregelen en bereikbaarheid. Het eiland heeft een lokaal georiënteerde woningmarkt en summiere uitwisseling met de regio, resulterend in een woningbouwopgave los van de regio. De regiogemeenten stemmen in met de exceptionele positie van Texel.

Texel verkent in regionaal verband de optimale huisvesting voor tijdelijke werknemers. Onderliggend onderzoek heeft plaatsgevonden voor de Kop van Noord-Holland/ Regio Noord-Holland Noord (in dit geval Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Opmeer) en voor Texel. De nadruk in de Regio Noord-Holland Noord ligt met name op het vinden van middelgrote locaties voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. Texel heeft geen zoekvraag naar dergelijke locaties. Lokaal beleid is vastgelegd in de notitie 'Kansen & kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers' uit 2020 *(dit is in paragraaf 3.4.3 en 5.5 nader toegelicht)*.

Afweging

De beoogde ontwikkeling, liggend in bestaand stedelijk gebied, is in lijn met de Omgevingsvisie NH2050.

3.3.2 Omgevingsverordening Noord-Holland 2022

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie zijn verankerd in de Omgevingsverordening Noord-Holland. De Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OV NH2022) is in werking sinds 1 januari 2024 een laatst gewijzigd op 13 maart 2025. Deze omgevingsverordening is de opvolger van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, die de toenmalige 21 provinciale verordeningen, waaronder de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening samenvoegt.

In de omgevingsverordening zijn instructieregels en werkingsgebieden opgenomen ter bescherming van de fysieke leefomgeving. Een aantal van die werkingsgebieden en instructieregels is relevant voor het voorgenomen project, aan deze regels wordt getoetst.

In de provinciale omgevingsverordening zijn tevens de kernkwaliteiten van de landschappen vastgelegd en worden ze beschermd. De verordening kent drie regimes gericht op behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en werelderfgoed:

1. Natuurnetwerk Nederland (NNN)
 2. Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)
 3. Unesco-werelderfgoed (Stelling van Amsterdam, Beemster en Nieuwe Hollandse Waterlinie).
- De beoogde planlocatie valt buiten deze specifieke gebieden.

De provinciale belangen in en rond de planlocatie zijn vervat in richtlijnen voor het hele grondgebied van de provincie, en in de volgende relevante werkingsgebieden:

Werkingsgebied Hoogtebeperkingen luchthaven Texel

De planlocatie ligt binnen het beperkingengebied van de regionale luchthaven Texel. *Zie hoofdstuk 6.*

Werkingsgebied Landelijk gebied

Binnen dit werkingsgebied zijn instructieregels opgenomen voor nieuwe stedelijke functies. Een woningbouwontwikkeling is uitsluitend mogelijk op een locatie die is gelegen in of aan een kern dan wel in of aan een dorpslint. De locatie voldoet.

Het initiatief betreft tijdelijke woningen. Hierover gelden voor Texel geen regionale afspraken.

Betekenis provinciaal beleid voor dit project:

De planlocatie ligt binnen bestaand stedelijk gebied en is geen onderdeel van het Beschermd provinciaal landschap Texel. Uit de voorliggende toelichting blijkt dat de huisvesting van tijdelijke wernemers op de locatie past binnen het provinciaal ruimtelijk beleid.

3.4 Beleid gemeente Texel

3.4.1 Omgevingsvisie Texel 2050

Tot het vaststellen van de Omgevingsvisie is de Structuurvisie van toepassing.

3.4.2 Structuurvisie 'Texel op Koers'

De structuurvisie 'Texel op Koers' is van 2008. Hierin staan de gewenste ontwikkelingen voor de economie, de ruimtelijke ordening en zorg en welzijn. De Structuurvisie vormt voor de komende jaren een toetsingskader voor de beleidsbeslissingen op deze terreinen en geeft richting aan de uitwerking daarvan.

Het toekomstbeeld dat de gemeente voor ogen staat luidt kernachtig: "Texel 2020, een vitaal en springlevend eiland". Bij nieuwe ontwikkelingen gaat de gemeente uit van de Texelse kernkwaliteiten. Het gaat hierbij om de rust en ruimte, de rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen, de grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen, de Texelse identiteit, het specifieke eilandkarakter, de nachtelijke duisternis en de maritieme monumenten.

Afweging

Op de kaart bij de structuurvisie is te zien dat de planlocatie ligt binnen de aanduiding 'toeristische zonering' (zie *afb.12*). Binnen de gebieden aangeduid als 'toeristische zonering' zal de gemeente Texel de professionalisering van de toeristische sector ondersteunen. Het initiatief ligt daarbij bij de toeristische sector en de individuele ondernemers. De gemeente Texel ziet er op toe dat nieuwe (bouw-) plannen de kernkwaliteiten van het eiland behouden en zo mogelijk versterken.

In de Structuurvisie 2020 zijn geen regels opgenomen waaraan de huisvesting van tijdelijk personeel dient te voldoen. Paal 28 betreft een 'jaar-rond paviljoen met toegankelijke strandslag/. Plaatsing van de tien stacaravans ten behoeve van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor de voortzetting van de bedrijfsvoering van Strandpaviljoen Paal 28. Op het moment dat wordt voorzien in adequate slaapplekken voor tijdelijk personeel, kan deze toeristische voorziening haar sterke marktpositie behouden.

De situering van de stacaravans zoekt aansluiting bij de bestaande stedenbouwkundige structuur en de 'Texelse identiteit'. Het plan past daarmee binnen de ambities uit de structuurvisie.



afb.12 Uitsnede uit kaart structuurvisie Texel 2020 (kwaliteit kaart zoals in plan)

3.4.3 Beleid huisvesting tijdelijke werknemers

Texel heeft beleid voor de huisvesting van tijdelijke werknemers vastgelegd in de notitie 'Kansen & kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers' (2020).

Achtergrond van het beleid is dat de Texelse economie sterk afhankelijk is van een aantal sectoren (nl. toerisme, recreatie en landbouw). Vaak is er sprake van een piekseizoen waarin er sterke behoefte aan personeel is. Steeds vaker klinkt het geluid dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt voor het aantrekken van goed (tijdelijk-) personeel voor de Texelse bedrijven. Het gaat dan met name om de branches toerisme, horeca, landbouw, onderwijs en zorg. Veelal moet er voor het invullen van vacatures worden uitgeweken naar personeel dat niet op Texel woont. Het aantrekken én huisvesten van deze arbeidskrachten is een probleem.

De veerboot met een laatste afvaarttijd van 21:00 uur betekent dat voor werknemers in sommige branches uitwijken naar woonruimte op het vaste land geen optie is. Verder kent Texel relatief hoge huren in de vrije sector. Ook koopwoningen zijn relatief duur en er is een tekort aan betaalbare koop. Daarnaast geldt voor medewerkers die zich niet vast vestigen dat zij mogelijk voor dubbele lasten komen te staan.

De notitie geeft een overzicht van de kansen en kaders voor de huisvesting van tijdelijke werknemers.

Afweging

De gemeente wil om het tekort aan huisvesting voor (tijdelijke) werknemers te verminderen de mogelijkheden voor de huisvesting van (tijdelijke) werknemers verruimen en meewerken aan initiatieven daarvoor.

Op basis van de notitie zet de gemeente in op een aantal mogelijke huisvestingsvormen. 'Tijdelijke (personeels)huisvesting in woonunits o.b.v. kruimelprocedure en tijdelijke vergunning' is daar een van. De woonunits zijn geclusterd, het betreft een tijdelijke situatie voor maximaal 10 jaar en de situering heeft geen onomkeerbare gevolgen.

Op de locatie vindt in een loods de opslag ten behoeve van Paal 28 plaats. De locatie is daarmee direct gekoppeld aan het bedrijf. In het verleden is door initiatiefnemer een bouw aanvraag gedaan voor in pandige huisvesting in een grotere loods. Deze is door de gemeente verleend. Ten gevolge van door omwonende(n) aangespannen procedures is het beoogde plan vele jaren vertraagd, de door de gemeente verleende bouwvergunning 1e fase was nog steeds niet onherroepelijk. De gemeente en Boom hebben naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (ABRS 15 april 2015) de afspraak gemaakt te kiezen voor huisvesting van seizoenspersoneel in stacaravans in plaats van in een nieuw te bouwen loods. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat Boom afstand zou doen van de eerder verleende bouwvergunning voor een nieuwe loods. Het bouwvlak op de locatie is vervolgens in het bestemmingsplan aanzienlijk verkleind en toegespitst op het werkelijke gebruik: de opslag.

Voor de huisvesting van tijdelijke werknemers in 10 stacaravans is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor een periode van 10 jaar. Inpandige realisatie van de huisvesting is in de bestaande loods door ruimtegebrek niet mogelijk.

De aanwezigheid van de tijdelijke huisvesting op de locatie is geaccepteerd in de omgeving. Het wederom vergroten van het bouwvlak om toch inpandige huisvesting mogelijk te maken zou (ook ruimtelijk) niet opportuun zijn. Het verdwijnen van de mogelijkheid voor huisvesting van tijdelijke werknemers is niet goed voor de bedrijfsvoering van Paal 28. Het opnieuw verlenen van een tijdelijke vergunning is passend voor de huidige situatie.

3.4.4 Parkeerbeleid

De CROW normering vormt de basis van het gemeentelijk parkeerbeleid. Het parkeerbeleid van de gemeente Texel is op 1 december 2015 vastgesteld en in 2018 gewijzigd (beëindiging afkoopregeling. Uitgangspunt van het gemeentelijk parkeerbeleid is dat er wordt geparkeerd op eigen terrein.

Afweging

Bij de uitwerking van het plan wordt de gemeentelijke parkeernormering gehanteerd (zie *paragraaf 5.6*). Er is voldoende ruimte om op eigen terrein te parkeren. Hiermee wordt voldaan aan het parkeerbeleid van de gemeente Texel.

3.4.5 Welstandsnota

De Welstandsnota geeft een helder en actueel beeld van de bestaande architectonische en stedenbouwkundig - landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Texel. De Welstandsnota gaat uit van een gebieds- en objectgerichte benadering. Verder wordt uitgegaan van een specifieke, thematische benadering als het gaat om (nieuw)bouw aan de dorpsranden en als het gaat om het bouwen aan of nabij monumenten.

Een groot gebied op Texel is aangemerkt als welstandsvrij. De Texelse politiek is van mening dat het welstandbeleid meer ruimte mag bieden voor eigen invullingen en dus minder dwingend hoeft te zijn. Bovendien is men van mening dat er voldoende beleid voorhanden is voor zowel de kernen als het buitengebied die welstandbeleid niet noodzakelijk maken. Het BIJZONDERE welstandsniveau is van toepassing op de historische (dorps)kernen en de uitlopers. Door het bijzondere welstandsniveau toe te passen kan de karakteristiek in stand gehouden worden. De overige bebouwing is van recentere datum en vertoont beperkte of geen samenhang tussen architectuur en stedenbouw. Hieronder vallen de overige woongebieden, werkgebieden en een groot deel van het landelijk gebied. Deze gebieden zijn als WELSTANDSVRIJ aangemerkt.

Afweging

Het plangebied ligt in welstandsvrij gebied. Concreet betekent dit dat de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor het uiterlijk van de op te richten bebouwing. Er wordt uitsluitend opgetreden bij 'excessen'. Voor welstandsvrije gebieden wordt in de gemeente Texel de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit ambtelijk afgedaan.

In hoofdstuk 4 is de landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit van het plan afgewogen.

Betekenis van het gemeentelijk beleid voor dit project:

De ontwikkeling van tijdelijke huisvesting voor seizoenswerkers past binnen de structuurvisie en is mogelijk en gewenst. Verlening van een nieuwe tijdelijke vergunning is wenselijk vanwege de uitspraak ABRS 15 april 2015 (waarin recht wordt gedaan aan de situatie ter plaatse) en de noodzaak voor huisvesting van seizoensarbeiders voor Paal 28.

Toetsing aan het gemeentelijk parkeerbeleid van concrete bouwplannen is aan de orde. Welstandstoetsing wordt door de ligging in welstandsvrij gebied ambtelijk afgedaan.

3.6 Conclusie toets beleid en regelgeving

Op basis van het nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleidskader is de voorgestelde bestemmingswijziging van de locatie niet bezwaarlijk:

- Op basis van het nationaal beleid (Nationale Omgevingsvisie) zijn er geen bezwaren tegen het ontwikkelen van de locatie. Het planvoornemen is getoetst aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Er is sprake van een duurzaam ruimtegebruik, en de ontwikkeling van de huisvesting heeft geen significant negatief effect op het PKB-Waddenzee.
- De planlocatie ligt op basis van de regels uit de Omgevingsverordening NH2022 binnen het bestaand stedelijk gebied en maakt geen onderdeel uit van het Bijzonder provinciaal landschap Wieringen.
- Het initiatief past binnen regionale en gemeentelijke ambities betreffende de versterking van recreatieve sector en de huisvestingsmogelijkheden voor seizoenswerkers die hier het gevolg van is.

4. LANDSCHAPPELIJKE, STEDENBOUWKUNDIGE EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

4.1 Algemeen

Bij de afweging van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de gemeente Texel (vastgesteld 2013) onderdeel van het toetsingskader.

Texel ontleent haar identiteit een het 'eilandgevoel' in combinatie met de grote landschappelijke en cultuurhistorische diversiteit. De kernwaarden van Texel zijn:

- de rust en ruimte;
- de rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen;
- de grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen;
- de Texelse identiteit;
- het specifieke eilandkarakter;
- de nachtelijke duisternis;
- de maritieme monumenten.

In voorliggend hoofdstuk wordt onderbouwd op welke wijze het voorliggende plan zich voegt in het Beeldkwaliteitsplan Texel.

Als onderdeel van paragraaf 5.1.5 Bkl 'beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed' is een verantwoording voor zorgvuldig ruimtegebruik onderdeel van dit hoofdstuk.

4.2 Landschappelijke inpassing

4.2.1 Historische en landschappelijke context

De kern van Texel is ontstaan als keileemopduiking in de Zuiderzee, waarmee Texel zicht onderscheidt zich van de overige Nederlandse Waddeneilanden, die zijn ontstaan op strandwallen. De hogere ligging van de Hoge Berg is te danken aan de voorlaatste ijstijd. Het ijs kwam tot halverwege Nederland en zorgde, door de grote druk voor opstuwing van het land. Onder het ijs ontstond keileem, een mengsel van klei, zand en keien. De vele grote keien die nu nog op Texel worden gevonden zijn meegebracht door dit ijs.

Texel werd een eiland in 1170, na de Allerheiligenvloed die de kust van Nederland voor altijd veranderde. Tot die tijd was het gebied, dat Texel zou worden, verbonden met het vasteland. Tijdens deze zware storm brak de stormvloed door de duinen heen en ontstonden behalve Texel ook het eiland Vlieland, het Marsdiep, de Waddenzee en de Zuiderzee. Aanvankelijk lagen er twee eilanden, Texel en Eijerland, maar in de 17e eeuw werden deze twee verbonden en werden één eiland: Texel (*zie afb.13*).


De Cockdorp ligt in het noorden van Texel. Oorspronkelijk lag het dorp in de kwelder tussen de eilanden Eierland en Texel. De kwelder was ontstaan nadat in 1610 de Zanddijk die de twee eilanden met elkaar verbond, werd aangelegd. Vanaf 1835 is een start gemaakt met de inpoldering van de kwelder voor agrarisch gebruik. Hierbij was onder meer Nicolas Joseph de Cock betrokken. In de nieuw aangelegde polder Eierland werd in 1836 een dorp gesticht dat aanvankelijk Nieuwdorp heette, maar dat later naar hem genoemd werd: De Cocksdorp (*zie afb.14*).

Parallel aan de natuurlijke ontwikkeling van het landschap is het gebied door mensen in gebruik genomen en zijn karakteristieke bebouwingsstructuren ontstaan, die de cultuurhistorische waarde en eigenheid van het landschap benadrukken.

Het landschap rond het dorp kenmerkt zich door een grote veelzijdigheid. Zo kenmerkt het landschap aan de noord- en zuidzijde zich door de openheid van de polder. Deze gronden worden nog steeds vooral gebruikt voor de landbouw (weide, akkerland). De Roggesloot en de daar omheen liggende gronden aan de zuidzijde van het dorp hebben inmiddels een belangrijke natuurfunctie gekregen. Oostelijk grenst De Cocksdorp aan de dijk langs de Waddenzee

(Stengweg). Langs deze dijk ligt het Eijerlands Kanaal. Tot slot is het landschap ten westen van De Cocksdorp gevormd door de aangelegde bos- en recreatieterreinen. Dit landschap heeft daarom een relatief gesloten karakter en contrasteert sterk met het open landschap ten noorden en zuiden van het dorp (zie afb.15).

De planlocatie ligt in het gebied van de bos- en recreatieterreinen ten westen van De Cocksdorp. Dit landschap heeft een overwogen besloten karakter en ligt ingeklemd tussen het dorp en de duinen. Op de historische kaart uit 1925 is te zien dat dit gebied deels uit strandwallen bestaat.



afb.13 Detail van een grote wandkaart van Noord-, en Zuid-Holland uit ca. 1725, getekend naar een oorspronkelijke kaart van J.A. Colom uit 1691. Collectie Maritiem en Juttersmuseum Texel



afb.14 Topografische kaart, historische bebouwing ca. 1925 (bron: topotijdreis.nl), planlocatie indicatief



afb.15 Topografische kaart, huidige bebouwing ca. 2024 (bron: topotijdreis.nl), planlocatie indicatief

4.2.2 Relatie met de omgeving

Karakteristieke bebouwingsstructuur De Cocksdorp

De kern van De Cocksdorp wordt ingesloten door 3 belangrijke routes in dit gebied. De Cocksdorp ligt aan het einde van de Postweg, een doorgaande route in de Eierlandse polder die het dorp verbindt met de rest van het eiland. De westelijke grens van het dorp wordt gevormd door de Vuurtorenweg, de route naar de stoere rode vuurtoren op het noordelijkste puntje van het eiland. Een belangrijk herkenningspunt van Texel. De route verbindt het dorp en de rest van het eiland met de veerhaven bij 't Horntje, en vormt tevens de ontginningsas van De Vuurtorenweg is de ontginningsas van het noordelijkste deel van de Eierlandse polder. De noordelijke grens van het dorp wordt gevormd door de oude Duinweg (de latere Krimweg/Langeveldseweg), die de Waddenzee verbindt met de Noordzee.

De routes vormen belangrijke grenzen in het landschap: de driehoek tussen de routes vormt de historische kern. Het gebied ten noorden van de Krimweg is nog in gebruik als agrarisch gebied en heeft een open karakter. Het gebied ten westen van de Vuurtorenweg (en ten zuiden van de Krimweg) is in gebruik als recreatiegebied en heeft een verdicht karakter.

DNA van de Duinweg

Het plangebied ligt ten westen van de kern De Cocksdorp en aan de Krimweg. De Krimweg is op oude kaarten herkenbaar als Duinweg, en verbindt het dorp met de strandslag bij Paal 28.

Het beeld langs de Duinweg verandert afhankelijk van het landschap waar het doorheen loopt:

- De Langeveldseweg vormt de rand van de dorpse bebouwing van De Cocksdorp (met woonhuizen, winkels, horeca en andere voorzieningen) en de route vanaf het haventje van Sil.
- Buiten het dorp loopt de Krimweg als een route langs bossen en grotere en kleinere verblijfsrecreatieterrainen.
- Ongeveer ter hoogte van de bocht, verandert de Krimweg naar een route door de duinen. Dit is een afwisselend gebied met duinen, bosschages en open graslandjes.

Krimweg 44

De planlocatie ligt op enige afstand van de weg en doet in feite niet mee aan de beeldvorming langs de Krimweg. Rond de planlocatie is er sprake van gebouwen die vrij in de ruimte staan in een schijnbaar willekeurige rangschikking. De bebouwing aan de west- en noordkant, alsmede enkele groensingels op de erfgronden, geven het geheel een besloten karakter.

Op de reeks van historische kaarten hieronder is de oorspronkelijke landschappelijke structuur en de ontwikkeling van bebouwing en beplanting goed herkenbaar:

- De direct omgeving van de planlocatie bestaat uit een duin.
- Het duin aan de noordzijde wordt met een pad schuin op de Krimweg ontsloten (de huidige toegangsweg naar Kruimweg 44).
- Rond dit pad is een clustering van bebouwing ontstaan.
- De agrarische gronden ten noorden van het duin zijn in de jaren tachtig van vorige eeuw ingericht als bosgebied, waardoor het duin afgesloten is geraakt van het overige duingebied.
- Het pad is van doorgaand duinweg een toegangspad geworden.
- In de huidige situatie is alleen nog de opslagloods als bebouwing achter de woning aanwezig. Het gebied ten oosten van de planlocatie is verder verdicht met permanente bebouwing (zie *afb.1*).



afb.16 Topografische kaart ca. 1925



afb.17 Topografische kaart ca. 1950




afb.18 Topografische kaart ca. 1975



afb.19 Topografische kaart ca. 2010



afb.20 Luchtfoto ca. 2006



afb.21 Luchtfoto ca. 2010

4.3 Beeldkwaliteit

Op basis van het beeldkwaliteitsplan Texel ligt de planlocatie in de rand van het deelgebied 'de Duinen'. Het situeren van de 10 stacaravans en het douchegebouw, inclusief de bijbehorende terreininrichting, sluiten als volgt aan bij de criteria voor ontwikkelingen in dit deelgebied:

Landschapsstructuur

- Het bebouwingscluster staat los in de open ruimte, waardoor het ruimtegevoel blijft bestaan.
- Er worden geen hekken of hagen geplaatst.
- Bestaande duinbeplantingen vormen een randen van de open ruimte.
- Er wordt gebruik gemaakt van het bestaande erfpad met bestaande verharding rond de opslagloods. De caravans zijn toegankelijk via bescheiden tegelpaden.
- De buitenruimte wordt verder niet ingericht en maakt hierdoor onderdeel uit van het omringende landschap,
- De situering van de stacaravans is landschappelijk ingepast door de positie los van de bosrand (in 2010 was dit nog niet het geval, zie afb.19).

Erven

- Erf en landschap vloeien in elkaar over.
- Het karakter van het onderliggende landschap blijft behouden.
- Voor het erf is in het verleden een erfinrichtingsplan gemaakt en goedgekeurd (zie afb.5).
- Het woonhuis staat op een prominente plaats vóór alle overige bebouwing.

Bebouwing

- De schaal van de bebouwing sluit aan bij de schaal van de bebouwing in de directe omgeving.
- De caravans hebben een onopvallende uitstraling, ondergeschikt in karakter en situering ten opzicht van de hoofdbebouwing op het erf (woning met loods).
- Douchegebouw is bescheiden en onopvallend, aansluitend op de opslagloods.
- Geen scheidingen in buitenruimte tussen de volumes.
- De bebouwing sluit aan bij de bijzondere locatie: duinsfeer, strand, recreatie.



afb.22 Erf en landschap vloeien in elkaar over



afb.23 Buitenruimte wordt niet ingericht



afb.24 Zo weinig mogelijk verharding



afb.25 Douchegebouw onopvallend achter loods

4.4 Duurzaamheid en energiebesparing

Duurzaam bouwen vertaalt zich in de zorg voor het milieu, zoals het energiezuinig bouwen, het bevorderen van zonne-energie, duurzaam materiaal gebruik en gescheiden afvalverwerking. De eisen aan de particuliere woningbouw staan beschreven in het Bouwbesluit. Het is van belang om al in een vroeg stadium duurzaamheid te zien als integraal onderdeel van de nieuwbouw en de duurzaamheidsambities vanuit het gemeentelijk beleid over te brengen aan de initiatiefnemer.

Voor vragen op het gebied van duurzaam (verbouwen, energiebesparing of energie opwekken) kunnen inwoners en ondernemers tegenwoordig bij het Duurzaam Bouwloket terecht. De gemeente Texel participeert hierin.

Duurzaamheid en energiebesparing

- De nieuwe situatie is dezelfde als de oude situatie.
- De stacaravans staan op het terrein van de werkgever, wat zorgt voor toezicht en bewustwording. De voorzieningen in de buitenruimte bij de caravans (zoals verlichting) zijn beperkt.
- De stacaravans zijn van kunststof, wat duurzamer is dan traditionele materialen. Kunststof heeft nauwelijks onderhoud nodig en gaat daarbij een lang tijd mee.
- Wanneer aanpassing van de systemen mogelijk mocht blijken, kan gekozen worden voor energiezuinige opties.

Duurzame inrichting buitenterrein

Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met klimaatadaptatie:

- groene inrichting, zo weinig mogelijk verharding;
- vasthouden water in het gebied, hemelwater infiltreert in de grond;
- stimuleren gebruik fiets.

4.5 Zorgvuldig ruimtegebruik

Alternatieven voor huisvesting in de caravans zijn op de locatie niet aanwezig. Huisvesting van seizoensarbeiders op het eigen erf.

Het initiatief wordt beschreven in hoofdstuk 2. Het betreft het toestaan van 10 stacaravans en een douchevoorziening voor seizoensarbeiders van Paal 28 op het terrein van de eigenaar aan de Krimweg 44. De voorziening ligt op korte afstand van Paal 28 en is per fiets goed bereikbaar.

Er is geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waarvoor instructieregel 5.129g Bkl van toepassing is. Instructieregel 5.129g Bkl heeft betrekking op de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. De Ladder vergt dat de behoefte aan de voorzieningen inzichtelijk wordt gemaakt. Desondanks moet wel inzicht worden gegeven of in dit geval sprake is van een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling.

Scope

De voorziening is specifiek gericht op werknemers van Paal 28 die niet op het eiland wonen en daardoor afhankelijk zijn van tijdelijke huisvesting. Omdat Paal 28 aan de noordzijde van het eiland ligt, en Texel afhankelijk is van een bootverbinding, is een goede huisvesting op het eiland noodzakelijk.

Kwantitatieve behoefte

In Noord-Holland Noord en ook op Texel is een structureel tekort aan huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke werknemers. Zowel bestaande recreatieterreinen als bestaande woningbouw bieden te weinig mogelijkheden of zijn te duur. Bovendien sluiten deze voorzieningen niet goed aan bij de vraag van werkgever (structurele oplossing) en werknemers (tijdelijke oplossing naast ander hoofdverblijf).

Op de locatie Krimweg 44 staan 10 caravans met een capaciteit voor maximaal 20 werknemers. Dit sluit aan bij de behoefte zoals die reeds jarenlang bij het bedrijf aanwezig is. De locatie ligt op

fietsafstand van Paal 28 en is daarmee zeer geschikt voor de huisvesting. Daarnaast is het eigen terrein. De oplossing heeft zich in de praktijk bewezen.

Alternatieve locaties in de regio

Er is sprake van een directe koppeling tussen de seizoenshuisvesting en de exploitatie van Paal 28. De noodzaak voor de huisvesting van seizoensarbeiders is ook de komende jaren nog aanwezig. Alternatieve locaties in de regio zijn niet bekend en niet onderzocht.

Van de realisatie van het nieuwe hotel worden geen onaanvaardbare ruimtelijke effecten, zoals leegstand, op het huidige aanbod van recreatieverblijven en woningen verwacht.

Kwalitatieve behoefte

De nabijheid van Paal 28 en de koppeling aan het bedrijf is een van de kwalitatieve meerwaarden van de locatie. De schaal is beperkt, waardoor er toch sprake is van eigen, zelfstandige woongelegenheden dat kostentechnisch interessant is om te wonen.

Naast het feit dat de huisvesting een positief effect heeft op de werkgelegenheid in het bedrijf zelf, heeft de huisvesting een positieve spin-off op vrijetijdsvoorzieningen in de directe omgeving.

Regionale afstemming

Regionale afstemming is niet noodzakelijk omdat het minder dan 15 woningen betreft, en het specifiek huisvesting voor Texel betreft.

Het initiatief is economisch haalbaar

Het betreft een particulier initiatief waarbij de kosten door initiatiefnemer gedragen worden (zie paragraaf 7.2).

Betekenis voor dit project:

Op basis van de afweging van het zorgvuldig ruimtegebruik betreft het een verantwoorde ontwikkeling. Er is een kwantitatieve behoefte naar huisvesting voor seizoensarbeiders. De locatie op eigen grond in de nabijheid van het bedrijf is hiervoor passend en functioneert al jaren naar ieders tevredenheid.

Geconcludeerd wordt dat in onderhavige situatie sprake is van een duurzame stedelijke ontwikkeling.

4.6 Conclusie toets landschappelijke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden

Het initiatief past binnen de historische en landschappelijke context van de locatie:

- De beoogde ontwikkeling ligt buiten de bebouwde kom van De Cocksdorp, op de overgang tussen de strandpolders en het duingebied, en voegt zich binnen de landschappelijke en cultuurhistorische context.
- Het situering van de 10 stacaravans en het douchegebouw, inclusief de bijbehorende terreininrichting, sluiten aan bij de criteria voor ontwikkelingen in het Beeldkwaliteitsplan Texel:
 - de situering van de stacaravans is landschappelijk ingepast door de gebouwen te clusteren en ruimtelijk los te houden van de bosrand;
 - erf en landschap vloeien in elkaar over;
 - de schaal van de bebouwing sluit aan bij de schaal van de bebouwing in de directe omgeving;
 - de caravans hebben een onopvallende uitstraling, ondergeschikt in karakter en situering ten opzicht van de hoofdbebouwing op het erf (woning met loods).
- Er is sprake van een duurzame relatie werkgever en huisvesting. Er is een kwantitatieve behoefte naar huisvesting voor seizoensarbeiders. De locatie op eigen grond in de nabijheid van het bedrijf is hiervoor passend en functioneert al jaren naar ieders tevredenheid.
- Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met klimaatadaptatie:
 - groene inrichting, zo weinig mogelijk verharding;
 - vasthouden water in het gebied, hemelwater infiltreert in de grond;
 - stimuleren gebruik fiets.

5. FYSIEKE LEEFOMGEVING

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt beschreven op wijze bij de planvorming voor Hotel Waddenpoort rekening is gehouden met diverse aspecten van de fysieke leefomgeving en de evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). De aspecten sluiten aan op en dekken de onderdelen zoals genoemd in artikel 1.2 Omgevingswet.

5.2 Milieubelastende activiteiten

Wettelijk kader

Voorheen werd vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een goede ruimtelijke ordening beoogd bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen.

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende bedrijven (inwaartse werking). Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt (uitwaartse werking).

In ruimtelijke plannen wordt gebruik gemaakt van milieuzonering: het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven/inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies.

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals geluid, geur, gevaar en stof. Richtlijnen voor afstanden zijn opgenomen in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. De genoemde richtafstanden in de publicatie geven slechts indicatieve informatie en zijn niet als standaard-norm bedoeld.

Omgevingswet

Onder de Omgevingswet wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, waarbij het werken met milieucategorieën voor bedrijven komt te vervallen. De regeling wordt vervangen door direct milieuregels in het omgevingsplan op te nemen: 'Milieuzonering nieuwe stijl'. Ook onder deze nieuwe regeling blijven de doelen die met milieuzonering onder de Wro worden nagestreefd gelden:

- het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen;
- het bieden van voldoende ruimte en zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam kunnen (blijven) uitoefenen.

Het toepassen van de 'milieuzonering nieuwe stijl' is vrijwillig. Er kan ook op een andere wijze getoetst worden aan de milieunormen. In de ruimtelijke onderbouwing BOPA dient in ieder geval te worden onderbouwd dat sprake is van een ETFAL. Een ETFAL kan door voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten) en omliggende woningen aan te houden. De VNG-brochure 'bedrijven en milieuzonering' kan hierbij nog steeds worden gebruikt. Voor de beoordeling van de seizoenshuisvesting biedt de VNG-brochure een basis voor een indicatie voor de inpasbaarheid van de activiteit.

Afweging

De omgeving van de locatie van de stacaravans is te beschouwen als rustig buitengebied als bedoeld in de VNG-brochure. Het plangebied is gelegen in een natuurrijk gebied en in de directe omgeving bevinden zich woningen.

Uitwaartse werking

De huisvesting van seizoenswerkers betreft een woonfunctie en is daarmee zelf geen milieubelastende activiteit.

Inwaartse werking

Bedrijvigheid in de omgeving kan invloed hebben op de seizoenshuisvesting. In het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' is gekeken naar (bedrijfs-)activiteiten in de omgeving die van invloed kunnen zijn op het woongenot. Direct daarbuiten bevinden zich een aantal bedrijven. De effecten van de huisvesting van de seizoenswerkers op de bedrijfsvoering van deze bedrijven wordt als volgt beoordeeld (zie afb.26):

1. Krimweg 22 – paardenhouderij en minicamping (Stoeterij van der Linde)

Op basis van de VNG-brochure geldt voor het 'Fokken en houden van overige graasdieren: - paardenfokkerijen' een richtafstand van 50 m voor het aspect geur. Voor 'Kampeertreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)' geldt een richtafstand van 50 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 175 meter vanaf de minicamping en op een afstand van ca. 200 meter vanaf het agrarische bouwvlak. De situering van de 10 stacaravans vormt geen probleem voor de bedrijfsvoering op Krimweg 22.

2. Krimweg 26-28 – aardappelhandel (Boon)

De Aardappelhandel kan worden gebracht onder de omschrijving 'Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)' en 'Grth in ruwe tabak, groente, fruit en consumptie-aardappelen'. Bij de omschrijving 'Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)' is het aspect geluid de maatgevende richtafstand en bedraagt 30 meter. Bij de omschrijving "Grth in ruwe tabak, groente, fruit en consumptie-aardappelen" is het aspect gevaar de maatgevende richtafstand en bedraagt 50 meter. Voorgaande betekent dat in ieder geval aan een richtafstand van 50 meter voldaan moet worden. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 100 meter vanaf de grens van het perceel Krimweg 26 – 28 en het wonen in de stacaravans vormt daarmee geen belemmering voor de bedrijfsvoering van de aardappelhandel.

3. Krimweg 53 – bouw- en strandbedrijf (Grabo)

Grabo kan worden gebracht onder de omschrijving "Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m²", "Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²", "Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g." en "Houtzagerijen". Voor de laatste categorie geldt de grootste richtafstand, namelijk 100 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van 100 meter vanaf de grens van het perceel Krimweg 53. Hiermee wordt aan de richtafstand van 100 meter voldaan.

4. Roggeslootweg 6 - vakantiepark (De Krim)

Het vakantiepark De Krim reikt tot aan de Krimweg toe. Op basis van de VNG-brochure geldt voor 'Kampeertreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)' een richtafstand van 50 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 150 m vanaf De Krim en het wonen in de stacaravans vormt geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

5. Krimweg 102 – vakantiepark (Landal Sluftervallei)


Dit park reikt tot het duinbos, welk duinbos ook grenst aan de planlocatie. Op basis van de VNG-brochure geldt voor 'Kampeertreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)' een richtafstand van 50 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 100 m vanaf Landal Sluftervallei en het wonen in de stacaravans vormt geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

6. Roggeslootweg 3 – golfbaan (De Texelse)

Op basis van de VNG-brochure geldt voor 'Golfbanen' een richtafstand van 10 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 400 m vanaf de golfbaan en het wonen in de stacaravans vormt geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Betekenis voor dit project:

- In de omgeving van de planlocatie bevinden zich geen bedrijven of activiteiten die hinder veroorzaken. Bestaande bedrijven of activiteiten worden niet gehinderd in hun functioneren.



afb.26 (Bedrijfs-)activiteiten in de omgeving van het hotel (nummering zoals in paragraaf 5.2)

5.3 Geluid door activiteiten

Wettelijk kader

Het Bkl stelt eisen aan nieuwe geluidgevoelige functies binnen het geluidsaandachtsgebied van een weg, spoorweg of industrieterrein. Een geluidsaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). Voor het bepalen van de omvang van het geluidsaandachtsgebied gelden de regels uit bijlage IVc van de Omgevingsregeling.

Op basis van artikel 5.78t Bkl moet bij het realiseren van geluidsgevoelige objecten onderzocht worden of het geluid op dat gebouw niet hoger is dan de standaardwaarde. Vanwege het nachtverblijf kan hinder worden ondervonden van het geluidsniveau van de omliggende wegen.

Afweging

De planlocatie ligt niet in het geluidsaandachtsgebied van rijkswegen, spoorlijnen of industrieterrein. de N99 en de A7.

In 2015 is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting van het verkeer op de Krimweg op de stacaravans. Daarin is geconcludeerd dat de geluidbelasting nabij de stacaravans lager is dan 28 dB. De situatie wordt voor de stacaravans omschreven als goed.

Ten gevolge van de verkeersgeneratie van de bewoners van de 10 stacaravans, neemt de geluidbelasting toe op de gevel van de bestaande woningen langs de Krimweg met maximaal 0,1 dB. Deze waarde is verwaarloosbaar. Er wordt geen (extra) hinder verwacht in de omgeving.

Omdat het verkeersbeeld op de Krimweg sinds 2015 niet gewijzigd is, is dit onderzoek niet opnieuw uitgevoerd.

Betekenis voor dit project

Ten aanzien van het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor deze ontwikkeling.

5.4 Kwaliteit van de buitenlucht

Wettelijk kader

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in de instructieregels 5.1.4.1 Bkl. Voor onder andere de in de buitenlucht voorkomende stikstofdioxide (NO₂) en fijnstof (PM₁₀) gelden omgevingswaarden. Een activiteit is toelaatbaar als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- Het project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- Het project draagt alleen niet in betekende mate bij aan de luchtverontreiniging.

Mede door het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is in de afgelopen jaren in Nederland de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Vanwege deze verbetering komt het NSL na de inwerkingtreding van de Omgevingswet dan ook te vervallen.

Uit artikel 5.53 en 5.54 Bkl volgt dat een project niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit als de toename van de concentratie NO₂ en PM₁₀ niet hoger is dan 1,2 µg/m³. Dat is 3% van de omgevingswaarde voor de jaargemiddelde concentraties.

Afweging

De planontwikkeling beoogt de realisatie van huisvesting voor seizoenswerkers. De effecten van de extra verkeers-aantrekkende werking op de luchtkwaliteit zijn hierna beoordeeld.

Huidige luchtkwaliteit

Uit de kaart van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit blijkt dat de planlocatie niet binnen een aandachtsgebied of maatregelengebied voor luchtkwaliteit is gelegen. Ook vindt er in de omgeving geen grote uitstoot plaats door bijvoorbeeld verkeer op rijkswegen. Er kan worden gesteld dat de huidige lokale luchtkwaliteit (ruim) voldoet aan de wettelijke normen.

Niet in betekende mate (NIBM-tool)

Met het voorgenomen plan is er sprake van extra personenverkeer en in beperkte mate van extra vrachtverkeer. Het verkeer heeft gezien de beperkte omvang geen significante werking op de luchtkwaliteit. Er vinden enkel verkeersbewegingen ten behoeve van zwaarder verkeer plaats in de aanlegfase. In de gebruiksfase vinden alleen verkeersbewegingen plaats die samenhangen met de hotelfunctie. Het voorgenomen plan draagt dan ook niet in betekende mate bij aan de luchtverontreiniging.

Deze conclusie wordt door het invoeren van de basisgegevens in het project in onderstaande tabel volgens de NIBM-tool bevestigd:

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2023

Jaar van planrealisatie	2025
Extra verkeer als gevolg van het plan	
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	42
Aandeel vrachtverkeer	4,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	
NO ₂ in µg/m ³	0,03
PM ₁₀ in µg/m ³	0,00
Grens voor "Niet In Betekende Mate" in µg/m ³	1,2
Conclusie	
De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekende-mate;	
geen nader onderzoek nodig	

Betekenis voor dit project:

Vanaf het aspect luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van de huisvesting voor seizoenswerkers (in 10 stacaravans).

5.5 Bodemkwaliteit

Wettelijk kader

Ter bescherming van de gezondheid en het milieu zijn voor het aspect bodem instructieregels in het Bkl opgenomen. De inhoud van deze regels is via het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet opgenomen in paragraaf 5.1.4.5 Bkl. Het aanvullingsbesluit bepaalt voor welke activiteiten kan worden volstaan met een melding. Er worden drie basisvormen van bodemgebruik onderscheiden: landbouw/natuur, wonen en industrie. De kaders zijn gebaseerd op de risicogrenswaarden die voor de betreffende situaties zijn afgeleid.

De algemene doelstelling van het bodembeleid is het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem en het faciliteren van het duurzaam gebruik van de functionele eigenschappen van de bodem. De volgende drie doelen zijn dan ook essentieel voor een gezonde bodem:

- beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en aantastingen;
- evenwichtige toedeling van functies aan locaties, rekening houdend met de kwaliteiten van de bodem;
- duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische verontreinigingen en -aantastingen.

De gemeente Texel heeft in 2020 de Bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van Texel, waarop is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse iedere bodemkwaliteitszone valt, opnieuw vastgesteld. De bodemkwaliteit is in ieder geval aanvaardbaar indien de onderzochte waarden voldoen aan de interventiewaarden bodemkwaliteit als bedoeld in bijlage IIA van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Volgens artikel 5.89ka Bkl; overlegt een aanvrager van een vergunning (indien noodzakelijk) een onderzoek waarmee de waarden van de bodem worden aangetoond.

Afweging

Ten behoeve van de tien stacaravans worden geen grondroerende werkzaamheden uitgevoerd. De tien stacaravans zijn vrij te verplaatsen en geplaatst op het grasland binnen het plangebied. Inzake de bestaande doucheruimte worden eveneens geen bodemingrepen uitgevoerd.

Uit de Bodemkwaliteitskaart blijkt dat voor het plangebied de bodemkwaliteitsklasse "Landbouw/natuur" van toepassing is en op basis van historisch onderzoek het gebied niet wordt aangemerkt als verdachte locatie voor bodemverontreiniging.

Verder blijkt uit de kaart van het Bodemloket, een kaart die informatie weergeeft over bodemonderzoeken en saneringen, dat in en rondom het plangebied wel op diverse plaatsen bodemonderzoek, maar geen bodemsanering heeft plaatsgevonden. O.a. de plaats van de stacaravans Krimweg 44 is in 2011 onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de hypothese dat het om een niet-verdachte locatie ging, kon worden ondersteund.

Nu het plangebied op grond van de beschikbare bodemgegevens niet wordt aangemerkt als verdachte locatie voor bodemverontreiniging en geen grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd, is er geen aanleiding voor nader inventariserend bodemonderzoek.

Betekenis voor dit project

Het plan is gelet op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem uitvoerbaar.

5.6 Wegen, verkeer en parkeren

Wettelijk kader

De toename aan functies zorgen voor verkeer. Bij het toelaten van een nieuwe functie moet daarom worden aangetoond wat het effect is op de bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling. Daarbij dient in beeld te worden gebracht of er sprake is van een (extra) parkeerbehoefte voor auto's, fietsen en/of scooters. Er mag geen onaanvaardbaar effect zijn. Dit geldt ook bij buitenplanse omgevingsvergunningen.

De gemeente heeft parkeerbeleid met daarin parkeernormen waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen. De activiteit dient dus aan het gemeentelijk beleid getoetst te worden.

Onderzoek

Verkeersgeneratie

De ontsluiting in het gebied blijft dezelfde. Ontsluiting van het terrein vindt plaats vanaf de Krimweg. De Krimweg vormt de belangrijkste route tussen De Cocksdorp en het strand, en ontsluit veel recreatieparken. De dimensionering van de weg sluit aan bij de functie.

Met behulp van CROW 'Kencijfers parkeren 2024' kan het aantal verkeersbewegingen van en naar de locatie worden berekend:

- de planlocatie ligt in 'Buitengebied, niet stedelijk gebied';
- het betreft 10 stacaravans, we gaan uit van de kencijfers voor 'tiny houses';
- voor een tiny house geldt een kencijfer van 1,8 tot 2,4 verkeersgeneratie per dag.
- onder verkeersgeneratie wordt hierbij de **totale hoeveelheid gemotoriseerd wegverkeer** (exclusief openbaar vervoer) verstaan die gedurende een gekozen tijdsperiode naar de desbetreffende voorziening toe rijdt én hier van wegrijdt.
- Op basis van een gemiddelde verkeersgeneratie van 2,1 per woning gaat het om 42 verkeersbewegingen per etmaal.

Afweging

In 2015 is het extra verkeer door de 10 stacaravans op de Krimweg afgewogen. Op dat moment werd uitgegaan van een 2060 motorvoertuigen per etmaal op de Krimweg. De mobiliteitsvisie Texel spreekt over een verkeersgeneratie tijdens de zomer van 1000-2000 auto's. Aangezien de Krimweg een vrijliggend voetpad en fietspad heeft, is de capaciteit ruim voldoende om de verkeersgeneratie als gevolg van de 10 stacaravans op te vangen. Het huidige verkeersbeeld -immers de 10 stacaravans staan er al- op de Krimweg ondersteunt dit beeld.

Parkeren

Uitgangspunt is dat overlast door parkerende auto's in de omgeving wordt voorkomen. In de situatie kan volstaan worden met een minimale behoefte aan parkeerplaatsen, oftewel 10 parkeerplaatsen. Omdat de eigenaar van de stacaravans tevens werkgever van Strandpaviljoen Paal 28 is, kan deze bindende afspraken maken of eisen opleggen over het aantal auto's dat het personeel op eigen terrein parkeert.

Betekenis voor het project:

- De extra verkeersaantrekkende werking zal beperkt zijn ten opzichte van de huidige intensiteit op de Krimweg. Nader onderzoek kan om die reden achterwege blijven.
- Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost.

5.7 Omgevingsveiligheid

Wettelijk kader


Bij omgevingsveiligheid (voorheen: externe veiligheid) gaat het om de veiligheid van mensen in een plangebied in relatie tot de opslag, het gebruik, de productie en het transport van gevaarlijke stoffen in of nabij het plangebied, voor zover die activiteiten risico's voor de bevolking kunnen geven. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt rekening gehouden met het belang van:

- a. het voorkomen, beperken en bestrijden van risico's van branden, rampen en crisis;
- b. de mogelijkheden van personen om zich bij een brand, ramp of crisis in veiligheid te brengen;
- c. de geneeskundige hulpverlening.

Bij het beoordelen van de omgevingsveiligheid toetst het bevoegd gezag (voor zover van belang) aan de instructieregels in paragrafen 5.1.2.2 Bkl (opslag, productie, gebruik en vervoer gevaarlijke stoffen en windturbines), 5.1.2.3 Bkl (belemmeringsgebied buisleiding gevaarlijke stoffen) en 5.1.2.4 Bkl (opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk).

Toetsing omgevingsveiligheid

De locaties van risicobronnen en risicocontouren zijn terug te vinden op het kaartbeeld op www.atlasleefomgeving.nl. Hieronder is een fragment van de kaart opgenomen:



afb.27 Fragment www.atlasleefomgeving.nl

In de nabijheid van de planlocatie zijn twee inrichtingen aanwezig met een veiligheidsrisico. Het betreft de inrichtingen Landal Sluftervallei (verder te noemen: Landal) en Van Tongelen rijwielverhuur / gas depot (verder te noemen: Gas depot).

Landal

Landal valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Volgens de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen (verder te noemen: LRI) is sprake van een potentieel risicovolle inrichting. Het invloedsgebied (1% letaal) ligt volgens de Gevarenkaart nr. 9 van de LRI bij een chloorbleekloogtank van 3600 liter op 150 meter vanaf de opslag voor chloorbleekloog. Het plangebied ligt op een afstand van circa 230 meter en valt daarmee ruim buiten het invloedsgebied van de inrichting. Aanvullend hierop geldt dat het plangebied ook valt buiten de richtafstand van 10 meter voor het aspect gevaar die in bijlage 1 van de VNG-brochure voor een overdekt zwembad is opgenomen.

Gas depot

Op de risicokaart zijn voor de Propaan opslagtank op de locatie ingetekend. Tot 30 m rond de opslagtank moet rekening gehouden worden met explosiegevaar. De planlocatie valt ruimt buiten het invloedsgebied van de inrichting.

Een verantwoording van het groepsrisico is niet noodzakelijk.

Betekenis voor dit project

De locatie ligt planlocatie buiten het invloedsgebied van risicobronnen die verband houden met transport over water, spoor of door buisleidingen of andere inrichtingen.

Het aspect omgevingsveiligheid vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

5.8 Natuur

In deze paragraaf komt aan de orde op welke wijze bij de activiteit rekening wordt gehouden met het aspect natuur en de gevolgen voor de natuur door stikstofdepositie.

Wettelijk kader

Ter bescherming van de natuur zijn in het Bkl diverse regels opgenomen. Deze regels komen grotendeels overeen met de regels die zijn opgenomen in de voormalige Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij in de eerste plaats om regels voor de gebiedsbescherming van aangewezen Natura 2000-gebieden, regels voor de soortenbescherming van de te beschermen plan- en diersoorten (waaronder vogels) en regels ter bescherming van houtopstanden.

Het gebieds- en soortenbeschermingsregime vloeit voor een belangrijk deel voort uit twee Europese richtlijnen, te weten de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (92/43/EEG).

Toetsings gebieds- en soortenbescherming

Groot Eco Advies heeft ten behoeve van de ecologische herbeoordeling van de planlocatie een quickscan opgemaakt van de aanwezige natuurwaarden. De op de planlocatie aanwezige natuurwaarden en de impact van de beoogde ontwikkeling op nabij gelegen beschermde gebieden zijn als volgt beoordeeld (*zie bijlage 1*):

Soortenbescherming

Op basis van de quickscan wordt geconstateerd dat de locatie geen potenties heeft voor beschermde soorten.

Gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming in het kader van Natura 2000, NNN en BPL is niet aan de orde. Een voortoets is daarom niet nodig. In het kader van de stikstofproblematiek is wel nadere toetsing met betrekking tot stikstofdepositie noodzakelijk (*zie nadere toelichting in bijlage 2*).

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. Ten behoeve van de planontwikkeling is een analyse nodig van de hierdoor veroorzaakte extra depositie van stikstof op gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Als deze depositie boven 0,00 mol/ha/jaar komt bestaat een vergunningsplicht. Het aanvullend onderzoek naar de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied wordt hierna beschreven.

Aanvullend onderzoek stikstofdepositie

Op basis van verkeersaantrekkende werking en activiteiten, bouwfase en gebruiksfase van het initiatief is de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden beoordeeld (*zie bijlage 2, 3*).

De effectbeoordeling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied is als volgt:

- De berekende toename van stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden is niet groter dan 0,00 mol/ha/jaar.
- Er hoeft geen vergunning Wnb ten aanzien van de stikstof depositie aangevraagd te worden.
- Op basis van de hierboven gepresenteerde gegevens hoeft er geen voortoets naar de effecten van de stikstofdepositie uitgevoerd te worden.

Betekenis voor dit project

- Gebiedsbescherming in het kader Natura-2000, weidevogelleefgebied en NNN is niet aan de orde.
- Er is ecologisch onderzoek gedaan (quickscan) naar de aanwezigheid van beschermde soorten, deze zijn niet aangetroffen.
- Er hoeft geen vergunning Wnb ten aanzien van de stikstof depositie aangevraagd te worden.
- Het voorzorgsbeginsel uit de Wet natuurbescherming blijft van toepassing. Van grondeigenaren en gebruikers mag worden verwacht dat ingrepen en handelingen die negatieve effecten kunnen hebben op planten- of diersoorten, zodanig worden uitgevoerd dat schade tot een minimum beperkt blijft.

5.9 Water en watersystemen

De planlocatie valt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Keur en Uitvoeringsregels

Op grond van de Waterwet is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als waterschap bevoegd via een eigen verordening, de Keur, regels te stellen aan handelingen die het watersysteem beïnvloeden. De Keur geeft vorm aan de inhoud van de Waterwet met concrete doelstellingen, te weten: voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met (a) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, en (b) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de Keur 2016 van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die op de website van het hoogheemraadschap te vinden zijn (<https://www.hhnk.nl/keur>).

Watertoets

In 2014 is in het kader van de watertoets overleg geweest met de waterbeheerder. De conclusies zijn hierna vermeld. Omdat de situatie niet wijzigt, is de watertoets niet opnieuw aangevraagd. Voor het initiatief, de plaatsing van 10 stacaravans inclusief terreinverharding en een douchegebouw, is er geen waterschapsbelang:

- er is geen sprake van een toename verhard oppervlak van meer dan 800 m²;
- de planlocatie ligt buiten de zone waterstaatswerk van de primaire waterkeringen (in dit geval de duinen);
- het planbord niet gerealiseerd in of nabij bestaande watergangen;
- er liggen geen ondergrondse leidingen van het Hoogheemraadschap in het plangebied.

Nadere toelichting:

Waterkwantiteit

De tien stacaravans zijn geplaatst op gras en in het midden van deze caravans is een deel van het terrein, $\pm 50 \text{ m}^2$, bestraat. De afmeting van een stacaravan is $\pm 2,5 \text{ m}$ in de breedte en $\pm 9 \text{ m}$ in de lengte en de totale oppervlakte vanwege de tien stacaravans bedraagt hiermee $\pm 225 \text{ m}^2$. De afmeting van de doucheruimte is $\pm 2,5 \text{ m}$ in de breedte en $\pm 2,5 \text{ m}$ in de lengte en de totale oppervlakte vanwege de doucheruimte bedraagt hiermee $\pm 6,25 \text{ m}^2$.

Dit betekent dat de toename oppervlakte bebouwing kleiner is dan 800 m^2 . Deze ondergrens van 800 m^2 hanteert het Hoogheemraadschap en onder deze grens is compensatie niet nodig.

In of rondom het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.

Waterkwaliteit en riolering

Daarnaast vinden er binnen het plangebied (i) geen activiteiten op het verhard oppervlak plaats waardoor verontreinigd hemelwater kan afspoelen en het oppervlaktewater mogelijk belast wordt, (ii) is er in of grenzend aan het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig, (iii) worden er in het plan geen wijzigingen in het oppervlaktesysteem aangebracht, (iv) vinden er geen werkzaamheden plaats binnen een zone van 5 meter van een waterloop en (v) is er geen sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of – lozing.

Het hemelwater wordt afgevoerd via een gescheiden stelsel. Het afvalwater van de stacaravans en de doucheruimte wordt afgevoerd via het riool en het hemelwater kan rondom en onder de stacaravans gewoon wegzijgen in de ondergrond. Er vindt geen versnelde afvoer plaats van hemelwater in een oppervlaktewaterlichaam.



afb.28 Alleen secundaire waterlopen in omgeving planlocatie aan de Krimweg (bron: HHNK Legger 2024)

Betekenis voor dit project

De waterhuishouding vormt geen belemmering voor het plan, er hoeft geen watercompensatie plaats te vinden.

5.10 Cultureel erfgoed, landschap, stedenbouw

Beleidskader

Het Bkl stelt met het oog op het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed eisen aan nieuwe ontwikkelingen.

Het Bkl stelt in artikel 5.130 eisen aan de inhoud van een omgevingsplan of een BOPA in het belang van behoud van cultureel erfgoed met inbegrip van archeologische monumenten. Zo kunnen monumenten worden aangewezen en gebieden worden aangeduid waar niet mag worden gegraven voordat archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming in Noord-Holland voor gebieden die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten per deelgebied. De voormalige beschermingsregime Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de kernkwaliteiten.

Op 18 september 2024 is de beleidskaart Archeologie van de gemeente Texel vastgesteld. De kaart met toelichting geeft een overzicht van de bekende archeologische waarden en de verwachte archeologische waarden. Daarnaast geeft de kaart voor elke locatie in de gemeente aan hoe om te gaan met archeologie bij ruimtelijke ingrepen. Dit schept duidelijkheid en hiermee wordt onnodig archeologisch onderzoek of vernietiging van waardevolle archeologische resten voorkomen. In het geldende bestemmingsplan is geen archeologische beschermingsregeling voor de planlocatie van kracht.

Landschap en cultuurhistorie

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 (Leidraad) is geraadpleegd om inzicht te krijgen in de cultuurhistorische waarden van de planlocatie. De Leidraad verdeelt en beschrijft 20 ensembles en 10 provinciale structuren die zich onderscheiden in de ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van landschap en cultuurhistorie. Ambities en ontwikkelprincipes in de Leidraad geven richting bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook is de aardkundige waarde van delen van Texel is beschreven in de Leidraad.

Op basis van de Omgevingsverordening NH2020 is formele toetsing aan de Leidraad niet noodzakelijk. Ten behoeve van de zorgvuldige landschappelijke inpassing van de planlocatie zijn wel de cultuurhistorische aspecten die via het ruimtelijke traject belangrijk voor Texel zijn beoordeeld, zoals het karakteristieke landschapspatroon en de ruimtelijke context van de planlocatie (zie hiervoor ook hoofdstuk 4).

Verantwoording landschap en cultuurhistorie

De algemene ambitie volgens de Leidraad is om ruimtelijke ontwikkelingen:

- a. bij te laten dragen aan het zichtbaar en herkenbaar houden van de landschappelijke karakteristiek,
- b. bij te laten dragen aan het versterken van (de beleving van) openheid en
- c. helder te positioneren ten opzichte van de ruimtelijke dragers.

De locatie ligt in het aandijkingslandschap omgeven door de recreatieparken van De Cocksdorp. Polder Eierland is een strandpolder, een nieuwere aandijking, met een grootschalige opzet, een regelmatige en rechtlijnige verkaveling en losse erven. Het is een van oudsher ingesloten strandvlakte, waar de duinen en dijken nu het decor vormen. Het plangebied heeft weinig karakteristieke kwaliteiten die bij het aandijkingslandschap horen (de gemeente Texel rekent de planlocatie tot het duingebied).

Ad a. Het initiatief tast geen karakteristieke kenmerken van het omringende landschap of op de planlocatie aan en is vanuit de omgeving heel beperkt zichtbaar.

Ad b. De openheid van het landschap rond de planlocatie is niet kenmerkend.

Ad b. Het gebied is onderdeel van een met bos omzoomd recreatiegebied. De stacaravans zijn achter de bedrijfswoning gevestigd, deze is via een oud duinpad met de Krimweg verbonden.

Archeologie

De Archeologische beleidskaart 2024 van de gemeente Texel geeft voor de planlocatie aan dat bij ingrepen van meer dan 2.500 m² en een archeologisch onderzoek aan de orde is (op basis van de lage archeologische verwachting voor dit gebied). Van een dergelijk grootschalige ingreep is echter lang geen sprake.

Aardkundige waarden

De locatie aan de Krimweg valt buiten de begrenzing van het BPL Texel. In het gebied is geen beschermingsregime voor aardkundige waarden.

Betekenis voor dit project:

Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van cultureel erfgoed te verwachten. Met dit plan wordt de karakteristieke kleinschalige landschappelijke karakteristiek van Texel, het 'verhaal' van het eiland, versterkt.

Het aspect archeologie staat de ontwikkeling niet in de weg. Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. Indien bij bodemingrepen archeologische resten worden aangetroffen, geldt op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet een meldingsplicht.

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van het BPL Texel. Bescherming van aardkundige waarden is op de planlocatie niet van toepassing.

5.11 Beschermen van de gezondheid

5.12.1 Wettelijk kader

Gezondheid is een thema waar de Omgevingswet geen inhoudelijke eisen over stelt, ondanks dat het bieden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving tot de maatschappelijke doelen van de wet behoort. Omdat de Omgevingswet het begrip niet inkadert, kan het veel verschillende onderwerpen raken, bijvoorbeeld regels voor het beweegvriendelijk maken van de omgeving. Milieunormen zijn in het verleden ook gesteld om gezondheid te beschermen.

De fysieke leefomgeving kan gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen, in positieve of negatieve zin. Zo kan een groene en beweegvriendelijke omgeving goed zijn voor de gezondheid. Aan de andere kant kunnen bijvoorbeeld een matige luchtkwaliteit of een lawaaiige omgeving ongezond zijn. Een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is een gezonde fysieke leefomgeving. Binnen de Omgevingswet kunnen overheden eigen gezondheidsambities vastleggen en uitwerken.

5.12.2 Milieunormen

In paragraaf 5.1.4 Bkl zijn de instructieregels opgenomen voor de beoordeling van de aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit op het gebied van gezondheid en milieu. Op het initiatief Krimweg 44 zijn de instructies van belang voor de kwaliteit van de buitenlucht (paragraaf 5.1.41), het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (paragraaf 5.1.4.2a) en de bodemkwaliteit (paragraaf 5.1.4.5). Deze aspecten zijn in respectievelijk paragraaf 5.3, 5.4 en 5.5 reeds beoordeeld.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Vanuit het oogpunt van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden meegewogen bij de realisatie van gevoelige bestemmingen als woningen. Het is vaste rechtspraak van de Afdeling dat in het algemeen een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, niet onredelijk wordt geacht. Op grond van diezelfde rechtspraak is het mogelijk om deze afstand te verkleinen indien daaraan een deugdelijke motivering ten grondslag ligt.

Afweging

Er zijn geen agrarische gronden op kortere afstand dan 50 meter van het voorliggende plangebied aanwezig waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

5.12.3 Kwaliteit inrichting en gebruik fysieke leefomgeving

Met de realisatie van het initiatief wordt een passende huisvesting geboden aan de seizoenswerkers van Paal 28. De caravans en het terrein hebben een basis inrichting, die aansluit bij de situering tegen de rand van de duinen aan. De omgeving van de planlocatie nodigt uit tot het maken van uitstapjes en bewegen (wandelen, fietsen e.d.) en De Cocksdorp is dichtbij.

Betekenis voor dit project

De huisvesting sluit aan bij de wensen van de paviljoeneigenaar en seizoenswerkers. Daarnaast is in de voorgaande paragrafen aangetoond dat het project voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om die redenen draagt dit project bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

5.12 M.e.r.-beoordeling

Wettelijk kader

Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het milieubelang een volwaardige plaats in bepaalde plan- en besluitvormingsprocessen te geven. In het milieueffectrapport worden de effecten van een ontwikkeling voor alle relevante milieuaspecten systematisch in beeld gebracht. Tevens wordt nagegaan of er alternatieven of maatregelen zijn waarmee eventuele negatieve effecten kunnen worden verminderd of voorkomen. Enerzijds maakt het opstellen van een milieueffectrapportage de initiatiefnemer bewust van de milieugevolgen en anderzijds kan de overheid diverse milieugevolgen in samenhang met elkaar en op een voor de burger transparante wijze bij de besluitvorming betrekken.

De verplichting een MER op te stellen is van kracht sinds 1 september 1987 en is verankerd in de Omgevingswet (en voorheen in de Wet milieubeheer). Voor sommige plannen of projecten geldt direct de verplichting om een MER op te stellen, maar er zijn ook plannen waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of zij het nodig vindt om ter voorbereiding van een besluit een MER te laten maken. In het Omgevingsbesluit is opgenomen voor welke activiteiten de m.e.r.-(beoordelings-) plicht bestaat. Het gaat dan met name om activiteiten die aanzienlijk nadelige effecten op het milieu kunnen hebben.

Op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet moet het bevoegd gezag beoordelen of er als gevolg van een bouwplan mogelijk aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden.

Op grond van artikel 16.43 Omgevingswet en artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit is de lijst met m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige projecten opgenomen in bijlage V van het omgevingsbesluit.

Toetsing

Het project wordt in Bijlage V bij het Omgevingsbesluit aangemerkt als 'permanent kampeer- en caravanterrein' (categorie M4). Voor dit project geldt, op basis van kolom 2, geen m.e.r.-plicht. Op basis van kolom 3 geldt echter wel een m.e.r.-beoordelingsplicht voor aanleg, wijziging of uitbreiding. In onderhavig plan is de nieuwe situatie gelijk aan de oude situatie. Een m.e.r.-beoordeling is strikt genomen niet noodzakelijk.

Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de sectorale aspecten en waarvan de resultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 5 wordt het volgende geconcludeerd:

- Het plan heeft geen effecten op de waterhuishouding.
- Gebiedsbescherming in het kader Natura 2000, weidevogelleefgebied en NNN, buiten indirecte gevolgen door toegenomen stikstofdepositie, is niet aan de orde.
- Uit het aanvullend onderzoek stikstofdepositie blijkt dat als gevolg van de locatie de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden niet groter dan 0,00 mol/ha/jaar.
- Er is ecologisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten, deze zijn niet aangetroffen.
- Ook voor de andere milieuthema's zijn geen relevante negatieve milieueffecten te verwachten.

Betekenis voor dit project:

Er is sprake van een permanent kampeer- en caraventerrein, zoals bedoeld in categorie M4 van bijlage V bij het Omgevingsbesluit. Voor dergelijke terreinen geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht voor aanleg, wijziging of uitbreiding. In onderhavig plan is de nieuwe situatie gelijk aan de oude situatie. Een m.e.r.-beoordeling is strikt genomen niet noodzakelijk.

Uit het onderzoek van de milieuaspecten in dit hoofdstuk blijkt dat op voorhand² kan worden geconcludeerd dat bij de huisvesting geen significant negatieve effecten op het milieu aan de orde zijn die een m.e.r.-beoordeling of milieueffectrapportage rechtvaardigen.

5.13 Conclusie toets fysieke leefomgeving

Het in de voorgaande paragrafen beschreven onderzoek naar milieuaspecten geeft aan dat belangrijke nadelige milieugevolgen, als gevolg van de huisvesting voor seizoenswerkers aan de Krimweg, zijn uitgesloten. Dit blijkt o.a. uit de volgende aspecten:

- Het plan heeft geen effecten op de waterhuishouding.
- Gebiedsbescherming in het kader Natura 2000, weidevogelleefgebied en NNN, buiten indirecte gevolgen door toegenomen stikstofdepositie, is niet aan de orde.
- Uit het aanvullend onderzoek stikstofdepositie blijkt dat als gevolg van de locatie de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden niet groter dan 0,00 mol/ha/jaar.
- Er is ecologisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten, deze zijn niet aangetroffen.
- Ook voor de andere milieuthema's zijn geen relevante negatieve milieueffecten te verwachten.

²Op dit moment wordt nog onderzoek uitgevoerd naar beschermde soorten in het gebied.

6. BEPERKINGENGEBIEDEN

6.1 Hoogtebeperkingen luchthaven Texel

Hoogtebeperkingen luchthaven Texel


In het Besluit burgerluchthavens is een gebied opgenomen met hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid.

Afweging hoogte

Op de planlocatie geldt een hoogtebeperking tussen de 90 en 100 meter. De hoogte van de stacaravans is hier ruim onder. Overigens is op basis van de instructieregel PKB-Waddenzee en Waddengebied een dergelijke hoogte voor bebouwing in dit gebied ook niet mogelijk.

Kaders in omgevingsvergunning

De hoogtebeperkingen van luchthaven Texel hoeven niet in de omgevingsvergunning te worden betrokken.



afb.29 Hoogtebeperkingen luchthaven Texel

7. UITVOERBAARHEID

7.1 Algemeen

Wettelijk gezien bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidsaspecten van een ruimtelijk plan. In dat verband wordt onderscheid gemaakt tussen de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid (*in respectievelijk paragraaf 7.2 en 7.3*).

7.2 Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie

Het betreft hier een private ontwikkeling waarbij het risico geheel gedragen wordt door de initiatiefnemer (Boom).

De Grondexploitiewet regelt het kostenverhaal, binnenplanse verevening en enkele locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. Een van de belangrijkste items in de wet is het verplichtende karakter van kostenverhaal. Een gemeente moet de kosten verhalen en mag er niet meer van afzien. Het verhalen van kosten kan op basis van de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke weg. De privaatrechtelijke weg heeft de voorkeur.

Een exploitatieplan is in dit geval niet verplicht omdat voor wat betreft de tien stacaravans is sprake van een geval in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval, te weten het geval waarin “er geen verhaalbare kosten zijn als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b tot en met f”. De realisatie van de tien stacaravans is financieel geheel gedragen door de eigenaar van het plangebied, te weten Boom, en verder zijn er geen gemeentelijke investeringen noodzakelijk om het plan mogelijk te maken. De kosten die de gemeente Texel maakt voor het in procedure brengen van de omgevingsvergunning worden verhaald op Boom via de leges.

Verder zal tussen Boom en de gemeente Texel een planschadeovereenkomst worden gesloten die ertoe leidt dat eventuele planschade als gevolg van de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor rekening komt van de initiatiefnemer.

De 10 stacaravans als oplossing voor de huisvesting van tijdelijke werknemers voor Paal 28 heeft zich de afgelopen jaren in de praktijk bewezen. Boom wenst ook de komende jaren op deze wijze in de personeelshuisvesting te voorzien. De gemeente zal in de omgevingsvergunning zeker willen stellen dat in het geval Boom de exploitatie staakt van het strandpaviljoen ook een einde komt aan de huisvestingsmogelijkheden op het perceel Krimweg 44.

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het kostenverhaal voldoende is verzekerd.

7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.3.1 Overleg direct omwonenden

De Raad van de gemeente Texel heeft 13 juli 2022 gevallen vastgesteld waarvoor participatie verplicht is onder de Omgevingswet. Een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kent een verplichte participatie kent, als sprake is van een aanvraag voor een activiteit die niet past binnen of afwijkt van:

- a. de doelen van het Omgevingsplan;
- b. de door de raad vastgestelde omgevingsvisie of de Structuurvisie Texel 2010, zolang geen omgevingsvisie is vastgesteld;
- c. ander door de gemeenteraad vastgesteld en geldend beleid.

Uit paragraaf 3.4 blijkt dat de aanvraag omgevingsvergunning past bij het gemeentelijk beleid voor huisvesting tijdelijke werknemers. Op basis van de participatieverordening van de gemeente is participatie niet verplicht.

Het plan sluit wel aan bij de wensen van de omgeving. In het verleden is door initiatiefnemer een bouwaanvraag gedaan voor inpandige huisvesting in een grotere loods. Deze is door de gemeente verleend. Ten gevolge van door omwonende(n) aangespannen procedures is het beoogde plan vele jaren vertraagd, de door de gemeente verleende bouwvergunning 1e fase was nog steeds niet onherroepelijk. De gemeente en Boom hebben naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (ABRS 15 april 2015) de afspraak gemaakt te kiezen voor huisvesting van seizoenspersoneel in stacaravans in plaats van in een nieuw te bouwen loods. Voor huisvesting in stacaravans bestond meer draagvlak. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat Boom afstand zou doen van de eerder verleende bouwvergunning voor een nieuwe loods. Het bouwvlak op de locatie is vervolgens in het bestemmingsplan aanzienlijk verkleind en toegespitst op het werkelijke gebruik: de opslag.

Voor de huisvesting van tijdelijke werknemers in 10 stacaravans is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor een periode van 10 jaar. De schaal van de huisvesting sluit aan bij de door de omgeving gewenste schaal van de bebouwing.

7.3.2 Overleg externe partijen

Bij het voeren van een BOPA, dient sprake te zijn van een evenwichtige verdeling van functies aan locaties. Deze beoordeling vindt over meerdere bestuurslagen plaats, maar het college van B&W is in het onderhavige geval bevoegd gezag. In het verleden is voor dit plan overleg geweest met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Er is geen aanleiding geweest tot aanpassing van het plan. Bij voorliggende omgevingsvergunningaanvraag betreft de nieuwe situatie de oude situatie. Er vinden geen veranderingen plaats.

7.3.3 Procedure buitenplanse omgevingsplan activiteit

De aanvraag om de omgevingsvergunning heeft onder andere betrekking op het toestaan van een gebruik in afwijking van het geldend omgevingsplan.

De gemeenteraad van Texel heeft een lijst vastgesteld waarvoor de raad een adviesrecht heeft bij aanvragen die bepaalde categorieën bouwplannen betreffen. Het voorgestelde initiatief behoort niet tot de categorieën bouwplannen waarvoor een bindend advies van de gemeenteraad vereist is.

Op de onderhavige aanvraag is conform artikel 16.62 Omgevingswet de reguliere procedure van titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De reguliere beslistermijn van acht weken is van toepassing. Daarnaast kan het college nog eenmalig met zes weken de beslistermijn verlengen.

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project voldoende is gegarandeerd.

7.4 Sociale en maatschappelijke effecten van realisatie hotel

Er is sprake van een directe koppeling tussen de seizoenshuisvesting en de exploitatie van Paal 28. De voorziening is specifiek gericht op werknemers van Paal 28 die niet op het eiland wonen en daardoor afhankelijk zijn van tijdelijke huisvesting. Omdat Paal 28 aan de noordzijde van het eiland ligt, en Texel afhankelijk is van een bootverbinding, is een goede huisvesting op het eiland noodzakelijk.

Een goed huisvesting draagt bij aan het functioneren van het horecabedrijf en de recreatieve aantrekkelijkheid van dit deel van het strand. Gelet hierop draagt het initiatief bij aan de brede welvaart.

8. BELANGENAFWEGING EN CONCLUSIE

8.1 Is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties?

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft tot doel te onderbouwen of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit is in de onderbouwing beleidsmatig, ruimtelijk, milieuhygiënisch en op basis van maatschappelijk draagvlak afgewogen.

Alternatieven voor huisvesting in de caravans zijn op de locatie niet aanwezig.

Beleidsmatige afweging

Op basis van het nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleidskader is de voorgestelde bestemmingswijziging van de locatie niet bezwaarlijk:

- Op basis van het nationaal beleid (Nationale Omgevingsvisie) zijn er geen bezwaren tegen het ontwikkelen van de locatie. Het planvoornemen is getoetst aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Er is sprake van een duurzaam ruimtegebruik, en de ontwikkeling van de huisvesting heeft geen significant negatief effect op het PKB-Waddenzee.
- De planlocatie ligt op basis van de regels uit de Omgevingsverordening NH2022 binnen het bestaand stedelijk gebied en maakt geen onderdeel uit van het Bijzonder provinciaal landschap Wieringen.
- Het initiatief past binnen regionale en gemeentelijke ambities betreffende de versterking van recreatieve sector en de huisvestingsmogelijkheden voor seizoenswerkers die hier het gevolg van is.

Ruimtelijke afweging

Het initiatief past binnen de historische en landschappelijke context van de locatie:

- De beoogde ontwikkeling ligt buiten de bebouwde kom van De Cocksdorp, op de overgang tussen de strandpolders en het duingebied, en voegt zich binnen de landschappelijke en cultuurhistorische context.
- Het situering van de 10 stacaravans en het douchegebouw, inclusief de bijbehorende terreininrichting, sluiten aan bij de criteria voor ontwikkelingen in het Beeldkwaliteitsplan Texel:
 - de situering van de stacaravans is landschappelijk ingepast door de gebouwen te clusteren en ruimtelijk los te houden van de bosrand;
 - erf en landschap vloeien in elkaar over;
 - de schaal van de bebouwing sluit aan bij de schaal van de bebouwing in de directe omgeving;
 - de caravans hebben een onopvallende uitstraling, ondergeschikt in karakter en situering ten opzicht van de hoofdbebouwing op het erf (woning met loods).
- Er is sprake van een duurzame relatie werkgever en huisvesting. Er is een kwantitatieve behoefte naar huisvesting voor seizoensarbeiders. De locatie op eigen grond in de nabijheid van het bedrijf is hiervoor passend en functioneert al jaren naar ieders tevredenheid.
- Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met klimaatadaptatie:
 - groene inrichting, zo weinig mogelijk verharding;
 - vasthouden water in het gebied, hemelwater infiltreert in de grond;
 - stimuleren gebruik fiets.

Afweging fysieke leefomgeving

Het onderzoek naar milieuaspecten geeft aan dat belangrijke nadelige milieugevolgen, als gevolg van de in de Bopa voorgenomen ontwikkeling, zijn uitgesloten.

- Het plan heeft geen effecten op de waterhuishouding.
- Gebiedsbescherming in het kader Natura 2000, weidevogelleefgebied en NNN, buiten indirecte gevolgen door toegenomen stikstofdepositie, is niet aan de orde.
- Uit het aanvullend onderzoek stikstofdepositie blijkt dat als gevolg van de locatie de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden niet groter dan 0,00 mol/ha/jaar.

- Er is ecologisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten, deze zijn niet aangetroffen.
- Ook voor de andere milieuthema's zijn geen relevante negatieve milieueffecten te verwachten.

Maatschappelijke draagvlak

Op basis van de participatieverordening van de gemeente is participatie niet verplicht.

Het plan sluit wel aan bij de wensen van de omgeving. In het verleden is door initiatiefnemer een bouwaanvraag gedaan voor inpandige huisvesting in een grotere loods. Deze is door de gemeente verleend. Ten gevolge van door omwonende(n) aangespannen procedures is het beoogde plan vele jaren vertraagd, de door de gemeente verleende bouwvergunning 1e fase was nog steeds niet onherroepelijk. De gemeente en Boom hebben naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (ABRS 15 april 2015) de afspraak gemaakt te kiezen voor huisvesting van seizoenspersoneel in stacaravans in plaats van in een nieuw te bouwen loods. Voor huisvesting in stacaravans bestond meer draagvlak. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat Boom afstand zou doen van de eerder verleende bouwvergunning voor een nieuwe loods. Het bouwvlak op de locatie is vervolgens in het bestemmingsplan aanzienlijk verkleind en toegespitst op het werkelijke gebruik: de opslag.

Voor de huisvesting van tijdelijke werknemers in 10 stacaravans is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor een periode van 10 jaar. De schaal van de huisvesting sluit aan bij de door de omgeving gewenste schaal van de bebouwing.

Het huisvesting sluit aan bij de wensen van de gebruiker. Daarnaast is in de voorgaande paragrafen aangetoond dat alle betrokken belangen zijn afgewogen en het project voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

8.2 Conclusie



Het voorliggende plan zorgt voor de huisvesting van tijdelijke werknemers van Paal 28 op het (eigen) terrein aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp, in combinatie met een douchegelegenheid en voldoende parkeerplaatsen voor auto's en fietsen. Dit past binnen de ambities van de gemeente voor de huisvesting van tijdelijke werknemers..


Gelet op het onderzoek naar de ruimtelijke gevolgen van het bouwplan en de toets aan het ruimtelijke beleid is bij het realiseren van het bouwplan sprake van een evenwichtige toedeling van de functies aan de locatie.

Het Rijks-, provinciale-, regionale en gemeentelijke beleid werpen geen belemmeringen op en ook vanuit de omgevingsaspecten zijn geen belemmeringen te verwachten. Op diverse aspecten van de fysieke leefomgeving en milieu is in de voorliggende ruimtelijke onderbouwing ingegaan. Hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen.

Alles overwegende is de ontwikkeling aanvaardbaar.

Legenda

-  - Bosrand
-  - Paden
-  - Brandbestrijdingsmiddelen
-  - Caravans
-  - Doucheruimte
-  - Bungalow
-  - Woonhuis I.Boom
-  - Waslijnen
-  - Picknickbanken + Lamp
-  - Wasmachine
-  - Fietsenstalling
-  - Loods



(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3615886

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Doelenboom

Programma

8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- de aanvraag omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit van 3 januari 2025 met zaaknummer 3541211 voor de plaatsing van 10 stacaravans op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers van Strandpaviljoen Paal 28 voor een periode van 10 jaar (tot en met 23 juli 2035);
- de Omgevingswet, waaronder de artikelen 16.15 en 16.15a, lid b, onder 1;
- het (tijdelijk) omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, specifiek de functie 'Tuin';
- het raadsbesluit "Vaststellen besluit bindend adviesrecht onder de Omgevingswet" van 13 juli 2022;

Overwegende

dat de overwegingen in het bestuurlijk advies worden gevolgd en daaruit wordt geconcludeerd dat:

- meewerken aan de aanvraag in strijd is met het geldende beleid en het gelijkheidsbeginsel, en het niet wenselijk is om hiervan af te wijken;
- de aanvraag niet is voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
- de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend;

Besluit

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Onderbouwing - etfal
3. Siutatietekening

Geen medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning van 3 januari 2025 met zaaknummer 3541211 voor de plaatsing van 10 stacaravans op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers van Strandpaviljoen Paal 28 voor een periode van 10 jaar (tot en met 23 juli 2035).

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier,

De voorzitter,

Raadsinformatiebrief

Aan: Gemeenteraad van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel

Onderwerp: De vaststelling van Agenda Toerisme & Recreatie 2040 voor de Kop van Noord-Holland.

Datum: 08-07-2025

Bijlage: Ja

Aanleiding

In de [Samenwerkingsagenda 2022-2025 'Samen op Kop'](#) is toerisme benoemd als één van de vijf economische clusters. Om de ambitie te realiseren dat de hele Kop van Noord-Holland in 2030 profiteert van recreatie en toerisme, is een regionale toeristische agenda opgesteld. De colleges van burgemeester en wethouders van de vier Kopgemeenten hebben besloten de Agenda Toerisme & Recreatie 2040 – Kop van Noord-Holland (de Agenda) vast te stellen. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de inhoud en uitvoering van deze agenda.

Toelichting op de Agenda Toerisme & Recreatie 2040

Er is een uitgebreide analyse gemaakt naar de toeristische kansen, maar ook de zorgen. Ook in samenspraak met de andere opgaven in de regio. Dit analysedocument beschrijft waarom een gezamenlijk aanpak in onze regio nodig is en diende als basis tijdens het opstellen van deze Agenda. Ook lokale beleidsstukken zijn in de analyse meegenomen. De Agenda beschrijft de gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de regio. De Agenda richt zich op een toekomstbestendige sector die bijdraagt aan brede welvaart: leefbaarheid, economie en natuur. De focus ligt op regionale samenwerking en versterking van het toeristisch profiel van de Kop als geheel.

Texel werkt op veel dossiers samen met de Kop-gemeenten. Ook op het dossier recreatie en toerisme waarbij de wisselwerking tussen de sterke positie van Texel en de ontwikkelingen in de Kop belangrijk is. Zie ook pagina 5 van de Agenda Toerisme en Recreatie 2040; "Eén van de vier Kopgemeenten is Texel, een geliefde bestemming en een zeer sterk toeristisch 'merk'. Texel is erbij gebaat dat in de andere drie gemeenten ('de Kop') een aantrekkelijk toeristisch alternatief ontstaat, zo verspreidt het toerisme zich over elk van de vier gemeenten en stimuleert het de economie Kop-breed. In de overige drie Kopgemeenten liggen er kansen voor kwaliteitsverbeteringen en vitalisering van het aanbod. De samenwerking tussen de vier Kopgemeenten is dan ook belangrijk voor bestemmingsontwikkeling in de gehele Kop, zowel op het vasteland als op Texel. Ook op organisatieniveau is Texel betrokken."

De agenda maakt onderscheid tussen vijf deelregio's met elk hun eigen karakter en kansen:

- Noordzeekust
- Waddenkust
- IJsselmeerkust
- Stedelijk gebied
- Binnenland

Op regionaal niveau zijn de volgende strategische kansen benoemd:

- Versterken van de regionale gebiedsmarketing
- Bestemmingsontwikkeling door samenwerking tussen ondernemers
- Professionaliseren van de Kop als toeristische bestemming
- Gebruik van data voor bestemmingsmanagement
- Verbinden van kust en binnenland via communicatie en samenwerking
- Verblijfsrecreatie versterken en vernieuwen

Uitvoeringsagenda

De Agenda Toerisme en Recreatie 2040 is nadrukkelijk geen visiedocument alleen, maar vormt het vertrekpunt voor concrete actie. Zowel bij gemeenten als bij ondernemers. In de uitvoeringsagenda is uitgewerkt waar de regio de komende jaren op inzet. De onderstaande nummering is uitsluitend bedoeld voor overzicht en leesbaarheid. De volgorde geeft geen prioritering of rangorde van de acties weer.

Korte termijn (tot 2030)

De komende jaren wordt ingezet op 22 concrete actiepunten:

1. Opzetten van een regionale destinatiemarketingorganisatie (DMO);
2. Verkennen van een verdere samenwerking tussen ondernemers op regioniveau;
3. Opzetten en uitvoeren van een regionale monitor voor de impact van toerisme;
4. Uitvoeren van periodiek onderhoud aan regionale wandel- en fietspaden, met aandacht voor toegankelijkheid;
5. Onderzoeken van extra mogelijkheden voor rustplekken langs routes, zoals bankjes en prullenbakken;
6. Toerisme en recreatie integraal onderdeel maken van grotere gebiedsontwikkelingen;
7. Ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor (bestaande) verblijfsrecreatie:
 - a. "Verroompottisering van de kampeerterreinen;
 - b. Versterken van bestaande verblijfsclusters;
 - c. Maatwerk bieden voor vitalisering van verblijfsrecreatie;
 - d. Opstellen van een toetsingskader voor minicampings in de regio, met aandacht voor onderscheidende concepten;
 - e. Opstellen van heldere ruimtelijke en kwaliteitseisen bij nieuwe verblijfsontwikkelingen
8. Organiseren van een jaarlijkse regiosafari en kennissessies;
9. Aanstellen van een inhoudelijk regisseur voor de uitwerking van onderscheidende kustprofielen;
10. Opstellen van een masterplan recreatieve ontwikkeling (met focus op watersport) voor het Amstelmeer;
11. Verkennen van mogelijkheden voor extensieve vormen van recreatie aan de Waddenbaai;
12. Beleefbaar maken van de IJsselmeerkust;
13. Aantrekkelijk maken van randvoorwaarden voor kleinschalige logies op bijzondere locaties;
14. Verkennen van de mogelijkheden voor een erfgoedmuseum over het verhaal van Schagen en de Kop;
15. Verkennen van de mogelijkheden voor een slechtweer-voorziening in Den Helder;
16. Beleefbaar maken van de Stelling van Den Helder;
17. Beleefbaarder en toegankelijker maken van de Wieringermeer (als onderdeel van de Zuiderzeewerken);
18. Onderzoeken van behoeften en kenmerken van bezoekers van het landelijk gebied en hun wensen voor agrotourisme.

Lange termijn (2030–2040)

Voor de langere termijn zijn 11 actiepunten benoemd die inspelen op toekomstige ontwikkelingen:

1. Verkennen van de oprichting van een ontwikkelorganisatie Kop-breed;
2. Creëren van een aantrekkelijke verbinding van Petten naar Den Helder;
3. Creëren van een aantrekkelijk overgangsgebied tussen en achter de duinenrij;
4. Vergroten van de belevingswaarde van de IJsselmeerkust door recreatief medegebruik op landbouwbedrijven;
5. Onderzoeken van kleinschalige verblijfsrecreatie op/aan de dijk van de IJsselmeerkust;
6. Ontwikkelen van Den Oever als toeristische bestemming met verhalen over de haven, het wad, de polder en de Afsluitdijk;
7. Ontwikkelen van een lokaal vaarnetwerk met steden als start- en eindpunt;
8. Stimuleren en ondersteunen van multifunctionele ontvangstlocaties in kleine kernen;
9. Versterken van havens rondom Wieringermeer;
10. Verkennen van de toegevoegde waarde van klompenpaden;
11. Opzetten van een subsidieprogramma voor agrarische bedrijven om natuurinclusief agrotourisme te realiseren.

Vervolg

Met de vaststelling van de Agenda Toerisme en Recreatie 2040 zetten we als regio een belangrijke stap richting een toekomstbestendige en samenhangende ontwikkeling van toerisme en recreatie. De uitvoeringsagenda vormt hierbij het hart van de aanpak. Na de zomer wordt de Agenda toegelicht in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). Daarnaast houden we u uiteraard op de hoogte van de voortgang en betrekken u bij relevante vervolgstappen.

Bijlagen,

1. Agenda Toerisme en Recreatie Kop van Noord-Holland 2040
2. Analysedocument kop van Noord-Holland



Raadscommissie

Dossiernummer	2384
Extern Zaak ID	3625365
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	3 september 2025
Agendapunt	7
Titel	Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning
Organisatieonderdeel	Beleid & Vergunningen (VTH)
Portefeuillehouder	C. Heijne-Dros
Aanleiding	Overig

Bijlagen
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Aanvraag omgevingsvergunning
Bijlage 2. Tekening terreininrichting vergunde situatie
Bijlage 3. Tekening nieuwe ontsluiting Rietdijk
Bijlage 4. Tekening locatie twee nieuwe zomerhuizen
Bijlage 5. Onderbouwing etfal
Concept-raadsbesluit - 3625365 - Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie	3 september 2025
Raadsvergadering	17 september 2025

Toelichting

Voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) is een voorstel gemaakt voor een hoofdontsluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden 10 slaapplekken verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104, en vervallen ook 10 slaapplekken. In dit voorstel het advies om de benodigde financiële middelen voor de andere ontsluiting beschikbaar te stellen, en een positief bindend advies af te geven om de andere ontsluiting en de realisatie van de zomerhuizen mogelijk te maken.

Advies

Zaaknummer 3625365

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning**Programma**

2	Goede bereikbaarheid
2.1	Verkeer en vervoer
8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Mee te werken aan:
 - a. het realiseren van een hoofdontsluiting voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) op de Waalderweg in Den Burg in plaats van de Marsweg, en
 - b. de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg in Den Burg (N-2929), waarbij 10 recreatieve slaappleatsen worden gebruikt van het naastgelegen perceel Waalderweg 104.
2. Er mee in te stemmen dat de extra kosten ad. € 250.000 voor de aanleg van de hoofdontsluiting van het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) rechtstreeks op de Waalderweg, ten laste worden gebracht van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.
3. De gemeenteraad voor te stellen om voor het realiseren van de ontsluiting op de Waalderweg (besluitpunt 1a) en de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg (N-2929) (besluitpunt 1b) een positief bindend advies af te geven en daaraan de volgende voorwaarde te verbinden: van toepassing op de aan te vragen omgevingsvergunning voor de Bouwactiviteit (omgevingsplan) voor de twee zomerhuizen zijn de regels van de functie Recreatie - Verblijfsrecreatie terreinen zoals opgenomen in het omgevingsplan, onderdeel Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen en het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel.

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Tekening terreininrichting vergunde situatie
3. Tekening nieuwe ontsluiting Rietdijk
4. Tekening locatie twee nieuwe zomerhuizen
5. Onderbouwing - etfal

Consequenties

Financieel	☐	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☒	Majeure risico's	☐		
Beleid	☒	Beheer	☐		

Toelichting

Voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) is een voorstel gemaakt voor een hoofdontsluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden 10 slaapplekken verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104, en vervallen ook 10 slaapplekken. In dit voorstel het advies om de benodigde financiële middelen voor de andere ontsluiting beschikbaar te stellen, en een positief bindend advies af te geven om de andere ontsluiting en de realisatie van de zomerhuizen mogelijk te maken.

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Samenvatting

Het college stelt voor mee te werken aan een andere hoofdontsluiting van de flexappartementen aan de Rietdijk (Marsweg Noord). In plaats van een ontsluiting op de Marsweg wordt gekozen voor een ontsluiting op de Waalderweg. Met dit besluit wordt ook meegewerkt aan de verplaatsing van 10 slaapplekken, waarmee op een perceel aan de Waalderweg twee nieuwe zomerhuizen kunnen worden gebouwd. Er vervallen ook 10 slaapplekken. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een positief bindend advies af te geven. Het voorstel komt voort uit afspraken die met de eigenaar van het perceel Waalderweg 104 zijn gemaakt en het raadsbesluit van 2024, waarin de raad heeft aangegeven dat de optie voor een ontsluiting op de Waalderstraat verder verkend mag worden (inclusief de verplaatsing van de slaapplekken).

Kosten

De extra kosten van de aanleg van een andere ontsluitingsweg bedragen € 250.000. De raad wordt voorgesteld deze kosten ten laste van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg te brengen.

Omgevingsvergunning

Voor de aanleg van een andere ontsluiting kan de eerder verleende omgevingsvergunning voor het project Marsweg Noord niet worden gebruikt. Er is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Voor de aanleg van de ontsluitingsweg gaat het om de activiteit *Werk, geen gebouw zijnde, of werkzaamheid uitvoeren*. Dit staat in het omgevingsplan (bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013). De weg is echter ook in strijd met de functies (bestemmingen) die ter plaatse gelden. Daarom is de omgevingsvergunning ook nodig voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).

Daarnaast is de bopa nodig voor het verplaatsen van 10 recreatieve slaapplekken uit de stolp Waalderweg 104 naar een naastgelegen perceel in de functie Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen, en de bouw van twee nieuwe zomerwoningen op dat perceel.

Een ontsluiting op de Waalderweg is een betere oplossing dan een ontsluiting via de Marsweg. De route is korter, heeft minder landschappelijke impact en veroorzaakt minder hinder aan omwonenden. Dit komt daarmee tegemoet aan de zienswijzen/bezwaren die eerder werden ingebracht, ondanks het feit dat de ontsluiting via de Marsweg zo goed mogelijk is ingepast.

De verplaatsing van slaapplekken en de bouw van nieuwe zomerwoningen is echter in strijd met het beleid. Niettemin stelt het college voor mee te werken en wordt de raad gevraagd hiervoor een positief bindend advies af te geven, omdat daarmee een verbetering kan worden bereikt die niet mogelijk is als strikt wordt vastgehouden aan het beleid. Per saldo wordt ook het aantal slaapplekken met 10 gereduceerd.

Indien wordt gekozen voor de hoofdontsluiting van het woningbouwplan De Rietdijk rechtstreeks op de Waalderweg, dan wordt er in het najaar 2025 gestart met de aanleg.

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Argumenten tot advies

Op de locatie “Marsweg Noord” in Den Burg, nu de Rietdijk, zijn 90 flexappartementen gebouwd. Voor dit woningbouwplan is een ontsluiting (voor motorvoertuigen) voorzien via de Marsweg en daarvoor is ook een omgevingsvergunning verleend. De woningen zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. De ontsluitingsweg van de Marsweg naar De Rietdijk en de buitenruimte rond de woningen is nog niet volledig afgerond in afwachting van de besluitvorming door de raad over een andere ontsluiting rechtstreeks op de Waalderweg. De appartementen zullen bereikbaar zijn, er kan worden geparkeerd en de ontsluiting voor langzaam verkeer naar de Hoefslag wordt aangelegd.

Bij de besluitvorming over de bouw van de 90 flexappartementen is aangegeven dat ook een alternatieve ontsluiting rechtstreeks op de Waalderweg mogelijk is en de raad heeft het college de ruimte gegeven hiervoor met een apart voorstel te komen. Hierbij is medewerking nodig van de eigenaar van het perceel Waalderweg 104. Het alternatief is uitgewerkt en daarover is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de eigenaar van Waalderweg 104 (“Afspraken hoofdontsluiting locatie Marsweg Noord (nu De Rietdijk) rechtstreeks op Waalderweg”). Dit betekent dat de gemeente een stuk grond koopt van de eigenaar van Waalderweg 104 en daarop een ontsluiting voor de Rietdijk realiseert. Onderdeel van de afspraken is dat de eigenaar van Waalderweg 104 10 recreatieve slaapplekken op dit perceel mag verplaatsen naar het naastgelegen perceel om daar twee nieuwe zomerhuizen te realiseren. De planologische grondslag daarvoor regelt de gemeente. 10 recreatieve slaapplekken op het perceel komen dan te vervallen.

Op twee onderdelen van dit alternatieve plan is besluitvorming nodig van de raad, namelijk over de financiële consequenties en de planologische grondslag om het mogelijk te maken. Op beide aspecten wordt hierna ingegaan.

Alternatieven

Niet meewerken aan het voorstel of een onderdeel daarvan.

Het hele voorstel is één geheel. Wanneer aan één of meer onderdelen van het voorstel niet wordt meegewerkt dan kan de overeenkomst niet worden geëffectueerd en kan de alternatieve ontsluiting niet worden gerealiseerd. De verplaatsing van de slaapplekken ten behoeve van de bouw van twee nieuwe zomerhuizen gaat dan ook niet door. De situatie blijft dan zoals die oorspronkelijk is vergund.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

De alternatieve ontsluitingsweg brengt extra kosten met zich mee. Deze zijn geraamd op € 250.000. Dit bedrag bestaat uit extra aanlegkosten, verwervingskosten grond, notariskosten, legeskosten en onderzoekskosten. Deze kosten kunnen op de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg worden geboekt. Bij de laatste actualisatie is

hiervoor een post getroffen ten laste van de post onvoorzien. De uitvoering van de grondexploitatie is dermate gevorderd, dat het verantwoord is om een deel van de post onvoorzien hiervoor in te zetten. Aangezien het een uitgave is buiten het plangebied van de grondexploitatie (uiteraard wel ten behoeve van dit plangebied) wordt de raad gevraagd hiermee in te stemmen.

- **Bindend advies**

Aanvraag omgevingsvergunning


Er is een omgevingsvergunning aangevraagd met de activiteiten *Afwijken van regels in het omgevingsplan* en *Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheden uitvoeren*.

De activiteit *Afwijken van regels in het omgevingsplan* is nodig om de aanleg van de ontsluitingsweg planologisch mogelijk te maken. Ook geeft deze activiteit de planologische grondslag om de twee zomerhuizen op perceel N-2929 mogelijk te maken.

De activiteit *Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheden uitvoeren* is nodig voor de feitelijke aanlegwerkzaamheden van de ontsluitingsweg.

De activiteit *afwijken van regels in het omgevingsplan* heet ook wel de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Hiervoor is het nodig dat de aanvraag wordt voorzien van een goede onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties ('etfal'). De vergunning kan in dit geval door het college alleen worden verleend als de gemeenteraad een positief bindend advies afgeeft.

Feitelijke situatie



Het projectgebied valt geheel in het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen (onderdeel tijdelijk Omgevingsplan Texel), uitgezonderd een klein deel (zie 5).

1 = Functie (bestemming) Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen met 45 slaappleatsen. Op dit gedeelte staan nu 9 zomerhuizen, waarmee het aantal slaappleatsen volledig is benut.

2 = Functie (bestemming) Recreatie - Verblifsrecreatieve gebouwen met 50 recreatieve slaappleatsen. Op dit gedeelte is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van twee groepsverblijven met ieder 25 slaappleatsen. Deze vergunning is nog niet uitgevoerd.

3 = Functie (bestemming) Bedrijf - Vab. Voorheen was dit een agrarische bestemming. Deze is omgezet met een binnenplanse wijziging. Hierna zijn er omgevingsvergunningen verleend voor een nieuwe bedrijfsschuur en een nieuwe stolpwoning. Beide vergunningen zijn nog niet uitgevoerd.

4 = Aanduiding waarbinnen 4 recreatieve appartementen (in een stolp) mogelijk zijn. Binnen deze aanduiding in de functie Bedrijf - Vab, bevindt zich ook de stolp (zowel bestaand als nieuw vergund). Aan deze stolp zijn de rechten van 4 recreatie-appartementen verbonden. Dit zijn volgens de normtelling 20 slaappleatsen.

5 = Functie (bestemming) Groen (= bestemmingsplan Den Burg). Een heel klein stukje van de aan te leggen ontsluitingsweg valt hierin.

6 = Functie (bestemming) Agrarisch - Oude land. Dit is het perceel waarop de flexappartementen zijn gerealiseerd. Hiervoor is eveneens een omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit verleend.

Waarom afwijken van het omgevingsplan?

De aanleg van een ontsluitingsweg (een openbare weg) is in strijd met de nu geldende bestemmingen waarop die weg moet komen.

De twee nieuwe zomerhuizen komen in de Functie Recreatie - Verblifsrecreatieve gebouwen. Hierin passen geen zomerhuizen. Bovendien ontbreken hiervoor de slaappleatsen.

Het omgevingsplan biedt geen mogelijkheden om mee te werken aan de aanvraag. Dit kan dan op twee manieren wel mogelijk worden gemaakt. Ten eerste kan dat met een wijziging van het omgevingsplan. Ten tweede kan medewerking worden verleend met een bopa. Met een bopa kunnen de regels van het omgevingsplan of de verbeelding echter niet worden gewijzigd. De bopa maakt het mogelijk om af te wijken van de regels of de verbeelding. Deze bopa is nu aangevraagd.

Om af te kunnen wijken van het omgevingsplan is het noodzakelijk dat wordt afgewogen of hier sprake is van een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' ('etfal'). Dit is de vroegere ruimtelijke onderbouwing. Er is een onderbouwing bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag wordt behandeld met de reguliere procedure. De wettelijke beslistermijn hiervan is 8 weken. Verlenging van die termijn met 6 weken is mogelijk. Onder de Omgevingswet kan er geen vergunning van rechtswege ontstaan. In dit geval zal deze beslistermijn echter niet worden gehaald.

Is meewerken aan de aanvraag wenselijk?

Een hoofdontsluiting op de Waalderweg is een betere oplossing dan een ontsluiting via de Marsweg. De route is korter, heeft minder landschappelijke impact en veroorzaakt minder hinder aan omwonenden. Dit komt daarmee tegemoet aan de zienswijzen/bezwaren die eerder werden ingebracht, ondanks het feit dat de ontsluiting via de Marsweg zo goed mogelijk is ingepast.

Het was niet eerder mogelijk een ontsluiting via de Waalderweg te realiseren, omdat de benodigde gronden niet in eigendom waren van de gemeente en de onderhandelingen daarover te veel tijd in beslag namen om de flexappartementen binnen de geboden mogelijkheden te kunnen realiseren.

Het perceel Waalderweg 104 zal eveneens worden ontsloten via de nieuwe ontsluitingsweg en zal geen eigen uitrit meer hebben op de Waalderweg. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is dit ook een verbetering.

De eigenaar van het perceel Waalderweg 104 bleek eerder al wel bereid om tot verkoop van gronden over te gaan voor een ontsluiting via de Waalderweg, maar daar stonden wensen met betrekking tot slaappleatsen tegenover. Dat is ook aangegeven in de besluitvorming over realisatie van “Marsweg Noord”.

Inmiddels is er met de eigenaar van Waalderweg 104 een onderhandelingsresultaat bereikt. De eigenaar wil aan de gemeente grond verkopen waarop een ontsluiting op de Waalderweg kan worden gemaakt. Als tegenprestatie is gevraagd om 10 recreatieve slaappleatsen van Waalderweg 104 te verhuizen naar het naastgelegen terrein (perceel N-2929) om daar twee zomerhuizen te kunnen bouwen (normtelling: 5 slaappleatsen per zomerhuis). De overige 10 slaappleatsen op Waalderweg 104 vervallen dan. Per saldo wordt dan het aantal slaappleatsen met 10 gereduceerd. Hierbij wordt opgemerkt dat de betreffende slaappleatsen al lange tijd niet aanwezig waren, c.q. werden gebruikt. Inmiddels is er wel een omgevingsvergunning verleend om die slaappleatsen in gebruik te nemen. Die vergunning is echter niet uitgevoerd en met effectivering van de afspraken zal dat ook niet meer gebeuren.

Het perceel waarop de twee nieuwe zomerhuizen komen sluit aan op een bestaand zomerhuizerterrein en is gesitueerd binnen een bestaande functie voor verblijfsrecreatie. Van een (verdere) landschappelijke aantasting is geen sprake.

In de onderbouwing is uiteengezet waarom er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Deze onderbouwing is deugdelijk en kan ten grondslag worden gelegd aan de bopa.

Het meewerken aan het verplaatsen van recreatieve slaappleatsen en de bouw van twee nieuwe zomerhuizen is in strijd met het geldende beleid, zoals onder meer vastgelegd in het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans - naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’¹. Dit voorstel betekent dat een uitzondering wordt gemaakt op dit beleid, omdat daarmee een verbetering kan worden bereikt die niet mogelijk is als strikt wordt vastgehouden aan het beleid. Alles overwegende is het college er daarom van overtuigd dat er een goed voorstel ligt dat positief moet worden beoordeeld.

¹ In pijler 5 is bij het advies “6. Tegengaan van verstening” de conclusie opgenomen dat: “Verplaatsen van slaappleatsen heeft geen draagvlak en leidt tot meer verstening op een andere locatie”. Hieraan is de aanbeveling gekoppeld: “Trek het beleid m.b.t. het verplaatsen van slaappleatsen in” en dit heeft geleid tot het intrekken van de Nota Verblijfsrecreatie 2006 ‘De Texelse maat voor een zonnige toekomst’. Hierdoor is het verplaatsen van slaappleatsen niet meer mogelijk.

In paragraaf 4.3 van het TTP zijn ook enkele overwegingen gewijd aan slaappleaatsen die niet meer benut worden (de zgn. spookslaappleaatsen). Er is geen specifiek beleid of maatregel geformuleerd hoe hiermee om te gaan. Wel wordt aangegeven dat het hier gaat om maatwerk per locatie. Doel is wel om de spookslaappleaatsen te saneren.

Rol van de gemeenteraad

Als een aanvraag niet past in het omgevingsplan en hiervoor ook geen afwijkmogelijkheid in het plan is opgenomen, dan kan 'buitenplans' worden afgeweken. Het college beslist op de aanvraag.

De gemeenteraad kan aangegeven bij welke buitenplanse afwijkingen zij betrokken wil worden. Voor die (vooraf) aangewezen gevallen moet de raad dan een bindend advies afgeven. Nadat dit bindend advies is afgegeven kan het college een besluit op de vergunningaanvraag nemen. Het bindend advies is de opvolger van de 'verklaring van geen bedenkingen'.

Op 13 juli 2022 heeft de raad vastgesteld voor welke afwijkingen zij advies wil geven. Kort gezegd gaat het dan om alle afwijkingen waarvoor geen beleid is vastgesteld en die niet zijn aan te merken als gevallen waarop de oude 'kruimelregeling' (artikel 4, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) van toepassing was. Dit komt overeen met de gevallen die voorheen voor een verklaring van geen bedenkingen aan de raad werden voorgelegd.

In het omgevingsplan is geen mogelijkheid opgenomen om aan de aanvraag mee te kunnen werken. Er is ook geen ander beleid waarop de gevraagde afwijking kan worden gebaseerd. Het past ook niet binnen de criteria van de voormalige kruimelregeling. Dit betekent dat de raad het bindend adviesrecht heeft. Feitelijk wordt de raad gevraagd of zij mee wil werken aan de gevraagde afwijking. Hierbij heeft de raad de mogelijkheid om voorwaarden te stellen. Het college kan niet afwijken van het bindend advies.

Vervolgproces

Als de gevraagde omgevingsvergunning wordt verleend dan kan de overeenkomst worden geëffectueerd en dan kan ook de ontsluitingsweg worden aangelegd. De ontsluitingsweg naar de Marsweg wordt niet aangelegd. De tijdelijke weg die er nu ligt wordt verwijderd. Wel blijft er een wandelpad bestaan naar de Marsweg.

De omgevingsvergunning biedt daarnaast de planologische grondslag om twee zomerhuizen te mogen bouwen. De concrete bouwvergunning daarvoor zal door de eigenaar zelf worden aangevraagd. Dit maakt dus geen deel uit van de nu gevraagde vergunning. Wel zal de overeenkomst ook ten aanzien van de slaappleaatsen van kracht worden: het exploiteren van 20 slaappleaatsen op Waalderweg 104 ten behoeve van recreatie-appartementen is dan niet langer mogelijk. Bij de bouw aanvraag voor de zomerhuizen moeten de bouwregels in acht worden genomen die staan in de regels bij de functie Recreatie - Verblijfrecreatie terreinen. Dit zal als voorwaarde aan het bindend advies worden verbonden.

De bopa zal te zijner tijd worden verwerkt in het nog vast te stellen nieuwe omgevingsplan.

Daarnaast zal de eigenaar een nieuwe vergunning nodig hebben voor de stolpwooning. De verleende vergunning kan namelijk niet meer worden gerealiseerd en zal worden ingetrokken.

- **Juridische consequenties**

Nadat een bindend advies is afgegeven kan het college beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning. Het bindend advies maakt onderdeel uit van het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college. Hierna is er nog beroep mogelijk bij de bestuursrechter.

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning en het effectueren van de overeenkomst met de eigenaar van Waalderweg 104 leidt tot het intrekking van het enige nog aanhangige beroep tegen de omgevingsvergunning voor de realisatie van de 90 flexappartementen. Dit zou betekenen dat die vergunning onherroepelijk wordt.

- **Beleidsmatige consequenties**

Dit is hiervoor onder het kopje 'Bindend advies' uiteengezet.

- **Overleg direct aanwonenden**

Met de direct aanwonenden heeft meermaals overleg plaatsgevonden. Er is meegedacht met de wensen en suggesties, deze zijn in het plan verwerkt.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

Gemeentewet, Omgevingswet, (tijdelijk) omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, Burgerlijk Wetboek.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

Op 17 april 2024 (zaak 3428311) heeft de raad ingestemd met het bouwplan voor het realiseren van 90 flexwoningen aan de Marsweg Noord. Onderdeel van dit raadsbesluit was onder andere:

8. *In te stemmen met een onderzoek door het college naar de 'Ontsluiting variant B' (rechtstreekse ontsluiting op de Waalderweg), waaronder de verplaatsing van 10 en het inleveren van 10 recreatieve slaapplekken (voorheen totaal 20), en als blijkt dat deze wijze van ontsluiten een verbetering en (financieel) haalbaar is, dat hierover nadere advisering en besluitvorming plaatsvindt.*

De omgevingsvergunning ter realisering van het woningbouwplan Marsweg Noord is verleend op 18 juli 2024 (zaak 3456875). Hierbij is uitgegaan van een ontsluiting aan de Marsweg.

Tegen de omgevingsvergunning werden 7 bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaren werden ongegrond verklaard. Er is één beroep ingediend bij de rechtbank; door Waddenduyn B.V., eigenaar van Waalderweg 104. Dit beroep moet nog inhoudelijk behandeld worden. Echter, dit beroep wordt ingetrokken als het voorgestelde besluit wordt genomen.

Op 20 mei 2025 heeft het college een besluit genomen met betrekking tot: 'Afspraken hoofdontsluiting locatie Marsweg Noord rechtstreeks op Waalderweg' De raad is via een raadsinformatiebrief van 22 mei 2025 (zaak 3612579) hierover geïnformeerd.

De strekking van genoemd collegebesluit en RIB was:

Inmiddels ligt er een principeakkoord met de eigenaar van het perceel Waalderweg 104 over de overname van de benodigde grond voor de alternatieve ontsluitingsweg en de verplaatsing en reductie van recreatieve slaapplekken. Hiermee is een kortere ontsluiting mogelijk voor de flexappartementen De Rietdijk in plaats van de ontsluiting door het open landschap naar de Marsweg. Ook sluit deze alternatieve ontsluiting aan op wensen vanuit de directe omgeving.

In september 2025 leggen wij de alternatieve ontsluiting voor besluitvorming aan u voor. Hiermee geven wij invulling aan onze toezegging op 17 april 2024, “de resultaten - indien gereed - van het onderzoek ‘Ontsluiting variant B’ worden (met een advies) aan de gemeenteraad aangeboden”. Onderdeel van deze besluitvorming en advisering is: het zogenaamde ‘bindend advies’ in het kader van de BOPA (buitenplanse omgevingsplanactiviteit), waaronder de Alternatieve ontsluiting en het verplaatsen van 10 en inleveren van 10 recreatieve slaapplekken; de financiële consequenties van de aanleg van de alternatieve ontsluiting.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3625365

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Doelenboom

Programma

2	Goede bereikbaarheid
2.1	Verkeer en vervoer
8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteiten *Werk, geen gebouw zijnde, of werkzaamheid uitvoeren* en *Afwijken van regels in het omgevingsplan* van 23 mei 2025 met zaaknummer 3616405 voor de aanleg van een nieuwe hoofdontsluiting vanaf de Rietdijk op de Waalderweg en het realiseren van twee zomerhuizen op een perceel N-2929 aan de Waalderweg;
- de Omgevingswet, waaronder de artikelen 16.15 en 16.15a, lid b, onder 1;
- het omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, specifiek de functies 'Agrarisch - Oude land', 'Bedrijf - Vrijkomende agrarische bebouwing' en het bestemmingsplan Den Burg met de functie 'Groen';
- het raadsbesluit "Vaststellen besluit bindend adviesrecht onder de Omgevingswet" van 13 juli 2022;

Overwegende

- dat met de gevraagde omgevingsvergunning uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst van 25 april 2025, gesloten tussen de gemeente Texel en Waddenduyn B.V.;
- dat de aanvraag is voorzien van een goede onderbouwing waaruit geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
- dat er geen belemmeringen worden gezien om aan de aanvraag mee te werken en hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen;

Besluit

1. Mee te werken aan:

- a. het realiseren van een hoofdontsluiting voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) op de Waalderweg in Den Burg in plaats van de Marsweg, en
- b. de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg in Den Burg (N-2929), waarbij 10 recreatieve slaapplekken worden gebruikt van het naastgelegen perceel Waalderweg 104;

en het college te adviseren de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en daaraan de volgende voorwaarde te verbinden: van toepassing op de aan te vragen omgevingsvergunning voor de Bouwactiviteit (omgevingsplan) voor de twee zomerhuizen zijn de regels van de functie Recreatie - Verblijfsrecreatie terreinen zoals opgenomen in het omgevingsplan, onderdeel Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen en het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel.

2. Er mee in te stemmen dat de extra kosten ad. € 250.000 voor de aanleg van de hoofdontsluiting van het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) rechtstreeks op de Waalderweg, ten laste worden gebracht van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier,

De voorzitter,

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Tekening terreininrichting vergunde situatie
3. Tekening nieuwe ontsluiting Rietdijk
4. Tekening locatie twee nieuwe zomerhuizen
5. Onderbouwing - etfal

Nieuwe ontsluiting de Rietdijk publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Texel
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Afwijken van regels in het omgevingsplan Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20250523 00632 001 (ingediend op 15-07-2025) 20250523 00632 003 (ingediend op 24-07-2025) 20250523 00632 002 (ingediend op 22-07-2025) 20250523 00632 000 (ingediend op 23-05-2025)

Project

Naam van dit project

Nieuwe ontsluiting de Rietdijk

Projectomschrijving

De aanleg van een nieuwe ontsluiting van de Rietdijk aan de Waalderweg en het planologisch mogelijk maken van 2 zomerhuizen

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Nieuwe ontsluiting de Rietdijk

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

37159104

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Gemeente Texel

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

002000155

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Emmalaan

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

15

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

1791AT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Den Burg

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Omschrijf wat u wilt gaan doen.

Het aanleggen en afwijken van het tijdelijke omgevingsplan voor een nieuwe ontsluiting de Rietdijk binnen de functie 'Bedrijf - Vrijkomende agrarische bebouwing' en het mogelijk maken van het bouwen en gebruiken van 2 zomerhuizen binnen de functie 'Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen'.

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen activiteiten of het gebruik in strijd zijn met de regels uit het omgevingsplan.

In het tijdelijke deel van het omgevingsplan is het niet mogelijk om binnen de functie VAB een ontsluitingsweg voor andere woningen aan te leggen en het zo te gebruiken. Ook het bouwen van 2 zomerhuizen binnen de functie verblijfsrecreatieve gebouwen is niet toegestaan.

Geef aan waarom u van regels in het omgevingsplan wil afwijken.

Om een alternatieve ontsluiting te realiseren voor de woningen aan de Rietdijk, dit komt het woon/recreatie genot van belanghebbende tegemoet.

De realisatie van 2 zomerhuizen binnen deze functie komt de wens van belanghebbende tegemoet. Tevens door het privaatrechtelijk onmogelijk maken van de bouw van 4 recreatieve appartementen heeft dit geen nadelige gevolgen.

Het afwijken van de regels in het omgevingsplan kan gevolgen hebben voor de leefomgeving. Beschrijf deze gevolgen.

Dit staat allemaal in de ETFAL opgenomen.

Wilt u tijdelijk afwijken van de regels in het omgevingsplan?

Nee

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?

Voor 1 of meer activiteiten geldt een 'project-mer-beoordelingsplicht'

Is er al een mer-beoordelingsbeslissing?

Nee

Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren

Geef aan welke materialen u gaat gebruiken.

elementenverharding, betonstraatstenen

Gaat u grond afvoeren naar een andere locatie?

Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid? Beschrijf dan de obstakels die in de weg staan.

groen wordt weggehaald, na het broedseizoen

Bijlagen

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Mededeling mer-beoordelingsplichtig project

Document	Vertrouwelijk
20250508 mer-beoordeling alternatieve ontsluiting voor project Den Burg - nabij Marsweg Noord (90 flexwoningen) v1.1.pdf	Nee

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan het omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
ETFAL - Nieuwe ontsluiting Rietdijk V3.pdf	Nee

Overzichtstekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Nieuwe ontsluiting de Rietdijk V2.pdf	Nee

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

Situatietekening bestaande toestand

Document	Vertrouwelijk
6 - Tekening terreininrichting.pdf	Nee

Situatietekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Locatie te realiseren twee zomerhuizen.pdf	Nee
Nieuwe ontsluiting de Rietdijk.pdf	Nee

Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan


Document	Vertrouwelijk
ETFAL - Nieuwe ontsluiting de Rietdijk.pdf	Nee

Locatie van de werkzaamheden

Geen documenten.

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

[illegible]



Legenda	
Algemeen	
	Werkgrens
	Ondergrond bestaande situatie, BG/terreinmeting
	Toekomstige bebouwing inclusief entree bebouwing
	Water Bestand aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
	Kadastrale grenzen aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
	Toekomstige hoogtematen alle hoogtes zijn in meters t.o.v. NAP hoogten aflezen op de terreinhoogte
	Bestaande hoogtematen alle hoogtes zijn in meters t.o.v. NAP hoogtes anders aangegeven
	Maatlijn eenheid in meters
	Afschotlijn met aflopende en percentage
	Bochtstraal eenheid in meters
	Detailaanduiding
	Profiel aanduiding
Grondwerk	
	Talud ontgraving/aanvullen, met talud aanduiding
	Greppel aanvoerslag, greppel, ontgraving/aanvullen, incl. bodembestemming, met talud aanduiding
	Tuinwal afscherming van wegen/grasvelden
Verharding	
	Materiaalgrens
	Kniptlijn omgeving laag
	Herstraten aanvoerslag aan bestaande situatie, herstraten, bestaande straten
	Halfverharding, voetpad Achterste Paviljoen, voetpad langs de 3de etage, voetpad langs de 3de etage
	Elementenverharding, betontegels B130 afm. 30x30x4cm B13000 afm. 30x30x4cm
	Elementenverharding, parkstenen afm. 15x15x4cm, afmetend, type Zerk, uitgewassen dunne Lavers, roestbruin 25, leverende Strijk Verre v.g.
	Elementenverharding, betonstraatsen B55-DF-4-40 afmetend, kleur roestbruin, 4. respectvol B55-DF-4-40 afmetend, kleur roestbruin, 4. respectvol
	Elementenverharding, miltgoot niet op betonstraatsen, afmetend, afmetend, afmetend
	Elementenverharding, grasbetontegel, gras G81 afm. 30x30x4cm, halfverhardend, kleur grijs type 2: 50% verhardend, 50% gras, 5. type 3: 100% verhardend G81 afmetend, kleur grijs, incl. heek- en bochtstukken
	Elementenverharding, grasbetontegel, gras G81 afm. 30x30x4cm, halfverhardend, kleur grijs type 1: 100% verhardend, 0% gras, 5. type 2: 50% verhardend, 50% gras, 5. type 3: 100% verhardend
	Kantopsluiting, opsluifbanden G81 afm. 30x30x4cm, halfverhardend, kleur grijs type 1: 100% verhardend, 0% gras, 5. type 2: 50% verhardend, 50% gras, 5. type 3: 100% verhardend
	Kantopsluiting, opsluifbanden G81 afm. 30x30x4cm, halfverhardend, kleur grijs type 1: 100% verhardend, 0% gras, 5. type 2: 50% verhardend, 50% gras, 5. type 3: 100% verhardend
	Elementenverharding, wegmakering, oversteek naarverharding en blokken in 10x10x4cm, kleur wit en antraciet
	Elementenverharding, verkeersdrempel/-plateau betonstraatsen, halfverhard, parksten, kleur wit en antraciet, afmetingen conform ISO 4046-1:2017
Riolering	
	Straatkolk S11 Straatkolk, afm. 150x150x50cm S11 Straatkolk, afm. 150x150x50cm S11 is S12 op bouwplaats met vloerbedekking en betonnen afdekking
	Slokop S11 Slokop, afm. 30x30x50cm S11 Slokop, afm. 30x30x50cm S11 Slokop, afm. 30x30x50cm



Bebouwing	Berl	25-01-2024	24/01/24, vergoeding RVB voor Texel
DO	Schets	11-01-2024	Marsweg Noord DO 11-01-24
DO	Schets	11-01-2024	X, JHou-SB, Marsweg Noord
DO	Schets	11-01-2024	X, JHou-SB, Marsweg Noord
onderlegger	bedrijf	datum	omschrijving
revisie	tekenaar	datum	omschrijving
Texel flexwoningen Marsweg Noord			
Aanlegtekening			
Inrit Waalderweg			
Niet voor uitvoering			
alle acties en plannen in het werk controleren, afwijkingen direct melden aan de directeur			
directeur	20220908-03	document	tekening
directeur	20220908-03-AT-01-B15	aantal bl.	1 van 1
getekend		schaal	1:500
ontwerper		formaat	A3
status	in bewerking	datum	28-02-2025
contact	T: +31 (0)575 501222 E: info@smitsrinsma.nl W: www.smitsrinsma.nl		



Gemeente Texel

Sectie N 2929

Den Burg

Schaal 1:1000

metingen verricht op basis van de tekening zijn geheel voor eigen risico



Opp. ca. 1689 m²

ETFAL

Nieuwe ontsluiting de Rietdijk

en het planologisch mogelijk maken van 2 zomerhuizen

Hoofdstuk 1 Inleiding	2
1.1 Aanleiding	2
1.2 Ligging projectgebied	2
1.3 Procedure	3
1.4 Leeswijzer	4
Hoofdstuk 2 Beschrijving van het project en zijn omgeving	5
2.1 Huidige situatie	5
2.2 Toekomstige situatie	6
2.3 Omgevingsplan - mogelijkheden en strijdigheden	8
Hoofdstuk 3 Participatie	10
3.1 Participatie omgeving	10
Hoofdstuk 4 Beleidskader	11
4.1 Rijksbeleid	11
4.2 Waterschapsbeleid	11
4.3 Provinciaal beleid	12
Hoofdstuk 5 Gevolgen voor de fysieke leefomgeving	13
5.1 Welstand	13
5.2 M.e.r.-beoordeling	13
5.3 Verkeer en parkeren	13
5.4 Ecologie: soortenbescherming	14
5.5 Ecologie: gebiedsbescherming	15
5.7 Luchtkwaliteit	16
5.8 Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen	17
5.9 Geluid door activiteiten	17
5.10 Geur	17
5.11 Externe veiligheid	18
5.12 Cultureel erfgoed	18
5.13 Bodem	19
5.14 Water	20
5.15 Duurzaamheid	21
5.16 Gezondheid	21
Hoofdstuk 6 Financiële haalbaarheid	23
Hoofdstuk 7 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties	24
Bijlage 1	Memo goudappel (verkeer)
Bijlage 2	Mer-beoordeling
Bijlage 3	Quickscan flora en fauna
Bijlage 4	AERIUS-berekening + memo ontsluiting
Bijlage 5	AERIUS-berekening + memo zomerhuizen

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeenteraad heeft op 17 april 2025 ingestemd met de verdere ontwikkeling en realisatie van het project De Rietdijk (voorheen Marsweg Noord). Deze ontwikkeling gaat uit van de bouw 90 flexwoningen met een ontsluiting op de Marsweg. In het betreffende raadsbesluit is tevens een besluit genomen om, op basis van gesprekken met direct aangrenzende eigenaren, een rechtstreeks ontsluiting richting de Waalderweg over het perceel Waalderweg 104 nader te onderzoeken.

De gemeente Texel heeft voor de nieuwbouw aan Rietdijk in Den Burg en de ontsluiting op de Marsweg reeds een procedure gevoerd.

De vergunning voor de woningbouwontwikkeling en ontsluitingsweg heeft geresulteerd in bezwaren van deze direct aangrenzende eigenaren/ belanghebbenden. Een belangrijk bezwaar richt zich op de ontsluitingsweg door het open landschap aan de rand van Den Burg. Het raadsbesluit en de bezwaren tegen de vergunning zijn aanleiding geweest om te kijken naar een alternatieve ontsluitingsroute, zoals deze nu voor u ligt, met een rechtstreekse aansluiting op de Waalderweg.

De rechtstreeks ontsluiting op de Waalderweg is niet mogelijk op basis van het (tijdelijke) Omgevingsplan van de gemeente Texel. Het projectgebied is planologisch geregeld in het Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. Dit bestemmingsplan maakt deel uit van het (tijdelijke) Omgevingsplan Texel. Op basis van het Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 heeft het projectgebied de functie 'Bedrijf - Vrijkomende agrarische bebouwing (Vab)'. Dit betekent dat de gronden bestemd zijn voor het ter plaatse gevestigde bedrijf en er gewoond mag worden ten behoeve van de bedrijfsvoering. De strijdigheid betreft hiermee het gebruik van een toegangsweg ten behoeve van een achtergelegen perceel met daarop 90 woningen. De gemeente wil door middel van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit afwijken van de planologische regeling door het strijdige gebruik toe te staan.

Om tot het realiseren van de ontsluitingsweg te kunnen komen, zal er grond aangekocht worden behorende bij het perceel Waalderweg 104. Resultaat van overleg met de eigenaar van het perceel is dat hij zal afzien van de vier vergunde recreatieve appartementen in de nieuw te bouwen stolp aan de Waalderweg 104. In plaats daarvan wil hij twee zomerhuizen realiseren binnen de naastgelegen functie 'Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen'. Dit leidt tot een reductie van 10 recreatieve slaapplekken (van 20 naar 10). Van belang is dat zomerhuizen niet passen binnen de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen'. Deze bestemming is bedoeld voor een groepsverblijf of recreatieappartementen in één gebouw. Zomerhuizen vallen daar niet onder. De realisatie van zomerhuizen binnen deze bestemming is daarom in strijd met het Tijdelijke omgevingsplan.

De aanvraag omgevingsvergunning wordt daarom gedaan voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit die het strijdige gebruik van meer slaapplekken en het realiseren van zomerhuizen op het naastgelegen terrein mogelijk maakt.

Een onderdeel van de aanvraag is een goede motivering voor de fysieke leefomgeving.

Uit de motivering moet blijken dat de activiteit in overeenstemming is met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en dat de activiteit ook uitvoerbaar is. Hiervoor is deze motivering opgesteld.

1.2 Ligging projectgebied

Het projectgebied ligt voor een deel op het perceel met de nummers N2880 en N2929 aan de noordoostrand van de kern Den Burg. Nabij het projectgebied zijn zomerhuizen en een functie 'recreatief verblijfsterrein' Waddenduyn ter plaatse van vrijkomende agrarische bebouwing gelegen en ten westen bedrijventerrein De Mars en ten zuiden de woningen aan de Rietdijk.



De ligging van het projectgebied is weergegeven in figuur 1.1.

1.3 Procedure

De voorgenomen ontwikkeling kan mogelijk worden gemaakt met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa). Deze vergunning kan worden verleend als kan worden gemotiveerd dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Tevens moet worden voldaan aan de instructieregels van Rijk, provincie en waterschap. Deze gaan over onder meer luchtkwaliteit (Rijk) en instructieregels uit de omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland en uit de waterschapsverordening van het Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit wordt in voorliggende motivering onderbouwd.

Advies gemeenteraad

De gemeenteraad van de gemeente Texel heeft in zijn besluit d.d. 13-07-2022 activiteiten aangewezen waarin voor BOPA'S verplicht advies van de raad nodig is. In dit geval valt het project onder één van de aangewezen activiteiten waarvoor bindend advies nodig is.

Op de aanvraag omgevingsvergunning is in beginsel de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Er is bij deze ontwikkeling in ieder geval geen sprake van een uitgebreide voorbereidingsprocedure als gevolg van mer-plichtig besluit of op basis van artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit. Dit volgt ook uit de bijgevoegde mer-beoordeling.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige en toekomstige situatie. De huidige situatie wordt beschreven aan de hand van het bestaande gebruik en aanwezige bebouwing in het projectgebied. De toekomstige situatie beschrijft het initiatief voor het projectgebied, het initiatief en de strijdigheden met het omgevingsplan.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op hoe participatie heeft plaatsgevonden en hoe dit heeft bijgedragen bij het ontwerp van de beoogde ontwikkeling.

In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling getoetst aan het relevante beleid.

In hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling getoetst aan de relevante aspecten van de fysieke leefomgeving.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de financiële haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling.

In hoofdstuk 7 wordt er beoordeeld of er bij de beoogde ontwikkeling sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Hoofdstuk 2 Beschrijving van het project en zijn omgeving

2.1 Huidige situatie

Situatie projectgebied

Het projectgebied bestaat uit een deel van het perceel N2880 (Waalderweg 104a) met de functie bedrijf-Vab en het perceel N2929 met een recreatieve bestemming. Beiden liggen aan de dorpsrand van Den Burg. Ten zuiden van het projectgebied ligt de nieuwbouw van de 90 flexwoningen aan de Rietdijk. Verder wordt het projectgebied begrensd door een sloot en een grasstrook. Ten westen van de ontsluitingsweg is een boomsingel.

Het projectgebied wordt ontsloten op de Waalderweg.

In figuur 2.1 is een luchtfoto van de bestaande situatie weergegeven van het projectgebied en de aangrenzende percelen.



Figuur 2.1: Luchtfoto projectgebied

Omgeving projectgebied

Woningen

Er zijn 90 woningen aan de Rietdijk ten zuidoosten waarvoor de ontsluitingsweg dienst doet.

Bedrijven

Ten zuidwesten van het projectgebied is bedrijventerrein De Mars gelegen. Op dit bedrijventerrein mag ook worden gewoond in de bedrijfswoningen bij de bedrijven.

Ten noordoosten van het projectgebied is een voormalig agrarisch bedrijf gelegen waar geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden. Door middel van een wijzigingsprocedure is de bestemming gewijzigd in 'Bedrijf - Vrijkomende agrarische bebouwing'.

Recreatiewoningen

Ten oosten van de ontsluitingsweg, en naast het projectgebied van de nieuwe zomerhuizen is een recreatieterrein gelegen met zomerhuizen, genaamd Waddenduyn.

2.2 Toekomstige situatie

2.2.1 Ontwikkeling

De beoogde ontwikkeling in het projectgebied bestaat uit het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg voor de 90 flexwoningen aan de Rietdijk.

De 2 zomerhuizen die gerealiseerd worden komen op het recreatieterrein waarop al 9 zomerhuizen gesitueerd zijn. Voor de noordzijde van dit terrein, het grasveld grenzend aan de Waalderweg, is er reeds een vergunning verleend voor de bouw van 2 groepsverblijven met ruimte voor 50 personen.



Figuur 2.2: Ontwerp van de ontsluitingsweg




Figuur 2.3: Locatie zomerhuizen

2.2.2 Ruimtelijke inpassing

Nieuwe ontsluiting woningen Rietdijk

Het projectgebied voor de nieuwe ontsluiting op de Waalderweg wordt ingericht met een 5 meter brede wijkontsluitingsweg met berm. Deze wordt aangekleed met opgaand groen en kleine bomen.



Figuur 2.4 Ruimtelijke inpassing groen

Met deze nieuwe ontsluiting kan de huidige ontsluiting op de Marsweg, die gelegen is in het open landschap komen te vervallen en ingericht worden als langzaamverkeersverbinding. Met de nieuwe ontsluiting ontstaat een situatie die compacter is en mindere impact als gevolg heeft. Er wordt hiermee aansluiting gezocht bij het groene en open karakter van de omgeving buiten het dorp Den Burg. Hiermee krijgt het projectgebied een groene uitstraling passend bij de dorpsrand. Ook wordt er voldaan aan de voorwaarde van de provinciale ontheffing met betrekking tot het Bijzonder Landschap die is verleend voor de realisatie van de 90 tijdelijke

woningen, waarin wordt gesteld dat de landschappelijke inpassing zodanig plaatsvindt dat de tijdelijke aantasting van de kernkwaliteit 'openheid en ruimtebeleving: open ruimte en vergezichten' zo beperkt mogelijk is.

De nieuwe ontsluitingsweg zal ook de nieuwe ontsluiting zijn voor het perceel Waalderweg 104 en daarmee komt de huidige in/uitrit van dit perceel aan de Waalderweg te vervallen.

Aan de zuidwest zijde van de nieuwe ontsluiting zal er een groene afscheiding gerealiseerd worden waardoor het zicht op de ontsluiting voor de woningen aan de Hoefslag er zeer beperkt zal zijn. Het onderhoudspad (groenstrook) langs de watergang wordt in stand gehouden.

Projectgebied zomerhuizen

De nieuwe zomerhuizen zullen worden ingepast binnen de huidige groene open structuur van het recreatieterrein waarbij de beide zomerhuizen in het reeds aanwezig ritme worden geplaatst. In de ruimte van deze beide woningen was altijd al voorzien. Door in dezelfde lijn van de huidige zomerhuizen de nieuwe zomerhuizen mogelijk te maken worden deze hiermee landschappelijk ingepast en is de impact hiervan minimaal. Daarmee vormt deze ontwikkeling en de inpassing ervan een passende overgang tussen het bestaande recreatieve terrein en de uitbreiding met 2 zomerhuizen. Het recreatieterrein wordt op deze manier dan ook om een nette manier afgerond.

2.2.3 Verkeer en parkeren

Door bureau Goudappel Coffeng is nader verkeersonderzoek gedaan naar de directe ontsluiting op de Waalderweg (bijlage 1). Daarin wordt geconcludeerd dat er geen problemen worden verwacht voor deze nieuwe ontsluiting. In het eerder uitgevoerde onderzoek is aan de hand van kencijfers en woningtype reeds berekend dat de 90 beoogde woningen circa 486 ritten per etmaal genereren. Bij een alternatieve ontsluiting richting de Waalderweg zullen deze ritten allemaal rechtstreeks op de Waalderweg komen. De Waalderweg kan deze toename van verkeer, die in de huidige situatie ook reeds via de Marsweg op de Waalderweg ontsluit, goed verwerken.

Voor de 2 zomerhuizen zal het verkeer naar verwachting gelijk zijn aan het verkeer voor 4 recreatieve appartementen. Dit verkeer zal via de huidige ontsluiting van het recreatiepark ontsluiten op de Waalderweg. Het verkeer zal om deze reden niet toenemen.

De nieuwe ontsluiting zal een 30 km/u gebied worden.

Het parkeren voor de 90 woningen zal niet wijzigen. De parkeerplaatsen worden alleen wat anders gesitueerd als gevolg van de nieuwe ontsluiting.

Voor de 2 zomerhuizen dienen er parkeervoorzieningen worden gerealiseerd op eigen terrein. Dit zal te zijner tijd meegenomen worden in de omgevingsvergunning bouwen voor de 2 zomerhuizen.

2.3 Omgevingsplan - mogelijkheden en strijdigheden

In paragraaf 1.1 is reeds kort aangegeven dat er strijdigheid is met de juridisch-planologische mogelijkheden op basis van het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan. Vanuit de andere onderdelen van het omgevingsplan zijn geen tegenstrijdigheden.

Het tijdelijk omgevingsplan bestaat uit alle ruimtelijke regels die nu zijn opgenomen in bestemmingsplannen, beheersverordeningen, inpassingsplannen, exploitatieplannen, voorbereidingsbesluiten, hogere waarde besluiten, vastgestelde veiligheidscontouren, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Tevens bestaat het tijdelijk omgevingsplan uit een aantal regels die voorheen geregeld waren op rijksniveau. Deze regels zijn voor een deel afkomstig uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wabo. Dit is de Bruidsschat. Daarnaast bestaat het tijdelijk omgevingsplan onder meer uit een aantal verordeningen die binnen de gemeente gelden: de Erfgoedverordening en Geurverordening. De regels die op grond van het omgevingsplan voor het projectgebied gelden op basis van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 zijn als volgt.

Projectgebied

De functie van het projectgebied is 'Bedrijf - Vrijkomende agrarische bebouwing (Vab)'. De gronden binnen deze bestemming mogen alleen worden gebruikt voor het ter plaatste gevestigde bedrijf en de bedrijfswoning. De weg dient niet alleen voor het bedrijf en/of de bedrijfswoning, maar ook voor de ontsluiting van de achtergelegen woningen.

Het projectgebied van de nieuwe ontsluiting heeft de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Dit betekent dat deze gronden behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd zijn voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische waarden. Als er bouwwerken worden gebouwd met een oppervlakte van meer dan 100 m² en dieper dan 0,50 meter wordt gegraven moet archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Voor de weg wordt er niet dieper dan 0,50 meter gegraven.

Projectgebied Zomerhuizen

Voor de functie 'Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen' geldt dat hier alleen appartementen of groepsaccommodaties gebouwd mogen worden. De bouw van 2 zomerhuizen past niet binnen deze bestemming. Voor zomerhuizen wordt er een normtelling van slaapplekken gehanteerd wat aangeeft hoeveel zomerhuizen er gebouwd zouden kunnen worden. 1 zomerhuis heeft de normtelling van 5 slaapplekken. Met de bouw van 2 zomerhuizen zouden er 10 slaapplekken beschikbaar moeten zijn, deze zijn er niet. Op dit moment wordt privaatrechtelijk geregeld dat de 4 recreatieve appartementen (20 bedden) onmogelijk worden gemaakt aan de Waalderweg 104. Met het nieuwe omgevingsplan (uiterlijk op 1 januari 2032) wordt de functie voor dit deel gewijzigd naar 'Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen' en zullen de extra slaapplekken op het verblijfsrecreatieve terrein er in de aanduiding komen. Per saldo verdwijnen er dus 10 slaapplekken.



Figuur 2.5: Uitsnede planologische regels

Hoofdstuk 3 Participatie

3.1 Participatie omgeving

Bij de voorbereiding van de plannen voor Marsweg Noord zijn inloopavonden georganiseerd en zijn gesprekken met aanwonenden gevoerd.

Naar aanleiding van een informatiebijeenkomst (d.d. 1 november 2022) is de toegangsweg verplaatst van de noordkant naar de zuidkant van het oostelijk gelegen agrarisch perceel.

Na het verlenen van de vergunning voor de 90 flexwoningen en de huidige ontsluiting aan de Rietdijk zijn er bezwaren ingediend door belanghebbenden. Ze gaven aan alsnog bezwaar te hebben tegen de ontsluiting.

Naar aanleiding hiervan zijn nadere gesprekken gevoerd over de mogelijkheid voor een alternatieve ontsluiting naar de Waalderweg, wat voor alle partijen een meer wenselijke situatie zou zijn.

De bewoners van de Hoefslag hebben op de huidige ontsluiting richting de Marsweg meer zicht. De nieuwe ontsluiting zal ook hun wensen tegemoet komen. De nieuwe ontsluiting is met hen besproken en daarbij is positief gereageerd op de plannen.

Afstemming overlegpartners

Naast dit formele instrumentarium van de BOPA, is onder de Omgevingswet ook informeel vooroverleg over plannen mogelijk. Het vooroverleg voor BOPA's en wijzigingen van het omgevingsplan is in de Omgevingswet juridisch niet geregeld. Het vooroverleg is vormvrij. Door bij ruimtelijke ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar op te trekken kunnen knelpunten in een vroeg stadium worden gesignaleerd. De gemeente Texel heeft reeds in een vroeg stadium de beoogde plannen voor de 90 woningen afgestemd met de Combi (nutsvoorzieningen) in verband met onder andere de (openbare) stroomvoorziening. Ook met waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft afstemming plaatsgevonden in verband met de watercompensatie. Doordat er nu minder verharding hoeft plaats te vinden (de nieuwe ontsluiting verhard minder dan de huidige), is de compensatie meer dan toereikend.

Hoofdstuk 4 Beleidskader

4.1 Rijksbeleid

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in werking getreden. Deze visie bevat de hoofdzaken van het strategisch rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving. Dit is een combinatie van beleid uit de bestaande beleidsdocumenten, met en zonder wettelijke grondslag, en nieuw strategisch beleid. De grote en complexe opgaven, zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Nederland gaan veranderen. De NOVI bevat een toekomstperspectief met de ambities van het Rijk. In de

NOVI zijn 21 nationale belangen met bijbehorende opgaven geformuleerd. Deze nationale belangen komen samen in vier prioriteiten:

1. ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
2. duurzaam economisch groeipotentieel;
3. sterke en gezonde steden en regio's;
4. toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Voor de vier NOVI-prioriteiten geldt steeds dat zowel voor de lange als de korte termijn maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen dienen in de praktijk voortdurend op elkaar in te spelen. Bij de afweging van de belangen staat een evenwichtig gebruik van de fysieke leefomgeving centraal voor zowel de boven- als de ondergrond.

Planspecifiek

Het initiatief voorziet in een alternatieve ontsluiting voor de woningen. Deze ontwikkeling is meer toekomstbestendig, omdat hierbij de huidige ontsluiting verdwijnt die door het landelijk gebied gaat. Dit sluit aan bij de ambitie van het NOVI. Ook is er voor de nieuwe ontsluiting minder materiaal nodig, waardoor deze optie duurzamer en klimaat adaptief is.

Voor de 2 zomerhuizen geldt dat deze worden gebouwd in plaats van 4 recreatieve appartementen binnen een recreatieve functie, hiermee is er niet een direct raakvlak met de NOVI zoals opgesteld door de rijksoverheid. Wel is het initiatief niet strijdig met de ambities van de NOVI.

4.2 Waterschapsbeleid

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.a.) voorkomen worden en kan ook de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.

Artikel 5.37 van het Bkl stelt dat in een omgevingsplan rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het beheer van watersystemen. Naast de specifieke regels als gesteld in paragraaf 5.1.3 Bkl over onderdelen van het watersysteem in het omgevingsplan, worden voor een duiding van de gevolgen voor het beheer van het watersysteem, de opvattingen van het bestuursorgaan dat is belast met het beheer van die watersystemen betrokken.

Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen hoe andere bestuursorganen bij de besluitvorming worden betrokken bij de weging van het waterbelang. De gemeente is vrij om hier zelf invulling aan te geven.

Beleid

De Omgevingswet verplicht overheden om een aantal programma's vast te stellen ten aanzien van het aspect water. Dit zijn hoofdzakelijk het Nationaal Water Programma dat door het Rijk is vastgesteld, het Regionaal Water Programma dat door de provincie wordt vastgesteld en het Waterbeheerprogramma van het waterschap. De grenzen van beperkingengebieden voor waterstaatswerken in beheer bij het Rijk staan in de

Omgevingsregeling. De grenzen van beperkingengebieden voor regionale waterstaatswerken staan in de waterschapverordening. Tot slot stelt elk waterschap een waterschapverordening op.

Nationaal Water Programma

Het Nationaal Water Programma geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2022-2027 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Water Programma richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft maatregelen die in de periode 2022-2027 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.

Provinciaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027

De provincie Noord-Holland heeft op 31 januari 2022 het regionale waterprogramma voor de periode 2022-2027. In dit programma geeft de provincie aan hoe deze wil werken aan waterkwaliteit, waterkwantiteit en bescherming tegen overstroming. Dit programma is verder uitgewerkt in de volgende onderdelen.

- Verbetering en op peil houden van de kwaliteit van het oppervlaktewater conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
- Het beschermen van de grondwatervoorraad en kwaliteit van dit water.
- Beschermen en beperken van gevolgen tegen mogelijke overstromingen.

Planspecifiek

Het initiatief voorziet in een alternatieve ontsluiting waarbij er minder oppervlak verhard dient te worden. Hierdoor is de watercompensatie die wordt uitgevoerd voor het nieuwbouwplan van de 90 woningen en de huidige ontsluiting meer dan toereikend is. Verder wordt de manier waarop omgegaan wordt met vuil- en hemelwater binnen het plangebied niet aangepast ten opzichte van de huidige situatie voor wat betreft de ontsluiting.

Voor de 2 zomerhuizen zal hier aansluiting gevonden worden bij de voorzieningen binnen het plangebied van de huidige zomerhuizen. Verder worden de naastgelegen watergangen niet aangepast. Geconcludeerd wordt dat het aspect water geen belemmering vormt voor het initiatief.

4.3 Provinciaal beleid

De laatste versie van de Omgevingsverordening NH2022 is op 1 juli 2024 in werking getreden. De regels en wetten die terugkomen in de Omgevingsverordening NH2022 komen grotendeels overeen met de Omgevingsverordening NH2020, maar zijn omgezet conform de nieuwe eisen die de Omgevingswet stelt. In de Omgevingsverordening NH2022 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker om te zien welke regels waar gelden.

In de Omgevingsverordening NH2022 zijn gebieden benoemd waar uitgebreid omschreven staat welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Enkele voorbeelden van deze zogeheten 'werkingsgebieden' zijn het Landelijk Gebied, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Provinciale Wegen. Deze gebieden en de bijbehorende regels zijn opgenomen in een digitale kaart (Regels op de kaart). Zo is in één oogopslag duidelijk welke regels waar gelden in Noord-Holland.

De omgevingsverordening heeft de volgende doelstellingen:

- het bereiken van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur;
- het behoud en herstel van de biologische diversiteit; en
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Omgevingsverordening NH2022 vormt geen belemmering voor het initiatief. Er is geen raakvlak met de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland, echter worden de ambities zoals opgenomen in de Omgevingsvisie niet gehinderd.

Hoofdstuk 5 Gevolgen voor de fysieke leefomgeving

5.1 Welstand

In 2008 heeft de gemeenteraad van Texel de welstandsnota voor haar grondgebied vastgesteld. Het beleid geeft op lokaal niveau inhoud aan de nieuwe wijze van welstandstoezicht zoals vastgelegd in de Woningwet 2003. Het doel van de nota is als volgt:

1. Dat een helder en actueel beeld geeft van de bestaande architectonische en stedenbouwkundig-landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Texel. Dit geldt zowel voor de bebouwde kommen op het eiland als het buitengebied;
2. Met een gebieds- en objectgerichte benadering, maar ook een specifieke, thematische benadering als het gaat om (nieuw) bouwen aan dorpsranden, bouwen aan of nabij monumenten;
3. Dat de kwaliteiten van het eiland Texel kan waarborgen en qua systematiek en hanteerbaarheid gebruiksvriendelijk is in de dagelijkse praktijk voor zowel de gemeente als de burger.

Elk bouwplan wordt getoetst aan het welstandsbeleid, wat leidt tot een welstandsadvies. De Welstandsnota is nog van toepassing en kan nog worden gebruikt onder de Omgevingswet, dit staat in het (tijdelijk) omgevingsplan. De welstandsnota is een beleidsregel die de gemeente toepast bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Het projectgebied van de zomerhuizen ligt in welstandsvrij gebied. Welstand is hierdoor niet relevant voor het project. De nieuwe ontsluiting betreft geen bouwwerk en juist doordat door deze ontwikkeling de huidige ontsluiting komt te vervallen, blijft de beleving van het open karakter van het landschap als kwaliteit behouden.

5.2 M.e.r.-beoordeling

In Bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob) is aangegeven welke projecten in het kader van een omgevingsvergunning voor een bopa project-merplichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten moet worden onderzocht of deze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.

De initiatiefnemer van een in Bijlage V aangewezen project moet daarvan mededeling doen bij het bevoegd gezag. In die mededeling (de aanmeldingsnotitie) is een beschrijving van het project, de locatie en de mogelijke milieueffecten opgenomen (artikel 11.10 Ob). Het bevoegd gezag beslist binnen zes weken of sprake is van aanzienlijke milieueffecten en neemt die beoordeling op in de omgevingsvergunning (artikel 11.11 Ob).

De mer-beoordeling is opgenomen in Bijlage 1. Uit de mer-beoordeling blijkt dat het project geen belangrijke negatieve gevolgen heeft waarvoor een volledige m.e.r. procedure doorlopen moet worden. Een doorlopen van een m.e.r. procedure is dan ook niet noodzakelijk.

5.3 Verkeer en parkeren

Toetsingskader

Verkeer en parkeren moeten als omgevingsaspecten in het belang van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties worden beoordeeld. De Omgevingswet en het Bkl stellen geen regels op dit gebied. Wel kan provinciaal of gemeentelijk beleid van toepassing zijn. Naast het provinciaal en het gemeentelijk beleid blijven de CROW-richtlijnen belangrijk bij de beoordeling van de aspecten verkeer en parkeren.

Onderzoek en conclusie

Door Goudappel (2024) is onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten en parkeerbalans van het woningbouwproject aan de Rietdijk. Ook is er voor deze aanvraag een verkeersonderzoek geweest naar de ontsluitingsroute aan de Waalderweg (bijlage 2).

Verkeersgeneratie

In het onderzoek (2024) is gekeken naar mogelijke verkeersknelpunten als gevolg van de verkeerstoename van het project. Hiervoor is de verkeersgeneratie van het project berekend aan de hand van de CROW kencijfers voor 90 huurwoningen. De totale verkeersgeneratie van het project is 486 mvt/etmaal. Naast het project zijn ook de woningbouw ontwikkelingen van Buurtschap de Tuunen en Marsweg Zuid meegenomen in de beoordeling.

Samen met deze ontwikkelingen is de verkeersgeneratie totaal circa 1.815 mvt/etmaal.

Voor de zomerhuizen is er geen onderzoek gedaan. Omdat met de komst van de 2 zomerhuizen er 4 recreatieve appartementen komen te vervallen (huidige situatie), heeft dit geen nadelige gevolgen voor de verkeersgeneratie.

Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling in combinatie met de andere woningbouw ontwikkelingen geen sprake is van knelpunten op het gebied van verkeersdoorstroming of verkeersveiligheid. Ook voor het langzame verkeer worden knelpunten uitgesloten.

Parkeren

Een 5-tal parkeerplaatsen op het terrein van De Rietdijk zullen oostelijk gesitueerd worden door de nieuwe ontsluiting. Verder wijzigt het niet.

5.4 Ecologie: soortenbescherming

De activiteit waarvoor een omgevingsvergunning voor een BOPA wordt aangevraagd en die mogelijke gevolgen heeft voor van beschermde dieren of planten, is een flora- en fauna-activiteit. Het is in beginsel verboden om zonder vergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten in gevallen aangewezen bij algemene maatregel van bestuur (art. 5.1 tweede lid Ow).

Door de brede definitie van een flora- en fauna-activiteit is het bij de BOPA-activiteit nodig om te controleren of er beschermde soorten aanwezig zijn en welke soorten dat zijn. Er zijn immers nauwelijks aanleg-, sloop- en bouwactiviteiten denkbaar waarbij vooraf is uitgesloten dat deze mogelijke gevolgen hebben voor beschermde soorten.

Voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA is het nodig om te onderzoeken of er aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van beschermde soorten op de locatie waar de BOPA-activiteit zal worden verricht of in de directe nabijheid van die locatie. Dit is de quickscan ecologie. Is het resultaat van de quickscan ecologie dat er aanwijzingen zijn dat specifieke beschermde soorten voorkomen, is aanvullend onderzoek nodig.

Voor sommige flora- en fauna-activiteiten is een omgevingsvergunning nodig. De vergunningplicht is geregeld in artikel 5.1 tweede lid Ow en in het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) in de paragrafen § 11.2.2 (omgevingsvergunning soorten vogelrichtlijn), § 11.2.3 (omgevingsvergunning soorten Habitatrichtlijn), § 11.2.4 (omgevingsvergunning andere soorten) en § 11.2.5 (overige bepalingen omgevingsvergunning). In deze paragrafen worden vergunningplichtige en vergunningvrije activiteiten aangewezen. In ieder geval geldt de specifieke zorgplicht voor het verrichten van een flora- en fauna-activiteit. Deze zorgplicht komt er samengevat op neer dat maatregelen moeten worden getroffen om nadelige gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (artikel 11.27 Bal).

Toetsing

Om inzicht te krijgen in het mogelijke voorkomen van beschermde soorten is er een QuickScan flora en fauna. Het rapport van dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 3. De conclusie is dat er geen vergunning nodig is voor flora- en fauna-activiteit.


5.5 Ecologie: gebiedsbescherming

De regelgeving rondom Natura 2000-gebieden vindt zijn grondslag in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omzetting van deze richtlijnen heeft plaatsgevonden in de Omgevingswet. Alle gebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.

De Omgevingswet regelt de Natura 2000-activiteiten. In de bijlage bij artikel 1.1. van de Omgevingswet wordt een Natura 2000-activiteit gedefinieerd: Activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Uitgangspunt is dat voor een Natura 2000-activiteit een omgevingsvergunning nodig is (artikel 5.1, eerste lid, onder e, Ow). Onderzocht is of de activiteit waarvoor de BOPA wordt aangevraagd significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied en/of NNN-gebieden. Onderdeel hiervan is een stikstofberekening naar de effecten van het project op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Onderzoek

Het projectgebied is geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel ligt op een afstand van 1,2 kilometer. Het projectgebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De dichtstbijzijnde onderdelen van Natuurnetwerk Nederland bevinden zich op circa 1,1 kilometer (zie figuur 5.1). Vanwege de afstand zijn directe effecten zoals areaalverlies, versnippering, verandering van de waterhuishouding en verstoring op NNN en Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten.



Figuur 5.1: Projectgebied in het zwart aangegeven, ten opzichte van NNN en Natura 2000 (Atlas leefomgeving).

Om met zekerheid vast te stellen of er sprake is van een significante stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied, is een stikstofberekening uitgevoerd met de AERIUS-calculator. Voor het onderzoeken van de mogelijke effecten op het nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied voor de realisatie- en gebruiksfase van de zomerhuizen en de aanleg van de ontsluiting zijn AERIUS-berekeningen uitgevoerd. De bijbehorende memo is opgenomen in Bijlage 4 en Bijlage 5. Uit de berekeningen blijkt dat geen sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan 0,00 mol N/ha/jr voor de realisatie-, gebruiksfase en aanlegfase van de weg

en zomerhuizen. Een significant negatief effect op Natura 2000 gebieden als gevolg van de beoogde ontwikkeling is daarmee uitgesloten.

Conclusie

De ontwikkeling vindt niet plaats in een natuur- of groengebied met een beschermde status gelegen. Uit de stikstofberekeningen blijkt dat de ontwikkeling geen significant effect heeft op Natura 2000-gebieden.

5.7 Luchtkwaliteit

Als een BOPA betrekking heeft op een activiteit die leidt tot een verhoging van de concentratie in de buitenlucht van luchtverontreinigende stoffen, kan deze alleen worden verleend als de omgevingswaarden voor deze stoffen in acht worden genomen (artikel 5.51 lid 4 Bkl). Dit wil zeggen dat deze omgevingswaarden niet mogen worden overschreden. De kans op overschrijding is met name aanwezig als een activiteit in of nabij een aandachtsgebied plaatsvindt.

In aandachtsgebieden (aangewezen in artikel 5.51, lid 2, van het Bkl) bestaat een reële kans op (een dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde. Onderzoek zal moeten uitwijzen of de activiteiten die zorgen voor een toename van de verkeersintensiteit op wegen, vaarwegen of spoorwegen en milieubelastende activiteiten daadwerkelijk leidt tot een overschrijding van de omgevingswaarden.

Onderzoek is niet nodig als de activiteit niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit is het geval als activiteiten leiden tot een verhoging van de kalenderjaargemiddelde concentratie in de buitenlucht van zowel stikstofdioxide als PM10 van 1,2 µg/m³ of minder. Daarnaast zijn in artikel 5.54 Bkl standaardactiviteiten genoemd die niet in betekenende mate bijdragen. Als een activiteit niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit, dan is het omgevingsaspect luchtkwaliteit geen belemmering.

Onderzoek

Met de ontwikkeling wordt geen activiteit uit artikel 5.50 uit het Bkl mogelijk gemaakt. De gemeente Texel is niet aangewezen als een aandachtsgebied voor stikstofdioxide en/of fijnstof, zoals geregeld in artikel 5.51 van het Bkl. Volgens artikel 5.54 van het Bkl valt het planvoornemen onder een van de standaardgevallen, namelijk: gebouwen met een woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan, met één ontsluitingsweg: ten hoogste 1.500 woningen. De beoogde ontwikkeling maakt één ontsluitingsweg en 2 zomerhuizen mogelijk. Het planvoornemen draagt niet in betekende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit, het omgevingsaspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering.

In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is aan de hand van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) 2023, die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort, een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied gegeven. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Pontweg, die op circa 1,5 km ten westen van het projectgebied ligt. Uit de CIMLK-tool blijkt dat in 2022 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedroegen in 2022; 8,07 µg/m³ voor NO₂, 15,22 µg/m³ voor PM₁₀ en 6,628 µg/m³ voor PM_{2,5}. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concentratie PM₁₀ bedroeg 6 dagen.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat de wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit de beoogde ontwikkeling niet in de weg staat. De gemeente Texel is niet aangewezen als een aandachtsgebied voor stikstofdioxide en fijnstof. Het planvoornemen voorziet niet in betekende mate toe aan de luchtkwaliteit en de achtergrondconcentraties voldoen ruim aan de omgevingswaarden. Er is geen strijd met de instructieregels in paragraaf 5.1.4.1 van het Bkl.

5.8 Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen

In het kader van het beschermen van de gezondheid en het milieu (artikel 2.1, lid 3, onder b en c Ow) stelt het Besluit kwaliteit leefomgeving regels voor het beheersen van geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen en de bescherming van geluidgevoelige gebouwen en andere gebouwen en plekken (afdeling 3.5 Bkl). De wetgever maakt onderscheid tussen geluidbronnen met een geluidproductieplafond als omgevingswaarde (gpp) en bronnen met een basisgeluidemissie (bge). Geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen heeft invloed op de omgeving. Het bevoegd gezag beoordeelt geluid van deze bronnen bij geluidgevoelige gebouwen (artikel 3.20 Bkl). Voor een aantal geluidgevoelige gebouwen (artikel 3.20 Bkl) en stiltegebieden (artikel 7.11 Bkl) gelden specifieke regels. In de aanwijzing van geluidgevoelige gebouwen is de functie (zoals wonen, onderwijs of zorg) bepalend (artikel 3.20 Bkl). Voor andere gebouwen of locaties bepaalt de gemeente zelf de mate van bescherming tegen geluid. Dat doet de gemeente vanuit haar taak 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties'.

Toetsing

Rond het projectgebied zijn geen industrieterreinen met een geluidproductieplafond of geluidzone aanwezig. Ook zijn geen spoorwegen aanwezig. Wel zijn rond het projectgebied wegen aanwezig waarvoor akoestisch onderzoek is uitgevoerd bij de aanvraag van de 90 woningen. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat de berekende geluidbelasting op de woongebouwen ten hoogste $L_{den} = 44$ dB bedraagt. De standaardwaarde van $L_{den} = 53$ dB wordt niet overschreden. Op basis van de instructieregels van het Bkl is het geluid aanvaardbaar als wordt voldaan aan de standaardwaarde. Het aspect wegverkeerslawaai is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

5.9 Geluid door activiteiten

In een omgevingsplan (of BOPA) wordt rekening gehouden met het geluid door activiteiten op geluidgevoelige gebouwen en voorziet erin dat het geluid door een activiteit aanvaardbaar is (opnemen van waarden in het omgevingsplan). Het geluid door een activiteit is aanvaardbaar als wordt voldaan aan de waarden als aangegeven in de tabellen 5.1 en 5.2. Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw bij een activiteit maar ook bij het toelaten van een geluidveroorzakende activiteit bij een geluidgevoelig gebouw wordt het geluid beoordeeld. Daarnaast wordt getoetst of het toelaten van een geluidgevoelig gebouw de milieuruimte van een bestaande (bedrijfs)activiteit beperkt.

Tabel 5.1 Standaardwaarden toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{A_{r,LT}}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A_{max}}$ door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
$L_{A_{max}}$ door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabel 5.2 Standaardwaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{A_{r,LT}}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A_{max}}$ door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
$L_{A_{max}}$ door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

Toetsing

De beoogde ontwikkeling bestaat uit 2 zomerhuizen. Dit zijn geen geluidgevoelige gebouwen.

5.10 Geur

In het kader van het beschermen van de gezondheid en het milieu dient op grond van het Bkl rekening te worden gehouden met de geur door activiteiten op gebouwen. Rekening houden met geur werkt 2 kanten op:

- bij het mogelijk maken van het verrichten van activiteiten in de buurt van gevoelige gebouwen;

- bij het toelaten van geurgevoelige gebouwen in de buurt van bestaande geur veroorzakende bedrijven.

Toetsing

Zoals beschreven in 5.9 Geluid door activiteiten liggen de dichtstbijzijnde bedrijfsperven op een afstand van 30 meter. In de huidige situatie zijn op het bedrijventerrein geen activiteiten die geurhinder kunnen veroorzaken in de nabijheid van de beoogde zomerhuizen. En er zijn geen plannen bekend van transformatie van de huidige bedrijven dan wel nieuwvestiging van bedrijven die wel mogelijk geurhinder kunnen veroorzaken. Met de ontwikkeling zelf worden geen geurhinderlijke activiteiten mogelijk gemaakt.

5.11 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico's van het gebruik, de productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen en windturbines. In het Bkl is aangegeven wat de afstanden zijn voor het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden van deze risicovolle activiteiten. Met de beoogde ontwikkeling een gewijzigde ontsluiting en 2 zomerhuizen mogelijk gemaakt. Ruimtelijke besluiten worden met betrekking tot milieubelastende activiteiten (MBA), transportroutes voor gevaarlijke stoffen en buisleidingen getoetst aan het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Toetsing

Op basis van de risicokaart zijn rond het projectgebied geen risicobronnen aanwezig. Het projectgebied bevindt zich niet in een PR 10-6 contour of aandachtsgebied van een risicobron. Er wordt voldaan aan de instructieregels van het Bkl. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.12 Cultureel erfgoed

Onder cultureel erfgoed valt onder andere archeologie, cultuurhistorie, monumenten, karakteristieke panden, beschermde gezichten, monumentale bomen en landschap. Voorafgaand aan de uitvoering van projecten dient onderzoek te worden gedaan naar de aanwezigheid van waarden om vervolgens daar in de ontwikkeling van projecten zoveel mogelijk rekening mee te houden. De essentie van deze wetgeving is behoud van archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem en de bescherming van het cultureel erfgoed en landschap.

Toetsing

Landschap

Het projectgebied sluit aan op het project aan de Rietdijk. Dat gebied is onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Texel - Oude Land en aandijkingen, tegenwoordig: Bijzonder Landschap (BL) Texel. Deze stedelijke ontwikkeling heeft een ontheffing voor een periode van 20 jaar. De nieuwe ontsluiting dient daarna alleen nog als ontsluiting voor Waalderweg 104 en ligt buiten BL. Daardoor zal er geen nieuwe aantasting plaatsvinden van de voorkomende kernkwaliteiten van het BL Texel - Oude Land en aandijkingen.

Cultuurhistorie

Het projectgebied ligt niet nabij een beschermd, archeologische monument, (voorbeschermd) rijksmonument of beschermde stads- en dorpsgezicht.

Archeologie

Het projectgebied ligt grotendeels binnen een zone met een gematigde verwachting (categorie 3) met een vrijstellingsgrens van 100 m² en een diepte kleiner dan 50 cm.

Voor een groter gebied is een quickscan archeologie opgesteld welke is voorgelegd in de procedure van de 90 nieuwe woningen. In aanvulling op deze quickscan is voor de beoogde ontwikkeling aanvullend advies

gevraagd aan Archeologie West-Friesland. Zij hebben aangegeven dat er geen nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg noodzakelijk is voor de beoogde ontwikkeling.

De voorgenomen ingreep is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten behoeve van het doen van waarnemingen dient wel in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat Archeologie West-Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil monitoren. Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht en dit zal niet tot noemenswaardige vertragingen leiden. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk wordt aangetroffen zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal depot voor archeologie van Noord-Holland te Castricum.

Conclusie

Het projectgebied vindt aansluiting op BPL, maar ligt hier niet in. Dit vormt om die reden geen belemmering. Op basis van het advies van Archeologie West-Friesland kan de voorgenomen ontwikkeling vrijgesteld worden van verder archeologisch onderzoek. Het aspect cultureel erfgoed vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

5.13 Bodem

Waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie worden opgenomen in het definitieve Omgevingsplan (art. 5.89i Bkl). Deze waarden kunnen per gebied of per gebruiksfunctie verschillen. Bij een overschrijding van een vastgestelde waarde (zie art. 5.89i Bkl) is het bouwen van een bodemgevoelig gebouw alleen toegelaten als de in het Omgevingsplan voorgeschreven sanerende of andere beschermende maatregelen worden getroffen (art. 5.89K Bkl, art. IIIa onder 2 Aanvullingsbesluit Bodem).

Daarnaast zijn er specifieke regels over bodem opgenomen in het Aanvullingsbesluit Bodem en de activiteiten opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving, waaronder regels over nazorg van de bodem na saneren, regels over graven in de bodem en regels over activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico.

Het omgevingsplan is voorafgaande aan de voorbereiding van de omgevingsvergunning nog niet gewijzigd, waardoor op grond van artikel 22.30 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan de interventiewaarden bedoeld in bijlage II A van het Bal als grenswaarden gelden voor de bouw van bodemgevoelige gebouwen.

Toetsing

Bij wijzigingen van activiteiten geldt dat de bodem geschikt moet zijn voor het beoogde gebruik. Recreatie is een bodemgevoelige functie, waardoor een bodemonderzoek naar de bodem- en grondwaterkwaliteit zal worden verricht bij de aanvraag van de bouwvergunning. Dit onderzoek is in het kader van de planologische strijdigheid nog niet noodzakelijk. De ODNHN heeft wel aangegeven dat op basis van de onderzoeken die er zijn gesteld kan worden dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het beoogd gebruik.

In het projectgebied van de nieuwe ontsluiting zijn al verschillende bodemonderzoeken gedaan welke zijn voorgelegd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN). Er is in het projectgebied sprake van een aanvaardbare bodem- en grondwaterkwaliteit voor de beoogde functies.

Bodemkwaliteitskaart

Op basis van het tijdelijk deel van het omgevingsplan maakt de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Texel hier deel van uit. Op de bodemfunctieklassenkaart wordt de ligging van gebieden met de (toekomstige) bodemfuncties 'Industrie' en 'Wonen' aangegeven. De bodemfunctieklassenkaart wordt gebruikt voor: het mede bepalen van de kwaliteitseisen waaraan de toe te passen grond moet voldoen; het vaststellen van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen in het kader van de Wet bodembescherming.

Op basis van artikel 5.89p moet in een omgevingsplan de landbodem in bodemfunctieklassen ingedeeld worden. Bij de indeling in bodemfunctieklassen wordt rekening gehouden met de functie die in het

omgevingsplan aan de locatie is toegeëld. De landbodem kan worden ingedeeld in de bodemfunctieklassen Landbouw/natuur, Wonen en Industrie.

Voor het projectgebied is de bodemfunctieklass 'Wonen' van toepassing. Omdat dit project voorziet in een nieuwe ontsluiting en 2 zomerhuizen is de bodemfunctieklass niet meer van toepassing. De klasse Wonen zou in dit geval de juiste klass zijn. In dit geval wordt het project met een BOPA-vergunning mogelijk gemaakt.

5.14 Water

Bij de vaststelling van het omgevingsplan moet de gemeente voor het waterbelang de opvattingen van de waterbeheerder betrekken. Dit volgt uit instructieregels opgenomen in paragraaf 5.1.3 Bkl.

De gemeente moet de opvattingen van de waterbeheerder betrekken bij het omgevingsplan. Dit geldt in het algemeen voor alle waterbelangen. Voorbeelden zijn:

- watercompensatie in verband met toenemende verharding;
- waterkwaliteit, bebouwing niet wenselijk in verband met waterwinning;
- bebouwing in werkingsgebieden van keringen en andere waterstaatswerken;
- waterketen, relatie met de afvoer van afvalwater, (Industriële) lozingen en of lozing oppervlaktewater.

Er gelden geen regels voor hoe de gemeente de waterbeheerder hierbij betreft. De gemeente is vrij om hier zelf invulling aan te geven. De gemeente Texel heeft voor het project van de 90 woningen met ontsluiting naar de Marsweg overleg gehad met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In dit initiatief zat een ontsluitingsweg die tot gevolg had dat er meer verharding zou plaats vinden dan er nu met het voorliggende ontwerp zal plaatsvinden. Omdat de watercompensatie op het vorige plan met meer verharding is afgestemd en de watercompensatie gelijk blijft, acht de gemeente Texel het niet noodzakelijk dat hiervoor nog extra advies uitgebracht dient te worden.

Aanvullende instructieregels

Voor een aantal specifieke Rijksbelangen stelt het Bkl aanvullende instructieregels. Voor de ontwikkeling zijn deze aanvullende instructieregels niet relevant.

Een BOPA moet ook worden getoetst aan de instructies van de omgevingsverordening van de provincie. De gemeente of initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de uitwerking, mogelijke effecten en de te nemen maatregelen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de normen. De gemeenten kunnen strengere normen opnemen in het omgevingsplan. Dit is altijd maatwerk en gebiedsafhankelijk.

Analyse

Het projectgebied bevindt zich in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Volgens artikel 5.37 van het Bkl dient rekening gehouden te worden met de gevolgen voor het beheer van watersystemen.

Veiligheid en waterkeringen

Het projectgebied ligt niet in een kern- of beschermingszone van een waterkering. De beoogde ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de waterveiligheid.

Waterkwantiteit

Rond het plangebied zijn verschillende secundaire watergangen met beperkingengebied aanwezig, zie onderstaande figuur 5.2. De werkzaamheden vinden plaats buiten deze watergang.



Figuur 5.2: Uitsnede Legger Wateren 2024 ter plaatse van het projectgebied

Conclusie

De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.

5.15 Duurzaamheid

Doelen van de Omgevingswet zijn onder meer het tegengaan van klimaatverandering, het beheer van geobiologische en geothermische systemen en ecosystemen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen (artikel 2.1, lid 3, onder i, o en p Ow).

Met het oog op die doelen moet het project aan het omgevingsaspect duurzaamheid worden getoetst. In artikel 22.52 Bruidsschat zijn regels op het gebied van energiebesparende maatregelen opgenomen.

Toetsing

De nieuw te bouwen zomerhuizen worden goed geïsoleerd zoals het Bbl voorschrijft, voldoen aan de BENG-eisen en worden zonder gasaansluiting gebouwd. Binnen het projectgebied zijn er voldoende voorzieningen die bijdragen aan klimaatadaptatie en ecosystemen.

5.16 Gezondheid

Doel van de Omgevingswet is ook het beschermen van de gezondheid (artikel 2.1, lid 3, onder b). In lid 4 benadrukt de wet dat bij het stellen van regels met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in ieder geval rekening gehouden moet worden met het belang van het beschermen van de gezondheid.

Toetsing

Een groot aantal van de omgevingsaspecten in dit hoofdstuk hebben een gezondheidscomponent. Uit de verschillende aspecten blijkt dat ter plaatse van het projectgebied sprake is van een gezonde fysieke leefomgeving. Daarnaast wordt er met deze wijziging van de huidige ontsluiting tegemoet gekomen aan de wensen van de omwonenden. Hierdoor kijken de bewoners uit op een blijvend open landschap nabij de Marsweg. Ook de snellere route naar de woningen maakt dat men hier minder geluid en hinder van zal ervaren in de omgeving.

De inpassing van de zomerhuizen op een reeds bestaand recreatief terrein biedt meer mogelijkheden voor recreanten om gebruik te maken van gedeelde voorzieningen en faciliteiten van de VvE. Dit stimuleert sociale interactie en vergroot het gevoel van veiligheid en sociale verbondenheid.

Hoofdstuk 6 Financiële haalbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

In deze paragraaf wordt getoetst of de betreffende ontwikkeling economisch uitvoerbaar is. Dit houdt in dat:

1. de ruimtelijke ontwikkeling niet evident financieel onuitvoerbaar mag zijn en
2. als de ruimtelijke ontwikkeling kostenverhaalplichtige activiteiten omvat, het kostenverhaal verzekerd moet zijn.

Financiële uitvoerbaarheid

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling betreft een nieuwe ontsluitingsroute en het mogelijk maken van het bouwen van 2 zomerhuizen. De gemeente wordt grondeigenaar van de ontsluitingsroute en ontwikkelt het projectgebied voor wat betreft de ontsluitingsroute. De zomerhuizen worden voor kosten en rekening van de grondeigenaar van de zomerhuizen gebouwd.

De gemeente is de initiatiefnemer voor de ontsluiting en realiseert deze ruimtelijke ontwikkeling voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft middelen beschikbaar vanuit de grondexploitatie om de ontwikkeling te realiseren. Daarmee is aan de eerste vereiste voldaan.

De volgende besluiten liggen ten grondslag aan de financiële uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling: Op 14 december 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen in te stemmen met het advies 'Flexwoningen Marsweg' om de woningbouw te versnellen. Hierbij is tevens de grondexploitatie vastgesteld. Op 17 april 2024 heeft de gemeenteraad het besluit genomen over de financiering van de beoogde ontwikkeling De Rietdijk (voorheen Marsweg Noord).

Kostenverhaal

Wie een woning, bedrijfspand of ander gebouw bouwt of verbouwt, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage betalen aan het bevoegd gezag. Deze bijdrage is onder andere voor de kosten van het opstellen van plannen, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Dit wordt kostenverhaal genoemd.

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling ziet toe op ontwikkeling van 2 zomerhuizen en een ontsluiting. De beoogde ontwikkeling is op grond van artikel 8.13 van het Omgevingsbesluit aangewezen als kostenverhaalplichtige activiteit. Op grond van artikel 13.12 Ow is het verboden kostenverhaalplichtige activiteiten uit te voeren voordat de hiervoor geldende kostenverhaalbijdrages zijn betaald. Dit verbod geldt niet in het geval dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

De gemeente heeft de gronden waarop de kostenverhaalplichtige activiteit mogelijk wordt gemaakt niet in eigendom, maar hieraan zit een privaatrechtelijke regeling verbonden. In deze regeling worden de kosten evenredig verdeelt tussen de gemeente en de initiatiefnemer van de zomerhuizen. Ook is deze laatste initiatiefnemer nu nog eigenaar van de grond waarop de nieuwe ontsluiting gesitueerd is. Hiermee is ook aan de tweede vereiste voldaan en hieruit volgt dat de ruimtelijke ontwikkeling niet evident economisch onuitvoerbaar is.

Hoofdstuk 7 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Het bevoegd gezag moet beoordelen of bij realisering van de aangevraagde activiteit(en) sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om dit te kunnen beoordelen moeten alle voor de fysieke leefomgeving relevante aspecten (voor zover die betrekking hebben op de aangevraagde activiteit) zorgvuldig worden onderzocht en afgewogen. Bij een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is er sprake van balans tussen het beschermen en gebruiken van een locatie. Daarbij wordt afgewogen of de verschillende activiteiten binnen een gebied elkaar aanvullen dan wel verdragen.

Voor de beoordeling van de evenwichtige toedeling van functies aan locaties zijn alle voor de fysieke leefomgeving relevante aspecten, voor zover ze betrekking hebben op de gewenste ontwikkeling, nader onderzocht in deze ETFAL.

Afweging

De ontwikkeling betreft een nieuwe ontsluiting voor de reeds gebouwde 90 woningen aan De Rietdijk en het gebruik van 2 zomerhuizen mogelijk te maken, waarbij de BOPA bestaat uit het aanleggen van een ontsluiting op grond die bestemd is voor een ter plaatse gevestigd bedrijf met bijbehorende woning en het planologisch mogelijk maken van het bouwen van 2 zomerhuizen op grond die bestemd is voor verblijfsrecreatieve gebouwen waarbij de aanduiding van slaappleatsen niet voldoet. Uit de beoordeling is gebleken dat met de beoogde ontwikkeling sprake is van een evenwichtige toedeling.

De ontsluiting zal van permanent karakter zijn voor ontsluiting van Waalderweg 104. De woningen zullen geen blijvend karakter hebben en daarmee zal deze ontsluiting van functie met de tijd wijzigen. Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de beoogde ontsluiting en zomerhuizen sprake is van een gezonde fysieke leefomgeving. Ook worden de bedrijfsactiviteiten niet beperkt als gevolg van de beoogde ontwikkeling.

Op basis van de onderzochte relevante aspecten kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De vergunning voor de ontwikkeling van een nieuwe ontsluiting voor de 90 woningen aan de Rietdijk, en het planologisch mogelijk maken voor het bouwen van 2 zomerhuizen kan hiermee worden verleend.

Opdrachtgever	Gemeente Texel
Datum	22 mei 2025
Auteur	Remco Meinen
Kenmerk	021037.20250515.N1.03
Kenmerk opdrachtgever	[Kenmerk opdrachtgever]
Status	Definitief
Pagina	1/3

Ontsluiting Marsweg Noord op Waalderweg

In maart 2024 heeft Goudappel een rapport opgesteld (met kenmerk 017273.20240309.N1.02) waarbij de effecten van het nieuwe plan Marsweg Noord zijn beoordeeld. Dit plan betreft woningbouw ontwikkeling van 90 huurwoningen. In dit rapport is beschreven dat er door dit plan een verkeersgeneratie verwacht mag worden van circa 486 motorvoertuigen. Bij het opstellen van dat rapport werd een ontsluiting van dit plan voorzien van al het gemotoriseerde verkeer op de Marsweg. Rekeninghoudend met de verwachte verkeersintensiteiten uit het plan, de reeds aanwezige verkeersintensiteiten, en aanvullende verkeersintensiteiten uit Marsweg Zuid en buurtschap De Tuunen werden geen problemen voorzien op de Marsweg en/of Waalderweg. Beide wegen moet dit prima kunnen verwerken.

Bij de verdere planuitwerking is echter het idee ontstaan om de ontsluiting op de Waalderweg te realiseren in plaats van op de Marsweg. Indicatief is deze ontsluitingslocatie op onderstaande tekening weergegeven.



De gemeente Texel heeft Goudappel gevraagd of de conclusies, zoals eerder getrokken, wijzigen en of een dergelijke ontsluiting tot de mogelijkheden behoort.

De verkeersgeneratie van het plan zal niet wijzigen door de gewijzigde ontsluiting. De vraag is echter of de Waalderweg deze extra verkeersbewegingen kan verwerken. Wat ons betreft kan dit prima. In het eerdere rapport is al beschreven dat verwacht wordt dat ook bij een ontsluiting op de Marsweg de oriëntatie voornamelijk op de Waalderweg gericht zal zijn. In dat geval is het verschil dus of ze via de Marsweg op de Waalderweg komen of via de nieuwe rechtstreekse aansluiting. 486 extra bewegingen zorgt in beide gevallen niet voor een overbelasting van de Waalderweg.

Een ontsluiting op de locatie zoals weergegeven in bovenstaande tekening is prima mogelijk met de juiste inrichting. Dit betekent dat de inrit van de Stolp op de Waalderweg komt te vervallen en de ontsluiting ook via de nieuwe aansluiting zal gaan verlopen. Wel is een goede herkenbare inrichting noodzakelijk.

In de huidige situatie staan er de nodige bossages en ligt er een lichte aardewal langs de Waalderweg die mogelijk het uitzicht kan belemmeren. Voorwaarde voor een ontsluiting op deze locatie is dan ook een aansluiting met voldoende uitzicht, zodat bij het oprijden goed zicht is op verkeer op de Waalderweg. Daarnaast dient op de Waalderweg ook duidelijk te zijn dat hier een aansluiting ligt.

Tot slot zal er door de nieuwe aansluiting ook een iets andere inrichting van de parkeerterreinen plaatsvinden (tov de tekening hierboven) zodat de parkeerterreinen goed op de nieuwe ontsluiting worden ontsloten. De definitieve inrichtingstekening moet zorgen voor voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen, waarbij de nieuwe ontsluiting zodanig

in groen wordt vormgegeven dat er zo min mogelijk sprake is van overlast (bv lichtinval)
Zoals eerder beschreven zal bij het kruispunt zelf het uitzicht wel belangrijk zijn, en is een
iets opener wegbeeld nodig.



Rapport

**mer-beoordeling alternatieve ontsluiting voor project Den Burg -
nabij Marsweg Noord (90 flexwoningen)**

Opdrachtgever: Gemeente Texel
Opdrachtnemer: AWB Omgevingsadvies
Datum: 8 mei 2025
Versie: 1.1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding	3
§1.1 Inleiding	3
§1.2 Oorspronkelijke en alternatieve ontsluiting	3
§1.3 Herziening oorspronkelijke mer-beoordeling	4
Hoofdstuk 2: Beoordeling relevante aspecten	6
§2.1 Verkeer	6
§2.2 Geluid	6
§2.3 Bodem.....	6
§2.4 Natuur.....	6
§2.5 Archeologie.....	7
§2.6 Bouwwerkzaamheden	7
Hoofdstuk 3: Conclusie	8

Hoofdstuk 1: Inleiding

§1.1 Inleiding

Op 3 mei 2024 is door Rho Adviseurs een mer-beoordeling uitgevoerd voor het project in Den Burg bij Marsweg Noord (deelgebied B) 90 flexwoningen. Het gaat om het rapport met kenmerk 20230984/118311/. Voor het projectgebied was voor het wegverkeer een ontsluiting beoogd naar de Marsweg. In de mer-beoordeling is hier dan ook op getoetst. Inmiddels is het plan gewijzigd. Er is namelijk sprake van een alternatieve ontsluiting naar de Waalderweg. De mer-beoordeling dient op dit aspect dan ook nader beoordeeld te worden.


§1.2 Oorspronkelijke en alternatieve ontsluiting

Op onderstaande afbeelding is de oorspronkelijk ontsluiting naar de Marsweg weergegeven. Er zou een inrit naar de Marsweg worden aangelegd om de wijk te kunnen betreden. De Marsweg staat in verbinding met de Waalderweg waarmee aangesloten wordt op het regionale wegennet.



Figuur 1 Oorspronkelijke ontsluiting (bron: rapport d.d. 3 mei 2024 Rho Adviseurs)

In onderstaande figuur is de alternatieve ontsluiting naar de Waalderweg weergegeven.



Figuur 2 Alternatieve ontsluiting Waalderweg

§1.3 Herziening oorspronkelijke mer-beoordeling

In Bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob) is aangegeven welke projecten in het kader van een omgevingsvergunning voor een bopa project-merplichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten moet worden onderzocht of deze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.

Zoals ook in paragraaf 1.1 is aangegeven, is eerder een mer-beoordeling opgesteld voor het volledige project, namelijk de realisatie van 90 flexwoningen inclusief de ontsluiting naar de Marsweg. Deze ontwikkeling valt onder een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (categorie J11) en is een activiteit uit de kolom 3 van Bijlage V van het Ob. Uit de eerder uitgevoerde mer-beoordeling is gebleken dat het project geen belangrijke negatieve gevolgen heeft waarvoor een volledige m.e.r. procedure doorlopen moet worden.

Nu de ontsluiting van het wegverkeer is gewijzigd, dient de uitgevoerde mer-beoordeling tegen het licht te worden gehouden. Het project blijft in basis hetzelfde, namelijk de realisatie van 90 flexwoningen. Hieronder wordt aangegeven welke aspecten voor de mer-beoordeling relevant zijn. In hoofdstuk 2 wordt een beoordeling gedaan voor de relevante aspecten.

Aspecten	Relevant voor alternatieve ontsluiting?
Plaats van het project	Nee
Kenmerken van het project	Nee. Alleen de ontsluiting wijzigt.
Verwachte effecten voor de verschillende milieu-effecten <ul style="list-style-type: none"> • Landschap • Verkeer • Geluid • Bodem en water • Natuur • Externe veiligheid • Luchtkwaliteit • Cultuurhistorie en archeologie • Gezondheid • Bouwwerkzaamheden 	Verwachte effecten voor de verschillende milieu-effecten <ul style="list-style-type: none"> • Landschap: nee. • Verkeer: ja • Geluid: ja • Bodem en water: ja en nee. • Natuur: ja. • Externe veiligheid: nee. • Luchtkwaliteit: nee. • Cultuurhistorie en archeologie: nee en ja. • Gezondheid: nee. • Bouwwerkzaamheden: ja.

Hoofdstuk 2: Beoordeling relevante aspecten

In hoofdstuk 1 is aangegeven welke aspecten relevant zijn voor de wijziging en waarvoor een herziening nodig is van de oorspronkelijke mer-beoordeling. In dit hoofdstuk komen deze aspecten aan bod.

§2.1 Verkeer

Door Goudappel is in 2024 onderzoek gedaan naar mogelijke verkeersknelpunten als gevolg van verkeerstoename van het project (Verkeerskundige effecten planuitwerking Marsweg Noord, Kenmerk: 017273.20240309.N1.02). Hierbij zijn ook andere woningbouw ontwikkelingen (Buurtschap de Tuunen en Marsweg Zuid) meegenomen. In dit onderzoek is beoordeeld of de Marsweg, een erftoegangsweg, het extra verkeer kan verwerken, zowel verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid. De verkeersontsluiting van het project van de 90 flexwoningen wijzigt nu naar de Waalderweg. Dit is een doorgaande weg. Goudappel heeft een aanvullende toetsing uitgevoerd ten aanzien van de alternatieve ontsluiting (Kenmerk rapport: 018456.20240717.N1.01, d.d. 17 juli 2024). Uit deze toetsing blijkt dat er geen problemen zijn te verwachten voor de aansluiting op de Waalderweg.

§2.2 Geluid

De te realiseren woningen liggen binnen het aandachtsgebied van de Marsweg en de Waalderweg. In het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Marsweg, Texel van RHO Adviseurs (kenmerk 20230984/146769/PJBr, d.d. 22 april 2024) is onderzocht welke effecten de toe te nemen verkeersintensiteiten van deze wegen hebben op de te realiseren woningen. Gebleken is dat de berekende geluidbelasting op de woongebouwen ten hoogste $L_{den}=44$ DB bedraagt. Dit is ruim onder de standaardwaarde van $L_{den}=53$ dB. In het onderzoek is rekening gehouden met de verkeerstoename van andere woningbouwontwikkelingen (Buurtschap de Tuunen en Marsweg Zuid). De verkeerstoename op de Waalderweg als gevolg van de woningbouwontwikkelingen (Marsweg Noord, Marsweg Zuid en Buurtschap de Tuunen) zal niet veranderen, omdat het verkeer in de oorspronkelijke ontsluiting via de Marsweg ook al zou uitkomen op de Waalderweg. Op de Marsweg zal er juist minder verkeer toenemen als gevolg van de realisatie van de alternatieve ontsluitingsroute.

§2.3 Bodem

Er is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Prommenz (augustus, 2022), Verkennend bodemonderzoek Marsweg, deelgebied B te Den Burg, Documentnummer: P220769). De ontsluiting naar de Waalderweg is hierin niet meegenomen. Op de locatie van de alternatieve ontsluiting zijn geen metingen gedaan. Wel valt de ontsluiting voor een groot deel binnen een onderzochte locatie, namelijk Waalderweg 104. Op deze locatie is door Bodembemonstering B.V. bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouw van een woning. De resultaten zijn opgenomen in het rapport 'Verkennd bodemonderzoek inclusief asbestonderzoek, locatie Waalderweg 104 te Den Burg, projectnummer 2023-0339, d.d. 1 december 2023'. Uit het onderzoek is gebleken dat in de bovengrond en het grondwater licht verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen zijn aangetroffen. In de bovengrond is asbest aangetroffen, maar dit geeft geen aanleiding voor nader onderzoek. Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geen belemmering zal vormen voor de realisatie van de ontsluiting.

§2.4 Natuur

In verband met de gewijzigde ontsluiting voor het wegverkeer is een nieuwe AERIUS-berekening uitgevoerd voor de aanleg van de alternatieve ontsluiting. In de bijlage is de AERIUS-berekening

met een toelichting gevoegd. Het gaat om een AERIUS-berekening met kenmerk RSjtan4ujHQH, d.d. 28 april 2025. Uit het resultaat van de AERIUS-berekening blijkt dat de berekende stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitat 0,00 mol N/ha/jr of kleiner is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat, op basis van de gehanteerde uitgangspunten, de stikstofuitstoot van het project tijdens de aanlegfase niet kan leiden tot significante gevolgen voor overbelaste natuurlijke habitats van Natura 2000-gebieden. De eerder uitgevoerde Quicksan natuur wijzigt niet als gevolg van de alternatieve ontsluiting (Noordkop Groen (november, 2022), Quicksan Wet natuurbescherming ruimtelijke ontwikkeling Flexwoningen Marsweg, Den Burg Texel, Rapport: 2022-53).

§2.5 Archeologie

Door Archeologie West-Friesland is archeologisch advies uitgebracht (september, 2022), Archeologische Quicksan, De Mars, De Burg, gemeente Texel, Adviesnummer: 22193 & Archeologie West-Friesland (april, 2024), Archeologisch advies, De Mars (Locatie Marsweg Noord), De Burg, gemeente Texel, Adviesnummer: 22193). De alternatieve ontsluiting valt grotendeels in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Hier is een vrijstellingsgrens van 100 m2 aan verbonden. Dit gebied is niet meegenomen in het archeologisch advies. Bij een wijziging van bodemroerende plannen, waar in dit geval sprake van is, dient de wijziging voor advies voorgelegd te worden aan Archeologie West-Friesland, zodat deze opnieuw kunnen worden beoordeeld.

§2.6 Bouwwerkzaamheden

Bij de aanleg van de alternatieve ontsluiting kunnen milieueffecten optreden. Ten aanzien van stikstof blijkt dat voor de aanleg van de ontsluiting geen sprake is van significante gevolgen voor overbelaste natuurlijke habitats van Natura 2000-gebieden.

Hoofdstuk 3: Conclusie

In deze mer-beoordeling is, in verband met de alternatieve ontsluiting naar de Waalderweg, gezien welke aspecten relevant zijn voor deze wijziging en waarvoor een herziening is gedaan van de oorspronkelijke mer-beoordeling. Het gaat om de volgende aspecten die in hoofdstuk 2 zijn toegelicht: verkeer, geluid, bodem, natuur, archeologie en bouwwerkzaamheden.

Ten aanzien van archeologie wordt de aanbeveling gedaan om de wijziging voor advies voor te leggen aan Archeologie West-Friesland, zodat deze opnieuw kunnen worden beoordeeld.

Uit de uitgevoerde mer-beoordeling op voornoemde aspecten, met uitzondering van archeologie, blijkt dat de alternatieve ontsluiting van het project geen belangrijke negatieve gevolgen heeft waarvoor een volledige m.e.r. procedure doorlopen moet worden.

Quickscan Flora & Fauna Omgevingswet



Aanleg toegangsweg tijdelijke woningen De Rietdijk met de Waalderweg, en realisatie 2 zomerwoningen te Den Burg.

Deze rapportage omvat:

- Quicksan Flora & Fauna Omgevingswet
- Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Uitvoerder: Noordkop Groen
Van Galenstraat 131
1782 EZ Den Helder
Tel. 06-20005334
Email: Info@Noordkopgroen.nl

Opsteller: Ing. M. L. de Jong

Paraaf:



Noordkop Groen is niet aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van deze rapportage en bijbehorende werkzaamheden.

Project: Aanleg toegangsweg tijdelijke woningen De Rietdijk met de Waalderweg, en realisatie 2 zomerwoningen te Den Burg.

Rapportnummer: 2025-37

Status: Eindrapportage

Datum: 21 mei 2025

Opdrachtgever: Gemeente Texel

Contactpersoon: Joost Jonker

Rapport 2025-37

INHOUD

1.	INLEIDING	4
2.	BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING	5
	2.1 Natura 2000-activiteit	5
	2.2 Flora- en fauna-activiteit	6
	2.3 Vellen houtopstanden en herbeplanten	7
	2.4 Specifieke zorgplicht	8
	2.5 Vergunningplicht Natura 2000-activiteit	9
	2.6 Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit	10
	2.7 Stikstofdepositie	12
	2.8 Natuur Netwerk Nederland (NNN)	13
	2.9 Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)	13
3.	GEBIEDSBESCHRIJVING	15
	3.1 Huidig gebruik planlocatie en omgeving	15
	3.2 Beschrijving aanwezige biotopen	17
	3.3 Te verwachten werkzaamheden	17
	3.4 Toekomstig gebruik van het plangebied	17
4.	ONDERZOEKSMETHODIEK	19
5.	ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE SOORTEN	20
	5.1 Beschermde soorten in de omgeving	20
	5.2 Nationale databank Flora en Fauna	20
	5.3 Vleermuizen	22
	5.4 Grondgebonden zoogdieren	22
	5.5 Amfibieën, reptielen en vissen	23
	5.6 Libellen en vlinders	24
	5.7 Vaatplanten	25
	5.8 Vogels	26
6.	ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE GEBIEDEN	29
	6.1 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden	29
	6.2 Effectbepaling op Natura-2000 gebieden	29
	6.3 Effectbepaling houtopstanden	29
	6.4 Natuur Netwerk Nederland	29
	6.5 Bijzonder Provinciaal Landschap	30
7.	CONCLUSIES	31
	7.1 Soortbescherming	31
	7.2 Gebiedsbescherming	31
8.	BIJLAGEN	33
	8.1 Geraadpleegde bronnen	33
	8.2 Resultaten beschermde soorten NDFF tot op circa 1 kilometer	34

1. INLEIDING

Noordkop Groen heeft van de gemeente Texel de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een Quicksan flora en fauna Omgevingswet voor de geplande aanleg van de toegangsweg naar de tijdelijke woningen aan de Rietdijk en de realisatie van 2 zomerhuizen op het aangrenzende perceel. De sloop van nabijgelegen bebouwing valt niet onder deze quickscan. De planlocatie ligt aan de Waalderweg te Den Burg.

De planning is om te starten met de werkzaamheden vanaf Q3 2025. De gehele realisatie zal een paar maanden in beslag nemen.

Deze rapportage omvat:

- Quicksan flora en fauna Omgevingswet
- Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Het doel van de quickscan is te kunnen inschatten of er negatieve effecten te verwachten zijn op het voorkomen van voor de wet beschermde soorten en eventuele effecten op beschermde gebieden.

Verantwoording

Zowel het bureauonderzoek als het veldbezoek zijn door Martin de Jong, ecooloog van Noordkop Groen uitgevoerd. Het veldbezoek is uitgevoerd op 15 mei 2025.

Leeswijzer

In deze quickscan Flora en Fauna is in hoofdstuk 2 uitgebreid de relevante wetgeving weergegeven. De gebiedsbeschrijving in hoofdstuk 3 omvat de ligging van het plangebied, het huidig en toekomstig gebruik, en de verwachte werkzaamheden. Na een korte beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode in hoofdstuk 4, volgt in hoofdstuk 5 de beschrijving van de mogelijke effecten op beschermde soorten (quicksan soorten). In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de ligging en mogelijke effecten op beschermde gebieden.

In hoofdstuk 7 zijn alle conclusies samengevat. Tot slot zijn in hoofdstuk 8 de bijlagen van dit rapport opgenomen.

2. BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING

Zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van gebieden wordt gegarandeerd door naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en milieu. Vanaf 1 januari 2017 is die wet- en regelgeving een stuk overzichtelijker door de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Sinds 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet (Ow).

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is na een zeer lange voorbereiding de Omgevingswet (Ow) van kracht geworden. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Omdat natuur volgens de definitie van de Omgevingswet onderdeel uitmaakt van de fysieke leefomgeving, valt de natuur(bescherming) formeel onder de reikwijdte van de Omgevingswet. Nederland kent verschillende vormen van natuurbescherming.

Onder de Omgevingswet zijn 10 activiteiten beschreven die te maken hebben met het beschermen van de natuur in Nederland:

1. Natura 2000-activiteit
2. Geen Natura 2000-activiteit, wel nadelig voor Natura 2000-gebied
3. Flora- en fauna-activiteit
4. Vellen en beheren van houtopstanden
5. Jachtgeweeractiviteit
6. Valkeniersactiviteit
7. Middelen, installaties, methoden voor vangen
8. Jacht
9. Invasieve exoten
10. Handel en bezit dieren en planten

Omdat activiteiten 5 t/m 10 geen betrekking hebben op ruimtelijke ingrepen, worden deze verder niet beschreven.

2.1 Natura 2000-activiteit

De Omgevingswet geeft regels over Natura 2000-activiteiten om zodoende de natuur te beschermen. Een Natura 2000-activiteit wordt binnen de Omgevingswet als volgt gedefinieerd:

'Activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.'

Het komt neer op de vraag of de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied in gevaar komen door de activiteit. Factoren die hierbij bijvoorbeeld een rol kunnen spelen zijn:

- Afname van de oppervlakte van een habitat in relatie tot de zeldzaamheid van dat habitat

- Afname van een populatie in relatie tot de zeldzaamheid van planten- of diersoorten in die populatie
- Algemene condities van het gebied voor behoud en herstel van de habitat of soorten

Significant

Er is geen definitie van 'significant', maar de Leidraad bepaling significatie¹ biedt handvatten om hier invulling aan te geven. Verschillende factoren, zoals bovenstaand opgesomd, bepalen samen of sprake is van significant of niet.

Binnen en buiten Natura 2000-gebied

Een Natura 2000-activiteit kan plaatsvinden in een Natura 2000-gebied, maar vindt heel vaak juist plaats buiten een Natura 2000-gebied. Ook dan kan een activiteit effect op het Natura 2000-gebied hebben. Dit wordt wel eens de 'externe werking van een Natura 2000-gebied' genoemd. Als het effect significant kan zijn, moet de initiatiefnemer meestal een [omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit](#) aanvragen.

Geen Natura 2000-activiteit, wel nadelig voor Natura 2000-gebied

Er zijn activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Onder 'nadelige gevolgen' vallen verslechterende of verstorende gevolgen voor het Natura 2000-gebied. Dit hoeft niet per definitie een significant gevolg te zijn. In dat geval is sprake van een 'activiteit die nadelige (maar zeker geen significante) gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied'. Zo'n activiteit is niet dezelfde als een Natura 2000-activiteit. Bij een Natura 2000-activiteit zijn de mogelijk nadelige gevolgen namelijk wel significant.

Regels binnen de Omgevingswet

Om de natuur te beschermen, geeft de Omgevingswet regels over activiteiten die een Natura 2000-gebied kunnen benadelen. Degene die zo'n activiteit uitvoert, moet voldoen aan die regels. Zoals de specifieke zorgplicht en een informatieplicht bij ongewone voorvallen. Ook kan een vergunningplicht gelden.

2.2 Flora- en fauna-activiteit

Sommige activiteiten kunnen gevolgen hebben voor dieren en planten in het wild. Dat zijn flora- en fauna-activiteiten. Onder 'dieren en planten' verstaat de Omgevingswet:

'Dieren en planten in al hun ontwikkelingsstadia, levend of dood, delen van dieren of planten, uit deze dieren of planten verkregen producten, geënte planten, of andere zaken voor zover uit een begeleidend document, de verpakking, een merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van dieren of planten, of daaruit verkregen producten, met uitzondering van eieren.'

Onder ontwikkelingsstadia vallen bijvoorbeeld larven of poppen van dieren en zaden of kiemen van planten. Paddenstoelen en (korst)mossen vallen ook onder planten.

Rijksregels flora- en fauna-activiteit

Om de natuur te beschermen, biedt de Omgevingswet regels voor flora- en fauna-activiteiten. Degene die zo'n activiteit uitvoert, moet voldoen aan die regels, zoals de specifieke zorgplicht. Ook kan een vergunningplicht gelden. Daarnaast moet iemand die een dier in het wild doodt of vangt, voorkomen dat het dier onnodig lijdt (artikel 11.28, Bal).

Controleren soorten en habitats

Iemand die een flora- en fauna-activiteit wil verrichten op een plek, moet controleren of er aanwijzingen zijn dat op die plek of in de buurt bepaalde soorten of habitats voorkomen. De tabel hierna geeft aan om welke soorten en habitats het gaat.

Tabel 1. Controleren van soorten en habitats vóór verrichten flora- en fauna-activiteit

Aanwezigheid van wat?	Waar staan de soorten in?	Toelichting
Vogels	Bijlage I vogelrichtlijn	Soort die in het wild leeft in Nederland en daar van nature voorkomt
Trekvogels	Onder andere op de website van het ministerie van LNV	Soort die regelmatig in Nederland voorkomt
Dier- en plantensoorten	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn, Bijlage IX Bal of in de rode lijsten	Soort die in het wild leeft in Nederland en daar van nature voorkomt
Belangrijke leefgebieden of natuurlijke habitats waar de genoemde dieren/planten leven	Dieren en planten in deze kolom	Het gaat niet om gebieden die geschikt zouden zijn als leefgebied maar waar de soort niet leeft. Zoals een grot die geschikt is voor vleermuizen maar waar ze niet leven.

Maatwerk

Er zijn maatwerkregels en maatwerkvoorschriften mogelijk. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over:

- de specifieke zorgplicht (artikel 11.27, Bal)
- het informeren over een ongewoon voorval (artikel 11.34, Bal)
- de te verstrekken gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval (artikel 11.35, Bal)

2.3 Vellen houtopstanden en herbeplanten

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend. Het (deels) vellen ervan zorgt ervoor dat die verdwijnen of beschadigd raken. Vellen wordt volgens de Omgevingswet gedefinieerd als het *'rooien of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige beschadigingen van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben'*. Een nieuwe houtopstand kan gerealiseerd worden door onder andere aanplanting, bezaaiing of natuurlijke verjonging, dit wordt herbeplanten genoemd.

De definities kennen verder geen voorwaarden. Zo geldt er bijvoorbeeld geen minimale oppervlakte om onder de definitie van houtopstand te vallen. En zo valt houtopstand die spontaan ontstaat in graslanden en heiden ook onder de definitie.

Rijksregels

Om bossen te beschermen en vanwege internationale regels geeft het Rijk regels voor het vellen van houtopstanden, herbeplanten, het verhandelen en bezit van hout(producten). Degene die zo'n activiteit uitvoert, moet voldoen aan die regels, zoals de specifieke zorgplicht. Ook kan een meldingsplicht gelden.

Wanneer gelden de rijksregels over vellen en herbeplanten

De rijksregels gelden als sprake is van het (deels) vellen van houtopstanden. Bij het vellen hoort een herbeplantingsplicht. Er zijn uitzonderingen. De rijksregels over vellen en herbeplanten gelden **niet** in een van de volgende gevallen (artikel 11.111, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)), hieronder staan enkele belangrijke voorbeelden:

- houtopstanden binnen de bebouwingscontour houtkap. Dat komt er ongeveer op neer dat de rijksregels alleen gelden voor houtopstanden buiten stedelijk gebied
- populieren of wilgen van wegbepantingen, bepantingen langs waterwegen, of eenrijige bepantingen langs landbouwgronden
- het dunnen van een houtopstand om de groei van de overblijvende houtopstand te bevorderen.
- houtopstanden met een oppervlakte van minder dan 10 are. Het gaat hier om de oppervlakte van de *totale* houtopstand dus niet alleen van het te vellen deel.
- houtopstanden die bestaan uit een rijbepanting van maximaal 20 bomen

Meldingsplicht voor vellen

Gelden de rijksregels over vellen? Dan is het verboden om een houtopstand (deels) te vellen zonder eerst een melding te doen. Behalve voor de uitzonderingen op de meldingsplicht. Het indienen van een melding moet uiterlijk 4 weken én niet eerder dan 1 jaar vóór het vellen gebeuren (artikel 11.126, Bal).

2.4 Specifieke zorgplicht

Voor bijna alle activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geldt een specifieke zorgplicht. Sommige regels zijn niet precies uitgespeld in het Bal, maar vallen onder deze zorgplicht. De specifieke zorgplicht doet dus een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van een initiatiefnemer.

Handelingen die onder de specifieke zorgplichten vallen

Een handeling valt onder een specifieke zorgplicht als degene die de activiteit verricht *weet of redelijkerwijs kan vermoeden* dat die handeling nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving.

Enkele aandachtspunten bij het criterium 'redelijkerwijs':

- Het gaat niet om de persoonlijke kennis van degene die de activiteit verricht. Het gaat om wat verwacht kan worden van de gemiddelde persoon die een activiteit verricht.
- Is niet helder of een gedraging onder de specifieke zorgplicht valt? Dan ligt het meer voor de hand om maatwerkvoorschriften, vergunningvoorschriften of maatwerkregels op te stellen.

Verplichtingen voor degene die een activiteit verricht

Bij het artikel in het Bal over een specifieke zorgplicht staat meestal een verplichting in drie stappen. Degene die een activiteit verricht is verplicht:

1. Alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om nadelige gevolgen te voorkomen.

2. Voor zover de gevolgen niet kunnen worden voorkomen: de gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. Als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Het gaat hier om een 'voorkeursvolgorde'. Optie 1 is beter dan optie 2 en 3. Optie 3 is het laatste redmiddel. Het bevoegd gezag mag geen maatregelen van de ondernemer eisen waarbij de kosten of inspanningen niet in verhouding staan tot de winst voor de fysieke leefomgeving. Hieronder worden de drie stappen toegelicht in relatie tot de Natura 2000-activiteit, Flora- en fauna-activiteit en het vellen van houtopstanden.

1. Nagaan of nadelige gevolgen uit te sluiten zijn

Als er aanwijzingen zijn dat de hiervoor genoemde soorten of habitats aanwezig zijn, dan is het verplicht om na te gaan of nadelige gevolgen voor die dieren of planten uit te sluiten zijn. Dit geldt ook bij het voorkomen van nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Bij de diersoorten gaat het dan ook om hun nesten, foerageerplaatsen, voortplantingsplaatsen, rustplaatsen en eieren. Het uitsluiten of er nadelige gevolgen zijn, moet plaatsvinden aan de hand van objectieve gegevens.

2. Nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperken

Het is niet altijd mogelijk om nadelige gevolgen uit te sluiten voor Natura 2000-gebieden of dier- en plantensoorten. In dat geval moet degene die de activiteit verricht, nagaan wat de nadelige gevolgen kunnen zijn van de activiteit.

Als nadelige gevolgen niet uit te sluiten zijn, moet degene die de activiteit verricht alle passende preventieve maatregelen treffen om nadelige gevolgen voor dier- en plantensoorten te voorkomen. Ook moet diegene tijdens en na de Natura 2000-activiteit of flora- en fauna-activiteit nagaan of die maatregelen wel het bedoelde effect hebben.

3. Stoppen met activiteit of herstelmaatregelen treffen

Als er ondanks de genomen maatregelen toch nadelige gevolgen zijn door de activiteit, moet die activiteit stoppen. Als stoppen niet mogelijk is, dan moet degene die de activiteit verricht passende herstelmaatregelen treffen.

Specifieke zorgplichten van het Bal gelden altijd

De specifieke zorgplichten gelden ook als er gedetailleerde rijksregels voor een activiteit zijn. De vraag of een onderwerp uitputtend in rijksregels is geregeld, is dus niet aan de orde. Hetzelfde geldt als er uitgebreide vergunningvoorschriften zijn. De specifieke zorgplichten gelden altijd. Een bedrijf heeft altijd een eigen verantwoordelijkheid om na te denken over mogelijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

2.5 Vergunningplicht Natura 2000-activiteit

Voor een Natura 2000-activiteit is meestal een omgevingsvergunning nodig (artikel 5.1, 1e lid, sub e, Omgevingswet). In bepaalde gevallen is hier een vrijstelling voor.

Vergunningsvrije activiteiten

Er zijn ook gevallen waarvoor volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geen omgevingsvergunning nodig is:

- Een andere wet staat de Natura 2000-activiteit toe. Als voorwaarde geldt dat bij die toestemming voldaan is aan de beoordelingsregels voor de Natura 2000-activiteit (artikel 11.16, Bal).
- Visserijactiviteiten die onder het visserijbeleid van de Europese Unie vallen en plaatsvinden in de exclusieve economische zone (EEZ) (artikel 11.16, Bal).
- Een programma wijst de activiteit aan als vergunningsvrij (artikel 11.18, Bal). Dat geldt voor bepaalde soorten programma's.
- De Omgevingsregeling of omgevingsverordening wijst een Natura 2000-activiteit aan als vergunningsvrij (artikelen 11.19 en 11.20, Bal).

Vergunningsvrije activiteiten in Omgevingsregeling of omgevingsverordening

De Omgevingsregeling kan een Natura 2000-activiteit als vergunningsvrij aanwijzen in een van de volgende gevallen:

- Het gaat om een Natura 2000-activiteit van nationaal belang
- Het vrijstellen is vanwege algemeen belang.

Een omgevingsverordening kan voor een Natura 2000-activiteit zonder nationaal of algemeen belang een vrijstelling opnemen.

Vrijstelling alleen voor bepaalde factor

De vrijstelling kan ook een bepaalde factor die onder een bepaalde drempelwaarde van de omgevingsverordening of Omgevingsregeling blijft, buiten de vergunningplicht laten. Zo kan de vrijstelling de factor 'stikstofdepositie' buiten de vergunningplicht laten, als die onder een bepaalde drempelwaarde blijft. De vergunningplicht blijft dan wel aan de orde voor andere factoren, zoals lawaai of trillingen (artikelen 11.19 en 11.20, beide tweede lid, Bal).

Voorwaarden voor vrijstelling in programma, omgevingsverordening of Omgevingsregeling

Het opnemen van een vrijstelling in een programma, omgevingsverordening of Omgevingsregeling, mag alleen bij het voldoen aan 1 van onderstaande voorwaarden (artikel 11.21, Bal):

- Significante effecten mogen er niet zijn
- Geen aantasting natuurlijke kenmerken
- Activiteit voldoet aan de eisen voor vergunningverlening bij mogelijke aantasting

2.6 Omgevingsvergunning flora-en fauna-activiteit

Voor een flora- en fauna-activiteit met gevolgen voor dieren en planten kan ook een omgevingsvergunning nodig zijn. Er gelden rijksregels voor zo'n omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld over het aanvragen van zo'n omgevingsvergunning of het beoordelen ervan. Ook kunnen er (decentrale) vrijstellingen zijn. Het gaat dan om dieren- en plantensoorten die beschermd worden onder de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, internationale verdragen of het Bal. Bij soorten die hieronder vallen geldt er een vergunningsplicht bij:

- Schadelijke handelingen
- Commercieel en niet-commercieel bezit
- Gebruik van bepaalde middelen bij het vangen

Soorten van de Vogelrichtlijn

Bij de Vogelrichtlijn gaat het om vogels die in Nederland in het wild leven en daar van nature voorkomen. Het gaat dus niet om vogels die in gevangenschap zijn geboren, gefokte vogels of ontsnapte vogels die zijn verwilderd.

Soorten van de Habitatrichtlijn en internationale verdragen

Andere dieren en planten kunnen beschermd zijn via de Habitatrichtlijn of staan in het Verdrag van Bern of het Verdrag van Bonn. Deze dieren en planten zijn internationaal strikt beschermd in de Europese Unie. Voor De bedoelde dieren- en plantensoorten zijn in het wild levende soorten (geen vogels) van:

- bijlage IVa en IVb bij de Habitatrichtlijn
- bijlage I en II bij het Verdrag van Bern
- bijlage I bij het Verdrag van Bonn

Soorten van het Bal

Daarnaast kan er voor dieren en planten die beschreven staan in bijlage IX, onder A of B van het Bal, ook een vergunningsplicht gelden (artikel 11.54, eerste lid, Bal). Bij de dieren gaat het om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dat zijn soorten die in Nederland beschermd zijn en niet staan in de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de verdragen van Bonn en Bern. Het gaat onder meer om soorten die ook kunnen staan op de rode lijsten van bedreigde of ernstig bedreigde dier- en plantsoorten. Ook gaat het om soorten die niet (ernstig) bedreigd zijn, maar vanwege hun intrinsieke waarde en maatschappelijke opvattingen in bijlage IX staan.

Die vergunningplicht geldt niet voor bepaalde dieren (zoals de bos-, huisspits- en veldmuis), als een andere wet de activiteit toestaat of als de activiteit voor het uitvoeren van een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel is.

Schadelijke handelingen bij planten en dieren

Bij de bovengenoemde soorten geldt een vergunningsplicht wanneer er schadelijke handelingen worden uitgevoerd. Ook als zo'n handeling plaatsvindt tijdens onderzoek dan valt dat onder 'schadelijke handeling'. Onder schadelijke handelingen bij dieren vallen:

- Opzettelijk doden of vangen
- Opzettelijk vernielen of beschadigen van hun nesten, rustplaatsen of eieren
- Opzettelijk wegnemen van hun nesten
- Rapen en onder zich hebben van hun eieren
- Opzettelijk verstoren
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen beschadigen of vernielen

Onder schadelijke handelingen bij planten vallen het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van groeiplaatsen in hun natuurlijke verspreidingsgebied.

Vangen

Niet al het vangen valt gelijk onder de vergunningplicht. Het doel van de vergunningplicht voor het vangen is om soorten te beschermen. Om te beoordelen of sprake is van vergunningplicht is niet alleen dat doel maar ook het doel van het vangen aan de orde. Neem bijvoorbeeld het vangen van amfibieën tijdens de voorjaarsstrek om ze over de weg te zetten. Het vangen heeft als doel om overrijden te voorkomen. Dat vangen is niet vergunning plichtig.

Verstoren

De mate van 'verstoren' hangt per soort af van de intensiteit, duur en frequentie van de verstoring. Verder is het effect van de verstoring op de staat van instandhouding van de soort van belang. Zeldzame verstoringen zonder mogelijk negatief effect, vallen niet onder 'verstoren'.

Soms is er geen omgevingsvergunning nodig voor het verstoren van soorten. Dat is het geval als de verstoring geen noemenswaardig effect heeft op de staat van instandhouding van de soort (artikel 11.37, derde lid, Bal). Zo is er geen noemenswaardig effect als een populatie de

mogelijke negatieve effecten van een verstoring zélf weg kan nemen. Vogels zouden bijvoorbeeld bij een tijdelijke verstoring even weg kunnen vliegen om vervolgens weer terug te kunnen keren.

Opzettelijk

Onder 'opzettelijk' valt ook 'voorwaardelijke opzet'. Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of een plant. Zoals de vangst of de dood van dieren of het vertrappen of ontwortelen van planten.

2.7 Stikstofdepositie

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Wanneer onduidelijk is of een project leidt tot negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied moet een natuurvergunning worden aangevraagd. Het uiteindelijke besluit over de vergunningverlening wordt genomen door het bevoegd gezag.

Actueel rekenmodel

Met de [AERIUS calculator](#) is het mogelijk om de stikstofdepositie te berekenen. Als op geen enkel Natura 2000-gebied de bijdrage hoger is dan 0,005 mol/ha/jaar dan is er geen toestemming nodig op het gebied van stikstof in kader van de Omgevingswet. Wanneer een project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden of wanneer de conclusie van een ecologische toets is dat significante effecten zijn uitgesloten, is een natuurvergunning niet nodig.

Sinds 1 oktober 2024 is de vernieuwde AERIUS-calculator 2024 beschikbaar. In dit model is ten opzichte van het vorige model uitgebreid met de koude start voor wegverkeer. Een koude start houdt in dat een voertuig wordt gestart nadat deze 2 uur of langer stil heeft gestaan.

De AERIUS-calculator berekent de deposities per hexagoon met een oppervlakte van één hectare. Het rekenpunt ligt in het midden. De berekende depositie op het rekenpunt wordt toegekend aan de gehele hexagoon. De AERIUS- calculator toont de berekende waarden ook per hexagoon.

Stikstofdepositie onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet is er een stikstofregistratiesysteem in plaats van de nationale Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De regels over de nationale Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) komen niet terug onder de Omgevingswet. Wel geeft de Omgevingswet regels over een stikstofregistratiesysteem voor woningbouwprojecten en enkele rijkswegen. Dat systeem houdt bij hoeveel ruimte er aan stikstofdepositie is voor (nieuwe) projecten zonder dat Natura 2000-gebieden daaronder lijden.

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering regelt de structurele stikstofaanpak door de volgende onderdelen op te nemen in het stelsel van de Omgevingswet:

- resultaatsverplichtende omgevingswaarden voor de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
- een verplicht Rijksprogramma stikstofreductie en natuurverbetering
- een systeem van monitoring en bijsturing

2.8 Natuur Netwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN)¹ bestaat uit verbindingzones, beschermde reservaten en Natura 2000-gebieden. Het doel van het NNN is het vergroten en verbinden van natuurgebieden. Door deze verbindingen vindt uitwisseling plaats van planten en dieren tussen gebieden. Het NNN is begrensd en planologisch vastgelegd.

Het beschermingsregime is onder de Wet ruimtelijke ordening vastgelegd in het Barro, het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, en werkt via provinciale verordeningen door in gemeentelijke bestemmingsplannen. Met ingang van 1 oktober 2012 is het Natuurnetwerk Nederland juridisch geborgd in titel 2.10 van het Barro. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening² van Noord-Holland (PRV) zijn gebieden aangewezen die in de provincie het Natuurnetwerk Nederland vormen. Voor deze gebieden zijn in het Natuurbeheerplan 2018 wezenlijke kenmerken en waarden vastgesteld. Bovendien geldt hier het beschermingsregime van artikel 19 van de PRV.10.

Binnen het NNN zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan die leiden tot:

- een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden
- een significante vermindering van de oppervlakte van NNN-gebieden
- een significante vermindering van de samenhang tussen die gebieden.

Uitzonderingen hierop volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening:

- nieuwe activiteiten dan wel wijzigingen van bestaande activiteiten voor zover:
 - er sprake is van een groot openbaar belang
 - er geen reële andere mogelijkheden zijn
 - de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt
 - de overblijvende effecten worden gecompenseerd
- een activiteit of een combinatie van activiteiten die mede tot doel heeft de kwaliteit of kwantiteit van de NNN of de natuurverbinding per saldo te verbeteren.

Het NNN omvat in Noord-Holland ongeveer 56.000 hectare, waarvan zo'n 6.000 hectare nog niet is gerealiseerd en veelal nog agrarisch in gebruik is. Op Texel is nog slechts 131 hectare nog niet gerealiseerd.

2.9 Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)

In Noord-Holland zijn 32 gebieden aangewezen als 'Bijzonder Provinciaal Landschap'. Dit zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier.

Het BPL is een beschermingsregime binnen de Omgevingsverordening NH2020 bedoeld om de meest waardevolle landschappen in Noord-Holland te beschermen. Per landschap is aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden aanwezig zijn. Dit noemen we de 'kernkwaliteiten' van het landschap. Voorbeelden hiervan zijn het leefgebied voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de

¹ In de Nota Ruimte is in het verleden op landelijk niveau het Natuurnetwerk Nederland (destijds de Ecologische Hoofdstructuur genoemd) vastgelegd. De Nota Ruimte en Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid zijn in 2012 vervangen door het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR).

² Vastgelegd in artikel 19 en kaart 4 van de PRV. (In de PVR wordt het NNN nog steeds aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur).

openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond. De kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast.

De provincie zorgt voor realisatie van de laatste 6.000 hectare Natuurnetwerk Nederland, voor het beheer van de gerealiseerde hectares en voor de planologische bescherming van het gehele natuurnetwerk.

3. GEBIEDSBESCHRIJVING

3.1 Huidig gebruik planlocatie en omgeving

In de onderstaande figuur 2 is de huidige situatie weergegeven, waarbij de ligging van de toegangsweg is weergegeven. De toegangsweg zal aansluiten op de Waalderweg. Tevens zullen op het aangrenzende perceel twee zomerwoningen gerealiseerd worden. De sloop van opstallen nabij de toegangsweg vallen expliciet niet onder deze quickscan.



Figuur 1. Huidige situatie (Google earth).



Figuur 2. Ligging in detail (Google earth).



Figuur 3. Foto's huidige situatie

3.2 Beschrijving aanwezige biotopen

Tracé toegangsweg

Binnen het beoogde tracé is al een strook aanwezig die gebruikt is als onverhard pad. Hier heeft al enige bewerking plaatsgevonden waardoor de vegetatie open en kort is.

Windsingel van struiken

Nabij het tracé staan nog enkele struiken, onderdeel van een windsingel.

Locatie zomerhuizen

De locatie voor de zomerhuizen betreft een extensief beheerd grasland begrenst met een coniferen haag.

Omgeving


De verdere omgeving bestaat uit agrarische open gebied, met de nieuw geplaatste tijdelijke woningen en het al bestaande deel van Park Waddenduyn.

3.3 Te verwachten werkzaamheden

Een klein deel van de beplanting zal verwijderd worden, waarna de nieuwe toegangsweg aangelegd kan worden. Voor de locatie voor de zomerhuizen dient ook beplanting en de coniferen haag verwijderd te worden.

3.4 Toekomstig gebruik van het plangebied

Na de werkzaamheden er een nieuwe toegangsweg zijn en zullen er twee zomerhuizen gerealiseerd zijn.



Figuur 4. Concept tekening ontsluitingsweg



Figuur 5. Locatie zomerhuizen.

4. ONDERZOEKSMETHODIEK

Introductie

Om inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten beschermde soorten, in of nabij het plangebied, is een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Dat omvat een bureauonderzoek en een veldbezoek. De natuurtoets is een toets van de ecologische potenties van het plangebied. Dit kan niet worden gezien als volwaardig ecologisch onderzoek. Voor de natuurtoets zijn geen uitgebreide inventarisaties uitgevoerd naar soorten en soortgroepen.

Bureauonderzoek quickscan soorten

Aan de hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken is nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten kunnen voor komen op de onderzoeklocatie. Daarnaast is via het uitvoerportaal gebruikgemaakt van gevalideerde waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze databank is geconsulteerd op 21 mei 2025. Een overzicht van de geraadpleegde bronnen is weergegeven in bijlage 8.2.

Veldbezoek

Naast het bureauonderzoek heeft op 15 mei 2025 een veldbezoek plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek is de gehele onderzoeklocatie, en ook het omliggende terrein, bezocht. Er is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van de aanwezige habitat. Tijdens het veldbezoek is de onderstaande checklist afgewerkt, gericht op beschermde soorten in het kader van de Wet natuurbescherming (indien van toepassing):

- waarnemingen van aanwezige vogelsoorten
- beoordelen van potentieel habitat en nestgelegenheden
- controle op jaarrond beschermde nesten
- controle op vleermuisverblijfsplaatsen in gebouwen en bomen
- zoeken naar sporen van overige zoogdieren; zoals pootafdrukken en holen
- check van aanwezige waterpartijen als habitat voor amfibieën
- check waardplanten en habitat vlinders en libellen
- check op beschermde vaatplanten

Natura 2000

Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt *externe werking* genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.

5. ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE SOORTEN

5.1 Beschermde soorten van Texel

Op basis van de Nationale Databank Flora en Fauna en andere bronnen is een soortenlijst te maken van beschermde soorten. De Wet natuurbescherming maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten:

- Vogelrichtlijnsoorten (alle in de EU-lidstaten van nature voorkomende soorten)
- Habitatrichtlijnsoorten (zie voor Texel tabel 2)
- Andere soorten (zie voor Texel tabel 2)

Tabel 2. Op Texel waargenomen soorten met een beschermde status.

Soort	Soortgroep	Categorie
Gewone dwergvleermuis	Vleermuizen	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Laatvlieger	Vleermuizen	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Ruige dwergvleermuis	Vleermuizen	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Hermelijn	Zoogdieren	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Noordse woelmuis	Zoogdieren	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Waterspitsmuis	Zoogdieren	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Heikikker	Amfibieën	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Poelkikker	Amfibieën	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Rugstreeppad	Amfibieën	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Duinparelmoervlinder	Dagvlinders	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Grote parelmoervlinder	Dagvlinders	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Grote vos	Dagvlinders	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Kommavlinder	Dagvlinders	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Gevlekte witsnuitlibel	Libellen	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Gevlekt zonneroosje	Vaatplanten	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Glad biggenkruid	Vaatplanten	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Groenknolorchis	Vaatplanten	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Rozenkransje	Vaatplanten	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten

De zeezoogdieren zijn hier verder buiten beschouwing gelaten, werkzaamheden op het land zullen geen invloed hebben op in zee levende dieren. Naast de soorten genoemd in tabel 2, zijn er enkele soorten die slechts eenmalig zijn waargenomen op Texel. Dit zijn: meervleermuis, tweekleurige vleermuis, rosse vleermuis, boomarter, steenarter, lederschildpad, muurhagedis, zandhagedis, sierlijke witsnuitlibel, akkerboterbloem en grote leeuwenklauw. Er kan van uit worden gegaan dat deze soorten van nature niet (meer) voorkomen op Texel.

5.2 Nationale Databank Flora en Fauna

De Nationale Databank Flora en Fauna bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim honderd miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen. Uit deze nationale databank komen de navolgende gevalideerde gegevens naar voren voor de directe omgeving (ca. 250 meter) van het plangebied. In bijlage 8.2 staan de waarnemingen van habitatrichtlijnsoorten voor de omgeving (circa 1 kilometer) rondom het plangebied weergegeven. De waarnemingen van vogels in de NDFF komen in paragraaf 5.8 aan bod. De database is geraadpleegd op 21 mei 2025.

Beschermde soorten

Er zijn binnen 250 meter van de planlocatie waarnemingen bekend van beschermde soorten als vleermuizen

Nationale Databank Flora en Fauna
Uitvoerportaal

NATIONALE DATABANK
FLORA EN FAUNA



Figuur 6. Gegevens beschermde soorten uit de NDFD.

Tabel 3. Resultaten NDFD beschermde soorten.

Nederlandse naam	N-waarnemingen	N-min	N-max	Laatste datum
Gewone dwergvleermuis	3	1	1	03-sep-22
Laatvlieger	2	1	1	04-jul-16
Ruige dwergvleermuis	1	1	1	03-sep-22
Noordse woelmuis	1	1	1	13-sep-23

Rode lijst soorten

Naast beschermde soorten is er onder de omgevingswet meer aandacht voor rode lijst soorten.

Tabel 4. Resultaten NDFD Rode lijst soorten.

Soortgroep	Soorten
Zoogdieren	Haas
Insecten	Texelse zandbij
Vaatplanten	Knolsteenbreek, Korenbloem, Rapunzelklokje, Waterscheerling, Zwartmoeskervel
Nachtvinders	Limnephilus

De ruimtelijke ontwikkeling zal geen effecten hebben op het voorkomen van de rode lijst soorten.

5.3 Vleermuizen

Het is aannemelijk dat alle wat algemenere soorten, dus de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de laatvlieger, de omgeving van de planlocatie gebruiken om te foerageren.

Verblijfplaatsen

Hoewel iedere soort specifieke voorkeuren voor verblijfplaatsen heeft, komt de seizoencyclus in verblijfplaatsen voor alle soorten overeen. Per seizoen kiezen vleermuizen verblijfplaatsen voor een andere functie:

- winterslaapplaatsen
- tussenverblijfplaatsen
- zomerverblijfplaatsen (niet-kraamverblijfplaatsen)
- kraamverblijfplaatsen
- paarverblijfplaatsen met territorium
- zwermlocaties: 'verblijfplaatsen' met centrale zwermfunctie

Verblijfplaatsen in het plangebied

De struiken, en de enkele boomvormer, zijn niet geschikt voor verblijfsplaatsen van vleermuizen. Er wordt in dit kader geen bebouwing gesloopt.

Het is uit te sluiten dat er vleermuizen een verblijfsplaats hebben in de beplanting.

Overige functies

In het plangebied en omgeving zullen vleermuizen foerageren. De werkzaamheden, zullen hier geen effect op hebben, omdat de werkzaamheden bij daglicht worden uitgevoerd.

De beplanting is niet dusdanig hoog dat het een belangrijke lijnvormige structuur vormt waarlangs vleermuizen een vliegroute of een belangrijk foerageergebied hebben.

De werkzaamheden zullen geen effect op vleermuizen hebben die mogelijk foerageren in het plangebied.

5.4 Grondgebonden zoogdieren

Van de terrestrische zoogdiersoorten komt op Texel alleen de noordse woelmuis voor, die beschermd is onder de habitatrichtlijn. Soorten die op Texel voorkomen en worden beschermd zijn de hermelijn en de waterspitsmuis; deze soorten zijn vermeld in Bijlage IX van het Bal. Voor deze soorten geldt geen vrijstelling, voor soorten als bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis geldt dat ze zijn vrijgesteld. Onder de specifieke zorgplicht is het nog steeds verboden ook deze soorten opzettelijk te doden.

Noordse woelmuis

De noordse woelmuis leeft in hoge vegetaties met vooral grasachtige planten. In gebieden waar andere woelmuizen voorkomen, leeft de soort veel in natte terreinen, zoals rietland, moeras, zeer extensief gebruikte weilanden, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek overstroomde terreinen. Doordat de noordse woelmuis geen watervrees heeft, kan hij goed eilandjes bereiken, waar hij dan vaak als enige woelmuis voorkomt. Er moet variatie in de vegetatie aanwezig zijn, zoals diverse kruiden, overgangszones tussen land en water met riet, aanwezigheid van bepaalde soorten zeggen, en in natte gebieden moeten drogere delen aanwezig zijn.

Tegenwoordig komt ook op Texel de aardmuis en de rosse woelmuis als concurrent voor. Deze soorten zorgen voor een extra bedreiging van de noordse woelmuis, vooral in de drogere gebieden. Het voorkomen van de veldmuis is slechts bekend van een zeer beperkt aantal

braakballen. Noordse woelmuizen mijden door struiken en bomen overheerste begroeiingen. Sporen van woelmuizen in dit habitatype duiden op rosse woelmuizen.

Zowel de toegangsweg als de locatie voor de zomerhuizen vormen geen optimaal habitat voor de noordse woelmuis. En zeker de stroken met beplanting, die de noordse woelmuis graag mijdt, is meer habitat voor de niet beschermde rosse woelmuis.

Effecten door de aanleg van de toegangsweg en de realisatie van de zomerhuizen op noordse woelmuizen zijn uitgesloten.

Hermelijn

Op heel Texel kunnen hermelijnen voorkomen, maar in zeer lage aantallen. De meeste waarnemingen zijn van het duingebied, en enkele van aangrenzende agrarische gebieden. De laatste tien jaar zijn er maar 25 hermelijnen waargenomen (nul tot zes waarnemingen per jaar). De enkele waargenomen hermelijn in 2023 moet een toevallige voorbijganger zijn geweest.

Waarschijnlijk staat de populatie onder druk door o.a. de concurrentie van verwilderde katten en verstoring door recreatie en loslopende honden. De planlocatie en directe omgeving zijn ongeschikt habitat voor hermelijnen door het ontbreken van voldoende dekking. Verder zal deze schuwe soort de drukte graag mijden.

De planlocaties waar de aanleg van de toegangsweg en de realisatie van de zomerhuizen plaats gaat vinden is ongeschikt voor hermelijnen door het ontbreken van voldoende dekking. Daarnaast zijn er ook geen sporen of verblijfsplaatsen aangetroffen. Een effect op hermelijnen is uitgesloten.

Waterspitsmuis

De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand water, met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt hij veelvuldig aangetroffen langs de binnenduinrand, bij natuurlijke duinmeren en kunstmatige infiltratiegebieden. De waterspitsmuis komt alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig is, en waar binnen een straal van 500 meter water is te vinden. Bovendien moeten de oevers voldoende schuilmogelijkheid hebben, zodat de waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooi op te eten. De omgeving en de planlocatie is niet geschikt als habitat voor de waterspitsmuis.

Effecten op waterspitsmuizen is hiermee uitgesloten.

Overige grondgebonden zoogdieren

Van overige landzoogdieren zoals muizen, bruine rat, egel, haas en konijn zijn kleine aantallen te verwachten in de omgeving van de planlocatie. Voor deze soorten geldt wel de specifieke zorgplicht.

Een effect van de werkzaamheden op het verblijfsplaatsen van grondgebonden zoogdieren is uitgesloten.

5.5 Amfibieën, reptielen en vissen

Amfibieën

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van rugstreeppadden. Binnen een grotere straal van ca. 1 kilometer zijn er wel waarnemingen bekend van een enkele rugstreeppad. Groene kikkers komen van nature niet voor op Texel,

maar zijn helaas geïntroduceerd en inmiddels zeer wijd verspreid. Een zeer beperkt aantal hiervan is wel eens gedetermineerd als poelkikker.

Rugstreeppad

Rugstreeppadden kunnen ook van tijdelijk geschikt habitat, zoals open zand met regenplassen, gebruikmaken. Ook kunnen ze over lange afstanden trekken (tot ongeveer 300 meter per dag). Met name vanwege de trek van rugstreeppadden naar overwinteringsgebieden in september/oktober, en naar voortplantingswateren in april/mei, dient vestiging van rugstreeppadden tijdens werkzaamheden voorkomen te worden. De trek vindt 's nachts plaats, vooral bij regenachtig weer.

Uit een analyse van alle waarnemingen van de laatste 5 jaar, inclusief vele uren eigen onderzoek wijzen uit dat de rugstreeppad nauwelijks meer voorkomt buiten het duingebied. Mogelijk speelt de introductie en het tegenwoordig wijdverspreide populatie van de groene kikkers hierbij een rol.

Een effect op rugstreeppadden of verstoring zijn uitgesloten.

Overige amfibieën

Soorten als de bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en de groene kikker (onb.) waarvan er waarnemingen bekend zijn binnen 5 kilometer geldt dat ze zonder vergunning niet opzettelijk mag doden of vangen, en niet opzettelijk hun vaste voortplantingsplaatsen, eieren of rustplaatsen mag beschadigen of vernielen.

Een effect op amfibieën of verstoring zijn uitgesloten, daar er geen werkzaamheden worden verricht aan watergangen.

Reptielen

Met uitzondering van een bevestigde waarneming van een muurhagedis in Den Burg, en een bevestigde waarneming van een vrouwtje zandhagedis in 2016 aan de Biesbosweg (bosrand nabij Westerslag), komen op Texel geen reptielen voor.

Reptielen komen van nature niet voor op Texel, een effect is uitgesloten.

Vissen

Geen van de beschermde zoetwater vissoorten is ooit op Texel waargenomen. Op de planlocatie en omgeving komt geen water voor.

Effecten op beschermde vissoorten is uitgesloten.

5.6 Libellen en vlinders

Libellen

Ook binnen 1 kilometer van het plangebied zijn er geen waarnemingen bekend van de beschermde libellen. Een soort als de gevlekte witsnuitlibel lijkt zich uit te breiden, maar zijn nog uiterst zeldzaam. Libellen zijn in ieder geval voor de voortplanting gebonden aan water. De meeste gevlekte witsnuitlibellen zijn te vinden bij verlandingszones van laagveenmoerassen. Daarnaast kunnen ze voorkomen in bosplassen en verlandingszones van hoogveen- en heidevennen op de hoge zandgronden en randzones van hoogveen. In de duinen is de soort gevonden bij verlandingsvegetaties met een laagveenkarakter. Deze biotooptypen hebben met elkaar gemeen dat het water helder, ondiep (één meter of minder), matig voedselrijk en beschut gelegen is.

De kans op het voorkomen op de planlocatie is uitgesloten, mede omdat de directe omgeving verder ongeschikt is als habitat voor libellen. Effecten op beschermde soorten is daarmee uitgesloten.

Dagvlinders

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan de voortplantingshabitat met waard- en nectarplanten. Binnen 100 meter zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde soorten. Binnen 1 kilometer ligt een stukje duingebied en daarmee geschikt habitat van de beschermde vlindersoorten, zoals de duinparelmoervlinder, grote parelmoervlinder en kommavlinder en grote vos. De periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, valt buiten de periode dat de imago's actief zijn. Het is daarmee uit te sluiten dat er een individu kan langs vliegen.

Duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder

De waardplanten van de duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder zijn diverse soorten viooltjes, waarbij voor in de duinen op Texel het duinviooltje en het hondsviooltje het meest voorkomen. De habitat bestaat verder uit duingraslanden, droge heischrale graslanden op lemige bodems, blauwgraslanden en kalkgraslanden. De duinparelmoervlinder overwintert als ei en de grote parelmoervlinder als rups, in de strooisellaag binnen geschikt habitat zoals hiervoor beschreven.

Zowel de waardplanten als het overige habitat zijn niet aanwezig op de planlocatie. Een effect op de duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder is uitgesloten.

Kommavlinder

De waardplanten van de kommavlinder zijn kleine polletjes van schapengras; soms ook andere zwenkgrassen, buntgras en struisgras. De habitat bestaat verder uit droge, schrale open graslanden, duinen en gevarieerde heide.

Zowel de waardplanten als het overige habitat zijn niet aanwezig op de planlocatie. Een effect op de kommavlinder is uitgesloten.

Grote vos

De grote vos is een zeer zeldzame soort, waarvan voortplanting in 2019 na afwezigheid van 30 jaar weer is vastgesteld in Nederland. De soort is zwerflustig, waardoor deze op afwijkende plaatsen waargenomen kan worden. De waardplanten zijn vooral iep, zoete kers en sommige wilgensoorten. De habitat bestaat uit vochtige open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen. Ook zwervende individuen worden vooral in een bosrijke omgeving gevonden.

Zowel de waardplanten als het overige habitat zijn niet aanwezig in de omgeving, waardoor een effect op de grote vos is uitgesloten.

5.7 Vaatplanten

Binnen 1 kilometer is een enkele waarneming bekend van het glad biggenkruid en het gevlekt zonneroosje met een actueel voorkomen. Alle beschermde soorten met actuele waarnemingen op Texel zijn ook duinplanten.

Glad Biggenkruid

Glad biggenkruid behoort tot de composietenfamilie.

De gele bloemhoofdjes zijn 1-1½ cm en gaan alleen 's ochtends open. De gesloten hoofdjes zijn kegelvormig. De lintbloemen komen maar weinig buiten de binnenste omwindselbladen uit. Glad biggenkruid groeit op zonnige, warme, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme, met name stikstofarme, zwak zure, kalkarme grond. De groeiplaatsen zijn

akkers (graanakkers en akkerranden), zeeduin (laag blijvend duingrasland), bermen (openplekken en pas ingezaaide bermen) en grasland (gazons).

Gevlekt zonneroosje

De bloemen vormen samen ijle, meestal niet bebladerde schichten, die aan het eind van de bloei ongeveer half zo groot zijn als de hele plant. De kroonbladen zijn citroengeel. Bij de voet zit meestal een roodbruine vlek. De kroonbladen vallen snel af. Vijf kelkbladen, waarvan de buitenste twee kleiner zijn. Het gevlekt zonneroosje groeit op zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, neutrale tot zwak zure zandgrond en op stenige plaatsen. De groeiplaats zijn: zeeduin (duinvalleien en glooiingen van lage duintjes) en kale rotsen.

Groenknolorchis

De groenknolorchis behoort tot de orchideeënfamilie. De groenknolorchis groeit op zonnige, soms licht beschaduwde, iets open plaatsen (vaak enigszins verstoorde plekken) op vrij natte, voedselarme, zwak zure tot kalkhoudende grond (laagveen, weinig zand, weinig leem, min of meer humuszand en stenige grond). Vaak op plekken die in de winter zeer nat zijn of zelfs onder water kunnen staan. De groeiplaatsen zijn: zeeduin (duinvalleien), afgravingen (kalk-, zand- en grindgroeven), moerassen (trilvenen, kalkmoerassen, veenmosrietland en aan de rand van rietland), heide (op veenmoskussens in heidemoeras), opgespoten grond (zand), plekken waar turf gestoken is en grasland (beekdal-blauwgrasland). De soort groeit dus op Texel vooral in natte duinvalleien.

Rozenkransje

Rozenkransje is een plant van lage, niet te dichte vegetaties met kort gras en dwergstruiken. In Nederland komen nog twee populaties van Rozenkransje voor, die zichzelf kunnen voortplanten: bij Bergen en op Schiermonnikoog. De overige vier resterende populaties bestaan alleen uit mannetjes of vrouwtjes, zodat deze gedoemd zijn te verdwijnen. De soort groeit op zonnige of zelden licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme, niet bemeste, zwak zure, vaak licht betreden of begraasde grond (zand, lemig zand en leem). De groeiplaatsen zijn: zeeduin (grazige plaatsen), heide (grazige plaatsen), grasland (laagblijvend grasland), ijl kruipwilgstruwelen en vrij open plekken met veel korstmossen.

Bij controle op het voorkomen van beschermde vaatplanten zijn deze niet aangetroffen. Een effect op beschermde vaatplanten is daarmee uitgesloten.

5.8 Vogels

Broedvogels

Op de planlocatie is het voorkomen van broedvogels niet uitgesloten. Deze zijn te verwachten in de beplanting. Globaal kan de periode van 15 maart tot 1 augustus gehanteerd worden als broedseizoen. Werkzaamheden in deze periode kunnen het verlies van broedgevallen tot gevolg hebben.

De planlocatie is ongeschikt voor soorten met een jaarrond beschermde nestplaats. Aanwijzingen daarvoor zijn dan ook niet waargenomen. In figuur 7 en tabel 5 staan de resultaten weergegeven uit de NDFF voor de vogelrichtlijnsoorten van de laatste 5 jaar.



Figuur 7. Gegevens vogels uit de NDFF.

Tabel 5. Resultaten NDFF Vogelrichtlijnsoorten van de laatste 5 jaar.

Nederlandse naam	N-waarnemingen	N-min	N-max	Laatste datum
Buizerd	2	1	2	23-feb-25
Ekster	1	1	1	13-apr-22
Grasmus	1	1	1	08-mei-20
Grauwe vliegenvanger	2	1	2	07-jun-23
Groenling	5	1	1	04-mrt-25
Grote bonte specht	3	1	1	21-mei-22
Heggenmus	3	1	1	04-mrt-25
Houtduif	4	1	3	13-apr-22
Huismus	6	1	8	21-mei-22
Kauw	5	1	4	23-jun-22
Kleine mantelmeeuw	1	3	3	28-mei-21
Koolmees	7	1	5	04-mrt-25
Merel	8	1	6	23-jun-22
Pimpelmees	4	1	1	13-apr-22
Putter	1	1	1	08-mei-20
Roodborst	1	1	1	18-apr-21
Scholekster	1	1	1	23-jun-22
Spotvogel	2	1	1	16-mei-21
Spreeuw	6	1	7	04-mrt-25
Tijftjaf	4	1	1	13-apr-22
Turkse tortel	4	1	2	18-apr-21
Vink	3	1	2	13-apr-22
Vuurgoudhaan	1	1	1	21-okt-22
Wilde eend	1	3	3	29-mei-20
Winterkoning	2	1	1	09-mei-21
Zanglijster	3	1	1	08-mrt-25
Zilvermeeuw	1	2	2	13-apr-22
Zwarte kraai	4	1	2	13-apr-22
Zwartkop	5	1	1	16-apr-25

Effecten zijn uitgesloten op soorten met een jaarrond beschermde nestplaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor het volgende broedseizoen.

Indien de start van het verwijderen van de beplanting toch voor 15 augustus, of na 15 maart volgend jaar gaat plaatsvinden dient er een controle uitgevoerd te worden op broedende vogels.

Slaapplaatsen

Er zijn geen waarnemingen of andere aanwijzingen dat het plangebied als slaapplaats gebruikt wordt.

Een effect op slaapplaatsen is uitgesloten.

6. ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE GEBIEDEN

6.1 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Het plangebied ligt op ca. 1,2 kilometer van het Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel, 4,2 kilometer van het Natura 2000-gebied Waddenzee en 5,4 kilometer van het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone.



Figuur 8. Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden.

6.2 Effectbepaling Natura-2000 gebieden

Naast effecten door werkzaamheden of andere activiteiten binnen een Natura 2000-gebied kan er ook sprake zijn van zg. externe werking. Dit houdt in dat werkzaamheden buiten een Natura 2000-gebied ook effecten kunnen hebben binnen een Natura 2000-gebied.

Gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het tussenliggende gebied en de relatief kleinschalige werkzaamheden zijn effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden uitgesloten.

6.3 Effectbepaling houtopstanden

Er wordt hooguit een enkele boom gekapt zodat verdere toetsing niet nodig is.

Verdere toetsing is niet nodig.

6.4 Natuur Netwerk Nederland (NNN)

In figuur 9 is de begrenzing van het NNN weergegeven. De afstand tot het dichtstbijzijnde NNN gebied is ca. 1 kilometer.

Er zal door de werkzaamheden geen aantasting zijn van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Toetsing is niet nodig.



Figuur 9. Ligging ten opzichte van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Met rode pijl aanwijzing van het plangebied.

6.5 Bijzonder Provinciaal Landschap

De planlocaties liggen binnen het aangewezen Bijzondere Provinciaal Landschap Oude Land van Texel. Voorgenomen werkzaamheden zullen niet lijden tot verslechtering van het BPL

Effecten op het Bijzonder Provinciaal Landschap zijn uitgesloten.

7. CONCLUSIES

Noordkop Groen heeft van de gemeente Texel de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een Quicksan flora en fauna Omgevingswet voor de geplande aanleg van de toegangsweg naar de tijdelijke woningen aan de Rietdijk en de realisatie van 2 zomerhuizen op het aangrenzende perceel. De sloop van nabijgelegen bebouwing valt niet onder deze quickscan. De planlocatie ligt aan de Waalderweg te Den Burg. De planning is om te starten met de werkzaamheden vanaf Q3 2025. De gehele realisatie zal een paar maanden in beslag nemen.

Onderstaand zijn de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken samengevat. Een nadere onderbouwing is in de betreffende hoofdstukken te vinden.

7.1 Soortbescherming

Voor de volgende soortgroepen is een effect van de werkzaamheden uitgesloten:

Vleermuizen	Rugstreeppad	Kommavlinder
Noordse woelmuis	Reptielen	Grote vos
Hermelijn	Vissen	Vaatplanten
Waterspitsmuis	Libellen	Vogels
Overige grondgebonden zoogdieren	Duinparelmoervlinder	
Amfibieën	Grote parelmoervlinder	

Indien de start van het verwijderen van de beplanting toch voor 15 augustus, of na 15 maart volgend jaar gaat plaatsvinden dient er een controle uitgevoerd te worden op broedende vogels.

Vergunning flora- en fauna-activiteit

Er is geen Vergunning flora- en fauna-activiteit ten aanzien van soortenbescherming nodig voor de geplande werkzaamheden.

7.2 Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden

Gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden, het tussenliggende gebied en de relatief kleinschalige werkzaamheden zijn effecten op instandhoudingsdoelstellingen uitgesloten.

Houtopstanden

Verdere toetsing is niet nodig.

Natuur Netwerk Nederland

Er zal door de werkzaamheden geen aantasting zijn van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Verdere toetsing is niet nodig.

Vergunning Natura 2000-activiteit

Er is geen vergunning Natura 2000-activiteit ten aanzien van gebiedsbescherming nodig voor de geplande werkzaamheden.

Noordkop Groen,

Den Helder, 21 mei 2025



Ing. M.L. de Jong

8. BIJLAGEN

BIJLAGE 8.1 GERAADPLEEGDE BRONNEN

Omgevingswet:

- ✓ <https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/>

Natura 2000 :

- ✓ <https://www.natura2000.nl/>
- ✓ <https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx>
- ✓ <https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten>
- ✓ <https://geoapps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html>


Ruimtelijke ordening:

- ✓ <http://www.ruimtelijkeplannen.nl/>
- ✓ <https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Natuur/nnn-wijzer/index.html>
- ✓ <https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapView/>
- ✓ <https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten>
- ✓ <https://www.topotijdreis.nl/kaart/1993/>
- ✓ <https://geoapps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html>

Soorten:

- ✓ <https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal/>
- ✓ <https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/grote-vos>
- ✓ <https://www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/rugstreeppad>
- ✓ <https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten>
- ✓ <https://www.verspreidingsatlas.nl/>
- ✓ Herder, J.E. (red.) 2010. *Atlas van de Noord-Hollandse amfibieën en reptielen*. Landschap Noord-Holland, Heiloo & Stichting Ravon, Nijmegen.
- ✓ Herder, J.E., J. Kranenbarg, D.M. Hoozeboom, J. Hamers & K. Dekker (red.), 2012. *Atlas van de Noord-Hollandse vissen*. Landschap Noord-Holland, Heiloo & Stichting Ravon, Nijmegen.
- ✓ Hoozeboom D.M., F. Visbeen, J. Wongergem, W. Ruitenbeek (red.) 2014. *Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren*. Landschap Noord-Holland, Heiloo & Noord-Hollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS), Alkmaar.
- ✓ Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. *Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009*. Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland & Landschap Noord-Holland, Heiloo.

BIJLAGE 8.2 Resultaten beschermde soorten NDFF tot op circa 1 kilometer in de laatste 25 jaar.



Nederlandse naam	N-waarnemingen	N-Min	N-max	Laatste datum
Gewone dwergvleermuis	30	*	3	23-jun-23
Laatvlieger	49	1	7	04-mrt-25
Ruige dwergvleermuis	6	1	2	25-sep-22
Tweekleurige vleermuis	1	1	1	22-sep-05
Noordse woelmuis	6	*	1	06-dec-23
Steenmarter	2	1	1	17-jan-23
Waterspitsmuis	1	1	1	02-feb-16
Heikikker	17	*	5	28-mrt-10
Muurhagedis	1	1	1	11-aug-14
Rugstreeppad	1	1	1	05-apr-15
Grote parelmoervlinder	1	1	1	07-jul-05
Grote vos	1	1	1	04-aug-11

Nb. NDFF is geraadpleegd op 21 mei 2025. Alleen waarnemingen die geheel binnen de 1 kilometer vallen zijn opgenomen.

Bijlage 4



Memo

Toelichting AERIUS-berekening alternatieve ontsluiting Marsweg Noord - inrit Waalderweg

Opdrachtgever: Gemeente Texel
Opdrachtnemer: AWB Omgevingsadvies
Datum: 28 april 2025
Versie: 1.0

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding	3
§1.1 Inleiding	3
§1.2 Ligging van het projectgebied in relatie tot Natura 2000-gebieden	3
Hoofdstuk 2: Uitgangspunten van de AERIUS-berekening.....	4
§2.1 Verkeersgeneratie.....	4
§2.2 Mobiele werktuigen	4
§2.3 Koude start.....	5
Hoofdstuk 3: Conclusie	6
Bijlage: AERIUS-berekening.....	7

Hoofdstuk 1: Inleiding


§1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Texel heeft AWB Omgevingsadvies onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden voor de ontwikkeling van het project ‘‘alternatieve ontsluiting Marsweg Noord - inrit Waalderweg’’. Ten opzichte van het plangebied waar het project gerealiseerd wordt, bevinden zich in de nabijheid Natura 2000-gebieden. Hierdoor kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de realisatie van het project een negatief effect heeft op deze natuurgebieden.

Voor het project wordt voor de aanleg van de alternatieve ontsluiting een AERIUS-berekening opgesteld voor de tijdelijke emissie die tijdens de realisatie van het project wordt uitgestoten. De ontsluiting is bedoeld voor circa 90 flexwoningen. Eerder was de ontsluiting beoogd aan de Marsweg. Deze ontsluiting is komen te vervallen. Daarom is een nieuwe AERIUS-berekening uitgevoerd voor de aanleg van de alternatieve ontsluiting. In deze memo wordt toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de AERIUS-berekening.

§1.2 Ligging van het projectgebied in relatie tot Natura 2000-gebieden

Hieronder is de ligging van het projectgebied weergegeven. Ten opzichte van het plangebied waar het project gerealiseerd wordt, bevinden zich binnen een afstand van 10 kilometer 3 Natura 2000-gebieden. Het gaat om: Duinen en Lage Land Texel (1,3 km), Noordzeekustzone (3,8 km) en Waddenzee (4,7 km). Alleen het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is niet gevoelig voor overbelasting door de emissie van stikstofdioxide (NOx) en ammoniak (NH3). De andere Natura 2000-gebieden zijn wel gevoelig voor overbelasting.



Hoofdstuk 2: Uitgangspunten van de AERIUS-berekening

Om de stikstofuitstoot voor de realisatiefase van het project in beeld te brengen, moet inzichtelijk zijn welke bronnen van uitstoot er zijn met de te verwachten emissie. De initiatiefnemer heeft hiervoor gegevens aangeleverd. Voor de realisatiefase zijn de volgende bronnen opgenomen.

§2.1 Verkeersgeneratie

De vervoersbewegingen van en naar de bouwlocatie veroorzaken stikstofemissie. Het gaat om de volgende bronnen waarbij de aantallen zijn weergegeven in vervoersbewegingen op jaarbasis, uitvoer van de werkzaamheden in het (reken)jaar 2025 en de vervoersbewegingen zijn ingetekend tot daar waar deze opgaan in het heersende verkeer. Er is gerekend met een bouwtijd van 2 weken, waarbij 5 man personeel wordt ingezet en 5 dagen per week wordt gewerkt.

Licht verkeer: in totaal 100, bestaande uit:

- Busjes personeel en aannemer.

Zwaar vrachtverkeer: in totaal 18, bestaande uit:

- Vrachtwagen (zand en puin) ten behoeve van het aanbrengen van de rijweg en fundering.
- Aan- en afvoer mobiele werktuigen.

§2.2 Mobiele werktuigen

Voor het bouwproject worden de volgende mobiele werktuigen ingezet.

- Kraan 1 ten behoeve van verlichting, aanplant groen, grondwerk en verwijderen groen +/- 415 m²: in totaal 32 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 4 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Kraan 2 ten behoeve van rijweg ontgraven en rijweg aanbrengen en fundering: in totaal 28 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 8 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Tractor ten behoeve van verwijderen groen +/- 415 m² en rijweg ontgraven: in totaal 28 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 8,5 liter per uur. Er wordt geen AdBlue toegevoegd. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Trilplaat ten behoeve van rijweg aanbrengen en fundering: in totaal 16 uur. Het brandstofverbruik bedraagt 1,5 liter per uur. Er wordt geen AdBlue toegevoegd. Het betreft 4 takt benzine.
- Shovel ten behoeve van rijweg aanbrengen en fundering: in totaal 36 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 7 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.

- Kettingzaag ten behoeve van verwijderen groen +/- 415 m2: in totaal 24 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 1,5 liter per uur. Er wordt geen AdBlue toegevoegd. Het betreft 4 takt benzine.

\$2.3 Koude start

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de emissie van wegverkeer kort na het starten met een koude motor, veel hoger is dan de emissie tijdens het rijden. Dit wordt de 'koude start' genoemd. Van een koude start is sprake als een motor langer dan 2 uur heeft stilgestaan en weer wordt gestart. Als uitgangspunt is gehanteerd dat er bij de vervoersbewegingen in de categorie licht en zwaar sprake is van een koude start. Uitgaande van 100 vervoersbewegingen licht per jaar zal in 50 gevallen en in de categorie zwaar vrachtverkeer in 9 gevallen per jaar sprake zijn van een koude start. Deze bron is daarom ook ingevoerd.

Hoofdstuk 3: Conclusie

In de bijlage is de AERIUS-berekening gevoegd. Het gaat om een AERIUS-berekening met kenmerk RSjtan4ujHQH, d.d. 28 april 2025. Uit het resultaat van de AERIUS-berekening blijkt dat de berekende stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitat 0,00 mol N/ha/jr of kleiner is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat, op basis van de gehanteerde uitgangspunten, de stikstofuitstoot van het project tijdens de aanlegfase niet kan leiden tot significante gevolgen voor overbelaste natuurlijke habitats van Natura 2000-gebieden.

Bijlage: AERIUS-berekening

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Gemeente Texel
Waalderweg 101,
1791MA Den Burg

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Alternatieve ontsluiting Marsweg Noord – inrit Waalderweg
Bouwfase alternatieve ontsluiting Marsweg Noord – inrit
Waalderweg

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RSjtan4ujHQH
28 april 2025, 15:40
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Inrit Waalderweg - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	0,2 kg/j	10,5 kg/j

Resultaten

Inrit Waalderweg - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		



Inrit Waalderweg (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2	Verkeer Koude start: overig Bron 2	4,8 g/j	0,2 kg/j
3	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bron 3	0,2 kg/j	10,2 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,0 kg/j	27,2 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Inrit Waalderweg"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Inrit Waalderweg, Rekenjaar 2025

1 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 1	Links	Rechts	NO _x	27,2 g/j
Locatie	X:115862,52 Y:564271,18	-	-	NO ₂	6,3 g/j
Lengte	247,81 m	-	-	NH ₃	0,0 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	18,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

2 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Bron 2	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:115898,01 Y:564220,67	NH ₃	4,8 g/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	50,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	9,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 3	NO _x	10,2 kg/j
Locatie	X:115863,92 Y:564275,12	NH ₃	0,2 kg/j
Lengte	267,89 m		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Kraan 1	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	128 l/j	32 u/j	8 l/j	NO _x	0,7 kg/j
					NH ₃	30,7 g/j
Kraan 2	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	224 l/j	28 u/j	15 l/j	NO _x	0,6 kg/j
					NH ₃	53,8 g/j
Tractor	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	238 l/j	28 u/j	0 l/j	NO _x	8,0 kg/j
					NH ₃	57,1 g/j
Trilplaat	alle werktuigen op benzine, 4takt	24 l/j			NO _x	96,0 g/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Shovel	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	252 l/j	36 u/j	17 l/j	NO _x	0,7 kg/j
					NH ₃	60,5 g/j
Kettingzaag	alle werktuigen op benzine, 4takt	36 l/j			NO _x	0,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2_20250422_b7f8ec73c8

Database versie 2024.2_b7f8ec73c8_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>

Bijlage 5



Memo

Toelichting AERIUS-berekening nieuwbouw 2 recreatieve woningen

Opdrachtgever: Gemeente Texel
Opdrachtnemer: AWB Omgevingsadvies
Datum: 1 mei 2025
Versie: 1.1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding	3
§1.1 Inleiding	3
§1.2 Ligging van het projectgebied in relatie tot Natura 2000-gebieden	3
Hoofdstuk 2: Uitgangspunten van de AERIUS-berekeningen.....	4
§2.1 Aanlegfase.....	4
Verkeersgeneratie.....	4
Koude start.....	4
Mobiele werktuigen	4
§2.2 Gebruiksfase	5
Hoofdstuk 3: Conclusie	6
Bijlage: AERIUS-berekeningen.....	7

Hoofdstuk 1: Inleiding


§1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Texel heeft AWB Omgevingsadvies onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden voor de ontwikkeling van het project ‘‘nieuwbouw 2 recreatiewoningen’’. Ten opzichte van het plangebied waar het project gerealiseerd wordt, bevinden zich in de nabijheid Natura 2000-gebieden. Hierdoor kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de realisatie van het project een negatief effect heeft op deze natuurgebieden.

Voor het project wordt voor zowel de aanleg- als gebruiksfase een AERIUS-berekening opgesteld voor de emissie die wordt uitgestoten. In deze memo wordt toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de AERIUS-berekening.

§1.2 Ligging van het projectgebied in relatie tot Natura 2000-gebieden

Hieronder is de ligging van het projectgebied weergegeven. Ten opzichte van het plangebied waar het project gerealiseerd wordt, bevinden zich binnen een afstand van 10 kilometer 3 Natura 2000-gebieden. Het gaat om: Duinen en Lage Land Texel (1,3 km), Noordzeekustzone (4,1 km) en Waddenzee (4,3 km). Alleen het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is niet gevoelig voor overbelasting door de emissie van stikstofdioxide (NOx) en ammoniak (NH3). De andere Natura 2000-gebieden zijn wel gevoelig voor overbelasting.



Hoofdstuk 2: Uitgangspunten van de AERIUS-berekeningen

Om de stikstofuitstoot voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase van het project in beeld te brengen, moet inzichtelijk zijn welke bronnen van uitstoot er zijn met de te verwachten emissie. Er is nog geen aannemer bekend. Daarom zijn de invoerbronnen op basis van vergelijkbare projecten bepaald. De rekenresultaten zijn dan ook indicatief omdat de daadwerkelijke gegevens kunnen afwijken.

§2.1 Aanlegfase

Verkeersgeneratie

De vervoersbewegingen van en naar de bouwlocatie veroorzaken stikstofemissie. Het gaat om de volgende bronnen waarbij de aantallen zijn weergegeven in vervoersbewegingen op jaarbasis, uitvoer van de werkzaamheden in het (reken)jaar 2026 en de vervoersbewegingen zijn ingetekend tot daar waar deze opgaan in het heersende verkeer. Er is gerekend met een bouwtijd van in totaal 26 weken en 5 dagen per week wordt gewerkt. Aangenomen wordt dat de bouwrijpfase 4 weken duurt, de bouwfase 6 weken en het afwerken 16 weken.

Licht verkeer: in totaal 520, bestaande uit:

- Namelijk gemiddeld 2 werkbussen per dag maakt 4 vervoersbewegingen x 5 werkdagen x 26 weken.

Middelzwaar verkeer: in totaal 30, bestaande uit:

- Aan- en afvoer middelgrote mobiele werktuigen.

Zwaar vrachtverkeer: in totaal 60, bestaande uit:

- Aan- en afvoer mobiele werktuigen.
- Afvoer grond.
- Realisatie bouwwerken.

Koude start

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de emissie van wegverkeer kort na het starten met een koude motor, veel hoger is dan de emissie tijdens het rijden. Dit wordt de 'koude start' genoemd. Van een koude start is sprake als een motor langer dan 2 uur heeft stilgestaan en weer wordt gestart. Bij zowel de aanleg- als gebruiksfase is als uitgangspunt gehanteerd dat er bij de vervoersbewegingen in de helft van de gevallen sprake is van een koude start.

Uitgaande van 520 vervoersbewegingen licht verkeer per jaar zal in 260 gevallen sprake zijn van een koude start, in de categorie middelzwaar vrachtverkeer in 15 gevallen en in de categorie zwaar vrachtverkeer 30. Deze bron is daarom ook ingevoerd.

Mobiele werktuigen

Voor het bouwproject worden gedurende de bouwrijpfase en bouwfase de volgende mobiele werktuigen ingezet. Gedurende de afwerkingsfase worden geen mobiele werktuigen ingezet. De recreatiewoningen worden opgebouwd uit prefab-elementen en zijn zo'n 100 m2 groot. Voor het

bouwproject wordt een onderscheid gemaakt tussen de bouwrijpfase, de bouwfase (het opbouwen van de prefab elementen) en het afwerken.

Bouwrijp maken gedurende 4 weken:

- Graafmachine ten behoeve van graafwerkzaamheden, afvlakken perceel, terreinafwerking en aanleggen fundering, riolering en infrastructuur: in totaal 60 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 10 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Betonpomp ten behoeve van de fundering inclusief storten beton: in totaal 20 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 15 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.

Bouwfase gedurende 6 weken:

- Hijskraan: in totaal 60 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 20 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Shovel voor het aan- en afvoeren van bouwmaterieel: in totaal 30 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 10 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Trilplaat: in totaal 8 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 2 liter per uur. Er wordt geen AdBlue toegevoegd. Het betreft 4 takt benzine.

\$2.2 Gebruiksfase

Ook gedurende de gebruiksfase van de 2 recreatiewoningen is sprake van emissies. Uitgangspunt is dat de recreatiewoningen gasloos worden opgeleverd. Hier is dan ook geen fase van emissies. Wel is sprake van emissies van het wegverkeer. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er sprake is van 8,6 vervoersbewegingen per etmaal per recreatiewoning. In totaal dus 17,2 per etmaal.

Uitgaande van 17,2 vervoersbewegingen licht verkeer per etmaal zal in 8,6 gevallen sprake zijn van een koude start. Deze bron is daarom ook ingevoerd.

Hoofdstuk 3: Conclusie

In de bijlage zijn de AERIUS-berekeningen gevoegd. Het gaat om een AERIUS-berekening met kenmerk S2SCAva8GQdx, d.d. 1 mei 2025 voor de aanlegfase en een AERIUS-berekening met kenmerk RbNt585Yojpq, d.d. 1 mei 2025 voor de gebruiksfase. Uit het resultaat van beide AERIUS-berekeningen blijkt dat de berekende stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitat 0,00 mol N/ha/jr of kleiner is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat, op basis van de gehanteerde uitgangspunten, de stikstofuitstoot van het project tijdens zowel de aanlegfase als gebruiksfase niet kan leiden tot significante gevolgen voor overbelaste natuurlijke habitats van Natura 2000-gebieden.

Bijlage: AERIUS-berekeningen

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Gemeente Texel
Waalderweg 106,
1791 MA Den Burg

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Aanlegfase recreatieve woningen
Aanlegfase recreatieve woningen

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

S2SCAva8GQdX
01 mei 2025, 14:09
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg - Beoogd

Rekenjaar
2026

Emissie NH₃
0,6 kg/j

Emissie NO_x
3,9 kg/j

Resultaten

Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage

Hexagon

Gebied


-
-
-
-
-

Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bron 1	0,6 kg/j	2,8 kg/j
 Verkeer Koude start: overig Bron 3	23,1 g/j	1,0 kg/j
 Verkeersnetwerk	1,2 g/j	48,2 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg, Rekenjaar 2026

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 1		NO _x		2,8 kg/j	
Locatie	X:115947,63 Y:564340,97		NH ₃		0,6 kg/j	
Oppervlakte	0,12 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Betonpomp	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	20 u/j	21 l/j	NO _x	0,3 kg/j
					NH ₃	72,0 g/j
Graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	600 l/j	60 u/j	42 l/j	NO _x	0,8 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
Hijskraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	84 l/j	NO _x	1,3 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j
Shovel	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	21 l/j	NO _x	0,4 kg/j
					NH ₃	72,0 g/j
Trilplaat	alle werktuigen op benzine, 4takt	16 l/j			NO _x	64,0 g/j
					NH ₃	0,0 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 2	Links	Rechts	NO _x	48,2 g/j
Locatie	X:115884,68 Y:564359,97	Type scherm	-	-	NO ₂ 11,0 g/j
Lengte	107,62 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,2 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	520,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	60,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Bron 3	NO _x	1,0 kg/j
Locatie	X:115885,26 Y:564361,6	NH ₃	23,1 g/j
Lengte	109,36 m		
Type voertuig		Koude starts	
Licht verkeer		260,0 /jaar	
Middelzwaar vrachtverkeer		15,0 /jaar	
Zwaar vrachtverkeer		30,0 /jaar	
Busverkeer		0,0 /jaar	

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2_20250422_b7f8ec73c8

Database versie 2024.2_b7f8ec73c8_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Gemeente Texel
Waalderweg 106,
1791 MA Den Burg

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Gebruiksfase recreatieve woningen
Gebruiksfase recreatieve woningen

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RbNt585Yojpq
01 mei 2025, 14:17
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Gebruiksfase 2 recreatiewoningen Waalderweg - Beoogd

Rekenjaar

2026

Emissie NH₃

0,1 kg/j

Emissie NO_x

1,1 kg/j

Resultaten

Gebruiksfase 2 recreatiewoningen Waalderweg - Beoogd -
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -
Grootste toename -
Grootste afname -

Hoogste bijdrage

Hexagon



Gebied



Gebruiksphase 2 recreatiewoningen Waalderweg (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
<div>2</div> Verkeer Koude start: overig Bron 2	0,1 kg/j	0,9 kg/j
<div></div> Verkeersnetwerk	11,1 g/j	0,2 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase 2 recreatiewoningen Waalderweg " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Gebruiksfasen 2 recreatiewoningen Waalderweg, Rekenjaar 2026

1 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 1	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:115871,04 Y:564356,07	-	-	NO ₂	27,8 g/j
Lengte	195,11 m	-	-	NH ₃	11,1 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	17,2 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Bron 2	NO _x	0,9 kg/j
Locatie	X:115944,51 Y:564334,55	NH ₃	0,1 kg/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	8,6 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2_20250422_b7f8ec73c8

Database versie 2024.2_b7f8ec73c8_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3625365

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Doelenboom

Programma

2	Goede bereikbaarheid
2.1	Verkeer en vervoer
8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteiten *Werk, geen gebouw zijnde, of werkzaamheid uitvoeren* en *Afwijken van regels in het omgevingsplan* van 23 mei 2025 met zaaknummer 3616405 voor de aanleg van een nieuwe hoofdontsluiting vanaf de Rietdijk op de Waalderweg en het realiseren van twee zomerhuizen op een perceel N-2929 aan de Waalderweg;
- de Omgevingswet, waaronder de artikelen 16.15 en 16.15a, lid b, onder 1;
- het omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, specifiek de functies 'Agrarisch - Oude land', Bedrijf - Vrijkomende agrarische bebouwing' en het bestemmingsplan Den Burg met de functie 'Groen';
- het raadsbesluit "Vaststellen besluit bindend adviesrecht onder de Omgevingswet" van 13 juli 2022;

Overwegende

- dat met de gevraagde omgevingsvergunning uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst van 25 april 2025, gesloten tussen de gemeente Texel en Waddenduyn B.V.;
- dat de aanvraag is voorzien van een goede onderbouwing waaruit geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
- dat er geen belemmeringen worden gezien om aan de aanvraag mee te werken en hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen;

Besluit

1. Mee te werken aan:
 - a. het realiseren van een hoofdontsluiting voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) op de Waalderweg in Den Burg in plaats van de Marsweg, en
 - b. de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg in Den Burg (N-2929), waarbij 10 recreatieve slaapplekken worden gebruikt van het naastgelegen perceel Waalderweg 104;en het college te adviseren de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en daaraan de volgende voorwaarde te verbinden: van toepassing op de aan te vragen omgevingsvergunning voor de Bouwactiviteit (omgevingsplan) voor de twee zomerhuizen zijn de regels van de functie Recreatie - Verblijfsrecreatie terreinen zoals opgenomen in het omgevingsplan, onderdeel Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen en het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel.
2. Er mee in te stemmen dat de extra kosten ad. € 250.000 voor de aanleg van de hoofdontsluiting van het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) rechtstreeks op de Waalderweg, ten laste worden gebracht van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier,

De voorzitter,

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Tekening terreininrichting vergunde situatie
3. Tekening nieuwe ontsluiting Rietdijk
4. Tekening locatie twee nieuwe zomerhuizen
5. Onderbouwing - etfal



Raadscommissie

Dossiernummer	2355
Extern Zaak ID	3589308
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	3 september 2025
Agendapunt	8
Titel	Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
Organisatieonderdeel	Beleid & Vergunningen
Portefeuillehouder	R. van de Belt
Aanleiding	

Bijlagen
Bestuurlijk advies
bijlage 1a Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
Bijlage 1b. Integrale verordening Sociaal Domein Texel-2026 (publieksversie)
Bijlage 2. Was-Wordt-lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
Bijlage 3. advies Adviesraad Sociaal Domein Texel m.b.t. Integrale Verordening 27 mei 2025
Bijlage 4. reactie op advies Adviesraad (Brief uitgaand)
concept-Raadsbesluit - 3589308 - Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	1 juli 2025
Raadscommissie	3 september 2025
Raadsvergadering	17 september 2025

Besluit

Zaaknummer 3589308

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026**Programma**

6 Zorg voor elkaar

Besluit

1. De Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2026.
2. De volgende verordeningen in te trekken per 1 januari 2026:
 - Verordening Jeugdhulp Texel 2016
 - Verordening individuele studietoelage en individuele inkomensvoorslag gemeente Texel 2018
 - Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
 - Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
 - Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw, loaz Gemeente Texel 2018
 - Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
 - Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
 - Verordening Tegenprestatie Participatiewet

Toelichting

Binnen het sociaal domein wordt gewerkt volgens de werkwijze van de omgekeerde toets. Dit betekent dat niet alleen naar de regels wordt gekeken, maar vooral naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente. Het doel is dat de hulp zo goed mogelijk past bij wat inwoners nodig hebben, zolang dit binnen de wet en waarden blijft.

Om dit beter te regelen, zijn negen bestaande verordeningen binnen het sociaal domein samengevoegd tot één integrale verordening. Dit zorgt ervoor dat regels niet onnodig herhaald worden, terwijl de wettelijke kaders behouden blijven. Deze nieuwe verordening wordt ter vaststelling voorgelegd. Met de integrale verordening kunnen inwoners beter worden geholpen met passende ondersteuning.

Bijlagen

1. a. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (versie overheid.nl)
b. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (publieksversie)
2. Was-wordt-lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
3. Advies Adviesraad Sociaal Domein Texel (21 mei 2025)
4. Reactie op de brief Adviesraad Sociaal Domein Texel

Consequenties

Financieel	☒	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☒
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☒	Majeure risico's	☐		
Beleid	☒	Beheer	☐		

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Samenvatting

Het college heeft besloten om de Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap in de verbetering van hulp en ondersteuning voor haar inwoners. Met de invoering van de Integrale Verordening Sociaal Domein wordt het makkelijker om passende hulp te krijgen, zonder dat ingewikkelde regels in de weg staan.

Gemeente Texel werkt binnen het sociaal domein met de omgekeerde toets. Dit betekent dat niet alleen naar de regels wordt gekeken, maar vooral naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente. Deze werkwijze levert goede resultaten op, maar kan nog beter worden vastgelegd in de organisatie. Om dit beter te regelen, zijn negen bestaande verordeningen samengevoegd tot één overzichtelijke verordening. Hierdoor verdwijnen onnodige regels, maar blijven de belangrijke wettelijke kaders behouden.

De nieuwe verordening biedt heldere afspraken en meer ruimte voor maatwerk. In plaats van strikte richtlijnen wordt gekeken naar individuele situaties en passende ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat hulp beter aansluit op wat inwoners écht nodig hebben.

Daarnaast is de verordening leesbaar en begrijpelijk voor iedereen. De tekst is zoveel mogelijk geschreven op B1-niveau en ingedeeld per thema. Dit helpt inwoners en professionals snel te vinden wat ze nodig hebben. De gemeente wil met deze nieuwe regels zorgen voor betere en toegankelijke hulp voor iedereen.

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Argumenten tot advies

1.1 De integrale verordening helpt om invulling te geven aan onze bedoeling: doen wat er voor de samenleving echt toe doet.

Iedere inwoner van Texel moet volwaardig en zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. En als dit niet lukt, bieden we ondersteuning, waarbij we uitgaan van ieders eigen kracht en netwerk. We doen wat echt belangrijk is en zorgen ervoor dat iedereen, van gemeente tot (maatschappelijke) organisaties en ondernemers, bijdraagt aan een samenleving waarin de inwoner optimaal kan functioneren. Dát is onze bedoeling zoals we hebben beschreven in de visie Sociaal Domein 'Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond (2021)'.

De integrale verordening helpt om invulling te geven aan onze bedoeling door duidelijke afspraken en kaders te bieden voor ondersteuning en samenwerking. Hierdoor wordt niet alleen vastgelegd wat belangrijk is, maar ook hoe we dit in de praktijk uitvoeren.

1.2 De integrale verordening richt zich op heldere kaders in plaats van een overvloed aan gedetailleerde regels.

In de integrale verordening zijn negen bestaande verordeningen binnen het sociaal domein samengevoegd tot één duidelijke verordening. Dit zorgt ervoor dat onnodige regels verdwijnen, terwijl de wettelijke kaders behouden blijven. De verordening bevat minder strikte en vooraf bepaalde richtlijnen en biedt daardoor meer ruimte voor maatwerk en professionele afwegingen. Door minder regels op te nemen, wordt bureaucratie verminderd en kan er flexibeler worden ingespeeld op de situatie van inwoners. Dit maakt het mogelijk om ondersteuning beter af te stemmen op individuele situaties, in plaats van te werken met vaste standaardprocedures. De integrale verordening in deze vorm biedt overzicht en een stevige basis voor een effectieve en rechtvaardige uitvoering.

De bestaande verordeningen zijn zoveel mogelijk beleidsarm overgenomen, zodat de basis van het beleid hetzelfde blijft. Waar nodig zijn verouderde regels aangepast, zodat de integrale verordening goed aansluit bij de huidige wetgeving en ontwikkelingen. Deze zijn opgenomen in de was-wordt-lijst in bijlage 2.

1.3 De integrale verordening sluit aan bij een preventieve en vraaggerichte aanpak.

In plaats van direct een beroep te doen op wettelijke regelingen, wordt eerst gekeken naar maatwerk, ondersteuning vanuit het netwerk en preventieve maatregelen. Dit zorgt ervoor dat inwoners sneller de juiste hulp krijgen binnen de complexe regelgeving. Omdat de verordening is opgesteld op hoofdlijnen, blijft er ruimte om eerst andere oplossingen te benutten. Pas als er geen passende ondersteuning gevonden wordt, biedt de wet zekerheid en bescherming.

1.4 De integrale verordening helpt om vanuit het perspectief van de inwoner passende hulp te bieden.

Door echt naast de inwoner te gaan staan, krijgen we meer zicht op wat werkelijk betekenisvol is voor de inwoner, welke ondersteuning nodig is en welke middelen beschikbaar zijn. Samen met de inwoner wordt gezocht naar de beste oplossing, wat de inwoner zelf kan en wat er aanvullend nodig is. Als blijkt dat een standaardvoorziening niet voldoende is, kan een oplossing op maat worden aangeboden.

Dit betreft de werkwijze van de omgekeerde toets, waarbij de hulpvraag centraal staat in plaats van de regels. Deze werkwijze wordt al gebruikt en levert goede resultaten op, maar kan nog beter worden vastgelegd in de organisatie. De integrale verordening stimuleert het omgekeerd denken en legt een stevige basis onder de omgekeerde toets, waardoor deze aanpak verder kan worden ontwikkeld. Met deze aanpak sluit de hulp beter aan bij wat inwoners écht nodig hebben en verbeteren we onze dienstverlening.

1.5 De Integrale verordening is leesbaar en begrijpelijk voor iedereen.

De geldende verordeningen zijn vaak lastig te begrijpen voor inwoners die niet juridisch onderlegd zijn. De voorliggende verordening is niet op wetgeving, maar op thema's ingericht, waardoor de inwoners en professionals sneller vinden wat ze nodig hebben. Bovendien is de tekst geschreven op B1-niveau, zodat deze goed leesbaar en begrijpelijk is voor iedereen. Dit maakt de verordening toegankelijker dan voorheen en zorgt dat de inwoners weten waar ze recht op hebben.

2.1 *Met de beantwoording geven we aan welk advies is overgenomen.*

De integrale verordening is voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Texel. De Adviesraad heeft op 27 mei 2025 een advies uitgebracht. Dit advies is positief en heeft enkele tekstuele aanpassingen, aanbevelingen en suggesties. Deze zijn voor zover mogelijk, overgenomen in de verordening. In bijgevoegde brief leest u op welke punten het advies is overgenomen.

3.1 *De gemeenteraad is bevoegd om de verordening vast te stellen.*

De gemeenteraad stelt de integrale verordening sociaal domein vast, omdat hierin de algemene kaders en uitgangspunten voor hulp en ondersteuning worden bepaald. Dit zorgt ervoor dat inwoners weten waar de gemeente voor staat en welke regels gelden. De regels in de integrale verordening vullen de wettelijke regels aan.

Alternatieven

De integrale verordening is gebaseerd op de modelverordening van Stimulansz. In deze modelverordening staat het werken vanuit de bedoeling centraal. Het alternatief is om de huidige negen verordeningen te behouden. Deze verordeningen zullen dan opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden om de wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving daarin door te voeren. Dit biedt meer specifieke regelgeving per beleidsgebied, maar leidt ook tot minder samenhang en meer bureaucratie.

Een ander alternatief is gebruik te maken van de modelverordening Sociaal Domein van de VNG. Deze verordening is in 2019 door de VNG samen met een groep gemeenten opgesteld. De verordening kreeg de naam 'proeve van een integrale verordening voor het sociaal domein', omdat het een eerste voorbeeld was van hoe een integrale verordening (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) eruit kon zien. De drie wetten waren toen nog moeilijk te combineren. Er werd aangegeven dat de verordening zou worden aangepast als de wetten beter op elkaar zouden aansluiten, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. De verordening van de VNG is vrij traditioneel en vooral gericht op wetten en regels. En ook is de verordening niet geschreven op B1 niveau. Om die reden is gekozen om de modelverordening van Stimulansz als basis te gebruiken. Deze is beter leesbaar en sluit beter aan bij het werken vanuit de bedoeling.

In algemene zin kan er ook voor gekozen worden om de concept-verordening gewijzigd vast te stellen.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

In de Integrale Verordening zijn geen wijzigingen opgenomen die financiële consequenties met zich meebrengen. Wij verwachten dat door het leveren van meer maatwerk de kosten niet stijgen, maar ook niet dalen. Dit komt doordat we nu al werken vanuit de bedoeling. De uitgangspunten van de integrale verordening zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en het leveren van maatwerk aan inwoners. De inzet is om beter aan te sluiten bij de individuele behoeften van de inwoners, niet om kosten te beperken. De integrale verordening heeft dan ook geen expliciet bezuinigingsdoel. Overigens is de wijze van bekostiging voor het sociaal domein gebaseerd op een openeindregeling waarbij de financiering de hulpvraag van de inwoner volgt.

Via de reguliere planning en control cyclus wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in het sociaal domein en de effecten en financiële verantwoording van het gemeentelijk beleid.

- **Juridische consequenties**

- *Er is nog weinig jurisprudentie over een integrale verordening sociaal domein*
Bij het opstellen van deze Integrale Verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van Stimulansz. Ook zijn integrale verordeningen van andere gemeentes geraadpleegd. Omdat de integrale verordening nog een vrij nieuw product is, is er nog weinig jurisprudentie.
- *De integrale verordening blijft in ontwikkeling*
Dit is de eerste keer dat we een integrale verordening voor het sociaal domein binnen onze gemeente hebben opgesteld. En omdat deze manier van werken nog nieuw voor ons is, sluiten we niet uit dat we nog foutjes tegenkomen. Door de verordening steeds bij te werken, lossen we die op en voorkomen we problemen. Ook hebben deze regels te maken met veel landelijke wetten, waardoor de verordening regelmatig moet worden aangepast. Als er aanpassingen nodig zijn, leggen we die voor aan de gemeenteraad in een wijzigingsvoorstel. We passen dan niet de hele verordening aan, maar alleen de onderdelen die moeten worden verbeterd.
- **Beleidsmatige consequenties**
Naast de kaders die in de Integrale Verordening zijn opgenomen, worden ook alle beleidsregels Sociaal Domein tegen het licht gehouden en omgezet naar één document: de Integrale beleidsregels sociaal domein Texel 2026. Deze bevoegdheid ligt bij het college van burgemeester en wethouders. De integrale beleidsregels worden voor 1 januari 2026 vastgesteld. Daarnaast worden werkprocessen en, waar nodig, systemen aangepast voor het werken met de Integrale Verordening Sociaal Domein gemeente Texel 2026. Het opstellen van de integrale verordening is een coproductie geweest van uitvoering en beleid en is gebaseerd op de praktische uitvoering.

Belanghebbenden

- **Externe belanghebbende(n)**
De integrale Verordening is afgestemd met de Adviesraad Sociaal Domein Texel. Het advies treft u bijgaand aan (bijlage 3 en 4).

Communicatie

Na de vaststelling van de integrale verordening is het belangrijk om inwoners, partners en betrokken organisaties goed te informeren over de inhoud en toepassing ervan. De verordening wordt via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen gecommuniceerd, zoals de website en de website overheid.nl, zodat iedereen toegang heeft tot de nieuwe regels.

Welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen ontvangen gerichte uitleg en ondersteuning om de verordening effectief toe te passen in hun dienstverlening. Inwoners kunnen terecht bij het Sociaal Team voor vragen over de uitvoering van de verordening.

Ook wordt er een infographic ontwikkeld die in één oogopslag de belangrijkste punten van de verordening uitlegt. Ook deze wordt via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen verspreid.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

[visie Sociaal Domein](#) 'Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond (2021)'

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wetten:

Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet, IOAW, IOAZ, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht.

Gemeentelijke regelgeving:

- Verordening [Jeugdhulp](#) Texel 2016
- Verordening [individuele studietoelage en individuele inkomensvoorschot](#) gemeente Texel 2018
- Verordening [Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid](#) 2018

- Verordening [maatschappelijke ondersteuning](#) Texel 2019
- Verordening [beslistermijn schuldhulpverlening](#) gemeente Texel
- Afstemmingsverordening [Participatiewet, loaw, loaz](#) Gemeente Texel 2018
- Verordening [Adviesraad Sociaal Domein](#) 2016
- Verordening [Leerlingenvervoer 2014](#) gemeente Texel
- Verordening [Tegenprestatie Participatiewet](#)

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3589308

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Doelenboom

Programma

6	Zorg voor elkaar
---	------------------

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de verordening één verordening is;
- Dat de verordening aansluit bij het werken vanuit de bedoeling;
- Dat de verordening een integrale aanpak en werkwijze stimuleert;
- Dat de verordening aansluit bij een goede dienstverlening aan onze inwoners;
- Dat de verordening het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein toegankelijker maakt voor onze inwoners.

Besluit

1. De Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2026.
2. De volgende verordeningen in te trekken per 1 januari 2026:
 - Verordening Jeugdhulp Texel 2016
 - Verordening individuele studietoelage en individuele inkomensvoorschot gemeente Texel 2018
 - Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
 - Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
 - Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw, loaz Gemeente Texel 2018
 - Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
 - Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
 - Verordening Tegenprestatie Participatiewet

Bijlagen

1. a. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (versie overheid.nl)
b. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (publieksversie)
2. Was-wordt-lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
3. Advies Adviesraad Sociaal Domein Texel
4. Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Texel

Raadsbesluit van : Integrale Verordening Sociaal Domein 2026

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier,

De voorzitter,

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Geldend vanaf 01-01-2026 t/m heden

Intitulé

Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026

De raad van de gemeente Texel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juli 2025

Besluit:

1. De Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2026.

HOOFDSTUK 1 INLEIDING VERORDENING SOCIAAL DOMEIN

Deze verordening geeft gemeentelijke regels over de volgende onderwerpen:

- werken
- meedoen in de samenleving
- uitkeringen
- schuldhulpverlening
- gezond en veilig opgroeien
- vervoer naar school
- hulp aan inwoners met een beperking
- wonen in een veilige en gezonde omgeving

1.1 Waarom deze regels?

In Nederland vinden wij het belangrijk dat:

- u actief mee kunt doen aan het maatschappelijk leven of aan het werk kunt gaan
- u in ieder geval een inkomen hebt waarmee u rond kunt komen
- u uw financiën op orde hebt
- u een huishouden kan voeren en voor uzelf kan zorgen
- u een geschikte en schone woonruimte hebt, waarin u zelfstandig en veilig kunt wonen
- uw kind gezond en veilig kan opgroeien en veilig naar de school kan gaan die bij hem/haar past

Wij vinden het ook belangrijk dat:

- mantelzorgers van inwoners goed ondersteund worden

Wanneer dat tijdelijk of langdurig niet lukt, dan is het onze taak om u zo goed mogelijk te helpen. De wetgever heeft wetten gemaakt om dit te bereiken. Het gaat om de:

- Participatiewet (PW)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
- Jeugdwet
- Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
- Wet Kinderopvang (Wko)
- Gemeentewet

De regels in deze verordening zijn nodig om de wettelijke taken uit te voeren. Deze regels vullen de wettelijke regels aan. Het zijn regels op hoofdlijnen. Soms zijn er nog extra regels nodig waarin bepaalde zaken worden uitgewerkt. Burgemeester en wethouders kunnen zulke uitvoeringsregels maken. Die regels staan niet in deze verordening, maar in andere regelingen, zoals beleidsregels. Op verschillende plekken in de verordening zijn wetsartikelen opgenomen. Die artikelen zijn wel iets anders opgeschreven. Dat maakt het beter leesbaar. Zo zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk sociaal domein goed te zien en kan de lezer de samenhang tussen de regels goed ontdekken. De Adviesraad Sociaal Domein Texel heeft over deze regels op 27 mei 2025 een advies gegeven. Dat advies is te vinden in de bijlage bij deze verordening.

1.2 Wat bedoelen we met integraal?

Deze verordening heet een Integrale Verordening Sociaal Domein. Met 'integraal' bedoelen we dat we wetten, regels en hulp zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Sommige inwoners hebben met meer dan één probleem tegelijk te maken. Bijvoorbeeld: schulden, geen werk en de zorg voor een ziek familielid.

Door integraal te werken, kijken we naar het hele plaatje: wat is er allemaal aan de hand en hoe kunnen we in samenhang ondersteunen. We zorgen ervoor dat de hulp goed op elkaar aansluit, ook als meerdere wetten tegelijk van toepassing zijn. Zo krijgt u ondersteuning die past bij uw situatie, zonder onnodige herhaling en zonder regels die niet goed op elkaar aansluiten.

1.3 Uitgangspunten

De regels in deze verordening zijn geschreven vanuit een aantal uitgangspunten. Deze regels:

1. zijn goed leesbaar
2. zijn afgestemd op elkaar
3. regelen niet meer dan nodig is
4. kunnen goed uitgevoerd worden en zijn voor iedereen duidelijk
5. respecteren de wetten, maar wijken daar soms vanaf als dat nodig is om de doelen van de wetgever te realiseren of belangrijke internationale regels na te komen
6. houden uw en onze administratieve lasten zo laag mogelijk.

1.4 Kernwaarden

Bij het toepassen van de regels uit deze verordening houden wij rekening met de genoemde wetten onder hoofdstuk 1.1. Wij zorgen ervoor dat het effect van een besluit past bij de bedoeling van die wetten. Wij gaan daarbij uit van de volgende 6 kernwaarden:

1. U neemt naar vermogen deel aan de samenleving.
2. U benut optimaal uw eigen mogelijkheden, talenten en sociaal netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden of het verenigingsleven).
3. Wij gaan uit van uw eigen verantwoordelijkheid, wij zorgen dat hulp of ondersteuning hierop aansluit. Dit betekent niet dat wij altijd met een oplossing komen.
4. Vrije toegankelijke hulp gaat voor maatwerk.
5. Het bieden van maatwerk is de basis van onze dienstverlening. Wanneer meerdere oplossingen passend zijn, wordt gekozen voor de goedkoopst geschikte voorziening.
6. Wij stellen in het belang van uw kind de veiligheid in de sociale omgeving voorop.

Deze kernwaarden geven richting aan de uitvoering van de verordening. Het zijn geen regels, maar principes en overtuigingen. Die vormen de basis van de regels. Per hoofdstuk wordt aangegeven welke van deze en andere kernwaarden de regels vormen en welke rol zij spelen. De begrippen die in deze verordening worden gebruikt, worden toegelicht in hoofdstuk 14.

1.3 Artikel en wet

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Wvvgz | Llv | Burgerlijk Wetboek | Gemeentewet | Awb]

Deze verordening is gebaseerd op de wetten die bij 1.1 zijn genoemd. Die wetten vormen de wettelijke basis voor de artikelen in deze verordening. Maar niet voor alle artikelen geldt dat in iedere wet daarover iets is terug te vinden. Dat verschilt per artikel. Daarom is per artikel aangegeven op welke wetten dat artikel is gebaseerd. Waar in deze verordening 'Gemeentewet' als grondslag wordt genoemd, wordt daarmee de algemene regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad bedoeld (artikel 121 Gemeentewet). Bij een aantal artikelen wordt ook de 'Algemene wet bestuursrecht' (Awb) genoemd. Die verwijzing staat er als er in de Awb specifieke bepalingen zijn die op dat artikel van toepassing zijn. Bijvoorbeeld bij artikel 3.4.8 en 3.4.9 (over subsidies), 8.2 (over geld) en 11.1 t/m 11.3 (over klachten).

HOOFDSTUK 2 DE HULPVRAAG

Soms lukt het u niet om zelf problemen op te lossen. U kunt ons dan om hulp vragen. Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop u aan ons ondersteuning kunt vragen als het gaat om één of meer van de onderwerpen uit deze verordening. Hierin beschrijven wij hoe u een hulpvraag kunt stellen, hoe de hulpverlening in zijn werk gaat en wat wij van u verwachten. Uitgangspunt is dat alle hulpvragen die u heeft in één keer kunnen worden gesteld. Voor bepaalde hulpvragen geldt een bijzondere route. Dit wordt aan het einde van dit hoofdstuk genoemd. Hoe wij omgaan met signalen en hulpvragen van andere personen over inwoners die hulp nodig hebben, wordt hier niet beschreven.

2.1 Sociaal Team

Het Sociaal Team van gemeente Texel helpt u met uw hulpvraag. We maken een afspraak voor een gesprek, brengen met u uw probleem of hulpvraag in kaart en zoeken samen naar oplossingen.

Het Sociaal Team geeft uitvoering aan deze verordening. Zij passen de regels toe en betrekken daarbij de kernwaarden die u in paragraaf 1.3 leest. Het Sociaal Team bestaat uit inhoudelijke professionals op verschillende leefgebieden en is daardoor in staat om u met een ondersteunings-of zorgvraag zo goed mogelijk verder te helpen.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij helpen u om uw vraag op de juiste plek te stellen.
- ✓ Uw hulpvraag staat centraal.
- ✓ Wij maken hulp makkelijk bereikbaar.
- ✓ Wij onderzoeken uw hulpvraag zorgvuldig.

2.2 Stap 1: melding bij de gemeente

2.2.1 Indienen hulpvraag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

Als u ondersteuning nodig heeft, dan kunt u zich bij ons melden. U kunt deze melding op de volgende manieren doen:

- ✓ Digitaal via het contactformulier op de website www.texel.nl/contactsociaalteam
- ✓ Telefonisch via het Sociaal Team: 14 0222
- ✓ Schriftelijk door een brief te sturen naar: Postbus 200, 1790 AE Den Burg
of per e-mail: gemeente@texel.nl

2.2.2 Procedure melding

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op en nodigen u eventueel uit voor een gesprek met één van onze medewerkers. Wij laten u weten waar en wanneer het gesprek plaatsvindt en waar het gesprek over zal gaan. Ook geven wij u informatie over de mogelijkheid om gratis hulp te krijgen door een onafhankelijk deskundige (cliëntondersteuner).

2.2.3 Gegevens

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Tijdens het gesprek verzamelen wij alle gegevens over uw situatie die nodig zijn om de ondersteuningsvraag helder te krijgen.
2. Als tijdens het gesprek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat u een aanvraag voor hulp-op-maat wilt indienen, dan vragen wij u de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag en die wij niet zelf kunnen inzien of verkrijgen, binnen 14 dagen in te leveren.

2.3 Stap 2: gesprek na de melding

2.3.1 Uitnodiging voor gesprek

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met één van onze medewerkers. Het gesprek kan telefonisch plaatsvinden als dat voldoende is.

2.3.2 Doel en procedure van het gesprek

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Het doel van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van uw hulpvraag, het effect dat u wilt bereiken en uw persoonlijke situatie.
2. Als u dat wilt, kunt u iemand (bijvoorbeeld een familielid of een onafhankelijk cliëntondersteuner) vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

3. Bij de start van het gesprek identificeert u zich met een geldig identiteitsbewijs, tenzij de medewerker uw identiteit al eerder heeft vastgesteld. Voor de Jeugdwet is het genoeg het burgerservicenummer te controleren. Dit kan met een document waar dit op staat of met een check in de Basisregistratie Personen.
4. Als u een persoonlijk plan hebt gemaakt, dan betreft de medewerker dit bij het gesprek.

2.3.3 Gesprek en onderzoek

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. De medewerker bespreekt de melding met u en onderzoekt als volgt:
 - Stap 1: Wij stellen eerst vast of u inwoner bent van onze gemeente en voldoet aan de criteria voordat u een aanvraag kunt indienen. Dit betekent dat u ingeschreven moet staan in de Basisregistratie Personen (BRP) of gedurende een bepaalde periode in de gemeente aanwezig moet zijn.
 - Stap 2: Bij jeugdhulp stellen wij eerst vast welke gemeente verantwoordelijk is. Hierbij kijken wij naar de gemeente waar de jeugdige vóór de zorg met verblijf stond ingeschreven. Bij jeugdhulp zonder verblijf is de woongemeente van het gezin bepalend.
 - Stap 3: Wij stellen vast wat uw hulpvraag is en welk effect u daarmee wilt bereiken.
 - Stap 4: Wij stellen hierna vast welke problemen, beperkingen of (on)mogelijkheden er precies zijn die belangrijk zijn voor het beoordelen van de hulpvraag.
 - Stap 5: Wij brengen in kaart welke hulp nodig is.
 - Stap 6: Wij onderzoeken wat u zelf kan doen om het probleem op te lossen (eigen kracht), al dan niet met: gebruikelijke hulp, algemeen gebruikelijke voorzieningen, hulp van anderen uit het sociale netwerk of van andere organisaties, of andere voorzieningen.
 - Stap 7: Wij bepalen welke aanvullende hulp wij kunnen geven om het probleem op te lossen en het gewenste effect te bereiken.
2. Informatie die de medewerker na het gesprek ontvangt, betreft de medewerker bij zijn onderzoek.
3. Gaat het om Wmo- of Jeugdhulp dan informeert de medewerker u over de mogelijkheid om te kiezen voor hulp in natura of een persoonsgebonden budget (Pgb).
4. Gaat het om Wmo-hulp dan informeert de medewerker u over een bijdrage in de kosten.

2.3.4 Verslag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Binnen 6 weken na het gesprek sturen wij u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek.
2. Als de medewerker meer informatie nodig heeft voor het verslag, waardoor het verslag niet binnen de hiervoor genoemde termijn kan worden toegestuurd, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.
3. Uit het verslag blijkt in ieder geval welk effect u wilt bereiken en hoe dit door inzet van de voorgestelde ondersteuning kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar de korte en naar de lange termijn.
4. In het verslag staat een voorstel voor hulp-op-maat. U ondertekent het verslag en stuurt dit naar ons op. Wij zien dit verslag dan als een aanvraag.
5. Als u het niet eens bent met het verslag dan kunt u dat aangeven en voor gezien ondertekenen.

2.4 Stap 3: Aanvraag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko / Awb]

1. Na de melding en het gesprek met onze medewerker kunt u een aanvraag indienen volgens de regels die daarvoor gelden. De aanvraag kan schriftelijk of digitaal worden ingediend.
2. Als het door u ondertekende verslag, bedoeld in artikel 2.3.4. lid 4, bij ons binnenkomt wordt dit verslag aangemerkt als een aanvraag. Het doel van de aanvraag is te bepalen of wij ondersteuning verlenen en welke vorm die ondersteuning heeft.
3. Melding en aanvraag worden op hetzelfde moment gedaan als het gaat om: een uitkering als u 27 jaar of ouder bent, vervoer van kinderen naar school, bijzondere bijstand of een voorziening in het kader van de Jeugdwet. Het gesprek met ons vindt dan plaats nadat de aanvraag is ingediend.
4. Wij kunnen besluiten dat er voor bepaalde andere vormen van hulp uw melding en aanvraag op hetzelfde moment worden gedaan. U kunt dan bij de melding direct een aanvraag indienen. U dient een aanvraag in met ons digitale of schriftelijke aanvraagformulier.

2.4.1 Aanvraag voor hulp-op-maat

[Jeugdwet | Wmo | PW | Wgs]

1. Vraagt u hulp-op-maat dan gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:
 - a. De hulp is noodzakelijk om (één van) de doelen van de in 1.1 genoemde wetten te bereiken.
 - b. U heeft geen mogelijkheden om het gewenste effect op eigen kracht te bereiken. U kunt dit effect ook niet bereiken met: gebruikelijke hulp van huisgenoten, hulp vanuit het sociale netwerk of hulp van andere voorzieningen of organisaties, en
 - c. De hulp past bij het gewenste effect en uw persoonlijke situatie.
2. Voor sommige vormen van hulp zijn er in de wet of in deze verordening extra voorwaarden gesteld.
3. De hulp-op-maat is niet duurder dan nodig en duurt niet langer dan nodig. Wij kiezen daarom voor de goedkoopste voorziening die passend is om uw probleem langdurig te verminderen of op te lossen.
4. Wij kunnen hulp-op-maat weigeren als u iets (niet) heeft gedaan waardoor u de hulpvraag zelf hebt veroorzaakt en u deze had kunnen voorzien. Wij kunnen hulp-op-maat ook weigeren als u de gevraagde hulp zelf hebt ingeroepen of aangeschaft, tenzij wij daarvoor toestemming hebben gegeven of achteraf de noodzaak nog vastgesteld kan worden. Als die weigering betekent dat u grote problemen zult krijgen (onevenredig nadeel ervaart) dan kunnen wij de hulp-op-maat wel toekennen.

2.4.2 Advisering

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

Wij zorgen ervoor dat de medewerker die een melding of aanvraag behandelt de deskundigheid heeft die hiervoor nodig is. Als de medewerker die deskundigheid niet heeft, zorgen wij ervoor dat iemand die wel deskundig is een advies uitbrengt. Dit advies (deskundig oordeel) betrekken wij bij de beoordeling van de aanvraag.

2.4.3 Beoordelen aanvraag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko / Awb]

1. Bij het beoordelen van de aanvraag betrekken wij alle gegevens die van belang zijn. Het gaat onder meer om gegevens over:
 - a. uw behoeften
 - b. uw (on)mogelijkheden
 - c. uw persoonlijke situatie
 - d. de mogelijkheden vanuit uw sociale netwerk, andere organisaties en vanuit ons
2. Om te bepalen of wij hulp verlenen volgen wij de stappen zoals vermeld in artikel 2.3.3. lid 1. Als deze onderzoekstappen al voor de aanvraag zijn doorlopen, dan volgt in deze fase het besluit op aanvraag op basis van de uitkomsten van het onderzoek.
3. Voor iedere stap geldt, dat wij de deskundigheid inzetten die nodig is om die stap goed te kunnen afronden. Is er bijzondere deskundigheid nodig, dan zetten wij die in. Wij stellen u op de hoogte van welke deskundigheid er op welk moment nodig is en ingezet wordt.

2.4.4 Beslistermijn

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

1. Wij beslissen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Gaat het om een aanvraag in het kader van de Wmo, dan beslissen wij binnen 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen en in ieder geval binnen 8 weken na de melding.
2. De beslistermijn kan schriftelijk worden opgeschoven als u onvoldoende gegevens heeft verstrekt. Als wij een besluit niet binnen de vastgestelde termijn kunnen nemen, dan noemen wij een nieuwe termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen.

2.5 Stap 4: beslissing

2.5.1 Inhoud besluit

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

1. Wij nemen een besluit en sturen u deze per brief of digitaal toe. Het doel van dit besluit is, dat u weet of er wel of geen hulp wordt gegeven. Als wij hulp geven dan staat er in het besluit ook of de hulp in natura, in de vorm van een pgb, in geld of op een andere manier wordt gegeven.
2. Geven wij de hulp in natura dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
 - a. wat de hulp inhoudt en waarvoor de hulp bedoeld is
 - b. wanneer de hulp ingaat en hoelang de hulp duurt
 - c. hoe en door wie de hulp wordt gegeven en
 - d. welke voorwaarden en verplichtingen er voor de hulp gelden.
3. Geven wij de hulp in de vorm van een pgb dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
 - a. waarvoor het pgb bedoeld is
 - b. hoe hoog het pgb is
 - c. wanneer het pgb ingaat en wanneer het pgb eindigt
 - d. hoe de besteding van het pgb verantwoord wordt; en
 - e. welke voorwaarden en verplichtingen er voor het pgb gelden.
4. Geven wij de hulp in de vorm van geld dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
 - a. voor welk doel het geld wordt gegeven
 - b. wanneer het geld wordt betaald
 - c. hoe vaak het geld wordt betaald en
 - d. welke voorwaarden en verplichtingen er gelden.
5. Wij informeren u in het besluit ook over een eventuele bijdrage in de kosten. Dit noemen wij eigen bijdrage.
6. Wij informeren u over de manier waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit (zie ook artikel 11.5).

2.5.2 Verval van recht

[Jeugdwet | Llv | Wmo]

Het recht op hulp vervalt als u niet binnen 6 maanden na het besluit begint met het gebruikmaken van de hulp, tenzij dit u niet te verwijten valt. Deze voorwaarde wordt ook in het besluit opgenomen.

2.6 Uitzonderingen

2.6.1 Jeugdhulp via arts e.a.

[Jeugdwet | Awb]

1. Wij zorgen ervoor dat u jeugdhulp krijgt, als: de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gecertificeerde instelling of jeugdreclassering de jongere doorverwijst naar een jeugdhulpaanbieder.
2. Wij maken afspraken met: huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en zorgverzekeraars over zulke doorverwijzingen.
3. Als u daarom vraagt, sturen wij een besluit per brief over de ondersteuning. Dit besluit voldoet aan dezelfde eisen als het besluit op een aanvraag die bij onszelf is ingediend.

2.6.2 Spoedeisende gevallen

[Jeugdwet | Wmo | PW | Llv | Wgs]

In spoedeisende gevallen kunnen wij afwijken van de normale procedure om te zorgen dat u de hulp krijgt die nodig is. Het kan gaan om de volgende (tijdelijke) hulp in afwachting van ons onderzoek:

- a. het bieden van hulp en zorg aan ouders en hun kinderen
- b. het vragen van een machtiging aan de kinderrechter voor gesloten jeugdhulp
- c. het bieden van een voorziening voor maatschappelijke ondersteuning
- d. schuldhulpverlening
- e. vervoer naar school
- f. het verstrekken van een voorschot op een uitkering of vanuit de algemene of bijzondere bijstand die nog niet is toegekend.

HOOFDSTUK 3 WERKEN EN MEEDOEN IN DE SAMENLEVING

Wij vinden het belangrijk dat u in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Wij verwachten daarom van u dat als u een uitkering ontvangt en kunt werken, u zelf werk zoekt. Wij willen u daarbij ondersteunen. Welke hulp wij u kunnen geven staat in dit hoofdstuk beschreven. Die hulp noemen we ook wel: een voorziening.

Als u een uitkering ontvangt, dan kunnen wij iets van u terugvragen. Dat wordt een tegenprestatie genoemd. In dit hoofdstuk wordt daar meer over uitgelegd.

Ook vinden wij het belangrijk dat u meedoet in de samenleving. Dat kan via werk, maar ook op andere manieren. Meedoen is niet alleen een verantwoordelijkheid van uzelf of van ons, maar ook van de samenleving (omkijken naar elkaar). In dit hoofdstuk staan de belangrijkste regels voor de hulp die wij kunnen geven om mee te doen in de samenleving. De regels in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de Participatiewet of op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij ondersteunen u zo goed mogelijk naar langdurig en passend werk of meedoen in de samenleving.
- ✓ Betaald werk gaat voor onbetaald werk en door ons verstrekte inkomensondersteuning.
- ✓ U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk dat uw kind naar school gaat.

3.1 Voor wie?

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij ondersteunen u op weg naar werk als u:

- a. Met een gemeentelijke uitkering niet op eigen kracht en met de hulp van het sociale netwerk, uitzendbureaus en andere organisaties de weg naar werk kunt vinden.
- b. Geen hulp kunt krijgen van andere instanties, zoals UWV, SVB of werkgevers. Per geval beoordelen wij of er hulp wordt gegeven.
- c. Jonger bent dan 27 jaar, geen werk en geen havo-of vwo-diploma of mbo-diploma vanaf niveau 2 hebt. Wij ondersteunen u bij het vinden van een passende opleiding of passend werk, of leiden u naar hulpverlening of zorg.

3.2 Samenwerking

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij werken samen met het UWV, regiogemeenten en andere organisaties om u te helpen passend werk te vinden.
2. Wij zorgen ervoor dat werkgevers ondersteund worden als zij inwoners die onder onze doelgroep vallen werk willen aanbieden.

3.3 Budget

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij kunnen per soort voorziening een budgetplafond vaststellen. Een budgetplafond is het maximale bedrag dat wij aan een bepaalde soort voorziening per kalenderjaar kunnen uitgeven. Als dit plafond bereikt is verstrekken wij in dat kalenderjaar zo'n voorziening niet. Voor wettelijke loonkostensubsidie en beschut werk kunnen wij geen budgetplafond vaststellen.

3.4 Voorzieningen - werk

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij stemmen de ondersteuning af op uw positie op de arbeidsmarkt. Als u een grote kans op betaald werk hebt, wordt andere ondersteuning ingezet dan als u een kleine kans op betaald werk hebt.
2. Wij bieden ondersteuning aan in de vorm van voorzieningen. Het doel daarvan is het vinden of behouden van passend werk.

Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen met een grote kans op betaald werk zijn:

- detachingsbaan
- proefplaatsing
- scholing

Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen met een kleine kans op betaald werk zijn:

- werkervaringsplaats
- sociale activering
- participatieplaats
- beschut werk
- hulp op de werkplek
- loonkostensubsidie
- scholing.

3. Wij beoordelen per persoon of het zinvol is om een voorziening in te zetten. Als dit het geval is dan beoordelen wij welke voorziening wij inzetten en voor hoe lang. Daarbij kijken wij naar een aantal factoren, zoals uw: omstandigheden, eventuele beperkingen, de zorg voor kinderen, mantelzorg, wettelijke verplichtingen en de beschikbaarheid van voldoende budget.

Voorzieningen voor inwoners met een grote kans op betaald werk

3.4.1 Detachingsbaan

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u via een andere organisatie laten werken bij een werkgever. Dit heet detachering. Die detachering wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons, de werkgever en de andere organisatie.
2. Het doel van een detachingsbaan is dat u na afloop in dienst komt van de werkgever.
3. Een voorwaarde is dat de detachingsbaan niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.

3.4.2 Proefplaatsing

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u bij wijze van proef tijdelijk laten werken bij een werkgever. U houdt wel een uitkering tijdens deze periode.
2. Bij het aanbieden van een proefplaatsing betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. Het doel van de proefplaatsing is dat de werkgever kan kijken of u geschikt bent voor het werk. Een proefplaatsing wordt uitsluitend ingezet als er gerede twijfels zijn over uw geschiktheid voor het werk.
4. Als u geschikt bent voor het werk volgt er een dienstverband. Dit is een voorwaarde bij een proefplaatsing. De duur van het dienstverband hangt af van de duur van de proefplaatsing.
5. De proefplaatsing is alleen mogelijk als de werkgever u goed begeleidt tijdens de proefplaatsing. Hierover worden afspraken gemaakt voor de start van een proefplaatsing. Als de proefplaatsing niet wordt omgezet in een dienstverband, moet de werkgever uitleggen wat hij heeft gedaan om u te begeleiden.
6. De proefplaatsing duurt maximaal 2 maanden en kan eenmalig met 4 maanden worden verlengd als dat voor de werkgever noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen van uw geschiktheid.

Voorzieningen voor inwoners met een kleine kans op betaald werk

3.4.3 Werkervaringsplaats

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u een werkervaringsplaats aanbieden met behoud van uitkering.
2. Bij het aanbieden van een werkervaringsplaats betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.

3. De werkervaringsplaats heeft verschillende doelen:
 - a. U doet werkervaring op.
 - b. U leert om in dienstverband te functioneren.
 - c. U doet werkritme op.
4. De werkervaringsplaats is alleen mogelijk als de werkgever u goed begeleidt. De organisatie geeft u kansen om te oefenen en te leren in het werk.
5. De werkervaringsplaats wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons en de werkgever. In die overeenkomst worden het doel van de werkervaringsplaats en de begeleiding van u verder uitgewerkt.
6. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.
7. De werkervaringsplaats duurt maximaal 6 maanden en kan 1 keer worden verlengd met maximaal 6 maanden.

3.4.4 Sociale activering

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u er nog niet aan toe bent om te werken, verwijzen naar zinvolle activiteiten die een eerste stap richting betaald werk kunnen zijn. Dit heet sociale activering. Dat kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activiteiten in een dorpshuis zijn.
2. Het doel van sociale activering is om u te helpen weer grip op uw leven te krijgen, sociale contacten op te bouwen en moeilijkheden op weg naar werk te overwinnen.

3.4.5 Participatieplaats

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u een gemeentelijke uitkering ontvangt, 27 jaar of ouder bent en weinig kans hebt op betaald werk, een participatieplaats aanbieden. De participatieplaats wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons en de werkgever.
2. Bij het aanbieden van een participatieplaats betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. Het doel van een participatieplaats is om de kans op betaald werk te vergroten. U kunt langdurig met behoud van uitkering op een bepaalde werkplek werken en doet zo werkervaring op. Het moet gaan om werkzaamheden die passend zijn en speciaal voor u zijn bedacht.
4. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.
5. Een participatieplaats duurt maximaal 2 jaar. Dit kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd als dit uw kansen op werk vergroot. Wij beoordelen dit.
6. U kunt na iedere zes maanden een premie ontvangen. Burgemeester en wethouders stellen het bedrag van deze premie vast. Een voorwaarde voor de premie is dat u voldoende hebt meegewerkt aan het vergroten van uw kans op werk. Wij beoordelen dit.

3.4.6 Beschut werk

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij bieden u een beschutte werkplek aan als het UWV heeft geadviseerd dat dat nodig is. Dat is zo, als u alleen kunt werken zodra het werk en de werkplek zijn aangepast aan uw mogelijkheden. Daarbij gelden de voorwaarden die in de Participatiewet zijn genoemd. Als u een uitkering ontvangt van het UWV of geen werk hebt, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een beschutte werkplek. Dan geldt dit artikel ook.
2. Wij zetten ons ervoor in dat het aantal beschutte werkplekken dat wij volgens het Rijk jaarlijks moeten realiseren, gerealiseerd wordt.
3. Het doel van beschut werk is om u, als u alleen onder aangepaste omstandigheden kunt werken, een veilige werkplek te bieden.
4. Het kan zijn dat u niet meteen een beschutte werkplek kunt krijgen. Dat kan als wij alle beschutte werkplekken voor het kalenderjaar al hebben ingevuld. U komt dan op een wachtlijst. Wel kunnen wij u helpen om u voor te bereiden op een beschutte werkplek. Zolang er in dat volgende jaar nog geen geschikte werkplek voor u beschikbaar is, is het mogelijk dat een andere persoon voorgaat.

5. Schoolverlaters van het praktijkonderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs hebben voorrang op de wachtlijst.
6. Wij bieden de volgende voorzieningen aan zodat u beschut kan werken:
 - a. aanpassing van de werkplek of de werkomgeving
 - b. uitsplitsing van taken
 - c. aanpassingen in het werktempo, de arbeidsduur of de werkbegeleiding.
7. Wij kunnen u, als u in aanmerking komt voor beschut werk, voorzieningen aanbieden die de stap naar beschut werk makkelijker maken. Het gaat om de volgende voorzieningen:
 - a. hulp bij het invullen van de dag;
 - b. sociale activering;
 - c. scholing; en
 - d. schuldhulpverlening.

3.4.7 Persoonlijke ondersteuning bij werk

[PW | IOAW | IOAZ]

Interne werkbegeleiding

1. Wij kunnen u interne werkbegeleiding aanbieden om u te helpen uw werk goed te doen.
2. Hiervoor kunnen wij uw werkgever bijvoorbeeld een training aanbieden voor meer medewerkers, zodat die interne werkbegeleiding voor meerdere inwoners die hulp-op-maat krijgen kunnen bieden.
3. Wij spreken met uw werkgever af hoe deze interne werkbegeleiding wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met uw werkgever.

Jobcoaching

1. Wij kunnen u een erkende jobcoach aanbieden of de werkgever daarvoor een vergoeding geven als u extra begeleiding nodig hebt om uw werk goed te kunnen doen.
2. Wij spreken met de werkgever af hoe de jobcoach wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met de werkgever.

3.4.8. Tijdelijke loonkostensubsidie

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij kunnen een werkgever die u in dienst neemt een tijdelijke loonkostensubsidie geven.
2. Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren om inwoners met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en productieverlies te vergoeden.
3. Wij stellen vast of u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen. Om te bepalen hoe productief u op de werkplek zult zijn (welke loonwaarde u hebt), wordt een zogenaamde loonwaardemeting uitgevoerd.
4. De tijdelijke loonkostensubsidie is maximaal 50% van de loonkosten en duurt maximaal 6 maanden. Daar komen nog de wettelijke vakantietoeslag en een vergoeding voor werkgeverslasten bij.
5. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.

3.4.9. Wettelijke loonkostensubsidie

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij kennen de werkgever een wettelijke loonkostensubsidie toe als u wel kunt werken, maar niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.
2. Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren inwoners met een beperking in dienst te nemen en werkgevers een vergoeding te geven voor productieverlies.
3. Wij stellen vast of u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen. Om te bepalen hoe productief u op de werkplek zal zijn (welke loonwaarde u hebt) passen we een erkende methode toe.
4. De loonkostensubsidie aan de werkgever hangt af van de loonwaarde. De hoogte van de loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Daar komen nog de wettelijke vakantietoeslag en een vergoeding voor werkgeverslasten bij.

Voorzieningen voor alle doelgroepen

3.4.10 Scholing

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u 27 jaar of ouder bent, scholing aanbieden als die scholing nodig is om de stap naar passend werk te maken en andere organisaties geen passende scholing kunnen aanbieden.
2. De scholing moet leiden tot een erkend diploma of certificaat.
3. Wij bepalen de vorm en de duur van de scholing. De scholing wordt afgestemd op uw mogelijkheden en positie op de arbeidsmarkt. Wij wegen in de besluitvorming ook mee in hoeverre het beroep waarvoor u wordt opgeleid al dan niet een goed toekomstperspectief heeft.

3.4.11 Nazorg

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij kunnen u, nadat uw uitkering is beëindigd, 3 maanden ondersteunen en begeleiden door gesprekken met u en/of uw werkgever als dat nodig is om uw werk goed te kunnen doen.

3.4.12 Kinderopvang

[PW | IOAW | IOAZ | Wko]

1. Wij zorgen ervoor dat er passende kinderopvang beschikbaar is, indien:
 - a. u meedoet aan een activiteit die nodig is om dichterbij de arbeidsmarkt te komen of om aan het werk te gaan, en opvang niet mogelijk is binnen uw sociale netwerk
 - b. u een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke en/of psychische beperking hebt en is vastgesteld dat één of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken
 - c. is vastgesteld dat kinderopvang noodzakelijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind
2. Als u van de Belastingdienst kinderopvangtoeslag ontvangt dan kunt u van ons voor de kosten van kinderopvang die voor uw rekening blijven een bijdrage krijgen. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - a. U hebt een gemeentelijke uitkering of een Anw-uitkering en de kinderopvang is nodig om mee te kunnen doen aan een activiteit van ons die u dichterbij werk brengt (een voorziening).
 - b. U volgt voltijds HBO-of universitair onderwijs, voortgezet onderwijs of vavo-onderwijs.
 - c. De kinderopvang vindt plaats in een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau.

3.4.13 Andere voorzieningen en vergoedingen

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen andere voorzieningen inzetten als dat nodig is om de kans op werk te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
 - een noodzakelijke intermediaire voorziening als u een visuele of motorische beperking hebt (bijvoorbeeld computervoorzieningen en hulpmiddelen) en/of
 - werkplekaanpassingen, in de vorm van een meeneembare (zoals bijvoorbeeld aangepaste bureaustoel, toetsenbord, koptelefoon) of niet-meeneembare voorziening (zoals aangepast toilet, entree met automatische deur opener of een traplift), en/of
 - een vervoersvoorziening om op het werk te komen, zoals aangepaste fiets, een bruikleenauto, kilometervergoeding, rolstoeltaxi, of begeleidingskosten.
2. Wij kunnen ondersteuning aanbieden bij een leer- werktraject als:
 - a. u 16 of 17 jaar bent en u nog leerplichtig bent, of
 - b. u tussen de 18 en 27 jaar bent en nog geen startkwalificatie hebt behaald
3. Wij kunnen de kosten vergoeden die u moet maken bij deelname aan een voorziening of bij betaald of onbetaald werk.
4. Wij kunnen een werkgever een deel van de kosten vergoeden voor het re-integratietraject.

3.5 Tegenprestatie

3.5.1 Doel van de tegenprestatie

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u een tegenprestatie opleggen als u een uitkering ontvangt en wij dit een passende manier vinden om iets terug te doen voor de samenleving.
2. Het doel van de tegenprestatie is dat u zich inzet voor de samenleving als reactie op onze inspanningen voor u.

3.5.2 Duur en omvang tegenprestatie

[PW | IOAW | IOAZ]

De tegenprestatie die wij van u verwachten duurt maximaal 6 maanden per jaar en maximaal 8 uur per week. Dit is om de volgende redenen:

1. De tegenprestatie mag het vinden van betaald werk niet in de weg zitten.
2. De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van werknemers en tot oneerlijke concurrentie.
3. Het moet gaan om activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn, maar waarvoor geen beloning kan worden gevraagd.

3.5.3 Voorwaarden tegenprestatie

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Bij het opleggen van een tegenprestatie houden wij rekening met al uw persoonlijke omstandigheden, zoals de gezinssituatie, de duur van de werkloosheid, eventuele beperkingen en vrijwilligerswerk.
2. Wij leggen geen tegenprestatie op als u mantelzorg verleent en dit niet te combineren is met de tegenprestatie.
3. Wij leggen geen tegenprestatie op als u kunt laten zien dat u vrijwilligerswerk doet. Dit werk is vergelijkbaar met een tegenprestatie zoals beschreven in 3.5.1 en 3.5.2.

3.6 Meedoen in de samenleving

[Wmo]

Als u vanwege een beperking, een psychisch of psychosociaal probleem hulp nodig hebt om mee te doen in de samenleving (participeren), kunt u op aanvraag hulp-op-maat krijgen. U moet wel aan de voorwaarden van artikel 2.3.2 voldoen. Ook moet de hulp langdurig nodig zijn en een passende bijdrage voor u leveren, zodat u in staat bent om mee te doen in de samenleving en zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen. Wij kunnen in ieder geval de volgende vormen van hulp geven:

3.6.1 Dagbesteding

[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u niet in staat bent de dag goed in te vullen hulp-op-maat kunt krijgen (dagbesteding). De hulp-op-maat houdt in dat u mee kunt doen aan arbeidsmatige, recreatieve of andere groepsactiviteiten onder begeleiding voor een of meer dagdelen per week.

3.6.2 Begeleiding

[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u niet in staat bent de normale dagelijkse activiteiten te doen hulp-op-maat kunt krijgen. De hulp-op-maat houdt in dat u begeleid wordt bij deze activiteiten. Dit betekent dat de begeleider u helpt bij de dagelijkse gang van zaken en op een goede manier met uw omgeving kan omgaan. De begeleider kan ook helpen bij vaak terugkerende activiteiten, zoals het structureren van de dag, het doen van de administratie en het beheren van de financiën. De begeleider neemt deze activiteiten niet volledig over.

3.6.3 Contact met anderen

[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u, vanwege een beperking in uw mobiliteit, onvoldoende mogelijkheden hebt om binnen redelijke grenzen contact met anderen te hebben, hulp-op-maat kunt krijgen. De hulp-op-maat houdt in dat u geholpen wordt bij het vervoer dicht bij huis. Zo kunt u meedoen met recreatieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten en zelf de dagelijkse boodschappen doen. Die hulp kan bestaan uit het aanbieden van de mogelijkheid om te reizen met een taxi of het gebruikmaken van een vervoermiddel.

3.6.4 Rolstoel

[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u zich vanwege een beperking langdurig niet kunt verplaatsen in en om de woning een rolstoel kunt krijgen die passend is bij uw situatie.

3.6.5 Sportvoorziening

1. U kunt door een beperking niet sporten zonder een aangepaste sportvoorziening. U kunt één keer in de drie jaar in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming als bijdrage in aanschaf en onderhoud van de sportvoorziening.
2. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 4.000,-.

3.6.6 Aanpassing of vervanging voorziening

[Wmo]

Als hulp-op-maat aangepast of vervangen moet worden dan doen wij dit alleen als de:

- a. normale afschrijvingstermijn is afgelopen, of
- b. voorziening onbruikbaar is geworden buiten uw schuld om of
- c. voorziening geen oplossing meer is voor uw hulpvraag.

HOOFDSTUK 4 GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN

Jongeren in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van jongeren, hun ouders en hun netwerk. Als zij daarbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning door ons. Deze hulp wordt zo vroeg mogelijk aangeboden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen. Daarbij staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving voorop.

In deze verordening bedoelen we met jongeren: kinderen en jongeren tot 18 jaar, én jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar die jeugdhulp kregen toen ze nog geen 18 waren. Als zij deze hulp nog steeds nodig hebben na hun 18e verjaardag, kunnen ze die hulp blijven krijgen. Deze jongeren vallen onder de betekenis van 'jeugdige' zoals beschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden in hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden.

- ✓ De jongere moet gezond en veilig kunnen opgroeien. U bent als ouder daarvoor verantwoordelijk. Vanaf 18 jaar is de jongere zelf verantwoordelijk.
- ✓ De hulp aan jongeren is zo dichtbij, zo licht en zo kort mogelijk.

4.1 Uitgangspunten bij het bieden van jeugdhulp

[Jeugdwet]

1. Jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers kunnen hulp krijgen bij problemen met opgroeien of opvoeden. Soms hebben kinderen tijdelijk hulp nodig, soms voor langere tijd. U kunt op aanvraag hulp-op-maat krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.3.2.
2. De geboden hulp is gericht op het versterken van uw eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen en het sociale netwerk van de cliënt.

3. Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt bij het kiezen van jeugdhulp.
4. Als meerdere vormen van hulp passend zijn, kiezen wij de goedkoopste adequate voorziening.
5. In beleidsregels leggen wij vast op welke manier dit hoofdstuk wordt uitgevoerd.

4.2 Preventieve maatregelen

[Jeugdwet]

1. Wij zorgen ervoor dat jongeren zoveel mogelijk gezond, kansrijk en veilig kunnen opgroeien. Om dat te bereiken helpen wij alle jongeren, hun ouders en hun sociale netwerk in ieder geval met:
 - a. het versterken van de opvoed- en opgroeiomgeving, waarin gezinnen, wijken, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen samenwerken en elkaar aanvullen
 - b. informatie, advies en trainingen
 - c. jeugdgezondheidszorg (GGD: consultatiebureau, schoolarts)
 - d. activiteiten voor jongeren die hun talenten ontwikkelen via het jongerenwerk
 - e. schoolmaatschappelijk werk
 - f. advies- en meldpunt Veilig Thuis
 - g. opvoedondersteuning, en
 - h. een vertrouwenspersoon en de Kindertelefoon.Deze hulp is vrij toegankelijk. U hebt hiervoor geen verwijzing door een huisarts, een medisch specialist of een jeugdarts nodig en ook geen besluit van ons.
2. Wij zorgen ervoor dat signalen over zorgen bij opgroei- en opvoedingsproblemen zo vroeg mogelijk worden opgevangen en dat daar ook zo vroeg mogelijk hulp wordt geboden. Waar mogelijk bieden wij jeugdhulp op vrijwillige basis.

4.3 Hulp-op-maat

[Jeugdwet]

1. Wanneer de hulp uit artikel 4.2 niet voldoende is, kunnen wij hulp-op-maat aanbieden. Deze hulp is niet vrij toegankelijk. U heeft daarvoor een besluit van ons nodig of een verwijzing door een jeugdarts, een huisarts, een medisch specialist, of een Gecertificeerde Instelling. De verlening of afwijzing van hulp-op-maat wordt vastgelegd in de vorm van een beschikking. Wij kunnen in ieder geval de volgende hulp-op-maat aanbieden:
 - a. ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien in de vorm van persoonlijk advies en specifieke cursussen of trainingen
 - b. jeugdbegeleiding en jeugd- en opvoedhulp door (ambulante) begeleiding
 - c. een plek in een pleeggezin, gezinshuis of verblijf in een instelling, als thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is
 - d. specialistische jeugdhulp in de vorm van (ambulante) begeleiding, ondersteuning of behandeling
 - e. persoonlijke verzorging
 - f. dagbesteding, dagbehandeling, kortdurend verblijf
 - g. vervoer van de jongere van en naar een plek waar jeugdzorg wordt aangeboden
 - h. basis en specialistische Jeugd GGZ
 - i. (semi-) residentiele zorg
 - j. jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 - k. jeugdzorg plus
 - l. crisishulp, of
 - m. hulp bij ernstige dyslexie.
2. De Rijksoverheid biedt het Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis. Dit advies-en meldpunt biedt 24 uur per dag 7 dagen per week advies en ondersteuning aan iedereen die direct of indirect is betrokken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het advies- en meldpunt is te bereiken via telefoonnummer 0800-2000 (gratis) of via www.veiligthuis.nl.

4.4 Overgang van 18- naar 18+ (aanpassing landelijk besluit opnemen)

[Jeugdwet]

1. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jongeren uit de jeugdhulp ondersteund blijven worden als ze 18 jaar worden. Dat wil zeggen dat wij zorgen voor een plan voor de jongere op alle belangrijke leefgebieden.
2. Dit plan besteedt in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:
 - a. scholing, werk of participatie
 - b. wonen
 - c. inkomen
 - d. zorg en ondersteuning
 - e. vrije tijd
 - f. het netwerk van de jongeren
3. Het is mogelijk dat de jeugdhulp wordt verlengd. Dit kan maximaal tot de dag dat de jongere 23 jaar wordt. Deze verlenging is dan een onderdeel van het plan. Er zijn een aantal voorwaarden voor verlengde jeugdhulp. Deze hulp kan alleen worden ingezet als deze hulp vanaf 18 jaar niet onder een andere wet valt en:
 - a. de jongere al voor zijn 18e levensjaar jeugdhulp kreeg en wij voortzetting noodzakelijk vinden
 - b. na beëindiging van de jeugdhulp (die was begonnen voor het 18e levensjaar) wij binnen een half jaar vaststellen dat hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is
 - c. voor de leeftijd van 18 jaar is bepaald dat jeugdhulp noodzakelijk is
 - d. de jeugdhulp wordt ingezet in het kader van een strafrechtelijke beslissing of jeugdreclassering
4. Als sprake is van pleegzorg, dan wordt deze ingezet tot de dag dat de jongere 21 jaar wordt, tenzij de jongere 18 jaar of ouder is en heeft aangegeven op eigen benen te willen staan. De jeugdzorg kan eventueel worden verlengd totdat de jongere 23 jaar wordt.
5. Een verblijf in een gezinshuis duurt in principe tot de jongere 21 jaar is, tenzij de jongere dat niet wil, de gezinshuisouders niet instemmen, andere passende hulp beschikbaar en nodig is, of de jongere onder de Wlz valt. Voorwaarde is dat er samen met alle betrokkenen een toekomstperspectief is vastgesteld.

4.5 Afstemming met andere vormen van hulp

[Jeugdwet]

Wij zorgen ervoor dat de hulp aansluit bij andere vormen van hulp die aan uw kind of aan u als ouders wordt gegeven. Om dat te bereiken maken wij afspraken met hulpverleners, instellingen, zorgverzekeraars en andere personen of organisaties. Die afspraken gaan over:

- procedures die gelden bij doorverwijzing naar hulp
- communicatie met andere organisaties en ons
- afbakening van taken en verantwoordelijkheden
- aansluiting tussen vrij toegankelijke hulp en hulp-op-maat

De afspraken kunnen worden vastgelegd in een plan of in een andere geschikte vorm. Wij stemmen bij het verlenen van jeugdhulp ook af met voorzieningen uit andere wetten, zoals de Wmo of Zvw, om te voorkomen dat voorzieningen dubbel worden ingezet of buiten de reikwijdte van de Jeugdwet vallen.

4.6 Vervoer van de jeugdige

[Jeugdwet]

1. Het vervoer van en naar de plek waar jeugdhulp wordt geboden hoort bij onze taak. Dit geldt voor hulp binnen en buiten de gemeente. Wij regelen vervoer als een jongere niet zelf kan reizen. Dat kan komen door een medische reden, onveiligheid of omdat de jongere nog niet zelfstandig is.
2. Bij dagbesteding en dagbehandeling regelt de hulpaanbieder het vervoer. Dit is onderdeel van de zorg die de jongere krijgt. Bij gesloten jeugdhulp zit het vervoer al in de prijs.
3. Voor andere situaties kan een vergoeding worden gegeven. Bijvoorbeeld een vergoeding per kilometer of het openbaar vervoer-tarief. Soms wordt een andere oplossing gezocht, passend bij de situatie.
4. Als begeleiding tijdens het vervoer nodig is, worden ook die reiskosten vergoed. Dan krijgt één begeleider ook een vergoeding.

HOOFDSTUK 5 WONEN IN EEN VEILIGE EN GEZONDE OMGEVING

Inwoners met een beperking en/of met langdurige psychosociale problemen hebben soms hulp nodig om zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Wij hebben de taak om deze inwoners te helpen als ze niet in staat zijn om zelf oplossingen te vinden voor knelpunten in hun woning, bij normale dagelijkse activiteiten en in het huishouden. Wij kunnen ook helpen, als inwoners met een beperking niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, en als inwoners opvang of beschermd wonen nodig hebben. Ten slotte spelen wij een rol bij het ondersteunen van mantelzorgers. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen over de hulp die wij aan deze inwoners kunnen geven.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden.

- ✓ U kunt zo lang mogelijk zelfstandig veilig en gezond wonen en leven in uw eigen omgeving.
- ✓ Wij hebben extra zorg voor kwetsbare groepen.

5.1 Uitgangspunten

[Wmo]

1. Wij zetten ons ervoor in, dat als u een beperking of psychosociale problemen hebt, u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen, de noodzakelijke dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren en uw eigen huishouden kunt voeren. U kunt op aanvraag hulp-op-maat krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.3.2. Ook moet die hulp langdurig nodig zijn en een passende bijdrage leveren zodat u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen.
2. In beleidsregels leggen wij vast op welke manier dit hoofdstuk wordt uitgevoerd.

5.2 Zelfstandig en veilig wonen

5.2.1 Geschikte woning

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen als het normale gebruik van uw woning als gevolg van een beperking niet mogelijk is. Hulp-op-maat houdt in dat de woning bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt door de woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer, berging en de gang(en), hal of overloop in de woning bouwkundig of niet-bouwkundig aan te passen.
2. Als de woning niet of alleen tegen zeer hoge kosten aangepast kan worden verwachten wij dat u verhuist naar een geschikte woning als deze beschikbaar is. U kunt dan een geldbedrag krijgen voor de verhuizing en de inrichting van de nieuwe woning.
3. Wij geven geen hulp-op-maat in de volgende situaties:
 - a. Uw beperkingen zijn het gevolg van de materialen die in de woning zijn gebruikt.
 - b. U verblijft in een hotel of pension, een tweede woning, een trekkerswoonwagen, een vakantiewoning, een recreatiewoning, een ADL-clusterwoning of een woonruimte waarvoor u geen huurtoeslag kunt krijgen.
 - c. U woont in een woning die specifiek gericht is op een bepaalde groep mensen waartoe u behoort, bijvoorbeeld een seniorencomplex, en de voorziening is bedoeld voor in een gemeenschappelijke ruimte, zoals elektrische deuropeners.
 - d. Het gaat om voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder veel meerkosten meegenomen kunnen worden.
 - e. U bent zonder dringende reden verhuisd vanuit een woonruimte waar u geen problemen had bij het normale gebruik van de woning.
 - f. U hebt een indicatie voor verhuizing naar een zorginstelling op grond van de Wet langdurige zorg.
 - g. U bent verhuisd naar een woning die niet de meest geschikte woning is om uw beperkingen te verminderen of weg te nemen, tenzij wij daar toestemming voor hebben verleend.
4. Een woonvoorziening die een eerder verstrekte woonvoorziening vervangt kan alleen worden verstrekt als:
 - a. de eerder verstrekte woonvoorziening technisch is afgeschreven
 - b. de eerder verstrekte woonvoorziening verloren is gegaan buiten de schuld van de inwoner om; of als
 - c. de woonvoorziening geen oplossing meer is voor de woonproblemen van de inwoner.

5.2.2 Een schone en leefbare woning

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen als u als gevolg van een beperking uw woning niet schoon en leefbaar kunt houden.
2. De hulp-op-maat (huishoudelijke ondersteuning) zorgt voor het schoonmaken van het huis. Als het nodig is, ondersteunt de hulp ook bij het organiseren van het huishouden. Dat kan advies, instructie of voorlichting zijn. Dat helpt u om het huishouden weer zelfstandig te kunnen uitvoeren.
3. Als er in het uw huishouden minderjarige kinderen zijn, dan kan de hulp-op-maat ook bestaan uit het overnemen van de gebruikelijke zorg voor uw kinderen. Deze hulp is vooral bedoeld om de periode tot er andere hulp is te overbruggen.
4. De huishoudelijke ondersteuning wordt alleen ingezet voor het schoonhouden van de elementaire woonruimtes. Dit zijn de woonkamer, toilet, badkamer, keuken en de slaapkamers die in gebruik zijn om te slapen door de hoofdbewoners.

5.2.3 Beschermd wonen

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen in de vorm van beschermd wonen. U moet deze woonvorm nodig hebben als gevolg van psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen kan worden ingezet als dit u helpt om uzelf weer te kunnen handhaven in de samenleving.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van beschermd wonen nodig hebt, gelden de regels die zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022 en vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder op 23 december 2022.

5.2.4 Maatschappelijke opvang

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen in de vorm van tijdelijke (maatschappelijke) opvang. Deze opvang is bedoeld als u de thuissituatie hebt verlaten en u uzelf niet op eigen kracht kan handhaven in de samenleving. Dit als gevolg van psychische of psychosociale problemen of de dreiging van huiselijk geweld.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van maatschappelijke opvang nodig hebt, gelden de regels die zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder op 23 december 2022.

5.3 Mantelzorg

5.3.1 Ondersteuning mantelzorger

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor, dat als u mantelzorg geeft, hulp-op-maat kunt krijgen als u niet meer in staat bent om de mantelzorg vol te houden of om te voorkomen dat u overbelast raakt.
2. De hulp-op-maat houdt in dat een professionele hulpverlener de mantelzorg voor een korte periode van u overneemt, of dat een pgb wordt verstrekt dat kan worden ingezet om u tijdelijk te ontlasten.

5.3.2 Mantelzorgwaardering

[Wmo]

1. Wij waarderen de inzet van mantelzorgers voor inwoners met een beperking. Daarom stellen wij jaarlijks een mantelzorgwaardering vast. De waardering is voor personen die aan inwoners van de gemeente Texel structurele mantelzorg geven. Het doel van de mantelzorgwaardering is om het belang van mantelzorgers voor de samenleving te onderstrepen.

5.3.3 Voorwaarden mantelzorgwaardering

[Wmo]

1. Een mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd als u mantelzorg geeft of ontvangt.
2. Als u mantelzorg ontvangt kunt u een aanvraag doen voor meerdere mantelzorgers die u mantelzorg verlenen.
3. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
 - a. De mantelzorgontvanger woont op Texel.
 - b. De mantelzorger zorgt minimaal 8 uur per week en minimaal 3 maanden voor de mantelzorgontvanger.
 - c. De mantelzorger geeft geen betaalde hulp aan de inwoner.
4. De mantelzorgwaardering kunt u aanvragen bij Stichting Texels Welzijn.
5. De mantelzorgwaardering moet worden aangevraagd voor 10 november van elk jaar (Dag van de Mantelzorg).
6. Een mantelzorger kan slechts één keer de mantelzorgwaardering ontvangen per kalenderjaar.

HOOFDSTUK 6 VERVOER NAAR SCHOOL (Leerlingenvervoer)

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij zijn talenten en mogelijkheden past en dat aansluit bij de levensovertuiging of godsdienst van de ouders. Soms is de afstand van huis naar school te groot voor het kind of kan het kind vanwege zijn beperking niet zelfstandig naar school reizen. Ouders kunnen dan meestal een beroep doen op leerlingenvervoer. In dit hoofdstuk is geregeld hoe de gemeente ouders ondersteunt bij het vervoer van hun kind naar school.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarde:

- ✓ Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hun talenten en mogelijkheden past.
- ✓ Kinderen moeten veilig kunnen reizen naar de school die aansluit bij hun mogelijkheden, levensovertuiging en godsdienst.
- ✓ Wij versterken de zelfredzaamheid van de inwoner.

6.1 Uitgangspunten

[LLv]

U bent als ouder er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Wij beoordelen op aanvraag of u hulp van ons kunt krijgen bij het vervoer van uw kind naar school. Onze hulp heet een vervoersvoorziening. Het kan gaan om een vergoeding voor reiskosten of om aangepast vervoer dat door ons wordt geregeld, zoals een taxibusje. Het is mogelijk dat u als ouder van uw kinderen op de basisschool een deel van de kosten zelf moet betalen. Dat is de eigen bijdrage.

6.2 Onderzoek

[LLv]

1. Wij onderzoeken of u als ouder een vervoersvoorziening kunt krijgen. Als dat zo is gaan wij na welke voorziening er nodig is. Wij onderzoeken dan met welk vervoermiddel het kind kan reizen en welke route naar school de kortste veilige route voor het kind is. Ook onderzoeken wij of er begeleiding nodig is bij het reizen.
2. Voor het bepalen van de route naar school maken wij gebruik van de actuele routeplanner van de ANWB. Wij berekenen wat de afstand van de woning of opstapplaats van het kind is tot de dichtstbijzijnde school die bij het kind past en waar plaats is voor het kind.
3. Wij kunnen bij het onderzoek het ondersteuningsplan voor het kind betrekken. Dit plan is vastgesteld door het samenwerkingsverband van scholen, na overleg met ons.
4. Gaat uw kind naar de basisschool dan onderzoeken wij ook hoe hoog uw inkomen is. Dat is nodig om te bepalen of u een eigen bijdrage moet betalen.

6.3 Voorwaarden

6.3.1 Vervoersvoorziening

[Llv]

1. Wij verstrekken aan u, als ouder, een vervoersvoorziening als aan de volgende voorwaarde is voldaan:
 - a. uw kind op 1 augustus minimaal vier jaar oud is, of minimaal drie jaar is als uw kind doof of slechthorend is en speciaal onderwijs volgt
 - b. uw kind in de gemeente Texel woont
 - c. uw kind naar de basisschool gaat, speciaal of voortgezet onderwijs volgt
 - d. uw kind vanwege een langdurige beperking niet zelfstandig met het OV of met de fiets kan reizen, maar begeleiding of aangepast vervoer nodig heeft.
2. Wij verstrekken aan u, als ouder, ook een vervoersvoorziening als:
 - a. uw kind minimaal vier jaar oud is
 - b. uw kind naar de basisschool gaat of speciaal onderwijs volgt
 - c. de dichtstbijzijnde school die bij uw kind past en waar plaats is voor uw kind, meer dan zes kilometer van de woning of de opstapplaats van het kind afligt, of
 - d. uw kind naar een school gaat die verder weg is gelegen dan de dichtstbijzijnde passende school, en u in een brief aangeeft dat u ernstige bezwaren hebt tegen die dichterbij gelegen school.
3. U krijgt geen vergoeding voor het vervoer van uw kind, als uw kind meereist met een andere ouder die van ons een vergoeding krijgt voor het vervoer van zijn eigen kind.
4. Wij verstrekken u een vergoeding voor de reiskosten van een begeleider, als uw kind begeleiding nodig heeft bij het vervoer naar school en u voor dit kind een vervoersvoorziening krijgt.

6.3.2 Bijzondere regeling voor weekend- en vakantievervoer

[Llv]

1. Wij verstrekken aan u, als ouder, voor uw kind dat speciaal onderwijs volgt en in een internaat of pleeggezin verblijft, ook een vervoersvoorziening voor:
 - a. het weekendvervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar uw woning en terug, behalve als de weekenden vallen in een schoolvakantie
 - b. het vakantievervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar uw woning en terug, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer. De schoolvakantie moet in de schoolgids van de school worden genoemd.
2. De regels uit de andere artikelen van dit hoofdstuk gelden ook voor het weekend- en vakantievervoer, behalve artikel 6.4 lid 2, onderdeel a.

6.4 Vorm en hoogte van de vervoersvoorziening

6.4.1 Vervoersvoorziening

[Llv]

1. U kunt als ouder gebruikmaken van aangepast vervoer als dat nodig is, maar u kunt er in dat geval ook voor kiezen om uw kind zelf te vervoeren. Dan heeft u recht op een vergoeding die gebaseerd is op de kosten van vervoer met eigen auto. Gaat uw kind naar de basisschool, dan betaalt u de reiskosten soms zelf (zie artikel 6.4.2).
2. Aangepast vervoer is nodig in de volgende situaties:
 - a. Het kind is met het OV meer dan anderhalf uur onderweg en de reistijd wordt met aangepast vervoer teruggebracht tot 50% van de reistijd met het OV.
 - b. OV naar school ontbreekt en het kind kan niet met de fiets naar school (ook niet met begeleiding).
3. Als een begeleider meerdere kinderen begeleidt, dan beperken wij de vergoeding tot de reiskosten van één begeleider.
4. De hoogte van onze vergoeding is afhankelijk van de reisafstand naar de dichtstbijzijnde school die bij uw kind past en waar plaats is voor het kind, via de kortste veilige route op basis van de routeplanner van de ANWB.
5. Als u, als ouder, recht heeft op andere (gedeeltelijke) vergoedingen voor de reiskosten van het kind, trekken wij deze vergoedingen af van de vergoeding die wij geven. Bij aangepast vervoer brengen wij dan een bedrag bij u in rekening. Dit is de eigen bijdrage.
6. Onze vergoeding voor het gebruik van een eigen vervoermiddel wordt berekend op basis van een kilometervergoeding voor dat vervoermiddel, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

7. Als u, als ouder, meerdere kinderen tegelijk met de auto vervoert, dan verstrekken wij eenmaal de kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

6.4.2 Bijzondere regeling vervoer naar basisschool

[Llv]

1. Als uw jaarinkomen in het peiljaar hoger is dan € 31.500,-, dan trekken wij per kind de kosten voor de eerste zes kilometer met het OV af van jullie vergoeding. Het gaat om de kosten voor het gebruik van een OV-chipkaart of een andere OV-betaalmogelijkheid door het kind en een eventuele begeleider. Ook als er geen OV beschikbaar is of als er geen gebruik wordt gemaakt van het OV, trekken wij dit bedrag af van de vergoeding.
2. Wij passen de bedragen van de inkomensgrenzen in het eerste en tweede lid, en van de eigen bijdragen in het tweede lid, jaarlijks aan (indexering). Wij volgen daarbij de wijzigingen die de VNG aan ons doorgeeft.

6.4 Ingangsdatum en duur van de vervoersvoorziening

[Llv]

Een vervoersvoorziening gaat in op de door u als ouder aangegeven datum. Deze datum mag niet liggen vóór de datum waarop wij de aanvraag hebben ontvangen. Voor aangepast vervoer geldt dat de vervoersvoorziening zo snel mogelijk na ons het besluit ingaat.

HOOFDSTUK 7 INKOMEN EN SCHULDEN

Voor inwoners die de dagelijkse kosten niet kunnen betalen hebben wij een financieel vangnet: een maandelijkse bijstandsuitkering. Om deze inwoners en andere inwoners met een laag inkomen extra te ondersteunen kunnen zij bij ons een aantal aanvullende uitkeringen en toeslagen aanvragen. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste extra's. Ook worden er enkele basisregels gegeven voor de hulp die wij kunnen bieden bij een schuldenprobleem.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij zetten ons in voor het voorkomen van armoede en schulden.
- ✓ Schulden worden snel gesignaleerd, hulp wordt snel ingezet.
- ✓ Iedereen doet mee aan de samenleving

7.1 Armoedebeleid

Hieronder staat waar wij rekening mee houden bij het maken en uitvoeren van beleid om armoede en schulden in onze gemeente te voorkomen en tegen te gaan.

7.1.1 Wat willen wij voor elkaar krijgen?

1. Wij willen dat u, ook als u een laag inkomen en geen goede financiële buffer hebt, uw noodzakelijke bestaanskosten kunt betalen en kunt meedoen aan de samenleving.
2. Wij bieden u, als u moeite heeft om rond te komen of schulden heeft, hulp aan bij het op orde krijgen van uw financiën. Het doel van die hulp is, dat u blijvend een gezonde financiële huishouding krijgt.
3. Wij werken bij het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden zoveel mogelijk samen met andere organisaties. Wij stimuleren voorstellen die zijn gericht op het bestrijden van armoede en het voorkomen van schulden.
4. Wij zetten ons ervoor in dat u met een inkomen net boven de welstandsnorm voldoende ondersteund wordt.
5. Wij zorgen ervoor dat voorzieningen op een eenvoudige manier opnieuw aangevraagd kunnen worden als ze voor een bepaalde periode zijn verstreken.

7.2 Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een belangrijk hulpmiddel voor ons om u financieel te helpen. Hier worden de uitgangspunten beschreven waarmee wij rekening houden als wij de regels over bijzondere bijstand uit de Participatiewet toepassen.

7.2.1 Vangnet

[PW]

1. Wij bieden bijzondere bijstand actief aan als een financieel vangnet als u geen beroep kunt doen op uw eigen mogelijkheden of op andere voorzieningen. Bijzondere bijstand is ervoor bedoeld dat u met een laag inkomen en zonder goede financiële buffer:
 - a. extra noodzakelijke uitgaven kunt betalen. Het gaat dan om uitgaven die niet uit het maandelijkse inkomen kunnen worden betaald, en
 - b. u voldoende mogelijkheden heeft om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
2. Bij het beoordelen van een aanvraag voor bijzondere bijstand betrekken wij de kernwaarden en de doelen van het gemeentelijke armoedebeleid.
3. Wij maken zo weinig mogelijk gebruik van bijzondere bijstand in de vorm van een lening.
4. Wij hebben beleidsregels over bijzondere bijstand. Daarin is geregeld wanneer u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoe hoog de bijstand is.

7.3 Studietoelage

[PW]

Studenten met een beperking hebben soms extra hulp nodig om een opleiding te volgen. Met een studietoelage krijgen deze studenten een financiële steun in de rug. Het inkomen uit studiefinanciering wordt dan maandelijks aangevuld wanneer er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. De regeling over de studietoelage staat in artikel 36b van de Participatiewet. Meer informatie staat in het besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoelage Participatiewet 2021.

7.4 Individuele inkomensubsidie

[PW | Gemeentewet]

Voor inwoners die al jaren moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht hebben op verbetering van hun inkomen, is de inkomensubsidie bedoeld. Dat is een extraatje dat jaarlijks kan worden toegekend en waarmee het inkomen wordt aangevuld. Hier is beschreven voor welke inwoners de inkomensubsidie is bedoeld en welke aanvullende voorwaarden er gelden.

7.4.1 Doelgroep

[PW | Gemeentewet]

1. De inkomensubsidie wordt verleend als u 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de AOW-leeftijd en u:
 - a. in een ononderbroken periode van 36 maanden een inkomen hebt gehad dat lager is dan 110% van de welstandsnorm;
 - b. geen financiële buffer hebt; en
 - c. geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

7.4.2 Hoogte van de subsidie

[PW | Gemeentewet]

1. De inkomensubsidie is per kalenderjaar:
 - a. 40% van de norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder bedoeld in artikel 21 sub a van de wet voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder;
 - b. 40% van de norm voor een echtpaar bedoeld in artikel 21 sub b van de wet voor een alleenstaande ouder en gehuwden of samenwonenden;
2. Als u gehuwd of samenwonend bent geldt het volgende:
als één van de partners geen recht heeft op inkomensubsidie, krijgt de ander het bedrag voor een alleenstaande of alleenstaande ouder. Het gaat om situaties, waarbij de partner uitgesloten is van de inkomensubsidie op grond van artikel 11 en 13, eerste lid, van de Participatiewet.
3. De gezinssituatie op de aanvraagdatum is bepalend voor de hoogte van de subsidie.
4. De inkomensubsidie wordt eenmalig per 12 maanden uitbetaald.

7.5 Kindpakket

Kinderen vormen een belangrijke én kwetsbare groep waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Wij hebben maatregelen genomen om armoede onder kinderen tegen te gaan en kinderen te helpen mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Deze maatregelen worden het Kindpakket genoemd. Hier zijn de uitgangspunten benoemd die voor het Kindpakket gelden.

7.5.1 Doelgroep

[PW | Gemeentewet]

Het Kindpakket is bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen tot 18 jaar, die geen goede financiële buffer hebben en moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm.

7.5.2 Inhoud Kindpakket

[PW | Gemeentewet]

Wij stellen de inhoud van het Kindpakket vast.

1. Het Kindpakket bestaat uit:
 - a. een bijdrage voor sport- of cultuuractiviteiten, zoals bijvoorbeeld: schoolreisjes, museumbezoek, sportactiviteiten en een ouderbijdrage voor OSG-leerlingen;
 - b. een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een laptop die nodig is voor het volgen van voortgezet onderwijs (OSG-leerlingen);
 - c. een bijdrage in de kosten voor huiswerkondersteuning en andere vormen van hulp rondom school;
 - d. een bijdrage in de kosten van zwemlessen voor een A en B-diploma;
2. U kunt het Kindpakket zowel digitaal als schriftelijk bij ons aanvragen.

7.6 Bijdrage voor maatschappelijke activiteiten

Om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving is het belangrijk dat inwoners meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Hieraan zijn meestal kosten verbonden. Inwoners met een laag inkomen kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen om te sporten en om mee te doen aan culturele en andere maatschappelijke activiteiten. Ook abonnementen op kranten of tijdschriften kunnen worden vergoed.

7.6.1 Doelgroep

[Gemeentewet]

Als u geen goede financiële buffer hebt en een inkomen dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm, dan krijgt u van ons een bijdrage voor de kosten van maatschappelijke activiteiten.

7.6.2 Maatschappelijke activiteiten

[Gemeentewet]

De bijdrage is bedoeld voor sportieve, culturele en andere maatschappelijke activiteiten.

7.6.3 Bijdrage

[Gemeentewet]

1. Wij vergoeden de feitelijke kosten, maar maximaal € 150 per volwassen gezinslid per kalenderjaar. Het bedrag wordt direct uitbetaald. Voor controle moet u de bonnetjes 12 maanden bewaren.
2. Wij bekijken elk jaar of de maximale bijdrage verhoogd moet worden. Die verhoging gaat dan in per 1 januari van het jaar erna.

7.7 Collectieve zorgverzekering

[PW]

1. Wij bieden samen met de gecontracteerde zorgverzekeraar een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen aan. Die verzekering geeft recht op een lagere premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.

2. De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor de inwoner die een laag inkomen en geen goede financiële buffer heeft. U heeft in ieder geval een laag inkomen als u een inkomen hebt dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm.
3. Als u meedoet, dan betalen wij voor u maandelijks de aanvullende zorgpremie. U betaalt alleen de basispremie.

7.8 Schuldhulpverlening

[Wgs]

Wij hebben de taak om inwoners met schuldproblemen te helpen. Inwoners kunnen daarom ons om hulp vragen bij het vinden van een oplossing voor hun schulden. Hier worden de belangrijkste uitgangspunten genoemd die wij toepassen als inwoners om hulp vragen.

7.8.1 Samenwerking en toegang

[Wgs]

1. Wij werken samen met andere organisaties om te voorkomen dat u problematische schulden opbouwt.
2. Wij zorgen ervoor dat u op een eenvoudige manier om hulp kunt vragen bij het vinden van een oplossing voor schulden.
3. Wij informeren u over de hulp die wij kunnen aanbieden en zorgen ervoor dat die hulp ook echt beschikbaar is.
4. Wij sluiten geen enkele inwoner bij voorbaat uit van hulp. Een uitzondering op die regel is als u geen geldige verblijfstitel hebt.

7.8.2 Schuldhulpverlening

[Wgs]

Wij zorgen ervoor dat de hulp die u kunt krijgen bij het oplossen van schulden, zo snel mogelijk krijgt.

7.8.3 Besluit

[Wgs]

1. Wij informeren u als u hulp kunt krijgen over de manier waarop de hulp wordt gegeven.
2. Wij sturen u als u geen hulp kunt krijgen een brief waarin staat waarom er geen hulp wordt gegeven.

HOOFDSTUK 8 DE VORM VAN HULP

Als inwoners hulp van ons kunnen krijgen, moeten wij ook bepalen in welke vorm die hulp dan wordt gegeven. Onze hulp kan in de vorm van geld zijn: in 'natura': wij zorgen ervoor dat er hulp wordt ingezet of in de vorm van een dienst (bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning). Het is ook mogelijk dat er een middel wordt gegeven (bijvoorbeeld een rolstoel). In bepaalde gevallen kan de hulp in de vorm van geld worden gegeven (inkomenstoeslag) of als een persoonsgebonden budget, bijvoorbeeld als het gaat om Wmo-hulp of jeugdhulp. In dit hoofdstuk is geregeld op welke manier wij de hulp geven. Ook is geregeld wanneer wij een financiële bijdrage aan u kunnen vragen.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden in hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij maken de hulp makkelijk bereikbaar.
- ✓ Wij bieden passende hulp die zo snel mogelijk wordt ingezet.

8.1 Hulp in natura

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Gemeentewet]

1. Als u hulp van ons krijgt, dan ontvang u deze hulp in natura (een dienst of een middel), tenzij in de wet of in deze verordening anders is bepaald. Gaat het om een middel, dan wordt deze in bruikleen, huur of eigendom verstrekt.

2. Wij zien erop toe dat de leverancier van een product de wettelijke bepalingen over de garantie naleeft en u informeert over alles wat van belang is om te weten over de dienst of het middel.

8.2 Hulp in geld

[Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Gemeentewet | Awb]

1. Als u hulp van ons krijgt, dan ontvang u deze hulp in de vorm van geld als dat in de wet of in deze verordening zo is bepaald. Hulp in de vorm van geld hoeft meestal niet terugbetaald te worden. Alleen als in de wet of in deze verordening anders is bepaald en dit aansluit bij uw persoonlijke situatie, dan moet het geld wel worden terugbetaald.
2. Wij zorgen ervoor dat wij de betaling aan u doen binnen 6 weken nadat wij een betalingsbesluit hebben genomen over de betaling.
3. De betaling wordt gedaan op het bankrekeningnummer dat u heeft doorgegeven, tenzij het doel van de betaling alleen op een andere manier kan worden bereikt. Dan kunnen wij het geld op een andere manier, in een andere vorm of aan een andere persoon betalen. Bijvoorbeeld een betaling aan een leverancier of een betaling in contant geld, als u geen bankrekening hebt.
4. Wij kunnen beslissen om het geld niet te betalen, maar te verrekenen met een bedrag dat u moet terugbetalen (vordering) als dit volgens de wettelijke regels kan. Het moet gaan om een vordering op grond van een van de wetten waarop deze verordening is gebaseerd.
5. Wij kunnen een besluit nemen om betalingen te doen zonder dat u daar met een brief over wordt geïnformeerd. Wij stellen u dan op een andere geschikte manier op de hoogte van het betalingsbesluit.

8.3 Persoonsgebonden budget (pgb)

8.3.1 Voorwaarden

[Jeugdwet | Wmo]

1. In plaats van hulp in natura kunt u een persoonsgebonden budget krijgen als het om Wmo-hulp of jeugdhulp gaat en voldaan is aan de voorwaarden die de Wmo of de Jeugdwet stellen en die in deze paragraaf staan.
2. Wij kennen een pgb pas toe als wij vinden dat u (of uw vertegenwoordiger) in staat bent uw belangen voldoende te behartigen. U moet de taken die bij het pgb horen op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren.
3. Het pgb is bedoeld voor hulp, maar kan niet aan alle kosten die daarmee te maken hebben worden besteed. Het pgb kan niet besteed worden aan:
 - a. kosten voor bemiddeling, tussenpersonen of belangenbehartigers
 - b. het voeren van een pgb-administratie
 - c. ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb-administratie en
 - d. kosten voor een feestdagenuitkering aan de hulpverlener(s).
4. Wij verstrekken geen pgb in de volgende situaties:
 - a. De kosten zijn gemaakt vóórdat de aanvraag is ingediend en het is niet meer na te gaan of die hulp nodig was.
 - b. Uit het door u ingediende pgb-plan blijkt niet dat de kwaliteit van de hulp voldoende gewaarborgd is.
5. U kunt het pgb niet zelf beheren en de beoogde pgb-beheerder is dezelfde persoon als de beoogde hulpverlener.

8.3.2 Pgb bij hulp door personen uit het sociale netwerk

[Jeugdwet | Wmo]

1. De persoon die hulp geeft mag iemand uit uw sociale netwerk zijn als deze persoon voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - a. Deze persoon hanteert een tarief dat binnen het minimum-en maximumbedrag valt. Het minimumbedrag is het wettelijk minimumuurloon voor een persoon van 22 jaar of ouder inclusief vakantiebijslag en bij een 36-urige werkweek. Het maximumbedrag is het bedrag dat wij zouden betalen voor hulp die nodig is (hulp in natura-tarief).

- b. Deze persoon heeft met goede argumenten aangegeven dat hij door het geven van de hulp niet overbelast raakt. Ook is deze persoon in staat om kwalitatief goede hulp te bieden en planmatig te werken.
2. Hulp door een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad, wordt altijd als hulp door iemand uit het sociale netwerk gezien.

8.3.3 Hoogte en tarief pgb

[Jeugdwet | Wmo]

1. U maakt een plan voor de besteding van het pgb. Dit is het pgb-plan. Hierin staat welke hulp u met het pgb wilt betalen en door wie de hulp wordt gegeven. Wij moeten het plan goedkeuren en zullen daarna het pgb vaststellen.
2. Wij baseren de hoogte van het pgb op een offerte voor de aangegeven kosten. In deze offerte moet staan hoe hoog de kosten van de dienst of het middel zijn (kostprijs). Met deze kostprijs moet u veilige, doeltreffende en kwalitatief goede hulp kunnen inkopen.
3. De kostprijs mag niet hoger zijn dan wat gebruikelijk is voor die dienst of dat middel. De hoogte van het pgb is gelijk aan de hoogte van de offerte. Er geldt wel een maximumbedrag. Dat is het bedrag dat wij zouden betalen voor de hulp die nodig is (hulp in natura-tarief). Wanneer de offerte hoger is dan dit maximumbedrag vergoeden wij de meerprijs niet.
4. Gaat het om een product, dan houden wij bij de hoogte van het pgb rekening met een reële termijn voor de technische afschrijving en met de onderhouds- en verzekeringskosten.
5. Als hulp wordt gegeven door iemand uit het sociale netwerk of door een niet-professionele hulpverlener, dan is de hoogte van het pgb minimaal het wettelijk minimumuurloon voor een persoon van 22 jaar of ouder, inclusief vakantiebijslag en bij een 36-urige werkweek. Wij betrekken bij de hoogte van het pgb uw persoonlijke situatie en de werkervaring en deskundigheid van de hulpverlener.
6. Wij stellen de hoogte van het pgb voor professionele hulp voor hulp-op-maat (individueel, groep en logeren), persoonlijke verzorging, behandeling (individueel en groep), wonen en gezins- en woonvormen en hulp bij het (zelfstandig) wonen vast. Het pgb-tarief voor professionals bedraagt 75% van het laagst geoffreerde tarief op dienstverleningsniveau binnen de aanbesteding van zorg in natura voor de Wmo en Jeugdwet. Het pgb is toereikend voor de aanschaf van het product of dienst bij minimaal 1 passende aanbieder.

8.3.4 Verantwoording pgb

[Jeugdwet | Wmo]

1. Wij kunnen u vragen om duidelijk te maken hoe het pgb is besteed en welke resultaten de hulp voor u heeft gehad. Voor dat verslag kunnen wij een formulier verplicht stellen.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van een pgb krijgt, wordt alleen de hulp uitbetaald die feitelijk geleverd is.

8.3.5 Opschorten pgb

[Jeugdwet | Wmo]

Wij kunnen aan de Sociale Verzekeringsbank vragen om de uitbetaling uit het pgb helemaal of gedeeltelijk stop te zetten totdat een besluit is genomen om het pgb weer voort te zetten of in te trekken. Wij kunnen dit doen als:

- a. u onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, terwijl het verstrekken van de juiste of volledige informatie zou hebben geleid tot een andere beslissing van ons
- b. u niet voldoet aan de voorwaarden die bij een pgb horen, of
- c. u het pgb niet of voor een ander doel hebt gebruikt

8.4 Wat is een eigen bijdrage

[Wmo]

1. U betaalt een eigen bijdrage in de kosten van Wmo hulp-op-maat, zolang u gebruikmaakt van de ondersteuning of voor de periode waarvoor een pgb is verstrekt.

2. Gaat het om een product, dan betaalt u een bijdrage totdat de kostprijs is betaald. U betaalt de bijdrage per maand aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van deze periodieke bijdrage is gelijk aan het bedrag dat maximaal betaald moet worden op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
3. De kostprijs van hulp-op-maat in natura wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder.
4. Gaat het om de kosten van een woningaanpassing voor een minderjarige inwoner, dan betalen de onderhoudsplichtige ouders de bijdrage. Dat geldt ook voor de ouder tegen wie een vaderschapsactie is ingesteld en de rechter dit verzoek heeft afgewezen (artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek), en voor degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een minderjarige inwoner.
5. Wij vragen geen bijdrage voor:
 - a. een (douche)rolstoel voor het gebruik in huis en het onderhoud daarvan
 - b. kilometer en- taxivergoeding
 - c. vrijrijdbare tillift
 - d. verhuiskosten

HOOFDSTUK 9 AFSPRAKEN TUSSEN INWONERS EN GEMEENTE

Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop wij als gemeente en u als inwoner met elkaar omgaan. Het gaat over de manier waarop wij ons moeten gedragen en wat er van u wordt verwacht. Als u rechten heeft, dan staan daar vaak plichten tegenover. Als u daar onvoldoende rekening mee houdt, dan kunnen wij de uitkering of voorziening beëindigen, terugvorderen of verlagen.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ De gemeente en inwoner komen afspraken na en stellen zich oplossingsgericht op.
- ✓ De gemeente en de inwoner geven elkaar de informatie die nodig is.
- ✓ De gemeente ziet de inwoner als volwaardig persoon.

9.1 Hoe gaan we met elkaar om?

9.1.1 De rol van de gemeente

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Llv | Wko | Gemeentewet | Awb]

1. Wij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Samen gaan we daarbij op een respectvolle manier met elkaar om. Wij zorgen voor het volgende:
 - a. Voor u is het duidelijk wie er namens ons contact met u onderhoudt. Wij houden het aantal contactpersonen zo beperkt mogelijk.
 - b. U heeft, om uw probleem te bespreken, altijd recht op een gesprek met één van onze medewerkers. Dat gesprek kan op het gemeentehuis, bij u thuis of ergens anders plaatsvinden.
 - c. Wij helpen u om uw probleem bij een andere organisatie te bespreken als het bieden van hulp bij dit probleem een taak is voor die organisatie.
 - d. Onze website voldoet aan erkende kwaliteitseisen.
 - e. Er zijn eenvoudige aanvraagformulieren voor u beschikbaar als u een uitkering of voorziening nodig hebt en die wilt aanvragen. Het is duidelijk voor u waar die aanvraagformulieren verkrijgbaar zijn.
 - f. Wij informeren u op een passende manier over procedures die worden gevolgd en zorgen ervoor dat deze procedures zo eenvoudig mogelijk zijn.
 - g. Wij respecteren zoveel mogelijk uw privacy.
 - h. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij ons aanwezig zijn en vragen alleen gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de hulpvraag.
 - i. Wij wijzen u op beschikbare deskundige hulp.
2. Wij reageren op een professionele manier als u gedrag vertoont dat ontoelaatbaar is. Wij zorgen voor het volgende:
 - a. U wordt op tijd geïnformeerd over:
 - uw rechten en plichten
 - wat er van u wordt verwacht

- welk gedrag niet deugt
 - wat de reactie van ons is op gedrag dat niet deugt, en
 - waarom wij tegen het gedrag optreden
- b. Wij geven u de kans om uw mening te geven vóórdat wij beslissen om op uw gedrag te reageren door een maatregel te nemen.
 - c. Onze reactie op ontoelaatbaar gedrag past bij:
 - de ernst van het gedrag
 - de mate waarin jou dat verweten kan worden, en
 - uw persoonlijke situatie
 - d. Wij sturen u een brief waarin duidelijk vermeld wat wij gaan doen als reactie op het gedrag, wat dit precies voor u betekent en wat u daartegen kan doen. Wij maken ook duidelijk op welke manier u het gedrag kan aanpassen, zodat de relatie hersteld wordt en wij eventueel de dienstverlening zullen voortzetten (als die is stopgezet).

9.1.2 De rol van de inwoner

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Llv | Wko | Gemeentewet | Awb]

1. U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het oplossen van uw probleem. Wij vullen uw mogelijkheden en uw sociale netwerk aan als dat nodig is. U zorgt voor het volgende:
 - a. U gaat eerst na welke mogelijkheden uzelf hebt om uw probleem op te lossen.
 - b. Als wij hulp verlenen werkt u mee aan de oplossing van uw probleem.
 - c. U zorgt ervoor dat onze hulp niet langer duurt dan nodig is.
2. U werkt mee zodat snel duidelijk is op welke manier uw probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost. Dat betekent het volgende:
 - a. U informeert ons zo snel en zo volledig mogelijk over alles wat van belang is voor het beoordelen van de hulpvraag, uw persoonlijke situatie en uw rechten en plichten. Dit geldt ook als de hulp al is toegekend.
 - b. Wij ontvangen alle documenten en bewijsstukken die wij nodig hebben zo snel mogelijk van u.
 - c. U doet wat nodig is om onze hulp zo kort mogelijk te laten duren.
 - d. U brengt ons zo snel mogelijk op de hoogte van uw beperkingen, als die van belang zijn in het contact met ons.

9.2 Afspraken en verplichtingen over uitkeringen

9.2.1 Afstemming op houding en gedrag van de inwoner

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij verlagen een uitkering als dat volgens de regels van de wet en deze verordening past bij uw houding of uw gedrag.
2. Als wij besluiten tot het verlagen van uw uitkering houden wij rekening met:
 - a. de ernst van uw gedrag
 - b. de mate waarin u het gedrag verweten kan worden, en
 - c. uw persoonlijke situatie
3. Voordat uw uitkering wordt verlaagd geven wij u de kans om uw mening te geven. U kunt dat doen via e-mail, met een brief, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

9.2.2 Geen verlaging

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

Wij verlagen de uitkering niet als:

- a. uw gedrag niet te verwijten is
- b. als uw gedrag meer dan 1 jaar voor het constateren daarvan door ons heeft plaatsgevonden
- c. wij daarvoor zeer dringende redenen zien.

9.2.3 Het besluit om de uitkering te verlagen

1. Wij sturen u een brief als uw uitkering wordt verlaagd. In die brief staat in ieder geval:

- a. waarom de uitkering is verlaagd
- b. hoe groot de verlaging is
- c. wanneer de verlaging ingaat
- d. hoe lang de verlaging duurt, en
- e. waarom wij afwijken van de hoofdregels, als dat het geval is.

9.2.4 Ingangsdatum en periode van verlaging

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

De verlaging gaat in met ingang van de datum van toekenning van de uitkering als het gaat om een nieuwe aanvraag en bij een lopende uitkering op de eerste dag van de kalendermaand die op het besluit volgt. De verlaging duurt 1 of meer maanden. Als de uitkering tijdens die periode wordt beëindigd dan kan de verlaging niet volledig worden uitgevoerd. Wij leggen dan het overgebleven deel van de verlaging alsnog op als u binnen 12 maanden na de beëindiging opnieuw een uitkering gaat ontvangen.

9.2.5 Berekening verlaging

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Uw uitkering wordt verlaagd met een percentage van de uitkeringsnorm. De uitkeringsnorm is de uitkering die u in uw situatie maximaal kunt krijgen. Krijgt u bijstand, dan gaat het om de bijstandsnorm. Krijgt u een IOAW- of IOAZ-uitkering, dan is het de grondslag uit de IOAW of IOAZ. Hieronder staat met welk percentage de uitkeringsnorm verlaagd wordt.
2. De verlaging wordt berekend over de uitkeringsnorm die geldt in de maand(en), waarin de verlaging wordt toegepast.

9.2.6 Niet nakomen wettelijke (geüniformeerde) arbeidsverplichtingen

[PW | Awb]

1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering met 100% van de uitkeringsnorm gedurende 1 maand, als u een verplichting uit artikel 18, vierde lid, aanhef en onderdeel a, b, c, d, e, f, g en h van de Participatiewet niet nakomt. Het gaat om bijzondere verplichtingen in verband met werk.
2. De verlaging kan over 2 maanden worden uitgesmeerd. Dit doen wij alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De bijstandsuitkering wordt dan 2 maanden achter elkaar met 50% van de uitkeringsnorm verlaagd.

9.2.7A Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedragingen Participatiewet

[PW | Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a, 17 tweede lid, 55 en 56a van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen:
 1. eerste categorie:
 - a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie
 - b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet
 - c. het niet nakomen van de in artikel 56a, tweede lid, van de Participatiewet neergelegde verplichting om gedurende een periode van zes maanden, gerekend vanaf de dag waarop het recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het door het college in naam van de belanghebbende verrichten van betalingen uit de toegekende bijstand van huur, gas, water en stroom en de verplichte zorgverzekering.
 2. tweede categorie:
 - a. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet

- b. het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of 55 van de Participatiewet, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet
 - c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet
 - d. het niet verschijnen op de taaltoets waardoor de toets niet kan worden afgenomen of halverwege beëindigen van de toets
 - e. het niet meewerken aan het inleveren van bewijsstukken voor de taaleis, terwijl redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de stukken geleverd kunnen worden.
3. derde categorie:
- a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet.
2. Wij verlagen de bijstandsuitkering met:
- a. 10% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie
 - b. 20% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie
 - c. 100% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.
3. In afwijking van het tweede lid kunnen wij bij gedragingen van de eerste of tweede categorie een waarschuwing opleggen.

9.2.7B Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet- geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedraging IOAW en IOAZ

[IOAW | IOAZ | Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet of onvoldoende wordt nagekomen:
1. eerste categorie:
- a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;
 - b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
2. tweede categorie:
- a. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling
 - b. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door ons aangeboden voorziening als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 36, eerste lid, en artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening
 - c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet te willen nakomen, wat heeft geleid

tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

3. derde categorie:

- a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen
- b. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid
- c. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid
- d. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening.

2. Wij verlagen de IOAW- of IOAZ-uitkering met:

- a. 10% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie
- b. 20% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie
- c. 100% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.

3. In afwijking van het tweede lid kunnen wij bij gedragingen van de eerste of tweede categorie een waarschuwing opleggen.

9.2.8 Te weinig besef van verantwoordelijkheid

[PW | Awb]

1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid van de Participatiewet, vindt plaats voor een percentage van 100% en gedurende ten hoogste 3 maanden.
2. Deze verlaging wordt toegepast in de gevallen dat u:
 - a. voorliggende voorzieningen (periodiek inkomen of vermogensbestanddelen) had kunnen benutten voor de kosten van levensonderhoud maar deze verwijtbaar niet (hebt) benut
 - b. voorliggende voorzieningen door eigen toedoen niet kunt benutten
 - c. onverantwoord inteert op vermogen en daarmee langer of voor een hoger bedrag een beroep moet doen op een bijstandsuitkering.

9.2.9 Onacceptabel gedrag

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij verlagen uw uitkering als u zich onacceptabel gedraagt tegenover personen en instanties die de Participatiewet, de IOAW en IOAZ uitvoeren. De bijstandsuitkering wordt gedurende 1 maand verlaagd met 100% van de uitkeringsnorm.
2. Wij verlagen uw IOAW- of IOAZ-uitkering als u zich onacceptabel gedraagt tegenover personen en instanties die de IOAW of IOAZ uitvoeren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van voornoemde wetten. De IOAW- of IOAZ-uitkering wordt gedurende 1 maand verlaagd met 100% van de uitkeringsnorm.

9.2.10 Niet nakomen van andere verplichtingen

[PW | Awb]

1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering een maand, als u een opgelegde verplichting uit artikel 55 of 57 van de Participatiewet niet of niet voldoende nakomt. Het gaat om een verplichting die hieronder wordt genoemd. De verlaging is:
 - a. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om verplichtingen die gericht zijn op het krijgen van werk
 - b. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting in verband met bijstand die in een bepaalde vorm (bijvoorbeeld in natura) of voor een specifiek doel wordt verstrekt

- c. 50% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op vermindering van de bijstand
 - d. 100% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op beëindiging van de bijstand.
2. Wij kunnen besluiten de bijstandsuitkering niet te verlagen, als het de eerste keer is dat u de verplichting uit het eerste lid onder a en b, niet nakomt.

9.2.11 Samenloop van gedragingen

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Gedrag waardoor u meerdere verplichtingen uit deze paragraaf of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet niet nakomt, leidt tot één verlaging. De hoogste verlaging die van toepassing is voor het gedrag geldt dan en ook de duur die bij die verlaging hoort.
2. Als sprake is van meerdere gedragingen die ertoe leiden dat één of meer verplichtingen niet worden nagekomen, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig of -als dat niet mogelijk is - na elkaar opgelegd.
3. Als sprake is van 1 gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor zover voor die schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.
4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is.

9.2.12 Herhaling (recidive)

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

De duur en hoogte van de verlaging wordt verdubbeld als de uitkering binnen twaalf maanden na de datum van het besluit waarmee de verlaging is opgelegd opnieuw wordt verlaagd.

9.3 Terugvorderen uitkering

9.3.1 Terugvordering en incasso

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij vorderen gemeentelijke uitkeringen terug in de gevallen die in de wet zijn beschreven en doen dat volgens de regels van de wet. Wij vorderen niet terug als terugvordering onaanvaardbare gevolgen voor u heeft.

1. Bij een klein bedrag kunnen wij besluiten om dit niet terug te vorderen als dit te veel tijd en geld kost. Wij vorderen een klein bedrag wél terug als er te veel uitkering is betaald, omdat u onvoldoende informatie aan ons hebt gegeven.
2. Bij de incasso zorgen wij ervoor dat u een inkomen blijft houden dat past bij uw persoonlijke situatie. Dit inkomen is in ieder geval gelijk aan de beslagvrije voet.

9.4 Beëindigen en terugvorderen voorziening

9.4.1 Beëindiging voorziening

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko]

1. Wij kunnen een voorziening geheel of gedeeltelijk beëindigen als dat in de wet of in deze verordening is aangegeven. De voorziening kan in ieder geval worden beëindigd vanaf het moment dat:
 - a. de voorziening niet langer passend of nodig is
 - b. u zich niet houdt aan voorwaarden en verplichtingen die aan de voorziening zijn verbonden;

- c. wij niet langer kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de voorziening, omdat u onvoldoende of onjuiste informatie geeft, of onvoldoende meewerkt aan een onder onderzoek naar het recht op de voorziening
 - d. de voorziening is verstrekt op grond van onjuiste of onvolledige gegevens
 - e. de voorziening voor een ander doel wordt gebruikt dan bedoeld, of
 - f. ons beleid is gewijzigd, en u daarom niet meer in aanmerking komt voor een voorziening. Wij houden dan wel rekening met een redelijke overgangperiode.
2. De voorziening kan met terugwerkende kracht worden beëindigd (ingetrokken). Wij trekken dan het toekenningsbesluit in.
 3. Wij kunnen een besluit om een pgb toe te kennen intrekken als u het pgb niet binnen 3 maanden na toekenning hebt gebruikt om de voorziening te betalen waarvoor het pgb is bestemd, tenzij:
 - a. wij een langere termijn hebben bepaald, of
 - b. u niet te verwijten is dat u het pgb niet binnen de termijn hebt gebruikt.

9.4.2 Terugvordering voorziening

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Gemeentewet]

Wij kunnen de voorziening of de waarde daarvan van u terugvorderen. Dat kan vanaf het moment waarop is voldaan aan één of meer van de redenen voor beëindiging die genoemd worden in artikel 9.4.1. Wmo-voorzieningen kunnen alleen worden teruggevorderd als die voorzieningen zijn ingetrokken omdat u onjuiste of onvolledige gegevens aan ons hebt verstrekt.

9.5 Hoe controleert de gemeente of de afspraken worden nagekomen?

9.5.1 Controle

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij controleren regelmatig of u recht hebt op een uitkering of voorziening en of u de juiste uitkering of voorziening hebt aangevraagd of ontvangt. Wij kunnen daarvoor gebruik maken van:
 - a. huisbezoeken: één van onze medewerkers gaat bij u langs en kijkt in en om de woning. Wij kunnen een huisbezoek aankondigen, maar dat hoeft niet
 - b. heimelijke waarnemingen: één van onze medewerkers verzamelt gegevens over u zonder dat u hierover vooraf bent geïnformeerd. Dat verzamelen gebeurt bijvoorbeeld door buurtonderzoek
 - c. bestandsvergelijkingen: wij vergelijken uw gegevens met de gegevens die bekend over u bekend zijn bij andere organisaties, zoals bij UWV, de Belastingdienst en andere gemeenten
 - d. signalen en tips van organisaties of particulieren.
 - e. andere passende onderzoeksmethoden.
2. De controle van de voorzieningen is ook bedoeld om de kwaliteit van de voorziening te beoordelen en om te kijken of de voorziening op de juiste manier wordt gebruikt.
3. Bij de controle van uitkeringen en voorzieningen zorgen wij ervoor dat de regels die horen bij de opsporing van strafbare feiten worden nageleefd.
4. Bij beëindiging van de uitkering of voorziening op verzoek van de inwoner onderzoekt de gemeente wat de reden is van de beëindiging. Wij gaan ook na of de uitkering of voorziening tot de einddatum terecht is verstrekt.

9.5.2 Voorkomen van fraude

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

Wij stellen alles in het werk om fraude te voorkomen (preventie). Daarom informeren wij u op een gepaste manier over rechten en plichten en over de gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen en voorzieningen.

9.5.3 Beleidsplan handhaving en beleidsverslag

[Jeugdwet | Wmo | Wet inburgering 2021 | PW | IOAW | IOAZ | Bbz]

1. De gemeenteraad stelt één keer per vier jaar een beleidsplan vast hoe wij fraudebestrijding aanpakken en ervoor zorgen dat u zich zo goed mogelijk aan de regels houdt.

2. In het beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, staat in ieder geval
 - a. wat wij precies met fraudepreventie bedoelen
 - b. wanneer en hoe wij u informeren over rechten en plichten (voorlichting)
 - c. welke onderzoeksmethoden wanneer kunnen worden ingezet, en
 - d. hoe wij samenwerken met andere organisaties om fraude tegen te gaan.
3. Wij stellen na afloop van de periode waarvoor het beleidsplan handhaving is bedoeld, een beleidsverslag vast. Daarin beschrijven wij of de gestelde doelen voor dat jaar zijn behaald en de redenen waarom dat wel of niet is gebeurd.

9.5.4 Privacy

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij stellen voor onderzoeksmethoden die vaak worden toegepast protocollen op. Het gaat in ieder geval om protocollen voor de inzet van:
 - a. huisbezoeken
 - b. buurtonderzoekenDe protocollen moeten ervoor zorgen dat er geen ongeoorloofde inbreuk op het privéleven van inwoners plaatsvindt. Wij maken de protocollen openbaar bekend.
2. Bij het uitvoeren van onderzoek zorgen wij ervoor dat inbreuk op persoonlijkheidsrechten, zoals op de bescherming van het privéleven, niet verder gaat dan wat noodzakelijk, passend en wettelijk toegestaan is.

9.5.4 Toezichthouders

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Awb]

Wij wijzen één of meer ambtenaren aan die de taak hebben erop toe te zien dat de wetten en de bijbehorende regels worden nageleefd.

HOOFDSTUK 10 INSpraak EN INWONERSPARTICIPATIE

Het beleid dat wij maken en uitvoeren is bedoeld voor de inwoners. Met de ervaringen van de inwoners kan de gemeente haar beleid als het nodig is aanpassen en verbeteren. In dit hoofdstuk is vastgelegd hoe inwoners hun invloed kunnen uitoefenen. Ook is geregeld dat er een Adviesraad Sociaal Domein is en is de taak van deze raad beschreven. Ten slotte is hier ook geregeld op welke manier inwoners met leveranciers, zoals zorgaanbieders, kunnen overleggen over diensten en producten die bedoeld zijn voor de inwoners met een beperking.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarde:

- ✓ Wij zien de inwoners als volwaardige partners.
- ✓ Wij betrekken inwoners zo vroeg mogelijk bij het maken van beleid.
- ✓ Wij gaan zorgvuldig, eerlijk en open om met de inwoner.

10.1 Inspraak van inwoners

[Jeugdwet | Wmo | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Wij kiezen ervoor om u inspraak te geven in de onderwerpen die in deze verordening worden geregeld. De regels van de Verordening Participatie en uitdaagrecht Gemeente Texel 2023 zijn daarop van toepassing, maar worden aangevuld met de regels in dit hoofdstuk.
U kunt inspraak hebben bij:
 - a. plannen voor beleid en regels
 - b. de manier waarop wij beleid en regels uitvoeren
 - c. de manier waarop onze medewerkers met u omgaan (bejegening)
 - d. de manier waarop zorgaanbieders en leveranciers hun taken uitvoeren.
2. Inspraak houdt ook in het doen van voorstellen voor ander beleid, andere regels of een andere uitvoering.

3. Wij kunnen u op de volgende manier inspraak geven:
 - a. via de Adviesraad Sociaal Domein Texel
 - b. door u te raadplegen, bijvoorbeeld met enquêtes en bijeenkomsten
 - c. door samen met u een plan te ontwerpen.
4. Wij kiezen die vorm van inspraak die past bij het onderwerp en bij de groep die het betreft. Wij bepalen na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein Texel welke vorm de inspraak heeft.

10.2 Hulp van de gemeente bij inspraak

[Jeugdwet | Wmo | Bbz | IOAW | IOAZ | Gemeentewet]

Wij zorgen voor goede inspraak en doen dat op de volgende manier:

- a. Het moment waarop inspraak kan worden gegeven, geeft u voldoende mogelijkheid om invloed te hebben op onze plannen over beleid, regels of de uitvoering daarvan.
- b. U wordt deskundig ondersteund, zodat de inspraak volwaardig is.
- c. U kunt deelnemen aan ons overleg over kernwaarden, beleid, regels en de uitvoering daarvan.
- d. U krijgt op tijd en voldoende informatie om goede inbreng te kunnen geven.

10.3 Adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

Wij zetten ons ervoor in dat er een Adviesraad Sociaal Domein is die betrokken wordt bij het opstellen- en uitvoering van beleid. De Adviesraad vormt een afspiegeling van de verschillende groepen inwoners voor wie deze verordening iets regelt. Het doel van ons om een Adviesraad Sociaal Domein in te stellen is om jullie inspraak te geven in het beleid, de regels en de uitvoering daarvan. De Adviesraad beoogt door overleg met de doelgroep, meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening en bij de uitvoering van wet en regelgeving.

10.3.1 Samenstelling en werkwijze

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, exclusief de voorzitter.
2. De leden zijn inwoners van de gemeente Texel.
3. U kunt geen lid zijn van de Adviesraad als:
 - a. u lid bent van de gemeenteraad, raadscommissie of het college zoals bedoeld in artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet
 - b. u werknemer bent in dienstverband van gemeente Texel
 - c. u werkzaamheden doet waarmee belangenverstrengeling kan plaatsvinden tussen de taken van de Adviesraad en taken van uw werkzaamheden.
4. De leden van de Adviesraad hebben verschillende expertise, deskundigheid en visie en affiniteit met cliëntengroepen binnen het sociaal domein.

10.3.2 Voordracht, benoeming en zittingsperiode leden

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De leden van de Adviesraad kunnen kandidaten voordragen.
2. De leden van de Adviesraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De functies van de vice-voorzitter en penningmeester kunnen door één dezelfde persoon worden ingevuld.
3. De voorzitter en de leden van de Adviesraad worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Leden kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.
4. Als een lid voor een periode van zes maanden of langer niet aanwezig is of kan zijn om de vergaderingen van de Adviesraad bij te wonen, benoemen wij op voordracht van de Adviesraad een tijdelijke vervanger.

10.3.3 Werkwijze Adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar of als dit door ten minste drie leden met opgave van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd. Ook het college kunnen om een vergadering verzoeken voor spoedeisende zaken.
2. De Adviesraad stelt een agenda op en deelt de uitnodiging en de bijbehorende stukken ten minste zeven dagen voor het houden van de vergadering toe.
3. De Adviesraad kan externe deskundigen uitnodigen ter ondersteuning van hun advisering.
4. Inwoners kunnen een vergadering van de Adviesraad bijwonen, behalve als er een zwaarwegende reden is om dit niet te doen.

10.3.4 Taken en bevoegdheden adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad geeft advies over plannen voor nieuw beleid van het college of van de gemeenteraad.
2. De Adviesraad kan ongevraagd voorstellen aan ons doen over verandering van beleid, regels of de uitvoering daarvan.
3. Wij zorgen ervoor dat een plan voor nieuw beleid bij de Adviesraad ligt, minimaal vier weken voordat het college een besluit wil nemen.
4. De Adviesraad bespreekt geen klachten, bezwaarschriften of andere onderwerpen die over individuele personen gaan.
5. De Adviesraad kan zelf regels vaststellen over de manier waarop de raad zijn werk doet.

10.3.5 Overleg en contactambtenaar

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Wij wijzen een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad. De Adviesraad en de contactambtenaar hebben minimaal 2 keer per jaar overleg.
2. De contactambtenaar ziet erop toe dat het advies van de Adviesraad wordt meegenomen in onze besluitvorming en dat deze geïnformeerd wordt over wat er met het advies is gedaan.
3. Het advies van de Adviesraad wordt door het college overgenomen of gemotiveerd afgewezen.
4. Het college van informeert bij de raadsvoorstellen de gemeenteraad over de zienswijze van de Adviesraad op het betreffende raadsvoorstel.
5. Tussen de wethouder Sociaal Domein en de Adviesraad vindt minimaal 1 keer per jaar een overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen.
6. Wij evalueren elk jaar ten minste één keer met de Adviesraad hoe de samenwerking gaat. De Adviesraad stuurt na afloop van dit overleg een verslag aan het college.

10.4 BUDGET, VERGOEDING EN VOORZIENING

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Het college stelt een budget vast voor onkosten van de Adviesraad, op basis van een onderbouwde begroting van de Adviesraad. Deze begroting met bijbehorend werkplan wordt uiterlijk 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar ingediend.
2. De Adviesraad brengt jaarlijks voor 1 april aan het college een verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het afgelopen jaar en van de besteding van het budget over dat jaar.
3. De leden van de Adviesraad ontvangen een vergoeding per bijgewoonde openbare vergadering van de Adviesraad.
4. Wij zorgen ervoor dat de Adviesraad gebruik kan maken van een vergaderruimte en van andere voorzieningen die nodig zijn om de taken goed uit te kunnen voeren.

10.5 INSpraak BIJ ZORGaanBIEDERS EN LEVERancIERS

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Leveranciers zijn verplicht om inwoners die gebruikmaken van hun diensten of producten inspraak te geven en daarover regels te maken. Wij bepalen over welke onderwerpen de inspraak gaat en welke vorm de inspraak heeft.
2. Wij controleren of de zorgaanbieder of leverancier zich houdt aan de regels voor inspraak.

HOOFDSTUK 11 AANMERKINGEN OP DE UITVOERING

Wij proberen het beleid en de regels zo goed mogelijk uit te voeren. Toch is het mogelijk dat u het niet eens bent met onze aanpak. In dit hoofdstuk staan enkele regels over de mogelijkheid om een klacht in te dienen, een vertrouwenspersoon te spreken of bezwaar te maken. Daarbij is aangesloten bij onze Klachtenverordening Texel 2025 en de visie op klachtbehandeling van de Nationale ombudsman.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij gaan respectvol om met uw mening.
- ✓ Wij zijn betrokken en gaan oplossingsgericht te werk.
- ✓ Wij hebben de procedure om een klacht in te dienen duidelijk omschreven.

11.1 Doelen en klacht- en bezwaarprocedure

Wij zien een klacht of bezwaar als:

- a. een stimulans om uw hulpvraag nog eens te onderzoeken
 - b. een middel voor u om uw mening kenbaar te maken
 - c. een mogelijkheid om de dienstverlening aan u te verbeteren
 - d. een mogelijkheid om de dienstverlening nog eens toe te lichten
 - e. een manier om een vertrouwensbreuk te herstellen, en
 - f. een middel om fouten bij de uitvoering van wettelijke taken te repareren.
1. Als u een klacht of bezwaar hebt ingediend, krijg u de gelegenheid om uw klacht of bezwaar mondeling toe te lichten. Dit gebeurt niet als het voor ons overduidelijk is dat een mondelinge toelichting geen enkele zin heeft.
 2. Wij zorgen ervoor dat klachten en bezwaren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijnen, worden afgehandeld.
 3. Wij zorgen ervoor dat u zich gehoord voelt als u een klacht of bezwaar hebt ingediend.

11.2 Klachtenfunctionaris gemeente

1. Wij hebben een klachtenfunctionaris. U kunt bij deze medewerker een klacht indienen over:
 - a. het gedrag van onze medewerkers en de bejegening van u
 - b. de manier waarop wij meldingen en aanvragen hebben afgehandeld
 - c. de manier waarop wij zelf voorzieningen en diensten hebben uitgevoerd.
2. U moet een klacht zo snel mogelijk bij ons indienen. Wij informeren u hoe een klacht kan worden ingediend en hoe de klachtenprocedure verloopt.

11.3 Klachten over andere personen of organisaties

1. Als u een klacht hebt over het gedrag van een persoon of organisatie die door ons is ingehuurd, moet u uw klacht eerst indienen bij die persoon of organisatie. Die persoon of organisatie moet een klachtenregeling hebben en deze met ons hebben gedeeld.
2. Wij controleren of de klachtenregeling van personen of organisaties die hulp verlenen op grond van een besluit van ons, wordt nageleefd.
3. Als u niet tevreden bent over de manier waarop de klacht door de hulpverlenende persoon of organisatie is afgehandeld, kunt u dit bij ons melden.
4. Als u geraakt bent door geweld of ander strafbaar gedrag van personen of organisaties die die hulp verlenen op grond van een besluit van ons, kunt u dit bij ons melden. Wij bepalen hoe die melding wordt behandeld.

11.4 Vertrouwenspersoon

1. Wij zorgen ervoor dat u voor de hulp die u van ons krijgt, een onafhankelijke vertrouwenspersoon kunt spreken. U kunt bij deze vertrouwenspersoon terecht voor een vertrouwelijk gesprek over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen, problemen, klachten en vragen in verband met de geboden hulpverlening.
2. Voor de Jeugdwet geldt: de vertrouwenspersoon kan u op verzoek ondersteunen bij problemen, klachten en vragen in verband met onze hulpverlening, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling jeugdbescherming en jeugdreclassering en het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).

11.5 Bezwaar

1. Als wij een besluit nemen, informeren wij u over de manier waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen dat besluit.
2. Als u het niet eens bent met een besluit dat is genomen op grond van de genoemde wetten en van deze verordening, kan daartegen bezwaar maken volgens de regels die zijn beschreven in de verordening Commissie bezwaarschriften Texel.
3. Nadat wij een bezwaarschrift hebben ontvangen, neemt één van onze medewerkers telefonisch contact met u op om het bezwaar te bespreken. De medewerker geeft uitleg over ons besluit en informeert bij u naar argumenten, feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van het bezwaar. Dit gesprek is gericht op verbetering van de besluitvorming door ons en kan leiden tot een heroverweging van het besluit.

HOOFDSTUK 12 KWALITEIT, INKOOP EN AANBESTEDING

De diensten en producten die wij leveren, moeten van goede kwaliteit zijn. Diensten moeten aansluiten bij uw behoefte. Producten moeten degelijk zijn en goed bruikbaar voor u. Wij moeten ons bij de inkoop van diensten en producten aan bepaalde regels houden. Dit hoofdstuk gaat over de kwaliteit, de inkoop en de aanbesteding van diensten en producten.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarde:

- ✓ Onze diensten en producten zijn kwalitatief goed en passend bij uw behoefte.
- ✓ Wij handelen als professioneel opdrachtgever.
- ✓ Wij werken efficiënt en doelgericht.
- ✓ Wij stemmen de hulp op u af.

12.1 Kwaliteit

[Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet]

1. Alle diensten en producten die wij in het kader van deze verordening aanbieden moeten van goede kwaliteit zijn, zodat het gewenste effect voor u wordt bereikt.
2. Wij zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding door:
 - a. een vaste prijs te bepalen. Die prijs geldt dan voor inschrijving op een aanbesteding en voor een daaropvolgende overeenkomst met een leverancier
 - b. een reële prijs vast te stellen. Die geldt dan als ondergrens voor een inschrijving en voor een daaropvolgende overeenkomst met een leverancier
 - c. een maatwerktarief per leverancier per product te hanteren dat is gebaseerd op reële kostprijscomponenten die door de leverancier naar waarheid zijn ingevuld.
3. De diensten en producten:
 - a. passen bij uw behoefte
 - b. zijn veilig, geschikt en bruikbaar voor u
 - c. voldoen aan normen en eisen die door de beroepsgroep of in het vakgebied algemeen zijn aanvaard
 - d. respecteren uw rechten
 - e. worden afgestemd op andere diensten of producten die aan u worden geleverd
 - f. worden geleverd volgens een bepaalde opzet die op tijd aan u wordt meegedeeld.

12.2 Inkoop en aanbesteding

[Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet]

1. Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de diensten en producten in het kader van deze verordening gegarandeerd is. Bij inkoop en aanbesteding verwachten wij van leveranciers dat zij rekening houden met de voorwaarden uit artikel 12.1 lid 3.
2. Bij inkoop en aanbesteding verwachten wij van leveranciers dat zij:
 - a. diensten en producten leveren tegen de door hen berekende kostprijs, zonder dat de kwaliteit en de levering in gevaar komen, en
 - b. als zij personeel hebben, dat zij zich als werkgever houden aan de regels van het arbeidsrecht.
3. Wij houden het vaststellen van prijzen rekening met:

- a. het soort dienst of product
 - b. het salaris en andere arbeidsvoorwaarden van de beroepskrachten
 - c. een redelijke toeslag voor overheadkosten
 - d. andere personeelskosten die niet direct met de dienstverlening te maken hebben, zoals kosten voor bijscholing, ziekte en verlof van personeel
 - e. reis-en opleidingskosten
 - f. het jaarlijks aanpassen van de kostprijs in verband met stijging van de kosten
 - g. andere kosten die het gevolg zijn van verplichtingen voor leveranciers, zoals rapportage-en administratieve verplichtingen.
4. De leverancier moet aantonen dat bij het bepalen van de kostprijs rekening gehouden is met de factoren uit 12.2.3.

HOOFDSTUK 13 VAN OUD NAAR NIEUW

In dit hoofdstuk zijn de laatste bepalingen opgenomen. Hier wordt geregeld welke verordeningen vervangen worden door deze verordening en wanneer deze verordening ingaat. Hier is ook opgenomen dat wij bepalingen uit deze verordening kunnen uitwerken of verder invullen, dat met regelmaat beoordeeld wordt of de verordening nog goed werkt, wat de officiële naam is van deze verordening en dat de gemeente van deze verordening kan afwijken als dit echt nodig is.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarde:

- ✓ Wij handelen professioneel en nemen u serieus.
- ✓ Wij werken efficiënt en doelgericht.
- ✓ Wij stemmen de hulp af op uw situatie en behoefte.

13.1 Onderzoek naar de werking van de verordening

[Gemeentewet]

1. Wij onderzoeken met een zekere regelmaat of de verordening voldoende bijdraagt aan de doelen die wij willen bereiken. Om dat te kunnen nagaan verzamelen wij systematisch informatie over alles wat van belang is om tot een goede evaluatie te komen. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. De gemeenteraad bespreekt een verslag van dit onderzoek en past de verordening aan als dat nodig is.

13.2 Uitvoeringsregels

[Gemeentewet]

Wij kunnen uitvoeringsregels maken over de onderwerpen die in deze verordening zijn geregeld. Deze uitvoeringsregels kunnen de vorm hebben van beleidsregels of van een (nadere) regeling. Beleidsregels geven aan hoe wij met een bepaalde bevoegdheid omgaat.

Met een (nadere) regeling worden bepaalde regels van de verordening verder uitgewerkt. De mogelijkheid om deze uitvoeringsregels te maken wordt begrensd door de wet.

13.3 Afwijken van de verordening (Hardheidsclausule)

[Gemeentewet]

Wij kunnen afwijken van een bepaling uit deze verordening als toepassing van die bepaling volgens ons een onredelijke uitkomst heeft voor jou of voor een ander die direct bij het besluit betrokken is. Een uitkomst is in ieder geval onredelijk als de doelen van de in 1.1 genoemde wetten of de doelen van deze verordening door het toepassen van de regels juist niet worden gehaald.

13.4 Intrekken oude verordeningen

[Gemeentewet]

De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat:

- Verordening Jeugdhulp 2016
- Verordening individuele studietoelage en individuele inkomensvoet gemeente Texel 2018
- Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw, loaz Gemeente Texel 2018
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
- Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet

13.5 Overgangsrecht

[Gemeentewet]

1. Een periodieke voorziening of uitkering die op grond van een ingetrokken verordening is verstrekt over een periode die doorloopt na 1 januari 2026, blijft onder dezelfde voorwaarden doorlopen, totdat wij een nieuw besluit over die voorziening of uitkering hebben genomen.
2. Een aanvraag die u hebt ingediend vóór 1 januari 2026 en waarover wij pas later een besluit nemen, handelen wij af volgens deze verordening. Voor een aanvraag op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ die is ingediend vóór 1 januari 2026 geldt juist dat wij deze afhandelen volgens de ingetrokken verordening, tenzij een besluit volgens deze nieuwe verordening gunstiger voor u uitpakt, dan passen wij deze verordening toe.
3. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van een van de bij 13.4 genoemde ingetrokken verordeningen, passen wij die ingetrokken verordening toe.

13.6 Ingangsdatum en naam

[Gemeentewet]

1. Deze verordening wordt genoemd: Verordening sociaal domein gemeente Texel 2026.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2026.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2025

De griffier, De voorzitter

M. de Porto, M. Pol

HOOFDSTUK 14 BEGRIPPEN

In deze verordening worden allerlei begrippen gebruikt. Deze begrippen hebben dezelfde betekenis als in de wetten waarop deze verordening is gebaseerd. Waarom deze begrippenlijst?

- Soms worden bepaalde begrippen in meerdere wetten gebruikt en hebben ze in die wetten een verschillende betekenis. Hier staat wat de betekenis van deze begrippen in deze verordening is.
- Voor een aantal begrippen geldt dat ze in deze verordening een ruimere betekenis hebben dan in de genoemde wetten, omdat zoveel mogelijk is aangesloten bij het normale, dagelijkse taalgebruik.
- Ook staan er voor de duidelijkheid ook enkele wettelijke begrippen in de lijst, die in deze verordening wel dezelfde betekenis hebben, maar hier in andere woorden zijn omschreven.
- Ten slotte worden in deze verordening ook begrippen gebruikt die niet zijn terug te vinden in de wetten. Ook die zijn hier omschreven.

aangepast vervoer: vervoer met een besloten (school)bus, taxi, treintaxi of bustaxi;

andere voorziening: een voorziening waarop de inwoner een beroep kan doen voor de hulp die hij nodig heeft, anders dan hulp-op-maat. Het gaat om voorzieningen die buiten de regeling liggen van de aangevraagde voorziening of om voorzieningen die binnen het bereik van die regeling liggen, maar vrij toegankelijk voor de inwoner. Dat kan een andere uitkering zijn, een algemeen gebruikelijke, algemene of collectieve voorziening, of voorzieningen als alimentatie en toeslagen.

AOW-Leeftijd: leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat.

arbeidsinschakeling: aan het werk (kunnen) gaan.

arbeidsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de arbeidsinschakeling of het leveren van een tegenprestatie, als bedoeld in artikel 9 van de Participatiewet, artikel 37 van de IOAW en artikel 37 van de IOAZ.

basisschool: basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs.

beperking: de vermindering van mogelijkheden als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke, psychische of psychosociale handicap, die het functioneren op sociaal of maatschappelijk gebied belemmert. Bij leerlingenvervoer geldt dat de beperking het vervoer naar school belemmert.

bijstandsnorm: de maximale hoogte van de bijstandsuitkering bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de Participatiewet. De hoogte hangt af van de woon- en leefsituatie en de leeftijd van de inwoner.

bijstandsuitkering: de algemene bijstand voor levensonderhoud, bedoeld in artikel 5, onderdeel b van de Participatiewet. Gaat het om een jongere van 18 tot 21 jaar, dan wordt met bijstandsuitkering bedoeld: de algemene bijstand plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de Participatiewet.

college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Texel.

dichtstbijzijnde school: school die het dichtst bij de woning of opstapplaats van het kind ligt, gemeten via de kortste route waarlangs het kind veilig kan reizen. Als het kind naar een speciale basisschool gaat, dan is de dichtstbijzijnde school de school de dichtstbijzijnde speciale basisschool in het samenwerkingsverband van de basisschool dat het kind eerst bezocht, of een andere speciale basisschool binnen dit samenwerkingsverband, als het vervoer naar die school voor de gemeente goedkoper is.

effect: het resultaat of het doel.

eigen vervoermiddel: een vervoermiddel dat de inwoner zelf bezit of dat hij mag gebruiken. Daaronder valt ook een vervoermiddel dat de gebruiker ter beschikking staat, zoals een deel-, leen- of lease-auto.

financiële buffer: vermogen. Een goede financiële buffer is een vermogen op of boven de vermogensgrens bedoeld in artikel 34, lid 3 van de Participatiewet.

fraude: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, of het verzwijgen of niet (op tijd) verstrekken van gegevens. Het gaat om gegevens die nodig zijn om te bepalen of er recht op een uitkering of een voorziening is, en om de duur en hoogte van die uitkering of voorziening vast te stellen. Als gevolg hiervan wordt een uitkering of voorziening helemaal of gedeeltelijk ten onrechte verstrekt.

gebruikelijke hulp: de hulp die over het algemeen mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Voor de Jeugdwet wordt met ouders ook andere opvoeders en verzorgers bedoeld.

gemeente: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel.

gemeentelijke uitkering: is een financiële tegemoetkoming die wordt verstrekt door de gemeente aan inwoners die onvoldoende inkomen hebben om van te leven.

gesprek: gesprek waarin de inwoner zijn hulpvraag, zijn persoonlijke situatie en het effect dat hij wil bereiken bespreekt.

hulp: ondersteuning bij de arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, artikel 36 van de IOAW en artikel 36 van de IOAZ, bijstand als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, een uitkering als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en artikel 5 van de IOAZ, inkomensondersteuning op grond van artikel 147 van de Gemeentewet, maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo, jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 1 van de Wgs, of een vervoersvoorziening als bedoeld in hoofdstuk 6 (vervoer naar school).

hulp-op-maat: een op de inwoner afgestemde voorziening.

- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Wmo: een maatwerkvoorziening.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Participatiewet: een voorziening bij de arbeidsinschakeling of bijzondere bijstand.
- Als het gaat om schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: op de inwoner afgestemde hulp bij het aflossen van schulden.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Jeugdwet: een voorziening die op een jongere of zijn ouders is afgestemd als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet.

hulpvraag: de behoefte aan ondersteuning die de inwoner bij de melding heeft.

inkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 32, lid 1 van de Participatiewet. In hoofdstuk 6 (vervoer naar school) wordt onder jaarinkomen verstaan: inkomensgegevens als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs.

inspraak: inspraak als bedoeld in artikel 150 van de Gemeentewet. Met inspraak wordt in artikel 3.6 van deze verordening ook bedoeld het recht om invloed uit te oefenen en over iets mee te beslissen.

inwoner: de persoon die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel 3, Boek 1 BW) en die daar rechtmatig verblijft. Gaat het om Wmo-hulp, dan betreft het de ingezetene van de gemeente als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wmo en de ingezetene van Nederland die zich bij de gemeente meldt voor maatschappelijke opvang. Gaat het om schuldhulpverlening, dan betreft het degene die in de basisregistratie personen van de gemeente als ingezetene is ingeschreven. Voor de toepassing van de hoofdstukken 9 en 11 wordt onder inwoner ook verstaan: de persoon die hulp van de gemeente heeft gehad maar zijn woonplaats niet meer daar heeft. Onder rechtmatig verblijf wordt verstaan: verblijf dat geen wettelijke belemmering oplevert voor hulp door de gemeente.

ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

jeugdhulp: hulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

jongere: de minderjarige. Als het gaat om de Jeugdwet: de jeugdige, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

kindpakket: een pakket van voorzieningen, meestal in natura, dat de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen beschikbaar stelt. Het doel van het pakket is te voorkomen dat kinderen die opgroeien in armoede niet mee kunnen doen aan bijvoorbeeld sport, culturele activiteiten of activiteiten van school.

kunnen/kan-bepaling: wanneer in de verordening wordt gesproken over wij kunnen, dan is dit een bepaling die ons ruimte geeft voor keuze of hulp op maat toe te passen. Dit zorgt ervoor dat wij flexibel kunnen handelen en kunnen inspelen op individuele behoeften.

levensonderhoud: de dagelijkse bestaanskosten, zoals kosten voor voeding, kleding, huur, energie, water en (zorg)verzekeringen.

leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten levert op grond van een besluit van de gemeente.

llv: de wetten die regelen dat gemeenten leerlingenvervoer aanbieden: de Wet op het primair onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Wet op de expertisecentra.

medewerker: de persoon die namens het college van burgemeester en wethouders optreedt.

ondersteuningsplan: een plan van aanpak dat de gemeente opstelt, waarin de knelpunten staan die de inwoner in het maatschappelijk leven ervaart, waarin de gewenste hulp wordt geïnventariseerd en de gemeente mogelijke oplossingen aandraagt.

openbaar vervoer (ov): openbaar toegankelijk personenvervoer dat met een vaste route en een vaste dienstregeling rijdt (of vaart).

opstapplaats: plaats die is aangewezen door de gemeente, vanaf waar het kind (de leerling) gebruik kan maken van het vervoer naar school.

Optimaal:

ouders: ouders, voogden of verzorgers van de jongere.

participatieplaats: een participatieplaats is een tijdelijke werkplek voor mensen met een bijstandsuitkering, bedoeld om werkervaring op te doen en de kans op een reguliere baan te vergroten. Het is een onbetaalde functie, maar de uitkering blijft doorlopen.

persoonlijk plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt, waarin de knelpunten staan die de inwoner ervaart en de gewenste hulp wordt geïnventariseerd. Gaat het om jeugdhulp, dan wordt hieronder verstaan: een familiegroepsplan.

persoonlijke situatie: alle omstandigheden, mogelijkheden en persoonskenmerken van de inwoner die van belang zijn, inclusief de behoefte van de inwoner en de godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging.

pgb: persoonsgebonden budget, een geldbedrag waarmee iemand zelf hulp(middelen) in kan kopen.

pgb-plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt over de hulp die hij nodig heeft en die hij met het pgb wil inkopen. In het plan geeft de inwoner onder andere aan welke hulpverlener op welke manier en op welke momenten de noodzakelijke hulp gaat geven en hoe de kwaliteit en de continuïteit van die hulp gewaarborgd worden.

professionele hulpverlener: iemand die beroepsmatig hulp verleent en voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn.

PW: Participatiewet.

reistijd: de tijd tussen het moment van het verlaten van de woning en de starttijd van de school volgens de schoolgids. Van deze reistijd mag maximaal 10 minuten worden afgetrokken als het kind gewoonlijk iets voor de start van de school aankomt op school. Voor de terugreis geldt de tijd tussen de eindtijd van de schooldag volgens de schoolgids en de aankomst bij de woning van het kind. Hierbij kan maximaal 10 minuten worden opgeteld voor een eventuele wachttijd voor OV of aangepast vervoer.

samenwerkingsverband:

1. voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a lid 2 en 15 van de Wet op het primair onderwijs; of
2. voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a lid 2 en 16 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

samenwonen: een gezamenlijke huishouding voeren als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet.

school: basisschool, speciale school voor basisonderwijs, of school waar speciaal of voortgezet onderwijs wordt gegeven.

school die bij het kind past: school voor openbaar of bijzonder onderwijs en die het soort onderwijs geeft dat het kind nodig heeft in verband met zijn talenten en mogelijkheden.

sociaal netwerk: huisgenoten of andere personen met wie de inwoner een sociale relatie onderhoudt (inclusief mantelzorgers).

speciaal onderwijs: onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

uitkering: de bijstandsuitkering, de IOAW-of de IOAZ-uitkering.

uitkeringsnorm: de voor de inwoner in zijn situatie maximale hoogte van een uitkering; dit is de bijstandsnorm uit de Participatiewet of de grondslag bedoeld in de IOAW of IOAZ. Gaat het om een jongere van 18 tot 21 jaar, dan wordt met uitkeringsnorm bedoeld: de bijstandsnorm plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de Participatiewet.

vavo-onderwijs: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

vergoeding (in het kader van hoofdstuk 6): de bekostiging van reiskosten, bedoeld in artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4 van de Wet op de expertisecentra.

voortgezet onderwijs: onderwijs als bedoeld in de Wet Voortgezet Onderwijs 2020.

vermogen: totaal aan bezit in geld en goederen; het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

voorziening: hulp in de vorm van een dienst, activiteit, product, pgb, geldbedrag of een combinatie daarvan.

vrij toegankelijke hulp: hulp die beschikbaar is zonder verwijzing van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of besluit van de gemeente.

wet: de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet op het primair onderwijs, de wet Voortgezet Onderwijs 2020 of de Wet op de expertisecentra.

wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

wko: Wet kinderopvang.

wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

wmo-hulp: de maatschappelijke ondersteuning, bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo.

woning: hoofdverblijf.

Integrale verordening Sociaal Domein gemeente Texel



2026

Gemeente Texel

.txl

Inhoud

• Hoofdstuk 1:	Inleiding verordening Sociaal Domein	3
• Hoofdstuk 2:	De hulpvraag	5
• Hoofdstuk 3:	Werken en meedoen in de samenleving	10
• Hoofdstuk 4:	Gezond en veilig opgroeien	17
• Hoofdstuk 5:	Wonen in een veilige en gezonde omgeving	20
• Hoofdstuk 6:	Vervoer naar school (leerlingenvervoer)	23
• Hoofdstuk 7:	Inkomen en schulden	26
• Hoofdstuk 8:	De vorm van hulp	30
• Hoofdstuk 9:	Afspraken tussen inwoners en gemeente	33
• Hoofdstuk 10:	Inspraak en inwonersparticipatie	41
• Hoofdstuk 11:	Aanmerkingen op de uitvoering	44
• Hoofdstuk 12:	Kwaliteit, inkoop en aanbesteding	46
• Hoofdstuk 13:	Van oud naar nieuw	48
• Hoofdstuk 14:	Begrippen	50

Hoofdstuk 1

Inleiding verordening Sociaal Domein

Deze verordening geeft gemeentelijke regels over de volgende onderwerpen:

- werken
- meedoen in de samenleving
- uitkeringen
- schuldhulpverlening
- gezond en veilig opgroeien
- vervoer naar school
- hulp aan inwoners met een beperking
- wonen in een veilige en gezonde omgeving

1.1 Waarom deze regels?

In Nederland vinden wij het belangrijk dat:

- u actief mee kunt doen aan het maatschappelijk leven of aan het werk kunt gaan
- u in ieder geval een inkomen hebt waarmee u rond kunt komen
- u uw financiën op orde hebt
- u een huishouden kan voeren en voor uzelf kan zorgen
- u een geschikte en schone woonruimte hebt, waarin u zelfstandig en veilig kunt wonen
- uw kind gezond en veilig kan opgroeien en veilig naar de school kan gaan die bij hem/haar past


Wij vinden het ook belangrijk dat:

- mantelzorgers van inwoners goed ondersteund worden

Wanneer dat tijdelijk of langdurig niet lukt, dan is het onze taak om u zo goed mogelijk te helpen. De wetgever heeft wetten gemaakt om dit te bereiken.

Het gaat om de:

- Participatiewet (PW)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)



- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
- Jeugdwet
- Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
- Wet Kinderopvang (Wko)
- Gemeentewet

De regels in deze verordening zijn nodig om de wettelijke taken uit te voeren. Deze regels vullen de wettelijke regels aan. Het zijn regels op hoofdlijnen. Soms zijn er nog extra regels nodig waarin bepaalde zaken worden uitgewerkt. Burgemeester en wethouders kunnen zulke uitvoeringsregels maken. Die regels staan niet in deze verordening, maar in andere regelingen, zoals beleidsregels. Op verschillende plekken in de verordening zijn wetsartikelen opgenomen. Die artikelen zijn wel iets anders opgeschreven. Dat maakt het beter leesbaar. Zo zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk sociaal domein goed te zien en kan de lezer de samenhang tussen de regels goed ontdekken. De Adviesraad Sociaal Domein Texel heeft over deze regels op 27 mei 2025 een advies gegeven. Dat advies is te vinden in de bijlage bij deze verordening.

Hoofdstuk 1

Inleiding verordening Sociaal Domein

1.2 Wat bedoelen we met integraal?

Deze verordening heet een Integrale verordening Sociaal Domein. Met ‘integraal’ bedoelen we dat we wetten, regels en hulp zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Sommige inwoners hebben met meer dan één probleem tegelijk te maken. Bijvoorbeeld: u heeft schulden, geen werk en zorgt ook nog voor een ziek familielid. Door integraal te werken, kijken we naar het hele plaatje: wat is er allemaal aan de hand en hoe kunnen we in samenhang ondersteunen. We zorgen ervoor dat de hulp goed op elkaar aansluit, ook als meerdere wetten tegelijk van toepassing zijn. Zo krijgt u ondersteuning die past bij uw situatie, zonder onnodige herhaling en zonder regels die niet goed op elkaar aansluiten.

1.3 Uitgangspunten

De regels in deze verordening zijn geschreven vanuit een aantal uitgangspunten. Deze regels:

1. zijn goed leesbaar
2. zijn afgestemd op elkaar
3. regelen niet meer dan nodig is
4. kunnen goed uitgevoerd worden en zijn voor iedereen duidelijk
5. respecteren de wetten, maar wijken daar soms vanaf als dat nodig is om de doelen van de wetgever te realiseren of belangrijke internationale regels na te komen
6. houden uw en onze administratieve lasten zo laag mogelijk

1.4 Kernwaarden

Bij het toepassen van de regels uit deze verordening houden wij rekening met de genoemde wetten onder hoofdstuk 1.1. Wij zorgen ervoor dat het effect van een besluit past bij de bedoeling van die wetten. Wij gaan daarbij uit van de volgende 6 kernwaarden:

1. U neemt naar vermogen deel aan de samenleving.
2. U benut optimaal uw eigen mogelijkheden, talenten en sociaal netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden of het verenigingsleven).
3. Wij gaan uit van uw eigen verantwoordelijkheid, wij zorgen dat hulp of ondersteuning hierop aansluit. Dit betekent niet dat wij altijd met een oplossing komen.
4. Vrije toegankelijke hulp gaat voor maatwerk.
5. Het bieden van maatwerk is de basis van onze dienstverlening. Wanneer meerdere oplossingen passend zijn, wordt gekozen voor de goedkoopst geschikte voorziening.
6. Wij stellen in het belang van uw kind de veiligheid in de sociale omgeving voorop.

Deze kernwaarden geven richting aan de uitvoering van de verordening. Het zijn geen regels, maar principes en overtuigingen. Die vormen de basis van de regels. Per hoofdstuk wordt aangegeven welke van deze en andere kernwaarden de regels vormen en welke rol zij spelen. De begrippen die in deze verordening worden gebruikt, worden toegelicht in hoofdstuk 14.

1.5 Artikel en wet

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Wvvgz | Llv | Burgerlijk Wetboek | Gemeentewet | Awb]

Deze verordening is gebaseerd op de wetten die bij 1.1 zijn genoemd. Die wetten vormen de wettelijke basis voor de artikelen in deze verordening. Maar niet voor alle artikelen geldt dat in iedere wet daarover iets is terug te vinden. Dat verschilt per artikel. Daarom is per artikel aangegeven op welke wetten dat artikel is gebaseerd. Waar in deze verordening ‘Gemeentewet’ als grondslag wordt genoemd, wordt daarmee de algemene regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad bedoeld (artikel 121 Gemeentewet). Bij een aantal artikelen wordt ook de ‘Algemene wet bestuursrecht’ (Awb) genoemd. Die verwijzing staat er als er in de Awb specifieke bepalingen zijn die op dat artikel van toepassing zijn. Bijvoorbeeld bij artikel 3.4.8 en 3.4.9 (over subsidies), 8.2 (over geld) en 11.1 t/m 11.3 (over klachten).

Hoofdstuk 2

De hulpvraag

Soms lukt het u niet om zelf problemen op te lossen. U kunt ons dan om hulp vragen. Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop u aan ons ondersteuning kunt vragen als het gaat om één of meer van de onderwerpen uit deze verordening. Hierin beschrijven wij hoe u een hulpvraag kunt stellen, hoe de hulpverlening in zijn werk gaat en wat wij van u verwachten. Uitgangspunt is dat alle hulpvragen die u heeft in één keer kunnen worden gesteld. Voor bepaalde hulpvragen geldt een bijzondere route. Dit wordt aan het einde van dit hoofdstuk genoemd. Hoe wij omgaan met signalen en hulpvragen van andere personen over inwoners die hulp nodig hebben, wordt hier niet beschreven

2.1 Sociaal Team

Het Sociaal Team van gemeente Texel helpt u met uw hulpvraag. We maken een afspraak voor een gesprek, brengen met u uw probleem of hulpvraag in kaart en zoeken samen naar oplossingen.


Het Sociaal Team geeft uitvoering aan deze verordening. Zij passen de regels toe en betrekken daarbij de kernwaarden die u in paragraaf 1.3 leest.

Het Sociaal Team bestaat uit inhoudelijke professionals op verschillende leefgebieden en is daardoor in staat om u met een ondersteunings- of zorgvraag zo goed mogelijk verder te helpen.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij helpen u om uw vraag op de juiste plek te stellen.
- ✓ Uw hulpvraag staat centraal.
- ✓ Wij maken hulp makkelijk bereikbaar.
- ✓ Wij onderzoeken uw hulpvraag zorgvuldig.



2.2 Stap 1: melding bij de gemeente

2.2.1. Indienen hulpvraag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

Als u ondersteuning nodig heeft, dan kunt u zich bij ons melden. U kunt deze melding op de volgende manieren doen:

- ✓ **Digitaal**
via het contactformulier op de website www.texel.nl/contactsociaalteam
- ✓ **Telefonisch**
via het Sociaal Team: [14 0222](tel:140222)
- ✓ **Schriftelijk**
door een brief te sturen naar: Postbus 200, 1790 AE Den Burg of per e-mail: gemeente@texel.nl

2.2.2 Procedure melding

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op en nodigen u eventueel uit voor een gesprek met één van onze medewerkers. Wij laten u weten waar en wanneer het gesprek plaatsvindt en waar het gesprek over zal gaan. Ook geven wij u informatie over de mogelijkheid om gratis hulp te krijgen door een onafhankelijk deskundige (cliëntondersteuner).

Hoofdstuk 2

De hulpvraag

2.2.3 Gegevens

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Tijdens het gesprek verzamelen wij alle gegevens over uw situatie die nodig zijn om de ondersteuningsvraag helder te krijgen.
2. Als tijdens het gesprek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat u een aanvraag voor hulp op-maat wilt indienen, dan vragen wij u de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag en die wij niet zelf kunnen inzien of verkrijgen, binnen 14 dagen in te leveren.

2.3 Stap 2: gesprek na de melding

2.3.1 Uitnodiging voor gesprek

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met één van onze medewerkers. Het gesprek kan telefonisch plaatsvinden als dat voldoende is.

2.3.2 Doel en procedure van het gesprek

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Het doel van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van uw hulpvraag, het effect dat u wilt bereiken en uw persoonlijke situatie.
2. Als u dat wilt, kunt u iemand (bijvoorbeeld een familielid of een onafhankelijk cliëntondersteuner) vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
3. Bij de start van het gesprek identificeert u zich met een geldig identiteitsbewijs, tenzij de medewerker uw identiteit al eerder heeft vastgesteld. Voor de Jeugdwet is het genoeg het burgerservicenummer te controleren. Dit kan met een document waar dit op staat of met een check in de Basisregistratie Personen.
4. Als u een persoonlijk plan hebt gemaakt, dan betreft de medewerker dit bij het gesprek.

2.3.3 Gesprek en onderzoek

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. De medewerker bespreekt de melding met u en onderzoekt als volgt:
 - Stap 1:** Wij stellen eerst vast of u inwoner bent van onze gemeente en voldoet aan de criteria voordat u een aanvraag kunt indienen. Dit betekent dat u ingeschreven moet staan in de Basisregistratie Personen (BRP) of gedurende een bepaalde periode in de gemeente aanwezig moet zijn.
 - Stap 2:** Bij jeugdhulp stellen wij eerst vast welke gemeente verantwoordelijk is. Hierbij kijken wij naar de gemeente waar de jeugdige vóór de zorg met verblijf stond ingeschreven. Bij jeugdhulp zonder verblijf is de woongemeente van het gezin bepalend.
 - Stap 3:** Wij stellen vast wat uw hulpvraag is en welk effect u daarmee wilt bereiken.
 - Stap 4:** Wij stellen hierna vast welke problemen, beperkingen of (on)mogelijkheden er precies zijn die belangrijk zijn voor het beoordelen van de hulpvraag
 - Stap 5:** Wij brengen in kaart welke hulp nodig is.
 - Stap 6:** Wij onderzoeken wat u zelf kan doen om het probleem op te lossen (eigen kracht), al dan niet met: gebruikelijke hulp, algemeen gebruikelijke voorzieningen, hulp van anderen uit het sociale netwerk of van andere organisaties, of andere voorzieningen.
 - Stap 7:** Wij bepalen welke aanvullende hulp wij kunnen geven om het probleem op te lossen en het gewenste effect te bereiken.
2. Informatie die de medewerker na het gesprek ontvangt, betreft de medewerker bij zijn onderzoek.
3. Gaat het om Wmo- of Jeugdhulp dan informeert de medewerker u over de mogelijkheid om te kiezen voor hulp in natura of een persoonsgebonden budget (Pgb).
4. Gaat het om Wmo-hulp dan informeert de medewerker u over een bijdrage in de kosten.

Hoofdstuk 2

De hulpvraag

2.3.4 Verslag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Binnen 6 weken na het gesprek sturen wij u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek.
2. Als de medewerker meer informatie nodig heeft voor het verslag, waardoor het verslag niet binnen de hiervoor genoemde termijn kan worden toegestuurd, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.
3. Uit het verslag blijkt in ieder geval welk effect u wilt bereiken en hoe dit door inzet van de voorgestelde ondersteuning kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar de korte en naar de lange termijn.
4. In het verslag staat een voorstel voor hulp-op-maat. U ondertekent het verslag en stuurt dit naar ons op. Wij zien dit verslag dan als een aanvraag.
5. Als u het niet eens bent met het verslag dan kunt u dat aangeven en voor gezien ondertekenen.

2.4 Stap 3: aanvraag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko / Awb]

1. Na de melding en het gesprek met onze medewerker kunt u een aanvraag indienen volgens de regels die daarvoor gelden. De aanvraag kan schriftelijk of digitaal worden ingediend.
2. Als het door u ondertekende verslag, bedoeld in artikel 2.3.4 lid 4, bij ons binnenkomt wordt dit verslag aangemerkt als een aanvraag. Het doel van de aanvraag is te bepalen of wij ondersteuning verlenen en welke vorm die ondersteuning heeft.
3. Melding en aanvraag worden op hetzelfde moment gedaan als het gaat om: een uitkering als u 27 jaar of ouder bent, vervoer van kinderen naar school, bijzondere bijstand of een voorziening in het kader van de Jeugdwet. Het gesprek met ons vindt dan plaats nadat de aanvraag is ingediend.
4. Wij kunnen besluiten dat er voor bepaalde andere vormen van hulp uw melding en aanvraag op hetzelfde moment worden gedaan. U kunt dan bij de melding direct een aanvraag indienen. U dient een aanvraag in met ons digitale of schriftelijke aanvraagformulier.

2.4.1 Aanvraag voor hulp-op-maat

[Jeugdwet | Wmo | PW | Wgs]

1. Vraagt u hulp-op-maat dan gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:
 - a. De hulp is noodzakelijk om (één van) de doelen van de in 1.1 genoemde wetten te bereiken.
 - b. U heeft geen mogelijkheden om het gewenste effect op eigen kracht te bereiken. U kunt dit effect ook niet bereiken met: gebruikelijke hulp van huisgenoten, hulp vanuit het sociale netwerk of hulp van andere voorzieningen of organisaties, en
 - c. De hulp past bij het gewenste effect en uw persoonlijke situatie.
2. Voor sommige vormen van hulp zijn er in de wet of in deze verordening extra voorwaarden gesteld.
3. De hulp-op-maat is niet duurder dan nodig en duurt niet langer dan nodig. Wij kiezen daarom voor de goedkoopste voorziening die passend is om uw probleem langdurig te verminderen of op te lossen.
4. Wij kunnen hulp-op-maat weigeren als u iets (niet) heeft gedaan waardoor u de hulpvraag zelf hebt veroorzaakt en u deze had kunnen voorzien. Wij kunnen hulp-op-maat ook weigeren als u de gevraagde hulp zelf hebt ingeroepen of aangeschaft, tenzij wij daarvoor toestemming hebben gegeven of achteraf de noodzaak nog vastgesteld kan worden. Als die weigering betekent dat u grote problemen zult krijgen (onevenredig nadeel ervaart) dan kunnen wij de hulp-op-maat wel toekennen.

2.4.2 Advisering

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

Wij zorgen ervoor dat de medewerker die een melding of aanvraag behandelt de deskundigheid heeft die hiervoor nodig is. Als de medewerker die deskundigheid niet heeft, zorgen wij ervoor dat iemand die wel deskundig is een advies uitbrengt. Dit advies (deskundig oordeel) betrekken wij bij de beoordeling van de aanvraag.

2.4.3 Beoordelen aanvraag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko / Awb]

1. Bij het beoordelen van de aanvraag betrekken wij alle gegevens die van belang zijn.
Het gaat onder meer om gegevens over:
 - a. uw behoeften
 - b. uw (on)mogelijkheden
 - c. uw persoonlijke situatie
 - d. de mogelijkheden vanuit uw sociale netwerk, andere organisaties en vanuit ons
2. Om te bepalen of wij hulp verlenen volgen wij de stappen zoals vermeld in artikel 2.3.3. lid 1. Als deze onderzoekstappen al voor de aanvraag zijn doorlopen, dan volgt in deze fase het besluit op aanvraag op basis van de uitkomsten van het onderzoek.
3. Voor iedere stap geldt, dat wij de deskundigheid inzetten die nodig is om die stap goed te kunnen afronden. Is er bijzondere deskundigheid nodig, dan zetten wij die in. Wij stellen u op de hoogte van welke deskundigheid er op welk moment nodig is en ingezet wordt.

2.4.4 Beslistermijn

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko / Awb]

1. Wij beslissen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Gaat het om een aanvraag in het kader van de Wmo, dan beslissen wij binnen 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen en in ieder geval binnen 8 weken na de melding.
2. De beslistermijn kan schriftelijk worden opgeschoven als u onvoldoende gegevens heeft verstrekt. Als wij een besluit niet binnen de vastgestelde termijn kunnen nemen, dan noemen wij een nieuwe termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen.

2.5 Stap 4: beslissing

2.5.1 Inhoud besluit

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

1. Wij nemen een besluit en sturen u deze per brief of digitaal toe. Het doel van dit besluit is, dat u weet of er wel of geen hulp wordt gegeven. Als wij hulp geven dan staat er in het besluit ook of de hulp in natura, in de vorm van een pgb, in geld of op een andere manier wordt gegeven.
2. Geven wij de hulp in natura dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
 - a. wat de hulp inhoudt en waarvoor de hulp bedoeld is
 - b. wanneer de hulp ingaat en hoelang de hulp duurt
 - c. hoe en door wie de hulp wordt gegeven, en
 - d. welke voorwaarden en verplichtingen er voor de hulp gelden.
3. Geven wij de hulp in de vorm van een pgb dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
 - a. waarvoor het pgb bedoeld is
 - b. hoe hoog het pgb is
 - c. wanneer het pgb ingaat en wanneer het pgb eindigt
 - d. hoe de besteding van het pgb verantwoord wordt, en
 - e. welke voorwaarden en verplichtingen er voor het pgb gelden.
4. Geven wij de hulp in de vorm van geld dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
 - a. voor welk doel het geld wordt gegeven
 - b. wanneer het geld wordt betaald
 - c. hoe vaak het geld wordt betaald, en
 - d. welke voorwaarden en verplichtingen er gelden.
5. Wij informeren u in het besluit ook over een eventuele bijdrage in de kosten. Dit noemen wij eigen bijdrage.
6. Wij informeren u over de manier waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit (zie ook artikel 11.5).

Hoofdstuk 2

De hulpvraag

2.5.2 Verval van recht

[Jeugdwet | Llv | Wmo]

Het recht op hulp vervalt als u niet binnen 6 maanden na het besluit begint met het gebruikmaken van de hulp, tenzij dit u niet te verwijten valt. Deze voorwaarde wordt ook in het besluit opgenomen.

2.6 Uitzonderingen

2.6.1 Jeugdhulp via arts e.a.

[Jeugdwet | Awb]

1. Wij zorgen ervoor dat u jeugdhulp krijgt, als: de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gecertificeerde instelling of jeugdreclassering de jongere doorverwijst naar een jeugdhulpaanbieder.
2. Wij maken afspraken met: huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en zorgverzekeraars over zulke doorverwijzingen.
3. Als u daarom vraagt, sturen wij een besluit per brief over de ondersteuning. Dit besluit voldoet aan dezelfde eisen als het besluit op een aanvraag die bij onszelf is ingediend.

2.6.2 Spoedeisende gevallen

[Jeugdwet | Wmo | PW | Llv | Wgs]

In spoedeisende gevallen kunnen wij afwijken van de normale procedure om te zorgen dat u de hulp krijgt die nodig is. Het kan gaan om de volgende (tijdelijke) hulp in afwachting van ons onderzoek:

- a. het bieden van hulp en zorg aan ouders en hun kinderen
- b. het vragen van een machtiging aan de kinderrechter voor gesloten jeugdhulp
- c. het bieden van een voorziening voor maatschappelijke ondersteuning
- d. schuldhulpverlening
- e. vervoer naar school
- f. het verstrekken van een voorschot op een uitkering of vanuit de algemene of bijzondere bijstand die nog niet is toegekend.

Hoofdstuk 3

Werken en meedoen in de samenleving

Wij vinden het belangrijk dat u in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Wij verwachten daarom van u dat als u een uitkering ontvangt en kunt werken, u zelf werk zoekt. Wij willen u daarbij ondersteunen. Welke hulp wij u kunnen geven staat in dit hoofdstuk beschreven. Die hulp noemen we ook wel: een voorziening.


Als u een uitkering ontvangt, dan kunnen wij iets van u terugvragen. Dat wordt een tegenprestatie genoemd. In dit hoofdstuk wordt daar meer over uitgelegd.

Ook vinden wij het belangrijk dat u meedoet in de samenleving. Dat kan via werk, maar ook op andere manieren. Meedoen is niet alleen een verantwoordelijkheid van uzelf of van ons, maar ook van de samenleving (omkijken naar elkaar). In dit hoofdstuk staan de belangrijkste regels voor de hulp die wij kunnen geven om mee te doen in de samenleving. De regels in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de Participatiewet of op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij ondersteunen u zo goed mogelijk naar langdurig en passend werk of meedoen in de samenleving.
- ✓ Betaald werk gaat voor onbetaald werk en door ons verstrekte inkomensondersteuning.
- ✓ U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk dat uw kind naar school gaat.



3.1 Voor wie?

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij ondersteunen u op weg naar werk als u:

- a. met een gemeentelijke uitkering niet op eigen kracht en met de hulp van het sociale netwerk, uitzendbureaus en andere organisaties de weg naar werk kunt vinden
- b. geen hulp kunt krijgen van andere instanties, zoals UWV, SVB of werkgevers. Per geval beoordelen wij of er hulp wordt gegeven
- c. jonger bent dan 27 jaar, geen werk en geen havo-of vwo-diploma of mbo-diploma vanaf niveau 2 hebt. Wij ondersteunen u bij het vinden van een passende opleiding of passend werk, of leiden u naar hulpverlening of zorg.

3.2 Samenwerking

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij werken samen met het UWV, regiogemeenten en andere organisaties om u te helpen passend werk te vinden.
2. Wij zorgen ervoor dat werkgevers ondersteund worden als zij inwoners die onder onze doelgroep vallen werk willen aanbieden.

Hoofdstuk 3

Werken en meedoen in de samenleving

3.3 Budget

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij kunnen per soort voorziening een budgetplafond vaststellen. Een budgetplafond is het maximale bedrag dat wij aan een bepaalde soort voorziening per kalenderjaar kunnen uitgeven. Als dit plafond bereikt is verstrekken wij in dat kalenderjaar zo'n voorziening niet. Voor wettelijke loonkostensubsidie en beschut werk kunnen wij geen budgetplafond vaststellen.

3.4 Voorzieningen - werk

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij stemmen de ondersteuning af op uw positie op de arbeidsmarkt. Als u een grote kans op betaald werk hebt, wordt andere ondersteuning ingezet dan als u een kleine kans op betaald werk hebt.
2. Wij bieden ondersteuning aan in de vorm van voorzieningen. Het doel daarvan is het vinden of behouden van passend werk.

Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen met een grote kans op betaald werk zijn:

- detacheringsbaan
- proefplaatsing
- scholing.

Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen met een kleine kans op betaald werk zijn:

- werkervaringsplaats
- sociale activering
- participatieplaats
- beschut werk
- hulp op de werkplek
- loonkostensubsidie
- scholing.

3. Wij beoordelen per persoon of het zinvol is om een voorziening in te zetten. Als dit het geval is dan beoordelen wij welke voorziening wij inzetten en voor hoe lang. Daarbij kijken wij naar een aantal factoren, zoals uw: omstandigheden, eventuele beperkingen, de zorg voor kinderen, mantelzorg, wettelijke verplichtingen en de beschikbaarheid van voldoende budget.

Voorzieningen voor inwoners met een grote kans op betaald werk

3.4.1 Detacheringsbaan

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u via een andere organisatie laten werken bij een werkgever. Dit heet detachering. Die detachering wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons, de werkgever en de andere organisatie.
2. Het doel van een detacheringsbaan is dat u na afloop in dienst komt van de werkgever.
3. Een voorwaarde is dat de detacheringsbaan niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.

3.4.2 Proefplaatsing

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u bij wijze van proef tijdelijk laten werken bij een werkgever. U houdt wel een uitkering tijdens deze periode.
2. Bij het aanbieden van een proefplaatsing betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. Het doel van de proefplaatsing is dat de werkgever kan kijken of u geschikt bent voor het werk. Een proefplaatsing wordt uitsluitend ingezet als er gerede twijfels zijn over uw geschiktheid voor het werk.
4. Als u geschikt bent voor het werk volgt er een dienstverband. Dit is een voorwaarde bij een proefplaatsing. De duur van het dienstverband hangt af van de duur van de proefplaatsing.

Hoofdstuk 3

Werken en meedoen in de samenleving

5. De proefplaatsing is alleen mogelijk als de werkgever u goed begeleidt tijdens de proefplaatsing. Hierover worden afspraken gemaakt voor de start van een proefplaatsing. Als de proefplaatsing niet wordt omgezet in een dienstverband, moet de werkgever uitleggen wat hij heeft gedaan om u te begeleiden.
6. De proefplaatsing duurt maximaal 2 maanden en kan eenmalig met 4 maanden worden verlengd als dat voor de werkgever noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen van uw geschiktheid.

Voorzieningen voor inwoners met een kleine kans op betaald werk

3.4.3 Werkervaringsplaats

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u een werkervaringsplaats aanbieden met behoud van uitkering.
2. Bij het aanbieden van een werkervaringsplaats betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. De werkervaringsplaats heeft verschillende doelen:
 - a. u doet werkervaring op
 - b. u leert om in dienstverband te functioneren
 - c. u doet werkritme op.
4. De werkervaringsplaats is alleen mogelijk als de werkgever u goed begeleidt. De organisatie geeft u kansen om te oefenen en te leren in het werk.
5. De werkervaringsplaats wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons en de werkgever. In die overeenkomst worden het doel van de werkervaringsplaats en de begeleiding van u verder uitgewerkt.
6. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.
7. De werkervaringsplaats duurt maximaal 6 maanden en kan 1 keer worden verlengd met maximaal 6 maanden.

3.4.4 Sociale activering

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u er nog niet aan toe bent om te werken, verwijzen naar zinvolle activiteiten die een eerste stap richting betaald werk kunnen zijn. Dit heet sociale activering. Dat kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activiteiten in een dorpshuis zijn.
2. Het doel van sociale activering is om u te helpen weer grip op uw leven te krijgen, sociale contacten op te bouwen en moeilijkheden op weg naar werk te overwinnen.

3.4.5 Participatieplaats

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u een gemeentelijke uitkering ontvangt, 27 jaar of ouder bent en weinig kans hebt op betaald werk, een participatieplaats aanbieden. De participatieplaats wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons en de werkgever.
2. Bij het aanbieden van een participatieplaats betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. Het doel van een participatieplaats is om de kans op betaald werk te vergroten. U kunt langdurig met behoud van uitkering op een bepaalde werkplek werken en doet zo werkervaring op. Het moet gaan om werkzaamheden die passend zijn en speciaal voor u zijn bedacht.
4. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.
5. Een participatieplaats duurt maximaal 2 jaar. Dit kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd als dit uw kansen op werk vergroot. Wij beoordelen dit.
6. U kunt na iedere zes maanden een premie ontvangen. Burgemeester en wethouders stellen het bedrag van deze premie vast. Een voorwaarde voor de premie is dat u voldoende hebt meegewerkt aan het vergroten van uw kans op werk. Wij beoordelen dit.

Hoofdstuk 3

Werken en meedoen in de samenleving

3.4.6 Beschut werk

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij bieden u een beschutte werkplek aan als het UWV heeft geadviseerd dat dat nodig is. Dat is zo, als u alleen kunt werken zodra het werk en de werkplek zijn aangepast aan uw mogelijkheden.
Daarbij gelden de voorwaarden die in de Participatiewet zijn genoemd. Als u een uitkering ontvangt van het UWV of geen werk hebt, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een beschutte werkplek. Dan geldt dit artikel ook.
2. Wij zetten ons ervoor in dat het aantal beschutte werkplekken dat wij volgens het Rijk jaarlijks moeten realiseren, gerealiseerd wordt.
3. Het doel van beschut werk is om u, als u alleen onder aangepaste omstandigheden kunt werken, een veilige werkplek te bieden.
4. Het kan zijn dat u niet meteen een beschutte werkplek kunt krijgen. Dat kan als wij alle beschutte werkplekken voor het kalenderjaar al hebben ingevuld. U komt dan op een wachtlijst. Wel kunnen wij u helpen om u voor te bereiden op een beschutte werkplek. Zolang er in dat volgende jaar nog geen geschikte werkplek voor u beschikbaar is, is het mogelijk dat een andere persoon voorgaat.
5. Schoolverlaters van het praktijkonderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs hebben voorrang op de wachtlijst.
6. Wij bieden de volgende voorzieningen aan zodat u beschut kan werken:
 - a. aanpassing van de werkplek of de werkomgeving
 - b. uitsplitsing van taken
 - c. aanpassingen in het werktempo, de arbeidsduur of de werkbegeleiding.
7. Wij kunnen u, als u in aanmerking komt voor beschut werk, voorzieningen aanbieden die de stap naar beschut werk makkelijker maken. Het gaat om de volgende voorzieningen:
 - a. hulp bij het invullen van de dag
 - b. sociale activering
 - c. scholing, en
 - d. schuldhulpverlening.

3.4.7 Persoonlijke ondersteuning bij werk

[PW | IOAW | IOAZ]

Interne werkbegeleiding

1. Wij kunnen u interne werkbegeleiding aanbieden om u te helpen uw werk goed te doen.
2. Hiervoor kunnen wij uw werkgever bijvoorbeeld een training aanbieden voor meer medewerkers, zodat die interne werkbegeleiding voor meerdere inwoners die hulp op-maat krijgen kunnen bieden.
3. Wij spreken met uw werkgever af hoe deze interne werkbegeleiding wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met uw werkgever.

Jobcoaching

1. Wij kunnen u een erkende jobcoach aanbieden of de werkgever daarvoor een vergoeding geven als u extra begeleiding nodig hebt om uw werk goed te kunnen doen.
2. Wij spreken met de werkgever af hoe de jobcoach wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met de werkgever.

3.4.8 Tijdelijke loonkostensubsidie

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij kunnen een werkgever die u in dienst neemt een tijdelijke loonkostensubsidie geven.
2. Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren om inwoners met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en productieverlies te vergoeden.
3. Wij stellen vast of u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen. Om te bepalen hoe productief u op de werkplek zult zijn (welke loonwaarde u hebt), wordt een zogenaamde loonwaardemeting uitgevoerd.
4. De tijdelijke loonkostensubsidie is maximaal 50% van de loonkosten en duurt maximaal 6 maanden. Daar komen nog de wettelijke vakantietoeslag en een vergoeding voor werkgeverslasten bij.

Hoofdstuk 3

Werken en meedoen in de samenleving

5. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.

3.4.9 Wettelijke loonkostensubsidie

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij kennen de werkgever een wettelijke loonkostensubsidie toe als u wel kunt werken, maar niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.
2. Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren inwoners met een beperking in dienst te nemen en werkgevers een vergoeding te geven voor productieverlies.
3. Wij stellen vast of u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen. Om te bepalen hoe productief u op de werkplek zal zijn (welke loonwaarde u hebt) passen we een erkende methode toe.
4. De loonkostensubsidie aan de werkgever hangt af van de loonwaarde. De hoogte van de loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Daar komen nog de wettelijke vakantietoeslag en een vergoeding voor werkgeverslasten bij.

Voorzieningen voor alle doelgroepen

3.4.10 Scholing

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u 27 jaar of ouder bent, scholing aanbieden als die scholing nodig is om de stap naar passend werk te maken en andere organisaties geen passende scholing kunnen aanbieden.
2. De scholing moet leiden tot een erkend diploma of certificaat.
3. Wij bepalen de vorm en de duur van de scholing. De scholing wordt afgestemd op uw mogelijkheden en positie op de arbeidsmarkt. Wij wegen in de besluitvorming ook mee in hoeverre het beroep waarvoor u wordt opgeleid al dan niet een goed toekomstperspectief heeft.

3.4.11 Nazorg

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij kunnen u, nadat uw uitkering is beëindigd, 3 maanden ondersteunen en begeleiden door gesprekken met u en/of uw werkgever als dat nodig is om uw werk goed te kunnen doen.

3.4.12 Kinderopvang

[PW | IOAW | IOAZ | Wko]

1. Wij zorgen ervoor dat er passende kinderopvang beschikbaar is, indien:
 - a. u meedoet aan een activiteit die nodig is om dichterbij de arbeidsmarkt te komen of om aan het werk te gaan, en opvang niet mogelijk is binnen uw sociale netwerk
 - b. u een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke en/of psychische beperking hebt en is vastgesteld dat één of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken
 - c. is vastgesteld dat kinderopvang noodzakelijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind.
2. Als u van de Belastingdienst kinderopvangtoeslag ontvangt dan kunt u van ons voor de kosten van kinderopvang die voor uw rekening blijven een bijdrage krijgen. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - a. u hebt een gemeentelijke uitkering of een Anw-uitkering en de kinderopvang is nodig om mee te kunnen doen aan een activiteit van ons die u dichterbij werk brengt (een voorziening)
 - b. u volgt voltijds HBO-of universitair onderwijs, voortgezet onderwijs of vavo onderwijs
 - c. de kinderopvang vindt plaats in een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau.

Hoofdstuk 3

Werken en meedoen in de samenleving

3.4.13 Andere voorzieningen en vergoedingen

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen andere voorzieningen inzetten als dat nodig is om de kans op werk te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
 - een noodzakelijke intermediaire voorziening als u een visuele of motorische beperking hebt (bijvoorbeeld computervoorzieningen en hulpmiddelen) en/of
 - werkplekaanpassingen, in de vorm van een meeneembare (zoals bijvoorbeeld aangepaste bureaustoel, toetsenbord, koptelefoon) of niet-meeneembare voorziening (zoals aangepast toilet, entree met automatische deuropener of een traplift), en/of
 - een vervoersvoorziening om op het werk te komen, zoals aangepaste fiets, een bruikleenauto, kilometervergoeding, rolstoeltaxi, of begeleidingskosten.
2. Wij kunnen ondersteuning aanbieden bij een leer- werktraject als:
 - a. u 16 of 17 jaar bent en u nog leerplichtig bent, of
 - b. u tussen de 18 en 27 jaar bent en nog geen startkwalificatie hebt behaald.
3. Wij kunnen de kosten vergoeden die u moet maken bij deelname aan een voorziening of bij betaald of onbetaald werk.
4. Wij kunnen een werkgever een deel van de kosten vergoeden voor het re-integratietraject.

3.5 Tegenprestatie

3.5.1 Doel van de tegenprestatie

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u een tegenprestatie opleggen als u een uitkering ontvangt en wij dit een passende manier vinden om iets terug te doen voor de samenleving.
2. Het doel van de tegenprestatie is dat u zich inzet voor de samenleving als reactie op onze inspanningen voor u.

3.5.2 Duur en omvang tegenprestatie

[PW | IOAW | IOAZ]

De tegenprestatie die wij van u verwachten duurt maximaal 6 maanden per jaar en maximaal 8 uur per week. Dit is om de volgende redenen:

1. De tegenprestatie mag het vinden van betaald werk niet in de weg zitten.
2. De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van werknemers en tot oneerlijke concurrentie.
3. Het moet gaan om activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn, maar waarvoor geen beloning kan worden gevraagd.

3.5.3 Voorwaarden tegenprestatie

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Bij het opleggen van een tegenprestatie houden wij rekening met al uw persoonlijke omstandigheden, zoals de gezinssituatie, de duur van de werkloosheid, eventuele beperkingen en vrijwilligerswerk.
2. Wij leggen geen tegenprestatie op als u mantelzorg verleent en dit niet te combineren is met de tegenprestatie.
3. Wij leggen geen tegenprestatie op als u kunt laten zien dat u vrijwilligerswerk doet. Dit werk is vergelijkbaar met een tegenprestatie zoals beschreven in 3.5.1 en 3.5.2.

Hoofdstuk 3

Werken en meedoen in de samenleving

3.6 Meedoen in de samenleving

[Wmo]

Als u vanwege een beperking, een psychisch of psychosociaal probleem hulp nodig hebt om mee te doen in de samenleving (participeren), kunt u op aanvraag hulp-op-maat krijgen. U moet wel aan de voorwaarden van artikel 2.3.2 voldoen. Ook moet de hulp langdurig nodig zijn en een passende bijdrage voor u leveren, zodat u in staat bent om mee te doen in de samenleving en zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen. Wij kunnen in ieder geval de volgende vormen van hulp geven:

3.6.1 Dagbesteding

[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u niet in staat bent de dag goed in te vullen hulp-op-maat kunt krijgen (dagbesteding). De hulp-op-maat houdt in dat u mee kunt doen aan arbeidsmatige, recreatieve of andere groepsactiviteiten onder begeleiding voor een of meer dagdelen per week.

3.6.2 Begeleiding

[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u niet in staat bent de normale dagelijkse activiteiten te doen hulp-op-maat kunt krijgen. De hulp-op-maat houdt in dat u begeleid wordt bij deze activiteiten. Dit betekent dat de begeleider u helpt bij de dagelijkse gang van zaken en op een goede manier met uw omgeving kan omgaan. De begeleider kan ook helpen bij vaak terugkerende activiteiten, zoals het structureren van de dag, het doen van de administratie en het beheren van de financiën. De begeleider neemt deze activiteiten niet volledig over.

3.6.3 Contact met anderen

[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u, vanwege een beperking in uw mobiliteit, onvoldoende mogelijkheden hebt om binnen redelijke grenzen contact met anderen te hebben, hulp-op-maat kunt krijgen. De hulp-op-maat houdt in dat u geholpen wordt bij het vervoer dicht bij huis. Zo kunt u meedoen met recreatieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten en zelf de dagelijkse boodschappen doen. Die hulp kan bestaan uit het aanbieden van de mogelijkheid om te reizen met een taxi of het gebruikmaken van een vervoermiddel.

3.6.4 Rolstoel

[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u zich vanwege een beperking langdurig niet kunt verplaatsen in en om de woning een rolstoel kunt krijgen die passend is bij uw situatie.

3.6.5 Sportvoorziening

1. U kunt door een beperking niet sporten zonder een aangepaste sportvoorziening. U kunt één keer in de drie jaar in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming als bijdrage in aanschaf en onderhoud van de sportvoorziening.
2. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 4.000,-.

3.6.6 Aanpassing of vervanging voorziening

[Wmo]

1. Als hulp-op-maat aangepast of vervangen moet worden dan doen wij dit alleen als de:
 - a. normale afschrijvingstermijn is afgelopen of
 - b. voorziening onbruikbaar is geworden buiten uw schuld om of
 - c. voorziening geen oplossing meer is voor uw hulpvraag.

Hoofdstuk 4

Gezond en veilig opgroeien

Jongeren in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van jongeren, hun ouders en hun netwerk. Als zij daarbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning door ons. Deze hulp wordt zo vroeg mogelijk aangeboden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen. Daarbij staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving voorop.

In deze verordening bedoelen we met jongeren: kinderen en jongeren tot 18 jaar, én jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar die jeugdhulp kregen toen ze nog geen 18 waren. Als zij deze hulp nog steeds nodig hebben na hun 18e verjaardag, kunnen ze die hulp blijven krijgen. Deze jongeren vallen onder de betekenis van 'jeugdige' zoals beschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

Kernwaarden


Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ De jongere moet gezond en veilig kunnen opgroeien. U als ouder bent daarvoor verantwoordelijk. Vanaf 18 jaar is de jongere zelf verantwoordelijk.
- ✓ De hulp aan jongeren is zo dichtbij, zo licht en zo kort mogelijk.

4.1 Uitgangspunten bij het bieden van jeugdhulp

[Jeugdwet]

1. Jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers kunnen hulp krijgen bij problemen met opgroeien of opvoeden. Soms hebben kinderen tijdelijk hulp nodig, soms voor langere tijd. U kunt op aanvraag hulp-op-maat krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.3.2.
2. De geboden hulp is gericht op het versterken van uw eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen en het sociale netwerk van de cliënt.
3. Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt bij het kiezen van jeugdhulp.



4. Als meerdere vormen van hulp passend zijn, kiezen wij de goedkoopste adequate voorziening.
5. In beleidsregels leggen wij vast op welke manier dit hoofdstuk wordt uitgevoerd.

4.2 Preventieve maatregelen

[Jeugdwet]

1. Wij zorgen ervoor dat jongeren zoveel mogelijk gezond, kansrijk en veilig kunnen opgroeien. Om dat te bereiken helpen wij alle jongeren, hun ouders en hun sociale netwerk in ieder geval met:
 - a. het versterken van de opvoed- en opgroeiomgeving, waarin gezinnen, wijken, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen samenwerken en elkaar aanvullen
 - b. informatie, advies en trainingen
 - c. jeugdgezondheidszorg (GGD: consultatiebureau, schoolarts)
 - d. activiteiten voor jongeren die hun talenten ontwikkelen via het jongerenwerk
 - e. schoolmaatschappelijk werk
 - f. advies- en meldpunt Veilig Thuis
 - g. opvoedondersteuning, en
 - h. een vertrouwenspersoon en de Kindertelefoon.

Deze hulp is vrij toegankelijk. U hebt hiervoor geen verwijzing door een huisarts, een medisch specialist of een jeugdarts nodig en ook geen besluit van ons.

Hoofdstuk 4

Gezond en veilig opgroeien

2. Wij zorgen ervoor dat signalen over zorgen bij opgroei- en opvoedingsproblemen zo vroeg mogelijk worden opgevangen en dat daar ook zo vroeg mogelijk hulp wordt geboden. Waar mogelijk bieden wij jeugdhulp op vrijwillige basis.

4.3 Hulp-op-maat

[Jeugdwet]

1. Wanneer de hulp uit artikel 4.2 niet voldoende is, kunnen wij hulp-op-maat aanbieden. Deze hulp is niet vrij toegankelijk. U heeft daarvoor een besluit van ons nodig of een verwijzing door een jeugdarts, een huisarts, een medisch specialist, of een Gecertificeerde Instelling. De verlening of afwijzing van hulp-op-maat wordt vastgelegd in de vorm van een beschikking. Wij kunnen in ieder geval de volgende hulp-op-maat aanbieden:
 - a. ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien in de vorm van persoonlijk advies en specifieke cursussen of trainingen
 - b. jeugdbegeleiding en jeugd- en opvoedhulp door (ambulante) begeleiding
 - c. een plek in een pleeggezin, gezinshuis of verblijf in een instelling, als thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is
 - d. specialistische jeugdhulp in de vorm van (ambulante) begeleiding, ondersteuning of behandeling
 - e. persoonlijke verzorging
 - f. dagbesteding, dagbehandeling, kortdurend verblijf
 - g. vervoer van de jongere van en naar een plek waar jeugdzorg wordt aangeboden
 - h. basis en specialistische Jeugd GGZ
 - i. (semi-) residentiele zorg
 - j. jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 - k. jeugdzorg plus
 - l. crisishulp, of
 - m. hulp bij ernstige dyslexie.

2. De Rijksoverheid biedt het Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis. Dit advies-en meldpunt biedt 24 uur per dag 7 dagen per week advies en ondersteuning aan iedereen die direct of indirect is betrokken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het advies- en meldpunt is te bereiken via telefoonnummer 0800-2000 (gratis) of via www.veiligthuis.nl.

4.4 Overgang van 18- naar 18+ (aanpassing landelijk besluit opnemen)

[Jeugdwet]

1. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jongeren uit de jeugdhulp ondersteund blijven worden als ze 18 jaar worden. Dat wil zeggen dat wij zorgen voor een plan voor de jongere op alle belangrijke leefgebieden.
2. Dit plan besteedt in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:
 - a. scholing, werk of participatie
 - b. wonen
 - c. inkomen
 - d. zorg en ondersteuning
 - e. vrije tijd
 - f. het netwerk van de jongeren.
3. Het is mogelijk dat de jeugdhulp wordt verlengd. Dit kan maximaal tot de dag dat de jongere 23 jaar wordt. Deze verlenging is dan een onderdeel van het plan. Er zijn een aantal voorwaarden voor verlengde jeugdhulp. Deze hulp kan alleen worden ingezet als deze hulp vanaf 18 jaar niet onder een andere wet valt en:
 - a. de jongere al voor zijn 18e levensjaar jeugdhulp kreeg en wij voortzetting noodzakelijk vinden
 - b. na beëindiging van de jeugdhulp (die was begonnen voor het 18e levensjaar) wij binnen een half jaar vaststellen dat hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is
 - c. voor de leeftijd van 18 jaar is bepaald dat jeugdhulp noodzakelijk is
 - d. de jeugdhulp wordt ingezet in het kader van een strafrechtelijke beslissing of jeugdreclassering.

Hoofdstuk 4

Gezond en veilig opgroeien

4. Als sprake is van pleegzorg, dan wordt deze ingezet tot de dag dat de jongere 21 jaar wordt, tenzij de jongere 18 jaar of ouder is en heeft aangegeven op eigen benen te willen staan. De jeugdzorg kan eventueel worden verlengd totdat de jongere 23 jaar wordt.
5. Een verblijf in een gezinshuis duurt in principe tot de jongere 21 jaar is, tenzij de jongere dat niet wil, de gezinshuisouders niet instemmen, andere passende hulp beschikbaar en nodig is, of de jongere onder de Wlz valt. Voorwaarde is dat er samen met alle betrokkenen een toekomstperspectief is vastgesteld.

4.5 Afstemming met andere vormen van hulp

[Jeugdwet]

Wij zorgen ervoor dat de hulp aansluit bij andere vormen van hulp die aan uw kind of aan u als ouders wordt gegeven. Om dat te bereiken maken wij afspraken met hulpverleners, instellingen, zorgverzekeraars en andere personen of organisaties. Die afspraken gaan over:

- procedures die gelden bij doorverwijzing naar hulp
- communicatie met andere organisaties en ons
- afbakening van taken en verantwoordelijkheden
- aansluiting tussen vrij toegankelijke hulp en hulp-op-maat.

De afspraken kunnen worden vastgelegd in een plan of in een andere geschikte vorm. Wij stemmen bij het verlenen van jeugdhulp ook af met voorzieningen uit andere wetten, zoals de Wmo of Zvw, om te voorkomen dat voorzieningen dubbel worden ingezet of buiten de reikwijdte van de Jeugdwet vallen.

4.6 Vervoer van de jeugdige

[Jeugdwet]

1. Het vervoer van en naar de plek waar jeugdhulp wordt geboden hoort bij onze taak. Dit geldt voor hulp binnen en buiten de gemeente. Wij regelen vervoer als een jongere niet zelf kan reizen. Dat kan komen door een medische reden, onveiligheid of omdat de jongere nog niet zelfstandig is.
2. Bij dagbesteding en dagbehandeling regelt de hulpaanbieder het vervoer. Dit is onderdeel van de zorg die de jongere krijgt. Bij gesloten jeugdhulp zit het vervoer al in de prijs.
3. Voor andere situaties kan een vergoeding worden gegeven. Bijvoorbeeld een vergoeding per kilometer of het openbaar vervoer-tarief. Soms wordt een andere oplossing gezocht, passend bij de situatie.
4. Als begeleiding tijdens het vervoer nodig is, worden ook die reiskosten vergoed. Dan krijgt één begeleider ook een vergoeding.

Hoofdstuk 5

Wonen in een veilige en gezonde omgeving

Inwoners met een beperking en/of met langdurige psychosociale problemen hebben soms hulp nodig om zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Wij hebben de taak om deze inwoners te helpen als ze niet in staat zijn om zelf oplossingen te vinden voor knelpunten in hun woning, bij normale dagelijkse activiteiten en in het huishouden. Wij kunnen ook helpen, als inwoners met een beperking niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, en als inwoners opvang of beschermd wonen nodig hebben. Ten slotte spelen wij een rol bij het ondersteunen van mantelzorgers. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen over de hulp die wij aan deze inwoners kunnen geven.

Kernwaarden


Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ U kunt zo lang mogelijk zelfstandig veilig en gezond wonen en leven in uw eigen omgeving.
- ✓ Wij hebben extra zorg voor kwetsbare groepen.

5.1 Uitgangspunten

[Wmo]

1. Wij zetten ons ervoor in, dat als u een beperking of psychosociale problemen hebt, u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen, de noodzakelijke dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren en uw eigen huishouden kunt voeren. U kunt op aanvraag hulp-op maat krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.3.2. Ook moet die hulp langdurig nodig zijn en een passende bijdrage leveren zodat u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen.
2. In beleidsregels leggen wij vast op welke manier dit hoofdstuk wordt uitgevoerd.



5.2 Zelfstandig en veilig wonen

5.2.1 Geschikte woning

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen als het normale gebruik van uw woning als gevolg van een beperking niet mogelijk is. Hulp-op-maat houdt in dat de woning bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt door de woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer, berging en de gang(en), hal of overloop in de woning bouwkundig of niet-bouwkundig aan te passen.
2. Als de woning niet of alleen tegen zeer hoge kosten aangepast kan worden verwachten wij dat u verhuist naar een geschikte woning als deze beschikbaar is. U kunt dan een geldbedrag krijgen voor de verhuizing en de inrichting van de nieuwe woning.
3. Wij geven geen hulp-op-maat in de volgende situaties:
 - a. uw beperkingen zijn het gevolg van de materialen die in de woning zijn gebruikt
 - b. u verblijft in een hotel of pension, een tweede woning, een trekkerswoonwagen, een vakantiewoning, een recreatiewoning, een ADL-clusterwoning of een woonruimte waarvoor u geen huurtoeslag kunt krijgen
 - c. u woont in een woning die specifiek gericht is op een bepaalde groep mensen waartoe u behoort, bijvoorbeeld een seniorencomplex, en de voorziening is bedoeld voor in een gemeenschappelijke ruimte, zoals elektrische deuropeners
 - d. het gaat om voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder veel meerkosten meegenomen kunnen worden

Hoofdstuk 5

Wonen in een veilige en gezonde omgeving

- e. u bent zonder dringende reden verhuisd vanuit een woonruimte waar u geen problemen had bij het normale gebruik van de woning
- f. u hebt een indicatie voor verhuizing naar een zorginstelling op grond van de Wet langdurige zorg
- g. u bent verhuisd naar een woning die niet de meest geschikte woning is om uw beperkingen te verminderen of weg te nemen, tenzij wij daar toestemming voor hebben verleend.
- 4. Een woonvoorziening die een eerder verstrekte woonvoorziening vervangt kan alleen worden verstrekt als:
 - a. de eerder verstrekte woonvoorziening technisch is afgeschreven
 - b. de eerder verstrekte woonvoorziening verloren is gegaan buiten de schuld van de inwoner om, of als
 - c. de woonvoorziening geen oplossing meer is voor de woonproblemen van de inwoner.

5.2.2 Een schone en leefbare woning

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen als u als gevolg van een beperking uw woning niet schoon en leefbaar kunt houden.
2. De hulp-op-maat (huishoudelijke ondersteuning) zorgt voor het schoonmaken van het huis. Als het nodig is, ondersteunt de hulp ook bij het organiseren van het huishouden. Dat kan advies, instructie of voorlichting zijn. Dat helpt u om het huishouden weer zelfstandig te kunnen uitvoeren.
3. Als er in het uw huishouden minderjarige kinderen zijn, dan kan de hulp-op-maat ook bestaan uit het overnemen van de gebruikelijke zorg voor uw kinderen. Deze hulp is vooral bedoeld om de periode tot er andere hulp is te overbruggen.
4. De huishoudelijke ondersteuning wordt alleen ingezet voor het schoonhouden van de elementaire woonruimtes. Dit zijn de woonkamer, toilet, badkamer, keuken en de slaapkamers die in gebruik zijn om te slapen door de hoofdbewoners.

5.2.3 Beschermd wonen

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen in de vorm van beschermd wonen. U moet deze woonvorm nodig hebben als gevolg van psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen kan worden ingezet als dit u helpt om uzelf weer te kunnen handhaven in de samenleving.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van beschermd wonen nodig hebt, gelden de regels die zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022 en vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder op 23 december 2022.

5.2.4 Maatschappelijke opvang

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen in de vorm van tijdelijke (maatschappelijke) opvang. Deze opvang is bedoeld als u de thuissituatie hebt verlaten en u uzelf niet op eigen kracht kan handhaven in de samenleving. Dit als gevolg van psychische of psychosociale problemen of de dreiging van huiselijk geweld.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van maatschappelijke opvang nodig hebt, gelden de regels die zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder op 23 december 2022.

Hoofdstuk 5

Wonen in een veilige en gezonde omgeving

5.3 Mantelzorg

5.3.1 Ondersteuning mantelzorger

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor, dat als u mantelzorg geeft, hulp-op-maat kunt krijgen als u niet meer in staat bent om de mantelzorg vol te houden of om te voorkomen dat u overbelast raakt.
2. De hulp-op-maat houdt in dat een professionele hulpverlener de mantelzorg voor een korte periode van u overneemt, of dat een pgb wordt verstrekt dat kan worden ingezet om u tijdelijk te ontlasten.

5.3.2 Mantelzorgwaardering

[Wmo]

1. Wij waarderen de inzet van mantelzorgers voor inwoners met een beperking. Daarom stellen wij jaarlijks een mantelzorgwaardering vast. De waardering is voor personen die aan inwoners van de gemeente Texel structurele mantelzorg geven. Het doel van de mantelzorgwaardering is om het belang van mantelzorgers voor de samenleving te onderstrepen.

5.3.3 Voorwaarden mantelzorgwaardering

[Wmo]

1. Een mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd als u mantelzorg geeft of ontvangt.
2. Als u mantelzorg ontvangt kunt u een aanvraag doen voor meerdere mantelzorgers die u mantelzorg verlenen.
3. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
 - a. de mantelzorgontvanger woont op Texel
 - b. de mantelzorger zorgt minimaal 8 uur per week en minimaal 3 maanden voor de mantelzorgontvanger
 - c. de mantelzorger geeft geen betaalde hulp aan de inwoner.
4. De mantelzorgwaardering kunt u aanvragen bij Stichting Texels Welzijn.
5. De mantelzorgwaardering moet worden aangevraagd voor 10 november van elk jaar (Dag van de Mantelzorg).
6. Een mantelzorger kan slechts één keer de mantelzorgwaardering ontvangen per kalenderjaar.

Hoofdstuk 6

Vervoer naar school (leerlingenvervoer)

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij zijn talenten en mogelijkheden past en dat aansluit bij de levensovertuiging of godsdienst van de ouders. Soms is de afstand van huis naar school te groot voor het kind of kan het kind vanwege zijn beperking niet zelfstandig naar school reizen. Ouders kunnen dan meestal een beroep doen op leerlingenvervoer. In dit hoofdstuk is geregeld hoe de gemeente ouders ondersteunt bij het vervoer van hun kind naar school.

Kernwaarden


Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hun talenten en mogelijkheden past.
- ✓ Kinderen moeten veilig kunnen reizen naar de school die aansluit bij hun mogelijkheden, levensovertuiging en godsdienst.
- ✓ Wij versterken de zelfredzaamheid van de inwoner.

6.1 Uitgangspunten

[LLv]

U bent als ouder er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Wij beoordelen op aanvraag of u hulp van ons kunt krijgen bij het vervoer van uw kind naar school. Onze hulp heet een vervoersvoorziening. Het kan gaan om een vergoeding voor reiskosten of om aangepast vervoer dat door ons wordt geregeld, zoals een taxibusje. Het is mogelijk dat u als ouder van uw kinderen op de basisschool een deel van de kosten zelf moet betalen. Dat is de eigen bijdrage.



6.2 Onderzoek

[LLv]

1. Wij onderzoeken of u als ouder een vervoersvoorziening kunt krijgen. Als dat zo is gaan wij na welke voorziening er nodig is. Wij onderzoeken dan met welk vervoermiddel het kind kan reizen en welke route naar school de kortste veilige route voor het kind is. Ook onderzoeken wij of er begeleiding nodig is bij het reizen.
2. Voor het bepalen van de route naar school maken wij gebruik van de actuele routeplanner van de ANWB. Wij berekenen wat de afstand van de woning of opstapplaats van het kind is tot de dichtstbijzijnde school die bij het kind past en waar plaats is voor het kind.
3. Wij kunnen bij het onderzoek het ondersteuningsplan voor het kind betrekken. Dit plan is vastgesteld door het samenwerkingsverband van scholen, na overleg met ons.
4. Gaat uw kind naar de basisschool dan onderzoeken wij ook hoe hoog uw inkomen is. Dat is nodig om te bepalen of u een eigen bijdrage moet betalen.

Hoofdstuk 6

Vervoer naar school (leerlingenvervoer)

6.3 Voorwaarden

6.3.1 Vervoersvoorziening

[Llv]

1. Wij verstrekken aan u, als ouder, een vervoersvoorziening als aan de volgende voorwaarde is voldaan:
 - a. uw kind op 1 augustus minimaal vier jaar oud is, of minimaal drie jaar is als uw kind doof of slechthorend is en speciaal onderwijs volgt
 - b. uw kind in de gemeente Texel woont
 - c. uw kind naar de basisschool gaat, speciaal of voortgezet onderwijs volgt
 - d. uw kind vanwege een langdurige beperking niet zelfstandig met het OV of met de fiets kan reizen, maar begeleiding of aangepast vervoer nodig heeft.
2. Wij verstrekken aan u, als ouder, ook een vervoersvoorziening als:
 - a. uw kind minimaal vier jaar oud is
 - b. uw kind naar de basisschool gaat of speciaal onderwijs volgt
 - c. de dichtstbijzijnde school die bij uw kind past en waar plaats is voor uw kind, meer dan zes kilometer van de woning of de opstapplaats van het kind af ligt of
 - d. uw kind naar een school gaat die verder weg is gelegen dan de dichtstbijzijnde passende school, en u in een brief aangeeft dat u ernstige bezwaren hebt tegen die dichterbij gelegen school.
3. U krijgt geen vergoeding voor het vervoer van uw kind, als uw kind meereist met een andere ouder die van ons een vergoeding krijgt voor het vervoer van zijn eigen kind.
4. Wij verstrekken u een vergoeding voor de reiskosten van een begeleider, als uw kind begeleiding nodig heeft bij het vervoer naar school en u voor dit kind een vervoersvoorziening krijgt.

6.3.2 Bijzondere regeling voor weekend- en vakantievervoer

[Llv]

1. Wij verstrekken aan u, als ouder, voor uw kind dat speciaal onderwijs volgt en in een internaat of pleeggezin verblijft, ook een vervoersvoorziening voor:
 - a. het weekendvervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar uw woning en terug, behalve als de weekenden vallen in een schoolvakantie
 - b. het vakantievervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar uw woning en terug, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer. De schoolvakantie moet in de schoolgids van de school worden genoemd.
2. De regels uit de andere artikelen van dit hoofdstuk gelden ook voor het weekend- en vakantievervoer, behalve artikel 6.4 lid 2, onderdeel a.

6.4 Vorm en hoogte van de vervoersvoorziening

6.4.1 Vervoersvoorziening

[Llv]

1. U kunt als ouder gebruikmaken van aangepast vervoer als dat nodig is, maar u kunt er in dat geval ook voor kiezen om uw kind zelf te vervoeren. Dan heeft u recht op een vergoeding die gebaseerd is op de kosten van vervoer met eigen auto. Gaat uw kind naar de basisschool, dan betaalt u de reiskosten soms zelf (zie artikel 6.4.2).
2. Aangepast vervoer is nodig in de volgende situaties:
 - a. het kind is met het OV meer dan anderhalf uur onderweg en de reistijd wordt met aangepast vervoer teruggebracht tot 50% van de reistijd met het OV
 - b. OV naar school ontbreekt en het kind kan niet met de fiets naar school (ook niet met begeleiding).
3. Als een begeleider meerdere kinderen begeleidt, dan beperken wij de vergoeding tot de reiskosten van één begeleider.
4. De hoogte van onze vergoeding is afhankelijk van de reisafstand naar de dichtstbijzijnde school die bij uw kind past en waar plaats is voor het kind, via de kortste veilige route op basis van de routeplanner van de ANWB.

Hoofdstuk 6

Vervoer naar school (leerlingenvervoer)

5. Als u, als ouder, recht heeft op andere (gedeeltelijke) vergoedingen voor de reiskosten van het kind, trekken wij deze vergoedingen af van de vergoeding die wij geven. Bij aangepast vervoer brengen wij dan een bedrag bij u in rekening. Dit is de eigen bijdrage.
6. Onze vergoeding voor het gebruik van een eigen vervoermiddel wordt berekend op basis van een kilometervergoeding voor dat vervoermiddel, afgeleid van de Reisregeling binnenland.
7. Als u, als ouder, meerdere kinderen tegelijk met de auto vervoert, dan verstrekken wij eenmaal de kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

6.4.2 Bijzondere regeling vervoer naar basisschool

[LLv]

1. Als uw jaarinkomen in het peiljaar hoger is dan € 31.500,-, dan trekken wij per kind de kosten voor de eerste zes kilometer met het OV af van jullie vergoeding. Het gaat om de kosten voor het gebruik van een OV-chipkaart of een andere OV-betaalmogelijkheid door het kind en een eventuele begeleider. Ook als er geen OV beschikbaar is of als er geen gebruik wordt gemaakt van het OV, trekken wij dit bedrag af van de vergoeding.
2. Wij passen de bedragen van de inkomensgrenzen in het eerste en tweede lid, en van de eigen bijdragen in het tweede lid, jaarlijks aan (indexering). Wij volgen daarbij de wijzigingen die de VNG aan ons doorgeeft.

6.5 Ingangsdatum en duur van de vervoersvoorziening

[LLv]

Een vervoersvoorziening gaat in op de door u als ouder aangegeven datum. Deze datum mag niet liggen vóór de datum waarop wij de aanvraag hebben ontvangen. Voor aangepast vervoer geldt dat de vervoersvoorziening zo snel mogelijk na ons het besluit ingaat.

Hoofdstuk 7

Inkomen en schulden

Voor inwoners die de dagelijkse kosten niet kunnen betalen hebben wij een financieel vangnet: een maandelijkse bijstandsuitkering. Om deze inwoners en andere inwoners met een laag inkomen extra te ondersteunen kunnen zij bij ons een aantal aanvullende uitkeringen en toeslagen aanvragen. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste extra's. Ook worden er enkele basisregels gegeven voor de hulp die wij kunnen bieden bij een schuldenprobleem.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:


- ✓ Wij zetten ons in voor het voorkomen van armoede en schulden.
- ✓ Schulden worden snel gesignaleerd, hulp wordt snel ingezet.
- ✓ Iedereen doet mee aan de samenleving.

7.1 Armoedebeleid

Hieronder staat waar wij rekening mee houden bij het maken en uitvoeren van beleid om armoede en schulden in onze gemeente te voorkomen en tegen te gaan.

7.1.1 Wat willen wij voor elkaar krijgen?

1. Wij willen dat u, ook als u een laag inkomen en geen goede financiële buffer hebt, uw noodzakelijke bestaanskosten kunt betalen en kunt meedoen aan de samenleving.
2. Wij bieden u, als u moeite heeft om rond te komen of schulden heeft, hulp aan bij het op orde krijgen van uw financiën. Het doel van die hulp is, dat u blijvend een gezonde financiële huishouding krijgt.
3. Wij werken bij het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden zoveel mogelijk samen met andere organisaties. Wij stimuleren voorstellen die zijn gericht op het bestrijden van armoede en het voorkomen van schulden.
4. Wij zetten ons ervoor in dat u met een inkomen net boven de welstandsnorm voldoende ondersteund wordt.



5. Wij zorgen ervoor dat voorzieningen op een eenvoudige manier opnieuw aangevraagd kunnen worden als ze voor een bepaalde periode zijn verstrekken.

7.2 Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een belangrijk hulpmiddel voor ons om u financieel te helpen. Hier worden de uitgangspunten beschreven waarmee wij rekening houden als wij de regels over bijzondere bijstand uit de Participatiewet toepassen.

7.2.1 Vangnet

[PW]

1. Wij bieden bijzondere bijstand actief aan als een financieel vangnet als u geen beroep kunt doen op uw eigen mogelijkheden of op andere voorzieningen. Bijzondere bijstand is ervoor bedoeld dat u met een laag inkomen en zonder goede financiële buffer:
 - a. extra noodzakelijke uitgaven kunt betalen. Het gaat dan om uitgaven die niet uit het maandelijkse inkomen kunnen worden betaald, en
 - b. u voldoende mogelijkheden heeft om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
2. Bij het beoordelen van een aanvraag voor bijzondere bijstand betrekken wij de kernwaarden en de doelen van het gemeentelijke armoedebeleid.

Hoofdstuk 7

Inkomen en schulden

3. Wij maken zo weinig mogelijk gebruik van bijzondere bijstand in de vorm van een lening.
4. Wij hebben beleidsregels over bijzondere bijstand. Daarin is geregeld wanneer u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoe hoog de bijstand is.

7.3 Studietoelage

[PW]

Studenten met een beperking hebben soms extra hulp nodig om een opleiding te volgen. Met een studietoelage krijgen deze studenten een financiële steun in de rug. Het inkomen uit studiefinanciering wordt dan maandelijks aangevuld wanneer er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. De regeling over de studietoelage staat in artikel 36b van de Participatiewet. Meer informatie staat in het besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoelage Participatiewet 2021.

7.4 Individuele inkomensvoet

[PW, Gemeentewet]

Voor inwoners die al jaren moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht hebben op verbetering van hun inkomen, is de inkomensvoet bedoeld. Dat is een extraatje dat jaarlijks kan worden toegekend en waarmee het inkomen wordt aangevuld. Hier is beschreven voor welke inwoners de inkomensvoet is bedoeld en welke aanvullende voorwaarden er gelden.

7.4.1 Doelgroep

[PW | Gemeentewet]

1. De inkomensvoet wordt verleend als u 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de AOW-leeftijd en u:
 - a. in een ononderbroken periode van 36 maanden een inkomen hebt gehad dat lager is dan 110% van de welstandsnorm
 - b. geen financiële buffer hebt en
 - c. geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

7.4.2 Hoogte van de toeslag

[PW | Gemeentewet]

1. De inkomensvoet is per kalenderjaar:
 - a. 40% van de norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder bedoeld in artikel 21 sub a van de wet voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder
 - b. 40% van de norm voor een echtpaar bedoeld in artikel 21 sub b van de wet voor een alleenstaande ouder en gehuwden of samenwonenden.
2. Als u gehuwd of samenwonend bent geldt het volgende:

als één van de partners geen recht heeft op inkomensvoet, krijgt de ander het bedrag voor een alleenstaande of alleenstaande ouder. Het gaat om situaties, waarbij de partner uitgesloten is van de inkomensvoet op grond van artikel 11 en 13, eerste lid, van de Participatiewet.
3. De gezinssituatie op de aanvraagdatum is bepalend voor de hoogte van de toeslag.
4. De inkomensvoet wordt eenmalig per 12 maanden uitbetaald.

7.5 Kindpakket

Kinderen vormen een belangrijke én kwetsbare groep waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Wij hebben maatregelen genomen om armoede onder kinderen tegen te gaan en kinderen te helpen mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Deze maatregelen worden het Kindpakket genoemd. Hier zijn de uitgangspunten benoemd die voor het Kindpakket gelden.

7.5.1 Doelgroep

[PW | Gemeentewet]

Het Kindpakket is bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen tot 18 jaar, die geen goede financiële buffer hebben en moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm.

Hoofdstuk 7

Inkomen en schulden

7.5.2 Inhoud Kindpakket

[PW | Gemeentewet]

Wij stellen de inhoud van het Kindpakket vast.

1. Het Kindpakket bestaat uit:
 - a. een bijdrage voor sport- of cultuuractiviteiten, zoals bijvoorbeeld: schoolreisjes, museumbezoek, sportactiviteiten en een ouderbijdrage voor OSG-leerlingen
 - b. een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een laptop die nodig is voor het volgen van voortgezet onderwijs (OSG-leerlingen)
 - c. een bijdrage in de kosten voor huiswerkondersteuning en andere vormen van hulp rondom school
 - d. een bijdrage in de kosten van zwemlessen voor een A en B-diploma.
2. U kunt het Kindpakket zowel digitaal als schriftelijk bij ons aanvragen.

7.6 Bijdrage voor maatschappelijke activiteiten

Om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving is het belangrijk dat inwoners meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Hieraan zijn meestal kosten verbonden. Inwoners met een laag inkomen kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen om te sporten en om mee te doen aan culturele en andere maatschappelijke activiteiten. Ook abonnementen op kranten of tijdschriften kunnen worden vergoed. .

7.6.1 Doelgroep

[Gemeentewet]

Als u geen goede financiële buffer hebt en een inkomen dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm, dan krijgt u van ons een bijdrage voor de kosten van maatschappelijke activiteiten.

7.6.2 Maatschappelijke activiteiten

[Gemeentewet]

De bijdrage is bedoeld voor sportieve, culturele en andere maatschappelijke activiteiten.

7.6.3 Bijdrage

[Gemeentewet]

1. Wij vergoeden de feitelijke kosten, maar maximaal € 150 per volwassen gezinslid per kalenderjaar. Het bedrag wordt direct uitbetaald. Voor controle moet u de bonnetjes 12 maanden bewaren.
2. Wij bekijken elk jaar of de maximale bijdrage verhoogd moet worden. Die verhoging gaat dan in per 1 januari van het jaar erna.

7.7 Collectieve zorgverzekering

[PW]

1. Wij bieden samen met de gecontracteerde zorgverzekeraar een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen aan. Die verzekering geeft recht op een lagere premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.
2. De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor de inwoner die een laag inkomen en geen goede financiële buffer heeft. U heeft in ieder geval een laag inkomen als u een inkomen hebt dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm.
3. Als u meedoet, dan betalen wij voor u maandelijks de aanvullende zorgpremie. U betaalt alleen de basispremie.

Hoofdstuk 7

Inkomen en schulden

7.8 Schuldhulpverlening

[Wgs]

Wij hebben de taak om inwoners met schuldproblemen te helpen. Inwoners kunnen daarom ons om hulp vragen bij het vinden van een oplossing voor hun schulden. Hier worden de belangrijkste uitgangspunten genoemd die wij toepassen als inwoners om hulp vragen.

7.8.1 Samenwerking en toegang

[Wgs]

1. Wij werken samen met andere organisaties om te voorkomen dat u problematische schulden opbouwt.
2. Wij zorgen ervoor dat u op een eenvoudige manier om hulp kunt vragen bij het vinden van een oplossing voor schulden.
3. Wij informeren u over de hulp die wij kunnen aanbieden en zorgen ervoor dat die hulp ook echt beschikbaar is.
4. Wij sluiten geen enkele inwoner bij voorbaat uit van hulp. Een uitzondering op die regel is als u geen geldige verblijfstitel hebt.

7.8.2 Schuldhulpverlening

[Wgs]

Wij zorgen ervoor dat de hulp die u kunt krijgen bij het oplossen van schulden, zo snel mogelijk krijgt.

7.8.3 Besluit

[Wgs]

1. Wij informeren u als u hulp kunt krijgen over de manier waarop de hulp wordt gegeven.
2. Wij sturen u als u geen hulp kunt krijgen een brief waarin staat waarom er geen hulp wordt gegeven.

Hoofdstuk 8

De vorm van hulp

Als inwoners hulp van ons kunnen krijgen, moeten wij ook bepalen in welke vorm die hulp dan wordt gegeven. Onze hulp kan in de vorm van geld zijn: in ‘natura’: wij zorgen ervoor dat er hulp wordt ingezet of in de vorm van een dienst (bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning). Het is ook mogelijk dat er een middel wordt gegeven (bijvoorbeeld een rolstoel). In bepaalde gevallen kan de hulp in de vorm van geld worden gegeven (inkomenstoelage) of als een persoonsgebonden budget, bijvoorbeeld als het gaat om Wmo-hulp of jeugdhulp. In dit hoofdstuk is geregeld op welke manier wij de hulp geven. Ook is geregeld wanneer wij een financiële bijdrage aan u kunnen vragen.

Kernwaarden


Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij maken de hulp makkelijk bereikbaar.
- ✓ Wij bieden passende hulp die zo snel mogelijk wordt ingezet.

8.1 Hulp in natura

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Gemeentewet]

1. Als u hulp van ons krijgt, dan ontvang u deze hulp in natura (een dienst of een middel), tenzij in de wet of in deze verordening anders is bepaald. Gaat het om een middel, dan wordt deze in bruikleen, huur of eigendom verstrekt.
2. Wij zien erop toe dat de leverancier van een product de wettelijke bepalingen over de garantie naleeft en u informeert over alles wat van belang is om te weten over de dienst of het middel.



8.2 Hulp in geld

[Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Gemeentewet | Awb]

1. Als u hulp van ons krijgt, dan ontvang u deze hulp in de vorm van geld als dat in de wet of in deze verordening zo is bepaald. Hulp in de vorm van geld hoeft meestal niet terugbetaald te worden. Alleen als in de wet of in deze verordening anders is bepaald en dit aansluit bij uw persoonlijke situatie, dan moet het geld wel worden terugbetaald.
2. Wij zorgen ervoor dat wij de betaling aan u doen binnen 6 weken nadat wij een betalingsbesluit hebben genomen over de betaling.
3. De betaling wordt gedaan op het bankrekeningnummer dat u heeft doorgegeven, tenzij het doel van de betaling alleen op een andere manier kan worden bereikt. Dan kunnen wij het geld op een andere manier, in een andere vorm of aan een andere persoon betalen. Bijvoorbeeld een betaling aan een leverancier of een betaling in contant geld, als u geen bankrekening hebt.
4. Wij kunnen beslissen om het geld niet te betalen, maar te verrekenen met een bedrag dat u moet terugbetalen (vordering) als dit volgens de wettelijke regels kan. Het moet gaan om een vordering op grond van een van de wetten waarop deze verordening is gebaseerd.
5. Wij kunnen een besluit nemen om betalingen te doen zonder dat u daar met een brief over wordt geïnformeerd. Wij stellen u dan op een andere geschikte manier op de hoogte van het betalingsbesluit.

Hoofdstuk 8

De vorm van hulp

8.3 Persoonsgebonden budget (pgb)

8.3.1 Voorwaarden

[Jeugdwet | Wmo]

1. In plaats van hulp in natura kunt u een persoonsgebonden budget krijgen als het om Wmo-hulp of jeugdhulp gaat en voldaan is aan de voorwaarden die de Wmo of de Jeugdwet stellen en die in deze paragraaf staan.
2. Wij kennen een pgb pas toe als wij vinden dat u (of uw vertegenwoordiger) in staat bent uw belangen voldoende te behartigen. U moet de taken die bij het pgb horen op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren.
3. Het pgb is bedoeld voor hulp, maar kan niet aan alle kosten die daarmee te maken hebben worden besteed. Het pgb kan niet besteed worden aan:
 - a. kosten voor bemiddeling, tussenpersonen of belangenbehartigers
 - b. het voeren van een pgb-administratie
 - c. ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb-administratie en
 - d. kosten voor een feestdagenuitkering aan de hulpverlener(s).
4. Wij verstrekken geen pgb in de volgende situaties:
 - a. de kosten zijn gemaakt vóórdat de aanvraag is ingediend en het is niet meer na te gaan of die hulp nodig was
 - b. uit het door u ingediende pgb-plan blijkt niet dat de kwaliteit van de hulp voldoende gewaarborgd is.
5. U kunt het pgb niet zelf beheren en de beoogde pgb-beheerder is dezelfde persoon als de beoogde hulpverlener.

8.3.2 Pgb bij hulp door personen uit het sociale netwerk

[Jeugdwet | Wmo]

1. De persoon die hulp geeft mag iemand uit uw sociale netwerk zijn als deze persoon voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - a. deze persoon hanteert een tarief dat binnen het minimum-en maximumbedrag valt. Het minimumbedrag is het wettelijk minimumuurloon voor een persoon van 22 jaar of ouder inclusief vakantiebijslag en bij een 36-urige werkweek. Het maximumbedrag

- is het bedrag dat wij zouden betalen voor hulp die nodig is (hulp in natura-tarief)
- b. deze persoon heeft met goede argumenten aangegeven dat hij door het geven van de hulp niet overbelast raakt. Ook is deze persoon in staat om kwalitatief goede hulp te bieden en planmatig te werken.
 2. Hulp door een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad, wordt altijd als hulp door iemand uit het sociale netwerk gezien.

8.3.3 Hoogte en tarief pgb

[Jeugdwet | Wmo]

1. U maakt een plan voor de besteding van het pgb. Dit is het pgb-plan. Hierin staat welke hulp u met het pgb wilt betalen en door wie de hulp wordt gegeven. Wij moeten het plan goedkeuren en zullen daarna het pgb vaststellen.
2. Wij baseren de hoogte van het pgb op een offerte voor de aangegeven kosten. In deze offerte moet staan hoe hoog de kosten van de dienst of het middel zijn (kostprijs). Met deze kostprijs moet de u veilige, doeltreffende en kwalitatief goede hulp kunnen inkopen.
3. De kostprijs mag niet hoger zijn dan wat gebruikelijk is voor die dienst of dat middel. De hoogte van het pgb is gelijk aan de hoogte van de offerte. Er geldt wel een maximumbedrag. Dat is het bedrag dat wij zouden betalen voor de hulp die nodig is (hulp in natura-tarief). Wanneer de offerte hoger is dan dit maximumbedrag vergoeden wij de meerprijs niet.
4. Gaat het om een product, dan houden wij bij de hoogte van het pgb rekening met een reële termijn voor de technische afschrijving en met de onderhouds- en verzekeringskosten.
5. Als hulp wordt gegeven door iemand uit het sociale netwerk of door een niet professionele hulpverlener, dan is de hoogte van het pgb minimaal het wettelijk minimumuurloon voor een persoon van 22 jaar of ouder, inclusief vakantiebijslag en bij een 36-urige werkweek. Wij betrekken bij de hoogte van het pgb uw persoonlijke situatie en de werkervaring en deskundigheid van de hulpverlener.
6. Wij stellen de hoogte van het pgb voor professionele hulp voor hulp-op-maat (individueel, groep en logeren), persoonlijke verzorging, behandeling (individueel en

Hoofdstuk 8

De vorm van hulp

groep), wonen en gezins- en woonvormen en hulp bij het (zelfstandig) wonen vast. Het pgb-tarief voor professionals bedraagt 75% van het laagst geoffreerde tarief op dienstverleningsniveau binnen de aanbesteding van zorg in natura voor de Wmo en Jeugdwet. Het pgb is toereikend voor de aanschaf van het product of dienst bij minimaal 1 passende aanbieder.

8.3.4 Verantwoording pgb

[Jeugdwet | Wmo]

1. Wij kunnen u vragen om duidelijk te maken hoe het pgb is besteed en welke resultaten de hulp voor u heeft gehad. Voor dat verslag kunnen wij een formulier verplicht stellen.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van een pgb krijgt, wordt alleen de hulp uitbetaald die feitelijk geleverd is.

8.3.5 Opschorten pgb

[Jeugdwet | Wmo]

Wij kunnen aan de Sociale Verzekeringsbank vragen om de uitbetaling uit het pgb helemaal of gedeeltelijk stop te zetten totdat een besluit is genomen om het pgb weer voort te zetten of in te trekken. Wij kunnen dit doen als:

- a. u onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, terwijl het verstrekken van de juiste of volledige informatie zou hebben geleid tot een andere beslissing van ons
- b. u niet voldoet aan de voorwaarden die bij een pgb horen, of
- c. u het pgb niet of voor een ander doel hebt gebruikt.

8.4 Wat is een eigen bijdrage

[Wmo]

1. U betaalt een eigen bijdrage in de kosten van Wmo hulp-op-maat, zolang u gebruik maakt van de ondersteuning of voor de periode waarvoor een pgb is verstrekt.
2. Gaat het om een product, dan betaalt u een bijdrage totdat de kostprijs is betaald. U betaalt de bijdrage per maand aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van deze periodieke bijdrage is gelijk aan het bedrag dat maximaal betaald moet worden op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
3. De kostprijs van hulp-op-maat in natura wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder.
4. Gaat het om de kosten van een woningaanpassing voor een minderjarige inwoner, dan betalen de onderhoudsplichtige ouders de bijdrage. Dat geldt ook voor de ouder tegen wie een vaderschapsactie is ingesteld en de rechter dit verzoek heeft afgewezen (artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek), en voor degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een minderjarige inwoner.
5. Wij vragen geen bijdrage voor:
 - a. een (douche)rolstoel voor het gebruik in huis en het onderhoud daarvan
 - b. kilometer en- taxivergoeding
 - c. verrijdbare tillift
 - d. verhuiskosten.

Hoofdstuk 9

Afspraken tussen inwoners en gemeente

Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop wij als gemeente en u als inwoner met elkaar omgaan. Het gaat over de manier waarop wij ons moeten gedragen en wat er van u wordt verwacht. Als u rechten heeft, dan staan daar vaak plichten tegenover. Als u daar onvoldoende rekening mee houdt, dan kunnen wij de uitkering of voorziening beëindigen, terugvorderen of verlagen.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:


- ✓ De gemeente en inwoner komen afspraken na en stellen zich oplossingsgericht op.
- ✓ De gemeente en de inwoner geven elkaar de informatie die nodig is.
- ✓ De gemeente ziet de inwoner als volwaardig persoon.

9.1 Hoe gaan we met elkaar om?

9.1.1 De rol van de gemeente

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Llv | Wko | Gemeentewet | Awb]

1. Wij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Samen gaan we daarbij op een respectvolle manier met elkaar om. Wij zorgen voor het volgende:
 - a. voor u is het duidelijk wie er namens ons contact met u onderhoudt. Wij houden het aantal contactpersonen zo beperkt mogelijk
 - b. u heeft, om uw probleem te bespreken, altijd recht op een gesprek met één van onze medewerkers. Dat gesprek kan op het gemeentehuis, bij u thuis of ergens anders plaatsvinden
 - c. wij helpen u om uw probleem bij een andere organisatie te bespreken als het bieden van hulp bij dit probleem een taak is voor die organisatie
 - d. onze website voldoet aan erkende kwaliteitseisen
 - e. er zijn eenvoudige aanvraagformulieren voor u beschikbaar als u een uitkering of voorziening nodig hebt en die wilt aanvragen. Het is duidelijk voor u waar die aanvraagformulieren verkrijgbaar zijn



- f. wij informeren u op een passende manier over procedures die worden gevolgd en zorgen ervoor dat deze procedures zo eenvoudig mogelijk zijn
- g. wij respecteren zoveel mogelijk uw privacy
- h. wij maken zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij ons aanwezig zijn en vragen alleen gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de hulpvraag
- i. wij wijzen u op beschikbare deskundige hulp.
2. Wij reageren op een professionele manier als u gedrag vertoont dat ontoelaatbaar is. Wij zorgen voor het volgende:
 - a. u wordt op tijd geïnformeerd over:
 - uw rechten en plichten
 - wat er van u wordt verwacht
 - welk gedrag niet deugt
 - wat de reactie van ons is op gedrag dat niet deugt, en
 - waarom wij tegen het gedrag optreden
 - b. wij geven u de kans om uw mening te geven vóórdat wij beslissen om op uw gedrag te reageren door een maatregel te nemen
 - c. onze reactie op ontoelaatbaar gedrag past bij:
 - de ernst van het gedrag
 - de mate waarin jou dat verweten kan worden, en
 - uw persoonlijke situatie

Hoofdstuk 9

Afspraken tussen inwoners en gemeente

- d. wij sturen u een brief waarin duidelijk vermeld wat wij gaan doen als reactie op het gedrag, wat dit precies voor u betekent en wat u daartegen kan doen. Wij maken ook duidelijk op welke manier u het gedrag kan aanpassen, zodat de relatie hersteld wordt en wij eventueel de dienstverlening zullen voortzetten (als die is stopgezet).

9.1.2 De rol van de inwoner

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Llv | Wko | Gemeentewet | Awb]

1. U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het oplossen van uw probleem. Wij vullen uw mogelijkheden en uw sociale netwerk aan als dat nodig is. U zorgt voor het volgende:
 - a. u gaat eerst na welke mogelijkheden uzelf hebt om uw probleem op te lossen
 - b. als wij hulp verlenen werkt u mee aan de oplossing van uw probleem
 - c. u zorgt ervoor dat onze hulp niet langer duurt dan nodig is.
2. U werkt mee zodat snel duidelijk is op welke manier uw probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost. Dat betekent het volgende:
 - a. u informeert ons zo snel en zo volledig mogelijk over alles wat van belang is voor het beoordelen van de hulpvraag, uw persoonlijke situatie en uw rechten en plichten. Dit geldt ook als de hulp al is toegekend
 - b. wij ontvangen alle documenten en bewijsstukken die wij nodig hebben zo snel mogelijk van u
 - c. u doet wat nodig is om onze hulp zo kort mogelijk te laten duren
 - d. u brengt ons zo snel mogelijk op de hoogte van uw beperkingen, als die van belang zijn in het contact met ons.

9.2 Afspraken en verplichtingen over uitkeringen

9.2.1 Afstemming op houding en gedrag van de inwoner

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij verlagen een uitkering als dat volgens de regels van de wet en deze verordening past bij uw houding of uw gedrag.
2. Als wij besluiten tot het verlagen van uw uitkering houden wij rekening met:
 - a. de ernst van uw gedrag
 - b. de mate waarin u het gedrag verweten kan worden, en
 - c. uw persoonlijke situatie.
3. Voordat uw uitkering wordt verlaagd geven wij u de kans om uw mening te geven. U kunt dat doen via e-mail, met een brief, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

9.2.2 Geen verlaging

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

Wij verlagen de uitkering niet als:

- a. uw gedrag niet te verwijten is
- b. als uw gedrag meer dan 1 jaar voor het constateren daarvan door ons heeft plaatsgevonden
- c. wij daarvoor zeer dringende redenen zien.

9.2.3 Het besluit om de uitkering te verlagen

1. Wij sturen u een brief als uw uitkering wordt verlaagd. In die brief staat in ieder geval:
 - a. waarom de uitkering is verlaagd
 - b. hoe groot de verlaging is
 - c. wanneer de verlaging ingaat
 - d. hoe lang de verlaging duurt, en
 - e. waarom wij afwijken van de hoofdregels, als dat het geval is.

Hoofdstuk 9

Afspraken tussen inwoners en gemeente

9.2.4 Ingangsdatum en periode van verlaging

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

De verlaging gaat in met ingang van de datum van toekenning van de uitkering als het gaat om een nieuwe aanvraag en bij een lopende uitkering op de eerste dag van de kalendermaand die op het besluit volgt. De verlaging duurt 1 of meer maanden. Als de uitkering tijdens die periode wordt beëindigd dan kan de verlaging niet volledig worden uitgevoerd. Wij leggen dan het overgebleven deel van de verlaging alsnog op als u binnen 12 maanden na de beëindiging opnieuw een uitkering gaat ontvangen.

9.2.5 Berekening verlaging

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Uw uitkering wordt verlaagd met een percentage van de uitkeringsnorm.
De uitkeringsnorm is de uitkering die u in uw situatie maximaal kunt krijgen. Krijgt u bijstand, dan gaat het om de bijstandsnorm. Krijgt u een IOAW- of IOAZ-uitkering, dan is het de grondslag uit de IOAW of IOAZ. Hieronder staat met welk percentage de uitkeringsnorm verlaagd wordt.
2. De verlaging wordt berekend over de uitkeringsnorm die geldt in de maand(en), waarin de verlaging wordt toegepast.

9.2.6 Niet nakomen wettelijke (geüniformeerde) arbeidsverplichtingen

[PW | Awb]

1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering met 100% van de uitkeringsnorm gedurende 1 maand, als u een verplichting uit artikel 18, vierde lid, aanhef en onderdeel a, b, c, d, e, f, g en h van de Participatiewet niet nakomt. Het gaat om bijzondere verplichtingen in verband met werk.
2. De verlaging kan over 2 maanden worden uitgesmeerd. Dit doen wij alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De bijstandsuitkering wordt dan 2 maanden achter elkaar met 50% van de uitkeringsnorm verlaagd.

9.2.7A Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedragingen Participatiewet

[PW | Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a, 17 tweede lid, 55 en 56a van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen:
 1. eerste categorie:
 - a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie
 - b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet
 - c. het niet nakomen van de in artikel 56a, tweede lid, van de Participatiewet neergelegde verplichting om gedurende een periode van zes maanden, gerekend vanaf de dag waarop het recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het door het college in naam van de belanghebbende verrichten van betalingen uit de toegekende bijstand van huur, gas, water en stroom en de verplichte zorgverzekering.
 2. tweede categorie:
 - a. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet
 - b. het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of 55 van de Participatiewet, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet
 - c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen nakomen,

Hoofdstuk 9

Afspraken tussen inwoners en gemeente

wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet

- d. het niet verschijnen op de taaltoets waardoor de toets niet kan worden afgenomen of halverwege beëindigen van de toets
- e. het niet meewerken aan het inleveren van bewijsstukken voor de taaleis, terwijl redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de stukken geleverd kunnen worden.
- 3. derde categorie:**
 - a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet.
- 2. Wij verlagen de bijstandsuitkering met:
 - a. 10% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie
 - b. 20% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie
 - c. 100% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.
- 3. In afwijking van het tweede lid kunnen wij bij gedragingen van de eerste of tweede categorie een waarschuwing opleggen.

9.2.7B Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet- geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedraging IOAW en IOAZ

[IOAW | IOAZ | Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet of onvoldoende wordt nagekomen:
 - 1. eerste categorie:**
 - a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie
 - b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
 - 2. tweede categorie:**
 - a. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling
 - b. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door ons aangeboden voorziening als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 36, eerste lid, en artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening
 - c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als

Hoofdstuk 9

Afspraken tussen inwoners en gemeente

bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

3. derde categorie:

- a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen
 - b. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid
 - c. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid
 - d. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening.
2. Wij verlagen de IOAW- of IOAZ-uitkering met:
 - a. 10% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie
 - b. 20% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie
 - c. 100% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.
 3. In afwijking van het tweede lid kunnen wij bij gedragingen van de eerste of tweede categorie een waarschuwing opleggen.

9.2.8 Te weinig besef van verantwoordelijkheid

[PW | Awb]

1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid van de Participatiewet, vindt plaats voor een percentage van 100% en gedurende ten hoogste 3 maanden.
2. Deze verlaging wordt toegepast in de gevallen dat u:
 - a. voorliggende voorzieningen (periodiek inkomen of vermogensbestanddelen) had kunnen benutten voor de kosten van levensonderhoud maar deze verwijtbaar niet (hebt) benut
 - b. voorliggende voorzieningen door eigen toedoen niet kunt benutten
 - c. onverantwoord inteert op vermogen en daarmee langer of voor een hoger bedrag een beroep moet doen op een bijstandsuitkering.

9.2.9 Onacceptabel gedrag

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij verlagen uw uitkering als u zich onacceptabel gedraagt tegenover personen en instanties die de Participatiewet, de IOAW en IOAZ uitvoeren. De bijstandsuitkering wordt gedurende 1 maand verlaagd met 100% van de uitkeringsnorm.
2. Wij verlagen uw IOAW- of IOAZ-uitkering als u zich onacceptabel gedraagt tegenover personen en instanties die de IOAW of IOAZ uitvoeren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van voornoemde wetten. De IOAW- of IOAZ-uitkering wordt gedurende 1 maand verlaagd met 100% van de uitkeringsnorm.

Hoofdstuk 9

Afspraken tussen inwoners en gemeente

9.2.10 Niet nakomen van andere verplichtingen

[PW | Awb]

1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering een maand, als u een opgelegde verplichting uit artikel 55 of 57 van de Participatiewet niet of niet voldoende nakomt. Het gaat om een verplichting die hieronder wordt genoemd. De verlaging is:
 - a. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om verplichtingen die gericht zijn op het krijgen van werk
 - b. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting in verband met bijstand die in een bepaalde vorm (bijvoorbeeld in natura) of voor een specifiek doel wordt verstrekt
 - c. 50% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op vermindering van de bijstand
 - d. 100% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op beëindiging van de bijstand.
2. Wij kunnen besluiten de bijstandsuitkering niet te verlagen, als het de eerste keer is dat u de verplichting uit het eerste lid onder a en b, niet nakomt.

9.2.11 Samenloop van gedragingen

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Gedrag waardoor u meerdere verplichtingen uit deze paragraaf of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet niet nakomt, leidt tot één verlaging. De hoogste verlaging die van toepassing is voor het gedrag geldt dan en ook de duur die bij die verlaging hoort.
2. Als sprake is van meerdere gedragingen die ertoe leiden dat één of meer verplichtingen niet worden nagekomen, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig of -als dat niet mogelijk is na elkaar opgelegd.
3. Als sprake is van 1 gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, wordt geen

verlaging opgelegd, voor zover voor die schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is.

9.2.12 Herhaling (recidive)

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

De duur en hoogte van de verlaging wordt verdubbeld als de uitkering binnen twaalf maanden na de datum van het besluit waarmee de verlaging is opgelegd opnieuw wordt verlaagd.

9.3 Terugvorderen uitkering

9.3.1 Terugvordering en incasso

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij vorderen gemeentelijke uitkeringen terug in de gevallen die in de wet zijn beschreven en doen dat volgens de regels van de wet. Wij vorderen niet terug als terugvordering onaanvaardbare gevolgen voor u heeft.

1. Bij een klein bedrag kunnen wij besluiten om dit niet terug te vorderen als dit te veel tijd en geld kost. Wij vorderen een klein bedrag wél terug als er te veel uitkering is betaald, omdat u onvoldoende informatie aan ons hebt gegeven.
2. Bij de incasso zorgen wij ervoor dat u een inkomen blijft houden dat past bij uw persoonlijke situatie. Dit inkomen is in ieder geval gelijk aan de beslagvrije voet.

Hoofdstuk 9

Afspraken tussen inwoners en gemeente

9.4 Beëindigen en terugvorderen voorziening

9.4.1 Beëindiging voorziening

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko]

1. Wij kunnen een voorziening geheel of gedeeltelijk beëindigen als dat in de wet of in deze verordening is aangegeven. De voorziening kan in ieder geval worden beëindigd vanaf het moment dat:
 - a. de voorziening niet langer passend of nodig is
 - b. u zich niet houdt aan voorwaarden en verplichtingen die aan de voorziening zijn verbonden
 - c. wij niet langer kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de voorziening, omdat u onvoldoende of onjuiste informatie geeft, of onvoldoende meewerkt aan een onder onderzoek naar het recht op de voorziening
 - d. de voorziening is verstrekt op grond van onjuiste of onvolledige gegevens
 - e. de voorziening voor een ander doel wordt gebruikt dan bedoeld, of
 - f. ons beleid is gewijzigd, en u daarom niet meer in aanmerking komt voor een voorziening. Wij houden dan wel rekening met een redelijke overgangsperiode.
2. De voorziening kan met terugwerkende kracht worden beëindigd (ingetrokken). Wij trekken dan het toekenningsbesluit in.
3. Wij kunnen een besluit om een pgb toe te kennen intrekken als u het pgb niet binnen 3 maanden na toekenning hebt gebruikt om de voorziening te betalen waarvoor het pgb is bestemd, tenzij:
 - a. wij een langere termijn hebben bepaald, of
 - b. u niet te verwijten is dat u het pgb niet binnen de termijn hebt gebruikt.

9.4.2 Terugvordering voorziening

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Gemeentewet]

Wij kunnen de voorziening of de waarde daarvan van u terugvorderen. Dat kan vanaf het moment waarop is voldaan aan één of meer van de redenen voor beëindiging die genoemd worden in artikel 9.4.1. Wmo-voorzieningen kunnen alleen worden teruggevorderd als die voorzieningen zijn ingetrokken omdat u onjuiste of onvolledige gegevens aan ons hebt verstrekt.

9.5 Hoe controleert de gemeente of de afspraken worden nagekomen?

9.5.1 Controle

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij controleren regelmatig of u recht hebt op een uitkering of voorziening en of u de juiste uitkering of voorziening hebt aangevraagd of ontvangt. Wij kunnen daarvoor gebruik maken van:
 - a. huisbezoeken: één van onze medewerkers gaat bij u langs en kijkt in en om de woning. Wij kunnen een huisbezoek aankondigen, maar dat hoeft niet
 - b. heimelijke waarnemingen: één van onze medewerkers verzamelt gegevens over u zonder dat u hierover vooraf bent geïnformeerd. Dat verzamelen gebeurt bijvoorbeeld door buurtonderzoek
 - c. bestandsvergelijkingen: wij vergelijken uw gegevens met de gegevens die bekend over u bekend zijn bij andere organisaties, zoals bij UWV, de Belastingdienst en andere gemeenten
 - d. signalen en tips van organisaties of particulieren
 - e. andere passende onderzoeksmethoden.
2. De controle van de voorzieningen is ook bedoeld om de kwaliteit van de voorziening te beoordelen en om te kijken of de voorziening op de juiste manier wordt gebruikt.
3. Bij de controle van uitkeringen en voorzieningen zorgen wij ervoor dat de regels die horen bij de opsporing van strafbare feiten worden nageleefd.

Hoofdstuk 9

Afspraken tussen inwoners en gemeente

4. Bij beëindiging van de uitkering of voorziening op verzoek van de inwoner onderzoekt de gemeente wat de reden is van de beëindiging. Wij gaan ook na of de uitkering of voorziening tot de einddatum terecht is verstrekt.

9.5.2 Voorkomen van fraude

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

Wij stellen alles in het werk om fraude te voorkomen (preventie). Daarom informeren wij u op een gepaste manier over rechten en plichten en over de gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen en voorzieningen.

9.5.3 Beleidsplan handhaving en beleidsverslag

[Jeugdwet | Wmo | Wet inburgering 2021 | PW | IOAW | IOAZ | Bbz]

1. De gemeenteraad stelt één keer per vier jaar een beleidsplan vast hoe wij fraudebestrijding aanpakken en ervoor zorgen dat u zich zo goed mogelijk aan de regels houdt.
2. In het beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, staat in ieder geval:
 - a. wat wij precies met fraudepreventie bedoelen
 - b. wanneer en hoe wij u informeren over rechten en plichten (voorlichting)
 - c. welke onderzoeksmethoden wanneer kunnen worden ingezet en
 - d. hoe wij samenwerken met andere organisaties om fraude tegen te gaan.
3. Wij stellen na afloop van de periode waarvoor het beleidsplan handhaving is bedoeld, een beleidsverslag vast. Daarin beschrijven wij of de gestelde doelen voor dat jaar zijn behaald en de redenen waarom dat wel of niet is gebeurd.

9.5.4 Privacy

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij stellen voor onderzoeksmethoden die vaak worden toegepast protocollen op. Het gaat in ieder geval om protocollen voor de inzet van:
 - a. huisbezoeken
 - b. buurtonderzoeken
 De protocollen moeten ervoor zorgen dat er geen ongeoorloofde inbreuk op het privéleven van inwoners plaatsvindt. Wij maken de protocollen openbaar bekend.
2. Bij het uitvoeren van onderzoek zorgen wij ervoor dat inbreuk op persoonsgegevens, zoals op de bescherming van het privéleven, niet verder gaat dan wat noodzakelijk, passend en wettelijk toegestaan is.

9.5.5 Toezichthouders

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Awb]

Wij wijzen één of meer ambtenaren aan die de taak hebben erop toe te zien dat de wetten en de bijbehorende regels worden nageleefd.

Hoofdstuk 10

Inspraak en inwonersparticipatie

Het beleid dat wij maken en uitvoeren is bedoeld voor de inwoners. Met de ervaringen van de inwoners kan de gemeente haar beleid als het nodig is aanpassen en verbeteren. In dit hoofdstuk is vastgelegd hoe inwoners hun invloed kunnen uitoefenen. Ook is geregeld dat er een Adviesraad Sociaal Domein is en is de taak van deze raad beschreven. Ten slotte is hier ook geregeld op welke manier inwoners met leveranciers, zoals zorgaanbieders, kunnen overleggen over diensten en producten die bedoeld zijn voor de inwoners met een beperking.

Kernwaarden


Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij zien de inwoners als volwaardige partners.
- ✓ Wij betrekken inwoners zo vroeg mogelijk bij het maken van beleid.
- ✓ Wij gaan zorgvuldig, eerlijk en open om met de inwoner.

10.1 Inspraak van inwoners

[Jeugdwet | Wmo | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Wij kiezen ervoor om u inspraak te geven in de onderwerpen die in deze verordening worden geregeld. De regels van de Verordening Participatie en uitdaagrecht Gemeente Texel 2023 zijn daarop van toepassing, maar worden aangevuld met de regels in dit hoofdstuk.
U kunt inspraak hebben bij:
 - a. plannen voor beleid en regels
 - b. de manier waarop wij beleid en regels uitvoeren
 - c. de manier waarop onze medewerkers met u omgaan (bejegening)
 - d. de manier waarop zorgaanbieders en leveranciers hun taken uitvoeren.
2. Inspraak houdt ook in het doen van voorstellen voor ander beleid, andere regels of een andere uitvoering.
3. Wij kunnen u op de volgende manier inspraak geven:
 - a. via de Adviesraad Sociaal Domein Texel



- b. door u te raadplegen, bijvoorbeeld met enquêtes en bijeenkomsten
- c. door samen met u een plan te ontwerpen.
4. Wij kiezen die vorm van inspraak die past bij het onderwerp en bij de groep die het betreft. Wij bepalen na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein Texel welke vorm de inspraak heeft.

10.2 Hulp van de gemeente bij inspraak

[Jeugdwet | Wmo | Bbz | IOAW | IOAZ | Gemeentewet]

Wij zorgen voor goede inspraak en doen dat op de volgende manier:

- a. Het moment waarop inspraak kan worden gegeven, geeft u voldoende mogelijkheid om invloed te hebben op onze plannen over beleid, regels of de uitvoering daarvan.
- b. U wordt deskundig ondersteund, zodat de inspraak volwaardig is.
- c. U kunt deelnemen aan ons overleg over kernwaarden, beleid, regels en de uitvoering daarvan.
- d. U krijgt op tijd en voldoende informatie om goede inbreng te kunnen geven.

10.3 Adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

Wij zetten ons ervoor in dat er een Adviesraad Sociaal Domein is die betrokken wordt bij het opstellen- en uitvoering van beleid. De Adviesraad vormt een afspiegeling van de

Hoofdstuk 10

Inspraak en inwonersparticipatie

verschillende groepen inwoners voor wie deze verordening iets regelt. Het doel van ons om een Adviesraad Sociaal Domein in te stellen is om jullie inspraak te geven in het beleid, de regels en de uitvoering daarvan. De Adviesraad beoogt door overleg met de doelgroep, meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening en bij de uitvoering van wet en regelgeving.

10.3.1 Samenstelling en werkwijze

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, exclusief de voorzitter.
2. De leden zijn inwoners van de gemeente Texel.
3. U kunt geen lid zijn van de Adviesraad als:
 - a. u lid bent van de gemeenteraad, raadscommissie of het college zoals bedoeld in artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet
 - b. u werknemer bent in dienstverband van gemeente Texel
 - c. u werkzaamheden doet waarmee belangenverstrengeling kan plaatsvinden tussen de taken van de Adviesraad en taken van uw werkzaamheden.
4. De leden van de Adviesraad hebben verschillende expertise, deskundigheid en visie en affiniteit met cliëntengroepen binnen het sociaal domein.

10.3.2 Voordracht, benoeming en zittingsperiode leden

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De leden van de Adviesraad kunnen kandidaten voordragen.
2. De leden van de Adviesraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De functies van de vice-voorzitter en penningmeester kunnen door één dezelfde persoon worden ingevuld.
3. De voorzitter en de leden van de Adviesraad worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Leden kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.
4. Als een lid voor een periode van zes maanden of langer niet aanwezig is of kan zijn om de vergaderingen van de Adviesraad bij te wonen, benoemen wij op voordracht van de Adviesraad een tijdelijke vervanger.

10.3.3 Werkwijze Adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar of als dit door ten minste drie leden met opgave van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd. Ook het college kan om een vergadering verzoeken voor spoedeisende zaken.
2. De Adviesraad stelt een agenda op en deelt de uitnodiging en de bijbehorende stukken ten minste zeven dagen voor het houden van de vergadering toe.
3. De Adviesraad kan externe deskundigen uitnodigen ter ondersteuning van hun advisering.
4. Inwoners kunnen een vergadering van de Adviesraad bijwonen, behalve als er een zwaarwegende reden is om dit niet te doen.

10.3.4 Taken en bevoegdheden adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad geeft advies over plannen voor nieuw beleid van het college of van de gemeenteraad.
2. De Adviesraad kan ongevraagd voorstellen aan ons doen over verandering van beleid, regels of de uitvoering daarvan.
3. Wij zorgen ervoor dat een plan voor nieuw beleid bij de Adviesraad ligt, minimaal vier weken voordat het college een besluit wil nemen.
4. De Adviesraad bespreekt geen klachten, bezwaarschriften of andere onderwerpen die over individuele personen gaan.
5. De Adviesraad kan zelf regels vaststellen over de manier waarop de raad zijn werk doet.

Hoofdstuk 10

Inspraak en inwonersparticipatie

10.3.5 Overleg en contactambtenaar

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Wij wijzen een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad.
De Adviesraad en de contactambtenaar hebben minimaal 2 keer per jaar overleg.
2. De contactambtenaar ziet erop toe dat het advies van de Adviesraad wordt meegenomen in onze besluitvorming en dat deze geïnformeerd wordt over wat er met het advies is gedaan.
3. Het advies van de Adviesraad wordt door het college overgenomen of gemotiveerd afgewezen.
4. Het college informeert bij de raadsvoorstellen de gemeenteraad over de zienswijze van de Adviesraad op het betreffende raadsvoorstel.
5. Tussen de wethouder Sociaal Domein en de Adviesraad vindt minimaal 1 keer per jaar een overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen.
6. Wij evalueren elk jaar ten minste één keer met de Adviesraad hoe de samenwerking gaat. De Adviesraad stuurt na afloop van dit overleg een verslag aan het college.

10.4 Budget, vergoeding en voorziening

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Het college stelt een budget vast voor onkosten van de Adviesraad, op basis van een onderbouwde begroting van de Adviesraad. Deze begroting met bijbehorend werkplan wordt uiterlijk 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar ingediend.
2. De Adviesraad brengt jaarlijks voor 1 april aan het college een verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het afgelopen jaar en van de besteding van het budget over dat jaar.
3. De leden van de Adviesraad ontvangen een vergoeding per bijgewoonde openbare vergadering van de Adviesraad.
4. Wij zorgen ervoor dat de Adviesraad gebruik kan maken van een vergaderruimte en van andere voorzieningen die nodig zijn om de taken goed uit te kunnen voeren.

10.5 Inspraak bij zorgaanbieders en leveranciers

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Leveranciers zijn verplicht om inwoners die gebruikmaken van hun diensten of producten inspraak te geven en daarover regels te maken. Wij bepalen over welke onderwerpen de inspraak gaat en welke vorm de inspraak heeft.
2. Wij controleren of de zorgaanbieder of leverancier zich houdt aan de regels voor inspraak.

Hoofdstuk 11

Aanmerkingen op de uitvoering

Wij proberen het beleid en de regels zo goed mogelijk uit te voeren. Toch is het mogelijk dat u het niet eens bent met onze aanpak. In dit hoofdstuk staan enkele regels over de mogelijkheid om een klacht in te dienen, een vertrouwenspersoon te spreken of bezwaar te maken. Daarbij is aangesloten bij onze Klachtenverordening Texel 2025 en de visie op klachtbehandeling van de Nationale ombudsman.

Kernwaarden


Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij gaan respectvol om met uw mening..
- ✓ Wij zijn betrokken en gaan oplossingsgericht te werk.
- ✓ Wij hebben de procedure om een klacht in te dienen duidelijk omschreven.

11.1 Doelen en klacht- en bezwaarprocedure

Wij zien een klacht of bezwaar als:

- a. een stimulans om uw hulpvraag nog eens te onderzoeken
 - b. een middel voor u om uw mening kenbaar te maken
 - c. een mogelijkheid om de dienstverlening aan u te verbeteren
 - d. een mogelijkheid om de dienstverlening nog eens toe te lichten
 - e. een manier om een vertrouwensbreuk te herstellen, en
 - f. een middel om fouten bij de uitvoering van wettelijke taken te repareren.
1. Als u een klacht of bezwaar hebt ingediend, krijg u de gelegenheid om uw klacht of bezwaar mondeling toe te lichten. Dit gebeurt niet als het voor ons overduidelijk is dat een mondelinge toelichting geen enkele zin heeft.
 2. Wij zorgen ervoor dat klachten en bezwaren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijnen, worden afgehandeld.
 3. Wij zorgen ervoor dat u zich gehoord voelt als u een klacht of bezwaar hebt ingediend.



GEMEENTEHUIS

11.2 Klachtenfunctionaris gemeente

Wij zien een klacht of bezwaar als:

1. Wij hebben een klachtenfunctionaris. U kunt bij deze medewerker een klacht indienen over:
 - a. het gedrag van onze medewerkers en de bejegening van u
 - b. de manier waarop wij meldingen en aanvragen hebben afgehandeld
 - c. de manier waarop wij zelf voorzieningen en diensten hebben uitgevoerd.
2. U moet een klacht zo snel mogelijk bij ons indienen. Wij informeren u hoe een klacht kan worden ingediend en hoe de klachtenprocedure verloopt.

11.3 Klachten over andere personen of organisaties

1. Als u een klacht hebt over het gedrag van een persoon of organisatie die door ons is ingehuurd, moet u uw klacht eerst indienen bij die persoon of organisatie. Die persoon of organisatie moet een klachtenregeling hebben en deze met ons hebben gedeeld.
2. Wij controleren of de klachtenregeling van personen of organisaties die hulp verlenen op grond van een besluit van ons, wordt nageleefd.
3. Als u niet tevreden bent over de manier waarop de klacht door de hulpverlenende persoon of organisatie is afgehandeld, kunt u dit bij ons melden.

Hoofdstuk 11

Aanmerkingen op de uitvoering

4. Als u geraakt bent door geweld of ander strafbaar gedrag van personen of organisaties die die hulp verlenen op grond van een besluit van ons, kunt u dit bij ons melden. Wij bepalen hoe die melding wordt behandeld.

11.4 Vertrouwenspersoon

1. Wij zorgen ervoor dat u voor de hulp die u van ons krijgt, een onafhankelijke vertrouwenspersoon kunt spreken. U kunt bij deze vertrouwenspersoon terecht voor een vertrouwelijk gesprek over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen, problemen, klachten en vragen in verband met de geboden hulpverlening.
2. Voor de Jeugdwet geldt: de vertrouwenspersoon kan u op verzoek ondersteunen bij problemen, klachten en vragen in verband met onze hulpverlening, de gemeente, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling jeugdbescherming en jeugd-reclassering en het Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).

11.5 Bezwaar

1. Als wij een besluit nemen, informeren wij u over de manier waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen dat besluit.
2. Als u het niet eens bent met een besluit dat is genomen op grond van de genoemde wetten en van deze verordening, kan daartegen bezwaar maken volgens de regels die zijn beschreven in de verordening Commissie bezwaarschriften Texel.
3. Nadat wij een bezwaarschrift hebben ontvangen, neemt één van onze medewerkers telefonisch contact met u op om het bezwaar te bespreken. De medewerker geeft uitleg over ons besluit en informeert bij u naar argumenten, feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van het bezwaar. Dit gesprek is gericht op verbetering van de besluitvorming door ons en kan leiden tot een heroverweging van het besluit.

Hoofdstuk 12

Kwaliteit, inkoop en aanbesteding

De diensten en producten die wij leveren, moeten van goede kwaliteit zijn. Diensten moeten aansluiten bij uw behoefte. Producten moeten degelijk zijn en goed bruikbaar voor u. Wij moeten u bij de inkoop van diensten en producten aan bepaalde regels houden. Dit hoofdstuk gaat over de kwaliteit, de inkoop en de aanbesteding van diensten en producten.

Kernwaarden


Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Onze diensten en producten zijn kwalitatief goed en passend bij uw behoefte.
- ✓ Wij handelen als professioneel opdrachtgever.
- ✓ Wij werken efficiënt en doelgericht.
- ✓ Wij stemmen de hulp op u af.

12.1 Kwaliteit

[Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet]

1. Alle diensten en producten die wij in het kader van deze verordening aanbieden moeten van goede kwaliteit zijn, zodat het gewenste effect voor u wordt bereikt.
2. Wij zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding door:
 - a. een vaste prijs te bepalen. Die prijs geldt dan voor inschrijving op een aanbesteding en voor een daaropvolgende overeenkomst met een leverancier
 - b. een reële prijs vast te stellen. Die geldt dan als ondergrens voor een inschrijving en voor een daaropvolgende overeenkomst met een leverancier
 - c. een maatwerktaarif per leverancier per product te hanteren dat is gebaseerd op reële kostprijs-elementen die door de leverancier naar waarheid zijn ingevuld.
3. De diensten en producten:
 - a. passen bij uw behoefte
 - b. zijn veilig, geschikt en bruikbaar voor u
 - c. voldoen aan normen en eisen die door de beroepsgroep of in het vakgebied algemeen zijn aanvaard



- d. respecteren uw rechten
- e. worden afgestemd op andere diensten of producten die aan u worden geleverd
- f. worden geleverd volgens een bepaalde opzet die op tijd aan u wordt meegedeeld.

12.2 Inkoop en aanbesteding

[Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet]

1. Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de diensten en producten in het kader van deze verordening gegarandeerd is. Bij inkoop en aanbesteding verwachten wij van leveranciers dat zij rekening houden met de voorwaarden uit artikel 12.1 lid 3.
2. Bij inkoop en aanbesteding verwachten wij van leveranciers dat zij:
 - a. diensten en producten leveren tegen de door hen berekende kostprijs, zonder dat de kwaliteit en de levering in gevaar komen, en
 - b. als zij personeel hebben, dat zij zich als werkgever houden aan de regels van het arbeidsrecht.

Hoofdstuk 12

Kwaliteit, inkoop en aanbesteding

3. Wij houden het vaststellen van prijzen rekening met:
 - a. het soort dienst of product
 - b. het salaris en andere arbeidsvoorwaarden van de beroepskrachten
 - c. een redelijke toeslag voor overheadkosten
 - d. andere personeelskosten die niet direct met de dienstverlening te maken hebben, zoals kosten voor bijscholing, ziekte en verlof van personeel
 - e. reis-en opleidingskosten
 - f. het jaarlijks aanpassen van de kostprijs in verband met stijging van de kosten
 - g. andere kosten die het gevolg zijn van verplichtingen voor leveranciers, zoals rapportage-en administratieve verplichtingen.
4. De leverancier moet aantonen dat bij het bepalen van de kostprijs rekening gehouden is met de factoren uit 12.2.3.

Hoofdstuk 13

Van oud naar nieuw

In dit hoofdstuk zijn de laatste bepalingen opgenomen. Hier wordt geregeld welke verordeningen vervangen worden door deze verordening en wanneer deze verordening ingaat. Hier is ook opgenomen dat wij bepalingen uit deze verordening kunnen uitwerken of verder invullen, dat met regelmaat beoordeeld wordt of de verordening nog goed werkt, wat de officiële naam is van deze verordening en dat de gemeente van deze verordening kan afwijken als dit echt nodig is.

Kernwaarden


Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij handelen professioneel en nemen u serieus.
- ✓ Wij werken efficiënt en doelgericht.
- ✓ Wij stemmen de hulp af op uw situatie en behoefte.

13.1 Onderzoek naar de werking van de verordening

[Gemeentewet]

1. Wij onderzoeken met een zekere regelmaat of de verordening voldoende bijdraagt aan de doelen die wij willen bereiken. Om dat te kunnen nagaan verzamelen wij systematisch informatie over alles wat van belang is om tot een goede evaluatie te komen. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. De gemeenteraad bespreekt een verslag van dit onderzoek en past de verordening aan als dat nodig is.



13.2 Uitvoeringsregels

[Gemeentewet]

Wij kunnen uitvoeringsregels maken over de onderwerpen die in deze verordening zijn geregeld. Deze uitvoeringsregels kunnen de vorm hebben van beleidsregels of van een (nadere) regeling. Beleidsregels geven aan hoe wij met een bepaalde bevoegdheid omgaat.

Met een (nadere) regeling worden bepaalde regels van de verordening verder uitgewerkt. De mogelijkheid om deze uitvoeringsregels te maken wordt begrensd door de wet.

13.3 Afwijken van de verordening (Hardheidsclausule)

[Gemeentewet]

Wij kunnen afwijken van een bepaling uit deze verordening als toepassing van die bepaling volgens ons een onredelijke uitkomst heeft voor jou of voor een ander die direct bij het besluit betrokken is. Een uitkomst is in ieder geval onredelijk als de doelen van de in 1.1 genoemde wetten of de doelen van deze verordening door het toepassen van de regels juist niet worden gehaald.

Hoofdstuk 13

Van oud naar nieuw

13.4 Intrekken oude verordeningen

[Gemeentewet]

De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat:

- Verordening Jeugdhulp 2016
- Verordening individuele studietoelage en individuele inkomensvoet gemeente Texel 2018
- Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw, loaz Gemeente Texel 2018
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
- Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet

13.5 Overgangsrecht

[Gemeentewet]

1. Een periodieke voorziening of uitkering die op grond van een ingetrokken verordening is verstrekt over een periode die doorloopt na 1 januari 2026, blijft onder dezelfde voorwaarden doorlopen, totdat wij een nieuw besluit over die voorziening of uitkering hebben genomen.
2. Een aanvraag die u hebt ingediend vóór 1 januari 2026 en waarover wij pas later een besluit nemen, handelen wij af volgens deze verordening. Voor een aanvraag op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ die is ingediend vóór 1 januari 2026 geldt juist dat wij deze afhandelen volgens de ingetrokken verordening, tenzij een besluit volgens deze nieuwe verordening gunstiger voor u uitpakt, dan passen wij deze verordening toe.
3. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van een van de bij 13.4 genoemde ingetrokken verordeningen, passen wij die ingetrokken verordening toe.

13.6 Ingangsdatum en naam

[Gemeentewet]

1. Deze verordening wordt genoemd: Verordening sociaal domein gemeente Texel 2026.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2026.

Hoofdstuk 14

Begrippen

In deze verordening worden allerlei begrippen gebruikt. Deze begrippen hebben dezelfde betekenis als in de wetten waarop deze verordening is gebaseerd.

Waarom deze begrippenlijst?

- Soms worden bepaalde begrippen in meerdere wetten gebruikt en hebben ze in die wetten een verschillende betekenis. Hier staat wat de betekenis van deze begrippen in deze verordening is.
- Voor een aantal begrippen geldt dat ze in deze verordening een ruimere betekenis hebben dan in de genoemde wetten, omdat zoveel mogelijk is aangesloten bij het normale, dagelijkse taalgebruik.
- Ook staan er voor de duidelijkheid ook enkele wettelijke begrippen in de lijst, die in deze verordening wel dezelfde betekenis hebben, maar hier in andere woorden zijn omschreven.
- Ten slotte worden in deze verordening ook begrippen gebruikt die niet zijn terug te vinden in de wetten. Ook die zijn hier omschreven.


aangepast vervoer: vervoer met een besloten (school)bus, taxi, treintaxi of bustaxi;

andere voorziening: een voorziening waarop de inwoner een beroep kan doen voor de hulp die hij nodig heeft, anders dan hulp-op-maat. Het gaat om voorzieningen die buiten de regeling liggen van de aangevraagde voorziening of om voorzieningen die binnen het bereik van die regeling liggen, maar vrij toegankelijk voor de inwoner. Dat kan een andere uitkering zijn, een algemeen gebruikelijke, algemene of collectieve voorziening, of voorzieningen als alimentatie en toeslagen.

aow-leeftijd: leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat.

arbeidsinschakeling: aan het werk (kunnen) gaan.

arbeidsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de arbeidsinschakeling of het leveren van een tegenprestatie, als bedoeld in artikel 9 van de Participatiewet, artikel 37 van de IOAW en artikel 37 van de IOAZ.



basisschool: basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs.

beperking: de vermindering van mogelijkheden als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke, psychische of psychosociale handicap, die het functioneren op sociaal of maatschappelijk gebied belemmert. Bij leerlingenvervoer geldt dat de beperking het vervoer naar school belemmert.

bijstandsnorm: de maximale hoogte van de bijstandsuitkering bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de Participatiewet. De hoogte hangt af van de woon-en leefsituatie en de leeftijd van de inwoner.

bijstandsuitkering: de algemene bijstand voor levensonderhoud, bedoeld in artikel 5, onderdeel b van de Participatiewet. Gaat het om een jongere van 18 tot 21 jaar, dan wordt met bijstandsuitkering bedoeld: de algemene bijstand plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de Participatiewet.

college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Texel.

dichtstbijzijnde school: school die het dichtst bij de woning of opstapplaats van het kind ligt, gemeten via de kortste route waarlangs het kind veilig kan reizen. Als het kind naar een speciale basisschool gaat, dan is de dichtstbijzijnde school de school de dichtstbijzijnde speciale basisschool in het samenwerkingsverband van de basisschool

Hoofdstuk 14

Begrippen

dat het kind eerst bezocht, of een andere speciale basisschool binnen dit samenwerkingsverband, als het vervoer naar die school voor de gemeente goedkoper is.

effect: het resultaat of het doel.

eigen vervoermiddel: een vervoermiddel dat de inwoner zelf bezit of dat hij mag gebruiken. Daaronder valt ook een vervoermiddel dat de gebruiker ter beschikking staat, zoals een deel-, leen-of lease-auto.

financiële buffer: vermogen. Een goede financiële buffer is een vermogen op of boven de vermogensgrens bedoeld in artikel 34, lid 3 van de Participatiewet.

fraude: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, of het verzwijgen of niet (op tijd) verstrekken van gegevens. Het gaat om gegevens die nodig zijn om te bepalen of er recht op een uitkering of een voorziening is, en om de duur en hoogte van die uitkering of voorziening vast te stellen. Als gevolg hiervan wordt een uitkering of voorziening helemaal of gedeeltelijk ten onrechte verstrekt.

gebruikelijke hulp: de hulp die over het algemeen mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Voor de Jeugdwet wordt met ouders ook andere opvoeders en verzorgers bedoeld.

gemeente: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel.

gemeentelijke uitkering: is een financiële tegemoetkoming die wordt verstrekt door de gemeente aan inwoners die onvoldoende inkomen hebben om van te leven.

gesprek: gesprek waarin de inwoner zijn hulpvraag, zijn persoonlijke situatie en het effect dat hij wil bereiken bespreekt.

hulp: ondersteuning bij de arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, artikel 36 van de IOAW en artikel 36 van de IOAZ, bijstand als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, een uitkering als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en artikel 5 van de IOAZ, inkomensondersteuning op grond van artikel 147 van de Gemeentewet, maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1 van de

Wmo, jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 1 van de Wgs, of een vervoersvoorziening als bedoeld in hoofdstuk 6 (vervoer naar school).

hulp-op-maat: een op de inwoner afgestemde voorziening.

- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Wmo: een maatwerkvoorziening.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Participatiewet: een voorziening bij de arbeidsinschakeling of bijzondere bijstand.
- Als het gaat om schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: op de inwoner afgestemde hulp bij het aflossen van schulden.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Jeugdwet: een voorziening die op een jongere of zijn ouders is afgestemd als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet.

hulpvraag: de behoefte aan ondersteuning die de inwoner bij de melding heeft.

inkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 32, lid 1 van de Participatiewet. In hoofdstuk 6 (vervoer naar school) wordt onder jaarinkomen verstaan: inkomensgegevens als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs.

inspraak: inspraak als bedoeld in artikel 150 van de Gemeentewet. Met inspraak wordt in artikel 3.6 van deze verordening ook bedoeld het recht om invloed uit te oefenen en over iets mee te beslissen.

inwoner: de persoon die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel 3, Boek 1 BW) en die daar rechtmatig verblijft. Gaat het om Wmo-hulp, dan betreft het de ingezetene van de gemeente als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wmo en de ingezetene van Nederland die zich bij de gemeente meldt voor maatschappelijke opvang. Gaat het om schuldhulpverlening, dan betreft het degene die in de basisregistratie personen van de gemeente als ingezetene is ingeschreven. Voor de toepassing van de hoofdstukken 9 en 11 wordt onder inwoner ook verstaan: de persoon die hulp van de gemeente heeft gehad maar zijn woonplaats niet meer daar heeft. Onder rechtmatig verblijf wordt verstaan: verblijf dat geen wettelijke belemmering oplevert voor hulp door de gemeente.

Hoofdstuk 14

Begrippen

ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

jeugdhulp: hulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

jongere: de minderjarige. Als het gaat om de Jeugdwet: de jeugdige, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

kindpakket: een pakket van voorzieningen, meestal in natura, dat de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen beschikbaar stelt. Het doel van het pakket is te voorkomen dat kinderen die opgroeien in armoede niet mee kunnen doen aan bijvoorbeeld sport, culturele activiteiten of activiteiten van school.

kunnen/kan-bepaling: wanneer in de verordening wordt gesproken over wij kunnen, dan is dit een bepaling die ons ruimte geeft voor keuze of hulp op maat toe te passen. Dit zorgt ervoor dat wij flexibel kunnen handelen en kunnen inspelen op individuele behoeften.

levensonderhoud: de dagelijkse bestaanskosten, zoals kosten voor voeding, kleding, huur, energie, water en (zorg)verzekeringen.

leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten levert op grond van een besluit van de gemeente.

llv: de wetten die regelen dat gemeenten leerlingenvervoer aanbieden: de Wet op het primair onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Wet op de expertisecentra.

medewerker: de persoon die namens het college van burgemeester en wethouders optreedt.

ondersteuningsplan: een plan van aanpak dat de gemeente opstelt, waarin de knelpunten staan die de inwoner in het maatschappelijk leven ervaart, waarin de gewenste hulp wordt geïnventariseerd en de gemeente mogelijke oplossingen aandraagt.

openbaar vervoer (ov): openbaar toegankelijk personenvervoer dat met een vaste route en een vaste dienstregeling rijdt (of vaart).

opstapplaats: plaats die is aangewezen door de gemeente, vanaf waar het kind (de leerling) gebruik kan maken van het vervoer naar school.

ouders: ouders, voogden of verzorgers van de jongere.

participatieplaats: Een participatieplaats is een tijdelijke werkplek voor mensen met een bijstandsuitkering, bedoeld om werkervaring op te doen en de kans op een reguliere baan te vergroten. Het is een onbetaalde functie, maar de uitkering blijft doorlopen.

persoonlijk plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt, waarin de knelpunten staan die de inwoner ervaart en de gewenste hulp wordt geïnventariseerd. Gaat het om jeugdhulp, dan wordt hieronder verstaan: een familiegroepsplan.

persoonlijke situatie: alle omstandigheden, mogelijkheden en persoonskenmerken van de inwoner die van belang zijn, inclusief de behoefte van de inwoner en de godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging.

pgb: persoonsgebonden budget, een geldbedrag waarmee iemand zelf hulp(middelen) in kan kopen.

pgb-plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt over de hulp die hij nodig heeft en die hij met het pgb wil inkopen. In het plan geeft de inwoner onder andere aan welke hulpverlener op welke manier en op welke momenten de noodzakelijke hulp gaat geven en hoe de kwaliteit en de continuïteit van die hulp gewaarborgd worden.

Hoofdstuk 14

Begrippen

professionele hulpverlener: iemand die beroepsmatig hulp verleent en voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn.

pw: Participatiewet.

reistijd: de tijd tussen het moment van het verlaten van de woning en de starttijd van de school volgens de schoolgids. Van deze reistijd mag maximaal 10 minuten worden af-getrokken als het kind gewoonlijk iets voor de start van de school aankomt op school. Voor de terugreis geldt de tijd tussen de eindtijd van de schooldag volgens de school-gids en de aankomst bij de woning van het kind. Hierbij kan maximaal 10 minuten worden opgeteld voor een eventuele wachttijd voor OV of aangepast vervoer.

samenwerkingsverband:

1. voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a lid 2 en 15 van de Wet op het primair onderwijs; of
2. voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a lid 2 en 16 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

samenwonen: een gezamenlijke huishouding voeren als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet.

school: basisschool, speciale school voor basisonderwijs, of school waar speciaal of voortgezet onderwijs wordt gegeven.

school die bij het kind past: school voor openbaar of bijzonder onderwijs en die het soort onderwijs geeft dat het kind nodig heeft in verband met zijn talenten en mogelijkheden.

sociaal netwerk: huisgenoten of andere personen met wie de inwoner een sociale relatie onderhoudt (inclusief mantelzorgers).

speciaal onderwijs: onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

uitkering: de bijstandsuitkering, de IOAW-of de IOAZ-uitkering.

uitkeringsnorm: de voor de inwoner in zijn situatie maximale hoogte van een uitkering; dit is de bijstandsnorm uit de Participatiewet of de grondslag bedoeld in de IOAW of IOAZ. Gaat het om een jongere van 18 tot 21 jaar, dan wordt met uitkeringsnorm bedoeld: de bijstandsnorm plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de Participatiewet.

vavo-onderwijs: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

vergoeding (in het kader van hoofdstuk 6): de bekostiging van reiskosten, bedoeld in artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4 van de Wet op de expertisecentra.

voortgezet onderwijs: onderwijs als bedoeld in de Wet Voortgezet Onderwijs 2020.

vermogen: totaal aan bezit in geld en goederen; het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

voorziening: hulp in de vorm van een dienst, activiteit, product, pgb, geldbedrag of een combinatie daarvan.

vrij toegankelijke hulp: hulp die beschikbaar is zonder verwijzing van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of besluit van de gemeente.

wet: de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet op het primair onderwijs, de wet Voortgezet Onderwijs 2020 of de Wet op de expertisecentra.

wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

wko: Wet kinderopvang.

wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

wmo-hulp: de maatschappelijke ondersteuning, bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo.

woning: hoofdverblijf.

Was-Wordt-Lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Doordat de integrale verordening een andere indeling en structuur heeft waarbij bepalingen uit de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet zijn samengevoegd tot een samenhangend geheel, zijn de artikelen uit de oude verordeningen niet één-op-één terug te vinden en te vergelijken. Sommige artikelen zijn samengevoegd, anders geformuleerd of verplaatst. En soms zijn regels verwerkt in algemene richtlijnen, zodat de verordening makkelijker te begrijpen en te gebruiken is. In deze Was-Wordt-Lijst staan dan ook alleen de belangrijkste wijzigingen.

WAS	WORDT (integrale verordening 2026)	TOELICHTING
	Artikel 2.2.3 lid 2 Gegevens Als tijdens het gesprek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat jij een aanvraag voor hulp-op-maat wilt indienen, dan vragen wij jou de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag en die wij niet zelf kunnen inzien of verkrijgen, binnen 14 dagen in te leveren.	Vanuit Wmo en Jeugd gaan we uit van een termijn van 14 dagen. Voor de eenduidigheid hanteren we dit nu ook voor Participatie.
	Artikel 2.5.2. Verval van recht Het recht op hulp vervalt als u niet binnen 6 maanden na het besluit begint met het gebruikmaken van de hulp, tenzij dit u niet te verwijten valt. Deze voorwaarde wordt ook in het besluit opgenomen.	Door binnen de integrale verordening de uiteenlopende regelingen binnen het sociaal domein samen te brengen, is een uniforme aanpak nodig om alles overzichtelijk en eerlijk te houden. De vervaltermijn draagt bij aan die uniformiteit en voorkomt verwarring, ongelijke behandeling en een inefficiënte uitvoering.
Verordening participatie en re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018 Artikel 10 Werkstage	Artikel 3.4.3 Werkervaringsplaats	Hier is gekozen voor een andere benaming omdat de term stage verwarrend blijkt te zijn voor werkgevers en cliënten. Het lijkt te veel op een stage vanuit het onderwijs en wekt de indruk dat een stagevergoeding wordt verstrekt.
Verordening participatie en re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018 Artikel 9 lid 4: Het college kan gedurende maximaal 1 jaar de in het eerste lid bedoelde activiteiten aanbieden aan de belanghebbenden	Artikel 3.4.4. Sociale activering Geen termijn opgenomen.	De duur van de activiteiten wordt afgestemd op de mogelijkheden en capaciteiten van de inwoner (maatwerk). Een termijn wordt opgenomen in de beleidsregels.

<p>Verordening participatie en re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018</p> <p>Artikel 13 Persoonlijke ondersteuning</p>	<p>Artikel 3.4.7 Persoonlijke ondersteuning bij werk</p> <p>Interne werkbegeleiding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wij kunnen u interne werkbegeleiding aanbieden om u te helpen uw werk goed te doen. 2. Hiervoor kunnen wij uw werkgever bijvoorbeeld een training aanbieden voor meer medewerkers, zodat die interne werkbegeleiding voor meerdere inwoners die ondersteuning-opmaat krijgen kunnen bieden. 3. Wij spreken met uw werkgever af hoe deze interne werkbegeleiding wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met uw werkgever. <p>Jobcoaching</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wij kunnen u een erkende jobcoach aanbieden of de werkgever daarvoor een vergoeding geven als u extra begeleiding nodig hebt om uw werk goed te kunnen doen. 2. Wij spreken met de werkgever af hoe de jobcoach wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met de werkgever. 	<p>Hier wordt nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen jobcoaching en andere vormen van persoonlijke ondersteuning bij werk. Bijvoorbeeld de ‘Harrie Helpt training’ die medewerkers traint zelf interne werkbegeleiding te bieden. Dit n.a.v. het Breed Offensief</p>
	<p>Artikel 3.4.11 Nazorg</p> <p>Wij kunnen je, nadat je uitkering is beëindigd, 3 maanden ondersteunen en begeleiden.</p>	<p>Dit is een toevoeging. Hiermee willen we terugval voorkomen en ondersteuning op maat bieden.</p>
	<p>Artikel 3.4.12 Kinderopvang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wij zorgen ervoor dat er passende kinderopvang beschikbaar is, indien: <ol style="list-style-type: none"> a. je meedoet aan een activiteit die nodig is om dichterbij de arbeidsmarkt te komen of om aan het werk te gaan, en b. opvang niet mogelijk is binnen je sociale netwerk. 2. Als je van de Belastingdienst kinderopvangtoeslag ontvangt, kun je van ons voor de kosten van kinderopvang die voor jouw rekening blijven, een bijdrage krijgen. Je moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden: <ol style="list-style-type: none"> a. je hebt een gemeentelijke uitkering of een Anw-uitkering en de kinderopvang is nodig om mee te kunnen doen aan een activiteit van ons die je dichterbij werk brengt (een voorziening), of 	<p>Is opgenomen in de Participatiewet artikel 9 lid 4 en relevant om op te nemen als voorziening in de Integrale Verordening, omdat het betrekking heeft op ondersteuning die wij kunnen bieden aan mensen die moeite hebben om werk te vinden. Wij kunnen hiermee besluiten voorzieningen aan te bieden die helpen bij arbeidsinschakeling, zoals scholing, begeleiding of sociale activering.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. je volgt voltijds HBO-of universitair onderwijs, voortgezet onderwijs of vavo-onderwijs, en c. de kinderopvang vindt plaats in een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau. 	
	<p>Artikel 3.4.13 Andere voorzieningen en vergoedingen</p> <p>1. Wij kunnen andere voorzieningen inzetten als dat nodig is om de kans op werk te vergroten. Dit kan BIJVOORBEELD zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een noodzakelijke intermediaire voorziening als u een visuele of motorische beperking hebt (bijvoorbeeld computervoorzieningen en hulpmiddelen) en/of, - werkplekaanpassingen, in de vorm van een meeneembare (zoals bijvoorbeeld aangepaste bureaustoel, toetsenbord, koptelefoon) of niet-meeneembare voorziening (zoals aangepast toilet, entree met automatische deuropener of een traplift), en/of - een vervoersvoorziening om op het werk te komen, zoals aangepaste fiets, een bruikleenauto, kilometervergoeding, rolstoeltaxi, of begeleidingskosten. 	<p>Dit is een toegevoegde bepaling die komt uit het Breed Offensief (een brede agenda die erop is gericht de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten).</p> <p>Door nog het woord bijvoorbeeld in te voegen, kunnen we meer maatwerk bieden.</p>
Verordening individuele studietoelage en individuele inkomenstoelage gemeente Texel 2018	Artikel 7.3 Studietoelage	Wordt niet langer geregeld in de gemeentelijke verordening, maar in artikel 36b van de Participatiewet zelf. Vandaar dat het slechts wordt benoemd en er verwezen wordt naar de Participatiewet.
Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz Gemeente Texel 2018	Artikel 9.2 Afspraken en verplichtingen over uitkering	Onder dit artikel volgt de toelichting op een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangaande de afstemming van de uitkering. In zijn algemeenheid de opmerking dat er een herordening van de tekst heeft plaatsgevonden, om voor een logischer verloop

		te zorgen. Ook is er geprobeerd zoveel mogelijk herhaling vanuit bijvoorbeeld de Participatiewet en de Awb te voorkomen. Tevens is de tekst vereenvoudigd.
<p>Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz Gemeente Texel 2018</p> <p>Artikel 3. Horen van belanghebbende Het horen van een belanghebbende kan achterwege blijven als [...]</p>	<p>9.2.1 Afstemming op houding en gedrag van de inwoner Sub 3 Voordat uw uitkering wordt verlaagd geven wij u de kans om uw mening te geven.</p>	<p>De hoorplicht staat in de Awb. Volgens afdeling 4.1.2 moet een belanghebbende in sommige gevallen worden gehoord bij de voorbereiding van een beschikking. Dit geldt niet voor beschikkingen over een financiële aanspraak (artikel 4:12 Awb). Toch wordt het horen van de belanghebbende meestal aanbevolen voordat een maatregel wordt opgelegd. Dit past bij de principes van zorgvuldigheid en evenredigheid (artikel 3:2 en 3:4 Awb).</p> <p>In de afstemmingsverordening 2018 stond dit uitgebreider uitgelegd. Maar omdat de hoorplicht al in de Awb is vastgelegd, is ervoor gekozen om het horen van de belanghebbenden alleen kort te benoemen.</p>
<p>Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz Gemeente Texel 2018</p> <p>Artikel 6. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De uitkering wordt verlaagd met ingang van de datum van toekenning van de uitkering als het gaat om een nieuwe aanvraag en bij een lopende uitkering met ingang van de eerste van de kalendermaand waarover nog geen betaling heeft plaatsgevonden. 2. In afwijking van lid 1 kan de uitkering worden verlaagd met ingang van een datum in de toekomst, wanneer dit de effectiviteit van de verlaging ten goede komt. 	<p>Artikel 9.2.4 Ingangsdatum en periode van verlaging De verlaging gaat in met ingang van de datum van toekenning van de uitkering als het gaat om een nieuwe aanvraag en bij een lopende uitkering op de eerste dag van de kalendermaand die op het besluit volgt. De verlaging duurt 1 of meer maanden. Als de uitkering tijdens die periode wordt beëindigd dan kan de verlaging niet volledig worden uitgevoerd. Wij leggen dan het overgebleven deel van de verlaging alsnog op als u binnen 12 maanden na de beëindiging opnieuw een uitkering gaat ontvangen.</p>	<p>Sub 2 (toepassen maatregel in de toekomst) is uit de verordening gehaald. De Participatiewet gaat ervan uit dat de maatregel wordt verrekend met de huidige uitkering. Dit houdt rekening met de onzekerheid of iemand in de toekomst nog een uitkering krijgt. Er zijn andere manieren om de maatregel later toe te passen, zoals een herzienings- of terugvorderingsbesluit, maar deze methode heeft niet de voorkeur.</p>

3. Het bedrag van de verlaging wordt toegepast over de maand van oplegging van de maatregel en de daaropvolgende maand als bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.		
<p>Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018</p> <p>Artikel 12 Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting</p>	<p>9.2.6 Niet nakomen wettelijke (geüniformeerde) arbeidsverplichtingen</p> <p>Lid 2: De verlaging kan over 2 maanden worden uitgesmeerd. Dit doen wij alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De bijstandsuitkering wordt dan 2 maanden achter elkaar met 50% van de uitkeringsnorm verlaagd.</p>	<p>De Participatiewet en de afstemmingsverordening zeggen niets over het verspreiden van verlaging over meerdere maanden bij bijzondere omstandigheden. Sommige andere gemeenten doen dit wél. Dit helpt om grote financiële problemen voor inwoners te voorkomen, terwijl ze toch de gevolgen van verlaging merken. Zo wordt herhaling tegengegaan.</p>
<p>Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz Gemeente Texel 2018</p> <p>Artikel 8. Gedragingen Participatiewet</p> <p><u>1. 1e categorie</u></p> <p>Het zich niet op tijd laten registreren als werkzoekende of het niet op tijd laten verlengen van de registratie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.</p> <p><u>2. 2e categorie</u></p> <p>a. Het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet;</p> <p>b. Het onvoldoende nakomen van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of artikel 55 van de Participatiewet. Voor zover het gaat om belanghebbenden jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet;</p>	<p>Artikel 9.2.7A Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)</p> <p>1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a en 55 en 56a van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen:</p> <p>1. eerste categorie:</p> <p>a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;</p> <p>b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;</p> <p>c. het niet nakomen van de in artikel 56a, tweede lid, van de Participatiewet neergelegde verplichting om gedurende een periode van zes maanden, gerekend vanaf de dag waarop het recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het door het college in naam van de belanghebbende verrichten van betalingen uit de toegekende bijstand van huur, gas, water en stroom en de verplichte zorgverzekering;</p>	<p>Gemeente volgt een landelijke lijn bij afstemming. Daarom is gekozen voor drie in plaats van vier gedragscategorieën en drie in plaats van vier verlagingpercentages. Er is ook een herindeling gedaan. Dit maakt de afstemming eenvoudiger.</p> <p>Daarnaast is op grond van een wijziging van de Participatiewet (Pw) een punt toegevoegd (zie onderstaande). Ook stonden er in de afstemmingsverordening 2018 een aantal punten die overlap hebben met de geüniformeerde verplichtingen en op grond van art. 18 Pw geregeld zijn. Die zijn eruit gehaald.</p> <p>Concreet betekent dit het volgende:</p> <p><u>Eerste categorie</u></p> <p>Toevoeging:</p> <p>Sub b. Tegenprestatie (was: tweede categorie afstemmingsverordening 2018)</p> <p>Sub c. Verplichting op grond van art. 56a Pw toegevoegd (art. 56a Pw (Ontzorgen)). Art. 56a Pw is per 01-01-2022 inwerking getreden en</p>

<p>c. Het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet.</p> <p><u>3. 3e categorie</u></p> <p>a. Het niet actief zoeken naar werk voor zover het niet gaat om 1 of meer van de geüniformeerde verplichtingen.</p> <p>b. Het verwijtbaar niet verschijnen op een afspraak in verband met de nakoming van de verplichtingen of de ontheffing daarvan op grond van lid 9, 9a, 18 lid 4 en 55 van de Participatiewet;</p> <p>c. Het niet of onvoldoende nakomen van de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 17, tweede lid van de Participatiewet.</p> <p><u>4. 4e categorie</u></p> <p>a. Het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid voor datum melding of het niet behouden van een inkomensvoorziening die op grond van de wet als een passende voorliggende voorziening in de kosten van levensonderhoud wordt aangemerkt;</p> <p>b. Het door de jongere onvoldoende nakomen van de verplichtingen om werk te zoeken en te accepteren gedurende de zoektijd van 4 weken voor zover het niet gaat om 1 of meer van de geüniformeerde verplichtingen.</p> <p>c. Het niet nakomen van de re-integratieverplichting als bedoeld in artikel 9, lid 1 onder b van de Participatiewet door een alleenstaande ouder als gevolg waarvan de ontheffing van de arbeidsverplichting op grond van artikel 9, lid 1 onder a van de Participatiewet niet wordt verleend of is ingetrokken.</p>	<p>2. tweede categorie:</p> <p>a. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet</p> <p>b. het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of 55 van de Participatiewet, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet</p> <p>c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet</p> <p>d. het niet verschijnen op de taaltoets waardoor de toets niet kan worden afgenomen of halverwege beëindigen van de toets</p> <p>e. het niet meewerken aan het inleveren van bewijsstukken voor de taaleis, terwijl redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de stukken geleverd kunnen worden.</p> <p>3. derde categorie:</p> <p>a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet.</p>	<p>was er dus nog niet ten tijde van inwerkingtreding afstemmingsverordening 2018</p> <p><u>Tweede categorie</u></p> <p>Toevoeging: Sub c. Houding alleenstaande ouder op grond van verplichtingen art. 9 lid 1 sub b Pw (was cat. 4 sub c in afstemmingsverordening 2018) sub d en e. Niet verschijnen en niet meewerken aan taaltoets (was: cat. 4 sub c in afstemmingsverordening 2018)</p> <p><u>Derde categorie</u></p> <p>Geschrapt: Cat. 3 sub a afstemmingsverordening 2018 --> valt onder de geüniformeerde verplichting (art. 18)</p> <p>Cat. 3 sub b afstemmingsverordening 2018 -> betreft medewerkingsplicht (art. 17 lid 2 Pw) -> Deze wordt nauwelijks tot niet toegepast. Een goed voorbeeld van de medewerkingsplicht is het toestaan van een huisbezoek. Als iemand dit weigert, kan het recht op bijstand stoppen, omdat niet vastgesteld kan worden of die persoon recht heeft op bijstand. Ook het voldoen aan oproepen voor gesprekken valt onder de medewerkingsplicht. Vaak gaat het hierbij om gesprekken waarin iemand de benodigde informatie moet geven. Het niet verstrekken van benodigde informatie, wordt gezien als het niet nakomen van de inlichtingenplicht.</p> <p><u>Mbt de vierde categorie afstemmingsverordening 2018:</u> Sub a zie nu 9.2.8 Te weinig besef van verantwoordelijkheid</p>
--	--	--

<p>Als een belanghebbende niet meewerkt aan het afleggen van de taaltoets als bedoeld in artikel 18b, tweede lid van de Participatiewet, wordt een verlaging opgelegd conform het afstemmingsregime zoals vastgelegd in artikel 18b van de Participatiewet.</p> <p>In combinatie met artikel 10. Hoogte en duur van de verlaging</p>		<p>Sub b --> geen toegevoegde waarde tov cat. 2 sub b en de geüniformeerde verplichtingen</p> <p>Sub c --> gekozen voor verplaatsing naar categorie 2 sub c</p>
<p>Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018</p> <p>Artikel 9. Gedragingen IOAW en IOAZ in combinatie met artikel 10. Hoogte en duur van de verlaging</p>	<p>Artikel 9.2.7B Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet-geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)</p>	<p>Zie bovenstaande opmerking aangaande de Participatiewet. Voor de IOAW en IOAZ is dit op dezelfde manier, in navolging van de landelijke lijn van verordeningen, gevolgd, ook met het oog op het harmoniseren aan de rangschikking van de gedragingen uit de Participatiewet met als oogmerk het voeren van een consistent en coherent (handhavings-)beleid voor elk van deze socialezekerheidswetten.</p> <p>De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> a., de weigering en verlaging, bedoeld in artikel 20; b., de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een uitkering alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet in het kader van het financiële beheer; c., het verlagen van de uitkering, bedoeld in artikel 38, twaalfde lid; d., het opdragen van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f. <p>Op basis hiervan is de enige inhoudelijke wijziging dat sub b van de tweede categorie van de afstemmingsverordening 2018 mbt niet</p>

		meewerken aan traject schuldhelpverlening geschrapt is.
<p>Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018</p> <p>Artikel 11. Blijvend en tijdelijk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering</p> <p>1. Het college kan de uitkering tijdelijk, voor de duur van drie maanden, weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een persoon ter zake een verwijt kan worden gemaakt, b. of de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van een persoon zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem zou kunnen worden gevegd. <p>2. Het college kan de uitkering blijvend weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW van de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als een persoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, of b. door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt. 	Verwijderd	<p>Dit is in de IOAW en IOAZ zelf geregeld. Zie artikel 20 van de IOAW en artikel 20 van de IOAZ.</p>
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018	<p>Artikel 9.2.8 Te weinig besef van verantwoordelijkheid</p> <p>1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, zoals</p>	<p>Sub a van de vierde categorie van gedragingen in de Participatiewet uit de afstemmingsverordening 2018 is opgenomen in</p>

<p>Artikel 8. Gedragingen Participatiewet Vierde categorie sub a Het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid voor datum melding of het niet behouden van een inkomensvoorziening die op grond van de wet als een passende voorliggende voorziening in de kosten van levensonderhoud wordt aangemerkt;</p> <p>Artikel 14. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het college verlaagt de uitkering indien er sprake is van het onverantwoord interen op vermogen voorafgaand aan het beroep op een uitkering voor levensonderhoud. 2. Er is sprake van onverantwoord interen op vermogen als belanghebbende redelijkerwijs kon weten dat hij binnen een jaar een beroep op een uitkering moest doen en in dat jaar meer dan 1.5 maal de voor hem van toepassing zijnde norm inclusief vakantiegeld heeft besteed. 3. Voor een onverantwoord ingeteerd bedrag van meer dan € 5.000 boven de interingsnorm wordt de uitkering gedurende 10 maanden verlaagd met 10% van de uitkeringsnorm. 4. Voor een onverantwoord ingeteerd bedrag van minder dan € 5.000 boven de interingsnorm wordt de uitkering gedurende 5 maanden verlaagd met 10% van de uitkeringsnorm. 5. Voor de niet in de Afstemmingsverordening genoemde situaties die aan te merken zijn als een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, wordt de uitkering verlaagd op zodanige wijze dat het zich redelijk verhoudt met de ernst van de situatie en de financiële gevolgen. 	<p>bedoeld in artikel 18, tweede lid van de Participatiewet, vindt plaats voor een percentage van 100% en gedurende ten hoogste 3 maanden;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Deze verlaging wordt toegepast in de gevallen dat u: <ol style="list-style-type: none"> a. voorliggende voorzieningen (periodiek inkomen of vermogensbestanddelen) had kunnen benutten voor de kosten van levensonderhoud maar deze verwijtbaar niet (hebt) benut; b. voorliggende voorzieningen door eigen toedoen niet kunt benutten; c. onverantwoord inteert op vermogen en daarmee langer of voor een hoger bedrag een beroep moet doen op een bijstandsuitkering. 	<p>artikel 9.2.8. Dit valt onder de categorie ‘te weinig besef van verantwoordelijkheid’. Daarom is gekozen om voor alle vormen van ‘te weinig besef van verantwoordelijkheid’ dezelfde verlaging toe te passen: 100% van de bijstandsnorm, maximaal 3 maanden. Dit sluit aan bij de huidige praktijk, waarin vooral artikel 8, vierde categorie, sub a wordt gebruikt voor verlaging van de uitkering. De verlaging volgens artikel 14 van de afstemmingsverordening wordt nauwelijks toegepast en is in de praktijk lastig uitvoerbaar.</p>
--	---	--

<p>Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018</p>	<p>Artikel 9.2.10 Niet nakomen van andere verplichtingen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering een maand, als u een opgelegde verplichting uit artikel 55 of 57 van de Participatiewet niet of niet voldoende nakomt. Het gaat om een verplichting die hieronder wordt genoemd. De verlaging is: <ol style="list-style-type: none"> a. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om verplichtingen die gericht zijn op het krijgen van werk; b. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting in verband met bijstand die in een bepaalde vorm (bijvoorbeeld in natura) of voor een specifiek doel wordt verstrekt. c. 50% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op vermindering van de bijstand; d. 100% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op beëindiging van de bijstand. 2. Wij kunnen besluiten de bijstandsuitkering niet te verlagen, als het de eerste keer is dat de verplichting uit het eerste lid onder a, niet nakomt. 	<p>Deze verplichting stond niet in de afstemmingsverordening 2018. Er is voor gekozen om dit op te nemen. Zo kan beter worden gestuurd op de verplichtingen uit artikel 55 en 57 van de Participatiewet, die per persoon verschillen. Omdat deze verplichtingen sterk individueel zijn, kan de vastgestelde verlaging soms niet goed aansluiten bij iemands situatie. Het college moet daarom altijd rekening houden met artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet. Dit artikel bepaalt dat de bijstand moet passen bij iemands omstandigheden, mogelijkheden en middelen. In sommige gevallen kan er dus worden afgeweken van de vastgestelde verlaging.</p>
<p>Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018</p> <p>Artikel 17. Recidive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Als een belanghebbende zich binnen 12 maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 8 lid 2, 3 of 4, artikel 9 lid 2, 3 of 4, of artikel 14 opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van de oorspronkelijke verlaging verdubbeld. 2. Als een belanghebbende zich binnen 12 maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 8, lid 1, artikel 9 lid 1 of artikel 15 opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde 	<p>Artikel 9.2.12 Herhaling (recidive)</p> <p>De duur en hoogte van de verlaging wordt verdubbeld als de uitkering binnen twaalf maanden na de datum van het besluit waarmee de verlaging is opgelegd opnieuw wordt verlaagd.</p>	<p>Het onderdeel ‘herhaling’ is vereenvoudigd ten opzichte van de afstemmingsverordening 2018 met als doel dit eenvoudig uitvoerbaar te laten zijn.</p>

<p>verwijtbare gedraging, wordt telkens de hoogte van de oorspronkelijke verlaging verdubbeld.</p> <p>3. Als een belanghebbende zich binnen 12 maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 12, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 12, bedraagt de verlaging 100% van de bijstandsnorm gedurende 2 maanden. Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting, telkens binnen 12 maanden na oplegging van de vorige maatregel, bedraagt de verlaging honderd procent gedurende 3 maanden.</p>		
<p>Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019</p> <p>Artikel 11, lid 4b</p> <p>Het pgb-tarief voor professionals en hulp door personen uit het sociaal netwerk bedraagt maximaal 75% van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door de gemeente gecontracteerde maatwerkvoorziening in natura.</p>	<p>Artikel 8.3.3 Hoogte en tarief pgb</p> <p>6. Wij stellen de hoogte van het pgb voor professionele hulp voor hulp-op-maat (individueel, groep en logeren), persoonlijke verzorging, behandeling (individueel en groep), wonen en gezins- en woonvormen en hulp bij het (zelfstandig) wonen vast. Het pgb-tarief voor professionals bedraagt 75% van het laagst geoffreerde tarief op dienstverleningsniveau binnen de aanbesteding van zorg in natura voor de Wmo en Jeugdwet. Het pgb is toereikend voor de aanschaf van het product of dienst bij minimaal 1 passende aanbieder.</p>	<p>De 75% is gebaseerd op de ingekochte zorg die wordt geleverd door professionals. Deze zorg moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Soms gaat het om een ouder of partner die taken uitvoert of begeleiding geeft. Door deze aanpassing kunnen we beter onderscheid maken en meer naar professionaliteit uitbetalen.</p>
<p>Artikel 11, lid 6 a t/m 6j</p> <p>De hier genoemde pgb tarieven gelden voor het verstrekken van een pgb voor zaken/goederen, voor nadere specificering wordt verwezen naar de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Texel.</p> <p>a. Het pgb-tarief voor een (maatwerk)vervoersvoorziening (inclusief scooter) is –als de aanvrager het hulpmiddel zelf aanschaf- maximaal de bruto</p>	<p>Deze zijn niet overgenomen in de Integrale Verordening</p>	<p>De opsomming 6a t/m 6j horen niet thuis in een verordening en worden opgenomen in de integrale beleidsregels Sociaal Domein 2026.</p>

<p>consumentenprijs minus de korting van de gemeente bij de aanbieder. Voor onderhoud, verzekering, etc. wordt jaarlijks 5% van het pgb-bedrag voor gemotoriseerde hulpmiddelen vergoed en 7% van het pgb-bedrag op basis van het standaard hulpmiddel vergoed (voor de duur van 7 jaar). Op basis van het indicatieadvies, het passingsverslag of de offerte wordt de categorie waarbinnen het hulpmiddel valt, vastgesteld.</p> <p>b. De hoogte van een pgb voor een zaak (bijvoorbeeld vervoersvoorziening, woningaanpassing) wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de zaak die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de naturaverstreking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstreking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering.</p> <p>c. Een autoaanpassing wordt vergoed indien een cliënt is aangewezen op een eigen auto om verplaatsingen te maken in de leefomgeving en op grond van een medisch advies dat een andere vervoersvoorziening niet voldoet. Een pgb voor een autoaanpassing dient te leiden tot een langdurige adequate oplossing. Verandering in de medische situatie kan aanleiding zijn tot aanpassing van het pgb.</p> <p>d. Het pgb-tarief voor verhuiskosten wordt vastgesteld na overleg van minimaal twee offertes en bedraagt maximaal € 3.000,00.</p>		
--	--	--

<p>e. Ingeval van woningsanering in verband met COPD wordt een pgb verstrekt voor zeil, linoleum en gordijnen van maximaal € 1.500;.</p> <p>f. Het pgb-tarief voor woonvoorzieningen bedraagt 100% van de de tegenwaarde van het bedrag in de door het college geaccepteerde offerte. Hiervoor vraagt de aanvrager minimaal twee offertes aan.</p> <p>g. Een pgb voor woningaanpassingen wordt aan een inwoner met beperkingen verstrekt van maximaal € 3.000. De woningaanpassing is alleen gericht op de essentiële woonruimten. Een pgb wordt verstrekt indien een verhuizing niet te realiseren is, of niet de goedkoopst adequate oplossing is en ook een algemene voorziening geen oplossing kan bieden.</p> <p>h. Een pgb voor een verhuiskostenvergoeding (in geval van noodzakelijke, plotselinge verhuizing) wordt een pgb verstrekt van maximaal € 3.000; Hiervoor dient de aanvrager minimaal twee offertes in bij de gemeente.</p> <p>i. Het pgb-tarief voor aanschaf, onderhoud en reparatie van een rolstoel c.q. sportrolstoel: is op basis van de laagste prijs en het laagste tarief die hiervoor zouden worden gehanteerd door een door de gemeente gecontracteerde leverancier. Het maximum pgb-tarief voor een sportrolstoel is € 4.000,00 voor een periode van 3 jaar.</p>		
--	--	--

Advies Adviesraad Sociaal Domein Texel met betrekking tot de Integrale verordening gemeente Texel d.d. 21-5-2025

Tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Texel van 21 mei 2025 is het Concept integrale Verordening Sociaal Domein Texel uitgebreid besproken.

Allereerst onze complimenten. Hier zit een hoop werk in en mooi dat dit er nu is. We hopen zeer dat de ambities die er zijn om meer maatwerk te kunnen leveren, zal en kan worden waargemaakt en dat het goed te hanteren/gebruiken zal zijn.

Verder is het een levend document, dat zo nu en dan gewijzigd zal moeten worden, omdat er nieuwe inzichten zijn of wanneer de wetgeving verandert.

De adviesraad heeft het stuk op de volgende vier punten bekeken en beoordeeld.

1) Verordening is helder en begrijpelijk voor inwoners.

- Goed dat de tekst zich richt op de gemiddelde inwoner van Texel. De tekst is helder en begrijpelijk.
- Een en ander dient nog wel op spelling/woordgebruik gecontroleerd te worden
- De laatste hoofdstukken zijn qua woordgebruik juridisch van aard en daarom iets minder toegankelijk. Wellicht kan daar nog eens naar gekeken worden.
- Het is een zeer lijvig document. We kunnen ons voorstellen dat er een compacte versie of samenvatting/toelichting komt (wat is het, waarom, voor wie?).
- Een inleiding ontbrak nog in de versie die we bespraken. We willen graag zien dat in de inleiding "de waarom vraag" van deze integrale verordening goed wordt benoemd inclusief een uitleg van het begrip integraal.
- Elke wet heeft zijn eigen bedoeling, ook wel de 'geest van de wet' genoemd. Geadviseerd wordt een paragraaf op te nemen hoe deze verordening voldoet aan de verschillende bedoelingen van de verschillende wetten, om hiermee te voorkomen dat de integrale verordening afbreuk doet aan de verschillende wetten

2) De verordening is voldoende integraal

- De verordening lijkt compleet en alle regelingen te bevatten die eerder zijn vastgesteld. Deze zijn in één document, in samenhang beschreven.
- We zijn blij dat de uitbreiding van jeugdhulp nu ook formeel verlengd is naar 23 jaar en dat er meer beleid dan voorheen is omschreven in deze verordening.
- We adviseren om de Algemene wet bestuursrecht (AWB) een plek te geven in de nieuwe verordening vanwege de vangnetfunctie van de AWB en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die omschreven staan in de AWB.

3) Aanbevelingen verbeteringen verordening (definities en uitvoeringsrichtlijnen)

Algemeen - Trefwoordenregister aanvullen en trefwoorden markeren in de tekst. Bijv. wat is een gemeentelijke uitkering, participatieplaats, vavo-onderwijs.

Algemeen - Verwijzingen aangeven met een link. Zoals in hfst. 9.2.6 verwijzing naar een artikel in een ander document/wet, met link aangeven.

Hfst 6. Interessant om te lezen dat leerplicht leerrecht is geworden.

Geadviseerd wordt om een korte uitleg te geven over de 'kunnen/kan-bepalingen' hoe de gemeente Texel hiermee omgaat en wat dat voor de inwoner betekent.

Bij verschillende artikelen staan wetten (in afkortingen) weergegeven. Waarom worden deze wetten hierbij vermeldt? Uitleg hierover kan wellicht ook meegenomen worden in de inleiding/leeswijzer om de (gelaagde) structuur van de verordening beter uit te leggen aan de bewoners.

Tekstsuggesties conceptversie

Hfst 1.3 punt 2 – Tekst suggestie: maximaal wordt optimaal

Hfst 2. Inleiding laatste zin: Hoe wij omgaan met signalen en hulpvragen van andere personen over inwoners die hulp nodig etc. laten vervallen

Tekst "doorlooptijd" nog eens bekijken. Begint bij "melding" en "8 weken later besluit"

Hfst. 4 paragraaf 4.1.5. In de tekst worden verschillende organisaties genoemd, waarvan de vraag is of ze wel bestaan op Texel. Algemeen het hele document checken op dit punt!

Hfst 6.3.2 en 3 De nummering klopt niet moet iets met een 5 zijn of het hoort bij Hfst. 6
Hfst 7.8.2 Schuldhulpverlening, Wij zorgen ervoor dat zin loopt niet. En "Zo snel mogelijk" Valt dit iets meer te kwantificeren?

Hfst 9.2.7A en 9.2.7B zijn niet eenvoudig opgeschreven, kan dit niet anders

Hfst 9.5.1 b Heimelijk waarnemingen kan misschien iets anders worden omschreven, kan vragen oproepen.

Hfst 11. Het is goed dat er een klachten- en bezwaarprocedure is. We zien graag een afhandelingstermijn aan deze procedure toegevoegd.

Hfst. 13.4 Intrekken oude verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat: Dient dit niet voorin het document gezet te worden of in een begeleidend schrijven/inleiding, maakt een hoop duidelijk over de totstandkoming van de integrale verordening.

Wat ons opviel

Hfst. 3 paragraaf 3.4

1. Wij stemmen de ondersteuning af op uw positie op de arbeidsmarkt. Als u een grote kans op betaald werk hebt, wordt andere ondersteuning ingezet dan als u een kleine kans op betaald werk hebt. *Wat is groot/klein en wie bepaalt dit?*

Hfst. 3 paragraaf 3.6.5 wat is een sportvoorziening (sportfiets) en wat kun je in het kader van de WMO aanvragen? (Fiets met ondersteuning).

Hfst 6.3.2 We stellen jaarlijks een mantelzorgwaardering vast. Wat houdt dit precies in?

4)_Hoe de effectiviteit van de verordening te monitoren en te evalueren om deze continu te verbeteren?

Hfst 13/1 Onderzoek naar de werking van de verordening. Naar aanleiding van de bespreking begrepen we dat de verordening regelmatig zal worden bekeken, of alles nog up to date is en nog voldoet aan de nieuwste wetgeving. Ook wordt er ervaring opgedaan bij de uitvoering, die tot wijzingen kan leiden. We stellen voor om dit in elk geval één keer per jaar te doen en een procedure hierover op te nemen bij deze verordening. De Adviesraad Sociaal Domein zal de monitoring van deze nieuwe verordening opnemen in haar werkplan.

Positief advies

Op basis van het conceptstuk van 13 mei 2025 adviseert de Adviesraad positief over de Integrale Verordening van de gemeente Texel. Wel vragen wij uw aandacht voor bovenstaande vier punten. Graag ontvangen wij uw reactie hierop.

Ten slotte nog het volgende: na besluitvorming ontvangen wij graag na vaststelling de definitieve versie van De Integrale Verordening van u. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog toelichting willen hebben dan horen wij dat graag. Wij wensen u een succesvol gebruik van deze verordening toe.

Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Texel

Fedde Koster voorzitter

Postadres

Postbus 200
1790 AE Den Burg

Bezoekadres

Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

T 14 0222

E gemeente@texel.nl

I www.texel.nl

T.a.v. leden Adviesraad Sociaal Domein Texel

Zaaknummer 3589308

Contactpersoon afdeling beleid

Telefoonnummer 14 0222

Onderwerp reactie advies adviesraad 27 mei
2025

Verzenddatum 2 juli 2025

Beste leden van de Adviesraad,

Hartelijk dank voor uw advies van 27 mei 2025 en voor het zorgvuldig meedenken over de conceptversie van de Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026. Wij waarderen uw betrokkenheid en de tijd en aandacht die u heeft besteed aan het geven van de waardevolle adviezen. In deze brief gaan wij graag in op de punten die u heeft ingebracht en geven wij een toelichting op de gemaakte keuzes.

1. Verordening is helder en begrijpelijk voor inwoners

- a. Controleren spelling en woordgebruik

Reactie:

Het stuk is na alle aanpassingen nauwkeurig nagelezen en aangepast op spelling en eenduidig woordgebruik.

- b. De laatste hoofdstukken zijn qua woordgebruik juridisch van aard en daarom iets minder toegankelijk. Wellicht kan daar nog eens naar gekeken worden.

Reactie:

Niet alle onderdelen van een integrale verordening kunnen volledig in B1-niveau worden geschreven, omdat sommige juridische termen en wetgeving complex zijn en specifieke formuleringen vereisen.

Daarnaast zijn sommige termen en bepalingen in bijvoorbeeld de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet vastgelegd in formele taal die juridisch bindend is. Deze kunnen niet zomaar worden vereenvoudigd zonder de exacte betekenis te veranderen. In de begrippenlijst worden de juridische termen nader uitgelegd. We denken met deze verordening een zo goed mogelijke balans te hebben gevonden tussen begrijpelijke- en juridische taal.

- c. Het is een zeer lijvig document. We kunnen ons voorstellen dat er een compacte versie of samenvatting/toelichting komt (wat is het, waarom, voor wie?).

Reactie:

Er volgt nog een infographic waarin een compacte versie van de integrale verordening sociaal domein wordt weergegeven. Deze is klaar voor 1 januari 2026.

- d. Een inleiding ontbrak nog in de versie die we bespraken. We willen graag zien dat in de inleiding “de waarom vraag” van deze integrale verordening goed wordt benoemd inclusief een uitleg van het begrip integraal.

Reactie:

De inleiding van de verordening is gericht op algemene doelstellingen en zorgt ervoor dat de lezer een overzicht krijgt van de relevante thema's en regels (waarom vraag), motivatie en uitgangspunten van de verordening en daarna inzicht krijgt in de kernwaarden en juridische basis van de regels.

We begrijpen de wens om een toelichting op te nemen op het begrip 'integraal' in de inleiding, zeker omdat de verordening 'integraal' wordt genoemd. Er worden twee versies van de integrale verordening opgesteld. Een officiële versie die wordt gepubliceerd op overheid.nl en bevat een volledig juridische tekst. Daarnaast komt er een publieksversie waarin in de inleiding een toelichting wordt opgenomen over het begrip 'integraal', zodat voor iedereen duidelijk is wat hiermee binnen deze verordening wordt bedoeld.

- e. Elke wet heeft zijn eigen bedoeling, ook wel de 'geest van de wet' genoemd. Geadviseerd wordt een paragraaf op te nemen hoe deze verordening voldoet aan de verschillende bedoelingen van de verschillende wetten, om hiermee te voorkomen dat de integrale verordening afbreuk doet aan de verschillende wetten.

Reactie:

Een integrale verordening sociaal domein volgt niet alleen de regels, maar maakt ook de doelen van de wet duidelijk. De verordening kent een heldere opzet, is geschreven in begrijpelijke taal en verwijst per artikel naar de wet waar deze betrekking op heeft.

We begrijpen goed dat het belangrijk is om uit te leggen wat de bedoeling is van wetten en hoe deze verordening daarbij aansluit. Toch is ervoor gekozen om dat niet uitgebreid in deze verordening te doen. De verordening is vooral een praktisch en juridisch document dat kaders vastlegt. Een uitgebreide uitleg over de bedoeling van wetten hoort niet thuis in deze verordening. In plaats daarvan wordt verwezen naar officiële toelichtingen, zodat interpretatieverschillen worden voorkomen en de regels actueel blijven zonder constante aanpassingen.

Door relevante wetgeving op een samenhangende manier toe te passen en alleen te verwijzen naar de kernregels, blijft de verordening juridisch helder, praktisch bruikbaar en flexibel, zonder de uitgangspunten van wetgeving uit het oog te verliezen.

2. De verordening is voldoende integraal

- a. We adviseren om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een plek te geven in de nieuwe verordening vanwege de vangnetfunctie van de Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die omschreven staan in de Awb.

Reactie

We begrijpen het advies om de Awb expliciet op te nemen in de verordening, zeker gezien de belangrijke rol die de Awb speelt als vangnet en als basis voor behoorlijk bestuur. Toch is ervoor gekozen om de Awb niet expliciet op te nemen in de integrale verordening. De reden hiervoor is dat we de verordening eenvoudig, duidelijk en overzichtelijk willen houden en er alleen naar verwijzen wanneer dat nodig is. Zo wordt dubbele informatie vermeden en blijft de tekst kort en praktisch. Daarnaast zorgt deze keuze ervoor dat de verordening flexibel blijft en niet steeds aangepast hoeft te worden bij wijzigingen in de Awb. Door alleen te verwijzen naar relevante bepalingen, blijft de verordening goed bruikbaar en eenvoudig toepasbaar.

In de integrale verordening wordt dan ook naar de Awb verwezen als er in de Awb specifieke bepalingen zijn die op dat artikel van toepassing zijn. Bijvoorbeeld bij artikel 3.4.8 en 3.4.9 (over subsidies), 8.2 (over geld) en 11.1 t/m 11.3 (over klachten).

3. Aanbevelingen verbeteringen verordening (definities en uitvoeringsrichtlijnen)

- a. Algemeen: trefwoordenregister aanvullen en trefwoorden markeren in de tekst. Bijv. wat is een gemeentelijke uitkering, participatieplaats, vavo-onderwijs.

Reactie:

De verordening is gecontroleerd op complexe termen. Deze zijn opgenomen in de begrippenlijst van hoofdstuk 14.

- b. Algemeen: verwijzingen aangeven met een link. Zoals in hoofdstuk 9.2.6 verwijzing naar een artikel in een ander document/wet, met link aangeven.

Reactie:

Om de tekst makkelijker te begrijpen en leesbaar te maken, wordt voor de woorden die extra uitleg nodig hebben per pagina verwezen naar de begrippenlijst in hoofdstuk 14.

- c. Geadviseerd wordt om een korte uitleg te geven over de kunnen/kan-bepalingen' hoe de gemeente Texel hiermee omgaat en wat dat voor de inwoner betekent.

Reactie:

Een toelichting van dit begrip is opgenomen in de begrippenlijst van hoofdstuk 14.

- d. Bij verschillende artikelen staan wetten (in afkortingen) weergegeven. Waarom worden deze wetten hierbij vermeld? Uitleg geven kan wellicht ook meegenomen worden in de inleiding/leeswijzer om de (gelaagde) structuur van de verordening beter uit te leggen aan de bewoners.

Reactie:

De integrale verordening is opgebouwd in thema's. Per thema worden wetten vermeld omdat deze als juridische basis dienen voor dat specifieke onderwerp binnen de verordening. Dit zorgt ervoor dat de regels en bepalingen binnen elk thema aansluiten bij de geldende wetgeving.

Dit maakt het ons als gemeente duidelijk welke wetten wij moeten volgen. En voor de inwoners maakt het inzichtelijk op welke wetgeving hun rechten en plichten zijn gebaseerd.

4. Tekstsuggesties

- a. Hfst 1.3 punt 2 – Tekst suggestie: maximaal wordt optimaal.

Reactie:

Is overgenomen en toegelicht in de begrippenlijst van hoofdstuk 14.

- b. Hfst 2. Inleiding laatste zin: Hoe wij omgaan met signalen en hulpvragen van andere personen over inwoners die hulp nodig etc. laten vervallen.

Reactie:

Bij de Wmo en de Participatiewet is de aanvraag in de eerste plaats gericht op de persoon die ondersteuning nodig heeft, maar de aanvraag kan ook worden gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigde. Door deze zin op te nemen kaderen we af waar het in dit hoofdstuk wel over gaat.

- c. Tekst "doorlooptijd" nog eens bekijken. Begint bij "melding" en "8 weken later besluit.

Reactie:

We begrijpen dat het woord 'doorlooptijd' bij sommige lezers vragen kan oproepen. In hoofdstuk 2 wordt het tijdspad omschreven dat begint bij de melding en eindigt bij het besluit, waardoor de inwoner weet hoe het proces wordt doorlopen, wat de stappen zijn en wanneer er een besluit te verwachten is. Daarom is ervoor gekozen om de tekst niet aan te passen. Mochten er in de praktijk meer signalen komen dat dit deel van de verordening onduidelijk is, dan nemen we een wijziging mee in een volgende versie van de verordening.

- d. Hfst. 4 paragraaf 4.1.5. In de tekst worden verschillende organisaties genoemd, waarvan de vraag is of ze wel bestaan op Texel. Algemeen het hele document checken op dit punt!

Reactie:

Zoals besproken is dit hoofdstuk later toegevoegd en opnieuw voorgelegd aan de Adviesraad. De adviesraad heeft op 22 juni 2025 positief gereageerd op dit hoofdstuk.

- e. Hfst 6.3.2 en 3 De nummering klopt niet moet iets met een 5 zijn of het hoort bij Hfst. 6

Reactie:

Is aangepast.

- f. Hfst 6.3.2 en 2. De nummering klopt niet moet iets met een 5 zijn of het hoort bij Hfs.6.

Reactie:

Is aangepast.

- g. Hfst 7.8.2 Schuldhulpverlening, Wij zorgen ervoor dat zin loopt niet. En “Zo snel mogelijk” Valt dit iets meer te kwantificeren.

Reactie:

Is aangepast.

- h. Hfst 7.8.2 Schuldhulpverlening, Wij zorgen ervoor dat zin loopt niet. En “Zo snel mogelijk” Valt dit iets meer te kwantificeren?

Reactie:

We begrijpen de opmerking dat de zin niet helemaal soepel loopt, maar we hebben ervoor gekozen om het zo te laten staan omdat de inhoud belangrijk is.

In de verordening worden bewust zo weinig mogelijk termijnen genoemd, omdat deze in de beleidsregels worden opgenomen.

- i. Hfst 9.2.7A en 9.2.7B zijn niet eenvoudig opgeschreven, kan dit niet anders

Reactie:

De tekst heeft een sterk juridisch karakter en bij aanpassingen gaat de oorspronkelijke context verloren. Hierdoor is het niet mogelijk om de tekst op B1-niveau te formuleren.

- j. Hfst 9.5.1 b Heimelijk waarnemingen kan misschien iets anders worden omschreven, kan vragen oproepen.

Reactie:

In dit artikel wordt ook toegelicht wat hiermee wordt bedoeld. Deze uitleg is voldoende en blijft ongewijzigd.

- k. Hfst 11. Het is goed dat er een klachten- en bezwaarprocedure is. We zien graag een afhandelingstermijn aan deze procedure toegevoegd.

Reactie:

Wij hanteren de Klachtenverordening Texel 2025, waarin de afhandelingstermijn is vastgelegd. Door deze termijn niet expliciet in de integrale verordening op te nemen blijft deze flexibel en hoeft niet voortdurend te worden aangepast bij wijzingen in de klachtenverordening. Door alleen relevante bepalingen op te nemen, blijft de integrale verordening goed bruikbaar en eenvoudig toepasbaar.

- l. Hfst. 13.4 Intrekken oude verordeningen. De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat: Dient dit niet voorin het document gezet te worden of in een begeleidend schrijven/inleiding, maakt een hoop duidelijk over de totstandkoming van de integrale verordening.

Reactie:

We begrijpen de gedachte achter dit advies. Het benoemen van ingetrokken verordeningen aan het begin kan bijdragen aan duidelijkheid over de totstandkoming van de nieuwe verordening.

Het is gebruikelijk om het intrekken van verordeningen onderaan een nieuwe verordening te vermelden. Dit zorgt voor een duidelijke en overzichtelijke juridische structuur. Een verordening begint met de inhoudelijke regels en bepalingen die worden vastgesteld. Pas op het einde wordt vermeld welke verordeningen komen te vervallen.

5. Wat ons opviel

- a. Hfst. 3 paragraaf 3.4. Wij stemmen de ondersteuning af op uw positie op de arbeidsmarkt. Als u een grote kans op betaald werk hebt, wordt andere ondersteuning ingezet dan als u een kleine kans op betaald werk hebt. *Wat is groot/klein en wie bepaalt dit?*

Reactie:

De kans op betaald werk verschilt per persoon en hangt af van factoren zoals bijv. ervaring, opleiding en de arbeidsmarkt. Ondersteuning hierin is maatwerk en wordt in overleg bepaald, zodat het zoveel mogelijk aansluit op de mogelijkheden en behoefte van de inwoner.

- b. Hfst. 3 paragraaf 3.6.5 wat is een sportvoorziening (sportfiets) en wat kun je in het kader van de WMO aanvragen? (Fiets met ondersteuning).

Reactie:

Een sportvoorziening vanuit de Wmo is een voorziening die bedoeld is om mensen met een beperking of chronische ziekte in staat te stellen om te sporten en zo deel te nemen aan de maatschappij. Dit verschilt per persoon en is dus hulp op maat.

- c. Hfst 6.3.2 We stellen jaarlijks een mantelzorgwaardering vast. Wat houdt dit precies in?

Reactie:

De mantelzorgwaardering is een blijk van erkenning en dank voor mensen die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste. Voor deze waardering is structureel budget opgenomen in de begroting. Deze begroting wordt ieder jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

6. Hoe de effectiviteit van de verordening te monitoren en te evalueren om deze continu te verbeteren?

- a. Hfst 13/1 Onderzoek naar de werking van de verordening.

Naar aanleiding van de bespreking begrepen we dat de verordening regelmatig zal worden bekeken, of alles nog up to date is en nog voldoet aan de nieuwste wetgeving. Ook wordt er ervaring opgedaan bij de uitvoering, die tot wijzingen kan leiden. We stellen voor om dit in elk geval één keer per jaar te doen en een procedure hierover op te nemen bij deze verordening. De Adviesraad Sociaal Domein zal de monitoring van deze nieuwe verordening opnemen in haar werkplan.

Reactie:

Dit advies wordt overgenomen. Met de adviesraad worden hier nadere afspraken over gemaakt.

Zaaknummer 3589308

Heeft u nog vragen?

Bel of mail dan met de afdeling Beleid Sociaal Domein bereikbaar op telefoonnummer 14 0222. Uw zaaknummer is 3589308. Wilt u dit bij de hand houden of in uw mail zetten? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Hoogachtend,

de heer R. Westbroek,
manager Beleid & Vergunningen

Bijlagen

- concept integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3589308

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Doelenboom

Programma

6	Zorg voor elkaar
---	------------------

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de verordening één verordening is;
- Dat de verordening aansluit bij het werken vanuit de bedoeling;
- Dat de verordening een integrale aanpak en werkwijze stimuleert;
- Dat de verordening aansluit bij een goede dienstverlening aan onze inwoners;
- Dat de verordening het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein toegankelijker maakt voor onze inwoners.

Besluit

1. De Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2026.
2. De volgende verordeningen in te trekken per 1 januari 2026:
 - Verordening Jeugdhulp Texel 2016
 - Verordening individuele studietoelage en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2018
 - Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
 - Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
 - Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw, loaz Gemeente Texel 2018
 - Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
 - Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
 - Verordening Tegenprestatie Participatiewet

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier,

De voorzitter,

Bijlagen

1. a. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (versie overheid.nl)
b. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (publieksversie)
2. Was-wordt-lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
3. Advies Adviesraad Sociaal Domein Texel
4. Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Texel

Advies

Zaaknummer 3638719

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg**Programma**

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 4 | Toekomst voor de jeugd |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken |

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. De heer R. (Rodny) Stolk op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg.

Toelichting

Dit advies gaat over de voordracht en de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg. Het huidige lid verlaat op persoonlijke titel de RvT waardoor er een vacature ontstond. De gemeenteraad is bevoegd tot het nemen van het besluit tot benoeming van het nieuwe lid. Daarover gaat dit advies.

Bijlagen

1. Advies, brief MR 2025.07.03 college in zake bindende voordracht lid RvT namens MR.

Consequenties

Financieel	☐	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☐	Majeure risico's	☐		
Beleid	☐	Beheer	☐		

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de heer Rodney Stolk te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg. De heer Stolk volgt de heer P. (Pepijn) Lyklema op die op persoonlijke titel uit de RvT gaat.

Het voorstel voor de benoeming is gebaseerd op een bindende voordracht van de benoemingsadviescommissie. Dat is in dit geval de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van OSG De Hogeberg. De heer Stolk begint op 1 oktober in zijn nieuwe functie.

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Argumenten tot advies

Een lid van de Raad van Toezicht (RvT) van OSG De Hogeberg treedt op persoonlijke titel af. Het gaat om de heer P. Lyklema. Hierdoor is een vacature ontstaan voor een nieuw lid.

De RvT heeft via de benoemingsadviescommissie de procedure voor de voordracht van een nieuw lid doorlopen. Het gaat om een bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De gemeenteraad neemt het besluit over de benoeming van de voorgedragen kandidaat.

Daarom wordt voorgesteld:

- de heer R. (Rodny) Stolk op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg.

Na definitieve benoeming, bestaat de Raad van Toezicht als dan uit de volgende vijf leden:

- de heer T. Penninck,
- de heer R. Stolk,
- mevrouw P. Schut,
- mevrouw M. Lubach-van der Elst en
- de heer G. Kuiper.

Alternatieven

Alternatieven zijn niet van toepassing. Er zijn geen beletselen die de benoeming in de weg staan.

Consequenties van het advies

- **Juridische consequenties**

Alhoewel er geen consequenties zijn, is het goed om de juridische basis achter het voorstel aan te geven. Leidend voor de (her)benoeming van leden van de RvT van OSG De Hogeberg zijn de statuten omtrent de oprichting van de Stichting OSG De Hogeberg, met in het bijzonder artikel 10, lid 3:

- a. De RvT bestaat uit 5 leden;
- b. Twee leden van de RvT worden op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad door de gemeenteraad benoemd;
- c. Een lid van de RvT wordt door de gemeenteraad op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad benoemd;
- d. De overige leden van de RvT worden door de gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester en wethouders benoemd;
- e. Ten minste twee van de vijf leden van RvT moeten woonachtig zijn in de gemeente Texel;
- f. Ten minste twee van de vijf leden van de RvT moeten woonachting zijn buiten de gemeente Texel.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3638719

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Doelenboom

Programma

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 4 | Toekomst voor de jeugd |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken |

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende dat

- Een lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg afscheid neemt;
- Voor de invulling van de ontstane vacature de benoemingsprocedure is doorlopen;
- De benoemingsadviescommissie, in dit geval de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, een nieuwe kandidaat heeft gevonden;
- Deze kandidaat door de benoemingsadviescommissie voor benoeming wordt voorgedragen;
- Deze voordracht bindend is;
- Er geen beletselen zijn die de benoeming in de weg staan;

Besluit

1. De heer R. (Rodny) Stolk op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier,

De voorzitter,

Bijlagen

1. Advies, brief MR 2025.07.03 college in zake bindende voordracht lid RvT namens MR.



Medezeggenschapsraad OSG de Hogeberg

Aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Texel

Den Burg, 3 juli 2025

Betreft: benoeming lid RvT namens oudergeleding medezeggenschapsraad OSG de Hogeberg

Geachte raadsleden,

Met betrekking tot de vacature voor lid Raad van Toezicht namens de medezeggenschapsraad van OSG de Hogeberg (hierna MR) heeft de benoemingsadviescommissie op 24 juni 2025 het advies gegeven meneer Rodney Stolk, woonachtig op Texel, voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de oudergeleding van de MR. In de benoemingsadviescommissie hadden twee leden, waaronder een ouderlid, van de MR zitting. De oudergeleding van de MR neemt het advies unaniem over.

De MR vraagt de gemeenteraad Texel de bindende voordracht, volgens artikel 10 van de statuten te bekrachtigen. Bijgevoegd zijn de brief en het CV van meneer Stolk die - zoals gebruikelijk- voor de gemeenteraad ter inzage worden voorgelegd.

Namens de MR,

Met vriendelijke groet,

Nienke de Visser, secretaris MR

C.c.: college van Burgemeester en wethouders

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3638719

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Doelenboom

Programma

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 4 | Toekomst voor de jeugd |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken |

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende dat

- Een lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg afscheid neemt;
- Voor de invulling van de ontstane vacature de benoemingsprocedure is doorlopen;
- De benoemingsadviescommissie, in dit geval de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, een nieuwe kandidaat heeft gevonden;
- Deze kandidaat door de benoemingsadviescommissie voor benoeming wordt voorgedragen;
- Deze voordracht bindend is;
- Er geen beletselen zijn die de benoeming in de weg staan;

Besluit

1. De heer R. (Rodny) Stolk op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier,

De voorzitter,

Bijlagen

1. Advies, brief MR 2025.07.03 college in zake bindende voordracht lid RvT namens MR.

Motie

Invoering van de Baby Groente Tas

Raad	17-09-2025
Portefeuillehouder	R. van de Belt
Programma	6 Zorg voor elkaar

Toelichting

[De Baby Groente Tas](#) is een non-profit initiatief dat in 2021 is gestart in Purmerend. Er doen momenteel 17 gemeenten mee. De tas bevat wekelijks twee soorten groente, recepten, invriesbakjes en een staafmixer. Met behulp van deze tas kunnen ouders eenvoudig gezonde babyhapjes maken en invriezen. Zo heeft de baby een gezonde smaakontwikkeling en komen ouders in het ritme van vers koken voor het gezin. Uit [wetenschappelijk onderzoek onder leiding van prof. Dr. Jaap Seidell](#) blijkt: baby's mét de tas eten vaker, gevarieerder en eerder groente dan baby's zonder de tas. Ook na acht weken Baby Groente Tas blijven ouders de recepten koken. Het effect op variatie is aangetoond tot twee maanden na de laatste tas.

Onze overwegingen voor deze motie ([in de bijlagen](#) nog meer en uitgebreidere achtergrondinformatie):

- Deelname aan de Baby Groente Tas draagt bij aan ons gezondheidsbeleid en de ambitie om alle kinderen op Texel een kansrijke start in een kansrijke omgeving te geven en gezond en veilig te laten opgroeien;
- Uit de [kindermonitor van GGD NHN van 2024](#) blijkt, dat nog maar 54,8% van de Texelse kinderen van 0-11 en dagelijks groente eten;
- Meer groente-inname is van belang om het risico op onder andere overgewicht, kanker en diabetes te verminderen en hiermee in te zetten op preventie;
- De BGT zorg er bewezen voor dat baby's met de tas vaker, gevarieerder en eerder groente eten, En ook 8 weken nadat de tas gestopt is, de baby's nog gevarieerder groenten en fruit eten;
- De rest van het gezin proeft met de BGT ook groenten die zij misschien niet kenden;
- Van de al deelnemende gemeenten wordt 80-90% van de ouders bereikt; 'iedereen' maakt gebruik van de tas en niet alleen de welgestelden;
- Dit initiatief al in 6 Noord Hollandse gemeentes is opgepakt en in de Kop van Noord-Holland ook al oriënterend overleg over heeft plaats gevonden met de intentie het gezamenlijk in te voeren, maar dat gaat wat ons betreft niet snel genoeg.

Roept het college op

- Het initiatief (over) te nemen om de oriënterende gesprekken in de Kop van Noord-Holland te versnellen en te zorgen dat invoering van de Baby Groente Tas uiterlijk begin 2027 een feit is (en als het niet lukt de andere gemeenten mee te krijgen, het dan gewoon alleen voor Texel te regelen via ontwerp-Programmabegroting 2026 of Perspectiefnota 2027).
- De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie, als er relevante en van belang zijnde informatie beschikbaar is.

Nog wat meer achtergrondinformatie bij de motie 'Baby Groente Tas'

- **Meer over de Baby Groente Tas**

De Baby Groente Tas (BGT) wordt 8 weken lang aan huis bezorgd bij ouders met een baby tussen de 4 en 12 maanden oud. Met elke tas kunnen 7 maaltijden voor de baby worden bereid. Eén keer koken is eten voor een hele week. Elke tas bevat een recept voor de baby, een recept voor het hele gezin (omdat BGT koken voor het hele gezin wil stimuleren en er soms groente over is), een tip-tegel met een tip over de eet-opvoeding, en twee soorten groenten. De eerste tas bevat ook twee invriesbakjes, een staafmixer en een folder over de eetopvoeding voor 0-4 jaar. De recepten zijn ontwikkeld door een kinderdiëtiste en voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.

- **Kindermonitor GGD 2024**

Op gebied van voeding en bewegen: 54,8% van de kinderen eet dagelijks groente en 68,7% fruit; dit is niet veranderd sinds 2021. 38,7% beweegt minstens 1 uur per dag. Het aantal kinderen dat twee keer per week op school gymt is gestegen. Vergeleken met regio NHN gaan kinderen op Texel minder vaak zelf lopend of fietsend naar school. Met de leeftijd neemt de consumptie van groente, fruit en water af, terwijl het drinken van gezoute drank toeneemt. Kinderen van 0 t/m 3 jaar ontbijten vaker minstens vijf dagen per week dan kinderen van 4 t/m 8 jaar en 8 t/m 11 jaar. Kinderen van ouders met een hbo-/wo-opleiding eten vaker groente en fruit, drinken vaker water en minder vaak gezoute drank, en ontbijten vaker minstens vijf dagen per week dan kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau.

- [Focus documentaire NPO Start](#)


- [Artikel over studie prof. Dr. Jaap Seidell van de VU Amsterdam](#)

- [Gezondheidsbeleid Gemeente Texel 2024-2026](#)

De visie van het Sociaal Domein is ook leidend in ons lokale Gezondheidsbeleid (2024-2026). De visie is opgebouwd uit vijf leidende principes die ook binnen het gezondheidsbeleid worden ingezet, deze principes zijn:

- Texel staat voor gelijke kansen voor iedereen: We gaan uit van inclusiviteit en gelijkwaardigheid.
- We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor onze inwoners. Hierbij wordt de brede definitie van gezondheid, zoals bedoeld vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid, gehanteerd.
- Preventie is de basis: voorkomen is beter dan genezen.
- Alle kinderen en jongeren hebben recht op een goede basis bij het opgroeien.
- Iedereen heeft de vrijheid om keuzes te maken en een zinvol leven te leiden.

- **Geboortecijfers Texel**





Overzicht brieven aan de raad

[Klik hier](#) voor het overzicht.

Aan : Raad en commissieleden

Datum : 14 augustus 2025

Onderwerp : Actuele Lange Termijn Planning - vierde kwartaal

Geachte raads- en commissieleden,

Hierbij ontvangt u een actuele versie van de Lange Termijn Planning (LTP) voor 2025. De vorige keer dat de LTP aan u is voorgelegd was in mei van dit jaar.

Wat komt er de komende periode concreet op u af?

Onderwerpen voor oktober:

	Toelichting
Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling 2026-2039	
Griffiersinstructie 2025	
Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2025-2029 (inclusief evaluatie)	RIB 25-019 - Vaststellen Beheerplan Straatmeubilair 2025 Texel - iBabs Publieksporaal
Evaluatie inzet extra Boa bij de handhaving betaald parkeren (in 2025)	Komt na de zomer in een RIB richting de raad.
Brede evaluatie parkeren	RIB 25-041 Uitstel LTP, Verzelfstandiging haven Oudeschild, brede evaluatie parkeren en fietsenpadenbeleid Texel - iBabs Publieksporaal
Herziening Gemeenschappelijke Regeling Archeologie West-Friesland	Deze eerste behandeling betreft het wel of niet indienen van zienswijzen. Vaststelling komt in een latere raadsvergadering
Evalueren behoefte parkeerterreinen Den Burg	Na de zomer een RIB over evaluatie blauwe parkeerzone en handhaving

Onderwerpen voor november:

	Toelichting
Rapportage grote projecten en grondexploitaties	
Programmabegroting 2026	
Meicirculaire 2025	
Evaluatie beheer & exploitatie TXL sporthal	Document Texel - RIB opschuiven Evaluatie beheer en exploitatie TXL sporthal - iBabs Publieksporaal en RIB 26-078 Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal Texel - iBabs Publieksporaal
Huisvestingsverordening	Gepland in november (begrotingsraad) om een soepele invoering per 1 januari te regelen; wel geldt dat een maand vertraging kan ontstaan, al bijvoorbeeld de provincie op- of aanmerkingen heeft. Dat is nu niet te voorspellen

Onderwerpen voor december:

	Toelichting
Actualiseren financiële verordening	
Evaluatie zomerseizoen strandwachten, met daarbij alternatieven voor bewaken van strand	<i>Toezegging uit raadscommissie 12 februari 2025, komt in de loop van het 4^e kwartaal in een RIB naar de raad, in ieder geval op tijd voor eventuele bespreking in de raad van december.</i> RIB 25-062 USW Strandbewaking 2025 Texel - iBabs Publieksporaal
Bedrijventerrein Oudeschild: grondexploitatie	In de tweede week van juli 2025 wordt gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp dat tevens de basis is voor de vast te stellen grondexploitatie. Het streven blijft dit voor de raad van december 2025 te agenderen.
Inventarisatie snipperlocaties gemeenteground kleinschalige CPO	Uit een eerste snelle inventarisatie zijn nog geen locaties naar voren gekomen. Er wordt ook gekeken of er (een) locatie(s) zijn - geen snippergroen - waar het wellicht op iets grotere schaal kan. Indien er concrete locaties zijn dan blijft het streven een raadsvoorstel in december 2025, anders een raadsinformatiebrief.
Vlekkenplan De Koog	Er wordt een startnotitie voorbereid, die in december 2025 aan de raad wordt voorgelegd, RIB 26-070 Gebiedsontwikkeling Stappeland De Koog Texel - iBabs Publieksporaal
Onderzoek andere methoden Rioolheffing	RIB 26-072 Uitstel aanlevering onderzoek alternatieven rioolheffing Texel - iBabs Publieksporaal
Belastingverordeningen	

Onderwerpen gepland in het vierde kwartaal, nog zonder datum:

	Toelichting
Omgevingsvisie vaststellen	Mondeling is met uw raad gesproken of oktober 2025 haalbaar is. We weten nu dat dat niet haalbaar is. Na het vertrek van de projectleider is gezocht naar een kwalitatief goede projectleider, wat veel tijd heeft gekost. Op dit moment is de nieuwe projectleider gestart en voert een onderzoek uit naar de laatste stand van zaken van de omgevingsvisie. In september volgt een RIB met een plan van aanpak, inclusief planning. In de tussentijd is wel doorgewerkt aan thema gerichte programma's (zoals bijvoorbeeld Woonvisie, Kustvisie, ontwerp Mobiliteitsprogramma) waarvan de hoofdlijnen ook input voor de omgevingsvisie zijn.

Evaluatie parkeerbehoefte: ten aanzien van een uitgebreider onderzoek is de RIB verzonden dat dit onderdeel wordt van uitvoeringsplan Mobiliteitsprogramma. [RIB 25-059 Evalueren behoefte parkeerterreinen Den Burg Texel - iBabs Publieksporaal](#)

Met vriendelijke groet,
Het college van B&W

Team	Onderwerp	Raad kwartaal	Datum Raad	Programma	Portefeuillehouder
Beleid en Vergunningen (AOV)	VRNHN - Kadernota 2027	2026-1	-	Programma 1 Veiligheid op orde	Mark Pol
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Locatie Oude Ulo - programma en exploitatie	2026-1	-	Programma 8 Goed wonen	Remko van de Belt
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Gemeenschappelijke Regeling Archeologie - toestemming voor vaststelling	2026-1	20260218 - 18 februari 2026	Programma 5 Samen beleven en bewegen	Remko van de Belt
Sociaal Domein	GGD HN - Kadernota 2027	2026-1	-	Programma 6 Zorg voor elkaar	Remko van de Belt
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Opstellen woonzorgvisie	2026-1	-	Programma 8 Goed wonen	Remko van de Belt
Beleid en Vergunningen (VTH)	ODNHN - Kadernota 2027	2026-1	-	Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel wel	Rikus Kieft
Advies en Ondersteuning	RHCA - Kadernota 2027	2026-1	-	Programma 0 Voor en door bewoners	Mark Pol
Beleid en Vergunningen (Beleid)	leegstandverordening	2026-1			
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Evalueren rol en verordening Adviescommissie Cultuurbeleid	2026-2		Programma 5 Samen beleven en bewegen	Remko van de Belt
Beleid en Vergunningen (AOV)	VRNHN - Jaarverantwoording 2025 en programmabegroting 2027	2026-2	-	Programma 1 Veiligheid op orde	Mark Pol
Beleid en Vergunningen (VTH)	ODNHN - Jaarverantwoording 2025 en programmabegroting 2027	2026-2	-	Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel wel	Rikus Kieft
Directie	Begroting GR De Waddeneilanden 2027	2026-2	-	Programma 0 Voor en door bewoners	Corry Heijne-Dros
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Opstellen terrassenbeleid	2026-2	-	Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel wel	Mark Pol
Advies en Ondersteuning	Perspectiefnota 2027-2030	2026-2	-	Programma 0 Voor en door bewoners	Corry Heijne-Dros
Beleid en Vergunningen (Beleid)	3.13 Actualiseren welstandsbeleid	2026-2	-	Programma 5 Samen beleven en bewegen	Rikus Kieft
Sociaal Domein	GGD HN - Jaarverantwoording 2025 en programmabegroting 2027	2026-2	-	Programma 6 Zorg voor elkaar	Remko van de Belt
Advies en Ondersteuning	Gemeentelijke vertegenwoordiging verbonden partijen	2026-3	-	Programma 0 Voor en door bewoners	College
Gemeentewerken	Raadsvoorstel over evaluatie Fase 1 en aanpak Fase II Recycleplan	2026-3	-	Programma 7 Volksgezondheid, duurzaam en s	Rikus Kieft
Advies en Ondersteuning	Programmarekening 2025	2026-3	-	Programma 0 Voor en door bewoners	Corry Heijne-Dros
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Innovatie en modernisering van kampeerrecreatieterreinen faciliteren	2026-4	-	Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel wel	Rikus Kieft
Beleid en Vergunningen (Beleid)	8.21 Opstellen Mobiliteitsprogramma Texel 2035	x	20250709 - 9 juli 2025	Programma 2 Goede bereikbaarheid	Corry Heijne-Dros
Gemeentewerken	8.28 Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid	x	-	Programma 2 Goede bereikbaarheid	Corry Heijne-Dros
Gemeentewerken	Beheerplan Wegen 2029 - 2033	x	-	Programma 2 Goede bereikbaarheid	Corry Heijne-Dros
Beleid en Vergunningen (Beleid)	leegstandverordening	x	-	Programma 8 Goed wonen	Remko van de Belt
Advies en Ondersteuning	Septemercirculaire 2025	x	-	Programma 0 Voor en door bewoners	Corry Heijne-Dros
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Evaluatie bandjes en andere maatregelen terugdringen alcohol bij jongeren, integraal advies bandjes	x	-	Programma 6 Zorg voor elkaar	Mark Pol
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Raadsvoorstel Fase II Groeneplaats (nog plannen)	x	-	Programma 8 Goed wonen	Corry Heijne-Dros

Team	Onderwerp	Raad kwartaal	Datum Raad	Programma	Portefeuillehouder
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Plan Verduurzaming en modernisering Vliekotter en Bruinvis	x	-	Programma 4 Toekomst voor de jeugd	Remko van de Belt
Beleid en Vergunningen (Beleid)	Omgevingsvisie vaststellen	x	-	Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel wel	Rikus Kieft
Gemeentewerken	Brede evaluatie parkeren	x		Programma 2 Goede bereikbaarheid	Remko van de Belt