

- 0 Digitaal inchecken 19:15 - 19:30 uur
- 1 19:30 - Opening
- 2 19:33 - Vaststellen agenda d.d. 7 juli
[Agenda_Gecombineerde_Commissie_Grondgebied_en_Begroting_en_Rekening_7_juli_2021](#)
- 3.1 19:35 - Adviezenlijst vergadering commissie Grondgebied d.d. 2 juni 2021
Status: vaststellen
[concept-adviezenlijst Commissie Grondgebied 2 juni 2021.docx](#)
[Bijlage Toezeggingen commissie Samenleving 1 juni en commissie Grondgebied 2 juni 2021.docx](#)
- 3.2 19:40 - Adviezenlijst vergadering commissie B&R d.d. 3 juni 2021
Status: vaststellen
[concept-adviezenlijst B&R 2021-06-03.docx](#)
[Bijlage 1 Toezeggingen commissie Begroting en Rekening dd 3 juni 2021.pdf](#)
- 4 19:45 - Lijst ingekomen stukken
[Ingekomen_stukken_chronologisch 04062021 - 01072021.docx](#)
[Ingekomen_stukken_rubriek 04062021 - 01072021.docx](#)
- 5 19:50 - Kaderbrief 2022
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven
[Dossier 1520 voorblad](#)
[Raadsvoorstel Kaderbrief 2022 \(versie raad 2021-07-15\)-ondertekend.pdf](#)
[Raadsbesluit Kaderbrief 2022 \(versie raad 2021-07-15\).pdf](#)
[Kaderbrief 2022 \(versie raad 2021-07-15\).pdf](#)
- 6 20:15 - Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen Middelweg 100, Molenhoek
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven
[Raadsvoorstel bestemmingsplan en omgevingsvergunning Middelweg 100 Molenhoek_ondertekend.pdf](#)
[Raadsbesluit Bestemmingsplan Middelweg 100 Molenhoek](#)
[Bijlage 1 Raadsvoorstel Coördinatieregeling Middelweg 98-100 Molenhoek aangepast MJ 27 aug 20.pdf](#)
[Bijlage 2 Advies Gelders Genootschap.PDF](#)
[Bijlage 3 Bp - Toelichting.PDF](#)
[Bijlage 4 Bp - Bijlagen bij toelichting.PDF](#)
[Bijlage 5 Bp - Regels.PDF](#)
[Bijlage 6 Bp - Verbeelding.PDF](#)
[Bijlage 7 Besluit omgevingsvergunning M-HZ_WABO-2020-0108 Middelweg 98 tm 160 te Molenhoek.docx](#)
- 7 20:35 - Jaarstukken 2020
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven
Controleverklaring en accountantsverslag worden nagezonden.
[Dossier 1401 voorblad](#)
[Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 \(versie raad 2021-06-10\) ondertekend.pdf](#)
[Raadsbesluit Jaarstukken 2020 \(versie raad 2021-07-15\) -.pdf](#)
[Jaarstukken 2020 \(versie raad 2021-06-10\).pdf](#)
[Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 \(versie raad 2021-06-10\)_ondertekend.pdf](#)
[Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 \(versie raad 2021-06-10\)landscape.pdf](#)
[Errata Jaarstukken 2020 \(versie raad 2021-06-10\).pdf](#)

8

20:55 - Rondvraag

9

21:00 - Sluiting



Gemeente Mook en Middelaar

Agenda Gecombineerde Commissie Grondgebied en Begroting en Rekening

Datum 07-07-2021
Tijd 19:30 - 21:00
Locatie Digitaal
Voorzitter A.F. Herings

0 **Digitaal inchecken 19:15 - 19:30 uur**

1 **Opening**

19:30

2 **Vaststellen agenda d.d. 7 juli**

19:33

3.1 **Adviezenlijst vergadering commissie Grondgebied d.d. 2 juni 2021**

19:35 Status: vaststellen

3.2 **Adviezenlijst vergadering commissie B&R d.d. 3 juni 2021**

19:40 Status: vaststellen

4 **Lijst ingekomen stukken**

19:45

5 **Kaderbrief 2022**

19:50 Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

6 **Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen Middelweg 100, Molenhoek**

20:15 Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

7 **Jaarstukken 2020**

20:35 Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

Controleverklaring en accountantsverslag worden nagezonden.

8 **Rondvraag**

20:55

9 **Sluiting**

21:00



Gemeente Mook en Middelaar

Adviezenlijst

Commissie Grondgebied 2 juni 2021

Presentielijst

Commissieleden:	mevrouw J.E.M. Mulders (DGP) de heer L.G. van der Linden (DGP) de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA) de heer drs. G.B.M. van den Berg (CDA) de heer A.J.W.M. Broekmans (PvdA) de heer P.M. Heisen (PvdA) de heer F.N. Dillerop (PvdA) de heer drs. F.R van Santwijk (GroenLinks) de heer dr. M.J.A. Kamp (GroenLinks) de heer S.H. Brinkhoff (VVD) de heer J.R. Akkerman (VVD)
Afwezig:	mevrouw mr. M.A.M. van Arensbergen (griffier)
Voorzitter:	de heer A.F. Herings (DGP)
Commissiegriffier:	de heer P.J. Wiersma MSc
Portefeuillehouders:	de heer P.D. Baneke (PB) (wethouder) de heer G.J.M. Wienhoven (GW) (wethouder) mevrouw drs. C.G.P.M. Peters (KP) (wethouder) de heer mr. drs. W. Gradisen (WG) (burgemeester)
Gemeentesecretaris:	mevrouw A. Smits-de Kinkelder
Overige genodigden:	mevrouw H. Born en de heer Tempelman, kernteam verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio (agendapunt 4); de heer A. Joustra, interim directeur Groene Metropoolregio (agendapunt 5); de heer L. Berben, ambtelijke ondersteuning (agendapunt 5 en 6); de heer M. Jansen, ambtelijke ondersteuning (agendapunt 7)

Aanvangstijd: 19.30 uur

Sluitingstijd: 21.31 uur

Geluidsopnamen

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op
<https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookMiddelaar>

Adviezenlijst

0 Digitaal inchecken 19:15 - 19:30 uur

1 Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en controleert de presentie van de commissieleden in de digitale vergadering. Mevrouw Van Arensbergen (griffier) heeft zich afgemeld en is afwezig. De vergadering wordt geopend.

2 Vaststellen agenda d.d. 2 juni 2021

De voorzitter stelt voor om agendapunten 5 (wijziging gemeenschappelijke regeling) en 6 (Groene Metropool Regio) om te wisselen, omdat er externen zijn uitgenodigd. De commissieleden stemmen hiermee in. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3 Lijst ingekomen stukken

De heer Van Santwijk (GroenLinks) n.a.v. het ingekomen stuk 'Zienswijze behoud en herstel bakenbomen' (ID 1713). Toezegging GW (zie bijlage).

4 Presentatie Verstedelijingsstrategie

De presentatie wordt verzorgd door mevrouw Born en de heer Tempelman, van het kernteam verstedelijingsstrategie Groene Metropoolregio.

Besprekstukken

5 Groene Metropoolregio Concept-regionale agenda 2021-2022 en ontwerpbegroting 2022

Voorstel om te besluiten:

In te stemmen met bijgaande zienswijze op de concept-regionale agenda 2021-2022, het concept-bestuursakkoord en de concept-begroting 2022 GMRAN.

Advies: Besprekstuk voor de raad van 10 juni

6 Wijziging gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Voorstel om te besluiten:

Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio) vast te stellen.

Advies: Hamerstuk voor de raad van 10 juni

7 RUD Limburg Noord ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020

Voorstel om te besluiten:

1. De Jaarrekening 2020 voor kennisgeving aannemen en geen aandachtspunten ten aanzien van de jaarrekening kenbaar te maken.

2. Het besluit van het college om geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de begroting 2022 met meerjarenplanning 2023-2025 voor kennisgeving aannemen.

Advies: Hamerstuk voor de raad van 10 juni

8

Rondvraag

Mevrouw Mulders (DGP) n.a.v. verkoop garage Hegeman en voortgang bestemmingsplanwijziging;

De heer Van Santwijk (GroenLinks) n.a.v. gemeentelijk maaibeleid. Toezegging GW (zie bijlage).

9

Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de digitale vergadering om 21.31 uur.

Bijlage: Toezeggingen commissie Samenleving 2 juni en commissie Grondgebied 3 juni 2021

Aldus (on)gewijzigd vastgesteld door de gecombineerde commissie Grondgebied en Begroting & Rekening op 7 juli 2021.

ID	Titel	Agendapunt	Toezegging	Portefeuillehouder	Stand van zaken	Afgedaan	Datum afdoening
114	Gemeentelijk maaibeleid bermen	Commissie Grondgebied 02-06-2021 8. Rondvraag	De heer Van Santwijk (GroenLinks) informeert of er een gemeentelijk maaibeleid is dit met met het oog op het te vroeg maaien van bermen in het voorjaar (mei i.p.v. juni). De portefeuillehouder zegt toe hier op terug te komen.	G.J.M. Wienhoven		Nee	
112	Toekomen antwoorden op 'Zienswijze behoud en herstel bakenbomen'	Commissie Grondgebied 02-06-2021 3. Lijst ingekomen stukken	N.a.v. het ingekomen stuk 'Zienswijze behoud en herstel bakenbomen' (ID 1713) vraagt de heer Van Santwijk (GroenLinks) of het college de gemeenteraad de antwoorden op de gestelde vragen kan doen toekomen. De portefeuillehouder geeft aan na te gaan of de gemeente in deze het bevoegd gezag is en komt hier op terug.	G.J.M. Wienhoven		Nee	
113	Overschrijding projectondersteuning The Economic Board	Commissie Samenleving 01-06-2021 7. Gemeenschappelijk orgaan regio	Voor het onderdeel Economic Board is een overschrijding geweest op het gebied van de projectondersteuning. Hoe is dit te verklaren?	mr. drs. W. Gradisen	Kostenstijging heeft te maken met het feit dat ondanks corona veel projecten toch zijn gestart of zijn doorontwikkeld met	Ja	04-06-2021

		Arnhem - Nijmegen Jaarrekening 2020	De portefeuillehouder zegt toe dit na te gaan.		<p>ondersteuning van TEB. In het jaarverslag wordt verwezen naar een drietal grote projecten: - In 2020 werd Connectr Energy Innovation gepresenteerd. Er komt een versnelde innovatie in duurzame energie sector. - Online platform voor internationale studenten, talent en kenniswerkers is in 2020 doorontwikkeld. Er is nu een vacaturedatabase, meer ruimte voor informatie over het vestigingsklimaat en een digitale kaart waarop dienstverleners uit de regio zich profileren. - Project Artificial Intelligens Het A.I. center is verder ontwikkeld. Ook is een A.I. Hub Oost-Nederland gerealiseerd. Daarnaast heeft men ook veel bedrijven ondersteund met m.n.</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--

					corona gerelateerde projecten en vragen.		
--	--	--	--	--	---	--	--



Gemeente Mook en Middelaar

Adviezenlijst

Commissie Begroting en Rekening 3 juni 2021

Presentielijst

Commissieleden:	de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA) de heer P.H.J.A. Leenders (CDA) (vanaf agendapunt 5) mevrouw H.A.W. Smits - Janssen (DGP) de heer A.F. Herings (DGP) de heer drs. F.R. van Santwijk (GroenLinks) mevrouw H. Roozendaal (GroenLinks) de heer P.M. Heisen (PvdA) de heer N.Th.J.M. van Kessel (PvdA) mevrouw C. Hefti (VVD)
Afwezig:	mevrouw C.A.M. van den Bergh (VVD)
Voorzitter:	de heer S.H. Brinkhoff (VVD)
Commissiegriffier:	de heer P.J. Wiersma MSc
Griffier:	mevrouw mr. M.A.M. van Arensbergen
Portefeuillehouders:	de heer W. Gradisen (burgemeester) de heer P.D. Baneke (PB) (wethouder) de heer G.J.M. Wienhoven (GW) (wethouder) mevrouw drs. C.G.P.M. Peters (KP) (wethouder)
Gemeentesecretaris:	mevrouw A. Smits-de Kinkelder
Overige genodigden:	de heer Geurts, ambtelijke ondersteuning (agendapunt 5)

Aanvangstijd: 19.30 uur

Sluitingstijd: 20.31 uur

Geluidsopnamen

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op
<https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookMiddelaar>

Adviezenlijst

1 Opening

- De voorzitter opent de digitale vergadering die plaatsvindt via MS Teams, heet allen welkom ook de volgers via TV van GL8 en luisteraars via de website.
- Een bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Van den Bergh (VVD).
- In een digitale vergadering verifieert de voorzitter de aanwezigheid door de namen in de presentielijst te noemen en de aanwezigheid (beeld en geluid) vast te stellen.

2 Vaststellen agenda d.d. 9 december

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Adviezenlijst vergadering commissie B&R d.d. 9 december 2020

De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Lijst ingekomen stukken

Geen vragen bij dit agendapunt.

5 Jaarstukken 2020

Toelichting door de voorzitter van de auditcommissie dhr. Herings (DGP) i.v.m. het niet tijdig opleveren van de controleverklaring bij de jaarstukken 2020 door BDO.

Behandeling van de antwoorden op vragen fracties jaarstukken 2020.

Aanvullende vragen zijn gesteld bij:

Vraag 2 - dhr. Herings (DGP) Toezegging (GW) zie bijlage 1

Vraag 8 - dhr. Heisen (PvdA)

Vraag 36 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks), dhr. Leenders (CDA)

Vraag 53 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks)

Vraag 70 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks)

Vraag 80 - mevr. Van Roozendaal (GroenLinks)

Vraag 83 - mevr. Van Roozendaal (GroenLinks) Toezegging (GW) zie bijlage 1

Vraag 90 - dhr. Herings (DGP)

Vraag 95 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks)

Vraag 101 - dhr. Herings (DGP) Toezegging (GW) zie bijlage 1

Vraag 102 - dhr. Herings (DGP)

Vraag 105 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks) Toezegging (GW) zie bijlage 1

Vraag 107 - dhr. Leenders (CDA)

Vraag 119 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks)

Vraag 122 - dhr. Van Kessel (PvdA); dhr. Leenders (CDA)

Aanvullende vraag mbt toezegging 86 - dhr. Herings (DGP)

Advies: Bespreekstuk voor de raad van 10 juni

6 Rondvraag

De heer Van Kessel (PvdA) inzake beoordeling door Waarderingskamer; reactie portefeuillehouder GW.

7 Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de digitale vergadering om 20.31 uur.

Bijlage: Toezeggingen commissievergadering B&R 3 juni 2021

Aldus [gewijzigd/ongewijzigd] vastgesteld door de gecombineerde commissie Grondgebied en Begroting & Rekening op 7 juli 2021.

ID	Titel	Agendapunt	Toezegging	Portefeuillehouder
115	Antwoorden op vragen - vraag 2	Commissie Begroting en Rekening 03-06-2021 5. Jaarstukken 2020	Aanvullende vraag bij vraag 2 van dhr Herings (DGP): Kunnen we in de begroting bij de beleidsindicatoren ook de geraamde waarde kunnen opnemen. Toezegging : er wordt onderzocht hoe dit verwerkt kan worden in de begroting.	G.J.M. Wienhoven
116	Antwoorden op vragen - vraag 83	Commissie Begroting en Rekening 03-06-2021 5. Jaarstukken 2020	Aanvullende vraag bij vraag 83 van Mevrouw Roozendaal (GroenLinks): Waarom worden er ondanks een positief resultaat toch middelen aan de reserves worden onttrokken? Waarom zijn de incidentele kosten (zoals verwoord in het antwoord bij vraag 83) niet in de kosten opgenomen. Ze worden nergens genoemd in de jaarrekening ook wordt niet benoemd waarom de incidentele kosten niet opgenomen zijn en ook worden ze niet gespecificeerd in paragraaf 2.2.5 vanaf p. 146 in de jaarrekening. Toezegging: schriftelijke beantwoording	G.J.M. Wienhoven
117	Antwoorden op vragen - vraag 101	Commissie Begroting en Rekening 03-06-2021 5. Jaarstukken 2020	Aanvullende vraag bij vraag 101 van dhr. Herings (DGP) Mbt aanvullend compensatie pakket zijn er ontvangsten 2021 die slaan op 2020 zijn nu de kosten in 2020 opgenomen en de baten in 2021 of zijn de baten ook via een balansboeking in 2020 terecht gekomen? Toezegging: schriftelijke beantwoording	G.J.M. Wienhoven
118	Antwoorden op vragen - vraag 105	Commissie Begroting en Rekening 03-06-2021 5. Jaarstukken 2020	Aanvullende vraag bij vraag 105: van dhr. Van Santwijk (GroenLinks): Kan het groenrenovatieplan beschikbaar worden gesteld aan de raad? Toezegging: Als het kan wordt het beschikbaar gesteld aan de raad, anders moet er een afspraak gemaakt worden.	G.J.M. Wienhoven

ID	Datum	Onderwerp	Afzender	Toelichting	Advies afdoening	Rubriek
1806	29-06-2021	Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-06-15	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1802	29-06-2021	Effectrapportage Heumen en Mook en Middelaar maart 2021	Buurtgezinnen		V.K.A.	
1808	29-06-2021	Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 33	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1803	29-06-2021	Memo resultaten Euregioraadsverga- dering Euregio Rijn- Waal 10-06-2021	Euregioraad		V.K.A.	
1807	29-06-2021	Nieuwsbrief - week 26	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1805	29-06-2021	Nieuwsbrief	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1804	29-06-2021	Stop de bouw, planning en exploitatie van windturbines op land	ir. Kees Pieters - NederWind namens div. organisaties		V.K.A.	
1809	29-06-2021	Droomland of niemandslan- Advies	Raad voor het openbaar bestuur		V.K.A.	
1801	29-06-2021	Regionaal rekenkameronderz- oek	Gemeente Nijmegen		V.K.A.	
1798	23-06-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1800	23-06-2021	Nieuwsbrief juni 2021	The Economic Board		V.K.A.	Nieuwsbrieven

1799	23-06-2021	Nieuwsbrief - week 25	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1797	22-06-2021	Uitspraak RvS m.b.t. verkeersbesluit Pr. Beatrixstraat	Raad van State		V.K.A.	
1787	22-06-2021	Gemeenteraadsverkiezingen 2022- Kies retail, kies dichtbij! - online	Koninklijke Inretail		V.K.A.	
1785	22-06-2021	Digitaal magazine zzp'ers en schuldhelpverlening	Nationale Ombudsman		V.K.A.	
1792	22-06-2021	Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-06-08	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1789	22-06-2021	Stand van zaken Omgevingswet	VNG		V.K.A.	
1788	22-06-2021	Impressies 2020 Euregio	Euregio Rijn-Waal		V.K.A.	
1784	22-06-2021	BNG Magazine - juni 2021	BNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1794	22-06-2021	Regiobijeenkomst Noord Limburg 19 mei 2021	Gemeente Peel en Maas		V.K.A.	
1796	22-06-2021	Uitspraak RvS m.b.t. omgevingsvergunning Jan Linders	Raad van State		V.K.A.	
1783	22-06-2021	@Beeldspraak juni -2 2021	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven

1791	22-06-2021	Borstonderzoek vrouwen	De raad van de gemeente Nederweert		V.K.A.	
1795	22-06-2021	Rijk kan ingrijpen bij 'stoere' gemeenten	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1790	22-06-2021	Motie Borstonderzoek (gemeente Krimpen aan den IJssel)	Gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel		V.K.A.	
1786	22-06-2021	Doe de competentiescan voor raadsleden	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1793	22-06-2021	Voortgangsnotitie juni 2021	Raden in Verzet		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1782	15-06-2021	Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - week 24	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1779	15-06-2021	Ondersteuning Motie Oss bezwaarschriften WOZ via No Cure No Pay-bureaus	Gemeenteraad Roermond		V.K.A.	
1771	15-06-2021	Digitaal VNG Jaarcongres en Algemene Ledenvergadering 16 juni 2021	VNG		V.K.A.	Uitnodigingen
1781	15-06-2021	Coronaniewsbrief Binnenlands Bestuur	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven

1772	15-06-2021	Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-06-01	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1777	15-06-2021	Lbr. 21/051 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 32	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1774	15-06-2021	Lbr. 21/049 - Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1773	15-06-2021	Lbr. 21/048 - Arbitrage jeugd en afspraken rijk	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1776	15-06-2021	Groene Metropool Regio - Nieuwsbrief 27 mei 2021	Groene Metropool Regio		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
1780	15-06-2021	Ondersteuning motie Zoetermeer actie Raden in Verzet	Gemeenteraad Roermond		V.K.A.	
1778	15-06-2021	Handtekeningenformulier mede indienen Motie Zonder geld geen gemeenten - Raden in Verzet	Griffier		V.K.A.	
1775	15-06-2021	Lbr. 21/050 - Moties en preadviezen voor ALV 16 juni 2021	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven

1770	08-06-2021	Uitnodiging webinar De Res en het Omgevingsbeleid	RES		V.K.A.	Uitnodigingen
1767	08-06-2021	Persbericht ontwerp- voorkeursbeslissing Lob van Gennep			V.K.A.	
1765	08-06-2021	Motie vreemd aan de orde van de dag	Fracties gem. Maasgouw		V.K.A.	
1757	08-06-2021	brief aan Gemeenteraad Mook-Middelbaar 4- 6-2021	Janssen- Groesbeek Vastgoed BV		V.K.A.	
1754	08-06-2021	Nieuwe politiek nieuwe akkoorden ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur		V.K.A.	
1758	08-06-2021	Persbericht Verstedelijkingsstra tegie ANFV	Groene Metropoolregio		V.K.A.	
1759	08-06-2021	Lbr. 21045 - Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en - commissies	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1756	08-06-2021	Blijf bij met de digitale leeromgeving	Raadsleden.nl		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1769	08-06-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1768	08-06-2021	Limburgse Bestuurdersdag woensdag 24 november	Gemeente Roermond		V.K.A.	Uitnodigingen

1760	08-06-2021	Wijziging modelverordening leges	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1755	08-06-2021	Accres gemeentefonds voortaan vier jaar vastzetten	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1762	08-06-2021	Motie huishoudelijke hulp WMO	Fracties gem. Vaals		V.K.A.	
1761	08-06-2021	Bezwaarschriften WOZ via No-Cure- No-Pay kosten de gemeenschap veel tijd en geld!	Fracties Weert		V.K.A.	
1753	08-06-2021	@Beeldspraak juni 2021 - aankondiging algemene ledenvergadering	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1752	08-06-2021	Vraag deelname pilot democratietool stemmee.nu	stemmee.nu		V.K.A.	
1763	08-06-2021	Motie confetti en serpentine	Fracties gem. Vaals		V.K.A.	
1766	08-06-2021	Nieuwsbrief - week 23	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1764	08-06-2021	Steun motie Procedures WOZ kosten de gemeenschap veel tijd en geld!	Fracties gem. Maasgouw		V.K.A.	

ID	Rubriek	Datum	Onderwerp	Afzender	Toelichting	Advies afdoening
1770	Uitnodigingen	08-06-2021	Uitnodiging webinar De Res en het Omgevingsbeleid	RES		V.K.A.
1771	Uitnodigingen	15-06-2021	Digitaal VNG Jaarcongres en Algemene Ledenvergadering 16 juni 2021	VNG		V.K.A.
1768	Uitnodigingen	08-06-2021	Limburgse Bestuurdersdag woensdag 24 november	Gemeente Roermond		V.K.A.
1786	Nieuwsbrieven	22-06-2021	Doe de competentiescan voor raadsleden	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.
1775	Nieuwsbrieven	15-06-2021	Lbr. 21/050 - Moties en preadviezen voor ALV 16 juni 2021	VNG		V.K.A.
1793	Nieuwsbrieven	22-06-2021	Voortgangsnotitie juni 2021	Raden in Verzet		V.K.A.
1782	Nieuwsbrieven	15-06-2021	Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - week 24	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.
1798	Nieuwsbrieven	23-06-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.
1759	Nieuwsbrieven	08-06-2021	Lbr. 21045 - Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en - commissies	VNG		V.K.A.

1756	Nieuwsbrieven	08-06-2021	Blijf bij met de digitale leeromgeving	Raadsleden.nl		V.K.A.
1795	Nieuwsbrieven	22-06-2021	Rijk kan ingrijpen bij 'stoere' gemeenten	Binnenlands Bestuur		V.K.A.
1781	Nieuwsbrieven	15-06-2021	Coronanieuwsbrief Binnenlands Bestuur	Binnenlands Bestuur		V.K.A.
1769	Nieuwsbrieven	08-06-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.
1760	Nieuwsbrieven	08-06-2021	Wijziging modelverordening leges	VNG		V.K.A.
1766	Nieuwsbrieven	08-06-2021	Nieuwsbrief - week 23	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.
1808	Nieuwsbrieven	29-06-2021	Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 33	VNG		V.K.A.
1800	Nieuwsbrieven	23-06-2021	Nieuwsbrief juni 2021	The Economic Board		V.K.A.
1773	Nieuwsbrieven	15-06-2021	Lbr. 21/048 - Arbitrage jeugd en afspraken rijk	VNG		V.K.A.
1807	Nieuwsbrieven	29-06-2021	Nieuwsbrief - week 26	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.
1755	Nieuwsbrieven	08-06-2021	Accres gemeentefonds voortaan vier jaar vastzetten	Binnenlands Bestuur		V.K.A.
1777	Nieuwsbrieven	15-06-2021	Lbr. 21/051 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 32	VNG		V.K.A.

1799	Nieuwsbrieven	23-06-2021	Nieuwsbrief - week 25	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.
1805	Nieuwsbrieven	29-06-2021	Nieuwsbrief	Binnenlands Bestuur		V.K.A.
1753	Nieuwsbrieven	08-06-2021	@Beeldspraak juni 2021 - aankondiging algemene ledenvergadering	Gelders Genootschap		V.K.A.
1784	Nieuwsbrieven	22-06-2021	BNG Magazine - juni 2021	BNG		V.K.A.
1774	Nieuwsbrieven	15-06-2021	Lbr. 21/049 - Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel	VNG		V.K.A.
1783	Nieuwsbrieven	22-06-2021	@Beeldspraak juni -2 2021	Gelders Genootschap		V.K.A.
1776	Gemeenschappelijke regelingen	15-06-2021	Groene Metropool Regio - Nieuwsbrief 27 mei 2021	Groene Metropool Regio		V.K.A.
1792	Besluitenlijst B&W	22-06-2021	Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-06-08	College van B&W		V.K.A.
1806	Besluitenlijst B&W	29-06-2021	Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-06-15	College van B&W		V.K.A.
1772	Besluitenlijst B&W	15-06-2021	Openbare besluitenlijst	College van B&W		V.K.A.

			Collegevergadering 2021-06-01			
1790		22-06-2021	Motie Borstonderzoek (gemeente Krimpen aan den IJssel)	Gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel		V.K.A.
1778		15-06-2021	Handtekeningenfor mulier mede indienen Motie Zonder geld geen gemeenten - Raden in Verzet	Griffier		V.K.A.
1804		29-06-2021	Stop de bouw, planning en exploitatie van windturbines op land	ir. Kees Pieters - NederWind namens div. organisaties		V.K.A.
1809		29-06-2021	Droomland of niemandslan- Advies	Raad voor het openbaar bestuur		V.K.A.
1801		29-06-2021	Regionaal rekenkameronderz oek	Gemeente Nijmegen		V.K.A.
1780		15-06-2021	Ondersteuning motie Zoetermeer actie Raden in Verzet	Gemeenteraad Roermond		V.K.A.
1767		08-06-2021	Persbericht ontwerp- voorkeursbeslissing Lob van Gennep			V.K.A.
1765		08-06-2021	Motie vreemd aan de orde van de dag	Fracties gem. Maasgouw		V.K.A.

1757		08-06-2021	brief aan Gemeenteraad Mook-Middelaar 4-6-2021	Janssen-Groesbeek Vastgoed BV		V.K.A.
1785		22-06-2021	Digitaal magazine zzp'ers en schuldhulpverlening	Nationale Ombudsman		V.K.A.
1789		22-06-2021	Stand van zaken Omgevingswet	VNG		V.K.A.
1764		08-06-2021	Steun motie Procedures WOZ kosten de gemeenschap veel tijd en geld!	Fracties gem. Maasgouw		V.K.A.
1788		22-06-2021	Impressies 2020 Euregio	Euregio Rijn-Waal		V.K.A.
1802		29-06-2021	Effectrapportage Heumen en Mook en Middelaar maart 2021	Buurtgezinnen		V.K.A.
1779		15-06-2021	Ondersteuning Motie Oss bezwaarschriften WOZ via No Cure No Pay-bureaus	Gemeenteraad Roermond		V.K.A.
1763		08-06-2021	Motie confetti en serpentine	Fracties gem. Vaals		V.K.A.
1797		22-06-2021	Uitspraak RvS m.b.t. verkeersbesluit Pr. Beatrixstraat	Raad van State		V.K.A.
1803		29-06-2021	Memo resultaten Euregioraadsverga	Euregioraad		V.K.A.

			dering Euregio Rijn-Waal 10-06-2021			
1787		22-06-2021	Gemeenteraadsverkiezingen 2022-Kies retail, kies dichtbij! - online	Koninklijke Inretail		V.K.A.
1762		08-06-2021	Motie huishoudelijke hulp WMO	Fracties gem. Vaals		V.K.A.
1761		08-06-2021	Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten de gemeenschap veel tijd en geld!	Fracties Weert		V.K.A.
1794		22-06-2021	Regiobijeenkomst Noord Limburg 19 mei 2021	Gemeente Peel en Maas		V.K.A.
1796		22-06-2021	Uitspraak RvS m.b.t. omgevingsvergunning Jan Linders	Raad van State		V.K.A.
1752		08-06-2021	Vraag deelname pilot democratietool stemmee.nu	stemmee.nu		V.K.A.
1791		22-06-2021	Borstonderzoek vrouwen	De raad van de gemeente Nederweert		V.K.A.
1754		08-06-2021	Nieuwe politiek nieuwe akkoorden ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur		V.K.A.
1758		08-06-2021	Persbericht Verstedelijkingsstrategie ANFV	Groene Metropoolregio		V.K.A.



Gemeente Mook en Middelaar

Gecombineerde Commissie Grondgebied en Begroting en Rekening

Dossiernummer	1520
Extern Zaak ID	ZM21.00058
Vertrouwelijk	Ja
Vergaderdatum	7 juli 2021
Agendapunt	5
Omschrijving	Kaderbrief 2022

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gecombineerde Commissie Grondgebied en Begroting en Rekening	7 juli 2021

Documentnummer	MM21....
Onderwerp	Kaderbrief 2022
Datum raadsvergadering	15 juli 2021
Raadscommissie	Grondgebied en Begroting & Rekening (gecombineerd)
Datum raadscommissie	7 juli 2021
Programma	n.v.t.
Portefeuillehouder	G. Wienhoven

Kaderbrief 2022

Inleiding

Op grond artikel 4 van de Financiële verordening bieden wij u een brief aan met de financiële kaders ten behoeve van de programmabegroting. De bij dit voorstel behorende Kaderbrief 2022 bevat deze kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Voorstel

1. De Kaderbrief 2022 vast te stellen.

Beoogd effect

Uitgangspunten mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Argumenten

1.1 Vaststellen Kaderbrief 2022

De raad is het bevoegde gremium om de Kaderbrief (al dan niet gewijzigd) vast te stellen. Dit op grond van artikel 4 van de Financiële verordening.

Kanttekeningen

1.1 Niet vaststellen Kaderbrief 2022

Als de raad de Kaderbrief 2022 niet vaststelt, dan zal het college de huidige voorgestelde kaders als uitgangspunt hanteren voor het opstellen van de Programmabegroting 2022.

Duurzaamheid

De Kaderbrief 2022 wordt alleen digitaal beschikbaar gesteld en niet op papier.

De financiële kaders zijn primair gericht op het opstellen van een heldere, transparante en duurzaam sluitende begroting. Aandachtspunt hierbij is de onzekere (structurele) financiering vanuit het Rijk voor met name het onderdeel Jeugd.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën

Niet van toepassing. De baten en lasten en het dekkingsplan maken onderdeel uit van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Communicatie

Niet van toepassing. De Kaderbrief wordt intern gebruikt voor het opstellen van de Programmabegroting 2022.

Uitvoering

Na besluitvorming over de Kaderbrief, worden de kaders meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. Besluitvorming hierover vindt plaats op donderdag 11 november 2021.

Bijlage(n)

1. Kaderbrief 2022
2. Concept raadsbesluit vaststellen Kaderbrief 2022.

Raadsvoorstel

Mook, 29 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.M.G. Smits- de Kinkelder', written over a red circular official stamp.

De gemeentesecretaris
J.M.G. Smits- de Kinkelder

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'mr. drs. W. Gradisen', written over a red circular official stamp.

De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Kon pagina 1 uit document Raadsbesluit Kaderbrief 2022 (versie raad 2021-07-15).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password



KADERBRIEF 2022

kaderstelling voor programmabegroting

Alle zeilen bijzetten...



Versie Raad 15 juli 2021

Raadhuisplein 6 - Postbus 200 - 6585 ZK Mook - (024) 696 9111
gemeente@mookenmiddelaar.nl - www.mookenmiddelaar.nl

Gemeente Mook en Middelaar
KADERBRIEF 2022
t.b.v. programmabegroting 2022
en meerjarenraming 2023-2025

foto's voorzijde: website Mook en Middelaar, winterwedstrijden polyvalken, Clipper Stad Amsterdam

Inhoudsopgave

kaderstelling voor programmabegroting	1
Inhoudsopgave	3
1. Uitgangspunten ten behoeve van Programmabegroting 2022	4
1.1. Algemene uitgangspunten	5
1.2. Beleidsmatige uitgangspunten	5
1.3. Financiële uitgangspunten	7
1.4. Overige ontwikkelingen	9
2. Bijlagen	11
2.1. Bijlage 1: Onderwerpen 2022 Collegeprogramma	12

1. Uitgangspunten ten behoeve van Programmabegroting 2022

1.1. Algemene uitgangspunten

Algemeen

Deze Kaderbrief 2022 beschrijft de beleidsmatige en financiële uitgangspunten die gebruikt worden voor het opstellen van de Programmabegroting 2022, inclusief de meerjarenraming 2023-2025.

De opzet is zo clean mogelijk gehouden door een opsomming te geven van alle uitgangspunten al dan niet voorzien van een toelichting.

Plaats in de p&c-cyclus

De kaderbrief is de start van de nieuwe p&c-cyclus 2022.

P&C-cyclus	Kaderbrief ¹⁾	Programma-begroting ²⁾	Zomer-rapportage ³⁾	Eindejaarsrapportage ⁴⁾	Jaarstukken ⁵⁾
2021	9 juli 2020	12 nov. 2020	9 sept. 2021	16 dec. 2021	juni 2022
2022	15 juli 2021	11 nov. 2021	juli 2022	dec. 2022	juni 2023

1) Kaderstellend / richtinggevend: uitgangspunten t.b.v. programmabegroting;

2) Beleidsmatig / financieel: wat willen we bereiken (maatschappelijk effect) en wat mag het kosten;

3) Tussentijdse voortgangsrapportage: eventuele bijstelling beleid en/of budgetten;

4) Rechtmatigheidsrapportage om budgetoverschrijdingen op programmaniveau te voorkomen dan wel te verminderen;

5) Verantwoording over gevoerde beleid en financiën.

Algemene uitgangspunten

- Basis van beleid is Coalitieakkoord en Collegeprogramma 2018-2022. Zie bijlage 1 voor onderwerpen 2022;
- Basis van financiële budgetten is meerjarenraming Zomerrapportage 2021;
- Financiële uitkomsten en bijstellingen naar aanleiding van het ZBB-traject (Zero Based Budgeting) worden expliciet vermeld in de Zomerrapportage 2021 en werken door naar de Programmabegroting 2022;
- Nagekomen ontwikkelingen (tussen vaststelling Zomerrapportage 2021 en opstellen Programmabegroting 2022) worden afzonderlijk vermeld in de Programmabegroting 2022.
- De algemene beschouwingen vinden plaats bij de behandeling van de Programmabegroting 2022 in november 2021.

1.2. Beleidsmatige uitgangspunten

Wet- en regelgeving

Extern

- Gemeentewet (aanbieden ontwerp-begroting en vaststelling door raad);
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (opbouw/indeling begroting);
- Notities commissie BBV (stellige uitspraken);

De commissie BBV brengt geregeld diverse notities en nota's uit. Hierin zijn stellige uitspraken en aanbevelingen opgenomen. Gemeenten worden geacht zich hieraan te houden, met name aan de stellige uitspraken. De notities kunt u terugvinden op www.commissiebbv.nl;

- Begrotingsbrief Provincie Limburg (aandachtspunten beoordeling door toezichthouder);
- www.waarstaatjegemeente.nl (wettelijke beleidsindicatoren).

1. Uitgangspunten ten behoeve van Programmabegroting 2022

Intern

- Financiële verordening (aanvullende gegevens);
- Collegeprogramma (op basis van coalitie-akkoord).

Programma's

De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast. Voor de raadsperiode 2018-2022 gelden de volgende programma's:

- Programma Besturen;
- Programma Beschermen;
- Programma Verplaatsen;
- Programma Werken;
- Programma Leren;
- Programma Recreëren;
- Programma Samenleven en zorgen;
- Programma Gezond leven; en
- Programma Wonen.

Een programma in de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

- Visie 2018-2022;
- Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?;
- Relatie met verbonden partijen;
- Beleidsindicatoren;
- Wat mag het kosten?

Paragrafen

Een paragraaf betreft een dwarsdoorsnede van de begroting met betrekking tot een bepaald onderwerp. In onderstaande tabel staan de paragrafen die verplicht zijn conform het BBV en de aanvullingen op grond van de Financiële verordening.

Wettelijk te vermelden paragraaf op grond van het BBV	Aanvullende informatie op grond van de financiële verordening
Paragraaf lokale heffing	<i>geen</i>
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	<i>geen</i>
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	voortgang onderhoud en omvang eventueel achterstallig onderhoud
Paragraaf financiering	liquiditeitenplanning en financieringsbehoefte
Paragraaf bedrijfsvoering	budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer(commissie) en de accountant
Paragraaf verbonden partijen	<i>geen</i>
Paragraaf grondbeleid	<i>geen</i>

Naast bovengenoemde verplichte paragrafen worden deze raadsperiode twee extra paragrafen opgenomen in de programmabegroting, te weten:

- Paragraaf Informatieveiligheid: conform de VNG-resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente'. In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit);
- Paragraaf Verduurzamen: conform raadsbesluit van 12 juli 2018.

1.3. Financiële uitgangspunten

Algemeen financiële uitgangspunten:

- Reële en sluitende begroting voor begrotingsjaar 2022;
Wettelijke eis op grond van artikel 189, lid 2 GW "De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht." De provincie accepteert in principe geen doorschuivende begrotingstekorten. Incidentele baten en lasten worden afzonderlijk in beeld gebracht middels een model van de Provincie.
- Raming begrotingsjaar op basis van reële inschatting (basis meerjarenraming Zomerrapportage 2021);
- Indexering meerjarig standaard 0% met uitzondering van:
 - contracten / overeenkomsten;
 - budget UPW (gelijk aan inkomsten rijk);
 - budget WSW (gelijk aan inkomsten rijk);
 - kosten Sociaal Domein (via regio);
 - kosten Wmo/Jeugd (via voortschrijdend gemiddelde van afgelopen drie jaren);
 - bijdragen verbonden partijen (conform begrotingen);
 - reële bijstellingen op basis van (bijvoorbeeld) wettelijke ontwikkelingen;
- Mutaties in reserves (bij en af) zijn alleen voorbehouden aan de raad;
- Stelposten (bijv. voor Wmo/Jeugd 2023-2025) alleen toegestaan met bepaalde mate van zekerheid;
Stelposten zijn in principe niet gewenst door de Provincie. In sommige gevallen geeft de Provincie aan waar stelposten zijn toegestaan. Stelposten aan de inkomstenzijde (bijv. taakstellende bezuinigingen) moeten concreet ingevuld worden;
- Verschuivingen budgetten tussen programma's verloopt via raadsbesluit;
De raad stelt budgetten per programma vast.

Uitgangspunten Lasten:

- Loonsom op basis van werkelijke lasten 2021 + voorziene mutaties fte + cao-ontwikkelingen;
De formatie over 2022 is op dit moment nog niet bekend. Deze wordt vermeld in de programmabegroting;
- Salariskosten en sociale premies/loonbelasting worden afzonderlijk weergegeven;
- Afschrijvingskosten van (nieuwe) investeringen structureel opnemen in begroting (geen dekking door onttrekking uit reserves);
- Bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de investering. Over het netto bedrag (investering minus bijdrage) wordt afgeschreven;
- Lagere afschrijvingskosten (bijv. door desinvesteringen of einde looptijd) als buffer vasthouden voor toekomstige vervangings- en uitbreidingsinvesteringen;
- Afschrijvingsmethodiek (nieuwe) investeringen: lineair;
- Alleen werkelijke rentelasten ramen;
- Geen administratieve rente over het eigen vermogen ramen (uitspraak commissie BBV);
- Renteomslag afronden met marge van 0,5% (naar beneden);
Renteomslag is geraamde rentelasten -/- geraamde rentebaten is rentesaldo gedeeld door boekwaarde vaste activa per 1-1-2022;
- Subsidies op basis van meest recente Subsidieverordening;
- Afdrachten rijksdeel leges verdisconteren in legestarieven;
Bij de legesproducten reisdocumenten en rijbewijzen zijn wij verplicht om een bedrag af te dragen aan het rijk. Dit rijksdeel van de leges is verdisconteerd in de legestarieven, waarbij de maximaal vast te stellen tarieven wettelijk zijn bepaald;
- Tegenover ontvangen middelen voor energietransitie (RES en RRE) uitgavenbudgetten opnemen;
- Post onvoorzien voor 2022 handhaven op € 5k (0,03% van de begroting);
De post onvoorzien is wettelijk verplicht. De hoogte van het bedrag is meer symbolisch.
- Post onvoorzien alleen benutten voor incidentele uitgaven gedurende het begrotingsjaar;
- Incidentele lasten primair dekken door incidentele voordelen;
- Dotaties onderhoudsvoorzieningen op basis van beheerplannen na correctie op basis van realiteit.

Uitgangspunten Baten:

- Effecten mei-circulaire 2021 verwerken in Zomerrapportage 2021 en meenemen in de begroting;
- Effecten septembercirculaire 2021 indien mogelijk meenemen in de begroting (eventueel als nagekomen wijziging);
- Uitkeringen gemeentefonds waarden op constante prijzen;
- Belastingopbrengsten (dus niet de tarieven) voor het begrotingsjaar indexeren met correctie voor loon- en prijsontwikkeling (25% prijsontwikkeling en 75% loonontwikkeling);
- De correctie voor loon- en prijsontwikkeling voor 2022 bedraagt 1,50% (op basis van de mei-circulaire 2021);
- Belastingtarieven worden bepaald door geraamde opbrengst gedeeld door de meeste recente grondslag zoals aangegeven door de BsGW;
- Belastingtarieven voor leges worden naar beneden afgerond op veelvoud van € 0,05 uit praktisch oogpunt bij het KlantContactCentrum;
- Baten voor rioolheffing, reinigingsheffingen en leges zijn maximaal 100% kostendekkend;
- De rentebaten van de liquide middelen in 's Rijks Schatkist bedragen € 0;
- De rente bij het Schatkistbankieren bedraagt 0%;*
- Rentebaten opnemen als gevolg van hybride converteerbare lening aan Enexis;
- Dividend bijstellen conform begrotingsbrief provincie;
- De provincie geeft middels de begrotingsbrief aan welke dividendopbrengsten zij verantwoord achten. Dit betreft € 0,50 per aandeel Enexis Holding en maximaal € 1,81 per aandeel BNG. De geraamde dividendopbrengsten voor 2022 en verder worden bijgesteld in de meerjarenramingen van de Zomerrapportage 2021;*
- Gezien de onzekerheid en dalende ruimte wordt geen stelpost opgenomen voor ruimte onder het plafond BCF (btw compensatiefonds)
- Dit ligt ook in de lijn met het advies van de provincie: terughoudend hiermee omgaan en maximaal het gerealiseerde bedrag van het afgelopen jaar, zijnde 2020;*
- Onttrekking uit bestemmingsreserves dekking kapitaallasten laten vervallen. Kapitaallasten dienen bruto in de begroting te zitten ten behoeve van toename cashflow.
- De cashflow is nodig om vervangingsinvesteringen te kunnen bekostigen;*
- Incidentele voordelen per programma inzetten voor incidentele nadelen per programma;
- Corona-compensatie wordt budgettair-neutraal verwerkt.
- Tegenover opbrengsten van het rijk wordt voor hetzelfde bedrag een Coronabudget opgevoerd.*

Dekkingsplan

- Mocht blijken dat na behandeling van de Zomerrapportage 2021 (met hierin de effecten van het ZBB-traject), de (incidentele) bijdrage van het rijk voor kosten Jeugdzorg en de effecten van de mei-circulaire de (structurele) lasten hoger zouden zijn dan de (structurele) baten, dan wordt voor het verschil een reëel dekkingsplan voorgelegd.
- Het ZBB-traject maakt onderdeel uit van het dekkingsplan, maar wordt al verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Afhankelijk van besluitvorming hierover, wordt posten nog aangepast in de programmabegroting.

Balans

- Alle voorgenomen investeringen opnemen in het investeringsplan;
- In de Programmabegroting 2022 wordt een overzicht opgenomen van alle vervangings- en uitbreidingsinvesteringen voor de komende jaren;*
- De Algemene reserve handhaven op € 2 miljoen;
- Hierbij wordt rekening gehouden met het dekkingsplan begroting 2021, waarbij een deel van Algemene reserve is vrijgevallen en in drie jaar op peil wordt gebracht en indien van toepassing het nivelleren van een negatieve VBR;*
- De bestemmingsreserve kapitaallasten investeringsplan 2013-2016 afbouwen;
- Deze wordt deels gebruikt voor dekking kapitaallasten van bestaande investeringen. Daar waar mogelijk wordt de reserve afgebouwd en teruggestort naar de VBR. Het saldo bedraagt per eind 2020 € 1.494k;*
- De pensioenvoorziening voor (gewezen) wethouders wordt actuariael berekend;
- De berekening van de pensioenvoorziening wordt uitgevoerd door een extern bureau (actuaris). De rekenrente betreft de rente conform de 'rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen' met een looptijd van 25 jaar. De peildatum is 1 oktober van elk jaar. De rekenrente wordt onder andere*

gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. De rekenrente bedraagt per 1 oktober 2020 0,082% en wordt per 1 oktober 2021 herzien. Dit kan (forse) gevolgen hebben voor de dotatie of vrijval van de voorziening.

Corona-crisis

- De financiële effecten, voor zover bekend, doorrekenen in begroting en anders in de tussentijdse rapportages;
De compensatie is onder vermeld in de maartbrief en in de meicirculaire. Hiermee is een voorlopig bedrag gemoeid van € 142k;
- Tegenover extra inkomsten van het rijk (Corona-compensatie) een uitgavenbudget plaatsen voor extra kosten als gevolg van Corona-crisis.

1.4. Overige ontwikkelingen

Herijking gemeentefonds/verdelingssystematiek

Er is onderzoek gedaan naar de herijking van het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten van dit fonds bedraagt zo'n € 30 miljard en wordt vanaf 2023 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) hebben samen met gemeenten onderzocht hoe het geld het beste verdeeld kan worden. Daarnaast moet door de herijking de verdeling eenvoudiger worden (minder maatstaven). De voorstellen liggen voor advies bij Raad voor het Openbaar Bestuur. De beslissing over de nieuwe verdeling wordt door het volgende kabinet genomen. Dat betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023. Het is op dit moment te onzeker wat er uiteindelijk besloten gaat worden. Het is te prematuur om herverdeelvordelen te ramen (nog niet gerealiseerd), maar het is toegestaan rekening te houden met herverdeelnadelen. Naar verwachting leiden de herverdeeleffecten voor Mook en Middelaar tot een zeer gering voordeel. Hiermee wordt nog geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting totdat het effect definitief is vastgesteld.

Sociaal Domein

Het rijk heeft toegezegd om voor 2022 eenmalig € 1,3 miljard uit te keren voor de kosten van Jeugdzorg. Ons aandeel daarin zal schommelen tussen de € 300 en € 600k, afhankelijk van de toe te passen maatstaven en verdeling. Toegezegd is dat voor 1 juli 2021 een indicatiebedrag bekend wordt gemaakt. Een eventuele structurele uitkering van 2023 wordt aan het volgende kabinet overgelaten.

Omgevingswet

Eind mei 2021 is door het ministerie van BZK gemeld dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de nieuwe Omgevingswet met een half jaar is uitgesteld. Naar verwachting treedt de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022 in werking. De financiële gevolgen hiervan kunnen betrekking hebben op kwantiteit en kwaliteit personeel, opleidingskosten, kosten ICT, kosten ontwikkelen omgevingsdocumenten, effecten voor opbrengst leges. Veel is nog onduidelijk qua kosten/batenmutaties. Bij de Zomerrapportage 2022 zal, daar waar nodig en/of mogelijk, voorgesteld worden om budgetten te actualiseren.

Rechtmatigheidsverantwoording

Het voorstel voor de invoering van de rechtmatigheidsverklaring door het college lift mee met het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Op dit moment vindt nog formele consultatie plaats van dit voorstel. Pas na afronding van die consultatie zal het voorstel voor advisering aan de Raad van State worden gezonden en vervolgens aan de Tweede Kamer. "Of het invoeringsjaar daadwerkelijk het verslagjaar 2021 zal zijn, is vanzelfsprekend afhankelijk van de verdere parlementaire behandeling", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen gelden vanaf begrotingsjaar 2023 (dus een begrotingsjaar later) de volgende termijnen:

- De kadernota en voorlopige jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen moeten voor 30 april naar de gemeenteraden worden gestuurd (was voor 15 april);

1. Uitgangspunten ten behoeve van Programmabegroting 2022

- de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regelingen moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan de gemeenteraad worden aangeboden (was 8 weken voor 1 augustus)
- de begroting van een gemeenschappelijke regeling moet uiterlijk 15 september naar Gedeputeerde Staten worden verzonden (was 1 augustus). Dit regelt uiteraard de gemeenschappelijke regeling zelf.

Verkiezingen

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiermee is (behoudens het budget voor verkiezingen) geen rekening gehouden in de opzet van de Programmabegroting 2022. De nieuwe raad stelt de begroting 2023 vast, waarbij het model en programma's eventueel gewijzigd kunnen worden. Een voorstel hiertoe wordt, kort na de verkiezingen, voorgelegd aan de Auditcommissie.

2. Bijlagen

2.1. Bijlage 1: Onderwerpen 2022 Collegeprogramma

Hieronder staan de onderwerpen zoals vermeld in het Collegeprogramma 2018-2022 waarover verantwoording wordt afgelegd in de Programmabegroting 2022:

Programma Besturen

Een zichtbare en benaderbare gemeente zijn:

2.1.1 'Avond van de toekomst'

2.1.2 Gemeentelijk informatie wordt digitaal ontsloten

Programma Beschermen

Een veilige gemeente creëren:

3.2.2 Aandacht voor veiligheid in de wijk

Programma Verplaatsen

Openbaar vervoer:

4.1.1 In stand houden en uitbreiden vormen van openbaar vervoer

In stand houden en uitbreiden veiligheid en leefbaarheid:

4.2.2 Trendsportal

4.2.6 Onderhoud bruggen

4.28 Onderhoud

Integraliteit en verkeersveiligheid:

4.3.1 Werken aan een optimale inrichting van openbare ruimte

Programma Werken

Creëren van een gunstig vestigingsklimaat:

5.1.2 Aansluiten op glasvezel

5.1.3 Leegstand voorkomen

Participatie (door werk) vergroten:

5.2.1 Ondersteunen bij het vinden en behouden van werk

5.2.5 De WSW betaalbaar houden

5.2.6 Meer ruimte voor een alternatieve aanpak bieden

5.2.7 Sturen op duurzame bedrijvigheid

Programma Leren

Het huidige schoolaanbod behouden:

6.1.1 Huisvesting Kandinsky herzien

6.1.2 Ondersteunen aanwezigheid school in elke kern

6.1.3 Laaggeletterdheid

Kinderen laten kennis maken met kunst, cultuur en natuur:

6.2.1 Cultuureducatie subsidiëren

Kinderen opvang of onderwijs garanderen:

6.3.1 Regionale aanpak ziekteverzuim uitvoeren

6.3.2 VVE en SMI bieden*)

6.3.3 Aanpak passend onderwijs uitvoeren

Programma Recreëren

Geen onderwerpen voor 2022 vermeld in Collegeprogramma

Programma Samenleven en zorgen

Gemeenschap versterken:

8.1.2 Samenwerking tussen verschillende sectoren

8.1.4 Doelgroepen verbinden

8.1.5 Inloopvoorzieningen ondersteunen

Goede, laagdrempelige en betaalbare ondersteuning bieden:

8.2.1 Ondersteuning dicht bij huis

8.2.2 Vaste gezichten

Programma Gezond leven

Energietransitie:

9.1.3 Gemeente geeft het goede voorbeeld

9.1.4 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Circulaire economie:

9.1.2 Recycling

Een gezonde levensstijl stimuleren:

9.4.1 Sport- en beweeglocaties in de openbare ruimte

9.4.3 Multifunctioneel gebruik van gemeentelijke accommodaties

Programma Wonen

De omgevingswet invoeren:

10.3.2 Experimenten met verschillende woonvormen mogelijk maken

*) VVE = Vroeg- en Voorschoolse Educatie, SMI = Sociaal Medische Indicatie

Documentnummer	CM20.0687
Onderwerp	Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen Middelweg 100, Molenhoek (coördinatieregeling)
Datum raadsvergadering	15 juli 2021
Raadscommissie	Grondgebied
Datum raadscommissie	7 juli 2021
Programma	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder	G. Wienhoven

Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen Middelweg 100, Molenhoek (coördinatieregeling)

Inleiding

De eigenaar van de gronden aan de Middelweg 98-100 te Molenhoek is voornemens om een de bestaande opstallen en terreinen te slopen en hier vervolgens twee appartementengebouwen van elk 16 appartementen te realiseren: 16 sociale huurwoningen en 16 koopappartementen.

De locatie heeft volgens het vigerende bestemmingsplan deels de enkelbestemming 'Bedrijf', met functieaanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf' en 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' en deels de enkelbestemming 'Wonen', alsmede de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie'. Door bijgevoegd bestemmingsplan zal de bestemming wijzigen in 'Wonen', met de aanduidingen 'gestapeld' en 'maximaal aantal wooneenheden: 16' (2x).

Voor u ligt het bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning. U dient in het kader van de coördinatieregeling voor het definitieve bestemmingsplan een besluit te nemen. Het college zal in haar vergadering als bevoegd gezag een besluit nemen over het definitieve besluit omgevingsvergunning (zie bijlage 7). Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hebben zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Zie voor de procedure het raadsvoorstel van 17 september 2020, dat voor de volledigheid is toegevoegd aan dit advies als bijlage 1.

Voorstel

1. Bestemmingsplan 'Middelweg 100, Molenhoek' vast te stellen.

Beoogd effect

Aansluiten op de behoefte op de woningmarkt met 32 nieuwe woningen.

Argumenten

1. Bestemmingsplan

- 1.1 Uit de onderzoeken blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling niet tot belemmeringen leidt voor de omgeving en passend is op deze locatie.
- 1.2 De projectlocatie heeft een dubbelbestemming met betrekking tot archeologie, en tevens worden er grondroerende werkzaamheden verricht ten behoeve van het initiatief. Om mogelijke schade aan archeologische resten in de grond te voorkomen, is een verkennend onderzoek uitgevoerd door ArchAeO, de volledige rapportage is opgenomen in bijlage 3 van het bestemmingsplan. Als conclusie uit dit onderzoek is opgenomen dat het planvoornemen vrij te stellen is van een onderzoeksplicht, mede doordat het plan zal leiden tot een bodemverstoring van circa 2.000 m² - wat minder is dan de ondergrens van de onderzoeksplicht. Daarnaast zal de nieuw te bouwen bebouwing grotendeels overlappen met de te slopen omgeving. Bij een eventueel toekomstig nieuw op te stellen bestemmingsplan, stelt ArchAeo dat de archeologische dubbelbestemming opgeheven kan worden.
- 1.3 Het Gelders Genootschap heeft positief geadviseerd. Zie bijlage 2.
- 1.4 De stukken in de bijlagen spreken verder voor zich.

2. Besluit omgevingsvergunning

2.1 Afweging en conclusie activiteit 'Bouwen'

Wij constateren dat zich geen gronden als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid Wabo voordoen om de gevraagde activiteit 'Bouwen' te moeten weigeren. De gevraagde activiteit kan onder het stellen van voorwaarden worden verleend.

2.2 Afweging en conclusie activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen'

Wij constateren dat zich geen gronden als bedoeld in 2.12, tweede lid APV voordoen om de gevraagde activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen' te moeten weigeren. De gevraagde activiteit kan onder het stellen van voorwaarden worden verleend.

2.3 Het Gelders Genootschap heeft positief geadviseerd. Zie bijlage 2.

2.4 De stukken in de bijlagen spreken verder voor zich.

Kanttelingen

Geen

Duurzaamheid

Ter plaatse is sprake van zuinig ruimtegebruik, omdat de leegstaande bedrijfsbebouwing wordt verwijderd en de locatie in bestaand stedelijk gebied wordt hergebruikt voor woningbouw (=inbreidingslocatie). Daarnaast zullen de nieuwbouwwoningen voldoen aan de nieuwe eisen van energie en conform het Bouwbesluit gasloos worden gebouwd.

Participatie

Voor de totstandkoming van bijgevoegd bestemmingsplan en bouwplan is intensief overleg gevoerd met de initiatiefnemer. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar de bewoners meermaals intensief en persoonlijk betrokken bij dit project.

In het kader van de maatschappelijke uitvoerbaarheid is initiatiefnemer Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V. de dialoog met de omgeving aangegaan.

Dorpsraad Molenhoek

Medio 2020 is de initiatiefnemer gestart met het schetsplan voor de locatie Middelweg 98-100 Molenhoek. Bijna gelijktijdig heeft de Dorpsraad Molenhoek een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd in de kern Molenhoek. In september 2020 zijn de conclusies en de plannen uit het onderzoek besproken. Hieruit is gebleken dat er een grote behoefte is naar koopappartementen in Molenhoek. Daarnaast waren er vrij specifieke eisen en wensen. Voor meer informatie over dit onderzoek verwijzen wij naar dit onderzoek op www.maasburen.nl.

De initiatiefnemer heeft mede op basis van dit onderzoek een grotere differentiatie in het aanbod aangebracht. Daarnaast zal de openbare ruimte ingericht worden als ontmoetingsplaats voor senioren gezien de behoefte die daaraan is. De exacte invulling zal met de bewoners en omwonende in samenspraak gerealiseerd worden.

Omwonenden

In verband met COVID-19 heeft de initiatiefnemer alle omwonenden in september 2020 individueel op locatie uitgenodigd om de schetsplannen voor te leggen. Hierop ontstonden gesprekken en kwamen reacties die deels zijn meegenomen in de plannen (zie pagina 33 van de toelichting).

Het perceel van de voorgenomen ontwikkeling grenst aan de achtertuinen van de bewoners aan de Keurvorststraat. In september is door de initiatiefnemer toegezegd dat in samenspraak met de deze bewoners de erfafscheiding bekeken zal worden om dit bij oplevering van de wooncomplexen opnieuw in te vullen. Eind november en begin december 2020 heeft de initiatiefnemer de direct omwonenden opnieuw in de gelegenheid gesteld om de definitieve stukken van de gebouwen te bekijken en de aanpassingen naar aanleiding van de eerste ronde toe te lichten. Daarbij is voor de bewoners aan de Keurvorststraat door de initiatiefnemer een aantal concepten uitgewerkt voor de erfafscheiding, mede naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de omwonenden uit de eerste voorlichtingsronde. Op basis van de reacties over de concepten voor de erfafscheiding is een definitief ontwerp uitgewerkt worden voor de realisatiefase.

Raadsvoorstel

Na overleg en aanpassingen van de plannen is het (ontwerp)bestemmingsplan aangeboden aan de gemeente en zijn de benodigde omgevingsvergunningen aangevraagd.

Financiën

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin de exploitatiekosten zijn geregeld. Leges voor de bestemmingsplanprocedure en de vergunningsaanvraag worden betaald conform de legesverordening.

Communicatie

De vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunningen voor 'Middelweg 100, Molenhoek' worden gepubliceerd in de Ter Sprake en de Staatscourant.

Uitvoering

Het definitieve bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning liggen zes weken ter inzage. Indien niemand beroep instelt bij de Raad van State, is het bestemmingsplan na deze beroepsperiode onherroepelijk. De initiatiefnemer kan dan starten met het realiseren van twee appartementen complexen.

Bijlage(n)

1. Raadsvoorstel coördinatieregeling 17 september 2020
2. Advies Gelders Genootschap
3. Bp – Toelichting
4. Bp – Bijlagen bij toelichting
5. Bp – Regels
6. Bp – Verbeelding
7. Besluit omgevingsvergunning

Mook, 15 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
J.M.G. Smits- de Kinkelder



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer CM20.0687
Onderwerp Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen
Middelweg 100, Molenhoek (coördinatieregeling)

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juli 2021

Besluit:

1. Bestemmingsplan 'Middelweg 100, Molenhoek' vast te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 15 juli 2021

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer : CM20.0687 / ZM20.00756
Raadsvergadering d.d. : 16 september 2020
Raadscommissie : Commissie Grondgebied
Commissie d.d. : 9 september 2020
Programma : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Onderwerp : Coördinatieregeling Middelweg 98-100 Molenhoek
Portefeuillehouder : Wethouder G.J.M. Wienhoven
Bijlagen : 1. Raadsbesluit

Samenvatting

De eigenaar van de gronden aan de Middelweg 98-100 te Molenhoek is voornemens om een de bestaande opstallen en terreinen te slopen en hier vervolgens twee appartementengebouwen van elk 16 appartementen te realiseren: 16 sociale huurwoningen en 16 koopappartementen. Het betreft specifiek de gronden die kadastraal bekend zijn als gemeente Mook en Middelaar, sectie A, nummers 5939, 6055 en 6056 met een oppervlakte van respectievelijk 280 m², 597 m² en 3.033 m².



Concept situatieschets

Om het plan te realiseren is een herziening van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast is er voor de bouw van panden een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Ook dient er een uitrit te worden aangelegd en moet de aanwezige bebouwing worden gesloopt.

Gezien de impact van deze ontwikkeling biedt het gebruik van de coördinatieregeling veel voordelen. Zowel de gemeenteraad als belanghebbenden kunnen de voorgenomen ontwikkeling in zijn geheel beoordelen. Vanwege de inspanning die initiatiefnemer aan de voorkant van het proces dient te



nemen is dit voorstel in samenspraak met de initiatiefnemer opgesteld. Deze coördinatieregeling wordt mogelijk gemaakt in afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen doorlopen dan gelijktijdig één procedure. Dit kan alleen als de raad vooraf besluit de coördinatieprocedure van toepassing te verklaren.

Voorstel om te besluiten

1. In te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling voor de ruimtelijke procedure voor de locatie Middelweg 98-100 te Molenhoek.

Geachte leden van de raad,

Inleiding / Aanleiding

Om een woonbestemming aan de Middelweg 98-100 Molenhoek toe te voegen waarbinnen 32 appartementen in twee bouwblokken mogen worden gerealiseerd (16 koop-, 16 sociale huurwoningen), dient het geldende bestemmingsplan te worden gewijzigd en omgevingsvergunningen te worden aangevraagd. De verschillende procedures worden doorgaans gefaseerd en in beschreven volgorde uitgevoerd. Als een bouwplan niet past binnen de bepalingen van het geldende bestemmingsplan, wordt eerst het bestemmingsplan in procedure gebracht. Wanneer het bestemmingsplan in werking is getreden wordt vervolgens de procedure voor de omgevingsvergunning(en) doorlopen.

De Wet ruimtelijke ordening biedt een mogelijkheid om voornoemde procedures gecoördineerd in procedure te brengen. Concreet betekent dit dat verschillende besluitvormingsprocedures, formele stappen en rechtsbescherming onder één procedure worden gebracht. Belanghebbenden kunnen hierdoor integraal (volledig) kennisnemen van het plan, hiertegen hun eventuele zienswijze kenbaar maken en uw raad en het college buigen zich gelijktijdig over respectievelijk het bestemmingsplan en (omgevings)vergunningen.

Op de voorbereiding van de besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De Wro bevat daarnaast enkele aanvullende bepalingen voor de coördinatieprocedure. Deze gecoördineerde besluiten worden in het rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als één besluit aangemerkt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet binnen 6 maanden na ontvangst van het verweerschrift uitspraak doen.

Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken)

Graag vragen wij de raad om in te stemmen met een eenmalige coördinatieregeling voor de benodigde procedures voor de ontwikkeling van een woonvoorziening, in de vorm van twee appartementencomplexen, aan de Middelweg 98-100 te Molenhoek.

Oplossingsrichtingen

De toepassing van de coördinatieregeling is een bevoegdheid van de raad

Op grond van artikel 3.30 Wro is de gemeenteraad bevoegd projecten aan te wijzen waar een coördinatieregeling van toepassing is. Het gevraagde besluit ziet op het coördineren van de procedures voor de verschillende besluiten. De beslissingsbevoegdheid verandert daarmee niet. Ook wordt er nog niets over de inhoud besloten. Dit gebeurt pas bij de beslissing op de gecoördineerde besluiten. De uiteindelijke beslissing over de vaststelling van het bestemmingsplan blijft bij de gemeenteraad berusten.

Procedure overzichtelijker

Met toepassing van de coördinatieregeling kunnen procedures op elkaar worden afgestemd en kan het gehele proces worden versneld. De procedure wordt overzichtelijker doordat er maar één traject is waarbinnen men hoeft te reageren. Omdat ook de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, is al bij het ontwerpbestemmingsplan duidelijk hoe het bouwplan er uit gaat zien. Alle partijen hebben sneller duidelijkheid over de uitkomst, omdat een definitieve uitspraak van het hoogste rechtsorgaan eerder aan de orde is.

Alle benodigde vergunningsonderdelen en procedures voor een project worden met toepassing van de coördinatieregeling integraal afgewogen. Het apart behandelen betekent dat voor elk onderdeel van het traject een afweging wordt gemaakt en voor rechtsbescherming ook telkens een aparte reacties moet worden geformuleerd en ingediend. Dat betekent ook dat de kosten voor het inschakelen van rechtsbescherming bij meerdere procedures fors hoger zullen liggen.

Sneller een onherroepelijk besluit

Door de coördinatieprocedure toe te passen zal er sneller een onherroepelijk besluit zijn over de plannen. Dit heeft voordelen voor de initiatiefnemer, maar ook voor overige belanghebbenden en is daarom wenselijk. Zonder coördinatie kan een omgevingsvergunning pas worden verleend na het van kracht worden van het bestemmingsplan. Met coördinatie wordt de vergunning verleend op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan.

Ten tweede is er direct beroep mogelijk tegen alle besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep tegen de verschillende besluiten wordt gezamenlijk in één procedure behandeld en leidt tot één uitspraak. Hierdoor wordt één rechtsgang, namelijk van de rechtbank in geval van een beroep tegen de omgevingsvergunning, vermeden. Aanvrager en belanghebbenden hebben sneller duidelijkheid. Snelle duidelijkheid omtrent de mogelijkheden van realisatie van dit project is gewenst. In het project is voorzien in betaalbare woningen waaraan in de gemeente een duidelijk tekort is.

Het project past binnen het beleid

Het gaat om een ontwikkeling die past binnen het regionale en gemeentelijke woonbeleid. De locatie is reeds in het woningbouwcontingent opgenomen. Daarnaast is er sprake van een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse en wordt de mogelijkheid om een (nieuw) bedrijf te realiseren in een woonwijk wegbestemd. De tekeningen zijn reeds voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die positief heeft geadviseerd.

Financiële beoordeling mogelijk

Door het gebruik van de coördinatieregeling bestaat de mogelijkheid om de omgevingsvergunning financieel te laten beoordelen op de wijze van financiering en betrokken investerende partijen.

Kanttekeningen

Omdat de diverse besluiten in een beroepsprocedure in één keer aan de rechter worden voorgelegd en als één besluit worden aangemerkt, heeft vernietiging van één besluit ook gevolgen voor de andere besluiten. Vernietiging kan er dan toe leiden dat het gehele project stil komt te liggen. Daarnaast is er minder mogelijkheid om te procederen, omdat er één rechtsgang ontbreekt.

Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen)

Gezien het omvangrijke project, de verschillende procedures en trajecten en de vele werkzaamheden en termijn die benodigd zijn voor de terinzagelegging van de stukken stellen wij voor om in te stemmen met een coördinatieregeling voor specifiek het initiatief "Middelweg 98-100 Molenhoek".

Juridische aspecten

Tegen het coördinatiebesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. Wel kan dit besluit in het kader van de exceptieve toetsing aan de rechter worden voorgelegd, dit betekent dat dit aan de orde gesteld kan worden bij een eventueel beroep tegen het bestemmingsplan en de overige vergunningen.

Aan het coördinatiebesluit kleven op zich geen financiële gevolgen. De gemeentelijke plankosten voor het bestemmingsplan worden verhaald op de ontwikkelaar middels een anterieure overeenkomst. Over de omgevingsvergunning worden leges geheven conform de legesverordening van onze gemeente.

Duurzaamheidsaspecten

Het te nemen besluit zorgt niet voor veranderingen in het kader van duurzaamheid. Op het onderwerp duurzaamheid zal in het kader van de bestemmingsplanprocedure worden ingegaan.

Participatie aspecten

Er heeft nauw overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer en de gemeente om de locatie een zo optimaal mogelijke kwaliteitsimpuls te geven. In samenspraak is ook besloten om voor dit traject de gemeenteraad te vragen om de coördinatieregeling toe te passen.

De initiatiefnemer is in contact geweest met twintig huishoudens die in de directe omgeving woonachtig zijn en heeft ze middels een individuele afspraak op de hoogte gebracht van het initiatief. Een en ander zal worden toegelicht tijdens de bestemmingsplanprocedure.

Uitvoering / Planning / Communicatie

Het besluit om de coördinatieregeling toe te passen moet worden bekendgemaakt. Dit gebeurt in de Ter Sprake en in de Staatscourant. Daarbij wordt aangegeven dat tegen het besluit geen rechtsmiddelen open staan. Bij de terinzagelegging van de ontwerpstukken zal aangegeven worden dat het een gecoördineerde procedure betreft.

Na een positief raadsbesluit kunnen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen door het college ter inzage worden gelegd.

Mook 25 augustus 2020,

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen

Adviesaanvraag

- | | |
|---|---|
| ☒ Welstand | ☒ Vooroverleg |
| ☐ Monumenten | ☐ Advies |
| ☒ Ruimtelijke kwaliteit | ☒ Herhaling |

Gemeente dossiernummer

Mook & Middelaar
ZM20.00756

adres locatie	Middelweg 100 te Molenhoek	
Bouwwerk/aard werkz.	Bouw twee appartementencomplexen (van ieder 16 appartementen)	
Opdrachtgever	Aannemingsbedrijf Jansen	
Architect	Sloven Architectenbureau	
bouwkosten	€	
datum adviesaanvraag	14 juli 2020	paraaf
contactpersoon	S. Meij	

Betreft

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | Omgevingsvergunning |
| ☐ | Wijzigingsvergunning |
| ☐ | Handhaving |
| ☐ | Reclame |
| ☒ | Herontwikkeling voormalig terrein
garagebedrijf tot wonen |

Beoordelingskader

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ☐ | structuurvisie |
| ☒ | toetsingsniveau |
| ☒ | gebiedscriteria |
| ☐ | beschermd stads-/dorpsgezicht |
| ☐ | |

Opmerkingen / toelichting gemeente

Bespreking ontwerpplan Middelweg 100 te Molenhoek ontvangen per e-mail d.d. 10 juli 2020.

In bijzijn van initiatiefnemer (aannemingsbedrijf Janssen), architect (Sloven Architectenbureau), adviseur Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en medewerker gemeente behandeld op gemeentehuis d.d. 14 juli 2020.

Voor advies d.d. 30 juni 2020 wordt verwezen naar vervolgpagina.

Advies

☐ volgt na behandeling in commissie d.d.

Tijdstip:

☒ Mandaat, positief met voorwaarden

Toelichting

Het vervolgplan is op 14-7-2020 besproken in aanwezigheid van architect Sloven, opdrachtgever Janssen en de heer Meij van de gemeente Mook en Middelaar. Nu de omringende bebouwing inzichtelijk is gemaakt is goed zichtbaar dat de nieuwbouw hiertoe voldoende afstand bewaart en zich stedenbouwkundig voegt in het omgevingsbeeld. Het groene scherm tegen de noordelijke achter percelen, de (voortgezette) laanbeplanting op gemeentelijke grond aan de Middelweg, de te handhaven bomen (nog een toevoegen aan de Ringbaan en op de hoek Middelweg/Schoutenpad), de open ingerichte groene randen zoals aan de Ringbaan, en de optimalisering van het groenoppervlak op het terrein dragen daartoe bij. Het groenontwerp zal nog in dialoog met de gemeenten verder worden geconcretiseerd.

(zie pagina 2 voor vervolg)

(Vervolg pagina 1)

Ook de gebouwonwerpen zijn verder doorontwikkeld. Gewezen wordt op het achterwege laten van de plint in het huurcomplex, de 'houten' invulling van de penthouse gevels, de keuze voor meer warme gevelstenen, die aansluiting vinden bij de gebouwde omgeving. Afsproken wordt de accentuering van de huurentree niet te zoeken in een smal donker gevelvlak, maar in stijlelementen van de koopentree en rondom te kiezen voor eenzelfde opzet/detailering/rustige kleur van de (gestapelde) balkons. De definitieve materiaalkeuze dient nog ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Rayonarchitect / paraaf

Ir. J. Boros

Besproken
d.d. 17 juli 2020

 GELDERS genootschap partner in omgevingskwaliteit	COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT	
	GEMEENTE	Mook & Middelaar
	AANVRAAG	VOOROVERLEG
	AKKOORD	WEL
	DATUM	
	ADVISEUR RUIMTELIJKE KWALITEIT	
	ADVISEUR ERFGOED	

Advies d.d. 30 juni 2020

Bij de herontwikkeling van het leegstaand garagebedrijf met bedrijfswoning aan de Middelweg worden twee woonblokken voorgesteld met 16 koop- en 16 huurappartementen. De gemeente staat positief tegenover de verkleuring naar wonen, er liggen daarbij kansen om het bebouwingsbeeld op te waarderen. De architect licht het schetsontwerp toe, dat uitgaat van 2 losse gebouwen in een parkachtige setting, van voldoende parkeren onder het koopblok en op maaiveld, een eigen identiteit voor elk blok maar duidelijk vormfamilie en van schaalverkleinende ingrepen door toevoeging van balkons/terrassen/setbacks en toepassing van verschillend gekleurde geveldelen.

Vanuit de CRK bestaat behoefte om de aangrenzende percelen in beeld te brengen, zodat de samenhang met de omliggende bebouwing, structuren, rooilijnen, afstanden en groen kan worden gezien. Ook wordt gevraagd het aanwezige kavelgroen maximaal te handhaven en op te nemen in het parkplan; let nog op de exacte plek/dakvorm/omzomende haag van de bestaande trafo. Van belang is om het parkgroen te maximaliseren (smallere paden, minder verharding) en de randzones tussen gebouwen en straat op landschappelijke wijze vorm te geven, d.w.z. met zo min mogelijk losse (groene en gebouwde) elementen, maaiveld op laten lopen naar donkere terraswanden, eventueel toevoegingen als balkons in hout (bij het park horende) vormgeven. Ontwerpinzet van de ter beschikking staande landschapsarchitect zou hierbij kunnen helpen.

Een optimale groene entourage draagt immers bij aan het welstaan van de gebouwen, waarvan de afmetingen en de hoogte (10 m. koop, 9 m. huur) en het 3-laagse beeld op voorhand hier voorstelbaar worden geacht.

De gebouwen zijn helder vormgegeven. Beide gebouwen zijn architectonisch ietwat verschillend maar wel duidelijk familie van elkaar. De architectuur is alzijdig, daarmee volwaardig reagerend op straten en park. De gevelgeledingen corresponderen met de plattegronden en de beoogde schaalverkleining heeft inderdaad effect. Bij de huurappartementen op de begane grond zouden wij afzien van een grijze plint.

Hoewel een zekere autonomie eigen is aan het type van appartementengebouw, dat afwijkt van de rondom gelegen grondgebonden 1-2 laagse woningen, is het toch wenselijk een verbinding te zoeken met die omgeving. Dit kan op verschillende niveaus: doorzetten van bomen/beplanting en bestrating, maar ook voortzetting van gevelmaterialen in de omgeving. De huidige lichte/grijze kleurstelling benadrukt de autonome positie t.o.v. de omgeving en doet bovendien koel/afstandelijk aan. Een verkenning van andere kleuren wordt met belangstelling tegemoet gezien, waarbij een rode/donkere baksteen, die overigens in de omgeving niet voorkomt, als 2^e spoor niet wordt uitgesloten. Het in lamellen ter accentuering toegepast houtwerk zou elders nog extra kunnen bijdragen aan een meer warme uitstraling van beide gebouwen.

Het schetsontwerp betekent een positieve stap in de richting van een plaatselijke opwaardering, met inachtneming van genoemde aandachtspunten. Een verdere uitwerking wordt met belangstelling tegemoet gezien.



Bestemmingsplan

Middelweg 100, Molenhoek

Gemeente Mook en Middelaar

TOELICHTING

Bestemmingsplan

Middelweg 100, Molenhoek

Gemeente Mook en Middelaar

TOELICHTING

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V.
De heer J. Janssen
Mooksebaan 10
6562 ZS Groesbeek



KUBIEK
Ruimtelijke Plannen

Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
T. 0318 – 50 56 37

I. www.kubiek.nu
E. info@kubiek.nu

PLANGEGEVENS:

IDN:
Projectnummer:
Titel:

NL.IMRO.0944.Middelweg100-ON01
Middelweg 100, Molenhoek

Status

Concept:
Voorontwerp:
Ontwerp:
Vastgesteld:

Datum

N.v.t.
N.v.t.
30 maart 2021

Projectleider:
Auteur:

J. Polinder
M. Ottink

Inhoudsopgave

TOELICHTING	6
Hoofdstuk 1 Inleiding	6
1.1 Aanleiding	6
1.2 Ligging en begrenzing plangebied	6
1.3 Vigerende planologische situatie	7
1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting	8
Hoofdstuk 2 Beschrijving van de situatie	9
2.1 Huidige situatie	9
2.2 Toekomstige situatie	10
Hoofdstuk 3 Beleidskader	12
3.1 Rijksbeleid	12
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)	12
3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)	13
3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking	13
3.2 Provinciaal beleid	15
3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)	15
3.2.2 Omgevingsverordening Provincie Limburg	15
3.3 Regionaal beleid	16
3.3.1 Regionale werkgroep Wonen Noord-Limburg 2020	16
3.4 Gemeentelijk beleid	16
3.4.1 Structuurvisie Mook en Molenhoek 2025	16
3.4.2 Woonvisie Mook en Middelaar	16
Hoofdstuk 4 Uitvoeringsaspecten	18
4.1 Flora en fauna	18
4.1.1 Wettelijk kader	18
4.1.2 Gebieds- en soortenbescherming	18
4.1.3 Conclusie	19
4.2 Bodemkwaliteit	19
4.2.1 Wettelijk kader	19
4.2.2 Resultaten onderzoek	19
4.2.3 Conclusie	20
4.3 Cultuurhistorie en archeologie	20
4.3.1 Wettelijk kader	20
4.3.2 Cultuurhistorie	20
4.3.3 Archeologie	20
4.3.4 Conclusie	20
4.4 Luchtkwaliteit	20

4.4.1	Wettelijk kader	20
4.4.2	Beoordeling	21
4.4.3	Conclusie	21
4.5	Parkeren en verkeer	22
4.5.1	Parkeren	22
4.5.2	Verkeer	22
4.5.3	Conclusie	22
4.6	Geluidhinder	22
4.6.1	Wettelijk kader	22
4.6.2	Onderzoek / beoordeling	23
4.6.3	Conclusie	23
4.7	Bedrijven en milieuzonering	23
4.7.1	Wettelijk kader	23
4.7.2	Onderzoek / beoordeling	24
4.7.3	Conclusie	24
4.8	Externe veiligheid	24
4.8.1	Wettelijk kader	24
4.8.2	Onderzoek / beoordeling	26
4.8.3	Conclusie	27
4.9	Kabels en leidingen	27
4.10	Water	27
4.10.1	Inleiding	27
4.10.2	Beleidskader	27
4.10.3	Watertoets	28
4.10.4	Conclusie	28
4.11	M.e.r.-beoordeling	28
4.11.1	Wettelijk kader	28
4.11.2	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	28
4.11.3	Conclusie	29
Hoofdstuk 5	Juridische planbeschrijving	30
5.1	Inleiding	30
5.2	Inleidende regels	30
5.2.1	Begrippen	30
5.2.2	Wijze van meten	30
5.3	Bestemmingsregels	31
5.3.1	Opbouw bestemmingen	31
5.3.2	Bestemmingen	31
5.4	Algemene regels	31
5.4.1	Anti-dubbeltelregel	31
5.4.2	Overige algemene regels	31
5.5	Overgangs- en slotregels	31
5.5.1	Overgangsregel	31
5.5.2	Slotregel	31
Hoofdstuk 6	Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid	32
6.1	Economische uitvoerbaarheid	32

6.2	Maatschappelijke uitvoerbaarheid	32
6.2.1	Overleg met omwonenden	32
6.2.2	Overleg met overheidsinstanties	33

TOELICHTING

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de Middelweg 98 - 100 te Molenhoek bevinden zich in de huidige situatie een voormalig garagebedrijf, een actief tankstation en een vrijstaande bedrijfswoning. Initiatiefnemer is voornemens om op deze locatie twee appartementencomplexen te realiseren, met 16 appartementen per complex. Eén van de complexen zal gericht zijn op de 'koopsector', en één zal gericht zijn op de 'sociale huursector'.

Het initiatief kan niet worden gerealiseerd op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, omdat woningbouw niet binnen de bestaande bedrijfsbestemming past. Om de appartementencomplexen planologisch-juridisch mogelijk te maken, is een procedure tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) noodzakelijk. Deze procedure wordt opgenomen in de coördinatieregeling. Met voorliggend bestemmingsplan wordt het plan voorzien van een ruimtelijk juridisch kader. In deze toelichting wordt de beoogde ontwikkeling beschreven en wordt aangetoond dat voldaan kan worden aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Middelweg 98 - 100 te Molenhoek. Het plangebied is gelegen aan de noordwestelijke rand van de bebouwde kom van Molenhoek. De directe omgeving kenmerkt zich door met name de aanwezigheid van woningbouw rondom het plangebied, en landschappelijk gebied aan de noordelijke zijde. De planlocatie is gelegen op de percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Mook en Middelaar, sectie A, percelen 6056, 5939 en 6055. De percelen van de projectlocatie hebben een totale oppervlakte van 3.910 m². In de volgende figuren is de ligging van het plangebied aangegeven.



Luchtfoto met globale begrenzing plangebied (bron: GoogleMaps)



Uitsnede kadastrale kaart (bron: Perceelloop)

1.3 Vigerende planologische situatie

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Mook en Molenhoek'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Mook en Middelaar op 4 juli 2013.

In het bestemmingsplan kent het plangebied de bestemming 'Bedrijf', met functieaanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf' en 'verkoop punt motorbrandstoffen zonder lpg'. Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor autobedrijven met eventueel een ondergeschikt tankstation zonder de verkoop van lpg.

Een klein stuk van de percelen heeft de bestemming 'Wonen', waar wonen is toegestaan mits de woning binnen het aangegeven bouwvlak is gesitueerd.

Het gehele plangebied heeft tevens de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2'. Binnen deze dubbelbestemming zijn nieuwe bouwwerken niet toegestaan. Op basis van een rapport waarin kan worden aangetoond dat op de locatie geen archeologische waarden door bouwactiviteiten onevenredig worden geschaad, kan een nieuw bouwwerk worden gerealiseerd. Dit is niet nodig bij bebouwing op de bestaande fundering, of bij een kleiner oppervlak dan 2.500 m² en niet dieper dan 40 centimeter vanaf het maaiveld.

De plannen zijn strijdig met het vigerende bestemmingsplan omdat de meerderheid van het plangebied een bedrijfsbestemming heeft. Binnen deze bedrijfsbestemming zijn geen zelfstandige wooneenheden te realiseren. Hieronder is een uitsnede opgenomen van het vigerende bestemmingsplan.



Uitsnede vigerend bestemmingsplan met aanduiding plangebied (bron: RuimtelijkePlannen)

1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting

Het bestemmingsplan 'Middelweg 100, Molenhoek' bestaat uit de volgende stukken:

- toelichting;
- verbeelding;
- planregels.

De toelichting is niet juridisch bindend, maar vormt een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan. De toelichting geeft aan wat de beweegredenen en achtergronden zijn die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot heeft de toelichting als doel om het bestemmingsplan te begrijpen en de regels op een correcte manier na te leven.

De verbeelding en de planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan en kunnen enkel in samenhang met elkaar 'gelezen' worden.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden en opstallen aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn regels en bepalingen gekoppeld om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen.

De toelichting is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 staat stil bij de huidige en toekomstige situatie van het plangebied;
- in Hoofdstuk 3 is een beknopt overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsvisies van de verschillende overheden die relevant zijn voor het plangebied;
- de gevolgen of effecten op de planologische- en milieutechnische aspecten worden in Hoofdstuk 4 beschreven;
- in Hoofdstuk 5 worden de gehanteerde bestemmingen met bijbehorende regeling beschreven;
- Hoofdstuk 6 behandelt ten slotte de economische uitvoerbaarheid en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Hierin worden de resultaten beschreven van de gevolgde inspraakprocedure en het vooroverleg conform artikel 3.1.1 Bro.

Hoofdstuk 2 Beschrijving van de situatie

2.1 Huidige situatie

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit een bedrijfspand van het voormalig actieve garagebedrijf, met daarbij behorend een bedrijfswoning en een nog actief in gebruik tankstation. De percelen hebben bij elkaar een oppervlak van ongeveer 3.910 m², waarbij het bedrijfspand een oppervlakte van ongeveer 1.500 m² heeft. Het tankstation bevindt zich direct aan de Middelweg. Onderstaand enkele afbeeldingen van de huidige situatie.



Aanzicht plangebied vanaf de Middelweg (bron: GoogleMaps)




Aanzicht plangebied vanaf de Middelweg (bron: GoogleMaps)




Aanzicht plangebied vanaf de Ringbaan (bron: GoogleMaps)

2.2 Toekomstige situatie


In de gewenste situatie worden twee appartementencomplexen gerealiseerd, elk complex met 16 appartementen. Eén complex zal koopappartementen bevatten, het andere complex appartementen voor sociale huur. Beide complexen zullen bestaan uit drie woonlagen, met parkeergarages half onder het maaiveld gesitueerd bij de koopappartementen. Aan de oostzijde van het plangebied worden ook nog eens 23 parkeerplaatsen gerealiseerd. In onderstaande afbeeldingen is de nieuwe situatie kenbaar gemaakt.



Situatietekening nieuwe situatie



Doorsnede complex koopappartementen



Doorsnede complex huurappartementen

Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 door de minister is vastgesteld, vormt de overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040.

Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Daarbij wordt ingezet op een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt.

Om dit doel te bereiken, werkt het Rijk samen met andere overheden. In de SVIR zijn ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd. Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd:

- het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur;
- het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid, waarbij de gebruiker voorop staat;
- het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet', zoveel mogelijk over aan provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen daarbij de ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. De sturing op verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk bouwen en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk voor een groot deel los.

In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het realiseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor de hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, ruimte voor klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk voor natuur.

Verder is één van de nationale belangen die de SVIR benoemt, het belang van een 'zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten'. Concreet betekent dit onder meer dat ruimte zorgvuldig moet worden benut en overprogrammering moet worden voorkomen. Om die doelstellingen te bereiken, is in 2012 de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. Alle stedelijke ontwikkelingen dienen aan de Ladder voor duurzame verstedelijking getoetst te worden.

Conclusie

Het betreft een ontwikkeling van relatief beperkte omvang zonder strijdigheid met rijksbelangen. Het rijksbeleid is voor het toevoegen van twee complexen ten behoeve van 32 appartementen niet relevant. De Ladder voor duurzame verstedelijking komt in paragraaf 3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking aan de orde.

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen of uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken. In het Barro worden een aantal projecten opgesomd die een groot Rijksbelang hebben. Per project worden regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. De regels zijn een uitwerking van de onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

In het Barro zijn veertien onderwerpen met bijzonder rijksbelang beschreven:

- Rijksvaarwegen;
- Project mainportontwikkeling Rotterdam;
- Kustfundament;
- Grote rivieren;
- Waddenzee en waddengebied;
- Defensie;
- Hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen;
- Elektriciteitsvoorziening;
- Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
- Natuurnetwerk Nederland;
- Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
- IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
- Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden;
- Ruimtereservering parallelle Kaagbaan.

Conclusie

Het initiatief valt niet onder een van de projecten uit het Barro. Door de gewenste ontwikkeling zal geen nationaal belang worden geschaad.

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking

Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de Ladder voor duurzame verstedelijking worden onderbouwd. Deze verplichte toetsing is vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro verwijst naar het Bro; geformuleerd is dat deze toetsing een procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten en plannen ten aanzien van bijvoorbeeld kantoorlocaties en woningbouwlocaties. Gemotiveerd dient te worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het ruimtegebruik. De kernbepaling van de Ladder, artikel 3.1.6 lid 2 Bro, luidt:

'De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.'

Om dit te onderbouwen dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

1. er dient een beoordeling plaats te vinden door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling voorziet in een behoefte;
2. indien er een vraag is aangetoond, dient een beoordeling plaats te vinden door betrokken overheden of de ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten. Indien het bestemmingsplan de ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, is een motivering benodigd waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Stedelijke ontwikkeling

Om aan deze verplichting uit het Bro te kunnen voldoen dient allereerst te worden nagegaan of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling.

In het Bro is het begrip stedelijke ontwikkeling als volgt vastgelegd:

'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.'

Uit jurisprudentie blijkt dat er in beginsel sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling vanaf de realisatie van 12 woningen. Onderhavig initiatief betreft de ontwikkeling van 32 woningen en de sanering van overtollige bebouwing, waardoor het doorlopen van de laddertoets noodzakelijk is.

De laddertoets bestaat uit drie tredes:

1. Aantonen actuele regionale behoefte;
2. Aantonen of deze behoefte in bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen;
3. Aantonen of de locatie multimodaal is of kan worden ontsloten.

Behoeft (trede 1)

In de Limburgse Agenda Wonen 2020 - 2023 'Versnellen, versterken en doorzetten' heeft de provincie Limburg opgenomen hoe zij vanuit het beleidsveld wonen een bijdrage willen leveren aan een gezonde Limburgse woningmarkt. Onderdeel van de gezonde woningmarkt is bovenal een betere doorstroming, waarmee huishoudens kunnen verhuizen naar een voor hen geschikte woning.

Op basis van de demografische ontwikkelingen is er, voor Limburg als geheel, voor de korte termijn nog behoefte aan extra woningen. Echter wordt rond 2030 een overschot verwacht. Ondanks dat er getalsmatig hiervoor meer dan genoeg plannen klaar liggen, zijn deze plannen kwalitatief niet altijd de juiste. Er is een grote behoefte aan woconcepten binnen de midden- en sociale huur.

Het bouwtempo van nieuwbouwwoningen is de afgelopen jaren redelijk stabiel geweest. De laatste 3 jaar (2017 t/m 2019) zijn er in Limburg ruim 2.000 nieuwbouwwoningen per jaar gerealiseerd. Met dit bouwtempo kan ruim voldoende worden voorzien in de demografische behoefte, qua aantallen. Echter zal dit niet voldoende zijn als gekeken wordt naar de behoefte van specifieke doelgroepen. Zoals eerder genoemd is er juist behoefte aan woningen binnen de midden- en sociale huur.

Binnen de provincie moeten meer woningen worden gerealiseerd voor de oudere doelgroepen. Doordat de ouderen "vast zitten" in hun huidige woning, is er voor starters weinig ruimte om door te stromen op de woningmarkt. De behoefte is groot op het gebied van zelfstandige woningen. Op dit moment geldt dat ouderen vaak in hun woning noodgedwongen blijven wonen, vanwege het ontbreken van een alternatief. Als dat alternatief er wel is, komen er meer woningen vrij voor een doorstromer. De doorstromer maakt de woning vrij voor een starter.

Daarnaast wordt aan de hand van de Woonvisie van de gemeente Mook en Middelaar dat er een tekort is aan appartementen. Dit tekort wordt extra benadrukt door de duidelijke vraag naar appartementen en seniorenwoningen, maar een overschot aan (gewone) eengezinswoningen. Met het realiseren van 32 appartementen, met 16 in de koopsector en 16 in de sociale huursector, wordt een deel van de vraag naar appartementen tegemoetgekomen.

Binnen stedelijk gebied (trede 2)

De planlocatie is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied van de dorpskern van Molenhoek. Daarnaast betreft het een transformatie van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Er wordt voldaan aan trede 2.

Multimodaal en ontsluiting (trede 3)

De planlocatie is goed bereikbaar en ontsloten. De Middelweg staat in directe verbinding met de bebouwde kern van Molenhoek. Daarnaast sluit de Middelweg aan op de Ringbaan. Via de Ringbaan is

in noordelijke richting de noordkant van Molenhoek snel te bereiken, en een stukje in zuidelijke richting sluit deze aan op de Rijksweg N271. Op ongeveer 500 meter is een bushalte gesitueerd met een directe verbinding naar Venlo en Nijmegen. In noordelijke richting sluit de N271 aan op de A73. In zuidelijke richting loopt de N271 door Noord-Limburg langs vele dorpskernen, tot aan Venlo. Er wordt voldaan aan de voorwaarden van multimodaliteit en een goede ontsluiting.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling van 32 appartementen voorziet in de ontwikkeling van type woningen waar een behoefte aan is. Daarnaast kan de planlocatie voorzien in de behoefte aan appartementen binnen de sociale huursector en de vrije koopsector. Voorts geldt dat de ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvindt en op het gebied van modaliteit en ontsluiting gunstig is gelegen.

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) heeft de provincie Limburg aan de hand van onderwerpen zoals wonen, verkeer, energie en water aangegeven hoe de kwaliteit van de omgeving verbeterd kan worden. Het POL is opgesteld in 2014, met hierbij de blik gericht op de navolgende 10 jaar. In 2019 is het plan geconsolideerd.

Een belangrijk principe binnen het POL is het motto "meer stad, meer land". De gevarieerdheid van Limburg wordt hiermee gekoesterd, terwijl er tevens ruimte wordt geboden aan de verweving van functies. Binnen de regio Noord-Limburg wordt de transformatie van de woningvoorraad gezien als manier om het aantrekkelijke woon- en leefklimaat te versterken. Primair wordt hierbij gekozen voor inbreiding, aanpassing en functieverandering.

Qua opgave wordt verwacht dat de vraag naar woningen op een gegeven moment afneemt. Echter zal dit in heel Limburg niet op hetzelfde moment zijn. De top in de woningbehoefte wordt in Midden- en Noord-Limburg pas in rond 2028-2030 verwacht. Hiermee wordt verwacht dat de provincie "over de top kijkt", met wederom inbreiding in plaats van uitleglocaties als belangrijk aandachtspunt.

Conclusie

De provincie Limburg ziet bij de transformatie van de woningvoorraad vooral kansen bij onder andere inbreiding en functieverandering. Met onderhavig initiatief wordt de huidige bedrijfsbestemming omgezet naar 'Wonen', hetgeen aansluit op de bestemmingen van de directe omgeving.

3.2.2 Omgevingsverordening Provincie Limburg

Bij het POL2014 hoort de Omgevingsverordening Limburg. De juridische doorwerking van het omgevingsbeleid wordt in deze verordening geregeld. Naast bepalingen die voor iedereen gelden (gedragsregels), bevat de Omgevingsverordening ook een hoofdstuk "Ruimte", waarin instructieregels naar gemeenten zijn opgenomen. De te maken regionale bestuursafspraken worden in de Omgevingsverordening Limburg geborgd. De Omgevingsverordening Limburg 2014 is, net als het POL, op 12 december 2014 vastgesteld door Provinciale Staten en is per 16 januari 2015 in werking getreden. Hierna zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd, waarmee op 22 november 2019 de laatste geconsolideerde versie is vastgesteld.

De POL2014 zet sterk in op het zoveel mogelijk concentreren van nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied. Volgens artikel 2.2.1 gaat het hier specifiek om de ruimte van een "bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca en de daarbij behorende openbare en/of sociale culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur".

Conclusie

De ontwikkeling aan de Middelweg 98 - 100 in Molenhoek kan gezien worden als een ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied van Molenhoek zelf, gezien de aanwezigheid, in een hoge concentratie, van woningen en voorzieningen in de directe omgeving. Hiermee past de ontwikkeling

binnen het voorgenomen beleid van de provincie.

3.3 Regionaal beleid

3.3.1 Regionale werkgroep Wonen Noord-Limburg 2020

Woningbouwinitiatieven vanaf 10 woningen dienen binnen de regio afgestemd te worden. Binnen deze regio heeft de gemeente Mook en Middelaar inmiddels ruim voldaan aan regionaal opgestelde reductieopaven. Dit biedt ruimte om mee te werken aan nieuwe initiatieven op het gebied van woningbouw. Op 24 augustus 2020 is overeengekomen binnen de werkgroep dat het initiatief aan de Middelweg 100 past binnen de regionale afspraken.

Onderhavig initiatief sluit aan op de visie voor de kern Molenhoek. Binnen deze visie wordt gekeken naar mogelijke kwaliteitsimpulsen. De bestaande bebouwing op locatie zal worden verwijderd, waarmee het omliggende woongebied geen bedrijfsbebouwing meer in de buurt heeft. Daarnaast wordt in de woonvisie geconstateerd dat er, naast een vraag naar koopappartementen, een tekort is aan sociale woningbouw in de kern Molenhoek. Beide type appartementen worden gerealiseerd aan de hand van dit initiatief.

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie Mook en Molenhoek 2025

De structuurvisie Mook en Molenhoek, vastgesteld op 24 januari 2013, is opgesteld tot de planperiode van 2025. Ondanks dat er nooit de zekerheid is dat het beleid voor een lange periode exact hetzelfde blijft, heeft de gemeente Mook en Middelaar ervoor gekozen om de uitvoeringsparagraaf voor de langere termijn globaal vorm te geven. Binnen de visie zijn ambities opgenomen waarbij de nadruk ligt op ruimtelijk relevante thema's, namelijk wonen, werken, economie, mobiliteit, welzijn, zorg en educatie, groen en water, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

De gemeente zet binnen Molenhoek primair in op de realisatie inbreidingslocaties. Binnen de visie zijn een aantal locaties al benoemd, waar plaats is voor zo'n 100 woningen. Locaties aan de Rijksweg/Middelweg en Middelweg worden gezamenlijk geschat op 54 woningen.

Bij bedrijfsbeëindiging in de kernen komen er op termijn locaties vrij voor inbreiding. Specifiek wordt hier onder andere garage Hegeman (Middelweg 98 - 100) binnen Molenhoek genoemd. In principe staat de gemeente hier positief tegenover bij mogelijke verzoeken tot herontwikkeling naar wonen.

Conclusie

Onderhavig initiatief valt binnen de ambitie van de gemeente om vooral woningen toe te voegen aan de hand van inbreidingslocaties. Specifiek wordt hier ook de locatie aan de Middelweg 98 - 100 genoemd, waar het garagebedrijf Hegeman actief was.

3.4.2 Woonvisie Mook en Middelaar

De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft op 11 mei 2017 de woonvisie voor Mook en Middelaar vastgesteld. Met deze woonvisie stelt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast. De woonvisie vormt de basis voor het woningbouwprogramma in de komende jaren.

Het doel van de woonvisie kan globaal in een drietal punten worden beschreven:

- De woonvisie maakt inzichtelijk wat de gemeente belangrijk vindt op het gebied van wonen. De woonvisie is een belangrijk kader en toetssteen voor zowel het handelen van de gemeente als het handelen van onze partners;
- De woonvisie is het raamwerk voor toekomstige (prestatie)afspraken met de corporaties, huurdersorganisaties en eventueel andere partijen;
- De woonvisie is de basis voor de afstemming van de nieuwbouwproductie en eventueel overige beleid met de buurgemeenten en de onderbouwing in het kader van de ladder van duurzame verstedelijking. De woonvisie geeft richting aan de wijze waarop de gemeente het aantal

woningbouwplannen wil afstemmen op de (toekomstige) woningbehoefte.

De nieuwe woonvisie zal worden gebruikt om nieuwe initiatieven voor het toevoegen van bouwtitels mede te beoordelen.

Centraal staat de doelstelling: aantrekkelijk woon- en leefklimaat passend bij (veranderende) vraag van de consument, nu en straks. Om die doelstelling en de hierboven geformuleerde droom te bereiken, zijn drie pijlers geformuleerd waarin het woonbeleid verder is uitgewerkt. De pijlers maken helder waar een aantrekkelijk woon- en leefklimaat uit bestaat:

1. Kwaliteit woon- en leefomgeving in de dorpen;
2. De juiste woning op de juiste plek;
3. Samen werken aan een aantrekkelijke gemeente.

Voorts geldt dat de woonvisie een nadere uitwerking van de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg is. Voor de kwantitatieve opgave gaat de gemeente voor de periode 2015-2030 uit van een uitbreidingsbehoefte van 130-300 woningen. Bij de Regionale Structuurvisie Wonen Noord Limburg is de plancapaciteit van de gemeente op 1 januari 2015 opgenomen. De plancapaciteit bestaat uit circa 507 woningen. Er is dus sprake van een ruime overmaat. Met het voorlopig op 'hold' zetten van de woningbouwplannen aan de Cuijkse Steeg in Mook en Dorpsstraat 2 in Middelaar wordt de plancapaciteit voor de periode tot 2025 met 230 woningen teruggebracht tot circa 280 woningen. Het aandeel appartementen in de gemeente is relatief laag, terwijl er wel een duidelijke vraag is naar appartementen en ouderenwoningen. Woonwensen duiden op een overschot aan (gewone) eengezinswoningen.

Conclusie

Ondanks dat de gemeente Mook en Middelaar spreekt van een overmaat in de plancapaciteit, zal onderhavig initiatief inspelen op de wensen/ benodigde woningen in de gemeente. Het aandeel appartementen in de gemeente is relatief laag terwijl er een vraag naar is. Met de voorgenomen ontwikkeling aan de Middelweg 98 - 100 worden 32 appartementen gerealiseerd, zowel in de sociale huursector als in de koopsector. Hiermee sluit het project aan op zowel de regionale als de gemeentelijke woonvisie.

Hoofdstuk 4 Uitvoeringsaspecten

In dit hoofdstuk zullen de relevante uitvoeringsaspecten bij het plan worden besproken. Hierin is aandacht voor de verschillende milieuaspecten zoals flora en fauna en luchtkwaliteit, en is er aandacht voor milieuzonering, verkeer en parkeren en externe veiligheid.

4.1 Flora en fauna

4.1.1 Wettelijk kader

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies wat wel en niet mag in de natuur in hun gebied. Ook zorgen de provincies vanaf deze datum voor vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren, zoals het IJsselmeer.

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. Ter bescherming van deze Natura 2000-gebieden voorziet de Wet natuurbescherming in een vergunningenregime voor het realiseren of verrichten van projecten en andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van een aangewezen Natura 2000-gebied kunnen aantasten.

Voorts voorziet de Wet natuurbescherming in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde natuurgebieden. Het uitgangspunt is dat beschermde planten- en diersoorten geen schade mogen ondervinden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte is het niet altijd nodig een vrijstelling of een ontheffing aan te vragen. Voor onder andere reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling voor beschermde soorten op voorwaarde dat gehandeld wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Verder worden vrijstellingsregelingen op de nationaal beschermde soorten per provincie vastgesteld.

Wanneer het onmogelijk is schade aan streng beschermde planten en dieren tijdens ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting te voorkomen, moet altijd een ontheffing worden aangevraagd. De voorwaarden verbonden aan een vrijstelling of een ontheffing zijn afhankelijk van de status van de planten- en diersoorten die in het plangebied voorkomen.

Zorgplicht

Voorts geldt bij uitvoering van werkzaamheden ten allen tijde een de algemene zorgplicht (artikel 1.11 Wet natuurbescherming). Deze schrijft voor dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel als mogelijk voorkomen moeten worden. Dit betekent dat wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden een algemeen beschermde soort als konijn, veldmuis of gewone pad wordt aangetroffen zij de ruimte en tijd moet krijgen om een veilig heenkomen te zoeken. Indien nodig kunnen aangetroffen exemplaren verplaatst worden naar een naastgelegen ruimte waar geen werkzaamheden uitgevoerd worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In het NNN liggen onder andere bestaande natuurgebieden en alle Natura 2000-gebieden. Het NNN is op provinciaal niveau uitgewerkt en middels ruimtelijke nota's en verordeningen voorzien van juridische doorwerking. In sommige provincies bestaan er naast het NNN ook nog andere groene zones die een zekere mate van bescherming genieten.

4.1.2 Gebieds- en soortenbescherming

Het initiatief aan de Middelweg te Molenhoek zal gepaard gaan met de sloop van meerdere bedrijfsgebouwen. Om mogelijke nadelige effecten van eventueel aanwezige flora en/of fauna in en rondom de panden uit te sluiten, is een quickscan door Econsultancy uitgevoerd, opgeleverd op 25 september 2020. De volledige rapportage is opgenomen in bijlage 1.

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broedseizoen of voor de start van de werkzaamheden een broedvogelinsectie uit te voeren. Globaal kan voor het broedseizoen de periode tussen maart en augustus worden aangehouden.

Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient altijd rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht. Deze schrijft voor dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel als mogelijk voorkomen moeten worden. Dit betekent dat wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden een algemeen beschermde soort als konijn, veldmuis of gewone pad wordt aangetroffen zij de ruimte en tijd moet krijgen om een veilig heenkomen te zoeken. Indien nodig kunnen aangetroffen exemplaren verplaatst worden naar een naastgelegen ruimte waar geen werkzaamheden uitgevoerd worden.

Stikstofdepositie

Om nadelige effecten op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden uit te sluiten, is een stikstofdepositieberekening door Peutz uitgevoerd. De volledige berekening is opgenomen in bijlage 2.

In de berekening is zowel de gebruikers- als de bouwphase meegenomen. In de bouwphase is er sprake van inzet van bouwmaterieel, en de hierbij horende verkeersgeneratie van aanlevering van bouwmaterialen en personen die de bouw zullen uitvoeren.

Daarnaast is in de gebruikersfase gerekend met de verkeersgeneratie van de 32 appartementen, met daarbij ook eventueel de aanvoer van zware materialen (verhuizen etc.). Gezien de appartementen gasloos worden opgeleverd, is er geen sprake van een stikstofemissie van de complexen.

De berekening geeft geen uitkomsten hoger dan de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar.

4.1.3 Conclusie

Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er vanuit de flora- en faunaregelgeving geen beperkingen worden opgelegd aan onderhavig initiatief.

4.2 Bodemkwaliteit

4.2.1 Wettelijk kader

De Wet Bodembescherming schrijft voor dat in het kader van een ruimtelijk planologische procedure moet worden aangetoond dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het gewenste nieuwe gebruik. De bodemkwaliteit kan (negatief) van invloed zijn op de gewenste nieuwe ontwikkeling.

Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel gevallen een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie. Door middel van een dergelijk onderzoek kan in beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen.

4.2.2 Resultaten onderzoek

Onderhavig initiatief betreft een wijziging naar woonfunctie op een locatie die bestemd is als 'Bedrijven'. Ten aanzien van het initiatief zal zullen er tevens graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Gezien de (voormalige) bedrijvigheid op het terrein, en de vestiging van een gevoelige woonfunctie, is onderzoek naar de kwaliteit van de bodem uitgevoerd door Bodem Inzicht. De volledige rapportage is te vinden in bijlage 4.

Ter plaatse van de onderzochte verdachte deellocaties zijn geen gehalten boven de achtergrondwaarden aangetoond. In de mengmonsters van het overige terrein zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek.

De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein herbruikbaar. Indien vrijkomende grond van de locatie afgevoerd dient te worden, dient men rekening te houden met de

regels van het vigerende Besluit Bodemkwaliteit.

4.2.3 Conclusie

Er zullen geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking tot de voorgenomen activiteit op het onderhavige perceel.

4.3 Cultuurhistorie en archeologie

4.3.1 Wettelijk kader

Vanaf 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van archeologische en cultuurhistorische waarden. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met het erfgoed van nationaal belang wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarin heeft en hoe het toezicht wordt geregeld.

Als gevolg van deze wet wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het erfgoed meegewogen zoals alle andere aspecten die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen.

4.3.2 Cultuurhistorie

Het pand kent geen aanduiding als rijks- of gemeentelijk monument en is niet aangemerkt als beeldbepalend of karakteristiek in het geldende bestemmingsplan. Ook worden de omgeving en het landschap niet aangeduid als cultuurhistorisch waardevol. Geconcludeerd kan worden dat met de gewenste ontwikkeling geen schade wordt toegebracht aan bestaande cultuurhistorische panden of structuren.

4.3.3 Archeologie

Gemeenten zijn verplicht om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.

Voorts geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren.

De projectlocatie heeft een dubbelbestemming met betrekking tot archeologie, en tevens worden er grondroerende werkzaamheden verricht ten behoeve van het initiatief. Om mogelijke schade aan archeologische resten in de grond te voorkomen, is een verkennend onderzoek uitgevoerd door ArchAeO, de volledige rapportage is opgenomen in bijlage 3.

Als conclusie uit dit onderzoek is opgenomen dat het planvoornemen vrij te stellen is van een onderzoeksplicht, mede doordat het plan zal leiden tot een bodemverstoring van circa 2.000 m² - wat minder is dan de ondergrens van de onderzoeksplicht. Daarnaast zal de nieuw te bouwen bebouwing grotendeels overlappen met de te slopen omgeving. Bij een eventueel toekomstig nieuw op te stellen bestemmingsplan, stelt ArchAeo dat de archeologische dubbelbestemming opgeheven kan worden.

Voorts zijn op basis van deze wet mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren.

4.3.4 Conclusie

De gewenste ontwikkeling vindt plaats op beschermd archeologisch gebied. Verkennend onderzoek in het kader van de archeologie toont aan dat het initiatief geen archeologische waarden zal schaden. Verder onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

4.4 Luchtkwaliteit

4.4.1 Wettelijk kader

Wet milieubeheer

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van de luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). In de Wet milieubeheer zijn onder andere regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijnstof, lood, koolmonoxide en benzeen.

Omdat titel 5.2 van de Wm ingaat op de luchtkwaliteit, staat dit ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Hierin wordt gesteld dat ruimtelijke plannen doorgang kunnen vinden indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

- de plannen leiden niet tot het overschrijden van een grenswaarde;
- de luchtkwaliteit verbetert tengevolge van de plannen (per saldo) of blijft ten minste gelijk;
- de plannen dragen niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de concentratie van NO₂ en PM₁₀ in de buitenlucht. Vanaf het in werking treden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op 1 augustus 2009 wordt onder een NIBM bijdrage een bijdrage van minder dan 3% van de grenswaarde verstaan;
- het project is opgenomen of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL).

AMvB en Regeling niet in betekenende mate (NIBM)

De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is klein als het niet in betekenende mate (NIBM) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een toename van de NO₂ en/of PM₁₀ jaarconcentratie met maximaal 3% van de grenswaarden (of wel een toename van maximaal 1,2 µg/m³ NO₂ en/of PM₁₀). NIBM projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Grotere projecten daarentegen kunnen worden opgenomen in het NSLprogramma, mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen door maatregelen.

De AMvB en Regeling NIBM bevatten criteria waarmee kan worden bepaald of een project van een bepaalde omvang wel of niet als NIBM moet worden beschouwd. Het betreft onder andere de onderstaande gevallen, waarbij een project als NIBM wordt beschouwd:

- Woningbouw: = 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en = 3000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.
- Kantoorlocaties: = 100.000 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en = 200.000 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.
- Woningbouw en kantoorlocaties: $0,0008 \times \text{aantal woningen} + 0,000012 \times \text{bruto vloeroppervlak kantoren in m}^2 = 1,2$ bij één ontsluitingsweg en $0,0004 \times \text{aantal woningen} + 0,000006 \times \text{bruto vloeroppervlak kantoren in m}^2 = 1,2$ bij één ontsluitingsweg.

Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven. Tevens is in artikel 5 van het Besluit NIBM een anticumulatie bepaling opgenomen, die zegt dat de effecten van beoogde ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied moeten worden meegenomen in de beoordeling van het betreffende plan. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende NIBM-projecten samen toch in betekenende mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit.

4.4.2 Beoordeling

Het initiatief kan, gezien de beperkte omvang, aangemerkt worden als een project dat niet in betekende mate van invloed is op de luchtkwaliteit. Toetsing van het aspect luchtkwaliteit is daardoor, op grond van artikel van de Regeling NIBM niet noodzakelijk. Dit wordt tevens aangeduid naar aanleiding van de quickscan van Peutz, in bijlage 6.

4.4.3 Conclusie

Het project kan worden beschouwd als een NIBM-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan dan ook achterwege blijven.

4.5 Parkeren en verkeer

4.5.1 Parkeren

Op basis publicatie 'CROW 381 Toekomstbestendig parkeren' kan inzicht worden verkregen in de nieuwe parkeersituatie. Voor een 'koop appartement duur' geldt een minimale parkeernorm van 1,7 parkeerplaatsen per woning. Voor een 'huur appartement goedkoop' geldt een minimale parkeernorm van 1,0 parkeerplaatsen per woning. Voor de locatie geldt zodoende in totaal een minimale parkeernorm van 43,2 parkeerplaatsen. Hierbij is rekening gehouden met 16 appartementen per subgroep in 'rest bebouwde kom' in een 'niet stedelijk gebied'.

In het plan zijn in totaal 47 parkeerplaatsen op eigen terrein opgenomen. Deze worden deels gerealiseerd via een half-ondergronds parkeerdek, en deels op het maaiveld.

4.5.2 Verkeer

Het plangebied wordt ontsloten door het Schoutenpad die aansluit op de Middelweg en vervolgens de Ringbaan. De Middelweg verbindt het plangebied met het centrum van Molenhoek. De Ringbaan sluit aan op de Rijksweg N271, en loopt langs de gehele noordwestelijke zijde van Molenhoek.

In de huidige situatie is de verkeersgeneratie te bepalen aan de hand van kencijfers van CROW in publicatie 381: Toekomstbestendig parkeren. Hierin is gekeken naar een 'bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief' met een maximale verkeersgeneratie van 10,9 per 100 m² bvo. Dit komt neer op een verkeersaantrekkende werking van 163,5 mvt/etmaal. Hierbij is rekening gehouden met een pand van ongeveer 1500 m² in 'rest bebouwde kom' in een 'niet stedelijk' gebied.

Naast de bedrijfsbebouwing is er in de huidige situatie ook een tankstation aanwezig. Voor een tankstation zijn geen kengetallen opgenomen binnen de eerdere genoemde publicatie van het CROW. De specifieke verkeersgeneratie is zodoende niet te bepalen. Wel zal het tankstation in de gewenste situatie niet meer in gebruik zijn. De bijbehorende verkeersgeneratie zal als gevolg ook verdwijnen.

In de gewenste situatie is de verkeersaantrekkende op dezelfde manier te bepalen. Voor een 'koop appartementen duur' geldt een kencijfer van maximaal 7,8 mvt/etmaal per woning. Voor een 'huur appartement goedkoop' geldt een kencijfer van maximaal 4,5 mvt/etmaal per woning. Dit komt neer op een verkeersaantrekkende werking van 196,8 mvt/etmaal in totaal, bij 16 appartementen per subgroep.

Conclusie

De verkeersbewegingen nemen met onderhavig initiatief toe met maximaal 33,3 mvt/etmaal. Gezien de ligging en de verkeerssituatie ter hoogte van het plangebied kan aangenomen worden dat deze verkeersgeneratie niet tot problemen zal leiden. Tevens zal de, niet bekende, verkeersgeneratie van het tankstation verdwijnen. Dit is niet meegenomen in de toename van 33,3 mvt/etmaal binnen de gewenste situatie. Echter is het aannemelijk dat de verkeersgeneratie in totaal zal afnemen met het verdwijnen van het tankstation.

4.5.3 Conclusie

Voorgenomen initiatief zal niet leiden tot verkeerskundige en/of parkeertechnische problemen. Parkeren wordt op eigen terrein opgelost en de verkeersgeneratie neemt slechts zeer beperkt toe.

4.6 Geluidhinder

4.6.1 Wettelijk kader

Wegverkeer en railverkeer

Langs alle (spoor)wegen – met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de (spoor)weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken/spoorstaven en van binnen- of buitenstedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van de

geluidsbelasting te worden onderbouwd.

Gezien de ligging van het plangebied nabij de Rijksweg N271, de Ringbaan en de Middelweg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Peutz. Het volledige rapport is te vinden in bijlage 5.

Het wegverkeer op de Rijksweg N271 levert een geluidbelasting, ter plaatse van de beoogde complexen, op tot 47 dB (inclusief aftrek). Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De Ringbaan heeft een gedeelte waar de maximumsnelheid 50 km/h is. Dit gedeelte levert een geluidbelasting op van 37 dB (inclusief aftrek). Het gedeelte met een maximumsnelheid van 30 km/h levert een geluidbelasting op van 59 dB (exclusief aftrek).

Vanaf de Middelweg, met een maximumsnelheid van 30 km/h, is een geluidbelasting aanwezig van 58 dB (exclusief aftrek). De gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen bedraagt ter plaatse van het woningbouwplan tot 60 dB (exclusief aftrek). Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de appartementen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden op grond van de Wet geluidhinder.

Industrielawaai

In de nabije omgeving van het plangebied is geen industriegebied gelegen. Berekening van het industrielawaai is dan ook niet aan de orde.

4.6.2 Onderzoek / beoordeling

Het plangebied ligt binnen de geluidzone van wegverkeer, namelijk van de Rijksweg N271, de Ringbaan en de Middelweg. Na onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van de genoemde wegen geen belemmering zijn voor de nieuw te bouwen appartementen.

4.6.3 Conclusie

Vanuit de Wet geluidhinder bestaan er geen beperkingen tegen onderhavige planontwikkeling.

4.7 Bedrijven en milieuzonering

4.7.1 Wettelijk kader

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stelt zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:

- het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
- het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden.

De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De richtafstanden van de onderstaande richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk' dan wel 'gemengd gebied'.

Milieucategorie	Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied	Richtafstand tot omgevingstype gemengd gebied
1	10 m	0 m
2	30 m	10 m
3.1	50 m	30 m
3.2	100 m	50 m
4.1	200 m	100 m
4.2	300 m	200 m
5.1	500 m	300 m
5.2	700 m	500 m
5.3	1.000 m	700 m
6	1.500 m	1.000 m

Richtafstanden en omgevingstype

Hiernaast gelden ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, deze Wet en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor de toegestane bedrijfshinder.

4.7.2 Onderzoek / beoordeling

Voor onderhavig project dient te worden getoetst of de nieuwe functie mogelijk belemmeringen veroorzaakt voor bestaande functies in de omgeving en of de nieuwe functie mogelijk belemmeringen ondervindt als gevolg van de milieuhinder van naburige bedrijven en/of bedrijvigheid.

Om dit goed in kaart te brengen heeft Peutz een quickscan uitgevoerd, te vinden in bijlage 6. Hieruit blijkt dat de projectlocatie nabij enkele bedrijvigheid bevindt, maar buiten de daarbij behorende hindercirkels op basis van de milieucategorieën van de betreffende bedrijven.

4.7.3 Conclusie

Gelet op het voorgaande vormen de milieubelastende functies vanuit het oogpunt van milieuzonering geen belemmering voor de in dit plan besloten ruimtelijke ontwikkeling. Andersom leidt bouw van de appartementen niet tot milieutechnische problemen voor de omliggende milieugevoelige functies. Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is te achten met een goede ruimtelijke ordening.

4.8 Externe veiligheid

4.8.1 Wettelijk kader

Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten kunnen een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle activiteiten aan te houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op de volgende risico's:

- risicovolle (Bevi-)inrichtingen;
- vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
- vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt

kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar

Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, kinderopvang- en dagverblijven en grote kantoorgebouwen ($> 1.500 \text{ m}^2$). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt verstaan is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.

Plaatsgebonden risico en groepsrisico

Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een contour van 10^{-6} als grenswaarde. Het realiseren van kwetsbare objecten binnen deze contour is niet toegestaan. Het realiseren van beperkt kwetsbare objecten binnen deze contour is in principe ook niet toegestaan. Echter, voor beperkte kwetsbare objecten is deze 10^{-6} contour een richtwaarde. Mits goed gemotiveerd kan worden afgeweken van deze waarde tot de 10^{-5} contour.

Het groepsrisico is gedefinieerd als de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt niet in contouren vertaald, maar wordt weergegeven in een grafiek. In de grafiek wordt de groeps grootte van aantallen slachtoffers (x-as) uitgezet tegen de cumulatieve kans dat een dergelijke groep slachtoffer wordt van een ongeval (y-as). Voor het groepsrisico geldt geen grenswaarde, maar een zogenaamde oriëntatiewaarde. Daarnaast geldt voor het groepsrisico een verantwoordingsplicht. Het bevoegd gezag moet aangeven welke mogelijkheden er zijn om het groepsrisico in de nabije toekomst te beperken, het moet aangeven op welke manier hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid zijn ingevuld. Het bevoegd gezag moet tevens aangeven waarom de risico's verantwoord zijn, en de veiligheidsregio moet in de gelegenheid zijn gesteld een brandweeradvies te geven. Hierbij geldt hoe hoger het groepsrisico, hoe groter het belang van een goede groepsrisicoverantwoording.

Risicovolle (Bevi-)inrichtingen

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van belang. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen buiten de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Via een bijhorende ministeriële regeling (Revi) worden diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden aangehouden.

Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Met betrekking tot het beleid en de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Structuurvisie buisleidingen van belang. Deze structuurvisie bevat een lange termijnvisie op het buisleidingentransport van gevaarlijke stoffen.

Het Bevb en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op basis van het Bevb wordt het voor gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op basis waarvan de aanleg van een buisleiding of een kwetsbaar object of een risicoverhogend object mogelijk is, de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico in acht te nemen en het groepsrisico te verantwoorden.

Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) stelt regels aan transportroutes en de omgeving daarvan. Zo moet een basisveiligheidsniveau rond transportassen (plaatsgebonden risico) en een transparante afweging van het groepsrisico worden gewaarborgd.

Als onderdeel van het Bevt is op 1 april 2015 tevens het basisnet in werking getreden. Het basisnet verhoogt de veiligheid van mensen die wonen of werken in de buurt van rijksinfrastructuur (auto-, spoor- en vaarwegen) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In de regeling ligt vast wat de maximale risico's voor omwonenden mogen zijn. Die begrenzing was er tot nu toe niet. Bovendien zorgt het basisnet ervoor dat gevaarlijke stoffen tussen de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het buitenland vervoerd kunnen blijven worden.

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 m van een (basisnet)transportroute voor gevaarlijke stoffen, moet in de toelichting ingegaan worden op de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de personen die a) in dat gebied reeds aanwezig zijn, b) in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan redelijkerwijs te verwachten zijn en c) de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan betrekking heeft.

4.8.2 Onderzoek / beoordeling

Een woonfunctie betreft een kwetsbaar object, zodat de bouw getoetst dient te worden aan de wetgeving omtrent externe veiligheid. In de eerder genoemde quickscan (bijlage 6) blijkt dat het plangebied zich op ten minste 200 meter van de Rijksweg N271 bevindt, waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Gezien deze afstand is een berekening niet noodzakelijk. Voor de gehele beoordeling of in de omgeving van het plangebied risicovolle inrichtingen en/of transportroutes gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is tevens de risicokaart geraadpleegd. Onderstaande afbeelding toont een uitsnede van deze kaart.



Uitsnede risicokaart met aanduiding plangebied (bron: www.risicokaart.nl)

Transport gevaarlijke stoffen

Er ligt in de directe omgeving (binnen 200 meter) van het plangebied geen hoofdvaarweg, spoorbaan of rijksweg waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Ook bevindt zich in of nabij het plangebied geen buistransportleiding met een PR 10^{-6} contour.

Inrichtingen

In de nabijheid van het plangebied zijn geen EV-relevantie inrichtingen gevestigd. Anderzijds is de voorgenomen planontwikkeling geen risicovolle inrichting in het kader van de BEVI en vormt de gewenste ontwikkeling geen gevaar voor de omgeving.

4.8.3 Conclusie

Er bestaat vanuit het thema externe veiligheid geen belemmering voor onderhavig initiatief aan de Middelweg 98 - 100 in Molenhoek.

4.9 Kabels en leidingen

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten worden vervoerd:

- gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen;
- aardgasleidingen afhankelijk van druk;
- defensiebrandstoffen;
- warmte en afvalwater, ruwwater of halffabricaat voor de drink- en industriewatervoorziening met een diameter groter of gelijk aan 18 inch.

Uit de toelichting en verbeelding van bestemmingsplan 'Mook en Molenhoek' is op te maken dat er geen planologisch relevante kabels en leidingen in het plangebied of in de directe omgeving daarvan aanwezig zijn.

Voor de verdere realisatie van het plan zal indien nodig een KLIC-melding gedaan worden om te achterhalen of er relevante kabels en leidingen in het plangebied of in de directe omgeving daarvan aanwezig zijn.

4.10 Water

4.10.1 Inleiding

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.

Op Europees en nationaal niveau heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via de verplichte 'watertoets'. Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het betreffende gebied. Zo'n waterparagraaf moet sinds 1 januari 2003 worden opgenomen in de toelichting bij ruimtelijke plannen. Doel van de watertoets is de relatie tussen planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te versterken.

Een watertoets is verplicht als het gaat om een functieverandering en/of bestemmingswijziging. Op basis van informatie en randvoorwaarden vanuit waterbeheerder, het waterbeleid en relevante bodemgegevens worden de verschillende wateraspecten uitgewerkt in een waterparagraaf. De waterparagraaf beschrijft het huidige watersysteem alsmede de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het toekomstig watersysteem. De waterparagraaf wordt afgestemd met de waterbeheerder.

4.10.2 Beleidskader

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de waterhuishouding. Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor onderhavige ontwikkeling relevante nota's.

Europa

Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. In het kader van de Kaderrichtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, gericht op het beschermen en verbeteren van de aquatische ecosystemen (verplichting per stroomgebied). Deze richtlijn stelt als norm dat oppervlaktewateren binnen 15 jaar na inwerkingtreding moeten voldoen aan een 'goede ecologische' toestand (GET). Voor kunstmatige wateren, zoals de meeste stadswateren, geldt dat de oppervlaktewateren minimaal moeten voldoen aan een 'goed ecologisch potentieel' (GEP). Inmiddels zijn

de GEP-normen per stroomgebied uitgewerkt.

Rijk

De Waterwet, die in werking is getreden in 2009, regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Op grond van deze wet moeten de provincies één of meer regionale waterplannen vaststellen die wat betreft de ruimtelijke aspecten de status van provinciale structuurvisie hebben. De Waterwet schrijft eveneens voor dat elke zes jaar een nieuw Nationaal Waterplan uitgebracht wordt. Op 10 december 2015 is het Nationaal Waterplan 2 (NWP2) vastgesteld. Het NWP2 is opgesteld vanuit het perspectief om een nationale Omgevingsvisie te ontwikkelen richting 2018 conform de Omgevingswet in wording. Het NWP2 geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Met dit NWP2 zet het kabinet een volgende ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. Het beleid en de maatregelen in het nieuwe Nationaal Waterplan dragen bij aan het vergroten van het waterbewustzijn in Nederland.

4.10.3 Watertoets

Onderhavig initiatief voorziet niet in een toename van het verhard oppervlakte, gezien de huidige situatie vrijwel geheel verhard is. In de nieuwe situatie zal de verharding afnemen, daar er ruimte voor groen in het plan is gereserveerd. Daarnaast geldt dat in het werkgebied van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei, ontwikkelingen in het stedelijk gebied een vrijstelling hebben van compensatie van de toename van verhard oppervlak als het totaal aaneengesloten oppervlak verharding niet meer bedraagt dan 2.000 m². Er is geen toename van de verharding, eerder een afname. Het hemelwater zal op eigen terrein worden geïnfiltreerd.

4.10.4 Conclusie

Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen worden er geen bezwaren verwacht tegen onderhavig initiatief.

4.11 M.e.r.-beoordeling

4.11.1 Wettelijk kader

In de Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat op basis van selectiecriteria vastgesteld dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben of niet. Onderdeel D van de bijlage bevat activiteiten, plannen en besluiten waarvoor het maken van een m.e.r.-beoordeling verplicht is. Voor elke activiteit die genoemd wordt in kolom 1 van onderdeel D van het Besluit m.e.r. moet beoordeeld worden of er sprake is van (mogelijke) nadelige milieugevolgen. Voor activiteiten die onder de drempelwaarde zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D vallen, volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Deze motivering dient qua inhoud aan te sluiten bij de m.e.r.-beoordeling, maar heeft geen vormvereisten. Voorliggend initiatief kan gezien worden als 'stedelijk ontwikkelingsproject' (D 11.2). De gewenste ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarde van 2.000 woningen, waardoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat.

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient aandacht te worden besteed aan drie criteria die zijn opgenomen in Bijlage III van de Europese richtlijn 'betreffende milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten'. Dit zijn achtereenvolgens de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect.

4.11.2 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Kenmerken van het project

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een functieverandering, waarbij de bestaande bedrijvigheid op locatie plaats zal maken voor twee appartementencomplexen, elk met 16 appartementen.

Plaats van het project

Het plangebied is gelegen aan de Middelweg 98 - 100, en grenzend aan de Ringbaan. In de directe nabijheid zijn geen Natura 2000-gebieden aanwezig.

Kenmerken van het potentiële effect

Met het initiatief treden geen overtredingen op in het kader van de flora en faunawetgeving. Het voornemen leidt niet tot een onevenredige toename van verkeer en omliggende woningen, leidt niet tot luchtvervuiling, geluidsoverlast en bedrijven worden in milieutechnische zin niet extra belemmerd.

4.11.3 Conclusie

De kenmerken, plaats en potentiële effecten van de ontwikkeling geven op basis van het voorgaande geen aanleiding ernstige milieugevolgen te verwachten die het nodig maken om een m.e.r-procedure te doorlopen.

Hoofdstuk 5 Juridische planbeschrijving

5.1 Inleiding

In een bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaald gebied opgenomen. Het onderhavige bestemmingsplan regelt de inrichting van het gebied op hoofdlijnen door de gronden te beleggen met een bestemming. Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding (kaart) in samenhang met de regels. In dit hoofdstuk wordt het juridische deel van het bestemmingsplan nader toegelicht.

De regels en verbeelding zijn opgesteld conform de RO-standaarden 2012, waarbij in het bijzonder het IMRO 2012 (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) en de SVBP 2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen) van belang zijn.

Het bestemmingsplan 'Middelweg 100, Molenhoek' bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels tezamen vormen het juridisch bindende deel van het plan. Verbeelding en regels dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te worden gezien en toegepast. Op de verbeelding krijgen alle gronden binnen het plangebied een bestemming. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. De juridische betekenis van deze bestemmingen en aanduidingen zijn terug te vinden in de regels. Een gedeelte van de informatie op de verbeelding heeft geen juridisch betekenis, maar is slechts opgenomen om de leesbaarheid van en oriëntatie op de verbeelding te vergroten, zoals een kadastrale/BGT ondergrond. Alle letters, aanduidingen en lijnen worden verklaard in de legenda op de verbeelding.

De regels bepalen de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied en geven tevens de bouw- en gebruiksmogelijkheden met betrekking tot bouwwerken aan. De regels van het bestemmingsplan 'Middelweg 100, Molenhoek' zijn opgebouwd conform de door de SVBP 2012 voorgeschreven systematiek en omvatten inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels de overgangs- en slotregels.

5.2 Inleidende regels

De inleidende regels bestaan uit de volgende artikelen.

5.2.1 Begrippen

In de begripsregels worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Alleen die begripsregels worden opgenomen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

5.2.2 Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten te bepalen, wordt in de 'wijze van meten' uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Dit artikel geeft aan hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte e.d. van gronden en bouwwerken wordt gemeten of berekend. Alle begrippen waarin maten en waarden voorkomen worden in dit artikel verklaard. Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden. Ook voor de 'wijze van meten' worden in de SVBP 2012 richtlijnen gegeven.

5.3 Bestemmingsregels

5.3.1 Opbouw bestemmingen

De gronden van het gehele plangebied hebben een positieve bestemming. Een positieve bestemming betekent dat het gebruik van de gronden voor de verschillende bestemmingen direct mogelijk is. Bovendien betekent het dat oprichting van gebouwen direct mogelijk is nadat burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning hebben verleend, welke dient te voldoen aan onder meer de regels van het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Bouwverordening. De opbouw van de bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit:

- Bestemmingsomschrijving;
- Bouwregels;
- Nadere eisen;
- Afwijken van de bouwregels;
- Specifieke gebruiksregels;
- Afwijken van de gebruiksregels;
- Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden;
- Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;
- Wijzigingsbevoegdheid.

5.3.2 Bestemmingen

Binnen de enkelbestemming 'Wonen' zijn regels opgenomen die het wonen in appartementencomplexen op de planlocatie mogelijk maken, met tevens bijbehorende voorzieningen in de omliggende ruimte rondom de bouwvlakken. Daarnaast wordt in de archeologische dubbelbestemming opgenomen aan welke voorwaarden toekomstige ontwikkelingen moeten voldoen om geen (mogelijke) schade toe te brengen aan archeologische resten in de ondergrond.

5.4 Algemene regels

5.4.1 Anti-dubbeltelregel

Een anti-dubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein ook nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. De opgenomen anti-dubbeltelregel is gelijklopend aan de in het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven formulering.

5.4.2 Overige algemene regels

Voor het hele plangebied geldt een aantal algemene regels. Het gaat hier om algemene bouw- en gebruiksregels, mogelijkheden om af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen, en procedureregels worden behandeld.

5.5 Overgangs- en slotregels

5.5.1 Overgangsregel

In deze regels wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening en de Wabo, overgenomen.

5.5.2 Slotregel

Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening. Deze regel geeft aan hoe het plan kan worden aangehaald.

Hoofdstuk 6 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

De planontwikkeling komt geheel voor rekening en risico van de initiatiefnemer. De ontwikkeling zal geschieden conform hetgeen bepaald is in de Wet Ruimtelijke ordening. De verwezenlijking van het plan is dan ook niet afhankelijk van gemeentelijke investeringen. De kosten voor de ambtelijke afhandeling van de procedure worden verrekend op basis van de daarvoor geldende leges. Voor wat betreft planschade zal de gemeente met initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst afsluiten. Het plan wordt dan ook economisch haalbaar geacht.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor onderhavig bestemmingsplan wordt de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd als bedoeld in hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening.

6.2.1 Overleg met omwonenden

In het kader van de maatschappelijke uitvoerbaarheid is initiatiefnemer Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V. de dialoog met de omgeving aangegaan.

Dorpsraad Molenhoek

Medio 2020 is de initiatiefnemer gestart met het schetsplan voor de locatie Middelweg 98-100 Molenhoek. Bijna gelijktijdig heeft de Dorpsraad Molenhoek een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd in de kern Molenhoek. In september 2020 zijn de conclusies en de plannen uit het onderzoek besproken. Hier uit is gebleken dat er een grote behoefte is naar koopappartementen in Molenhoek. Daarnaast waren er vrij specifieke eisen en wensen. Voor meer informatie over dit onderzoek verwijzen wij naar dit onderzoek op www.maasburen.nl.

De initiatiefnemer heeft mede op basis van dit onderzoek een grotere differentiatie in het aanbod aangebracht. Daarnaast zal de openbare ruimte ingericht worden als ontmoetingsplaats voor senioren gezien de behoefte die daar is. De exacte invulling zal met de bewoners en omwonende in samenspraak gerealiseerd worden.

Omwonenden

In verband met COVID-19 heeft de initiatiefnemer alle omwonenden in september 2020 individueel op locatie uitgenodigd om de schetsplannen voor te leggen. Hierop ontstonden gesprekken en kwamen reacties die deels zijn meegenomen in de plannen.

Hieronder de aanpassingen naar aanleiding van deze gesprekken:

Opmerking	Aanpassing
Wateroverlast hoosbuien Schoutenpad/Middelweg bij drempel	Realiseren overloop gebied hoek Middelweg/Schoutenpad
Minder sociale controle / veiligheid doordat het geen afgesloten terrein wordt	Alzijdige gebouwen
	Inpandige bergingen
Inkijk in achtertuinten vanuit koopblok	Situering zo veel mogelijk slaapkamers aan deze gevel
	Geen balkons aan deze gevel
	Realisering dichte borstwering terrassen
	Geen ramen tot de grond bij woonkamer
	Geen doorzichtbaar glas hekwerk terrassen aan deze gevel
	Niet kappen twee Eikenbomen hoek ringbaan/percelen keurvorststraat
Inkijk in voortuinen Middelweg	Realiseren laanbeplanting aan Middelweg
Parkeerdruk	Realiseren ruim voldoende (openbare) parkeerplaatsen
	Realiseren openbare parkeerplaatsen Schoutenpad
Geluidsoverlast door mogelijke klankkast gebouwen	Aanbrengen veel groen en bomen ter demping wegverkeer
	Open karakter met veel ruimte tussen gebouwen ter voorkoming "klankkast"

Het perceel van de voorgenomen ontwikkeling grenst aan de achtertuinten van de bewoners aan de Keurvorststraat. In september is door de initiatiefnemer toegezegd dat in samenspraak met de deze bewoners de erfafscheiding bekeken zal worden om dit bij oplevering van de wooncomplexen opnieuw in te vullen.

Eind november en begin december 2020 heeft de initiatiefnemer de direct omwonenden opnieuw in de gelegenheid gesteld om de definitieve stukken van de gebouwen te bekijken en de aanpassingen naar aanleiding van de eerste ronde toe te lichten.

Daarbij is voor de bewoners aan de Keurvorststraat door de initiatiefnemer een aantal concepten uitgewerkt voor de erfafscheiding, mede naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de omwonenden uit de eerste voorlichtingsronde. Op basis van de reacties over de concepten voor de erfafscheiding zal een definitief ontwerp uitgewerkt worden voor de realisatiefase.

6.2.2 Overleg met overheidsinstanties

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De instanties worden in kennis gesteld en krijgen de mogelijkheid om te reageren.



KUBIEK
Ruimtelijke Plannen

Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
T. 0318 – 50 56 37

I. www.kubiek.nu
E. info@kubiek.nu



Bestemmingsplan

Middelweg 100, Molenhoek

Gemeente Mook en Middelaar

Bijlagen bij toelichting

Bestemmingsplan

Middelweg 100, Molenhoek

Gemeente Mook en Middelaar

Bijlagen bij toelichting

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V.
De heer J. Janssen
Mooksebaan 10
6562 ZS Groesbeek



KUBIEK
Ruimtelijke Plannen

Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
T. 0318 – 50 56 37

I. www.kubiek.nu
E. info@kubiek.nu

PLANGEGEVENS:

IDN:
Projectnummer:
Titel:

NL.IMRO.0944.Middelweg100-ON01
Middelweg 100, Molenhoek

Status

Concept:
Voorontwerp:
Ontwerp:
Vastgesteld:

Datum

N.v.t.
N.v.t.
30 maart 2021

Projectleider:
Auteur:

J. Polinder
M. Ottink

Inhoudsopgave

Bijlagen bij toelichting	4
Bijlage 1 Quickscan flora & fauna Middelweg 98-100	4
Bijlage 2 Stikstofdepositieberekening Middelweg 98-100	36
Bijlage 3 Archeologisch onderzoek Middelweg 98-100	55
Bijlage 4 Bodemonderzoek Middelweg 98-100	63
Bijlage 5 Akoestisch onderzoek Middelweg 98-100	127
Bijlage 6 Quickscan milieu Middelweg 98-100	157

Bijlagen bij toelichting

Bijlage 1 Quicksan flora & fauna Middelweg 98-100



QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING

MIDDELWEG 98-100

TE MOLENHOEK



Ecologie



Rapportage quickscan Wet natuurbescherming

Middelweg 98-100 te Molenhoek

Opdrachtgever	Aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek Postbus 215 6560 AE Groesbeek
Rapportnummer	13374.001
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	25 september 2020
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 088 - 5001600 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	Dhr. L.R. Pastoors, MSc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Dhr. ing. R.M. Sanders
Paraaf	



Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belangen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbers een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Betrouwbaarheid

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy aanvaardt op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.

In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de quickscan opnieuw te toetsen.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	GEBIEDSBESCHRIJVING.....	2
	2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving.....	2
	2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen.....	3
3	ONDERZOEKSMETHODIEK.....	4
4	OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING	5
	4.1 Zorgplicht.....	5
	4.2 Soortenbescherming.....	5
	4.3 Gebiedenbescherming.....	6
	4.4 Houtopstanden	7
5	AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN.....	9
	5.1 Vogels	9
	5.2 Vleermuizen.....	10
	5.3 Overige zoogdieren.....	11
	5.4 Reptielen	12
	5.5 Amfibieën	12
	5.6 Vissen	13
	5.7 Ongewervelden.....	13
	5.8 Vaatplanten	13
6	TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING	14
	6.1 Algemene broedvogels	14
	6.2 Algemene grondgebonden zoogdieren.....	14
	6.3 Amfibieën	14
	6.4 Overige soort(groep)en	15
7	TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING	16
	7.1 Natura 2000.....	16
	7.2 Natuurnetwerk Nederland	16
8	HOUTOPSTANDEN	18
9	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	19

Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
 Bijlage 2 verklarende woordenlijst

1 INLEIDING

Econsultancy heeft van Aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan Wet natuurbescherming aan de Middelweg 98-100 te Molenhoek.

De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en de voorgenomen sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.


Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecologisch onderzoek.

2 GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie ($\pm 3.900 \text{ m}^2$) ligt aan de Middelweg 98-100, circa 300 meter ten noordwesten van de kern van Molenhoek. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.

Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie $X = 188.315$, $Y = 420.050$.



Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie betreft een onbemand tankstation, een kantoorpand, een opslagplaats voor glasvezelmaterialen, een voormalige garage/werkplaats en een woonhuis met een tuin en schuur. Aan de zuidoostelijke zijde van de onderzoekslocatie, aan het Schoutenpad, staat tevens een elektriciteitshuisje. In de directe omgeving staan enkele bomen, waarvan een deel gekapt gaat worden en een deel behouden blijft. Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich een grasveld met enkele bosschages. Ten oosten, zuiden en westen van de onderzoekslocatie bevindt zich de bebouwde kom van Molenhoek.

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto's die zijn genomen tijdens het veldbezoek.



Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie (wit omlijnd) en directe omgeving.



Figuur 3. Onbemand tankstation en kantoorpand.



Figuur 4. Zijkant van de voormalige garage.



Figuur 5. Strook aan de achterzijde van de voormalige garage met voornamelijk lage klimopbegroeiing.



Figuur 6. Woonhuis op de onderzoekslocatie.



Figuur 7. Achterzijde woonhuis met tuin.



Figuur 8. Overzicht van de tuin behorende bij het woonhuis.

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen

De initiatiefnemer is voornemens de huidige bebouwing (op het elektriciteitshuisje na) te slopen en 16 koopappartementen, 16 sociale huurappartementen en 50 parkeerplaatsen te realiseren.

3 ONDERZOEKSMETHODIEK

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.

Het veldbezoek is afgelegd op 8 september 2020. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.

Vanwege de aanwezigheid van ondergrondse ruimten en/of zolders en enkele ruimtes achter rolluiken en dakranden is er met behulp van onder andere een zaklantaarn gezocht naar de aanwezigheid van rust- voorplantingsplaatsen van vleermuizen, overige zoogdieren en vogels. Deze inspectie is uitgevoerd op 18 september 2020.

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Limburg opgevraagd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd.

De quickscan Wet natuurbescherming is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie bestaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.

4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soortgroepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:

- het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies;
- het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt grotendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mogelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.

4.1 Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden.

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.

4.2 Soortenbescherming

Bij een quickscan wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of voortplantingsplaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht.

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;

- soorten van de Vogelrichtlijn (*artikel 3.1*);
- soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (*artikel 3.5*);
- andere soorten (*artikel 3.10*).

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.

4.3 Gebiedenbescherming

Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.

4.3.1 Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheerplan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Nederlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000).

Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. (artikel 2.7, lid 2).

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergunningstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en afgegeven worden door de desbetreffende provincie.

4.3.2 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:

- bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
- gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
- landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
- ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee;
- alle Natura 2000-gebieden.

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd 'Natuurnetwerk Nederland'. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk behoren.

De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.

4.3.3 Goudgroene natuurzone, zilvergroeene natuurzone en bronsgroene landschapszone

In het provinciaal natuurbeleid (POL 2014) zijn drie groene natuurzones te onderscheiden, de goudgroene-, zilvergroeene- en bronsgroene zone. De goudgroene natuurzone vormt het Limburgse deel van het Nationaal Natuurnetwerk. Binnen de goudgroene zone streeft de provincie naar behoud en beheer van de reeds aanwezige natuur, en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Binnen de zilvergroeene natuurzone staat het benutten van kansen voor natuur en landschap centraal. De zilvergroeene natuurzone maakt echter geen onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk, maar ondersteunt wel de functionaliteit en effectiviteit van de goudgroene natuurzone. De provincie stimuleert de ontwikkeling van natuur en landschap binnen de zilvergroeene zones met subsidies en natuurcompensaties. De bronsgroene landschapszone omvat de landschappelijk waardevolle beekdalen en bufferzones rond bestaande natuurgebieden met de daarin aanwezige (extensievere) landbouwgebieden, monumenten, kleinere landschapselementen, waterlopen e.d. Een kwart van de bronsgroene landschapszone wordt gevormd door het winterbed van de Maas. In Zuid-Limburg omvatten deze zones ook de steile hellingen, droogdalen en de belangrijkste landschappelijke verbindingen naar het Maasdal. Het beleid binnen de bronsgroene landschapszone is er op gericht om de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven. Deze zone bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgronden. Binnen deze zone komen op bestemmingsplanniveau andere bestemmingen en functies voor zoals infrastructuur, woningen en toeristische voorzieningen. Ten aanzien van de bronsgroene natuurzones geldt het “ja, mits” principe. Ontwikkelingen binnen de ruimte die het POL 2014-beleid biedt zijn mogelijk mits de kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt worden binnen de bronsgroene landschapszone.

4.4 Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel VI) worden de regels nader toegelicht.

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrekking tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceelsgronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde

gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen en een wijze van herplanten.

5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met verspreidingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorkomen. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- of voortplantingsplaatsen, foerageergebied en verbindingroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenoemen plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.

5.1 Vogels

5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd)

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Aan de rand van de bebouwde kom kunnen dit zijn: huismus, huiszwaluw, boerenzwaluw, gierzwaluw, steenuil, kerkuil, bosuil, ransuil, roek, raaf, boomvalk, havik, slechtvalk, sperwer, torenvalk en wespandief. Van deze soorten kan de slechtvalk op voorhand worden uitgesloten. Deze soort broedt enkel op hoge stenige bebouwing, zoals kantoorgebouwen, torens en fabrieksschoorstenen.

Huisumus, huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw

Op de onderzoekslocatie zijn geen geschikte nestgelegenheden aangetroffen voor de huismus, huiszwaluw, boerenzwaluw of gierzwaluw. De ruimtes onder de platte daken van de verschillende gebouwen zijn niet toegankelijk en er zijn geen ruimtes onder het beschot aanwezig. Verder zijn er geen nesten van klei of leem aangetroffen. Op basis van het veldbezoek is uit te sluiten dat zowel de huismus, huiszwaluw, boerenzwaluw als gierzwaluw een vaste nestlocatie op deze locatie hebben.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Meestal broeden genoemde soorten in speciale nestkasten, schuren en boomholten. Geschikte nestgelegenheden voor zowel de kerkuil als de steenuil ontbreken echter op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. Tevens zijn er tijdens het veldbezoek geen sporen als braakballen, krijtstrepen of veren aangetroffen die duiden op aanwezigheid van een van de genoemde soorten. Gezien de relatief kleine omvang van de onderzoekslocatie zal tevens geen essentieel foerageergebied van bovengenoemde soorten verloren gaan. Verstoring ten aanzien van zowel de kerkuil als de steenuil, als gevolg van de voorgenoemen plannen, is dan ook uitgesloten.

Roofvogels

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF worden in het gebied rondom de onderzoekslocatie waarnemingen gedaan van bosuil, ransuil, raaf, boomvalk, havik, sperwer, torenvalk en wespandief. In de bomen op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen (potentiële) nesten aangetroffen van in Limburg jaarrond beschermde soorten, zoals hierboven benoemd. Tevens zijn geen sporen gevonden als braakballen, ruiveren, prooiresten of plukplaatsen, waardoor de aanwezigheid van een nest van deze soorten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Gezien de relatief kleine omvang van de onderzoekslocatie zal tevens geen essentieel foerageergebied van bovengenoemde soorten verloren gaan. Verstoring ten opzichte van beschermde roofvogels is derhalve uitgesloten.

Roek

De roek is een koloniebroeder met nesten in de toppen van hoge bomen. Roekkolonies bevinden zich vaak in vrijstaande hoge groepen bomen langs wegen, sporen of kanalen. De geclusterde nesten van roekkolonies zijn makkelijk te herkennen. Op en in nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen grote, geclusterde nesten van de roek aangetroffen. Verstoring ten aanzien van de roek is uitgesloten.

5.1.2 Overige broedvogels

De bebouwing/beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals houtduif en merel. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6).

De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en zwarte kraai. Het gaat hierbij om algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voldoende broedgelegenheid hebben. Er zijn derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die rechtvaardigen dat de nesten van genoemde soorten op de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde status zouden moeten hebben. Het werken buiten het broedseizoen is voldoende om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen (zie hoofdstuk 6).

5.2 Vleermuizen

Volgens het cursusdictaat “Vleermuizen en Planologie” (Limpens et al., 2010) en de verspreidingsgegevens van de NDFF is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, meervleermuis, Brandt's vleermuis, baardvleermuis, bosvleermuis en watervleermuis.

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie

Een deel van het woonhuis op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen, vanwege de aanwezigheid van rolluiken, enkele ruimtes achter de dakrand en het verrotte boeiboord aan de serre. Deze ruimtes zijn geïnspecteerd op sporen van gebouwbewonende vleermuizen. Er zijn enkele keutels gevonden, echter gezien de grootte, vorm en textuur is het aan te nemen dat deze waarschijnlijk afkomstig zijn van de huismuis en niet van vleermuizen. Hiermee kan worden aangenomen dat de bebouwing niet in gebruik is door vleermuizen. In gebruik zijnde verblijfplaatsen van vleermuizen op de onderzoekslocatie zijn daarmee uit te sluiten.

De aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op holtes, spleten en/of loshangend schors, die kunnen dienen als potentiële vaste rust- of voortplantingsplaats voor boombewonende vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen en daarmee zijn verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen uit te sluiten.

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de directe invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig, zoals bijvoorbeeld het perceel ten noorden van de onderzoekslocatie. Het betreft het perceel noordelijk gelegen van de onderzoekslocatie.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

5.3 Overige zoogdieren

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in streng beschermde en minder streng beschermde soorten.

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en Broekhuizen et. al. (2016) ligt de onderzoekslocatie binnen het verspreidingsgebied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren: bever, das, eekhoorn en steenmarter.

Steenmarter

Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten, aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of voortplantingsplaats door deze soort. Bij intensief gebruik van een locatie door deze soort zijn dergelijke sporen vrij eenvoudig aan te treffen. Gelet op het ontbreken ervan kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie niet in gebruik is door de steenmarter.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de eekhoorn. De hoge bomen op de onderzoekslocatie konden goed worden onderzocht op de aanwezigheid van nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwezigheid van een vaste rust- of voortplantingsplaats van eekhoorn kan worden uitgesloten.

Das

De das komt volgens de verspreidingsgegevens voor in de omgeving. De onderzoekslocatie is door het ontbreken van reliëf en/of schuilmogelijkheden ongeschikt als vaste rust- of voortplantingsplaats voor dassen. Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving eveneens geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassens zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Bever

De bever leeft in het overgangsgebied van zoete wateren en land: langs beken, rivieren, meren en kanalen. De aanwezigheid van goed bereikbare bomen en struiken op de oever is een vereiste. Gezien er in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen waterlichamen aanwezig zijn en de

onderzoeksllocatie voornamelijk bestaat uit bebouwing kunnen negatieve effecten op de bever derhalve worden uitgesloten.

Licht beschermde soorten

De onderzoeksllocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als egel en diverse muizensoorten. Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen kunnen worden vergraven (zie hoofdstuk 6).

5.4 Reptielen

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON en gegevens van de NDFF zijn in de directe omgeving van de onderzoeksllocatie de volgende streng beschermde reptielen waargenomen: gladde slang, levendbarende hagedis, hazelworm en zandhagedis.

Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op de onderzoeksllocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig. De waarnemingen van de streng beschermde gladde slang, hazelworm en zandhagedis hebben naar verwachting betrekking op het nabij gelegen natuurgebied Mookerheide.

5.5 Amfibieën

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON en gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoeksllocatie de volgende streng beschermde soorten waargenomen: alpenwatersalamander, poelkikker en kamsalamander

Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoeksllocatie ontbreken zijn voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën op de onderzoeksllocatie uitgesloten.

Alpenwatersalamander

De alpenwatersalamander is een streng beschermde soort die weinig kritisch is over zijn habitat. De soort heeft een voorkeur voor zandige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste gebieden (loofbos) of kleinschalige landschappen met heggen en struwelen. In het voorjaar komt de soort in allerlei typen water voor, zolang het niet snel stromend of rijk aan vis is. In de winter overwintert de soort op het land. De alpenwatersalamander is volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF op circa 600 meter ten noordoosten van de onderzoeksllocatie waargenomen. Door het beperkte aanbod aan beschutting is er op de onderzoeksllocatie zeer weinig geschikt landhabitat aanwezig. Tevens zijn er in de omgeving geen poelen aanwezig waar mogelijk een alpenwatersalamander zou kunnen zitten, welke de onderzoeksllocatie als landhabitat zou kunnen gebruiken. Bij de voorgenomen herontwikkeling zal derhalve geen landhabitat van de alpenwatersalamander in het geding komen.

Kamsalamander

De kamsalamander is een streng beschermde soort die aangetroffen wordt in een verscheidenheid van visvrije en matig voedselrijke wateren. De soort prefereert kleinschalige landschappen met boschage, struweel of houtwallen in de directe omgeving van hun voortplantingswater. Volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF is de kamsalamander op circa 600 meter afstand ten zuiden van de onderzoeksllocatie waargenomen. Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op en in de omgeving van de onderzoeksllocatie ontbreken zijn voortplantingsmogelijkheden en tevens winterverblijven voor de kamsalamander op de onderzoeksllocatie uitgesloten.

Poelkikker

De poelkikker is een zon- en warmte minnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. Het is een kritische soort, die houdt van voedselarm en schoon water. Hij heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en

heidegebieden op de hogere zandgronden. Hij komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveenengebieden en in de uiterwaarden. Deze natuurlijke kenmerken komen niet voor op de onderzoekslocatie, en in de omgeving zijn geen waarnemingen bekend van poelkikkers. Tevens zijn er in de omgeving geen poelen aanwezig waar mogelijk een poelkikker zou kunnen zitten. Verstoring ten aanzien van de poelkikker kan daarmee worden uitgesloten.

Algemene amfibieën

De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt landhabitat voor algemene amfibieënsoorten. Incidenteel kunnen algemene soorten als bruine kikker en gewone pad beschutting vinden tussen de beplanting op de onderzoekslocatie. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt een algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming (zie hoofdstuk 6).

5.6 Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

5.7 Ongewervelden

Libellen

Voor libellen geldt dat water nodig is ter voortplanting. Gezien het ontbreken hiervan kan gesteld worden dat deze soortgroep niet in staat is zich in de huidige situatie te vestigen.

Vlinders

Beschermden vlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak alleen in natuurterreinen zijn te vinden. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als sleedoornpage (sleedoorn), iepenpage (iep) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort.

Overige soorten

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.

5.8 Vaatplanten

Aangezien de locatie geheel bestaat uit bebouwing, verharding en tuin is het niet te verwachten dat er beschermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. De aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor een bepaalde plant geschikt is. Vanwege de specifieke eisen die de meeste beschermde soorten stellen aan de groeiomstandigheden zijn beschermde vaatplanten op de onderzoekslocatie niet te verwachten.

6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van verbodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt beschreven voor welke soorten een vervolgetraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.

6.1 Algemene broedvogels

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien het groen en de opstallen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen.

Met betrekking tot het verwijderen van de aanwezige beplanting buiten het broedseizoen wordt geadviseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onverhoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen.

6.2 Algemene grondgebonden zoogdieren

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als gevolg van graaf- of sloopwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen dient daarom buiten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.

6.3 Amfibieën

De werkzaamheden kunnen verstorend werken voor amfibieën die zich op de onderzoekslocatie bevinden. Door de werkzaamheden kunnen dieren gewond raken of worden gedood. Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de Wet natuurbescherming, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de

aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen dient daarom buiten de gevoelige periode van winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.

6.4 Overige soort(groep)en

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van de ingreep in dit geval niet aan de orde.

7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen.

7.1 Natura 2000

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Sint Jansberg, bevindt zich op circa 3,6 kilometer afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie (zie figuur 9).




Figuur 9. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.

Met het plan zullen er stikstofoxiden worden uitgestoten. Indien er tijdens de werkzaamheden gebruik gemaakt gaat worden van relatief nieuw materieel (bouwjaar va. 2015) wordt de stikstofuitstoot tijdens de werkzaamheden zodanig beperkt dat negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van ouder materieel dient er een onderzoek stikstofdepositie plaats te vinden om uit te sluiten dat er negatieve effecten op N2000 gebieden zullen optreden. Overige effecten, zoals toenames van geluid, trilling of licht kunnen gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde gelegen Natura 2000-gebied worden uitgesloten.

7.2 Natuurnetwerk Nederland

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. Het meest nabijgelegen gebied bevindt zich circa 700 meter ten oosten van de onderzoekslocatie. Het betreft een onderdeel van de goudgroene natuurzone bestaande uit bos- en heide gebied. Op 20 meter ten noorden van onderzoekslocatie bevindt zich tevens een onderdeel van de bronsgroene landschapszone. In figuur 10 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.



De onderzoekslocatie is op ruim 20 meter afstand van een onderdeel van de bronsgroene landschapszone gelegen. Het beleid binnen de bronsgroene landschapszone is er op gericht om de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven. Externe effecten, als gevolg van het plan, zullen de kernkwaliteiten van de bronsgroene landschapszone niet aantasten. Tevens zullen door de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie in combinatie met de afstand tot de goudgroene natuurzone (700 m) de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht.

8 HOUTOPSTANDEN

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten. In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en herplantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen houtkap.

De bomen op de onderzoekslocatie vallen niet onder de definitie houtopstanden, als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. De te vellen bomen op de onderzoekslocatie betreft een houtopstand op erven of in tuinen. Voor deze houtopstand geldt geen meldingsplicht en herplantplicht.

9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van Aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd aan de Middelweg 98-100 te Molenhoek.

De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en de voorgenomen sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

De initiatiefnemer is voornemens de huidige bebouwing (op het elektriciteitshuisje na) te slopen en 16 koopappartementen, 16 sociale huurappartementen en 50 parkeerplaatsen te realiseren.

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.

Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen

Soortgroep		Geschikt habitat	Ingreep verstorend	Nader onderzoek	Ontheffings-aanvraag	Bijzonderheden / opmerkingen*
Broedvogels	algemeen	ja	mogelijk	nee	nee	het verwijderen van nestgelegenheden buiten het broedseizoen uitvoeren of voorafgaande aan de werkzaamheden een broedvogelininspectie uitvoeren
	jaarrond beschermd	ja	nee	nee	nee	-
Vleermuizen	verblijfplaatsen	ja	nee	nee	nee	-
	foerageergebied	ja	nee	nee	nee	-
	vliegroutes	nee	nee	nee	nee	-
Grondgebonden zoogdieren		ja	mogelijk	nee	nee	aandacht voor zorgplicht ten aanzien van egel en diverse muizensoorten
Amfibieën		minimaal	mogelijk	nee	nee	aandacht voor zorgplicht ten aanzien van bruine kikker en gewone pad
Reptielen		nee	nee	nee	nee	-
Vissen		nee	nee	nee	nee	-
Libellen en vlinders		nee	nee	nee	nee	-
Overige ongewervelden		nee	nee	nee	nee	-
Vaatplanten		nee	nee	nee	nee	-
Gebiedsbescherming		Gebied aanwezig	Ingreep verstorend	Nader onderzoek	Vergunningplicht	
Natura 2000		3,6 km	nee	nee	nee	relatief nieuw materieel inzetten of nader onderzoek stikstofdepositie uitvoeren
Natuurnetwerk Nederland		700 m	nee	nee	nee	-

Soortgroep	Geslacht habitat	Ingrep verstorend	Nader onderzoek	Ontheffings-aanvraag	Bijzonderheden / opmerkingen*
Houtopstanden	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	-

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek.

Conclusie

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broedseizoen of voor start van de werkzaamheden een broedvogelinspectie uit te voeren. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden.

Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient altijd rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht.

Aangaande houtopstanden en Natuurnetwerk Nederland is er geen sprake van mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming. Negatieve effecten ten aanzien van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden kunnen op voorhand worden uitgesloten mits er gebruik wordt gemaakt van bouw materieel met een relatief nieuw bouwjaar (va. 2015). Indien dit niet mogelijk is dan zal met een AERIUS-berekening aangetoond dienen te worden dat de drempelwaarde met betrekking tot stikstofdepositie niet overschreden wordt.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Limpens H., Regelink J. (2017). Vleermuizen en planologie. Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Ministerie van Economische Zaken 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Lees hier wat de Wet natuurbescherming daarover regelt. Versie 1.3, december 2016. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.

Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), uitvoerportaal; <https://ndff-ecogrid.nl>, zoekgebied Molenhoek, periode 2010-2020

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J. Thissen, K. Canters, & J. Buys 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren - Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Algemene websites

www.eis-nederland.nl (soortgegevens ongewervelden)

www.floron.nl (soortgegevens planten)

www.ravon.nl (soortgegevens amfibieën, reptielen en vissen)

www.rijksoverheid.nl (natuurwetgeving)

www.mijn.rvo.nl (natuurwetgeving)

www.rvo.nl (nationale natuurwetgeving en soortenstandaarden)

www.sovon.nl (soortgegevens vogels)

www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ (Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten)

www.verspreidingsatlas.nl/planten (verspreidingsgegevens planten)

www.vlinderstichting.nl (soortgegevens vlinders en libellen)

www.zoogdiervereniging.nl (soortgegevens zoogdieren)

Provinciale websites

www.limburg.nl (NNN en beschermde gebieden in Limburg)

www.natuurgegevensprovincielimburg.nl (natuurgegevens provincie Limburg)

Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden.

Tabel II. Zorgplicht

Artikel 1.11. Zorgplicht	
1.	Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
2.	De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
a)	dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b)	indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
c)	voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aangegeven.

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;

- soorten van de Vogelrichtlijn (*artikel 3.1*);
- soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (*artikel 3.5*);
- andere soorten (*artikel 3.10*).

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht.

Tabel III. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn	
1.	Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2.	Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3.	Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4.	Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5.	Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
Toelichting	
Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief.	

Tabel IV. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn	
1.	Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2.	Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3.	Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4.	Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.
5.	Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onttrenten of te vernielen.
Toelichting	
Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd.	
Soorten	
Planten	drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasschem, zomerschroeforchis
Zoogdieren	bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat
Walvisachtigen	bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfin, gewone dolfin, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze dolfin, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte dolfin
Vleermuizen	Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzerneus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale vleermuis, watervleermuis
Amfibieën	boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knofflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad
Reptielen	dikkopschildpad, gladde slang, Kemps' zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis
Vissen	houting, steur
Vlinders	apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunisbloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje
Libellen	bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrondbout, sierlijke witsnuitlibel
Insecten	brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever
Overig	Bataafse stroommossel, platte schijfthoren

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn

Vogels	appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluit, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandloper, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine kiekendief, buizerd, casarca, Cetti's zanger, draaihal, duinpieper, dwergmeeuw, dwergster, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, fluit, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine bamsijs, kleine bonte specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinste waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekeltzanger, kortsnabelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slechtvalk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tijftaf, torenvalk, tuinfluit, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespandief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangster, nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, zwartkopmeeuw
--------	---

Tabel V. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming

Artikel 3.10. Andere soorten		
<p>Het is verboden om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen. 		
Toelichting		
<p>Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook 'eigen' beschermde soorten hanteren, als aanvulling op het landelijke.</p>		
Soorten		
Dieren	Zoogdieren	aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat*
	Amfibieën	Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vinpootsalamander, vuursalamander
	Reptielen	adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang
	Vissen	beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal
	vlinders	aardbeivlinder, bosparelmoevlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparelmoevlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoevlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavvlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spiegelddikopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoevlinder, veenhooibeestje, veldparelmoevlinder, zilveren maan
	Libellen	beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, Kempense heidelibel, speerwaterjuffer
	Overige soorten	Europese rivierkreeft, vliegend hert
Planten		akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, bekierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode wespenorchis, dennenorchis, dregs, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geploide vrouwenmantel, getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuiszanger, karwijselie, kleine ereprijs, kleine schorseneer, stijve wolfsmelk, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruip-tijm, lange zonnedaauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steenbraam

Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opgenomen in tabel VI.

Tabel VI. Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming

Artikel 4.1	<p>De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op:</p> <ol style="list-style-type: none"> Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; Houtopstanden op erven of in tuinen; Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; Kweekgoed; Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden bestaande uit wilgen en populieren; het dunnen van een houtopstand; uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij: <ol style="list-style-type: none"> ten minste eens per tien jaar worden geoogst; bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en zijn aangelegd na 1 januari 2013.
Artikel 4.2	<ol style="list-style-type: none"> Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.
Artikel 4.3 lid 1 en 2	<p>Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand.</p> <p>De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is aangeslagen.</p>
Artikel 4.4 lid 1	<p>De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op:</p> <p>het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode.</p> <p>het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het kader van natuurontwikkeling en -beheer</p>
Artikel 4.5	<p>Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplanting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels.</p>

Bijlage 2 Verklarende woordenlijst

Externe werking

Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.

Expert Judgement

Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring.

Foerageerhabitat

Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.

Foerageren

Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).

Functioneel leefgebied

Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of voortplantingsplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te leggen en jongen groot te brengen.

Gunstige staat van instandhouding

Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitatype als de omstandigheden waarin de soort of het habitatype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitatype.

Habitat

Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voortplanten.

Kraamverblijfplaats

Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan oplopen tot meerdere honderden exemplaren.

Landschappelijk inpassingsplan

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling past in het landschap.

Landhabitat

Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of opgaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.

Mitigerende maatregelen

Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren.

Omgevingscheck

Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen.

Ontheffing

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Paarverblijfplaats

Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken.

Projectplan

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan individuen wordt voorkomen.

Populatie

Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïsoleerd is van andere zulke groepen.

Rode Lijst

Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten.

Significant negatief effect

Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied dreigen te worden aangetast.

Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudingsdoelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, het gebied moet geschikt zijn voor de soorten.

Voortplantingsplaats of rustplaats

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbescherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.

Vliegroute

Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.

Winterverblijfplaats

Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of enkele individuen.

Zomerverblijfplaats

Buiten de kraamperiode worden deze door groepjes vrouwtjes en jongen gebruikt, in de kraamperiode door individuele mannetjes.



Bijlage 2 Stikstofdepositieberekening Middelweg 98-100

Notitie

Concept

betreft: Woningbouw Middelweg 98-100 te Molenhoek - onderzoek stikstofdepositie
datum: 22 oktober 2020
referentie: TKe/CSc//H 7578-2-NO


1 Inleiding

In opdracht van aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek B.V. is voor het woningbouwproject "Middelweg 98-100" met 32 appartementen in Molenhoek, een onderzoek uitgevoerd naar de stikstofemissies en stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de planologische procedure die voor het bouwplan doorlopen wordt.

De situering van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1.

f1.1 Situering plangebied (1) te Molenhoek




In dit onderzoek zijn de bouw- en de gebruiksfase van de appartementencomplexen beschouwd. Voor de berekeningen van de depositie is gebruik gemaakt van het rekenmodel AERIUS Calculator 2020. In deze notitie worden de uitgangspunten en resultaten van het onderzoek beschreven.

2 Toetsingskader

De Wet natuurbescherming (Wnb) geeft uitvoering aan Europese richtlijnen en regelt daarmee de bescherming van onder andere de zogenoemde Natura 2000-gebieden: een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie. Binnen dit netwerk vallen gebieden die beschermd zijn op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). In deze richtlijnen wordt aangegeven welke natuur, soorten dieren en planten beschermd dienen te worden.

In de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich meerdere Natura 2000-gebieden, zie figuur 2.1. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft "Sint Jansberg" op ca. 3,7 km afstand van het plangebied.

f2.1 Situering plangebied (1) ten opzichte van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden



Voor de te beschermen waarden (habitattypen en soorten) binnen de Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Voor veel Natura 2000-gebieden vormt vermisting en verzuring door stikstofdepositie (door ammoniak en stikstofoxiden) een bedreiging voor aanwezige habitattypen.

Indien negatieve effecten van het initiatief op voorhand niet kunnen worden uitgesloten is een vergunning in het kader van de Wnb noodzakelijk. Er is inzake stikstofdepositie geen sprake van vergunningplicht bij een depositiebijdrage van maximaal 0,00 mol N/ha/jaar.

3 Uitgangspunten

In het onderzoek zijn de volgende situaties beschouwd:

1. Bouwfase:

- activiteiten met mobiele werktuigen waarbij relevante stikstofemissies kunnen vrijkomen door dieselmotoren (verschillende kranen en hoogwerkers);
- emissies vanwege de verbrandingsmotoren van het bouwverkeer (vrachtwagens en busjes).

2. Gebruiksfase:

- emissies vanwege de verbrandingsmotoren van het verkeer van en naar de appartementencomplexen;
- aangezien de woningen gasloos worden opgeleverd, zal geen sprake zijn van verwarmingsgerelateerde stikstofemissies.

3.1 Bouwfase

Tijdens de bouwfase van de appartementencomplexen zijn er verschillende relevante stikstofbronnen, zoals vervoersbewegingen met zowel personenauto's als vrachtwagens en werktuigen die aangedreven worden door diesel.

Voor wat betreft het aantal vervoersbewegingen en de inzet van materieel (type, bedrijfstijd) zijn gegevens aangeleverd door de initiatiefnemer.

Er is rekening gehouden met de volgende vervoersbewegingen tijdens de bouwfase:

- Totaal 528 bezoekende vrachtwagens (= 1.056 bewegingen)
- Totaal 3.500 bezoekende lichte voertuigen (= 7.000 bewegingen)

Een overzicht van de vervoersbewegingen op het bouwterrein, de geschatte rijafstand en de bijbehorende NO_x-emissie tijdens de bouwfase is opgenomen in tabel 3.1. Met betrekking tot het verkeer op het bouwterrein is rekening gehouden met een rijafstand van 45 meter per voertuigbeweging (= 90 meter per bezoekend voertuig).

Voor wat betreft de stikstofemissies vanwege deze vervoersbewegingen zijn de standaard emissiekentallen gehanteerd, zoals opgenomen in het rekenmodel AERIUS Calculator.

t3.1 Vervoersbewegingen op het bouwterrein en NO_x-emissies

Omschrijving	Aantal bezoekende voertuigen (1 bezoek = 2 bewegingen)	Rijafstand in meters per bezoekend voertuig	NO _x -emissie (kg)
Zwaar vrachtverkeer	528	90	0,4
Personenauto's	3.500	90	0,1

Met betrekking tot het verkeer van en naar het bouwterrein over de openbare weg is rekening gehouden met een rijafstand van 230 meter per voertuigbeweging (= 460 meter per bezoekend voertuig), zie hiervoor tabel 3.2, vanaf de bouwplaats tot aan de Rijksweg N271.

t3.2 Vervoersbewegingen over de openbare weg en NO_x-emissies

Omschrijving	Aantal bezoekende voertuigen (1 bezoek = 2 bewegingen)	Rijafstand in meters per bezoekend voertuig	NO _x -emissie (kg)
Zwaar vrachtverkeer	528	460	1,5
Personenauto's	3.500	460	0,6

In tabel 3.3 zijn de gegevens opgenomen met betrekking tot de mobiele werktuigen die gebruikt worden tijdens de bouwfase. Met betrekking tot de emissie is aangesloten bij de van toepassing zijnde emissienormen, zoals opgenomen in AERIUS Calculator.

t3.3 NO_x-emissies mobiele werktuigen tijdens bouwfase

Omschrijving	Bouwjaar vanaf	Vermogen (kW)	Belasting (%)	Bedrijfstijd (uren)	Emissienorm (g/kWh)	NO _x -emissie (kg)
Rupskraan, groot	2014	350	61	184	0,9	35,4
Graafmachine, banden, middelgroot	2014	100	69	184	0,8	10,2
Sherpa minishovel	2007	30	55	180	8,4	24,9
Betonpomp, 52 meter	2014	200	69	52	1,0	7,2
Mobile torenkraan, AT4	2015	125	61	68	0,9	4,7
Telescoopkraan, 90 ton	2015	100	69	98	1,0	6,8
Autolaadkraan	2015	60	69	60	0,8	2,0
Verreiker	2015	100	84	182	0,9	13,8

Uit tabel 3.1 t/m 3.3 volgt dat de totale NO_x-emissie in de bouwfase ca. 108 kg bedraagt.

3.2 Gebruiksfase

Gedurende de gebruiksfase zijn ter hoogte van het plangebied 32 woningen aanwezig. Omdat de woningen gasloos worden opgeleverd is er alleen sprake van stikstofemissies vanwege vervoersbewegingen.

Ten aanzien van de te verwachten vervoersbewegingen in de gebruiksfase is aangesloten bij de kencijfers conform CROW-publicatie 381 "Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkecijfers naar parkeernormen" voor verkeersgeneratie in gebieden met stedelijkheidsgraad "weinig stedelijk gebied" en het gebiedstype "schil-centrum".

Voor de 16 "koopappartementen midden" wordt een gemiddelde verkeersgeneratie gegeven van 5,9 bezoekende voertuigen. Voor de 16 "huurappartementen midden/goedkoop (incl. sociale huur)" wordt een gemiddelde verkeersgeneratie gegeven van 4,1 bezoekende voertuigen. In voorliggend onderzoek wordt uitgegaan van een gemiddelde van deze waarden, derhalve 5 bezoekende voertuigen per appartement per etmaal.

Voor 32 appartementen resulteert dit in een totale verkeersgeneratie van 160 bezoekende voertuigen per etmaal.

In tabel 3.4 is een overzicht opgenomen van de berekende NO_x-emissies voor het bezoekende verkeer van en naar de appartementencomplexen over de openbare weg. Er is rekening gehouden met een rijafstand van 350 meter per voertuigbeweging (= 700 meter per bezoekend voertuig), vanaf het parkeerterrein tot aan de Rijksweg N271. Aanvullend is rekening gehouden met 1 bezoekende vrachtwagen per etmaal.

t3.4 Vervoersbewegingen richting het appartementencomplex en NO_x-emissies

Omschrijving	Aantal bezoekende voertuigen per etmaal (1 bezoek = 2 bewegingen)	Rijafstand in meters per bezoekend voertuig	NO _x -emissie (kg/jaar)
Personenauto's	160	700	16,3
Vrachtwagen	1	700	1,6

In tabel 3.5 is een overzicht opgenomen van de berekende NO_x-emissies voor het bezoekende verkeer op het terrein van de appartementencomplexen. Er is rekening gehouden met een rijafstand van 65 meter per voertuigbeweging (= 130 meter per bezoekend voertuig). Aanvullend is rekening gehouden met 1 bezoekende vrachtwagen per etmaal.

t3.5 Vervoersbewegingen op het terrein van het appartementencomplex en NO_x-emissies

Omschrijving	Aantal bezoekende voertuigen per etmaal (1 bezoek = 2 bewegingen)	Rijafstand in meters per bezoekend voertuig	NO _x -emissie (kg/jaar)
Personenauto's	160	130	3,5
Vrachtwagen	1	130	0,4

Uit tabel 3.4 en 3.5 volgt dat de totale NO_x-emissie in de gebruiksfase ca. 22 kg per jaar bedraagt.

Voor wat betreft de stikstofemissies vanwege deze vervoersbewegingen zijn de standaard emissiekentallen gehanteerd, zoals opgenomen in het rekenmodel AERIUS Calculator.

4 Berekeningen

4.1 Rekenmethode

Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in omliggende Natura 2000-gebieden vanwege de bouw- en gebruiksfase is gebruik gemaakt van het rekenmodel AERIUS Calculator 2020 met het rekenjaar 2020.

In het rekenmodel dat is opgesteld zijn de diverse emissies opgenomen, zoals beschreven in hoofdstuk 3. In het rekenmodel zijn de emissies van werktuigen gemodelleerd middels een oppervlaktebron. Emissies vanwege transportbewegingen (personenauto's en vrachtwagens) zijn gemodelleerd met lijnbronnen.

Worst-case wordt ervan uitgegaan dat alle NO_x-emissies in de bouwfase in 1 kalenderjaar plaats kunnen vinden.

4.2 Rekenresultaten

In tabel 4.1 is de berekende stikstofdepositie weergegeven in omliggende Natura 2000-gebieden, afgerond op 2 decimalen. De in- en uitvoergegevens van de berekeningen met AERIUS Calculator zijn opgenomen in bijlage 1 (AERIUS-pdf bouwfase) en bijlage 2 (AERIUS-pdf gebruiksfase).

t4.1 Stikstofdepositie vanwege de realisatie en het gebruik van het bouwplan.

Natura 2000-gebied	Bouwfase	Gebruiksfase
	[mol/ha/jaar]	[mol/ha/jaar]
Sint Jansberg	0,00	0,00
Overige Natura 2000-gebieden	0,00	0,00

5 Conclusie

In voorliggend onderzoek zijn de stikstofemissies vanwege de realisatie van twee appartementencomplexen aan de Middelweg 98-100 te Molenhoek bepaald voor de bouwfase en de gebruiksfase. Op basis van de bepaalde NO_x -emissies is voor beide situaties de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden berekend.

Uit de rekenresultaten volgt dat zowel voor de bouwfase als voor de gebruiksfase sprake is van een bijdrage van de stikstofdepositie (afgerond op 2 decimalen) van maximaal 0,00 mol/ha/jaar ter plaatse van de omliggende Natura 2000-gebieden.

Er is derhalve inzake stikstofdepositie geen sprake van vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Mook,

Deze notitie bevat:

7 pagina's,

2 bijlagen.



Berekening Bouwfase

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.


ReTrr5ARgDJ7 (20 oktober 2020)
pagina 1/6

Resultaten

AERIUŠ CALCULATOR

Contact	Rechtspersoon		Inrichtingslocatie	
	Peutz bv		Middelweg 98-100, 6584 AJ Molenhoek	
Activiteit	Omschrijving		AERIUS kenmerk	
	Middelweg 98-100 Molenhoek		ReTrr5ARgDJ7	
	Datum berekening		Rekenjaar	Rekenconfiguratie
	20 oktober 2020, 11:28		2020	Berekend voor natuurgebieden
Totale emissie	Situatie 1			
	NOx	107,46 kg/j		
	NH3	< 1 kg/j		
Resultaten	Natuurgebied			
	Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.			
Toelichting	H 7578: Woningbouw Middelweg 98-100 Molenhoek, onderzoek stikstofdepositie			

Locatie
Bouwfase




Emissie
Bouwfase

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	< 1 kg/j	104,81 kg/j
2	Wegverkeer richting bouwplaats v.v. Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,13 kg/j
3	Wegverkeer op bouwplaats v.v. Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j

AERIU CALCULATOR

Resultaten

 Emissie
(per bron)
Bouwfase

 Naam
Locatie (X,Y)
NO_x
NH₃
Mobiele werktuigen

188310, 420053

104,81 kg/j

< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupskraan, groot	2,0	2,0	0,0	NO _x NH ₃	35,36 kg/j < 1 kg/j
AFW	Graafmachine, banden, middelgroot	2,0	2,0	0,0	NO _x NH ₃	10,16 kg/j < 1 kg/j
AFW	Sherpa minishovel	2,0	2,0	0,0	NO _x NH ₃	24,95 kg/j < 1 kg/j
AFW	Betonpomp, 52 meter	2,0	2,0	0,0	NO _x NH ₃	7,18 kg/j < 1 kg/j
AFW	Mobiele torenkraan, AT4	2,0	2,0	0,0	NO _x NH ₃	4,67 kg/j < 1 kg/j
AFW	Telescoopkraan, 90 ton	2,0	2,0	0,0	NO _x NH ₃	6,76 kg/j < 1 kg/j
AFW	Autolaadkraan	2,0	2,0	0,0	NO _x NH ₃	1,99 kg/j < 1 kg/j
AFW	Verreiker	2,0	2,0	0,0	NO _x NH ₃	13,76 kg/j < 1 kg/j

Resultaten


Bouwfase

ReTrr5ARgDj7 (20 oktober 2020)

pagina 4/6


AERIUS CALCULATOR

Resultaten



Naam
Wegverkeer richting
bouwplaats v.v.
Locatie (X,Y)
188177, 420029
NOx
2,13 kg/j
NH3
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.056,0 / jaar	NOx NH3	1,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	7.000,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam
Wegverkeer op bouwplaats
v.v.
Locatie (X,Y)
188289, 420077
NOx
< 1 kg/j
NH3
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.056,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	7.000,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j

AERIUS CALCULATOR

Resultaten

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239
Database [versie 2020_20201013_1649cba239](#)
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>



Berekening Gebruiksfase

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).


Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

RrcloQkNb5kZ (22 oktober 2020)
pagina 1/5

Resultaten


Contact	Rechtspersoon		Inrichtingslocatie	
	Peutz bv		Middelweg 98-100, 6584 AJ Molenhoek	
Activiteit	Omschrijving		AERIUS kenmerk	
	Middelweg 98-100 Molenhoek		RrcJoQkNb5kZ	
	Datum berekening		Rekenjaar	Rekenconfiguratie
	22 oktober 2020, 09:25		2020	Berekend voor natuurgebieden
Totale emissie	Situatie 1			
	NOx	21,79 kg/j		
	NH3	1,10 kg/j		
Resultaten	Natuurgebied			
	Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.			
Toelichting	H 7578: Woningbouw Middelweg 98-100 Molenhoek, onderzoek stikstofdepositie			



AERius CALCULATOR

Resultaten

Emissie
(per bron)
Gebruiksfase



Naam

Wegverkeer richting
nieuwbouw v.v.

Locatie (X,Y)

188225, 420061


NOx

17,89 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	320,0 / etmaal	NOx NH3	16,32 kg/j < 1 kg/j



Naam

Wegverkeer op terrein
nieuwbouw v.v.

Locatie (X,Y)

188332, 420053

NOx

3,90 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	320,0 / etmaal	NOx NH3	3,52 kg/j < 1 kg/j

AERIUŠ CALCULATOR

Resultaten

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239
Database [versie 2020_20201013_1649cba239](#)
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>

Bijlage 3 Archeologisch onderzoek Middelweg 98-100

ADVIES ARCHEOLOGIE

ArchAeO projectnr. 20089

<i>NAW plan:</i>	Middelweg 100, Molenhoek, gemeente Mook en Middelaar
<i>Plan:</i>	Sloop garagebedrijf en realisatie twee appartementsgebouwen
<i>Opp plangebied:</i>	ca. 4.100 m ²
<i>RO-procedure:</i>	aanvraag omgevingsvergunning
<i>Opsteller:</i>	F.P. Kortlang, ArchAeO, Eindhoven
<i>Aanvrager:</i>	dhr. Jan Janssen, Aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek BV
<i>Contactpersoon Gemeente</i>	mevr. Marlou Heffels (Ruimtelijk Domein)
<i>Datum advies:</i>	03-09-2020

Situatie mbt. archeologie

Aan het plangebied is op de archeologische beleidskaart van de gemeente een middelhoge archeologische verwachting toegekend (figuur 4). De verwachting archeologie is als dubbelbestemming *waarde archeologie-2* opgenomen in het bestemmingsplan Mook en Molenhoek (vastgesteld 2013-07-04). Dit betekent dat bij bodemingrepen groter dan 2.500 m² én dieper dan 40 cm -MV archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk is.

Van het plangebied zelf is een vondstmelding bekend (Archismelding 292004). Het zou gaan om een vondst uit de Bronstijd (vermoedelijk aardewerk, ca 1800 – 800 v. Chr.) aangetroffen bij niet archeologisch graafwerk.¹ Verdere informatie is er niet. Iets verder verwijderd van het plangebied (Archismelding 15863) zijn (bij vermoedelijk een planrealisatie) vondsten gedaan uit de IJzertijd (vermoedelijk aardewerk, ca 800 v. Chr. - begin jaartelling). Zie ook figuur 5. De vondsten die hier in het verleden zijn gedaan, duiden erop dat het gebied aantrekkelijk moet zijn geweest voor bewoning in de late prehistorie. Of in dat geval ook daadwerkelijk nederzettingsresten in het plangebied aanwezig zijn is niet te beoordelen.

Historische bodemverstoring en geplande ingrepen

In het plangebied staat thans een autogarage, tankstation en woonhuis. Deze worden gesloopt. Op figuur 3 is door de initiatiefnemer bij benadering aangegeven wat de mate en omvang van bodemverstoring moet zijn geweest door de eerdere bouw van de garage, woning, de aanleg van tanks- en station, sanering en zwembad.

De diepste verstoringen (zwembad, tankstation) reiken tot een diepte van respectievelijk 2,5 m en 3,5 m onder maaiveld (samen 375 m²); de saneringsvlek heeft een omvang van ca 70 m² en 1,5 diepte. Bouwput showroom, werkplaats, woning (samen ca 2060 m²) zouden destijds zijn uitgegraven tot een diepte van ca. 1,25 m. Deze getallen zijn aannemelijk en resulteert tot een totale verstoorde oppervlakte van ca. 2.505 m², waar we geen (onverstoorde) archeologie meer hoeven te verwachten, uitgaande van een archeologisch niveau vanaf ca 80 - 100 cm onder maaiveld. Mochten er nog archeologische resten aanwezig zijn, dan zijn deze naar verwachting in aanzienlijke mate verstoord.

¹ dr. M. Verhoeven & ir. G.R. Ellenkamp, 2007: Op een terras langs de Maas: een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. Deelrapport 1: de archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart; Deelrapport II: Catalogus van archeologische vindplaatsen en bouwhistorische elementen. RAAP-rapport 1644.

ADVIES ARCHEOLOGIE

ArchAeO projectnr. 20089

De nieuwbouw, bestaande uit twee appartementsgebouwen met een (parkeer)kelder en inrit daartoe, reiken tot minstens een diepte van 1,25 meter tot 2,5 m (inrit) onder maaiveld (zie figuur 2).

De totale diep te ontgraven oppervlakte bedraagt daarvoor minstens 1540 m² (ontgraving zal altijd ruimer zijn dan de footprint van de bouw, dus ca 2.000 m²). Beide gebouwen komen voor een fors deel op de plaats van de eerdere gebouwen, tankstation, zwembad en saneringsspot.

Behalve de gebouwen worden bovengrondse parkeerplaatsen aangelegd en wordt het plan van groen voorzien.

Conclusie en advies archeologie:

Op grond van bovenstaande evaluatie kan het volgende samenvattend worden geconcludeerd:

- Planologisch kent het plangebied een archeologische dubbelbestemming met een onderzoeksplicht bij bodemingrepen groter dan 2500 m² én dieper dan 40 cm. Uit en in de omgeving van het gebied zijn enkele vondsten uit de late prehistorie bekend.
- De nieuwbouw en inrichting van het plan zullen leiden tot een bodemverstoring van ca 2.000 m² dieper dan 40 cm – MV. Dat is minder dan de ondergrens onderzoeksplicht.
- De huidige (te slopen) bebouwing, ondergrondse tanks, saneringsspot en andere voorzieningen hebben een totale oppervlakte van ca 2505 m². Delen ervan zijn in het verleden tot een diepte van 2,5 – 3,5 meter ontgraven, andere delen (gebouwen) tot ca. 1,25 m diepte.
- De nieuwbouw overlapt voor een aanzienlijk deel met de te slopen omgeving.

Overweging

Bovenstaand afwegend acht opsteller een nader archeologisch onderzoek niet zinvol. De nieuwe bodemingrepen bereiken beleidsmatig waarschijnlijk niet de omvang van 2500 m² en 0,40 m1. Bovendien is de bodem in het plangebied al voor meer dan de helft in belangrijke mate verstoord. De kans op het aantreffen van behoudenswaardige archeologische resten (d.w.z. die de moeite waard zijn om te worden opgegraven) is daarmee klein geworden.

Omdat na herinrichting ongeveer tweederde van het plangebied van 4.100 m² tot op grotere diepte verstoord zal zijn, acht opsteller het beleidsmatig niet zinvol, noch noodzakelijk, om de dubbelbestemming waarde-archeologie te handhaven. Deze kan in het op te stellen bestemmingsplan worden verwijderd.

Toevalsvondst

Tot slot kunnen tijdens graafwerkzaamheden, ondanks de archeologische vrijgave nog altijd belangwekkende 'toevalsvondsten' aan het licht komen. Conform de Erfgoedwet (artikel; 5.10) dienen deze zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij 'Onze Minister'. In een concreet geval dient een toevalsvondst gemeld te worden bij de beleidsmedewerker van de gemeente Mook en

ADVIES ARCHEOLOGIE

ArchAeO projectnr. 20089

Middelaar, belast met het onderdeel archeologie. Deze beoordeelt hoe met de vondst moet worden omgegaan.

Samenvattend wordt de gemeente Mook en Middelaar geadviseerd:

- Het planvoornemen vrij te stellen van een archeologische onderzoeksplicht;
- In het kader van het op te stellen bestemmingsplan de dubbelbestemming waarde archeologie van het plangebied op te heffen.
- Toevalsvondsten direct te laten melden en naar bevind van zaken te handelen.

Drs. F.P. Kortlang
Senior-adviseur archeologie



ArchAeO Archeologische Advisering en Ondersteuning


Rapenburglaan 9
5654 AP Eindhoven
tel. 040-2519270

email: advies@archaeo.nl
website: www.archaeo.nl

Figuur 1. Middelweg 100, Molenhoek. Planlocatie op topografische ondergrond.




Figuur 2. Middelweg 100, Molenhoek. Inrichtingsplan.



ADVIES ARCHEOLOGIE

ArchAeO projectnr. 20089


Figuur 3. Middelweg 100, Molenhoek. Huidige situatie met bebouwing en verwachte diepe bodemverstoring, door bouw, aanleg en sanering.



ADVIES ARCHEOLOGIE

ArchAeO projectnr. 20089

Figuur 4. Middelweg 100, Molenhoek. Locatie plangebied (binnen blauwe cirkel) op uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Mook en Middelaar. Het plangebied ligt in een gebied met een middelhoge verwachting voor archeologische resten (categorie 5). Archeologisch (voor)onderzoek is verplicht bij bodemingrepen groter dan 2500 m² én dieper dan 40 cm onder maaiveld.



Archeologische beleidskaart Gemeente Mook en Middelaar

RAAP-adviesdocument 531, schaal 1:10.000

legenda

categorie		archeologisch relevante bouwwerken
1		brug
2		gebouw
3		kasteel
4		kerk
5		molen
6		schans
7		villa

overig

- begrenzingsonderzoeks melding (januari 2011)
indien geen categorie 7, dient ten aanzien van de resultaten van het onderzoek contact opgenomen te worden met de archeologisch deskundige van de gemeente
- begrenzings AMK-terrein
- - - gemeentegrens

toelichting op de categorieën

- Categorie 1: wettelijk beschermd archeologisch monument.
Geen bodemverstorende activiteiten toegestaan, tenzij een vergunningverlening vooraf van de minister van OCW. Bij gemeentelijke monumenten: vergunningaanvraag bij de gemeente.
- Categorie 2: gebieden van zeer hoge archeologische waarde
Onderzoekspllicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van 100 m².
- Categorie 3: gebieden van hoge archeologische waarde
Onderzoekspllicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van 250 m².
- Categorie 4: gebieden met een hoge archeologische verwachting
Onderzoekspllicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van 250 m².
- Categorie 5: gebieden met een middelhoge archeologische verwachting
Onderzoekspllicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van 2500 m².
- Categorie 6: gebieden met een lage archeologische verwachting
Geen onderzoekspllicht
- Categorie 7: gebieden zonder een archeologische verwachting of archeologisch vrijgegeven
Geen onderzoekspllicht

ADVIES ARCHEOLOGIE

ArchAeO projectnr. 20089

Figuur 5. Middelweg 100, Molenhoek. Uitsnede vindplaatsenkaart en vondstmeldingen (overgenomen uit RAAP-rapport 1644).

ARCHIS-waarnemingsnummer: **292004**

Coördinaten: 188300 / 420060

Toponiem: Middelweg

Plaats: Molenhoek

Geomorfologie: Grondmorene/smeltWaterglooiing

Bodem: Loopodzolgrond (gcY30-VII*)

Datering: Bronstijd

Complextype: Onbekend

Verwerving: Niet-archeologisch: graafwerk

Economie: LB

ARCHIS-waarnemingsnummer: 15863

Coördinaten: 188480 / 420040

Toponiem: Molenhoek

Plaats: Molenhoek

Geomorfologie: Bebouwing

Bodem: Loopodzolgrond (gcY30-VII*)


Datering: IJzertijd

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Verwerving: Niet-archeologisch: onbepaald +

Archeologische inspectie bouwplan.

Economie: LB



Bijlage 4 Bodemonderzoek Middelweg 98-100



bodeminzicht

Rapport

verkennend bodemonderzoek Middelweg 100 te Molenhoek

Bezoekadres Jekschotstraat 12
Postcode en plaats 5465 PG Veghel
Telefoon 0413 287068
e-mail info@bodem-inzicht.nl
internet www.bodem-inzicht.nl

Projectnaam Middelweg 100 te Molenhoek
Projectnummer B2472

Opdrachtgever Aannemingsbedrijf Janssen Groesbeek B.V.
Postadres Mooksebaan 1a
6562 ZS Groesbeek
Contactpersoon Dhr J. Janssen

Status Definitief
Versie 1

Aantal pagina's 12 (exclusief bijlagen)
Datum 8 mei 2020

*Samenstelling rapport
en kwaliteitscontrole* dhr. M. Gloudemans

Paraaf

Inhoud

1	INLEIDING	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Aanleiding en doel van het onderzoek	3
1.3	Partijdigheid	3
1.4	Opbouw van het rapport	3
2	VOORONDERZOEK	4
2.1	Beschrijving onderzoekslocatie	4
2.2	Voormalig en huidig gebruik	4
2.3	Toekomstig gebruik	5
2.4	Beschikbare onderzoeksgegevens	5
2.5	Bodem- en geohydrologische gegevens	6
2.6	Hypothese en onderzoeksstrategie	7
3	UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN	8
3.1	Veldwerkzaamheden	8
3.2	Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen	8
3.3	Chemische analyse en monstersselectie	9
3.4	Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses	9
4	RESULTATEN	10
4.1	Toetsingskader	10
4.2	Toetsing analyseresultaten grond en grondwater	10
4.3	Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie	11
5	CONCLUSIES EN ADVIES	12

BIJLAGEN

- Bijlage 1: Topografische ligging onderzoekslocatie
- Bijlage 2: Situatietekening met boorpunten
- Bijlage 3: Boorprofielbeschrijvingen
- Bijlage 4: Getoetste tabellen grond en grondwater
- Bijlage 5: Analysecertificaten
- Bijlage 6: veldwerkrapportage



1 INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van Aannemingsbedrijf Janssen groesbeek B.V. te Groesbeek heeft Bodeminzicht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Middelweg 100 te Molenhoek (gemeente Mook en Middelaar).

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in NEN 5740.

De NEN 5740+A1 (versie april 2016) beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000.

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen aankoop en herontwikkeling van de locatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.

Op basis van de resultaten van het voorgaand onderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld.

1.3 Partijdigheid

Bodeminzicht en partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport hebben op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en zijn geen belanghebbenden bij de onderzochte locatie.

Bodeminzicht garandeert hiermee derhalve dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is uitgevoerd.

1.4 Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:

Vooronderzoek (hoofdstuk 2)

Uitgevoerde werkzaamheden (hoofdstuk 3)

De resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 4)

Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5)



2 VOORONDERZOEK

Onderdeel van een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5740 vormt een vooronderzoek, uit te voeren conform NEN 5725 [Nederlandse norm, oktober 2017].

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- A. opdrachtgever
- B. Het milieu-archief van de gemeente Mook en Middelaar
- C. Kadastrale kaarten
- D. Topografische kaarten (topotijdreis)
- E. Grondwaterkaarten
- F. www.bodemloket.nl
- G. Locatiebezoek
- H. Eigenaar/gebruiker onderzoekslocatie

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie


		bron	bijlage
<i>adres onderzoekslocatie</i>	Middelweg 100 te Molenhoek	A	1
<i>kadastrale registratie</i>	Mook en Middelaar A 5939 en A 6056, A 6416	C	1
<i>oppervlakte</i>	3.200 m ²	A	1, 2
<i>ligging onderzoekslocatie</i>	Binnen de bebouwde kom van Molenhoek	C, G	1
<i>huidige functie en gebruik</i>	Voormalige autogarage met showroom, pompstation (in gebruik)	A	2
<i>beschrijving bebouwing</i>	De bebouwing bestaat uit een uit gemetselde muren en metalen wandsysteem opgetrokken bedrijfspand met werkplaats en showroom.	G	2
<i>beschrijving maaiveld</i>	Het maaiveld van het buitenterrein is deels verhard met klinkers en deels onverhard, in pandig is sprake van een vloeistofdichte betonvloer.	G	2
<i>omgeving</i>	noord: Noordbaan oost: Tuinen bij woonhuizen Keurvorststraat 28 t/m 44 zuid: Woonhuis en tuin Middelweg 98 west: Middelweg	C, G	1, 2

2.2 Voormalig en huidig gebruik

		bron
<i>voormalig gebruik locatie algemeen</i>	Sinds eind jaren '80 is op de locatie een autoherstelbedrijf met tankinrichting gevestigd, daarvoor was de locatie in gebruik als landbouwgrond. Er was sprake van 5 ondergrondse olieopslagtanks, in 2000 zijn deze verwijderd en vervangen door 3 tanks en is de tankinrichting/verkooppunt gemoderniseerd zoals tot op heden zichtbaar. In 2015 zijn de 3 tanks wederom vervangen.	B, D
<i>(sloot-)dempingen</i>	nee	D
<i>ophogingen</i>	nee	D
<i>voormalige bebouwing</i>	nee	A, D
<i>Voormalige en huidige bodembelastende activiteiten, opslag van (brand-)stoffen</i>	Er is sprake van een wasplaats, opslag van gevaarlijke stoffen, bovengrondse brandstoftanks, een olie-afscheider t.b.v. de werkplaats, een tankstation met pompeiland en vloeistofdichte verharding, olie-afscheider t.b.v. tankstation, ondergrondse brandstoftanks	A, B



Tekening bij
omgevings-
vergunning
2013





2.3 Toekomstig gebruik

		bron	aanpassing strategie
<i>bestemming</i>	wonen	A	-
<i>bodembedreigende activiteiten, opslag van bodembedreigende (brand-)stoffen</i>	nee	A	-

2.4 Beschikbare onderzoeksgegevens

<i>Eindsituatie bodemonderzoek, Tauw, 3817628, 2000</i>	In 2000 is een bodemonderzoek verricht in het kader van vervanging van bediend pompstation naar creditcardpompstation en keuring en eventuele vervanging van ondergrondse tanks. Pompstation en ondergrondse tanks zijn onderzocht. Er zijn geen verontreinigingen met minerale olie of vluchtige aromaten in grond of grondwater aangetoond.	bron A
<i>verkennd bodemonderzoek, P&J Milieuservice BV, 0315703A, 2007</i>	In 2007 is een verkennd bodemonderzoek verricht in het kader van wisseling van huurder. Zeven deellocaties en overig terrein is onderzocht, gelijk aan de strategie in huidig bodem onderzoek. Verwezen wordt naar een bodemonderzoek uit 2003 en de daarin aangetroffen verontreiniging	



	nabij de bovengrondse tanks, deze wordt in dit onderzoek niet opnieuw onderzocht. Zes deellocaties zijn onverdacht, verontreinigde stoffen zijn aangetoond in een gehalte waarbij geen sprake is van verontreiniging. Deellocatie 'ondergrondse tanks' toont tetrachlooretheen en minerale olie aan in een gehalte waarbij sprake is van een lichte mate van verontreiniging. Overig terrein bevat een gehalte aan stof som DDT/DDD/DDE waarbij in lichte mate sprake is van verontreiniging. Geconcludeerd wordt dat de bodemkwaliteit niet significant is veranderd t.o.v. het verkennend en nader onderzoek uit 2003.	
evaluatie spot, 090117, 2009	<p>sanering Archimill</p> <p>In 2009 is een evaluatie opgesteld van sanering van 5 m³ minerale olie verontreinigde grond van deellocatie 'bovengrondse tanks', ca 2 m³ is verontreinigd boven interventiewaarde. Na sanering is de zintuiglijk schone bodem onderzocht, er zijn geen verontreinigingen minerale olie en vluchtige aromaten aangetroffen.</p> 	A
bodemonderzoek, Hunneman, 150593, 2015	In 2015 is tijdens vervanging van de ondergrondse tanks bodemonderzoek verricht. Er zijn geen verontreinigingen zijn aangetoond.	A

2.5 Bodem- en geohydrologische gegevens

Bodemopbouw		
deklaag	Niet aanwezig	
eerste watervoerend pakket	grove grindrijke zanden	0-40 m-mv
geohydrologische basis	Uiterst fijn en slibhoudend zand en klei Kedichem/Tegelen	40 m-mv e.v.
hydrologie		
diepte freatisch grondwater	4,9 tot 5,6 m-mv	
stromingsrichting	West tot zuidwestelijk richting Maas	

2.6 Hypothese en onderzoeksstrategie

Als gevolg van de korte voorbereidingstijd tussen opdrachtverstrekking en uitvoering van veldwerk is voorafgaand geen vooronderzoek verricht.

Als basis van de onderzoeksstrategie is het voorgaand verkennend bodemonderzoek gebruikt, zoals uitgevoerd door P&J Milieuservice BV in 2007. Uit grondwaterstandmetingen blijkt een grondwaterstand groter dan 5,0 m-mv. Grondwateronderzoek is derhalve niet verricht.

<i>(deel)-locatie</i>	<i>boringen</i>		<i>analyses</i>	
<i>wasplaats</i>	2	tot 1,0 m-mv	1	standaardpakket grond
<i>opslag gevaarlijke stoffen</i>	2	tot 1,0 m-mv	1	standaardpakket grond
<i>bovengrondse tanks</i>	2	tot 1,0 m-mv	1	minerale olie
<i>olieafscheider werkplaats</i>	2	tot 2,0 m-mv	1	standaardpakket grond
<i>olieafscheider tankstation</i>	2	tot 2,0 m-mv	1	standaardpakket grond
<i>ondergrondse tanks</i>	3	tot 3,5 m-mv	2	minerale olie
<i>overig terrein</i>	10	tot 0,5 m-mv	2	standaardpakket grond+OCB+PFAS
	3	tot 2,0 m-mv	1	standaardpakket grond+OCB+PFAS

Op basis van het vooronderzoek is de locatie onverdacht voor aanwezigheid van asbest in de bodem. Een asbestonderzoek conform NEN5707 maakt derhalve geen deel uit van de onderzoeksstrategie. De bodem wordt visueel beoordeeld op aanwezigheid bijmenging van puin, baksteen en asbestverdachte fragmenten. Zo nodig wordt de strategie bijgesteld op basis van veldbevindingen.

3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

3.1 Veldwerkzaamheden

<i>verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000</i>	
<i>conform protocol 2001</i>	ja
<i>datum</i>	17 en 20 april 2020
<i>veldmedewerker(s)</i>	A.J.M. Heddes, SMV Milieukundig Veldwerk BV, certificaat K46241/09
<i>afwijkingen</i>	-
<i>bijzonderheden</i>	Grondwater dieper dan 5 meter gepeild bij pb C 5,18 m-mv
<i>conform protocol 2002</i>	nee
<i>datum</i>	-
<i>veldmedewerker(s)</i>	-
<i>afwijkingen</i>	-
<i>bijzonderheden</i>	-
<i>conform protocol 2018</i>	nee
<i>datum</i>	-
<i>veldmedewerker(s)</i>	-
<i>afwijkingen</i>	-
<i>bijzonderheden</i>	-

- In bijlage 2 is de plaats van de meetpunten in de situatietekening opgenomen.
- Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3.
- In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen

3.2 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen

Tijdens het verrichte veldwerk zijn geen bijzonderheden aangetroffen die als bodemvreemd worden beschouwd. Een olie-waterreactie is nergens vastgesteld.

Inspectie van het maaiveld en het beoordelen van opgeboorde grond vormden geen aanleiding voor het verrichten van asbestanalyses.

3.3 Chemische analyse en monsterselectie

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concentraties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West B.V. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI).

3.4 Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses

Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket ¹
BG wasplaats	0,10 - 0,60	201 (0,10 - 0,60) 202 (0,10 - 0,60)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)
BG opslag gevaarlijke stoffen	0,10 - 0,60	211 (0,10 - 0,20) 211 (0,20 - 0,60) 212 (0,10 - 0,20) 212 (0,20 - 0,60)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)
BG bovengrondse tanks	0,10 - 0,60	221 (0,10 - 0,60) 222 (0,10 - 0,60)	Minerale Olie GC (AS3000)
OG OBAS tankstation	1,00 - 2,00	251 (1,00 - 1,50) 251 (1,50 - 2,00) 252 (1,20 - 1,70) 252 (1,70 - 2,00)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)
OG OBAS werkplaats	1,10 - 2,00	231 (1,10 - 1,60) 231 (1,60 - 2,00) 232 (1,20 - 1,70) 232 (1,70 - 2,00)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000)
OG1 tanks	1,50 - 2,20	261 (1,60 - 2,10) 262 (1,50 - 2,00) 263 (1,70 - 2,20)	Minerale Olie GC (AS3000)
OG2 tanks	3,00 - 3,50	261 (3,10 - 3,50) 262 (3,00 - 3,50) 263 (3,20 - 3,50)	Minerale Olie GC (AS3000)
BG1 overig terrein	0,00 - 0,50	271 (0,00 - 0,50) 272 (0,00 - 0,30) 275 (0,00 - 0,50) 276 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000), Organochloor Bestrijdingsmiddelen (AS3000), PFAS28
BG2 overig terrein	0,10 - 0,60	277 (0,20 - 0,60) 279 (0,10 - 0,50) 280 (0,10 - 0,30) 282 (0,10 - 0,60) 283 (0,10 - 0,35)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000), Organochloor Bestrijdingsmiddelen (AS3000), PFAS28
OG3 overig terrein	0,50 - 2,00	274 (0,50 - 1,00) 274 (1,00 - 1,50) 279 (1,00 - 1,50) 279 (1,50 - 2,00) 280 (0,80 - 1,10) 280 (1,10 - 1,60)	NEN 5740 Standaardpakket + Structuur en voorb. (AS3000), Organochloor Bestrijdingsmiddelen (AS3000), PFAS28

1) Het NEN 5740 standaardpakket bodem bestaat uit de volgende parameters: droogrest, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB's, PAK, minerale olie.

De analysesresultaten hebben geen aanleiding gegeven individuele monsters separaat te analyseren.

4 RESULTATEN

4.1 Toetsingskader

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehalten in grond en grondwater aan de achtergrondwaardes grond en streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater. De achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “*geval van ernstige bodemverontreiniging*” te spreken dient voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.

In onderhavig rapport worden de volgende termen gebruikt om de mate van verontreiniging aan te geven:

- **niet verontreinigd:** de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
- **licht verontreinigd:** de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan of gelijk aan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde, index $((\text{GSSD} - \text{AW}) / (\text{I} - \text{AW}))$ groter dan 0,0 maar kleiner dan 0,5;
- **matig verontreinigd:** de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde, index $((\text{GSSD} - \text{AW}) / (\text{I} - \text{AW}))$ groter dan 0,5 maar kleiner dan 1,0;
- **sterk verontreinigd:** de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde, index $((\text{GSSD} - \text{AW}) / (\text{I} - \text{AW}))$ groter dan 1,0.

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de meeste gevallen alleen noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de halve som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde overschrijdt (index > 0,5). Deze waarde wordt ook in de Leidraad Bodembescherming gehanteerd als de concentratiegrens waarboven een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen.

4.2 Toetsing analyseresultaten grond en grondwater

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- (A) en interventiewaarden (I) uit de circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering [Staatscourant 2000-39]. In de toetsingstabel zijn zowel de achtergrondwaarden (A) als de interventiewaarden (I) voor microverontreinigingen opgenomen. De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van het (gemeten) lutum- en organisch stofgehalte van de bodem. De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de streef- (S) en interventiewaarden (I). De gemeten waarden van de onderzochte (meng-)monsters met overschrijdingstabellen zijn in bijlage 4 weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen.

4.3 Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie

(deel)locatie	monster	traject	overschrijding achtergrond- of streefwaarde	overschrijding interventiewaarde
wasplaats	BG wasplaats	0,10 - 0,60	-	-
opslag gevaarlijke stoffen	BG opslag gevaarlijke stoffen	0,10 - 0,60	-	-
bovengrondse tanks	BG bovengrondse tanks	0,10 - 0,60	-	-
olie-afscheider tankstation	OG OBAS tankstation	1,00 - 2,00	-	-
olie-afscheider werkplaats	OG OBAS werkplaats	1,10 - 2,00	-	-
ondergrondse tanks	OG1 tanks	1,50 - 2,20	-	-
	OG2 tanks	3,00 - 3,50	-	-
overig terrein	BG1 overig terrein	0,00 - 0,50	-	-
	BG2 overig terrein	0,10 - 0,60	-	-
	OG3 overig terrein	0,50 - 2,00	Drins (Al-drin+Dieldrin+Endrin) (0,01)	-

¹Index (GSSD - AW) / (I - AW)

Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie (gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740) welke is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening te worden gehouden met een zeker restrisico.

Een bodemonderzoek is een momentopname waarbij steekproefsgewijs boringen worden verricht en peilbuizen worden geplaatst op een veelal willekeurige, maar meest voor de hand liggende locatie. Derhalve kan nooit uitgesloten worden dat op de onderzoekslocatie verontreinigingen aanwezig zijn die bij dit onderzoek niet zijn aangetoond.

Bodeminzicht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.



5 CONCLUSIES EN ADVIES

Resultaten

- In het mengmonster van de visueel schone bovengrond ter plaatse van de wasplaats (BG wasplaats) zijn geen gehalten aan onderzochte stoffen uit het standaardpakket gemeten boven de achtergrondwaarden.
- In het mengmonster van de visueel schone bovengrond ter plaatse van de opslag van gevaarlijke stoffen (BG gevaarlijke stoffen) zijn geen gehalten aan onderzochte stoffen uit het standaardpakket gemeten boven de achtergrondwaarden.
- In het mengmonster van de visueel schone bovengrond ter plaatse van de bovengrondse tanks (BG bovengrondse tanks) is geen gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarden.
- In het mengmonster van de visueel schone ondergrond ter plaatse van de olie-afscheider ter plaatse van het tankstation (OG OBAS tankstation) zijn geen gehalten aan onderzochte stoffen uit het standaardpakket gemeten boven de achtergrondwaarden.
- In het mengmonster van de visueel schone ondergrond ter plaatse van de olie-afscheider ter plaatse van de werkplaats (OG OBAS werkplaats) zijn geen gehalten aan onderzochte stoffen uit het standaardpakket gemeten boven de achtergrondwaarden.
- In de mengmonsters van de visueel schone ondergrond ter plaatse van de ondergrondse tanks (OG1 en OG2 tanks) zijn geen gehalten aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarden.
- In de mengmonsters van de visueel schone bovengrond op het onverdachte terrein (BG1 en BG2 overig terrein) zijn geen gehalten aan onderzochte stoffen uit het standaardpakket en OCB's gemeten boven de achtergrondwaarden. Er zijn geen gehalten aan PFAS gemeten boven de achtergrondwaarden.
- In het mengmonster van de visueel schone ondergrond op het onverdachte terrein (OG3 overig terrein) zijn geen gehalten aan onderzochte stoffen uit het standaardpakket gemeten boven de achtergrondwaarden. Uit de analyse op het pakker OCB's is een gehalte aan Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) gemeten boven de achtergrondwaarde. De verhoging is marginaal en behoeft geen nader onderzoek. Er zijn geen gehalten aan PFAS gemeten boven de achtergrondwaarden.

Conclusie en advies

Ter plaatse van de onderzochte verdachte deellocaties zijn geen gehalten boven de achtergrondwaarden aangetoond.

In de mengmonsters van het overig terrein zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek.

De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt geen belemmering voor de beoogde aankoop en herontwikkeling van de locatie.


De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein herbruikbaar. Indien vrijkomende grond van de locatie afgevoerd dient te worden, dient men rekening te houden met de regels van het vigerende Besluit Bodemkwaliteit.



Bijlage 1

Topografische ligging onderzoekslocatie





Mulderskop

De Lier

Molenhoek

Heumensebaan

De Mookerheide

Sluisweg

Bergzicht

onderzoeksllocatie

Heumense Schans

Heumen

Toppenberg

Korendâl

Mookerheide

Gemeente Mook

Fort Mookerschans

en Middelaar

Pago

Bijlage 2

Situatietekening met boorpunten



LEGENDA

- 100 Huisnummer
- Onderzoekslocatie
- Bebouwing (buitenmuur)
- Perceelsgrens (Kadaster)
- Bebouwing (binnenmuur)
- Hekwerk
- Olie/benzineafscheider
- ◼ Afleverzuil
- Vulpunt
- Ontluchting
- ⊕ Vloeistofdichte bestrating
- ⊕ Klinkers
- ⊕ Ondergrondse tank
- ⊕ Bovengrondse tank
- T1 Euro (12.000 liter)
- T2 Super (6.000 liter)
- T3 Diesel (6.000 liter)
- T4 Nieuwe olie (1.500 liter)
- T5 Afgewerkte olie (1.500 liter)
- C1 Container voor banden
- C2 Container voor vloeistofafval



SCHAAL 1: 500 0m 5m 25m

SCHAAL 1: 200 0m 2m 10m

DEELLOCATIES

- A - wasplaats
- B - opslag 'gevaarlijk afval'
- C - bovengrondse tanks
- D - olie-afscheider werkplaats
- E - tankstation: vloeistofdichte verharding en pompeilanden
- F - tankstation: olie-afscheider
- G - tankstation: ondergrondse tanks
- H - overig terrein

Locatie:	Middelweg 100 te Molenhoek		
Type:	Verkennd Bodemonderzoek		
Omschrijving:	Situatietekening		
Projectnr:	0315703A		
Schaal:	1: 500/200	Formaat:	A3
Datum:	26-04-2007		
Getekend:	fjw/gs/GvS		
Tekeningnr:	1		
Bestandsnaam:	0315703A		

P&J MILIEUSERVICES B.V.
 Nijverheidsstraat 21, 3861 RJ Nijkerk
 tel: 033-2458511 - fax: 033-2457968
 e-mail: info@pjmilieu.nl - www.pjmilieu.nl

Bijlage 3

Boorbeschrijvingen




Bijlage: Boorprofielen

Boring: 201

Datum: 20-4-2020


Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 202

Datum: 20-4-2020


Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 211

Datum: 20-4-2020

Boormeester: A.J.M. Heddes



Projectnaam: Middelweg 100 te Molenhoek


Projectcode: B2472

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 212

Datum: 20-4-2020


Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 221

Datum: 20-4-2020


Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 222

Datum: 20-4-2020

Boormeester: A.J.M. Heddes




Projectnaam: Middelweg 100 te Molenhoek

Projectcode: B2472

Bijlage: Boorprofielen


Boring: 231

Datum: 17-4-2020
Boormeester: A.J.M. Heddes




Boring: 232

Datum: 17-4-2020
Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 251

Datum: 17-4-2020
Boormeester: A.J.M. Heddes



Projectnaam: Middelweg 100 te Molenhoek


Projectcode: B2472

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 252

Datum: 17-4-2020


Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 261

Datum: 17-4-2020


Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 262

Datum: 17-4-2020

Boormeester: A.J.M. Heddes




Projectnaam: Middelweg 100 te Molenhoek

Projectcode: B2472

Bijlage: Boorprofielen


Boring: 263

Datum: 17-4-2020
Boormeester: A.J.M. Heddes




Boring: 271

Datum: 17-4-2020
Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 272

Datum: 17-4-2020
Boormeester: A.J.M. Heddes



Projectnaam: Middelweg 100 te Molenhoek


Projectcode: B2472

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 273

Datum: 17-4-2020


Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 274

Datum: 17-4-2020


Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 275

Datum: 17-4-2020

Boormeester: A.J.M. Heddes



Projectnaam: Middelweg 100 te Molenhoek


Projectcode: B2472

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 276

Datum: 17-4-2020

Boormeester: A.J.M. Heddes




gazon
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus,
licht geelbruin, Edelmanboor

Boring: 277

Datum: 17-4-2020

Boormeester: A.J.M. Heddes




klinker
Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, grijsbeige, Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, bruingrijs, Edelmanboor

Boring: 278

Datum: 17-4-2020

Boormeester: A.J.M. Heddes



klinker
Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig, licht
geelbruin, Edelmanboor


Projectnaam: Middelweg 100 te Molenhoek

Projectcode: B2472

Bijlage: Boorprofielen


Boring: 279

Datum: 20-4-2020
Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 280

Datum: 20-4-2020
Boormeester: A.J.M. Heddes



Boring: 281

Datum: 20-4-2020
Boormeester: A.J.M. Heddes



Projectnaam: Middelweg 100 te Molenhoek

Projectcode: B2472

Bijlage: Boorprofielen

Boring: 282



Boring: 283

Datum: 20-4-2020

Datum: 20-4-2020

Boormeester: A.J.M. Heddes

Boormeester: A.J.M. Heddes



Projectnaam: Middelweg 100 te Molenhoek

Projectcode: B2472

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig

zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters

- geroerd monster
- ongeroerd monster


overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis



Bijlage 4

Getoetste tabellen



Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		BG1 overig terrein			BG2 overig terrein			OG3 overig terrein		
Grondsoort		Zand			Zand			Zand		
Zintuiglijke bijmengingen					geen olie-water reactie					
Certificaatcode		936600			937263			937263		
Boring(en)		271, 272, 275, 276			277, 279, 280, 282, 283			274, 274, 279, 279, 280, 280		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,10 - 0,60			0,50 - 2,00		
Humus	% ds	2,70			0,70			0,90		
Lutum	% ds	4,30			3,70			1,70		
Datum van toetsing		6-5-2020			6-5-2020			6-5-2020		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
IJzer	% ds	<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾	
Kobalt	mg/kg ds	<3,0	<5,9	-0,05	3,3	9,8	-0,03	4,0	14,1	-0,01
Nikkel	mg/kg ds	4,6	11,3	-0,36	5,5	14,1	-0,32	5,4	15,8	-0,3
Koper	mg/kg ds	8,5	15,9	-0,16	<5,0	<6,8	-0,22	<5,0	<7,2	-0,22
Zink	mg/kg ds	40	84	-0,1	<20	<31	-0,19	<20	<33	-0,18
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	0,21	0,34	-0,02	<0,20	<0,23	-0,03	<0,20	<0,24	-0,03
Barium	mg/kg ds	20	60 ⁽⁶⁾		<20	<45 ⁽⁶⁾		<20	<54 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0
Lood	mg/kg ds	27	40	-0,02	<10	<11	-0,08	<10	<11	-0,08
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	0,090	0,090		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Fenantheen	mg/kg ds	0,14	0,14		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,081	0,081		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,56	-0,02		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,018	-0		<0,025	0,01		<0,025	0,01
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	-0	<0,0010	<0,0035	-0	<0,0010	<0,0035	-0
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
BESTRIJDINGSMIDDELEN										
trans-Heptachloorepoxide	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,030			0,0042			0,0042		
HCH (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0028			0,0028			0,0028		
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0014			0,0014			0,0014		
DDT (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,012			0,0014			0,0014		
DDD (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0014			0,0014			0,0014		
DDE (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,017			0,0014			0,0014		
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	0	<0,0010	<0,0035	0	<0,0010	<0,0035	0
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	0	<0,0010	<0,0035	0	<0,0010	<0,0035	0
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	-0	<0,0010	<0,0035	0	<0,0010	<0,0035	0
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026 ⁽⁶⁾		<0,0010	<0,0035 ⁽⁶⁾		<0,0010	<0,0035 ⁽⁶⁾	
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	0	<0,0010	<0,0035	0	<0,0010	<0,0035	0
Heptachloorepoxide	mg/kg ds		<0,0052	0		<0,0070	0		<0,0070	0
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		0,0077	0,0385	
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
DDE (som)	mg/kg ds		0,062	-0,02		<0,0070	-0,04		<0,0070	-0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg ds	0,016	0,059		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	

Grondmonster		BG1 overig terrein		BG2 overig terrein		OG3 overig terrein	
Grondsoort		Zand		Zand		Zand	
Zintuiglijke bijmengingen				geen olie-water reactie			
Certificaatcode		936600		937263		937263	
Boring(en)		271, 272, 275, 276		277, 279, 280, 282, 283		274, 274, 279, 279, 280, 280	
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50		0,10 - 0,60		0,50 - 2,00	
Humus	% ds	2,70		0,70		0,90	
Lutum	% ds	4,30		3,70		1,70	
Datum van toetsing		6-5-2020		6-5-2020		6-5-2020	
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde		Voldoet aan Achtergrondwaarde		Overschrijding Achtergrondwaarde	
DDD (som)	mg/kg ds	<0,0052	-0	<0,0070	-0	<0,0070	-0
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	<0,0010	<0,0035	<0,0010	<0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	<0,0010	<0,0035	<0,0010	<0,0035
DDT (som)	mg/kg ds	0,044	-0,1	<0,0070	-0,13	<0,0070	-0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg ds	0,0018	0,0067	<0,0010	<0,0035	<0,0010	<0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg ds	0,010	0,037	<0,0010	<0,0035	<0,0010	<0,0035
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	<0,0010	<0,0035	<0,0010	<0,0035
Chloordaan (cis + trans)	mg/kg ds	<0,0052	0	<0,0070	0	<0,0070	0
cis-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	<0,0010	<0,0035	<0,0010	<0,0035
trans-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	<0,0010	<0,0035	<0,0010	<0,0035
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	mg/kg ds	0,0021	<0,0078	0,0021	<0,0105	0,0091	0,0455
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds	0,040	0,150	0,015	<0,074	0,022	0,109
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<91	<35	<123	<35	<123
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C20	mg/kg ds	<4	10 ⁽⁶⁾	<4	14 ⁽⁶⁾	<4	14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C20 - C24	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C24 - C28	mg/kg ds	5	19 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C28 - C32	mg/kg ds	12	44 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C32 - C36	mg/kg ds	9	33 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C36 - C40	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
OVERIG							
cis-Heptachloorepoxide	mg/kg ds	<0,0010	<0,0026	<0,0010	<0,0035	<0,0010	<0,0035
Droge stof	%	94,6	94,6 ⁽⁶⁾	94,5	94,5 ⁽⁶⁾	95,1	95,1 ⁽⁶⁾
Lutum	%	4,3		3,7		1,7	
Organische stof (humus)	%	2,7		0,7		0,9	

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		BG opslag gevaarlijke stoffen			OG OBAS werkplaats			OG OBAS tankstation		
Grondsoort		Zand			Zand			Zand		
Zintuiglijke bijmengingen					geen olie-water reactie			geen olie-water reactie		
Certificaatcode		937263			936600			936600		
Boring(en)		211, 211, 212, 212			231, 231, 232, 232			251, 251, 252, 252		
Traject (m -mv)		0,10 - 0,60			1,10 - 2,00			1,00 - 2,00		
Humus	% ds	0,80			0,90			0,20		
Lutum	% ds	2,60			1,60			1,00		
Datum van toetsing		6-5-2020			6-5-2020			6-5-2020		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
IJzer	% ds	<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾		<5,0	3,5 ⁽⁶⁾	
Kobalt	mg/kg ds	<3,0	<6,9	-0,05	<3,0	<7,4	-0,04	<3,0	<7,4	-0,04
Nikkel	mg/kg ds	4,7	13,1	-0,34	4,3	12,5	-0,35	<4,0	<8,2	-0,41
Koper	mg/kg ds	<5,0	<7,1	-0,22	<5,0	<7,2	-0,22	<5,0	<7,2	-0,22
Zink	mg/kg ds	<20	<32	-0,19	<20	<33	-0,18	<20	<33	-0,18
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	<0,20	<0,24	-0,03	<0,20	<0,24	-0,03	<0,20	<0,24	-0,03
Barium	mg/kg ds	<20	<50 ⁽⁶⁾		<20	<54 ⁽⁶⁾		<20	<54 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0
Lood	mg/kg ds	<10	<11	-0,08	<10	<11	-0,08	<10	<11	-0,08
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Fenantheen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,050	<0,035		<0,050	<0,035		<0,050	<0,035	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01		<0,025	0,01		<0,025	0,01
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds									
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035		<0,0010	<0,0035	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C20	mg/kg ds	<4	14 ⁽⁶⁾		<4	14 ⁽⁶⁾		<4	14 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C20 - C24	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C24 - C28	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C28 - C32	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C32 - C36	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C36 - C40	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
OVERIG										
cis-Heptachloorepoxide	mg/kg ds									
Droge stof	%	97,8	97,8 ⁽⁶⁾		92,4	92,4 ⁽⁶⁾		96,5	96,5 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	2,6			1,6			<1,0		
Organische stof (humus)	%	0,8			0,9			<0,2		

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		BG bovengrondse tanks			BG wasplaats			OG1 tanks		
Grondsoort		Zand			Zand			Zand		
Zintuiglijke bijmengingen		geen olie-water reactie			geen olie-water reactie			geen olie-water reactie		
Certificaatcode		937263			937263			936600		
Boring(en)		221, 222			201, 202			261, 262, 263		
Traject (m -mv)		0,10 - 0,60			0,10 - 0,60			1,50 - 2,20		
Humus	% ds	2,00			0,90			2,00		
Lutum	% ds	2,00			1,90			2,00		
Datum van toetsing		6-5-2020			6-5-2020			6-5-2020		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
IJzer	% ds				<5,0	3,5 ⁽⁶⁾				
Kobalt	mg/kg ds				<3,0	<7,4	-0,04			
Nikkel	mg/kg ds				4,6	13,4	-0,33			
Koper	mg/kg ds				<5,0	<7,2	-0,22			
Zink	mg/kg ds				22	52	-0,15			
Molybdeen	mg/kg ds				<1,5	<1,1	-0			
Cadmium	mg/kg ds				<0,20	<0,24	-0,03			
Barium	mg/kg ds				<20	<54 ⁽⁶⁾				
Kwik	mg/kg ds				<0,05	<0,05	-0			
Lood	mg/kg ds				17	27	-0,05			
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
Anthraceen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
Fenanthreen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
Fluorantheen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
Chryseen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds				<0,050	<0,035				
PAK 10 VROM	mg/kg ds					<0,35	-0,03			
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB (som 7)	mg/kg ds					<0,025	0,01			
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds									
PCB 28	mg/kg ds				<0,0010	<0,0035				
PCB 52	mg/kg ds				<0,0010	<0,0035				
PCB 101	mg/kg ds				<0,0010	<0,0035				
PCB 118	mg/kg ds				<0,0010	<0,0035				
PCB 138	mg/kg ds				<0,0010	<0,0035				
PCB 153	mg/kg ds				<0,0010	<0,0035				
PCB 180	mg/kg ds				<0,0010	<0,0035				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾		<3	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C20	mg/kg ds	<4	14 ⁽⁶⁾		<4	14 ⁽⁶⁾		<4	14 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C20 - C24	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C24 - C28	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C28 - C32	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C32 - C36	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C36 - C40	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
OVERIG										
cis-Heptachloorepoxide	mg/kg ds									
Droge stof	%	93,6	93,6 ⁽⁶⁾		92,8	92,8 ⁽⁶⁾		96,5	96,5 ⁽⁶⁾	
Lutum	%				1,9					
Organische stof (humus)	%				0,9					

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		OG2 tanks
Grondsoort		Zand
Zintuiglijke bijmengingen		geen olie-water reactie
Certificaatcode		936600
Boring(en)		261, 262, 263
Traject (m -mv)		3,00 - 3,50
Humus	% ds	2,00
Lutum	% ds	2,00
Datum van toetsing		6-5-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1		
Monstermelding 2		
Monstermelding 3		
		Meetw GSSD Index
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN		
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35 <123 -0,01
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C20	mg/kg ds	<4 14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C20 - C24	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C24 - C28	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C28 - C32	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C32 - C36	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C36 - C40	mg/kg ds	<5 18 ⁽⁶⁾
OVERIG		
cis-Heptachloorepoxide	mg/kg ds	
Droge stof	%	96,0 96,0 ⁽⁶⁾
Lutum	%	
Organische stof (humus)	%	

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 <=I : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds	0,0085	0,027	1,4	2
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
Aldrin	mg/kg ds				0,32
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	0,0009	0,0009	0,1	4
alfa-HCH	mg/kg ds	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,002	0,002	0,5	1,6
Chloordaan (cis + trans)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som)	mg/kg ds	0,02	0,84	34	34
DDE (som)	mg/kg ds	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som)	mg/kg ds	0,2	0,2	1	1,7
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	mg/kg ds	0,015	0,04	0,14	4
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003	0,04	0,5	1,2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,003			
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds	0,4			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

Bijlage 5

Analysecertificaten



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Datum 23.04.2020
Relatienr 35006376
Opdrachtnr. 936600

ANALYSERAPPORT

Opdracht 936600 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2472 Middelweg 100 te Molenhoek
Opdrachtacceptatie 17.04.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 936600 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
712265	17.04.2020	BG1 overig terrein (0-50)
712270	17.04.2020	OG1 tanks (150-220)
712274	17.04.2020	OG2 tanks (300-350)
712278	17.04.2020	OG OBAS tankstation (100-200)
712283	17.04.2020	OG OBAS werkplaats (110-200)

Eenheid	712265	712270	712274	712278	712283
	BG1 overig terrein (0-50)	OG1 tanks (150-220)	OG2 tanks (300-350)	OG OBAS tankstation (100-200)	OG OBAS werkplaats (110-200)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++
S Droge stof	%	94,6	96,5	96,0	96,5
S IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	--	--	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	4,3	--	--	<1,0
------------------	------	-----	----	----	------

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	2,7 ^{xj}	--	--	<0,2 ^{xj}
-------------------	------	-------------------	----	----	--------------------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting		++	--	--	++
----------------------------	--	----	----	----	----

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	mg/kg Ds	20	--	--	<20
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,21	--	--	<0,20
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds	<3,0	--	--	<3,0
S Koper (Cu)	mg/kg Ds	8,5	--	--	<5,0
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05	--	--	<0,05
S Lood (Pb)	mg/kg Ds	27	--	--	<10
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5	--	--	<1,5
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	4,6	--	--	<4,0
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	40	--	--	<20

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	--	--	<0,050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	--	--	<0,050
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050	--	--	<0,050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050	--	--	<0,050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	--	--	<0,050
S Chryseen	mg/kg Ds	<0,050	--	--	<0,050
S Fenanthreen	mg/kg Ds	0,14	--	--	<0,050
S Fluorantheen	mg/kg Ds	0,081	--	--	<0,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050	--	--	<0,050
S Naftaleen	mg/kg Ds	0,090	--	--	<0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,56 ^{#j}	--	--	0,35 ^{#j}

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35	<35	<35	<35
S Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<3 *	<3 *	<3 *	<3 *

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n.a."

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 2 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 936600 Bodem / Eluaat

Eenheid	712265	712270	712274	712278	712283
	BG1 overig terrein (0-50)	OG1 tanks (150-220)	OG2 tanks (300-350)	OG OBAS tankstation (100-200)	OG OBAS werkplaats (110-200)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstof fractie C12-C16	mg/kg Ds	<3 *	<3 *	<3 *	<3 *
Koolwaterstof fractie C16-C20	mg/kg Ds	<4 *	<4 *	<4 *	<4 *
Koolwaterstof fractie C20-C24	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C24-C28	mg/kg Ds	5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C28-C32	mg/kg Ds	12 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C32-C36	mg/kg Ds	9 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C36-C40	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *

Polychloorbifenylen (AS3000)

S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	<0,0010	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	<0,0010	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	<0,0010	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	<0,0010	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	<0,0010	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	<0,0010	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	<0,0010	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ^{#)}	--	--	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}

Pesticiden (OCB's)

S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S 4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	--	--	--	--
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S 4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,016	--	--	--	--
S Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,017 ^{#)}	--	--	--	--
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	0,0018	--	--	--	--
S 4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,010	--	--	--	--
S Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,012	--	--	--	--
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,030 ^{#)}	--	--	--	--
S Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Endrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Som Drins (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 ^{#)}	--	--	--	--
S alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Som HCH (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0028 ^{#)}	--	--	--	--
S 1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001	--	--	--	--
S cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 936600 Bodem / Eluaat

Eenheid	712265	712270	712274	712278	712283
	BG1 overig terrein (0-50)	OG1 tanks (150-220)	OG2 tanks (300-350)	OG OBAS tankstation (100-200)	OG OBAS werkplaats (110-200)

Pesticiden (OCB's)

S trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	--	--	--	--
S cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	--	--	--	--
S Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
S Som OCB landbodem (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,040 ^{#)}	--	--	--	--

Chloorbenzenen

S Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	--
---------------------------	----------	---------	----	----	----	----

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 20.04.2020

Einde van de analyses: 23.04.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 4 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 936600 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe₂O₃)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Benzo(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen
Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28
2,4-DDD (ortho, para-DDD) PCB 52 4,4-DDD (para, para-DDD) PCB 101 PCB 118 Som DDD (Factor 0,7)
PCB 138 2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 153 PCB 180 Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH
beta-HCH gamma-HCH delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB)
1,3-Hexachloorbutadieen cis-Chloordaan trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm


De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 936600, Analysis No. 712265, created at 22.04.2020 10:36:48

Monsteromschrijving: BG1 overig terrein (0-50)




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 936600, Analysis No. 712270, created at 22.04.2020 07:20:08

Monsteromschrijving: OG1 tanks (150-220)




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 936600, Analysis No. 712274, created at 22.04.2020 07:20:08

Monsteromschrijving: OG2 tanks (300-350)




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 936600, Analysis No. 712278, created at 22.04.2020 07:20:08

Monsteromschrijving: OG OBAS tankstation (100-200)




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 936600, Analysis No. 712283, created at 22.04.2020 07:20:08

Monsteromschrijving: OG OBAS werkplaats (110-200)



Blad 5 van 5

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Datum 29.04.2020
Relatienr 35006376
Opdrachtnr. 937263

ANALYSERAPPORT

Opdracht 937263 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2472 Middelweg 100 te Molenhoek
Opdrachtacceptatie 22.04.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 937263 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
716001	17.04.2020	BG2 overig terrein (10-60)
716007	20.04.2020	BG bovengrondse tanks (10-60)
716010	20.04.2020	BG opslag gevaarlijke stoffen (10-60)
716015	20.04.2020	BG wasplaats (10-60)
716018	17.04.2020	OG3 overig terrein (50-200)

Eenheid	716001	716007	716010	716015	716018
	BG2 overig terrein (10-60)	BG bovengrondse tanks (10-60)	BG opslag gevaarlijke stoffen (10-60)	BG wasplaats (10-60)	OG3 overig terrein (50-200)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++
S Droge stof	%	94,5	93,6	97,8	92,8
S IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	--	<5,0	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	3,7	--	2,6	1,9
------------------	------	-----	----	-----	-----

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	0,7 ^{xj}	--	0,8 ^{xj}	0,9 ^{xj}
-------------------	------	-------------------	----	-------------------	-------------------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting		++	--	++	++
----------------------------	--	----	----	----	----

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	mg/kg Ds	<20	--	<20	<20
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20	--	<0,20	<0,20
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds	3,3	--	<3,0	4,0
S Koper (Cu)	mg/kg Ds	<5,0	--	<5,0	<5,0
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05	--	<0,05	<0,05
S Lood (Pb)	mg/kg Ds	<10	--	<10	17
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5	--	<1,5	<1,5
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	5,5	--	4,7	4,6
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	<20	--	<20	22

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Chryseen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050	--	<0,050	<0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,35 ^{#j}	--	0,35 ^{#j}	0,35 ^{#j}

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35	<35	<35	<35
S Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<3 *	<3 *	<3 *	<3 *

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 2 van 6



De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n.a."

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 937263 Bodem / Eluaat

Eenheid	716001	716007	716010	716015	716018
	BG2 overig terrein (10-60)	BG bovengrondse tanks (10-60)	BG opslag gevaarlijke stoffen (10-60)	BG wasplaats (10-60)	OG3 overig terrein (50-200)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstof fractie C12-C16	mg/kg Ds	<3 *	<3 *	<3 *	<3 *
Koolwaterstof fractie C16-C20	mg/kg Ds	<4 *	<4 *	<4 *	<4 *
Koolwaterstof fractie C20-C24	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C24-C28	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C28-C32	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C32-C36	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C36-C40	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *

Polychloorbifenylen (AS3000)

S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	<0,0010	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ^{#)}	--	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}

Pesticiden (OCB's)

S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S 4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	--	--	--	0,0014 ^{#)}
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S 4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	--	--	--	0,0014 ^{#)}
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S 4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	--	--	--	0,0014 ^{#)}
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0042 ^{#)}	--	--	--	0,0042 ^{#)}
S Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	0,0077
S Endrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Som Drins (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 ^{#)}	--	--	--	0,0091 ^{#)}
S alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Som HCH (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0028 ^{#)}	--	--	--	0,0028 ^{#)}
S 1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001	--	--	--	<0,001
S cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 3 van 6



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 937263 Bodem / Eluaat

Eenheid		716001	716007	716010	716015	716018
		BG2 overig terrein (10-60)	BG bovengrondse tanks (10-60)	BG opslag gevaarlijke stoffen (10-60)	BG wasplaats (10-60)	OG3 overig terrein (50-200)
Pesticiden (OCB's)						
S trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	--	--	--	0,0014 ^{#)}
S cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	--	--	--	0,0014 ^{#)}
S Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010
S Som OCB landbodem (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,015 ^{#)}	--	--	--	0,022 ^{#)}
Chloorbenzenen						
S Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010	--	--	--	<0,0010

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 22.04.2020

Einde van de analyses: 29.04.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 937263 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe₂O₃)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Benzo(a)-Pyreen Benzo(ghi)perylene Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen
Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28
2,4-DDD (ortho, para-DDD) PCB 52 4,4-DDD (para, para-DDD) PCB 101 PCB 118 Som DDD (Factor 0,7)
PCB 138 2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 153 PCB 180 Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmutter) (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH
beta-HCH gamma-HCH delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB)
1,3-Hexachloorbutadieen cis-Chloordaan trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage bij Opdrachtnr. 937263**CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING**

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:


Naftaleen 716001, 716018

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 937263, Analysis No. 716001, created at 28.04.2020 09:14:10

Monsteromschrijving: BG2 overig terrein (10-60)




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 937263, Analysis No. 716007, created at 28.04.2020 08:54:57

Monsteromschrijving: BG bovengrondse tanks (10-60)




Blad 2 van 5

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 937263, Analysis No. 716010, created at 28.04.2020 08:15:23

Monsteromschrijving: BG opslag gevaarlijke stoffen (10-60)




Blad 3 van 5

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 937263, Analysis No. 716015, created at 28.04.2020 08:15:23

Monsteromschrijving: BG wasplaats (10-60)




Blad 4 van 5

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 937263, Analysis No. 716018, created at 28.04.2020 08:54:57

Monsteromschrijving: OG3 overig terrein (50-200)



Blad 5 van 5

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

BODEMINZICHT V.O.F.

Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Datum	07.05.2020
Relatienr	35006376
Opdrachtnr.	940456

ANALYSERAPPORT

Opdracht 940456 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever	35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie	B2472 Middelweg 100 te Molenhoek
Opdrachtacceptatie	06.05.20
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Kamer van Koophandel	Directeur
Nr. 08110898	ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.:	Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01	

Blad 1 van 3



De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 940456 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
734597	17.04.2020	271 (0-50) 272 (0-30) 275 (0-50) 276 (0-50)
734602	17.04.2020	277 (20-60) 279 (10-50) 280 (10-30) 283 (10-35)
734608	17.04.2020	274 (50-100) 274 (100-150) 279 (100-150) 279 (150-200) 280 (80-110) 280 (110-160)

Eenheid

734597	734602	734608
271 (0-50) 272 (0-30) 275 (0-50) 276 (0-50)	277 (20-60) 279 (10-50) 280 (10-30) 283 (10-35)	274 (50-100) 274 (100-150) 279 (100-150) 279 (150-200) 280 (80-110) 280 (110-160)

Algemene monstervoorbehandeling

Droge stof	%	95,2	93,9	95,0
------------	---	------	------	------

Perfluorverbindingen

Perfluorbutaanzuur (PFBA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluornonaanzuur (PFNA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluordecaanzuur (PFDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur (6:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
N-Methylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur (N-MeFO)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
N-Ethylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur (N-EtFOS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 diPAP)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA)	µg/kg Ds	0,49 *	0,11 *	0,13 *

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 940456 Bodem / Eluaat

Eenheid

734597

734602

734608

271 (0-50) 272 (0-30) 275 (0-50)
276 (0-50)

277 (20-60) 279 (10-50) 280 (10-30) 283 (10-35)

274 (50-100) 274 (100-150) 279 (100-150) 279 (150-200) 280 (80-110) 280 (110-160)

Perfluorverbindingen

Perfluorooctaan zuur vertakt (PFOA)	µg/kg Ds	<0,10 *	<0,10 *	<0,10 *
Som Perfluorooctaan zuur (PFOA) (factor 0,7)	µg/kg Ds	0,56 * #)	0,18 * #)	0,20 * #)
Perfluorooctaansulfon zuur lineair (PFOS)	µg/kg Ds	0,58 *	0,26 *	<0,10 *
Perfluorooctaansulfon zuur vertakt (PFOS)	µg/kg Ds	0,19 *	<0,10 *	<0,10 *
Som Perfluorooctaansulfon zuur (PFOS) 0,7F	µg/kg Ds	0,77 *	0,33 * #)	0,14 * #)

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Begin van de analyses: 06.05.2020

Einde van de analyses: 07.05.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

DIN 38414-14 (S 14): Perfluorbutaan zuur (PFBA) * Perfluorpentaa zuur (PFPeA) * Perfluorhexaan zuur (PFHxA) *
Perfluorheptaan zuur (PFHpA) * Perfluornonaan zuur (PFNA) * Perfluordecaan zuur (PFDA) *
Perfluorundecaan zuur (PFUnDA) * Perfluordodecaan zuur (PFDoA) * Perfluortridecaan zuur (PFTrDA) *
Perfluortetradecaan zuur (PFTeDA) * Perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA) * Perfluoroctadecaan zuur (PFODA) *
Perfluorbutaansulfon zuur (PFBS) * Perfluorpentaansulfon zuur (PFPeS) * Perfluorhexaansulfon zuur (PFHxS) *
Perfluorheptaansulfon zuur (PFHpS) * Perfluordecaansulfon zuur (PFDS) *
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfon zuur (4:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctaansulfon zuur (6:2 FTS) *
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfon zuur (8:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaansulfon zuur (10:2 FTS) *
Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA) * N-Methylperfluorooctaansulfonamide (N-MeFOSA) *
N-Methylperfluorooctaansulfonamideazijn zuur (N-MeFO) * N-Ethylperfluorooctaansulfonamideazijn zuur (N-EtFOS) *
8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 diPAP) * Perfluorooctaan zuur lineair (PFOA) * Perfluorooctaan zuur vertakt (PFOA) *
Som Perfluorooctaan zuur (PFOA) (factor 0,7) * Perfluorooctaansulfon zuur lineair (PFOS) *
Perfluorooctaansulfon zuur vertakt (PFOS) * Som Perfluorooctaansulfon zuur (PFOS) 0,7F *

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 3 van 3



De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

Bijlage 6

Veldwerkrapportage



Veldwerk rapportage formulier BRL SIKB 2000

Locatie adres:	Middelweg 100 Molenhoek
Projectnummer:	B2472
Opdrachtgever:	Bodeminzicht
Contactpersoon adviesbureau:	M Gloudemans

Veldwerk conform:	☒ BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek
Protocol:	☒ 2001 boorprofielen, monstername grond en plaatsen peilbuizen
	☐ 2002 monstername grondwater (Bij protocol 2002 alleen blad 1 van de veldwerkrapportage invullen)
Datum en tijdsbesteding:	17-4-2020 20-04-2020
Uitvoering door:	☒ AJM Heddes ☐ G Ariens ☐ H. Jacobs

Werkzaamheden:	☒ Verrichten boringen
	☐ Plaatsen peilbuizen
	☐ Watermonstername
	☐ Maaiveldinspectie asbest
	☐ Graven sleuven/gaten
	☐ overige:

Overige:	☐ asbestverdacht materiaal aangetroffen, Locatie:
	☒ Tekening verstuurd aan opdrachtgever
	☐ Afwijking op protocol (zie bijzonderheden)

Bijzonderheden	Grondwater dieper dan 5 meter gepeild bij pb C 5.18 m-mv

Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de aangegeven beoordelingsrichtlijn en de bijbehorend(e) protocol(len).	
Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar en veldwerker c.q. monsternemer verklaart Stevens milieukundig veldwerk hierbij dat geen sprake is van een binding met de opdrachtgever die de onafhankelijkheid en integriteit van de werkzaamheden zou kunnen beïnvloeden.	
Naam: AJM Heddes	Handtekening: 

Registratie (te registreren metingen bij plaatsing peilbuizen)							
Peilbuisnummer	Temperatuur	EC	GWS (m-mv)	Toestroming			Afpompvolume (l)
	nvt			☐ goed	☐ matig	☐ slecht	
				☐ goed	☐ matig	☐ slecht	
				☐ goed	☐ matig	☐ slecht	
				☐ goed	☐ matig	☐ slecht	
				☐ goed	☐ matig	☐ slecht	
				☐ goed	☐ matig	☐ slecht	

Boorpunten (ingemeten vanaf hoekpunt bebouwing/perceel/.....), GPS vaste punt(-en) zie tekening.	
Vast punt	Boornummers
A	Volgens tekening op schaal
B	
C	
D	
GPS	

Bijzonderheden locatie	
Moet de projectleider rekening houden met locatiespecifieke omstandigheden bij het inzetten van de monsters, bijvoorbeeld: toekomstige bouwplannen, verdachte locaties aangrenzende percelen, (historisch) verdachte locaties of calamiteiten?	
☒ nee ☐ ja, nl:	

Veldwerk rapportage formulier BRL SIKB 2000

Checklist	
Afgeweken van onderzoeksopzet:	☒ Nee ☐ Ja ☐ nvt
Nauwkeurigheid inmeten boorpunten	☐ 10m ☐ 1m ☒ 0,5m
Foto's gemaakt	☐ Nee ☒ Ja
Verdachte locaties aangetroffen	☒ Nee ☐ Ja
Huidig gebruik onderzoekslocatie	☐ Wonen met tuin ☐ Natuur ☐ Braak ☐ Agrarisch ☐ Bebouwd ☐ Industrie ☒ Overige: voormalig garagebedrijf
Specificatie	
Algemene indruk locatie	☐ Rommelig ☒ Netjes ☐ Onbedoeld gebruik, nl
Opslag olieproducten: Bovengrondse tank: Ondergrondse tank: Opslag in vaten/kannen: Opvallende lekkage: Bodembeschermende maatregelen:	☐ Nee ☒ Ja ☐ nvt ☐ Nee ☒ Ja, nl: (product/liters) ☐ Nee ☒ Ja, nl: (product/liters) ☐ Nee ☐ Ja, nl: (product/liters) ☒ Nee ☐ Ja, nl: ☐ Nee ☐ Ja, nl: ☐ onbekend ☒ lekbak ☐ vloeiستofdichte vloer
Overige opslag: Bestrijdingsmiddelen: Chemicalienopslag: Overige opslag:	☐ Nee ☐ Ja ☒ nvt ☐ Nee ☐ Ja, nl: (product/liters) ☐ Nee ☐ Ja, nl: (product/liters) ☐ Nee ☐ Ja, nl: (product/liters)
Overige verdachte locaties:	☒ Nee ☐ Ja, nl:
Asbest verdacht materiaal gebouwen:	☐ Nee ☐ Ja ☐ nvt ☒ onbekend
Omgeving locatie: Noordzijde: Oostzijde: Zuidzijde: Westzijde:	☐ Wonen ☒ Landelijk ☐ Industrie ☐ Agrarisch ☒ Wonen ☐ Landelijk ☐ Industrie ☐ Agrarisch ☒ Wonen ☐ Landelijk ☐ Industrie ☐ Agrarisch ☒ Wonen ☐ Landelijk ☐ Industrie ☐ Agrarisch

Bijlage 5 Akoestisch onderzoek Middelweg 98-100



Woningbouw Middelweg 98-100 te Molenhoek

Geluid vanwege wegverkeer

Concept



Woningbouw Middelweg 98-100 te Molenhoek

Geluid vanwege wegverkeer

Concept

opdrachtgever	Janssen-Groesbeek B.V.
rapportnummer	H 7578-3-RA
datum	29 oktober 2020
referentie	TKe/EdW/KS/H 7578-3-RA
verantwoordelijke	ir. A.C.R. Kessen
opsteller	ing. E.H.M. de Wit
	+31 85 8228620
	e.dewit@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave


1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Bouwplan	5
		6
2.2	Verkeersgegevens	7
3	Toetsingskader	8
3.1	Wet geluidhinder	8
3.2	Gemeentelijk geluidbeleid	8
4	Berekeningen	10
4.1	Modelvorming	10
4.2	Wegverkeerslawaaai	10
5	Beoordeling en conclusie	15

1 Inleiding

In opdracht van aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek B.V. is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van het nieuwbouwproject aan de Middelweg 98 – 100 te Molenhoek. Het onderzoek dient ter onderbouwing van een planologische procedure.

De nieuwe woningen worden gesitueerd op een geluidbelaste locatie, binnen de akoestische invloedssfeer van de Rijksweg N271, Ringbaan en Middelweg, zie figuur 1.

f1 *Situering plangebied (rood) in relatie tot de nabijgelegen wegen.*




Op basis van verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente Mook en Middelaar is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarmee de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van de beoogde nieuwbouw is berekend.

De berekende geluidbelasting is getoetst aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Mook en Middelaar.

In figuur 3 en zijn indicatieve plattegronden van beide gebouwen weergegeven.

f3 Indicatieve plattegrond koopappartementen (noord) – D.O. tekeningenset



f4 Indicatieve plattegrond huurappartementen (zuid) – S.O. schetsboek



2.2 Verkeersgegevens

De uitgangspunten voor de etmaalintensiteiten van de Rijksweg N271, Ringbaan en de Middelweg voor het maatgevende jaar 2030 zijn afkomstig van de gemeente Molenhoek, d.d. 12 oktober 2020. De gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 2.1 en zijn in meer detail opgenomen in bijlage 1.

t2.1 Gehanteerde verkeersintensiteiten

Straatnaam	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal]	Snelheid [km/uur]	Wegdektype
Middelweg	2.900	30	DAB
Ringbaan (west van Middelweg)	8.900	50 /30	DAB
Ringbaan (oost van Middelweg)	6.100	30	DAB
Rijksweg (noord van Ringbaan)	22.100	80 km/uur	DAB
Rijksweg (zuid van Ringbaan)	13.700	50 km/uur	Dunne deklagen B

Met betrekking tot de voertuigverdeling en de verdelingen voor de perioden dag/avond/nacht voor de Rijksweg is gebruik gemaakt van de gegevens van het permanent telpunt 271750 ter hoogte van de Rijksweg van de Mobiliteitsmonitor van de provincie Limburg (ter hoogte van de komgrens Mook).

Voor de voertuigverdelingen van het verkeer over de Ringbaan en Middelweg is aangesloten bij de verdelingen zoals aangeleverd door gemeente Molenhoek, d.d. 12 oktober 2020. Met betrekking tot de verdelingen voor de perioden dag/avond/nacht is voor de Ringbaan en Middelweg ook aangesloten bij de gegevens van het permanent telpunt 271750.

3 Toetsingskader

3.1 Wet geluidhinder

Normen met betrekking tot wegverkeerslawaaï worden in Nederland gebaseerd op de "regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder" (Wet geluidhinder).

Krachtens de wet worden zones aangegeven aan weerszijden van een weg. Binnen de zones wordt geëist dat ten gevolge van die weg ter plaatse van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen een in de wet vastgelegde geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) niet wordt overschreden.

Voor woonfuncties bedraagt deze voorkeursgrenswaarde 48 dB (per weg). In bepaalde gevallen kan door Burgemeester en Wethouders ontheffing worden verleend tot een hogere geluidbelasting (een "hogere waarde"). Deze hogere geluidbelasting mag echter de in de Wet Geluidhinder gestelde maximale belastingen niet overschrijden. Voor binnenstedelijke situaties bedraagt de maximaal toelaatbare geluidbelasting in eerste aanleg 63 dB (per weg).

Bepaalde wegen zijn niet zoneplichtig. Dit zijn wegen waarvoor een maximale snelheid van 30 km/uur geldt of binnen een woonerf zijn gelegen. Op deze wegen is de Wet geluidhinder niet van toepassing.

In voorliggende situatie is de planlocatie gelegen binnen de zone van de rijksweg N271 en de Ringbaan. De Middelweg en een groot deel van de Ringbaan zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Deze wegen zijn weliswaar niet zoneplichtig, maar in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel in het onderzoek betrokken.

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Aanvullende eisen inzake geluid, bijvoorbeeld onder welke voorwaarden medewerking wordt verleend aan het afgeven van hogere waarden, kunnen opgenomen zijn in het gemeentelijk geluidbeleid.

Het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Mook en Middelaar is vastgelegd in de nota 'Hogere waarden Wet geluidhinder Beleidsregels Mook en Middelaar' d.d. 22 mei 2007. In deze nota zijn de voorwaarden voor (het verlenen van) een hogere waarde omschreven.

Zo wordt onder meer een kader gegeven waarbinnen zoveel mogelijk nieuwbouw op de meer geluidbelaste locaties mogelijk wordt, maar waarbij tevens de toekomstige bewoners worden beschermd tegen een te grote geluidbelasting ten gevolge van weg- en railverkeer of een industrieterrein.

De voorkeursvolgorde is hierbij (artikel 8):

- Het treffen van maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door toepassing van geluidarm asfalt of stiller materieel;
- Het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied, bijvoorbeeld door het plaatsen van geluidschermen;
- Het vergroten van de afstand tussen de bron en ontvanger.

Daarnaast dient te worden voldaan aan ten minste één van de volgende criteria (artikel 10):

- De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing;
- De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen;
- De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing;
- Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning;
- De woningen worden buiten de bebouwde kom verspreid gesitueerd;
- De woningen in een dorpvernieuwingsplan zijn opgenomen;
- Het referentieniveau ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie van de woningen waarvoor een hogere waarde is verzocht, hoger is dan of gelijk aan het equivalent geluidniveau vanwege het betrokken industrie- of bedrijfsterrein;
- de ligging van de geluidbronnen op het industrie- of bedrijfsterrein zodanig is dat de geluidbelasting, vanwege dit terrein en vanwege andere bronnen, van tenminste één uitwendige scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is of gelijk aan 50 dB(A).

Bij een geluidbelasting groter dan 48 dB vanwege wegverkeer of 55 dB vanwege railverkeer dient te worden aangetoond dat de woning ten minste één geluidluwe zijde (zijde van de woning met een geluidbelasting per bron lager dan de voorkeursgrenswaarde) heeft, waarbij de buitenruimte(n) die als verblijfsruimte wordt gebruikt (tuin, balkon e.d.) aan de geluidluwe zijde moet zijn gesitueerd (artikel 12).

Indien de geluidbelasting groter is dan 53 dB vanwege wegverkeer of 58 dB vanwege railverkeer, gelden de volgende indelingseisen (artikel 13):

- Verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde liggen;
- Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidluwe zijde liggen.

4 Berekeningen

4.1 Modelvorming

Op basis van de uitgangspunten is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarmee de geluidbelasting vanwege wegverkeer is berekend op de gevels van de geprojecteerde woningen. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van rekenmodellen die gebaseerd zijn op de Standaardrekenmethode II (SRM II) zoals genoemd in het 'Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012'.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1.

4.2 Wegverkeerslawaaï

De rekenresultaten voor de geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg N271 zijn weergegeven in figuur 5. De geluidbelasting is weergegeven inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Voor wegen met een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur bedraagt deze aftrek 5 dB, voor wegen met een maximumsnelheid van meer dan 70 km/uur is sprake van een aftrek van 2 dB. Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur wordt in principe geen aftrek toegepast.

Per gevel is de hoogste optredende geluidbelasting vanwege de Rijksweg weergegeven. Geluidbelastingen tot en met de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zijn weergegeven in groen, geluidbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB zijn weergegeven in geel.

De volledige rekenresultaten voor de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer zijn weergegeven in bijlage 2.

f5 Optredende geluidbelasting vanwege de Rijksweg N271 (Lden in dB, inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)



De geluidbelasting vanwege het wegdeel van de Ringbaan waar sprake is van 50 km/uur is lager dan de voorkeursgrenswaarde en niet maatgevend voor de optredende geluidbelasting van de Ringbaan. Weergegeven in figuur 6 is daarom de geluidbelasting vanwege het wegdeel van de Ringbaan waar sprake is van 30 km/uur, exclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Per gevel is de hoogste optredende geluidbelasting weergegeven.

f6 Optredende geluidbelasting vanwege de Ringbaan, wegdeel 30 km/uur (Lden dB, excl. aftrek conform artikel 110g Wgh)



In figuur 8 is de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen samen weergegeven, exclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Per gevel is de hoogste optredende geluidbelasting weergegeven.

f8 Gecumuleerde geluidbelasting – alle wegen samen (Lden dB, excl. aftrek conform artikel 110g Wgh)



5 Beoordeling en conclusie

Vanwege wegverkeer treden ter plaatse van de beoogde woningen geluidbelastingen op tot 47 dB (incl. aftrek) vanwege de Rijksweg N271. Dit is lager dan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Vanwege het wegvak van de Ringbaan waar de maximumsnelheid 50 km/uur bedraagt is sprake van geluidbelastingen tot 37 dB (incl. aftrek).

Vanwege het wegvak van de Ringbaan waar de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt is sprake van geluidbelastingen tot 59 dB (zonder aftrek).

Vanwege de Middelweg (maximumsnelheid 30 km/uur) is sprake van geluidbelastingen tot 58 dB (zonder aftrek).

De gecumuleerde geluidbelasting (alle wegen samen) bedraagt ter plaatse van het woningbouwplan tot 60 dB (zonder aftrek).

Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de appartementen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden op grond van de Wet geluidhinder. Er behoeven geen hogere waarden aangevraagd/verleend te worden. De gecumuleerde geluidbelasting van ten hoogste 60 dB kan als acceptabel beoordeeld worden.

Mook,

Dit rapport bevat:

15 pagina's,

2 bijlagen.





Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
W_01	Rijksweg N271	80 km/uur	187973,15	420116,39	0,75	W0	Referentiewegdek	80	22100,00	6,51	3,61	0,93
W_02	Rijksweg N271	50 km/uur	188074,97	419960,49	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	13700,00	6,51	3,61	0,93
W_03	Ringbaan	Ringbaan 50 km/uur	188075,17	419960,67	0,75	W0	Referentiewegdek	50	8900,00	6,51	3,61	0,93
W_04	Ringbaan	Ringbaan 30 km/uur	188132,21	419997,70	0,75	W0	Referentiewegdek	30	8900,00	6,51	3,61	0,93
W_05	Ringbaan	Ringbaan 30 km/uur	188260,57	420081,03	0,75	W0	Referentiewegdek	30	6100,00	6,51	3,61	0,93
W_06	Middelweg	Middelweg	188260,07	420080,77	0,75	W0	Referentiewegdek	30	2900,00	6,51	3,61	0,93



Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MR (D)	MR (A)	MR (N)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	LE (D)	Totaal	LE (D) 63
W_01	--	--	--	1352,39	749,94	193,20	57,55	31,91	8,22	28,77	15,96	4,11		116,23	84,53
W_02	--	--	--	829,44	459,95	118,49	35,67	19,78	5,10	26,76	14,84	3,82		109,68	86,42
W_03	--	--	--	550,42	305,23	78,63	23,18	12,85	3,31	5,79	3,21	0,83		110,44	82,52
W_04	--	--	--	550,42	305,23	78,63	23,18	12,85	3,31	5,79	3,21	0,83		106,81	83,22
W_05	--	--	--	377,25	209,20	53,89	15,88	8,81	2,27	3,97	2,20	0,57		105,17	81,58
W_06	--	--	--	183,13	101,55	26,16	5,66	3,14	0,81	--	--	--		101,32	77,47



Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
W_01	94,27	99,49	106,69	113,79	109,99	103,11	91,99	113,67	81,97	91,71	96,93	104,13	111,23
W_02	92,91	99,68	103,83	105,87	101,23	96,42	89,18	107,12	83,86	90,35	97,11	101,27	103,31
W_03	89,74	96,28	101,34	107,68	104,28	97,52	87,97	107,88	79,96	87,18	93,72	98,78	105,12
W_04	87,54	96,72	98,13	103,35	100,53	93,95	87,90	104,25	80,66	84,98	94,16	95,57	100,79
W_05	85,90	95,08	96,49	101,71	98,89	92,31	86,26	102,61	79,02	83,34	92,52	93,93	99,15
W_06	81,26	89,90	92,57	98,12	95,14	88,47	81,28	98,76	74,91	78,70	87,34	90,01	95,56



Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
W_01	107,43	100,55	89,43	107,78	76,08	85,82	91,04	98,24	105,34	101,54	94,66	83,54
W_02	98,67	93,86	86,62	101,23	77,97	84,46	91,22	95,38	97,42	92,78	87,97	80,73
W_03	101,72	94,96	85,41	101,99	74,07	81,29	87,83	92,89	99,23	95,83	89,07	79,52
W_04	97,97	91,39	85,34	98,36	74,77	79,09	88,27	89,68	94,90	92,08	85,50	79,45
W_05	96,33	89,75	83,70	96,72	73,13	77,45	86,63	88,04	93,26	90,44	83,86	77,81
W_06	92,58	85,91	78,72	92,87	69,02	72,81	81,45	84,12	89,67	86,69	80,02	72,83

Invoergegevens Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
02	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
03	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
04	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
05	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
06	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
07	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
08	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
09	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
10	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
11	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
12	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
15	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
16	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
17	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
18	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
19	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
20	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
21	Koopappartementen	7,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
22	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	--	--	--	--	Ja
23	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	--	--	--	--	Ja
24	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	--	--	--	--	Ja
25	Koopappartementen	0,00	2,50	5,50	--	--	--	--	Ja
26	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	Huurappartementen	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Weergave rekenmodel



Bijlage 1 Invoergegevens



Weergave rekenmodel





Bijlage 2 Rekenresultaten



Rekenresultaten

Geluidbelasting Middelweg (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
Læg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Middelweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Koopappartementen	188284,54	420072,39	2,50	49,68	47,12	41,23	50,71
01_B	Koopappartementen	188284,54	420072,39	5,50	49,43	46,86	40,97	50,46
01_C	Koopappartementen	188284,54	420072,39	8,50	48,99	46,43	40,54	50,02
02_A	Koopappartementen	188296,34	420080,15	2,50	45,03	42,46	36,57	46,06
02_B	Koopappartementen	188296,34	420080,15	5,50	44,96	42,39	36,50	45,99
02_C	Koopappartementen	188296,34	420080,15	8,50	44,80	42,23	36,34	45,83
03_A	Koopappartementen	188305,70	420086,30	2,50	41,75	39,19	33,30	42,78
03_B	Koopappartementen	188305,70	420086,30	5,50	42,42	39,85	33,96	43,45
03_C	Koopappartementen	188305,70	420086,30	8,50	42,33	39,76	33,87	43,36
04_A	Koopappartementen	188284,63	420061,05	2,50	56,73	54,17	48,28	57,76
04_B	Koopappartementen	188284,63	420061,05	5,50	56,37	53,80	47,91	57,40
04_C	Koopappartementen	188284,63	420061,05	8,50	55,70	53,14	47,25	56,73
05_A	Koopappartementen	188289,01	420054,24	2,50	56,93	54,37	48,48	57,96
05_B	Koopappartementen	188289,01	420054,24	5,50	56,57	54,00	48,11	57,60
05_C	Koopappartementen	188289,01	420054,24	8,50	55,89	53,33	47,44	56,92
06_A	Koopappartementen	188303,57	420054,32	2,50	49,78	47,22	41,33	50,81
06_B	Koopappartementen	188303,57	420054,32	5,50	49,95	47,39	41,50	50,98
06_C	Koopappartementen	188303,57	420054,32	8,50	49,83	47,27	41,38	50,86
07_A	Koopappartementen	188317,59	420066,41	2,50	43,23	40,67	34,78	44,26
07_B	Koopappartementen	188317,59	420066,41	5,50	44,31	41,75	35,86	45,34
07_C	Koopappartementen	188317,59	420066,41	8,50	44,75	42,19	36,30	45,78
08_A	Koopappartementen	188319,86	420076,67	2,50	32,52	29,96	24,07	33,55
08_B	Koopappartementen	188319,86	420076,67	5,50	32,91	30,35	24,46	33,94
08_C	Koopappartementen	188319,86	420076,67	8,50	34,54	31,98	26,09	35,57
09_A	Koopappartementen	188315,38	420083,47	2,50	32,15	29,58	23,69	33,18
09_B	Koopappartementen	188315,38	420083,47	5,50	32,29	29,72	23,83	33,32
09_C	Koopappartementen	188315,38	420083,47	8,50	33,79	31,22	25,33	34,82
10_A	Koopappartementen	188294,35	420052,48	1,50	47,56	45,00	39,11	48,59
11_A	Koopappartementen	188301,09	420054,89	1,50	48,23	45,67	39,78	49,26
12_A	Koopappartementen	188307,61	420058,96	1,50	27,98	25,42	19,53	29,01
13_A	Koopappartementen	188309,82	420062,59	1,50	42,17	39,61	33,72	43,20
14_A	Koopappartementen	188318,39	420069,79	1,50	31,18	28,62	22,73	32,21
15_A	Koopappartementen	188319,63	420072,49	1,50	33,37	30,81	24,92	34,40
16_A	Koopappartementen	188311,74	420084,28	1,50	26,50	23,94	18,05	27,53
17_A	Koopappartementen	188308,46	420084,88	1,50	29,31	26,74	20,85	30,34
18_A	Koopappartementen	188294,52	420076,54	1,50	41,51	38,95	33,06	42,54
19_A	Koopappartementen	188293,20	420073,29	1,50	35,23	32,67	26,78	36,26
20_A	Koopappartementen	188284,98	420069,70	1,50	45,81	43,25	37,36	46,84
21_A	Koopappartementen	188284,18	420066,14	1,50	47,10	44,53	38,64	48,13
22_A	Koopappartementen	188280,68	420067,16	2,50	56,46	53,90	48,01	57,49
22_B	Koopappartementen	188280,68	420067,16	5,50	56,11	53,54	47,65	57,14
23_A	Koopappartementen	188292,28	420049,17	2,50	57,04	54,48	48,59	58,07
23_B	Koopappartementen	188292,28	420049,17	5,50	56,70	54,13	48,24	57,73
24_A	Koopappartementen	188312,59	420087,70	2,50	31,95	29,39	23,50	32,98
24_B	Koopappartementen	188312,59	420087,70	5,50	29,32	26,76	20,87	30,35
25_A	Koopappartementen	188295,82	420049,26	2,50	52,77	50,21	44,32	53,80
25_B	Koopappartementen	188295,82	420049,26	5,50	52,65	50,08	44,19	53,68
26_A	Huurappartementen	188307,36	420032,61	1,50	52,57	50,01	44,12	53,60
26_B	Huurappartementen	188307,36	420032,61	4,50	52,75	50,19	44,30	53,78
26_C	Huurappartementen	188307,36	420032,61	7,50	52,42	49,86	43,97	53,45
27_A	Huurappartementen	188320,28	420041,14	1,50	47,18	44,61	38,72	48,21
27_B	Huurappartementen	188320,28	420041,14	4,50	48,33	45,77	39,88	49,36
27_C	Huurappartementen	188320,28	420041,14	7,50	48,37	45,80	39,91	49,40
28_A	Huurappartementen	188307,45	420027,86	1,50	57,07	54,51	48,62	58,10
28_B	Huurappartementen	188307,45	420027,86	4,50	57,00	54,43	48,54	58,03
28_C	Huurappartementen	188307,45	420027,86	7,50	56,40	53,83	47,94	57,43
29_A	Huurappartementen	188314,41	420020,34	1,50	56,75	54,19	48,30	57,78
29_B	Huurappartementen	188314,41	420020,34	4,50	56,78	54,22	48,33	57,81
29_C	Huurappartementen	188314,41	420020,34	7,50	56,29	53,72	47,83	57,32
30_A	Huurappartementen	188319,72	420018,43	1,50	52,71	50,14	44,25	53,74
30_B	Huurappartementen	188319,72	420018,43	4,50	53,00	50,44	44,55	54,03
30_C	Huurappartementen	188319,72	420018,43	7,50	52,72	50,16	44,27	53,75
31_A	Huurappartementen	188325,17	420021,99	1,50	50,33	47,76	41,87	51,36
31_B	Huurappartementen	188325,17	420021,99	4,50	50,97	48,41	42,52	52,00
31_C	Huurappartementen	188325,17	420021,99	7,50	50,84	48,27	42,38	51,87
32_A	Huurappartementen	188331,02	420025,81	1,50	47,97	45,41	39,52	49,00
32_B	Huurappartementen	188331,02	420025,81	4,50	49,09	46,53	40,64	50,12
32_C	Huurappartementen	188331,02	420025,81	7,50	49,09	46,52	40,63	50,12
33_A	Huurappartementen	188336,86	420029,62	1,50	46,06	43,50	37,61	47,09
33_B	Huurappartementen	188336,86	420029,62	4,50	47,52	44,96	39,07	48,55
33_C	Huurappartementen	188336,86	420029,62	7,50	47,64	45,08	39,19	48,67
34_A	Huurappartementen	188338,05	420036,44	1,50	34,27	31,71	25,82	35,30
34_B	Huurappartementen	188338,05	420036,44	4,50	32,58	30,02	24,13	33,61
34_C	Huurappartementen	188338,05	420036,44	7,50	34,31	31,74	25,85	35,34
35_A	Huurappartementen	188324,04	420040,34	1,50	30,39	27,83	21,94	31,42
35_B	Huurappartementen	188324,04	420040,34	4,50	28,96	26,40	20,51	29,99
35_C	Huurappartementen	188324,04	420040,34	7,50	30,65	28,08	22,19	31,68
36_A	Huurappartementen	188314,64	420037,42	1,50	49,35	46,79	40,90	50,38
36_B	Huurappartementen	188314,64	420037,42	4,50	49,99	47,42	41,53	51,02
36_C	Huurappartementen	188314,64	420037,42	7,50	49,91	47,34	41,45	50,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Rekenresultaten



Rekenresultaten

Geluidbelasting Rijksweg N271 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
Lneg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg N271
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Koopappartementen	188284,54	420072,39	2,50	43,60	41,04	35,15	44,63
01_B	Koopappartementen	188284,54	420072,39	5,50	43,62	41,06	35,17	44,65
01_C	Koopappartementen	188284,54	420072,39	8,50	43,74	41,18	35,29	44,77
02_A	Koopappartementen	188296,34	420080,15	2,50	43,46	40,90	35,01	44,49
02_B	Koopappartementen	188296,34	420080,15	5,50	43,26	40,70	34,81	44,29
02_C	Koopappartementen	188296,34	420080,15	8,50	43,33	40,77	34,88	44,36
03_A	Koopappartementen	188305,70	420086,30	2,50	42,74	40,18	34,29	43,77
03_B	Koopappartementen	188305,70	420086,30	5,50	42,76	40,20	34,31	43,79
03_C	Koopappartementen	188305,70	420086,30	8,50	42,80	40,24	34,35	43,83
04_A	Koopappartementen	188284,63	420061,05	2,50	43,62	41,06	35,17	44,65
04_B	Koopappartementen	188284,63	420061,05	5,50	43,81	41,25	35,36	44,84
04_C	Koopappartementen	188284,63	420061,05	8,50	44,34	41,78	35,89	45,37
05_A	Koopappartementen	188289,01	420054,24	2,50	42,86	40,30	34,41	43,89
05_B	Koopappartementen	188289,01	420054,24	5,50	42,97	40,41	34,52	44,00
05_C	Koopappartementen	188289,01	420054,24	8,50	43,52	40,96	35,07	44,55
06_A	Koopappartementen	188303,57	420054,32	2,50	30,24	27,68	21,79	31,27
06_B	Koopappartementen	188303,57	420054,32	5,50	33,18	30,62	24,73	34,21
06_C	Koopappartementen	188303,57	420054,32	8,50	32,90	30,34	24,45	33,93
07_A	Koopappartementen	188317,59	420066,41	2,50	28,60	26,04	20,15	29,63
07_B	Koopappartementen	188317,59	420066,41	5,50	31,60	29,04	23,15	32,63
07_C	Koopappartementen	188317,59	420066,41	8,50	37,89	35,33	29,44	38,92
08_A	Koopappartementen	188319,86	420076,67	2,50	38,71	36,15	30,26	39,74
08_B	Koopappartementen	188319,86	420076,67	5,50	36,17	33,61	27,72	37,20
08_C	Koopappartementen	188319,86	420076,67	8,50	37,95	35,39	29,50	38,98
09_A	Koopappartementen	188315,38	420083,47	2,50	36,61	34,05	28,16	37,64
09_B	Koopappartementen	188315,38	420083,47	5,50	33,44	30,88	24,99	34,47
09_C	Koopappartementen	188315,38	420083,47	8,50	35,30	32,74	26,85	36,33
10_A	Koopappartementen	188294,35	420052,48	1,50	34,77	32,21	26,32	35,80
11_A	Koopappartementen	188301,09	420054,89	1,50	33,52	30,96	25,07	34,55
12_A	Koopappartementen	188307,61	420058,96	1,50	33,66	31,10	25,21	34,69
13_A	Koopappartementen	188309,82	420062,59	1,50	34,59	32,03	26,14	35,62
14_A	Koopappartementen	188318,39	420069,79	1,50	35,01	32,45	26,56	36,04
15_A	Koopappartementen	188319,63	420072,49	1,50	34,38	31,82	25,93	35,41
16_A	Koopappartementen	188311,74	420084,28	1,50	33,79	31,23	25,34	34,82
17_A	Koopappartementen	188308,46	420084,88	1,50	32,60	30,04	24,15	33,63
18_A	Koopappartementen	188294,52	420076,54	1,50	41,07	38,51	32,62	42,10
19_A	Koopappartementen	188293,20	420073,29	1,50	39,57	37,01	31,12	40,60
20_A	Koopappartementen	188284,98	420069,70	1,50	44,71	42,15	36,26	45,74
21_A	Koopappartementen	188284,18	420066,14	1,50	45,61	43,05	37,16	46,64
22_A	Koopappartementen	188280,68	420067,16	2,50	44,33	41,77	35,87	45,36
22_B	Koopappartementen	188280,68	420067,16	5,50	44,49	41,93	36,04	45,52
23_A	Koopappartementen	188292,28	420049,17	2,50	40,89	38,33	32,44	41,92
23_B	Koopappartementen	188292,28	420049,17	5,50	41,16	38,60	32,71	42,19
24_A	Koopappartementen	188312,59	420087,70	2,50	35,74	33,18	27,29	36,77
24_B	Koopappartementen	188312,59	420087,70	5,50	25,72	23,16	17,27	26,75
25_A	Koopappartementen	188295,82	420049,26	2,50	29,11	26,55	20,66	30,14
25_B	Koopappartementen	188295,82	420049,26	5,50	30,94	28,38	22,49	31,97
26_A	Huurappartementen	188307,36	420032,61	1,50	39,37	36,81	30,92	40,40
26_B	Huurappartementen	188307,36	420032,61	4,50	38,81	36,25	30,36	39,84
26_C	Huurappartementen	188307,36	420032,61	7,50	40,38	37,82	31,93	41,41
27_A	Huurappartementen	188320,28	420041,14	1,50	39,28	36,72	30,83	40,31
27_B	Huurappartementen	188320,28	420041,14	4,50	39,46	36,90	31,01	40,49
27_C	Huurappartementen	188320,28	420041,14	7,50	40,52	37,96	32,07	41,55
28_A	Huurappartementen	188307,45	420027,86	1,50	38,81	36,25	30,36	39,84
28_B	Huurappartementen	188307,45	420027,86	4,50	39,17	36,61	30,72	40,20
28_C	Huurappartementen	188307,45	420027,86	7,50	41,44	38,88	32,99	42,47
29_A	Huurappartementen	188314,41	420020,34	1,50	29,33	26,77	20,88	30,36
29_B	Huurappartementen	188314,41	420020,34	4,50	33,14	30,58	24,69	34,17
29_C	Huurappartementen	188314,41	420020,34	7,50	40,41	37,85	31,96	41,44
30_A	Huurappartementen	188319,72	420018,43	1,50	28,49	25,93	20,04	29,52
30_B	Huurappartementen	188319,72	420018,43	4,50	32,68	30,12	24,23	33,71
30_C	Huurappartementen	188319,72	420018,43	7,50	40,58	38,02	32,13	41,61
31_A	Huurappartementen	188325,17	420021,99	1,50	28,57	26,01	20,12	29,60
31_B	Huurappartementen	188325,17	420021,99	4,50	32,31	29,75	23,86	33,34
31_C	Huurappartementen	188325,17	420021,99	7,50	39,55	36,99	31,10	40,58
32_A	Huurappartementen	188331,02	420025,81	1,50	29,56	27,00	21,11	30,59
32_B	Huurappartementen	188331,02	420025,81	4,50	33,20	30,64	24,75	34,23
32_C	Huurappartementen	188331,02	420025,81	7,50	40,12	37,56	31,67	41,15
33_A	Huurappartementen	188336,86	420029,62	1,50	34,63	32,07	26,18	35,66
33_B	Huurappartementen	188336,86	420029,62	4,50	35,56	33,00	27,11	36,59
33_C	Huurappartementen	188336,86	420029,62	7,50	37,79	35,23	29,34	38,82
34_A	Huurappartementen	188338,05	420036,44	1,50	28,25	25,69	19,80	29,28
34_B	Huurappartementen	188338,05	420036,44	4,50	30,25	27,69	21,80	31,28
34_C	Huurappartementen	188338,05	420036,44	7,50	33,84	31,28	25,39	34,87
35_A	Huurappartementen	188324,04	420040,34	1,50	31,60	29,04	23,15	32,63
35_B	Huurappartementen	188324,04	420040,34	4,50	32,31	29,75	23,86	33,34
35_C	Huurappartementen	188324,04	420040,34	7,50	35,99	33,43	27,54	37,02
36_A	Huurappartementen	188314,64	420037,42	1,50	38,35	35,79	29,90	39,38
36_B	Huurappartementen	188314,64	420037,42	4,50	38,78	36,22	30,33	39,81
36_C	Huurappartementen	188314,64	420037,42	7,50	40,26	37,70	31,81	41,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rekenresultaten
Geluidbelasting Ringbaan - wegdeel 50 km/uur (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
 Læg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Koopappartementen	188284,54	420072,39	2,50	33,35	30,79	24,90	34,38
01_B	Koopappartementen	188284,54	420072,39	5,50	33,69	31,13	25,24	34,72
01_C	Koopappartementen	188284,54	420072,39	8,50	34,18	31,62	25,73	35,21
02_A	Koopappartementen	188296,34	420080,15	2,50	34,48	31,92	26,03	35,51
02_B	Koopappartementen	188296,34	420080,15	5,50	33,17	30,61	24,72	34,20
02_C	Koopappartementen	188296,34	420080,15	8,50	33,59	31,03	25,14	34,62
03_A	Koopappartementen	188305,70	420086,30	2,50	34,35	31,79	25,90	35,38
03_B	Koopappartementen	188305,70	420086,30	5,50	32,81	30,25	24,36	33,84
03_C	Koopappartementen	188305,70	420086,30	8,50	33,16	30,60	24,71	34,19
04_A	Koopappartementen	188284,63	420061,05	2,50	33,33	30,77	24,88	34,36
04_B	Koopappartementen	188284,63	420061,05	5,50	33,72	31,16	25,27	34,75
04_C	Koopappartementen	188284,63	420061,05	8,50	34,34	31,78	25,89	35,37
05_A	Koopappartementen	188289,01	420054,24	2,50	28,95	26,39	20,50	29,98
05_B	Koopappartementen	188289,01	420054,24	5,50	28,57	26,01	20,12	29,60
05_C	Koopappartementen	188289,01	420054,24	8,50	29,95	27,39	21,50	30,98
06_A	Koopappartementen	188303,57	420054,32	2,50	19,87	17,31	11,42	20,90
06_B	Koopappartementen	188303,57	420054,32	5,50	22,08	19,52	13,63	23,11
06_C	Koopappartementen	188303,57	420054,32	8,50	24,38	21,82	15,93	25,41
07_A	Koopappartementen	188317,59	420066,41	2,50	14,03	11,47	5,58	15,06
07_B	Koopappartementen	188317,59	420066,41	5,50	16,46	13,90	8,01	17,49
07_C	Koopappartementen	188317,59	420066,41	8,50	18,43	15,87	9,98	19,46
08_A	Koopappartementen	188319,86	420076,67	2,50	13,74	11,18	5,29	14,77
08_B	Koopappartementen	188319,86	420076,67	5,50	17,30	14,74	8,85	18,33
08_C	Koopappartementen	188319,86	420076,67	8,50	21,59	19,03	13,14	22,62
09_A	Koopappartementen	188315,38	420083,47	2,50	16,48	13,92	8,03	17,51
09_B	Koopappartementen	188315,38	420083,47	5,50	18,12	15,56	9,67	19,15
09_C	Koopappartementen	188315,38	420083,47	8,50	22,25	19,69	13,80	23,28
10_A	Koopappartementen	188294,35	420052,48	1,50	29,07	26,51	20,62	30,10
11_A	Koopappartementen	188301,09	420054,89	1,50	24,20	21,64	15,75	25,23
12_A	Koopappartementen	188307,61	420058,96	1,50	17,96	15,40	9,51	18,99
13_A	Koopappartementen	188309,82	420062,59	1,50	18,46	15,90	10,01	19,49
14_A	Koopappartementen	188318,39	420069,79	1,50	21,36	18,80	12,91	22,39
15_A	Koopappartementen	188319,63	420072,49	1,50	18,24	15,68	9,79	19,27
16_A	Koopappartementen	188311,74	420084,28	1,50	29,65	27,09	21,20	30,68
17_A	Koopappartementen	188308,46	420084,88	1,50	19,62	17,06	11,17	20,65
18_A	Koopappartementen	188294,52	420076,54	1,50	20,80	18,24	12,35	21,83
19_A	Koopappartementen	188293,20	420073,29	1,50	21,28	18,72	12,83	22,31
20_A	Koopappartementen	188284,98	420069,70	1,50	34,32	31,76	25,87	35,35
21_A	Koopappartementen	188284,18	420066,14	1,50	35,65	33,09	27,20	36,68
22_A	Koopappartementen	188280,68	420067,16	2,50	35,20	32,64	26,75	36,23
22_B	Koopappartementen	188280,68	420067,16	5,50	35,53	32,97	27,08	36,56
23_A	Koopappartementen	188292,28	420049,17	2,50	28,85	26,29	20,40	29,88
23_B	Koopappartementen	188292,28	420049,17	5,50	28,47	25,91	20,02	29,50
24_A	Koopappartementen	188312,59	420087,70	2,50	29,85	27,29	21,40	30,88
24_B	Koopappartementen	188312,59	420087,70	5,50	13,78	11,22	5,33	14,81
25_A	Koopappartementen	188295,82	420049,26	2,50	17,95	15,39	9,50	18,98
25_B	Koopappartementen	188295,82	420049,26	5,50	19,88	17,32	11,43	20,91
26_A	Huurappartementen	188307,36	420032,61	1,50	32,65	30,09	24,20	33,68
26_B	Huurappartementen	188307,36	420032,61	4,50	32,36	29,80	23,91	33,39
26_C	Huurappartementen	188307,36	420032,61	7,50	32,39	29,83	23,94	33,42
27_A	Huurappartementen	188320,28	420041,14	1,50	27,68	25,12	19,23	28,71
27_B	Huurappartementen	188320,28	420041,14	4,50	27,55	24,99	19,10	28,58
27_C	Huurappartementen	188320,28	420041,14	7,50	27,68	25,12	19,23	28,71
28_A	Huurappartementen	188307,45	420027,86	1,50	33,92	31,36	25,47	34,95
28_B	Huurappartementen	188307,45	420027,86	4,50	33,66	31,10	25,21	34,69
28_C	Huurappartementen	188307,45	420027,86	7,50	33,87	31,31	25,42	34,90
29_A	Huurappartementen	188314,41	420020,34	1,50	19,13	16,57	10,68	20,16
29_B	Huurappartementen	188314,41	420020,34	4,50	22,22	19,66	13,77	23,25
29_C	Huurappartementen	188314,41	420020,34	7,50	27,16	24,60	18,71	28,19
30_A	Huurappartementen	188319,72	420018,43	1,50	13,52	10,96	5,07	14,55
30_B	Huurappartementen	188319,72	420018,43	4,50	15,75	13,19	7,30	16,78
30_C	Huurappartementen	188319,72	420018,43	7,50	16,44	13,88	7,99	17,47
31_A	Huurappartementen	188325,17	420021,99	1,50	18,06	15,50	9,61	19,09
31_B	Huurappartementen	188325,17	420021,99	4,50	19,69	17,13	11,24	20,72
31_C	Huurappartementen	188325,17	420021,99	7,50	21,49	18,93	13,04	22,52
32_A	Huurappartementen	188331,02	420025,81	1,50	17,30	14,74	8,85	18,33
32_B	Huurappartementen	188331,02	420025,81	4,50	19,07	16,51	10,62	20,10
32_C	Huurappartementen	188331,02	420025,81	7,50	23,98	21,42	15,53	25,01
33_A	Huurappartementen	188336,86	420029,62	1,50	18,30	15,74	9,85	19,33
33_B	Huurappartementen	188336,86	420029,62	4,50	18,95	16,39	10,50	19,98
33_C	Huurappartementen	188336,86	420029,62	7,50	19,35	16,79	10,90	20,38
34_A	Huurappartementen	188338,05	420036,44	1,50	18,31	15,75	9,86	19,34
34_B	Huurappartementen	188338,05	420036,44	4,50	17,90	15,34	9,45	18,93
34_C	Huurappartementen	188338,05	420036,44	7,50	20,78	18,22	12,33	21,81
35_A	Huurappartementen	188324,04	420040,34	1,50	18,28	15,72	9,83	19,31
35_B	Huurappartementen	188324,04	420040,34	4,50	20,29	17,73	11,84	21,32
35_C	Huurappartementen	188324,04	420040,34	7,50	21,84	19,28	13,39	22,87
36_A	Huurappartementen	188314,64	420037,42	1,50	31,11	28,55	22,66	32,14
36_B	Huurappartementen	188314,64	420037,42	4,50	30,96	28,40	22,51	31,99
36_C	Huurappartementen	188314,64	420037,42	7,50	31,07	28,51	22,62	32,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Rekenresultaten



Rekenresultaten

Geluidbelasting Ringbaan - wegdeel 30 km/uur (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
Læg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Koopappartementen	188284,54	420072,39	2,50	57,31	54,75	48,86	58,34
01_B	Koopappartementen	188284,54	420072,39	5,50	57,48	54,92	49,03	58,51
01_C	Koopappartementen	188284,54	420072,39	8,50	57,34	54,78	48,89	58,37
02_A	Koopappartementen	188296,34	420080,15	2,50	57,15	54,59	48,70	58,18
02_B	Koopappartementen	188296,34	420080,15	5,50	57,35	54,79	48,90	58,38
02_C	Koopappartementen	188296,34	420080,15	8,50	57,21	54,65	48,76	58,24
03_A	Koopappartementen	188305,70	420086,30	2,50	57,03	54,46	48,57	58,06
03_B	Koopappartementen	188305,70	420086,30	5,50	57,21	54,65	48,76	58,24
03_C	Koopappartementen	188305,70	420086,30	8,50	57,08	54,52	48,63	58,11
04_A	Koopappartementen	188284,63	420061,05	2,50	52,28	49,71	43,82	53,31
04_B	Koopappartementen	188284,63	420061,05	5,50	52,74	50,18	44,29	53,77
04_C	Koopappartementen	188284,63	420061,05	8,50	52,74	50,18	44,29	53,77
05_A	Koopappartementen	188289,01	420054,24	2,50	50,33	47,76	41,87	51,36
05_B	Koopappartementen	188289,01	420054,24	5,50	51,26	48,69	42,80	52,29
05_C	Koopappartementen	188289,01	420054,24	8,50	51,35	48,78	42,89	52,38
06_A	Koopappartementen	188303,57	420054,32	2,50	39,28	36,72	30,83	40,31
06_B	Koopappartementen	188303,57	420054,32	5,50	40,12	37,56	31,67	41,15
06_C	Koopappartementen	188303,57	420054,32	8,50	41,46	38,90	33,01	42,49
07_A	Koopappartementen	188317,59	420066,41	2,50	36,57	34,01	28,12	37,60
07_B	Koopappartementen	188317,59	420066,41	5,50	37,58	35,02	29,13	38,61
07_C	Koopappartementen	188317,59	420066,41	8,50	39,14	36,58	30,69	40,17
08_A	Koopappartementen	188319,86	420076,67	2,50	49,52	46,95	41,06	50,55
08_B	Koopappartementen	188319,86	420076,67	5,50	50,23	47,67	41,78	51,26
08_C	Koopappartementen	188319,86	420076,67	8,50	50,62	48,06	42,17	51,65
09_A	Koopappartementen	188315,38	420083,47	2,50	51,69	49,13	43,24	52,72
09_B	Koopappartementen	188315,38	420083,47	5,50	51,91	49,35	43,46	52,94
09_C	Koopappartementen	188315,38	420083,47	8,50	52,01	49,45	43,56	53,04
10_A	Koopappartementen	188294,35	420052,48	1,50	34,79	32,23	26,34	35,82
11_A	Koopappartementen	188301,09	420054,89	1,50	38,52	35,95	30,06	39,55
12_A	Koopappartementen	188307,61	420058,96	1,50	35,91	33,34	27,45	36,94
13_A	Koopappartementen	188309,82	420062,59	1,50	38,22	35,66	29,77	39,25
14_A	Koopappartementen	188318,39	420069,79	1,50	36,33	33,77	27,88	37,36
15_A	Koopappartementen	188319,63	420072,49	1,50	35,26	32,70	26,81	36,29
16_A	Koopappartementen	188311,74	420084,28	1,50	51,79	49,23	43,34	52,82
17_A	Koopappartementen	188308,46	420084,88	1,50	52,43	49,87	43,98	53,46
18_A	Koopappartementen	188294,52	420076,54	1,50	53,18	50,62	44,73	54,21
19_A	Koopappartementen	188293,20	420073,29	1,50	51,88	49,32	43,43	52,91
20_A	Koopappartementen	188284,98	420069,70	1,50	53,47	50,91	45,02	54,50
21_A	Koopappartementen	188284,18	420066,14	1,50	52,85	50,29	44,40	53,88
22_A	Koopappartementen	188280,68	420067,16	2,50	54,11	51,54	45,65	55,14
22_B	Koopappartementen	188280,68	420067,16	5,50	54,32	51,76	45,87	55,35
23_A	Koopappartementen	188292,28	420049,17	2,50	49,01	46,45	40,56	50,04
23_B	Koopappartementen	188292,28	420049,17	5,50	50,22	47,66	41,77	51,25
24_A	Koopappartementen	188312,59	420087,70	2,50	52,92	50,35	44,46	53,95
24_B	Koopappartementen	188312,59	420087,70	5,50	52,96	50,40	44,51	53,99
25_A	Koopappartementen	188295,82	420049,26	2,50	35,28	32,71	26,82	36,31
25_B	Koopappartementen	188295,82	420049,26	5,50	35,80	33,23	27,34	36,83
26_A	Huurappartementen	188307,36	420032,61	1,50	44,04	41,48	35,59	45,07
26_B	Huurappartementen	188307,36	420032,61	4,50	45,60	43,04	37,15	46,63
26_C	Huurappartementen	188307,36	420032,61	7,50	46,51	43,95	38,06	47,54
27_A	Huurappartementen	188320,28	420041,14	1,50	40,39	37,82	31,93	41,42
27_B	Huurappartementen	188320,28	420041,14	4,50	42,17	39,61	33,72	43,20
27_C	Huurappartementen	188320,28	420041,14	7,50	43,43	40,87	34,98	44,46
28_A	Huurappartementen	188307,45	420027,86	1,50	43,54	40,98	35,09	44,57
28_B	Huurappartementen	188307,45	420027,86	4,50	45,00	42,44	36,55	46,03
28_C	Huurappartementen	188307,45	420027,86	7,50	46,18	43,62	37,73	47,21
29_A	Huurappartementen	188314,41	420020,34	1,50	38,73	36,17	30,28	39,76
29_B	Huurappartementen	188314,41	420020,34	4,50	40,06	37,50	31,61	41,09
29_C	Huurappartementen	188314,41	420020,34	7,50	41,79	39,23	33,34	42,82
30_A	Huurappartementen	188319,72	420018,43	1,50	28,00	25,44	19,55	29,03
30_B	Huurappartementen	188319,72	420018,43	4,50	29,54	26,98	21,09	30,57
30_C	Huurappartementen	188319,72	420018,43	7,50	34,03	31,47	25,58	35,06
31_A	Huurappartementen	188325,17	420021,99	1,50	32,55	29,99	24,10	33,58
31_B	Huurappartementen	188325,17	420021,99	4,50	32,85	30,29	24,40	33,88
31_C	Huurappartementen	188325,17	420021,99	7,50	35,23	32,67	26,78	36,26
32_A	Huurappartementen	188331,02	420025,81	1,50	28,18	25,62	19,73	29,21
32_B	Huurappartementen	188331,02	420025,81	4,50	29,18	26,62	20,73	30,21
32_C	Huurappartementen	188331,02	420025,81	7,50	31,49	28,93	23,04	32,52
33_A	Huurappartementen	188336,86	420029,62	1,50	30,58	28,02	22,13	31,61
33_B	Huurappartementen	188336,86	420029,62	4,50	30,21	27,65	21,76	31,24
33_C	Huurappartementen	188336,86	420029,62	7,50	31,64	29,08	23,19	32,67
34_A	Huurappartementen	188338,05	420036,44	1,50	39,70	37,14	31,25	40,73
34_B	Huurappartementen	188338,05	420036,44	4,50	41,72	39,16	33,27	42,75
34_C	Huurappartementen	188338,05	420036,44	7,50	42,98	40,42	34,53	44,01
35_A	Huurappartementen	188324,04	420040,34	1,50	40,12	37,56	31,67	41,15
35_B	Huurappartementen	188324,04	420040,34	4,50	42,02	39,46	33,57	43,05
35_C	Huurappartementen	188324,04	420040,34	7,50	43,12	40,55	34,66	44,15
36_A	Huurappartementen	188314,64	420037,42	1,50	40,53	37,96	32,07	41,56
36_B	Huurappartementen	188314,64	420037,42	4,50	42,41	39,85	33,96	43,44
36_C	Huurappartementen	188314,64	420037,42	7,50	43,95	41,38	35,49	44,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Koopappartementen	188284,54	420072,39	2,50	58,29	55,73	49,84	59,32
01_B	Koopappartementen	188284,54	420072,39	5,50	58,40	55,84	49,95	59,43
01_C	Koopappartementen	188284,54	420072,39	8,50	58,25	55,69	49,80	59,28
02_A	Koopappartementen	188296,34	420080,15	2,50	57,75	55,19	49,30	58,78
02_B	Koopappartementen	188296,34	420080,15	5,50	57,89	55,33	49,44	58,92
02_C	Koopappartementen	188296,34	420080,15	8,50	57,77	55,20	49,31	58,80
03_A	Koopappartementen	188305,70	420086,30	2,50	57,47	54,90	49,01	58,50
03_B	Koopappartementen	188305,70	420086,30	5,50	57,63	55,07	49,18	58,66
03_C	Koopappartementen	188305,70	420086,30	8,50	57,52	54,96	49,07	58,55
04_A	Koopappartementen	188284,63	420061,05	2,50	58,35	55,79	49,90	59,38
04_B	Koopappartementen	188284,63	420061,05	5,50	58,24	55,68	49,79	59,27
04_C	Koopappartementen	188284,63	420061,05	8,50	57,87	55,31	49,42	58,90
05_A	Koopappartementen	188289,01	420054,24	2,50	58,02	55,46	49,57	59,05
05_B	Koopappartementen	188289,01	420054,24	5,50	57,93	55,37	49,48	58,96
05_C	Koopappartementen	188289,01	420054,24	8,50	57,51	54,95	49,06	58,54
06_A	Koopappartementen	188303,57	420054,32	2,50	50,25	47,69	41,80	51,28
06_B	Koopappartementen	188303,57	420054,32	5,50	50,55	47,99	42,10	51,58
06_C	Koopappartementen	188303,57	420054,32	8,50	50,60	48,04	42,15	51,63
07_A	Koopappartementen	188317,59	420066,41	2,50	44,35	41,79	35,90	45,38
07_B	Koopappartementen	188317,59	420066,41	5,50	45,53	42,97	37,08	46,56
07_C	Koopappartementen	188317,59	420066,41	8,50	46,89	44,33	38,44	47,92
08_A	Koopappartementen	188319,86	420076,67	2,50	50,14	47,58	41,69	51,17
08_B	Koopappartementen	188319,86	420076,67	5,50	50,58	48,02	42,13	51,61
08_C	Koopappartementen	188319,86	420076,67	8,50	51,10	48,54	42,65	52,13
09_A	Koopappartementen	188315,38	420083,47	2,50	51,95	49,39	43,50	52,98
09_B	Koopappartementen	188315,38	420083,47	5,50	52,06	49,50	43,61	53,09
09_C	Koopappartementen	188315,38	420083,47	8,50	52,24	49,68	43,79	53,27
10_A	Koopappartementen	188294,35	420052,48	1,50	48,36	45,80	39,91	49,39
11_A	Koopappartementen	188301,09	420054,89	1,50	48,96	46,40	40,51	49,99
12_A	Koopappartementen	188307,61	420058,96	1,50	39,41	36,85	30,96	40,44
13_A	Koopappartementen	188309,82	420062,59	1,50	44,55	41,99	36,10	45,58
14_A	Koopappartementen	188318,39	420069,79	1,50	40,55	37,99	32,10	41,58
15_A	Koopappartementen	188319,63	420072,49	1,50	40,25	37,69	31,80	41,28
16_A	Koopappartementen	188311,74	420084,28	1,50	51,99	49,43	43,54	53,02
17_A	Koopappartementen	188308,46	420084,88	1,50	52,54	49,97	44,08	53,57
18_A	Koopappartementen	188294,52	420076,54	1,50	53,86	51,30	45,41	54,89
19_A	Koopappartementen	188293,20	420073,29	1,50	52,37	49,81	43,92	53,40
20_A	Koopappartementen	188284,98	420069,70	1,50	55,01	52,45	46,56	56,04
21_A	Koopappartementen	188284,18	420066,14	1,50	54,97	52,41	46,52	56,00
22_A	Koopappartementen	188280,68	420067,16	2,50	58,78	56,22	50,32	59,81
22_B	Koopappartementen	188280,68	420067,16	5,50	58,67	56,10	50,21	59,70
23_A	Koopappartementen	188292,28	420049,17	2,50	57,84	55,28	49,39	58,87
23_B	Koopappartementen	188292,28	420049,17	5,50	57,75	55,19	49,30	58,78
24_A	Koopappartementen	188312,59	420087,70	2,50	53,15	50,58	44,69	54,18
24_B	Koopappartementen	188312,59	420087,70	5,50	53,00	50,44	44,55	54,03
25_A	Koopappartementen	188295,82	420049,26	2,50	52,89	50,33	44,44	53,92
25_B	Koopappartementen	188295,82	420049,26	5,50	52,81	50,24	44,35	53,84
26_A	Huurappartementen	188307,36	420032,61	1,50	53,54	50,98	45,09	54,57
26_B	Huurappartementen	188307,36	420032,61	4,50	53,85	51,29	45,40	54,88
26_C	Huurappartementen	188307,36	420032,61	7,50	53,85	51,29	45,40	54,88
27_A	Huurappartementen	188320,28	420041,14	1,50	48,97	46,41	40,52	50,00
27_B	Huurappartementen	188320,28	420041,14	4,50	50,04	47,47	41,58	51,07
27_C	Huurappartementen	188320,28	420041,14	7,50	50,45	47,88	41,99	51,48
28_A	Huurappartementen	188307,45	420027,86	1,50	57,42	54,86	48,97	58,45
28_B	Huurappartementen	188307,45	420027,86	4,50	57,43	54,86	48,97	58,46
28_C	Huurappartementen	188307,45	420027,86	7,50	57,06	54,49	48,60	58,09
29_A	Huurappartementen	188314,41	420020,34	1,50	56,83	54,27	48,38	57,86
29_B	Huurappartementen	188314,41	420020,34	4,50	56,91	54,35	48,46	57,94
29_C	Huurappartementen	188314,41	420020,34	7,50	56,63	54,06	48,17	57,66
30_A	Huurappartementen	188319,72	420018,43	1,50	52,76	50,19	44,30	53,79
30_B	Huurappartementen	188319,72	420018,43	4,50	53,10	50,54	44,65	54,13
30_C	Huurappartementen	188319,72	420018,43	7,50	53,20	50,64	44,75	54,23
31_A	Huurappartementen	188325,17	420021,99	1,50	50,47	47,90	42,01	51,50
31_B	Huurappartementen	188325,17	420021,99	4,50	51,16	48,60	42,71	52,19
31_C	Huurappartementen	188325,17	420021,99	7,50	51,48	48,91	43,02	52,51
32_A	Huurappartementen	188331,02	420025,81	1,50	48,15	45,59	39,70	49,18
32_B	Huurappartementen	188331,02	420025,81	4,50	49,34	46,78	40,89	50,37
32_C	Huurappartementen	188331,02	420025,81	7,50	50,02	47,45	41,56	51,05
33_A	Huurappartementen	188336,86	420029,62	1,50	46,69	44,13	38,24	47,72
33_B	Huurappartementen	188336,86	420029,62	4,50	48,05	45,49	39,60	49,08
33_C	Huurappartementen	188336,86	420029,62	7,50	48,46	45,90	40,01	49,49
34_A	Huurappartementen	188338,05	420036,44	1,50	41,31	38,75	32,86	42,34
34_B	Huurappartementen	188338,05	420036,44	4,50	42,76	40,19	34,30	43,79
34_C	Huurappartementen	188338,05	420036,44	7,50	44,34	41,78	35,89	45,37
35_A	Huurappartementen	188324,04	420040,34	1,50	41,47	38,91	33,02	42,50
35_B	Huurappartementen	188324,04	420040,34	4,50	42,99	40,43	34,54	44,02
35_C	Huurappartementen	188324,04	420040,34	7,50	44,58	42,02	36,13	45,61
36_A	Huurappartementen	188314,64	420037,42	1,50	50,53	47,97	42,08	51,56
36_B	Huurappartementen	188314,64	420037,42	4,50	51,26	48,69	42,80	52,29
36_C	Huurappartementen	188314,64	420037,42	7,50	51,58	49,02	43,13	52,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Quickscan milieu Middelweg 98-100

Notitie

betreft: Woningbouw Middelweg 98-100 te Molenhoek
Quicksan Milieuzonering, externe veiligheid en luchtkwaliteit

datum: 2 november 2020

referentie: TKe/EdW//H 7578-4-NO

1 Inleiding

In opdracht van aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek B.V. is een onderzoek uitgevoerd naar diverse milieuaspecten in relatie tot de beoogde realisatie van 32 woningen aan de Middelweg 98 -100 te Molenhoek. Het onderzoek dient ter onderbouwing van een planologische procedure.

In voorliggende notitie wordt ingegaan op:

- de nabijheid van bedrijven en de bijbehorende milieuzonering;
- aanwezigheid van risicobronnen in de omgeving en de invloed hiervan op het bouwplan;
- de invloed van het bouwplan op de luchtkwaliteit in de omgeving van het plan.

2 Milieuzonering

2.1 Systematiek Bedrijven en milieuzonering

Milieuzonering is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat nieuwe bedrijfsactiviteiten een passende locatie in de nabijheid van gevoelige bestemmingen krijgen, en anderzijds gevoelige bestemmingen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. De VNG-publicatie *Bedrijven en milieuzonering* geeft richtafstanden tot gevoelige bestemmingen vanwege geluid, geur, stof en gevaar voor een scala aan typen bedrijvigheid. Met behulp van deze richtafstanden kan een eerste indicatie verkregen worden van de inpasbaarheid van een initiatief op een bepaalde locatie.

De richtafstanden zijn gekoppeld aan de milieucategorie van een bedrijf. De systematiek hanteert de milieucategorieën en richtafstanden zoals weergegeven in tabel 2.1. In voorliggende situatie is sprake van een rustige woonwijk en worden dus de richtafstanden behorende bij die gebiedstypering toegepast.

t2.1 *Richtafstanden per milieucategorie.*

Milieucategorie	Richtafstand	Richtafstand
	omgevingstype rustige woonwijk	omgevingstype gemengd gebied
1	10 m	0 m
2	30 m	10 m
3.1	50 m	30 m
3.2	100 m	50 m
4.1	200 m	100 m
4.2	300 m	200 m
5.1	500 m	300 m
5.2	700 m	500 m
5.3	1000 m	700 m
6	1500 m	1000 m

Om de inpasbaarheid van een initiatief te toetsen, worden de volgende stappen doorlopen:

– *Stap 0: richtafstanden bedrijvigheid zoals toegestaan conform bestemmingsplan*

In het bestemmingsplan is vastgelegd op welke plek bedrijvigheid gevestigd mag zijn en van welke milieucategorie. Hiermee kunnen de richtafstanden bepaald worden voor de "maximaal planologische situatie". Deze situatie vormt de worst-case situatie.

– *Stap 1: richtafstanden werkelijk gevestigde bedrijven*

Indien uit stap 0 blijkt dat de hindercirkels van de maximaal planologische mogelijkheden het plangebied met woningen overlapt, kan ingezoomd worden op de werkelijk aanwezige bedrijvigheid. De feitelijk gevestigde bedrijvigheid kan van een lagere milieucategorie zijn dan toegestaan conform bestemmingsplan, waardoor de bijbehorende richtafstand kleiner is.

– *Stap 2: nader onderzoek feitelijke milieuhinder (dossieronderzoek / bedrijfsbezoek)*


Indien uit stap 1 blijkt dat ook in de feitelijke situatie sprake is van een bedrijf met een richtafstand die de beoogde woningbouw overlapt, is nader onderzoek noodzakelijk. De richtafstanden zijn immers slechts indicatief van karakter. Door middel van vervolgonderzoek kan de milieubelasting van het bedrijf concreter in beeld gebracht worden.

2.2 Stap 0 – richtafstanden bedrijvigheid maximaal planologische situatie

Ter plaatse van het plangebied en de omliggende bedrijvigheid vigeren de bestemmingsplannen "Mook en Molenhoek" (2013), "Het Lierdal" (2011) en "Buitengebied, Lierdal" (2013). Aan de rond het plangebied gelegen gronden zijn de bestemmingen "bedrijf", "centrum", "gemend", "horeca" en "maatschappelijk" toegekend. Per locatie verschilt de toegestane milieucategorie.

In figuur 2.1 is de milieucategorie per bedrijfsperceel ingetekend, alsmede de bijbehorende richtafstanden.

f2.1 Toegestane milieucategorie op basis van het bestemmingsplan



Nergens overlappen de hindercirkels van de omliggende bedrijven het plangebied. Het plan is inpasbaar in relatie tot de omliggende bedrijvigheid. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Overigens geldt voor alle bedrijven dat zich reeds bestaande woningen op kortere afstand van het bedrijf bevinden.

3 Externe veiligheid

Voor het aspect externe veiligheid zijn met name de aanwezigheid van transportroutes of opslagen van gevaarlijke stoffen in de buurt van het plangebied relevant. Voor de inventarisatie van risicobronnen is gebruik gemaakt van de risicokaart (www.risicokaart.nl). De meest nabijgelegen risicobron is de N271 waarover gevaarlijke stoffen getransporteerd worden.

Omdat het plangebied zich op een afstand van meer dan 200 meter van de Rijksweg N271 bevindt is conform het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) een berekening van het groepsrisico niet noodzakelijk. In figuur 3.1 is een weergave van de risicokaart weergegeven met daarin aangegeven de afstand tussen de Rijksweg N271 en het plangebied.

Het plangebied bevindt zich tevens buiten het invloedsgebied van 45m voor zowel de stofcategorie LF1 als LF2. Dit zijn de stofcategorieën die over de Rijksweg N271 getransporteerd worden. Hiermee is een verantwoordingsplicht voor de hoogte van het groepsrisico ook niet aan de orde. De invloedsgebieden per stofcategorie zijn opgenomen in de Handleiding Risicoanalyse Transport.

f3.1 Situering transportroute Rijksweg N271 (rood) ten opzichte van plangebied (groen) – bron Risicokaart.nl



4 Bijdrage van het plan aan de luchtkwaliteit ter plaatse

Door de realisatie van de woningen zal de omvang van het verkeer van en naar het plangebied wijzigen. Dit heeft invloed op de luchtkwaliteit ter plaatse.

Een aantal stoffen die in de lucht kunnen voorkomen hebben na inademing een schadelijk effect op de gezondheid. Het gezondheidseffect is afhankelijk van de aard van de stof, de concentratie van de stof en de blootstellingsduur.

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer (Wm). In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen voor de concentraties fijn stof, stikstofdioxide, benzeen, zwaveldioxide, koolmonoxide en lood in de buitenlucht.

Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer bepaalt dat bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals het vaststellen van een bestemmingsplan of verlenen van een omgevingsvergunning) kunnen uitoefenen, indien:

- uitoefening niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden, of
- bij uitoefening de concentratie in de buitenlucht van de betreffende stof per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of
- bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof bij uitoefening, door een met die uitoefening samenhangende maatregel de luchtkwaliteit per saldo verbetert, of
- uitoefening niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht, of
- uitoefening is genoemd in een vastgesteld programma (Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit, NSL) dat gericht is op het bereiken van de grenswaarden.

Een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging, indien de bijdrage minder bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarden voor stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀). In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die per definitie niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Dit betreft onder andere woningbouwprojecten met minder dan 1500 woningen.

Voorliggend plan draagt (met 32 woningen) derhalve 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging.

5 Conclusie

Bedrijven en milieuzonering

Het woningbouwproject aan de Middelweg 98 -100 bevindt zich in de nabijheid van diverse bedrijven, maar buiten de hindercirkels die op basis van de milieucategorie van die bedrijven van toepassing zijn. Er is geen nader onderzoek nodig en de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan.

Externe veiligheid

Het plangebied bevindt zich op ten minste 220 meter van de Rijksweg N271 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Gezien deze afstand is een berekening van het groepsrisico niet noodzakelijk, ook bevindt plangebied zich buiten het invloedsgebied waardoor een verantwoordelijkheid ook niet aan de orde is. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan.

Luchtkwaliteit

De bijdrage aan de luchtkwaliteit van het plan kan als 'niet in betekenende mate' (NIBM) gekwalificeerd kan worden.

Mook,

Deze notitie bevat:
6 pagina's.



KUBIEK
Ruimtelijke Plannen

Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
T. 0318 – 50 56 37

I. www.kubiek.nu
E. info@kubiek.nu



Bestemmingsplan

Middelweg 100, Molenhoek

Gemeente Mook en Middelaar

REGELS

Bestemmingsplan

Middelweg 100, Molenhoek

Gemeente Mook en Middelaar

REGELS

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V.
De heer J. Janssen
Mooksebaan 10
6562 ZS Groesbeek



KUBIEK
Ruimtelijke Plannen

Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
T. 0318 – 50 56 37

I. www.kubiek.nu
E. info@kubiek.nu

PLANGEGEVENS:

IDN:
Projectnummer:
Titel:

NL.IMRO.0944.Middelweg100-ON01
Middelweg 100, Molenhoek

Status

Concept:
Voorontwerp:
Ontwerp:
Vastgesteld:

Datum

N.v.t.
N.v.t.
30 maart 2021

Projectleider:
Auteur:

J. Polinder
M. Ottink

Inhoudsopgave

REGELS	4
Hoofdstuk 1 Inleidende regels	4
Artikel 1 Begrippen	4
Artikel 2 Wijze van meten	6
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels	8
Artikel 3 Wonen	8
Hoofdstuk 3 Algemene regels	10
Artikel 4 Anti-dubbeltelregel	10
Artikel 5 Algemene bouwregels	11
Artikel 6 Algemene gebruiksregels	12
Artikel 7 Algemene afwijkingsregels	13
Artikel 8 Algemene wijzigingsregels	14
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels	15
Artikel 9 Overgangsrecht	15
Artikel 10 Slotregel	16

REGELS

behorende bij het bestemmingsplan Middelweg 100, Molenhoek

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Middelweg 100, Molenhoek met identificatienummer NL.IMRO.0944.Middelweg100-ON01 van de gemeente Mook en Middelaar.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0944.Middelweg100-ON01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.6 bestaand gebruik

het gebruik dat op het tijdstip van het inwerking treden van het plan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldend planologische regime;

1.7 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.8 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.9 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.10 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.11 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.12 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.13 bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.14 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.15 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.16 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.17 gebruiken

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

1.18 hoofdgebouw

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.19 omgevingsvergunning:

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.20 peil

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst; de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst; de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd; de gemiddelde hoogte van het wateroppervlak ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;

d. voor een bouwwerk, gelegen in het talud van een dijk; de hoogte van de weg ter plaatse van de voorgevel;

1.21 uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;

1.22 voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig dient te worden aangemerkt;

1.23 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

2.1

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

de afstand tot de zijdelings bouwperceelgrens

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het korst is;

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

de horizontale diepte van een gebouw

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd;

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

de oppervlakte van een overkapping

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping;

eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond.

2.2

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1,25 meter bedraagt.

2.3

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn.

2.4

Daar waar op de verbeelding twee of meer bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken door middel van de aanduiding relatie met elkaar zijn verbonden, gelden die bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken bij de toepassing van deze regels als één bestemmingsvlak respectievelijk één bouwvlak.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. woningen, met dien verstande dat;
 1. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' uitsluitend gestapelde woningen zijn toegestaan;
- b. aan huis verbonden beroepen met dien verstande dat maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning, mag worden gebruikt ten behoeve van deze functie.
- c. parkeerdek gelegen deels onder het maaiveld.

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, tuinen, erven en ontsluitings- en parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

- a. gebouwd binnen het bouwvlak;
- b. afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens is bij;
 1. gestapelde woningen: aan twee zijden minimaal 3 m;
- c. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven hoogte;
- d. het aantal wooneenheden niet meer mag bedragen dan het aangegeven 'maximaal aantal wooneenheden'.

3.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

- a. antennes 15 meter;
- b. pergola's, tuinmeubilair, vlaggenmasten 4 meter;
- c. erf- en terreinafscheidingen buiten bouwvlak 1 meter;
- d. erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van het bouwvlak 2 meter;
- e. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 meter.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, nadere eisen te stellen ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit ten aanzien van:

- a. de situering en afmetingen van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

3.4 Afwijken van de bouwregels

3.4.1 bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten aan huis in het hoofdgebouw, met dien verstande dat:

- a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;

- b. medewerking bij activiteiten die vallen onder artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt slechts verleend, indien de nadelige gevolgen op woon- en leefomgeving worden gereduceerd;
- c. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
- d. het bedoelde gebruik door de hoofdbewoner(s) dient te worden uitgeoefend;
- e. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
- f. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
- g. de bedrijfsmatige activiteiten aan huis beperkt zijn tot categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
- h. reclame-uitingen worden bevestigd aan de voorgevel en beperkt zijn tot een afmeting van maximaal 0.5 m²;
- i. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw;
- j. ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten aan huis maximaal 70 m² van het hoofdgebouw hiervoor mag worden aangewend.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5 Algemene bouwregels

5.1 Balkons

Balkons, behorende bij het hoofdgebouw, mogen in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2, maximaal 3 meter buiten het bouwvlak gerealiseerd worden.

5.2 Ondergrondse werken

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen verboden, geen beperkingen.

5.3 Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, de volgende regels;

- a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
- b. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 meter onder peil;

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

6.1 Strijdig gebruik

Het is verboden gronden begrepen in dit plan te gebruiken, te doen of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de gegeven bestemmingen, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

- a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
- b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
- c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksbedrijf dan wel ten behoeve van prostitutie.

6.2 Laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen

6.2.1 *Laden en lossen*

Indien het gebruik van een gebouw of gronden daar aanleiding toe geeft, dient op eigen terrein te worden voorzien in voldoende ruimte voor laden en lossen.

6.2.2 *Nadere eisen*

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan ten behoeve van een goede parkeerbalans, de verkeerssituatie en/of het stedenbouwkundig beeld.

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

7.1 Algemeen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

- a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;
- b. de regels worden toegestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 meter, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;
- c. de regels worden toegestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 meter;
- d. de regels worden toegestaan dat overige bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd tot een bouwhoogte van maximaal 10 meter, mits deze hogere bouwhoogte noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van de aan de grond gegeven bestemming;
- e. de regels worden toegestaan dat waarschuwingssysteem ten behoeve van hulpverleningsdiensten worden gebouwd, mits de oppervlakte van de voorzieningen niet meer dan 10 m² bedraagt.

7.2 Voorwaarden

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.1 kan slechts worden verleend, mits:

- a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels

8.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 meter worden verschoven;
- b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
- c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht

9.1 Overgangsrecht bouwwerken

9.1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

- a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
- b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

9.1.2

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 9.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 9.1.1 met maximaal 10%.

9.1.3

Artikel 9.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

9.2 Overgangsrecht gebruik

9.2.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

9.2.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 9.2, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

9.2.3

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 9.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;

9.2.4

Het eerste lid onder artikel 9.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 10 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Middelweg 100, Molenhoek.



KUBIEK
Ruimtelijke Plannen

Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
T. 0318 – 50 56 37

I. www.kubiek.nu
E. info@kubiek.nu



LEGENDA

Plangebied

Plangebiedgrens

Enkelbestemmingen

Wonen

Bouwvlakken

bouwvlak

Bouwaanduidingen

gestapeld

Maatvoeringen

maximum aantal wooneenheden

maximum bouwhoogte (m)

Verklaring

Topografische en kadastrale gegevens

Versiebeheer:			
Versie	A	Datum	20-01-2021
Tekenaar	FH		

Gemeente Mook en Middelaar
Bestemmingsplan Middelweg 100, Molenhoek
NL.IMRO.0944.Middelweg100-ON01

Tekeninggegevens:			
Datum	25-03-2021	Projectnummer	K20204
Tekenaar	FH	Status plan	ontwerp
Schaal	1:500	Blad	1
Formaat	A3		
Identificatie	-		



Ruimtelijke plannen
Omgevingsvergunningen
Bezwaar en beroep
Ruimtelijk en juridisch advies

Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
tel. 0318 - 51 92 68



BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING M-HZ_WABO-2020-0108

**MIDDELWEG 98 TOT EN MET 160 TE MOLENHOEK
BOUW TWEE WOONGEBOUWEN, AANLEG ONTSLUITING, AANLEG GROENSTRUCTUUR**

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE OVERWEGINGEN	2
Vergunningaanvraag	2
Projectomvang	2
Ontvangstbevestiging	2
Bekendmaking	2
Bevoegd gezag	2
Procedure	2
Volledigheid aanvraag	2
Leges	2
OVERWEGING ACTIVITEIT BOUWEN	3
Omvang activiteit	3
Toetsingskader	3
Toets Bouwbesluit, weigeringsgrond artikel 2.10, eerste lid, sub a Wabo	3
Toets Bouwverordening, weigeringsgrond artikel 2.10, eerste lid, sub b Wabo	3
Toets bestemmingsplan, weigeringsgrond artikel 2.10, eerste lid, sub c Wabo	3
Toets redelijke eisen van welstand, weigeringsgrond uit artikel 2.10, eerste 1, sub d Wabo	4
Afweging en conclusie activiteit 'Bouwen'	4
OVERWEGING ACTIVITEIT UITRIT AANLEGGEN OF VERANDEREN	5
Omvang activiteit	5
Toetsingskader	5
Afweging en conclusie activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen'	5
BESLUIT	6
Verlenen omgevingsvergunning	6
Voorwaarden activiteit 'Bouwen'	6
Voorwaarden aanleg groenstructuur	6
Voorwaarden activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen' (bij eigenbeheer)	7
Vaststelling adressering	7
Bijlagen bij besluit	7
RECHTSBESCHERMING	8
Zienswijzen	8
Beroep	8
Voorlopige voorziening	8
Inwerkingtreding besluit	8
BIJLAGEN BIJ BESLUIT	9



ALGEMENE OVERWEGINGEN

Vergunningaanvraag

Op 22 december 2020 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren 32 appartementen verdeeld over twee woongebouwen, op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie A, nummers 6056 en 6055, plaatselijk bekend als Middelweg 98 en 100 te Molenhoek. Het gevraagde project voorziet in de bouw een woongebouw van 16 kleine sociale levensloopbestendige huurappartementen, de bouw van een woongebouw van 16 koopappartementen met onderliggende parkeergarage, de aanleg van een ontsluiting van het plangebied en de aanleg van een groenstructuur.

Aanvrager is Janssen Groesbeek Vastgoed B.V.

Projectomvang

Het project bestaat uit de volgende activiteiten uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna te noemen: Wabo):

- 'Bouwen', als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo
- 'Uitrit aanleggen of veranderen', als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e Wabo

Ontvangstbevestiging

Op grond van artikel 3.1, tweede lid 2 Wabo is de aanvrager per brief van 22 december 2020 geïnformeerd over de ontvangst van de aanvraag.

Bekendmaking

De aanvraag is op 8 januari 2021 bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad 'Het Gemeentenieuws' en op de gemeentelijke website.

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 2.4, eerste lid Wabo zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Procedure

Overeenkomstig het raadsbesluit van 17 september 2020 is op de voorbereiding en bekendmaking van het te nemen besluit de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: Wro) van toepassing. Daarmee volgt de voorbereiding en bekendmaking van het op de aanvraag te nemen besluit de procedure uit artikelen 3.31 en 3.32 Wro in samenhang met de procedure beschreven in artikel 3.8 Wro.

Volledigheid aanvraag

Op de aanvraag zijn de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht van toepassing. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvullingen voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit(en) op de fysieke leefomgeving.

De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag is de aanvrager leges verschuldigd.



OVERWEGING ACTIVITEIT BOUWEN

Omvang activiteit

De gevraagde activiteit betreft het bouwen van twee woongebouwen van ieder 16 appartementen. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a Wabo, in samenhang gelezen met artikelen 2 en 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, is een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' benodigd.

Toetsingskader

Op de gevraagde activiteit 'Bouwen' zijn de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 2.10, lid 1, sub a tot en met d Wabo van toepassing. Het betreffen de vier weigeringsgronden strijd met het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. De aanvraag moet worden geweigerd als een van de weigeringsgronden zich voordoet. In lid 2 is vervolgens bepaald dat als de weigeringsgrond strijd met het bestemmingsplan zich voordoet, de gevraagde omgevingsvergunning slechts mag worden geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Toets Bouwbesluit, weigeringsgrond artikel 2.10, eerste lid, sub a Wabo


De aanvraag is getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Gezien het advies van de Veiligheidsregio Limburg Noord van 12 januari 2021, kenmerk 2020-003414, en de adviezen van de Omgevingsdienst Nederland van 15 maart en 1 april 2021, is het aannemelijk dat de aanvraag onder het stellen van voorwaarden hieraan voldoet. Het advies van de Veiligheidsregio Limburg Noord maakt als bijlage onderdeel uit van dit besluit.

Toets Bouwverordening, weigeringsgrond artikel 2.10, eerste lid, sub b Wabo

De aanvraag is getoetst aan de Bouwverordening gemeente Mook en Middelaar, 14^e serie wijzigingen. Het is aannemelijk dat de aanvraag hieraan voldoet.

Toets bestemmingsplan, weigeringsgrond artikel 2.10, eerste lid, sub c Wabo

De aanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan 'Middelweg 100, Molenhoek', vastgesteld door de gemeenteraad op 15 juli 2021. In dit plan heeft het onderhavige plangebied de enkelbestemming 'Wonen'.





Enkelbestemming 'Wonen'

In artikel 3 van het plan zijn voorschriften opgenomen voor het gebruik en bebouwen van gronden met de enkelbestemming 'Wonen'.


Volgens de bestemmingsomschrijving is het plangebied aangewezen voor gestapelde woningen, aan huis verbonden beroepen, parkeerdek gelegen deels onder het maaiveld. Voorts zijn bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, tuinen, erven en ontsluitings- en parkeervoorzieningen.

Volgens de bouwregels is ten behoeve van de bestemmingsomschrijving én per voor het plangebied opgenomen twee bouwvlakken, een hoofdgebouw met maximaal 16 wooneenheden toegelaten. Voor hoofdgebouwen geldt een minimale afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrenzen van 3,0 meter en een maximale bouwhoogte van 10,3 respectievelijk 10,0 meter.

De aanvraag voorziet in twee gebouwen van ieder 16 wooneenheden die passen binnen de regels van onderhavige enkelbestemming 'Wonen'.

Toets redelijke eisen van welstand, weigeringsgrond uit artikel 2.10, eerste 1, sub d Wabo

De aanvraag is getoetst aan de 'Welstandsnota Mook en Middelaar'. In deze nota maakt het onderhavige perceel deel uit van het gebied 'Planmatige uitbreidingen'. Ter plaatse geldt welstandsniveau 2. Gelet op dit toetsingskader heeft de onafhankelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 6 januari 2021 onder voorwaarde een positief advies afgegeven. Wij nemen het betreffende welstandsadvies over en menen daarmee dat de aanvraag onder het stellen van een voorwaarde voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het advies maakt onderdeel uit van dit besluit.



Afweging en conclusie activiteit 'Bouwen'

Wij constateren dat zich geen gronden als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid Wabo voordoen om de gevraagde activiteit 'Bouwen' te moeten weigeren. De gevraagde activiteit kan onder het stellen van voorwaarden worden verleend.



OVERWEGING ACTIVITEIT UITRIT AANLEGGEN OF VERANDEREN

Omvang activiteit

De gevraagde activiteit betreft het aanleggen van een ontsluiting van het plangebied ter plaatse van Schoutenpad. Op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder e Wabo in samenhang gelezen met de verbodsbepaling in artikel 2.12 Algemene Plaatselijke Verordening (hierna te noemen: APV) is een omgevingsvergunning benodigd voor de activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen'.

Toetsingskader

In artikel 2.12, tweede lid APV is bepaald dat een vergunning kan worden verleend voor activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen' als:

- a. er geen gevaar ontstaat voor het verkeer op de weg;
- b. de uitweg niet ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
- c. als het openbaar groen niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
- d. als er geen sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Afweging en conclusie activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen'

Wij constateren dat zich geen gronden als bedoeld in 2.12, tweede lid APV voordoen om de gevraagde activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen' te moeten weigeren. De gevraagde activiteit kan onder het stellen van voorwaarden worden verleend.



BESLUIT

Gelet op het vorenstaande en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening, het bestemmingsplan, de Welstandsnota Mook en Middelaar, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het College:

Verlenen omgevingsvergunning

- 1. De gevraagde omgevingsvergunning voor het project voor de bouw van een woongebouw met 16 kleine levensloop bestendige huurappartementen, de bouw van een woongebouw met 16 koopappartementen met onderliggende parkeergarage, de aanleg van een ontsluiting van het plangebied en de aanleg van een groenstructuur, op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie A, nummers 6056 en 6055, plaatselijk bekend als Middelweg 98 en 100 te Molenhoek, onder voorwaarden te verlenen.**

Voorwaarden activiteit 'Bouwen'

- Er wordt gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning en de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, waarbij onverminderd geldt dat er gebouwd moet worden overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
- Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden dienen de berekeningen en tekeningen betreffende de prefabonderdelen (vloeren/dak) bij de gemeente ter controle ingediend te worden. Er mag pas worden gestart met de werkzaamheden nadat de berekening en tekening door de gemeente akkoord bevonden is.
- In de berekening van stalen ligger 3.3 (huurappartementen) wordt 70% van de vloer in rekening gebracht. Dit is akkoord voor de dakvloer en de 2e verdiepingvloer. De 1e verdiepingvloer dient echter vol belast in rekening te worden gebracht. Dit dient aangepast te worden. Eventuele gevolgen voor onderliggende constructies dienen eveneens aangepast te worden.
- Op diverse plekken zijn verdiepingshoge ramen aanwezig, bijvoorbeeld in de voorgevel van de huurappartementen. U dient hier een doorvalbeveiliging te realiseren conform afdeling 2,3 van het bouwbesluit, danwel deze ramen uit te voeren in doorvalveilig glas (let wel, dit is niet hetzelfde als veiligheidsglas).
- Het te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan. Ingevolge artikel 3.69 van het Bouwbesluit mogen er in de uitwendige scheidingsconstructie geen openingen aanwezig zijn die breder zijn dan 0,01 m.
- Een voorziening voor drinkwater en/of warm water dient te voldoen aan NEN 1006.
- Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. De hallen en trappenhuizen dienen hieraan te voldoen.
- Een voorziening voor elektriciteit dient te voldoen aan NEN 1010.
- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

Voorwaarden aanleg groenstructuur

- Gelezen het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit dient het aan te leggen groenstructuur in overleg en ter goedkeuring van de gemeente nog nader uitgewerkt te worden.



Voorwaarden activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen' (bij eigenbeheer)

- De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende civieltechnische aannemer, dan wel stratenmakers bedrijf. Na oplevering van het werk aan de gemeente is een onderhoudstermijn van 6 maanden van toepassing. Binnen deze termijn bent u verantwoordelijk voor herstel van optredende schade;
- De afmetingen, vorm, kleur en kwaliteit van de uitrit moeten in overleg met onze toezichthouder worden vastgesteld, waarbij uitgangspunt zal zijn dat deze gelijk zijn aan overige uitritten in de straat;
- De uitrit moet zodanig worden aangelegd dat het hemelwater niet naar de weg maar op eigen terrein wordt geïnfiltreerd;
- Als de uitrit wordt afgesloten met een poort dan moet deze op een zodanige afstand van de weg geplaatst worden, 6 meter, dat er een luxeauto voor kan staan zonder hinder te veroorzaken voor het wegverkeer;
- Tijdens het werk moeten de noodzakelijke tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de veiligheid van het verkeer getroffen worden conform de CROW-richtlijn 96b;
- Indien er afwateringskolken of lichtmasten verplaatst moeten worden, dan zal de gemeente daarvoor de opdracht verstrekken aan een aannemer. De kosten van de verplaatsing zullen bij u in rekening worden gebracht. De lichtmast wordt in overleg met de gemeente op een andere plaats gepositioneerd;
- Wanneer er machinaal grondwerk wordt verricht is een KLIC-melding vereist;
- Daar waar de uitrit op openbare grond ligt, vervalt het onderhoud van deze uitrit na de onderhoudstermijn van zes maanden aan de gemeente en zal in eigendom blijven van de gemeente Mook en Middelaar, evenals de grond onder de uitrit;
- De start van de werkzaamheden dient u te melden aan onze toezichthouder, de heer P. Ariëns, te bereiken op telefoonnummer 024 - 696 91 11.

Vaststelling adressering

Aan de twee woongebouwen de adressen Middelweg 98 t/m 160 (even) te Molenhoek toe te kennen overeenkomstig bijlage 51 van dit besluit.

Bijlagen bij besluit

Voor de bijlagen behorende bij het besluit wordt verwezen naar pagina 9 van dit besluit.



RECHTSBESCHERMING

Zienswijzen

De aanvraag omgevingsvergunning en het bestemmingsplan 'Middelweg 100, Molenhoek' zijn op grond van artikel 3.30 Wro gecoördineerd voorbereidt. Dit betekent dat de aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan 'Middelweg 100, Molenhoek' ter inzage zijn gelegd. Een ieder kon binnen zes weken na start van de ter inzage termijn zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit indienen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep

Tegen dit besluit kunt u tijdens de beroepstermijn beroep instellen bij de Raad van State wanneer u:

- een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht
- een belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en u redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Inwerkingtreding besluit

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Indien gedurende de beroepstermijn is verzocht om een voorlopige voorziening, treedt de beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Mook, 20 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris
J.M.G. Smits- de Kinkelder

De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen



BIJLAGEN BIJ BESLUIT

Nr.	Omschrijving	Datum	Wijziging
01	Aanvraagformulier omgevingsvergunning	11-01-2020	
02	Tekening bladnr. S-01, situatie	11-12-2020	14-12-2020
03	Tekening bladnr. TO-01, aanzichten huurappartementen	10-12-2020	
04	Tekening bladnr. TO-01, aanzichten koopappartementen	11-12-2020	
05	Memo inzake bemonstering toe te passen gevelstenen	07-01-2021	
06	Bemonstering materialen- en kleurenstaat, projectnr. 2449	06-01-2021	
07	Erfafscheiding zijde Keurvorststraat, variant 1		
08	Tekening bladnr. TO-02, begane grond huurappartementen	10-12-2020	14-12-2020
09	Tekening bladnr. TO-02, souterrain koopappartementen	11-12-2020	
10	Tekening bladnr. TO-03, 1e verdieping huurappartementen	10-12-2020	
11	Tekening bladnr. TO-03, begane grond koopappartementen	11-12-2020	
12	Tekening bladnr. TO-04, 1e verdieping koopappartementen	11-12-2020	
13	Tekening bladnr. TO-05, 2e verdieping huurappartementen	10-12-2020	
14	Tekening bladnr. TO-05, 2e verdieping koopappartementen	10-12-2020	
15	Tekening bladnr. TO-06, dakaanzicht huurappartementen	10-12-2020	
16	Tekening bladnr. TO-06, dakaanzicht koopappartementen	11-12-2020	
17	Tekening bladnr. TO-06, tech.plattegronden huurappartementen	10-12-2020	
18	Tekening bladnr. TO-07, tech.plattegronden huurappartementen	10-12-2020	
19	Tekening bladnr. TO-07, tech.plattegronden koopappartementen	11-12-2020	
20	Tekening bladnr. TO-08, doorsneden huurappartementen	10-12-2020	
21	Tekening bladnr. TO-08, doorsneden koopappartementen	11-12-2020	
22	Tekening bladnr. TO-09, balkons huurappartemenen	10-12-2020	
23	Tekening bladnr. TO-09, balkons koopappartementen	11-12-2020	
24	Tekening bladnr. TO-D101, details koopappartementen	10-12-2020	
25	Tekening bladnr. TO-D101, details huurappartementen	10-12-2020	
26	Tekening bladnr. TP-01, Trappen complex huurappartementen	25-02-2021	
27	Tekening bladnr. TP-02, Trappen complex koopappartementen	25-02-2021	
28	Tekening bladnr. DO-01, souterrain koopappartementen	03-12-2020	
29	Tekening bladnr. DO-02, begane grondvloer koopappartementen	03-12-2020	
30	Tekening bladnr. DO-03, 1e verdiepingvloer koopappartementen	03-12-2020	
31	Tekening bladnr. DO-04, 2e verdiepingvloer koopappartementen	03-12-2020	
32	Tekening bladnr. DO-05, dakvloer koopappartementen	03-12-2020	
33	Tekening bladnr. DO-11, fundering-begane grondvloer huurappartementen	03-12-2020	
34	Tekening bladnr. DO-12, 1e verdiepingvloer huurappartementen	03-12-2020	
35	Tekening bladnr. DO-13, 2e verdiepingvloer huurappartementen	03-12-2020	
36	Tekening bladnr. DO-14, dakvloer huurappartementen	03-12-2020	
37	Statische Berekening huurappartementen, projectnr. 200456	03-12-2020	
38	Statische Berekening koopappartementen, projectnr. 200456	04-12-2020	
39	Bouwbesluitberekeningen huurappartementen, projectnr. 2449	10-12-2020	
40	Bouwbesluitberekeningen koopappartementen, projectnr. 2449	11-12-2020	
41	Energieprestatieberekening huurappartementen, projectnr. 2449	10-12-2020	
42	Energieprestatieberekening koopappartementen, projectnr. 2449	10-12-2020	
43	Milieuprestatieberekening huurappartementen, projectnr. 2449	14-12-2020	
44	Milieuprestatieberekening koopappartementen, projectnr. 2449	14-12-2020	
45	Rapport Brandveiligheid rapportnr. HA 7578-2-RA	14-12-2020	
46	Verkennd bodemonderzoek Middelweg 100 te Molenhoek, projectnr. B2472	08-05-2020	
47	Geotechnisch funderingsadvies, project 20.6176R01	11-09-2020	
48	Advies Veiligheidsregio Limburg Noord, kenmerk 2020-003414	12-01-2021	
49	Advies Archeologie van ArchAeO, projectnr. 20089	03-09-2020	
50	Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit	06-01-2021	
51	Adressering twee woongebouwen Middelweg 98 t/m 160 te Molenhoek	24-12-2020	



Gemeente Mook en Middelaar

Gecombineerde Commissie Grondgebied en Begroting en Rekening

Dossiernummer	1401
Extern Zaak ID	ZM21.00888
Vertrouwelijk	Ja
Vergaderdatum	7 juli 2021
Agendapunt	7
Omschrijving	Jaarstukken 2020

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gecombineerde Commissie Grondgebied en Begroting en Rekening	7 juli 2021

Documentnummer	
Onderwerp	Jaarstukken 2020
Datum raadsvergadering	10 juni 2021
Raadscommissie	Begroting & Rekening
Datum raadscommissie	3 juni 2021
Programma	Algemeen Bestuur
Portefeuillehouder	G. Wienhoven

Jaarstukken 2020

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af aan uw raad over het door hem gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag, tezamen de jaarstukken. De Jaarstukken 2020 worden door de accountant gecontroleerd. Op het moment van aanlevering van deze Jaarstukken 2020 is de accountant nog bezig met de controlewerkzaamheden. De controle-verklaring en het accountantsverslag worden daarom nagezonden. Op grond van artikel 198, lid 1 van de Gemeentewet moet u de Jaarstukken 2020 definitief (al dan niet gewijzigd) vaststellen. Dit dient wettelijk te gebeuren vóór 15 juli 2021.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de (nagezonden) controleverklaring en het (nagezonden) accountantsverslag bij de Jaarstukken 2020;
2. De Jaarstukken 2020, inclusief de (nagezonden) controleverklaring vast te stellen;
3. Het jaarrekeningresultaat van € 52k voordelig als volgt te bestemmen:
 - a. een bedrag van € 624k over te hevelen naar 2021 via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling;
 - b. de restant budgetten waartegenover een directe onttrekking uit de VBR staat middels eerdere besluitvorming, groot € 42k, over te hevelen naar 2021;
 - c. het netto resultaat van € 572k nadelig te onttrekken uit de Vrij besteedbare reserve;
4. De restant kredieten zoals vermeld op pagina's 9, 10 en 11 van de Jaarstukken 2020, over te hevelen naar 2021.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 wordt voldaan aan de wettelijke verplichting zoals vermeld in artikel 198, lid 1 van de Gemeentewet.

Op grond van artikel 199 Gemeentewet ontlast de vaststelling van de jaarrekening (als onderdeel van de Jaarstukken) de leden van het college ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer (behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden).

Argumenten

1.1 Kennisnemen van controleverklaring c.a.

De controleverklaring geeft een beeld over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening (balans en exploitatie). Het accountantsverslag is een verslag van bevindingen, waarin aandachtspunten worden vermeld met betrekking tot de controlewerkzaamheden door de accountant.

2.1 Vaststellen Jaarstukken 2020

De raad is het bevoegde gremium om de Jaarstukken (al dan niet gewijzigd) vast te stellen. Dit is een wettelijke verplichting op grond van artikel 198, lid 1 van de Gemeentewet.

3.1 Bestemming rekeningresultaat

Alleen de raad kan besluiten hoe het resultaat van de jaarrekening wordt bestemd. Standaard wordt het jaarrekeningresultaat toegevoegd (of onttrokken) aan de VBR. In het geval budgetten en bijbehorende werkzaamheden niet of deels zijn uitgevoerd in 2020, is het ook mogelijk dat zowel het budget als de werkzaamheden worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Dit betreft de zogenaamde budgetoverheveling en maakt onderdeel uit van de resultaatbestemming. Voor een totaaloverzicht van de voorgestelde budgetoverhevelingen verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën in dit raadsvoorstel.

4.1 Overheveling restant kredieten naar volgende jaar

Kredieten zijn naar aard meerjarig (dit in tegenstelling tot budgetten in de exploitatie). Op grond van de financiële verordening vervalt een geautoriseerd krediet na twee jaar, tenzij binnen deze periode een aanvang gemaakt wordt met de aanschaf, de dienstverlening of werkzaamheden conform het doel van het krediet. Om een krediet veilig te stellen wordt aan de raad een specifiek besluit gevraagd om restantkredieten over te hevelen naar het volgende jaar. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om de activiteiten conform het doel van het krediet in het volgende jaar of de volgende jaren te realiseren. Van kredieten die afgewikkeld zijn, wordt een eventueel restantbedrag niet meer overgeheveld.

Kanttekeningen

2.1 Niet vaststellen Jaarstukken 2020

Mocht de raad de Jaarstukken 2020 niet of niet naar behoren vaststellen, dan zendt het college op grond van artikel 201 Gemeentewet de Jaarstukken 2020 ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten.

3.1 Geen bestemming rekeningresultaat

Als er geen nadere bestemming wordt vastgesteld, dan wordt het rekeningresultaat automatisch toegevoegd aan de VBR als onderdeel van het eigen vermogen op de balans.

Raadsvoorstel

Duurzaamheid

Niet van toepassing. De 'Jaarstukken 2020' betreft een verantwoording achteraf en leidt niet tot structurele financiële effecten. Voor zover het financiële duurzaamheid betreft, komt dit onderwerp terug in de Zomerrapportage 2021 en in de Programmabegroting 2022. In beide documenten wordt ook ingegaan op de financiële uitkomsten van het Zero Based Budgeting-traject.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën

Het resultaat van de jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 52k. Dit betreft het saldo van alle baten en lasten, inclusief mutaties reserves. Het geraamde resultaat bedroeg € 1.006k nadelig. Dit betreft een verschil van € 1.058k. Voor een analyse tussen de geraamde en gerealiseerde cijfers verwijzen wij u naar de Jaarstukken 2020, onderdeel 2.2.5.

In het rekeningsaldo zitten ook voordelen van (nog) niet bestede budgetten. In enkele gevallen is het gewenst dat deze budgetten en de bijbehorende activiteiten worden overgeheveld naar 2021. Het resultaat dat overblijft ná budgetoverheveling komt ten gunste (of in dit geval ten laste) van de VBR.

Middels dit voorstel wordt aan uw raad gevraagd om per saldo € 649k (€ 1.084k +/- € 435k) over te hevelen naar het volgende jaar middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budget-overheveling. Dit betreft de volgend posten:

Omschrijving	Bedrag	Dekking
Restant budget Tozo	245.210	-245.210
Transitievisie warmte en energieloket	229.898	
Regeling Reductie Energieverbruik	189.380	-189.380
Restant budget Flexibele Schil	205.000	
Restant budget Studiekosten	90.000	
Budget kwaliteitsverbetering	30.000	
Kosten regiodeal	25.000	
Restant budget project ZBB	18.000	
Visie buitendienst (deel nodig voor ZBB)	18.700	
Budget voor bestrijding dak- en thuisloosheid	17.600	
Voortzetten pilotfase Mobie (incl. laadpalenstructuur)	14.760	
Totaal	1.083.548	-434.590

De gelden voor de transitievisie zijn in december 2019 ontvangen middels een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen zijn deels in 2020 benut en het restant is in 2021 nodig om uitvoering te kunnen geven aan werkzaamheden op het gebied van energie-transitie.

Raadsvoorstel

De bedragen voor Tozo en RRE zijn in 2020 ontvangen. Voor het deel dat er nog geen kosten zijn gemaakt zijn deze bedragen op de balans als 'vooruitontvangen' verantwoord. Deze vallen in 2021 vrij ten gunste van de exploitatie op het moment dat er ook kosten worden gemaakt.

Het budget voor de Flexibele Schil betreft een budget om personele knelpunten op te lossen.

Daarnaast wordt voorgesteld om de onderstaande budgetten over te hevelen naar 2021.

Bij deze budgetten is reeds in dekking voorzien door een onttrekking uit de VBR op basis van eerdere besluitvorming door de raad. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

Post	Bedrag	Dekking
Dubbele oriëntatie	24.690	-24.690
Activiteiten BrengFlex (voortzetten pilot)	13.460	-13.460
Uitvoeringsprogramma Maasheggen 2019-2020	4.080	-4.080
Totaal	42.230	-42.230

Door de budgetoverhevelingen van € 649k daalt het resultaat van 'bruto' € 52k voordelig naar 'netto' € 597k nadelig. Hiervan wordt voorgesteld om dit ten laste te brengen van de VBR. De stand van de VBR wordt hierdoor € 110k negatief. Voor het BBV worden de VBR en de Algemene reserve overigens als één algemene reserve beschouwd en blijft het totale saldo ruim € 1,8 miljoen positief (behoudens mutaties op grond van de Programmabegroting 2021). Het 'netto' resultaat van € 597k is overigens € 409k minder nadelig dan het geraamde tekort van € 1.006k. Dit betreffen incidentele voordelen (zoals vermeld in onderdeel 2.2.5 van de Jaarstukken 2020).

Communicatie

Na vaststelling van de Jaarstukken 2020 (inclusief controleverklaring), wordt deze binnen twee weken na besluitvorming (uiterlijk vóór 15 juli 2021) verzonden naar Provinciale Staten Limburg en naar het CBS.

Uitvoering

Woensdag 26 mei : Indienen technische vragen bij de griffier (voor 13.00 uur);
Maandag 31 mei : Auditcommissie (toelichting door BDO);
Dinsdag 1 juni : Verzenden antwoorden op technische vragen naar raads- en commissieleden;
Donderdag 3 juni : Commissie Begroting en Rekening (behandeling technische vragen);
Donderdag 10 juni : Raadsvergadering (besluitvorming Jaarstukken 2020).

Bijlage(n)

Bijlage 1: Jaarstukken 2020;
Bijlage 2: Format technische vragen fracties;
Bijlage 3: Concept raadsbesluit.

Raadsvoorstel

Mook, 11 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
J.M.G. Smits- de Kinkelder



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer**Onderwerp****Jaarstukken 2020**

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021

Gelet op de adviezen van de raadscommissie d.d. 3 juni en 7 juli 2021

Besluit:

1. Kennis te nemen van de (nagezonden) controleverklaring en het (nagezonden) accountantsverslag bij de Jaarstukken 2020;
2. De Jaarstukken 2020, inclusief de (nagezonden) controleverklaring vast te stellen;
3. Het jaarrekeningresultaat van € 52k voordelig als volgt te bestemmen:
 - a. een bedrag van € 624k over te hevelen naar 2021 via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling;
 - b. de restant budgetten waartegenover een directe onttrekking uit de VBR staat middels eerdere besluitvorming, groot € 42k, over te hevelen naar 2021;
 - c. het netto resultaat van € 572k nadelig te onttrekken uit de Vrij besteedbare reserve;
4. De restant kredieten zoals vermeld op pagina's 9, 10 en 11 van de Jaarstukken 2020, over te hevelen naar 2021.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 15 juli 2021

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

JAARSTUKKEN 2020



Versie raad (10 juni 2021)

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR JAARSTUKKEN 2020

Inhoudsopgave

ALGEMEEN	5
1.1. Voorwoord	6
1.2. Leeswijzer	8
1.3. Samenvatting	9
1.4. Kerngegevens	12
 JAARSTUKKEN	 15
 2.1. JAARVERSLAG.....	 16
<i>Programmaverantwoording.....</i>	17
2.1.1. Programma Besturen	18
2.1.2. Programma Beschermen	23
2.1.3. Programma Verplaatsen	28
2.1.4. Programma Werken	34
2.1.5. Programma Leren	39
2.1.6. Programma Recreëren.....	43
2.1.7. Programma Samenleven en zorgen	47
2.1.8. Programma Gezond leven	53
2.1.9. Programma Wonen	59
2.1.10. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	64
2.1.11. Overzicht van de kosten van overhead.....	66
2.1.12. Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting	67
2.1.13. Bedrag voor onvoorzien	68
<i>Paragrafen</i>	69
2.1.14. Paragraaf Lokale heffingen	70
2.1.15. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	77
2.1.16. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	86
2.1.17. Paragraaf Financiering.....	92
2.1.18. Paragraaf Bedrijfsvoering.....	97
2.1.19. Paragraaf Verbonden partijen	100
2.1.20. Paragraaf Grondbeleid	114
2.1.21. Paragraaf Informatieveiligheid	118
2.1.22. Paragraaf Verduurzamen	119
 2.2. JAARREKENING	 121
<i>Balans en overzicht van baten en lasten</i>	122
2.2.1. Balans.....	123
2.2.2. Overzicht van baten en lasten.....	126
<i>Toelichting.....</i>	130
2.2.3. Grondslagen.....	131
2.2.4. Toelichting op de balans	135
2.2.5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten	146
<i>Overig</i>	162
2.2.6. Single information Single audit (SiSa).....	163
2.2.7. Overzicht van baten en lasten per taakveld	176
 VASTSTELLINGSBESLUIT.....	 179
3.1. Vaststellingsbesluit.....	180

BIJLAGEN	181
4.1. Bijlage Algemene Uitkering	182
4.2. Bijlage Beleidsindicatoren	185
4.3. Bijlage Begrippenlijst	189
4.4. Bijlage Controleverklaring	194

ALGEMEEN

1.1. Voorwoord

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeente Mook en Middelaar.

Deze jaarstukken zijn voor uw raad het instrument voor de controle op de uitvoering van het voorgenomen beleid en voor het college het instrument om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, inclusief de financiën. Om die reden volgt de jaarrekening het stramien van de Programmabegroting 2020.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (balans en exploitatieoverzichten).

Voortgang Collegeprogramma

In de toelichtingen op de programma's geven wij een toelichting op de onderdelen van het collegeprogramma die voor 2020 gepland waren.

We hebben diverse stappen gezet, bijvoorbeeld:

- Diverse participatietrajecten, zoals de Lokale inclusieagenda en Natuurlijk Spelen & bewegen in Mook;
- Extra handhavingsacties tegen notoire overlastplegers en deelname aan het regionaal ondermijningsbeleid;
- Realisatie zonnepanelen gemeentewerf;
- Participatietraject gestart Transitievisie Warmte;
- RRE-project opgestart, met gratis energie-advies voor onze inwoners;
- Gestart met uitvoering Sportakkoord.

Er zit muziek in Mook en Middelaar

In de Jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de onderwerpen die ook in de Programmabegroting zijn vermeld op basis van het collegeprogramma. Dit neemt niet weg dat er ook andere zaken worden opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de strategische agenda 'Er zit muziek in Mook en Middelaar' voor de periode 2019-2024. Deze agenda bevat onderwerpen op het gebied van woningbouw, economische activiteiten, mobiliteit, landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorie en water. In het 4^e kwartaal van 2019 was hiermee al een start gemaakt en in 2020 is hier verder uitvoering aan gegeven.

Financieel resultaat

Het jaar 2020 sluit met een voordelig rekeningresultaat van € 52k. Dat is € 1.058k voordelig dan het geraamde begrotingstekort van € 1.006k op grond van de Zomerrapportage en Morap-2 2020. In dit verschil zitten echter ook enkele grotere posten waarvan voorgesteld worden om deze over te hevelen naar 2021. Meer informatie over de totstandkoming en de analyse van het rekeningresultaat vindt u terug in de 'Bestuurlijke samenvatting' en in het onderdeel 'Jaarrekening'. In het raadsvoorstel dat hoort bij deze Jaarstukken 2020 vindt u het overzicht van de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Bezuinigingen/ZBB-traject

Het jaarrekeningresultaat bevestigt de noodzaak om de structurele lasten en baten met elkaar in evenwicht te brengen. Om die reden is in november 2020 een bezuinigingstraject gestart op basis van Zero Based Budgeting. De insteek is om tot een structureel sluitende begroting 2022 te komen. De effecten van het ZBB-traject worden vermeld in de Zomerrapportage van 2021.

Coronavirus

De coronapandemie heeft een enorme impact op ons allemaal. Hierdoor is bijvoorbeeld het digitaal werken en overleggen in een stroomversnelling geraakt en voorlopig de norm geworden voor zowel de ambtelijke organisatie als het bestuur. We merken dat een aantal werkprocessen ingewikkelder is

geworden. Ook zijn we anders en genuanceerdere gaan denken over onder andere thuis werken, de behoefte aan dienstreizen en het inrichten/gebruiken van de werkomgeving.

Inmiddels werken bestuur en medewerkers al ruim een jaar thuis en de gemeenschappelijke deler is dat we allemaal de persoonlijke contacten missen. Wij wensen eenieder een goede gezondheid toe.

Het virus heeft voor zover nu bekend geen nadelige financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020. Er zijn wel extra kosten gemaakt of gederfde inkomsten, maar er zijn ook diverse kosten weggevallen wegens het niet doorgaan van diverse activiteiten en evenementen. Daarnaast zijn er compensatiebedragen van het rijk ontvangen.

Het college bedankt iedereen die aan de totstandkoming van dit jaarverslag en deze jaarrekening heeft meegewerkt.

Mook, 11 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen

1.2. Leeswijzer

Wettelijk kader

Geen, leeswijzer is facultatief.

Wijzigingen

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de Jaarstukken 2020 ten opzichte van vorig jaar.

Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit vier hoofdstukken:

1. Algemeen

Hier vindt u de algemene gegevens zoals een leeswijzer, kerngegevens en een lijst van afkortingen, maar ook een beknopte (financiële) samenvatting.

2. Jaarstukken

Dit hoofdstuk is wettelijk verplicht en valt uiteen in twee onderdelen:

- onderdeel 2.1 Jaarverslag, met de beleidsmatige programmateksten (stand van zaken, inclusief beleidsindicatoren) en de paragrafen. De paragrafen behandelen een specifiek onderwerp.
- onderdeel 2.2. Jaarrekening, met de balans (overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen), het overzicht van baten en lasten (exploitatieoverzicht) en een toelichting op de balans en op het overzicht van baten en lasten.

3. Vaststellingsbesluit

Hierin wordt aangegeven dat de Jaarstukken 2020 door de raad zijn vastgesteld. Na besluitvorming wordt dit onderdeel voorzien van handtekeningen.

4. Bijlagen

De bijlagen bevatten overzichten die niet verplicht zijn, maar wel inzicht kunnen geven in bepaalde onderdelen van de Jaarstukken. De controleverklaring van de accountant wordt altijd separaat verstrekt.

Weergave bedragen

Als uitgangspunt worden alle lasten positief (debet) weergegeven en alle baten negatief (credit). Soms wordt er voor de duidelijkheid een letter V of N toegevoegd, waarbij V = Voordelig (baten) en N = Nadelig (lasten) betekent.

Afrondingsverschillen

Omdat de 'Jaarstukken 2020' automatisch in duizenden euro's (x € 1.000) worden opgesteld, kan het voorkomen dat in de tellingen rekenkundige afrondingsverschillen ontstaan.

Voorbeeld € 1.700 + € 600 = € 2.300. In duizendtallen wordt het dan: 2 + 1 = 2 (en dus geen 3).

1.3. Samenvatting

Financieel saldo

In 2018 en 2019 zijn resultaten gerealiseerd van respectievelijk € 142k en 552k nadelig.

Het jaar 2020 sluit met een positief rekeningssaldo van € 52k. Dit is echter exclusief de voorgestelde budgetoverhevelingen (zie hiervoor het raadsvoorstel).

In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van het rekeningresultaat 2020 aan de hand van de bestuursrapportages en overige raadsbesluiten weergegeven.

bedragen x € 1.000

Ontwikkeling rekeningresultaat 2020	Resultaat baten en lasten	Mutaties reserves	Resultaat jaarrekening
Primitieve begroting 2020	1.064 N	430 V	633 N
Tussentijdse begrotingswijzigingen 2020 (o.a. 1e wijziging en resultaat jaarstukken 2019)	1.401 N	1.029 V	373 N
Zomerrapportage 2020 (1e hj)	0 N	0 N	0 N
Morap-2 2020 (2e hj)	0 N	0 N	0 N
Tussenstand na Morap-2 2020	2.465 N	1.459 V	1.006 N
Effecten bij het opmaken van de jaarrekening 2020	1.237 V	179 N	1.058 V
Eindsaldi Jaarrekening 2020	1.228 N	1.280 V	52 V

Voor een nadere toelichting van het resultaat wordt verwezen naar de onderdelen 2.2.2. en 2.2.5. van deze jaarstukken.

Restant kredieten

Kredieten zijn in enig jaar óf nog lopend óf afgerond. Onderstaande kredieten voor investeringen zijn nog niet geheel gerealiseerd en nog lopend. De restantkredieten worden in beginsel doorgeschoven naar 2021 zodat op het desbetreffende krediet nog uitgaven gedaan kunnen worden.

bedragen x € 1.000

Omschrijving / toelichting	Restant krediet per 1-1-2020	Kredieten 2020	Realisatie in 2020	Restant krediet per 31-12-2020	Over naar 2021
• 2020: Nieuw-/verbouw gemeentehuis	0	2.000	0	2.000	2.000
• 2020: Digitalisering	0	93	80	13	13
• Revitalisering raadzaal	96	0	0	96	96
• Revitalisering De Lier *)	49	0	0	49	49
• 2020: Zonnepanelen	0	90	80	10	10
Subsidie provincie	0	-10	-10	0	0
• 2020: Aandelen DAR N.V.	0	103	0	103	103
<i>Akte van levering 4 januari 2021</i>					
• 2020: Er zit muziek in Mook en Middelaar	0	400	0	400	400
• 2020: Mobiliteitsplan 2020	0	54	0	54	54
• Pleisterplaats N271 Plasmolen *)	94	0	0	94	94
Subsidie provincie	-60	0	0	-60	-60

ALGEMEEN

Project afhankelijk van werkzaamheden provincie, uitvoering najaar 2021

• Spoorbrug Heumensebaan *)	270	0	0	270	270
Subsidie provincie	-122	0	0	-122	-122
• Spoorbrug Heumensebaan *) gemeentedeel	35	0	0	35	35

Betreft verbreden spoorviaduct Heumensebaan, uitvoering in combinatie met verbeteren Maaslijn, naar verwachting medio 2023

• Centruminrichting Mook *) **)	896	40	833	103	103
Subsidie provincie	-368	68	0	-300	-300
Bijdrage derden	0	-80	-67	-13	-13

Lopend project, uiteindelijke afronding verwacht eind 2021.

• 2020: Openbare Verlichting					
- Masten	0	52	27	24	24
- Armaturen	0	45	20	25	25
• Wandelknooppuntennetwerk	47	0	33	14	14

Werkzaamheden deels in 2019 en 2020 uitgevoerd. Afronding en factuur medio 2021.

• Voorbereiding huisvesting Kandinsky	19	9	25	3	3
Bijdrage derden	0	-9	-9	0	0

Afwikkeling in 2021

• 2020: Vervanging speelvoorzieningen	0	37	0	37	37
• Rioolkosten in krediet Centruminrichting Mook 2019: **)					
- Vervanging	776	0	494	282	282
- Milieumaatregelen	147	0	0	147	147
• 2020: Vervanging riool 20 jaar	0	54	33	21	21
• 2020: Vervanging riool 60 jaar	0	116	14	102	102
• 2020: Riool milieumaatregelen 60 jaar	0	20	0	20	20
• Kerkplein Middelaar *)	141	0	0	141	141

Herinrichting Kerkplein, inclusief woningbouw, is uitgesteld in verband met Lob van Gennep.

• 2020: Masterplan Plasmolen / Proef Plasmolen	0	2.000	0	2.000	2.000
--	---	-------	---	-------	-------

Middels dekkingsplan Programmabegroting 2021: krediet vertraagd en kapitaallasten gehalveerd wegens bijdragen derden. Eigen kosten maximaal € 1 miljoen.

• 2020: Implementatie Squit 20/20	0	68	9	59	59
Investeringsplan 2013-2016: **)	0	0	0	0	0

Lopend project, voornamelijk afkoppelen verhardingen particulier, bijdragen derden, afrekening volgt in 2021.

• Hart van Mook: Herinrichting N271	49	0	33	16	16
<i>Betreft budget t.b.v. herinrichting Rijksweg en omgeving. Werkzaamheden afgerond. Financiële afwikkeling 1e helft 2021.</i>					
• Herinrichting Rijksweg N271 Plasmolen	101	5	0	105	105
Subsidie provincie	0	-5	0	-5	-5
<i>Betreft voorbereidingskosten herinrichting Rijksweg N271 te Plasmolen in samenhang met de aanleg van de pleisterplaats ter plaatse. Project afhankelijk van werkzaamheden provincie. Start najaar 2021.</i>					
Totaal	2.170	5.150	1.595	5.725	5.725

*) De kapitaallasten van deze investeringen worden (deels) gedekt uit de reserve Kapitaallasten;

**) De kapitaallasten van deze investeringen worden geheel gedekt uit de reserve Afschrijvingen investeringsplan 2013-2016.

De volgende kredieten zijn in 2020 volledig afgerond. Hierop vinden geen uitgaven meer plaats.

bedragen x € 1.000

Omschrijving / toelichting	Restant krediet per 1-1-2020	Kredieten 2020	Realisatie in 2020	Restant krediet per 31-12-2020	Over naar 2021
• 2020: Tractor compact met cirkelmaaier	0	45	45	0	0
• 2020: Rioolreiniger-hogedrukspuit	0	17	17	0	0
• Geluidsinstallatie en presentatiemiddelen	0	40	40	0	0
• Pick-up bestelwagen met kraantje	90	0	78	12	0
• VOI spoor Bovensteweg	35	0	29	6	0
• Openbare verlichting masten 2019	11	0	9	2	0
• Openbare verlichting armaturen 2019	11	0	11	0	0
• Riool milieumaatregelen 60 jaar 2018	142	0	122	20	0
• 2020: Ondergrondse container	0	22	23	0	0
• Hart van Mook (algemeen onderzoekskrediet)	12	0	1	11	0
Totaal	302	124	374	52	0

Daarnaast is een hybride geldlening aan Enexis verstrekt ter grootte van € 428k. De raad heeft op 9 juli 2020 aangegeven geen wensen of bedenkingen tegen deze verstrekking te hebben.

1.4. Kerngegevens


SOCIALE STRUCTUUR

Aantal inwoners per leeftijdsklasse



Inwoners per leeftijdsklasse	Werkelijk 1-1-2018	Werkelijk 1-1-2019	Werkelijk 1-1-2020	Raming 31-12-2020	%
van 0-4 jaar	249	246	259	275	4%
van 5-19 jaar	1.297	1.265	1.249	1.187	15%
van 20-64 jaar	4.177	4.215	4.216	4.286	54%
van 65 jaar en ouder	2.045	2.080	2.123	2.165	27%
Totaal	7.768	7.806	7.847	7.913	100%

Bron: CBS Statline (1-1) en BRP Mook en Middelaar (31-12)

Aantal inwoners per 31 december 2020



Meerjarenverloop



Fysieke structuur

Omschrijving	Eenheid	Aantal
Land:		
Oppervlakte land	hectare	1.739
Oppervlakte bebouwing kernen	hectare	46
Oppervlakte bebouwing buitengebied	hectare	9
Oppervlakte bebouwing totaal	hectare	55
Percentage bebouwing land	%	3,2%
Woonruimten ^{*)}	aantal	3.660
Water:		
Oppervlakte binnenwater	hectare	142
Oeverlengte	hectometer	260

^{*)} inclusief logiesfunctie en uitwonende studenten

Bron: Verzamelstaat uitkering gemeentefonds specificatie nummer 2020-09

1.5. Afkortingen

Afkorting	Voluit
ARN	Afvalverwerking Regio Nijmegen
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004
BGO	Budgetoverheveling
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRP	Basisregistratie personen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
GFT	Groente-, Fruit- en Tuinafval
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IRVN	ICT Rijk van Nijmegen
MARN	Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
MGR	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (regio Rijk van Nijmegen)
MJOP	MeerJaren OnderhoudsPlan
OZB	Onroerende zaakbelasting(en)
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RUD (LN)	Regionale UitvoeringsDienst (Limburg Noord)
SISA	Single information Single audit
VBR	Vrij Besteedbare Reserve
VPB	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
UPW	Uitkering Participatiewet
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw / Wet sociale werkvoorziening
WOZ	(Wet) waardering onroerende zaken

JAARSTUKKEN

2.1. JAARVERSLAG

Programmaverantwoording

Wettelijk kader

Art. 24, lid 2, letter a en art. 25 BBV.

Toelichting

In de volgende hoofdstukken treft u de verantwoording per programma aan.

Per programma wordt beschreven wat we wilden bereiken en wat we daarvoor gedaan hebben. Wat we wilden bereiken is overgenomen vanuit de Programmabegroting 2020. Van wat we daarvoor hebben gedaan is de stand van zaken vermeld conform de Zomerrapportage 2020 en is een bijstelling vermeld voor geheel 2020. Daarnaast is in tabelvorm ook vermeld wat het gekost heeft (op programmaniveau). Een meer uitgebreide financiële toelichting is vermeld in de jaarrekening bij de onderdelen 2.2.2 en 2.2.5.

De verantwoording is voor de volgende programma's vermeld:

- Programma Besturen;
- Programma Beschermen;
- Programma Verplaatsen;
- Programma Werken;
- Programma Leren;
- Programma Recreëren;
- Programma Samenleven en zorgen;
- Programma Gezond leven;
- Programma Wonen.

Naast de programma's zijn de verantwoordingen vermeld van de algemene dekkingsmiddelen (programma-ongebonden baten), de kosten van overhead, het bedrag voor de heffing van de Vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.

2.1.1. Programma Besturen

Alternatieve naam : Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouders : Burgemeester Gradisen, wethouders Wienhoven, Peters en Baneke

Visie 2018 - 2022

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en bedrijven weten dat wij er voor ze zijn. Wij stellen ons open voor de meningen en ideeën van onze inwoners en betrekken deze bij de besluitvorming. Ook zijn we transparant in onze keuzes en onze manier van werken. Wij willen een betrouwbare partner zijn voor inwoners, bedrijven en onze samenwerkingspartners.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Een zichtbare en benaderbare gemeente zijn

Inwoners, verenigingen en bedrijven zijn op verschillende terreinen afhankelijk van de gemeente. Wij dienen zichtbaar te maken wat de gemeente en de gemeentelijke organen (Gemeenteraad, College, Burgemeester en ambtelijke organisatie) doen, maar ook waarom wij zaken op een bepaalde manier doen. Onze besluitvorming en gemeentelijke processen zijn transparant en worden in de openbaarheid genomen. De mening van de belanghebbenden betrekken wij via participatie bij dit proces.

Voor 2020 waren hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Zomerrapportage

Het Coronavirus heeft de normale gang van zaken in onze maatschappij ingrijpend gewijzigd, zowel voor burgers als voor de overheid.

Vanaf medio maart hebben gemeenten de fysieke vergaderingen in het belang van de volksgezondheid zoveel mogelijk geschrapt. Voor het college van b&w zijn er voldoende mogelijkheden om dit op te vangen met digitale beraadslaging en stemming. Voor gemeenteraden is dit minder eenvoudig. Dit heeft te maken met het feit dat vergaderingen openbaar moeten zijn en leden zonder last moeten stemmen. In verband hiermee is een Spoedwet aangenomen met een tijdelijke mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen door de gemeenteraad via videoconferencing. De wetgeving geldt tot 1 september 2020, maar is door de rijksoverheid eventueel verlengbaar. De wetgever legt de nadruk op "kan". Zodra het weer mogelijk is om fysiek te vergaderen, moet de vergadering fysiek plaatsvinden aldus de Memorie van Toelichting. Uiteraard onder de voorwaarde dat een en ander voldoet aan de geldende corona-eisen en het openbare karakter van de besluitvorming.

De Spoedwet bevat een aantal aanvullingen op de regels uit de Gemeentewet omtrent het vergaderen. Misschien is de belangrijkste aanvulling de verbreding – of liever gezegd de verduidelijking - van het begrip "openbaar". De aanvullingen in de Spoedwet maken verder mogelijk dat een gemeente zelf kan bepalen hoe invulling wordt gegeven aan digitale vergaderingen en

besluitvorming. Daarbij gelden er blijkens de Memorie van Toelichting een aantal belangrijke voorwaarden:

- Ieder lid moet gegarandeerd beschikken over de technische mogelijkheden om toegang te hebben tot de beraadslaging en stemming.
- Identificatie van raadsleden moet mogelijk zijn door zowel de voorzitter als door de leden onderling en het publiek.
- Er is sprake van een live videoverbinding, alleen audio of stemmen per app is niet voldoende.
- De voorzitter moet in staat zijn de orde te handhaven, bijvoorbeeld door deelnemers het woord te ontnemen of door een volgorde van stemming te bepalen.

Bestuur en medewerkers werkten en werken, op basis van adviezen vanuit de centrale overheid, veelal vanuit de thuissituatie. Dat heeft gezorgd voor een enorme ontwikkeling van het digitaal werken. Niet alleen de snelheid van de ontwikkelingen, maar ook het gebruik van diverse programma's en faciliteiten bleek op de werkvloer noodzakelijk. Zo is onder andere het digitaal ondertekenen van raadsvoorstellen en het digitaal invoeren van brieven en besluiten versneld ingevoerd. Aan de achterzijde leidt dit tot meer registraties en een hogere werkdruk bij het team DIV. Er wordt inhuur gepleegd om de daardoor opgelopen achterstandssituatie op de overige niet-urgente werkzaamheden in te halen.

Impact coronavirus op de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en overige gemeenschappelijke regelingen

Effecten voor Werkbedrijf

De MGR ziet in de eerste drie maanden van 2020 minder plaatsingen op werk dan begroot. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de coronamaatregelen. Op dit moment weet men nog niet hoe opbouwscenario's er uit gaan zien voor bijvoorbeeld de vroegere kansberoepsector horeca. Het is niet realistisch uit te gaan van het inlopen van de volledige achterstand over de eerste vier maanden in de resterende maanden van 2020. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn door de coronamaatregelen veranderd en onduidelijk op dit moment is wat de eventuele structurele veranderingen op de arbeidsmarkt zullen worden.

Men gaat extra inzet plegen om de achterstand in het aantal plaatsingen en het beroep op bijstand voor gemeenten te beperken. Men is intern en met andere samenwerkingspartners hierover in wisselende samenstelling in gesprek. Men ziet op dit moment een aantal grote lijnen waarlangs toekomstgerichte acties en werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Inzetten op "werksoort-overstijgend" bemiddelen. Kandidaten uit de horeca zullen hun werktoekomst op andere werksoort moeten richten.
- Ook wordt gekeken naar wat (extra) kan worden ondernomen om te zorgen dat werk wordt behouden. Dit met het oog op het voorkomen van nieuwe instroom in de bijstand (vanuit WW).

De MGR ziet bij onderdeel Werk dat budgetten minder worden benut dan begroot. Het gaat om het budget voor instrumenten en het budget voor loonkostensubsidies. Hiermee samenhangend ziet men bij onderdeel Werk wel een verslechtering van de resultaten. Vooralsnog past men de begroting op beide budgetten niet aan. Met name het niet-benutte budget voor instrumenten zet men in om de komende periode meer mensen uit de bijstand naar werk toe te leiden. Niet-benutte middelen voor de loonkostensubsidies geeft men, zoals gebruikelijk, terug aan de gemeenten.

Effecten voor iRvN

Er zijn twee effecten. Het eerste effect is dat het oorspronkelijke investeringsplan meer verschuift naar investeringen in mobiele werkplekken in verband met thuiswerken. Dit leidt overigens niet tot overschrijding van het totale investeringsvolume. Het tweede effect is dat het aantal gebruikers van Microsoft toenemen doordat alle gemeenteraadsleden zijn toegevoegd. De extra kosten zijn binnen de huidige begroting op te vangen.

Overige gemeenschappelijke regelingen

Ook voor de overige gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Mook en Middelaar deelneemt, zal dit de nodige (financiële) effecten hebben. De omvang hiervan is op dit moment nog niet duidelijk.

Realisatie Jaarstukken

Grootste uitdaging in 2020 was om ook in coronatijd een zichtbare en benaderbare gemeente te blijven. Door de invoering van de Spoedwet omvat het begrip “openbaar” als bedoeld in artikel 23 lid 1 Gemeentewet nu ook een vergadering in een digitale omgeving die door de bevolking op afstand middels een live-verbinding kan worden gevolgd (artikel 1.3, 2.3 en 3.3 Spoedwet).

Alhoewel fysieke ontmoetingen verminderd werden, is de gemeente goed benaderbaar gebleven door te werken op afspraak en meer gebruik te maken van telefonisch contact en contact via e-mail. Hier is ook veel aandacht aan besteed in Ter Sprake, website en social media.

2. Inwonerparticipatie vergroten

Binnen onze gemeente hebben we aandacht voor de inbreng van onze inwoners bij onze plannen. Door in te zetten op het vergroten van de inwonerparticipatie wordt het democratisch draagvlak vergroot en de kwaliteit van beleid verhoogd. We zetten ook in op het stimuleren van burgerinitiatieven. Inwoners moeten zich welkom voelen om mee te praten en initiatieven in te dienen, we creëren hier de mogelijkheden voor.

Realisatie Zomerrapportage

In de eerste helft van 2020 is met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie bekeken hoe we inwonerparticipatie vanaf 2020 kunnen doorontwikkelen. Er is een plan van aanpak opgesteld waarin is aangegeven welke accenten we leggen in 2020 en verder. Er wordt onder andere een kerngroep opgericht (die als aanjager op het gebied van inwonerparticipatie fungeert) en meer ingezet op het evalueren van projecten. We kiezen ook voor nieuwe vormen van inwonerparticipatie, dit willen we binnen Proef Plasmolen gaan inzetten. De invulling hiervan wordt op een later moment bekeken. Doorlopende activiteiten zoals het stimuleren van burgerinitiatieven middels de Vonkjes blijven bestaan.

Het Corona-virus heeft invloed op inwonerparticipatie en de wijze waarop dat kan plaatsvinden. Het geeft sowieso beperkingen aan inwonerparticipatie in fysieke zin.

Realisatie Jaarstukken

In 2020 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak met betrekking tot inwonerparticipatie. Er is een kerngroep samengesteld met ambtenaren vanuit verschillende vakdisciplines. De kerngroep fungeert als kartrekker, bijvoorbeeld door het belang van inwonerparticipatie binnen de organisatie te onderstrepen. Er zijn in 2020 verschillende participatieprojecten geweest, zoals de Lokale inclusieagenda, het hondenspeelveld in Molenhoek, de Beweegroute van Mook en Molenhoek en het project Natuurlijk spelen & bewegen in Mook. Door de coronacrisis hebben de contactmomenten met name online plaatsgevonden. Proef Plasmolen is tijdelijk stilgelegd, tot het weer mogelijk is om fysiek contact te hebben.

Relatie met verbonden partijen

Programma Besturen heeft geen specifieke relatie met een verbonden partij. Onder dit programma valt wel de (regionale) bestuurlijke afstemming in zijn algemeenheid. De diverse verbonden partijen zijn primair gericht op het verrichten van uitvoeringstaken die verband houden met de overige programma's.

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld.

Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'.

De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'.

Nr.	Omschrijving	Bron *)	2017 Waarde	2018 Waarde	2019 Waarde	2020 Waarde	2020 Gemeente
1	Formatie: Fte per 1.000 inwoners	1	8,44	8,46	8,81	8,88	-
2	Bezetting: Fte per 1.000 inwoners	1	7,85	8,51	8,72	8,48	-
3	Apparaatskosten: Kosten per inwoner (x € 1.000) (incl. overhead)	2	0,00	0,74	0,77	0,83	-
4	Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom	2	0%	2%	4%	0%	-
5	Externe inhuur: Totale kosten inhuur externen (x € 1.000)	2	0	79	183	0	-
6	Overhead: % van totale lasten	2	0%	p.m.	26%	27%	-

*) wettelijke bronhouder

1 Eigen gegevens

2 Eigen begroting

2.1. Jaarverslag

**) deze indicatoren worden pas vanaf 2017 bijgehouden.

N/b = Gegevens niet beschikbaar (nog niet beschikbaar gesteld)

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Vershil
<u>Programma Besturen</u>					
Totaal lasten	1.678	1.350	2.096	2.109	-13 N
Totaal baten	-516	-217	-94	-169	76 V
Totaal baten en lasten	1.161	1.133	2.002	1.940	62 V
Toevoeging aan reserves	0	0	2	2	0 N
Onttrekking uit reserves	-333	-5	-485	-460	-25 N
Totaal Programma	829	1.128	1.519	1.481	38 V

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma in eerste instantie niet aan de financiële rechtmatigheid. Het negatieve verschil van ongeveer € 13k is echter het gevolg van een afwikkelingsverschil van voorgaande jaren. Zonder dit verschil zou er een overschot op het programma zijn bij de lasten.

In de 'Kadernota Rechtmatigheid 2018' (ook geldig voor 2020) van de commissie BBV worden zeven soorten begrotingsafwijkingen genoemd. De overschrijding van de lasten van programma Besturen valt in de categorie 'budgetoverschrijdingen bij een open einde regeling'.

Deze budgetoverschrijding is formeel onrechtmatig omdat er meer kosten zijn gerealiseerd dan geraamd, maar telt niet mee voor het accountantsoordeel omdat deze extra kosten het gevolg zijn van een afwikkeling van voorgaande jaren met een onvoorzien karakter.

2.1.2. Programma Beschermen

Alternatieve naam : Veiligheid

Portefeuillehouder : Burgemeester Gradisen

Visie 2018 - 2022

Veiligheid kun je niet garanderen, maar samen met onze ketenpartners op het gebied van veiligheid en zorg werken we aan een zo goed mogelijke bescherming van onze inwoners. Door nieuwe taken en krappere capaciteit bij politie en justitie vormt dit een bijzondere uitdaging voor onze gemeente. Veiligheid houdt iedereen bezig en wij willen de komende periode dan ook inzetten op het versterken van het veiligheidsgevoel. Daarvoor zetten we meer toezicht en handhaving in en laten we de veiligheidsketen zo optimaal mogelijk functioneren.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Het naleefgedrag vergroten

De afgelopen periode is helder geworden dat het handhavingsbeleid en de beschikbare capaciteit en middelen niet meer passen in de huidige tijdgeest. Bewoners van de gemeente mogen van ons verwachten dat er actief en daadkrachtig wordt opgetreden tegen overtredingen, maar ook tegen onwenselijke situaties. Door de toenemende activiteiten binnen onze gemeente in de bouw als gevolg van de gehele economie voelen wij de noodzaak om controles, toezicht en handhaving uit te breiden.

Van repressie naar preventie

Naleefgedrag stimuleren begint door heldere regels te stellen en de regels die je stelt ook na te leven. We willen meer inzetten op communicatie over de regels en meer en vaker uitleggen waarom er bepaalde regels zijn en wat de gemeenschap kan of soms moet doen om deze regels na te leven. Dat doen we niet alleen vanuit ons gemeentehuis, maar ook op de momenten dat we controles uitvoeren of contact hebben met onze inwoners en bedrijven. Meer preventie moet uiteindelijk leiden tot minder inzet van repressie in de vorm van juridische handhaving en meer elkaar aanspreken op naleefgedrag.

Realisatie Zomerrapportage

Van repressie naar preventie

Ten tijde van het eerste halfjaar van 2020 heeft de wereld kennis gemaakt met het coronavirus. Waar het enige tijd nog ver weg leek, naderde het virus in korte tijd waarna het ook in de gemeente Mook en Middelaar in het begin hard toegeslagen heeft. Als lokale overheid werd veel inzet en capaciteit gevraagd. Hoewel het Kabinet middels noodverordeningen namens de voorzitters van de veiligheidsregio's landelijke maatregelen opdroeg aan alle inwoners van het land, werd meermaals een beroep gedaan op de lokale overheden in het nemen van regie en met name het toezicht op de naleving van maatregelen en de communicatie naar inwoners en ondernemers.

Het is voor inwoners en ondernemers niet altijd makkelijk geweest om alle genomen maatregelen te begrijpen en vervolgens een en ander vol te blijven houden. Heldere, hoopvolle en adequate communicatie op diverse niveaus hebben een belangrijke rol gespeeld in het naleven van de maatregelen, ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus. Naast de bekende

2.1. Jaarverslag

communicatiekanalen van de gemeente Mook en Middelaar heeft bestuurlijk in het bijzonder de burgemeester vanuit zijn rol als “burgervader” actief gecommuniceerd en ‘meegeleefd’ middels berichten op de gemeentelijke website, in Ter Sprake en op (social-) media als Facebook, Instagram, MaasBuren en LinkedIn. De berichten hadden de vorm van een video-opname voor de inwoners en meerdere brieven, waaronder twee brieven speciaal gericht aan kinderen in Mook en Middelaar. Diverse functionarissen binnen de gemeente hebben ieder in het eigen vakgebied eveneens bijgedragen aan communicatie over de geldende regels en het daarbij van betrekking zijnde handelingskader. Hoewel er mogelijkheden waren om repressief op te treden, is in eerste instantie preventie het uitgangspunt geweest in de naleving van de genomen maatregelen. De buitengewoon opsporingsambtenaar in samenwerking met de eveneens breed bevoegde medewerker Bouw- en Woningtoezicht en de politie hebben op fysieke wijze toegezien op de naleving van de regels door preventief te instrueren en communiceren. Als sluitstuk is door hen bij het zich expliciet niet houden aan de regels en bij (het ontstaan van mogelijke) excessen repressief opgetreden.

Samenvattend heeft de gemeente een rol gekozen tussen het landelijk kader en de inwoners en ondernemers van de gemeente, in een rol waarin zorg gedragen moest worden voor de naleving van de geldende regels, op een wijze waarbij heldere regels en kaders aan de voorzijde voorkomen dat repressief optreden de boventoon voert.

Het eerste half jaar van 2020 bestond niet alleen en volledig in het teken van het coronavirus. Er is een aanpak jeugdoverlast uitgevoerd waarbij notoire overlastplegers en hun ouders c.q. verzorgers van zowel binnen als buiten de gemeente Mook en Middelaar middels een persoonlijke brief aangeschreven zijn. De aanpak is tweeledig geweest waarbij in preventieve zin is gewezen op het overlast gevende gedrag, de mogelijke gevolgen hiervan en de vraag om na te denken/in gesprek te gaan over dit gedrag. Geïnvesteerd is in bewustwording, waarschuwen en het in contact treden met de jongeren. Tevens is gewezen op de acceptabele kaders, met de afsluitende noot dat een overschrijding van deze kaders op repressieve wijze aangepakt zal worden.

Realisatie Jaarstukken

Na een zomer met enkele versoepelingen van de coronamaatregelen, greep het virus in het najaar van 2020 snel om zich heen. Middels noodverordeningen namens de voorzitters van de veiligheidsregio's, en later met de invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19, legde het Kabinet nieuwe maatregelen op aan alle inwoners en ondernemers van het land. Opnieuw werd meermaals een beroep gedaan op de lokale overheden in het nemen van regie en met name het toezicht op de naleving van maatregelen en de communicatie naar inwoners en ondernemers. Hoewel het begrip voor de coronamaatregelen in het land op sommige momenten af begon te nemen heeft de gemeente Mook en Middelaar middels heldere, hoopvolle en adequate communicatie op diverse niveaus een belangrijke rol gespeeld in het naleven van de maatregelen. Opnieuw nam de burgemeester zijn rol als ‘burgervader’, werden de bekende communicatiekanalen ingezet om te communiceren over maatregelen en droegen diverse functionarissen binnen de gemeente ieder in hun eigen vakgebied bij aan communicatie over de maatregelen. Preventieve communicatie over de maatregelen heeft er op deze wijze voor gezorgd dat repressief optreden enkel bij excessen nodig is geweest. De aanpak heeft veel inzet van en capaciteit van de lokale overheid gevraagd, maar de aankondiging eind 2020 van het starten met vaccineren begin 2021 biedt hoop voor de toekomst.

In het tweede gedeelte van 2020 heeft RIEC Limburg het Integraal Ondernijingsbeeld (IOB) Mook en Middelaar opgeleverd. De aanbevelingen in dit IOB zijn gezamenlijk met de samenwerkingspartners opgepakt om zodoende barrières op te werpen tegen ondernijnde criminaliteit.

2. Een veilige gemeente behouden

Inwoners moeten zich in onze gemeente veilig kunnen voelen. Het gevoel van veiligheid verschilt van mens tot mens, maar vaak komt dit tot uitdrukking over de mate waarin mensen zich 's avonds veilig voelen op straat. In onze gemeente kun je 's avonds veilig over straat lopen, maar er zijn wel aandachtspunten. Zo zijn er gebieden waar inwoners vragen om aandacht voor hangjeugd, slecht verlichte plaatsen, rommel en graffiti. Maar ook parkeeroverlast en verkeersveiligheid zijn regelmatig terugkerende aandachtspunten die wij willen aanpakken.

Een nieuw aspect vormt de sociale veiligheid in dit verhaal. Met de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeente heeft de gemeente ook de problematiek rondom 'verwarde personen' en beschermd wonen op het bordje gekregen. Een thema dat met een minimale politiecapaciteit in onze regio bijzondere aandacht vraagt van onze gemeente, gezien ook onze ligging ten opzichte van onze veiligheidspartners (Politie, Veiligheidsregio en Openbaar Ministerie) in Limburg Noord en onze zorgpartners in het Rijk van Nijmegen.

Voor 2020 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Zomerrapportage

In de loop van 2019 en begin 2020 groeiden de meldingen van jeugdoverlast binnen de gemeente Mook en Middelaar aanzienlijk, wat een negatieve invloed heeft gehad op het veiligheidsgevoel. Met als negatief hoogtepunt het incident tijdens oudejaarsnacht in het winkelcentrum van Molenhoek. Dit aandachtspunt is in het eerste half jaar van 2020 aangepakt door middel van de reeds genoemde aanpak jeugdoverlast. De burgemeester heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid diverse jongeren en hun ouders c.q. verzorgers een persoonlijke brief toegezonden, welke op basis van politiegegevens gekwalificeerd zijn als notoire overlastplegers.

De aanpak jeugdoverlast is tweeledig waarbij politie, Synthese en de gemeente -onder regie van laatstgenoemde- door middel van een nauwe samenwerking in preventieve zin investeren in bewustwording, waarschuwen en het in contact treden met de jongeren. Jongeren zijn gevraagd na te denken over hun gedrag en de eventuele gevolgen daarvan, waar tegenover staat dat ouders c.q. verzorgers is gevraagd in gesprek te gaan met hun kind.

Naar aanleiding van de aanpak jeugdoverlast wordt repressief opgetreden tegen overlastplegers, met als gewenst gevolg een positieve ontwikkeling van de sociale veiligheid in de gemeente Mook en Middelaar. De aanpak jeugdoverlast blijft ook na de opstart in de toekomst hoog op de agenda staan om vroegtijdig te kunnen optreden tegen jeugdoverlast. Tegelijkertijd dient er aandacht te zijn en blijven voor een preventief jeugd- en jongerenbeleid.

In het eerste half jaar van 2020 is tevens een kwartiermaker aangesteld door de Regio Limburg-Noord, welke belast is met de wederopbouw van het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord. Complexe casuïstiek op het gebied van psychosociale problematiek ('verwarde personen') kunnen hier onder regie van de gemeente of het Zorg- en Veiligheidshuis op een integrale wijze aangepakt worden. In afwachting van de volledige inzetbaarheid van het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord -welke te verwachten is in het tweede half jaar van 2020- is nauw samengewerkt met GGD Bijzondere Zorg en het Zorg- en Veiligheidshuis Gelderland-Zuid om een ketensamenwerking te organiseren omtrent actuele problematiek.

Realisatie Jaarstukken

Ook het tweede gedeelte van 2020 stond in het teken van de aanpak jeugdoverlast. De politie en gemeenten merkten na de aanpak jeugdoverlast, waarbij zowel jongeren als ouders c.q. verzorgers zijn aangeschreven, dat het aantal overlastmeldingen afnam. In aanloop naar de jaarwisseling 2020-2021 zijn de jongeren, welke op basis van politiegegevens gekwalificeerd zijn als notoire overlastplegers, en hun ouders c.q. verzorgers opnieuw aangeschreven. De nadruk lag in deze aanpak echter op het benoemen van de positieve lijn, het belang van het naleven van de coronamaatregelen en tot slot het waarschuwen voor en het attenderen op de gevolgen van het veroorzaken van overlast.

Overlast werd ook geconstateerd tijdens de jaarwisseling 2019-2020. De politie heeft in het winkelcentrum van Molenhoek moeten optreden na herhaaldelijke overlast. Reden om samen met de politie een maatregelenpakket op te stellen voor de jaarwisseling 2020-2021. Naast het zorgdragen voor de naleving van coronamaatregelen kwam hier dus ook het voorkomen van overlast bij. Het politie Basisteam Venray-Gennep intensiveerde in de dagen voor de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling de surveillance. In de gemeente Mook en Middelaar werd tevens gebruik gemaakt van een particulier beveiligingsbedrijf, welke ook in de voorgaande jaren ingezet is. Directe contacten werden gelegd tussen het beveiligingsbedrijf en de politie om bij eventuele excessen snel te kunnen handelen. Daarnaast werd ook in de aanpak jeugdoverlast geattendeerd op de jaarwisseling. Het maatregelenpakket heeft excessen voorkomen en de voorbereiding tussen ketenpartners is een leidraad voor volgende jaren.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partijen hebben een relatie met dit programma:

- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord
(het bevorderen van een zo optimaal mogelijke dienstverlening op het terrein van de veiligheid aan burgers);
- Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
(waarborgen goede kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld.

Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'.

De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'.

Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze Jaarstukken 2020.

Nr.	Omschrijving	Bron *)	2017 Waarde	2018 Waarde	2019 Waarde (landelijk)	2020 Waarde (landelijk)	2020 Gemeente
1	Verwijzingen Halt: Aantal per 10.000 jongeren	1	63,0	65,0	67,0 (132,0)	N/b (N/b)	N/b
2	Winkeldiefstallen: Aantal per 1.000 inwoners	2	0,0	0,0	0,0 (2,3)	N/b (N/b)	N/b
3	Geweldsmisdrijven: Aantal per 1.000 inwoners	2	1,9	5,1	3,2 (4,8)	1,9 (4,6)	-
4	Diefstallen uit woning: Aantal per 1.000 inwoners	2	4,5	1,9	3,2 (2,3)	N/b (N/b)	N/b
5	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte): Aantal per 1.000 inwoners	2	4,5	3,2	3,8 (5,9)	5,7 (6,3)	-

*) wettelijke bronhouder

1 Bureau Halt

2 CBS

N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Vershil
Programma Beschermen					
Totaal lasten	695	652	762	761	1 V
Totaal baten	-6	-106	-171	-218	47 V
Totaal baten en lasten	689	546	591	543	48 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0 V
Totaal Programma	689	546	591	543	48 V

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn net iets lager dan de geraamde kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid.

2.1.3. Programma Verplaatsen

Alternatieve naam : Verkeer, vervoer en waterstaat

Portefeuillehouder : Wethouder Wienhoven

Visie 2018 - 2022

Aandacht voor het bevorderen van mobiliteit en bereikbaarheid is van groot belang. Dit alles in een veilige en goed ingerichte omgeving, terwijl de leefbaarheid wordt geborgd. In de kernen moeten alle voorzieningen bereikbaar zijn voor hun inwoners. Dat betekent zorgen voor goede verbindingen tussen de kernen onderling en de kernen en de omliggende gemeenten. Naast verbindingen voor fiets en auto streven wij naar een goede verbinding met het openbaar vervoer.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Openbaar vervoer

Openbaar vervoer vervult een belangrijke taak in de leefbaarheid van onze gemeente. We hebben prachtige trein- en busverbindingen richting Nijmegen en Venlo. Middelaar en een aantal van onze kernen liggen op redelijke afstand van deze verbindingen. Wij streven ernaar dat alle inwoners gebruik kunnen maken van openbaar vervoer.

Realisatie Zomerrapportage

Er wordt gekeken en vooral gewerkt aan de mogelijkheid van een buurtbus in Mook en Middelaar. Een bus die alle kernen aandoet en ook het station Mook-Molenhoek. Het werkproces is in volle gang en is het streven dat nog dit jaar de bus gaat rijden,

Mobie

Daarnaast heeft Mook en Middelaar in 2019 samen met de andere zeven gemeenten in Noord-Limburg ingestemd met de Europese aanbesteding Duurzaam deelvervoer. De aanbesteding is medio oktober afgerond, en de insteek is dat de Noord-Limburgse gemeentemedewerkers per 1 januari 2021 gebruik kunnen gaan maken van duurzame deelauto's en deelfietsen. Over de implementatie worden per gemeente afspraken gemaakt met als doel dat nagenoeg iedereen wordt gestimuleerd om over te stappen naar een nieuwe manier van plannen en duurzaam reizen. Voor de bekostiging hebben we 80% van ons budget voor autodienstreizen ingezet.

Ook onze inwoners kunnen nagenoeg vanaf het begin van de overeenkomst gebruik maken van duurzaam deelvervoer. De implementatie en communicatie hierover is vooral aan de marktpartij, in afstemming met de gemeente. In de uitvoering of financiering heeft de gemeente geen rol.

Realisatie Jaarstukken

Buurtbus

Een buurtbus is een vorm van openbaar vervoer en de provincie Gelderland heeft als concessieverlener eind 2020 ingestemd met het starten en inrichten van een buurtbus. Deze nieuwe buurtbus zal in ieder geval van Middelaar naar Malden rijden, via station Mook-Molenhoek. Binnen het werkproces is er samengewerkt met de provincie, het busbedrijf, de gemeente Heumen en de Algemene Hulpdienst Mook, Molenhoek en Middelaar. Ook zijn onze inwoners in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de buurtbus middels een enquête. Tevens hebben zich diverse vrijwilligers aangemeld voor het invullen van de taken en werkzaamheden bij de buurtbus. Op dit moment wordt er gewerkt aan de praktische en noodzakelijke vervolgstappen voor het verder inrichten en het daadwerkelijk rijden van de bus, zoals het bepalen van de exacte route en dienstregeling en het in stelling brengen van de vrijwilligers. Naar verwachting kan de bus medio 2021 gaan rijden en wordt deze lijn ondergebracht bij de bestaande buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen. De huidige maatregelen en beperkingen door het Covid-virus kunnen van invloed zijn op het werkproces en de planning. In hoeverre dit van invloed is op de start van de buurtbus valt te bezien.

Mobie

Vanuit de gemeentelijke samenwerking in Noord-Limburg heeft de aanbesteding Duurzaam deelvervoer plaatsgevonden. Mobility Mixx is hierbij als beste uit de aanbesteding naar voren gekomen. Zij gaan de komende 4 jaar een mix aan mobiliteitsdiensten aanbieden waarbij het maken van een duurzame reis leidend is, en het vervoer een middel. In 2021 start Mobility Mixx om medewerkers van de acht gemeenten in Noord-Limburg te voorzien van de juiste diversiteit aan duurzame deelmobiliteit. Tegen de zomer kunnen ook inwoners gebruik gaan maken van hun diensten, waaronder deelauto's, fietsen en e-bikes.

De concrete invulling ervan loopt op dit moment en zal begin 2021 vorm krijgen. De aanbesteding en de nieuwe werkwijze bieden een vervolg op het in november 2018 opgestarte project Mobie.

2. In stand houden en uitbreiden veiligheid en leefbaarheid

Mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke thema's voor ons. Op het gebied van mobiliteit staat er veel te veranderen door de technologische ontwikkelingen. E-bikes, elektrisch-zelfrijdende auto's, bussen en treinen op waterstof en drones geven een toekomstbeeld dat de manier waarop wij naar mobiliteit en de openbare ruimte kijken drastisch kan veranderen.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand. De weg N 271, spoorlijn en rivier de Maas door onze gemeente bieden kansen, maar leveren ook problemen op in termen van leefbaarheid en verkeersveiligheid. Met name de ontsluiting van en naar Groesbeek vormt in onze gemeente een bijzonder aandachtspunt voor de leefbaarheid van Molenhoek en Mook.

Onze gemeente ligt op een verbindingsknooppunt naar Limburg, Gelderland, Noord Brabant en Duitsland. Vooral op het gebied van fietsverbindingen biedt Mook en Middelaar een uitstekend netwerk. Dit is niet alleen goed voor het woon-werkverkeer en terugdringen van CO₂-uitstoot, maar is ook van toegevoegde waarde op het toeristisch-recreatieve profiel van onze gemeente.

Wij willen dat inwoners en bezoekers zich kunnen verplaatsen in een veilige en goed ingerichte omgeving.

N271 – Rijksweg

De Rijksweg N271 wordt door de provincie Limburg aangepakt. Wij haken aan op dit traject en we gaan voor:

- In overleg met de provincie Limburg er voor zorgen dat op het gedeelte Rijksweg tussen Mook en Molenhoek, de maximaal toegestane rijsnelheid voor auto's teruggebracht naar 50 km/uur;
- In samenwerking met de provincie Limburg komen tot de herinrichting van de Rijksweg in Plasmolen, specifiek van de zuidelijke komgrens van Mook tot de noordelijke komgrens van Milsbeek (gemeente Genneep)

Maatregelprogramma verkeersprojecten

In navolging van Trendsportal en het hier uit voortkomende Mobiliteitsplan wordt er een lokaal Maatregelprogramma verkeersprojecten opgesteld. Een programma met projecten (maatregelen) die de verkeersveiligheid en mobiliteit binnen de gemeente verbeteren. Daar vallen ook de wegen onder die te maken hebben met het verkeer tussen de A73 en Groesbeek. Na vaststelling van het programma door de gemeenteraad zal hier invulling aan worden gegeven.

Spoorviaduct Heumensebaan

In het kader van de Verbetering van de Maaslijn (spoorlijn Nijmegen-Venlo), wordt in samenwerking met de provincie Limburg en ProRail het spoorviaduct in de Heumensebaan vervangen. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om de verkeerssituatie ter plaatse te verbeteren, vooral voor de voetgangers en fietsers.

Fietsverbindingen

Met de bouw van de fietsbrug over de Maas, tussen Cuijk en Mook, en de ingebruikname van de onderdoorgang Lindenlaan zal de snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen worden voltooid. Ook de aftakking van de snelfietsroute naar de Veldweg in Mook wordt gerealiseerd.

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een vrij-liggend fietspad tussen Molenhoek en Groesbeek. Het gaat over een fietspad langs de Heumensebaan (buiten de bebouwde kom) dat aansluit op het geplande vrij-liggende fietspad van de gemeente Berg en Dal (Rijlaan).

Onverharde wegen

Er wordt er een beleids- en beheerplan onverharde wegen opgesteld voor sturing bij het onderhoud aan de onverharde wegen en voor duidelijkheid voor de aanwonenden en gebruikers. Dit plan zou oorspronkelijk in 2019 worden gerealiseerd, maar is doorgeschoven naar 2020.

Realisatie Zomerrapportage

N271 – Rijksweg

In het najaar van 2020 komt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. In 2021 wordt gestart met de vergunningaanvragen en de werkzaamheden, afhankelijk van de omvang van de bestemmingsplanprocedure.

Maatregelprogramma verkeersprojecten

Het Mobiliteitsplan zal in de tweede helft van 2020 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een Uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van het plan. Hierin zijn allerlei inspanningen beschreven van beleid tot fysieke maatregelen. Na vaststellen van het plan kan er invulling worden gegeven aan het beleid en het Uitvoeringsprogramma.

Spoorviaduct Heumensebaan

De bouw van een nieuw spoorviaduct in de Heumensebaan te Molenhoek staat gepland voor medio 2023. Op basis van de gemaakte afspraken wordt het viaduct hierbij verbreed voor een vrij-liggend fiets-/voetpad.

Fietsverbindingen

De aanleg van de snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen (MaasWaalpad) vordert gestaag. De fietsbrug over de Maas wordt op 26 september 2020 geopend, dan is de gehele route gereed.

De mogelijkheid en haalbaarheid van een vrij-liggend fietspad tussen Molenhoek en Groesbeek maakt onderdeel uit van het hiervoor genoemde Mobiliteitsplan.

Onverharde wegen

Vanuit de gemeenteraad is er een vraag gesteld over het toepassen van gebroken puin (puingranulaat) bij onverharde wegen binnen de gemeente. In september 2020 zal hierover aan de gemeenteraad een voorstel worden voorgelegd. Het al dan niet toepassen van gebroken puin vormt een wezenlijk onderdeel bij het onderhoud aan de onverharde wegen. Na besluitvorming hierover door de gemeenteraad, kan er verder worden gegaan met het opstellen van het Onderhoudsplan. Naar verwachting begin 2021 gereed.

Realisatie Jaarstukken

N271 - Rijksweg

Het werkproces van de herinrichting van de Rijksweg tussen Mook en Milsbeek vordert gestaag. In 2020 is er gestart met de bestemmingsplan procedure. De voorbereiding voor de vergunning-aanvragen en de overige voorbereidende werkzaamheden lopen.

Maatregelenprogramma verkeersprojecten

Het Mobiliteitsplan is afgerond en wordt in het 1ste kwartaal van 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad van Mook en Middelaar.

Spoorviaduct Heumensebaan

Het vernieuwen, en verbreden, van het spoorviaduct maakt onderdeel uit van het Rijks- en provinciaal project 'Verbeteren Maaslijn'. Een Rijks- en provinciaal project. Op basis van de huidige informatie staat de realisatie hiervan nog steeds gepland in 2023. Als gemeente volgen en zo nodig nemen wij deel aan het werkproces.

Fietsverbindingen

De fietsbrug (De Maasover) is als onderdeel van het MaasWaalpad op 26 september 2020 opengesteld. In het gemeentelijk Mobiliteitsplan is beschreven hoe verder te gaan met de plannen en realisatie van een vrij-liggend fietspad tussen Molenhoek en Groesbeek.

Onverharde wegen

Het voorstel hoe om te gaan met gebroken puin (puingranulaat) is aan de gemeenteraad voorgelegd.

3. Integraliteit en verkeersveiligheid

De komende jaren vinden er in delen van onze gemeente ingrijpende (onderhouds)werkzaamheden plaats, door zowel ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld realisatie Woonzorgcomplex in Mook) als regulier onderhoud. Bij deze ontwikkelingen en herinrichtingen streven we naar maximale integraliteit en synergie. Dit zowel bij autonome werken als wijk/gebiedsgerichte werkzaamheden.

Realisatie Zomerrapportage

De werkzaamheden hebben hoofdzakelijk betrekking op de centrumwegen van Mook en worden dit jaar voor een belangrijk deel afgerond. De directe omgeving van het nieuw te bouwen gezondheidscentrum en de inrichting van het perceel van het te slopen Groene Kruisgebouw worden in 2021 opgepakt.

Realisatie Jaarstukken

De herinrichting van de centrumwegen van Mook is voor een belangrijk deel afgerond in 2020. De totale afronding ervan hangt samen met de realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum en de sloop van het bestaande Groene Kruisgebouw. De Maaskade in Mook en de voet- en fietspaden langs de Maas in Mook (Middelweerd) zijn ook afgerond.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partij heeft een relatie met dit programma:

- Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
(verbeteren vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven, regionale afstemming beleid op de domeinen wonen, *mobilititeit*, economie en duurzaamheid).

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld.

Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'.

De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'.

Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze jaarstukken.

Nr.	Omschrijving	Bron *)	2017 Waarde	2018 Waarde	2019 Waarde (landelijk)	2020 Waarde (landelijk)	2020 Gemeente
1	Geen wettelijke indicatoren						

*) wettelijke bronhouder

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
<u>Programma Verplaatsen</u>					
Totaal lasten	1.040	628	661	650	11 V
Totaal baten	-25	-23	-129	-134	5 V
Totaal baten en lasten	1.015	605	532	516	16 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-434	0	-46	-25	-21 N
Totaal Programma	581	605	487	492	-5 N

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn lager dan de begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid.

Het positieve verschil van ongeveer € 11k is voornamelijk het gevolg van niet bestede budgetten, die overigens ook deels gedekt worden uit onttrekkingen reserves.

2.1.4. Programma Werken

Alternatieve naam : Economie

Portefeuillehouder : Wethouder Peters

Visie 2018 - 2022

Werken is belangrijk, voor zowel inwoners als bedrijven. Voor inwoners biedt werken een bron van inkomen en sociale netwerken. Voor bedrijven een productiemiddel om hun activiteiten en doelen te realiseren. De gemeente heeft binnen dit thema een verbindende rol.

Wij zien het als onze opdracht om zoveel mogelijk inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen naar passend werk. Dit ondersteunen gaat in de vorm van begeleiding, het openstellen en vinden van werkervaringsplekken en een bijdrage leveren aan het creëren van werkgelegenheid.

Voor de bedrijven in onze gemeente moet er een gunstig vestigingsklimaat worden gecreëerd. Dat moet de huidige bedrijven de mogelijkheid bieden om hun bedrijfsactiviteiten binnen onze gemeente te houden en uit te breiden. Maar het vestigingsklimaat moet ook voor nieuwe bedrijven aantrekkelijk zijn om zich hier te komen vestigen. Dat is niet alleen goed voor de economie van onze gemeente, maar levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Creëren van een gunstig vestigingsklimaat

Een gunstig vestigingsklimaat is een situatie waarin het voor bedrijven aantrekkelijk is en blijft om zich met hun activiteiten te vestigen in onze gemeente. Het creëren van een gunstig vestigingsklimaat doen we samen met ons bedrijfsleven en hun vertegenwoordigende organen en begint met het wegnemen van barrières om te kunnen ondernemen.

Sturen op een gezond economisch klimaat

We willen in beeld brengen wat een gezond economisch klimaat is voor onze gemeente. Hiervoor gaan we de volgende activiteiten opzetten:

- Oprichten van een kleine klankbordgroep met actieve ondernemers die mee willen denken over de toekomstvisie op het economisch klimaat;
- Samen met ondernemers en inwoners een economische agenda opstellen;
- Ondernemersvereniging Mook meer gebruiken als klankbord namens de ondernemers;
- Sociaaleconomische kracht van de regio benutten door participatie in RvN@;
- Jaarlijkse themabijeenkomst met de OVM organiseren;
- Onderzoek leegstand winkelcentrum Molenhoek.

Realisatie Zomerrapportage

Sturen op een gezond economisch klimaat

De startsessie om te komen tot een gedragen economische agenda heeft in juni plaatsgevonden. Dit hebben we gedaan met de klankbordgroep van ondernemers die met ons mee wil denken. De

ondernemersvereniging is hier ook bij betrokken. Het winkelcentrum in Molenhoek is een van de onderwerpen die in de economische agenda aan bod komt.

Bijeenkomsten zijn door corona niet gepland.

Realisatie Jaarstukken

De ondernemers klankbordgroep is opgericht. Samen met hen is de economische agenda opgesteld, hierbij is ook de Ondernemersvereniging betrokken. De leegstand in het winkelcentrum is hierin als onderwerp meegenomen. De klankbordgroep blijft betrokken bij de uitvoering van de economische agenda (na vaststelling door de gemeenteraad).

Door corona zijn er geen ondernemersbijeenkomsten gepland.

2. Participatie (door werk) vergroten

Wij willen de participatie van inwoners vergroten, zo mogelijk door werk. Hierbij passen wij maatwerk toe, en kijken altijd naar de hele persoonlijke of gezinssituatie.

Voor 2020 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Zomerrapportage

Voor een toelichting op participatie verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 3.5 Stand van zaken Sociaal Domein.

Realisatie Jaarstukken

Wij hebben de re-integratie ondergebracht bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) i.c. het Werkbedrijf. Als gevolg van de corona-crisis kon WerkBedrijf niet normaal opereren en bleven de resultaten helaas achter met uitzondering van jongeren. De voorlopige cijfers zijn als volgt:

- 821 mensen met een bijstandsuitkering naar werk toegeleid; doelstelling was 1100;
- 750 mensen met een bijstandsuitkering toeleiden naar parttime werk; doelstelling was 900;
- 482 jongeren toegeleid naar werk; doelstelling 450.

Zoals gebruikelijk biedt de MGR jaarstukken aan waarmee de MGR (financiële) verantwoording aflegt over de resultaten jaar 2020.

3. Aandacht aan bedrijfslocaties geven

In de regio Limburg Noord is er een overaanbod aan bedrijfslocaties, waardoor het toevoegen van bedrijfslocaties niet meer is toegestaan. In Mook en Middelaar is er nog ruimte om nieuwvestiging mogelijk te maken, maar ligt het meer in de lijn om incurante bedrijfslocaties te herontwikkelingen of te herbestemmen naar andere gebruiksvormen, zoals wonen. We willen ons aanbod van bedrijfslocaties meer laten aansluiten op de huidige behoefte en overcapaciteit van bedrijfslocaties inzetten als wisselgeld in de regio om andere ontwikkelingen mogelijk te maken.

Een vitaal en duurzaam Korendal realiseren

De herstructurering van de Bovensteweg is eind 2018 afgerond. Hiermee zijn de bouwstenen gelegd om het bedrijventerrein Korendal naar een vitaal en duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen. Dit willen we realiseren door herontwikkeling te stimuleren en aandacht te geven aan de bedrijfslocaties die overlast en onveiligheid veroorzaken. Dit pakken we op door periodieke gesprekken met ondernemers voort te zetten en aandachtspunten voor revitalisering op te halen. Specifiek kijken we naar de mogelijkheden voor het oprichten van een BIZ (bedrijven investeringszone) of parkmanagement en/of het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Spoorzone herbestemmen

De bedrijfsbestemming van de spoorzone gaan we omzetten naar een natuurbestemming. Dit doen we in samenhang met het verkeersveilig maken van de Groesbeekseweg in Mook en de Heumensebaan en Ringbaan in Molenhoek.

Voor de noodzakelijke samenhang van functies zoals wonen, werken en verblijven in de omgeving van de spoorzone, het Korendal en andere werklocaties houden we de mogelijkheid van uitruil van bestemmingen open.

Realisatie Zomerrapportage

Een vitaal en duurzaam Korendal realiseren

Het Korendal is een van de onderwerpen die in de economische agenda aan bod komen. Er wordt onderzocht hoe we dit het beste op kunnen pakken. Het organiseren van bijeenkomsten is door corona niet gebeurd.

Spoorzone herbestemmen

Het omzetten van de bedrijfsbestemming van de spoorzone naar een natuurbestemming gaan we doen vanuit een integrale visie op het gebied en alle functies en kansen die hiermee zijn gemoeid. Dit krijgt de naam Ecozone Molenhoek en heeft aspecten zoals bereikbaarheid station, natuurwaarden, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit proces start in de tweede helft van 2020.

Realisatie Jaarstukken

Een vitaal en duurzaam Korendal realiseren

Het Korendal is een van de onderwerpen binnen de economische agenda die we samen met ondernemers gaan oppakken. Dit doen we wanneer er weer fysieke afspraken gepland kunnen worden i.v.m. Corona.

Spoorzone herbestemmen = Ecozone Molenhoek

In het najaar van 2020 is de Startnotitie Ecozone Molenhoek door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie geeft weer welke ontwikkelingen in het gebied rondom de spoorzone spelen (waarvan de mogelijkheid om te herbestemmen er één is) en welke kansen er liggen. Daarnaast worden de stakeholders genoemd en wordt in een planning aangegeven hoe dit project verder vorm gaat krijgen. In 2021 zal worden gewerkt aan een gebiedsprogramma voor de spoorzone en de bredere omgeving: Ecozone Molenhoek.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partijen hebben een relatie met dit programma:

- Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
(verbeteren vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven, regionale afstemming beleid op de domeinen wonen, mobiliteit, *economie* en duurzaamheid);
- Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal
(versterken economische, sociale en maatschappelijke positie van de regio, werkvelden ruimtelijke structuur, *economie*, *technologie en innovatie*, milieu, natuur en landschap, kwalificering en arbeidsmarkt, sociaal-culturele integratie);
- MGR Regio Rijk van Nijmegen
(behartiging belangen op het gebied van *participatie middels het Werkbedrijf* en op het gebied van ICT middels de iRvN);
- Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook en Middelaar (IWGM)
(Bepaalde categorie inwoners een *beschermde werkplek* geven in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening).

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld.

Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'.

De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'.

Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze jaarstukken.

Nr.	Omschrijving	Bron *)	2017 Waarde	2018 Waarde	2019 Waarde (landelijk)	2020 Waarde (landelijk)	2020 Gemeente
1	Funcatiemenging): %	1	34,5	35,1	36,2 (53,2)	N/b (N/b)	N/b
2	Vestigingen (van bedrijven): Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	1	158,7	164,2	175,5 (152,0)	N/b (N/b)	N/b

*) wettelijke bronhouder
1 LISA

N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
<u>Programma Werken</u>					
Totaal lasten	174	188	229	214	15 V
Totaal baten	-86	-70	-70	-66	-4 N
Totaal baten en lasten	88	118	159	149	10 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-6	-6	-16	-16	0 V
Totaal Programma	82	112	143	133	10 V

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn lager dan begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid.

Het positieve verschil van ongeveer € 15k is voornamelijk het gevolg van enkele minder bestede budgetten (€ 9k) en onderuitputting kapitaallasten (€ 6k).

2.1.5. Programma Leren

Alternatieve naam : Onderwijs

Portefeuillehouder : Wethouder Baneke

Visie 2018 - 2022

Onderwijs is belangrijk in de ontwikkeling van ieder mens. Het biedt tal van kansen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Wij willen dat wat er is behouden voor onze gemeente en waar er kansen zijn om iets toe te voegen dit met beide handen aangrijpen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Het huidige schoolaanbod behouden

In elke kern is een school voor primair onderwijs aanwezig. Wij spannen ons in om de school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente te behouden.

Voor 2020 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Zomerrapportage

Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen die tot een vermindering van het aantal scholen zou kunnen leiden. Er is voor de zomermaanden wel een haalbaarheidsonderzoek gepland met betrekking tot de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw van het Kandinsky-college, eventueel in combinatie met de Adalbert-basisschool maar ook het sportpark en het gemeentehuis.

Realisatie Jaarstukken

Het haalbaarheidsonderzoek waarbij naar de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw voor het Kandinsky-college is gekeken, maar ook de Adalbert-basisschool, is in november 2020 afgerond. Het rapport benoemt de financiële en ruimtelijke voorwaarden binnen welke een dergelijke herhuisvesting mogelijk is. Hieraan is nog geen verdere vertaling gegeven.

2. Kinderen laten kennismaken met kunst, cultuur en natuur

We willen dat kinderen reeds op jonge leeftijd kennis kunnen maken met (lokale) kunst, cultuur en natuur.

Activiteiten stimuleren

Op plekken waar veel kinderen samen komen stimuleren wij activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en natuur. Hiertoe maken wij afspraken met professionele partners, scholen en maatschappelijke partners.

Realisatie Zomerrapportage

Activiteiten stimuleren

Kinderen kunnen door middel van het boekje Sjors Sportief/Sjors Creatief kennismaken met allerlei activiteiten op het vlak van sport, cultuur en natuur. De samenwerking met professionele partners, scholen en maatschappelijke partners wordt hierbij actief opgezocht. Een voorbeeld van een samenwerkingspartner is GGD Limburg-Noord. Ook zijn landelijke initiatieven gepromoot zoals de Virtuele Avondvierdaagse.

Realisatie Jaarstukken

In 2020 is het boekje Sjors Sportief/Sjors Creatief opnieuw uitgegeven. Het boekje is wederom in het najaar via de basisscholen verspreid. Ondanks de corona omstandigheden zijn de inschrijvingen tot nu toe (seizoen 2020/2021) in lijn met voorgaande jaren.

Ook gedurende 2020 hebben we geïnvesteerd in de samenwerking met de partners, zo is bij KION het programma Nijntje beweegt gestart en zijn sportverenigingen actief geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent corona.

3. Kinderen opvang of onderwijs garanderen

Alle kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen een vorm van voorschoolse opvang genieten. Alle kinderen vanaf 4 jaar volgen onderwijs op een school die voor hen geschikt is. Wij gaan ervoor dat ieder kind en iedere jongere in beeld is en zo nodig begeleid wordt om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.

Voor 2020 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Zomerrapportage

Per 1 augustus 2020 treden er op grond van landelijke regelgeving wijzigingen op in de peuteropvang. Peuters kunnen net als voorheen vanaf hun 2^e levensjaar gebruik maken van een door de gemeente gesubsidieerd peuterarrangement. Dit zijn 2 dagdelen van 4 uur (was 3,5 uur). Peuters met een indicatie van het consultatiebureau kunnen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar (was 2 jaar) voortaan 2 dagdelen extra (was 1) naar de peuteropvang. Daarmee wordt aan de taakstelling voldaan, namelijk het realiseren van 960 uur voorschoolse opvang in 1,5 jaar tijd voor kinderen met een indicatie. De gemeente ontvangt daarvoor een doeluitkering die hiervoor ook toereikend is.

Realisatie Jaarstukken

Geen wijzigingen t.o.v. de zomerrapportage.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partij heeft een relatie met dit programma:

- Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen
(samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer (zoals *leerlingenvervoer* en Wmo-vervoer).

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld.

Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'.

De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'.

Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze jaarstukken.

Nr.	Omschrijving	Bron *)	2017 Waarde	2018 Waarde	2019 Waarde (landelijk)	2020 Waarde (landelijk)	2020 Gemeente
1	Absoluut verzuim: Aantal per 1.000 leerlingen	1	0,0	N/b	0,0 (2,4)	N/b (N/b)	N/b
2	Relatief verzuim: Aantal per 1.000 leerlingen	1	10,0	6,0	15,0 (26,0)	N/b (N/b)	N/b
3	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie: % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2	0,1	0,4	0,9 (2,0)	N/b (N/b)	N/b

*) wettelijke bronhouder

1 DUO

2 Ingrado

N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
<u>Programma Leren</u>					
Totaal lasten	319	309	401	382	19 V
Totaal baten	-56	-1	-61	-64	3 V
Totaal baten en lasten	264	308	340	318	22 V
Toevoeging aan reserves					
Onttrekking uit reserves					
Totaal Programma	264	308	340	318	22 V

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn lager dan begroot. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid.

Het verschil van ongeveer € 19k betreft met name lagere kosten voor leerlingenvervoer (€ 17k) als gevolg van het online onderwijs (maatregelen tegen corona).

2.1.6. Programma Recreëren

Alternatieve naam : Sport, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder : Wethouders Wienhoven en Peters

Visie 2018 - 2022

Onder recreëren wordt verstaan het ontspannen en besteden van vrije tijd van de inwoners van onze eigen gemeente alsook de dag- en verblijfstoeristen van buiten onze gemeente.

Overkoepelend binnen het thema recreëren zijn de samenwerkingsverbanden binnen de regio Noord-Limburg waar uitvoering wordt gegeven aan het Actieprogramma vrijetijdseconomie. Binnen dit actieprogramma wordt ingezet op vijf actielijnen: Vitale verblijfsrecreatie, Vitale dagrecreatie, Vrijetijdslandschap, Cross-overs en Regiomarketing.

We werken hierbij samen met Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (voorheen RBT-KAN) en partijen in Limburg. Op kleinere schaal wordt er samengewerkt in de regio Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. Het gebiedsprogramma wordt aangeboden aan de raden en het uitvoeringsprogramma wordt komende maanden uitgewerkt. Er wordt hierin rekening gehouden met het actieprogramma uit de regio Noord-Limburg. De acties en projecten die voortkomen uit deze samenwerkingsverbanden zullen bijdragen in de uitwerking van onderstaande thema's.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. De kwaliteit van onze leefomgeving versterken

Wanneer de kwaliteit van de leefomgeving wordt versterkt zal dit zorgen voor zowel meer woongenot voor onze inwoners als het versterken van de toeristische positie van de gemeente. Hiervan zullen ook de ondernemers binnen onze gemeente voordeel ervaren.

Masterplan Plasmolen uitvoeren

Het Masterplan Plasmolen zal verder worden uitgewerkt met als doel het aantrekkelijker maken van Plasmolen voor bewoners, ondernemers en toeristen. Het uitgangspunt dat hierbij wordt gehanteerd is: 'Niet meer van hetzelfde, maar meer kwaliteit.' We gaan acties uitvoeren op 'laag hangend fruit, met lage kosten' en we gaan een uitvoeringsprogramma opstellen met daaraan gekoppeld de kosten per project.

Ontwikkelen van TOP('s)

Om toeristen te faciliteren en recreatiedruk te verdelen worden één of meer TOP's (toeristisch overstap punt) ontwikkeld.

Realisatie Zomerrapportage

Masterplan Plasmolen uitvoeren

Door de omstandigheden rondom Corona is later dan gepland, in de raad van 9 juli, het besluit genomen dat er gestart kan worden met de uitvoering van Proef Plasmolen. We streven om begin 4^e kwartaal

2.1. Jaarverslag

2020 te starten met het vormen van het platform zodat gezamenlijk gewerkt gaat worden aan de verschillende deelprojecten.

Ontwikkelen van TOP('s)

Het ontwikkelen van TOP('s) wordt regionaal opgepakt. Zodra er weer fysieke afspraken gepland kunnen worden, starten we met het maken van het projectplan (hiervoor is een fysieke kaart nodig). Wanneer het plan gereed is, wordt gekeken naar mogelijkheden tot cofinanciering en wordt gestart met de uitvoering. Voor het maken van het projectplan is cofinanciering gevraagd uit de investeringsagenda Noord-Limburg.

Realisatie Jaarstukken

Masterplan Plasmolen uitvoeren

Het Platform Proef Plasmolen is opgericht. De eerste bijeenkomst met het Platform heeft (digitaal) plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is door de deelnemers besloten dat vervolg sessies worden gepland op het moment dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

Ontwikkelen van TOP('s)

Het plan van de regionale TOP's is opgenomen in de Investeringsagenda Noord-Limburg. Hiervandaan zal het plan worden gefinancierd door de Provincie. Er wordt momenteel gewerkt aan een project- en uitvoeringsplan.

2. Onze cultuurhistorie en identiteit uitdragen

Door onze cultuurhistorie en daarbij behorende identiteit meer uit te dragen zal dit, mede door onze bijzondere ligging, bijdragen aan een unieke locatie voor dag- en verblijfsrecreatie. Door het uitdragen van onze eigen historie zullen ook onze eigen inwoners zich meer verbonden voelen met de gemeente.

Streekhuis faciliteren

Er is een initiatief om een streekhuis te realiseren. Het doel van het te realiseren streekhuis is 'De gemeente Mook en Middelaar met al haar cultuurhistorische pareltjes goed presenteren aan haar bewoners en toeristen om nog aantrekkelijker te worden'. Wij steunen dit initiatief en zullen dit waar mogelijk faciliteren.

Realisatie Zomerrapportage

Streekhuis faciliteren

In dit project is de gemeente facilitator en geen initiator. Op dit moment wordt er door initiatiefnemers geen beroep gedaan op de faciliterende mogelijkheden van de gemeente.

Realisatie Jaarstukken

Streekhuis faciliteren

In dit project is de gemeente facilitator en geen initiator. Op dit moment wordt er door initiatiefnemers geen beroep gedaan op de faciliterende mogelijkheden van de gemeente.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partij heeft een relatie met dit programma:

- Leisurelands B.V.

(het ontwikkelen, aanleggen, faciliteren, exploiteren en beheren van recreatieve producten, verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving).

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld.

Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'.

De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'.

Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze jaarstukken.

Nr.	Omschrijving	Bron *)	2012 Waarde	2016 Waarde	2019 Waarde (landelijk)	2020 Waarde (landelijk)	2020 Gemeente
1	Niet-sporters: % (vierjaarlijks)	1	N/b	N/b	N/b (N/b)	N/b (N/b)	N/b

*) wettelijke bronhouder

1 Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Vershil
Programma Recreëren					
Totaal lasten	676	672	769	695	73 V
Totaal baten	-47	-15	-44	-41	-2 N
Totaal baten en lasten	628	656	725	654	71 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	0	0	-15	-11	-4 N
Totaal Programma	628	656	710	643	67 V

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn lager dan de begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid.

Het positieve verschil van ongeveer € 73k is mede het gevolg van niet bestede budgetten op het gebied van sport en cultuur (minder onderhoud, minder subsidies, als gevolg van corona-crisis).

2.1.7. Programma Samenleven en zorgen

Alternatieve naam : Sociaal domein

Portefeuillehouder : Wethouder Baneke

Visie 2018 - 2022

De gemeente is er voor de inwoners en de gemeenschappen. Wij richten onze inspanningen en middelen op het leefbaar houden van de kernen. We vinden het belangrijk om mensen die niet in staat zijn om te participeren eerder en proactief te benaderen. Wij willen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en verbindingen tot stand brengen. Dat betekent dat we voor de mensen die minder kunnen deelnemen aan deze samenleving de juiste ondersteuning willen bieden.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Gemeenschap versterken

We willen de gemeenschap versterken, onder andere door ontmoeting en verbinding te stimuleren. We bevorderen een zo groot mogelijke toegankelijkheid binnen de gemeente in al haar facetten. Waar inwoners niet in staat zijn om deel te nemen aan het gemeenschappelijke leven, brengen wij de belemmerende factoren in kaart en proberen deze weg te nemen of te compenseren.

Seniorvriendelijke gemeente

We hebben een plan van aanpak om een seniorvriendelijke gemeente te worden en voeren dit plan uit.

Realisatie Zomerrapportage

Seniorvriendelijke gemeente

In mei 2019 is een werkgroep in het leven geroepen met daarin verschillende lokale partners en inwoners die meedenken hoe de gemeente seniorvriendelijker kan worden. De gemeente werkt samen met deze werkgroep aan de gezamenlijk opgestelde opgaven. 55% van deze opgaven zijn reeds bereikt, zoals de dementieweek, de informatiemiddag voor senioren en het 5-jaarlijks herhalen van het project 'Senioren Voorbereid'.

Daarnaast zijn er verschillende nieuwe initiatieven in het leven geroepen die bijdragen aan een seniorvriendelijke gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het verwezenlijken van een beweegroute, de organisatie van een buurtsoep, een theatervoorstelling voor eenzame ouderen en een activiteit waarbij mensen met dementie en leerlingen van scholen aan elkaar worden verbonden.

Daarnaast zet de werkgroep zich actief in op het verbeteren van de informatievoorziening in de gemeente en het verwezenlijken van een ontmoetingsplaats in Mook. De eerste resultaten van deze projecten worden verwacht in 2021 en dan wordt het plan van aanpak tussentijds geëvalueerd.

VN-verdrag

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag) geldt sinds 14 juli 2016 in Nederland. Samen met de Adviesraad Sociaal Domein zijn er reeds verschillende

2.1. Jaarverslag

voorbereidende werkzaamheden verricht om uitvoering te geven aan het VN-verdrag, waaronder een heel aantal gesprekken met mensen met een beperking in onze gemeente. Nu is het de beurt aan de gemeente om mede gebaseerd op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Om de Lokale Inclusie Agenda op te stellen is kortdurende uitbreiding van de ambtelijke capaciteit in de vorm van een interne projectleider nodig. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 5k. Uw raad wordt middels deze Zomerrapportage voorgesteld dit bedrag ter beschikking te stellen.

Realisatie Jaarstukken

Seniorvriendelijke gemeente

Zoals al vermeld bij de zomerrapportage zijn er diverse initiatieven gerealiseerd. De plannen met betrekking tot de informatievoorziening en het inlooppunt in Mook zijn geparkeerd, omdat er geen zekerheid was over duurzame financiering vanuit de gemeente. De werkgroep seniorvriendelijke gemeente heeft zich als gevolg hiervan opgeheven.

VN-verdrag

De Lokale Inclusieagenda is opgesteld en voor besluitvorming aangeboden.

2. Goede, laagdrempelige en betaalbare ondersteuning bieden

Het is ons doel dat de inwoners van gemeente Mook en Middelaar zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Waar mogelijk op eigen kracht of met behulp van hun netwerk. Lukt dit niet voldoende, dan zorgen wij voor ondersteuning. We willen dat de ondersteuning aansluit bij de behoeften die leven onder onze inwoners. Wij richten deze zo in dat deze goed, toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar is. Hiervoor is wel structureel meer ambtelijke capaciteit noodzakelijk dan momenteel beschikbaar.

Bekendheid gemeentelijke voorzieningen

We blijven de bekendheid van de gemeentelijke voorzieningen vergroten. Ook de gemeente als meld- en signaalpunt blijven wij onder de aandacht brengen. Dit doen we door inwoners actief te informeren over waar ze terecht kunnen en de bereikbaarheid te vergroten. Ook gaan wij onderzoeken of het mogelijk is inwoners bij ingrijpende wijzigingen in hun persoonlijke situatie, zoals een scheiding of het verlies van hun baan, informatie te geven over de mogelijkheden tot ondersteuning.

Samenwerking tussen de domeinen

We gaan door met het vergroten van de samenwerking tussen de verschillende domeinen waarop ondersteuning wordt geboden. We zetten één lokale toegang op.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

We voeren de lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uit. Eén van de onderdelen vormt extra aandacht voor de begeleiding van complexe scheidingen. Op dit terrein bestaat het voornemen om een pilot met de gemeente Heumen op te pakken.

Preventieve en lichtere zorg

Door ons meer te richten op preventieve en lichtere zorg en algemene voorzieningen willen wij de ondersteuning verbeteren en de uiteindelijke kosten verminderen. Wij onderzoeken onder andere de mogelijkheden voor lokale, tijdelijke opvang en ondersteuning voor en door ouders ter voorkoming van zwaardere jeugdzorg.

Realisatie Zomerrapportage

Bekendheid gemeentelijke voorzieningen

Dit punt vraagt blijvende aandacht. In de afgelopen jaren hebben we met name ingezet op schriftelijke en digitale informatie. Op dit moment proberen we de informatievoorziening door middel van ambassadeurs steeds meer en beter te gebruiken. Hierbij kunt u denken aan de gemeentelijke vrijwillige ouderenadviseurs, de voorzieningenwijzer (een pilot in samenwerking met Destion waarbij huurders worden voorgelicht over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning), stichting leergeld, maar ook ketenpartners als vluchtelingenwerk of de eerstelijnszorg.

Samenwerking tussen de domeinen

De brede lokale toegang is, mede vanwege personele redenen, nog niet tot stand gekomen. De samenwerking tussen de domeinen is echter wel steeds verder geïntensiveerd.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

De lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling wordt uitgevoerd conform opzet. De begeleiding van complexe scheidingen is uiteindelijk regionaal opgepakt. Samen hebben we ervoor gezorgd dat ketenpartners (waaronder bijvoorbeeld ook advocaten) meer zicht hebben op de ondersteuning die mogelijk is voor ouders die hiermee worstelen.

Preventieve en lichtere zorg

We hebben verkend op welke manier we onze preventie kunnen versterken en vroegtijdig inwoners kunnen helpen. Het is belangrijk om te voorkomen dat een hulpvraag verergert of escaleert. Daarom bieden we laagdrempelige ondersteuning aan in een zo vroeg mogelijk stadium. Denk aan de ondersteuning die we via Synthese aanbieden voor lichte opvoedvragen en ondersteuning bij ouders. Schoolmaatschappelijk werk staat paraat bij opvoedvragen en gedragsproblemen. Algemeen maatschappelijk werk zetten we in bij onder andere relatieproblematiek en (v)echtscheidingsproblematiek. Tot slot zijn we per 1 januari gestart met een pilot van Buurtgezinnen. Gezinnen die het zwaar hebben worden gekoppeld aan warme, stabiele gezinnen in de buurt. Zo krijgen kinderen extra liefde en aandacht. Ouders worden even ontlast. Deze laagdrempelige inzet voorkomt vaak een zwaardere zorgvraag en in sommige gevallen ook escalatie. Deze pilot loopt nog tot en met 2021.

Realisatie Jaarstukken

Bekendheid gemeentelijke voorzieningen

De situatie zoals beschreven in de zomerrapportage is nog steeds van toepassing. Daarnaast is een formulierenbrigade opgericht, die inwoners kan helpen bij behoefte aan administratieve ondersteuning, waaronder het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen. Ook is besloten een sociale kaart in te gaan richten op het digitale buurtplatform Maasburen. Deze zal in 2021 in gebruik worden genomen.

Samenwerking tussen de domeinen

Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de zomerrapportage

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de zomerrapportage.

Preventieve en lichtere zorg

De situatie zoals beschreven in de zomerrapportage is nog steeds van toepassing. De pilot met Buurtgezinnen loopt inmiddels volop en in onze gemeente zijn meerdere gezinnen gekoppeld om elkaar te steunen. In 2021 evalueren we de pilot om te besluiten of doorgang na 2021 wenselijk is.

Daarnaast is eind 2020 de verkenning gestart om laagdrempelige activiteiten aan te bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit om mensen te blijven betrekken, sociale contacten te vergroten en te voorkomen dat een hulpvraag ontstaat/groter wordt. In 2021 worden deze activiteiten opgestart.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partijen hebben een relatie met dit programma:

- MGR Regio Rijk van Nijmegen
(behartiging belangen op het gebied van *participatie middels het Werkbedrijf* en op het gebied van ICT middels de iRvN);
- Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal
(versterken economische, sociale en maatschappelijke positie van de regio, werkvelden ruimtelijke structuur, economie, technologie en innovatie, milieu, natuur en landschap, *kwalificering en arbeidsmarkt, sociaal-culturele integratie*);
- Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook en Middelaar (IWGM)
(Bepaalde categorie inwoners een beschermde werkplek geven in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening);
- Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen
(samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer (zoals leerlingenvervoer en *Wmo-vervoer*)).

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld.

Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'.

De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'.

Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze jaarstukken.

Nr.	Omschrijving	Bron *)	2017 Waarde	2018 Waarde	2019 Waarde (landelijk)	2020 Waarde (landelijk)	2020 Gemeente
1	Banen: Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	1	397,7	417,9	429,2 (794,1)	N/b (0,0)	N/b
2	Jongeren met een delict voor de rechter: % 12- t/m 21-jarigen	2	0,0	0,0	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	-
3	Kinderen in uitkeringsgezin: % kinderen tot 18 jaar	2	4,0	3,0	3,0 (6,0)	N/b (N/b)	N/b
4	Netto arbeidsparticipatie: % van de werkzame beroeps- bevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	3	65,5	66,7	67,5 (68,8)	N/b (N/b)	N/b
5	Werkloze jongeren: % 16- t/m 22-jarigen	2	N/b	N/b	2,0 (2,0)	N/b (N/b)	N/b
6	Personen met een bijstandsuitkering: Aantal per 10.000 (cijfers 1e en 2e halfjaar)	3	188,1	187,1	184,4 (381,7)	229,3 (459,7)	-
7	Lopende re-integratievoorzieningen: Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar (cijfers 1e en 2e halfjaar)	3	42,3	42,6	21,1 (207,0)	21,1 (202,0)	-
8	Jongeren met jeugdhulp: % van alle jongeren tot 18 jaar (cijfers 1e en 2e halfjaar)	3	9,3	8,5	11,2 (12,3)	N/b (N/b)	N/b
9	Jongeren met jeugdbescherming: % van alle jongeren tot 18 jaar (cijfers 1e en 2e halfjaar)	3	0,7	N/b	0,8 (1,2)	N/b (N/b)	N/b
10	Jongeren met jeugdreclassering: % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	3	N/b	N/b	N/b (0,4)	N/b (N/b)	N/b
11	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo: Aantal per 10.000 inwoners (cijfers 1e en 2e halfjaar)	4	500,0	390,0	440,0 (680,0)	430,0 (640,0)	-

*) wettelijke bronhouder

1 LISA

2 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

3 CBS

4 GMSD

N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
<u>Programma Samenleven en zorgen</u>					
Totaal lasten	6.513	6.297	7.603	7.225	378 V
Totaal baten	-1.491	-1.679	-2.613	-2.361	-251 N
Totaal baten en lasten	5.022	4.619	4.990	4.864	126 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-60	0	-15	-15	0 V
Totaal Programma	4.962	4.619	4.975	4.849	126 V

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn lager dan de begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid. De verschil van € 378k heeft met name betrekking op de Tozo-regeling (€ 245k V), UPW (€ 97k V), BBZ (€ 53k V) en geëscaleerde zorg (€ 50k V). Daarnaast een nadeel op Jeugd (€ 120k N). Verder diverse kleinere verschillen (per saldo € 53k V). Van het overschot van de Tozo-regeling wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2021.

2.1.8. Programma Gezond leven

Alternatieve naam : Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouders : Wethouders Baneke en Wienhoven

Visie 2018 - 2022

Wij werken aan een energie-neutrale gemeente. Dit willen we bereiken in 2030. Een energie-neutrale gemeente kan alleen bereikt worden door gezamenlijke inspanning van bewoners, bedrijven, instellingen en de gemeente. Ook regionale samenwerking is noodzakelijk.

Voor ons is duurzaamheid meer dan het besparen van energie en duurzame energieopwekking. Duurzaamheid wordt veelal omschreven aan de hand van de drie P's: Planet, People en Profit. Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische (planet), sociale (people) en economische belangen (profit).

Duurzaamheid staat niet op zichzelf, maar maakt integraal onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidsterreinen. Bij de totstandkoming van nieuw beleid wordt specifieke aandacht besteed aan duurzaamheid. Ook worden college- en raadsvoorstellen voorzien van een duurzaamheidsparagraaf.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Energietransitie

Het streven is om in 2030 100% van de benodigde energie voor de gemeente Mook en Middelaar duurzaam op te wekken.

Vertalen van Rijksbeleid naar lokaal maatwerk

Het nationaal klimaat- en energiebeleid dient regionaal en lokaal te worden opgepakt. Dit kan Mook en Middelaar niet alleen, waardoor samenwerking in de regio van groot belang is. Vanuit de Regionale EnergieStrategie (RES) zullen we de komende jaren samen met de regiogemeenten de strategie bepalen voor de duurzame energieopwekking en de aanpak om te komen tot aardgasvrije wijken. Op gemeentelijk niveau gaan we ons beleid beoordelen en eventuele belemmeringen voor de energietransitie daarin wegnemen.

Zonnepanelen grote daken

Wij maken een inventarisatie van alle grote daken in de gemeente die beschikbaar zijn voor zonnepanelen. Het gaat hierbij om daken van bedrijven en instellingen. Er wordt onderzocht welke bedrijven en instellingen interesse hebben om in samenwerking met de gemeente en een eventuele energiecoöperatie een zonnedak te ontwikkelen waarvan ook bewoners gebruik kunnen maken.

Realisatie Zomerrapportage

Vertalen van Rijksbeleid naar lokaal maatwerk

De Regionale Energie Strategie is inmiddels als voorlopig concept vrijgegeven. Het college dient hier een akkoord op te geven. In het najaar van 2020 zal de uitwerking naar de RES 1.0 plaatsvinden. Daarnaast is, samen met de gemeenten Gennep en Bergen, begonnen met de voorbereiding voor het

2.1. Jaarverslag

opstellen van een Transitievisie Warmte. Deze visie moet in 2021 afgerond zijn en geeft inzicht in de alternatieven voor het verwarmen met aardgas en de fasering van de wijken naar aardgasloos.

Zonnepanelen grote daken

Samen met de gemeente Gennep zijn we van start gegaan met het project 'Zon op Bedrijfsdaken', waarin we de samenwerking opzoeken met bedrijven om daken (of andere geschikte overkappingen) te voorzien van zonnepanelen. Het Energiecafé Molenhoek is eveneens bezig met het opzetten van een coöperatie met als doel een postcoderoosproject¹⁾ op te starten.

Realisatie Jaarstukken

Vertalen van Rijksbeleid naar lokaal maatwerk

De Regionale Energie Strategie is bijna klaar. De Definitieve RES1.0 zal in 2021 vastgesteld worden, na een traject van participatie en consultatie. Mede door de inspanningen van de gemeente Mook en Middelaar is er ook voor inwoners een participatietraject gestart. Voor de Transitievisie Warmte is er door de samenwerkende gemeenten (Bergen, Gennep en Mook en Middelaar) een partij geselecteerd die ons zal helpen met het uitvoeren van de juiste analyses, het input ophalen bij stakeholders en het opstellen van de visie.

Zonnepanelen grote daken

Na gesprekken met verschillende partijen om ons te ondersteunen in de uitvoering, is er een pas op de plaats gemaakt. Deze partijen hebben ons inzichten gegeven waar we eerst zelf een keuze in moeten maken voordat we een volgende stap zetten. Dat laatste wordt in de loop van 2021 voorzien.

Overige duurzaamheidsprojecten

De voucheractie van de RRE heeft eind 2020 zo'n 750 aanvragen opgeleverd. Door coronamaatregelen is een groot deel helaas nog niet benut. Door een verlenging van de regeling naar 31 december 2021, ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Als opvolger van de RRE is de RREW aangekondigd. In 2020 heeft de gemeente Mook en Middelaar ook voor deze regeling een aanvraag ingediend.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het ondertekenen van de intentieovereenkomst Wells meer, waarin onze gemeente kan meeprofiteren van het energielandgoed in de gemeente Bergen.

2. Circulaire economie

Wij ondersteunen de transitie naar een circulaire economie en samenleving.

Duurzaam inzamelen en verwerken van afval

Het huidige afvalbeleid en de daaruit voortgekomen contracten zullen worden geëvalueerd. Er wordt een afvalbeleidsplan opgesteld waarbij het verder terugbrengen van het restafval een belangrijk uitgangspunt is, evenals het duurzaam inzamelen van gescheiden afvalstromen en het verwerken van afvalstoffen tot (nieuwe) grondstoffen. Daarnaast speelt de organisatorische vraag of de gemeente Mook en Middelaar het afvalbeleid nog zelfstandig kan blijven uitvoeren. Op basis van dit nieuwe beleid waarin alle opties zijn afgewogen, zal in 2020 de afvalinzameling inclusief de milieustraat worden aanbesteed.

1) Een postcoderoos is een gebied met in het hart een 4-cijferig postcodegebied met daaromheen de aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden.

Realisatie Zomerrapportage

Duurzaam inzamelen en verwerken van afval

Het Grondstoffenplan met daarin het afval- en grondstoffenbeleid voor de komende jaren is aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Door de raad is aangegeven dat de huidige wijze van inzameling waarbij het restafval wordt gewogen, wordt voortgezet totdat er een plan is uitgewerkt voor het omgekeerd inzamelen.

Parallel aan het grondstoffenplan heeft de raad ingestemd met het toetreden bij het samenwerkingsverband Regio Nijmegen (Dar). Hiermee zal het afvalbeheer per 1 januari 2021 kunnen worden inbesteed bij Dar N.V.

Realisatie Jaarstukken

In voorbereiding op de start met Dar per 1 januari 2021 is de Dienstverleningsovereenkomst 2021 (DVO 2021) opgesteld en door het college vastgesteld. Parallel daaraan is de communicatie gestart naar de inwoners over de wijzigingen die per 1 januari 2021 in zijn gegaan. Ook is gestart met het opstellen van de aanvulling op het Grondstoffenplan waarbij het kader voor het omgekeerd inzamelen wordt uitgewerkt en de maatregelen (hoofdstuk 5 van het Grondstoffenplan) worden herzien. Het kaderstellend plan zal in het voorjaar 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

3. Klimaatadaptatie

We houden rekening met het veranderende klimaat zoals heftige regenval, hittestress en droogte. Wateroverlast wordt verminderd door het stimuleren van het afkoppelen van hemelwaterafvoer. Bij de inrichting van de openbare ruimte zal mede worden ingezet op het voorkomen van wateroverlast en hittestress.

Realisatie Zomerrapportage

Voor 2020 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Jaarstukken

In opdracht van Waterpanel Noord is gestart met het opstellen van een regionale agenda klimaatadaptatie.

Er zal ook toegewerkt worden naar een lokale agenda met mogelijke maatregelen. De regionale en lokale agenda's worden in 2021 opgeleverd. Het lokale traject is inmiddels gestart met een eerste kansendialoog voor lokale stakeholders van Mook en Middelaar en Gennep.

4. Een gezonde levensstijl stimuleren

We bevorderen een gezonde leefstijl, onder andere door sporten en bewegen te stimuleren.

Project MOVE

Wij voeren het Project MOVE uit. Dit zorgt voor een basis van waaruit activiteiten worden ondernomen op het gebied van sporten, bewegen en cultuur. De plannen worden in samenwerking met de gemeenschap vormgegeven. Er wordt een verbinding gelegd tussen verschillende sectoren en wij zetten actief in op het creëren van een netwerk. Nieuwe initiatieven wordenesignaleerd en onderzocht.

Realisatie Zomerrapportage

Project MOVE

Er is gewerkt aan het verstevigen van het netwerk. Daar waar we kansen zien, zoeken we de samenwerking, bijvoorbeeld bij de beweegroute Molenhoek en Mook. Een aantal projecten hebben door corona vertraging opgelopen, bijvoorbeeld het Straatmadeliefjesproject en het organiseren van Sportcafés voor sportverenigingen. Beide projecten worden in samenwerking met de gemeenschap vormgegeven.

We hebben veel tijd en energie gestoken in de ondersteuning van verenigingen in de periode dat de maatregelen ten aanzien van corona op sportgebied werden versoepeld. Dit hebben we gedaan door een goede informatievoorziening, het afhandelen van meldingen van sportactiviteiten en door middel van ondersteuning en advies bij vragen. Het netwerk is hierdoor verder versterkt.

Een van de opdrachten van MOVE is om sport en cultuur onderdeel te laten zijn van een bredere aanpak die de gemeenschap en individuele inwoners versterkt. Daarom hebben we extra geïnvesteerd in de verbinding met preventieve gezondheid. Zo is er onder andere een cursus gevolgd door de projectcoördinator van MOVE en de beweegcoach voor senioren over positieve gezondheid. De cursus bood handvaten om met meer professionaliteit door te verwijzen naar het sportaanbod. Er zijn ook diverse bijeenkomsten geweest met de werkgroep van MOVE. Tijdens de werkgroep worden initiatieven met elkaar gedeeld en waar mogelijk de samenwerking opgezocht. Daarnaast heeft MOVE een verbinding gelegd met het Lokaal Sportakkoord.

Realisatie Jaarstukken

In 2020 hebben veel projecten vertraging opgelopen door corona. Zo is er een inspiratieavond voor verenigingen aangeboden maar is deze door corona niet doorgegaan. Wel zijn verenigingen gedurende 2020 actief geïnformeerd via verschillende kanalen.

Het beweegloket voor Uniek Sporten en het Beweegloket senioren worden steeds beter gevonden. Inwoners kunnen bij deze loketten terecht voor informatie over sporten en bewegen in onze gemeente. Ook sportverenigingen kunnen er terecht, bijvoorbeeld met vragen over hoe zij de doelgroepen (mensen met een beperking en ouderen) beter kunnen bereiken.

In 2020 is gestart met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Er is een kerngroep gevormd die regelmatig overleg heeft gehad en er zijn diverse projecten ingediend. Een aantal projecten worden gefinancierd met de middelen van het Lokaal Sportakkoord. Te denken valt aan het Sportcafé en het Lunchcafé, een online strippenkaart voor de groep 18+ en het realiseren van beweegroutes in Mook en Molenhoek.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partijen hebben een relatie met dit programma:

- Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
(verbeteren vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven, regionale afstemming beleid op de domeinen wonen, mobiliteit, economie en *duurzaamheid*);
- Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal
(versterken economische, sociale en maatschappelijke positie van de regio, werkvelden ruimtelijke structuur, economie, technologie en innovatie, *milieu, natuur en landschap*, kwalificering en arbeidsmarkt, sociaal-culturele integratie);
- Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)
(ondersteuning en behartiging belangen gemeente ter bescherming van het milieu, waaronder een doelmatige en milieu-hygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen);
- NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)
(Provincie Limburg voorzien van leidingwater middels winnen, zuiveren, opslaan, inkopen, transporteren, distribueren en leveren van water);
- Enexis Holding N.V.
(beheer energienetwerk in Nederland voor 2,7 miljoen huishoudens, realiseren duurzame energievoorziening, versnellen energietransitie).

Naast deze verbonden partijen werken we ook samen in het samenwerkingsverband Noord-Limburg.

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld.

Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'.

De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'.

Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze jaarstukken.

Nr.	Omschrijving	Bron *)	2017 Waarde	2018 Waarde	2019 Waarde (landelijk)	2020 Waarde (landelijk)	2020 Gemeente
1	Omvang huishoudelijk restafval: Kg per inwoner	1	110	107	105 (163)	N/b (N/b)	N/b
2	Hernieuwbare elektriciteit: %	2	5,2	8,6	N/b (N/b)	N/b (N/b)	N/b

*) wettelijke bronhouder

1 CBS

2 RWS

N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
<u>Programma Gezond leven</u>					
Totaal lasten	1.642	1.567	1.811	1.363	448 V
Totaal baten	-1.871	-1.800	-1.771	-1.547	-223 N
Totaal baten en lasten	-229	-233	40	-184	224 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-18	0	-237	-237	0 V
Totaal Programma	-247	-233	-197	-421	224 V

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn lager dan de geraamde kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid.

Het verschil van ongeveer € 448k betreft met name de lagere kosten (nog uit te geven) voor de warmte transitievisie en de regionale energieloketten (€ 230k V) en voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) (€189k V). Hiervan wordt voorgesteld om deze budgetten over te hevelen naar 2021.

2.1.9. Programma Wonen

Alternatieve naam : Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Portefeuillehouders : Wethouders Peters en Wienhoven

Visie 2018 - 2022

In onze gemeente is er veel vraag naar betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Naast de opgave om onze woningvoorraad te verduurzamen en de Omgevingswet te implementeren, vormt het realiseren van betaalbare woningen een speerpunt van beleid. We willen hiervoor de juiste conditie creëren en ons voor lopende en komende ontwikkelingen hard maken dit aspect mee te nemen in de realisatie van woningbouw.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Het realiseren van betaalbare woningen

Het realiseren van betaalbare woningen is belangrijk voor tal van doelgroepen. Niet alleen voor jongeren of ouderen, maar ook voor onze inwoners met een lager inkomen. Binnen onze gemeente zijn er verschillende ontwikkelingen gaande, waarbij wij ons bij de ontwikkelaars van deze plannen hard gaan maken voor het realiseren van betaalbare woningen. Tevens zijn wij bezig met een onderzoek naar zogenaamde 'tiny houses'.

Het realiseren van de prestatieafspraken

Destion vormt als enige woningcorporatie in onze gemeente een belangrijke schakel in het realiseren van sociale woningbouw. Via prestatieafspraken willen wij komen tot het behouden van bestaande sociale huurwoningen en het verder uitbreiden hiervan door nieuwbouwlocaties te realiseren. Destion heeft nog een aantal locaties te realiseren, maar samen zullen we op zoek moeten naar nieuwe locaties voor mogelijke woningbouwontwikkeling.

Realisatie Zomerrapportage

Het realiseren van de prestatieafspraken

Woningcorporatie Destion heeft voor 1 juli 2020 een volkshuisvestelijk bod uitgebracht met het oog op de prestatieafspraken voor 2021 tussen gemeente en Destion. Op basis van het bod zal in de tweede helft van 2020 de prestatieafspraken voor 2021 worden opgesteld.

Realisatie Jaarstukken

Het college van B&W heeft eind 2020 met Destion overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken voor 2021. In de prestatieafspraken zijn projecten benoemd die Destion in het jaar 2021 wil gaan oppakken om nieuwe sociale huurwoningen te kunnen gaan bouwen.

In 2020 zijn in totaal 56 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het gaat dan onder andere om de woningen in het centrum van Mook (de 24 woon-zorgappartementen zijn hier niet meegerekend), het project 'de

2.1. Jaarverslag

Bouwsteeg' in Middelaar en het landgoed 'De lage Lier' in Molenhoek. Verder is in 2020 gestart met de bouw van het appartementencomplex aan het Raadhuisplein in Mook en met de bouw van het appartementencomplex aan de Rijksweg in Molenhoek. In beide complexen worden huurwoningen gebouwd met huurprijzen onder de huursubsidiiegrens. Ook is in 2020 gestart met het project Sterreschans II in Molenhoek voor elf grondgebonden woningen.

2. De gebouwen in de gemeente verduurzamen

Aanpak bestaande woningvoorraad

Wij zetten in op het verduurzamen van de bestaande woningen via drie pijlers:

- *Ondersteuning bewoners*

Wij ondersteunen bewoners bij het verduurzamen van de woning, onder meer via het Loket Duurzaam Wonen Plus. Daarnaast wordt er een project gestart waarmee bewoners een gratis energiescan kunnen aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. Verder ondersteunen wij initiatieven zoals het Energiecafé Molenhoek.

- *Energiecoöperatie*

Wij stimuleren de oprichting van een energiecoöperatie. Dit doen wij onder meer door een workshop te organiseren voor geïnteresseerde inwoners.

- *Samenwerking woningcorporatie*

In overleg met Destion wordt onderzocht of er een gezamenlijk project kan worden opgestart om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Ook worden de woningcorporaties betrokken bij het opstellen van een gemeentelijk warmteplan voor aardgasvrije woonwijken.

Realisatie Zomerrapportage

Het Loket Duurzaam Wonen Plus heeft vanwege corona-maatregelen een tijd stil gelegen, maar zal vanaf september weer starten, zodat inwoners hier voor advies terecht kunnen. Ook het RRE-project heeft last gehad van corona-maatregelen en wordt in gewijzigde vorm doorgezet, waarbij de oorspronkelijke doelstellingen overeind blijven. Uitrol volgt dit najaar.

Er zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van een energiecoöperatie dat zonnedaken wil realiseren. We ondersteunen de voorfinanciering middels een lening.

In 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Mook en Middelaar werkt samen met Gennep en Bergen. Momenteel loopt de aanbesteding hiervoor en de uitvoering zal in het najaar starten. Belangrijke partners zoals Destion, de Stichting Duurzaam Mook en Middelaar en het Energiecafé zullen als stakeholders meegenomen worden.

Realisatie Jaarstukken

Met de start van het RRE-project krijgen eigenaar/bewoners de kans om met een voucher energiebesparende artikelen aan te schaffen. Ook kunnen zij een gratis energieadvies krijgen van het Energiecafé Mook en Middelaar. Door corona-maatregelen is dit project wat later in 2020 gestart, maar zal nu tot eind 2021 doorlopen. In 2021 volgt een project waarbij ook huurder in aanmerking komen voor een actie. De woningcorporaties worden daarin uiteraard betrokken.

Eind 2020 is gestart met de Transitievisie Warmte. In de loop van 2021 zal duidelijk worden wat de effecten zijn voor de woningen in verschillende wijken.

De gesprekken met de initiatiefnemers voor een energiecoöperatie hebben nog niet tot een project geleid. Een gebrek aan daken met voldoende constructieve sterkte en groot genoeg om rendabel te zijn, ligt daar aan ten grondslag. We blijven meedenken met de initiatiefnemers.

3. De Omgevingswet invoeren

Op het gebied van het ruimtelijk domein staat een ingrijpende operatie op de rol. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Eén nieuwe wet waarin talloze verschillende wetten uit het ruimtelijk omgevingsrecht worden ondergebracht. Deze wet moet ook in onze gemeente worden geïmplementeerd.

De Omgevingswet moet het makkelijker maken om veranderingen in de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Niet alleen in technische zin moeten aanpassingen worden doorgevoerd, maar ook in de manier waarop wij met ruimtelijke ordening omgaan. Niet meer de vraag of een ontwikkeling mogelijk is, maar meer de vraag of een ontwikkeling wenselijk is, zal leidend worden. Deze andere manier van werken zal van gemeenteraad tot organisatie moeten worden omarmd.

Ten behoeve van deze wet zijn al eerder activiteiten gestart die in 2020 worden afgerond.

Realisatie Zomerrapportage

Al sinds 2018 wordt gezamenlijk met diverse overheden in Limburg gewerkt aan de lokale invulling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat wordt vormgegeven met de applicatie Squit 20/20 waarbinnen de omgevingsvergunningen en meldingen kunnen worden afgehandeld. Daarbij gaat het niet alleen om de uiteindelijke vergunningverlening, maar ook het integraal advies in de voorfase dat in het systeem mogelijk wordt gemaakt. Squit 20/20 gaat nog dit jaar live, waardoor wij ruim voor de inwerkingtreding van de wet kunnen oefenen met het systeem. De kosten hiervoor betreffen eenmalige implementatiekosten van € 68k en het ophogen van het ICT onderhoudsbudget volgens onderstaande tabel en te dekken in de exploitatie.

	2020	2021	2022	2023	2024
Meerkosten ICT	€ 9k	€ 27k	€ 23k	€ 27k	€ 27k

Realisatie Jaarstukken

Het is niet gelukt om de applicatie Squit 2020 in gebruik te nemen in 2020, omdat de applicatie nog niet voldoende was ingericht. De verwachting is dat Squit 2020 in het tweede kwartaal van 2021 in gebruik kan worden genomen.

Samen met de gemeenten Bergen en Gennep is gestart met een cursustraject ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet. Dit traject krijgt in 2021 een vervolg.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partij of partijen hebben een relatie met dit programma:

- Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
(verbeteren vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven, regionale afstemming beleid op de domeinen *wonen*, mobiliteit, economie en duurzaamheid);
- Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal
(versterken economische, sociale en maatschappelijke positie van de regio, werkvelden *ruimtelijke structuur*, economie, technologie en innovatie, milieu, natuur en landschap, kwalificering en arbeidsmarkt, sociaal-culturele integratie).

Naast deze verbonden partijen werken we ook samen in het samenwerkingsverband Noord-Limburg en met Regiodeal.

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld.

Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'.

De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'.

Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze jaarstukken.

Nr.	Omschrijving	Bron *)	2017 Waarde	2018 Waarde	2019 Waarde (landelijk)	2020 Waarde (landelijk)	2020 Gemeente
1	Gemiddelde WOZ-waarde: x € 1.000	1	265	277	291 (248)	308 (270)	-
2	Nieuw gebouwde woningen: Aantal per 1.000 woningen	2	15,7	3,3	3,9 (9,2)	10,9 (8,9)	-
3	Demografische druk: %	1	84,3	86,0	85,2 (69,8)	86,1 (70,0)	-
4	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden: x € 1	3	774	792	792 (669)	785 (700)	-
5	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden: x € 1	3	825	829	839 (739)	834 (772)	-

*) wettelijke bronhouder

1 CBS

2 Basisregistratie adressen en gebouwen

3 COELO

N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
<u>Programma Wonen</u>					
Totaal lasten	559	531	530	493	37 V
Totaal baten	-190	-164	-164	-166	2 V
Totaal baten en lasten	369	367	366	327	39 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-8	-127	-138	-73	-65 N
Totaal Programma	361	240	228	254	-26 N

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn lager dan de begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid.

Het positieve verschil van ongeveer € 37k is met name het gevolg van onderuitputting kapitaallasten.

2.1.10. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Algemeen


Bedragen x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Vershil
Algemene Uitkering (incl. DU/IU)	9.620	9.648	10.108	10.147	-39
Belastingen:					
- Onroerende zaakbelastingen	1.610	1.572	1.895	1.863	32
- Toeristenbelasting	75	77	77	88	-11
- Forensenbelasting	24	28	28	29	-1
- Hondenbelasting	46	43	43	43	0
Dividend	457	439	247	254	-7
Saldo van de financieringsfunctie	25	63	63	18	45
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	11.858	11.870	12.461	12.442	19

Toelichting uitkeringen uit het gemeentefonds

Algemene uitkering / decentralisatie- en integratie-uitkeringen

De algemene uitkering voor het jaar 2020 bedraagt € 9.260k. Naast de algemene uitkering ontvingen we in 2020 ook € 886k aan decentralisatie- en integratie-uitkeringen. In totaal hebben we over 2020 € 10.146k ontvangen. Over voorgaande jaren is € 1k ontvangen.



Toelichting belastingen

Vanaf 1 januari 2016 is de belastingheffing en -invordering uitbesteed aan de gemeente Nijmegen. In 2020 zijn in Mook en Middelaar de navolgende gemeentelijke belastingen geheven, als onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen:

- Onroerende zaakbelastingen van eigenaren van woningen en van niet-woningen;
- Onroerende zaakbelastingen van gebruikers van niet-woningen (gebruikers van woningen zijn wettelijk vrijgesteld van ozb);
- Toeristenbelastingen van land- en watertoeristen (nog te ontvangen);
- Leges;
- Forensenbelasting;
- Hondenbelasting.

Daarnaast worden in onze gemeente ook afvalstoffenheffing en rioolrechten geheven. Deze vallen echter niet onder de categorie van algemeen dekkingsmiddel omdat dit in feite vergoedingen zijn voor voorzieningen die de gemeente levert, zoals het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en de aanleg en onderhoud van riolering. Voor meer informatie over de lokale heffingen en de opbrengsten daarvan, verwijzen wij u naar de 'Paragraaf lokale heffingen' verderop in deze jaarstukken.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat vanaf 2021 de belastingheffing en -invordering is uitbesteed aan de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

2.1.11. Overzicht van de kosten van overhead

Met ingang van 2017 is voorgeschreven (artikel 8, lid 1 letter c BBV) dat in het programmaplan een apart overzicht opgenomen moet worden van de kosten van de overhead.

De kosten die betrekking hebben op het primaire proces, zoals salariskosten, moeten, indien mogelijk, worden opgenomen in de programma's. Salariskosten die niet direct toewijsbaar zijn aan programma's, zoals kosten van het MT, financiën en juridische zaken, blijven staan op overhead.

De commissie BBV heeft een notitie geschreven over hoe om te gaan met overhead.

Overhead bestaat onder andere uit kosten van leidinggevenden primair proces, financiën, personeel en organisatie, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken, ICT, huisvesting en facilitaire zaken, DIV en managementondersteuning. In de praktijk wordt overhead meestal aangeduid met pijofach (of een variant hierop).

Pijofach staat voor Personeel, Informatisering/Inkoop, Juridische zaken, Organisatie, Financiën/Facilitaire zaken, Automatisering, Communicatie en Huisvesting.

In onderstaande tabel vindt u de kosten van de overhead voor 2020.

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Overhead	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Personeel en Organisatie (excl. functioneel verantwoord)	2.675	2.859	2.972	2.514	458
Huisvesting en Facilitaire zaken	232	240	262	226	36
ICT en DIV	685	744	760	749	11
Financiën, Juridische zaken en Communicatie	120	131	152	125	27
Huisvesting buitendienst (werf)	546	542	519	485	34
Totaal Overhead	4.259	4.516	4.665	4.098	567

De Flexibele Schil maakt onderdeel uit van de rubriek Personeel en Organisatie. De Flexibele Schil heeft in 2020 een overschot van ruim € 205k. De kosten van inhuur voor 2020 konden opgevangen worden door onderuitputting salariskosten, vergoedingen ziektekosten en de budgetoverheveling uit 2019 (nog uit te voeren werkzaamheden). In beginsel worden personele budgetten, zoals de flexibele schil en opleidingskosten overgeheveld naar het volgende jaar (zie raadsvoorstel).

Voor een analyse van het verschil verwijzen wij u naar onderdeel 2.2.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.

2.1.12. Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 zijn gemeenten Vennootschapsbelastingplichtig geworden. Vennootschapsbelasting (Vpb) is verschuldigd over fiscale winsten van ondernemersactiviteiten. Omdat de resultaten op fiscaal belaste activiteiten onderling worden verrekend en aangifte wordt gedaan over het totale (gesaldeerde) resultaat, moet de Vpb-heffing worden begroot en verantwoord als een centrale post in de begroting en in de jaarrekening.

Jaarlijks worden de eventuele Vpb-plichtige ondernemersactiviteiten gemonitord en gekwantificeerd. Een aangifte over jaar t moet standaard in jaar t+1 worden ingediend. Omdat wij gebruik maken van de uitstelregeling van het fiscale adviesbureau, hoeven de Vpb-aangiften pas in jaar t+2 te worden ingediend.

De Vpb-aangifte over 2017 is in september 2019 ingediend.

De definitieve aanslag over 2017 (€ 0) is in februari 2020 ontvangen.

De Vpb-aangifte over 2018 is in april 2020 ingediend.

De voorlopige conclusie naar aanleiding van de fiscale monitoring over 2019 is dat de gemeente Mook en Middelaar geen Vpb-plichtige activiteiten heeft, dan wel dat er voor Vpb-plichtige activiteiten geen Vpb is verschuldigd omdat er geen fiscale winst wordt gemaakt of dat er sprake is van winsten uit gewone bedrijfsvoering en niet als belaste onderneming. Naar verwachting is ook de Vpb-aangifte over 2019 dan ook nihil. Deze nihilaangifte moet uiterlijk in mei 2021 worden ingediend. Ook over 2020 verwachten we een nihilaangifte.

Inmiddels is een (definitief) standpunt door de fiscus ingenomen met betrekking tot opbrengsten van afvalstromen. De inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is geen ondernemingsactiviteit, maar een wettelijke verplichting. Het 'zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst' vormt onder voorwaarden wel een onderneming. Na overleg met de belastingdienst zijn de positieve afvalresultaten over 2016 en 2017 verwerkt in de aangifte over 2018. De verschuldigde Vpb bedraagt € 143 over 2016 en 2017 en € 60 over 2018.

bedragen x € 1

Vennootschapsbelasting	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Betaalde Vpb 2017 (ingediend 2019, def. 2020)	0	0	0	0	0
Te betalen Vennootschapsbelasting 2018 (in 2020)	0	0	0	203	-203
Verwachting te betalen Vennootschapsbelasting 2019	0	0	0	0	0
Verwachting te betalen Vennootschapsbelasting 2020	0	0	0	0	0

2.1.13. Bedrag voor onvoorzien

Onvoorzien

Jaarlijks wordt in de begroting een (klein) bedrag voor onvoorzien opgenomen. Voor 2020 betreft dit € 5k en dat betreft 0,02% van het begrotingstotaal). In 2020 is deze post niet benut.

Paragrafen

Wettelijk kader

Art. 24, lid 2, letter b en art. 26 jo. art. 9 BBV.

Toelichting

In de paragrafen worden in de begroting de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. In dit jaarverslag vindt u de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.

De volgende paragrafen zijn wettelijk verplicht:

- Paragraaf lokale heffingen;
- Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen;
- Paragraaf financiering;
- Paragraaf bedrijfsvoering;
- Paragraaf verbonden partijen;
- Paragraaf grondbeleid.

Naast de verplichte paragrafen op grond van het BBV zijn er twee aanvullende paragrafen in deze jaarstukken opgenomen.

Deze facultatieve paragrafen betreffen:

- Paragraaf Informatieveiligheid;
- Paragraaf Verduurzamen.

2.1.14. Paragraaf Lokale heffingen

Portefeuillehouder

Wethouder Wienhoven

Beleidskader

Begroting

Deze paragraaf bevat op grond van artikel 10 BBV (in de begroting) ten minste:

- de geraamde inkomsten;
- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- een aanduiding van de lokale lastendruk;
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Op grond van artikel 16 'Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 2019' bevat deze paragraaf geen andere verplichte gegevens.

Jaarverslag

Op grond van artikel 26 BBV bevat deze paragraaf in het jaarverslag de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen.

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden (en dus gerelateerd aan uitgaven), als op die waarvan de besteding ongebonden is (vrij aanwendbaar). In deze paragraaf wordt ingegaan op de realisatie van hetgeen in de Programmabegroting 2020 aan onderwerpen is verwoord.

Het gecombineerde aanslagbiljet is eind februari 2020 opgelegd. Hierna zijn periodiek aanvullende kohieren opgelegd.

De woz-beschikking, onroerende-zaakbelastingen, rioolrechten en hondenbelasting zijn op één aanslagbiljet verzameld. De baatbelasting is afzonderlijk opgelegd. De afvalstoffenheffing wordt halfjaarlijks achteraf opgelegd. De toeristenbelastingen worden ook na afloop van het belastingjaar opgelegd.


Geraamde en gerealiseerde opbrengsten belastingheffing

In onderstaand overzicht treft u de opbrengsten van de belastingen over de jaren 2018 t/m 2020 aan:

Bedragen x € 1.000

Opbrengsten belastingen	W2018	W2019	B2020	W2020	%
Niet-bestedingsgebonden lokale heffingen:					
Onroerende zaakbelastingen:					
-ozb eigenaren woningen	1.320	1.314	1.539	1.506	44%
-ozb eigenaren niet-woningen	184	173	210	210	6%
-ozb gebruikers niet-woningen	132	123	146	147	4%
Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (n.v.t.)	0	0	0	0	0%
Forensenbelasting	28	24	28	29	1%
Toeristenbelasting	84	75	77	88	3%
Parkeerbelasting (n.v.t.)	0	0	0	0	0%
Hondenbelasting	42	46	43	43	1%
Reclamebelasting (n.v.t.)	0	0	0	0	0%
Precariobelasting (n.v.t.)	0	0	0	0	0%
Totaal niet-bestedingsgebonden	1.789	1.756	2.043	2.023	59%
Bestedingsgebonden lokale heffingen:					
Baatbelasting (t/m 2023)	17	17	17	17	1%
Rioolheffing woningen en niet-woningen	883	893	604	624	18%
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	722	753	795	770	22%
Totaal bestedingsgebonden	1.622	1.663	1.416	1.411	41%
Totaal lokale heffingen	3.411	3.419	3.459	3.434	100%
Kwijtscheldingen	-14	-27	-13	-20	-1%
Totaal netto opbrengst belastingen	3.397	3.392	3.446	3.415	99%

Belastingopbrengsten (procentueel)



De belangrijkste belastingen voor de gemeente, met een aandeel van 54% zijn de onroerende zaakbelastingen (ozb).

Het rioolrecht en de afvalstoffenheffing worden kostendekkend belast.

De opbrengst voor de toeristenbelasting, de forensenbelasting, de hondenbelasting en de baatbelasting bedraagt per belasting ongeveer 1% tot 3% van de totale belastingopbrengst.

Gerealiseerd beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Mede overeenkomstig de kaderbrief, de programmabegroting en de herziening van de belastingverordeningen zijn de volgende beleidsmatige uitgangspunten gehanteerd:

- a) Er is in 2020 een indexering toegepast van 1,53% (2019: 2,55%) op de tarieven van de algemene belastingen/heffingen. Deze is gebaseerd op de loon- en prijsstijgingen zoals vermeld in de meicirculaire 2019;
- b) De ozb is geheven op basis van de woz-waarde. Jaarlijks vindt een hertaxatie plaats. De daaruit voortvloeiende waardeverandering of waardedaling wordt verdisconteerd in het definitieve tarief. Naast een indexering van 1,53% is voor 2020 rekening gehouden met een woz-waardeverandering van 6,55% voor woningen en 3,23% voor niet-woningen. De tarieven zijn ter compensatie hierdoor met respectievelijk 6,55% en 3,23% verlaagd;
- c) In 2020 is een extra opbrengst van € 300k (dekkingsplan begroting 2020) verdisconteerd in de ozb-tarieven;
- d) Het tarief voor rioolheffing is gebaseerd op het GRP. De opbrengst is bestemd voor onderhoud en vervanging van de bestaande riolering;
- e) De afvalstoffenheffing is geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval;
- f) De tarieven Landtoeristenbelasting en watertoeristenbelasting zijn in 2020 geïndexeerd met 1,53% (2019: 2,55%);
- g) De gemeentelijke leges zijn berekend voor de door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. De leges zijn geïndexeerd met 1,53% (2019: 2,55%).

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

De mogelijkheid tot belastingheffing is verankerd in de Gemeentewet (Gw). Hieronder vindt u een opsomming van alle belastingen die geheven mogen worden, onderverdeeld in belastingen die in 2020 daadwerkelijk geheven zijn en belastingen die niet door Mook en Middelaar opgelegd worden. Van belastingen die geheven worden, is door de raad een belastingverordening vastgesteld.

Een meer uitgebreide toelichting op de diverse belastingen vindt u terug in de Programmabegroting 2020.

Belastingen/heffingen in Mook en Middelaar

- Onroerende-zaakbelastingen (art. 220 Gw);
 - ozb eigenaren woningen;
 - ozb eigenaren niet-woningen;
 - ozb gebruikers niet-woningen;
- Baatbelasting (t/m 2023) (art. 222 Gw);
- Forensenbelasting (art. 223 Gw);
- Toeristenbelasting (art. 224 Gw);

- o Landtoeristenbelasting;
- o Watertoeristenbelasting;
- Hondenbelasting (art. 226 Gw);
- Precariobelasting (art. 228 Gw);
- Rioolheffing (art. 228a Gw);
- Leges (art. 229 Gw).
- Reinigingsrecht bedrijven (art. 229 Gw);
- Afvalstoffenheffing (art. 15.33 Wet Milieubeheer)

Belastingen/heffingen die niet geheven worden

- Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (zoals woonboten) (art. 221 Gw)
- Parkeerbelasting (art. 225 Gw)
- Reclamebelasting (art. 227 Gw)

Benchmark lokale lasten

Tot en met 2019 gold een landelijke macronorm. Deze was bedoeld om een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk te beperken dan wel te voorkomen. De macronorm was al langer onderwerp van discussie omdat deze weinig effectief bleek. Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark lokale lasten. Deze benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele heffingskorting.

Volgens de Coelo Atlas van de lokale gemeenten 2020 bedragen de gemiddelde woonlasten in Limburg voor een meerpersoonshuishouden en eigen woning € 799. De woonlasten voor Mook en Middelaar zitten hier met € 834 iets boven. Voor huurders zitten we echter onder de norm (zie verder hieronder).

Aanduiding van de lokale belastingdruk

a. Tarieven

In onderstaand overzicht treft u de tarieven aan inzake de belastingen over de jaren 2016 t/m 2019. De tarieven over 2019 zijn op 13 december 2018 door de raad vastgesteld.

Belastingtarieven	2017	2018	2019	2020
Algemene inflatiecorrectie	1,15%	1,65%	2,55%	1,53%
Onroerende zaakbelastingen:				
- tarief woningen eigenaren	0,1349%	0,1327%	0,1264%	0,1409%
- tarief niet-woningen eigenaren	0,2142%	0,2210%	0,2145%	0,2476%
- tarief niet-woningen gebruikers	0,1713%	0,1767%	0,1715%	0,1980%
Forensenbelasting:				
- tarief van de woz-waarde (vanaf 2021)				
- klasse I (van € 0 tot € 50k)	136,00	138,00	141,00	143,00
- klasse II (van € 50k tot € 150k)	255,00	259,00	265,00	269,00
- klasse III (van € 150k tot € 250k)	510,00	518,00	531,00	539,00
- klasse IV (van € 250k tot € 350k)	768,00	780,00	799,00	811,00

2.1. Jaarverslag

Belastingtarieven	2017	2018	2019	2020
- klasse V (van € 350k tot € 450k)	1.025,00	1.040,00	1.066,00	1.082,00
- klasse VI (vanaf € 450k)	1.280,00	1.300,00	1.333,00	1.353,00
Toeristenbelasting	1,01	1,03	1,05	1,05
Hondenbelasting:				
- 1e hond	52,56	53,80	54,72	55,56
- extra honden per hond	75,56	76,80	78,72	79,92
- tarief kennel	366,24	372,24	381,72	387,60
Rioolheffing	232,40	234,73	237,07	162,00
Reinigingsheffingen:				
- afvalstoffenheffing (vastrecht woningen)	158,08	147,84	143,00	143,00
- reinigingsrecht (vastrecht niet-woningen)	79,04	73,92	71,50	71,50
- variabel tarief pmd	0,00	0,00	0,00	0,00
- variabel tarief gft	0,06	0,07	0,09	0,09
- variabel tarief restafval	0,18	0,21	0,27	0,28

*) in 2016 is een eenmalige teruggave van € 10 per halfjaar in het tarief verdisconteerd.

Belastingdruk Mook en Middelaar

Lastendruk

De belastingaanslagen voor onroerende-zaakbelastingen (ozb), riolrechten en afvalstoffenheffing, vormen de lastendruk vanwege gemeentelijke heffingen. De gehanteerde kengetallen zijn:

- Een gemiddelde woningwaarde van € 308k ten behoeve van de ozb (bron Waarderingskamer);
- Een gemiddeld voorlopig ingezameld/gestort gewicht van 142 kg GFT en 232 kg restafval per huishouding per jaar (totaal 374 kg);
- Eén rioolaansluiting.

De gemiddelde lastendruk over de jaren 2017-2020 bedroeg (bedragen in euro's).

Bedragen in €

Lastendruk	2017	2018	2019	2020
Gemiddelde woningwaarde	267.000	277.000	291.000	308.000
Afval per huishouden	387 kg (143 kg gft en 244 kg rest)	388 kg (144 kg gft en 244 kg rest)	374 kg (142 kg gft en 232 kg rest)	374 kg (142 kg gft en 232 kg rest)
Eigenaar woning:				
- Ozb	360	368	368	434
- Rioolheffing	232	235	237	162

Lastendruk	2017	2018	2019	2020
- Afvalstoffenheffing	211	209	218	221
Totaal	803	811	823	817
Index (2011 = € 720 = 100%)	112%	113%	114%	113%
Huurder:				
Afvalstoffenheffing	211	209	218	221
Totaal	211	209	218	221
Index (2011 = € 198 = 100%)	107%	106%	111%	112%

Gemiddelde stijging per jaar tussen 2011 en 2020: 1,4% per jaar voor eigenaren en 1,3% voor huurders.

Belastingdruk andere gemeenten

COELO onderzoekt jaarlijks de woonlasten per huishouden. Naast de drie belastingen ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing houdt Coelo ook rekening met een eventuele heffingskorting. In onderstaande tabel zijn van een aantal buurgemeenten de woonlasten 2020 per gemeente weergegeven.

Bedragen x € 1

Lastendruk 2020	Mook en Middelaar	Gennep	Heumen	Cuijk	Gemidd. Limburg
Eigenaar-bewoner					
Eenpersoonshuishouden	785	670	795	690	741
Meerpersoonshuishouden	834	729	860	700	799
Rangnummer *)	256e	84e	286e	50e	
Huurder					
Eenpersoonshuishouden	192	211	152	237	293
Meerpersoonshuishouden	241	270	217	247	348
Rangnummer *)	34e	56e	19e	39e	

*) voor huurders alleen afvalstoffenheffing

Bron: Coelo (www.coelo.nl)

Kwijtscheldingsbeleid

Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor afvalstoffenheffing. Kwijtschelding beïnvloedt de opbrengst van de afvalstoffenheffing in negatieve zin. Het is toegestaan

2.1. Jaarverslag

om deze inkomstenderving als kostenpost op te nemen in de tariefberekening van de afvalstoffenheffing. Sedert 2010 gebeurt dat. De gemeente Mook en Middelaar hanteert een 100% kwijtscheldingsnorm. Voor de hondenbelasting kan geen kwijtschelding worden aangevraagd.

In 2020 is voor € 20k kwijtschelding verleend, waarvan € 8k automatisch vooraf en € 12k na aanvraag (en toewijzing) achteraf.

Stand van zaken inzake de Wet waardering onroerende zaken

Algemeen

De werkzaamheden rondom de woz (Wet waardering onroerende zaken) maken blijvend een wezenlijk onderdeel uit van de uitvoering van de belastingheffing, met name voor de ozb. Daarom zijn de activiteiten in dit kader opgenomen in deze paragraaf.

Eind februari 2020 zijn de woz-waarden beschikt. De waardebeschikking is opgenomen op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen. Beschikkingen dienen binnen acht weken na aanvang van het belastingjaar te worden verzonden. Deze termijn is gehaald.

Info inwoner

De gemeentelijke website is ingericht met een digitaal belasting- en woz-loket. Het is een klantgerichte persoonlijke internetpagina, beveiligd met DigiD. Elke belastingplichtige inwoner kan hier terecht voor informatie over de gemeentelijke belastingen en de woz. Aangeboden diensten zijn de woz-beschikkingen, taxatieverslagen, aanslagbiljet, betalingen, openstaande posten, digitaal bezwaar aantekenen en andere interactieve diensten. De doelstelling het volledig “op maat” informeren van de belastingplichtigen is gerealiseerd.

Taxaties

De hertaxaties en permanente marktanalyse (PMA) zijn in 2020 uitgevoerd door de gemeente Nijmegen. De waardebepaling vindt modelmatig plaats. De getaxeerde waarden moeten aansluiten bij de transactiepreizen (gerealiseerde verkopen). Dit wordt gecontroleerd, onder andere door ratio-controles en veldcontroles, door de taxateur. De Waarderingskamer ziet toe op de correcte uitvoering van de woz. Op de internetpagina van de Waarderingskamer worden de bevindingen openbaar gemaakt. De Waarderingskamer kwalificeert de uitvoering en kwaliteit van de woz in Mook met “Voldoende” en heeft ingestemd met het bekendmaken aan belanghebbenden van de woz-waarde voor 2020 (wat in februari 2020 ook gebeurd is).

De termijn voor het afhandelen van bezwaarschriften woz en belastingen is gesteld op de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanslag c.q. beschikking werd verzonden, met een minimum van zes weken. Deze termijn mag met zes weken verlengd worden.

BsGW

Vanaf belastingjaar 2021 neemt de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) de werkzaamheden met betrekking tot waarderen, heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen over van de gemeente Nijmegen. De voorbereidingen hiervoor waren in 2020 al gestart. Hiervoor is in 2020 een bedrag van € 120k betaald aan de BsGW voor eenmalige implementatiekosten. Geraamd was € 144k.

2.1.15. Paragraaf Weerstandscapaciteit en risicobeheersing

Portefeuillehouder

Wethouder Wienhoven

Wettelijk kader

Begroting

Deze paragraaf bevat op grond van artikel 11 BBV ten minste:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- een inventarisatie van de risico's;
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- een kengetal voor de:
 - netto schuldquote;
 - netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
 - solvabiliteitsratio;
 - grondexploitatie;
 - structurele exploitatieruimte;
 - belastingcapaciteit.

Op grond van artikel 18 'Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 2019' hoeven er, naast de wettelijk verplichte onderdelen, geen aanvullende gegevens vermeld te worden in deze paragraaf.

Jaarverslag

Op grond van artikel 26 BBV bevat deze paragraaf in het jaarverslag de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is de hoeveelheid aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onvoorziene kosten te dekken. In de gemeente Mook en Middelaar wordt de weerstandscapaciteit bepaald door de hoogte van de 'geblokkeerde' algemene reserve. De onvoorziene uitgaven, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves worden buiten beschouwing gelaten.

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2020
Exploitatie:			
Onvoorziene uitgaven	5	5	5
Onbenutte belastingcapaciteit			
- onroerende zaakbelastingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
- rioolheffing	0	0	0
- afvalstoffenheffing	0	0	0
Totaal weerstandscapaciteit exploitatie	5	5	5
Vermogen:			
- algemene reserve	2.000	2.000	2.000

2.1. Jaarverslag

Weerstandscapaciteit	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2020
- vrij aanwendbaar deel Vrij Besteedbare Reserve	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
- stille reserves	p.m.	n.v.t.	n.v.t.
- gerealiseerd resultaat boekjaar (voorstel toe te voegen aan VBR)	n.v.t.		
Totale weerstandscapaciteit vermogen	2.000	2.000	2.000
Totale weerstandscapaciteit	2.005	2.005	2.005

Algemene reserve

De algemene reserve, zoals bedoeld in artikel 43, lid 1, letter a BBV, is onderverdeeld in twee afzonderlijke reserves: de (geblokkeerde) Algemene reserve en de Vrij Besteedbare Reserve. De (geblokkeerde) Algemene reserve wordt volledig aangemerkt voor het opvangen van financiële risico's; daarom wordt het volledig tot het weerstandsvermogen gerekend. De (geblokkeerde) Algemene reserve bedraagt sinds 2017 € 2 miljoen.

Risico's

Tegenover de weerstandscapaciteit staan risico's, die niet of niet geheel gedekt zijn en van substantieel belang (kunnen) zijn. De risico's betreffen risico's waarvoor geen (andere) maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Als een risico zich voordoet komen de financiële gevolgen niet ten laste van het rekeningresultaat, maar worden ze gecompenseerd door de Algemene reserve. De waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet wordt onderverdeeld in een van vijf categorieën:

- Zeer laag (10%),
- Laag (25%),
- Midden (50%),
- Hoog (75%),
- Zeer hoog (90%).

De risico's worden op chronologische volgorde weergegeven. De Jaarstukken 2020 worden behandeld ná de Programmabegroting 2021. De risico's in de Jaarstukken 2020 worden afgeleid van de meest recente risico's zoals vermeld in de Programmabegroting 2021 en daar waar nodig aangepast aan de stand per eind 2020.

De maatregelen kunnen zijn: accepteren, reduceren, elimineren of overdragen/verzekeren.

Nr	Categorie	Toelichting risico			Toelichting maatregel	
STR/INC	Soort maatregel	Kwanti- ficering risico	Risico- inschatting	Kans%	Berekende omvang risico	
1	Verbonden partijen	MGR Uitgangspunt is dat de MGR zelf geen weerstandsvermogen opbouwt, maar dat deelnemende gemeenten hiermee			MGR Het ingeschatte weerstandsvermogen van de MGR wordt 'doorgeschoven' naar de deelnemende gemeenten.	

		rekening houden. Voor de MGR bedraagt ons aandeel voor 2021 € 65k.			
INC	Accepteren	€ 65k	Midden	50%	€ 32,5k

2	Verbonden partijen	<i>Aandelenkapitaal NV's en BV's</i> Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal in de vennootschappen (art. 2:81 BW).	Periodiek wordt beoordeeld of we blijven deelnemen in het aandelenkapitaal van de diverse vennootschappen.		
INC	Accepteren	€ 439k	Laag	25%	€ 109,75k

3	Juridische zaken	<i>Proceskosten</i> Proceskosten komen incidenteel voor, maar kunnen leiden tot forse bedragen.	Door intern de juiste procedures te doorlopen, wordt de kans op processen verminderd, maar nooit helemaal weggenomen.		
INC	Accepteren	€ 200k	Zeër laag	10%	€ 20k

4	Archief	<i>Archief / Informatiebeheer</i> Het te bewaren (papieren) archief is op huurbasis ondergebracht bij het Regionaal Archief Nijmegen. De archieffunctie krijgt een nieuwe plaats in de digitale samenleving. Centraal staat wat er nodig is om digitale overheidsinformatie beter duurzaam toegankelijk te houden voor de samenleving en de overheden zelf. Ook raken de doelen en ambities van de archiefsector steeds meer verbonden met die van de I- en ICT-ontwikkelingen. We zijn bijvoorbeeld verplicht aan te sluiten op het e-depot (digitaal te bewaren archieven). Het koppelen van systemen en centraal beheren van informatie is de basis om informatie op een juiste manier te kunnen ontsluiten. Voor onze inwoners komt dit bijvoorbeeld tot uiting in de digitale dienstverlening via de website. De toekomst vraagt dat we ons informatielandschap weloverwogen inrichten mede in relatie tot informatiebeveiliging. Deze ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties.	<i>Archief / Informatiebeheer</i> De ontwikkelingen worden blijvend gemonitord en daar waar nodig financieel vertaald.		
INC	Accepteren	€ 150k	Zeër hoog	90%	€ 135k

5	Onderwijs	Het Kandinsky-college in Molenhoek is een permanente nevenvestiging onder bestuur van de Scholengroep Nijmegen.	De huisvesting van onderwijsgebouwen behoort tot de gemeentelijke zorgplicht. Er is nieuwe regelgeving op komst die		
----------	------------------	---	---	--	--

2.1. Jaarverslag

		De gemeente is op grond van de Wet Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw, herstel van constructiefouten, herstel van schade. Voor dit laatste is zij verzekerd.	gemeenten daarin een nog bredere verantwoordelijkheid zal geven. Uit kwalitatieve onderzoeken is gebleken dat het Kandinsky-college slecht scoort. Mogelijk is het gewenst om vervangende nieuwbouw te plegen. Daartoe is een haalbaarheidsonderzoek in uitvoering. In het investeringsplan 2020-2023 is een krediet opgenomen en is voorgesteld om daadwerkelijk kapitaallasten op te nemen in de exploitatie. Hiermee kan het toekomstige risico gereduceerd worden. Voor de omvang van het risico zijn wij uitgegaan van het bedrag dat hiervoor is opgenomen in de algemene uitkering. Dit is geen indicatie voor de werkelijke toekomstige kapitaallasten. Deze kunnen op dit moment nog niet voor 100% worden ingeschat. Na besluitvorming over definitieve nieuwbouw en het bekend zijn van de kapitaallasten, kan dit risico afgebouwd of verwijderd worden.			
INC	Reductie		€ 120k	Midden	50%	€ 60k

6	Dividend	BNG Van de BNG ontvangen wij o.b.v. ons aandelenbezit jaarlijks dividend over het afgelopen jaar. Het beleid van de BNG is om 25% van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. De verwachte dividenduitkering à € 157k (conform begrotingsbrief provincie) is structureel opgenomen in de begroting, echter het is een risico of het geraamde bedrag aan inkomsten ook daadwerkelijk wordt ontvangen.	Het te ramen bedrag voor de dividendopbrengst van de BNG wordt bepaald op hetgeen de Provincie in haar jaarlijkse begrotingsbrief vermeldt. Als hiervan wordt afgeweken, moet hiervoor een goede verklaring zijn. Het is altijd mogelijk dat (een deel van) de geraamde dividendbaten niet gerealiseerd worden. Dit risico wordt laag ingeschat en acceptabel bevonden.			
INC	Accepteren		€ 157k	Laag	25%	€ 39,25k

7	Dividend	Wij zijn aandeelhouder van Enexis, dat de infrastructuur van de energievoorziening in bezit heeft. Daarnaast zijn wij aandeelhouder in enkele kleinere vennootschappen die zijn opgericht bij de verkoop van Essent. In de begroting is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 90k.	Het te ramen bedrag voor de dividendopbrengst van Enexis wordt bepaald op hetgeen de Provincie in haar jaarlijkse begrotingsbrief vermeldt. Als hiervan wordt afgeweken, moet hiervoor een goede verklaring zijn. Het is altijd mogelijk dat (een deel van) de geraamde dividendbaten niet gerealiseerd worden. Dit risico wordt laag ingeschat en acceptabel bevonden.			
INC	Accepteren		€ 90k	Laag	25%	€ 22,5k

8	Haven	Dichtslibben haven mede als gevolg van extreme hoogwaterstanden. Geschatte kosten herstel €125k. De exacte kosten voor het opslaan van het slib worden	Wij hebben geen invloed op externe factoren, zoals waterstanden, stroomsnelheden en mate van eventueel			
---	-------	--	--	--	--	--

		bepaald door het tijdstip van baggeren en de opslagcapaciteit.	dichtslibben. Dit risico valt hierdoor onder de categorie 'Accepteren'.		
INC	Accepteren	€ 125k	Midden	50%	€ 62,5k

9	Haven (bouw-kundig)	Er is momenteel geen onderhoudsplan voor de bouwkundige staat van de haven. Er zijn ook geen middelen beschikbaar om eventueel onderhoud te plegen aan de bouwkundige staat van de haven. Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. De kosten worden als stelpost geraamd op € 500k. Nadat er een onderhoudsplan is opgesteld en de dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud structureel in de begroting is opgenomen, kan dit risico verwijderd worden.	Het op te stellen onderhoudsplan aan de passantenhaven kan worden gekoppeld aan de integrale visie voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied Maas-oever(zone), die naar verwachting de komende jaren op het programma zal staan. Hierna kan het risico afgebouwd of verwijderd worden.		
INC	Reductie	€ 500k	Laag	25%	€ 125k

10	Sociale woningbouw	Woningbouwcorporaties sluiten voor het uitvoeren van hun taak veelal leningen af waarbij de gemeente gevraagd wordt om als achtervang te dienen. Hiermede wordt bereikt dat de geldgever met een lagere rentevergoeding genoegen neemt omdat de gemeente als achtervang een zekere debiteur is. Sinds een aantal jaren is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in het leven geroepen, dat de functie van de gemeente overneemt en waardoor de woningbouwcorporaties met slechts één instituut te maken hebben en de zekerheid voor de gemeenten groter is. Bestaande leningen blijven tot aan het einde van de looptijd nog gewoon bij de gemeenten als achtervang-instituut. Door het WSW is de veiligheid nu nog beter geborgd.	Per 31 december 2019 staat er voor de sociale woningbouw een bedrag aan leningen uit van ongeveer € 9,6 miljoen (restant schuld) op een hoofdsom van € 15,8 miljoen. Wij kwantificeren het risico op 10% van de omvang van de leningen. Het risico dat er daadwerkelijk een beroep gedaan wordt op de gemeente is minimaal.		
INC	Accepteren	€ 960k	Zeer laag	10%	€ 96k

11	Starters-lening	In de raad van april 2010 is de Verordening starterslening vastgesteld. Hierbij is tevens een fonds in het leven geroepen waarop starters op de woningmarkt een beroep kunnen doen voor het aantrekken van een lening. Deze lening wordt verstrekt onder bepaalde voorwaarden en tot een maximum bedrag tegen gunstige condities. Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2014 is door de raad besloten om het plafond van de starterslening te verhogen naar € 130k.	De gemeente dient in dit fonds maximaal € 130.000 te storten. De provincie Limburg stort vervolgens maximaal een drievoudig bedrag in het fonds (dus aandeel gemeente 25%, aandeel provincie 75%). De lener dient vervolgens de lening volgens de bepalingen uit de verordening af te lossen aan de kredietverstrekkers. Startersleningen lopen via de SVn.		
INC	Accepteren	€ 130k	Laag	25%	€ 32,5k

12	UPW	De gemeente heeft een zogenaamd getrap eigen risico bij een tekort op de	Uitgangspunt is 100% kosten t.o.v. de ontvangen bijdragen van het Rijk. Het eigen		
-----------	------------	--	---	--	--

2.1. Jaarverslag

		uitvoering van de UPW. De eerste schijf is 7,5% van het rijksbudget ad € 1,4 miljoen. Het eigen risico bedraagt dan 100%. Bij een groter tekort ontvangt de gemeente 50% van het tekort tot 12,5% van het rijksbudget als vangnetuitkering. Boven de 12,5% tekort krijgt de gemeente 100% vergoed. Het totale eigen risico komt hiermee uit op maximaal € 140k. Door corona gerelateerde ontwikkelingen is de verwachting dat over 2020 de gemeente niet uitkomt met het Rijksbudget. Dit is ook de verwachting voor 2021.	risico onder de vangnetuitkering wordt geaccepteerd als risico. Jaarlijks wordt de stand van zaken m.b.t. het eigen risico / mogelijke aanvraag voor de vangnetuitkering, voorgelegd aan de raad.		
INC	Accepteren	€ 140k	Midden	50%	€ 70k

13	Uitkering gemeentefonds	Als gevolg van herijking van het gemeentefonds treedt waarschijnlijk een nadeel op voor kleinere gemeenten. Op dit moment is het nadeel geraamd op € 50 per inwoner.	We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen. Een mogelijkheid is om de uitkeringen gemeentefonds voorzichtig te ramen dan wel te egaliseren tot maximaal € 10,1 miljoen.		
INC	Preventief	€ 400k	Hoog	75%	€ 300k

Bedragen x € 1.000

Risico		Incidenteel		Structureel	
		Kwantificering	Berekend bedrag	Kwantificering	Berekend bedrag
Zeer laag	(10%)	1.160	116	0	0
Laag	(25%)	1.316	329	0	0
Midden	(50%)	450	225	0	0
Hoog	(75%)	400	300	0	0
Zeer hoog	(90%)	150	135	0	0
Totaal		3.476	1.105	0	0

Het totaal van het berekende risicobedrag komt daarmee uit op € 1.105k.

Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

Relatie weerstandsvermogen en risico's

De ratio tussen de weerstandscapaciteit en de risico's is het weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit is de hoeveelheid aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De risico's betreffen risico's waarvoor geen (andere) maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. In Mook en Middelaar wordt de weerstandscapaciteit bepaald door de hoogte van een 'geblokkeerde' algemene reserve. De

onvoorziene uitgaven, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves worden buiten beschouwing gelaten.

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bedraagt eind 2020 (afgerond) € 2 miljoen.

Als de risico's zoals deze hiervoor benoemd zijn, worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit, kan worden geconcludeerd dat de gemeente Mook en Middelaar op dit moment meer dan voldoende capaciteit heeft om eventuele risico's op te vangen.

Soort risico	Berekende omvang risico's	Huidige weerstands-capaciteit	Huidig weerstandsvermogen	
			dekking in %	overdekking
Incidentele risico's	1.105	2.000	181%	895
Structurele risico's	0	5	n.v.t.	5
Totaal	1.105	2.005	181%	900

Kengetallen

	Kengetallen	R2019	B2020	R2020
1a)	netto schuldquote	-/-32%	-3%	-13%
1b)	netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-/- 32%	-3%	-16%
2)	solvabiliteitsratio	42%	40%	32%
3)	structurele exploitatieruimte	0%	0%	-7%
4)	grondexploitatie (n.v.t.)	0%	0%	0%
5)	belastingcapaciteit	114%	113%	104%

*) betreft primitieve begroting

**) herrekend t.o.v. vastgestelde jaarstukken 2018.

1a Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast (vaste schuld en vlottende passiva) ten opzichte van de eigen middelen (vlottende activa). Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Een negatieve schuldquote betekent dat er geen netto-schuld is, maar dat er een overschot is aan liquide middelen en vorderingen.

1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Dit betreft hetzelfde kengetal als de netto schuldquote, maar nu wordt bij de eigen middelen niet alleen de vlottende activa meegenomen, maar ook de uitgezette leningen. Dit kengetal is altijd gelijk of lager dan de netto schuldquote.

2 Solvabiliteitsratio

Het solvabiliteitsratio geeft aan in welke mate wij in staat zijn om op de lange termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen. Zoals uit de balans valt op te maken, bedraagt het eigen vermogen € 6,3 miljoen en het totaal vermogen € 19,8 miljoen. Dit betekent dat de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen 0,32 is. De gangbare minimumnorm voor deze solvabiliteitsratio ligt bij niet-financiële ondernemingen tussen de 0,25 en 0,40. Hoe hoger de ratio hoe solvabeler de organisatie is. Met een

2.1. Jaarverslag

ratio van 0,32 voldoet de gemeente Mook en Middelaar meer dan voldoende aan de gangbare minimumnorm.

3 Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De gemeente Mook en Middelaar heeft geen actieve grondexploitaties (aankopen, bouw- en woonrijp maken en weer verkopen). Het kengetal bedraagt 0%.

4 Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. De structurele exploitatieruimte is gebaseerd op de structurele baten en lasten op grond van de gerealiseerde cijfers in 2020. Op basis hiervan is dit kengetal negatief; er is dus sprake van een structureel tekort in de Jaarstukken 2020. Dit laat echter ook een realisatie zien die achterhaald is of kan zijn door de huidige Programmabegroting 2021 en de nieuw op te stellen Programmabegroting 2022. Daarbij moet tevens rekening gehouden worden met de financiële uitkomsten van het ZBB-traject.

5 Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit wordt berekend op basis van de woonlasten van een belastingplichtige (meerpersoonshuishouden met eigen woning) in Mook en Middelaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde van het laatst bekende begrotingsjaar. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 is dat 2019. Bij de Jaarstukken 2020 is dat 2020. Omdat de woonlasten landelijk gestegen zijn in 2020 ten opzichte van 2019, is dit kengetal voor de realisatie gedaald.

Onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

De diverse kengetallen zijn onderling redelijk consistent en bevestigen het beeld van een gezonde financiële positie. Mook en Middelaar heeft slechts één uitstaande geldlening van € 0,7 miljoen (per 31-12-2020, exclusief de kortlopende aflossingsverplichting), die jaarlijks met zo'n € 181,5k wordt afgelost. Aan de andere kant is er ruim € 4,9 miljoen aanwezig in 's Rijks schatkist. Op basis van de categorische indeling zit de gemeente Mook en Middelaar overwegend in categorie A (minst risicovol) en B. Alleen qua structurele exploitatieruimte is het kengetal negatief en valt hiermee in categorie C (meest risicovol).

Kengetal	Waarde M&M	Categorie A	Categorie B	Categorie C
1a) Netto schuldquote zonder correctie	-13%	< 90%	90 - 130%	> 130%
1b) Netto schuldquote met correctie)	-16%	< 90%	90 - 130%	> 130%
2) Solvabiliteitsratio	32%	> 50%	20 - 50%	< 20%
3) Structurele exploitatieruimte	-7%	positief	neutraal	negatief
4) Grondexploitatie	0%	< 20%	20-35%	> 35%
5) Belastingcapaciteit	104%	< 95%	95 - 105%	> 105%

Overwegend kan gezegd worden dat Mook en Middelaar op basis van deze financiële kengetallen er financieel goed voor staat. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat ook de Programmabegroting 2021 een tekort laat zien, dat ingevuld moet worden middels een Zero Based Budgeting-traject. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de Zomerrapportage 2021 en in de Programmabegroting 2022.

Overige aandachtspunten

Coronavirus

Het Coronavirus heeft ons qua volksgezondheidsaspecten in 2020 redelijk bezig (en binnen) gehouden en enkele branches hebben het financieel moeilijk gehad (en nog steeds). Voor de gemeente lijken de financiële effecten echter mee te vallen. Er worden weliswaar extra kosten gemaakt en enkele inkomsten zijn lager; het rijk heeft ook diverse compensatiepakketten verstrekt. Deze hebben plaatsgevonden middels de uitkeringen uit het gemeentefonds, dan wel via specifieke uitkeringen (SiSa).

De extra middelen die we van het rijk middels de uitkeringen gemeentefonds hebben ontvangen, hebben we ook als extra budget gereserveerd om hiermee de eventuele extra kosten en gederfde inkomsten te kunnen bekostigen. Middels de juni- en septembercirculaire 2020 hebben we voor € 127k compensatie ontvangen. De extra kosten die we gemaakt hebben bedragen € 113k voor onder andere extra inhuurkosten om alle Tozo-aanvragen te kunnen behandelen, kosten voor noodopvang, kosten voor toezicht door de boa's en extra kosten voor jeugdzorg. Aan de batenkant zijn met name minder legesopbrengsten en minder eigen bijdragen ontvangen. Het deel dat aan Corona wordt toegeschreven, bedraagt € 19k. Het totale nadelige effect bedraagt hiermee € 5k. Het is echter nooit 100% zeker of verschillen tussen raming en realisatie volledig te wijten zijn aan Corona.

Naast de uitkeringen uit het gemeentefonds hebben we een specifieke uitkering van € 1.470k ontvangen voor ondersteuning van ondernemers middels de Tozo-regeling. Voor € 707k zijn reeds kosten gemaakt. Een bedrag van € 763k is als vooruitontvangen bedrag op de balans verantwoord. Hiermee worden nog uitkeringen in 2021 betaald. Een eventueel overschot moet terugbetaald worden aan het rijk.

Eind 2020 zijn door het rijk afspraken gemaakt voor een aanvullend compensatiepakket. Een deel is reeds verwerkt in 2020, een groot deel nog niet. Dit betreft compensatie op het gebied van inkomstenderving, afvalinzameling, tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) en Perspectief Jeugd en jongeren. Deze wordt middels de uitkering gemeentefonds ontvangen in 2021. Daarnaast loopt de Tozo-regeling nog door tot in 2021.

2.1.16. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouder

Wethouder Wienhoven

Wettelijk kader

Begroting

Deze paragraaf bevat op grond van artikel 12, lid 1 BBV ten minste de volgende kapitaalgoederen:

- wegen;
- riolering;
- water;
- groen;
- gebouwen.

Van deze kapitaalgoederen wordt op grond van artikel 12, lid 2 BBV aangegeven:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Daarnaast bevat deze paragraaf op grond van artikel 19 'Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 2019':

- a) de voortgang van het geplande onderhoud;
- b) de omvang van het eventueel achterstallige onderhoud.

Jaarverslag

Op grond van artikel 26 BBV bevat deze paragraaf in het jaarverslag de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen.

Algemeen

De provincie besteedde in haar verdiepingsonderzoek van 2011 uitvoerig aandacht aan dit onderdeel van de begroting. Nu zijn er per voorziening visiedocumenten en afzonderlijke beheers- en onderhoudsplannen. Bij de raadsvoorstellen en -besluiten tot vaststelling van de diverse plannen zijn er uitspraken gedaan over de mate van het gewenste onderhouds- c.q. voorzieningenniveau. Bij de behandeling van de diverse onderdelen in deze paragraaf zullen wij hierop terugkomen.

Wegen

1. Wegen

Beleid

In de raadsvergadering van 12 december 2019 is door u het Wegenbeheerplan 2020-2024 vastgesteld. Door de vaststelling is het wegonderhoud voor de komende jaren gewaarborgd. Op basis van dit plan wordt binnen de gemeente het beheer en onderhoud van wegverhardingen structureel en planmatig uitgevoerd. Tevens is het uitvoeren van het niet planmatig 'klein onderhoud' als financieel onderdeel opgenomen in het plan. Voor het structurele onderhoud wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld. De onderhoudsmaatregelen worden vertaald in een bestek of werkbeschrijving en in concurrentie aanbesteed. Voor de bekostiging van het in stand houden en het onderhoud is al sinds jaren de voorziening Rationeel wegbeheer in het leven geroepen. In 2020 is er conform het beheerplan

2020-2024 onderhoud uitgevoerd aan de wegen (verhardingen) binnen de gemeente. Dit in de vorm van plaatselijk herstel en structureel onderhoud.

Financiële consequenties

Voorziening Rationeel wegbeheer:

Geraamde uitgaven € 316k, werkelijke kosten in 2020 € 128k.

Voortgang onderhoud

In 2020 zijn er plaatselijke herstelwerkzaamheden uitgevoerd en het structurele, planmatige onderhoud aan de verhardingen. Ook zijn er diverse centrumwegen in Mook aangepakt. Een combinatie tussen onderhoud en het aanpassen van de openbare ruimte in aansluiting op de (bouw)ontwikkelingen. Om een besparing te doen bij het aanbesteden van onze open verhardingen zijn we bezig om deze in een open posten bestek te verwerken. Daarmee voorkomen we dat we ieder jaar een bedrag kwijt zijn voor het schrijven van een bestek. Dat is de reden dat er afgelopen jaar nagenoeg nog geen onderhoud is geweest aan de open bestratingen. Hierbij is sprake van een geringe achterstand in het reguliere onderhoud. Deze zullen dit jaar in dit bestek opgepakt worden.

Omvang achterstallig onderhoud

Bij wegen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

2. Kunstwerken (bruggen)

Beleid

In de raadsvergadering van 15 september 2016 is door u het Meerjaren onderhoudsplan bruggen vastgesteld. Hierbij gaat het om de (verkeers)bruggen Witteweg te Plasmolen en Cuijksesteeg te Mook. Het plan is een doorkijk naar de onderhoudsbehoefte van 2017 tot 2067. Dit alles gebaseerd op een 'bundeling' van gedane onderzoeken en inspecties. In navolging van de vaststelling van het plan, is de voorziening Groot onderhoud bruggen ingesteld.

Financiële consequenties

Voorziening Onderhoud bruggen:

Geraamde uitgaven € 50k, werkelijke kosten in 2020 € 36k.

Voortgang onderhoud

Het Meerjaren onderhoudsplan bruggen wordt gevolgd, in 2020 geen bijzonderheden.

Omvang achterstallig onderhoud

Bij kunstwerken (bruggen) is geen sprake van achterstallig onderhoud.

3. Openbare verlichting

Beleid

Het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting is ondergebracht in een onderhoudsbestek dat gezamenlijk met de gemeenten Gennep en Bergen is aanbesteed. In 2021 zal er een nieuw plan geschreven worden voor het verduurzamen van onze openbare verlichting. Een plan om te komen tot een moderner en duurzamer areaal aan verlichting. De vervanging wordt gecommuniceerd met de bewoners en men is in de gelegenheid om zelf met voorstellen te komen.

Financiële consequenties

Vervangingsplan OVL:

Krediet masten € 63k begroot, inclusief kredietoverheveling van vorig jaar (BGO), € 36k uitgegeven.

2.1. Jaarverslag

Krediet armaturen € 56k begroot, inclusief BGO, € 30k uitgegeven.
Exploitatie en onderhoud begroot € 31k, uitgegeven € 35k.

Voortgang onderhoud

Onderhoud overeenkomstig het onderhoudsbestek wordt uitgevoerd, zoals: ieder jaar groepsremplace van lampen en het verhelpen van storingen. Er is geen achterstallig onderhoud. Er is invulling gegeven aan het Vervangingsplan. Het plaatsen van de lichtmasten en armaturen in het centrum wordt in 2021 opgepakt en hoort nog bij de investeringen van 2020.

Omvang achterstallig onderhoud

Bij openbare verlichting is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid

De gemeente heeft watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze taken hebben het karakter van zorgplichten. De gemeentelijke watertaken zijn verankerd in de Wet milieubeheer (afvalwater) en de Waterwet (hemelwater en grondwater). In navolging van deze taken is het opstellen en het operationeel hebben van een geldend Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) een wettelijke verplichting. Naast de technische en beleidsmatige aspecten maakt een financiële paragraaf onderdeel uit van het plan. In de raadsvergadering van 8 december 2016 is door de gemeenteraad een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld, met de planperiode, 2017-2021.

Naast het in stand houden en verbeteren van het rioolstelsel wordt er in het plan nadrukkelijk rekening gehouden met het terugdringen van de kans op wateroverlast door hevige neerslag. Een van de maatregelen hierbij is het afkoppelen van verhardingen die op de riolering zijn aangesloten. Hierbij wordt ook ingezet op het informeren en betrekken van particulieren (inwoners, bedrijven en Destion). Dit om te komen tot bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering en een gezamenlijke aanpak van de problematiek. In 2016 zijn hiervoor de 'eerste stappen' gezet in de vorm van bewonersbijeenkomsten. In samenwerking met het Waterschap Limburg is er een subsidie ingesteld voor afkoppelen van verhardingen voor particulieren. Dit bleek een goede stimulans en hier is dan ook goed gebruik van gemaakt, waardoor het volledige subsidiebedrag is opgebruikt. In 2019 hebben we uit de DHZ gelden de subsidie voort kunnen zetten tot 2020. Dit heeft in 2020 geresulteerd in 29 afkoppelingen. In combinatie met herinrichtingswerkzaamheden in de openbare ruimte zijn er (weg)verhardingen afgekoppeld van het riool. Ook in 2021 kunnen we de afkoppelingen voortzetten, door het inzetten van de DHZ gelden.

Het overleg met het kerkbestuur en het Bisdom over het gebruik van het terrein nabij de kerk in Molenhoek voor een infiltratievoorziening verloopt positief. Het bisdom werkt mee en als de notaris de benodigde papieren overhandigt kunnen we daarmee aan de slag. Op dit moment wordt het plan uitgewerkt.

Financiële consequenties

Het krediet Vervanging riool is begroot op € 946k, inclusief BGO. Er is € 517k uitgegeven. Gevraagd wordt € 427k via kredietoverheveling in 2021 uit te geven voor o.a. Kerkstraat.

Het krediet Milieumaatregelen is begroot op € 409k, inclusief BGO. Werkelijke kosten -/- baten € 118k. In het bedrag is voor het afkoppelen van het riool € 30k subsidie verstrekt in 2020. Aan subsidies is er tot en met 2020 € 120k uitgekeerd. Er is in 2019 € 30k uit de DHZ-gelden ter beschikking gesteld. Daarmee wordt in 2019 en 2020 50% van de uitgekeerde subsidie afgedekt. De overige 30k dekking is uit de investering gehaald worden. Gevraagd wordt € 166k via kredietoverheveling in 2021 uit te geven. De kredietoverheveling is om de projecten Kerkstraat en infiltratievoorziening kerk Stationsstraat die in het GRP staan nog uit te voeren. In de exploitatie is aan onderhoud riool € 58k begroot en € 67k uitgegeven.

Voortgang onderhoud

Het dagelijkse en planmatig onderhoud aan de riolering is inzichtelijk en uitgevoerd, zo ook zijn de mogelijkheden benut voor het afkoppelen van verhardingen die zijn aangesloten op de riolering. Momenteel is er alleen achterstand in het repareren van kolken die defect blijken uit de kolkenreiniging. Hierin werd voorheen voorzien vanuit de buitendienst, echter door personeelstekort is dit afgelopen jaar niet gerealiseerd.

Omvang achterstallig onderhoud

Bij riolering is alleen bij kolkenonderhoud sprake van achterstallig onderhoud.

Water

(Oppervlakte)water

Beleid

De Maashaven in Mook is in beheer en onderhoud van de gemeente. Ook het op diepte houden van de haven maakt hier deel van uit. Hiervoor wordt periodiek de diepgang in de haven gemeten. Op basis van de resultaten hiervan zijn er tot op heden geen maatregelen nodig geweest om de haven bereikbaar en bevaarbaar te houden.

Financiële consequenties

In 2020 is € 0 aan havengelden binnengekomen door de werkzaamheden aan de Maas.

Voortgang onderhoud

De diepte van de haven wordt geregeld gemeten, geen bijzonderheden.

Omvang achterstallig onderhoud

Bij (oppervlakte)water is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Watergangen

Beleid

Het onderhouden van de watergangen waardoor de door- en afvoer van water is gewaarborgd.

Financiële consequenties

Nihil.

Voortgang onderhoud

Het onderhoud van de watergangen verloopt conform een jaarlijks onderhoudsschema.

De watergangen zijn onderhouden.

Geen bijzonderheden.

Omvang achterstallig onderhoud

Bij watergangen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groen (parken, plantsoenen, bomen en sportvelden)

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de sportvelden op het sportpark in Middelaar.

Financiële consequenties

De uitgevoerde aanleg- en onderhoudswerkzaamheden zijn binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.

Voortgang onderhoud

Het reguliere groenonderhoud is uitgevoerd conform het Groenbeheerplan. Naast het reguliere onderhoud is een start gemaakt met de uitvoering van het Groenrenovatieplan. In 2020 zijn plantsoenen en bomen in de Singel en St. Antoniusstraat gerenoveerd en aangepast. De wensen van bewoners zijn meegenomen in de planuitwerking en uitvoering. Op basis van de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties zijn de bomen gesnoeid. De bestrijding van de eikenprocessierups is uitgevoerd conform het in 2020 door het college vastgestelde bestrijdingsplan eikenprocessierups.

Omvang achterstallig onderhoud

Bij groen is sprake van enig achterstallig onderhoud. Om verloedering en verdere achterstanden te voorkomen is het wenselijk om de komende jaren een vervolg te geven aan de uitvoering van het Groenrenovatieplan.

Gebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en het bouwkundig en technisch onderhoud van de in haar bezit zijnde gebouwen. Het merendeel van de gebouwen valt onder het MJOP, andere gebouwen zijn strategisch of tijdelijk aangekocht.

Zonnepanelen gemeentewerf/brandweerkazerne

In 2020 zijn op het dak van de gemeentewerf/brandweergarage 238 zonnepanelen aangebracht voor een installatie van 81 kWp die tenminste 856 kWh per kWp oplevert. Dat is een jaarlijkse energieproductie van tenminste 69.270 kWh. Er is voor deze installatie een SDE+-subsidie beschikbaar gesteld.

Het nieuwe meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2020-2023 vast te stellen op basis van de conditiemeting NEN 2767.

MJOP 2020 - 2023

De raad heeft op 11 november 2020 een Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) 2020 - 2023 voor gebouwenbeheer vastgesteld op basis van NEN 2767. De financiële gevolgen zijn in de Begroting 2021 verwerkt. Tevens zijn alle passiva m.b.t. gebouwenbeheer samengevoegd in één voorziening. De gebouwen die onderdeel uitmaken van het MJOP zijn:

- Gemeentehuis;
- Gemeentewerf annex brandweerkazerne;
- Zoutloods;
- KCA-depot bij de werkplaats;
- Sportaccommodaties.

Voortgang onderhoud

Aan het gemeentehuis is, met het oog op toekomstige aanpassingen in het kader van duurzaamheid, onderhoud gepleegd voor zover dit nodig was voor de veiligheid en de continuïteit van de werkprocessen. Het onderhoud aan de overige gebouwen is uitgevoerd conform planning.

Omvang achterstallig onderhoud

Er is geen achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties

In 2020 zijn binnen de bestaande budgetten onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd.

Reserve onderhoud gemeentehuis: begroot € 102k, werkelijk € 43k uitgegeven. De reserve is weer omgezet in een voorziening.

Voorziening Onderhoud gebouw gemeentewerken: begroot € 47k, werkelijk € 15k.

Voorziening Onderhoud KCA-depot: begroot € 6k, geen uitgaven.

Voorziening Onderhoud sportaccommodaties: begroot € 20k, werkelijk € 67k uitgegeven voor dakreparatie. Daarnaast is voor SPUK, een specifieke uitkering voor btw-compensatie, 13k voorschot ontvangen.

2.1.17. Paragraaf Financiering

Portefeuillehouder

Wethouder Wienhoven

Wettelijk kader

Begroting

Deze paragraaf bevat op grond van artikel 13 BBV in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

Daarnaast bevat deze paragraaf op grond van artikel 17 'Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 2019' in ieder geval de liquiditeitenplanning en de financieringsbehoefte.

Jaarverslag

Op grond van artikel 26 BBV bevat deze paragraaf in het jaarverslag de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen.

Algemeen

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt kaders voor beheersing van de financiële risico's. Deze kaders zijn uitgewerkt in de Financiële verordening Mook en Middelaar 2019. Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Risicobeheer financieringsportefeuille

Lening

Op dit moment is er één langlopende lening afgesloten met een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd (tot en met 2025). Hierdoor is er nauwelijks tot geen renterisico.

Renterisiconorm (Wet fido)

De renterisiconorm geeft een norm voor het renterisico op de vaste schuld. Het heeft als doel het renterisico bij (her)financiering te beheersen. Deze norm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen bedragen.

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm		2020	2019
1	Renteherzieningen op leningen o/g	0	0
2	Betaalde aflossingen	182	182
3	Renterisico (1+2)	182	182
4	Renterisiconorm	3.724	3.245
5a = 4 > 3	Ruimte onder renterisiconorm	3.543	3.063

Renterisiconorm		2020	2019
5b = 4 < 3	Overschrijding renterisiconorm	-	-
Berekening			
4a	Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%	20%
4b	Begrotingstotaal (lasten prim. begroting)	18.620	16.223
4	Renterisiconorm	3.724	3.245

Uit voorgaande tabel blijkt dat gemeente Mook en Middelaar ruim binnen de gestelde renterisiconorm blijft.

Rentebeheer

Rentelasten

In deze jaarrekening is een rentelast opgenomen voor de langlopende lening o/g van de BNG. Dit betreft een lening met een vast rentepercentage van 5,58%. Er wordt geen (administratieve) rente meer over het eigen vermogen berekend. De rentelast over de langlopende lening bedraagt over 2020 € 52k.

Renteresultaat en rentetoerekening

Het renteresultaat is het saldo van de netto rentekosten en de rente die wordt doorberekend aan de producten.

Bedragen x € 1.000

Toerekening rente		
a	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	52
b	De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-/- 5
	Saldo rentelasten en rentebaten	48
c1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- 0
c2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- 0
c3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	48
d1	Rente over eigen vermogen	0
d2	Rente over voorzieningen	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	48
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/- 66
f	Renteresultaat op het taakveld Treasury	-/- 18

Rente wordt alleen toegerekend aan de taakvelden Riolering en Afval, waarbij kosten middels een heffing integraal worden verhaald. De investeringen op deze twee taakvelden worden op basis van een vast percentage van 3% annuïtair afgeschreven (€ 66k). Alle overige investeringen worden met 0% rente lineair afgeschreven. De rentebaat is met ingang van 2020 vervallen (rente 0% op BNG en SKB). De rentelast neemt jaarlijks af en is vanaf 2026 nihil.

Liquide middelen*Kasgeldlimiet (Fido)*

De kasgeldlimiet geeft een maximumbedrag aan dat de gemeente aan kort geld mag aantrekken. De omvang bedraagt een percentage van het totaal van de jaarbegroting. Dit percentage is wettelijk vastgesteld in de 'Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden' en bedraagt 8,5%.

Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	
Omvang primitieve begroting per 1 januari 2020 (= grondslag)	18.620
1. Toegestane kasgeldlimiet	
- in procenten van de grondslag	8,50%
- in bedrag van de grondslag	1.583
2. Omvang vlottende korte schuld	
- opgenomen gelden korter dan 1 jaar	0
- schuld in rekening-courant	0
- gestorte gelden van derden korter dan 1 jaar	0
- overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	0
Totale omvang van de vlottende schuld	0
3. Vlottende middelen	
- contante gelden in kas	3
- tegoeden in rekening-courant (bank)	217
- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar (SKB)	4.919
Totale omvang van de vlottende middelen	5.139
4. Toets kasgeldlimiet	
- totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	-5.139
- toegestane kasgeldlimiet (1)	1.583
Ruimte (+)/Overschrijving (-) = (1)-(4)	6.722

Dit betekent dat we nog voor ruim € 6,7 miljoen kort geld mogen aantrekken om binnen de kasgeldlimiet te blijven.

Bovenstaand overzicht betreft de stand per 31 december 2020. De kasgeldlimiet wordt per kwartaal gemonitord, waarbij steeds wordt uitgegaan van de gemiddelde netto vlottende schuld van drie maanden.

Bedragen x € 1.000

Liquiditeitspositie	1e kwartaal 2020	2e kwartaal 2020	3e kwartaal 2020	4e kwartaal 2020
(a) Kasgeldlimiet	1.583	1.583	1.583	1.583
(b) Gemiddelde netto vlottende schuld	-5.118	-5.007	-4.837	-4.786
Ruimte onder de kasgeldlimiet (a)-(b)	6.701	6.590	6.420	6.369

Uit bovenstaand overzicht blijkt onder (b) dat Mook en Middelaar op dit moment overliquide is (negatieve schuld) en in 2020 geen kort geld aan heeft hoeven trekken. De overtollige liquide middelen worden (verplicht) aangehouden in 's Rijks Schatkist. Daarnaast kan worden afgeleid dat Mook en Middelaar ruimschoots onder de kasgeldlimiet blijft en er dus ruimte is voor het aantrekken van kort geld.

Liquiditeitenplanning

Raming

In de Programmabegroting wordt jaarlijks op begrotingsbasis een meerjarenliquiditeitenplanning opgenomen. De geraamde cijfers over 2020 bedragen:

Bedragen x € 1.000

Inkomsten en uitgaven	Primitieve begroting 2020
Beginsaldo liquiditeiten (conform raming begroting)	5.952
Bij:	
Inkomsten volgens exploitatie	16.506
Mutatie werkkapitaal	200
<i>Subtotaal</i>	<u>16.706</u>
Af:	
Uitgaven volgens exploitatie	15.956
Uitgaven voor investeringen	2.454
Mutaties leningen	182
Aanwending voorzieningen	466
<i>Subtotaal</i>	<u>19.058</u>
Totaal (conform raming)	<u><u>3.600</u></u>

Realisatie

In de Jaarstukken wordt op het eind in onderdeel 2.2.5 een kasstroomoverzicht vermeld, waarbij het stelsel van baten en lasten wordt omgezet in een stelsel van inkomsten en uitgaven. Een korte samenvatting van het werkelijke verloop van de liquiditeiten is aangegeven in onderstaand overzicht:

Bedragen x € 1.000

Kasstroomoverzicht		Realisatie 2020
Beginsaldo liquiditeiten (inclusief uitzetting in 's Rijks Schatkist)		6.168
Inkomsten -/- uitgaven op operatiebasis		1.558
Saldo investeringskasstroom	-/-	2.406
Saldo financieringskasstroom	-/-	180
Saldo 31 december		5.139

Er zijn in 2020 geen extra financieringsmiddelen aangetrokken en er is geen overschrijding geweest van de kredietlimiet. Overtollige financieringsmiddelen zijn ondergebracht bij 's Rijks Schatkist in verband met het verplicht 'schatkistbankieren'.

EMU-Saldo

Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU-saldo van een lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. De berekening van het EMU-saldo is in de Programmabegroting in deze paragraaf opgenomen. Het EMU-saldo is niet van toepassing op de Jaarstukken.

2.1.18. Paragraaf Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

Burgemeester Gradisen

Wettelijk kader

Begroting

Deze paragraaf bevat op grond van artikel 14 BBV ten minste het inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Daarnaast bevat deze paragraaf op grond van artikel 20 'Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 2019':

- a) de budgetten voor de raad;
- b) de budgetten voor de griffie;
- c) de budgetten voor de rekenkamer(commissie); en
- d) de budgetten voor de accountant.

Jaarverslag

Op grond van artikel 26 BBV bevat deze paragraaf in het jaarverslag de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen.

Personeel en organisatiebeleid

Doorontwikkeling organisatie

Doorontwikkeling van de organisatie blijft een continu proces en wordt voortgezet naar gelang de ontwikkelingen en noodzaak daarop in te spelen.

De ontwikkelingen op het gebied van samenwerkingsverbanden, duurzaamheid, zaakgericht werken, digitalisering, burgerparticipatie, wijkgerichte aanpak, dienstverleningsconcept en het denken en handelen 'van buiten naar binnen' zijn nog altijd van invloed op onze organisatie. Maar ook externe factoren als de continuering van de decentralisaties, onder andere op Sociaal Domein, en de invoering van de Omgevingswet en risico's van ondermijning vragen voortdurende aandacht en aanpassing.

De organisatiecultuur vraagt de nodige aandacht, waarbij voor de langere termijn de Toekomstvisie 2030 het vizier is. Realisering van deze visie vraagt aanpassing van de organisatie: resultaatgerichtheid, taakvolwassenheid, zelfstandigheid, zelfverzekerdheid, verantwoordelijkheid en zakelijkheid zijn hierbij belangrijke aspecten die in ontwikkeling zijn. Medewerkers dienen eigenaarschap te tonen door verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken en hun eigen aandeel in de organisatie. De leidinggevende heeft hierin een faciliterende en sturende rol. Een medewerker is verantwoordelijk voor eigen prestaties, loopbaan, vitaliteit en ontwikkeling. De organisatie ondersteunt hierbij binnen de mogelijkheden.

Duurzaamheid blijft een belangrijk thema om medewerkers zo vitaal mogelijk te houden en waar nodig aanpassingen te doen indien daaraan behoefte bestaat. Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en vergrijzing, is hiervoor extra aandacht in de vorm van maatwerk. Ook opleiding en mobiliteit zijn belangrijke aspecten binnen de organisatie. Leren en ontwikkelen staan centraal en ontwikkeling kan (externe) mobiliteit bevorderen.

Werkprocessen kunnen verder gestandaardiseerd worden met behoud van flexibiliteit om snel te schakelen en vlot en soepel op ontwikkelingen inspelen. De formatie dient hiervoor zodanig flexibel te zijn dat soepel kan worden gereageerd op de veranderende vraag. Hiervoor worden HR-instrumenten ingezet, waaronder Strategische Personeelsplanning ingezet om de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen. Telkens wordt afgewogen of een taak binnen de organisatie uitgevoerd kan worden, indien dit niet mogelijk is komt de flexibele schil in beeld. Waarbij tijdelijke functies de voorkeur hebben boven

2.1. Jaarverslag

inzet vanuit de flexibele schil. Bij werving en selectie wordt gezocht naar medewerkers die integraal en flexibel inzetbaar zijn en die passen bij de nieuwe manier van werken.

Conclusie

De doorontwikkeling vraagt om taakvolwassen medewerkers die resultaatgericht en flexibel zijn. Daarnaast moet de organisatie kwalitatief en kwantitatief op niveau zijn. Van belang is om hierin te blijven investeren. De conclusie luidt dat investering in kwaliteit (mens en middelen) noodzakelijk is.

Huisvesting

De gemeenteraad heeft in 2020 een nieuw Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP) huisvesting 2020-2023 vastgesteld op basis van de conditiemeting NEN 2767. Het MJOP is de komende jaren het toetsingskader voor onderhoudsactiviteiten en mutaties in de voorziening gebouwenbeheer.

Het onderzoek naar verduurzaming en verbetering van de functionaliteit van het gemeentehuis is aangehouden. Dat heeft de volgende redenen. Momenteel loopt het onderzoek huisvesting Maasvallei, waarin de optie van een gecombineerde huisvesting met onder andere een gemeentekantoor wordt onderzocht. Een andere reden is dat bestuur en ambtelijke organisatie gedurende de corona-crisis kennis hebben gemaakt met (bijna) 100% digitaal werken. Deze periode is nog niet volledig beëindigd, maar het ligt voor de hand dat de opgedane ervaringen leiden tot een actualisatie van de gewenste functionaliteit van het gemeentehuis.

Verder is het zaak dat uw raad financiële besluitvorming inzake nieuwe investeringen in huisvesting relateert aan de beschikbare financiële ruimte en de prioriteiten die voortkomen uit het ZBB-traject.

Corona

Als gevolg van de coronapandemie hebben medewerkers en bestuur hun werkzaamheden vanaf maart 2020 vooral vanuit thuis - digitaal - uitgevoerd. Wel bleek het noodzakelijk dat de teams DIV, KCC en bode, zij het in aangepaste bezetting, hun werkzaamheden in het gemeentehuis uitvoerden. Ook de buitendienst heeft deels in aangepaste bezetting gewerkt.

Een ambtelijk crisisteam heeft wekelijks de meest urgente corona-gerelateerde onderwerpen behandeld en daarover gecommuniceerd middels nieuwsbrieven. De verwachting is dat de ervaringen, die we in 2020 opdeden en in 2021 nog opdoen, gevolgen hebben voor de manier waarop we kijken naar het faciliteren van onze medewerkers. Dat kan gaan over de werkplek, maar ook over de gewenste onderlinge communicatie, ontmoetingsmogelijkheden en de gevoelde verbinding.

Informatisering / automatisering

Digitalisering / informatievoorziening

Digitalisering speelt een cruciale rol in de wijze waarop we in de nabije toekomst inspelen op de behoeften van onze inwoners en de wijze waarop we de dienstverlening aan onze inwoners vormgeven. Bijna alles hangt met digitalisering samen: processen kunnen efficiënter en effectiever verlopen en informatie kan sneller beschikbaar komen en gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast heeft het indirect effect op de werkdruk, het maakt ons als organisatie veel flexibeler vanwege de toegankelijkheid van informatie.

Mobiel en veilig werken

Vanaf het eerste kwartaal van 2020 werken bijna alle medewerkers met door iRvN verstrekte en beveiligde laptops. Hierdoor verliep de acute overgang naar verplicht thuiswerken vanwege COVID-19 behoorlijk soepel.

Niet alleen de toegankelijkheid tot informatie is daardoor verbeterd, maar ook is, als gevolg van minder gegevens op papier, de vertrouwelijkheid van gegevens beter georganiseerd. En uiteraard is de duurzaamheid gediend met minder gebruik van papier.

Het vele thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat we de elektronische handtekening hebben ingevoerd.

Vanwege Corona hebben we MS Teams - een complete toepassing voor videobellen - versneld geïmplementeerd. Digitaal vergaderen is ondertussen gemeengoed.

Digitale dienstverlening

We beschikken over een volledig vernieuwde website. Deze biedt meer mogelijkheden om de digitale dienstverlening naar onze burgers en organisaties te verbeteren. De eerste stappen zijn hierin in 2020 gezet en worden in 2021 in volle vaart verder uitgebreid.

Het beheer van het zaakstelsel is in 2020 weer in eigen handen gekomen. Dit maakt dat we sneller en flexibeler kunnen acteren. Tevens verkrijgen onze beheerders daarmee een sterkere rol als aanjagers van de verbetering en uitbreiding van onze digitale dienstverlening.

Budgetten

Overzicht budgetten raad

Op grond van de financiële verordening 2019 worden de volgende budgetten in deze paragraaf vermeld:

Bedragen x € 1.000

Overhead	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Raad (salarissen, vergoedingen, werkbudget enz.	208	210	210	213	-3
Raadscommissies (vergoedingen)	3	6	6	4	2
Griffie (salarissen, incl. ondersteuning griffie)	124	129	149	145	3
Controlekosten	52	62	60	63	-3
Totaal Overhead	386	407	425	425	0

2.1.19. Paragraaf Verbonden partijen

Portefeuillehouder

Burgemeester Gradisen, wethouders Wienhoven, Peters en Baneke.

Wettelijk kader

Begroting

Deze paragraaf bevat op grond van artikel 15, lid 1 BBV ten minste:

- de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
- de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
 - gemeenschappelijke regelingen;
 - vennootschappen en coöperaties;
 - stichtingen en verenigingen en;
 - overige verbonden partijen;
- de lijst van verbonden partijen.

Op grond van artikel 15, lid 2 BBV bevat de hierboven vermelde lijst van verbonden partijen ten minste de volgende informatie:

- de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
- het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
- de eventuele risico's, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b BBV, van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente. Dit betreffen risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Op grond van artikel 21 'Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 2019' hoeven er, naast de wettelijk verplichte onderdelen, geen aanvullende gegevens vermeld te worden in deze paragraaf.

Jaarverslag

Op grond van artikel 26 BBV bevat deze paragraaf in het jaarverslag de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen.

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie en/of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

Visie/beleid

Van belang is het Visiedocument 'Regionale oriëntatie en samenwerking' uit 2012. Hierin is vermeld dat waar het de regionale oriëntatie betreft, de samenwerking zal moeten plaatsvinden in de regio, waarin de meeste inwoners van onze gemeente zich bewegen. Dat is de regio Nijmegen, met enerzijds de gemeente

Nijmegen als centrumgemeente en anderzijds de gemeenten ten oosten en ten zuiden van Nijmegen: Berg en Dal en Heumen.

Mook en Middelaar heeft als zelfstandige Limburgse gemeente ook een zuidwaartse oriëntatie. Het college onderkent het belang van een goede samenwerkingsrelatie met onze samenwerkingspartners in Noord- en Midden-Limburg. Daarom participeert het college actief en loyaal op dossiers die enerzijds voortkomen uit een wettelijke taak en anderzijds op dossiers die een logisch verband in het zuiden en een nadrukkelijke meerwaarde hebben voor onze gemeente.

Lijst van verbonden partijen

Mook en Middelaar participeert in diverse verbonden partijen. Deze verbonden partijen zijn onderverdeeld in vier wettelijk verplichte categorieën, te weten gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regelingen

Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer de besturen van twee of meer gemeenten samen een regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. Hieronder worden de belangrijkste gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de gemeente Mook en Middelaar participeert.

Vennootschappen en coöperaties

Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang is de gemeente Mook en Middelaar geheel of gedeeltelijk in het bezit van de aandelen van een aantal vennootschappen.

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen zijn rechtspersonen die zijn opgericht met een bepaald doel. Verenigingen hebben leden, stichtingen niet. Stichtingen en verenigingen mogen winst maken, maar ze moeten de winst gebruiken voor het doel dat zij nastreven. Zij mogen de winst dus niet uitkeren aan oprichters, bestuurders of leden.

Overige verbonden partijen

Indien er sprake is van een samenwerkingsverband waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft, maar niet is gekozen voor een gemeenschappelijke regeling, vennootschap/ coöperatie of vereniging of stichting is er sprake van 'overige verbonden partijen'.

Overzicht verbonden partijen en deelnemersbijdragen 2020 per categorie:

Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Relatie met programma	Bijdrage 2020 (x € 1.000)
Modulaire GR Regio Rijk van Nijmegen te Nijmegen	Samenleven en Zorgen	429
GR Euregio Rijn-Waal te Kleve	Werken, Samenleven en Zorgen, Gezond leven, Wonen	2
GO Regio Arnhem Nijmegen	Verplaatsen, Werken, Gezond leven, Wonen	18
GR Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) te Nijmegen	Gezond leven	0
GR Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo (incl. GGD)	Beschermen	530
BVO Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) te Gennep	Samenleven en zorgen	525
BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem	Leren, Samenleven en zorgen	158
GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)	Beschermen	23

Vennootschappen en coöperaties

Naam	Relatie met programma
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te 's-Gravenhage	n.v.t. (dividend)
NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) te Maastricht	Gezond leven
Enexis Holding N.V.	Gezond leven (en dividend)
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch	Afgeleide van Enexis
CSV Amsterdam B.V. te 's-Hertogenbosch	Afgeleide van Enexis
Inkoopcentrum Zuid te Echt	-
Leisurelands B.V.	Recreëren

Stichtingen en verenigingen

Naam	Relatie met programma
Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Essent N.V. (VEGAL)	Afgeleide van Enexis

Overige verbonden partijen

Naam	Relatie met programma
Geen	

Gemeenschappelijke regelingen

In onderstaande tabellen zijn standaard de financiële gegevens uit jaarrekeningen 2020 van de verbonden partijen opgenomen. Als deze ontbreken, bijvoorbeeld in verband met het eerder opstellen van de Jaarstukken 2020 van Mook en Middelaar, dan wordt vermeld dat de gegevens niet beschikbaar zijn (N/b).

Alle bedragen zijn vermeld in duizendtallen (letter k)

Modulaire Gemeenschappelijke regeling Regio Rijk van Nijmegen te Nijmegen		
<i>Doel</i>	De MGR is een samenwerkingsverband, ingesteld om de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen door afstemming en samenwerking binnen de regio Nijmegen. De eerste module van de MGR is gevormd door het Regionale Werkbedrijf. Per 1 januari 2016 is de module ICT toegevoegd aan de MGR onder de naam ICT-Rijk van Nijmegen (iRvN).	
<i>Betrokkenen</i>	Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.	
<i>Financieel belang</i>	Het uitgangspunt is dat deelnemende gemeenten voor wat betreft re-integratie, het gehele participatiebudget overdragen aan het Werkbedrijf.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	Het algemeen bestuur van de MGR wordt gevormd door leden van de raad of het college van B&W van de deelnemende gemeenten. Mook en Middelaar heeft 6 van de 200 stemmen. Het belang dat de gemeente Mook en Middelaar heeft in de MGR is gedurende 2019 ongewijzigd gebleven. Burgemeester Gradisen en wethouder Peters zitten in het algemeen bestuur.	
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>De eerste module van de MGR, het Regionale Werkbedrijf is per 1 januari 2015 operationeel. Per 1 januari 2016 is de MGR aangepast in verband met de integratie van SW-bedrijf Breed en toevoeging van de module ICT. Vastgelegd is dat Mook en Middelaar haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de voormalige Wet sociale werkvoorziening zoals deze gold voor 1 januari 2015 niet heeft gepositioneerd in de MGR maar in een andere gemeenschappelijke regeling (IWGM) en derhalve niet aansprakelijk is voor eventuele tekorten bij Breed.</p> <p>De effecten van Covid'19 in 2020 voor het Werkbedrijf: Dienstverlening aan kandidaten, ondernemers en samenwerkingspartners vindt voornamelijk digitaal plaats. Er is een toestroom van kandidaten boven 27 jaar en er zijn minder plaatsingen op werk dan begroot. Door middel van extra inzet probeert men de toestroom te beperken en de plaatsingen te verhogen.</p> <p>Effecten Covid '91 voor iRvN: 1. oorspronkelijk investeringsplan verschuift naar investeringen in mobiele werkplekken i.v.m. thuiswerken 2. Gebruikers Microsoft nemen toe doordat alle gemeenteraadsleden zijn toegevoegd.</p>	
<i>Risico's</i>	De MGR heeft een risico-inventarisatie gehouden. Omdat de MGR geen eigen vermogen aanhoudt (algemene reserve voor risico's) worden de risico's doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten die deze risico's in hun eigen risicoparagraaf kunnen opnemen.	
	01-01-2020	31-12-2020
<i>Eigen vermogen</i>	€ 0k	€ 0k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 21.781k	€ 25.104k
<i>Resultaat boekjaar</i>		€ 0k

Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn-Waal te Kleve		
<i>Doel</i>	De Euregio Rijn-Waal wil met haar werk bijdragen aan de eenwording van Europa. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een sterke economische, sociale en maatschappelijke positie van de regio middels het realiseren en stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. De werkvelden zijn ruimtelijke structuur, economie, technologie en innovatie, milieu, natuur en landschap, kwalificering en arbeidsmarkt, sociaal-culturele integratie.	
<i>Betrokkenen</i>	De Euregio Rijn-Waal is een samenwerkingsverband met leden uit de Nederlandse provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de Duitse stad Duisburg en de Kreisen Kleve en Wesel. De leden zijn gemeenten (waaronder de gemeente Mook en Middelaar), regionale overheden en andere publiekrechtelijke organisaties zoals de Kamer van Koophandel.	
<i>Financieel belang</i>	De gemeente betaalt aan jaarlijkse contributie circa € 3k.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	Het hoogste orgaan van de Euregio Rijn-Waal is de Euregioraad, die verantwoordelijk is voor alle activiteiten van de Euregio Rijn-Waal. Burgemeester Gradisen en raadslid Wijers hebben zitting in deze raad. De gemeente Mook en Middelaar heeft 2 van 136 stemmen. Het bestuurlijk belang is gedurende 2019 niet gewijzigd.	
<i>Ontwikkelingen</i>	Eind 2018 heeft de Euregioraad besloten de actuele Strategische Agenda van de Euregio Rijn-Waal te herijken. Daartoe werd begin 2019 in een eerste stap geïnventariseerd in hoeverre de doelstellingen uit de Strategische Agenda tot nu toe gerealiseerd konden worden. Op 26 november 2020 is de geactualiseerde agenda door de Euregioraad vastgesteld. INTERREG V is vrijwel afgerond en INTERREG VI staat inmiddels in de startblokken. Prioriteiten zijn een innovatiever, groener en een sociaal en dicht bij de burger staand programmagebied. Dit past goed in de Strategische Agenda en de verwachting is dat veel Euregio-initiatieven gesubsidieerd kunnen worden.	
<i>Risico's</i>	De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het financiële beleid. Een groot deel van de werkorganisatie wordt gefinancierd uit de budgetten voor technische bijstand van INTERREG programma's. De projectsubsidies worden vanuit Brussel verstrekt via het Comité van Toezicht van INTERREG op basis van het daartoe opgestelde toetsingskader. Uitgaven vinden plaats op grond van Europese regelgeving. Cofinanciering is afkomstig van overheden aan beide zijden van de grens. De financiële risico's voor de Interregsubsidies liggen bij de Bezirksregierung Düsseldorf en het Ministerie van Economische Zaken.	
	01-01-2020	31-12-2020
<i>Eigen vermogen</i>	€ 2.708k	€ N/b
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 3.614k	€ N/b
<i>Resultaat boekjaar</i>		€ N/b

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen	
<i>Doel</i>	Doelstelling van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) – als opvolger van de geliquideerde Stadsregio - is een structurele verbetering realiseren van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen, in zowel nationaal als internationaal perspectief. Het gemeenschappelijk orgaan werkt intensief samen met de Stichting Economic Board en Bureau Brussel. Met name richt het GO zich op een regionale afstemming van beleid op de domeinen wonen, mobiliteit, economie en duurzaamheid.
<i>Betrokkenen</i>	Het GO is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Arnhem, Beuningen, Berg en Dal, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

<i>Financieel belang</i>	De bijdrage voor de gemeente Mook en Middelaar bedroeg in 2020 € 1,88 per inwoner.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	Het hoogste orgaan van het GO is het Bestuurlijk Overleg (BO) waarvan burgemeester Gradisen lid is. Verder biedt het GO een platform voor overleg en afstemming middels portefeuille-overleggen op het gebied van economie, wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Mook en Middelaar heeft 1 van de 19 stemmen.	
<i>Ontwikkelingen</i>	In 2019 is gestart met de versterking van de regio Arnhem-Nijmegen. Eind 2020 is door alle gemeentebesturen besloten om het GO Arnhem-Nijmegen per 1 januari 2021 op te heffen en per dezelfde datum een stevige gemeenschappelijke regeling aan te gaan: de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Afronding van de vereffening van het GO Arnhem-Nijmegen vindt in 2021 plaats aan de hand van de jaarrekening 2020. De gemeente Arnhem zal alle noodzakelijke opheffings- en vereffeningshandelingen verrichten.	
<i>Risico's</i>	Geen	
	<i>01-01-2020</i>	<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€ N/b	€ N/b
<i>Vreemd vermogen</i>	€ N/b	€ N/b
<i>Resultaat boekjaar</i>	€ 110k	

Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) te Nijmegen		
<i>Doel</i>	Ondersteuning en behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ter bescherming van het milieu, waaronder begrepen een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen.	
<i>Betrokkenen</i>	Gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen.	
<i>Financieel belang</i>	Indien de ARN in enig jaar winst maakt, wordt door de aandeelhouders besloten op welke wijze verrekening plaatsvindt met de deelnemende gemeenten. In 2020 is over 2019 een bedrag ontvangen van € 13k.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden, bestaande uit de portefeuillehouders Afval van de deelnemende gemeenten. Voor Mook en Middelaar maakt wethouder Wienhoven deel uit van dit bestuur. Mook en Middelaar heeft 2 van de 21 stemmen.	
<i>Ontwikkelingen</i>	Geen.	
<i>Risico's</i>	De MARN houdt geen weerstandsvermogen aan, anders dan de post onvoorzien in de exploitatie. Bij tekorten die niet opgevangen kunnen worden, zullen de deelnemende gemeenten naar rato bijdragen in het tekort. Het risico dat de MARN in de BV ARN is beperkt tot de waarde van de aandelen.	
	<i>01-01-2020</i>	<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€ 10.309k	€ 9.860k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 1.874k	€ 1.788k
<i>Resultaat boekjaar</i>	€ 135k	

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo		
<i>Doel</i>	Het bevorderen van een zo optimaal mogelijke eenduidige en gelijkwaardige dienstverlening op het terrein van de veiligheid (brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing) en gezondheid (publieke gezondheidszorg) aan alle burgers in het regionale verzorgingsgebied Limburg-Noord.	
<i>Betrokkenen</i>	15 deelnemende gemeenten in de regio Limburg-Noord. Gemeente Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Beesel, Peel en Maas, Roermond, Weert, Nederweert, Maasgouw, Roerdalen, Leudal en Echt-Susteren	
<i>Financieel belang</i>	De gemeente levert een bijdrage per inwoner per jaar verdeeld over diverse kostenposten. De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Mook en Middelaar bedroeg in 2020 ongeveer € 533k.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	De burgemeester van Mook en Middelaar is lid van het Algemeen Bestuur en de bestuurscommissie Veiligheid van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.	
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>De paraatheid van de brandweer heeft de hoogste prioriteit. Op verschillende plaatsen in de regio kost het steeds meer moeite om, vooral overdag, paraat te zijn. Met extra middelen wordt meer beroepspersoneel aangetrokken om het vrijwillige deel van de organisatie met name overdag te ondersteunen. Ook het aantal opleidingsplaatsen wordt uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid kunnen worden. Daarnaast wordt brandweervrijwilligers de mogelijkheid gegeven om lid te zijn van de brandweerpost in de gemeente waar ze werken, zodat ze meer flexibel kunnen worden ingezet.</p> <p>De rol van burgers, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. Dit heeft consequenties voor de manier waarop de publieke gezondheidszorg georganiseerd en geborgd wordt. Behalve in het domein van de zorg liggen er kansen voor oplossingen in opvoeding, onderwijs, werk en sociale cohesie</p> <p>Voorbereid zijn op incidenten en crises vraagt in de huidige samenleving om een integrale benadering op het gebied van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde. Dit vraagt doorontwikkeling van de bestaande crisisstructuur op zowel alarmering en opschaling als ook in de leiding en coördinatie tijdens een incident.</p>	
<i>Risico's</i>	De grootste (financiële) risico's lopen de gezamenlijke gemeenten door de onbekende gevolgen van de corona-pandemie en de gelijkschakeling van de beloning van vrijwilligers en professionele brandweerlieden volgens EU-regelgeving.	
	<i>01-01-2020</i>	<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€ 3.771k	€ 7.540k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 49.836k	€ 50.608k
<i>Resultaat boekjaar</i>	voor bestemming	€ 3.072k

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) te Gennep	
<i>Doel</i>	Inwoners van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, die in het reguliere arbeidsproces niet of moeilijk aan de slag komen, een beschermde werkplek geven in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) bij Intos, de werkorganisatie van de IWGM.
<i>Betrokkenen</i>	De participerende gemeenten zijn Gennep en Mook en Middelaar.
<i>Financieel belang</i>	De gemeente betaalt voor de verleende diensten. Voor de verdeling van de secretariaatskosten van de gemeenschappelijke regeling wordt de verdeelsleutel 30/70 aangehouden. Voorts is de gemeente verantwoordelijk voor eventuele nadelige exploitatieresultaten. Deze worden berekend op basis van het aantal fte's in WSW-verband werkzaam.

<i>Bestuurlijk belang</i>	Betrokken portefeuillehouder maakt deel uit van het algemeen bestuur. De gemeente Mook en Middelaar is vertegenwoordigd door wethouder Peters. Mook en Middelaar heeft 1 van de 2 stemmen.	
<i>Ontwikkelingen</i>	De GR IWGM is inmiddels omgevormd tot een bedrijfsvoeringsorganisatie. Daardoor is de bestuurlijke belasting fors teruggedrongen. Eind 2020 is een eerste aanzet gedaan tot verdere vereenvoudiging van de bestuursstructuur. We verwachten daarover in 2021 aan u een voorstel te doen.	
<i>Risico's</i>	11% van de tekorten van IWGM komen voor rekening van onze gemeente plus 30% van de beheerskosten. Bij de presentatie van de jaarrekening van IWGM worden deze definitief bekend gemaakt. Op basis van het concept jaarverslag 2020 is de verwachte bijdrage in het exploitatietekort € 78k en de bijdrage in de beheerskosten is naar verwachting € 5k.	
	<i>01-01-2020</i>	<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€ 0k	€ k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 1.261k	€ 874k
<i>Resultaat boekjaar</i>		€ k

Gemeenschappelijke regeling Doelgroepenvervoer Regio -Nijmegen te Arnhem		
<i>Doel</i>	Het doel van de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem - Nijmegen is: Samenwerking op het gebied van het regionale doelgroepenvervoer teneinde de kwaliteit van dienstverlening naar zowel de eigen organisaties als de inwoners te vergroten alsmede kosten te besparen en de efficiency te verhogen.	
<i>Betrokkenen</i>	Het GR is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Berg en Dal, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.	
<i>Financieel belang</i>		
<i>Bestuurlijk belang</i>	Het hoogste orgaan van de GR is het Bestuur waarvan wethouder Baneke lid is. Het bestuur heeft tot taak de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer door de deelnemers. De gemeente Mook en Middelaar heeft 1 van 18 stemmen.	
<i>Ontwikkelingen</i>	De GR is sinds 1 september 2016 operationeel. De gemeente Mook en Middelaar heeft hierin het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer ondergebracht. Per 1 augustus 2020 zijn op basis van een nieuwe aanbesteding nieuwe vervoerscontracten afgesloten.	
<i>Risico's</i>	De financiering van de vervoersorganisatie heeft deels een open eind karakter. De kosten zijn mede afhankelijk van het aantal cliënten en het aantal kilometers die deze reizen. De demografische ontwikkelingen leidden de afgelopen jaren tot een stijging.	
	<i>01-01-2020</i>	<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€ 0k	€ N/b
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 8.669k	€ N/b
<i>Resultaat boekjaar</i>		-/- € N/b

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)		
<i>Doel</i>	Waarborgen van een goede kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving.	
<i>Betrokkenen</i>	16 Noord-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg.	
<i>Financieel belang</i>	De kosten van de GR worden via een vaste verdeelsleutel berekend aan de deelnemers. Een eventueel positief exploitatiesaldo in enig jaar moet worden terugbetaald aan de deelnemers.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	Het bestuur van de GR RUD LN bestaat uit de portefeuillehouders van alle deelnemende organisaties. Voor Mook en Middelaar maakt de burgemeester deel uit van dit bestuur.	
<i>Ontwikkelingen</i>	De GR is gestart per 1-1-2018.	
<i>Risico's</i>	De risico's voor GR RUD LN zijn vooralsnog beperkt en het vormen van een eigen risicoreserve is nu niet noodzakelijk. Wel is het opnemen van een post voor onvoorziene uitgaven in de begroting voorzien om financiële tegenvallers te dekken.	
	<i>01-01-2020</i>	<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€ 334k	€ 334k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 1.658k	€ 1.415k
<i>Resultaat boekjaar</i>		€ 0k

Vennootschappen en coöperaties

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te 's-Gravenhage		
<i>Doel</i>	De BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.	
<i>Betrokkenen</i>	De bank is een naamloze structuurvennootschap. De aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.	
<i>Financieel belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar bezit 123.708 aandelen, van de 55.690.720 aandelen, à € 2,50 per stuk.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders (1 stem per aandeel). Daarmee is ons aandeel 0,2221%.	
<i>Ontwikkelingen</i>	Door de effecten van Covid-19 zijn de financiële markten sterk in beweging. Dit zal ook effecten hebben op de activiteiten van de BNG.	
<i>Risico's</i>	Het aangaan en beheersen van risico's is inherent aan de bedrijfsvoering van een bank. Zonder het accepteren van een bepaalde mate van krediet-, markt-, liquiditeits- en operationeel risico is het voeren van een bankbedrijf niet mogelijk.	
	<i>01-01-2020</i>	<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€ 4.887.000k	€ 5.097.000k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 144.802.000k	€ 155.262k
<i>Resultaat boekjaar</i>		€ 221.000k

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) te Maastricht			
<i>Doel</i>	De vennootschap heeft ten doel de Provincie Limburg te voorzien in de behoefte aan leidingwater, voor drinkwater en andere doeleinden en daarmee samenhangende diensten. De vennootschap tracht het doel te bereiken door het winnen, het zuiveren, het opslaan, het inkopen, het transporteren, het distribueren en het leveren van water, alsmede het verrichten van diensten op genoemde terreinen.		
<i>Betrokkenen</i>	De aandelen zijn verdeeld over de Provincie Limburg en 31 Limburgse gemeenten.		
<i>Financieel belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar bezit momenteel 3 aandelen van de 500 aandelen à € 4.538 per stuk. Het beleid van WML is om eventuele winst bij voorkeur aan te wenden tot versterking van het bedrijf en verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Er wordt derhalve doorgaans geen dividend uitgekeerd.		
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders (1 stem per aandeel). Daarmee is ons aandeel 0,6%.		
<i>Ontwikkelingen</i>	Geen		
<i>Risico's</i>	Geen		
	<i>01-01-2020</i>		<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€	215.308k	€ N/b
<i>Vreemd vermogen</i>	€	395.342k	€ N/b
<i>Resultaat boekjaar</i>		€	N/b

Verbonden partijen ontstaan n.a.v. verkoop aandelen Essent en Attero

In 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. Netwerkbedrijf Enexis is hierbij eigendom gebleven van de publieke aandeelhouders. Daarnaast is een aantal Special Purpose Vehicles (SPVs) opgericht om de verkoop van Essent en Attero financieel verder af te wikkelen. Uit de verkoop van Essent aan RWE en Attero aan Waterland vloeien de verbonden partijen voort zoals hieronder genoemde B.V.'s Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V., Verkoop Vennootschap B.V. en CSV Amsterdam B.V.. In 2020 zijn CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V. en Verkoop Vennootschap opgeheven.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch	
<i>Doel</i>	<p>Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.</p> <p>Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).</p> <p>In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen.</p> <p>In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.</p> <p>PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van</p>

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch		
	<p>het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.</p> <p>Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V. Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.), RWE had op 30 september geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.</p>	
<i>Betrokkenen</i>	De aandelen in de vennootschap zijn in handen van de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent.	
<i>Financieel belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar bezit 128.250 aandelen van de 149.682.196 aandelen à € 0,01 per stuk.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders (1 stem per aandeel). Daarmee is ons aandeel 0,0857%.	
<i>Ontwikkelingen</i>	Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd, de vennootschap kan worden ontbonden en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.	
<i>Risico's</i>	Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap.	
	01-01-2020	31-12-2020
<i>Eigen vermogen</i>	€ 1.590k	€ 1.569k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 455k	€ 20k
<i>Resultaat boekjaar</i>	-/- € 20k	

CSV Amsterdam B.V. te 's-Hertogenbosch	
<i>Doel</i>	<p>Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:</p> <ul style="list-style-type: none"> • namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; • namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaimprocedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland"); • het geven van instructies aan de Escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.
<i>Betrokkenen</i>	De aandelen in de vennootschap zijn in handen van de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent.
<i>Financieel belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar bezit 1.714 aandelen van de 2.000.000 aandelen à € 0,01 per stuk.
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders (1 stem per aandeel). Daarmee is ons aandeel 0,0857%.

CSV Amsterdam B.V. te 's-Hertogenbosch		
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>De vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namen Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.</p> <p>Op het moment is de vennootschap in afwachting van de reactie van de Belastingdienst op het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met de Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voortgezet.</p> <p>Na afwikkeling van deze bezwaar en/of beroepsprocedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.</p>	
<i>Risico's</i>	<p>Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.</p>	
	01-01-2020	31-12-2020
<i>Eigen vermogen</i>	€ 452k	€ 393k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 84k	€ 27k
<i>Resultaat boekjaar</i>		€ 172k

Inkoopcentrum Zuid (v.h. Stichting Regionaal Inkoopbureau Noord- en Midden-Limburg) te Echt		
<i>Doel</i>	<p>Het verkrijgen van gunstige prijzen en het verlenen van diensten aan haar leden en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.</p>	
<i>Betrokkenen</i>	<p>De gemeenten Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Leudal, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Roerdalen, Venray en de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg.</p>	
<i>Financieel belang</i>	<p>Lidmaatschapsbijdrage € 8k.</p>	
<i>Bestuurlijk belang</i>	<p>De gemeente Mook en Middelaar wordt vertegenwoordigd door wethouder Wienhoven als lid van de Algemene Vergadering. De gemeente Mook en Middelaar heeft 1 van 17 stemmen.</p>	
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>Geen.</p>	
<i>Risico's</i>	<p>Geen.</p>	
	01-01-2020	31-12-2020
<i>Eigen vermogen</i>	€ 350k	€ N/b
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 72k	€ N/b
<i>Resultaat boekjaar</i>		€ N/b

Enexis Holding N.V. te 's-Hertogenbosch	
<i>Doel</i>	<p>De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren.</p>

2.1. Jaarverslag

<i>Betrokkenen</i>	Enexis Holding is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht. De aandelen van Enexis Holding N.V. zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten in de gebieden waar zij actief zijn.	
<i>Financieel belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar bezit 128.250 van de 149.682.196 aandelen à € 1 per stuk. Vanaf het boekjaar 2014 bedraagt het dividend maximaal 50% van de nettowinst, waarbij een minimumniveau van jaarlijks € 100 miljoen wordt nagestreefd. Dit percentage zal verlaagd worden als deze uitkering ertoe leidt dat het bedrijf binnen vijf jaar haar A ratingprofiel kan verliezen.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders (1 stem per aandeel). Daarmee is ons aandeel 0,0857%. Onze gemeente heeft zich aangesloten bij de VEGAL, de vereniging van aandeelhouders Limburg. Deze vereniging vertegenwoordigt de Limburgse gemeenten bij alle zaken die Enexis en de aandeelhouders aangaan.	
<i>Ontwikkelingen</i>	Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (Stable outlook).	
<i>Risico's</i>	Geen	
	01-01-2020	31-12-2020
<i>Eigen vermogen</i>	€ 4.112.000k	€ 4.116.000k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 4.146.000k	€ 4.635.000k
<i>Resultaat boekjaar</i>	€ 108.000k	

Leisurelands B.V.	
<i>Doel</i>	<p>Het ontwikkelen, aanleggen, faciliteren, exploiteren en beheren van recreatieve producten.</p> <p>Het thema 'Duurzaam Recreëren' is leidend bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten. Het steunt op vijf pijlers:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het borgen van een groene, gezonde omgeving. 2. Veiligheid en 'crowd management'. 3. Verhogen van maatschappelijk rendement. 4. Energieneutraal opereren, energie genereren. 5. Kennis delen en uitbouwen.
<i>Betrokkenen</i>	21 Gemeenten + Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Achterhoek Liemers die tezamen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vormen.
<i>Financieel belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar bezit 1.636 aandelen van de 900.000 aandelen à € 1,- nominaal. De gemeente Mook en Middelaar verstrekt geen subsidie aan deze verbonden partij en er wordt geen dividend uitgekeerd.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Jaarlijks vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. De gemeente Mook en Middelaar heeft als aandeelhouder stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De gemeente Mook en Middelaar wordt vertegenwoordigd door wethouder Peters.
<i>Ontwikkelingen</i>	<p><i>In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 5 november 2020 is de Strategische Visie 2021-2025 vastgesteld. Er zijn 5 kernactiviteiten voor deze jaren benoemd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een leven lang toegankelijk recreëren voor iedereen 2. Recreatiegebieden met een herkenbaar hoog kwaliteitsniveau 3. Partner en regisseur op en rondom recreatiegebieden

	4. Duurzaam in alles wat men doet 5. Verantwoorde strategische groei	
<i>Risico's</i>	Gelet op het geringe belang (Mook en Middelaar beschikt slechts over 0,83% van het totaal aantal aandelen) is het risico bijzonder klein.	
	<i>01-01-2020</i>	<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€ 68.893k	€ N/b
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 15.487k	€ N/b
<i>Resultaat boekjaar</i>		€ N/b

De volgende vennootschappen zijn in de loop van 2020 opgeheven:

Naam
CBL Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch
Vordering Enexis B.V. te 's-Hertogenbosch
Verkoop vennootschap B.V.

Stichtingen en verenigingen

Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Essent N.V. (VEGAL)		
<i>Doel</i>	Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Limburgse gemeenten voor zover die voortvloeien uit hun aandeelhouderschap in "Enexis Holding N.V."	
<i>Betrokkenen</i>	Alle 31 gemeenten in Limburg. Gezamenlijk bezitten zij ca. 9,5% van de aandelen van Enexis Holding N.V.	
<i>Financieel belang</i>	Lidmaatschapsbijdrage € 250.	
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente Mook en Middelaar is vertegenwoordigd als aandeelhouder in Enexis Holding N.V. Vegal vertegenwoordigt de aandeelhouders.	
<i>Ontwikkelingen</i>	Geen	
<i>Risico's</i>	Geen	
	<i>01-01-2020</i>	<i>31-12-2020</i>
<i>Eigen vermogen</i>	€ 11k	€ 12k
<i>Vreemd vermogen</i>	€ 0k	€ 0k
<i>Resultaat boekjaar</i>		€ 12k

Overige verbonden partijen

Geen. Er zijn wel diverse samenwerkingsverbanden (in de regio), maar er is alleen sprake van een verbonden partij als er én een bestuurlijk én een financieel belang is.

2.1.20. Paragraaf Grondbeleid

Portefeuillehouder

Wethouder Wienhoven

Wettelijk kader

Begroting

Deze paragraaf bevat op grond van artikel 16 BBV ten minste:

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
- een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- een onderbouwing van de geraamde winstnemings;
- de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Op grond van artikel 22, lid 1 'Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 2019' hoeven er, naast de wettelijk verplichte onderdelen, geen aanvullende gegevens vermeld te worden in deze paragraaf.

Jaarverslag

Op grond van artikel 26 BBV bevat deze paragraaf in het jaarverslag de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen.

In deze paragraaf Grondbeleid wordt aangegeven hoe het gemeentelijk grondbeleid in de diverse programma's inhoud krijgt. Naast de beleidsmatige zaken en ontwikkelingen van de verschillende projecten, wordt de financiële stand van zaken op hoofdlijnen belicht.

Visie op grondbeleid

Grondbeleid is een gemeentelijk instrument in de ruimtelijke ordening waarmee een gemeente de gewenste ontwikkelingen kan bevorderen en ongewenste ontwikkelingen kan tegengaan. Grondbeleid draait om het maken van keuzes op hoofdlijnen en het creëren van een kader voor het grondbeleid voor de komende periode.

In de Nota Grondbeleid zijn de beleidskaders uitgezet waarmee wordt aangegeven welke ambitie de gemeente Mook en Middelaar heeft en hoe deze ambitie waargemaakt kan worden. De gemeente Mook en Middelaar voert geen actief grondbeleid in die zin dat actief gronden worden aangekocht en verkocht. Het grondbeleid van de gemeente Mook en Middelaar kan het beste worden getypeerd als Selectief Strategisch Grondbeleid. De gemeente Mook en Middelaar heeft geen actieve grondexploitaties (aankopen, bouw- en woonrijp maken, verkopen).

Uitvoering grondbeleid

Er wordt, overeenkomstig de Nota Grondbeleid, een selectief strategisch grondbeleid gevoerd. Dit houdt in: aankoop en verkoop van gronden als er een duidelijk algemeen belang mee wordt gediend.

Tevens wanneer daarmee de bestaande belangen worden behouden en zo mogelijk worden geoptimaliseerd en versterkt, rekening houdende met de bestaande groene buffers, landgoederen en

het behoud van agrarische en archeologische waarden. Bij het aankopen en verkopen van gronden door de gemeente zal daarom altijd het behoud en beheer van strategisch gelegen gronden het uitgangspunt zijn.

Gelet op de aard van de ontwikkelingen (beperkte omvang en beperkte impact) in de gemeente, de schaalgrootte van de gemeente, het beschikken over relatief weinig onroerende zaken, de beperkte financiële middelen, de huidige conjunctuur in de markt en de interne capaciteit zal de gronduitgifte binnen de gemeente gering zijn.

Aan- en verkopen grond die het bedrag van € 100k overschrijden worden daarnaast overeenkomstig artikel 7 van de Financiële verordening voorgelegd aan de raad.

Prognose resultaten projecten/grondposities

PROJECTEN:

Per afzonderlijk project staan in het kort de ontwikkelingen in 2020 beschreven.

- **Hart van Mook**

Diverse percelen van de gemeente in het centrum van Mook zijn de afgelopen jaren verkocht ten behoeve van de herontwikkeling van het centrum van Mook. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot concrete ontwikkelingen. In 2020 is de woonzorgvoorziening en de aanvullende woningbouw opgeleverd. Verder is begonnen met de bouw van het gezondheidscentrum en de bouw van het appartementencomplex aan het Raadhuisplein. Zowel de oplevering van het gezondheidscentrum als de oplevering van het appartementencomplex aan het Raadhuisplein zijn voorzien in 2021.

In samenhang met de diverse ontwikkelingen in het centrum van Mook is de openbare ruimte opnieuw ingericht in 2020. Het laatste deel van deze herinrichtingsplannen zal in 2021 plaatsvinden (en misschien voor een deel in 2022). Het laatste deel van de herinrichting betreft de sloop van het 'Groene Kruisgebouw' op de hoek van de Groesbeekseweg en de Koningin Julianastraat. Het terrein van het 'Groene Kruisgebouw' zal toegevoegd worden aan de openbare ruimte. Een deel zal worden benut voor extra parkeerplaatsen en ander deel zal worden ingericht als parkje. De geplande parkeerplaatsen zullen aansluiten op de parkeervoorzieningen die gerealiseerd worden ten behoeve van het gezondheidscentrum.

- **Snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen**

De snelfietsroute is in 2020 opgeleverd. Ten behoeve van dit project is met financiering vanuit het project Rijksweg 37 aangekocht. Het pand is na aankoop onder beheer gesteld van een vastgoedbeheerder ten behoeve van kamerverhuur. Nu het project is afgerond wordt het pand Rijksweg 37 weer verkocht. De opbrengsten van deze verkoop komen ten goede aan het project snelfietsroute.

- **Rijksweg 37**

De gemeente heeft in 2020 aangegeven geïnteresseerd te zijn in de definitieve aankoop van Rijksweg 37.

Met de projectgroep snelfietsroute hebben onderhandelingen plaatsgevonden over de aankoop van dit perceel. Dit heeft geleid tot een principeovereenkomst voor de aankoop van het pand. In 2021 is dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

In eerste instantie zal het huidige gebruik van het pand gecontinueerd worden en zal het pand ingezet worden voor kamerverhuur. De gemeente zal op termijn een plan maken voor het perceel.

- **Violenstraatje**

Op het perceel zijn een woonbestemming en bouwtitel gelegen. In het laatste kwartaal van 2013 is een verkennend onderzoek gedaan naar de strategische waarde van het perceel. Sinds 2019 wordt het

2.1. Jaarverslag

perceel te koop aangeboden. Vanwege de beperkte bereikbaarheid van het perceel is een verkoop van het perceel nog niet gerealiseerd.

Financiële aspecten

De boekwaarde is per 31 december 2020 nihil.

- **Rijksweg 156 te Plasmolen**

De gemeente heeft in juli 2018 het voormalige Chinees restaurant aangekocht. De gemeente wil in het kader van de revitalisering van Plasmolen het perceel te koop aanbieden.

Financiële aspecten

De gemeente heeft het pand aangekocht voor € 261k. De boekwaarde op de eigendom bedraagt per 31 december 2020 € 256k.

- **Halderweg 2 te Molenhoek (volkstuintencomplex)**

Het college van B&W heeft in 2020 een intentieovereenkomst gesloten met drie ontwikkelaars ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Molenhoek Zuid. Het is de bedoeling dat ook het volkstuintencomplex wordt ingezet ten behoeve van woningbouw. Naar aanleiding van de intentieovereenkomst is de huurovereenkomst met de volkstuintvereniging Middelwaert opgezegd. In de huurovereenkomst van de gemeente met de volkstuintvereniging is een opzegtermijn van 3 jaar opgenomen.

GRONDEN:

- **Snippergroen/reststroken**

Eind 2018/begin 2019 is de uitvoering van het in 2017 door het college vastgestelde beleid inzake reststroken gestart. Circa 150 inwoners van Molenhoek zijn in 2019 benaderd met als doel een duidelijke eigendoms- of gebruiksstatus te krijgen voor de reststroken aangrenzend aan hun perceel. Deze eerste fase van het project is in 2020 afgerond. Na evaluatie van de eerste fase hebben we besloten om het vervolg voor de andere kernen intern op te pakken.

Gemeentelijke grondposities zonder ontwikkelingsvoornemen

Algemeen

Op een beperkt aantal locaties heeft de gemeente gronden in eigendom. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen met betrekking tot deze gronden vanwege diverse milieu-hygiënische en planologische belemmeringen. Volledigheidshalve worden ze hierna genoemd. Het betreft de volgende locaties:

- **Ontwikkeling woningbouwlocatie de Cuijksesteeg**

De ontwikkeling van de Cuijksesteeg is voorlopig opgeschort. Dit is in overeenstemming met de woonvisie die in 2017 is vastgesteld.

Financiële aspecten

De boekwaarde bedraagt per 31 december 2020 € 170k.

- **De Lier - Ringbaan Molenhoek**

Dit terrein is in de jaren '90 door de gemeente verworven en ligt deels in de gemeente Heumen. Er is geen concrete ontwikkelstrategie voor de gronden. Vanwege de wens om het betreffende gebied 'Lierdal' een open en groen karakter te geven en de passieve grondhouding, is het niet aannemelijk dat dit gebied ontwikkeld wordt.

Financiële aspecten

De boekwaarde bedraagt per 31 december 2020 nihil.

- **NS-terrein**

Dit terrein is door de gemeente in 2008 verworven van NS vastgoed als onderdeel van de planvorming rondom het station Molenhoek. Vanwege planologische en milieu-hygiënische reden is dit perceel nog niet in ontwikkeling genomen.

Financiële aspecten

Dit terrein is door de gemeente in 2008 verworven van NS vastgoed tegen een koopsom ad € 272k. Dit is ook de boekwaarde per 31 december 2020.

- **Erfpachten**

De uitgifte van gronden vindt plaats door verkoop van gronden. Slechts in incidentele gevallen worden gronden in erfpacht, al dan niet gecombineerd met een recht van opstal, uitgegeven. Dit betreft dan gronden met een maatschappelijke bestemming die aan verenigingen of stichtingen worden uitgegeven. Op dit moment zijn er geen gronden in eigendom, belast met recht van erfpacht.

- **(Geliberaliseerde) Pacht**

Vanaf 2017 zijn diverse gronden in pacht omgezet van reguliere pacht naar geliberaliseerde pacht. Met een aantal pachters liepen in eerste kwartaal 2018 nog gesprekken voor het omzetten naar geliberaliseerde pacht. Inmiddels zijn meerdere contracten omgezet naar geliberaliseerde pacht.

Onderbouwing geraamde winstneming

Mook en Middelaar heeft geen grondexploitatie (aankoop, bouw- en woonrijp maken en verkoop). Er is ook geen 'Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie' aanwezig op de balans. Winstneming is dan ook niet van toepassing.

Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico's

Er zijn geen reserves grondexploitaties. Bij grondaankopen worden de gelden aan de VBR onttrokken. En bij grondverkoop worden de gelden in principe toegevoegd aan de VBR.

Voor de dekking van de kapitaallasten van het pand aan de Groesbeekseweg 12 bestaat een bestemmingsreserve Centrumplan Mook aankoop panden. De omvang van deze bestemmingsreserve per 31 december 2020 bedraagt € 24k.

2.1.21. Paragraaf Informatieveiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester Gradisen

Wettelijk kader

Deze paragraaf is niet wettelijk verplicht op grond van het BBV, maar wordt opgenomen op grond van de resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente'.

Algemeen

Gemeenten leggen verantwoordelijkheid af over hun informatieveiligheid in het jaarverslag, dit is in 2013 afgesproken in de resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente'. Dit gebeurt met de audit-systematiek ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).

Met ENSIA wordt de situatie van de gemeente getoetst aan de normen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Met ENSIA leggen gemeenten in één keer slim verantwoording af over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO. De verantwoordingssystematiek betreft de specifieke onderdelen Basisregistratie Personen (BRP) en wet- en regelgeving Reisdocumenten (PUN en PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). We hebben de beheersmaatregelen voor DigiD en met name Suwinet verder aangescherpt en geprofessionaliseerd.

De ENSIA-cyclus wordt voor 2020 met positief resultaat afgesloten.

Onze ICT dienstverlener ICT Rijk van Nijmegen heeft ook in 2020 de nodige stappen gezet om verder te voldoen aan de almaar strenger wordende normen. Er zijn diverse projecten gestart ter verhoging van de veiligheid van de regionale infrastructuur met de nadruk op preventie, detectie en eliminatie. Zo hebben zij een centrale logserver ingevoerd om doorlopend op verschillende niveaus IT acties te kunnen monitoren en loggen. Er is een speciaal 'SIR team' (Security Incident Response) opgericht.

In 2020 zijn we begonnen met een verdiepingsslag van het inbedden van het privacybeleid in de werkprocessen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het vergroten van kennis van medewerkers op het gebied van i-bewustzijn en privacy. In 2020 zijn er geen incidenten (datalek) gemeld aan de AP.

Met informatiebeveiliging en privacy volgen we en participeren we in de regionale ontwikkelingen. De informatiebeveiligingsdienst - IBD, onderdeel van VNG - is een andere bron van ondersteuning. De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Het is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

2.1.22. Paragraaf Verduurzamen

Portefeuillehouders

Burgemeester Gradisen, wethouders Wienhoven, Peters en Baneke

Wettelijk kader

Geen, dit betreft een facultatieve paragraaf naar aanleiding van het raadsbesluit van 12 juli 2018 (Kaderbrief 2019).

In deze paragraaf wordt de stand van zaken vermeld tot enkele duurzaamheidsprojecten.

Energiecafé Mook en Middelaar/Stichting Duurzaam Mook en Middelaar

De uitvoering van de RRE is samen met het Energiecafé Mook en Middelaar en de Stichting Duurzaam Mook en Middelaar opgepakt en loopt ook in 2021 nog door.

Loket duurzaam wonen

De samenwerking met zeven gemeenten in de regio Nijmegen is in 2020 voortgezet. De inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen terecht met vragen over verduurzamen van hun woning bij het loket. Vanwege Corona is het fysiek loket in 2020 beperkt open geweest maar werden vragen telefonisch of digitaal beantwoord. Ook werden inwoners geïnformeerd via de lokale media over energiebesparing en nieuwe landelijke regelingen.

Mobie / Duurzaam Deelvervoer Noord-Limburg

Vanuit de gemeentelijke samenwerking in Noord-Limburg heeft de aanbesteding Duurzaam deelvervoer plaatsgevonden. Mobility Mixx is hierbij als beste uit de aanbesteding naar voren gekomen. Zij gaan de komende vier jaar een mix aan mobiliteitsdiensten aanbieden waarbij het maken van een duurzame reis leidend is, en het vervoer een middel. In 2021 start Mobility Mixx om medewerkers van de acht gemeenten in Noord-Limburg te voorzien van de juiste diversiteit aan duurzame deelmobiliteit. Tegen de zomer kunnen ook inwoners gebruik gaan maken van hun diensten, waaronder deelauto's, fietsen en e-bikes. De concrete invulling ervan loopt op dit moment en zal begin 2021 verder vorm krijgen. De aanbesteding en de nieuwe werkwijze, bieden een vervolg aan het in november 2018 opgestarte project Mobie.

Regionale Energie Strategie (RES)

In 2020 is er hard gewerkt aan de totstandkoming van de RES. Er is een concept-RES opgesteld, waarin staat hoe de aanpak van de energietransitie er in onze regio uit zou moeten zien. Net als in 2019 was onze gemeente aangesloten bij de werkgroepen Energiebesparing en Warmte, die hun bijdrage geleverd hebben aan de concept RES. Ambtelijk en bestuurlijk is er vanuit onze gemeente ingezet op communicatie met inwoners van de regio. Dat is er gelukkig ook gekomen. Ook lokaal hebben we via onze communicatiekanalen aandacht besteedt aan de RES. In 2021 zal de definitieve RES vastgesteld worden.

Onderzoek waterenergie

In samenwerking met RvN@Lab is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot winning van energie uit water. De Molenbeek bleek niet geschikt. Ook het verval in het riool is te klein. Er werd echter wel geconcludeerd dat de winning van warmte uit het riool interessant kan zijn voor goed geïsoleerde huizen. Deze optie houden we scherp in de gaten bij nieuwe projecten.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Het RRE-project is opgestart in 2020. Door coronamaatregelen is het oorspronkelijke plan wel aangepast en daardoor ook pas later van start gegaan. We hebben aangedrongen op verlenging van de regeling. Die loopt nu tot eind 2021.

In het kader van dit project hebben we met het Energiecafé Mook en Middelaar 10 vrijwilligers geworven die een opleiding tot energiecoach hebben gehad, is samen met Hubo en de Stichting Duurzaam Mook en Middelaar de voucheractie opgezet en is er een speciale website ontwikkeld voor het project. Inmiddels is er voor 8.000 kg aan CO₂ bespaard door de aangeschafte producten. In 2021 kijken we verder naar nieuwe mogelijkheden van uitgifte van vouchers en bestellen van energiebesparende producten.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

We hebben in 2020 een aanvraag gedaan voor de RREW-subsidie, het vervolg op de RRE. In tegenstelling tot de RRE, mogen we nu ook bewoners van huurwoningen meenemen. De aanvraag is inmiddels goedgekeurd. In de loop van 2021 zullen we met een plan naar de raad komen.

Transitieverplichting Warmte (TVW)

In 2020 is de samenwerking gezocht met de gemeenten Bergen en Gennep om gezamenlijk een TVW op te stellen. De TVW is een wettelijke verplichting, die voortkomt uit het Klimaatakkoord. De gezamenlijke doelen, de uitvraag en een aanbesteding zijn in 2020 afgerond. Zodoende kan er in 2021 een TVW op- en vastgesteld worden.

Ruimtelijke kaders duurzame opwek

Na een benen-op-tafel-sessie van de gemeenteraad zijn de eerste aanzetten gemaakt om tot ruimtelijke kaders te komen voor locaties voor duurzame energieopwek. Gedurende 2021 zullen deze, met een raads werkgroep, verder vormgegeven worden.

Zon op Bedrijfsdaken (ZoB)

Samen met de gemeente Gennep zijn we een verkenning gestart naar de mogelijkheden om bedrijfsgebouwen verder van zonnepanelen te voorzien. Gesprekken met verschillende partijen die dit kunnen begeleiden hebben ons inzicht gegeven in de mogelijkheden. We stellen nu eerst zelf onze strategie vast en zullen in 2021 een vervolg geven aan de uitvoering.

Participatie Wells Meer

De gemeente Mook en Middelaar is door de gemeente Bergen uitgenodigd om te participeren in het Energielandgoed Wells Meer. We hebben de mogelijkheid om met de gemeenten Gennep en Venray gezamenlijk € 10 miljoen te investeren in dit project. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

2.2. JAARREKENING

Balans en overzicht van baten en lasten

2.2.1. Balans

		bedragen x € 1.000	
Balans per 31 december		ultimo 2020	ultimo 2019
ACTIVA			
Vaste activa			
<i>Immateriële vaste activa</i>			
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	22	6	
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	71	91	
		92	96
<i>Materiële vaste activa</i>			
- Investerings met een economisch nut	3.460	3.275	
- Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	2.786	2.193	
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	3.693	2.926	
		9.939	8.394
<i>Financiële vaste activa</i>			
- Kapitaalverstrekkingen aan:			
• deelnemingen	439	439	
- Leningen aan:			
• deelnemingen	428	0	
- Overige langlopende leningen	54	47	
- Overige uitzettingen	0	0	
		922	486
Totaal vaste activa		10.953	8.977
Vlottende activa			
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar:			
- vorderingen op openbare lichamen	2.052	1.170	
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	4.919	6.036	
- overige vorderingen	323	424	
- overige uitzettingen	0	0	
		7.294	7.630
Liquide middelen			
- Kassaldi	3	2	
- Banksaldi	217	130	
		220	132
Overlopende activa			
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een			

2.2. Jaarrekening

specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:			
• Europese overheidslichamen	0	0	
• Het Rijk	2	0	
• Overige Nederlandse overheidslichamen	34	0	
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	<u>1.304</u>	<u>1.437</u>	
	1.340		1.437
Totaal vlottende activa	<u>8.855</u>		<u>9.199</u>
Totaal-generaal	<u>19.808</u>		<u>18.176</u>
Recht op verliescompensatie			
Vennootschapsbelasting krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969	0		0

Balans per 31 december	ultimo 2020	ultimo 2019
PASSIVA		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	2.000	2.000
- Algemene vrije reserve	487	1.817
- Bestemmingsreserves	3.766	4.268
- Gerealiseerde resultaat	52	-552
	6.305	7.533
Voorzieningen	6.962	6.510
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer		
- onderhandse leningen van:		
• Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	726	908
	726	908
Totaal vaste passiva	13.993	14.950
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar:		
- Overige kasgeldleningen	0	0
- Overige schulden	1.483	1.521
	1.483	1.521
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	1.870	1.653
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
• Europese overheidslichamen	0	0
• Het Rijk	2.364	0
• Overige Nederlandse overheidslichamen	65	0
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	33	51
	4.332	1.704
Totaal vlottende passiva	5.814	3.225
Totaal-generaal	19.808	18.176
Borg- en garantstellingen	10.208	11.137

2.2.2. Overzicht van baten en lasten

Exploitatieresultaat

Onderstaand vindt u het exploitatieresultaat over het jaar 2020 en de begrotingscijfers 2020. De begrotingscijfers zijn inclusief de in de loop van het jaar 2020 vastgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast zijn de vergelijkende cijfers over 2019 opgenomen.

De analyse van de verschillen begroot-werkelijk 2020 worden vermeld in onderdeel 2.2.5 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten'.

Positieve bedragen zijn lasten en negatieve bedragen (-) zijn baten.

Vertaaltabel begrippen Jaarstukken - BBV:

Jaarstukken	BBV
Totaal baten en lasten	Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
Totaal programma	Gerealiseerd resultaat

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Vershil
Programma Besturen					
Totaal lasten	1.678	1.350	2.096	2.109	-13 N
Totaal baten	-516	-217	-94	-169	76 V
Totaal baten en lasten	1.161	1.133	2.002	1.940	62 V
Toevoeging aan reserves	0	0	2	2	0 N
Onttrekking uit reserves	-333	-5	-485	-460	-25 N
Totaal Programma	829	1.128	1.519	1.481	38 V

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Vershil
Programma Beschermen					
Totaal lasten	695	652	762	761	1 V
Totaal baten	-6	-106	-171	-218	47 V
Totaal baten en lasten	689	546	591	543	48 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0 V
Totaal Programma	689	546	591	543	48 V

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Programma Verplaatsen					
Totaal lasten	1.040	628	661	650	11 V
Totaal baten	-25	-23	-129	-134	5 V
Totaal baten en lasten	1.015	605	532	516	16 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-434	0	-46	-25	-21 N
Totaal Programma	581	605	487	492	-5 N

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Programma Werken					
Totaal lasten	174	188	229	214	15 V
Totaal baten	-86	-70	-70	-66	-4 N
Totaal baten en lasten	88	118	159	149	10 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-6	-6	-16	-16	0 V
Totaal Programma	82	112	143	133	10 V

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Programma Leren					
Totaal lasten	319	309	401	382	19 V
Totaal baten	-56	-1	-61	-64	3 V
Totaal baten en lasten	264	308	340	318	22 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0
Totaal Programma	264	308	340	318	22 V

2.2. Jaarrekening

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Programma Recreëren					
Totaal lasten	676	672	769	695	73 V
Totaal baten	-47	-15	-44	-41	-2 N
Totaal baten en lasten	628	656	725	654	71 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	0	0	-15	-11	-4 N
Totaal Programma	628	656	710	643	67 V

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Programma Samenleven en zorgen					
Totaal lasten	6.513	6.297	7.603	7.225	378 V
Totaal baten	-1.491	-1.679	-2.613	-2.361	-251 N
Totaal baten en lasten	5.022	4.619	4.990	4.864	126 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-60	0	-15	-15	0 V
Totaal Programma	4.962	4.619	4.975	4.849	126 V

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Programma Gezond leven					
Totaal lasten	1.642	1.567	1.811	1.363	448 V
Totaal baten	-1.871	-1.800	-1.771	-1.547	-223 N
Totaal baten en lasten	-229	-233	40	-184	224 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-18	0	-237	-237	0 V
Totaal Programma	-247	-233	-197	-421	224 V

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Programma Wonen					
Totaal lasten	559	531	530	493	37 V
Totaal baten	-190	-164	-164	-166	2 V
Totaal baten en lasten	369	367	366	327	39 V
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-8	-127	-138	-73	-65 N
Totaal Programma	361	240	228	254	-26 N

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
ADMO					
Totaal lasten	4.986	4.986	5.353	4.729	625 V
Totaal baten	-12.044	-12.041	-12.634	-12.627	-8 N
Totaal baten en lasten	-7.057	-7.055	-7.281	-7.898	617 V
Toevoeging aan reserves	62	62	0	0	0 V
Onttrekking uit reserves	-603	-355	-509	-445	-64 N
Totaal Programma	-7.598	-7.348	-7.790	-8.343	553 V

Totaaloverzicht

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten	Realisatie 2019	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Totaal alle Programma's					
Totaal lasten	18.283	17.179	20.214	18.620	1.594 V
Totaal baten	-16.332	-16.116	-17.749	-17.392	-357 N
Totaal baten en lasten	1.951	1.064	2.465	1.228	1.237 V
Toevoeging aan reserves	62	62	2	2	0 V
Onttrekking uit reserves	-1.461	-492	-1.461	-1.282	-179 V
Totaal Programma	552	633	1.006	-52	1.058 V

Toelichting

2.2.3. Grondslagen

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de verordening op grond van art. 212 Gemeentewet (geldende verordening: Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 2019), waarin door de gemeenteraad op 13 december 2018 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. De algemene uitkering over 2019 is conform de later gepubliceerde decembercirculaire.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeente afdraagt, geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV het volgende: Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdrage als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever feitelijk bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het wettelijke verbod op het opnemen van voorzieningen dan wel schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde

2.2. Jaarrekening

als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties), wordt wel een verplichting opgenomen.

Waardering als gevolg van Coronavirus

Er zijn geen afwijkende grondslagen of waarderingen gehanteerd als gevolg van het Coronavirus. Extra kosten zijn vergoed door het rijk.

Aanvullend compensatiepakket

Het aanvullend compensatiepakket medeoverheden 2020 leidt alleen tot baten in 2020 voor zover er middelen of beschikkingen zijn verstrekt. Alleen afspraken die verwerkt zijn tot en met de decembercirculaire 2020 leiden tot baten in 2020. Het aanvullend compensatiepakket wordt uitbetaald via de uitkering uit het gemeentefonds of middels een specifieke uitkering. Bij de uitkering uit het gemeentefonds wordt het accres gehanteerd zoals in overleg met de VNG en het IPO is besloten, waarbij de stand van het accres (volume en loon- en prijsontwikkeling) is vastgezet op de standen uit de Voorjaarsnota 2020/ Meicirculaire 2020.

BALANS

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- dan wel vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het hieraan gerelateerde materiële vast actief.

Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Algemeen

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.

Investerings met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De (standaard) gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Gronden en terreinen	n.v.t.
Woonruimten	25 (aankoop en renovatie) en 40 (nieuwbouw)

Bedrijfsgebouwen	25 (aankoop en renovatie) en 40 (nieuwbouw)
Vervoermiddelen	5 (zware transportmiddelen 8 jaar)
Machines, apparaten en installaties	10 (technische installaties in bedrijfsgebouwen 15)
Overige materiële vaste activa	10 (automatisering 4)

Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen en verwerken van (huishoudelijk) afval, alsook voor rechten die op grond van artikel 229 lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investerings met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf begrotingsjaar 2017 zijn en worden gedaan.

Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangegeven welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.

In erfpacht uitgegeven gronden

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Eventuele afkoopsommen voor voortdurende contracten zijn verwerkt onder de langlopende schulden en vervallen naar rato van afkoopperiode vrij ten gunste van het resultaat.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen worden - tenzij hierna anders vermeld - opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden.

Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt (ruim) boven de verkrijgingsprijs.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Afschrijvingen vinden standaard plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Nieuwe investeringen waarvoor een heffing geheven kan worden, worden afgeschreven volgens de annuïtaire methode.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

2.2. Jaarrekening

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting dan wel het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting van de (gewezen) wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd (actuarieel berekend). De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.

2.2.4. Toelichting op de balans

Dit onderdeel volgt de indeling zoals vermeld in 'Paragraaf 4.5.7 Toelichting op de balans' van het BBV (artikelen 51 t/m 58).

- **Afschrijvingsmethode**

Art. 51 BBV

Afschrijvingen vinden standaard plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode tegen 0% rente. Investeringsen waarvoor een heffing geheven kan worden, worden afgeschreven volgens de annuïtaire methode tegen een vaste rente van 3%. Dit betreffen investeringen op het gebied van de taakvelden Riool en Afval.

- **Materiële vaste activa**

Art. 52 BBV

Op de balans worden de materiële vaste activa onderverdeeld in economisch nut, economisch nut met heffing of maatschappelijk nut.

Economisch nut

Dit betreft investeringen die verkocht of verhandeld kunnen worden, zoals grond, gebouwen of machines.

Economisch nut met heffing

Van de materiële vaste activa met economisch nut, worden de investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, afzonderlijk op de balans vermeld. Dit betreft investeringen op het gebied van riolering en waterzuivering waarvoor rioolrecht wordt geheven en investeringen op het gebied van afvalinzameling, -verwerking en de milieustraat, waarvoor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht worden geheven.

Maatschappelijk nut

Investeringsen met maatschappelijk nut zijn normaliter niet geschikt om te verhandelen, zoals wegen en openbare verlichting. De volgende investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn in 2020 geactiveerd:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Geïnvesteed bedrag	Bijdrage derden / Verminderingsen	Afschrijvings-termijn	Beschikbare reserve voor dekking kapitaallasten
Hart van Mook: algemeen	1	0	25	
Hart van Mook: herinrichting N271	33	0	25	dekking kap.lasten inv.plan 2013-2016
Openbare verlichting: masten	36	0	40	
Openbare verlichting: armaturen	31	0	20	
Wandelknooppuntennetwerk	33	0	10	
Centruminrichting Mook	833	67	40	

2.2. Jaarrekening

Omschrijving	Geïvesteerd bedrag	Bijdrage derden / Verminderings	Afschrijvings-termijn	Beschikbare reserve voor dekking kapitaallasten
VOI spoor Bovensteweg	29	0	20	
Implementatie Squit 20/20	9	0	20	
Totaal	1.005	67		

Met ingang van 2017 is het wettelijk verplicht om investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut te activeren. De boekwaarde per 31 december van deze investeringen bedraagt € 2.106k. De boekwaarde van de reeds bestaande investeringen van voor 2017, waarbij het activeren facultatief was, bedraagt € 1.587k. Dit bedrag wordt jaarlijks lager door afschrijvingen.

Naast bovenvermelde onderverdeling in economisch of maatschappelijk nut op de balans, worden de materiële vaste activa in de toelichting op de balans onderverdeeld in onderstaande groepen:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2019	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	480	0	0	0	0	0	480
Woonruimten	121	0	0	10	0	0	111
Bedrijfsgebouwen	1.472	0	0	45	0	0	1.426
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.342	696	0	214	0	0	4.823
Vervoermiddelen	65	123	0	29	0	0	159
Machines, apparaten en installaties	14	17	0	3	0	0	28
Overige materiële vaste activa	1.902	1.195	0	108	77	0	2.911
Totaal	8.394	2.030	0	409	77	0	9.939

- Voorschotbedragen overheid**

Art. 52a BBV

In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek bestedingsdoel (SiSa) het verloop gedurende het jaar van de ontvangen voorschotbedragen weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand per 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terug- betalingen	Stand per 31-12-2020
Europese overheidslichamen	0	0	0	0
Het Rijk	0	3.143	780	2.364
Overige Nederlandse overheidslichamen	0	65	0	65
Totaal	0	3.208	780	2.429

- Waardeverminderingen**

Art. 52b BBV

Onder de Financiële vaste activa is t/m 2019 een waardevermindering toegepast bij de overige uitzettingen.

Dit betrof escrowgelden van de verkochte aandelen Attero. Deze escrowgelden waren ingehouden bij de uitbetaling van de verkoopopbrengst om te kunnen voldoen aan eventuele nagekomen (fiscale) claims. De escrowrekening werd aangehouden bij de notaris. Tegenover deze financiële vaste activa is voor hetzelfde bedrag een voorziening gevormd. In 2020 is de escrow afgewikkeld (uitbetaald) en is de voorziening vrijgevallen.

Bedragen x € 1.000

	31-12-2020	31-12-2019
Overige uitzettingen Attero	0	12
Voorzieningen uitzettingen Attero	-/- 0	-/- 12
Totaal overige uitzettingen op de balans	0	0

Bij de debiteuren wordt ook een beperkte waardevermindering toegepast voor dubieuze debiteuren. Dit betreft twee posten waarop naar alle waarschijnlijkheid nog een claim rust. Het saldo van deze voorziening is gedaald van € 10k naar € 8k. Dit saldo wordt in 2021 afgewikkeld.

- 's Rijks Schatkist**

Art 52c BBV

Sinds de invoering van het schatkistbankieren zijn gemeenten verplicht om overtollige liquide middelen onder te brengen in 's Rijks schatkist. Het woord "overtollig" verwijst naar alle middelen die de decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. De mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak blijft dus mogelijk. Schatkistbankieren draagt bij aan een lager EMU-saldo van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden) en een vermindering van de beleggingsrisico's bij decentrale overheden. Het betalingsverkeer blijft wel via de reguliere huisbank (BNG) lopen. Er is een drempel vastgesteld van 0,75% van het begrotingstotaal, echter met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2,5 miljoen. De drempel van de gemeente Mook en Middelaar is vastgesteld op € 250.000. Dit houdt in dat overtollige liquide middelen tot € 250.000 niet hoeven te worden ondergebracht bij de Schatkist. Dit bedrag wordt

2.2. Jaarrekening

gebruikt voor de dagelijkse ontvangsten en betalingen. Zodra het banksaldo boven het drempelbedrag komt, wordt dit automatisch afgeroomd naar 's Rijks Schatkist. In 2020 zijn er geen overschrijdingen geweest van dit drempelbedrag.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	201	218	204	208
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	49	32	46	42
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	17.179			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	17.179			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000		Drempelbedrag	250		
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	18.321	19.880	18.774	19.139
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	201	218	204	208

- Bouwgronden in exploitatie**

Art. 52d BBV

Op de balans staan geen voorraden 'Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie'. Er is ook geen sprake van een proces van gronden aankopen, bouw- en woonrijp maken en weer verkopen. Dit onderdeel is dan ook niet van toepassing voor Mook en Middelaar.

- Financiële verplichtingen**

Art. 53 BBV

De gemeente Mook en Middelaar heeft een leasecontract voor ICT investeringen. De huurperiode heeft een duur van 48 maanden, met ingangsdatum 1 november 2020 voor een bedrag van € 3k per maand. De leaseverplichting per 31-12-2020 bedraagt 46 maanden.

- Reserves**

Art. 54 BBV

De uitgangspunten voor het te voeren financiële beleid op het gebied van reserves is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2015 die door de raad is vastgesteld op 21 mei 2015. Deze nota is in 2020 herzien. De nieuwe nota reserves en voorzieningen geldt vanaf 2021.

Naar aard kunnen reserves onderscheiden worden in algemene reserves en in bestemmingsreserves.

Algemene reserves

Omschrijving	Doel	Mutaties 2020
Algemene reserve	Financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers (dekking risico's)	Geen, alleen mutatie wanneer risico's zich voordoen, waarbij de reserve binnen vier jaar weer aangevuld moeten worden. Verder kan hoogte reserves worden bijgesteld afhankelijk van (structurele) omvang risico's
Vrij Besteedbare Reserve (VBR)	Financiering voor nader te benoemen investeringen en lasten	Met name dekking budgetten vanuit collegeprogramma. Daarnaast wordt meestal het rekeningresultaat toegevoegd of onttrokken aan de VBR. In 2020 betrof dit € 972k (m.b.t. resultaat 2019, na budgetoverheveling).

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Doel	Mutaties 2020
Kapitaallasten nieuwbouw brandweer/werkplaats	Gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten als gevolg van de nieuwbouw van de brandweerkazerne / gemeentewerf aan de Veldweg.	Dekking (deel) kapitaallasten werf (€ 35k)
Onderhoud gemeentehuis	Middels besluitvorming Begroting 2021 is de bestemmingsreserve omgezet in een onderhoudsvoorziening ten behoeve van groot onderhoud gemeentehuis	Onttrekking t.b.v. omzetting in voorziening (€ 394k).
Verkoop aandelen Attero	Algemene dekking ter compensatie van vervallen dividend na verkoop aandelen Attero	Onttrekking ter dekking van compensatie vervallen dividend (€ 5k)
Centrumplan Mook aankoop panden	Dekking van kapitaallasten van aangekochte gronden/panden in kader van centrumplan Mook	Dekking (deel) kapitaallasten pand Groesbeekseweg (€ 6k)
Creatieve en culturele doeleinden	Bij de liquidatie van de 'Stichting Expositie Plasmolen' is bepaald dat het positief saldo, oorspronkelijk groot circa € 60k, zoveel mogelijk in	Geen

2.2. Jaarrekening

Omschrijving	Doel	Mutaties 2020
	overeenstemming met het doel van de stichting zal worden aangewend.	
Recreatie en toerisme	Uitvoering projecten recreatie en toerisme. Reserve opgeheven bij Morap-2 2020	Onttrekking saldo (€ 2k t.g.v. VBR).
Vluchtelingen en statushouders	Middels een integratie-uitkering ontvangen bedrag bestemmen voor de jaren 2018 t/m 2020 t.b.v. vluchtelingen en statushouders.	Geen
Wijkontwikkeling	Financiering van voorzieningen waarvan het belang boven de belangen van een wijk uitstijgen.	Geen
Stimulering woningbouw	Projecten en activiteiten ter bevordering van de ver- en nieuwbouw in het algemeen en het realiseren van betaalbare woningen in het bijzonder	Geen
Budgetoverheveling	Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat noodzakelijke budgetten die niet in het jaar besteed worden, middels resultaatbestemming in een bestemmingsreserve worden opgenomen. Deze post dient enkel en alleen voor het overhevelen van budgetten tussen twee boekjaren.	Toevoeging n.a.v. resultaatbestemming 2019 (€ 420k) en onttrekking ter dekking van diverse budgetten (overheveling vanuit 2019) (€ 420k)
Afschrijvingen investeringsplan 2013-2016	Bij raadsbesluit van 7 november 2013 is opgenomen dat een aantal investeringen in de jaren 2013-2016 via uithame uit de VBR in deze bestemmingsreserve zijn ondergebracht (ter dekking van kapitaallasten)	Dekking (deel) kapitaallasten investeringen 2013-2016 (met name Hart van Mook) (€ 61k)
Kapitaallasten (investerings uit reserves)	Reserve ter dekking van diverse investeringen (compensatie kapitaallasten). Deze reserve geldt voor 'oude' investeringen. Kapitaallasten van nieuwe investeringen worden niet meer gecompenseerd door een reserve.	Geen

Hieronder (op de volgende pagina) is het verloopoverzicht per reserve vermeld.

Bedragen x € 1.000

Reserves	Boek- waarde 1-1-2020	Toevoe- ging	Onttrek- king	Resultaat vorig boekjaar	Dekking afschrij- vingen	Boek- waarde 31-12-2020
Algemene reserves						
- Algemene reserve	2.000	0	0	0	0	2.000
- Vrij Besteedbare Reserve	1.817	2	360	-972	0	487
<i>Subtotaal algemene reserves</i>	3.817	2	360	-972	0	2.487

Reserves	Boek- waarde 1-1-2020	Toevoe- ging	Onttrek- king	Resultaat vorig boekjaar	Dekking afschrij- vingen	Boek- waarde 31-12-2020
Bestemmingsreserves						
- Kapitaallasten nieuwbouw brandweer/werkplaats *)	583	0	0	0	35	548
- Onderhoud gemeentehuis **)	394	0	394	0	0	0
- Verkoop aandelen Attero	110	0	5	0	0	105
- Centrumplan Mook aankoop panden *)	30	0	0	0	6	24
- Creatieve en culturele doeleinden	1	0	0	0	0	1
- Recreatie en toerisme	2	0	2	0	0	0
- Vluchtelingen en statushouders	57	0	0	0	0	57
- Wijkontwikkeling	46	0	0	0	0	46
- Stimulering woningbouw	68	0	0	0	0	68
- Budgetoverheveling	0	0	420	420	0	0
- Afschrijvingen investeringsplan 2013-2016 *)	1.556	0	0	0	61	1.494
- Kapitaallasten (investerings uit reserves) *)	1.423	0	0	0	0	1.423
<i>Subtotaal bestemmingsreserves</i>	4.268	0	821	420	102	3.766
Totaal reserves	8.085	2	1.180	-552	102	6.253

*) Deze bestemmingsreserves worden gebruikt voor dekking van kapitaallasten.

**) Deze bestemmingsreserve is overgeheveld naar voorziening groot onderhoud gebouwenbeheer.

Gerealiseerde resultaat

Het voordelig resultaat over 2020 bedraagt € 52k. Geraamd was een tekort van € 1.006k. Voor het verschil van (afgerond) € 1.058k verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in onderdeel 2.2.5.

• Voorzieningen

Art. 55 BBV

De uitgangspunten voor het te voeren financiële beleid op het gebied van de voorzieningen is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2015 die door de raad is vastgesteld op 21 mei 2015.

Naar aard kunnen voorzieningen onderscheiden worden in voorzieningen voor:

- verplichtingen en verliezen (waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten);
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt (mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren);
- bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b BBV);

2.2. Jaarrekening

- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b BBV).

Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen

Omschrijving	Doel	Mutaties 2020
Pensioenvoorziening (gewezen) wethouders	Fondsvorming ten behoeve van lopende en toekomstige pensioenverplichtingen naar (ex-) wethouders	Op basis van actuariële berekeningen dotatie (€ 108k) en vrijval (€ 87k). Daarnaast uitbetaling lopende pensioenen (€ 22k)

Voorzieningen voor risico's

Omschrijving	Doel	Mutaties 2020
-		

Voorzieningen voor kostenegalisatie

Omschrijving	Doel	Mutaties 2020
Groot onderhoud gebouwenbeheer	Egalisatie van kosten m.b.t. groot onderhoud gemeentelijke accommodaties	Dotatie conform begroting vanuit de afzonderlijke onderhoudsvoorzieningen en de overheveling van de reserve onderhoud gemeentehuis (€ 1.208k) en aanwending voor onderhoud (€ 125k)
Onderhoudabri's	Egalisatie van kosten m.b.t. groot onderhoudabri's	Geen
Rationeel wegbeheer	Egalisatie van kosten m.b.t. groot onderhoud wegen	Dotatie conform begroting (€ 180) en aanwending voor onderhoud (€ 128k)
Groot onderhoud bruggen	Egalisatie van kosten m.b.t. groot onderhoud kunstwerken (bruggen)	Dotatie conform begroting (€ 23k) en aanwending voor onderhoud (€ 36k)
Onderhoud gebouwen gemeentewerken	Egalisatie van kosten m.b.t. groot onderhoud gebouwen gemeentewerken	Overgeheveld naar voorziening groot onderhoud gebouwenbeheer
Onderhoud sportaccommodaties	Egalisatie van kosten m.b.t. groot onderhoud (gebouwen) sportaccommodaties	Overgeheveld naar voorziening groot onderhoud gebouwenbeheer
KCA-depot	Egalisatie van kosten m.b.t. groot onderhoud KCA-depot	Overgeheveld naar voorziening groot onderhoud gebouwenbeheer

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

Omschrijving	Doel	Mutaties 2020
Egalisatie afvalstoffen	Kosten-/tariefegalisatie m.b.t. taakveld Afval (inzameling en verwerking van afval i.c.m. opbrengst afvalstoffenheffing)	Geen
Rioolbeheer	Kosten-/tariefegalisatie m.b.t. taakveld Riool (kosten onderhoud riool o.b.v. GRP i.c.m. opbrengst rioolheffing)	Geen

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

Omschrijving	Doel	Mutaties 2019
Fonds Lierdal	Inrichting gebied Lierdal (bij wijze van voorfinanciering initieel € 25k gestort)	Geen
Herontwikkeling De Bisselt	Ter versterking bestaande groenstructuur (n.a.v. raadsbesluit febr. 2010, Structuurvisie De Bisselt)	Aanwending voor ontwerp buitenruimte (€ 6k)

Financiële compensatie bomenplan	Herplanten bomen (n.a.v. bomenkap m.b.t. dijkverzwaring Maaskade)	Aanwending voor inrichting groenstrook en vergoeding aanplant bomen (€ 10k)
----------------------------------	---	---

Hieronder (op de volgende pagina) is het verloopoverzicht per voorziening vermeld.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Boek- waarde 1-1-2020	Toevoeging	Vrijval	Aan- wending	Boek- waarde 31-12-2020
Voor verplichtingen, verliezen en risico's					
- Pensioenen (gewezen) wethouders	1.153	108	87	22	1.152
<i>Subtotaal</i>	1.153	108	87	22	1.152
Ter egalisering van kosten					
- Groot onderhoud gebouwenbeheer	0	1.208	0	125	1.083
- Onderhoud abri's	2	0	2	0	0
- Rationeel wegbeheer	281	180	0	128	333
- Groot onderhoud bruggen	28	23	0	36	16
- Onderhoud gebouw gemeentewerken	169	0	169	0	0
- Onderhoud sportaccommodaties	454	0	454	0	0
- KCA-depot	28	0	28	0	0
<i>Subtotaal</i>	963	1.411	653	289	1.432
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven					
- Egalisatie afvalstoffen	0	0	0	0	0
- Rioolbeheer	4.305	0	0	0	4.305
<i>Subtotaal</i>	4.305	0	0	0	4.305
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is					
- Fonds Lierdal	14	0	0	0	14
- Herontwikkeling De Bisselt	64	0	0	6	58
- Financiële compensatie bomenplan	11	0	0	10	1
<i>Subtotaal</i>	88	0	0	16	72
Totaal voorzieningen	6.510	1.520	740	327	6.962

In 2020 is de rekenrente voor de actuariële berekening van de pensioenvoorziening sterk gedaald naar 0,082% op peildatum 31-12-2020 (31-12-2019: 0,290%). Als gevolg hiervan is een (forse) extra dotatie aan de pensioenvoorziening noodzakelijk gebleken ter grootte van € 74k.

2.2. Jaarrekening

- **Rentelast vaste schulden**

Art. 56 BBV

Mook en Middelaar heeft één lening o/g (schuld) bij de BNG met een looptijd tot en met 2025. De lening is vastrentend tegen 5,58% en kan niet vervroegd worden afgelost. De rentelast met betrekking tot deze langlopende geldlening bedraagt over 2020 € 52k. Door het jaarlijks aflossen van de lening, neemt ook de rentelast af. Het verloop van de lening is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Stand per 1 januari (langlopend)	908	1.089
Bij: Kortlopende aflossingsverplichting (vlottende passiva)	182	182
<i>Subtotaal lening (totaal)</i>	<i>1.089</i>	<i>1.271</i>
Bij: Aangetrokken geldleningen	0	0
Af: Aflossingen boekjaar	-/- 182	-/- 182
<i>Subtotaal</i>	<i>908</i>	<i>1.089</i>
Af: Kortlopende aflossingsverplichting (vlottende passiva)	-/- 182	-/- 182
Stand per 31 december (langlopend deel)	726	908

De aflossingsverplichting van het huidige boekjaar is opgenomen onder de vlottende passiva.

- **Borg- en garantstellingen**

Art. 57 BBV

Aard borgstelling	Oorspronkelijk bedrag lening	% borgstelling	Garantstelling per 31-12-2020	Garantstelling per 31-12-2019
Lening (relatie met programma Samenleven en zorgen)	3.267	50%	1.123	1.225
Lening (relatie met programma Wonen)	11.088	50%	9.016	9.646
Subtotaal leningen ¹⁾	14.355		10.139	10.871
Hypotheekgaranties	746	100%	69	256
Borgstelling sport	200	50%	0	10
Totaal	15.301		10.208	11.137

1) Betreft bij de WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) gewaarborgde geldleningen. Wij fungeren hierbij als achtervang (3^e buffer). Mook en Middelaar heeft een generieke achtervangovereenkomst voor alle leningen van Destion met betrekking tot sociale woningbouw.

- **Gebeurtenissen na balansdatum**

Art. 58 BBV

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum opgetreden met een financieel effect van materieel belang voor de waardering van de balansposten.

2.2.5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Portefeuillehouder

Wethouder Wienhoven

Toelichting

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat op grond van art. 28 BBV ten minste:

- per programma, een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie;
- een overzicht van de aanwending voor het bedrag voor onvoorzien;
- een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma (waarbij de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten middels een totaalbedrag worden opgenomen);
- een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
- informatie met betrekking tot Wet Normering Topinkomens.

Analyse op programmaniveau

Wettelijk kader

art. 28, letter a BBV.

Analyse

Hieronder vindt u de analyse op programmaniveau van de belangrijkste verschillen tussen raming en realisatie over 2020 (voor zover groter dan € 10k).

In voorkomende gevallen kunnen budgetten overgeheveld worden naar 2021. Dat maakt echter geen onderdeel uit van het jaarrekeningsaldo. Budgetoverhevelingen zijn een vorm van resultaatbestemming en worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad middels een raadsvoorstel en een concept raadsbesluit met betrekking tot het vaststellen van deze Jaarstukken 2020.

Programma Besturen

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
Lasten	2.096	2.109	-13
Baten	-94	-169	76
<i>Subtotaal</i>	<i>2.002</i>	<i>1.940</i>	<i>62</i>
Toevoeging reserves	2	2	0
Onttrekking reserves	-485	-460	-25
Totaal	1.519	1.481	38

Vershil lasten

• Extra dotatie aan pensioenvoorziening wethouders als gevolg van wettelijke lage rekenrente:	N	74
• Diverse afwikkelingsverschillen voorgaande jaren	N	73
• Uitkering niet geraamd wachtgeld voormalig wethouder:	N	21
• Onderuitputting budget Coronavirus (kosten verspreid over div. programma's voor kleinere bedragen):	V	51
• Onderuitputting budget dubbele oriëntatie (naar BGO):	V	25
• Onderuitputting algemene buffer voor kapitaallasten:	V	37
• Onderuitputting kosten Regiodeal (naar BGO):	V	25
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	15
Totaal	N	13

Vershil baten

• Vrijval pensioenvoorziening gewezen wethouders (in verband met overlijden gepensioneerd voormalig wethouder)	V	87
• Hogere opbrengst secretarieleges rijbewijzen:	V	11
• Niet geraamde opbrengsten van aanmaningen en dwangbevelen:	V	15
• Correctie SiSa-uitkering voorgaande jaren:	N	45
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	8
Totaal	V	76

Vershil onttrekking reserves

• Lagere onttrekking budget dubbele oriëntatie (zijn ook geen kosten geweest, zie bij lasten) (naar BGO):	N	25
Totaal	N	25

Programma Beschermen

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	762	761	1
Baten	-171	-218	47
<i>Subtotaal</i>	<i>591</i>	<i>543</i>	<i>48</i>
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal	591	543	48

Verschil baten

• Meer doorberekende kosten dan geraamd inzake VTH:	V	37
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	10
Totaal	V	47

Programma Verplaatsen

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	661	650	11
Baten	-129	-134	5
<i>Subtotaal</i>	<i>532</i>	<i>516</i>	<i>16</i>
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-46	-25	-21
Totaal	487	492	-5

Verschil lasten

• Lagere bijdrage BrengFlex (naar BGO):	V	13
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	N	2
Totaal	V	11

Verschil onttrekking reserve

• Lagere onttrekking uit VBR voor BrengFlex (zijn ook minder kosten geweest, zie bijl lasten) (naar BGO):	N	13
• Overige voor- en nadelen < € 10k (lagere onttrekkingen uit reserve wegens lagere kosten), per saldo:	N	8
Totaal	N	21

Programma Werken

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	229	214	15
Baten	-70	-66	-4
<i>Subtotaal</i>	<i>159</i>	<i>149</i>	<i>10</i>
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-16	-16	0

Totaal	143	133	10
---------------	------------	------------	-----------

Verschil lasten

• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	15
Totaal	V	15

Programma Leren

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	401	382	19
Baten	-61	-64	3
<i>Subtotaal</i>	<i>340</i>	<i>318</i>	<i>22</i>
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal	340	318	22

Verschil lasten

• Lagere vervoerskosten leerlingenvervoer, met name als gevolg van Coronacrisis en online onderwijs:	V	17
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	2
Totaal	V	19

Programma Recreëren

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	769	695	73
Baten	-44	-41	-2
<i>Subtotaal</i>	<i>725</i>	<i>654</i>	<i>71</i>
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-15	-11	-4
Totaal	710	643	67

Verschil lasten

• Overige voor- en nadelen < € 10k, voornamelijk het gevolg van onderuitputting budgetten op het gebied van sport en cultuur (door Coronacrisis) en lagere onderhoudskosten, per saldo:	V	73
Totaal	V	73

Programma Samenleven en zorgen

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	7.603	7.225	378
Baten	-2.613	-2.361	-251
<i>Subtotaal</i>	<i>4.990</i>	<i>4.864</i>	<i>126</i>
Toevoeging reserves	0	0	0

2.2. Jaarrekening

Onttrekking reserves	-15	-15	0
Totaal	4.975	4.849	126

Verschil lasten

• Nog niet benut deel Tozo-budget (voorstel budgetoverheveling naar 2021):	V	245
• Afname uitkeringsbestand Participatiewet gedurende het jaar:	V	97
• Minder casussen jeugdbescherming en reclassering dan begroot	V	59
• Beperkt gebruik gemaakt van bedrijfskrediet BBZ (zie ook bij baten):	V	48
• Minder plaatsingen arbeidsparticipatie MGR:	V	20
• Onderuitputting budget decentralisatie-uitkering voor dak- en thuisloosheid (voorstel budgetoverheveling naar 2021):	V	18
• Toename gebruik maatwerkdienstverlening Jeugd	N	120
• Toename gebruik begeleiding en huishoudelijke hulp (Wmo)	N	25
• Toename gebruik individuele inkomenstoelage en bewindvoering:	N	17
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	53
Totaal	V	378

Verschil baten

• Nog niet benut deel bijdrage van Rijk voor Tozo (inclusief terugvorderingen) (naar BGO):	N	245
• Door lagere lasten, lagere bijdrage dan geraamd van Rijk voor BBZ (zie ook bij lasten)	N	50
• Als gevolg van corona lagere eigen bijdrage Wmo:	N	34
•		
• Hogere ontvangsten Participatiewet door aflossing krediethypotheek:	V	69
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	9
Totaal	N	251

Programma Gezond leven

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	1.811	1.363	448
Baten	-1.771	-1.547	-223
Subtotaal	40	-184	224
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-237	-237	0
Totaal	-197	-421	224

Verschil lasten

• Niet besteed budget warmte transitievisie en regionale energieloketten (voorstel budgetoverheveling naar 2021):	V	230
• Niet besteed budget Regeling reductie energiegebruik (RRE) (voorstel budgetoverheveling naar 2021) (zie ook bij baten):	V	189
• Onderuitputting budget pilot en laadpalen Mobie (voorstel budgetoverheveling naar 2021)	V	15
• Onderuitputting budget jeugdgezondheidszorg	V	13
• Onderuitputting budget onderzoekskosten riolering	V	12

Jaarstukken 2020

• Hogere verwerkingskosten GFT en restafval	N	33
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	22
Totaal	V	448

Verschil baten

• Betreft bijdrage RRE van Rijk. Voor zover niet benut verantwoord als vooruitontvangen omdat dit een SiSa-regeling betreft (voorstel budgetoverheveling naar 2021) (zie ook bij lasten):	N	189
• Lager opbrengst afvalstromen en bijdragen	N	38
• Lagere opbrengst afvalstoffenheffing	N	25
• Hogere opbrengst rioolheffing	V	20
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	9
Totaal	N	223

Programma Wonen

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	530	493	37
Baten	-164	-166	2
Subtotaal	366	327	39
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-138	-73	-65
Totaal	228	254	-26

Verschil lasten

• Onderuitputting kapitaallasten investeringen stads- en dorpsvernieuwing (met name Hart van Mook):	V	40
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	N	3
Totaal	V	37

Verschil onttrekking reserves

• Lagere onttrekking uit VBR als gevolg van lagere kosten kapitaallasten (en iets te hoog geraamd). Een lagere onttrekking leidt tot een nadeel:	N	65
Totaal	N	65

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	52	57	-5
Baten	-12.513	-12.499	-14
Subtotaal	-12.461	-12.442	-19
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal	-12.461	-12.442	-19

Verschil baten

2.2. Jaarrekening

• Belastingverminderingen naar aanleiding van bezwaar en beroep vorig jaar:	N	73
• Lagere rentebaten dan geraamd. Ondanks een bedrag van € 5 miljoen in 's Rijks schatkist, ontvangen we € 0 aan rente. Het rentepercentage bedraagt 0%:	N	45
• Hogere baten ozb:	V	41
• Hogere uitkeringen uit het gemeentefonds (met name naar aanleiding van de decembercirculaire):	V	38
• Hogere baten toeristenbelasting vorig jaar (afwikkeling transitoria):	V	11
• Vrijval voorziening Escrow Attero (Escrow afgewikkeld):	V	11
Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	3
Totaal	N	14

Overhead

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
Lasten	5.296	4.671	625
Baten	-121	-127	6
Subtotaal	5.175	4.544	631
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-509	-445	-64
Totaal	4.665	4.098	567

Vershil lasten

• Restant budget Flexibele Schil (via voorstel budgetoverheveling naar 2020):	V	206
• Onderuitputting budget voor studiekosten (via voorstel budgetoverheveling naar 2020):	V	90
• Onderuitputting budget Collegeprogramma	V	87
• Onderuitputting budget voor kwaliteit (via voorstel BGO naar 2021):	V	30
• Hogere opbrengst detachering (in mindering op salariskosten)	V	29
• Onderuitputting budget visie buitendienst (via voorstel BGO naar 2021):	V	19
• Onderuitputting kapitaallasten buitendienst	V	20
• Onderuitputting budget advieskosten ZBB (via voorstel BGO naar 2021):	V	18
• Lagere afrekening Werkkostenregeling:	V	16
• Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo:	V	110
Totaal	V	625

Vershil onttrekking reserves

• Betreft lagere onttrekking VBR voor deel niet bestede budgetten Collegeprogramma:	N	64
Totaal	N	64

Vennootschapsbelasting

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal	0	0	0

Verschil

- Bij de Vennootschapsbelasting zijn geen verschillen, alle bedragen zijn

€ 0k:

Totaal

V	0
V	0

Onvoorzien

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	5	0	5
Baten	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal	5	0	5

Verschil lasten

- Overige voor- en nadelen < € 10k (onderuitputting budget voor onvoorzien):

Totaal

V	5
V	5

Totaal-generaal

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Verschil
Lasten	20.214	18.620	1.595
Baten	-17.749	-17.392	-357
<i>Subtotaal</i>	<i>2.465</i>	<i>1.228</i>	<i>1.237</i>
Toevoeging reserves	2	2	0
Onttrekking reserves	-1.461	-1.282	-179
Totaal	1.006	-52	1.058

Onvoorziene uitgaven

Wettelijk kader

art. 28, letter b BBV.

De post voor onvoorziene uitgaven is in de begroting 2020 structureel geraamd op € 5k. Deze post is in 2020 niet benut.

Incidentele baten en lasten

Wettelijk kader

art. 28, letter c BBV.

In onderstaande tabel worden incidentele baten en lasten vermeld conform artikel 28.c BBV. Hierbij is aansluiting gezocht bij de 'Notitie incidentele en structurele baten en lasten' van de commissie BBV. Toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij gedurende minimaal 3 jaar (structureel) lasten worden gedekt.

In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten weergegeven (> € 10.000).

Bedragen x € 1.000		
	B2020	W2020
Incidentele lasten		
<i>Programma Besturen:</i>		
Extra salariskosten door dubbele bezetting griffie	20	20
Extra kosten door dubbele bezetting wethouder en begeleiding	49	43
Wachtgeld	0	21
Bijdrage kosten Regiodeal (overheveling naar 2021)	25	0
Kosten dubbele oriëntatie (dekking VBR)	25	0
Kosten coronavirus	127	77
Correctie subsidie naar vooruitontvangen (dekking via VBR)	60	60
Saldo opgeheven bestemmingsreserve recreatie en toerisme naar VBR	2	2
Saldo opgeheven bestemmingsreserve onderhoud gemeentehuis naar voorziening onderhoud gebouwenbeheer	394	394
<i>Programma Beschermen:</i>		
Subsidie bommenregeling (opruiming explosieven) (dekking via UG)	38	38
Kosten project handhaving groenstroken	40	47
<i>Programma Verplaatsen:</i>		
Kosten Mobiliteitsplan 2020	28	20
Werkbudget MaasWaalpad	17	18
Project BrengFlex (overheveling naar 2021)	18	4
Toeristische bewegwijzering	20	20
Actieprogramma vrijetijdseconomie	10	10

	B2020	W2020
<i>Programma Werken:</i>		
Uitvoeringsbudgetten n.a.v. Collegeprogramma (dekking via VBR)	10	10
<i>Programma Leren:</i>		
Realisatie kindplaatsen (dekking via specifieke uitkering)	60	59
<i>Programma Recreëren:</i>		
Uitvoeringsbudget sportakkoorden (dekking via specifieke uitkering)	10	5
Dotatie onderhoudsvoorziening n.a.v. btw-compensatie (SPUK)	13	13
Uitvoeringsprogramma Maasheggen 2019-2020 (dekking via VBR)	15	11
<i>Programma Samenleven en zorgen:</i>		
Budget bestrijden dak- en thuisloosheid (dekking via UG) (overheveling naar 2021)	18	0
Verhoging taalniveau statushouders	9	12
Landelijk transformatiefonds Jeugd	13	13
Tozo-regeling (dekking via uitkering) (overheveling naar 2021)	1.001	756
<i>Programma Gezond leven:</i>		
Voortzetten pilotfase Mobie (overheveling naar 2021)	15	0
Regeling Reductie Energieverbruik (overheveling naar 2021)	240	50
Transitievisie warmte en energieloketten (overheveling naar 2021)	237	7
<i>Overhead:</i>		
Kosten kwaliteitsbudget (overheveling naar 2021)	30	0
Kosten projecten Duurzaamheid (dekking via VBR)	100	81
Uitvoeringsbudgetten n.a.v. Collegeprogramma (dekking via VBR)	167	162
Kosten ZBB-traject (overheveling naar 2021)	40	22
Subtotaal incidentele lasten	2.849	1.975
Incidentele baten		
<i>Programma Besturen:</i>		
Onttrekking VBR kosten dubbele oriëntatie	25	0
Onttrekking VBR correctie subsidie naar vooruitontvangen	60	60
Opheffen bestemmingsreserve recreatie en toerisme	2	2
Opheffen bestemmingsreserve onderhoud gemeentehuis	394	394
<i>Programma Beschermen:</i>		
Opbrengsten verkoop groenstroken	27	34
<i>Programma Verplaatsen:</i>		
Hogere opbrengst overeenkomst glasvezel	58	59
Onttrekking VBR kosten Mobiliteitsplan	28	20
Onttrekking VBR kosten BrengFlex	18	4
<i>Programma Werken:</i>		
Onttrekking VBR kosten uitvoering Collegeprogramma	10	10
<i>Programma Leren:</i>		
Uitkering SiSa onderwijsachterstandenbeleid	60	61

2.2. Jaarrekening

	B2020	W2020
<i>Programma Recreëren:</i>		
Uitkering SiSa sportakkoorden	10	7
Opbrengsten door btw-compensatie (SPUK)	13	13
Onttrekking VBR kosten uitvoeringsprogramma Maasheggen	15	11
<i>Programma Samenleven en zorgen:</i>		
Uitkering Tozo (en € 1k verhaal)	1.001	756
<i>Programma Gezond leven:</i>		
Uitkering Regeling Reductie Energieverbruik	240	50
Onttrekking reserve budgetoverheveling i.v.m. transitievisie warmte	237	237
<i>Algemene dekkingsmiddelen:</i>		
Uitkering verhoging taalniveau statushouders	9	9
Uitkering t.b.v. landelijk transformatiefonds Jeugd	13	13
Uitkering voor bommenregeling	38	38
Uitkering voor dak- en thuisloosheid	18	18
<i>Overhead:</i>		
Onttrekking VBR kosten projecten Duurzaamheid	100	81
Onttrekking VBR kosten uitvoering Collegeprogramma	207	162
Subtotaal incidentele baten	2.581	2.039
Saldo incidentele baten en lasten	268	-64

Toelichting

De meeste incidentele lasten worden gedekt door baten zoals een onttrekking uit een reserve of een subsidie van het rijk. De geraamde bedragen betreffen incidentele baten en lasten na begrotingswijzigingen. Sommige posten zijn nog niet helemaal benut conform de raming. In voorkomende gevallen wordt zowel het restant budget als de eventueel bijbehorende dekking (zoals onttrekking uit een reserve) overgeheveld naar 2020. Hiervoor verwijzen wij u naar het raadsvoorstel met betrekking tot deze Jaarstukken 2020.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Wettelijk kader

art. 28, letter d BBV.

Overzicht structurele toevoegingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000

Programma	Reserve	Begroting	Realisatie
Overhead	Onderhoud gemeentehuis	0	0
Totaal		0	0

Conform wet- en regelgeving (BBV) is eind 2017 de voorziening groot onderhoud gemeentehuis omgezet in een bestemmingsreserve groot onderhoud gemeentehuis. De structurele dotatie aan de voorziening van € 62k werd hiermee omgezet in een structurele toevoeging aan de bestemmingsreserve. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 is in november 2020 het MJOP vastgesteld. Hiermee wordt de bestemmingsreserve voor groot onderhoud gemeentehuis weer omgezet naar een voorziening. Samen met de overige gemeentelijke accommodaties zijn deze samengevoegd in de voorziening groot onderhoud gebouwenbeheer. De structurele toevoeging in de reserve komt hiermee te vervallen, zowel op begrotings- als op realisatiebasis.

Overzicht structurele onttrekkingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000

Programma	Reserve	Begroting	Realisatie
1	Dekking kapitaallasten nieuwbouw brandweerkazerne / gemeentewerf	35	35
4	Verkoop aandelen Attero	5	5
8	Dekking afschrijvingskosten investeringsplan 2013-2016 (Hart van Mook)	127	61
Totaal		167	101

Wet Normering Topinkomens

Wettelijk kader

art. 28, letter e BBV.

Op grond van de Wet Normering Topinkomens worden enkele inkomensgegevens van bepaalde functionarissen openbaar gemaakt. Voor de gemeente Mook en Middelaar betreffen dit de functies van de raadsgriffier en de secretaris.

WNT-verantwoording 2020 Gemeente Mook en Middelaar

De WNT is van toepassing op Gemeente Mook en Middelaar. Het voor Gemeente Mook en Middelaar toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (vallend onder het Algemeen Bezoldigingsmaximum).

2.2. Jaarrekening

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt³

Gegevens 2020						
bedragen x € 1	A.W. Peters-Sengers		M.A.M. van Arensbergen		J.M.G. Smits-de Kinkelder	
Functiegegevens	Griffier		Griffier		Gemeentesecretaris	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 – 27-03		01-02 – 31-12		01-01 – 31-12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,889		0,889		1,000	
Dienstbetrekking?	ja		ja		ja	
Bezoldiging						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	15.117		61.147		99.260	
Beloningen betaalbaar op termijn	2.555		10.521		17.444	
Subtotaal	17.672		71.667		116.705	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	42.475		163.554		201.000	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t		N.v.t.	
Bezoldiging	17.672		71.667		116.705	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Gegevens 2019						
bedragen x € 1	A.W. Peters-Sengers		J.M.G. Smits-de Kinkelder			
Functiegegevens	Griffier		Gemeentesecretaris			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 – 31-12		01-01 – 31-12			
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,889		1,000			
Dienstbetrekking?	ja		ja			
Bezoldiging						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	62.168		94.684			
Beloningen betaalbaar op termijn	10.076		16.484			
Subtotaal	72.244		111.168			
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	172.444		194.000			
Bezoldiging	72.244		111.168			

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen).

Gegevens 2020 bedragen x € 1		A.W. Peters-Sengers	
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij gemeente Mook en Middelaar	17.672		
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij gemeente Mook en Middelaar	2.042		
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van gemeente Mook en Middelaar	N.v.t.		
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen	N.v.t.		
Subtotaal	19.714		
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging	201.000		
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		
Totale bezoldiging	19.714		
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		

Kasstroomoverzicht

Jaarstukken worden opgesteld volgens het baten en lastenstelsel. Met ingang van begrotingsjaar 2017 is het verplicht om ook een kasstroomoverzicht op te nemen volgens het stelsel van inkomsten en uitgaven. Dit betreft fysieke geldstromen. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode (afgeleid van balansmutaties). Het verschil is gelijk aan de mutatie in de liquide middelen.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	
OPERATIONELE KASSTROOM	
Bedrijfsresultaat (voor mutaties reserves en voor belastingen)	-1.228
Af: Belasting over bedrijfsresultaat	0
Afschrijving (kosten, geen uitgaven)	429
Dotatie aan voorzieningen (kosten, geen uitgaven)	1.520
Vrijval voorzieningen (baten, geen inkomsten)	-742
Aanwending voorzieningen (uitgaven, geen kosten)	-327
Kasstroom op winstbasis	-349
<i>Mutatie werkkapitaal</i>	
Mutaties Voorraden (grondstoffen en eindproduct)	0
Mutaties Debiteuren / kortlopende vorderingen (excl. vz. dub. deb.)	-779
Mutaties Crediteuren / kortlopende schulden	-39
Mutaties Overlopende activa / overlopende passiva	2.724
Saldo mutatie werkkapitaal	1.907
Kasstroom op operatiebasis	1.558
Investeringskasstroom	
Saldo investeringen / desinvesteringen	-2.480
Bijdragen van derden	74
Saldo mutatie investeringskasstroom	-2.406
Totaal vrije kasstroom	-848
FINANCIERINGSKASSTROOM	
Aflossingen activa (leningen u/g)	0
Aflossingen passiva (leningen o/g)	-181
Totaal financieringskasstroom	-180
Vrije kasstroom + Financieringskasstroom = Mutatie liquide middelen	-1.029

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN (INCL. SKB)

Mutatie saldo Schatkistbankieren	-1.117	
Mutatie saldo kas/bank	88	
Totaal mutatie liquide middelen (toename)	-1.029	
Verschil		0

Overig

2.2.6. Single information Single audit (SiSa)

Met ingang van het rekeningjaar 2006 is Single information en Single audit (SiSa) ingevoerd voor een groot aantal specifieke uitkeringen. Met de invoering zijn aparte verantwoordingen, controleprotocollen en accountantscontroles voor deze specifieke uitkeringen vervallen. In plaats hiervan moet in de jaarrekening een SiSa-overzicht worden opgenomen met daarin de verantwoordingsinformatie over de voor de gemeente van toepassing zijnde specifieke uitkeringen.

Voor Mook en Middelaar is voor 2020 het voorgaande van toepassing op de uitkeringen die volgen uit de volgende wetten of regelingen:

1. Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) (C1);
2. Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) (D8) (definitieve toekenning 2020);
3. Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (E20);
4. Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) (E27B)
5. Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport) (H4);
6. Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord) (H8).



Ministerie van Binnenlandse
Koninkrijksrelaties



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021						
BZ K	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoor- ding (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/02</i>		
			€ 239.503	Nee		
			Projectnaam/nu- mer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/06</i>
						Alleen invullen bij akkoord ministerie.

OC W	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	1	2019-621222	€ 50.120	Ja	
			2				
			3				
			4				
			5				
				Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10
			1	2019-621222	€ 50.120	Activiteiten RRE zijn uitgezet en worden voortgezet in 2021	Nee
			2				
			3				
			4				
			5				
				Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Ien W	E20	Regeling stimulering	Gemeenten	(conform artikel 166, eerste lid WPO)		peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	
				Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04
				€ 59.449	€ 0	€ 0	€ 44.997
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordings informatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordings informatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
					Bedrag		Bedrag
				Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08
				1			
				2			
				3			
				4			
				5			
				Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

		verkeersmaatregel en 2020-2021						
		Provincies en Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04</i>		
			€ 539.192	€ 0	€ 0	Nee		
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheids maatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08</i>		
		1	2020/220196	Nee	0	Wordt eerst opgestart in 2021		
		2						
		3						
		4						
		5						
Ien W	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordings informatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoord e overige bestedingen	

		Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen				Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
				Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01	Aard controle R Indicator: E27B/02	Aard controle R Indicator: E27B/03	Aard controle R Indicator: E27B/04	Aard controle R Indicator: E27B/05	
1	2017-17482			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
2									
3									
4									
5									
	Kopie beschikkingsnummer			Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende		

				verantwoordingsinformatie			jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10</i>	
		1	2017-17482	€ 0	€ 0	Totale kosten € 500.000 waarvan € 175.000 subsidie. Betreft spoorbrug Heumensebaan. Ter verbetering van de bereikbaarheid station Mook etc. Besluitvorming komt nog.	Nee	
		2						
		3						
		4						
		5						
SZ W	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_ gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente

2.2. Jaarrekening

		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G2/01	Indicator: G2/02	Indicator: G2/03	Indicator: G2/04	Indicator: G2/05	Indicator: G2/06
			€ 1.141.018	€ 68.796	€ 140.732	€ 0	€ 19.668	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G2/07	Indicator: G2/08	Indicator: G2/09	Indicator: G2/10	Indicator: G2/11	Indicator: G2/12
			€ 12.411	€ 6.353	€ 0	€ 46.630	€ 0	Ja

SZ W	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_ge meentedeel 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>
			€ 1.814	€ 0	€ 4.238			€ 0
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					

			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	
1			Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	143	15		Ja	
2			Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	43	7			
3			Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	40	2			
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	

2.2. Jaarrekening

			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)						
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)						
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)						
V W S	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld					
				Aard controle R. Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02					
				€ 13.210	-€ 365					
				Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting	
				Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08	
			1	802994	€ 16.520	€ 0	€ 0	€ 13.575	0,7997=€ 10,856 te ontvangen	
			2							

V W S	H8	Regeling Sportakkoord	3						
			4						
			5						
				Kopie projectnaam/nu mmer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/11</i>			
			1	802994	€ 13.575	125%			
			2						
			3						
			4						
			5						
				Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	Eindverantw oording (Ja/Nee)	
				Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd		
				<i>Aard controle R Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	
				€ 0	€ 6.500	€ 10.000	€ 6.500	Nee	

2.2.7. Overzicht van baten en lasten per taakveld

Op basis van het BBV worden budgetten verdeeld over programma's. Daarnaast is er wettelijk sprake van algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien. Mutaties in reserves kunnen per programma toegerekend worden.

Op basis van de wettelijke 'Uitvoeringsinformatie' (IV3) vindt er echter een andere indeling plaats, namelijk in wettelijke taakvelden. Hieronder treft u deze tabel in taakvelden aan, waarbij is aangegeven onder welk programma deze taakvelden vallen. Dit zijn andere programma's dan door de raad vastgesteld. De algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en mutaties reserves worden hierbij integraal ondergebracht in programma 'Bestuur en ondersteuning' omdat deze categorieën niet afzonderlijk bestaan in de Uitvoeringsinformatie / IV3. Het voordelig resultaat van € 52k valt onder taakveld 0.11 en staat ook in Programma 'Bestuur en ondersteuning'

Bedragen * € 1.000				
TV	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning	13.961	6.892	-7.069
0.1	Bestuur	87	1.013	926
0.2	Burgerzaken	84	372	288
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2	11	9
0.4	Overhead	127	4.671	4.544
0.5	Treasury	329	58	-272
0.61	OZB woningen	1.506	0	-1.506
0.62	OZB niet-woningen	356	0	-356
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0
0.64	Belastingen overig	75	187	112
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	10.147	0	-10.147
0.8	Overige baten en lasten	-36	527	563
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	1.282	2	-1.280
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	52	52
1.	Veiligheid	218	761	543
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	113	564	451
1.2	Openbare orde en veiligheid	105	197	93
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat	134	650	516
2.1	Verkeer en vervoer	133	626	493
2.2	Parkeren	0	8	8
2.3	Recreatieve havens	1	4	3
2.4	Economische havens en waterwegen	0	0	0
2.5	Openbaar vervoer	0	12	12
3.	Economie	183	214	32

3.1	Economische ontwikkeling	0	67	67
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	59	34	-26
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5	37	32
3.4	Economische promotie	118	77	-41
4.	Onderwijs	64	382	318
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	0	119	119
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	64	263	199
5.	Sport, cultuur en recreatie	41	695	654
5.1	Sportbeleid en activering	7	25	19
5.2	Sportaccommodaties	29	90	61
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	63	63
5.4	Musea	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed	0	22	22
5.6	Media	0	26	26
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6	469	463
6.	Sociaal domein	2.361	7.225	4.864
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1	374	372
6.2	Wijkteams	13	283	270
6.3	Inkomensregelingen	2.292	2.652	360
6.4	Begeleide participatie	0	651	651
6.5	Arbeidsparticipatie	0	94	94
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	2	284	282
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	53	1.189	1.137
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	1.490	1.490
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	39	39
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	168	168
7.	Volksgezondheid en milieu	1.547	1.363	-184
7.1	Volksgezondheid	0	222	222
7.2	Riolering	661	355	-306
7.3	Afval	835	637	-198
7.4	Milieubeheer	51	131	79
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	18	18
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	166	493	327
8.1	Ruimtelijke ordening	36	214	178
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	0	0	0

2.2. Jaarrekening

8.3	Wonen en bouwen	130	278	149
Totaal-generaal		18.674	18.674	0

Verdelingsprincipe van taakvelden over programma's

Programma	Toegewezen taakvelden
Besturen	0.1 t/m 0.3, 0.5 (deels), 0.64 (deels), 0.7 (deels/kosten), 0.8 (deels)
Beschermen	1.1 t/m 1.2
Verplaatsen	2.1 t/m 2.5
Werken	3.1 t/m 3.4
Leren	4.1 t/m 4.3
Recreëren	5.1 t/m 5.7
Samenleven en zorgen	6.1 t/m 6.82
Gezond leven	7.1 t/m 7.5
Wonen	8.1 t/m 8.3
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien	0.4, 0.5 (deels), 0.61 t/m 0.63, 0.64 (deels), 0.7 (deels/baten) en 0.9
Mutaties reserves	0.10 *)
Resultaat	0.11

*) Mutaties in reserves worden zo veel mogelijk functioneel verdeeld over alle programma's, zodat per programma de mutaties in de reserves bekend zijn. Voor de Uitvoeringsinformatie voor derden worden deze mutaties ondergebracht in taakveld 0.10.

VASTSTELLINGSBESLUIT

3.1. Vaststellingsbesluit

In de onderhavige Jaarstukken 2020 hebben wij verantwoording afgelegd over de realisatie van het door uw raad vastgesteld beleid. Wij danken u voor het in het college gestelde vertrouwen.

Mook, 11 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,

De burgemeester,

J.M.G. Smits – de Kinkelder

mr. drs. W. Gradisen

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Mook en Middelaar in zijn openbare vergadering van 10 juni 2021.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

mw. M. van Arensbergen

mr. drs. W. Gradisen

BIJLAGEN

4.1. Bijlage Algemene Uitkering

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht / %	Uitkering * € 1.000
1c Waarde niet-woningen eigenaren	574.000,00	0,1576	-90
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	563.500,00	0,1270	-72
1a Waarde woningen eigenaren	8.668.000,00	0,0939	-814
Subtotaal			-976

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht in €	Bedrag in basis * € 1.000
1e OZB waarde niet-woningen	57,4	380,05	22
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	97	2.149,89	209
3a Eén-ouder-huishoudens	201	827,77	166
2 Inwoners	7.847,00	161,49	1.267
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	2.123,00	100,74	214
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	725	26,45	19
7 Lage inkomens	830	30,67	25
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	464	694,24	322
12 Minderheden	130	324,25	42
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	396	86,39	34
3b Huishoudens	3.608,00	91,85	331
3c Eenpersoonshuishoudens	1.104,00	51,88	57
8b Loonkostensubsidie	1	1.954,21	2
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	1.305,00	726,6	948
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	99,18	241,53	24
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	3.013,25	-123,13	-371
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	514,08	-481,82	-248
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	39,01	3.554,99	139
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	80	1.258,04	101
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	21,67	648,02	14
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	16,33	1.715,61	28
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	299	1.063,29	318
11c-2 Wajong	82	863,12	71
3i-2 Medicijngebruik met drempel	1.271,93	372,21	473
8e Re-integratie klassiek	0,127	358.510,67	46
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	5.724,00	4,06	23
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	1.187,00	0,18	0
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	211	0,18	0
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	230	15,8	4
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	218	63,21	14

Jaarstukken 2020

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	127	110,61	14
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	89,38	123,78	11
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	62,37	494,75	31
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	21,43	864,63	19
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	216,72	112,93	24
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	151,24	451,77	68
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	51,95	790,59	41
3j Bedden	9.855,00	0,82	8
13 Klantenpotentieel lokaal	5.870,00	47,69	280
14 Klantenpotentieel regionaal	890	24,33	22
15e Leerlingen VO	182,4	370,5	68
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	1	-1.606,03	-2
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	9	-2.520,95	-23
38 Bedrijfsvestigingen	957	75,22	72
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00004203	6.087.306,96	0
31b ISV (b) herstructurering	0,00005999	3.736.019,31	0
36 Kernen	4	9.082,68	36
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	4	14.878,30	60
36a Kernen met 500 of meer adressen	1	60.257,47	60
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	260	11,72	3
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	1.084,65	5,82	6
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.551,84	58,88	91
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	9	1.525,03	14
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	46	3.089,49	142
21 Oppervlakte bebouwing	55	588,37	32
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	9	1.921,87	17
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	46	2.284,96	105
19 Oppervlakte binnenwater	142	38,01	5
16 Oppervlakte land	1.739,00	41,08	71
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	1.739,00	26,89	47
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	3.660,00	60,31	221
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	3.660,00	50,79	186
39 Vast bedrag	1	249.629,29	250
Subtotaal			6.276

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Uitkeringsfactor	1,623
Subtotaal (B x C (=uf))	10.186

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering * € 1.000
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	11.709,00	12
135 Suppletie-uitkering Bommenregeling	38.206,00	38
Subtotaal		50

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

BIJLAGEN

Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering * € 1.000
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtssportcoaches (DU)	26.081,00	26
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	41.833,00	42
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	17.572,00	18
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	15.432,00	15
262 Schulden en armoede (DU)	6.316,00	6
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	7.110,00	7
290 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (DU)	110.462,00	110
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)	9.043,00	9
383 Inburgering (IU)	15.540,00	16
384 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona)	19.000,00	19
385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	17.628,00	18
387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona)	15.414,00	15
388 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona)	16.585,00	17
389 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) (compensatie corona)	1.749,00	2
390 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona)	8.685,00	9
Subtotaal		328

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering * € 1.000
260 Participatie (IU)	495.252,00	495
261 Voogdij/18+ (IU)	62.427,00	62
Subtotaal		558

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen van de gebruiker	Opgave	Uitkering * € 1.000
Subtotaal		0

Totaal uitkering 2020: **10.146**

Correctie voorgaande jaren	1
Totaal-generaal	10.147


4.2. Bijlage Beleidsindicatoren

Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de diverse beleidsindicatoren zoals vermeld in de programma's. Deze gegevens zijn afkomstig van de website www.waarstaatjegemeente.nl.


Programma	Nr.	Omschrijving	Bron / verloop
Besturen		Betreft eigen indicatoren en staan niet op www.waarstaatjegemeente.nl	
Beschermen	1	<i>Verwijzingen Halt</i> Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar feit plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.	Stichting Halt 2013-2019 
Beschermen	2	<i>Misdrijven - Winkeldiefstallen</i> Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	CBS 2012-2018 waarde 0,0
Beschermen	3	<i>Misdrijven - Geweldsmisdrijven</i> Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).	CBS 2012-2020 
Beschermen	4	<i>Misdrijven - Diefstallen uit woning.</i> Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.	CBS 2010-2019 
Beschermen	5	<i>Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen</i> Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder de dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.	CBS 2012-2020 
Verplaatsen		Geen beleidsindicator vermeld.	

BIJLAGEN

Werken	1	Funcziemenging De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	CBS BAG/LISA 2010-2019 
Werken	2	Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.	LISA 2010-2019 
Leren	1	Absoluut verzuim Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.	DUO / Ingrado 2014-2017 
Leren	2	Relatief verzuim Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.	DUO / Ingrado 2014-2019 
Leren	3	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie: % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren.	DUO / Ingrado 2010-2019 
Recreëren	1	Niet-sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.	CBS / RIVM 2012, 2016 
Samenleven en zorgen	1	Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.	CBS / LISA 2010-2019 
Samenleven en zorgen	2	Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.	Verwey Jonker Instituut 2010-2015 
Samenleven en zorgen	3	Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.	Verwey Jonker Instituut 2010-2019 

Samenleven en zorgen	4	<i>Netto arbeidsparticipatie</i> Het percentage van de werkzame beroepsbevolking.	CBS 2010-2019 
Samenleven en zorgen	5	<i>Werkloze jongeren</i> Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers van 2016 zijn afkomstig van het CBS.	Verwey Jonker Instituut 2010-2015 
Samenleven en zorgen	6	<i>Personen met een bijstandsuitkering</i> Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.	CBS 2015-2020 
Samenleven en zorgen	7	<i>Lopende re-integratievoorzieningen</i> Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	CBS 2015-2020 
Samenleven en zorgen	8	<i>Jongeren met jeugdhulp</i> Het percentage jongeren van 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.	CBS 2015-2019 
Samenleven en zorgen	9	<i>Jongeren met jeugdbescherming</i> Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.	CBS 2016-2017, 2019 
Samenleven en zorgen	10	<i>Jongeren met jeugdreclassering</i> Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan	CBS

BIJLAGEN

		het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.	
Samenleven en zorgen	11	<i>Clënten met een maatwerkarrangement Wmo</i> Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende Gemeenten.	CBS 2017-2020 
Gezond leven	1	<i>Omvang huishoudelijk restafval</i> Niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.	CBS 2010-2019 
Gezond leven	2	<i>Hernieuwbare elektriciteit</i> -	RWS 2013-2018 
Wonen	1	<i>Gemiddelde WOZ-waarde</i> De gemiddelde WOZ waarde van woningen.	CBS 2011-2020 
Wonen	2	<i>Nieuw gebouwde woningen</i> Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.	BAG 2012-2020 
Wonen	3	<i>Demografische druk</i> De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.	CBS 2011-2020 
Wonen	4	<i>Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden</i> Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	COELO 2014-2020 
Wonen	5	<i>Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden</i> Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	COELO 2014-2020 

4.3. Bijlage Begrippenlijst

Onderstaande begrippenlijst kan gebruikt worden ter verduidelijking van begrippen die in de diverse boekwerken van de p&c-cyclus worden gebruikt. Deze lijst is niet alleen specifiek van toepassing op de Jaarstukken, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de Programmabegroting. Het is mogelijk dat niet alle begrippen in deze jaarstukken vermeld zijn.

Achterstallig onderhoud	Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud kan leiden tot schade en/of onveilige situaties, hetgeen vaak leidt tot hogere herstelkosten.
Activa-posten	De activa maken onderdeel uit van de balans (zie aldaar) en worden, kort gezegd, gevormd door de (in geldwaarde uitgedrukte) bezittingen, zoals gebouwen, goederen, vorderingen en geldtegoeden. De activa-posten worden meestal onderverdeeld in twee categorieën: - vaste activa, zijnde activa-posten die langer dan een jaar meegaan zoals gebouwen, machines en inventaris en; - vlottende activa, zijnde activa-posten die maximaal één jaar meegaan, zoals voorraden, vorderingen en geldtegoeden. De tegenhanger van de activa-posten zijn de passiva-posten.
Algemene reserve	Reserves kunnen worden omschreven als eigen vermogensbestanddelen (op de balans) en zijn in principe vrij om te besteden. Een algemene reserve is een reserve waaraan de raad geen specifieke bestemming heeft gegeven, zoals bij een bestemmingsreserve het geval is. Mook en Middelaar heeft twee algemene reserves: - een (min of meer geblokkeerde) algemene reserve die als ondergrens wordt aangehouden voor het afdekken van risico's, zijnde de 'Algemene reserve' en; - een volledig vrij te besteden algemene reserve, zijnde de Vrij Besteedbare Reserve (VBR).
Balans	De balans bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva (zie aldaar). De term 'balans' doelt op dit evenwicht. De activa worden, kort gezegd, gevormd door de bezittingen en de passiva bestaan uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Als de beide delen naast elkaar gepresenteerd worden, staan de activa aan de linkerzijde (debetkant) en de passiva aan de rechterzijde (creditkant). Er is echter niets op tegen om ze onder elkaar te zetten.
Bestuurlijk belang	Betreft zeggenschap in/bij een verbonden partij. Een gemeente kan een bestuurlijk belang hebben in een verbonden partij, doordat zij in het bestuur is vertegenwoordigd. De gemeente kan het ook hebben doordat zij stemrecht heeft in de verbonden partij.
BBV	Het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) beschrijft de regels waaraan onder andere de begroting van een gemeente moet voldoen.
Belastingcapaciteit	De belastingcapaciteit maakt duidelijk hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Door de manier waarop dit financiële kengetal wordt berekend, is dit cijfer in het jaarverslag altijd hetzelfde als in de begroting.
Bestemmingsreserve	Reserves kunnen worden omschreven als eigen vermogensbestanddelen (op de balans) en zijn in principe vrij om te besteden. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad echter een specifieke bestemming heeft gegeven. De raad is bevoegd om de bestemming te wijzigen of ongedaan te maken.
Bestemmingsreserve kapitaallasten	Bestemmingsreserve voor het dekken van kapitaallasten (afschrijving en rente) van reeds gerealiseerde of nog te realiseren investeringen. De kapitaallasten van nieuwe investeringen worden zoveel mogelijk opgenomen in de begroting, zodat deze bestemmingsreserve op termijn niet meer nodig is.
Bezuinigingsmaatregelen	Lastenverlagende maatregelen om een begrotingstekort weg te werken. Een bezuiniging is iets wat al rechtstreeks op de lasten van de begroting wordt verwerkt. In de begroting zijn deze bezuinigingen op programmaniveau verwerkt.

BIJLAGEN

Budgetrecht	De bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Door de begroting vast te stellen geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.
Deelneming	Participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de gemeente aandelen heeft.
Dekkingsmiddelen	Middelen die worden gegenereerd dan wel aangewend om de lasten in de begroting op te vangen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij te besteden (zoals uitkeringen gemeentefonds), terwijl specifieke dekkingsmiddelen gebonden zijn aan bepaalde uitgaven binnen een programma (zoals een provinciale subsidie, de afvalstoffenheffing of leges voor de aanvraag van een paspoort).
Dividend	Een vergoeding die wordt uitbetaald aan aandeelhouders (= deelneming).
EMU-referentiewaarde	Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar betreft een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De Wet Hof bepaalt dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van de individuele overheden, naast het eigen aandeel, ook het aandeel in het EMU-saldo van gemeenschappelijke regelingen betreft waar de individuele overheid deel van uitmaakt.
EMU-saldo	Het geraamde of het gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven op kasbasis van een gemeente. Dit in tegenstelling tot het begrotings- of rekeningresultaat op basis van het baten- en lastenstelsel. Het EMU-saldo wordt berekend volgens Europese voorschriften.
Financieel belang.	Een bedrag dat aan een verbonden partij ter beschikking is gesteld en niet verhaald kan worden als de verbonden partij failliet zou gaan. Het kan ook het bedrag zijn waarvoor de gemeente aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
Financiële kengetallen	Getallen waarmee inzicht verkregen kan worden in de financiële positie van een gemeente. Deze zijn vermeld in de paragraaf Weerstandsvormogen en risicobeheersing.
Geïntariseerde risico's	In kaart gebrachte kansen op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang.
Gekwantificeerde risico's	Het totaal van de financiële gevolgen van de kansen op gevaar of schade.
Gemeenschappelijke regeling	Een samenwerkingsverband tussen overheidslichamen (zoals bijvoorbeeld gemeenten) dat op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is opgericht.
Groot onderhoud	Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van het object.
Incidentele baten en lasten	De aard van de begrotingspost is altijd leidend voor het al dan niet incidentele karakter ervan. Een hulpmiddel bij het bepalen van het karakter van de begrotingspost is de tijdsduur. Incidentele baten en lasten zijn posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Baten en lasten die zich in drie jaar of minder voordoen, kunnen worden gekwantificeerd als incidenteel, maar kunnen ook structureel van aard zijn. Baten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard.
Investerings met economisch nut	Investerings die verhandelbaar zijn (bijvoorbeeld gebouwen of vervoermiddelen) en kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.
Investerings met maatschappelijk nut	Investerings die in principe niet verhandelbaar zijn (bijvoorbeeld wegen). Voor sommige investeringen met maatschappelijk nut worden de kosten verhaald middels een heffing (bijvoorbeeld riolering).
Klein onderhoud	Preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goede, werkende en veilige staat te houden tegen een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau.
Kwaliteitsniveau van het onderhoud	Een maat (norm) voor de staat van onderhoud waarop een kapitaalgoed zich moet bevinden.

Kwijtschelding	Inwoners die gemeentelijke belastingen (lokale heffingen) niet kunnen betalen, kunnen de gemeente om kwijtschelding vragen. Het is afhankelijk van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid wie daarvoor wel of niet in aanmerking komt en voor welke belasting.												
Lokale heffingen	Retributies en eigen belastingen die de gemeente ontvangt op basis van publiekrechtelijke regels, zoals onroerende zaakbelastingen, leges, rioolheffing en afvalstoffenheffing.												
Materiële vast activa	Investerings met een meerjarig economisch of maatschappelijk nut.												
Omgevingsadressen-dichtheid	<p>De omgevingsadressendichtheid of OAD is een maat voor stedelijkheid. Ze wordt in Nederland door het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt.</p> <p>De omgevingsadressendichtheid van een adres is het aantal adressen binnen een cirkel van één kilometer rond dat adres. Per blok van 500 bij 500 meter wordt de OAD uiterekend voor een (mogelijk fictief) adres in het midden van dat blok en vervolgens toegekend aan alle adressen in dat hele blok.</p> <p>Er zijn volgens deze definitie vijf graden van stedelijkheid:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stedelijkheid</th><th>Aantal adressen per km²</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zeer sterk stedelijk</td><td>meer dan 2.500</td></tr> <tr> <td>sterk stedelijk</td><td>1.500 - 2.500</td></tr> <tr> <td>matig stedelijk</td><td>1.000 - 1.500</td></tr> <tr> <td>weinig stedelijk</td><td>500 - 1.000</td></tr> <tr> <td>niet stedelijk</td><td>minder dan 500</td></tr> </tbody> </table>	Stedelijkheid	Aantal adressen per km ²	zeer sterk stedelijk	meer dan 2.500	sterk stedelijk	1.500 - 2.500	matig stedelijk	1.000 - 1.500	weinig stedelijk	500 - 1.000	niet stedelijk	minder dan 500
Stedelijkheid	Aantal adressen per km ²												
zeer sterk stedelijk	meer dan 2.500												
sterk stedelijk	1.500 - 2.500												
matig stedelijk	1.000 - 1.500												
weinig stedelijk	500 - 1.000												
niet stedelijk	minder dan 500												
Onderhoud kapitaalgoederen	Het systematisch aan de hand van beheerplannen onderhouden van in de gemeente aanwezige kapitaalgoederen (zoals wegen, groen, water, gebouwen).												
Opschuiven sluitend meerjarenperspectief	In de Gemeentewet is bepaald dat een meerjarenraming voor (ten minste) de drie jaren volgend op het begrotingsjaar wordt opgesteld. Als het begrotingsjaar geen structureel en reëel evenwicht laat zien, moet aannemelijk worden gemaakt dat het evenwicht uiterlijk in het derde jaar van de meerjarenraming door de gemeente tot stand kan worden gebracht. Het is daarom in beginsel voor de toezichthouder niet acceptabel als ieder jaar opnieuw een meerjarenraming wordt opgesteld waarbij er uitsluitend in het derde jaar van de meerjarenraming weer evenwicht is.												
Overhead	Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (zoals algemene personeelskosten, kosten van ICT, huisvestingskosten, kosten managementteam).												
Passiva-posten	<p>De passiva maken onderdeel uit van de balans en worden, kort gezegd, gevormd door het (in geldwaarde uitgedrukte) eigen vermogen en vreemd vermogen (schulden en verplichtingen).</p> <p>De passiva-posten worden meestal onderverdeeld in drie categorieën:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eigen vermogen, zijnde het verschil tussen alle bezittingen (activa) en het vreemd vermogen (schulden); - vaste passiva, zijnde passiva-posten die langer dan een jaar meegaan zoals voorzieningen en langlopende opgenomen geldleningen en; - vlottende passiva, zijnde passiva-posten die maximaal één jaar meegaan, zoals schulden aan leveranciers of 'rood staan' bij een bank. 												
Preventief toezicht	Wanneer de begroting niet aan de wettelijke criteria voor structureel en reëel evenwicht voldoet, is er sprake van preventief toezicht. In dat geval behoeven de begroting en de daarop volgende begrotingswijzigingen vooraf de goedkeuring van de toezichthouder (Gedeputeerde Staten).												
Programma	Een samenhangend geheel van activiteiten in de gemeentebegroting. De programma's worden door de raad vastgesteld (en blijven in principe gedurende een raadsperiode gelijk).												
Reëel evenwicht	Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.												
Repressief toezicht	Wanneer de begroting aan de wettelijke criteria voor structureel en reëel evenwicht voldoet, is er sprake van repressief toezicht. Dit is de standaardvorm van toezicht en houdt in dat de begroting en de daarop volgende begrotingswijzigingen direct uitgevoerd kunnen worden (rechtskracht krijgen), zonder afhankelijk te zijn van een voorafgaande goedkeuring van de toezichthouder (Gedeputeerde Staten).												

BIJLAGEN

Risico-inventarisatie	Een overzicht van de kansen van een positieve of een negatieve gebeurtenis van materieel belang.
Risicomanagement	Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde manier risico's in kaart te brengen, te evalueren en - door er proactief mee om te gaan - beter te beheersen. Risicomanagement is gebaseerd op het maken van risicoanalyses en maakt veelal gebruik van risicomodellen.
Saldo van de financieringsfunctie	Het saldo van de financieringsfunctie is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de producten en de werkelijk betaalde rente over de lang- en kortlopende leningen. Dit wordt ook wel het renteresultaat genoemd.
Solvabiliteitsratio	Dit financiële kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal.
Stelpost	Begrotingspost waarvan de concretisering nog moet worden uitgewerkt.
Stelsel van baten en lasten	Gemeenten werken met een stelsel van baten en lasten. Dat betekent dat inkomsten en uitgaven moeten worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Bij een kasstelsel, dat de Rijksoverheid bijvoorbeeld hanteert, worden inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar waarin de betalingen zijn gedaan. Het omrekenen van het resultaat volgens het stelsel van baten en lasten naar een resultaat volgens het kasstelsel, gebeurt via het berekenen van het EMU-saldo.
Structureel en reëel evenwicht	Deze situatie is aan de orde als, uitgaande van het bestaande beleid en inclusief nieuw aanvaard beleid, - alle structurele lasten tenminste worden gedekt door structurele baten en - incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten (waaronder onttrekkingen aan de VBR).
Taakstelling	Opdracht tot bezuinigingen, terwijl (nog) geen concrete maatregelen zijn genomen. Pas op langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten.
Voorziening	Voorzieningen kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als vreemd vermogen zijn aan te merken, omdat deze gelden niet vrij beschikbaar zijn. Er staat namelijk altijd een verplichting of een kwantificeerbaar risico tegenover. De raad stelt voorzieningen in voor een specifiek doel. Ter onderbouwing moet een (beheers)plan opgesteld worden. De voorziening kan alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij is ingesteld.
Vrij Besteedbare Reserve (VBR)	De Vrij Besteedbare Reserve is een vorm van een algemene reserve, maakt onderdeel uit van het eigen vermogen op de balans en is vrij te besteden.
Weerstandsvermogen	Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken dan wel middelen heeft vrijgemaakt om niet begrote financiële tegenvallers op te vangen, zonder ingrijpende beleidswijzigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen, namelijk de weerstandscapaciteit en de risico's. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding tussen deze twee onderdelen aan.
Weerstandscapaciteit, incidenteel	Het vermogen om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.
Weerstandscapaciteit, structureel	Het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de lopende begroting op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

4.4. Bijlage Controleverklaring

De controleverklaring van de accountant wordt separaat toegevoegd.

ANTWOORDEN OP VRAGEN FRACTIES JAARSTUKKEN 2020

** Afdeling (ambtelijk)

Staf : Staf
BV : Bedrijfsvoering
SL : Samenleving

*** Portefeuillehouder (bestuurlijk)

WG : burgemeester mr. drs. Willem Gradisen
GW : wethouder Geertjan Wienhoven
KP : wethouder drs. Karin Peters
PB : wethouder Pepijn Baneke

1 Algemeen (1 t/m 14)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
1	Algemeen	Kan er een header boven de tabellen staan wanneer deze over meerdere pagina's lopen? Dit bevordert de leesbaarheid.	DGP/1	Daar zal vanaf het volgende P&C-document beter op gelet worden.	BV	GW
2	Algemeen	Van de indicatoren worden waar mogelijk de waarden vermeld vanaf 2017. In het verleden hebben wij al vaker aangedrongen op het vermelden van waarde van de indicatoren die voor de begroting worden gebruikt. Deze zijn zéér gewenst om een vergelijking te kunnen maken met de realisatie 2020. Met name waar het gaat om bijvoorbeeld Sociaal Domein.	DGP/2	De huidige wettelijke beleidsindicatoren betreffen realisatiecijfers achteraf en zijn vaak ook pas een jaar later beschikbaar. Ook de indicatoren die in de begroting staan, zijn gerealiseerd op basis van realisaties. De beleidsindicatoren kunnen het beste beoordeeld worden als trend en niet zozeer per jaar. Neemt niet weg dat al eerder is aangegeven dat de raad kan aangeven om aanvullende beleidsindicatoren toe te voegen, mits de gegevens openbaar toegankelijk zijn.	BV	GW
3	-	RAADSVOORSTEL p3: paragraaf 'Duurzaamheid - Niet van toepassing -'. a. Is het College het met ons eens dat de paragraaf Duurzaamheid in raadsvoorstellen betrekking heeft te hebben op duurzaamheid in de betekenis van 1. 'Streven om verstandig om te	GL/1	Duurzaamheid is een breed begrip, maar wordt over het algemeen toegepast in het kader van milieuaspecten zoals het verstandig omgaan met beperkte grondstoffen en energiebronnen, het gebruiken van duurzame materialen en het hergebruiken van afvalstromen. Dit is	Allen	Allen

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
		<p>gaan met energiebronnen en het milieu' (Vb. ad 1. Duurzaam openbaar vervoer, duurzame afvalscheiding, duurzame verlichting) en niet 2. 'Eigenschap om lang mee te gaan of lang goed te blijven'? (Vb. ad 2. De duurzaamheid van een betonconstructie, een plastic tasje, of jaarstukken)?</p> <p>b. Is het College het met ons eens dat met alle keuzes in het voorliggende voorstel (bijvoorbeeld de budgetoverhevelingen) duurzaamheidsaspecten in de zin van de eerste betekenis gemoeid kunnen zijn, en daarmee de paragraaf duurzaamheid wel degelijk van toepassing is?</p> <p>(zie ook vraag 1 bij Programma Gezond leven, p53)</p>		<p>uiteraard geen uitputtende lijst. Wij kunnen ons dus vinden in de definitie onder a (los van de voorbeelden).</p> <p>Het onderwerp 'Jaarstukken 2020' betreft een verantwoording achteraf en geldt voor één jaar. Uiteraard zitten er in de Jaarstukken zelf duurzaamheidsaspecten, maar het onderwerp leent zich niet om een uitspraak te doen over duurzaamheid. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de begroting en de meerjarenraming, waarbij gestreefd wordt naar een duurzame gezonde financiële situatie, waarbij de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Budgetoverhevelingen bijvoorbeeld betreffen incidentele overhevelingen.</p>		
4	1	<p>Algemene vraag: veel indicatoren over 2020 zijn nog niet bekend. Waar ligt dit aan? B.v. Jaarstukken 2020 zijn een maand eerder gemaakt dan andere jaren, of Corona of andere redenen?</p>	CDA/1	<p>Veel gegevens over een bepaald boekjaar worden pas definitief opgeleverd in het daaropvolgende boekjaar. De indicatoren lopen voor een groot deel een jaar achter, vandaar dat in de bijlage ook een trendlijn wordt weergegeven.</p>	BV	GW
5	9	<p>Waarom zit er zo'n groot verschil tussen Morap-2 2020 en het daadwerkelijk resultaat? In Morap-2 wordt er een negatief resultaat ad 1.006K begroot, terwijl het daadwerkelijke resultaat 52K positief bedraagt.</p>	VVD/1	<p>De analyse tussen de raming van € 1.006k negatief en de realisatie van € 52 positief is vermeld in paragraaf 2.2.5 van de Jaarstukken 2020.</p> <p>Voor een juiste vergelijking moet bij het rekeningresultaat ook de voorgestelde budgetoverheveling betrokken worden.</p>	BV	GW
6	10	<p>Masterplan Plasmolen/proefproject; krediet 2000k realisatie 0,00</p> <p>Vraag: is dit project dd. mei 2021 reeds al opgestart? En welk deel van de uitvoeringen worden verwacht in 2021 gerealiseerd te zijn?</p>	CDA/2	<p>Ja, er is gestart met Proef Plasmolen. Proef Plasmolen wordt naar verwachting in 2021 afgerond. Hierna wordt gestart met de uitwerking in het Masterplan.</p>	SL	KP

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
7	10	2020: Proef Plasmolen: krediet vertraagd en kapitaallasten gehalveerd wegens bijdrage derden. Eigen kosten maximaal 1M -> Betekent dit dat hier 1M overblijft?	VVD/2	Nee, de totale investering bedraagt maximaal € 2 miljoen, waarvan € 1 miljoen voor rekening van de gemeente komt en € 1 miljoen mogelijk door de provincie wordt bekostigd.	SL	KP
8	10	Vorbereiding huisvesting Kandinsky Het rapport is gerealiseerd (in ieder geval de kosten van het krediet afgeboekt). Wanneer komen de uitkomsten beschikbaar?	DGP/3	Binnenkort vindt overleg plaats met alle actoren; een raadsmemo volgt.	SL	PB
9	10	Centruminrichting Mook: bijdrage derden begroot 80k ontvangen 67k, waarvoor is deze bijdrage bedoeld en hoe is het verschil te verklaren?	GL/2	De bijdragen zijn voornamelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het project loopt nog, zo ook de financiële afwikkeling.	SL	GW
10	11	2020 Kredieten volledig afgerond:Ondergrondse container: Betreft dit de voorbereidingen t.b.v. omgekeerd inzamelen? Waarom worden deze kosten dan hier afzonderlijk opgevoerd, en niet bij het totaal van de uitvoeringskosten m.b.t. invoering afvalbeleidsplan ?	CDA/3	Nee, dit heeft te maken met het ophogen van het parkeerterrein bij de Plus.	SL	GW
11	11	Bij de kredieten die zijn afgerond staat nog een saldo van 52K. Is deze post vrijgevallen t.b.v het resultaat 2020?	VVD/3	Nee, over kredieten wordt meerjarig afgeschreven. Een lager krediet leidt wel tot lagere kapitaallasten ten opzichte van de oorspronkelijk raming.	BV	GW
12	11	Wat betekent de term 'hybride' in 'hybride geldlening aan Enexis'?	GL/3	Normaliter is een 'gewone' lening 'vreemd' vermogen. Een hybride lening is een lening die onder specifieke voorwaarden wordt verstrekt, waardoor kredietbeoordelaar Standard & Poor's het direct voor 50% ziet als ware het eigen vermogen van Enexis. Specifieke voorwaarden betreffen bijvoorbeeld looptijd, rentepercentage en tijdstip vervroegd aflossen.	BV	GW

2.1 Jaarverslag (16-120)

Besturen (18-22)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
13	18	Waarom is het Right to Challenge niet meer in de Jaarstukken 2020 te vinden?	CDA/1	Right to Challenge is onderdeel van inwonersparticipatie.	SL	KP
14	19	Effect werkbedrijf: OP dit moment weet men nog niet hoe opbouwscenario's er uit gaan zien voor bijvoorbeeld de vroegere kansberoepsector horeca -> Er is momenteel een schreeuwend tekort aan personeel in de horeca en er is nauwelijks aan personeel te komen. Merken we dat de plaatsingen daardoor makkelijker gaan dan verwacht?	VVD/1	De vraag om horecapersoneel trekt aan. Het is nog te vroeg om dit terug te zien in de plaatsingen. Er is op dit moment vanuit Werkbedrijf intensief contact met horeca en ondernemersverenigingen om snel op deze gestegen vraag in te kunnen spelen.	SL	PB
15	19	Is het in dat kader nog nodig dat kandidaten uit de horeca zich op ander werk moeten richten?	VVD/2	Dit is op dit moment nog niet duidelijk.	SL	KP
16	19	Wat betekent de afkorting DIV (opnemen in lijst afkortingen?), welke werkzaamheden vallen hieronder, zijn de achterstanden inmiddels ingelopen, of lijkt de werkdruk hier structureel toegenomen?	GL/1	DIV staat voor team Documentaire Informatie Voorziening. Het team speelt een centrale rol in de registratie van documenten, het beheer van het Documentair Management Systeem (Corsa), toedeling inkomende en verzending uitgaande (fysieke) post, archiefbeheer, digitale handtekening, ondersteuning digitale werkprocessen en ontwikkeling zaakgericht werken. De werkdruk van het team is gerelateerd aan (de toename van) het aantal digitale handelingen en de daaraan verbonden registraties. De werkdruk is structureel toegenomen.	Staf	WG

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
17	19	Effecten voor Werkbedrijf: 'kandidaten uit de horeca zullen hun werktoekomst op andere werksoort moeten richten'. Hangt dit samen met Corona, en is dit dan niet tijdelijk? Is dit een inschatting van WBRN, of ook van ons College?	GL/2	Zie antwoord op vraag 14.	SL	KP
18	20	Realisatie Zomerrapportage: waar kunnen we het plan van aanpak vinden waarin is aangegeven welke accenten we leggen in 2020 en verder?	VVD/3	Het plan van aanpak betreft een intern stuk dat in 2020 ter kennisname naar het college is gestuurd.	SL	KP
19	20	Inwonerparticipatie vergroten Bij de Realisatie Jaarstukken wordt gemeld dat er een kerngroep samengesteld is met ambtenaren vanuit de verschillende vakdisciplines. Wat is de rol geweest van deze kerngroep bij de inwonerparticipatie van het Grondstoffenplan?	DGP/1	Inwonerparticipatie bij het Grondstoffenplan is niet in de kerngroep besproken, omdat hiervoor een extern bureau is ingehuurd.	SL	KP
20	20	'We kiezen ook voor nieuwe vormen van inwonerparticipatie, dit willen we binnen Proef Plasmolen gaan inzetten'. Hoe zien deze nieuwe vormen eruit?	GL/3	Binnen Proef Plasmolen wordt gewerkt met een participatie platform waarin inwoners en ondernemers plaats hebben genomen. Per deelproject worden verschillende werkgroepen geformeerd waarbij het totaaloverzicht bij het platform blijft. Dit alles wordt ambtelijk begeleid.	SL	KP
21	21	Apparaatskosten zijn gestegen van 0,77 naar 0,83 per inwoner. Een stijging van 7,8 procent. Hoe valt dat te verklaren?	PvdA/1	Dit is het gevolg van een toename van de algemene apparaatskosten. Dit voornamelijk als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Dit valt binnen de door de raad vastgestelde budgetten.	Staf	WG
22	21	Indicatoren: is er een toelichting te geven op de beperkte stijging van de formatie en de grotere daling van de bezetting in 2020?	CDA/2	De beperkte stijging van de formatie heeft onder andere te maken met functies voor duurzaamheid, omgevingswet en de rechtmatigheidsverklaring. De middelen zijn onder andere beschikbaar gesteld bij de	Staf	WG

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
				Zomerrapportage 2021. De daling van de bezetting heeft met name te maken met personeel dat (vervroegd) met pensioen is gegaan en waarvan de functies niet direct ingevuld zijn.		
23	21	Geen externe in huur in 2020?	VVD/4	Deze indicator is op basis van de begroting. In de begroting ramen wij geen kosten voor inhuur.	Staf	WG
24	21	Indicatoren Externe inhuur Is deze daadwerkelijk nihil geweest of staat (eventuele) inhuur op de diverse programma's? Zo ja, wat is de totale inhuur voor de gemeente in 2020 geweest?	DGP/2	Zie het antwoord op de vragen 23 en 89.	Staf	WG
25	21	Wat heeft het gekost? De totale lasten zijn de helft hoger dan de Begroting Primitief. Wat is hiervan de oorzaak? Wij hebben dat niet direct op het vizier staan.	DGP/3	De realisatie dient afgezet te worden tegen de begroting na begrotingswijzigingen. Voor een nadere analyse verwijzen wij u naar onderdeel 2.2.5 in de Jaarstukken 2020. De begrotingswijziging na de primitieve begroting betreft met name de omzetting van de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen (valt vrij) naar een voorziening onderhoud gebouwen (dotatie). (vaststellen MJOP). Daarnaast staat op dit programma het budget voor Coronakosten (besluit bij Zomerrapportage 2020 en Morap-2 2020).	BV	GW
26	21	Nr 5. Totale kosten inhuur externen in 2020: 0. Klopt dit? Waar komt bijvoorbeeld de externe inhuur op duurzaamheid terug in de jaarrekening? Ook als deze kosten konden worden opgevangen door onderuitputting van de totale salariskosten, zou het dan niet beter inzicht geven om de kosten van inhuur toch separaat inzichtelijk te maken?	GL/4	Dat heeft geen toegevoegde waarde. Dit betreft bedrijfsvoering.	Staf	WG

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
27	21	6. Overhead: in 2017 0%, in 2018 geen getal maar p.m., in 2020 27%. Hoe vallen deze verschillen te verklaren?	GL/5	De waarden voor 2017 en 2018 zijn abusievelijk onjuist vermeld. De juiste waarden worden vermeld op de errata lijst.	BV	GW
28	22	Laatste regel: .. gevolg zijn van een afwikkeling van voorafgaande jaren met een onvoorzien karakter. Wat wordt hiermee bedoeld? Heeft de afwikkeling een onvoorzien karakter of was het een eigenschap van de jaren?	PvdA/2	Ofschoon 2020 wegens Corona ook een redelijk onvoorzien karakter heeft, wordt hier bedoeld dat de 'afwikkeling van voorgaande jaren' een onvoorzien karakter heeft.	BV	GW
29	22	Wat heeft het gekost? De totale lasten zijn de helft hoger dan de Begroting Primitief. Wat is hiervan de oorzaak? Wij hebben dat niet direct op het vizier staan.	DGP/4	Zie antwoord op vraag 25.	BV	GW

Beschermen (23-27)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
30	27	Indicatoren 5 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Is er een oorzaak aan te geven dat deze zo fors gestegen zijn, van 3,8 naar 5,7, daar waar het landelijk slechts 0,4 is gestegen? Is hier een verband met de jaarwisseling 2029-2020?	DGP/1	Er is geen exacte oorzaak aan te geven voor de stijging van het aantal vernielingen en beschadigingen. Of het zou moeten zijn dat er meerdere keren graffiti is aangetroffen (en verwijderd) op het nieuwe traject van de snelfietsroute (bijv. in het tunneltje en op de pilaren onder de brug). Er is dan ook geen directe relatie met de jaarwisseling 2019-2020. Overigens is het aantal vernielingen gestegen, maar het zit alsnog onder het landelijke gemiddelde (5,7 tegenover 6,2 per 1.000 inwoners).	Staf	WG

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
31	27	<p>Wat heeft het gekost?</p> <p>De totale baten zijn ruim het dubbele ten opzichte van de Begroting Primitief. Wat is hiervan de oorzaak? Wij hebben dat niet direct op het vizier staan.</p>	DGP/2	<p>De realisatie dient afgezet te worden tegen de begroting na begrotingswijzigingen. Voor een nadere analyse verwijzen wij u naar onderdeel 2.2.5 in de Jaarstukken 2020.</p> <p>De begrotingswijziging na de primitieve begroting betreft met name een hogere opbrengst grondverkoop en een minder lage opbrengst vergoeding gebruik kazerne. Wijzigingen kunt u terugvinden in de Zomerrapportage 2020 en Morap-2 2020.</p>	BV	GW
32	27 e.v.	<p>Bij meerdere programma's (waaronder Beschermen (blz. 27), Werken (blz. 37), Leren (blz. 41), Samenleven en Zorgen (blz. 51) en Gezond leven (blz. 58) worden de betreffende kengetallen over in ieder geval het jaar 2020 niet vermeld. Deze cijfers zouden afkomstig moeten zijn uit wettelijke bronnen als het CBS, RWS, etc. Zonder deze kengetallen verliezen de financiële cijfers hun zeggingskracht omdat niet duidelijk is welke feiten achter de gemaakte kosten schuilgaan.</p> <p>Deelt het college onze conclusie dat deze cijfers niet mogen ontbreken in de jaarrekening?</p> <p>Welke acties heeft het college ondernomen om deze cijfers alsnog te verkrijgen?</p>	GL/1	<p>Zoals bekend worden deze gegevens aangeleverd door wettelijke bronhouders. Veelal zijn indicatoren pas een jaar later bekend. Sommige kengetallen zijn op basis van periodieke (veelal vierjarige) onderzoeken. Daar waar deze gegevens zelf eenvoudig beschikbaar zijn, worden deze opgenomen in de kolom 'Gemeente'. Deze indicatoren kunnen beter beoordeeld worden als trend. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 4.2 in de Jaarstukken 2020.</p>	BV	GW

Verplaatsen (28-33)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
33	28	Mobie: 'Voor de bekostiging hebben we 80% van ons budget voor autodienstreizen ingezet.' Worden er sinds de invoering van Mobie ook 80% minder autokilometers gedeclareerd voor dienstreizen? Of anders welk percentage reductie is inmiddels bereikt?	GL/1	De pilot van Mobie is eind 2020 beëindigd. Aansluitend daarop was het de bedoeling dat een nieuwe aanbieder per begin 2021 de autodienstreizen zou faciliteren en daarvoor als tegenprestatie 80% van ons budget voor autodienstreizen zou ontvangen. Het gewenste effect was dat het aantal autokilometers van onze medewerkers zou afnemen met 80%. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe aanbieder, Mobility Mixx, de dienstreisfaciliteiten pas per 10 juni 2021 voor ons en de andere gemeenten in Noord-Limburg beschikbaar gaat stellen. Pas dan ontvangt Mobility Mixx naar rato ons budget, en zal het effect van duurzaam deelvervoer op onze dienstreizen pas later waarneembaar zijn. Het invoeren van duurzaam deelvervoer voor onze inwoners schuift als gevolg van een vertraagde invoering – zie hierboven – ook naar achteren. Onze gemeente heeft hier geen actieve rol in, derhalve is de communicatie hierover aan de aanbieder.	Allen	GW
34	29	2.1.3.1: openbaar vervoer: Buurtbus: inmiddels is in de Gelderlander op 14-05-2021 bericht, dat er een buurtbus met een vaste rijtijdenregeling gaat rijden. Wat is de (in 2020 verwachte, resp. toegezegde) gemeentelijke bijdrage aan dit project per jaar? In welke mate vormt deze bijdragen een extra-bijdrage bovenop de bijdragen aan BRENG voor de uitvoering van	CDA/1	Een buurtbus is een vorm van Openbaar vervoer, dat valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland. De buurtbus maakt onderdeel uit van de organisatie Buurtbus vereniging Rijk van Nijmegen. Het is gebruikelijk dat de gemeenten waarin zij buurtbuslijnen verzorgen, een financiële bijdragen betalen	SL	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
		het regionale busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen?		voor de kosten voor de vrijwilligers. Denk hierbij aan een jaarlijkse bijeenkomst of anderszins. De gebruikelijke bijdrage bedraagt € 1k per lijn. Er is verder geen gemeentelijke bijdrage aan BRENG voor de uitvoering van het regionale busvervoer. De provincie is hierin de opdrachtgever en Hermes onder de naam BRENG de uitvoerder.		
35	29	Mobie: Aangekondigd is dat ook inwoners van Mook en Middelaar gebruik kunnen gaan maken van de beschikbare deelauto's, fietsen en e-bikes? Dit zal tegen de zomer plaats vinden. Welke kosten zijn reeds gemaakt voor dit beschikbaar stellen, en wat is de jaarlijks te verwachten bijdragen aan deze firma, die dat gaat organiseren?	CDA/2	Voor het beschikbaar stellen van deelvervoer aan onze inwoners stelt onze gemeente geen budget beschikbaar. We betalen alleen voor dienstreizen van eigen personeel zoals aangegeven.	SL	GW
36	29	Mobility-Mixx: 'Tegen de zomer (2021) kunnen ook inwoners gebruik gaan maken van hun diensten, waaronder deelauto's, fietsen en e-bikes.' De zomer nadert. Hoe is of wordt dit met inwoners gecommuniceerd?	GL/2	Zie het antwoord op vraag 35.	SL	GW
37	30	'Er komt een onderzoek naar... een vrij-liggend fietspad tussen Molenhoek en Groesbeek'. Wat is de looptijd van dit onderzoek en op welk moment wordt besluitvorming in de raad voorzien?	GL/3	De mogelijkheid van een fietspad tussen Molenhoek en Groesbeek is onderdeel van de Ecozone-Molenhoek. Een proces om te komen tot een duurzame en integrale gebiedsprogramma. Zie ook Mobiliteitsplan 2021.	SL	GW
38	31	Spoorviaduct Heumensebaan In het kader van de Verbetering Maaslijn....	DGP/1	Zover wij kunnen overzien is ProRail actief bezig met de voorbereiding van de 'Verbetering Maaslijn'. Als gemeente hebben wij geen grip op de ontwikkelingen	SL	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
		Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de Maaslijn? Is er zicht op de planning? In hoeverre is 2023 nog reëel?		daarbij en de planning van dit project. Afgaand op de laatste berichten zal de afronding ervan in 2023 niet haalbaar zijn.		
39	33	Baten programma verplaatsen: sinds 2019 een forse verhoging van opbrengsten, 25k in 2019 134k in 2020, waaruit bestaat deze opbrengst?	GL/4	Betreft incidentele baten zoals een hogere vergoeding voor aanleg glasvezel en een vergoeding van de projectgroep Snelfietsroute.	BV	GW
40	33	Op basis van baten en lasten van dit programma is er een voordelig totaal van 16k. Vervolgens wordt er 21k onttrokken aan de reserves en is het totale resultaat van dit programma -5k. Waarom wordt er bij een positief resultaat alsnog geld uit de reserves onttrokken?	GL/5	Omdat hier incidentele kosten tegenover staan, waarvan de raad heeft besloten dat deze gedekt worden door de VBR, zoals kosten mobiliteitsfonds en BrengFlex.	BV	GW

Werken (34-38)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
41	35	Realisatie Jaarstukken betreffende re-integratie bij de MGR. Zouden hier niet de cijfers voor Mook en Middelaar moeten staan in plaats van die van de hele regio Nijmegen? Of minstens een vermelding dat het hier om de hele regio gaat?	CDA/1	Het betreft hier inderdaad cijfers van de gehele regio, op gemeente niveau wordt er geen begroting gemaakt voor het aantal plaatsingen. Voor Mook gaat het om: 6 personen die naar parttime zijn toegeleid; 5 personen die naar (full) time werk zijn toegeleid; 4 jongeren naar werk zijn toegeleid.	SL	KP
42	35	Aandacht bedrijfslocaties: Aan welke andere ontwikkelingen wordt gedacht?	VVD/1	Bijvoorbeeld ontwikkelingen in de ecozone.	SL	KP

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
43	35	Participatie (door werk) vergroten Realisatie Jaarstukken De totale cijfers van MGR Rijk van Nijmegen worden genoemd. Wat zijn de getallen voor de gemeente Mook en Middelaar? Hoe is de realisatie voor onze gemeente ten opzichte van de begroting?	DGP/1	Zie het antwoord op vraag 41	SL	KP
44	36	Spoorzone herbestemmen Daarnaast worden de stakeholders genoemd en wordt in een planning aangegeven hoe dit project verder vorm gaat krijgen. Zijn e stakeholders inmiddels bekend en benaderd en hoe ziet de laatste planning eruit?	DGP/2	De stakeholders worden per e-mail geïnformeerd over de planning. De raad ontvangt over dit onderwerp nog een memo.	SL	GW

Leren (39-42)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
45	39	Het haalbaarheidsonderzoekis in november 2020 afgerond. Wanneer wordt dit aan de raad voorgelegd? Wat zijn de redenen dat dit nog niet gebeurd is?	PvdA/1	Zie het antwoord op vraag 8.	SL	PB
46	39	Het huidige schoolaanbod behouden Het haalbaarheidsonderzoek is in november 2020 afgerond. Is bekend hoe het Kandinsky college staat tegenover de vestiging in Molenhoek en wil zij in Molenhoek gevestigd blijven? Denk ook aan de actualiteit met de fusie met de school aan de Energieweg in Nijmegen.	DGP/1	zie het antwoord op vraag 45	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
47	39	Het huidige schoolaanbod behouden Het haalbaarheidsonderzoek is in november 2020 afgerond. Is dit rapport beschikbaar?	DGP/2	zie het antwoord op vraag 45	SL	PB
48	41	Indicatoren Relatief verzuim: Dit stijgt van 6 naar 15 per 1.000 leerlingen. Wat is hiervan de oorzaak?	DGP/3	Zoals ook in het Jaarverslag Leerplicht is aangegeven zijn de verzuimcijfers in de gemeente Mook en Middelaar over de jaren heen verhoudingsgewijs laag, ook met het geconstateerde verschil. Een mogelijke verklaring is dat het jarenlang inzetten op preventie, een goede samenwerking tussen de leerplichtambtenaar en het Sociaal Team, het verplicht melden van verzuim door scholen en het oppakken van lichtere problematiek door scholen, Bureau Leerplicht en het RMC-trajectbureau er voor zorgen dat minder leerlingen onder de radar blijven. De stijging van het relatief verzuim is dus eerder het gevolg van een succesvolle werkwijze dan het gevolg van een zorgelijke tendens in het verzuim. Uiteraard blijven wij dit monitoren.	SL	PB
49	42	Wat heeft het gekost? Wat is de reden dat de realisatie zo fors hoger uitpakt dan de Begroting primitief?	DGP/4	De realisatie dient afgezet te worden tegen de begroting na begrotingswijzigingen. Voor een nadere analyse verwijzen wij u naar onderdeel 2.2.5 in de Jaarstukken 2020. De begrotingswijziging na de primitieve begroting betreft met name een hoger budget voor leerlingenvervoer n.a.v. aanbesteding en kosten voor realisatie kindplaatsen. De wijzigingen vindt u terug in de Zomerrapportage 2020.	BV	GW

Recreëren (43-46)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
50	43	Masterplan Plasmolen 'We gaan acties uitvoeren op 'laag hangend fruit' ...'. Aan welke acties wordt gedacht, en op welke termijn is uitvoering van deze acties voorzien?	GL/1	Gedacht wordt aan acties die snel uitgevoerd kunnen worden zoals het plaatsen van bankjes, prullenbakken maar ook het samen komen tot de landmark en een gezamenlijke uitstraling.	SL	KP
51	44	Proef Plasmolen is dus voorlopig stil gelegd?	VVD/1	Nee, het was lastig om bij elkaar te komen. Inmiddels is er een sessie buiten geweest en komt hier ook buiten een vervolg op.	SL	KP
52	44	Masterplan Plasmolen Jaarstukken Wat is de status van het Platform op dit moment	DGP/1	Het platform is samengesteld en er worden nu plannen gemaakt om te komen tot de werkgroepen.	SL	KP
53	44	Ontwikkelen van TOP's: waarom is er een fysieke kaart nodig voor we kunnen starten met het maken van een projectplan?	GL/2	De kaart is een onderdeel van het projectplan.	SL	KP
54	44	Streekhuis faciliteren: deze passage is dubbel opgenomen.	GL/3	Na de Zomerrapportage zijn er geen wijzigingen geweest.	SL	KP
55	45	Indicatoren Wat is de waarde van de indicator Niet-sporters. Het is een 4-jaarlijks percentage, maar sinds 2012 is geen waarde bekend. Wat is hiervan de oorzaak?	DGP/2	Dat is vooralsnog onduidelijk. Beleidsindicatoren kunnen tussentijds wel onderhevig zijn aan wijzigingen. Sommige indicatoren vervallen na een tijd, als blijkt dat de wettelijke bronhouder gegevens niet meer kan aanleveren, bijv. omdat onderzoeken niet meer gehouden worden. Soms komen andere indicatoren voor terug. Het staat de raad overigens vrij om zelf aan te geven welke andere indicatoren opgenomen moeten worden, mits openbaar toegankelijk (bijv. via de diverse dashboards van waarstaatjegemeente.nl).	BV	GW
56	45	Programma recreëren, totaal lasten. Primitieve begroting 672k na wijziging 769k Realisatie 695k, resultaat 73k V. We zien dit vaker, een	GL/4	De ramingen worden bij de Zomerrapportage zo goed mogelijk geraamd. Medio 2020 konden we niet	BV	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
		overschrijding van de primitieve begroting en t.o.v. de bijgestelde begroting vallen de uitgaven toch mee? Is dit een kwestie van voorzichtig begroten, of toeval? We lezen dat dit het gevolg is van niet bestede budgetten sport en cultuur. Was dit ten tijde van de bijstelling in een Coronajaar niet te voorzien?		voorspellen hoe 2020 zich qua Corona ging ontwikkelen en hoe lang het zou duren. De bijstellingen bij sport betreffen extra budgetten als gevolg van extra inkomsten voor sportakkoorden en SPUK. De begrotingswijzigingen vindt u terug in de Zomerrapportage 2020 en in de Morap-2 2020.		
57	45	Het programma sluit op basis van lasten en baten af met een positief resultaat van 71k. Desondanks wordt in dit programma 4k aan de reserves onttrokken. Welke gedachte of systematiek zit hier achter?	GL/5	Onttrekking uit de reserve vindt plaats omdat hier incidentele kosten tegenover staan, waarvan de raad heeft besloten dat deze gedekt worden door de VBR. Het betreft in dit geval Uitvoeringsprogramma Maasheggen 2019-2020.	BV	GW

Samenleven en zorgen (47-52)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
58	47	Realisatie Zomerrapportage: Seniorvriendelijke gemeente. Hier staat "55% van deze opgaven zijn bereikt". Kunt U dit toelichten met een overzicht van wel bereikt en nog niet bereikt?	CDA/1	Dit overzicht is beschikbaar, maar is te uitgebreid om hier op te nemen.	SL	PB
59	47	Algemene vraag: Het rapport van Advies Frings betreffende het sociaal domein kwam midden 2020 uit. In de raad van september 2020 sprak de wethouder hier al over. Zijn er effecten aan te geven van dat advies in deze jaarstukken?	CDA/2	Dit advies heeft nog geen effect op de jaarstukken. De adviezen die zijn gegeven, en de acties die daarop zijn gevolgd hebben een langere looptijd, en het effect zal pas na enige tijd zichtbaar zijn.	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
60	48	"De werkgroep seniorvriendelijke gemeente heeft zich als gevolg hiervan opgeheven." Verder is er voor de ondersteuning van de seniorvriendelijke gemeente meer ambtelijke capaciteit nodig dan momenteel beschikbaar is. Hoe moet dit nu verder in deze seniorrijke gemeente?	CDA/3	Dat is afhankelijk van de keuzes die zullen worden gemaakt in het kader van de bezuinigingen/het ZBB-traject.	SL	PB
61	48	De werkgroep seniorvriendelijke gemeente heeft zich opgeheven als gevolg van het parkeren van het inlooppunt in Mook. Welke consequenties gaat het verlies van deze werkgroep nu en in de toekomst hebben?	GL/1	Voor nu betekent dit dat er op dit moment geen inlooppunt komt in Mook. Voor de langere termijn betekent dit dat, mochten we besluiten door te gaan met dit project, we de participatie vanuit de gemeenschap in het senior-vriendelijk maken van onze gemeente weer opnieuw zullen moeten opbouwen.	SL	PB
62	49	Bekendheid gemeentelijke voorzieningen: Vermeld wordt, dat de "sociale kaart" op het digitale buurtplatform in gebruik in 2021 in gebruik wordt genomen. Wanneer precies, en wat zijn daarvoor de jaarlijkse kosten om het bij , dan wel "up-to-date" te houden ?	CDA/4	De sociale kaart wordt naar verwachting dit najaar in gebruik genomen. De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer € 3k.	SL	PB
63	49	Welke acties onderneemt het college om alsnog de brede lokale toegang tot stand te laten komen?	GL/2	Op dit moment werken wij aan de uitgangsvoorwaarden. Dit betreft met name een stabiele personele bezetting.	SL	PB
64	50	Goede, laagdrempelige en betaalbare ondersteuning bieden Jaarstukken Preventieve en lichtere zorg Hoeveel gezinnen maken gebruik van Buurtgezinnen? En hoeveel was de planning?	DGP/1	In onze gemeente zijn drie vraaggezinnen via Buurtgezinnen gekoppeld aan een steungezin. We voeren de pilot samen met gemeente Heumen uit en deze pilot was gericht op de koppeling van gezamenlijk (!) ongeveer 10 gezinnen per jaar. Het gezamenlijk aantal koppelingen in 2020 was 7 en tot nu toe in 2021 is het gezamenlijk aantal koppelingen 6. Dat het in 2020 niet gelukt is om 10 koppelingen te maken heeft onder andere te maken met de dynamiek die ontstond door Corona.	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
65	51	Indicatoren Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel Ook dit jaar zijn er helaas weer geen indicatoren door het Jonker Verwey Instituut verstrekt. Hoelang accepteert het college dit nog? Zijn er alternatieven voor de zorg die het Verwey Jonker Instituut verstrekt?	DGP/2	Beleidsindicatoren kunnen tussentijds onderhevig zijn aan wijzigingen. Sommige indicatoren vervallen na een tijd, als blijkt dat de wettelijke bronhouder gegevens niet meer kan aanleveren, bijv. omdat onderzoeken niet meer gehouden worden. Soms komen andere indicatoren voor terug. Het staat de raad overigens vrij om zelf aan te geven welke andere indicatoren opgenomen moeten worden, mits openbaar toegankelijk (bijv. via de diverse dashboards van waarstaatsgemeente.nl. Vooralsnog blijven wij verplicht om de wettelijke beleidsindicatoren te vermelden, ook als hiervan (nog) geen gegevens voorhanden zijn.	SL	PB
66	51	Indicatoren Met name in het Sociaal Domein stoort het dat van de indicatoren geen begroting aantallen worden verstrekt. Het is het programma dat bijna de helft van onze begroting aan uitgaven vergt. Als wij dit programma willen beoordelen en analyseren waar overschrijdingen zitten dan is er meer gedetailleerde informatie hard nodig. Zie ook de opmerkingen in de rapporten van Frings, BMC en de Visitaiecommissie.	DGP/3	De huidige indicatoren behelzen gerealiseerde cijfers. Deze leiden tot een trend die meerjarig wordt weergegeven in bijlage 4.2. Naast deze indicatoren wordt de raad periodiek geïnformeerd over de stand van zaken binnen het Sociaal Domein. Daarvoor richten we op korte termijn de betreffende data-analyse in.	SL	PB

Gezond leven (53-58)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuille-houder ***
67	53	'Voor ons is duurzaamheid... t/m... Ook worden college- en raadsvoorstellen voorzien van een duurzaamheidsparagraaf': is dit niet juist de definitie van duurzaamheid die we beogen met de paragraaf 'Duurzaamheid' in raadsvoorstellen? (zie ook vraag 1. bij: Algemeen, raadsvoorstel)	GL/1	Dat is exact waar deze opmerking over gaat.	SL	PB
68	53	Energietransitie: '...eventuele belemmeringen voor de energietransitie daarin wegnemen'. Welke belemmeringen valt aan te denken, en hoe gaan we deze wegnemen?	GL/2	Te denken valt aan het ontbreken van een visie op grootschalige opweklocaties waardoor het lastig is om te beoordelen of er aan een bepaald initiatief medewerking wordt verleend. Dat lossen we op door hier wel een visie op te ontwikkelen Een ander voorbeeld is de capaciteit van de gemeente. Door met partijen als het Energiecafé Mook en Middelaar en de Stichting Duurzaam Mook en Middelaar de samenwerking aan te gaan, kunnen we meer bereiken dan als we dat als gemeente alleen doen.	SL	PB
69	54	Zonnepanelen en grote daken Jaarstukken ..de partijen hebben ons inzichten gegeven waar we eerst zelf een keuze in moeten maken Welke inzichten hebben de partijen ons gegeven?	DGP/1	Het betreft vooral de verschillende manieren om dit op te pakken. We hebben het grofweg over de volgende scenario's: 1. Een partij huurt daken om zelf installaties te realiseren. Dat is een voor de gemeente en bedrijven goedkope variant, maar de investering komt 'van buiten'. Daarmee bereiken we beperkt lokaal eigendom. 2. We huren als gemeente een partij in om bedrijven te ontzorgen in de realisatie van een installatie. Daar hangt echter een flink prijskaartje aan, zonder dat we	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
				<p>weten hoeveel opwek het op zal leveren.</p> <p>3. Is het voldoende om alleen naar zon-opdak te kijken? De geschikte daken lijken beperkt en dus kunnen we wellicht ook breder kijken naar energiebesparing bij bedrijven. Om bedrijven te ontzorgen, komt hier ook een financiële bijdrage van de gemeente bij kijken, waar het budget momenteel voor ontbreekt.</p> <p>Al met al zijn er dus meer opties dan oorspronkelijk voorzien. Afhankelijk van mogelijke financiële dekking zal hier een keuze in gemaakt moeten worden.</p>		
70	54	<p>Zonnepanelen op grote daken: 'Na gesprekken met verschillende partijen... pas op de plaats gemaakt. Deze partijen hebben ons inzichten gegeven waar we eerst zelf een keuze in moeten maken...'</p> <p>We lezen hierin dat het proces tijdelijk stil ligt?</p> <p>Is de raad hierover destijds actief geïnformeerd? Welke partijen? Welke inzichten? Wie wordt in deze context bedoeld met 'zelf'? En wat is de rol van de gemeenteraad in die keuze en het vervolg?</p>	GL/3	<p>Het proces ligt niet zozeer stil. Er wordt breder gekeken naar welke aanpak het meest passend en betaalbaar is, zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 69.</p> <p>De raad is niet actief geïnformeerd omdat het proces nog loopt. Met 'zelf' bedoelen we de gemeente, die een keuze voor de aanpak zal moeten maken.</p> <p>Een mogelijke rol van de gemeenteraad kan bestaan uit het beschikbaar stellen van budget voor een van de aanpakken.</p>	SL	PB
71	55	Bij de inrichting van de openbare ruimte zal mede. Owrden ingezet op het voorkomen van wateroverlast en hittestress. Wordt er ook ingezet op het vasthouden van water zodat dit bij droogte gebruikt kan worden?	VVD/1	De voorkeursvolgorde hoe om te gaan met regenwater is: vasthouden, infiltreren en bergen. Hierbij gaat het erom dat het regenwater ten goede komt aan de bodem en het grondwater. In zijn algemeenheid ook	SL	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
				positief voor perioden van droogte (generieke maatregel). Voor nu zijn er geen andere specifieke maatregelen gepland.		
72	56	Lokaal Sportakkoord Realisatie Jaarstukken Wat houden een sportcafé en lunchcafé in? Wat zijn de doelstellingen van deze twee café's?	DGP/2	Het sportcafé en het lunchcafé volgen uit de ambitie van het Lokaal Sportakkoord om een netwerk op te zetten waarbinnen verenigingen elkaar kunnen vinden en waar samenwerking wordt gestimuleerd. Het sportcafé wordt georganiseerd voor de verenigingen, het lunchcafé voor de professionals.	SL	PB
73	58	Omvang huishoudelijk afval en % hernieuwbare elektriciteit: waarom zijn deze getallen Gemeentelijk over 2019 en 2020 niet bekend?	GL/4	Omdat deze gegevens nog niet zijn aangeleverd.	SL	PB
74	58	Programma gezond leven: baten -223 N. Hoe is het verschil in de baten te verklaren?	GL/5	Hiervoor verwijzen wij u naar onderdeel 2.2.5 van de Jaarstukken. Het betreft met name een (voortontvangen) bijdrage voor RRE (Regeling Reductie Energieverbruik).	BV	GW

Wonen (59-63)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
75	59	Wat wordt in dit kader en deze tijd verstaan onder "betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen"? In de huur en de koopsector?	CDA/1	Betaalbare woningen is een diffuus begrip. Wat voor de één betaalbaar is kan de ander niet betalen. Met 'betaalbare woningen' worden zowel koop- als huurwoningen bedoeld in verschillende prijsklassen. Het gaat zowel om sociale huurwoningen met een huurprijs lager dan 752,33, middeldure	SL	GW/KP

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
				huurwoningen met een huurprijs van € 1000,00 en goedkope en middeldure koopwoningen. In de woondeal is een passage opgenomen over betaalbare koopwoningen. In de woondeal is afgesproken dat 50% van de woningen gerealiseerd moet worden in het betaalbare segment. Onder betaalbaar segment wordt verstaan sociale- en middeldure huur en betaalbare koop tot de NHG-grens, conform landelijke definities.		
76	61	Squit 2020 is bedoeld voor gebruik in de Omgevingswet, waarvan de invoering waarschijnlijk in elk geval 2 kwartalen wordt uitgesteld heeft de verfraging Squit te maken met de problemen van de invoering van de Omgevingswet?	CDA/2	Ja beide hebben met elkaar van doen. Verfraging heeft te maken met de nog bestaande tekortkomingen van de nieuwe applicatie die de leverancier nog moet oplossen.	SL	GW
77	61	Is Squit in middels in gebruik?	VVD/1	Zie het antwoord op vraag 76.	SL	GW
78	61	Is teams een vrije versie of wordt er voor een licentie betaald?	DGP/1	De applicatie Teams maakt onderdeel uit van het MS Office-pakket dat wij via IRVN afnemen. Daar zijn geen meerkosten aan verbonden.	BV	WG
79	61	'De gesprekken met de initiatiefnemers voor een energietoöperatie hebben nog niet tot een project geleid. Een gebrek aan daken... We blijven meedenken..' Waar in onze gemeente liggen er nog concrete kansen en geschikte daken voor een energietoöperatie?	GL/1	De energietoöperatie heeft met meerdere dakeigenaren contact gehad over de mogelijkheid om een project te realiseren, Er is echter geen dak gevonden met voldoende capaciteit (qua grootte en constructiesterkte) om een project te realiseren. De energietoöperatie onderzoekt momenteel de mogelijkheden bij een specifieke locatie in de gemeente Mook en	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
				Middelaar, maar kijkt ook naar mogelijkheden over de gemeentegrenzen heen.		
80	61	Omgevingswet: 'Deze andere manier van werken zal van gemeenteraad tot organisatie moeten worden omarmd'. 'Samen met de gemeenten Bergen en Gennep is gestart met een cursustraject ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet'. Komt er ook een vergelijkbaar en parallel deskundigheidsbevorderingstraject voor de gemeenteraad?	GL/2	Voor de raadsleden wordt bekeken welke mogelijkheden het traject daarvoor biedt.	SL	GW
81	62	Indicatoren Nieuw gebouwde woningen: Voor 2020 staat een waarde van 10,9 per 1.000 woningen. Op pagina 59 wordt gesproken over 56 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Op pagina 183 wordt gesproken over Woonruimte 3.660. hoe is het getal van 10,9 berekend? $56 / 3660 * 1000 = 15,3$	DGP/2	De berekening is ons niet bekend. Gegevens worden overgenomen vanuit waarstaatjegemeente.nl	SL	GW
82	62	Indicatoren: waarom ontbreken gemeentelijke cijfers over 2019 en 2020?	GL/3	Alle indicatoren zijn voor 2019 en 2020 ingevuld. Daarom is de laatste kolom met gemeentelijke gegevens niet van toepassing.	BV	GW
83	63	Het programma Wonen sluit op basis van baten en lasten af met een positief resultaat van 39k. Desondanks wordt er 65k aan de reserves onttrokken waardoor het uiteindelijke resultaat - 26k is. Hoe verklaart het college deze keuze?	GL/4	Onttrekkingen uit reserves vinden plaats omdat hier (incidentele) kosten tegenover staan, waarvan de raad heeft besloten dat deze gedekt worden door een reserve. Het betreft in dit geval advieskosten Horecastrip ten laste van de VBR en afschrijvingskosten ten laste van bestemmingsreserve dekking kapitaallasten.	BV	GW

Algemene dekkingsmiddelen / Vpb / Onvoorzien (64-68)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
84	64	Over voorgaande jaren is € 1k ontvangen. Is dat een suppletie op eerdere uitbetalingen?	PvdA/1	De uitkering gemeentefonds wordt na twee jaar definitief vastgesteld. Nagekomen mutaties over 2018 en 2019 bedragen per saldo € 1k (voordelig).	BV	GW
85	64	Wat wordt bedoeld met het saldo van de financieringsfunctie?	VVD/1	Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 4.3 begrippenlijst.	BV	GW
86	64	“Over de voorgaande jaren is €1K ontvangen.” Wat is dit?	VVD/2	Zie het antwoord op vraag 84.	BV	GW
87	64	Toeristenbelasting: -11k V hoe is te verklaren dat de opbrengst in coronajaar 2020 hoger uitpakt dan de begroting of dan in 2019, of was deze 88k nog te ontvangen uit 2019? En wordt in dat laatste geval in 2021 een daling verwacht?	GL/1	Betreft meer ontvangen toeristenbelasting over 2019 dan transitorisch geraamd in 2019. Deze is ontvangen in 2020. Over 2021 wordt geen daling verwacht.	SL	GW
88	65	Toeristenbelastingen van land- en watertoeristen (nog te ontvangen). Betekent dit dat deze inkomsten nog niet zijn geboekt bij de baten? Om welk bedrag gaat het dan?	PvdA/2	Toeristenbelasting wordt achteraf opgelegd en ontvangen. Bij de baten in 2020 wordt het geraamde bedrag vermeld als nog te ontvangen. Een eventuele afwijkende werkelijke opbrengst in 2021 (over 2020) wordt verwerkt in de Jaarstukken van 2021. Zie ook het antwoord op vraag 87.	BV	GW
89	66	Wat is zijn de totale personeelskosten, externe inhuur en wat is de totale flexibele schil?	VVD/3	De personeelskosten (excl. raad, griffie en college) zijn geraamd op € 4,7 miljoen (inclusief loonheffing en sociale premies). Op realisatiebasis bedragen de kosten € 4,4 miljoen. De inhuur is bekostigd binnen de begrotingsbudgetten (zoals onderuitputting salarissen, ontvangen ziekengelden, Flexibele Schil en projectgelden (bijv. duurzaamheid). Het restantbedrag van de Flexibele Schil bedraagt € 205k.	Staf	WG

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuille-houder ***
90	67	Vennootschapsbelasting Begrijpen wij het goed dat over de jaren 2016 – 2017 – 2018 203k aan Vennootschapsbelasting betaald moet gaan worden omdat afvalstoffenheffing positief saldo heeft gehad?? Wij streven toch naar kostenneutrale doorbelasting? Als er een naheffing komt van 203k, met een vpb tarief van 20% (?) dan zou dat betekenen dat er een positief resultaat is behaald van 203 / 0,2 = 815k? Klopt dit? Op pagina 70 wordt nogmaals geschreven dat de heffingen hoogstens kostendekkend mogen zijn. 'Omdat wij gebruik maken van de uitstelregeling van het fiscale adviesbureau...' Waarom maken we daar gebruik van? Is het niet zo dat we dan ook pas een jaar later duidelijkheid hebben over te betalen Vpb? De in 2020 te betalen 203k hebben in dit geval nog betrekking op 2018?	DGP/1	Nee, geen € 203k, maar € 203. Zoals vermeld bij de tabel zijn de bedragen x € 1 en niet x € 1.000. De belasting is verschuldigd over de opbrengst van de afvalstromen.	BV	GW
91	67		GL/2	Dat is standaard, omdat de tijd anders te kort is om aangifte te doen (nog voor besluitvorming door de raad). De te verwachten Vpb bedraagt € 0 (in ieder geval een bedrag lager dan € 100,00). Zie ook het antwoord op vraag 90.	BV	GW

Paragraaf Lokale heffingen (70-76)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuille-houder ***
92	71	Waarover wordt in onze gemeente baatbelasting geheven en wie betaalt die?	VVD/1	Betreft aanleg riolering Korendal. De gebate objecten zijn betrokken in de aanslag.	BV	GW
93	73	Forensenbelasting De stijging van de forensenbelasting is altijd gerelateerd geweest aan de verhoging van de OZB. Is dat in 2020 per abuis niet meer doorgevoerd of is daar een specifieke reden voor	DGP/1	Forensenbelasting werd tot en met 2020 trendmatig geïndexeerd. Vanaf 2021 is deze gebaseerd op een percentage (conform de ozb).	BV	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
		geweest? Immers de OZB hebben we in 2020 met 300k , naast de inflatiecorrectie, verhoogd (ongeveer 20%).				
94	76	Laatste alinea: Er is in 2020 aan BSGW 120.000 euro betaald voor eenmalige implementatiekosten. Er zijn in 2021 geen extra implementatiekosten te verwachten ten gevolge van de implementatie 2020?	CDA/1	Voor zover bekend niet. Er resteert nog een restantbudget van € 24k over 2020. Dit bedrag, dat wordt uitgegeven in 2021, is abusievelijk niet overgeheveld naar 2021. Dat wordt gecorrigeerd in de Zomerrapportage 2021.	BV	GW

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (77-85)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
95	77	Een post van 5k onvoorzien op een begroting van rond de 17000k, is dat niet symbolisch en daarmee onzinnig? De post wordt bovendien niet aangesproken. Kunnen we deze niet beter weglaten of reël ramen?	GL/1	Er moet wettelijk een bedrag voor onvoorzien opgenomen worden. Elke 1% vertegenwoordigt een bedrag van ongeveer € 200k. Hier is op dit moment geen financiële ruimte voor.	BV	GW
96	78	Risicoparagraaf: worden deze risico's, in het licht van actuele ontwikkelingen zoals ZBB, voor de Programmabegroting 2022 opnieuw gewogen? Zijn er ten opzichte van de Programmabegroting 2021 in deze jaarstukken risico's aangepast?	GL/2	De risico's worden jaarlijks herzien en borduren voort op de laatste stand van zaken. In de Programmabegroting 2022 worden de risico's (uiteraard) opnieuw bekeken, mede in het licht van de uitkomsten van het ZBB-traject.	BV	GW
97	81	Sub 10 Wat is het einde van de looptijd van de leningen?	PvdA/1	Dat wisselt per lening en er kunnen steeds nieuwe leningen worden afgesloten (tot een maximaal plafond van € 130k).	BV	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
98	83	Waardoor wordt de sterk dalende solvabiliteitsratio verklaard? 32% t.o.v. 42% in 2019.	VVD/1	Omdat de verhouding eigen vermogen / totaal vermogen is gewijzigd. De ratio bevindt zich in de normale breedte tussen 25% en 40%.	BV	GW
99	83	Weerstandvermogen: '...kan worden geconcludeerd dat de gemeente.. meer dan voldoende capaciteit heeft om eventuele risico's op te vangen.' Heeft dit enkel betrekking op incidentele risico's? Of wordt hier bedoeld eenmalig? (denk aan evt. structurele verlaging uitkering gemeentefonds, 400k risico 'hoog'/75% - > 300k)	GL/3	Het weerstandsvermogen is bedoeld voor het opvangen van incidentele risico's. Structurele risico's moet opgevangen worden in de begroting.	BV	GW
100	84	We hebben (ogenschijnlijk) een gezonde financiële positie eind 2020. Is het mogelijk het weerstandsvermogen en de solvabiliteit naar beneden "bijstellen" om zo iets te doen aan de exploitatietekort? Enige uitleg is hier op z'n plaats. Par. 2.1.15	PvdA/2	Een verlaging van het weerstandsvermogen heeft geen gevolgen voor het exploitatietekort, omdat het weerstandsvermogen op de balans staat. Een verlaging zou worden toegevoegd aan de VBR. Het eigen vermogen blijft hierdoor gelijk, evenals de solvabiliteitsratio.	BV	GW
101	85	Overige aandachtspunten Aanvullend compensatiepakket De kosten zijn in 2020 gemaakt en in de jaarrekening verwerkt. Zijn de ontvangsten die in 2021 hebben plaatsgevonden verwerkt als baten in 2020 of pas in 2021?	DGP/1	Ontvangsten over 2021 worden verwerkt in de Jaarstukken 2021.	BV	GW

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (86-91)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
102	87	Kunstwerken In de Lob van Gennep wordt gesproken over een ophoging van de keersluis aan de Cuijksesteeg. Heeft dit nog (financiële) gevolgen voor de gemeente Mook en Middelaar?	DGP/1	De keersluis is een voorziening die in eigendom en beheer is van het waterschap. Aanpassingen van deze voorziening zijn dan ook voor rekening van het waterschap.	SL	GW
103	89	Wanneer is achterstand kolkenonderhoud ingelopen. Wat is het risico van deze achterstand?	PvdA/1	Naar verwachting in de loop van dit jaar (2021). Wanneer de kolken niet naar behoren functioneren of mankementen vertonen bestaat de kans op wateroverlast (water op straat) en/of verzakkingen.	SL	GW
104	89	Personeelstekort buitendienst: 'Momenteel is er alleen een achterstand in het repareren van kolken.' We hebben een uitstekend functionerende buitendienst, zo bleek afgelopen winter opnieuw. Is het personeelstekort structureel?	GL/1	De vacature is nog niet ingevuld om eerst recht te doen aan het traject van ZBB. Na besluitvorming van uw raad ontstaat duidelijkheid omtrent mogelijke invulling.	SL	WG
105	90	'Bij groen is sprake van enig achterstallig onderhoud.' Complimenten voor de biodiverse renovatie van het groen aan de Singel en St. Antoniusstraat. Waar kunnen we het hele Groenrenovatieplan vinden?	GL/2	Het betreft een werkdocument als onderdeel van het onderhoud aan het groen. Zo nodig kan het plan worden ingezien en toegelicht.	SL	GW
106	91	onderhoud sportaccommodaties. €k 20 begroot. Uitgegeven voor dak reparatie €k 67. Was dit niet voorzien?	PvdA/2	De reparatie van het dak betreft een geplande uitvoering van het oude MJOP. Deze is ingehaald door de begrotingswijziging van het nieuwe MJOP.	SL	GW

Paragraaf Financiering (92-96)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuillehouder ***
		Geen vragen gesteld.				

Paragraaf Bedrijfsvoering (97-99)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuillehouder ***
107	97/98	Het effect van de Coronacrisis op de werkprocessen. Bij bedrijven en overheidsinstanties wordt nu anders tegen het werken op kantoor aangekeken. Er wordt nu overwogen om bijvoorbeeld kantoorpanden of delen van een kantoor af te stoten als bezuiniging of als efficiëntieslag. (Veiligheids Regio Limburg Noord) Is een dergelijk scenario de komende jaren ook mogelijk in onze gemeente?	CDA/1	De Veiligheidsregio heeft meerdere panden en kan daarmee een efficiëncyslag maken.	BV	WG

Paragraaf Verbonden partijen (100-113)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuillehouder ***
108	106	GR Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep Mook en Middelaar:	CDA/1	In 2019 en 2020 is het volgende bijgedragen aan de IWGM: 2019 2020	SL	KP

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
		<p>Deze GR is inmiddels een (Zelfstandige) Bedrijfsvoering Organisatie.</p> <p>In de afspraken staan de garanties vermeld ten laste van Mook en Middelaar, resp. 11% t.a.v. exploitatietekorten en 30% t.b.v. de organisatiekosten. Vervolgens wordt er totalen "vreemd vermogen" vermeld. Hieruit is niet af te leiden om welke bedragen het voor Mook en Middelaar gaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welke bedragen zijn in 2019, resp. 2020 uitgeven ter ondersteuning van de werkenden in dit "Sociaal bedrijf", en - Welke bedragen als "overhead" ten behoeve van de organisatie van dit "sociaal bedrijf"? <p>Hoe groot is de bijdrage van de gemeente Mook en Middelaar per werknemer woonachtig in Mook en Middelaar in deze Bedrijfsvoering Organisatie?</p>		<p>Rijkssubsidie € 466k € 415k</p> <p>Extra middelen Corona € - € 32k</p> <p>Bijdrage in expl.tekort € 80k € 78k</p> <p>Beheerkosten IWGW € 5k € 6k</p> <p>De gerealiseerde bijdragen zijn lager dan de geraamde kosten. Zie ook de raadsmemo 'Jaarrekening 2020 en kaderbrief 2020 IWGM' d.d. 20 april 2020.</p> <p>In 2020 stonden er 25 werknemers uit Mook en Middelaar bij Intos geregistreerd. De bijdrage per werknemer komt hiermee in 2020 op € 21k.</p>		
109	107	<p>Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar</p> <p>Eigen vermogen 31-12-2020 en Resultaat boekjaar kennen beide geen waarde. Is dit weggevallen of had er 0 moeten staan?</p>	DGP/1	Hier had in beide gevallen 0 moeten staan. Dit wordt vermeld op de erratalijst.	BV	GW
110	108	<p>NV Bank Nederlandse Gemeente</p> <p>Het Vreemd vermogen per 31-12-2020 bedraagt 155.262k. ten opzichte van 1-1-2020 is dit wel erg laag. Mogelijk zijn er 3 nullen weggevallen en had 155.262k 155.262.000k moeten zijn?</p>	DGP/2	Correct. 155.262k moet zijn 155.262.000k. Dit wordt vermeld op de erratalijst.	BV	GW

Paragraaf Grondbeleid (114-117)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
111	116	Hoeveel m2 bedraagt de gebiedsontwikkeling Molenhoek Zuid bij benadering?	CDA/1	Het gebied waar woningbouw wordt gedacht voor Molenhoek zuid is circa 7 ha groot.	SL	GW
112	116	Ontwikkeling woningbouwlocatie de Cuijksesteeg. Deze was ooit voor 200 woningen. Is het nog een mogelijke woningbouwlocatie? En voor hoeveel woningen zou er nog plaats kunnen zijn?	CDA/2	Voor het einde van het jaar krijgt u een gebiedsvisie Cuijksesteeg aangereikt.	SL	GW
113	116	Halderweg 2: Het college heeft een intentieovereenkomst getekend met 3 ontwikkelaars. - Is in de intentieovereenkomst expliciet opgenomen, dat de kosten van eventuele verplaatsing en aansluitend herinrichten van de volkstuinten ook als projectkosten verhaald gaan worden op de initiatiefnemers/ontwikkelaars (resp. als planschadevergoeding)? Is in de intentieovereenkomst expliciet opgenomen, het voorbehoud van goedkeuring van bestemmingsplanwijzingen door de gemeenteraad	CDA/3	De intentieovereenkomst heeft u gekregen en voor wat betreft de verplaatsing van de volkstuinten komt dit later aan de orde.	SL	GW
114	116	Rijksweg 156 te Plasmolen Wat is momenteel de status van het voormalig Chinees restaurant?	DGP/1	Het college van B&W heeft de wens om de locatie actief op de markt te zetten voor verkoop. Op dit moment ontbreekt de ambtelijk capaciteit om dit actief op te pakken.	SL	GW
115	116	Snippergroen/reststroken Eerste fase van het project is in 2020 afgerond. Na evaluatie van de eerste fase is besloten om het vervolg voor de andere kernen intern op te pakken.	DGP/2	De overgebleven zaken van fase 1 worden nu afgewikkeld. Nadat fase 1 definitief is afgerond, zullen andere kernen intern worden opgepakt als volgt; straat voor straat, wijk voor wijk, kern voor kern	SL	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
		Wat is de status nu?				
116	116	Reststroken: eerder vroegen we u om het rapport reststroken Molenhoek. Er is toegezegd aan de raad een geanonimiseerde versie beschikbaar te stellen. Is deze inmiddels beschikbaar gesteld?	GL/1	In januari 2021 is de evaluatie definitief opgeleverd. Wij zullen u een korte versie hiervan toesturen.	SL	GW
117	117	Kan het NS-terrein een alternatief zijn voor het volkstuintencomplex?	DGP/3	Op dit moment is het NS-terrein niet in beeld als alternatief voor het volkstuintencomplex .	SL	GW
118	117	Geliberaliseerde pacht: Wat zijn voor de gemeente en voor de pachter de voor- en nadelen van deze vorm ten opzichte van reguliere pacht?	GL/2	Voor de gemeente: hogere inkomsten voor de gemeente, maximaal 6 jaar, eenvoudiger qua vorm en kan worden beëindigd. Voor de pachter: maximaal 6 jaar (in tegenstelling tot reguliere pacht). Eenvoudiger dan reguliere pacht om na afloop of tussentijds te beëindigen. Beide pachtvormen bieden de pachter zekerheid, omdat beide wettelijk zijn geregeld. Bovendien wordt elke nieuwe of beëindigde pachtovereenkomst getoetst door de Grondkamer.	SL	GW

Paragraaf Informatieveiligheid (118)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuille-houder ***
		Geen vragen gesteld.				

Paragraaf Verduurzamen (119-120)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuille-houder ***
119	119	Onderzoek waterenergie: wordt er ook onderzoek gedaan naar waterenergie en/of warmtewinning uit de Maas? Wat zijn de ervaringen met aquathermie uit de Maas voor verwarming van woningen en overige gebouwen in de Venlose wijk Hagerhof-Oost? Biedt deze techniek ook kansen voor onze nieuwe wijk Molenhoek-Zuid?	GL/1	<p>Binnen het genoemde onderzoek is specifiek gekeken naar energiewinning uit de Molenbeek en verval uit het riool. Andere technieken zijn niet concreet onderzocht. De optie van warmtewinning uit riolering is wel meegegeven.</p> <p>In Mook en Middelaar zijn we niet volledig op de hoogte van de ervaringen uit Venlo. Als we kijken naar de mogelijkheden voor Molenhoek-Zuid, is dat de een van de weinige opties waar we met een collectief systeem voor warmte zouden kunnen werken. Dan zijn zowel de warmte uit de riolering als uit de Maas het onderzoeken waard. Als individuele oplossingen echter een beter/efficiënter resultaat behalen, is het logischer om daar voor te kiezen.</p>	SL	PB

2.2 Jaarrekening (121-178)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Portefeuillehouder ***
120	123	Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. Wat wordt hiermee bedoeld?	PvdA/1	Betreft in dit specifieke geval een krediet voor voorbereidingskosten onderzoek huisvesting Kandinsky.	BV	GW
121	125	Er is flink ingeteerd op de algemene vrije reserve én op de bestemmingsreserves. Het bedrijfsresultaat laat een negatief resultaat zien van 1.228K, hoe wordt dit in de toekomst omgedraaid?	VVD/1	Ten eerste zorgen voor een structureel sluitende begroting en ten tweede het terugboeken van niet gebruikte bestemmingsreserves, die in het verleden ten laste van de VBR zijn gebracht, zoals de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten.	BV	GW
122	139	Liquidatie 'Stichting Expositie Plasmolen'. Positief saldo oorspronkelijk €k 60,- Nu resteert 1 k€ (141) Waar is k€ 59 aan besteed?	PvdA/2	Masterplan Plasmolen en fietsroute Heumensebaan-spoorbrug (dekking kapitaallasten).	SL	KP
123	147	Wat zijn de diverse afwikkelingsverschillen voorgaande jaren ad 73K?	VVD/2	Betreft met name eenmalig aansluitingsverschil belastingdebiteuren.	BV	GW
124	148	Het programma Beschermen heeft een voordelig resultaat opgeleverd van 48k welke grotendeels voortkomt uit meer doorberekende kosten dan geraamd inzake VTH. Zijn deze inkomsten het gevolg van repressief beleid rondom de Coronamaatregelen, dus boetes? Zo niet, kan het college dan verklaren waar deze extra baten uit voortkomen?	GL/1	Nee, betreft doorbelasting van gedetacheerd personeel.	BV	GW
125	149	Lagere kosten leerlingenvervoer. 19 k€ op een bedrag van 401 k€ is bijzonder weinig. Natuurlijk zijn we contractueel verplicht de vervoersorganisatie 'in de lucht te houden', dat brengt kosten met zich mee. Er zijn aanzienlijk minder ritten gemaakt. Is hierover meer informatie te geven, zodat het slechts beperkte verschil inzichtelijk wordt gemaakt. Heeft de vervoerder rijkssteun ontvangen?	PvdA/3	Het bedrag ad € 401k heeft betrekking op het gehele programma Leren, dus niet alleen het leerlingenvervoer. Dit onderdeel was sec begroot op € 116k. In dat opzicht is het verschil dus niet zo beperkt meer. Neemt niet weg dat de vervoerders voor het doelgroepenvervoer geen beroep konden doen op Rijkssteun en door de gemeenten gecompenseerd zijn.	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuille-houder ***
126	150	Waardoor wordt de toename van maatwerkdienstverlening jeugd ad 120K verklaard?	VVD/3	Dit betreft met name hogere kosten voor ambulante (groeps-)behandeling en voor pleeg- en residentiële jeugdzorg.	SL	PB

3 Vaststellingsbesluit / Bijlagen (179-194)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd **	Porte-feuille-houder ***
		Geen vragen gesteld.				

Mook, 1 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,



J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,



mr. drs. W. Gradisen

Kon pagina 1 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 2 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 3 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 4 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 5 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 6 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 7 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 8 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 9 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 10 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 11 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 12 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 13 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 14 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 15 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 16 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 17 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 18 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 19 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 20 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 21 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 22 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 23 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 24 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 25 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 26 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 27 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 28 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 29 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 30 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 31 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 32 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 33 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 34 uit document Antwoorden op vragen Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10)landscape.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Errata-lijst Jaarstukken 2020 (versie raad 10 juni 2021)

Blz.	Is vermeld	Moet zijn
21	Programma Besturen Indicator 6 Overhead: 2017 0% en 2018 p.m.	respectievelijk 36% en 33%
107	Paragraaf verbonden partijen IWGM Eigen vermogen 31-12-2020: € k en resultaat 2020: € k	€ 0k € 0k
108	Paragraaf verbonden partijen Vreemd vermogen BNG 31-12-2020: € 155.262k	€ 155.262.000k
151	Analyse op programmaniveau Programma Wonen: Lagere onttrekking uit de VBR als gevolg van lagere kapitaallasten...	Lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve 'Afschrijvingen investeringsplan 2013-2016' als gevolg van lagere kapitaallasten...
155	Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele lasten: <i>Programma Gezond leven:</i> ... <i>Overhead:</i> ... Subtotaal incidentele lasten 2.849 1.975	<i>Programma Gezond leven:</i> ... Programma Wonen: Incidentele advieskosten 12 12 <i>Overhead:</i> ... 2.861 1.987
156	Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten: <i>Programma Gezond leven:</i> ... <i>Algemene dekkingsmiddelen:</i> ... Subtotaal incidentele baten 2.581 2.039	<i>Programma Gezond leven:</i> ... Programma Wonen: Onttrekking VBR incidentele advieskosten 12 12 <i>Algemene dekkingsmiddelen:</i> ... 2.863 2.051

Blz.	Is vermeld	Moet zijn
163	SiSa Opsomming SiSa-uitkeringen: 5. Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport) (H4); 6. Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord) (H8).	<i>Toevoegen:</i> 5. Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet (G2); 6. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) (G3); 7. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (G4); <i>Nummer wijzigen:</i> 8. Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport) (H4); 9. Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord) (H8).
167	SiSa-uitkering: G2 besteding (jaar T): € 539.162	€ 0 <i>(wordt pas in 2021 besteed)</i>

Deze errata maken onderdeel uit van de vast te stellen Jaarstukken 2020 (raadsvergadering 15 juli 2021).