Technische vragen GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan)

Vragensteller	Nr.	Vraag	Antwoord
SAMEN0164	1a.	Welke rioolstrengen moeten worden vervangen, maar waarbij echter de vervanging wordt uitgesteld om bepaalde redenen?	Beschouwd op straatniveau waren de Antwerpsestraatweg Noord- en Zuidzijde Zoom het meest urgent. Ze waren door onder andere de uitgavestop steeds uitgesteld. In beide straten is de riolering op dit moment vervangen.
	1b.	Op welke van deze rioolstrengen lopen wij risico op het functioneren daarvan?	Het hoofdriool in de Noordzijde en zuidzijde haven en de Rivierenbuurt geven een algemeen slecht beeld. Vanuit de Rivierenbuurt komen veel klachten. Het vervangen van deze riolering is opgenomen in de planning in 2025-2027. Met de riolering lopen wij geen direct risico op het functioneren ervan. Wel is van belang dat deze vervangingen niet worden doorgeschoven. Eveneens zijn we bezig met de renovatie van het stamriool vanaf de Binnenstad (Grebbe) tot aan de Binnenbanddijk (pompstation waterschap). Dit stamriool is essentieel voor de afvoer van het afvalwater vanuit Bergen op Zoom. Hier wil en kunnen we geen risico’s nemen door werkzaamheden uit te stellen.
	1c.	Op welke van deze rioolstrengen lopen wij financieel risico, doordat wij bij vervanging tegen hogere kosten aanlopen, doordat bijvoorbeeld bij de vervanging het oude rioleringsstelsel op diverse plekken instort, zoals bij de Antwerpsestraatweg het geval is.	De extra kosten voor de Antwerpsestraatweg worden ingeschat op €30/k. In de Muziekbuurt en Rivierenbuurt vallen kleine gaten ter hoogte van de huisaansluitingen. De Muziekbuurt is opgenomen voor vervanging in de periode 2025-2030. De gaten worden via klein onderhoud tijdelijk verholpen. Jaarlijks liggen hier de kosten op ca. €6/k

		Hoe hoog schat u het totaal van deze hogere kosten in?	
SAMEN0164	2.	De Westersingel staat al bijna 10 jaar op de nominatie om ook wat betreft ondergronds te worden heringericht. Wanneer gaat dit feitelijk plaatsvinden?	Het riool uit de Westersingel is van 1972/1975. Het gedeelte tussen de Van Konijnenburgweg en Koepelstraat stamt uit 1925. Dit gedeelte betreft een metselwerkriool. Vanuit de rioolinspecties en de ingrijpmaatstaven komt de Westersingel nog niet naar voren als rioolproject. De vervanging/aanpassing riolering in de Westersingel is om deze reden afhankelijk van andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld herontwikkeling Brandweer etc. Op dit moment kan daarom nu nog geen datum worden genoemd.