Bundel van de Raad openbaar Wijchen van 29 oktober 2020

Agenda bijlagen

Agenda 2020-10-29 Raadsvergadering.pdf

1 Opening

Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
4 minuten voor de fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD (1e termijn), 5 minuten voor de fractie van Wijchen Lokaal (1e ter-mijn) en 4 minuten voor het college

2 Vragenhalfuurtje

3 Vaststellen agenda

4 Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 22 september 2020 en 24 september 2020

Concept verslag raadsvergadering 22 september 2020.pdf

Concept verslag raadsvergadering 24 september 2020.pdf

5 Afdoening ingekomen stukken

Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5l) worden niet inhoudelijk behandeld

Overzichtslijst nota's en ingekomen brieven (voorzien van afdoening).pdf

5.a 46654 Participatiecoach

Dossier 1774 voorblad

informatienota Participatiecoach (46654)

Bijlage 1: evaluatie participatiecoach

5.b 49436 - Informatienota beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Dossier 1872 voorblad

Infonota beschermd wonen en maatschappelijke opvang 49436

Bijlage infonota BW en MO 49436

5.c 51318 Antwoord op schriftelijke vragen: Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling (van Kernachtig Wijchen)

Dossier 1804 voorblad

Antwoord schriftelijke vragen over Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling' (51318)

Bijlage 1 Schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen - Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling.pdf

5.d 51320 Antwoord op schriftelijke vragen: Voortzetten van de mogelijkheid voor grote horecaterrassen

Dossier 1847 voorblad

Beantwoording vragen voortzetten grote terrassen

Bijlage Schriftelijke vragen voortzetten grote terrassen

5.e 51539 Informatienota Prognose financiële gevolgen afvalinzameling 2020

Dossier 1771 voorblad

Informatienota Prognose financiële gevolgen afvalinzameling 2020 (51539)

5.f 51891 - Regionaal programma voortijdig schoolverlaten (vsv) 2021-2024

De samenwerkende partijen, gemeenten, onderwijsinstellingen en het Werkbedrijf hebben een regionaal programma opgesteld.
De aankomende jaren wordt er gewerkt aan vier maatregelen:
1) Samenwerking op instroom en doorstroom
2) Versterken zorgteams op school
3) Tijdelijke opvangvoorzieningen en
4) Blijvend contact na onderwijs
Doel is dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen en/of langdurig werk vinden.

Dossier 1821 voorblad

20-09-22 W informatienota raad regionaal progr vsv.DOCX

Bijlage 1 Regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2021-2024.pdf

5.g 51965 Rapportage Wijchen, september 2020

Dossier 1834 voorblad

Informatienota raad Rapportage Wijchen September 2020, inclusief MAT

3e Rapportage 2020 September

Kwartaalrapportage 1 Moties Wijchen Q1 en Q2 09-09-2020

Kwartaalrapportage 2 Toezeggingen Wijchen Q1 en Q2 09-09-2020

Kwartaalrapportage 3 Schriftelijke vragen Wijchen Q1

Kwartaalrapportage 4 Schriftelijke vragen Wijchen Q2

Kwartaalrapportage 5 Schriftelijke vragen Wijchen Q3 lopend

5.h 52102 Beantwoording schriftelijke vragen D66 over zorgen over tekort aan stageplekken

Dossier 1901 voorblad

Antwoord op schriftelijke vragen D66 - Zorgen over tekort aan stageplekken

20 52102 Schriftelijke vraag D66 - Zorg om tekort stageplekken

5.i 52115 beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Waterstof innovatie

Dossier 1894 voorblad

informatienota antwoorden op schriftelijke vragen PvdA over waterstof innovatie

Bijlage 1: Schriftelijke vraag PvdA - Waterstof innovatie.pdf

5.j 52130 Leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen

Dossier 1843 voorblad

Informatienota raad leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen

Bijlage 1 leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen_1

5.k 52449 - Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020 Wijchen

Dossier 1899 voorblad

informatienota Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020

5.l 52549 AVAN stand van zaken

Dossier 1912 voorblad

Informatienota voor de gemeenteraad: Stand van zaken AVAN

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020)

Bijlage 2: MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020)

Bijlage 3: Reactienota zienswijzen MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020)

6 Mededelingen

7 53630 Benoemen commissielid mevrouw Peters-Duits

Dossier 1970 voorblad

Benoemen commissielid mevrouw Peters-Duits

8 51966 Financiële verordening 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020 - bespreken

Dossier 1826 voorblad

Beslisnota raad Financiële verordening Wijchen 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020

Financiele verordening Wijchen 2020

Nota investeren en afschrijven Wijchen 2020

Wijzigingstabel Financiële verordening Wijchen

Bijlage bij beslisnota 51966 Advies Auditcommissie.pdf

8.a Amendement

51966 Amendement raadsbreed wijzigingen Financiële verordening en Nota.pdf

9 50722 Initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal: Referendumverordening - bespreken

Dossier 1730 voorblad

Beslisnota initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal referendumverordening (50722)

Bijlage 1 bij initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal Referendumverordening

Bijlage 2 Reactie college op initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal Referendumverordening

9.a Motie Vreemd aan de orde van da dag: Mondkapjes voor minima

Motie Vreemd D66 CDA SW - Mondkapjes voor minima - gewijzigd.pdf

10 Stemmingen

10.a 30066 Correcties bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Dossier 1838 voorblad

Raadsvoorstel correctie bestemmingsplan TKWM (gewijzigde versie)

Wijzigingsbesluit bestemmingsplan TKWM (gewijzigde versie)

Wijzigingsbesluit bestemmingsplan TKWM - Bijlage 1

10.b 52285 Subsidiëring Voedselbank

Dossier 1856 voorblad

Beslisnota raad - Subsidiering Voedselbank

Bijlage 1 - Subsidieaanvraagformulier 2020

Bijlage 2 - Beschikking

10.c 45822 Bestemmingsplan Huurlingsedam 64 te Wijchen

Dossier 1833 voorblad

Beslisnota Bestemmingsplan Huurlingsedam 64 te Wijchen

Bijlage 1: BP Huurlingsedam 64 Wijchen_ontwerp_2020-09-01

Bijlage 2: Zienswijze deel 1n

Bijlage 3: Zienswijze deel 2n

Bijlage 4: Zienswijze deel 3n

Bijlage 5: Zienswijze deel 4n

Bijlage 6: Zienswijzenota deel 1n

Bijlage 7: Zienswijzenota deel 2n

Bijlage 8: Zienswijzenota deel 3n

Bijlage 9: Zienswijzenota deel 4n

10.d 51642 Economische visie Wijchen 2020 - 2030

Dossier 1832 voorblad

Economische visie Wijchen 2030, beslisnota

Economische visie Wijchen 2020-2030.pdf

Economische Visie Wijchen 2030 Flyer.pdf

10.e 49334 Toeristische visie Wijchen 2020-2030

Dossier 1795 voorblad

Beslisnota voor de raad

Toeristische visie Wijchen - Deel A Visie en uitvoeringsagenda.pdf

Toeristische visie Wijchen - Deel B Analyse.pdf

Flyer Toeristische Visie Wijchen 2030.def.pdf

10.f 29293 bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617

Dossier 1944 voorblad

Beslisnota bekrachtiging geheimhouding bijlage "notitie financiële haalbaarheid Alverna"

10.g 29293 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Graafseweg 615-617

Dossier 1864 voorblad

1. Beslisnota Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617

1.1 Studie herontwikkeling school Alverna

10.h 40548 Vaststellen definitief bestemmingsplan Wezelsedijk 31 te Wijchen

Dossier 1675 voorblad

Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Inrichtingsplan.pdf

Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Verkennend Bodemonderzoek.pdf

Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Beoordeling bodemonderzoek.pdf

Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Akoestisch onderzoek.pdf

Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Resultaat Watertoets.pdf

Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 Quickscan Flora en Fauna.pdf

Bestemmingsplan 'Wezelsedijk 31, Wijchen'.

Bijlage 1 Toelichting en regels

Bijlage 2 Verbeelding

10.i 50093 - Bestemmingsplan Groenewoudseweg te Wijchen

Dossier 1882 voorblad

Beslisnota

Toelichting en regels bestemmingsplan

Verbeelding bestemmingsplan

Zienswijze Groenewoudseweg Heikampseweg

Zienswijzenota Groenwoudseweg (n)

Bijlage 1 Landschappelijke inpassing_1

Bijlage 2 NOM Alverna_1

Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek_1

Bijlage 4 Watertoets_1

Bijlage 5 Quickscan Flora en Fauna _1

Bijlage 6 Archeologisch onderzoek_1

10.j 52299 - Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020

Dossier 1888 voorblad

beslisnota verordening starterslening wijchen 2020

Bijlage Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020

10.k 52414 - Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ

Dossier 1870 voorblad

1. Beslisnota raad Wijchen.DOCX

2. Aanbiedingsbrief DB VRGZ

3. Bijlage 1 Overzicht wijzigingen GR VRGZ

4. Bijlage 2 Tekst gewijzigde GR VRGZ

5. Bijlage 3 Wijzigingsbesluit GR VRGZ

10.l 53208 Ventilatie schoolgebouw Leemweg

Aan de Leemweg in Alverna staat een dislocatie van het MaasWaal College. Het gebouw is eigendom van de gemeente. Het gebouw heeft geen vorm van mechanische ventilatie. Vanwege de Covid-19 actualiteit heeft het MaasWaal College de kwaliteit van het binnenklimaat gemeten. Daarbij is vastgesteld dat de luchtverversing ver onder de maat is.

Dossier 1954 voorblad

Beslisnota ventilatie schoolgebouw Leemweg

11 Sluiting

Gemeente Wijchen

Dames en heren leden van de gemeenteraad,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van donderdag 29 oktober 2020 aanvang 20.00 uur locatie Maaswaal College, locatie Veenseweg.

Wijchen, 14 oktober 2020
De voorzitter,
M. van Beek

AGENDA

1.		Opening *Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje;* *4 minuten voor de fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD (1e termijn), 5 minuten voor de fractie van Wijchen Lokaal (1e termijn) en 4 minuten voor het college*	
2.		Vragenhalfuurtje	
3.		Vaststellen agenda	
4.		Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 22 september 2020 en 24 september 2020	
5.		Afdoening ingekomen stukken	
6.		Mededelingen	
7.	53630	Benoemen commissielid mevrouw Peters-Duits	**benoemen**
8.	51966	Financiële verordening 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020	**bespreken**
9.	50722	Initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal: Referendumverordening	**bespreken**
10.		**Stemmingen**	
	30066	Correcties bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer	
	52285	Subsidiëring Voedselbank	
	45822	Bestemmingsplan Huurlingsedam 64 te Wijchen	
	51642	Economische visie Wijchen 2020-2030	
	49334	Toeristische visie Wijchen 2020-2030	
	29293	Bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617	
	29293	Voorbereidingskrediet ontwikkeling Graafseweg 615-617	
	40548	Vaststelling definitief bestemmingsplan Wezelsedijk 31 te Wijchen	
	50093	Bestemmingsplan Groenewoudseweg te Wijchen	

➔

52299 Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020

52414 Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ

53208 Ventilatie schoolgebouw Leemweg

11. Sluiting

CONCEPT

Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Wijchen gehouden op 22 september 2020 om 20.00 uur in het Maaswaal-college te Wijchen

Voorzitter	Burgemeester, mevr. M. van Beek
CDA	Dhr. B.G.B. Derksen (fractievoorzitter) Mevr. C.E. Hoogteijling Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
D66	Dhr. C.K. van Galen (fractievoorzitters) Dhr. J.M. Demmers
Kernachtig Wijchen	Dhr. A.A.A.M van Bronkhorst (fractievoorzitter) Dhr. R.L.A. Albersnagel Dhr. J.M.T. Evers Dhr. R.J.P. van Haren Mevr. H.J. Janssen Dhr. T.R.D. Klinkhamer Mevr. R. Loermans Dhr. J.J. Tap Dhr. P.P. Verbeeten Dhr. M.A.J. Verharen Mevr. J.C. Zijlstra
PvdA	Dhr. P.G.W. Gatzen (fractievoorzitter) Mevr. Z. Osman Dhr. W.H.M. Roosenboom
Sociaal Wijchen	Dhr. J.P. de Kievit (fractievoorzitter)
VVD	Mevr. A.C.M. Peters-Vroom (fractievoorzitter) Dhr. R.J.L. Boumans
Wijchen Lokaal	Dhr. A.J. van Kuppeveld (fractievoorzitter) Dhr. L.J.P.G. Herms
Raadsgriffier	Mevr. A.B. Berendsen
Wethouders	Dhr. T.T.M. Burgers, dhr. N.G. Derks, dhr. G.W.R. Gerrits, dhr. P.L.J. Loermans
Afwezig	Mevr. M.P. Joosse-De Visser, dhr. W.J. van den Boogaard, dhr. W.T.M.J. Krale
Publiek	30 personen

---

1. Opening

De voorzitter, burgemeester Van Beek, opent de vergadering en heet alle raadsleden, de mensen die meekijken van huis uit en de aanwezigen op de publieke tribune van harte welkom. Zij vraagt om een moment van bezinning.

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Joosse, de heer Van den Boogaard en de heer Krale.
De spreektijd voor deze vergadering is 5 minuten per fractie in eerste termijn en 15 minuten voor het college.

2. Vaststellen agenda

Mevrouw Hoogteijling dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: "evaluatie WDW".
De voorzitter voegt de motie toe aan de agenda.

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

3. Afdoening ingekomen stukken
Er is geen verzoek tot wijziging van afdoening van de inkomen stukken ontvangen bij de agendacommissie. De lijst met ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. 49611 Draagvlakonderzoek mogelijke fusie Wijchen en Druten
De voorzitter vermeldt dat een inspreker zich heeft gemeld om de raad toe te spreken over dit onderwerp. Daarnaast is een handtekeningactie gehouden en de handtekeningen zullen worden aangeboden door de heer Albers.
Zij wil hiertoe eerst de gelegenheid geven. Zij constateert dat de heer Albers niet aanwezig is.

Vervolgens geeft zij het woord aan de heer Barends.

De heer Barends spreekt in namens PSP2. De vergadering vindt plaats op een andere locatie dan gebruikelijk, maar de gezichten zijn gelukkig vertrouwd. Het gaat om de mensen in de raad en het college. Hij heeft in het verleden al diverse malen ingesproken, ook toen de heer Noordewier nog burgemeester was. Hij woont in Arnhem en is een geboren Nijmegenaar.
De regio Arnhem Nijmegen gaat hem aan het hart. Wijchen heeft een bijzondere plek omdat hij hier naar school is gegaan.
Vandaag wordt een eerste stap gezet om te komen tot een draagvlakonderzoek voor een fusie tussen Wijchen en Druten. In de regio zijn 18 gemeenten en de lokale bestuurslaag is een groot goed. Wanneer alle gemeenten fuseren, kan niet meer samengewerkt worden. In de regionale bestuurlijke samenwerking is het behouden van de eigen lokale kleur van belang. Hij dringt erop aan dat dit meegenomen wordt in het draagvlakonderzoek.
In Gelderland zijn vaker, soms verplichte, herindelingen geweest. Zijn ervaring is dat dit alleen dient te gebeuren wanneer het echt moet en dat de eigenheid behouden dient te worden.
Er wordt direct een draagvlakonderzoek gedaan, zonder dat eerst de intentie is uitgesproken om als raad stappen te willen zetten voor een fusie. Er wordt een amendement ingediend om alle inwoners te betrekken in het draagvlakonderzoek. De heer Barends vraagt waarom niet direct een referendum gehouden wordt. Een raadgevend referendum zou als advies kunnen dienen voor de gemeenteraden van Druten en Wijchen. Op dit moment zijn zowel de gemeente Druten als Wijchen vertegenwoordigd in de regionale samenwerkingsorganen. Dit betekent dat zij twee stemmen hebben. Hij adviseert de gemeente Wijchen zichzelf te blijven.

De heer Gatzen informeert of de heer Barends op korte termijn van plan is in de mooie gemeente Wijchen te komen wonen.
De heer Barends is recent verhuisd naar Arnhem Zuid, maar houdt van Wijchen en spreekt daarom in.
De voorzitter begrijpt dat de heer Barends niet van plan is op korte termijn naar Wijchen te verhuizen en dankt hem voor zijn betoog dat meegenomen zal worden in de beraadslagingen.

Zij merkt op dat een viertal amendementen is ingediend en geeft allereerst het woord aan de heer Derksen.

De heer Derksen stelt dat het CDA het van belang vindt dat de mening van alle kiezers in het draagvlakonderzoek wordt meegenomen. Samen met andere partijen dient het CDA een drietal voorstellen in.
Amendement 1 stelt voor om alle kiesgerechtigde Wijchenaren een stem in het draagvlakonderzoek te geven. Het amendement wordt door alle partijen, raadsbreed, ingediend. Bij beslispunt 1c wordt aangedrongen op extra aandacht voor de informatievoorziening aan de inwoners. De behoefte aan juiste en tijdige informatie is groot. Dit vraagt in de komende weken een grote communicatieve inspanning.

In amendement 2 wordt voorgesteld een duidelijke herkenbare vraag op te nemen in het onderzoek wat de inwoners van een mogelijke fusie vinden. Dit moet leiden tot een duidelijke uitkomst. De exacte formulering/vraagstelling willen de indieners graag overlaten aan het bureau I&O research. Het amendement wordt door 5 van de 7 partijen in de gemeenteraad ingediend. Hierdoor wordt het mogelijk dat uitgebreide nuances, mitsen/maren door de inwoners kunnen worden aangegeven. Het is veel meer dan alleen een ja/nee vraag. De heer Derksen is ervan overtuigd dat de raad hierdoor betere informatie krijgt, op basis waarvan in november een belangrijk besluit genomen kan worden.
Amendement 3 wordt samen met Kernachtig Wijchen en D66 ingediend en gaat om de toekomst van Wijchen in de regio. Voorgesteld wordt om in de enquête een vraag op te nemen waaruit afgeleid kan worden of er mogelijk draagvlak is voor toekomstige samenwerking met andere gemeenten dan alleen met Druten en te komen tot één grote dorpengemeente in het Land van Maas en Waal. Dit is een unieke kans om de inwoners te bevragen, zonder de uitkomst van het draagvlakonderzoek te vertroebelen.
De heer Derksen is blij met de brede steun in de raad voor de diverse voorstellen. Het is pure winst voor de inwoners. Hij dringt erop aan dat alle inwoners meewerken aan het onderzoek en hun stem laten horen.

De heer Van Galen stelt vooraf dat D66 voorstander is van het draagvlakonderzoek onder ondernemers, maatschappelijke instellingen en inwoners. Opgehaald moet worden wat er leeft onder de bevolking. Hij sluit aan bij het CDA, dat communicatie en informatie essentieel is.
Naar aanleiding van amendement 1 stelt hij, dat hoewel de steekproef wetenschappelijk verantwoord is, het toch belangrijk is dat tegemoetgekomen wordt aan het gevoel dat iedereen zijn stem heeft kunnen laten horen. De fractie van D66 steunt om deze reden het amendement.
Het is van belang dat de raad weet hoe gedacht wordt over de fusie en wat de gevoelens zijn. Het gaat om ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners, terwijl het in de verschillende dorpen belangrijk is te weten hoe het leeft in de diverse leeftijdscategorieën. De herkenbare vraag gaat verder dan de ja/nee vraag. De fractie van D66 dient amendement 2 mede in.
In aanvulling op de heer Derksen met betrekking tot amendement 3, licht hij toe dat indieners met deze vraag willen peilen in wat voor een gemeente de inwoners op de lange termijn willen leven. Is dit een dorp dat tegen de stad aanligt, of een dorpengemeente die in het land van Maas en Waal ligt, met een eigen karakter dat versterkt en beschermd moet worden? Een grote stad verdient een goede flank, met een goede raad en college die weerwoord kunnen geven.
In reactie op amendement 4, constateert de heer Van Galen dat Wijchen Lokaal via een omweg toch het referendum erin wil fietsen. Dit is geen goed idee. Het onderzoek leent zich niet voor de platte ja/nee vraag. Rekening gehouden moet worden met de verschillende doelgroepen en dorpen.

De heer Van Bronkhorst merkt op dat veel is veranderd en is gebeurd sinds vorige week dinsdag. Het standpunt van Kernachtig Wijchen is echter niet gewijzigd. De fractie zal instemmen met het draagvlakonderzoek. Op basis hiervan kan in december gekomen worden tot een principebesluit en vervolgens tot een herindelingsontwerp en -advies. Bij iedere stap dient opnieuw zorgvuldig de afweging gemaakt te worden. Het is nog geen uitgemaakte zaak omdat er nog 4 beslismomenten volgen.
In de commissie zijn de voor- en nadelen besproken, evenals de financiële scan. Hij wijst op de ingezonden brief van de heer Netten in de Wegwijs en informeert of hierop door het college en de organisatie een antwoord kan komen.
De fractie van Kernachtig Wijchen heeft de drie amendementen mede ingediend. Voor de fractie is het duidelijk dat alle kiesgerechtigden hun stem moeten laten horen. Het collegevoorstel was te weinig. In amendement 2 wordt gevraagd een duidelijke herkenbare vraag in het draagvlakonderzoek op te nemen waarin de inwoners kunnen aangeven wat zij vinden van de fusie.
De fractie van Kernachtig Wijchen ziet de dorpengemeente (amendement 3) in het Land van Maas en Waal als een stip op de horizon. De heer Van Bronkhorst is benieuwd of dit ook bij de inwoners wordt gevoeld. Steeds wordt de fractie gevraagd waarom de fusie zich beperkt tot Druten en waarom niet met meerdere gemeenten samen wordt gegaan. Het draagvlakonderzoek biedt de kans om deze vraag te stellen.
In reactie op amendement 4, merkt hij op dat er sprake is van een enquête; er zijn geen stem-

biljetten, het is geen referendum, maar een draagvlakmeting. Hij roept alle inwoners op de enquête in te vullen.

De heer Gatzen memoreert dat de PvdA iets minder dan een jaar geleden tot de conclusie kwam dat een fusie het beste zou zijn voor de gemeente. Dit maakte de fractie niet bij iedereen populair. De redenen om snel te handelen zijn vorige week toegelicht. Het is niet voor eigen politiek gewin, maar om voldoende tijd te hebben en een draagvlakmeting te kunnen doen. Hij is blij dat alle kiesgerechtigden hun mening mogen geven. Na januari 2020 heeft de fractie zich redelijk op de vlakte gehouden, maar het standpunt is duidelijk. De fractie van de PvdA dient de amendementen 1 en 2 mede in. De fractie zal amendementen 3 en 4 niet steunen.

Mevrouw Peters-Vroom spreekt van een memorabele avond. Vanavond wordt een besluit genomen over een draagvlakonderzoek, met als mogelijk gevolg de huidige gemeente op te heffen. De VVD zal het voorstel steunen en is van mening dat de fusie met Druten goed is voor de Wijchenaren. Het belang van het draagvlakonderzoek is groot. Wanneer de inwoners geen fusie willen, gaat dit niet door. Dit is het grootste besluit dat zij in haar carrière als raadslid gaat nemen.
Mevrouw Peters-Vroom blikt terug op hetgeen in de commissie door de fractie van de VVD is ingebracht. De VVD heeft moeite gehad om tot een besluit te komen. Zij komt tot de conclusie dat er vrijwel niets verandert en haalt een drietal punten aan. De fractie is van mening dat de naam van de gemeente ongewijzigd "gemeente Wijchen", dient te blijven. De fractie is van mening dat op twee plekken een loket burgerzaken dient te blijven zodat burgers vanuit Druten niet helemaal naar Wijchen hoeven. Het kernenbeleid is nog meer van belang gezien het grote aantal kernen in de nieuwe gemeente.
Naar aanleiding van de amendementen, merkt mevrouw Peters-Vroom op dat de VVD amendement 1 mede heeft ingediend. Dat elke kiesgerechtigde in de gemeente een stem heeft is een goed idee.
De fractie is ook mede-indiener van amendement 2. De vraag hoe mensen over de toekomst denken is van groot belang en mag niet ontbreken in de enquête.
Amendement 3 zal niet door de VVD worden gesteund. Het gaat nu om een fusie met de gemeente Druten. Het gaat niet om Beuningen, West Maas en Waal etc. Het zou de enquête ingewikkeld maken wanneer het hele Land van Maas en Waal meegenomen zou worden. Zij vraagt de indieners waarom zij dit willen doorzetten, gezien de wethouder heeft voorgesteld dit op de inwonersavonden aan de orde te stellen. Hier kan dan eveneens de discussie aangegaan worden. Zij informeert of de wethouder het amendement nog steeds ontraadt.
Amendement 4 van de fractie Wijchen Lokaal is een herhaling van amendement 2. Waarom is de fractie van Wijchen Lokaal hier vorige week niet mee gekomen? Zij vraagt eveneens of Wijchen Lokaal amendement 2 zal steunen, het eigen amendement handhaaft, dan wel intrekt. Zij hoopt dat alle inwoners de enquête invullen en zal de uitslag in alle wijsheid meenemen in de besluitvorming in dit proces.

De heer Herms richt zich tot burgemeester Van Beek. De inwoners van Wijchen weten waarom zij gekomen is, zij gaat de geschiedenis in als de eerste vrouwelijke burgemeester van Wijchen, maar niet de populairste. Zij gaat de inwoners de gemeente afpakken uit naam van de Commissaris van de Koning.
De PvdA heeft in februari opgeroepen tot een fusie met de gemeente Druten. Misschien een andere naam. De schok was groot. Wijchen opheffen is te gek. Het voorstel kreeg al snel bijval van Kernachtig Wijchen, Sociaal Wijchen en D66. Deze partijen zijn allemaal voor een fusie zonder goede argumenten en gedegen onderzoek. Fuseren zou goed voor Wijchen zijn. Ineens weet iedereen die in de gemeenteraad zit wat het beste is voor Wijchen. De gemeente krijgt bij een fusie € 6 miljoen. De inwoners hebben niets in te brengen. De raad beslist. We vragen niets aan de bevolking. Zij hadden niet gerekend op de inwoners en niet op Wijchen Lokaal.
1000 petjes, wimpels, bierviltjes, brieven in de Wegwijs en reacties op social media. Wijchen pikte dit niet. De schrik was groot. De politiek besefte dat zij hun kiezers kwijtraakte en vroeg zich af hoe de schade te beperken. Aangegeven werd dat Wijchen anders bij Nijmegen gevoegd zou worden. Besloten werd een onderzoeksbureau in te schakelen.
Wijchen eiste inspraak.

Kernachtig Wijchen had ineens geen standpunt ingenomen, net als de VVD en het CDA. Er zou nog intern onderzoek volgen. De uitkomst was verrassend: een meerderheid was voor een fusie. De fusie moest doorgaan ook al hing Wijchen vol met wimpels.
Door Wijchen Lokaal is voorgesteld een referendum te houden, maar dit werd eenzijdig afgewezen omdat de vraag of men voor of tegen een fusie was, niet als maatgevend werd aangemerkt. Het zou een Brexit effect kunnen hebben. Om de indruk te wekken dat de inwoners toch inspraak hebben, werd weer een bureau ingeschakeld dat gespecialiseerd is in enquêtes. Uit een enquête van 8.000 formulieren zou blijken wat de bevolking wil.
De CDA-fractie komt nu met een amendement om alle kiesgerechtigden de enquête te laten invullen waarin zij hun voorkeur kunnen uiten. Wijchen Lokaal zal dit amendement steunen. De heer Herms stelt voor dat vertegenwoordigers van de fracties bij het tellen van de stemmen aanwezig zijn. De fractie van Wijchen Lokaal zal de uitslag respecteren, maar zal nooit voor een fusie stemmen; het is de grootste politieke blunder in de Wijchense geschiedenis. Wanneer men voor een fusie stemt, loopt men het risico bij de volgende verkiezingen niet meer in de raad te zitten.
De burgemeester van Nijmegen heeft laten weten dat Nijmegen nooit de aspiratie te hebben gehad om Wijchen in te lijven. Omdat het initiatiefvoorstel voor een referendumverordening niet op een meerderheid kon rekenen, heeft de fractie een amendement ingediend waarin opgeroepen wordt in de enquête de ja/nee/geen mening vraag te stellen. Hij hoopt op de steun van de andere fracties. Het CDA komt met een soortgelijk amendement, maar hierin mist hij de nadruk op de ja/nee vraag.
De heer Herms vraagt hoe gegarandeerd kan worden dat de enquête ook daadwerkelijk is ingevuld door degene die is aangeschreven. Verwacht mag worden dat de politieke partijen hulp willen geven bij de inhoudelijke invulling van de enquête en hier mogelijk de eigen politieke kleur inbrengen. Dit zou gezien kunnen worden als fraude. Hoe gaan het college of de onderzoeker hiervoor passende maatregelen nemen. De heer Herms dankt tenslotte alle mensen die de fractie onvoorwaardelijk hebben gesteund en blijven steunen.

De heer De Kievit complimenteert de PvdA, die het aangedurfd heeft om de steen in de vijver te gooien. De drie amendementen zijn door het CDA ingediend, terwijl zij tot voor kort niet wisten of zij wel of niet mee moesten gaan. Amendement 1 waarin wordt voorgesteld alle kiesgerechtigden aan te schrijven, is niet alleen statistisch verantwoord, maar ook emotioneel. Bij de raadsverkiezingen in 2018 was de opkomst 57%. De heer De Kievit hoopt nu op een respons van 90%. Het is goed zoals voorgesteld in amendement 2, om niet alleen een ja/nee vraag te stellen, maar ook te vragen naar de argumenten die er zijn. Amendement 3 heeft voor Sociaal Wijchen geen meerwaarde. Het CDA was eerst geen voorstander en nu draaft de fractie door. De mensen kunnen zich overvallen voelen. Amendement 4 maakt weinig kans, wanneer amendement 2 wordt goedgekeurd.
De heer De Kievit vraagt de heer Derksen tenslotte of het CDA oprecht hoopt dat straks een "ja" uit het draagvlakonderzoek komt.

Reactie college.

Wethouder Loermans vindt het fijn dat 6 van de 7 fracties de Stad Nijmegen als een goede buurman ziet en zich richt op onze manier van leven in het Land van Maas en Waal. Naar aanleiding van de ingediende amendementen merkt hij op dat de onderzoeker aangeeft dat het niet noodzakelijk is om alle kiesgerechtigde inwoners aan te schrijven. Het college kan zich voorstellen dat de raad hier wel belang aan hecht en omarmt amendement 1.
In reactie op amendement 2, geeft wethouder Loermans aan dat het college dacht op pagina 10 duidelijk geformuleerd te hebben dat in het draagvlakonderzoek de mening gevraagd moet worden. Het college begrijpt dat de indieners dit met een extra signaal willen benadrukken.
In amendement 3 wordt gevraagd naar een stip op de horizon. Het college ontraadt dit omdat de onderzoeker heeft aangegeven dat dit verwarrend kan werken. In de enquête gaat het om de samenwerking met Druten. Er kunnen niet opeens vragen gesteld worden over een grotere eenheid. Het college stelt voor om dit op te nemen in de bijeenkomsten, die een nadrukkelijk onderdeel zijn van het draagvlakonderzoek.
Amendement 4 wordt door het college ontraden. Wethouder Loermans kan niet genoeg bena-

drukken dat sprake is van een representatieve enquête. De antwoorden worden gewogen op basis van de bevolkingssamenstelling.

De voorzitter vraagt aan de raadsleden of al hun vragen beantwoord zijn.

De heer Herms vraagt op welke wijze het college dan wel de onderzoeker passende maatregelen gaat nemen tegen mogelijke fraude bij het invullen van de digitale enquête.
Wethouder Loermans merkt op dat fraude zoveel mogelijk wordt vermeden. De onderzoekers kunnen zien hoeveel tijd iemand nodig heeft gehad om de enquête in te vullen. Het is lastig om de IP-adressen te controleren en dit heeft te maken met privacy. I&O Research heeft diverse instrumenten om mogelijke fraude op te sporen. Hij heeft hier alle vertrouwen in.

De heer Van Bronkhorst vraagt of het mogelijk is dat het college reageert op de ingezonden brief van de heer Netten in de Wegwijs.
Wethouder Gerrits reageert in algemene zin. De gemeentelijke financiën zijn relatief complex en veelzijdig. Het is verleidelijk om één onderdeel eruit te halen en een bepaald beeld op te roepen. Het college zal ervoor zorgen dat op 30 september a.s. in de Wegwijs en de social media ingegaan wordt op de diverse vragen en suggesties. Het is goed om goede informatie te geven en niet een eenzijdig beeld.

De heer Derksen stelt dat een deel van zijn vraag is beantwoord met betrekking tot de communicatieve inspanningen komende week. Het vergt een grote inspanning. Hoe kijkt het college hiertegen aan.
Wethouder Loermans stelt dat alles op alles gezet zal worden om zo snel mogelijk via de huis-aan-huisbladen de informatie bij de Wijchense inwoners te krijgen. De Wegwijs, de gemeentepagina en sociale media zullen zoveel mogelijk worden ingezet om inwoners op te roepen de enquête in te vullen en te informeren over de voorstellen.

De heer Gatzen vraagt om een schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering van 20.50 – 20.57 uur. Na heropening geeft zij het woord aan de heer Gatzen.
De heer Gatzen wil overgaan tot de tweede termijn.

De heer Derksen is zeer tevreden met de brede steun voor de voorstellen. Het eerste amendement wordt unaniem door de raad gesteund. Ook Sociaal Wijchen sluit zich aan bij het tweede amendement. In reactie op amendement 3 wordt door een aantal fracties gesproken over een stip op de horizon. Hij begrijpt de terughoudendheid en wil niet zorgen voor vertroebeling van het onderzoek. De kans doet zich nu voor om dit wel te vragen.
Mevrouw Peters-Vroom begrijpt dat de onderzoeker dit afraadt en ook het college aangeeft dit niet te doen. Toch blijft de vraag overeind.
De heer Derksen merkt op dat de vraag over het Land van Maas en Waal aan het eind van de enquête wordt gesteld, er kan een stukje inleiding worden toegevoegd.
De heer Herms constateert dat voor de muziek uitgelopen wordt. Er is nog niet eens een fusie met Druten en nu wordt al over de hele regio gesproken. Hij noemt het een "escape" die al klaarligt.
De heer Derksen vindt het goed om te vragen hoe de inwoners denken over de toekomst. De enquête wordt door alle kiesgerechtigden ingevuld. Veel Wijchenaren vragen zich juist af waarom niet meer gemeenten benaderd zijn. Wat het CDA betreft moet het simpel gehouden worden en niet moeilijker dan nodig.
De heer Gatzen wil het simpel houden en de vraag weglaten.
De heer Derksen denkt dat de bewoners het op prijs stellen; de vraag moet op een logische plek in de enquête gesteld worden en voorafgegaan door een inleiding.
Mevrouw Peters-Vroom begrijpt dat het CDA het van belang vindt dat goed gecommuniceerd wordt. Zij vindt dat de vraag over de dorpengemeente het onderzoek ingewikkeld maakt.
De heer Derksen is van mening dat een logische inpassing mogelijk moet zijn. Hij denkt dat de invuller van de enquête onderschat wordt.
De heer Herms vindt dat het aantal vragen beperkt moet blijven.

De heer Derksen denkt dat de inwoners prima in staat zijn de vragen op waarde te schatten. Eén vraag meer of minder zal geen verschil maken.
Hij maakt bezwaar tegen de wijze waarop Wijchen Lokaal in zijn eerste termijn de raad en met name de voorzitter van de raad heeft aangesproken. Dit is ongehoord en ongepast. Hij hoopt dat de fractie in tweede termijn een flinke stap terug zal doen. Het CDA wil zich hier niet mee associëren en staat hier niet achter. Dit geldt ook voor de manier waarop amendement 4 in de media is gepresenteerd. Hij heeft de woorden manipulatie, fraude gehoord; ook wordt gesuggereerd dat amendement 3 een escape zou zijn. Dit is niet terecht. De raad wordt te kijk gezet en dit is ongehoord. Het is ongehoord om het college en de ambtenaren op deze manier aan te spreken.

In reactie op de vraag van de heer De Kievit, stelt hij dat het CDA een positieve grondhouding heeft ten opzichte van de fusie. De fractie is benieuwd naar de mening van de kiezers. In november zal de balans opgemaakt worden. Wanneer de inwoners er niet achter staan, gaat het niet door.
De heer De Kievit heeft gevraagd of het CDA hoopt dat er een 'ja' komt uit het onderzoek.
De heer Derksen heeft antwoord gegeven en wacht de enquête af.

De heer Van Galen sluit aan bij de heer Derksen waar het gaat om een bepaalde toon die hij niet gewenst acht in deze raad. Het zou Wijchen Lokaal sieren wanneer hiervoor excuses aangeboden wordt aan de burgemeester.
Over amendementen 1 en 2 is voldoende gezegd. Weliswaar is er een meerderheid, maar er is twijfel bij partijen en ook bij het college. Het gaat om eventuele ruis die het zou kunnen veroorzaken. Opgepast moet worden voor ruis, maar er moet ook geen angst zijn om af en toe naar de visie op lange termijn te vragen.
Mevrouw Peters-Vroom vraagt of deze visie niet op de inwonersavonden gegeven kan worden, waar met de inwoners in gesprek gegaan wordt.
De heer Van Galen wijst erop dat op de inwonersavonden een beperkt aantal mensen, maximaal 45, aanwezig zijn. Er worden dan weinig mensen bereikt. Het is zonder meer goed dat het hier aan de orde komt. Aan de fractie is in de aanloop van dit proces vaak gevraagd waarom alleen met Druten wordt gesproken niet nagedacht is over een grote geheel. Ook vanuit Druten heeft hij dit gehoord. Hij denkt dat de inwoners worden onderschat wanneer deze vraag wordt weggelaten.
De heer Gatzen vindt een visie geen probleem, maar deze is niet vastgesteld. Er wordt nu een draagvlakonderzoek voorgesteld. De vraag suggereert dat de visie al is vastgesteld.
De heer Van Galen heeft zich niet uitgesproken over één gemeente in het Land van Maas en Waal. In het verkiezingsprogramma van D66 wordt wel aangegeven dat de fractie vindt dat er in de regio een duidelijke stad is met aan weerszijden gebieden met een totaal ander karakter.
Door de VVD wordt gewezen op het belang van het kernenbeleid. De vraag wijst de inwoners erop dat de raad het op zijn minst belangrijk vindt dat de inwoners zich uitspreken over de soort gemeente waar zij in de toekomst willen wonen.

De heer Van Bronkhorst vindt het fijn dat een ruime meerderheid voor dit belangrijke voorstel zal stemmen. Dit is een eerste stap in het proces om te komen tot bestuurlijke samenwerking met Druten. Voor Kernachtig Wijchen is amendement 3 een logische stap. Voor de vakantie is de strategische visie in een persbericht naar buiten gekomen. Dit is breed opgenomen in alle kranten. Het is voor de fractie geen drang om verder te gaan, maar een logische stap.
Mevrouw Peters-Vroom begrijpt dat de heer Van Bronkhorst spreekt over de strategische visie van Kernachtig Wijchen.
De heer Van Bronkhorst bevestigt dit. De inwoners zien het naar zijn mening als een logische stap om breder te kijken dan Druten. Het is een stip aan de horizon.
De onderzoeker en het college ontraden dit, maar hij is van mening dat de afweging gemaakt moet worden. Er liggen drie amendementen die het voorstel van het college verbeteren.
Met amendement 4 van Wijchen Lokaal lijkt het alsof via de achterdeur toch het referendum wordt ingebracht. Het initiatiefvoorstel is teruggetrokken. Kernachtig Wijchen zal het amendement niet steunen. Het is te kort door de bocht.
De grote woorden die door Wijchen Lokaal gebruikt zijn, zijn niet passend, en ongepast. De

raad is volwassen genoeg om zelf verstandige keuzes te maken. De heer Van Bronkhorst neemt hier afstand van, ook van hetgeen gezegd is over fraude en vertrouwen. Een aantal jaren geleden heeft de raad besloten tot de ambtelijke samenwerking met Druten. Destijds was Wijchen Lokaal de enige partij die de samenwerking zocht met Nijmegen. Wijchen Lokaal wilde niet verder met Druten, maar met Nijmegen. Dit heeft hij in de afgelopen periode niet terug gehoord. Wanneer gesproken wordt over duidelijkheid en vertrouwen aan de kiezers, moet deze fractie hierin ook kleur bekennen.
Door Wijchen Lokaal wordt aangegeven dat zij aanwezig willen zijn wanneer de "stembiljetten" worden geteld. De heer Van Bronkhorst stelt nadrukkelijk dat er geen stembiljetten zijn. Er komt een representatief draagvlakonderzoek. De uitslag wordt door de onderzoekers beoordeeld. Er is geen ja/nee vraag. Op basis van de uitslag zal de raad een besluit nemen.
De heer Van Bronkhorst is er tenslotte niet bang voor om de volgende keer niet in de raad te zitten. Er moet een besluit genomen worden dat goed is voor Wijchen. Mocht blijven dat er verkeerde keuzes gemaakt zijn, is de kiezer weer aan zet. Hij heeft het volste vertrouwen in de kiezer.

De heer Gatzen sluit aan bij de vorige sprekers. Het is klinkklare onzin en staat hier los van. Door de heer Herms wordt de burgemeester aangesproken, terwijl de raad een profielschets heeft opgesteld. Hij hoopt dat de heer Herms zijn excuses gaat aanbieden.
De PvdA hecht belang aan een breed draagvlak en is blij dat bijna alle partijen het voorstel mede indienen. Het college ontraadt het derde amendement. Er zijn nog genoeg kansen om vragen te stellen.
De heer Van Bronkhorst merkt op dat dat hij begrepen heeft dat de 3 amendementen in Druten alle drie zijn aangenomen.
De heer Gatzen stelt dat de vergadering gestopt kan worden indien de besluitvorming afhangt van hetgeen in Druten wordt besloten.
De heer Derksen vindt het wel belangrijk; stel dat Druten deze vraag wel opneemt?
De heer Gatzen is van mening dat het hier gaat over de gemeente Wijchen, niet Druten.
De heer Derksen vraagt of de fractie bang is voor vertroebeling van het onderzoek.
De heer Gatzen merkt op dat dit in de commissie aan de orde is geweest. De PvdA is nog steeds tegen en op dit punt niet eens met de raad.

Mevrouw Peters-Vroom vindt het treurig dat de hele tweede termijn in het teken staat van de eerste termijn van Wijchen Lokaal. Zij hoopt dat de fractie in tweede termijn deze woorden terugneemt, met name richting de burgemeester.
Het is ook treurig dat het besluitvormingsproces binnen de VVD-fractie in twijfel getrokken wordt. Er is sprake geweest van een breed onderzoek binnen haar partij.
De heer Derksen vraagt of de fractie zowel in Wijchen als in Druten onderzoek heeft verricht. Heeft de fractie ook in Druten de vraag gehoord waarom alleen Druten en Wijchen in het proces betrokken zijn en niet het Land van Maas en Waal?
Mevrouw Peters-Vroom bevestigt dit. Deze vraag ligt nu echter niet voor. Het gaat nu om een mogelijke fusie tussen Wijchen en Druten. De VVD wil bereiken dat de uitkomst van de enquête duidelijk is en er geen verwarring ontstaat.
De heer Derksen begrijpt niet waarom de vraag, die zowel in Wijchen als in Druten leeft, niet met een duidelijke inleiding in de enquête gesteld kan worden.
Mevrouw Peters-Vroom stelt dat de VVD bang is voor vertroebeling van de enquête. Ook de gemeenteraden in Beuningen, West Maas en Waal, Heumen zouden eerst een besluit moeten nemen of er überhaupt over gesproken zou moeten worden; ook hier zijn de inwoners aan zet.
De heer Van Bronkhorst schat het aantal kiezers dat het enquêteformulier zal invullen redelijk hoog in. Voor Kernachtig Wijchen is het een logische stap om bij de inwoners te peilen hoe zij tegen deze vraag aankijken.
Mevrouw Peters-Vroom begrijpt dit. Zij denkt niet dat zij het eens zullen worden. Zij vindt de mening van de experts, de wethouder en de ambtenaren van belang. Zij zijn hier de hele dag mee bezig en hebben dit goed voorbereid. Het college ontraadt het amendement.
De heer Van Bronkhorst wijst erop dat moties en amendementen wel vaker door het college ontraden worden. Hoe gaat de VVD hier straks mee om?
Mevrouw Peters-Vroom wijst erop dat hier ook experts betrokken zijn, het bureau Berenschot.

Daarom zal de fractie het amendement niet steunen.
Door Wijchen Lokaal wordt aangegeven dat "zij het niet pikken". Zij roept de achterban van de fractie op om de enquête in te vullen. Uit de uitkomst zal blijken of Wijchen dit wel of niet wenst.

De heer Herms biedt zijn welgemeende excuses aan voor zijn verkeerde woordkeuze.
De voorzitter, burgemeester Van Beek, aanvaardt de excuses en dankt de heer Herms en ook alle fractievoorzitters die hier iets over hebben gezegd.
De heer Herms zal het eerste amendement steunen. Wijchen Lokaal steunt amendement 2 en 3 niet. Het 4e amendement dat door de fractie zelf is ingediend, wordt gehandhaafd.
De heer Derksen zit ongeveer 7 jaar in de raad, ongeveer net zo lang als de heer Herms. Hij vraagt zich af hoe de afdronk van deze vergadering via eventuele persberichten zal zijn. Drie amendementen hebben de meerderheid van de raad. Wat gaat de fractievoorzitter van Wijchen Lokaal hiermee doen? Er zijn woorden als manipulatie, fraude gebruikt. Zal dit terug te zien zijn in de uitingen in de pers?
De heer Herms heeft niet opzettelijk een verkeerde woordkeuze gebruikt. Het waren spontane reacties.
De heer Derksen vindt dit te gemakkelijk en verwijst naar het persbericht van gisteren, waarin het CDA wordt beschuldigd van manipulatie. Hij wil graag weten wat hij na deze vergadering kan verwachten.
De heer Herms stelt dat hij niet van plan is iemand te beschuldigen of te berispen.
De heer Derksen vertrouwt hierop.
De heer Herms merkt op dat de fractie geen sturing wil geven of de mogelijkheid bieden dat er sturing komt. De ja/nee vraag is een duidelijke vraag die de fractie wil voorleggen en opgenomen wil zien in de enquête.

De heer De Kievit stelt dat er geen referendumverordening is. Sociaal Wijchen zou graag van de inwoners horen wat de argumenten zijn. Er is een meerderheid voor de amendementen 1 en 2. Hij is niet overtuigd van amendement 3 en de toegevoegde waarde van get opnemen van deze vraag. Er zit een afbreukrisico in.

De voorzitter gaat over tot de besluitvorming en brengt achtereenvolgens de 4 amendementen en de beslisnota in stemming.

- *Amendement 1 van de fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD en Wijchen Lokaal: "alle kiesgerechtigde Wijchenaren een stem?"*

De raad stemt unaniem in met het amendement.

Het amendement is aangenomen!

- *Amendement 2 van de fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD: "duidelijke herkenbare vraag in draagvlakonderzoek wat inwoners van een mogelijke fusie vinden"*

De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD, Sociaal Wijchen en 1 lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemmen voor het amendement.

1 lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemt tegen het amendement.

Het amendement is aangenomen!

- *Amendement 3 van de fracties van CDA, D66 en Kernachtig Wijchen: "vraag dorpengemeente in Land van Maas & Waal opnemen in draagvlakonderzoek"*

De fracties van CDA, D66 en Kernachtig Wijchen stemmen voor het amendement.

De fracties van PvdA, Sociaal Wijchen, VVD en Wijchen Lokaal stemmen tegen het amende-

ment.

Het amendement is aangenomen!

- *Amendement 4 van de fractie van Wijchen Lokaal: "voor/tegen vraag in enquête draagvlakonderzoek"*

De fractie van Wijchen Lokaal stemt voor het amendement.

De fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD, Sociaal Wijchen stemmen tegen het amendement.

Het amendement is verworpen!

- **Raadsvoorstel 49611**

  Draagvlakonderzoek mogelijke fusie Wijchen en Druten

De raad stemt unaniem in met het geamendeerde voorstel.

Het voorstel is aangenomen!

4a. 20 46763 Motie Vreemd aan de orde van de dag van de fractie van het CDA: "evaluatie WDW"

Mevrouw Hoogteijling dient namens de fractie van het CDA een motie vreemd aan de orde van de dag in. In de commissie heeft zij aangegeven dat er veel vragen en verwachtingen zijn van de ambtelijke organisatie. Dit is goed; zonder het ambtelijk apparaat kunnen de ambities niet worden waargemaakt. Het CDA constateert dat de WDW niet alle verwachtingen waarmaakt. Er zijn aanbevelingen gedaan om dit te verbeteren. De motie pleit ervoor op een juiste manier de aanbevelingen uit het rapport te borgen. De kosten van de WDW bedragen € 35 miljoen. De heer Donderwinkel geeft aan dat nog 2-3 jaar nodig zijn om tot wasdom te komen. Een evaluatie over 3 jaar zou een uitstekend moment zijn.
Het mogelijke perspectief van een dorpengemeente maakt een goed werkende ambtelijke organisatie nog belangrijker.

De heer Boumans heeft de motie gelezen en vraagt of een evaluatie niet al voorzien was aan het eind van de periode. Mogelijk wordt overgegaan in een andere situatie door de bestuurlijke fusie met Druten. Dit maakt de gevraagde evaluatie misschien overbodig. Het zou goed zijn dat ook een nulmeting gedaan wordt bij beide gemeenten. De VVD is voorstander van een goede evaluatie die zich puur focust op de ambtelijke fusie en geen evaluatie waarbij de ambtelijke en bestuurlijke fusie door elkaar heen lopen.

De heer Gatzen stelt dat de fractie van het PvdA tegen de motie stemt. Er zijn al toezeggingen gedaan. Het draagvlakonderzoek kan twee kanten opgaan en zal mogelijk consequenties hebben. Daarom wil de fractie zich nu niet vastleggen op deze afspraak en op een later moment kijken of welke evaluatie nodig is. Het is nu te vroeg.

De heer Herms sluit aan bij de vorige spreker en zal niet met de motie instemmen.

De heer De Kievit heeft in de commissie al gesteld dat de inspanning van de werkorganisatie enorm hoog zijn. Tijdens de verbouwing is keihard gewerkt. Het is een prestatie van formaat. De motivatie voor de motie zal de fractie niet steunen. Bovendien is het tijdstip van evalueren in 2023 niet goed. De gemeente is dan mogelijk al gefuseerd en er is geen werkorganisatie meer.

De heer Van Galen vindt dat een tussenevaluatie geen kwaad kan. Hij is benieuwd naar de re-

actie van de wethouder. Wanneer de fusie niet doorgaat, is er mogelijk een discussie over ontvlechting of behoud van de WDW. De timing, vraagstelling dienen zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Hij wacht de reactie van het college af.

De heer Verbeeten vraagt zich af of de motie nodig is. Het college heeft aangekondigd te willen evalueren. De regio zal t.z.t. ook willen zien hoe de organisatie van de WDW loopt. De fractie van Kernachtig Wijchen wil graag kijken hoe de zelforganiserende teams functioneren. Dit zou dan niet in maart maar in het najaar van 2023 dienen te worden bekeken.

Reactie college.

Wethouder Gerrits merkt op dat de evaluatie van de WDW los staat van de besluitvorming rond de fusie. Nadat het besluit voor de ambtelijke fusie in 2018 is genomen, is een nulmeting uitgevoerd. Na 2 jaar kan geconstateerd worden dat de werkorganisatie staat. De afgelopen 2 jaar is de winkel gewoon opengebleven. Er is een kleine positieve stijging in de beoordeling door de inwoners en ondernemers op het geheel. Er is veel bereikt. Het college zal een doorontwikkelplan opstellen. Het is vanzelfsprekend dat hierin een evaluatie moment is opgenomen. Dit is ca. 2 jaar en staat los van het besluit over de fusie.

De heer Boumans vraagt om een korte schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering van 21.49 tot 21.54 uur. Na heropening geeft zij het woord aan de heer Boumans.

De heer Boumans heeft overlegd in de schorsing. Hij heeft ook de wethouder gehoord. Het zou goed zijn als de initiatieven in elkaar geschoven worden. De motie is wat aan de vroege kant. De VVD-fractie zal de motie niet steunen.

Mevrouw Hoogteijling ziet in de discussie dat de fracties het op veel punten eens zijn, zij het niet altijd met dezelfde woorden. De toezegging van de wethouder met betrekking tot het door ontwikkelplan geeft voldoende vertrouwen. De fractie trekt de motie in.

De motie is ingetrokken!

5. Stemmingen

De raad stemde in met het volgende raadsvoorstel

- 20 27711 Opleggen geheimhouding grondexploitatie duurzaam Wonsick

6. Sluiting

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor de inbreng.

CONCEPT

Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Wijchen gehouden op 24 september 2020 om 20.00 uur in het Kasteel te Wijchen

Voorzitter	Burgemeester, mevr. M. van Beek
CDA	Dhr. B.G.B. Derksen (fractievoorzitter) Mevr. C.E. Hoogteijling Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
D66	Dhr. C.K. van Galen (fractievoorzitter) Dhr. J.M. Demmers
Kernachtig Wijchen	Dhr. A.A.A.M van Bronkhorst (fractievoorzitter) Dhr. R.L.A. Albersnagel Dhr. J.M.T. Evers Dhr. R.J.P. van Haren Mevr. H.J. Janssen Dhr. T.R.D. Klinkhamer Dhr. P.P. Verbeeten Dhr. M.A.J. Verharen Mevr. J.C. Zijlstra
PvdA	Dhr. P.G.W. Gatzen (fractievoorzitter) Mevr. Z. Osman Dhr. W.H.M. Roosenboom
Sociaal Wijchen	Dhr. J.P. de Kievit (fractievoorzitter)
VVD	Mevr. A.C.M. Peters-Vroom (fractievoorzitter) Dhr. R.J.L. Boumans
Wijchen Lokaal	Dhr. A.J. van Kuppeveld (fractievoorzitter) Dhr. L.J.P.G. Herms
Raadsgriffier	Mevr. A.B. Berendsen
Wethouders	Dhr. T.T.M. Burgers, dhr. N.G. Derks, dhr. G.W.R. Gerrits, dhr. P.L.J. Loermans
Afwezig	Dhr. W.T.M.J. Krale, dhr. W.J. van den Boogaard, dhr. J.J. Tap, mevr. M.P. Joosse-de Visser, mevr. R. Loermans
Publiek	21 personen

---

1. Opening

De voorzitter, burgemeester Mevrouw Van Beek, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij vraagt om een moment van bezinning.

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Krale, Van den Boogaard, Tap, mevrouw Joosse-de Visser en mevrouw Loermans.

De spreektijd voor de vergadering is 3 minuten per fractie in het vragenhalfuur, 5 minuten in eerste termijn en 10 minuten voor het college.
Zij vraagt de aanwezigen om na de vergadering nog even te blijven om een videoclip te bekijken die gemaakt is in het kader van de informatiecampagne over schulden.

2. Vragenhalfuurtje

- *De heer Van Haren inzake de brief van het college van Druten over verbreding van de Maas en Waalweg*

De heer Van Haren merkt op dat het college van de gemeente Druten een brief heeft verzonden aan de Provincie inzake de verbreding van de Maas en Waalweg. Dit is ook voor Wijchen van belang omdat het zou kunnen betekenen dat hierdoor minder doorgaand verkeer door Bergharen en Hernen komt. Is het college bereid om eveneens een brief aan de Provincie te sturen om Druten te ondersteunen?

Wethouder Loermans vindt dit een goed idee. De verbreding van de Maas en Waalweg is een onderdeel van het regionale wensenpakket. Voor Bergharen zou het goed zijn om sluipverkeer te voorkomen. Hij zal graag een ondersteuningsbrief sturen.

- *De heer Van Haren betreffende het sloopterrein aan de Cittersweg*

De heer Van Haren merkt op dat metingen gedaan en monsters genomen zijn op het sloopterrein aan de Cittersweg langs de Wetering en het pompgemaal. Het dossier bestaat al jaren. Hij informeert of een uitslag is ontvangen, welke opruimmaatregelen de eigenaar gaat nemen om dit op te ruimen en of een overzicht gegeven kan worden van de gebeurtenissen die in het verleden zich hebben voorgedaan.

Wethouder Loermans bevestigt dat metingen zijn uitgevoerd. De uitslag is dat de bodem is verontreinigd met asbest. De Provincie heeft laten weten geen bouwwerkzaamheden gepland te hebben en het terrein behoudt de functie die het nu heeft. Het wordt ingericht als natuurgebied. De gemeente is eigenaar. Hij ziet de meerwaarde van een notitie over de hele geschiedenis van het terrein niet. De gemeente gaat het opnieuw inrichten.

- *De heer Gatzen inzake het aantal bouwlagen*

De heer Gatzen memoreert dat in Wijchen is afgesproken te bouwen tot maximaal 4 bouwlagen met een terugliggende 5e laag. [Er worden foto's getoond, onder andere van de Meesterplaats.] Er zijn geen harde duidelijke afspraken over wat wel en niet toegestaan is. Op de foto is te zien dat er gebouwd is met een schuin terughellende 5e laag. Hij vraagt zich af of hiermee de grens overschreden wordt. Het zou goed zijn om hieromtrent beleidsregels op te stellen.

Wethouder Gerrits licht toe dat op de foto te zien is dat vanaf de goot een naar achter liggende laag is gebouwd. Hij vindt dit een acceptabele oplossing. Het past in het idee dat de gevel ophoudt bij de goothoogte. Indien de raad dit wenst is het zeker mogelijk hiervoor beleidsregels op te stellen. Hij heeft de indruk dat hier op een acceptabele manier mee wordt omgegaan.
De heer Gatzen stelt dat dit zou kunnen betekenen dat de goot ook op een verdieping lager gepositioneerd zou kunnen worden. Hij zou het op prijs stellen wanneer dit toch wordt uitgewerkt

- *De heer Van Galen ten aanzien van de Corona-maatregelen*
- *De heer Verharen over aanscherping Corona-maatregelen*

De heer Van Galen vraagt in hoeverre sprake kan zijn van lokaal maatwerk wanneer elders vanwege toenemende besmettingen de maatregelen worden verscherpt. Hij informeert hoe het college zich hiervoor inzet.
De heer Verharen vraagt of het college kan aangeven wanneer er mee duidelijkheid gegeven wordt over het nemen van extra maatregelen.

De voorzitter licht toe dat vanmorgen overleg heeft plaatsgevonden tussen het Kabinet en de regioburgemeesters. Mogelijk komt er een nieuw pakket met maatregelen die vertaald worden in een nieuwe noodverordening.
De heer Van Galen ziet dat de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam kunnen afwijken van de regio. Kan dit ook binnen de regio Gelderland?
De voorzitter stelt dat het overleg tussen het Kabinet en de regioburgemeesters afgewacht dient te worden. Het zal dan duidelijk zijn of binnen de regio discrepantie kan plaatsvinden.

- *De heer Derksen betreffende parkeernormen TKWM*

De heer Derksen wijst erop dat parkeren een belangrijk thema is in het centrum. Het college heeft vorige week besloten de parkeernormen in het bestemmingsplan TKWM aan te passen. Hij informeert waarom deze wijziging noodzakelijk was en of als gevolg van de wijzigingen de 650 mensen die een zienswijze hebben ingediend hierover geïnformeerd moeten worden. Op welke wijze zal dit gaan gebeuren?

Wethouder Gerrits bevestigt dat parkeren een belangrijk onderwerp is in het project. Het gaat om de bereikbaarheid voor bezoekers en ondernemers. Er is veel geld mee gemoeid. Parkeren is nooit gratis. Er is geen wijziging in het parkeerbeleid, maar een bredere verwijzing naar het bestaande parkeerbeleid omdat de eerdere formulering in het bestemmingsplan onduidelijk was. Daarnaast zijn een aantal zaken in het bestemmingsplan aangepast die tegemoetkomen aan de mensen die beroep hebben aangetekend. Hij hoopt dat hierdoor een aantal beroepszaken van tafel kunnen. De 650 mensen die een zienswijze hebben ingediend zullen hierover bericht krijgen nadat de raad een besluit genomen heeft.

3. Vaststellen agenda

De heer Van Galen doet een voorstel van orde. Hij stelt voor om het voorstel voor de beslisnota 'Beslissing op bezwaar inzake bezwaar Rondom Wijchen tegen de 2e gedeeltelijke toekenning van aanvullende subsidie voor 2019' van de agenda te halen. De raad heeft onvoldoende voorbereidingstijd gehad. Het is een ingewikkeld stuk met juridische consequenties. Hij meent dat volgens de verordening de raad de stukken 14 dagen van tevoren ter beschikking dient te krijgen. Ook heeft de raad niet de gelegenheid gehad om een en ander te verifiëren bij de benadeelde partij.
De heer Van Bronkhorst vraagt wat eventuele consequenties zijn.

Wethouder Burgers erkent dat het voorstel onder tijdsdruk is opgesteld. In de email aan de raad is toegelicht waarom er haast bij was en dit niet eerder kon. Er zit een boeteclausule op en het besluit moet vóór 1 oktober a.s. worden genomen. Het college was afhankelijk van het advies van de beroepscommissie en heeft beperkte tijd gehad. Het is van belang dit niet naar de volgende cyclus uit te stellen gezien de boete die dan betaald moet worden. Met het besluit dat door de raad genomen wordt, kan ook Rondom Wijchen verder. Het is belangrijk dat vandaag besluitvorming plaatsvindt.

De voorzitter vraagt of de heer Van Galen het voorstel wil handhaven.
Dit is het geval. Zij schorst de vergadering voor overleg. Na heropening geeft zij het woord aan de raad.

De heer Gatzen geeft aan dat de PvdA-fractie het voorstel wil handhaven en vandaag wil behandelen. Hij wil niet op de stoel van de juristen gaan zitten. De wethouder heeft dit voldoende toegelicht.

De voorzitter brengt het ordevoorstel van de heer Van Galen in stemming. Vóór stemmen betekent dat het voorstel van de agenda wordt afgehaald; tegen houdt in dat het voorstel op de agenda blijft staan.

De fracties van D66, Sociaal Wijchen, 1 lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemmen voor het voorstel.
De fracties van CDA, VVD, PvdA, Kernachtig Wijchen en 1 lid van de fractie van Wijchen Lokaal stemmen tegen het voorstel.

Het voorstel is verworpen met 4 stemmen voor en 17 stemmen tegen.
Het voorstel is verworpen!

De heer Van Galen dient namens de fracties D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen en de VVD een motie vreemd aan de orde van de dag in: "raden in verzet"

De voorzitter voegt de motie toe aan de agenda als punt 8a.

4. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 18 juni 2020, 25 juni 2020 en 9 juli 2020

Er zijn geen opmerkingen ontvangen op de verslagen van deze vergaderingen zodat deze ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld.

5. Afdoening ingekomen stukken

De lijst met ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Mededelingen

De heer Albersnagel doet verslag van de bijeenkomst van de agendacommissie van de MGR. Er is teruggeblikt op de regiobijeenkomst. De voorlichtingsbijeenkomst werd goed bezocht en als positief ervaren door degenen die het hebben georganiseerd. Uit Wijchen waren 4 raadsleden vertegenwoordigd. Hij kan dit zeer aanbevelen.
In de agendacommissie MGR is uitgebreid gesproken over de motie "evaluatie WerkBedrijf 2015-2020" die vanuit de raad van Wijchen is ingediend. Het bestuur stelt voor met een onderzoeksvoorstel te komen en dit aan de raden toe te sturen. Binnenkort ontvangen de raden een inhoudelijke en financiële tussenrapportage over het eerste halfjaar 2020 van het WerkBedrijf. Deze zal ongetwijfeld worden besproken in de raad.
Het WerkBedrijf is voornemens om medio 2021 een publiek detacheringsbureau op te richten om kandidaten aan de werkgevers te kunnen aanbieden. In de praktijk blijkt dat werkgevers wel personeel nodig hebben, maar niet aannemen. De detacheringsconstructie kan helpen en werkgevers ontzorgen. Binnenkort zal een voorstel hiervoor via de colleges naar de raad toekomen.

Er zijn geen mededelingen vanuit het college.

7. 20 47504 Voorlopige wensen en bedenkingen met betrekking tot het concept bod RES 1.0

De heer Van Kuppeveld informeert of er reactie is ontvangen van de overige gemeente op het voorstel van de gemeenteraad van Wijchen.

Wethouder Burgers heeft gisteren vooroverleg gehad met de 16 wethouders. Uit de lijst met wensen en bedenkingen is een oplegnotitie gemaakt van 78 pagina's. Hij is blij dat vorige week is besloten om de grootste gemene deler te bekrachtigen met een beslisnota, die de wensen van de Wijchense raad in het vervolgtraject bekrachtigt.

De heer Verharen merkt naar aanleiding van de bijlage op dat wordt aangegeven dat Wijchen koploper wil zijn op het gebied van waterstof. In zijn betoog heeft hij aangegeven dat dit een keer moet stoppen. Hij roept de wethouder op dit soort zaken niet meer terug te laten komen.
Wethouder Burgers wijst erop dat dit de wensen en bedenkingen zijn van de raad.
De heer Peters Sengers reageert op de heer Verharen. Dit item is door het CDA bij punt 9 ingebracht. Hij is blij dat het erin staat. Indien Kernachtig Wijchen dit niet gewenst acht, zou de fractie een amendement moeten indienen.
De heer Verharen wil slechts een signaal afgeven. Voor de fractie van Kernachtig Wijchen hoeft dit er niet in.
De heer Peters Sengers constateert dat indien de beslisnota wordt aangenomen, dit opgenomen is.
De heer Gatzen stelt dat de PvdA dit ook bewust heeft opgenomen. Het moet blijven staan. Er is

geen amendement, dus zal het worden aangenomen.

De voorzitter concludeert dat een nadrukkelijk signaal afgegeven wordt, maar er geen amendement is ingediend. Zij wil overgaan tot de besluitvorming.

De heer Van Galen maakt bezwaar tegen de gang van zaken. Hij dringt erop aan dat elke fractie de gelegenheid krijgt zoals gebruikelijk in de eerste termijn te reageren.
De afspraak was dat de inbreng van partijen als wensen en bedenkingen zou worden meegegeven als bijlage bij het collegebesluit. Er is een samenvatting gemaakt waarin wel degelijk de gemene deler is terug te zien. Het is jammer dat een aantal door D66 ingebrachte bedenkingen niet zijn vermeld. Dit zal ongetwijfeld door de fractie worden in gebracht wanneer in april/mei 2021 over het definitieve bod wordt gesproken.

De voorzitter memoreert dat vorige week een uitvoerige discussie is gehouden en er de gelegenheid was om een amendement in te dienen. Omdat dit niet het geval is, ging zij ervanuit dat tot besluitvorming overgegaan kon worden.

De heer Boumans vindt de procedure rommelig. De VVD kan min of meer instemmen met het voorliggende stuk, maar zal zich vooral richten op de periode tot april/mei 2021.

Wethouder Burgers wijst erop dat de raad de keuze heeft gemaakt om een beslisnota op te stellen met wensen en bedenkingen. Deze nota is afgelopen week rondgestuurd met het verzoek om een reactie. Van 1 oktober tot 1 juli is er nog de kans om wensen in te brengen in het gesprek met de regio.

De voorzitter informeert of de raad gebruik wil maken van de tweede termijn. Dit is niet het geval. Zij brengt het voorstel in stemming.

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Het voorstel is aangenomen!

8. 44492 **Beslissing op het bezwaar inzake bewaar Rondom Wijchen tegen de 2e gedeeltelijke toekenning van aanvullende subsidie over 2019**

De heer Boumans is zeer ontstemd dat het voorstel onder stoom en kokend water behandeld moet worden. De bezwarencommissie heeft 2 maanden de tijd gekregen, de raad slechts 1 dag. De fractie van de VVD is inhoudelijk akkoord met het voorstel, maar is teleurgesteld over de houding van Rondom Wijchen en de samenwerkende zorgpartijen. Het is altijd de bedoeling geweest dat Rondom Wijchen een faciliterende organisatie zou zijn, waarbinnen 100 zorgpartijen samenwerkten. Het gaat om grote zorgpartijen. Zij hebben juist niet goed samengewerkt, de financiën waren niet op orde en er zijn uitgaven gedaan waar geen toestemming voor was. Aan de zorgpartijen dient duidelijk gemaakt te worden dat de inwoners goede zorg nodig hebben en dat van partijen die daar niet aan wensen mee te werken, afscheid genomen moet worden.

Mevrouw Osman constateert dat de bezwarencommissie de raad van Wijchen heeft geadviseerd. De PvdA-fractie kan zich vinden in het inhoudelijke voorstel van het college om dit door te zetten zoals besloten en zal het collegevoorstel volgen. Over de snelheid waarmee het voorstel behandeld moet worden is voldoende gezegd. De wethouder is zich hier zeker van bewust en heeft een afdoende toelichting gegeven.

Mevrouw Hoogteijling wil niet herhalen wat er over het proces is gezegd en sluit hierbij aan. Er is al veel over Rondom Wijchen gesproken in de raad. De relatie is beëindigd. Het lijkt een vechtscheiding geworden. Dit is jammer en te betreuren. Er is een andere weg ingeslagen en deze moet standvastig gevolgd worden.

De heer Van Kuppeveld wil graag eerst reageren op de voorliggende stukken van de advocaten namens de gemeente en namens Rondom Wijchen.
Herhaaldelijk is aangegeven dat in de cijfers is terug te zien dat de begroting 2019 niet aansloot bij de realiteit van 2018 en 2019. Dit is vooral te wijten geweest aan de timing. De begroting 2019 is opgesteld in september 2018; het jaar 2018 was toen nog niet afgerond. Nu is bekend dat de kwaliteit van de cijfers onvoldoende was. Ondertussen is Rondom Wijchen aan de slag gegaan om de begroting 2019 aan de werkelijkheid aan te passen. De kosten bleken veel hoger dan de aanvankelijk verleende subsidie; de voorinschattingen van de gemeente bleken niet terecht; er was een veel grotere zorgvraag dan voorzien; de handlingkosten van het Sociaal Wijkteam en de preventie hebben geleid tot budget overschrijdingen; de kwaliteit van de administratie vanuit de gemeente was slecht en er was sprake van het falen van maatregelen bij aanpalende sectoren zoals onderwijs en participatie; het terugtrekken van ambtelijke ondersteuning op diverse terreinen, waar de ondersteuning is achtergebleven; het feit dat de gemeente geen indexering heeft toegepast. Dit zijn enkele opmerkingen vanuit de verslagen van de advocaten en alles wijst erop dat de samenwerking tussen de gemeente en Rondom Wijchen abominabel slecht was. De heer Van Kuppeveld ergert zich eraan dat alle acties uit naam van de raad worden gevoerd, terwijl aan de raad geen enkele mededeling werd gedaan. Hoe is dit te verklaren? De raad en het college werken in principe vanuit transparantie, maar het tegendeel blijkt waar.
Wijchen Lokaal adviseert het advies van de bezwarencommissie in zijn geheel over te nemen, evenals de bezwaren van het bestuur van Rondom Wijchen gericht tegen de gedeeltelijke toekenning van aanvullende informatie. De reden hiervoor is onzorgvuldig handelen van de organisatie. De nadere motivering van de belangenafweging m.b.t. de verdeling van financiën te verwijderen. De kosten van de broedplaats alsnog te vergoeden tenzij uit de jaarrekening blijkt dat deze al zijn voldaan. De proceskosten te vergoeden. De aangevraagde subsidie van € 294.000 waarvan gedeeltelijk bedrijfskosten, alsnog te vergoeden en de zorgkosten 2019 incidenteel beschikbaar te stellen. De fractie dringt erop aan dat het college de beslisnota intrekt, de voorstellen uitvoert en de samenwerking met Rondom Wijchen netjes afsluit. De fractie dringt erop aan de raad niet langer op te zadelen met dure proceskosten en advieskosten.

De heer De Kievit merkt op dat Sociaal Wijchen geen tijd heeft gehad over de beslisnota te oordelen. Hij ziet af van de eerste termijn en zal zich ook van stemming onthouden.

De heer Van Galen vond de opstelling van de gemeente tijdens de hoorzitting zeer formeel en juridisch. De gemeente blijft hameren op het besluit van de raad van 28 november 2019 en op grond daarvan wordt de nieuw ingediende subsidieaanvraag als een herhaald verzoek gezien. De gemeente heeft geweigerd om tot een schikking over te gaan, terwijl hier wel om gevraagd is.
Op 28 november 2019 is door de raad geen fatsoenlijk debat gevoerd over Rondom Wijchen. De raad werd overvallen. Sommige partijen waren van mening dat de wethouder de controle en regie kwijt was. De raad heeft dit niet zorgvuldig kunnen behandelen en is niet in staat geweest om alle relevante zaken en ontwikkelingen te betrekken bij dit besluit, is niet in staat geweest om in te stemmen met het afwijzen van de bedrijfskosten. Op dit moment blijkt, en dat is ook in het voorjaar al naar voren gebracht, dat de gemeenteraad niet in staat alle relevante feiten te betrekken bij het besluit. Dit is wel de opdracht die de raad heeft. De raad is niet in staat geweest in te stemmen met het afwijzen van de bedrijfskosten. De kosten voor het Sociaal Wijk Team en het schoolmaatschappelijk werk zijn in 2019 in 3 kwartalen wel betaald en 1 kwartaal niet. Het ging om een bedrag van € 174.000 De raad werd aan het begin van de vergadering voor het blok gezet, er was geen commissie, geen voorbereidingstijd. De commissie bezwaarschriften raadt de raad aan om als gemeente coulant te zijn vanuit het oogpunt van doelmatigheid en geeft de raad uitdrukkelijk in overweging om te heroverwegen het ter discussie bestaande bedrag alsnog voor lief te nemen.
Inhoudelijk vindt de hoorcommissie dat de gemeente wel degelijk voor een deel verwijtbaar is. De beslisnota heeft een enigszins rancuneuze toon en voorbij gegaan wordt aan de inhoudelijke uitspraken van de hoorcommissie. Het college vraagt de raad daar van af te wijken. Dit zou kunnen betekenen dat Rondom Wijchen zal besluiten om de zaak aanhangig te maken bij de rechter. Dit is de reden waarom de heer Van Galen heeft voorgesteld het voorstel vanavond niet

te behandelen. De raad heeft onvoldoende een afweging kunnen maken en hij vindt dat er eigenlijk geen besluit genomen kan worden. De fractie van D66 zal zich van stemming onthouden.

De voorzitter wijst erop dat het niet mogelijk is dat fracties die aanwezig zijn zich onthouden van stemming.

De heer Albersnagel was net als vorige sprekers verrast toen dit onderwerp dinsdag op het laatste moment op de agenda werd geplaatst. Door de wethouder is de reden hiervan toegelicht. Dit verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Als het nodig is, moet de raad echter flexibel zijn.
Hij vraagt zich af in hoeverre het college na de hoorzitting gerappelleerd heeft om een uitspraak te krijgen van de commissie Bezwaarschriften. De beslisnota en de bijlagen zijn behoorlijk omvangrijk en voer voor juristen. Er zijn veel discussies in de raad gevoerd over de bijdrage die aan de gemeente werd gevraagd. Wat Kernachtig Wijchen betreft wordt met deze casus duidelijk wat de nadelen van een subsidieregeling zijn, dat er geen inkoopregels, maar ook geen voorwaarden uit de gemeente aan verbonden kunnen worden. De organisatie die zich verbindt, moet rekening houden met onderliggende plannen en wanneer er meer aanvragen zijn, betekent dat niet dat er automatisch extra subsidie komt. De raad heeft 3 x extra subsidie gegeven om de zorg voor de inwoners veilig te stellen. De raad heeft aangegeven dat Rondom Wijchen in staat moest zijn hiermee de gewenste ondersteuning te bieden. Rondom Wijchen heeft destijds geen bezwaar ingediend tegen de afwijzing van de vergoeding voor hogere bedrijfskosten. Daar kunnen zij niet op terugkomen door een nieuwe aanvraag te doen.
De fractie van Kernachtig Wijchen is van mening dat de beslissing voldoende onderbouwd is twijfelt niet aan de juistheid. Broedplaats moet niet alsnog € 15.000 krijgen. De motivatie van de juristen is dat dit al is betaald. Dit dient niet alsnog te worden gehonoreerd. Ten aanzien van beslispunt 6, waar het gaat om de zorgkosten over 2019, stelt hij dat indien de raad consistent is met eerdere besluitvorming om de volledige zorg te vergoeden, deze bijdrage betaald zou moeten worden.
Deze gang van zaken, laat zien dat het goed is een inkoopproces te volgen waarbij de inschrijvingen van de aanbieders tegen over elkaar worden gezet, er duidelijke afwegingen en afspraken worden gemaakt over de uitvoering en prestaties. Op voorhand is er dan duidelijkheid over de eindprijs en meerwerk en de kritische prestatie-indicatoren zijn van tevoren bekend. De aanbeveling voor de toekomst is rekening te houden met de reguliere vorm van inkoop en niet meer via een subsidieregeling. Kernachtig Wijchen stemt in met het voorstel.

Wethouder Burgers is ongelukkig met het gelopen tijdpad. In antwoord op de vraag van de heer Albersnagel, merkt hij op dat de commissie voor Bezwaarschriften tot twee keer toe is aangespoord om snel met de uitspraak te komen. Het is de commissie echter niet gelukt om eerder hun advies uit te brengen. Terecht wordt gesteld dat de stukken goed beoordeeld moeten worden. Daar heeft de raad minimaal de tijd voor.
Juridisch gezien, is door de raad in november 2019 besloten om de subsidie van € 15 miljoen niet nog een keer met 3 ton te verhogen. Dit is in het hele proces in 2019 nog een aantal keren vastgelegd. Nadrukkelijk heeft Rondom Wijchen de verantwoordelijkheid genomen om geld uit te geven waarvoor geen subsidie was verleend. Het college vindt € 300.000 ook in vergelijking met € 15 miljoen erg veel geld. In 2020 wordt geprobeerd de kosten naar beneden te krijgen en uit te komen met de rijksmiddelen. Daarom wordt dit advies aan de raad gegeven, naast het rapport van de bezwarencommissie. De raad neemt echter het besluit.

De heer Boumans geeft de wethouder gelijk wat de € 300.000 betreft. De bezwarencommissie relateert dit aan het bedrag van € 15 miljoen. Het moet echter gerelateerd worden aan de bezuinigingsopgave die er is. Hij is het ermee eens dat hiermee kritisch omgegaan moet worden. Hij heeft de opmerkingen over het stuk gehoord, maar constateert dat er geen amendement of motie is ingediend. Hij informeert in hoeverre dit alsnog zal worden gedaan.

De heer Van Galen stelt dat de fractie niet in de gelegenheid is geweest om een goed amendement op te stellen. De raad heeft besloten het voorstel vandaag te behandelen. Hij verwacht

niet dat hij nog in de gelegenheid is een amendement of motie op te stellen. Hij vindt € 300.000 ook erg veel; het mag niet zomaar weggegeven worden.
Juist D66 is vanaf het begin kritisch geweest ten opzichte van de samenwerking met Rondom Wijchen. Hij wil absoluut geen cadeautjes weggeven, maar moet constateren dat er sprake is van onzorgvuldigheid en discrepantie.
De heer Albersnagel merkt op dat D66 zich positioneert als de partij die als enige kritisch is geweest. Hij wijst erop dat in de raad heel vaak over de aspecten van Rondom Wijchen is gesproken. De raad is continu kritisch geweest. Het ging erom een aantal zaken voor de inwoners voor elkaar te krijgen.
De heer Van Galen erkent dat in een wat latere fase ook Kernachtig Wijchen kritisch is geweest en vaak met D66 is opgetrokken. Het is niet voor niets dat het besluit is genomen tot het opheffen van het construct. Hij merkt op dat de jurist van de gemeente wel geloofd wordt, maar de commissie die de afweging heeft gemaakt m.b.t. de broedplaats, niet.
De heer Albersnagel heeft de betogen van beide advocaten met interesse gelezen. De uitgangspunten van beiden staan tegenover elkaar. Hij heeft ook niet voor niets aangegeven dat een andere vorm van inkoop goed zou zijn. In eerste termijn heeft hij aangegeven dat hij geen reden heeft te twijfelen aan de uitleg van de eigen jurist. Hij begrijpt de motivatie dat door de broedplaats geleverde zorg betaald moet worden. Dit is echter al betaald. De fractie volgt de mening van de eisende partij niet.
De heer Van Galen constateert dat de heer Albersnagel zelf de discrepantie tussen de juristen heeft geconstateerd. De raad is onvoldoende in staat om te verifiëren wat wel of niet klopt. Daarom is er onvoldoende basis om een zorgvuldig besluit te nemen.
De heer Albersnagel stelt dat het ging om de bedrijfskosten die naar voren zijn gebracht. Dit blijft een twistpunt. De aanvraag is afgewezen en er is door Rondom Wijchen geen bezwaar aangetekend. Deze gelegenheid hebben zij voorbij laten gaan. De onderbouwing dat op een begroting van € 125 miljoen € 300.000 gering is t.o.v. € 15 miljoen, zal de fractie niet volgen.
De heer Van Galen merkt op dat de commissie een juridische beoordeling geeft over het herhaalde verzoek. Waar het om de inhoud gaat is aan de gemeente duidelijk aangegeven dat sprake was een plat menselijk verhaal; er zijn rare dingen gebeurd in dit dossier. De commissie oppert of de gemeente er zo naar zou willen kijken en Rondom Wijchen mogelijk toch tegemoet zou willen komen.
Mevrouw Osman vraagt zich af of D66 de raad wil overtuigen om € 300.000 alsnog te betalen.
De heer Van Galen heeft in maart 2020, toen het tweede verzoek van Rondom Wijchen binnenkwam, een pleidooi gehouden voor het behoud van het schoolmaatschappelijk werk en erop aangedrongen hier opnieuw naar te kijken. De raad zag geen aanleiding om de inhoud van het verhaal van de wethouder te betwisten. De fractie van D66 vindt € 300.000 erg veel en wil dit niet zomaar geven.
De heer Albersnagel vindt het niet juist de inhoudelijke beoordeling opnieuw te doen. Hij wil niet een oordeel geven over het advies dat gegeven wordt en over de juridische juistheid daarvan. De fractie is het eens met de beslispunten.

De heer Van Galen wijst erop dat de afweging van de raad een groot onderdeel is van de juridische afweging. Het gaat niet om de inhoud, maar om het feit dat dit een tweede verzoek is. Het besluit kan enorme gevolgen hebben. Er zijn fouten begaan aan beide kanten en niet ingegaan wordt op de aanbevelingen van de commissie om in gesprek te gaan.
Mevrouw Hoogteijling vraagt naar de politieke boodschap. Er wordt gesproken over iets wat in het verleden is gebeurd.
De heer Van Galen is van mening dat op basis van deze beslisnota de raad geen zorgvuldige afweging heeft kunnen maken. De fractie van D66 zal zich onthouden van stemming.

De voorzitter merkt op dat conform de Gemeentewet, de fracties dan niet aanwezig kunnen zijn bij de stemming. Zij verzoekt de fracties van Sociaal Wijchen en D66 de zaal te verlaten.

Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel in stemming.

De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD stemmen voor het voorstel.
De fractie van Wijchen Lokaal stemt tegen het voorstel.

De fracties van Sociaal Wijchen en D66 hebben niet gestemd.

Het voorstel is aangenomen!

De fracties van D66 en Sociaal Wijchen keren terug in de zaal.

8a. 20 Motie Vreemd aan de orde van de dag: "Raden in verzet"
De heer Van Galen merkt op dat hij raadslid is omdat hij het beste wil voor de gemeente en de inwoners. De gemeente heeft hier niet voor gekozen, maar wordt door het Rijk gedwongen tot steeds verdere bezuinigingen. Hij is zich ervan bewust dat op veel fronten er nog meer acties plaatsvinden, vanuit de burgemeesters en ook vanuit de landelijke partijen.
Daarom wil de fractie van D66 deze landelijke motie steunen.

Mevrouw Osman merkt op dat elk klein beetje helpt, elke boodschap richting de regering in Den Haag. Zij wil hier graag aan meedoen en hoopt dat er structurele middelen richting de gemeente komen zodat de gemeente het beste kan doen voor de inwoners.

Mevrouw Hoogteijling stelt dat geen enkele partij hier tegen kan zijn. De jeugdzorg gaat iedereen aan het hart. Zij dient het voorstel mede in. Zij is wel een beetje geschrokken van de actievoerende toon in de motie, zoals het niet meer uitvoeren van het beleid en informeert in hoeverre het college uit de voeten kan met deze oproep. Zij wacht de reactie van het college af.

De heer De Kievit vindt het niet juist dat het Rijk allerlei taken aan de gemeente over laat zonder middelen. Het is hetzelfde als je kind zonder geld boodschappen laten doen.

De heer Verbeeten vindt het actievoerend karakter goed. Het wordt tijd dat vanuit de gemeente actie gevoerd wordt. Het Rijk legt taken bij de gemeente maar wil hiervoor niet betalen. Het moet afgelopen zijn. Veel landelijke partijen hebben dit al bij hun Kamerleden aangekaart, maar Kernachtig Wijchen is nu ook in de gelegenheid om met deze motie een duit in het zakje te doen.

Wethouder Gerrits spreekt van een oproep naar zijn hart, ondanks de enigszins actievoerende toon. Hij kan hier zeer mee leven. Het college heeft al enkele andere initiatieven gesteund, zoals een resolutie namens 25 andere gemeenten met dezelfde strekking. Elke gelegenheid wordt gebruikt om een signaal richting de VNG en richting Den Haag af te geven. Waar het gaat om de kosten van de jeugdzorg, staat het water aan de liggen van de gemeente. Het college omarmt de motie.

De heer Van Kuppeveld stemt in met de motie.

De raad stemt unaniem in met de motie.
De motie is aangenomen!

9. Stemmingen
De raad stemde in met de volgende voorstellen:

- 20 46992 Noodsteun welzijn en sport wegens Corona
- 20 51197 Realisatie van een seniorenwoning op het perceel Hoogbroekseweg 31 te Wijchen
- 20 37388 Vaststelling bestemmingsplan Leemweg 134 Alverna
- 20 31695 AO frames als alternatief voor sandwichborden
  De fracties van VVD en Sociaal Wijchen stemmen voor het voorstel.
  De fracties van CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, D66 en Wijchen lokaal stemmen tegen het voorstel.
  Het voorstel is verworpen!

- 20 30322 Aanvullend voorbereidingskrediet TKWM 2020
- 20 37254 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020
- 20 50325 Zienswijze ontwerp Dienstverleningsovereenkomst 2021-2022 Werkbedrijf
- 20 41106 Resultaten Rekenkamercommissie Onderzoek Wijchen 21
- 20 49118 Nieuwbouwwoning Liendensedijk 1 in Batenburg
- 20 50161 Besteding revenuen Legaat van Cooth 2021
- 20 20112 Vaststelling bestemmingsplan "de Passerot 18 in Wijchen"
- 20 51828 Terugzenden beslisnota 21058 Begroting projectjaar 2 Klaar voor de start

10. Sluiting

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.

Gemeente Wijchen

Soort	Onderwerp:	JOIN	Datum Stukken gemeenteraad Wijchen	AgendaCie	rgl	Besluit AgendaCie: Gesprekstafel / informatie bijeenkomst	Commissie		Raad	Afdoening
Beslisnota	Benoemen commissielid mevrouw Peters-Duits	**53630**	3-11-2020	-	1.c				29-10-2020	benoemen
Beslisnota	Initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal: Referendumverordening	**50722**	1-9-2020	13-10-2020	1.d	8-9-2020	15-9-2020 8-10-2020		29-10-2020	bespreken
Beslisnota	Financiele verordening 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020	**51966**	29-9-2020	29-9-2020	1.a		8-10-2020		29-10-2020	bespreken
Beslisnota	Voorbereidingskrediet ontwikkeling Graafseweg 615-617	**29293**	29-9-2020	29-9-2020	1.e		8-10-2020	H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617	**29293**	3-11-2020	3-11-2020	1.b			H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Correcties bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer	**30066**	29-9-2020	29-9-2020	1.d			H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Vaststellen definitief bestemmingsplan Wezelsedijk 31 te Wijchen	**40548**	13-10-2020	13-10-2020	1.f			H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Bestemmingsplan Huurlingsedam 64 te Wijchen	**45822**	29-9-2020	29-9-2020	1.b			H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Toeristische visie Wijchen 2020-2030	**49334**	29-9-2020	29-9-2020	1.g	1-10-2020	8-10-2020	H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Bestemmingsplan Groenewoudseweg te Wijchen	**50093**	13-10-2020	13-10-2020	1.c			H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Economische visie Wijchen 2020-2030	**51642**	29-9-2020	29-9-2020	1.h	1-10-2020	8-10-2020	H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Subsidiëring Voedselbank	**52285**	29-9-2020	29-9-2020	1.f			H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020	**52299**	13-10-2020	13-10-2020	1.a			H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ	**52414**	13-10-2020	13-10-2020	1.b			H	29-10-2020	niet bespreken
Beslisnota	Ventilatie schoolgebouw Leemweg	**53208**	3-11-2020	3-11-2020	1.g			H	29-10-2020	niet bespreken
Informatienota	Participatiecoach	**46654**	15-9-2020	15-9-2020	2.b		8-10-2020		29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Beschermd wonen en maatschappelijke opvang	**49436**	13-10-2020	13-10-2020	2.b				29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Antwoord op schriftelijke vragen: Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling (van Kernachtig Wijchen)	**51318**	29-9-2020	29-9-2020	2.c				29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Antwoord op schriftelijke vragen: Voortzetten van de mogelijkheid voor grote horecaterrassen	**51320**	29-9-2020	29-9-2020	2.f				29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Informatienota Prognose financiële gevolgen afvalinzameling 2020	**51539**	29-9-2020	29-9-2020	2.a				29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Regionaal programma voortijdig schoolverlaten (vsv) 2021-2024	**51891**	13-10-2020	13-10-2020	2.c				29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Rapportage Wijchen, september 2020	**51965**	29-9-2020	29-9-2020	2.e		8-10-2020		29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Beantwoording schriftelijke vragen D66 over zorgen over tekort aan stageplekken	**52102**	13-10-2020	13-10-2020	2.d				29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Waterstof innovatie	**52115**	13-10-2020	13-10-2020	2.e				29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen	**52130**	29-9-2020	29-9-2020	2.g				29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020 Wijchen	**52449**	13-10-2020	13-10-2020	2.a				29-10-2020	t.k.n.
Informatienota	Stand van zaken AVAN	**52549**	13-10-2020	13-10-2020	2.f				29-10-2020	t.k.n.

Lijst van ingekomen brieven (voorzien van afdoening)

Nummer	Datum	Afzender	Titel	Afdoening
20.53938	23-10-2020	Actiecomité Raden in Verzet	Voortgangsnotitie Raden in Verzet	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Vervolg op aangenomen motie Raden in verzet, raadsvergadering 24 september 2020.
20.53698	15-10-2020	Volkstuindersvereniging De Vier Jaargetijden	Brief WOB verzoek Volkstuindersvereniging de Vier jaargetijden	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Ter afdoening aan het college.
20.53372	13-10-2020	drs. Jules van Wijngaarden - GGD Gelderland-Zuid	Kaderbrief 2022 GGD GZ	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Ter afdoening aan het college.
20.53317	13-10-2020	drs. Jules van Wijngaarden - GGD Gelderland-Zuid	Managementrapportage GGD t/m juni 2020 en jaarkalender 2021	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Ter afdoening aan het college.
20.53016	5-10-2020	Pure Energie	Nieuwsbrief Zonnepark Bankhoef	Raadsvergadering 29 oktober 2020 t.k.n.
20.52946	2-10-2020	Petities.nl Paul Albers	Handtekening tegen fusie	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Te betrekken bij stukken en informatie over bestuurlijke samenvoeging.
20.51107	2-10-2020	WDW	Update crisisbeheersing coronavirus in de gemeenten Druten en Wijchen	Raadsvergadering 29 oktober 2020 t.k.n.
20.52978	2-10-2020	VNG	Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Ter afdoening aan het college.
20.52947	2-10-2020	MARN	jaarplanning 2021 DB en AB GR MARN	Raadsvergadering 29 oktober 2020 t.k.n.
20.51966	2-10-2020	De Auditcommissie, Wim Roosenboom voorzitter	advies Auditcommissie over Financiële verordening en Nota investeren en afschrijven	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Advies verwerkt in amendement bij beslisnota Financiële verordening en Nota investeren en afschrijven
20.52858	30-9-2020	Theo Hesen	Toekomstvisie Toerisme	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Brief toegevoegd aan stukken Toeristische visie.
20.52714	28-9-2020	Stg. Echt Scheiden Zonder Schade	Open brief raadsleden en wethouders	Raadsvergadering 29 oktober 2020 t.k.n.
20.52691	28-9-2020	Bouwend Nederland	Brief Infra-investeringen gemeenten	Raadsvergadering 29 oktober 2020 t.k.n.

Lijst van ingekomen brieven (voorzien van afdoening)

Nummer	Datum	Afzender	Titel	Afdoening
20.52687	25-9-2020	VNG	Lbr. 20/069 - Archivering tekstberichten	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Op te pakken door de griffie in samenwerking met informatiemanagement.
20.52671	25-9-2020	VRGZ	Deelname Werkgeversvereniging	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Ter afdoening aan het college☐ beslisnota Deelname werkgeversvereniging VRGZ (53314)
20.52873	24-9-2020	Antennebureau Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat	Voorlichtingsbureau van de rijksoverheid over antennes zoekt deelnemers onderzoek over 5G	Raadsvergadering 29 oktober 2020 t.k.n.
20.52546	23-9-2020	ALEX advocaten BV	[AA190187] brief inzake Kraanvogel	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Ter afdoening aan het college
20.52547	23-9-2020	VNG	Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020	Raadsvergadering 29 oktober 2020 t.k.n.
20.31786	21-9-2020	Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland	Windpark Spui - participatieproces - Finale het kan nog simpeler	Raadsvergadering 29 oktober 2020 t.k.n.
20.52253	17-9-2020	Regio Rijk van Nijmegen	aanbieding Tussenrapportage MGR 2020	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Hoort bij eerdere stukken Tussenrapportage.
20.52927	15-9-2020	Regio Rijk van Nijmegen	agenda & stukken agendacommissie MGR maandag as.	Raadsvergadering 29 oktober 2020 Te betrekken bij agendacommissie MGR
20.51872	3-9-2020	De eerste Stap Kinderopvang	Jaarbeeld 2019 Kinderopvang de Eerste Stap	Raadsvergadering 29 oktober 2020 t.k.n.

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1774
Extern Zaak ID	Z/20/046654
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.a
Omschrijving	46654 Participatiecoach
Organisatieonderdeel	domein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
Eigenaar	Koning, de, Bert
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	P6 Sociaal domein
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Derks, N.G. (Nick)
Telefoonnummer steller	0646824172
E-mail adres steller	b.de.koning@drutenwijchen.nl

Bijlagen
informatienota Participatiecoach (46654)
Bijlage 1: evaluatie participatiecoach

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	1 september 2020
College BenW openbaar Wijchen	15 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	15 september 2020
Commissievergadering Wijchen	8 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de informatienota over de participatiecoach.

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennis te nemen van de informatienota over de participatiecoach.

Openbaar Zaaknummer: 46654

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Participatiecoach

Kernboodschap
Sinds februari 2018 is een participatiecoach voor ons aan het werk. Zij heeft voor de periode van twee jaar een baan bij de gemeente Wijchen gekregen. Zij coacht mensen die moeilijk en vaak niet naar werk te leiden zijn. Met deze aanpak bieden wij mensen de mogelijkheid deel te laten nemen in de samenleving.
Wij hebben de inzet van een participatiecoach laten onderzoeken. Het resultaat van het onderzoek is bijgevoegd. Hiermee leggen we aan u verantwoording af. De resultaten zijn positief. Natuurlijk zijn er ook verbeteringen. Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van de klanten stappen in hun eigen ontwikkeling zetten. Zo verrichten van de 107 kandidaten 50 mensen vrijwilligerswerk. Zeven kandidaten zijn in begeleiding bij het WerkBedrijf. Drie kandidaten hebben zelf werk gevonden.
Daarom gaan wij voor een vaste inzet van een participatiecoach. In de perspectiefnota 2020 hebben wij hiervoor vanaf 2021 per jaar € 65.000,- aan geld opgenomen als gewenst nieuw beleid.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting
Een deel van de kandidaten zet stappen in hun begeleiding om deel te nemen aan de samenleving. Zo doen verschillende kandidaten van de gemeente Wijchen vrijwilligerswerk binnen hun “eigen begeleiding”.
De participatiecoach coacht de mensen niet naar werk. Dat is aan het WerkBedrijf. Toch zijn er zeven kandidaten uit Wijchen die een re-integratietraject volgen bij het WerkBedrijf. Ook hebben drie kandidaten zelf betaald werk gevonden. Mensen die aan het werk gaan levert ons een onverwachte besparing van ca. €14.000,- van iedere klant op jaarbasis op.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die maatschappelijk actief zijn gelukkiger zijn en gezonder gaan leven. Deze mensen delen hun eigen leven in en steunen meer op hun eigen netwerk. Zij doen minder een beroep op de overheid. De participatiecoach draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen waardoor ze meer aan de samenleving deelnemen. De participatiecoach helpt de kandidaten met het op orde krijgen van hun leven. Hierdoor nemen de maatschappelijke kosten af. Dit is niet 1 op 1 te achterhalen of te uit te drukken in geld.

Wij kijken naar de mogelijkheden van mensen. Wat hebben mensen die een participatiewet-uitkering ontvangen nodig om weer aan de samenleving deel te nemen? Lukt dat nog niet met een re-integratietraject? Wij hebben de mogelijkheid om een

participatiecoach in te zetten. Met deze aanpak willen wij voorkomen dat deze groep mensen verder alleen komen te staan.

Gevolgen
De inzet van de participatiecoach is nuttig om onze bijstandsklanten weer deel te laten nemen aan de samenleving. Wij spreken met klanten over hun eigen mogelijkheden, maar ook over de regels uit de bijstandswetgeving. Met onze hulp en begeleiding moedigen wij klanten aan om zichzelf te helpen, zonder hulp van de overheid.

Communicatie
Geen

Uitvoering of Vervolgstappen
Voor de gemeente Druten is ook een participatiecoach aan het werk. Ook in Druten gaan ze voor vaste inzet van een participatiecoach.
Na vaststelling van de meerjarenbegroting starten we met het in dienst nemen van een participatiecoach. Ieder jaar verzorgen wij een rapport aan u over de resultaten van de inzet van een participatiecoach.

Geheimhouding:
Niet van toepassing

EVALUATIE PARTICIPATIECOACHES DRUTEN/WIJCHEN

Titel: Evaluatie participatiecoaches Druten/Wijchen
Versie: Wijchen

Opdrachtgevers
Bert de Koning (gemeente Wijchen)
Eva Hulsen (gemeente Druten)

Auteurs
B. Oosting Msc, J. Bloemzaad Msc

Versie
8 april 2020

Inhoud

Inleiding 3
1. Verkenning van beleidsdocumenten 4
2. Uitvoering van het beleid 5
3. Resultaten 6
4. Draagt de inzet van de P-coach bij aan het gewenste resultaat ? 7
5. Samenwerking tussen de participatiecoaches en de klantmanagers 8
6. Financiën 8
7. Aanbevelingen, verbeterpunten en eventuele nieuw te maken afspraken 9

Inleiding

De participatiecoaches van de Werkorganisatie Druten/Wijchen zijn in 2018 begonnen met hun werkzaamheden. In Wijchen vanaf februari 2018 en in Druten vanaf september 2018. Aanleiding voor het aanstellen van de van de participatiecoaches was het veranderende bijstandsbestand. Het aantal ouderen, mensen met een lange uitkeringsduur en statushouders nam toe.

Ondanks de aantrekkende economie zijn deze groepen moeilijker bemiddelbaar naar werk en hebben vaak langdurige ondersteuning nodig. Ze zijn veelal nog niet klaar voor bemiddeling naar werk door het regionale WerkBedrijf[1].

Voor het WerkBedrijf is de werkgever de klant. Het WerkBedrijf richt zich op het matchen van kandidaten met beschikbare werkplekken. De aanpak is erop gericht om kandidaten via de kortst mogelijke weg en met zo min mogelijk ondersteuning te begeleiden naar een regulier dienstverband.

De participatiecoaches richten zich op de klanten die (nog) niet in staat zijn om in een regulier dienstverband te werken. Daarbij kijken ze naar de mogelijkheden van deze mensen en welke ondersteuning zij nodig hebben om te kunnen participeren in de maatschappij.

De financiering van participatiecoaches is in eerste instantie aangegaan voor een periode van 2 jaar (2018 en 2019 met een uitloop in 2020). Naar aanleiding van de mogelijke voorzetting en herfinanciering van de participatiecoaches is een evaluatie uitgevoerd door BVNG. Tijdens deze korte evaluatie hebben wij onderzocht welke meerwaarde de inzet van participatiecoaches heeft binnen het sociaal domein.

De kernvraag is als volgt: draagt de inzet van de participatiecoaches[2] bij aan het gewenste resultaat, namelijk het zetten van stappen richting maatschappelijke participatie en indien mogelijk de opstap naar betaald werk?

Voor deze evaluatie hebben wij met beide participatiecoaches gesproken en daarnaast met klantmanagers, de beleidsadviseur die betrokken was bij de totstandkoming van het ‘wel doen’ beleid en de huidige beleidsadviseurs sociaal domein. Door de Covid-19 maatregelen was het helaas niet mogelijk om iedereen te spreken.

We sluiten de evaluatie af met een conclusie en enkele aanbevelingen.

[1] Druten en Wijchen nemen deel in het regionale WerkBedrijf van de modulaire gemeenschappelijke regeling ‘Rijk van Nijmegen’ (MGR).

[2] De aparte participatiecoach voor statushouders is geen onderwerp van deze evaluatie. De participatiecoach van de gemeente Druten richt zich op totale bestand inclusief statushouders. Wijchen kent naast de “reguliere” participatiecoach een coach specifiek voor statushouders.

1. Verkenning van beleidsdocumenten

Voor deze evaluatie zijn de relevante beleidsdocumenten geanalyseerd. In deze documenten staan de doelen van het re-integratie en participatiebeleid van Druten en Wijchen. De documenten beschrijven de uitvoeringsorganisaties, de afstemming en samenwerking en de positie van de participatiecoaches.

In het beleid wordt een onderscheid gemaakt tussen re-integratie en participatie. Re-integratie is onderdeel van de loonvormende keten en participatie van de niet-loonvormende keten. Re-integratie is de taak van het WerkBedrijf. Participatie, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of dagbesteding, is een lokale taak en wordt gedaan door de participatiecoaches.

Druten en Wijchen nemen deel in WerkBedrijf van de modulaire gemeenschappelijke regeling 'Rijk van Nijmegen' (MGR). Het WerkBedrijf is een uitvoeringsorganisatie en voert de regie op de loonvormende keten. Het WerkBedrijf ondersteunt direct bemiddelbare klanten bij de re-integratie naar regulier betaald werk.

Het doel van het lokale beleid is dat klanten naar hun mogelijkheden participeren in de samenleving. De klanten worden aangesproken op hun mogelijkheden, maar ook verplichtingen. Met de juiste ondersteuning worden klanten gemotiveerd om een volgende stap te zetten naar zelfredzaamheid en zo mogelijk economische zelfstandigheid.

Uitstroom naar regulier betaald werk is in de beleidstukken niet als "prioritair" doel geformuleerd. Als het zich voor doet is het een mooie bijvangst van de aanpak. Er zijn dan ook geen kwantitatieve resultaten geformuleerd.

2. Uitvoering van het beleid

De klantmanager of inkomensconsulent[3] bepaalt in beginsel welk traject het best past bij de betreffende klant. De klantmanagers van de gemeenten zijn de 'spin in het web'. Zij kunnen een klant drie trajecten aanbieden: een re-integratie traject, een participatietraject of een zorgtraject. Uit de gesprekken blijkt dat dit niet altijd zo zwart-wit is. Zo hebben de participatiecoaches ook zorgklanten in de caseload. De participatiecoaches kunnen deze klanten bijvoorbeeld dan richting dagbesteding plaatsen.

Voor het participatietraject zoekt de klantmanager afstemming met de participatiecoach. Samen bepalen zij wat de klant nodig heeft om naar te vermogen te participeren in de maatschappij. De klantmanager stelt voor de participatiecoach een mail op met enkele gegevens van de klant: NAW-gegevens van een klant, wat de situatie van de klant is en soms wat de klantmanager verwacht van de ontwikkeling van een klant. De participatiecoach gaat vervolgens in gesprek met de klant.

Vaak blijkt dat er sprake is van meervoudige problematiek. Klanten kampen met psychische of fysieke klachten, ze beheersen de Nederlandse taal nog onvoldoende, of hebben problematische schulden. Als iemand kan participeren in de maatschappij regelt de participatiecoach de plaatsing, begeleiding en monitoring van een klant. Hiervoor hebben de participatiecoaches goed zicht op de maatschappelijke initiatieven en organisaties binnen de gemeenten. Dit is weer belangrijk voor het aanbod voor bijvoorbeeld vrijwilligers.

[3] In Wijchen is het de klantmanager en in Druten de inkomensconsulent. Deze functies zijn min of meer vergelijkbaar. In deze evaluatie gebruiken wij de term klantmanager.

Uit de interviews blijkt dat klanten meer open zijn richting de participatiecoaches. De participatie-coaches houden zich namelijk niet bezig met de rechtmatigheid van een uitkering. Besluiten daarover neemt de klantmanager. Voor klanten is de participatiecoach minder bedreigend. Klanten zijn daardoor opener naar de participatiecoaches die daardoor beter te weten komt welke belemmeringen een klant ervaart om te participeren in de samenleving.

Zo gaf een van de participatiecoaches het voorbeeld van een klant die verslaafd was, maar dit niet had verteld aan de klantmanager. De participatiecoach heeft vervolgens samen met de klantmanager een zorgtraject ingezet. Doordat deze klant hulp kreeg bij zijn verslaving werd hij stabieler en kon hij vrijwilligerswerk doen. Dit ging zelfs zo goed, dat hij inmiddels kandidaat is om te re-integreren via het WerkBedrijf.

De participatiecoach kan zorginstanties zoals een wijkteam of schuldhulpverlening inschakelen. Als de klantmanager maar steeds geïnformeerd blijft. Dat de participatiecoaches hierin zelfstandig handelen is conform het beleid van de gemeente. Ook dat de participatiecoaches als laagdrempelig worden ervaren is in lijn met het beleid van ‘wel doen’.

Maatschappelijke participatie is voor veel klanten het hoogst haalbare. Voor een klein deel van de klanten is maatschappelijke participatie een opstap naar regulier betaald werk. Eventueel met de inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie. In de volgende paragraaf gaan we in op de resultaten van de participatiecoaches.

3. Resultaten

Eén van de vragen voor deze evaluatie was welke resultaten de participatiecoaches hebben behaald. Een andere vraag was hoe de participatiecoaches afspraken vastleggen.

Als registratiesysteem maakt Gemeente Wijchen gebruik van Suite (Centric). Er zijn codes aangemaakt voor vrijwilligerswerk (als maximaal niveau) en vrijwilligerswerk (ontwikkelbaar). In gemeente Druten wordt gebruik gemaakt van C-vision. Om de mate van participatie te bepalen en de ontwikkeling van klanten te monitoren maakt gemeente Druten gebruik van de participatieladder, gemeente Wijchen doet dat niet. Hierdoor is het lastig om de gegevens van beide organisaties goed te vergelijken.

De participatiecoaches houden allebei een Excel-lijst bij met de afspraken met hun klanten in de caseload. Hierin monitoren zij ook de ontwikkeling van de klanten. Voor de evaluatie hebben wij de participatiecoaches gevraagd om kwantitatieve gegevens aan te leveren. Tot nu toe zijn 11 klanten na een participatietraject overgedragen aan het WerkBedrijf. Namelijk 7 uit Wijchen en 4 uit Druten. In gemeente Wijchen hebben nog drie klanten zelf betaald werk gevonden.

De 107 lopende trajecten bij gemeente Wijchen (deze klanten worden gevolgd door participatie-coach):

Nog op te roepen	7
Lopende acties	99
Gespreksfase: oriëntatie- en zoekfase, mantelzorg, ziekte met uitzicht op verbetering	25
Naar zorg, behandeling, sociaal wijkteam, naar Meer voor Mekaar verwezen. Kans op verbetering (deze klanten worden gevolgd door participatiecoach)	11
taal café	8
Sociale activering	15
vrijwilligerswerk	50
Multiproblemen, weinig zicht op verandering/beweging. KM en ik houden contact	4

Misschien vrijwilligerswerk in toekomst	15
Misschien op termijn naar re-integratie en betaald werk/WBRN	5
Misschien op korte termijn naar betaald werk/WBRN/ binnenkort bespreken met WBRN	3

30 afgeronde P-trajecten, met de volgende redenen:

Naar Werkbedrijf Rijk van Nijmegen/ werktraject	7
Zelf betaald werk gevonden	3
Naar UWV	1
Te ziek, te veel problematiek, terug naar klantmanager	15
Einde uitkering/ andere reden	4

NB: In sommige gevallen was sprake van dubbele actie: bv. sociale activering en maatjeshulp voor thuis aanvragen, of eerst sociale activering en daarna vrijwilligerswerk, of andersom (de ontwikkeling is niet alleen opwaarts bij deze doelgroep). Dan is dat dubbel geteld. Bij een deel van de klanten is er (nog geen) ontwikkeling. Dan houdt de participatiecoach samen met de klantmanager een vinger aan pols. Wanneer dat wel kan wordt er actie ondernomen.

4. Draagt de inzet van de P-coach bij aan het gewenste resultaat?

De in Wijchen en Druten aangestelde participatiecoaches richten zich op het ondersteunen naar maatschappelijke participatie van klanten die (nog) niet worden overgedragen aan het WerkBedrijf.

In nauw overleg met de klantmanager bepaalt de participatiecoach hoe iemand gestimuleerd kan worden om naar vermogen te participeren in de maatschappij. Het doen van vrijwilligerswerk is daarvoor een middel. Voor iemand die de stap naar vrijwilligerswerk nog niet kan maken is bijvoorbeeld burenhulp of het stimuleren van informele contacten een eerste stap.

Voor de evaluatie is ons gevraagd of de inzet van de participatiecoaches bijdraagt aan het gewenste resultaat: het bevorderen van de maatschappelijke participatie van de klanten. Uit de aangeleverde resultaten blijkt dat een groot deel van de klanten stappen richting maatschappelijke participatie heeft gezet. Zo hebben 50 klanten van de gemeente Wijchen vrijwilligerswerk (van de 107 in de caseload) en in de gemeente Druten hebben 23 klanten vrijwilligerswerk (van de 74 in de caseload in 2019).

Op basis van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat de inzet van de participatiecoaches bijdraagt aan de doelstelling, zoals die is geformuleerd in de beleidsnota “wél-doen”. De klantmanagers zien dat de inzet van participatiecoaches bijdraagt aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van de klanten. Na overdracht door de klantmanager aan de participatiecoach doen klanten minder een beroep op eerstgenoemde.

Omdat de doelstelling niet is geformuleerd in termen van percentages of absolute aantallen kunnen we geen uitspraak doen of het aantal klanten dat daadwerkelijk stappen zet veel of weinig is.

5. Samenwerking tussen de participatiecoaches en de klantmanagers

Voor deze evaluatie is de vraag gesteld hoe de samenwerking gaat tussen de participatiecoaches en de klantmanagers. De vraag is verder wat de positieve ervaringen, sterke punten en verbeterpunten zijn met betrekking tot de participatiecoaches. Wij stellen vast dat de betrokken medewerkers over het algemeen tevreden zijn over de samenwerking tussen de participatiecoaches en de klantmanagers/inkomensconsulenten.

Vaak is er sprake van achterliggende problematiek die van invloed is op de motivatie om te participeren. Daarom werken de participatiecoaches bij de ondersteuning van klanten samen met bijvoorbeeld de sociale wijkteams en het team schuldhulpverlening. Door deze samenwerking kan passende ondersteuning worden geboden aan klanten die anders niet in staat zouden zijn op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving.

Dit onderschrijven de klantmanagers met nadruk. Een ander sterk punt van de participatiecoaches is dat zij werken vanuit de mogelijkheden en motivatie van de klant en daarbij een passend aanbod van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zoeken. Intrinsieke motivatie is de beste motor om iemand in beweging te krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de participatiecoaches het vertrouwen van de klanten winnen.

Soms komen de participatiecoaches situaties tegen waar onderliggende problemen ervoor zorgen dat klanten maatschappelijk participeren. Dan nemen zij zelf het initiatief om de klanten te wijzen op de instanties of coachen hen bij het contact met die instanties. Te denken valt hierbij aan het inschakelen van schuldhulpverlening.
Dit vinden de participatiecoaches een grijs gebied. Op welk moment kunnen zij (of is het nodig) om een andere professional in te schakelen om specifieke ondersteuning te bieden? Dit is niet in alle gevallen even duidelijk, omdat iedere situatie en klant een andere aanpak kan vragen. Het is van belang

om te bewaken dat de participatiecoaches geen taken op zich nemen die bijvoorbeeld bij de sociale wijkteams thuishoren. Het is aan te bevelen om goede richtlijnen af te spreken over de afstemming en overdracht van taken en verantwoordelijkheden.

De participatiecoaches werken niet met een gestandaardiseerd plan van aanpak met doelen of ontwikkelpunten voor klanten. Dit omdat het voor hen steeds om maatwerk gaat. De participatiecoaches houden de met de klant gemaakte afspraken bij in een persoonlijk Excel-sheet en mailen de afspraken naar de betrokken klantmanager. De klantmanagers archiveren de e-mails met afspraken die zij krijgen van de participatiecoaches in het registratiesysteem. Uit de gesprekken met de klantmanagers blijkt dat het registreren niet altijd op een eenduidige wijze gebeurt. Verder blijkt uit de evaluatie dat de participatiecoaches de registratiesystemen wel kunnen raadplegen, maar ze hebben geen schrijfrechten. Het is aan te bevelen dat de participatiecoaches de rapportages zelf rechtstreeks in de door de gemeente gebruikte systemen vastleggen.

6. Financiën

Voor de inzet van de participatiecoaches hebben beide gemeenten voor 2 jaar geld beschikbaar gesteld. Voor gemeente Druten gaat het om 0,5 Fte en bedragen van €37.500,- in 2019 en €38.550,- in 2020. De gemeente Wijchen zet de participatiecoach in voor 1 fte en heeft daarvoor €75.000,- voor 2019 en voor 2020 beschikbaar.

Bij de opdracht voor deze evaluatie is de vraag gesteld of de investering het waard was ten opzichte van de resultaten. Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we de door de participatiecoaches aangeleverde resultaten.

In totaal hebben 11 (7 van Wijchen en 4 van Druten) klanten zodanige stappen gezet in hun ontwikkeling dat zij een re-integratietraject van het WerkBedrijf volgen. Als de re-integratietrajecten succesvol worden afgesloten, dat wil zeggen met betaald werk, scheelt dat de gemeenten 11 participatiewet- uitkeringen. Op jaarbasis gaat het om €14.000,- per uitkering. Met een totale uitstroom van 11 personen, is dat dus een besparing op de uitkeringen van €154.000,-.

Naast de financiële besparing is er sprake van maatschappelijk rendement. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen die maatschappelijk participeren gelukkiger zijn en gezonder gaan leven. Mensen die zelfredzamer zijn en deelnemen aan de samenleving kunnen meer steunen op hun sociale netwerk en doen minder een beroep op ondersteuning die met publieke middelen worden gefinancierd. De participatiecoaches dragen bij dat mensen zelfredzamer worden en meer participeren in de samenleving. Dat de participatiecoaches hun klanten helpen met het op orde krijgen van hun leven en daardoor de maatschappelijke kosten afnemen is niet 1 op 1 herleidbaar of te kwantificeren in geld.

De inzet van de participatiecoaches heeft dus niet alleen een directe financiële besparing (uitkeringen), maar levert ook een maatschappelijke besparing op. Deze is echter moeilijk te kwantificeren. Wij vinden dan ook dat de investering in participatiecoaches het zeker waard is.

7. Conclusie en aanbevelingen

Het (lokale) beleid is om te starten vanuit de mogelijkheden van mensen: wat hebben mensen die een participatiewet-uitkering ontvangen nodig om in Druten/Wijchen en de samenleving (weer) te participeren. Mocht dat niet met een re-integratietraject lukken, hebben de gemeenten de mogelijkheid om deze mensen maatschappelijk te laten participeren: dit gaat via de participatiecoaches.

De participatiecoaches helpen de mensen om die stappen te zetten richting maatschappelijke participatie. Dit kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk of met dagbesteding. De mensen waarmee de participatiecoaches werken zijn de moeilijk bemiddelbare groepen. Dit zijn de groepen die vaak langer durende ondersteuning nodig hebben. De participatiecoaches kunnen die ondersteuning bieden. Participatiecoaches hebben een verbindende rol tussen klantmanagers, maatschappelijke initiatieven, maatschappelijke organisaties en de klanten die zij begeleiden. Zij zijn in staat om een groep te bereiken die niet op eigen kracht over de drempel heen stapt om deel te nemen aan de samenleving. Uit de gesprekken blijkt dat de participatiecoaches een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenten. Wij adviseren dan ook om de participatiecoaches in te blijven zetten voor beide gemeenten.

Toch zijn er in onze ogen enkele aanbevelingen:

- Stel beleidsindicatoren op voortkomend uit uw beleid. Hierdoor is het makkelijker te meten wat het resultaat is van de participatiecoaches. Dit geeft de participatiecoaches ook meer focus aan hun activiteiten en verbinding met beleid.
- Gebruik één registratiesysteem en registreer hierin eenduidig. Hierdoor is het makkelijker om de output van de participatiecoaches te meten. Een andere aanbeveling is om elke participatiecoach eigen schrijfrechten te geven in het eigen registratiesysteem. Zo kunnen zij hun eigen notities bijhouden en hoeft zij niet apart een Excel-lijst bij te houden. Daarbij hoeven de klantmanagers niet worden gemaild met afspraken.
- Aansluitend op bovenstaande aanbeveling: onderzoek de mogelijkheid van een klantvolgsysteem. Een dergelijk systeem kan makkelijk worden gekoppeld aan een van de huidige registratiesystemen, maar geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van individuen te monitoren en te sturen.

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1872
Extern Zaak ID	Z/20/049436
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.b
Omschrijving	49436 - Informatienota beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Organisatieonderdeel	domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeugd en gezondheid
Eigenaar	Weijers, Jessie
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	P6 Sociaal domein
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Burgers, T.T.M. (Titus)
Telefoonnummer steller	0884327538
E-mail adres steller	j.w.weijers@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Infonota beschermd wonen en maatschappelijke opvang 49436
Bijlage infonota BW en MO 49436

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	29 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

De raad te informeren over de stand van zaken beschermd wonen en maatschappelijke opvang met de bijgevoegde informatienota

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

De raad te informeren over de stand van zaken beschermd wonen en maatschappelijke opvang met de bijgevoegde informatienota

Openbaar Zaaknummer: 49436

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: informatienota beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Kernboodschap

Deze nota informeert u over de stand van zaken van de decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De regio bereidt een regioplan voor om de decentralisatie uit te voeren. Vooruitlopend op het regioplan, leest u in deze nota welke onderwerpen in het plan staan. Deze informatie helpt u bij maken van de keuzes die u later dit jaar vastlegt in het regioplan.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
30-11-2017	Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang 2018-2020 'Samen Dichtbij' (regio Nijmegen en Rivierenland), raadsbesluit

Toelichting

Het rijk decentraliseert het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke opvang
Dit gebeurt in 2022. Vanaf dat moment moeten gemeenten het Beschermd Wonen (BW) en de Maatschappelijke opvang (MO) toekomstbestendig organiseren. Het rijk verlegt daarvoor de verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Gemeenten ondersteunen dan een relatief kleine groep zeer kwetsbare burgers. Hiervoor is vaak zeer gespecialiseerde zorg nodig. Daarom is intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk. In onze regio doen we dat met de volgende gemeenten:

Culemborg	Neder-Betuwe	Nijmegen
West-Betuwe	Druten	Heumen
Buren	Beuningen	Berg en Dal
Tiel	Wijchen	Mook en Middelaar
West Maas en Waal		

Het rijk bevordert met de decentralisatie inclusie
Inclusie betekent dat iedereen die dat wil, mee kan doen in de samenleving. Ongeacht een beperking. Door te decentraliseren wil het rijk dat minder mensen in een instelling wonen en meer mensen thuis in de wijk. Hiermee sluit het rijk aan bij het advies van de commissie Dannenberg. Die pleit ervoor om ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving te bieden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor een 'eigen leven'. Voor zingeving, waardevolle (familie) relaties en werk.

Het rijk decentraliseert BW in 2022
Aanvankelijk was de ingangsdatum van de decentralisatie januari 2021. Na een advies van het landelijk expertteam, is deze datum verandert naar 2022. Er geldt dan bovendien een ingroeipad van 10 jaar. De centrumgemeenten blijven daarbij verantwoordelijk voor bestaande cliënten. Nieuwe cliënten vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van individuele gemeenten. Het rijk hevelt overigens de Maatschappelijke Opvang pas later over naar de gemeenten, mogelijk in 2026.

De regiogemeenten stelden in 2017 het beleidsplan 'Samen Dichtbij' vast
Met dit plan bereidt onze regio zich voor op de decentralisatie. Het is een eerste stap. De volgende stap is het maken van een regioplan. Hierin staat op welke onderdelen en op welk niveau we in de regio met elkaar gaan samen werken. In deze informatienota staan de onderwerpen die we in het regioplan uitwerken. Iedere regio levert een dergelijk plan aan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In het regioplan gelden de uitgangspunten van het beleidsplan 'Samen Dichtbij'
Op dit moment hoeft u daarom geen besluiten te nemen. In het najaar van 2020 organiseert de regio informatiebijeenkomsten voor raadsleden. Hierin informeren we u over het regioplan en de keuzes die we maken. Over deze keuzes nemen alle raden uiteindelijk een besluit. Dit gebeurt in het regioplan, dat eind 2020 af is.

In de bijlage leest u wat de belangrijkste uitgangspunten zijn uit het regionale beleidsplan 'Samen Dichtbij'.

Het regioplan beschrijft 5 belangrijke onderwerpen:

1. Het samenwerkingsniveau
2. De samenwerkingsvorm
3. Spreiding van voorzieningen
4. Lokale gevolgen van de decentralisatie
5. Financiële gevolgen

Hieronder beschrijven we in het kort de belangrijkste onderdelen uit het regioplan. Een verdere uitwerking leest u later dit jaar in het regioplan. Deze uitwerking (en doorrekening) laat zien welke keuzes praktisch en financieel haalbaar zijn.

1. Gemeenten moeten het samenwerkingsniveau bepalen
Voert de gemeente BW en MO straks zelfstandig uit? Of werkt ze samen met andere gemeenten daarin? We kijken bij deze keuze onder meer naar de hoogte van de kosten die we verwachten. Staat dit in verhouding tot het budget? Gemeenten ontvangen in de periode 2022-2032 stapsgewijs (10% per jaar) rijksmiddelen voor de uitvoering van de taken voor Beschermd Wonen. De hoogte maakt het rijk in de decembercirculaire van 2020 bekend.

De keuzes in de uitvoering van de taken BW zijn:
- gemeenten indiceren, contracteren en financieren zelf de zorg.
- gemeenten hevelen de middelen over naar de Centrumgemeente. Deze optie komt overeen met de afspraken in het beleidsplan 'Samen Dichtbij'. De Centrumgemeente indiceert, contracteert en financiert namens de hele regio het aanbod van Beschermd Wonen.
- gemeenten gaan gefaseerd over op individuele financiering of op een mix van vormen.

Bij de gezamenlijke inrichting van voorzieningen maken de regiogemeenten afspraken over de financiering hiervan. En over de verdeling van de kosten over de afzonderlijke gemeenten. Gemeenten hebben dan grofweg de volgende keuzes:
- financiering op basis van solidariteit (vaste bijdrage per gemeente, ongeacht het aantal cliënten)
- financiering naar rato van het daadwerkelijke gebruik
- een combinatie van beide

Daarnaast maakt de regio afspraken over de verdeling van eventuele overschotten en tekorten.

2. Samenwerkingsvorm

Na de keuze van een samenwerkingsniveau, kiest de regio een passende samenwerkingsvorm. In het beleidsplan Samen Dichtbij koos de regio al voor een lichte vorm van samenwerking met stevige onderlinge afspraken. In het regioplan werken we uit of deze variant nog past bij de overige keuzes die we maken. In de definitieve samenwerkingsvorm maken we afspraken over onder meer:
- de verdeling van taken en verantwoordelijkheden
- mandatering
- besluitvorming
- verantwoording en bekostiging
- kwaliteit
- solidariteit
- uittreden uit de regeling

3. Spreiding van voorzieningen

Op dit moment zijn de meeste BW en MO voorzieningen in Nijmegen. We willen een betere spreiding van voorzieningen. Ook willen we dat mensen die uitstromen uit een instelling, terecht kunnen in één van de regiogemeenten. Dit spraken we af in 'Samen Dichtbij'. Hiervoor tekenden de gemeenten in regio Nijmegen inmiddels het uitstroomconvenant 'Weer Thuis'. Met dit convenant proberen de gemeenten samen met zorgaanbieders en woningcorporaties meer woonplekken voor kwetsbare inwoners te realiseren.

Ook willen we een gelijkmatige spreiding van de zogeheten 'tussenvoorzieningen' realiseren. Dit zijn voorzieningen die tussen thuis wonen en het wonen in een instelling inzitten. Hierbij is het 'regionaal afsprakenkader huisvesting kwetsbare groepen' belangrijk. Met dit afsprakenkader leggen we de uitstroomgegevens en de opgave per gemeente vast. Het afsprakenkader levert de regio in de tweede helft van 2020 op. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een leidraad waar gemeenten naartoe groeien. Hoe we dit doen en in welk tijdpad, komt terug in het regioplan.

4. Lokale gevolgen van de decentralisatie

Door de decentralisatie van BW blijven meer mensen thuis in de wijk wonen, mogelijk in kleinschalige woonvormen. De groep die in een instelling woont, wordt kleiner. Dit sluit aan bij de behoefte van mensen aan een zo 'gewoon' mogelijk leven. Dit vraagt om extra acties van de gemeenten. In het regioplan beschrijven we deze acties. Hieronder leest u in het kort om welke onderwerpen het dan gaat.

- **Het organiseren van ondersteuning op verschillende levensgebieden**
  Nu ondersteunt de centrumgemeente de doelgroep BW. Na de decentralisaties zijn de regiogemeenten verantwoordelijk. Gemeenten stemmen zorg, welzijn, wonen en werk

af op deze doelgroep. Dit vraagt extra inzet van consulenten, wijkteams, schuldhulpverlening en zorg- en welzijnsinstellingen. Gemeenten ontvangen hiervoor extra rijksmiddelen via de reguliere Wmo-stroom (‘middelen ambulantisering ggz’).

- **Het verbeteren van inclusie**
  Meedoen in de wijk vraagt een open houding van andere inwoners. De gemeente heeft hierin nadrukkelijk een taak om inwoners hierop voor te bereiden.
- **Afstemmen van de bestaande zorgstructuur op de doelgroep BW**
  Als meer mensen met een ggz achtergrond in de wijk gaan wonen, kan dat meer overlast geven. In geval van escalatie moeten we lokaal snel handelen. De regionale afspraken in de sluitende aanpak psychisch kwetsbaren helpen daarbij. Daarnaast zijn goede afspraken belangrijk tussen het Wijkteam, woningcorporaties, zorgaanbieders en het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD. In Wijchen werken deze partijen samen in het regieteam.

5. Financiële gevolgen

Voor Beschermd Wonen in Gelderland-Zuid ontving centrumgemeente Nijmegen in 2019 €60 miljoen. Hiervan kwam €2,5 miljoen uit de eigen bijdrage van cliënten. Voor Maatschappelijke Opvang ontving Nijmegen in 2019 €10,3 miljoen (waarvan €0,3 miljoen van de regiogemeenten). Daarnaast investeert Nijmegen jaarlijks €4 miljoen uit eigen middelen in Maatschappelijke Opvang.

De regio verwacht een tekort op BW na de decentralisatie

Op dit moment is niet exact duidelijk wat de financiële gevolgen van de decentralisatie van Beschermd Wonen voor gemeenten zijn. Het rijk maakt de verdeling van de rijksmiddelen bekend in de decembercirculaire. De verwachting is dat Gelderland-Zuid in de nieuwe situatie in totaal €14 miljoen minder ontvangt. Dat heeft te maken met de nieuwe wijze van financiering. Die is onder andere gebaseerd op inwonertallen. De huidige financiering is gebaseerd op de historische verdeling van zorginstellingen over het land. Deze zijn van oudsher gesitueerd in de bosrijke gebieden in het oosten van Nederland.

Daarnaast vermindert het rijk het budget voor BW door openstelling van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Per januari 2021 stelt het rijk deze wet ook open voor mensen met psychische problematiek. Als zij voldoen aan de Wlz-toelatingscriteria valt de zorg die zij krijgen voortaan onder deze wet. Naar verwachting stroomt circa 30% van de huidige cliënten door naar de Wlz. We verwachten hiervoor een uitname van circa 17 miljoen euro op basis van de huidige gegevens. We ontvangen dan minder budget, maar maken ook geen kosten voor deze Wlz-groep.

We beperken in de regio de uitgaven

Om de bezuiniging op te vangen, proberen we de uitgaven te beperken:

- We bevorderen ambulantisering van 30% tot 50% in de periode 2022-2032.
  Ambulante zorg is uiteraard minder kostbaar dan verblijf in een instelling. Maar niet iedereen kan ambulant wonen. Er blijven personen afhankelijk van beschermd wonen in een instelling. Voor wie wel ambulant kan wonen, is een flexibele inzet van ondersteuning belangrijk. Een hersteltraject binnen de ggz verloopt vaak met terugslagen. Het bestaande aanbod van zorg houdt hiermee rekening. Aanbieders kunnen relatief eenvoudig de ambulante zorg af- en opschalen. Hiermee proberen we te voorkomen dat intramurale zorg (weer) nodig is.
  Deze maatregel draagt bij aan kostenverlaging, maar dekt uiteraard niet het gehele tekort dat we verwachten.

- De regio maakte hiernaast afspraken met woningcorporaties over de realisatie van extra woonruimte in het lage huursegment. En over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Dat resulteert naar verwachting in kortere doorlooptijden bij de voorzieningen. Dit helpt om de kosten te verlagen. We zien hierin overigens nog te weinig resultaat. Er is nog steeds een tekort aan betaalbare woonruimte. Voor het regioplan zoeken we daarom naar nieuwe (woon-) concepten die we kunnen ontwikkelen. Dit vraagt in ieder geval om een goede samenwerking tussen de domeinen wonen en zorg.

Planning regioplan
In het regioplan dat we nu schrijven, zitten bestuurlijke beslispunten. We maken in het plan inzichtelijk wat de verschillende scenario's zijn bij deze keuzes. We beschrijven de gevolgen, eventuele onzekerheden en risico's. Het regioplan bieden we naar verwachting eind 2020 aan de colleges en raden aan. Hierna starten we met:
- de oprichting van een samenwerkingsstructuur
- het contracteren van partijen voor de indicering
- het doen van onderzoek naar haalbaarheid van uitbreiding en realisatie van (nieuwe) locaties
- het inrichten van alle andere randvoorwaarden.

Voor de Maatschappelijke Opvang geldt dat dit dus voorlopig een taak van de Centrumgemeenten blijft. Hierop ondernemen we voorlopig dan ook geen extra actie.

Goed om te weten:

- We bereiden samen met de regiogemeenten het regioplan voor. Hierin verwerken we ook de inbreng van zorgaanbieders en cliënten.

- We organiseren in het najaar informatiebijeenkomsten voor de raden om de keuzes uit het regioplan toe te lichten.

- Een aantal gemeenten in Nederland roept het rijk op om meer geld beschikbaar te stellen voor de taken BW. Hiervoor dienden zij lokaal een motie in. De gemeenteraad van Beuningen ondersteunt deze oproep en diende ook een motie in. Zij vraagt nu aan de raden in de regio om dat ook te doen. De motie heeft u inmiddels via de griffie ontvangen. Het rijk onderzoekt op dit moment de stand van zaken in de regio's. Zij vraagt daarbij aan gemeenten hoe de voorbereidingen op de decentralisatie lopen. Hierin delen we als regio ook de financiële zorgen die we hebben. We spraken regionaal af, eerst de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten. Als die aanleiding geven, geven we alsnog een formeel signaal aan het rijk. Dit doen we dan bij voorkeur met de hele regio samen.

Geheimhouding:
Niet van toepassing

BIJLAGE: Uitgangspunten beleidsplan 'Samen Dichtbij' en uitleg van begrippen.

BIJLAGE RAADSINFORMATIENOTA Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

I. Uitleg begrippen

Begrip	Uitleg
Beschermd Wonen	Het traditionele Beschermd Wonen betekent wonen in een instelling. Beschermd Wonen biedt mensen met ernstig psychosociale en/of psychiatrische problematiek een combinatie van begeleiding en wonen. Er is (tijdelijk) 24-uurstoezicht in directe nabijheid nodig.
Beschermd Thuis	Het begrip 'Beschermd Thuis' gebruikt de regio om ambulantisering te bereiken. Bij Beschermd Thuis wonen cliënten in een thuissituatie waarbij zij stevig ondersteund worden. Beschermd Thuis biedt dus een combinatie van begeleiding en thuis wonen. Er is 24-uurs bereikbaarheid van zorg.
Maatschappelijke opvang	Maatschappelijke Opvang (MO) is opvang voor (dreigend) dak- of thuislozen met psychosociale problematiek of (ernstige) psychiatrische problematiek, waaronder alcohol- en drugsverslaving. De Centrumgemeente ontvangt rijksmiddelen voor Maatschappelijke Opvang en verslavingsbeleid. Hieronder behoren de nachtopvang, dagopvang, tijdelijke (24-uurs) opvang, crisisopvang (ook voor gezinnen), begeleiding na opvang, methadon- en heroïneverstrekking en verslavingspreventie. Een aantal onderwerpen zijn sterk aan de Maatschappelijke Opvang gerelateerd. Hierin werken we ook regionaal in samen: • nazorg aan ex-gedetineerden • vrouwenopvang • zorgketen prostitutie • openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) • verslavingshulp • ondersteuning aan zwerfjongeren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) financiert zowel het Beschermd Wonen (incl. Beschermd Thuis) als de Maatschappelijke Opvang. Het gaat hierbij om niet-medische, tijdelijke ondersteuning die zich richt op herstel en hervatting van zelfredzaamheid. Centrumgemeente Nijmegen ontvangt financiële middelen vanuit het Rijk om dit uit te voeren en te bekostigen. Hierin ligt vooralsnog geen rol voor de individuele (lokale) gemeenten.

II. De kaders: beleidsplan 'Samen Dichtbij'

De gemeenten uit het rijk van Nijmegen en Rivierenland stelden in 2017 het regionale beleidsplan 'Samen Dichtbij' op. Hierin staan 25 voorstellen op het gebied van wonen, zorg, werk, participatie en inkomen. De voorstellen sluiten aan bij de visie van de commissie Dannenberg.

Het regioplan wordt een nadere uitwerking van het beleidsplan ‘Samen Dichtbij’. Hierin bepalen we in welke mate en op welke manier we gaan samenwerken. De volgende afspraken uit het beleidsplan ‘Samen Dichtbij’ zijn hierbij belangrijk:

- Ook in de toekomst blijven de regiogemeenten op het schaalniveau van Gelderland-Zuid samenwerken. Dit richten we in op basis van een lichte samenwerkingsvorm met stevige onderlinge afspraken.

- De centrumlocaties voor opvangvoorzieningen in Tiel en Nijmegen blijven behouden, maar we breiden ze niet uit. We breiden de tussenvoorzieningen in beide regio’s uit[1].

- We richten één centrale toegang in voor Beschermd Wonen. Daarnaast organiseren we per sub-regio een Centraal coördinatiepunt Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

- We zetten in op ambulantisering. Dit betekent dat we steeds meer begeleiding thuis bieden in plaats van in een instelling. Ons doel is om het aandeel van ambulante trajecten te vergroten van 30% in 2022 tot 50% in 2032. Het uitgangspunt is en blijft dat iedereen die zorg in een instelling nodig heeft, dat ook krijgt.

III. Aanvullende informatie

Voorzieningen Gelderland-Zuid

De meeste voorzieningen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zijn in Nijmegen. Grootste voorziening is de Hulsen. De Hulsen biedt zowel Beschermd Wonen als Maatschappelijke Opvang met aanvullende (verslavings-) zorg op eigen terrein. Hier is ook een medische heroïne unit (MHU) en een extra beveiligde Multifunctionele accommodatie (MFA) voor Maatschappelijke Opvang en een crisisopvang. Opvang wordt in Nijmegen ook geboden in de Nunn, het MFC, de Crisisopvang en het Kasteel. Jongeren worden apart opgevangen in Vince. In Culemborg en Tiel is er een opvang op de Kwelkade, een Tussenvoorziening van het RIBW en een opvang aan de Achterweg. In Heumen bevindt zich Het Tweede Huis. Deze stichting biedt onderdak voor mensen die (tijdelijk) nergens anders terecht kunnen.

De regio beschikt over de OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) met bemoeizorg en inlooppunten verspreid over de regio. Vanuit het verslavingsbeleid tot slot kan de regio een beroep doen op methadonverstrekkingen (bij apotheek en MFC), gebruiksruimtes, een medische heroïne- unit en een preventiebeleid (voorlichting, vooral gericht op jongeren).

In totaal zijn 68% van de Beschermd Wonen in Nijmegen. Daarnaast telt de regio enkele kleinere BW-voorzieningen. Naast Beschermd Wonen in een instelling, bestaat de mogelijkheid om Beschermd Wonen met een eigen budget (pgb) te regelen. In totaal woont 53% van de cliënten met een pgb in Nijmegen. In de tabel hieronder ziet u de verdeling per gemeente.

[1] Dit zijn voorzieningen die tussen thuis wonen en het wonen in een instelling inzitten

Gemeente	Percentage BW plekken
Berg en Dal	4-5%
Beuningen	1-2%
Buren	0-1%
Culemborg	4-5%
Druten*	±3%
Heumen	1-2%
Neder Betuwe	±2%
Nijmegen	±63%
Mook en Middelaar	0-1%
Tiel	7-12%
West Maas en Waal	±3%
West Betuwe	1-3%
Wijchen**	±4%
Bronnen: HHM Onderzoek 2019, Cijfers dashboard gem. Nijmegen	

**In Druten zijn in totaal 2 BW woonlocaties van het RIBW. Hier is plek voor 28 bewoners. Eén ervan heeft de specialisatie voor Korsakov cliënten. Deze BW voorziening heeft daarmee een regionale functie. Daarnaast heeft GP aanbieder Compleet Mensenwerk nog 2 woningen waar 8 personen kunnen wonen.*
***In Wijchen, in St. Jozef, zijn 30 BW woonplekken.*

De doelgroep

Gelderland-Zuid telt gemiddeld over het jaar verdeeld ongeveer 1.150 cliënten in Beschermd Wonen, verdeeld over 640 plekken. Jaarlijks zijn er circa 1.000 aanmeldingen (nieuw en herbeoordeling). Van alle cliënten is 70% man en 30% vrouw. De grootste groepen bevinden zich in de leeftijdscategorieën 50-59 jaar en 18-23 jaar. Verder telt de regio Gelderland-Zuid gemiddeld 480 daklozen, merendeel mannen in leeftijdscategorie 30-39 jaar. Het aantal daklozen als gevolg van gebrek aan betaalbare woningen neemt toe.

Financiering

De financiering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang valt momenteel onder Centrumgemeente Nijmegen. Van het totaal beschikbare budget gaat 84% naar Beschermd Wonen en 16% naar Maatschappelijke Opvang.

De kosten voor Beschermd Wonen liggen tussen de € 25.000 en € 63.000 per cliënt per jaar:

- € 25.000 voor Beschermd Thuis
- € 63.000 voor intramuraal
- € 45.000 via PGB jaar[2].

De kosten voor Maatschappelijke Opvang variëren van € 7.890 (nachtopvang) tot € 14.190 (24-uursopvang) per traject, exclusief de zorgcomponent. De kosten voor individuele plaatsen in de Tussenvoorziening bedragen een kleine € 20.000 per jaar en circa € 25.000 per jaar voor de gezinsplekken.

[2] Een PGB BW is altijd zonder budget voor de wooncomponent. De cliënt betaalt zelf de huur.

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1804
Extern Zaak ID	Z/20/051318
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.c
Omschrijving	51318 Antwoord op schriftelijke vragen: Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling (van Kernachtig Wijchen)
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsinrichting
Eigenaar	Bitter, Colette
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P2 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Loermans, P.L.J. (Paul)
Telefoonnummer steller	088 432 7209
E-mail adres steller	c.bitter@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Antwoord schriftelijke vragen over Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling' (51318)
Bijlage 1 Schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen - Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling.pdf

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen over 'Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling' van Kernachtig Wijchen.

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen over 'Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling' van Kernachtig Wijchen.

Openbaar Zaaknummer: 51318

Informatienota voor de Gemeenteraad

Antwoord op schriftelijke vragen: Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling (van Kernachtig Wijchen)

Kernboodschap
De stijging van fietsendiefstallen baart ons eveneens zorgen en heeft onze aandacht. Navraag bij de politie laat inderdaad een stijging van fietsendiefstallen zien t.o.v. 2019. Na een dalende lijn in 2019, zijn we nu weer op eenzelfde niveau als in 2018.
We kunnen nu geen bewaakte fietsenstalling (tijdelijk) realiseren. In het plan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' (TKWM) is wel de mogelijkheid voor bewaakte fietsenstalling opgenomen. We onderzoeken de mogelijkheden om dit te combineren met een openbaar toilet, maar dit valt niet onder de actuele plannen van TKWM.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
25 juni '20	Informatienota voor de raad over 'Fietsparkeren in Centrum Wijchen' (Zaaknummer: 39012), behandeld 25-6-2020

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen

1. Klopt het dat het aantal fietsen-/e-bikediefstallen in het centrum is toegenomen?
De aangiftes van dit jaar zijn vergeleken met vorige jaren, in dezelfde periode. Het aantal fietsdiefstallen (misdrijven) is in de eerste 8 maanden van 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. We zien een toename van het aantal fietsdiefstallen en een afname van het de brom- en snorfietsen. In onderstaande tabel zijn de aantallen over de eerste 8 maanden van 2017 tot en met 2020 weergegeven. We zien dat de fietsendiefstal terug is op het niveau van 2018 en dat is een ongewenste ontwikkeling.

GEMEENTE WIJCHEN				
Misdrijven (stuur)	jan t/m aug 2017	jan t/m aug 2018	jan t/m aug 2019	jan t/m aug 2020
A72 DIEFSTAL FIETS	**76**	**75**	**56**	**80**
A73 DIEFSTAL BROMFIETS/SNORFIETS	**16**	**16**	**13**	**12**
B62 DIEFSTAL MET GEWELD FIETS	**0**	**0**	**0**	**0**
B63 DIEFSTAL MET GEWELD BROMFIETS/SNORFIETS	**0**	**0**	**1**	**0**
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen	**92**	**91**	**70**	**92**

(bron: politie Oost Nederland, district Gelderland Zuid, team Tweestromenland)

Uit analyse door de politie blijkt in 45% van de gepleegde fietsdiefstallen in Wijchen de buit een e-bike betrof in de eerste 8 maanden van 2020. Ook Landelijk ziet de politie de trend dat dure modellen steeds vaker gestolen worden.

2. Welke maatregelen heeft het college genomen om deze diefstallen te voorkomen?
De politie heeft vorige maand vanuit heterdaadtechniek de lokfiets ingezet in het centrum van Wijchen. Helaas heeft dit geen resultaat gehad. Het idee is om tijdens de

week van de veiligheid (5-11 oktober 2020) extra aandacht te besteden aan preventie van diefstal e-bikes en fietsen.

3. Wat zijn de mogelijkheden voor een permanente bewaakte fietsenstalling in het centrum van Wijchen?
Zoals in de informatienota 'fietsparkeren in Centrum Wijchen' is gecommuniceerd, zijn er alternatieven onderzocht. Er staat: "Voor een bewaakte fietsenstalling is geen geschikte ruimte/locatie gevonden en zijn structurele hoge kosten mee gemoeid. We vinden dat ondernemers/CMW/pandeigenaren (financieel) bij mogen dagen, of (zelf) stallingen (voor personeel) realiseren." Deze tekst is nog steeds van toepassing.

4. Op welke termijn kan een bewaakte fietsenstalling, eventueel een tijdelijke, in het centrum van Wijchen worden gerealiseerd?
n.v.t.
Zie antwoord zie vraag 3: er komt geen (tijdelijke) bewaakte stalling.

5. Wat zijn de mogelijkheden om een bewaakte fietsenstalling op te nemen in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer aangezien het aantal parkeerplaatsen in dit project wordt verminderd?
In de aanbieding van het Project TKWM (Tussen Kasteel en Wijchens Meer) van Team Ter Steege zit een bewaakte fietsenstalling. Op dit moment zijn wij in onderhandeling met Ter Steege om te komen tot een overeenkomst. Daarbij zal de wijze waarop Ter Steege de fietsenstalling wil invullen zeker aan de orde komen.

6. Wat zijn de mogelijkheden om een openbaar toilet te realiseren in een dergelijke voorziening?
Een openbaar toilet maakt geen deel uit van de plannen van TKWM. Tijdens de onderhandelingsgesprekken met Team Ter Steege wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit mee te nemen in de plannen.
We hebben, op verzoek van de raad, geïnvesteerd in een openbaar toilet, samen met 'de marktpromenade'. Daardoor zijn er op het moment meerdere toiletten in het centrum waar men terecht kan, zelfs in de avonduren. Belangrijk is dat mensen weten waar ze zijn. Samen met het centrummanagement en de CIGW is ervoor gekozen deze in de HogeNood-app te zetten. In deze app staan de openbare toiletten, met route-aanduiding. Zo kan iedereen eenvoudig beschikbare toiletvoorzieningen vinden en beoordelen.

Afbeelding van website https://www.hogenood.nu/index.php

De Gemeenteraad van Wijchen

20 51318

Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling

Schriftelijke vraag van de fractie van Kernachtig Wijchen
ingediend 14 augustus 2020

Aanleiding:
In een artikel uit De Gelderlander van 10 augustus 2020 wordt gesproken over een sterke stijging van e-bike-/fietsendiefstallen in het centrum van Wijchen. Door de coronamaatregelen hebben verschillende horecaondernemers op de markt één groot terras neergezet. Onder andere daardoor heeft de gemeente het aantal fietsenstallingen in het centrum m.n. op de Markt moeten verwijderen. Bezoekers zijn daarom verplicht hun fiets aan de randen van het centrum te parkeren. De sociale controle op de fietsenstallingen is daardoor tevens afgenomen.

Vragen:
1. Klopt het dat het aantal fietsen-/e-bikediefstallen in het centrum is toegenomen?
2. Welke maatregelen heeft het college genomen om deze diefstallen te voorkomen?
3. Wat zijn de mogelijkheden voor een permanente bewaakte fietsenstalling in het centrum van Wijchen?
4. Op welke termijn kan een bewaakte fietsenstalling, eventueel een tijdelijke, in het centrum van Wijchen worden gerealiseerd?
5. Wat zijn de mogelijkheden om een bewaakte fietsenstalling op te nemen in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer aangezien het aantal parkeerplaatsen in dit project wordt verminderd?
6. Wat zijn de mogelijkheden om een openbaar toilet te realiseren in een dergelijke voorziening?

Namens de fractie van Kernachtig Wijchen

Wouter van den Boogaard

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1847
Extern Zaak ID	Z/20/051320
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.d
Omschrijving	51320 Antwoord op schriftelijke vragen: Voortzetten van de mogelijkheid voor grote horecaterrassen
Organisatieonderdeel	domein Bedrijfsvoering - team Juridische zaken
Eigenaar	Bos-de Keijzer, Ingrid
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	P1 Veiligheid
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Beek, M. van (Marijke)
Telefoonnummer steller	0884327155
E-mail adres steller	i.bos@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beantwoording vragen voortzetten grote terrassen
Bijlage Schriftelijke vragen voortzetten grote terrassen

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	22 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:
Kennis te nemen van de antwoorden op de schriftelijke vragen over het voortzetten van de mogelijkheid van grote horecaterrassen.

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennis te nemen van de antwoorden op de schriftelijke vragen over het voortzetten van de mogelijkheid van grote horecaterrassen.

Openbaar Zaaknummer: 51320

Informatienota voor de Gemeenteraad

Antwoord op schriftelijke vragen: Voortzetten van de mogelijkheid voor grote horecaterrassen

Kernboodschap

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
25-06-2020	Antwoord raadsvragen CDA horeca terras (47414)

Antwoord van het college

In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.

1. *Onderschrijft het college de positieve geluiden vanuit de horecaondernemers en de gebruikers van de grote terrassen?*

We hebben inderdaad positieve geluiden ontvangen van de betreffende horecaondernemers en gebruikers van de uitgebreide terrassen.

2. *Zijn er noemenswaardige veiligheidsincidenten voorgevallen die direct voortkomen uit de vergrote terrassen?*

Nee, er zijn ons geen incidenten bekend.

3. *Is het college (al) in gesprek met horecaondernemers over de voortzetting van de grote terrassen?*

We hebben aan diverse horecaondernemers een gedoogtoestemming verleend voor een tijdelijke terrasuitbreiding, tot eind oktober 2020. We hebben afgesproken dat we de terrasuitbreidingen na de zomer gaan evalueren. Daar gaan we mee aan de slag. Hiervoor gaan we met de betreffende horecaondernemers praten. Maar we nemen ook andere belangen mee, bijvoorbeeld die van andere ondernemers en omwonenden.
Mochten we de tijdelijke terrasuitbreidingen willen verlengen, dan bekijken we ook of we dat weer met een gedoogtoestemming doen, of dat we met vergunningen gaan werken.
We gaan nu geen besluit nemen over het permanent toestaan van een gezamenlijk eilandterras op de Markt. Het is nog onduidelijk hoe lang coronamaatregelen nodig zij. Zowel voor ons als voor horeca-ondernemers is lastig te overzien hoe de situatie over enkele jaren is en wat de wensen/behoeftes dan zijn. Daarom gaan we nu alleen besluiten of we de tijdelijke terrasuitbreidingen willen verlengen, tot oktober 2021.

4. *Zou de eventuele voortzetting van de grote terrassen positieve invloed hebben op de te heffen belastingen van horecaondernemers of zou de heffing hetzelfde blijven als voorheen maar krijgen ondernemers daar meer terrasruimte voor terug?*

Dit is een van de onderwerpen die we meenemen in de evaluatie en de besluitvorming over de verlenging van de tijdelijke terrasuitbreidingen.

5. Welke consequenties verwacht het college bij een voortzetting van de grote terrassen voor belanghebbenden zoals de weekmarkt of de toegankelijkheid van de markt voor slechtzienden?

Dit is een van de onderwerpen die we meenemen in de evaluatie en de besluitvorming over de verlenging van de tijdelijke terrasuitbreidingen.

De Gemeenteraad van Wijchen

2020

Voortzetten van de mogelijkheid voor grote horecaterrassen

Schriftelijke vraag van de Wijchense VVD
Ingediend 3 augustus 2020

Aanleiding:

Om de horecaondernemers in Wijchen meer ruimte te bieden om gasten te bedienen met inachtneming van de coronaregels, zijn grotere terrassen door de gemeente mogelijk gemaakt. Daarmee is het voor de horecaondernemers mogelijk om de gewenste 1.5 meter afstand te houden en tegelijkertijd nog steeds een respectabel aantal gasten te bedienen. Voorbeelden hiervan zijn zichtbaar op het marktplein, bij het kasteel en op het plein bij de bioscoop. Aangezien de Wijchense VVD positieve geluiden hoort vanuit de ondernemers maar ook vanuit de gebruikers van deze grotere terrassen, vraagt de Wijchense VVD zich af of ook na mogelijk toekomstige matiging van de coronaregels deze grotere terrassen voortgezet kunnen worden.

De Wijchense VVD heeft daarom de volgende vragen:

Vragen:
1. Onderschrijft het college de positieve geluiden vanuit de horecaondernemers en de gebruikers van de grote terrassen?
2. Zijn er noemenswaardige veiligheidsincidenten voorgevallen die direct voortkomen uit de vergrote terrassen?
3. Is het college (al) in gesprek met horecaondernemers over de voortzetting van de grote terrassen?
4. Zou de eventuele voortzetting van de grote terrassen positieve invloed hebben op de te heffen belastingen van horecaondernemers of zou de heffing hetzelfde blijven als voorheen maar krijgen ondernemers daar meer terrasruimte voor terug?
5. Welke consequenties verwacht het college bij een voortzetting van de grote terrassen voor belanghebbenden zoals de weekmarkt of de toegankelijkheid van de markt voor slechtzienden?

Namens de fractie van de Wijchense VVD,

Wessel Krale

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1771
Extern Zaak ID	Z/20/051539
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.e
Omschrijving	51539 Informatienota Prognose financiële gevolgen afvalinzameling 2020
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Ruimtelijk beheer
Eigenaar	Vinke, Rino
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	P7 Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Loermans, P.L.J. (Paul)
Telefoonnummer steller	06-46824098
E-mail adres steller	r.vinke@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota Prognose financiële gevolgen afvalinzameling 2020 (51539)

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	1 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Toelichting

Mede als gevolg van de corona-crisis maar o.a. ook door hogere verwerkingskosten en lagere vergoedingen vallen de verwachte kosten van afvalinzameling dit jaar ca. € 105.000 hoger uit dan geraamd.

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van:
De informatienota inzake de financiële prognose van de afvalinzameling in 2020.

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennis te nemen van:
De informatienota inzake de financiële prognose van de afvalinzameling in 2020.

Gemeente
Wijchen

Openbaar Zaaknummer: 51539

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Informatienota Prognose financiële gevolgen afvalinzameling 2020

Kernboodschap
Door onder andere de corona-crisis, maar ook door hogere verwerkingskosten en lagere vergoedingen vallen de kosten van het taakveld afval hoger uit dan geraamd.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting
In het verlengde van de inbestedingsovereenkomst met Dar sluiten we jaarlijks met Dar een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) af. In het DVO is vastgelegd welke werkzaamheden en activiteiten Dar in dat jaar verricht en welke kosten daarmee gemoeid gaan. Voor 2020 sluit de raming op € 2.005 mln.

In het DVO is vastgelegd dat Dar in juli op basis van de resultaten van de eerste helft van het jaar een prognose afgeeft van de te verwachten kosten. Door de corona-crisis maar ook door hogere verwerkingskosten en lagere vergoedingen gaan we er van uit dat de kosten dit jaar ca. € 147.000 hoger uit te vallen dan eerder geraamd.

De voornaamste oorzaken zijn:

- Lagere kosten vergoeding verenigingen	- € 9.000
- Lagere opbrengsten papier*	€ 61.000
- Inzamelkosten glas, textiel en restafval	€ 6.000
- Instorten textielmarkt*	€ 43.000
- Hogere verwerkingskosten groenafval en hout*	€ 24.000
- Verstrekken kunststof zakken	- € 4.000
- Openstelling extra locatie milieustraat bij M&M*	€ 10,000
- Extra openingstijden Bijsterhuizen*	€ 16.000

* Nagenoeg alle overschrijdingen vinden hun oorzaak in de corona-crisis. Totaal gaat betreft het ca. € 134.000. Mogelijk komt de provincie nog met een regeling die ons tegemoet komt in deze kosten.

Vergoeding verpakkingsafval
Met het afvalfonds verpakkingen zijn nieuwe afspraken gemaakt om het systeem van inzamelen en verwerken van kunststof verpakkingsafval te vereenvoudigen. Ook de systematiek van de vergoedingen is gewijzigd. Was het in het verleden zo dat de gemeente een ketenvergoeding ontving die later verrekend werd met het werkelijk afgezette recyclebare materiaal. Vanaf 1 april 2020 ontvangt de gemeente een inzamelvergoeding per ton voor het ingezameld pmd.

Niet geregistreerde ledigingen restafval
In de vergadering van 25 juni jl. hebben wij u geïnformeerd dat door een defect aan enkele voertuigen van Dar de registratie van de geleegde restafvalcontainers niet goed is gegaan. Tot 1 juni zijn ca. 15.700 geleegde containers niet geregistreerd. Inmiddels zijn deze defecten hersteld en heeft Dar de procedures aangepast zodat een dergelijk incident nu niet meer zo lang onopgemerkt kan blijven.

Het aantal niet geregistreerde ledigingen is bepaald op basis van het aantal in 2018 en 2019 geleegde restafvalcontainers in dezelfde periode. Totaal betreft het ca. 12.590 grote en 3.090 kleine containers. Omdat deze ledigingen niet geregistreerd zijn ontvangen deze inwoners daarover dus geen aanslag. Dar compenseert ons hiervoor met een bedrag van € 114.500. Hierdoor heeft deze kwestie geen invloed op afvalbegroting.

Gevolgen
Het DVO biedt geen mogelijkheden om deze tegenvaller op te vangen. Er ontstaat daardoor voor 2020 een overschrijding op het DVO. De structurele gevolgen worden betrokken bij de begroting 2021. Voor 2021 verwachten we dat daarom een verhoging van de afvalstoffenheffing nodig zal zijn. Wij komen hier bij de begroting 2021 op terug Ook is er is nu nog geen goed inzicht in de financiële gevolgen van de gewijzigde afspraken omtrent de vergoeding van ingezameld pmd.

Communicatie
n.v.t.

Uitvoering of Vervolgstappen
Bij de begrotingsbehandeling 2021 presenteren wij u de consequenties voor het taakveld afval en de heffing.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1821
Extern Zaak ID	Z/20/051891
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.f
Omschrijving	51891 - Regionaal programma voortijdig schoolverlaten (vsv) 2021-2024
Organisatieonderdeel	domein Sociale leefomgeving - team Welzijn, Onderwijs en Sport
Eigenaar	Beck, Nicoline
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	P4 Onderwijs
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Loermans, P.L.J. (Paul)
Telefoonnummer steller	06-46824202
E-mail adres steller	n.beck@drutenwijchen.nl

Bijlagen
20-09-22 W informatienota raad regionaal progr vsv.DOCX
Bijlage 1 Regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2021-2024.pdf

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	29 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Toelichting

De samenwerkende partijen, gemeenten, onderwijsinstellingen en het Werkbedrijf hebben een regionaal programma opgesteld.
De aankomende jaren wordt er gewerkt aan vier maatregelen:

1. Samenwerking op instroom en doorstroom
2. Versterken zorgteams op school
3. Tijdelijke opvangvoorzieningen en

4. Blijvend contact na onderwijs
   Doel is dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen en/of langdurig werk vinden.

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van het regionaal programma vsv 2021 - 2024.

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennis te nemen van het regionaal programma vsv 2021 - 2024.

Openbaar Zaaknummer: 51891

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Regionaal programma Voortijdig schoolverlaten 2021 - 2024

Kernboodschap
De samenwerkende partijen; gemeenten, onderwijsinstellingen en het Werkbedrijf, hebben een regionaal programma opgesteld.
De aankomende jaren werken we aan vier samenhangende maatregelen:

1) Samenwerking op instroom en doorstroom
2) Versterken zorgteams op school
3) Tijdelijke opvangvoorzieningen
4) Blijvend contact na onderwijs.

Doel is dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen en/of langdurig werk vinden.

Eerdere besluiten
N.v.t.

Toelichting
Iedere vier jaar verleent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) subsidie voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv). De contactschool (ROC Nijmegen) en contactgemeente (Nijmegen) zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering.
De stuurgroep vsv heeft uitgesproken dat een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg hét belangrijkste kader is voor de komende programmaperiode. Grootste knelpunt is de versnipperde organisatie van de jeugdhulp. Deze is ver van de school af georganiseerd, waardoor het voor de scholen vaak een zoektocht is om op te schalen naar jeugdhulp. Ook wachtlijsten spelen hierin een rol. Deze factoren zorgen ervoor dat jeugdhulp bij scholen pas laat wordt ingezet waardoor problemen onnodig escaleren.
Er is behoefte aan meer ontschotting, meer preventieve maatregelen in de onderwijscontext en versterking van de zorgstructuur rondom de school.
Vanuit dit vsv-programma worden regionale stimuleringsmiddelen ingezet voor het inrichten van deze onderwijs-zorgstructuur in VO en MBO. Dit is niet vrijblijvend. We werken toe naar een structurele efficiëntere inrichting, waarbij we scholieren en studenten met zorgvragen tijdig, efficiënt en schoolgericht helpen. We willen dat alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal worden ondersteund in het vinden van een passende plek.

In het regionaal programma is er sprake van een gedeelde visie gebaseerd op de volgende pijlers:

- Een sterke basis: goed onderwijs, gewoon opvoeden;
- Steun waar nodig bij vragen in onderwijs, opvoeden en opgroeien;
- Specialistische ondersteuning als het moet;
- Samenhangende aanpak (één gezin, één plan, één regisseur)

Iedere jongere een goed perspectief
Het halen van een startkwalificatie staat voorop. Een startkwalificatie is minimaal een

diploma havo, vwo of mbo-niveau 2 of hoger. Alle jongeren zonder startkwalificatie willen we in beeld hebben. Ook zorgen we ervoor dat er doorgaande (leer)lijnen zijn tussen onderwijs, werk, zorg en leerplicht.
Activiteiten binnen de maatregelen zijn o.a.

- de ontwikkeling van doorlopende leerroutes voor kwetsbare overstappers;
- inzet van doorstroomcoaches;
- specialistische ondersteuning als het moet;
- stapsgewijze invoering van schoolgerichte zorgteams;
- opvangvoorzieningen zoals het Flexcollege (VO) en de Oversteek (mbo);
- verder uitwerken van de Route naar Arbeid.

Meer dan cijfers
Er zijn streefcijfers opgesteld voor onze regio:

1) Maximaal 420 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2024, gemeten over studiejaar 2023-2024.
2) Minimaal 55% van de jongeren die zijn gestopt keert één jaar later terug in het onderwijs, werkt minimaal 12 uur in de week of combineert leren en werken.

Het aantal vsv-ers wisselt sterk elk jaar. In het afgelopen schooljaar ging 2% van de jongeren in onze regio van school af zonder startkwalificatie. Dit is in lijn met het landelijke cijfer (eveneens 2%) en een verbetering ten opzichte van het voorgaande schooljaar.
In schooljaar 2018-2019 heeft Wijchen een vsv-percentage van 1,4%. Hiermee scoort Wijchen zowel voor het VO als het MBO onder het landelijk gemiddelde. Het gaat concreet om 51 vsv-ers (8 van het VO en 43 van het MBO).
Voor de aankomende periode hebben de conjunctuur en Covid-19 invloed op de doorstroom en motivatie van leerlingen en studenten.

Samen verantwoordelijk voor onze jongeren
Alle betrokken partijen spreken met dit programma uit dat ze samen verantwoordelijk zijn voor alle kwetsbare jongeren en (potentiële) vsv-ers. Onze bestuurders zijn akkoord met het programma. Dit is uitgesproken in het bestuurlijk overleg onderwijs & jeugd en zorg & welzijn.
We kijken zorgvuldig naar ieders verantwoordelijk en wettelijke taken. Echter, een vsv-programma bevindt zich op het snijvlak tussen zorg, onderwijs en arbeid. We overbruggen de grenzen door oplossingen te ontwikkelen vanuit een gezamenlijk perspectief en het versterken en ondersteunen van elkaars aanpak. De loopbaan van de jongere staat daarbij centraal.

Eén miljoen euro per jaar
Voor de regio Nijmegen is in de periode 2021-2024 jaarlijks €1.079.000 beschikbaar.

Communicatie
Wij informeren uw raad jaarlijks over de behaalde resultaten.

Uitvoering of Vervolgstappen
We maken afspraken over de uitvoering van de maatregelen en de inzet in 2021 en 2022. In 2022 is er een tussentijdse evaluatie. Dan kijken we of we de juiste interventies doen en de gewenste effecten bereiken. Met de uitkomsten van de evaluatie sturen we bij binnen de maatregelen.

Geheimhouding
Niet van toepassing.

Bestrijden voortijdig schoolverlaten en begeleiden kwetsbare jongeren VSV-programma Rijk van Nijmegen 2021-2024

Samen verantwoordelijk voor onze jongeren

Inhoud

1	Waarom een regionaal programma?	3
	Aanpak tot nu toe	3
	De landelijke kaders	3
2	Waar we nu staan	5
	Na een aantal jaren stijging nu daling	5
	Verschillen tussen gemeenten	5
	Waarom jongeren uitvallen	6
3	Wat we willen	7
	Missie en ambities	7
	Streefcijfers	8
	Leidende principes	8
4	Wat we gaan doen	9
	1 samenwerken op instroom en doorstroom	9
	2 Versterken zorgteams op school	11
	3 Tijdelijke opvangvoorzieningen	13
	4 Blijvend contact na onderwijs	14
5	Hoe we het doen	7
	Organisatie	17
	Monitoring en evaluatie	18
	Financiering en verantwoording	18
	Bijlage 1: maatregelenpakket vsv-aanpak 2021-2024	18

1 Waarom een regionaal programma?

We willen dat iedere jongere op school zit of aan het werk is en zo nodig een aansluitend zorgaanbod ontvangt. Voortijdig schooluitval willen we het liefste voorkomen. Deze gezamenlijke opgave ligt op het snijvlak van onderwijs, gemeenten en werkgevers. Op verschillende momenten in hun onderwijs carrière kunnen jongeren hobbels ervaren. Door een verkeerde studiekeuze, problemen thuis, gezondheidsklachten of iets anders is het afronden of oppakken van een studie dan niet vanzelfsprekend. Gelukkig lukt het de meeste jongeren om de studie succesvol af te ronden. Elke jongere die dat niet zelfstandig lukt verdient onze inzet en ondersteuning. We willen dat partijen samenwerken om deze jongeren op school te houden, ze in staat te stellen om (alsnog) een startkwalificatie te behalen of ze te begeleiden naar werk of een andere passende plek.

Aan dit regionaal programma zijn verbonden: ROC Nijmegen (contactschool) • AOC Helicon Nijmegen • Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. • Alliantie Voortgezet Onderwijs • Stichting Pro College • Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen • Stichting Scholengemeenschap VVSO Midden en Zuid Oost Nederland • Stichting Sint Augustinus, Stichting V.M.O. Nijmegen e.o. • Stichting Helicon Opleidingen • Stichting Kristallis • Stichting MeTander • Stichting Onderwijscentrum Zuid-Gelderland • Stichting SO Tarcisiusschool • Gemeente Berg en Dal • Gemeente Beuningen • Gemeente Druten • Gemeente Heumen • Gemeente Mook en Middelaar • Gemeente Nijmegen (contactgemeente) • Gemeente Wijchen • Regionaal Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

Zij verbinden zich aan de regionale ambities en maatregelen die we gezamenlijk in de rmc-regio Rijk van Nijmegen gaan uitvoeren. Voor de uitvoering van de maatregelen vragen we een financiële bijdrage op basis van de regeling ‘Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024’ aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanpak tot nu toe

In de jaren vóór 2016 was de vsv-aanpak vooral gericht op het voorkomen van voortijdig schooluitval met maatregelen binnen het onderwijs. In de programmaperiode 2016-2020 is er meer aandacht gekomen voor de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar onderwijs of werk. Inmiddels zijn de wettelijke taken uitgebreid en zijn betrokkenen in de rmc-regio vanaf 2019 ook verantwoordelijk voor het volgen en begeleiden van alle jongeren in een kwetsbare positie.
In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in zowel het versterken van de rmc-organisatie, de instroom en doorstroom van jongeren als de verdere ontwikkeling van de routes naar arbeid. Het rmc-trajectbureau van het ROC Nijmegen is eind 2018 ondergebracht bij Bureau Leerplicht Nijmegen en vanaf september 2019 zijn ook de outreachende vsv-taken toegevoegd aan Bureau Leerplicht. Vanaf dat moment is één organisatie verantwoordelijk voor de monitoring van alle jongeren in de leeftijd tot 23 jaar. Kwetsbare jongeren kunnen ondersteund en begeleid worden naar werk, school en/of zorg. Dit gebeurt zeker niet uitsluitend door Bureau Leerplicht maar in nauwe samenwerking met de mbo en vo scholen, het Werkbedrijf, gemeenten en andere organisaties. Vanaf 2020 heeft de aansluiting tussen onderwijs en zorg hogere prioriteit gekregen.

De stuurgroep vsv heeft uitgesproken dat een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg hét belangrijkste kader is voor de komende programmaperiode. Er is behoefte aan meer ontschotting, meer preventieve maatregelen in de onderwijscontext en versterking van de zorgstructuur rondom de school.

De landelijke kaders

In de periode 2021-2024 blijven de wettelijke taken ongewijzigd.

- Gemeenten monitoren en ondersteunen jongeren van 16-23 jaar zonder startkwalificatie.
- Scholen verzorgen verzuimmeldingen, passend onderwijs/zorgplicht en zorgen voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob).
- Gemeenten en scholen geven met elkaar uitvoering aan een regionaal programma vsv en kwetsbare jongeren en organiseren regionaal bestuurlijk overleg.

Het hoofddoel van de ministeriële regeling vsv-aanpak is om ervoor te zorgen dat elke jongere op school zit of aan het werk is en zo nodig een aansluitend zorgaanbod ontvangt. Er wordt beoogd dat alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal worden ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid.

Het behalen van een startkwalificatie staat voorop, maar is niet altijd (direct) mogelijk. Het ministerie van OCW vraagt de rmc-regio's om streefcijfers op te stellen voor het aantal vsv'ers, voor het percentage uitgevallen jongeren dat na één jaar terugkeert naar het onderwijs en voor het percentage uitgevallen jongeren dat één jaar later werkzaam is voor minimaal 12 uur per week. Daarnaast wordt de rnc-regio gevraagd om jongeren te ondersteunen en begeleiden die vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of de entree-opleiding met een getuigschrift of diploma uitstromen naar de arbeidsmarkt.

In de periode 2021-2024 blijft het macrobudget gelijk. Tot 2020 was het Rijk van Nijmegen onderdeel van de rmc-regio Arnhem-Nijmegen. De subregio's zijn op eigen verzoek gesplitst en vanaf april 2020 is de regio Rijk van Nijmegen een zelfstandige rmc-regio. Het regionale vsv programma gaat in vanaf januari 2021.

2 Waar we nu staan

Na een aantal jaren stijging nu daling

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters per schooljaar kent een grillig verloop. Tot schooljaar 2015-2016 was sprake van een daling, daarna steeg het aantal en in schooljaar 2018-2019 daalde het vsv-cijfer weer. Van 711 (2011-2012) naar 267 (2014-2015) naar 499 (2017-2018) naar 452 nieuwe vsv'ers (voorlopige cijfers 2018-2019). Met bijna 23.000 schoolgaande jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar, bedraagt het vsv-percentage 2%.



Figuur 1: % vsv per schooljaar. Bron: vsv-scanner. Vanwege verschillen in vaststelling van de cijfers is de vergelijking door de tijd indicatief.

Verschillen tussen gemeenten

In het voortgezet onderwijs ligt het vsv-percentage, zowel in de regio Nijmegen als in Nederland op ongeveer een half procent. Op het mbo ligt het vsv-percentage in de regio Nijmegen op 6,4%, het landelijke gemiddelde is 5,6%.

	VO				MBO				Totaal			
	2017-2018	2018-2019			2017-2018	2018-2019			2017-2018	2018-2019		
	%VSV	VSV	deelnemers	%VSV	%VSV	VSV	deelnemers	%VSV	%VSV	VSV	deelnemers	%VSV
Berg en Dal	0,3%	7	1.920	0,4%	4,8%	39	765	5,1%	1,5%	46	2.685	1,7%
Beuningen	0,2%	11	1.567	0,7%	5,4%	42	597	7,0%	1,6%	53	2.164	2,4%
Druten	0,0%	2	1.231	0,2%	6,5%	19	455	4,2%	1,8%	21	1.686	1,2%
Heumen	0,1%	3	1.075	0,3%	4,2%	21	355	5,9%	1,1%	24	1.430	1,7%
Mook en Middelaar	0,4%	0	520	0,0%	0,7%	6	150	4,0%	0,4%	6	670	0,9%
Nijmegen	0,5%	41	7.886	0,5%	9,5%	210	2.672	7,9%	2,9%	251	10.558	2,4%
Wijchen	0,2%	8	2.672	0,3%	5,4%	43	941	4,6%	1,6%	51	3.613	1,4%
Totaal regio Nijmegen	0,4%	72	16.871	0,4%	7,1%	380	5.935	6,4%	2,1%	452	22.806	2,0%
Landelijk gemiddelde	0,5%	4.520	929.702	0,5%	5,7%	22.070	394.125	5,6%	2,0%	26.590	1.323.827	2,0%

Figuur 2: Vsv naar onderwijssector en gemeente, bron: vsv-scanner

Ook tussen de gemeenten binnen het Rijk van Nijmegen zijn verschillen: in Nijmegen is het aandeel duidelijk hoger dan in de andere gemeenten maar het aantal vsv'ers in Nijmegen schommelt sterk per schooljaar.

	VO				MBO				Totaal			
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Berg en Dal	9	4	5	7	34	27	37	39	43	31	42	46
Beuningen	4	6	4	11	20	23	32	42	24	29	36	53
Druten	3	3	0	2	16	15	31	19	19	18	31	21
Heumen	2	2	1	3	5	15	16	21	7	17	17	24
Mook en Middelaar	1	0	2	0	9	1	1	6	10	1	3	6
Nijmegen	35	45	45	41	160	206	264	210	195	251	309	251
Wijchen	5	3	8	8	37	46	53	43	42	49	61	51
Totaal regio Nijmegen	59	63	65	72	281	333	434	380	340	396	499	452
Landelijk gemiddelde	4.292	4.502	4.955	4.539	18.217	20.075	22.169	21.571	22.509	24.577	27.124	26.110

Figuur 3: Absolute aantallen vsv'ers 2015-2019, bron: vsv-scanner

Waarom jongeren uitvallen

Er is meestal niet één reden waarom jongeren uitvallen. Vaak is sprake van een combinatie van redenen. In de regio Nijmegen vallen jongeren met name uit vanwege:

Opleiding zelf

Eenmaal op het mbo blijkt dat sommige jongeren een verkeerd beeld hebben van de opleiding. Dat is de reden waarom ze uitvallen en eventueel switchen naar een andere opleiding. Veel jongeren maken een studiekeuze die niet blijkt aan te sluiten bij hun verwachtingen en talenten. Bij sommige opleidingen speelt 'een verkeerde studiekeuze' sterker dan bij andere opleidingen. Enerzijds vraagt dit om goede loopbaan oriëntatie en samenwerking tussen decanen in het voortgezet onderwijs en intake van de opleidingen. Anderzijds moet switchen mogelijk zijn. Het kost tijd om jezelf te ontwikkelen en weten wat je echt wil. Bij sommige opleidingen kan een jongeren direct tussentijds instromen maar meestal is er een periode tussen uitval en start waarin de jongere geen onderwijs volgt. Een groep jongeren valt uit omdat het niveau van de opleiding, ondanks dat zij voldoen aan de toelatingscriteria, te hoog is. Zij (en/of hun ouders) hebben het niveau van de opleiding onderschat.

Persoonlijke problemen

Uitval op het voortgezet onderwijs en mbo gaat regelmatig gepaard met privé- of gezondheidsproblemen. De thuissituatie kan tot uitval leiden, bijvoorbeeld door vele ruzies, relatieproblemen of mantelzorg voor een familielid. Het mbo constateert een toename van gezondheidsproblemen. Soms is een jongere fysiek niet in staat om het onderwijs voort te zetten, vaak speelt de mentale gezondheid of een combinatie van beiden een rol en is uitval het gevolg van psychische problemen en psychische stoornissen (angst, depressie, burn-out) of stress en groepsdruk. Faalangst is een belangrijke reden voor verzuim en uitval.

Werk

Voor jongeren kan het perspectief op werk aantrekkelijker zijn dan het afronden van de opleiding. De jongere gaat dan zonder diploma aan het werk. De afgelopen jaren lijkt sprake te zijn van groenpluk bij een aantal opleidingen. Meer inkomen is een belangrijke pullfactor.

3 Wat we willen

Jongeren van 16-23 jaar maken een specifieke ontwikkelfase door, zij groeien naar volwassenheid en zelfstandigheid. Zij zijn steeds meer onafhankelijk en zelf verantwoordelijk; voor hun loopbaan, sociale leven, huishouden én levensonderhoud. Vaak raken ouders meer op de achtergrond, zijn voor sommige jongeren niet (meer) aanwezig of er komen juist zorgtaken bij voor ouders. Daarom is voor iedere jongere een passende benadering nodig, ook voor het aanspreken van ouders of andere belangrijke personen in hun leven. Er is aandacht nodig voor het versterken van de draagkracht en het stimuleren om in het eigen netwerk oplossingen te vinden.

Missie en ambities

Wij willen dat er voor iedere jongere een goed toekomstperspectief is. Iedere jongere zit op school, is aan het werk en/ of ontvangt waar nodig zorg of neemt deel aan dagbesteding. We willen voortijdig schoolverlaten zo veel mogelijk voorkomen door álle jongeren (tot 23 jaar) die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten in beeld te hebben en een toekomstperspectief te bieden dat hen (terug)leidt naar een passende (vervolg)opleiding, arbeidsplaats, zorg of een combinatie daarvan.

Er bestaan verschillende definities over de doelgroep kwetsbare jongeren. In de regio Rijk van Nijmegen hanteren we het uitgangspunt dat de vsv aanpak is gericht op zowel voortijdig schoolverlaters (nieuwe instroom en oude vsv'ers tot 23 jaar), op jongeren in een kwetsbare positie (komend van vso, PRO, ISK, Entree) en reguliere rmc-jongeren (verzuimers).
We hebben de volgende ambities:

- **Zoveel mogelijk jongeren betreden de arbeidsmarkt met een diploma.** Het behalen van een startkwalificatie staat voorop. Dit is een gezamenlijke ambitie en iedere organisatie zet zich in om - binnen de eigen verantwoordelijkheden - zoveel mogelijk jongeren de kans te bieden deze startkwalificatie te behalen.

- **Zoveel mogelijk jongeren die voortijdig school verlaten gaan duurzaam aan het werk of terug naarschool.** We richten ons niet uitsluitend op het behalen van een startkwalificatie. Er is namelijk een groepjongere voor wie het behalen van een startkwalificatie niet (direct) haalbaar of geen vereiste is (pro/vso). Ook deze jongeren hebben recht op een passend toekomstperspectief.



We hebben alle jongeren zonder startkwalificatie in beeld en zorgen dat er doorgaande (leer)lijnen zijn tussen onderwijs, werk, zorg en leerplicht. Los van de verantwoordelijkheden en taken die de scholen en samenwerkingsverbanden zelf hebben, ligt de uitvoering van verzuimtaken bij RMC (Bureau leerplicht), in nauwe samenwerking met team jongeren van WerkBedrijf. We zien de rmc-functie als 'verkeersleider' op de rotonde. Rmc heeft het overzicht van àlle jongeren zonder startkwalificatie en in een kwetsbare positie. De 'afslagen op de rotonde' kennen ieder hun eigen uitdagingen en vraagstukken voor verbetering.

De kans dat een leerling uitvalt of de school voortijdig verlaat wordt groter wanneer er problemen zijn op verschillende leefgebieden. Enerzijds is flexibel en uitdagend onderwijs van belang, anderzijds vraagt dit om een preventieve zorgstructuur rondom de school. Er is behoefte aan meer ontschotting, meer preventieve maatregelen

in de onderwijscontext en versterking van de zorgstructuur rondom de school. We willen dat de hulp vraaggericht en dichtbij het onderwijsproces wordt aangeboden.

Sommige jongeren hebben begeleiding nodig op hun route naar arbeid, zeker jongeren die kwetsbaar zijn vanwege hun vooropleiding. Ook zonder startkwalificatie zijn maatwerkroutes mogelijk waardoor jongeren duurzaam kunnen uitstromen naar arbeid en zich verder kunnen scholen tijdens het werk.

Streefcijfers

De Ministerie van OCW vraagt de rmc-regio's om haalbare streefcijfers op te nemen in het regionale vsv-programma, die bijdragen aan de landelijke ambitie van maximaal 20.000 nieuwe vsv'ers in 2024. De regio's worden niet afgerekend op het behalen van de streefcijfers.

Wij streven naar realistische en gecombineerde streefcijfers. We zetten in op een daling van het aantal vsv'ers maar realiseren ons dat de jaarcijfers grillig zijn en ook afhankelijk van externe factoren, zoals de conjunctuur. We combineren percentages van 'terug naar school' en 'aan het werk' om te voorkomen dat vooruitgang op de ene indicator ten koste kan gaan van de score op de andere indicator.

Streefcijfers Rijk van Nijmegen:

1. Maximaal 420 nieuwe voortijdige schoolverlaters in kalenderjaar 2024, gemeten over studiejaar 2023/2024.
2. Minimaal 55% van de uitgevallen jongeren keert één jaar later terug in het onderwijs, is voor minimaal 12 uur per week werkzaam of combineert leren en werken.

Leidende principes

In de samenwerking

1. Het gaat altijd over 'onze jongere'. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kwetsbare jongeren en (potentiële) voortijdige schoolverlaters.
2. We zorgen met elkaar voor een sterke ondersteunings- en zorgstructuur. We versterken elkaars aanpak en vullen elkaar aan. We werken ook over eigen grenzen heen.
3. We ontwikkelen oplossingen altijd vanuit een gezamenlijk perspectief. Investeringen hebben een toegevoegde waarde binnen bestaande afspraken en onderwijs- en begeleidingsarrangementen. Het is de ambitie om de maatregelen uiteindelijk regulier in te bedden.
4. Er is experimenteerruimte voor vernieuwing in de werkwijze. Bestuurders geven rugdekking om af te wijken van regels, geldstromen te ontschotten en verbindingen te maken tussen organisaties.
5. Regionale vsv-middelen worden niet besteed aan reguliere taken.
6. We nodigen elkaar uit, proberen elkaars wereld te begrijpen en houden oog voor de verschillen en belangen. We zijn transparant over knelpunten, over inzet en resultaten.

Inhoudelijk

7. De loopbaan van de jongere staat centraal; het vertrekpunt zijn de ambities van de jongere zelf. Het uitgangspunt is een goed toekomstperspectief (niet per se onderwijs).
8. Doorlopende (leer)lijnen vormen de basis van onze aanpak.
9. Iedere jongere heeft recht op passend onderwijs en op een volwaarde plek in de samenleving. We gaan uit van wat een leerling nodig heeft.
10. Talentontwikkeling is belangrijk om duurzaam inzetbaar te zijn. Jezelf ontwikkelen kost tijd, is nooit klaar en hoeft geen vaste route te doorlopen.
11. Onderwijs sluit flexibel aan op wat de regionale arbeidsmarkt vraagt en werkgevers worden actief benaderd om samen te werken bij het plaatsen van kwetsbare jongeren.
12. Opleiden, begeleiden, hulp en zorg liggen dichtbij elkaar en organiseren we dichtbij elkaar.

4 Wat we gaan doen

De vsv-aanpak omvat vier maatregelen die onderling zijn verbonden, elkaar beïnvloeden en gezamenlijk een samenhangend pakket vormen.

1. Samenwerken op instroom en doorstroom
2. Versterken zorgteams op school
3. Tijdelijke opvangvoorzieningen
4. Blijvend contact na onderwijs

1 Samenwerken op instroom en doorstroom

Het vo en mbo zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een soepele overstap. Het bedrijfsleven en de gemeenten zijn daarin belangrijke partners. We organiseren met elkaar optimale samenwerkingscondities om de doorstroom in het onderwijs te versterken.

In de afgelopen jaren hebben we een goede basis gelegd om de overstap en overdracht van vo naar mbo goed te laten verlopen. Het is belangrijk om deze basis in de nieuwe programmaperiode - op eigen kracht - te behouden en waar wenselijk verder te versterken. Het gaat om de volgende activiteiten, gericht op alle leerlingen die vanuit het vo de overstap maken naar het mbo:

– Sturen op tijdig in- en uitschrijven, goed vullen van digitaal doorstroomdossier (DDD).
– en goede (doorlopende) loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vo én in het mbo
– Systemen zijn op orde en worden doorontwikkeld (denk aan Intergrip: 'Overstap en digitaal doorstroomdossier', koppeling met leerplicht / rmc.
– 'Goede start in het mbo': Warm welkom, studiekeuze advies, startgesprek, studieloopbaanbegeleiding tijdens de opleiding.

Ambities voor de komende periode zijn verdere verbetering van de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in zowel vo als mbo en verbetering van de kwaliteit en volledigheid van de studentinformatie in de digitale doorstroomdossiers.

Focus op 'kwetsbare overstappers'

In de komende periode richten we ons op de versterking van de overstap naar mbo voor kwetsbare jongeren – dus met verhoogd risico op vsv. In de afgelopen periode is daartoe een aanzet gedaan – in de projecten 'Van vmbo-bb naar N2', 'VMBO LWT-MBO' -, maar de structurele aanpak in en tussen de scholen is in de praktijk nog kwetsbaar. De aanpak is gericht op 3 onderdelen:

1. Doorlopende leerlijnen en (nieuwe) onderwijsarrangementen tussen vo en mbo, in lijn met het wetsvoorstel Sterk Beroepsonderwijs.

Het vo en mbo in de regio verkennen gezamenlijk welke doorlopende leerroutes van meerwaarde kunnen zijn binnen het onderwijslandschap in de regio Rijk van Nijmegen. We geven een impuls (€30.000,- aanjaagbudget in 2021 en 2022) aan de ontwikkeling van doorlopende leerroutes gericht op de volgende groepen kwetsbare overstappers:

- Vmbo basis (incl. LWT) naar MBO niveau 2: doorlopende onderwijsarrangementen, leerroutes
- Vso/Pro – mbo (entree en niveau 2): symbiose trajecten/gewenningsperiode laatste jaar vso/eerste jaar mbo, combinatie van onderwijsarrangementen

2. Doorstroomcoaches: een 'sluitend net' voor kwetsbare doorstromers

Zowel in het vo als in het mbo zijn er doorstroomcoaches: begeleiders die als (neven)taak hebben om (gezamenlijk) de overstap voor de meest kwetsbare doorstromers te begeleiden. Gedacht kan worden aan de volgende categorieën; het is echter aan de scholen om te beoordelen voor wie zij de overstap als het meest risicovol inschatten:

- Leerlingen uit bovenbouw vo die besproken zijn/worden in de zogenaamde 'ondersteuningsteams'/ zorgadvies teams én over wie de school twijfelt over de haalbaarheid van de mbo-opleiding die de leerling wil gaan volgen.

- Alle overstappers uit het vso, Pro en vmbo-bb met een leerwerktraject;
- Alle leerlingen die vanuit een niet-reguliere setting de overstap willen maken (denk aan Flex College of andere reboundvoorzieningen vo-scholen);
- Leerlingen zonder vo diploma (denk aan 3e jaars leerlingen) die de overstap naar het mbo, m.n. naar een Entree opleiding, willen maken.
- Studenten Entree die de overstap willen maken naar een mbo-opleiding, om maatwerk te kunnen leveren bij de mbo-niveau 2 opleiding.
- Leerlingen die zich na 1 augustus aanmelden voor een mbo-opleiding.
- Vavo-vo leerlingen (vmbo) die zich aanmelden voor een vavo-opleiding (in afstemming met plaatsingscommissie vavo).

De zorgcoördinatoren van de vo-scholen signaleren in samenspraak met mentoren en decanen halverwege het laatste schooljaar in het vo voor welke leerlingen de overstap (het meest) risicovol is, en koppelen deze aan een vo-doorstroomcoach. De vo-doorstroomcoach meldt de leerling al in een vroeg stadium bij het mbo, ondersteunt de leerling bij het keuzeproces en de overstap en zorgt waar wenselijk (in afstemming met de mbo-doorstroomcoach) voor passende activiteiten in de loopbaanoriëntatie van de leerling en om de leerling geleidelijk te laten wennen aan de nieuwe schoolomgeving.

Tot en met de examenperiode ligt de regie primair bij de mentoren en decanen en heeft de vo-doorstroomcoach een ondersteunende rol. Tussen de examenperiode en 1 oktober houdt de vo-doorstroomcoach de doorstromers in beeld en draagt hen warm over aan de mbo-doorstroomcoach; in het halfjaar na de overstap monitort de mbo-doorstroomcoach de voortgang van de betreffende studenten in het mbo. Als op enig moment in het proces blijkt dat een mbo-opleiding (op dit moment) niet haalbaar is, wordt in afstemming met leerplicht/rmc een passend alternatief gezocht. De verkenning en uitwerking van de aanpak vindt plaats in 2020, de uitvoering start in 2021.

3. Gezamenlijke (werk)afspraken over doorlopende begeleidingslijnen vo-mbo, incl. vavo-vo en vso-mbo voor wat betreft passend onderwijs

De wens is om een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen tussen de scholen te realiseren, en wel zodanig dat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Dat vraagt om gezamenlijke afspraken en aanpak over: expertise-uitwisseling tussen begeleiders passend onderwijs in vso, vmbo en mbo, (vroegtijdige) afstemming over overstappende leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (casusniveau) en een goede informatieoverdracht (AVG-proof).

Voor de maatregel is jaarlijks €200.000,- beschikbaar, waarvan €30.000,- impulsmiddelen in 2021 en 2022 voor de ontwikkeling van doorlopende leerroutes voor groepen kwetsbare overstappers.

2 Versterken zorgteams op school

Leerlingen en studenten die dreigen uit te vallen vanwege zorgproblematiek willen we effectief kunnen ondersteunen. Dat doen we door de aansluiting tussen v(s)o, mbo en (jeugd)zorg we zo veel mogelijk schoolgericht te organiseren; zorg is snel en dichtbij de school beschikbaar. Op iedere school moet sprake zijn van een sterke basisondersteuning. Die ondersteuning is gericht op het kunnen blijven volgen van onderwijs en het toewerken naar diploma of startkwalificaties en behoort tot de zorgplicht van het onderwijs. Lokale en regionale preventieprogramma's sluiten hier schoolgericht op aan. Gemeenten en onderwijsinstellingen maken hierover zowel gezamenlijk afspraken (bijvoorbeeld vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel) als individuele afspraken (vastgelegd in een ontwikkel perspectiefplan of addendum bij onderwijsovereenkomst).

Graag zien we dat de jeugdhulp wijkgericht én schoolgericht wordt ingezet. Over deze nieuwe werkwijze worden afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en het onderwijs. De gemeente Nijmegen gaat de komende jaren brede basisteams inrichten, ook om daarmee (toegang naar) zorg aan school te verbinden. Deze ontwikkeling is geen onderdeel van het vsv-programma, maar beïnvloedt wel de zorgteams op school en draagt daarmee bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In 2021 en 2022 geven we een impuls aan de inrichting van de schoolgerichte aanpak. Daarna evalueren we de effecten, analyseren regionale ontwikkelingen, sturen bij en maken afspraken voor de vervolgjaren. Hierin houden we rekening met, en sluiten we aan bij, investeringen vanuit reguliere budgetten zoals jeugdhulp.

De aanpak richt zich op 3 activiteiten:

1. Specialistische ondersteuning als het moet
Als complexere zorgvragen de onderwijsdeelname in de weg staan, is meer specialistische zorg binnen (of nauw verbonden aan) de school nodig. We streven naar hulp en ondersteuning die snel ingezet kan worden na signalen uit en in samenwerking met het onderwijs. Toegang naar (gemeentelijke) zorg of ondersteuning is verbonden aan de school, bij voorkeur vindt begeleiding preventief en laagdrempelig op school plaats. Waar nodig wordt een jongere met een beschikking doorverwezen. De intake, begeleiding en behandeling vinden plaats in nauwe afstemming met de school. Waar dat kan gebeurt dat dichtbij of in de school. Bij wachtlijsten van geïndiceerde zorg zijn hulpverleners beschikbaar voor het bieden van overbruggingshulp.

2. Stapsgewijze invoering
Om dit te realiseren starten we met een lerende stapsgewijze invoering van een schoolgericht zorgteam verbonden aan de scholen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende situaties in de regiogemeenten, onderzocht wat mogelijk is en wat dit betekent voor de in te zetten ontwikkeling. Dit zal er op elke school anders uit zien en vraagt op het vo en mbo een andere aanpak. In het mbo zijn er met name groeiende zorgen over psychische problemen van studenten. De GGZ zorg voor volwassenen valt niet onder gemeentelijke regie, maar vraagt om een samenwerking met zorgverzekeraars.

3. Werken volgens uniforme afspraken
Bij complexe problematiek bij de leerling en/of het gezin zijn vaak meerdere partijen betrokken. Communicatie tussen de partners gaat nog niet altijd zoals gewenst en afgesproken. We onderzoeken wat de kern van het probleem is en welke oplossing hiervoor passend is, resulterend in heldere praktische werkafspraken die in het hele werkveld van onderwijs en (jeugd)hulp bekend zijn. Ook het aanscherpen van de werkafspraken rondom jeugdartsen hoort hierbij.

Een belangrijke voorwaarde is commitment om de verbinding tussen het vo, het mbo en de gemeentelijke zorg te versterken. Bij de uitvoering van deze maatregel zal samen worden opgetrokken met de plannen en investeringen die vanuit het reguliere worden gedaan. Deze paragraaf beschrijft in een notendop deze hele opgave. Vanuit vsv-middelen jagen we dit proces aan. Versterking van de aansluiting van het onderwijs en zorg draagt immers bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Opgaven totale aansluiting vo en mbo op (gemeentelijke) zorg:
- Door ontwikkelen schoolmaatschappelijk werk, rekening houdend met verschillende uitgangssituaties in (regio)gemeenten.
- Verdere invoering flexibele (jeugd)hulp op alle vo- en mbo-scholen
- Preventieve programma's ontwikkelen binnen de scholen
- Opzetten aanpak met gedeelde uitgangspunten gericht op casusregie bij complexe casuïstiek, resulterend in heldere werkafspraken. Aanscherpen van werkafspraken rondom inzet van jeugdartsen
- Samenwerking met zorgverzekeraars verkennen.

Het versterken van de samenwerking rondom onderwijs en zorgteams op school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elke partner heeft naast de gedeelde opdracht ook eigen wettelijke verantwoordelijkheden en voert deze taken uit. Door inzet van vsv-middelen kunnen de partners hun wettelijke taken beter op elkaar afstemmen zodat jongeren sneller en beter kunnen worden geholpen.
Het budget wordt verdeeld over vo en mbo en zal op basis van een gezamenlijke opdracht nader uitgewerkt worden in twee deelopdrachten en specifieke taakomschrijvingen voor een projectleider en opstart-, experimenteer en overbruggingsbudget. Voor deze maatregel is in 2021 en 2022 jaarlijks €270.000,- beschikbaar, daarna afbouw naar regulier. De deelopdrachten worden nog verder uitgewerkt.

3 Tijdelijke opvangvoorzieningen

Binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn er voorzieningen om leerlingen en studenten die tijdelijk niet in hun opleiding kunnen functioneren, op te vangen. Ook wel rebound- of plusvoorzieningen genoemd. Doel van deze voorzieningen is terugkeer naar het reguliere onderwijs. Intensieve begeleiding, maatwerk en nauwe afstemming met ketenpartners (toeleverende opleiding en evt. vervolgonderwijs, zorgpartners, ouders, leerplicht) zijn binnen deze voorzieningen kernelementen.

Voortgezet onderwijs: Sinds 2008 zijn enkele varianten van 'tijdelijke opvangvoorzieningen' samengebracht in het Flexcollege: een onderwijsvoorziening (OPDC) van het samenwerkingsverband vo-vso Nijmegen e.o. Het Flexcollege kent twee typen onderwijs(ondersteunings)trajecten: tijdelijke onderwijstrajecten en een diplomatraject (voor vmbo-t, havo en vwo). Doordat deze trajecten op één locatie zijn gehuisvest en worden bemenst door één team zijn hybride trajecten en een meer geleidelijke overstap tussen deze stromen mogelijk. Leerlingen kunnen maximaal 2 jaar binnen het Flexcollege blijven. Naast het Flexcollege hebben sommige scholen voor vmbo-basis en -kader eigen, kleinschalige tijdelijke opvangvoorzieningen.

Mbo: Het mbo heeft sinds 2018 'De Oversteek' als tijdelijke opvangvoorziening. De Oversteek is gericht op studenten die uitvallen in het mbo, die kampen met persoonlijke problematiek die succesvolle onderwijsdeelname in de weg staat (vaak in combinatie met een loopbaanvraag), maar die wel perspectief hebben op terugkeer naar het onderwijs. Zij worden voor een periode van gemiddeld 4 maanden intensief begeleid. Als terugkeren naar het onderwijs toch niet mogelijk blijkt, worden studenten begeleid richting een ander passend perspectief: zorg, werk of dagbesteding.

Doorontwikkeling opvangvoorzieningen

Zowel het vo als het mbo hechten grote waarde aan voortzetting van deze tijdelijke opvangvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn afhankelijk van additionele (vsv-)middelen. Het vo en het mbo hebben daarnaast (gezamenlijke) ambities voor doorontwikkeling van de opvangvoorzieningen. Het gaat daarbij om expertise-uitwisseling en overdracht van leerlingen vanuit het Flexcollege (eventueel via vso) naar het mbo:

- Vorming van een expertisenetwerk voor de diverse tijdelijke opvangvoorzieningen in de regio, met als doel om deze functie regionaal kwalitatief goed en dekkend vorm te geven. Hierbij worden óók de kleine, lokale voorzieningen voor vmbo-basis en -kader leerlingen betrokken. Doel is om te professionaliseren en waar mogelijk elkaar te versterken door gebruik te maken van elkaars expertise en voorzieningen.
- Vanuit dit netwerk zoeken we naar werkzame factoren van tijdelijke opvangvoorzieningen (zowel in vo, vso, Flexcollege als binnen het mbo (ROC en AOC Helicon) om zo te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken in 2022.
- Vormgeven van een doorgaande begeleidingslijn van (diplomatrajecten van) Flexcollege naar het mbo: warme overdracht van het ontwikkelingsperspectiefplan. Daarnaast afstemming over wat leerlingen moeten kunnen om succesvol te kunnen overstappen naar het mbo en ontwikkeling van gezamenlijke (maatwerk) arrangementen voor een geleidelijke overstap naar het mbo, eventueel met De Oversteek als tussenstap. Hier zit inhoudelijk overlap met arrangementen die ontwikkeld worden voor geleidelijke overstap van vso naar mbo (zie maatregel 1);

Voor deze maatregel is jaarlijks €310.070,- beschikbaar voor het Flexcollege en de Oversteek mbo (ROC Nijmegen en AOC Helicon).

4 Blijvend contact na onderwijs

Als de jongere het onderwijs verlaat verliezen we hem of haar niet uit het oog. Er blijft contact met jongeren die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. We vervullen hierin drie taken die onderling nauw zijn verbonden:

1. **Monitoren (data en systemen)**
   De jongeren in beeld houden, up-to-date informatie, het periodiek aanschrijven van bepaalde groepen, vervolgacties uitzetten, scholenoverleg, data-analyses. De systemen geven signalen af als de situatie van de jongere verandert, bijvoorbeeld wanneer een oud vsv'er geen inkomen (meer) heeft. Er wordt dan (weer) contact gelegd. Bureau Leerplicht Nijmegen voert deze wettelijke taak (16-23 jaar) uit, financiering komt vanuit regionale rmc-middelen.

2. **Begeleiden bij overstap (warme overdrachten)**
De jongeren warm overdragen naar werk, dagbesteding, sociaal wijkteam, zorg of terug naar school. Het gaat om korte interventies, een toekomstgesprek op school (in plaats van een exitgesprek) en het actief en tijdig benaderen van nieuwe vsv'ers en jongeren in een kwetsbare positie (jikp'ers').

3. Coachen na overstap



Dit gaat over langdurig, persoonlijk contact tussen een jongere en een coach en het opbouwen van een vertrouwensband. Er zijn verschillende vormen van coaching mogelijk; van coaching gericht op duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt tot zeer intensieve persoonlijke coaching, bijvoorbeeld bij dagbesteding of voor zogenoemde zorgjongeren (met problemen op meerdere leefgebieden)

Het vormgeven van een route naar arbeid begint in de opleiding. Het onderwijs draagt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding naar werk samen met gemeenten, Werkbedrijf, Leerwerkloket en werkgevers. 'Blijvend contact na onderwijs' gaat juist over dit grijze gebied waar partners samen optrekken en vroegtijdig in de route naar arbeid willen samenwerken. We werken aan een gedeeld inzicht van ieders verantwoordelijkheid in deze opgave, het afbakenen of juist oprekken van de eigen verantwoordelijkheid en hoe we de gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm geven (zoekopdracht).

Waar een directe route naar een vervolgtraject niet vanzelfsprekend is, zijn partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor het begeleiden van kwetsbare jongeren bij de overstap. We zetten vooral in op de kritieke overstapmomenten met het perspectief op werk en richten de aanpak op jongeren die niet verder kunnen of willen binnen het onderwijs en een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt. Dit zijn jongeren die het vso/Pro of Entree opleiding verlaten met of zonder diploma, jongeren zonder startkwalificatie die zijn uitgevallen op het mbo/vo en voortijdig schoolverlaters die op een later moment terug willen naar onderwijs of leren.

Ook na het onderwijs blijven we in contact. We zetten de komende jaren in op:



1. Uniformiteit in scholenoverleg

Op iedere school met een aanzienlijke uitstroom naar de arbeidsmarkt is een scholenoverleg waarbij school, rmc/ vsv en WerkBedrijf afspraken maken over de begeleiding bij de overstap. Er is persoonlijk contact met de jongere, we voeren toekomstgesprekken en bespreken eventuele behoefte aan coaching. Bureau Leerplicht Nijmegen vervult een makelaarsrol bij de jongeren die al zijn uitgevallen. We brengen uniformiteit aan in de werkwijze, breiden het scholenoverleg Entree uit met uitvallers niveau 2 en eventueel uit niveaus 3-4 en versterken de rol van het Leerwerkloket om oud-vsv'ers te ondersteunen.

2. Voorzetten, uitbreiden en verrijken van de Route naar Arbeid

De begeleiding en coaching van jongeren die (nu) geen startkwalificatie kunnen halen gebeurt in de Route naar Arbeid. Die route moet resulteren in passend en zo duurzaam mogelijk werk. En als dat niet haalbaar is, een ander passend arrangement van dagbesteding of zorg. Dit doen we door het bundelen van bestaande routes in het mbo, uitbreiden naar mbo-niveau 2 en verkennen of uitbreiding voor vsv'ers op niveau 3 en 4 wenselijk is. Om die bundeling en uitbreiding te realiseren, is aanvullend budget beschikbaar uit subsidie van de 'Gelijke Kansen Alliantie' tot en met 2021.

In schooljaar 2018-2019 is gestart met de 'route naar arbeid' bij de Entree-opleidingen. Jongeren worden vroegtijdig gesignaleerd, al in de opleiding voorbereid op het (zoeken naar) werk en warm overgedragen aan het Werkbedrijf, waar ze begeleid worden richting passend werk. Het gaat om uitvallers in de Entree-opleiding, jongeren met Entree-diploma die niet verder leren, uitvallers in mbo en jongeren van vso en praktijkonderwijs. Een vsv-consulent zoekt jongeren op met wie geen contact meer gevonden wordt, om hen alsnog naar het Werkbedrijf te leiden.

De betrokken partners (onderwijsinstellingen, Werkbedrijf, bedrijfsleven en rmc) zorgen dat alle jongeren in beeld blijven en op een passende plek terecht komen. Ze maken afspraken over het volgen van de jongeren, tot in elk geval anderhalf jaar na plaatsing. Vooralsnog is daarin alleen voorzien bij jongeren die geplaatst worden met een voorziening vanuit het Werkbedrijf; zolang de voorziening (loonkostensubsidie en/of jobcoaching) wordt ingezet blijven zij bij WerkBedrijf in de dienstverlening. Ook als de baan ophoudt of dreigt op te houden, wordt snel contact gezocht om te spreken over het vervolg. In alle gevallen waarin dat mogelijk is, worden jongeren gestimuleerd om alsnog een (start) kwalificatie te behalen (in de vorm van een BBL-opleiding, een deelcertificaat of anderszins) om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

In schooljaar 2018-2019 kwamen 51 jongeren via de route naar arbeid onder de hoede van Werkbedrijf, van wie er in oktober 2019 24 aan het werk waren. De rest volgde op dat moment (grotendeels) nog een traject binnen Werkbedrijf.

Bij het vso willen we al voor de stage betrokken zijn bij jongeren met uitstroomperspectief arbeid om de overgang naar werk zo naadloos mogelijk te maken. De ervaringen van het Praktijkonderwijs hierbij zijn goed bruikbaar. Het gaat erom de jongeren te volgen na de plaatsing en tijdig van werk naar werk te bemiddelen of in ieder geval op het juiste spoor te zetten, mocht de eerste baan stoppen. Dit in samenwerking tussen onderwijs, rmc/leerplicht, WerkBedrijf, Leerwerkloket en werkgevers. De Inclusieve Ondernemers Nijmegen (ION) willen bijvoorbeeld meer werkplekken creëren voor jongeren met een beperking.

Verder willen we vsv'ers die de overstap naar werk hebben gemaakt intensiever/langer volgen en waar mogelijk terugleiden naar onderwijs. We stimuleren, voor wie dat haalbaar is, dat (oud-)vsv'ers leren & werken combineren om alsnog een (start)kwalificatie te behalen. Daartoe verrijken we de route naar arbeid waar mogelijk met instrumenten en (leerwerk)trajecten die in de regio beschikbaar zijn, bijvoorbeeld vanuit het project 'Perspectief op Werk'. Het Leerwerkloket kan hierin een belangrijke schakel vormen.

3. Maatwerk voor coaching (verkenning)

We verkennen of er, aanvullend op het bestaande aanbod vanuit onderwijs (mentorschap, coachprojecten, nazorgplicht) en gemeenten (leerplicht/rmc wet, participatiewet, WMO-dagbesteding) en WerkBedrijf een coaching aanbod nodig is gericht op leren en werken. Denk hierbij aan een doorstroomcoach die een Pro/vso-leerling blijft coachen op een werkplek, coaching van een minderjarige die klaar is binnen het onderwijs, langere en intensievere coaching van een jonge werknemer of coaching voor specifieke doelgroepen zoals isk-leerlingen, inburgeraars en laaggeletterden. De verkenning en mogelijkheid tot leveren van maatwerk voor coaching vraagt om een regelbudget. Na een jaar evalueren we om op basis daarvan bij te kunnen stellen.

Begeleiding bij de overstap en coaching na de overstap vraagt om inzet vanuit Werkbedrijf, ROC Nijmegen, Leerwerkloket en rmc.
Voor deze maatregel is jaarlijks €299.000,- beschikbaar voor inzet van consulenten bij Bureau Leerplicht, Werkbedrijf, mbo en Leerwerkloket en een regelbudget voor coaching.

5 Hoe we het doen

Een ambitieus regionaal programma vraagt om heldere afspraken over de uitvoering, planning, samenwerking, financiële verantwoording en sturing.

Organisatie

De regionale stuurgroep vsv is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor:
- Bespreken ontwikkelingen binnen de vsv-aanpak
- Implementeren en monitoren van de maatregelen en effecten daarvan
- Besluitvorming over het bijsturen maatregelen
- Gezamenlijke opdrachten aan de programmagroep

In iedere rmc-regio is één contactschool en één contactgemeente voor het ministerie van OCW. In de regio Nijmegen is ROC Nijmegen de contactschool en Nijmegen de contactgemeente.

Deelnemers aan de stuurgroep vsv zijn: twee vertegenwoordigers vanuit schoolbesturen voortgezet onderwijs, twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur mbo (ROC Nijmegen en AOC Helicon), vertegenwoordiging vanuit het Werkbedrijf, portefeuillehouder onderwijs vanuit de gemeente Nijmegen en portefeuillehouder onderwijs/zorg vanuit een regiogemeente.

De stuurgroep komt gemiddeld 3 keer per jaar bijeen, of vaker indien nodig. Ter ondersteuning van de stuurgroep zijn tevens genodigd: directeur strategie & beleid ROC Nijmegen, accountmanager ministerie OCW en rmc-coördinator Rijk van Nijmegen. Afhankelijk van de agenda worden andere partijen uitgenodigd.

De programmagroep vsv heeft diverse taken:
1. Voorbereiden van bestuurlijke overleggen.
2. Uitvoeren van besluiten/opdrachten vanuit de stuurgroep vsv.
3. Organiseren en samenbrengen van het netwerk. Niet alleen op bestuurlijk of beleidsmatig niveau maar juist in de uitvoering, gekoppeld aan de thema's.
4. Uitwerken en monitoren van de vier maatregelen. Per maatregel is een team ingericht:
   a. Team 1: Samenwerken op instroom en doorstroom
   b. Team 2: Versterken zorgteams op school
   c. Team 3: Tijdelijke opvangvoorzieningen
   d. Team 4: Blijvend contact na onderwijs

Deelnemers aan de programmagroep vsv zijn vertegenwoordigers vanuit het mbo, het voortgezet onderwijs, Werkbedrijf, ministerie OCW en regiogemeenten. De leden komen ongeveer één keer per maand bij elkaar.

Het is mogelijk dat er een beroep wordt gedaan op meerdere lijnen om te kunnen voldoen aan de vraag van een jongere. Er is samenhang, afstemming en commitment tussen de teams. Ieder team heeft een coördinator die zorg draagt voor de onderlinge samenwerking, die de voortgang bewaakt en die afstemt met de programmagroep vsv. Elk team heeft een duidelijke opdracht vanuit de stuurgroep en maakt, volgens een gedeelde methodiek, afspraken over de monitoring en jaarplanning.

Monitoring en evaluatie

We maken afspraken over de maatregelen voor de komende 4 jaren en de inzet in 2021 en 2022. In 2022 houden we een tussentijdse evaluatie om kritisch te kijken of we de juiste interventies doen en de gewenste effecten bereiken. Daarvoor zijn heldere opdrachtformuleringen nodig. Ook kennisdeling en daarmee borging of inbedding in reguliere werkwijze is een onderdeel van de opdrachten. Voor de tussentijdse monitoring van de maatregelen ontwikkelen we een eenduidig format met criteria zodat helder is hoe we monitoren en mogelijkheden om eventueel bij te kunnen sturen. De monitoring wordt opgenomen in de opdracht aan de teams en is een vast agendapunt bij bijeenkomsten van de programmagroep en stuurgroep vsv. Op basis van de evaluatie kan bijgestuurd worden binnen de maatregelen.

Financiering en verantwoording

Maatregel	VSV-bijdrage 2021-2022	Inzet bij:	Dekking RMC-deel	Dekking contact-school	Opmerkingen
1.Samenwerken op instroom en doorstroom	€ 200.000	Vo: € 70.000 Mbo: € 130.000		€ 200.000	Binnen vo en mbo afspraken maken over de inzet van middelen. (NOVIA) In 2021 wordt €30.000 ingezet voor doorlopende leerlijnen en (nieuwe) onderwijs-arrangementen.
2.Versterken zorgteams op school	€ 270.000	Vo: € 135.000 Mbo: € 135.000	€ 135.000		De aanpak op vo en mbo zal verschillend zijn. Binnen VO en MBO afspraken maken over de inzet van middelen.
3.Tijdelijke opvang-voorzieningen	€ 310.070	Swv vo/vso: € 220.070 Mbo: € 90.000	€ 12.373	€ 297.697	Gericht op intensieve begeleiding van jongeren uit regio Nijmegen.
4.Blijvend contact na onderwijs	€ 299.000	Rmc: € 99.000 Wbrn: € 45.000 Mbo: € 75.000 Lwl: € 65.000 Regelbudget: € 15.000	€ 224.000	€ 75.000	Gezamenlijke opdracht aan de betrokken organisaties. Werkafspraken en inzet rondom de kritieke overstapmomenten.
	€ 1.079.070		€3 71.373	€7 07.697	

Over de uitvoering van het regionaal programma en inzet van financiële middelen leggen we verantwoording af aan zowel het ministerie van OCW als aan de regio. De bereikte inhoudelijke resultaten verantwoorden we door:

- Per schooljaar éénmaal te rapporteren over de voortgang op en effecten van de maatregelen. Dit doen we via de jaarlijkse vsv-effectrapportage.
- Daarnaast verschijnen in maart de voorlopige vsv-cijfers. Deze worden geanalyseerd en besproken in de programmagroep en stuurgroep en met de regiogemeenten.
- Per schooljaar rapporteren we over verzuimcijfers en vsv cijfers. Dit doen we via het rmc-jaarverslag. De rapportage wordt gedeeld in de stuurgroep en de regiogemeenten.

De financiële verantwoording gaat, voor het deel dat de gemeenten ontvangen, mee in de verantwoording naar het Rijk via de cyclus van de jaarrekening (Single information single audit). Hiervoor is de contactgemeente verantwoordelijk. Voor het deel dat de contactschool ontvangt, moet via een apart systematiek verantwoording worden afgelegd aan het ministerie van OCW. Hiervoor is de contactschool verantwoordelijk.

Bijlage 1:
Maatregelenpakket vsv-aanpak 2021-2024

Maatregelen zijn erop gericht dat (zoveel mogelijk) jongeren de arbeidsmarkt betreden met een diploma en dat diegenen zonder diploma duurzaam aan het werk gaan of terug naar school.

Maatregel	Ontwikkelrichting	Reguliere activiteiten (zonder VSV-bijdrage)	VSV activiteiten in 2021 en 2022	VSV-bijdragen
1.Samenwerken op instroom en doorstroom **DOEL: zorgen voor een soepele overstap.**	Verbeteren van de kwaliteit van Loopbaan oriëntatie- en begeleiding in zowel vo als mbo en verbeteren van de kwaliteit en volledigheid van de studentinformatie in de digitale doorstroomdossiers. Versterken van de overstap naar mbo voor kwetsbare jongeren; structurele aanpak in en tussen de scholen.	Doorontwikkeling systemen (Intergrip: Overstap vo-mbo en mbo-mbo en Digitaal Doorstroomdossier) Loopbaan oriëntatie en loopbaanbegeleiding, 'Goede start in het mbo'.	**2021** – Doorlopende leerlijnen en (nieuwe) onderwijsarrangementen tussen vo en mbo in lijn met het wetsvoorstel Sterk Beroepsonderwijs. – Inzet doorstroomcoaches; een 'sluitend net' voor kwetsbare doorstromers – Gezamenlijke (werk)afspraken over doorlopende begeleidingslijnen vo-mbo, incl. vavo-vo en vso-mbo voor wat betreft passend onderwijs. **2022** – Inzet doorstroomcoaches; een 'sluitend net' voor kwetsbare doorstromers – Gezamenlijke (werk)afspraken over doorlopende begeleidingslijnen vo-mbo, incl. vavo-vo en vso-mbo voor wat betreft passend onderwijs – **2023 en 2024** – Op basis van tussentijdse evaluatie mogelijk bijsturen	€ 200.000

Maatregel	Ontwikkelrichting	Reguliere activiteiten (zonder VSV-bijdrage)	VSV activiteiten in 2021 en 2022	VSV-bijdragen
2. Versterken zorgteams op school **DOEL: Een sterke basis met steun waar nodig.** **Specialistische ondersteuning dichtbij school aanwezig**	Hulp en ondersteuning die snel ingezet kan worden. De inrichting van de hulp sluit aan bij de ondersteuningsstructuur van de school. De ondersteuningsbehoeften van de jongere, het gezin en professionals wordt gezamenlijk beoordeeld en een passend aanbod wordt bepaald.	Doorgaande leer- en ondersteuningslijnen OOGO, OPP, preventieprogramma's Regiogemeenten organiseren begeleiding nu niet vanuit de eigen toegang. Het inzetten van een flexibele schil en de verschuiving v.d. reguliere jeugdhulpkosten kan een doel zijn om naartoe te werken Er is tijd nodig zijn om te zien wat/ hoe mogelijk is.	**2021** Inzet projectleiders, opdrachten zijn o.a: – Ontwikkelen en invoeren SMW 2.0, rekening houdend met verschillende uitgangssituaties in (regio)gemeenten – Verdere invoering flexibele jeugdhulp op alle vo en mbo scholen – Preventieve programma's ontwikkelen binnen de scholen – Onderzoek naar problematiek en oplossing in casusregie bij complexe casuïstiek, resulterend in heldere werkafspraken. – Ontwikkelen van een visie over de aansluiting tussen jeugdhulpaanbieders en onderwijs. – Opstart-, experimenteer en overbruggingsactiviteiten **2022** – Inzet projectleiders – Nieuwe werkwijze toepassen – Opstart-, experimenteer en overbruggingsactiviteiten **2023 en 2024** – Afronden ontwikkelopdrachten en evalueren en bijsturen op basis van evaluatie.	€ 270.000

Maatregel	Ontwikkelrichting	Reguliere activiteiten (zonder VSV-bijdrage)	VSV activiteiten in 2021 en 2022	VSV-bijdragen
3. Tijdelijke opvangvoorzieningen **DOEL: Jongeren keren terug naar regulier onderwijs**	Het door ontwikkelen van de tijdelijke opvangvoorzieningen in vo en mbo. Het gaat daarbij om expertise-uitwisseling en overdracht van leerlingen vanuit het Flexcollege en vso naar het mbo.	Ondersteuning met middelen swv. Eigen, kleinschalige tijdelijke opvangvoorzieningen op een aantal vmbo-basis en –kader scholen.	2021 – Flexcollege (vo) voor tijdelijke trajecten en diplomatrajecten – Oversteek (mbo) voor intensieve begeleiding gedurende maximaal 4 maanden – Expertise-uitwisseling en overdracht van leerlingen vanuit het Flexcollege (eventueel via vso) naar het mbo. O.a. Vormgeven van een doorgaande begeleidingslijn. **2022** – Invoeren van nieuwe samenwerkingsafspraken **2023 en 2024** – Op basis van evaluatie mogelijk bijsturen	€ 310.000

Maatregel	Ontwikkelrichting	Reguliere activiteiten (zonder VSV-bijdrage)	VSV activiteiten in 2021 en 2022	VSV-bijdragen
4. Blijvend contact na onderwijs **DOEL: Monitoren, begeleiden bij de overstap, coachen na de overstap**	Focus op de kritieke overstapmomenten. De aanpak is gericht op jongeren die niet verder kunnen of willen binnen het onderwijs en een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt.	In beeld houden, actief en tijdig benaderen nieuwe vsv'ers en jikp'ers, verzuimaanpak (RMC) Coaching aanbod vanuit onderwijs (mentorschap, coachprojecten, nazorgplicht), gemeenten en WerkBedrijf (participatiewet, WMO arbeidsmatige dagbesteding)	**2021** – Versterken samenwerking bij kritieke overstapmomenten. – Aanbrengen uniformiteit in scholenoverleg. – Verkenning: maatwerk voor coaching, verkennen contact houden met jongere als deze aan het werk is, ook zonder voorziening. – **2022** – Versterken samenwerking bij kritieke overstapmomenten. – Verrijken Route naar Arbeid met instrumenten en (leerwerk)trajecten. Mogelijk uitbreiding niveaus 3 en 4. – Op basis van evaluatie, maatwerk voor coaching aanpassen. **2023 en 2024** – Op basis van tussenevaluatie, mogelijk bijstellen	€ 299.000
				€1.079.000 [1]

[1] Definitieve besluitvorming door ministerie OCW in september 2020. Beschikbare budget is opgebouwd uit € 371.373 contactgemeente en €707.697 contactschool,

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1834
Extern Zaak ID	Z/20/051965
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.g
Omschrijving	51965 Rapportage Wijchen, september 2020
Organisatieonderdeel	domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Eigenaar	Orsouw, van, Raoul
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	§7 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	088-4327190
E-mail adres steller	r.van.orsouw@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota raad Rapportage Wijchen September 2020, inclusief MAT
3e Rapportage 2020 September
Kwartaalrapportage 1 Moties Wijchen Q1 en Q2 09-09-2020
Kwartaalrapportage 2 Toezeggingen Wijchen Q1 en Q2 09-09-2020
Kwartaalrapportage 3 Schriftelijke vragen Wijchen Q1
Kwartaalrapportage 4 Schriftelijke vragen Wijchen Q2
Kwartaalrapportage 5 Schriftelijke vragen Wijchen Q3 lopend

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Commissievergadering Wijchen	8 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Toelichting

De nota is op niet openbaar gezet, omdat de projectrapportages alleen voor het college zijn en dus niet meegaan naar de raad. Naar de raad gaat de financiële rapportage en de kwartaalrapportages MAT.

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van de septemberrapportage Wijchen 2020 inclusief MAT rapportages

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennis te nemen van de septemberrapportage Wijchen 2020 inclusief MAT rapportages

Openbaar Zaaknummer: 51965

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Rapportage Wijchen, september 2020

Kernboodschap
Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage september 2020 waarin een negatief jaarrekeningresultaat 2020 wordt verwacht van € 0,6 miljoen, wat € 0,2 miljoen lager ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting.
Daarnaast informeren we u over de stand van zaken rondom de toezeggingen, moties en schriftelijke raadsvragen. Dit doen wij aan de hand van 3 type lijsten waarop alle moties, toezeggingen en schriftelijke vragen zijn verzameld. Dit betreft zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2020.

In de bijlage treft u de volgende inhoudelijke rapportages aan:
1. Kwartaalrapportage Moties
2. Kwartaalrapportage Toezeggingen
3. Kwartaalrapportage Schriftelijke vragen kwartaal 1
4. Kwartaalrapportage Schriftelijke vragen kwartaal 2
5. Kwartaalrapportage Schriftelijke vragen kwartaal 3 (lopend)

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
07-11-2019	19 37431 Programmabegroting 2020
30-01-2020	Budgetoverhevelingen 2019-2020

Toelichting
Met de kennis van nu verwachten we een negatief jaarrekeningresultaat van € 598k, wat € 160k lager ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting. De begroting is geactualiseerd bij de Perspectiefnota. De afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de gevolgen van het corona virus.

Bedragen x € 1.000	**2020**
Primitieve begroting	€ -767
Perspectiefnota 2020	329
Actuele begroting	€ -438
Jaareindeverwachting september	€ -598
Verwacht saldo t.o.v. begroting	€ -160

Gevolgen
Het primitieve begrotingssaldo 2020 was al negatief. Een kleine positieve bijstelling op de begroting heeft bij de Perspectiefnota plaats gevonden. Ten opzichte van deze stand verwachten we met de kennis van nu een klein nadeel. Met dien verstande dat de effecten van corona die in deze stand zijn meegenomen nog onzeker zijn. Zowel de kosten, als de nog te ontvangen compensatie is nog aan verandering onderhevig. Dit blijven we volgen in de volgende rapportages.

Bij de Perspectiefnota hebben we de raming voor 2020 op de 2d's met € 936k bijgesteld. Daarbij is een taakstelling toegepast van € 250k. Deze taakstelling lijkt met de huidige inzichten gehaald te worden, echter de compensatie voor de corona effecten (€ 103k) blijft achter ten opzichte van de verwachting (€ 344k) in de perspectiefnota. Per saldo rapporteren we een verwacht nadeel op de 2d's van € 179k.

In de rapportage is een overzicht opgenomen van de financiële gevolgen van de corona crisis. Een tweede steunpakket aan gemeenten is 31 augustus toegezegd, maar moet nog (naar verwachting in de septembercirculaire) worden vertaald naar gemeenten. In dit overzicht zijn de bedragen als 'pm' opgenomen.

Op de moties, toezeggingen en schriftelijke vragen die niet op schema zijn, ondernemen we actie. Voor de zaken die achterlopen op schema geldt hetzelfde.
Voor een toelichting op de stand van zaken per motie, amendement of toezegging verwijzen wij u naar het overzicht in de bijlage.

Communicatie
De rapportage wordt besproken in de auditcommissie.

De moties, toezeggingen en amendementen worden in de periode tussen de betreffende collegevergadering en de commissievergadering openbaar gemaakt op de website middels het raadsinformatiesysteem. De informatie is ook terug te vinden in iBabs onder het onderdeel overzichten alsmede bij het oorspronkelijke agendapunt waar deze zijn ontstaan.

Uitvoering of Vervolgstappen
In oktober volgt een dashboardrapportage en in november een programmarapportage.

De moties, toezeggingen en amendementen die nu de status 'gerealiseerd' hebben, gaan na deze rapportage van de lijst en komen dus niet terug bij het volgende rapportagemoment. Nieuwe moties, amendementen en toezeggingen die ontstaan zijn na het betreffende kwartaal komen op de lijst erbij. Na het volgende kwartaal bieden wij u opnieuw een update aan.

Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Rapportage September 2020

P&C cyclus 2020:

Maart: Dashboardrapportage ✓

April: Rapportage op hoofdlijnen ✓

Mei: Programmarapportage ✓

Juni: Dashboardrapportage ✓

Juli: Perspectiefnota en jaarrekening ✓

September: Rapportage op hoofdlijnen

Oktober: Dashboardrapportage

November: Programmarapportage en Begroting

December: Dashboardrapportage

Inhoudsopgave:

1. Inleiding 3
2. Totaalbeeld 2020 3
3. Thema's exploitatie 2020 4
   3.1 BUIG 4
   3.2 Bijzondere bijstand 5
   3.3 Decentralisaties Jeugd en WMO 5
   3.4 Wmo klassiek 7
   3.5 Bouwleges 8
   3.6 Coronavirus 8
   3.7 Overig 9
4. Bouwgrond 10
5. Projecten 11
   5.1 MFA Batenburg 11
   5.2 Renovatie kasteel 12
   5.3 Tussen Kasteel en Wijchens meer 13
   5.4 Hart van Zuid 14
6. Extra inkomsten 15
7. Moties, Amendementen en Toezeggingen 16

1. Inleiding

Voor u ligt de rapportage van september 2020. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend. In 2020 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin we ook de verantwoording op de beleidsvoornemens 2020 opnemen. In deze rapportage gaan we eerst in op een aantal thema's van de exploitatie en geven we vervolgens inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2020

In de begroting houden we rekening met een resultaat van € -767k. Met de huidige bekende afwijkingen komen we op een negatief resultaat van € 598k uit:

Bedragen x € 1.000	
Primitieve begroting	€ -767
Perspectiefnota bijstelling	€ 329
Actuele begroting	€ -438
Huidige jaareindeverwachting	€ -598
Verwacht saldo t.o.v. begroting	**€ -160**

Conclusie:

In deze rapportage beoordelen we de grote thema's op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het hoofdstuk waarin dit nader toelichten.

Afwijkingen	**Bedragen x € 1.000**
3.1 BUIG	-41
3.1 BUIG afdekking egalisatiereserve	41
3.2 Bijzondere Bijstand	0
3.3 WMO nieuw en Jeugd	-179
3.4 WMO klassiek	50
3.5 Bouwleges	0
3.6 Coronavirus	-514
3.7 Overig	483
4. Bouwgrondexploitaties 2020	0
Totaal	**-160**

3. Thema's exploitatie 2020

3.1 BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In de begroting van 2020 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 684 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2020 met 712 bijstandsontvangers. Na een aanvankelijke daling in het 4e kwartaal 2019 naar 693 bijstandsontvangers zagen we dat aantal weer licht toenemen. Vanaf de intreding van het corona virus is het aantal opgelopen, waardoor we de begroting voor 2020 bij de Perspectiefnota hebben opgehoogd naar gemiddeld aantal van 735 bijstandsontvangers. We hebben bij de jaareindeverwachting hierdoor rekening gehouden met een stijgende trend in 2020.

Tozo 2020

De Rijksoverheid heeft in maart 2020 een pakket noodmaatregelen als gevolg van de intelligente lock-down voor ondernemers afgekondigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. De regeling (Tozo 1) gold aanvankelijk voor een periode van 3 maanden. Onder aangepaste strengere voorwaarden is deze regeling (Tozo 2) verlengd tot en 30 september 2020. Inmiddels is bekend dat het Rijk de regeling Tozo 3 gaat uitrollen die een looptijd heeft van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Onder steeds strengere voorwaarden kunnen mensen een beroep doen op noodsteun of bedrijfskapitaal.
Gemeenten worden volledig (dus inclusief uitvoeringskosten) gecompenseerd voor de Tozo (het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten).

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?

Aangezien de aantallen bij de start van 2020 hoger lagen dan aangenomen in de begroting en vanwege de negatieve economische verwachtingen vanwege het coronavirus, gaan we uit van een tekort in 2020. Inmiddels is bekend dat de werkloosheid als gevolg van de economische crisis fors gaat oplopen. Het Centraal Plan Bureau heeft enkele dieprode scenario's berekend. De consequenties hiervan voor de Wijchense situatie zijn moeilijk in te schatten. We zien thans een (licht) oplopend aantal mensen die een beroep doen op de bijstand. De grote klap verwachten we op een later moment (einde WW-uitkeringen).

Uit het eerder bijgestelde budget BUIG 2020 heeft het Rijk in haar berekeningen nog geen rekening heeft gehouden met de gevolgen van corona en de negatieve economische verwachtingen. Het Rijk continueert echter de voorschotbetalingen BUIG op het niveau van het voorlopige budget BUIG zoals gecommuniceerd in september 2019. Er is daarom gekozen om de Rijksbijdrage nog niet bij te stellen. Later deze maand ontvangen we van het Rijk de beschikking over het definitieve budget BUIG voor 2020 en het voorlopige budget 2021.
In de Perspectiefnota meldde we een tekort van €25K. Het beeld is op dit moment niet heel anders (€ 41k). De egalisatiereserve BUIG bedraagt per 1-1-2020 € 504k en voorziet dus in afdekking van het geprognosticeerde tekort.

Kengetallen

Verloop BUIG-aantallen werkelijk 2020 vs begroot 2020 en realisatie 2019



3.2 Bijzondere bijstand

Tot en met augustus 2020
Voor 2020 zijn geen beleidswijzigingen, lokaal noch landelijk, doorgevoerd. De wijzigingen die zijn vastgesteld bij het armoedebeleid in juni 2020 (ontwikkelen Noodfonds, pilot 'Vaste lasten') worden in 2021 van kracht, in zoverre de benodigde middelen bij het behandelen van de begroting voor 2021 worden bekrachtigd. Wijzigingen in uitgaven worden veroorzaakt door wijzigingen in gebruik van ook in 2019 bestaande voorzieningen. Het totaal aantal unieke gebruikers eind augustus 2020 is 958 (exclusief de Kindregeling). In heel 2019 waren er 1.100 unieke gebruikers. Als de ontwikkeling qua uitgaven stabiel blijft zullen de uitgaven in 2020 in de lijn liggen van die in 2019. Tot dusver hebben 276 kinderen gebruik gemaakt van de Kindregeling (voor € 95.154,-); over geheel 2019 waren dit er 396 (voor € 162.035,-). Voor 2020 is hier zeker nog een groei te verwachten.

Evaluatie armoedebeleid
In juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met voortzetting van het lopende armoedebeleid, vanaf 2021 aangevuld met een 'Noodfonds' (samen met maatschappelijke partners) en de pilot 'Vaste lasten'. Bij de behandeling van de begroting voor 2021 moeten hier nog definitief de middelen voor worden toegekend door de raad. In onze dienstverlening proberen we steeds integraler te werken.

Effect Corona
De maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van de verspreiding van het Corona-virus te beheersen hebben (a) een onmiddellijk effect op het inkomen van veel inwoners en (b) wordt hierdoor, zeker voor 2021, een recessie verwacht. We zijn alert op bijzonderheden in aanvragen in ons armoedebeleid (bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor woonkosten). Op dit moment zien we daarin nog geen bijzonderheden. Daarnaast stemmen we af met private particuliere partijen (o.a. Caritas, Vincentius, Voedselbank, Leergeld).

3.3 Decentralisaties Jeugd en WMO
De uitvoering van de taken voor Jeugd en Wmo nieuw loopt per 2020 weer geheel via de gemeente Wijchen. De contracten zijn overgenomen van Rondom Wijchen en ook de aansturing van het sociaal wijkteam valt weer direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Wijchen.

Het zorggebruik in 2019 binnen de verantwoordelijkheid van Rondom Wijchen kende een financieel volume van € 15,0 miljoen. De begroting 2020 voor deze onderdelen was gebaseerd op de begroting 2020 van Rondom Wijchen en bedroeg € 13,3 miljoen. Om bij te sturen zijn in de raadsvergadering van 13 februari 2020 bezuinigingsmaatregelen vastgesteld.

Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de overgenomen contracten en het huidige zorggebruik is in januari en februari 2020 een *nulmeting* uitgevoerd. Per CBS- categorie (landelijke indeling) en vervolgens per bouwsteen (zorgproduct) heeft een financiële en beleidsinhoudelijke scan en duiding plaatsgevonden. Op basis van deze nulmeting is het financieel volume ingeschat op € 15,4 miljoen.

Vervolgens is een eerste set van concrete bezuinigingsmaatregelen (financieel) uitgewerkt. Dit is verwoord in de 1e informatienota (42036 stand van zaken WMO en jeugdhulp, sociaal wijkteam en welzijn 2020). Aangevuld met verwachte corona effecten heeft dit geleid tot een bijstelling bij de Perspectiefnota, waarin een taakstelling van € 250k is opgenomen voor 2020.

De bezuinigingsmaatregelen zijn vastgesteld en ingevoerd. We constateren dat de set van bezuinigingsmaatregelen nog steeds wordt aangescherpt op basis van voortschrijdend inzicht en opgedane kennis en ervaring. De beïnvloedingsmogelijkheden zitten op het vlak van het kritischer kijken naar toekennen van voorzieningen, sturen op de effectiviteit en te behalen resultaten waarvoor de voorzieningen zijn ingezet. Verder kijken we goed gekeken of de grondslag juist is en of de financiering uit andere bronnen moet komen.

In het Sociale Wijkteam zijn de volgende verbetermaatregelen en acties ingezet en kennen nog steeds hun voortgang:
Het toeleidingkader is aangescherpt. Dit wordt bij nieuwe indicaties en herindicaties toegepast om strikter te sturen op de inzet van zorg en ondersteuning en om te komen tot afschaling naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning.

Ook zijn de werkprocessen opnieuw uitgewerkt en ingericht. Dit laat al een verbetering zien in de doorstroom capaciteit wat uiteindelijk tot vermindering van de wachtlijsten moet leiden.
Daarnaast is er een beter beeld van wat door het SWT kan worden afgehandeld en wat door moet naar maatwerk.
Doordat de vragen beter in beeld zijn kunnen er gerichtere vragen worden gesteld aan de welzijnspartijen om collectief aanbod te ontwikkelen of uit te breiden wat individueel maatwerk kan voorkomen.
Bij de her-beschikkingsprocessen wordt in overleg met de professional van de zorgaanbieder besproken of er mogelijkheden zijn om de intensiteit van de eerder geleverde zorg af te bouwen of alternatief aanbod te creëren, het klantperspectief is hierbij leidend.
Met de komst van de nieuwe manager SWT zijn veel zaken opgepakt. De nadruk ligt nu op de individuele casussen en het verbeteren van de processen. In de komende periode (Q4) gaan we verder met de doorontwikkeling, dit is een vertraging door de corona crisis.

Het overleg met aanbieders om op contractniveau te bespreken of door innoveren of groepsgericht aanbod, bijgedragen kan worden aan de bezuinigingsdoelstellingen van de gemeente Wijchen, heeft nog maar beperkt plaatsgevonden. Ook het berekenen van budgetplafonds heeft vertraging opgelopen. Dit door de bijzondere situatie die ontstaan is door de Coronacrisis. Wat wel zijn doorgang kent is het bespreken op cliëntniveau van indicaties en her-indicaties. Door het stringenter toepassen van het toelatingskader zien we hierin een vermindering van omvang en indicaties ontstaan.

De beide welzijnsinstellingen hebben uitvoeringprogramma's aangeleverd. We hebben met beide organisaties het gesprek gevoerd waardoor de plannen volledig aansluiten op de bezuinigingen.
De focus voor Mee Gelderse Poort ligt op het wegwerken van wachtlijsten, het verbeteren en vereenvoudigen van de werkprocessen in samenwerking met de algemeen manager SWT en het stringenter toepassen van het besliskader. Hierbij moet de beweging van zorg naar welzijn zichtbaarder worden.
Tevens zijn de werkzaamheden en werkwijze voor de schoolmaatschappelijk werkers uitgewerkt en ingevoerd en de capaciteit uitgebreid.
Voor MeervoorMekaar geldt dat de nadruk ligt op ontwikkeling én implementatie van collectief aanbod wat in de plaats komt voor individueel maatwerk en waardoor het gebruik van maatwerkvoorzieningen aantoonbaar en meetbaar verminderd. Door de Coronacrisis is deze ontwikkeling momenteel beperkt mogelijk. Het aanbod is beschreven maar kan maar zeer beperkt aangeboden worden aan burgers. In plaats van het bestaande aanbod levert MeerVoormekaar ook aangepast aanbod passend bij de behoefte en mogelijkheden die horen bij de Coronacrisis.

De subsidierelatie met MEE Gelderse Poort wordt beëindigd per 1 januari 2021. Bij deze beëindiging is sprake van overgang van onderneming. Het gevolg hiervan is dat de betrokken personeelsleden van MEE Gelderse Poort van rechtswege en onder dezelfde voorwaarden in dienst treden bij de Werkorganisatie Druten Wijchen. De gevolgen van deze beëindiging in organisatorische zin en in financiële zin worden de komende tijd samen met MEE Gelderse Poort in beeld gebracht en uitgewerkt.

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?

X € 1.000	**Bedrag Begroot 2020**	**Bijstelling Perspectiefnota 2020**	**Rapportage september 2020**	**SALDO**
JEUGD	€ 11.143	€ 11.812	€ 12.096	€ -284
WMO	€ 4.033	€ 4.436	€ 3.840	€ 596
Taakstelling	€ 0	-250	€ 0	€ -250
TOTAAL	**€ 15.176**	**€ 15.998**	**€ 15.936**	**€ 62**
Compensatie corona	€ 0	€ -344	€ -103	€ -241
Bedrijfsvoering	1.228	€ 1.228	€ 1.228	€ 0
Totaal 2d	**€ 16.404**	**€ 16.881**	**€ 17.060**	**€ -179**

Bovenstaande tabel laat de totale omvang 2d's zien. De huidige prognose sluit op totaalniveau nagenoeg aan op de geactualiseerde begroting naar aanleiding van de Perspectiefnota (per saldo € 62k voordeel). Echter onderaan de streep verwachten we toch een nadeel, vanwege lagere corona compensatie dan aangenomen in de Perspectiefnota. Dit drukt financieel op het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen.

Vervolg
Op 17 september volgt de derde informatieavond 2d's, waarin de resultaten van het eerste halfjaar 2020 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota.

3.4 Wmo klassiek

De WMO klassiek bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde.

Huishoudelijke Hulp in natura
In 2020 zijn de tarieven HH conform de raamovereenkomst geïndexeerd, hetgeen tot een uitzetting van het beleid heeft geleid.
In de corona-maanden was er sprake van een lichte afname van het aantal klanten dat hulp bij het huishouden ontving. Vanaf juni 2020 zien we weer een toename van het aantal meldingen hulp bij het huishouden; meldingen die nog moeten worden afgehandeld. Meldingen die waarschijnlijk zijn uitgesteld door de corona-crisis en nu alsnog worden ingediend. Hoewel de prognose er positief uitziet moeten we ons realiseren dat er dus sprake kan zijn van een belangrijk na-ijleffect.
De Tijdelijke regeling compensatie omzetgarantie Corona is ook van toepassing op de aanbieders hulp bij het huishouden. Tot op heden hebben twee van de zes gecontracteerde aanbieders daar een beroep op gedaan. Het verwachte voordeel bij Hulp bij het huishouden (50K) is een saldo tussen het verwachte voordeel op de uitgaven en de te betalen omzetgarantie.

Wmo PGB (HH)
Het aantal klanten dat een HH-voorziening heeft in de vorm van PGB blijft stabiel. Uitgaven blijven naar verwachting binnen de begroting.

Wmo vervoer
In 2020 is zowel het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) als het routevervoer (leerlingenvervoer) opnieuw aanbesteed door de BVO DRAN. Ook is het callcenter opnieuw aanbesteed. De nieuwe contracten zijn per 1 augustus 2020 ingegaan. De BVO DRAN heeft een bijgestelde begroting 2020 opgesteld. Voor Wijchen speciale aandacht voor de inbreng van leerlingenvervoer per 01 augustus 2020.
In verband met de Coronacrisis ontvangen vervoerders een tegemoetkoming (onder voorwaarden) van maximaal 80% van het niet uitgevoerde vervoer. De verwachting is dat wij op dit onderdeel overall binnen de begroting blijven.

Wmo woning
Of we in 2020 binnen de begroting blijven is afhankelijk van het aantal aanvragen voor met name dure woningaanpassingen. Het totaalaantal aanvragen over de eerste helft van 2020 ligt iets (-4) lager dan het aantal over dezelfde periode vorig jaar. We verwachten dat de toenemende vergrijzing, het langer zelfstandig blijven wonen en het abonnementstarief voor een toename van de uitgaven voor woonvoorzieningen blijven zorgen. Vanaf september 2020 is het voorzieningenniveau versoberd en verstrekken we geen drempelaanpassingen meer tot en met 8 cm.

Wmo hulpmiddelen
Vanaf 1 juni 2020 hebben wij de firma Welzorg als nieuwe hulpmiddelenleverancier. De nieuwe tarieven voor hulpmiddelen zijn flink hoger dan in het oude contract. De nieuwe tarieven gaan gelden voor de nieuwe verstrekkingen door Welzorg. Met de huidige leverancier Medipoint geldt een afbouwperiode van maximaal 4 jaar, tegen de oude tarieven. Door deze sterfhuisconstructie gaat de stijging van de kosten geleidelijk.

Eigen bijdrage (Huishoudelijke Hulp in natura)
Door de invoering van het abonnementstarief vallen de werkelijke inkomsten vanaf 2019 van de eigen bijdrage lager uit. Deze lijn trekt zich door in 2020. Verder zien we zeker bij de hulp bij het huishouden een aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief. Er is een toename van het aantal klanten. De compensatie door het rijk blijkt niet voldoende. We gaan er nu vanuit dat we met de geactualiseerde begroting naar aanleiding van de Perspectiefnota uitkomen.
In verband met de Coronacrisis heeft minister De Jonge besloten dat er over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage geïnd wordt bij klanten. De VNG is in gesprek met het Rijk over

compensatie voor deze maatregel. Komt die compensatie er niet of onvoldoende, dan zal in 2020 het nadeel hoger oplopen.

Totaal WMO klassiek
Per saldo zien we op bovenstaande regelingen een verwacht voordeel van € 50k op de Wmo klassiek ten opzichte van de begroting. Bij de geactualiseerde begroting naar aanleiding van de Perspectiefnota zijn we uitgegaan van een onttrekking van € 200k ten laste van de egalisatiereserve WMO. Deze onttrekking komt met de huidige verwachting lager uit.

3.5 Bouwleges

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar
In 2020 ontvangen we de leges van een aantal doorgeschoven projecten die in 2019 waren voorzien. Het gaat hierbij om de leges voor de bouwgrondexploitaties van de Tuin van Woezik en het MOB-complex. Verder ontvangen we de leges van een groot project in Bijsterhuizen, een aantal kleinschalige initiatieven en naar verwachting 50 extra woningen. In totaal schatten we een bedrag van € 649k aan leges te ontvangen voor deze projecten.
Daarnaast verwachten we voor 2020 aan leges voor de reguliere bouwvergunningen, ondanks de corona crisis, een bedrag van ca. € 375k. (250 vergunningen tegen gemiddeld een bedrag van € 1.500).

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?
Per saldo verwachten we een bedrag van € 1.024k te ontvangen in 2020, wat na de bijstelling naar aanleiding van de Perspectiefnota, gelijk is aan de geactualiseerde begroting.

3.6 Coronavirus
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet geheel te overzien.

De eerste focus lag op het borgen van zorgcontinuïteit en de veiligheid van kwetsbare kinderen, gezinnen en ouderen. Als gemeente hebben we in de afgelopen periode een aantal maatregelen getroffen zoals omzetgarantie aan zorgpartijen (jeugd, wmo en vervoer), verruimde terrasopenstellingen, uitstel verleend van betalingen, extra openstelling milieustraat en tegemoetkoming kinderopvang.

We hebben inventarisatie gedaan van de extra kosten die we maken vanwege de corona crisis. Voor een aantal grote posten zijn de kosten en compensatie nog moeilijk in te schatten, maar onderstaand overzicht geeft het eerste beeld, met een aantal aannames. Dit gaan we in de loop van dit jaar actualiseren en bijwerken, zodat we bij de jaarrekening goed aan kunnen geven wat de coronacrisis op het huishoudboekje van de gemeente heeft gedaan.

Onderwerp	**Bedrag**
Vergaderkosten	€ 20.000
Evenementen (wegvallen kermisopbrengsten)	€ 88.000
Zwembad	€ 300.000
Theater	€ 20.000
Afval (verwerking en lagere opbrengsten)	€ 134.000
Schuldhulpverlening	€ 20.000
Omzetgarantie Jeugd / WMO	€ 235.000
WSW (stelpost, gelijk aan compensatie rijk)	€ 206.000
Subsidie maatschappelijke organisaties	€ 116.000
WDW (vervanging groenmedewerkers)	€ 67.000
Overig	€ 28.000
Totaal extra kosten	**€ 1.234.000**

Onderwerp	Bedrag
Subsidie provincie	€ -116.000
Steunpakket Rijk 1 (2d's, toeristen, WSW, Cultuur en Peuters)	€ -472.000
Steunpakket Rijk 2:	
Compensatie precario (marktleges) (20 miljoen)	pm
Cultuur (60 miljoen)	pm
Buurt- en dorpshuizen (17 miljoen)	pm
Toezicht en handhaving (50 miljoen)	pm
Vrijwillergsorganisaties jeugd (7,3 miljoen)	pm
WSW (90 miljoen)	pm
Totaal compensatie	**€ -588.000**
Saldo corona effect 2020	**€ 646.000**
Waarvan al opgenomen onder thema 2d's	€ 132.000
Totaal effect jaarrekening	**€ 514.000**

3.7 Overig

De begroting 2021 van de GGD leidt tot een uitzetting van € 83k. Dit is in de perspectiefnota vertaald, per abuis al met ingang van 2020, terwijl dit pas vanaf 2021 is benodigd. Derhalve valt € 83k dit jaar vrij.

In de Perspectiefnota is de begroting bijgesteld vanwege de verkoop van de Woeziksestraat. Inmiddels zijn ook woningen aan Den Berg in de verkoop of al verkocht, wat zorgt voor extra opbrengsten van € 400k

4. Bouwgrond

Op basis van de nota grondexploitaties bij de jaarrekening 2019 zijn de begrote winstnemingen bij de Perspectiefnota bijgesteld. Op dit moment zijn er nog geen wijzigingen bekend. In september wordt de bouwgrondexploitatie Tuin van Woezik aan de raad gezonden ter vaststelling.

De verschillen binnen de bouwgrond voor jaarschijf 2020 staan in de onderstaande tabel:

	Begroot einddatum	**Begroot 2020 (x€1.000)**	**PEV einddatum**	**PEV 2020 (x€1.000)**	**Saldo (x €1.000)**
Tuin van Woezik	2021	-459	2021	-459	0
Voorziening TvW	2021	459	2021	459	0
Huurlingsedam 1-2	2021	-724	2021	-724	0
Voorziening H'dam	2021	724	2021	724	0
Woningbouw Balgoij	2021	111	2021	111	0
CPO Bergharen	2022	144	2022	144	0
Totaal jaarschijf 2020		**255**		**255**	**0**

5. Projecten

In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico's toegelicht.

Sinds het vaststellen van de financiële verordening eind 2016 worden een aantal grote projecten op eenzelfde wijze gerapporteerd, waarbij ingezoomd wordt op de voortgang, de risico's en de financiën. Alle overige lopende investeringen nemen we op in de vierde rapportage.

5.1 MFA Batenburg

Algemeen

Het project MFA Batenburg omvat de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Batenburg op de locatie van V.V. Batavia met als partijen gemeenschapshuis de Hostert, de basisschool St. Jan Baptist en de voetbalvereniging V.V. Batavia.

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.950	-€ 14	€ 0	€ 2.964	€ 2.950	€ 0

Het project kende een financieel tekort van € 686.000. Inmiddels is het volledige tekort gedekt door subsidies. De bouw van MFA Batenburg is gestart. De oplevering is gepland in het tweede kwartaal van 2021.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 118
Afkoppelsubsidie	€ 11
Restant saldo onvoorzien	**€ 129**

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q1 2020	Q2 2021	

5.2 Renovatie kasteel

Algemeen
Het doel van dit project is om de beleving en het gebruik van het kasteel Wijchen te herstellen en te verbeteren teneinde meer mensen het kasteel te laten bezoeken en ervaren. Daarmee willen we voorkomen dat het in onbruik raakt en willen we een duurzame instandhouding van dit Rijksmonument borgen. Het is van groot belang om herstelactiviteiten uit te voeren om een bestendige bestemming te behouden. Door de sterke positie van Kasteel Wijchen voor haar omgeving is ons uitgangspunt om het Kasteel niet alleen te behouden, maar ook om te investeren in bouwtechnische- en sfeerbepalende verbeteringen in het kasteel en de kasteeltuin, zodat zowel de cultuurhistorische beleving als het maatschappelijke en democratische gebruik wordt geoptimaliseerd van het kasteel in zijn omgeving.

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.800	-€ 322	€ 0	€ 3.122	€ 2.800	€ 0

€ 1,0 Miljoen subsidie is door provincie toegekend. Daarmee kan 'basis plus' variant worden gerealiseerd. De begrotingen van de bestekken waarmee de aanbesteding is opgestart vallen binnen het vastgestelde budget.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Afkoppelsubsidie	€ 0
Restant saldo onvoorzien	**€ 0**

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q4 2020	Q3 2021	Vanwege het langere traject van de provinciale subsidie is vertraging opgelopen.

Voorbereidingskredieten

Er lopen voor twee grote projecten voorbereidingen. Hieronder een korte samenvatting van de stand van zaken in deze projecten.

5.3 Tussen Kasteel en Wijchens meer

Algemeen

Tussen kasteel en Wijchens Meer is een project in voorbereiding. Het gaat om een gebiedsontwikkeling in de Oostzijde van het centrum. Zoals de naam al doet vermoeden omslaat het project het gebied tussen het Wijchens Meer en het Kasteel. In het gebied zullen woningen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. Daarnaast is er veel aandacht voor de openbare ruimte. De gegevens hieronder hebben betrekking op de voorbereidingsfase.

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 685	€ 790	€ 0	€ -106	€ 870	€ -185

In dit project is gekozen voor een hoog participatieniveau (trede 3 van de ladder). In samenhang met de de hoge mate van complexiteit van deze gebiedsontwikkeling zorgt dat ervoor dat er veel tijd nodig is om alle partijen goed me te nemen. In de werkorganisatie WDW is niet op elk vlak voldoende kennis aanwezig om op het hoge niveau van TKWM aan te haken. Hierdoor is het noodzakelijk dat er meer externe capaciteit wordt ingehuurd dan gebruikelijk. Ook dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee. Er is aanvullend voorbereidingskrediet verstrekt totdat dit voorbereidingskrediet overgaat in een vastgestelde bouwgrondexploitatie. Als vertragingen zich voordoen, dan volstaat de hoogte van dit voorbereidingskrediet niet. In oktober ligt aanvullende voorbereidingskrediet voor in de raad om tot € 870k aan te vullen.

Verloop onvoorzien

	€ 0
Restant saldo onvoorzien	**€ 0**

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
1e kwartaal 2020	Oktober 2020	

5.4 Hart van Zuid

Algemeen
De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. De bijbehorende aanvraag voor het uitvoeringsbudget is integraal afgewogen en toegekend als nieuw beleid in de begroting (raad 7 november 2019).
Een van de voorgenoemde 5 opgaven betreft de gebiedsontwikkeling van het voorzieningenhart. Deze fysieke opgave is op zichzelf dusdanig groot en complex dat hiervoor een aparte raadsnota is opgesteld: de raad heeft op 26 september 2019 besloten een aanvullend werkkrediet te verlenen voor een verdiepingsslag van een haalbaarheidsonderzoek met shareholders Talis en F.Hazenberg Vastgoed (eigenaar Winkelcentrum).
Voor Hart van Zuid subsidie voor de procesbegeleiding aangevraagd bij de Provincie. De programma's zijn Wijk van de Toekomst en Steengoed Benutten. We zijn in gesprek over het programma Leefbaarheid.

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 230	€ 223	€ 0	€ 7	€ 230	€ 0

Voorzieningenhart: Indien de raad in latere fase opdracht verleend voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Momenteel betreft het een haalbaarheidsonderzoek (Gebiedsvisie). Een aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) is in 2019 verkregen voor nadere uitwerking van de gebiedsvisie. Dekking geschiedt deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum 24k en 15k).

Voor de fysieke aanpassingen van het voorzieningenhart verwachten we een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorziening gebied.

Sociaal-maatschappelijk, wijkeconomie en imago:
Buiten de fysiek opgave in het voorziening hart is budget toegekend voor versterking van de sociale structuur in de wijk (80k in 2020 en 80 in 2021) en voor programmamanagement (kwartier maker) en communicatie (75K voor 2020 en 45k voor 2021).

Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Afkoppelsubsidie	€ 0
Restant saldo onvoorzien	**€ 0**

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Medio 2020	Eind 2020	De routekaart is opgeleverd in september 2019. Een kwartiermaker is begin 2020 gestart voor de wijkontwikkeling. De Gebiedsvisie voor het voorzieningenhart verwachten we eind 2020. Partijen zijn druk in onderhandeling. Corona heeft vertragend gewerkt op het proces.

6. Extra inkomsten

In verband met de opdrogende inkomsten uit bouwgrondexploitaties en Bijsterhuizen zijn we vanaf het najaar van 2018 gestart met het inventariseren van ideeën voor mogelijke extra inkomsten/besparingen, om Wijchen ook in de toekomst financieel gezond te houden. We richten ons hierbij in eerste instantie op extra inkomsten met behoud van het huidige voorzieningenniveau. Het totaal aan ideeën hebben we opgehaald uit de organisatie, in het college en bij ondernemers.

De ideeën vinden hun achtergrond in onderstaande 10 thema's.

1	Belastingen en Leges	6	Energieproducten
2	Activa en afschrijvingen	7	Druten werkt / Wijchen werkt
3	Samenwerking	8	Internet startup's stimuleren
4	Toerisme	9	Ontwikkelen woningen Wijchen West
5	Maatschappelijk vastgoed	10	Uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen

Het college heeft het totaal van ideeën besproken en een tiental aangewezen die in eerste instantie het meest interessant zijn om uit te werken. Het is aan de organisatie om deze ideeën nader uit te werken tot concrete ideeën met concrete bedragen. De uitwerking delen we vervolgens per thema met de raad gedeeld en werken we uit.
In de rapportages geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de uitwerking van deze thema's.

Op dit moment is alleen het eerste thema "belastingen en leges" uitgewerkt, waarvan de uitwerking met de Programmabegroting 2020 besloten door de raad.

Er zijn daarnaast wel een aantal startnotities geschreven:

- Het thema Activa en afschrijvingen is voor wat betreft het IBOR afgehandeld, waaruit blijkt dat er geen winst te behalen valt, zonder afbreuk te doen aan het huidige kwaliteitsbeeld. Met het aanbieden van de nieuwe financiële verordening, wordt ook de nota activeren en afschrijven aangeboden, waarin een nieuw vast te stellen afschrijvingstabel is opgenomen. Daarmee wordt het thema verder afgerond.
- De mogelijke bestuurlijke samenwerking met Druten leidt in eerste instantie niet tot een structureel voordeel, zo blijkt uit de scan van de provincie. Dit is vooral afhankelijk van keuzes in harmonisatie van beleid. Incidenteel lijken we wel geld over te houden aan de ARHI gelden van € 6,4 miljoen.
- Het thema "Druten Werkt, Wijchen Werkt" heeft al een deel van zijn uitwerking gevonden in het project "Klaar voor de start". Dit project evalueren we begin 2021, waarna de raad over de voortgang kan beslissen.
- De startnotitie ontwikkelen woningen Wijchen West is in november 2019 vastgesteld. Inmiddels is er een nota over het voorbereidingskrediet aan de raad verzonden.
- De startnotitie 'uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen' is 19 november in het college vastgesteld. Dit was bij de Perspectiefnota 2019 nog niet benoemd als thema, maar is later op initiatief van het college toegevoegd.

7. Moties, Amendementen en Toezeggingen

De stand van zaken moties kwartaal 1 en 2:

	Wijchen
Aantal gerealiseerd (groen)	5
Aantal op schema (wit):	15
Aantal niet op schema (oranje):	6
Aantal overig (n.v.t. of onbekend):	8

De stand van zaken toezeggingen kwartaal 1 en 2:

	Wijchen
Aantal gerealiseerd (groen)	26
Aantal op schema (wit):	21
Aantal niet op schema (oranje):	5
Aantal overig (n.v.t. of onbekend):	44

Schriftelijke raadsvragen Wijchen.

Uitgangspunten bij meting

1. Conform Reglement van Orde wordt de normtermijn van 30 dagen voor de beantwoording van Raadsvragen gehanteerd.
2. De afhandeltermijn start bij het moment van indiening en registratie bij de griffie tot de vaststelling van de beantwoording van de schriftelijke vraag door het College.
3. Uitstel wordt geregistreerd. De beantwoording voldoet daarmee aan beantwoording binnen de normtijd van de afhandeltermijn.
4. In de bijlagen is de afhandeltermijn per Raadsvraag afgezet tegen de normtijd. Onder de 30 dagen kleurt groen. Boven de 30 dagen kleurt rood.
   Tevens is aangegeven of uitstel is aangevraagd.

Kwartaal 1

	Wijchen
Aantal gerealiseerd	8
Aantal lopend	7
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen	88%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen	100%

Kwartaal 2

	Wijchen
Aantal gerealiseerd	16
Aantal lopend	0
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen	88%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen	

Lopend kwartaal 3

	Wijchen
Aantal gerealiseerd	3
Aantal lopend	6
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen	100%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen	83%

Rapportage moties		Kwartaal 1 en 2		Datum 9-9-2020				
Startdatum	**Agendapunt**	**Titel**	**Indiener**	**Fractie(s)**	**Portefeuille houder**	**Deadline**	**Voortgang**	**Voortgang toelichting**
9-7-2020	Raad openbaar Wijchen 09-07-2020 6.b. 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)	Motie 1: Manier van financieren		PvdA VVD Kernachtig Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)	29-10-2020	Op schema	We werken een andere wijze van financieren van grote investeringen in de buitenruimte uit voor de behandeling van de Begroting 2021. Bij de begroting geven we aan hoe we hier invulling aan geven en laten hier (zo nodig) de raad over beslissen.
9-7-2020	Raad openbaar Wijchen 09-07-2020 6.b. 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)	Motie 2: Ambities natuurbeleidsplan	PvdA	CDA D66 Kernachtig Wijchen PvdA	Loermans, P.L.J. (Paul)	22-10-2020		
9-7-2020	Raad openbaar Wijchen 09-07-2020 6.b. 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)	Motie 5: In kaart brengen situatie arbeidsmigranten in Wijchen	PvdA	D66 PvdA	Gerrits, G.W.R. (Geert)	22-10-2020		
9-7-2020	Raad openbaar Wijchen 09-07-2020 6.b. 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)	Motie 6: Gedragscode tegen discriminatie	D66	PvdA D66	Beek, M. van (Marijke)			
9-7-2020	Raad openbaar Wijchen 09-07-2020 5. Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020 (33708)	Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering		CDA D66 Kernachtig Wijchen PvdA Sociaal Wijchen VVD Wijchen Lokaal	Derks, N.G. (Nick)	15-9-2020	Niet op schema	Er komt géén overgangsrecht tussen de wet Inburgering 2013 en de nieuwe Wet Inburgering die op 1 juli 2021 ingaat. Omdat we ook geen subsidierelaties voor het aankomend half jaar kunnen aangaan, betekent dit dat de maatschappelijke begeleiding zoals nu via vluchtelingenwerk volgens een andere constructie moet worden uitgevoerd. Denk hierbij aan uitvoering in de vorm van een pilot waarin de gemeenten experimenteren met partners hoe zij het beste op 1 juli te werk kunnen gaan. Daarover komt in kwartaal 4 meer duidelijkheid. Gelet op de strekking van de motie is momenteel advies ingewonnen bij de regiocoördinator over de inhoud en strekking van deze motie. Hierover wordt in week 37 advies verwacht.
25-6-2020	Raad openbaar Wijchen 25-06-2020 12.a. Motie vreemd aan de orde van de dag: Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s	Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s	VVD	CDA Kernachtig Wijchen PvdA VVD Wijchen Lokaal	Beek, M. van (Marijke)		Gerealiseerd	Brief met motie is verstuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
18-6-2020	Raad openbaar Wijchen 18-06-2020 7. 47417 Jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021-2024 (en bijstelling 2020) MGR Rijk van Nijmegen	Evaluatie WerkBedrijf 2015-2020	VVD	VVD PvdA	Derks, N.G. (Nick)		Op schema	Na de raadsbehandeling is het onderwerp besproken in de BestuursCommissie Werk (BCW). In de eerste helft 2021 komt men hierop terug. Er wordt een bureau gezocht voor het onderzoek.
28-5-2020	Raad openbaar Wijchen 28-05-2020 9.a. Motie vreemd aan de orde van de dag CDA, K8W en D66 jongeren mee laten denken over corona-regels	Jongeren mee laten denken over corona-regels	CDA	CDA Kernachtig Wijchen D66	Beek, M. van (Marijke)	1-7-2020		Er is overleg geweest met de indieners van de motie over de uitwerking van de motie, omdat de situatie per 1 juli 2020 zou veranderen. De indieners stemden in met een uitwerking waarbij na het zomerreces gesprekken zouden worden gestart met jongeren, waarbij een collegelid en een paar raadsleden naar jongeren toe zouden gaan. Er is contact gezocht met sportclubs, onderwijs, horeca. Er werd wisselend gereageerd op het verzoek om een bijeenkomst te organiseren. Daardoor is besloten om een pas op de plaats te maken, hoe nu verder met de uitvoering.
20-2-2020	Raad openbaar Wijchen 20-02-2020 9.a. Motie vreemd aan de orde van de dag: Besluit bestuurliike fusie	Besluit over een bestuurlijke fusie met Druten op basis van argumenten	Kernachtig Wijchen	Kernachtig Wijchen VVD PvdA	Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)	30-4-2020		
20-2-2020	Raad openbaar Wijchen 20-02-2020 8. 23106 Visie op zonne energie Druten Wijchen, beslisnota - bespreken	Grote daken bij bedrijven zien de zon	Kernachtig Wijchen	CDA D66 Kernachtig Wijchen PvdA Sociaal Wijchen Wijchen Lokaal	Burgers, T.T.M. (Titus)		Op schema	Er worden gesprekken gevoerd met enkele bedrijven en er is een voorstel voor een aanpak in de maak.

Rapportage moties		Kwartaal 1 en 2		Datum 9-9-2020				
Startdatum	**Agendapunt**	**Titel**	**Indiener**	**Fractie(s)**	**Portefeuille houder**	**Deadline**	**Voortgang**	**Voortgang toelichting**
20-2-2020	Raad openbaar Wijchen 20-02-2020 8. 23106 Visie op zonne energie Druten Wijchen, beslisnota - bespreken	Bedrijventerreinen in visie op zonne-energie	D66	Kernachtig Wijchen D66 PvdA	Burgers, T.T.M. (Titus)			
13-2-2020	Raad openbaar Wijchen 13-02-2020 2. Bezuinigingsvoorstel Wmo en jeugdhulp 2020, beslisnota (42891)	Het goede gesprek (motie 2)		Wijchen Lokaal VVD Sociaal Wijchen PvdA Kernachtig Wijchen D66 CDA	Burgers, T.T.M. (Titus)		Op schema	Op 30 juni 2020 heeft via MSTeams een eerste bijeenkomst van het Goede gesprek plaats gevonden. Dit gesprek is georganiseerd door de woordvoerders op het dossier, met ondersteuning van de beleidsambtenaren en de griffie. De focus van het gesprek lag op de samenwerking m.b.t. jeugdhulpverlening. Het tweede gesprek vindt plaats op 17 september 2020. De focus van het gesprek ligt dan op de ontwikkelingen binnen het sociaal wijkteam. De basis van het gesprek ligt in de vierde landelijke peiling van onderzoeksbureau Movisie naar de ontwikkelingen binnen sociale wijkteams in Nederland. Vanaf 17 september wordt een combinatie gemaakt met de rapportages uit het college over de uitvoering Wmo en Jeugd.
30-1-2020	Raad openbaar Wijchen 30-01-2020 7.a. Motie Woningbouw voor senioren	Woningbouw voor senioren	VVD	CDA D66 VVD Wijchen Lokaal	Gerrits, G.W.R. (Geert)			
19-12-2019	Raad openbaar Wijchen 19-12-2019 8. 36842 Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020-2023 - bespreken	Werkgeversbenadering	Kernachtig Wijchen	D66 Kernachtig Wijchen PvdA	Derks, N.G. (Nick)	1-10-2020	Gerealiseerd	Beantwoord met informatienota in raadsvergadering 26 maart 2020
7-11-2019	Raad openbaar Wijchen 07-11-2019 7.c. Stemmingen over ingediende moties	Motie 7: Financiële informatie	VVD	Kernachtig Wijchen PvdA VVD	Gerrits, G.W.R. (Geert)	15-6-2020	Op schema	Bij de Perspectiefnota 2020 hebben we aangegeven dat we de uitvoering van deze motie meenemen bij de Begroting 2021. Tijdens de technische commissie bij de Perspectiefnota 2020 / jaarrekening 2019 is met de indiener van de VVD besproken mogelijk tussentijds te sparren over de invulling hiervan.
7-11-2019	Raad openbaar Wijchen 07-11-2019 7.c. Stemmingen over ingediende moties	Motie 3: Energiewinning in eigen beheer	Kernachtig Wijchen	Kernachtig Wijchen D66 PvdA	Burgers, T.T.M. (Titus)	1-6-2020	Niet op schema	Begin januari een beslisnota in B&W over opdracht aan derden om onderzoek te doen in de lijn van de motie (zelf opwekken en verdienen/deadline jun 2020/samen met Druten etc.). Berenschot heeft onderzoek uitgevoerd (ook voor Druten). Vertraagd door Corona crisis ivm interviewen stakeholders en vakantieperiode. Eindconcept onderzoek in september in college ter doorgeleiding naar de raad voor oktober. Zoeken naar manier van presenteren aan de raad.
7-11-2019	Raad openbaar Wijchen 07-11-2019 7.c. Stemmingen over ingediende moties	Motie 2: Vergroening OZB	D66	Kernachtig Wijchen PvdA D66	Burgers, T.T.M. (Titus)	1-5-2020	Niet op schema	Gekoppeld aan motie over energiewinning in eigen beheer: begin januari was de beslisnota in B&W over opdracht aan derden tot onderzoek naar voorgestelde mogelijkheden en eventuele alternatieven. Berenschot voert het onderzoek uit en koppelt het aan de motie en onderzoek naar energiewinning in eigen beheer. Het onderzoek ondervond vanwege Corona maatregelen vertraging, diverse stakeholders moesten worden bevraagd naar hun rol. Tevens vakantieperiode en laatste redactionele verbeteringen. In B&W in september ter aanbieding voor de raad in oktober. Nog overleg met Griffie over wel/niet presentatie Berenschot.

Rapportage moties		Kwartaal 1 en 2			Datum 9-9-2020			
Startdatum	**Agendapunt**	**Titel**	**Indiener**	**Fractie(s)**	**Portefeuille houder**	**Deadline**	**Voortgang**	**Voortgang toelichting**
29-10-2019	Raad openbaar Wijchen 29-10-2019 7. Vaststelling Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer, beslisnota (30066) - bespreken	Elke boom is van waarde, dus compenseer eventuele kap in project TKWM	D66	D66	Gerrits, G.W.R. (Geert)		Gerealiseerd	Wordt meegenomen in het proces van het project TKWM
27-6-2019	Raad openbaar Wijchen 27-06-2019 8.a. Motie vreemd aan de orde van de dag	Rapportages: Vier voor de raad en maandelijks voor de Auditcommissie	PvdA	CDA D66 Kernachtig Wijchen PvdA VVD Wijchen Lokaal	Gerrits, G.W.R. (Geert)		Op schema	Uitvoering van deze motie nemen we mee bij het vaststellen van de financiële verordening / invulling "kan" bepalingen uit deze verordening. Voor 2020 wordt vooruitlopend op de vast te stellen financiële verordening wel al uitvoering aan gegeven.
28-5-2019	Raad openbaar Wijchen 28-05-2019 13.a. Motie Vreemd aan de orde van de dag	Versterking regionale samenwerking	VVD	Kernachtig Wijchen PvdA VVD	Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)			
28-3-2019	Raad openbaar Wijchen 28-03-2019 8.a. Motie Vreemd aan de orde van de dag: Windturbines Ewijk - overlast Bergharen	Windturbines Ewijk - overlast Bergharen	VVD	Kernachtig Wijchen PvdA VVD	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	Er is regelmatig contact met Gemeente beuningen en druten over duurzame energieprojecten. Beuningen is gevraagd om inwoners van Bergharen te betrekken bij de bijeenkomsten over windenergie. Ook plaatsen wij op onze gemeentepagina informatie over deze bijeenkomsten.
31-1-2019	Raad openbaar Wijchen 31-01-2019 9.a. 19 5 21405 Overheveling subsidiegelden MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar naar Rondom Wijchen - bespreken	Onderzoek Sociale Wijkteams	VVD	CDA D66 Kernachtig Wijchen PvdA VVD	Burgers, T.T.M. (Titus)	26-9-2019	Niet op schema	Gezien de ontwikkelingen die gaande zijn door het stoppen met Rondom Wijchen en het terug beleggen van de regie op het sociale wijkteam naar de gemeente Wijchen nemen we dit mee in de nieuwe plannen voor 2020. Dit betekend een vertraging. In maart 2020 hebben we een nieuwe manager sociaal wijkteam en innovatie aangesteld. Ook is in december 2019 besloten de subsidie gelden niet over te hevelen naar Rondom Wijchen maar om te stoppen met deze coöperatie. Dit betekend dat de aansturing van het sociale wijkteam weer bij de gemeente ligt en dat we zelf een manager hebben aangesteld. We subsidiëren Mee de Gelderse poort en MeerVoormekaar rechtstreeks. Met Mee de Gelderse poort zitten we in een traject van overgang van onderneming. Dit betekend dat we het personeel zelf in dienst nemen. tevens heeft de manager de opdracht gekregen om de basis op orde te brengen van het swt. Einde 2020 resulteerde dit in een plan voor het SWT waarin ook de adviezen van bovenstaand rapport zijn meegenomen. Dit betekend een vertraging voor het opleveren van dit document naar de raad.
20-12-2018	Raad openbaar Wijchen 20-12-2018 9. 18 2 11187 Aangepast herinrichtingsplan Oosterpark - Bespreken	Aanleg (struin)pad	Kernachtig Wijchen	Kernachtig Wijchen CDA Wijchen Lokaal	Loermans, P.L.J. (Paul)	1-7-2020	Op schema	De procedure wordt januari 2020 opgestart.
20-12-2018	Raad openbaar Wijchen 20-12-2018 9. 18 2 11187 Aangepast herinrichtingsplan Oosterpark - Bespreken	Verplaatsen gemeentedepot	Kernachtig Wijchen	CDA Wijchen Lokaal Kernachtig Wijchen	Loermans, P.L.J. (Paul)	1-11-2020	Op schema	Onderzoek wordt eerste kwartaal 2020 opgestart.
29-11-2018	Raad openbaar Wijchen 29-11-2018 8.1. 18 2 8452 Visie op evenementen gemeente Wijchen - BESPREKEN	Een visie op evenementen	D66	D66	Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)	31-12-2019	Niet op schema	In oktober 2020 is er een BOT-bijeenkomst met de woordvoerders van de fracties over de uitgangspunten voor de evenementenvisie.

Rapportage moties		Kwartaal 1 en 2		Datum 9-9-2020				
Startdatum	**Agendapunt**	**Titel**	**Indiener**	**Fractie(s)**	**Portefeuille houder**	**Deadline**	**Voortgang**	**Voortgang toelichting**
8-11-2018	Raad openbaar Wijchen 08-11-2018 3. 18 2 22096 Programmabegroting 2019	Groene schoolpleinen	D66	D66	Loermans, P.L.J. (Paul)		Op schema	Er hebben een aantal gesprekken plaats gevonden met Samenwerkingsstichting Kans en Kleur. Afgesproken is dat de gemeente voor het einde van het jaar met de directeuren van 7 scholen uit de gemeente Wijchen in een gezamenlijk overleg gaat bespreken of ze mogelijkheden zien hun schoolpleinen te vergroenen.
8-11-2018	Raad openbaar Wijchen 08-11-2018 3. 18 2 22096 Programmabegroting 2019	Wandelpaden	VVD	CDA D66 Kernachtig Wijchen PvdA VVD	Loermans, P.L.J. (Paul)		Op schema	We willen aansluiten op het hybride wandelroutenetwerk dat in het Rijk van Nijmegen verder wordt uitgerold. Provincie Gelderland heeft voor routenetwerken in 2020 cofinanciering beschikbaar. De uitbreiding van het wandelroutenetwerk wordt betrokken bij de nota toerisme.
8-11-2018	Raad openbaar Wijchen 08-11-2018 3. 18 2 22096 Programmabegroting 2019	Belasting vóór de toeristen	Kernachtig Wijchen	Kernachtig Wijchen PvdA	Derks, N.G. (Nick)		Op schema	Herziening toeristenbelasting als doelbelasting wordt betrokken bij de nota toerisme.
8-11-2018	Raad openbaar Wijchen 08-11-2018 3. 18 2 22096 Programmabegroting 2019	Fairtrade gemeente	PvdA	Kernachtig Wijchen PvdA VVD	Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)	30-6-2019	Op schema	05122019 Informatienota is tijdig aan de Raad aangeboden. Daarin is de toezegging gedaan dat er in het tweede kwartaal van 2020 een nieuwe informatienota wordt aangeboden waarin ze geïnformeerd worden over de stand van zaken op dat moment. Tweede informatienota is door het College op 16 juni 2020 geaccordeerd en vervolgens naar de Raad gezonden. De nota staat op de agenda van de Raad van 3 september 2020.
25-10-2018	Raad openbaar Wijchen 25-10-2018 9. 18 3 20777 Evaluatie Kindregeling Wijchen 2017 - bespreken -	Voorkomen armoedeval	D66	D66	Derks, N.G. (Nick)		Gerealiseerd	Behandeld in de raad van 25 juni 2020 met het nieuwe armoedebeleid.
25-10-2018	Raad openbaar Wijchen 25-10-2018 8. 18 1 440 Samen naar een duurzaam Wijchen (Energieplan op hoofdlijnen) - bespreken -	Gemeentelijke organisatie energieneutraal	PvdA	CDA Kernachtig Wijchen PvdA VVD	Burgers, T.T.M. (Titus)		Niet op schema	Deze actie wordt meegenomen in de nota maatschappelijk vastgoed.
9-2-2017	Raad openbaar Wijchen 09-02-2017 9.a. Motie vreemd aan de orde van de dag: Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	VVD	Kernachtig Wijchen PvdA VVD	Derks, N.G. (Nick)	6-6-2017	Op schema	Wordt meegenomen in de nota maatschappelijk vastgoed.
20-10-2016	Raad openbaar Wijchen 20-10-2016 7.a. Motie vreemd aan de orde van de dag: Maatschappelijk Vastgoed	Maatschappelijk vastgoed	Kernachtig Wijchen	D66 Kernachtig Wijchen VVD	Derks, N.G. (Nick)	1-1-2017	Op schema	Begin 2019 komt er een nieuwe vastgoednota. Dit is besproken met de woordvoerders.
13-3-2014	Raad openbaar Wijchen 13-03-2014 8. Vaststelling bestemmingsplan Thermen Berendonck (14 RZ 227)	Bestemmingsplan Thermen Berendonck (14 RZ 227): motie herziening ontwikkelingsvisie	Kernachtig Wijchen	CDA Kernachtig Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)	31-5-2018	Op schema	Er overleg plaatsgevonden met Leisurelands. Zij gaan de concept visie aanpassen met de opmerkingen van de gemeente. Streven is om in het laatste kwartaal van 2020 (november) een aangepaste visie richting de raad te brengen. Dit na behandeling van de toeristische visie.

Rapportage toezeggingen **Kwartaal** 1 en 2 **Datum** 9-9-2020

Startdatum	Agendapunt	Titel	Toezegging	Portefeuille houder	Deadline	Voortgang	Voortgang toelichting
28-5-2020	Raad openbaar Wijchen 28-05-2020 2. Vragenhalfuurtje	Herdenkingsplek Covid-19	Burgemeester Van Beek zegt toe dat de suggestie voor een herdenkingsplek zal worden meegenomen en bekeken zal worden hoe hieraan vorm en inhoud gegeven kan worden.	Beek, M. van (Marijke)			Het plan van aanpak is in ontwikkeling.
25-6-2020	Raad openbaar Wijchen 25-06-2020 2. Vragenhalfuurtje	auto inbraken Kerkeveld	Burgemeester Van Beek zegt toe in regionaal overleg aandacht te vragen voor de auto inbraken in Kerkeveld. Zij zal hier nader op terug komen in de raad.	Beek, M. van (Marijke)		Gerealiseerd	Antwoord is vanuit OOV teruggekoppeld aan de burgemeester.
21-12-2017	Raad openbaar Wijchen 21-12-2017 8.1. 17 5 11737 Invulling innovatiebudget Wmo / Jeugd	Invulling innovatiebudget Wmo / Jeugd (17 5 11737)	c. Uitvoering In 2018 worden de plannen ingediend door Rondom Wijchen en de IDT, toegekend door de gemeente en ten uitvoer gebracht door Rondom Wijchen en de IDT. De effecten worden gemeten en in het eerste kwartaal van 2019 in een informatie nota kenbaar gemaakt aan uw raad.	Burgers, T.T.M. (Titus)	1-5-2019	Niet op schema	De te beschrijven informatie over inzet en middelen komen in het derde kwartaal naar uw raad. Het stoppen van Rondom Wijchen heeft een invloed op de uitvoering van de plannen vallend onder de innovatie middelen. Dit betekend dat deze plannen nu opnieuw aan de raad aangeboden zijn van 19 december in de subsidie aanvragen van Mee en meer. Hierdoor heeft het opleveren van bovenstaande nota vertraging opgeleverd en zal pas aangeboden worden in Q1 2020 het budget wordt in 2020 nog ingezet hierdoor kan de nota pas aangeboden worden in het eerste kwartaal van 2021.
13-9-2018	Commissievergadering Wijchen 13-09-2018 10. 18 5 19620 Jaarrekening 2017 Wmo-nieuw en Jeugd	18 5 19620 Jaarrekening 2017 Wmo-nieuw en Jeugd - informatienota n.a.v. het onderzoek voor de omvorming van de dagbesteding	Wethouder Burgers zegt een informatienota toe n.a.v. het onderzoek voor de omvorming van de dagbesteding (van maatwerk naar algemeen toegankelijke dagbesteding). Deze nota volgt in de fase van uitwerking.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Niet op schema	De omvorming van de dagbesteding van een maatwerk voorziening naar een algemeen toegankelijke voorziening wordt uitgevoerd door Rondom Wijchen. Hiervoor zijn er het afgelopen jaar al twee gesprekstafels geweest met leveranciers van dagbesteding waarbij een oriëntatie op de mogelijkheden heeft plaatsgevonden. Begin 2019 vindt een volgende gesprekstafel plaats. Er is nog geen sprake van concrete uitwerking, om die reden is er nog geen informatienota opgesteld. In 2020 is de uitvoering door Rondom Wijchen gestaakt en is het onderwerp dat door de gemeente zelf opgepakt gaat worden.
27-9-2018	Raad openbaar Wijchen 27-09-2018 2. Vragenhalfuurtje	Artikel in de Gelderlander betreffende opvang verwarde personen in Wijchen	Tijdens het vragenhalfuurtje: vraag van Roel Boumans naar aanleiding van artikel in de Gelderlander betreffende opvang verwarde personen in Wijchen Wethouder Burgers heeft het artikel in de Gelderlander gezien. Het college weet niet waar het oordeel op is gebaseerd. Bekeken zal worden op welke criteria het artikel in de Gelderlander is gebaseerd. Hij denkt dat verbetering mogelijk is, maar wil eerst inzicht hebben in de onderliggende criteria in het artikel van de Gelderlander. Hij zegt toe dat de raad op korte termijn geïnformeerd wordt over de bevindingen naar aanleiding van het rapport.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	Uw raad heeft ontvangt hierover begin 2019 een informatienota ontvangen. Z/18/024087
25-10-2018	Raad openbaar Wijchen 25-10-2018 10. 18 7B 17177 Rapport Grip krijgen op Veilig Thuis - bespreken -	Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”	Het college te verzoeken, gelijktijdig met het aanbieden van het voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, verslag aan de raad uit te brengen over de gevoerde gesprekken met de regiogemeenten, daarmee bereikte resultaten en nog uit te voeren activiteiten voor alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Wijchen participeert, betreffende: i. De (planning van de) aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen op de punten genoemd in beslispunt 4a en 4b ii. De gehanteerde overwegingen bij de recente benoemingen van leden van het DB iii. De te volgen procedure op het moment dat gemeenten in de toekomst in samenwerking een (nieuwe) taak moeten oppakken iv. De te volgen werkwijze om de Samenwerkingswijzer (digitale instrument met informatie over de gemeenschappelijke regelingen en maatschappelijke partners) actueel te houden v. Het actueel, volledig en goed geordend hebben en houden van de onderliggende dossiers in het archiveringssysteem vi. De wijze waarop ervaringen met controle en toezicht uit andere sectoren hierbij zijn of nog worden meegenomen.	Burgers, T.T.M. (Titus)	1-2-2019	Gerealiseerd	Realisatie van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport staat omschreven in de nota 19/40955 "Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD", en is tevens toegelicht in de informatiebijeenkomst van de raad op 23 januari 2020.

Rapportage toezeggingen **Kwartaal** 1 en 2 **Datum** 9-9-2020

Startdatum	Agendapunt	Titel	Toezegging	Portefeuille houder	Deadline	Voortgang	Voortgang toelichting
25-10-2018	Raad openbaar Wijchen 25-10-2018 10. 18 7B 17177 Rapport Grip krijgen op Veilig Thuis - bespreken -	Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”	Het college te verzoeken uiterlijk 1 februari 2019 een voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid voor zienswijzen voor te leggen, waarin de aanbevelingen van het rapport verwerkt zijn: i. Aanpassing van de procedure voor de totstandkoming van het vierjarig beleidsplan, zodanig dat de raden daarbij actief betrokken zijn ii. Aanpassing van de procedure voor de totstandkoming van de begroting door toevoeging van een Kadernota, waarop de raden hun zienswijzen kunnen geven iii. Toevoegen van een artikel betreffende de publicatie van een besluitenlijst van de DB-vergaderingen iv. Toevoegen van een artikel betreffende de toezending van het conceptverslag van de vergadering van het Algemeen bestuur aan de gemeenteraden kort nadat de vergadering heeft plaatsgevonden v. Schrappen van artikel 8 “Ondergeschikt belang”, zodat de raden altijd in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen bij wijzigingen in een gemeenschappelijke regeling.	Burgers, T.T.M. (Titus)	1-2-2019	Gerealiseerd	Realisatie van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport staat omschreven in de nota 19/40955 "Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD", en is tevens toegelicht in de informatiebijeenkomst van de raad op 23 januari 2020.
25-10-2018	Raad openbaar Wijchen 25-10-2018 10. 18 7B 17177 Rapport Grip krijgen op Veilig Thuis - bespreken -	Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”	De wijze waarop de Gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Wijchen deelneemt, de informatievoorziening over de bestuursvergaderingen op de website actueel, beter toegankelijk en leesbaar maken voor geïnteresseerden.	Burgers, T.T.M. (Titus)			
17-1-2019	Commissievergadering Wijchen 17-01-2019 8. 19 1 23528 Proces evaluatie gedragscode windenergie	19 1 23528 Proces evaluatie windenergie	Wethouder Burgers zegt toe, dat hij bedrijvenvereniging Bijsterhuizen zal toevoegen aan het lijstje van betrokken actoren in de informatienota.	Burgers, T.T.M. (Titus)			
17-1-2019	Commissievergadering Wijchen 17-01-2019 8. 19 1 23528 Proces evaluatie gedragscode windenergie	19 1 23528 Proces evaluatie windenergie	Wethouder Burgers zal het evaluatierapport voor 1 mei 2019 voorleggen aan de raad.	Burgers, T.T.M. (Titus)	30-4-2019		
26-9-2019	Raad openbaar Wijchen 26-09-2019 11. 35570 Extra middelen subsidie Rondom Wijchen 2018 - bespreken	Extra middelen subsidie Rondom Wijchen 2018 - evaluatie	Er wordt gestart met een evaluatie die begin 2020 wordt gepresenteerd.	Burgers, T.T.M. (Titus)	1-3-2020	Gerealiseerd	Dit is afgehandeld. Evaluatie en bevindingen zijn verwerkt in informatienota van december 2019. Daarna is het besluit genomen om de samenwerking met Rondom Wijchen te staken.
7-11-2019	Raad openbaar Wijchen 07-11-2019 3. Behandeling begroting 2020 (19 37431)	37431 - begroting 2020	Wethouders Burgers zegt toe dat een doorkijk van het pensioenakkoord wordt meegenomen in de perspectiefnota.	Burgers, T.T.M. (Titus)	15-6-2020	Gerealiseerd	Dit is meegenomen bij de begroting WDW (effect op personeelskosten) en de begrotingen van de MGR (WSW) en BUIG.
12-12-2019	Commissievergadering Wijchen 12-12-2019 8.a. 39149 Monitor Jeugd en Wmo Q1-Q3 2019, informatienota 39149	Oorzaak kostenoverschrijding 'jeugdhulp met verblijf'	Wethouder Burgers zegt toe om de oorzaak voor de kostenoverschrijding voor ‘jeugdhulp met verblijf’ nader te analyseren en onderbouwen.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	In de 2de aanvullende subsidie aanvraag van Rondom Wijchen zal een onderbouwing moeten blijken van deze overschrijding. We zullen dit in de bijbehorende beslisnota verwerken. Deze aanvraag is afgehandeld waarin een onderbouwing door rondom Wijchen is gegeven.
12-12-2019	Commissievergadering Wijchen 12-12-2019 7.a. Subsidieaanvraag MeerVoormekaar en MEE Gelderse Poort 2020, beslisnota 39951	status motie sociaal wijkteam	Wethouder Burgers zal terugkoppelen aan de raad wat de status is van de uitvoering van de motie betreffende problemen bij het sociaal wijkteam.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	In de informatienota Stand van zaken contracten Wmo en jeugdhulp 2020 alsmede Sociaal Wijkteam en welzijn (Z/19/39952) komen de plannen voor het sociaal wijkteam aan de orde.
12-12-2019	Commissievergadering Wijchen 12-12-2019 7.a. Subsidieaanvraag MeerVoormekaar en MEE Gelderse Poort 2020, beslisnota 39951	plannen MeerVoormekaar	Wethouder Burgers zegt toe de raad te informeren over de plannen rondom MeerVoormekaar.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	MeervoorMekaar komt in het eerste kwartaal 2020 met een nader plan ter uitwerking van de voornemens in de subsidieaanvraag 2020. Plan is gepresenteerd door MeerVoormekaar tijdens informatiebijeenkomst met de gemeenteraad in juli 2020.
16-1-2020	Commissievergadering Wijchen 16-01-2020 10. Zienswijze op de GGD kaderbrief 2021, beslisnota (39301)	Zienswijze op de GGD kaderbrief 2021	Wethouder Burgers zegt toe schriftelijk te antwoorden op de door de heer Van Kuppeveld gestelde vragen inzake de argumenten genoemd in de beslisnota.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	Beantwoord op 29 januari 2020.
6-2-2020	Commissievergadering Wijchen 06-02-2020 10. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD, beslisnota (40955)	Verslagen AB en DB GGD	Wethouder Burgers zegt toe, de verslagen van het Algemeen Bestuur en de openbare delen van de besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur te publiceren op de Samenwerkingswijzer.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Op schema	We vragen de GGD een overzicht van verslagen op haar nieuwe website te publiceren, waar we vanuit de samenwerkingswijzer naar verwijzen.
6-2-2020	Commissievergadering Wijchen 06-02-2020 9. GGD Meerjarenstrategie 2020-2023, beslisnota (41069)	Efficiëntie GGD	Wethouder Burgers zal schriftelijk terugkomen op de vraag naar de efficiëntie van de GGD en de wijze van controle hierop.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	Beantwoording op 19 februari aangeboden aan de griffie.

Rapportage toezeggingen **Kwartaal** 1 en 2 **Datum** 9-9-2020

Startdatum	Agendapunt	Titel	Toezegging	Portefeuille houder	Deadline	Voortgang	Voortgang toelichting
6-2-2020	Commissievergadering Wijchen 06-02-2020 8.a. Visie op zonne energie Druten Wijchen, beslisnota (23106)	Inzage zienswijzen ontwerp visie zonne-energie	Wethouder Burgers zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of inzage kan worden geboden in de reacties op de ontwerp visie zonne-energie.	Burgers, T.T.M. (Titus)			
6-2-2020	Commissievergadering Wijchen 06-02-2020 6. Rondvraag	Rondvraag motie windturbines Ewijk - overlast Bergharen	Wethouder Derks zal de vragen van mevrouw Peters-Vroom m.b.t. de motie vreemd aan de orde van de dag, inzake overlast in Bergharen door windturbines bij Ewijk, doorgeleiden naar de portefeuillehouder.	Burgers, T.T.M. (Titus)			
11-2-2020	Commissievergadering Wijchen 11-02-2020 3. Bezuinigingsvoorstel Wmo en jeugdhulp 2020, beslisnota (42891)	Driemaandelijkse terugkoppeling wmo en jeugdhulp 2020	Wethouder Burgers zegt toe de raad een driemaandelijkse terugkoppeling te geven en eventueel extra relevante informatie te delen tijdens elke reguliere raadsvergadering.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	de raad wordt periodiek geïnformeerd middels informatie nota's met monitor verslag.
11-2-2020	Commissievergadering Wijchen 11-02-2020 3. Bezuinigingsvoorstel Wmo en jeugdhulp 2020, beslisnota (42891)	Nulmeting jeugdzorg	Wethouder Burgers zegt toe een nulmeting te gaan uitvoeren in relatie tot de voorgestelde maatregelen in het kader van de Jeugdzorg.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	Er is een nulmeting gedaan welke verwerkt is in de informatie nota die is aangeboden aan de Raad op 2 juli. In elke kwartaal rapportage wordt voortgang gegeven aan dit onderwerp.
11-2-2020	Commissievergadering Wijchen 11-02-2020 3. Bezuinigingsvoorstel Wmo en jeugdhulp 2020, beslisnota (42891)	Monitoren budgetten zorgverleners	Wethouder Burgers zegt toe per kwartaal de budgetten van zorgverleners te monitoren.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	Zorgaanbieders worden per geleverd product betaald er zijn geen vooraf afgesproken budgetten vastgesteld. De stand van zaken van de geleverde productie in relatie de kosten die hiermee samen gaan worden periodiek gemonitord. de raad word op de hoofdcategorieën per kwartaal geïnformeerd in het monitor verslag. Daarnaast via de gebruikelijke route via de marap
14-5-2020	Commissievergadering Wijchen 14-05-2020 7. 45731 Informatienota gemeenteraad stand van zaken contracten sociaal wijkteam en welzijn tijdens coronacrisis	Halfjaarcijfers presenteren	Wethouder Burgers zegt toe dat tijdens de informatiebijeenkomst in september de door de VVD-fractie gevraagde halfjaarcijfers kunnen worden gepresenteerd.	Burgers, T.T.M. (Titus)	30-9-2020	Op schema	Op 17 september wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Voorafgaand ontvang de raad betreffende cijfers in een informatienota.
11-6-2020	Commissievergadering Wijchen 11-06-2020 3. Mededelingen van het college	Hoorzitting subsidie Rondom Wijchen	Wethouder Burgers geeft aan, dat begin juli een hoorzitting is gepland betreffende de aanvullende subsidie voor 2019, die is aangevraagd door Rondom Wijchen en gedeeltelijk is afgewezen door de raad. De conclusie uit deze hoorzitting komt na vier tot zes weken beschikbaar en wordt verwerkt in een beslisnota, die aan de raad wordt aangeboden.	Burgers, T.T.M. (Titus)			We wachten op een uitspraak van de bezwaar commissie waarna de raad een beslisnota voorgelegd zal krijgen
18-6-2020	Raad openbaar Wijchen 18-06-2020 5. 45412 Beslisnota GGD begroting 2021, begrotingswijziging 2020 en jaarrekening 2019	Evaluatie wachttijden sociaal wijkteam	Toezegging wethouder Burgers: Er mogen geen wachttijden zijn. Daar is een programma op opgesteld. De evaluatie hiervan vindt plaats in maart en hierover wordt verantwoording afgelegd bij zowel de toezichthouder als de raad. Ook tijdens de informatieavond begin juli zal hier nog nader op ingegaan worden.	Burgers, T.T.M. (Titus)	1-5-2021	Op schema	Na implementatie van het verbeterplan volgt in maart 2021 een evaluatie samen met het Toezicht Sociaal Domein (de samenwerkende inspecties). De raad wordt dan ook geïnformeerd.
25-6-2020	Raad openbaar Wijchen 25-06-2020 2. Vragenhalfuurtje	Gesprek met omwonenden en leefbaarheidsgroepen over zonneparken en windmolens	Wanneer er concrete plannen liggen m.b.t. zonneparken en windmolens dan gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en de leefbaarheidsgroepen.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Gerealiseerd	Wethouder en ambtenaar hebben al diverse gesprekken gehad met betrokken leefbaarheidsgroepen over zonneparken en windmolens. Wat betreft zonneparken speelt dat er een tender is uitgeschreven en dat er niet kan worden gecommuniceerd voor 9 september (als de bezwaartermijn is afgelopen). Daarna zal via de geijkte kanalen bekend worden gemaakt hoeveel zonneparken en waar doorgaan voor de RO fase. Het gaat in totaal om 30 ha zonnepark (incl Kampbroek). Wat betreft windmolens speelt momenteel dat over het plan voor Bijsterhuizen voor 3 windmolens al vaker is gecommuniceerd. Dit plan gaat binnenkort de RO-procedure in. De LBG's zijn niet tegen het plan, eerder voor. Dit ligt anders bij het plan voor 6 windmolens nabij Niftrik. Hierover zijn al meerdere gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de betrokken LBG's (|Niftrik, Hernen/Leur, Batenburg) over status van het plan en de onrust in de gemeenschap en de dialoog hierover gaat door. Ook met diverse ongeruste omwonenden is contact geweest. Wethouder Burgers heeft naar hen en ook in de pers aangegeven dat B&W van Wijchen momenteel geen medewerking zal verlenen aan dit plan.

Rapportage toezeggingen **Kwartaal** 1 en 2 **Datum** 9-9-2020

Startdatum	Agendapunt	Titel	Toezegging	Portefeuille houder	Deadline	Voortgang	Voortgang toelichting
25-6-2020	Raad openbaar Wijchen 25-06-2020 2. Vragenhalfuurtje	Plan voor windmolens op Bijsterhuizen	Het college informeert de raad binnenkort over het plan van Wind in Wijchen om 3 windmolens te plaatsen op Bijsterhuizen.	Burgers, T.T.M. (Titus)		Op schema	WindinWijchen heeft de draagvlakpeiling ten aanzien van haar plan 3 windmolens bij Bijsterhuizen te realiseren eindelijk afgerond en haar verzoek voor een principe-besluit tot planologische medewerking van de raad ingediend. Het verzoek zal door B&W in september nog worden behandeld en ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.
27-9-2018	Raad openbaar Wijchen 27-09-2018 2. Vragenhalfuurtje	Energiekosten Huis van de gemeente	Tijdens het vragenhalfuurtje: vraag van Marlien Joosse betreffende energiekosten Huis van de gemeente Wethouder Derks: In februari 2018 is een slimme energiemeter geplaatst. Na een volledig kalenderjaar is het mogelijk een analyse te maken van het energiegebruik. Hij verwacht in maart/april een nader onderbouwd antwoord te kunnen geven. In maart/april 2019 kan een goede vergelijking gemaakt worden.	Derks, N.G. (Nick)	31-3-2019	Gerealiseerd	Informatienota is behandeld in gemeenteraadsvergadering dd. 26-3-2020 en ter kennis aangenomen.
11-10-2018	Commissievergadering Wijchen 11-10-2018 11. 18 3 20777 Evaluatie Kindregeling Wijchen 2017	18 3 20777 Evaluatie Kindregeling Wijchen 2017: aandacht voor armoedeval	Wethouder Derks zegt toe aandacht te besteden aan de armoedeval, zowel bij de tussentijdse evaluatie als in 2020.	Derks, N.G. (Nick)		Gerealiseerd	Inmiddels heeft de rekenkamercommissie een rapport opgesteld over de armoedeval. Indien mogelijk zullen wij dit betrekken bij de (uitgestelde) armoedemonitor (eerste kwartaal 2020). Afgedaan bij de behandeling van het armoedebeleid in de raadsvergadering van 25 juni 2020.
25-10-2018	Raad openbaar Wijchen 25-10-2018 9. 18 3 20777 Evaluatie Kindregeling Wijchen 2017 - bespreken -	18 3 20777 Evaluatie Kindregeling	De wethouder zegt een informatienota toe over het gelijktrekken van de vergoeding van peuteropvang uit de kindregeling voor 0-6 jarigen met 6-12 jarigen. In de informatienota komt informatie over bereik, vergoedingen en financiële consequenties.	Derks, N.G. (Nick)		Gerealiseerd	We zouden hierop terugkomen bij de volgende 'Armoedemonitor'. Deze monitor was gepland voor het laatste kwaartaal van 2019 maar is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2020. Afgedaan bij de behandeling van het armoedebeleid op 25 juni 2020.
13-12-2018	Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen 13-12-2018 2.b. 18 3 20064 Analyse bestand Participatiewet 2018	(18 3 20064) Analyse bestand participatiewet 2018	Bert heeft toegezegd tijdens de informatiebijeenkomst om Rob Albersnagel te informeren over de cijfers van Terugvordering en Verhaal.	Derks, N.G. (Nick)			Ik stem dit met Rob Albersnagel af. Ik heb hem verschillende keren gesproken. Ik weet ervan maar ik kan niet meer terughalen of dit daadwerkelijk met hem besproken is.
17-1-2019	Commissievergadering Wijchen 17-01-2019 11.a. 19 3 20064 Analyse bestand Participatiewet 2018	19 3 20064 Analyse bestand participatiewet 2018	Toezegging tijdens commissievergadering van 17 januari 2019: Wethouders Derks zegt toe dat de raad schriftelijk antwoord krijgt op de vragen van Wijchen Lokaal: 1) Wat zijn de onderliggende oorzaken van de in- en uitstroomcijfers? 2) Welke gevolgen heeft de nieuwe tactiek - om een kandidaat bij de baan te zoeken - voor de werkwijze? 3) Wat betekent de opmerking “dat ze strenger aan de poort moeten zijn”? 4) Kan het tekort van € 306.681 ook in de toekomst gecompenseerd blijven worden?	Derks, N.G. (Nick)			Vanwege prioriteitstelling (masterplan Wijchen werkt) is de afwikkeling blijven liggen. Bespreken.
31-1-2019	Raad openbaar Wijchen 31-01-2019 8.a. 19 3 23521 Initiatiefvoorstel Wél-doen bij de gemeente (werkervaringsplek statushouders bij gemeente) - bespreken	Initiatiefnota Wél doen bij de gemeente	Het college te verzoeken om de raad over de evaluatieresultaten en het wel of niet vervolgen van de proef te informeren via een informatienota.	Derks, N.G. (Nick)			
28-2-2019	Raad openbaar Wijchen 28-02-2019 5.f. beantwoording vragen VVD inzake Graafseweg 615-617	Beantwoording vragen VVD inzake Graafseweg 615-617	Toezegging uit informatienota: Er dient nog nader onderzoek plaats te vinden naar de mogelijkheden van woningbouw op deze locatie. In onze visie zijn meerdere herontwikkelingsopties. Hier wordt u gemeenteraad op een later moment nader over geïnformeerd.	Derks, N.G. (Nick)			Momenteel wordt een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden om de gronden een woonbestemming te geven. De verwachting is dat de resultaten in het 1e kwartaal van 2020 bekend zijn. De quickscan is uitgevoerd. De resultaten zijn verzameld en een conclusie wordt voorbereid.
14-3-2019	Commissievergadering Wijchen 14-03-2019 7. informatienota inzake Graafseweg 615-617	Informatienota inzake Graafseweg 615-61	Wethouder Derks zegt toe het gesprek met Waalzorg en de investeringsmaatschappij opnieuw op te willen starten over een andere locatie en op basis van goede onderbouwing met betrekking tot de lokale vraag.	Derks, N.G. (Nick)		Gerealiseerd	
25-4-2019	Raad openbaar Wijchen 25-04-2019 7. 21058 Businesscase project uit Masterplan Wijchen Werkt - bespreken	Businesscase project uit Masterplan Wijchen Werkt - Opstellen risicoparagraaf	Wethouders Derks zegt toe de vraag van Kernachtig Wijchen m.b.t. de duur van de vakantie, in de evaluatie mee te nemen.	Derks, N.G. (Nick)			
12-12-2019	Commissievergadering Wijchen 12-12-2019 9. 36842 Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020-2023, beslisnota 36842	Arbeidsparticipatiecoaches en evaluatie pilot	Wethouder Derks zal de vraag beantwoorden of de arbeidsparticipatiecoaches onder Het Werkbedrijf gaan vallen, alsmede de vraag wanneer de pilot wordt geëvalueerd.	Derks, N.G. (Nick)		Op schema	De evaluatie van de participatiecoaches is gereed. De informatienota hierover is aan de raad aangeboden. De P coaches blijven in dienst van de WDW omdat zij vanuit de niet loonvormende keten werken. Het WerkBedrijf richt zich op de loonvormende keten. Uiteraard is er wel de verbinding gelegd met het WerkBedrijf en de pilot Klaar voor de Start.

Rapportage toezeggingen **Kwartaal** 1 en 2 **Datum** 9-9-2020

Startdatum	Agendapunt	Titel	Toezegging	Portefeuille houder	Deadline	Voortgang	Voortgang toelichting
19-12-2019	Raad openbaar Wijchen 19-12-2019 10.l. 36842 Zienswijze raad Dienstverleningsovereenkomst 2020 MGR	Informeren over afgesloten DVO 2020 MGR	Toezegging uit nota: Na ondertekening door de MGR zullen wij u over de definitief afgesloten DVO voor 2020 informeren.	Derks, N.G. (Nick)		Niet op schema	De DVO is een regionaal stuk (arbeidsmarktregio 'Rijk van Nijmegen'). De behandeling in Nijmegen heeft lang geduurd, waardoor de DVO nog altijd niet is ondertekend. Corona zorgde vervolgens voor verdere vertraging. Ik verwacht dat dit in september/oktober 2020 pas gaat gebeuren. De facto (even afgezien van de beperkingen door Corona) lopen de gemaakte afspraken.
16-1-2020	Commissievergadering Wijchen 16-01-2020 13. Rapport Rekenkamercommissie Minima Effect rapportage, beslisnota (37884)	Deadline voorstel over armoedebeleid	Wethouder Derks zegt toe, op de vraag of de genoemde datum van 15 april voor het te maken voorstel realistisch is, dat het voorstel voor het zomerreces gereed zal zijn.	Derks, N.G. (Nick)	10-7-2020	Gerealiseerd	De minima-effectrapportage is betrokken bij de bespreking van het armoedebeleid in de raadsvergadering van 25 juni 2020.
12-3-2020	Commissievergadering Wijchen 12-03-2020 7. Anti-discriminatie rapporten 2018 en toekomstnotitie 2018, informatienota (39025)	anti-discriminatierapporten 2019 en de toekomstnotitie 2019	Wethouder Derks zegt toe dat de anti-discriminatierapporten en de toekomstnotitie (2019) tijdig aan de raad zullen worden toegestuurd.	Derks, N.G. (Nick)		Gerealiseerd	De anti-discriminatierapporten 2019 zijn op 25 juni 2020 in de vergadering van de Gemeenteraad besproken. Een toekomstnotitie over 2019 was niet aan de orde.
11-6-2020	Commissievergadering Wijchen 11-06-2020 8. Armoedebeleid 2020, beslisnota (47506)	Vergelijking buurgemeenten	Wethouder Derks zal navragen of er een vergelijking kan worden gemaakt met buurgemeenten betreffende het gebruik van de voorzieningen in het kader van het armoedebeleid.	Derks, N.G. (Nick)		Op schema	N.a.v. de commissie-vergadering is contact gelegd met alle gemeenten in de arbeidsmarktregio. In zoverre gemeenten schattingen maken van hun bereik worden daar zeer verschillende methodes voor toegepast, die onderling volstrekt onvergelijkbaar zijn. In de loop van 2020 willen we hier wel naar kijken. Maar een afdoening is dus sterk afhankelijk van de tijd die ook andere gemeenten hierin willen investeren.
11-6-2020	Commissievergadering Wijchen 11-06-2020 8. Armoedebeleid 2020, beslisnota (47506)	Uitkomsten pilot vroegsignalering	Wethouder Derks zal de uitkomsten van de pilot vroegsignalering na het zomerreces met de raad delen.	Derks, N.G. (Nick)	1-9-2020		
11-6-2020	Commissievergadering Wijchen 11-06-2020 8. Armoedebeleid 2020, beslisnota (47506)	Kinderen in armoede	Wethouder Derks zegt toe te gaan onderzoeken of de gemeente Wijchen, naast de Kindregeling, iets kan betekenen voor kinderen die structureel in armoede leven.	Derks, N.G. (Nick)		Op schema	Zoals ook tijdens het raadsdebat toegelicht kijken wij vooral richting het nog in te richten "Noodfonds", waar de raad mee instemde. Het af te sluiten convenant verwacht op zijn vroegst eind november 2020.
11-6-2020	Commissievergadering Wijchen 11-06-2020 8. Armoedebeleid 2020, beslisnota (47506)	Informatienota preventie en vroegsignalering	Wethouder Derks zegt toe om na het zomerreces een informatienota toe te sturen inzake preventie en vroegsignalering.	Derks, N.G. (Nick)	1-9-2020		
11-6-2020	Commissievergadering Wijchen 11-06-2020 6. Evaluatie Klaar voor de start, beslisnota (21058)	Toezegging over mogelijkheden toenemende bijstandsvolume dempen	Wethouder Derks zegt toe de mogelijkheden te verkennen om het toenemende bijstandsvolume als gevolg van de coronacrisis te kunnen dempen. Het college zal hier na het zomerreces op terugkomen.	Derks, N.G. (Nick)	1-9-2020	Op schema	Als gevolg van de oplopende werkloosheid neemt het bijstandsvolume (na de WW periode) toe. Het Centraal Planbureau schets een viertal inktzwarte scenario's. De vraag is hoe we met dit oplopende bestand omgaan terwijl we weten dat het arbeidsaanbod als gevolg van het coronavirus afneemt. Aanpak bespreken.
11-6-2020	Commissievergadering Wijchen 11-06-2020 6. Evaluatie Klaar voor de start, beslisnota (21058)	Toezegging informatienota Nieuwe Wet Inburgering	Wethouder Derks zegt toe dat het college na het zomerreces een informatienota zal aanleveren inzake de Nieuwe Wet Inburgering.	Derks, N.G. (Nick)	1-9-2020	Gerealiseerd	Informatienota voor de raad is geschreven. Behandeling in het college van 8 september 2020
11-6-2020	Commissievergadering Wijchen 11-06-2020 6. Evaluatie Klaar voor de start, beslisnota (21058)	Toezegging informeren overige onderdelen masterplan Wijchen Werkt	Wethouder Derks zegt toe dat de raad tijdens het zomerreces zal worden geïnformeerd over de overige onderdelen van het Masterplan Wijchen Werkt.	Derks, N.G. (Nick)	1-9-2020		De informatienota over fraudepreventie gaat in september 2020 naar de raad.
11-6-2020	Commissievergadering Wijchen 11-06-2020 6. Evaluatie Klaar voor de start, beslisnota (21058)	Toezegging beoordeling door externe partij	Wethouder Derks zegt toe, dat bij de tweede evaluatie verschillende, nog nader te bepalen onderdelen objectief gemeten en beoordeeld gaan worden door een onafhankelijke, externe partij.	Derks, N.G. (Nick)		Op schema	In navolging besluit raad wordt in oktober de opdracht weggezet bij een externe partij. Nota gaat uiterlijk 1 februari 2021 naar de raad.
25-6-2020	Raad openbaar Wijchen 25-06-2020 11. Armoedebeleid 2020 (47506)	Nieuw beleidsplan schuldhulpverlening	Wethouder Derks merkt op dat het college voornemens is in december van dit jaar (2020) met een nieuw beleidsplan voor schuldhulpverlening te komen in harmonisatie met de gemeente Druten.	Derks, N.G. (Nick)	1-1-2021		
18-10-2016	Raad openbaar Wijchen 03-11-2016 6. 16 17 Beslisnota Financiële verordening	Financiële verordening (16 17, cyclus 10 begroting)	Tekst beslisnota Financiële verordeningen: Met het vaststellen van de financiële verordening zijn we er nog niet. De financiële verordening is de kapstok waaraan diverse beleidsnotities hangen. Op korte termijn bieden we ter actualisatie de beleidsnota's 'reserves en voorzieningen', 'financieringsstatuut' en 'waarderen, activeren en afschrijven' aan.	Gerrits, G.W.R. (Geert)	1-9-2017	Op schema	De financiële verordening wordt in september 2020 aangeboden aan de raden van Wijchen en Druten. Daarbij wordt ook de nota Investeren en afschrijven aangeboden. Hierna volgen de nota's Reserves en voorzieningen en Treasurystatuut.

Rapportage toezeggingen **Kwartaal** 1 en 2 **Datum** 9-9-2020

Startdatum	Agendapunt	Titel	Toezegging	Portefeuille houder	Deadline	Voortgang	Voortgang toelichting
17-5-2018	Commissievergadering Wijchen 17-05-2018 7. 18 2 11835 Betekenis van de woonagenda Nijmegen en omstreken 2017 - 2027 voor Wijchen	Aantal lagen bouwen in de gemeente Wijchen nota 16 989	Zie ook het vorige punt. Dit was urgent vanwege het aantal bouwlagen van het oorspronkelijke plan voor de nieuwbouw van Portiuncula. Bij het alternatieve plan speelt dit niet meer. Wij bieden u tegen de zomer een meningsvormende nota aan over het beleid over het aantal lagen bouwen.	Gerrits, G.W.R. (Geert)	1-7-2018	Niet op schema	Vraagstuk is in beeld, beleid volgt. Zie 707
14-6-2018	Commissievergadering Wijchen 14-06-2018 8. 18 1 15406 Voortgang actualisering ontwikkelingsvisie Berendonck	Procesvoorstel Ontwikkelvisie Berendonck	Toezegging tijdens commissievergadering 14-6-18: Wethouder Gerrits zegt toe, dat het procesvoorstel inzake de ontwikkelingsvisie Berendonck in juni mag worden verwacht. Vanwege de intentie om het nog te plannen bestuurlijk overleg hierin mee te nemen, kan het procesvoorstel een weekje vertraging oplopen.	Gerrits, G.W.R. (Geert)	30-6-2018	Niet op schema	Er heeft er overleg plaatsgevonden met Leisurelands. Zij gaan de concept visie aanpassen met de opmerkingen van de gemeente. Streven is om in het laatste kwartaal van 2020 (november) een aangepaste visie richting de raad te brengen. Dit na de behandeling van de toeristische visie.
8-11-2018	Raad openbaar Wijchen 08-11-2018 3. 18 2 22096 Programmabegroting 2019	18 2 22096 Programmabegroting 2019 Samenwerking met Druten (harmoniseren van de financiële cyclus en rapportages)	In het kader van de samenwerking met Druten, is gestart met het harmoniseren van de financiële cyclus en rapportages. Een voorstel hiervoor komt nog naar de raad toe.	Gerrits, G.W.R. (Geert)		Op schema	In januari 2020 zijn in de colleges de cycli voor 2020 van Druten en Wijchen vastgesteld, wat vervolgens in de vast te stellen financiële verordening wordt vastgelegd. Planning hiervoor is vaststelling raad oktober 2020.
24-1-2019	Commissievergadering Wijchen 24-01-2019 1. Opening en mededelingen	Aanpak sanering asbestdaken	Plan van aanpak voor de asbestversnelling voorleggen aan de raad	Gerrits, G.W.R. (Geert)	31-12-2019		
14-2-2019	Commissievergadering Wijchen 14-02-2019 9. 19 8 23695 Lokale woonagenda Wijchen	Lokale woonagenda Wijchen	Wethouder Gerrits zegt toe om de technische vraag van Wijchen Lokaal over Waalborg schriftelijk te beantwoorden.	Gerrits, G.W.R. (Geert)			
14-2-2019	Commissievergadering Wijchen 14-02-2019 9. 19 8 23695 Lokale woonagenda Wijchen	Lokale woonagenda Wijchen	Wethouder Gerrits zegt toe in de volgende evaluatienota niet alleen aandacht te schenken aan de cijfermatige voortgang, maar ook aan de kwalitatieve voortgang.	Gerrits, G.W.R. (Geert)		Op schema	Volgende evaluatienota zal naar verwachting pas eerste kwartaal 2020 aan de orde komen.
25-4-2019	Raad openbaar Wijchen 25-04-2019 2. Vragenhalfuurtje	invulling oude Paschalisschool	Wethouder Gerrits voegt toe dat op dit moment wordt onderzocht welke invulling mogelijk is op de locatie van de oude Paschalisschool. Tot 1 augustus 2019 maakt de Eerste Stap hier gebruik van. In principe kan hier aansluitend een ontwikkeling worden gerealiseerd. Zodra hier zicht op is, zal hij de raad informeren	Gerrits, G.W.R. (Geert)		N.v.t.	De huur van het pand door De Eerste Stap is tot augustus 2021 verlengd, mede vanwege mogelijk gebruik van het pand als locatie voor een nieuwe school. Het gesprek met partijen over woningbouw wordt voortgezet zodra er helderheid is over de nieuwe schoollocatie.
16-5-2019	Commissievergadering Wijchen 16-05-2019 9.a. 29221 Evaluatie uitvoering kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven (KPI's)	Evaluatie uitvoering kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven (KPI's)	Wethouder Gerrits zegt toe de indieners van eerder afgewezen goede plannen die niet opnieuw zijn ingediend, op de hoogte te brengen van de nieuwe en meer kansrijke beoordelingsmethode.	Gerrits, G.W.R. (Geert)			
16-5-2019	Commissievergadering Wijchen 16-05-2019 9.a. 29221 Evaluatie uitvoering kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven (KPI's)	Evaluatie uitvoering kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven (KPI's)	Wethouder Gerrits zegt toe na elke beoordelingsronde de raad te informeren over het aantal toegewezen woningen en het type woningen.	Gerrits, G.W.R. (Geert)			
12-12-2019	Commissievergadering Wijchen 12-12-2019 15. 38928 Programmarapportage november 2019	Suggestie voorleggen aan auditcommissie	De heer Roosenboom zal de suggestie - om de Auditcommissie vaker aan de commissie te laten adviseren over de rapportages - voorleggen aan de Auditcommissie.	Gerrits, G.W.R. (Geert)	31-3-2020		
13-9-2018	Commissievergadering Wijchen 13-09-2018 6. Rondvraag	werkzaamheden onderhoud Ringlaan (tracé tussen kasteellaan en stationslaan)	Wethouder Loermans zegt toe - naar aanleiding van een vraag over de slechte staat van onderhoud van de Ringlaan (tracé tussen Kasteellaan en de Stationslaan) dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 zullen aanvangen.	Loermans, P.L.J. (Paul)	1-4-2019	Op schema	Werk gestart in 2020.
20-9-2018	Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen 20-09-2018 2.a. 18 1 1048 Milieubeleidsplan 2018-2021	inzicht in de mogelijke financiële en ruimtelijke gevolgen van de geconstateerde demografische 'ontgroening en vergrijzing'	Het college geeft de raad inzicht in de mogelijke financiële en ruimtelijke gevolgen van de geconstateerde demografische 'ontgroening en vergrijzing' voor maatschappelijke voorzieningen zoals basisscholen, peuterspeelzalen, mfa's, sportvoorzieningen en wijk- en dorpshuizen in de kern Wijchen én de kleine kernen.	Loermans, P.L.J. (Paul)		Op schema	

Rapportage toezeggingen **Kwartaal** 1 en 2 **Datum** 9-9-2020

Startdatum	Agendapunt	Titel	Toezegging	Portefeuille houder	Deadline	Voortgang	Voortgang toelichting
11-10-2018	Commissievergadering Wijchen 11-10-2018 7. Rondvraag	uitleg Prorail inzake lange wachttijden	Wethouder Loermans zal de raad schriftelijk informeren over de uitleg van ProRail inzake de lange wachttijden bij drie spoorwegovergangen in Wijchen en de toegezegde technische maatregelen (uitvoering uiterlijk 2020) alsmede over de geluidsoverlast van de wissels.	Loermans, P.L.J. (Paul)		Gerealiseerd	Prorail is gevraagd naar maatregelen. Dit is in informatienota 18/22786 gedeeld. Blijft onze aandacht houden en Prorail aanjagen tot actie. Aanvulling 18-8-2020: Eerder bent u geïnformeerd over het LVO, het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. LVO is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ProRail voert het programma uit en op deze site vindt u meer informatie (https://www.prorail.nl/overheden/landelijk-verbeterprogramma-overwegen). In dit LVO-programma zijn voor Wijchen ook (generieke) maatregelen gedacht. In Wijchen komt een zogenaamde 'afteller'. Met de afteller wordt het vertrekproces op stations bevorderd en de dichtligtijd van een overweg vlakbij het station verkort. Daarmee wordt de kans op risicovol gedrag door weggebruikers verkleind. Het proces van deze maatregelen (waaronder de afteller) heeft vertraging opgelopen. Op 16 juni 2020 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd met een kamerbrief. Deze brief is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/16/ontwikkelingen-spoorveiligheid. Op pagina 2 staat te lezen dat de afteller niet wordt uitgerold zoals eerder gedacht. Maar ProRail onderzoekt momenteel de alternatieven hiervoor. Uit telefonisch gesprek met ProRail blijkt dat zij nog steeds positief staan tegenover deze maatregel. Maar er moet een pas op de plaats gemaakt worden waarbij de uitgangspunten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Na aanbesteding wordt inzichtelijk welke maatregelen het meest kostenefficiënt zullen zijn voor het reduceren van de dichtligtijden. Dan krijgen we de uitvoering van de afteller in Wijchen in beeld. Indien er vernieuwde informatie is, informeren wij de raad opnieuw.
15-11-2018	Commissievergadering Wijchen 15-11-2018 12.a. 18 1 1047 Strategische waternota Wijchen 2019-2028	18 1 1047 Strategische waternota Wijchen 2019-2028	Wethouder Loermans zegt toe om de waternota tussentijds te evalueren (door aan te haken bij de monitoringsplannen uit het milieubeleidsplan), zodat indien nodig de koers kan worden bijgesteld.	Loermans, P.L.J. (Paul)		Op schema	Om de beleidsrealisatie te kunnen monitoren wordt een Integraal monitoringplan waterbeheer Wijchen opgesteld. Om kansen in het kader van harmonisatie te benutten, hebben we ervoor gekozen om dit gezamenlijk met Druten te doen. Alhoewel Druten (nog) geen Strategische waternota heeft, is er wel een gezamenlijke beleidsbasis in het Gemeentelijk rioleringsplan. Het monitoringplan is bedoeld om de leefomgevingskwaliteit (wat betreft water) en de effecten van beleid inzichtelijk te maken. Het monitoringplan zal worden afgestemd op andere monitoringplannen van het milieubeleidsplan. Het opstellen van het Integraal monitoringplan waterbeheer (Druten en Wijchen) is inmiddels in voorbereiding genomen. Naar verwachting is het monitoringplan voorjaar 2021 gereed. De eerste cijfermatige evaluatie op basis van het monitoringplan kan eind 2021 plaatsvinden. Let op: om beleidsuitvoering te kunnen monitoren en bijsturen zijn betrouwbare meerjarige meetreeksen (trends) nodig.
31-1-2019	Raad openbaar Wijchen 31-01-2019 10.a. 19 2 23652 Eindafrekening project omgekeerd inzamelen en evaluatie zomerinzameling en gft-inzameling bij hoogbouw - bespreken	Eindafrekening project omgekeerd inzamelen en evaluatie zomerinzameling en gft-inzameling bij hoogbouw	Wij stellen voor de zomerinzameling de komende jaren te continueren en na 3 jaar opnieuw te evalueren.	Loermans, P.L.J. (Paul)	31-12-2021	Op schema	Evaluatie zomerinzameling gepland na zomerinzameling in 2021

Rapportage toezeggingen **Kwartaal** 1 en 2 **Datum** 9-9-2020

Startdatum	Agendapunt	Titel	Toezegging	Portefeuille houder	Deadline	Voortgang	Voortgang toelichting
28-2-2019	Raad openbaar Wijchen 28-02-2019 5.e. Antwoord op schriftelijke vragen raad, fractie Kernachtig Wijchen: Vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen in Wijchen	Antwoord op schriftelijke vragen raad, fractie Kernachtig Wijchen: Vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen in Wijchen	Toezegging uit informatienota: We zullen u over de voortgang informeren. (Als reactie op de vraag: Zo ja, wil het college, wanneer de gesprekken gevoerd zijn, de raad informeren over de voortgang en het standpunt van het college over deze problematiek?).	Loermans, P.L.J. (Paul)		Op schema	De gemeente heeft samen met de werkgroep VCP Wijchen (het netwerk voor vertrouwens(contact)personen) op maandagavond 4 november 2019 een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders en/of vertrouwens(contact)personen van (sport)verenigingen. Hierbij was de NOC*NSF ook aanwezig en heeft een presentatie gegeven. Tijdens de avond is aan de aanwezigen de toolkit uitgereikt. Deze toolkit bevat informatie die gebruikt kan worden bij het ondersteunen van (startende) vertrouwens(contact)personen van andere sportverenigingen. De aanwezige sportverenigingen (11 verenigingen hadden zich aangemeld) hebben een intekenlijst ingevuld waarbij ze aangegeven hebben of ze deel willen nemen aan (een) training(en)/workshop(s) en/of aan de werkgroep VCP Wijchen. Eind januari wordt er een vervolgbijenkomst georganiseerd. We willen bij voorkeur de trainingen/workshops in Wijchen plaats te laten vinden. In februari 2020 heeft de vervolgbijeenkomst plaats gevonden. Er is afgesproken dat de VCP training de eerste prioriteit heeft. Na deze training komt de intervisiegroep/ expertisegroep weer bij elkaar om te bepalen hoe vaak deze bijeenkomsten plaats vinden en wat de inhoud is. Door de corona crisis heeft de training nog niet plaats gevonden. We zijn met de NOC*NSF bezig de training eind oktober/ begin november in Wijchen plaats te laten vinden.
28-2-2019	Raad openbaar Wijchen 28-02-2019 5.b. 19 7 25621 Antwoord op schriftelijke vragen D66 over Ja-Ja sticker	Antwoord op schriftelijke vraag D66, Ja-Ja sticker	Toezegging uit informatienota: Op het moment dat we de gevolgen van invoering van de Ja/Ja sticker in beeld hebben zullen wij u een beslisnota voorleggen	Loermans, P.L.J. (Paul)		Op schema	De VNG heeft geen richtlijnen opgesteld. Wordt nu in Dar verband opgepakt.
4-7-2019	Raad openbaar Wijchen 04-07-2019 5.b. 33052 Perspectiefnota Wijchen 2019 - bespreken	Right to challenge	Reactie college: Gevraagd wordt verder te kijken naar de “right to challenge”. Het college vindt dit interessant en wil dit verder bekijken. Er zijn al organisaties die zelf aanbestedingen doen maar het is interessant te kijken of dit kan worden uitgebreid. Dit zou binnen de bestaande financiële kaders moeten plaatsvinden.	Loermans, P.L.J. (Paul)		Op schema	Er komt een Wet participatie. Eind 2020 moet deze zijn vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer. In 2021 hebben gemeenten de tijd om een verordening op te stellen. Hierin regelt de gemeente of en zo ja in welke beleidsfase participatie mogelijk is. Dit moet duidelijk worden voor agendering tot en met de beleidsevaluatie. Right to Challenge is hierin betrokken. De toezegging wordt bij dit traject betrokken.
26-9-2019	Raad openbaar Wijchen 26-09-2019 5.k. 31695 Evaluatie digitale informatiesystemen	Evaluatie digitale informatiesystemen	In het derde kwartaal van 2019 onderzoeken we de alternatieven voor de sandwichborden. Dit doen we samen met de verenigingen en ondernemers. In het vierde kwartaal zullen wij u over het resultaat van dit onderzoek informeren.	Loermans, P.L.J. (Paul)	5-12-2019		Het onderzoek naar alternatieven voor de sandwichbiorden loopt nog. Met betrokken partijen (ondernemers, gemeenten enz) is overleg geweest. Het resultaat van dit overleg wordt momenteel verwerkt in een notitie voor de raad.
10-10-2019	Commissievergadering Wijchen 10-10-2019 5. Rondvraag	Rondvraag bankjes station	Wethouder Loermans zal nagaan of het mogelijk is om ook bankjes te plaatsen aan de noordzijde van het station.	Loermans, P.L.J. (Paul)		Gerealiseerd	Geadviseerd wordt geen bankjes te plaatsen. Met de herinrichting van het stationsgebied is de bewoners in de omgeving aan de noordzijde gevraagd naar hun mening over het al dan niet plaatsen van bankjes. Men gaf aan geen voorstander van bankjes te zijn vanwege het risico op hangjeugd. Men heeft daar nu al last van en verwacht dat het dan alleen maar zal toenemen.
14-5-2020	Commissievergadering Wijchen 14-05-2020 11. 43352 Informatienota MARN en de Energietransitie	Toesturen beslisnota zienswijze	Wethouder Loermans zal de raad vòòr 18 mei een beslisnota toesturen gebaseerd op de inbreng tijdens de commissievergadering van 14 mei deze beslisnota zal vergezeld gaan van een zienswijze op het voorstel.	Loermans, P.L.J. (Paul)	18-5-2020	Gerealiseerd	beslisnota is conform de wens van de raad aangepast en ingebracht.
15-11-2018	Commissievergadering Wijchen 15-11-2018 8. 18 2 8452 Visie op evenementen gemeente Wijchen	18 2 8452 Visie op evenementen en Evenementenbeleid,	Burgemeester Verheijen zegt toe om in de Legesverordening	Nota Leges en Precario (te agenderen in december) een voorstel te verwerken om in de toekomst af te zien van precarioheffing voor evenementen, zowel commerciële als niet-commerciële. Burgemeester Verheijen zegt toe in de nota bij de Legesverordening (te agenderen in december a.s.) tevens te melden hoe hoog de jaarlijkse leges is voor niet-commerciële evenementen.	Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)		Op schema	Het voorstel om af te zien van precariobelasting voor evenementen is opgenomen in het raadsvoorstel van 20 december 2018, betreft vaststellen van de legesverordening 2019. Hierin is ook het bedrag opgenomen van de leges voor niet-commerciële evenementen over de afgelopen periode.
26-9-2019	Raad openbaar Wijchen 26-09-2019 5.i. 23699 Informatienota raad Fairtrade Gemeente	Fairtrade gemeente	In de eerste helft van volgend jaar zullen wij u wederom informeren door middel van een informatienota over de stand van zaken op dat moment.	Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)	18-6-2020	Op schema	16 juni 2020 besluit het College de informatienota ter kennisgeving aan de Raad aan te bieden. Informatienota naar de Raad gezonden en vervolgens is deze toegevoegd aan de agenda van de Raad van 3 september 2020. 030920 tijdens informatiebijeenkomst van de raad besproken. Daarmee is deze toezegging nagekomen en afgehandeld.

Rapportage toezeggingen **Kwartaal** 1 en 2 **Datum** 9-9-2020

Startdatum	Agendapunt	Titel	Toezegging	Portefeuille houder	Deadline	Voortgang	Voortgang toelichting
16-1-2020	Commissievergadering Wijchen 16-01-2020 6. Rondvraag	Rondvraag Wighenerhorst	Wethouder Gerrits zegt toe de vragen van de heer Derksen over de Wighenerhorst aan de burgemeester, inzake handhaving en dwangsommen, schriftelijk te beantwoorden.	Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)		Gerealiseerd	Van: Shanissa Sahangoe khan < s.sahangoekhan@drutenwijchen.nl> Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:14 Aan: Griffie Wijchen < griffie@wijchen.nl> Claudia Keller < c.keller@drutenwijchen.nl> CC: Stella van den Bosch < s.v.d.bosch@wijchen.nl> Onderwerp: RE: Toezegging commissievergadering 16 januari 2020 Goedemorgen, Hieronder het antwoord op de vragen van de heer Derksen: Beste heer Derksen, Hierbij ontvangt u een antwoord op uw vraag, zoals deze is gesteld tijdens de commissievergadering van 16 januari 2020. Zoals eerder aangegeven handhaaft het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Het woningbouwvraagstuk is niet onlosmakelijk verbonden met handhaving. Voor zover de handhaving tegen permanente bewoning van recreatiewoningen van invloed is op de woningbouwcomponent stelt het college voorop dat het de eigen keuze van de bewoners is om de recreatiewoningen in strijd met de bestemming te gebruiken of in gebruik te geven. Handhaving is een gevolg van deze keuze, dit gevolg komt voor rekening en risico van de bewoners. Tuurlijk zullen wij, daar waar mogelijk maatwerk verlenen. Voor wat betreft het wijzigen van de recreatieve bestemming bestaat de wens niet om hieraan mee te werken. Middels de informatienota van d.d. 25 september 2019 is dit gemotiveerd aan uw gemeenteraad kenbaar gemaakt. Bovendien is er slechts één recreatiepark in de gemeente Wijchen. Er is geen sprake van concreet zicht op legalisatie. Het college is van mening dat de diverse dwangsommen die al zijn opgelegd zorgvuldig genomen besluiten zijn. De handhavingsprocedure wordt voortgezet. Voorts merkt het college op dat het feit dat recreatieparken buiten de gemeente Wijchen wel de bestemming veranderen niet betekent dat recreatiepark Wighenerhorst ook voor een dergelijk verandering in aanmerking

Kwartaalrapportage Q1 schriftelijke vragen Raad

Datum	31-mrt-20
Periode	1-jan-10 31-mrt-20

	WDW	Druten	Wijchen
Aantal gerealiseerd			8
Aantal lopend			7
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen			88%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen			100%

nr.	Volg-nummer	Organisatie	Aanvrager	Omschrijving zaak	Start-datumzaak	Afgehandeld	Status	Afhandel-termijn in dagen	Uitstel-brief
8	Z/19/039969	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag van Kernachtig Wijchen over Wachttijden sociale huurwoingen	27-nov-19	21-jan-20	gerealiseerd	55	
9	Z/20/041603	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag van Kernachtig Wijchen over Dagopvang voor ouderen	6-jan-20	4-feb-20	gerealiseerd	29	
10	Z/20/041606	Gemeente Wijchen	Sociaal Wijchen	Schriftelijke vraag van Sociaal Wijchen over aankopen van grond	6-jan-20	21-jan-20	gerealiseerd	15	
11	Z/20/041784	Gemeente Wijchen	CDA	Schriftelijke vragen van het CDA over Parkeren TKWM	8-jan-20	4-feb-20	gerealiseerd	27	
12	Z/20/041972	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag over organisatorische ondersteuning voor vrijwilligers en besturen van	13-jan-20	11-feb-20	gerealiseerd	29	
13	Z/20/042106	Gemeente Wijchen	PvdA	Schriftelijke vraag van de PvdA over Wijchen Fairtrade gemeente	15-jan-20	11-feb-20	gerealiseerd	27	
14	Z/20/042107	Gemeente Wijchen	PvdA	Schriftelijke vraag van de PvdA over een goedkopere buspas voor mensen met lage inkomens	15-jan-20	11-feb-20	gerealiseerd	27	
15	Z/20/042172	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag van Kernachtig Wijchen over instrumenten voor de vastgelopen woningmarkt	15-jan-20	10-mrt-20	gerealiseerd	55	j
7	Z/19/039968	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag van Kernachtig Wijchen over Tiny Houses	27-nov-19	0-jan-00	lopend	125	j
16	Z/20/042999	Gemeente Wijchen	PvdA	Schriftelijke vraag van de PvdA over het fietspad Ravensteinseweg	3-feb-20	0-jan-00	lopend	57	j

Kwartaalrapportage Q1 schriftelijke vragen Raad

Datum	31-mrt-20
Periode	1-jan-10 31-mrt-20

	WDW	Druten	Wijchen
Aantal gerealiseerd			8
Aantal lopend			7
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen			88%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen			100%

nr.	Volg-nummer	Organisatie	Aanvrager	Omschrijving zaak	Start-datumzaak	Afgehandeld	Status	Afhandel-termijn in dagen	Uitstel-brief
17	Z/20/043597	Gemeente Wijchen	Fractie D66	Schriftelijke vraag D66 over loden waterleidingen	17-feb-20	0-jan-00	lopend	43	j
18	Z/20/043598	Gemeente Wijchen	PvdA	Schriftelijke vraag PvdA over loden waterleidingen	17-feb-20	0-jan-00	lopend	43	j
19	Z/20/044780	Gemeente Wijchen	Fractie D66	Schriftelijke vraag D66 Versnellen hulp aan zelfstandigen ivm Coronacrisis	17-mrt-20	0-jan-00	lopend	14	
20	Z/20/044968	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag van Kernachtig Wijchen over ‘Hoe duurzaam is ARN BV?’	20-mrt-20	0-jan-00	lopend	11	
21	Z/20/045010	Gemeente Wijchen	VVD Wijchen	Schriftelijke vraag van de VVD over Zorg op afstand financieel mogelijk voor zorginstellingen (kunnen	23-mrt-20	0-jan-00	lopend	8	

Kwartaalrapportage Q2 schriftelijke vragen Raad

Datum	29-jun-20
Periode	1-apr-20 29-jun-20

	WDW	Druten	Wijchen
Aantal gerealiseerd			16
Aantal lopend			0
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen			88%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen			

nr.	Volg-nummer	Organisatie	Aanvrager	Omschrijving zaak	Start-datumzaak	Afgehandeld	Status	Afhandel-termijn in dagen	Uitstel-brief
7	Z/19/039968	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag van Kernachtig Wijchen over Tiny Houses	27-nov-19	16-jun-20	gerealiseerd	202	j
8	Z/20/042999	Gemeente Wijchen	PvdA	Schriftelijke vraag van de PvdA over het fietspad Ravensteinseweg	3-feb-20	7-apr-20	gerealiseerd	64	j
9	Z/20/043597	Gemeente Wijchen	Fractie D66	Schriftelijke vraag D66 over loden waterleidingen	17-feb-20	16-jun-20	gerealiseerd	120	j
10	Z/20/043598	Gemeente Wijchen	PvdA	Schriftelijke vraag PvdA over loden waterleidingen	17-feb-20	16-jun-20	gerealiseerd	120	j
11	Z/20/044780	Gemeente Wijchen	Fractie D66	Schriftelijke vraag D66 Versnellen hulp aan zelfstandigen ivm Coronacrisis	17-mrt-20	24-mrt-20	gerealiseerd	7	
12	Z/20/044968	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag van Kernachtig Wijchen over ‘Hoe duurzaam is ARN BV?’	20-mrt-20	21-apr-20	gerealiseerd	32	
13	Z/20/045010	Gemeente Wijchen	VVD Wijchen	Schriftelijke vraag van de VVD over Zorg op afstand financieel mogelijk voor zorginstellingen (kunnen zorgaanbieders de zorg	23-mrt-20	15-apr-20	gerealiseerd	23	
15	Z/20/046343	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag van Kernachtig Wijchen over ‘Tijdelijk extra capaciteit milieustraat’.	10-apr-20	16-apr-20	gerealiseerd	6	
16	Z/20/046768	Gemeente Wijchen	VVD Wijchen	Schriftelijke vraag van VVD over de (financiële) gevolgen van coronavirus voor de gemeente Wijchen	20-apr-20	19-mei-20	gerealiseerd	29	
17	Z/20/047160	Gemeente Wijchen	CDA	Schriftelijke vraag over afhandelen steunaanvragen ZZP-ers	28-apr-20	11-mei-20	gerealiseerd	13	
18	Z/20/047223	Gemeente Wijchen	PvdA	Schriftelijke vraag over Jeugdlessen bij sportscholen, maar nog niet in Wijchen	29-apr-20	11-mei-20	gerealiseerd	12	

Kwartaalrapportage Q2 schriftelijke vragen Raad

Datum	29-jun-20
Periode	1-apr-20 29-jun-20

	WDW	Druten	Wijchen
Aantal gerealiseerd			16
Aantal lopend			0
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen			88%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen			

nr.	Volg-nummer	Organisatie	Aanvrager	Omschrijving zaak	Start-datumzaak	Afgehandeld	Status	Afhandel-termijn in dagen	Uitstel-brief
19	Z/20/047414	Gemeente Wijchen	CDA	Schriftelijke vraag over Horecabeleid & 1,5 meter economie – terrasuitbreidingen	4-mei-20	19-mei-20	gerealiseerd	15	
20	Z/20/047415	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag over Verruiming van verordeningen voor ondernemers tijdens opheffen Corona maatregelen	4-mei-20	19-mei-20	gerealiseerd	15	
21	Z/20/047884	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag over asbestproblematiek in de gemeente Wijchen	14-mei-20	23-jun-20	gerealiseerd	40	
22	Z/20/048660	Gemeente Wijchen	BSP Team Strategische projecten & advies	W: Informatienota voor de raad van Wijchen: Beantwoording van de vragen van de raad over de rapportage WDW evaluatie	3-jun-20	16-jun-20	gerealiseerd	13	
23	Z/20/048749	Gemeente Wijchen	VVD Wijchen	Schriftelijke vraag van VVD over ‘8 Windmolens in Niftrik en Hernen’	5-jun-20	30-jun-20	gerealiseerd	25	

Kwartaalrapportage lopend Q3 schriftelijke vragen Raad

		WDW	Druten	Wijchen
Datum	1-sep-20	Aantal gerealiseerd			3
Periode	1-jul-20 1-sep-20	Aantal lopend			6
		Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen			100%
		Lopend binnen normtermijn 30 dagen			83%

nr.	Volg-nummer	Organisatie	Aanvrager	Omschrijving zaak	Start-datumzaak	Afgehandeld	Status	Afhandel-termijn in dagen	Uitstel-brief
5	Z/20/050031	Gemeente Wijchen	CDA	Schriftelijke vraag over motorcross evenement in Bergharen	6-jul-20	23-jul-20	gerealiseerd	17	
6	Z/20/050188	Gemeente Wijchen	CDA	W: Schriftelijke vraag over Fusie overleg met andere gemeenten	9-jul-20	1-sep-20	gerealiseerd	54	j
8	Z/20/050575	Gemeente Wijchen	CDA	W: Schriftelijke vraag CDA over naamgeving nieuwe gemeente	20-jul-20	1-sep-20	gerealiseerd	43	j
7	Z/20/050443	Gemeente Wijchen	Fractie D66	Schriftelijke vraag van D66 over Stedenband heroverwegen i.v.m. anti-LHBT-verklaringen in	15-jul-20	0-jan-00	lopend	48	
9	Z/20/051318	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	W: Schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen over Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling	14-aug-20	0-jan-00	lopend	18	
10	Z/20/051319	Gemeente Wijchen	VVD Wijchen	W: Schriftelijke vraag VVD over uitrusting en bevoegdheden van de Wijchense BOA's	14-aug-20	0-jan-00	lopend	18	
11	Z/20/051320	Gemeente Wijchen	VVD Wijchen	W: Schriftelijke vraag VVD over voortzetting grote terrassen	14-aug-20	0-jan-00	lopend	18	
12	Z/20/051361	Gemeente Wijchen	Kernachtig Wijchen	Schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen over zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwhuizen in	18-aug-20	0-jan-00	lopend	14	
13	Z/20/051507	Gemeente Wijchen	VVD Wijchen	W: Schriftelijke vraag VVD over Rol gemeenteraad bij regionale coronamaatregelen	24-aug-20	0-jan-00	lopend	8	

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1901
Extern Zaak ID	Z/20/052102
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.h
Omschrijving	52102 Beantwoording schriftelijke vragen D66 over zorgen over tekort aan stageplekken
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Eigenaar	Schipstal, van, Edwin
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P4 Onderwijs
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Loermans, P.L.J. (Paul)
Telefoonnummer steller	06 15 12 88 38
E-mail adres steller	e.van.schipstal@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Antwoord op schriftelijke vragen D66 - Zorgen over tekort aan stageplekken
20 52102 Schriftelijke vraag D66 - Zorg om tekort stageplekken

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	6 oktober 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Toelichting

Zie beantwoording.

Voorgesteld besluit

Kennis nemen van de beantwoording van de schriftelijke vragen.

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennis nemen van de beantwoording van de schriftelijke vragen.

Openbaar Zaaknummer: 52102

Informatienota voor de Gemeenteraad

Antwoord op schriftelijke vragen: Zorgen over tekort aan stageplekken

Kernboodschap

Er is een stabiel aantal stagiaires en afstudeerders van verschillende opleidingsniveaus actief binnen de WDW.
We onderzoeken vanaf dit najaar hoe we tot afspraken met onderwijsinstellingen kunnen komen om een aantrekkelijkere werkgever te zijn en een vaste partner in opleiden te worden.
In onze contacten met bedrijven en verenigde bedrijven benoemen we het nut van het aanbieden van stageplaatsen. Onze ervaring is dat dit door het bedrijfsleven wordt onderkend.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Antwoord van het college

In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen

1. *Heeft de gemeente als werkgever dit schooljaar evenveel of meer stageplaatsen dan voorgaande jaren?*

   We hebben een vergelijking gemaakt van het aantal stagiaires en afstudeerders sinds de start van de Werkorganisatie Druten Wijchen en dit laat het volgende beeld zien:

   - 2018: 11 stagiaires/afstudeerders
   - 2019: 15 stagiaires/afstudeerders
   - 2020 (t/m september): 12 stagiaires/afstudeerders

   Het aantal plaatsen voor stagiaires en afstudeerders blijft stabiel. In het najaar 2020 starten we met een verkenning naar de vereisten voor een succesvolle en duurzame samenwerking met verschillende opleidingsinstituten. Op die manier willen we een meer structurele invulling geven aan onze rol van aanbieder van stage-, afstudeer- en leerwerkplaatsen en onze positie als werkgever verbeteren (aantrekkelijk werkgeverschap voor jongeren).

2. *Kunt u een opsomming geven van de stageplekken op opleidingsniveaus en richtingen bij de gemeente Wijchen?*

   Hieronder vindt u een overzicht van de opleidingsniveaus en studierichtingen van de stagiaires en afstudeerders die in 2020 (t/m september) gestart zijn:

Opleidingsniveau	**Studierichting**
MBO	Middenkaderfunctionaris Bouw-Infra
	Handhaving, Toezicht en Veiligheid (2x)
	Managementassistent
	Sport en Bewegen
HBO	Facility Management
	Bestuurskunde/Overheidsmanagement (2x)
	Integrale Veiligheidskunde
	Rechten
	Communicatie
Universitair	Masteropleiding Youth, Education and Society

3. *Welke extra inspanningen pleegt de gemeente Wijchen om bedrijven en instellingen te overtuigen van de noodzaak van het beschikbaar stellen van stageplekken?*

   We ervaren dat de meeste bedrijven waarmee we contact hebben juist actief op zoek zijn naar stagiaires. Dit is met name ingegeven door de krapte op de arbeidsmarkt en omdat bedrijven het efficiënt vinden om potentiele medewerkers bedrijfsspecifiek op te leiden.
   Tijdens bedrijfsbezoeken en overleggen met bedrijven en bedrijventerreinverenigingen komt het regelmatig ter sprake. Niet alleen stageplekken maar ook de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs.
   Vanuit onderwijsbeleid wordt er niet actief ingezet op stageplaatsen. Tijdens het eerstvolgende bestuurlijk overleg tussen gemeenten en het Middelbaar onderwijs staat dit echter wel geagendeerd.

De Gemeenteraad van Wijchen

20 52102

Zorg om tekort stageplekken

Schriftelijke vraag van de fractie D66
Ingediend 10 september 2020

Aanleiding:
Het samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft becijferd dat er landelijk een tekort is van 21.000 stages en leerbanen.
Slechte of geen stagemogelijkheden zullen er voor zorgen dat jongeren zich onvoldoende kunnen scholen.
D66 vindt dat iedereen recht heeft op een volwaardige stageplaats en dat ook de gemeente Wijchen een uiterste inspanning moet plegen om te zorgen dat in onze regio voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn.

Omdat D66 dit tekort een onwenselijke zaak vindt stellen we u de onderstaande vragen.

Vragen:
1. Heeft de gemeente als werkgever dit schooljaar evenveel of meer stageplaatsen dan voorgaande jaren?
2. Kunt u een opsomming geven van de stageplekken op opleidingsniveaus en richtingen bij de gemeente Wijchen?
3. Welke extra inspanningen pleegt de gemeente Wijchen om bedrijven en instellingen te overtuigen van de noodzaak van het beschikbaar stellen van stageplekken?

Namens de fractie D66,

Han Demmers

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1894
Extern Zaak ID	Z/20/052115
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.i
Omschrijving	52115 beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Waterstof innovatie
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
Eigenaar	Josten, Ron
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	§2 Duurzaamheid
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Burgers, T.T.M. (Titus)
Telefoonnummer steller	Ron Josten
E-mail adres steller	r.josten@drutenwijchen.nl

Bijlagen
informatienota antwoorden op schriftelijke vragen PvdA over waterstof innovatie
Bijlage 1: Schriftelijke vraag PvdA - Waterstof innovatie.pdf

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	6 oktober 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

kennis te nemen van de antwoorden.

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

kennis te nemen van de antwoorden.

Openbaar Zaaknummer: 52115

Informatienota voor de Gemeenteraad

Antwoord op schriftelijke vragen: Schriftelijke vraag PvdA over Waterstof innovatie

Kernboodschap

Het college heeft oog voor allerlei vormen van innovatieve energieoplossingen zoals waterstof. Het college is bereid om mee te werken aan lokale initiatieven voor waterstof en ook in regionaal verband bij te dragen aan onderzoek naar een eventuele voortrekkersrol op terrein van waterstof.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Antwoord van het college

In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.

1. *Welke verwachtingen heeft het college van het belang van waterstof voor ondernemend Wijchen in de nabije toekomst?*
   Het college verwacht dat ondernemers in Wijchen stappen nemen om te verkennen hoe waterstof kan bijdragen aan verduurzaming van hun activiteiten. Waterstof zou een belangrijke rol kunnen gaan spelen als drager van energie (opslag) en brandstof voor elektrisch rijden. Op Europees, nationaal en regionaal niveau wordt stevig ingezet op waterstof, zien we.

2. *Is het college bereid om initiatieven van ondernemers op het gebied van waterstof te stimuleren en te faciliteren?*
   Het college heeft de bereidheid om mee te werken.

3. *Zijn waterstofstations inpasbaar in de bestaande bestemmingsplannen van onze bedrijventerreinen?*
   Nederland telt op dit moment vijf operationele waterstoftankstations en er staan nog veel meer op stapel, waarvan een aantal op bedrijventerreinen. Bijna altijd is een bestemmingsplanwijziging nodig. Of waterstofstations inpasbaar zijn houdt verband met de ruimte en andere aspecten zoals veiligheid. Inpassing in bestaande bestemmingsplannen vereist dus (voor)onderzoek van de initiatiefnemers die ondersteuning kunnen krijgen van bijvoorbeeld het H2platform.

4. *Is het college bereid om met de regio te onderzoeken of de regio een voortrekkersrol wil en kan hebben op het gebied van waterstof?*
   Het college is bereid om in regionaal verband hierin bij te dragen.

5. *Wordt waterstof al overwogen in geval van vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rijdende materieel?*
   Vooralsnog wordt er geen rekening gehouden met waterstof bij vervanging van gemeentelijke rijdende materieel.

PvdA Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen

20 52115

Waterstof innovatie

Schriftelijke vraag van de PvdA Wijchen
Ingediend 10 september 2020

Aanleiding:

In het voorlopige bod van de RES-regio Arnhem Nijmegen wordt duurzame opwek en waterstofproductie genoemd als mogelijke innovaties.

Er is wereldwijd veel aandacht voor waterstof. Ook in Nederland worden wekelijks nieuwe initiatieven aangekondigd. Waterstof kan een belangrijke rol spelen in vervoer en industrie. Maar ook voor de opslag en transport van een variabel aanbod van wind- en zonne-energie kan waterstof een belangrijke rol spelen.

In de komende jaren zullen er naar alle waarschijnlijkheid ook "tanklocaties" worden gerealiseerd voor landbouw, transport en andere toepassingen. Deze locaties kunnen ook worden gebruikt voor opslag en productie van waterstof in geval van overschot aan elektriciteit op het netwerk (denk hierbij ook aan nog te realiseren windmolens).

In Wijchen zijn op dit moment nog geen waterstof-faciliteiten gerealiseerd.

Vragen:

1. Welke verwachtingen heeft het college van het belang van waterstof voor ondernemend Wijchen in de nabije toekomst?

2. Is het college bereid om initiatieven van ondernemers op het gebied van waterstof te stimuleren en te faciliteren?

3. Zijn waterstofstations inpasbaar in de bestaande bestemmingsplannen van onze bedrijventerreinen?

4. Is het college bereid om met de regio te onderzoeken of de regio een voortrekkersrol wil en kan hebben op het gebied van waterstof?

5. Wordt waterstof al overwogen in geval van vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rijdende materieel?

Namens de fractie PvdA Wijchen,

Peter Gatzen

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1843
Extern Zaak ID	Z/20/052130
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.j
Omschrijving	52130 Leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen
Organisatieonderdeel	domein Sociale leefomgeving - team Welzijn, Onderwijs en Sport
Eigenaar	Beck, Nicoline
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	P4 Onderwijs
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Loermans, P.L.J. (Paul)
Telefoonnummer steller	06-46824202
E-mail adres steller	n.beck@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota raad leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen
Bijlage 1 leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen_1

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	22 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Toelichting

Artikel 25 van de Leerplichtwet schrijft voor dat wij uw raad jaarlijks verslag uitbrengen over het gevoerde leerplichtbeleid. Dit doen wij in de vorm van bijgaand jaarverslag over het schooljaar 2019-2020.

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van het leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennis te nemen van het leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen

Openbaar Zaaknummer: 52130

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Leerplichtjaarverslag 2019-2020

Kernboodschap
Artikel 25 van de Leerplichtwet schrijft voor dat wij uw raad jaarlijks verslag uitbrengen over het gevoerde leerplichtbeleid. Dit doen wij in de vorm van bijgaand jaarverslag over het schooljaar 2019-2020.

Eerdere besluiten
N.v.t.

Toelichting
De inzet van de leerplichtambtenaar is gericht op preventie. Dit doet hij samen met ouders/school/partners én leerling met als doel het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en om te bevorderen dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie[1] halen.
De leerplichtambtenaren van de gemeenten Wijchen, Druten, Heumen, Beuningen, Mook en Middelaar werken intensief samen. Hiermee bundelen ze hun professionaliteit wat leerlingen, ouders en school ten goede komt.

Gevolgen
Resultaten van interventies
Het afgelopen schooljaar is het aantal voortijdig schoolverlaters gedaald van 1,6% naar 1,4% (51 leerlingen). Hiervan komen er 8 van het voortgezet onderwijs en 43 van het MBO. Het aantal voortijdig schoolverlaters blijft daarmee ruim onder het landelijke gemiddelde van 2,0%.
Het aantal zaken waar de leerplichtambtenaar bij betrokken is, is afgenomen van 289 naar 256 werkprocessen. Dit is een daling van 11,4%. Dit is toe te schrijven aan de coronacrisis. Na interventie van de leerplichtambtenaar zijn de meeste leerlingen weer naar school gegaan. In een aantal situaties is opgeschaald naar zorg (8,6%) of handhaving (15,2%).
Leerlingen kunnen op basis van een aantal redenen worden vrijgesteld van de leerplicht. In schooljaar 2019-2020 zijn twee vrijstellingen afgewezen, omdat de aanvragen niet aan de voorwaarden voldeden. Eén vrijstelling is toegekend. Dit was voor het volgen van onderwijs in het buitenland.
In dit schooljaar heeft de leerplichtambtenaar 11 keer met een thuiszitter te maken gehad. Een thuiszitter is een leerplichtige leerling die zonder vrijstelling de school voor 4 weken of langer niet bezoekt. In de meeste situaties ging het om ongeoorloofd schoolverzuim, vaak veroorzaakt door de leerling zelf. Soms was een verwijzing naar hulpverlening nodig. Voor één leerling was er niet direct een passend onderwijsaanbod en in één situatie is er een vrijstelling afgegeven.

Beleidsontwikkelingen
In dit schooljaar is gewerkt aan een nieuw verzuimprotocol voor het primair onderwijs. Ook is gestart met een verkennend onderzoek naar deelname aan een pilot 'Handle with Care'. Dit is een samenwerking tussen school, politie en leerplicht. Het doel is ervoor te

[1] Een startkwalificatie is een diploma op minimaal MBO-2 niveau.

zorgen dat een leerling die te maken heeft met huiselijk geweld, snel steun krijgt op school.
In het nieuwe schooljaar gaan we door met M@zzl. De pilot is in een tussenrapportage positief beoordeeld. Met dit project worden twijfelachtige ziekmeldingen adequaat opgepakt, zodat een leerling weer snel naar school kan.
Onze RMC-regio Arnhem-Nijmegen is gesplitst in twee aparte regio's, omdat beide regio's anders zijn georganiseerd en los van elkaar functioneren.

Communicatie, uitvoering en vervolgstappen
Na uw raadsvergadering wordt het leerplichtjaarverslag toegestuurd aan de scholen, de samenwerkingspartners en de regiogemeenten.

Geheimhouding:
N.v.t.

Leerplicht jaarverslag 2019-2020

De rol van de leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaren balanceren voortdurend tussen zorg en handhaving. De laatste jaren is er echter sprake van een toenemend nadruk op zorg. Schoolverzuim is namelijk vaak een eerste signaal van (ernstige) achterliggende problemen. Het is de taak van de leerplichtambtenaar om problemen tijdig te signaleren. En om de jongere en/of ouder zo nodig door te verwijzen naar hulporganisaties.

Leerplichtambtenaren werken zeer intensief samen met scholen, GGD-jeugdartsen, hulpverleningsinstanties, justitie en anderen. Tijdens de Coronacrisis was de rol van onze leerplichtambtenaren met name gericht op een gedeelde maatschappelijke zorg. Als een kind niet in beeld was, lag de regie in eerste aanleg bij het wijkteam, waar nodig ondersteund door leerplicht, school en GGD.
Schooljaar 2019-2020 is een schooljaar om nooit te vergeten. De sluiting van de scholen in verband met de coronacrisis was natuurlijk ongekend. Met veel inzet vanuit de scholen werd het digitaal lesgeven en contact onderhouden op veel scholen opgepakt. Complimenten daarvoor.
De coronacrisis heeft ten aanzien van de schoolgang van de Wijchense jongeren weinig problemen opgeleverd, enkele incidentele gevallen daargelaten. Na interventie hebben ook die leerlingen hun schoolgang weer hervat of werd er in goed overleg een passende oplossing gevonden.

In dit jaarverslag informeren wij u over de uitvoering van de leerplichttaken in schooljaar 2019-2020 en de resultaten ervan. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag.

Paul Loermans, Wethouder Onderwijs gemeente Wijchen.

Leerplicht, hoe werkt het?

Het doel van de leerplichtwet is het recht op onderwijs voor alle kinderen tussen 5 en 18 jaar te waarborgen. Ieder kind heeft recht op onderwijs en tegelijk de plicht om naar school te gaan. Jongeren die elke dag naar school gaan, werken aan hun toekomst! De gemeente heeft een centrale (wettelijke) rol in het toezicht op de naleving van de leerplichtwet.
Die rol wordt in de praktijk uitgevoerd door de leerplichtambtenaar. Dit doen de leerplichtambtenaren door alle jongeren tussen de 5 en 18 jaar een passend traject aan te bieden met onderwijs op de eerste plaats. Pas als onderwijs niet mogelijk is wordt gekeken naar andere vormen van participatie, dagbesteding of zorg.

Maatwerk kan alleen gerealiseerd worden door een goede samenwerking met onze partners en scholen, waarbij we niet praten over, maar juist mét de leerling en ouders. Essentieel hierbij is om zo snel mogelijk in beeld te komen, zodat er preventief gehandeld wordt en escalatie van problemen voorkomen wordt. Bij zwaardere problematiek wordt opgeschaald naar de benodigde hulpverlening. In Wijchen is er een goede samenwerking tussen leerplicht en de scholen zowel binnen als buiten de gemeentegrens.

Door samen te werken aan een vroegtijdige signalering en de bijbehorende interventies kunnen we leerlingen en hun ouders helpen waar nodig.

Verdeling leerlingen

Totaal 6026 leerlingen



Leerplicht-kwalificatieplicht

Een kind is volledig leerplichtig vanaf 5 jaar tot aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Aansluitend op de volledige leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Bureau Leerplicht Nijmegen voert de kwalificatieplicht uit voor leerlingen die in Wijchen wonen.

De kwalificatieplicht loopt door tot de leerling 18 jaar wordt of stopt wanneer de leerling een startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een HAVO- of VWO- diploma, of een diploma op minimaal MBO-2 niveau.

Gemeente Wijchen

Werkprocessen algemeen

De school is wettelijk verantwoordelijk voor het melden van alle soorten verzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de betreffende leerling woont. Het is dus erg belangrijk dat verzuim (ook het te laat komen) goed door school wordt geregistreerd. Alleen zo ontstaat er inzicht in verzuimgedrag en is er een goede basis om actie te ondernemen. Wanneer leerplicht een verzuimmelding van een school ontvangt, wordt er een werkproces opgestart. Een werkproces wordt pas afgesloten als het ongeoorloofde verzuim is gestopt.

Er zijn verschillende soorten verzuim, namelijk absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) en relatief verzuim (wel ingeschreven op een school, maar sprake van ongeoorloofd verzuim). Onder relatief verzuim valt ook luxe verzuim (leerling is, zonder toestemming van school of leerplichtambtenaar, op vakantie) en signaalverzuim (verzuim is gerelateerd aan zorg).

Soorten werkprocessen

Totaal 256 werkprocessen



Werkprocessen 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 heeft leerplicht 256 werkprocessen behandeld. Dit is een daling van 11,4% in vergelijking met het vorige schooljaar (289). De daling zit met name bij relatief verzuim (van 198 naar 168). Dit is toe te schrijven aan de coronacrisis, waarbij op last van de overheid de scholen vanaf 16 maart sloten. Dit geschiedde in een periode waarin normaliter veel verzuimmeldingen binnenkomen bij afdeling leerplicht.
In 11 van de 168 relatief verzuimmeldingen betrof het overigens luxeverzuim.

In 4.2% van alle leerplichtige leerlingen (5-18 jaar) (op een totaal van 6026) is de leerplichtambtenaar betrokken geweest. Bijna de helft (44,6%) van de processen betreft leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. Relatief verzuim komt het meest voor (65,2%).

Bij de werkprocessen zorg, bemiddeling en advies is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim, maar is de leerplichtambtenaar preventief betrokken geweest. Bijvoorbeeld bij zieke leerlingen (geoorloofd verzuim) of in het kader van passend onderwijs.

Een werkproces wordt pas afgesloten als het ongeoorloofde verzuim is gestopt of als er een vrijstelling is afgegeven. Bij de meeste werkprocessen heeft de leerling de schoolgang hervat zonder dat er opschaling nodig was. Opschaling is bijvoorbeeld een verwijzing naar zorg (8,6%) of handhaving (15,2%).
In totaal zijn 22 leerlingen naar een andere school gegaan, omdat bijvoorbeeld het onderwijsaanbod daar meer passend is, verhuizing of omdat er op de oude school sprake was van een conflictsituatie.
20 Verzuimmeldingen waren niet voor leerplicht bestemd, maar is er wel advies gegeven. Bij 28 leerlingen is het werkproces voortgezet in het volgende schooljaar.

Soorten uitstroom van de werkprocessen



In dit grafiek leest u op welke manier of waarom de werkprocessen zijn afgesloten.

MAS: pas toe of leg uit

Om het verzuim methodisch meer preventief aan te kunnen pakken, heeft de branche organisatie Ingrado, Halt, het OM en de Raad voor de Kinderbescherming de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld. Dit vanuit de volgende gedeelde visie:

- het doel van de aanpak is terug-/toeleiding naar een passend onderwijsprogramma;
- vroegtijdige inzet van (jeugd)hulpverlening bij verzuim;
- ketensamenwerking draagt bij aan een effectieve aanpak van schoolverzuim;
- de aanpak is licht waar het kan en zwaar(der) waar het nodig is, maatwerk dus.

Dit betekent dat de rol van de leerplichtambtenaar ook anders is. Wanneer er sprake is van verzuim, ontvangt de leerplichtambtenaar een melding van school of worden door ouders betrokken. Vervolgens nodigt de leerplichtambtenaar ouders, leerling en eventueel school uit voor een gesprek. Op basis van de uitkomst van het gesprek zijn er op grond van de MAS verschillende opties mogelijk:

- doorverwijzing vrijwillige (jeugd)hulpverlening bij de wijkteams;
- Halt-straf schoolverzuim;
- drang/dwang in een civiel kader (opschaling binnen de (jeugd)hulpverlening;
- dwang in een strafrechtelijk kader (proces-verbaal).

De keuze van de route helpt om een goede aanpak te maken die aansluit op het probleem en ingaat op de achtergrond van het verzuim. Op deze manier voorkom je verdere escalatie en zwaardere hulpverlening op termijn. De nadruk komt hiermee nog meer op preventie te liggen. Het doel is het creëren van een gezamenlijk plan met als doel het beste voor de leerling.

Samenwerking essentieel

Het adequaat aanpakken van schoolverzuim is onmogelijk zonder een goede samenwerking met alle betrokkenen. De oorzaken van verzuimgedrag zijn verschillend. Dit kan liggen bij de leerling zelf, op school, in het gezin of er is sprake van een combinatie van factoren. De leerplichtambtenaar onderzoekt wat de achterliggende oorzaak is. Hiervoor voert de leerplichtambtenaar altijd gesprekken met de leerling en ouder(s), maar ook met school en betrokken netwerkpartners om dit beeld compleet te maken. Zo kan de onderliggende problematiek voor het verzuim gezamenlijk aangepakt worden.

Afstemming vindt o.a. plaats binnen het Externe Zorg Advies Team (EZAT) op school of een Multi Disciplinair Overleg (MDO). Het doel is om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen en praktische afspraken te maken over ieders rol.

Samen met de leerling, ouders en netwerkpartners wordt oplossingsgericht gewerkt, zodat het de leerling lukt om de schoolgang weer op te pakken.

Verdeling per onderwijssoort



Gemeente Wijchen

M@ZL



M@ZL staat voor Medische Advisering Ziekgemelde Leerling. Het is een landelijke aanpak, ontwikkeld door de GGD en scholen.
M@ZL is een project om ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Ziekmeldingen van leerlingen worden onderzocht, zodat enerzijds het verzuim wordt beperkt en anderzijds vroegtijdige signalering van ernstiger problematiek plaatsvindt.
Met deze methode worden ook zieke thuiszitters in beeld gebracht waarbij gekeken moet worden welk traject het beste past. De schoolarts speelt hierbij een belangrijke rol.

Twee Wijchense scholen doen mee aan een regionale pilot. De resultaten zijn tot dusver positief.

Thuiszitters

Thuiszitters zijn leerplichtige leerlingen die zònder vrijstelling voor geregeld schoolbezoek de school voor vier weken of langer niet bezoeken. In Wijchen hebben we in het schooljaar 2019-2020 met 11 thuiszitters te maken gehad. Drie jongeren waren nog volledig leerplichtig, de rest was kwalificatieplichtig. Opvallend is dat het in alle gevallen om jongens ging, één casus uitgezonderd. Vaak ging het om ongeoorloofd schoolverzuim, waarvoor in de meeste gevallen de leerling zelf verwijtbaar was. Soms was een verwijzing naar hulpverlening nodig. Voor één leerling was er niet direct een passend onderwijsaanbod en in één geval is er een vrijstelling afgegeven.
Naast deze thuiszitters, zitten er ook leerlingen thuis door ziekte. Hier ligt geen wettelijke leerplichttaak, maar deze leerlingen zijn wél in beeld bij M@zl.

De coronacrisis

In het voorjaar schudde de wereld op z'n grondvesten: het coronavirus rukte op en al gauw sloeg het virus ook in Nederland toe. Medio maart volgde er daardoor een lockdown, waarbij ook de scholen sloten. Schooldirecties en leerkrachten stonden toen voor de zware klus om voor al hun leerlingen onderwijs op afstand te regelen. Uitzondering op die regel waren kwetsbare kinderen en kinderen waarvan de ouders een zogenoemde vitale beroep hadden. Zij werden zo goed mogelijk op school opgevangen.

Landelijk rezen er echter grote zorgen over kinderen die niet door de scholen konden worden bereikt. De signalering dat kinderen niet in beeld zijn, lag in eerste instantie bij de scholen zelf. Als een leerling niet in beeld was, diende school contact op te nemen met ouders en/of leerling om te achterhalen waarom de leerling niet aan de lessen deelneemt. Als dit geen resultaat opleverde, konden scholen via DUO een melding doen bij de leerplichtambtenaar onder de noemer 'overig verzuim', waarna vervolgens werd besloten of het wijkteam, jeugd- en gezinscoach en/of een leerplichtambtenaar de voorliggende partij was om deze kinderen te benaderen.

De functie van de leerplichtambtenaar was binnen die setting gericht op gedeelde maatschappelijk zorg. Contact met ouders en leerling was daarbij leidend. Van handhaving van de leerplichtwet was geen sprake, simpelweg omdat de wettelijke grondslag hiervoor ontbrak. Het niet volgen van onderwijs was op dat moment dus niet strafbaar gesteld.

In Wijchen kwamen er slechts enkele meldingen binnen van scholen, waarbij de leerling niet of niet volledig aan de online lessen deelnam. De leerplichtambtenaren zijn met deze ouders (en leerlingen) in gesprek gegaan. Dit heeft er in alle gevallen toe geleid dat de leerling weer deelnam aan de online lessen.
Vanaf medio mei werd er fasegewijs weer les gegeven op scholen, te beginnen met het (speciaal) basisonderwijs. Daar waar kinderen door ouders werden thuisgehouden uit angst voor het coronavirus konden de leerplichtambtenaren rekenen op de inzet en deskundigheid van de GGD-artsen. Zij konden duidelijkheid verschaffen of die angst medisch gegrond was of niet. Dit bepaalde de richting van de gesprekken met ouders.

In Wijchen is de teruggang naar de scholen, op enkele uitzonderingen na, rustig verlopen. Bijna alle kinderen hebben zonder interventie de weg naar school weer terug weten te vinden.



Handhaving

Een groot deel van de interventies door leerplicht wordt goed afgesloten met heldere afspraken, die ertoe leiden dat de leerling weer naar school gaat. Maar wanneer deze afspraken niet tot het gewenste resultaat leiden, kan de leerplichtambtenaar overwegen om handhavend op te treden.

- Er is 27 keer een formele waarschuwing afgegeven. Deze daling is terug te voeren op de coronacrisis (sluiting scholen).
- Twee leerlingen zijn doorverwezen naar Bureau Halt. Dit is een straf op maat. Een jongere komt dan niet direct in aanraking met het Openbaar Ministerie (OM).
- In tien gevallen is een proces-verbaal opgemaakt (waarvan 4 keer luxeverzuim). Het OM bepaalt dan welke strafmaatregel er volgt.

Gemeente Wijchen

Vrijstellingen

Kinderen kunnen op basis van een aantal redenen worden vrijgesteld van de leerplicht. In schooljaar 2019-2020 heeft de leerplichtambtenaar drie aanvragen ontvangen:

- 1 keer is er beroep op vrijstelling van de inschrijving gedaan wegens het volgen van onderwijs in het buitenland (artikel 5 lid c). Hiervoor is een positieve beschikking afgegeven.
- 2 vrijstellingsverzoeken van geregeld schoolbezoek (art. 11 onder g) zijn afgewezen omdat men niet aan de voorwaarden voldeed.

Een aanvraag voor extra vakantieverlof of een aanvraag voor bijzonder verlof moeten ouders bij school neerleggen. De directeur neemt hierin een besluit.

Passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig of zijn niet in staat om volledig onderwijs te volgen. Dan is het belangrijk om te kijken wat leerlingen wél kunnen. Het samenwerkingsverband adviseert scholen in het kader van passend onderwijs en scholen kunnen extra ondersteuning bieden. De rol van de leerplichtambtenaar is in deze om te kijken of het recht op onderwijs gewaarborgd wordt.

Naast de extra ondersteuning die scholen kunnen bieden zijn er toch leerlingen, die door hun specifieke zorgvraag, een andere vorm van onderwijs volgen. Zij ontvangen bijvoorbeeld wekelijks een paar uur onderwijs op een zorgboerderij of volgen onderwijs in combinatie met behandeling. Door een mooie samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg is er steeds meer maatwerk mogelijk.

(Beleids)ontwikkelingen

- Een werkgroep, waarin tevens leerplicht is vertegenwoordigd, heeft een nieuwe verzuimprotocol voor het Primair Onderwijs in Wijchen opgesteld. De verwachting is dat deze per 1 januari 2021 ingaat.
- De leerplichtambtenaren hebben in schooljaar 2019-2020 alle Wijchense basisscholen bezocht, met als doel de samenwerking te bevorderen. Partijen hebben dit als positief ervaren. Daarom wordt dit een jaarlijks terugkerende activiteit.
- Eind schooljaar 2019-2020 is gestart met een verkennend onderzoek naar deelname van Druten en Wijchen aan een pilot 'Handle with Care'. Dit is een samenwerking tussen school, politie en leerplicht dat er toe moet leiden dat een kind bij een incident van huiselijk geweld snel steun krijgt op school.
- Uit een voortgangsrapportage blijkt dat de pilot van het M@ZL-traject, waaraan twee Wijchense scholen deelnemen, positief wordt beoordeeld. Om die reden is besloten de pilot door te laten lopen.
- In regionaal verband is in 2019-2020 een nieuw programma VSV opgesteld dat in schooljaar 2020-2021 ter kennisname aan de colleges en de gemeenteraden zal worden gestuurd.
- De RMC-regio Arnhem Nijmegen heeft eind 2019 een verzoek ingediend bij het Ministerie van OCW om als twee zelfstandige regio's verder te mogen gaan. Het voornemen tot splitsing is inmiddels ook opgenomen in de nieuwe regeling. Reden voor dit verzoek is dat de gebieden echt los van elkaar functioneren. Bovendien is de uitvoering van taken verschillend georganiseerd.

Voortijdig schoolverlaters

Wanneer een leerling de school zonder diploma (startkwalificatie) verlaat en ook niet doorstroomt naar een andere vorm van onderwijs, wordt er gesproken van een voortijdig schoolverlater (VSV'er). Verschillende factoren (bijvoorbeeld middelengebruik, psychische en/of lichamelijke problematiek, problemen in de opvoedsituatie, beïnvloeding van leeftijdsgenoten, conflictsituaties op school, motivatieproblemen) zijn risico's voor schoolverzuim en vergroten de kans dat jongeren voortijdig de school verlaten.

Het aantal voortijdig schoolverlaters in Wijchen is in het schooljaar 2018-2019 gedaald van 1.6% naar 1,4% (51 leerlingen). Het aantal voortijdig schoolverlaters blijft daarmee ruim onder het landelijke gemiddelde van 2,0%. De RMC regio (Arnhem Nijmegen) laat een kleine daling zien van 2,1% in 2017-2018 naar 2.0% in het schooljaar 2018-2019.

Van de in totaal 51 voortijdig schoolverlaters in Wijchen komen er 8 uit het voortgezet onderwijs en 43 leerlingen hebben het MBO verlaten.

- Vier leerlingen zijn jonger dan 18 jaar.
- 47 Leerlingen hebben tussen hun 18e en hun 23e verjaardag de school verlaten zonder startkwalificatie.



De VSV-cijfers over het schooljaar 2019-2020 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Dit jaarverslag is een uitgave van de gemeente Wijchen. Het verslag is een gezamenlijk format van de gemeenten Beuningen, Heumen en werkorganisatie Druten-Wijchen. Op de inhoud rust een copyright. De redactie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onduidelijkheden.

Gemeente Wijchen

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1899
Extern Zaak ID	Z/20/052449
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.k
Omschrijving	52449 - Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020 Wijchen
Organisatieonderdeel	domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Secretariaat
Eigenaar	Bruins, Tanja
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	P0 Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Beek, M. van (Marijke)
Telefoonnummer steller	0884327133
E-mail adres steller	t.bruins@drutenwijchen.nl

Bijlagen
informatienota Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	29 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

Kennisnemen van de informatienota Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennisnemen van de informatienota Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020

Openbaar Zaaknummer: 52449

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020

Kernboodschap

1. Op 6 oktober plant burgemeester Marijke van Beek een boom als aftrap van Aandacht voor elkaar. Locatie: Meerdreef thv zwembad De Meerval.
2. We willen de locatie van de boom verder inrichten in samenwerking met inwoners. We denken hierbij o.a. aan het plaatsen van een bankje.
3. We denken na over activiteiten tot het einde van het jaar. Ideeën zijn zeer welkom.

Eerdere besluiten

Datum	
28-05-2020	**Vraag raadslid Rudy van Haren: Kan er een corona herdenkplek ingesteld kon worden. Burgemeester Marijke van Beek heeft daar positief op gereageerd. Althans om dat te onderzoeken.**

Toelichting

Toelichting

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Mensen verliezen hun baan. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten, theatervoorstellingen, vakanties en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet of in een andere vorm door.

Helaas is deze moeilijke periode nog niet voorbij. Het is belangrijk om daar met zijn allen bij stil te staan. Het kabinet trapt daarom op 6 oktober af met een landelijk programma Aandacht voor elkaar. Tot het einde van dit jaar is er landelijk en lokaal meer aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Een periode waarin we ook vooruitkijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en weer bovenop?

Uitnodiging

Van het kabinet hebben we het verzoek gekregen, als lokale bestuurders en vertegenwoordigers van Wijchen, om op 6 oktober of een ander moment in het jaar, een of meer activiteiten te organiseren in onze gemeente. We kunnen daar onze eigen invulling aan geven: van het voordragen en/of publiceren van zelfgemaakte gedichten tot ‘gedachtenmuur’, van portretten op onze sociale mediakanalen tot buurtbijeenkomsten (binnen de ruimte die de maatregelen daarvoor bieden), van kinderen die met hun klas een kunstwerk maken en een kleinschalig muzikaal optreden in het verpleeghuis verzorgen tot een sociale activiteit vanuit de organisaties die zich bezighouden met werk en opleiding. Iets wat past bij Wijchen.

Openbaar Zaaknummer: 52449

Vraag raadslid herdenkplek
Vanwege de grote emotionele, lichamelijke en maatschappelijk impact van Corona is door Raadslid Rudy van Haren de vraag gesteld of het mogelijk is een herdenkingsplek in te stellen. Burgemeester Marijke van Beek heeft aangegeven dit thema verder te laten onderzoeken. N.a.v. deze vraag heeft er een verkennend gesprek plaatsgevonden met Raadslid Rudy van Haren, Tanja Bruins (Kernteam Corona), Marleen Borgonjen (Meervoormekaar) en Margreet Muurmans (beleid). Daaruit is het idee gekomen om een fysieke gedenkplek te maken. Naast het planten van een boom gaan we die locatie nog verder inrichten.

Het tweede verzoek vanuit het kabinet om tot het einde van het jaar activiteiten te organiseren vraagt iets meer voorbereiding en tijd.
De impact van Corona beperkt zich niet tot een gedenkplek. Ook andere terreinen hebben te maken met de gevolgen van deze crisis. Daarom is het belangrijk dat er een gemeentebreed gedragen plan komt. Door Margreet Muurmans is al een notitie gemaakt voor meerdere activiteiten samen met Meervoormekaar.

Gevolgen
Op 6 oktober wordt symbolisch een boom geplant om stil te staan bij de Corona crisis. Voor de verdere invulling nemen we meer tijd. De input vanuit de samenleving is daarvoor belangrijk. Wij geven inwoners de ruimte om hun verhalen te delen en om aandacht te hebben voor elkaar.

Communicatie

Team communicatie plaatst een bericht in de Wegwijs op woensdag 30 september. Daarin melden we het planten van de boom. Tevens nodigen we inwoners uit om ideeën aan te leveren.

Er komt van deze landelijke campagne een toolkit met logo’s die we kunnen gebruiken in onze communicatie.

Uitvoering of Vervolgstappen
Op 6 oktober in de middag zal de boom geplant worden aan de Meerdreef.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1912
Extern Zaak ID	Z/20/052549
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	5.I
Omschrijving	52549 AVAN stand van zaken
Organisatieonderdeel	domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeugd en gezondheid
Eigenaar	Beekmans, Lies
Soort nota	Informatienota
Programma/Paragraaf	P6 Sociaal domein
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Loermans, P.L.J. (Paul)
Telefoonnummer steller	o6 46824187
E-mail adres steller	l.beekmans@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota voor de gemeenteraad: Stand van zaken AVAN
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020)
Bijlage 2: MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020)
Bijlage 3: Reactienota zienswijzen MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020)

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	6 oktober 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van de informatienota aan de gemeenteraad inzake actuele ontwikkelingen rondom AVAN.

Besluit (Ter kennisneming aangenomen)

Kennis te nemen van de informatienota aan de gemeenteraad inzake actuele ontwikkelingen rondom AVAN.

Openbaar Zaaknummer: 52549

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Stand van zaken AVAN

Kernboodschap

In het kader van het doelgroepenvervoer willen wij u graag informeren over de volgende ontwikkelingen:

1. De vastgestelde MJPB 2021-2024 en de Reactienota zienswijze.
2. Stand van zaken financiële gevolgen Corona betreffende de periode maart tot en met juli 2020.
3. Verwachte ontwikkelingen financiële gevolgen Corona betreffende periode vanaf augustus 2020.
4. Stopzetten van de mogelijkheid van contante betalingen van eigen bijdrage in de voertuigen.
5. Het formaliseren van de jaarlijkse indexatie eigen bijdrage op het niveau van het reguliere busvervoer.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Juni 2020	Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2020) **Z/20/047358**

Toelichting

1. De vastgestelde MJPB 2021-2024 en de Reactienota zienswijze
   In de Gemeenschappelijke Regeling van de Vervoersorganisatie regio Arnhem-Nijmegen is in artikel 19 opgenomen dat het bestuur vóór 1 maart van elk lopend boekjaar inzicht geeft in te verwachten ontwikkelingen alsmede de algemene financiële kaders voor het opvolgende jaar. Dit stelt de gemeenten in staat daarop in hun begrotingscyclus te anticiperen. Het AB van de BVO is op 17 september 2020 akkoord gegaan met vaststelling van de Meerjaren Programmabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) en verzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze stukken die u aantreft in de bijlagen.

2. Stand van zaken financiële gevolgen Corona betreffende de periode januari-juli 2020
   Om de continuïteit van het vervoer te waarborgen heeft de BVO DRAN, conform de richtlijnen van de VNG, aan vervoerders compensatie betaald voor het wegvallen van omzet. Deze compensatie betrof 80% van de wegvallende omzet. Dit als aanvulling op het vergoeden van de kosten voor het feitelijke vervoer, dat in deze periode heeft plaatsgevonden.

In onderstaand overzicht de financiële ontwikkelingen vervoerskosten met betrekking tot de periode januari t/m juli 2020.

Gemeente	Begroting	Realisatie	Tegemoetkoming	Realisatie totaal	Resultaat
Wijchen	€ 265.642	€ 184.727	€ 64.059	€ 248.787	€ 16.855

Fig. 1 Vervoerskosten, begroting en realisatie periode jan-juli 2020

3. <u>Verwachte ontwikkelingen financiële gevolgen Corona betreffende periode vanaf augustus 2020</u>
   Vanaf 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten met vervoerders ingegaan. De omvang van het routevervoer heeft zich nagenoeg volledig hersteld.

   Het vraagafhankelijk vervoer blijft nog fors achter. Weliswaar zien we een herstel in augustus-september (55%-60%) in vergelijking tot de periode maart-mei (10%-30%). De verwachting is dat voor de resterende periode van 2020 en ook voor een groot deel van 2021 het volume fors achterblijft. Momenteel vindt overleg plaats met de vervoerders vraagafhankelijk vervoer betreffende eventuele compensatiemaatregelen vanwege het achterblijvende volume. In het overleg met vervoerders wordt ook naar mogelijkheden gezocht om vooraf compensatieafspraken te maken mocht sprake zijn van een tweede Coronagolf.

4. <u>Mogelijkheid contante betalingen eigen bijdrage in de voertuigen stopzetten</u>
   Onder meer in navolging van het reguliere OV is de wens van de BVO DRAN om de mogelijkheid voor contante betalingen van de eigen bijdrage in het vraagafhankelijk vervoer af te schaffen. Het belangrijkste argument hiervoor betreft de geldhandelingen in het voertuig. Ten eerste vanwege de tijdsinvestering (betalingen in het voertuig en administratieve druk), ten tweede de beschikbaarheid van voldoende wisselgeld bij de chauffeur. Mogelijk ook uit oogpunt van veiligheid maar dat argument is momenteel niet doorslaggevend.

   Een van de Corona maatregelen is dat vanaf juni 2020 contante betalingen in het voertuig niet meer worden geaccepteerd. In de loop van 2021 wordt deze maatregel omgezet in een definitieve maatregel. Momenteel (augustus/september 2020) is de verhouding tussen pinbetalingen en op rekening rijden/automatische incasso 43%/57%.

   De voorzieningen in het kader van automatische incasso en het op rekening rijden zijn voor de reiziger kosteloos. In geval van storingen van pinapparatuur is het mogelijk gebruik te maken van een eenmalige machtiging en in het uiterste geval het kosteloos vervoeren van de reiziger.

   Onder voorwaarden heeft de RAD positief geadviseerd op het voorstel. Aandachtspunten zijn het beter leren omgaan van chauffeurs met pinapparatuur; dat het niet tot onoverkomelijke problemen leidt in geval sprake is van reizigers onder bewind voering en het voor de reiziger kosteloos blijven van de automatische incasso/het op rekening rijden.

5. <u>Het formaliseren van de jaarlijkse indexatie eigen bijdrage op het niveau van het reguliere busvervoer</u>
   De aanpassing van de tarieven eigen bijdrage voor het reguliere OV vinden plaats ingaande 1 januari van enig jaar. Het bekend worden van deze tarieven is over het algemeen in november (of december). Tijdige besluitvorming door het AB van de BVO DRAN wordt daardoor bemoeilijkt. De technische implementatie en communicatie met reizigers, ruim vóór 1 januari, komt hierdoor in het geding.

De gebruikelijke werkwijze voor de kosten van de eigen bijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer is om de kosten van het regulier busvervoer te volgen. Door dit te formaliseren kan separate besluitvorming achterwege blijven waardoor implementatie en communicatie naar reizigers tijdig kan plaatsvinden.
De RAD heeft hiertoe positief geadviseerd.

Communicatie
De AVAN-reizigers worden tijdig over de wijzigingen geïnformeerd door de BVO DRAN.

Bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief MJPB 2021-2024
2. Vastgestelde Meerjaren Programmabegroting 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020)
3. Reactienota zienswijzen

Aan de colleges en raden van de deelnemende
gemeenten Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen

Datum:	21 september 2020
Onderwerp:	Begroting BVO DRAN
Uw kenmerk:	n.v.t.
Ons kenmerk:	n.v.t.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u de Meerjaren Programmabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) aan zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen van 17 september 2020.

Tevens wordt u de Reactienota zienswijzen op de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen opgenomen.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u (gemeenteraden) ter zake bij Gedeputeerde Staten uw zienswijze naar voren brengen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de BVO DRAN

M. van den Beucken
Secretaris BVO DRAN

Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem
www.vervoersorganisatie.nl
info@vervoersorganisatie.nl
026 3775204
KVK: 66191084
BTW: 856435065B01
IBAN: NL70 BNGH 0285 1694 91

MEERJARENPROGRAMMABEGROTING
BVO DRAN
2021-2024
(inclusief gewijzigde begroting 2020)

Versie: 17 september 2020

Inhoudsopgave

1.0 Inleiding 3
1.1 Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 6
1.2 Uitgangspunten gewijzigde begroting 2020 7
1.3 Procedure begroting 8
BELEIDSBEGROTING 9
De beleidsbegroting bestaat uit 2 delen (art. 7 lid 2 BBV): 9
2.0 Programmaplan 9
2.1 Programma Vraagafhankelijk vervoer 10
2.2 Programma Routegebonden vervoer 11
2.3 Programma Bestedingsplan 13
2.4 Overzicht Overhead 14
2.5 Overzicht Onvoorzien 15
3.0 Paragrafen 16
3.1 Inleiding 16
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 16
3.2.1 Inventarisatie weerstandscapaciteit 16
3.2.2 Risico's 16
3.3 Financiering 17
3.4 Bedrijfsvoering 18
FINANCIËLE BEGROTING 19
4.0 Overzicht van baten en lasten naar categorie 2021-2024 19
4.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar categorie 20
4.2 Overzicht van baten en lasten naar taakveld 2021-2024 21
4.3 Bestemmingsreserve 21

1.0 Inleiding

Hierbij treft u de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2021-2024, inclusief de gewijzigde begroting 2020, van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) aan.

De resultaten van de aanbestedingen vervoer en callcenter zullen vanaf augustus 2020 hun effect krijgen. Hiermee is in deze MJPB rekening gehouden. Begrotingsbedragen vanaf augustus 2020 zijn gebaseerd op de resultaten van de aanbestedingen. De periode januari tot en met juli 2020 is nog gebaseerd op de huidige contracten met vervoerders en regiecentrale.

Het Algemeen Bestuur heeft met vaststelling van de Kaderbrief 2021 de (overige) uitgangspunten voor de opbouw van de meerjarige begroting bepaald. Deze uitgangspunten zijn door de BVO DRAN gehanteerd, tenzij een deelnemende gemeente het verzoek heeft ingediend hiervan af te wijken. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten van deze MJPB. Afwijkingen op deze algemene uitgangspunten door deelnemende gemeenten worden hieronder toegelicht.

Gemeente Beuningen
De gemeente Beuningen voert vanaf augustus 2020 een kilometerbeperking in voor het vraagafhankelijk vervoer. De gemeente heeft berekend dat dit vanaf 2021 een structurele besparing oplevert van € 30.000 per jaar en dit als zodanig op te nemen in de MJPB.

Op basis van een gemeentelijke analyse van het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer van de gemeente Beuningen is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +5% een te hoge aanname is. Rekening houdend met demografische ontwikkelingen wordt door de gemeente gevraagd een jaarlijkse toename van +2% in de MJPB op te nemen.

Gemeente Mook en Middelaar
Eind 2019 zijn door de gemeente Mook en Middelaar in het kader van WLZ vervoer nadere afspraken gemaakt met enkele instellingen. Dit leidt vanaf 2020 tot een afname van de vraagafhankelijke vervoerskosten. Dit effect is op verzoek van de gemeente vanaf 2020 meerjarig verwerkt in de MJPB.

Gemeente Overbetuwe
Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk vervoer van de gemeente Overbetuwe over de periode 2018-2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% een te hoge aanname is. Daarnaast is door de gemeente besloten om vanaf 1 januari 2020 kilometerbudgetten voor het vraagafhankelijk vervoer in te voeren. Dit heeft een kostenbesparend effect. Door beide constateringen heeft de gemeente Overbetuwe aangegeven een jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer van +5% op te nemen in de MJPB.

Gemeente Renkum
Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Renkum over de periode 2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. Daarnaast worden de komende jaren beleidsinitiatieven ingediend om de kosten van vraagafhankelijk vervoer te reduceren. Hierdoor heeft de gemeente Renkum verzocht om de jaarlijkse toename van het vervoer vanaf 2021 ongeveer op +0% te zetten in de MJPB.

Gemeente Rheden
Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Rheden over de periode 2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. Daarnaast wordt vanaf 2020 de omvang van het vervoer nog scherper gemonitord en indien noodzakelijk beleidsinitiatieven ingediend om de kosten van vervoer te reduceren. Hierdoor heeft de gemeente Rheden verzocht om de jaarlijkse toename van het vervoer op +0% te zetten in de MJPB.

Gemeente Zevenaar
Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Zevenaar is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. In een businesscase zijn maatregelen uitgewerkt om het maatwerk in het vervoer terug te dringen. Hierdoor heeft de gemeente Zevenaar verzocht om de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer op +5% en het leerlingenvervoer op 0% te zetten in de MJPB.

Provinciale bijdrage OV-vangnet
De met de provincie Gelderland overeengekomen samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 is met één jaar verlengd tot 31 december 2021. Door deze verlenging met één extra jaar heeft de provincie de bijdrage beheerskosten in 2021 verhoogd met 25%, van 75% naar 100%. Deze hogere bijdrage is in de jaarschijf 2021 verwerkt in deze MJPB. Vanaf 2022 wordt geen rekening meer gehouden met OV-vangnet vervoer.

Klantbijdragen
De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die in de begroting is opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurd inclusief BTW. In de MJPB zijn daardoor alle bedragen inclusief 9% BTW verantwoord.

BTW routegebonden vervoer
De kosten die samenhangen met het vraagafhankelijk vervoer worden in de MJPB exclusief BTW verantwoord. Deze BTW is voor de deelnemers aftrekbaar. Kosten die samenhangen met het routegebonden vervoer worden daarentegen inclusief BTW verantwoord. De BTW is compensabel noch aftrekbaar en daardoor kostenverhogend voor de gemeenten.

BTW suppleties 2016-2018
De in 2020 in te dienen BTW suppleties zijn incidenteel van aard en worden tussentijds in 2020 verrekend met de gemeenten. Om deze redenen is er in de MJPB geen rekening gehouden met de financiële effecten volgend uit het indienen van deze suppleties.

NEA-index
De kosten van het vervoer worden door de vervoerders jaarlijks geïndexeerd met de door Panteia berekende NEA index. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2020 is vastgesteld op +6,7%. De tarieven volgend uit de aanbesteding hebben een prijspeil 2020, de NEA indexatie van +6,7% is hier al in verwerkt. In de MJPB wordt vanaf het jaar 2021 rekening gehouden met een jaarlijkse NEA indexatie van +2%. In 2020 is de indexatie incidenteel hoger dan gebruikelijk, door onder andere het effect van kosten BPM bij aanschaf van voertuigen. Tot en met 2019 was de gemiddelde indexatie circa +2%.

Wmo-subsidie
Voor de jaren 2020 tot en met 2023 zijn van de provincie Gelderland beschikkingen ontvangen over de toegekende Wmo subsidie. Binnen deze bedragen is ook de provinciale beheerbijdrage opgenomen. Voor het jaar 2020 wordt rekening gehouden met een indexatie van +3%, voor de jaren 2021-2023 is dit +2,5%.

Vanaf 2021 vindt er afbouw plaats van de Wmo subsidie. Ten opzichte van het basisjaar van de afbouw (2020) loopt de subsidie in drie jaar af met -25%, -50% en -75%. In 2024 wordt geen Wmo subsidie meer ontvangen. De verdeling van de Wmo subsidie over de gemeenten is op basis van gereden Wmo-ritten.

Kosten begeleiding
Tot heden is er in de begroting van de BVO DRAN geen rekening gehouden met kosten voor begeleiding. De werkelijke kosten hebben een dusdanige omvang dat er voor gekozen is om in deze MJPB de kosten begeleiding wel op te nemen voor de gemeenten die het betreft. Voor de bepaling van de meerjarige begrotingsbedragen zijn de van toepassing zijnde uitgangspunten van het routegebonden vervoer genomen.

Doorschuiven restantbudget 2019 aanbestedingsprocedure (BVO lasten)
Het in 2019 beschikbare budget voor kosten volgend uit de aanbestedingsprocedure is niet volledig benut. Gedurende het traject is er enige vertraging opgelopen waardoor niet alle voorziene activiteiten in 2019 hebben plaatsgevonden. De datum voor het afgeven van de voorlopige gunningen is verschoven naar december 2019. Hieruit volgende juridische kosten worden bijvoorbeeld nu in 2020 besteed. In totaal is een bedrag van € 61.500 doorgeschoven naar 2020.

Indexering BVO lasten
Vanaf de start van de BVO DRAN heeft er geen indexatie plaatsgevonden van het budget voor BVO lasten. Vanaf 2020 is in de MJPB een jaarlijkse CPI indexatie verwerkt van +2,7%. De indexatie is enkel doorgevoerd op het structurele deel van de BVO lasten. Bijvoorbeeld niet op het incidentele budget voor kosten aanbestedingsprocedure.

Taakstelling BVO lasten
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor de jaren 2021 tot en met 2023 een taakstelling te leggen op het budget voor de BVO lasten. De taakstelling bedraagt voor 2021 -1%, voor 2022 -2% en voor 2023 -3%. In de MJPB is deze taakstelling verwerkt. Vanaf 2023 wordt structureel rekening gehouden met een taakstelling van -3%.

Herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN
In de bestuursvergadering van 2 april 2020 is besloten om de implementatie van pakketten A en B en een reservering voor pakket C in de MJPB 2021-2024 te verwerken. Dit in het kader van herbeleggen en aanvullen van regietaken BVO DRAN. Dit besluit zorgt in de gewijzigde begroting 2020 voor een verhoging van de BVO lasten van circa € 155.000. Het structurele effect op de begroting vanaf 2021 bedraagt jaarlijks een ophoging van circa € 350.000 op de BVO lasten.

Besluit Begroting en Verantwoording
Bij het opstellen van een MJPB voor Gemeenschappelijke Regelingen (GR) dient te worden geconformeerd aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit zorgt voor de volgende opzet van de MJPB van de BVO DRAN.

In de basis bestaat de begroting uit 2 onderdelen (art. 7 lid 1 BBV):
- de beleidsbegroting
- de financiële begroting

De beleidsbegroting bestaat op zijn beurt weer uit 2 onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):
- het programmaplan (Hoofdstuk 2)
- de paragrafen (Hoofdstuk 3)

De financiële begroting (Hoofdstuk 4) bestaat uit (art. 7 lid 3 BBV):
- een overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting)
- een bijlage met overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
- een uiteenzetting van de financiële positie

Taakvelden
Naast de indeling van de begroting naar programma's moet de begroting ook worden ingedeeld naar taakvelden. De voorgeschreven taakvelden zijn opgenomen in het Iv3 informatievoorschift 2020. Daarnaast schrijft het BBV verplicht voor dat een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld opgenomen moet worden (paragraaf 4.2 van deze begroting).

Taakvelden en beleidsindicatoren
De commissie BBV heeft aangegeven (vraag en antwoord BBV 2018.12.4) dat de opname van beleidsindicatoren voor een GR via het BBV verplicht is gesteld. Het ministerie van BZK heeft daarbij aangegeven dat een GR alleen die indicatoren hoeft op te nemen die behoren bij de taakvelden waarbinnen de GR haar activiteiten uitvoert. Beleidsindicatoren die buiten de taakvelden van de GR vallen, kunnen worden weggelaten. De BVO DRAN zijn geen door deelnemende gemeenten opgelegde beleidsindicatoren bekend.

Overhead
Op de programma's mogen alleen de direct toe te rekenen lasten worden geboekt. Het is niet toegestaan om overheadkosten en een stelpost onvoorzien in een programma te ramen en te boeken. Overheadkosten en een stelpost onvoorzien moeten op aparte overzichten worden gepresenteerd.

Dit heeft tot gevolg dat alle kosten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) in de meerjarige begroting als "Overhead" moeten worden gelabeld. De overzichten van "Overhead" en "Onvoorzien" zijn opgenomen in paragraaf 2.4 en 2.5 van deze begroting.

'open einde' systematiek
De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachtte toenames van ritten en/of kosten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten en provincie Gelderland.

Binnen de bedragen in deze MJPB is zeer beperkt rekening gehouden met deze onvoorziene wijzigingen in de kosten vervoer, callcenter of regiekosten. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een extra post onvoorzien volgend uit de risico's van een open einde systematiek, ligt daardoor bij de deelnemers. Deze extra post onvoorzien komt dan bovenop de in deze MJPB meerjarig begrote bijdragen van de deelnemers.

1.1 Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2021-2024

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de begrotingsjaren 2021 tot en met 2024 en de maanden augustus tot en met december van het begrotingsjaar 2020:

- Kosten vraagafhankelijk vervoer;
  - ritten (beladen kilometers) augustus tot en met december 2019 overeenkomstig berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
  - jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
  - vergoeding per beladen kilometer per perceel, jaarlijkse rekening houdend met NEA indexatie (2021-2024: +2%)
- Kosten routegebonden vervoer;
  - routes (beladen tijd) september 2019 overeenkomstig berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
  - jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) of +15% (jeugdwet) ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
  - vergoeding per beladen uur per perceel + starttarief voertuig, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2021-2024: +2%)
- Wmo subsidie;
  - (geïndexeerde) jaarbedragen overeenkomstig beschikkingen 2020 tot en met 2023
  - verdeling naar gemeenten op basis van werkelijke ritten 2019 vraagafhankelijk vervoer
- Klantbijdragen;
  - gemiddelde werkelijke maandbijdrage september tot en met december 2019
  - jaarlijkse toename van de hoeveelheid klantbijdragen in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
  - bedragen zijn inclusief Btw, jaarlijks rekening houdend met +1% OV indexatie
- Kosten begeleiding;
  - gemiddelde werkelijke maandkosten begeleiding september tot en met december 2019
  - jaarlijkse toename van de hoeveelheid begeleiding in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
  - jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2021-2024: +2%, 2020: +6,7%)
- Kosten callcenter;
  - ritten (declarabele ritten) augustus tot en met december 2019 overeenkomstig berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter
  - jaarlijkse toename van de hoeveelheid declarabele ritten vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
  - vergoeding per declarabele rit, rekening houdend met CPI indexatie (2021-2024: +2,7%)
- Kosten BVO
  - structureel deel BVO kosten uit primitieve begroting 2020, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie (2020-2024: +2,7%)
  - structureel deel BVO kosten vanaf 2021 rekening houdend met taakstelling (2021: -1%, 2022: -2% en vanaf 2023: -3%)
  - incidenteel deel BVO kosten uit primitieve begroting 2020 vermeerderd met doorgeschoven activiteiten uit 2019, geen rekening houdend met indexatie
  - verdeling naar gemeenten op basis van aantal inwoners per 1-1-2019
  - verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Bij bovenstaande uitgangspunten is rekening gehouden met de uitgangspunten volgend uit de aanbesteding van het vervoer en het callcenter.

Ambtelijke voorbereiding
Samen met de financials en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten is deze meerjaren begroting tot stand gekomen.

1.2 Uitgangspunten gewijzigde begroting 2020

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de maanden januari tot en met juli van het begrotingsjaar 2020:

- Kosten vraagafhankelijk vervoer;
  - gemiddelde werkelijke maandkosten vraagafhankelijk vervoer september tot en met december 2019
  - rekening houdend met NEA indexatie +6,7%
  - toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in juli 2020 met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2020
- Kosten routegebonden vervoer;
  - gemiddelde werkelijke maandkosten routegebonden vervoer september tot en met december 2019
  - rekening houdend met NEA indexatie +6,7%
  - toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in juli 2020 met +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) of +15% (jeugdwet) ten opzichte van het eerste half jaar van 2020
- Wmo subsidie;
  - (geïndexeerd) jaarbedrag overeenkomstig beschikking 2020
  - verdeling naar gemeenten op basis van werkelijke ritten 2019 vraagafhankelijk vervoer
- Klantbijdragen;
  - gemiddelde werkelijke maandbijdrage september tot en met december 2019
  - toename van de hoeveelheid klantbijdragen in juli 2020 met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2020
  - bedragen zijn inclusief Btw, rekening houdend met +1% OV indexatie
- Kosten begeleiding;
  - gemiddelde werkelijke maandkosten begeleiding september tot en met december 2019
  - rekening houdend met NEA indexatie +6,7%
  - toename van de hoeveelheid begeleiding in juli 2020 met +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) ten opzichte van het eerste half jaar van 2020
- Kosten regie;
  - primitieve begroting 2020, rekening houdend met CPI indexatie +2,7%
  - verdeling vraagafhankelijk deel regiekosten op basis van werkelijke ritten 2019 vraagafhankelijk vervoer
  - verdeling routegebonden deel regiekosten op basis van aantal gebruikers routegebonden vervoer in november 2019
- Kosten BVO
  - structureel deel BVO kosten uit primitieve begroting 2020, rekening houdend met CPI indexatie +2,7%
  - incidenteel deel BVO kosten uit primitieve begroting 2020 vermeerderd met doorgeschoven activiteiten uit 2019, geen rekening houdend met indexatie
  - verdeling naar gemeenten op basis van aantal inwoners per 1-1-2019
  - verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding regiekosten vraagafhankelijk en routegebonden vervoer

Ambtelijke voorbereiding
Samen met de financials en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten is deze gewijzigde begroting 2020 tot stand gekomen.

1.3 Procedure begroting

Voor de aanbieding en vaststelling van de MJPB 2021-2024 (inclusief de gewijzigde begroting 2020) geldt de volgende procedure.

1. Het Algemeen Bestuur stelt de ontwerp MJPB vast in het bestuurlijk overleg van 2 april 2020;
2. Het Algemeen Bestuur zendt de ontwerp MJPB binnen een week aan de raden van de gemeenten toe;
3. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze omtrent het ontwerp van de MJPB tot en met 3 juli 2020 aan het Algemeen Bestuur kenbaar maken;
4. Het Algemeen Bestuur stelt de MJPB 2021-2024 (inclusief de gewijzigde begroting 2020) vast in het bestuurlijk overleg van 17 september 2020;
5. Het Algemeen Bestuur zendt de vastgestelde MJPB onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden, zijn commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging binnen twee weken na vaststelling aan de gemeenteraden.

BELEIDSBEGROTING

De beleidsbegroting bestaat uit 2 delen (art. 7 lid 2 BBV):

1. het programmaplan
2. de paragrafen

2.0 Programmaplan

Hierna wordt per programma aangegeven wat onze uitgangspunten zijn bij de uitvoering van onze taken.

Uit te voeren taken
Door de deelnemers is de sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer bij de vervoersorganisatie neergelegd. Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland waarin wordt overeengekomen dat de vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

Beleidskaders
Bij de uitvoering van de taken op het gebied van doelgroepenvervoer gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of toetsingskaders die worden aangegeven door de deelnemende gemeenten voor wat betreft het doelgroepenvervoer en provincie Gelderland voor wat betreft het aanvullend vervoer.

Ontwikkelingen
Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen voor onszelf maar ook voor de deelnemers en provincie. Het kan gaan om veranderende wet- en regelgeving voor gemeenten of provincie, maar ook voor de gecontracteerde marktpartijen. Het betreft ook beleidsaanpassingen bij gemeenten in het kader van bijvoorbeeld de kantelingsgedachte of krimpende budgetten. Daarnaast is de instroom van nieuw vervoer waarvoor gemeenten nog definitief de keuze moeten maken een belangrijke factor die invloed heeft op de omvang van de werkzaamheden van de vervoersorganisatie.

Indeling en opzet programma's
De programma's zijn, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W's vragen (art. 8 lid 3 BBV):

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we er voor doen?
- Wat mag het kosten?

Onder "wat willen we bereiken" wordt bij vervoer naast een algemene beschrijving van wat we willen bereiken ook ingegaan op specifieke prestatie indicatoren voor uitvoering van Avan. Bij "wat mag het kosten" zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers/provincie geraamd.

Het programmaplan bestaat uit de volgende programma's:

1. Vraagafhankelijk vervoer
2. Routegebonden vervoer
3. Bestedingsplan

En de overzichten:

4. Overhead
5. Onvoorzien

De indeling van de programma's in de begroting beoogt de financiële inzichtelijkheid van het totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen ramen en later in de jaarrekening te kunnen verantwoorden.

De met de provincie Gelderland overeengekomen samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 is met één jaar verlengd tot 31 december 2021. Vanaf 2022 wordt geen rekening meer gehouden met OV-vangnet vervoer. Vanaf 2021 wordt de Wmo subsidie en provinciale beheerbijdrage in 3 jaren afgebouwd naar nul.

2.1 Programma Vraagafhankelijk vervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijke vervoer met Avan door het callcenter of de regiecentrale en de vervoerders.
  Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangeven norm:
  - stiptheidpercentage rituitvoering per maand > 95%.
  - gemiddelde wachttijd ritreservering per maand < 30 seconden;
  - aantal klachten per rit per maand < 0,2%;
  - afhandelingstermijn klachten < 10 werkdagen;
  - vereiste certificaten chauffeurs is 100%.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het vraagafhankelijke vervoer met Avan.

Wat gaan we er voor doen?

- Afspraken omtrent het vraagafhankelijk vervoer zijn vastgelegd in het contract met de callcenter- of regiepartij en de contracten met de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit van de uitvoering geborgd.
- Jaarlijks wordt door de BVO een audit uitgevoerd bij de callcenter-, regiepartij of vervoerders op hun processen en systemen.
- Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de prestatie indicatoren zoals hierboven beschreven de leidraad.
- Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met het callcenter of de regiecentrale over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en doorontwikkeling van Avan. In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van het callcenter of de regiepartij richting vervoerders zullen we ook toetsen bij vervoerders.
- Structureel (tenminste ieder kwartaal) overleg tussen het callcenter of de regiecentrale en vervoerders om de dagelijkse uitvoering af te stemmen. Indien nodig is opdrachtgever hierbij aanwezig.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken.
- Structureel (4 keer per jaar) overleg en afstemming met gemeenten over Wmo-vervoer gerelateerde zaken via het overleg contactambtenaren Avan.
- Structureel aanwezig bij overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Vervoer vraagafhankelijk	12.424.357	12.064.745	11.644.427	11.806.550	13.053.237	14.444.793
Regie vraagafhankelijk	840.504	500.719	-	-	-	-
Callcenter vraagafhankelijk	-	259.970	667.732	700.848	780.796	870.646
Totaal lasten	13.264.861	12.825.433	12.312.159	12.507.398	13.834.033	15.315.438
Baten						
Arnhem	2.160.723	2.125.603	2.324.567	2.804.990	3.335.002	3.920.126
Berg en Dal	439.973	380.088	331.615	402.679	481.029	567.472
Beuningen	306.184	261.445	192.609	233.874	279.377	329.590
Doesburg	61.063	80.140	74.901	88.308	103.159	119.620
Druten	501.140	389.229	307.720	367.315	433.200	506.086
Duiven	260.980	237.465	235.102	281.261	332.254	388.624
Heumen	184.775	171.653	140.158	168.782	200.380	235.287
Lingewaard	749.300	760.377	737.046	873.922	1.025.385	1.193.096
Montferland	536.547	436.326	428.322	510.041	600.398	700.369
Mook en Middelaar	141.188	94.237	79.755	96.919	115.838	136.706
Nijmegen	1.135.631	1.167.814	1.106.914	1.346.043	1.609.577	1.900.214
Overbetuwe	565.365	533.195	483.212	545.284	611.425	681.890
Renkum	631.376	515.215	492.697	544.986	599.760	658.074
Rheden	605.715	569.065	532.547	577.491	624.347	673.182
Rozendaal	9.822	9.729	7.808	9.430	11.220	13.195
Westervoort	155.151	151.976	160.539	194.408	231.750	272.952
Wijchen	400.575	310.060	252.168	304.570	362.396	426.252
Zevenaar	499.440	514.867	490.485	555.384	624.508	698.119
Provincie Gelderland bijdrage OV	746.135	514.103	617.739	-	-	-
Eigen bijdrage	1.289.840	1.662.389	1.824.530	1.582.366	1.730.614	1.894.585
Subsidie provincie Wmo	1.883.938	1.940.456	1.491.726	1.019.346	522.415	-
Totaal baten	13.264.861	12.825.433	12.312.159	12.507.398	13.834.033	15.315.438
Mutaties reserves						
Ontrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.2 Programma Routegebonden vervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het routegebonden vervoer met Avan door de regiecentrale en vervoerders.
  Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangeven norm:
  - aantal routes met vaste chauffeur(s) > 99%
  - aantal ritten binnen maximale reisduur per maand > 95%.
  - aantal klachten per rit per maand < 0,2%;
  - afhandelingstermijn klachten < 10 werkdagen;
  - vereiste certificaten chauffeurs is 100%.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het routegebonden vervoer met Avan.

Wat gaan we er voor doen?

- Afspraken omtrent het routegebonden vervoer zijn vastgelegd in het contract met de regiepartij en de contracten met de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit van de uitvoering geborgd.
- Jaarlijks wordt door de BVO een audit uitgevoerd bij de regiepartij of vervoerders op hun processen en systemen.
- Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de prestatie indicatoren zoals hierboven beschreven de leidraad.

- Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met regiecentrale over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en doorontwikkeling van Avan. In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van de regiepartij richting vervoerders zullen we ook toetsen bij vervoerders.
- Structureel (tenminste ieder kwartaal) overleg tussen regiecentrale en vervoerders, indien nodig is opdrachtgever hierbij aanwezig. Vaste onderwerpen in dit overleg zijn de kwaliteitseisen gesteld aan chauffeurs zoals vaste chauffeur bij leerlingenvervoer en kennismaking chauffeur met de leerlingen/ouders van de kinderen.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken.
- Structureel (4 keer per jaar) overleg en afstemming met gemeenten die routegebonden vervoer hebben ingebracht over aan dit vervoer gerelateerde zaken via het overleg contactambtenaren Avan.
- Structureel aanwezig bij overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 2: Routevervoer	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Vervoer routevervoer	8.088.833	11.938.248	16.168.497	17.306.073	18.544.032	19.892.132
Regie routevervoer	142.710	83.785	-	-	-	-
Begeleiding routevervoer	-	153.391	164.282	175.946	188.438	201.818
Totaal lasten	8.231.543	12.175.424	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950
Baten						
Arnhem	2.999.155	3.992.648	4.558.974	4.932.395	5.340.934	5.788.575
Berg en Dal	606.094	591.398	608.570	653.403	701.701	753.758
Beuningen	14.386	185.882	445.961	465.179	485.383	506.647
Doesburg	365.690	457.044	499.665	539.285	582.433	629.487
Druten	262.079	300.212	315.725	339.362	364.888	392.473
Duiven	509.308	564.246	600.497	651.731	708.088	770.192
Heumen	225.482	203.199	218.171	234.672	252.519	271.838
Lingewaard	164.386	742.507	1.543.219	1.667.148	1.802.361	1.950.087
Montferland	2.674	-	-	-	-	-
Mook en Middelaar	79.774	107.243	112.064	120.020	128.542	137.668
Nijmegen	21.800	686.795	1.682.468	1.805.466	1.937.809	2.080.266
Overbetuwe	157.471	728.639	1.501.378	1.626.464	1.763.630	1.914.285
Renkum	168.592	291.347	365.150	379.320	394.580	409.840
Rheden	1.014.397	1.230.138	1.313.837	1.340.113	1.366.916	1.394.254
Rozendaal	11.913	-	-	-	-	-
Westervoort	449.267	532.633	580.561	630.270	684.975	745.287
Wijchen	-	263.882	662.132	709.143	759.492	813.416
Zevenaar	1.179.076	1.297.612	1.324.407	1.388.048	1.458.219	1.535.877
Totaal baten	8.231.543	12.175.424	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950
Mutaties reserves						
Ontrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.3 Programma Bestedingsplan

Wat willen we bereiken?

- Het realiseren van nieuwe projecten op het raakvlak tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer die de basismobiliteit op een alternatieve wijze faciliteren.

Wat gaan we er voor doen?

- Structureel overleg voeren met gemeenten en provincie Gelderland.
- Opstellen projectplannen als onderdeel van het bestedingsplan.

Wat mag het kosten?

Programma 3: Projecten bestedingsplan	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Projecten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal lasten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Baten						
Saldo bijdrage provincie en werkelijke kosten vraagafhankelijk OV vervoer	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal baten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Mutaties reserves						
Ontrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.4 Overzicht Overhead

Overzicht Overhead	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
BVO	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625	1.122.326
Totaal lasten	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625	1.122.326
Baten						
Arnhem	97.217	144.999	154.270	187.995	204.704	213.218
Berg en Dal	25.728	35.987	38.187	45.645	49.335	51.214
Beuningen	20.161	28.022	29.704	35.243	37.982	39.376
Doesburg	11.796	15.142	15.988	18.424	19.625	20.235
Druten	16.035	21.705	22.977	26.994	28.978	29.987
Duiven	20.248	27.701	29.362	34.824	37.524	38.900
Heumen	14.808	19.712	20.855	24.391	26.138	27.027
Lingewaard	32.548	46.333	49.204	59.156	64.081	66.589
Montferland	26.087	36.334	39.020	46.667	50.450	52.376
Mook en Middelaar	9.649	11.974	12.615	14.286	15.109	15.527
Nijmegen	108.156	161.661	172.018	209.759	228.457	237.986
Overbetuwe	33.179	47.320	50.255	60.444	65.487	68.056
Renkum	23.737	32.952	34.955	41.682	45.009	46.703
Rheden	31.273	43.800	46.507	55.848	60.472	62.826
Rozendaal	5.021	5.000	5.252	5.258	5.255	5.251
Westervoort	13.993	18.424	19.483	22.710	24.303	25.112
Wijchen	29.469	40.925	43.967	52.733	57.073	59.282
Zevenaar	30.860	43.690	46.389	55.703	60.314	62.661
Provincie Gelderland	261.740	261.233	267.764	137.229	70.330	-
Totaal baten	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625	1.122.326
Mutaties reserves						
Ontrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.5 Overzicht Onvoorzien

Overzicht Onvoorzien	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Onvoorzien	16.234	-	-	-	-	-
Totaal lasten	16.234	-	-	-	-	-
Baten						
Arnhem	3.249	-	-	-	-	-
Berg en Dal	730	-	-	-	-	-
Beuningen	534	-	-	-	-	-
Doesburg	239	-	-	-	-	-
Druten	389	-	-	-	-	-
Duiven	537	-	-	-	-	-
Heumen	346	-	-	-	-	-
Lingewaard	970	-	-	-	-	-
Montferland	743	-	-	-	-	-
Mook en Middelaar	164	-	-	-	-	-
Nijmegen	3.634	-	-	-	-	-
Overbetuwe	993	-	-	-	-	-
Renkum	660	-	-	-	-	-
Rheden	926	-	-	-	-	-
Rozendaal	32	-	-	-	-	-
Westervoort	317	-	-	-	-	-
Wijchen	862	-	-	-	-	-
Zevenaar	911	-	-	-	-	-
Totaal baten	16.234	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Ontrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

3.0 Paragrafen

3.1 Inleiding

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie. In het besluit Begroting en Verantwoording (art. 9 lid 2 BBV) staat aangegeven dat in de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is:

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De paragrafen “Lokale heffingen”, "Onderhoud kapitaalgoederen", “Verbonden partijen” en “Grondbeleid” zijn niet op de BVO DRAN van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de BVO DRAN in staat is tegenvallers op te vangen. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico’s zo goed mogelijk in beeld te worden gebracht.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:
- inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- inventarisatie van de risico’s
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

3.2.1 Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de vervoersorganisatie kunnen slechts twee posten worden gerekend:
- Reserves
- Post onvoorzien

In de meerjarige begroting van de vervoersorganisatie is geen reserve en geen post onvoorzien opgenomen. De post onvoorzien die tot dit moment in de MJPB werd opgenomen, betrof een bedrag als afgeleide van de BVO lasten. Betreffende post onvoorzien is in deze MJPB opgenomen binnen het saldo "overhead".

Ten behoeve van het vervoer, het callcenter en de regie is de 'open einde' systemathiek van toepassing waarbij bij een tekort de deelnemers bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt dus bij de deelnemende gemeenten. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een additionele post onvoorzien ligt daardoor bij de deelnemers.

3.2.2 Risico’s

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Zodoende moet er periodiek inzicht zijn in het volume van het aantal ritten en de hieruit volgende kosten en hier tijdig over worden gecommuniceerd met de deelnemers. Hiervoor worden door de vervoersorganisatie periodiek managementrapportages verstrekt.

De gemeenten streven naar het versterken van de eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer en vrijwilligers. Daarnaast sturen de regiecentrale of vervoerders bij het plannen op efficiency. Bijvoorbeeld het afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen binnen de planning.

Door invoering van beheersmaatregelen bestaat tijdens de exploitatieperiode de mogelijkheid dat schommelingen in het vervoervolume en/of veranderingen in de wijze van planning leiden tot structurele veranderingen in het aantal inzeturen van vervoerders. De regiecentrale monitort maandelijks de langere termijn ontwikkelingen in het vervoervolume. Indien zich hierin veranderingen voordoen die leiden tot structurele vermindering of vermeerdering van het aantal inzeturen treedt zij tijdig in overleg met de gecontracteerde vervoerders. Bij structurele afschaling van inzeturen kan de vervoerder een claim indienen. Op dit moment is het niet mogelijk aan dit risico een concreet bedrag te koppelen.

Claim Munckhof 3 uurs regeling
Als enige vervoerder verzet Munckhof zich tegen de aanvullende afspraken betreffende de 3 uurs regeling. Deze lagere vergoeding wordt wel toegepast. Het risico is dat na een eventueel juridisch proces Munckhof in het gelijk wordt gesteld en alsnog de kosten dienen te worden vergoed. Voor 2020 wordt dit risico gekapitaliseerd op € 40.000,-.

3.3 Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Het financieringsvraagstuk van de vervoersorganisatie is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Arnhem en het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelskosten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

Renterisicobeheer
Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:
- geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;
- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet
Met het kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm
Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de Wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen.

Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in de wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

Relatiebeheer
Het betalingsverkeer zal is belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

3.4 Bedrijfsvoering

Waar staat de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen voor?
De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.

Doelen en taken
De vervoersorganisatie heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer voor de deelnemers. De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer worden overgedragen aan de vervoersorganisatie.

Samenwerkingsovereenkomst provincie Gelderland
Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie (BVO DRAN) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland. In deze overeenkomst komen de provincie Gelderland en de vervoersorganisatie overeen dat de vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

Vervoersmodel
Het vervoer is tot en met juli 2020 ingericht volgens het "regiemodel". In de aanbestedingen is van dit "regiemodel" afgestapt. Vanaf augustus 2020 wordt het vraagafhankelijk vervoer ingericht volgens het "callcentermodel". Hierbij worden de ritaannames en de direct daarbij behorende activiteiten uitgevoerd door een callcenter. Alle overige taken, waaronder de planning, zijn belegd bij de vervoerders. Voor het routegebonden vervoer zijn ook de callcenter taken belegd bij de vervoerders.

Rapporteren
Aan de deelnemers wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages (inclusief financiën) worden halfjaarlijks opgesteld.

Vennootschapsbelasting
Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting (Vpb) zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien de BVO DRAN geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald, hoeft de BVO DRAN geen rekening te houden met Vpb.

FINANCIËLE BEGROTING

4.0 Overzicht van baten en lasten naar categorie 2021-2024

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van de vervoersorganisatie weergegeven. Per onderdeel zal een toelichting worden gegeven.

	Begroting 2020	Gewijzigde Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten partners (BVO, regie en vervoer)						
BVO						
Personeelskosten	469.190	457.378	471.962	498.261	521.715	544.115
Inhuur derden	128.493	174.888	36.913	37.310	37.429	37.426
Opleiding	5.068	5.047	5.273	5.330	5.347	5.347
Accountant en fiscaal advies	8.109	30.282	31.639	31.980	32.082	32.079
Consumentenadvies en inspraak	23.314	10.094	10.546	10.660	10.694	10.693
Drukwerk	20.273	15.141	15.820	15.990	16.041	16.040
Huisvesting	8.109	28.263	29.530	29.848	29.943	29.940
ICT	1.014	9.085	9.492	9.594	9.625	9.624
Interne kosten	10.137	9.085	9.492	9.594	9.625	9.624
Klachtcommissie	34.465	6.309	6.592	6.662	6.684	6.683
Klachtenmeldpunt	49.472	30.282	31.639	31.980	32.082	32.079
Kwaliteitsonderzoek	15.205	15.141	15.820	15.990	16.041	16.040
Ondersteunende taken	5.068	35.329	36.913	37.310	37.429	37.426
Telefoonkosten	10.137	37.852	39.549	39.975	40.103	40.099
Website en banner OV9292	20.273	5.047	5.273	5.330	5.347	5.347
Onvoorzien	3.379	20.188	21.093	21.320	21.388	21.386
Taakstelling BVO	0	0	-7.775	-16.143	-24.947	-25.618
Herbeleggen en aanvullen regietaken	0	153.500	329.000	344.000	344.000	294.000
Callcenter / Regie						
Vraagafhankelijk WMO	776.683	726.118	629.687	700.848	780.796	870.646
Vraagafhankelijk OV	63.821	34.570	38.045	0	0	0
Routegebonden volume afhankelijk	103.200	62.178	0	0	0	0
Routegebonden vaste bijdrage gemeente	39.510	21.607	0	0	0	0
Vervoer						
Vraagafhankelijk WMO	11.476.478	11.246.572	10.688.504	11.806.550	13.053.237	14.444.793
Vraagafhankelijk OV	947.878	818.173	955.923	0	0	0
Routegebonden	8.088.833	11.938.248	16.168.497	17.306.073	18.544.032	19.892.132
Bestedingsplan						
Projecten besteding saldo OV bijdrage provincie	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Onvoorzien						
Onvoorzien	16.234	0	0	0	0	0
Overige						
Routegebonden begeleiding	0	153.391	164.282	175.946	188.438	201.818
Lasten	22.447.296	26.168.767	29.868.709	31.249.409	33.842.130	36.656.715
Baten partners (BVO, regie en vervoer)						
BVO						
Vraagafhankelijk WMO en routegebonden	549.966	781.677	831.008	997.762	1.080.297	1.122.326
Vraagafhankelijk OV (subsidie provincie)	261.740	261.233	267.764	137.229	70.330	0
Callcenter / Regie						
Vraagafhankelijk WMO	776.683	726.118	629.687	700.848	780.796	870.646
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)	63.821	34.570	38.045	0	0	0
Routegebonden volume afhankelijk	103.200	62.178	0	0	0	0
Routegebonden vaste bijdrage gemeente	39.510	21.607	0	0	0	0
Vervoer						
Vraagafhankelijk WMO	8.568.264	7.982.369	7.748.477	9.204.839	10.800.209	12.550.208
Vraagafhankelijk WMO (subsidie prov.)	1.883.938	1.940.456	1.491.726	1.019.346	522.415	0
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)	805.266	604.533	704.694	125.000	125.000	125.000
Routegebonden	8.088.833	12.091.637	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950
Reizigersbijdrage						
Reizigersbijdrage WMO (regie en vervoer)	1.024.276	1.323.749	1.448.301	1.582.366	1.730.614	1.894.585
Reizigersbijdrage OV (regie en vervoer)	265.564	338.640	376.229	0	0	0
Onvoorzien						
Onvoorzien	16.234	0	0	0	0	0
Baten	22.447.296	26.168.767	29.868.709	31.249.409	33.842.130	36.656.715
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0	0

4.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar categorie

Lasten

BVO

Personeelskosten
Voor de personeelskosten is uitgegaan van de loonsommen 2019 behorende bij de (voorlopige) functieschalen en een inschatting van de kosten voor aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Inhuur derden
De kosten inhuur derden zijn gebaseerd op een uitgevoerde inventarisatie voor het afronden van het aanbestedings- en implementatieproces.

Beheerkosten
Beheerkosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Huisvesting, ondersteunende taken
De kosten voor huisvesting en ondersteunende taken zijn gebaseerd op dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Arnhem en de Connectie. Daarnaast is er een ondertekende huurovereenkomst met de gemeente Arnhem.

Klachtencommissie (geschillencommissie)
Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Consumentenadvies
Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Accountant
Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Callcenter / Regie

Vraagafhankelijk WMO/OV
Kosten zijn gebaseerd op gegunde tarieven en verwachte hoeveelheden volgend uit de aanbesteding.

Routegebonden
Kosten zijn vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe contracten niet meer van toepassing.

Vervoer

Vraagafhankelijk WMO/OV
Kosten zijn gebaseerd op gegunde tarieven en verwachte hoeveelheden volgend uit de aanbesteding.

Routegebonden
Kosten zijn gebaseerd op gegunde tarieven en verwachte hoeveelheden volgend uit de aanbesteding.

Baten

Algemeen
De baten zijn verdeeld over de onderdelen BVO, callcenter / regie, vervoer, reizigersbijdrage, de Wmo subsidie en OV-vangnet vergoeding vanuit de provincie Gelderland. Binnen de meerjarige begroting is de subsidie van de provincie opgenomen onder BVO (beheerbijdrage) en het vraagafhankelijk vervoer Wmo. De vergoeding OV-vangnet is opgenomen bij vraagafhankelijk vervoer en regie.

Subsidie en beheerbijdrage provincie Gelderland
De Wmo subsidie van de provincie voor het vraagafhankelijk Wmo vervoer is voor de jaren 2020 tot en met 2023 opgenomen conform de ontvangen beschikkingen. Vanaf 2021 wordt de subsidie in drie jaren afgebouwd tot nul (75%, 50% en 25%, basisjaar 2020). Deze afbouw is met uitzondering van 2021 ook van toepassing op de vaste bijdrage van de provincie op de beheerkosten. Dit is zo in de begroting verwerkt.

4.2 Overzicht van baten en lasten naar taakveld 2021-2024

Overzicht lasten en baten per taakveld			Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Programmaplan	**Taakveld**							
P1 Vraagafhankelijk vervoer	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	11.476.478	11.246.572	10.688.504	11.806.550	13.053.237	14.444.793
		Baten	11.476.478	11.246.572	10.688.504	11.806.550	13.053.237	14.444.793
	Taakveld 6.1 collectief aanvullend vervoer (OV)	Lasten	947.878	818.173	955.923	-	-	-
		Baten	947.878	818.173	955.923	-	-	-
	Taakveld 6.2 toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	840.504	760.689	667.732	700.848	780.796	870.646
		Baten	840.504	760.689	667.732	700.848	780.796	870.646
	Totaal	Lasten	13.264.861	12.825.433	12.312.159	12.507.398	13.834.033	15.315.438
		Baten	13.264.861	12.825.433	12.312.159	12.507.398	13.834.033	15.315.438
		Saldo	0	0	0	0	0	0
P2 Routevervoer	Taakveld 4.3 leerlingenvervoer	Lasten	5.855.722	8.841.769	12.142.662	12.901.818	13.712.542	14.578.437
		Baten	5.855.722	8.841.769	12.142.662	12.901.818	13.712.542	14.578.437
	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	1.405.093	2.033.595	2.656.664	2.819.368	2.993.736	3.179.421
		Baten	1.405.093	2.033.595	2.656.664	2.819.368	2.993.736	3.179.421
	Taakveld 6.72 vervoer jeugdhulp 18-	Lasten	828.017	1.216.275	1.533.453	1.760.833	2.026.192	2.336.092
		Baten	828.017	1.216.275	1.533.453	1.760.833	2.026.192	2.336.092
	Taakveld 6.2 toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	142.710	83.785	-	-	-	-
		Baten	142.710	83.785	-	-	-	-
	Totaal	Lasten	8.231.543	12.175.424	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950
		Baten	8.231.543	12.175.424	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950
		Saldo	0	0	0	0	0	0
P3 Bestedingsplan	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Baten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Overzichten								
Overhead	Taakveld 0.4 Overhead ondersteuning organisatie	Lasten	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625	1.122.326
		Baten	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625	1.122.326
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	16.234	-	-	-	-	-
		Baten	16.234	-	-	-	-	-
		Saldo	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Geraamd saldo van baten en lasten			0	0	0	0	0	0

4.3 Bestemmingsreserve

Doordat jaarlijks het geraamde saldo van baten en lasten wordt verrekend met de deelnemers, worden er geen onttrekking of dotaties aan een bestemmingsreserve voorzien.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen van 17 september 2020,

de secretaris, de voorzitter,



M. van den Beucken R.W.M. Engels

Reactienota

Zienswijzen ontwerp begroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020)

Versie 7 september 2020

regio arnhem nijmegen VERVOERSORGANISATIE

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Besluitvorming 3

DEEL A: Zienswijzen en beantwoording 4

DEEL B: Zienswijze per gemeente en BVO DRAN 13

Inleiding

In het bestuurlijk overleg van 2 april 2020 is de ontwerp meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) besproken en vastgesteld. De ontwerp begroting is op 6 april 2020 voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten gestuurd. In de begeleidende brief is aangegeven dat de periode van zienswijze start op 6 april 2020 en loopt tot en met 5 juni 2020.

Een aantal gemeenten hebben in de periode medio april - medio mei 2020 aangegeven dat de gestelde deadline (5 juni) voor het indienen van een zienswijze, gelet de bijzondere omstandigheden voor overlegsituaties (Coronamaatregelen), op de ontwerpbegroting niet haalbaar is. Naar aanleiding van deze signalen is door de vervoersorganisatie met de toezichthouder (Provincie Gelderland) overleg gevoerd om te kijken of de deadline van 1 augustus verruimd kan worden en welke voorwaarden daar (mogelijk) aan verbonden zijn. De provincie is akkoord gegaan met behandeling van de MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020) in de bestuursvergadering van 17 september 2020. De vastgestelde begroting moet dan uiterlijk 30 september 2020 bij Gedeputeerde Staten ingediend worden. De zienswijzen termijn is hierdoor verlengd naar 3 juli 2020.

De BVO DRAN heeft van alle gemeenten tijdig een zienswijze ontvangen op de ontwerpbegroting. Daarnaast heeft de BVO DRAN zelf ook een ambtelijke wijziging ingediend. De zienswijzen zijn in dit document beantwoord en hebben geleid tot aanpassingen in de ontwerp MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020).

De MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020) staat op 17 september 2020 ter vaststelling geagendeerd voor het bestuurlijk overleg.

Besluitvorming

De gewenste wijzigingen hebben aanleiding gegeven tot het aanpassen van de ontwerpbegroting. Het voorstel van de bedrijfsvoeringorganisatie aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN is daarom als volgt:

- Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen van gemeenten;
- Kennis te nemen van de ingebrachte ambtelijke wijziging van de bedrijfsvoeringsorganisatie;
- Kennis te nemen van de wijziging van de gewijzigde begroting 2020 als gevolg van de door de vervoersorganisatie ingebrachte ambtelijke wijziging, zoals vastgelegd in de door het AB vastgestelde memo "Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN";
- Kennis te nemen van de wijziging van de MJPB 2021-2024 als gevolg van de door de vervoersorganisatie ingebrachte ambtelijke wijziging, zoals vastgelegd in de door het AB vastgestelde memo "Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN";
- De wijziging van de gewijzigde begroting 2020 als gevolg van de door de gemeente Zevenaar ingebrachte ambtelijke zienswijze, om de procentuele toename van vervoersoorten voor de gemeente Zevenaar naar beneden bij te stellen, vast te stellen;
- De wijziging van de MJPB 2021-2024 als gevolg van de door de gemeente Zevenaar ingebrachte zienswijze, om de procentuele toename van vervoersoorten voor de gemeente Zevenaar naar beneden bij te stellen, vast te stellen;
- Kennis te nemen van de wijziging van de MJPB 2021-2024 als gevolg van de door de vervoersorganisatie ingebrachte ambtelijke wijziging over de provinciale bijdrage beheer in 2021, zoals vastgelegd in de door het AB vastgestelde memo "OV Vangnet besluitvorming verlenging samenwerkingsovereenkomst".

Beantwoording zienswijzen

DEEL A: De zienswijzen samengevat inclusief beantwoording.
DEEL B: De zienswijze per gemeente en ambtelijke wijziging BVO DRAN (vervoersorganisatie).

DEEL A: Zienswijzen en beantwoording

De zienswijzen die zijn ingediend over de ontwerpbegroting hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Onderstaand zijn de onderwerpen en de zienswijzen samengevat weergegeven en voorzien van een reactie vanuit de vervoersorganisatie.

A. Meerjarenprogrammabegroting

1. Een aantal gemeenten hebben aangegeven dat het helaas niet mogelijk bleek om binnen de aangegeven zienswijzetermijn te reageren. Bij deze gemeenten blijkt de raadscyclus hiervoor geen ruimte te bieden. De BVO DRAN wordt verzocht in het vervolg een zienswijzetermijn te hanteren die past binnen alle gemeentelijke raadscycli.
   Reactie vervoersorganisatie:
   Naar aanleiding van de constatering dat het voor een aantal gemeenten niet mogelijk bleek om binnen de zienswijzentermijn te reageren, heeft de vervoersorganisatie bij alle gemeenten uitvraag gedaan om aan te geven welke planning gehanteerd dient te worden om dit komend jaar wel mogelijk te maken. Op basis van de reacties zal de vervoersorganisatie in 2021 de bestuursvergaderingen dusdanig plannen dat het voor alle gemeenten mogelijk moet zijn binnen de gewenste termijn te reageren.

2. Ondanks de lastenstijging waarderen meerdere gemeenten dat de BVO DRAN met deze ontwerp begroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten in het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer. Ook wordt gewaardeerd dat er een gewijzigde begroting 2020 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de resultaten van de aanbesteding.
   Reactie vervoersorganisatie:
   BVO DRAN dankt u voor de uitgesproken waardering dat met deze ontwerp begroting een beter inzicht is gegeven in de reëel te verwachten kosten in het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer en de uitgesproken waardering over het opstellen van een gewijzigde begroting 2020.

3. De gemeente Berg en Dal heeft het volgende kenbaar gemaakt:
   "De gemeente Berg en Dal is tevreden dat de bezuinigingstaakstelling Rijk van Nijmegen is toegepast en is positief over de uitkomsten van de aanbesteding."
   Reactie vervoersorganisatie:
   Voor kennisgeving aangenomen.

4. De gemeente Beuningen heeft het volgende kenbaar gemaakt:
   "De uitgangspunten waarop de begrotingswijziging en de meerjarenbegroting zijn gebaseerd, zijn onzes inziens adequaat en verantwoord. Daarnaast is de Beuningse beleidswijziging van een kilometerbeperking voor het vraagafhankelijk vervoer verwerkt. Wel roept de geraamde stijging vraagafhankelijk vervoer met 10% per jaar de vraag op in hoeverre het systeem als zodanig gehandhaafd kan blijven, zodat het vervoer ook in de toekomst beschikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben."
   Reactie vervoersorganisatie:
   Voor kennisgeving aangenomen.

5. De gemeenten Druten en Wijchen hebben het volgende kenbaar gemaakt:
   "De gemeenten complimenteren u met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting zoals die nu voorligt en constateert dat het proces om tot deze meerjarenbegroting te komen in goede ambtelijke afstemming is verlopen. De begroting is goed onderbouwd en geeft vertrouwen, ook meerjarig."
   Reactie vervoersorganisatie:
   Voor kennisgeving aangenomen.

6. De gemeente Lingewaard heeft het volgende kenbaar gemaakt:
   "De gemeente constateert dat de aanbestedingen geleid hebben tot een verschuiving van de kosten: er is een voordeel geboekt voor het vraagafhankelijk vervoer, terwijl er juist een kostenstijging is in het routevervoer. Dat gaat direct gepaard met een aanzienlijke stijging van de kosten voor onze gemeente. De gemeente is daar zeer verontrust over, vooral omdat met ingang van de nieuwe contracten ons leerlingenvervoer ondergebracht is bij Avan."
   Reactie vervoersorganisatie:
   Voor kennisgeving aangenomen.

7. De gemeente Lingewaard maakt kenbaar dat het goed is dat de gemeente een verder inzicht heeft verkregen in de kosten, maar wil het daar niet bij laten. De gemeente gaat maatregelen treffen om de kosten te beheersen. De eerste maatregel van de maximale kilometergrens voor het Wmo-vervoer is met ingang van 1 januari 2020 al ingegaan. Helaas is deze maatregel door de BVO DRAN niet verwerkt in de ontwerpbegroting.
   Reactie vervoersorganisatie:
   De BVO DRAN is bekend met het doorvoeren van betreffende maatregel per 1 januari 2020. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting begin 2020, was door de BVO DRAN nog niet te bepalen welk effect betreffende maatregel op de begroting zou hebben. Van de mogelijkheid om daar zelf een voorstel voor te doen is door de gemeente Lingewaard vervolgens geen gebruik gemaakt.

8. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:
   "Wij volgen de ontwikkelingen binnen het vervoer waar het gaat om de kosten zowel als het gebruik. De kostenontwikkeling die plaatsvindt als gevolg van rijksbeleid baart ons zorgen. De effecten van de afschaffing van de teruggave BPM voor het taxibedrijf bijvoorbeeld, heeft ook voor gemeenten een negatief financieel effect. Verder zien we een beperkte daling van het gebruik van het vraagafhankelijk vervoer naast een forse toename van het route gebonden vervoer en dan wel voornamelijk vanuit de jeugdwet, wat zich in de herziene begroting 2020 duidelijk laat zien.

Daarnaast zijn ook de effecten van de nieuwe aanbesteding in uw begroting verwerkt, alsmede de kasschuif van € 61.500 aan middelen uit 2019 bedoeld voor de aanbesteding die deels in 2020 op de begroting drukken. Het is een helder opgesteld stuk, waarvoor onze dank."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

9. De gemeente Zevenaar maakt kenbaar dat er op dit moment binnen de gemeente aan een businesscase 'doelgroepenvervoer' wordt gewerkt. In deze businesscase worden maatregelen uitgewerkt die het maatwerk in vervoer terugdringen. Dat betekent dat de gemeente alsnog dringend vraagt de percentages in de ontwerp-begroting als volgt aan te passen: het percentage van het Wmo vervoer (vraagafhankelijk vervoer) op 5%, het leerlingenvervoer op 0%. Het percentage vervoer vanuit de Jeugdwet wil de gemeente vooralsnog ongewijzigd laten. De gemeente zal op basis van de businesscase de BVO DRAN informeren hoe de bijstellingen gerealiseerd kunnen worden.
   Reactie vervoersorganisatie:
   De door de gemeente Zevenaar gewenste actualisatie van de gehanteerde vervoerspercentages is verwerkt in de definitieve begroting die 17 september 2020 ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN. De BVO DRAN kijkt met belangstelling uit naar de door de gemeente Zevenaar toegezegde onderbouwing van deze actualisaties.

10. De vervoersorganisatie verzoekt om de meerjarige begrotingswijziging naar aanleiding van het bestuursbesluit over het herbeleggen en aanvullen van regietaken bij de BVO DRAN in de MJPB 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) te verwerken.
    Reactie vervoersorganisatie:
    De meerjarige begrotingswijziging is verwerkt in de definitieve begroting die 17 september 2020 ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN.

B. Kostenbeheersing

Algemene reactie vervoersorganisatie in het kader van kostenbeheersing:
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor kostenbeheersing binnen het doelgroepenvervoer. Als verlengstuk van de gemeenten verzorgt de vervoersorganisatie de monitoring, bewaking en bijsturing binnen de gegeven (contract)kaders en gemaakte afspraken. De vervoersorganisatie analyseert vervoersdata, monitort (landelijke) vervoersontwikkelingen en adviseert gemeenten, gevraagd en ongevraagd, betreffende (beleids)ontwikkelingen.

De Vervoersorganisatie rapporteert aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN en legt daaraan verantwoording af over haar functioneren. Eventueel verantwoording naar raden is de verantwoordelijkheid van de bestuurder waarbij de vervoersorganisatie kan ondersteunen.

11. Als gevolg van de beëindiging van het regiemodel per 1 augustus 2020 verschuiven taken van een regiecentrale naar vervoerders of de BVO DRAN zelf. De gemeente Beuningen steunt de herschikking van deze taken en daarvoor is de gemeente bereid extra middelen beschikbaar te stellen aan de BVO DRAN. De gemeente erkent de wenselijkheid en het belang daarvan. Daarbij wordt de BVO DRAN verzocht om snel aan de slag te gaan met het uitvoeren van analyses, zodat er in beeld wordt gebracht waar verbeteringen in efficiëntie en/of kwaliteit gerealiseerd kunnen worden.

Reactie vervoersorganisatie:
Gemeenten vragen verhoogde aandacht voor de vervoerskosten. Genoemde elementen zijn onder meer het monitoren en rapporteren van kostenontwikkelingen, het analyseren daarvan en adviseren daarover in kader van verdere efficiëntie en kwaliteitsverbetering. Zowel kosten als kwaliteit van de uitvoering worden gemonitord en voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt door de vervoersorganisatie.

Voor een verdere professionalisering van de monitorfunctie en het ontwikkelen van voor gemeenten toegankelijkere rapportages (dashboardfunctie) vergt een nadere systeemontwikkeling waarvoor inmiddels gelden zijn gereserveerd (pakket C).

Diverse gemeenten nemen inmiddels initiatieven om alternatieven te ontwikkelen ten behoeve van het vervoer en binnen redelijke kaders nadere grenzen te stellen aan het gebruik van het vervoer. De vervoersorganisatie is daarbij ondersteunend.

12. Enkele gemeenten verzoeken de BVO DRAN om te onderzoeken of aanpassingen van systeemkenmerken en/of kostenbesparingen mogelijk zijn zonder de kwaliteit van dienstverlenging daarmee onaanvaardbaar aan te tasten. Dit stelt gemeenten in de gelegenheid om na te denken hoe de voorziening in de toekomst blijvend vorm kan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de financiële beheersbaarheid.
    Reactie vervoersorganisatie:
    Zie reactie bij punt 11.

13. De gemeenten Druten en Wijchen hebben het volgende kenbaar gemaakt:
    "De gemeenten zijn positief over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar doorgevoerd zijn ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. Ook zijn de gemeenten te spreken over de resultaten van de aanbestedingen van het vervoer en het callcenter."
    Reactie vervoersorganisatie:
    Voor kennisgeving aangenomen.

14. De gemeente Lingewaard stelt vast dat de BVO DRAN een goede start heeft gemaakt met het beheersen van de kosten, maar dat een en ander ook het gevolg is van de marktwerking in het aanbesteden van het doelgroepenvervoer. Niettemin verwacht de gemeente een verdergaande monitoring en beheersing van de kosten door de BVO DRAN om de stijgende uitgaven om te buigen.
    Reactie vervoersorganisatie:
    Zie reactie bij punt 11.

15. De gemeente Lingewaard geeft aan verdere maatregelen te onderzoeken die zo spoedig mogelijk ingevoerd worden om meer grip te krijgen op de stijgende uitgaven. Voor de meerjarenbegroting gaat de gemeente daardoor afwijken van de MJPB van de BVO DRAN en andere groeivariabelen gebruiken. De gemeente ziet dan ook graag dat de BVO DRAN inzichtelijk rapporteert wat de effecten zijn van de gemeentelijke maatregelen, zodat daar door de gemeente op gestuurd kan worden.
    Reactie vervoersorganisatie:
    Zie reactie bij punt 11.

16. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:
    "Conform de afspraak die wij hebben gemaakt, voert u op uw organisatie een korting uit van 1 % oplopend tot 3 % structureel vanaf 2023. Wij vertrouwen erop dat u naast deze structurele bezuiniging strak op uw uitgaven blijft sturen."
    Reactie vervoersorganisatie:
    Voor kennisgeving aangenomen.

17. De gemeente Rheden waardeert het dat er maatregelen zijn getroffen die leiden tot het terugdringen van de kosten van het doelgroepenvervoer. Enerzijds door een besparing op de bedrijfsorganisatie zelf door te voeren en anderzijds een onderzoek te starten naar mogelijke besparingsmaatregelen voor gemeenten onder aanvoering van onderzoeksbureau Moventem. De gemeente vraagt om actief te blijven zoeken naar besparingsmogelijkheden zowel op de bedrijfsvoering als op het doelgroepenvervoer.
    Reactie vervoersorganisatie:
    Zie reactie bij punt 11.

18. De gemeente Rheden onderkent dat het doelgroepenvervoer een gemeente overstijgend dossier is en dat het belangrijk is om de sturing op de ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer te verhogen. De gemeente Rheden hecht aan goede sturingsinformatie en een goede weergave daarvan middels een dashboard. Zo wordt het inzichtelijker of de maatregelen die een gemeente door gaat voeren ook het gewenste effect heeft.
    Reactie vervoersorganisatie:
    Zie reactie bij punt 11.

19. Het bestuur van de BVO DRAN heeft in meerderheid op 2 april jl. besloten in te stemmen met het implementeren van pakket A, pakket B en het opnemen van een reservering voor pakket C. De gemeente Rheden staat achter het besluit van uw bestuur om de taken te herbeleggen bij de vervoersorganisatie en deze meerkosten te financieren met de kosten die eerder betaald werden aan de regiecentrale.

    De gemeente vindt het echter spijtig dat er geen gehoor is gegeven aan het Rhedense verzoek om iedere variant af te zetten tegen de MJPB en per variant duidelijk te maken wat de pluspunten zijn, welke resultaten de variant oplevert en tot welke (mogelijke) besparingen dit leidt en op welke termijn. Met een goede onderbouwing is het voor het bestuur beter mogelijk om in te schatten of deze uitgaven doelmatig zijn.

    Gelet op de financiële situatie van de gemeente Rheden is dit voor ons als organisatie van groot belang. Vanzelfsprekend accepteert de gemeente, door het AB, in meerderheid genomen besluit, maar de gemeente roept op om met dit besluit de opbrengst ervan alsnog inzichtelijk te maken.

Reactie vervoersorganisatie:
In de bestuursvergadering van 2 april j.l. is de memo "Organiseren/herbeleggen regietaken vanaf 1 augustus a.s." behandeld en waar nodig door de vervoersorganisatie toegelicht aan het Algemeen Bestuur. In het memo "Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN" is op 6 april j.l. toelichting gegeven op de financiële consequenties van het bestuursbesluit om akkoord te gaan met het implementeren van pakketten A en B en het opnemen van een reservering voor pakket C. Definitieve besluitvorming over de implementatie van pakket C volgt na verdere uitwerking hiervan in 2021. De vervoersorganisatie is van mening dat, met de kennis van nu, zowel inhoudelijk als financieel uitgebreid toelichting is gegeven op de verwachte uitgaven. Mogelijke voordelen zijn helaas op dit moment nog niet te kapitaliseren.

20. De gemeente Zevenaar heeft het volgende kenbaar gemaakt:
"Wij staan, net als veel andere gemeenten in Nederland, voor een forse bezuinigingsopgave. Om de begroting sluitend te krijgen, heeft onze gemeenteraad begin november 2019 ingestemd met bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen. Dit betekent dat ook bezuinigd wordt op het doelgroepenvervoer. Daarnaast ontwikkelen we alternatieven die een vervoersaanbod bieden in de algemene voorzieningen, met name in het routevervoer en het vraagafhankelijk vervoer. Hiertoe wordt een businesscase uitgewerkt. De businesscase wordt mede uitgewerkt op basis van onze nieuwe beleidsvisie in het sociaal domein en getoetst aan onze leidende principes. Op deze manier verwachten we de kosten voor het doelgroepenvervoer beheersbaarder te maken."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

21. De gemeente Zevenaar heeft het volgende kenbaar gemaakt:
"De raad neemt kennis van uw opgenomen taakstelling op het budget voor de BVO lasten, namelijk voor 2021 -1%, voor 2022 -2% en voor 2023 -3%. Echter, de raad wil duidelijk stellen te gaan voor een vermindering van onze bijdrage aan de verbonden partijen van 2,5% in 2022 en 5% in 2023. Het is voor ons onacceptabel dat deze taakstelling niet wordt behaald. Wij nemen kennis van het feit dat een vermindering van onze bijdrage de BVO DRAN in een lastig parket brengt. Daarom dragen wij de portefeuillehouder op in het portefeuillehoudersoverleg mobiliteit te bespreken welke ideeën er zijn om deze vermindering te realiseren."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

C. Provinciale subsidie

22. De BVO DRAN-begroting laat de financiële effecten zien van het besluit dat de provincie genomen heeft om de Wmo-subsidie te verlagen tot 0% in 2024. De gemeente Beuningen vraagt de BVO DRAN om in de begroting 2021 alsnog te verwerken dat de provincie bereid is om de bijdrage voor de beheerkosten van de BVO DRAN in 2021 op 100% te houden in plaats van op 75%.

Reactie vervoersorganisatie:
Op 20 april 2020 is het Algemeen Bestuur met de memo "OV Vangnet besluitvorming verlenging samenwerkingsovereenkomst" gevraagd om akkoord te gaan met de verlenging van de uitvoering van het OV Vangnet. In betreffende memo is door de vervoersorganisatie (besluit 3.) aangegeven dat de hogere provinciale bijdrage beheerskosten voor 2021 in de MJPB 2021-2024 wordt verwerkt en als zienswijze wordt ingebracht door de BVO DRAN. De door de gemeente Beuningen gewenste actualisatie is verwerkt in de definitieve begroting die 17 september 2020 ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN.

23. De gemeente Rheden heeft het volgende kenbaar gemaakt:
"De BVO DRAN is een gesprekspartner van de provincie daar waar het gaat over de samenhang van de verschillende vervoerstromen. Wij verzoeken het bestuur van de BVO DRAN om in het kader van OV versus Andere Mobiliteit (waaronder het vraagafhankelijk vervoer) de provincie op te roepen de toegankelijkheid van het reguliere OV op niveau te houden voor inwoners met een functiebeperking. Dit geldt zowel voor de toegankelijkheid van het reguliere OV als voor het tegengaan van verdere verschraling van het OV. Wij vrezen een grotere druk op het doelgroepenvervoer met name in de kleinere dorpen."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

24. De gemeente Zevenaar heeft het volgende kenbaar gemaakt:
"Tot en met 2020 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de jaarverlenging op de Samenwerkingsovereenkomst die geldig was tot en met 2019. Vanaf 2021 is in de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN uitgegaan van de afbouw van de provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten verdeeld over 3 jaar. Voor onze gemeente is het onacceptabel dat de Provincie niet meer bijdraagt aan de kosten van het doelgroepenvervoer. De raad draagt de portefeuillehouder op in het bestuurlijk overleg te bespreken hoe met het vervallen van de provinciale WMO subsidie door de BVO DRAN moet worden omgegaan."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

D. Informatievoorziening

25. De gemeente Arnhem wenst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk begin september 2020, inzicht te hebben in de verwachte effecten van de aanpassingen in het leerlingenvervoer vanaf het nieuwe schooljaar en van de invoering van de nieuwe beleidsregels WMO per afgelopen februari op de begrotingen voor 2020 en 2021, op dat de gemeente op basis van zo betrouwbaar mogelijke gegevens de Arnhemse MJPB 2021-2024 vast kan stellen.
Reactie vervoersorganisatie:
Gemeenten vragen verhoogde aandacht voor de vervoerskosten. Genoemde elementen zijn onder meer het monitoren en rapporteren van kostenontwikkelingen, het analyseren daarvan en adviseren daarover in kader van verdere efficiëntie en kwaliteitsverbetering.

Zowel kosten als kwaliteit van de uitvoering worden gemonitord en voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt door de vervoersorganisatie. Begin mei 2019 is gestart met een kwartaalrapportage waarbij per vervoerssoort per gemeente de kosten voor de afgelopen drie maanden inzichtelijk zijn gemaakt.

Aan deze rapportage zijn inmiddels ook het aantal ritten en actieve gebruikers gekoppeld. Uiteraard zijn deze gegevens ook maandelijks beschikbaar en kunnen de mogelijkheden en aanvulling van gegevens met gemeenten besproken worden.

26. De gemeente Arnhem wenst altijd proactief over kostenstijgingen te worden geïnformeerd zodra die bij de BVO DRAN bekend zijn, als die kostenstijgingen van invloed zijn op het (mogelijk) overschrijden van vastgestelde budgetten, zoals afgelopen najaar met de hogere NEA indexatie het geval was.
    Reactie vervoersorganisatie:
    Zie reactie bij punt 25.

27. De gemeente Arnhem vraagt de BVO DRAN scherp te sturen op het behalen van de taakstelling op de uitvoeringskosten zoals opgenomen in voorliggende ontwerpbegroting. Indien er signalen zijn dat deze taakstelling niet of slechts deels haalbaar is, wenst de gemeente daarover direct te worden geïnformeerd.
    Reactie vervoersorganisatie:
    Minimaal elk half jaar wordt het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de prognose van de bestedingen van de BVO lasten.

28. De gemeente Nijmegen stelt dat ondanks dat de aanbesteding op het gebied van het vraagafhankelijk vervoer een positief beeld laat zien, de financiële impact van een aantal ontwikkelingen ervoor zorgt dat de budgetten voor het doelgroepen vervoer de aankomende jaren onder toenemende druk blijven staan. De inbreng van het Leerlingenvervoer in Avan, het wegvallen van de provinciale subsidie en de nog altijd toenemende vervoersaantallen binnen het Wmo-vervoer zijn voorbeelden hiervan. Wij verzoeken u deze ontwikkelingen te monitoren en ons, als daartoe aanleiding is, te informeren.
    Reactie vervoersorganisatie:
    Zie reactie bij punt 25.

29. De gemeente Nijmegen constateert dat de inbreng van het Leerlingenvervoer voor die gemeente een forse stijging van de kosten met zich meebrengt ten opzichte van haar huidige situatie in het Leerlingenvervoer. De gemeente begrijpt dat dit te verklaren is door een aantal algemene kostenontwikkelingen binnen het taxivervoer. Daartegenover staat ook de afname van de kosten in het vraagafhankelijk vervoer. Toch verzoeken wij u deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en ons hierover expliciet te blijven informeren.
    Reactie vervoersorganisatie:
    Zie reactie bij punt 25.

E. Coronacrisis

30. De gemeente Beuningen heeft het volgende kenbaar gemaakt:
    "Op dit moment verkeren we midden in de coronacrisis. Deze crisis heeft ook voor het doelgroepenvervoer grote gevolgen. We vragen de BVO DRAN om ons als gemeente, zoals al gebeurt, te blijven informeren over de consequenties daarvan niet alleen wat betreft de feitelijke uitvoering, maar ook wat betreft de financiële ontwikkeling."
    Reactie vervoersorganisatie:
    Voor kennisgeving aangenomen.

31. De gemeenten Druten en Wijchen hebben het volgende kenbaar gemaakt:
"De gemeenten maken zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het toekomstige doelgroepenvervoer. De beperkingen in het doelgroepenvervoer stelt uw organisatie de komende tijd voor grote uitdagingen. Wij zijn verheugd om te zien dat uw organisatie de nodige maatregelen treft om het doelgroepenvervoer zo goed mogelijk doorgang te laten vinden."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

32. Meerdere gemeenten stellen het op prijs als inzichtelijk wordt gemaakt welke effecten en extra kosten er per gemeente zijn gemaakt in de periode dat de maatregelen vanwege Corona invloed hebben gehad op het vervoer. Op basis van deze informatie kunnen extra kosten mogelijk doorbelast worden aan het Rijk.
Reactie vervoersorganisatie:
Vanaf het begin van de coronacrisis is door de vervoersorganisatie in de financiële maraps aan het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de betaalde tegemoetkomingen is geweest en heeft vergelijking met de beschikbare budgetten plaatsgevonden. Daarnaast zijn op verzoek tussentijds ook vergelijkbare financiële maandoverzichten verstrekt aan het Algemeen Bestuur. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat financiële effecten volgend uit de coronacrisis niet meer verwerkt zullen worden in de MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020). Verantwoording hierover vindt plaats in voortgangsrapportages en de jaarrekening 2020. Mogelijke consequenties voor de jaren 2021 en verder worden verwerkt in de MJPB 2022-2025. Dit wordt dan ook verwerkt in de Kaderbrief 2022.

33. Meerdere gemeenten vragen de BVO DRAN in de jaarrekening 2020 inzichtelijk te welke kosten er gemaakt zijn voor de daadwerkelijk gereden ritten en welke compensatievergoeding vervoerders hebben ontvangen in verband met Corona.
Reactie vervoersorganisatie:
De gewenste inzichten worden in de jaarrekening 2020 verwerkt.

34. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:
"Dit jaar zal nog ongekende effecten ondervinden als gevolg van de covid-19 crisis. Conform de landelijke lijn heeft ook onze regio ingestemd met een doorbetaling van de kosten voor niet uitgevoerde diensten tot een maximum van 80%. Dit in de vorm van een lening, danwel een voorschot, waarvan de afrekening bij de jaarrekening 2020 wordt geeffectueerd. Met u hopen wij erop dat de situatie zich spoedig herstelt."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

DEEL B: Zienswijze per gemeente en BVO DRAN

De ondergenoemde zienswijzen zijn onder deel A per onderdeel beantwoord. Zienswijzen die onder deel A niet zijn opgenomen zijn ter kennisneming aangenomen.

Gemeente Arnhem

De ontwerpbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) is behandeld in de raadsvergadering van 17 juni 2020. De raad van de gemeente Arnhem heeft kennisgenomen van uw ontwerpbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Arnhem de volgende zienswijze:

- Ondanks de lastenstijging waardeert de raad dat BVO DRAN met deze ontwerp begroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten in het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Ook weet de raad het te waarderen dat er een gewijzigde begroting 2020 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de resultaten van de aanbesteding.
- De raad wenst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk begin september 2020, inzicht te hebben in
    - De effecten van de coronacrisis (voorzover dan bekend)
    - De verwachte effecten van de aanpassingen in het leerlingenvervoer vanaf het nieuwe schooljaar en van de invoering van de nieuwe beleidsregels WMO per afgelopen februari op de begrotingen voor 2020 en 2021, op dat de gemeenteraad op basis van zo betrouwbaar mogelijke gegevens de Arnhemse MJPB 2021-2024 vast kan stellen en zodat de extra kosten ten gevolge van de coronacrisis kunnen worden doorbelast aan het Rijk.
- Ook vraagt de raad inzichtelijk te maken in de jaarrekening 2020 welke kosten er zijn gemaakt voor de daadwerkelijk gereden ritten en welke compensatievergoeding vervoerders hebben ontvangen in verband met corona.
- De raad wenst altijd proactief over kostenstijgingen te worden geïnformeerd zodra die bij de BVO DRAN bekend zijn, als die kostenstijgingen van invloed zijn op het (mogelijk) overschrijden van de door de raad vastgestelde budgetten, zoals afgelopen najaar met de hogere indexatie het geval was.
  De raad vraagt de BVO DRAN scherp te sturen op het behalen van de taakstelling op de uitvoeringskosten zoals opgenomen in voorliggende ontwerpbegroting. Indien er signalen zijn dat deze taakstelling niet of slechts deels haalbaar is, wenst de raad daarover direct te worden geïnformeerd.

Gemeente Berg en Dal

Op 6 april 2020 ontvingen wij uw ontwerpbegroting 2020-2024. Onze gemeenteraad heeft de ontwerpbegroting behandeld tijdens haar vergadering van 11 juni 2020. De gemeenteraad stemt in met de meerjarenprogrammabegroting 2020-2024. Ook stemt de raad in met de eerste begrotingswijziging 2021.

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. De raad is tevreden dat de bezuinigingstaakstelling Rijk van Nijmegen is toegepast en is positief over de uitkomsten van de aanbesteding.

Wij zien de definitieve meerjarenprogrammabegroting 2020-2024 met belangstelling tegemoet en wensen u veel succes met uw werkzaamheden hieromtrent.

Gemeente Beuningen

Op 2 april 2020 ontvingen we de door het bestuur van de BVO DRAN in concept vastgestelde begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021. Via deze brief geven we als gemeente Beuningen een zienswijze op deze stukken. Aangezien onze gemeenteraad op 11 juni 2020 vergadert en de periode voor een zienswijze dan al voorbij is, reageren we als college onder het voorbehoud van goedkeuring door de raad.

Stijging van de kosten voor het doelgroepenvervoer

De meerjarenbegroting laat een duidelijke toename in de kosten voor het doelgroepenvervoer zien. Hoewel we als gemeente daarover onze zorgen hebben, neemt dat niet weg dat we wel in kunnen stemmen met zowel de begrotingswijziging 2020 als de begroting 2021. De uitgangspunten waarop de begrotingswijziging en de meerjarenbegroting zijn gebaseerd, zijn onzes inziens adequaat en verantwoord. Daarnaast is de Beuningse beleidswijziging van een kilometerbeperking voor het vraagafhankelijk vervoer verwerkt. Wel roept de geraamde stijging vraagafhankelijk vervoer met 10% per jaar de vraag op in hoeverre het systeem als zodanig gehandhaafd kan blijven, zodat het vervoer ook in de toekomst beschikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben.

Afbouw provinciale subsidie voor het Wmo-vervoer

De BVO DRAN-begroting laat de financiële effecten zien van het besluit dat de provincie genomen heeft om de Wmo-subsidie te verlagen tot 0% in 2024. Wel vragen we de BVO om in de begroting 2021 nog te verwerken dat de provincie bereid is om de bijdrage voor de beheerkosten van de BVO in 2021 op 100% te houden in plaats van op 75%.

Herbeleggen van taken

Als gevolg van de beëindiging van het regiemodel per 1 augustus 2020 verschuiven taken van een regiecentrale naar vervoerders of de BVO zelf. Als gemeente steunen wij de herschikking van deze taken en daarvoor zijn we bereid extra middelen beschikbaar te stellen aan de BVO. We erkennen de wenselijkheid en het belang daarvan. Daarbij verzoeken we de BVO wel om snel aan de slag te gaan met het uitvoeren van analyses, zodat we daarmee in beeld krijgen waar verbeteringen in efficiëntie en/of kwaliteit gerealiseerd kunnen worden. We verzoeken de BVO eveneens om te onderzoeken of aanpassingen van systeemkenmerken mogelijk zijn zonder de kwaliteit van dienstverlenging daarmee onaanvaardbaar aan te tasten. Dit stelt ons als gemeente in de gelegenheid om na te denken hoe we de voorziening in de toekomst vorm kunnen blijven geven zonder dat dit ten koste gaat van de financiële beheersbaarheid.

Gevolgen van de coronacrsisis

Op dit moment verkeren we midden in de coronacrisis. Deze crisis heeft ook voor het doelgroepenvervoer grote gevolgen. We vragen de BVO om ons als gemeente, zoals al gebeurt, te blijven informeren over de consequenties daarvan niet alleen wat betreft de feitelijke uitvoering, maar ook wat betreft de financiële ontwikkeling.

Gemeente Doesburg

Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 mei 2020 gesproken over de jaarstukken van de BVO-DRAN waarover de raad gevraagd wordt een zienswijze uit te brengen. Het gaat daarbij om de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020).

De gemeenteraad uit zijn zorgen over de oplopende kosten in het doelgroepenvervoer en spreekt hier zijn teleurstelling over uit. De gemeenteraad roept daarom de BVO-DRAN dringend op om op korte termijn kostenbesparingen te onderzoeken en door te voeren en daarbij primair te kijken naar maatregelen die de dienstverlening niet aantasten.

Gemeente Druten

Naar aanleiding van uw brief van 6 april 2020, delen we u mee dat uw Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) is behandeld in het RTG van de gemeenteraad van 18 juni 2020. De raad van de gemeente Druten heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Druten de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021.

De raad is positief over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar doorgevoerd zijn ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. Ook is de raad te spreken over de resultaten van de aanbestedingen van het vervoer en het callcenter.

De raad complimenteert u met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting zoals die nu voorligt en constateert dat het proces om tot deze meerjarenbegroting te komen in goede ambtelijke afstemming is verlopen. De begroting is goed onderbouwd en geeft vertrouwen, ook meerjarig.

Wel maakt de raad zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het toekomstige doelgroepenvervoer. De beperkingen in het doelgroepenvervoer stelt uw organisatie de komende tijd voor grote uitdagingen. Wij zijn verheugd om te zien dat uw organisatie de nodige maatregelen treft om het doelgroepenvervoer zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

De raad stelt het op prijs als inzichtelijk wordt gemaakt welke extra kosten er voor Druten zijn gemaakt in de periode dat de maatregelen vanwege Corona invloed hebben gehad op het vervoer, zodat deze extra kosten doorbelast kunnen worden aan het Rijk.

Ook vraagt de raad inzichtelijk te maken in de jaarrekening 2020 welke kosten er zijn gemaakt voor de daadwerkelijk gereden ritten en welke compensatievergoeding vervoerders hebben ontvangen in verband met Corona.

Gemeente Duiven

De gemeente Duiven heeft aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Gemeente Heumen

Op donderdag 4 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Heumen unaniem conform voorstel besloten.

1. In te stemmen met de Ontwerp MJPB 2021-2024 van de BVO DRAN;
2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2020 van de BVO DRAN;
3. Als reactie op de Ontwerpbegroting geen zienswijze te hebben.

Gemeente Lingewaard

Met uw brief van 6 april 2020 hebben wij de ontwerpbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) ontvangen. U heeft gevraagd om een zienswijze voor 5 juni 2020 kenbaar te maken. Dat laatste is helaas niet mogelijk, omdat de raadscyclus waarin dit onderwerp wordt besproken, eindigt met de raadsvergadering op 11 juni 2020. Dit is echter voor de besluitvorming van uw Algemeen Bestuur op 25 juni 2020. Wij gaan er daarom van uit dat dit geen problemen oplevert.

Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). Ten aanzien van de ontwerpbegroting hebben wij de volgende zienswijze:

Wij waarderen het dat de BVO DRAN met deze ontwerpbegroting een inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten voor het doelgroepenvervoer. Ook waarderen wij het dat er een gewijzigde begroting 2020 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de resultaten van de aanbesteding en de gewijzigde wijze van verrekenen naar de gemeenten toe.

We constateren dat de aanbestedingen geleid hebben tot een verschuiving van de kosten: er is een voordeel geboekt voor het vraagafhankelijk vervoer, terwijl er juist een kostenstijging is in het routevervoer. Dat gaat direct gepaard met een aanzienlijke stijging van de kosten voor onze gemeente.
De raad is daar zeer verontrust over, vooral omdat met ingang van de nieuwe contracten ons leerlingenvervoer ondergebracht is bij de BVO.

We stellen vast dat de BVO een goede start heeft gemaakt met het beheersen van de kosten, maar dat een en ander ook het gevolg is van de marktwerking in het aanbesteden van het doelgroepenvervoer. Niettemin verwachten wij een verdergaande monitoring en beheersing van de kosten door de BVO om de stijgende uitgaven om te buigen.

Het is goed dat we als gemeente een verder inzicht hebben verkregen in de kosten, maar daar willen wij het niet bij laten. Wij zullen maatregelen gaan treffen om de kosten te beheersen. De eerste maatregel van de maximale kilometergrens voor het Wmo-vervoer is met ingang van 1 januari 2020 al ingegaan. Helaas is deze maatregel niet verwerkt in de ontwerpbegroting.

We onderzoeken nu verdere maatregelen die zo spoedig mogelijk ingevoerd worden om meer grip te krijgen op de stijgende uitgaven. Voor de meerjarenbegroting gaan we afwijken van de MJB van de BVO en andere groeivariabelen gebruiken.

Wij zien dan ook graag dat de BVO inzichtelijk rapporteert wat de effecten zijn van de gemeentelijke maatregelen, zodat daar door de gemeente op gestuurd kan worden.

Met in achtneming van onze opmerkingen, kunnen wij in instemmen met de ontwerpbegroting 2021-2024 van de BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2020.

Gemeente Montferland

De gemeente Montferland heeft aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar heeft aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Gemeente Nijmegen

Naar aanleiding van uw brief d.d. 6 april 2020, delen we u mee dat uw ontwerpbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) is behandeld in de raadsvergadering van 12 mei 2020. Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). Ten aanzien van deze begroting hebben wij de volgende zienswijze:

Het wordt op prijs gesteld dat de begroting 2020 is aangepast en dat er inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen voor 2020 en verder. Ondanks dat de aanbesteding op het gebied van het vraag afhankelijk vervoer een positief beeld laten zien, zorgt de financiële impact van een aantal ontwikkelingen ervoor dat de budgetten voor het doelgroepen vervoer de aankomende jaren onder toenemende druk blijven staan. De inbreng van het Leerlingenvervoer in Avan, het wegvallen van de provinciale subsidie en de nog altijd toenemende vervoersaantallen binnen het Wmo-vervoer zijn voorbeelden hiervan. Wij verzoeken u deze ontwikkelingen te monitoren en ons, als daartoe aanleiding is, te informeren.

Extra aandacht vragen wij voor het volgende. Wij constateren dat de inbreng van het Leerlingenvervoer voor ons een forse stijging van de kosten met zich meebrengt ten opzichte van onze huidige situatie in het Leerlingenvervoer. We begrijpen dat dit te verklaren is door een aantal algemene kostenontwikkelingen binnen het taxivervoer. Daartegenover staat ook de afname van de kosten in het vraagafhankelijk vervoer. Toch verzoeken wij u deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en ons hierover expliciet te blijven informeren.

Gemeente Overbetuwe

Op 6 april 2020 ontvingen wij de ontwerp meerjarenprogrammabegroting van de BVO 2021-2024 inclusief gewijzigde begroting 2020 (hierna MJPB en gewijzigde begroting 2020). U verzocht de gemeenteraad zijn zienswijzen over deze MJPB en gewijzigde begroting 2020 schriftelijk aan u kenbaar te maken.

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft de MJPB en de gewijzigde begroting 2020 in zijn vergadering van 8 juni 2020 besproken en daarop de volgende zienswijze vastgesteld.

De raad waardeert dat ondanks de lastenverzwaring met de ontwerpbegroting beter inzicht is in de reëel verwachte kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer. Daarnaast waardeert de raad dat bij de gewijzigde begroting 2020 rekening is gehouden met het resultaat van de aanbesteding. Gezien de kostenstijging verzoekt de raad de BVO DRAN om te blijven zoeken naar besparingsmogelijkheden op het doelgroepenvervoer.

De raad stelt het op prijs als in de jaarrekening 2020 inzichtelijk kan worden gemaakt wat de financiële gevolgen voor de gemeente Overbetuwe zijn van de coronacrisis, zowel wat betreft compensatie van vervoerders als eventueel gemaakte meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen.

Gemeente Renkum

Wij hebben uw meerjarenbeleidsbegroting 2021-2024 in goede orde ontvangen.

Wij volgen de ontwikkelingen binnen het vervoer waar het gaat om de kosten zowel als het gebruik. De kostenontwikkeling die plaatsvindt als gevolg van rijksbeleid baart ons zorgen. De effecten van de afschaffing van de teruggave BPM voor het taxibedrijf bijvoorbeeld, heeft ook voor gemeenten een negatief financieel effect. Verder zien we een beperkte daling van het gebruik van het vraagafhankelijk vervoer naast een forse toename van het route gebonden vervoer en dan wel voornamelijk vanuit de jeugdwet, wat zich in de herziene begroting 2020 duidelijk laat zien. Daarnaast zijn ook de effecten van de nieuwe aanbesteding in uw begroting verwerkt, alsmede de kasschuif van € 61.500 aan middelen uit 2019 bedoeld voor de aanbesteding die deels in 2020 op de begroting drukken. Het is een helder opgesteld stuk, waarvoor onze dank.

Conform de afspraak die wij hebben gemaakt, voert u op uw organisatie een korting uit van 1 % oplopend tot 3 % structureel vanaf 2023. Wij vertrouwen erop dat u naast deze structurele bezuiniging strak op uw uitgaven blijft sturen.

Dit jaar zal daarnaast nog ongekende effecten ondervinden als gevolg van de covid-19 crisis. Conform de landelijke lijn heeft ook onze regio ingestemd met een doorbetaling van de kosten voor niet uitgevoerde diensten tot een maximum van 80%. Dit in de vorm van een lening, danwel een voorschot, waarvan de afrekening bij de jaarrekening 2020 wordt geeffectueerd. Met u hopen wij erop dat de situatie zich spoedig herstelt.

Gemeente Rheden

De raad van de gemeente Rheden heeft op 19 mei jl. kennis genomen van uw ontwerp meerjarenprogramma-begroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) en daarover de volgende zienswijze vastgesteld.

Waardering

De raad van de gemeente Rheden waardeert het dat u maatregelen heeft getroffen die leiden tot het terugdringen van de kosten van het doelgroepenvervoer. Enerzijds door een besparing op de bedrijfsorganisatie zelf door te voeren en anderzijds een onderzoek te starten naar mogelijke besparingsmaatregelen voor gemeenten onder aanvoering van onderzoeksbureau Moventem. Wij verzoeken u om actief te blijven zoeken naar besparingsmogelijkheden zowel op de bedrijfsvoering als op het doelgroepenvervoer.

OV versus andere mobiliteit

De BVO Dran is een gesprekspartner van de provincie daar waar het gaat over de samenhang van de verschillende vervoerstromen. Wij verzoeken het bestuur van de DVO DRAN om in het kader van OV versus Andere Mobiliteit (waaronder het vraagafhankelijk vervoer) de provincie op te roepen de toegankelijkheid van het reguliere OV op niveau te houden voor inwoners met een functiebeperking. Dit geldt zowel voor de toegankelijkheid van het reguliere OV als voor het tegengaan van verdere verschraling van het OV. Wij vrezen een grotere druk op het doelgroepenvervoer met name in de kleinere dorpen.

Herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN
Wij onderkennen dat het doelgroepenvervoer een gemeente overstijgend dossier is en dat het belangrijk is om de sturing op de ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer te verhogen. De raad van de gemeente Rheden hecht aan goede sturingsinformatie en een goede weergave daarvan middels een dashboard. Zo wordt het inzichtelijker of de maatregelen die wij door gaan voeren ook het gewenste effect hebben.

Het bestuur van de BVO DRAN heeft in meerderheid op 2 april jl. besloten in te stemmen met het implementeren van pakket A, pakket B en het opnemen van een reservering voor pakket C. De raad van de gemeente Rheden staat achter het besluit van uw bestuur om de taken te herbeleggen bij de Vervoersorganisatie en deze meerkosten te financieren met de kosten die eerder betaald werden aan de regiecentrale. Wij vinden het echter spijtig dat u geen gehoor hebt gegeven aan het Rhedense verzoek om iedere variant af te zetten tegen de MJPB en per variant duidelijk te maken wat de pluspunten zijn, welke resultaten de variant oplevert en tot welke (mogelijke) besparingen dit leidt en op welke termijn.

Met een goede onderbouwing is het voor het bestuur beter mogelijk om in te schatten of deze uitgaven doelmatig zijn. Gelet op onze financiële situatie is dit voor ons als organisatie van groot belang. Vanzelfsprekend accepteren wij het, door het AB, in meerderheid genomen besluit, maar wij roepen u op om met dit besluit de opbrengst ervan alsnog inzichtelijk te maken.

Gemeente Rozendaal
Op 26 mei 2020 heeft de raad van de gemeente Rozendaal de gewijzigde begroting 2020 en de meerjaren programmabegroting 2021-2024 van uw organisatie behandeld. De raad ziet geen aanleiding om over de toegezonden stukken een inhoudelijke zienswijze kenbaar te maken.

Gemeente Westervoort
De gemeente Westervoort heeft aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Gemeente Wijchen
Naar aanleiding van uw brief van 6 april 2020, delen we u mee dat uw Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) is behandeld in de raadsvergadering van 18 juni 2020.
De raad van de gemeente Wijchen heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Wijchen de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021.

De raad is positief over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar doorgevoerd zijn ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. Ook is de raad te spreken over de resultaten van de aanbestedingen van het vervoer en het callcenter.

De raad complimenteert u met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting zoals die nu voorligt en constateert dat het proces om tot deze meerjarenbegroting in goede ambtelijke afstemming tot stand is gekomen. De begroting is goed onderbouwd en geeft vertrouwen, ook meerjarig.

Wel maakt de raad zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het toekomstige doelgroepenvervoer. De beperkingen in het doelgroepenvervoer stelt uw organisatie de komende tijd voor grote uitdagingen. Wij zijn verheugd om te zien dat uw organisatie de nodige maatregelen treft om het doelgroepenvervoer zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

De raad stelt het op prijs als inzichtelijk wordt gemaakt welke extra kosten er voor Wijchen zijn gemaakt in de periode dat de maatregelen vanwege Corona invloed hebben gehad op het vervoer, zodat deze extra kosten doorbelast kunnen worden aan het Rijk.

Ook vraagt de raad inzichtelijk te maken in de jaarrekening 2020 welke kosten er zijn gemaakt voor de daadwerkelijk gereden ritten en welke compensatievergoeding vervoerders hebben ontvangen in verband met Corona.

Gemeente Zevenaar

Wij hebben op 3 april de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020), de definitieve jaarstukken 2018 en de voorlopige jaarcijfers 2019 ontvangen. Deze behandelt de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 10 juni 2020. De stukken waren helaas niet op tijd binnen om volledig mee te gaan in onze raadscycli. Dit aangezien na ontvangst een reactietermijn van 8 weken ingaat. In deze brief leest u wat hiervan de gevolgen zijn.

Voorlopige zienswijze

Wij sturen u vanwege bovenstaande omstandigheden onze voorlopige zienswijze. Mocht in de raadsvergadering van 10 juni 2020 blijken dat wij een aangepaste zienswijze aanleveren, dan geven wij dit aan. Wij verzoeken u dan om de zienswijze aan te passen zoals besproken in de raadsvergadering.

Tijdig aanleveren stukken

Om u zo snel mogelijk helderheid te geven over onze zienswijze vragen wij u dringend een volgende keer de stukken zo aan te leveren dat deze in de raadscycli van onze gemeente passen. Wij hebben dan de tijd om alle stukken juist te verwerken.

Wij staan, net als veel andere gemeenten in Nederland, voor een forse bezuinigingsopgave. Om de begroting sluitend te krijgen, heeft onze gemeenteraad begin november 2019 ingestemd met bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen.

Dit betekent dat ook bezuinigd wordt op het doelgroepenvervoer. Daarnaast ontwikkelen we alternatieven die een vervoersaanbod bieden in de algemene voorzieningen, met name in het routevervoer en het vraagafhankelijk vervoer. Hiertoe wordt een businesscase uitgewerkt. De businesscase wordt mede uitgewerkt op basis van onze nieuwe beleidsvisie in het sociaal domein en getoetst aan onze leidende principes. Op deze manier verwachten we de kosten voor het doelgroepenvervoer beheersbaarder te maken.

Uitgangspunten zienswijze

Hieronder leest u de uitgangspunten van de gemeenteraad:

Er blijft sprake van een ongewenste en forse stijging in de kosten. De raad ziet dat BVO DRAN met deze ontwerp meerjarenbegroting een beter inzicht geeft in de te verwachten kosten op het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over deze kostenstijging;

a. De raad neemt kennis van uw opgenomen taakstelling op het budget voor de BVO lasten, namelijk voor 2021 -1%, voor 2022 -2% en voor 2023 -3%. Echter, de raad wil duidelijk stellen te gaan voor een vermindering van onze bijdrage aan de verbonden partijen van 2,5% in 2022 en 5% in 2023. Het is voor ons onacceptabel dat deze taakstelling niet wordt behaald. Wij nemen kennis van het feit dat een vermindering van onze bijdrage de BVO DRAN in een lastig parket brengt. Daarom dragen wij de portefeuillehouder op in het portefeuillehoudersoverleg mobiliteit te bespreken welke ideeën er zijn om deze vermindering te realiseren;
b. Tot en met 2020 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de jaarverlenging op de Samenwerkingsovereenkomst die geldig was tot en met 2019. Vanaf 2021 is in de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN uitgegaan van de afbouw van de provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten verdeeld over 3 jaar. Voor onze gemeente is het onacceptabel dat de Provincie niet meer bijdraagt aan de kosten van het doelgroepenvervoer. De raad draagt de portefeuillehouder op in het bestuurlijk overleg te bespreken hoe met het vervallen van de provinciale WMO subsidie door de BVO DRAN moet worden omgegaan.
c. Op dit moment wordt in onze gemeente gewerkt aan een businesscase ‘doelgroepenvervoer’. In deze businesscase worden maatregelen uitgewerkt die het maatwerk in vervoer terugdringen. Dat betekent dat wij u alsnog dringend vragen de percentages in de ontwerp-begroting als volgt aan te passen: het percentage van het Wmo vervoer (vraagafhankelijk vervoer) op 5%, het leerlingenvervoer op 0%. Het percentage vervoer vanuit de Jeugdwet willen wij vooralsnog ongewijzigd laten. Wij zullen u op basis van de businesscase informeren hoe wij deze bijstellingen willen realiseren.

<u>Vervoersorganisatie</u>

De vervoersorganisatie wil een tweetal punten als ambtelijke wijziging indienen ter verwerking in de definitieve begroting.

1. Hogere provinciale bijdrage beheerskosten in 2021

Doordat het Algemeen Bestuur heeft besloten om akkoord te gaan met de verlenging van de uitvoering van het OV Vangnet tot en met 31 december 2021, heeft de provincie toegezegd om af te zien van de eerder opgelegde afbouw (75%) van de beheerskosten in het jaar 2021. In 2021 zal de provincie eenmalig de 'ontbrekende' 25% alsnog uit keren aan Avan. De vervoersorganisatie verzoekt om de hogere provinciale bijdrage beheerskosten voor 2021 in de MJPB 2021-2024 te verwerken.

2. Herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN

In de bestuursvergadering van 2 april 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten om in de MJPB 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020), bedragen voor het herbeleggen en aanvullen van regietaken door de BVO DRAN op te nemen. Er is besloten om pakketten A en B te implementeren en voor pakket C een reservering op te nemen in de begroting.

In de bijlage bij de memo "Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN" d.d. 6 april 2020 is het financiële effect van deze begrotingswijziging per gemeente uitgewerkt. De vervoersorganisatie verzoekt om de meerjarige begrotingswijziging in de MJPB 2021-2024 te verwerken.

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1970
Extern Zaak ID	Z/20/053630
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	7
Omschrijving	53630 Benoemen commissielid mevrouw Peters-Duits
Organisatieonderdeel	Griffie Wijchen
Eigenaar	Heuvelmans, Marie-Cécile
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P0 Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Beek, M. van (Marijke)
Telefoonnummer steller	0884327202
E-mail adres steller	mc.heuvelmans@wijchen.nl

Bijlagen
Benoemen commissielid mevrouw Peters-Duits

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**
Stukken gemeenteraad Wijchen	3 november 2020

Voorgesteld besluit

Mevrouw A.H. Peters-Duits te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen.

Besluit (Aangenomen)

Mevrouw A.H. Peters-Duits te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen.

Openbaar Zaaknummer: 53630

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Benoemen commissielid mevrouw A.H. Peters-Duits

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

Mevrouw A.H. Peters-Duits te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen.

Aanleiding
Volgens artikel 14, lid 3 van de Verordening op de informatiebijeenkomsten, raadscommissies en themabijeenkomsten heeft de PvdA-fractie de mogelijkheid een commissielid te benoemen.

Op voordracht van de fractie wordt mevrouw A.H. Peters-Duits benoemd.

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1826
Extern Zaak ID	Z/20/051966
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	8
Omschrijving	51966 Financiële verordening 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020 - bespreken
Organisatieonderdeel	domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Eigenaar	Orsouw, van, Raoul
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	§7 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	088-4327190
E-mail adres steller	r.van.orsouw@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota raad Financiële verordening Wijchen 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020
Financiele verordening Wijchen 2020
Nota investeren en afschrijven Wijchen 2020
Wijzigingstabel Financiële verordening Wijchen
Bijlage bij beslisnota 51966 Advies Auditcommissie.pdf

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	15 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Commissievergadering Wijchen	8 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

1. De Financiële verordening 2020 gemeente Wijchen vast te stellen en de Financiële verordening 2016 gemeente Wijchen in te trekken.
2. De nota Investeren en afschrijven 2020 vast te stellen

Besluit (Geamendeerd aangenomen)

1. De Financiële verordening 2020 gemeente Wijchen vast te stellen met daarbij de volgende wijziging:
   a. Artikel 6, lid 2: Naast de programmarapportages wordt het college minimaal tweemaal per jaar geïnformeerd over de realisatie over het lopende boekjaar. Jaarlijks stelt het college op behoefte het gewenste aantal rapportages voor het lopende jaar vast.
   te wijzigen in:
   De ambtelijke organisatie informeert het college minimaal tweemaal per jaar over de realisatie over het lopende boekjaar. Het college stuurt deze rapportages voorzien van een informatienota aan de raad.
   Jaarlijks stelt het college naar behoefte het gewenste aantal rapportages voor het lopende jaar vast.
2. En de Financiële verordening 2016 gemeente Wijchen in te trekken.
3. De nota Investeren en afschrijven 2020 vast te stellen met daarbij de volgende wijzigingen:
   a. Hoofdstuk V Procesbeheersing, Projecten 1c, punt 4
   Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen onder de noemer 1c, op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wordt verwacht.
   te wijzigen in:
   Het college informeert de raad actief via een beslispunt over welke nieuwe investeringen onder de noemer 1c, de raad een apart voorstel/aparte voorstellen voor autorisatie van het investeringskrediet krijgt en op welke termijn het college het aparte voorstel/de aparte voorstellen aanbiedt.
   b. Hoofdstuk V Procesbeheersing, Projecten 1c, passage onder punt 8
   Vooraf wordt bij investeringen onder noemer 1c door de raad aangegeven of een afsluitrapportage dient te worden opgesteld, waarin inhoudelijk en financieel verantwoording wordt afgelegd.
   te wijzigen in:
   Het college neemt in de beslisnota die aan de raad wordt voorgelegd over investeringen onder noemer 1c, standaard als beslispunt op dat het college een afsluitrapportage opstelt, waarin inhoudelijk en financieel verantwoording wordt afgelegd.

Openbaar Zaaknummer: 51966

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Financiele verordening 2020 en nota Investeren en afschrijven 2020

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. De Financiële verordening 2020 gemeente Wijchen vast te stellen en de Financiële verordening 2016 gemeente Wijchen in te trekken.
2. De nota Investeren en afschrijven 2020 vast te stellen.

Aanleiding
Voor u ligt de geactualiseerde en met de gemeente Druten geharmoniseerde financiële verordening. In de financiële verordening worden de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vastgelegd. De huidige financiële verordening dateert uit 2016 en is, gezien de samenwerking met de gemeente Druten, aan herziening toe. De huidige werkwijze sluit op onderdelen niet meer aan met de verordening uit 2016.

De financiële verordening is de kapstok voor het gehele financiële beheer en beleid. In deze nota wordt op onderdelen verwezen naar onderliggende nota's, waarin het beleid meer tot in detail wordt uitgeschreven. Een voorbeeld hiervan is de nota Investeren en afschrijven, die we gelijktijdig met de vernieuwde financiële verordening aanbieden. Andere nota's zoals de nota Reserves en voorzieningen en het Treasurystatuut volgen hier nog op. De bestaande nota's op deze onderwerpen blijven onverminderd van kracht, totdat de nieuwe zijn vastgesteld.

De Financiële verordening 2020 ligt ook in de gemeente Druten ter besluitvorming voor. Met het vaststellen van deze verordening wordt de werkwijze ten aanzien van de planning & control cyclus binnen de Werkorganisatie Druten Wijchen voor beide gemeenten vrijwel hetzelfde.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
18-10-2016	Financiële verordening 2016

Gewenst resultaat
De financiële verordening vast te stellen met ingang van 2020, zodat we aansluiten met de huidige werkwijze, waarbij we tevens binnen de Werkorganisatie Druten Wijchen een harmonisatieslag slaan.

Argumenten
1.1 Om de Werkorganisatie efficiënter te maken, dienen we zo veel mogelijk in werkwijze te harmoniseren.
De Werkorganisatie Druten Wijchen werkt aan drie planning & control cycli (gemeente Druten, gemeente Wijchen en de WDW zelf). Om dit zo efficiënt mogelijk te laten plaats vinden, ligt één werkwijze voor de hand. Deze financiële verordening en nota Investeren en afschrijven dragen hieraan bij. Zo zijn de rapportagemomenten en inhoud gelijkgetrokken met de gemeente Druten en hanteren we dezelfde uitgangspunten in het financieel beheer.

1.2 Een geharmoniseerde werkwijze met de gemeente Druten vergemakkelijkt het proces bij de mogelijke bestuurlijke fusie.
De harmonisatie heeft voor de huidige situatie direct een positief effect, maar maakt ook de mogelijke volgende stap (bestuurlijke fusie) op dit vlak eenvoudiger. De voorliggende verordeningen kunnen vrijwel identiek overgenomen worden bij een fusie.

1.3 Voldoen aan de aanbevelingen van het rekenkamerrapport Plan zoekt Visie.
Een van de pijlers bij de actualisatie van de financiële verordening 2016 was de monitoring van projecten. De strakke werkwijze hieruit blijven we in de toekomst hanteren. Dit hebben we opgenomen in de nota Investeren en afschrijven.

Tegenargumenten en risico's
1.1 Er dienen nog meerdere beleidsstukken te worden geactualiseerd.
Met het vaststellen van de financiële verordening zijn we er nog niet. De financiële verordening is de kapstok waaraan diverse beleidsnotities hangen. Op korte termijn bieden we ter actualisatie de beleidsnota's 'Reserves en voorzieningen' en 'Treasurystatuut' aan.

1.2 Op enkele onderdelen blijven we verschil van werkwijze hanteren.
De voorliggende verordeningen van Druten en Wijchen zijn vrijwel identiek. Echter op enkele punten blijven gemeenten hun eigen werkwijze behouden. Deze uitzonderingen zijn gericht op het bestuurlijk proces en zijn voor de efficiency van de WDW overkomelijk.

Financiële gevolgen
De wijziging van deze verordening heeft als zodanig geen financiële consequenties.

Communicatie
N.v.t.

Uitvoering of Vervolgstappen
Na vaststelling volgt (digitale) publicatie

Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Financiële verordening gemeente Wijchen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	gemeente Wijchen
Officiële naam regeling	Financiële verordening gemeente Wijchen 2020
Citeertitel	Financiële verordening gemeente Wijchen 2020
Besloten door	Gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Onderwerp	Financiën

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Grondslagen

Artikel 212 van de gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking
16-10-2020	1-1-2020	Nieuwe regeling		

Geconsolideerde tekst van de regeling

Financiële verordening gemeente Wijchen 2020

De raad van de gemeente Wijchen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2020;
gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;
gezien het advies van de auditcommissie;
besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Wijchen 2020:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;
b. BBV: de geldende verslaggevingsvoorschriften "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten";
c. beleidsindicatoren: kengetal met als doel begroting en verantwoording inzichtelijker te maken voor gebruikers en een betere vergelijkbaarheid met andere gemeenten mogelijk te maken;
d. doelmatigheid: een doel bereikend met zo weinig mogelijk menskracht en middelen;
e. doeltreffendheid: het beoogde doel halend, doeltreffendheid zegt dus iets over de mate waarin een doel wordt bereikt, wat onafhankelijk is van de geleverde inspanningen;
f. investeringsbudget: een bedrag dat vrijgegeven is voor het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt;
g. overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin de gemeente, al dan niet samen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt;
h. paragrafen: in een paragraaf wordt de raad integraal over een bepaald thema dat dwars door de begroting loopt, geïnformeerd;
i. programma: een samenhangend geheel van taakvelden van de gemeente;
j. publieke taak: taken die (meestal op grond van een wettelijke verplichting) voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een maatschappelijk, algemeen belang waarvan de behartiging anders (bijvoorbeeld spontaan via de markt) niet goed tot zijn recht komt;
k. rechtmatigheid: geeft aan dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten;
l. taakvelden: een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld;
m. verantwoording: jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening).

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programma-indeling en indicatoren

1. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast.
2. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode op voorstel van het college de taakvelden per programma vast.
3. De raad stelt op voorstel van het college per programma de beleidsindicatoren vast.

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken

1. Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma's de baten en lasten per taakveld weergegeven;
2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringsbudget weergegeven;
3. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringsbudgetten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten weergegeven.

Artikel 4. Kaders begroting

1. Het college neemt in de perspectiefnota een voorstel op voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vóór 1 augustus vast. Deze nota bevat tenminste:
   a) een financieel meerjarenperspectief op de exploitatieontwikkeling, uitgesplitst naar het incidentele en structurele perspectief;
   b) inzicht in het verloop van grote projecten en grondexploitaties, waarbij de financiën worden aangegeven voor de duur van het project;
2. In de begroting wordt een post onvoorzien opgenomen;
3. Structurele tekorten worden gedekt door structurele maatregelen;
4. Incidentele tekorten worden gedekt door incidentele maatregelen;
5. Nut en noodzaak worden integraal afgewogen binnen de perspectiefnota of begroting. Daar worden de prioriteiten gesteld. Buiten deze beslissingsmomenten kan geen extra incidenteel of structureel geld uitgegeven worden, tenzij door de raad geaccordeerd.

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten
Begroting

1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen van de eerste jaarschijf.
2. Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de taakvelden niet dusdanig worden overschreden, dat de realisatie van andere taakvelden binnen hetzelfde programma onder druk komt.
3. De raad autoriseert wijzigingen op het oorspronkelijke geraamde saldo van baten en lasten in de taakveldenraming, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van het programmabudget.
4. Het college informeert de raad als ze afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht over de exploitatie en investeringen. Bij de perspectiefnota stelt het college een begrotingswijziging voor op basis van de verwachte afwijkingen in het lopende jaar.
5. De raad autoriseert eventuele begrotingsoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. Deze overschrijdingen dienen overzichtelijk gemeld te zijn, binnen het bestaande beleid te vallen en/of voort te komen uit open-einde regelingen.
6. Indien activiteiten, waarvoor de raad een jaargebonden budget beschikbaar heeft gesteld, niet of niet geheel in het boekjaar kunnen worden uitgevoerd, is onder voorwaarden, de mogelijkheid van overheveling naar het volgende boekjaar aanwezig. Op voorstel van het College besluit de raad, na advies auditcommissie, over budgetoverhevelingen van het lopende jaar naar het volgende boekjaar.

7. Het college besluit niet over de aan- en verkoop van onroerend goed, buiten hetgeen vastgelegd is in de nota grondbeleid, voordat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
8. Voor een investering waarvan het investeringsinvesteringsbudget niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringsinvesteringsbudget aan de raad voor.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage

1. Het college informeert de raad twee maal per jaar door middel programmarapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente in het lopende boekjaar. Hieruit kan een begrotingswijziging worden vastgesteld.
2. Naast de programmarapportages wordt het college minimaal tweemaal per jaar geïnformeerd over de realisatie over het lopende boekjaar. Jaarlijks stelt het college op behoefte het gewenste aantal rapportages voor het lopende jaar vast.
3. In de rapportages worden afwijkingen toegelicht op de actuele raming van de baten en de lasten in de begroting groter dan € 10.000.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 7. Waardering en afschrijving materiële vaste activa

Regels rondom het waarderen, activeren en afschrijven van materiele vaste activa zijn vastgelegd in de beleidsnota 'Investeren en afschrijven'. Deze nota wordt door de raad vastgesteld.

Artikel 8. Voorziening voor oninbare vorderingen

Voor vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van de ouderdom en de status van betreffende openstaande posten.

Artikel 9. Reserves en voorzieningen

Regels rondom het gebruik van reserves en voorzieningen zijn vastgesteld in de nota "reserves en voorzieningen". Deze nota wordt door de raad vastgesteld.

Artikel 10. Kostprijsberekening

1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de gemeente, die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een extracomptabel systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten (inclusief de directe personeelskosten) de overheadkosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.
2. Bij de kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van reserves en voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de kosten van het kwijtscheldingsbeleid.
3. Voor de inzet van materiele activa worden naast directe kosten, indirecte kosten en afschrijvingskosten, de rente voor de financiering van het actief toegerekend. Deze rente is een vergoeding voor de inzet van vreemd vermogen en van eigen

vermogen. De rentepercentages voor deze vergoeding worden bij de behandeling van de begroting vastgesteld.

4. Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen, waarmee kosten in rekening worden gebracht en van goederen, werken, diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, worden de structurele overheadkosten extracomptabel evenredig, op basis van de begrote verdeling directe fte's over taakvelden en projecten, doorberekend als opslag over de directe (formatie)kosten.
5. Het percentage van de omslagrente voor de toerekening van rente voor de financiering van de in gebruik zijnde activa, wordt jaarlijks met de begroting vastgesteld. Het percentage van deze omslagrente wordt bepaald uit het gewogen gemiddelde van het bij de begroting geraamde rentepercentage van de rentekosten op de opgenomen langlopende leningen, de kortlopende leningen en het rentepercentage van de rentevergoeding over de reserves en de voorzieningen zoals bepaald overeenkomstig het zesde lid.
6. Het rentepercentage voor de rentevergoeding over de reserves en voorzieningen in de omslagrente voor de kostprijsberekening als bedoeld in het vijfde lid, wordt jaarlijks met de begroting vastgesteld. De hoogte van het rentepercentage voor de rentevergoeding over de reserves en voorzieningen wordt bepaald aan de hand van de bij de begroting geraamde rentekosten als percentage van de opgenomen langlopende leningen, kortlopende leningen en investeringsbudgetten.

Artikel 11. Verkoopprijzen economische activiteiten in concurrentie met marktpartijen

1. Voor de levering van goederen, diensten of werken door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden waarbij de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt ten minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de levering van de desbetreffende goederen, diensten of werken wordt gemotiveerd.
2. Raadsbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in het vorige lid, zijn niet nodig als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht en sprake is van:

a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid;
b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak;
c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;
d. een bevoordeling van sociale werkplaatsen;
e. een bevoordeling van onderwijsinstellingen;
f. een bevoordeling van publieke media-instellingen; en
g. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.

Hiervoor volstaan collegebesluiten

Artikel 12. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel tot vaststelling van de hoogte van de gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven.

Artikel 13. Financieringsfunctie

1. Het college neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de kaders in acht zoals vastgelegd in het door de raad vastgestelde treasurystatuut.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 14 Verplichte paragrafen

1. In de begroting en jaarstukken worden de paragrafen opgenomen conform de verplichte onderdelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.
2. Naast de in het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen verplichte onderdelen in de paragrafen, kan de raad aanvullende facultatieve paragrafen toevoegen.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 15. Interne controle

1. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a, van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.
2. Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het financieel vermogen van de gemeente, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en de vorderingen van crediteuren jaarlijks worden gecontroleerd. Registergoederen en bedrijfsmiddelen worden ten minste eenmaal in de 4 jaar gecontroleerd. Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

Artikel 16. Administratie

1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
   a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de domeinen;
   b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;
   c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringsbudgetten en voor het maken van kostencalculaties;
   d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;
   e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en
   f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de

doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 17. Financiële organisatie
Het college draagt de Werkorganisatie Druten Wijchen op om zorg te dragen voor:

a. een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de domeinen;
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten;
d. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;
e. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan de taakvelden;
f. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.
2. De Financiële verordening Wijchen 2016 wordt per 1 januari 2020 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening Wijchen 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 15 oktober 2020

De voorzitter,
De griffier,

Toelichting op de artikelen

Artikel 2. Programma-indeling
Dit artikel bevat bepalingen over de inrichting van de begroting en de jaarstukken. De indeling van de programma's worden bij aanvang van iedere raadsperiode door de raad vastgesteld. Het *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten* (hierna: BBV) bepaalt in aanvulling hierop, dat de taakvelden aan de programma's moeten worden toegewezen.
Het tweede lid bepaalt dat de raad beleidsindicatoren per programma vaststelt. Het is het zogenaamde SMART maken van de begroting. Wat de verplichte beleidsindicatoren zijn, volgt uit de (ministeriële) *Regeling vaststelling beleidsindicatoren door gemeenten in programma's en programmaverantwoording*, welke zijn grondslag vindt in artikel 25, tweede lid, onder a, van het BBV.
Overigens bepaalt dit artikel niet dat elke nieuwe raadsperiode de gehele begroting en jaarstukken moeten worden herzien. In de meeste gevallen is dat niet raadzaam. Als de indeling en gebruikte beleidsindicatoren de vorige raadsperiode goed zijn bevallen, kunnen deze ongewijzigd opnieuw worden vastgesteld. In andere gevallen zijn (kleine) bijstellingen of wijzigingen meestal voldoende.
Het BBV schrijft een aantal verplichte paragrafen voor. In een paragraaf wordt de raad integraal over een bepaald thema dat dwars door de begroting loopt, geïnformeerd. De raad kan bij aanvang van een nieuwe raadsperiode aangeven welke paragrafen hij nog meer wenst.

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken
In dit artikel zijn aanvullend op het BBV bepalingen opgenomen voor de inrichting van de begroting. Het artikel schrijft voor, dat de baten en lasten onder de programma's in de begroting per taakveld worden weergegeven.
In het tweede en derde lid wordt de verplichting in het BBV (artikel 20) om in de begroting en jaarstukken aandacht te besteden aan de investeringen nader uitgewerkt door te bepalen, dat er bij de uiteenzetting van de financiële positie een overzicht van de investeringen wordt gegeven. Dit is nodig om ook de autorisatie van investeringskredieten mogelijk te maken. Bij investeringen moet ook worden gedacht aan grondexploitaties.

Artikel 4. Kaders begroting
Artikel 4 biedt de kaders voor het opstellen van de begroting en de meerjarenraming. Hierin staan een aantal uitgangspunten die het college bij het opstellen van deze stukken in acht moet nemen. Dit in aanvulling op de bepalingen van de artikelen 189 en 193 van de Gemeentewet en het BBV.
Het eerste lid van het artikel bepaalt, dat de gemeenteraad vooraf aan het opstellen van de begroting een nota vaststelt, waarin de hoofdlijnen voor het beleid en de financiële kaders voor de komende jaren zijn vastgelegd. De kaders geven richting aan het college voor het opstellen van de begroting en de

meerjarenraming. Deze systematiek wordt in veel gemeenten toegepast en deze nota draagt vaak de naam perspectiefnota, kaderbrief of voorjaarsnota.
Artikel 8 van het BBV zegt, dat het bedrag voor onvoorzien moet zijn opgenomen in het programmaplan. In het tweede lid van artikel 4 wordt een nadere invulling aan deze wettelijke verplichtingen gegeven door de omvang van het bedrag voor onvoorzien vast te leggen.

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten
Artikel 5 bevat regels voor de autorisatie van de baten en lasten in de begroting en van de investeringskredieten. Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet berust het budgetrecht bij de raad. De raad neemt uiteindelijk de beslissing welke bedragen zij voor taken en activiteiten op de begroting beschikbaar stelt. Gedurende het begrotingsjaar kan de raad op grond van artikel 192 van de Gemeentewet besluiten nemen voor het wijzigen van de begroting. De gemeente kan slechts uitgaven doen voor de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht (derde lid van artikel 189 van de Gemeentewet). De raad kan kiezen op welk niveau hij budgetten beschikbaar stelt. Autorisatie door de raad van de baten en de lasten vindt plaats op het niveau van taakvelden (eerste lid).

Naast lopende uitgaven doet een gemeenten investeringen, waaronder investeringen in grondexploitaties. Ook uitgaven voor investeringen moeten door de raad worden geautoriseerd. Voor de autorisatie van deze investeringskredieten is er voor gekozen deze bij de begrotingsbehandeling mee te nemen (negende lid). Wel kan de raad bij de begrotingsbehandeling aangegeven, welke investeringskredieten hij op een later tijdstip wenst te autoriseren. Zo kan de raad de autorisatie van politiek belangrijke investeringen combineren met de behandeling van de inhoudelijke kant van het investeringsvoorstel. Het bedrag voor een dergelijke investering blijft wel op de begroting staan als voorziene uitgaaf, maar de raad autoriseert de uitgaaf nog niet. Het college is nog niet bevoegd verplichtingen voor de investering aan te gaan.
Het college dient dreigende overschrijdingen van geautoriseerde lasten en investeringskredieten en dreigende onderschrijdingen van geautoriseerde baten bij het bekend worden aan de raad te melden, zodat de raad kan besluiten of het budget moet worden gewijzigd of dat het beleid moet worden bijgesteld.
Het kan voorkomen dat gedurende het begrotingsjaar nieuwe investeringsvoornemens op tafel komen, die bij het opstellen van de begroting niet waren voorzien. Het negende lid van het artikel regelt de autorisatie van de investeringskredieten anders dan bij vaststelling van de begroting. Dus ook voor investeringen die pas in de loop van het begrotingsjaar worden voorzien. Daarbij draagt dit lid aan het college op bij grote investeringen aan te geven wat het effect is op de schuldpositie van de gemeente.

In lid 8 van de financiële verordening is een nadere invulling van de informatieplicht van het college aan de raad opgenomen. Het betreft een uitwerking van het vierde lid van artikel 169 van de Gemeentewet. Dat artikel verplicht het college vooraf aan het aangaan van bepaalde verplichtingen de raad

inlichtingen te verstrekken, indien de raad daar om verzoekt of indien de uitoefening van deze bevoegdheden van het college ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente.
De raad verzoekt het college om informatie vooraf aan het aangaan van de opgesomde rechtshandelingen met een financieel gevolg, indien het aangaan van deze verplichtingen de in het artikel genoemde bedragen overschrijden.
De bepalingen uit het artikel ontslaan het college niet van de informatieplicht in andere gevallen. Ook moeten besluiten van het college voor het doen van privaatrechtelijke rechtshandelingen passen binnen de kaders van het beleid dat door de raad is uiteengezet. Het artikel schept slechts duidelijkheid tussen het college en de raad over wanneer de raad in elk geval vóóraf wenst te worden geïnformeerd en in de gelegenheid wil worden gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage
De tussenrapportages zijn een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus voor het college en de raad. Op basis van tussenrapportages wordt de raad geïnformeerd over de uitputting van budgetten en investeringskredieten en de voortgang van de uitvoering van het beleid. De eerste rapportage is op tijd om te gebruiken als input voor de perspectiefnota. Het derde lid bepaalt, welke afwijkingen ten opzichte van de begroting het college in de tussenrapportages moet toelichten. Deze afwijking kunnen ook als een percentage worden gedefinieerd.

Artikel 7. Waardering & afschrijving vaste activa
In het tweede lid, onder a, van artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen, dat de financiële verordening in elk geval de regels voor waardering en afschrijving van activa bevat. Hieraan is in artikel 7 invulling gegeven. Voor de bepalingen over afschrijvingsmethodieken en afschrijvingstermijnen van de immateriële en materiële vaste activa wordt in de verordening verwezen de beleidsnota investeren en afschrijven.
Vanaf 1 januari 2017 is ook het activeren van investeringen met maatschappelijk nut verplicht. Het BBV laat een aanzienlijke beleidsvrijheid aan gemeenten voor het zelf vaststellen van de eigen afschrijvingsmethodieken en afschrijvingstermijnen. Natuurlijk geldt hierbij wel het criterium dat gemeenten de afschrijvingsmethodiek en afschrijvingstermijn van een actief moeten afstemmen op de verwachte gebruiksduur. Indien dit wordt nagelaten, wordt het getrouwe beeld van de jaarrekening aangetast.

Artikel 8. Voorziening voor oninbare vorderingen
Voor de oninbaarheid van vorderingen moet een gemeente een voorziening vormen. Dit artikel bevat regels voor het vaststellen van de hoogte van deze voorziening. Vorderingen van de gemeente worden individueel of op onderdelen collectief beoordeeld op oninbaarheid. Op zich zijn de bepalingen van artikel 10 niet noodzakelijk. De accountant controleert bij zijn controle van het getrouwe beeld van de jaarrekening sowieso de hoogte van deze voorziening. Hij zal indien over de

waarderingsgrondslagen geen afspraken bestaan, mogelijk aandringen op het hanteren van een methodiek voor het onderbouwen van de hoogte van deze voorziening.

Artikel 9. Reserves en voorzieningen
Het tweede lid bepaalt, dat het college periodiek een beleidsnota over de reserves en voorzieningen aan de raad aanbiedt. Met het vaststellen van deze nota stelt de raad de kaders vast voor de vorming van reserves en voorzieningen.
Voor een investeringsvoornemen kan de raad een bestemmingsreserve vormen. Een deel van de algemene reserve wordt hiervoor afgezonderd. Hiermee wordt op de balans van de gemeente tot uitdrukking gebracht, dat een toekomstige investering in de loop van de jaren middels de afschrijvingen een beslag op het eigen vermogen gaat leggen.
Investeringsvoornemens leiden niet altijd tot investeringen. Er bestaat het gevaar, dat bestemmingsreserves op de balans blijven staan waar tegenover in het geheel geen investeringsvoornemen meer bestaan. Door voor elke nieuwe bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen een maximale "houdbaarheidsdatum" op te nemen kan dit worden voorkomen. Hiervoor is in de verordening de bepaling opgenomen dat bestemmingsreserves die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden, vervallen en weer aan de algemene reserve worden toegevoegd.
De algemene reserve dient als buffer voor de risico's, welke beschreven worden in de paragraaf weerstandsvermogen. Op basis van de gewogen risico's wordt een ondergrens berekend waaraan de algemene reserve dient te voldoen.

Artikel 10. Kostprijsberekening
Artikel 212 Gemeentewet bepaalt in het tweede lid, onder b, dat de verordening in ieder geval de grondslagen bevat voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en van tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 229b en heffingen als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. De grondslagen voor de prijzen die de gemeente bij overheidsbedrijven en derden in rekening brengt, en voor de tarieven van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, worden gevormd door de opbouw van de kostprijs.
Met de herziening van het BBV met ingang van 2017 moeten de overheadkosten apart worden verantwoord. Ze worden bij de gemeente niet meer doorberekend aan de taakvelden. Daarmee vervalt de mogelijkheid om de integrale kostprijzen in de administratie van de baten en lasten op taakvelden van de beleidsbegroting, de financiële begroting, het jaarverslag en de jaarrekening in beeld te brengen. De kostprijzen moeten daarom extracomptabel worden berekend en vastgelegd.
Het eerste lid van artikel 13 bepaalt, dat de kostprijsberekeningen extracomptabel worden vastgelegd en dat de kostprijzen bestaan uit de directe kosten en een opslag voor de overhead en voor de rente over de inzet van vreemd vermogen, reserves en voorzieningen voor de financiering van (vaste) activa die voor desbetreffende rechten en heffingen en voor de desbetreffende goederen, werken en diensten worden ingezet.

Het tweede lid bepaalt, dat ook bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa en de afschrijvingskosten van de in gebruik zijnde activa worden betrokken bij de kostprijsberekening. Voor de gemeentelijke rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht zoals de rioolheffing, worden in de kostprijsberekening ook de compensabele BTW en de gederfde inkomsten van het kwijtscheldingsbeleid meegenomen.
Het derde lid geeft aan, dat de overheadkosten die kunnen worden toegerekend aan specifieke uitkeringen en subsidies, apart onder het taakveld overhead in de administratie worden afgezonderd en in de desbetreffende verantwoordingen over de besteding aan specifieke uitkeringen en subsidies worden toegerekend. Dit afzonderen kan door voor deze kosten aparte (hulp-)kostenplaatsen aan te maken en de kosten voortaan op deze (hulp-)kostenplaatsen te boeken.
Het vierde, vijfde en zesde lid gaan over de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en over de kostprijs van prijzen van goederen, diensten en werken die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden.
Het vierde lid geeft de definitie van de kostenverdeelsleutel voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijzen van rechten en heffingen waarmee de gemeente kosten in rekening brengt zoals de afvalstoffenheffing, en voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijzen van goederen, werken en diensten die door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden worden geleverd. Er wordt voor de toerekening van de overheadkosten bepaalt, dat deze plaatsvindt naar rato van het aandeel van de directe fte’s per taakvelden.

Het vijfde en zesde lid handelen over de toerekening van rente over de inzet van vreemd vermogen, reserves en voorzieningen voor de financiering van activa aan de kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en aan de kostprijs van goederen, werken en diensten die aan overheidsbedrijven en derden worden geleverd.

Artikel 11. Prijzen economische activiteiten
Als een gemeente goederen, diensten of werken levert aan overheidsbedrijven of derden dan mag zij deze activiteiten niet bevoordelen als het economische activiteiten betreffen. Economische activiteiten zijn hier activiteiten waarmee de gemeenten in concurrentie met andere ondernemingen treedt.
Het bevoordelingsverbod houdt feitelijk in, dat ten minste een integrale kostprijs voor de levering van goederen, diensten werken en het verstrekken van leningen garanties en kapitaal in rekening moet worden gebracht.
Van deze verplichting kan worden afgeweken als de activiteiten worden ontplooid in het kader van het publiek belang. Daarvoor is wel nodig dat in een raadbesluit het publiek belang van de activiteit wordt gemotiveerd. Het raadbesluit moet worden aangemerkt als een concretiserend besluit van algemene strekking. Het besluit moet worden bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad en moet open staan voor bezwaar en beroep. Belanghebbenden kunnen dan binnen uiterlijk zes weken na bekendmaking van het

besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente (artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht). De gemeente moet binnen zes weken een besluit nemen over het bezwaarschrift of – indien een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht is ingesteld – binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Bij afwijzing van de bezwaren kan de belanghebbende beroep instellen bij de bestuursrechter.
Voor het verplicht in rekening brengen van minimaal een integrale kostprijs voor de levering van goederen, werken en diensten of voor het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal gelden een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden in het tweede lid opgesomd.

Artikel 12. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen
Het vaststellen van de tarieven voor belastingen, rechten, leges en heffingen is een bevoegdheid van de raad. Deze bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd (artikel 156 van de Gemeentewet). Het eerste lid van artikel 14 bepaalt, dat de raad de tarieven voor de belastingen, rioolheffingen en afvalstoffenheffing jaarlijks vaststelt. Een gemeenteraad die ook voor andere rechten, leges en heffingen de tarieven jaarlijks wenst vast te stellen, kan het eerste lid met deze rechten, leges en heffingen uitbreiden. Het betekent, dat de bijbehorende verordeningen jaarlijks moeten worden herzien. Eventueel kan overwogen worden om ook de verordening 'kwijtschelding gemeentelijke belastingen' jaarlijks te herzien.
Het vaststellen van prijzen voor de levering van gemeentelijke goederen, diensten of werken die niet vallen onder artikel 229 van de Gemeentewet, is een privaatrechtelijke besluit. Deze besluiten zijn een bevoegdheid van het college (eerste lid, onder e, van artikel 160 van de Gemeentewet), maar hebben wel invloed op de hoogte van de inkomsten en raken daarom ook het budgetrecht van de raad.

Artikel 13. Financieringsfunctie
Artikel 212 van de Gemeentewet bevat de bepaling, dat de financiële verordening in elk geval regels voor de algemene doelstelling en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie bevat. Artikel 15 geeft invulling aan deze plicht. Het artikel bevat kaders voor het financieringsbeleid. De kaders voor de financiële organisatie van de financieringsfunctie staan in hoofdstuk 5 van deze verordening. In aanvulling op de regels uit de Wet financiering decentrale overheden en daarop gebaseerde besluiten en regelingen stelt het eerste lid een aantal aanvullende kaders. Zo mag geen gebruik worden gemaakt van financiële derivaten. Gemeenten mogen alleen leningen en garanties verstrekkenen en financiële participaties aangaan voor het behartigen van een publiek belang (artikel 2 van de Wet fido). Daarbij bepaalt het tweede lid van artikel 160 van de Gemeentewet, dat een besluit tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen niet eerder wordt genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 14 Verplichte paragrafen

Het BBV geeft in de artikelen 16 tot en met 21 aan wat er in de paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid ten minste moet staan. In de financiële verordening kan de raad bepalen, dat hij ook over aanvullende zaken in de paragrafen wil worden geïnformeerd.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 15. Interne controle

De accountant toetst jaarlijks of de gemeenterekening een getrouw beeld geeft van de gemeentelijke financiën en of de (financiële) beheershandelingen die eraan ten grondslag liggen, rechtmatig zijn verlopen. Het eerste lid van artikel 15 draagt het college op maatregelen te treffen, zodat gedurende het jaar of vooraf aan de accountantscontrole de gemeente zelf nagaat of de cijfers in de administraties een getrouw beeld geven en of de financiële beheershandelingen die aan de baten, de lasten en de balansmutaties ten grondslag liggen, rechtmatig (zijn) verlopen.
Het tweede lid bepaalt, dat het college maatregelen treft, zodat wordt gecontroleerd of de administratie van materiele bezittingen zoals gebouwen, voertuigen, computers, voorraden en de administratie van het financieel vermogen zoals aandelen en overeenkomsten van leningen, geldmiddelen, debiteurenvorderingen e.d. overeenkomen met hetgeen de gemeente daadwerkelijk bezit. Voor veel van deze bezittingen wordt een jaarlijkse controle gevraagd.
Periodiek moet worden gecontroleerd of de administratie van registergoederen en bedrijfsmiddelen overeenkomt met het daadwerkelijke bezit.

Artikel 16. Administratie

Onder artikel 16 zijn algemene bepalingen opgenomen voor de inrichting van de gemeentelijke administratie. Op hoofdlijnen wordt opgedragen welke gegevens systematisch moeten worden vastgelegd en aan welke eisen deze gegevens en de vastlegging er van moeten voldoen.

Artikel 17. Financiële organisatie

Artikel 17 geeft de uitgangspunten voor de financiële organisatie en draagt het college de werkorganisatie Druten Wijchen op hiervoor zorg te dragen. Het college is op grond van artikel 160 van de Gemeentewet bevoegd regels te stellen over de ambtelijke organisatie. Deze bevoegdheid betreft ook het stellen van regels voor de financiële organisatie, blijkt uit het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport uit 2003 over de wijziging van artikel 212 van de Gemeentewet.

Artikel 17 geeft een opsomming op welke terreinen van de financiële organisatie het college beleid en interne regels moet stellen. Om hier invulling aan te geven ligt het voor de hand, dat het college een organisatiebesluit en een treasurystatuut vaststelt en dat het college de volmachten en mandaten alsook de kostenverdeelsleutels voor de (extracomptabele) kostentoerekening vastlegt. Bij het beleid en de interne regels voor de inkoop en aanbesteding kan gedacht worden aan een inkoopreglement en ook aan gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Bij het beleid en de interne regels voor steunverlening en subsidieverstrekking gaat het om procedures die naleving van de Europese staatssteunregels en regels voor diensten van algemeen economisch belang, de Algemene wet bestuursrecht en de gemeentelijke subsidieverordening waarborgen.
In geval van misbruik en oneigenlijk gebruik gaat het bijvoorbeeld om het treffen van voldoende verificatiemaatregelen vooraf van de antecedenten van een aanvrager van een gemeentelijke subsidie, zodat subsidies wel daadwerkelijk worden verstrekt aan rechthebbenden.
De uitgangspunten voor de financiële organisatie zijn nodig om voor het financieel beheer en het financieel beleid aan de eisen voor rechtmatigheid, controle en verantwoording te voldoen. Ze creëren de randvoorwaarden, waarop de interne controle en de accountantscontrole kan steunen bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van de beheershandelingen met een financieel gevolg en de getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 18. Intrekken oude verordening en overgangsrecht
Bij het inwerkingtreden van de nieuwe verordening moet de oude worden ingetrokken. Volgens de Gemeentewet is een begrotingsjaar gelijk aan een kalenderjaar. In begrotingsjaar t worden de jaarstukken uit het begrotingsjaar t-1 vastgesteld, wordt uitvoering gegeven aan de begroting voor het jaar t en wordt tot slot de begroting voor het jaar t+1 vastgesteld. De nieuwe verordening is van toepassing op alle stukken die betrekking hebben op het begrotingsjaar t+1 en later.
De oude verordening is ondanks het intrekken nog wel van toepassing op de jaarstukken van het begrotingsjaar t-1 en de begroting en jaarstukken van het jaar t. Hiervoor is in artikel 20 een overgangsbepaling opgenomen.

Vaststelling
Uitgaande stukken van de raad moeten door de burgemeester worden ondertekend (eerste lid artikel 75 van de Gemeentewet). De griffier moet de uitgaande stukken van de raad medeondertekenen (artikel 107c van de Gemeentewet). De financiële verordening moet worden gepubliceerd.
Binnen twee weken na vaststelling door de raad moet het college de verordening aan gedeputeerde staten zenden (artikel 214 van de Gemeentewet).
Gedeputeerde staten kunnen te allen tijde een onderzoek instellen naar het beheer en de inrichting van de financiële organisatie en de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (artikel 215 van de Gemeentewet).

NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN 2020

INHOUD

I. INLEIDING 1
II. VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELGEVING 1
III. BEGRIPSBEPALINGEN 2
IV. RICHTLIJNEN INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN 5
V. PROCESBEHEERSING 7
VI. BIJLAGE REGELGEVING INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN 9
VII. AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN 12

I. INLEIDING

In artikel 8 van de financiële verordening 2020 is opgenomen dat nadere regels omtrent investeren, waarderen, activeren en afschrijven is vastgelegd in een nota. Deze nota geeft daar invulling op.
Het beleid en de spelregels rondom waardering, investering en afschrijving van vaste activa is geactualiseerd aan de hand van de gewijzigde voorschriften. Hierbij is gestreefd naar maximale transparantie en eenvoud in de toegepaste systematiek.

Doelstelling van de nota
Een voor de gemeenteraad, het college van B&W en organisatie heldere Nota investeren en afschrijven, met duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de spelregels rondom waardering, investering en afschrijving van vaste activa. De nota is samengesteld op basis van de actuele verslaggevingsvoorschriften.
De reeds ingezette lijn wordt met deze nota doorgezet en spelregels worden daar waar nodig opnieuw vastgelegd en vernieuwd.

Wat is nieuw in deze nota 'Investeren en afschrijven'?
Afschrijvingstermijnen zijn getoetst aan de voorschriften van het BBV en geharmoniseerd tussen de gemeente Wijchen en de gemeente Druten, alsmede de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Ingangsdatum
De Nota investeren en afschrijven gaat in met terugwerkende kracht op 1 januari 2020.

II. VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELGEVING

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
Het BBV heeft zijn grondslag in de Provinciewet en Gemeentewet en bevat onder andere de regelgeving voor het opstellen van de begroting en jaarstukken, de financiële positie/ weerstandsvermogen, waardering activa en informatie voor derden.

Bij de invoering van het BBV is de commissie BBV in het leven geroepen. Zij hebben tot taak zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Dit doen zij ondermeer door notities over specifieke onderwerpen uit te brengen. Deze zijn te raadplegen via www.commissiebbv.nl. In december 2017 heeft de commissie BBV de notitie "Materiële vaste activa" uitgebracht. Deze notitie geeft een overzicht van alle relevante aspecten van materiële vaste activa met betrekking tot vraagstukken van begroting en verantwoording voor gemeenten. In deze notitie is rekening gehouden met de wetgeving, de eerder opgestelde notities over materiële vaste activa en alle gepubliceerde antwoorden tot 1 oktober 2017. Deze notitie is dan ook betrokken bij het opstellen van deze nota. In het BBV wordt met name in de artikelen 59 tot en met 65 ingegaan op de waardering, activering en afschrijving.
Deze artikelen komen uitgebreid terug in de paragraaf Begripsbepalingen.
In deze paragraaf zullen algemene, voor de nota relevante, voorschriften uit de BBV weergegeven worden, zodat het vervolg van de nota in het juiste kader geïnterpreteerd kan worden. Tevens zullen enkele begrippen worden uitgediept.

Financiële verordening artikel 212
Deze Nota Investeren en Afschrijven komt voort uit de Gemeentewet. Artikel 212 van deze wet schrijft voor dat de Gemeenteraad een verordening vaststelt met daarin de uitgangspunten voor het financiële beleid van de gemeente. Hierin worden ondermeer regels voor waardering en afschrijving van activa opgenomen. In de Financiële Verordening is voor nadere regels verwezen naar de Nota investeren en afschrijven.

III. BEGRIPSBEPALINGEN

Activeren is het als bezitting/vermogensobject op de balans opnemen van aangeschafte of vervaardigde zaken die langer dan één jaar tot de beschikking van de gemeente staan. In het BBV zijn verschillende regels opgenomen over activeren. Sommige regels zijn algemeen, maar er zijn ook specifieke regels die gelden voor de verschillende categorieën vaste activa.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen uitgewerkt aangaande investeren en afschrijven. In artikel 33 van het BBV staat dat onderscheid wordt gemaakt in:
1. immateriële vaste activa;
2. materiële vaste activa;
3. financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa
Op de balans worden onder de immateriële vaste activa (artikel 34, BBV) afzonderlijk opgenomen:
a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
c. bijdragen aan activa in eigendom van derden.

a. *Kosten verbonden aan het stuiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio*
In de toelichting op het BBV wordt aanbevolen om deze kosten, zeker als deze relatief van geringe omvang zijn, niet te activeren maar deze in het jaar waarin ze worden gemaakt als een exploitatielast in de jaarrekening op te nemen. Wordt wel geactiveerd dan mag de afschrijvingsduur maximaal gelijk zijn aan de looptijd van de lening (art. 64 BBV, lid 4).

b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden op grond van het BBV als immateriële vaste activa aangemerkt. Dit betreffen veelal kosten die worden gemaakt voor de voorbereiding van een groot project. Dit heeft als consequentie dat deze als een afzonderlijk actief moeten worden gewaardeerd en dus géén onderdeel uitmaken van de

uiteindelijke investering (=materiële vaste activa). De kosten kunnen wel geactiveerd worden, maar dan moet worden voldaan aan een viertal voorwaarden en mag de afschrijvingsduur ten hoogste vijfjaar zijn (artikelen 60 en 64, lid 5).
De kosten kunnen als een (afzonderlijk) actief worden opgenomen als ze voldoen aan de volgende vier voorwaarden (art. 60 BBV), hierbij geldt een maximale afschrijvingstermijn van 5 jaar:
a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast;
c. het actief zal in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereren;
d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen kunnen betrouwbaar worden vastgesteld.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, mogen de kosten van onderzoek en ontwikkeling dus niet worden geactiveerd. De kosten zullen dan in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht.

c. *bijdragen aan activa in eigendom van derden*
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd (artikel 61) indien:
a. er sprake is van een investering door een derde;
b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen;
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Materiële vaste activa
Bij de materiële vaste activa moet onderscheid worden gemaakt in:
a. Investering met economisch nut:
b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
c. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut:

Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.
Tot 1 januari 2017 moesten alleen investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en konden investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd worden. Met ingang van 1 januari 2017 **moeten** alle investeringen, die vanaf het begrotingsjaar 2017 of later gereedkomen, geactiveerd worden. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief moeten op de waardering in mindering worden gebracht op het geactiveerde bedrag. Mochten er eigen middelen zijn, dan kunnen deze middelen in een door de raad in te stellen bestemmingsreserve kapitaallasten worden gestort voor de dekking van de kapitaallasten die uit de activering en de wijze van afschrijven voortvloeien. Indien in de riool- of afvalstoffenheffing bedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen zijn opgenomen, dan moeten deze verkregen middelen in een vervangingsvoorziening worden verantwoord. Op het moment dat de daadwerkelijke vervangingsinvestering plaatsvindt, dan wordt de investering geactiveerd en moet de vervangingsbijdrage uit de voorziening direct in mindering worden gebracht op de vervangingsinvestering.

Financiële vaste activa
In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;
b. leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;

c. overige langlopende leningen;
d. uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Afschrijven en methodiek
Activa worden jaarlijks afgeschreven. Door deze afschrijvingen wordt de waardevermindering van het actief boekhoudkundig tot uitdrukking gebracht. Het afschrijven is aan regels gebonden (artikel 64 van het BBV). Daarbinnen kan de gemeente zelfstandig een beleid vaststellen voor de afschrijvingstermijnen.
De afschrijvingen vinden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar plaats. Alleen als er gegronde redenen zijn, mogen de afschrijvingen geschieden op andere grondslagen dan die in het voorgaande begrotingsjaar zijn toegepast.
Er dient inzicht gegeven te worden in de effecten op de financiële positie en voor de baten en lasten, tevens dient het op de balans te worden vermeld.
Het BBV schrijft niet voor welke methode moet worden toegepast voor de afschrijving. De gemeente heeft hierbij een keuze van de afschrijvingsmethode, maar moet daarbij wel een bestendige gedragslijn volgen. De twee belangrijkste afschrijvingsmethoden zijn de lineaire en de annuïtaire afschrijvingsmethode.

Korte uitleg lineaire en annuïtaire afschrijving.
De lineaire afschrijving is een afschrijving op basis van een vast percentage of looptijd van de oorspronkelijke investering. Bij deze methode dalen de kapitaallasten jaarlijks (gelijke afschrijvingen, maar dalende rentelasten). Bij een annuïtaire afschrijving zijn de kapitaallasten (rente + afschrijving) jaarlijks constant, waarbij jaarlijks de rentecomponent afneemt en de afschrijving in dezelfde mate toeneemt.

Waardering
Bij de waardering gaat het om de waardebepaling van activa en de regels die daarvoor gelden. Het gaat hierbij om de waardering van balansposten, teneinde een reëel beeld te krijgen van de vermogenspositie van de gemeente. In het kort kunnen deze regels als volgt worden weergegeven (art 63 BBV):
1. Het toerekeningsbeginsel moet in acht worden genomen;
2. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs;
3. Reserves in mindering brengen op de boekwaarde van een investering is niet toegestaan. Reserves mogen wel worden gebruikt ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten;
4. Bijdragen van derden, die in directe relatie staan tot het actief, moeten in mindering worden gebracht op de investering;
5. Bijdragen uit een voorziening op grond van artikel 44, lid 1d BBV (dat wil zeggen in de heffing begrepen gespaarde bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen) moeten in mindering worden gebracht op de investering;
6. Bij de waardering van de vaste activa met economisch nut wordt rekening gehouden met waardevermindering, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is;
7. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de op dat moment aanwezige boekwaarde.

Aangeschafte vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten. Overheadkosten kunnen op indirecte wijze worden toegerekend aan o.a. investeringen. De toerekening van de overheadkosten vindt plaats op de wijze zoals aangegeven in de Financiële Verordening 2020.

IV. RICHTLIJNEN INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN

Op basis van voorgaande uitleg van begrippen en mogelijkheden die het BBV biedt om gemeenten eigen keuzes te laten maken of invulling te geven aan de richtlijnen, wordt hieronder ingegaan op de voor de gemeente Wijchen voorgestelde invulling van de richtlijnen.

Activeren

- *Alle investeringen worden geactiveerd. Dekking vindt plaats binnen de exploitatie of er wordt een afschrijvingsreserve gevormd.*
- *Investeringsbedragen kleiner dan € 25.000 worden niet geactiveerd maar direct ten laste van de exploitatie gebracht.*
- *Jaarlijks (bij de jaarrekening) wordt een beoordeling uitgevoerd naar de waardering van vastgoed met een bedrijfseconomische functie of maatschappelijk vastgoed waarvan de intentie is om het te verkopen. Bij duurzame waardevermindering wordt extra afgeschreven.*
- *Activa worden afgeschreven op basis van de lineaire methode.*

Vanaf 1 januari 2017 worden alle investeringen (met een economisch of een maatschappelijk nut) geactiveerd. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief worden in mindering gebracht op het te activeren bedrag.

Mochten er voor een bepaald doel middelen aanwezig zijn, dan kunnen deze middelen in een door de raad in te stellen bestemmingsreserve kapitaallasten gestort voor de dekking van de kapitaallasten die uit de activering en de wijze van afschrijven voortvloeien. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter dekking van de kosten een heffing kan worden geheven, zoals de rioolheffing en afvalstoffenheffing, moeten worden verminderd met een bijdrage uit de betreffende voorziening. Kapitaallasten worden ten laste gebracht van de exploitatie. Voor de dekking kan een kapitaallastenreserve worden gevormd.

Indien de marktwaarde van vastgoed met een bedrijfseconomische functie duurzaam lager is dan de boekwaarde moet een afwaardering plaatsvinden tot deze lagere marktwaarde. Hiervoor wordt extra afgeschreven. Dit geldt ook voor vastgoed met een maatschappelijke functie waarvan de bestuurlijke intentie bestaat om dit te verkopen of de bestemming te wijzigen naar vastgoed met een bedrijfseconomische functie. Daarnaast is het mogelijk dat in het verleden investeringen zijn gedaan, die niet meer worden gebruikt door de Gemeente, maar die nog wel een boekwaarde hebben. In dit geval dient eveneens een afwaardering plaats te vinden.

Afschrijvingstermijnen

In VII Bijlage afschrijvingstermijnen is een overzicht opgenomen van de te hanteren afschrijvingstermijnen zoals deze gelden voor nieuwe investeringen. Deze termijnen zijn gebaseerd op algemene bedrijfseconomische grondslagen en hetgeen gebruikelijk is binnen de gemeente. Afwijking is mogelijk indien uit de onderbouwing blijkt dat de economische levensduur anders is. Voor investeringen die niet volledig toegewezen kunnen worden aan één van deze categorieën zal op basis van een onderbouwing een reële afschrijvingstermijn worden aangenomen.

Componentenbenadering

- *De componentenbenadering wordt alleen toegepast op nieuwbouw/renovatie van gebouwen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:*
  a. Gronden
  b. Gebouwen
  c. Installaties

De componentenbenadering houdt in dat verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, die afzonderlijk vervangen kunnen worden, afzonderlijk worden

afgeschreven op basis van de individuele waardevermindering van die delen. De componentenbenadering resulteert dus in verschillende afschrijvingstermijnen voor ieder onderdeel.

Restwaarde

- *De restwaarde van de activa wordt op nihil gesteld bij de berekening van de afschrijvingen.*

De restwaarde van een actief is de waarde die het actief nog heeft aan het einde van de economische levensduur. Het vertegenwoordigt de opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering, verplaatsing of vernietiging. Doordat restwaarden vaak ver in de toekomst liggen is deze waarde moeilijk in te schatten. Daarnaast zijn er grote onzekerheden over eventueel te maken kosten aan het einde van de levensduur van het actief.

Desinvesteringen

- *Bij desinvesteringen wordt het boekverschil tussen de verkoopwaarde en de boekwaarde bruto ten laste/ ten gunste van de exploitatie gebracht.*

Er is sprake van een desinvestering als het actief, voordat het volledig is afgeschreven, niet meer wordt gebruikt, en of wordt verkocht. Bij het buitengebruik stellen van een actief wordt het actief afgewaardeerd tot de marktwaarde. Deze afwaardering wordt als inhaalafschrijving ten laste van het resultaat gebracht. Bij verkoop van het actief kan een boekverschil optreden tussen de verkoopwaarde en de boekwaarde van het actief (dit kan een winst of een verlies zijn). Dit boekverschil wordt ten laste/ ten gunste van de exploitatie gebracht in het betreffende boekjaar. Let op: boekwinst wordt dus niet in mindering gebracht op een nieuwe investering! Een aandachtspunt hierbij is dat de baten en lasten die samenhangen met de desinvestering bruto in de exploitatie worden verantwoord. Deze baten en lasten mogen dus niet worden gesaldeerd.

Verzamelinvesteringen

Als uitgangspunt is opgenomen dat investeringen beneden de € 25.000 niet worden geactiveerd. Deze grens geldt per investering. Een uitzondering hierop is als er gelijksoortige goederen worden aangeschaft op een verschillend tijdstip binnen een periode van een boekjaar. Voorbeeld is de aanschaf van computers. Het aanschaffen van één computer leidt niet tot activering, de aanschaf van 100 computers tegelijkertijd wordt gezien als één investering. Er kan ook sprake zijn van een samenvoeging van kleine investeringen die onderling geen samenhang hebben (dan wel beperkt). Bijvoorbeeld bij de vervanging van materieel op de gemeentewerf, in dit kader wordt gesproken over een 'verzamelinvestering'. De vraag of dergelijke investeringen wel/ niet geactiveerd moeten worden hangt samen met verschillende factoren. Onder andere de economische levensduur van het object, etcetera. Het heeft de voorkeur om dergelijke investeringen, die op de kritische grens van € 25.000 zitten, niet te activeren. Zie verder uitgangspunt minimumbedragen.

Startmoment van afschrijven

- *Er wordt afgeschreven vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de investering afgerond / verworven wordt.*

Voor het moment van beginnen met afschrijven is de gemeente, binnen de regels van het BBV, vrij in haar keuze. Uit de volgende mogelijkheden kan worden gekozen:
1. vanaf het begin van het jaar waarin het kapitaalgoed gereedkomt/verworven wordt (een volledig jaar afschrijving);
of
2. medio het begrotingsjaar waarin het kapitaalgoed gereedkomt/verworven wordt (een half jaar afschrijving); of

3. vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt/ verworven wordt.
Er is gekozen voor de laatste optie omdat deze praktisch goed uitvoerbaar is en duidelijkheid verschaft over het moment van herinvesteren bij vervangingsinvesteringen.

Rente

- *De (omslag)rente wordt toegerekend over de boekwaarde van het actief per begin van het boekjaar.*

De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. Indien de werkelijke rentelasten in Euro's die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten in Euro's die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie is verplicht wanneer de afwijking groter is dan 25%. Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. Dit geldt ook voor de rentelasten en –baten van projectfinanciering.

V. PROCESBEHEERSING

Rol van gemeenteraad en het college
Het budgetrecht (autorisatie) ligt bij de gemeenteraad.

Budgetverantwoordelijkheid
Bij iedere investering (krediet) wordt een budgethouder aangewezen. De budgethouder bewaakt de gemeentelijke kaders en richtlijnen en legt verantwoording af over de realisatie van de investering in de lijn met de Planning & Control-cyclus. Uiteindelijk legt het college verantwoording af aan de raad bij de rapportages, als ook bij de jaarrekening.

Projecten

1. Onderscheid wordt gemaakt in drie typen investeringen/projecten;
    a. Beheersprojecten / vervangingsinvesteringen
    b. Bouwgrondexploitaties
    c. Overige investeringen
2. De onder 1a genoemde investeringen hebben betrekking op de vervanging van bestaande activa, welke structureel in de begroting zijn afgedekt, zoals Uitvoeringsprogramma Openbare Werken (wegen, groen, openbare verlichting, baggeren en riool), en Afval infrastructuur. Deze investeringen worden met het vaststellen van de begroting geaccordeerd door de raad en aan het college gemandateerd.
3. De onder 1b genoemde bouwgrondexploitaties dienen middels een separaat besluit door de raad te worden geautoriseerd en jaarlijks met de nota MPG (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) te worden geactualiseerd.
4. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen onder de noemer 1c, op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wordt verwacht. Overige investeringen onder de noemer

1c zijn aan het college ter afdoening. In de begroting zijn de structurele financiële gevolgen opgenomen.

5. Bij een voorstel tot de kredietaanvraag onder de noemer 1c:
    a. autoriseert de raad met het projectplan de scope van het project. Afwijken van de scope van het project of wanneer de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten overschrijden, worden voorgelegd aan de raad.
    b. worden de structurele financiële gevolgen beschreven, in relatie tot hetgeen opgenomen is in de begroting.
    c. wordt bij de hoogte van de kredietaanvraag rekening gehouden met een post voor onvoorziene kosten, welke alleen ingezet mag worden voor zaken die onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar zijn en binnen de scope van het project behoren.
6. Aanbestedingsvoordelen binnen investeringen onder de noemer 1c worden geparkeerd binnen het project en kunnen alleen aangesproken worden, wanneer het doel binnen de scope van het project valt, middels een collegebesluit. Aanbestedingsnadelen leiden tot bijstelling van de aanbesteding, of een raadsbesluit voor extra krediet, of bijstelling van de scope door de Raad.
7. In de rapportages geven we de stand van zaken en verwachtingen weer van de kredieten, waarbij voor de investeringen onder noemer 1c specifiek aandacht is voor de besteding van de post onvoorzien en de aanbestedingsresultaten.
8. Mocht blijken dat kredieten langer dan 2 jaar niet aangesproken worden, dan dient een heroverweging plaats te vinden, dit om structurele onderuitputting te voorkomen.

Vooraf wordt bij investeringen onder noemer 1c door de raad aangegeven of een afsluitrapportage dient te worden opgesteld, waarin inhoudelijk en financieel verantwoording wordt afgelegd.

VI. BIJLAGE REGELGEVING INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN

Artikel 34
In de balans worden onder de immateriële vaste afzonderlijk opgenomen:
a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
c. bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Artikel 35
1. In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
a. investeringen met een economisch nut;
b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
2. Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.

Artikel 36
In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
a. kapitaalverstrekkingen aan:
1. deelnemingen;
2. gemeenschappelijke regelingen;
3. overige verbonden partijen;
b. leningen aan:
1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden;
2. woningbouwcorporaties;
3. deelnemingen;
4. overige verbonden partijen;
c. overige langlopende leningen;
d. uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Artikel 44
1. Voorzieningen worden gevormd wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaande begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.
2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.
3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Artikel 51
In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de afschrijvingen worden berekend.

Artikel 52
1. In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
a. gronden en terreinen;
b. woonruimten;
c. bedrijfsgebouwen;
d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
e. vervoermiddelen;
f. machines, apparaten en installaties;
g. overige materiële vaste activa.
2. In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in het eerste lid, gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken, voor zover van toepassing:
a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de investeringen of desinvesteringen;
c. de afschrijvingen;
d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief;
e. afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen;
f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar.

Artikel 52a
1. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het verloop gedurende het jaar van de ontvangen voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b, in een overzicht weergegeven.
Daaruit blijken:
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de ontvangen bedragen;
c. de vrijgevallen bedragen of de terugbetalingen;
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar.
1. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het verloop gedurende het jaar van de nog te ontvangen voorschotbedragen, bedoeld in artikel 40a, onderdeel a in een overzicht weergegeven.
Daaruit blijken:
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de toevoegingen;
c. de ontvangen bedragen;
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar.

Artikel 52b
De aard en omvang van de aangebrachte dan wel geraamde waardeverminderingen van de leningen vorderingen, bedoeld in artikel 63, achtste lid, van de vaste activa, bedoeld in artikel 65, eerste lid, en van de deelnemingen en voorraden, bedoeld in artikel 65, tweede lid, worden in de toelichting op de balans opgenomen.

Artikel 59
1. Alle investeringen worden geactiveerd.
2. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde niet geactiveerd.

Artikel 60
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien:
a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat;
c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en;
d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Artikel 61
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd indien:
a. er sprake is van een investering door een derde;
b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en;
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Artikel 62
1. Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd.
2. In afwijking van het eerste lid worden de bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief op de waardering daarvan in mindering gebracht.
3. In afwijking van het eerste lid moeten de voorzieningen, bedoeld in artikel 44, eerste lid, onder d, in mindering gebracht worden op de investeringen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.

Artikel 63
1. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
2. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
3. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, in de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.
4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde.
5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe bestemming in de toelichting op de balans opgenomen.
6. In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde toegestaan voor de activa van de Nazorgfondsen bedoeld in artikel 15.47 van de Wet milieubeheer.
7. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd.
8. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.

Artikel 64
1. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.
2. Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden van de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten en lasten aan de hand van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar.
3. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.
4. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening.
5. in afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijfjaar.
6. Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden, bedoeld in artikel 34, onderdeel c, is de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

VII. AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

Overzicht afschrijvingen obv laatste BBV richtlijnen in jaren	Groep	Categorie	Tarief	Termijn (jaren)	Relatie nota
Immateriële vaste activa > € 25.000					
Ontwikkelings- en onderzoekskosten	Onderzoek en ontwikkeling		nee	**5**	
Materiële vaste activa > € 25.000					
Gronden	Gronden en terreinen	EN	Nee	**niet afschrijven**	
Nieuwbouw gebouw	Bedrijfsgebouwen	EN	Nee	**40**	
Renovatie	Bedrijfsgebouwen	EN	Nee	**40**	
Zwembaden (open- en overdekt), gym- en sporthallen	Bedrijfsgebouwen	EN	Ja	**40**	
Parkeergarage	Bedrijfsgebouwen	EN	nee	**40**	
Tijdelijke gebouwen	Bedrijfsgebouwen	EN	Nee	**15**	
Verbouw, restauratie, aanbouw	Bedrijfsgebouwen	EN	Nee	**20**	
Wegen	Grond- weg en waterbouwkundige werken	MN	nee	**60-80**	IBOR
Civiele kunstwerken (beton)	Grond- weg en waterbouwkundige werken	MN	nee	**80**	
Civiele kunstwerken (hout)	Grond- weg en waterbouwkundige werken	MN	nee	**30**	
Afvalverzamelmiddelen (minicontainers, onder-en bovengrondse containers)	Grond- weg en waterbouwkundige werken	EN	Ja	**12**	Afvalbeleid
Begraafplaats	Grond- weg en waterbouwkundige werken	EN	nee	**40**	
Parken en groenvoorzieningen	Grond- weg en waterbouwkundige werken	MN	Nee	**30**	IBOR
Bomen	Grond- weg en waterbouwkundige werken	MN	Nee	**60**	IBOR
Sportvelden gras	Grond- weg en waterbouwkundige werken	MN	Nee	**20**	RSA
Sportvelden kunstgras	Grond- weg en waterbouwkundige werken	MN	Nee	**12 - 13**	RSA
Sportvelden fietscross	Grond- weg en waterbouwkundige werken	MN	Nee	**30**	RSA
Speelvoorzieningen (terrein)	Grond- weg en waterbouwkundige werken	MN	Nee	**20**	
Openbare verlichting armatuur	Machines, apparaten en installaties	MN	Nee	**25**	IBOR
Openbare verlichting mast	Machines, apparaten en installaties	MN	Nee	**45**	IBOR

Overzicht afschrijvingen obv laatste BBV richtlijnen in jaren	Groep	Categorie	Tarief	Termijn (jaren)	Relatie nota
Verkeersregelinstallaties (VRI)	Machines, apparaten en installaties	MN	Nee	**15**	
Technische installaties gebouwen	Machines, apparaten en installaties	MN	Nee	**15**	
Beregeningspompen sportvelden	Machines, apparaten en installaties	EN	Nee	**15**	RSA
Geluidsinstallatie	Machines, apparaten en installaties	EN	Nee	**10**	
Beveiliging, melding, alarmeringsinstallatie	Machines, apparaten en installaties	EN	Nee	**10**	
Gereedschappen	Machines, apparaten en installaties	EN	Nee	**10**	
Kantoormachines	Machines, apparaten en installaties	EN	Nee	**10**	
Telefooninstallatie	Machines, apparaten en installaties	EN	Nee	**10**	
Software	Machines, apparaten en installaties	EN	Nee	**5**	
Hardware / Audiovisuele apparatuur	Machines, apparaten en installaties	MN	Nee	**5**	
1e inrichting scholen	Overige materiele vast activa	MN	Nee	**15**	
Leermiddelen	Overige materiele vast activa	MN	Nee	**10**	
Inventaris kantoorgebouwen	Overige materiele vast activa	EN	Nee	**10**	
Speeltoestellen	Overige materiele vast activa	MN	Nee	**15**	Speelbeleid
Transport middelen groot (> 3.500 kg)	Vervoermiddelen	EN	deels	**10**	
Transportmiddelen klein (< 3.500 kg)	Vervoermiddelen	EN	deels	**7**	
Gladheidsbestrijdingsmateriaal	Vervoermiddelen	EN	Nee	**10**	
Hoogwerkers	Vervoermiddelen	EN	Nee	**10**	
Rioleringen (aanleg,renovatie,vervanging)	Riolering	EN	Ja	**60**	GRP
Rioolgemaal (bouwkundig), drukriool (bouwkundig) maximaal	Riolering	EN	Ja	**60**	GRP
Rioolgemaal (electr en mech), drukriool (electr en mech), randvoorz. En IBA's	Riolering	EN	Ja	**15**	GRP

Overzicht wijzigingen Financiële verordening Wijchen 2016 vs nieuw voorstel 2020

Tekst oud Wijchen	Tekst voorstel nieuw 2020
Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - Administratie; het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. - BBV; Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, conform artikel 186 van de gemeentewet voorgeschreven vereisten voor de begroting en jaarstukken. - Afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college; - Overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt; - Programma: Indeling van de begroting/jaarrekening bestaande uit één of meerdere samenhangende Taakvelden. - Taakveld: onderdeel van een programma bestaande uit een samenstel van een aantal samenhangende budgetten van de taakveldenraming en taakveldenrealisatie.	**Artikel 1. Begripsbepaling** In deze verordening wordt verstaan onder: a. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd; b. BBV: de geldende verslaggevingsvoorschriften "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten"; c. beleidsindicatoren: kengetal met als doel begroting en verantwoording inzichtelijker te maken voor gebruikers en een betere vergelijkbaarheid met andere gemeenten mogelijk te maken; d. doelmatigheid: een doel bereikend met zo weinig mogelijk menskracht en middelen; e. doeltreffendheid: het beoogde doel halend, doeltreffendheid zegt dus iets over de mate waarin een doel wordt bereikt, wat onafhankelijk is van de geleverde inspanningen; f. investeringsbudget: een bedrag dat vrijgegeven is voor het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt; g. overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin de gemeente, al dan niet samen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt; h. paragrafen: in een paragraaf wordt de raad integraal over een bepaald thema dat dwars door de begroting loopt, geïnformeerd; i. programma: een samenhangend geheel van taakvelden van de gemeente; j. publieke taak: taken die (meestal op grond van een wettelijke verplichting) voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een maatschappelijk, algemeen belang waarvan de behartiging anders (bijvoorbeeld spontaan via de markt) niet goed tot zijn recht komt; k. rechtmatigheid: geeft aan dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten; l. taakvelden: een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld; m. verantwoording: jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening).
Artikel 2. Programma-indeling en indicatoren 1. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling met bijbehorende taakveld(en) voor die raadsperiode vast. 2. De raad kan bij aanvang van iedere raadsperiode, naast de vanuit het BBV verplichte beleidsindicatoren, relevante indicatoren vaststellen voor het meten en afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.	**Artikel 2. Programma-indeling en indicatoren** 1. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast. 2. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode op voorstel van het college de taakvelden per programma vast. 3. De raad stelt op voorstel van het college per programma de beleidsindicatoren vast.
Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken 1. Bij de begroting en jaarstukken worden onder elk van de programma's de lasten en baten per taakveld weergegeven, evenals de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringsbudget (incl. verwerking van gelden van derden) weergegeven. 3. In de jaarrekening wordt van de investeringen en meerjarige projecten de uitputting van de geautoriseerde investeringsbudgetten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven. 4. Bij de begroting en jaarstukken wordt een apart boekwerk 'Reserves en Voorzieningen' opgemaakt met een specificatie van de mutaties.	**Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken** 1. Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma's de baten en lasten per taakveld weergegeven; 2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringsbudget weergegeven; 3. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringsbudgetten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten weergegeven.
Artikel 4. Kaders begroting 1. Het college biedt voorafgaand aan het begrotingsproces de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming, waarin de effecten van de laatst uitgekomen Rijkscirculaire gemeentefonds voor 1 juli van het lopende jaar is meegenomen. 2. De raad stelt de begroting, inclusief verwerking van de septembercirculaire en rekening houdend	**Artikel 4. Kaders begroting** 1. Het college neemt in de perspectiefnota een voorstel op voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vóór 1 augustus vast. Deze nota bevat tenminste: a) een financieel meerjarenperspectief op de exploitatieontwikkeling, uitgesplitst naar het incidentele en structurele perspectief;

Tekst oud Wijchen	Tekst voorstel nieuw 2020
met de uit 4.1 meegegeven kaders, minimaal een week voor indiening bij de Provincie vast. 3. In de begroting wordt als structureel begrotingsresultaat een ondergrens van 0,25% van de totale structurele lasten vóór inzet aangehouden, met een minimum van € 250k, als zijnde een buffer voor onvoorziene kosten. 4. Structurele tekorten worden gedekt door structurele maatregelen. 5. Incidentele tekorten worden gedekt door incidentele maatregelen. 6. Winstuitkeringen GR Bijsterhuizen worden toegevoegd aan de algemene reserve. 7. De reserve Bouwgrondexploitatie vormt onderdeel van de algemene reserve. 8. Uit de algemene reserve kunnen alleen incidentele middelen onttrokken worden wanneer dit leidt tot verlaging van de structurele lasten. 9. Onder het mom van 'trap op en trap af', worden de opgelegde rijks bezuinigingen op welke wijze dan ook doorgesluisd naar de gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen of nieuwe beleidstaken. 10. Slechts in het geval dat er buiten het gepresenteerde (actuele) structurele meerjarenperspectief financieringsmiddelen worden verkregen, dan wel 'oud' voor 'nieuw' wordt ingeruild, is structureel nieuw beleid toegestaan. 11. Nut en noodzaak worden integraal afgewogen binnen de kaderbrief of begroting. Daar worden de prioriteiten gesteld. Buiten deze beslissingsmomenten kan geen extra incidenteel of structureel geld uitgegeven worden, tenzij door de raad geaccordeerd. 12. Nieuwe beleidstaken en gelden die wij van de rijksoverheid krijgen, worden één op één gelabeld voor het beoogde doel. Uitzetting van deze gelden met eigen middelen is niet mogelijk. Bij de gelabelde gelden worden ook de organisatie en uitvoeringskosten structureel gedekt. 13. Onontkoombare uitzettingen worden in principe binnen het eigen programma opgevangen.	b) inzicht in het verloop van grote projecten en grondexploitaties, waarbij de financiën worden aangegeven voor de duur van het project; 2. In de begroting wordt een post onvoorzien opgenomen; 3. Structurele tekorten worden gedekt door structurele maatregelen; 4. Incidentele tekorten worden gedekt door incidentele maatregelen; 5. Nut en noodzaak worden integraal afgewogen binnen de perspectiefnota of begroting. Daar worden de prioriteiten gesteld. Buiten deze beslissingsmomenten kan geen extra incidenteel of structureel geld uitgegeven worden, tenzij door de raad geaccordeerd.
Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringsbudgetten **Begroting** De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per Taakveld, per Programma 1. Het college draagt er zorg voor dat het saldo van baten en lasten van de individuele programma's, zoals geautoriseerd in de gemeenteraad, in de (geactualiseerde) begroting niet worden overschreden. 2. Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de taakvelden niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere taakvelden binnen hetzelfde programma onder druk komt. 3. Het college draagt er zorg voor dat wijzigingen op het oorspronkelijke geraamde saldo van baten en lasten in de taakveldenraming, geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van het programmabudget. 4. In de door het college vast te stellen budgethouders regeling worden de verantwoordelijkheden van de budgethouders en projectleiders vastgelegd, binnen de door de raad vastgelegde budgetten in taakvelden. **Investeringsbudgetten** 5. Onderscheid wordt gemaakt in drie typen investeringen/projecten; a. Beheersprojecten / vervangingsinvesteringen b. Bouwgrondexploitaties c. Overige investeringen 6. De onder 6a genoemde investeringen hebben tenminste betrekking op de vervanging van ICT, Uitvoeringsprogramma Openbare Werken (wegen, groen, openbare verlichting, baggeren en riool), groot materieel Openbare Werken en Afval infrastructuur. Deze investeringen worden met het vaststellen van de begroting geaccordeerd door de raad en aan het college gemandateerd. 7. De onder 6b genoemde bouwgrondexploitaties dienen middels een separaat besluit door de raad te worden geautoriseerd en jaarlijks met de nota MPG (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) te worden geactualiseerd. 8. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen onder de noemer 6c, op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringsbudget wordt verwacht. Overige investeringen onder de noemer 6c zijn aan het college ter afdoening, conform budgethouders regeling. In de begroting zijn de structurele financiële gevolgen opgenomen. 9. Bij een voorstel tot de investeringsbudgetaanvraag onder de noemer 6c: a. autoriseert de raad met het projectplan de scope van het project. Afwijken van de scope	**Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringsbudgetten** **Begroting** 1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen van de eerste jaarschijf. 2. Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de taakvelden niet dusdanig worden overschreden, dat de realisatie van andere taakvelden binnen hetzelfde programma onder druk komt. 3. De raad autoriseert wijzigingen op het oorspronkelijke geraamde saldo van baten en lasten in de taakveldenraming, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van het programmabudget. 4. Het college informeert de raad als ze afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht over de exploitatie en investeringen. Bij de Perspectiefnota stelt het college een begrotingswijziging voor op basis van de verwachte afwijkingen in het lopende jaar. 5. De raad autoriseert eventuele begrotingsoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. Deze overschrijdingen dienen overzichtelijk gemeld te zijn, binnen het bestaande beleid te vallen en/of voort te komen uit open-einde regelingen. 6. Indien activiteiten, waarvoor de raad een jaargebonden budget beschikbaar heeft gesteld, niet of niet geheel in het boekjaar kunnen worden uitgevoerd, is onder voorwaarden, de mogelijkheid van overheveling naar het volgende boekjaar aanwezig. Op voorstel van het College besluit de raad, na advies auditcommissie, over budgetoverhevelingen van het lopende jaar naar het volgende boekjaar. 7. Het college besluit niet over de aan- en verkoop van onroerend goed, buiten hetgeen vastgelegd is in de nota grondbeleid, voordat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 8. Voor een investering waarvan het investeringsinvesteringsbudget niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringsinvesteringsbudget aan de raad voor. Onderdeel investeringsbudgetten is ondergebracht in de nota Investeren en afschrijven.

Tekst oud Wijchen	Tekst voorstel nieuw 2020
van het project of wanneer de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringsbudgetten overschrijden, worden voorgelegd aan de raad. b. worden de structurele financiële gevolgen beschreven, in relatie tot hetgeen opgenomen is in de begroting c. wordt bij de hoogte van de investeringsbudgetaanvraag rekening gehouden met een post voor onvoorziene kosten, conform het handboek projecten, welke alleen ingezet mag worden voor zaken die onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar zijn en binnen de scope van het project behoren. 10. Aanbestedingsvoordelen binnen investeringen onder de noemer 6c worden geparkeerd binnen het project en kunnen alleen aangesproken worden, wanneer het doel binnen de scope van het project valt, middels een collegebesluit. Aanbestedingsnadelen leiden tot bijstelling van de aanbesteding, of een raadsbesluit voor extra investeringsbudget, of bijstelling van de scope door de Raad. 11. Er wordt in de programmarapportages gerapporteerd over de stand van zaken en verwachtingen van de investeringsbudgetten, waarbij voor de investeringen onder noemer 6c specifiek aandacht is voor de besteding van de post onvoorzien en de aanbestedingsresultaten. 12. Vooraf wordt bij investeringen onder noemer 6c door de raad aangegeven of een afsluitrapportage dient te worden opgesteld, waarin inhoudelijk en financieel conform handboek projecten verantwoording wordt afgelegd.	
Artikel 6. Tussentijdse rapportage 1. Het college informeert de raad vier keer per jaar door middel van een programmarapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. 2. Maandelijks, met uitzondering van de maanden januari, juli en december, wordt het college geïnformeerd over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. 3. De programma- en collegerapportages bevatten een uiteenzetting over de voortgang, uitvoering van het beleid en een overzicht van: a. de gerealiseerde en de verwachte baten en de lasten per programma uitgesplitst naar taakvelden afgezet tegen de geactualiseerde begroting; b. de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; c. het (verwachte) resultaat, volgend uit de onderdelen a en b d. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringsbudgetten. e. de belangrijkste thema's die in het lopende jaar speciale aandacht verdienen. f. de aansluiting tussen de primitieve en actuele begroting. 4. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van taakvelden en investeringsbudgetten in de begroting groter dan **€ 5.000** toegelicht.	**Artikel 6. Tussentijdse rapportages** 1. Het college informeert de raad twee maal per jaar door middel programmarapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente in het lopende boekjaar. Hieruit kan een begrotingswijziging worden vastgesteld. 2. Naast de programmarapportages wordt het college minimaal tweemaal per jaar geïnformeerd over de realisatie over het lopende boekjaar. Jaarlijks stelt het college op behoefte het gewenste aantal rapportages voor het lopende jaar vast. 3. In de rapportages worden afwijkingen toegelicht op de actuele raming van de baten en de lasten in de begroting groter dan € 10.000.
Artikel 7. Informatieplicht Het college besluit niet over de verkoop van onroerend goed, buiten hetgeen vastgelegd is in de nota grondbeleid, nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. **Artikel 8. EMU-saldo** Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het college een aanpassing nodig acht of dit van Rijkswege wordt opgelegd, doet het college een voorstel voor het wijzigen van de begroting.	(opgenomen in artikel 5.7) Vervallen, is BBV plicht
Artikel 9. Waardering en afschrijving materiële vaste activa 1. Regels rondom het waarderen, activeren en afschrijven van materiele vaste activa zijn vastgelegd in de beleidsnota 'waarderen, activeren en afschrijven'. Deze nota wordt door de raad vastgesteld. 2. Materiële vaste activa met een meerjarig nut (minimaal 3 jaar) worden onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd, met een minimumbedrag van € 5.000.	**Artikel 7. Waardering en afschrijving vaste activa** 1. Regels rondom het waarderen, activeren en afschrijven van materiele vaste activa zijn vastgelegd in de beleidsnota 'Investeren en afschrijven'. Deze nota wordt door de raad vastgesteld.

Tekst oud Wijchen	Tekst voorstel nieuw 2020
Artikel 10. Voorziening voor oninbare vorderingen 1. Voor de vorderingen op verbonden partijen en derden wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd, afhankelijk van de het soort vordering, op basis van een individuele of collectieve beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen.	**Artikel 8. Voorziening voor oninbare vorderingen** Voor vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van de ouderdom en de status van betreffende openstaande posten.
Artikel 11. Reserves en voorzieningen 1. De volgende reserves zijn te onderscheiden: a. Bestemmingsreserves b. Egalisatiereserves c. Afschrijvingsreserves 2. De raad stelt de door het College voorgelegde beleidsnota reserves en voorzieningen vast. Deze nota behandelt: a. de vorming, besteding en opheffing van reserves; b. de vorming, besteding en opheffing van voorzieningen; en c. de rentetoerekening aan reserves en voorzieningen. 3. Bij een voorstel voor de vorming van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven: a. het specifieke doel van de reserve; b. de voeding van de reserve; c. de maximale hoogte van de reserve; en d. de maximale looptijd. 4. Na instellen van deze reserves kan de raad besluiten tot wijziging van de onder 3a tot en met d genoemde voorwaarden. 5. Indien een bestemmingsreserve binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een uitnutting, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd. 6. De raad accordeert bij de begroting de uitgaven ten laste van de bestemmingsreserves. Buiten deze posten dient een onttrekking uit een reserve met een raadsvoorstel te worden bekrachtigd. 7. Egalisatiereserves worden bij de jaarrekening afgerekend met de bijbehorende budgetten. Onttrekkingen buiten deze afrekening dienen door de raad te worden bekrachtigd. 8. De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de raad. 9. Voor de algemene reserve wordt een ondergrens aangehouden ter afdekking van de risico's op basis van de gewogen risico's uit de paragraaf "weerstandsvermogen", aangevuld met een vast minimum op basis van het aantal inwoners. 10. Als de berekening van de ontwikkeling van de algemene reserve in het voorliggende meerjarenperspectief (jaar t tot en met jaar t+4) aangeeft, dat de algemene reserve lager wordt dan de onder 8 vastgestelde ondergrens, zal de raad een herstelplan vaststellen om de algemene reserve weer op tenminste het minimumniveau te krijgen.	**Artikel 9. Reserves en voorzieningen** 1. Regels rondom het gebruik van reserves en voorzieningen zijn vastgesteld in de nota "reserves en voorzieningen". Deze nota wordt door de raad vastgesteld.
Artikel 12. Kostprijsberekening 1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de gemeente, die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een extracomptabel systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten (inclusief de directe personeelskosten) de overheadkosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten. 2. Bij de kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van reserves en voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de kosten van het kwijtscheldingsbeleid. 3. Voor de inzet van materiele activa worden naast directe kosten, indirecte kosten en afschrijvingskosten, de rente voor de financiering van het actief toegerekend. Deze rente is een vergoeding voor de inzet van vreemd vermogen en van eigen vermogen. De rentepercentages voor deze vergoeding worden bij de behandeling van de begroting vastgesteld. 4. Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen, waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken, diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, worden de structurele overheadkosten extracomptabel evenredig, op basis van de verdeling directe fte's over taakvelden en projecten, doorberekend als opslag over de directe (formatie)kosten. De verdeling van directe fte's over de taakvelden wordt jaarlijks bij de	**Artikel 10. Kostprijsberekening** 1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de gemeente, die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een extracomptabel systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten (inclusief de directe personeelskosten) de overheadkosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten. 2. Bij de kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van reserves en voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de kosten van het kwijtscheldingsbeleid. 3. Voor de inzet van materiele activa worden naast directe kosten, indirecte kosten en afschrijvingskosten, de rente voor de financiering van het actief toegerekend. Deze rente is een vergoeding voor de inzet van vreemd vermogen en van eigen vermogen. De rentepercentages voor deze vergoeding worden bij de behandeling van de begroting vastgesteld. 4. Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen, waarmee kosten in rekening worden gebracht en van goederen, werken, diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, worden de structurele overheadkosten extracomptabel evenredig, op basis van de begrote verdeling directe fte's over taakvelden en projecten, doorberekend als opslag over de directe (formatie)kosten.

Tekst oud Wijchen	Tekst voorstel nieuw 2020
begroting herijkt. 5. Het percentage van de omslagrente voor de toerekening van rente voor de financiering van de in gebruik zijn de activa, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks met de begroting vastgesteld. Het percentage van deze omslagrente wordt bepaald uit het gewogen gemiddelde van het bij de begroting geraamde rentepercentage van de rentekosten op de opgenomen langlopende leningen, kortlopende leningen en investeringsbudgetten en het rentepercentage van de rentevergoeding over de reserves en de voorzieningen zoals bepaald overeenkomstig het zesde lid. 6. Het rentepercentage voor de rentevergoeding over de reserves en voorzieningen in de omslagrente voor de kostprijsberekening als bedoeld in het vijfde lid, wordt jaarlijks met de begroting vastgesteld. De hoogte van het rentepercentage voor de rentevergoeding over de reserves en voorzieningen wordt bepaald aan de hand van de bij de begroting geraamde rentekosten als percentage van de opgenomen langlopende leningen, kortlopende leningen en investeringsbudgetten.	5. Het percentage van de omslagrente voor de toerekening van rente voor de financiering van de in gebruik zijnde activa, wordt jaarlijks met de begroting vastgesteld. Het percentage van deze omslagrente wordt bepaald uit het gewogen gemiddelde van het bij de begroting geraamde rentepercentage van de rentekosten op de opgenomen langlopende leningen, de kortlopende leningen en het rentepercentage van de rentevergoeding over de reserves en de voorzieningen zoals bepaald overeenkomstig het zesde lid. 6. Het rentepercentage voor de rentevergoeding over de reserves en voorzieningen in de omslagrente voor de kostprijsberekening als bedoeld in het vijfde lid, wordt jaarlijks met de begroting vastgesteld. De hoogte van het rentepercentage voor de rentevergoeding over de reserves en voorzieningen wordt bepaald aan de hand van de bij de begroting geraamde rentekosten als percentage van de opgenomen langlopende leningen, kortlopende leningen en investeringsbudgetten.
Artikel 13. Verkoopprijzen economische activiteiten in concurrentie met marktpartijen 1. Voor de levering van goederen, diensten of werken aan overheidsbedrijven en derden, wordt ten minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de activiteit wordt gemotiveerd. 2. Bij het verstrekken van leningen of garanties aan overheidsbedrijven en derden brengt de gemeente de geraamde integrale kosten in rekening. 3. Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden gaat het college uit van een vergoeding van tenminste de geraamde integrale kosten van de verstrekte middelen. Bij afwijking doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd. 4. Raadbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in de vorige leden zijn niet nodig als sprake is van: a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid; b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak; c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden; d. een bevoordeling van sociale werkplaatsen; e. een bevoordeling van onderwijsinstellingen; f. een bevoordeling van publieke media-instellingen; en g. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is. Hiervoor volstaan collegebesluiten	**Artikel 11. Prijzen economische activiteiten** 1. Voor de levering van goederen, diensten of werken door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden waarbij de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt ten minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de levering van de desbetreffende goederen, diensten of werken wordt gemotiveerd. 2. Raadsbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in het vorige lid, zijn niet nodig als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht en sprake is van: a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid; b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak; c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden; d. een bevoordeling van sociale werkplaatsen; e. een bevoordeling van onderwijsinstellingen; f. een bevoordeling van publieke media-instellingen; en g. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is. Hiervoor volstaan collegebesluiten
Artikel 14. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen 1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte en onderbouwing van de gemeentelijke tarieven en bijbehorende verordeningen voor: a. Onroerende zaakbelastingen; b. Reinigingsheffing; c. Rioolheffing; d. Hondenbelasting; e. Toeristenbelasting; f. Reclamebelasting; g. Precariobelasting; h. Leges en retributies. 2. Het college biedt de raad eens in de 4 jaar een nota aan met de kaders voor de prijzen voor de levering van gemeentelijke goederen, werken en diensten aan overheidsbedrijven en derden en voor de huren en de erfpachten. 3. Het college legt bij een tussentijdse wijziging van prijzen, huren en erfpachten ten opzichte van de kaders uit de nota vooraf een besluit voor aan de raad.	**Artikel 12. Vaststelling hoogte belastingen, rechten en heffingen** 1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel tot vaststelling van de hoogte van de gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven.
Artikel 15. Financieringsfunctie	

Tekst oud Wijchen	Tekst voorstel nieuw 2020
1. Het college neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de kaders in acht zoals vastgelegd in het financieringsstatuut. 2. Het college informeert de raad vooraf als de wettelijke kasgeldlimiet, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet financiering decentrale overheden, of de wettelijke renterisiconorm, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet financiering decentrale overheden, dreigt te worden overschreden. 3. Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het risico, verbonden aan verstrekte garanties en leningen, wordt gewogen in de risicoparagraaf. Dit risico wordt in beginsel opgevangen vanuit het weerstandsvermogen. In uitzonderlijke gevallen kan een voorziening ten laste van de begroting worden gevormd ter grootte van het risico dat de gemeente met de garantie loopt	**Artikel 13. Financieringsfunctie** 1. Het college neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de kaders in acht zoals vastgelegd in het door de raad vastgestelde treasurystatuut.
Artikel 16 Verplichte paragrafen 1. Naast de in titel 2.3 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten opgenomen verplichte onderdelen in de paragrafen, kan de raad aanvullende facultatieve paragrafen toevoegen. 2. In elke paragraaf wordt aangegeven op welke wijze invulling gegeven wordt aan de verplichtingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.	**Artikel 14 Verplichte paragrafen** 1. In de begroting en jaarstukken worden de paragrafen opgenomen conform de verplichte onderdelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. 2. Naast de in het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen verplichte onderdelen in de paragrafen, kan de raad aanvullende facultatieve paragrafen toevoegen.
. **Artikel 19. Interne controle** 1. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a, van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheers handelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel. 2. Het college stelt periodiek het interne controleplan vast, waarin voor de gehele organisatie de controlesystematiek wordt beschreven, eventueel met verwijzing naar (sub)interne controleplannen voor specifieke onderdelen zoals het Sociaal Domein. 3. Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het financieel vermogen van de gemeente met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden, registergoederen, bedrijfsmiddelen en de vorderingen van crediteuren periodiek worden gecontroleerd, zoals vastgelegd is in het door het college vast te stellen 'Interne controleplan'. Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.	**Artikel 15. Interne controle** 1. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a, van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel. 2. Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het financieel vermogen van de gemeente, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en de vorderingen van crediteuren jaarlijks worden gecontroleerd. Registergoederen en bedrijfsmiddelen worden ten minste eenmaal in de 4 jaar gecontroleerd. Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.
Artikel 17. Administratie 1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen; b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, [**...**]; c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringsbudgetten en voor het maken van kostencalculaties; d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid; e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.	**Artikel 16. Administratie** 1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de domeinen; b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden en contracten; c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringsbudgetten en voor het maken van kostencalculaties; d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid; e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Tekst oud Wijchen	Tekst voorstel nieuw 2020
Artikel 18. Financiële organisatie Het college draagt zorg voor: a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen; b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden; c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringsbudgetten; d. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie; e. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen; f. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan de taakvelden; g. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten; h. het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen; en i. het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.	**Artikel 17. Financiële organisatie** Het college draagt de Werkorganisatie Druten Wijchen op om zorg te dragen voor: a. een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de domeinen; b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten; d. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie; e. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan de taakvelden; f. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten.
Artikel 20. Intrekken oude verordening en overgangsrecht De financiële verordening gemeente Wijchen 2004 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt.	**Artikel 18. Inwerkingtreding, citeertitel en overgangsrecht** 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020. 2. De Financiële verordening Wijchen 2016 wordt per 1 januari 2020 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt. 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening Wijchen 2020.

Gemeente Wijchen

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Bezoekadres:
Kas teellaan 27
6602 DB Wijchen

t 088 432 70 00
gemeente@wijchen.nl

Aan de leden van de gemeenteraad van Wijchen

Wijchen : 2 oktober 2020/
Betreft : advies Auditcommissie over Financiële verordening en Nota investeren en afschrijven
Informatie : Linda Berendsen, **t** 088 432 7201, **e** l.berendsen@wijchen.nl
Verzonden : via mail op 2 oktober 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Auditcommissie van de raad van Wijchen heeft in haar vergadering van 29 september 2020 het voorstel voor de Financiële verordening en het voorstel voor de Nota investeren en afschrijven besproken. De Agendacommissie heeft de beslisnota 51966 Financiële verordening 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020 geagendeerd voor de commissievergadering van 8 oktober.

Allereerst wil de Auditcommissie de wethouder en de senior adviseur Financiën, die adviseurs zijn van de Auditcommissie, hartelijk bedanken voor de uitgebreide toelichting die zij aan de Auditcommissie hebben gegeven. Het was een informatief overleg dat in een prettige sfeer verliep.

De Auditcommissie komt tot de volgende adviezen aan uw raad:

<u>Financiële verordening</u>:

- Artikel 6, lid 2: Naast de programmarapportages wordt het college minimaal tweemaal per jaar geïnformeerd over de realisatie over het lopende boekjaar. Jaarlijks stelt het college op behoefte het gewenste aantal rapportages voor het lopende jaar vast.
  te wijzigen in:
  De ambtelijke organisatie informeert het college minimaal tweemaal per jaar over de realisatie over het lopende boekjaar. Het college stuurt deze rapportages voorzien van een informatienota aan de raad.
  Jaarlijks stelt het college naar behoefte het gewenste aantal rapportages voor het lopende jaar vast.
  De raad van Wijchen heeft via een motie het college van Wijchen opgeroepen om de raad viermaal per jaar te informeren via een programmarapportage. Door in lid 2 toe te voegen dat het college de rapportages die in lid 2 genoemd worden, voorzien van een informatienota aan de raad stuurt, wordt recht gedaan aan de motie van de raad.
  De Auditcommissie adviseert de raad om in de Toelichting op artikel 6 de motie van

de raad van Wijchen van 27 juni 2019 te laten verwerken.

Over een advies m.b.t. artikel 5, lid 6 kon de Auditcommissie geen unanimiteit bereiken. Zij laat het graag aan uw raad over of hij de werkwijze, zoals die nu gepraktiseerd wordt door het college, de raad en de Auditcommissie expliciet wil opnemen in de verordening of dat de bewoording in artikel 5, lid 6 voldoende is.

<u>Nota investeren en afschrijven</u>

- Hoofdstuk V Procesbeheersing, Projecten 1c, punt 4
  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen onder de noemer 1c, op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wordt verwacht.
  te wijzigen in:
  Het college informeert de raad actief via een beslispunt over welke nieuwe investeringen onder de noemer 1c, de raad een apart voorstel/aparte voorstellen voor autorisatie van het investeringskrediet krijgt en op welke termijn het college het aparte voorstel/de aparte voorstellen aanbiedt.

- Hoofdstuk V Procesbeheersing, Projecten 1c, passage onder punt 8
  Vooraf wordt bij investeringen onder noemer 1c door de raad aangegeven of een afsluitrapportage dient te worden opgesteld, waarin inhoudelijk en financieel verantwoording wordt afgelegd.
  te wijzigen in:
  Het college neemt in de beslisnota die aan de raad wordt voorgelegd over investeringen onder noemer 1c, standaard als beslispunt op dat het college een afsluitrapportage opstelt, waarin inhoudelijk en financieel verantwoording wordt afgelegd.
  Uw raad heeft de aanbevelingen overgenomen van het rapport van de Rekenkamercommissie (16 GR 024) "Plan zoekt visie". Twee van de aanbevelingen waren:
  "f. Verbeter de financiële afsluiting van grote projecten
  g. Evalueer per project of de projectorganisatie adequaat heeft gefunctioneerd"
  De Auditcommissie meent dat uw raad met de door de Auditcommissie voorgestelde wijzigingen recht doet aan uw eigen raadsbesluit.

Als u vragen heeft over de inhoud van dit advies, dan verzoek ik u om contact op te nemen met de secretaris van de Auditcommissie: Linda Berendsen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 088 432 7201 en via email: l.berendsen@wijchen.nl .

Met vriendelijke groet,
namens de Auditcommissie

Wim Roosenboom, voorzitter

De Gemeenteraad van Wijchen

20 51966

Wijzigingen Financiële verordening 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020

Amendement van de fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD, Wijchen Lokaal
Eerste indiener amendement:
ingediend 29 oktober 2020

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

1. Financiële verordening:
Artikel 6, lid 2: Naast de programmarapportages wordt het college minimaal tweemaal per jaar geïnformeerd over de realisatie over het lopende boekjaar. Jaarlijks stelt het college op behoefte het gewenste aantal rapportages voor het lopende jaar vast.
te wijzigen in:
De ambtelijke organisatie informeert het college minimaal tweemaal per jaar over de realisatie over het lopende boekjaar. Het college stuurt deze rapportages voorzien van een informatienota aan de raad.
Jaarlijks stelt het college naar behoefte het gewenste aantal rapportages voor het lopende jaar vast.

2. Nota investeren en afschrijven
   a. Hoofdstuk V Procesbeheersing, Projecten 1c, punt 4
   Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen onder de noemer 1c, op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wordt verwacht.
   te wijzigen in:
   Het college informeert de raad actief via een beslispunt over welke nieuwe investeringen onder de noemer 1c, de raad een apart voorstel/aparte voorstellen voor autorisatie van het investeringskrediet krijgt en op welke termijn het college het aparte voorstel/de aparte voorstellen aanbiedt.

b. Hoofdstuk V Procesbeheersing, Projecten 1c, passage onder punt 8
Vooraf wordt bij investeringen onder noemer 1c door de raad aangegeven of een afsluitrapportage dient te worden opgesteld, waarin inhoudelijk en financieel verantwoording wordt afgelegd.
te wijzigen in:
Het college neemt in de beslisnota die aan de raad wordt voorgelegd over investeringen onder noemer 1c, standaard als beslispunt op dat het college een afsluitrapportage opstelt, waarin inhoudelijk en financieel verantwoording wordt afgelegd.

Toelichting:
N.B. Omdat het hier om een raadsbreed ingediend amendement gaat, wordt het amendement niet opgesplitst in drie aparte amendementen.

De Auditcommissie van de raad van Wijchen heeft een advies uitgebracht aan de raad n.a.v. de beslisnota over de Financiële verordening 2020 en de Nota Investeren en afschrijven. De indieners nemen graag via dit amendement de adviezen van de Auditcommissie over.

Ad 1: Uw raad heeft via een motie het college van Wijchen opgeroepen om de raad viermaal per jaar te informeren via een programmarapportage. Door in lid 2 toe te voegen dat het college de rapportages die in lid 2 genoemd worden, voorzien van een informatienota aan de raad stuurt, wordt recht gedaan aan de motie van de raad.
De indieners zien ook graag dat in de Toelichting op artikel 6 de motie van de raad van Wijchen van 27 juni 2019 wordt verwerkt.

Ad 2:
Uw raad heeft de aanbevelingen overgenomen van het rapport van de Rekenkamercommissie (16 GR 024) "Plan zoekt visie". Twee van de aanbevelingen waren:
"f. Verbeter de financiële afsluiting van grote projecten
g. Evalueer per project of de projectorganisatie adequaat heeft gefunctioneerd"
De indieners menen dat uw raad met de door de indieners voorgestelde wijzigingen recht doet aan uw eigen raadsbesluit.

Namens de fracties van

CDA	Marlien Joosse-de Visser
D66	Han Demmers
Kernachtig Wijchen	Wouter van den Boogaard
PvdA	Peter Gatzen
Sociaal Wijchen	Johan de Kievit
VVD	Alice Peters-Vroom
Wijchen Lokaal	Arnold van Kuppeveld

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1730
Extern Zaak ID	Z/20/050722
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	9
Omschrijving	50722 Initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal: Referendumverordening - bespreken
Organisatieonderdeel	Griffie Wijchen
Eigenaar	Berendsen, Linda
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P0 Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Beek, M. van (Marijke)
Telefoonnummer steller	0657236343
E-mail adres steller	arnoldvankuppeveld@hotmail.com

Bijlagen
Beslisnota initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal referendumverordening (50722)
Bijlage 1 bij initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal Referendumverordening
Bijlage 2 Reactie college op initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal Referendumverordening

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Stukken gemeenteraad Wijchen	1 september 2020
Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen	8 september 2020
Commissievergadering Wijchen	15 september 2020
Commissievergadering Wijchen	8 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

1. De Referendumverordening gemeente Wijchen 2020 vast te stellen, waarmee de raad het mogelijk maakt dat kiesgerechtigde inwoners van Wijchen of de raad van Wijchen het initiatief kan nemen om een referendum te organiseren.
2. De kosten van de referendumcommissie in 2020 te dekken uit het budget raadsactiviteiten en vanaf 2021 op te nemen in de programmabegroting.

Besluit (Niet aangenomen)

De gemeenteraad besluit:

1. De Referendumverordening gemeente Wijchen 2020 vast te stellen, waarmee de raad het mogelijk maakt dat kiesgerechtigde inwoners van Wijchen of de raad van Wijchen het initiatief kan nemen om een referendum te organiseren.
2. De kosten van de referendumcommissie in 2020 te dekken uit het budget raadsactiviteiten en vanaf 2021 op te nemen in de programmabegroting.

Openbaar Zaaknummer: 050722

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal: Referendumverordening

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. De Referendumverordening gemeente Wijchen 2020 vast te stellen, waarmee de raad het mogelijk maakt dat kiesgerechtigde inwoners van Wijchen of de raad van Wijchen het initiatief kan nemen om een referendum te organiseren.
2. De kosten van de referendumcommissie in 2020 te dekken uit het budget raadsactiviteiten en vanaf 2021 op te nemen in de programmabegroting.

Aanleiding
Nederland kent anders dan veel andere Europese landen geen wettelijke voorziening voor het lokale referendum. Nederlandse gemeenten beschikken dan ook over relatief grote vrijheid om een referendum te organiseren of in te richten. Er kunnen raadplegende en raadgevende referenda georganiseerd worden. Bij een raadplegend referendum neemt het bestuur het initiatief; het bestuur raadpleegt de kiesgerechtigde inwoners. Wanneer kiezers zelf voldoende ondersteuningsverklaringen ophalen en de raad besluit het verzoek te honoreren, dan is sprake van een raadgevend referendum. Bindende referenda zijn in Nederland momenteel, in welke vorm dan ook, niet mogelijk.
De laatste keer dat in Wijchen een referendum werd gehouden ging het referendum over de Markt (juni 2004). Bij de referendumverordening werd gelet op de Tijdelijke referendumwet; de verordening heette de Verordening op het Marktreferendum.
Tussen 1906 en oktober 2017 zijn in Nederland 208 lokale referenda gehouden[1]. De meeste referenda gingen over gemeentelijke herindelingen of grenscorrecties.
Als inwoners of de raad van Wijchen een referendum wensen, dan kan dat nu niet georganiseerd worden, omdat er geen referendumverordening is. Daarom dient de fractie van Wijchen Lokaal een initiatiefvoorstel in om de raad een referendumverordening te laten vaststellen.
In de referendumverordening staat onder meer wie het initiatief kan nemen om een referendum te houden, welke onderwerpen niet referendabel zijn, wie de vraagstelling bepaalt en de taken van de referendumcommissie.
Op basis van de verordening die de fractie voorlegt kan de raad zelf besluiten om een referendum te houden. Als de raad het initiatief tot een referendum neemt zijn er meer antwoordcategorieën mogelijk dan een "voor of tegen" een voorstel voor een

[1] Handreiking lokale referenda, Koen van der Krieken, november 2017 (www.lokale-democratie.nl)

raadsbesluit.
De verordening maakt het ook mogelijk dat zodra aan de raad een voorstel wordt voorgelegd voor een raadsbesluit over een onderwerp dat referendabel is, minimaal 325 kiesgerechtigde inwoners van Wijchen een zogenaamd inleidend verzoek kunnen indienen om over dit voorstel een referendum te houden. De raad beslist over dit inleidende verzoek.

Gewenst resultaat

1. Een referendumverordening vaststellen op basis waarvan een groep kiesgerechtigde inwoners of de raad het initiatief kan nemen om een referendum te houden.

Argumenten

1.1 De stemgerechtigde bevolking kan zich op individuele basis rechtstreeks uitspreken over een belangrijke politieke kwestie.
Burgers kunnen ook zelf het initiatief nemen om een verzoek in te dienen om een referendum te laten houden.

1.2 Burgers krijgen een actieve rol in het besluitvormingsproces.

1.3 Burgers geven hun mening zonder tussenkomst van politici.
Politici moeten vaak op zoek naar een compromis om een meerderheid te halen voor een besluit.

1.4 Burgers kunnen ook zelf een campagne opzetten om andere inwoners te informeren in de aanloop naar een referendum.
De referendumverordening regelt ook de aanvragen van subsidie voor campagneactiviteiten door inwoners.

2.1 In de programmabegroting 2020 zijn geen middelen opgenomen voor de vergoeding van de leden van de referendumcommissie.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 kunnen middelen opgenomen worden voor de vergoeding van de leden van de referendumcommissie.

Tegenargumenten en risico's

1.1 Bij een referendum kiezen burgers uit vooropgezette opties, waarvan de gevolgen, bij slechte informatievoorziening vooraf, moeilijk te overzien zijn.
Maar er zijn bij een referendum waarvoor de raad het initiatief neemt, wel meer mogelijkheden dan "ja of nee".

1.2 Een referendum vraagt extra middelen (menskracht, tijd, financiën)

1.3 Een referendum kan extra aanlooptijd kosten om tot een besluit te komen over het onderwerp waarover een referendum wordt gehouden.

1.4 Als de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van de fractie Wijchen Lokaal verwerpt, dan is het niet mogelijk dat inwoners een inleidend verzoek tot het houden van een referendum indienen.
Er is geen referendumverordening op basis waarvan kiesgerechtigden het initiatief kunnen nemen om een referendum aan te vragen.

1.5 Als de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van de fractie Wijchen Lokaal verwerpt, dan is het niet mogelijk dat inwoners een initiatiefvoorstel indienen om de raad een referendumverordening te laten vaststellen.
De Verordening Burgerinitiatief stelt in artikel 4, lid 1, sub e van de Verordening

burgerinitiatief: Een burgerinitiatief houdt niet in een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen.

Financiële gevolgen
De kosten van lokale referenda verschillen. De kosten zijn afhankelijk of het referendum wordt gecombineerd met andere verkiezingen, hoeveel kosten de gemeenteraad maakt vanwege het voeren van campagnes en of er online kan worden gestemd. Van 99 van de 208 gemeentelijke referenda zijn de gemaakte kosten onderzocht.[2] De gemiddelde kostprijs per kiesgerechtigde bedroeg € 2,13, waarbij opgemerkt wordt dat de onderlinge verschillen tussen gemeenten groot zijn: van € 19,78 tot € 0,29 per kiesgerechtigde.
In artikel 10 en artikel 11 wordt geregeld dat de raad de budgetten vaststelt als er een referendum moet worden gehouden. De kosten voor een referendum worden onderscheiden in uitvoerings- en organisatiekosten (te denken valt o.a. aan productie en verspreiding stempassen, referendumcommissie), communicatiekosten (voor o.a. het uitzetten van een opkomst bevorderende campagne met neutrale informatie) en campagnekosten (voor een inhoudelijke campagne waarmee politieke partijen de verschillende antwoorden uitdragen).
Daarnaast kunnen er subsidies aangevraagd worden voor campagne-activiteiten door collectieven van tenminste 15 kiesgerechtigde inwoners van de gemeente en rechtspersonen, zoals verenigingen. De verordening regelt ook welke activiteiten wel en welke niet subsidiabel zijn. De raad bepaalt het subsidieplafond.

Communicatie
Als de raad besluit tot het vaststellen van de referendumverordening dan zal hier bekendheid aan worden gegeven via de gebruikelijke media (gemeentepagina, website, social media) van de gemeente.

Uitvoering of Vervolgstappen
Als de raad besluit tot het vaststellen van de referendumverordening dan dient hij zo snel mogelijk vacatures te plaatsen voor leden van de referendumcommissie.

Geheimhouding
Niet van toepassing

[2] Handreiking lokale referenda, Koen van der Krieken, november 2017 (www.lokale-democratie.nl)

Zaaknummer 050722

Referendumverordening gemeente Wijchen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Wijchen
Officiële naam regeling	Referendumverordening gemeente Wijchen 2020
Citeertitel	Referendumverordening gemeente Wijchen 2020
Besloten door	Besloten door de gemeenteraad van Wijchen
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	N.v.t.
Onderwerp	Referendumverordening

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Grondslagen
Artikelen 84, 149 en 154 van de Gemeentewet;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking
	N.v.t.	Referendumverordening		

Geconsolideerde tekst van de regeling

Besluit van de raad van de gemeente Wijchen tot vaststelling van de Referendumverordening gemeente Wijchen 2020
De raad van de gemeente Wijchen;
gelet op de artikelen 84, 149 en 154 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:

Referendumverordening gemeente Wijchen 2020

Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
- kiesgerechtigden: diegene die gerechtigd is deel te nemen aan de raadsverkiezingen voor de gemeenteraad van Wijchen.
- voorstel voor een raadsbesluit: een aan de raad voorgelegd voorstel voor een raadsbesluit dat op de agenda van de raadsvergadering is opgenomen.
- referendum: stemming waarbij kiesgerechtigden zich uitspreken over een voorstel voor een raadsbesluit.

- presidium: het presidium genoemd in artikel 4 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.
- het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen.

Artikel 2. Referendum, initiatief, onderwerpen

1. Er kan een referendum worden gehouden op initiatief van:
    a. Kiesgerechtigden
    b. De gemeenteraad.
2. Onderwerp van een referendum is een voorstel voor een raadsbesluit, met uitzondering van besluiten:
    a. over individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, kwijtscheldingen en schenkingen;
    b. over de hoogte van geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers en hun nabestaanden;
    c. over de vaststelling, wijziging of intrekking van de arbeidsvoorwaardenregeling en daaruit voortvloeiende besluiten met betrekking tot de griffier en de medewerkers van de griffie;
    d. over het voor kennisgeving aannemen van notities en rapporten;
    e. in het kader van deze verordening;
    f. over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en de rekening;
    g. over de vaststelling van gemeentelijke tarieven en belastingen;
    h. ter uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan of de wetgever waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;
    i. die naar het oordeel van de raad hun grondslag vinden in een eerder genomen besluit waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden;
    j. waarvan de raad van mening is dat dringende redenen aanleiding zijn om geen referendum te houden.

Artikel 3. Referendumcommissie

1. De raad stelt een referendumcommissie in en benoemt en ontslaat haar leden.
2. De referendumcommissie bestaat uit drie leden en kiest uit haar midden een voorzitter.
3. Voor besluitvorming door de referendumcommissie is een quorum vereist van twee leden. Bij het staken van stemmen wordt de besluitvorming opgeschort totdat de voltallige referendumcommissie bijeen kan komen.
4. De referendumcommissie wordt ondersteund door de griffier of een door de griffier aan te wijzen medewerker van de griffie.
5. De voorzitter en de leden van de referendumcommissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van bestuursorganen van de gemeenten Wijchen en Druten.
6. De voorzitter en de leden van de referendumcommissie mogen niet wonen in de gemeente Wijchen en de gemeente Druten.
7. De leden worden benoemd voor een periode van zes jaar. Aftredende leden kunnen worden herbenoemd.
8. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij die aftreden of ontslag hebben genomen blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 4. Taken en vergaderingen referendumcommissie

1. De referendumcommissie heeft tot taak:
    a. de raad te adviseren over:
        i. de vraag of sprake is van een uitgezonderd besluit als bedoeld in artikel 2, tweede lid;
        ii. de vraagstelling van een referendum inclusief de antwoordmogelijkheden en stemprocedure, en
        iii. de datum van het te houden referendum;
        iv. in zijn algemeenheid gevraagd en ongevraagd te adviseren over (de toepassing van) de Referendumverordening
    b. de voorzitter van de raad te adviseren over het papieren en digitale formulier voor de ondersteuningsverklaringen;
    c. het college te adviseren over:
        i. de stembiljetten, en
        ii. de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 11;
    d. toezicht te houden op:
        i. de uitvoering van deze verordening, en
        ii. het objectieve of neutrale karakter van de door de gemeente te verstrekken voorlichting over het referendum;
    e. klachten te behandelen in het kader van de toezichttaak, genoemd onder d;
    f. binnen drie maanden na de dag waarop het referendum wordt gehouden dan wel binnen drie maanden nadat duidelijk is dat er geen referendum plaatsvindt, een evaluatie uit te brengen over het referendumproces.
2. De referendumcommissie kan op eigen initiatief advies uitbrengen over aanpassingen van deze verordening, over de bij referenda en referendumverzoeken te volgen procedure en over alle overige zaken die het referendum betreffen en die zij van belang acht.
3. De referendumcommissie vergadert in beslotenheid.
4. De adviezen van de referendumcommissie zijn openbaar.
5. De leden van de referendumcommissie ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, conform de vergoeding voor leden van een bijzondere commissie (artikel 3.1.4 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers).
6. Aan de leden van de referendumcommissie worden gemaakte reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen vergoed. De vergoeding betreft:
    a. Bij gebruik van openbare vervoermiddelen: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;
    b. Bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6, lid 1, sub b van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Wijchen 2019.

Artikel 5. Initiatief van kiesgerechtigden, stap 1: inleidend verzoek

1. Een inleidend verzoek om een referendum te houden wordt ondersteund door ten minste 325 ondersteuningsverklaringen van personen die kiesgerechtigd zijn op de dag dat het formulier, bedoeld in het vijfde lid, wordt verstrekt.
2. Een inleidend verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad, uiterlijk 10 werkdagen voor de raadsvergadering waarin het voorstel voor een raadsbesluit wordt besproken.

3. In het inleidend verzoek wordt aangegeven welke ten minste twee en ten hoogste vijf van de ondertekenaars voor het vervolg van de procedure zullen fungeren als gesprekspartners namens de indieners.
4. Een ondersteuningsverklaring voor het inleidend verzoek bestaat uit een handtekening van de kiesgerechtigde met de daarbij behorende naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
5. Ondersteuningsverklaringen worden geplaatst op een daartoe door de voorzitter van de raad verstrekt formulier waarop de titel van het voorstel voor het raadsbesluit is opgenomen.
6. De voorzitter van de raad controleert de ondersteuningsverklaringen op naam, adres, woonplaats, geboortedatum en kiesgerechtigdheid als bedoeld in het eerste lid.
7. Indien het inleidend verzoek niet voldoende wordt ondersteund of niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn is ingediend, verklaart de raad op voorstel van het presidium het verzoek niet-ontvankelijk.
8. De raad beslist of het inleidend verzoek wordt ingewilligd.
9. Als het verzoek wordt ingewilligd, behandelt de raad het voorstel voor het raadsbesluit waarop het verzoek zich richt. Het voorstel voor het raadsbesluit zoals dat luidt na verwerking van eventuele aangenomen amendementen, wordt vervolgens aangehouden tot de eerstvolgende vergadering na de dag waarop de uitslag van het referendum wordt bekendgemaakt, tenzij eerder negatief over de ontvankelijkheid van het referendumverzoek wordt beslist.

Artikel 6. Initiatief van kiesgerechtigden, stap 2: definitief verzoek

1. Het definitief verzoek om een referendum te houden wordt ondersteund door ten minste 1625 ondersteuningsverklaringen van personen die kiesgerechtigd zijn op de dag dat de raad heeft besloten dat het inleidend verzoek wordt ingewilligd.
2. Een definitief verzoek wordt ingediend bij de voorzitter van de raad binnen zes weken na de dag dat de raad heeft besloten dat het inleidend verzoek wordt ingewilligd.
3. Een ondersteuningsverklaring voor het definitief verzoek bestaat uit een handtekening met de daarbij behorende naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
4. Ondersteuningsverklaringen worden geplaatst op een daartoe door de voorzitter van de raad verstrekt formulier waarop de titel van het voorstel voor het raadsbesluit is opgenomen. In aanvulling hierop voorziet de gemeentelijke website in de mogelijkheid om digitale ondersteuningsverklaringen in te dienen. Deze digitale mogelijkheid komt zoveel mogelijk overeen met het papieren formulier voor de ondersteuningsverklaringen.
5. De voorzitter van de raad controleert de ondersteuningsverklaringen op naam, adres, woonplaats, geboortedatum en kiesgerechtigdheid als bedoeld in het eerste lid.
6. De voorzitter van de raad maakt wekelijks bekend hoeveel geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend.
7. De voor het inleidend verzoek verzamelde ondersteuningsverklaringen tellen niet mee voor het definitief verzoek.
8. In de eerstvolgende vergadering van de raad na afloop van de termijn, bedoeld in het tweede lid, neemt de raad een besluit over het houden van het referendum.

Artikel 7. Initiatief van de raad

1. De raad kan besluiten tot het houden van een referendum.
2. Zo spoedig mogelijk nadat dit besluit is genomen, behandelt de raad het voorstel voor het raadsbesluit waarover het referendum zal worden gehouden. Het voorstel voor het raadsbesluit zoals dat luidt na verwerking van eventuele aangenomen amendementen, wordt vervolgens aangehouden totdat de uitslag van het referendum bekend is gemaakt.

Artikel 8. Datum stemming

1. De raad bepaalt tegelijk met het besluit om een referendum te houden, of zo spoedig mogelijk daarna, de dag waarop de stemming over het referendum plaatsvindt. De raad doet dit met in achtneming van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, sub a, onder 3° van deze verordening.
2. De stemming vindt plaats uiterlijk zes maanden na de dag waarop besloten is tot het houden van een referendum. De raad kan deze termijn met ten hoogste twee maanden verlengen om de stemming te combineren met een reguliere verkiezing of om te voorkomen dat de stemming in een schoolvakantie voor het basis- en voortgezet onderwijs valt die voor de regio is aangewezen.

Artikel 9. Vraagstelling referendum

1. De raad stelt tegelijk met het besluit om een referendum te houden, of zo spoedig mogelijk daarna, de vraagstelling vast.
2. Bij een referendum op initiatief van de kiesgerechtigden wordt aan de kiesgerechtigden de vraag voorgelegd of zij voor of tegen het voorstel van het raadsbesluit zijn. Deze vraag kan geen betrekking hebben op afzonderlijke onderdelen van het voorstel voor het raadsbesluit.
3. Bij een referendum op initiatief van de raad wordt aan de kiesgerechtigden de vraag voorgelegd:
    a. of zij vóór of tegen het voorstel voor het raadsbesluit zijn
    b. of kan de vraag bestaan uit verschillende antwoordcategorieën of oplossingsrichtingen.
4. Bij een referendum met verschillende antwoordcategorieën of oplossingsrichtingen stelt de raad de stemprocedure vast.

Artikel 10. Budget, subsidieplafond en subsidiecriteria

1. Zo spoedig mogelijk nadat is besloten tot het houden van een referendum, stelt de raad een budget vast voor de organisatie van en de voorlichting over het referendum.
2. Tevens stelt de raad het subsidieplafond vast voor activiteiten ter ondersteuning van het publieke debat en de meningsvorming over het voorstel voor het raadsbesluit waarop het referendum betrekking heeft.
3. De te subsidiëren campagneactiviteit dient te voldoen aan de volgende criteria:
    a. De campagneactiviteit is naar redelijke verwachting bevorderlijk voor het publieke debat en meningsvorming in de gemeente over het voorstel voor het raadsbesluit dat onderwerp is van een referendum;
    b. Een campagneactiviteit in de vorm van een bijeenkomst is in voldoende mate voor het publiek toegankelijk en een campagneactiviteit in de vorm van een communicatie-uiting is voldoende openbaar;
    c. Indien de campagneactiviteit is gericht op de aanwezigheid van publiek wordt deze vooraf in voldoende mate bij het publiek bekend gemaakt;

   d. Het gevraagde subsidiebedrag staat in redelijke verhouding tot het verwachte resultaat van de campagneactiviteit.
4. Niet voor subsidie komen in aanmerking
   a. activiteiten die:
      i. geheel of gedeeltelijk plaatsvinden na de dag van stemming;
      ii. met winstoogmerk worden ondernomen;
      iii. die zijn begonnen voordat over de subsidieaanvraag is beslist
   b. loonkosten of kosten voor eigen arbeid.
5. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:
   a. collectieven van ten minste 15 kiesgerechtigde inwoners van de gemeente, en
   b. rechtspersonen, met uitzondering van politieke groeperingen als bedoeld in hoofdstuk G van de Kieswet.

Artikel 11. Subsidieverlening en vaststelling

1. De raad stelt aan het college financiële middelen ter beschikking voor het verstrekken van de subsidies als bedoeld in artikel 10, tweede lid van deze verordening. Het ter beschikking gestelde bedrag geldt voor het betreffende referendum als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Het college maakt het subsidieplafond en de begin- en einddatum van de aanvraagtermijn bekend.
3. Het college stelt voor het doen van de subsidieaanvragen een aanvraagformulier vast. Aanvragen worden gedaan met gebruikmaking van dit aanvraagformulier. Een aanvraag kan meerdere campagneactiviteiten betreffen.
4. De aanvraag dient een opgave te bevatten van de volgende gegevens:
   a. de aard en inhoud van de campagneactiviteit en of deze gericht zijn op activiteiten om kiezers voor of tegen het voorstel voor het raadsbesluit te laten stemmen of dat deze gericht is op het debat over het voorstel voor het raadsbesluit op neutrale wijze te bevorderen;
   b. de wijze waarop de campagneactiviteit het publieke debat in de gemeente over het voorstel voor het raadsbesluit dat onderwerp is van een referendum bevordert en het beoogde publieksbereik van de campagneactiviteit;
   c. een planning;
   d. een begroting;
   e. indien de aanvraag wordt gedaan door een groep van kiesgerechtigden: de achternaam, voorletter(s), het adres en de handtekening van deze kiesgerechtigden;
   f. het rekeningnummer waarop het subsidiebedrag overgemaakt dient te worden.
5. Wanneer de aanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager drie werkdagen nadat aan de aanvrager is bekend gemaakt dat de aanvraag onvolledig is, om een herziene aanvraag in te dienen.
6. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend vanaf de dag van de bekendmaking bedoeld in artikel 8, tot uiterlijk één maand na het bekendmaken van de datum van het referendum. Aanvragen ingediend eerder of later dan de termijn genoemd in dit lid worden niet in behandeling genomen.
7. Op het aanvragen en verstrekken van subsidie is de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente van toepassing, voor zover daar in deze verordening niet van afgeweken wordt.

8. De referendumcommissie adviseert het college ten aanzien van de subsidie voor campagneactiviteiten.
9. Twee weken na afloop van de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn beslist het college over de aanvraag om subsidie, nadat de volledige aanvraag is ingediend. Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste een week verdagen, mits de beslistermijn eindigt ten minste zes weken voor de dag waarop het referendum wordt gehouden.
10. Subsidieverlening vindt plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
11. Bij de rangschikking van de aanvragen kent het college punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximumaantal naar de mate waarin:
    a. de activiteiten bijdragen aan het publieke debat en meningsvorming onder kiesgerechtigden: maximaal 20 punten;
    b. de activiteiten voor het publiek toegankelijk zijn of de uitingen openbaar zijn: maximaal 20 punten;
    c. de activiteiten bekendgemaakt zijn bij het publiek: maximaal 20 punten;
    d. verschillende doelgroepen worden bereikt: maximaal 20 punten, en
    e. het gevraagde bedrag in verhouding staat tot het verwachte resultaat: maximaal 20 punten.
12. De verleende subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een voorschot.
13. Uiterlijk acht weken na de dag van de stemming dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in. De aanvraag bevat een inhoudelijk verslag of bewijsstukken waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.
14. Het college besluit uiterlijk acht weken na de datum van de aanvraag over de vaststelling van de subsidie.

Artikel 12. Procedure voorbereiding, stemming, uitslagbepaling en bekendmaking

1. Het college is belast met de organisatie en uitvoering van het referendum.
2. Op de procedure ter voorbereiding, stemming, en de vaststelling en bekendmaking van de uitslag van het referendum zijn de hoofdstukken E, paragrafen 2 en 4, J, L, N, paragraaf 1, en P, paragrafen 1 en 4, van de Kieswet van overeenkomstige toepassing, voor zover bij deze verordening niet anders is bepaald.

Artikel 13. Uitslag

1. Het centraal stembureau berekent de uitslag van het referendum en geeft aan hoeveel stemmen voor en tegen het voorstel voor het raadsbesluit zijn uitgebracht alsmede het aantal blanco en ongeldige stemmen en het aantal stemmen bij volmacht. Het centraal stembureau stelt vast of een meerderheid voor dan wel tegen het voorstel voor het raadsbesluit heeft gestemd waarbij blanco en ongeldige stemmen buiten beschouwing worden gelaten.
2. Het centraal stembureau brengt de uitslag over aan de raad, vergezeld van het proces-verbaal, en maakt beide onverwijld bekend op een algemeen toegankelijke wijze.
3. In geval van een meerkeuze referendum (artikel 9, lid 3, sub b van deze verordening) op initiatief van de raad wordt de keuzemogelijkheid die de

meeste stemmen heeft gekregen als referendumuitspraak vastgesteld en bekendgemaakt op een algemeen toegankelijke wijze.

4. De raad doet op basis van het door het centraal stembureau vastgestelde proces-verbaal een uitspraak over of de stemming op wettige wijze is geschied.

Artikel 14. Strafbepaling

Met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie wordt gestraft degene die:

a. stembiljetten, volmachtbewijzen of stempassen namaakt of vervalst met het oogmerk deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

b. stembiljetten, volmachtbewijzen of stempassen die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij deze ontving, bekend was, opzettelijk als echt en onvervalst gebruikt of door anderen doet gebruiken;

c. stembiljetten, volmachtbewijzen of stempassen voorhanden heeft met het oogmerk om deze wederrechtelijk te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

d. als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze is overleden;

e. bij een referendum door gift of belofte een kiesgerechtigde omkoopt om volmacht te geven tot het uitbrengen van zijn stem;

f. stelselmatig personen aanspreekt of anderszins persoonlijk benadert ten einde hen te bewegen het formulier op hun oproepingskaart, bestemd voor het stemmen bij volmacht, te ondertekenen en deze kaart af te geven.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Referendumverordening gemeente Wijchen 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [**datum**].

De voorzitter, De griffier,

Toelichting

Algemeen

Een Referendumverordening waarbij de mogelijkheid wordt gegeven een referendum te organiseren over een voorstel voor het raadsbesluit is bij uitstek een instrument van de raad.
In de Referendumverordening worden diverse taken niet gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college), maar aan de raad of griffier gelaten. De organisatie en uitvoering van het referendum zelf, nadat duidelijk is dat dit er komt, ligt uiteraard wel bij het college.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Definities
Kiesgerechtigd
Voor het begrip 'kiesgerechtigd' is aangesloten bij degene die gerechtigd is deel te nemen aan de raadsverkiezingen. Dit is geregeld in artikel B3 van de Kieswet (18 jaar of ouder, Nederlander of EU-onderdaan of vijf jaar een verblijfsvergunning, of rechtmatig in Nederland verblijvend op grond van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland).
De nadere bepaling van kiesgerechtigd zijn is afhankelijk van de fase waarin het proces verkeert: het gaat erom wie stemrecht zou hebben bij de raadsverkiezing op het moment dat er een inleidend verzoek wordt gestart, een definitief verzoek start of de dag van stemming.
Referendum
Deze verordening gaat uit van een referendum op basis van een voorstel voor een raadsbesluit. Een referendum is te zien als een advies van burgers aan de raad over een voorgenomen besluit.

Artikel 2. Referendum, initiatief, onderwerpen
Eerste lid
De raad beslist of er een referendum kan worden gehouden.
Onderwerp van een referendum is een voorstel voor een raadsbesluit in zijn geheel. In de praktijk kan het zijn dat onderdelen van het besluit tot meer of minder discussie leiden, maar het is niet mogelijk om daar onderscheid in te maken door een onderdeel uit het voorstel voor een raadsbesluit centraal te stellen en aan een referendum te onderwerpen.

Tweede lid
Bepaalde onderwerpen waarover de raad een besluit kan nemen lenen zich minder goed voor een referendum. Deze zijn hier als uitzondering opgenomen. De lijst is gebaseerd op de ervaringen met onder meer de Tijdelijke referendumwet en autonome gemeentelijke verordeningen; bij de onderdelen f en g gaat het om het budgetrecht van de raad.

Artikel 3. Samenstelling referendumcommissie
Een referendumcommissie wordt ingesteld nadat de Referendumverordening is vastgesteld. Het is een permanente commissie omdat een referenduminitiatief ineens kan opkomen en er dan binnen enkele dagen een advies dient te worden uitgebracht over bijvoorbeeld de vraag of een referendum mogelijk is over het voorstel voor het raadsbesluit. Het kan zijn dat de leden van de referendumcommissie lange tijd niet

bijeenkomen. Als er geen referenduminitiatief is, zal er doorgaans geen reden zijn om te vergaderen. Uiteraard staat het gemeenteraden vrij een andere termijn te kiezen.
Wanneer een lid van de referendumcommissie ontslag neemt, is het aan de raad om zo snel mogelijk een vervanger te benoemen. Er is niet bepaald dat het lid van de referendumcommissie aanblijft totdat in diens opvolging is voorzien. Het kan soms enkele maanden duren voordat er een opvolger is benoemd. Het is niet gewenst om iemand die ontslag neemt in het ongewisse te laten over wanneer dat ontslag uiteindelijk ingaat. In het algemeen geldt dat diegene die benoemt ook kan ontslaan.

Artikel 4. Taken en vergaderingen referendumcommissie
De referendumcommissie heeft diverse adviserende taken. Daarnaast houdt de referendumcommissie toezicht op het gehele referendumproces. De referendumcommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Eerste lid
Onder a tot en met c staat de advisering aan respectievelijk de raad, de voorzitter van de raad en het college. De referendumcommissie heeft een adviserende rol bij diverse stappen in het referendumproces die gevoelig kunnen liggen of voor discussie kunnen zorgen. Onder d is de rol van de referendumcommissie als toezichthouder op het hele referendumproces vastgelegd. Een uitvloeisel van die rol is de behandeling door de referendumcommissie van klachten over het referendumproces (onder e). Klachten kunnen over uiteenlopende zaken gaan, bijvoorbeeld het afkeuren van een aantal ondersteunende handtekeningen, het aantal stembureaus of een campagne uiting van een organisatie.
Wellicht ten overvloede: de taak die de referendumcommissie heeft ten aanzien van klachten over het referendumproces heeft niet te maken met het klachtrecht dat wordt geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb); dat klachtrecht gaat immers alleen over gedragingen van bestuursorganen en personen die daarbij werkzaam zijn. De afdoening daarvan is een taak van het bestuursorgaan zelf.
De referendumcommissie brengt na afloop van elk referendumproces een evaluatie uit (onder f). Dit kan gaan om een referendumproces inclusief een gehouden referendum maar ook over een referendumproces waarbij het niet tot een daadwerkelijk gehouden referendum is gekomen.

Lid 3 tot en met 6
In lid 3 tot en met 6 worden de zaken geregeld m.b.t de Referendumcommissie die soms in een aparte verordening geregeld worden (bijvoorbeeld een Verordening vertrouwenscommissie). Er is voor gekozen om deze zaken in deze verordening te regelen, vanuit efficiëntie, zodat er niet een aparte verordening opgesteld hoeft te worden waarover de raad weer apart een besluit moet nemen.

Artikel 5. Initiatief van kiesgerechtigden, stap 1: inleidend verzoek
Lid 1
Het inleidend verzoek heeft twee functies: het aantonen dat er binnen de gemeente enig draagvlak is voor een referendum en een toetsmoment of over een voorstel voor een raadsbesluit een referendum kan worden gehouden. Daarom is het aantal handtekeningen voor het inleidend verzoek in de regel laag. Als richtlijn kan 1% van het aantal kiesgerechtigden (weergegeven in een getal) worden gehanteerd. In deze verordening wordt uitgegaan van 1% van het aantal kiesgerechtigden dat in 2018 stemde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het definitief verzoek (artikel 6) moet

aantonen dat er voldoende draagvlak binnen de gemeente is om daadwerkelijk een referendum te houden.

Vierde, vijfde en zesde lid
Ondersteuningsverklaringen kunnen in de procedure voor het inleidend verzoek op grond van deze verordening alleen schriftelijk worden ingediend. De handtekeningen moeten worden geplaatst op formulieren die door de voorzitter van de raad worden verstrekt. De referendumcommissie heeft een adviserende rol.
Bij het controleren van de geldigheid van de handtekeningen wordt beoordeeld of diegenen die de ondersteuningsverklaring indienen kiesgerechtigd zouden zijn voor de raadsverkiezingen op het moment dat de voorzitter van de raad het formulier voor de ondersteuningsverklaringen verstrekt. Bij het zetten van de handtekening is nog niet bekend of, en zo ja, wanneer het referendum gehouden wordt. Daarom wordt hier voor een andere peildatum gekozen dan de dag van het referendum. Om verwarring over deze peildatum te voorkomen is het goed om deze uitgiftedatum ook op het ondersteuningsformulier te zetten.
Het ligt voor de hand ook de controle te laten uitvoeren door de voorzitter van de raad. Deze heeft immers toegang tot de basisregistratie persoonsgegevens.

Zevende en achtste lid
De raad beslist of het inleidend verzoek kan worden ingewilligd. Hierbij wordt getoetst aan de in artikel 2, tweede lid, vermelde onderwerpenlijst. En wordt beoordeeld of er een voldoende aantal geldige ondersteuningsverklaringen is. De referendumcommissie heeft hierbij een adviserende rol.
Het besluit van de raad op het inleidend verzoek is een besluit in de zin van de Awb. Hiertegen staat bezwaar en beroep open.

Negende lid
Als de raad het voorstel voor het raadsbesluit referendabel acht, wordt het inhoudelijk besproken, waarbij uiteraard amendementen en moties kunnen worden ingediend. Over het voorstel voor het raadsbesluit zelf wordt niet gestemd. Dit gebeurt pas nadat het referendum is gehouden, of nadat de raad heeft besloten dat er geen referendum gehouden kan worden.

Artikel 6. Initiatief van kiesgerechtigden, stap 2: definitief verzoek
De procedure voor het definitief verzoek is in grote lijnen gelijk aan die voor het inleidend verzoek. Dit houdt onder meer in dat de voorzitter van de raad controleert op voldoende handtekeningen van kiesgerechtigden. De kiesgerechtigdheid is hier gekoppeld aan de dag waarop de raad besloten heeft dat het inleidend verzoek wordt ingewilligd. Voor het aantal ondersteuningsverklaringen is de richtlijn van de VNG van 5% van het aantal kiesgerechtigden gehanteerd. Het aantal kiesgerechtigden is het aantal personen dat kiesgerechtigd was in 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen.
In de procedure voor het definitief verzoek wordt ook de digitale mogelijkheid opengesteld (vierde lid, tweede volzin).
Dat de ondersteuningsverklaringen van het inleidend verzoek niet meetellen voor het definitief verzoek heeft de volgende reden. Tijdens het inleidend verzoek is het voorstel voor het raadsbesluit nog niet besproken door de raad; het voorstel kan dus nog gewijzigd worden als gevolg van amendementen. Daarom is het mogelijk dat een kiesgerechtigde het inleidend verzoek ondersteunt, maar geen handtekening wil zetten voor het definitief verzoek, bijvoorbeeld omdat inmiddels aan zijn of haar bezwaren tegemoet is gekomen. Of over het voorstel voor het raadsbesluit een referendum kan worden gehouden is eerder in het proces, bij het inleidend verzoek

beslist. Een voldoende aantal handtekeningen zal dan ook een positief besluit tot het houden van het referendum inhouden.

Artikel 7. Initiatief van de raad
De raad kan zelf het initiatief nemen om een referendum te houden. Vaak zal het voorstel daartoe van een of meer raadsleden of fracties afkomstig zijn. Elk raadslid heeft op grond van artikel 147a van de Gemeentewet het recht van initiatief om een (uitgewerkt) voorstel voor bijvoorbeeld een referendum te doen. Ook kan elk raadslid een motie daartoe indienen. Een initiatiefvoorstel of motie kan bijvoorbeeld een voorstel voor een referendum inhouden over een bepaald onderwerp waarbij aan kiesgerechtigden alternatieven worden voorgelegd en waarbij het college wordt verzocht een en ander in een nota uit te werken. Over een initiatiefvoorstel moet op grond van artikel 147a, vierde lid, van de Gemeentewet het college de gelegenheid krijgen wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Initiatiefvoorstellen en moties worden behandeld conform het Reglement van Orde van de raad. Op grond van artikel 4, eerste lid, onder a, heeft de referendumcommissie de taak te adviseren alvorens de raad besluit een referendum te houden. Het is daarom zaak om een voorgenomen referenduminitiatief zo snel mogelijk bij de referendumcommissie te melden. Het initiatiefvoorstel of de motie kan resulteren in een besluit van de raad tot het houden van een referendum als bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 8. Datum stemming
Over de dag van de stemming brengt de referendumcommissie advies uit (artikel 4, eerste lid, onder a, sub iii).

Artikel 9. Vraagstelling referendum
De raad stelt de vraagstelling van het referendum vast na advies van de referendumcommissie; deze zal daarover doorgaans in overleg treden met de initiatiefnemers van het referendum en de portefeuillehouder uit het college.

Tweede lid
Bij een referendum op initiatief van de kiesgerechtigden ligt de vraagstelling grotendeels vast: de vraag is gekoppeld aan het voorstel voor het raadsbesluit. Doorgaans zal hierdoor de vraagstelling zijn bent u voor of tegen het voorstel voor het raadsbesluit. Soms wordt in een raadsvoorstel een keuzemogelijkheid aan de raad gegeven, als dit voorstel het onderwerp is van een referendum zal aan de kiesgerechtigden deze keuzemogelijkheden worden voorgelegd.
Bij een referendum op initiatief van de raad kan de vraagstelling een andere vorm krijgen. De raad kan aan de kiesgerechtigde inwoners de (eenvoudige) vraag voorleggen of zij vóór dan wel tegen het voorstel voor het raadsbesluit zijn of verschillende antwoordcategorieën of oplossingsrichtingen voorleggen.
Als meer dan twee alternatieven worden voorgelegd, is er waarschijnlijk geen meerderheid voor een van de opties. Er zijn mogelijkheden waarbij ook inzicht wordt verkregen over de tweede of derde voorkeur van kiesgerechtigden. Als er gekozen wordt voor verschillende antwoordcategorieën of oplossingsrichtingen zal de referendumcommissie hierover adviseren met een voorstel voor de stemprocedure. Wat de meest geschikte stemprocedure is, hangt mede af van het aantal mogelijke antwoordopties en de aard ervan. Drie mogelijkheden zijn: (a) het uitbrengen van één stem op een antwoordmogelijkheid naar keuze; (b) het uitbrengen van één of meerdere stemmen op elk van de antwoordmogelijkheden die de kiezers verkiest (‘approval voting’); (c) het plaatsen van de antwoordmogelijkheden in volgorde van voorkeur (waarbij indien geen van de alternatieven een meerderheid heeft de

stemmen van het minst populaire alternatief kunnen worden overgeheveld naar de keuze van tweede voorkeur bij de betreffende kiezers.

Artikel 10. Budget, subsidieplafond en subsidiecriteria

Eerste lid

Als duidelijk is dat er een referendum komt, dient de raad een budget vast te stellen. Allereerst voor de organisatie van het referendum zelf (stempassen, stembiljetten, stembureaus, enz.). Daarnaast een bedrag voor voorlichting. Er kan vanuit de gemeente een folder worden opgesteld met neutrale informatie over het voorstel voor het raadsbesluit dat onderwerp is van het referendum, of er kan een referendumkrant worden gemaakt waarbij de neutrale gemeentelijke informatie kan worden aangevuld met informatie van voor- en tegenstanders. De referendumcommissie heeft een toezichthoudende rol bij het verstrekken van deze neutrale informatie door de gemeente. In het geval van een referendumkrant heeft de referendumcommissie uiteraard geen rol ten aanzien van de informatie verstrekt door voor- en tegenstanders.

Tweede lid

Daarnaast wordt een subsidieplafond vastgesteld voor het verstrekken van subsidies voor activiteiten die burgers en maatschappelijke organisaties rond het referendum organiseren. Voor subsidie komen activiteiten in aanmerking die het publieke debat en de meningsvorming rond het referendum ondersteunen.
Een subsidieplafond is belangrijk omdat daardoor openeinderegelingen worden voorkomen. Als het subsidieplafond is bereikt, moet de aanvraag om subsidie namelijk worden geweigerd (artikel 4:25, tweede lid, van de Awb). Een subsidieplafond is iets anders dan alleen vermelding op de begroting dat er voor een bepaald beleidsterrein een bepaald bedrag beschikbaar is aan subsidies. Een subsidieplafond is concreter; het moet onder die naam worden vastgesteld als het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking krachtens een wettelijk voorschrift van bepaalde met name genoemde subsidies (artikel 4:22 van de Awb). In deze verordening gebeurt dat door vermelding van het vaststellen van het plafond door de raad. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond moet ook worden bekendgemaakt hoe het wordt verdeeld (artikel 4:26, tweede lid, van de Awb). De bekendmaking van het subsidieplafond gebeurt in dit geval door het college en de bekendmaking van de verdeelsleutel gebeurt in dit geval via de verordening: in artikel 11, tiende en elfde lid, is bepaald hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

Derde en vierde lid

Het doel van de subsidieverstrekking is bijdragen aan de meningsvorming en aan het voeren van het publieke debat over het voorstel voor het raadsbesluit dat onderwerp is van het referendum onder de burgers in de gemeente.
Hier is een inhoudelijke toets van de aanvragen om subsidie opgenomen.
Alleen de kosten die direct samenhangen met de activiteit en die naar het oordeel van het college redelijk zijn in relatie tot de verwachte bijdrage van de activiteit aan het doel van deze subsidie zoals vermeld in het tweede lid, komen in aanmerking. Loonkosten van bijvoorbeeld personen die bij een subsidieontvanger in dienst zijn, zijn expliciet uitgezonderd. Onder omstandigheden kan wel de (redelijke) vergoeding voor een speciaal aangetrokken deskundige voor subsidie in aanmerking komen.

De aanvragen die niet worden geweigerd worden vervolgens beoordeeld op de manier die is beschreven in artikel 11, tiende en elfde lid.

Vijfde lid
Burgers moeten hun mening kunnen vormen voordat zij een stem uitbrengen. Om duidelijk te maken aan wie subsidie versterkt wordt, staat in het vijfde lid omschreven wie subsidie kunnen aanvragen. Dit kunnen niet alleen de burgers zijn die initiatiefnemers zijn van een referendum, maar ook andere groepen burgers die het publieke debat en meningsvorming willen stimuleren. Daarnaast kunnen verenigingen, wijkorganen, stichtingen en dergelijke subsidie aanvragen. De referendumcommissie heeft een adviserende rol bij de subsidietoekenning.

Artikel 11. Subsidieverlening en vaststelling

Eerste lid
Omdat het college de uitvoering heeft m.b.t. de werkprocessen rondom de subsidies die aangevraagd en verleend kunnen worden vanwege deze referendumverordening, dient de raad het college een budget beschikbaar te stellen.

Derde, vierde en vijfde lid
Er wordt een formulier vastgesteld waarmee de aanvraag voor subsidie gedaan wordt. Hierdoor is voor de aanvrager duidelijk welke gegevens de aanvrager moet aanleveren. Ook is duidelijk hoeveel tijd een aanvrager krijgt om een onvolledige subsidieaanvraag aan te vullen.

Zesde lid
In artikel 11, lid 10 en 11, staat hoe het college de subsidieaanvragen beoordeeld. Aanvragen moeten daarom binnen een bepaalde periode worden ingediend. Omdat de planning strak is, zullen de termijnen kort moeten zijn. Het is van belang om te zorgen voor een snelle en heldere bekendmaking via diverse kanalen, zodat zoveel mogelijk betrokkenen bereikt worden.
Nadat de aanvraagtermijn gesloten is, wordt een besluit genomen over de aanvragen. Een systeem waarbij op volgorde van binnenkomst wordt beslist is minder geschikt, omdat de activiteiten dan niet onderling kunnen worden afgewogen zodat een meest effectieve mix van initiatieven kan worden gehonoreerd.

Met de methode die in het tiende en elfde lid is neergelegd, is het mogelijk de aanvragen te toetsen op een aantal criteria en onderling tegen elkaar af te wegen. Een puntensysteem maakt dat inzichtelijk. De aanvragen met de meeste punten worden het eerst gehonoreerd, daarna de volgende, en zo verder tot het subsidieplafond is bereikt. De referendumcommissie heeft hierbij een adviserende rol.

Zevende lid
De Algemene subsidieverordening (hierna: ASV) geeft diverse standaardbepalingen, bijvoorbeeld voor aanvraag- en beslistermijnen, die voor de hier bedoelde subsidies niet toepasbaar zijn en waarvan dus moet worden afgeweken. Ook bevat de ASV een bepaling waarin de bevoegdheid om nadere regels te stellen aan het college wordt gedelegeerd. Dat is bij een referendum niet wenselijk; het gaat immers om een instrument van de raad.

Dertiende lid
Een referendumproces wordt oplettend gevolgd door inwoners en lokale media. Hoewel het om relatief lage subsidiebedragen zal gaan, moet wel verantwoording

over de bestede gelden worden afgelegd voordat de subsidie definitief wordt vastgesteld. Dat gebeurt via de aanvraag tot vaststelling.

Veertiende lid
Als uit de overgelegde stukken (of op een andere manier) blijkt dat de activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, kan de subsidie lager worden vastgesteld dan was verleend, of zelfs worden ingetrokken. Hierbij kan het verstrekte voorschot (twaalfde lid) – deels – worden teruggevorderd (artikelen 4:48, eerste lid, en 4:57 van de Awb).

Artikel 12. Procedure voorbereiding, stemming, uitslagbepaling en bekendmaking
Het ligt voor de hand om voor de procedures rond de stemming aan te sluiten bij de gang van zaken bij de raadsverkiezingen. Vandaar dat de desbetreffende bepalingen uit de Kieswet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, voor zover er geen regeling in deze verordening zelf is opgenomen. Het gaat om de volgende onderdelen:

- hoofdstuk E, paragraaf 2: de instelling en bemensing van stembureaus door het college;
- hoofdstuk E, paragraaf 4: de instelling van het centraal stembureau (bij een lokaal referendum is er geen taak voor een hoofdstembureau; paragraaf 3 van hoofdstuk E is hier daarom niet vermeld);
- hoofdstuk J: de stemming (met onder andere de oproep, de inrichting van het stemlokaal, het uitbrengen van de stem);
- hoofdstuk L: het stemmen bij volmacht;
- hoofdstuk N, paragraaf 1: de telling van de stemmen;
- hoofdstuk P, paragraaf 1: de werkzaamheden van het centraal stembureau ten behoeve van de vaststelling en de bekendmaking van de uitslag;
- hoofdstuk P, paragraaf 4: de vaststelling en de bekendmaking van de uitslag in een openbare zitting van het centraal stembureau. Ook is hier geregeld dat er een proces-verbaal van de werkzaamheden wordt opgemaakt. Zie over de bekendmaking ook de toelichting bij artikel 13.

Artikel 13. Uitslag
In artikel 13 zijn bepalingen opgenomen over de taken van het centraal stembureau bij de telling, de vaststelling en de bekendmaking van de uitslag van een referendum. Deze wijken deels af van desbetreffende bepalingen in de Kieswet of vullen deze aan. Zie de toelichting bij artikel 12.
Onder andere artikel P23 van de Kieswet (onderdeel van paragraaf 4) is van overeenkomstige toepassing verklaard. Daarin is geregeld dat het centraal stembureau zijn proces-verbaal met weglating van de ondertekening onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar maakt.
In het tweede lid van artikel 13 is verder bepaald dat het centraal stembureau de uitslag aan de raad overbrengt. Het vierde lid regelt dat de raad een uitspraak doet over de wettigheid van de stemming.

Artikel 14. Strafbepaling
Op grond van artikel 154, eerste lid, van de Gemeentewet kan de raad op overtreding van een verordening een straf stellen van ten hoogste drie maanden hechtenis of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.150,- in 2019). Voor het bepalen van wat strafbaar is, is aangesloten bij hoofdstuk Z, paragraaf 1, van de Kieswet.

Gemeente Wijchen

Gemeente Wijchen
Kasteellaan 27
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

t 088 432 70 00
e gemeente@wijchen.nl

Fractie Wijchen Lokaal
t.a.v. de heer A. van Kuppeveld

contactpersoon
Esther Mollema
t 088 432 7104

ons kenmerk
Z/20/050722

datum 25 augustus 2020
onderwerp Reactie op uw initiatiefvoorstel over een referendumverordening
verzonden 31 - 8 - 2020

Beste heer Van Kuppeveld,

De fractie van Wijchen Lokaal heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een referendumverordening. Met het indienen van dit initiatiefvoorstel nodigt u ons uit om onze wensen en bedenkingen aan te geven. Wij danken u voor deze uitnodiging en brengen u met deze brief op de hoogte van onze reactie.

Verordening maakt referendum mogelijk
U geeft aan dat als inwoners of de raad van Wijchen een referendum wensen, dat nu niet georganiseerd kan worden, omdat er geen referendumverordening is. Daarom dient uw fractie een initiatiefvoorstel in om de raad een referendumverordening te laten vaststellen.

Referendum is te eenzijdig
Recente voorbeelden laten zien dat het referendum als middel niet voldoet. Daarom achten wij het instellen van een referendumverordening dan ook niet raadzaam. Een complex vraagstuk wordt gereduceerd tot een 'ja / nee vraag'. Dit staat een zorgvuldige en objectieve informatievoorziening en de uitwisseling van meningen en standpunten in de weg. Terwijl juist die aspecten essentieel zijn voor een goed besluit.
Het referendum over de Brexit is zo'n voorbeeld. In 2018 is landelijk het raadgevend referendum afgeschaft omdat het niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. Illustratieve voorbeelden zijn de referenda over Oekraïne en de Inlichtingenwet.

Andere middelen zijn geschikter
We hebben de ervaring dat andere middelen beter voldoen om inwoners en anderen te vragen naar en te betrekken bij belangrijke onderwerpen. Met onderzoeken en enquêtes kunnen we inwoners op een bredere en verdiepende manier naar hun mening vragen, en naar de achtergronden daarvan. Gesprekken en bijeenkomsten, live of online, maken het bovendien mogelijk om achtergronden toe te lichten en vragen, gedachten, gevoelens, ideeën en zorgen uit te wisselen; iets wat bij een referendum niet mogelijk is. Dat is immers eenrichtingsverkeer.

Mening van betrokkenen is essentieel
Net als u vinden wij het essentieel om als gemeente de mening van inwoners en anderen bij belangrijke onderwerpen te betrekken. Daarvoor zetten wij ons als college in, en dat doen we graag samen met uw raad. Wij geloven echter niet dat het referendum hiervoor een geschikt middel is.

Wij vertrouwen erop dat hiermee onze wensen en bedenkingen helder zijn.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

M. van Beek
burgemeester

drs. R. Boer
gemeentesecretaris

De Gemeenteraad van Wijchen

20

Gewijzigd

Mondkapjes voor minima

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties van D66 Wijchen, CDA Wijchen en Sociaal Wijchen
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 29 oktober 2020.
Eerste indiener: Kees van Galen

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

1. In het kader van het tegengaan van besmettingen met Covid-19, het 'coronavirus', op veel plekken in Nederland het gebruiken van mondkapjes door het kabinet dringend wordt geadviseerd of al verplicht is[1] en in toenemende mate wordt;
2. De prijzen van mondkapjes zijn gedaald, maar de kosten zijn bij juist gebruik nog altijd substantieel in relatie tot het vrij besteedbare inkomen bij inwoners en gezinnen met een laag inkomen.

Overwegende dat,

1. Het in het belang van de hele samenleving is dat de mondkapjes door zoveel mogelijk mensen worden gedragen en dat iedereen de kans heeft dat te kunnen doen;
2. Het niet dragen van mondkapjes in toenemende mate leidt tot ongenoegen bij degenen die wel alle maatregelen in acht nemen en daarmee ook stigmatiserend kan zijn;
3. Inwoners met een inkomen tot net boven het minimum het financieel al erg zwaar hebben en dat de extra kostenpost voor mondkapjes ten koste gaat van andere noodzakelijke uitgaven en ook het FNV oproept hun daarin tegemoet te komen[2;]
4. Meerdere gemeenten (o.a. Arnhem[3], Utrecht en Rotterdam) al regelingen hebben om mondkapjes ter beschikking te stellen aan inwoners met een laag inkomen.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes
[2] https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/uitkeringsgerechtigden/2020/09/geef-mensen-met-laagste-inkomens-gratis-mondkapjes
[3] https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-deelt-40-000-gratis-mondkapjes-uit-aan-minima~a6ca626a

Roept het college van B&W op om:

- Zo snel mogelijk te onderzoeken en uitvoering te geven aan op welke manier de inwoners van Wijchen die nu in aanmerking komen voor bestaande regelingen binnen het armoedebeleid voorzien kunnen worden van (herbruikbare) mondkapjes.
- ~~In dat onderzoek te betrekken in hoeverre het SW-bedrijf dan wel de Voedselbank ingeschakeld zou kunnen worden;~~
- De wethouder te laten bepalen hoe dit uit te voeren met de maatschappelijke partners.
- De lasten te oormerken als coronakosten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

D66 Wijchen, Kees van Galen
CDA, Björn Derksen
Sociaal Wijchen, Johan de Kievit

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1838
Extern Zaak ID	Z/19/030066
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.a
Omschrijving	30066 Correcties bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Eigenaar	Sieuwerts, Yvette
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P8 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	088-432 73 01
E-mail adres steller	y.sieuwerts@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Raadsvoorstel correctie bestemmingsplan TKWM (gewijzigde versie)
Wijzigingsbesluit bestemmingsplan TKWM (gewijzigde versie)
Wijzigingsbesluit bestemmingsplan TKWM - Bijlage 1

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	15 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan “Tussen Kasteel en Wijchens Meer” gewijzigd vast te stellen.
2. Bijgaand besluit tot wijziging verwerken in het op 29 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan “Tussen Kasteel en Wijchens Meer”.

Besluit (Aangenomen)

1. Het bestemmingsplan “Tussen Kasteel en Wijchens Meer” gewijzigd vast te stellen.

2. Bijgaand besluit tot wijziging verwerken in het op 29 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan “Tussen Kasteel en Wijchens Meer”.

Openbaar Zaaknummer: 30066

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Correcties bestemmingsplan TKWM (Gewijzigde versie)

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Het bestemmingsplan "Tussen Kasteel en Wijchens Meer" gewijzigd vast te stellen.
2. Bijgaand besluit tot wijziging verwerken in het op 29 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan "Tussen Kasteel en Wijchens Meer".

Aanleiding
Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Tussen Kasteel en Wijchens Meer" gewijzigd vastgesteld (geamendeerd). Dit bestemmingsplan heeft met ingang van 21 november 2019 ter inzage gelegen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eindigde op 2 januari 2020.

Binnen deze termijn zijn er 3 beroepschriften ontvangen. De beroepschriften zijn ingediend door diverse belanghebbenden/omwonenden. De beroepen richten zich op verschillende onderdelen van het bestemmingsplan. Gelezen de beroepsgronden stellen wij voor om een aantal wijzigingen door te voeren op het bestemmingsplan om deels tegemoet te komen aan ingediende beroepsgronden en deels een verduidelijking aan te brengen voor de uitwerkingsregels over parkeren. Dit om de kans op een succesvol resultaat bij de Raad van State te maximaliseren.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op *het programma (artikel 7.2.2)*, de ruimtelijke randvoorwaarden (artikel 7.2.3), parkeren (artikel 7.2.4) en de openbare ruimte (artikel 7.2.5). Het wijzigingsbesluit wordt genomen naar aanleiding van de tegen het bestemmingsplan ingestelde beroepen en het op 3 maart 2020 door het college vastgestelde en gewijzigde parkeerbeleid. De wijzigingen brengen geen beperkingen met zich voor de winnende marktpartij om de plannen te verwezenlijken.

Programma

- Artikel 7.2.2 (Programma) wordt de maximale maat voor wat betreft de uitwerkingsregels over commerciële ruimte gewijzigd. Artikel 7.2.2 komt als volgt te luiden:

a. Binnen deze bestemming is het maximale bouwvolume van 37.500 m2 bvo (exclusief parkeervoorzieningen) waarvan maximaal 4000 m2 bvo voor commerciële ruimten mag worden aangewend.
b. Detailhandel is niet toegestaan.
c. Horeca is uitsluitend toegestaan in categorie 1 en categorie 2.

d. Voor kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid geldt, dat uitsluitend bedrijfsvormen kunnen worden toegestaan, die zodanig weinig belastend voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgeoefend.
e. Voor het woningbouwprogramma geldt dat sprake is van een gevarieerd aanbod in woningproducten.
f. Binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - zoekgebied evenemententerrein' wordt voorzien in een evenemententerrein met een oppervlakte van minimaal 1000 m2. Het evenemententerrein kan worden ingericht in de uit te werken bestemming, als ook in de aangrenzende bestemming Verkeer en de bestemming Groen.

Ruimtelijke randvoorwaarden

- Aan artikel 7.2.3 (Ruimtelijke randvoorwaarden) wordt 'sub f' toegevoegd. Artikel 7.2.3 komt als volgt te luiden:

a. Uitgangspunt is dat de nieuwe bebouwing nergens uit meer dan 5 bouwlagen bestaat, waarbij - ingeval van een 5e bouwlaag - deze bouwlaag terugligt van de gevellijn;
b. Voor de maximale bouwhoogte geldt in elk geval, dat de ter plaatse van de bouwaanduiding 'maximum bouwhoogte(m)' de aangegeven bouwhoogte niet mag worden overschreden.
c. Ter plaatse van de bouwaanduiding 'maximum bebouwingspercentage(%)'' mag het aangegeven bebouwingspercentage niet worden overschreden.
d. Het totale maximale bouwvolume van de nieuwe bebouwing (exclusief ondergrondse parkeervoorzieningen) mag niet meer bedragen dan 115.000 m3.
e. Ter plaatse van de gronden met de 'specifieke bouwaanduiding - aandachtsgebied belendende percelen' wordt voor wat betreft de bouwhoogte in elk geval rekening gehouden met aspecten als bezonning, schaduwwerking, daglichttoetreding, privacy, licht en verlichting, voor wat betreft de bestaande woon- en werklocaties gelegen op de belendende percelen.
f. Ter plaatse van de gronden met de 'specifieke bouwaanduiding – aandachtsgebied belendende percelen' wordt voor wat betreft de situering van gebouwen en de afstand tot bestaande bebouwing in ieder geval rekening gehouden met de aantrekkelijkheid en capaciteit van verkeersroutes naar en de zichtbaarheid van het winkelcentrum en aspecten als geluid, bezonning, schaduwwerking, daglichttoetreding, privacy, licht en verlichting voor wat betreft de bestaande woon- en werklocaties gelegen op de belendende percelen.

Parkeren

- Artikel 7.2.4 wordt voor wat betreft de uitwerkingsregels over parkeren gewijzigd. De voorwaarde dat een uitwerkingsplan wordt onderbouwd met een gesloten parkeerbalans wordt vervangen door een nieuw lid c en d. Artikel 7.2.4 komt als volgt te luiden:

a. In een uitwerkingsplan worden de gevolgen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden op de verkeersdoorstroming en het parkeren nader onderbouwd.
b. Ten behoeve van het uitwerkingsplan dient aangetoond te worden dat sprake is van een goede verkeersdoorstroming.
c. Bij het uitwerkingsplan dient aangetoond te worden dat ten behoeve van de met het uitwerkingsplan mogelijk gemaakte bouw- en gebruiksmogelijkheden in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Bij de berekening van de parkeerbehoefte die met de met het uitwerkingsplan mogelijk gemaakte bouw- en gebruiksmogelijkheden gepaard gaat, worden de minimumparkeernormen van de CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren, Van parkeerkencijfers naar parkeernormen' (10 december 2018) aangehouden. Als naar het oordeel van burgemeester en wethouders sprake is van een innovatieve parkeeroplossing, kan op de parkeernorm die geldt voor woningen die met het uitwerkingsplan worden mogelijk gemaakt en waarvoor private parkeerplaatsen worden gerealiseerd, een mobiliteitscorrectie van maximaal 15% worden toegepast.
d. In het uitwerkingsplan dient geborgd te worden dat minimaal 287 openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn en in stand worden gehouden ten behoeve van deze omliggende, buiten het plan gelegen functies.
e. Er dienen parkeer/stallingmogelijkheden te worden ingericht c.q. gebouwd voor fietsers en scooters/bromfietsen e.d.
f. Parkeervoorzieningen zijn zowel ondergronds als bovengronds toegestaan; bovengronds parkeren dient zoveel mogelijk uit het zicht plaats te vinden.

Openbare ruimte

- Aan artikel 7.2.5 (Openbare ruimte) wordt 'sub d' toegevoegd. Sub c wordt gewijzigd, in die zin dat daaraan 'en andere gebruikers' wordt toegevoegd. Artikel 7.2.5 komt als volgt te luiden:

Bij de uitwerking van de plannen voor het Europaplein dient

a. rekening te worden gehouden met tenminste één standplaats voor ambulante handel;
b. de bevoorrading van de winkels aan het Europaplein gewaarborgd te zijn;
c. de toegankelijkheid van de parkeergarages voor bewoners en andere gebruikers aan het Europaplein gewaarborgd te zijn;
d. de toegang tot het voetgangersgebied ten behoeve van de winkels aan het Europaplein gewaarborgd te zijn.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
28-3-2019	Vaststelling gunningsleidraad tenderprocedure Tussen Kasteel en Wijchens Meer (19 8 23676)
29-11-	Vaststelling uitwerking ambitiepijlers en opdracht tot uitvoeren

2018	tenderprocedure Tussen Kasteel en Wijchens Meer (Z/18/019936)
27-9-2018	Vaststelling ruimtelijke scope en ambitiepijlers voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (18 1 18156)
25-1-2018	Participatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer (18 1 12792)
29-10-2019	Vaststelling bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer (30066).

Gewenst resultaat
Het beoogde eindresultaat van dit project is een gebiedsontwikkeling "Tussen Kasteel en Wijchens Meer" die duurzaam bijdraagt aan de levendigheid van het centrum van Wijchen en waar inwoners en andere gebruikers trots op zijn. Dit globale bestemmingsplan met uitwerkingsregels legt daarvoor de publiekrechtelijke basis. De correcties dragen bij aan de juridische kwaliteit van het bestemmingsplan. Enerzijds omdat tegemoet wordt gekomen aan beroepsgronden en anderzijds om het aspect parkeren duidelijker te verankeren in het bestemmingsplan.

Argumenten
1.1 *De correcties dragen bij aan de juridische kwaliteit van het bestemmingsplan "Tussen Kasteel en Wijchens Meer".*
Het bestemmingsplan vormt een publiekrechtelijke basis voor de gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. De wijzigingen komen deels tegemoet aan beroepsgronden en anderzijds wordt het aspect parkeren duidelijker in de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan opgenomen.

1.2 *De correctie van het programma voor commerciële ruimte betreft een juridische correctie om het bestemmingsplan in lijn te brengen met de bedoeling van het bestemmingsplan.*
De regels worden hiermee in lijn gebracht met hetgeen in paragraaf 3.4 (Voorzieningen, aanbod en programmering) van de toelichting van het bestemmingsplan "Tussen Kasteel en Wijchens Meer" staat omschreven:

> *"Kwantitatief programma*
>
> *Ten aanzien van de uit te werken bestemming 'Gemengd - Uit te werken' zullen een aantal maatgevende kaders dienen te worden opgenomen in deze uitwerkingsregels, waarbij zal worden bepaald dat er voor deze bestemming binnen het plangebied een maximaal bouwvolume van 37.500 m2 BVO (exclusief eventuele ondergrondse parkeervoorzieningen) aan de orde zal zijn. Binnen dit maximale bouwvolume is er binnen het plangebied ruimte voor maximaal 2.200 m² BVO (nieuwe) commerciële ruimten. (…)".*

In de planregels was opgenomen dat er maximaal 2200m2 commerciële ruimte in totaliteit was toegestaan terwijl was beoogd (maximaal) 2200m2 commerciële ruimte toe te voegen ten opzichte van het bestaand aanbod. Dit was ook zo geformuleerd in de stukken van de tenderprocedure. Dit is gecorrigeerd en vertaald in de nieuwe maat van maximaal 4000m2 bvo commerciële ruimte. Dit is overigens behoorlijk minder dan de 6800m2 commerciële meters in de bestaande situatie (Wessels en oude gemeentehuis).

1.3 *De ingezette beroepsprocedure gaat niet opnieuw lopen. Dit besluit tot wijziging loopt hier gewoon in mee.*
In artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat het ingestelde beroep van rechtswege betrekking heeft op een besluit tot wijziging van het bestreden besluit. Dit wijzigingsbesluit betekent dus geen vertraging.

Tegenargumenten en risico's

1.1 *Er is een groot aantal zienswijzen ingediend in deze bestemmingsplanprocedure. Ongeveer 650 zienswijzen. Alle indieners moeten op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen.*

1.2 *Iedereen die een zienswijze heeft ingediend en zich niet kan verenigen met de onderhavige wijzigingen kan alsnog beroep instellen tegen deze wijzigingen.*
Het wijzigingsbesluit is geen opening om alsnog beroep in te stellen tegen het gehele bestemmingsplan. Er is alleen beroep mogelijk tegen de gewijzigde onderdelen.

Financiële gevolgen

Er zijn geen directe financiële gevolgen.

Communicatie

Het wijzigingsbesluit moet op de voorgeschreven juridische weg worden gepubliceerd in o.a. de Wegwijs en de Staatscourant.

Daarnaast krijgen alle ca. 650 indieners van zienswijzen bericht over de gewijzigde vaststelling.

Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan "Tussen Kasteel en Wijchens Meer" waar deze wijzigingen op zien. Dit beroep wordt behandeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is wettelijk voorgeschreven dat ook de betreffende rechterlijke instantie op de hoogte wordt gesteld van het wijzigingsbesluit.

Uitvoering of Vervolgstappen

1. <u>Beroepsperiode en behandeling</u>.
   Na vaststelling van deze wijzigingen wordt het gepubliceerd via de formele kanalen. Indieners van zienswijzen die het niet eens zijn met de wijzigingen kunnen dan binnen zes weken formeel beroep instellen bij de Raad van State tegen deze wijzigingen (niet meer tegen de rest van het bestemmingsplan). De bestuursrechter zal ieder ingediend beroep eerst beoordelen op ontvankelijkheid. Om ontvankelijk te zijn moet het beroep afkomstig zijn van een indiener van een zienswijze, die bovendien een onderscheidend belang heeft dat door het bestemmingsplan wordt geraakt. Alleen een ontvankelijk verklaard beroep wordt vervolgens inhoudelijk behandeld.
2. <u>Onherroepelijk bestemmingsplan</u>.
   Er zijn 3 beroepsprocedures aanhangig. Het bestemmingsplan wordt pas

onherroepelijk als de rechter uitspraak doet en de beroepen ongegrond worden verklaard óf als de beroepen worden ingetrokken.

3. Uitwerkingsplannen.
   Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden kunnen er uitwerkingsplannen worden opgesteld voor de verschillende locaties. Zoals in eerder besluiten van uw raad bepaald, zal de locatie van het oude gemeentekantoor als eerste worden herontwikkeld. Daarvoor zal eerst de ontwikkelaar een ontwerp maken voor de herontwikkeling van de locatie. Op basis van dat ontwerp wordt een uitwerkingsplan gemaakt. Dit wordt zes weken ter inzage gelegd zodat bewoners er hun zienswijze op kunnen geven. Na vaststelling van het uitwerkingsplan kan de ontwikkelaar verder gaan met de ontwikkeling van zijn plan. Voor het werkelijk bouwen kan starten moeten ook de benodigde vergunningen zijn aangevraagd en verstrekt.

Geheimhouding: Nee

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Wijzigingsbesluit bestemmingsplan “Tussen Kasteel en Wijchens Meer”

Besluit tot wijziging van het bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' dat is vastgesteld op 29 oktober 2019 (30066) (gewijzigde versie)

Regels
De regels van het bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer', dat is vastgesteld op 29 oktober 2019, worden als volgt gewijzigd:

Programma

- Artikel 7.2.2 (Programma) wordt voor wat betreft de uitwerkingsregels over commerciële ruimte gewijzigd. Artikel 7.2.2 komt als volgt te luiden:

a. Binnen deze bestemming is het maximale bouwvolume van 37.500 m2 bvo (exclusief parkeervoorzieningen) waarvan maximaal 4000 m2 bvo voor commerciële ruimten mag worden aangewend.
b. Detailhandel is niet toegestaan.
c. Horeca is uitsluitend toegestaan in categorie 1 en categorie 2.
d. Voor kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid geldt, dat uitsluitend bedrijfsvormen kunnen worden toegestaan, die zodanig weinig belastend voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgeoefend.
e. Voor het woningbouwprogramma geldt dat sprake is van een gevarieerd aanbod in woningproducten.
f. Binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - zoekgebied evenemententerrein' wordt voorzien in een evenemententerrein met een oppervlakte van minimaal 1000 m2. Het evenemententerrein kan worden ingericht in de uit te werken bestemming, als ook in de aangrenzende bestemming Verkeer en de bestemming Groen.

Ruimtelijke randvoorwaarden

- Aan artikel 7.2.3 (Ruimtelijke randvoorwaarden) wordt 'sub f' toegevoegd. Artikel 7.2.3 komt als volgt te luiden:

a. Uitgangspunt is dat de nieuwe bebouwing nergens uit meer dan 5 bouwlagen bestaat, waarbij - ingeval van een 5e bouwlaag - deze bouwlaag terugligt van de gevellijn;
b. Voor de maximale bouwhoogte geldt in elk geval, dat de ter plaatse van de bouwaanduiding 'maximum bouwhoogte(m)' de aangegeven bouwhoogte niet mag worden overschreden.
c. Ter plaatse van de bouwaanduiding 'maximum bebouwingspercentage(%)'' mag het aangegeven bebouwingspercentage niet worden overschreden.
d. Het totale maximale bouwvolume van de nieuwe bebouwing (exclusief ondergrondse parkeervoorzieningen) mag niet meer bedragen dan 115.000 m3.
e. Ter plaatse van de gronden met de 'specifieke bouwaanduiding - aandachtsgebied belendende percelen' wordt voor wat betreft de

bouwhoogte in elk geval rekening gehouden met aspecten als bezonning, schaduwwerking, daglichttoetreding, privacy, licht en verlichting, voor wat betreft de bestaande woon- en werklocaties gelegen op de belendende percelen.
f. Ter plaatse van de gronden met de 'specifieke bouwaanduiding – aandachtsgebied belendende percelen' wordt voor wat betreft de situering van gebouwen en de afstand tot bestaande bebouwing in ieder geval rekening gehouden met de aantrekkelijkheid en capaciteit van verkeersroutes naar en de zichtbaarheid van het winkelcentrum en aspecten als geluid, bezonning, schaduwwerking, daglichttoetreding, privacy, licht en verlichting voor wat betreft de bestaande woon- en werklocaties gelegen op de belendende percelen.

<u>*Parkeren*</u>

- Artikel 7.2.4 wordt voor wat betreft de uitwerkingsregels over parkeren gewijzigd. Artikel 7.2.4 komt als volgt te luiden:

a. In een uitwerkingsplan worden de gevolgen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden op de verkeersdoorstroming en het parkeren nader onderbouwd.
b. Ten behoeve van het uitwerkingsplan dient aangetoond te worden dat sprake is van een goede verkeersdoorstroming.
c. Bij het uitwerkingsplan dient aangetoond te worden dat ten behoeve van de met het uitwerkingsplan mogelijk gemaakte bouw- en gebruiksmogelijkheden in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Bij de berekening van de parkeerbehoefte die met de met het uitwerkingsplan mogelijk gemaakte bouw- en gebruiksmogelijkheden gepaard gaat, worden de minimumparkeernormen van de CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren, Van parkeerkencijfers naar parkeernormen' (10 december 2018) aangehouden. Als naar het oordeel van burgemeester en wethouders sprake is van een innovatieve parkeeroplossing, kan op de parkeernorm die geldt voor woningen die met het uitwerkingsplan worden mogelijk gemaakt en waarvoor private parkeerplaatsen worden gerealiseerd, een mobiliteitscorrectie van maximaal 15% worden toegepast.
d. In het uitwerkingsplan dient geborgd te worden dat minimaal 287 openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn en in stand worden gehouden ten behoeve van deze omliggende, buiten het plan gelegen functies.
e. Er dienen parkeer/stallingmogelijkheden te worden ingericht c.q. gebouwd voor fietsers en scooters/bromfietsen e.d.
f. Parkeervoorzieningen zijn zowel ondergronds als bovengronds toegestaan; bovengronds parkeren dient zoveel mogelijk uit het zicht plaats te vinden.

<u>*Openbare ruimte*</u>

- Aan artikel 7.2.5 (Openbare ruimte) wordt 'sub d' toegevoegd. Sub c wordt gewijzigd, in die zin dat daaraan 'en andere gebruikers' wordt toegevoegd. Artikel 7.2.5 komt als volgt te luiden:

Bij de uitwerking van de plannen voor het Europaplein dient

a. rekening te worden gehouden met tenminste één standplaats voor ambulante handel;
b. de bevoorrading van de winkels aan het Europaplein gewaarborgd te zijn;
c. de toegankelijkheid van de parkeergarages voor bewoners en andere gebruikers aan het Europaplein gewaarborgd te zijn;
d. de toegang tot het voetgangersgebied ten behoeve van de winkels aan het Europaplein gewaarborgd te zijn.

Verbeelding
De verbeelding van het bestemmingsplan wordt niet gewijzigd.

Plantoelichting
De toelichting bij het bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' dat is vastgesteld op 29 oktober 2019 wordt als volgt gewijzigd/aangevuld:
In de vergadering van 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' vastgesteld. In het bestemmingsplan zijn uitwerkingsplichten vastgelegd. In het bestemmingsplan zijn ook de voorwaarden waaronder het uitwerkingsplan kan worden vastgesteld vastgelegd.

Dit wijzigingsbesluit wijzigt een deel van deze voorwaarden. De wijzigingen hebben betrekking op het programma (artikel 7.2.2), de ruimtelijke randvoorwaarden (artikel 7.2.3), parkeren (artikel 7.2.4) en de openbare ruimte (artikel 7.2.5). Het wijzigingsbesluit wordt genomen naar aanleiding van de tegen het bestemmingsplan ingestelde beroepen en het op 3 maart 2020 vastgestelde en gewijzigde parkeerbeleid. Door middel van het wijzigingsbesluit wordt (gedeeltelijk) aan enkele beroepsgronden tegemoet gekomen. De concrete wijzigingen worden hierna toegelicht.

<u>Programma</u>
In artikel 7.2.2 is de maximale maat voor commerciële ruimte aangepast van 2200m2 naar 4000m2. Dit betreft een juridische correctie om de regels in lijn te brengen met de bedoeling van het bestemmingsplan. De regels worden hiermee in ijn gebracht met hetgeen in paragraaf 3.4 (Voorzieningen, aanbod en programmering) staat omschreven:

"Kwantitatief programma

Ten aanzien van de uit te werken bestemming 'Gemengd - Uit te werken' zullen een aantal maatgevende kaders dienen te worden opgenomen in deze uitwerkingsregels, waarbij zal worden bepaald dat er voor deze bestemming binnen het plangebied een maximaal bouwvolume van 37.500 m2 BVO (exclusief eventuele ondergrondse parkeervoorzieningen) aan de orde zal

zijn. Binnen dit maximale bouwvolume is er binnen het plangebied ruimte voor maximaal 2.200 m² BVO (nieuwe) commerciële ruimten. (…)".

In de planregels was opgenomen dat er maximaal 2200m2 commerciële ruimte in totaliteit was toegestaan terwijl was beoogd (maximaal) 2200m2 commerciële ruimte toe te voegen ten opzichte van het bestaand aanbod. Dit is gecorrigeerd en vertaald in de nieuwe maat van maximaal 4000m2 bvo commerciële ruimte.

Ruimtelijke randvoorwaarden
Aan artikel 7.2.3 (ruimtelijke randvoorwaarden) is de volgende voorwaarde toegevoegd:

> *"Ter plaatse van de gronden met de 'specifieke bouwaanduiding – aandachtsgebied belendende percelen' wordt voor wat betreft de situering van gebouwen en de afstand tot bestaande bebouwing in ieder geval rekening gehouden met de aantrekkelijkheid en capaciteit van verkeersroutes naar en de zichtbaarheid van het winkelcentrum en aspecten als geluid, bezonning, schaduwwerking, daglichttoetreding, privacy, licht en verlichting voor wat betreft de bestaande woon- en werklocaties gelegen op de belendende percelen."*

Door middel van deze wijziging wordt tegemoetgekomen aan een deel van de beroepsgronden.

Openbare ruimte
Aan artikel 7.2.3 (openbare ruimte) is de volgende voorwaarde toegevoegd:

> *"de toegang tot het voetgangersgebied ten behoeve van de winkels aan het Europaplein gewaarborgd te zijn."*

Verder is vastgelegd dat de toegankelijkheid van de parkeergarages ook voor andere gebruikers aan het Europaplein gewaarborgd moet zijn.

Door middel van deze wijziging wordt tegemoetgekomen aan een deel van de beroepsgronden.

Parkeren
Ook het artikel over het aspect parkeren (artikel 7.2.4) is gewijzigd. In het artikel is – kort gezegd – vastgelegd, dat in voldoende parkeergelegenheid moet worden voorzien:

1. *ten behoeve van omliggende, buiten het plan gelegen functies minimaal 287 openbare parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn en in stand moeten worden gelaten.*
2. *bij de berekening van de parkeerbehoefte die met de met het uitwerkingsplan mogelijk gemaakte bouw- en gebruiksmogelijkheden*

gepaard gaat, de minimumparkeernormen van de CROW-publicatie aangehouden moeten worden.

3. op de parkeernorm voor nieuwe woningen waarvoor private parkeerplaatsen worden gerealiseerd en waarbij sprake is van een innovatieve parkeeroplossing, kan een mobiliteitscorrectie van maximaal 15% worden toegepast.

Bovenstaande uitwerkingsregels zijn in lijn met de door burgemeester en wethouders op 3 maart 2020 vastgestelde beleidsregels 'Wijziging Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen' (hierna: 'de Beleidsregels') die een aanvulling op het 'Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen' vormen. In de Beleidsregels is specifiek beleid voor het plangebied van het bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' vastgelegd. De Beleidsregels zijn als Bijlage 1 aangehecht.

In de Beleidsregels is gemotiveerd waarom 287 openbare parkeerplaatsen voor buiten het plangebied gelegen functies moet worden aangelegd en in stand gehouden. Ook de te hanteren parkeernorm is nader onderbouwd. Aan de Beleidsregels kan het volgende ontleend worden.

Voorafgaand aan de vaststelling van de Beleidsregels is, om de parkeerbehoefte van het plangebied in kaart te brengen, onderzocht wat de parkeerbehoefte van het gehele centrum is. Voor het gehele centrum is een parkeerbalans opgesteld. Daarnaast hebben in 2014, 2016 en 2018 tellingen plaatsgevonden, om te beoordelen wat de bezettingsgraad van de aanwezige parkeerplaatsen is. Uit de parkeerbalans en de verrichte tellingen komt naar voren dat er een substantieel overschot aan parkeerplaatsen is. Met het onderhavige bestemmingsplan wordt het aantal parkeerplaatsen (het 'overschot') teruggebracht, door ruimte te bieden om het aantal openbare parkeerplaatsen dat op dit moment in het plangebied aanwezig is te verminderen van 456 naar 287. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor het opvangen van de parkeerbehoefte van omliggende, buiten het plangebied gelegen, functies. Voor de met het uitwerkingsplan mogelijk te maken bouw- en gebruiksmogelijkheden zal uiteraard eveneens in voldoende parkeerruimte moeten worden voorzien. Ook dat wordt in het bestemmingsplan geborgd.

Het terugbrengen van het aantal openbare parkeerplaatsen (voor buiten het plangebied liggende functies) houdt mede verband met duurzaamheidsambities van de gemeente. Een overmaat aan openbare parkeerplaatsen zou autogebruik naar/in het centrum in de hand kunnen werken. Dat is ongewenst. Ook is van belang dat Wijchen goed bereikbaar is via het openbaar vervoer en per fiets. Het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen draagt bovendien bij aan de beoogde ruimtelijke kwaliteit. In de openbare ruimte kan, in plaats van parkeerplaatsen, bijvoorbeeld groen gerealiseerd worden.

Zoals vermeld, moeten ten behoeve van omliggende, buiten het plangebied gelegen functies 287 openbare parkeerplaatsen worden aangelegd/ in stand gehouden

worden. Voor de met het uitwerkingsplan voorziene bouw- en gebruiksmogelijkheden zal eveneens in voldoende parkeergelegenheid moeten worden voorzien. In dit wijzigingsbesluit is vastgelegd, dat bij de berekening van de parkeerbehoefte, conform de Beleidsregels, de minimumparkeernormen uit de CROW-publicatie aangehouden moeten worden. De door het CROW aanbevolen parkeernormen zijn algemeen geaccepteerd (vergelijk bijvoorbeeld: AbRS 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1664). Locatiespecifieke overwegingen zoals in dit geval aan de orde, kunnen rechtvaardigen dat de minimumparkeernorm van de CROW-publicatie wordt gehanteerd (vergelijk bijvoorbeeld: AbRS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1765).

In het Parkeerbeleidsplan, waarop de Beleidsregels een aanvulling/wijziging vormen, wordt ook aangesloten bij de CROW-uitgave, zij het dat in het Parkeerbeleidsplan de maximale parkeernormen nog werden aangehouden. Om die reden is in de Zienswijzennota bij het bestemmingsplan (voorafgaand aan vaststelling van de Beleidsregels) nog vermeld dat uitgegaan zou worden van de maximale parkeernormen.

Voortschrijdend inzicht heeft echter tot de conclusie geleid dat het hanteren van maximale parkeernormen niet passend is voor het plangebied van het bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'. Mede om die reden zijn de Beleidsregels, in aanvulling op het Parkeerbeleidsplan, vastgesteld. Aan het hanteren van de minimumparkeernormen liggen dezelfde redenen ten grondslag als aan het terugbrengen van het aantal openbare parkeerplaatsen naar 287. Het hanteren van de minimumnorm past bij de duurzaamheidsambities van de gemeente en het centrum van Wijchen is goed per fiets en via het openbaar vervoer te bereiken. Daar komt bij dat ook bij de ontwikkeling van de Oostflank en Meesterplaats is uitgegaan van een lage parkeernorm. Dat heeft niet geleid tot parkeerproblemen.

Bij het realiseren van nieuwe woningen met bijbehorende private parkeerplaatsen kan op de parkeernorm een mobiliteitscorrectie van maximaal 15% worden toegepast. Daarmee wordt beoogd marktpartijen uit te dagen om innovatieve parkeeroplossingen in hun plan te implementeren (denk aan woningen speciaal voor jongeren, die minder autoverkeer genereren dan gezinnen). Daarmee kan het aantal auto's in het centrum worden beperkt.

Onderdeel van ons parkeerbeleid is dat de parkeerbehoefte wordt gemonitord. Voor zover zou blijken dat er parkeerproblemen ontstaan, wat wij niet verwachten, heeft de gemeente voldoende mogelijkheden om te voorzien in extra parkeerplaatsen.

Wijziging Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen

Burgemeester en wethouders van Wijchen,

BESLUIT

vast te stellen de Wijziging Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen.

Artikel I Wijziging Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen

Na hoofdstuk 7 wordt een nieuw hoofdstuk 8 toegevoegd:

Hoofstuk 8 Parkeerbeleidsplan centrum Wijchen en plangebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer

8.1 Inleiding

Centrum Wijchen
Voor het centrum van Wijchen geldt specifiek beleid. Het gaat om het gebied zoals weergegeven op deze kaart:



Voor dit gebied geldt in aanvulling op de rest van het Parkeerbeleidsplan hetgeen bepaald is in dit hoofdstuk. Indien dit hoofdstuk strijdig is met een bepaling in de rest van het Parkeerbeleidsplan, dan heeft het bepaalde in dit hoofdstuk voorrang.

Plangebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer
Voor een deel van het centrum van Wijchen geldt specifiek beleid. Het gaat om het plangebied van het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (hierna: TKWM), zoals weergegeven op deze kaart:



Het plangebied TKWM bestaat uit de ontwikkellocaties, locaties openbare ruimte en kanslocaties.

Voor dit plangebied geldt in aanvulling op de rest van het Parkeerbeleidsplan hetgeen bepaald is in dit hoofdstuk. Indien dit hoofdstuk strijdig is met een bepaling in de rest van het Parkeerbeleidsplan, dan heeft het bepaalde in dit hoofdstuk voorrang.

8.2 Besluit parkeren centrum en plangebied TKWM

Centrum Wijchen

1. We brengen de buffer voor zoekverkeer terug van 15% naar 5% onder voorwaarde dat voor het gehele centrum een dynamische parkeerverwijzing wordt aangebracht;

2. We beschouwen de met tijdelijke parkeerplaatsen ingerichte locaties voormalige bibliotheek en Molenhuis hierna als permanente parkeerplaatsen.

3. We gaan de bezettingsgraad van het aantal parkeerplaatsen in het centrum monitoren door jaarlijks op vier momenten een telling uit voeren.

Plangebied TKWM

4. We brengen het aantal openbare parkeerplaatsen in het plangebied TKWM terug van 456 naar 287;

5. Voor de nieuwe bebouwing (woningbouw en commercieel programma) hanteren we de onderkant van de bandbreedte van de CROW parkeernormen;

6. Op de parkeernorm voor de nieuwe woningen in het plangebied TKWM staan we een maximale mobiliteitscorrectie van 15% toe op de private parkeerplaatsen voor het implementeren van innovatieve parkeeroplossingen.

8.3 Toelichting op besluit

Toelichting verkleinen buffer voor zoekverkeer
Eén van de ambities van het college is om het autogebruik te ontmoedigen waardoor de centrumbezoekers eerder zullen fietsen of lopen of gebruik maken van het Openbaar Vervoer. Door de buffer bij te stellen van 15% naar 5% blijft er extra ruimte in het centrum beschikbaar maar zal het autogebruik deels ontmoedigd worden.

In Druten wordt in het parkeerbeleid ook rekening gehouden met een buffer van 5%. Door de ervaringen die door onze werkorganisatie Druten-Wijchen daar opgedaan zijn, zijn wij van mening dat dit principe ook werkbaar is voor het centrum van Wijchen, zeker als een digitaal dynamisch parkeerverwijzingssysteem geïmplementeerd wordt.

Om het verkeer (en daarmee ook het parkeren) beter over het centrum te verdelen en de bereikbaarheid van het centrum te vergroten dient een digitale dynamische parkeerverwijzing geïmplementeerd te worden in het gehele centrum. Bijvoorbeeld door borden langs de route richting het centrum die aangeven hoeveel parkeerplaatsen op de diverse voorzieningen nog vrij zijn. Het zoekverkeer neemt door een digitale dynamische parkeerverwijzing aanzienlijk af waardoor de buffer voor zoekverkeer verlaagd kan worden.

Toelichting 'tijdelijke' parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen Bolster, voormalige bibliotheek en Molenhuis zijn ooit aangelegd als tijdelijke parkeerplaatsen. Het Centrum Management Wijchen heeft aangegeven zich in het nieuwe parkeerbeleid te kunnen vinden wanneer er niet meer over tijdelijke parkeerplaatsen wordt gesproken. Feitelijk ziet de gemeente de bovengenoemde 'tijdelijke' parkeerplaatsen al jaren als permanente parkeerplaatsen. Bij het opstellen van de parkeerbalans en in de tweejaarlijkse beoordelingen van de bezettingsgraden zijn deze 'tijdelijke' parkeerplaatsen meegenomen. De status 'tijdelijk' is daarmee feitelijk al lang vervallen. Als de locaties waar deze parkeerplaatsen liggen worden ontwikkeld moeten deze parkeerplaatsen dus ook terugkomen.

Toelichting parkeerbehoefte plangebied TKWM
Om de parkeerbehoefte van het plangebied TKWM te bepalen is eerst uitgezoomd naar het gehele centrum. Het centrum van Wijchen heeft namelijk een omvang waarbij de verschillende gebieden zoals Oostflank en Westflank niet los van elkaar mogen worden beschouwd.
Voor het gehele centrum is bepaald wat de parkeerbehoefte is en wat het feitelijk aantal aanwezige en beschikbare parkeerplaatsen is. Dit noemen we de parkeerbalans. Daarnaast zijn er in 2014, 2016 en 2018 tellingen uitgevoerd waaruit kan worden opgemaakt wat de bezettingsgraad is van de parkeerplaatsen.

Zowel uit de parkeerbalans als uit de tellingen blijkt dat er een substantieel overschot aan parkeerplaatsen is. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat we daarbij zijn uitgegaan van het huidige parkeerbeleid. Volgens dit beleid moet er gekeken worden naar de bezettingsgraad op de piekmomenten, voor Wijchen zijn dat de donderdagochtend (weekmarkt), de vrijdagmiddag en de zaterdagmiddag. Op deze drukste momenten van de week mag er geen zoekverkeer zijn hetgeen beleidsmatig is vertaald in een bezettingsgraad van maximaal 85%.
Door dit voor autoverkeer ruime beleid blijven er in het centrum veel parkeerplaatsen onbenut. Strikt genomen zouden deze parkeerplaatsen kunnen worden verwijderd zonder afbreuk te doen aan het huidige parkeerbeleid. Voor het gehele centrum gaat het om 339 parkeerplaatsen. Voorgesteld wordt om een deel van deze extra parkeerplaatsen niet terug te laten keren in het plangebied. Omdat het plangebied TKWM verreweg de grootste ontwikkeling van de komende jaren is, stellen we voor om de helft van deze extra plaatsen in het plangebied te laten vervallen. Daarmee daalt het aantal terug te brengen openbare parkeerplaatsen in het plangebied van 456 naar 287 plaatsen.

Uiteraard moeten bij de ontwikkeling ook nog nieuwe parkeerplaatsen worden toegevoegd voor de nieuw te realiseren woningen en andere functies.

Door het aantal parkeerplaatsen aan te passen wordt ook gewerkt aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Een overmaat aan parkeerplaatsen zou immers ook autogebruik naar het centrum kunnen bevorderen. Ook wie op relatief korte afstand van het centrum woont hoeft nu nooit de keuze te maken om met de fiets of met auto naar het centrum te gaan, er is immers altijd voldoende parkeergelegenheid. Door aanpassing van het aantal parkeerplaatsen creëren we ook meer bewustzijn bij onze inwoners en gebruikers van het centrum over de manier waarop zij het centrum willen bereiken.

Een deel van het aantal nieuw aan te leggen parkeerplaatsen voor het vastgoedprogramma van de marktpartijen is openbaar toegankelijk. Deze parkeerplaatsen kunnen dubbel gebruikt worden: overdag door bezoekers van het centrum, ’s avonds door de bewoners. Het dubbelgebruik percentage wordt berekend aan de hand van de dubbelgebruik percentages van het vigerend parkeerbeleid (CROW-normen).

De parkeerplaatsen zullen niet allemaal tegelijk uit het plangebied verdwijnen, dit zal gefaseerd gebeuren, in samenhang met de fasering van de ontwikkeling van TKWM. We verwachten daarom dat het gefaseerd afbouwen van de overcapaciteit aan parkeerplaatsen in het centrum samen zal vallen met de toekomstige trends en ontwikkelingen zoals duurzamer gebruik vervoersmiddelen, meer deelgebruik, gedragsverandering gebruikers en bewoners etc. Hierdoor gaan inwoners en bezoekers geleidelijk wennen aan een lager aantal parkeerplaatsen.

Toelichting parkeernorm voor plangebied TKWM
De gemeente heeft de ambitie om een duurzame, toekomstbestendige wijk te maken. De huidige parkeernorm (bovenkant CROW-norm) past daar niet meer bij. Deze normen worden in heel Wijchen gehanteerd. In het centrum is het denkbaar een lagere parkeernorm te hanteren zodat er voldoende ruimte ontstaat voor een ander programma, passend bij een centrum (woningen, detailhandel, kantoorfuncties, horeca etc.).

Bij de ontwikkeling van de Oostflank en Meesterplaats is een parkeernorm van 1,3 gehanteerd. Ondanks deze lage norm heeft dit niet geleid tot parkeerproblemen.
De bandbreedte van de CROW-normen kent een bovenkant (Wijchens beleid) en een onderzijde. Gelet op de goede bereikbaarheid van ons centrum met Openbaar Vervoer en

met de fiets achten wij het aanvaardbaar om in het plangebied TKWM voor de nieuw te realiseren woningen en andere voorzieningen de onderkant van de CROW-normen van toepassing te verklaren.

Wonen in het centrum van Wijchen betekent enerzijds dicht bij voorzieningen wonen maar anderzijds ook accepteren dat het niet altijd mogelijk is om 1 of 2 auto's voor de deur te kunnen parkeren. Parkeerplaatsen liggen wel altijd op loopafstand van de woningen. Door de onderkant van de CROW-normen te hanteren voor het nieuw te realiseren programma in het centrum worden de ambities van de gemeente duidelijk meegegeven aan de ontwikkelaar en toekomstige bewoners. Om misverstanden te voorkomen zal aan de ontwikkelende partijen worden meegegeven dat hier bij de verkoop van de woningen duidelijk over gecommuniceerd moet worden.

Toelichting mobiliteitscorrectie op parkeernorm plangebied TKWM
In de Tender TKWM worden marktpartijen uitgedaagd om innovatieve parkeer-oplossingen in hun plan te implementeren. Daarbij kan gedacht worden aan deelauto's maar ook aan doelgroepenbeleid. Bijvoorbeeld woningen speciaal voor jongeren zullen minder autoverkeer genereren dan woningen voor gezinnen. Door deze creativiteit van de marktpartijen ook op dit punt te stimuleren kan het aantal auto's in het centrum worden beperkt. Omdat het hier gaat om innovatieve ontwikkelingen willen we een maximale mobiliteitscorrectie van 15% toestaan. Dit geldt voor de private parkeerplaatsen voor nieuwe woningen. Partijen worden hiermee voldoende uitgedaagd en excessen worden voorkomen.

Om de maximale mobiliteitscorrectie te kunnen behalen dienen partijen hun concepten te onderbouwen op haalbaarheid en een verklaring van instandhouding te geven. Beide dienen ervoor om te zorgen dat de innovatieve parkeeroplossingen daadwerkelijk gerealiseerd worden en ook in de toekomst gewaarborgd worden. Een mobiliteitscorrectie kan o.a. toegekend worden als:
- Partijen een programmaonderdeel hebben voor een specifieke doelgroep zoals jongeren of (zorgbehoevende) ouderen;
- Er deelauto's toegekend worden aan een woonprogramma;
- Mobility as a Service wordt aangeboden.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze Wijziging van het Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen treedt in werking op de eerste dag na de dag van de bekendmaking.

Vastgesteld op 3 maart 2020.

burgemeester en wethouders

drs. R. Boer
secretaris

mr. J.Th. C.M. Verheijen
burgemeester

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1856
Extern Zaak ID	Z/20/052285
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.b
Omschrijving	52285 Subsidiëring Voedselbank
Organisatieonderdeel	domein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
Eigenaar	Nijnatten, van, Huub
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P6 Sociaal domein
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Derks, N.G. (Nick)
Telefoonnummer steller	088 432 73 22
E-mail adres steller	h.van.nijnatten@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota raad - Subsidiering Voedselbank
Bijlage 1 - Subsidieaanvraagformulier 2020
Bijlage 2 - Beschikking

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	22 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

Tot het verlenen van een budgetsubsidie aan de Voedselbank Wijchen van jaarlijks € 15.000,- voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Besluit (Aangenomen)

Tot het verlenen van een budgetsubsidie aan de Voedselbank Wijchen van jaarlijks € 15.000,- voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Openbaar Zaaknummer: 52285

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Meerjarige budgetsubsidie Voedselbank Wijchen

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

Tot het verlenen van een budgetsubsidie aan de Voedselbank Wijchen van jaarlijks € 15.000,- voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Aanleiding

Bij de vaststelling van de subsidie aan de Voedselbank over 2019 kwam aan het licht dat er nog geen subsidieaanvraag lag voor het jaar 2020. Deze aanvraag had vóór 1 juni 2019 gedaan moeten zijn. De wijziging van de subsidieregeling heeft in 2018 geleid tot onduidelijkheid tussen aanvrager en behandelend ambtenaar; beide dachten dat de ander het initiatief zou nemen. Na overleg is besloten alsnog een aanvraag te doen voor een structurele jaarlijkse subsidie (zie bijlage 1).

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
20-12-2018	Budgetsubsidie Voedselbank (18 3 18290)

Gewenst resultaat

Een bijdrage leveren aan het in stand houden van een Voedselbank voor die inwoners van Wijchen die dat nodig hebben.

Argumenten

1. *De gemeenteraad heeft hier meerjarig budget voor toegekend*
   Bij de behandeling van het armoedebeleid op 25 juni 2020 heeft de raad besloten zijn armoedebeleid voort te zetten. Daarmee zijn de middelen voor de subsidie meerjarig in de Wijchense begroting vastgelegd.

2. *De Voedselbank biedt huishoudens met lage inkomens voorzieningen die de gemeente niet kan verstrekken*
   Wij zijn als overheid van mening dat alle gangbare kosten op een minimaal acceptabel niveau betaald kunnen worden uit de reguliere uitkering Participatiewet. Vanzelfsprekend vallen voedsel en kleding hieronder. Voor uitzonderingen, dat wil zeggen bijzondere en noodzakelijke kosten, kennen wij de bijzondere bijstand. Dat wil echter niet zeggen dat wij geen oog mogen hebben voor initiatieven van inwoners zelf die zich de situatie van deze kwetsbare groep aantrekken. Wij willen deze kracht in de samenleving juist naar vore halen en ondersteunen.

3. *De Voedselbank heeft bijzondere en hoge kosten door de aard van de voorzieningen die het biedt*
   De Voedselbank maakt bijzondere en hoge kosten voor zijn diensten. Zijn diensten vereisen hoge kosten voor vervoer en grote opslagruimten die aan diverse eisen moeten voldoen (vochtigheid, koeling, hygiëne). Dit legitimeert in onze ogen een aanzienlijke en structurele financiële ondersteuning.

4. *De Voedselbank draagt bij aan het verminderen van verspilling en een meer duurzame economie*
   De wekelijkse pakketten die de Voedselbank uit rijkt worden voor het overgrote deel samen gesteld uit producten die anders niet meer verkocht zouden worden. Zo wordt verspilling voorkomen.

Tegenargumenten en risico's

1. *Onze uitkeringen voor levensonderhoud vanuit de participatiewet dekken alle reguliere kosten van bestaan op een sober niveau*
   Wij gaan er vanuit dat de hoogte van de uitkering alle reguliere kosten van bestaan op sober niveau afdekt. Voor bijzondere situaties kennen wij de bijzondere bijstand en de bijbehorende regelingen. Het is de combinatie van voorkomen van verspilling, ondersteunen van vrijwillige inzet van onze inwoners en het op deze wijze kunnen voorzien in behoeften van een groep kwetsbare inwoners die maakt dat wij de Voedselbank structureel willen ondersteunen.

Financiële gevolgen

De raad heeft in 2017 bij de behandeling van het armoedebeleid (17 3 1977) structureel een jaarlijks bijdrage van € 15.000,- beschikbaar gesteld en hier in juni 2020 een vervolg aan gegeven. Dit is verwerkt in de begroting.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering of Vervolgstappen

We informeren de Voedselbank met een beschikking (bijlage 2).

Geheimhouding:

Niet van toepassing.

SUBSIDIE-AANVRAAGFORMULIER WELZIJN

1. Gegevens aanvrager	
Naam organisatie	St. Voedselbank Wijchen & Beuningen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	09155899
Rechtsvorm	Stichting
Adres volgens de kamer van Koophandel	Kruisbergseweg 54, 6601 DD Wijchen
Doelstelling van de organisatie:	Het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland voor zover dat betrekking heeft op Wijchen
Adres accommodatie	Kruisbergseweg 54
Postcode/plaats	6601 DD Wijchen
Telefoon	06-27896871
IBAN nummer (volledig IBAN nummer invullen anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen)	NL12 RABO 0117.68.467
Ten name van	St. Voedselbank Wijchen & Beuningen
Naam contactpersoon	Dhr. J.S. Redelijk
Functie in de organisatie	Penningmeester
Correspondentie adres	Kruisbergseweg 54
Postcode en plaats	6601 DD Wijchen
E-mailadres	info@voedselbankwijchen.nl
Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren	024-206 9244
Mobiel tel.nummer	06-31189994

2. Waarvoor vraagt u subsidie aan? (omschrijving activiteit/project – mag ook in een bijlage)	Huur accomodatie Kruisbergseweg 54

3. Duur van de subsidie		
Vraagt u een éénmalige subsidie?	Zo ja, ga door naar blok 4.	Ja/Nee
Vraagt u een subsidie voor een bepaald aantal jaren?	Zo ja, ga door naar blok 5.	Ja/Nee
Vraagt u structurele jaarlijkse subsidie?	Zo ja, ga door naar blok 6.	(Ja)/~~Nee~~

4. U vraagt een éénmalige subsidie aan		*Bij een éénmalige subsidie dient uw aanvraag vóór aanvang van de activiteit/investering compleet ingediend te zijn!*
4a..Wanneer wilt u de activiteit/investering uitvoeren? * startdatum * einddatum		
4b. Wat is de hoogte van de subsidie die u vraagt?	€	
ga door naar vragenblok 7		

5. U vraagt een subsidie voor een bepaald aantal jaren			*De aanvraag voor de subsidie moet voorafgaand aan de start van de activiteit compleet ingediend zijn!*
5b.Wanneer wilt u de activiteit/investering uitvoeren? * startdatum * einddatum			
5c.Voor welk jaar vraagt u welke subsidie-hoogte?	€ € € €	voor jaar ..... voor jaar ..... voor jaar ..... voor jaar	*In uw begroting dient u de gevraagde subsidiebedragen toe te lichten*
ga door naar vragenblok 7			

6. U vraagt een jaarlijkse subsidie aan		*De aanvraag voor een jaarlijkse subsidie moet vóór 1 juni voorafgaand aan het eerste subsidiejaar compleet ingediend zijn!*
6b.Met ingang van welk jaar vraagt u de subsidie?	2020	
6c.Wat is de hoogte van de subsidie die u vraagt?	€ 150007	*In uw begroting dient u het gevraagde subsidiebedrag toe te lichten*
ga door naar vragenblok 7		

7. Termijnen		*Na subsidieverlening wordt standaard een voorschot op de subsidie aan u uitbetaald. Volledige uitbetaling volgt pas na afloop van de activiteit/investering of subsidiejaar. Het is mogelijk de subsidie-uitbetaling af te stemmen op de financiering van hetgeen u subsidie voor vraagt.*
7a. Zijn er voor u termijnen van belang met betrekking tot de uitbetaling van voorschotten op de subsidie? **Zo nee, ga naar ondertekening**	~~ja~~ / nee	
7b.Wat zijn de specifieke termijnen waarop u voorschotten op de subsidie uitbetaald wilt hebben?	€ € €	vóór d.d. - - 20 . . vóór d.d. - - 20 . . vóór d.d. - - 20 . .

8. Ondertekening	
plaats en datum ondertekening Wijchen, 9-9-2020	plaats en datum ondertekening Wijchen, 9-9-2020
Naam en handtekening voorzitter/secretaris Naam....Ernie Drissen..... Functie.....Voorzitter..... Handtekening.....	naam en handtekening penningmeester/secretaris Naam....Hans Redelijk..... Functie.....Penningmeester Handtekening.....

Vergeet niet de vereiste bijlagen bij te voegen. **Z.O.Z.**

Vereiste bijlagen
Bij deze subsidieaanvraag moet u een aantal bijlagen voegen.
Let op! Wanneer één of meer bijlagen ontbreken, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

1. Een kopie van de statuten en huishoudelijke reglementen van uw instelling.
2. Een lijst met de namen/adressen/telefoonnummers van de zittende bestuursleden.
3. Een begroting
   a) *incidentele subsidie*: een begroting van de activiteit/investering waarvoor u subsidie vraagt (kosten) plus de wijze waarop dit gefinancierd gaat worden (dekkingsplan);
   b) *jaarlijkse structurele subsidie of meerjarensubsidie*: de exploitatiebegroting van uw organisatie.
4. De meest recente balans van uw organisatie.
5. Het meest recente inhoudelijke jaarverslag van uw organisatie.
6. Een overzicht van de andere instanties waar ook subsidie of andere financiële ondersteuning is aangevraagd.
7. Indien van toepassing: een ledenlijst van de organisatie (of deelnemerslijst) waarop naam, geboortejaar en woonplaats van de leden of deelnemers vermeld zijn.

Procedure

Wanneer uw aanvraag bij ons binnen komt, wordt gekeken of de aanvraag compleet is. Zonodig worden nadere gegevens bij u opgevraagd.

Als uw aanvraag compleet is, heeft in eerste instantie een inhoudelijke beoordeling van plaats. Als dit tot een positief oordeel leidt (en uw aanvraag dus subsidiabel is) wordt vervolgens gekeken of er ook daadwerkelijk geld beschikbaar is om u een subsidie te verlenen.

Indien er binnen de gemeentebegroting géén geld voor uw verzoek is, kan (afhankelijk van de periode waarvoor de subsidie gevraagd wordt) uw subsidieverzoek betrokken worden bij de voorbereidingsprocedure van de gemeentebegroting. In dat geval wordt gekeken of er het komende jaar geld vrijgemaakt kan worden om u een subsidie te verlenen.

Op het moment dat een beslissing genomen is over uw subsidieverzoek, krijgt u schriftelijk bericht (een beschikking).
Tegen een voor u negatief besluit kunt u bezwaar aantekenen.
Als aan u subsidie verleend wordt, moet u binnen 3 maanden na afloop van de activiteit/investering of (bij een jaarlijkse subsidie) binnen 3 maanden na afloop van het jaar, een verantwoording van de subsidie indienen. Dit betekent dat u financieel en inhoudelijk verslag doet over hetgeen waarvoor u subsidie hebt ontvangen. Vervolgens krijgt u een bericht waarin het definitieve subsidiebedrag bekend gemaakt. Wijkt dit bedrag af van het eerder verleende voorschot, dan vindt verrekening plaats. Dat kan zijn een nabetaling, maar ook een terugvordering van een deel van het verleende voorschot.

Nog vragen? Neemt u gerust contact op met de afdeling Welzijn, Onderwijs en Sport.
Mailen heeft de voorkeur: subsidies@drutenwijchen.nl.

Gemeente Wijchen

Voedselbank Wijchen & Beuningen
Postbus 151
6600 AD Wijchen

Gemeente Wijchen
Kasteellaan 27
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

t 088 432 70 00
e gemeente@wijchen.nl

contactpersoon
Huub van Nijnatten
t 088 432 7322

ons kenmerk
Z/20/052285

datum 30 oktober 2020
onderwerp Meerjarige budgetsubsidie Voedselbank Wijchen
verzonden

Geacht bestuur van stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen,

De gemeente Wijchen ontving op 9 september 2020 uw aanvraag om een budgetsubsidie voor het faciliteren van de activiteiten in Wijchen van de Voedselbank Wijchen & Beuningen. In deze beschikking informeren wij u over het besluit op uw aanvraag.

Besluit
We hebben op 29 oktober 2020 besloten u voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een budgetsubsidie te verlenen van jaarlijks € 15.000,-.

Voor dit besluit geldt:
- artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Wijchen 2018 en artikel 5 van de Subsidieregeling Wijchen 2018: het is u niet toegestaan deze subsidie in te zetten voor het vormen van een reserve;

Onze subsidievoorwaarden
1. Uw stichting is aangesloten bij de Vereniging van Voedselbanken Nederland;
2. U laat zich bij aanvragen van Wijchense huishoudens om in aanmerking te komen voor een voedselpakket onder andere adviseren door medewerkers van de gemeente over de inkomens- en vermogenspositie van deze huishoudens en betrekt dit advies bij uw beslissing;
3. U verstrekt uw voedselpakketten kosteloos aan betrokkenen;
4. U draagt zorg voor de kwaliteit van uw voedselpakketten overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving;
5. U draagt zorg voor een zo laagdrempelig mogelijke dienstverlening naar betrokkenen;
6. U stelt de gemeente onverwijld op de hoogte van ingrijpende wijzigingen in uw organisatie, exploitatie, werkwijze en/of dienstverlening;
7. We verlenen deze budgetsubsidie onder voorbehoud dat we jaarlijks onze gemeentebegroting vast stellen met daarin het opgenomen subsidiebedrag.

Betaling
We maken het subsidiebedrag jaarlijks in één keer aan u over, zijnde € 15.000,- op rekeningnummer NL12RABO0117168467 op naam van stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen. We vermelden hierbij “Budgetsubsidie Voedselbank”. Uw nummer van de Kamer van Koophandel is: 09155899.

Subsidie vaststellen
Voor deze subsidie moet u achteraf per kalenderjaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college van burgemeester en wethouders indienen. De indieningstermijn is uiterlijk op 31 mei in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de activiteit(-en) plaats vonden.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over de inhoud van deze beschikking? Neem dan gerust contact met mij op. Mailen heeft de voorkeur:
h.van.nijnatten@drutenwijchen.nl.
Voor vragen over de uitbetaling kunt u mailen met:
crediteuren@Wijchen.nl

Bent u het niet eens met ons besluit?
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Belt u dan eerst met de medewerker van de gemeente die uw situatie behandelt. We nemen dan het besluit met u door. Wilt u daarna toch een bezwaarschrift indienen? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u hieronder.

Hoe maakt u bezwaar?
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U doet dit door een brief te sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Wijchen. Zo'n brief heet een bezwaarschrift. Let erop dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief door ons ontvangen moet zijn.

In uw brief moet het volgende staan:
- uw naam en adres;
- uw e-mailadres en telefoonnummer;
- de datum van uw brief;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Het adres is:
Gemeenteraad gemeente Wijchen
Team Algemeen Juridische Zaken
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Wilt u dat het besluit niet meteen wordt uitgevoerd?
Ook al maakt u bezwaar, dan kan het besluit toch meteen uitgevoerd worden. Wilt u dat gewacht wordt met het uitvoeren van het besluit totdat er over uw bezwaarschrift is beslist? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen. Dit heet een voorlopige voorziening. Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd naar de gemeente Wijchen. Ook moet er sprake zijn van spoed wanneer u dit wilt vragen aan de rechter.

Hoe vraagt u dit aan de rechter?
U kunt op twee manieren aan de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen:
- U stuurt een brief aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hierin vraagt u om een voorlopige voorziening. Stuur een kopie mee van uw bezwaarschrift.

- U stuurt digitaal een verzoek naar de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht -> digitaal procederen -> rechtbanken sector bestuursrecht.

U betaalt griffierecht als u vraagt om een voorlopige voorziening. U kunt aan de rechtbank vragen hoe hoog dit bedrag is.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad

Linda Berendsen
griffier

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1833
Extern Zaak ID	Z/20/045822
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.c
Omschrijving	45822 Bestemmingsplan Huurlingsedam 64 te Wijchen
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Eigenaar	Crljenkovic, Edina
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P8 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	0884327297
E-mail adres steller	e.crljenkovic@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota Bestemmingsplan Huurlingsedam 64 te Wijchen
Bijlage 1: BP Huurlingsedam 64 Wijchen_ontwerp_2020-09-01
Bijlage 2: Zienswijze deel 1n
Bijlage 3: Zienswijze deel 2n
Bijlage 4: Zienswijze deel 3n
Bijlage 5: Zienswijze deel 4n
Bijlage 6: Zienswijzenota deel 1n
Bijlage 7: Zienswijzenota deel 2n
Bijlage 8: Zienswijzenota deel 3n
Bijlage 9: Zienswijzenota deel 4n

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	15 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Toelichting

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen besluit:

1. Het bestemmingplan “Huurlingsedam 64, Wijchen” gewijzigd vast te stellen;
2. De ingekomen zienswijzen te weerleggen.

Besluit (Aangenomen)

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen besluit:

1. Het bestemmingplan “Huurlingsedam 64, Wijchen” gewijzigd vast te stellen;
2. De ingekomen zienswijzen te weerleggen.

Openbaar Zaaknummer: 45822

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Realisatie van vier seniorenwoningen op het perceel Huurlingsedam 64 te Wijchen

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Het bestemmingplan "Huurlingsedam 64, Wijchen" gewijzigd vast te stellen;
2. De ingekomen zienswijzen te weerleggen.

Aanleiding
Bij besluit van 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanherziening ten behoeve van het oprichten van vier seniorenwoningen aan de Huurlingsedam 64 te Wijchen.
De initiatiefnemer is voornemens om op agrarische gronden behorend bij de woning aan Huurlingsedam 64 te Wijchen vier (levensloopbestendige) seniorenwoningen te realiseren. Op het bestaande woonperceel worden de vervallen schuren gesloopt. Daarnaast wordt de bestaande woning in de toekomst gesloopt en weer herbouwd. Het plangebied is in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' ter plaatse van de bestaande woning bestemd als 'Woondoeleinden'. De omliggende agrarische gronden zijn bestemd als 'Verwevingsgebied met accent landbouw, recreatie, stadsrandactiviteiten'.
Bij besluit van 21 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten medewerking te verlenen aan het voorliggende plan.

Middels de procedure van een bestemmingsplanherziening is een bestemmingswijziging mogelijk. Bij besluit van 21 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten medewerking te verlenen aan het voorliggende plan. Het ontwerpplan is in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) in de Wegwijs en Staatscourant van 7 mei 2020 gepubliceerd. Op het plan zijn vier zienswijzen ingediend, deze zijn ontvankelijk verklaard. Overeenkomstig artikel 3.8 lid e Wro kan uw raad beslissen om het plan vast te stellen.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
17-04-2018	Toekenning bouwtitels kpi (Z/18/016076)
21-04-2020	Besluit om het ontwerpbestemmingsplan "Huurlingsedam 64, Wijchen" vast te stellen (Z/20/045822)

Gewenst resultaat
De realisatie van vier woningen op het perceel Huurlingsedam 64 te Wijchen.

Argumenten
1.1 *Op 21 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten medewerking aan het voorliggende plan te verlenen.*

1.2 Per abuis is het resultaat van het vooroverleg met het waterschap niet in de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast is de inhoudsmaat voor de herbouw van de bestaande woning niet in de regels van het bestemmingsplan opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 8 mei 2020 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hebben wij ontdekt dat het resultaat van het overleg met het waterschap in het kader van 3.1.1 Bro per abuis niet in de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen. De toelichting is in paragraaf 5.2 met de conclusie van het waterschap aangevuld. Daarnaast is in artikel 6.2.1 de inhoudsmaat voor de herbouw van de bestaande woning niet opgenomen. Dit artikel is nu tevens aangepast.

2.1 Er zijn vier zienswijzen op het plan ingediend.
Na de besluitvorming van 21 april 2020 is het besluit gepubliceerd in de Wegwijs en heeft het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn vier zienswijzen binnen gekomen. Deze zienswijzen zijn echter geen aanleiding om de besluitvorming te herzien. Een analyse en beoordeling van de zienswijze zijn in de bijlage bijgevoegd.

2.2 De relevante overlegpartners hebben geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

Tegenargumenten en risico's
1.1 Tegen het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld.

Financiële gevolgen
Het plan wordt voor rekening en risico van de aanvrager uitgevoerd. Om de gemeente te vrijwaarden van planschade aanspraken is er voor de definitieve vaststelling een realisatieovereenkomst afgesloten.

Communicatie
De terinzagelegging van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en de Wegwijs.

Uitvoering of Vervolgstappen
Na publicatie van het vaststellingsbesluit in de Wegwijs en Staatscourant staat het vaststellingsbesluit voor zes weken voor beroep open en eventueel een voorlopige voorziening, indien aangetoond kan worden dat de beroepsindiener niet in staat is geweest eerder een zienswijze in te dienen (verschoonbaar is). Na afloop van de beroepstermijn treedt het plan in werking.

Geheimhouding:
Niet van Toepassing

Bestemmingsplan

Huurlingsedam 64, Wijchen

Identificatienummer: NL.IMRO.0296.BPHUURLINGSEDAM64-ON01

Colofon

Lycens BV

bezoekadres Oldenzaal	Deventerstraat 10
postcode	7575 EM Oldenzaal
bezoekadres Zwolle	Zwartewaterallee 14
postcode	8031 DX Zwolle
telefoon	0541-570730
e-mail	info@lycens.nl
internet	www.lycens.nl

projectnaam	Huurlingsedam 64, Wijchen
projectnummer	2018-0266
referentie	-
idn	NL.IMRO.0296.BPHUURLINGSEDAM64-ON01
publicatieversie	ontwerp
versie	0p
datum	м ăŜLЈűŜYˇōŜℕ нлнл
auteur	Dhr. H. Schreurs, Dhr. D. Lokhorst
projectleider	Dhr. J.M. Miellet
paraaf	
gecontroleerd	м ăŜLЈűŜYˇōŜℕ нлнл

Onderdelen van dit bestemmingsplan

1. Toelichting en bijlagen
2. Regels en bijlagen
3. Verbeelding

Plandeel: Toelichting

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	**Inleiding**	**4**
1.1	Aanleiding	4
1.2	Ligging en begrenzing van het plangebied	4
1.3	Vigerend bestemmingsplan	4
1.4	Opzet van het bestemmingsplan	5
1.5	Leeswijzer	5
Hoofdstuk 2	**Beschrijving van het plan**	**6**
2.1	Huidige situatie	6
2.2	Beoogde situatie	7
Hoofdstuk 3	**Toets aan beleid en regelgeving**	**9**
3.1	Rijksbeleid en regelgeving	9
3.2	Provinciaal beleid	10
3.3	Regionaal beleid	12
3.4	Gemeentelijk beleid	12
Hoofdstuk 4	**Milieu- en omgevingsaspecten**	**15**
4.1	Bodem	15
4.2	Water	15
4.3	Erfgoed	19
4.4	Flora en fauna	21
4.5	Geluid, weg- en spoorlawaai	22
4.6	Luchtkwaliteit	23
4.7	Bedrijven en milieuzonering	24
4.8	Externe veiligheid	25
4.9	MER-toets	27
Hoofdstuk 5	**Uitvoerbaarheid**	**29**
5.1	Financiele uitvoerbaarheid	29
5.2	Maatschappelijke uitvoerbaarheid	29
Hoofdstuk 6	**Juridische plantoelichting**	**30**
6.1	Plansystematiek	30
6.2	Toelichting op de regels	30
Bijlagen bij de toelichting		**32**
Bijlage 1	**Brief principe medewerking**	
Bijlage 2	**Bodemonderzoek**	
Bijlage 3	**Archeologisch onderzoek**	
Bijlage 4	**Quickscan Flora en fauna**	
Bijlage 5	**Nader onderzoek flora en fauna**	
Bijlage 6	**Akoestisch onderzoek**	

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

IM-RO is namens zijn cliënt (vanaf hier: initiatiefnemer) voornemens om op agrarische gronden behorend bij de woning aan Huurlingsedam 64 (vanaf hier: het plangebied) een stedelijk ontwikkelingsproject te realiseren bestaande uit 4 (levensloopbestendige) woningen. Op het bestaande woonperceel worden de vervallen schuren gesloopt en de bestaande woning wordt gesloopt en weer herbouwd.

Het plangebied is in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' ter plaatse van de bestaande woning bestemd als 'Woondoeleinden'. De omliggende agrarische gronden zijn bestemd als 'Verwevingsgebied met accent landbouw, recreatie, stadsrandactiviteiten'. Het onderhavige plan is op basis van het bestemmingsplan niet toegestaan. De gemeente heeft echter per brief medegedeeld in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van de 4 levensloopbestendige woningen.

Om het voornemen juridisch-planologisch te borgen is het noodzakelijk een zelfstandige buitenplanse procedure te volgen. Ten behoeve van onderhavig plan is gekozen om een zelfstandig juridisch-planologische procedure te doorlopen in de vorm van een bestemmingsplan herziening. Onderhavig plan voorziet hierin.

1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied

Het plangebied ligt ten zuidoosten van de kern Wijchen en wordt volledig omzoomd door de (deels toekomstige) nieuwbouwwijk Huurlingsedam fase 1 en 2 (zie figuur 1.1). Aan de zuid-, oost- en noordzijde wordt het plangebied begrenst door (woon)bebouwing van de wijk Huurlingsedam fase 1. Aan de noordoostzijde grenst het plangebied nu nog aan een woonperceel en agrarisch gebied in de vorm van weiland. Deze zijde wordt echter volledig bebouwd met woningbouw in het kader van de realisatie van Huurlingsedam fase 2. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Wijchen, sectie P, perceelnummer 365.

Figuur 1.1: Globale ligging plangebied (bron: Google Maps)

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied' (vastgesteld op 26 maart 1980). Het plangebied is in dit bestemmingsplan gedeeltelijk bestemd als 'Woondoeleinden' en deels als 'Agrarische doeleinden'. Onderhavig plan is binnen deze bestemmingen niet toegestaan.

1.4 Opzet van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Huurlingsedam 64, wijchen" bestaat uit de volgende stukken:
- toelichting;
- verbeelding;
- regels.

De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan en moeten in samenhang 'gelezen' worden. Op de verbeelding is de bestemming van de in het plangebied begrepen gronden aangegeven. Aan deze bestemming zijn regels gekoppeld teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting heeft weliswaar geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de omschrijving, motivering en verantwoording van het bestemmingsplan.

1.5 Leeswijzer

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit acht hoofdstukken en enkele bijlagen. De opbouw van de hoofdstukken is zodanig dat er sprake is van een logische volgorde in vraagstelling (wat, waarom, waar, hoe, etc.). Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie van het plangebied. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het relevante beleid op Nationaal-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Daarbij wordt bekeken of de voorgestane ontwikkeling in lijn is met dit beleid. In hoofdstuk 4 wordt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond. Vanuit de verschillende van invloed zijnde milieu- en omgevingsaspecten zoals geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, ecologie en water wordt in dit hoofdstuk beschreven dat de ontwikkeling die voorliggend bestemmingplan mogelijk maakt, uitgevoerd kan worden. In hoofdstuk 5 wordt de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan aangegeven. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6 wordt de juridische planopzet toegelicht. Hier wordt beschreven en verantwoord hoe hetgeen in voorliggend plan is beschreven juridisch wordt geregeld.

Hoofdstuk 2 Beschrijving van het plan

2.1 Huidige situatie

Omgeving

Het plangebied ligt in het zuidoosten van de kern Wijchen en behoort tot het zogenaamde Land van Maas en Waal. Het Land van Maas en Waal is gevormd in het Weichselien, een geologisch tijdvak circa 10.000 jaar geleden, dat meer algemeen bekend staat als de Laatste IJstijd. Tijdens de Laatste IJstijd waren de Nederlandse rivieren meanderend, ze verlegden regelmatig hun loop, waardoor de brede rivierbeddingen ontstonden. In de omgeving van Wijchen is dit duidelijk herkenbaar aan de meanderende Maas.

De gehele omgeving van het plangebied betrof agrarisch gebied. Het bebouwde gebied van Wijchen ontwikkelt zich in de loop van de tijd echter richting de Maas. In de periode 1980-1985 zijn de wijken Ververt, Huissteden, Hoogmeer en Diepvoorde tot stand gekomen. Deze kenmerken zich door een compacte bouwwijze en een kleinschalige opzet. In de latere uitbreidingen van 1985 tot 2000 (Elsland, Abersland, Kronenland, Sluiskamp, Oudelaan, Zevendreef, Zesakkers, De Grippen en de Weertjes) worden de wijken nabij de Maas verder uitgebreid. Met de komst van de nabijgelegen wijk Kerkeveld wordt een wijkinrichting gekozen met bochtige wegen en kleine woonblokken met een onregelmatige structuur. In de wijk Huurlingsedam fase 1 is deze structuur doorgetrokken en aangevuld met een gevarieerde niet altijd haakse gevelpositionering van vrijstaande- en rijtjeswoningen op de straat (zie figuur 2.1). Het plangebied wordt aan drie zijden door deze wijk omzoomd.

In juli 2017 is het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Huurlingsedam, fase 2 vastgesteld. Bij de realisatie van deze fase wordt ook de laatste open agrarische zijde bebouwd met woningbouw. Het plangebied maakt te zijner tijd integraal onderdeel uit van de wijk Huurlingsedam.



Figuur 2.1 Bestaande bebouwing Huurlingsedam fase1 met toekomstige uitbreiding Huurlingsedam fase2 (bron:ruimtelijkeplannen.nl)

Het plangebied

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit een voormalig agrarisch bedrijfsperceel en uit bijbehorende agrarische gronden in de vorm van weiland. Het oppervlak van het gehele plangebied bedraagt circa 9.640 m².

Het voormalige agrarische bedrijfsperceel

Het voormalige agrarische bedrijfsperceel, dat in het bestemmingsplan Buitengebied reeds is bestemd als 'Woondoeleinden', ligt in het midden van het plangebied. Het oppervlak van het perceel, dat gelijk ligt aan het bouw- en bestemmingsvlak, bedraagt circa 1.750 m². Het perceel biedt plaats aan vijf gebouwen. Eén van de gebouwen betreft de voormalige (woon)boerderij en 4 betreffen de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. De woonboerderij verkeert in slechte staat. De bedrijfsgebouwen zijn volledig vervallen. Het oppervlak van de bebouwing bedraagt in totaal 778 m² waarvan 283 m² voor de woonboerderij en 495 m² voor de overige bebouwing (zie figuur 2.2).

Figuur 2.2: huidige situatie plangebied: luchtfoto (boven) en foto vanaf de Huurlingsedam (bron: Google Maps)

2.2 Beoogde situatie

De bestaande opstallen op het perceel worden gesloopt (inclusief woning). Ter plaatse van het huidige woonperceel wordt een vrijstaande woning teruggebouwd. Deze woning mag een nokhoogte van maximaal 6 meter krijgen en een bouwhoogte van maximaal 12 meter. Bij deze woning is tot maximaal 150 m^2 aan bijgebouwen toegestaan. Op het perceel ligt een groot bouwvlak, waardoor de exacte invulling en situering van de gebouwen in een later stadium kan worden bepaald. Figuur 2.3 geeft de globale ligging van het betreffende vlak aan waarbinnen de woning kan worden gerealiseerd. Voor de exacte ligging wordt verwezen naar de verbeelding van dit bestemmingsplan.

Aan de westzijde van de bestaande woning worden aan de straat Mandenmaker vier woonkavels gesitueerd. In figuur 2.3 is met een gele vlak de globale situering van de vier woningen aangegeven. De woningen betreffen allen levensloopbestendige woningen. Dit betekent dat alle primaire woonruimtes als woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet en keuken op één bouwlaag - in dit geval de begane grond - aanwezig moeten zijn en dat op de verdiepingen derhalve slechts ruimten gerealiseerd mogen worden die niet dagelijks worden gebruikt.

Het oppervlak van de kavels bedraagt 275 m². Alle kavels worden ontsloten naar de straat Mandenmaker. Per woning dienen 2,8 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Aan de voorzijde van de woningen is ruimte om één parkeerplaats toe te voegen. De overige parkeerplaatsen worden in een te realiseren parkeerkoffer gerealiseerd.



Figuur 2.3: toekomstige nieuwe kavels en de parkeerplaatsen

Hoofdstuk 3 Toets aan beleid en regelgeving

3.1 Rijksbeleid en regelgeving

3.1.1 Structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. De SVIR schetst het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid van het rijk met ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028.

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte richt zich op de volgende 3 streefdoelen waar de 13 nationale belangen onder vallen:

- Vergroten van de concurrentiekracht van Nederland
- Verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
- Waarborgen kwaliteit leefomgeving

De (boven)lokale afstemming en uitvoering van verstedelijking wordt overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. Vraaggericht programmeren en realiseren van verstedelijking door provincies, gemeenten en marktpartijen is nodig om groei te faciliteren, te anticiperen op stagnatie en krimpregio's leefbaar te houden. Ook dient de ruimte zorgvuldig te worden benut en overprogrammering te worden voorkomen. Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is een ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (zie paragraaf Bro).

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

In dit geval is sprake van een lokale ontwikkeling waarmee geen Rijksbelangen zijn gemoeid. Er is dan ook geen sprake van strijd met het Rijksbeleid zoals verwoord in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Deze vorm van normstelling sluit aan op de vroegere pkb's met concrete beleidsbeslissingen en beslissingen van wezenlijk belang die ook van betekenis waren voor de lagere overheden.

De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Bij besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels legt beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, voor zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling.

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

Het Barro bevat geen regels die van toepassing zijn voor het onderhavige plan. Het Barro heeft dan ook geen invloed op dit bestemmingsplan.

3.1.3 Bro: Ladder voor duurzame verstedelijking

In het Bro, artikel 3.1.6., tweede lid, zijn eisen opgenomen waaraan een bestemmingsplan moet voldoen als dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk dat in een bestemmingsplan, maar ook in een inpassingsplan van rijk of provincie of bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de vraag of er behoefte is aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Nieuwe stedelijke ontwikkeling

De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden gerealiseerd. In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Inmiddels heeft jurisprudentie reeds bepaald bij welke minimale omvang sprake is van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. Conform jurisprudentie is bij 11 woningen geen sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' (ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921) en bij 12 woningen wel sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' (ABRvS 25 maart 2015; ECLI:NL:RVS:2015:953).

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

Bij voorliggend plan worden vier nieuwe woningen gerealiseerd. Dit zijn minder dan 11 woningen, waardoor er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling en de behoefte van de ontwikkeling niet hoeft te worden aangetoond.

Conclusie

De Ladder voor duurzame ontwikkeling zorgt niet voor belemmeringen bij voorliggend plan.

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Omgevingsvisie en -verordening Gelderland

Omgevingsvisie Gelderland

De Omgevingsvisie Gelderland, geactualiseerd op januari 2018, vervangt het Streekplan en enkele andere structuurvisies. De Omgevingsvisie richt zich formeel op de komende tien jaar, maar wil ook een doorkijk bieden aan Gelderland op een langere termijn. Daarbij kijken de provincie en partners vanuit een integraal en internationaal perspectief naar Gelderland. Met deze bestuurlijke strategie kunnen voor Gelderland toekomst bestendige keuzes gemaakt worden.

De provincie heeft in de Omgevingsvisie in het kader van toekomstbestendig Gelderland twee hoofddoelen gedefinieerd:

1. Een duurzame economische structuurversterking. Een gezonde economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om krachtige en innovatieve bedrijven enerzijds en een kwalitatief goed aanbod aan werklocaties woonlocaties en arbeidspotentieel anderzijds. Krachtige steden en vitale dorpen met voldoende aanbod aan voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol . Het streven is om de concurrentiekracht van Gelderland te vergroten, niet alleen door innovatie, maar ook door een duurzame versterking van de ruimtelijk-economische structuur.
2. Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. Dit doel betekent vooral:
    a. ontwikkelen met kwaliteit, recht doen aan de ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de plek; uitgaan van doelen, niet van regels,
    b. zorg dragen voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden en behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap, een robuust en toekomstbestendig water- en bodemsysteem voor alle gebruiksfuncties;
    c. bij droogte, hitte en wateroverlast, een gezonde en veilige leefomgeving.

Om deze doelen in beleid te vertalen, hanteert de provincie drie aandachtsgebieden: Dynamisch, Mooi en Divers Gelderland. Ontwikkelingen in Gelderland wil de provincie benaderen vanuit elk van deze drie perspectieven, die elkaar aanvullen:

- Dynamisch: de (ruimtelijk-economische) ontwikkelingen en de geleiding daarvan op provinciaal niveau.
- Mooi: de Gelderse kwaliteiten die bescherming nodig hebben en ruimte voor behoud door ontwikkeling.
- Divers: het herkennen van de regionale verschillen in maatschappelijke vraagstukken en opgaven en het koesteren van de regionale identiteiten.

Een aantrekkelijke leefomgeving vergt een goede kwaliteit en beleving van natuur en landschap in Gelderland, een gezonde en veilige leefomgeving en water en ondergrond. De provincie zet daarom in op het waarborgen en op het verder ontwikkelen van die kwaliteiten van Gelderland. Ter versterking van het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving gaat de provincie meer inzetten op de gevolgen voor de gezondheid. Bij ruimtelijke initiatieven is de uitdaging de match te maken tussen de kwaliteiten van het betreffende initiatief en de kwaliteiten van de plek of het gebied waar het initiatief speelt. De Gelderse Ladder voor duurzaam ruimtegebruik wordt gebruikt als afwegingskader voor de vestigingsplek van stedelijke ontwikkelingen. Het accent van stedelijke ontwikkelingen verschuift van nieuwbouw naar het vitaliseren van bestaande gebieden en gebouwen.

Omgevingsverordening

De provincie beschikt over verschillende instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. De verordening wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch gewaarborgd is. De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch instrument om de doorwerking van het provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de Provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water, mobiliteit en bodem. De verwachting is dat de Omgevingsverordening op termijn alle regels zal gaan bevatten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. In de omgevingsverordening is het plangebied gelegen binnen de zone 'functies van water' waarbinnen gedeputeerde staten nadere eisen kunnen stellen (indien noodzakelijk). Daarnaast zijn in de regels van de verordening voorwaarden opgenomen voor het toevoegen van woningen.

Wonen

Ten aanzien van onderhavig plangebied zijn de regels ten aanzien van het onderwerp ‘wonen’ relevant. In de verordening wordt aangegeven dat nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts zijn toegestaan wanneer dit past in het vigerende door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma successievelijk de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwantitatieve opgave wonen voor de betreffende regio.

Woonagenda Subregio Nijmengen en omstreken 2017-2027

Met de uitkomsten van de regionale woningmarktanalyse 2017 en de provinciale doorrekening van de Primos huishoudensprognoses 2016 zijn er nieuwe inzichten ontstaan over de ontwikkeling van de bevolking en de woningmarkt in de subregio. Dit heeft ertoe geleid dat een nieuwe woonagenda is vastgesteld. De verdergaande huishoudensgroei, individualisering, ontgroening en vergrijzing leiden tot een andere woningbehoefte. Om te kunnen voorzien in de veranderende vraag naar woningen en type woningen, is flexibiliteit en duurzaamheid een belangrijk punt in de woonagenda. Een agenda waarin ruimte wordt geboden aan de huidige versnellingsbehoefte, maar waarin ook verantwoordelijkheden worden genomen richting de onzekerheden van de toekomst.

Er zijn vier thema's uit de analyse en ambities gekomen op basis waarvan nadere afspraken zijn gemaakt:

1. de bestaande woningvoorraad; de woningvoorraad is aan het verouderen en de grote voorraad aan eengezinswoningen begint steeds meer uit de pas te lopen met de vergrijzende bevolking.
2. duurzaam en flexibel; duurzaam is een must, onder andere het duurzaam inspelen op vergrijzing en ontwikkelingen wonen-zorg. In het kader van flexibiliteit moeten woningen geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en er kan voorzien worden in flexibele/tijdelijke woningen.
3. diverse woonmilieus; niet meer van hetzelfde toevoegen, maar meer diverse woonmilieus.
4. 'verantwoord versnellen': programmering en afstemming; door de crisis is een achterstand in het aantal woningen opgelopen.

Met bovenstaande in achtneming is voor de gemeente Wijchen een richting aangegeven voor het realiseren van 1.100 woningen.

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

Onderhavig plan betreft de realisatie van vier levensloopbestendige woningen op een inbreidingslocatie. Doordat de woningen een maximale bouwhoogte van 8 meter krijgen, is het nog mogelijk om op de verdieping slaapkamers te realiseren. Hierdoor zijn de woningen flexibel inzetbaar voor diverse doelgroepen. Het plan is in overeenstemming met de woonagenda en daarmee met het provinciaal beleid.

3.3 Regionaal beleid

Regionaal plan stadsregio Arnhem-Nijmegen 2005-2020

Het regionaal plan stadsregio Arnhem-Nijmegen 2005-2020 is vastgesteld op 24 november 2005. De gemeente Wijchen werkte hier met 19 andere gemeenten samen in de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen. Volgens het plan wil de stadsregio werken aan een aantrekkelijke, internationale concurrerende regio Arnhem Nijmegen. Het doel is bewoners, bedrijven en bezoekers aan de regio te binden door het verbeteren van condities voor ´het goede leven´. Dit Regionaal Plan zet hiervoor de hoofdlijnen uit en biedt andere partijen aanknopingspunten om de komende jaren hieraan samen te werken.

De ontwikkeling van de woningen en zorgvoorzieningen in het plangebied (wat valt in Wijchen-Oost) is opgenomen in paragraaf 1.5 Lokaal: stimuleren en faciliteren. De doelstelling wordt als volgt beschreven: 'De (her)ontwikkeling van deze stadspoorten rond Arnhem en Nijmegen zijn belangrijke elementen in de beeldvorming, en daarmee van het imago van stad en regio. In combinatie met nieuwe stations RegioRial zijn dit gebieden met ruimte voor gevarieerde combinaties van werken, en in een aantal gevallen ook woon-werkcombinaties, leisure en voorzieningen. Nieuwe perspectieven bieden Wijchen-Oost, Winkelsteeg, Waalsprong ed. Dergelijke werkmilieus aan de stadsrand - zo mogelijk in combinatie met woningbouw en voorzieningen - geeft de stad een nieuw gezicht aan haar bewoners en bezoekers'.

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de gestelde ambities voor Wijchen-Oost. Er is hier ruimte voor de combinatie van woningbouw en voorzieningen. De voorgenomen bouw van vier levensloopbestendige woningen is in lijn met dit regionaal beleid.

3.4 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Wijchen 2009

De gemeente Wijchen heeft een structuurvisie opgesteld die op 2 juli 2009 is vastgesteld. Met de visie heeft de gemeente een instrument in handen waarmee vorm en inhoud wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van Wijchen in de komende jaren. De gemeente gaat uit van een compacte groei en het benutten van de potenties van bestaand stedelijk gebied zonder daarbij de bestaande kwaliteit aan te tasten, in combinatie met een vitaal platteland en sterke kleine kernen.

Figuur 4.2 Woondoelstellingen gemeente Wijchen (bron: structuurvisie Wijchen)

Het plangebied is op de structuurvisie kaart, zie figuur 4.2 gesitueerd binnen het vlak "Nieuwbouwlocaties" (Huurlingsedam). In de afgelopen decennia heeft Wijchen een groeispurt doorgemaakt naar 40.000 inwoners, waarvan 32.000 inwoners in de kern Wijchen wonen. De komende twintig jaar wil de gemeente op een zorgvuldige manier doorgroeien. Hierbij wil de gemeente de bestaande kwaliteiten qua geluidbelasting, leefbaarheid en duurzaamheid continueren.

De gemeente kiest voor een concentratie van de bouwopgave voor de kern Wijchen, met als nieuwe uitbreidingslocaties Wijchen-West en het in ontwikkeling zijnde Huurlingsedam. In hoofdstuk 13.5 (Wonen) en 13.9 (Woon- en leefomgeving) van de structuurvisie staan enkele passages die direct invloed hebben op de ontwikkelingsmogelijkheid in het plangebied.

Om de doelstellingen ten aanzien van wonen te realiseren wordt gekozen voor een structurele aanpak van het tekort aan huisvesting voor jongeren, starters en ouderen op korte termijn door deze groepen voorrang te geven in de verschillende woningbouwprogramma's. Met betrekking tot wonen wordt bij twee uitleglocaties, Huurlingsedam en Wijchen West met name ingezet op het ontwikkelen en afronden van twee grootschalige uitbreidingslocaties waarbij deze doelstellingen gelden.

Doorwerking in het onderhavige plan

De visie heeft twee gebieden aangewezen voor grootschalige woningbouw ontwikkelingen. De wijk Huurlingsedam betreft één van deze twee locaties en het plangebied maakt onderdeel uit van de Huurlingsedam. Daarnaast richt de structuurvisie op woningen waaraan een tekort aan huisvesting in de gemeente Wijchen aanwezig is. Levensloopbestendige woningen is een type woning waar een tekort aan is. Het onderhavige plan past derhalve binnen het beleid van de Structuurvisie Wijchen 2009.

Woonvisie 2025 Gemeente Wijchen

De woonvisie 2025 biedt voor het gemeentelijke woonbeleid een kwantitatief en kwalitatief kader voor de realisatie van woningen tot het met 2025. Nu de jaren van onophoudelijke groei voorbij is komt in de gemeente Wijchen de focus meer op een 'passende kwaliteit van wonen voor iedereen' te liggen. Dat betekent dat het niet gaat om de realisatie van pure aantallen woningen maar om het realiseren van geschikte woningen voor alle doelgroepen. In Wijchen is extra aandacht nodig voor onder andere jongeren en ouderen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor 'bewust wonen' waar het actief verhuizen naar een geschikte woning onder behoort en het realiseren van duurzame woningen. Bovendien vraagt realiseert de gemeente niet alle woningen zelf, maar laat deze opgave deels over aan de markt.

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

In het onderhavige plan worden 4 woningen binnen bestaand stedelijk gebied door een marktpartij gerealiseerd. Deze woningen betreffen levensloopbestendige woningen. In levensloopbestendige woningen zijn alle primaire leefruimten als (tenminste 1) slaapkamer, keuken, badkamer en woonkamer op één woonlaag aanwezig zodat 'vitale senioren' in de woningen kunnen blijven wonen. In het geval van de onderhavige grondgebonden woningen betreft dit de begane grond. Op de in verhouding kleine verdieping liggen uitsluitend leefruimten die niet nodig zijn voor de dagelijkse woonrituelen. Onderhavig plan voldoet derhalve aan de wens uit de woonvisie om woningen voor ouderen te realiseren, bewuste woningen te realiseren (bewoners kunnen in de woningen blijven wonen) en om het realiseren van de woningen aan de markt over te laten. Daarnaast is het aantal woningen geschikt voor ouderen in de wijk Huurlingsedam nog relatief laag. Het onderhavige plan past derhalve binnen het beleid van de woonvisie.

Kleinschalige woningbouwinitiatieven Wijchen

De gemeente Wijchen heef besloten om tot 2025 een woningcontingent van 80 woningen te reserveren voor kleinschalige woningbouwinitiatieven vanuit de markt. Een woningbouwinitiatief bestaat uit maximaal 4 woningen. De gemeente heeft hiervoor beoordelingscriteria vastgesteld die uit de volgende twee hoofduitgangspunten bestaan; ruimtelijke kwaliteit en behoefte.

Doorwerking in het onderhavige plan

Beoordelingskader ruimtelijke kwaliteit:
a. onderhavig plangebied is gelegen in bestaand stedelijk gebied, in de kern;
b. er is geen sprake van transformatie/herbestemming. Het plangebied betreft een voormalige agrarische onderneming die reeds is herbestemd naar 'Wonen'. De verouderde agrarische opstallen zijn echter nog aanwezig. Middels onderhavig plan worden de vervallen opstallen verwijderd. Er is derhalve sprake van een transformatie van een voormalige agrarische onderneming naar woningbouw;
c. onderhavige plan maakt geen gebruik van het functieveranderingsbeleid;
d. in onderhavig plan is geen sprake van een monument of cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
e. In onderhavig plan is sprake van toegevoegde waarde. De oude vervallen opstallen worden namelijk gesloopt en niet meer teruggebouwd.

Behoefte:
f. het woningbouwplan past binnen de behoefte zoals omschreven in de woonvisie. Er worden namelijk levensloopbestendige woningen gerealiseerd geschikt voor senioren.
g. Onderhavig plan draagt bij aan diversificatie van het woningaanbod in de wijk Huurlingsedam. De wijk beschikt namelijk over een relatief beperkt aantal seniorenwoningen. Daarnaast worden de seniorenwoningen in het midden van de wijk gerealiseerd, waardoor de bewoners bij de wijk worden betrokken.
h. zicht op realisatie is in beeld.
i. Het gaat niet om een tijdelijk concept.

Conclusie

Omdat het plan voldoet aan beoordelingskader 'Kleinschalige woningbouwinitiatieven' heeft de gemeente besloten medewerking te verlenen aan onderhavig plan.

Hoofdstuk 4 Milieu- en omgevingsaspecten

4.1 Bodem

Bij de verkenning van mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan het bodemgebruik (i.v.m. milieu hygiënische risico's voor mens, plant en dier) is noodzakelijk om te beoordelen of de grond geschikt is voor de beoogde functie. Er mogen namelijk geen nieuwe gevoelige functies op een zodanig verontreinigd terrein worden gerealiseerd, dat schade is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers of het milieu. Bovendien dient een bodemonderzoek uitgevoerd te worden indien gebouwen worden gerealiseerd voor menselijk verblijf.

In het plangebied wordt een voormalige agrarische onderneming gesloopt en wordt een woning herbouwd. Daarnaast wordt op een deel van gronden die in de huidige situatie in gebruik zijn voor agrarische doeleinden (weiland) aangewend voor levensloopbestendige woningen. Het uitvoeren van een bodemonderzoek is derhalve verplicht. Ten behoeve van het onderhavige plan is een onderzoek uitgevoerd. In deze paragraaf is uitsluitend de conclusie opgenomen. De gehele rapportage is als bijlage opgenomen.

Conclusie bodemonderzoek

De opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoek locatie. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er milieu hygiënisch gezien geen belemmeringen zijn voor de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie.

Mocht bij herinrichting van de locatie grond vrijkomen dan wordt aanbevolen deze grond op eigen locatie te hergebruiken. Bij toepassing van de grond in een werk elders, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Op basis van de bekende gegevens is een indicatieve toetsing uitgevoerd. Hieruit blijkt dat eventueel vrijkomende grond voldoet aan de achtergrondwaarden en derhalve zonder beperkingen toegepast kan worden. De daadwerkelijke kwaliteit van eventueel af te voeren grond zal middels een partijkeuring vastgesteld moeten worden en kan afwijken van de indicatieve toetsing.

De gestelde hypothese dat de locatie als "onverdacht" beschouwd kan worden ten aanzien van chemische parameters is niet juist gebleken op basis van de aangetoonde verhoogde concentraties aan barium en koper in het grondwater. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief beeld van de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoek locatie. Bovendien vormen de gemeten concentraties (grondwater) geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie.

4.2 Water

In de waterparagraaf van een ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om te verantwoorden op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. Dit is bepaald in artikel 3.1.6, eerste lid, sub b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In deze paragraaf wordt uiteengezet in welke mate het plan gevolgen heeft voor de waterhuishouding en de waterveiligheid. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel van de watertoets is het waarborgen van de waterhuishoudkundige doelstellingen.

Beleid

Er zijn veel beleidstukken over water vastgesteld. Zowel provincie, waterschap als gemeente stellen waterbeleid vast.

Het gemeentelijk waterbeleid (strategische waternota en uitvoeringsplan) omvat thema's en uitgangspunten voor een meer duurzaam waterbeheer binnen de gemeente Wijchen. In het kader van de watertoets moet een vertaalslag worden gemaakt naar de concrete plansituatie. Tevens beschikt de gemeente over een Gemeentelijk Rioleringsplan GRP, waarin de gemeente invulling geeft aan haar zorgplicht voor riolering. Het GRP is gericht op het voorkomen, beperken of tot een aanvaardbaar risico terugbrengen van wateroverlast en schade aan milieu en volksgezondheid.

De gemeente Wijchen valt binnen het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Het waterschap geeft in het kader van de Waterwet vergunning af voor lozing van op het oppervlaktewater en in het kader van de Keur een ontheffing voor ingrepen in/nabij watergangen en waterkeringen. Daarnaast verzorgt de waterbeheerder het onderhoud van A-watergangen. De gemeente is verantwoordelijk voor de verlening en handhaving van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer.

Op grond van de Waterwet (art 3.5 en 3.6) heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. Perceeleigenaren dienen hemelwater op eigen perceel te verwerken, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. In dat geval treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht bij het treffen van maatregelen in openbaar gebied om structurele gevolgen van grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen dan wel beperken, tenzij dit niet doelmatig is of een verantwoordelijkheid van provincie of waterschap. Daarnaast heeft de gemeente op grond van de Wet milieubeheer (art. 10.33) de zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van het stedelijk afvalwater dat binnen de gemeente vrijkomt, naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.

Huidig watersysteem

Oppervlaktewater

Het plangebied ligt in afwateringsgebied Citters 1 en in peilvak CIT02b met een streefpeil van +5,50 m NAP. De waterpeilen worden gereguleerd door een stuw ter hoogte van de Ruffelseweg / Nieuwe Lagestraat met een stuwpeil van +5,40 m NAP. Ten zuiden van de bestaande nieuwbouw (Huurlingsedam fase 1) ligt een brede waterpartij die onderdeel uit maakt van het Wijchens Meer en betreft een zogenaamde A-watergang. Deze waterpartij is bij de ontwikkeling van fase 1 vergroot met 2,5 ha. In de wijk 'Huurlingsedam, fase 1' liggen twee lange wadi's die het overtollige water bij een regenbui uit de wijk vasthouden. Deze wadi staan grotendeels droog en na een regenbui is na 24 uur het water weer in de boden geïnfiltreerd of afgevoerd. Deze wadi's zijn overigens in de legger van het waterschap onterecht afgebeeld als B-watergangen. De gemeente Wijchen heeft reeds tegen deze foutieve weergave geageerd.

Figuur 4.1: uitsnede legger waterschap Rivierenland

Grondwater

Op basis van boringen en de aangetroffen grondwaterstanden, die in het kader van Huurlingsedam fase 2 zijn uitgevoerd, lijkt het grondwater op circa +5,70 m NAP aanwezig te zijn. Dit is circa 0,20 m boven het peil van het oppervlaktewater.

Rioleringsstelsel

Zowel in de Mandenmaker als in de Huurlingsedam (straat) ligt een openbaar afvalwaterriool waarop kan worden aangesloten. Iedere woning dient over een afzonderlijke afvalwateraansluiting te beschikken. Hemelwater moet in het plangebied zelf worden opgevangen.

Beoogde situatie

Rioleringsstelsel

Vuilwater wordt aangesloten op het gemeentelijke vuilwaterriool langs de bestaande wegen. Hemelwater wordt in het plangebied opgevangen.

Wateroverlast ontwatering / drooglegging

Bij de inrichting van Huurlingsedam fase 1 en 2 is de inrichting van het plangebied afgestemd op de geohydrologische situatie ter plaatse. Omdat onderhavig plan een inbreidingslocatie betreft gaan wij er van uit dat deze gegevens ook voor het onderhavige plangebied gebruikt kunnen worden.

Op basis van geplaatste boringen, de aangetroffen grondwaterstanden en de GHG vanuit het MORIA-model zijn weg- en vloerpeilen bepaald. Om aan de ontwateringseis te voldoen wordt het minimale wegpeil+7,20 m NAP zodat wordt aangesloten op de omliggende wegen. Het maaiveld ligt conform de AHN reeds tussen de 7,4 tot 8,6 meter +NAP. Bij een GHG van +5,50 m NAP en een minimaal maaiveld van +7,4 m NAP wordt voldaan aan de droogleggingseis.

Toename van verharding

In het onderhavige plan worden 4 levensloopbestendige woningen gerealiseerd. De onderstaande tabel geeft de verhardingstoename weer.

Verharding	**Hoeveelheid (m²)**
Woningen (200 m² per woonkavel)	800 m²
Parkeerkoffer	350 m²
Totaal	**1.150 m²**

Waterbergingsopgave

Per hectare verharding dient volgens de standaard rekenregels van het waterschap een retentie met een capaciteit van 436 m³ te worden gerealiseerd. In het onderhavige plan dient derhalve rekening te worden gehouden met 50,14 m³ aan waterberging. Gezien de plaatselijk gunstige GHG behoort het graven van een sloot tot de mogelijkheden. Het plangebied bevat meer dan voldoende ruimte om deze sloten te graven. In onderhavig plan wordt aan de achterzijde aan sloot gegraven. De sloot heeft een lengte van circa 55 meter, een diepte van 1,3 meter en een talud van 1:1 en heeft meer dan voldoende capaciteit (71,5 m³ tot insteek) om het hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak van de nieuwe woningen op te kunnen vangen en in de bodem te laten infiltreren. Het hemelwater afkomstig van de verharde oppervlakken kunnen middels HWA-afvoerpijpen op deze sloot worden afgekoppeld. Bovendien wordt in het kader van het onderhavige plan het verharde oppervlak in de vorm van de agrarische opstallen gesloopt en niet meer teruggebouwd. Hier wordt derhalve meer infiltratie oppervlak gecreëerd.

Figuur 4.2: mogelijke oplossingen realisatie waterberging

Watertoets

De uitvoering van de digitale watertoets leverde de volgende conclusie op:

Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met natuur en waterberging. Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te worden aan Waterschap Rivierenland.

Conclusie

Indien rekening wordt gehouden met de maatregelen in deze watertoets vormt het aspect water geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.3 Erfgoed

4.3.1 Archeologie

Wet op de archeologische monumentenzorg

In de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta (1992) binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen, waarbij in beginsel geldt: "de veroorzaker betaalt". Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het bodemarchief "in situ" (ter plekke), omdat de bodem de beste garantie biedt voor een goede conservering van de archeologische waarden. Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor overweging van archeologievriendelijke alternatieven.

Sinds 1 juli 2016 bundelt de Erfgoedwet bestaande wet- en regelgeving voor het behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Samen met de toekomstige Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Zolang de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, vallen de artikelen waarin de omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zijn vastgelegd, nog in de overgangsregeling van de Erfgoedwet.

Gemeente Wijchen

Gemeenten dienen bij de vaststelling van een bestemmingsplan altijd rekening te houden met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. De gemeente heeft voor het eigen grondgebied beleid vastgesteld in de vorm van een 'archeologische beleidskaart'. Het plangebied heeft op deze kaart een 'hoge archeologische verwachtingswaarde'. Binnen deze bestemming dient een onderzoek uitgevoerd te worden indien graafwerkzaamheden plaats vinden met een groter oppervlak dan 60 meter. Daar is in het onderhavige plan sprake van. Er is dan ook een onderzoek uitgevoerd in de vorm van een proefsleuven onderzoek. In deze paragraaf is uitsluitend de conclusie opgenomen. De gehele rapportage is als bijlage opgenomen.

Conclusie archeologisch onderzoek

De vondsten duiden op de aanwezigheid van een vindplaats. Het gaat hierbij om vondstmateriaal dat geïnterpreteerd is als nederzettingsafval dat zich niet meer in primaire context bevindt maar door egalisatie en erosie is verplaatst. Dit vondstmateriaal is vrijwel uitsluitend in een opgevulde depressie is gevonden. Ter plaatse van het hoogste deel van het plangebied is het bodemprofiel tot de BC-horizont of tot in C-horizont verstoord. Dit wordt als reden gezien dat de nederzettingsporen, die juist op dit deel verwacht werden zijn verdwenen. Nederzettingsporen worden behoudens diepe kuilen of waterputten worden in het plangebied niet meer verwacht.

Omdat geen archeologische waarden meer worden verwacht, kan het gebied door de gemeente worden vrijgegeven. De dubbelbestemming archeologie wordt ter plaatse van het plangebied niet meer opgenomen. Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.3.2 Cultuurhistorie

Visie erfgoed en ruimte ‘Kiezen voor karakter’ (juni 2011) In de Visie erfgoed en ruimte 'Kiezen voor karakter' zet het Rijk uiteen hoe cultureel erfgoed wordt geborgd in de ruimtelijke ordening voor de periode 2011-2015. De moderne monumentenzorg is ontwikkelings- en gebiedsgericht. Bovendien vindt het Kabinet samenwerking met publieke en private partijen van belang.

In de Visie wordt het karakter van Nederland gevat in vier kenmerkende eigenschappen: waterland, stedenland, kavelland en vrij land. De gebiedsgerichte omgang met erfgoed vergt dat deze karakteristieken worden verbonden met opgaven uit andere sectoren en dat de economische, sociaal-culturele en ecologische kracht van het erfgoed beter wordt uitgebaat.

Veranderingen in de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening geven burgers en bedrijven meer ruimte en geven decentrale overheden meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Iedere overheidslaag staat voor de taak zijn belangen zo veel mogelijk vooraf kenbaar te maken en waar nodig met regels te borgen. Het rijk is daarnaast verantwoordelijk voor een goed functionerend stelsel. Provincies krijgen een centrale rol in de gebiedsgerichte belangenafweging en gemeenten verbinden gevolgen aan een gebiedsgerichte analyse van erfgoedwaarden bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Het Rijk heeft gekozen voor vijf prioriteiten van het gebiedsgerichte erfgoedbeleid in de komende jaren:
1. werelderfgoed: de samenhang borgen en de uitstraling vergroten;
2. eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren;
3. herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: met focus op groei en krimp;
4. levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie;
5. en wederopbouw: het tonen van een tijdperk.

Cultuurhistorische Waardenkaart Gelderland

De provincie Gelderland heeft een cultuurhistorische waardenkaart waarin de belangrijke archeologische en cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie zijn weergegeven. De provincie beoogt hiermee de identiteit van de Gelderse regio’s te behouden door cultuurhistorische elementen herkenbaar te maken en in stand te houden. Daarnaast zet ze in op een constante ontwikkeling van de aanwezige cultuurhistorische waarden door uitvoering te geven aan programma's en projecten.

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

Binnen het plangebied zijn geen cultuurhistorische gewaardeerde aspecten of monumenten aanwezig. De bebouwing in het plangebied zijn niet aangewezen als (rijks)monument en het betreffen geen (bijzondere) karakteristieke gebouwen. Daarnaast zijn ook in de (directe omgeving) geen cultuurhistorische waarden aanwezig. Als gevolg van het onderhavige plan gaan geen cultuurhistorische waarden verloren en worden ook niet aangetast. Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.4 Flora en fauna

De Wet natuurbescherming vormt het voornaamste beleidsmatige toetsingskader op het gebied van de ecologische soortenbescherming en ecologische gebiedsbescherming. Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Bij een ruimtelijke ingreep moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling voor ecologische waarden in beeld worden gebracht, zodat aannemelijk kan worden gemaakt of de ontwikkeling voldoet aan de op grond van de Wet natuurbescherming gestelde regels.

Ten behoeve van het onderhavige plan is een quickscan flora en fauna uitgevoerd inclusief veldbezoek. In deze paragraaf is uitsluitend de conclusie weergegeven. Het gehele onderzoek is als bijlage opgenomen.

Conclusie quickscan flora en fauna onderzoek

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Gelderland een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, amfibieën- en (beschermde) grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en/of voortplantingslocatie, nestelen er vogels in de te slopen bebouwing, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de te slopen woning. Het plangebied vormt een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten.

Van de meeste vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Er nestelen echter ook huismussen in de te slopen woning. Nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd en mogen alleen met een ontheffing beschadigd en vernield worden. Om de functie van de woning voor huismussen exact in beeld te krijgen is aanvullend onderzoek in het voorjaar verplicht.
Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezet, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden'' en het beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om rekening te houden met de ecologie van deze soorten en geen amfibieën in winterrust te storen en geen nesten met jonge grondgebonden zoogdieren te beschadigen/vernielen.
De woning lijkt qua bouwwijze en staat van onderhoud, geschikt als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt beschermd en mogen alleen met een ontheffing beschadigd en vernield worden. Omdat de aanwezigheid van een verblijfplaats op basis van het uitgevoerde onderzoek niet uitgesloten kan worden, is nader onderzoek naar de functie van de woning voor vleermuizen verplicht. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het vleermuisprotocol.

Het plangebied behoort niet het Natuurnetwerk Nederland en ligt op enige afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

Nader soortenonderzoek, conclusie

In 2019 is een erf aan de Huurlingsedam 64 te Wijchen onderzocht op de aanwezigheid van nestelende huismussen en steenuilen en de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat huismussen in het dakvlak van de woning nestelen (drie nesten). Omdat de nesten van de huismus jaarrond beschermd zijn, dient ontheffing aangevraagd te worden, voordat de woning gesloopt mag worden. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in de bebouwing en er nestelen geen steenuilen in het plangebied. Het onderzoek is conform de toepasbare onderzoeksprotocollen (vleermuizen, huismus, steenuil) uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden.

Het onderzoek is als bijlage opgenomen.

4.5 Geluid, weg- en spoorlawaai

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) moet voor het oprichten van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen etc.), die binnen de onderzoekszone van (spoor)wegen en gezoneerde industrieterreinen liggen, een toets aan de geluidsnormen plaatsvinden.
In de Wgh worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg of spoor in stedelijk en buitenstedelijk gebied.
In situaties waarbij de Wgh niet van toepassing is (bijvoorbeeld rondom 30 km/u wegen of bij bedrijven die niet zijn gelegen op Wgh-gezoneerde bedrijventerreinen) is de bescherming tegen geluid in de Wro in het kader van "een goede ruimtelijke ordening" geregeld.

Geluidsgevoelige objecten
In het onderhavige plan worden geluidgevoelige objecten gerealiseerd. Er dient derhalve te worden beoordeeld of deze objecten zijn gelegen binnen de onderzoekszone van geluidsbronnen.

Geluidsbronnen

In de omgeving zijn meerdere wegen gelegen die mogelijkerwijs relevant zijn voor het onderhavige plan. Er is van rechtswege een zone gelegen langs iedere weg, met uitzondering van woonerven en 30 km/u gebieden. Voor alle woningen en geluidsgevoelige bestemmingen die binnen de zone van die weg liggen, moet de geluidsbelasting als gevolg van verkeerslawaai berekend worden. Voor het plangebied geldt dat de locatie binnen de bebouwde kom ligt waar een maximumsnelheid van 30 km/uur aan de orde is. Conform de Wet geluidhinder is een onderzoek niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai gewenst zijn.

De wegen in de omgeving waar harder gereden mag worden dan 30 km/u betreft de Huurlingsedam en de N324. Dit N324 betreft een autoweg met 2 rijstroken. Voor deze weg geldt een onderzoekszone van 250 meter. Het plangebied ligt op een afstand van 260 meter. Het plangebied grenst aan de Huurlingsedam en bevindt zich derhalve binnen de onderzoekszone van 200 meter. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek is derhalve noodzakelijk. In dit onderzoek zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook de omliggende 30 km/u wegen meegenomen.

Conclusie akoestisch onderzoek

In het akoestisch onderzoek zijn de geluidscontouren van de omliggende wegen berekend. In de onderstaande figuur zijn deze contouren weergegeven.



Figuur 4.3: geluidscontouren

In de bovenstaande figuur is de ligging van de 48 dB (voorkeursgrenswaarde) contour en de 63 dB (maximale ontheffingswaarde) contour weergegeven.

Ter plaatse van de te realisaeren woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens overschreden. Ter hoogte van de bestaande woning reikt de 48 dB contour tot aan de gevel. De voorkeursgrenswaarde wordt ook ter plaatse van deze bestaande woning niet overschreden. Bij herbouw van deze woning dient rekening te worden gehouden met de geluidscontour. Het bouwvlak biedt hier echter meer dan voldoende ruimte voor.

Het aspect akoestiek vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.6 Luchtkwaliteit

De Wet Luchtkwaliteit is op 15 november 2007 in werking getreden en vervangt het 'Besluit luchtkwaliteit 2005'. De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om:

- negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken;
- mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

De wet voorziet ondermeer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL bevat enerzijds alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en anderzijds alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. De positieve effecten (maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren) overtreffen de negatieve effecten (ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren). Het doel van het NSL is te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe wet geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
- een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging (meer dan 3%) ten opzichte van de grenswaarde (een grenswaarde van 3% staat gelijk aan de bouw van circa 1.500 woningen of 100.000 m²

kantoorruimte met één ontsluitingsweg);
- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL.

Bij ieder ruimtelijke ontwikkeling moet toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit plaatsvinden, met andere woorden het moet duidelijk zijn welke gevolgen het project heeft voor de luchtkwaliteit. Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit niet verslechtert c.q. dat het project 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

Doorwerking in het onderhavige plan

In het plangebied worden vier woningen gerealiseerd. Dit betekent dat het onderhavige plan ruim past binnen de kaders van het besluit 'niet in de betekende mate'. Geconcludeerd kan worden dat onderhavige plan niet in betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven.

Naast de effecten van het onderhavige plan op de luchtkwaliteit, moet worden bezien of er voor de te realiseren woningen voldaan kan worden aan een 'goed woon- en leefklimaat' ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit. Om te bepalen of de plaatselijke luchtkwaliteit voldoet aan de normen voor een 'goed woon- en leefklimaat' zijn verschillende bronnen onderzocht (RIVM, NSL en Atlas Leefomgeving). Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen.

Op basis van de verscheidene bronnen blijkt dat de achtergrondconcentraties fijn stof PM10 & PM 2,5 en stikstofdioxide NO^2 ter plaatse van het plangebied ver onder de wettelijke norm zit. In 2015 bedraagt de achtergrondbelasting respectievelijk 18,3 µg/m³, 11,7 µg/m³ en 17,8 µg/m³. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke norm van 40 µg/m³ voor PM10 en NO^2 en 25 µg/m³ voor PM2,5.

Conclusie

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.7 Bedrijven en milieuzonering

Milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) in de directe omgeving van zogenoemde milieuhinder gevoelige bestemmingen (zoals wonen) kunnen hinder vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), dient te worden aangetoond dat ter plaatse van milieuhinder gevoelige bestemmingen sprake is van een 'goed woon- en leefklimaat'.

VNG-publicatie 'Bedrijven & milieuzonering"

Om niet alle ontwikkelingen bij voorbaat te onderwerpen aan een onnodig langdurig en kostbaar onderzoek is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uitgebracht. Deze uitgave maakt gebruik van het principe 'functiescheiding'. Door voldoende afstand aan te houden tussen nader bepaalde milieubelastende activiteiten en milieugevoelige bestemmingen kan eenvoudigweg in veel gevallen worden aangetoond dat sprake is een 'goed woon- en leefklimaat'. De VNG-publicatie betreft zgn. pseudowetgeving (geen wetgeving maar een algemeen door de rechter aanvaarde methode).

De VNG-publicatie maakt gebruik van een basiszoneringslijst waarin voor nader gedefinieerde bedrijfscategorieën richtafstanden zijn bepaald. Een richtafstand wordt beschouwd als de minimaal aan te houden afstand tussen een milieubelastende activiteit en de milieuhinder gevoelige bestemming waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van milieubelastende (bedrijfs)activiteiten betreffende geluid, geur, stof en gevaar redelijkerwijs kan worden uitgesloten. De genoemde maten zijn indicatief; met een goede motivering kan hiervan worden afgeweken.

Naast de gegeven richtafstanden hanteert de VNG-publicatie twee omgevingstypen, namelijk: een rustige woonwijk/buitengebied en een gemengd gebied. In een rustige woonwijk of buitengebied (omgevingstype 1) wordt functiescheiding nagestreefd. Tussen milieuhinder gevoelige functies en bedrijven dient de minimaal aan te houden 'richtafstand' in acht te worden genomen. In geval van een gemengd gebied (omgevingstype 2), waar sprake is van functiemenging, kan een verkleinde richtafstand worden gehanteerd. In tegenstelling tot rustige woongebieden worden in dergelijke levendige gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand van milieuhinder gevoelige functies acceptabel geacht. De richtafstand mag in deze gebieden met één afstandsstap worden verkleind (10 meter behorende bij milieucategorie 1 wordt 0 meter, 30 meter van milieucategorie 2 wordt 10 meter van milieucategorie 1, etc.).

Doorwerking in het onderhavige plan

Type omgeving

De omgeving typeert zich als een rustige woonwijk. Hierdoor kunnen de richtafstanden niet met 1 stap worden verkleind.

Milieuhinder gevoelige functie of milieubelastende activiteit

Woningen betreffen milieuhinder gevoelige objecten. Bij de realisatie van de woningen dient derhalve rekening te worden gehouden met de bestaande milieubelastende activiteiten in de omgeving. Deze bedrijven mogen namelijk niet in de bedrijfsvoering worden belemmerd en ter plaatse van de te realiseren woningen dient sprake te zijn van een 'goed woon- en leefklimaat'. Woningen betreffen geen milieubelastende activiteit. De invloed van de woningen op de omgeving hoeft derhalve niet te worden beoordeeld.

Omliggende functies met milieuzoneringen

De omgeving kenmerkt zich als rustige woonwijk. De woonwijk bestaat, logischerwijs, uit woningen. In de omgeving is slechts één andere functie gelegen. Aan Huurlingsedam 33 is een agrarische onderneming in de vorm van een melkveehouderij gelegen.

Onderhavig plan als milieuhinder gevoelige functie

Als gevolg van de realisatie van de woningen mag de melkveehouderij niet in de bedrijfsvoering worden belemmerd. Bovendien dient ter plaatse van de woningen sprake te zijn van een 'goed woon- en leefklimaat'. Voor agrarische bedrijven is niet de VNG-publicatie leidend maar de 'Wet geurhinder en veehouderij' (en het Activiteitenbesluit). Conform wetgeving bedraagt de minimale afstand tussen een gevoelig object in de bebouwde kom en een melkveehouderij minimaal 100 meter. De afstand tussen de grens van het onderhavige plangebied en het bouwvlak van de melkveehouderij bedraagt circa 105 meter. De wettelijk aan te houden afstand wordt derhalve niet overschreden. Hiermee is ook sprake van een 'goed woon- en leefklimaat' ter plaatse van de te realiseren woonfuncties.

Conclusie
Het aspect bedrijven en milieuzonering vorm geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.8 Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of LPG. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en door buisleidingen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit is verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Binnen de externe veiligheid worden twee normstellingen gehanteerd:
- het Plaatsgebonden Risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor burgers;
- het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

Kwetsbare objecten, zoals woningen en functies met veel bezoekers, zijn niet toegestaan binnen de 10-6-contour van het PR rond inrichtingen waarin opslag / verwerking van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Doorwerking in het onderhavige plan

Aan hand van de risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. In navolgende afbeelding is de risicokaart weergegeven. Hierop is onder andere informatie over risico's van ongevallen met gevaarlijke

stoffen opgenomen. Ook is er informatie opgenomen over risico's van luchtvaartongevallen, ongevallen op het wegen-, spoorwegen- en waterwegennet en overstromingen met water en dergelijke.

Figuur 4.2: uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl)

In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen risicobronnen gelegen. De meest in de nabijheid gelegen risicobron betreft de N324. De afstand tot deze weg bedraagt circa 260 meter. Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen beperkingen aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter van een transportroute voor gevaarlijke stoffen ligt. Daarnaast betreft de N324 (Graafseweg) op grond van de risicokaart en gegevens van Rijkswaterstaat geen route voor gevaarlijke stoffen. Een verantwoording van het groepsrisico is daarom niet benodigd. De volgende risicobron betreft de Mixed Hockeyclub Wijchen op een afstand van circa 950 meter waar een propaantank is gelegen. De veiligheidsafstand voor deze propaantank bedraagt op grond van het Activiteitenbesluit slechts 25 meter.

Conclusie

Het aspect 'externe veiligheid' vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.9 MER-toets

De voorgenomen ontwikkeling maakt een toevoeging van vier wooneenheden binnen de bebouwde kom mogelijk. Dat betekent, dat het bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt, zoals dat is bedoeld in categorie D.11.2 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Deze activiteit betreft de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. Een stedelijk project valt onder een m.e.r.-beoordelingsplicht in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:

- een oppervlakte van 100 hectare of meer,
- een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat,
- een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Aangezien deze drempelwaarden niet worden overschreden geeft het Besluit milieueffectrapportage aanleiding om een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieueffecten. Op grond van artikel 2 lid 5 van het Besluit milieueffectrapportage moet het voornemen worden getoetst aan de criteria van Bijlage III van de Europese m.e.r. richtlijn.

De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen is geheel afhankelijk van het feit of de specifieke omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Dit worden de 'bijzondere omstandigheden' genoemd. Om te beoordelen of een MER moet worden opgesteld, bekijkt het bevoegd gezag of er sprake is van bijzondere omstandigheden. De bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

- de kenmerken van de activiteit;
- de plaats waar de activiteit plaatsvindt;
- de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie);
- de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Toetsing van het onderhavige plan

Kenmerken van de activiteit

Het plan omvat een stedelijke ontwikkeling in de vorm van de realisatie van maximaal vier woningen in bestaand stedelijk gebied en blijft daarmee ver onder de vorenstaande genoemde drempelwaarden. Gelet op het beperkte bouwplan kan worden gesteld dat het onderhavige plan niet gepaard gaat met een grote toename aan verkeersintensiteiten en daarmee gepaard gaande milieubelasting ten opzichte van de referentiesituatie. De effecten van het onderhavige plan ten aanzien van onder andere de aspecten 'bodem', 'flora en fauna', 'erfgoed' en 'water' zijn onderzocht en worden aanvaardbaar geacht.

Plaats waar de activiteit plaatsvindt (ligging ten opzichte van gevoelige gebieden)

Het plangebied ligt in de bebouwde kom, omgeven door met name woningen en buitengebied. Ten aanzien van de ligging van het plangebied ten opzichte van gevoelige gebieden wordt in het uitgevoerde ecologische onderzoek het volgende opgemerkt:

Natura-2000 & GNN

Het plangebied behoort niet het Gelders Natuurnetwerk (Natuurnetwerk Nederland) en ligt op enige afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

De samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie)

De voorgenomen ontwikkeling betreft een op zichzelf staande ontwikkeling en heeft geen samenhang met andere activiteiten in de omgeving.

De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen

De mogelijke nadelige milieugevolgen ten gevolge van het onderhavige plan hebben betrekking op de aspecten 'bodem', 'flora en fauna', 'erfgoed' en 'water'. Ter onderbouwing van de milieukundige haalbaarheid van het onderhavige plan is naar al deze aspecten onderzoek verricht. Op grond van deze onderzoeken is aangetoond dat het onderhavige plan milieukundig uitvoerbaar is en dat effecten op het milieu aanvaardbaar zijn.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling kan worden aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject zoals omschreven in het Besluit milieueffectrapportage onder D 11.2. De realisatie van de voorgenomen ontwikkeling blijft weliswaar onder de aangegeven drempelwaarden uit kolom 2, maar op grond van de nieuwe wetgeving is alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.

De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat het plan geen belangrijke negatieve gevolgen zal hebben voor de kenmerken van het gebied zelf en voor het woon- en leefmilieu in de omgeving. Er worden geen negatieve effecten verwacht vanwege de ligging van het plangebied ten opzichte van gevoelige gebieden. Geconcludeerd wordt dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen worden verwacht en dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk wordt geacht. De gemeente Wijchen dient voor de publicatie van het onderwerp bestemmingsplan een besluit nemen dat het uitvoeren van een MER niet noodzakelijk is.

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Financiële uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ruimtelijke procedure dient op grond van artikel 3.1.6 lid f van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan.

Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 rust op de gemeente op grond van artikel 6.12 lid 1 van die wet de verplichting tot kostenverhaal bij grondexploitatie. Deze verplichting houdt in dat als de gemeente er bij een ruimtelijke ontwikkeling niet in slaagt met alle particuliere eigenaren in het gebied een overeenkomst te sluiten over grondexploitatie, de gemeente publiekrechtelijk de kosten moet verhalen bij alle eigenaren in het exploitatiegebied waarmee niet is gecontracteerd. Gemaakte kosten (limitatief opgesomd in artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro) zoals plankosten, onderzoekskosten, kosten van inrichting van de openbare ruimte etc. kunnen worden verhaald door middel van een exploitatieplan dat gelijktijdig met het bestemmingsplan moet worden vastgesteld.

De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van wat onder een bouwplan wordt verstaan is opgenomen in artikel 6.2.1 Bro (o.a. bouw van 1 of meer woningen, bouw van 1 of meer hoofdgebouwen). Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van meerdere woningen. Deze ontwikkeling maakt daarmee een bouwplan mogelijk in de zin van artikel 6.2.1 Bro.

De gemeente heeft met de initiatiefnemers een overeenkomst gesloten over grondexploitatie (een anterieure overeenkomst). Hierin zijn afspraken gemaakt over de betaling van de gemeentelijke kosten. De kosten van grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden zijn hiermee anderszins verzekerd. Het maken van een exploitatieplan is niet nodig.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De procedures voor de vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Bovendien is het noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun visie omtrent het plan te kunnen geven. Pas daarna kan de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan van start gaan.

Wettelijk (voor)overleg

Het besluit ruimtelijke ordening geeft in artikel 3.1.1 aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

De reslutaten van het overleg worden, indien beschikbaar en/of noodzakelijk, nader uiteengezet. Ook de resultaten van de inspraak dan wel ter visie legging worden hier uiteengezet wanneer deze beschikbaar zijn. Eventuele ingekomen overlegreacties worden beoordeeld en verwerkt.

Aangezien dit plan geen provinciaal als nationaal belang heeft is dit plan niet voorgelegd aan de provincie in het kader van art 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening.

Het waterschap Rivierenland is over het plan geïnformeerd door gebruik te maken van de digitale watertoets. Hieruit kwam een positief antwoord. Tevens is het plan opgestuurd naar het waterschap.

Ontwerp

Het ontwerp bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage gelegen. Eén ieder wordt in deze periode in de gelegenheid gebracht zijn of haar zienswijze naar voren te brengen.

Hoofdstuk 6 Juridische plantoelichting

6.1 Plansystematiek

Het bestemmingsplan is vervat in planregels, een verbeelding en een toelichting.

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De regels zijn conform de RO-standaarden 2012 onderverdeeld in vier hoofdstukken. Per hoofdstuk zullen de diverse bepalingen artikelsgewijs worden besproken. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven, met daarbij de harde randvoorwaarden. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende deel van het bestemmingsplan. De systematiek van de regels en de verbeelding is gebaseerd op het bestemmingsplan 'Huurlingsedam, fase 2'.

De toelichting heeft géén bindende werking. De toelichting maakt juridisch ook geen onderdeel uit van het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.

Het bestemmingsplan is opgesteld conform de landelijke richtlijn Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012), alsmede de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

6.2 Toelichting op de regels

In de volgende paragrafen is een toelichting opgenomen van de in de regels opgenomen bestemmingen.

Hoofdstuk 1: Inleidende regels

Artikel 1: Begrippen

In dit artikel worden waar nodig de in de regels gebruikte begrippen verklaard. Dit is alleen het geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige uitleg, conform normaal spraakgebruik, vatbaar zijn.

Artikel 2: Wijze van meten

In dit artikel wordt beschreven op welke wijze de in de regels voorgeschreven maatvoeringen gemeten moeten worden.

Hoofdstuk 2: De bestemmingsregels

In het bestemmingsplan komen de enkelbestemmingen 'Wonen 1', 'Wonen 2' en 'Agrarisch' voor.

Wonen 1

De bestemming 'Wonen' is gericht op de woonfunctie, al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden en bed & breakfast. Binnen deze bestemming zijn de vier levensloopbestendige woningen toegestaan. De regeling omvat een ruim bouwvlak waarbinnen woningen zijn toegestaan met een relatief fors oppervlak op de begane grond zodat alle primaire ruimten in deze bouwlaag gerealiseerd kunnen worden. Het oppervlak van de verdieping is in verhouding tot de begane grond echter ingeperkt.

Wonen 2

Ter plaatse van de bestemming Wonen 2 is in de huidige situatie de bestaande woning gelegen. Binnen deze bestemming is een vrijstaande woning toegestaan met een maximum inhoud van 750 m³ dan wel de bestaande inhoud.

Agrarisch

De bestemming 'Agrarisch' ligt over de overige gronden. Binnen de bestemming 'Agrarisch' kan het huidige gebruik (weiland) worden voortgezet. Er zijn geen gebouwen toegestaan.

Hoofdstuk 3: Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

De anti-dubbeltelregel ziet erop toe dat grond die reeds eerder bij een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen is meegenomen, niet nog eens bij de verlening van een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen mag worden meegenomen. De anti-dubbeltelregel heeft uitsluitend betrekking op situaties die plaatsvinden ten tijde van het geldende bestemmingsplan.

Algemene afwijkingsregels

De algemene afwijkingsregels bieden enige flexibiliteit als het gaat om het afwijken van in het plan opgenomen maten en bieden ruimte om bepaalde voorzieningen te kunnen realiseren.

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Het overgangsrecht voor bouwwerken dient ter vergroting van de rechtszekerheid voor bouwwerken die bestonden of mochten worden gebouwd op het moment waarop dit plan in werking treedt en die afwijken van dit plan. Het opnemen van deze regel en de redactie daarvan is wettelijk voorgeschreven. Bouwwerken die al met het eerder geldende plan in strijd waren, vallen niet onder het overgangsrecht van het nu voorliggende plan.

Het overgangsrecht voor het gebruik van gronden en bouwwerken dient ter vergroting van de rechtszekerheid voor gebruik dat bestond op het moment waarop dit plan in werking treedt en die afwijken van dit plan. Het opnemen van deze regel en de redactie daarvan is wettelijk voorgeschreven. Vormen van gebruik die al met het eerder geldende plan in strijd waren, vallen niet onder het overgangsrecht van het nu voorliggende plan.

Slotregels

Tenslotte geeft de slotregel aan onder welke naam de regels dienen te worden aangehaald.

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 Brief principe medewerking

INTAKEFORMULIER RUIMTELIJKE INITIATIEVEN

Gemeente Wijchen

Initiatief	Het toevoegen van een 4-tal grondgebonden woningen voor senioren op het perceel Huurlingsedam 64, 6603 LH Wijchen
Datum	23 februari 2018
Registratienummer	
Aanvrager	H.G.M. van Haaren
Adres	Huurlingsedam 64
Postcode en plaats	6603 LH Wijchen
Contactpersoon	IM-RO bv, A.W.M. ter Ellen, Adres: Kortrijkstraat 1, 7559 ND Hengelo
Telefoonnummer	06 51922792
E-mailadres	tonterellen@im-ro.nl
Behandelend ambtenaar	

Locatie initiatief (kaart): (adres; luchtfoto bij te voegen door de gemeente)
Het perceel Huurlingsedam 64 wordt momenteel omsloten door het bestemmingsplan "Huurlingsedam, fase 1" en het bestemmingsplan "Huurlingsedam", fase 2". Ingevolge deze bestemmingsplannen wordt het perceel omringd door recent gerealiseerde woningen en nog te realiseren woningen.
Op het deel van het perceel waarop de vier seniorenwoningen zijn beoogd, geldt ingevolge het bestemmingsplan "Buitengebied" de bestemming "Agrarisch gebied".

Korte beschrijving initiatief (onder andere aantal woningen):
Onderhavige verzoek wordt beoordeeld op grond van het ruimtelijk beleid van burgemeester en wethouders (B&W) ten aanzien van kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven zoals medio 2017 vastgesteld. In dit beleid zijn voorwaarden opgenomen voor zowel de ruimtelijke kwaliteit als de behoefte aan het type woningen. Het verzoek is zo goed mogelijk afgestemd op de eisen van dit beleid.

1. Ruimtelijke kwaliteit

Een belangrijke voorwaarde ter zake van de ruimtelijke kwaliteit is de ligging van de te ontwikkelen grond. Bij voorkeur ligt die locatie ingevolge het beleid in de bebouwde kom. Onderhavige locatie voldoet volledig aan deze voorwaarde.
De locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Wijchen en wordt geheel omsloten door de 1e en 2e fase van het bestemmingsplan "Huurlingsedam" die voorziet in woningen. De locatie is feitelijk een agrarische enclave in de bebouwde kom. Bovendien sluit de herontwikkeling voor woningbouw op deze locatie naadloos aan bij het speerpunt van het ruimtelijke beleid van de gemeenteraad waarin is bepaald dat prioriteit wordt verleend aan woningbouw langs de Huurlingsedam.

Dit beleid is voor het laatst bevestigd en herhaald in paragraaf 3.2.2 van de toelichting bij het bestemmingsplan "Huurlingsedam, fase 2". Onderhavig verzoek verstrekt dus de door de gemeenteraad beoogde stedenbouwkundige structuur van de directe woonomgeving en brengt in zoverre dus ook "iets extra's" met zich zoals beoogd in het beleid van B&W. Het voorkomt bovendien dat de locatie nog langer voor agrarische doeleinden kan worden gebruikt zoals thans mogelijk is. Kortom, het verzoek voldoet hiermee aan de eisen ter zake van de ruimtelijke kwaliteit als geformuleerd in het beleid in de onderdelen a en e.
Een ander belangrijke ruimtelijke eis waaraan onderhavig verzoek ook voldoet, is dat het voorziet in een functieverandering van agrarisch gebruik in gebruik voor woondoeleinden eventueel gecombineerd met transformatie van de nog steeds ter plaatse aanwezige agrarische bedrijfspanden. Aanvrager is bereid bij een honorering van dit verzoek, de op zijn perceel aanwezige agrarische bedrijfspanden met een totale oppervlakte van ± 750 m2 te slopen.
Dit brengt een extra kwaliteitsverbetering van de woonomgeving met zich en beëindigt een "verrommeling" van het gebied zoals gewenst ingevolge het beleid voor kleinschalige woningbouwinitiatieven. Gelet hierop voldoet het verzoek ook aan de uitgangspunten van de eisen inzake de ruimtelijke kwaliteit als opgenomen in de onderdelen b en c.

2. Behoefte type woningen

Het verzoek is voorts afgestemd op de behoefte aan seniorenwoningen zoals beschreven in de woonvisie "Thuis in Wijchen, woonvisie 2025". De woningen zullen worden ontwikkeld op kavels van 200-275 m2. Alle woonfuncties zoals woon- en eetkamer, keuken, badkamer en slaapkamers worden op de begane grond gerealiseerd; op de 1e etage is uitsluitend ruimte voor 1 extra badkamer en 1 extra slaapkamer voor mantelzorg en/of bezoek. Hiermee wordt rekening gehouden met de huidige tendens om senioren zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen.
De verwachting is dat toekomstige kopers/bewoners een hogere leeftijd hebben dan 55 jaar. Er is bij het ontwerpen van dit woningbouwprogramma rekening gehouden met het feit dat het type woningen onderscheidend is aan die waarin de bestemmingsplannen "Huurlingsedam, fase 1 en 2" voorzien. Die bestemmingsplannen voorzien niet in seniorenwoningen. Voorts zijn de seniorenwoning zodanig op onderhavig perceel geprojecteerd dat ze te midden van de reguliere eengezinswoningen worden gerealiseerd zodat het verzoek ook voldoet aan de eis als opgenomen in onderdeel g van het beleid voor kleinschalige particuliere woningbouw initiatieven ten aanzien van de (sociale) veiligheid en diversiteit binnen een woonwijk.

Ten slotte wordt ook voorzien in de eis zo als opgenomen in onderdeel i van het beleid voor kleinschalige woningbouwinitiatieven. Duurzaamheid: De woningen zijn bestemd voor senioren en zullen levensloopbestendig zijn.
Het spreekt voor zich dat de woningen ook energieneutraal ontwikkeld zullen worden. Voor zover mogelijk zullen ook duurzame materialen worden gebruikt.
Het spreekt voor zich dat daarnaast de woningen gasloos zullen worden ontwikkeld en gebouwd.

Kortom, gelet op de invulling van de plannen Huurlingsedam 1e en 2e fase, lijkt het nu voorgestelde programma met aanvullende maatregelen, een welkome en passende aanvulling op het tot nu toe gerealiseerde programma in de nieuwe woonwijk Huurlingsedam. Het verzoek is afgestemd op de eisen als opgenomen in de onderdelen a, b, c, e, f, g en i van het beleid kleinschalige woningbouwinitiatieven. De onderdelen d en j van dit beleid zijn voor onderhavig verzoek niet van belang, omdat geen sprake is van de situatie waarop die onderdelen betrekking hebben.

Voorgeschiedenis initiatief:
In het verleden is de heer H.G.M. van Haaren – toen nog samen met zijn broer, die inmiddels overleden is – bij de voorbereidingen van het bestemmingsplan "Huurlingsedam, fase 1" benaderd door zowel de gemeente als ook de VOF Huurlingsedam, om te kijken of óók de aankoop van zijn perceel aan de Huurlingsedam t.b.v. de uitbreiding van de gemeente met een nieuwe woonwijk mogelijk was. Mede door de opstelling van zijn broer zijn er toen geen zaken gedaan. Helaas bestond er bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan "Huurlingsedam, fase 2" geen belangstelling meer van gemeentewege om het overwegende agrarische perceel van Van Haaren daarbij te betrekken.
Nu hij inmiddels de 88 jaar ruim is gepasseerd en alleen ter plaatse woont , acht hij de tijd rijp te verhuizen naar een omgeving met meer voorzieningen in de buurt en wil hij eventueel zijn perceel verlaten.

Bij brief van 27 mei 2016 heeft hij daartoe het eerste initiatief genomen door een bestemmingsplanherziening aan te vragen voor vier of acht woningen op zijn perceel. Het verzoek is van gemeentewege beschouwd als een principeverzoek. Bij brief van 30 november 2016 hebben B&W bericht dat zij onder voorwaarden bereid zijn medewerking te verlenen. Bij brief van 21 september 2017 hebben B&W vervolgens bericht dat zij beleid voor het beoordelen van kleinschalige particuliere woningbouw initiatieven hebben vastgesteld en dat het verzoek van Van Haaren ten opzichte van andere vergelijkbare verzoeken onvoldoende punten scoort ten aanzien van de aspecten ruimtelijke kwaliteit en woonbehoefte. Naar aanleiding hiervan zijn B&W niet langer bereid om hun principe toezegging te handhaven. Aangezien B&W onderkennen dat het verzoek van Van Haaren al is ingediend, voordat zij het nieuwe beleid hebben vastgesteld, is hem wel de mogelijkheid geboden om zijn verzoek aan te passen en opnieuw ter beoordeling aan hen voor te leggen. Van deze mogelijkheid maakt Van Haaren thans gebruik, nadat hij onderhavige uitwerking eerst in concept op ambtelijk niveau heeft besproken om het zoveel mogelijk op de wensen van de gemeente af te stemmen en draagvlak te creëren.
Vandaar nu dit verzoek.

Handtekening namens initiatiefnemer:



A.W.M. ter Ellen, IM-RO bv

Gemeente
Wijchen

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Bezoekadres:
Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen

t 024 751 71 11
e gemeente@wijchen.nl

IM-RO B.V.
Kortrijkstraat 1
7559 ND HENGELO

Wijchen : 20 april 2018
Kenmerk : Z/16/000159
Betreft : Verzoek inzake de bouw van vier seniorenwoningen aan de Huurlingsedam 64
Informatie : Paul Vereijken **t** 024 751 73 02 **e** p.vereijken@drutenwijchen.nl
Verzonden :

26 APR 2018

Beste heer/mevrouw,

U heeft een initiatief ingediend voor de bouw van vier seniorenwoningen aan de Huurlingsedam 64 te Wijchen. Wij hebben uw initiatief beoordeeld. Daar gaat deze brief over.

Toetsingssysteem kleine particuliere initiatieven
In onze gemeente ontvangen wij meer kleinschalige woningbouwinitiatieven dan er gebouwd mogen worden. Daarom gaan we zorgvuldig om met het toekennen van nieuwe bouwtitels. We kiezen alleen voor de allerbeste plannen. Om te bepalen wat de beste plannen zijn beoordelen we twee keer per jaar alle kleinschalige woningbouwinitiatieven. Daarbij kijken we naar ruimtelijke kwaliteit, woonbehoefte en duurzaamheid. Wij verzamelen alle kleinschalige woningbouwplannen en beoordelen deze twee keer per jaar: na 1 maart en 1 september.

Toewijzing initiatief
Uw initiatief behoort tot één van de kwalitatief betere plannen. Wij willen hier in principe medewerking aan verlenen. Met name de ligging binnen bestaand stedelijk gebied en het feit dat specifiek aanbod voor senioren betreft, dat in de rest van de Huurlingsedam ontbreekt wordt hoog gewaardeerd. Ook scoort het plan op de door u genoemde duurzaamheidsmaatregelen.

Nieuw bestemmingsplan
Om uw initiatief uit te voeren, moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. De kosten voor het maken van een nieuw bestemmingsplan zijn voor uw rekening. Wij vragen u binnen zes maanden na de datum van deze brief een ontwerp-bestemmingsplan bij ons in te dienen. Hebben wij na zes maanden niets van u ontvangen, dan werken wij niet meer mee aan uw initiatief.

Legeskosten en overeenkomst
Voor het herzien van het bestemmingsplan brengen wij legeskosten in rekening. Voor 2018 bedragen die € 4.252,-. Ook sluiten wij met u een exploitatieovereenkomst af. Belangrijk onderdeel van deze overeenkomst is dat eventuele ontstane planschade door uw initiatief voor uw rekening komt. Daarnaast spreken wij met u af dat de bouw van de woning(en) binnen één jaar na het onherroepelijk worden van het nieuwe bestemmingsplan af moet(en) zijn. Ook borgen wij in de overeenkomst de realisatie van de door u genoemde duurzaamheidsmaatregelen.

Het principebesluit is genomen aan de hand van de nu voorliggende informatie over uw initiatief.

Wij wijzen u erop dat bij de nadere uitwerking van het bestemmingsplan door gewijzigde omstandigheden of veranderende feiten kan blijken dat het bestemmingsplan geen doorgang kan vinden.

Vragen en advies
Heeft u vragen of wenst u nader advies? Maakt u dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met het Intaketeam. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 024-751 71 11 of via e-mailadres intaketeam@wijchen.nl.

Wij wensen u succes de uitwerking van uw initiatief.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

Paul Vereijken
Adviseur ruimtelijke ordening

Bijlage 2 Bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek
Huurlingsedam 64 te Wijchen
Project 2018-0266

projectnummer 2018-0266

project Huurlingsedam 64. te Wijchen

opdrachtgever IM-RO

versie 1.0

datum 7 augustus 2018

auteur Ing. J.M. Troost

controle Ing. R.A. Fieten

bestand G:\3.Projecten\2018\0266 Huurlingsedam, Wijchen\Bodemonderzoek\4. Rapportage

© Lycens B.V. (tel. 0541-570730). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Inhoudsopgave

1 INLEIDING 3

2 VOORONDERZOEK 4

2.1 ALGEMEEN 4
2.2 HISTORISCHE INFORMATIE 4
2.3 GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS 6

3 UITVOERING ONDERZOEK 7

3.1 HYPOTHESE 7
3.2 ONDERZOEKSSTRATEGIE 7
3.3 UITVOERING VELDWERK 7
3.4 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 8
3.5 UITVOERING LABORATORIUM ONDERZOEK 8

4 RESULTATEN 10

4.1 ANALYSERESULTATEN GROND 10
4.2 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 11

5 CONCLUSIES 12

5.1 RESULTATEN GROND 12
5.2 RESULTATEN GRONDWATER 12
5.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 13

6 BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 14

BIJLAGEN

1. Locatiekaart
2. Situatieschets
3. Boorprofielen
4. Toetsing analyseresultaten
5. Analyserapporten laboratorium
6. Achtergrond-, streef- en interventiewaarden
7. Onderzoeksstrategie NEN 5740 'niet verdachte' locaties

1 INLEIDING

In opdracht van IM-RO heeft Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Huurlingsedam 64 te Wijchen. Voor de ligging van deze locatie wordt verwezen naar bijlage 1, de locatiekaart.

De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee mogelijke verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de geplande bestemmingsplanwijziging en herinrichting van de locatie. Hiervoor is de milieuhygienische kwaliteit van de grond en het grondwater beoordeeld door het verrichten van een aantal boringen en het analyseren van een aantal grond- en grondwatermonsters.

Het onderzoek is conform de Nederlandse Norm "Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek" (NEN 5740).

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. De opzet van het onderzoek wordt in hoofdstuk 3 en de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden worden in hoofdstuk 4 beschreven. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de resultaten en conclusies van het uitgevoerde onderzoek weergegeven en worden aanbevelingen geformuleerd.

2 VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Het doel van het vooronderzoek is het achterhalen van het (historische) gebruik van de locatie en potentieel bodembedreigende activiteiten of situaties. Voor onderhavig onderzoek is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd.

2.1 ALGEMEEN

Locatie	:	Huurlingsedam 64 te Wijchen
Ligging locatie	:	Aan de rand van de bebouwde kom in het zuidoostelijk deel van Wijchen
Kadastrale gegevens	:	Gemeente Wijchen, sectie P, nummer 365
Oppervlakte	:	Circa 9.640 m^2
Topografische aanduiding	:	Coördinaten: X: 179.636, Y: 423.037
Gebruik locatie - voormalig	:	Agrarisch
- huidig	:	Wonen met tuin en braakliggend
- toekomstig	:	Wonen met tuin
Opdrachtgever	:	IM-RO

Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens verklaart Lycens B.V. dat de onderzoekslocatie geen eigendom is van Lycens B.V. of een aan Lycens B.V. gerelateerd bedrijf.

De onderzoekslocatie betreft een woning en bijbehorende braakliggende terreindelen aan de Huurlingsedam in Wijchen. Het grootste deel van de locatie is braakliggend. De locatie is ten zuidoosten van een nieuwbouwwijk gelegen. De Huurlingsedam bevindt zich ten noordoosten van de onderzoekslocatie.

2.2 HISTORISCHE INFORMATIE

Bron: *Omgevingsdienst Regio Nijmegen, de heer R. Segers*

Opdrachtgever: IM-RO, de heer T. ter Ellen

Bodematlas Provincie Gelderland

www.bodemloket.nl

https://bagviewer.kadaster.nl

www.topotijdreis.nl

Historisch gebruik

Voor het historisch onderzoek zijn de topografische kaarten uit 1900, 1955, 1980, 2011 en 2014 bestudeerd. Hieruit blijkt dat de onderzoekslocatie en directe omgeving daarvan tot 1955 in agrarisch gebruik zijn geweest. Vanaf 1955 is woonbebouwing op het perceel te zien. De omgeving van de locatie had een agrarische bestemming tot circa 2011. Hierna is de huidige woonwijk ten zuidwesten van de onderzoekslocatie ontwikkeld.

Informatie Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Door de omgevingsdienst is een memo aangeleverd waarin de bodemkwaliteit binnen het bestemmingsplan Huurlingsedam 2e fase is beoordeeld. Betreffend plan heeft een oppervlak van circa 300.000 m^2. Binnen dit oppervlak zijn in de loop der jaren diverse bodemonderzoeken verricht. Betreffende onderzoeken zijn veelal op grote afstand van de huidige onderzoekslocatie uitgevoerd. Betreffende resultaten worden daarom niet relevant geacht voor de bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie. Ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie heeft voor zover bekend niet eerder bodemonderzoek plaatsgevonden.

Op de locatie Huurlingsedam 33, circa 30 meter ten oosten van de huidige onderzoekslocatie, heeft in 2014 bodemonderzoek plaatsgevonden (door Verhoeven Milieutechniek, rapport B14.5742, d.d. 17 juli 2014). Samengevat blijkt dat in de bovengrond plaatselijk kobalt, koper en PCB licht verhoogd werd gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium, naftaleen en PER aangetoond. Verder heeft op een gedeelte van het perceel onderzoek naar asbest plaatsgevonden. Dit is niet in concentraties boven de interventiewaarde aangetoond. Op basis van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat de locatie geschikt is voor het bouwen van woningen.

Samengevat blijkt verder dat ter plaatse van de overige percelen binnen het plangebied, welke zich op grote afstand van de huidige onderzoekslocatie bevinden, voornamelijk hooguit licht verhoogde gehalten in boven- en ondergrond werden gemeten. In grondwater werden met name licht verhoogde concentraties aan cadmium, nikkel en zink gemeten. Enkel op de locatie Oosterweg 144, circa 750 meter ten noordwesten van de huidige onderzoekslocatie, gaven de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding tot het nemen van maatregelen. Bodemsanering zou op deze locatie echter niet noodzakelijk zijn.

Provinciale bodematlas

Volgens de bodematlas van de Provincie Gelderland blijkt ter plaatse van de bebouwing een grote kans aanwezig te zijn op het aantreffen van asbest. Asbestverdachte activiteiten hebben echter niet plaatsgevonden voor zover bekend. Verder blijkt ter plaatse van en rondom de onderzoekslocatie geen sprake te zijn van stortplaatsen.

Conclusie

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie ten aanzien van chemische parameters en asbest als onverdacht te beschouwen.

2.3 GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS

Uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO) zijn de volgende (hydro)geologische gegevens afkomstig:

Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat de bodem tot circa 9 m –mv uit het eerste watervoerende pakket. Dit pakket bestaat voornamelijk uit matig fijn tot grof zand. Tot circa 11 m –mv is vervolgens een scheidende laag, bestaande uit voornamelijk kleihoudende (zand)lagen aanwezig. Vervolgens zijn afwisselend watervoerende pakketten en scheidende lagen aanwezig.

De stroming van het freatische grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal in (zuid)westelijke richting. Lokaal kan de grondwaterstroming van deze richting afwijken. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied en/of boringsvrije zone.

3 UITVOERING ONDERZOEK

3.1 HYPOTHESE

In het kader van de NEN 5740 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2) wordt de locatie beschouwd als "onverdacht". De hypothese vormt het uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek.

3.2 ONDERZOEKSSTRATEGIE

Op basis van de gestelde hypothese wordt de locatie onderzocht conform de strategie voor een 'onverdachte niet-lijnvormige locatie' (ONV-NL). De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 9.640 m^2. Conform de gehanteerde onderzoeksstrategie kan afgeleid worden dat in totaal 14 boringen tot 0,5 meter diepte, 4 boringen tot circa 2,0 m-mv of de heersende grondwaterstand en 2 boringen tot circa 1,5 meter onder de heersende grondwaterstand uitgevoerd moeten worden. De boringen tot onder de grondwaterspiegel zullen met een peilbuis worden afgewerkt voor het grondwateronderzoek.

3.3 UITVOERING VELDWERK

Het veldwerk is uitgevoerd op 17 en 24 juli 2018 door de heer R.R. Boers van Lycens B.V.. De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat (K46918/09) uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000: 'veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek' en de daarbij behorende protocollen. Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd. De inspectie-efficiency wordt 70% - 90%.

Vervolgens zijn in totaal 20 boringen verricht. Hiervan zijn 14 boringen verricht tot circa 0,5 m-mv, 4 boringen tot circa 2,0 m-mv en 2 boringen tot circa 4,5 m-mv welke zijn afgewerkt met een peilbuis. Het filter van de peilbuizen staat op een diepte van circa 3,5 tot 4,5 m -mv. De peilbuizen zijn na plaatsing op 17 juli 2018 en voor bemonstering conform NEN 5744:2011 op 24 juli 2018 door de heer R.R. Boers doorgepompt. De posities van de onderzoekspunten zijn op de tekening in bijlage 2 weergegeven.

Het vrijkomende materiaal is zintuiglijk beoordeeld op samenstelling, geur, kleur en overige bijzonderheden die kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. De resultaten zijn samengevat beschreven in paragraaf 3.4. De uitgetekende bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.

3.4 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN

Tijdens de maaiveldinspectie zijn op het maaiveld van de locatie geen asbestverdachte materialen of overige bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging.

Uit de bodemprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit zeer fijn zand in de bovengrond tot matig fijn en matig grof zand in de ondergrond. Aan het vrijkomende materiaal zijn tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Er zijn tevens geen waarnemingen gedaan welke duiden op een mogelijk verontreiniging met asbest in de bodem.

Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is een gemiddelde grondwaterstand waargenomen van circa 3,0 m-mv. De grondwaterstand kan afhankelijk van seizoen en positie op de locatie variëren.

3.5 UITVOERING LABORATORIUM ONDERZOEK

Bij de uitvoering van het laboratoriumonderzoek is de gehanteerde onderzoeksstrategie in de NEN 5740 als leidraad gebruikt (bijlage 7). Het onderzoek is uitgevoerd door het laboratorium "Eurofins Analytico B.V." te Barneveld dat geaccrediteerd is volgens de AS3000. Voor het inschatten van de risico's van eventueel aanwezige verontreinigingen zijn de analyseresultaten (meetwaarden) van het laboratorium gestandaardiseerd (GSSD) en vervolgens getoetst aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden bodemsanering (bijlage 6). Het toetsresultaat wordt weergegeven als index en geeft de verhouding weer tussen het gemeten gehalte en de streef-, achtergrond- en interventiewaarden.

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater zijn drie mengmonsters van de bovengrond, twee mengmonsters van de ondergrond en twee grondwatermonsters chemisch-analytisch onderzocht op het standaardpakket (bijlage 7).

In tabel 3.1 op de volgende pagina is de monstercodering, de samenstelling en het doel van het (samengestelde meng-)monster weergegeven,

Tabel 3.1: Samenstelling van de (meng)monsters

Monstercode	Monsters	Diepte (m-mv)	Doel
Grond			
MM BG 1	01-1	0 – 0,5	Vaststellen milieuhygienische kwaliteit bovengrond rondom bebouwing
	05-1	0 – 0,5	
	11-1	0 – 0,5	
	14-1	0 – 0,5	
	15-1	0 – 0,5	
MM BG 2	02-1	0 – 0,25	Vaststellen milieuhygienische kwaliteit bovengrond zuidoostelijk terreindeel
	06-1	0 – 0,5	
	07-1	0 – 0,5	
	08-1	0 – 0,5	
	09-1	0 – 0,5	
	10-1	0 – 0,5	
	12-1	0 – 0,5	
MM BG 3	06-1	0 – 0,5	Vaststellen milieuhygienische kwaliteit bovengrond noordwestelijk terreindeel
	04-1	0 – 0,5	
	16-1	0 – 0,5	
	18-2	0 – 0,5	
	19-1	0 – 0,5	
	20-1	0 – 0,5	
MM OG 1	01-2	0,5 – 1,0	Vaststellen milieuhygienische kwaliteit ondergrond noordwestelijk terreindeel
	01-3	1,0 – 1,5	
	01-1	1,5 – 2,0	
	03-2	0,5 – 1,0	
	03-3	1,0 – 1,5	
	03-4	1,5 – 2,0	
	04-2	0,5 – 1,0	
	04-3	1,0 – 1,5	
	04-4	1,5 – 2,0	
MM OG 2	02-2	0,5 – 1,0	Vaststellen milieuhygienische kwaliteit ondergrond zuidoostelijk terreindeel
	02-3	1,0 – 1,5	
	02-4	1,5 – 2,0	
	05-2	0,5 – 1,0	
	05-3	1,0 – 1,5	
	05-4	1,5 – 2,0	
	06-2	0,5 – 1,0	
	06-3	1,0 – 1,5	
	06-4	1,5 – 2,0	
Grondwater			
01-1-1		3,5 – 4,5	Vaststellen milieuhygienische kwaliteit grondwater nabij bebouwing
02-1-1		3,5 – 4,5	Vaststellen milieuhygienische kwaliteit grondwater zuidelijk terreindeel

4 RESULTATEN

De laboratoriumrapporten zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten getoetst aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden.

4.1 ANALYSERESULTATEN GROND

Tabel 4.1 geeft een volledig overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)-monsters. Indien er gestandaardiseerde gehalten zijn aangetoond groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens de meetwaarden vermeld in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Naast de meetwaarde is tevens het gestandaardiseerde gehalte (GSSD) en de index weergegeven. De niet weergegeven parameters overschrijden de achtergrondwaarde niet.

Tabel 4.1: Interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)monsters

(Meng)monster	Parameter	Meetwaarde	GSSD	Index	Monsterconclusie
MM BG 1	Barium	*	-	-	Voldoet aan de achtergrondwaarde
MM BG 2	Barium	*	-	-	Voldoet aan de achtergrondwaarde
MM BG 3	Barium	*	-	-	Voldoet aan de achtergrondwaarde
MM OG 1	Barium	*	-	-	Voldoet aan de achtergrondwaarde
MM OG 2	Barium	*	-	-	Voldoet aan de achtergrondwaarde

- : niet bepaald
≤0 : kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
≥0<0.5 : groter dan de achtergrondwaarde, kleiner dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)
≥0.5<1 : gelijk aan of groter dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)
≥1 : gelijk aan of groter dan de interventiewaarde
* : de normwaarden voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld, met uitzondering van duidelijk antropogene verontreinigingen.

Bespreking resultaten

In zowel de boven- als ondergrond zijn geen parameters in een verhoogd gehalte gemeten. Er bestaat ten aanzien van de chemische kwaliteit van de grond derhalve geen belemmering tegen de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie.

4.2 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de peilbuisspecificaties en de analyseresultaten van het grondwatermonster. Indien er concentraties zijn gemeten hoger dan de streefwaarde, dan zijn de betreffende parameters en concentraties vermeld in microgram per liter (µg/l). Tevens zijn de index en de monsterconclusie weergegeven.

Tabel 4.2: Interpretatie van de analyseresultaten van het grondwatermonster

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	Grondwater-stand (m-mv)	Parameter	Meetwaarde/ GSSD	Index	Monster-conclusie	Troebelheid (NTU)	Zuurgraad (pH)	Geleidingsver-mogen (uS/cm)
01-1-1	3,5 – 4,5	3,0	Barium	62	0,02	Overschrijding streefwaarde	14#	6,8	356
02-1-1	3,5 – 4,5	3,0	Koper	46	0,52	Overschrijding streefwaarde	13#	6,7	335

-	:	niet onderzocht
≤0	:	kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>0≤0.5	:	groter dan de streefwaarde, gelijk aan of kleiner dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)
>0.5<1	:	groter dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)
≥1	:	gelijk aan of groter dan de interventiewaarde
#	:	de gemeten troebelheid is hoger dan 10 NTU. Tijdens monstername is vastgesteld dat het maximale onttrekkingsdebiet 500 ml/min bedroeg, de verlaging van het waterniveau in de peilbuis niet meer dan 50 centimeter bedroeg en het filterdeel niet belucht is. Tevens was tijdens de bemonstering sprake van een constante EGV. Aangezien aan de eisen uit de NEN 5744:2011 is voldaan, is ondanks de hoger gemeten NTU overgegaan tot bemonstering. De gemeten troebelheid wordt niet van invloed geacht op de analyseresultaten.

Bespreking resultaten

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater nabij de woning een licht verhoogde concentratie aan barium bevat. Ten aanzien van deze parameter is geen antropogene bron bekend. Vermoedelijk is barium daarom van nature in een verhoogde concentratie in het grondwater aanwezig. De gemeten concentratie overschrijdt de streefwaarde in geringe mate en vormt geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie.

Verder blijkt dat het grondwater op het zuidelijk terreindeel een matig verhoogde concentratie aan koper bevat. Ten aanzien van deze parameter is eveneens geen antropogene bron bekend. Omdat de ½ streef+ interventiewaarde wordt overschreden heeft overleg plaatsgevonden met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Door hen werd aangegeven dat in het verleden in het gebied van de onderzoekslocatie vaker (sterk) verhoogde concentraties aan koper werden gemeten welke na herbemonstering of in een later stadium niet opnieuw verhoogd werden gemeten. Omdat de koperconcentratie in dit geval de ½ streef+ interventiewaarde in geringe mate overschrijdt en er geen antropogene bron bekend is, is het uitvoeren van aanvullend onderzoek op aangeven van de omgevingsdienst niet noodzakelijk. Mogelijk heeft de verhoogde concentratie een natuurlijke oorzaak of is deze te relateren aan het agrarisch gebruik van het gebied.

5 CONCLUSIES

In opdracht van IM-RO heeft Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Huurlingsedam 64 te Wijchen.

De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee mogelijke verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de geplande bestemmingsplanwijziging en herinrichting van de locatie.

Op grond van de beschikbare gegevens (resultaten vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd:

5.1 RESULTATEN GROND

In zowel de boven- als ondergrond zijn geen parameters in een verhoogd gehalte gemeten. Er bestaat ten aanzien van de chemische kwaliteit van de grond derhalve geen belemmering tegen de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie.

5.2 RESULTATEN GRONDWATER

Het grondwater nabij de woning bevat een licht verhoogde concentratie aan barium. Ten aanzien van deze parameter is geen antropogene bron bekend. Vermoedelijk is barium daarom van nature in een verhoogde concentratie in het grondwater aanwezig.

Het grondwater op het zuidelijk terreindeel bevat een matig verhoogde concentratie aan koper. Ten aanzien van deze parameter is eveneens geen antropogene bron bekend. Omdat koper in een matig verhoogde concentratie is gemeten heeft overleg plaatsgevonden met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Daaruit blijkt concluderend dat het uitvoeren van aanvullend onderzoek niet noodzakelijk is. Mogelijk heeft de verhoogde concentratie een natuurlijke oorzaak of is deze te relateren aan het agrarisch gebruik van het gebied.

De milieuhygienische kwaliteit van het grondwater vormt geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie.

5.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er, ons inziens, milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen zijn voor de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie. .

Mocht bij herinrichting van de locatie grond vrijkomen dan wordt aanbevolen deze grond op eigen locatie te hergebruiken. Bij toepassing van de grond in een werk elders, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Op basis van de bekende gegevens is een indicatieve toetsing uitgevoerd. Hieruit blijkt dat eventueel vrijkomende grond voldoet aan de achtergrondwaarden en derhalve zonder beperkingen toegepast kan worden. De daadwerkelijke kwaliteit van eventueel af te voeren grond zal middels een partijkeuring vastgesteld moeten worden en kan afwijken van de indicatieve toetsing.

De gestelde hypothese dat de locatie als "onverdacht" beschouwd kan worden ten aanzien van chemische parameters is niet juist gebleken op basis van de aangetoonde verhoogde concentraties aan barium en koper in het grondwater. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief beeld van de milieuhygienische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Bovendien vormen de gemeten concentraties (grondwater) geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de locatie.

6 BETROUWBAARHEID ONDERZOEK

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Lycens B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit.

Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen, is onderhavig onderzoek gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.

Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek (bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders). Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.

BIJLAGE I

LOCATIEKAART



Onderdeel	:	Locatiekaart
Schaal	:	1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland)
Projectnummer	:	2018-0266
Opdrachtgever	:	IM-RO

BIJLAGE 2

SITUATIESCHETS

NOORD

Legenda:
- Boring tot 0,5 m-mv
- Boring tot 2,0 m-mv
- peilbuis

- Onderzoekslocatie
- Perceelsgrens
- Bebouwing

Kadastraal bekend:
Gemeente: Wijchen
Sectie: P
Nummer(s): 365

Huurlingsedam

25
64
51
53
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Verkennend bodemonderzoek

project : Huurlingsedam te Wijchen
tekening : Situatieschets
opdr.gever : IM-RO
proj.nr.: 2018-0266
tek.nr. : 1
schaal : 1:500

locatie : Huurlingsedam te Wijchen
proj.leider : R. Fieten
tekenaar : B. Franke
form. : A3
datum : 07-08-2018
gecontr. BF

boormeester : R.R. Boers
datum veldw.: 17 en 24 juli 2018
schaalbalk : 0 5 10 15 20 25

LYCENS
Deventerstraat 10
Postbus 336
7570 AH OLDENZAAL
tel. : 0541-570730
fax : 0541-570731
email : info@lycens.nl
internet: www.lycens.nl

Van deze tekening liggen alle auteursrechten bij Lycens b.v.

BIJLAGE 3

BOORSTATEN

Bijlage 3

Boring: 01



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen roest, donker grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker cremegeel, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker cremegeel, Zuigerboor handmatig

450

Boring: 02



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig kleïig, sporen roest, donker grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen roest, donker cremegeel, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, donker cremegeel, Edelmanboor

200

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, donker cremegeel, Zuigerboor handmatig

450

Projectcode: 2018-0266
Opdrachtgever: IM-RO
Projectnaam: Huurlingsedam te Wijchen

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Boers
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: 03



0 gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50
Zand, zeer fijn, matig siltig, donker bruingrijs, Edelmanboor

100
Zand, matig grof, zwak siltig, donkergeel, Edelmanboor

200

Boring: 04



0 gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50
Zand, matig grof, zwak siltig, donker geelgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 05



0 gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig kleïg, donkerbruin, Edelmanboor

100
Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak kleïg, donkergrijs, Edelmanboor

150
Zand, matig grof, zwak siltig, donkergeel, Edelmanboor

200

Boring: 06



0 gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100
Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergeel, Edelmanboor

200

Projectcode: 2018-0266
Opdrachtgever: IM-RO
Projectnaam: Huurlingsedam te Wijchen

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Boers
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: 07



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 08



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 09



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 10



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 11



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 12



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 13



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 14



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor

50

Projectcode: 2018-0266
Opdrachtgever: IM-RO
Projectnaam: Huurlingsedam te Wijchen

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Boers
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: 15



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 16



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 17



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 18



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 19



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 20



0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Projectcode: 2018-0266
Opdrachtgever: IM-RO
Projectnaam: Huurlingsedam te Wijchen

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Boers
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)

grind


Grind, siltig


Grind, zwak zandig


Grind, matig zandig


Grind, sterk zandig


Grind, uiterst zandig

zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig


Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig

veen


Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleïig


Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig


Veen, sterk zandig

klei


Klei, zwak siltig


Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig


Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig


Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen


zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig

matig grindig


sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

peilbuis



BIJLAGE 4

TOETSING ANALYSECERTIFICATEN

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM BG 1			MM BG 2			MM BG 3		
Grondsoort		Zand			Zand			Zand		
Zintuiglijke bijmengingen										
Certificaatcode		2018105337			2018105337			2018105337		
Boring(en)		01, 05, 11, 13, 14, 15			02, 06, 07, 08, 09, 10, 12			03, 04, 16, 17, 18, 19, 20		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,00 - 0,50			0,00 - 0,50		
Humus	% ds	2,6			2,5			2,9		
Lutum	% ds	5,2			6,1			6,7		
Datum van toetsing		31-7-2018			31-7-2018			31-7-2018		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
		Meetw	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**
METALEN										
Kobalt	mg/kg ds	3,4	8,9	-0,03	3,5	8,5	-0,04	5,3	12,3	-0,02
Nikkel	mg/kg ds	6,2	14,3	-0,32	6,5	14,1	-0,32	9	19	-0,25
Koper	mg/kg ds	8,5	15,5	-0,16	11	20	-0,13	7,8	13,5	-0,18
Zink	mg/kg ds	61	123	-0,03	51	99	-0,07	56	105	-0,06
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	0,24	0,38	-0,02	0,23	0,36	-0,02	0,26	0,40	-0,02
Barium	mg/kg ds	33	91 (6)		28	72 (6)		40	98 (6)	
Kwik	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0
Lood	mg/kg ds	24	35	-0,03	16	23	-0,06	20	29	-0,04
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,14	0,14		0,14	0,14		<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	0,09	0,09		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,055	0,055		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,058	0,058		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,052	0,052		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,058	0,058		<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,59	-0,02		0,46	-0,03		<0,35	-0,03
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,019	-0		<0,020	0		<0,017	-0
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,002	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,002	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,002	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,002	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,002	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,002	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,003		<0,001	<0,003		<0,001	<0,002	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 (6)		<3	8 (6)		<3	7 (6)	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<94	-0,02	<35	<98	-0,02	<35	<84	-0,02
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 (6)		<5	14 (6)		<5	12 (6)	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 (6)		<5	14 (6)		<5	12 (6)	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	30 (6)		<11	31 (6)		<11	27 (6)	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,9	26,5 (6)		6,9	27,6 (6)		6,4	22,1 (6)	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 (6)		<6	17 (6)		<6	14 (6)	
OVERIG										
Gloeirest	% (m/m) ds	97			97,1			96,6		
Droge stof	% m/m	97,3	97,0		96,3	96,0		94,9	95,0	
Lutum	%	5,2			6,1			6,7		
Organische stof (humus)	%	2,6			2,5			2,9		

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM OG 1			MM OG 2		
Grondsoort		Zand			Zand		
Zintuiglijke bijmengingen		sporen roest			sporen roest		
Certificaatcode		2018105337			2018105337		
Boring(en)		01, 01, 01, 03, 03, 03, 04, 04, 04			02, 02, 02, 05, 05, 05, 06, 06, 06		
Traject (m -mv)		0,50 - 2,00			0,50 - 2,00		
Humus	% ds	0,70			1,2		
Lutum	% ds	2,6			2,2		
Datum van toetsing		31-7-2018			31-7-2018		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
		Meetw	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**
METALEN							
Kobalt	mg/kg ds	<3	<7	-0,05	<3	<7	-0,05
Nikkel	mg/kg ds	6,4	17,8	-0,26	6,1	17,5	-0,27
Koper	mg/kg ds	<5	<7	-0,22	<5	<7	-0,22
Zink	mg/kg ds	<20	<32	-0,19	20	47	-0,16
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Cadmium	mg/kg ds	<0,2	<0,2	-0,03	<0,2	<0,2	-0,03
Barium	mg/kg ds	<20	<50 (6)		29	110 (6)	
Kwik	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0
Lood	mg/kg ds	<10	<11	-0,08	<10	<11	-0,08
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Chryseen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04		<0,05	<0,04	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		<0,35	-0,03		<0,35	-0,03
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,01		<0,025	0,01
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004		<0,001	<0,004	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 (6)		<3	11 (6)	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	-0,01	<35	<123	-0,01
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 (6)		<5	18 (6)	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 (6)		<5	18 (6)	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 (6)		<11	39 (6)	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 (6)		<5	18 (6)	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 (6)		<6	21 (6)	
OVERIG							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1			98,6		
Droge stof	% m/m	93,4	93,0		92,6	93,0	
Lutum	%	2,6			2,2		
Organische stof (humus)	%	0,70			1,2		

----------	: Geen toetsnorm aanwezig
<	: kleiner dan de detectielimiet
8,88	: <= Achtergrondwaarde
<=T	: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88	: <= Interventiewaarde
8,88	: > Interventiewaarde
6	: Heeft geen normwaarde
#	: verhoogde rapportagegrens
GSSD	: Gestandaardiseerde meetwaarde
Index	: (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		01-1-1			02-1-1		
Datum		24-7-2018			24-7-2018		
Filterdiepte (m -mv)		3,50 - 4,50			3,50 - 4,50		
Datum van toetsing		31-7-2018			31-7-2018		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Overschrijding Streefwaarde		
		Meetw	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**
METALEN							
Kobalt	µg/l	<2	<1	-0,24	3,5	3,5	-0,21
Nikkel	µg/l	8,7	8,7	-0,11	14	14	-0,02
Koper	µg/l	2,8	2,8	-0,2	*46*	*46*	*0,52*
Zink	µg/l	36	36	-0,04	33	33	-0,04
Molybdeen	µg/l	<2	<1	-0,01	<2	<1	-0,01
Cadmium	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
Barium	µg/l	*62*	*62*	*0,02*	28	28	-0,04
Kwik	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04	<0,05	<0,04	-0,04
Lood	µg/l	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
BTEX (som)	µg/l	<0,9			<0,9		
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77[2,14]			<0,77[2,14]	
PAK							
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020[11]			<0,00020[11]	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
CKW (som)	µg/l	<1,6			<1,6		
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0		<0,42	-0
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42			0,42		
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01		<0,14	0,01
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0	<0,2	<0,1	0
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1[14]		<0,2	<0,1[14]	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,1	<0,1	0,02	<0,1	<0,1	0,02
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7[6]		<10	7[6]	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7[6]		<10	7[6]	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7[6]		<10	7[6]	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15	11[6]		<15	11[6]	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7[6]		<10	7[6]	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7[6]		<10	7[6]	

----------	: Geen toetsnorm aanwezig
<	: kleiner dan de detectielimiet
8,88	: <= Streefwaarde
8,88	: > Streefwaarde
8,88	: > Interventiewaarde
>T	: Groter dan Tussenwaarde
11	: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14	: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2	: Enkele parameters ontbreken in de som
6	: Heeft geen normwaarde
#	: verhoogde rapportagegrens
GSSD	: Gestandaardiseerde meetwaarde
Index	: (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
METALEN					
Barium	µg/l	50	200		625
Cadmium	µg/l	0,4	0,06		6
Kobalt	µg/l	20	0,7		100
Koper	µg/l	15	1,3		75
Kwik	µg/l	0,05	0,01		0,3
Lood	µg/l	15	1,7		75
Molybdeen	µg/l	5	3,6		300
Nikkel	µg/l	15	2,1		75
Zink	µg/l	65	24		800
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Benzeen	µg/l	0,2			30
Ethylbenzeen	µg/l	4			150
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	6			300
Tolueen	µg/l	7			1000
Xylenen (som)	µg/l	0,2			70
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
PAK					
Naftaleen	µg/l	0,01			70
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	0,01			300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	0,01			130
1,1-Dichloorethaan	µg/l	7			900
1,1-Dichlooretheen	µg/l	0,01			10
1,2-Dichloorethaan	µg/l	7			400
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,01			20
Dichloormethaan	µg/l	0,01			1000
Dichloorpropaan	µg/l	0,8			80
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	0,01			40
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	0,01			10
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l				630
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	24			500
Vinylchloride	µg/l	0,01			5
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	6			400
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	µg/l	50			600

BIJLAGE 5

ANALYSECERTIFICATEN

eurofins | — analytico®

Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat

Datum: 23-Jul-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018105337/1
Uw project/verslagnummer	2018-0266
Uw projectnaam	Huurlingsedam te Wijchen
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	18-Jul-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

eurofins — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	2018-0266	Certificaatnummer/Versie	2018105337/1
Uw projectnaam	Huurlingsedam te Wijchen	Startdatum	18-Jul-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	23-Jul-2018/07:54
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	R.R. Boers	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	97.3	96.3	94.9	93.4	92.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	2.6	2.5	2.9	0.7	1.2
	Gloeirest	% (m/m) ds	97.0	97.1	96.6	99.1	98.6
S	Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.2	6.1	6.7	2.6	2.2
	Metalen						
S	Barium (Ba)	mg/kg ds	33	28	40	<20	29
S	Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.24	0.23	0.26	<0.20	<0.20
S	Kobalt (Co)	mg/kg ds	3.4	3.5	5.3	<3.0	<3.0
S	Koper (Cu)	mg/kg ds	8.5	11	7.8	<5.0	<5.0
S	Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg ds	6.2	6.5	9.0	6.4	6.1
S	Lood (Pb)	mg/kg ds	24	16	20	<10	<10
S	Zink (Zn)	mg/kg ds	61	51	56	<20	20
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6.9	6.9	6.4	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	<35
	Polychloorbifenylen, PCB						
S	PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM BG 1	17-Jul-2018	10216977
2	MM BG 2	17-Jul-2018	10216978
3	MM BG 3	17-Jul-2018	10216979
4	MM OG 1	17-Jul-2018	10216980
5	MM OG 2	17-Jul-2018	10216981

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	2018-0266	Certificaatnummer/Versie	2018105337/1
Uw projectnaam	Huurlingsedam te Wijchen	Startdatum	18-Jul-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	23-Jul-2018/07:54
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	R.R. Boers	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S	PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 1)	0.0049 1)	0.0049 1)	0.0049 1)	0.0049 1)
	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Fluorantheen	mg/kg ds	0.14	0.14	<0.050	<0.050	<0.050
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.055	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Chryseen	mg/kg ds	0.090	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.058	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.058	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.052	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.59	0.46	0.35 1)	0.35 1)	0.35 1)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM BG 1	17-Jul-2018	10216977
2	MM BG 2	17-Jul-2018	10216978
3	MM BG 3	17-Jul-2018	10216979
4	MM OG 1	17-Jul-2018	10216980
5	MM OG 2	17-Jul-2018	10216981
			Akkoord
			Pr.coörd.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018105337/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10216977	01	1	0	50	0535468165	7047462
10216977	05	1	0	50	0535468166	7047462
10216977	11	1	0	50	0535534829	7047462
10216977	13	1	0	50	0535534827	7047462
10216977	14	1	0	50	0535554059	7047462
10216977	15	1	0	50	0535554062	7047462
10216978	08	1	0	50	0535534835	7047463
10216978	09	1	0	50	0535468173	7047463
10216978	10	1	0	50	0535534832	7047463
10216978	12	1	0	50	0535534826	7047463
10216978	02	1	0	25	0535468174	7047463
10216978	06	1	0	50	0535534833	7047463
10216978	07	1	0	50	0535534834	7047463
10216979	03	1	0	50	0535554066	7047464
10216979	04	1	0	50	0535534828	7047464
10216979	16	1	0	50	0535554058	7047464
10216979	17	1	0	50	0535554070	7047464
10216979	18	1	0	50	0535554072	7047464
10216979	19	1	0	50	0535554067	7047464
10216979	20	1	0	50	0535554068	7047464
10216980	01	2	50	100	0535468169	7047465
10216980	01	3	100	150	0535468164	7047465
10216980	01	4	150	200	0535468163	7047465
10216980	03	2	50	100	0535554065	7047465
10216980	03	3	100	150	0535554063	7047465
10216980	03	4	150	200	0535554069	7047465
10216980	04	2	50	100	0535554061	7047465
10216980	04	3	100	150	0535554071	7047465
10216980	04	4	150	200	0535554064	7047465
10216981	02	3	50	100	0535468170	7047466
10216981	02	4	100	150	0535468172	7047466
10216981	02	5	150	200	0535468171	7047466
10216981	05	2	50	100	0535468167	7047466
10216981	05	3	100	150	0535468162	7047466
10216981	05	4	150	200	0535468161	7047466
10216981	06	2	50	100	0535534830	7047466
10216981	06	3	100	150	0535534838	7047466

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018105337/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10216981	06	4	150	200	0535534839	7047466

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018105337/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018105337/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat

Datum: 27-Jul-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018108171/1
Uw project/verslagnummer	2018-0266
Uw projectnaam	Huurlingsedam te Wijchen
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-Jul-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	2018-0266	Certificaatnummer/Versie	2018108171/1
Uw projectnaam	Huurlingsedam te Wijchen	Startdatum	24-Jul-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-Jul-2018/14:26
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	R. Boers	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Metalen			
S	Barium (Ba)	µg/L	62	28
S	Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20	<0.20
S	Kobalt (Co)	µg/L	<2.0	3.5
S	Koper (Cu)	µg/L	2.8	46
S	Kwik (Hg)	µg/L	<0.050	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0	<2.0
S	Nikkel (Ni)	µg/L	8.7	14
S	Lood (Pb)	µg/L	<2.0	<2.0
S	Zink (Zn)	µg/L	36	33
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S	Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20	<0.20
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 [1)]	0.21 [1)]
	BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90
S	Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020
S	Styreen	µg/L	<0.20	<0.20
	Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen			
S	Dichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20
S	Trichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20
S	Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10
S	Trichlooretheen	µg/L	<0.20	<0.20
S	Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10
S	1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20
S	1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10
S	cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	01-1-1	24-Jul-2018	10225697
2	02-1-1	24-Jul-2018	10225698

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	2018-0266	Certificaatnummer/Versie	2018108171/1
Uw projectnaam	Huurlingsedam te Wijchen	Startdatum	24-Jul-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-Jul-2018/14:26
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	R. Boers	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
S	trans 1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	<0.10
	CKW (som)	µg/l	<1.6	<1.6
S	Tribroommethaan	µg/l	<0.20	<0.20
S	Vinylchloride	µg/l	<0.10	<0.10
S	1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0.10	<0.10
S	1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/l	0.14 [1)]	0.14 [1)]
S	1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	<0.20
S	1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	<0.20
S	1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0.20	<0.20
S	Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/l	0.42	0.42
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	µg/l	<10	<10
	Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<10	<10
	Minerale olie (C16-C21)	µg/l	<10	<10
	Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<15	<15
	Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<10	<10
	Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<10	<10
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<50	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	01-1-1	24-Jul-2018	10225697
2	02-1-1	24-Jul-2018	10225698

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018108171/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10225697	01	1	350	450	0800675745	7047495
10225697	01	2	350	450	0680319333	7047495
10225698	02	1	350	450	0800670617	7047496
10225698	02	2	350	450	0680319334	7047496

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018108171/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018108171/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOCl (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIJLAGE 6

DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

TOETSINGSCRITERIA

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007 (Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)).

Achtergrondwaarde: deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer, waarvoor geldt dat geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk voorkomende verhoogde gehalten in de grond;

Streefwaarde: deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen;

Interventiewaarde: deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze interventiewaarde is sprake van een sterke (bodem)verontreiniging.

Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).

Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een locatie, de bodemopbouw en de historische informatie.

Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).

In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader onderzoek uitgevoerd moeten worden.

In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.

BIJLAGE 7

ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740

ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE.

.1 Veldwerk

Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische monstememing waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002.

Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur.

Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie.

Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de locatie.
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen.

.2 Laboratorium onderzoek

Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie.
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld.
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.

Standaard pakket bodem (nieuw):
- Lutum en organische stof
- Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
- Minerale olie
- PAK (10 VROM)
- PCB (7)

Standaard pakket grondwater (nieuw):
- Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
- Aromaten (BTEXN) en styreen
- VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
- Minerale olie

De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt.

De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd.

De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald.

Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters.

Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen waaronder de BRL 2000 en AS3000

Bijlage 3 Archeologisch onderzoek

RAAP-RAPPORT 3571

Plangebied Huurlingsedam 64

Gemeente Wijchen
Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek



Archeologie | Cultuurhistorie | Erfgoed

Colofon

Titel: Huurlingsedam 64, gemeente Wijchen, archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek

Versie: 29-10-2018

Auteur: G. Zielman MA

Projectcode: WYHN

Bestandsnaam: RAAPrap_3571_WYHN_20181029

Projectmedewerker: R. Nillesen MA

Objectfoto's: K.L.W. Bosma MA

Autorisatie: J. Vosselman MA

ISSN: 0925-6229

RAAP
Leeuwenveldseweg 5b
1382 LV Weesp
Postbus 5069
1380 GB Weesp

Telefoon: 0294-491 500
E-mail: raap@raap.nl
Website: www.raap.nl

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2018
RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Samenvatting

In opdracht van IM-RO Vastgoedontwikkeling & Procesmanagement heeft RAAP op 17 september 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van voorgenomen woningbouw aan de Huurlingsedam in de gemeente Wijchen.

Het doel van het proefsleuvenonderzoek was het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Hiertoe was het noodzakelijk inzicht te krijgen in de precieze aard en omvang van de vindplaats. In het verlengde daarvan is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. Is de archeologische vindplaats behoudenswaardig, en, zo ja, kan deze behouden blijven of dient deze te worden opgegraven?

Tijdens het onderzoek zijn verspreid over het plangebied 4 proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlak van 364 m^2. Dit komt neer op een dekkingsgraad van 3,7 % van het totale plangebied.

In de proefsleuven zijn met name in het oostelijke deel van het plangebied archeologische resten aangetroffen. Het gaat om een greppel en een kuil uit de periode late middeleeuwen t/m nieuwe tijd en om een opgevulde depressie waarin aardewerk is gevonden uit de periode van de Hilversumcultuur (periode t/m ca. 1900- 1600 voor Chr.), aardewerk uit de ijzertijd t/m Romeinse tijd en kogelpotaardewerk (9^e t/m 11^e eeuw na Chr).

Aard van de vindplaats	:	Nederzetting
Diepteligging	:	Vanaf 0,35 m -Mv
Datering	:	vroege bronstijd t/m romeinse tijd en late middeleeuwen t/m nieuwe tijd

Op basis van de waardering van de aangetroffen resten, waarbij is gekeken naar zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats, wordt geconcludeerd dat het gaat om een niet behoudenswaardige vindplaats.

Het selectieadvies luidt: vrijgeven.

Inhoud

Samenvatting 3
Inhoud 4
1 Inleiding 5
1.1 Administratieve gegevens 6
1.2 Voorgaand onderzoek 7
1.3 Doelstellingen en onderzoeksvragen 9
2 Methoden 11
2.1 Algemeen 11
2.2 Werkputten 11
2.3 Documentatie en registratie 12
2.4 Behandeling van sporen 13
2.5 Behandeling van vondsten 13
2.6 Behandeling van profielen 13
2.7 Bemonstering 13
2.8 Uitwerking 14
3 Resultaten 15
3.1 Landschap en stratigrafie 15
3.2 Sporen en structuren 17
3.3 Vondsten 19
3.4 Interpretatie van de vindplaats 23
3.5 Waardestelling 24
3.6 Beantwoording van de onderzoeksvragen 27
4 Conclusie 29
5 Selectieadvies 30
Literatuur 31
Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en appendices 32

1 Inleiding

In opdracht van IM-RO Vastgoedontwikkeling & Procesmanagement heeft RAAP op 17 september 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van voorgenomen woningbouw aan de Huurlingsedam in de gemeente Wijchen (figuur 1). Dit onderzoek is noodzakelijk in verband met de voorgenomen werkzaamheden die een bedreiging kunnen vormen voor eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische resten.



Figuur 1. De ligging van het plangebied (omlijnd). Inzet: ligging in Nederland (ster).

Het proefsleuvenonderzoek is een vervolg op het waarderend/karterend booronderzoek, waaruit is gebleken dat de kans groot is dat in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn (Flokstra & Heunks, 2005).

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de erfgoedwet. Onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal zullen worden overgedragen aan het depot van de provincie Gelderland. Voorafgaand aan het onderzoek is, conform de KNA een programma van Eisen (PvE) opgesteld (Flokstra, 2018). Dit PvE diende als uitgangspunt voor het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als norm. RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek.

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.

1.1 Administratieve gegevens

Plangebied	Huurlingsedam 64
Opdrachtgever	IM-RO Vastgoedontwikkeling & Procesmanagement
Contactpersoon opdrachtgever	T. Ten Ellen
Bevoegde overheid	Gemeente Wijchen
Contactpersoon bevoegde overheid	E. van der Linden
Plaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Provincie	Gelderland
Coördinaten	179.720/422.868
Toponiem	Huurlingsedam 64
Periode veldwerk	17 september 2018
Projectleider	G. Zielman
Projectmedewerkers	R. Nillesen
Onderzoeksmeldingsnummer	4634889100
Bewaarplaats vondsten	RAAP Oost
Bewaarplaats documentatie	RAAP Oost

Tabel 1. Administratieve gegevens.

1.2 Voorgaand onderzoek

Zowel in het plangebied als in de directe omgeving zijn in het verleden archeologische onderzoeken uitgevoerd. Hieronder worden de bekende gegevens van het plangebied en de directe omgeving kort beschreven. Binnen het plangebied is reeds een verkennend- en een karterend booronderzoek uitgevoerd, waarbij binnen het plangebied een vindplaats is vastgesteld (vindplaats 2). Op basis van het uit te voeren waarderend proefsleuvenonderzoek wordt duidelijk of binnen het plangebied daadwerkelijk sprake is van een behoudenswaardige vindplaats.



Figuur 2. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) op de resultaten van het karterend booronderzoek (Heunks & Flokstra, 2005, kaartbijlage 1). De gekleurde boorpunten geven de periode van de aangetroffen vondsten aan. Binnen het plangebied lopen deze uiteen uit de Neolithicum-Bronstijd (blauw), IJzertijd-Romeinse tijd (oranje) en Romeinse tijd-Vroege Middeleeuwen (rood).

Het plangebied ligt direct ten zuidwesten uit van een terrein van hoge archeologische waarde (ARCHIS-monumentnummer 4232). Deze hoge verwachting valt samen met de aanwezigheid van een dagzomend rivierduin in de ondergrond. Tijdens een bodemkartering in 1949 zijn resten vastgesteld uit het neolithicum, de bronstijd en de ijzertijd.

Soort onderzoek	Uitvoerder	Uitvoeringsperiode	Rapportage
Oppervlaktekarteringen/boringen	Stiboka	1949	Pons, 1949
Verkennend booronderzoek	RAAP	2004	Heunks, 2005
Karterend booronderzoek	RAAP	2005	Flokstra & Heunks, 2005
Proefsleuven	BILAN	2007	Kooi & Verbeek, 2009
Begeleiding	BAMN	2008/2009	Kuppens & Van Heist, 2010
Proefsleuven	VU-HBS	2012	Van Kampen, 2012
Proefsleuven	BAAC	2014	De Winter, 2015

Tabel 2. Overzicht van voorgaande voor het plangebied relevante onderzoeken.

In 2004 is een omvangrijk booronderzoek gestart in het plangebied Huurlingsdam (circa 86 ha). Dit onderzoek betrof de verkennende fase en was gericht op het in detail in kaart brengen van de paleo-landschappelijke opbouw van het hele plangebied en van de hieraan te relateren archeologische verwachting (Heunks, 2005). In maart-april 2005 is ook een karterende fase van het veldonderzoek uitgevoerd (Flokstra & Heunks, 2005). Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de aan de hand van de verkennende fase geselecteerde deelgebieden. Het betrof drie deelgebieden, overeenkomend met de hogere delen van het rivierduinlandschap, waaronder het huidige plangebied. Tijdens het booronderzoek zijn in totaal zeven vindplaatsen aangetroffen. Het betreffen zones waarbinnen de aanwezigheid van (deels) intacte (grond)sporen van bewoning (nederzettingssporen) zeer waarschijnlijk worden geacht. De vindplaatsen beslaan samen een lange bewoningsperiode (mesolithicum t/m de late middeleeuwen) op basis van aangetroffen archeologische indicatoren.

Vindplaats 3 is even ten noorden van het huidige plangebied gesitueerd. Deze vindplaats is gelegen op een centrale rivierduinopduiking en wordt gekenmerkt door het ontbreken van een kleidek en een intacte B-inspoelingshorizont. Tijdens booronderzoek is handgevormd aardewerk aangetroffen.

Het plangebied maakt deel uit van vindplaats 2. In het booronderzoek is vastgesteld dat de bodemopbouw wordt op de vindplaats gekenmerkt door intacte bodemprofielen met een B-inspoelingshorizont en het vrijwel ontbreken van een kleidek. De B-horizont heeft een gemiddelde dikte van circa 30 tot 50 cm en is daarmee iets dunner dan op vindplaats 1 (50-75 cm). Verspreid zijn ook deels onthoofde bodemprofielen aangetroffen (BC-horizont) en diep verstoorde profielen (Flokstra & Heunks, 2005: 18).

Bij het proefsleuvenonderzoek dat in 2007 ter hoogte van vindplaats 2 is uitgevoerd (ten zuidwesten van het huidige plangebied) zijn paalkuilen, kuilen en greppels aangetroffen uit de periode midden-bronstijd –vroege ijzertijd en late middeleeuwen-nieuwe tijd (Kooi & Verbeek, 2009).

In 2008 en 2009 heeft BAMN een archeologische begeleiding uitgevoerd tijdens de aanleg van riolerings- en drainagesleuven. De sleuven doorsneden het rivierduinlandschap en de oeverzone in de richting van het Wijchens Maasje. Ter plaatse van vindplaats 2 is handgevormd aardewerk aangetroffen uit de periode late bronstijd –Romeinse tijd. Na een amateurmelding werd tevens een veldoven

aangetroffen voor de baksteenproductie. De veldoven werd aan de zuidwestzijde van het plangebied aangetroffen, in de lage terreindelen.

In 2012 werd een deel van vindplaats 2 opnieuw onderzocht bij een proefsleufonderzoek ten oosten van het huidige plangebied, gelegen op de overgang tussen de oever-op-komafzettingen van het Wijchens Maasje en de rivierduinafzettingen. Daarbij zijn geen sporen aangetroffen en bleek de bodem deels verstoord (Van Kampen, 2012). De conclusie van het onderzoek was dat het rivierduin lijkt te zijn afgetopt en in de lagere terreindelen geschoven.

Aan de noordrand van vindplaats 2 heeft BAAC in 2014 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het aangetroffen vondstmateriaal bestond uit met name aardewerk uit de ijzertijd. Ook is een enkele scherf aardewerk en een brok bewerkte vuursteen uit de periode neolithicum-bronstijd aangetroffen. Sporen als zodanig zijn niet blootgelegd. De conclusie van het onderzoek was dat vermoedelijk op deze locatie sprake van de periferie van een nederzetting waarvan de kern ten zuidwesten van de Huurlingsedam ligt. Wel zijn off-site structuren als greppels en kuil uit de middeleeuwen/nieuwe tijd aangetroffen. Ook is een kleine hoeveelheid vondstmateriaal uit deze periode verzameld. Het gaat om aardewerk, bouwkeramiek, glas en metaal (de Winter, 2015).

Op basis van het voorgaande onderzoek is dus duidelijk geworden dat in het plangebied een vindplaats aanwezig is. Aanwijzingen hiervoor bestaan uit het aantreffen van vondstmateriaal uit de periode neolithicum/bronstijd t/m de vroege middeleeuwen tijdens het booronderzoek, en de onderzoeken die reeds ter hoogte van vindplaats 2 hebben plaatsgevonden. De vraag is wel in hoeverre de bodem binnen het plangebied nog intact is en wat de kwaliteit van de archeologische resten is.

1.3 Doelstellingen en onderzoeksvragen

Omdat de precieze aard van de vindplaats binnen het plangebied niet duidelijk is geworden uit het vooronderzoek is aanbevolen om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Het doel van dit proefsleuvenonderzoek is inzicht te krijgen in de precieze aard, omvang, diepteligging en datering van de vindplaatsen, en te bepalen of het gaat om een behoudenswaardige vindplaats. Bovendien dient duidelijk gemaakt te worden wat de consequenties zijn van de onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. In het Programma van Eisen (Flokstra, 2018) zijn hiervoor onderzoeksvragen geformuleerd:

Bodemopbouw en genese

1. *Hoe ziet de bodemopbouw eruit in het onderzoeksgebied?*
2. *Is in (alle delen van) het gebied sprake van een intact bodemprofiel? In welke delen van het plangebied is sprake van een (recentelijk) verstoord bodemprofiel?*
3. *Is de bodemkundige situatie overeenkomstig de verwachting op basis van het vooronderzoek? Waarom wel/niet?*
4. *Is een plaggendek aanwezig? Zo ja, wat is er te zeggen over een datering, eventuele fasering, sporen van historische bodembewerking en de bodem waarop het dek is ontstaan?*
5. *Wat is het bodemkundige verloop naar de lage terreindelen ten zuiden van het plangebied?*
6. *Welke post-depositionele processen hebben plaatsgevonden? In hoeverre is sprake van erosie en aantasting of verstoring van archeologische resten door dit soort processen?*

Sporen, structuren en vondsten

7. *Zijn in het onderzoeksgebied archeologische vondsten, sporen en/of structuren aanwezig? Zo ja:*
    a. *Wat is de exacte aard, omvang, datering, gaafheid, conservering, het karakter en de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten binnen het plangebied?*
    b. *Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats?*
    c. *Wat is de functionele interpretatie van de aangetroffen vondsten, sporen en structuren?*
    d. *Zijn er vondsten, sporen of structuren aanwezig uit verschillende perioden? Zo ja, is een relatie te leggen tussen deze verschillende fasen (continuïteit)?*
    e. *Wat is de relatie van de aangetroffen vondsten, sporen of structuren met die uit de voorgaande onderzoeken in de directe omgeving?*
8. *Is er sprake van concentraties aardewerk en/of (vuur)stenen artefacten? Zo ja, beschrijf de horizontale en verticale spreiding van de vondsten en de mogelijke relatie met grondsporen.*
9. *Kunnen (clusters van) sporen worden toegewezen aan één of meerdere struct(u)ur(en)? Zo ja, om wat voor type struct(u)ur(en) gaat het en wat is de oriëntatie, (max.) afmeting, constructie (dak, wanden, vloer), datering, conservering en (functionele) indeling van deze struct(u)ur(en)?*

2 Methoden

2.1 Algemeen

Zoals uit het vooronderzoek is gebleken, is de kans groot dat binnen het plangebied archeologische resten aanwezig zijn. Omdat met behulp van booronderzoek geen inzicht kan worden verkregen in de precieze aard en herkomst van de vondsten is verder booronderzoek weinig zinvol. Om inzicht te krijgen in de aard van de vindplaats en om vast te stellen of er daadwerkelijk archeologische sporen binnen het plangebied aanwezig zijn, is proefsleuvenonderzoek een meer geschikte methode.

2.2 Werkputten

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 4 sleuven aangelegd met beoogde afmetingen van 25 x4 m. De oppervlakte van de gezamenlijke sleuven bedraagt 368 m2. Een overzicht van de ligging van de werkputten is afgebeeld in figuur 3. Vanwege de nabijheid van een waterleiding in het noorden van het plangebied is de werkput 2 ca. 3 m naar het zuidwesten verplaatst. De werkputten zijn volgens een doorlopende reeks genummerd en worden aangeduid met de afkorting WP (bijv. WP 3).



Figuur 3. Overzicht van de proefsleuven en de locatie van de gedocumenteerde profielen en andere onderzoeken in de omgeving van het plangebied.

2.3 Documentatie en registratie

In alle werkputten is één vlak aangelegd. Het eerste vlak is in de top van de rivierduinafzettingen aangelegd (laag 50). De diepteligging daarvan varieerde tussen 0,3 en 1,3 m –Mv.

De sporen zijn digitaal ingemeten met een RTK-GPS met een maximale afwijking van 1 x 1 x 1 cm. Ook de hoogte van de aangelegde vlakken ten opzichte van NAP is bepaald met een GPS. De ruwe GPS-bestanden zijn dagelijks uitgelezen, gecontroleerd en gecorrigeerd.

De sporen zijn in een doorlopende reeks over de hele opgraving genummerd en worden aangeduid met een S (bijv. S12). Spoor- en vondstgegevens zijn in het veld ingevoerd in de Odile database.

In het algemeen geldt dat sporen en vondsten zijn gedocumenteerd conform specificaties OS04 en OS05 van de BRL4000.

2.4 Behandeling van sporen

Om sporen te traceren en sporenclusters zo goed mogelijk te kunnen begrenzen, is het vlak waar nodig tijdens de aanleg handmatig opgeschaafd. Met het oog op het doel van het onderzoek (zoveel mogelijk gegevens verzamelen, maar zo min mogelijk archeologische resten beschadigen), zijn sporen gecoupeerd. Bij het couperen is ervoor gekozen om die sporen te onderzoeken waarbij twijfel bestond over de antropogene aard van het spoor..

Tijdens het verdiepen is zoveel mogelijk geprobeerd om het stratigrafische ingravingsniveau van de sporen vast te leggen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de laagbeschrijvingen in de verschillende werkputten. Van sporen met een diepte van meer dan 9 cm is een coupetekening (schaal 1:20) en veelal tevens een foto gemaakt; van minder diepe sporen is alleen de diepte en vorm in doorsnede vastgelegd in de database. De sporen zijn in een doorlopende reeks genummerd en worden in dit rapport aangeduid met een één- tot viercijferig nummer, voorafgegaan door een S (bijv. S2).

2.5 Behandeling van vondsten

Bij de vlakaanleg en bij het couperen van sporen zijn vondsten per spoorvulling verzameld.

Vondsten die niet aan antropogene sporen konden worden gekoppeld, zijn per laag in vakken van 4 x 5 m verzameld. Bijzondere vondsten, zoals metaalvondsten en vuurstenen artefacten, zijn als puntvondst ingemeten. Voor het verzamelen van metaalvondsten is tijdens het aanleggen van de vlakken intensief gebruik gemaakt van een metaaldetector. De vondsten zijn in een doorlopende reeks genummerd; ze worden in dit rapport aangeduid met een V (bijv. V14).

2.6 Behandeling van profielen

De natuurlijke gelaagdheid en de verschillende archeologische niveaus zijn in kaart gebracht door middel van profielkolommen (verspreid over het onderzoeksgebied) die zijn opgeschaafd, gefotografeerd, getekend en beschreven vanaf het maaiveld (figuur 3).

Om de landschappelijke ontwikkeling en de bodemopbouw goed te begrijpen, is er naar gestreefd om tijdens het veldwerk de stratigrafische eenheden (lagen) in de verschillende putten direct aan elkaar te koppelen. De lagen zijn hierbij in een stratigrafische reeks per werkput genummerd, waarbij het eerste deel van het vijf- of zescijferige nummer verwijst naar de werkput en het tweede deel een laagnummer is (bijv. S1050 = laag 50 in WP1). Om lagen aan te duiden, zal in de tekst alleen naar dit laagnummer verwezen worden.

2.7 Bemonstering

Tijdens het onderzoek zijn geen sporen aangetroffen die zich leenden voor monstername.

2.8 Uitwerking

Documentatie van het onderzoek is na afloop van het onderzoek gecontroleerd. Na afloop van het veldwerk is een laatste controle uitgevoerd en zijn de vondsten gewassen en gesplitst per materiaalcategorie.

Aan de hand van deze gegevens en het PvE is een evaluatie- en selectierapport opgesteld dat is voorgelegd aan de bevoegde overheid, de depothouder en de opdrachtgever. Hierin is tevens een voorstel gedaan om de onderzoeken in de nabijheid van het plangebied in de uitwerking te betrekken.

Gedetailleerde spoor- en vondstinformatie zal na afloop van het onderzoek te raadplegen zijn in het e-depot.

3 Resultaten

3.1 Landschap en stratigrafie

3.1.1 Geologie en geomorfologie

Het plangebied bevindt zich grotendeels op een hooggelegen noordwest-zuidoost gerichte rivierduinopduiking (figuur 4) Uit de vlakhoogtes blijkt dat het rivierduinzand zich ten hoogste ca. 8,0 m + NAP bevind. Dit is in overeenstemming met het proefsleuvenonderzoek van de Huurlingsedam 74 (de Winter, 2012: 8) en met de gegevens van de boringen die in het archief van RAAP Oost Nederland bevinden. De vlakhoogtes/diepte van het rivierduinzand zijn in figuur 4 weergegeven.



Figuur 4. Vlakhoogtes en hoogtes van voorgaand onderzoek geprojecteerd op het AHN3.

3.1.2 Bodemopbouw

De top van de negen bestudeerde bodemprofielen bestaat uit een sterk uitgedroogde bruingrijze recente bouwvoor die in dikte varieert tussen 0,2 en 0,4 m (laag 10). Aan de basis daarvan ligt in profielen 4 t/m 8 een gevlekt bruingrijs of grijsbruine laag met enkele puinspikkels (laag 20). In de profielen 1 t/m 3 ligt de recente bouwvoor echter met een scherpe grens op lichtgrijs, goed gesorteerd, matig fijn zand (rivierduinafzettingen). Aangezien laag 20 in het hogere deel van het landschap niet voorkomt, puinspikkels bevat en juist in de oorspronkelijk lagere delen van het landschap in dikte toeneemt (tot 0,72 m -Mv in profiel 4) is laag 20 geïnterpreteerd als een plaggendek dat door egalisatie is verspreid. In de top van het rivierduinzand is veelal een gebioturbeerde restant van een BC-horizont waargenomen. De geringe dikte van dit pakket (< 20 cm) en het ontbreken van een B-horizont is eveneens een aanwijzing dat de hoge terreindelen zijn afgetopt door egalisatie (zie figuur 5, profiel 2). In profiel 4 is onder laag 20 de bodemopbouw intact. Hier is sprake van een oorspronkelijk laag terreindeel, die een proces van erosie en door egalisatiewerkzaamheden is opgevuld. Laag 30 is qua lithologische samenstelling vergelijkbaar als laag 20. Deze laag bevat geen puinfragmenten, maar handgevormd aardewerk en natuursteenfragmenten. Deze laag is als colluvium (erosiemateriaal) geïnterpreteerd. De onderzijde van de depressie is opgevuld met kleiig zand, hetgeen aangeeft dat deze zone soms overstroomde (laag 35 en 40). Laag 35 betreft een vondstlaag, waarin handgevormd aardwerk, vuursteen en natuursteen is gevonden.

De natuurlijke afzettingen in het noordwesten van het plangebied (profielen 6 en 7) bestaan uit grijsbruine, zandige klei, dat naar onderen toe sterk siltiger wordt en ijzer- en mangaanvlekken bevat (laag 41, 42 en 43). De zandondergrond (beddingafzettingen) bevind zich daar op een diepte van resp.1,18 a 1 m -Mv.



Figuur 5. Profiel 2 en profiel 4.

Figuur 6. Geologische- en bodemkundige interpretatie.

3.2 Sporen en structuren

3.2.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn in de opgravingsvlakken en profielen 33 spoornummers uitgedeeld aan grondsporen en lagen. Een samenvattend overzicht van de aantallen aangetroffen sporen is weergegeven in tabel 3 en in een alle sporenkaart figuur 7. De complete sporencatalogus zal worden opgenomen in de velddocumentatie (de pakbon) die te vinden is bij het depot/e-depot. De sporen worden hieronder beschreven.

Spoorcategorie	Aantal
laag	17
kuil	5
verstoring	4
depressie	3
greppel	3
paalkuil	1
Totaal	33

Tabel 3. Aantal sporen per spoorcategorie.

In WP 1 tekende zich een circa 0,8 m in doorsnede grote kuil af (S 2), waar tijdens het couperen een klein fragment roodbakkend aardewerk werd aangetroffen en verder een onregelmatige gevormd spoor dat als natuurlijke verstoring is geïnterpreteerd (S 3), waarin een spinklos (V 2) werd gevonden. Omdat de kuil ondanks de grootte een geringe resterende diepte had (18 cm), is de gaafheid van dit grondspoor gering.

In WP 2 is, zoals in de vorige paragraaf reeds vermeld sprake van een opgevulde laagte (depressie). Afgezien van een sloot uit de Nieuwe tijd zijn hier geen grondsporen gevonden. In WP 3 zijn geen sporen aangetroffen. De overige greppels, kuilen en het paalspoor zijn in WP 4 aangetroffen en hebben op grond van hun losse structuur, brokkige samenstelling en donkerbruingrijze kleur een datering in de Nieuwe tijd en hangen vermoedelijk samen met agrarische gebruik in de afgelopen eeuw.



Figuur 7. Allesporenkaart.

3.3 Vondsten

3.3.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek heeft 61 vondsten opgeleverd, waarvan er 60 zijn geselecteerd voor de uitwerking. Een overzicht van de aantallen van de verschillende vondstcategorieën wordt weergegeven in tabel 4. De complete vondstencatalogus is opgenomen in de velddocumentatie (de pakbon) die te vinden is bij het depot/e-depot. In het onderstaande wordt per vondstcategorie ingegaan op de algemene kenmerken, eventuele noemenswaardige vondsten, de datering en de mate van conservering.

vondstcategorie	aantal (n)	gewicht (gram)
aardewerk	33	240
natuursteen	21	371
vuursteen	4	27
bouwmateriaal	2	797
totaal	60	1219

Tabel 4. Aantal vondsten per vondstcategorie.

Aardewerk

Met medewerking van I.C.G. Hermsen

Het aardewerk betreft hoofdzakelijk handgevormd aardewerk (n = 28, 206 gram). Gezien de hoge fragmentatiegraad van het materiaal kan het op grond van verschillende kenmerken (magering, wanddikte, bakwijze en versiering) grotendeels globaal gedateerd worden. De meest kenmerkende vondst is een randscherf met grove kwartsgruismagering van een tonvormige pot, die afkomstig is uit laag 30 uit de depressie (V14). De scherf heeft een wanddikte van ca. 16 mm, twee perforaties onder de rand, waarbij de het oppervlak versierd is met nagelindrukken. Op basis van deze kenmerken behoort het fragment tot de Hilversumcultuur (ca. 1900- 1600 voor Chr.) (V14 figuur 8). V14 bevat daarnaast nog twee wandscherven met een grove kwartsgruismagering, die mogelijk in dezelfde periode dateren. Twaalf fragmenten handgevormd aardewerk van V14 zijn echter op basis van andere karakteristieken jonger. Gezien het feit dat de scherven een geringe wanddikte (6 a 7 mm) hebben, glad tot ruwwandig zijn afgewerkt en een magering van potgruis zijn deze scherven in de late bronstijd of begin van de vroege ijzertijd te dateren. Scherven met een gepolijste binnenzijde (V4) worden in de ruime periode ijzertijd t/m vroeg Romeinse tijd gedateerd. Een spinklos (V2 figuur 9) wordt op basis van de fijne zandmagering en ijzerconcreties tot deze periode gerekend. Naast handgevormd aardewerk zijn drie fragmenten roodbakkend aardewerk uit de Nieuwe tijd gevonden, een fragment van een steengoed kan (V16) en één fragment kogelpotaardewerk (V13). De steengoedkan betreft Siegburgaardewerk dat in 14e of 15e eeuw dateert. De kogelpotscherf betreft een randfragment met zeer fijne granietgruismagering (9e t/m 11e eeuw).

Figuur 8. Randscherf van een tonvormige pot (V14) schaal 1:1.

Figuur 9. Spinklos (V2) schaal 1:1.

Natuursteen

Het natuursteen betreft diverse kleine (< 5 cm) brokken met scherpe breukvlakken. Mogelijk heeft verbranding een belangrijke rol heeft gespeeld bij de fragmentatie van het natuursteen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik als kook- of haardsteen.

Vuursteen

Twee van de vier vuursteenfragmenten kunnen zeker als werktuig kunnen worden aangemerkt. Het gaat om een geretoucheerde kling en een pijlpunt (figuur 10). De overige twee fragmenten betreffen een afslag en een brok. De artefacten en de twee fragmenten kunnen vermoedelijk in de periode neolithicum t/m vroege bronstijd gedateerd worden.

Figuur 10. Geretouceerde kling (V11) (links) en pijlpunt (V8) (rechts) schaal 1:1.

Bouwmateriaal

Uit greppel S4 zijn twee fragmenten bouwmateriaal gevonden. Het gaat om een fragment baksteen en een fragment ongeglazuurde, roodbakkende tegel. Deze kunnen in de Nieuwe tijd gedateerd worden.

3.3.2 Ruimtelijke verspreiding

Het merendeel van het vondstmateriaal is afkomstig is uit WP2 (figuur 11). Het gaat daarbij om alle aangetroffen fragmenten vuursteen, natuursteen en bouwkeramiek. Dat geldt ook voor het handgevormd aardewerk, behoudens een spinklos uit WP1 (V2). Het roodbakkende aardewerk uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd is in WP1 en WP2 gevonden, in de context van grondsporen (kuil S1 en greppel S 4). Het fragment steengoed uit de late middeleeuwen in WP3 bevond zich in een cultuurlaag (plaggendek) direct onder de bouwvoor en is waarschijnlijk met bemesting op deze locatie terecht zijn gekomen. Het aangetroffen vuursteen bevond zich in de diepst liggende vondstlaag (laag 35) en is uitsluitend aan de rand de van depressie, binnen 2,5 m uit elkaar aangetroffen.

Wat betreft de verticale verspreiding zijn vooral laag 30 en 35 in de opgevulde depressie vondsthoudend. Het meest vondstrijke vondstnummer (V14) is afkomstig uit laag 30. Deze laag is als colluvium (erosiemateriaal) geïnterpreteerd. De diepst liggende vondstlaag van de depressie (laag 35) bevat zowel vuursteenfragmenten (n=4) als een fragment handgevormd aardewerk uit de IJzertijd (V5) en een fragment kogelpotaardewerk (V13).

Figuur 11. Verspreidingskaart vondsten inzet: detail WP2.

3.4 Interpretatie van de vindplaats

3.4.1 Aard van de vindplaats

Het merendeel van het vondstmateriaal (handgevormd aardewerk, kook- of haardstenen en fragmenten vuursteen) worden geïnterpreteerd als nederzettingsafval. Het ligt voor de hand om de vindplaats als een nederzetting te interpreteren. Behoudens een ondiepe kuil met roodbakkend aardewerk zijn echter tijdens het proefsleuvenonderzoeken geen relevante grondsporen aangetroffen. Het overgrote deel van het vondstmateriaal dat tijdens het proefsleuvenonderzoek is gevonden, is afkomstig uit een naastliggende depressie. De diepst liggende vondstlaag uit deze depressie (laag 35) bevatte een

fragment kogelpotaardewerk en de overige fragmenten handgevormd aardewerk uit deze- en bovenliggende lagen kenmerken zich door een hoge fragmentatiegraad. De vondstverspreiding is hier door post-depositionele processen ontstaan. Het gaat om lagen die als gevolg van hellingerosie (laag 30 en laag 35) en egalisatie (laag 20) zijn gevormd. De nederzettingssporen zijn daarbij geërodeerd en geëgaliseerd.

3.4.2 Diepteligging

Op de hogere delen van het rivierduin ligt het sporenniveau direct onder de bouwvoor, op ca. 0,35 m – Mv.

3.4.3 Omvang

De omvang van de vindplaats is onbekend. Op grond van de verspreiding van het handgevormde aardewerk is alleen in het oosten van het plangebied sprake van archeologische resten die gerelateerd kunnen worden aan een archeologische vindplaats.

3.4.4 Terugkoppeling naar vooronderzoek

Op basis van het booronderzoek werden intacte B-horizonten verwacht en verspreide onthoofde profielen verwacht (Flokstra & Heunks, 2005: 18). De deels intacte bodemprofielen blijken zich echter alleen in het lage deel van het landschap te bevinden. In overeenstemming met het onderzoek van Huurlingsedam 74 (van Kampen, 2012) zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek op het hoge deel van het duin onthoofde bodemprofielen aangetroffen.

3.5 Waardestelling

3.5.1 Algemene waarderingssystematiek

Voor de waardering is de KNA-systematiek ‘Waarderen van vindplaatsen’ gevolgd (KNA versie 4.0, specificatie VS06; www.sikb.nl). Daarbij worden numerieke waarden toegekend aan de verschillende waarderingsaspecten. Afhankelijk van de score is een vindplaats wel of niet behoudenswaardig (tabel 5).

De vindplaatsen worden eerst op hun fysieke kwaliteit beoordeeld. Ze worden op basis van hun fysieke kwaliteit als behoudenswaardig (opgraven of beschermen) aangemerkt indien de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (5 of 6 punten) scoren. Bij een middelmatige tot lage score (4 punten of minder) wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de vindplaats in principe ook behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er voor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk van groot belang, buiten de beoordeling vallen. Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig zijn aangemerkt, worden eveneens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit.

Een afweging vindt plaats op de eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria: zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Belevingswaarde (schoonheid en herinneringswaarde) is slechts van belang voor zichtbare archeologische monumenten en is derhalve voor onderhavig onderzoek niet

relevant. Bij een bovengemiddelde score van 7 punten of meer voor de eerste drie criteria, wordt de vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt.

3.5.2 Fysieke kwaliteit

De fysieke kwaliteit bestaat uit de deelaspecten gaafheid en conservering. De gaafheid van de grondsporen is in dit geval slecht te noemen. Het enige relevante archeologische spoor werd gevonden in WP 1 en betreft een ondiepe kuil met daarin een klein fragment roodbakkend aardewerk (Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd). Aangezien geconcludeerd is dat het terrein is afgetopt, worden in het plangebied hooguit verspreide restanten van -oorspronkelijk zeer diepe- kuilen en/of waterputten verwacht. In de depressie is sprake van een intacte stratigrafie met vondstlagen, de diepst liggende vondstlaag (laag 35) bevat echter zowel vuursteen uit het neolithicum of vroege bronstijd als aardewerk uit de ijzertijd en de middeleeuwen, hetgeen aangeeft dat het vondstmateriaal niet meer in de primaire context bevind. Doordat uitsluitend boven de grondwaterspiegel, in de goed doorluchte droge zandgrond is gegraven, zullen de conserveringsomstandigheden voor organisch vondstmateriaal (behoudens zeer diepe grondsporen) slecht zijn.

3.5.3 Inhoudelijke kwaliteit

De inhoudelijke kwaliteit bestaat uit de deelaspecten zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde.

Binnen het plangebied zijn diverse tijdsperioden vertegenwoordigd in het vondstmateriaal, waardoor sprake is van een diachrone context en een hoge ensemblewaarde. De vindplaats heeft een hoge ensemblewaarde omdat sprake is van een duidelijke landschappelijke- en archeologische context: een rivierduin met een laagte een synchrone context door de aanwezigheid van andere vindplaatsen uit de periode voege bronstijd t/m Romeinse tijd in de omgeving.

Op het aspect zeldzaamheid scoort de vindplaats gemiddeld. Resten uit de periode ijzertijd t/m Romeinse tijd zijn verspreid over Nederland en zeker het zuiden van Nederland en Wijchen zelf veel voorkomend. Resten uit de Hilversumcultuur zijn voor Nederlandse begrippen relatief zeldzaam, maar worden in Wijchen vaker gevonden (zie bijv. Janssen & Tuyn 1978 en recentelijk van Kampen, 2017).

De vindplaats heeft een lage informatiewaarde, zowel wat betreft de sporen als het vondstmateriaal. Wat betreft de sporen is de informatiewaarde, door het vrijwel ontbreken van grondsporen gering. Wat betreft het vondstmateriaal zijn diverse materiaalcategorieën (aardewerk, metaal, natuursteen, vuursteen) vertegenwoordigd, maar deze zijn afkomstig uit een depressie, waarbij vondsten gefragmenteerd zijn en zich niet meer in primaire context bevinden. Aangezien humeuze of venige lagen in de depressie niet zijn aangetroffen, zal de depressie geen goed geconserveerde pollen of onverkoolde macrobotanische resten bevatten. Op basis van de totaalscore in tabel 5 is er geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats.

waarde	**criteria**	**scores**		
		hoog	midden	laag
beleving	schoonheid	wordt niet gescoord		
	herinneringswaarde	wordt niet gescoord		
fysieke kwaliteit	gaafheid			1
	conservering			1
inhoudelijke kwaliteit	zeldzaamheid		2	
	informatiewaarde			1
	ensemblewaarde	3		
	representativiteit	n.v.t.		

Tabel 5. Scoretabel waardestelling van de vindplaats (tabel 5 uit de KNA).

3.6 Beantwoording van de onderzoeksvragen

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kunnen de onderzoeksvragen uit het PvE als volgt beantwoord worden:

Bodemopbouw en genese

1. *Hoe ziet de bodemopbouw eruit in het onderzoeksgebied?*

Aan de basis van een recente bouwvoor (laag 10) is in de lage delen van het landschap een gevlekt bruingrijs of grijsbruine laag met enkele puinspikkels die als egalisatielaag is geïnterpreteerd (laag 20). In de hoge zuidoostelijke deel van het plangebied ligt de recente bouwvoor met een scherpe grens op de rivierduinafzettingen. In de top van het rivierduinzand (laag 50) is veelal een gebioturbeerd restant van een BC-horizont waargenomen.

2. *Is in (alle delen van) het gebied sprake van een intact bodemprofiel? In welke delen van het plangebied is sprake van een (recentelijk) verstoord bodemprofiel?*

Het veelal ontbreken van een B-horizont en het ondiep voorkomen van de BC- of C-horizont in het zuidoostelijk deel van het plangebied, wijst erop dat de hoge terreindelen zijn afgetopt door egalisatie. In de lagere delen van het landschap is de bodem afgedekt met een egalisatielaag.

3. *Is de bodemkundige situatie overeenkomstig de verwachting op basis van het vooronderzoek? Waarom wel/niet?*

Op basis van het booronderzoek werden intacte B-horizonten verwacht en verspreide onthoofde profielen. De deels intacte bodemprofielen bevinden zich echter alleen in het lage deel van het landschap.

4. *Is een plaggendek aanwezig? Zo ja, wat is er te zeggen over een datering, eventuele fasering, sporen van historische bodembewerking en de bodem waarop het dek is ontstaan?*

Ja, tijdens het onderzoek is een laag aangetroffen die als zodanig is geïnterpreteerd. Deze laag neemt naar mate van de lage delen van het landschap in dikte toe en is dus deels door egalisatie gevormd. Over de datering van dit plaggendek, kunnen gezien het ontbreken van vondstmateriaal geen conclusies worden getrokken.

5. *Wat is het bodemkundige verloop naar de lage terreindelen ten zuiden van het plangebied?*

Zowel het maaiveld als het opgravingsvlak loopt naar het zuidwesten toe af, hier is geen bodemkundig verloop in te zien, er is sprake van een afgetopt profiel (A/BCp- of A/Cp- profiel).

6. *Welke post-depositionele processen hebben plaatsgevonden? In hoeverre is sprake van erosie en aantasting of verstoring van archeologische resten door dit soort processen?*

Het terrein is in het verleden door egalisatie afgevlakt, waarbij het noordelijke, oorspronkelijk lage deel is opgehoogd en het centrale deel is afgetopt.

Sporen, structuren en vondsten

7. *Zijn in het onderzoeksgebied archeologische vondsten, sporen en/of structuren aanwezig? Zo ja:*

Ja, het gaat met name om vondstmateriaal. Relevante grondsporen, zijn behoudens een ondiepe kuil, niet gevonden.

a. *Wat is de exacte aard, omvang, datering, gaafheid, conservering, het karakter en de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten binnen het plangebied?*

   Het vondstmateriaal is geïnterpreteerd als nederzettingsafval (aardewerk, vuursteen, natuursteen, bouwkeramiek). Het materiaal is sterk gefragmenteerd.

b. *Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats?*

   Op basis van de geringe fysieke kwaliteit en de lage informatie is de vindplaats niet behoudenswaardig.

c. *Wat is de functionele interpretatie van de aangetroffen vondsten, sporen en structuren?*

   De vondsten worden begrepen als nederzettingsafval, van een nederzetting die oorspronkelijk op de top van de rivierduin heeft gelegen.

d. *Zijn er vondsten, sporen of structuren aanwezig uit verschillende perioden? Zo ja, is een relatie te leggen tussen deze verschillende fasen (continuïteit)?*

   Het vondstmateriaal is geïnterpreteerd als nederzettingsafval (aardewerk, vuursteen, natuursteen, bouwkeramiek). Verschillende tijdsperioden zijn vertegenwoordigd, maar kan gezien het beperkte hoeveelheid en sterk gefragmenteerd vondstmateriaal niet worden bewezen.

e. *Wat is de relatie van de aangetroffen vondsten, sporen of structuren met die uit de voorgaande onderzoeken in de directe omgeving?*

   Uit voorgaande onderzoeken zijn eveneens resten uit de periode vroege ijzertijd t/m Romeinse tijd (van Kampen, 2012) en uit een ruimere tijdsperiode (Neolithicum t/m Romeinse tijd) gevonden (Heunks, 2005).

8. *Is er sprake van concentraties aardewerk en/of (vuur)stenen artefacten? Zo ja, beschrijf de horizontale en verticale spreiding van de vondsten en de mogelijke relatie met grondsporen.*

In de depressie in het noorden van het plangebied is sprake van een concentratie natuursteen en vuursteen in combinatie met handgevormd aardewerk uit diverse perioden. Vier fragmenten vuursteen werden in de diepst liggende vondstlaag gevonden. Deze laag bevat zowel de vuursteenfragmenten als een fragment handgevormd aardewerk uit de IJzertijd en een fragment kogelpotaardewerk. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat deze fragmenten in primaire positie bevinden.

9. *Kunnen (clusters van) sporen worden toegewezen aan één of meerdere struct(u)ur(en)? Zo ja, om wat voor type struct(u)ur(en) gaat het en wat is de oriëntatie, (max.) afmeting, constructie (dak, wanden, vloer), datering, conservering en (functionele) indeling van deze struct(u)ur(en)?*

Nee.

4 Conclusie

De vondsten duiden op de aanwezigheid van een vindplaats. Het gaat hierbij om vondstmateriaal dat geinterpreteerd is als nederzettingsafval dat zich niet meer in primaire context bevindt maar door egalisatie en erosie is verplaatst. Dit vondstmateriaal is vrijwel uitsluitend in een opgevulde depressie is gevonden. Ter plaatse van het hoogste deel van het plangebied is het bodemprofiel tot de BC-horizont of tot in C-horizont verstoord. Dit wordt als reden gezien dat de nederzettingsporen, die juist op dit deel verwacht werden zijn verdwenen. Nederzettingsporen worden behoudens diepe kuilen of waterputten worden in het plangebied niet meer verwacht.

5 Selectieadvies

De vindplaats is op basis van het veldonderzoek niet behoudenswaardig. Er wordt geadviseerd om het plangebied vrij te geven.

Literatuur

Flokstra, L.M. & E. Heunks, 2005. Plangebied Huurlingsedam, gemeente Wijchen. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (kartering). RAAP-rapport 1174. Amsterdam.

Flokstra, L.M. & E. Goossens, 2008. Archeologiebeleid gemeente Wijchen. RAAP-rapport 1828. Weesp.

Hazenberg Archeologie & Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie, 2012. Integrale Kennisagenda voor de Archeologie. Provincie Gelderland – deel Rivierengebied. Leiden-Amersfoort.

Heunks, E., 2005. Plangebied Huurlingsedam, gemeente Wijchen. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkenning). RAAP-rapport 1109. Amsterdam.

Janssen, A.J. & W. Tuyn, 1978. De Homberg te Wijchen, Westerheem 27, 133-145.

Kampen, J. van (red), 2017. Wonen op een toplocatie. Bewoning op een rivierduin aan de oevers van het Wijchens Meer in het Neolithicum, de Bronstijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Zuidnederlandse archeologische rapporten 69. VUhbs archeologie/Vrije Universiteit, Amsterdam.

Kampen, J. van, 2012. Inventariserend veldonderzoek door middel van een proefsleuf aan de Huurlingsedam 74 te Wijchen. Zuidnederlandse Archeologische Notities 287.

Kooi, A. & C. Verbeek, 2009. Wijchen-Alverna (G). Huurlingsedam, Proefsleuvenonderzoek. Bilan-rapport 2009/152. Tilburg.

Kuppens, W. & K. van Heijst, 2010. Archeologisch onderzoek en waarnemingen in het plangebied Huurlingsedam te Wijchen. Archeologische berichten Nijmegen Briefrapport 71. Nijmegen.

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 2018. versie 4.1 Landbodems. SIKB. Gouda.

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.

Schulte, A.G., 1982. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Gelderland. Het Kwartier van Nijmegen. Onderdeel III: Het Rijk van Nijmegen, westelijk gedeelte. Staatsuitgeverij. Den Haag.

Winter, J. de 2015. Wijchen - Huurlingsedam. Bewoning op en gebruik van het plangebied tussen neolithicum en nieuwe tijd. BAAC-rapport A-14.0147. BAAC B.V. ’s Hertogenbosch.

Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en appendices

Figuren:

Figuur 1. De ligging van het plangebied (omlijnd). Inzet: ligging in Nederland (ster). 5
Figuur 2. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) op de resultaten van het karterend booronderzoek (Heunks & Flokstra, 2005, kaartbijlage 1). De gekleurde boorpunten geven de periode van de aangetroffen vondsten aan. Binnen het plangebied lopen deze uiteen uit de Neolithicum-Bronstijd (blauw), IJzertijd-Romeinse tijd (oranje) en Romeinse tijd-Vroege Middeleeuwen (rood). 7
Figuur 3. Overzicht van de proefsleuven en de locatie van de gedocumenteerde profielen en andere onderzoeken in de omgeving van het plangebied. 12
Figuur 4. Vlakhoogtes en hoogtes van voorgaand onderzoek geprojecteerd op het AHN3. 15
Figuur 5. Profiel 2 en profiel 4. 16
Figuur 6. Geologische- en bodemkundige interpretatie. 17
Figuur 7. Allesporenkaart. 19
Figuur 8. Randscherf van een tonvormige pot (V14) schaal 1:1. 20
Figuur 9. Spinklos (V2) schaal 1:1. 21
Figuur 10. Geretoucceerde kling (V11) (links) en pijlpunt (V8) (rechts) schaal 1:1. 21
Figuur 11. Verspreidingskaart vondsten inzet: detail WP2. 23

Tabellen:

Tabel 1. Administratieve gegevens. 6
Tabel 2. Overzicht van voorgaande voor het plangebied relevante onderzoeken. 8
Tabel 3. Aantal sporen per spoorcategorie. 18
Tabel 4. Aantal vondsten per vondstcategorie. 20
Tabel 5. Scoretabel waardestelling van de vindplaats (tabel 5 uit de KNA). 26

Bijlagen:

Bijlage 1. Tijdschaal
Bijlage 2. Profielkolommen.

Bijlage 1. Tijdschaal



Bijlage 2. Profielkolommen.

Kolomprofiel: WYHN_1

Kop algemeen: Projectcode: WYHN, Boornummer: 1, Beschrijver(s): GZ, Datum: 17-09-2018, Doel boring: geologie, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 179790.924, Y-coördinaat in meters: 422813.84, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.215, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Wijchen, Opdrachtgever: IM-RO, Uitvoerder: RAAP Oost
Kop opmerking: Opmerking: WP1



0 / 8.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verploegd
Archeologie: Spoornummer: 1010
50 / 7.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Spoornummer: 1
110 / 7.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: zandlagen-veel-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoornummer: 1050
Einde kolomprofiel 120 / 7.01

Kolomprofiel: WYHN_2

Kop algemeen: Projectcode: WYHN, Boornummer: 2, Beschrijver(s): GZ, Datum: 17-09-2018, Doel boring: geologie, Einddiepte boring in cm: 40
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 179794.482, Y-coördinaat in meters: 422817.169, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.083, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Wijchen, Opdrachtgever: IM-RO, Uitvoerder: RAAP Oost
Kop opmerking: Opmerking: WP1



0 / 8.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verploegd
Archeologie: Spoornummer: 1010
35 / 7.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoornummer: 1050
Einde kolomprofiel 40 / 7.68

Kolomprofiel: WYHN_3

Kop algemeen: Projectcode: WYHN, Boornummer: 3, Beschrijver(s): GZ, Datum: 17-09-2018, Doel boring: geologie, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 179808.747, Y-coördinaat in meters: 422826.13, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.502, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Wijchen, Opdrachtgever: IM-RO, Uitvoerder: RAAP Oost
Kop opmerking: Opmerking: WP1



0 / 8.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 42, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verploegd
Archeologie: Spoornummer: 1010
42 / 8.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 42, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm), Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: BC, Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd
Archeologie: Spoornummer: 1001
Laag opmerking: Opmerking: BIOTURB
60 / 7.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoornummer: 1050
Einde kolomprofiel 70 / 7.80

Kolomprofiel: WYHN_4

Kop algemeen: Projectcode: WYHN, Boornummer: 4, Beschrijver(s): GZ, Datum: 17-09-2018, Doel boring: geologie, Einddiepte boring in cm: 155
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 179800.977, Y-coördinaat in meters: 422867.893, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.428, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Wijchen, Opdrachtgever: IM-RO, Uitvoerder: RAAP Oost
Kop opmerking: Opmerking: WP2



0 / 8.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Spoornummer: 2010
20 / 8.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 72, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: Spoornummer: 2020
72 / 7.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 72, Ondergrens laag in cm: 102, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: Archeologsch puin: enkel fragment, Spoornummer: 2030
102 / 7.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 102, Ondergrens laag in cm: 108, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Archeologie: Spoornummer: 2035
108 / 7.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 108, Ondergrens laag in cm: 135, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: Spoornummer: 2040
135 / 7.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Ondergrens laag in cm: 155, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: rivierduinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Archeologie: Spoornummer: 2050
Einde kolomprofiel 155 / 6.88

Kolomprofiel: WYHN_5

Kop algemeen: Projectcode: WYHN, Boornummer: 5, Beschrijver(s): GZ, Datum: 17-09-2018, Doel boring: geologie, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 179786.538, Y-coördinaat in meters: 422853.495, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.414, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Wijchen, Opdrachtgever: IM-RO, Uitvoerder: RAAP Oost
Kop opmerking: Opmerking: WP2



0 / 8.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Spoornummer: 2010
20 / 8.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 48, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Spoornummer: 2020
48 / 7.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 48, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Spoornummer: 2030
70 / 7.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: rivierduinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoornummer: 2050
Einde kolomprofiel 75 / 7.66

Kolomprofiel: WYHN_6

Kop algemeen: Projectcode: WYHN, Boornummer: 6, Beschrijver(s): GZ, Datum: 17-09-2018, Doel boring: geologie, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 179737.739, Y-coördinaat in meters: 422919.287, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.061, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Wijchen, Opdrachtgever: IM-RO, Uitvoerder: RAAP Oost
Kop opmerking: Opmerking: WP3



0 / 8.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Spoornummer: 3010
20 / 7.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 48, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Bodemkundige interpretatie: verploegd
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Spoornummer: 3020
48 / 7.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 48, Ondergrens laag in cm: 72, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: Spoornummer: 3030
72 / 7.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 72, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: Spoornummer: 3040
90 / 7.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 102, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: Spoornummer: 3041
102 / 7.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 102, Ondergrens laag in cm: 118, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: Spoornummer: 3042
118 / 6.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 118, Ondergrens laag in cm: 135, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Archeologie: Spoornummer: 3050
Einde kolomprofiel 135 / 6.71

Kolomprofiel: WYHN_7

Kop algemeen: Projectcode: WYHN, Boornummer: 7, Beschrijver(s): GZ, Datum: 17-09-2018, Doel boring: geologie, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 179721.041, Y-coördinaat in meters: 422908.718, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 7.886, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Wijchen, Opdrachtgever: IM-RO, Uitvoerder: RAAP Oost
Kop opmerking: Opmerking: WP3



0 / 7.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: banden B
Archeologie: Spoornummer: 3010
20 / 7.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verploegd
Archeologie: Spoornummer: 3020
40 / 7.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 78, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
Archeologie: Spoornummer: 3030
78 / 7.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 78, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Archeologie: Spoornummer: 3040
100 / 6.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Archeologie: Spoornummer: 3050
Laag opmerking: Opmerking: S 3050
Einde kolomprofiel 110 / 6.79

Kolomprofiel: WYHN_8

Kop algemeen: Projectcode: WYHN, Boornummer: 8, Beschrijver(s): RN, Datum: 17-09-2018, Doel boring: geologie, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 179740.218, Y-coördinaat in meters: 422881.165, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.013, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Wijchen, Opdrachtgever: IM-RO, Uitvoerder: RAAP Oost



0 / 8.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Spoornummer: 4010
15 / 7.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Spoornummer: 4015
35 / 7.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: rivierduinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: BC, Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd
Archeologie: Spoornummer: 4020
50 / 7.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Lithogenese: rivierduinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoornummer: 4050
Einde kolomprofiel 70 / 7.31

Kolomprofiel: WYHN_9

Kop algemeen: Projectcode: WYHN, Boornummer: 9, Beschrijver(s): RN, Datum: 17-09-2018, Doel boring: geologie, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 179727.485, Y-coördinaat in meters: 422867.992, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 7.578, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Wijchen, Opdrachtgever: IM-RO, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 7.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Spoornummer: 4010
20 / 7.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Spoornummer: 4020
50 / 7.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 68, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: BC, Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd
Archeologie: Spoornummer: 4030
68 / 6.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 68, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Lithogenese: rivierduinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoornummer: 4050
Einde kolomprofiel 110 / 6.48

Bijlage 4 Quickscan Flora en fauna

Quickscan natuurwaardenonderzoek

Huurlingsedam 64 Wijchen

In het kader van de Wet natuurbescherming

Colofon

Quickscan natuurwaardenonderzoek Huurlingsedam 64 Wijchen

In het kader van de Wet natuurbescherming

Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel

Opdrachtgever: Lycens B.V.
Contactpersoon: S. van Wijk
Postbus 336
7570 AH Oldenzaal

Projectnummer en versie: 1544, versie 1.0		Status: definitief
Projectleider: Ing. P.Leemreise	Veldmedewerker(s): Ing. P.Leemreise	Rapportdatum: 8-8-2018
Huurlingsedam 64 Wijchen		

Correspondentieadres:
Aladnaweg 18
7122 RR Aalten

E: info@natuurbankoverijssel.nl
Tel: 0543-451142 / 0614-435700

Inhoudsopgave

Samenvatting 3
1 Inleiding 5
2 Het plangebied 6
2.1 Situering 6
2.2 Beschrijving van het plangebied 6
3 Voorgenomen activiteiten 7
3.1 Algemeen 7
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 7
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 7
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 7
4 Gebiedsbescherming 8
4.1 Algemeen 8
4.2 Gelders Natuurnetwerk 8
4.3 Natura2000 9
4.4 Slotconclusie 10
5 Soortenbescherming; het onderzoek 11
5.1 Verwachting 11
5.2 Methode 11
5.3 Resultaten 13
5.4 Toetsingskader 16
5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 17
5.6 Historische gegevens en overige bronnen 19
5.7 Volledigheid van het onderzoek 19
6 Conclusies 20
Bijlage 22

Samenvatting

Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een perceel tussen de Huurlingsedam en Mandenmaker in Wijchen. Het perceel omvat onder andere een voormalig agrarisch erf op het adres Huurlingsedam 64. Bestaande bebouwing wordt gesloopt en het plangebied wordt bouwrijp gemaakt voor de bouw van vijf woningen en een woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, heeft een medewerker van Natuurbank Overijssel een veldbiologisch onderzoek uitgevoerd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) in beeld te brengen.

Het onderzoeksgebied is op 12 juli 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, amfibieën- en (beschermde) grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en/of voortplantingslocatie, nestelen er vogels in de te slopen bebouwing, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de te slopen woning. Het plangebied vormt een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten.

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen voorkomende en talrijke faunasoorten[1] geldt in Gelderland een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.

Conclusie
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van een aantal ‘licht’ beschermde soorten waarvoor een vrijstelling geldt om ze te mogen verwonden en doden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, maar er nestelen minimaal twee paar huismussen in de woning en mogelijk bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de woning. De gebouwen dienen gesloopt te worden buiten de broedtijd van vogels, maar een ontheffing is vereist om nesten van de huismus te mogen beschadigen/vernielen.

Vanwege de ligging van het plangebied buiten beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

Om de functie van de woning voor vleermuizen vast te kunnen stellen is nader onderzoek, conform het vleermuisprotocol, vereist. Ook is nader onderzoek vereist naar de functie van de woning voor huismussen. Beide onderzoeken zijn sterk gebonden aan bepaalde maanden in het jaar. Vanwege de mogelijke vestiging van de amfibieën in tijdelijke plassen en poelen in het plangebied tijdens de bouwfase, wordt geadviseerd het plangebied ongeschikt te houden als voortplantingsbiotoop voor amfibieën, specifiek de rugstreeppad.

[1] Zie bijlage 2 van dit rapport

De aanwezigheid van nestelende huismussen en de mogelijke aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de woning vormt geen belemmering voor planrealisatie. Het is aannemelijk dat de benodigde ontheffing verkregen kan worden, mits initiatiefnemer wil voldoen aan de eisen die gesteld worden bij verlening van een dergelijke ontheffing. Eén van de eisen is het aanbieden van vervangende nest- en verblijfruimte voor respectievelijk huismussen en vleermuizen. Omdat het plan voorziet in de bouw van woningen en een woon-zorgcomplex, zijn er voldoende mogelijkheden om daaraan te voldoen.

De Wet natuurbescherming hoeft geen belemmering te zijn voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

1 Inleiding

Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een perceel tussen de Huurlingsedam en Mandenmaker in Wijchen. Het perceel omvat onder andere een voormalig agrarisch erf op het adres Huurlingsedam 64. Bestaande bebouwing wordt gesloopt en het plangebied wordt bouwrijp gemaakt voor de bouw van vijf woningen en een complex voor dementerende ouderen. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, heeft een medewerker van Natuurbank Overijssel een veldbiologisch onderzoek uitgevoerd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) in beeld te brengen.

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de Omgevingsverordening Gelderland januari 2018 (Natuurnetwerk Nederland).

2 Het plangebied

2.1 Situering

Het plangebied is gesitueerd tussen de Huurlingsedam en de Mandenmaker en ligt ten noordoosten van de woonwijk Kerkeveld in Wijchen. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied aangeduid met de cirkel.

Globale ligging van het plangebied. De globale ligging wordt aangeduid met de cirkel (bron kaart: Provincie Gelderland).

2.2 Beschrijving van het plangebied

Het plangebied is 0,95 hectare groot en bestaat uit agrarische cultuurgrond en een voormalig agrarisch erf met bebouwing en erfverharding. De agrarische cultuurgrond was tijdens het veldbezoek volledig in gebruik als grasland en bestond uit een monocultuur van raaigras. Het grasland was kort gemaaid en wordt intensief agrarisch beheerd. Op het erf staan een woning en een vijftal schuren. De woning en een deel van de schuren zijn gebouwd van bakstenen, een aantal schuren zijn gebouwd van hout. De woning beschikt over een holle spouw en is gedekt met dakpannen. De kap van de boerderij is beschoten, maar niet geïsoleerd. De schuren beschikken niet over een spouw en zijn gedekt met golfplaten of dakpannen. De daken zijn niet beschoten. Het dak van de meest westelijke schuur was recentelijk verwijderd. De woning werd tijdens het veldbezoek bewoond, de schuren stonden leef. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail weergegeven.

Detailweergave en begrenzing van het plangebied (bron luchtfoto: PDOK.nl).

3 Voorgenomen activiteiten

3.1 Algemeen

Het voornemen bestaat om de aanwezige bebouwing te slopen en het plangebied bouwrijp te maken voor de bouw van vijf woningen en een complex voor dementerende ouderen. De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:

- Slopen bebouwing;
- Bouwrijp maken bouwplaatsen;
- Bouwen woningen en woon-zorgcomplex;

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten

De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:

Mogelijke tijdelijke invloeden:

- Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de werkzaamheden

Mogelijke permanente invloeden:

- Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond beschermde nesten;
- Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
- Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het slopen van bebouwing, het bouwrijp maken van het plangebied en het bouwen van de woningen en het woon-zorgcomplex.

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel en kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of de aantasting van beschermde habitats.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.

4 Gebiedsbescherming

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).

4.2 Gelders Natuurnetwerk

Om de biodiversiteit nu en voor toekomstige generaties Gelderlanders veilig te stellen, beschermt de provincie het Gelders Natuurnetwerk. Het Gelders Natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens een Zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur.

Een groot deel van de Gelderse natuurgebieden is internationaal beschermd: de Natura 2000-gebieden. Juist in deze gebieden moet de biodiversiteit worden behouden of verbeterd. De provincie geeft in het natuurbeleid prioriteit aan het behalen van de Natura 2000-doelen in de Natura 2000-gebieden. Het Gelders Natuurnetwerk vervult daarnaast een belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit. De Ecologische verbindingszones maken voor een klein deel uit van het Gelders Natuurnetwerk.

De provincie wil de natuur van het Gelders Natuurnetwerk beschermen tegen aantasting en heeft daarom regels opgenomen in de Omgevingsverordening. Centraal staat de bescherming van de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten bestaan uit bestaande natuurwaarden, uit nog te ontwikkelen potentiële waarden en de omgevingscondities zoals stilte. De (nog te ontwikkelen) natuurwaarden zijn beschreven en als bijlage bij de Omgevingsverordening opgenomen. De omgevingscondities zijn in de bijlage bij de Omgevingsverordening wel benoemd, maar er heeft geen provinciedekkende inventarisatie plaatsgevonden. Bij projecten kan op maat een effectbeschrijving worden gemaakt voor de relevante omgevingscondities.

Ligging t.o.v. het Gelders Natuurnetwerk

Het plangebied behoort niet tot het Gelders Natuurnetwerk. Gronden die tot het Gelders Natuurnetwerk behoren liggen op minimaal 153 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Gelders Natuurnetwerk in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Gelders Natuurnetwerk in de omgeving het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied.

Beschermingsregime
Het plangebied ligt buiten het Gelders Natuurnetwerk. Omdat de bescherming van het Gelders Natuurnetwerk geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties.

4.3 Natura2000

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden.

Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot het Natura2000 behoren liggen op minimaal 9,2 kilometer afstand van het planbied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.



Ligging van Natura2000-gebied nabij het plangebied. De ligging van het plangebied wordt aangeduid met de cirkel. Natura2000-gebied wordt met de groene arcering aangeduid (bron: Provincie Gelderland).

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot negatieve effecten op Natura2000-gebied.

Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:

- de leefgebieden van vogels;
- de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);

De provincies stellen voor de Natura2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden bereikt.

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan een 'voortoets'. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden.

Bepalen vergunningplicht [1] Wet natuurbescherming en benodigde depositieruimte
Als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een PAS-gebied dient de initiatiefnemer van de activiteit te onderzoeken of de activiteit vergunningplichtig is onder het PAS. Dit is geregeld onder de Regeling programmatische aanpak stikstof. Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering op de vergunningplicht van toepassing is, moet een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator worden uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is wordt vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS Calculator om de hoeveelheid benodigde depositieruimte te bepalen (verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-en-meldingen/vergunning-aanvragen-of-vergunningvrij/)

4.4 Slotconclusie
Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren of tot Natura2000. Vanwege de ligging van het plangebied buiten beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op deze gebieden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde gebieden.

Daarnaast ligt het plangebied op enige afstand van weidevogelleefgebied. Vanwege de lokale invloedsfeer, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op het weidevogelleefgebied.

5 Soortenbescherming; het onderzoek

5.1 Verwachting

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het gebied voorkomen:

- Vogels;
- Grondgebonden zoogdieren;
- Vleermuizen;
- Amfibieën;

5.2 Methode

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 12 juli 2018 tijdens de daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

- Veldbezoek door ervaren ecoloog;[2]
- Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.

- Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
- Atlas van de zoogdieren van Nederland;
- Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;

Het weer tijdens het veldbezoek

Half bewolkt, droog, temperatuur 28^{o}C, wind 1-2 Bft.

Vogels

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Begin juli bezetten de meeste vogels nog de broedplaats. Sommige soorten, waarvan de jongen zijn uitgevlogen en die geen vervolglegsel produceren, hebben de broedplaats verlaten, zoals veel water- en weidevogels, spreeuw, kauw. Op 12 juli 2018 hadden huismussen nog bezette nesten (*pers. waarneming auteur).* Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.

Grondgebonden zoogdieren

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, inclusief onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.

[2] Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.

Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle vleermuissoorten bezetten een zomerverblijfplaats in deze periode van het jaar. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen en kraamkolonies. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar winter- en paarverblijven van vleermuizen.

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen. Er is o.a. gezocht naar sporen die op de aanwezigheid van een rust- of verblijfplaats duiden, zoals uitwerpselen en prooiresten. De geschiktheid van de bebouwing als verblijfplaats voor vleermuizen is onder andere beoordeeld op basis van bouwstijl, gebruikte bouwmaterialen en de staat van onderhoud. Bij mogelijke invliegopeningen is gekeken naar sporen die op het gebruik van de invliegopening duiden, zoals veegstrepen, afwezigheid van spinrag en uitwerpselen op de buitenmuur.

De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute.

Amfibieën
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Alle amfibieënsoorten bezetten een zomerverblijfplaats of voortplantingslocatie in deze tijd van het jaar. Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten.

Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten zoals reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren en reptielen. De (a)biotische omstandigheden en het feit dat er sprake is van intensief gebruikte grond, maakt het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten.

5.3 Resultaten

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde plantensoorten.

Vogels

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten de buitenruimte van het plangebied als foerageergebied en sommige vogels benutten de bebouwing in het plangebied als nestplaats. Er zijn in de woning twee nesten van de huismus vastgesteld; in beide nesten werden bedelende jonge mussen gehoord. Gelet op het zichtbare nestmateriaal onder de dakpannen, nestelen mogelijk meer dan twee paartjes onder de dakpannen. Andere soorten die mogelijk de bebouwing benutten als nestplaats zijn spreeuw, witte kwikstaart en koolmees.

Door het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode worden zeer waarschijnlijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield waardoor eieren worden vernield en jonge vogels verwond of gedood worden. Door het slopen van de woning gaan rustplaatsen van de huismus verloren. De functie van het plangebied als foerageergebied voor vogels blijft voor de meeste soorten (waaronder huismus) behouden. Het plangebied behoort niet tot jaarrond beschermd foerageergebied, zoals van de steenuil.

Foto links: invliegopening naar een bezet nest onder de dakkannen aan de voorzijde van de woning. Foto rechts; nestmateriaal van een huismussennest onder de dakpannen.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:

- Slopen woning.

Grondgebonden zoogdieren

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen. Wel zijn sporen gevonden die op de aanwezigheid van de veldmuis in het plangebied wijzen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het niet uitgesloten dat het plangebied tot het functionele leefgebied van sommige andere grondgebonden zoogdiersoorten behoort als huismuis, huisspitsmuis, haas, egel, bruine rat en mol. Voorgenoemde soorten benutten het terrein hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als huismus, huisspitsmuis, veldmuis en mol er ook een rust- en/of voortplantingslocatie. Er zijn in het plangebied geen aanwijzingen gevonden dat de steenmarter een rust- en/of voortplantingslocatie bezet in de gebouwen.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten blijft de functie en betekenis van het plangebied als foerageergebied voor de meeste soorten behouden. Door het ontwikkelen van het plangebied als stedelijk gebied gaat de functie van het plangebied als foerageergebied voor soorten als haas, veldmuis en mol

waarschijnlijk verloren. Door uitvoering van de voorgenomen plannen worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:

- Slopen bebouwing en bouwrijp maken bouwplaats.

Vleermuizen

Er zijn in het plangebied geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen directe aanwijzingen, zoals uitwerpselen, gevonden die op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in het plangebied duiden. De woning beschikt echter over een holle spouw en rondom de woning zijn gaten en kieren waargenomen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten in de spouw of het dakvlak van de woning. De aanwezigheid van een verblijfplaats van een gebouwbewonende soort als gewone dwergvleermuis en laatvlieger kan niet uitgesloten worden. Deze vleermuizen benutten de woning mogelijk als zomer- en paarverblijf of kraamkolonie. De schuren zijn ongeschikt als verblijfplaats door vleermuizen.

Door het slopen van de boerderij worden mogelijk vleermuizen verwond en gedood en worden mogelijk verblijfplaatsen beschadigd en vernield.

Zichtbare gaten en kieren die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten in de spouw of het dakvlak van de boerderij.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:

- Slopen woning.

Foerageergebied

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een weinig geschikt foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Geschikt foerageergebied, zoals (vochtig) hooiland, opgaande beplanting, open water en oevers ontbreekt in het plangebied. Mogelijk foerageert een gewone dwergvleermuis incidenteel en kortstondig rond de bebouwing of vliegt een vleermuis over het plangebied terwijl deze foerageert rond randen en kronen van bomen net buiten het plangebied. De betekenis van het plangebied als foerageergebied is nihil.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied niet aangetast.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:

- Geen.

Vliegroute
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan wel een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.

Het plangebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.

Amfibieën
Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker. Voorgenoemde amfibieën benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten enkele individuen er een (winter)rustplaatsen. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder takken, bladeren, rommel en opgeslagen goederen. Amfibieën bezetten soms ook een winterrustplaats in toegankelijke gebouwen. Voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging op enige afstand van geschikte voortplantingswateren, is de betekenis van het plangebied als functioneel leefgebied voor amfibieën zeer beperkt.

Het beheer van het terrein bepaalt in grote mate de geschiktheid van het terrein als foerageergebied. Een intensief maaibeheer of intensieve begrazing, met een korte vegetatie tot gevolg, maakt het terrein weinig geschikt voor amfibieën. Wanneer het terrein niet meer wordt gemaaid en langzaam aan zal verruigen, wordt het in toenemende mate geschikt leefgebied voor amfibieën.

Door rekening te houden met de ecologie van de rugstreeppad kan voorkomen worden dat deze soort zich in het gebied gaat vestigen. De soort is opportuun en is in staat om snel (tijdelijke) voortplantingslocaties te bezetten, zoals of met regenwater gevulde gaten of diepe sporen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient voorkomen te worden dat dergelijke (tijdelijke) potentiële voortplantingslocaties ontstaan in de periode april-augustus.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen, wel zorgplicht bij uitvoering.

Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

5.4 Toetsingskader

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Gelderland van kracht.

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.

Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Wettelijk kader
Voorgenomen activiteit wordt gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep

Vogels
Voor het beschadigen/vernielen van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het beschadigen/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet beschermd.

Nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd en mogen alleen met een ontheffing beschadigd en vernield worden. Een éénmalig bezoek in juli voldoet niet aan de gestelde eisen om de functie van de woning voor huismussen vast te kunnen stellen.

Aanvullend onderzoek naar de functie van de woning voor de huismus is noodzakelijk om een ontheffing aan te kunnen vragen. Afwezigheid van broedende huismussen is aangetoond, als er tijdens twee gerichte veldbezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei of tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart tot en met 20 juni, geen aanwezigheid kan worden aangetoond. De inventarisatie moet tijdens goede weersomstandigheden plaatsvinden, rond 1 à 2 uur na zonsopkomst en met een tussenperiode van minimaal 10 dagen.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Gebouwen slopen buiten de voortplantingsperiode van vogels, ontheffing is vereist om de rust- en nestplaatsen van de huismus te mogen vernielen. Nader onderzoek naar de functie van de woning voor huismussen noodzakelijk.

Vleermuizen

Verblijfplaatsen
De afwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de woning kan niet uitgesloten worden. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd en mogen alleen met een ontheffing beschadigd en vernield worden. Om de functie van de woning voor vleermuizen vast te kunnen stellen is aanvullend onderzoek vereist. Dit onderzoek geeft inzicht in de functie van het gebouw als verblijfplaats (zomer-, winter-, paar- of kraamverblijf), welke soorten een verblijfplaats in de woning bezetten en hoeveel dieren gebruik maken van de verblijfplaats. Aanvullend onderzoek naar de functie van de woning voor vleermuizen moet uitgevoerd worden conform het vleermuisprotocol. Dat houdt in dat minimaal zeven bezoeken aan het plangebied moeten worden gebracht in de periode juni-september.

Wettelijke consequenties:
- Nader onderzoek naar functie van woning voor vleermuizen verplicht.

Foerageergebied
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties:
- Geen

Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes[3] van vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties:
- Geen

Grondgebonden zoogdieren
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat hulpeloze jonge grondgebonden zoogdieren in hun nesten verwond en/of gedood worden als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt geadviseerd om deze werkzaamheden uit te voeren buiten de voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is september-maart.

Wettelijke consequenties:
- Geen (wel geldt de zorgplicht).

Amfibieën
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de in het plangebied voorkomende soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van (winter)rustplaatsen en voortplantingslocaties'. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat amfibieën tijdens de winterrust verstoord, verwond of gedood worden, wordt geadviseerd om de voorgenomen activiteiten uit te voeren buiten de winterrustperiode van amfibieën. De meest geschikte periode om beplanting te rooien is april- september.

Door te voorkomen dat er (tijdelijke) geschikte voortplantingswateren ontstaan, wordt voorkomen dat de rugstreeppad (of andere amfibieënsoorten) deze gaan benutten als voortplantingslocatie. Indien gewerkt wordt conform bovenstaande voorwaarden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties.

In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat amfibieën tijdens de winterrust verstoord, verwond of gedood worden, wordt geadviseerd om de voorgenomen activiteiten uit

[3] Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waarlangs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.

te voeren buiten de winterrustperiode van amfibieën. De meest geschikte periode om beplanting te rooien en (toegankelijke) bebouwing te slopen is april- september.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:

- Geen (wel geldt de zorgplicht)

Overige soorten

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.

In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.

Soortgroep	Soorten planlocatie	Verbodsbepalingen*	aandachtspunt
Grondgebonden zoogdieren; foerageergebied	Diverse soorten	Niet van toepassing, functie is niet beschermd (en wordt niet aangetast)	Geen
Grondgebonden zoogdieren; rust- en voortplantingslocaties	Veldmuis	Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling. Wel geldt de zorgplicht.	Zorgplicht
Vogels; foerageergebied	Diverse soorten	Niet van toepassing, functie is niet beschermd (en wordt grotendeels niet aangetast)	Geen
Vogels; bezette nesten (niet jaarrond beschermde nesten)	Vermoedelijk diverse soorten	Art. 3.1 lid 1 & lid 2	Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode
Vogels; bezette nesten (jaarrond beschermde nesten)	huismus	Art. 3.1 lid 1 & lid 2	Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode en ontheffing nodig om nest- en rustplaats te mogen vernielen. Nader onderzoek nodig.
Vleermuizen; foerageergebied	Mogelijk gewone dwergvleermuis	Niet van toepassing; functie wordt niet aangetast	Geen
Vleermuizen; verblijfplaats	Onbekend; mogelijk gewone dwergvleermuis en laatvlieger	Art. 3.5 lid 1, Art. 3.5 lid 2, art. 3.5 lid 4	Nader onderzoek verplicht
Vleermuizen; vliegroute	Niet aanwezig	Niet van toepassing	Geen
Amfibieën; voortplantingsbiotoop	Niet aanwezig	Niet van toepassing	Geen
Amfibieën; foerageergebied en (winter)rustplaats	Mogelijk diverse soorten	Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling. Wel geldt de zorgplicht	Zorgplicht
Overige soorten	Niet aanwezig	Niet van toepassing.	Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

5.6 Historische gegevens en overige bronnen

Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.

5.7 Volledigheid van het onderzoek

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.

6 Conclusies

De voorgenomen activiteiten worden gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor een aantal algemeen voorkomende en talrijke faunasoorten[4] geldt in Gelderland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden, verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties', als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, amfibieën- en (beschermde) grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en/of voortplantingslocatie, nestelen er vogels in de te slopen bebouwing, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de te slopen woning. Het plangebied vormt een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten.

Van de meeste vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Er nestelen echter ook huismussen in de te slopen woning. Nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd en mogen alleen met een ontheffing beschadigd en vernield worden. Om de functie van de woning voor huismussen exact in beeld te krijgen is aanvullend onderzoek in het voorjaar verplicht.
Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezet, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om rekening te houden met de ecologie van deze soorten en geen amfibieën in winterrust te storen en geen nesten met jonge grondgebonden zoogdieren te beschadigen/vernielen.
De woning lijkt qua bouwwijze en staat van onderhoud, geschikt als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt beschermd en mogen alleen met een ontheffing beschadigd en vernield worden. Omdat de aanwezigheid van een verblijfplaats op basis van het uitgevoerde onderzoek niet uitgesloten kan worden, is nader onderzoek naar de functie van de woning voor vleermuizen verplicht. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het vleermuisprotocol.

Het plangebied behoort niet het Natuurnetwerk Nederland en ligt op enige afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

[4] Zie bijlage 2 van dit rapport

Conclusie
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van een aantal 'licht' beschermde soorten waarvoor een vrijstelling geldt om ze te mogen verwonden en doden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, maar er nestelen minimaal twee paar huismussen in de woning en mogelijk bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de woning. De gebouwen dienen gesloopt te worden buiten de broedtijd van vogels, maar een ontheffing is vereist om nesten van de huismus te mogen beschadigen/vernielen.

Vanwege de ligging van het plangebied buiten beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

Om de functie van de woning voor vleermuizen vast te kunnen stellen, is nader onderzoek conform het vleermuisprotocol vereist. Ook is nader onderzoek vereist naar de functie van de woning voor huismussen. Beide onderzoeken zijn sterk gebonden aan bepaalde maanden in het jaar. Vanwege de mogelijke vestiging van de amfibieën in tijdelijke plassen en poelen in het plangebied tijdens de bouwfase, wordt geadviseerd het plangebied ongeschikt te houden als voortplantingsbiotoop voor amfibieën, specifiek de rugstreeppad.

De aanwezigheid van nestelende huismussen en de mogelijke aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de woning vormt geen belemmering voor planrealisatie. Het is aannemelijk dat de benodigde ontheffing verkregen kan worden, mits initiatiefnemer wil voldoen aan de eisen die gesteld worden bij verlening van een dergelijke ontheffing. Eén van de eisen is het aanbieden van vervangende nest- en verblijfruimte voor respectievelijk huismussen en vleermuizen. Omdat het plan voorziet in de bouw van woningen en een woon-zorgcomplex, zijn er voldoende mogelijkheden om daaraan te voldoen.

Bijlage

Bijlage 1. De natuurkalender
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:

Bijlage 1 Natuurkalender



Optimale periode voor werkzaamheden.

Acceptabele periode voor werkzaamheden.
De werkzaamheden verrichten onder voorwaarden zoals beschreven in protocol.

Geen werkzaamheden in deze periode.
Wanneer er wel gewerkt moet worden is een ontheffing verplicht.

Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming

Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd.

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid of openbare veiligheid.
- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een gedragscode.

Soortenbescherming en het 'nee, tenzij principe'
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht op de bescherming van individuen van soorten.

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort.

Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: "De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd".

Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.

Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een provinciale verordening.

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor 'andere soorten' waaronder soorten vallen die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 Wn	Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 Wn	Beschermingsregime andere soorten § 3.3 Wn
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen	Niet van toepassing
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	Niet van toepassing
Niet van toepassing	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer.

Nederlandse naam	**Wetenschappelijke naam**
bruine kikker	Rana temporaria
gewone pad	Bufo bufo
kleine watersalamander	Lissotriton vulgaris
meerkikker	Pelophylax ridibundus
middelste groene kikker/bastaard kikker	Pelophylax kl. esculentus
aardmuis	Microtus agrestis
bosmuis	Apodemus sylvaticus
bunzing	Mustela putorius
dwergmuis	Micromys minutus
dwergspitsmuis	Sorex minutus
egel	Erinaceus europeus
gewone bosspitsmuis	Sorex araneus
haas	Lepus europeus
hermelijn	Mustela erminea
huisspitsmuis	Crocidura russula
konijn	Oryctolagus cuniculus
ondergrondse woelmuis	Pitymys subterraneus
ree	Capreolus capreolus
rosse woelmuis	Clethrionomys glareolus
tweekleurige bosspitsmuis	Sorex coronatus
veldmuis	Microtus arvalis
vos	Vulpes vulpes
wezel	Mustela nivalis
woelrat	Arvicola terrestris

Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Gelderland als gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.

Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:

Internet:

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)

https://calculator.aerius.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Bijlage 5 Nader onderzoek flora en fauna

Verspreidingsonderzoek vleermuizen, huismus en steenuil Huurlingsedam 64 Wijchen

In het kader van de Wet natuurbescherming

NATUURBANK OVERIJSSEL

Colofon

Verspreidingsonderzoek vleermuizen, huismus en steenuil
Huurlingsedam 64 Wijchen

In het kader van Wet natuurbescherming

Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel

Opdrachtgever: Lycens
Contactpersoon: D. Lokhorst
Deventerweg 10
7575 EM Oldenzaal

Projectnummer en versie: 2229, versie 1.0		Status: definitief
Projectleider: Ing. P.Leemreise	Veldmedewerker(s): Ing. P.Leemreise	Rapportdatum: 31-10-2019
Ligging projectgebied: Haydnlaan 2 Almelo		

Correspondentieadres:
Aladnaweg 18
7122 RR Aalten

E: info@natuurbankoverijssel.nl
T: 0543-451142 / 0614-435700

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
1.1 Aanleiding 3
2 Het onderzoeksgebied 4
2.1 Situering 4
2.2 Beschrijving van het plangebied 4
3 Voorgenomen activiteiten 5
3.1 Algemeen 5
4 Het onderzoek 5
4.1 Methode 5
4.2 Resultaten 7
4.3 Wettelijke consequenties 8
5 Samenvatting en conclusies 9

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een perceel tussen de Huurlingsedam en Mandenmaker in Wijchen. Het perceel omvat onder andere een voormalig agrarisch erf op het adres Huurlingsedam 64. Bestaande bebouwing wordt gesloopt en het plangebied wordt bouwrijp gemaakt voor de bouw van vijf woningen en een woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen.
Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten op voorhand niet uit te sluiten zijn, heeft Natuurbank Overijssel op 12 juli 2018 en quickscan natuurwaardenoderzoek uitgevoerd naar de aanwezige en potentieel aanwezige beschermde natuurwaarden. Uit de quickscan kwam naar voren dat er huismussen onder de dakpannen nestelen en dat de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de woning niet uitgesloten kon worden.

Om volledig inzicht te krijgen in de betekenis van de bebouwing voor vleermuizen en huismussen, is besloten gericht onderzoek te verrichten naar deze soorten, conform de daarvoor geldende onderzoeksprotocollen. Op verzoek van de gemeente is tevens onderzoek verricht naar het voorkomen van de steenuil in het plangebied.

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het onderzoek naar het voorkomen van de huismus, vleermuizen en steenuil in het plangebied gepresenteerd. Naast een korte beschrijving van het plangebied, de onderzoeksmethode en de bevindingen van het onderzoek, wordt de rapportage wordt afgesloten met het vaststellen van de wettelijke consequenties in het kader van de Wet natuurbescherming.

2 Het onderzoeksgebied

2.1 Situering

Het plangebied is gesitueerd tussen de Huurlingsedam en de Mandenmaker en ligt ten noordoosten van de woonwijk Kerkeveld in Wijchen. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied aangeduid met de cirkel.

Globale ligging van het plangebied. De globale ligging wordt aangeduid met de cirkel (bron kaart: Provincie Gelderland).

2.2 Beschrijving van het plangebied

Het plangebied is 0,95 hectare groot en bestaat uit agrarische cultuurgrond en een voormalig agrarisch erf met bebouwing en erfverharding. De agrarische cultuurgrond was tijdens het veldbezoek volledig in gebruik als grasland en bestond uit een monocultuur van raaigras. Het grasland was kort gemaaid en wordt intensief agrarisch beheerd. Op het erf staan een woning en een vijftal schuren. De woning en een deel van de schuren zijn gebouwd van bakstenen, een aantal schuren zijn gebouwd van hout. De woning beschikt over een holle spouw en is gedekt met dakpannen. De kap van de boerderij is beschoten, maar niet geïsoleerd. De schuren beschikken niet over een spouw en zijn gedekt met golfplaten of dakpannen. De daken zijn niet beschoten. Het dak van de meest westelijke schuur was recentelijk verwijderd. De woning werd tijdens het veldbezoek bewoond, de schuren stonden leef. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail weergegeven.

Detailweergave en begrenzing van het plangebied (bron luchtfoto: PDOK.nl).

3 Voorgenomen activiteiten

3.1 Algemeen

Het voornemen bestaat om de aanwezige bebouwing te slopen en het plangebied bouwrijp te maken voor de bouw van vijf woningen en een complex voor dementerende ouderen.

4 Het onderzoek

4.1 Methode

Vleermuizen

Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol 2017. Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van een heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie die vleermuizen uitzenden voor ons hoorbaar gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme niet met 100% zekerheid de soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname apparatuur (type: Zoom H2n). Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie geverifieerd en is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is specifiek gericht op het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik. Tijdens het onderzoek is ook gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera (Pulsar Helion xq28). Een dergelijke camera is van grote meerwaarde bij het waarnemen met zwermende dieren, tijdens de baltsperiode en voor het waarnemen van vleermuizen met een extreem zachte sonar, zoals de gewone grootoorvleermuis.

Het onderzoek is opgezet om duidelijkheid te krijgen over de functie van de bebouwing in het plangebied als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. Het onderzoek is afgestemd op het mogelijk voorkomen van alle gebouwbewondende soorten. Het gebouw lijkt geschikt als zomer-, kraam-, en paarverblijfplaats. Omdat de bebouwing ongeschikt is als massa-winterverblijfplaats, zijn geen bezoeken aan het plangebied gebracht tijdens het zgn. middernachtzwermen.

Het onderzoek is uitgevoerd door te posten met een batdetector nabij de te slopen bebouwing. De onderzoeker heeft het onderzoeksgebied te voet bezocht waarbij specifiek gelet is op uit- en invliegende dieren en baltsende mannelijke gewone- en ruige dwergvleermuizen in het najaar. De bezoeken zijn uitgevoerd door één onderzoeker.

Huismus

Het onderzoek naar de huismus is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in het kennisdocument Huismus (Bij12, versie 10 juli 2017). Er zijn twee grichten bezoeken aan het plangebied gebracht in de periode 1 april – 15 mei. Deze bezoeken zijn afgelegd in de tweede helft van de ochtend. Daarbij is gelet op territoriumindicerend gedrag, zoals tjilpende mannetjes, voervluchten en hoorbaar bedelende jongen. Het onderzoek is visueel en auditief uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van een verrekijker. Ook tijdens de overige bezoeken t.b.v. vleermuis en steenuil, is gelet op de aanwezigheid van huismussen.

Steenuil

De steenuil is in beeld gebracht door één specifiek bezoek aan het plangebied in maart tijdens geschikt weer (relatief zwoele avond) en door te letten op de aanwezigheid van steenuilen tijdens alle overige bezoeken aan het plangebied, specifiek de avond- en ochtendbezoeken in verband met het vleermuisonderzoek. Gelet op de beperkte omvang en overzichtelijkheid van het plangebied, wordt aangenomen dat steenuilen niet gemist kunnen worden door het uitgevoerde onderzoek. Tijdens het bezoek in maart is de territoriumroep is de 1^{e} en 2^{e} fase roep van de steenuil geproduceerd (fluiten) teneinde een reactie te ontlokken van de territoriale uilen. Dit is een beproefde methode (Stone, 2019).

Onderzoekers

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.Leemreise (hoofdonderzoeker). Leemreise is sinds 2009 actief betrokken bij vleermuisonderzoek in Nederland en reeds 32 jaar actief betrokken bij vogelonderzoek. Jaarlijks onderzoekt hij 20-25 van dergelijke locaties op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen. Naast beroepsmatig onderzoek is hij ook vrijwillig actief bij vleermuisonderzoek (monitoring). Zo telt hij jaarlijks twee maal een route in de Achterhoek op vleermuizen in het kader van het Meetnet Ecologische Monitoring. Dit onderzoek wordt gecoordineerd door de Zoogdiervereniging, in samenwerking met het CBS. Van Jaarsvels assisteert Leemreise al meerdere jaren tijdens onderzoeken waar meerdere waarnemers noodzakelijk zijn.

Sinds 1985 is bij actief met onderzoek naar steenuilen en heeft hij in de beginjaren van het langstlopend populatieonderzoek naar steenuilen in Europa, meegeholpen met verspreidingsonderzoek en het verzamelen van broedbiologisch onderzoek. Ook heeft hij grootschalige broedvogelkarteringen uitgevoerd in Nederland en de Duitse grensstreek.

Bezoeken

Vleermuizen

Voor het in beeld brengen van de betekenis van de bebouwing voor vleermuizen zijn vijf verschillende bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. De bezoeken in juni en juli zijn uitgevoerd voor het in kaart brengen van kraam- en zomerverblijven, het bezoek in september en oktober zijn uitgevoerd voor het vaststellen van paarverblijven van de gewone dwergvleermuis. De toegepaste onderzoeksmethode is gebaseerd op het vleermuisprotocol 2017. In onderstaande tabel worden de verschillende bezoekdata weergegeven.

bezoekdatum	tijdstip	Zon op / zon onder	n-onder-zoekers	Doel	Weersomstandigheden
17-6-2019	22:00-0:00	21:56	1	Zomerverblijfplaatsen & kraamkolonies	Onbewolkt, 18°C, droog, windstil
14-7-2019	22:00-0:00	21:48	1	Zomerverblijfplaatsen & kraamkolonies	Bewolkt, 19°C, droog, wind 1-2 Bft
15-7-2019	3:00-5:00	5:29	1	Zomerverblijfplaatsen & kraamkolonies	Bewolkt, 15°C, droog, windstil
16-9-2019	21:00-23:00	19:46	1	Paarverblijfplaats	Half bewolkt, 14°C, droog, windstil
14-10-2019	20:15-22:15	18:41	1	Paarverblijfplaats	Bewolkt, 13°C, droog, windstil

Bezoekschema vleermuisonderzoek in het plangebied.

Huismus

Voor het in beeld brengen van de betekenis van het plangebied voor huismussen zijn twee specifieke bezoeken aan het plangebied gebracht. In onderstaande tabel worden de verschillende bezoekdata weergegeven.

bezoekdatum	tijdstip	Zon op / zon onder	n-onder-zoekers	Doel	Weersomstandigheden
16 april 2019	10:00-10:35	n.v.t.	1	Nestplaatsen	Bewolkt, 18°C, droog, wind 2-3 Bft
5-5-2019	9:45-10:30	n.v.t.	1	Nestplaatsen	Bewolkt, 11°C, droog, wind 1-2 Bft

Steenuil
Voor het in beeld brengen van de betekenis van het plangebied voor de steenuil is één specifiek bezoek aan het plangebied gebracht en is tijdens alle overige bezoeken gekeken naar de aanwezigheid van steenuilen. In onderstaande tabel worden de verschillende bezoekdata weergegeven.

bezoekdatum	tijdstip	Zon op / zon onder	n-onder-zoekers	Doel	Weersomstandigheden
22 maart 2019	18:45-19:30	18:51	1	Territorium	Bewolkt, 22^{o}C, droog, windstil

Overige soorten
Tijdens het veldbezoek is behalve naar vleermuizen, ook gekeken naar andere beschermde soorten met een rust- of voortplantingsplaats in het gebouw, zoals de steenmarter.

4.2 Resultaten

Vleermuizen

Verblijfplaatsen
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats bezetten in de bebouwing in het plangebied. Wel is een zomer- en paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis vastgesteld op een erf, iets ten noorden van het plangebied (Huurlingsedam 25).

Foerageergebied
Tijdens alle veldbezoeken werden 1-2 langsvliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Deze vleermuizen vlogen soms een korte rondje rondom de bebouwing en foerageerden tijdens deze vluchten. Het plangebied heeft geen specifieke functie als foerageergebied voor vleermuizen en is zeker geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen.

Vliegroute
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen.

Huismus
Er zijn drie nesten van de huismus in het dakvlak van de boerderij vastgesteld. Eén invliegopening bevindt zich aan de voorzijde van de woning, en twee aan de westzijde van de boerderij. De in het plangebied nestelende huismussen foerageren in een straal van maximaal 100 meter rondom de nestplaats, maar foerageren hoofdzakelijk op het erf en de bebouwing ten zuiden van het plangebied.

Steenuil
Er nestelen geen steenuilen in het plangebied en er zijn geen foeragerende steenuilen in het plangebied waargenomen. Wel is een territorium van de steenuil vastgesteld op een erf ten oosten van het plangebied (Huurlingsedam 33). Gelet op de aanwezige schuurtjes en het grondgebruik rondom de boerderij, is het plangebied is het verleden mogelijk wel bezet geweest door een paartje steenuilen. Door het verwijderen van de daken van de schuren, zijn deze gebouwen ongeschikt geworden als nest- en verblijfplaats voor steenuilen. Het is niet uitgesloten, dat incidenteel, een uitgevlogen steenuil van elders, zich tijdelijk ophoudt in de bebouwing in het plangebied. Deze jongen op dispersie zijn op zoek naar een eigen territorium en kunnen dan feitelijk overal opduiken, ook in dorpen en steden.

Overige soorten
Er zijn tijdens het veldwerk geen aanwijzingen gevonden dat beschermde diersoorten een rust- of voortplantingsplaats bezetten in het plangebied.

4.3 Wettelijke consequenties

Vleermuizen
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat een vleermuis een verblijfplaats bezet in de bebouwing in het plangebied. Door het slopen van de bebouwing in het plangebied, wordt geen vleermuis verwond of gedood en wordt geen verblijfplaats beschadigd of vernield.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een vliegroute en het plangebied heeft geen functie als foerageergebied voor vleermuizen.

Huismus
De nestplaatsen van de huismus is jaarrond beschermd. Om de woning te mogen slopen dient daarom een ontheffing verkregen te worden van Artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing voor het doden van vogels zal niet verkregen kunnen worden.

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 Wn	Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 Wn	Beschermingsregime andere soorten § 3.3 Wn
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen	Niet van toepassing
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	Niet van toepassing
Niet van toepassing	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

Een ontheffing kan door het bevoegd gezag verleend worden indien een wettelijk belang toepasbaar is op het verzoek. Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen:

a. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
b. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
c. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
d. ter bescherming van flora of fauna;
e. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt,

f. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan;

Teneinde een ontheffing te kunnen krijgen voor het slopen van de woning, dient belang a gemotiveerd te worden in de aanvraag. De overige belangen lijken niet van toepassing op dit project.

Steenuil
De steenuil bezet geen rust- of nestplaats in het plangebied en het plangebied vormt geen onderdeel van het functionele leefgebied van de steenuil.

5 Samenvatting en conclusies

In 2019 is een erf aan de Huurlingsedam 64 te Wijchen onderzocht op de aanwezigheid van nestelende huismussen en steenuilen en de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat huismussen in het dakvlak van de woning nestelen (drie nesten). Omdat de nesten van de huismus jaarrond beschermd zijn, dient ontheffing aangevraagd te worden, voordat de woning gesloopt mag worden. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in de bebouwing en er nestelen geen steenuilen in het plangebied.

Het onderzoek is conform de toepasbare onderzoeksprotocollen (vleermuizen, huismus, steenuil) uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden.

Bijlage 6 Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Huurlingsedam 64, Wijchen

Rapportnr. M19 110.401

K+ ADVIESGROEP

Opdrachtgever	:	Lycens B.V.	
		Deventerstraat 10	7575 EM Oldenzaal
		Postbus 336	7570 AH Oldenzaal
		Tel: 0541-570 730	
		Contactpersoon:	de heer J. Miellet

Adviseur	:	K+ Adviesgroep bv	
		Jodenstraat 6	6101 AS Echt
		Postbus 224	6100 AE Echt
		Tel: 0475 - 470 470	
		E-mail: info@k-plus.nl	
		Behandeld door:	ing. Q.M.L.M. Roomans

Datum	:	26 februari 2019
Referentie	:	QR/SL/M19 110.401

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	7
3.1	Wegverkeerslawaai	7
3.1.1	Algemeen	7
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
3.1.4	Aftrek stille banden	8
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	8
3.1.6	Nieuwe situaties	8
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
4	Berekeningsresultaten	10
5	Evaluatie	14
5.1	Algemeen	14
5.2	Huurlingsedam	14
6	Conclusie	15

Bijlage I	Figuren akoestisch rekenmodel
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaai
Bijlage III	Verstrekte verkeersgegevens

1 INLEIDING

In opdracht van Lycens B.V. uit Oldenzaal is, in het kader van de opstelling van het bestemmingsplan Huurlingsedam 64, Wijchen, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende gevelbelastingen vanwege wegverkeerslawaai. In onderstaande afbeelding 1.1 is een overzicht opgenomen van de situatie ter plaatse.

Afbeelding 1.1: Uitsnede plankaart 20 december 2018 (bron: Lycens B.V.).

Aangezien het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Huurlingsedam is op grond van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Daarnaast is rekening gehouden van de relevante 30 km/h wegen.

De berekeningen zijn gebaseerd op:
- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”.

In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van de onderzochte situatie. Voor nadere informatie met betrekking tot de berekeningsgegevens en –resultaten wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een situatietekening van de opdrachtgever en kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), Basis Registraties Adressen en Gebouwen (BAG) en streetview. In de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0 (harde bodem) en zijn de relevante zachte bodemgebieden toegevoegd aan het model. Het gaat om zachte gebieden (bodemfactor 1) en halfzachte/half harde gebieden (bodemfactor 0,5). In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van het akoestisch rekenmodel.

2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de Werkorganisatie Druten en Wijchen. Het betreft verkeersgegevens voor peiljaar 2013. Om te komen tot een verkeersprognose voor 2030 is rekening gehouden met een autonome groei van 2% per jaar. Voor het weggedeelte ter hoogte van huisnummer 64 zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. In het voorliggende onderzoek is aangenomen dat de etmaalintensiteit op de weggedeelte 50% is van de intensiteit op wegvak 1. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens bouwplan Huurlingsedam 64.

Wegvak	Etmaal intensiteit	Periode aandeel		Verdeling per voertuigcategorie Qlv	Qmv	Qzv	Snelheid [km/h]	Wegdek
Huurlingsedam Wv1	923 (2013) 1293 (2030)	D	6,89%	94,68%	3,46%	1,86%	50	80
		A	3,13%	93,54%	3,23%	3,23%		
		N	0,6%	94,53%	2,19%	3,28%		
Marskramer Wv2	529 (2013) 741 (2030)	D	6,89%	97,43%	1,67%	0,9%	30	80
		A	3,12%	96,86%	1,57%	1,57%		
		N	0,6%	97,36%	1,06%	1,59%		
Huurlingsedam Wv3	402 (2013) 563 (2030)	D	6,88%	91,16%	5,74%	3,09%	30	80
		A	3,15%	89,35%	5,32%	5,32%		
		N	0,60%	90,92%	3,63%	5,45%		
Huurlingsedam Wv4	465 (2013) 650 (2030)	D	6,89%	94,68%	3,46%	1,86%	50	80
		A	3,13%	93,54%	3,23%	3,23%		
		N	0,6%	94,53%	2,19%	3,28%		

Hierbij is:
Periode: gemiddeld periodeaandeel in procenten van de etmaalintensiteit.
Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.
Wegdek: type 80: elementenverharding gelegen in keperverband (CROW 316).

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar bijlage I en de rekenbladen opgenomen in bijlage II. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III.

Op grond van de verstrekte verkeersgegevens en de resultaten van de geluidcontouren voor wegvak 4 mag worden geconcludeerd dat vanwege wegvak 2 en 3 ter hoogte van het

onderhavige bouwplan de gevelbelastingen van deze niet-gezoneerde wegen zal voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Vandaar dat deze wegvakken verder buiten beschouwing zijn gelaten.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket Win-Havik, ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaai

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10\lg\frac{1}{24}\left(12*10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4*10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8*10^{\frac{L_{night}+10}{10}}\right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		**Breedte (m) geluidzones (art. 74)**
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren.

Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012).

De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.
Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82, lid 1);
- maximale ontheffingswaarde stedelijke wegen: 63 dB (art. 83, lid 2);

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is aan de hand van raaipunten de ligging van de 48 dB, 53 dB en 63 dB geluidcontour bepaald. De raaipunten zijn gekozen op aan afstand van 0m, 5m, 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 80m en 100m uit het bouwvlak.
De geluidcontouren zijn bepaald op een waarneemhoogte van 1,5m, 4,5m en 7,5m boven maaiveld. De ligging van de raaipunten is opgenomen in figuur 2a van bijlage I.

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van de berekeningsresultaten inclusief de 5 dB aftrek van artikel 110g Wgh. (toetsingswaarden). De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.

Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.

Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten verkeerslawaai (in dB).

Waar-neem-punt	Afstand	Toetsingswaarde			Waar-neem-punt	Afstand	Toetsingswaarde		
		wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5			wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5
1	0	58	57	56	141	0	58	57	56
2	5	53	53	53	142	5	53	53	53
3	10	50	50	50	143	10	50	51	51
4	20	45	46	46	144	20	48	49	48
5	30	41	42	43	145	50	37	39	40
6	40	39	41	41	146	60	37	38	40
7	50	39	41	41	147	80	37	37	38
8	60	39	40	41	148	100	37	36	37
9	80	38	38	39	149	0	58	57	56
10	100	37	37	38	150	5	53	53	53
11	0	57	56	55	151	10	50	51	51
12	5	52	52	52	152	20	48	49	48
13	10	49	50	50	153	50	34	35	39
14	20	45	46	46	154	60	37	38	39
15	30	41	43	43	155	80	37	37	38
16	40	39	41	42	156	100	37	36	37
17	50	39	41	41	157	0	58	57	56

Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten verkeerslawaai (in dB).

Waar-neem-punt	Afstand	Toetsingswaarde			Waar-neem-punt	Afstand	Toetsingswaarde		
		wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5			wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5
18	60	39	39	41	158	5	53	53	53
19	80	38	38	39	159	10	50	51	51
20	100	37	37	38	160	20	47	49	48
21	0	57	56	55	161	50	34	36	39
22	5	52	52	52	162	60	37	38	39
23	10	49	49	49	163	80	37	37	38
24	20	45	46	46	164	100	36	36	37
25	30	42	43	44	165	0	58	57	56
26	40	40	41	42	166	5	53	53	53
27	50	39	41	41	167	10	50	51	51
28	60	38	40	41	168	20	47	48	48
29	80	38	38	39	169	30	43	45	45
30	100	37	37	38	170	40	41	43	43
31	0	57	56	55	171	50	38	40	41
32	5	52	52	52	172	60	37	38	40
33	10	49	49	49	173	80	37	37	38
34	20	45	46	46	174	100	37	37	37
35	30	42	43	44	175	0	58	57	56
36	40	40	42	42	176	5	53	53	53
37	50	39	41	41	177	10	50	50	50
38	60	39	40	41	178	20	46	47	47
39	80	38	38	39	179	30	43	45	45
40	100	37	37	38	180	40	41	43	43
41	0	57	57	56	181	50	38	40	41
42	5	52	52	52	182	60	37	39	40
43	10	49	49	49	183	80	37	37	38
44	20	45	46	46	184	100	37	36	37
45	30	42	44	44	185	0	58	57	56
46	40	40	42	43	186	5	52	52	52
47	50	39	41	42	187	10	49	50	50
48	60	39	40	41	188	20	46	47	47
49	80	38	38	39	189	30	43	45	45
50	100	37	37	38	190	40	41	43	43
51	0	57	57	56	191	50	39	41	41
52	5	52	52	52	192	60	38	39	40
53	10	49	49	49	193	80	37	37	38
54	20	45	46	46	194	100	37	37	37
55	30	42	44	44	195	0	59	58	57
56	40	40	42	43	196	5	52	52	52
57	50	39	41	42	197	10	49	50	50
58	60	39	40	41	198	20	45	47	47
59	80	38	38	39	199	30	43	44	45
60	100	37	37	38	200	40	41	42	43
61	0	57	57	56	201	50	39	41	42
62	5	52	52	52	202	60	38	39	40
63	10	49	49	49	203	80	37	37	38
64	20	45	46	47	204	100	37	36	37

Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten verkeerslawaai (in dB).

Waar-neem-punt	Afstand	Toetsingswaarde			Waar-neem-punt	Afstand	Toetsingswaarde		
		wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5			wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5
65	30	42	44	44	205	0	58	58	56
66	40	41	42	43	206	5	52	52	52
67	50	40	41	42	207	10	49	50	50
68	60	39	40	41	208	20	45	47	47
69	80	38	38	39	209	30	43	44	45
70	100	37	37	38	210	40	41	43	43
71	0	58	57	56	211	50	39	41	42
72	5	52	52	52	212	60	38	39	40
73	10	49	50	50	213	80	37	37	38
74	20	45	47	47	214	100	37	37	37
75	30	42	44	45	215	0	59	58	57
76	40	41	43	43	216	5	52	52	52
77	50	39	41	42	217	10	49	50	50
78	60	39	40	41	218	20	45	47	47
79	80	38	38	39	219	30	43	44	45
80	100	37	37	37	220	40	41	42	43
81	0	58	57	56	221	50	39	41	42
82	5	53	53	52	222	60	38	39	40
83	10	50	50	50	223	80	37	37	38
84	20	46	47	47	224	100	37	36	37
85	30	43	45	45	225	0	58	57	56
86	40	41	43	44	226	5	52	52	52
87	50	40	41	42	227	10	49	50	50
88	60	39	40	41	228	20	45	47	47
89	80	38	38	39	229	30	43	44	45
90	100	37	37	37	230	40	41	42	43
91	0	58	57	56	231	50	39	41	42
92	5	53	53	53	232	60	38	39	40
93	10	50	50	50	233	80	37	38	39
94	20	46	47	47	234	100	37	37	37
95	30	43	45	45	235	0	58	57	56
96	40	41	43	43	236	5	52	52	52
97	50	39	41	42	237	10	49	50	50
98	60	38	40	41	238	20	45	47	47
99	80	38	38	39	239	30	43	44	45
100	100	37	36	37	240	40	41	42	43
101	0	57	57	56	241	50	39	41	42
102	5	53	53	53	242	60	38	40	41
103	10	50	51	51	243	80	38	38	39
104	20	46	47	48	244	100	37	36	37
105	30	43	45	45	245	0	58	57	56
106	40	41	43	43	246	5	52	52	52
107	50	39	41	42	247	10	49	50	50
108	60	38	40	41	248	20	45	47	47
109	80	37	38	39	249	30	43	44	45
110	100	37	37	37	250	40	41	42	43
111	0	58	57	56	251	50	40	41	42

Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten verkeerslawaai (in dB).

Waar-neem-punt	Afstand	Toetsingswaarde			Waar-neem-punt	Afstand	Toetsingswaarde		
		wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5			wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5
112	5	53	53	53	252	60	39	40	41
113	10	50	51	51	253	80	38	38	39
114	20	46	47	48	254	100	37	37	37
115	30	43	45	45	255	0	58	57	56
116	40	41	43	43	256	5	52	52	52
117	50	39	41	42	257	10	49	50	50
118	60	38	40	41	258	20	45	47	47
119	80	37	38	39	259	30	43	44	45
120	100	37	37	37	260	40	41	42	43
121	0	58	57	56	261	50	40	41	42
122	5	53	53	53	262	60	39	40	41
123	10	50	51	51	263	80	38	38	39
124	20	46	47	48	264	100	37	37	38
125	30	43	45	45	265	0	58	57	56
126	40	41	43	43	266	5	52	52	52
127	50	39	41	42	267	10	49	50	50
128	60	38	39	40	268	20	45	47	47
129	80	37	38	39	269	30	43	44	45
130	100	37	37	37	270	40	41	43	43
131	0	58	57	56	271	50	40	41	42
132	5	53	53	53	272	60	39	40	41
133	10	50	51	51	273	80	38	38	39
134	20	47	48	48	274	100	37	37	38
135	30	43	45	45	275	0	58	57	56
136	40	41	43	43	276	5	52	52	52
137	50	39	41	41	277	10	49	50	50
138	60	37	39	40	278	20	46	47	47
139	80	37	37	38	279	30	43	45	45
140	100	36	36	37	280	40	41	43	44
					281	50	40	42	42
					282	60	39	40	41
					283	80	38	38	39
					284	100	38	37	38

5 EVALUATIE

5.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Hierbij wordt opgemerkt dat geen grenswaarden gelden voor die gevels die op grond van artikel 1 van de Wgh niet als gevel worden aangemerkt (zogenaamde “dove” gevels). Dit betekent dat ter plaatse van verblijfsgebieden en –ruimten geen te openen delen (ramen, deuren en dergelijke) zijn toegestaan. Vast glas daarentegen is wel toegestaan. Ter plaatse van verkeersruimten en badkamer mogen wel te openen delen worden aangebracht.

Voor “dove” gevels geldt overigens wel een eis ten aanzien van de geluidwerende eigenschappen van een dergelijk gevelvlak.

5.2 Huurlingsedam

- De maximum snelheid bedraagt 50 km/h, daarmee is het een gezoneerde weg, er moet worden voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder
- Uit de in tabel 4.1 opgenomen rekenresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden in woonvlak W-2. In woonvlak W-1 wordt wel voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- De gevelbelasting in woonvlak W-2 bedraagt maximaal 59 dB.
- De 48 dB contour is weergegeven in figuur 2b voor de eerste bouwlaag, figuur 2c voor de tweede bouwlaag en figuur 2d voor de derde bouwlaag. De ligging van de 48 dB geluidcontour ligt op een afstand van circa 20m uit de voorgevel rooilijn.
- De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.
- Indien het niet mogelijk is om alle woningen buiten de 48 dB contour te projecteren dan dient bij de gemeente Wijchen een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde worden ingediend.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen een open plaats opvullen tussen bestaande woningen een en ander ter verbetering van de bestaande stedenbouwkundige structuur.
- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over ten minste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het voorliggende plan zal daaraan voldoen. De achtergevel is de geluidluwe gevel.
- Als de voorgevel binnen de 48 dB geluidcontour wordt geprojecteerd worden zwaardere eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidings-constructie. In een separaat onderzoek dienen dan de geluidwerende maatregelen bepaald te worden om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit.

6 CONCLUSIE

In opdracht van Lycens B.V. is een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege de opstelling van het bestemmingsplan Huurlingsedam 64 te Wijchen.

In dat kader is de ligging van de 48 dB (voorkeursgrenswaarde) contour en de 63 dB (maximale ontheffingswaarde) contour bepaald.

Ter plaatse van woonvlak W-1 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens overschreden. Ter hoogte van woonvlak W-2 moet de voorgevel op een afstand van 15-20m uit de rooilijn worden geprojecteerd. In die situatie zal de gevelbelasting voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB zal niet worden overschreden.

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig verkavelingsplan dient zoveel als mogelijk rekening te worden gehouden met de geluidcontouren. Als de woning binnen de 48 dB contour wordt geprojecteerd dan zal voor deze woning(en) een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde bij de gemeente Wijchen moeten worden ingediend. De gemeente kan hieraan aanvullende eisen stellen.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M19 110 Huurlingsedam 64, Wijcen
opdrachtgever Lycens



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- \+ waarneempunt raai

omschrijving
Figuur 1:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M19 110 Huurlingsedam 64, Wijcen
opdrachtgever Lycens

omschrijving
Figuur 2a:
Overzicht akoestisch rekenmodel
ligging raaipunten

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden]
M19 110 winhavik.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500

K+ Adviesgroep b.v.

project M19 110 Huurlingsedam 64, Wijcen
opdrachtgever Lycens



WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]
M19 110 winhavik.mdb

K+ Adviesgroep b.v.

project M19 110 Huurlingsedam 64, Wijcen
opdrachtgever Lycens

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Laen]
M19 110 winhavik.mdb

K+ Adviesgroep b.v.

project M19 110 Huurlingsedam 64, Wijcen
opdrachtgever Lycens

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Laeq]
M19 110 winhavik.mdb

K+ Adviesgroep b.v.

project M19 110 Huurlingsedam 64, Wijcen
opdrachtgever Lycens

objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- \+ waarneempunt raai

omschrijving
Figuur 3:
Overzicht akoestisch rekenmodel
ligging/nummering bebouwing

K+ Adviesgroep b.v.

project M19 110 Huurlingsedam 64, Wijcen
opdrachtgever Lycens

objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn

omschrijving
Figuur 4:
Overzicht akoestisch rekenmodel
ligging/nummering bodemabsorptiegebiede

BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaai

Projectgegevens

projectnaam: M19 110 Huurlingsedam 64, Wijcen
opdrachtgever: Lycens
adviseur:
databaseversie: 902
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijving	verkeerslawaai
rekenhart:	16.5.2 (build0) ‹enhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☑
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	26-02-2019
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	15:22
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	6.0	0.0	59		80	
2	6.0	0.0	67		80	
3	6.0	0.0	33		80	
4	6.0	0.0	34		80	
5	6.0	0.0	47		80	
6	6.0	0.0	34		80	
7	8.0	0.0	45		80	
8	6.0	0.0	36		80	
10	6.0	0.0	37		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
1	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	62.50	59.42	52.15	62.78	5	58	62.50	5	57	62.50	59.42	52.15
									VL	(0)	1	4.5	61.66	58.58	51.32	61.94	5	57	61.66	5	57	61.66	58.58	51.32
									VL	(0)	1	7.5	60.65	57.57	50.30	60.93	5	56	60.65	5	56	60.65	57.57	50.30
2	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	57.62	54.53	47.27	57.90	5	53	57.62	5	53	57.62	54.53	47.27
									VL	(0)	1	4.5	57.76	54.67	47.41	58.04	5	53	57.76	5	53	57.76	54.67	47.41
									VL	(0)	1	7.5	57.48	54.40	47.13	57.76	5	53	57.48	5	52	57.48	54.40	47.13
3	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	54.60	51.50	44.25	54.88	5	50	54.60	5	50	54.60	51.50	44.25
									VL	(0)	1	4.5	55.00	51.91	44.65	55.28	5	50	55.00	5	50	55.00	51.91	44.65
									VL	(0)	1	7.5	54.94	51.85	44.59	55.22	5	50	54.94	5	50	54.94	51.85	44.59
4	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	49.26	46.13	38.88	49.52	5	45	49.26	5	44	49.26	46.13	38.88
									VL	(0)	1	4.5	50.33	47.22	39.96	50.60	5	46	50.33	5	45	50.33	47.22	39.96
									VL	(0)	1	7.5	50.23	47.13	39.87	50.50	5	46	50.23	5	45	50.23	47.13	39.87
5	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	45.35	42.21	34.96	45.60	5	41	45.35	5	40	45.35	42.21	34.96
									VL	(0)	1	4.5	47.02	43.90	36.65	47.29	5	42	47.02	5	42	47.02	43.90	36.65
									VL	(0)	1	7.5	47.52	44.42	37.16	47.79	5	43	47.52	5	43	47.52	44.42	37.16
6	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	43.77	40.64	33.40	44.03	5	39	43.77	5	39	43.77	40.64	33.40
									VL	(0)	1	4.5	45.41	42.30	35.04	45.68	5	41	45.41	5	40	45.41	42.30	35.04
									VL	(0)	1	7.5	46.13	43.03	35.77	46.40	5	41	46.13	5	41	46.13	43.03	35.77
7	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	43.97	40.86	33.60	44.24	5	39	43.97	5	39	43.97	40.86	33.60
									VL	(0)	1	4.5	45.29	42.19	34.93	45.56	5	41	45.29	5	40	45.29	42.19	34.93
									VL	(0)	1	7.5	46.12	43.02	35.76	46.39	5	41	46.12	5	41	46.12	43.02	35.76
8	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	43.71	40.60	33.34	43.98	5	39	43.71	5	39	43.71	40.60	33.34
									VL	(0)	1	4.5	44.65	41.55	34.29	44.92	5	40	44.65	5	40	44.65	41.55	34.29
									VL	(0)	1	7.5	45.68	42.58	35.32	45.95	5	41	45.68	5	41	45.68	42.58	35.32
9	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	42.89	39.79	32.53	43.16	5	38	42.89	5	38	42.89	39.79	32.53
									VL	(0)	1	4.5	43.11	40.02	32.75	43.39	5	38	43.11	5	38	43.11	40.02	32.75
									VL	(0)	1	7.5	44.11	41.02	33.75	44.39	5	39	44.11	5	39	44.11	41.02	33.75
10	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	41.84	38.75	31.48	42.12	5	37	41.84	5	37	41.84	38.75	31.48
									VL	(0)	1	4.5	41.58	38.49	31.23	41.86	5	37	41.58	5	37	41.58	38.49	31.23
									VL	(0)	1	7.5	42.36	39.27	32.01	42.64	5	38	42.36	5	37	42.36	39.27	32.01
11	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	61.88	58.79	51.53	62.16	5	57	61.88	5	57	61.88	58.79	51.53
									VL	(0)	1	4.5	61.11	58.02	50.76	61.39	5	56	61.11	5	56	61.11	58.02	50.76
									VL	(0)	1	7.5	60.11	57.03	49.76	60.39	5	55	60.11	5	55	60.11	57.03	49.76
12	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	56.56	53.46	46.20	56.83	5	52	56.56	5	52	56.56	53.46	46.20
									VL	(0)	1	4.5	56.84	53.75	46.49	57.12	5	52	56.84	5	52	56.84	53.75	46.49
									VL	(0)	1	7.5	56.60	53.50	46.24	56.87	5	52	56.60	5	52	56.60	53.50	46.24
13	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	53.74	50.62	43.37	54.01	5	49	53.74	5	49	53.74	50.62	43.37
									VL	(0)	1	4.5	54.29	51.19	43.93	54.56	5	50	54.29	5	49	54.29	51.19	43.93
									VL	(0)	1	7.5	54.28	51.18	43.92	54.55	5	50	54.28	5	49	54.28	51.18	43.92
14	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	49.41	46.28	39.03	49.67	5	45	49.41	5	44	49.41	46.28	39.03
									VL	(0)	1	4.5	50.52	47.40	40.15	50.79	5	46	50.52	5	46	50.52	47.40	40.15
									VL	(0)	1	7.5	50.60	47.49	40.23	50.87	5	46	50.60	5	46	50.60	47.49	40.23
15	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	45.92	42.77	35.53	46.17	5	41	45.92	5	41	45.92	42.77	35.53
									VL	(0)	1	4.5	47.65	44.53	37.28	47.92	5	43	47.65	5	43	47.65	44.53	37.28
									VL	(0)	1	7.5	48.04	44.93	37.67	48.31	5	43	48.04	5	43	48.04	44.93	37.67
16	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	44.20	41.07	33.82	44.46	5	39	44.20	5	39	44.20	41.07	33.82
									VL	(0)	1	4.5	45.88	42.77	35.51	46.15	5	41	45.88	5	41	45.88	42.77	35.51
									VL	(0)	1	7.5	46.53	43.42	36.16	46.80	5	42	46.53	5	42	46.53	43.42	36.16
17	0.0	0.0		--				R1	VL	(0)	1	1.5	43.96	40.84	33.59	44.23	5	39	43.96	5	39	43.96	40.84	33.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	4.5	45.33	42.22	34.96	45.60	5	41	45.33	5	40	45.33	42.22	34.96
									VL	(0)	1	7.5	46.13	43.03	35.77	46.40	5	41	46.13	5	41	46.13	43.03	35.77
18	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.25	40.14	32.88	43.52	5	39	43.25	5	38	43.25	40.14	32.88
									VL	(0)	1	4.5	44.22	41.12	33.86	44.49	5	39	44.22	5	39	44.22	41.12	33.86
									VL	(0)	1	7.5	45.27	42.17	34.91	45.54	5	41	45.27	5	40	45.27	42.17	34.91
19	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.68	39.58	32.32	42.95	5	38	42.68	5	38	42.68	39.58	32.32
									VL	(0)	1	4.5	42.90	39.81	32.54	43.18	5	38	42.90	5	38	42.90	39.81	32.54
									VL	(0)	1	7.5	43.92	40.82	33.56	44.19	5	39	43.92	5	39	43.92	40.82	33.56
20	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.98	38.88	31.62	42.25	5	37	41.98	5	37	41.98	38.88	31.62
									VL	(0)	1	4.5	41.71	38.62	31.35	41.99	5	37	41.71	5	37	41.71	38.62	31.35
									VL	(0)	1	7.5	42.50	39.41	32.14	42.78	5	38	42.50	5	37	42.50	39.41	32.14
21	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	61.90	58.81	51.55	62.18	5	57	61.90	5	57	61.90	58.81	51.55
									VL	(0)	1	4.5	61.11	58.02	50.76	61.39	5	56	61.11	5	56	61.11	58.02	50.76
									VL	(0)	1	7.5	60.09	57.00	49.74	60.37	5	55	60.09	5	55	60.09	57.00	49.74
22	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.30	53.20	45.94	56.57	5	52	56.30	5	51	56.30	53.20	45.94
									VL	(0)	1	4.5	56.59	53.49	46.23	56.86	5	52	56.59	5	52	56.59	53.49	46.23
									VL	(0)	1	7.5	56.35	53.25	45.99	56.62	5	52	56.35	5	51	56.35	53.25	45.99
23	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.48	50.36	43.11	53.75	5	49	53.48	5	48	53.48	50.36	43.11
									VL	(0)	1	4.5	54.08	50.98	43.72	54.35	5	49	54.08	5	49	54.08	50.98	43.72
									VL	(0)	1	7.5	54.07	50.97	43.71	54.34	5	49	54.07	5	49	54.07	50.97	43.71
24	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	49.45	46.31	39.06	49.71	5	45	49.45	5	44	49.45	46.31	39.06
									VL	(0)	1	4.5	50.60	47.48	40.23	50.87	5	46	50.60	5	46	50.60	47.48	40.23
									VL	(0)	1	7.5	50.76	47.65	40.39	51.03	5	46	50.76	5	46	50.76	47.65	40.39
25	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	46.32	43.17	35.93	46.57	5	42	46.32	5	41	46.32	43.17	35.93
									VL	(0)	1	4.5	48.03	44.91	37.66	48.30	5	43	48.03	5	43	48.03	44.91	37.66
									VL	(0)	1	7.5	48.46	45.34	38.09	48.73	5	44	48.46	5	43	48.46	45.34	38.09
26	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.38	41.24	34.00	44.64	5	40	44.38	5	39	44.38	41.24	34.00
									VL	(0)	1	4.5	46.21	43.09	35.84	46.48	5	41	46.21	5	41	46.21	43.09	35.84
									VL	(0)	1	7.5	46.80	43.68	36.43	47.07	5	42	46.80	5	42	46.80	43.68	36.43
27	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.79	40.67	33.42	44.06	5	39	43.79	5	39	43.79	40.67	33.42
									VL	(0)	1	4.5	45.26	42.15	34.89	45.53	5	41	45.26	5	40	45.26	42.15	34.89
									VL	(0)	1	7.5	46.07	42.96	35.70	46.34	5	41	46.07	5	41	46.07	42.96	35.70
28	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.19	40.07	32.82	43.46	5	38	43.19	5	38	43.19	40.07	32.82
									VL	(0)	1	4.5	44.26	41.15	33.89	44.53	5	40	44.26	5	39	44.26	41.15	33.89
									VL	(0)	1	7.5	45.31	42.21	34.95	45.58	5	41	45.31	5	40	45.31	42.21	34.95
29	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.52	39.42	32.16	42.79	5	38	42.52	5	38	42.52	39.42	32.16
									VL	(0)	1	4.5	42.77	39.67	32.41	43.04	5	38	42.77	5	38	42.77	39.67	32.41
									VL	(0)	1	7.5	43.80	40.70	33.44	44.07	5	39	43.80	5	39	43.80	40.70	33.44
30	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.82	38.72	31.46	42.09	5	37	41.82	5	37	41.82	38.72	31.46
									VL	(0)	1	4.5	41.57	38.47	31.21	41.84	5	37	41.57	5	37	41.57	38.47	31.21
									VL	(0)	1	7.5	42.34	39.25	31.99	42.62	5	38	42.34	5	37	42.34	39.25	31.99
31	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	61.99	58.90	51.64	62.27	5	57	61.99	5	57	61.99	58.90	51.64
									VL	(0)	1	4.5	61.20	58.11	50.85	61.48	5	56	61.20	5	56	61.20	58.11	50.85
									VL	(0)	1	7.5	60.19	57.10	49.84	60.47	5	55	60.19	5	55	60.19	57.10	49.84
32	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.27	53.16	45.90	56.54	5	52	56.27	5	51	56.27	53.16	45.90
									VL	(0)	1	4.5	56.53	53.43	46.17	56.80	5	52	56.53	5	52	56.53	53.43	46.17
									VL	(0)	1	7.5	56.28	53.18	45.92	56.55	5	52	56.28	5	51	56.28	53.18	45.92
33	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.37	50.25	43.00	53.64	5	49	53.37	5	48	53.37	50.25	43.00
									VL	(0)	1	4.5	53.99	50.89	43.63	54.26	5	49	53.99	5	49	53.99	50.89	43.63
									VL	(0)	1	7.5	53.99	50.88	43.62	54.26	5	49	53.99	5	49	53.99	50.88	43.62
34	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	49.57	46.43	39.18	49.82	5	45	49.57	5	45	49.57	46.43	39.18
									VL	(0)	1	4.5	50.76	47.64	40.39	51.03	5	46	50.76	5	46	50.76	47.64	40.39

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	7.5	50.96	47.85	40.59	51.23	5	46	50.96	5	46	50.96	47.85	40.59
35	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	46.49	43.34	36.10	46.74	5	42	46.49	5	41	46.49	43.34	36.10
									VL	(0)	1	4.5	48.17	45.04	37.79	48.43	5	43	48.17	5	43	48.17	45.04	37.79
									VL	(0)	1	7.5	48.62	45.51	38.25	48.89	5	44	48.62	5	44	48.62	45.51	38.25
36	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.69	41.55	34.30	44.94	5	40	44.69	5	40	44.69	41.55	34.30
									VL	(0)	1	4.5	46.50	43.38	36.12	46.76	5	42	46.50	5	41	46.50	43.38	36.12
									VL	(0)	1	7.5	47.11	43.99	36.74	47.38	5	42	47.11	5	42	47.11	43.99	36.74
37	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.87	40.74	33.49	44.13	5	39	43.87	5	39	43.87	40.74	33.49
									VL	(0)	1	4.5	45.40	42.28	35.03	45.67	5	41	45.40	5	40	45.40	42.28	35.03
									VL	(0)	1	7.5	46.19	43.08	35.82	46.46	5	41	46.19	5	41	46.19	43.08	35.82
38	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.48	40.36	33.11	43.75	5	39	43.48	5	38	43.48	40.36	33.11
									VL	(0)	1	4.5	44.55	41.44	34.19	44.82	5	40	44.55	5	40	44.55	41.44	34.19
									VL	(0)	1	7.5	45.56	42.46	35.20	45.83	5	41	45.56	5	41	45.56	42.46	35.20
39	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.81	39.70	32.44	43.08	5	38	42.81	5	38	42.81	39.70	32.44
									VL	(0)	1	4.5	43.06	39.96	32.70	43.33	5	38	43.06	5	38	43.06	39.96	32.70
									VL	(0)	1	7.5	44.07	40.98	33.71	44.35	5	39	44.07	5	39	44.07	40.98	33.71
40	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.04	38.94	31.68	42.31	5	37	42.04	5	37	42.04	38.94	31.68
									VL	(0)	1	4.5	41.80	38.70	31.44	42.07	5	37	41.80	5	37	41.80	38.70	31.44
									VL	(0)	1	7.5	42.57	39.48	32.21	42.85	5	38	42.57	5	38	42.57	39.48	32.21
41	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.09	59.01	51.74	62.37	5	57	62.09	5	57	62.09	59.01	51.74
									VL	(0)	1	4.5	61.30	58.22	50.95	61.58	5	57	61.30	5	56	61.30	58.22	50.95
									VL	(0)	1	7.5	60.30	57.21	49.95	60.58	5	56	60.30	5	55	60.30	57.21	49.95
42	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.25	53.14	45.88	56.52	5	52	56.25	5	51	56.25	53.14	45.88
									VL	(0)	1	4.5	56.51	53.41	46.15	56.78	5	52	56.51	5	52	56.51	53.41	46.15
									VL	(0)	1	7.5	56.24	53.15	45.89	56.52	5	52	56.24	5	51	56.24	53.15	45.89
43	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.40	50.28	43.03	53.67	5	49	53.40	5	48	53.40	50.28	43.03
									VL	(0)	1	4.5	54.04	50.93	43.67	54.31	5	49	54.04	5	49	54.04	50.93	43.67
									VL	(0)	1	7.5	54.03	50.92	43.66	54.30	5	49	54.03	5	49	54.03	50.92	43.66
44	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	49.50	46.36	39.11	49.76	5	45	49.50	5	45	49.50	46.36	39.11
									VL	(0)	1	4.5	50.71	47.60	40.34	50.98	5	46	50.71	5	46	50.71	47.60	40.34
									VL	(0)	1	7.5	50.89	47.78	40.52	51.16	5	46	50.89	5	46	50.89	47.78	40.52
45	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	46.63	43.48	36.24	46.88	5	42	46.63	5	42	46.63	43.48	36.24
									VL	(0)	1	4.5	48.33	45.20	37.95	48.59	5	44	48.33	5	43	48.33	45.20	37.95
									VL	(0)	1	7.5	48.75	45.63	38.37	49.01	5	44	48.75	5	44	48.75	45.63	38.37
46	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.98	41.84	34.60	45.24	5	40	44.98	5	40	44.98	41.84	34.60
									VL	(0)	1	4.5	46.80	43.68	36.43	47.07	5	42	46.80	5	42	46.80	43.68	36.43
									VL	(0)	1	7.5	47.40	44.28	37.02	47.66	5	43	47.40	5	42	47.40	44.28	37.02
47	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.86	40.73	33.48	44.12	5	39	43.86	5	39	43.86	40.73	33.48
									VL	(0)	1	4.5	45.48	42.36	35.11	45.75	5	41	45.48	5	40	45.48	42.36	35.11
									VL	(0)	1	7.5	46.27	43.16	35.90	46.54	5	42	46.27	5	41	46.27	43.16	35.90
48	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.25	40.13	32.88	43.52	5	39	43.25	5	38	43.25	40.13	32.88
									VL	(0)	1	4.5	44.43	41.32	34.06	44.70	5	40	44.43	5	39	44.43	41.32	34.06
									VL	(0)	1	7.5	45.49	42.39	35.13	45.76	5	41	45.49	5	40	45.49	42.39	35.13
49	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.80	39.70	32.44	43.07	5	38	42.80	5	38	42.80	39.70	32.44
									VL	(0)	1	4.5	43.08	39.98	32.72	43.35	5	38	43.08	5	38	43.08	39.98	32.72
									VL	(0)	1	7.5	44.08	40.99	33.72	44.36	5	39	44.08	5	39	44.08	40.99	33.72
50	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.87	38.78	31.51	42.15	5	37	41.87	5	37	41.87	38.78	31.51
									VL	(0)	1	4.5	41.63	38.54	31.28	41.91	5	37	41.63	5	37	41.63	38.54	31.28
									VL	(0)	1	7.5	42.41	39.31	32.05	42.68	5	38	42.41	5	37	42.41	39.31	32.05
51	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.16	59.08	51.81	62.44	5	57	62.16	5	57	62.16	59.08	51.81
									VL	(0)	1	4.5	61.38	58.30	51.03	61.66	5	57	61.38	5	56	61.38	58.30	51.03
									VL	(0)	1	7.5	60.38	57.30	50.03	60.66	5	56	60.38	5	55	60.38	57.30	50.03

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
52	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	56.29	53.18	45.93	56.56	5	52	56.29	5	51	56.29	53.18	45.93
									VL	(0)	1	4.5	56.55	53.46	46.20	56.83	5	52	56.55	5	52	56.55	53.46	46.20
									VL	(0)	1	7.5	56.28	53.19	45.93	56.56	5	52	56.28	5	51	56.28	53.19	45.93
53	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	53.34	50.22	42.97	53.61	5	49	53.34	5	48	53.34	50.22	42.97
									VL	(0)	1	4.5	53.96	50.86	43.60	54.23	5	49	53.96	5	49	53.96	50.86	43.60
									VL	(0)	1	7.5	53.95	50.85	43.59	54.22	5	49	53.95	5	49	53.95	50.85	43.59
54	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	49.65	46.51	39.26	49.90	5	45	49.65	5	45	49.65	46.51	39.26
									VL	(0)	1	4.5	50.87	47.76	40.50	51.14	5	46	50.87	5	46	50.87	47.76	40.50
									VL	(0)	1	7.5	51.07	47.96	40.70	51.34	5	46	51.07	5	46	51.07	47.96	40.70
55	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	46.87	43.72	36.48	47.12	5	42	46.87	5	42	46.87	43.72	36.48
									VL	(0)	1	4.5	48.57	45.44	38.19	48.83	5	44	48.57	5	44	48.57	45.44	38.19
									VL	(0)	1	7.5	49.00	45.88	38.62	49.26	5	44	49.00	5	44	49.00	45.88	38.62
56	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	44.99	41.85	34.60	45.24	5	40	44.99	5	40	44.99	41.85	34.60
									VL	(0)	1	4.5	46.82	43.70	36.45	47.09	5	42	46.82	5	42	46.82	43.70	36.45
									VL	(0)	1	7.5	47.42	44.31	37.05	47.69	5	43	47.42	5	42	47.42	44.31	37.05
57	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	44.16	41.03	33.78	44.42	5	39	44.16	5	39	44.16	41.03	33.78
									VL	(0)	1	4.5	45.76	42.64	35.39	46.03	5	41	45.76	5	41	45.76	42.64	35.39
									VL	(0)	1	7.5	46.57	43.46	36.20	46.84	5	42	46.57	5	42	46.57	43.46	36.20
58	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	43.46	40.34	33.08	43.72	5	39	43.46	5	38	43.46	40.34	33.08
									VL	(0)	1	4.5	44.66	41.55	34.29	44.93	5	40	44.66	5	40	44.66	41.55	34.29
									VL	(0)	1	7.5	45.72	42.61	35.35	45.99	5	41	45.72	5	41	45.72	42.61	35.35
59	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	42.35	39.24	31.98	42.62	5	38	42.35	5	37	42.35	39.24	31.98
									VL	(0)	1	4.5	42.71	39.61	32.35	42.98	5	38	42.71	5	38	42.71	39.61	32.35
									VL	(0)	1	7.5	43.77	40.67	33.41	44.04	5	39	43.77	5	39	43.77	40.67	33.41
60	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	41.83	38.73	31.47	42.10	5	37	41.83	5	37	41.83	38.73	31.47
									VL	(0)	1	4.5	41.62	38.52	31.26	41.89	5	37	41.62	5	37	41.62	38.52	31.26
									VL	(0)	1	7.5	42.39	39.30	32.03	42.67	5	38	42.39	5	37	42.39	39.30	32.03
61	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	62.21	59.13	51.86	62.49	5	57	62.21	5	57	62.21	59.13	51.86
									VL	(0)	1	4.5	61.45	58.37	51.10	61.73	5	57	61.45	5	56	61.45	58.37	51.10
									VL	(0)	1	7.5	60.46	57.38	50.11	60.74	5	56	60.46	5	55	60.46	57.38	50.11
62	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	56.42	53.31	46.05	56.69	5	52	56.42	5	51	56.42	53.31	46.05
									VL	(0)	1	4.5	56.68	53.58	46.32	56.95	5	52	56.68	5	52	56.68	53.58	46.32
									VL	(0)	1	7.5	56.40	53.31	46.05	56.68	5	52	56.40	5	51	56.40	53.31	46.05
63	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	53.53	50.41	43.16	53.80	5	49	53.53	5	49	53.53	50.41	43.16
									VL	(0)	1	4.5	54.16	51.05	43.79	54.43	5	49	54.16	5	49	54.16	51.05	43.79
									VL	(0)	1	7.5	54.15	51.04	43.78	54.42	5	49	54.15	5	49	54.15	51.04	43.78
64	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	49.95	46.82	39.57	50.21	5	45	49.95	5	45	49.95	46.82	39.57
									VL	(0)	1	4.5	51.16	48.05	40.79	51.43	5	46	51.16	5	46	51.16	48.05	40.79
									VL	(0)	1	7.5	51.39	48.28	41.02	51.66	5	47	51.39	5	46	51.39	48.28	41.02
65	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	47.04	43.90	36.66	47.30	5	42	47.04	5	42	47.04	43.90	36.66
									VL	(0)	1	4.5	48.75	45.63	38.37	49.01	5	44	48.75	5	44	48.75	45.63	38.37
									VL	(0)	1	7.5	49.19	46.07	38.81	49.45	5	44	49.19	5	44	49.19	46.07	38.81
66	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	45.30	42.16	34.92	45.56	5	41	45.30	5	40	45.30	42.16	34.92
									VL	(0)	1	4.5	47.13	44.01	36.76	47.40	5	42	47.13	5	42	47.13	44.01	36.76
									VL	(0)	1	7.5	47.71	44.60	37.34	47.98	5	43	47.71	5	43	47.71	44.60	37.34
67	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	44.24	41.11	33.86	44.50	5	40	44.24	5	39	44.24	41.11	33.86
									VL	(0)	1	4.5	45.90	42.79	35.53	46.17	5	41	45.90	5	41	45.90	42.79	35.53
									VL	(0)	1	7.5	46.72	43.61	36.35	46.99	5	42	46.72	5	42	46.72	43.61	36.35
68	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	43.56	40.44	33.19	43.83	5	39	43.56	5	39	43.56	40.44	33.19
									VL	(0)	1	4.5	44.80	41.69	34.43	45.07	5	40	44.80	5	40	44.80	41.69	34.43
									VL	(0)	1	7.5	45.85	42.74	35.48	46.12	5	41	45.85	5	41	45.85	42.74	35.48
69	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	42.58	39.47	32.21	42.85	5	38	42.58	5	38	42.58	39.47	32.21

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	4.5	42.95	39.85	32.59	43.22	5	38	42.95	5	38	42.95	39.85	32.59
									VL	(0)	1	7.5	44.01	40.92	33.65	44.29	5	39	44.01	5	39	44.01	40.92	33.65
70	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.89	38.79	31.53	42.16	5	37	41.89	5	37	41.89	38.79	31.53
									VL	(0)	1	4.5	41.69	38.60	31.34	41.97	5	37	41.69	5	37	41.69	38.60	31.34
									VL	(0)	1	7.5	42.45	39.35	32.09	42.72	5	38	42.45	5	37	42.45	39.35	32.09
71	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.25	59.17	51.90	62.53	5	58	62.25	5	57	62.25	59.17	51.90
									VL	(0)	1	4.5	61.50	58.42	51.15	61.78	5	57	61.50	5	57	61.50	58.42	51.15
									VL	(0)	1	7.5	60.53	57.45	50.18	60.81	5	56	60.53	5	56	60.53	57.45	50.18
72	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.58	53.47	46.22	56.85	5	52	56.58	5	52	56.58	53.47	46.22
									VL	(0)	1	4.5	56.82	53.72	46.46	57.09	5	52	56.82	5	52	56.82	53.72	46.46
									VL	(0)	1	7.5	56.56	53.47	46.21	56.84	5	52	56.56	5	52	56.56	53.47	46.21
73	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.72	50.60	43.35	53.99	5	49	53.72	5	49	53.72	50.60	43.35
									VL	(0)	1	4.5	54.31	51.21	43.95	54.58	5	50	54.31	5	49	54.31	51.21	43.95
									VL	(0)	1	7.5	54.29	51.19	43.93	54.56	5	50	54.29	5	49	54.29	51.19	43.93
74	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	50.13	47.00	39.75	50.39	5	45	50.13	5	45	50.13	47.00	39.75
									VL	(0)	1	4.5	51.31	48.20	40.94	51.58	5	47	51.31	5	46	51.31	48.20	40.94
									VL	(0)	1	7.5	51.48	48.37	41.12	51.75	5	47	51.48	5	46	51.48	48.37	41.12
75	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.21	44.07	36.83	47.47	5	42	47.21	5	42	47.21	44.07	36.83
									VL	(0)	1	4.5	48.90	45.78	38.53	49.17	5	44	48.90	5	44	48.90	45.78	38.53
									VL	(0)	1	7.5	49.30	46.19	38.93	49.57	5	45	49.30	5	44	49.30	46.19	38.93
76	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.55	42.41	35.17	45.81	5	41	45.55	5	41	45.55	42.41	35.17
									VL	(0)	1	4.5	47.39	44.27	37.02	47.66	5	43	47.39	5	42	47.39	44.27	37.02
									VL	(0)	1	7.5	47.98	44.87	37.61	48.25	5	43	47.98	5	43	47.98	44.87	37.61
77	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.08	40.95	33.70	44.34	5	39	44.08	5	39	44.08	40.95	33.70
									VL	(0)	1	4.5	45.87	42.75	35.50	46.14	5	41	45.87	5	41	45.87	42.75	35.50
									VL	(0)	1	7.5	46.68	43.57	36.32	46.95	5	42	46.68	5	42	46.68	43.57	36.32
78	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.73	40.61	33.36	44.00	5	39	43.73	5	39	43.73	40.61	33.36
									VL	(0)	1	4.5	44.97	41.86	34.60	45.24	5	40	44.97	5	40	44.97	41.86	34.60
									VL	(0)	1	7.5	46.00	42.89	35.63	46.27	5	41	46.00	5	41	46.00	42.89	35.63
79	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.61	39.50	32.25	42.88	5	38	42.61	5	38	42.61	39.50	32.25
									VL	(0)	1	4.5	43.01	39.91	32.65	43.28	5	38	43.01	5	38	43.01	39.91	32.65
									VL	(0)	1	7.5	44.07	40.97	33.71	44.34	5	39	44.07	5	39	44.07	40.97	33.71
80	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.53	38.43	31.17	41.80	5	37	41.53	5	37	41.53	38.43	31.17
									VL	(0)	1	4.5	41.36	38.26	31.00	41.63	5	37	41.36	5	36	41.36	38.26	31.00
									VL	(0)	1	7.5	42.15	39.05	31.79	42.42	5	37	42.15	5	37	42.15	39.05	31.79
81	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.31	59.23	51.97	62.59	5	58	62.31	5	57	62.31	59.23	51.97
									VL	(0)	1	4.5	61.58	58.51	51.24	61.87	5	57	61.58	5	57	61.58	58.51	51.24
									VL	(0)	1	7.5	60.64	57.56	50.29	60.92	5	56	60.64	5	56	60.64	57.56	50.29
82	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	57.29	54.20	46.94	57.57	5	53	57.29	5	52	57.29	54.20	46.94
									VL	(0)	1	4.5	57.44	54.36	47.09	57.72	5	53	57.44	5	52	57.44	54.36	47.09
									VL	(0)	1	7.5	57.18	54.09	46.83	57.46	5	52	57.18	5	52	57.18	54.09	46.83
83	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	54.49	51.39	44.13	54.76	5	50	54.49	5	49	54.49	51.39	44.13
									VL	(0)	1	4.5	54.95	51.86	44.60	55.23	5	50	54.95	5	50	54.95	51.86	44.60
									VL	(0)	1	7.5	54.91	51.82	44.56	55.19	5	50	54.91	5	50	54.91	51.82	44.56
84	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	50.75	47.63	40.38	51.02	5	46	50.75	5	46	50.75	47.63	40.38
									VL	(0)	1	4.5	51.82	48.72	41.46	52.09	5	47	51.82	5	47	51.82	48.72	41.46
									VL	(0)	1	7.5	51.98	48.88	41.62	52.25	5	47	51.98	5	47	51.98	48.88	41.62
85	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.81	44.68	37.43	48.07	5	43	47.81	5	43	47.81	44.68	37.43
									VL	(0)	1	4.5	49.44	46.33	39.08	49.71	5	45	49.44	5	44	49.44	46.33	39.08
									VL	(0)	1	7.5	49.78	46.67	39.42	50.05	5	45	49.78	5	45	49.78	46.67	39.42
86	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.94	42.82	35.57	46.21	5	41	45.94	5	41	45.94	42.82	35.57
									VL	(0)	1	4.5	47.75	44.64	37.38	48.02	5	43	47.75	5	43	47.75	44.64	37.38

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	7.5	48.30	45.19	37.93	48.57	5	44	48.30	5	43	48.30	45.19	37.93
87	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.47	41.35	34.10	44.74	5	40	44.47	5	39	44.47	41.35	34.10
									VL	(0)	1	4.5	46.19	43.08	35.82	46.46	5	41	46.19	5	41	46.19	43.08	35.82
									VL	(0)	1	7.5	47.03	43.93	36.67	47.30	5	42	47.03	5	42	47.03	43.93	36.67
88	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.51	40.39	33.13	43.77	5	39	43.51	5	39	43.51	40.39	33.13
									VL	(0)	1	4.5	44.82	41.71	34.45	45.09	5	40	44.82	5	40	44.82	41.71	34.45
									VL	(0)	1	7.5	45.87	42.76	35.50	46.14	5	41	45.87	5	41	45.87	42.76	35.50
89	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.58	39.47	32.21	42.85	5	38	42.58	5	38	42.58	39.47	32.21
									VL	(0)	1	4.5	43.00	39.89	32.63	43.27	5	38	43.00	5	38	43.00	39.89	32.63
									VL	(0)	1	7.5	44.04	40.94	33.68	44.31	5	39	44.04	5	39	44.04	40.94	33.68
90	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.58	38.48	31.22	41.85	5	37	41.58	5	37	41.58	38.48	31.22
									VL	(0)	1	4.5	41.42	38.33	31.06	41.70	5	37	41.42	5	36	41.42	38.33	31.06
									VL	(0)	1	7.5	42.20	39.11	31.84	42.48	5	37	42.20	5	37	42.20	39.11	31.84
91	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.29	59.21	51.94	62.57	5	58	62.29	5	57	62.29	59.21	51.94
									VL	(0)	1	4.5	61.58	58.50	51.24	61.86	5	57	61.58	5	57	61.58	58.50	51.24
									VL	(0)	1	7.5	60.66	57.59	50.32	60.95	5	56	60.66	5	56	60.66	57.59	50.32
92	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	57.74	54.65	47.39	58.02	5	53	57.74	5	53	57.74	54.65	47.39
									VL	(0)	1	4.5	57.83	54.75	47.49	58.11	5	53	57.83	5	53	57.83	54.75	47.49
									VL	(0)	1	7.5	57.55	54.47	47.20	57.83	5	53	57.55	5	53	57.55	54.47	47.20
93	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	54.79	51.69	44.43	55.06	5	50	54.79	5	50	54.79	51.69	44.43
									VL	(0)	1	4.5	55.21	52.12	44.86	55.49	5	50	55.21	5	50	55.21	52.12	44.86
									VL	(0)	1	7.5	55.16	52.07	44.81	55.44	5	50	55.16	5	50	55.16	52.07	44.81
94	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	51.02	47.91	40.65	51.29	5	46	51.02	5	46	51.02	47.91	40.65
									VL	(0)	1	4.5	52.06	48.96	41.70	52.33	5	47	52.06	5	47	52.06	48.96	41.70
									VL	(0)	1	7.5	52.22	49.12	41.86	52.49	5	47	52.22	5	47	52.22	49.12	41.86
95	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.90	44.77	37.52	48.16	5	43	47.90	5	43	47.90	44.77	37.52
									VL	(0)	1	4.5	49.55	46.44	39.18	49.82	5	45	49.55	5	45	49.55	46.44	39.18
									VL	(0)	1	7.5	49.90	46.79	39.54	50.17	5	45	49.90	5	45	49.90	46.79	39.54
96	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.79	42.66	35.41	46.05	5	41	45.79	5	41	45.79	42.66	35.41
									VL	(0)	1	4.5	47.64	44.52	37.27	47.91	5	43	47.64	5	43	47.64	44.52	37.27
									VL	(0)	1	7.5	48.18	45.07	37.81	48.45	5	43	48.18	5	43	48.18	45.07	37.81
97	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.14	41.00	33.76	44.40	5	39	44.14	5	39	44.14	41.00	33.76
									VL	(0)	1	4.5	45.93	42.82	35.56	46.20	5	41	45.93	5	41	45.93	42.82	35.56
									VL	(0)	1	7.5	46.79	43.68	36.42	47.06	5	42	46.79	5	42	46.79	43.68	36.42
98	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.07	39.94	32.69	43.33	5	38	43.07	5	38	43.07	39.94	32.69
									VL	(0)	1	4.5	44.48	41.37	34.11	44.75	5	40	44.48	5	39	44.48	41.37	34.11
									VL	(0)	1	7.5	45.56	42.45	35.19	45.83	5	41	45.56	5	41	45.56	42.45	35.19
99	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.26	39.14	31.89	42.53	5	38	42.26	5	37	42.26	39.14	31.89
									VL	(0)	1	4.5	42.71	39.61	32.35	42.98	5	38	42.71	5	38	42.71	39.61	32.35
									VL	(0)	1	7.5	43.76	40.66	33.40	44.03	5	39	43.76	5	39	43.76	40.66	33.40
100	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.23	38.13	30.87	41.50	5	37	41.23	5	36	41.23	38.13	30.87
									VL	(0)	1	4.5	41.13	38.03	30.77	41.40	5	36	41.13	5	36	41.13	38.03	30.77
									VL	(0)	1	7.5	41.91	38.81	31.55	42.18	5	37	41.91	5	37	41.91	38.81	31.55
101	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.21	59.13	51.87	62.49	5	57	62.21	5	57	62.21	59.13	51.87
									VL	(0)	1	4.5	61.53	58.45	51.19	61.81	5	57	61.53	5	57	61.53	58.45	51.19
									VL	(0)	1	7.5	60.62	57.55	50.28	60.91	5	56	60.62	5	56	60.62	57.55	50.28
102	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	57.79	54.70	47.44	58.07	5	53	57.79	5	53	57.79	54.70	47.44
									VL	(0)	1	4.5	57.88	54.80	47.54	58.16	5	53	57.88	5	53	57.88	54.80	47.54
									VL	(0)	1	7.5	57.60	54.52	47.26	57.88	5	53	57.60	5	53	57.60	54.52	47.26
103	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	54.85	51.75	44.50	55.13	5	50	54.85	5	50	54.85	51.75	44.50
									VL	(0)	1	4.5	55.28	52.19	44.93	55.56	5	51	55.28	5	50	55.28	52.19	44.93
									VL	(0)	1	7.5	55.24	52.14	44.88	55.51	5	51	55.24	5	50	55.24	52.14	44.88

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
104	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	51.10	47.98	40.73	51.37	5	46	51.10	5	46	51.10	47.98	40.73
									VL	(0)	1	4.5	52.15	49.05	41.79	52.42	5	47	52.15	5	47	52.15	49.05	41.79
									VL	(0)	1	7.5	52.28	49.19	41.93	52.56	5	48	52.28	5	47	52.28	49.19	41.93
105	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	48.09	44.97	37.72	48.36	5	43	48.09	5	43	48.09	44.97	37.72
									VL	(0)	1	4.5	49.73	46.62	39.36	50.00	5	45	49.73	5	45	49.73	46.62	39.36
									VL	(0)	1	7.5	50.04	46.93	39.67	50.31	5	45	50.04	5	45	50.04	46.93	39.67
106	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.70	42.57	35.32	45.96	5	41	45.70	5	41	45.70	42.57	35.32
									VL	(0)	1	4.5	47.61	44.49	37.24	47.88	5	43	47.61	5	43	47.61	44.49	37.24
									VL	(0)	1	7.5	48.17	45.06	37.80	48.44	5	43	48.17	5	43	48.17	45.06	37.80
107	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.05	40.92	33.67	44.31	5	39	44.05	5	39	44.05	40.92	33.67
									VL	(0)	1	4.5	45.86	42.75	35.49	46.13	5	41	45.86	5	41	45.86	42.75	35.49
									VL	(0)	1	7.5	46.65	43.54	36.28	46.92	5	42	46.65	5	42	46.65	43.54	36.28
108	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.05	39.92	32.67	43.31	5	38	43.05	5	38	43.05	39.92	32.67
									VL	(0)	1	4.5	44.48	41.36	34.11	44.75	5	40	44.48	5	39	44.48	41.36	34.11
									VL	(0)	1	7.5	45.55	42.44	35.18	45.82	5	41	45.55	5	41	45.55	42.44	35.18
109	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.84	38.72	31.46	42.10	5	37	41.84	5	37	41.84	38.72	31.46
									VL	(0)	1	4.5	42.34	39.23	31.98	42.61	5	38	42.34	5	37	42.34	39.23	31.98
									VL	(0)	1	7.5	43.42	40.32	33.06	43.69	5	39	43.42	5	38	43.42	40.32	33.06
110	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.47	38.37	31.11	41.74	5	37	41.47	5	36	41.47	38.37	31.11
									VL	(0)	1	4.5	41.31	38.21	30.95	41.58	5	37	41.31	5	36	41.31	38.21	30.95
									VL	(0)	1	7.5	42.06	38.96	31.69	42.33	5	37	42.06	5	37	42.06	38.96	31.69
111	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.25	59.17	51.91	62.53	5	58	62.25	5	57	62.25	59.17	51.91
									VL	(0)	1	4.5	61.57	58.49	51.22	61.85	5	57	61.57	5	57	61.57	58.49	51.22
									VL	(0)	1	7.5	60.66	57.58	50.32	60.94	5	56	60.66	5	56	60.66	57.58	50.32
112	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	57.86	54.78	47.51	58.14	5	53	57.86	5	53	57.86	54.78	47.51
									VL	(0)	1	4.5	57.97	54.88	47.62	58.25	5	53	57.97	5	53	57.97	54.88	47.62
									VL	(0)	1	7.5	57.69	54.60	47.34	57.97	5	53	57.69	5	53	57.69	54.60	47.34
113	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	54.96	51.86	44.60	55.23	5	50	54.96	5	50	54.96	51.86	44.60
									VL	(0)	1	4.5	55.39	52.30	45.04	55.67	5	51	55.39	5	50	55.39	52.30	45.04
									VL	(0)	1	7.5	55.35	52.26	45.00	55.63	5	51	55.35	5	50	55.35	52.26	45.00
114	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	51.13	48.01	40.76	51.40	5	46	51.13	5	46	51.13	48.01	40.76
									VL	(0)	1	4.5	52.17	49.07	41.81	52.44	5	47	52.17	5	47	52.17	49.07	41.81
									VL	(0)	1	7.5	52.31	49.21	41.95	52.58	5	48	52.31	5	47	52.31	49.21	41.95
115	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	48.09	44.96	37.71	48.35	5	43	48.09	5	43	48.09	44.96	37.71
									VL	(0)	1	4.5	49.75	46.64	39.39	50.02	5	45	49.75	5	45	49.75	46.64	39.39
									VL	(0)	1	7.5	50.01	46.91	39.65	50.28	5	45	50.01	5	45	50.01	46.91	39.65
116	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.70	42.57	35.32	45.96	5	41	45.70	5	41	45.70	42.57	35.32
									VL	(0)	1	4.5	47.63	44.52	37.26	47.90	5	43	47.63	5	43	47.63	44.52	37.26
									VL	(0)	1	7.5	48.10	44.99	37.73	48.37	5	43	48.10	5	43	48.10	44.99	37.73
117	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.00	40.86	33.62	44.26	5	39	44.00	5	39	44.00	40.86	33.62
									VL	(0)	1	4.5	45.84	42.72	35.47	46.11	5	41	45.84	5	41	45.84	42.72	35.47
									VL	(0)	1	7.5	46.58	43.46	36.21	46.85	5	42	46.58	5	42	46.58	43.46	36.21
118	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.83	39.70	32.45	43.09	5	38	42.83	5	38	42.83	39.70	32.45
									VL	(0)	1	4.5	44.30	41.19	33.94	44.57	5	40	44.30	5	39	44.30	41.19	33.94
									VL	(0)	1	7.5	45.41	42.30	35.04	45.68	5	41	45.41	5	40	45.41	42.30	35.04
119	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.90	38.78	31.53	42.17	5	37	41.90	5	37	41.90	38.78	31.53
									VL	(0)	1	4.5	42.37	39.26	32.00	42.64	5	38	42.37	5	37	42.37	39.26	32.00
									VL	(0)	1	7.5	43.42	40.31	33.05	43.69	5	39	43.42	5	38	43.42	40.31	33.05
120	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.40	38.29	31.03	41.67	5	37	41.40	5	36	41.40	38.29	31.03
									VL	(0)	1	4.5	41.26	38.16	30.90	41.53	5	37	41.26	5	36	41.26	38.16	30.90
									VL	(0)	1	7.5	41.98	38.87	31.61	42.25	5	37	41.98	5	37	41.98	38.87	31.61
121	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.29	59.21	51.95	62.57	5	58	62.29	5	57	62.29	59.21	51.95

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	4.5	61.61	58.53	51.26	61.89	5	57	61.61	5	57	61.61	58.53	51.26
									VL	(0)	1	7.5	60.70	57.62	50.35	60.98	5	56	60.70	5	56	60.70	57.62	50.35
122	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	57.89	54.81	47.54	58.17	5	53	57.89	5	53	57.89	54.81	47.54
									VL	(0)	1	4.5	58.01	54.92	47.66	58.29	5	53	58.01	5	53	58.01	54.92	47.66
									VL	(0)	1	7.5	57.72	54.63	47.37	58.00	5	53	57.72	5	53	57.72	54.63	47.37
123	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	54.98	51.88	44.62	55.25	5	50	54.98	5	50	54.98	51.88	44.62
									VL	(0)	1	4.5	55.43	52.34	45.08	55.71	5	51	55.43	5	50	55.43	52.34	45.08
									VL	(0)	1	7.5	55.37	52.28	45.02	55.65	5	51	55.37	5	50	55.37	52.28	45.02
124	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	51.14	48.03	40.78	51.41	5	46	51.14	5	46	51.14	48.03	40.78
									VL	(0)	1	4.5	52.21	49.11	41.85	52.48	5	47	52.21	5	47	52.21	49.11	41.85
									VL	(0)	1	7.5	52.31	49.21	41.95	52.58	5	48	52.31	5	47	52.31	49.21	41.95
125	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	48.00	44.87	37.62	48.26	5	43	48.00	5	43	48.00	44.87	37.62
									VL	(0)	1	4.5	49.68	46.57	39.31	49.95	5	45	49.68	5	45	49.68	46.57	39.31
									VL	(0)	1	7.5	49.91	46.80	39.54	50.18	5	45	49.91	5	45	49.91	46.80	39.54
126	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.64	42.51	35.26	45.90	5	41	45.64	5	41	45.64	42.51	35.26
									VL	(0)	1	4.5	47.59	44.48	37.22	47.86	5	43	47.59	5	43	47.59	44.48	37.22
									VL	(0)	1	7.5	48.09	44.98	37.72	48.36	5	43	48.09	5	43	48.09	44.98	37.72
127	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.99	40.85	33.61	44.25	5	39	43.99	5	39	43.99	40.85	33.61
									VL	(0)	1	4.5	45.83	42.72	35.46	46.10	5	41	45.83	5	41	45.83	42.72	35.46
									VL	(0)	1	7.5	46.45	43.34	36.08	46.72	5	42	46.45	5	41	46.45	43.34	36.08
128	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.43	39.29	32.04	42.69	5	38	42.43	5	37	42.43	39.29	32.04
									VL	(0)	1	4.5	43.92	40.80	33.55	44.19	5	39	43.92	5	39	43.92	40.80	33.55
									VL	(0)	1	7.5	45.05	41.93	34.68	45.32	5	40	45.05	5	40	45.05	41.93	34.68
129	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.83	38.70	31.45	42.09	5	37	41.83	5	37	41.83	38.70	31.45
									VL	(0)	1	4.5	42.28	39.17	31.91	42.55	5	38	42.28	5	37	42.28	39.17	31.91
									VL	(0)	1	7.5	43.31	40.20	32.94	43.58	5	39	43.31	5	38	43.31	40.20	32.94
130	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.40	38.30	31.04	41.67	5	37	41.40	5	36	41.40	38.30	31.04
									VL	(0)	1	4.5	41.24	38.14	30.88	41.51	5	37	41.24	5	36	41.24	38.14	30.88
									VL	(0)	1	7.5	41.93	38.83	31.57	42.20	5	37	41.93	5	37	41.93	38.83	31.57
131	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.30	59.22	51.96	62.58	5	58	62.30	5	57	62.30	59.22	51.96
									VL	(0)	1	4.5	61.61	58.53	51.27	61.89	5	57	61.61	5	57	61.61	58.53	51.27
									VL	(0)	1	7.5	60.69	57.61	50.35	60.97	5	56	60.69	5	56	60.69	57.61	50.35
132	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	57.89	54.80	47.54	58.17	5	53	57.89	5	53	57.89	54.80	47.54
									VL	(0)	1	4.5	58.00	54.92	47.66	58.28	5	53	58.00	5	53	58.00	54.92	47.66
									VL	(0)	1	7.5	57.71	54.63	47.36	57.99	5	53	57.71	5	53	57.71	54.63	47.36
133	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	55.14	52.04	44.78	55.41	5	50	55.14	5	50	55.14	52.04	44.78
									VL	(0)	1	4.5	55.61	52.52	45.26	55.89	5	51	55.61	5	51	55.61	52.52	45.26
									VL	(0)	1	7.5	55.55	52.46	45.20	55.83	5	51	55.55	5	51	55.55	52.46	45.20
134	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	51.27	48.16	40.91	51.54	5	47	51.27	5	46	51.27	48.16	40.91
									VL	(0)	1	4.5	52.34	49.24	41.98	52.61	5	48	52.34	5	47	52.34	49.24	41.98
									VL	(0)	1	7.5	52.39	49.29	42.03	52.66	5	48	52.39	5	47	52.39	49.29	42.03
135	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.84	44.72	37.47	48.11	5	43	47.84	5	43	47.84	44.72	37.47
									VL	(0)	1	4.5	49.54	46.43	39.18	49.81	5	45	49.54	5	45	49.54	46.43	39.18
									VL	(0)	1	7.5	49.69	46.58	39.32	49.96	5	45	49.69	5	45	49.69	46.58	39.32
136	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.49	42.35	35.11	45.75	5	41	45.49	5	40	45.49	42.35	35.11
									VL	(0)	1	4.5	47.43	44.32	37.06	47.70	5	43	47.43	5	42	47.43	44.32	37.06
									VL	(0)	1	7.5	47.55	44.44	37.18	47.82	5	43	47.55	5	43	47.55	44.44	37.18
137	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.44	40.31	33.06	43.70	5	39	43.44	5	38	43.44	40.31	33.06
									VL	(0)	1	4.5	45.35	42.24	34.98	45.62	5	41	45.35	5	40	45.35	42.24	34.98
									VL	(0)	1	7.5	45.96	42.84	35.59	46.23	5	41	45.96	5	41	45.96	42.84	35.59
138	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.10	38.96	31.71	42.35	5	37	42.10	5	37	42.10	38.96	31.71
									VL	(0)	1	4.5	43.49	40.38	33.12	43.76	5	39	43.49	5	38	43.49	40.38	33.12

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag									(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	7.5	44.64	41.53	34.27	44.91	5	40	44.64	5	40	44.64	41.53	34.27
139	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.77	38.65	31.40	42.04	5	37	41.77	5	37	41.77	38.65	31.40
									VL	(0)	1	4.5	42.16	39.05	31.79	42.43	5	37	42.16	5	37	42.16	39.05	31.79
									VL	(0)	1	7.5	43.18	40.07	32.81	43.45	5	38	43.18	5	38	43.18	40.07	32.81
140	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.19	38.08	30.82	41.46	5	36	41.19	5	36	41.19	38.08	30.82
									VL	(0)	1	4.5	41.03	37.92	30.66	41.30	5	36	41.03	5	36	41.03	37.92	30.66
									VL	(0)	1	7.5	41.74	38.63	31.37	42.01	5	37	41.74	5	37	41.74	38.63	31.37
141	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.42	59.34	52.07	62.70	5	58	62.42	5	57	62.42	59.34	52.07
									VL	(0)	1	4.5	61.72	58.64	51.38	62.00	5	57	61.72	5	57	61.72	58.64	51.38
									VL	(0)	1	7.5	60.79	57.72	50.45	61.08	5	56	60.79	5	56	60.79	57.72	50.45
142	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	57.98	54.89	47.63	58.26	5	53	57.98	5	53	57.98	54.89	47.63
									VL	(0)	1	4.5	58.10	55.02	47.75	58.38	5	53	58.10	5	53	58.10	55.02	47.75
									VL	(0)	1	7.5	57.80	54.72	47.45	58.08	5	53	57.80	5	53	57.80	54.72	47.45
143	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	55.17	52.07	44.81	55.44	5	50	55.17	5	50	55.17	52.07	44.81
									VL	(0)	1	4.5	55.67	52.58	45.32	55.95	5	51	55.67	5	51	55.67	52.58	45.32
									VL	(0)	1	7.5	55.61	52.52	45.26	55.89	5	51	55.61	5	51	55.61	52.52	45.26
144	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	52.49	49.37	42.12	52.76	5	48	52.49	5	47	52.49	49.37	42.12
									VL	(0)	1	4.5	53.60	50.49	43.24	53.87	5	49	53.60	5	49	53.60	50.49	43.24
									VL	(0)	1	7.5	52.38	49.28	42.02	52.65	5	48	52.38	5	47	52.38	49.28	42.02
145	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.85	38.72	31.47	42.11	5	37	41.85	5	37	41.85	38.72	31.47
									VL	(0)	1	4.5	43.55	40.44	33.18	43.82	5	39	43.55	5	39	43.55	40.44	33.18
									VL	(0)	1	7.5	45.17	42.06	34.80	45.44	5	40	45.17	5	40	45.17	42.06	34.80
146	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.91	38.77	31.52	42.17	5	37	41.91	5	37	41.91	38.77	31.52
									VL	(0)	1	4.5	43.15	40.04	32.78	43.42	5	38	43.15	5	38	43.15	40.04	32.78
									VL	(0)	1	7.5	44.43	41.31	34.06	44.70	5	40	44.43	5	39	44.43	41.31	34.06
147	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.82	38.69	31.44	42.08	5	37	41.82	5	37	41.82	38.69	31.44
									VL	(0)	1	4.5	42.16	39.05	31.79	42.43	5	37	42.16	5	37	42.16	39.05	31.79
									VL	(0)	1	7.5	43.15	40.04	32.78	43.42	5	38	43.15	5	38	43.15	40.04	32.78
148	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.38	38.27	31.01	41.65	5	37	41.38	5	36	41.38	38.27	31.01
									VL	(0)	1	4.5	41.17	38.07	30.81	41.44	5	36	41.17	5	36	41.17	38.07	30.81
									VL	(0)	1	7.5	41.86	38.75	31.49	42.13	5	37	41.86	5	37	41.86	38.75	31.49
149	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.46	59.38	52.11	62.74	5	58	62.46	5	57	62.46	59.38	52.11
									VL	(0)	1	4.5	61.75	58.67	51.40	62.03	5	57	61.75	5	57	61.75	58.67	51.40
									VL	(0)	1	7.5	60.81	57.73	50.47	61.09	5	56	60.81	5	56	60.81	57.73	50.47
150	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	57.97	54.88	47.62	58.25	5	53	57.97	5	53	57.97	54.88	47.62
									VL	(0)	1	4.5	58.10	55.02	47.76	58.38	5	53	58.10	5	53	58.10	55.02	47.76
									VL	(0)	1	7.5	57.81	54.73	47.46	58.09	5	53	57.81	5	53	57.81	54.73	47.46
151	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	55.16	52.06	44.80	55.43	5	50	55.16	5	50	55.16	52.06	44.80
									VL	(0)	1	4.5	55.67	52.58	45.32	55.95	5	51	55.67	5	51	55.67	52.58	45.32
									VL	(0)	1	7.5	55.61	52.52	45.26	55.89	5	51	55.61	5	51	55.61	52.52	45.26
152	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	52.86	49.74	42.49	53.13	5	48	52.86	5	48	52.86	49.74	42.49
									VL	(0)	1	4.5	54.02	50.92	43.66	54.29	5	49	54.02	5	49	54.02	50.92	43.66
									VL	(0)	1	7.5	52.43	49.33	42.07	52.70	5	48	52.43	5	47	52.43	49.33	42.07
153	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	38.66	35.51	28.27	38.91	5	34	38.66	5	34	38.66	35.51	28.27
									VL	(0)	1	4.5	39.91	36.81	29.55	40.18	5	35	39.91	5	35	39.91	36.81	29.55
									VL	(0)	1	7.5	44.11	40.99	33.74	44.38	5	39	44.11	5	39	44.11	40.99	33.74
154	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.35	38.21	30.96	41.60	5	37	41.35	5	36	41.35	38.21	30.96
									VL	(0)	1	4.5	42.43	39.31	32.06	42.70	5	38	42.43	5	37	42.43	39.31	32.06
									VL	(0)	1	7.5	44.00	40.89	33.63	44.27	5	39	44.00	5	39	44.00	40.89	33.63
155	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.59	38.46	31.21	41.85	5	37	41.59	5	37	41.59	38.46	31.21
									VL	(0)	1	4.5	41.95	38.83	31.58	42.22	5	37	41.95	5	37	41.95	38.83	31.58
									VL	(0)	1	7.5	42.93	39.81	32.56	43.20	5	38	42.93	5	38	42.93	39.81	32.56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
156	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	41.32	38.21	30.96	41.59	5	37	41.32	5	36	41.32	38.21	30.96
									VL	(0)	1	4.5	41.11	38.00	30.75	41.38	5	36	41.11	5	36	41.11	38.00	30.75
									VL	(0)	1	7.5	41.77	38.67	31.41	42.04	5	37	41.77	5	37	41.77	38.67	31.41
157	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	62.67	59.59	52.32	62.95	5	58	62.67	5	58	62.67	59.59	52.32
									VL	(0)	1	4.5	61.93	58.85	51.58	62.21	5	57	61.93	5	57	61.93	58.85	51.58
									VL	(0)	1	7.5	60.98	57.90	50.63	61.26	5	56	60.98	5	56	60.98	57.90	50.63
158	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	58.00	54.91	47.65	58.28	5	53	58.00	5	53	58.00	54.91	47.65
									VL	(0)	1	4.5	58.13	55.05	47.78	58.41	5	53	58.13	5	53	58.13	55.05	47.78
									VL	(0)	1	7.5	57.83	54.74	47.48	58.11	5	53	57.83	5	53	57.83	54.74	47.48
159	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	55.21	52.11	44.85	55.48	5	50	55.21	5	50	55.21	52.11	44.85
									VL	(0)	1	4.5	55.74	52.64	45.38	56.01	5	51	55.74	5	51	55.74	52.64	45.38
									VL	(0)	1	7.5	55.66	52.57	45.31	55.94	5	51	55.66	5	51	55.66	52.57	45.31
160	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	52.11	48.99	41.74	52.38	5	47	52.11	5	47	52.11	48.99	41.74
									VL	(0)	1	4.5	53.27	50.17	42.91	53.54	5	49	53.27	5	48	53.27	50.17	42.91
									VL	(0)	1	7.5	52.52	49.42	42.16	52.79	5	48	52.52	5	48	52.52	49.42	42.16
161	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	39.05	35.90	28.66	39.30	5	34	39.05	5	34	39.05	35.90	28.66
									VL	(0)	1	4.5	40.49	37.37	30.12	40.76	5	36	40.49	5	35	40.49	37.37	30.12
									VL	(0)	1	7.5	44.19	41.07	33.81	44.45	5	39	44.19	5	39	44.19	41.07	33.81
162	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	41.64	38.49	31.25	41.89	5	37	41.64	5	37	41.64	38.49	31.25
									VL	(0)	1	4.5	42.70	39.57	32.32	42.96	5	38	42.70	5	38	42.70	39.57	32.32
									VL	(0)	1	7.5	44.13	41.02	33.76	44.40	5	39	44.13	5	39	44.13	41.02	33.76
163	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	41.61	38.48	31.23	41.87	5	37	41.61	5	37	41.61	38.48	31.23
									VL	(0)	1	4.5	41.96	38.84	31.59	42.23	5	37	41.96	5	37	41.96	38.84	31.59
									VL	(0)	1	7.5	42.97	39.86	32.60	43.24	5	38	42.97	5	38	42.97	39.86	32.60
164	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	41.20	38.09	30.83	41.47	5	36	41.20	5	36	41.20	38.09	30.83
									VL	(0)	1	4.5	40.96	37.86	30.60	41.23	5	36	40.96	5	36	40.96	37.86	30.60
									VL	(0)	1	7.5	41.63	38.53	31.26	41.90	5	37	41.63	5	37	41.63	38.53	31.26
165	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	62.77	59.69	52.42	63.05	5	58	62.77	5	58	62.77	59.69	52.42
									VL	(0)	1	4.5	61.96	58.89	51.62	62.25	5	57	61.96	5	57	61.96	58.89	51.62
									VL	(0)	1	7.5	60.99	57.91	50.64	61.27	5	56	60.99	5	56	60.99	57.91	50.64
166	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	57.97	54.88	47.62	58.25	5	53	57.97	5	53	57.97	54.88	47.62
									VL	(0)	1	4.5	58.09	55.01	47.74	58.37	5	53	58.09	5	53	58.09	55.01	47.74
									VL	(0)	1	7.5	57.78	54.69	47.43	58.06	5	53	57.78	5	53	57.78	54.69	47.43
167	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	55.09	51.99	44.73	55.36	5	50	55.09	5	50	55.09	51.99	44.73
									VL	(0)	1	4.5	55.59	52.50	45.24	55.87	5	51	55.59	5	51	55.59	52.50	45.24
									VL	(0)	1	7.5	55.52	52.42	45.16	55.79	5	51	55.52	5	51	55.52	52.42	45.16
168	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	51.31	48.19	40.94	51.58	5	47	51.31	5	46	51.31	48.19	40.94
									VL	(0)	1	4.5	52.37	49.26	42.01	52.64	5	48	52.37	5	47	52.37	49.26	42.01
									VL	(0)	1	7.5	52.43	49.33	42.07	52.70	5	48	52.43	5	47	52.43	49.33	42.07
169	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	47.95	44.82	37.57	48.21	5	43	47.95	5	43	47.95	44.82	37.57
									VL	(0)	1	4.5	49.62	46.51	39.26	49.89	5	45	49.62	5	45	49.62	46.51	39.26
									VL	(0)	1	7.5	49.77	46.66	39.41	50.04	5	45	49.77	5	45	49.77	46.66	39.41
170	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	45.46	42.33	35.08	45.72	5	41	45.46	5	40	45.46	42.33	35.08
									VL	(0)	1	4.5	47.32	44.20	36.95	47.59	5	43	47.32	5	42	47.32	44.20	36.95
									VL	(0)	1	7.5	47.23	44.12	36.86	47.50	5	42	47.23	5	42	47.23	44.12	36.86
171	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	42.75	39.61	32.37	43.01	5	38	42.75	5	38	42.75	39.61	32.37
									VL	(0)	1	4.5	44.49	41.37	34.12	44.76	5	40	44.49	5	39	44.49	41.37	34.12
									VL	(0)	1	7.5	45.57	42.46	35.20	45.84	5	41	45.57	5	41	45.57	42.46	35.20
172	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	42.04	38.90	31.65	42.30	5	37	42.04	5	37	42.04	38.90	31.65
									VL	(0)	1	4.5	43.19	40.07	32.82	43.46	5	38	43.19	5	38	43.19	40.07	32.82
									VL	(0)	1	7.5	44.43	41.32	34.06	44.70	5	40	44.43	5	39	44.43	41.32	34.06
173	0.0	0.0		--			R1		VL	(0)	1	1.5	41.85	38.72	31.47	42.11	5	37	41.85	5	37	41.85	38.72	31.47

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag									(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	4.5	42.15	39.03	31.78	42.42	5	37	42.15	5	37	42.15	39.03	31.78
									VL	(0)	1	7.5	43.11	40.00	32.74	43.38	5	38	43.11	5	38	43.11	40.00	32.74
174	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.65	38.54	31.28	41.92	5	37	41.65	5	37	41.65	38.54	31.28
									VL	(0)	1	4.5	41.34	38.23	30.97	41.61	5	37	41.34	5	36	41.34	38.23	30.97
									VL	(0)	1	7.5	41.97	38.87	31.61	42.24	5	37	41.97	5	37	41.97	38.87	31.61
175	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.83	59.75	52.49	63.11	5	58	62.83	5	58	62.83	59.75	52.49
									VL	(0)	1	4.5	61.99	58.91	51.65	62.27	5	57	61.99	5	57	61.99	58.91	51.65
									VL	(0)	1	7.5	60.99	57.91	50.64	61.27	5	56	60.99	5	56	60.99	57.91	50.64
176	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	57.34	54.24	46.98	57.61	5	53	57.34	5	52	57.34	54.24	46.98
									VL	(0)	1	4.5	57.56	54.47	47.20	57.84	5	53	57.56	5	53	57.56	54.47	47.20
									VL	(0)	1	7.5	57.28	54.19	46.93	57.56	5	53	57.28	5	52	57.28	54.19	46.93
177	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	54.51	51.40	44.15	54.78	5	50	54.51	5	50	54.51	51.40	44.15
									VL	(0)	1	4.5	55.08	51.99	44.73	55.36	5	50	55.08	5	50	55.08	51.99	44.73
									VL	(0)	1	7.5	55.04	51.95	44.69	55.32	5	50	55.04	5	50	55.04	51.95	44.69
178	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	50.73	47.61	40.36	51.00	5	46	50.73	5	46	50.73	47.61	40.36
									VL	(0)	1	4.5	51.88	48.78	41.52	52.15	5	47	51.88	5	47	51.88	48.78	41.52
									VL	(0)	1	7.5	52.06	48.95	41.69	52.33	5	47	52.06	5	47	52.06	48.95	41.69
179	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.76	44.63	37.38	48.02	5	43	47.76	5	43	47.76	44.63	37.38
									VL	(0)	1	4.5	49.46	46.34	39.09	49.73	5	45	49.46	5	44	49.46	46.34	39.09
									VL	(0)	1	7.5	49.73	46.62	39.36	50.00	5	45	49.73	5	45	49.73	46.62	39.36
180	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.39	42.25	35.00	45.64	5	41	45.39	5	40	45.39	42.25	35.00
									VL	(0)	1	4.5	47.28	44.16	36.91	47.55	5	43	47.28	5	42	47.28	44.16	36.91
									VL	(0)	1	7.5	47.52	44.40	37.14	47.78	5	43	47.52	5	43	47.52	44.40	37.14
181	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.22	40.08	32.83	43.48	5	38	43.22	5	38	43.22	40.08	32.83
									VL	(0)	1	4.5	45.10	41.98	34.72	45.36	5	40	45.10	5	40	45.10	41.98	34.72
									VL	(0)	1	7.5	45.73	42.61	35.36	46.00	5	41	45.73	5	41	45.73	42.61	35.36
182	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.02	38.87	31.63	42.27	5	37	42.02	5	37	42.02	38.87	31.63
									VL	(0)	1	4.5	43.36	40.24	32.99	43.63	5	39	43.36	5	38	43.36	40.24	32.99
									VL	(0)	1	7.5	44.57	41.45	34.19	44.83	5	40	44.57	5	40	44.57	41.45	34.19
183	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.74	38.61	31.36	42.00	5	37	41.74	5	37	41.74	38.61	31.36
									VL	(0)	1	4.5	42.06	38.95	31.70	42.33	5	37	42.06	5	37	42.06	38.95	31.70
									VL	(0)	1	7.5	43.05	39.94	32.68	43.32	5	38	43.05	5	38	43.05	39.94	32.68
184	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.55	38.44	31.18	41.82	5	37	41.55	5	37	41.55	38.44	31.18
									VL	(0)	1	4.5	41.22	38.12	30.86	41.49	5	36	41.22	5	36	41.22	38.12	30.86
									VL	(0)	1	7.5	41.87	38.77	31.51	42.14	5	37	41.87	5	37	41.87	38.77	31.51
185	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	63.02	59.94	52.67	63.30	5	58	63.02	5	58	63.02	59.94	52.67
									VL	(0)	1	4.5	62.12	59.04	51.77	62.40	5	57	62.12	5	57	62.12	59.04	51.77
									VL	(0)	1	7.5	61.08	58.00	50.73	61.36	5	56	61.08	5	56	61.08	58.00	50.73
186	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.93	53.83	46.57	57.20	5	52	56.93	5	52	56.93	53.83	46.57
									VL	(0)	1	4.5	57.21	54.11	46.85	57.48	5	52	57.21	5	52	57.21	54.11	46.85
									VL	(0)	1	7.5	56.94	53.85	46.59	57.22	5	52	56.94	5	52	56.94	53.85	46.59
187	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	54.02	50.90	43.65	54.29	5	49	54.02	5	49	54.02	50.90	43.65
									VL	(0)	1	4.5	54.68	51.57	44.31	54.95	5	50	54.68	5	50	54.68	51.57	44.31
									VL	(0)	1	7.5	54.66	51.55	44.30	54.93	5	50	54.66	5	50	54.66	51.55	44.30
188	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	50.32	47.19	39.94	50.58	5	46	50.32	5	45	50.32	47.19	39.94
									VL	(0)	1	4.5	51.55	48.44	41.18	51.82	5	47	51.55	5	47	51.55	48.44	41.18
									VL	(0)	1	7.5	51.75	48.64	41.39	52.02	5	47	51.75	5	47	51.75	48.64	41.39
189	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.57	44.43	37.19	47.83	5	43	47.57	5	43	47.57	44.43	37.19
									VL	(0)	1	4.5	49.29	46.17	38.91	49.55	5	45	49.29	5	44	49.29	46.17	38.91
									VL	(0)	1	7.5	49.64	46.53	39.27	49.91	5	45	49.64	5	45	49.64	46.53	39.27
190	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.39	42.25	35.01	45.65	5	41	45.39	5	40	45.39	42.25	35.01
									VL	(0)	1	4.5	47.28	44.15	36.90	47.54	5	43	47.28	5	42	47.28	44.15	36.90

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	7.5	47.73	44.61	37.36	48.00	5	43	47.73	5	43	47.73	44.61	37.36
191	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.56	40.41	33.17	43.81	5	39	43.56	5	39	43.56	40.41	33.17
									VL	(0)	1	4.5	45.36	42.23	34.98	45.62	5	41	45.36	5	40	45.36	42.23	34.98
									VL	(0)	1	7.5	46.08	42.96	35.70	46.34	5	41	46.08	5	41	46.08	42.96	35.70
192	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.26	39.11	31.87	42.51	5	38	42.26	5	37	42.26	39.11	31.87
									VL	(0)	1	4.5	43.64	40.52	33.27	43.91	5	39	43.64	5	39	43.64	40.52	33.27
									VL	(0)	1	7.5	44.79	41.67	34.42	45.06	5	40	44.79	5	40	44.79	41.67	34.42
193	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.74	38.61	31.36	42.00	5	37	41.74	5	37	41.74	38.61	31.36
									VL	(0)	1	4.5	42.03	38.92	31.66	42.30	5	37	42.03	5	37	42.03	38.92	31.66
									VL	(0)	1	7.5	43.01	39.90	32.64	43.28	5	38	43.01	5	38	43.01	39.90	32.64
194	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.61	38.50	31.24	41.88	5	37	41.61	5	37	41.61	38.50	31.24
									VL	(0)	1	4.5	41.31	38.20	30.94	41.58	5	37	41.31	5	36	41.31	38.20	30.94
									VL	(0)	1	7.5	41.99	38.89	31.63	42.26	5	37	41.99	5	37	41.99	38.89	31.63
195	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	63.23	60.15	52.88	63.51	5	59	63.23	5	58	63.23	60.15	52.88
									VL	(0)	1	4.5	62.29	59.21	51.94	62.57	5	58	62.29	5	57	62.29	59.21	51.94
									VL	(0)	1	7.5	61.23	58.15	50.88	61.51	5	57	61.23	5	56	61.23	58.15	50.88
196	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.89	53.78	46.53	57.16	5	52	56.89	5	52	56.89	53.78	46.53
									VL	(0)	1	4.5	57.16	54.07	46.81	57.44	5	52	57.16	5	52	57.16	54.07	46.81
									VL	(0)	1	7.5	56.88	53.79	46.53	57.16	5	52	56.88	5	52	56.88	53.79	46.53
197	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.89	50.77	43.52	54.16	5	49	53.89	5	49	53.89	50.77	43.52
									VL	(0)	1	4.5	54.57	51.46	44.21	54.84	5	50	54.57	5	50	54.57	51.46	44.21
									VL	(0)	1	7.5	54.55	51.44	44.19	54.82	5	50	54.55	5	50	54.55	51.44	44.19
198	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	50.14	47.01	39.76	50.40	5	45	50.14	5	45	50.14	47.01	39.76
									VL	(0)	1	4.5	51.45	48.34	41.09	51.72	5	47	51.45	5	46	51.45	48.34	41.09
									VL	(0)	1	7.5	51.67	48.56	41.31	51.94	5	47	51.67	5	47	51.67	48.56	41.31
199	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.43	44.29	37.04	47.69	5	43	47.43	5	42	47.43	44.29	37.04
									VL	(0)	1	4.5	49.15	46.03	38.78	49.42	5	44	49.15	5	44	49.15	46.03	38.78
									VL	(0)	1	7.5	49.56	46.44	39.19	49.83	5	45	49.56	5	45	49.56	46.44	39.19
200	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.35	42.20	34.96	45.60	5	41	45.35	5	40	45.35	42.20	34.96
									VL	(0)	1	4.5	47.23	44.10	36.85	47.49	5	42	47.23	5	42	47.23	44.10	36.85
									VL	(0)	1	7.5	47.76	44.63	37.38	48.02	5	43	47.76	5	43	47.76	44.63	37.38
201	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.88	40.73	33.48	44.13	5	39	43.88	5	39	43.88	40.73	33.48
									VL	(0)	1	4.5	45.55	42.42	35.18	45.81	5	41	45.55	5	41	45.55	42.42	35.18
									VL	(0)	1	7.5	46.30	43.18	35.92	46.56	5	42	46.30	5	41	46.30	43.18	35.92
202	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.39	39.24	32.00	42.64	5	38	42.39	5	37	42.39	39.24	32.00
									VL	(0)	1	4.5	43.77	40.64	33.39	44.03	5	39	43.77	5	39	43.77	40.64	33.39
									VL	(0)	1	7.5	44.90	41.78	34.52	45.16	5	40	44.90	5	40	44.90	41.78	34.52
203	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.61	38.48	31.23	41.87	5	37	41.61	5	37	41.61	38.48	31.23
									VL	(0)	1	4.5	41.92	38.81	31.55	42.19	5	37	41.92	5	37	41.92	38.81	31.55
									VL	(0)	1	7.5	43.00	39.89	32.63	43.27	5	38	43.00	5	38	43.00	39.89	32.63
204	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.52	38.41	31.15	41.79	5	37	41.52	5	37	41.52	38.41	31.15
									VL	(0)	1	4.5	41.22	38.11	30.85	41.49	5	36	41.22	5	36	41.22	38.11	30.85
									VL	(0)	1	7.5	41.90	38.79	31.53	42.17	5	37	41.90	5	37	41.90	38.79	31.53
205	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	63.21	60.13	52.87	63.49	5	58	63.21	5	58	63.21	60.13	52.87
									VL	(0)	1	4.5	62.26	59.18	51.92	62.54	5	58	62.26	5	57	62.26	59.18	51.92
									VL	(0)	1	7.5	61.20	58.12	50.85	61.48	5	56	61.20	5	56	61.20	58.12	50.85
206	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.86	53.75	46.49	57.13	5	52	56.86	5	52	56.86	53.75	46.49
									VL	(0)	1	4.5	57.14	54.05	46.79	57.42	5	52	57.14	5	52	57.14	54.05	46.79
									VL	(0)	1	7.5	56.86	53.76	46.50	57.13	5	52	56.86	5	52	56.86	53.76	46.50
207	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.84	50.72	43.47	54.11	5	49	53.84	5	49	53.84	50.72	43.47
									VL	(0)	1	4.5	54.53	51.43	44.17	54.80	5	50	54.53	5	50	54.53	51.43	44.17
									VL	(0)	1	7.5	54.50	51.40	44.14	54.77	5	50	54.50	5	49	54.50	51.40	44.14

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
208	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	50.06	46.92	39.67	50.31	5	45	50.06	5	45	50.06	46.92	39.67
									VL	(0)	1	4.5	51.37	48.26	41.00	51.64	5	47	51.37	5	46	51.37	48.26	41.00
									VL	(0)	1	7.5	51.59	48.47	41.22	51.86	5	47	51.59	5	47	51.59	48.47	41.22
209	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.44	44.30	37.06	47.70	5	43	47.44	5	42	47.44	44.30	37.06
									VL	(0)	1	4.5	49.15	46.03	38.78	49.42	5	44	49.15	5	44	49.15	46.03	38.78
									VL	(0)	1	7.5	49.56	46.44	39.19	49.83	5	45	49.56	5	45	49.56	46.44	39.19
210	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.44	42.29	35.05	45.69	5	41	45.44	5	40	45.44	42.29	35.05
									VL	(0)	1	4.5	47.26	44.14	36.89	47.53	5	43	47.26	5	42	47.26	44.14	36.89
									VL	(0)	1	7.5	47.77	44.65	37.40	48.04	5	43	47.77	5	43	47.77	44.65	37.40
211	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.00	40.85	33.61	44.25	5	39	44.00	5	39	44.00	40.85	33.61
									VL	(0)	1	4.5	45.63	42.51	35.26	45.90	5	41	45.63	5	41	45.63	42.51	35.26
									VL	(0)	1	7.5	46.38	43.26	36.01	46.65	5	42	46.38	5	41	46.38	43.26	36.01
212	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.58	39.43	32.18	42.83	5	38	42.58	5	38	42.58	39.43	32.18
									VL	(0)	1	4.5	43.91	40.78	33.53	44.17	5	39	43.91	5	39	43.91	40.78	33.53
									VL	(0)	1	7.5	45.01	41.89	34.64	45.28	5	40	45.01	5	40	45.01	41.89	34.64
213	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.47	38.33	31.09	41.73	5	37	41.47	5	36	41.47	38.33	31.09
									VL	(0)	1	4.5	41.84	38.72	31.47	42.11	5	37	41.84	5	37	41.84	38.72	31.47
									VL	(0)	1	7.5	42.94	39.82	32.57	43.21	5	38	42.94	5	38	42.94	39.82	32.57
214	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.58	38.47	31.21	41.85	5	37	41.58	5	37	41.58	38.47	31.21
									VL	(0)	1	4.5	41.26	38.16	30.90	41.53	5	37	41.26	5	36	41.26	38.16	30.90
									VL	(0)	1	7.5	41.94	38.84	31.58	42.21	5	37	41.94	5	37	41.94	38.84	31.58
215	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	63.25	60.17	52.91	63.53	5	59	63.25	5	58	63.25	60.17	52.91
									VL	(0)	1	4.5	62.30	59.22	51.95	62.58	5	58	62.30	5	57	62.30	59.22	51.95
									VL	(0)	1	7.5	61.23	58.15	50.89	61.51	5	57	61.23	5	56	61.23	58.15	50.89
216	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.86	53.75	46.50	57.13	5	52	56.86	5	52	56.86	53.75	46.50
									VL	(0)	1	4.5	57.15	54.05	46.79	57.42	5	52	57.15	5	52	57.15	54.05	46.79
									VL	(0)	1	7.5	56.86	53.77	46.50	57.14	5	52	56.86	5	52	56.86	53.77	46.50
217	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.78	50.66	43.41	54.05	5	49	53.78	5	49	53.78	50.66	43.41
									VL	(0)	1	4.5	54.47	51.36	44.10	54.74	5	50	54.47	5	49	54.47	51.36	44.10
									VL	(0)	1	7.5	54.43	51.33	44.07	54.70	5	50	54.43	5	49	54.43	51.33	44.07
218	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	49.91	46.77	39.53	50.17	5	45	49.91	5	45	49.91	46.77	39.53
									VL	(0)	1	4.5	51.24	48.12	40.87	51.51	5	47	51.24	5	46	51.24	48.12	40.87
									VL	(0)	1	7.5	51.44	48.32	41.07	51.71	5	47	51.44	5	46	51.44	48.32	41.07
219	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.38	44.24	37.00	47.64	5	43	47.38	5	42	47.38	44.24	37.00
									VL	(0)	1	4.5	49.12	45.99	38.74	49.38	5	44	49.12	5	44	49.12	45.99	38.74
									VL	(0)	1	7.5	49.56	46.44	39.18	49.82	5	45	49.56	5	45	49.56	46.44	39.18
220	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.36	42.22	34.97	45.62	5	41	45.36	5	40	45.36	42.22	34.97
									VL	(0)	1	4.5	47.18	44.05	36.80	47.44	5	42	47.18	5	42	47.18	44.05	36.80
									VL	(0)	1	7.5	47.74	44.62	37.36	48.00	5	43	47.74	5	43	47.74	44.62	37.36
221	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.09	40.94	33.70	44.34	5	39	44.09	5	39	44.09	40.94	33.70
									VL	(0)	1	4.5	45.66	42.54	35.29	45.93	5	41	45.66	5	41	45.66	42.54	35.29
									VL	(0)	1	7.5	46.46	43.34	36.09	46.73	5	42	46.46	5	41	46.46	43.34	36.09
222	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.69	39.54	32.30	42.94	5	38	42.69	5	38	42.69	39.54	32.30
									VL	(0)	1	4.5	44.00	40.87	33.62	44.26	5	39	44.00	5	39	44.00	40.87	33.62
									VL	(0)	1	7.5	45.10	41.98	34.72	45.36	5	40	45.10	5	40	45.10	41.98	34.72
223	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.75	38.63	31.38	42.02	5	37	41.75	5	37	41.75	38.63	31.38
									VL	(0)	1	4.5	42.06	38.95	31.69	42.33	5	37	42.06	5	37	42.06	38.95	31.69
									VL	(0)	1	7.5	43.11	39.99	32.74	43.38	5	38	43.11	5	38	43.11	39.99	32.74
224	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.26	38.15	30.89	41.53	5	37	41.26	5	36	41.26	38.15	30.89
									VL	(0)	1	4.5	40.98	37.87	30.62	41.25	5	36	40.98	5	36	40.98	37.87	30.62
									VL	(0)	1	7.5	41.72	38.61	31.35	41.99	5	37	41.72	5	37	41.72	38.61	31.35
225	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	63.13	60.05	52.79	63.41	5	58	63.13	5	58	63.13	60.05	52.79

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	4.5	62.19	59.11	51.85	62.47	5	57	62.19	5	57	62.19	59.11	51.85
									VL	(0)	1	7.5	61.13	58.05	50.78	61.41	5	56	61.13	5	56	61.13	58.05	50.78
226	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.82	53.71	46.45	57.09	5	52	56.82	5	52	56.82	53.71	46.45
									VL	(0)	1	4.5	57.10	54.00	46.74	57.37	5	52	57.10	5	52	57.10	54.00	46.74
									VL	(0)	1	7.5	56.80	53.71	46.45	57.08	5	52	56.80	5	52	56.80	53.71	46.45
227	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.77	50.65	43.40	54.04	5	49	53.77	5	49	53.77	50.65	43.40
									VL	(0)	1	4.5	54.46	51.36	44.10	54.73	5	50	54.46	5	49	54.46	51.36	44.10
									VL	(0)	1	7.5	54.43	51.33	44.07	54.70	5	50	54.43	5	49	54.43	51.33	44.07
228	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	49.95	46.81	39.57	50.21	5	45	49.95	5	45	49.95	46.81	39.57
									VL	(0)	1	4.5	51.28	48.16	40.91	51.55	5	47	51.28	5	46	51.28	48.16	40.91
									VL	(0)	1	7.5	51.49	48.38	41.12	51.76	5	47	51.49	5	46	51.49	48.38	41.12
229	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.36	44.21	36.97	47.61	5	43	47.36	5	42	47.36	44.21	36.97
									VL	(0)	1	4.5	49.08	45.95	38.70	49.34	5	44	49.08	5	44	49.08	45.95	38.70
									VL	(0)	1	7.5	49.52	46.40	39.15	49.79	5	45	49.52	5	45	49.52	46.40	39.15
230	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.37	42.22	34.98	45.62	5	41	45.37	5	40	45.37	42.22	34.98
									VL	(0)	1	4.5	47.19	44.06	36.81	47.45	5	42	47.19	5	42	47.19	44.06	36.81
									VL	(0)	1	7.5	47.81	44.68	37.43	48.07	5	43	47.81	5	43	47.81	44.68	37.43
231	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.19	41.04	33.80	44.44	5	39	44.19	5	39	44.19	41.04	33.80
									VL	(0)	1	4.5	45.76	42.63	35.38	46.02	5	41	45.76	5	41	45.76	42.63	35.38
									VL	(0)	1	7.5	46.58	43.45	36.20	46.84	5	42	46.58	5	42	46.58	43.45	36.20
232	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.86	39.71	32.47	43.11	5	38	42.86	5	38	42.86	39.71	32.47
									VL	(0)	1	4.5	44.09	40.96	33.71	44.35	5	39	44.09	5	39	44.09	40.96	33.71
									VL	(0)	1	7.5	45.20	42.08	34.82	45.46	5	40	45.20	5	40	45.20	42.08	34.82
233	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.99	38.87	31.61	42.25	5	37	41.99	5	37	41.99	38.87	31.61
									VL	(0)	1	4.5	42.26	39.15	31.90	42.53	5	38	42.26	5	37	42.26	39.15	31.90
									VL	(0)	1	7.5	43.27	40.16	32.90	43.54	5	39	43.27	5	38	43.27	40.16	32.90
234	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.55	38.44	31.19	41.82	5	37	41.55	5	37	41.55	38.44	31.19
									VL	(0)	1	4.5	41.27	38.16	30.90	41.54	5	37	41.27	5	36	41.27	38.16	30.90
									VL	(0)	1	7.5	42.00	38.89	31.63	42.27	5	37	42.00	5	37	42.00	38.89	31.63
235	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	63.04	59.96	52.69	63.32	5	58	63.04	5	58	63.04	59.96	52.69
									VL	(0)	1	4.5	62.10	59.02	51.76	62.38	5	57	62.10	5	57	62.10	59.02	51.76
									VL	(0)	1	7.5	61.04	57.96	50.70	61.32	5	56	61.04	5	56	61.04	57.96	50.70
236	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.82	53.71	46.46	57.09	5	52	56.82	5	52	56.82	53.71	46.46
									VL	(0)	1	4.5	57.09	53.99	46.73	57.36	5	52	57.09	5	52	57.09	53.99	46.73
									VL	(0)	1	7.5	56.79	53.70	46.44	57.07	5	52	56.79	5	52	56.79	53.70	46.44
237	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.67	50.55	43.30	53.94	5	49	53.67	5	49	53.67	50.55	43.30
									VL	(0)	1	4.5	54.36	51.26	44.00	54.63	5	50	54.36	5	49	54.36	51.26	44.00
									VL	(0)	1	7.5	54.32	51.21	43.95	54.59	5	50	54.32	5	49	54.32	51.21	43.95
238	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	49.99	46.85	39.61	50.25	5	45	49.99	5	45	49.99	46.85	39.61
									VL	(0)	1	4.5	51.32	48.20	40.95	51.59	5	47	51.32	5	46	51.32	48.20	40.95
									VL	(0)	1	7.5	51.53	48.41	41.16	51.80	5	47	51.53	5	47	51.53	48.41	41.16
239	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.28	44.14	36.89	47.53	5	43	47.28	5	42	47.28	44.14	36.89
									VL	(0)	1	4.5	49.03	45.90	38.65	49.29	5	44	49.03	5	44	49.03	45.90	38.65
									VL	(0)	1	7.5	49.48	46.36	39.10	49.74	5	45	49.48	5	44	49.48	46.36	39.10
240	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.39	42.24	35.00	45.64	5	41	45.39	5	40	45.39	42.24	35.00
									VL	(0)	1	4.5	47.21	44.08	36.83	47.47	5	42	47.21	5	42	47.21	44.08	36.83
									VL	(0)	1	7.5	47.83	44.70	37.45	48.09	5	43	47.83	5	43	47.83	44.70	37.45
241	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.15	41.00	33.76	44.40	5	39	44.15	5	39	44.15	41.00	33.76
									VL	(0)	1	4.5	45.68	42.55	35.30	45.94	5	41	45.68	5	41	45.68	42.55	35.30
									VL	(0)	1	7.5	46.51	43.39	36.13	46.77	5	42	46.51	5	42	46.51	43.39	36.13
242	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.05	39.91	32.67	43.31	5	38	43.05	5	38	43.05	39.91	32.67
									VL	(0)	1	4.5	44.24	41.12	33.87	44.51	5	40	44.24	5	39	44.24	41.12	33.87

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	7.5	45.34	42.22	34.97	45.61	5	41	45.34	5	40	45.34	42.22	34.97
243	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.33	39.21	31.96	42.60	5	38	42.33	5	37	42.33	39.21	31.96
									VL	(0)	1	4.5	42.57	39.45	32.20	42.84	5	38	42.57	5	38	42.57	39.45	32.20
									VL	(0)	1	7.5	43.57	40.47	33.21	43.84	5	39	43.57	5	39	43.57	40.47	33.21
244	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.43	38.32	31.06	41.70	5	37	41.43	5	36	41.43	38.32	31.06
									VL	(0)	1	4.5	41.14	38.03	30.78	41.41	5	36	41.14	5	36	41.14	38.03	30.78
									VL	(0)	1	7.5	41.93	38.83	31.57	42.20	5	37	41.93	5	37	41.93	38.83	31.57
245	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.97	59.88	52.62	63.25	5	58	62.97	5	58	62.97	59.88	52.62
									VL	(0)	1	4.5	62.02	58.94	51.67	62.30	5	57	62.02	5	57	62.02	58.94	51.67
									VL	(0)	1	7.5	60.95	57.87	50.61	61.23	5	56	60.95	5	56	60.95	57.87	50.61
246	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.80	53.69	46.44	57.07	5	52	56.80	5	52	56.80	53.69	46.44
									VL	(0)	1	4.5	57.06	53.97	46.71	57.34	5	52	57.06	5	52	57.06	53.97	46.71
									VL	(0)	1	7.5	56.77	53.68	46.42	57.05	5	52	56.77	5	52	56.77	53.68	46.42
247	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.78	50.66	43.41	54.05	5	49	53.78	5	49	53.78	50.66	43.41
									VL	(0)	1	4.5	54.47	51.36	44.11	54.74	5	50	54.47	5	49	54.47	51.36	44.11
									VL	(0)	1	7.5	54.43	51.33	44.07	54.70	5	50	54.43	5	49	54.43	51.33	44.07
248	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	50.00	46.87	39.62	50.26	5	45	50.00	5	45	50.00	46.87	39.62
									VL	(0)	1	4.5	51.33	48.22	40.96	51.60	5	47	51.33	5	46	51.33	48.22	40.96
									VL	(0)	1	7.5	51.54	48.43	41.18	51.81	5	47	51.54	5	47	51.54	48.43	41.18
249	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.30	44.16	36.92	47.56	5	43	47.30	5	42	47.30	44.16	36.92
									VL	(0)	1	4.5	49.02	45.90	38.65	49.29	5	44	49.02	5	44	49.02	45.90	38.65
									VL	(0)	1	7.5	49.48	46.36	39.11	49.75	5	45	49.48	5	44	49.48	46.36	39.11
250	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.38	42.24	34.99	45.64	5	41	45.38	5	40	45.38	42.24	34.99
									VL	(0)	1	4.5	47.20	44.08	36.83	47.47	5	42	47.20	5	42	47.20	44.08	36.83
									VL	(0)	1	7.5	47.85	44.73	37.48	48.12	5	43	47.85	5	43	47.85	44.73	37.48
251	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.26	41.12	33.87	44.51	5	40	44.26	5	39	44.26	41.12	33.87
									VL	(0)	1	4.5	45.75	42.62	35.38	46.01	5	41	45.75	5	41	45.75	42.62	35.38
									VL	(0)	1	7.5	46.60	43.48	36.22	46.86	5	42	46.60	5	42	46.60	43.48	36.22
252	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.30	40.16	32.92	43.56	5	39	43.30	5	38	43.30	40.16	32.92
									VL	(0)	1	4.5	44.45	41.33	34.08	44.72	5	40	44.45	5	39	44.45	41.33	34.08
									VL	(0)	1	7.5	45.50	42.38	35.12	45.76	5	41	45.50	5	41	45.50	42.38	35.12
253	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.38	39.26	32.01	42.65	5	38	42.38	5	37	42.38	39.26	32.01
									VL	(0)	1	4.5	42.58	39.47	32.21	42.85	5	38	42.58	5	38	42.58	39.47	32.21
									VL	(0)	1	7.5	43.57	40.46	33.20	43.84	5	39	43.57	5	39	43.57	40.46	33.20
254	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.67	38.57	31.31	41.94	5	37	41.67	5	37	41.67	38.57	31.31
									VL	(0)	1	4.5	41.36	38.25	30.99	41.63	5	37	41.36	5	36	41.36	38.25	30.99
									VL	(0)	1	7.5	42.14	39.04	31.78	42.41	5	37	42.14	5	37	42.14	39.04	31.78
255	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.78	59.70	52.43	63.06	5	58	62.78	5	58	62.78	59.70	52.43
									VL	(0)	1	4.5	61.87	58.79	51.53	62.15	5	57	61.87	5	57	61.87	58.79	51.53
									VL	(0)	1	7.5	60.82	57.74	50.48	61.10	5	56	60.82	5	56	60.82	57.74	50.48
256	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.81	53.70	46.45	57.08	5	52	56.81	5	52	56.81	53.70	46.45
									VL	(0)	1	4.5	57.09	53.99	46.73	57.36	5	52	57.09	5	52	57.09	53.99	46.73
									VL	(0)	1	7.5	56.82	53.72	46.46	57.09	5	52	56.82	5	52	56.82	53.72	46.46
257	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.76	50.64	43.38	54.02	5	49	53.76	5	49	53.76	50.64	43.38
									VL	(0)	1	4.5	54.45	51.35	44.09	54.72	5	50	54.45	5	49	54.45	51.35	44.09
									VL	(0)	1	7.5	54.42	51.32	44.06	54.69	5	50	54.42	5	49	54.42	51.32	44.06
258	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	49.99	46.86	39.61	50.25	5	45	49.99	5	45	49.99	46.86	39.61
									VL	(0)	1	4.5	51.32	48.21	40.95	51.59	5	47	51.32	5	46	51.32	48.21	40.95
									VL	(0)	1	7.5	51.52	48.41	41.15	51.79	5	47	51.52	5	47	51.52	48.41	41.15
259	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.36	44.21	36.97	47.61	5	43	47.36	5	42	47.36	44.21	36.97
									VL	(0)	1	4.5	49.09	45.97	38.72	49.36	5	44	49.09	5	44	49.09	45.97	38.72
									VL	(0)	1	7.5	49.53	46.42	39.16	49.80	5	45	49.53	5	45	49.53	46.42	39.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
260	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.34	42.20	34.95	45.60	5	41	45.34	5	40	45.34	42.20	34.95
									VL	(0)	1	4.5	47.19	44.06	36.81	47.45	5	42	47.19	5	42	47.19	44.06	36.81
									VL	(0)	1	7.5	47.84	44.71	37.46	48.10	5	43	47.84	5	43	47.84	44.71	37.46
261	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.56	41.42	34.17	44.81	5	40	44.56	5	40	44.56	41.42	34.17
									VL	(0)	1	4.5	46.03	42.90	35.65	46.29	5	41	46.03	5	41	46.03	42.90	35.65
									VL	(0)	1	7.5	46.86	43.74	36.49	47.13	5	42	46.86	5	42	46.86	43.74	36.49
262	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.32	40.18	32.94	43.58	5	39	43.32	5	38	43.32	40.18	32.94
									VL	(0)	1	4.5	44.44	41.32	34.07	44.71	5	40	44.44	5	39	44.44	41.32	34.07
									VL	(0)	1	7.5	45.49	42.37	35.12	45.76	5	41	45.49	5	40	45.49	42.37	35.12
263	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.36	39.24	31.99	42.63	5	38	42.36	5	37	42.36	39.24	31.99
									VL	(0)	1	4.5	42.57	39.46	32.20	42.84	5	38	42.57	5	38	42.57	39.46	32.20
									VL	(0)	1	7.5	43.60	40.49	33.23	43.87	5	39	43.60	5	39	43.60	40.49	33.23
264	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	41.85	38.75	31.49	42.12	5	37	41.85	5	37	41.85	38.75	31.49
									VL	(0)	1	4.5	41.53	38.43	31.17	41.80	5	37	41.53	5	37	41.53	38.43	31.17
									VL	(0)	1	7.5	42.28	39.18	31.92	42.55	5	38	42.28	5	37	42.28	39.18	31.92
265	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.56	59.48	52.21	62.84	5	58	62.56	5	58	62.56	59.48	52.21
									VL	(0)	1	4.5	61.71	58.63	51.37	61.99	5	57	61.71	5	57	61.71	58.63	51.37
									VL	(0)	1	7.5	60.70	57.62	50.35	60.98	5	56	60.70	5	56	60.70	57.62	50.35
266	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.71	53.60	46.35	56.98	5	52	56.71	5	52	56.71	53.60	46.35
									VL	(0)	1	4.5	56.99	53.89	46.63	57.26	5	52	56.99	5	52	56.99	53.89	46.63
									VL	(0)	1	7.5	56.72	53.63	46.36	57.00	5	52	56.72	5	52	56.72	53.63	46.36
267	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	53.89	50.77	43.51	54.15	5	49	53.89	5	49	53.89	50.77	43.51
									VL	(0)	1	4.5	54.56	51.46	44.20	54.83	5	50	54.56	5	50	54.56	51.46	44.20
									VL	(0)	1	7.5	54.53	51.43	44.17	54.80	5	50	54.53	5	50	54.53	51.43	44.17
268	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	50.17	47.04	39.80	50.43	5	45	50.17	5	45	50.17	47.04	39.80
									VL	(0)	1	4.5	51.48	48.37	41.11	51.75	5	47	51.48	5	46	51.48	48.37	41.11
									VL	(0)	1	7.5	51.69	48.58	41.32	51.96	5	47	51.69	5	47	51.69	48.58	41.32
269	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.48	44.35	37.10	47.74	5	43	47.48	5	42	47.48	44.35	37.10
									VL	(0)	1	4.5	49.19	46.07	38.82	49.46	5	44	49.19	5	44	49.19	46.07	38.82
									VL	(0)	1	7.5	49.59	46.47	39.22	49.86	5	45	49.59	5	45	49.59	46.47	39.22
270	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.62	42.48	35.23	45.87	5	41	45.62	5	41	45.62	42.48	35.23
									VL	(0)	1	4.5	47.37	44.25	37.00	47.64	5	43	47.37	5	42	47.37	44.25	37.00
									VL	(0)	1	7.5	47.97	44.85	37.60	48.24	5	43	47.97	5	43	47.97	44.85	37.60
271	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.63	41.49	34.25	44.89	5	40	44.63	5	40	44.63	41.49	34.25
									VL	(0)	1	4.5	46.09	42.97	35.72	46.36	5	41	46.09	5	41	46.09	42.97	35.72
									VL	(0)	1	7.5	46.89	43.78	36.52	47.16	5	42	46.89	5	42	46.89	43.78	36.52
272	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.76	40.63	33.38	44.02	5	39	43.76	5	39	43.76	40.63	33.38
									VL	(0)	1	4.5	44.80	41.68	34.43	45.07	5	40	44.80	5	40	44.80	41.68	34.43
									VL	(0)	1	7.5	45.81	42.70	35.44	46.08	5	41	45.81	5	41	45.81	42.70	35.44
273	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.41	39.30	32.04	42.68	5	38	42.41	5	37	42.41	39.30	32.04
									VL	(0)	1	4.5	42.59	39.49	32.23	42.86	5	38	42.59	5	38	42.59	39.49	32.23
									VL	(0)	1	7.5	43.62	40.52	33.26	43.89	5	39	43.62	5	39	43.62	40.52	33.26
274	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.01	38.91	31.65	42.28	5	37	42.01	5	37	42.01	38.91	31.65
									VL	(0)	1	4.5	41.68	38.58	31.32	41.95	5	37	41.68	5	37	41.68	38.58	31.32
									VL	(0)	1	7.5	42.45	39.35	32.09	42.72	5	38	42.45	5	37	42.45	39.35	32.09
275	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	62.37	59.28	52.02	62.65	5	58	62.37	5	57	62.37	59.28	52.02
									VL	(0)	1	4.5	61.58	58.49	51.23	61.86	5	57	61.58	5	57	61.58	58.49	51.23
									VL	(0)	1	7.5	60.60	57.52	50.25	60.88	5	56	60.60	5	56	60.60	57.52	50.25
276	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	56.86	53.75	46.50	57.13	5	52	56.86	5	52	56.86	53.75	46.50
									VL	(0)	1	4.5	57.12	54.02	46.76	57.39	5	52	57.12	5	52	57.12	54.02	46.76
									VL	(0)	1	7.5	56.87	53.77	46.51	57.14	5	52	56.87	5	52	56.87	53.77	46.51
277	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	54.09	50.98	43.72	54.36	5	49	54.09	5	49	54.09	50.98	43.72

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	4.5	54.72	51.62	44.36	54.99	5	50	54.72	5	50	54.72	51.62	44.36
									VL	(0)	1	7.5	54.70	51.60	44.34	54.97	5	50	54.70	5	50	54.70	51.60	44.34
278	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	50.50	47.38	40.13	50.77	5	46	50.50	5	45	50.50	47.38	40.13
									VL	(0)	1	4.5	51.75	48.64	41.39	52.02	5	47	51.75	5	47	51.75	48.64	41.39
									VL	(0)	1	7.5	51.95	48.84	41.58	52.22	5	47	51.95	5	47	51.95	48.84	41.58
279	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	47.67	44.54	37.29	47.93	5	43	47.67	5	43	47.67	44.54	37.29
									VL	(0)	1	4.5	49.36	46.25	38.99	49.63	5	45	49.36	5	44	49.36	46.25	38.99
									VL	(0)	1	7.5	49.74	46.63	39.37	50.01	5	45	49.74	5	45	49.74	46.63	39.37
280	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	45.99	42.86	35.61	46.25	5	41	45.99	5	41	45.99	42.86	35.61
									VL	(0)	1	4.5	47.68	44.56	37.31	47.95	5	43	47.68	5	43	47.68	44.56	37.31
									VL	(0)	1	7.5	48.23	45.12	37.86	48.50	5	43	48.23	5	43	48.23	45.12	37.86
281	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	44.87	41.74	34.49	45.13	5	40	44.87	5	40	44.87	41.74	34.49
									VL	(0)	1	4.5	46.25	43.14	35.89	46.52	5	42	46.25	5	41	46.25	43.14	35.89
									VL	(0)	1	7.5	47.01	43.90	36.64	47.28	5	42	47.01	5	42	47.01	43.90	36.64
282	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	43.95	40.83	33.58	44.22	5	39	43.95	5	39	43.95	40.83	33.58
									VL	(0)	1	4.5	44.97	41.86	34.60	45.24	5	40	44.97	5	40	44.97	41.86	34.60
									VL	(0)	1	7.5	45.96	42.85	35.60	46.23	5	41	45.96	5	41	45.96	42.85	35.60
283	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.88	39.77	32.52	43.15	5	38	42.88	5	38	42.88	39.77	32.52
									VL	(0)	1	4.5	43.04	39.94	32.68	43.31	5	38	43.04	5	38	43.04	39.94	32.68
									VL	(0)	1	7.5	44.07	40.97	33.71	44.34	5	39	44.07	5	39	44.07	40.97	33.71
284	0.0	0.0			--			R1	VL	(0)	1	1.5	42.28	39.18	31.92	42.55	5	38	42.28	5	37	42.28	39.18	31.92
									VL	(0)	1	4.5	41.98	38.88	31.62	42.25	5	37	41.98	5	37	41.98	38.88	31.62
									VL	(0)	1	7.5	42.78	39.68	32.42	43.05	5	38	42.78	5	38	42.78	39.68	32.42

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	motor	snelheden licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	438	80 keperverband elementenverh	CROW316	(1)	Huurlingsedam	wv4	vlicht	650.0	☑	dag	6.89	94.68	3.46	1.86		50	50	50	
											avond	3.13	93.54	3.23	3.23		50	50	50	
											nacht	.60	94.53	2.19	3.28		50	50	50	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	111	100.0	
2	187	100.0	
3	161	50.0	

BIJLAGE III

Verstrekte verkeersgegevens

Verkeersgegevens omgeving Huurlingsedan 64 (K+)



Overzicht locaties

- Aan te houden groeipercentage: 2%
- Maximumsnelheid locatie 1: 50 km/uur
- Maximumsnelheid locatie 2 en 3: 30 km/uur
- Voor de Huurlingsedam, ter hoogte van nr 64, hebben wij helaas geen gegevens. De intensiteiten liggen hier tussen de 0 en 1.000 mvt/etm

Gegevens 2013



Wegsegment

Omschrijving	Huurlingsedam		
Wegoppervlak	Elementenverharding in keperverband		
Wegoppervlakcode	49		
Totale intensiteit	923		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,89	3,13	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	94,68	93,54	94,53
Lichte vracht	3,46	3,23	2,19
Zware vracht	1,86	3,23	3,28
Sneheid			
Motoren	0	0	0

Locatie 1



Wegsegment

Omschrijving	Marskramer		
Wegoppervlak	Elementenverharding in keperverband		
Wegoppervlakcode	49		
Totale intensiteit	529		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,89	3,12	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	97,43	96,86	97,36
Lichte vracht	1,67	1,57	1,06
Zware vracht	0,9	1,57	1,59
Sneheid			
Motoren	0	0	0

Locatie 2



Wegsegment

Omschrijving	Huurlingsedam		
Wegoppervlak	Elementenverharding in keperverband		
Wegoppervlakcode	49		
Totale intensiteit	402		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,88	3,15	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	91,16	89,35	90,92
Lichte vracht	5,74	5,32	3,63
Zware vracht	3,09	5,32	5,45
Sneheid			
Motoren	0	0	0

Locatie 3

Gegevens 2023

Wegsegment

Omschrijving	Huurlingsedam		
Wegoppervlak	Elementenverharding in keperverband		
Wegoppervlakcode	49		
Totale intensiteit	2.678		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,89	3,12	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	97,44	96,87	97,37
Lichte vracht	1,66	1,56	1,05
Zware vracht	0,9	1,56	1,58
Sneheid			
Motoren	0	0	0

Locatie 1

Wegsegment

Omschrijving	Marskramer		
Wegoppervlak	Elementenverharding in keperverband		
Wegoppervlakcode	49		
Totale intensiteit	676		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,9	3,11	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	97,74	97,23	97,67
Lichte vracht	1,47	1,38	0,93
Zware vracht	0,79	1,38	1,4
Sneheid			
Motoren	0	0	0

Locatie 2

Wegsegment

Omschrijving	Huurlingsedam		
Wegoppervlak	Elementenverharding in keperverband		
Wegoppervlakcode	49		
Totale intensiteit	2.036		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,89	3,12	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	97,38	96,8	97,31
Lichte vracht	1,7	1,6	1,08
Zware vracht	0,92	1,6	1,62
Sneheid			
Motoren	0	0	0

Locatie 3

Plandeel: Regels

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	**Inleidende regels**	**3**
Artikel 1	Begrippen	3
Artikel 2	Wijze van bestemmen	9
Hoofdstuk 2	**Bestemmingsregels**	**11**
Artikel 3	Agrarisch	11
Artikel 4	Verkeer	13
Artikel 5	Wonen - 1	14
Artikel 6	Wonen - 2	17
Hoofdstuk 3	**Algemene regels**	**20**
Artikel 7	Anti-dubbeltelregel	20
Artikel 8	Algemene bouwregels	21
Artikel 9	Algemene gebruiksregels	22
Artikel 10	Algemene afwijkingsregels	23
Hoofdstuk 4	**Overgangs- en slotregels**	**24**
Artikel 11	Overgangsrecht	24
Artikel 12	Slotregel	25

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Huurlingsedam 64, Wijchen met identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBHUURLINGSEDAM64--OW01 van de gemeente Wijchen.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen.

Verdere begrippen in alfabetische volgorde:

1.3 aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten:

het al dan niet bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke/kunstzinnige -geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen- bedrijvigheid, waarvan de omvang en uitstraling zodanig zijn dat de activiteit in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend;

1.4 aan huis verbonden beroep:

een beroep, waarvan de activiteiten niet publiekgericht zijn, en dat op kleine schaal in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse;

1.5 aan- of uitbouw:

een aan een hoofdgebouw gebouwde ruimte, die deel uitmaakt van het hoofdgebouw, maar daaraan ruimtelijk (door zijn constructie of afmetingen) ondergeschikt is, maximaal bestaande uit één bouwlaag al dan niet met kap;

1.6 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.7 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.8 aaneengebouwd:

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden in de perceelsgrens zijn gebouwd, met dien verstande dat de eindwoning slechts aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens hoeft te worden gebouwd;

1.9 achtergevelrooilijn:

de achterste grens van een bouwvlak, gezien vanaf de weg waarop het hoofdgebouw is georiënteerd;

1.10 agrarisch grondgebruik

grondgebruik dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren;

1.11 archeologisch gebied (hoge waarde):

de aan een gebied toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden en archeologische monumenten;

1.12 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.13 bebouwingspercentage:

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de planregels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming;

1.14 bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

1.15 bestaand:

- bij legaal gebruik: aanwezig op het moment van inwerkingtreding van het plan;
- bij legale bouwwerken: aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;

1.16 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18 bijgebouw:

een vrijstaand of aan het hoofdgebouw aangebouwd gebouw, zonder directe verbinding met dat hoofdgebouw, dat door zijn situering en/of afmetingen ondergeschikt is aan dat op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw (zoals een garage, bergruimte of hobbyruimte);

1.19 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.20 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.21 bouwlaag:

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelder en zolder;

1.22 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.23 bouwperceelsgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.24 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.25 bouwwerk geen gebouw zijnde:

elk bouwwerk, dat geen gebouw is;

1.26 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.27 carport:

een overdekte stallingsruimte van lichte constructie die dient als stallingsplaats voor een motorvoertuig, die geen eigen wanden of deuren heeft en waarvan de begrenzing wordt gevormd door gebouwen en/of ondersteuningen van het dak;

1.28 dak:

iedere boven beëindiging van een gebouw, al dan niet met een hellingshoek.

1.29 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit en waarbij een showroom en/of verkoopruimte ter plaatse aanwezig is. Horeca-activiteiten zijn hieronder niet begrepen;

1.30 escortbedrijf:

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

1.31 evenementen:

periodieke en/of incidentele manifestaties zoals kermissen, sportmanifestaties, concerten, bijeenkomsten, (straat)voorstellingen, tentoonstellingen, shows, thematische beurzen en markten;

1.32 extensieve recreatie

vormen van recreatief (mede)gebruik in een gebied, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en vissen.

1.33 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.34 gebruiken:

het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

1.35 geschakeld:

bebouwing waarbij het hoofdgebouw niet grenst aan een ander hoofdgebouw maar waarbij het hoofdgebouw door een bijgebouw is geschakeld aan een ander hoofdgebouw;

1.36 geurgevoelig object:

gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

1.37 handel in en verkoop van goederen via internet:

bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder niet begrepen de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegen anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waar vrijwel uitsluitend een elektronische transactie tot stand komt, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.38 hoekwoning:

een woning, waarvan zowel de voorgevel als een zijgevel op de bestemming ‘Verkeer’ of ‘Groen’ dan wel op een andere openbare ruimte is gericht;

1.39 hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen als belangrijkste bouwwerk is aan te merken, met dien verstande dat aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen niet tot het hoofdgebouw worden gerekend;

1.40 kap:

een gesloten en (overwegend) hellende of gebogen bovenbeëindiging van een gebouw;

1.41 levensloopbestendige woning

een woning die geschikt is voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps van bewoners, waarbij in ieder geval de primaire (woon)ruimten zich op dezelfde woonlaag bevinden;

1.42 ondergeschikte bouwdelen:

ondergeschikte delen aan een gebouw zoals trappen, bordessen, funderingen, kelderingangen, dakoverstekken, erkers, goten, luifels, balkons, balkonhekken, schoorstenen, liftopbouwen en andere ondergeschikte (dak)opbouwen;

1.43 ondergronds:

beneden peil;

1.44 Opstelplaats

een stuk grond (niet zijnde binnen een gebouw) dat naar omvang en inrichting geschikt is om personenauto's die niet aan het verkeer deelneemt te parkeren;

1.45 peil:

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst: de kruin van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein;

1.46 plat dak:

bovenste afdekking van een gebouw, waarbij de dakhelling maximaal 20° bedraagt;

1.47 prostitutiebedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het tegen betaling doen plaatsvinden van seksuele omgang met prostituees op een naar buiten toe kenbare wijze, zoals een bordeel of escortservice;

1.48 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden, met dien verstande dat onder seksinrichting in elk geval wordt verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.49 sociale huurwoning:

huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a. van de Wet op de huurtoeslag;

1.50 sociale koopwoning:

koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste € 172.000,-;

1.51 uitvoeren:

het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven.

1.52 voorgevel:

de meest gezichtsbepalende gevel van een hoofdgebouw, doorgaans gekeerd naar de weg of het openbaar gebied;

1.53 voorgevelrooilijn:

een begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevel van het hoofdgebouw is georiënteerd;

1.54 vrijstaand:

bebouwing waarbij het hoofdgebouw aan minimaal een zijde niet in de perceelsgrens is gebouwd en vrijstaat ten opzichte van de bebouwing op aangrenzende percelen;

1.55 waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit, waaronder duikers, stuwen, gemalen, inlaten en voorzieningen ten behoeve van berging en infiltratie van hemelwater;

1.56 woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van een huishouden;

1.57 zij erf:

het gedeelte van het bouwperceel voor zover gelegen naast de zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;

1.58 zorgcomplex

een woning of wooneenheid, bestemd voor verzorgd wonen waarbij vanuit een professionele zorg verlenende organisatie waarbij welzijnsdiensten worden geboden als verzorging, verpleging, begeleiding en verblijfsdiensten wordt geboden.

Artikel 2 Wijze van bestemmen

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 afstand van een bouwwerk tot de grens van het bouwperceel:

tussen de (zijdelingse) grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

2.2 bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3 goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

in voorkomende gevallen wordt de druiplijn bepaald overeenkomstig het hieronder staande:



← = druiplijn
------ = denkbeeldige doorlopende daklijn
A. zadeldak / tentdak
B. gecombineerd dak
C. platdak
D. variabel gecombineerd dak / lessenaarsdak
E. dak met terras / loggia
F. platdak met dakopbouw
G. gebogen dak

2.4 breedte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de zijgevels.

2.5 dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.6 horizontale diepte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel.

2.7 inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.8 oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsmatig dan wel hobbymatig agrarisch grondgebruik;
b. de uitoefening van het agrarisch bedrijf;
c. het beweiden van gronden door landbouwdieren;
d. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
e. extensief recreatief medegebruik;
f. doeleinden van openbaar nut;
g. wegbeplanting, landschapselementen, bosschages;
h. het behoud, beheer en herstel van aardkundige waarden;

3.2 Bouwregels

Op de voor Agrarisch aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.

3.3 Specifieke gebruiksregels

3.3.1 Strijdig gebruik

Deze bepaling wordt aangepast en luidt als volgt:

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:
a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, tenzij:
    1. het gebruik in het kader van de bestemming betreft én inpandig plaatsvindt; of
    2. het gebruik in het kader van de agrarische productie of agrarisch gerelateerde productie ten behoeve van een nevenactiviteit betreft én plaatsvindt binnen het bouwvlak; of
    3. het opslag in het kader van de agrarische of agrarisch gerelateerde productie ten behoeve van een nevenactiviteit buiten het bouwvlak betreft, voorzover deze opslag in het kader van de oogst én voor maximaal één aaneengesloten periode van één maand plaatsvindt;
b. het plaatsen van teelt ondersteunende voorzieningen (niet zijnde een bouwwerk) buiten het bouwvlak, met uitzondering van lage/tijdelijke voorzieningen in de vorm van afdekfolie en insectengaas;
c. de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals kunstmeststoffen en propaan, die een 10-6 contour hebben;

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

3.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de in het schema onder 3.4.4 opgenomen omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te voeren.

3.4.2 Uitzondering vergunningplicht

Het onder 3.4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

d. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een aanleg- of omgevingsvergunning is verleend;
e. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
f. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer;
g. welke uitgevoerd worden bij de uitoefening van hetgeen is opgesomd onder 3.1.

3.4.3 Toetsing aan aanwezige waarden

De in 3.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen in 3.1. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder 3.4.4 de toetsingscriteria weergegeven.

3.4.4 Schema omgevingsvergunningen

In onderstaand schema zijn de omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden opgenomen en is per werk/werkzaamheid aangegeven wat de criteria voor verlening van de omgevingsvergunning is. Voor alle onderstaande werken en werkzaamheden geldt dat het werk of de werkzaamheid noodzakelijk dient te zijn in het kader van het gebruik conform de bestemming.

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden	**criteria voor verlening van de omgevingsvergunning**
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 200 m², anders dan ten behoeve van recreatieve paden	er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke waarden;
het beplanten van gronden met houtgewas in open gebieden	de landschappelijke waarden (openheid) mogen niet onevenredig worden aangetast;
aanleggen van boomgaarden, behoudens de vervanging van bestaande boomgaarden.	de aanleg van boomgaarden doet binnen een afstand van 50 m rondom de boomgaard geen onevenredige afbreuk aan het woon- en leefklimaat.

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ontsluitingen met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
b. wegen en (fiets)paden;
c. parkeervoorzieningen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeerkoffer' een parkeerkoffer;
e. groenvoorzieningen;
f. water(lopen) en oevers;
g. voorzieningen voor waterberging- en infiltratie (waaronder wadi's);
h. waterhuishoudkundige voorzieningen;

al dan niet in combinatie met:
i. nutsvoorzieningen;
j. straatmeubilair;
k. kunstwerken;
l. oeververbindingen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. er mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd, met dien verstande dat:
    1. de oppervlakte niet meer dan 25 m² mag bedragen;
    2. de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.

4.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:
b. 8 m voor licht-, reclame- en vlaggenmasten, bewegwijzering en verkeersregulering;
c. 5 m voor speeltoestellen;
d. 5 m voor andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Artikel 5 Wonen - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van levensloopbestendige woningen al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep;

met de daarbij behorende:
b. tuinen en erven;
c. parkeervoorzieningen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, kunstwerken.

5.2 Bouwregels

Voor het bouwen op de in lid 3.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

5.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd;
b. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;
c. het maximum aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven
d. het bouwperceel mag voor maximaal 70% worden bebouwd;
e. de bouwhoogte van een woning mag maximaal 4,00 meter bedragen, met dien verstande dat maximaal 50% van het bebouwde oppervlak van de woning mag worden gebouwd tot een bouwhoogte van maximaal 8,00 meter.

5.2.2 Aan- en uitbouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen achter de voorgevelrooilijn gelden de volgende bepalingen:
a. aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen op minimaal 1 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw dienen te worden gebouwd;
    1. het achtererf gebied mag voor maximaal 50% worden bebouwd
    2. de goothoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 m en met een maximum van 4 m;
    3. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
    4. de bouwhoogte van aan-, en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m.
b. Voor het bouwen van ondergeschikte aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn gelden de volgende bepalingen:
    1. ondergeschikte aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend aan de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
    2. de horizontale diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
    3. de breedte mag niet meer bedragen dan 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
    4. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,5 m en niet meer dan 4 m;
    5. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 8 m²;
    6. de afstand tot het openbaar gebied mag niet minder bedragen dan 2 m;
    7. in afwijking van het bovenstaande is per woning maximaal één bijgebouw toegestaan, uitsluitend in de vorm van een voertuigstalling voor minder validen met een oppervlakte van niet meer dan 3,5 m² en een hoogte van niet meer dan 1,5 m.

5.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande, dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan ten hoogste 1 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:
    1. 8 m voor vlaggenmasten;
    2. 3 m voor speeltoestellen;
    3. 2,5 m voor pergola's
    4. 3 m voor andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
c. voor carports en overkappingen geldt dat:
    1. deze 1 m voor of ten minste 0,5 m achter de voorgevel worden gebouwd;
    2. de hoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
    3. de oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen.

5.2.4 Zwembaden

Voor het bouwen van zwembaden gelden de volgende bepalingen:
a. zwembaden mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak';
b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 1 m;
c. de afstand tot de grens van het bouwperceel mag niet minder bedragen dan 2 m;
d. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m²;

5.3 Specifieke gebruiksregels

5.3.1 Voorwaardelijke verplichting parkeren

Het gebruik conform het bepaalde in lid 5.1 is uitsluitend toegestaan indien per woning 2,8 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

5.3.2 Aan huis gebonden beroep

Binnen de bestemming is het gebruik van een deel van de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van een aan huis verbonden beroep toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. het (mede) ten behoeve van een aan huis verbonden beroep in gebruik te nemen vloeroppervlak maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen mag bedragen met een maximum van 50 m²;
b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c. de activiteit mag niet leiden tot gebruik van extra parkeerruimte binnen het openbaar gebied;
d. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden; hieronder worden niet begrepen handelsactiviteiten via het internet;
e. vanaf de openbare weg zijn zichtbare excessieve reclame-uitingen niet toegestaan.

5.3.3 Strijdig gebruik

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen, het gebruiken en/of het laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:
a. vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit.

5.3.4 Voorwaardelijke verplichting sloop

Het gebruik conform het bepaalde in lid 4.1 is uitsluitend toegestaan indien de in het plangebied aanwezige voormalige agrarische opstallen, uitgezonderd de voormalige agrarische bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen, zijn gesloopt. De sloop dient uiterlijk voor ingebruikname van de te realiseren woningen te zijn gesloopt. De gesloopte bebouwing mag, uitgezonderd de woning met bijbehorende bijgebouwen conform artikel 5.2, niet worden terug gebouwd.

5.4 Aan huis gebonden bedrijfsactiviteit

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.3.3 onder b voor de uitoefening van een aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. het ten behoeve van de aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit in gebruik te nemen vloeroppervlak bedraagt maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen met een maximum van 50 m²;
b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd, tenzij wordt aangetoond dat geen onevenredige parkeerdruk ontstaat in het openbaar gebied;
d. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit alsmede handelsactiviteiten via het internet;
f. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 6 Wonen - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep;

met de daarbij behorende:
b. tuinen en erven;
c. parkeervoorzieningen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, kunstwerken.

6.2 Bouwregels

Voor het bouwen op de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd;
b. binnen het bouwvlak is 1 vrijstaande woning toegestaan met een maximum inhoud van 750 m³ dan wel de bestaande inhoud;
c. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorgevelrooilijn of niet meer dan 5 m achter de voorgevelrooilijn gebouwd te worden.
d. De goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan respectievelijk 6 en 12 meter;
e. het hoofdgebouw dient met een kap te worden afgedekt.

6.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

a Aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen achter de voorgevelrooilijn

Voor het bouwen van aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen achter de voorgevelrooilijn gelden de volgende bepalingen:
a. aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak op een afstand van ten minste 2,5 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw worden gebouwd.
b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt niet meer dan 150 m²
c. de goothoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 m en met een maximum van 4 m;
d. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
e. de bouwhoogte van aan-, en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m.

b Aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn

Voor het bouwen van ondergeschikte aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn gelden de volgende bepalingen:

a. ondergeschikte aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend aan de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
b. de horizontale diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
c. de breedte mag niet meer bedragen dan 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,5 m en niet meer dan 4 m;
e. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 8 m²;
f. de afstand tot het openbaar gebied mag niet minder bedragen dan 2 m;
g. in afwijking van het bovenstaande is per woning maximaal één bijgebouw toegestaan, uitsluitend in de vorm van een voertuigstalling voor minder validen met een oppervlakte van niet meer dan 3,5 m² en een hoogte van niet meer dan 1,5 m.

c Aan- en/of uitbouwen voor de voorgevelrooilijn tezamen met een overkapping/luifel

In afwijking van het bepaalde in 6.2.2 onder a mogen aan- en/of uitbouwen voor de voorgevelrooilijn gebouwd worden tezamen met een overkapping/luifel, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. deze uitsluitend aan de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd;
b. de horizontale diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
c. de gezamenlijke breedte van aan- en/of uitbouwen en overkappingen/luifels mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,5 m en niet meer dan 4 m;
e. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en/of uitbouwen mag niet meer bedragen dan 8 m²;
f. de oppervlakte van de overkapping/luifel mag niet meer bedragen dan 4 m²;
g. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en/of uitbouwen en overkapping/luifel mag niet meer bedragen dan 10 m²;
h. de afstand tot het openbaar gebied mag niet minder bedragen dan 2 m.

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande, dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan ten hoogste 1 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:
    1. 8 m voor vlaggenmasten;
c. 3 m voor speeltoestellen;
d. 2,5 m voor pergola's
e. 3 m voor andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
f. voor carports en overkappingen, anders dan bedoeld in lid 6.2.2 onder c, geldt dat:
    1. deze 1 m voor of ten minste 0,5 m achter de voorgevel worden gebouwd;
g. de hoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
h. de oppervlakte niet meer dan 30 m2 mag bedragen.

6.2.4 Zwembaden

Voor het bouwen van zwembaden gelden de volgende bepalingen:

a. zwembaden mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 1 m;
c. de afstand tot de grens van het bouwperceel mag niet minder bedragen dan 2 m;
d. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m²;

6.3 Specifieke gebruiksregels

6.3.1 Parkeren

Per woning dienen ten minste 2 parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd en in stand gehouden te worden.

6.3.2 Aan huis verbonden beroep

Binnen de bestemming is het gebruik van een deel van de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van een aan huis verbonden beroep toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. het (mede) ten behoeve van een aan huis verbonden beroep in gebruik te nemen vloeroppervlak maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen mag bedragen met een maximum van 50 m²;
b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c. de activiteit mag niet leiden tot gebruik van extra parkeerruimte binnen het openbaar gebied;
d. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden; hieronder worden niet begrepen handelsactiviteiten via het internet;
e. vanaf de openbare weg zijn zichtbare excessieve reclame-uitingen niet toegestaan.

6.3.3 Strijdig gebruik

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen, het gebruiken en/of het laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

a. vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit.

6.4 Afwijken van de gebruiksregels

6.4.1 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteit

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.3.3 onder b voor de uitoefening van een aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. het ten behoeve van de aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit in gebruik te nemen vloeroppervlak bedraagt maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen met een maximum van 50 m²;
b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd, tenzij wordt aangetoond dat geen onevenredige parkeerdruk ontstaat in het openbaar gebied;
d. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit alsmede handelsactiviteiten via het internet;
f. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 8 Algemene bouwregels

8.1 Ondergronds bouwen

De regels inzake situering van bouwwerken als bedoeld in hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan gelden, voor zover van toepassing, ook in geval van ondergronds bouwen en met dien verstande, dat:

a. alleen ondergronds mag worden gebouwd waar bovengrondse bebouwing aanwezig is;
b. de verticale diepte niet meer dan 5 m mag bedragen;
c. in afwijking van het hierboven bepaalde onder a mag, waar geen bovengrondse bebouwing aanwezig is, maximaal 25 m² ondergronds worden gebouwd in aansluiting op de onder a bedoelde ondergrondse bebouwing.

8.2 Afwijking ondergronds bouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 8.1 onder a ten behoeve van het ondergronds bouwen in verband met de aanleg van waterbergende voorzieningen met dien verstande dat:

a. de verticale diepte maximaal 5 m mag bedragen;
b. de bebouwde oppervlakte per aan te leggen voorziening maximaal 700 m² mag bedragen;
c. deze voorzieningen uitsluitend worden gesitueerd binnen het openbaar gebied;
d. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
e. het woon- en leefklimaat niet onevenredig mogen worden aangetast.

8.3 Waterdicht bouwen

Indien wordt gebouwd onder peil, dient waterdicht gebouwd te worden.

8.4 Parkeren

a. Bij het bouwen en het wijzigen van het bestaande gebruik zoals toegestaan op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2, dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig het 'Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen', dat op 16 juni 2016 in werking is getreden, of de rechtsopvolger(s) daarvan.
b. Van het bepaalde onder a. kan worden afgeweken, indien kan worden aangetoond dat op andere wijze is voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

9.1 Strijdig gebruik

Onder verboden gebruik wordt in elk geval verstaan:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge het bepaalde in hoofdstuk 2;
d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge het bepaalde in hoofdstuk 2;
e. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel een escortbedrijf;
f. een gebruik van aan- of uitbouwen of bijgebouwen bij woningen als afhankelijke woonruimte.

9.2 Parkeren

a. Bij het bouwen en het wijzigen van het bestaande gebruik zoals toegestaan op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2, dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig het 'Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen', dat op 16 juni 2016 in werking is getreden, of de rechtsopvolger(s) daarvan.
b. Van het bepaalde onder a. kan worden afgeweken, indien kan worden aangetoond dat op andere wijze is voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in het plan:

a. voor het afwijken van de voorgeschreven goothoogte, (bouw)hoogte, oppervlakte, inhoud en afstand van bouwwerken, dan wel een voorgeschreven bebouwingspercentage, eventueel met overschrijding van de bouwgrenzen, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in deze regels voorgeschreven afmetingen en afstanden. In afwijking van het bepaalde hierboven is dit op de (bouw)hoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen uitsluitend van toepassing indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
b. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad.
c. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige stedenbouwkundige en/of architectonische waarden.
d. om bij de uitvoering van het plan af te wijken van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en overige aanduidingen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein en er geen dringende redenen zijn die zich tegen de afwijking verzetten, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen is geregeld niet meer dan 2,5 m bedraagt;
e. om bij de uitvoering van het plan af te wijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen is geregeld niet meer dan 2,5 m bedraagt;
f. het plaatsen van een antenneopstelpunt ten behoeve van de mobiele telecommunicatie, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
g. Het antenneopstelpunt wordt geplaatst op of aan een als zodanig op aangeduide antennemast, dan wel op of aan een bouwwerk, niet zijnde een woning.
h. Het antenneopstelpunt is aantoonbaar noodzakelijk voor een adequaat dekkend netwerk voor mobiele telecommunicatie.
i. De hoogte van de antennespriet bedraagt niet meer dan 6 m.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken

11.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

j. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
k. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

11.1.2 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 11.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 11.1.1 met maximaal 10 %.

11.1.3 Uitzondering

Lid 11.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2 Overgangsrecht gebruik

11.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

11.2.2 Veranderen strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

11.2.3 Onderbreken strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 11.2.1 na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

11.2.4 Uitzondering

lid 11.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Huurlingsedam 64, Wijchen".

Plandeel: Verbeelding



Plangebied

Huurlingsedam 64, Wijchen

Enkelbestemmingen

A	Agrarisch
V	Verkeer
W-1	Wonen - 1
W-2	Wonen - 2

Functieaanduiding

(sv-par)	specifieke vorm van verkeer - parkeerkoffer

Bouwvlak

bouwvlak

Maatvoering

4	maximum aantal wooneenheden

Verklaring

ondergrond BGT en BRK (versie: 20181120)

BESTEMMINGSPLAN HUURLINGSEDAM 64, WIJCHEN

Betreft	:	bestemmingsplan Huurlingsedam 64, Wijchen
Imro-idn	:	NL.IMRO.0296.BGBHUURLINGSEDAM64-ONW01
Gemeente	:	Wijchen
Opdrachtgever	:	Imro

Projectnr.	: 2018-0266
Schaal	: 1 : 1.000
Fase	: Ontwerp
Get.	: R. Koers
Bladnr.	: 1/1
Datum	: 15-4-2020
Gew.	: -
Gew.	: -
Gew.	: -

LYCENS
internet: www.lycens.nl email: info@lycens.nl

Deventerstraat 10
Postbus 336
7570 AH OLDENZAAL
tel. : 0541-570730
fax : 0541-570731

Van deze tekening liggen alle auteursrechten bij Lycens b.v.

Lycens BV

bezoekadres Oldenzaal	Deventerstraat 10
postcode	7575 EM Oldenzaal
bezoekadres Zwolle	Zwartewaterallee 14
postcode	8031 DX Zwolle
telefoon	0541-570730
e-mail	info@lycens.nl
internet	www.lycens.nl

Gemeenteraad van Wijchen
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

GEMEENTE WIJCHEN
INGEKOMEN
11 JUN 2020
Nr. _____ Afd.
Kopie verstrekt aan:

Wijchen, 9 juni 2020

Betreft: zienswijze ontwerp Bestemmingsplan 'Huurlingsedam 64, Wijchen'

Geachte Raad,

Op 6 mei 2020 maakt het college van Burgemeester en wethouders bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 'Huurlingsedam 64, Wijchen' in het Huis van de gemeente ter inzage ligt. Tegen dit ontwerp bestemmingsplan kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf 7 mei 2020 zienswijzen naar voren worden gebracht. Van deze mogelijkheid wensen wij gebruik te maken.

Zienswijzen

Nieuwe stedelijke ontwikkeling
In paragraaf 3.1.3 van de toelichting op het ontwerp bestemmingplan wordt gesteld dat nu in het voorliggende plan slechts vier nieuwe woningen worden gerealiseerd, er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Gelet hierop hoeft niet te worden voldaan aan het gestelde in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro). Voormelde onderbouwt u door te verwijzen naar jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin is bepaald dat pas vanaf twaalf woningen er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Wij onderstrepen dat het vaste rechtspraak is van de Afdeling dat pas vanaf twaalf woningen er sprake is van een woningbouwlocatie (een vereiste voor stedelijke ontwikkeling). Blijkens deze zelfde jurisprudentie dient echter bij het bepalen van de omvang van de woningbouwlocatie te worden gekeken naar andere nieuwbouwprojecten. Is de onderlinge afstand tussen deze projecten gering, dan moeten zij gezamenlijk als een woningbouwlocatie worden aangemerkt. In het kader van het bestemmingsplan 'Huurlingsedam, fase 2', wordt er op afstand van nog geen 60 meter van de beoogde bouwlocatie van het ontwerp bestemmingsplan, nieuwbouw gerealiseerd. Gelet op deze geringe afstand moet worden geconcludeerd dat de woningen van het bestemmingsplan 'Huurlingsedam, fase 2' en het ontwerp bestemmingsplan als een woningbouwlocatie moeten worden beschouwd. Het aantal woningen die op grond van het bestemmingsplan 'Huurlingsedam, fase 2' worden gerealiseerd overstijgt ruim de vereiste twaalf woningen. Voormelde bezien, moet worden geconcludeerd dat er met het ontwerp bestemmingsplan nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt beoogd. Gelet hierop dient het ontwerp bestemmingsplan te voldoen aan het tweede lid van artikel 3.1.6 van het Bro. Nu dit niet het

geval is voldoet het ontwerp bestemmingsplan niet aan de wettelijke eisen en mag zij niet worden vastgesteld.

Wateroverlast
In fase 1 van de Huurlingsedam is er regelmatig sprake van wateroverlast bij hevige regenval. Gelet hierop is het van groot belang dat bij toekomstige stedelijke ontwikkelingen hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Deze gewenste zorgvuldigheid zien wij echter niet terug in het ontwerp bestemmingsplan. Hetgeen overigens wel op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, van het Bro is vereist. Zo wordt in het onderdeel 'Toename van verharding' van paragraaf 4.2 'Water' uitgegaan van een woonkavel van 200 m^2. Echter in paragraaf 2.2 'Beoogde situatie' wordt gesteld dat de kavels een oppervlakte van 275 m^2 zullen hebben.

Voor zover in paragraaf 4.2 met 200 m^2 wordt beoogd het aantal vierkante meters verharding, binnen de kavel van 275 m^2, weer te geven, dan strookt deze schatting niet met het gestelde in de regels van het ontwerp bestemmingsplan. Op grond van de bouwregels van paragraaf 5.2 van de regels van het ontwerp bestemmingsplan mag het hoofdgebouw maximaal 70% van het bouwperceel bestrijken. Een exacte berekening kan overigens niet worden gemaakt aangezien het ontwerp bestemmingsplan niet duidelijk aangeeft hoe groot de bouwkavel is binnen de woonkavel. De resterende grond kan als volgt worden bebouwd:

- achtererf gebied: maximaal 50% worden bebouwd;
- voor de voorgevelrooilijn: aan- en/of uitbouw alsmede bijgebouw van maximaal 8 m^2;
- overige: een carport of overkapping van maximaal 30 m^2.

Alles bij elkaar genomen kan ruim meer dan de 200 m^2 worden bebouwd. Daarbij kan nog verharding worden aangelegd in de vorm van bestrating. Uit voormelde moet worden geconcludeerd dat het ontwerp bestemmingsplan op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en gelet hierop niet kan worden vastgesteld.

Structuurvisie Wijchen 2009
Volgens de toelichting op het concept bestemmingsplan past dit plan binnen het beleid van de Structuurvisie Wijchen 2009. Hiertoe wordt overwogen dat het plan voorziet in een type woning waar een tekort aan is, namelijk levensloopbestendige woningen. Hoewel de Structuurvisie Wijchen 2009 inderdaad in de realisatie van huisvesting voorziet voor ouderen, stelt deze structuurvisie ook beperkingen. Een daarvan is dat er geen nieuwe inbreiding komt als deze ten koste gaat van de groene en open structuur. In het onderhavige geval is hier sprake van. Door de realisatie van de levensloopbestendige woningen zal een weiland verloren gaan aan stedelijke ontwikkeling. Stedelijke ontwikkeling die niet was voorzien. Deze inbreiding voldoet ook niet aan de uitzonderingen die in de structuurvisie staan, namelijk dat inbreiding is toegestaan daar waar sprake is van herstructurering of transformatie van bestaand gebouwd gebied of daarmee samenhangende compensatie.

Het concept bestemmingsplan draagt tevens niet bij aan de doelstelling van de structuurvisie om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verhogen. Door het verloren laten gaan van het weiland, groene en open structuur, wordt afbreuk gedaan aan het landelijke en dorpse karakter van de omgeving en daarmee ook van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Uit voormelde volgt dat het ontwerp bestemmingsplan niet binnen het beleid van de Structuurvisie Wijchen 2009 past en kan gelet hierop niet worden vastgesteld.

Betrokkenheid burgers bij voorbereiding
Op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder e, van het Bro moet de toelichting op het ontwerp van het bestemmingsplan een beschrijving bevatten van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. Bij de voorbereiding van het onderhavige ontwerp bestemmingsplan zijn echter geen burgers betrokken. Dit blijkt uit de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan. In paragraaf 5.2 'Maatschappelijke uitvoerbaarheid' wordt slechts aangegeven dat een ieder in de gelegenheid zal zijn diens zienswijze naar voren te brengen. Dit kan echter niet worden aangemerkt als het betrekken van burgers bij de voorbereiding van het bestemmingsplan. Het in de gelegenheid stellen zienswijzen naar voren te brengen is een wettelijke plicht die voortvloeit uit artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Gelet hierop moet worden geconcludeerd dat er geen burgers bij de voorbereiding zijn betrokken en dat de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan derhalve evenmin een beschrijving hiervan bevat.

Het ontwerp bestemmingsplan voldoet dan ook niet aan de wettelijke eisen en kan niet worden vastgesteld.

Vooroverleg medeoverheden
Ingevolge artikel 3.1.1 van het Bro moet bij de voorbereiding van het bestemmingsplan (voor)overleg worden gepleegd met de besturen van de betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van de provincie en het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De uitkomsten van dit overleg moeten krachtens artikel 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder c, van het Bro in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan worden opgenomen. In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan ontbreken echter deze uitkomsten. In paragraaf 5.2 'Maatschappelijke uitvoerbaarheid' wordt slechts aangegeven dat eventuele ingekomen overlegreacties worden beoordeeld en verwerkt. Dit is echter ontoereikend. Uit deze passage kan niet worden afgeleid wat de uitkomsten zijn geweest van deze overleggen, laat staan of deze overleggen überhaupt hebben plaatsgevonden. Nu onbekend is welke standpunten de in artikel 3.1.1 van het Bro beschreven actoren hebben op het ontwerpbestemmingsplan, worden diegenen die zienswijzen naar voren willen brengen de mogelijkheid ontnomen hierop te reageren dan wel deze te betrekken bij hun zienswijze.

Het ontwerp bestemmingsplan voldoet dan ook niet aan de wettelijke eisen en kan niet worden vastgesteld.

Conclusie
Gelet op voormelde gebreken en strijdigheden met het recht kan het ontwerp bestemmingsplan niet door uw raad worden vastgesteld.

GEMEENTE WIJCHEN
INGEKOMEN
5 JUN 2020
Nr. _____ Afd.
Kopie verstrekt aan:

Gemeenteraad van Wijchen
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Wijchen, 3 - 6 - 2020

Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan NL.IMRO.0296.BGBHUURLING64-OW01

Geachte Raad,

Op 7 mei 2020 is er een ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd voor de Huurlingsedam 64. Ondergetekende is het niet eens met de wijzigingen zoals voorgesteld in dit ontwerp.

Op het moment van aankoop van onze woning in 2012 had het stuk land voor onze woning een agrarische bestemming. Dit was voor ons een belangrijke reden voor de aanschaf van deze woning op deze locatie. Deze bestemming betekent een grote mate van privacy zonder inkijk in de woning. Vanuit onze woning hebben we ook een mooi vrij uitzicht over een stukje groen en een paar boerderijen.
Dit alles zal volledig verdwijnen bij de realisatie van de 4 woningen op Huurlingsedam 64 zoals voorgesteld. Met een voor ons ernstige inbreuk op ons woongenot tot gevolg.
Nu ook nog blijkt dat op Huurlingsedam 54 ook 4 woningen aan de kant van de Mandenmaker worden gerealiseerd wordt dit allemaal wel heel erg veel. De Huurlingsedam 54 was voorheen, tot 2018, een enkele boerderij met een stuk goed onderhouden grond en schuur. Nu lijkt het, na de al gerealiseerde splitsing, en de in totaal nog 8 extra te realiseren woningen een soort van stedelijke kern op deze 2 percelen te worden. Hierbij zullen dan ook nog de nodige parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden.
Van het landelijke en dorpse karakter blijft van de wijk, in ieder geval op het stuk direct tegenover onze woning aan de Mandenmaker, dan weinig meer over.
Het lijkt erop dat er nu met 2 maten wordt gemeten. Waar in fase 2 van de Huurlingsedam er alles aan is gelegen om het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren, door bijvoorbeeld doorgaand verkeer te blokkeren, lijkt dat nu voor de Mandenmaker helemaal niet in de overwegingen te zijn meegenomen. Het behoud van een stukje groen zou zeer passend zijn.
Als gevolg van voorgestelde plannen voorzien wij een sterke daling in woongenot en een sterke daling in waarde van de woning.

Wij willen u verzoeken het ontwerp bestemmingsplan niet vast te stellen.

GEMEENTE WIJCHEN
INGEKOMEN
5 JUN 2020
Nr. _____ Afd.
Kopie verstrekt aan:

Gemeenteraad van Wijchen
Postbus 9000
6600 HA WIJCHEN

Afgeven aan de balie (met handtekening voor ontvangst)

Wijchen, 05 juni 2020

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan NL.IMRO.0296.BGBHUURLING64-OW01

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende ter zake van het voornemen vier seniorenwoningen te realiseren tegenover onze vrijstaande woning aan de [illegible]

Melding op gemeentepagina in de Wegwijs 6 mei 2020.

Allereerst willen wij melden dat de wijze waarop het ontwerpbestemmingsplan in de Wegwijs is kenbaar gemaakt misleidend en onduidelijk is. Er wordt gepubliceerd Huurlingsedam 64 maar de realisatie en de voordeuren van de vier seniorenwoning worden gesitueerd aan de Mandenmaker en wel tegenover onze woning. Deze misleidende communicatie is reeds ook gebeurd met de publicatie van de bouwplannen aan de Huurlingsedam 54, deze voordeuren inclusief 4 rijtjeswoningen worden ook gerealiseerd aan de Mandenmaker!

Middels deze brief willen wij u mededelen dat wij het oneens zijn met de bouw van deze 4 seniorenwoningen.

- Ons woongenot wordt ernstig geschaad door de bouw van deze 4 seniorenwoningen
  Op het moment van aankoop van ons huis had de grond een agrarische bestemming. De realisatie van dit plan zal tot gevolg hebben dat zoals op de tekening gesitueerd (bijlage 1) de seniorenwoningen pal tegenover onze woning gerealiseerd worden. Het vrije uitzicht waar wij nu al jaren van genieten zal na realisering van het voorgenomen plan in zijn geheel verdwijnen. De wadi die eigenlijk schuin doorgetrokken dient te worden waardoor ons uitzicht altijd vrij blijft is op de tekening verdwenen (bijlage 1).

- Teveel rijtjeswoningen / te hoge concentratie van woningen
  Er komt een te hoge concentratie van rijtjeswoningen bij elkaar in de straat Mandenmaker. Dit is niet conform de opzet van de wijk, waarin rijtjeswoningen worden afgewisseld met vrijstaande woningen of twee onder één kapwoningen Van deze afwisseling is in onze straat totaal geen sprake. Talis heeft in deze straat een groot aantal huur rijtjeswoningen in haar bezit. En ons uitzicht zal er na realisatie zo uitzien: ver links van ons staat een blok van drie rijtjeswoningen, daarnaast zullen 4 rijtjeswoningen gerealiseerd worden (bouwplan Huurlingsedam 54) en dan nog 4 seniorenwoningen tegenover ons op Huurlingsedam 64. Door de realisatie van het dit plan zal er een extra parkeerterrein gerealiseerd worden, dit veroorzaakt een flinke toename van drukte en verkeersbewegingen. De opzet zoals er in de wijk gevarieerd gebouwd wordt is hierdoor totaal verdwenen.

- Dan ook nog te noemen de waarde van onze woning zal zeker dalen door dit bouwplan en een lagere WOZ waarde aannemen, wie gaat deze schade dekken bij de realisatie van dit plan?

- Op 28 mei 2020 is er contact geweest met de gemeente Wijchen. In dit gesprek is duidelijk geworden dat de behandelend ambtenaar van het plan aan de Huurlingsedam 64 “akkoord” is gegaan met een plan zonder situatietekening. Het staat de initiatiefnemer vrij om rijtjeswoningen, geschakelde woningen of vrijstaande woningen te bouwen. Ervan uitgaande dat het klopt, hoe is het mogelijk dat er akkoord gegeven wordt zonder dat er bekend is wat er gebouwd gaat worden?

Conclusie

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen en definitief te maken.

Oplossing

- Trek de wadi door zoals ook in eerdere plannen ook geschetst is en bouw de vier seniorenwonigen ook daadwerkelijk met de voordeuren aan de Huurlingsedam en creëer het kleine stukje vrije groen (nu gesitueerd aan de Huurlingsedam) dan tegenover onze woning aan de Mandenmaker. Ook ligt er nog een groot stuk

braakliggend terrein bij de uitgang naar de Graafseweg, hier kunnen de 4 seniorenwoningen ook nog gebouwd worden.

- Wat denkt u van totaal geen bebouwing….. Maak ruimte voor een groenstrook voor recreatie of ontspanning.

Slot

Indien dit plan doorgang vindt zal de Mandenmaker een drukke volgebouwde straat worden, waar voor veel van de bewoners weinig plezierige omstandigheden zoals groenstroken terug te vinden zijn. Het ruimtelijke en de landelijke beleving, die op vele plekken in de Huurlingsedam terug te vinden is zal dan volledig verdwijnen. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en te trachten ook open stukken in deze mooie wijk te behouden en niet alles maar vol en dicht te bouwen!

Hoogachtend,

Ruimtelijkeplannen.nl

Plannaam:	**Huurlingsedam 64, Wijchen**	Datum afdruk:	2020-05-31
Naam overheid:	Gemeente Wijchen	IMRO-versie:	IMRO2012
Type plan:	bestemmingsplan	Plan datum:	2020-04-15
Planidn:	NL.IMRO.0296.BGBHUURLINGSEDAM64-OW01	Planstatus:	ontwerp
Dossierstatus:	in voorbereiding		



Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.

Legenda

plangebied

Enkelbestemmingen

- agrarisch
- agrarisch met waarden
- bedrijf
- bedrijventerrein
- bos
- centrum
- cultuur en ontspanning
- detailhandel
- dienstverlening
- gemengd
- groen
- horeca
- kantoor
- maatschappelijk
- natuur
- overig
- recreatie
- sport
- tuin
- verkeer
- water
- wonen
- woongebied

Dubbelbestemmingen

- waterstaat
- leiding
- waarde

Bouwvlakken

- bouwvlak

Gebiedsaanduidingen

- geluidzone
- luchtvaartverkeerzone
- vrijwaringszone
- milieuzone
- veiligheidszone
- wetgevingzone
- reconstructiewetzone
- overige zone

Aanduidingen

- bouwaanduiding
- functieaanduiding
- lettertekenaanduiding
- maatvoering

Figuren

- as van de weg
- dwarsprofiel
- gevellijn
- hartlijn leiding
- relatie
- figuur IMRO2006

Gebiedsgerichte besluiten

- besluitgebied
- besluitvlak
- besluitsubvlak

Structuurvisies

- plangebied

Gescande kaarten

- plangebied

Overige besluiten

- plangebied

GEMEENTE WIJCHEN
INGEKOMEN
10 JUN 2020
Nr. _____ Afd.
Kopie verstrekt aan:

Gemeenteraad van Wijchen
Postbus 9000
6600 HA WIJCHEN

AFGEGEVEN AAN DE BALIE (met handtekening voor ontvangst) Wijchen, 10 juni 2020

Onderwerp: Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Huurlingsedam 64 Wijchen, identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBHUURLING64-OW01

Edelachtbare vrouwen/heren,

Hierbij vragen wij uw aandacht ter zake van het voornemen 4 seniorenwoningen te realiseren in het weiland waarop wij met een gedeelte van onze woning en tuin aan de uitkijken.

Ons woongenot zal verminderen door de realisatie van de 4 seniorenwoningen. Thans wordt aan de zijkant van de woning / vanuit de zijtuin uitgekeken over een weiland, hetgeen toch een veel prettiger uitzicht betreft dan het uitzicht op woningen.

Ook de waarde van onze woning zal verminderen door bebouwing van het weiland op de plaats waar de 4 seniorenwoningen zouden worden gerealiseerd.

Het plan grenst voor wat betreft de realisatie van 4 seniorenwoningen direct aan het plan Huurlingsedam 54. Het plan Huurlingsedam 54 betreft een plan om een blok van 4 rijtjeswoningen te realiseren aan de Mandenmaker en betreft eveneens een particulier initiatief, ingediend door de buren van de initiatiefnemer.
(Tegen het plan Huurlingsedam 54 hebben wij ook zienswijzen ingediend: bij realisatie van het plan Huurlingsedam 54 wordt ons woongenot ernstig geschaad aangezien er bij realisatie van dat plan een breed en 10 meter hoog blok van 4 rijtjeswoningen direct tegenover en over de volle lengte van ons perceel zou komen. Ons vrije uitzicht en landelijke gevoel in de woning zal veranderen in een beperkt zicht (aan de voorkant over de volle breedte van het perceel) op een blok rijtjeswoningen en een gevoel' in een rijtjeswoning-straat te wonen. Ook zal het gevoel van privacy ernstig worden verminderd doordat de 4 woningen bij ons naar binnen zullen kunnen kijken).

Met het oog op het plan Huurlingsedam 64 is van belang dat in het betreffende gedeelte van de Mandenmaker teveel grote bouwblokken met rijtjeswoningen komen te staan. Naast onze woning en links schuin tegenover onze woning staan ook al rijtjeswoningen, hetgeen reeds het initiatief Huurlingsedam 54 niet doet passen in het dorpse en afwisselende karakter van de wijk. Het is thans niet duidelijk, ook niet voor de gemeente, of de seniorenwoningen in het plan Huurlingsedam 64 vrijstaande woningen of aaneengebouwde woningen zouden worden. Indien in het plan Huurlingsedam 64 aan elkaar gebouwde seniorenwoningen zouden worden gerealiseerd – waarbij het niet uitgesloten is dat er alsdan sprake zal zijn van een zéér breed bouwblok – neemt de concentratie massieve en brede bouwblokken (met rijtjeswoningen) ter plaatse aan de Mandenmaker zelfs nóg meer toe.

De plannen Huurlingsedam 64 (seniorenwoningen) en Huurlingsedam 54 zouden in ieder geval niet onafhankelijk van elkaar beoordeeld moeten worden, gelet op de grote invloed die ze op de Mandenmaker en de woon- en leefomgeving van de bewoners ter plaatse van de ontwerpbestemmingsplannen aan de Mandenmaker hebben. Kennelijk heeft de gemeente voor elk van de twee plannen een andere 'behandelaar' aangesteld (en kennen de behandelaars 'elkaars' plannen niet goed), hetgeen ons zeer verbaast. Het grotere geheel en hoe het totaalplaatje eruit komt te zien als er zou zijn gebouwd en hoe dit invloed heeft op het woon- en leefklimaat van de omwonenden aan de Mandenmaker, zal toch ook bezien moeten worden. Bij realisatie van beide plannen wordt het gedeelte van de Mandenmaker waar wij wonen in plaats van een gebied met een ruimtelijke en groene uitstraling een gebied met een stedelijke concentratie (volgebouwd en veel auto's). De ruimtelijke en groene uitstraling van de wijk die in veel andere straten wel te vinden is, is dan verdwenen. Een geheel volgebouwde straat zou moeten worden voorkomen.

Indien de plannen ondanks de zienswijzen zouden worden gerealiseerd, zou een 'oplossing' zijn om geen rijtjeswoningen te realiseren en/of de voorzijde van de woningen van het plan Huurlingsedam 54 aan het naast de woningen gelegen parkeerterrein/'de parkeerkoffer' te plaatsen in plaats van direct aan de Mandenmaker (dus het bouwblok te 'draaien' zoals ter plaatse van de Marskramer 127), opdat aan de Mandenmaker op de zijkant van het woonblok en op tuinen wordt uitgekeken en voorts – voor wat betreft het plan Huurlingsedam 64 – om de wadi door te trekken.

Met vriendelijke groet,

Beantwoording zienswijzen in het kader van het bestemmingsplan in ontwerp "Huurlingsedam 64, Wijchen" (NL.IMRO.0296.BGBHUURLING64-OW01)

1)

De zienswijze is schriftelijk binnen de daarvoor gestelde termijn ingekomen.

1. De indiener van de zienswijze geeft aan dat het ontwerpbestemmingsplan moet gezien worden als een nieuwe stedelijke ontwikkeling waardoor moet worden voldaan aan artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening. Daarom moet de behoefte van de ontwikkeling aangetoond worden. Het ontwerpbestemmingsplan moet gezamenlijk met bestemmingsplan 'Huurlingsedam, fase 2' gezien worden als een woningbouwlocatie gezien de afstand (60 meter). Hierdoor worden er meer dan 12 woningen opgericht en moet de woningbouwlocatie gezien worden als een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan staat omschreven dat er conform de uitspraken ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921 en (ABRvS 25 maart 2015; ECLI:NL:RVS:2015:953 geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het ontwerpbestemmingsplan biedt ruimte voor de ontwikkeling van 4 woningen. Het gebied dat het ontwerpbestemmingsplan betreft is gelegen in de nabijheid van het bestemmingsplan 'Huurlingsedam, fase 2' zoals door indiener wordt aangegeven. Dit is echter geen reden om te stellen dat het ontwerpbestemmingsplan tezamen met 'Huurlingsedam, fase 2' gezien moet worden als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 'Huurlingsedam, fase 2' betrof een nieuwe duurzame stedelijke ontwikkeling. Het onderhavige ontwerpbestemmingsplan betreft slechts een toevoeging op een al bestaande wijk. De toevoeging van het ontwerpbestemmingsplan vindt plaats op een voormalig agrarisch bedrijfsperceel. Dit perceel heeft in het huidige bestemmingsplan Buitengebied reeds de bestemming 'Woondoeleinden'.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet derhalve in de mogelijkheid tot de bouw van 4 extra woningen die aansluiten bij de wijk Huurlingsedam maar daar geen deel van uitmaken. Artikel 3.1.6, tweede lid, Bro is dan ook niet van toepassing.

2. De indiener van de zienswijze stelt dat in fase 1 van de Huurlingsedam er regelmatig sprake is van wateroverlast bij hevige regenval. Gelet hierop is het van groot belang dat bij toekomstige stedelijke ontwikkelingen hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Deze gewenste zorgvuldigheid zien zij niet terug in het ontwerp bestemmingsplan. Hetgeen overigens wel op grond van artikel 3.1.6,eerste lid, van het Bro is vereist. Zo wordt in het onderdeel 'Toename van verharding' van paragraaf 4.2 'Water' uitgegaan van een woonkavel van 200 m2. Echter in paragraaf 2.2 'Beoogde situatie' wordt gesteld dat de kavels een oppervlakte van 275 m2 zullen hebben. Daarnaast stelt de indiener van de zienswijze dat alles bij elkaar genomen er ruim meer dan de 200 m2 kan worden bebouwd. Daarbij kan nog verharding worden aangelegd in de vorm van bestrating. Geconcludeerd kan worden dat het ontwerp bestemmingsplan op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en gelet hierop niet kan worden vastgesteld.

In het bestemmingsplan zijn alléén beperkingen opgenomen ten aanzien van het bebouwingsoppervlak (hoofdgebouw en bijgebouw) als procentueel aandeel van het kaveloppervlak. Aan het verhardingsoppervlak is in het bestemmingsplan géén beperking opgenomen. In theorie zou dus zelfs het hele kaveloppervlak verhard mogen worden.
In de plantoelichting wordt gesproken in par. 4.2 over 200 m2 verhardingsoppervlak per kavel.

Aan het verhardingsoppervlak is in het bestemmingsplan par 4.2 de eis opgelegd dat voor iedere ha. verhardingsoppervlak 436 m3 waterberging (retentie) wordt gerealiseerd. In totaal is voor het plan uitgegaan van 1.150 m2 verhardingsoppervlak (kavels + parkeerkoffer). Daarvoor moet 50,14 m3 waterberging worden gerealiseerd. Als het verhardingsoppervlak groter wordt (bijvoorbeeld omdat er meer bestratingsoppervlak wordt gerealiseerd) moet de inhoud van de waterberging evenredig toenemen.

Volgens de plantoelichting wordt een zaksloot gerealiseerd met een inhoud van 71,5 m3 waterberging. Dat is ruimschoots groter dan benodigd op grond van 1.150 m2 verhardingsoppervlak. Als de kavels volledig zouden worden verhard, dan zou er 4 x 275 (kavels) + 350 (parkeerkoffer) = 1.450 m2 verhardingsoppervlak in het plan aanwezig zijn. Hiervoor zou dan 63,22 m3 waterberging gerealiseerd moeten worden. Ook dat is geringer dan de inhoud van de geplande zaksloot. Kortom, dit onderdeel van het bestemmingsplan is niet onzorgvuldig tot stand gekomen.

3. De indiener van de zienswijze geeft aan dat het onwerpbestemmingsplan "Huurlingsedam 64, Wijchen" niet bijdraagt aan de doelstelling van de structuurvisie om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verhogen. Door het verloren laten gaan van het weiland, groene en open structuur, wordt afbreuk gedaan aan het landelijke en dorpse karakter van de omgeving en daarmee ook van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Hieruit volgt dat het ontwerp bestemmingsplan niet binnen het beleid van de Structuurvisie Wijchen 2009 past en kan gelet hierop volgens de indiener van de zienwijze niet worden vastgesteld.

De gemeente Wijchen heeft een structuurvisie opgesteld die op 2 juli 2009 is vastgesteld. Het plangebied is op de structuurvisie kaart gesitueerd binnen het vlak "Nieuwbouwlocaties"(Huurlingsedam). De gemeente Wijchen kiest voor een concentratie van de bouwopgave voor de kern Wijchen, met als nieuwe uitbreidingslocaties Wijchen-West en het in ontwikkeling zijnde Huurlingsedam. De visie heeft twee gebieden aangewezen voor grootschalige woningbouw ontwikkelingen. De wijk Huurlingsedam betreft één van deze twee locaties en het plangebied maakt onderdeel uit van de Huurlingsedam. Daarnaast richt de structuurvisie op woningen waaraan een tekort aan huisvesting in de gemeente Wijchen aanwezig is. Levensloopbestendige woningen is een type woning waar een tekort aan is. Het onderhavige plan past derhalve binnen het beleid van de Structuurvisie Wijchen 2009. De wijk Huurlingsedam is niet aangemerkt als landelijk gebied maar als een uitbreidingslocatie.

4. *De indiener van de zienswijze stelt dat op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder e, van het Bro moet de toelichting op het ontwerp van het bestemmingsplan een beschrijving bevatten van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. Bij de voorbereiding van het onderhavige ontwerp bestemmingsplan zijn echter geen burgers betrokken. Dit blijkt uit de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan. In paragraaf 5.2 'Maatschappelijke uitvoerbaarheid' wordt slechts aangegeven dat een ieder innde gelegenheid zal zijn diens zienswijze naar voren te brengen. Dit kan echter niet worden aangemerkt als het betrekken van burgers bij de voorbereiding van het bestemmingsplan. Het in de gelegenheid stellen zienswijzen naar voren te brengen is een wettelijke plicht die voortvloeit uit artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.*

Op grond van artikel 3.8 van de Wro is op de voorbereiding van een bestemmingsplan de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd en wordt gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn een zienswijze indienen.

In artikel 3.1.6 zijn de voorschriften genoemd waaraan de toelichting op een bestemmingsplan moet voldoen, te weten: een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen, een beschrijving van hoe rekening is gehouden met de waterhuishouding, de uitkomsten van het overleg op basis van artikel 3.1.1, de uitkomsten van de voor het bestemmingsplan uitgevoerde onderzoeken, een beschrijving van hoe burgers en maatschappelijke organisaties bij het plan zijn betrokkende en inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.

Met de invoering van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de wettelijk verplichte inspraakprocedure komen te vervallen. Als gevolg daarvan is de inspraakverordening van de gemeente Wijchen aangepast. Op 30 oktober 2008 heeft de raad de Inspraakverordening 2008 vastgesteld. De consequentie van de aangepaste inspraakverordening is dat inspraak in beginsel mogelijk is op alle terreinen indien daartoe wordt beslist en indien de wet hiertoe verplicht. Beide gevallen zijn niet aan de orde als gevolg waarvan in het onderhavige geval niet tot een inspraak is overgegaan.

5. *De indiener van de zienswijze stelt dat ingevolge artikel 3.1.1 van het Bro bij de voorbereiding van het bestemmingsplan (voor)overleg moet worden gepleegd met de besturen van de betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van de provincie en het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De uitkomsten van dit overleg moeten krachtens artikel 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder c, van het Bro in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan worden opgenomen. In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan ontbreken echter deze uitkomsten. In paragraaf 5.2 'Maatschappelijke uitvoerbaarheid' wordt slechts aangegeven dat eventuele ingekomen overlegreacties worden beoordeeld en verwerkt. De indiener van de zienswijze stelt dat dit ontoereikend is. Uit deze passage kan niet worden afgeleid wat de uitkomsten zijn geweest van deze overleggen, laat staan of deze overleggen überhaupt hebben plaatsgevonden. Nu onbekend is welke standpunten de in artikel 3.1.1 van het Bro beschreven actoren hebben op het ontwerpbestemmingsplan, worden diegenen die zienswijzen naar voren willen brengen de mogelijkheid ontnomen hierop te reageren dan wel deze te betrekken bij hun zienswijze.*

Het voorontwerp bestemmingsplan “Huurlingsedam 64, Wijchen” is in het kader van artikel 3.1.1 Bro niet naar de provincie Gelderland of het rijk voor overleg gestuurd omdat er geen sprake is van provinciaal alsmede nationaal belang. Op basis van artikel 3.1.1 lid 2 Bro kunnen rijk of provincie bepalen dat onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde gevallen geen overleg is vereist met de betrokken diensten (artikel 3.1.1 lid 2 Bro). In de brieven van 5 juni 2008 en 22 oktober 2009 heeft het college van gedeputeerde staten de colleges van burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeenten geïnformeerd over de werkwijze onder de Wro, onderscheidenlijk de betrokkenheid van de provincie bij gemeentelijke procedures onder de Wro. Daaruit blijkt dat het provinciebestuur bij plannen van lokaal belang geen rol voor de provincie weggelegd ziet en overleg met de provincie niet vereist acht. Op pagina 3 van de brief van 22 oktober 2009 wordt gesteld dat gemeenten de brief van 5 juni 2008 kunnen beschouwen als een uitwerking van de mogelijkheid van artikel 3.1.1, tweede lid, van het Bro.

Het voorontwerp bestemmingsplan “Huurlingsedam 64, Wijchen” is echter wel in het kader van artikel 3.1.1 Bro aan het waterschap voorgelegd. Het waterschap heeft het plan akkoord bevonden. De uitkomst van dit overleg is per abuis niet in de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. De toelichting is nu met de conclusie van het waterschap aangevuld en opgenomen in paragraaf 5.2 van de toelichting.

Beantwoording zienswijzen in het kader van het bestemmingsplan in ontwerp "Huurlingsedam 64, Wijchen" (NL.IMRO.0296.BGBHUURLING64-OW01)

1)

De zienswijze is schriftelijk binnen de daarvoor gestelde termijn ingekomen.

1. *De indiener van de zienswijze geeft aan dat op het moment van aankoop van de eigen woning in 2012 het stuk land voor de woning een agrarische bestemming had. Dit was voor de indiener van de zienswijze een belangrijke reden voor de aanschaf van de woning op deze locatie. Deze bestemming betekent een grote mate van privacy zonder inkijk in de woning. Vanuit de woning is er een mooi vrij uitzicht over een stukje groen en een paar boerderijen. Dit alles zal volledig verdwijnen bij de realisatie van de 4 woningen op Huurlingsedam 64 zoals voorgesteld.*

   Van aantasting van privacy zal geen sprake zijn. De woning aan Mandenmaker 54 is op circa 20 meter afstand gelegen van het plangebied. Bovendien is er reeds sprake van inkijk vanuit de verdieping van de aangrenzende percelen Mandenmaker 52 en Mandenmaker 56. De tuin behorende bij de woning Mandenmaker 54 heeft al een dermate ingeklemde ligging dat van een inbreuk op het woongenot geen sprake is. Het was voor de indiener voorzienbaar dat het vrij uitzicht niet gewaarborgd zou blijven. De Huurlingsedam is een wijk in aanbouw. Indiener woont in de eerste fase van de wijk. In het structuurplan voor de wijk Huurlingsedam is de straat Huurlingsedam bedacht als de "Dorpsstraat" van de nieuwe wijk. Daarbij is nadrukkelijk voorzien in intensievere bebouwing langs deze straat.

2. *De indiener stelt dat aan de Huurlingsedam 54 ook 4 woningen aan de kant van de Mandenmaker worden gerealiseerd. De Huurlingsedam 54 was voorheen, tot 2018, een enkele boerderij met een stuk goed onderhouden grond en schuur. Nu lijkt het, na de al gerealiseerde splitsing, en de in totaal nog 8 extra te realiseren woningen een soort van stedelijke kern op deze 2 percelen te worden. Hierbij zullen dan ook nog de nodige parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden.*

   De ontwikkelingen aan de Huurlingsedam 64 en Huurlingsedam 54 te Wijchen zijn in onderlinge samenhang beoordeeld en akkoord bevonden. D e filosofie achter de wijk Huurlingsedam is een 'dorp in een dorp'. Dit houdt in dat seriematige bouw wordt vermeden en dat er wordt gewerkt met afwisselende gevels goothoogtes, kapvormen en –richtingen. Woningtypes worden gemengd. Daar is hier sprake van. Het gaat om seniorenwoningen. Een type woning dat nog niet vertegenwoordigd is in de wijk Huurlingsedam en daarom bijdraagt aan een gevarieerd programma in de wijk. Het aantal verkeersbewegingen zal iets toenemen maar is zeker niet onacceptabel. Het zal enkel gaan om bestemmingsverkeer.

   De openbare parkeerplaatsen die door realisatie van het voorliggende plan verdwijnen worden opgevangen door de realisatie van een parkeerkoffer op het perceel aan de Huurlingsedam 64. Deze parkeerkoffer heeft in het bestemmingsplan de bestemming "Verkeer" en wordt in eigendom overgedragen

aan de gemeente Wijchen. Dit betekent dat de parkeerplaatsen openbaar toegankelijk worden.

3. *De indiener van de zienswijze geeft aan dat van het landelijke en dorpse karakter van de wijk, in ieder geval op het stuk direct tegenover de woning aan de Mandenmaker weinig overblijft.*

   De gemeente Wijchen heeft een structuurvisie opgesteld die op 2 juli 2009 is vastgesteld. Het plangebied is op de structuurvisie kaart gesitueerd binnen het vlak "Nieuwbouwlocaties"(Huurlingsedam). De gemeente Wijchen kiest voor een concentratie van de bouwopgave voor de kern Wijchen, met als nieuwe uitbreidingslocaties Wijchen-West en het in ontwikkeling zijnde Huurlingsedam. De visie heeft twee gebieden aangewezen voor grootschalige woningbouw ontwikkelingen. De wijk Huurlingsedam betreft één van deze twee locaties en het plangebied maakt onderdeel uit van de Huurlingsedam. Daarnaast richt de Woonvisie op woningen waaraan een tekort aan huisvesting in de gemeente Wijchen aanwezig is. Levensloopbestendige woningen is een type woning waar een tekort aan is. Het onderhavige plan past derhalve binnen het beleid van de Structuurvisie Wijchen 2009. De wijk Huurlingsedam is niet aangemerkt als landelijk gebied maar als een uitbreidingslocatie.

   4. De indiener van de zienswijze stelt dat het erop lijkt dat er nu met 2 maten wordt gemeten. Waar in fase 2 van de Huurlingsedam er alles aan is gelegen om het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren, door bijvoorbeeld doorgaand verkeer te blokkeren, lijkt dat nu voor de Mandenmaker helemaal niet in de overwegingen te zijn meegenomen. Het behoud van een stukje groen zou zeer passend zijn .Als gevolg van voorgestelde plannen voorziet de indiener een sterke daling in woongenot en een sterke daling in waarde van de woning.

   In de onderhavige situatie gaat het om het toevoegen van vier seniorenwoningen. Dit brengt extra verkeersbewegingen met zich mee. Gezien het beperkt aantal verkeersbewegingen van bewoners en bezoekers wordt dit acceptabel geacht.

   Indiener stelt dat de te bouwen woning het uitzicht vanuit zijn woning belemmert en zorgt voor een waardedaling van zijn woning. De ontwikkeling is op circa 20 meter afstand van de woning aan de Mandenmaker 54 gelegen. Indien de indiener van de zienswijze niettemin van mening is dat zijn woning in waarde daalt door het onderhavige plan, én deze vermeende waardedaling het normaal maatschappelijk risico overstijgt, kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek om tegemoetkoming in planschade worden ingediend bij ons college.

Beantwoording zienswijzen in het kader van het bestemmingsplan in ontwerp "Huurlingsedam 64, Wijchen" (NL.IMRO.0296.BGBHUURLING64-OW01)

1) .

De zienswijze is schriftelijk binnen de daarvoor gestelde termijn ingekomen.

1. *De indiener van de zienswijze geeft aan dat de wijze waarop het ontwerpbestemmingsplan in de Wegwijs kenbaar is gemaakt misleidend en onduidelijk is. Er wordt gepubliceerd Huurlingsedam 64 maar de realisatie en de voordeuren van de vier seniorenwoning worden gesitueerd aan de Mandenmaker en wel tegenover de eigen woning. Deze misleidende communicatie is reeds ook gebeurd met de publicatie van de bouwplannen aan de Huurlingsedam 54, deze voordeuren inclusief 4 rijtjeswoningen worden ook gerealiseerd aan de Mandenmaker.*

   De vier seniorenwoningen van het onderhavige plan worden gerealiseerd op het perceel aan de Huurlingsedam 64 te Wijchen. Het plangebied staat geregistreerd als Huurlingsedam 64 te Wijchen. Dat de seniorenwoningen gericht zijn naar de Mandenmaker doet niets af aan het feit dat de deze woningen gerealiseerd worden op het perceel Huurlingsedam 64 te Wijchen. Hiermee heeft de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan op een correcte wijze plaats gevonden. Daarnaast heeft de indiener tijdig een zienswijze ingediend. Dus eventuele verwarring over de benaming van het perceel heeft er niet toe geleid dat de indiener het ontwerpbestemmingsplan niet heeft geraadpleegd en bij voorbaat heeft afgezien van het indienen van een zienswijze.

2. *De indiener van de zienswijze stelt dat het woongenot ernstig wordt geschaad door de bouw van de vier seniorenwoningen*. *Op het moment van aankoop van de eigen woning had de grond een agrarische bestemming. De realisatie van dit plan zal tot gevolg hebben dat de seniorenwoningen pal tegenover de eigen woning gerealiseerd worden. Het vrije uitzicht waar zij nu al jaren van genieten zal na realisering van het voorgenomen plan in zijn geheel verdwijnen. De wadi die eigenlijk schuin doorgetrokken dient te worden waardoor het uitzicht van de indiener altijd vrij blijft is op de tekening verdwenen.*

   De woning aan Mandenmaker 52 is op circa 20 meter afstand gelegen van het plangebied. Bovendien is er reeds sprake van inkijk vanuit de verdieping van het direct aangrenzende perceel aan de Mandenmaker 54. De tuin behorende bij de woning Mandenmaker 52 heeft al een dermate ingeklemde ligging dat van een inbreuk op het woongenot door realisatie van het onderhavige plan geen sprake is. Het was voor de indiener voorzienbaar dat het vrij uitzicht niet gewaarborgd zou blijven. De Huurlingsedam is een wijk in aanbouw. Indiener woont in de eerste fase van de wijk. In het structuurplan voor de wijk Huurlingsedam is de straat Huurlingsedam bedacht als de "Dorpsstraat" van de nieuwe wijk. Daarbij is nadrukkelijk voorzien in intensievere bebouwing langs deze straat.



De wadi waar de indiener aan refereert ligt binnen openbaar gebied, vóór het plangebied. Deze blijft in de nieuwe situatie gehandhaafd.

3. *De indiener van de zienswijze stelt dat er een te hoge concentratie van rijtjeswoningen bij elkaar komt in de straat Mandenmaker. Dit is niet conform de opzet van de wijk, waarin rijtjeswoningen worden afgewisseld met vrijstaande woningen of twee onder één kapwoningen Van deze afwisseling is in onze straat totaal geen sprake. Talis heeft in deze straat een groot aantal huur rijtjeswoningen in haar bezit. En ons uitzicht zal er na realisatie zo uitzien: ver links van ons staat een blok van drie rijtjeswoningen, daarnaast zullen 4 rijtjeswoningen gerealiseerd worden (bouwplan Huurlingsedam 54) en dan nog 4 seniorenwoningen tegenover ons op Huurlingsedam 64. Door de realisatie van het dit plan zal er een extra parkeerterrein gerealiseerd worden, dit veroorzaakt een flinke toename van drukte en verkeersbewegingen. De opzet zoals er in de wijk gevarieerd gebouwd wordt is hierdoor totaal verdwenen.*

De filosofie achter de wijk Huurlingsedam is een ‘dorp in een dorp’. Dit houdt in dat seriematige bouw wordt vermeden en dat er wordt gewerkt met afwisselende gevels goothoogtes, kapvormen en –richtingen. Woningtypes worden gemengd. Daar is hier sprake van. Het gaat om seniorenwoningen. Een type woning dat nog niet vertegenwoordigd is in de wijk Huurlingsedam en daarom bijdraagt aan een gevarieerd programma in de wijk. Het aantal verkeersbewegingen zal iets toenemen maar is zeker niet onacceptabel. Het zal enkel gaan om bestemmingsverkeer.

4. *De indiener van de zienswijze stelt dat de waarde van de eigen woning zeker daalt door het voorliggende bouwplan en een lagere WOZ waarde zal aannemen. Daarbij wordt de vraag gesteld: wie gaat deze schade dekken bij de realisatie van dit plan?*

   Indien de indiener van de zienswijze niettemin van mening is dat zijn woning in waarde daalt door het onderhavige plan, én deze vermeende waardedaling het normaal maatschappelijk risico overstijgt, kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek om tegemoetkoming in planschade worden ingediend bij ons college.

5. *De indiener van de zienswijze geeft aan dat op 28 mei 2020 is er contact geweest met de gemeente Wijchen. In dit gesprek is duidelijk geworden dat de behandelend ambtenaar van het plan aan de Huurlingsedam 64 "akkoord" is gegaan met een plan zonder situatietekening. Het staat de initiatiefnemer vrij om rijtjeswoningen, geschakelde woningen of vrijstaande woningen te bouwen. Ervan uitgaande dat het klopt, hoe is het mogelijk dat er akkoord gegeven wordt zonder da ter bekend is wat er gebouwd gaat worden?*

   Bij het opstellen van een bestemmingsplan is het opnemen van een bouwvlak op de plankaart en het opnemen van regels juridisch verplicht. In de latere fase bij het indienen van een formele aanvraag om een omgevingsvergunning is het aanleveren van een bouwplan en inrichtingsplan verplicht. In dit stadium van de planologische procedure geldt deze verplichting niet. De oppervlakte, inhoud, goot-en nokhoogte van de woning en bijgebouw worden in de regels van het bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast mag de woning overal binnen het bouwvlak worden gebouwd. Het bouwvlak, zoals deze reeds op de plankaart van het ontwerp bestemmingsplan is opgenomen, achten wij ruimtelijk aanvaardbaar. De belanghebbenden hebben in een later stadium van de planprocedure de mogelijkheid om bezwaar tegen de omgevingsvergunning in te dienen.

<u>Beantwoording zienswijzen in het kader van het bestemmingsplan in ontwerp "Huurlingsedam 64, Wijchen" (NL.IMRO.0296.BGBHUURLING64-OW01)</u>

1) Schriftelijke zienswijze van de , ingekomen 10 juni 2020.

De zienswijze is schriftelijk binnen de daarvoor gestelde termijn ingekomen.

1. *De indiener van de zienswijze stelt dat het woongenot zal verminderen door de realisatie van de 4 seniorenwoningen. Thans wordt aan de zijkant van de woning / vanuit de zijtuin uitgekeken over een weiland, hetgeen toch een veel prettiger uitzicht betreft dan het uitzicht op woningen.*

   De woning aan Mandenmaker 50 is op circa 24 meter afstand gelegen van het plangebied. Het was voor de indiener voorzienbaar dat het vrij uitzicht niet gewaarborgd zou blijven. De Huurlingsedam is een wijk in aanbouw. Indiener woont in de eerste fase van de wijk. In het structuurplan voor de wijk Huurlingsedam is de straat Huurlingsedam bedacht als de "Dorpsstraat" van de nieuwe wijk. Daarbij is nadrukkelijk voorzien in intensievere bebouwing langs deze straat.



2. *De indiener van de zienswijze stelt dat de waarde van de eigen woning zal verminderen door bebouwing van het weiland op de plaats waar de seniorenwoningen worden gerealiseerd.*
   Indien de indiener van de zienswijze niettemin van mening is dat zijn woning in waarde daalt door het onderhavige plan, én deze vermeende waardedaling het normaal maatschappelijk risico overstijgt, kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek om tegemoetkoming in planschade worden ingediend bij ons college.

3. *De indiener van de zienswijze stelt dat het plan grenst voor wat betreft de realisatie van 4 seniorenwoningen direct aan het plan Huurlingsedam 54. Het plan Huurlingsedam 54 betreft een plan om een blok van 4 rijtjeswoningen te realiseren aan de Mandenmaker en betreft eveneens een particulier initiatief, ingediend door de buren van de initiatiefnemer.*

   Met het oog op het plan Huurlingsedam 64 is van belang dat in het betreffende gedeelte van de Mandenmaker te veel grote bouwblokken met rijtjeswoningen komen te staan. Naast de eigen woning en links schuin tegenover de woning staan ook al rijtjeswoningen, hetgeen reeds het initiatief Huurlingsedam 54 niet doet passen in het dorpse en afwisselende karakter van de wijk. Het is thans duidelijk, ook niet voor de gemeente, of de seniorenwoningen in het plan Huurlingsedam 64 vrijstaande woningen of aaneen gebouwde woningen zouden worden. Indien in het plan Huurlingsedam 64 aan elkaar gebouwde seniorenwoningen zouden worden gerealiseerd - waarbij het niet uitgesloten is dat er alsdan sprake zal zijn van een zéér breed bouwblok - neemt de concentratie massieve en brede bouwblokken (met rijtjeswoningen) ter plaatse aan de Mandenmaker zelfs nóg meer toe.

   De filosofie achter de wijk Huurlingsedam is een 'dorp in een dorp'. Dit houdt in dat seriematige bouw wordt vermeden en dat er wordt gewerkt met afwisselende gevels goothoogtes, kapvormen en –richtingen. Woningtypes worden gemengd. Daar is hier sprake van. Het gaat om seniorenwoningen. Een type woning dat nog niet vertegenwoordigd is in de wijk Huurlingsedam en daarom bijdraagt aan een gevarieerd programma in de wijk. Daarnaast is bij het opstellen van een bestemmingsplan het opnemen van een bouwvlak op de plankaart en het opnemen van regels juridisch verplicht. In de latere fase bij het indienen van een formele aanvraag om een omgevingsvergunning is het aanleveren van een bouwplan en inrichtingsplan verplicht. In dit stadium van de planologische procedure geldt deze verplichting niet. De oppervlakte, inhoud, goot-en nokhoogte van de woning en bijgebouw worden in de regels van het bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast mag de woning overal binnen het bouwvlak worden gebouwd. Het bouwvlak, zoals deze reeds op de plankaart van het ontwerp bestemmingsplan is opgenomen, achten wij ruimtelijk aanvaardbaar. De belanghebbenden hebben in een later stadium van de planprocedure de mogelijkheid om bezwaar tegen de omgevingsvergunning in te dienen.

   4. De indiener van de zienswijze stelt dat de plannen Huurlingsedam 64 (seniorenwoningen) en Huurlingsedam 54 in ieder geval niet onafhankelijk van elkaar beoordeeld moeten worden, gelet op de grote invloed die ze op de Mandenmaker en de woon- en leefomgeving van de bewoners ter plaatse van de ontwerp bestemmingsplannen aan de Mandenmaker hebben. Kennelijk heeft de gemeente voor elk van de twee plannen een andere 'behandelaar' aangesteld (en kennen de behandelaars 'elkaars' plannen niet goed), hetgeen ons zeer verbaast.

   Het grotere geheel en hoe het totaalplaatje eruit komt te zien als er zou zijn gebouwd en hoe dit invloed heeft op het woon- en leefklimaat van de omwonenden aan de Mandenmaker, zal toch ook bezien moeten worden. Bij

realisatie van beide plannen wordt het gedeelte van de Mandenmaker waar zij wonen in plaats van een gebied met een ruimtelijke en groene uitstraling een gebied met een stedelijke concentratie (volgebouwd en veel auto's). De ruimtelijke en groene uitstraling van de wijk die in veel andere straten wel te vinden is, is dan verdwenen. Een geheel volgebouwde straat zou moeten worden voorkomen.

De ontwikkelingen aan de Huurlingsedam 64 en Huurlingsedam 54 te Wijchen zijn in onderlinge samenhang beoordeeld en akkoord bevonden. De filosofie achter de wijk Huurlingsedam is een 'dorp in een dorp'. Dit houdt in dat seriematige bouw wordt vermeden en dat er wordt gewerkt met afwisselende gevels goothoogtes, kapvormen en –richtingen. Woningtypes worden gemengd. Daar is hier sprake van. Het gaat om seniorenwoningen. Een type woning dat nog niet vertegenwoordigd is in de wijk Huurlingsedam en daarom bijdraagt aan een gevarieerd programma in de wijk. Het aantal verkeersbewegingen zal iets toenemen maar is zeker niet onacceptabel. Het zal enkel gaan om bestemmingsverkeer.

Daarnaast heeft de gemeente Wijchen een structuurvisie opgesteld die op 2 juli 2009 is vastgesteld. De plangebieden zijn op de structuurvisie kaart gesitueerd binnen het vlak "Nieuwbouwlocaties"(Huurlingsedam). De gemeente Wijchen kiest voor een concentratie van de bouwopgave voor de kern Wijchen, met als nieuwe uitbreidingslocaties Wijchen-West en het in ontwikkeling zijnde Huurlingsedam. De visie heeft twee gebieden aangewezen voor grootschalige woningbouw ontwikkelingen. De wijk Huurlingsedam betreft één van deze twee locaties en de plangebieden maken onderdeel uit van de Huurlingsedam. Daarnaast richt de Woonvisie op woningen waaraan een tekort aan huisvesting in de gemeente Wijchen aanwezig is. Levensloopbestendige woningen is een type woning waar een tekort aan is. Het onderhavige plan past derhalve binnen het beleid van de Structuurvisie Wijchen 2009. De wijk Huurlingsedam is niet aangemerkt als landelijk gebied maar als een uitbreidingslocatie.

5. De indiener van de zienswijze stelt dat indien de plannen ondanks de zienswijzen worden gerealiseerd, het een 'oplossing' zou zijn om geen rijtjeswoningen te realiseren en/of de voorzijde van de woningen van het plan Huurlingsedam 54 aan het naast de woningen gelegen parkeerterrein/'de parkeerkoffer' te plaatsen in plaats van direct aan de Mandenmaker (dus het bouwblok te 'draaien' zoals ter plaatse van de Marskramer 127), opdat aan de Mandenmaker op de zijkant van het woonblok en op tuinen wordt uitgekeken en voorts – voor wat betreft het plan Huurlingsedam 64 - om de wadi door te trekken.

De voorgedragen 'oplossing' om het bouwblok een kwartslag te draaien en te oriënteren op de parkeerkoffer past niet in de stedenbouwkundige structuur van de wijk Huurlingsedam. De stedenbouwkundige structuur is in de hele wijk op een gelijksoortige wijze ingepast. Daarnaast past het tevens niet in het woonbeleid van de gemeente Wijchen om af te wijken van het beoogd type woning: een compacte seniorenwoning. De wadi waar de indiener aan refereert ligt binnen openbaar gebied, vóór het plangebied. Deze blijft in de nieuwe situatie gehandhaafd.

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1832
Extern Zaak ID	Z/20/051642
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.d
Omschrijving	51642 Economische visie Wijchen 2020 - 2030
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Eigenaar	Schipstal, van, Edwin
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P3 Economie
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Derks, N.G. (Nick)
Telefoonnummer steller	06 15 12 88 38
E-mail adres steller	e.van.schipstal@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Economische visie Wijchen 2030, beslisnota
Economische visie Wijchen 2020-2030.pdf
Economische Visie Wijchen 2030 Flyer.pdf

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	15 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen	1 oktober 2020
Commissievergadering Wijchen	8 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Toelichting

Vanwege de onderlinge verbondenheid worden de economische en toeristische visie tegelijk aangeboden aan college en raad.
In de collegevergadering zal een toelichting gegeven worden.

Voorgesteld besluit

1. De economische visie Wijchen 2020 – 2030 vast te stellen waarmee de gemeenteraad instemt met:

a. De economische ambitie voor 2030

b. De vier strategielijnen: Innovatie, Aantrekkingskracht, Samenwerking en Duurzaamheid

c. Het uitvoeringsprogramma waarin de strategielijnen zijn uitgewerkt in concrete acties en kaders

d. De introductie van het overkoepelend economisch platform economie om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020 – 2030

2. Voor de uitvoering van de genoemde maatregelen in het uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging te maken

Besluit (Aangenomen)

1. De economische visie Wijchen 2020 – 2030 vast te stellen waarmee de gemeenteraad instemt met:

a. De economische ambitie voor 2030

b. De vier strategielijnen: Innovatie, Aantrekkingskracht, Samenwerking en Duurzaamheid

c. Het uitvoeringsprogramma waarin de strategielijnen zijn uitgewerkt in concrete acties en kaders

d. De introductie van het overkoepelend economisch platform economie om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020 – 2030

2. Voor de uitvoering van de genoemde maatregelen in het uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging te maken

Openbaar Zaaknummer: 51642

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Economische visie Wijchen 2030

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. **De economische visie Wijchen 2020 – 2030 vast te stellen waarmee de gemeenteraad instemt met:**
    a. *De economische ambitie voor 2030*
    b. *De vier strategielijnen: Innovatie, Aantrekkingskracht, Samenwerking en Duurzaamheid*
    c. *Het uitvoeringsprogramma waarin de strategielijnen zijn uitgewerkt in concrete acties en kaders*
    d. *De introductie van het overkoepelend economisch platform economie om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020 - 2030*
2. **Voor de uitvoering van de genoemde maatregelen in het uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging te maken via de gemeentelijke begroting indien bestaand budget ontoereikend is.**

Aanleiding

De gemeente Wijchen heeft een sterk economisch profiel. Er zijn veel ondernemers binnen onze gemeentegrens die werkgelegenheid bieden en daardoor ook voor onze inwoners van belang zijn.
Om economisch goed te kunnen (blijven) functioneren, is het belangrijk om met elkaar een vergezicht te portretteren. Waar willen we over 10 jaar staan op economisch vlak? Hoe komen we daar en waarop kunnen we anticiperen?
Met deze visie wordt een leidraad geboden voor overheid en ondernemers om koers te houden binnen deze dynamiek. Een helder vergezicht, waarin de belangen van ondernemers en bewoners voorop staan. Gemeente Wijchen treedt op als partner voor deze partijen. Door eerst scherp te krijgen waar we nu staan, bepalen we waar we naartoe willen. Vanuit dit streefbeeld (de visie) zetten we aan de hand van een concrete actieagenda de eerste stappen hier naartoe. De route en de te nemen stappen kunnen veranderen gedurende de tijd, maar de visie blijft leidend voor wat we samen willen bereiken.

We hebben de gemeenteraad toegezegd om met een nieuwe economische visie te komen. In de voorliggende visie presenteren we onze ambitie. Een ambitie die samen met ondernemers is geformuleerd gedurende een proces van ruim een jaar. Tijdens dit proces hebben we overlegtafels georganiseerd met diverse thema's met als doel om input op te halen maar ook om draagvlak te creëren. We bieden de economische visie gelijktijdig aan met de toeristische visie vanwege de onderlinge verbondenheid.

De economische visie Wijchen 2020 – 2030 is de opvolger van het economisch beleidsplan 2007 -2011: *Een plan gericht op beter in plaats van meer.*

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
-	-

Gewenst resultaat

Het doel van de visie is het creëren van een levendige, innovatieve en duurzame economie die een bijdrage levert aan het prettig ondernemen, werken, wonen, recreëren voor ondernemers, inwoners van de gemeente Wijchen en bezoekers.
Dit bereiken we door gezamenlijk te investeren in een excellent ondernemers- en vestigingsklimaat, samenwerking én duurzaam ondernemerschap.

Argumenten

1.1 De visie maakt duidelijk wat onze ambities zijn op economisch gebied tot 2030.
Het gaat economisch goed in Wijchen maar naast de gevolgen van de coronacrisis vraagt het inspanning om op het gewenste peil te blijven. Daarvoor is een richting nodig en zijn kaders van belang.

1.2 De visie hangt samen met de toeristische visie en borgt de uitvoering van het actieprogramma via een overkoepelend economisch platform.
Economie en toerisme zijn met elkaar verweven. We hebben geconstateerd in onze analyse dat de samenwerking tussen sectoren verbeterd kan worden wat in het voordeel is van beiden. Hierbij wordt ingezet op het opwaarderen en borgen van bestaande overlegtafels en de introductie van een overkoepelend economisch platform waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid terugkomt.

1.3 De vertegenwoordiging van de economische sector is betrokken bij de totstandkoming van de visie en herkent de analyse en steunt de visie.
De sector is deelgenoot geweest van het proces om tot de visie te komen en kan zich grotendeels vinden in het uitvoeringsprogramma.

2.1 De perspectiefnota en de begroting zijn de momenten in onze P&C cyclus waarbij u de integrale financiële afweging maakt.

Tegenargumenten en risico's

2.1 We hebben een enorme financiële uitdaging om de begroting sluitend te krijgen.
We hadden al een uitdaging door de decentralisatie van de jeugdzorg en WMO. De coronacrisis heeft onze financiële opgave nog groter gemaakt. De vraag is hoeveel we de komende jaren extra kunnen investeren bovenop bestaand budget in onze gemeentelijke begroting.

Financiële gevolgen

Er zijn vooralsnog geen financiële gevolgen. Het uitvoeringsprogramma wordt zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten en waar mogelijk met cofinanciering gerealiseerd. Indien budget ontoereikend is, zullen we per maatregel een voorstel aan uw raad voorleggen via de perspectiefnota en/of begroting.

Communicatie

Gedurende het proces om tot deze visie te komen spraken we voortdurend met vertegenwoordigers van verschillende sectoren. We hebben overlegtafels georganiseerd met de thema's arbeidsmarkt, retail, bedrijventerreinen en toerisme. Na vaststelling van de visie zullen we deze delen via de website en onder de aandacht brengen bij de (economische) organisaties waarmee we in contact staan.

Uitvoering of Vervolgstappen

Om uitvoering te geven aan het actieplan willen we de bestaande structuren optimaliseren. Hierbij wordt ingezet op het opwaarderen en borgen van bestaande overlegtafels en introduceren we een overkoepelend economisch platform waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, ondernemers en maatschappelijke partners terugkomt.

Geheimhouding:

Niet van toepassing

Wijchen = Samen ondernemen

Economische visie Wijchen 2020-2030

September 2020

Gemeente Wijchen

Voorwoord

Wijchen=samen ondernemen

Tijdens de vele bedrijfsbezoeken die ik in heel Wijchen afleg, zie ik bij de ondernemers keer op keer professioneel ondernemerschap en hart voor de zaak. Iets waar we met z'n allen trots op mogen zijn. Tijdens deze bezoeken ga ik met de ondernemers in gesprek. Ik wil horen waar ze mee bezig zijn, wat goed gaat en wat wellicht minder goed loopt. Dan hoor ik graag waar wij als gemeente de ondernemers in kunnen ondersteunen. We doen het tenslotte met elkaar. De slogan Wijchen=samen ondernemen, onderschrijft dit. Deze economische visie hebben we dan ook samen met Wijchense ondernemers opgesteld. Vorig jaar zijn we hiervoor een aantal keer met verschillende groepen ondernemers in gesprek gegaan.

Wijchen kent een groot aantal familiebedrijven. Al van oudsher ondernemen zij op een daadkrachtige en innovatieve manier. Het is mooi om te zien hoe deze bedrijven zich generatie op generatie ontwikkelen. Zo ontwikkelde een smid zich uiteindelijk tot een toonaangevend constructiebedrijf. Een bedrijf in werktuigbouwkunde en elektrotechniek werd een onderneming in duurzame installatietechniek. Iets dat mij tijdens bedrijfsbezoeken altijd opvalt, is de passie die ondernemers voor hun bedrijf hebben. Velen leggen hun hart en ziel in hun onderneming en zijn erg ambitieus. Geweldig dat Wijchen zulke mooie bedrijven rijk is!

We waren bijna klaar met de afronding van deze visie toen corona kwam. Veel ondernemers zijn hier hard door getroffen. Ik ben ontzettend trots op alle Wijchense ondernemers die in deze moeilijke tijd hun hoofd boven water proberen te houden. Er is veel verbondenheid en creativiteit naar boven gekomen. Ik heb allerlei initiatieven gezien die mensen samenbrachten. Wat vind ik het mooi om te ervaren hoezeer het ondernemerschap in de Wijchense genen zit.

Met deze visie wil ik, ondanks corona, proberen om de groei voort te zetten die Wijchen afgelopen jaren door heeft gemaakt. We willen een levendige, innovatieve en duurzame economische ontwikkeling. Om dit te bereiken moeten we gezamenlijk investeren in een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat. Maar ook in samenwerking én in duurzaam ondernemerschap. Hierdoor zorgen we er samen voor dat het in Wijchen prettig ondernemen is en dat mensen hier graag wonen en werken. Ondernemers zorgen voor levendigheid en sociale verbondenheid in Wijchen en al haar kernen. Voor inwoners én voor bezoekers. Ze horen bij Wijchen. We doen het samen!

Nick Derks
Wethouder economie en toerisme

Ambitie Wijchen 2030:
Een levendige, innovatieve en duurzame economie, waar door gezamenlijk investeren in een excellent ondernemers- en vestigingsklimaat, samenwerking én duurzaam ondernemerschap een bijdrage wordt geleverd aan het prettig ondernemen, werken, wonen, recreëren voor ondernemers, inwoners van gemeente Wijchen en bezoekers.

Inhoud

Deel A: Economische visie 5

Hoofdstuk 1. Inleiding 6

1.1 Aanleiding 7

1.2 Kaders 8

1.3 Onze aanpak 10

Hoofdstuk 2. Wijchen in beeld 11

2.1 Wijchen in de regio 12

2.2 Wijchen in beeld 13

2.3 Wijchen langs de meetlat 14

Hoofdstuk 3. Visie en ambitie Wijchen 2030 17

3.1 Inleiding 18

3.2 Visie op de toekomst 19

3.3 Strategielijnen 25

Hoofdstuk 4. Uitvoeringsprogramma 29

Deel B: Analyses, trends en ontwikkelingen 40

Deel C: Bijlagen 59

Bijlage 1: Geraadpleegd beleid en onderzoek 60

Bijlage 2: Procesaanpak 61

A

Deel A

Economische visie

01

Inleiding

1.1 Aanleiding

Het waarderen van lokaal ondernemerschap, het versterken van het ondernemersnetwerk en het aanjagen van bedrijvigheid zijn de drie pijlers die van belang zijn voor de Wijchense economie en toerisme. Om economisch goed te kunnen (blijven) functioneren, is het belangrijk om met elkaar een vergezicht te portretteren. Waar willen we over 10 jaar staan op economisch vlak? Hoe komen we daar en waarop kunnen we anticiperen?

Echter, valt de economie niet los te zien van andere sectoren en ontwikkelingen. De woningmarkt, de leefomgeving, de bereikbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zijn allemaal in meer of mindere mate van belang voor het functioneren van de economie. Daar komt bij dat op regionaal, nationaal en mondiaal niveau diverse ontwikkelingen (denk aan corona, veranderende consumentbehoeftes en de constante wisselwerking tussen globalisering versus lokaal produceren) hun invloed hebben op het functioneren van de lokale economie.

Met deze visie wordt een leidraad geboden voor overheid en ondernemers om koers te houden binnen deze dynamiek. Een helder vergezicht, waarin de belangen van ondernemers en bewoners voorop staan. Gemeente Wijchen treedt op als partner voor deze partijen. Door eerst scherp te krijgen waar we nu staan, bepalen we waar we naartoe willen. Vanuit dit streefbeeld (de visie) zetten we aan de hand van een concrete actieagenda de eerste stappen hier naartoe. De route en de te nemen stappen kunnen veranderen gedurende de tijd, maar de visie blijft leidend voor wat we samen willen bereiken.

De visie vormt geen blauwdruk, maar een kader waarin ruimte is voor flexibiliteit en bijsturing



Figuur: Visualisatie processtappen opstellen economische visie, Seinpost (2020)

1.2 Kaders

Deze economische visie staat niet op zichzelf. Primair zijn drie ontwikkelingen anno 2020 belangrijk om rekening mee te houden in het opstellen van deze visie: coronacrisis, de mogelijke fusie met gemeente Druten en de ontwikkeling van de toeristische visie Wijchen 2030.

Coronacrisis

In enkele maanden tijd veroorzaakt het coronavirus wereldwijd een economische crisis van enorme omvang. Bedrijfsleven en overheid worden geconfronteerd met tegenslagen voor verschillende sectoren. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe de crisis uitwerkt in verschillende sectoren, en wanneer effecten zich voordoen. Dit maakt dat het nodig is om nu goed vinger aan de pols te houden en afstemming met andere overheden, regio's en triple helix partners te blijven zoeken. Op landelijk en provinciaal niveau wordt hard gewerkt aan een herstelaanpak en worden diverse middelen ter beschikking gesteld om ondernemers en lokale overheid te ondersteunen. Voor gemeente Wijchen is het zaak om als verbindende partij op te treden en ondernemers te ondersteunen in het gebruik maken van deze regelingen. In de zogenaamde 'noodhulp-fase' lag er een belangrijke rol bij de overheid om het bedrijfsleven acuut te ondersteunen. In de herstelfase (2020-2021) vormen overheid en ondernemers partners en is het zaak om een basis voor herstel te bouwen, met voornamelijk structuurversterkende maatregelen die op langere termijn resultaat opleveren

Mogelijke fusie gemeente Druten

Op het moment dat deze visie wordt opgesteld wordt in Wijchen en Druten de politieke discussie gevoerd rondom een mogelijke gemeentelijke fusie. Het samenvoegen van de gemeenten zal zonder meer gevolgen hebben voor de economische positie van de gemeente en brengt zowel kansen als spanningen op economisch vlak. De positie van de gemeente in de regio zal steviger worden en ook effect hebben op de structuur, waarbij onder andere de agrarische sector uitgebreid zal worden. Druten heeft ongeveer 3 keer zo weinig arbeidsplaatsen en werklocaties, maar wel nog uitgeefbaar bedrijventerrein. Ook biedt het kansen voor een effectievere en deskundigere gemeentelijke dienstverlening en organisatie. Anderzijds Een is het behouden van identiteit en onderscheidend vermogen een belangrijke zorg. Uitgangspunt van deze economische visie is dat de authenticiteit en de

visie, ook bij een fusie, overeind blijft staan. Daar waar mogelijk zal worden gezocht naar koppelkansen en zoals aangegeven is er ruimte voor flexibiliteit binnen de visie. Het uitvoeringsprogramma is een aanzet met acties die de komende drie jaar zullen gaan lopen, waarna bijsturing mogelijk is.

Toeristische visie Wijchen 2030

Parallel aan deze economische visie is de toeristische visie opgesteld. Gedurende het proces en de ontwikkeling van de visies heeft er nadrukkelijk afstemming plaatsgevonden tussen beide koersdocumenten. Verschillende thema's op het toeristisch-recreatief vlak hebben namelijk raakvlak met de economie. En andersom. Denk bijvoorbeeld aan een mogelijke hotelontwikkeling in Wijchen centrum, het creëren van werkgelegenheid en de afweging over het ruimtegebruik in bijvoorbeeld de Loonse Waard. Er is nadrukkelijk gekozen voor geen overlap tussen maatregelen in het actieprogramma. Daar waar mogelijk zijn wel de verbinding aangegeven. Met andere woorden: de visie en het uitvoeringsprogramma van beide beleidsdocumenten staan los van elkaar, maar zijn wel goed met elkaar afgestemd. In het kort richt de toeristische visie zich op de ontwikkeling van de drie toeristische focusgebieden: Centrum Wijchen, Berendonck en het Buitengebied. Aan de hand van een drietal actielijnen (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, organisatie en omgeving) wordt een stevige groeiambitie (20% groei aantal toeristische overnachtingen, banen en bestedingen en 50% aandeel energieneutrale ondernemingen) gerealiseerd. Hierbij vormt het belangrijkste uitgangspunt, in lijn met NBTC[1]: Het versterken van toerisme is geen doel, maar een middel om beleidsdoelen t.b.v. bewoners, bedrijven en bezoekers te realiseren.

Overige geldende kaders

Tenslotte is deze visie opgesteld binnen verschillende geldende kaders op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Een overzicht van geraadpleegde beleidsstukken en onderzoeken is te vinden in bijlage 1 van deel C.

1 *Perspectief Bestemming Nederland 2030, NBTC (2018)*

Deze visie is samen met de sector tot stand gekomen

1.3 Onze aanpak

Procesaanpak

De economische (en ook de toeristische) visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een grote verscheidenheid aan stakeholders. Over de periode 2019-2020 zijn diverse overlegtafels, bijeenkomsten, schouws en bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Deze hebben, in combinatie met bestaande kaders en deskresearch, geleid tot een analyse, visie en uitvoeringsprogramma voor de economie van Wijchen[2].

Leeswijzer

Het volgende hoofdstuk (H2) neemt u eerst mee naar Wijchen en hoe dit gelegen is in de regio. Vervolgens vatten we aan de hand van de SWOT-analyse de huidige situatie van de economie van Wijchen samen. Deze SWOT en kernopgaven en -kwaliteiten vormen de opmaat voor de Visie Wijchen 2030 (H3) en het actieprogramma (H4). In 'deel B' worden de belangrijkste analyses (kwalitatief en kwantitatief, trends en ontwikkelingen en gebiedsspecifieke opgaven nader toegelicht.

2 *Zie bijlage 2 voor een compleet overzicht van de doorlopen processtappen.*

02

Wijchen in beeld

2.1 Wijchen in de regio

Gemeente Wijchen beschikt over uitstekende verbindingen met de regio, wat zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Ligging in de regio

De gemeente Wijchen ligt in het zuidoosten van de provincie Gelderland en grenst aan de provincie Brabant. Wijchen maakt deel uit van de subregio Rijk van Nijmegen en de Regio Arnhem Nijmegen. Buurgemeenten zijn Nijmegen, Druten, West Maas en Waal, Beuningen en Heumen in Gelderland. Aan de overzijde van de Maas zijn Grave en Oss de Brabantse buurgemeenten. Gezien de ligging, natuurlijke barrières en infrastructuur is de gemeente hoofdzakelijk georiënteerd op Nijmegen.

De gemeente Wijchen wordt ontsloten via de A73, A50 en A326 en de provinciale wegen N324 en N847. Dit is direct een belangrijke kwaliteit. De ontsluiting van Wijchen is erg goed en daarmee aantrekkelijk als vestigingsplaats voor zowel bedrijf als bewoner. Met het treinstation is directe aansluiting op de spoorverbinding Nijmegen- (Oss) -Den Bosch. Met het watergebonden bedrijventerrein de Loonse Waard beschikt de gemeente ook over aansluiting over water. Dit is echter volledig verbonden met private bedrijven. Een belangrijke uitdaging is het toekomstbestendig houden van de goede verbindingen. Congestie, verkeersveiligheid en dichtslibbing vormen belangrijke bedreigingen voor deze kwaliteit.

2.2 Wijchen in beeld

Wijchen combineert het dorpse gevoel met stadse allure

Wijchen vormt een aantrekkelijke gemeente, gelegen aan de Maas en naast de stad Nijmegen. Wijchen bestaat uit de kernen Alverna, Batenburg, Bergharen, Balgoij, Hernen, Leur, Niftrik en Wijchen.

De dorpen van de gemeente Wijchen zijn landelijk gelegen en kennen een prachtige natuur met mooie wandel- en fietsroutes en verschillende soorten verblijfsaccommodaties. Elk dorp heeft zijn eigen kwaliteiten/aantrekkingskracht. Wijchen is de grootste kern en beschikt over een groot aantal voorzieningen, waaronder een aantrekkelijk centrum voor zowel bewoner als bezoeker. Het Kasteel Wijchen is een icoon voor de wijde omgeving.

Bergharen staat bekend vanwege de bosrijke omgeving waar het heerlijk wandelen is. In Bergharen is ook bedrijventerrein Breekwagen gevestigd, met vooral lokale ondernemers. Batenburg is een idyllisch stadje aan de Maas met zijn gerestaureerde molen, een mooie ruïne en heeft toeristische potentie. Er is mogelijkheid tot waterrecreatie (jachthaven) en er zijn prachtige vergezichten. Hernen ligt mooi verscholen tussen de bossen en weilanden en heeft een iconisch kasteel waar de film Floris is opgenomen. Leur is een van de kleinste dorpjes in Maas en Waal en beschikt met de pittoreske kerk over een geliefde trouwlocatie. Leur is sinds 1639 weer een heerlijkheid en geeft de beleving van een echt landgoed met een bezoekerscentrum en goede horeca. Niftrik ligt aan de Maas en heeft daarom ook twee jachthavens. In Niftrik staat één van de twee hotels die Wijchen rijk is. Balgoij is van oudsher de speelbal van de regio. Het dorp is onderdeel geweest van Overasselt, maar na de kanalisatie van de Maas werd het onderdeel van het Brabantse Ravenstein. Pas sinds 1980 is het een kerkdorp van de gemeente Wijchen. Het dorp herbergt diverse historische boerderijen en de middeleeuwse toren van de gesloopte Sint Janskerk. Alverna is met ongeveer 2500 inwoners naast Wijchen het grootste kerkdorp van de gemeente Wijchen.

De meerderheid van de bezoekers zal Wijchen echter kennen van het recreatiegebied De Berendonck. Met het Emporium festival beschikt de gemeente over een evenement met nationale aantrekkingskracht. Het gebied wordt daarnaast uitvoerig jaarrond benut door recreanten uit de omgeving, waarbij met mooi weer volop genoten wordt van onder andere de recreatieplas en waterskibaan. Het golfcentrum De Berendonck vormt een belangrijke trekker en sinds 2019 is met Thermen de Berendonck een hoogwaardige moderne sauna toegevoegd aan het recreatieve aanbod.

De analyses vormen in combinatie met de input de overlegtafels de belangrijkste bouwstenen voor de visie

2.3 Wijchen langs de meetlat

Behalve de ligging en een beschrijving van het gebied, vormen verschillende analyses (zie deel B[3]) in combinatie met input uit de overlegtafels de belangrijkste bouwstenen voor de economische visie. Deze zijn samengevat in de SWOT op de volgende pagina en geeft een overzicht van de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de economie van Wijchen.

Aan de hand van bovenstaande stappen is een beeld verkregen hoe Wijchen er anno 2020 voor staat. Dit helpt ons de belangrijkste kernopgaven en -kwaliteiten te destilleren en deze vormen de opmaat naar de economische visie van Wijchen.

3 *Bestaande uit: Economische kengegevens, bevolkingskenmerken, analyse bedrijvigheid, voorzieningenstructuur, ondernemers- en vestigingsklimaat, kwalitatieve beoordeling winkelgebieden en werklocaties en de belangrijkste trends en ontwikkelingen*

Sterkte

- **Goede bereikbaarheid** A50, A73, A326, treinverbinding
- Wijchen ligt **naast grote stad** Nijmegen (werkgelegenheid, recreatie, onderwijs)
- Ondernemers zijn **goed georganiseerd** (o.a. centrummanagement, parkmanagement, reclamebelasting)
- Wijchen heeft een **goed formaat**, ons kent ons
- **Voldoende** en **gratis parkeergelegenheid**
- **Weinig leegstand**
- **Goede mix** van **lokale en regionale bedrijventerreinen**
- **Aantrekkelijk centrum** door divers winkelaanbod, veel horeca en groot aantal evenementen
- Wijchen heeft **veel cultuur en cultuurhistorie** (Kasteel Wijchen en het verhaal van Emilia van Nassau)
- Wijchen heeft een **afwisselend natuurlandschap** (Maas, Rivierduinen, het vennengebied)
- Er is een **goede mix** van **werk, wonen en leven** in Wijchen
- **Veel techniekbedrijven** met behoefte aan goed opgeleide arbeidskrachten

Zwakte

- **Samenwerking ondernemers:** aansluiting bij netwerken en kennis van elkaars aanbod
- **Geen goede plek en voorzieningen** voor **langdurig parkeren vrachtwagens** bedrijventerreinen
- **Openbaar vervoer** (per bus) is in Wijchen **beperkt aanwezig** (BrengFlex gestopt 2020)
- **Schoon, heel, veilig, routing en bereikbaarheid** Wijchen centrum (routing, fietsparkeren)
- **Beperkte kennis** bij ondernemers over **duurzaamheid**
- **Ontbreken dagrecreatieve trekker** en **beperkt verblijfsaanbod** (aantal en variatie)
- Beperkte **samenwerking** onderwijs, overheid, bedrijfsleven (sluit niet goed aan bij behoefte, kwaliteit en kennis)
- **Slechte en/of gedateerde uitstraling panden** waardoor slechte uitstraling omgeving enkele bedrijfslocaties
- Geen duidelijke **communicatie** en **promotiestrategie** Wijchen van gebied
- Recreatiesector voert nog te beperkt **ambassadeurschap** voor de regio (gastvrijheid, kennis, taal)
- Wijchen valt onder **twee toeristische destinaties** (Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal)

SWOT

Kans

- **Duurzaamheid**
- Europees geld voor regionale aanpak **vrachtwagenproblematiek**
- **Openbaar vervoer** wordt steeds **belangrijker**
- **Belang** van **samenwerking** groeit
- **Toename Duitse bezoekers** (door Thermen)
- **Toename** behoefte **meerdaagse evenementen** (festival)
- **Kort verblijf** is **in trek**
- **Groei** van **inkomend toerisme**
- **Ontwikkeling** tussen **Kasteel en Wijchens Meer** (TKWM)
- Regionaal meer **aandacht voor arbeidsmarktbeleid**
- **Veranderend consumentengedrag** (beleving)
- **Samenwerking** binnen het Rijk van Nijmegen en met de stad Nijmegen
- **Woningbouwopgave** Wijchen **neemt toe** (o.a. Huurlingse Dam, Wijchen West, TKWM)
- **Transformatiemogelijkheden** van **vrijkomende agrarische bebouwing**

Bedreiging

- **Economische recessie** vanwege coronacrisis
- **Beperkte** nieuwe **bouwkavels** en hoge kosten voor (her)ontwikkeling bestaande bouwkavels
- Landelijke **regelgeving** (stikstof, PAS, PFAS)
- **Klimaatambitie/verduurzaming** vraagt om investering van ondernemers
- **Klimaatverandering** (o.a. drogere zomers en meer extremen) vraagt om klimaatadaptatie
- **Negatieve financiële gevolgen belemmeren werkzoekenden** om aan de slag te gaan
- **Onderwijs kan technologische ontwikkelingen** van het bedrijfsleven **niet bijhouden**
- Leerlingen hebben te weinig focus op de “ambachtelijke” beroepen. **Opleidingskeuze** van jongeren **sluit niet aan** bij vraag en behoefte
- **Verdwijnen van laaggeschoolde banen** door robotisering, digitalisering en technologisering
- Door bureaucratische belemmeringen bij instanties en negatieve financiële gevolgen voor werkzoekenden **stagneren processen om werkzoekenden aan het werk te krijgen**
- **Veranderend consumentengedrag** (internet) zet retailsector onder druk
- **Vrijkomende agrarische bebouwing** kan voor **verrommeling** landelijk gebied zorgen

Kernopgaven

Kijkend naar hoe de gemeente er anno 2020 voor staat, zijn er een aantal kernopgaven die boven komen drijven voor Wijchen. Deze kernopgaven staan centraal in het behouden en versterken van de economische kracht van de gemeente. Uit de voorgaande analyses en gesprekken komen de volgende kernopgaven naar voren:

- Hoe houden we onze werklocaties kwalitatief op peil?
- Hoe houden we onze winkelgebieden toekomstbestendig?
- Hoe zorgen we ervoor dat lokale bedrijven aan voldoende geschoold personeel komen?
- Hoe zorgen we ervoor dat we meer mensen kunnen verleiden om vaker en langer Wijchen te bezoeken ter stimulering van het toeristisch ondernemerschap én versterking van het draagvlak van de voorzieningen in Wijchen

Aan de hand van deze opgaven wordt al deels voorgesorteerd op de visie. Toekomstbestendigheid, kwalitatief op peil, voldoende personeel en meer bezoekers vormen de onderlegger voor het gewenste resultaat in 2030. Hierbij komt de opgave rondom het aantrekken van bezoekers terug in de toeristische visie.

In het volgende hoofdstuk geven we aan de hand van de visie, ambitie en uitvoeringsagenda richting aan hoe gemeente en ondernemer samen bovenstaande kernopgaven en kernkwaliteiten aan willen pakken.

Kernkwaliteiten

Het doel van deze visie is niet alleen om de economische kracht te behouden en te versterken, maar ook om richting te geven aan de manier waarop de gemeente zich onderscheidt. En zelfs kan excelleren. De volgende kernkwaliteiten kwamen gedurende het proces naar voren:

- Hoog ons kent ons gehalte (ondernemers en bewoners kennen elkaar vaak goed en er hangt een informele sfeer)
- Gunstige en strategische ligging (ontsluiting, spoor, t.o.v. Nijmegen)
- Veel en groeiende werkgelegenheid (meest snelgroeiende bedrijven uit regio, toonaangevende bedrijven) (DHL, Yoast)
- Krachtig centrum Wijchen (retail, horeca, evenementen) en goede voorzieningen in de vorm van dorpscentra en wijkcentra
- Goede mix lokale (MKB, ambachtelijk) en regionale bedrijventerreinen (met name logistiek)
- Toeristische hotspot de Berendonck (Sauna, wellness, golfbaan, recreatieplas, waterskibaan, festival Emporium met landelijke bekendheid)

03

Visie en ambitie Wijchen 2030

Levendig, Innovatief en Duurzaam

3.1 Inleiding

Zoals in de vorige hoofdstukken naar voren komt gaat het goed in Wijchen. Ook in economisch opzicht. Maar hoe houden we het goed en maken we het nog beter? Er liggen op economisch gebied nog veel kansen en uitdagingen voor de gemeente Wijchen.

In paragraaf 3.2 beschrijven we de toekomstvisie van Wijchen. Waar willen we naar toe? Hoe ziet Wijchen er in 2030 uit? In paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op de te volgen strategielijnen. Langs welke weg worden de ambities gerealiseerd? In hoofdstuk 4 worden deze strategielijnen vertaald naar een concreet actieprogramma.

3.2 Visie op de toekomst

Het gaat goed in Wijchen...

Wijchen is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Het is een dorp met stadse allure, waar veel ondernomen wordt en iedereen welkom is. Er is sprake van een sterke sociale cohesie en een ruim winkel-, horeca- en evenementenaanbod. Door het parkeren gratis te houden is het voor bezoekers en bewoners eenvoudig om het centrum te bezoeken. Dit stimuleert de levendigheid en ook het ondernemerschap in de kern. Dit maakt centrum Wijchen interessant voor ondernemers.

De gunstige **strategische ligging** wordt optimaal benut. Met de ontsluitingen via de A73, A50, A326 en ligging nabij Nijmegen zijn de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling gunstig. Het belang van de regio wordt ook door de gemeente Wijchen en haar bewoners (h)erkend. Op verschillende thema's word dan ook regionaal samengewerkt. Denk aan verkeer en infrastructuur, maar ook aan arbeidsmarkt en wonen. Dit geldt ook voor (andere) economische thema's.

De **economische kracht** van Wijchen is ook cijfermatig terug te zien. Met meer dan 18.000 banen steekt Wijchen met kop en schouders boven buurgemeenten uit wat betreft werkgelegenheid. In 2019 nam het aantal arbeidsplaatsen toe met 5,2%. Dit is te danken aan de vestiging en uitbreiding van enkele toonaangevende werkgevers, zoals Thermen de Berendonck, DHL en de Lidl. Deze bedrijven investeerden niet voor niets in Wijchen. Bijsterhuizen is een (inter)nationale logistieke toplocatie, de Berendonck een toeristisch-recreatieve hotspot en het centrum van Wijchen heeft

een hoog voorzieningenniveau en een regionale functie. Door enerzijds ruimte te bieden voor bedrijven met allure en anderzijds ook ruimte te bieden voor snelgroeiende en startende MKB-bedrijven wordt ondernemerschap gestimuleerd en worden bedrijven aan de gemeente gebonden.

Een gemeente die met de ondernemer meedenkt blijkt een belangrijke succesfactor hierin. 'Ja mits…', in plaats van 'Nee, tenzij…' vormt hierbij het uitgangspunt in de gemeentelijke dienstverlening. Dat houdt echter niet in dat zomaar alles kan. De balans bedrijvigheid, leefbaarheid en groene leefomgeving moet bewaakt worden. Het is prettig wonen in Wijchen en dat willen we graag zo houden. We willen voorkomen dat we het Amstelveen van Nijmegen worden en om autonoom te blijven moeten krachtige coalities, samenwerkingsverbanden en visies op verschillende thema's worden neergezet.

Veel ondernemers zijn lid van een bedrijventerreinvereniging of winkeliersvereniging en werken daardoor samen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid of het organiseren van evenementen. Echter moet voorkomen worden dat deze samenwerkingsverbanden te vrijblijvend zijn. Om een beweging op gang te zetten (denk aan ontwikkelingen rondom het thema duurzaamheid) is een helder verhaal, aanpak en ook financiële slagkracht nodig. Overheden (landelijk, regionaal en lokaal) en bedrijven zijn best bereid om te investeren, maar wel met een duidelijk doel. Hiervoor is goed luisteren naar elkaars behoeften en zorgen, het delen van belangen en hierover met elkaar in discussie gaan belangrijk. Alleen dan ontstaat een vruchtbare bodem voor samenwerking.

Innovatieve bedrijven in Wijchen

Ondernemers in Wijchen timmeren hard aan de weg, zijn innovatief en anticiperen op de toekomst. Denk hierbij aan EromesMarko, een bedrijf dat innovatief onderwijsmeubilair maakt en hiervoor nauw samenwerkt met onderwijsinstellingen en ook een zogenaamde 'experienceruimte' heeft ontwikkeld. Daarnaast is Modderkolk het toonaangevende bedrijf op het gebied van het opleiden en aantrekken van personeel en samenwerking tussen bedrijf en onderwijs. Modderkolk is een installatiebedrijf in industriële elektrotechniek en heeft een eigen bedrijfsschool waar beginnende medewerkers vier dagen per week werken en een dag per week les krijgen. Modderkolk werkt hiervoor samen met het Koning Willem I college. Het zijn slechts twee van de talloze voorbeelden van innovatief ondernemerschap in Wijchen.

… maar anticiperen is nodig om de hoge kwaliteit te behouden

Hoe zorgen we ervoor dat het goed blijft gaan in Wijchen? Stilstand is tenslotte achteruitgang en investeren is nodig om de goede uitgangspositie te behouden. Om een gezonde economische toekomst te garanderen is het zaak om vandaag opgaven te herkennen en ernaar te handelen. Focus en samenwerking is nodig om te voorkomen dat de goedbedoelde inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden door een te versnipperde inzet van schaarse capaciteit en middelen.

Wijchen heeft een goede mix van lokale en regionale bedrijventerreinen. Lokale en (inter)nationale bedrijven zijn er gevestigd. Echter vormt de bereikbaarheid van sommige locaties een knelpunt en verdient aandacht. Ondermijning mag geen ruimte krijgen op bedrijventerreinen en veiligheid en uitstraling (zowel op bedrijventerreinen als winkellocaties) wordt constant gemonitord. Door de bedrijventerreinen helder te positioneren en gezamenlijk te investeren worden kansen gegrepen.

De gemeente stimuleert met betrokkenen ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zo loopt Bijsterhuizen voorop met duurzame, slimme verlichting en gaat het aan de slag met duurzame energie voor bedrijven en logistiek. Op Wijchen Oost worden de kansen verkend voor de aanleg van een warmtenet, waarbij restwarmte van de maakindustrie wordt gebruikt om huishoudens te verwarmen. Voor een vitaal platteland is het zaak om constant in gesprek te blijven met

betrokkenen met het oog op ruimtegebruik in het buitengebied. Hier komen namelijk verschillende ambities rondom duurzaamheid en circulariteit bij elkaar. Gemeente-breed is op bedrijfsniveau kennis over (kansen binnen) verduurzaming (duurzame energie, klimaatadaptatie of circulariteit) vaak het grootste knelpunt. Bedrijven zien voor het faciliteren van kennisontwikkeling een rol voor de gemeente weggelegd.

Voor de arbeidsmarkt gelden een aantal specifieke opgaven. Veel techniekbedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide arbeidskrachten, maar deze zijn steeds moeilijker te vinden. Het aansluiten van onderwijsaanbod op de behoeften van het bedrijfsleven is onvoldoende, waarbij het onderwijs moeite heeft om technologische ontwikkelingen van het bedrijfsleven bij te houden. Ook de opleidingskeuze van jongeren sluit niet aan bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt en de verwachting is deze mismatch de komende jaren alleen maar sterker wordt. Aanvullend zal de hoge uitstroom van babyboomers druk veroorzaken op de arbeidsmarkt.

Zowel het aantal als de kwaliteit van de beroepsbevolking is dus een uitdaging voor Wijchen. De arbeidsmarkt is een thema dat regionaal (Rijk van Nijmegen) wordt aangepakt[4]. De onderlinge samenwerking tussen het UWV en het Werkbedrijf is goed geregeld en wordt doorgetrokken. Met Wijchen Werkt wordt hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden. Ook door corona is er een immense opgave om mensen tijdig bij of om te laten scholen. Ook voor dit aspect is regionaal en provinciaal volop aandacht.

4 *Naar een krachtige arbeidsmarkt voor het Rijk van Nijmegen, Panteia, (2019)*
5 *Retail postcorona impactanalyse, Retailagenda, Inretail, NRW, Q&A (2020)*

Het centrum van Wijchen in ontwikkeling

Het centrum van Wijchen is volop in ontwikkeling. Zo worden anno 2020 plannen opgesteld voor het project ‘Kasteel en Wijchens Meer’. Dit project gaat over de (her)inrichting van een beeldbepalend gebied in het centrum van Wijchen. De gebiedsontwikkeling is aanbesteed aan Team Ter Stege en is erop gericht om verbinding te maken tussen het kasteel, Wijchens Meer en de markt.

Parrallel aan deze ontwikkeling werkt het centrummanagement samen met ondernemers en betrokkenen aan (de uitvoering van) de centrumvisie 2.0. Deze centrumvisie geeft richting aan een toekomstbestendig centrum en versterkt de identiteit van Wijchen centrum: warm en gezellig, ‘de huiskamer van Gelderland’.

Net zoals veel winkelcentra in Nederland geldt ook voor Wijchen dat de toekomstbestendigheid onder druk komt te staan. Naar verwachting slaat de corona-crisis grote gaten in het retailbestand, met name voor non-food. De verwachting is dat komend jaar zeker 15% van de non-food winkels zal verdwijnen en dit de komende twee jaar kan oplopen tot 25-30%[6]. Grote formules die als trekker dienen dreigen om te vallen en er komt steeds meer spanning tussen online en offline winkelen. Lokale ondernemers komen niet meer rond en ook horeca, die sterk gegroeid is in economische hoogconjunctuur, vormt geen heilige graal meer voor het oplossen van de verwachte leegstand. Anticiperen en het bieden van handelingsperspectieven wordt gevraagd.

Ook op de onderlinge verhoudingen tussen winkellocaties in Wijchen (zie hoofdstuk 2) komt spanning te staan, waarbij het zaak is om als gehele sector een heldere visie te hebben om de gewenste structuur te behouden. Dit kan kiespijn veroorzaken. Waar bieden we ruimte, voor wat? En waar investeren we in bereikbaarheid en uitstraling? Hierbij is het wel van belang om de balans leefbaarheid, centrumfunctie en gebiedsontwikkeling goed te bewaken.

Tenslotte vormen bezoekers (naast bewoners en bedrijven) een belangrijke pijler binnen de lokale economie. De uitdaging is om Wijchen aantrekkelijk te maken voor bezoekers op het gebied van (voorzieningen)aanbod, omgeving en gastvrijheid. De kans is hierbij om toerisme in te zetten om de lokale economie te stimuleren, het creëren en behouden van werkgelegenheid en bij te laten dragen aan andere beleidsdoelen zoals het vergroten van de leefbaarheid en bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen[5]. De toeristische bezoeker is echter kritisch en heeft volop keuzemogelijkheden. De opgave zal zijn de kwaliteiten van Wijchen beter voor het voetlicht te brengen.

Concluderend zien we dat het goed gaat in Wijchen. Dit kan doorgetrokken worden. Er zijn uitdagingen binnen de economie, maar hierbinnen ook voldoende kansen. De voorgaande hoofdstukken hebben een beeld gegeven van de huidige situatie en de potentiële toekomst. Op de volgende pagina wordt deze toekomstvisie vertaald naar de ambitie voor economisch Wijchen 2030. Deze ambitie bepaalt de koers in die toekomst en we stellen concrete handvaten voor om deze ambitie de realiseren. In de volgende paragraaf wordt deze ambitie en de uitwerking ervan aan de hand van vier ontwikkelstrategieën toegelicht. Het is vervolgens aan overheid, ondernemers en bewoners om invulling en uitvoering aan deze ambitie te geven.

6 *Toeristische visie 2030, gemeente Wijchen (2020)*

Ambitie Wijchen in 2030

Aan de hand van de ambitie en de vier strategielijnen wordt de economische koers voor het komende decennium neergezet. Hierbij staat centraal dat het nadrukkelijk geen blauwdruk is. Anno 2020 is voor iedereen duidelijk dat de omgeving, het (economisch) klimaat, prioriteiten en wet- en regelgeving veranderlijk zijn. Dit betekent niet dat het streefbeeld verandert, hoogstens de weg er naartoe. Dat deze ambitie gedragen wordt door ondernemers versterkt de daadkracht en actiegerichtheid om 'm samen te verwezenlijken. De strategielijnen bieden hierin eerste handvaten en een verantwoordelijkhedenverdeling. Op de volgende pagina's worden deze verder toegelicht.

Ambitie Wijchen in 2030:

Een **levendige**, **innovatieve** en **duurzame** economie,

waar door **gezamenlijk investeren** in een **excellent ondernemers- en vestigingsklimaat**, **samenwerking** én **duurzaam ondernemerschap**

een bijdrage wordt geleverd aan het prettig ondernemen, werken, wonen, recreëren voor ondernemers, inwoners van gemeente Wijchen en bezoekers.

Strategielijnen:

Innovatie

Aantrekkingskracht

Samenwerking

Duurzaamheid

Strategielijn 1: Innovatie

Quick win: We sturen een uitnodiging naar onze partners in Nijmegen om de gesprekken rondom de ontwikkeling Bijsterhuizen te herstarten

Innovatie is verandering die nieuwe waarde creëert

- Voldoende kwalitatieve moderne werklocaties
- Toekomstbestendige winkelgebieden
- Versterken innovatief vermogen bedrijfsleven

zijn in het kort de doelen die voor deze innovatiestrategie gelden.

We kiezen nadrukkelijk voor een strategie die gericht is op kwaliteit. Dit betekent optimaliseren (werklocaties) in plaats van grootschalig uitbreiden. Verzoeken voor uitbreiding worden zorgvuldig op haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht en per case behandeld. Hierin is altijd oog voor de balans bewoners, omgeving en bedrijvigheid. We stimuleren en ondersteunen nieuwe initiatieven op de werklocaties die als uitgangspunt hanteren: slim, groen en veilig. Hierin bieden we volop ruimte voor pilots en denken we graag als partner mee in vernieuwende of experimentele plannen, zowel op werklocaties als in het buitengebied. Onveilige verkeerssituaties pakken we aan. We gaan voor verbetering van verkeers- en (ov) verbindingen en gaan proactief aan de slag met ondermijning en ongewenste detailhandel op bedrijventerreinen. Dit om (goed) ondernemerschap op de juiste plek te faciliteren

Voor de winkelgebieden geldt dat er geconsolideerd wordt. Door innovatie, het stimuleren van ondernemerschap en out-of-the-box denken willen we de krachtige functie van Wijchen-centrum behouden We ondersteunen ondernemers door het faciliteren van kennisdeling, bijvoorbeeld over rondom digitalisering en zoeken naar mogelijkheden voor het organiseren van coachcafé's.

Het (professionele) centrummanagement vormt de belangrijkste partner en heeft onlangs een centrumvisie 2.0 opgesteld. Deze krijgt nog een verdiepingsslag. Ook werken we aan een BIZ voor pandeigenaren in Wijchen-centrum. Voor de wijk- en buurtwinkel-centra geldt dat de huidige functie behouden en beschermd moet worden. Er komt een heldere visie op de detailhandelsstructuur, waarin de gebiedsvisie Hart van Zuid wordt ingepast. Samen met vastgoedeigenaren denken we na over vernieuwende invullingen of combinaties. Dit heeft door corona extra prioriteit gekregen.

In de toeristische visie worden handvaten en kaders geboden voor productinnovatie. Niet alleen voor de toeristische sector, maar gemeente breed willen we het innovatief vermogen van ondernemers versterken. Dit doen we door (startende) ondernemers te enthousiasmeren om aan te haken op landelijke en regionale programma's ter stimulering van ondernemerschap, zoals Groeiversnellers Gelderland, maar ook binnen programma's en regelingen van de provinciale corona-herstelaanpak.

Strategielijn 2: Aantrekkingskracht

Quick win: We publiceren een artikel waarin we de resultaten van de Enneüs-ondernemersenquête presenteren en afzetten tegen de resultaten van 2018.

Het nog aantrekkelijker maken van het ondernemers- en vestigingsklimaat

- Optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening: Naar een 7.5!
- Inspelen op trends en ontwikkelingen en behoeften van ondernemers door het tijdig actualiseren van economisch beleid

zijn in het kort de doelen die voor deze strategie gelden.

Voor deze ontwikkelstrategie staat het ontwikkelen van een rode loper-aanpak voor bedrijven centraal. Dit houdt in dat we de aantrekkelijkheid van Wijchen voor ondernemers versterken. We willen tevreden ondernemers die graag doen waar ze goed in zijn: ondernemen. We willen dit zo gemakkelijk mogelijk maken voor hen en ook nieuwe ondernemers moeten het gevoel krijgen in een warm bad terecht te komen als ze komen ondernemen in Wijchen. We voeren dan ook een attentiebeleid voor nieuwe ondernemers in en er is een brochure voor toekomstige ondernemers. Wijchen presteert al bovengemiddeld op gemeentelijke dienstverlening en samenwerking en dit willen we nog een niveau hoger tillen. Dit houdt in dat we ook in de spiegel moeten kijken en verbeterpunten implementeren. Zo willen we communicatie richting betrokkenen in heldere en bondige taal verzorgen en gaan we de gemeentelijke heffingen en regeldruk onder de loep nemen.

We vinden de waardering van ondernemers belangrijk en dit nemen we erg serieus. We continueren de ondernemerspeiling van Enneüs en vertalen de resultaten om eventueel binnen het actieprogramma bij te sturen. We houden de ingeslagen weg aan wat betreft participatie van ondernemers in het opstellen van beleid. Zowel ondernemers als gemeente ervaren dit als positief en dit zorgt ervoor dat de relatie versterkt wordt en de gemeente tot meer gedragen keuzes komt.

We stimuleren ondernemerschap binnen deze strategielijn langs twee sporen. We verbeteren ons aanbestedingsbeleid waarbij een voorrangsregeling geldt voor lokale ondernemers door het tijdig evalueren van het beleid. Ook zorgen we dat de criteria helder worden gecommuniceerd. Op de tweede plaats is het interessant voor ondernemers als overheid in de vorm van financiering of stimuleringsregelingen bedrijven extra kunnen ondersteunen. Samen met de regio werken we aan de projectaanmelding voor de 2^{e} ronde MKB-Deal. Op deze manier wordt een voorstel gedaan voor het verkrijgen van extra financiering ter versterking van het MKB.

Tenslotte onderzoeken we of, in het kader van corona, reeds geplande gemeentelijke investeringen naar voren te halen zijn en zorgen we voor adequate informatieverschaffing voor ondernemers via de gemeentelijke website.

Strategielijn 3: Samenwerking

Quick win: We organiseren een jaarlijkse schouw van winkelgebieden en bedrijventerreinen met gemeente en ondernemers.

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

- Tussen gemeente en ondernemers in de vorm van structurele overleggen
- Bedrijven hebben voldoende geschoold personeel tot hun beschikking en vormen een ontwikkelplek voor toekomstige arbeidskrachten

zijn in het kort de doelen die voor deze strategie gelden.

Het versterken van de samenwerking tussen bedrijven onderling, maar ook met gemeente, onderwijs en op regionaal vlak vormt een belangrijke behoefte bij ondernemers. Echter heeft iedereen slechts beperkte tijd, wil niemand overleggen om te overleggen en moeten resultaten centraal staan. Door goede regie te voeren op de uitvoering van het uitvoeringsprogramma economie voorkomen we (te) vrijblijvende samenwerking. We kiezen er bewust voor om bestaande overlegtafels 'op te plussen' en minder vrijblijvend te maken.
We zetten in op het versterken van de netwerken en het versterken van de relatie tussen bedrijven en overheidsinstanties. We continueren de samenwerking met de agrarische sector, met het oog op het ruimtegebruik in het buitengebied en denken mee met lokale initiatieven en oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van kavelruil, nevenfuncties of huisvesting van arbeidsmigranten.

Op het gebied van arbeidsmarkt wordt nadrukkelijk de samenwerking met de regio opgezocht. Het regionale arbeidsmarktbeleid biedt handelingsperspectieven voor verschillende sectoren, waaronder ook economische zaken[7]. Een aantal handelingsperspectieven hebben een indirect effect op de arbeidsmarkt, zoals het creëren van een gunstig vestigings-, woon- en leefklimaat, het stimuleren van ondernemerschap en kansrijke sectoren. Leisure & wellness en Logistiek & transport zijn voorbeelden van zulke sectoren die voor Wijchen kansrijk zijn. Aanvullend gaan we op regionaal niveau Human Capital Agenda's opstellen voor sectoren waarin Ondernemers, Onderwijs en Overheid elkaar ontmoeten.

Op lokaal niveau introduceren we de gecombineerde bedrijfsbezoeken door gemeentelijke medewerkers uit de domeinen economie en sociaal. Met het doel om sneller de bedrijven op te sporen die maatschappelijke ambities hebben. Aanvullend heeft onder andere corona er voor gezorgd dat de arbeidsmarkt vraagt om meer arbeidsmobiliteit. Dit willen we stimuleren. Enerzijds intern (binnen bedrijven), maar ook extern (tussen verschillende typen banen). We onderzoeken de mogelijkheden om een fysiek mobiliteitscentrum in te richten in het centrum van Wijchen. We continueren de succesvolle arbeidsbemiddeling via het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Tenslotte richten we een tijdelijk 'snelkookpanproces' in voor creatieve ideeën voor innovaties in coronatijd.

7 *Naar een arbeidsmarktbeleid voor het Rijk van Nijmegen, Panteia (2019)*

Strategielijn 4: Duurzaamheid

Quick win: Gemeente Wijchen organiseert een kennissessie circulariteit en duurzaamheid voor de verschillende overlegtafels

Er is geen planeet B

- Gemeente Wijchen vervult een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid
- Stimuleren ondernemers in treffen duurzaamheidsmaatregelen
- Wijchen energieneutraal

zijn in het kort de doelen die voor deze strategie gelden

De doelen rondom duurzaamheid verdienen nog een concretiseringsslag, daarvan is de gemeente zich bewust. Dit neemt niet weg dat de duurzaamheidsopgave fors is. De energievraag zal de komende jaren nog sterker toenemen, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de industrie. In de Routekaart energieneutraal Wijchen wordt het bedrijfsleven als apart speerpunt benoemd. In het energieplan worden drie sporen ingezet om de energietransitie te versnellen. Energie vormt een belangrijke kostenpost op de jaarlijkse rekening van bedrijven. We dragen uit naar ondernemers dat duurzaamheidsmaatregelen niet alleen geld kosten, maar op langere termijn juist geld opleveren. Het uitvoeren van een energiescan geeft hier zicht op. Als gemeente vervullen we een voortrekkersrol op het gebied van bewustwording, stimuleren en faciliteren.

In de praktijk blijkt dat er bij bedrijven behoefte is aan kennis en informatie rondom het treffen van duurzaamheidsmaatregelen (o.a. op gebied van circulariteit). We onderzoeken de mogelijkheden voor het aanstellen van een duurzaamheidscoach die bedrijven ondersteunt om concrete acties op te zetten die leiden tot een groener en meer circulair businessmodel. En hoe dit te financieren. Bedrijven worden uitgedaagd om met aanwezige kennis en nieuwe businessmodellen de overgang naar een circulaire ontwikkeling te maken. Hiervoor worden kennissessies aanvullend georganiseerd waarin bedrijven van elkaar leren en kennismaken met tools die hierbij kunnen helpen, zoals Indusym[8].

Voor Wijchen Oost onderzoeken we de mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet, waarbij restwarmte van bedrijven circulair ingezet kan worden om huishoudens te verwarmen. Als overheid gaan we hier proactief mee aan de slag en willen we een voortrekkersrol vervullen[9]. We willen ruimte bieden voor duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen, we sturen op duurzaamheidsvereisten bij de aanleg of herinrichting van bedrijventerreinen en we onderzoeken en stimuleren duurzame mobiliteit, schone brandstoffen en bijbehorende (laad)infrastructuur. Zo zorgen we er voor dat we vooraan staan indien het Interreg-project rondom e-hubs in Nijmegen wordt uitgebreid naar de regio en onderzoeken we met betrokkenen de behoeften wat betreft openbare ruimte in relatie tot de logistieke last-mile.

8 *Indusym (Industriële symbiose) is opgericht om bedrijven te helpen bij de transitie naar een circulaire economie met behulp van de sofrtwaretool die geldt als reststromenmarktplaats en deelplatform van voertuigen, gereedschappen, ruimte, diensten of zelfs personeel*

9 *O.a. circulariteit in Grond Weg en Waterbouw, ondertekenen nationaal Grondstoffenakkoord en uitvoering geven aan het Energieplan 'Samen naar een duurzaam Wijchen'*

04

Uitvoerings-programma

Gedurende het proces kwam naar voren dat er een sterke behoefte is aan structurele samenwerkings-verbanden

4.1 Uitvoeringprogramma

Het vorige hoofdstuk geeft de ambities en strategielijnen van de economische visie in Wijchen weer en brengt hier samenhang in. Dit hoofdstuk gaat verder waar het vorige hoofdstuk is geëindigd en benoemt de actiepunten die nodig zijn om de ambities te behalen. De actiepunten staan weergegeven per strategielijn en zijn waar mogelijk voorzien van de uitvoeringstermijn, een indicatie van de investeringskosten[10] en per actie de initiator (wie is als eerste aan zet).

Gedurende het proces kwam naar voren dat er een sterke behoefte is aan structurele samenwerkingsverbanden. Het opzetten van deze samenwerkingsverbanden valt deels onder de samenwerkingsstrategie, maar verdient bijzondere aandacht. Deze visie vormt dan ook een belangrijk middel om de veelal versnipperde samenwerkingsvormen met elkaar te verbinden. We gaan dan ook eerst in op de organisatie en uitgangspunten van deze samenwerkingsverbanden. Deze staan namelijk centraal in de uiteindelijke uitvoering van het programma.

10 *€ = < 5.000*
€€ = 5.000-20.000
€€€ = 20.000-50.000
€€€€ = > 50.000

Hoe gaan we de uitvoering samen realiseren?

Om tot de uitvoering van de het programma te komen kiezen we voor de uitvoeringsvorm ‘actiegericht samenwerken’. Deze uitvoeringsvorm leent zich uitstekend voor het programmatisch bereiken van doelen en ambities. Overheid en bedrijfsleven trekken samen op in de uitvoering, waarbij vooraf de rollen en uitgangspunten als volgt zijn:

- Rol overheid: Partner die faciliteert en verbindt
- Rol bedrijfsleven: Ondernemen/investeren en samenwerken

In de praktijk zien we dat een aantal uitgangspunten cruciaal zijn om gedragen en effectief aan te slag te gaan met het actieprogramma:

- We werken met een gemeenschappelijk kader. Deze economische visie biedt dit kader en wordt door alle partijen gedragen;
- Beoogde resultaten staan centraal. Het programma biedt het startpunt en achterliggende doel. De overleggen zijn resultaatgericht en worden ook zo gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Hierbij is het ook belangrijk om successen te delen en te vieren.
- Voorkom vrijblijvende samenwerking. Deze samenwerkingsvorm vraagt commitment van verschillende partijen. Door een heldere verantwoordelijkheidsverdeling dragen alle partijen bij,
- Zo veel mogelijk aanhaken op bestaande overlegstructuren. Ondernemers en overheid gaven aan bij voorkeur bestaande overlegstructuren ‘op te plussen’. Zo zitten partijen met bekende anderen aan tafel en worden geen onnodige overlegstructuren opgetuigd.

In de praktijk zien we dat een aantal uitgangspunten cruciaal zijn om gedragen aan de slag te gaan



Figuur: Organogram uitvoering actieprogramma (i.c.m. toeristische visie)

Gedurende de overlegtafels is door gemeente en bedrijfsleven commitment uitgesproken om uitvoering te geven aan het actieprogramma aan de hand van de variant 'optimaliseren bestaande structuren'. Hierbij wordt ingezet op het opplussen en borgen van bestaande overlegtafels en de introductie van het Economisch Platform Wijchen (EPW) waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid terugkomt. Aan de linkerzijde is deze samenwerkingsvorm visueel weergegeven en geldt de volgende rolverdeling:

Economisch Platform Wijchen (EPW). Bestuurlijke verantwoordelijkheid

- Aansturing en regie voortgang actieprogramma
- Agenderen actiepunten bestuurlijk (publiek en privaat), regionaal
- Mogelijkheid op termijn doorgroeien naar een aparte juridische entiteit

Gemeentelijk programmaleider. Faciliteert en verbindt overlegtafels

- Ambtelijk verantwoordelijk voortgang
- Verbindingsschakel tussen platform en overlegtafels (betreft ook tijdig bestuurlijk agenderen van thema's die gebiedsoverstijgend zijn, zoals gemeentebrede zaken op schoon, heel en veilig)
- Faciliteren overleggroepen

Overlegtafels per sector. Coördineren uitvoering

- Sturing en regie aanpak
- Monitoring uitvoering acties
- Faciliteren uitvoering

Gebieds- of themaspecifieke samenwerkingsvormen. Uitvoering acties

- Uitvoering actiepunten
- Gelegenheids-werkgroepen en klankborden

Innovatie

Modernisering en optimalisatie werklocaties

Topprioriteit

DOEL	MAATREGEL	INITIATOR	INDICATIE INVESTERINGS KOSTEN	PLANNING			
				2020	2021	2022	2023 <
Moderniseren en optimalisatie werklocaties	Onderzoek naar ontwikkeling bedrijventerreinen Wijchen (waaronder Breekwagen)	Gemeente	€€		X	X	
	Beleid/plan van aanpak vrachtwagen parkeren bedrijventerrein	Gemeente / regio	€		X		
	Aanpak ondermijning door jaarlijkse handhavingsacties bedrijventerreinen	Gemeente	-	Continu			
	In kaart brengen en handhaving ongewenste detailhandelslocaties bedrijventerreinen (i.c.m. detailhandelsstructuurvisie)	Gemeente	€		X		
	Analyse en verbeterplan verkeer en verbinding (OV; spoorbrug)	Gemeente / Provincie	€€€		X	X	X
	Onderzoeken meerwaarde uitbreiden KVO naar bedrijventerreinen Loonse Waard en Breekwagen en aansluiten op netwerk van bedrijventerreinen Wijchen Oost en Bijsterhuizen	Overlegtafel B	€€		X	X	
	Opstellen toekomstvisie Wijchen Oost en start deelprojecten startnotitie Wijchen Oost	Gebiedsspec. werkgroep	lopend	X	X	X	X
	Plan van aanpak verkeerssituatie 30e straat en Palkerplein bedrijventerrein	Overlegtafel B	€	X	X		
	Onderzoek mogelijkheden uitbreiding waterrecreatie i.r.t. industriële activiteiten Loonse Waard	Gemeente	€		X	X	X

Innovatie

Toekomstbestendige winkelgebieden

Topprioriteit

DOEL	MAATREGEL	INITIATOR	INDICATIE INVESTERINGS KOSTEN	PLANNING				
				2020	2021	2022	2023 <	
Toekomstbestendige winkelgebieden	Actualisatie detailhandelsvisie	Gemeente	€€		X			
	Opstellen plan voor ondersteuning modernisering en digitalisering detailhandel	Overlegtafel R	€	X	X			
	Opstellen terrassenbeleid met duidelijke visie op horeca aan de markt i.r.t. weekmarkt	Gemeente	-	X				
	Verdiepen en uitvoeren visie centrummanagement 2.0	Gebiedsspec. werkgroep	lopend	X	X	X		
	Onderzoek draagvlak BIZ-eigenaren Wijchen centrum	Gebiedsspec. werkgroep	lopend	X				
	Gebiedsvisie Hart van Zuid (winkelcentrum Zuiderpoort) waarin ook wordt gekeken naar aanvullende functies en voorzieningen	Gebiedsspec. werkgroep	lopend	X	X	X	X	
	In gesprek (o.a. op basis van Retailagenda) met ondernemers Hof van Achterlo en Wijchen Noord om behoeften in kaart te brengen	Overlegtafel R	€		X			
	Onderzoeken ruimtegebruik centrum Wijchen (terrassen, markt, kermis etc.) i.r.t. project TKWM	Gemeente	€€		X	X		
	Verbetering verbinding station-centrum Wijchen	Gemeente	€€€				X	

Innovatie

Versterken innovatief vermogen bedrijfsleven

Topprioriteit

DOEL	MAATREGEL	INITIATOR	INDICATIE INVESTERINGS KOSTEN	PLANNING				
				2020	2021	2022	2023 <	
Versterken innovatief vermogen bedrijfsleven	Projectaanmelding 2e ronde MKB-Deal	Gemeente	lopend	X				
	Innovatie bevorderen door ruimte te bieden voor plannen met clusters en proeftuinen	Gemeente	-	X	X			
	Vitaliseren buitengebied door het in beeld brengen transformatiebehoeften en -perspectieven VAB's	Gemeente	€		X			
	Enthousiasmeren ondernemers om aan te haken op landelijke en regionale programma's stimulering ondernemers (zoals groeiversneller Gelderland, BOOST-voucher vitale industrie, SMART-regeling, corona-herstelpakket 3.0, coaching via Ondernemersklankbord)	Overlegtafels B R TR	€	Continu				
	Inschrijven mogelijkheid provinciaal programma coachcafés voor ondernemers centrum Wijchen	Overlegtafel R	-	X	X			
	Benutten uitbreiding subsidieregeling SteenGoed Benutten indien nodig	Gemeente	-	Continu				
	Ondersteunen en vertalen kennis en data naar lokale opgaven (corona-oplegger koopstromen en vitaliteitsbenchmark door RetailInsiders)	Overlegtafel R	€	X	X			

11 *Provincie Gelderland beoogt in najaar 2020 opdracht te verlenen voor het vertalen van het dashboard RetailInsiders naar regionaal en lokaal niveau. Om de prestatie van een centrumgebied in beeld te brengen wordt opdracht verleend voor een vitaliteitsbenchmark voor de 50 kernen met meer dan 5.000 inwoners.*

Aantrekkingskracht

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening en inspelen op ontwikkelingen door creëren flexibel beleid

Topprioriteit

DOEL	MAATREGEL	INITIATOR	INDICATIE INVESTERINGS KOSTEN	PLANNING				
				2020	2021	2022	2023 <	
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening	Rode loper aanpak ontwikkelen door de gemeentelijke dienstverlening door te (laten) lichten	Gemeente	€€		X			
	Interne analyse gemeente heffingen en regeldruk voor ondernemers	Gemeente	-		X			
	Ondernemerspeiling Waarstaatjegemeente.nl 2020 continueren (tweejaarlijks) en uitvoering geven aan verbeterpunten	Gemeente	€€			X		
	Invoeren attentiebeleid nieuwe ondernemers (welkomstpakket o.i.d.)	Gemeente	€	X				
	Uitvoeren tijdige evaluatie gemeentelijk aanbestedingsbeleid	Gemeente	-		X			
	Ondernemersvriendelijk(er) communiceren richting betrokkenen (ondernemers, bewoners) in heldere en bondige taal	Gemeente	lopend	Continu				
	Adequate informatieverschaffing voor ondernemers via gemeentelijke website	Gemeente	-	Continu				
Inspelen op ontwikkelingen door creëren flexibel beleid dat aansluit op behoeften ondernemers	Ondernemersparticipatie, ondernemers (blijven) betrekken bij opstellen en door ontwikkelen economisch beleid	Gemeente	lopend	Continu				
	Tweejaarlijkse evaluatie en bijsturing actieagenda	EPW	-			X	X	

Samenwerking

Tussen gemeente en ondernemers in de vorm van structurele overleggen

Topprioriteit

DOEL	MAATREGEL	INITIATOR	INDICATIE INVESTERINGS KOSTEN	PLANNING				
				2020	2021	2022	2023 <	
Tussen gemeente en ondernemers in de vorm van structurele overleggen	Opplussen en borgen overlegtafels bedrijventerreinen, retail, toerisme en recreatie (bedrijventerrein bijv. gericht op duurzaamheid)	Gemeente	-	X				
	Stimuleren samenwerking 'blind-spots' ondernemerssamenwerking door verzorgen brede vertegenwoordiging in overlegtafels	Overlegtafels A B R TR	-	Continu				
	Structureel agrarische zaken overleg (jaarlijks) met oog op ruimtegebruik buitengebied	Themaspec. werkgroep	-	Continu				
	Intensivering overleg politie en ondernemers waarbij meldingen en aangiften besproken worden (jaarlijks gemeentebreed overleg)	Gemeente	€	Continu				
	Continueren bedrijfsbezoek portefeuillehouder EZ, eventueel i.c.m. ambtenaar EZ en/of Werkbedrijf (maandelijks)	Overlegtafel A	-	Continu				
	Organisatie brede netwerkbijeenkomst ondernemerscollectieven in Wijchen 2x per jaar	EPW	€	Continu				
	Jaarlijkse schouw gemeente + ondernemers winkelgebieden en bedrijventerreinen	Overlegtafels B R	-	Continu				
	Bedrijventerreinvereniging Bijsterhuizen stelt thema's en contouren op van projectplan, dat ze mee kunnen geven naar de GR	Overlegtafel B	€€	X	X			
	Overleg veiligheid centrum (camera's, bewaakte fietsenstalling, handhaving laden/lossen, handhaving terrassen)	Overlegtafel R	-	Continu				
	Continueren ambtelijke afstemming tussen provincie, ondernemers en regio met oog op provinciale monitors en initiatieven af te stemmen	EPW	lopend	Continu				
	Inrichten tijdelijk snelkookpanproces voor creatieve ideeën innovaties binnen corona	Gemeente	€	X				

Samenwerking

Bedrijven hebben voldoende geschoold personeel tot hun beschikking en vormen een ontwikkelplek

Topprioriteit

DOEL	MAATREGEL	INITIATOR	INDICATIE INVESTERINGS KOSTEN	PLANNING			
				2020	2021	2022	2023 <
Bedrijven hebben voldoende geschoold personeel tot hun beschikking en vormen een ontwikkelplek voor toekomstige arbeidskrachten (verbinding onderwijs)	Continueren regionale samenwerking arbeidsmarkt met focus op verbinding bedrijven en opleidingen in sectoren maakindustrie, logistiek & transport en leisure & wellness	EPW	lopend	Continu			
	Verbinden bedrijven, docenten en leerlingen (mensen uit het Wijchense bedrijfsleven gaan lesgeven/gastcolleges op mbo en hbo scholen)	EPW	-		X	X	X
	Onderzoeken mogelijkheid fysiek mobiliteitscentrum / Work & Businesscentre in Wijchen (laagdrempelig, inloop, korte lijnen, ontzorgen en i.c.m. corona-herstelaanpak)	Gemeente	€€	X	X		
	Continueren samenwerking Werkbedrijf waarbij ambassadeursgroep wordt geformeerd en aangehaakt op Inclusief Ondernemers Netwerk (i.c.m. bedrijfsbezoeken wethouder, EZ, sociaal en Werkbedrijf)	Overlegtafel A / gemeente	-	Continu			
	Onderzoeken mogelijkheden Human Capital Agenda Maakindustrie (waardoor 'trek in schoorsteen komt')	Overlegtafel A	€	X	X	X	
	Starten met de Leer-Werk carrousel op bedrijventerrein Wijchen Oost i.s.m. Werkbedrijf Rijk van Nijmegen	Overlegtafel A / gemeente	-		X	X	X

Duurzaamheid

Ondernemers en gemeente treffen samen duurzaamheidsmaatregelen

Topprioriteit

DOEL	MAATREGEL	INITIATOR	INDICATIE INVESTERINGS KOSTEN	PLANNING				
				2020	2021	2022	2023 <	
Stimuleren ondernemers in treffen duurzaamheids-maatregelen	Onderzoeken mogelijkheden duurzaamheidscoach en loket voor advisering en ondersteuning ondernemers op gebied van energiebesparende maatregelen, circulariteit, subsidies en kennisdeling (i.c.m. toeristische visie)	Gemeente	€€€		X	X	X	
	Aansluiten regionaal project zonnedaken en verkennen mogelijkheden zonnevijvers op bedrijventerreinen	Overlegtafel B	€€	X	X	X	X	
	Stimuleren uitvoeren energiescan voor bedrijven door financiële bijdrage, met randvoorwaarde dat bedrijventerreinen namens bedrijventerrein plan indienen	Gemeente	€€		X	X		
	Onderzoeken mogelijkheden logistieke last-mile	Overlegtafel B R	€€		X	X		
	Slimme verlichting op alle bedrijventerreinen, zoals op Bijsterhuizen	Overlegtafel B	€€		X	X	X	
	Verkennen mogelijkheden aansluiten warmtenet	Overlegtafel B	€€€€	X	X	X	X	
Gemeente Wijchen vervult een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid	Organiseren kennissessie circulariteit voor overlegtafels (verbinden met initiatieven; o.a. RvN circulaire raad; Indusym)	Gemeente	€		X			
	Opstart gesprek mogelijkheden e-hub Wijchen station (Interreg project Nijmegen)	EPW	-		X			

B

Deel B

Analyses, trends en ontwikkelingen

Economische kerngegevens Wijchen

Economie van gemeente Wijchen cijfermatig in beeld

Op de volgende pagina worden de economische kerngegevens van Wijchen weergegeven. Op basis van kerngegevens kan aan de hand van vier categorieën (en onderliggende indicatoren) een goed beeld worden verkregen van het functioneren van de economie van Wijchen: Economische karakteristiek / kracht; Arbeidsmarkt; Economische dynamiek; en Bevolkingsdynamiek.

We zetten de gegevens in de tabel af tegen de gegevens van omliggende gemeenten, het Rijk van Nijmegen en het Nederlands gemiddelde, Dit helpt om de gegevens in perspectief te plaatsen. Enkele zaken die opvallen zijn:

- Relatief veel arbeidsplaatsen en een relatief hoge banenindex
- Grote voorraad werklocaties
- Hoog voorzieningenniveau (veel m^2 WVO per 1.000 inwoners en lage leegstand)
- Ontwikkeling Zzp'ers blijft achter
- Geprognotiseerde beroepsbevolking (20-65 jaar) neemt bovengemiddeld sterk af

Maar verder kijken dan cijfers is belangrijk

Deze kerngegevens geven een goed eerste beeld, maar om goed gevoel te krijgen bij de werkelijke kansen en opgaven is het van belang om verder dan de cijfers te kijken. Op de volgende pagina's wordt dieper ingegaan (zowel kwantitatief als kwalitatief) op de verschillende onderdelen die mede de kracht van een economisch gebied bepalen: bevolking, bedrijvigheid, voorzieningen en het vestigingsklimaat.

De gegevens worden in perspectief geplaatst door ze af te zetten tegen benchmarkgemeenten en -gebieden

Bronnen: CBS, IBIS, LISA, Locatus, waarstaatjegemeente
* Exclusief Berg & Dal in verband met ontbreken cijfers

	Wijchen	Berg & Dal	Druten	Beuningen	Cuijk	Grave	Heumen	Mook & Middelaar	Nijmegen	Rijk van Nijmegen	Nederland
Economische karakteristiek / kracht											
Aantal bedrijven (abs.) (2019)	3.610	2.990	1.600	2.240	1.790	970	1.530	830	16.370	29.170	1.701.070 (2019)
Aantal arbeidsplaatsen (abs.) (2019)	18.180	13.920	7.390	8.500	11.350	4.380	5.080	2.030	103.700	158.800	8.892.680
Banenindex (2019)	82,6%	77,3%	73,9%	56,7%	81,1%	62,6%	56,4%	50,8%	105,8%	90,23%	95,96%
Aantal zzp-ers (2018)	13,2%	17,4%	13.8%	21,5%	8,6%	16,7%	21,4%	26,7%	8,4%	11,0%	11,4%
Aantal exporterende bedrijven (2019)	7,7%	3,9%	6,7%	7,1%	10,8%	4,9%	5,0%	4,1%	5,5%	5.1%	6,2%
Voorraad werklocaties (ha)	159	50	141	75	258	17	55	30	580	1078	107869
Uitgeefbaar werklocaties (ha)	0	1	5	7	60	2	3	1	31	48	6268
Gemiddeld m2 WVO per 1000 inwoners	2449	1691	1899	2578	2438	1765	2587	1106	1852	1991	2339
Leegstand winkels (%) (op basis van m2)	2,3%	11,3%	6,1%	2,9%	17,9%	26,0%	2,8%	13,6%	8,3%	6,6%	8,5%
Arbeidsmarkt											
Lager opgeleiden per 1000 inwoners (2019)	160	189	208	150	211	105	162	169	145	131	145
Werken in eigen woonplaats (2017)	25,8%	-	28,4%	17,8%	31,0%	17,5%	16%	11,4%	48%	24,5	38%
Gemiddelde reisafstand tot werk (km) (2016)	24,6	24,9	25,8	24,4	29,1	27,0	22,1	26,3	25,3	24,8	22,7
Werkloosheid (2019)	3%	3,1%	2,8%	2,7%	3,0%	2,8%	2,8%	2,8%	4,0%	3,5%	3,4%
Ontwikkeling werkloosheid (2013-2019)	-52,4%	-54,4%	-54,1%	-58,5%	-55,9%	-58,8%	-53,3%	-52,5%	-56,0%	-55,7%	-53,4%
Economische dynamiek											
Ontwikkeling aantal bedrijven (%) (2015-2019)	13,5%	16,3%	11,9%	13,7%	23,4%	21,3%	9,3%	12,2%	20,0%	17,0%	17,4%
Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen (2015-2019)	5,0%	5,0%	4,2%	8,0%	11,1%	16,2%	2,0%	-1,5%	6,3%	3,6%	5,3%
Ontwikkeling zzp-ers (2013-2018)	-1,5%	20,0%	14,0%	16,2%	4,9%	-5,1%	12,6%	6,8%	23,5%	17,0%	9,6%
Bedrijvendynamiek (aantal oprichtingen per 1000 vestigingen; 2018)	90,8	90,9	87,2	94,9	86,0	80,2	91,2	86,3	110,9	101,4	100,7
Bedrijvendynamiek (aantal opheffingen per 1000 vestigingen; 2018)	51,5	49,1	53,0	60,2	53,8	58,8	52,6	50,4	66,1	59,7	61,6
Bevolkingsdynamiek (% toe- of afname)											
Bevolkingsontwikkeling (jan 2008 - jan 2020)	3,7%	-	4,7%	2,2%	3,7%	-2,2%	-1,0%	-2,9%	10,2%	7,0%*	6,1%
Demografische druk (2020)	75,7%	-	71,2%	69,4%	73,2%	75,8%	83%	86,1%	54,5%	63,4%	70%
Prognose bevolkingsontwikkeling (2020-2040)	3,4%	-	-1,1%	3,2%	3,1%	-14,1%	2,5%	3,9%	16,9%	11,5%*	4,4%
Prognose beroepsbevolking (2020-2040; 20-65 jaar)	-19,7%	-	-12,8%	-13,7%	-10,3%	-17,6%	-17,0%	-11,9%	-4,1%	-8,2%*	-5,6%

Bevolking

Circa 41.000 inwoners

De verwachting is dat het aantal inwoners tot 2030 met circa 3,4% zal stijgen[12]. Echter zal de komende jaren het aandeel beroepsbevolking afnemen, mede door een sterke **vergrijzing** binnen de gemeente. Zoals in de figuur rechts te zien is zal de demografische druk (verhouding 0-19 jarigen + 65+'ers t.o.v. 20-64 jarigen) de komende jaren sterk toenemen. Het opvullen van het relatief hoge aantal arbeidsplaatsen met een **afnemende beroepsbevolking** vormt een belangrijke opgave.

Van de totaal circa 41.000 inwoners is 22% laag opgeleid, 43% middelbaar opgeleid en 35% hoog opgeleid. Uit verschillende sessies bleek dat niet alleen het aantal, maar ook de **kwaliteit van de beroepsbevolking in relatie tot de behoeften van de arbeidsmarkt** een belangrijke bedreiging vormt. Met andere woorden: Het vinden van het juist opgeleide personeel bij de banen. Dit geldt met name voor de techniekssector. Een beeld dat overigens ook voor de rest van Gelderland en Nederland geldt.

De bruto participatiegraad (percentage bevolking van 15-75 jaar dat betaald werk heeft) is de afgelopen 10 jaren gelijk gebleven; 76% van de mannen en 67% van de vrouwen heeft betaald werk. In totaal 71%. Dat is 1% hoger in vergelijking met de werkgelegenheidsregio Arnhem-Nijmegen[13].

Ontwikkeling demografische druk
2020-2040



Onderwijsniveau beroepsbevolking



12 *CBS, 2020*
13 *Statistisch Zakboek Gelderland, 2020*

Bedrijvigheid

Circa 3.600 ondernemers

In de gemeente Wijchen zijn circa 3.600 ondernemers gevestigd[14]. De **sectorale structuur komt overeen met die van de provincie** (zie figuur). De meeste bedrijven zijn actief binnen de zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bouwnijverheid, detailhandel/autohandel en overige dienstverlening. Het aandeel vestigingen in de bouwnijverheid is bijzonder hoog ten opzichte van de provincie. Het aandeel landbouw/visserij en gezondheidszorg is licht ondervertegenwoordigd in vergelijking met de provincie. Wijchen staat vooral bekend om de **sterke logistieke sector**.

De snelst groeiende sectoren in Wijchen over de periode 2010-2019 zijn onderwijs (9% groei) en gezondheidszorg (6% groei). Voor landbouw/visserij, groothandel en financiële instellingen geldt dat het aantal vestigingen over deze periode is afgenomen.

De ondernemingen in de sectoren industrie, groothandel en vervoer en opslag zijn met name geclusterd op de bedrijventerreinen. Voor centrum Wijchen geldt een clustering van bedrijven binnen de dienstverlening, horeca en detailhandel (m.u.v. autohandel). In het buitengebied vindt voornamelijk landbouw plaats.



14 *Provinciale Werkgelegenheids Enquête, 2019*

Wijchen heeft naar verhouding **veel snelgroeiende bedrijven**, namelijk 75. Snelgroeiende bedrijven zijn bedrijven met 10 of meer werknemers in het begin van het startjaar met een gemiddelde groei van 20% per jaar over een periode van drie jaar (72,8% groei in drie jaar).

Agrarische sector

De agrarische sector in Wijchen is dus naar verhouding kleiner dan gemiddeld in de provincie. Circa 150 agrarische ondernemingen zijn gevestigd in Wijchen. Voor de agrarische sector geldt dat met name het ruimtegebruik een belangrijk discussiepunt is voor de toekomst. Net zoals in veel andere gemeenten is de verwachting dat het aantal agrarische bedrijven af zal nemen. Oorzaken zijn het gebrek aan bedrijfsopvolging en de toename van regeldruk. Boeren worden verplicht steeds hogere investeringen te doen, welke vaak alleen maar door schaalvergroting kunnen worden terugverdiend. Veel boeren willen, of kunnen deze stap niet maken, waardoor een exitstrategie de enige optie lijkt.

Perspectief voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), begeleiding naar alternatieve verdienmodellen (zoals het instappen in de vrijetijdseconomie of zorg) of het oprichten van lokale gebiedscoöperaties vormen hiervoor kansen. Een integrale visie op het ruimtegebruik in het buitengebied (landbouwgrond, VAB, natuur of duurzame energieopwekking) is hierbij gewenst, waarbij de aankomende omgevingsvisie kansen biedt.

Snelgroeiend bedrijf: Yoast

Een van die snelgroeiende bedrijven in Wijchen is Yoast. Yoast is een van de meest invloedrijke SEO (Search Engine Optimization) bedrijven ter wereld. Search Engine Optimization wordt ingezet om je website goed gevonden te laten worden. Yoast is dan ook gespecialiseerd in het gebruiksvriendelijker, sneller en betrouwbaarder maken van websites. Yoast profiteert volop van een digitaliserende wereld, waarin vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van je digitale communicatie steeds belangrijk wordt. Bijzonder is dat Yoast z’n wortels in Wijchen heeft en dat de eigenaar een sterke verbondenheid met Wijchen voelt. Er ligt dan ook een belangrijke taak voor de gemeente in het behouden van dit soort bedrijven met internationale allure.

Zzp'ers met name actief in zakelijke dienstverlening en bouw

Meer dan de helft van de ondernemers in Wijchen is Zzp'er en deze groep ondernemers vormt dan ook een belangrijke onderdeel van de Wijchense economie. De belangrijkste sectoren zijn de zakelijke dienstverlening en de bouw. In vergelijking met de regio Arnhem/Nijmegen zien we dat het aantal Zzp'ers in de gezondheidssector relatief laag is. Dit is deels te verklaren omdat deze sector in de regio Nijmegen relatief groot is. Scherp zicht op de behoeften van Zzp'ers ontbreekt. Het is denkbaar dat ondernemers in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening, persoonlijke dienstverlening of ICT en media behoefte hebben aan flexibele werkplekken. Een sterk ondernemersnetwerk voor Zzp ontbreekt in Wijchen, waardoor kansrijke kruisbestuivingen (te) weinig plaatsvinden.

Circa 18.000 banen

Het **aantal banen** is de **afgelopen jaren toegenomen**. De grootste werkgevers zijn weergegeven in de tabel op de volgende pagina. Over de periode 2009-2019 is het absolute aantal banen toegenomen van 15.910 tot 18.179 in 2019. Zoals in de figuur op de volgende pagina te zien is neemt ook de werkgelegenheid de afgelopen jaren weer toe, met een recordtoename van 5,2% in 2018-2019. Dit maakt Wijchen koploper in de regio en heeft onder andere te maken met de komst van Lidl, Thermen de Berendonck en uitbreiding van DHL. Hierbij is het belangrijk om mee te nemen dat de gegevens van 2020 nog niet beschikbaar zijn, waarin corona een sterke invloed zal hebben. De



Handelsregister KVK | **1 jul 2020**

verwachting is dat de **coronacrisis spoedig tot een sterke toename in werkeloosheid** zal leiden (waarbij o.a. Zzp'ers een kwetsbare groep vormen). Daarnaast kan de **mismatch op de arbeidsmarkt nog verder versterkt worden**, waardoor goede omscholing juist nu nog belangrijker wordt[15].

UWV en Werkbedrijf zijn waardevolle partners voor het bedrijfsleven en hebben kennis over de arbeidsmarkt. De **samenwerking tussen deze twee partijen is goed geregeld** in deze regio. Afgelopen jaar heeft het Werkbedrijf in opdracht van de gemeente extra activiteiten uitgevoerd met betrekking het benaderen van bedrijven en het begeleiden van werkzoekenden. Dit heeft ertoe geleid dat meer mensen aan het werk zijn geholpen. Statushouders hebben nog wel een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heeft hiervoor initiatieven lopen zoals 'Wijchen Werkt' en 'Klaar voor de Start'. De gemeente werkt hiervoor samen met diverse partijen. Deelnemers worden geschoold en klaargestoomd voor het bedrijfsleven. Hierbij wordt vooral gekeken naar wat ze wel kunnen. Op dit moment zijn er 20 kandidaten die deelnemen aan het project Wijchen Werkt. Enkelen zijn al uitgestroomd naar werk en dus uit de bijstand. De gemeente organiseert de inhoud van de scholing en werkt daarvoor samen met verschillende partijen.



BEDRIJF	AANTAL MEDEWERKERS
ICS QUALITY CLEANING/AMC	200 - 499
WERKORGANISATIE DRUTEN-WIJCHEN *	200 - 499
NOOTEBOOM TRAILERS B.V.	200 - 499
BERKHOUT LANGEVELD B.V.	100 - 199
MODDERKOLK PROJECTS & MAINTENANCE	200 - 499
BANKEN CHAMPIGNONS	100 - 199
MPAC LANGEN	100 - 199
ZZG ZORGROEP MEANDER / DE OOGST	100 - 199
HOLLAND FOOD SERVICE VERS-PANKLAAR	100 - 199
CEVA LOGISTICS NETHERLANDS	100 - 199

15 *ABN Amro Insights, 2020*

Voorzieningen

Gemeente Wijchen beschikt over een **groot en krachtig voorzieningenniveau.** Dit hoge voorzieningenniveau maakt o.a. dat de gemeente een aantrekkelijk woonklimaat heeft.

Kern Wijchen vormt het voorzieningenhart van de gemeente

De kern Wijchen heeft een aantrekkelijk centrum met een gevarieerd aanbod aan winkels en horeca. Hierbij is een **goede en gezonde mix van zelfstandige ondernemingen en formules**.

In het centrum worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Het centrum heeft sinds 28 maart 2012 een **centrummanagement (CMW)** dat in nauw contact staat met de ondernemers, de vastgoedeigenaren en de gemeente. Dit wordt door alle genoemde partijen als positief ervaren. Het bestuur van het CMW en de vrijwilligers in de werkgroepen zijn fanatiek aan het werk om het centrum van Wijchen aantrekkelijk te houden. Betrokkenheid van ondernemers is daarbij erg belangrijk.

Het Kasteel Wijchen is een icoon voor het centrum. In augustus 2020 is een start gemaakt met de renovatie en verbouwing van het kasteel, waarna het kasteel een nog prominentere rol kan spelen voor de bezoeker en de verbinding met het centrum. Hierbij vormt de planvorming van '**Tussen Kasteel en Wijchens Meer**' **een beeldbepalende gebiedsontwikkeling** voor de komende jaren. Aanvullend beschikt kern Wijchen over voorzieningen als een treinstation, een moderne sporthal, middelbare school, theater en bioscoop.

Detailhandel in de gemeente is voornamelijk gevestigd in het centrum van Wijchen, in de omliggende buurtwinkelcentra en op de perifere locaties zoals de woonboulevard



Structuur detailhandel in gemeente Wijchen

Hoofdwinkelcentrum: Wijchen-centrum. Hier vindt de meerderheid van de detailhandel plaats. De leegstand is vergeleken met omliggende gemeenten laag, maar is wel toegenomen afgelopen vijf jaren. Op dit moment is de bezettingsgraad 92% waarbij de kelders en bovenverdiepingen niet mee worden genomen.

Ondersteunende buurt/wijkwinkelcentra: Zuiderpoort, Wijchen-Noord en Hof van Achterlo. Deze winkelcentra hebben alle drie een wijkfunctie en één of meer supermarkten als trekker. Winkelcentrum Zuiderpoort is de grootste en wordt in de toekomst herontwikkeld tot het Hart van Zuid waarbij maatschappelijke functies en winkelaanbod gecombineerd worden. De onderlinge verhoudingen, met name op het gebied van supermarktaanbod (als trekkers in het gebied), vormen een belangrijk aandachtspunt. Ook de toekomstbestendigheid qua uitstraling dient niet uit het oog te worden verloren.

Perifere locaties: Op bedrijventerrein Wijchen Oost is de woonboulevard gevestigd en vind je ook perifere detailhandel. Met name de woonboulevard heeft regionale aantrekkingskracht. Aanvullend is ook Wijchen Oost ook sprake van veel bedrijvigheid aan huis. In 2020 is de gebiedsvisie voor Kraanvogel vastgesteld, waarbij getransformeerd wordt van verouderd bedrijventerrein naar een levendig woon- en verblijfsgebied met passende voorzieningen. Bestaande bedrijvigheid kan mogelijk een plaats vinden op Wijchen Oost.

Ondernemers en vestigingsklimaat Wijchen

Het ondernemers- en vestigingsklimaat wordt in gemeente Wijchen bovengemiddeld hoog beoordeeld. De gemeente Wijchen vindt het belangrijk om dit klimaat op peil te houden en verder te versterken. De gemeente speelt namelijk een belangrijke rol hierin en zit aan het stuur bij enkele thema's die belangrijk zijn voor deze versterking. Denk aan bereikbaarheid, veiligheid, gemeentelijke dienstverlening, samenwerking en heffing- en regelruk.

Ondernemerspeiling geeft inzicht in waardering ondernemers- en vestigingsklimaat

Toen in 2018 de gemeente fuseerde vormde het op peil houden van het ondernemersklimaat een kritiek punt. Om dit te monitoren werd in 2018 onderzoeksbureau Enneüs ingeschakeld om een 0-meting ondernemerspeiling uit te voeren. In 2020 is de 1-meting uitgevoerd. De resultaten geven inzicht in de ervaringen van ondernemers met de eigen bedrijfsomgeving. Aanvullend komen vier thema's aan bod: gemeentelijke dienstverlening; relatie ondernemer-gemeente; gemeentelijke heffingen en regeldruk; en het ondernemingsklimaat.

De waardering van de bedrijfsomgeving in combinatie met de vier thema's geven een goed beeld geven van hoe ondernemers het ondernemers- en vestigingsklimaat waarderen. Aanvullend geven de resultaten richting aan verbeterpunten. Op de volgende pagina's worden de belangrijkste scores van de 1-meting weergegeven, afgezet tegen de 0-meting in 2020 en het Nederlandse gemiddelde.

Het ondernemers- en vestigingsklimaat van gemeente Wijchen wordt bovengemiddeld hoog beoordeeld

Opvallend positief t.o.v. Nederlands gemiddelde

De **bereikbaarheid** van het OV wordt hoog beoordeeld. Het treinstation en diverse busverbindingen zijn hier debet aan. Ook de parkeermogelijkheden worden bovengemiddeld positief beoordeeld. De ruime **parkeercapaciteit** en het gratis parkeren (sommige delen blauwe zone) vormen een unique selling point voor Wijchen en wordt door ondernemer en bewoner gekoesterd. Op Wijchen Oost is op enkele plaatsen sprake van parkeerproblematiek (parkeren in de berm). Wat betreft gemeentelijke dienstverlening worden de digitale faciliteiten en professionaliteit van de gemeentelijke medewerkers als bovengemiddeld hoog gewaardeerd. Ook de **samenwerking**, **communicatie en voorlichting** verloopt relatief goed. Ondernemers waarderen de korte lijnen met de gemeente en ze vinden het makkelijk om een vraag voor te leggen. Tenslotte scoren zowel **ondernemersklimaat** en in het bijzonder **vestigingsklimaat** bijzonder hoog. Aspecten als samenwerking / inzet voor ondernemers en dienstverlening wegen het zwaarst in de waardering hiervan.

Opvallend negatief t.o.v. Nederlands gemiddelde

Ondernemers geven aan een hoge regel- en heffingsdruk te ervaren. De toename van landelijke regels (denk aan stikstof, PFAS etc.) kan hiervoor een belangrijke verklaring zijn. Regel- en heffingsdruk is een belangrijk thema voor ondernemers en vormt daarom een aandachtspunt.

	2020		2018	NL GEMIDDELDE
1. BEDRIJFSOMGEVING				
REPRESENTATIVITEIT	**7,4**		7,4	7,1
VEILIGHEID	**7,6**		7,5	7,2
BEREIKBAARHEID PER AUTO	**7,6**	⬅	8,4	7,7
★ **BEREIKBAARHEID OV**	**6,6**		6,5	6,1
BEVOORRAADING EN TRANSPORT	**7,7**	⬅	7,5	7,3
★ **PARKEERMOGELIJKHEDEN**	**7,6**		7,5	7
2. GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING				
ALGEHELE DIENSTVERLENING	**6,9**	⬅	6,7	6,5
★ **DIGITALE FACILITEITEN**	**6,9**	⬅	6,7	6,2
★ **PROFESSIONALITEIT**	**6,7**		6,7	6,2
AFHANDELING VERGUNNINGSAANVRAAG	**6,2**		6,2	6
3. RELATIE ONDERNEMER-GEMEENTE				
★ **SAMENWERKING**	**6,2**	⬅	5,8	5,6
★ **COMMUNICATIE EN VOORLICHTING**	**6,5**	⬅	6,3	5,9
GEMEENTELIJKE HEFFINGEN EN REGELDRUK				
VERSOEPELING REGELGEVING	**5,4**	⬅	5,7	5,5
★ **% HELE HOGE REGELDRUK**	**12,6%**		10%	9%
★ **% HELE HOGE HEFFINGEN**	**7,5%**		6,5%	6,0%
ONDERNEMINGSKLIMAAT				
★ **ONDERNEMINGSKLIMAAT**	**6,9**		6,9	6,4
★ **VESTIGINGSKLIMAAT**	**7,2**		7,2	6,3
WOON- EN LEEFKLIMAAT	**7,5**		7,5	7,1

Sterke verbetering t.o.v. 2018

Ondernemers ervaren een verbetering in de mogelijkheden voor **bevoorrading en transport**. Op het gebied van dienstverlening worden **algehele dienstverlening** en de **digitale faciliteiten** hoger gewaardeerd dan in 2018. Investeringen in website en communicatie vormen hiervan een mogelijke verklaring. Ondernemers beoordelen de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en **samenwerking** zoekt sterker dan in 2018. Ook voor het opstellen van deze visie geldt dat ondernemers een belangrijke rol hebben gespeeld (zie bijlage 1 procesverantwoording).

Sterke verslechtering t.o.v. 2018

De waardering van de **bereikbaarheid per auto** is opvallend sterk verslechterd. Ondanks dat deze indicator nog steeds rond het Nederlands gemiddelde ligt, is dit een absoluut aandachtspunt. De bereikbaarheid van Wijchen (met name per auto) is een belangrijke kwaliteit. Er is sprake van congestie, zowel op de provinciale weg (N326) als op de autosnelweg, met name op de A50 tussen knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. De provincie heeft eind 2019 besloten dat er geïnvesteerd wordt in de fileaanpak op dit vlak[16]. Ook de inzet van gemeente om tot **versoepeling van regelgeving** te komen wordt lager gewaardeerd dan in 2018

Bij de vraag waar volgens ondernemers de gemeente de komende periode prioriteit aan moet geven kwamen een viertal thema's naar voren: Duurzaamheid en duurzame energie, aandacht voor startende ondernemers en/of kleinere ondernemers steunen en stimuleren van hun ontwikkelingen en verlagen van de regeldruk.

Kwalitatieve beoordeling winkelgebieden en werklocaties

Winkelgebieden en werklocaties vormen een belangrijk onderdeel binnen het economische ecosysteem van Wijchen. En voor het ondernemings- en vestigingsklimaat. Voor ieder gebied gelden namelijk specifieke kansen en opgaven. Op basis van deskresearch, een schouw en gesprekken met ondernemers is voor de verschillende winkelgebieden en werklocaties in beeld gebracht wat de belangrijkste kernkwaliteiten zijn, wat de belangrijkste knelpunten zijn en wat aanvullend relevant is voor het gebied. Deze worden op de volgende pagina per gebied weergegeven. De kernkwaliteiten en knelpunten vormen belangrijke input voor de analyse en het actieprogramma.

16 *Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport*

Wijchen Oost

- Diversiteit van bedrijven en mogelijkheden tot vestiging
- Parkmanagement en reclamebelasting (incl. samenwerking parkmanagement Bijsterhuizen)
- Veel lokaal gebonden bedrijven (lokaal betrokken, blijven)
- Parkeren
- Vermenging woon-werkfunctie
- Uitstraling: Verpauperde plekken, auto's in berm, veel autobedrijven geeft rommelig beeld (ondermijning)

Loonse Waard

- Schoon en goede uitstraling
- Belangenvereniging bedrijven, jachthaven, hotel, bewoonster
- Locatie: Ligging aan water (Maas) en snelweg (A50)

- Parkeren vrachtwagens
- Ontsluiting terrein: Fietsers, recreatie, Drutense weg
- Zware bedrijvigheid (geluid, verkeer, geur) vs. Recreatieve bedrijvigheid (rust, ruimte)

Bijsterhuizen

- Sterke beeld/kwaliteit
- Sterke samenwerkingsstructuur, hoge organisatiegraad (parkmanagement en reclamebelasting)
- Duurzaamheid hoog op de agenda (samenwerking)
- Bereikbaarheid tijdens spits (vastlopen verkeer bij rotonde, A326)
- Lang parkeren vrachtauto's
- Verkeersveiligheid (30e straat)
- Bedrijventerrein bijna vol

Breekwagen Bergharen

- Lokaal bedrijventerrein (Bergharense ondernemers)
- Samenwerking ondernemers (o.a. veiligheid)
- Geen leegstand
- Beeldkwaliteit wisselt per straat (geen samenhang)
- Geen uitbreidingsperspectief
- Bereikbaarheid (auto, fiets, OV, ontsluiting vrachtwagens)
- Wens ondernemers om wegen te verbinden en mogelijkheid om rondje te rijden

Wijchen-centrum

- Diversiteit in aanbod: Winkels en horeca
- Samenwerking: Centrummanagement, vereniging van pandeigenaren (veel evenementen/cultuur/historie verbinden DNA), horecaondernemers, reclamebelasting
- Voldoende parkeergelegenheid
- Stervorm: Geen mogelijkheid rondje te lopen
- Fietsparkeren en handhaven hiervan (transport en blauwe zone)
- Geen goede verbinding station-centrum: Routing onduidelijk

Zuiderpoort

- Goed bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid
- Kwaliteit goed dagelijkse segment: groot divers aanbod in combinatie met Jumbo
- Eén eigenaar van complex
- Uitstraling: Erg naar binnen gericht
- Verrommeling: Laden-lossen Jumbo
- Parkeren is verspreid: beter en praktischer indelen
- Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid loopt

Wijchen Noord (Tunnelweg)

- Groot en gevarieerd aanbod voor de wijk
- Voldoende parkeergelegenheid en nette omgeving
- Sterk MFA (wijkcentrum en school)
- Gedateerde uitstraling (versnipperd eigendom)
- Herkenbaarheid/signing winkelgebied door ontbreken samenwerking ondernemers
- Behoud trekker (supermarkt) en aanbod
- COOP is recent gerenoveerd

Hof van Achterlo

- Goede uitstraling, nieuw
- Twee supermarkten (trekkers)
- Voldoende parkeergelegenheid
- Herkenbaarheid/signing/vindbaarheid winkelgebied
- Ontbreken samenwerking ondernemers
- Behouden van de twee supermarkten (mogelijk vertrek naar Zuiderpoort)

Trends en ontwikkelingen bieden kansen en houvast voor het maken van keuzes

Trends en ontwikkelingen

Het economisch perspectief van de gemeente Wijchen wordt mede bepaald door trends in de externe omgeving (socio-demografisch, technologisch) en ontwikkelingen binnen de economische sector zelf. De wereld van vandaag ziet er al anders uit dan gisteren en inmiddels weten we dat die de snelheid van ontwikkelingen alleen maar zal toenemen. Een aantal ontwikkelingen zijn te voorzien, sommige ook niet. Door oog te hebben voor deze ontwikkelingen kan aangehaakt en voorgesorteerd worden op kansen die ontstaan voor de economie van Wijchen. Anderzijds is het van belang een bepaalde mate van beleidsmatige flexibiliteit te verzorgen, om ruimte te bieden voor ontwikkelingen die nog niet voorzien zijn.

We onderscheiden de belangrijkste trends en ontwikkelingen en lichten kort toe waarom ze van belang zijn voor de economie in Wijchen.

Vergrijzing

Het aandeel 65+ers in Nederland neemt toe. Hierbij geldt dat ouderen welvarender, vitaler en mobieler zijn dan voorheen. Waar bij oudere ouderen traditionele waarden domineren (sober, rustige oude dag) zijn voor ouderen van de babyboomgeneratie moderne en postmoderne waarden (genieten en beleven) steeds belangrijker. In Wijchen en omgeving zal de grijze druk toenemen. Dit zorgt enerzijds voor opgaven binnen woningbouw en het arbeidspotentieel. Anderzijds biedt dit kansen voor retail en de vrijetijdseconomie.

Toegenomen mobiliteit

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid, mede door snellere vervoerswijzen (denk aan e-bikes), snellere vervoerssystemen, inkomensstijging, emancipatie en toename van tweeverdieners. De tijd die we gemiddeld per dag reizen is constant gebleven, maar we zijn over een langere afstand gaan reizen (wet van Brever). Deze toenemende mobiliteit zorgt ervoor dat congestie (in- en uitstroom), verkeersveiligheid en bereikbaarheid van (werk)locaties belangrijke thema's vormen voor de economie van Wijchen.

Duurzaamheid en circulariteit

Bewustwording van schaarste en de mogelijkheden van hergebruik zijn enorm toegenomen. Consument en bedrijf passen zich daarop aan. Verschillende akkoorden en opgaven dwingen geven de urgentie weer en de overheid wil hier een actieve en inspirerende rol in spelen. Voor Wijchen gaat dit verder dan energie, klimaatadaptatie en circulariteit, maar betreft ook duurzaam ondernemerschap waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats wordt geboden binnen ondernemingen.

Horizontale economie

We bewegen van een verticale economie met dominante grote producenten en gescheiden economische sectoren naar een horizontale economie. In deze economie werken bedrijven, overheid en kennisinstellingen veel meer samen, wordt maatwerk geleverd en kunnen consumenten ook producenten zijn (denk aan deeleconomie). Kennisuitwisseling wordt steeds belangrijker en biedt kansen tot kruisbestuivingen, waarbij het onderling ontmoeten van verschillende sectoren en bedrijven deze kruisbestuivingen kan stimuleren.

Technologische innovatie

Door het verder gegroeide gebruik van internet neemt de technologische innovatie sterk toe. Mensen zijn snel met elkaar verbonden waardoor kennisuitwisseling en gebruik van big data een impuls geeft aan productontwikkeling. In onze mondiale netwerksamenleving kan vandaag de dag een goed idee van een individu binnen no-time ontwikkeld worden tot een product of dienst met succes. Hierbij zien we dat er toenemende aandacht is voor oplossingen voor maatschappelijke, duurzame of lokale opgaven in een gebied.



Toenemende aandacht welzijn vs. welvaart

De coronacrisis anno 2020 heeft gezorgd voor een versnelling van een trend die zich de afgelopen periode gestaag heeft ontwikkeld. Consument, bedrijf en overheid leggen steeds hogere prioriteit bij het ontwikkelen van kwaliteit in de leef- woon- of werkomgeving. Functioneel monotone en geestdodende werklocaties, aandacht voor stress-ontnemende elementen op de werkvloer en een groene inspirerende leef- woon-werkomgeving zorgt voor aantrekkingskracht en sluit aan bij de behoeften van de bevolking van morgen.

C

Deel C

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht geraadpleegd beleid en onderzoek

Economie is bij uitstek een beleidsveld dat raakvlakken heeft met andere beleidsvelden en thema's binnen de gemeente- en deze ook overstijgt. Daarom is vigerend beleid en zijn bestaande onderzoeken en projecten integraal onderdeel van deze economische visie. De volgende onderzoeken en beleidsdocumenten hebben onder andere als input gediend voor deze economische visie:

- Coalitieakkoord 2018-2022
- Toeristische visie Wijchen (2020)
- Retailagenda Wijchen, DTNP (2016)
- Ondernemerspeiling 2020, Enneüs, (2020)
- Visie zonne-energie Druten-Wijchen (2020)
- Nulmeting routekaart energieneutraal Wijchen 2040
- Samen naar een duurzaam Wijchen, Energieplan op hoofdlijnen (2018)
- Regionaal Programma Werklocaties (2018)
- Woondeal regio Arnhem-Nijmegen (2020)
- Strategisch Plan 2020-2025, Economic Board
- Speerpuntenprogramma 2018-2022, Economisch Collectief Nijmegen (2018)
- Ambitiedocument Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, regio Arnhem-Nijmegen (2019)
- Arbeidsmarktanalyse regio Rijk van Nijmegen, Panteia (2019)
- Actualisatie routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018)
- Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland (2019)

Bijlage 2: Procesaanpak

Seinpost heeft deze visie ontwikkeld in samenwerking met Werkorganisatie Druten-Wijchen en ook expliciet met betrokkenen binnen de sector. Het resultaat is een coproductie welke breed gedragen wordt en aanzet tot actie. Om dit te borgen zijn gedurende het proces verschillende interactiemomenten (in verschillende vormen) met betrokkenen geweest. Deze vormden een belangrijke basis voor het opstellen van deze visie:

• Deskresearch en analyses	Divers 2019-2020
• Kick-off bijeenkomst overlegtafels	Februari 2019
• 1e overlegtafel per thema (4x[17]): Sterktes	Februari-Maart 2019
• 2e overlegtafel per thema (4x): Zwaktes	Maart-April 2019
• 3e overlegtafel per thema (4x): Bedreigingen	Mei 2019
• 4e overlegtafel per thema (4x): Kansen	Juni-Juli 2019
• Brede overlegtafel: SWOT-analyse koppelen aan acties	September 2019
• Schouw werklocaties, winkelgebieden en buitengebied	Oktober 2019
• Werksessie OGSM-methode[18] (Seinpost-ambtelijk betrokkenen)	Januari 2020
• 6e ronde overlegtafels[19] (bedrijventerreinen, retail, toerisme & recreatie)	Juli 2020
• Brede overlegtafel (arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, retail)	Augustus 2020
• Diverse interviews en bedrijfsbezoeken (ZLTO, Sociaal domein)	Juni-Augustus 2020
• Visie naar college en raad	September-Oktober 2020

17 *Overlegtafels waren: Bedrijventerreinen, Arbeidsmarkt, Retail en Toerisme & Recreatie*

18 *Objective, Goals, Strategies, Measures*

19 *Overlegtafel Arbeidsmarkt wegens omstandigheden geannuleerd*

SEINPOST ADVIESBUREAU B.V.
Brugstraat 1A
5211 VS 's-Hertogenbosch

088 - 210 02 00
info@seinpost.com
www.seinpost.com

Lars Pijlman
Luc van den Boogaart
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Gemeente Wijchen

Economische Visie Gemeente Wijchen 2030

Kernopgaven

- Kwaliteit werklocaties op peil houden
- Winkelgebieden toekomstbestendig houden
- Voldoende geschoold personeel voor lokale bedrijven
- Mensen verleiden om Wijchen vaker en langer te bezoeken

Kernkwaliteiten

- Hoog ons-kent-ons-gehalte
- Gunstige en strategische ligging
- Veel en groeiende werkgelegenheid
- Krachtig centrum Wijchen en goede voorzieningen
- Goede mix lokale en regionale bedrijventerreinen
- Toeristische hotspot 'Berendonck'

Ambitie Wijchen 2030

Een **levendige, innovatieve** en **duurzame** economie, waar door **gezamenlijk investeren** in een **excellent ondernemers- en vestigingsklimaat**, **samenwerking** én **duurzaam ondernemerschap**

een bijdrage wordt geleverd aan het prettig ondernemen, werken, wonen, recreëren voor ondernemers, inwoners van gemeente Wijchen en bezoekers.

Strategielijnen Doelstellingen

Innovatie

1. Voldoende kwalitatieve moderne werklocaties
2. Toekomstbestendige winkelgebieden
3. Versterken innovatie-kracht bedrijven

Aantrekkingskracht

1. Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening
2. Flexibel beleid i.s.m. de sector

Samenwerking

1. Structurele overleggen gemeente en ondernemers
2. Voldoende geschoold personeel voor bedrijven

Duurzaamheid

1. Voortrekkersrol gemeente inzake duurzaamheid
2. Stimuleren duurzaam ondernemerschap
3. Wijchen energieneutraal

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1795
Extern Zaak ID	Z/20/049334
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.e
Omschrijving	49334 Toeristische visie Wijchen 2020-2030
Organisatieonderdeel	domein Sociale leefomgeving - team Welzijn, Onderwijs en Sport
Eigenaar	Ribbink, Rob
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P3 Economie
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Derks, N.G. (Nick)
Telefoonnummer steller	088 4327344
E-mail adres steller	r.ribbink@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota voor de raad
Toeristische visie Wijchen - Deel A Visie en uitvoeringsagenda.pdf
Toeristische visie Wijchen - Deel B Analyse.pdf
Flyer Toeristische Visie Wijchen 2030.def.pdf

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	15 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen	1 oktober 2020
Commissievergadering Wijchen	8 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Toelichting

De toeristische visie hangt samen met de economische visie die gelijktijdig behandeld wordt.

Voorgesteld besluit

1. De toeristische visie Wijchen 2020-2030 vast te stellen waarmee de raad instemt met:

a. onze gewenste toeristische positionering:
i. op de drie focusgebieden: Centrum Wijchen – Berendonck – natuurlijk cultuurhistorisch buitengebied;
ii. gericht op de doelgroepen:
 – recreanten uit de regio tussen Den Bosch en Nijmegen;
 – rustzoeker en cultuurhistorisch minnende bezoeker die gesteld is op luxe en comfort;
 – gezinnen en stellen die in groepsverband komen overnachten op vakantiepark en –huisjes of groepsaccommodaties; en
 – de ondernemende en creatieve bezoeker voor sportief vermaak op Berendonck.
iii. Wij borgen ons dorpse karakter en landschappelijke en cultuurhistorische uitstraling, maar geven ook ruimte aan een sportieve en dynamische beleving door evenementen en waterrecreatie.
b. toerisme als middel dat bijdraagt aan de beleidsdoelen:
i. vergroten van de leefbaarheid;
ii. versterken van de economie;
iii. creëren en behouden van werkgelegenheid; en
iv. groei in duurzaamheid.
c. de ambitie voor 2030:
i. groei van het aantal toeristische overnachtingen met 20%;
ii. groei van het aantal banen in de vrijetijdseconomie met 20%;
iii. groei van de toeristische bestedingen met 20%; en
iv. aandeel duurzame (energieneutrale) toeristische ondernemingen 50%.
d. de drie actielijnen waarlangs we de ambities verwezenlijken:
i. Verblijfsaanbod: Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie.
ii. Dagrecreatief aanbod: vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure.
iii. Organisatie en omgeving: Zichtbaarheid en samenwerking – samen de gastvrije dienstverlening versterken.
e. het uitvoeringsprogramma waarin de actielijnen zijn uitgewerkt in concrete actiepunten en kaders.
f. de introductie van het overkoepelend platform economie om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020-2030.

2. Voor de uitvoering van genoemde maatregelen in het uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging te maken via de gemeentelijke begroting indien bestaand budget ontoereikend is.

Besluit (Aangenomen)

1. De toeristische visie Wijchen 2020-2030 vast te stellen waarmee de raad instemt met:

a. onze gewenste toeristische positionering:
i. op de drie focusgebieden: Centrum Wijchen – Berendonck – natuurlijk cultuurhistorisch buitengebied;
ii. gericht op de doelgroepen:
 – recreanten uit de regio tussen Den Bosch en Nijmegen;
 – rustzoeker en cultuurhistorisch minnende bezoeker die gesteld is op luxe en comfort;
 – gezinnen en stellen die in groepsverband komen overnachten op vakantiepark en -huisjes of groepsaccommodaties; en
 – de ondernemende en creatieve bezoeker voor sportief vermaak op Berendonck.
iii. Wij borgen ons dorpse karakter en landschappelijke en cultuurhistorische uitstraling, maar geven ook ruimte aan een sportieve en dynamische beleving door evenementen en waterrecreatie.
b. toerisme als middel dat bijdraagt aan de beleidsdoelen:
i. vergroten van de leefbaarheid;
ii. versterken van de economie;
iii. creëren en behouden van werkgelegenheid; en
iv. groei in duurzaamheid.
c. de ambitie voor 2030:
i. groei van het aantal toeristische overnachtingen met 20%;
ii. groei van het aantal banen in de vrijetijdseconomie met 20%;
iii. groei van de toeristische bestedingen met 20%; en
iv. aandeel duurzame (energieneutrale) toeristische ondernemingen 50%.
d. de drie actielijnen waarlangs we de ambities verwezenlijken:
i. Verblijfsaanbod: Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie.
ii. Dagrecreatief aanbod: vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure.
iii. Organisatie en omgeving: Zichtbaarheid en samenwerking - samen de gastvrije dienstverlening versterken.
e. het uitvoeringsprogramma waarin de actielijnen zijn uitgewerkt in concrete actiepunten en kaders.
f. de introductie van het overkoepelend platform economie om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020-2030.

2. Voor de uitvoering van genoemde maatregelen in het uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging te maken via de gemeentelijke begroting indien bestaand budget ontoereikend is.

Gemeente
Wijchen

Openbaar Zaaknummer: 49334

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Toeristische visie Wijchen 2020-2030

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. **De toeristische visie Wijchen 2020-2030 vast te stellen waarmee de raad instemt met:**
    a. onze gewenste toeristische positionering:
        i. op de drie focusgebieden: Centrum Wijchen – Berendonck – natuurlijk cultuurhistorisch buitengebied;
        ii. gericht op de doelgroepen:
            - recreanten uit de regio tussen Den Bosch en Nijmegen;
            - rustzoeker en cultuurhistorisch minnende bezoeker die gesteld is op luxe en comfort;
            - gezinnen en stellen die in groepsverband komen overnachten op vakantiepark en –huisjes of groepsaccommodaties; en
            - de ondernemende en creatieve bezoeker voor sportief vermaak op Berendonck.
        iii. Wij borgen ons dorpse karakter en landschappelijke en cultuurhistorische uitstraling, maar geven ook ruimte aan een sportieve en dynamische beleving door evenementen en waterrecreatie.
    b. toerisme als middel dat bijdraagt aan de beleidsdoelen:
        i. vergroten van de leefbaarheid;
        ii. versterken van de economie;
        iii. creëren en behouden van werkgelegenheid; en
        iv. groei in duurzaamheid.
    c. de ambitie voor 2030:
        i. groei van het aantal toeristische overnachtingen met 20%;
        ii. groei van het aantal banen in de vrijetijdseconomie met 20%;
        iii. groei van de toeristische bestedingen met 20%; en
        iv. aandeel duurzame (energieneutrale) toeristische ondernemingen 50%.
    d. de drie actielijnen waarlangs we de ambities verwezenlijken.
        i. Verblijfsaanbod: Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie.
        ii. Dagrecreatief aanbod: vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure.
        iii. Organisatie en omgeving: Zichtbaarheid en samenwerking - samen de gastvrije dienstverlening versterken.
    e. het uitvoeringsprogramma waarin de actielijnen zijn uitgewerkt in concrete actiepunten en kaders.
    f. de introductie van het overkoepelend platform economie om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020-2030.

2. **Voor de uitvoering van genoemde maatregelen in het uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging te maken via de gemeentelijke begroting indien bestaand budget ontoereikend is.**

Aanleiding
Toerisme is een speerpunt voor ons. Het is een belangrijke economische drager voor Wijchen. Het zorgt voor inkomsten voor onze ondernemers en het biedt werkgelegenheid aan onze inwoners. Daarnaast levert toerisme ook inkomsten op voor de gemeente via de toeristenbelasting. Hierdoor kunnen we onze inwoners laten profiteren van het inkomend toerisme.

Wij hebben uw raad beloofd om met een nieuwe toeristische visie te komen. In de voorliggende visie presenteren we onze toeristische ambitie, en zetten uiteen waar we de komende jaren het accent op willen leggen. Wij bieden de toeristische visie gelijktijdig aan met onze nieuwe economisch visie vanwege de onderlinge verbondenheid.

De toeristische visie 2020-2030 geldt als opvolger van de toerisme nota 2009-*2015 Een Heerlijkheid tussen Maas en Waal.*

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
8 november 2018	ID 199 motie Belasting vóór de toeristen: Verzoekt het college: • De toeristenbelasting te herzien en mogelijk voor een deel doelbelasting te maken. • Te onderzoeken wat de hoogte van de toeristenbelasting moet worden als deze inkomsten een relatie krijgen met de uitgave t.b.v. de bevordering van toerisme. • De verhoging van de toeristenbelasting te betrekken in de aangekondigde toeristennota en mee te nemen in de begroting van 2020.
8 november 2018	ID 203 motie Wandelpaden: Roept het college op: te onderzoeken hoe Wijchen verder aangesloten kan worden op deze wandelnetwerken en de raad hierover bij het aanbieden van de nota toerisme te informeren.

Gewenst resultaat
Toerisme levert een bijdrage aan onze ambitie voor een krachtige gemeente in balans, waar door samenwerking en innovatief, duurzaam ondernemerschap een bijdrage wordt geleverd aan het prettig werken, wonen, recreëren voor de Wijchenaar en de bezoeker.

We zijn trots op onze gemeente en we dragen de kernwaarde uit dat de gemeente Wijchen "als een gemoedelijk dorp is aan de Maas waarvan de Romeinen en de Middeleeuwers al wisten dat het hier goed toeven is." Een pleisterplaats om tot rust te komen, te genieten van het rivierenlandschap en de cultuurhistorie te beleven. Maar ook een gemeente die sportief, duurzaam en dynamisch is.

De bezoekers uit de regio zijn voor ons een belangrijke doelgroep. Daarnaast zetten we in op de recreanten die komen voor de rust, natuur, wellnessen cultuurhistorie. En we zetten in op de ondernemende recreant die komt voor de sportieve beleving en de onderscheidende evenementen in het centrum en Berendonck. Daarbij koppelen we dagrecreatie aan een langer verblijf.

We zetten in op het vergroten van het aandeel toerisme in Wijchen waarbij we hogere uitgaven per bezoeker wensen te generen naast het bereiken van maximale bezoekersaantallen. We streven naar een stijging van de toeristische bestedingen en een

stijging van het aantal toeristische overnachtingen en daardoor de werkgelegenheid. De groei die we realiseren moet duurzaam zijn. Toerisme draagt zodoende bij aan: het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de economie, creëren en behouden van werkgelegenheid, en groei in duurzaamheid.

Bereikte resultaten in 2030:

Groei aantal toeristische overnachtingen	+20%
Groei aantal banen	+20%
Groei toeristische bestedingen	+20%
Aandeel duurzame (energieneutrale) toeristische ondernemingen	50%

Argumenten

1.1 De visie maakt duidelijk wat onze gewenste positionering is en welke ambities we bereikt willen hebben in 2030.

We maken in deze visie een duidelijke keuze in positionering. Ten opzichte van de vorige visie:

- beschouwen we toerisme als middel dat een bijdrage levert aan onze beleidsdoelen, in plaats van dat het een doel op zich is.
- is het bevorderen van duurzaamheid een onvermijdelijke en noodzakelijke opqave voor toerisme.
- onderscheiden we 3 focusgebieden als onze kernkwaliteit: centrum Wijchen – Berendonck, en het cultuurhistorisch en natuurlijk rivierenlandschap. En streven we naar een goede verbinding tussen de focusgebieden.
- maken we helder op welke doelgroepen we de specifieke aandacht leggen.
- maken we keuzes in experience leisure en daarbinnen in de onderscheidende evenementen waarmee we Wijchen op de kaart zetten.
- streven we naar uitbreiding van het aantal bedden voor verblijfsrecreatie en we willen de verbinding met het recreatieve dagaanbod versterken.
- zetten we naast regiomarketing ook in op dorpsmarketing.

1.2 de visie hangt samen met de economische visie en borgt de uitvoering van het actieprogramma via een overkoepelend platform economie.

Toerisme en economie zijn met elkaar verweven. We hebben geconstateerd in onze analyse dat de samenwerking tussen sectoren verbeterd kan worden wat in het voordeel is van beiden. Hierbij wordt ingezet op het opplussen en borgen van bestaande overlegtafels en de introductie van het overkoepelend platform economie waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid terugkomt.

1.3 de vertegenwoordiging van de toeristische sector betrokken bij de totstandkoming van de visie herkent de analyse en steunt de visie.

Ze kan zich grotendeels vinden in het uitvoeringsprogramma.

1.4 In het uitvoeringsprogramma is de uitbreiding van het wandelroutenetwerk opgenomen.

Hierbij worden ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk ingevuld en wordt aansluiting gezocht met de regionale netwerken. Ook wordt vormgegeven aan de online promotie van het wandelnetwerk. Hierdoor geven we invulling aan de motie over wandelpaden, die uw raad in 2018 heeft aangenomen.

2.1 De perspectiefnota en de begroting zijn de momenten in onze P&C cyclus waarbij u de integrale financiële afweging maakt.

2.2 Bij de Programmabegroting 2020 heeft u reeds besloten om de toeristenbelasting in te zetten als extra inkomstenbron als algemeen dekkingsmiddel om de begroting meer ruimte te geven.
Hierdoor heeft u vorig jaar al besloten om af te zien van de oproep in uw motie om de toeristenbelasting te herzien en mogelijk voor een deel doelbelasting te maken.

2.3 Het invoeren van een doelbelasting leidt tot een ongewenst effect voor ondernemers van telkens wisselende tarieven.
Wanneer we een doelbelasting invoeren, dan wordt het tarief één op één gekoppeld aan de kosten die we maken. Als we in enig jaar meer of minder kosten maken, dan beweegt het tarief mee. Ondernemers zijn meer gebaat bij stabiliteit in het tarief te handhaven. De huidige systematiek van indexeren en afronden op 5 procentpunten draagt daar juist aan bij.

2.4 Een koppeling van tarieven aan kosten die we maken leidt tot een te forse verhoging van de tarieven.
Op uw verzoek in de motie hebben we onderzocht wat de hoogte van de toeristenbelasting moet worden als deze inkomsten een relatie krijgen met de uitgaven t.b.v. de bevordering van toerisme.
We geven jaarlijks € 100k meer uit voor toerisme, recreatie en evenementen dan we uit die producten als inkomsten ontvangen. Om dit gat te dichten moet het huidige tarief met zo'n € 2,-- stijgen bij gelijkblijvend aantal overnachtingen. Dat zou betekenen tarieven van € 2,45 voor camping- en € 2,75 voor hotelovernachting per persoon per nacht.

Tegenargumenten en risico's
1.1 Een eventuele gemeentelijke herindeling met Druten noopt tot bijstelling van de toeristische visie.
Evenwel hebben we liever dat we tegen die tijd de visie integreren met de Drutense visie, dan dat we nu (voor 3 jaar?) stil staan.

2.1 We hebben een enorme financiële uitdaging om de begroting sluitend te krijgen.
We hadden al een uitdaging door de decentralisatie van de jeugdzorg en WMO. De coronacrisis heeft onze financiële opgave nog groter gemaakt. De vraag is hoeveel we (de komende jaren) extra kunnen investeren bovenop bestaand budget in onze gemeentelijke begroting.

Financiële gevolgen
Vooralsnog geen financiële gevolgen. Het uitvoeringsprogramma wordt zoveel mogelijk binnen bestaand budget en met cofinanciering van derden gerealiseerd. Indien budget ontoereikend is, leggen we per maatregel een financiële afweging aan uw raad voor via perspectiefnota en/of begroting.

Communicatie
Bij de totstandkoming van deze visie spraken we met een vertegenwoordiging van de toeristische sector. Hiervoor organiseerden we in 2019 en in 2020 gesprekstafels toerisme & recreatie. Aan deze gesprekstafel namen ondernemers, bewoners en belangenorganisaties deel.
Na vaststelling van de visie, publiceren we deze op onze website.

Uitvoering of Vervolgstappen
Om uitvoering te geven aan het actieprogramma willen we de bestaande structuren optimaliseren. Hierbij wordt ingezet op het opplussen en borgen van bestaande overlegtafels en de introductie van het overkoepelend platform economie waarin de

gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, ondernemers en maatschappelijke partners terugkomt.

Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Wijchen = Samen ontdekken

Toeristische visie Wijchen 2020-2030

September 2020

Gemeente Wijchen

Voorwoord

Wijchen=
samen ondernemen, samen ontdekken, samen genieten

Toerisme is een belangrijk speerpunt voor het gemeentebestuur. Dat is niet voor niks: het zorgt voor inkomsten voor onze ondernemers en werkgelegenheid voor onze inwoners. Toeristische overnachtingen leveren de gemeente inkomsten op door de toeristenbelasting. Deze opbrengst zetten we in om ons recreatief en cultureel aanbod te promoten, onderhouden en te verbeteren. Zo profiteren ook onze inwoners van het inkomend toerisme. Het zorgt ook voor een bruisend centrum en levendigheid in alle kernen binnen onze gemeente.

Veel mensen hebben al ontdekt dat Wijchen binnen de regio Arnhem-Nijmegen een prachtige toeristische bestemming is. We hebben al heel wat toeristen mogen verwelkomen. Er is dan ook voor ieder wat wils: cultuurhistorie, natuur, actief bezig zijn en ontspanning. De toeristen ontdekken niet alleen het centrum van Wijchen met zijn prachtige kasteel, gezellige cafeetjes en gevarieerd winkelaanbod. Ze komen ook in onze kernen. In Batenburg met zijn pittoreske straatjes en de kasteelruïne. Ze zien de Oude Toren en komen langs de dijken van Balgoij. Op de Kapelberg in Bergharen, het hoogste punt van het Land van Maas en Waal, vinden ze een bijzonder inspirerend rustpunt. Ook weten zij de mooie natuur te vinden. Denk aan de bossen van Leur en Hernen, waar ook nog een prachtig kasteel te bezichtigen is. En de Overasseltse en Hatertse Vennen bij Alverna. We zien recreanten struinen langs de Maas of recreëren op de boot in de jachthavens van de Loonse Waard bij Niftrik. Recreatiegebied Berendonck is natuurlijk een heerlijke plek om in de zomer af te koelen, om te relaxen in het wellnessresort of juist sportief bezig te zijn. Er zijn veel mooie wandel- en fietsroutes in onze omgeving. Soms waan je je in het buitenland, prachtig is het hier!

Toen kwam corona. De toeristische sector is hier hard door getroffen. Ik ben ontzettend trots op alle Wijchense ondernemers die in deze moeilijke tijd hun hoofd boven water proberen te houden. Er is veel verbondenheid en creativiteit naar boven gekomen. Ik heb allerlei initiatieven gezien die mensen samenbrachten. Wat vind ik het mooi om te ervaren hoezeer het ondernemerschap in de Wijchense genen zit. Ik zie gelukkig dat toeristen, nu vooral uit ons eigen land, Wijchen weer weten te vinden.

Samen met onze inwoners wil ik Wijchen op de kaart zetten. Deze toeristische visie vertelt waar wij de komende jaren het accent op willen leggen. De gemeente faciliteert het toerisme maar het valt of staat bij de gastvrijheid van de Wijchenaren. Wijchen is geen Wijchen alleen door de mooie natuur en cultuur(historie). Wijchen is in de eerste plaats Wijchen door de Wijchenaren. Gastvrij, bourgondisch en gemoedelijk als wij zijn. We doen het samen.

Nick Derks
Wethouder economie en toerisme

Ambitie Wijchen 2030:
Toerisme levert een bijdrage aan onze ambitie voor een krachtige gemeente in balans, waar door samenwerking en innovatief, duurzaam ondernemerschap een bijdrage wordt geleverd aan het prettig werken, wonen, recreëren voor de Wijchenaar en de bezoeker.

Inhoud

Deel A: Visie toerisme Wijchen **5**

Hoofdstuk 1. Inleiding **6**

1.1 Aanleiding 7

1.2 Kaders toeristische visie 8

1.3 Onze aanpak 14

Hoofdstuk 2. Kansen en opgaven voor Wijchen **15**

2.1 Inleiding 16

2.2 SWOT 17

2.3 Confrontatiematrix 18

Hoofdstuk 3. Visie en ambitie Wijchen 2030 **19**

3.1 Inleiding 20

3.2 Samengesteld toeristisch product 21

3.3 Huidige positionering 22

3.4 Gewenste positionering 24

3.5 Onze toeristische ambitie 26

3.6 Hoe gaan we deze ambitie verwezenlijken? 27

Hoofdstuk 4. Uitvoeringsprogramma 2020-2030 **40**

Hoofdstuk 5. Organisatie en financiën **47**

De toeristische nota bestaat uit twee delen. Deel A gaat in op toeristisch Wijchen in 2030. In het aparte document 'Deel B' zijn de analyses toegelicht.

A

Deel A

Visie toerisme Wijchen

01

Inleiding

1.1 Aanleiding

Toerisme is een belangrijke economische drager. Het zorgt voor directe bestedingen in de vrijetijdseconomie en indirecte bestedingen voor de toeleveranciers. Lang stond alleen de economische waarde centraal: toerisme als een doel op zich. Maar toerisme brengt meer. Zo kan toerisme bijdragen aan het in standhouden van voorzieningen, van winkels tot horeca. Aan een divers banenaanbod voor alle opleidingsniveaus. Aan meer welzijn voor alle bewoners en aan een regio waar de wensen van bewoners en bezoekers in balans zijn. Toerisme wordt een middel.

Toerisme is een van de speerpunten voor het gemeentebestuur. Het is een belangrijke economische drager voor Wijchen. Het zorgt voor inkomsten voor onze ondernemers en het levert werkgelegenheid op voor onze inwoners. Daarnaast levert toerisme ook inkomsten op voor de gemeente via de toeristenbelasting. Hiermee kunnen we onze inwoners laten meeprofiteren van het toerisme. Door de inkomsten uit toeristenbelasting in te zetten voor de instandhouding en verbetering van ons recreatief en cultureel aanbod, hebben toeristen én onze inwoners profijt van wat Wijchen biedt.

De gemeente Wijchen heeft voldoende potentie als toeristische bestemming binnen de regio Arnhem-Nijmegen. Wijchen als eigen bestemming en als onderdeel van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal binnen de regio Arnhem-Nijmegen. Van natuur tot cultuurhistorie, en van actief tot ontspanning, komen toeristen hier aan hun trekken.

Deze beleidsnota geldt als opvolger van de toerisme nota 2009-2015 Een Heerlijkheid tussen Maas en Waal.

1.2 Kaders toeristische visie

Ons toeristisch beleid staat niet op zichzelf. Landelijke en regionale perspectieven vormen uitgangspunten voor ons toeristisch beleid. Lokaal is onze economische visie een uitgangspunt voor het toeristisch beleid.

Corona: Hersteloffensief Toerisme

De coronacrisis, en als gevolg daarvan de genomen maatregelen om de crisis te bestrijden, heeft de toeristische sector keihard getroffen. Op het moment van schrijven (voorjaar / zomer 2020) hebben we nog geen zicht op de duur van de crisis. Op provinciaal en op landelijk niveau wordt gewerkt aan de (voorbereiding op) een hersteloffensief voor het toerisme.
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) heeft ten behoeve van een strategie vier scenario's ontwikkeld waarlangs het herstel van de binnenlandse markt kan plaatsvinden. In al die scenario's is de verwachting dat veel Nederlanders in eigen land op zomervakantie willen/zullen gaan. Vliegvakanties zullen langzaamaan weer toenemen. Men heeft meer behoefte aan autonomie en veiligheid op zijn vakantie. Daardoor is het aannemelijk dat mensen zo veel mogelijk met eigen vervoer willen gaan, en op de plaats van bestemming willen verblijven in een accommodatie met eigen (sanitaire) voorzieningen.
In combinatie met de waarschijnlijk dan nog geldende maatregelen in het kader van Covid19, levert dat in potentie ongewenste druk en/of sociale irritatie op, met name op de hotspots in onze regio. Tegelijkertijd levert het ook kansen op voor de minder bekende gebieden en plekken in onze regio. Crowdmanagement en destinatiemanagement worden belangrijk zolang het virus onder ons is.

De samenwerking en coördinatie in het Landelijk Hersteloffensief is onder meer bedoeld om te voorkomen dat iedere regio of provincie voor zich gaat werken en er wellicht ongewenste concurrentie om de binnenlandse en buitenlandse bezoekers gaat ontstaan. De hoofdlijnen van een gecoördineerde aanpak zijn:

- De aanpak is opgedeeld in fases vanaf juni 2020 tot aan de zomer van 2021. In de eerste fase, die misschien wel tot na de zomer van '20 duurt, ligt de nadruk vooral op marketingcommunicatie over veiligheid bij binnenlands toerisme. De regionale campagnes van TVAN sluiten hier op aan.
- In 2020 moeten of willen we met z'n allen misschien wel in Nederland blijven, maar in 2021 zullen mensen juist de behoefte hebben om weer naar het buitenland te gaan. Het Hersteloffensief is er ook op gericht om mensen zo eind '20, begin '21 te inspireren om wederom Nederland als bestemming te kiezen voor de zomervakantie, maar dan op positieve gronden: omdat je het wil. Op deze manier willen we de soms 'hernieuwde' kennismaking met het eigen land als vakantiebestemming een duurzaam vervolg geven.

Landelijk perspectief: Bestemming Nederland 2030

Voor het toeristisch perspectief op de langere termijn blijft het kader van Bestemming Nederland 2030 actueel, ondanks de coronacrisis. Door de coronacrisis zal de nadruk wel meer komen te liggen op veilige vrijetijdsbesteding en de focus op bezoekers uit eigen land en vanuit de ons omringende landen.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) stelt dat het tijd wordt om toerisme niet alleen maar te promoten, maar ook om bezoekersstromen beter te beheersen en te spreiden. Het aantal binnenlandse en inkomende bezoekers in Nederland groeit. Zet de groei van de afgelopen jaren zich exponentieel door, dan kan dat in 2030 oplopen tot maar liefst 42 miljoen internationale gasten. Met name in steden en op iconische locaties zal door overbelasting een druk op de leefbaarheid ontstaat. Dit terwijl andere plaatsen in Nederland nog onvoldoende profijt hebben van de kansen en economische impuls die toerisme kan bieden.

Het doel is om de bestemming Nederland toekomstbestendig te ontwikkelen als geliefde, waardevolle en leefbare bestemming. Het NBTC ziet toerisme hierbij als een middel om bij te dragen aan het oplossen van grotere maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op onze welvaart en ons welzijn. Zodat in 2030 élke Nederlander profijt heeft van toerisme. Het NBTC heeft 5 strategische prioriteiten geformuleerd die centraal staan in de ontwikkeling richting 2030. In onze toeristische visie houden we rekening met deze strategieën.

1. Lusten en lasten in balans. Er moet actief worden ingezet op het vergroten van de lusten van bezoek voor alle Nederlanders en de bewustwording ervan. Daarnaast is het zaak om de lasten die met bezoek gepaard gaan actief en zichtbaar tot een aanvaardbaar minimum te beperken.
2. Nederland overal aantrekkelijk. NBTC wil bezoekers naar andere plekken in Nederland trekken, waar mogelijk op andere momenten. Daarvoor is het nodig om het huidige aanbod te verbeteren en nieuw aanbod te ontwikkelen en onbekende gebieden meer in de spotlight te plaatsen. Door toekomstige bezoekers beter te verdelen over Nederland profiteren meer regio's, én bewoners, van de waarde van bezoek.
3. Toegankelijk en bereikbaar. Er is een integrale benadering nodig voor lucht-, spoor-, weg- en waterverkeer. Bewoners en bezoekers hebben baat bij duurzame mobiliteitsoplossingen die leiden tot optimale bereikbaarheid, van de eerste tot en met de laatste kilometer. Mobiliteit die aansluit bij de behoeften en het gedrag van bezoekers én bewoners.
4. Verduurzaming moet. In het kader van gestelde klimaatdoelen en het waarborgen van een vitale leefomgeving voor alle Nederlanders heeft de bezoekerseconomie een verantwoordelijkheid om te verduurzamen, circulair om te gaan met grondstoffen, vervuiling en verspilling te voorkomen en CO^2 uitstoot te minimaliseren.
5. Een gastvrije sector. Gastvrijheid is het fundament van een aantrekkelijke bestemming. Voor een optimale gastvrijheidsbeleving moet worden geïnvesteerd in het imago, de professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever. Dit kan door nieuwe vormen van opleiden c.q. ontwikkelen, het aanspreken van nieuwe werknemers en het bieden van perspectief.

Provinciale context: Beleef het in Gelderland

Medio 2018 heeft de provincie Gelderland de koersnotitie 'Beleef het in Gelderland' vastgesteld. Doel van deze notitie is om de toeristische en recreatieve mogelijkheden voor bezoekers van Gelderland te verbeteren. In de koersnotitie worden 3 inhoudelijke sporen benoemd:

1. Bekend maken wat er te beleven is in Gelderland.
2. Het verbeteren van het toeristisch en recreatief aanbod.
3. Samenwerken aan thematische verhaallijnen.

Voor onze nota is het spoor 'aanbod verbeteren' van belang. Dit spoor doelt op 2 thema's. Ten eerste bestaat de opgave om samen te werken aan een netwerk van regionale routes (met het accent op wandelen en fietsen). Ten tweede heeft de koers het doel om het Gelders toeristisch aanbod te verbeteren en in te spelen op de veranderende behoefte van de bezoeker. Hierbij ligt de focus op 2 punten:

1. Het stimuleren van verbeteringen op het gebied van gastvrijheid.
2. Het verduurzamen van de toeristische sector.

Ook het spoor 'Samenwerken aan thematische verhaallijnen' is een belangrijk uitgangspunt voor onze toeristische nota. De ambitie van de provincie is het tot leven brengen van bijzondere Gelderse verhalen en de verbinding leggen tussen afzonderlijke onderdelen binnen deze verhalen. Zo worden Gelderse bestemmingen beter beleefd door zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen, waarbij goed aangesloten wordt op de nationale verhaallijnen van het NBTC. De provincie formuleert voor dit onderwerp enkele speerpunten:

- Behoud cultuurhistorie door het vertellen van interessante en beleefbare verhalen;
- Werk samen en zoek verbinding om te komen tot deze verhalen;
- Zorg dat de cultuurhistorische identiteit van Gelderland beter beleefbaar wordt voor toeristen;
- Bevorder spreiding van toerisme door middel van het etaleren van de identiteit van Gelderland;
- Geef inhoud aan Gelderse bestemmingen zodat toeristen hier niet alleen plezier hebben, maar ook waarde hechten aan de educatieve en intrigerende verhalen.

De provincie richt zich hierbij op 3 Gelderse verhaallijnen: Kastelen en Buitenplaatsen, Romeinen en Hanzesteden. Binnen de verhaallijn van Kastelen wordt ook het thema Koninklijk opgenomen. De eerste 2 verhaallijnen sluiten aan bij de cultuurhistorie van Wijchen.

Regionaal perspectief: Bestemming in balans. Toeristisch toekomstperspectief regio Arnhem-Nijmegen

De gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hebben samen met Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) het perspectief van de NBTC doorvertaald voor de regio Arnhem-Nijmegen. Hierin komen 4 opgaven voor het toerisme naar voren:

1. Vergroten van de leefbaarheid
2. Versterken van de economie
3. Creëren en behouden van werkgelegenheid
4. Duurzame groei

Deze uitdagingen zijn verwerkt in een agenda voor de regio. Belangrijk hierbij is dat er een goede match ontstaat tussen vraag en aanbod. Soms betekent dat er aanbod ontwikkeld moet worden (bestemmingsontwikkeling). Soms is het aanbod er wel maar weten toeristen het niet te vinden, zodat behoefte is aan bestemmingspromotie.

Tot slot is het van belang dat bezoekersstromen worden gestuurd, van overvolle locaties naar plekken waar nog ruimte is. Bestemmingsmanagement wordt steeds belangrijker naarmate de drukte toeneemt en de leefbaarheid daardoor onder druk komt. In het regionaal perspectief worden acties voorgesteld op deze 3 punten. Dit leidt uiteindelijk tot een uitvoeringsagenda voor de regio Arnhem – Nijmegen.

Toeristische herpositionering Rijk van Nijmegen

De doelstelling van de regio Rijk van Nijmegen is het vergroten van het verblijfstoerisme. Door kwalitatief goed, divers en uitgekiend aanbod - gericht op langer verblijf in het Rijk van Nijmegen - kan bezoek uit heel Nederland en de buurlanden aangetrokken worden.

Van belang is tijdens meerdaags verblijf dat shoppen, evenementen, attractiebezoek en buitenrecreatie slim worden gecombineerd met overnachten. We moeten de consument prikkelen te komen, te blijven en te spenderen. Daarvoor is onderling samenwerken (aanbod, service, marketing, after sales) een must.

In de herpositionering zijn speerpunten benoemd. Voor onze nota zijn de volgende daarbij van belang:

Cultuur en cultuurhistorie.

- *De rijke geschiedenis van het Rijk van Nijmegen* waarbij gekozen wordt voor sterke accenten op de Romeinse tijd, de middeleeuwen en WO II.
- *Museumregio*: het Rijk van Nijmegen beschikt over een aantal bijzondere middelgrote musea. Door kwaliteitsimpulsen, regelmatig bijzondere exposities en een gezamenlijke marketing – ook samen met andere cultuurinstellingen, events - kunnen de musea samen een nationaal publiek trekken. Samenwerking met ondernemers in het Rijk van Nijmegen (maar ook aangrenzende regio's als het Land van Maas en Waal (attractie 'Tuinen van Appeltern'), Noord-Brabant en de regio Arnhem) is van belang.
- *Nijmegen, Cultuurstad van de regio*: de grootste culturele en historische voorzieningen bevinden zich in de binnenstad. Er kan een grote wisselwerking ontstaan met culturele voorzieningen en toeristische ondernemers in de regio. De grote evenementen kunnen ook gekoppeld worden aan een short break in de regio.
- *Regio, brug naar Nijmegen en andersom:* Nijmegen is publicitair en qua publieksinformatie vaak het referentiepunt bij grootschalige culturele events in de regiogemeenten (zoals 'Down The Rabbit Hole' in Beuningen, de Strong Viking Run en Emporium Festival op Berendonck, en kunstevents). Stad en regio kunnen van elkaar profiteren.

Well-being regio. Voor het Rijk van Nijmegen kan het speerpunt well being op 3 manieren worden ingevuld (inclusief dwarsverbanden hiertussen):

- *Relaxen en ontspannen op niveau* met accent op wellness en golf, activiteiten waar de regio vanuit haar kwaliteiten (rivierenlandschap, heuvels en bossen) goed op kan inspelen. Belangrijke opgave hier is om gezamenlijk de regio op dit gebied meer op de kaart te zetten als shortbreakbestemming. Onderscheidend zou hier kunnen zijn de sterke link met de omgeving (zowel richting stad Nijmegen als landschap in regiogemeenten).
- *Enjoy the good life met accent op luxe verblijf* (bestaande en nieuwe 4-sterrenhotels), culinaire aanbod, streekproducten, bijzonder shopping aanbod en passende evenementen op muzikaal, culinair en cultureel gebied. Afhankelijk van motieven en drijfveren kan ook de link gelegd worden met het vorige of het volgende punt.
- *Shopping maakt deel uit van de visitor jouney*. Persoonlijke aandacht, en nét dat even extra bieden zijn kernwoorden van de houding die het Rijk van Nijmegen voorstaat.

Actief bezig in de natuur.

Met mogelijkheden voor wandelen, fietsen, hardlopen, wielrennen en mountainbiken. Om ons te onderscheiden van de concurrentie is het mooie landschap en de goede route wandelinfrastructuur een belangrijke randvoorwaarde, maar nog onvoldoende aanwezig. Het Rijk van Nijmegen wandelnetwerk moet regiodekkend gemaakt worden komende jaren en voorzien van tal van voorzieningen om kwaliteit en duurzaamheid te borgen (bijvoorbeeld ontwikkeling TOP's, accu-oplaadplekken op plekken langs route gekoppeld aan ondernemers et cetera). Service als bagagevervoer en catering op de camping dragen bij aan de aantrekkingskracht van de regio. Het is verder heel belangrijk voor de fiets- en wandelroutes om de link te zoeken met spannende verhalen uit historie en/of thematisering van routes. Hierbij dient aansluiting gezocht te worden bij ondernemers - in de vorm van arrangementen - om het verblijfstoerisme te prikkelen. Ook een netwerk van bijzondere, kleinschalige logies langs de route met eigen (historisch) karakter kan hieraan sterk bijdragen. Koppel routes ook aan watertoerisme: verleid de waterrecreant de regio in te gaan.

Lokaal perspectief: economische visie.

Vanuit de economische visie stellen we dat in 2030 Wijchen een krachtige gemeente in balans is, waar door samenwerking en innovatief, duurzaam ondernemerschap een bijdrage wordt geleverd aan het prettig werken, wonen, recreëren voor Wijchenaar en bezoeker. Toerisme levert daarin een belangrijke bijdrage.

Op het moment dat deze visie wordt opgesteld wordt de politieke discussie gevoerd rondom de mogelijke gemeentelijke fusie met buurgemeente Druten. Uitgangspunt van deze toeristische visie is dat de authenticiteit en het toeristische product en ambitie, ook bij een fusie, overeind blijft staan. Daar waar mogelijk zal worden gezocht naar koppelkansen en zoals aangegeven is er ruimte voor flexibiliteit binnen de visie.

Deze visie is samen met de toeristische sector tot stand gekomen

1.3 Onze aanpak

Bij de totstandkoming van deze visie spraken we met een vertegenwoordiging van de toeristische sector. Hiervoor organiseerden we in 2019 en in 2020 gesprekstafels toerisme & recreatie. Aan deze gesprekstafel namen ondernemers, bewoners en belangenorganisaties deel. Tijdens de gesprekstafel stelden we een SWOT-analyse op. Deze SWOT-analyse en het daaruit volgende actieplan zijn een belangrijk deel van de toeristische visie. Bij het schrijven van deze visie en het uitvoeringsprogramma zijn de deelnemers aan de gesprekstafel betrokken als klankbordgroep.

02

Kansen en opgaven voor Wijchen

2.1 Inleiding

De analyses[1] die zijn opgenomen in Versie B van deze visie zijn gecombineerd met inzichten uit de schouw, interne sessie met de gemeente en de participatie van de sector. Hieruit volgt de SWOT-analyse op de volgende pagina. De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de toeristische sector van Wijchen zijn in één beeld samengevat.

Na het maken van een SWOT-analyse is het vervolgens interessant om de sterkten en zwakten te confronteren met de kansen en bedreigingen. Deze zogenaamde confrontatiematrix geeft inzicht in de centrale kansen en opgaven: waar kan Wijchen groeien, wat kan Wijchen versterken en waar moet Wijchen zich juist verdedigen of zelfs terugtrekken? De centrale kansen en opgaven vormen tevens het beginpunt van hoofdstuk 3: Visie en ambitie Wijchen 2030.



1 *Bestaande uit: Toeristische sector in beeld (H1), de doelgroepen (H2) en trends en ontwikkelingen (H3).*

Sterkte

- Goede bereikbaarheid (met de auto: A50, A73, A326. Dorp Wijchen met de trein). En gunstig gelegen. (in regio Arnhem-Nijmegen tussen Randstad en Ruhrgebied).
- Ondernemers binnen de sectoren zijn goed georganiseerd. “Ons kent ons”.
- Aantrekkelijk centrum door divers winkelaanbod, theater, veel horeca en evenementen, voldoende en gratis parkeren.
- Wijchen heeft veel cultuurhistorie.
- Wijchen heeft een afwisselend natuurlandschap (Maas, bos, vennengebied, agrarisch landschap) met een goede wandel en fietsinfrastructuur.
- Thermen Berendonck.
- Dorps karakter.
- Onderscheidend evenementenaanbod.

Zwakte

- De organisatie bij de ondernemers kan beter: onvoldoende kennis en gebruik van elkaars aanbod; onvoldoende kennis over duurzaam ondernemen; onvoldoende kennis van de buitenlandse gast (m.n. Duitse gast).
- “Citymarketing”/promotie van Wijchen kan beter. Online/offline onzichtbaarheid /onvindbaarheid. VVV formule is sleets. Aanbodoverzicht ontbreekt.
- Wijchen heeft geen grote publiekstrekker / attractie voor de doelgroep experience leisure.
- Er zijn onvoldoende bedden in aansluiting op het dagrecreatieve aanbod, de variatie in aanbod is beperkt; het vakantiepark is niet vitaal ingericht.
- Geen onderscheidend horeca aanbod in het centrum; weinig aanbod in het buitengebied.
- Veel cultuurhistorie is niet meer zichtbaar (Romeinen, Merovingers).

SWOT

Kans

- Klimaatverandering (warmere en drogere zomers) meer zonvakantie in eigen land; “Riviera aan de Maas”.
- Toenemende behoefte aan duurzaamheid; ecodiensten en ecoproducten.
- Toenemende behoefte aan beleving, zingeving en authenticiteit.
- Technologische ontwikkelingen voor virtual reality en augmented reality.
- Toename inkomend toerisme. Waaronder meer Duitse bezoekers naar Thermen Berendonck en regio Arnhem-Nijmegen.
- Toenemende behoefte aan kortdurende vakanties (short breaks).
- Toenemende populariteit vakantiehuisjes mede vanwege COVID-19.
- Vergrijzing.
- R&T als (neven)activiteit voor agrarische bedrijven, culturele voorzieningen/erfgoed.

Bedreiging

- Gevolgen voor de sector op langere termijn door de coronacrisis en economische recessie.
- Duurzaamheid moet. Maatregelen voor CO_2- en stikstof-reductie kosten ondernemers geld.
- Klimaatadaptatie: zonneparken, windmolens in het landschap; hittestress (evenement met 40 graden...).
- Toenemende binnenlandse concurrentie o.a. van evenementen.
- Woningnood en toename woningbouwopgave leggen druk op het open landschap en op recreatiewoningen.
- Arbeidsmigranten verdringen recreanten in verblijfsaccommodaties.
- Online zoek- en boekgedrag van de bezoeker.

2.3 Confrontatiematrix

	Sterkten	Zwakten
Kansen	**Groeien** • Inspelen op de groeimarkt voor short breaks en duurzaamheid. Dit vraagt om verbreding en kwaliteitsimpuls van het verblijfsaanbod en een jaarrond aanbod. • Inspelen op de toenemende behoefte aan experience leisure, duurzaamheid en authenticiteit. Dit vraagt om kwaliteitsimpuls van het dagrecreatieve aanbod slow leisure en verbreding en uitbreiding van het experience aanbod (zoals kernkwaliteiten Berendonck en watergebonden recreatie (aan de Maas). • Onderlinge samenwerking met ondernemers tussen sectoren • Regionale samenwerking verder aanhalen (regio Arnhem-Nijmegen én Noord-Oost Brabant).	**Versterken** • Het toeristisch imago versterken door de beleefbaarheid van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. • De vitaliteit van bestaande verblijfsaccommodaties versterken en het aantal bedden voor toeristische overnachtingen uitbreiden. • Bestemmingspromotie versterken en regionale verbindingen maken op gebied van gedeelde verhalen/thema's. • Verblijfsrecreatie en dagrecreatie meer aan elkaar verbinden. Zoals de dagbezoekers van Thermen Berendonck. • Versterken van het toeristisch ondernemerschap.
Bedreigingen	**Verdedigen** • De evenementen die Wijchen op de kaart zetten toekomstbestendig houden. • De ruimtelijke kernkwaliteiten waarborgen (dorpse karakter en landschappelijke uitstraling). • Zorg dat het toeristisch aanbod energieneutraal is door slim te investeren in energiebesparing en in eigen energieopwekking. • Zorg dat het toeristisch aanbod aanpast aan klimaatverandering. Zorg voor meer koeling in de accommodatie, recycling van water en meer groen en schaduw. • De goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid.	**Terugtrekken** • Niet van toepassing

Confrontatiematrix

03

Visie en ambitie Wijchen 2030

De voorgaande analyses en hoofdstukken vormen de opmaat voor de visie op toerisme in Wijchen

3.1 Inleiding

Het voorgaande hoofdstuk vat - samen met de analysehoofdstukken in Deel B - de recreatief-toeristische sector in Wijchen samen. Dit vormt de opmaat voor een visie op toerisme in Wijchen. Allereerst geven we in paragraaf 3.2 weer welke elementen een recreatief-toeristische ervaring vormen. Hiervoor gebruiken we het zogenaamde samengesteld toeristisch product. We gaan in op onze huidige positionering (3.3) en de gewenste positionering (3.4), waarna de ambitie van Wijchen wordt beschreven in 3.5, inclusief ons profiel. Tenslotte gaan we in op de opgaven waar wij de komende jaren voor komen te staan in de ontwikkeling van de sector (volgend uit de SWOT analyse en de confrontatiematrix) en welke actielijnen nodig zijn om het toekomstbeeld te bewerkstelligen (3.6).

3.2 Samengesteld toeristisch product

De toerist wordt aangetrokken door de totaalbeleving van omgeving, dagrecreatief aanbod, verblijfsaanbod en organisatie. De kwaliteit van het toeristisch product wordt bepaald door deze 4 factoren en de samenhang hiertussen. Deze indeling is ontleend aan ZKA Leisure Consultants[2].

- Omgeving: Het landschap, de natuur, stad en dorpen, architectuur, erfgoed, cultuur et cetera. Dit is doorgaans de reden dat men een bestemming bezoekt.
- Dagrecreatief aanbod: Routegebonden recreatie, musea, attracties, outdoor-games, sportief, golf, bezoekerscentra et cetera.
- Verblijfsaanbod: Bed & Breakfasts, hotels, vakantieparken, campings, groepsaccommodaties.
- Organisatie: De gastvrije dienstverlening van de bestemming. Denk aan toeristische informatiepunten, marketing, infrastructuur, (knooppunten)routes en infrastructuur, het horeca-, retail- en evenementenaanbod.

De bovengenoemde onderdelen zijn idealiter goed en compleet. In vitale en sterke toeristische bestemmingen vormen deze onderdelen een eenheid: Ze zijn goed op elkaar afgestemd en ondersteunen en versterken elkaar.

2 *Toeristisch samengesteld product, ZKA Leisure Consultants*

3.3 Huidige positionering

Onze huidige positionering

Voor de gemeente Wijchen zijn het landschap en de cultuurhistorie zeer belangrijke en sterke (omgevings)kwaliteiten. Het landschap en de cultuurhistorie, in relatie tot de regio Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal, vormen in belangrijke mate het toeristisch-recreatief product van de gemeente. Het rivierenlandschap tussen de Maas en de Waal met zijn open, agrarische, komgebieden en de besloten rivierduin, is een kernkwaliteit. Het Vennengebied en de verderop gelegen stuwwal zijn regionale kernkwaliteiten. De cultuurhistorie is gevormd onder invloed van dit landschap, waarbij de invloed van het water essentieel is geweest voor de bewoningsgeschiedenis. De geschiedenis van de grafheuvels in het Vennengebied, het wagengraf, de Romeinen, de Middeleeuwen (denk aan de Merovingers, kastelen en kerken, Emilia van Nassau) en de strijd tegen het water zijn onze cultuurhistorische kernkwaliteiten. Het rivierenlandschap en het erfgoed waarop dit landschap een belangrijke invloed heeft gehad, maakt het toeristisch-recreatief product van de gemeente Wijchen onderscheidend.

De ligging van Wijchen in de regio Arnhem-Nijmegen, de goede bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer (treinstation Wijchen) en voldoende gratis parkeren zijn tevens sterke kwaliteiten voor bezoek en verblijf. Het verzorgingsgebied voor verblijfstoerisme reikt verder dan de eigen gemeente. In de nabijheid van twee steden en in een afwisselend ommeland. In de stadsregio waarin Wijchen gekenmerkt en beleefd wordt als een dorp en het gemoedelijke, 'bourgondische' karakter. Te typeren als "Brabants in het Gelderse".

We hebben een aantrekkelijk centrum. We hebben met recreatiegebied Berendonck een aantrekkelijk plek voor avontuur en vermaak als ook voor ontspanning en wellness.

Een belangrijke doelgroep zijn de recreanten uit de regio. Dat wordt nog eens versterkt door de coronacrisis en de "anderhalvemetersamenleving". Zij komen naar Wijchen om te fietsen en te wandelen, of ze bezoeken het recreatiegebied Berendonck. Zij komen af op de evenementen in het centrum en Berendonck.

Daarnaast zijn de toeristen die komen voor een short break vakantie die het verblijf combineren met een bezoek aan Nijmegen, een belangrijke doelgroep. En toeristen die komen voor rust en natuur en die verblijven op de (mini)campings. Tot slot zijn de actieve dagbezoekers van recreatiegebied Berendonck, en bovenal de toeristische dagbezoekers (waaronder in toenemende mate de Duitse gasten) van Thermen Berendonck een belangrijke doelgroep voor ons toeristisch samengesteld product. Als gevolg van de coronacrisis neemt de focus op de doelgroep van het inkomend toerisme uit de ons omringende landen verder in belang toe.

We zien voor ons de volgende kernopgaven om het toeristisch samengesteld product verder te ontwikkelen:

- We zien een kans in de groei van het inkomend toerisme tot 2030 en de behoefte om nationaal en regionaal te komen tot een juiste balans in het

toeristisch bezoek, door in te spelen op de groeimarkt voor short breaks. Dit vraagt om verbreding en kwaliteitsimpuls van het verblijfsaanbod en een jaarrond aanbod.
- We kunnen inspelen op de toenemende behoefte aan experience leisure, duurzaamheid en authenticiteit. Dit vraagt om kwaliteitsimpuls van het dagrecreatieve aanbod slow leisure en verbreding en uitbreiding van het experience aanbod zoals binnen onze kernkwaliteiten Berendonck en watergebonden recreatie (aan de Maas).
- De onderlinge samenwerking met ondernemers, en regionale samenwerking kunnen we hierbij verder aanhalen (regio Arnhem-Nijmegen én Noord-Oost Brabant) aangezien de regionale bezoeker de belangrijkste doelgroep voor ons is.
- We moeten ons toeristisch imago versterken door de beleefbaarheid van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten te versterken.
- We moeten de vitaliteit van bestaande verblijfsaccommodaties versterken. Hierbij levert verblijfsaanbod waarbij de gast autonoom en veilig in de “anderhalvemetersamenleving” kan verblijven, een belangrijke bijdrage. Vakantiehuizen worden populairder. Hier valt voor recreatiepark Wighenerhorst winst te behalen.
- We moeten de bestemmingspromotie, “dorpsmarketing”, versterken en regionale verbindingen maken op gebied van gedeelde verhalen/thema’s.
- We moeten verblijfsrecreatie en dagrecreatie meer aan elkaar verbinden. We zien hierbij in het bijzonder een belangrijke kans om de grote groep dagtoeristen van Thermen Berendonck langer “vast te houden” in onze gemeente.
- We moeten het toeristisch ondernemerschap versterken.

We staan hierbij voor een aantal uitdagingen. Ten eerste dat we de evenementen die Wijchen op de kaart zetten toekomstbestendig houden. Deze evenementen hebben het zwaar te verduren door de coronacrisis. We hopen dat zij na de crisis weer georganiseerd kunnen worden. Ten tweede dat we de goede bereikbaarheid en voldoende gratis parkeergelegenheid behouden. Tot slot is onze uitdaging ook dat we de ruimtelijke kernkwaliteiten waarborgen (dorpse karakter en landschappelijke uitstraling) en dat we in onze aanpak meteen de gelegenheid aangrijpen om toe te werken naar een toeristisch aanbod dat energieneutraal is en aangepast aan klimaatverandering.

3.4 Gewenste positionering

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroep zijn de recreanten die uit de regio komen in het gebied tussen Den Bosch en Nijmegen. Zeker de komende jaren vanwege COVID-19 zijn onze regionale bezoekers de voornaamste doelgroep. Zij komen voor de beleving van het onderscheidende rivierenlandschap, en bezoeken het aantrekkelijke centrum van Wijchen voor winkelen, horeca en evenementen. Ook komen zij voor avontuurlijk en sportief vertier op Berendonck.

Daarnaast is de gemeente Wijchen een aantrekkelijke verblijfsbestemming voor de rustzoeker en de cultuurhistorisch minnende bezoeker die gesteld is op luxe en comfort. Met ons dorpse en gemoedelijke imago richten we ons tevens op gezinnen en stellen die in groepsverband komen overnachten op vakantiepark en –huisjes of groepsaccommodaties.

Drie focusgebieden: Centrum Wijchen – Berendonck – natuurlijk cultuurhistorisch buitengebied

Onze bezoekers komen naar Wijchen voor de beleving van het aantrekkelijke rivierenlandschap en van de cultuurhistorische kwaliteiten in het buitengebied en de kleine kernen (zoals over de geschiedenis van de Romeinen, middeleeuwen en de strijd tegen het water). Het centrum van Wijchen fungeert als startpunt en/of als eindpunt van het bezoek. Hier kunnen zij verpozen en genieten van het horeca- en winkelaanbod en van de evenementen. De verbinding wordt versterkt tussen Berendonck enerzijds en het centrum en buitengebied anderzijds. Waarbij we de bezoekers van de Thermen, die we typeren als rustzoeker, langer willen laten verblijven om vervolgens de landschappelijke en cultuurhistorische beleving in Wijchen te ontdekken.

De ondernemende en creatieve bezoeker gaat naar recreatiegebied Berendonck voor (sportief) vermaak. Daarbij kunnen zij de actieve beleving meerdaags verlengen door te overnachten in de verblijfsaccommodaties in de omgeving, bijvoorbeeld in de groepsaccommodatie of de camping en voor vertier het centrum te bezoeken.

Wij borgen ons dorpse karakter en landschappelijke en cultuurhistorische uitstraling, maar geven ook ruimte aan een sportieve en dynamische beleving door evenementen en waterrecreatie.

Figuur: focusgebieden toeristisch-recreatief Wijchen

Toerisme geen doel op zich, maar een middel

Bij alles wat we doen, zullen we de gelegenheid te baat nemen om hierin tevens onze duurzaamheidsambitie te verwezenlijken. We beschouwen toerisme als middel dat bijdraagt aan de volgende beleidsdoelen:

Vergroten van de leefbaarheid
Conform het landelijk en regionaal uitgangspunt, hoort toerisme meer te zijn dan een doel op zich. Het gaat er niet om meer toeristen binnen te halen als doel op zich. Het toeristisch bezoek geeft een belangrijke sociaal-economische impuls aan de leefbaarheid van onze gemeente. Het zet aan tot behoud van en investeringen in de recreatieve infrastructuur, natuurlijke waarden, in het culturele en cultuurhistorisch aanbod, evenementen, een gevarieerd winkelaanbod en algemene voorzieningen die ook bewoners ten goede komen. Zo kunnen onze inwoners profiteren van een sterke toeristisch-recreatieve sector. De uitgaven van toeristen zorgen ervoor dat sommige voorzieningen, zoals een supermarkt in de kleine kernen, blijven bestaan. De aantrekkelijkheid voor bezoek kan voor anderen een inspiratiebron zijn om hier te gaan wonen en werken en op die manier bij te dragen aan de lokale vitaliteit.

Versterken van de economie
Van toeristische overbelasting is in Wijchen nog geen sprake. We blijven achter op het vlak van verblijfstoerisme vergeleken met de regio. Wijchen heeft de ruimte om te profiteren van de kansen en de economische impuls die de landelijk voorspelde groei van het toerisme biedt. Als er meer toeristen komen die hier langer verblijven, zullen de toeristische bestedingen toenemen. Hierdoor stijgen de inkomsten voor de ondernemers in de vrije tijdseconomie. Maar ook de toeleveranciers zullen profiteren van een groei.

We streven niet alleen naar een stijging van de bestedingen die ten goede komen aan de vrijetijdssector. We streven ook naar hogere inkomsten uit de toeristenbelasting voor onze gemeente door een stijging van het aantal toeristische overnachtingen. De inkomsten uit de toeristenbelasting kunnen we vervolgens aanwenden voor investeringen en instandhouding van het aanbod in toerisme, recreatie en cultuur(historie).

Creëren en behouden van werkgelegenheid
Met een aandeel van 6,2% van de totale werkgelegenheid in Wijchen in 2018 leveren toerisme en recreatie een belangrijke bijdrage voor het creëren en behouden van werkgelegenheid. In absolute zin gaat het om 1.070 banen. De toeristische sector biedt ook werkgelegenheid voor de lager opgeleiden op de arbeidsmarkt.

Groei in duurzaamheid
Wijchen wil energieneutraal zijn. De toeristische sector kan hieraan een bijdrage leveren. Andere vormen van vervoer en het verduurzamen van het toeristische aanbod zijn mogelijke oplossingen die helpen om Wijchen energieneutraal te maken. Voor nieuwe ontwikkelingen zal duurzaamheid een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Bestaande toeristische ondernemers zullen we meer moeten helpen in het bereiken van de duurzaamheidsambitie. Zeker op korte termijn werken de coronacrisis en de economische recessie belemmerend voor ondernemers. Ondersteuning is daarom wenselijk. Bij de acties die we nemen om het toeristisch samengesteld product te optimaliseren, letten we erop dat ze bijdragen aan onze ambitie om energieneutraal te zijn.

3.5 Onze toeristische ambities

Ambitie toeristisch-recreatief Wijchen 2030

Toerisme levert een bijdrage aan onze ambitie voor een krachtige gemeente in balans, waar door samenwerking en innovatief, duurzaam ondernemerschap een bijdrage wordt geleverd aan het prettig werken, wonen, recreëren voor de Wijchenaar en de bezoeker.

We zijn trots op onze gemeente en we dragen de kernwaarde uit dat de gemeente Wijchen “als een gemoedelijk dorp is aan de Maas waarvan de Romeinen en de Middeleeuwers al wisten dat het hier goed toeven is.” Een pleisterplaats om tot rust te komen, te genieten van het rivierenlandschap en de cultuurhistorie te beleven. Maar ook een gemeente die sportief, duurzaam en dynamisch is. De bezoekers uit de regio zijn voor ons een belangrijke doelgroep. Daarnaast zetten we in op de recreanten die komen voor de rust, natuur, wellness en cultuurhistorie. En we zetten in op de ondernemende recreant die komt voor de sportieve beleving en de onderscheidende evenementen in het centrum en Berendonck. Daarbij koppelen we dagrecreatie aan een langer verblijf.

We zetten in op het vergroten van het aandeel toerisme in Wijchen waarbij we hogere uitgaven per bezoeker wensen te generen naast het bereiken van maximale bezoekersaantallen. We streven naar een stijging van de toeristische bestedingen en een stijging van het aantal toeristische overnachtingen en daardoor de werkgelegenheid. De groei die we realiseren moet duurzaam zijn. Toerisme draagt zodoende bij aan: het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de economie, creëren en behouden van werkgelegenheid, en groei in duurzaamheid.

Ambities 2030

Groei aantal toeristische overnachtingen	20%
Groei aantal banen	20%
Groei toeristische bestedingen	20%
Aandeel duurzame (energieneutrale) toeristische ondernemingen	50%

Drie actielijnen waarlangs we onze ambities verwezenlijken

3.6 Hoe gaan we deze ambitie verwezenlijken?

Om onze ambitie waar te kunnen maken, vergroten we de kwaliteit en de samenhang van het toeristisch samengesteld product. We hebben drie actielijnen waarlangs we onze ambitie verwezenlijken.

1. **Verblijfsaanbod:** Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie.
2. **Dagrecreatief aanbod:** Vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure.
3. **Organisatie en omgeving:** Zichtbaarheid en samenwerking: samen de gastvrije dienstverlening versterken.

Op de volgende pagina's staan de actielijnen verder uitgelegd en uitgewerkt. Voor iedere actielijn gelden een aantal specifieke doelen welke worden toegelicht. Er wordt tevens aangegeven hoe we de doelstelling willen bereiken. Deze acties komen in het uitvoeringsprogramma (H4) terug.

1 Actielijn 1: Verblijfsaanbod

Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie

Doelstelling 1: Divers aanbod verblijf

Doelstelling 2: Meer bedden

Doelstelling 3: Meer verbinding, koppelen met dagrecreatie

Om een groei in het aantal toeristische overnachtingen te kunnen realiseren, hebben we voldoende bedden nodig, in accommodaties die aansluiten bij de veranderende vraag van onze toeristische doelgroep. Toeristisch verblijf levert daarbij meer bestedingen per dag op dan dagrecreatie.

Doelstelling 1: Divers aanbod verblijf

We hebben voornamelijk kleinschalige verblijfsaccommodaties. Ons enige recreatiepark met vakantiehuisjes wordt amper recreatief gebruikt. Een deel van het aanbod bestaat uit seizoensgebonden (mini)campings. Hier worden nu nog de meeste overnachtingen geregistreerd in onze gemeente. Kansen liggen er voor recreatief verblijf gericht op jaarrond exploitatie, die de gasten autonoom en veilig binnen de anderhalvemetersamenleving kunnen bezoeken, accommodaties die luxe en comfort uitstralen, en bijzondere overnachtingsmogelijkheden die inspelen op de behoefte aan beleving en ervaring alsmede duurzaamheid.

- We zorgen voor een divers aanbod van verblijfsrecreatie. We gaan aan de slag met een recreatieve visie voor Wighenerhorst. Wij onderzoeken hoe het park recreatief vitaal gemaakt kan worden. We vinden een recreatief vitaal park een versterking van ons toeristisch samengesteld product.

Doelstelling 2: Meer bedden

In de wetenschap dat het inkomend toerisme stijgt richting 2030, kunnen we meer bedden voor toeristisch verblijf gebruiken. Ook om de toeristische overdruk uit andere bestemmingen op te vangen, zijn meer bedden nodig. Hierbij is het wel van belang dat uitbreiding complementair is aan het bestaande aanbod. We willen niet meer van hetzelfde. Hierbij spelen we in op de behoefte van de doelgroep (short breaks, duurzaamheid, vergrijzing, slow leisure in combinatie met experience leisure). We zien kansen om meer overnachtingen in Wijchen te realiseren door uitbreiding van het aantal bedden.

1 Actielijn 1: Verblijfsaanbod

Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie

Doelstelling 1: Divers aanbod verblijf

Doelstelling 2: Meer bedden

Doelstelling 3: Meer verbinding, koppelen met dagrecreatie

- We zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van het verblijfsaanbod waarbij het aanbod complementair en verbonden is aan het dagrecreatief aanbod. Hierbij is het marktinitiatief leidend en wordt dit beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid en tegen de ladder van duurzame verstedelijking, waarbij ook wordt gekeken naar effecten op lokale economie, versterking van het toeristisch aanbod en effecten op verschillende deelgebieden (zoals het centrum).

Een eerste mogelijkheid zien we om bijzondere logies te realiseren met cultuurhistorisch karakter in het centrum van Wijchen. Een duurzame hotelontwikkeling in het centrum, op loopafstand van het treinstation, geeft een impuls aan verblijfsrecreatie voor duurzaam toerisme.

Een tweede mogelijkheid zien we in een toevoeging van een hotel in relatie tot het wellnessresort Thermen Berendonck. Het is een specifieke doelgroep die komt voor luxe en comfort en die we nu onvoldoende aan Wijchen weten te binden. Hierbij is van belang dat het hotel inspeelt op de behoefte van de bezoeker van de Thermen en daardoor complementair is aan het bestaande aanbod. De realisatie van een nieuw hotel biedt tevens de kans om deze duurzaam en zo circulair mogelijk te maken. De toevoeging van een hotel in het hogere segment gekoppeld aan saunabezoek zal een nieuw publiek bereiken dat bovendien verder weg woont. We verwachten dat de internationale aantrekkingskracht toeneemt. Hierdoor zullen meer toeristen de weg naar Wijchen weten te vinden, die hier anders niet zouden blijven overnachten.

- Als een bestaand (recreatie)bedrijf een camperplaats wil inrichten op eigen terrein (als nevenactiviteit), zullen we hieraan onze medewerking verlenen – met inachtneming van de ligging, situatie en de mogelijkheden die het bestemmingsplan ter plaatse biedt. Wij bieden zelf niet meer camperplaatsen aan. Dit uit oogpunt van concurrentievervalsing en omdat dit niet onze taak is.

1 Actielijn 1: Verblijfsaanbod

Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie

Doelstelling 1: Divers aanbod verblijf

Doelstelling 2: Meer bedden

Doelstelling 3: Meer verbinding, koppelen met dagrecreatie

Doelstelling 3: Meer verbinding, koppelen met dagrecreatie

We willen het dagrecreatief aanbod en het verblijfsaanbod beter op elkaar laten aansluiten. Hierdoor stimuleren we dat de dagrecreatieve bezoeker langer in Wijchen verblijft. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het koppelen van de dagbezoekers van Berendonck aan langer verblijf in onze gemeente.

- De komst van meer bezoekers aan de Thermen, heeft een positief effect voor ons bestaande verblijfsrecreatief aanbod. Een deel van de bezoekers van de Thermen zal vanwege prijs of overnachtingsbehoefte kiezen voor één van de omliggende hotels, het vakantiepark of de B&B's. Het is daarom van belang dat er een goede samenwerking is tussen Thermen en de omliggende verblijfsaccommodaties in onze gemeente. Ook de bezoekers van de evenementen en outdoor activiteiten op Berendonck zijn interessant voor langer verblijf in de omgeving. Een goede samenwerking tussen deze aanbieders en de ondernemers van verblijfsrecreatie is belangrijk.

- De recreatieve ontwikkeling op recreatiegebied Groene Heuvels die Beuningen voor ogen heeft, biedt voor ons kansen. Het streven is om meer bezoekers op het recreatiegebied te trekken. Als we recreatieve verbindingen leggen met onze gemeente en in het bijzonder Bergharen, Hernen, Leur, kunnen we deze bezoekers ook verleiden Wijchen te verkennen. Dit zorgt voor een versterking van ons toeristisch samengesteld product.

2

Actielijn 2: Dag-recreatief aanbod

Vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure.

Doelstelling 1: Versterken waterrecreatie

Doelstelling 2: Beleving toevoegen in het rivierenlandschap

Doelstelling 3: Verbouwen kasteel biedt nieuwe kansen om beleving toe te voegen en nieuwe zakelijke doelgroep aan te trekken.

Ons rivierenlandschap en de cultuurhistorie zijn een kernkwaliteit. De opgave ligt er om de landschappelijke en cultuurhistorische beleefbaarheid te versterken. Daarnaast voegen we experience leisure toe. Hierdoor creëren we een aantrekkelijker toeristisch product dat aansluit bij de veranderende behoefte van onze doelgroep en kunnen we nieuwe doelgroepen aantrekken. Gericht op meer bestedingen en het creëren en behouden van banen.

Doelstelling 1: Versterken waterrecreatie

De behoefte neemt toe aan actief, beleving en authenticiteit. Aanbod dat daarop inspeelt willen we stimuleren. Bovendien is water belangrijk voor onze klimaatadaptatie: waterberging en afkoeling tegen hitte.

- We onderzoeken de mogelijkheden om meer te doen met recreatie op en rond het water: Berendonck, de Maas bij de Loonse Waard, en het Wijchens Meer. Zo biedt de Loonse Waard mogelijk kansen om recreatie op en aan het water te versterken voor experience leisure. Het Wijchens Meer heeft ook potentie om meer beleving toe te voegen. Daarom onderzoeken we welke passende activiteiten haalbaar zijn die de historische beleving versterken.

Doelstelling 2: Beleving toevoegen in het rivierenlandschap

We hebben een aanbod slow leisure voor wandelen en fietsen. Deze vormen van recreatie zijn belangrijk voor ons toeristisch samengesteld product. Het zijn activiteiten die passen in onze duurzaamheidsambitie. Wandelen en fietsen zijn gezonde activiteiten. Ook economisch gezien kan wandel- en fietstoerisme veel opleveren. Maar een recreatieve infrastructuur alleen is niet meer voldoende om de toeristen te verleiden langer te verblijven. Er is behoefte aan beleving en authenticiteit. Ook het zichtbaar maken van de cultuurhistorie draagt bij aan de beleving van het landschap. Daarnaast is er behoefte aan (eenvoudige)

2

Actielijn 2: Dag-recreatief aanbod

Vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure.

Doelstelling 1: Versterken waterrecreatie

Doelstelling 2: Beleving toevoegen in het rivierenlandschap

Doelstelling 3: Verbouwen kasteel biedt nieuwe kansen om beleving toe te voegen en nieuwe zakelijke doelgroep aantrekken.

horeca langs de route in het buitengebied waar men een kop koffie of lunch kan nemen. Voor de zichtbaarheid en de beleefbaarheid benadrukken we vooral de steentijd, het Romeinse verleden, Middeleeuwen (Land van de Heerlijkheden, kerken, Emilia) en de strijd tegen het water.

- We koppelen routes aan thematische verhaallijnen die passen in ons gebied. Het Romeinse verleden, de Middeleeuwen (het Land van de Heerlijkheden, kastelen, kerken en Emilia van Nassau) en de strijd tegen het water bieden aanknopingspunten om beleving toe te voegen aan slow leisure. Tevens ligt met de thematische verhaallijnen de mogelijkheid om de verbinding met de regio te versterken. Zoals de beleving van het vorstengraf in Oss te verbinden met het wagengraf van de Wezelse berg.
- We willen de inzet van het cultureel erfgoed stimuleren ter versterking van het toeristisch samengesteld product. Zo is Batenburg een prachtig historisch stadje. Maar de toeristische beleving is beperkt. Te onderzoeken is hoe we het erfgoed “attractiever” kunnen maken. Ook de toevoeging van horeca of verkoop streekproducten op karakteristieke locaties.
- Het gaat er tevens om dat het rivierenlandschap voldoende beleefbaar en het cultuurhistorische verleden zichtbaar wordt gemaakt. We komen steeds meer te weten over onze leefomgeving, via archeologische opgravingen en onderzoek. Deze resultaten zijn input voor visualisatie. Bijvoorbeeld door visualisaties in kunst, informatieborden, AR of VR zoals de app Luxe achter de Limes, of met geocaching.

Doelstelling 3: Verbouwen kasteel biedt nieuwe kansen om beleving toe te voegen en nieuwe zakelijke doelgroep aantrekken.

Kasteel Wijchen is een mooi voorbeeld van hoe beleving wordt toegevoegd. In 2020-2021 restaureren we kasteel Wijchen. Het kasteel wordt beter toegankelijk en multifunctioneel in gebruik. Het kasteel kan te

2

Actielijn 2: Dag-recreatief aanbod

Vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure.

Doelstelling 1: Versterken waterrecreatie

Doelstelling 2: Beleving toevoegen in het rivierenlandschap

Doelstelling 3: Verbouwen kasteel biedt nieuwe kansen om beleving toe te voegen en nieuwe zakelijke doelgroep aantrekken.

gebruiken zijn voor maatschappelijke en culturele activiteiten alsmede voor de zakelijke toeristische markt. Door de renovatie van het kasteel kan het een nog prominentere rol spelen voor de bezoeker en de verbinding maken met het centrum (voor horeca en funshoppen), zeker in relatie tot de projectontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer.

- We verkennen samen met de horeca in Wijchen de mogelijkheden van het inzetten van kasteel Wijchen voor de zakelijke markt.

3

Actielijn 3: Organisatie en omgeving

Zichtbaarheid en samenwerking: samen de gastvrije dienstverlening versterken.

Doelstelling 1: Optimaliseren van routes en infrastructuur

Doelstelling 2: Vergroten van de zichtbaarheid en het etaleren van het toeristisch imago van Wijchen samen in de regio.

Doelstelling 3: Evenementen versterken en toevoegen

Onderdeel van het toeristisch samengesteld product is de organisatie. De gastvrije dienstverlening van de bestemming. Denk aan toeristische informatiepunten, marketing, (knooppunten)routes en infrastructuur, het horeca-, retail- en evenementenaanbod. Hierin zien we een aantal punten ter versterking. Dit zijn randvoorwaarden die ervoor zorgen hoe ons toeristische imago wordt uitgedragen, zodat we onze doelgroepen verleiden naar Wijchen te komen en langer te laten blijven.

Doelstelling 1: Optimaliseren van routes en infrastructuur

Wandel- en fietsroutes vormen een belangrijk onderdeel van ons toeristisch product. Deze vorm van slow leisure levert een bijdrage aan de economie. Het zijn activiteiten die goed in te passen zijn in de “anderhalvemetersamenleving”. Het wandelen en vooral het elektrisch fietsen heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Daarom is het verstandig om ons wandel- en fietsroutenetwerk te blijven versterken. Ook zien we mogelijkheden voor het mountainbiken. We beschouwen ruiter- en kanoroutes als een nichemarkt. We zetten hier niet actief op in.

- Dit doen we met bijvoorbeeld bewegwijzering in wandel- en fietsroutenetwerken en door toevoeging van ontbrekende schakels en toeristische overstappunten.

- De dijk tussen Batenburg en Balgoij wordt intensief gebruikt door autoverkeer, recreatieve fietsers en wandelaars. We optimaliseren de recreatieve beleving langs de Maas door het traject van het vrijliggende fietspad af te maken. Gedeeltelijk ligt er al een vrijliggend fietspad. Zo ontstaat er een vrijliggende fietsverbinding langs de Maas van Batenburg tot voorbij Balgoij. Als bijkomend voordeel is dat door scheiding van weggebruikers de verkeersveiligheid verder toeneemt.

- De realisatie van een recreatief (fiets)pad langs de Nieuwe Wetering van Nijmegen naar Appeltern biedt kansen om het routenetwerk verder te optimaliseren. In 2009 is al eens onderzoek gedaan naar de

3

Actielijn 3: Organisatie en omgeving

Zichtbaarheid en samenwerking: samen de gastvrije dienstverlening versterken.

Doelstelling 1: Optimaliseren van routes en infrastructuur

Doelstelling 2: Vergroten van de zichtbaarheid en het etaleren van het toeristisch imago van Wijchen samen in de regio.

Doelstelling 3: Evenementen versterken en toevoegen

Doelstelling 4: Versterken van het (duurzaam) ondernemerschap

- haalbaarheid ervan (Recreatieve verbindingen Beuningen-Heumen-Nijmegen-Wijchen, juli 2009). Deze verbinding in het kommengebied is een ontbrekende schakel. Hierdoor versterken we de recreatieve verbinding vanuit Nijmegen naar het Land van Maas en Waal. Deze ontwikkeling sluit wat ons betreft ook heel goed aan bij de ambities die de gemeente Beuningen heeft met de recreatieve ontwikkeling van recreatiegebied Groene Heuvels. Dit gebied grenst aan onze gemeente en ligt nabij de Nieuwe Wetering, maar is recreatief nauwelijks ontsloten. Het biedt uitstekende kansen om de verblijfsrecreanten vanuit Groene Heuvels naar de gemeente Wijchen te laten komen. Hiervoor is de samenwerking nodig met de andere gemeenten langs de nieuwe Wetering en de medewerking van de diverse grondeigenaren.

- Aansluiting op mountainbikenetwerk in het Rijk van Nijmegen is een kans om slow leisure te verbinden met experience leisure. De Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen is al begonnen om de bestaande, verouderde padenstructuur te updaten. Dit netwerk zou moeten worden verknoopt met aanliggende deelregio's, waarmee een groot mountainbikeroutenetwerk ontstaat. Hierin zien we mogelijkheden voor Berendonck en de omgeving Skiberg.

- We verbeteren de online zichtbaar van recreatieve routes. Vervolgens kunnen we de routes koppelen aan experience leisure.

- Ook is het van belang dat er voldoende horeca aanwezig is langs het routenetwerk om te profiteren van de toeristische bestedingen. In het buitengebied en in de kernen liggen kansen. Kansen liggen er voor toeristische nevenactiviteiten van agrariërs (boerenterras), maar ook voor kleine particuliere initiatieven zoals theetuinen.

3

Actielijn 3: Organisatie en omgeving

Zichtbaarheid en samenwerking: samen de gastvrije dienstverlening versterken.

Doelstelling 1: Optimaliseren van routes en infrastructuur

Doelstelling 2: Vergroten van de zichtbaarheid en het etaleren van het toeristisch imago van Wijchen samen in de regio.

Doelstelling 3: Evenementen versterken en toevoegen

Doelstelling 4: Versterken van het (duurzaam) ondernemerschap

Doelstelling 2: Vergroten van de zichtbaarheid en het etaleren van het toeristisch imago van Wijchen samen in de regio.

Om toeristen te trekken is een goede bestemmingspromotie belangrijk. Zij moeten toeristische informatie over Wijchen makkelijk online kunnen vinden.

We dragen gezamenlijk met ondernemers het toeristisch imago van Wijchen uit door dorpspromotie. Ook het gastheerschap zoals ingevuld door de VVV (onderdeel van het regionaal bureau voor toerisme) heeft hierin een belangrijke rol. Gezamenlijk in de regio promoten we Wijchen als onderdeel van het Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal. Hier gaan we pragmatisch mee om. Het hangt af van de doelgroep die we willen bereiken, welk kanaal we daarvoor gebruiken. Voor een goede spreiding van het inkomend toerisme over de regio moeten we zorgen dat we de zichtbaarheid en vindbaarheid van Wijchen verbeteren. Crowdmanagement wordt nog belangrijker zolang het coronavirus onder ons is en we te maken hebben met de anderhalve meter maatregel en het vermijden van drukte.

- Op korter termijn is het noodzaak dat we een herstelcampagne voor de toeristische sector lanceren. In 2020 en 2021 zullen we de gevolgen merken van de coronacrisis. Daarom zetten we samen met de regio in op bereik van mensen in eigen land om de vakantie hier door te brengen in plaats van het buitenland. We zorgen ervoor dat onze inwoners hun eigen gemeente ontdekken. Ter bevordering van ambassadeurschap en het onder de aandacht brengen van de toeristische-recreatieve mogelijkheden in Wijchen.

- We herontwikkelen samen met de regiogemeenten en het regionaal bureau voor toerisme het gastheerschap en de positionering van het VVV concept. De VVV speelt een belangrijke rol in het gastheerschap van Wijchen. De manier waarop offline en online marketing door de VVV gebeurt, is toe aan een opfrisbeurt zodat ze weer aansluit bij de veranderde behoeften van de toeristen en recreanten.

3

Actielijn 3: Organisatie en omgeving

Zichtbaarheid en samenwerking: samen de gastvrije dienstverlening versterken.

Doelstelling 1: Optimaliseren van routes en infrastructuur

Doelstelling 2: Vergroten van de zichtbaarheid en het etaleren van het toeristisch imago van Wijchen samen in de regio.

Doelstelling 3: Evenementen versterken en toevoegen

Doelstelling 4: Versterken van het (duurzaam) ondernemerschap

Daarnaast is het belangrijk om het merk Wijchen gezamenlijk via online marketing uit te dragen. Zo vergroten we een eenduidige en een gebundelde promotie en versterken we de online vindbaarheid. Via social media kunnen we (potentiële) bezoekers langer binden aan Wijchen.

- Voor de promotie van Wijchen gaan we samen met ondernemers het merk Wijchen laden waarna zij het kunnen uitdragen. Het kasteel Wijchen als hét icoon van de gemeente is uitstekend in te voegen voor onze dorpsmarketing. We zetten Wijchen online in de etalage. We doen dat samen met onze ondernemers en het VVV.

Doelstelling 3: Evenementen versterken en toevoegen

Vanuit toeristisch oogpunt zijn aansprekende evenementen van belang voor de marketing van Wijchen omdat die bij uitstek bijdragen aan de uitstraling die een dorp heeft. Evenementen dragen ook bij aan experience. Op het gebied van evenementen is er veel concurrentie. Wijchen heeft een aantal mooie troeven in handen om zich te onderscheiden in dit concurrerende werkveld: de bijzondere cultuurhistorie (kastelen en de Romeinen), de maakindustrie en de sportieve beleving. Evenementen die aansluiten bij ons profiel (sportief & dynamisch, cultuurhistorie en duurzaamheid) én evenementen die gericht zijn op een nationaal bereik en meerdaags verblijf willen we behouden en versterken. Deze evenementen dragen bij aan de leefbaarheid en het gevoel van identiteit en trots.

De evenementensector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Zodra het kan, zetten we daarom extra in op de Nijmeegse Vierdaagse, het Emporium festival, de Strong Viking Runs en het Kerstsprookjesfestijn – Wijchen Schaatst. Dit zijn onderscheidende evenementen die veel publiek trekken en die Wijchen op de kaart zetten. We proberen die te behouden.

Voor onze duurzaamheidsambitie streven we ernaar om alle evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren.

3

Actielijn 3: Organisatie en omgeving

Zichtbaarheid en samenwerking: samen de gastvrije dienstverlening versterken.

Doelstelling 1: Optimaliseren van routes en infrastructuur

Doelstelling 2: Vergroten van de zichtbaarheid en het etaleren van het toeristisch imago van Wijchen samen in de regio.

Doelstelling 3: Evenementen versterken en toevoegen

Doelstelling 4: Versterken van het (duurzaam) ondernemerschap

- Naast het versterken van de genoemde bestaande evenementen stimuleren we nieuwe evenementen die bijdragen aan ons profiel én zorgen voor een langer verblijf.

Doelstelling 4: Versterken van het (duurzaam) ondernemerschap

Regionaal zijn er meerdere projecten dan wel ontwikkelingen die kansen bieden voor de ondernemers om hun kennis en expertise op diverse vlakken aan te scherpen. Breng aanbieders lokaal bij elkaar voor productontwikkeling en samenwerking.

De duurzaamheidsopgave die geldt voor alle ondernemers, is een pittige opgave voor de vrijetijdssector en daarin is ondersteuning bieden een wenselijke bijdrage. Op provinciaal, landelijk en Europees niveau is er veel aan gelegen om te verduurzamen. We willen graag met ondernemers in gesprek en onderzoeken welke mogelijkheden er op hogere bestuurlijke niveaus te halen zijn.

- Arrangementen versterken beleving. We stimuleren ondernemers om elkaar op te zoeken, bekend te raken met elkaars aanbod en verbindingen te leggen die meerwaarde creëren (arrangementen). Het heeft ook meerwaarde als er meer structurele samenwerking is tussen toeristische ondernemers en retail ondernemers.

- We noemen hier onder andere de ARA cursussen van TVAN (Ken je Duitse gast), Boert Bewust voor het verbinden van agrariërs met hun omgeving (streekproducten, recreatie bij de boer), etc.

- We bekijken in hoeverre we ondernemers in de vrijetijdssector kunnen ondersteunen in de ontwikkeling naar duurzaamheid van hun onderneming. We onderzoeken de mogelijkheden voor financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Ook willen we ondernemers procesmatig ontzorgen. Een soort duurzaamheidsloket en/of coach waarbij we kennis delen over duurzaamheidsmaatregelen specifiek gericht op de ondernemers in deze sector.

3

Actielijn 3: Organisatie en omgeving

Zichtbaarheid en samenwerking: samen de gastvrije dienstverlening versterken.

Doelstelling 1: Optimaliseren van routes en infrastructuur

Doelstelling 2: Vergroten van de zichtbaarheid en het etaleren van het toeristisch imago van Wijchen samen in de regio.

Doelstelling 3: Evenementen versterken en toevoegen

Doelstelling 4: Versterken van het (duurzaam) ondernemerschap

- We willen zelf ook werken aan de verduurzaming van ons recreatieve aanbod. Daarom zijn we samen met de gemeente Oss en Uiterwaarde de haalbaarheid aan het onderzoeken om de pontjes bij Batenburg en Niftrik te vervangen door elektrisch aangedreven pontjes.

04

Uitvoeringsprogramma 2020-2030

Heldere actiepunten en kaders geven richting aan de uitvoering

4.1 Inleiding

De visie in hoofdstuk 3 resulteert in een uitvoeringsprogramma met actiepunten en kaders. Voor de 3 actielijnen zijn afzonderlijke actiepunten geformuleerd. Deze actiepunten hebben vaak ook invloed op de overige thema's.

In een schematische weergave hebben we per hoofdactiepunt de deelactiepunten opgesteld per thema van verblijfsrecreatie, dagrecreatie en organisatie & omgeving (marketing en samenwerking).

Op voorhand is een globale eerste inschatting gemaakt van de middelen die voor de gemeente nodig zijn om de verschillende onderdelen van dit uitvoeringprogramma te realiseren. Het is op dit moment niet mogelijk om hierin specifieker te zijn. De exacte kosten hangen af van de concrete projecten waarmee we aan de slag gaan. Voor alle projecten geldt dat deze pas kunnen worden uitgevoerd wanneer er sprake is van voldoende draagvlak, middelen en uitvoeringskracht. Voor (bijna) alle projecten geldt dat deze uitgaven bovenop de huidige uitgaven voor toerisme komen. Op het moment dat een concreet project start, wordt een realistische(r) inschatting gemaakt van de (eenmalige dan wel structurele) kosten.

Tot slot gaan we nog in op welke termijn dit gerealiseerd kan worden en welke partijen een rol kunnen spelen bij de realisering.

1 Verblijfsaanbod | Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie |

PROJECT	ACTIES EN KADERS	BETROKKEN PARTIJEN EN HUN ROLLEN	KOSTEN € < 10K €€ < 50K €€€ < 100K	PRIORITEIT / TERMIJN	AANSLUITING BIJ BESTAAND PROJECT
Versterken en vergroten logies aanbod	ACTIE Revitalisatie recreatiepark Wighenerhorst. Ontwikkel recreatieve visie voor een vitaal vakantiepark.	• Gemeente (kaderstellend en handhaving recreatiebestemming). • Wighenerhorst: eigenaren en beheerders.	€€	Hoog. Start onderzoek vitaal vakantiepark 2020.	
	ACTIE We beoordelen marktinitiatieven voor hotelontwikkelingen op basis van haalbaarheid, wenselijkheid en tegen de ladder voor duurzame verstedelijking. Hierbij ook wordt gekeken naar effecten op lokale economie, versterking van het toeristisch aanbod en effecten op verschillende deelgebieden (zoals het centrum).	• Gemeente (kaderstellend en eventueel faciliteren via bestemmingsplan). • Ondernemer (initiatiefnemer).	€	Middel 2020-2030	
	KADER Camperplaatsen: uitgangspunt is dat gemeente wel strategische/kansrijke locaties signaleert, maar niet zelf camperlocaties ontwikkelt.	• Gemeente (faciliteren via bestemmingsplan); • Ondernemer (initiatiefnemer). • Nederlandse Vereniging voor Camperaars; Uiterwaarde (expertise locatieonderzoeken)	-	Doorlopende actie	

2 Dagrecreatief aanbod | Vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure |

PROJECT	ACTIES EN KADERS	BETROKKEN PARTIJEN EN HUN ROLLEN	KOSTEN	PRIORITEIT / TERMIJN	AANSLUITING BIJ BESTAAND PROJECT
Aantrekkelijke en beleefbare omgeving van het rivierenlandschap	ACTIE/KADER: Stimuleren/faciliteren van de inzet van cultureel/ industrieel/agrarisch erfgoed/panden voor recreatief gebruik. Onderzoek versterking toeristisch product Batenburg.	• Gemeente (stimuleren en faciliteren); • R&T-aanbieders (initiatieven en inspelen op). • Agrariërs (recreatie als nevenactiviteit) • Erfgoedverenigingen	€	Middel Doorlopend.	
	ACTIE: Thematische verhaallijnen koppelen aan fiets- en wandelroutes	• Gemeente (stimuleren en faciliteren); • R&T-aanbieders (initiatieven en inspelen op). • Agrariërs (recreatie als nevenactiviteit) • Erfgoedverenigingen • Regio voor gemeentegrens overstijgende verbindingen.	€€	Middel	• Publieksbereik Limes Nederland • Toeristische Uitvoeringsagenda provincie Gelderland.
	ACTIE: Het cultuurhistorische rivierenlandschap met zijn kernen zichtbaar en beleefbaar maken.	• Gemeente (stimuleren en faciliteren); • R&T-aanbieders (initiatieven en inspelen op) • Agrariërs (recreatie als nevenactiviteit).	€€€	Gemiddeld 2020-2030	• Publieksbereik Limes Nederland • Macht & Pracht Gelderse kastelen.
Experience en de zakelijke markt	ACTIE Onderzoek de mogelijkheid om kasteel Wijchen beter te benutten voor de zakelijke markt. Waarbij we rekening houden met onze horecaondernemers.	• Gemeente (verantwoordelijk voor de exploitatie van het kasteel). • Horeca ondernemers	€	Hoog 2020-2021	• Restauratie kasteel Wijchen
Versterken dagrecreatief aanbod waterrecreatie	ACTIE Onderzoek naar de haalbaarheid om de waterrecreatie langs de Maas, de Loonse Waard en het Wijchens Meer te versterken.	• Gemeente (haalbaarheidsonderzoek, faciliteren en stimuleren) • R&T ondernemers (arrangementen ontwikkelen) • Jachthavens • Grondeigenaren, Rijkswaterstaat en agrariërs	€	Gemiddeld 2020 -2030	

3 Zichtbaarheid en samenwerking | Samen de gastvrije dienstverlening versterken |

PROJECT	ACTIES EN KADERS	BETROKKEN PARTIJEN EN HUN ROLLEN	KOSTEN	PRIORITEIT / TERMIJN	AANSLUITING BIJ BESTAAND PROJECT
Routes en infrastructuur	Wandelroutenetwerk uitbreiden. Ook beheer en onderhoud borgen. Fietsroutenetwerk verder ontwikkelen. Op strategische plekken ontwikkeling van (kleine) clusters van voorzieningen. Laagdrempelige voorzieningen (picknickplaatsen, informatiepunten/borden) gekoppeld aan kleine attractie, bezienswaardigheid, rustpunt, Toeristisch Overstap Punt, horeca.	• Gemeente (ontwikkelen, faciliteren, financieren). • Leefbaarheidsgroepen (voor versterking en beheer) • Terreineigenaren • Routebureau A-N en Uiterwaarde (voor beheer en onderhoud) • R&T aanbieders (aanbieden van voorzieningen).	€€€	Hoge prioriteit 2020-2024	Provincie Gelderland Beleef Gelderland
	Onderzoek aansluiting mountainbike netwerk Rijk van Nijmegen	• Gemeente (faciliteren) • Leisurelands en Staatbosbeheer(terreineigenaar en ontwikkelaar) • Stichting MTB Rijk van Nijmegen. (ontwikkelaar en onderhoud) • R&T aanbieders (voor arrangementen en verhuur)	€	Gemiddeld. 2021-2030	MTB Rijk van Nijmegen.
	ACTIE: Online routeplanner voor fiets- en wandelnetwerk. Productontwikkeling (plattegronden met routes, etc.). Inclusief beheer borgen.	• Gemeente (faciliteren) • TVAN (ontwikkelen en beheren)	€€	Gemiddeld. 2021-2030	Provincie Gelderland Beleef Gelderland
	Aanleggen van een vrijliggend recreatief fietspad langs de Maasdijk.	• Waterschap (als eigenaar/beheerder van de dijk), grondeigenaren.	€€€	Lage prioriteit. De uitwerking van dit actiepunt is afhankelijk van toekomstig beschikbare middelen.	
	Aanleggen van een recreatief fietspad langs de Nieuwe Wetering	• Gemeenten Wijchen, Nijmegen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal (aanjagen, faciliteren, ontwikkelen) • Grondeigenaren. (medewerking verlenen)	€€€	Lage prioriteit. De uitwerking van dit actiepunt is afhankelijk van toekomstig beschikbare middelen.	Groene Heuvels (gemeente Beuningen).

3 Zichtbaarheid en samenwerking | Samen de gastvrije dienstverlening versterken

PROJECT	ACTIES EN KADERS	BETROKKEN PARTIJEN EN HUN ROLLEN	KOSTEN	PRIORITEIT / TERMIJN	AANSLUITING BIJ BESTAAND PROJECT
Wijchen op de kaart	Marketing Herstelcampagne Toerisme als gevolg van de coronacrisis. Lokale bekendheid bevorderen onder (nieuwe) inwoners.	• Provincie (faciliteren) • Gemeenten regio Arnhem-Nijmegen (faciliteren) • TVAN (uitvoeren) • R&T-aanbieders (bedenken passende vorm en leveren van content); • Gemeente en Centrummanagement (stimuleren en verspreiding).	€	Hoog 2020-2021	Wijchen op de kaart
	Versterken van het gastheerschap. Dorpsmarketing én regiomarketing: • Op regionaal niveau Arnhem-Nijmegen met TVAN als ons promotiekanaal: Bestemming Rijk van Nijmegen en sub-bestemming Land van Maas en Waal. • Samen versterken van bovenregionale bekendheid: De online vindbaarheid van Wijchen en het toeristisch samengesteld product verbeteren. • Marketingcampagnes voor de thematische verhaallijnen.	• Gemeente (faciliteren en stimuleren, opdrachtgever) • Regionale bureaus voor Toerisme (uitvoering marketing). • VVV (uitvoering) • Centrummanagement (stimuleren dorpsmarketing) • R&T-aanbieders (inspelen op lopende campagnes).	€€	Hoog en doorlopend actie 2021	• Bestemming in balans regio Arnhem-Nijmegen. • Macht & Pracht Gelderse kastelen. • Beleef Gelderland. • Restauratie kasteel Wijchen
	Branding Wijchen. Een beeldmerk en toolkit / huisstijlgids te ontwikkelen voor gezamenlijke dorpspromotie.	• Gemeente (faciliteren) • R&T-aanbieders, retail ondernemers (toepassen branding en toolkit binnen eigen onderneming). • Centrummanagement (faciliteren en stimuleren)	€	Hoog 2020	
Evenementen	Jaarronde evenementenkalender. 1. Ook te koppelen aan de beleving/verhalen die Wijchen te bieden heeft. 2. Analyseer o.b.v. bestaande kalender of er kansen zijn om (nieuwe) evenementen buiten het zomerseizoen te ontwikkelen.	• Gemeente (faciliteren) • Organisatoren van evenementen (uitvoering)	€	Doorlopende actie	Evenementenbeleid

3 Zichtbaarheid en samenwerking | Samen de gastvrije dienstverlening versterken |

PROJECT	ACTIES EN KADERS	BETROKKEN PARTIJEN EN HUN ROLLEN	KOSTEN	PRIORITEIT / TERMIJN	AANSLUITING BIJ BESTAAND PROJECT
	Bevorderen van onderlinge bekendheid en samenwerking (arrangementen)	• TVAN (voor productontwikkeling en samenbrengen van kennis) • Toeristische ondernemers (voor deelname en behoeften) • Centrummanagement.	€	Hoog 2020-2021	Wijchen op de kaart
Versterking ondernemers-schap	Kennis toeristische aanbieders en retail. ARA trainingen (o.a. over de Duitse gast) en ondersteuning digitalisering (i.c.m. economische visie)	• Gemeente (faciliteren) • TVAN (voor productontwikkeling en samenbrengen van kennis) • Toeristische ondernemers (voor deelname en behoeften) • Centrummanagement.	€€	Hoog en doorlopend actie 2021	• Bestemming in balans regio Arnhem-Nijmegen. • Macht & Pracht Gelderse kastelen. • Beleef Gelderland. • Restauratie kasteel Wijchen
	Onderzoeken mogelijkheden voor opzetten van een duurzaamheidsloket en/of coach voor de vrijetijdssector inclusief evenementen, waarin we kennis delen, ontzorgen, en mogelijk financieren van duurzaamheidsmaatregelen (al dan niet op hoger bestuurlijk niveau).	• Gemeente (faciliteren en informeren) • Ondernemers (uitvoerend) • Evenementenorganisatoren	€	Hoge prioriteit 2020	Duurzaamheidsbeleid Wijchen
	Elektrificatie voetveren	• Gemeenten Wijchen en Oss (faciliteren en opdrachtgever) • Uiterwaarde (uitvoerder)	€	Doorlopende actie	
Bestedingen in beeld	Nulmeting voorafgaand aan alle acties die in deze nota worden uitgevoerd	Gemeente	€€	Start	

05

Organisatie en financiën

Samenwerken is van groot belang om de visie te laten slagen

Organisatie

Om de uitvoeringsagenda tot uitdrukking te laten komen, is samenwerken belangrijk. Zowel interne samenwerking (tussen de gemeente en recreatief-toeristische partijen), als externe samenwerking (tussen de gemeente en regionale partijen). Voor de uitvoering van de maatregelen zullen de gemeente en recreatief-toeristische aanbieders vaak de handen ineen moeten slaan, net zoals we gedaan hebben bij de totstandkoming van deze nota door gesprekstafels te organiseren.

We willen (in combinatie met de uitvoering van de economische visie[3]) een structuur opzetten waarbij we de samenwerking continueren met een kopgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de recreatief-toeristische partijen. Een stevigere verankering van de huidige Toeristische Werkgroep Wijchen in de vorm van een overlegtafel ligt hierbij voor de hand ter borging van de uitvoeringsagenda.

3 *De economische visie Wijchen 2020-2030 is parallel aan de toeristische visie opgesteld. In het vaststellen van de structuur en organisatie voor de uitvoering van de agenda is nadrukkelijk overeenstemming gezocht.*

Hoe gaan we de uitvoering samen realiseren?

Om tot de uitvoering van de het programma te komen kiezen we voor de uitvoeringsvorm ‘actiegericht samenwerken’. Deze uitvoeringsvorm leent zich uitstekend voor het programmatisch bereiken van doelen en ambities. Overheid en bedrijfsleven trekken samen op in de uitvoering, waarbij vooraf de rollen en uitgangspunten als volgt zijn:

- Rol overheid: Partner die faciliteert en verbindt
- Rol bedrijfsleven: Ondernemen/investeren en samenwerken

In de praktijk zien we dat een aantal uitgangspunten cruciaal zijn om gedragen en effectief aan te slag te gaan met het actieprogramma:

- We werken met een gemeenschappelijk kader. Deze toeristische visie biedt dit kader en wordt door alle partijen gedragen;
- Beoogde resultaten staan centraal. Het programma biedt het startpunt en achterliggende doel. De overleggen zijn resultaatgericht en worden ook zo gemonitord. Hierbij is het ook belangrijk om successen te delen en te vieren;
- Voorkom vrijblijvende samenwerking. Deze samenwerkingsvorm vraagt commitment van verschillende partijen. Door een heldere verantwoordelijkheidsverdeling dragen alle partijen bij;
- Zo veel mogelijk aanhaken op bestaande overlegstructuren. Ondernemers en overheid gaven aan bij voorkeur bestaande overlegstructuren ‘op te plussen’. Zo zitten partijen met andere bekenden aan tafel en worden geen onnodige overlegstructuren opgetuigd.

In de praktijk zien we dat een aantal uitgangspunten cruciaal zijn om gedragen aan de slag te gaan



Figuur: Organogram uitvoering actieprogramma (i.c.m. economische visie)

Gedurende de overlegtafels is door gemeente en bedrijfsleven commitment uitgesproken om uitvoering te geven aan het actieprogramma aan de hand van de variant 'optimaliseren bestaande structuren'. Hierbij wordt ingezet op het opplussen en borgen van bestaande overlegtafels en de introductie van het Economisch Platform Wijchen (EPW) waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid terugkomt. Aan de linkerzijde is deze samenwerkingsvorm visueel weergegeven en geldt de volgende rolverdeling:

Economisch Platform Wijchen (EPW). Bestuurlijke verantwoordelijkheid

- Aansturing en regie voortgang actieprogramma
- Agenderen actiepunten bestuurlijk (publiek en privaat), regionaal
- Mogelijkheid op termijn doorgroeien naar een aparte juridische entiteit

Gemeentelijk programmaleider. Faciliteert en verbindt overlegtafels

- Ambtelijk verantwoordelijk voortgang
- Verbindingsschakel tussen platform en overlegtafels (betreft ook tijdig bestuurlijk agenderen van thema's die gebiedsoverstijgend zijn, zoals gemeentebrede zaken op schoon, heel en veilig)
- Faciliteren overleggroepen

Overlegtafels per sector. Coördineren uitvoering

- Sturing en regie aanpak
- Monitoring uitvoering acties
- Faciliteren uitvoering

Gebieds- of themaspecifieke samenwerkingsvormen. Uitvoering acties

- Uitvoering actiepunten
- Gelegenheids-werkgroepen en klankborden

Financieel

Onze gemeentelijke uitgaven voor toerisme, recreatie en evenementen omvatten momenteel circa € 287.000 per jaar. Onze inkomsten hieruit zijn circa € 181.000 per jaar. In het onderstaande overzicht staat dit uitgesplitst weergegeven. Daarnaast innen we reclamebelasting voor Wijchen-centrum waarvan de opbrengst terugvloeit in de vorm van subsidie naar Wijchen-centrum. Deze bijdrage wordt door ondernemers mede gebruikt voor promotie en evenementen.

Wij blijven permanent zelf investeren of via subsidies aan maatschappelijk en culturele partners om het toeristisch aanbod in Wijchen en haar kernen te behouden en steeds mooier te maken. Dit bevordert een prettig woonklimaat. Ook hebben onze ondernemers in de verblijfsrecreatie baat bij een goed recreatief en cultureel aanbod in Wijchen. Hun gasten bezoeken de regio vanwege de dagattracties, evenementen en aanwezige voorzieningen. Pas daarna gaat men op zoek naar een geschikte verblijfsaccommodatie. Het is zelden andersom. Zonder dagrecreatief aanbod hebben de verblijfsaccommodaties veel minder aantrekkingskracht. Om die reden vinden we het ook reëel dat toeristen via de toeristenbelasting

PRODUCT		BEDRAG UIT (€ X 1.000)	BEDRAG IN (€ X 1.000)
TOERISME	**TOERISTENBELASTING**		53
	SUBSIDIE TVAN EN VVV WIJCHEN	63	
	TOERISME PROMOTIE & PRODUCTONTWIKKELING	24	
TOTAAL TOERISME		**87**	**53**
RECREATIE	**BEHEER EN ONDERHOUD FIETSROUTENETWERK**	4	
	VOETVEREN	17	6
	RECREATIE ALGEMEEN	4	
TOTAAL RECREATIE		**25**	**6**
EVENEMENTEN	**VIERDAAGSE**	43	
	EVENEMENTEN	47	
	ONDERSTEUNING FESTIVITEITEN	19	
	KERMIS		122
TOTAAL EVENEMENTEN		**109**	**122**
ORGANISATIEKOSTEN		**66**	
TOTAAL T & R & E		**287**	**181**

meebetalen aan de investering in en de instandhouding van onze culturele en recreatieve voorzieningen. Het is onze ambitie om meer toeristische overnachtingen te realiseren. Hierdoor genereren we een hogere opbrengst van de toeristenbelasting. Deze is een dekkingsmiddel voor onze gemeentelijke kosten. Zo profiteren alle inwoners van Wijchen mee van de toeristische groei. Dit draagt bij aan ons uitgangspunt dat toerisme een middel is en bijdraagt aan de leefbaarheid van onze gemeente.

De maatregelen in de uitvoeringsagenda van deze toeristische visie bekostigen we zoveel als mogelijk uit bestaand gemeentelijk budget. Uiteraard brengen we subsidiabele projecten in bij derden. Zo proberen we onze eigen middelen via cofinanciering te vermeerderen. Tenslotte zullen we voor de uitvoering van genoemde maatregelen waarvoor ons budget ontoereikend is, per maatregel een afweging voorleggen via de gemeentelijke begroting.

B

Deel B

De analysehoofdstukken vindt u uitgewerkt en nader toegelicht in separaat Deel B.

Gemeente Wijchen

Werkorganisatie Druten Wijchen
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Vormgeving en visuele ondersteuning:
Seinpost Adviesbureau

Gemeente Wijchen

Toeristische visie Wijchen
Deel B - Analyse



Gemeente Wijchen

2020

Inhoudsopgave Deel B.

Hoofdstuk 1: Wijchen in Beeld 2

1.1 Inleiding 2

1.2 Het toeristische aanbod 2

1.3 Toeristische vraag, bestedingen en werkgelegenheid 12

Hoofdstuk 2: Doelgroepen, trends en ontwikkelingen 16

2.1 Doelgroepen 16

2.2 Trends en ontwikkelingen 17

Bijlage: 21

Overzicht wandelroutes 21

Hoofdstuk 1: Wijchen in Beeld

1.1 Inleiding

De gemeente Wijchen heeft monumentale kastelen en panden en gevarieerde natuur. Maar ook bedrijvigheid en moderne voorzieningen naast de charme en schoonheid van het platteland. De gemeente Wijchen ligt in een tweestromenland, een oud cultuurlandschap ingeklemd tussen de Waal in het noorden en de Maas in het zuiden. We kennen dit gebied als het Land van Maas en Waal. De bewoning is hier ontstaan op hoger gelegen stroken grond. In het zuiden van het Land van Maas en Waal is dat het Wijchens rivierduin. Dit bestaat uit stuifzand dat vlak na de ijstijd uit de droge rivierbedding is gewaaid. Dit gebied was reeds in de prehistorie bewoond. De Romeinen legden hier grote landbouwcomplexen aan met luxe villa's. Wijchen was een inheems Romeinse nederzetting van regionale betekenis. Daarna namen de Merovingers deze positie over. In de middeleeuwen werden de verhoudingen in de samenleving grimmiger en werden veel gebouwen versterkt. Zo ontstonden burchten, kastelen, hofsteden en versterkte boerderijen. De oude bewoningsgrond is nog goed in het landschap te herkennen: de wegen lopen er kronkelend en we komen er de oudste monumenten tegen. Hier is ook de landelijke sfeer behouden gebleven. We vinden er vele oude dorpjes, kastelen, molens, torens en boerderijen terwijl de slingerende bandijken verrassende vergezichten bieden. De bedrijvigheid in dit gebied is altijd afhankelijk geweest van wat de rivier te bieden heeft: klei. De kleiige bodem zorgde voor het ontstaan van veel kleine gemengde agrarische bedrijven. In de woelige geschiedenis van dit gebied is er vooral veel strijd geweest tegen het water. Sinds het begin van de bedijkingen in 1321 zijn er 125 jaartallen bekend waarin het Land van Maas en Waal geteisterd is door overstromingen.

De kernen van de gemeente Wijchen zijn landelijk gelegen en kennen een prachtige natuur met mooie wandel- en fietsroutes en verschillende soorten verblijfsaccommodaties. Elke kern heeft zijn eigen kwaliteiten/aantrekkingskracht.

In dit hoofdstuk presenteren we de foto van Wijchen:

- Wat is het toeristisch aanbod?
- Hoe ziet de toeristische vraag eruit?
- Welke bestedingen gaan er om in de toeristische sector?

1.2 Het toeristische aanbod

In deze paragraaf laten we zien waaruit het toeristische aanbod in Wijchen bestaat. Deze "foto" is genomen vóór de coronacrisis. Er zijn allerlei steunmaatregelen getroffen om de toeristische sector door de crisis te leiden. Maar er zullen desondanks bedrijven omvallen door de economische crisis die volgt op de coronacrisis. Niet iedere onderneming is aanpasbaar aan de "1,5 meter samenleving". Dit geldt vooral voor de culturele sector en evenementen. De "foto" kan dus helaas snel achterhaald zijn.

Verblijfsaanbod

In Wijchen is het aanbod van bedden in de afgelopen 10 jaar redelijk constant gebleven. Wijchen heeft een aanbod van voornamelijk kleinschalige accommodaties. Wat opvalt is het aandeel bedden in groepsaccommodaties in verhouding tot het totaal aantal bedden. Ook zien we een behoorlijk aantal bedden in Bed & Breakfast (tabel 1). Daarnaast wordt een aantal bedden verhuurd via AirBnB. Dit zijn particuliere kamers, maar ook een aantal van de hierboven genoemde B&B 's of vakantiewoningen worden tevens via AirBnB aangeboden.

Tabel 1. Verblijfsaanbod Wijchen naar aantal en capaciteit

VERBLIJF TOERISTISCH AANBOD: OP 1/1/2020	AANTAL	CAPACITEIT
CAMPING	9	3 CAMPINGS (MET VASTE STANDPLAATSEN). 6 MINI-CAMPINGS <25 PLAATSEN.
HOTEL	2	124 BEDDEN
RECREATIEPARK MET VAKANTIEHUISJES	1	109 HUISJES WAARVAN ONGEVEER 30 DAADWERKELIJK RECREATIEF IN GEBRUIK.
BED&BREAKFAST	13	71 BEDDEN
APPARTEMENT EN PARTICULIERE VAKANTIEWONING	4	31 BEDDEN
GROEPSACCOMMODATIE	5	113 BEDDEN
OPENBARE CAMPERPLAATS	1	2 CAMPERS

Hotels

Wijchen telt 2 (kleinschalige) hotels met respectievelijk 23 en 39 kamers. Beide hotels zijn van sterrenniveau 3. De capaciteit bedden is in de afgelopen 10 jaar licht verhoogd.

Hotelaanbod in de regio

Als we het hotelaanbod vergelijken met het Rijk van Nijmegen, zien we dat de stabilisatie in schril contrast staat met de ontwikkeling die de stad Nijmegen heeft doorgemaakt. In Nijmegen is het aanbod sterk gegroeid. De vraag op de hotelmarkt is flink gegroeid. In de periode 2006-2016 heeft het aantal overnachtingen in Nijmegen een groei doorgemaakt van 32% naar 200.000 overnachtingen. De gemiddelde jaarlijkse groei bedroeg daarmee 3%. In Wijchen is het aantal hotelovernachtingen zo'n 20.000 op jaarbasis (2018) en blijft achter qua groei ten opzichte van Nijmegen mede omdat de capaciteit nauwelijks is toegenomen.

Het merendeel van de hotels bevindt zich in het centrum van Nijmegen. Voor de omgeving geldt dat het merendeel van de hotels (24) ten zuidoosten ligt van Nijmegen. Ten westen van Nijmegen in het Rijk van Nijmegen / Land van Maas en Waal zijn 6 hotels.

Kleinschalige logiesaccommodaties

In de gemeente Wijchen zijn bed & breakfast (B&B) accommodaties en particuliere vakantiewoningen aanwezig. Een aantal accommodaties is onderscheidend qua ligging en type verblijf. Zo kan je overnachten in een tot B&B verbouwde oude molen of historische boerderij, waarbij je omringd bent door een groene en landelijke omgeving.

Deze kleinschalige accommodaties zijn gelegen in de kleine kernen en vormen een aanvulling op het hotelaanbod. Zij passen goed in de landelijke omgeving. De accommodaties dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen. Het huidige beleid voor B&B's biedt alle ruimte om nieuwe initiatieven toe te laten.

Verspreid over de gemeente zijn er 5 groepsaccommodaties. De huidige capaciteit is bijna net zo groot als het aantal beschikbare hotelbedden in Wijchen.

AirbnB is een nieuw fenomeen. De concurrentie met Airbnb wordt door sommige partijen als oneerlijk bestempeld[1]. Een zoektocht op de website van AirDNA levert 12 accommodaties op in de gemeente Wijchen. Een aantal is ook terug te vinden als B&B accommodatie.

Kamperen en camperplaatsen

De meeste campings zijn kleinschalig. Er is één grote camping, die zich in Alverna bevindt. Het aanbod voor kamperen is in de afgelopen 10 jaar gegroeid. Er is één minicamping bij gekomen en op bestaande accommodaties is een lichte uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen gerealiseerd.

Over het algemeen zien de campings er goed verzorgd uit. Twee minicampings hebben onlangs hun accommodatie vernieuwd. Één camping bestaat voornamelijk uit stacaravans met vaste standplaatshouders en oogt gedateerd. Vanwege de kleinschaligheid bieden de campings geen (grootschalige) recreatieve voorzieningen of horeca aan hun gasten aan. De vitaliteit kan daardoor onder druk komen.

Kamperen is seizoensgebonden en is sterk afhankelijk van het weer. Daarnaast komt er meer behoefte aan duurzaam kamperen en glamping (met eigen voorzieningen als keukentje, douche en toilet.) Ook gelet de coronacrisis en de anderhalvemetersamenleving. Sommige campinghouders bieden naast kampeerplaatsen ook B&B of groepsaccommodatie aan.

Een groeimarkt binnen het kamperen is de campermarkt. Bijkomend voordeel in deze tijd is dat vakantie met de camper "coronaproof" is. Volgens het CBS is het aantal campers in Nederland toegenomen. Ook in Duitsland is het camperbezit gegroeid. Op de bestaande campings zijn overnachtingen voor de camper mogelijk. Verder biedt een enkele horecaondernemer een overnachtingsplaats voor campers op eigen terrein aan. De gemeente heeft twee gratis camperplaatsen zonder voorzieningen in de openbare ruimte in het centrum van Wijchen beschikbaar gesteld. Deze zijn regelmatig bezet.

[1] Denk alleen al aan de regels, voorschriften en eisen (bijvoorbeeld wat betreft hygiëne en brandveiligheid) waar hotels aan dienen te voldoen en die nauwelijks bestaan voor de particuliere kamerverhuur. Ook bestaan er moeilijkheden met het innen en controleren van de belastingen op tijdelijke verhuur (toeristenbelasting, inkomstenbelasting en BTW). Het is lastig om Airbnb enkel in de particuliere sfeer te handhaven en illegale hotels tegen te gaan.

Vakantiepark

Recreatiepark de Wighenerhorst is het enige vakantiepark in de gemeente. In het groen nabij de Hatertse en Overasseltse Vennen en recreatiegebied Berendonck. Dichtbij het centrum van Alverna en Wijchen en de stad Nijmegen, is het vakantiepark een ideaal vertrekpunt om de omgeving én de regio Arnhem Nijmegen, vestingstad Grave, het Land van Cuijk en de Maasregio te bezoeken.

Het toeristisch perspectief voor het vakantiepark staat zwaar onder druk volgens een recent uitgevoerde vitaliteitsscan van onderzoeksbureau ZKA Leisure Consultants. Er wordt voornamelijk permanent gewoond in de vakantiehuisjes in plaats van dat ze recreatief gebruikt of verhuurd worden. Ook maakt verhuur aan arbeidsmigranten dat huisjes niet beschikbaar zijn voor recreatie. Er zijn iets meer dan 100 vakantiehuisjes / recreatieverblijven op het park. Een beperkt aantal wordt recreatief gebruikt. Naast het park, op hetzelfde terrein bevindt zich ook een camping.

Dagrecreatief aanbod

We delen het dagrecreatief aanbod in drie categorieën in: slow leisure, experience leisure en urban leisure. Onderzoeksbureau Dynamic Concepts Consultancy hanteert deze indeling voor de recreatieve activiteiten. Dit bureau heeft in opdracht van ons regionaal bureau voor toerisme een impactonderzoek vrijetijdseconomie gedaan voor de regio Arnhem Nijmegen. Dynamic Concepts heeft op basis van deze indeling onderzoek gedaan naar de koppeling tussen de vraag naar en het aanbod van dagrecreatie. Op www.visitarnhemnijmegen.nl is het complete impactonderzoek in te zien. Om te kunnen spiegelen aan deze resultaten, koppelen we ons dagrecreatief aanbod aan deze typering van leisure.

Routegebonden recreatie

De belangrijkste kernkwaliteiten voor de beleving van de gemeente Wijchen zijn de diverse wandel- en fietsmogelijkheden in een afwisselend landschap met rijke cultuurhistorie.

Recreatieve activiteiten op het gebied van wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden en kanovaren noemen we routegebonden recreatie. In Wijchen zijn verschillende mogelijkheden voor routegebonden recreatie. Dit valt onder de categorie “slow leisure”. Uit het onderzoek blijkt dat de toeristische behoefte aan deze vorm van recreatie zo’n 47% is van de totale vraag naar recreatieve activiteiten (Dynamic Concepts, 2018).

Wandelrecreatie

In de gemeente hebben we diverse wandelmogelijkheden. Een aantal van deze routes zijn bewegwijzerd. Er is echter geen eenduidige bewegwijzering. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de bewegwijzerde wandelroutes in Wijchen.

Fietsrecreatie

De gemeente Wijchen is onderdeel van het recreatieve fietsroutenetwerk dat landelijke dekking heeft. In de gemeente hebben we zo’n 100 kilometer fietsroute. De uniforme bewegwijzering van dit systeem heeft de wirwar aan fietsroutebordjes uit het verleden vervangen. Het voorziet in een grote behoefte bij bewoners en bezoekers van de regio.

Onderdeel van de recreatieve infrastructuur voor fietsen (en wandelen) zijn de toeristische voetveren Batenburg-Demen en Ravenstein-Niftrik. Recreatieschap Uiterwaarde verzorgt de exploitatie in opdracht van de gemeenten Wijchen en Oss. Jaarlijks zetten deze toeristische veertjes ieder tussen 10.000 en 15.000 passanten de Maas over. Ze zijn daarmee een zeer belangrijke en geliefde schakel in de recreatieve infrastructuur die Noord-Brabant en Gelderland op deze manier met elkaar verbindt.
Op de dijk langs de Maas ligt gedeeltelijk een vrij liggend recreatief fietspad.

Thematische fietsroutes

Aan de hand van het fietsroutenetwerk hebben we meerdere thematische fietsroutes gemaakt[2]. De thematische fietsroutes passen in het concept van de thematische verhaallijnen. Maar sommigen kunnen in dat kader wel een update gebruiken.

Ruiterroutes

Er zijn beperkte mogelijkheden voor paardrijden. In het gebied van het Geldersch Landschap bij Bergharen en Hernen kunnen ruiters op een aantal paden rijden. Het zijn geen bewegwijzerde routes. Leisurelands heeft haar ruiterroute op Berendonck opgeheven. Door de nieuwe padenstructuur op Berendonck kon de ruiterroute in zijn huidige vorm niet intact blijven. In de omgeving ten zuidwesten van Nijmegen zijn verschillende ruiterroutes.

Mountainbiken

Er zijn op dit moment geen formele mogelijkheden voor mountainbikers. De mountainbikeroute op Berendonck is formeel opgeheven. In het Rijk van Nijmegen (gemeenten Berg en Dal, Heumen, Nijmegen, Mook en Middelaar) bestaat een mountainbike-netwerk. Stichting MTB Rijk van Nijmegen is bezig om het verouderde, bestaande netwerk in het Rijk van Nijmegen te updaten. Een deel is reeds vernieuwd. De ambitie van deze stichting is om een geheel nieuw MTB routenetwerk in de regio aan te leggen.

Kanovaren

Er zijn op dit moment geen formele kanovaarroutes.

Sportief / outdoor en golf

In de buitenlucht zijn er meerdere actieve activiteiten te ondernemen. Deze vorm van recreatie valt onder de categorie “experience leisure”. Uit onderzoek van Dynamic Concepts blijkt dat de toeristische behoefte aan deze vorm van recreatie zo’n 24% is van de totale vraag naar recreatieve activiteiten. De grootste locatie voor experience leisure in onze gemeente is het recreatiegebied Berendonck.

Recreatiegebied Berendonck

Het recreatiegebied Berendonck is de belangrijkste dagrecreatieve trekker voor Wijchen en neemt ook een belangrijke positie in het regionaal aanbod voor (inter)nationaal bezoek. Het is een recreatiegebied met een zwemplas. Om de plas zijn een zandstrand, naaktstrand, ligweiden en speeltoestellen. Op aangewezen delen van de plas mag gevist worden. Vissen mag ook op het naastgelegen Wijchens Ven. Berendonck

[2] Zo kennen we de Wijchense Plattelandsroute, de Route van de Ridders, Kijk op Kunst, en Luxe achter de Limes. Samen met de regiogemeenten hebben we cultuurhistorische themaroutes ontwikkeld: Land van de Heerlijkheden en de QR route Cultuurhistorie Land van Maas en Waal. Om er een paar te noemen. De meest recent ontwikkelde route (2019) is de Herdenkingsroute in het kader van Wijchen herdenkt en viert 75 jaar vrijheid.

biedt verder een breed scala aan buitenactiviteiten zoals het Outdoorcentrum met waterskiën en wakeboarden. Verder is er een 18 holes golfbaan van BurgGolf. Bij de golfbaan is een restaurant gevestigd waar iedereen terecht kan. Verder is de plas een geliefde duiklocatie met een heus onderwaterhuis. Tot slot kan er worden gewandeld en gefietst. De grootste attractie is Thermen Berendonck. Zie ook verderop bij Attracties over de Thermen.

Op Berendonck worden ook meerdere (sportieve) evenementen georganiseerd. Het Emporium festival en het sportieve Obstacle Run zijn twee onderscheidende evenementen. Zie ook bij Evenementen.

Overig aanbod
In Wijchen zijn op diverse locaties dagrecreatief buitenaanbod te vinden, gericht op experience leisure. Zoals:

- speeltuin met kinderzwembad De Blije Dries
- speeltuin, kinderboerderij, boerengolf Hof van Kaatje
- Skicentrum De Wijchense Berg
- Jachthavens in de Loonse Waard en Batenburg.

Attracties, bezienswaardigheden en cultuur
Deze vorm van recreatie valt onder urban leisure. Uit onderzoek van Dynamic Concepts blijkt dat de toeristische behoefte aan deze vorm van recreatie zo'n 29% is van de totale vraag naar recreatieve activiteiten.

Bezienswaardigheden

Wijchen heeft op het gebied van cultuurhistorische bezienswaardigheden het nodige te bieden. Veelal zijn deze bezienswaardigheden opgenomen in thematische fiets- en wandelroutes.

Kastelen
Wijchen is het Land van de Heerlijkheden. Het gebied wat tegenwoordig de gemeente Wijchen is bestond uit 5 Heerlijkheden. In die Heerlijkheden stonden 4 kastelen waarvan alleen het Kasteel in Balgoij niets meer te zien is.

Kasteel Wijchen: Het meest iconische kasteel is kasteel Wijchen. Kasteel Wijchen is in eigendom van de gemeente. Dit kasteel is samen met andere beeldbepalende elementen in het centrum, zoals De Oude Molen, de Antonius Abt-kerk, 't Laantje en enkele klassieke panden hét historische visitekaartje voor Wijchen. De belangrijkste bewoner van kasteel Wijchen was Emilia van Nassau, een dochter van Willem van Oranje.

Kasteel Hernen: In Hernen staat het gelijknamige kasteel. Dit is een bijzonder kasteel omdat het door de eeuwen heen ongeschonden is gebleven. Kasteel Hernen is ook het decor geweest van de jeugdserie Floris met Rutger Hauer in de hoofdrol. Kasteel Hernen is opengesteld voor publiek.

Batenburg en de kasteelruïne: In Batenburg lijkt het of de tijd stil heeft gestaan. Het stadje ligt op een strategische plaats langs de Maas en kent een prachtig verleden. De geschiedenis van Batenburg gaat terug

tot het midden van de 12de eeuw. Bijna alle panden hebben de status van monument. Midden in het stadje bevindt zich de imposante ruïne van wat eens kasteel Batenburg was. De ruïne is op afspraak te bezichtigen.

Molens
Er zijn 4 molens in de gemeente: Batenburg, Hernen, Alverna en Wijchen. De Oude Molen in Wijchen is toegankelijk voor publiek. Ook is er een winkeltje met verkoop van meel en andere streekproducten. De Oude Molen in Wijchen ontvangt per jaar zo'n 10.000 bezoekers.

Kerken
Tot op de dag van vandaag is in het gebied tussen Maas en Waal een heel eigen neerslag te zien van de religieuze ontwikkeling in Nederland. In het gebied werden al vroeg kerken gesticht. Er ontstonden vele parochiekerken en daarbij behorende kapellen. In de periode 1600-1800 werd het gebied protestant gemaakt. Heel eigen voor het gebied is dat de mensen de rooms-katholieke kerk trouw bleven. De Roomsen moesten zich dan nog behelpen met een schuur – of schuilkerk. Ze zijn allemaal verdwenen op die van Batenburg aan de Grootestraat na.

Indrukwekkende kerkgebouwen of kerkelijke plekken zijn: de Judocuskerk in Hernen, de Antonius Abt in Wijchen, de Oude Victor in Batenburg, kerkje Leur, Sint Annakerk en de Kapelberg in Bergharen, de Paschaliskerk in Wijchen en de Sint Damianuskerk in Niftrik. Sommige kerken raken buiten religieus gebruik. Zo wordt de kerk aan de Molendijk in Batenburg tot appartementencomplex omgebouwd.

Overige monumenten
De gemeente Wijchen telt diverse rijks- en gemeentemonumenten. In het stadje Batenburg hebben de meeste panden de status van monument. Ook in Wijchen en andere kerkdorpen staat een aantal fraaie monumentale panden. Deze staan beschreven in twee monumentenboeken die de gemeente heeft uitgegeven.

In de gemeente vind je verscheidene herdenkingsmonumenten. Het Vredesmonument in Wijchen is er één van. In Alverna staat een monument dat herinnert aan de watersnoodramp van 1926 waarbij het Land van Maas en Waal onderliep. Dit monument heet het Watersnoodmonument en is geopend door prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina.

Attracties

Thermen Berendonck
Wellnessresort Thermen Berendonck is geopend in mei 2019. Het is een grootschalig saunacomplex met vele mogelijkheden op het gebied van wellness. De Thermen heeft een nationale en internationale aantrekkingskracht. Het doel van de Thermen is om 300.000 bezoekers per jaar te trekken waarvan zo'n 30% afkomstig is uit Duitsland. Een deel van de bezoekers overnacht ook in onze gemeente. Zo geeft Thermen aan dat tickets verkocht worden aan Hotel Umberto in Wijchen en Hotel Hoogeerd in Niftrik. De meeste tickets worden verkocht aan hotels buiten de gemeente. Dit komt omdat de meeste wellness bezoekers vooral de luxe zoeken van 4+ sterrenniveau welke in Wijchen niet voorhanden is.

Funshoppen

De detailhandel is voornamelijk gevestigd in het centrum van Wijchen. Het centrum kent een gevarieerd aanbod van winkels en horeca. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Er zijn op dit moment voldoende parkeerplaatsen. Een pluspunt van het winkelcentrumgebied in Wijchen is de goede bereikbaarheid met de auto en de trein, en het gratis parkeren. Het Kasteel Wijchen is een icoon voor het centrum.

Wijchen heeft naast het centrum nog drie winkelcentra (zie afbeelding 1). Deze winkelcentra hebben alle drie een wijkfunctie. Op bedrijventerrein Wijchen-Oost is de woonboulevard gevestigd die vooral ook bezoekers van buiten de gemeente aantrekt.



Afbeelding 1. Winkelstructuur Wijchen

Overige attracties, zoals:

- Bioscoop Cinema Roma;
- Bowlingbaan en manege St. Frans;
- Binnenzwembad De Meerval;
- Binnenspeeltuin Monkey Town;
- Escaperoom Wijchen.

<u>*Cultuur*</u>

Museum Kasteel Wijchen

In het kasteel Wijchen is het museum gevestigd. Museum Kasteel Wijchen presenteert een vaste collectie van archeologie, het kasteel en Emilia, en de regionale geschiedenis. Verder organiseert het museum wisseltentoonstellingen over de lokale en regionale bewoningsgeschiedenis. Ook verzorgt het museum

kasteelrondleidingen en samen met de VVV rondleidingen door het centrum van Wijchen. Het museum trekt zo'n 8.000 bezoekers per jaar.

Theater 't Mozaïek
Het theater in Wijchen behoort tot de kleinere theaterzalen. Het theater biedt plaats aan 330 bezoekers. 't Mozaïek biedt een professioneel theaterprogramma.

Kunst
In de gemeente zijn op diverse buitenlocaties kunstwerken te bewonderen.
Verder is er een actieve Kunstkring die tijdelijke kunstexposities organiseert.

Evenementen

Evenementen dragen op veel manieren bij aan de uitstraling van Wijchen. Ze houden onze gemeente bruisend en aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Ook ondernemers hebben profijt van evenementen. Evenementen stimuleren de economie, houden het centrum vitaal en zorgen voor sociale cohesie.

In Wijchen worden jaarlijks evenementen georganiseerd (tabel 2). Er zijn aansprekende evenementen die jaarlijks terugkeren. Veelal zijn het vrijwilligers die met veel betrokkenheid en inzet zorgen voor een aantrekkelijk aanbod van evenementen.

Evenementen die goed bezocht worden, zorgen voor extra uitgaven en geven daarmee een economische impuls aan de Wijchense ondernemers. Hierdoor blijft Wijchen aantrekkelijk voor de gevestigde ondernemers en biedt het een gezond klimaat voor nieuwe ondernemers. Evenementen vallen onder de categorie experience leisure.

Tabel 2. Jaarlijks terugkerende evenementen Wijchen (tabel loopt door op volgende pagina)

	AANTAL BEZOEKERS	SOORT EVENEMENT	MEERDAAGS	BEREIK
DE NIJMEEGSE WANDELVIERDAAGSE, DAG VAN WIJCHEN.	60.000	SPORTIEF	JA	INTERNATIONAAL
WIJCHEN SCHAATST	60.000	SPORTIEF	JA	REGIONAAL
KERSTSPROOKJESFESTIJN	30.000	CULTUUR	JA	REGIONAAL
STRONG VIKING RUNS	26.000	SPORTIEF	JA	INTERNATIONAAL
EMPORIUM FESTIVAL	25.000	CULTUUR - MUZIEK	NEE	INTERNATIONAAL
KASTEELFEESTEN	10.000	CULTUUR - MUZIEK	JA	REGIONAAL
KERMIS	NIET BEKEND	VOLKSVERMAAK	JA	LOKAAL
PAARDENMARKT	NIET BEKEND	CULTUUR – ERFGOED	NEE	REGIONAAL

BATENBURGSE DAG	NIET BEKEND	MARKT	NEE	REGIONAAL
HERNENSE STRATENMARKT	NIET BEKEND	MARKT	NEE	REGIONAAL
GILDEFEESTEN NIFTRIK	NIET BEKEND	VOLKSVERMAAK	NEE	LOKAAL
BELEEF WIJCHEN / WIJCHEN STAAT STIL LIVING STATUES	NIET BEKEND	CULTUUR – MUZIEK EN THEATER	NEE	LOKAAL
KUNSTMARKT		CULTUUR – KUNST	NEE	REGIONAAL

Daarnaast worden er in de regio evenementen georganiseerd waar Wijchense ondernemers van profiteren. Zo levert Down The Rabbit Hole in Beuningen ook overnachtingen op voor Wijchense ondernemers. Dat geldt ook voor de concerten die in het Goffertpark in Nijmegen georganiseerd worden.

Verder zijn er incidentele evenementen (zie tabel 3). Zoals in de afgelopen 5 jaar zijn geweest:

Tabel 3. Incidentiele evenementen Wijchen

EVENEMENT	AANTAL BEZOEKERS	SOORT EVENEMENT	MEERDAAGS	BEREIK
HERDENKING MARKET GARDEN	25.000	CULTUUR – ERFGOED	NEE	REGIONAAL
GIRO GELDERLAND	NIET BEKEND	SPORTIEF	NEE	REGIONAAL
HOLLAND LADIES TOUR	NIET BEKEND	SPORTIEF	NEE	REGIONAAL
SPECIAL OLYMPICS	NIET BEKEND	SPORTIEF	JA	LANDELIJK

Daarnaast trekt sporthal Arcus bezoekers met (inter)nationale sportwedstrijden.

Zakelijk toerisme

In Wijchen is op beperkte schaal aanbod voor het zakelijk toerisme. 'T Mozaïek, sociaal cultureel en educatie centrum, biedt met de foyer en de theaterzaal mogelijkheid voor zakelijke bijeenkomsten en congressen. Verder is bij een aantal (horeca)gelegenheden ook de mogelijkheid om zalen te huren voor vergaderingen. Onder meer: Zaal Verploegen, hotel Umberto, Hotel Hoogeerd, Trainingscentrum BuitenOverleg, Zaal Sterrebosch en Bowling & Zalencentrum Sint Frans. In Wijchen is geen grote congresfaciliteit aanwezig.

1.3 Toeristische vraag, bestedingen en werkgelegenheid

In opdracht van ons regionaal bureau voor toerisme heeft Dynamic Concepts Consultancy in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de impact van de toeristisch-recreatieve bestedingen op de economie van de regio Arnhem Nijmegen. Het volledige rapport is terug te vinden op de website van Visit Arnhem Nijmegen. Hieronder laten we de belangrijkste resultaten uit dit rapport zien.

Toeristische vraag: overnachtingen en dagbezoek

Aantal overnachtingen in de regio Arnhem-Nijmegen

In 2018 vonden er bijna 2,7 miljoen overnachtingen plaats in de regio Arnhem Nijmegen (afbeelding 2), ten opzichte van 1,3 miljoen overnachtingen in 2017. Nederlanders zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de overnachtingen (2,3 miljoen), de Duitse gasten zijn goed voor ruim 175.000 overnachtingen en de Belgen zorgen voor ruim 76.000 overnachtingen.



Figuur 1. Aantal overnachtingen in de regio Arnhem - Nijmegen (2018)

Bron: Impactonderzoek Vrijetijdseconomie regio Arnhem Nijmegen 2018, door Dynamic Concepts consultancy Eindhoven 2019, in opdracht van Toerisme VAN B.V.

Aantal overnachtingen in Wijchen

Van het totaal aantal overnachtingen in de regio Arnhem Nijmegen vindt 3% plaats in de gemeente Wijchen. Bijna de helft van het aantal overnachtingen in Wijchen gebeurt op een camping. Het aandeel overnachtingen in vakantiehuisjes is klein, ook in vergelijking met de regio (figuur 3 en 4). Opvallend is het relatief grote aandeel overnachtingen in groepsaccommodaties, afgezet tegen de regio.



Figuur 2. Aantal overnachtingen van 2014 tot en met 2018



Figuur 3. Overnachtingen naar logiesvorm regio Arnhem - Nijmegen (2018)



Figuur 4. Overnachtingen naar logiesvorm Wijchen (2018)

Bron: ZKA monitor (2016) & Munitax (2020)

Toeristisch dagbezoek in de regio Arnhem Nijmegen

Het totaal aantal dagbezoeken voor de regio is op basis van de beschikbare data geraamd op 11,5 miljoen bezoeken (figuur 4 op de volgende pagina). Het grootste deel daarvan, ruim 9,5 miljoen bezoeken, is ondernomen door Nederlanders van buiten de regio (niet inwoner van regio Arnhem Nijmegen). De inwoners van de regio zijn goed voor 1,4 miljoen dagbezoeken.

Figuur 4. Dagbezoeken regio Arnhem-Nijmegen (2018)

Bron: Impactonderzoek Vrijetijdseconomie regio Arnhem Nijmegen 2018, door Dynamic Concepts consultancy Eindhoven 2019, in opdracht van Toerisme VAN B.V.

Bestedingen en werkgelegenheid

Directe bestedingen en werkgelegenheid 2018 in de regio Arnhem Nijmegen



Figuur 5. Omvang vrijetijdseconomie regio Arnhem Nijmegen (2018)

Bron: Impactonderzoek Vrijetijdseconomie regio Arnhem Nijmegen 2018, door Dynamic Concepts consultancy Eindhoven 2019, in opdracht van Toerisme VAN B.V.

Uit de ZKA monitor van 2016 volgt dat in de dagtoeristische sector de bestedingen van horecabezoek door met name eigen inwoners en recreatief winkelen dominant zijn. Ook evenementen zijn een belangrijke deelsector voor het dagtoerisme in de regio. Qua bezoekaantallen is buitenrecreatie (wandelen, fietsen) een belangrijke sector; qua bestedingen minder. Hoewel uit een Limburgs wandelonderzoek is gebleken dat een wandelaar gemiddeld bijna € 20 uitgeeft per wandeling. De bestedingen tijdens een wandeldaguitstap ligt wat hoger en is gemiddeld € 25,75. Een wandelaar geeft tijdens een wandelvakantie

zelfs € 78,38 gemiddeld per dag uit. Van de bestedingen gaat er 69% naar eten en drinken in de lokale restaurants en cafés. Bij de wandelvakantiegangers loopt dat zelfs op tot 83%.

Verblijfsrecreatie levert naar verhouding het meeste op. Stimuleren van verblijfsrecreatie is daarom belangrijk. Behalve toeristisch verblijf is ook zakelijk verblijf een interessant aandachtsgebied. Met name hotels, vakantiehuizen en in mindere mate campings zijn gewilde verblijfsaccommodaties voor bezoekers.

De bezoekers besteden het meest tijdens hun dagtocht aan winkelen en uit (eten) gaan. Een aantrekkelijk winkelaanbod/gebied en een gevarieerd horeca-aanbod draagt daarom bij aan het verhogen van de bestedingen.

Het aandeel toerisme in de totale werkgelegenheid was in Gelderland 5,8 % in 2009. In de jaren daarna is het aandeel gestegen tot 6,9% in 2018. In de periode 2009-2018 is het aandeel dus met 1,1 procentpunt gegroeid.

Werkgelegenheid in de toeristische sector in Wijchen

In de afgelopen jaren is de werkgelegenheid in de toeristische sector in Wijchen gestegen (Zie tabel 4 en figuur 6). In 2009 telde Wijchen 780 banen. Daarna zijn er ieder jaar meer banen gecreëerd in de recreatief-toeristische sector (een toename van 37% van 2009 – 2018). In Wijchen ligt het aandeel toerisme in de totale werkgelegenheid lager dan de Gelderse score. In 2009 was het aandeel toerisme 4,9% van de totale werkgelegenheid in Wijchen. In 2018 bedroeg het aandeel toerisme 6,2%. Een toename van 1,3 procentpunt. Daarmee is het aandeel toerisme in Wijchen iets meer gestegen dan in de rest van Gelderland.

Tabel 4. Werkgelegenheid recreatie en toerisme in aantal banen

	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018
WIJCHEN	780	830	880	890	970	970	1.070
VERANDERING T.O.V. VOORGAAND JAAR IN %	0,0	+ 6,4	+ 6,0	+ 1,1	+ 9,0	0,0	+ 10,3



Figuur 6. Werkgelegenheid recreatie en toerisme in % van de totale werkgelegenheid

Bron: Provinciale Werkgelegenheidsenquête, Provincie Gelderland (2019)

Hoofdstuk 2: Doelgroepen, trends en ontwikkelingen

2.1 Doelgroepen

We hebben het toeristisch product in beeld. We weten wat onze kernkwaliteiten zijn en we kennen onze identiteit (het DNA van Wijchen). Maar minstens zo belangrijk is het om te weten wie onze (potentiële) bezoekers zijn en welke behoeften zij hebben op het gebied van recreatie en toerisme. 'Wat wil de klant?' Als we daar geen rekening mee houden, haakt hij af.

Bezoekers vanuit de regio

Over het algemeen komt meer dan de helft van de recreanten uit de eigen omgeving (eigen gemeente / omliggende gemeenten). Zeker zolang het corona virus onder ons is en de "anderhalvemetersamenleving" geldt zal het toerisme geconcentreerd zijn op de bezoekers uit de regio. Het is daarom interessant om ook dit profiel scherp te hebben. Zowel onze inwoners als onze bezoekers uit de regio vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar recreatie en vrije tijd. De zorgbehoefte neemt bijvoorbeeld toe. Tegelijk is de verwachting dat ze vaker korter op vakantie gaan. Ouderen zijn gezonder en actiever dan enkele jaren terug – ook zij zoeken nieuwe ervaringen.
Bezoekers uit de regio komen vooral naar Wijchen voor slow leisure activiteiten: om te wandelen en te fietsen. Zo blijkt uit een enquête bij de overzettingen van het voetveer dat driekwart van de recreanten uit de regio te komen. Ook komen de bezoekers om te winkelen in het centrum van Wijchen of voor bezoek aan het museum. Daarnaast trekt recreatiegebied Berendonck bezoekers uit Nijmegen en Wijchen voor strandbezoek en wandelen.

Bezoekers van buiten de regio

Zolang het coronavirus onder ons is en de "anderhalvemetersamenleving" geldt zal het inkomend toerisme vooral uit de ons omringende landen komen (en dan met name België en Duitsland). Zij kunnen met eigen vervoer reizen. Het internationaal vliegverkeer zal mondjesmaat op gang komen. De eerstkomende jaren zijn geen grote aantallen te verwachten. Het is daarom belangrijk ons te richten op het inkomend toerisme met eigen vervoer vanuit Europa.

In opdracht van Toerisme VAN heeft Dynamic Concepts een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van de (toekomstige) bezoeker aan de regio Arnhem – Nijmegen. Zie hiervoor het rapport 'De Leisure kansenkaart 2020'. Hieruit blijkt dat de eigen inwoners vooral slow leisure activiteiten ondernemen. De regio biedt meer dan voldoende aanbod aan slow leisure. Urban leisure is in evenwicht. Kansen liggen er met name voor experience leisure. De behoefte aan dit type activiteiten is groter dan het aanbod.

Bezoekers van buiten de regio ondernemen ook vooral slow leisure activiteiten. Zij komen voor de rust en de natuur en/of een bezoek aan de stad Nijmegen. Er zitten wel accentverschillen in de behoeften. Zo heeft de Duitse gast meer behoefte aan slow leisure dan de gasten uit andere delen van ons eigen land of Vlaanderen. Voor alle bezoekers geldt ook hier dat de kansen vooral liggen in het versterken van experience leisure.

De verblijfsrecreatie richt zich op het middensegment en trekt met name toeristen aan die graag de rust in de natuur op zoeken. Rondom grote evenementen in de regio zien we ook de ondernemende en de creatieve doelgroep komen. Vooral tijdens de Nijmeegse 4Daagse, Down the Rabbit hole, Strong Viking Run en de openluchtconcerten in Nijmegen.

Dynamic Concepts signaleert daarnaast de volgende ontwikkelingen:

Algemeen
- Verzadiging in slow-en urban leisure in vrijwel alle gebieden.
- Toenemende behoefte aan experience leisure in alle gebieden.
- Toename in vakanties met name door vergrijzing, millennials (generatie "Y" geboren tussen 1980 en 1996) hebben afwijkend vakantiegedrag.
- Toename in aantal hotels, vakantieparken, en groepsaccommodaties, afname in campings, aantal gasten beweegt mee met deze trends.

Experience Leisure
- Levenscyclus van attracties wordt steeds korter: blijven investeren om bezoekers te verrassen.
- Beleving toevoegen door middel van storytelling, thematisering en tijdelijke events is een must.
- Behoefte aan experience leisure activiteiten neemt toe naarmate men langer verblijft (short-break of vakantie), slow leisure neemt juist af.

Urban Leisure
- Aantal concertbezoekers stijgt. Door de coronacrisis heeft deze sector momenteel een flinke dip te verwerken.
- Steeds meer erfgoedlocaties krijgen nieuwe functie en worden weer toegankelijk voor het publiek.

Slow Leisure
- Binnen slow leisure is er een toenemende behoefte aan recreëren op en om het water.
- Cultuur wordt steeds meer zichtbaar in het landschap door thematische fiets- en wandelroutes.

2.2 Trends en ontwikkelingen

Groei voorspeld van inkomend toerisme naar Nederland
Vakantie in Nederland wint aan populariteit. Het inkomende toerisme groeit net zoals de toeristische bestedingen. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Het NBTC verwacht dat het aantal binnenlandse en inkomende bezoekers in Nederland nieuwe records zal gaan bereiken. Voorzichtige schattingen voorspellen dat het aantal inkomende bezoekers met minimaal 35% groeit van 19,1 miljoen in 2018 naar 29 miljoen in 2030. Ondanks deze vooruitzichten stelt het NBTC dat meer niet altijd, en zeker niet overal, beter is. Met name in steden en op iconische locaties zal door overbelasting een druk op de leefbaarheid kunnen ontstaan, waar andere plaatsen in Nederland nog onvoldoende profijt hebben van de kansen en economische impuls die toerisme kan bieden.

Maatschappelijke trends

Digitalisering en technologie
Door het verder gegroeide gebruik van internet neemt de technologische innovatie sterk toe. Mensen zijn vrijwel altijd en overal online. Vrijetijd en werk lopen door elkaar heen. Dit wordt extra versterkt door de coronacrisis. De verwachting is dat het thuiswerken ook na de coronacrisis op grotere schaal zal blijven.
Bezoekers verwachten altijd online te kunnen zijn. Zoek- en boekgedrag veranderen door de online omgeving. Overigens is er ook een trend waarneembaar dat er juist behoefte is om offline te zijn en niet altijd bereikbaar. “Hoe meer we online leven, hoe belangrijker ons offline leven wordt”. Dat zegt trendwatcher Adjiedj Bakas. We gaan meer genieten van fysieke ontmoetingen, samen koken en eten, en intimiteit delen. Zo ontstaat een nieuwe hybride digitale toekomst. Het is en blijft belangrijk om in te spelen op de mogelijkheden van deze toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het beleefbaar maken van authentieke verhalen over de oude ambachten.

Duurzaamheid
Bewustwording van schaarste en de mogelijkheden van hergebruik zijn enorm toegenomen. Meer dan in het verleden past consumentengedrag zich daaropaan. Waar voorheen vooral jongeren zich bezighielden met denken over duurzaamheid, hernieuwbare energie en circulariteit, is het inmiddels gemeengoed. Mensen zijn zich in toenemende mate bewust van hun ecologische footprint en wensen die te beperken dan wel te compenseren. Dat heeft ook zijn weerslag op de vrijetijdsbesteding. Zo bestaat er tegenwoordig bijvoorbeeld schuldgevoel om te vliegen. Overigens blijkt dat niet uit recente cijfers van vóór de coronacrisis. Het aandeel vliegvakanties was groter dan autovakanties (en treinvakanties). Door de coronacrisis en de economische recessie is het aandeel vliegvakanties drastisch gedaald. Autovakanties stijgen (noodgedwongen) in populariteit. Hoewel we verwachten dat het aantal vliegvakanties zal toenemen zodra er een vaccin is tegen COVID-19, zal het waarschijnlijk lang duren voor het weer op het niveau is van vóór corona. Ook vanwege de economische recessie als gevolg van COVID. Maar eigenlijk verwachten we het aandeel vliegvakanties zelfs helemaal niet meer op het oude niveau terugkomen. We veranderen ons consumptiegedrag, al dan niet vrijwillig. Dat staat buiten kijf. Ondernemers in de vrijetijdseconomie moeten hierop inspelen. De energieakkoorden en duurzaamheidsopgaven, alsmede de recessie, dwingen daar ook toe.

Behoefte en zingeving
Er is een toenemende behoefte aan beleving en authenticiteit. Het toevoegen van beleving krijgt vorm in verpakkingen, een persoonlijke boodschap bij een (digitale) aankoop. Het draait bij vrijetijdsbesteding meer en meer om de persoonlijke beleving en ervaringen. Ook zijn consumenten benieuwd naar het verhaal achter het product. Waar komt het vandaan? Op welke wijze is het geproduceerd? Is de grondstof duurzaam en veroorzaakt het afval? Daarnaast groeit de behoefte aan persoonlijke aandacht en het gevoel van aandacht krijgen van de ondernemer.

Trends dagrecreatie

Behoefte aan verhalen en thematisering
We zijn op zoek naar bijzondere ervaringen die ons de mogelijkheid geven ons even in een andere wereld te wanen. Thematisering en het vertellen van verhalen spelen hierbij een rol waarbij behoud van authenticiteit wel belangrijk is (het verhaal van de locatie waar men zich bevindt). Voorbeelden zijn: escape-

rooms, thematische fiets- en wandelroutes, (cultureel) erfgoed en musea. Door het lenen van concepten van onder andere attractieparken weten musea een bredere doelgroep aan te spreken. De mogelijkheden van virtual-en augmented reality[3] bieden kansen voor het verbeelden van het (onzichtbare) verleden. Zoals ruïne Batenburg of het Romeinse verleden. Wat dat laatste betreft, hebben we met de app Luxe achter de Limes al een eerste begin gemaakt met augmented reality.

Een ander voorbeeld is het steeds populairder worden van evenementen voor de vrijetijdsbesteding. De trend is momenteel het willen beleven en ervaren. Het aantal festivals groeit. (Muziek)festivals zijn het populairst, maar ook foodfestivals en markten worden steeds populairder.

Toeristen geven een 'boost' aan de winkels, restaurants en cafés in onze gemeente. Andersom leveren goede winkelvoorzieningen een impuls aan het toerisme. Onze inwoners profiteren daarmee ook van het in stand houden of verbeteren van deze voorzieningen.

Een belangrijk aandachtspunt is dat de consument niet alleen een product wil kopen. Kopen gebeurt steeds meer online. Bereikbaarheid dichtbij de winkels is dus niet alles. De (toeristische) consument zoekt vooral een mooie beleving of ervaring. Ondernemers kunnen hierop inspelen door gezamenlijk een "winkelidentiteit" en communicatie op te zetten.

Minder ver reizen en milieuvriendelijk recreëren
Als gevolg van de coronacrisis gaan toeristen (op korte termijn) minder ver reizen. Men gaat meer op vakantie in eigen land en ondernemen daguitstapjes dichterbij huis. Vakanties, waarbij men met eigen vervoer kan gaan, nemen toe. Wandelen en fietsen zijn populaire recreatieve activiteiten die ook nog eens heel duurzaam zijn. Het gebruik van elektrische fietsen, racefietsen en mountainbikes neemt toe. Dit vraagt om een passende infrastructuur.

Rijk en gezond leven
Wij zijn steeds meer bezig met onze gezondheid. Van biologisch voedsel tot moderne technologische hulpmiddelen die helpen op de juiste manier te bewegen. Fitness- en foodtrackers verschijnen in het dagelijkse leven. Ook mentale gezondheid telt. Het vermijden van stress wordt steeds belangrijker. Ontwikkeling van aanbod voor gezondheid en welzijn van lichaam en geest zijn kansen. En plekken bieden waar je off-line kunt zijn en jezelf weer op te laden. De uitdaging is dat wat gezond is snel verandert en dus vraagt om een flexibele houding en aanpak.

Trends verblijfsrecreatie

Bijzondere overnachtingsmogelijkheden
In een sector met veel concurrentie is het onderscheidend vermogen van belang. Mensen zoeken naar een accommodatie die niet alleen kwalitatief goed is maar ook nét even anders. Een boomhut of een hotel

[3] Men spreekt van virtual reality wanneer je wordt ondergedompeld in een volledige virtuele ervaring. Je begeeft je in een compleet andere wereld en het is niet mogelijk je echte omgeving te zien.
Men spreekt van augmented reality wanneer een digitaal beeld – een animatie – over de werkelijkheid wordt gelegd. Dit kan via een beeldscherm zijn op een smartphone, een AR bril met een speciale prismalens of via een specifieke wijze van projectie. Je kunt nog steeds de omgeving zien, maar er wordt extra informatie aan toegevoegd.

ingericht als knusse woonkamer zijn hier voorbeelden van. In dit digitale tijdperk is er een grote behoefte aan persoonlijke aandacht. We zoeken naar intieme accommodaties waarin gepersonaliseerde concepten voorop staan of die ons in onze identiteit versterken.

Aansluiting overnachtingen op dagrecreatief aanbod
Verblijfsaccommodaties zoeken steeds vaker de link met dagrecreatief aanbod. Soms binnen het eigen bedrijf (wellness, golfhotel, etc.). Maar ook in samenwerking met lokale aanbieders om het verblijf onderdeel te laten zijn van de lokale omgeving en beleving. Denk ook aan de combinatie met evenementen.

Presentatie en vindbaarheid van het aanbod
Mensen kiezen er steeds vaker voor om direct online te boeken. Goede zichtbaarheid op het internet is daardoor belangrijk. Sociale media hebben een centrale plaats in onze samenleving verworven. De kanalen worden steeds vaker ingezet voor nieuws en reclame. Het online zoekgedrag van mensen verandert. Voor bedrijven in de vrijetijdssector is het belangrijk hierop voorbereid te zijn.

Meer vraag naar luxer toeristisch verblijf als gevolg van vergrijzing
Door vergrijzing in de samenleving is een verandering in de toeristische vraag merkbaar. Consumenten zoeken naar meer comfort. Als gevolg hiervan krijgt de kampeerbranche het zwaarder en kunnen de hotel- en bungalowsector profiteren.

De populariteit van vakantiehuisjes zal toenemen als gevolg van de coronacrisis. Vakantiehuisjes bieden de bezoekers autonomie en geeft voldoende mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden. Van belang is dat vakantiepark(en) inspelen op deze ontwikkeling door zelf ook in de ontwikkeling mee te gaan.

Bijlage:

Overzicht wandelroutes

- Wandelknooppuntennetwerk Rijk van Nijmegen Zuid, in de Haterse en Overasseltse Vennen, tussen Alverna en Heumen.
- Paaltjesroutes van Staatsbosbeheer en in Vennengebied.
- Het Geldersch Landschap heeft 3 gemarkeerde routes in het gebied tussen Bergharen, Hernen en Leur. Deze markeringen raken in verval.
- Er zijn gemarkeerde en ongemarkeerde lokale ommetjes en struinroutes in Wijchen, Batenburg, Niftrik en Balgoij. De struinroutes langs de Maas zijn niet met elkaar verbonden.
- Op Berendonck zijn wandelpaden om het “rondje om de plas” te maken. Berendonck is tevens opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk Rijk van Nijmegen Zuid.
- Het gemarkeerde streekpad “Streekpad Nijmegen” (zie onderstaande afbeelding).
- De gemarkeerde route “Walk of Wisdom”. De WoW kent een sterk eigen publiek en trekt jaarlijks een groeiend aantal wandelaars.

Afbeelding: Streekpad Nijmegen - route door Wijchen

Wandelroutes gemeente Wijchen



Toeristische Visie Gemeente Wijchen 2030

Beleidsdoelen Gemeente Wijchen

- Vergroten leefbaarheid
- Versterken economie
- Creëren en behouden werkgelegenheid
- Groei in duurzaamheid

Toerisme is geen doel maar een middel

Centrum Wijchen

Berendonck

Buitengebied

Toeristische ambities

"Gemoedelijk dorp aan de Maas, waarvan de Romeinen en de Middeleeuwers al wisten dat het hier goed toeven is."

- **20% groei** aantal toeristische overnachtingen, banen en toeristische bestedingen
- **50% aandeel** duurzame (energieneutrale) toeristische ondernemingen

Actielijnen Doelstellingen

Verblijfsrecreatie

1. Divers verblijfsaanbod
2. Meer bedden
3. Nieuwe verbindingen met dagrecreatie

Dagrecreatie

1. Versterken waterrecreatie
2. Beleving toevoegen in rivierenlandschap
3. Nieuwe doelgroepen voor kasteel

Organisatie & omgeving

1. Optimaliseren routes / infra
2. Vergroten zichtbaarheid en imago Wijchen
3. Evenementen versterken
4. Duurzaam ondernemer-schap

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1944
Extern Zaak ID	Z/19/029293
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.f
Omschrijving	29293 bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Eigenaar	Klimsop, Raymond
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	+31648275771
E-mail adres steller	r.klimsop@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota bekrachtiging geheimhouding bijlage "notitie financiële haalbaarheid Alverna"

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**
Stukken gemeenteraad Wijchen	3 november 2020

Voorgesteld besluit

Besluit (Aangenomen)

1. De door het college op de bijlage 1.2 “Notitie financiële haalbaarheid Alverna” bij de beslisnota “Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617” opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Openbaar Zaaknummer: 29293

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. De door het college op de bijlage 1.2 "Notitie financiële haalbaarheid Alverna" bij de beslisnota "Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617" opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Aanleiding
Het college heeft geheimhouding opgelegd op de bijlage 1.2 "Notitie financiële haalbaarheid Alverna" bij de beslisnota "Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617" (nummer Z/19/029293). U gaat deze nota inhoudelijk behandelen. Wij vragen u de geheimhouding op bijlage 1.2 te bekrachtigen, anders wordt de bijlage alsnog openbaar. Dat moet in de eerste raadsvergadering na het collegebesluit waarin het verzoek wordt gedaan om geheimhouding op te leggen op de bijlage

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
29 september 2020	Z/19/029293 Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617

Gewenst resultaat
Bekrachtigen van de geheimhouding op de bijlage 1.2 "Notitie financiële haalbaarheid Alverna" bij de beslisnota.

Argumenten

1.1 Geheimhouding is noodzakelijk om de financiële belangen van de gemeente te beschermen en om onevenredige benadeling van de gemeente te voorkomen.
Uw raad kan alleen geheimhouding opleggen als minimaal één van de weigeringsgronden voor openbaarheid uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing is. In dit geval zijn dat:
- het belang van de economische en financiële belangen van de gemeente en haar bestuursorganen;
- het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

De bedoelde bijlage bij de beslisnota “Notitie financiële haalbaarheid Alverna” bevat gegevens waarvan het niet wenselijk is als marktpartijen deze informatie kunnen inzien. Dit doorkruist een toekomstige aanbesteding. Als deze informatie openbaar zou worden, dan zou dat ook onze onderhandelingspositie kunnen schaden.

Tegenargumenten en risico’s
geen

Financiële gevolgen

n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Uitvoering of Vervolgstappen
n.v.t.

Bijlagen
geen

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1864
Extern Zaak ID	Z/19/029293
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.g
Omschrijving	29293 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Graafseweg 615-617
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Eigenaar	Klimsop, Raymond
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	06-48275771
E-mail adres steller	r.klimsop@drutenwijchen.nl

Bijlagen
1. Beslisnota Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617
1.1 Studie herontwikkeling school Alverna

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Stukken gemeenteraad Wijchen	29 september 2020
Commissievergadering Wijchen	8 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

1. Voor de herontwikkeling van de locatie Graafseweg 615-617 een werkkrediet beschikbaar te stellen voor het voorfinancieren van de gemeentelijke plankosten.
2. Het werkkrediet van € 60.000 te dekken uit de algemene reserve.

Besluit (Aangenomen)

1. Voor de herontwikkeling van de locatie Graafseweg 615-617 een werkkrediet beschikbaar te stellen voor het voorfinancieren van de gemeentelijke plankosten.
2. Het werkkrediet van € 60.000 te dekken uit de algemene reserve.

Openbaar Zaaknummer: 29293

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Voorbereidingskrediet ontwikkeling Graafseweg 615-617

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Voor de herontwikkeling van de locatie Graafseweg 615-617 een werkkrediet beschikbaar te stellen voor het voorfinancieren van de gemeentelijke plankosten.
2. Het werkkrediet van € 60.000 te dekken uit de algemene reserve.

Aanleiding
In 2019 hebben wij u geïnformeerd over ons besluit om de nieuwbouwplannen voor de realisatie van 54 woon-/zorgeenheden op de locatie Graafseweg 615-617 niet te faciliteren. In de informatienota (18 2839) hebben wij voorts aangegeven dat wij onderzoek gaan doen naar de herontwikkeling van deze locatie. De insteek is om te bezien of ter plaatse een herontwikkeling gericht op wonen tot de mogelijkheden behoort.
Uit een eerste bouwkundige verkenning blijkt dat herontwikkeling voor woningbouw tot de mogelijkheden hoort. Om als gemeente in het kader van de grondexploitatie voorbereidende werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een werkkrediet noodzakelijk.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
14 maart 2019	Informatienota inzake Graafseweg 615-617 (Z/17/002839)

Gewenst resultaat
Met het krediet kunnen voorbereidende handelingen worden verricht ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Graafseweg 615-617 te Alverna.

Argumenten
1.1 Om het proces van planbegeleiding bij de opstart te faciliteren dient een werkkrediet beschikbaar te komen waaruit de gemeentelijke plan- en begeleidingskosten kunnen worden gefinancierd.
Als het gaat om kosten dient u bijvoorbeeld te denken aan de ambtelijke uren, het opstellen van de grondexploitatie, stedenbouwkundige uitgangspunten en het maken van exploitatieberekeningen. Al deze kosten worden later in de grondexploitatie (GREX) verrekend.

1.2 Uit de herontwikkelingsstudie en de studie naar de financiële haalbaarheid blijkt woningbouw tot de mogelijkheden behoort.
Uit de voorstudie blijkt dat herontwikkeling tot woningbouw (steden)bouwkundig en financieel tot de mogelijkheden behoort. Het schoolgebouw heeft een belangrijke historische, emotionele en verbindende waarde voor Alverna. Uit de bouwkundige studie volgt dat behoudt niet alleen mogelijk is maar ook wordt geadviseerd. Dit uitgangspunt wordt voor de verdere ontwikkeling dan ook overgenomen.
Financieel behoort herontwikkeling voor woningbouw met dit uitgangspunt tot de mogelijkheden. In het rapport is voor bepaalde uitgangspunten uitgegaan van kengetallen. Lokale prijsstellingen kunnen leiden tot een grotere plus in de grondexploitatie.

1.3 Zodra de locatie daadwerkelijk in ontwikkeling gaat dient er een grondexploitatie geopend te worden.
In de grondexploitatie worden de gronden ingebracht, de kosten voor bouw en woon-rijp maken en de overige (al dan niet voorgefinancierde) plankosten.

Tegenargumenten en risico's
1.1. De gemeente neemt een (beperkte) risicodragende positie in de voorfinanciering van de plankosten.
De gemeente zal de plankosten voorfinancieren. De plankosten kunnen later ingebracht worden in de GREX. Het risico is beperkt. Er hebben zich al enkele ontwikkelaars gemeld die interesse hebben in de locatie.

Financiële gevolgen

De gemeente zorgt voor voorfinanciering van de plankosten middels een werkkrediet van € 60.000,- Daarnaast zet de gemeente de GREX op waarin de gronden en kosten worden ingebracht en uiteindelijk verrekend met de verkoop van bouwgrond aan een toekomstige ontwikkelende partij.

Voor het plangebied is eind 2019 de boekwaarde van de grond bepaald. Dit bedrag wordt meegenomen in de grondexploitatie. Uitgangspunt voor de gemeente is dat de grondexploitatie minimaal budgettair neutraal dient te zijn, met inbegrip van dit voorbereidingskrediet.

Dat betekent dat we verwachten wanneer u in het vervolg besluit de grondexploitatie vast te stellen, dit voorbereidingskrediet ten laste van de grondexploitatie gebracht kan worden en er geen aanspraak op de algemene reserve nodig is. Mocht het plan niet doorgaan, dan worden deze kosten wel ten laste van de algemene reserve gebracht.

Communicatie
Wij zullen uw raad op de hoogte houden van de voortgang.

Uitvoering of Vervolgstappen
In de voorfase is een studie naar de herontwikkelingsmogelijkheden en de financiële haalbaarheid van een herontwikkeling uitgevoerd. Beide zijn positief.
De komende periode gaan wij de ambities bepalen t.a.v. het programma (aantal woningen, voor wie?), duurzaamheid, de overige stedenbouwkundige uitgangspunten en de inrichting van de openbare ruimte. Aan de hand van dit programma zullen wij een

aantal marktpartijen uitnodigen om een plan te ontwikkelen. In welke vorm dit gaat gebeuren is nu nog niet bekend.

Geheimhouding:

Geheimhouding is op de beslisnota niet van toepassing.
De bijgevoegde studie naar de financiële haalbaarheid is echter, gelet op de gemeentelijke belangen bij eventuele toekomstige verkoop niet openbaar.

Quick scan herbestemming school Alverna

buro DS

Frank Willems Architecten

Arjan van der Laan | Frank Willems
mei 2020

Vraag

Dit boekje betreft een quickscan naar de kansen voor de herontwikkeling van de voormalige school op de locatie Graafseweg 615-617 in Alverna.

Hergebruik van (een deel van) de bestaande bebouwing behoort uitdrukkelijk tot de mogelijkheden, gezien de architectonische kwaliteit van het ensemble en de betekenis die de school in het verleden heeft gehad voor Alverna.

Aandachtspunten hierbij zijn onder andere de aanwezigheid van enkele grote bomen, de oriëntatie van de gebouwen, de ontsluiting, mogelijkheden voor parkeren, de kwaliteit van de buitenruimte, etc

Dit boekje betreft de stedenbouwkundige en bouwkundige verkenning van de mogelijkheden voor herontwikkeling van deze locatie.

Omdat de locatie aan de noordzijde grenst aan een woonzorglocatie van Talis, heeft overleg plaatsgevonden met Talis. Uit dit overleg is gebleken dat een deel van deze gronden indien gewenst aangekocht kan worden ten behoeve van buitenruimte van de toekomstige bewoners op de schoollocatie

Talis gaf ook aan dat er woonvraag is van woongroepen voor dit soort locaties.

Huidige situatie

Huidige situatie

Huidige situatie

Huidige situatie - gebouw zuid



Huidige situatie - gebouw noord



Huidige situatie - geschiedenis







Huidige situatie

Uitgangspunten

Kenmerken:

- locatie ligt aan de Graafseweg in Alverna;
- rondom liggen woningen en zorgcomplexen
- aan de noordzijde: zorgcomplex Talis;
- tussen zorgcomplex Talis en schoollocatie ligt grond van Talis. Uit overleg met Talis is gebleken dat een deel hiervan aangekocht kan worden ten behoeve van buitenruimte van de toekomstige bewoners op de schoollocatie;
- aan de westzijde ligt een bosperceel (niet openbaar toegankelijk);
- huidige gebouw is gebouwd in de jaren ‘50, als RK meisjesschool;
- latere aanpassingen en uitbreidingen in de jaren ‘50, ‘60 en rond 2000;
- huidige bebouwing bestaat uit twee hoofgebouwen aan een schoolplein. Het noordelijke gebouw is samengesteld uit verschillende bouwddelen met verschillende nokrichtingen (een laag met een kap), en een deel met een plat dak. Het zuidelijke gebouw bestaat uit één deel, twee lagen met een kap, met een nokrichting evenwijdig aan het plein.
- kenmerkende architectuur, fraaie uitstraling. Met name het zuidelijke gebouw is van goede bouwkundige kwaliteit.

Uitgangspunten:

- bestaande bebouwing indien mogelijk deels in stand houden, heeft veel kwaliteit;
- gebruik maken van de aanwezige structuur in de gebouwen;
- voormalige schoolplein als gezamenlijke binnenruimte, grotendeels autovrij;
- schooltuin aan de zuidzijde gebruiken als privéterrein voor bewoners;
- in overleg met Talis grond aan de noordzijde toevoegen, zodat bewoneres noordelijke gebouw een privétuin hebben aan de noordzijde;
- bestaande bomen in stand houden;
- voldoende parkeerruimte creëeren, parkeernormen CROW hanteren.

Voorstel

privé tuinen
6 rijtjeshuizen (nieuwbouw)
gemeenschappelijke buitenruimte (oude schoolplein)
6 rijtjeshuizen in bestaand pand
gemeenschappelijke tuin
2 appartementen in bestaand pand
6 nieuwe parkeerplaatsen
nieuwe entree
gemeenschappelijke ruimte of atelier in bestaand pand
9 nieuwe parkeerplaatsen
6 nieuwe parkeerplaatsen

Voorstel

Het voorstel is om het zuidelijke gebouw volledig te handhaven en te herontwikkelen en het noordelijke gebouw deels te slopen (en het oostelijk deel te behouden). Hiervoor zijn de volgende redenen:

- het zuidelijke gebouw heeft een heldere structuur en een souterrain;
- dit gebouw is per bestaand klaslokaal goed te splitsen en dan zijn woningen met 3 bouwlagen te realiseren, hetgeen goede woningplattegronden oplevert;
- de zuidzijde van het te her ontwikkelen gebouw is gelegen aan een groene strook dat als gemeenschappelijke buitenruimte met kleine terrassen is in te richten;
- het noordelijke gebouw is slecht georiënteerd ten opzichte van bezonning, heeft een onhandige structuur en heeft kleine hoogteverschillen op de begane grond vloer en is daardoor moeilijker te verkavelen in woningen en/of appartementen;
- het noordelijke gebouw grenst aan de westzijde ook direct aan de erfgrens waardoor daar geen buitenruimte is te maken.

Noordelijk gebouw
Deels wordt dit gebouw gesloopt en herontwikkeld tot een nieuw woningblok met buitenruimte aan de noordzijde en een dakterras op de bovenste bouwlaag aan de zuidzijde. Het oostelijke gedeelte van het gebouw blijft staan en wordt herontwikkeld tot twee appartementen. Om een tuin aan de noordzijde mogelijk te maken zal een stuk grond van Talis moeten worden aangekocht.

Zuidelijk gebouw
Het zuidelijke gebouw blijft volledig gehandhaafd. Hierin kunnen zes relatief smalle grondgebonden woningen en een gemeenschappelijke ruimte of atelierruimte worden gerealiseerd. Appartementen in dit gebouw (woningen beneden en boven) zijn vanwege geluidstechnische aspecten minder gewenst. Aan de zuidzijde van dit gebouw ontstaat een gemeenschappelijke privétuin.



aan te kopen gronden

Schoolplein
Het voormalige schoolplein word een centrale ruimte voor gezamenlijk gebruik. Dit deel blijft autovrij. Alle woningen zijn georiënteerd op deze centrale ruimte. De entrees liggen er ook aan.

Overige aspecten:

- parkeren vindt plaats op nieuw toe te voegen parkeervakken aan de Graafseweg en enkele parkeervakken bij de entree van het gebied. Uitgangspunt is een gemiddelde parkeernorm van 1.5 parkeerplaatsen per woning;
- onderzocht kan worden of er een deelauto kan worden geplaatst op één van de parkeerplekken, die wordt betaald door de vereniging van eigenaren of huurders, zodat er minder parkeerplaatsen hoeven te worden aangelegd;
- bestaande bomen kunnen zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

HERONTWIKKELING SCHOOLLOCATIE GRAAFSEWEG ALVERNA

BUREO DWARSSTRAAT
FRANK WILLEMS ARCHITECTEN

SCHAAL 1:500
MAART 2020.

0 500 1000 1500 2000 2500

A: 6 GROUDGEBONDEN WONINGEN. (IN BESTAAND).
B: ALGEMENE VOORZIENINGEN - GEMEENSCHAPPELIJK.
C: 6 GROUDGEBONDEN WONINGEN. (NIEUW).
D: 2 APPARTEMENTEN. (IN BESTAAND).

HERONTWIKKELING SCHOOLLOCATIE GRAAFSEWEG & LIVERLOO.

BURO DWARSSTRAAT
FRANK WILLEMS ARCHITECTEN

SCHAAL 1:500
MAART 2020.

0 500 1000 1500 2000 2500



HERONTWIKKELING SCHOOLLOCATIE GRAAFSEWEG ALVERNA.

VOORSTEL WONINGEN A

BURO DWARSSTRAAT
FRANK WILLEMS ARCHITECTEN

SCHAAL 1:200
MAART 2020.



-DOORSNEDE-

1 ENTREE
1 TOILET.
3 WOONKEUKEN
4 VIDE (WOONKAMER)
5 OVERLOOP
6 SLAAPKAMER
7 BADKAMER
8. BERGING/CV.
9 WOONKAMER

-BEGANE GROND-



-VERDIEPING-



-SOUTERRAIN-



HERONTWIKKELING SCHOOLLOCATIE GRAAFSEWEG ALVERNA.

VOORSTEL NIEUWBOUW WONINGEN.C

BURO DWARSSTRAAT
FRANK WILLEMS, ARCHITECTEN

SCHAAL 1:200
MAART 2020.



-DOORSNEDE-

1. ENTREE
2. TOILET
3. KEUKEN.
4. WONEN.
5. OVERLOOP.
6. SLAAPKAMER.
7. BADKAMER.
8. CV/WM.
9. WERKRUIMTE
10. TERRAS

-BEGANE GROND.



-VERDIEPING- 1.



-VERDIEPING- 2.



Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1675
Extern Zaak ID	Z/19/040548
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.h
Omschrijving	40548 Vaststellen definitief bestemmingsplan Wezelsedijk 31 te Wijchen
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Eigenaar	Rutten, Marcel
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P8 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	088 432 7210
E-mail adres steller	M3.Rutten@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Inrichtingsplan.pdf
Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Verkennend Bodemonderzoek.pdf
Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Beoordeling bodemonderzoek.pdf
Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Akoestisch onderzoek.pdf
Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Resultaat Watertoets.pdf
Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 Quickscan Flora en Fauna.pdf
Bestemmingsplan 'Wezelsedijk 31, Wijchen'.
Bijlage 1 Toelichting en regels
Bijlage 2 Verbeelding

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	14 juli 2020
College BenW openbaar Wijchen	6 oktober 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

1. Vaststellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
2. Het bestemmingsplan ‘Wezelsedijk 31, Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBWezelsedijk31-VG01 en zoals verbeeld op papier.
3. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

Besluit (Aangenomen)

1. Vaststellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
2. Het bestemmingsplan ‘Wezelsedijk 31, Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBWezelsedijk31-VG01 en zoals verbeeld op papier.
3. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

WEZELSEDIJK 31

GEMEENTE WIJCHEN

Legenda



bestaande schuur verbouwen tot woning



bestaande schuur



bestaande inrit/parkeren
met behoud bestaande bomen



achtererf met nieuwe solitaire boom



weide met nieuwe bomen

bestaande beplanting



nieuwe landschappelijke inpassing: bomenrij
met onderbeplanting

te verwijderen woontitel

Parkeerplaatsen op eigen terrein

SCHETSONTWERP

SCHAAL 1:1000 1 APRIL 2020

BURO SRO

Verkennend bodemonderzoek
Wezelsedijk 31
Wijchen

19-2444-R01AvH

C O L O F O N

Opdrachtgever	De heer J. van der Aa Wezelsedijk 31 6604 KG Wijchen
Contactbedrijf	Buro SRO Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem
Locatie	Wezelsedijk 31 te Wijchen
Type onderzoek	Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Rapportnummer	19-2444-R01AvH
Datum rapport	3 februari 2020
Auteur	Dhr. A.J. van Houwelingen Projectleider Bodem
Kwaliteitscontrole	Mevr. M. Penders Projectleider Bodem

Inventerra
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

(078) 682 24 55
info@inventerra.nl

I N H O U D S O P G A V E

1. INLEIDING 1

2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 2

2.1 Algemeen 2
2.2 Verzamelde informatie vooronderzoek 2
2.3 Hypothese 3

3. ONDERZOEKSSTRATEGIE EN UITVOERING VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 ... 5

3.1 Onderzoeksstrategie 5
3.2 Uitvoering veldwerk 5
3.3 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek 6

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 7

B I J L A G E N

1. Weergave onderzoekslocatie
   1.1 Kadastrale gegevens en omgevingskaart
   1.2 Situatietekening
   1.3 Foto's
2. Boorprofielen
3. Analysecertificaten
4. Toetsingskader
5. Resultaten vooronderzoek
6. Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

1. INLEIDING

In opdracht van de heer J. van der Aa heeft Inventerra in januari 2020 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Wezelsedijk 31 te Wijchen.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming in verband met de geplande verbouwing van de aanwezige schuur tot woning. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige en toekomstige gebruik.

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens de NEN 5725:2017 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) en de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek).

Kwaliteit
Inventerra is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018 (certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer EC-SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001.

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing:
☒ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
☒ 2002 – Het nemen van watermonsters.
☐ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
- de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
- de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en veldwerkresultaten en advies;
- veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen;
- de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).

2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725

2.1 Algemeen

Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A uit de NEN 5725:2017).

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over:
- Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van antropogene lagen in de bodem;
- Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik.

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals:
- Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever
- Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie
- Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl
- Bodemkwaliteitskaarten
- Topografische kaarten
- Geohydrologische kaarten

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd.

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie geconstateerde situatie.

2.2 Verzamelde informatie vooronderzoek

In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven.

Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek

Gegevens onderzoekslocatie	
Adres	Wezelsedijk 31 te Wijchen
Kadaster	Wijchen, sectie K, nr. 48 (ged.)
XY-coördinaten	X: 178.450 Y: 427.020
Begrenzing onderzoekslocatie	De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt ca. 1.960 m².
Huidig gebruik	Schuren, tuin, akkerland en paardrijbak
Toekomstig gebruik	Gepland is de verbouwing van de aanwezige schuur tot woning.
Omgeving	De locatie wordt omringd door agrarische percelen. Oostelijk bevindt zich de openbare weg. Zuidelijk is sprake van een watergang

Vervolg tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek

Overige informatie vooronderzoek	
Informatie eigenaar / opdrachtgever	Geen bijzonderheden
Terreinverkenning	• De locatie betreft een terrein met daarop enkele schuren met direct eromheen tuin en aan de achterzijde akkerland, waarvan een deel wordt gebruikt als paardrijbak. • Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid van puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of verhardingsmaterialen. Eén van de schuur is voorzien van een asbest(verdacht) golfplaten dak. Deze watert echter niet af op het maaiveld, maar via een goot en een regenpijp (op vermoedelijk het riool). Voor het overige zijn deze niet waargenomen.
Kaartmateriaal	Topotijdreis: De locatie was tot 1957 in gebruik als weiland, daarna is bebouwing aangegeven. Voor zover te herleiden zijn er geen kassen, boomgaarden of sloten aanwezig geweest op de onderzoekslocatie.
Bodemloket	Van de locatie is geen informatie bekend.
Omgevingsdiensten Regio Nijmegen (ODRN)	Tot op heden is geen informatie ontvangen van de omgevingsdienst.
Gemeente Druten-Wijchen	Voor de locatie is in 1987 een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een opslagloods.
Bodemkwaliteitskaart	De locatie is gelegen in zone "Buitengebied Wijchen".
Geohydrologie (DinoLoket en Grondwaterkaarten TNO)	Holocene deklaag, bestaande uit zandige, kleiige en/of venige afzettingen: < 1 m dikte Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties van Kreftenheye, Peize en Waalre : dikte circa 45 meter Scheidende laag, bestaande uit de kleiige afzettingen van de Formatie van Waalre: dikte ca. 6 meter Stromingsrichting van het freatisch grondwater (<10 m): beïnvloed door lokale factoren Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: noordwestelijk

In bijlage 1 zijn de kadastrale informatie, foto's, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening bijgevoegd. In bijlage 5 zijn relevante gegevens van het vooronderzoek opgenomen.

2.3 Hypothese

Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord:

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie?
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1.

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich?
Er is op grond van het vooronderzoek geen aanleiding om te verwachten dat sprake is van bodemvreemde lagen.

Is de bodem asbestverdacht?
Er is op grond van het vooronderzoek geen aanleiding om te verwachten dat de locatie verdacht is voor asbest.

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij te onderscheiden?
Voor de bodem op de locatie is de verwachting dat deze klasse "Achtergrondwaarde" betreft.

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater?
Er wordt niet verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?
Er is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd; derhalve is de uitvoering van bodemonderzoek nodig.

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging vermoed?
Op grond van de verzamelde informatie wordt niet verwacht dat sprake is van een bodemverontreiniging op de locatie.

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn verdachte parameters?
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen potentiële bronnen van bodemverontreiniging bekend.

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek?
Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit wordt er vanuit gegaan dat sprake is van een onverdachte locatie en is de onderzoeksstrategie voor een 'onverdachte niet-lijnvormige locatie' (ONV-NL, NEN 5740) van toepassing.

3. ONDERZOEKSSTRATEGIE EN UITVOERING VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740

3.1 Onderzoeksstrategie

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypotheses en onderzoeksstrategieën is de minimaal benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden en analyses volgens de NEN 5740 worden verricht.

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses

Locatie	Strategie	Veldwerk		Analyses		
		boringen	peilbuizen	bg	og	gw
Opp. 1.960 m^2	ONV-NL	8x 0,5 m-mv 2x 2,0 m-mv	1x	2x NENG	1x NENG	1x NENW

Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld bg: bovengrond vd: verdachte laag og: ondergrond gw: grondwater

NENG : standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), polychloorbifenylen (PCB), minerale olie)

NENW : standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie)

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in en op de bodem beperkt zich tot het doen van waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond en/of puin, conform de NEN 5707/5897, maakt geen onderdeel uit van dit bodemonderzoek.

3.2 Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 en 2002. De veldwerkzaamheden in het kader van deze protocollen zijn uitbesteed aan Bodem Expert B.V. te Huissen. De erkend veldmedewerker van Bodem Expert B.V., dhr. M. Scholten, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder certificaatnr. K97733/01.

Op 13 januari 2020 zijn in totaal 11 boringen (boringen 01 t/m 11) geplaatst, in diepte variërend van 1,0 – 2,8 m-mv. Boring 01 is afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto's zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.

De bodem op de locatie bestaat tot de maximale boordiepte uit zand. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van 1,6 à 1,7 m-mv. In de navolgende tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden tijdens het plaatsen van de boringen weergegeven.

Tabel 3 Visuele waarnemingen tijdens plaatsing boringen

Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
02	2,00	0,30 - 0,80	Zand	sporen kolengruis
04	1,00	0,00 - 0,50	Zand	sporen baksteen
05	1,00	0,00 - 0,50	Zand	sporen baksteen

In en op de bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht (plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat op basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten.

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 01 is op 21 januari 2020 door dhr. M. Scholten, zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de navolgende tabel.

Tabel 4 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	Grondwaterstand (m-mv)	pH	EGV (µS/cm)	Troebelheid (NTU)*	Bijzonderheden
01	1,80 - 2,80	1,80	6,4	380	9,52	-

Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen
*: Bij een NTU >10 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen opgetreden.

3.3 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters en de uitgevoerde analyses. De analyseresultaten zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid en zijn eveneens weergegeven in de tabel. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de analyseresultaten bijgevoegd.

Tabel 5 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten

Grond	Boring met traject (m-mv)	Analyse	Toelichting	> AW	> T	> I
MM1	02 (0,30 - 0,80) 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50)	NENG	Zandige bovengrond met sporen kolengruis of baksteen	Koper (0,08) Cadmium (0,02)	-	-
MM2	01 (0,00 - 0,50) 03 (0,04 - 0,50) 07 (0,00 - 0,50) 08 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,50) 11 (0,00 - 0,50)	NENG	Zandige bovengrond, visueel onverdacht	-	-	-
MM3	01 (0,50 - 1,00) 01 (1,00 - 1,50) 02 (0,80 - 1,30) 02 (1,30 - 1,60) 08 (0,50 - 1,00) 08 (1,00 - 1,50)	NENG	Zandige ondergrond, visueel onverdacht	-	-	-
Grondwater	**Filterstelling (m-mv)**	**Analyse**	**Toelichting**	**> S**	**> T**	**> I**
01-1-1	1,80 - 2,80	NENW	-	Barium (0,02)	-	-

Verklaring tabel:
NENG : standaard pakket grond
NENW : standaard pakket grondwater
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
> S : overschrijding streefwaarde(n)
> T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n)
> I : overschrijding interventiewaarde(n)
- : geen overschrijding
(getal) : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1)
(-) : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van de heer J. van der Aa heeft Inventerra in januari 2020 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Wezelsedijk 31 te Wijchen. De onderzoekslocatie, met een oppervlakte van circa 1.960 m^2, is in gebruik als weiland.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming in verband met de geplande verbouwing van de aanwezige schuur tot woning. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige en toekomstige gebruik.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk onverdacht voor bodemverontreiniging.

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

- De bovengrond met bijmenging van koolas of baksteen (0 – 0,5 m-mv, MM1) is licht verontreinigd met koper en cadmium;
- In de bovengrond zonder bijmengingen (MM2) en de ondergrond (MM3) zijn geen verontreinigingen aangetoond;
- In het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 01) is een licht verhoogde concentratie barium aangetoond. Deze wordt beschouwd als een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese 'onverdacht voor verontreiniging' (strikt genomen) verworpen te worden, vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten in MM1 van de bovengrond. De aangetoonde verhoogde gehalten zijn echter zodanig licht verhoogd dat aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen ons inziens niet noodzakelijk worden geacht. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het terrein geschikt voor de huidige en de toekomstige bestemming.

Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden, ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden en/of een onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie hierover kunt u zich tot Inventerra wenden.

Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van 2 tot 5 jaar.

B I J L A G E N

Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie

- Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens en omgevingskaart
- Bijlage 1.2 Situatietekening
- Bijlage 1.3 Foto's

Bijlage 2 Boorprofielen

Bijlage 3 Analysecertificaten

Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden

Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek

Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie

Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens en omgevingskaart

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 19-2444



	Deze kaart is noordgericht
12345	Perceelnummer
25	Huisnummer
	Vastgestelde kadastrale grens
	Voorlopige kadastrale grens
	Administratieve kadastrale grens
	Bebouwing
	Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 december 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente	Wijchen
Sectie	K
Perceel	48

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart Klantreferentie: 19-2444



0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object Wijchen K 48

CC-BY Kadaster.



BEBOUWING
a bebouwd gebied
b gebouwen
c hoogbouw
d kas

WEGEN
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg
viaduct
aquaduct
tunnel
vaste brug
beweegbare brug
brug op pijlers

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor
spoorweg: meersporig
a station b spoorweg in tunnel
tramweg
a sneltram b sneltramhalte
a metro bovengronds
b metrostation

HYDROGRAFIE
waterloop: smaller dan 3 m
waterloop: 3-6 m breed
waterloop: breder dan 6 m
a schutsluis b stuwen
c koedam
a duiker b grondduiker
c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK
a grasland met sloten
b akkerland met greppels
c boomgaard
d fruitkwekerij
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand
g loofbos
h naaldbos
i gemengd bos
j griend
k heide
l zand
m drasland, moeras
n rietland
o dodenakker, begraafplaats
p overig bodemgebruik

OVERIGE SYMBOLEN
a religieus gebouw
b toren, hoge koepel
c religieus gebouw met toren
d markant object
e watertoren
f vuurtoren
a gemeentehuis
b postkantoor
c politiebureau
d wegwijzer
a kapel
b kruis
c vlampijp
d telescoop
a windmolen
b waterradmolen
c windmotor
d windturbine
a oliepompinstallatie
b seinmast
c zendmast
a hunebed
b monument
c gemaal
a kampeerterrein
b sportcomplex
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast
muur
geluidswering

kadaster

BETREFT
Wijchen K 48

UW REFERENTIE
19-2444

GELEVERD OP
12-12-2019 - 10:57

PRODUCTIEORDERNUMMER
S11048956745

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M
11-12-2019 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M
11-12-2019 - 14:59

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Wijchen K 48 Kadastrale objectidentificatie : 087250004870000
Kadastrale grootte	9.180 m²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	178492 - 427032
Omschrijving	Berging - stalling (garage-schuur)
	Terrein (grasland)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening	Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1	**Eigendom belast met Gebruik en bewoning (zie 1.1)**		
Soort recht	Eigendom (recht van)		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 14877/39 Arnhem	**Ingeschreven op**	24-07-1996
Naam gerechtigde	De heer Johannes Gabrielis Maria van der Aa		
Adres	Wezelsedijk 31 6604 KG WIJCHEN		
Geboren	14-06-1962 Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	**te**	WIJCHEN
Burgerlijke staat	Zie akte(n)		

1.1	**Gebruik en bewoning (recht van)**		
Aandeel	Onbepaald		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 14877/39 Arnhem	**Ingeschreven op**	24-07-1996
Naam gerechtigde	De heer Petrus Antonius van der Aa		
Adres	Wezelsedijk 31 6604 KG WIJCHEN		
Geboren	20-10-1921	**te**	WIJCHEN

Overleden	27-01-2014 Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen		
Burgerlijke staat	Zie akte(n)		
Aantekening recht	Raadpleeg brondocument		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 14877/39 Arnhem	**Ingeschreven op**	24-07-1996

1.1 Gebruik en bewoning (recht van)

Aandeel	Onbepaald		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 14877/39 Arnhem	**Ingeschreven op**	24-07-1996
Naam gerechtigde	Mevrouw Catharina Maria Theresia Jansen		
Adres	Passedwarsstraat 69 B 307 6601 AR WIJCHEN		
Geboren	20-02-1926 Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	**te**	NIJMEGEN
Burgerlijke staat	Zie akte(n)		
Aantekening recht	Raadpleeg brondocument		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 14877/39 Arnhem	**Ingeschreven op**	24-07-1996

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

Bijlage 1.2 Situatietekening

LEGENDA

- geplaatste boring
- geplaatste peilbuis
- grens onderzoekslocatie
- contour bebouwing
- tracé kabels en leidingen (KLIC)
- perceelgrens
- 48 perceelnummer
- fotostandpunt

TITEL	Situering boringen en peilbuis
PROJECT	Verkennend bodemonderzoek Wezelsedijk 31 te Wijchen
OPDRACHTGEVER	Dhr. J. van der Aa

INVENTERRA

FORMAAT	A4	SCHAAL	1:500
PROJECTNR.	19-2444	BIJLAGE	1.2
DATUM	28-01-2020	TEKENAAR	ML

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!

Bijlage 1.3 Foto’s

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Bijlage 2 Boorprofielen

Legenda (conform NEN 5104)

grind



zand



veen



klei

leem



overige toevoegingen



geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters

overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand



peilbuis



Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd:

- Sporen <1%
- Zwak <5%
- Matig 5 – 15%
- Sterk 15 – 50%
- Uiterst 50 – 80%
- Volledig >80%

Projectnummer: 19-2444
Projectnaam: Wijchen

Boring: 01

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten
GWS (cm-mv): 130



0 akker
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, sporen klei, donker zwartbruin, Edelmanboor
50
Zand, matig grof, zwak siltig, sporen roest, neutraal roestbruin, Edelmanboor
150
Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal roestbruin, Edelmanboor
200
Zand, zeer grof, matig siltig, sporen roest, sporen grind, neutraal roestoranje, Zuigerboor handmatig
280

Boring: 02

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten
GWS (cm-mv): 160



0 beton
4 Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, sporen grind, neutraal cremebruin, Edelmanboor
30
Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen kolengruis, sporen grind, donker cremebruin, Edelmanboor
80
Zand, matig grof, zwak siltig, sporen roest, sporen grind, neutraal cremebruin, Edelmanboor
160
Zand, matig grof, matig siltig, sporen klei, sporen roest, donker roestbruin, Edelmanboor
200

Boring: 03

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten



0 beton
4 Edelmanboor
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen grind, licht cremebruin, Edelmanboor
50
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, donker cremebruin, Edelmanboor
100

Boring: 04

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten



0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, sporen baksteen, donker zwartbruin, Edelmanboor
50
Zand, matig grof, zwak siltig, licht cremebruin, Edelmanboor
100

Projectnummer: 19-2444
Projectnaam: Wijchen

Boring: 05

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten



0 gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, sporen grind, sporen baksteen, donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak siltig, laagjes roest, neutraal roestbruin, Edelmanboor

100

Boring: 06

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten



0 gras

Klei, uiterst zandig, zwak siltig, sporen wortels, sporen roest, donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak siltig, laagjes roest, neutraal roestbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig grof, matig siltig, laagjes klei, sporen roest, licht roestcreme, Edelmanboor

100

Boring: 07

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten



0 akker

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, sporen grind, donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, matig siltig, sporen roest, neutraal roestbruin, Edelmanboor

100

Boring: 08

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten
GWS (cm-mv): 140



0 akker

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, sporen klei, donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen roest, licht cremebruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, matig siltig, brokken klei, licht cremebruin, Edelmanboor

200

Projectnummer: 19-2444
Projectnaam: Wijchen

Boring: 09

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten



0 akker
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, donker zwartbruin, Edelmanboor
50
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht witbruin, Edelmanboor
100

Boring: 10

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten



0 akker
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, donker zwartbruin, Edelmanboor
50
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht witbruin, Edelmanboor
100

Boring: 11

Datum plaatsing: 13-1-2020
Boormeester: Max Scholten



0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, sporen grind, donker zwartbruin, Edelmanboor
70
Klei, matig zandig, zwak siltig, laagjes roest, neutraal roestbruin, Edelmanboor
100

Bijlage 3 Analysecertificaten

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 17-Jan-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2020004664/1
Uw project/verslagnummer	19-2444
Uw projectnaam	Wijchen
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	13-Jan-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	19-2444	Certificaatnummer/Versie	2020004664/1
Uw projectnaam	Wijchen	Startdatum	14-Jan-2020
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-Jan-2020/09:37
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Max Scholten	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3
	Voorbehandeling				
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses				
S	Droge stof	% (m/m)	85.0	87.6	88.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.9	1.6	<0.7
	Gloeirest	% (m/m) ds	97.5	97.8	99.4
S	Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8.7	8.1	3.7
	Metalen				
S	Barium (Ba)	mg/kg ds	50	38	21
S	Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.56	<0.20	<0.20
S	Kobalt (Co)	mg/kg ds	3.8	3.3	3.4
S	Koper (Cu)	mg/kg ds	31	13	<5.0
S	Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg ds	6.9	6.1	6.0
S	Lood (Pb)	mg/kg ds	23	18	<10
S	Zink (Zn)	mg/kg ds	60	62	<20
	Minerale olie				
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	14	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8.2	7.4	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35
	Polychloorbifenylen, PCB				
S	PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (0-80)	13-Jan-2020	11142894
2	MM2 (0-50)	13-Jan-2020	11142895
3	MM3 (50-160)	13-Jan-2020	11142896

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	19-2444	Certificaatnummer/Versie	2020004664/1
Uw projectnaam	Wijchen	Startdatum	14-Jan-2020
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-Jan-2020/09:37
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Max Scholten	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3
S	PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 1)	0.0049 1)	0.0049 1)
	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK				
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Fluorantheen	mg/kg ds	0.093	<0.050	0.055
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.060	<0.050	<0.050
S	Chryseen	mg/kg ds	0.073	<0.050	<0.050
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.071	<0.050	<0.050
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.061	<0.050	<0.050
S	Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.070	<0.050	<0.050
S	PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.57	0.35 1)	0.37

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (0-80)	13-Jan-2020	11142894
2	MM2 (0-50)	13-Jan-2020	11142895
3	MM3 (50-160)	13-Jan-2020	11142896

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020004664/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11142894	02	2	30	80	0537851960	MM1 (0-80)
11142894	04	1	0	50	0537852035	MM1 (0-80)
11142894	05	1	0	50	0537851909	MM1 (0-80)
11142895	03	1	4	50	0537852155	MM2 (0-50)
11142895	11	1	0	50	0537852048	MM2 (0-50)
11142895	07	1	0	50	0537851890	MM2 (0-50)
11142895	09	1	0	50	0537851906	MM2 (0-50)
11142895	01	1	0	50	0537850434	MM2 (0-50)
11142895	08	1	0	50	0537850485	MM2 (0-50)
11142896	02	3	80	130	0537851214	MM3 (50-160)
11142896	02	4	130	160	0537851961	MM3 (50-160)
11142896	01	2	50	100	0537850464	MM3 (50-160)
11142896	01	3	100	150	0537850479	MM3 (50-160)
11142896	08	2	50	100	0537850471	MM3 (50-160)
11142896	08	3	100	150	0537850483	MM3 (50-160)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020004664/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020004664/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753
Metalen			
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 27-Jan-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2020009591/1
Uw project/verslagnummer	19-2444
Uw projectnaam	Wezeldijk 31
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	21-Jan-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	19-2444	Certificaatnummer/Versie	2020009591/1
Uw projectnaam	Wezeldijk 31	Startdatum	22-Jan-2020
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-Jan-2020/16:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Max Scholten	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Metalen		
S	Barium (Ba)	µg/L	62
S	Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20
S	Kobalt (Co)	µg/L	<2.0
S	Koper (Cu)	µg/L	6.9
S	Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0
S	Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0
S	Lood (Pb)	µg/L	<2.0
S	Zink (Zn)	µg/L	28
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
S	Benzeen	µg/L	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 [1)]
	BTEX (som)	µg/L	<0.90
S	Naftaleen	µg/L	<0.020
S	Styreen	µg/L	<0.20
	Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
S	Dichloormethaan	µg/L	<0.20
S	Trichloormethaan	µg/L	0.22
S	Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
S	Trichlooretheen	µg/L	<0.20
S	Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
S	1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S	1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S	cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	01-1-1 (180-280)	21-Jan-2020	11157883

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	19-2444	Certificaatnummer/Versie	2020009591/1
Uw projectnaam	Wezeldijk 31	Startdatum	22-Jan-2020
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-Jan-2020/16:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Max Scholten	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
	CKW (som)	µg/L	<1.6
S	Tribroommethaan	µg/L	<0.20
S	Vinylchloride	µg/L	<0.10
S	1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
S	1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 [1)]
S	1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S	1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S	1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S	Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
	Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
	Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
	Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15
	Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
	Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	01-1-1 (180-280)	21-Jan-2020	11157883

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020009591/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11157883	01	1	180	280	0800826722	01-1-1 (180-280)
11157883	01	2	180	280	0680400891	01-1-1 (180-280)
11157883	01	3	180	280	0680440974	01-1-1 (180-280)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020009591/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020009591/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Metalen			
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen			
VOCl (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden

Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde voldoet.

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.

Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de interventiewaarde niet wordt overschreden.

Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging op termijn te worden gesaneerd.

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m^3 grond cq 100 m^3 grondwater verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt: wanneer de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico's die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico's. Deze risico's hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	19-2444
Projectnaam	Wijchen
Ordernummer	
Datum monstername	13-01-2020
Monsternemer	Max Scholten
Certificaatnummer	2020004664
Startdatum	14-01-2020
Rapportagedatum	17-01-2020

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		8,7						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85	85					
Organische stof	% (m/m) ds	1,9	1,9					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8,7	8,7					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	50	105,4		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,56	0,8741	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	3,8	7,71	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	31	52,1	*	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0453	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	6,9	12,91	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	23	32,21	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	60	106,2	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8,2	41					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,093	0,093					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,06	0,06					
Chryseen	mg/kg ds	0,073	0,073					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,071	0,071					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,061	0,061					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,07	0,07					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,57	0,568	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11142894	MM1 (0-80)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*	groter dan Achtergrondwaarde
**	groter dan Tussenwaarde
***	groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
AW	Achtergrondwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	19-2444
Projectnaam	Wijchen
Ordernummer	
Datum monstername	13-01-2020
Monsternemer	Max Scholten
Certificaatnummer	2020004664
Startdatum	14-01-2020
Rapportagedatum	17-01-2020

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		8,1						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87,6	87,6					
Organische stof	% (m/m) ds	1,6	1,6					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8,1	8,1					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	38	83,55		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,2204	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	3,3	6,959	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	13	22,22	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0457	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	6,1	11,8	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	18	25,46	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	62	112,3	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	14	70					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7,4	37					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
2	11142895	MM2 (0-50)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*	groter dan Achtergrondwaarde
**	groter dan Tussenwaarde
***	groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
AW	Achtergrondwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	19-2444
Projectnaam	Wijchen
Ordernummer	
Datum monstername	13-01-2020
Monsternemer	Max Scholten
Certificaatnummer	2020004664
Startdatum	14-01-2020
Rapportagedatum	17-01-2020

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		3,7						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,7	88,7					
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3,7	3,7					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	21	67,11		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,2349	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	3,4	10,08	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	6,84	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0489	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	6	15,33	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	10,68	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	30,58	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,055	0,055					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37	0,37	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
3	11142896	MM3 (50-160)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*	groter dan Achtergrondwaarde
**	groter dan Tussenwaarde
***	groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
AW	Achtergrondwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer	19-2444
Projectnaam	Wezeldijk 31
Ordernummer	
Datum monstername	21-01-2020
Monsternemer	Max Scholten
Certificaatnummer	2020009591
Startdatum	22-01-2020
Rapportagedatum	27-01-2020

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Barium (Ba)	µg/L	62	62	*	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,4	3,2	6
Kobalt (Co)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/L	6,9	6,9	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/L	<0,050	0,035	-	0,05	0,05	0,175	0,3
Molybdeen (Mo)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	5	153	300
Nikkel (Ni)	µg/L	<3,0	2,1	-	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/L	28	28	-	10	65	433	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90						
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Styreen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	0,22	0,22	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/L	<1,6						
Tribroommethaan	µg/L	<0,20	0,14					630
Vinylchloride	µg/L	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
1,2-Dichlooretheen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0,42	0,42	-	0,6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5					
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7					
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L		0,77	Geen oordeel mogelijk				

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11157883	01-1-1 (180-280)

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

-	kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*	groter dan Streefwaarde
**	groter dan Tussenwaarde
***	groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
S	Streefwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek

Topotijdreis.nl

Tot 1956:

1957-1992:

1993-heden:

Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het 'Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer' (Kwalibo). Dit besluit richt zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aan
Werkorganisatie Druten Wijchen
Karel Gommer

Registratienummer
W.Z20.101640.01

Datum
2 maart 2020

Opgesteld door, telefoonnummer
Rob Segers, 024-7517814

Tweede lezer (collegiale toets)
Karel Gommer

Onderwerp
Bodemadvies ten behoeve van ruimtelijke ordering Wezelsedijk 31 te Wijchen

1. Adviesvraag

Op verzoek van de gemeente Wijchen heeft de ODRN een beoordeling uitgevoerd voor de milieukwaliteit van de bodem aan de Wezelsedijk 31 te Wijchen (kadastraal bekend als: Gemeente Wijchen, Sectie K, Perceelnr. 48 (gedeeltelijk).

Bij de beoordeling zijn de volgende documenten gebruikt:
- Inventerra; Verkennend bodemonderzoek Wezelsedijk 31 te Wijchen, kenmerk 19-2444-R01AvH, d.d. 3 februari 2020;
- Buro SRO: Bestemmingsplan Wezelsedijk 31 gemeente Wijchen, projectnr. 56.90.13, d.d. 5 februari 2020;
- Buro SRO: Situatieschets Bestemmingsplan Wezelsedijk 31, Wijchen, projectnr. 56.90.13, d.d. 6 februari 2019.

Het bodemonderzoek is ingediend in het kader van een aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan.

2. Resultaten en conclusies verkennend bodemonderzoek

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zintuiglijk (plaatselijk) een geringe bijmenging met puin, kooldeeltjes en baksteen aangetroffen.

In de bovengrond zijn chemisch analytisch licht verhoogde gehaltes koper en cadmium aangetroffen. Daarnaast is in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan barium geconstateerd.
De hypothese 'onverdachte locatie' kan, gezien de licht verhoogde gehaltes aan zware metalen in de bovengrond en het grondwater, genuanceerd worden.

De resultaten van het bodemonderzoek geven geen aanleiding voor aanvullend en/of nader bodemonderzoek. Vanuit milieu hygiënisch oogpunt is het terrein geschikt voor de huidige en toekomstige bestemming.

3. Beoordeling bodemonderzoek en advies t.b.v. bestemmingsplanwijziging

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de gestelde normen, protocollen en richtlijnen (NEN5740, BRL SIKB 2000) en het onderzoekgebied komt overeen met het plangebied.

In de bodem van het onderzochte terrein zijn geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen, waarmee op grond van de Wet bodembescherming is aangetoond dat de kwaliteit van de bodem in overeenstemming is met het beoogde gebruik van het terrein.

De bodemkwaliteit levert zodoende geen belemmering op voor de voorgenomen bestemmingsplan- en functiewijziging.

ADVIESBURO VANDERBOOM BV sinds 1971

Zaadmarkt 87
7201 DC Zutphen

telefoon
0575-544756

fax
0575-545648

website
www.vanderboomadvies.nl

e-mail
info@vanderboomadvies.nl

KvK 080-44086

Geluidbelasting wegverkeer op de locatie Wezelsedijk 31 te Wijchen

Versie 30 januari 2020

opdrachtnummer
19-288

datum
30 januari 2020

opdrachtgever
Buro SRO bv
Sweerts de
Landasstraat 50
6814 DG Arnhem

auteur
Ad Postma

INHOUDSOPGAVE

bladzijde

INHOUDSOPGAVE I
SAMENVATTING 1
1 INLEIDING 2
2 WETTELIJK KADER 3
2.1 Wet Geluidhinder 3
2.2 Omvang geluidzone 3
2.3 Grenswaarden en hogere waarden 4
2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen 5
2.5 Hogere waarden beleid gemeente Wijchen 5
2.6 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 6
3 WEGVERKEER 7
3.1 Verkeerscijfers 7
3.2 Rekenmodel 7
3.3 Resultaten 7
4 CONCLUSIES GELUIDBELASTING 9
4.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden 9
4.2 Maatregelen wegverkeer 9
4.3 Hogere waarde wegverkeer 10
4.4 Toetsing RO 10
4.5 Eis geluidwering 10
BIJLAGEN

onderwerp
geluidbelasting
woningen

opdrachtnummer
19-288

bestand
19-288r1

bladzijde
paginai

datum
30 januari 2020

SAMENVATTING

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op de locatie Wezelsedijk 31 te Wijchen. Op de locatie wordt één woning gerealiseerd in een bestaande schuur aan de oostzijde van de weg. Daarnaast wordt een extra appartement gerealiseerd in een bestaande woning met twee wooneenheden aan de westzijde van de weg. De ontwikkeling ligt buiten de bebouwde kom van Wijchen op ca. 14 en 10 m uit de as van de Wezelsedijk. De woningen liggen buiten de zone van de A326.

De geluidbelasting door wegverkeer op de Wezelsedijk bedraagt ten hoogste 50 resp. 52 dB na aftrek op de hoogst geluidbelaste gevel van de woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 53 dB wordt niet overschreden.

Het verlagen van de geluidbelasting door het aanbrengen van een stil wegdek is niet kosteneffectief. Afscherming van de woningen is op deze locatie landschappelijk niet haalbaar. De gemeente dient voor twee woningen een hogere waarde vast te stellen van 50 resp. 52 dB door wegverkeer op de Wezelsedijk conform tabel III.2. Beide woningen hebben ten minste één geluidluwe gevel (rekenpunten 2, 3, 4 en 6). Aan de geluidluwe zijde is een geluidluwe buitenruimte te realiseren (rekenpunten 2, 3 en 6).

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en het geluidbeleid van de gemeente. Aan dit toetsingskader kan worden voldaan met de hierboven omschreven maatregelen. Voor het aspect geluid zal sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als voor de woningen daarnaast wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidwering van gebouwen. Deze geluidwering is verschillend voor nieuwbouwsituaties en voor bestaande situaties. Daar het gaat om de transitie van een bestaande situatie kan mogelijk worden uitgegaan van de eisen voor een bestaande situatie (verbouwsituatie). Omdat de meeste gemeenten aanvullende eisen stellen bij transitie naar woningen is vooralsnog is uitgegaan van nieuwbouwsituatie.

De hoogste geluidbelasting op de gevels van de woningen door alle wegen samen bedraagt ten hoogste 55 resp. 57 dB zonder aftrek. De benodigde karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ bedraagt dan 22 resp. 24 dB. Geluidwerende voorzieningen zijn noodzakelijk voor de gevels met een geluidbelasting van meer dan 53 dB zonder aftrek.

1 INLEIDING

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op de locatie Wezelsedijk 31 te Wijchen. Op de locatie wordt één woning gerealiseerd in een bestaande schuur aan de oostzijde van de weg. Daarnaast wordt een extra appartement gerealiseerd in een bestaande woning met twee wooneenheden aan de westzijde van de weg.

De ontwikkeling ligt buiten de bebouwde kom van Wijchen op ca. ca. 14 en 10 m uit de as van de Wezelsedijk. De woningen liggen buiten de zone van de A326.

Figuur I.1 overzicht locatie.

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 1 – 2 in bijlage II.

2 WETTELIJK KADER

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder (Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012.

2.1 Wet Geluidhinder

Er ligt langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen veelal een planologisch aandachtsgebied, de geluidzone. Binnen deze zone biedt de Wet Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen bescherming tegen verkeerslawaai aan geluidgevoelige bestemmingen. Er ligt geen geluidzone langs 30/km/u-wegen en langs wegen op een woonerf.

2.2 Omvang geluidzone

Wegen

De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom. De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74)

Aantal rijstroken	Binnen de bebouwde kom	Buiten de bebouwde kom en langs auto(snel)weg
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Spoorwegen

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a van het Besluit Geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tabel II.2 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

TABEL II.2: Breedte van de geluidzone vanaf de buitenste spoorstaaf (art 1.4a Bgh)	
Hoogte geluidproductieplafond	Zonebreedte in meters
< 56 dB	100 meter
56 dB – 61 dB	200 meter
61 dB – 66 dB	300 meter
66 dB – 71 dB	600 meter
71 dB – 74 dB	900 meter
>= 74 dB	1200 meter

Industrieterreinen

De zone rond een industrieterrein is vastgelegd in een bestemmingsplan. De grootte van de zone is afhankelijk van de benodigde of gewenste geluidruimte van het gezoneerde terrein. Binnen de zone rond het industrieterrein kunnen geluidgevoelige bestemmingen liggen waarvoor een maximale hogere waarde kan worden vastgesteld.

2.3 Grenswaarden en hogere waarden

Wegverkeer en railverkeer

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is beschreven in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1).

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde. Voor wegverkeer zijn in tabel II.3 de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Wgh art 83) weergegeven.

TABEL II.3: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83)		
Gebouw	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied/ langs auto(snel)weg
Woning	63 dB	53 dB
Agrarische woning	63 dB	58 dB
Vervangende nieuwbouw	68 dB	58 dB / 63 dB[1]

1 63 dB langs auto(snel)wegen in stedelijk gebied

De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten bedragen (Bgh art 3.2) 53 dB in buitenstedelijk gebied en 63 dB in stedelijk gebeid. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB.

Een hogere waarde voor wegverkeer mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a).

In tabel II.4 zijn voor railverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Bgh art 4.9 – 4.12) aangegeven.

TABEL II.4: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs spoorwegen (Bgh art 4.9 – 4.12)

Gebouw	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst toelaatbare geluidsbelasting
Woning	55 dB	68 dB
Andere geluidsgevoelige gebouwen	53 dB	68 dB
Geluidsgevoelige terreinen	55 dB	63 dB

Industrielawaai

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de zone is beschreven in de Wet Geluidhinder (art 44 en 45). De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 50 dB(A). De maximale hogere waarde bedraagt voor 55 dB(A) voor geprojecteerde woningen en 60 dB(A) voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen.

2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen

Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge van deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening”.

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven omschreven toetsingskader van de Wgh.

2.5 Hogere waarden beleid gemeente Wijchen

De gemeente Wijchen heeft de criteria voor het verlenen van hogere waarden vastgelegd in de Beleidsregel Hogere Waarden van 16 augustus 2007.

2.6 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).

De geluidbelasting door wegverkeer wordt berekend in hoofdstuk 3.

3 WEGVERKEER

3.1 Verkeerscijfers

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de verkeersintensiteit in de toekomstige situatie.

De verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel III.1. Bij de berekeningen is uitgegaan van een prognose voor 2030 uit de Regionale Verkeers- en Milieukaart zoals aangeleverd door de gemeente Wijchen. Voor de berekening van de weekdagintensiteit is een factor 0,9 gehanteerd.

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens 2030

Omschrijving	Wezelsedijk
- etmaalintensiteit jaar 2018 (werkdag)	1400
- etmaalintensiteit jaar 2030 (werkdag)	1700
- etmaalintensiteit jaar 2030 (weekdag)	1530
- daguurintensiteit [%]	6,7
- avonduurintensiteit [%]	3,2
- nachtuurintensiteit [%]	0,67
- perc. lichte mvt d/a/n [%]	94
- perc. middelzware mvt d/a/n [%]	5
- perc. zware mvt d/a/n [%]	1
- rijsnelheid [km/uur]	60
- type wegdek	DAB
- verkeerregelinstallatie binnen 150 m	Nee
- obstakel/rotonde binnen 100 meter	Nee

Alle verkeersintensiteiten zijn opgenomen in bijlage II.

3.2 Rekenmodel

De op de geplande ontwikkeling invallende geluidbelasting is bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.

3.3 Resultaten

Tabel III.2 geeft voor de Wezelsedijk een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2030, na aftrek van 5 dB ex art 110g Wgh.

TABEL III.2: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2030 tgv de Wezelsedijk na 5 dB aftrek			
Punt	Gevel	1,5 m	4,5 m
1	Westgevel	50	50
2	Noordgevel	46	47
3	Oostgevel	32	33
4	Zuidgevel	44	45
5	Oostgevel	52	52
6	Zuidgevel	48	48

Tabel III.3 geeft voor alle wegen samen een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2030, zonder aftrek ex art 110g Wgh.

TABEL III.3: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2030 tgv alle wegen zonder aftrek			
Punt	Gevel	1,5 m	4,5 m
1	Westgevel	55	55
2	Noordgevel	51	52
3	Oostgevel	37	38
4	Zuidgevel	50	50
5	Oostgevel	57	57
6	Zuidgevel	53	53

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen naar de berekeningen in bijlage III.

4 CONCLUSIES GELUIDBELASTING

4.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden

De geluidbelasting door wegverkeer op de Wezelsedijk bedraagt ten hoogste 50 resp. 52 dB na aftrek op de hoogst geluidbelaste gevel van de woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 53 dB wordt niet overschreden

Een hogere waarde kan slechts worden vastgesteld als maatregelen tot het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, of als er ernstige bezwaren zijn op het gebied van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

4.2 Maatregelen wegverkeer

Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting ten gevolge van de Wezelsedijk op de geluidbelaste locatie zo mogelijk tot de voorkeursgrenswaarde te doen afnemen.

Maatregelen aan de bron: stil asfalt

De Wezelsedijk is voorzien van een standaard asfalt. Door het toepassen van een stil wegdek zou de geluidbelasting met ca. 4 dB (dunne deklaag 2) afnemen. Het vervangen van een wegdek is een taak van de wegbeheerder. Het wegdek moet over een lengte van ca. 200 meter worden vervangen door een stil wegdek met een geluidreductie van ten minste 4 dB. De kosten van een dunne deklaag in de situatie van groot onderhoud bedragen ca. € 26,--/m^2 (prijspeil 2005, bron: RWS: Advies dunne deklagen op niet-autosnelwegen (2007)). De kosten voor aanleg van een stil wegdek op de Wezelsedijk bedragen daarmee ca. € 32.200,-- voor een weglengte van ca. 200 meter (bij een breedte van 6 meter). Hierin zijn de meerkosten voor extra onderhoud niet meegenomen. Wellicht dat ook meerkosten ontstaan door de geringe weglengte die wordt vervangen. Diverse gemeenten en provincies geven aan dat zeer terughoudend wordt omgegaan met de aanleg van stil asfalt waar het gaat om korte weglengtes, omdat daarbij verschillende onderhoudsproblemen ontstaan (met name op overgangen stil en gewoon asfalt). Ook Rijkswaterstaat gaat bij het vervangen van het wegdek als bronmaatregel uit van een minimum weglengte van ca. 500 meter
Gezien de kosten van stil asfalt en de problemen met onderhoud van stille wegdekken met een korte weglengte is deze oplossing voor het terugdringen van de geluidbelasting op deze locatie niet kosteneffectief.

Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid

De maximumsnelheid op de Wezelsedijk bedraagt 60 km/uur. Het ligt niet voor de hand de geluidbelasting op deze weg buiten de bebouwde kom nog verder te verlagen.

Afscherming van de woningen geluidscherm

Het afschermen van het gebouw met een geluidscherm zou de geluidbelasting omlaag kunnen brengen. De aanleg van een verdiepinghoog geluidscherm ten behoeve van het terugbrengen van de geluidbelasting is landschappelijk niet haalbaar gezien de ligging in een buitenstedelijke omgeving.

4.3 Hogere waarde wegverkeer

Het verlagen van de geluidbelasting door het aanbrengen van een stil wegdek is niet kosteneffectief Afscherming van de woningen is op deze locatie landschappelijk niet haalbaar. De gemeente dient voor twee woningen een hogere waarde vast te stellen van 50 resp. 52 dB door wegverkeer op de Wezelsedijk conform tabel III.2.

De gemeente stelt in haar hogere waarden beleid dat bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de voorkeursgrenswaarde + 5 dB de woningen ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau dienen te hebben die niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Indien de woningen een buitenruimte hebben dan dient deze te zijn gelegen aan de geluidluwe zijde.

Beide woningen hebben ten minste één geluidluwe gevel (rekenpunten 2, 3, 4 en 6). Aan de geluidluwe zijde is een geluidluwe buitenruimte te realiseren (rekenpunten 2, 3 en 6).

4.4 Toetsing RO

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en het geluidbeleid van de gemeente. Aan dit toetsingskader kan worden voldaan met de hierboven omschreven maatregelen. Voor het aspect geluid zal sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als voor de woningen daarnaast wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

4.5 Eis geluidwering

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidwering van gebouwen. Deze geluidwering is verschillend voor nieuwbouwsituaties en voor bestaande situaties. Daar het gaat om de transitie van een bestaande situatie kan mogelijk worden uitgegaan van de eisen voor een bestaande situatie (verbouwsituatie). Omdat de meeste gemeenten aanvullende eisen stellen bij transitie naar woningen is vooralsnog is uitgegaan van nieuwbouwsituatie.

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering $G_{A;k.}$

De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.

Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek plaatsvinden ex. artikel 110-g Wgh. Tabel III.3 geeft een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2030 zonder aftrek.

De hoogste geluidbelasting op de gevels van de woningen door alle wegen samen bedraagt ten hoogste 55 resp. 57 dB zonder aftrek. De benodigde karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ bedraagt dan 22 resp. 24 dB. Geluidwerende voorzieningen zijn noodzakelijk voor de gevels met een geluidbelasting van meer dan 53 dB zonder aftrek. Voor de geveldelen met een geluidbelasting van ten hoogste 53 dB zonder aftrek zijn geen voorzieningen noodzakelijk. De benodigde karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ bedraagt dan 20 dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit.

A.D. Postma.

Bijlage I

Tekeningen

opdrachtnummer

19-288

datum

30 januari 2020

opdrachtgever

Buro SRO bv
Sweerts de
Landasstraat 50
6814 DG Arnhem

auteur

Ad Postma

Tekening nr	versiedatum
1	Januari 2020

tekening 1 schaal 1: project-nummer : 19-288 versie : januari 2020		N

Situatie-overzicht

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

en rekenresultaten wegverkeer

opdrachtnummer

19-288

datum

30 januari 2020

Rekenbladen	versiedatum
Berekeningen	Januari 2020

opdrachtgever

Buro SRO bv
Sweerts de
Landasstraat 50
6814 DG Arnhem

auteur

Ad Postma

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
19-288 Wezelsedijk 31 Wijchen

Figuur 1 Bijlage II januari 2020
rekenmdel wegverkeer

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V4.50

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
19-288 Wezelsedijk 31 Wijchen

Figuur 2 Bijlage II januari 2020
detail rekenmdel wegverkeer



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V4.50

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wezelsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	westgevel	1,50	50,0	46,8	37,7	49,8
01_B	westgevel	4,50	50,4	47,2	38,1	50,2
02_A	noordgevel	1,50	46,4	43,2	34,1	46,2
02_B	noordgevel	4,50	47,2	44,0	35,0	47,0
03_A	oostgevel	1,50	32,3	29,1	20,0	32,1
03_B	oostgevel	4,50	33,4	30,2	21,2	33,2
04_A	zuidgevel	1,50	44,6	41,4	32,4	44,4
04_B	zuidgevel	4,50	44,8	41,6	32,6	44,6
05_A	oostgevel	1,50	52,3	49,0	40,0	52,0
05_B	oostgevel	4,50	52,5	49,2	40,2	52,2
06_A	zuidgevel	1,50	47,9	44,7	35,6	47,7
06_B	zuidgevel	4,50	48,4	45,2	36,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	westgevel	1,50	55,0	51,8	42,7	54,8
01_B	westgevel	4,50	55,4	52,2	43,1	55,2
02_A	noordgevel	1,50	51,4	48,2	39,1	51,2
02_B	noordgevel	4,50	52,2	49,0	40,0	52,0
03_A	oostgevel	1,50	37,3	34,1	25,0	37,1
03_B	oostgevel	4,50	38,4	35,2	26,2	38,2
04_A	zuidgevel	1,50	49,6	46,4	37,4	49,4
04_B	zuidgevel	4,50	49,8	46,6	37,6	49,6
05_A	oostgevel	1,50	57,3	54,0	45,0	57,0
05_B	oostgevel	4,50	57,5	54,2	45,2	57,2
06_A	zuidgevel	1,50	52,9	49,7	40,6	52,7
06_B	zuidgevel	4,50	53,4	50,2	41,2	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
02	extra appartement	9,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	nieuwe woning in schuur	5,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		15,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		13,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
02	0,80
01	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06	zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
01	Wezelsedijk	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60	60

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
01	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1530,00	6,70	3,20	0,67	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
01	--	--	94,00	94,00	49,00	--	5,00	5,00	5,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	96,36	46,02

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
01	5,02	--	5,13	2,45	0,51	--	1,03	0,49	0,10	--	75,01	83,41	89,37	95,11	101,77

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
01	98,22	91,43	81,21	71,80	80,20	86,16	91,91	98,56	95,02	88,22	78,00	63,49	72,16	78,44

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	83,36	89,40	85,94	79,17	69,47	--	--	--	--	--	--	--	--

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Wezelsedijk	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap	
Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	ad
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	ad op 28-1-2020
Laatst ingezien door	ad op 28-1-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

datum 26-3-2020
dossiercode 20200326-9-22858

Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is gekomen. Is dit het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de accountmanager niet nodig. Uw plan is dan niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).

Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Wezelsedijk 31 Herbestemming en verbouwing van een Agrarisch gebouw tot woning en splitsing van bestaande woning
Oppervlakte plangebied: 9154
Adres: Wezelsedijk 31, Wijchen
Gemeente: Wijchen
Het plan is ingediend door: Rick Rutgers Buro SRO

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Veiligheid

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.

Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen.

Waterberging

Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het landelijk gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.

In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten maken.

Watergangen
Binnen het plangebied ligt een B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang. Binnen het plangebied ligt geen A-watergang.

Binnen het plangebied ligt geen beschermingszone van een A-watergang.

Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat deze invloed hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.
Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt handmatig en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4 meter breed (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 meter), gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.

Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de dubbelbestemming Waterstaat - Waterberging.

Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

- Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden stelsel wordt aangelegd.
- Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een berm wadi of bodempassage.
- Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.

Accountmanager Wijchen
Stephan Fontein
telefoon: 0344-649218
e-mailadres: s.fontein@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//op basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar.

BLOM ECOLOGIE B.V.
ECOLOGISCH ADVIES & ONDERZOEK

BURO SRO
T.a.v. dhr. M. Geerts
Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG Arnhem

BLOM ECOLOGIE B.V.
ADVIES & ONDERZOEK

Zandweg 46
4181 PM Waardenburg

t 0418 820 288
e info@blomecologie.nl
i www.blomecologie.nl

KvK 67221904
BTW 856882999B01
IBAN NL21RABO0314240683

Datum	4 februari 2020
Kenmerk	BE/2019/797/r
Uw kenmerk	Email d.d. 12 december 2019
Auteur(s)	M.A. Brinkbaumer
Collegiale toets	ir. ing. K.J. Rebergen

Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna aan de Wezelsedijk ong. te Wijchen

Aan de Wezelsedijk ong. is een perceel met een garage, kippenhok, een akker en een paardenbak gesitueerd. Het plangebied is tegenover de Wezelsedijk ong. gelegen. De initiatiefnemer is voornemens garage op de planlocatie inpandig te verbouwen tot woning. Het kippenhok blijft behouden. Verder worden de omliggende gronden heringericht van akker naar grasweide met enkele bomen. Het bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden gewijzigd.
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna (soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van de planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.
Buro SRO begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht de planlocatie te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze vervolgens te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en het geldende bestemmingsplan.

Onderzoeksdoelen
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

- Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)?
- Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) aanwezig op de planlocatie?
- Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van de beoogde ruimtelijke ingreep?
- Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van het Gelders Natuurnetwerk?
- Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd?
- Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden genomen, en zo ja, welke?

eco·lo·gie (de; v) 1 wetenschap die de betrekkingen tussen de organismen en hun omgeving bestudeert, 2 die betrekkingen zelf; *eco·lo·gisch* (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 m.b.t. de ecologie, 2 milieuvriendelijk; *flo·ra* (de; v(m); meervoud: flora's) 1 alle planten van een bep. gebied, 2 boek dat de opsomming en beschrijving ervan bevat; *fau·na* (de; v(m); meervoud: fauna's) 1 de dierenwereld van een gebied.

Planlocatie

De planlocatie is gelegen tegenover de Wezelsedijk 31 te Wijchen (figuur 1). De planlocatie bestaat uit een agrarisch perceel waar voormalig mais geteeld werd, twee schuren en verschillende groenstructuren. De schuren zijn beide opgetrokken uit gemetselde muren zonder spouw. De garage bevat een golfplaten dak met dakbeschot en vogelschroot. Het kippenhok heeft een pannendak met overstek en dakbeschot. Aan de westelijke zijde grenst de planlocatie aan de Wezelsedijk. De resterende perceelgrenzen bestaan uit drainage greppels van de naastgelegen grasweiden.

In figuur 2 en bijlage 1 zijn een aantal foto's opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.

De directe omgeving van de planlocatie bestaat uit landelijkgebied met verschillende bos- en waterrijke omgevingen. De planlocatie is ca. 600 meter noordelijke gelegen van de A326 met direct zuidelijk van de A326 de plaats Woezik.

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen tegenover de Wezelsedijk 31 te Wijchen (bron kaartmateriaal: arcgis.com).

Figuur 2 Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.

Functieverandering en effecten
De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft de inpandige verbouwing van de garage en de herinrichting van de omliggende gronden. Deze herinrichting betreft de aanleg van een grasweide op de plaats waar de huidige akker gelegen is en de aanplant van enkele bomen. Voor de ontwikkeling dient een functieverandering plaats te vinden. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:

- inpandige verbouwing: algemene verbouwwerkzaamheden;
- omvorming akker naar weide: allerhande (hoveniers-) werkzaamheden;
- aanplant enkele bomen: algemene aanplantwerkzaamheden;

Figuur 3 Visuele representatie van de beoogde situatie (bron: Buro SRO).

Methode
Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van specifieke potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de planlocatie voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.

Veldbezoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het veldbezoek is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 7 januari 2020 en is uitgevoerd door M.A. Brinkbaumer. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 7/8 bewolkt, 11° Celsius en windkracht 1-2 (Bft).

Externe bronnen
Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.

Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie.

Algemene zorgplicht

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht geldt voor iedereen.

(a) Soortenbescherming

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: *Vogelrichtlijnsoorten* (art. 3.1), *Habitatrichtlijnsoorten* (art. 3.5) en *Andere soorten* (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten op soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.

Van de verboden als bedoeld in *Andere soorten* art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor bepaalde soorten.

In de verordening Ruimte van de provincie Gelderland is voor de volgende soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:

Tabel 1 Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Gelderland.

Aardmuis	*Gewone bosspitsmuis*	*Ondergrondse woelmuis*
Bastaardkikker	*Gewone pad*	*Ree*
Bosmuis	*Haas*	*Rosse woelmuis*
Bruine kikker	*Huisspitsmuis*	*Tweekleurige bosspitsmuis*
Dwergmuis	*Kleine watersalamander*	*Veldmuis*
Dwergspitsmuis	*Konijn*	*Vos*
Egel	*Meerkikker*	*Woelrat*

(b) Gebiedsbescherming

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-gebieden en het Gelders Natuurnetwerk. In deze gebieden mogen in principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden in Natura 2000-gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen het Gelders Natuurnetwerk geldt het 'nee, tenzij'-principe. In bepaalde gevallen dient er natuurcompensatie uitgevoerd te worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als stikstofdepositie en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien van het Gelders Natuurnetwerk geldt dat externe werking geen toetsingskader is. Bij negatieve effecten op beschermde natuurgebieden geldt een ontheffingsplicht.

(c) Houtopstanden

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, dient deze binnen drie jaar herplant te worden.

Beoordeling (a) soortenbescherming

Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de potentie van de planlocatie en de directe omgeving daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime '*Andere soorten*') geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie *soortenbescherming*). In de voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht noodzakelijk is.

Vaatplanten

In de directe omgeving van de planlocatie is het voorkomen bekend van de grote bosaardbei: (NDFF 2010-2020). De grote bosaardbei groeit hoofdzakelijk in bossen op half beschaduwde plaatsen met matig voedsel- en kalkrijke gronden. Aangezien de planlocatie een voedselrijke kleigrond betreft in landelijk gebied, is er geen sprake van geschikte groeiplaats. Derhalve is de aanwezigheid van grote bosaardbei uitgesloten van de planlocatie. Negatieve effecten ten aanzien van (beschermde) vaatplanten zijn uitgesloten.

Ten tijden van het veldbezoek zijn enkele houtachtige en kruidige soorten waargenomen: conifeer, hulst, kleine bosaardbei, laurier, raaigras en witte paardenkastanje. De planlocatie is volledig onverhard met uitzondering van de oprit en een pad rondom de garage.

Grondgebonden zoogdieren

In de omgeving is onder andere de aanwezigheid van de volgende soorten vastgesteld: aardmuis, bever, beverrat, bosmuis, bruine rat, bunzing, das, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, haas, konijn, mol, ree, rode eekhoorn, rosse woelmuis, steenmarter, veldmuis, vos, wezel en woelrat (Broekhuizen et al., 2016; NDFF 2010-2020). Voor de bever, bunzing, rode eekhoorn, steenmarter en wezel geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.

De bever en rode eekhoorn zijn per definitie uitgesloten van de planlocatie wegens het ontbreken van functioneel leefgebied. De bever komt voor in aaneengesloten watergangen en de rode eekhoorn in bosgebieden. De planlocatie bevat geen oppervlaktewater en is niet aangesloten aan bosgebieden.

Kleine marterachtigen als de bunzing en de wezel hebben een voorkeur voor kleinschalig landschap met voldoende dekking en schuilgelegenheid. De bunzing en wezel worden ook wel in bebouwde omgevingen met voldoende groen aangetroffen. De planlocatie is gelegen in landelijk gebied met zeer beperkte schuilgelegenheden. Op de planlocatie bevinden zich enkele struiken en bomen, echter staan deze niet in verbinding met overige groenstructuren. Tussen de planlocatie en de dichtstbijzijnde geschikte groenstructuren (ca. 300m Z/W of ca. 430m N/W) bevindt zich enkel open grasland. De planlocatie bevat een rommelhoek bestaande uit snoeiafval, echter zijn hier geen sporen gevonden van kleine marterachtigen. Derhalve is het uitgesloten dat de planlocatie onderdeel uitmaakt van leefgebied van kleine marterachtigen.

De das leeft in gebieden die bestaan uit een combinatie van diverse habitattypen. Vaak zijn dit zowel hooggelegen als laaggelegen gronden die op korte afstand van elkaar liggen, in meestal kleinschalige akker- en weidelandschappen met voldoende bosjes, houtwallen, singels en heggen. In de omgeving zijn hoofdzakelijk waarnemingen van de das bekend te zuidwesten van de planlocatie. Deze waarnemingen zijn gedaan in bosrijk(er) gebied dat voldoet aan de eisen welke dassen stellen aan het habitat. Op de planlocatie zijn geen burchten waargenomen en er zijn geen sporen waargenomen in de maïsakker welke foerageeractiviteit indiceren. Verder zijn er geen lijnvormige structuren dat migratieactiviteit kan bevorderen. Derhalve is de das uitgesloten van de planlocatie.

Het voorkeurshabitat van de steenmarter betreft een kleinschalig parklandschap. De soort wordt met name aangetroffen nabij steden, dorpen en boerderijen. Geschikte leefgebieden bestaan voornamelijk uit kleinschalige landbouw met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. De dichtstbijzijnde waarnemingen van de steenmarter zijn gedaan op een afstand van minimaal 1 km zuidelijk van de planlocatie, in bebouwde omgeving. Op de planlocatie zijn geen sporen aangetroffen wat aanwezigheid indiceert. Verder wordt de kippenhok op de planlocatie gebruikt als kippenhok. Aanwezigheid van steenmarters had derhalve sporen laten zien. Bovengenoemde argumenten maken dat de steenmarter uitgesloten is van de planlocatie.

Gelet op het gebruik van de locatie en de afwezigheid van gunstige migratieroutes in de directe omgeving van de locatie is het aannemelijk dat soorten van de *Habitatrichtlijn* en niet vrijgestelde *Andere soorten* niet op de locatie voorkomen. De planlocatie heeft enkel mogelijk een functie voor algemene soorten. Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt voor dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en rondom de planlocatie zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die buiten de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming van de provincie vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op beschermde zoogdieren zijn uitgesloten.

Vleermuizen

In de omgeving is het voorkomen bekend van onder andere: bosvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (Broekhuizen et al., 2016; Limpens et al., 1997; NDFF 2010-2020). Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als *Habitatrichtlijnsoorten* beschermd.

Tijdens het veldbezoek zijn geen holtes waargenomen in de bomen op de planlocatie. Deze bomen blijven in de beoogde ontwikkeling volledig behouden. Derhalve zijn negatieve effecten op vaste rust- en/of verblijfplaatsen van boom bewonende vleermuizen uitgesloten.

De bebouwing op de planlocatie betreft een garage en een kippenhok, welke allebei zijn opgetrokken uit gemetselde muren zonder spouw. De garage is opgetrokken uit een golfplaten zadeldak en het kippenhok is opgetrokken uit een dakpannen zadeldak. De muren van de garage sluiten nauw aan op de goot en op het dak. Het kippenhok heeft zowel in de muur als in het dak verschillende gaten en kieren. Wegens het ontbreken van spouw of dakruimte bieden deze gaten en kieren geen toegang tot geschikte achterliggende kruipruimtes. Verder is de ruimte in het overstek niet geschikt als verblijfplaats aangezien er geen bescherming wordt geboden tegen weersinvloeden een er daarom geen stabiel microklimaat heerst. Derhalve is het niet mogelijk voor gebouwbewonende vleermuizen om een geschikte verblijfplaats te vinden in de huidige bebouwing. Zo'n verblijfplaats moet voldoen aan een geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge luchtvochtigheid en weinig invloed van weersomstandigheden. Het is uit te sluiten dat de bebouwing op de planlocatie gebruikt wordt door vleermuizen die in bebouwing leven, zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis.

Hoewel het uitgesloten is dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen bomen langs de Wezelsedijk gebruiken als mogelijke vliegroute van en naar gebied met meer groenstructuren. Aangezien er geen groenstructuren verwijderd worden in de beoogde ontwikkelingen zijn negatieve effecten niet te verwachten.

Tijdens de werkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden voor passerende en jagende vleermuizen in de directe omgeving als gevolg van lichtgebruik. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken als gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. Tijdens en na de beoogde ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te worden toegepast. Bij voorkeur de werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht verlichting noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd.

Amfibieën

In de omgeving is de aanwezigheid bekend van bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kamsalamander, kleine watersalamander, poelkikker en vuursalamander (Creemers & Van Delft, 2009; NDFF 2010-2020). Voor de kamsalamander en poelkikker geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.

De kamsalamander wordt waargenomen in bosrijk gebied met houtwallen of struweel. De samenhang van geschikte overwinteringslocaties en geschikte watersystemen is essentieel voor de geschiktheid van een gebied en de verspreiding van de soort. Het voortplantingswater heeft een rijke watervegetatie, is licht voedselrijk, niet zuur, slechts beperkt beschaduwd en weinig tot geen vissen of watervogels. De planlocatie is niet geschikt als leefgebied voor de kamsalamander door het ontbreken van geschikt voortplantingswater. Derhalve is de kamsalamander uitgesloten van de planlocatie.

De poelkikker leeft vooral in kleinschalige, stilstaande wateren met schoon, zwak zuur en voedselarm water. Het is een pionierssoort die nieuw ontstane poelen zonder vegetatie kunnen koloniseren, maar zich kan blijven handhaven als vegetatie zich sterker heeft ontwikkeld. Aangezien de planlocatie geen (permanent) oppervlaktewater bevat is er geen sprake van functioneel leefgebied van de poelkikker aanwezig. Derhalve is de soort uitgesloten van de planlocatie.

Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, gedurende de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze dieren vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie *Wet natuurbescherming*). Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn derhalve uitgesloten.

Reptielen

In de omgeving is de aanwezigheid van reptielen niet bekend (Creemers & Van Delft, 2009; NDFF 2010-2020). Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn derhalve uitgesloten.

Vissen

Aangezien de kavelsloten op de planlocatiegrens droogvallen is er geen geschikt oppervlaktewater op de planlocatie aanwezig. Negatieve effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten.

Insecten en andere ongewervelden

In de omgeving is de aanwezigheid niet bekend van beschermde insecten of andere ongewervelden (NDFF 2010-2020). Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de planlocatie zijn geen plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde ongewervelde een waardplant vormen. Ook is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde insecten of andere ongewervelden. Negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten.

Vogels

Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten waargenomen: blauwe reiger, merel, winterkoning.

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)

Gedurende het veldbezoek zijn geen nesten en/of sporen als braakballen, plukplaatsen, horsten, holen of uitwerpselen aangetroffen van soorten met een jaarrond beschermd leefgebied en/of nestlocatie. Er zijn geen nesten aangetroffen in de bomen op en rondom de planlocatie. De aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd, sperwer en ransuil kan uitgesloten worden. Er zijn verschillende waarnemingen van kerkuil en steenuil bekend op het erf van de Wezelsedijk 31. Deze locatie is tegenover het plangebied gelegen. De garage op de planlocatie bevat geen geschikte openingen met achterliggende ruimten waar kerk- en/of steenuilen gebruik van kunnen maken. Het kippenhok op de planlocatie heeft enkel openingen in het dakbeschot onder het overstek. Achter deze openingen bevindt zich geen geschikte ruimte en de aanvliegroute is niet ideaal. Derhalve is eer geen sprake van geschikte nestplaatsen op de planlocatie. Aangezien er waarnemingen bekend zijn van kerkuil en steenuil op het tegenoverliggende perceel is het mogelijk dat de maïsakker op de planlocatie onderdeel uitmaakt

van foerageergebied van de soorten. Aangezien de ontwikkeling deze akker omvormt naar een grasweide is er geen sprake van verlies van foerageergebied. Derhalve is er geen sprake van verlies van functioneel leefgebied.

De huismus nestelt in menselijke bebouwing onder pannendaken. De garage op de planlocatie bevat goed aansluitend vogelschroot. Het kippenhok biedt enkel toegang tot dakbeschot onder het overstek. Aangezien dit dakbeschot van zeer slechte kwaliteit is, wordt er geen bescherming geboden tegen weersinvloeden. Verder is de aanvliegroute niet optimaal omdat er van onder aangevlogen moet worden. Derhalve zijn nesten van huismussen uitgesloten op de planlocatie. Ten aanzien van functioneel leefgebied zou er mogelijk gebruik gemaakt kunnen worden van de jaarrond groene hagen op de planlocatie. In de beoogde ontwikkelingen blijven deze groenstructuren volledig behouden. Van aantasting van functioneel leefgebied en nestlocaties van de huismus is derhalve geen sprake.

De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt tevens als koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken. De soort is vaak te vinden in woonwijken en is vrij zeldzaam in landelijk gebied. De garage heeft geen geschikte openingen om nestgelegenheid te bieden. Het kippenhok op de planlocatie is niet van voldoende hoogte om vrije uitvliegmogelijkheden te bieden aan gierzwaluwen. Verder zijn er geen nest indicerende (krijt)sporen aangetroffen op de bebouwing op de planlocatie. Hierdoor kan de aanwezigheid van gierzwaluw op de planlocatie uitgesloten worden. Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van jaarrond beschermde nestlocaties en essentiële habitatonderdelen is geen sprake.

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij ecologisch zwaarwegende redenen)

De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor algemene soorten. De struiken, bomen en bebouwing vormen voor algemene broedvogels zoals merel, duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. In het overstek van het kippenhok is nestmateriaal aangetroffen van een algemene broedvogel. De persoonlijke waarneming van een winterkoning in combinatie met de aanwezigheid van mos in het nestmateriaal indiceert dat het een winterkoning nest betreft. Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Aangezien de beoogde ontwikkelingen geen sanering of verwijdering van groenstructuren voorzien is er geen sprake van negatieve effecten op algemene broedvogels en betreffende nesten.

Beoordeling (b) gebiedsbescherming

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 2000 en het Gelders Natuurnetwerk. Op een afstand van circa 5,3 km ligt het Natura 2000-gebied 'Rijntakken' (figuur 4). Op een afstand van circa 350 m ligt het Gelders Natuurnetwerk (figuur 5).



Figuur 4 De planlocatie ligt op een afstand van 5,3 km tot het Natura 2000-gebied 'Rijntakken' (bron: gldanders.planoview.nl/planoview).

Figuur 5 De planlocatie ligt op een afstand van circa 350 m tot het Gelders Natuurnetwerk (bron: gldanders.planoview.nl/planoview).

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten aanzien van het Gelders Natuurnetwerk geldt dat externe werking geen toetsingskader is.

Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. Vóór de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) werd beargumenteerd dat de afstand tot het Natura 2000-gebied dusdanig groot is, dat er t.a.v. de stikstofdepositie onder een drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar zou blijven. De Raad van State heeft echter beoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming

gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo'n toestemming 'vooraf' mag niet meer. Hierdoor zijn alle gemelde activiteiten alsnog vergunning plichtig.
In september 2019 is de nieuwe Aerius calculator gepubliceerd. Ook werken het Rijk en provincies samen aan een beoordelingskader en handreiking voor intern salderen.
De herbeoordeling d.m.v. de herziene Aerius calculator moet daarom plaatsvinden voor alle nog niet onherroepelijke plannen of projecten waarvan uit een Aerius-berekening is gebleken dat de toename van de depositie:

- Onder de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar blijft. De in het PAS gehanteerde drempelwaarden zijn volgens de Afdeling niet goed onderbouwd en mogen daarom niet langer worden gebruikt (zolang de onderbouwing niet is verbeterd), óf:
- Binnen het PAS gemeld moest worden. Dit was het geval voor alle projecten met een depositie groter dan 0,05 en kleiner dan of gelijk aan 1 mol/ha/jaar, zolang er althans nog voldoende depositieruimte beschikbaar was, óf:
- Groter is dan 1 mol/ha/jaar (en dus binnen het PAS-vergunningplicht) maar waarvan de vergunning nog niet onherroepelijk is. Dat is het geval wanneer tegen het besluit bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld.

Ondanks de uitspraak is het (beperkt) mogelijk om plannen/projecten op korte termijn door te laten gaan. Dit wordt onderschreven in de 'Factsheet Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000-gebieden' (Ministerie van Binnenlandse Zaken, juli 2019). Uit goede motivering of herberekening van de stikstofdepositie moet dan blijken:

Dat er geen enkele toename van stikstofdepositie wordt verwacht, bijvoorbeeld vanwege de grote afstand tot Natura 2000-gebieden óf:

- Dat door toename van depositie de kritische depositiewaarden niet worden overschreden; dit is met name het geval wanneer de Natura 2000-gebieden weinig gevoelig zijn of wanneer de stikstofuitstoot uit andere bronnen relatief klein is, óf:
- Dat door (aanpassing van) plannen of projecten de emissies van stikstofoxiden en/of ammoniak juist afnemen waardoor effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten.

Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak opnieuw te beoordelen met de herziene versie van de Aerius calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen worden uitgesloten.
Aangezien de beoogde ontwikkeling geen sanering- of realisatiewerkzaamheden betreffen en er enkel spraak is van inpandige verbouwingen en aanplant van enkele bomen, is er geen sprake van significante stikstofemissie. Wegens de kleine ingreep en grote afstand tot Natura-2000 gebieden (5,3 km) is er geen sprake van negatieve effecten door stikstofemissie. Derhalve is een Aerius-Calculatie niet vereist.

Beoordeling (c) houtopstanden

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m^2 of meer, of een rijbeplanting met meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden betreft:

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
b) houtopstanden op erven of in tuinen;
c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
e) kweekgoed;
f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
g) het dunnen van een houtopstand;
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013.

De beoogde ontwikkelingen voorzien geen kapwerkzaamheden. Mochten er toch kapwerkzaamheden op de planlocatie plaatsvinden, vallen deze onder type b. Het kappen/verwijderen van houtopstanden op de planlocatie is derhalve niet meldingsplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming.

Conclusies

Samenvatting

(a) Soortenbescherming

De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming.

(b) Gebiedsbescherming

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Gelders Natuurnetwerk. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een Aerius-Calculatie is niet vereist.

(c) Houtopstanden

Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt in het kader van de Wet natuurbescherming.

Tabel 2 Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna en ook de verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen vervolgstap.

Legenda **Soortenbescherming** - = ongeschikt + = geschikt n (nee)/ j (ja)/ m (maatregelen)	vaatplanten	grondgebonden zoogdieren	vleermuizen	Insecten en andere ongewervelden	amfibieën	reptielen	vissen	broedvogels (a)	broedvogels (j)
Geschikt habitat *Vogelrichtlijnsoort*								+	+/-
Geschikt habitat *Habitatrichtlijnsoort*	-	-	-	-	-	-	-		
Geschikt habitat *Andere soort*	-	+/-		-	-	-	-		
Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk	n	n	n	n	n	n	n	n	n

Gebiedsbescherming	afstand	effecten	nader onderzoek
Natura 2000	5,3 km	geen	n.v.t.
Natuurnetwerk Nederland	350 m	geen	n.v.t.
Houtopstanden	aanwezig	kap	melding
Struiken	ja	nee	n.v.t.
Bomen	ja	nee	n.v.t.

Uitvoerbaarheid

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of beschermde gebieden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen.

Conclusie

De beoogde ontwikkeling leidt, mits enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien van de Algemene zorgplicht en algemene broedvogels, niet tot overtreding van de Wet natuurbescherming. De conclusie is dan ook dat de ontwikkeling aan de Wezelsedijk ong. te Wijchen uitvoerbaar is zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro).

Vervolgstappen

- De beoogde ontwikkelingen vereisen geen vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming

Te treffen maatregelen

- Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en fauna (Algemene zorgplicht).
- Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.
- Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
- De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel).

Literatuur

BIJ12, 2017. Kennisdocument Gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus*, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.

BIJ12, 2017. Kennisdocument Huismus *Passer domesticus*, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie) 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. – Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Creemers, R.C.M & J.J.C.W. van Delft (RAVON) (redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. -Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.

Diepenbeek, A., 1999. Veldgids Diersporen. KNNV Uitgeverij 5e druk 2015, Zeist.

Dietz, C., O. von Helversen, D. Nill & P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen: alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika: biologie, kenmerken en bedreigingen. Tirion Natuur, Utrecht.

Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Geraadpleegde websites

www.arcgis.com
www.bij12.nl
www.gldanders.planoview.nl/planoview
www.ndff.nl
www.ravon.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.synbiosys.alterra.nl
www.verspreidingsatlas.nl
www.vleermuisprotocol.nl
www.wilde-planten.nl
www.zoogdiervereniging.nl

We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Blom Ecologie B.V.,
M.A. Brinkbaumer
Auteur

Blom Ecologie B.V.,
ir. ing. K.J. Rebergen
Collegiale toets

Bijlage 1 Fotografische impressie

© BLOM ECOLOGIE B.V.
ZANDWEG 46A - 4181 PM WAARDENBURG

Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie B.V. worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is samengesteld.

Blom Ecologie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie B.V.

Bijlage 1 Fotografische impressie

Figuur 1 De planlocatie bestaande uit een garage opgetrokken uit gemetselde muren met golfplaten dak en een kippenhok opgetrokken uit gemetselde muren met pannendak.

Figuur 2 De akker op de planlocatie welke omgevormd gaat worden naar grasweide.

Figuur 3 De huidig aanwezige groene ruimte op de planlocatie bestaande uit verschillende struiken en bomen. Deze zullen behouden blijven in de beoogde ontwikkeling.

Figuur 4 Het aanwezige vogelschroot onder het dak van de garage dat nestgelegenheid voor huismus onmogelijk maakt.

Openbaar Zaaknummer: 40548

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Bestemmingsplan 'Wezelsedijk 31, Wijchen'.

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Vaststellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
2. Het bestemmingsplan 'Wezelsedijk 31, Wijchen' ongewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBWezelsedijk31-VG01 en zoals verbeeld op papier.
3. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

Aanleiding
Op 22 november 2018 heeft de initiatiefnemer een principe verzoek ingediend. Daarmee vraagt hij toestemming om de schuur tegenover de woning te mogen verbouwen tot een woning. De bestaande woning wil de initiatiefnemer verbouwen tot twee eenheden in de goedkope huursector.

Op 15 oktober 2019 is er positief besloten op deze aanvraag KPI (kleinschalig particulier initiatief, Z/18/024055). Daarmee zijn de bouwtitels toegekend aan het principe verzoek. Op 14 juli 2020 besloot het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met het ontwerpbestemmingplan 'Wezelsedijk 31 Wijchen' en de realisatieovereenkomst. Op dit ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Uw raad kan beslissen om het plan ongewijzigd vast te stellen.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
15 oktober 2019	Principemedewerking kleinschalige particuliere initiatieven tweede ronde 2019, Z/19/037474
14 juli 2020	Akkoord op ontwerpbestemmingsplan 'Wezelsedijk 31 Wijchen, Z/19/040548.

Gewenst resultaat
Het vaststellen van het bestemmingsplan Wezelsedijk 31 Wijchen. Het plan maakt het mogelijk om de bestaande schuur tot woning te verbouwen, waarbij een splitsing van de bestaande woning in twee wooneenheden in de goedkope huursector plaatsvindt op het perceel Wezelsedijk 31 in Wijchen.

Argumenten

1.1 Op het ontwerpbestemmingsplan zijn tijdens de termijn van de terinzagelegging geen zienswijzen ingediend.

Na akkoord van het college op het ontwerp bestemmingsplan, heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan daardoor ongewijzigd worden vastgesteld.

2.1 Zowel ruimtelijk als milieutechnisch bestaan geen bezwaren tegen het plan.

Door deze aanvrager is het ontwerpbestemmingsplan 'Wezelsedijk 31 Wijchen' opgesteld. Het plan is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. Deze ontwikkeling vormt voor de omgeving geen belemmeringen in hun oorspronkelijke planologische ruimte.

2.2 Deze ontwikkeling sluit aan op de Woonvisie van de gemeente Wijchen.

Het initiatief voorziet in onder andere de bouw van twee wooneenheden in de goedkope huursector. Deze goedkope huurwoningen sluiten aan op de kwalitatieve behoefte van Wijchen, zoals die is neergelegd in de Woonvisie.

3.1. Dit is een wettelijke verplichting.

Het bestemmingsplan is gebaseerd op een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing (voor zover verwerkt door het Kadaster). Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet uw raad dit in het vaststellingsbesluit expliciet aangeven.

4.1 Met de initiatiefnemer is een realisatieovereenkomst gesloten.

Met de gesloten realisatieovereenkomst is het verhaal van de gemeentelijke kosten zeker gesteld. Hierin zijn alle afspraken met de initiatiefnemer vastgelegd. In geval er sprake is van claimbare planschade, zijn ook die kosten voor de initiatiefnemer. Daardoor hoeft er tegelijk met de vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vastgesteld te worden. Uw raad moet dit wel expliciet besluiten.

5.1. Een m.e.r.-beoordeling is niet nodig.

Op grond van de selectiecriteria uit bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling blijkt niet dat sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die leiden tot een m.e.r. beoordelingsplicht. De gemeenteraad moet in deze gevallen expliciet besluiten om geen m.e.r. beoordeling uit te voeren.

Tegenargumenten en risico's

2.1 Tegen het vaststellingsbesluit kan beroep worden ingesteld.

Na vaststelling van dit bestemmingsplan dient het plan wederom zes weken ter inzage te liggen. In deze periode is het mogelijk beroep in te stellen. Deze kans is klein, aangezien geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Financiële gevolgen

De uitvoering van het plan gebeurt op rekening en risico van de aanvrager. De garantie hiervoor is vastgelegd via een realisatieovereenkomst. Die zijn door zowel de gemeente als de initiatiefnemer ondertekend.

Voor het herzien van het bestemmingsplan en verlenen van een omgevingsvergunning is de aanvrager leges verschuldigd. Daarvoor heeft de aanvrager een legesnota ontvangen.

Openbaar Zaaknummer: 40548

Communicatie
De vaststelling van het bestemmingsplan wordt door ons college bekendgemaakt in de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website van de gemeente. In 'De Wegwijs' wordt een verwijzing naar de officiële bekendmaking in het Gemeenteblad opgenomen. Het vastgestelde bestemmingsplan kan door eenieder worden bekeken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis is het plan op afspraak analoog in te zien.
Met bovenstaande wordt voldaan aan de wettelijke eis dat iedere belanghebbende kennis kan nemen van de voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling.

Uitvoering of Vervolgstappen
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat er gedurende een termijn van zes weken beroep open bij de Afdeling. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:
- die een zienswijze hebben ingediend;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht;
- die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Tevens kan tijdens de beroepstermijn –alleen naast het instellen van een beroepschrift- een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Dat kan bij de Voorzitter van de Afdeling. Zonder zo'n verzoek treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Na afloop van de beroepstermijn van zes weken na de publicatiedatum treedt het plan in werking in geval er geen beroep is ingesteld. Na die periode kan een bouwaanvraag voor de bouw worden ingediend.

Voorstel
1. Vaststellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
2. Het bestemmingsplan 'Wezelsedijk 31, Wijchen' ongewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer en zoals verbeeld op papier.
3. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

Bijlagen:
1. t en r_Wezelsedijk 31_vastgesteld (toelichting en regels)
2. v_Wezelsedijk 31 Wijchen_vastgesteld (verbeelding)
3. Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Inrichtingsplan
4. Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Verkennend Bodemonderzoek
5. Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Beoordeling bodemonderzoek
6. Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Akoestisch onderzoek
7. Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Resultaat Watertoets
8. Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 Quickscan Flora en Fauna

Bestemmingsplan

Wezelsedijk 31

Gemeente Wijchen



COLOFON

Gegevens over het plan:

Plannaam:	Wezelsedijk 31
Identificatienummer:	NL.IMRO.0296.BGBWezelsedijk31-VG01
Status:	vastgesteld
Datum:	29 oktober 2020
Projectnummer Buro SRO:	56.90.13

Gegevens projectbetrokkenen:

Opdrachtgever:	Dhr. J. van der Aa

Gegevens Buro SRO:

Projectleider Buro SRO:	Dhr. M. Geerts
Bezoekadres vestiging Arnhem:	Sweerts de Landasstraat 50, 6814 DG te Arnhem
Telefoon:	026 – 35 23 125
E-mail:	arnhem@buro-sro.nl
Internet:	www.buro-sro.nl

Inhoudsopgave

vaststellingsbesluit

Toelichting 5

Hoofdstuk 1 Inleiding 7
1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan 7
1.2 Ligging plangebied 7
1.3 Leeswijzer 7
Hoofdstuk 2 Het initiatief 8
2.1 Huidige situatie 8
2.2 Toekomstige situatie 8
2.3 Duurzame stedenbouw 9
Hoofdstuk 3 Beleidskader 10
3.1 Rijksbeleid 10
3.2 Provinciaal beleid 11
3.3 Gemeentelijk beleid 12
Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid 15
4.1 Milieu 15
4.2 Water 20
4.3 Ecologie 26
4.4 Verkeer 27
4.5 Cultuurhistorie en archeologie 27
4.6 Economische uitvoerbaarheid 28
Hoofdstuk 5 Juridische planbeschrijving 29
5.1 Algemeen 29
5.2 Wijze van bestemmen 29
Hoofdstuk 6 Procedure 30
6.1 Algemeen 30
6.2 Verslag vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro 30
6.3 Verslag inspraak ex artikel 3.1.6 Bro 30
6.4 Verslag zienswijzen 30

Bijlagen bij de toelichting 31

Bijlage 1 Verkennend Bodemonderzoek 33
Bijlage 2 Beoordeling bodemonderzoek 35
Bijlage 3 Akoestisch onderzoek 37
Bijlage 4 Resultaat Watertoets 39
Bijlage 5 Quickscan Flora en Fauna 41

Regels 43

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 45
Artikel 1 Begrippen 45
Artikel 2 Wijze van meten 49
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 50
Artikel 3 Agrarisch met waarden - 1 50
Artikel 4 Wonen - 1 54
Artikel 5 Waarde - Archeologie 2 59
Hoofdstuk 3 Algemene regels 61
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 61
Artikel 7 Algemene bouwregels 61
Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 61
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 62
Artikel 9 Overgangsrecht 62
Artikel 10 Slotregel 62

Bijlagen bij de regels 63

Bijlage 1 Inrichtingsplan 65

Verbeelding 67

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

De heer Van den Aa wil de vrijstaande schuur tegenover het huis aan de Wezelsedijk 31 verbouwen tot woning en op deze locatie gaan wonen. Daarnaast wil de initiatiefnemer zijn huidige woning aan de Wezelsedijk 31 splitsen in twee appartementen en verhuren.
Deze ontwikkelingen passen niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. In dit document wordt dit toegelicht en gemotiveerd waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Wezelsedijk, ter hoogte van de Wezelsedijk 31. Bijgevoegde afbeelding toont globaal de ligging van het plangebied in de omgeving.

Ligging van het plangebied, plangebied rood omcirkelt (bron: Openstreetmap.nl)

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de bestaande situatie en van het plan. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het relevante Rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid. In hoofdstuk 4 wordt de haalbaarheid van het project getoetst op grond van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. Ook wordt ingegaan op de economische haalbaarheid van het plan. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische opzet van het plan. Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de wijze hoe burgers en andere belanghebbenden betrokken zijn bij het plan (maatschappelijke uitvoerbaarheid). Hierin zijn de uitkomsten van inspraak, vooroverleg en zienswijzen opgenomen.

Hoofdstuk 2 Het initiatief

In dit hoofdstuk wordt het initiatief beschreven. Eerst wordt ingegaan op de bestaande situatie van het plangebied en de relatie met de omgeving. Daarna wordt ingezoomd op het beoogde initiatief.

2.1 Huidige situatie

Het plangebied ligt aan de Wezelsedijk, in een open agrarisch gebied. Ten noorden van de huidige woning aan de Wezelsedijk 31 ligt het erf van de Wezelsedijk 29, een voormalig agrarisch bedrijf wat nu wordt gebruikt als woning. De woningen Wezelsedijk 29 en 31 zijn beide gelegen in één gebouw. Verder wordt het plangebied omringt door weilanden.

Tegenover deze locatie staan een grote agrarische schuur en een kleiner bijgebouw. Ten zuiden van deze gebouwen staat een dichte groep bomen, die de schuren aan het zicht onttrekken vanuit het zuiden. Het perceel ten noordwesten van deze schuur is een kleine akker. Bijgevoegde afbeelding geeft het plangebied weer.

Luchtfoto plangebied, plangebied in rood (bron: google maps)

2.2 Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie zal de schuur tegenover de Wezelsedijk 31 worden getransformeerd tot woning. Het bestaande bijgebouw bij deze schuur blijft bestaan en wordt ingericht als bijgebouw van de woning, en een deel van de akker aan de oostzijde van de woning zal in gebruik worden genomen als tuin van deze woning. De bestaande woning aan de Wezelsedijk 31 zal worden gesplitst in twee appartementen. Deze zullen verhuurd worden in het goedkope segment.

In het plan wordt geen nieuwe bebouwing gerealiseerd. Wel zal de herbestemming van een agrarische schuur tot een woning het mogelijk maken om extra bijgebouwen bij de woning te realiseren. Naast het bestaande bijgebouw van 60 m^2 zal de initiatiefnemer de mogelijkheid hebben om 90 m^2 aan nieuwe bijgebouwen te realiseren. Om de mogelijke verstening van het buitengebied te voorkomen, zal elders in het buitengebied 180 m^2 aan bestaande bebouwing worden gesloopt. Hiervoor wordt een voorwaardelijke verplichting in de planregels opgenomen.

De bestaande woning wordt gesplitst en verhuurd als een tweetal appartementen. Voor deze vorm is gekozen omdat er binnen de gemeente veel vraag is naar dergelijke woningen (zie ook paragraaf 3.3).
Om het initiatief in te passen in de omgeving is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld. Met het uitvoeren van het plan worden de bestaande landschappelijke waarden versterkt. Het uitvoeren van dit inrichtingsplan zal worden opgenomen als een voorwaardelijke verplichting in de planregels.

2.3 Duurzame stedenbouw

Duurzaamheid
In een duurzame leefomgeving wordt bewust omgegaan met energie, klimaat, grondstoffen, ruimte, water en groen. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn een logisch moment om de verschillende aspecten van duurzame stedenbouw vanaf het begin in de planvorming mee te nemen.

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor woningen geldt sinds 2015 een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,4 op gebouwniveau. Vanaf 2020 wordt deze verlaagd richting een coëfficiënt dichter bij de nul. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. Dit is rijksbeleid, waarbij BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen.

Kansen
Bij de herinrichting van een perceel en bij nieuwbouw liggen kansen om duurzaamheid te verbeteren. Het energieneutraal maken van een gebouw kan beter bij de bouw dan achteraf. Nieuwbouw biedt de kans om meteen voor een duurzame wijze van verwarming te kiezen, maar ook andere duurzaamheidsaspecten zijn bij nieuwbouw relatief eenvoudig te realiseren, zoals het opwekken van duurzame energie. Het is van belang de kansen voor het opwekken van duurzame energie te benutten om de gestelde toename van duurzaam opgewerkte energie te behalen. Sinds 01-07-2018 moeten nieuwe woningen gasloos worden gebouwd. Daarnaast kan bij de inrichting van de buitenruimte rekening worden gehouden met water- en hittestress. Het aanplanten van groen is goed voor de klimaatbestendigheid, omdat het bijdraagt aan het verminderen van de hittestress en het verbeteren van het watervasthoudend vermogen van het gebied.

Planspecifiek
Bij de verbouwing van de schuur zal er veel aandacht zijn voor het begrip duurzaamheid. Vanuit het cradle-to-cradle principe wordt zoveel mogelijk gewerkt binnen de bestaande constructie, waarbij de bestaande fundering en een groot deel van de bestaande muren gebruikt worden voor de nieuwe woning. De overige materialen worden zoveel mogelijk in de nieuwe woning verwerkt, en andere materialen voor de nieuwe woning zullen ook met een oog op dit principe worden uitgezocht. De nieuwe woning voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, en zal volledig gasloos gerealiseerd worden. Het water dat op het dak van de woning valt, zal worden opgevangen en gebruikt worden als onder andere spoelwater in de woning. Dit vermindert de waterbelasting op het omliggende terrein, en verminderd het verbruik van schoon drinkwater door de bewoners.

Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Gebiedsgericht
De SVIR benoemt een aantal aspecten van nationaal ruimtelijk belang. Het betreft de bescherming van de waterveiligheid aan de kust en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, de uitoefening van defensietaken, het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de ecologische hoofdstructuur), de elektriciteitsvoorziening, de toekomstige uitbreiding van het hoofd(spoor)wegennet en de veiligheid rond rijksvaarwegen. Voorts betreft het enkele specifieke gebieden zoals de mainportontwikkeling van Rotterdam en Schiphol.

In het Barro heeft het Rijk voor deze onderwerpen regels opgesteld waarmee de SVIR juridisch verankerd is richting lagere overheden. Via het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht zijn deze regels aanvullend vastgelegd.

In de SVIR worden, naast de onderwerpen van nationaal belang, accenten geplaatst op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het beleid betekent een decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en lagere overheden, burgers en bedrijven krijgen, zolang het nationaal belang niet in het geding is, de ruimte om oplossingen te creëren.

Ladder duurzame verstedelijking
Een meer algemeen onderwerp uit de SVIR is 'duurzame verstedelijking'. Via de 'ladder voor duurzame verstedelijking' wordt een zorgvuldige afweging en besluitvorming geborgd bij ruimtelijke vraagstukken in stedelijk gebied. Het gebruik van deze ladder is opgenomen in het Bro (artikel 3.1.6 onder 2).
De ladder richt zich op nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In de toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, dient de behoefte aan die ontwikkeling te worden beschreven. Als de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, moet bovendien gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.
Het Bro beschrijft wat een stedelijke ontwikkeling is: "een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen."
Onder 'bestaand stedelijk gebied' wordt het volgende verstaan: "bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur."
Per 01 juli 2017 is de ladder voor duurzame verstedelijking herzien. Bij de herziening zijn onder meer de drie afzonderlijke 'treden' van de ladder losgelaten en is het begrip 'actuele regionale behoefte' gewijzigd in 'behoefte'. Nieuw is dat de laddertoets bij flexibele plannen kan worden doorgeschoven naar het moment van vaststelling van een wijzigings- of uitwerkingsplan.

Planspecifiek
Gebiedsgericht
Het plangebied ligt niet in een van de aangewezen gebieden van de SVIR en het Barro.

Ladder duurzame verstedelijking
In dit plan groeit de woningvoorraad met twee woningen. Uit jurisprudentie blijkt dat er pas vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 3.1.6 Bro. Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking is daarom niet nodig.

3.2 Provinciaal beleid

Algemeen
In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (december 2018) staan de hoofdlijnen van het provinciale ruimtelijk beleid. Op 24 september 2014 is door Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld. Deze is op 19 december 2018 geactualiseerd op basis van de nieuwe omgevingsvisie. De Omgevingsverordening is een uitwerking van de Omgevingsvisie en stelt regels waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland
De provincie wil de focus leggen op een duurzaam, verbonden en een economisch krachtig Gelderland. Door daarin te investeren wil de provincie werken aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland centraal. Om dat te bereiken wordt de focus gelegd op zeven ambities op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en leefomgeving. Deze ambities worden hieronder kort samengevat:

- Een versnelde energietransitie, gericht op forse vergroting van het aandeel duurzame energie en passend bij de Gelderse kwaliteiten;
- Een op de toekomst toegerust beschermend klimaatbeleid;
- Een voortvarend en innovatief circulair beleid;
- Een stimulerend en beschermend beleid voor biodiversiteit;
- Efficiënte, duurzame en innovatieve bereikbaarheid, toegesneden op de veranderende vraag;
- Een duurzaam, dynamisch en toegankelijk economisch vestigingsklimaat, waar voor ondernemers en inwoners een sterke aantrekkingskracht vanuit gaat;
- Een duurzaam en divers woon- en leefklimaat, dat steeds weet te anticiperen op ontwikkelingen.

Omgevingsverordening Gelderland
De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch instrument om de doorwerking van het provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

Planspecifiek
Artikel 2.2 van de omgevingsverordening stelt dat een bestemmingsplan alleen nieuwe woningen mogelijk kan maken indien deze passen in een vastgestelde regionale woonagenda. De huidige woonagenda voor Wijchen is de 'Woonagenda subregio Nijmegen en Omstreken 2017-2027'. Binnen deze woonagenda heeft de gemeente Wijchen de ruimte gekregen om 1.100 nieuwe woningen re realiseren. Hierbinnen is voldoende ruimte voor de extra woningen in dit plan. Daarnaast geeft deze woonagenda prioriteit aan het aanpassen van bestaande verouderde woningen, en het afstemmen van het aanbod van woningtypen op de vraag in de gemeente. Met dit plan wordt een sterk verouderde woning gerenoveerd en gesplitst in twee goedkope huurappartementen, waar vraag naar is binnen de gemeente Wijchen. Het plan past binnen deze woonagenda. Verder stellen de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening geen specifieke eisen aan voorliggende locatie. Geconcludeerd wordt dat het initiatief past binnen het provinciale beleid.

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Strategische visie en Structuurvisie Wijchen

In maart 2007 is de Strategische Visie Wijchen 2025 vastgesteld. In deze visie wordt een doorkijk gegeven naar de gewenste ontwikkeling van de gemeente Wijchen tot het jaar 2025. De visie richt zich op een viertal leidende thema's, te weten: bedrijvig Wijchen, sociaal sterk, duurzaam groen en de Wijchense identiteit. Duurzaam en kwalitatief zijn ook sleutelwoorden voor de ontwikkeling van het buitengebied en de kleine kernen. De grote rijkdom aan natuur- en landschapswaarden vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. Wijchen zet in op een beheerste groei van recreatie, verbrede landbouw, ontwikkeling van groene en blauwe diensten en vitale kernen. Er wordt een groene relatie tussen het stedelijk gebied met het buitengebied nagestreefd met zo weinig mogelijk barrières. De groen-blauwe relatie tussen de kern Wijchen en het omringende buitengebied wordt verbeterd teneinde groen en water tot in de kern te laten doorlopen.
In de Strategische visie 2025 zijn de belangrijkste 'groene' ambities als volgt verwoord:

1. verdere ontwikkeling alleen met respect voor landschap, cultuurhistorie en natuur;
2. meer ruimte voor water;
3. duurzame inrichting;
4. nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan hun bijdrage aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit.

De groene ambities zijn nader vorm gegeven in het gemeentelijke Groenstructuurplan kleine kernen (april 2004) en het Landschapsontwikkelingsplan (december 2006).

<u>Structuurvisie Wijchen</u>

De Structuurvisie Wijchen, die door de gemeenteraad op 9 juli 2009 is vastgesteld, betreft een doorvertaling van de strategische opgaven die zijn geformuleerd in de strategische visie Wijchen 2025. Uitgegaan wordt van een compacte groei en het benutten van de potenties van bestaand stedelijk gebied zonder daarbij de bestaande kwaliteit aan te tasten, in combinatie met een vitaal platteland en sterke kleine kernen.
De gemeente wil de komende 10 jaar onder meer:

1. herstel hydrologie kwelgebieden in Oost Wijchen;
2. ontwikkeling en versterking van de EVZ Heumen – Horssen;
3. aanleg van landschapselementen en (erf)beplantingen, die passen bij het gebied;
4. versterken van cultuurhistorische landschapselementen en patronen;
5. nieuwe woningen in het buitengebied alleen in geval van functieverandering of landgoederen in het kader van de Natuurschoonwet;
6. kleinschalige bedrijvigheid in het kader van verbreding van de landbouw in het buitengebied;
7. ruimte voor versterking en ontwikkeling agrarische sector;
8. behoud en versterking bestaande recreatie terreinen;
9. extensieve recreatie in het landelijk gebied door een goede en aantrekkelijke ontsluiting;
10. behoud en versterking van een goede woon- en leefomgeving.

Voor het aspect wonen worden met name het gebruik van bestaande bebouwing voor woonfuncties en het toevoegen van nieuwe landelijke woonmilieus onderscheiden. Een bebouwing met een grote landschappelijke meerwaarde is van belang voor het handhaven van sociale verbanden in het landelijk gebied. Voor de eigen bevolking is er gebrek aan passende woonruimte. Noodgedwongen verhuizen starters naar de omliggende dorpen of de verder weg gelegen steden. Hierdoor vergrijst de plattelandsbevolking, neemt de economische activiteit op het platteland af en gaat de leefbaarheid achteruit. Om deze ontwikkeling te keren worden meer woonfuncties toegestaan. Door deze ontwikkeling met ruimtelijk beleid te begeleiden is er geen sprake van aantasting van ruimtelijke kwaliteit, maar veeleer van behoud en versterking van kwaliteiten.
Bij de vaststelling van een wijzigingsplan of projectbesluit dienen de uitgangspunten uit de structuurvisie in acht genomen te worden.

Planspecifiek
Het bestemmingsplan ligt in het gebied "Schaalvergroting / grootschalige ontwikkeling landbouw".
Met onderhavig initiatief worden per saldo twee nieuwe woningen gerealiseerd in het buitengebied. Daarmee worden twee goedkope huurappartementen aan het woningaanbod in de gemeente Wijchen toegevoegd. In de Structuurvisie worden nieuwe woningen in het buitengebied toegestaan in de context van ruimtelijke verbeteringen als gevolg van functieverandering. De verplaatsing van de bestaande woning naar de agrarische schuur kan als zodanig gezien worden. Het besluit om de bestaande woning te splitsen en aan te bieden als twee appartementen in plaats van een woningen is genomen om te voldoen aan een concrete vraag in de gemeente.

Met het plan neemt de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied toe door de verbouwing van de verouderde schuur tot woning, en de herinrichting van het omliggende terrein. Daarnaast is in het plan een voorwaardelijke verplichting opgenomen om elders in het buitengebied van Wijchen 180 m^2 aan bebouwing te slopen, waardoor de hoeveelheid bebouwing in het buitengebied per saldo zal dalen.. De ontwikkeling past daarmee binnen de Strategische visie en de Structuurvisie Wijchen.

3.3.2 Woonvisie Wijchen 2025
De Woonvisie Wijchen zet de koers van het gemeentelijk woonbeleid uit naar de toekomst. Hierin wordt omschreven waar moet worden bijgestuurd, afgeremd of versneld om de doelen van het woonbeleid te bereiken. De woonvisie heeft twee uitgangspunten: het thuisgevoel versterken en verder kijken dan de trends van nu. Om het woningaanbod in balans te krijgen wordt in de woonvisie gesproken over meer mogelijkheden voor starters, jonge gezinnen, (vitale) senioren en mensen met een zorgvraag. Het is de bedoeling dat starters en jonge gezinnen in de gemeente kunnen blijven of komen wonen. Dit kan onder andere door mogelijkheden te bieden voor splitsing van bestaande woningen, waardoor een koopwoning binnen het financiële bereik van starters kan komen. Daarnaast is het de bedoeling dat (vitale) senioren en mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen. Dit leidt tot een toenemende behoefte aan nieuwe woonvormen, zoals verschillende generaties onder één dak en het toevoegen van woningen in een vorm waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Planspecifiek
Voorliggend plan maakt de realisatie van twee goedkope huurwoningen in het buitengebied mogelijk. Het plan speelt hiermee direct in op een actuele behoefte binnen de gemeente. Het initiatief past hiermee binnen de Woonvisie.

3.3.3 Geldend bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Geconsolideerde versie Buitengebied en herziening 2014', van de gemeente Wijchen, vastgesteld op 23 februari 2015. Het betreft een samengestelde versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Wijchen' uit 2013, en het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2014'. Het plangebied heeft de enkelbestemmingen 'Wonen - 1' en 'Agrarisch met waarden - 1'. Daarnaast ligt op een daal van het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. Onderstaand een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan. In het plangebied geldt tevens het "Parapluplan Cultuurhistorie Wijchen", vastgesteld op 3 mei 2017. Hier wordt nader op ingegaan in paragraaf 4.5.

Uitsnede bestemmingsplan 'Geconsolideerde versie Buitengebied en herziening 2014', plangebied in rood (bron: ruimtelijke plannen.nl)

Binnen de bestemming 'Wonen - 1' is per bestemmingsvlak maximaal 1 woning toegestaan. In onderhavig bestemmingsvlak is al een woning aanwezig. Het bouwen van een nieuwe woning in het plangebied is daarom strijdig met het geldende bestemmingsplan.

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet als gevolg van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangetoond worden (artikel 3.1.6 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) als ook de economische uitvoerbaarheid van het plan.

4.1 Milieu

4.1.1 Bodem

Op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Bij een functiewijziging zal in veel gevallen een specifiek bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.

Planspecifiek

Om te achterhalen of de bodem rond de bestaande schuur geschikt is voor wonen, is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is te lezen in bijlage 1. Uit het onderzoek blijkt dat dat er lichte verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn, maar deze zijn echter zodanig licht dat verder onderzoek of maatregelen niet nodig zijn. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het terrein geschikt voor zelfstandige bewoning. Ter informatie is ook de beoordeling van dit bodemonderzoek opgenomen (bijlage 2).

4.1.2 Lucht

De mate van blootstelling aan luchtverontreiniging speelt een rol in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Met betrekking tot 'luchtkwaliteit' zijn twee aspecten van belang. Ten eerste of de luchtkwaliteit ter plaatse de nieuwe functie toelaat (de gevoeligheid van de bestemming) en ten tweede wat de bijdrage is van het plan aan die luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit ter plaatse

In de Wet milieubeheer zijn normen opgenomen voor de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht ter bescherming van de mens. De twee belangrijkste stoffen zijn PM_{10} en $PM_{2,5}$(fijnstof) en NO_2 (stikstofdioxide). Voor grenswaarde van PM_{10} en NO_x bedraagt 40 µg/m3, van $PM_{2,5}$ is dat 25 µg/m^3.

Bijdrage aan luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. De Wet maakt een onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in de algemene maatregel van bestuur "Niet in betekenende mate bijdragen" (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 microgram per m^3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden een toevoeging van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit, omdat een dergelijk project per definitie niet boven de 3%-norm komt.

Planspecifiek

Luchtkwaliteit ter plaatse van het initiatief

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is de huidige luchtkwaliteit ter plaatse getoetst met behulp van de NSL Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl). Door de metingen ter plaatse te toetsen aan de grenswaarden is gekeken of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Uit metingen van het rekenpunt 15556320 (aan de Schoenaker ter hoogte van plangebied) zijn de volgende concentraties naar voren gekomen:

	NO_2 (stikstofdioxide)	PM_{10} (fijnstof)	$PM_{2,5}$ (fijnere fractie van fijnstof)
Gemeten totale concentratie jaargemiddelde 2017 (µg/m^3)	24,7 µg/m^3	19,6 µg/m^3	12,3 µg/m^3
Grenswaarde concentratie (µg/m3)	40 µg/m^3	40 µg/m^3	25 µg/m^3

De gemeten concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen ruim onder de gestelde grenswaarden. Met betrekking tot de luchtkwaliteit zijn geen belemmeringen voor onderhavig initiatief.

Bijdrage initiatief

In het plan wordt een bijgebouw getransformeerd tot woning en wordt een woning gesplitst in twee appartementen. Dit is een toename van twee woningen. Ten aanzien van de bijdrage aan luchtkwaliteit is het initiatief van geringe omvang ten opzichte van de genoemde grenswaarde (3%). Op basis van de te verwachten toename aan verkeersbewegingen ten gevolge van het project is te concluderen dat dit project 'niet in betekende mate' bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een nadere toetsing ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven.

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.

4.1.3 Geluid

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh worden de volgende objecten beschermd:

- woningen;
- geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, psychiatrische instellingen en kinderdagverblijven;
- geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen).

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. Binnen deze zones bepaalt het bevoegd gezag de te hanteren grenswaarden. Er geldt een voorkeursgrenswaarde en een bovengrens (hoger mag niet). De Wgh gaat verder onder meer ook in op geluidwerende voorzieningen. De belangrijkste bronnen van geluidhinder die bij een ruimtelijke ontwikkeling aan de orde kunnen zijn betreffen: industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

Planspecifiek

Voor voorliggend document is het van belang te kijken naar de mogelijke gevolgen van wegverkeerslawaai van de Wezelsedijk (andere wegen zijn niet in de buurt). Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek is te lezen in bijlage 3. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de nieuwe vrijstaande woning ten hoogste 50 dB zal bedragen. De geluidsbelasting op de appartementen zal ten hoogste 52 dB bedragen. Deze waardes liggen onder de maximale grenswaarde van 53 dB, maar boven de voorkeurswaarde van 48 dB. Het verlagen van deze geluidsbelasting door middel van het aanpassen van het wegdek of het afschermen van de woningen zijn financieel of stedenbouwkundig niet haalbaar of kosteneffectief. Daarom zal bij de gemeente Wijchen voor deze woningen een hogere grenswaarde worden aangevraagd ter hoogte van de gemeten geluidsbelasting. De afgifte van deze loopt gelijk op met de procedure van dit bestemmingsplan. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw en verbouw

van de woningen dient ook een onderzoek naar de geluidwering te worden overlegd.

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid.

4.1.4 Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor milieuvergunningen als het gaat om geurhinder van veehouderijen met landbouwhuisdieren. De Wgv maakt onderscheid in dieren met en dieren zonder een vastgestelde geuremissiefactor. Voor de eerste soort wordt de geurbelasting bij geurgevoelige objecten berekend, voor de tweede gelden minimumafstanden tot dergelijke objecten (ook wel bekend onder de term 'vaste afstandsdieren'). De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) bepaald in bijlage 1 voor welke dieren geuremissies zijn vastgelegd. Als het (beoogde) veehouderijbedrijf niet in deze regeling wordt genoemd betreft het vaste afstandsdieren.
Op grond van artikel 3 lid 1 van de Wgv gelden de volgende normen ten behoeve van vergunningverlening voor dieren met een geuremissiefactor:

geurgevoelig object gelegen in:	maximaal toegestane geurbelasting (odour units per m^3 lucht)
concentratiegebied binnen bebouwde kom	3,0 ouE/m^3
concentratiegebied buiten bebouwde kom	14,0 ouE/m^3
niet-concentratiegebied binnen bebouwde kom	2,0 ouE/m^3
niet-concentratiegebied buiten bebouwde kom	8,0 ouE/m^3

Als het geen bedrijf is waar een geuremissiefactor voor is vastgelegd gelden de volgende eisen:

- binnen de bebouwde kom geldt een afstand van 100 meter;
- buiten de bebouwde kom geldt een afstand van 50 meter.

Tot slot geldt voor zowel dieren met als voor dieren zonder geuremissiefactoren altijd een minimumafstand tussen de buitenzijde van een dierenverblijf en de buitenzijde van een geurgevoelig object. Dit betreft 50 respectievelijk 25 meter voor hetzij binnen dan wel buiten de bebouwde kom.

De Wet geurhinder en veehouderij kent een omgekeerde werking. Dat wil zeggen dat ook bij plannen die woningbouwlocaties mogelijk maken wordt getoetst aan de normen van de Wet geurhinder en veehouderij. Bij ruimtelijke ordeningsplannen moet worden beoordeeld of sprake is van een goed woon- en verblijfsklimaat.

Planspecifiek

De dichtstbijzijnde veehouderij ten opzichte van het plan is het bedrijf aan de Wezelsedijk 36, waar rundvee wordt gehouden. Dit zijn vaste afstandsdieren, waarvoor buiten de bebouwde kom een afstand van 50 meter voor geldt. Dit bedrijf ligt op ca. 120 van het plangebied, en ca. 170 meter van de woonfuncties in het plangebied. Er zijn geen andere bedrijven in de omgeving die het woon- en leefklimaat in het plangebied kunnen beïnvloeden.

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geur.

4.1.5 Milieuzonering

Milieuzonering is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Doel is om bij het opstellen van een ruimtelijk plan een goed en veilig leefklimaat te waarborgen, maar tegelijkertijd ook aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun activiteiten.
De mate waarin bedrijven invloed hebben op hun omgeving is afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid en de afstand tot een gevoelige bestemming. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn bij een zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven.
Milieuzonering heeft betrekking op aspecten met een ruimtelijke dimensie, zoals geluid, geur, gevaar en stof. De mate van belasting, en daarmee de gewenste aan te houden afstand, kan per aspect en per bedrijfstype en verschillen. In de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een lijst opgenomen met daarin de minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Van deze richtafstanden kan worden afgeweken, mits wordt onderbouwd waarom de feitelijke milieuhinder als minder belastend wordt gezien.

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'.

Planspecifiek

De omgeving kan worden getypeerd als een 'gemengd gebied' met een menging van woningen, agrarische functies en bedrijfsfuncties. Aangezien er sprake is van een gemengd gebied kunnen de richtafstanden op grond van de Staat van bedrijfsactiviteiten uit de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG met 1 stap/categorie worden verkleind.
De dichtstbijzijnde niet-woonfunctie is Autobedrijf Elshof, op ca. 60 meter van het plangebied en ca. 125 meter van de woonfunctie. Dit bedrijf valt onder de VNG-categorie "Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven". Voor deze categorie wordt een richtafstand van 30 meter gegeven. Het plangebied ligt buiten deze richtafstand. Verder zijn er geen functies aanwezig in de omgeving van het plangebied die het woon- en leefklimaat in het plangebied kunnen schaden.

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect milieuzonering.

4.1.6 Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving die ontstaan door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het om risicovolle inrichtingen, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen.
De verplichting om in een ruimtelijk plan in te gaan op deze risico's komt voort uit het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi), het 'Besluit externe veiligheid transportroutes' (Bevt) en het 'Besluit externe veiligheid buisleidingen' (Bevb). Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Vuurwerkbesluit veiligheidsafstanden genoemd die moeten worden aangehouden rond stationaire risicobronnen, niet zijnde een Bevi-inrichting.

De wetgeving richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven, en grote kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn kleinere kantoren en winkels, horeca, parkeerterreinen en bedrijfsgebouwen waarin geen grote aantallen personen aanwezig zijn.

Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico (PR) van 10^{-6} per jaar en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandscontouren tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het wordt uitgedrukt in een contour van 10^{-6} per jaar (de kans dat per jaar 1 persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof mag niet groter zijn dan 1 op een miljoen). Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij de berekening van het groepsrisico spelen mee de aard en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen en het aantal potentiële slachtoffers.

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet worden vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen de PR en/of de invloedsgebieden van het GR. Binnen de 10^{-6}-contour is het realiseren van kwetsbare objecten niet toegestaan.

Planspecifiek
Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.



Hieruit is op te maken dat het plangebied op korte afstand van meerdere buisleidingen ligt. De buisleiding A-555 ligt op ca. 190 meter van het plangebied, en twee andere buisleidingen liggen op iets meer dan 200 meter. Het plangebied ligt buiten de 10^{-6}-contour van deze buisleidingen en het invloedsgebied van deze buisleidingen.

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van basisnetroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A326. Het plangebied ligt niet binnen de meest relevante zone voor het groepsrisico (de 200 meter zone) van deze weg.
Op grond van artikel 7 van het Bevt moet voor de weg, gezien de ligging, worden ingegaan op de mogelijkheden voor:

- de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute en
- de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten binnen het plangebied.

Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om hierover een advies uit te brengen. In dit geval is sprake van een standaardsituatie, waarvoor onderstaande verantwoordingstekst kan worden gehanteerd. Relevant hierbij is ook dat het ruimtelijke besluit geen betrekking heeft op het mogelijk maken van een (nog niet aanwezig) "bijzonder kwetsbare object", bestemd voor verminderd zelfredzame personen.

Bestrijdbaarheid
Bij een calamiteit, waarbij toxische vloeistoffen of gassen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzetten op het beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen.

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid
Bij een calamiteit, waarbij toxische vloeistoffen of gassen vrijkomen, is het belangrijk dat de aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het genoemde incidentscenario is het advies om te schuilen in een gebouw en de ramen, deuren en ventilatieopeningen te sluiten. Er zijn voldoende mogelijkheden om dit advies tijdig op te volgen.

4.2 Water

Water is een belangrijk thema in de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan verdroging en wateroverlast voorkomen worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.
Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal Waterplan.

Wettelijk kader
Op basis van de wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de watertoets verplicht bij o.a. bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en omgevingsvergunningen afwijking bestemmingsplan. Voor overige plannen, zoals een structuurvisie, dient een watertoets te worden uitgevoerd op basis van het Nationaal bestuursakkoord water. Het Bro regelt de verplichte waterparagraaf in de plantoelichting (art 3.1.6 Bro) en het vooroverleg met de waterbeheerder (art 3.1.1 Bro).

Watertoets
De watertoets is bedoeld om ruimtelijke plannen en besluiten meer waterbestendig te maken, doordat waterbelangen vroegtijdig en expliciet worden meegewogen. In een ruimtelijk plan moet voldoende rekening zijn gehouden met de waterhuishouding en watervoorzieningen.

Waterparagraaf

De waterparagraaf beschrijft de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. Indien aan de orde is tevens het advies van het waterschap (of resultaat van de digitale watertoets) in de waterparagraaf verwerkt.

1. Beschrijving watersysteem

Geomorfologie en grondwatersysteem

Het plangebied ligt in het buitengebied van Wijchen. Het vloerpeil van de woning ligt op een hoogte van circa 7,35 m +NAP volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De gronden bij de woning hebben een hoogte van 7,10 +NAP tot 7,40 +NAP. Tijdens het bodemonderzoek (zie bijlage 1) is het grondwater vastgesteld op 1,8- meter -mv. Ter plaatse van de desbetreffende peilbuis bedraagt het maaiveld 7,20 m +NAP. Voor het bodemonderzoek zijn meerdere boringen verricht. Hieruit blijkt dat de bodem in overwegende mate bestaat uit zand, en op 3 van de 11 boorlocaties is een matig zandige tot zeer zandige kleilaag aangetroffen.

Oppervlakte- en afvalwatersysteem

Rond het agrarische perceel in het plangebied loopt een B watergang, zoals blijkt uit de legger van het waterschap Rivierenland. Er zal echter geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt worden binnen de beschermingszone van deze watergang.

De bestaande woning is reeds aangesloten op de drukriolering. Bij de splitsing van de woning zal hier een extra aansluiting worden aangelegd, zodat beide woningen zelfstandig ontsloten zijn. De nieuwe woning zal op het bestaande rioleringsnet aangesloten moeten worden.

Ecosysteem

Op basis van de gegevens van de provincie Gelderland ligt het plangebied niet in het Gelders Natuur Netwerk of een groene ontwikkelingszone. Op basis van de website natura2000.nl ligt het plangebied niet in een Natura 2000-gebied. In het plangebied is geen natte natuur aanwezig.

2. Gemeentelijk beleid en waterschap

Waterbeleid

Het gemeentelijk waterbeleid is met name gericht op het voorkomen, beperken of tot een aanvaardbaar risico terugbrengen van wateroverlast en schade aan milieu en volksgezondheid. In de Strategische waternota Wijchen zijn de thema's en uitgangspunten voor duurzaam waterbeheer omschreven (zie ook punt 3). Het Gemeentelijk rioleringsplan beschrijft de gemeentelijke zorgplicht voor rioolwater, hemelwater en grondwater. In het kader van de watertoets wordt een vertaalslag gemaakt naar de concrete plansituatie.

Zorgplichten afvalwater en hemelwater

De gemeente heeft voor zover doelmatig een zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat binnen de gemeente vrijkomt (zie Wmb art 10.33). Perceeleigenaren dienen hemelwater in eerste instantie op eigen terrein te verwerken of op oppervlaktewater te lozen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is draagt de gemeente zorg voor de doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (Waterwet art 3.5).

Zorgplicht grondwater

In eerste instantie zijn perceeleigenaren zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen op eigen terrein om structurele nadelige gevolgen van grondwater voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of beperken. De gemeente heeft een zorgplicht bij het treffen van maatregelen in openbaar gebied, voor zover doelmatig en geen verantwoordelijkheid van provincie of waterschap (Waterwet art 3.6).

Waterschap

De gemeente Wijchen valt binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. 'Zonder vergunning van het waterschap is het niet toegestaan op het oppervlaktewater te lozen (Waterwet art 6.2) en ingrepen te plegen in/nabij oppervlaktewater en waterkeringen (Keur Waterschap Rivierenland 2014). Daarnaast verzorgt het waterschap het beheer en onderhoud van het binnendijkse hoofdwatersysteem (A-watergangen) en draagt zorg voor het zuiveren van het afvalwater (Waterwet art. 3.4).

3. Beleidsuitgangspunten en consequenties voor het ruimtelijk plan

3.1 Leefomgeving algemeen

Beleidsuitgangspunten

De gemeente streeft naar integrale inpassing van het watersysteem in de leefomgeving en afstemming op de gebruiksfuncties in het gebied. De ruimtelijke ontwikkeling mag in beginsel geen nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding en vice versa. De waterhuishoudkundige situatie moet in overeenstemming zijn met het beoogde grondgebruik.

Water is mede-ordenend bij de ruimtelijke ontwikkeling (juiste functie op de juiste plaats), waarbij tevens rekening wordt gehouden met de ruimteclaim van waterhuishoudkundige voorzieningen. Wateropgaven worden gekoppeld aan andere gebiedsopgaven, zoals voor openbaar groen, riolering, welzijn en energiewinning (zie ook Klimaatverandering).

Gevolgen van/voor het plan

Langs de noord-, oost- en zuidzijde maar binnen het plangebied ligt een B-watergang in gezamenlijk eigendom en beheer van de initiatiefnemer en de omliggende terreineigenaren. Het peil op de B-watergang varieert van 5,55 m+NAP (winterpeil) tot 5,65 m+NAP (zomerpeil). De B-watergang maakt deel uit van de het peilgebied Bloemers. Deze watergang zal gescheiden worden van de tuin van de woning door een bomenrij met onderbeplanting. Deze bomenrij draagt ook bij aan de veiligheid voor de bewoners (zie ook punt 3.5). Het grondwater in het plangebied ligt op een diepte van 1,80 meter onder het maaiveld. In het plan zal de huidige agrarische bebouwing in het plangebied verbouwd worden tot een woning. Hierbij zal slechts een beperkte hoeveelheid nieuwe verharding in het gebied gerealiseerd worden. Een deel van het hemelwater zal worden opgevangen en benut door de woning (zie ook punt 3.4).

Het afvalwater van de nieuw gerealiseerde woning zal worden afgevoerd via de bestaande drukriolering. Hiervoor zal de woning op het rioleringsnet worden aangesloten. De bestaande woning zal gesplitst worden in twee woningen. Om deze rede zal een tweede aansluiting op het rioleringsnet worden gerealiseerd, zodat beide woningen een eigen aansluiting hebben.

3.2 Kwaliteit en beleving

Beleidsuitgangspunten

De gemeente streeft naar schoon water en waterbodems die voldoen aan gestelde eisen en het behoud van (natte) natuurwaarden en biodiversiteit. Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater dient te worden voorkomen en de waterkwaliteit zo mogelijk verbeterd. Natuurlijke grondwater- en oppervlaktewaterstanden worden beschermd of hersteld.

Schoon hemelwater mag rechtstreeks in bodem of op oppervlaktewater worden geloosd. Verontreiniging van hemelwater voorkomen, o.a. door toepassing van niet-uitlogende materialen (Dubo-bepalingen) en door beperking van toepassing van lood, koper, zink en zacht pvc. Verontreinigd hemelwater mag alleen worden geloosd via een zuiverende voorziening.

De kwaliteit van oppervlaktewater zo mogelijk verbeteren door aanleg van natuurvriendelijke oevers en verbetering van de doorstroming. Het beheer mag geen verstoring geven van waterkwaliteit en biodiversiteit. Ecologisch natte zones of natte natuurwaarden behouden of verder ontwikkelen door bijbehorende waterhuishoudkundige omstandigheden te beschermen of herstellen. De gemeente streeft naar versterking van de belevingswaarde van water en daarmee het waterbewustzijn. Hierbij worden water, waterhuishoudkundige elementen en cultuurhistorische structuren en landschapselementen herkenbaar verweven in de ruimtelijke inrichting en beleefbaar gemaakt. Waterstromen zichtbaar (bovengronds) afvoeren.

Gevolgen van/voor het plan

Langs de grenzen van het perceel loopt een B-watergang. Het hemelwater dat in het gebied valt zal in de bodem worden opgenomen. Het hemelwater wat op het dak van de nieuwe woning valt zal worden opgeslagen en gebruikt in de woning. Bij de bouw van de woning worden geen uitlogende materialen gebruikt. In het plangebied zijn geen natte natuurwaarden aanwezig die beïnvloed kunnen worden door het initiatief.

3.3 Klimaatverandering

Beleidsuitgangspunten

De gemeente streeft naar een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen schadelijke effecten van klimaatverandering (wateroverlast en verdroging) voor het grondgebruik en vice versa te worden beperkt of teruggebracht tot een acceptabel niveau. Waterhuishoudkundige voorzieningen zijn energiezuinig en duurzaam.
Komen tot een klimaatadaptieve ruimtelijke inrichting, o.a. voor wat betreft bebouwing, wegen, groen en water. Voorkomen dat water bij hevige neerslag in de bebouwing terecht komt of afstroomt buiten het plangebied. De hoeveelheid verhard oppervlak tot een minimum beperken. Groenstructuren klimaatrobuust aanleggen voor wat betreft areaal, type beplanting en waterbergend vermogen.
Grondwateronttrekking beperken door hoogwaardige toepassing van drinkwater en het treffen van waterbesparende voorzieningen. Zo mogelijk hemelwater gebruiken voor laagwaardige toepassingen.

Gevolgen van/voor het plan

De nieuwe woning wordt gebouwd op de fundamenten van het bestaande gebouw. De toename van de verharding in het plan wordt beperkt tot de mogelijke tuinverharding bij de woning, en de mogelijkheid om maximaal 90 m^2 aan bijgebouwen bij de woning te realiseren. Het hemelwater wat op de nieuwe woning valt wordt opgevangen en gebruikt voor laagwaardige toepassingen. De bestaande beplanting rond het bijgebouw, bestaand uit onder andere meerde bomen, wordt in stand gehouden. De zuidzijde van het plangebied wordt afgeschermd door een bomenrij met onderbeplanting. Het aanplanten van groen is goed voor de klimaatbestendigheid, omdat het bijdraagt aan het verminderen van de hittestress en het verbeteren van het watervasthoudend vermogen van het gebied. Gezien de zeer beperkte toename van verharding en de aanleg van nieuw groen kan bij zware regenval het regenwater in de bodem worden opgenomen. Indien de bodem verzadigd raakt kan overtollig regenwater afstromen naar de watergang rond het perceel. Hiermee wordt wateroverlast in de woning als gevolg van neerslag voorkomen. De bestaande woning aan de Wezelsedijk 31 wordt slechts intern aangepast, hier vindt dan ook geen uitbreiding van het verhard oppervlak of een aanpassing van de beplanting plaats.

3.4 Waterberging

Beleidsuitgangspunten

De gemeente streeft naar het vasthouden van gebiedseigen water door benutting van de natuurlijke bergingscapaciteit van bodem en oppervlaktewater. Hemelwater afkomstig van verharde oppervlakken dient zoveel mogelijk te worden afgekoppeld van de riolering met de voorkeursvolgorde: 1) Benutting, 2) Bodeminfiltratie binnen het gebied, 3) Berging binnen het gebied, 4) Vertraagde afvoer naar oppervlaktewater buiten het plangebied en 5) Afvoer naar riool.
Wanneer hemelwater direct of indirect wordt geloosd op oppervlaktewater, moet dit volgens de Keur (Waterschap Rivierenland) worden gecompenseerd. De compensatieplicht houdt in dat de toename van verharding in het ruimtelijk plan moet worden gecompenseerd door aanleg van extra waterberging. Met een eenmalige uitzondering van 500 m2 (stedelijk gebied) en 1500 m2 (landelijk gebied) voor particulieren en kleine bedrijven.
Infiltratie- en bergingsvoorzieningen, zoals bodempassages en open water, moeten voldoende capaciteit hebben om het hemelwater te kunnen verwerken. En zodanig ruimtelijk ingepast (ruimtebeslag, ligging) dat adequaat functioneren is gewaarborgd.

Gevolgen van/voor het plan

De bodem in het plangebeid is voldoende doorlatend In het plan wordt geen nieuwe verharding gerealiseerd, maar ontstaat wel de mogelijkheid om 90 m^2 aan nieuwe bijgebouwen te realiseren en nieuwe verharding in het gebied aan te leggen ten behoeve van de nieuwe woning. Dit zal echter niet leidden tot meer dan 1.500 m^2 verharding. Daarnaast zal het hemelwater dat op de woning valt worden opgevangen en benut voor laagwaardige toepassingen. Voor dit plan kan gebruik gemaakt worden van de vrijstelling van compensatieplicht, en is het aanleggen van een nieuwe hemelwaterberging niet nodig.

3.5 Gezondheid en veiligheid

Beleidsuitgangspunten

De gemeente streeft naar een veilig watersysteem. Inrichting en beheer van het watersysteem op de planlocatie dient te zijn gericht op het voorkomen of beperken van risico's voor de volksgezondheid en veiligheid.

Risico's van optrekkend vocht primair beperken door ter plaatse van bebouwing te voorzien in voldoende ontwateringsdiepte en drooglegging. Of, als dit niet mogelijk is, door het treffen van maatregelen (bv. kruipruimtevrij bouwen, waterdicht bouwen). Een permanente verandering (verlaging) van grondwaterstanden is daarbij niet toegestaan. Voorts in het plan rekening houden met eventuele gevolgen van bodemdaling als gevolg van grondwaterstandsdaling of –fluctuatie.
Inrichting en beheer van oppervlaktewater in bebouwd gebied afstemmen op potentieel verdrinkingsgevaar (veilige oevers). Bij de ruimtelijke inrichting rekening houden met locaties waar waterkwaliteit een gezondheidsrisico kan vormen (zoals bij overstorten en stilstaand water).

Gevolgen van/voor het plan

Gezien de nieuwe woning op de bestaande fundering wordt gerealiseerd en de hoeveelheid nieuwe verharding zeer beperkt zal zijn, wordt geen wijziging van de grondwaterstand verwacht. Het grondwater ligt zodanig diep dat wordt voldaan aan de ontwateringseisen. Het vloerpeil van de woning en de gronden bij de woning liggen op meer dan 1,30 meter boven de waterstand in de nabije B-watergang, waarmee wordt voldaan aan de drooglegginseisen.

Er loopt een B-watergang langs de rand van het plangebied, op slechts een korte afstand van de woning. Langs de zuidzijde van het plan zal het woonperceel gescheiden worden van de watergang door middel van een bomenrij met onderbeplanting. Deze zal ook de achtertuin van de woning afscheiden van de watergang. Hiermee wordt het verdrinkingsrisico beperkt, door de directe toegang vanuit de achtertuin tot de watergang te beperken.

4. Overwegingen en conclusie

Overwegingen

Met dit plan wordt een bestaand agrarisch gebouw verbouwt tot een woning, en wordt het omliggende perceel in gebruik genomen door de bewoners van de woning. Het verhard oppervlak van de locatie neemt hierdoor in beperkte mate toe. Daarnaast wordt de bestaande woning aan de Wezelsedijk 31 gesplitst in twee woningen. Gezien de grondwaterstand in het gebied wordt voldaan aan de ontwateringseisen.
Langs het huidige agrarische gebouw loopt een B watergang. In het plan wordt in de beschermingszone van deze watergang geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt. Ook wordt deze afgeschermd van de tuin van de nieuwe woning door een bomenrij met onderbeplanting. Hiermee wordt het verdrinkingsrisico voor de bewoners ingeperkt en de watergang afgeschermd van de woning. In de omgeving is verder geen (beschermd) oppervlaktewater aanwezig waar dit plan een negatief effect op kan hebben. Afvalwater afkomstig van de nieuwe woningen wordt afgevoerd naar het riool. Voorliggend plan heeft daarmee geen noemenswaardige effecten op het aspect water.

Conclusie

Het plan is uitvoerbaar op het gebied van water.

5. Overleg met waterbeheerder

<u>Advies waterbeheerder</u>

Afhankelijk van de aard en locatie moet het ruimtelijk plan voor advies en/of vooroverleg worden voorgelegd aan de waterbeheerder. Veelal is de waterbeheerder het waterschap of de gemeente, maar dat kan ook Rijkswaterstaat of de Provincie zijn. Het advies of resultaat van het vooroverleg dient te worden verwerkt in de waterparagraaf. Voor wat betreft het waterschapsbelang geldt voor alle ruimtelijke plannen dat bij aanvang van het planproces een digitale watertoets moet worden ingevuld door de initiatiefnemer (www.digitalewatertoets.nl). Het hieruit voortvloeiende advies moet, in geval van een relevant waterschapsbelang, worden uitgewerkt in de waterparagraaf.

<u>Gevolgen voor het plan</u>

Het waterschap Rivierenland is middels het uitvoeren van de watertoets op de hoogte gebracht van voorliggende ontwikkeling. De uitkomst van de toets is toegevoegd als bijlage 4. De uitkomsten van deze toets en de adviezen van het waterschap zijn opgenomen in bovenstaande watertoets. Het plan is in het kader van het wettelijk vooroverleg toegezonden aan het Waterschap Rivierenland.

4.3 Ecologie

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Per 01-01-2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora en faunawet en de Boswet opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt natuurgebieden, inheemse soorten en het bosopstanden in Nederland.

Gebiedsbescherming
In de Wet natuurbescherming worden de zogenoemde Natura 2000-gebieden beschermd. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. Natura 2000-gebieden kennen een zogenaamde 'externe werking'. Dit betekent dat ontwikkelingen die buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden gelegen zijn, ook getoetst moeten worden of er significant negatieve effecten optreden op het betreffende gebied.

Soortenbescherming
Een hoofdstuk in de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van beschermde dier- en plantensoorten. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden. De wet geeft de mogelijkheid aan provincies om voor een bepaald aantal soorten via een verordening een algemene vrijstelling op bepaalde verbodsbepalingen te geven. Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menige soort geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.

Planspecifiek
Om de gevolgen voor het gebied te beoordelen is een verkennend onderzoek Flora-en Fauna uitgevoerd. Dit onderzoek is te lezen in bijlage 5. De bevindingen en conclusies van deze rapportage zijn hieronder uitgewerkt.

Gebiedsbescherming
De planlocatie maakt geen deel uit van een Natura 2000 gebied of het Gelders Natuurnetwerk. Gezien de aard van de werkzaamheden en het toekomstig gebruik, en de afstand tot de omliggende Natura 2000 gebieden, is van een externe werking op de Natura 2000 gebieden geen sprake. Een Aerius berekening voor de stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden is voor dit initiatief niet nodig.

Soortenbescherming
Het plangebied heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. Wel dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden te worden met de aanwezige niet-beschermde soorten.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect ecologie.

4.4 Verkeer

Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur. In het plan worden 2 nieuwe woningen in het plangebied gerealiseerd. Het plangebied wordt ontsloten via de Wezelsedijk. Als gevolg van het plan zullen de verkeersbewegingen over deze weg toenemen. De Wezelsedijk heeft voldoende capaciteit voor deze verkeersbewegingen.
Als gevolg van het plan zal ook de vraag naar parkeervoorzieningen in het plangebied toenemen. In het 'Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen' uit 2016 is aangegeven dat voor de gemeente Wijchen de parkeernormen uit de CROW publicatie 317, waarbij voor het buitengebied gebruikt gemaakt word van de maximale norm voor een matig stedelijke gemeente. In het gebied blijft een vrijstaande woning gehandhaafd en worden twee huurwoningen onder een kap toegevoegd. Voor deze twee appartementen geld een parkeernorm van 4 parkeerplaatsen. Daarnaast moeten 2,8 parkeerplaatsen behouden blijven voor de vrijstaande woning. In het plangebied is voldoende ruimte aanwezig om deze parkeerplaatsen te realiseren. Op het inrichtingsplan in bijlage 1 zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen. De aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid zal bij het verlenen van de omgevingsvergunning definitief getoetst worden. Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect verkeer.

4.5 Cultuurhistorie en archeologie

In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Denk aan aanwezige monumenten, historische gebieden, kenmerkende (straat)beelden en landschapselementen. Bij het maken van plannen kan ook (weer) rekening gehouden worden met al deze elementen die er vroeger wel waren maar nu niet meer. Een bijzonder onderdeel van cultuurhistorie is archeologie.

Cultuurhistorie
Het belang van cultuurhistorie is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Het Besluit geeft aan dat "een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” in het bestemmingsplan opgenomen moet worden. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op gebiedsniveau te behouden en te versterken.

Archeologie
De bescherming van archeologische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is geregeld in de Erfgoedwet. De essentie van de wettelijke bescherming is dat archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard blijven. Bij ruimtelijke plannen geldt de verplichting om rekening te houden met bekende en te verwachten archeologische waarden. Indien ingrepen gepaard gaan met een verstoring van de bodem, kan het nodig zijn om nader onderzoek te doen, zodat - waar nodig - de archeologische waarden veiliggesteld kunnen worden en/of het plan aangepast kan worden. De verantwoordelijkheid voor archeologische waarden ligt bij de gemeente.
Op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken.

Planspecifiek

Cultuurhistorie

De bestaande woning in het plangebied maakt deel uit van de bebouwing van het bedrijf aan de Wezelsedijk 29, een vooroorlogse boerderij. Om de woning heen is een tuin aangelegd. De schuur aan de overzijde is gebouwd in de jaren "80, en het kleine bijgebouw dateert uit de jaren "50. Rondom de bebouwing staan dichte groepen bomen, die de gebouwen en de erven eromheen deels afschermen van het open agrarische landschap. Op de Cultuurhistorische waarderingskaart van de gemeente Wijchen heeft het plangebied de Cultuurlandschappelijke waardering middelmatig.

De bestaande woning zal intern verbouwd worden om de splitsing in twee appartementen mogelijk te maken. Hierbij zullen de wijzigingen aan de buitenzijde zo beperkt mogelijk worden gehouden, om de cultuurhistorische waarden van het gebouw in stand te houden. De schuur aan de overzijde wordt verbouwd. Hierbij blijft het gebouw op de huidige funderingen staan, en worden ook voor zover mogelijk de bestaande muren gebruikt. Het andere bijgebouw zal behouden blijven, eveneens als het kleinschalige landelijke karakter van het erf. De beplanting rond de woning blijft behouden, en het gebied wordt ingericht conform het inrichtingsplan in bijlage 1 van de regels om het kleinschalige landelijke karakter te behouden en te versterken. Met deze ontwikkelingen blijven het uiterlijk en uitstaling van het gebied grotendeels gelijk. Het plan zal dan ook geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarde van het gebied.

Archeologie

In het plan worden geen grote bodemingrepen uitgevoerd. De funderingen van de schuur blijven behouden bij de verbouwing tot woning, en de bestaande woning zal alleen intern verbouwd worden. Dit plan levert geen risico's voor eventueel aanwezige archeologische waarden in de bodem. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' die in het huidige bestemmingsplan rust zal in dit plan worden overgenomen, om de mogelijke archeologische waarden in de grond ook in de toekomst te beschermen

4.6 Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien:

- het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is;
- het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;
- het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.

Planspecifiek

De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de gemeente gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges. Eventuele extra gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.
Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd kan worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.

Hoofdstuk 5 Juridische planbeschrijving

5.1 Algemeen

Het bestemmingsplan is opgezet volgens de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012).
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan dit plan ten grondslag liggen. De toelichting is van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing. Daarnaast maken ook eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Verbeelding
De verbeelding is een digitale kaart, waarop bestemmingen en aanduidingen zijn weergegeven. Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken specifieker te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken, functieaanduidingen etc.
Voor de analoge verbeelding is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of kadastrale kaart). Daar waar een verschil is tussen de digitale en de analoge verbeelding, is de digitale versie leidend.

Regels
De planregels zijn standaard onderverdeeld in vier hoofdstukken.

- Hoofdstuk I : Inleidende regels, deze bevatten de begrippen en wijze van meten;
- Hoofdstuk II: Bestemmingsregels, dit zijn de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. De regels bevatten een bestemmingsomschrijving en regels voor het bouwen en het gebruik.
- Hoofdstuk III: Algemene regels, dit zijn regels die gelden voor alle bestemmingen. Dit zijn onder meer (mogelijke) flexibiliteitsbepalingen in de vorm van wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden.
- Hoofdstuk IV: Overgangs- en slotbepalingen.

5.2 Wijze van bestemmen

De regels van het voorliggend bestemmingsplan zijn gebaseerd op die van het bestemmingsplan 'Geconsolideerde versie Buitengebied en herziening 2014'. Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:
Agrarisch met waarden -1
Deze bestemming ligt op het terrein ten noorden en oosten van de nieuwe woning. Dit terrein zal niet gebruikt worden voor de woonfunctie, maar behoud zijn huidige agrarische functie.
Wonen - 1
Deze bestemming ligt op de woningen en de omliggende tuinen. Binnen deze bestemming is het toegestaan om woningen te bouwen binnen een bouwvlak, en om bijgebouwen te realiseren binnen de 'specifieke bouwaanduiding –bijgebouw'.
Dubbelbestemming waarde - Archeologie - 2
Deze dubbelbestemming ligt op een deel van de gronden in het gebied, om de archeologische waarden in de bodem te beschermen.

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.3 van het Bro.

Hoofdstuk 6 Procedure

6.1 Algemeen

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Dit is het vooroverleg, waarin het conceptplan wordt voorgelegd aan het waterschap en aan die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit overleg.

Op basis van artikel 3.1.6 Bro dient verslag te worden gedaan van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. Dit is de inspraak. Van (formele) inspraak kan, zeker bij wat kleinere plannen, worden afgezien. De gemeentelijke inspraakverordening is daarbij ook van belang.

Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd te worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid voor belanghebbenden beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld.

6.2 Verslag vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro

Dit bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk overleg niet toegezonden aan de provincie omdat geen sprake is van een bovenlokaal belang. Het bestemmingsplan is wel voor vooroverleg naar het waterschap Rivierenland verstuurd.

6.3 Verslag inspraak ex artikel 3.1.6 Bro

De initiatiefnemer heeft de buren geïnformeerd over het plan. Verder worden er geen inspraakmomenten georganiseerd naast de bestemmingsplanprocedure.

6.4 Verslag zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 voor een periode van zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend.

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 Verkennend Bodemonderzoek

Bijlage 2 Beoordeling bodemonderzoek

Bijlage 3 Akoestisch onderzoek

Bijlage 4 Resultaat Watertoets

Bijlage 5 Quickscan Flora en Fauna

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Wezelsedijk 31 met identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBWezelsedijk31-VG01 van de gemeente Wijchen.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen.

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aan huis verbonden bedrijfsactiviteit

het al dan niet bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke/kunstzinnige - geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen - bedrijvigheid, waarvan de omvang en uitstraling zodanig zijn dat de activiteit in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend;

1.6 aan huis verbonden beroep

een beroep, waarvan de activiteiten niet publiekgericht zijn, en dat op kleine schaal in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse;

1.7 afhankelijke woonruimte

een bijgebouw bij een woning, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met die woning en waar een gedeelte van de huishouding, zoals gehuisvest in die woning, uit een oogpunt van mantelzorg is ondergebracht;

1.8 agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of door middel van het houden van landbouwdieren en andere dieren ten behoeve van de agrarische producten zoals (sier)vissen, wormen en bijen; onder agrarische bedrijven worden tevens begrepen boomteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en paardenhouderijen;.

1.9 agrarisch grondgebruik

het gebruik van gronden ten behoeve van het telen van gewassen/bomen dan wel ten behoeve van het beweiden van landbouwdieren;

1.10 agrarisch technisch hulpbedrijf

een bedrijf dat is gericht op het verlenen van diensten aan agrarische bedrijven door middel van het telen van gewassen, het houden en/of (medisch) verzorgen van dieren, of de toepassing van andere landbouwkundige methoden, met uitzondering van mestverwerking, zoals: grootveeklinieken, KI-stations, mestopslag- en mesthandelsbedrijven, loonwerkbedrijven (inclusief verhuurbedrijven voor landbouwwerktuigen), veetransportbedrijven en veehandelsbedrijven;

1.11 archeologische waarden

waarden van een terrein in verband met de zich mogelijk daarin bevindende oudheidkundige zaken die van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en/of hun cultuurhistorische waarde;

1.12 agrarisch verwant bedrijf

een bedrijf of instelling gericht op het verlenen van diensten aan particulieren of niet-agrarische bedrijven door middel van het telen van gewassen, het houden van dieren of de toepassing van andere landbouwkundige methoden zoals dierenasiels, dierenklinieken, groencomposteringsbedrijven, hondenkennels, hoveniersbedrijven, stalhouderijen, instellingen voor agrarische praktijkonderwijs, proefbedrijven en volkstuinen;

1.13 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.14 bebouwingspercentage

een in de regels of op de kaart aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein (bouwperceel, bestemmingsvlak etc.) aangeeft, dat maximaal mag worden bebouwd;

1.15 bed & breakfast

een nevenactiviteit met als doel het verstrekken van logies en ontbijt aan steeds wisselend publiek, dat voor een korte periode, met een absoluut maximum van zeven overnachtingen, ter plaatse verblijft; onder bed & breakfast wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid;

1.16 bedrijfsactiviteiten

handelingen en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van de uitoefening van een bedrijf;

1.17 bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten;

1.18 bestaand

- t.a.v. bebouwing: bebouwing, zoals legaal aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan, dan wel die mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
- t.a.v. gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft verkregen;
- t.a.v. werken of werkzaamheden: zoals legaal aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan, dan wel toegestaan krachtens omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.19 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.20 bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.21 bijgebouw

een vrijstaand of aan het hoofdgebouw aangebouwd gebouw, dat hetzij functioneel hetzij door zijn situering of afmeting ondergeschikt is aan het op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw, zoals een garage, berging of hobbyruimte;

1.22 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.23 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.24 bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.25 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.26 bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.27 detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan degene die deze goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.28 gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.29 hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken, inclusief daarbij behorende aan- en uitbouwen;

1.30 kampeermiddel
ent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.31 kleine windturbine
windturbine bedoeld voor het leveren van stroom aan de/het ter plaatse aanwezige woning/bedrijf, waarbij reststroom aan het net doorgezet kan worden. De windturbine heeft een ashoogte van niet meer dan 15 meter en een tiphoogte van niet meer dan 20 meter;

1.32 landbouwdieren
rundvee, pluimvee (kippen, eenden, ganzen, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels e.d.), varkens, schapen, geiten, pelsdieren, konijnen, paarden, wormen e.d., consumptievissen (meerval, forel, paling, zeebaars, zeebrasem, tilapia e.d.), herten, lama's en andere hoefdieren;

1.33 mantelzorg
het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een op dat perceel wonende huishouding, die hulpbehoevend is of zijn op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak;

1.34 minicamping
een kleinschalig kampeerterrein als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf of een burgerwoning;

1.35 nevenactiviteit
activiteiten die in ruimtelijke en/of bedrijfseconomische zin een ondergeschikt bestanddeel vormen van de totale bedrijfsactiviteiten op een bouwperceel;

1.36 omgevingsvergunning
vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.37 ondergeschikte functie
een functie die in ruimtelijke en/of bedrijfseconomische zin ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie binnen een bestemming;

1.38 overkapping/carport
een dakconstructie, vrijstaand met maximaal één wand, dan wel aan maximaal drie zijden begrensd door de gevels van belendende gebouwen, die niet wordt aangemerkt als een gebouw;

1.39 paardenbak
een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen en al dan niet voorzien van een omheining;

1.40 permanente bewoning
bewoning van een bouwwerk waarbij sprake is van gebruik van het object als hoofdverblijf zoals bedoeld in de wet GBA en/of er geen sprake is van een hoofdverblijf elders;

1.41 vloeroppervlak(te)
de totale oppervlakte, gemeten op vloerniveau, die voor een functie wordt gebruikt;

1.42 voorgevelrooilijn

de denkbeeldige lijn, evenwijdig aan de as van de weg waaraan gebouwd wordt, op een afstand van de weg die gelijk is aan de afstand van bestaande hoofdgebouwen tot de as van de weg op het betreffende bouwperceel;

1.43 waterhuishoudkundige doeleinden

doeleinden die het waterhuishoudingsbelang dienen, zoals watergangen, waterstaatkundige kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang e.d.;

1.44 woning/wooneenheid

een complex van fysiek aan elkaar verbonden ruimten, in een (gedeelte van een) gebouw, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden;

1.45 woongebouw

een gebouw ten behoeve van woondoeleinden, bestaande uit twee of meerdere wooneenheden;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand van een gebouw tot de perceelsgrens
de afstand van een gebouw tot de perceelsgrens wordt bepaald door het buitenwerks meten van de kortste afstand van een gevel van het gebouw tot de perceelsgrens;

2.2 bebouwd(e) oppervlak(te) van een bouwperceel
de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen;

2.3 de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5 de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6 de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.8 de hoogte van een windturbine
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine;

2.9 peil
- voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang van het perceel onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang van het perceel;
- in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch met waarden - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

3.1.1 Algemeen

De voor Agrarisch met waarden - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijfsmatig dan wel hobbymatig agrarisch grondgebruik;
b. de uitoefening van het agrarisch bedrijf;
c. het beweiden van gronden door landbouwdieren;
d. wonen voorzover het betreft het bewonen van een bedrijfswoning;
e. beroep of bedrijf aan huis;
f. nevenactiviteiten;
g. statische opslag;
h. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
i. extensief recreatief medegebruik;
j. doeleinden van openbaar nut;
k. tuin- en erfbeplanting, wegbeplanting, landschapselementen, bosschages;
l. geluidwerende voorzieningen;
m. de opwekking van duurzame energie in de vorm van windenergie en zonne-energie alsmede warmte-koude opslag;
n. behoud, beheer en herstel en/of ontwikkeling van de verschillende karakteristieke landschapstypen, de aardkundige, cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden, meer specifiek zijnde het kleinschalige karakter en het waarborgen van de dynamiek daarbinnen;

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen, tuinen en sloten, en overeenkomstig de in 3.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

3.1.2 Nadere detaillering van de bestemming

a Cultuurhistorische en landschappelijke waarden

Gestreefd wordt naar behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dit houdt in dat het beleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de historische verkavelingstructuur en kleinschaligheid van het landschap. daarnaast dienen de binnen het gebied voorkomende reliëfrijke bodem, kronkelende wegen, het door bos en heide ontstane besloten karakter en voorkomende landschapselementen te worden gehandhaafd.

Verder is het beleid gericht op behoud en bescherming van de historische bebouwing bestaande uit kastelen, landgoederen en boerderijen, de compacte en historische dorpen en de verspreid liggende bebouwing aan de dijk alsmede de openheid en doorzichten die hierdoor ontstaan.

b Aardkundige waarden

Gestreefd wordt naar behoud en bescherming van aardkundige waarden. Dit houdt in dat de aan het gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het aanwezig zijn van bijzondere aardkundige verschijnselen zoals dalglooiingen, steilranden en bodemovergangen, dienen te worden beschermd.

c Extensief recreatief medegebruik

Het gehele gebied gelegen binnen deze bestemming mag worden gebruikt ten behoeve van extensief recreatief medegebruik. Ter ondersteuning van het recreatief medegebruik worden beperkte recreatieve voorzieningen toegestaan in het gehele gebied zoals paden, banken, picknicktafels, bewegwijzering e.d.

d Duurzame energie

Het opwekken van duurzame energie is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Toegestane bebouwing

Uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming.

3.2.2 (maatvoering) bebouwing buiten het bouwvlak

Voor het oprichten van bouwwerken buiten het bouwvlak geldt het volgende:

a. uitsluitend mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming worden opgericht met een maximale bouwhoogte van 2 m, met dien verstande dat het oprichten van sleufsilo's, kuilvoerplaten en mestplaten niet is toegestaan;
b. ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik is voorts uitsluitend het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan zoals banken, picknicktafels e.d. met een maximale hoogte van 2 m;
c. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan met een hoogte die niet meer mag bedragen dan 3 m, alsmede permanente constructiepalen ten behoeve van de (tijdelijke teeltondersteunende) hagelnetten met een hoogte van maximaal 6 m;
d. permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn niet toegestaan;
e. paardenbakken buiten het bouwvlak, zijn niet toegestaan.

3.3 Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Omgevingsvergunning paardenbak t.b.v. hobbymatig gebruik

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2 onder e teneinde ten behoeve van hobbymatig gebruik binnen deze bestemming of de bestemming Wonen - 1 paardenbakken toe te staan buiten het bouwvlak, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de paardenbak kan redelijkerwijs niet worden gesitueerd binnen het bouwvlak of binnen het bestemmingsvlak Wonen - 1
b. de paardenbak wordt aansluitend aan het bouwvlak of het bestemmingsvlak Wonen - 1 gesitueerd;
c. de paardenbak wordt zodanig gesitueerd en/of ingepast dat deze geen onevenredige aantasting van de landschappelijke waarden vormt;
d. schuurtjes, lichtmasten en andere aan de paardenbak verwante bouwwerken zijn niet toegestaan;
e. de oppervlakte van de paardenbak bedraagt maximaal 1200 m2;
f. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt.

3.3.2 Omgevingsvergunning schuilstal

a. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2 teneinde buiten het bouwvlak de oprichting van een schuilstal mogelijk te maken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
b. de schuilstal dient noodzakelijk te zijn in het kader van dierenwelzijn;
c. aannemelijk dient te worden gemaakt dat er geen mogelijkheid bestaat om de schuilstal op te richten binnen het direct aangrenzende, bijbehorende agrarisch bouwperceel, woonbestemming of andere niet agrarische bestemming;
d. de oppervlakte van de schuilstal mag niet meer bedragen dan 30 m²;
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
f. bij een schuilstal in de vorm van een hooischelf mag de hoogte van de onderbouw niet meer bedragen dan 2,5 m en de nokhoogte niet meer dan 6 m;
g. de schuilstal wordt landschappelijk ingepast; dit betekent dat bij de situering zoveel mogelijk aansluiting

dient te worden gezocht bij bestaande landschapselementen, perceelsafscheidingen of aangrenzende bebouwing;

h. de omgevingsvergunning leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 3.1.1 genoemde waarden.

3.4 Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Strijdig gebruik

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen het gebruiken en/of het laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, tenzij:
b. het gebruik in het kader van de bestemming betreft én inpandig plaatsvindt; of
c. het gebruik in het kader van de agrarische of agrarisch gerelateerde productie ten behoeve van een nevenactiviteit betreft én plaatsvindt binnen het bouwvlak; of
d. het opslag in het kader van de agrarische of agrarisch gerelateerde productie ten behoeve van een nevenactiviteit buiten het bouwvlak betreft, voorzover deze opslag in het kader van de oogst én voor maximaal één aaneengesloten periode van één maand plaatsvindt;
e. het bedrijfsmatig vervaardigen, verwerken of herstellen van goederen en het be- of verwerken van producten, tenzij:
f. het gebruik in het kader van de bestemming betreft én inpandig plaatsvindt; of
g. het gebruik in het kader van de agrarische of agrarisch gerelateerde producten ten behoeve van een nevenactiviteit betreft én plaatsvindt binnen het bouwvlak;
h. detailhandel, behoudens het bepaalde in 3.1.2 onder a;
i. vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;
j. woondoeleinden, met uitzondering van de toegestane bedrijfswoningen;
k. het bewonen van bedrijfsruimte;
l. het inpandig bedrijfsmatig houden van dieren, anders dan op de begane grondlaag van agrarische bedrijfsgebouwen;
m. de huisvesting van tijdelijke werknemers;
n. het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak, met uitzondering van lage/tijdelijke voorzieningen in de vorm van afdekfolie en insectengaas;
o. de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals kunstmeststoffen en propaan, die een 10-6 contour hebben die de aanduiding "bouwvlak" overschrijdt;
p. een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit.

3.5 Omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden)

3.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de in het schema onder 3.5.2 opgenomen omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te voeren.

3.5.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 3.5.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

a. welke plaatshebben binnen een bouwvlak;
b. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een aanleg- of omgevingsvergunning is verleend;
c. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
d. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.

3.5.3 Toetsing aan aanwezige waarden

De in 3.5.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen in 3.1.1 nader gedetailleerd in 3.1.2. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder 3.5.4 de toetsingscriteria weergegeven.

3.5.4 Schema omgevingsvergunningen

In onderstaand schema zijn de omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden opgenomen en is per werk/werkzaamheid aangegeven wat de criteria voor verlening van de omgevingsvergunning is. Voor alle onderstaande werken en werkzaamheden geldt dat het werk of de werkzaamheid in overeenstemming dient te zijn met het gebruik conform de bestemming.

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden	criteria voor verlening van de omgevingsvergunning
- het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 200 m2, anders dan ten behoeve van recreatieve paden	- er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke cultuurhistorische en ecologische waarden, - de werkzaamheden mogen niet leiden tot een onomkeerbare aantasting van de aardkundige waarden;
- het aanplanten van houtopstanden dan wel het vellen of rooien van houtgewas	- er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke cultuurhistorische en ecologische waarden; dit betekent onder meer dat de openheid en herkenbaarheid van de open akkers niet onevenredig mogen worden aangetast; - de werkzaamheden mogen niet leiden tot een onomkeerbare aantasting van de aardkundige waarden;
- het diepploegen en diepwoelen van de bodem; - het afgraven, ophogen en egaliseren van de bodem	- er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden: dit betekent onder meer dat: a. de openheid van de open akkers niet onevenredig mogen worden aangetast; b. het reliefrijke karakter van de bodem niet onevenredig wordt aangetast;
- het wijzigen van de perceelsindeling zoals die door sloten, greppels en beplantingselementen is aangegeven; - het graven en dempen van waterpartijen en watergangen	- er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden: dit betekent onder meer dat het reliefrijke karakter van de bodem niet onevenredig wordt aangetast.
aanleggen van boomgaarden, behoudens de vervanging van bestaande boomgaarden.	de aanleg van boomgaarden doet binnen een afstand van 50 m rondom de boomgaard geen onevenredige afbreuk aan het woon- en leefklimaat.

Artikel 4 Wonen - 1

4.1 Bestemmingsomschrijving

4.1.1 Algemeen

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. beroep of bedrijf aan huis;
c. na een omgevingsvergunning als bedoeld in 4.5.1 of 4.5.2, recreatieve voorzieningen in de vorm van bed & breakfast danwel kleinschalig kamperen (mini camping);
d. de opwekking van duurzame energie in de vorm van windenergie en zonne-energie alsmede warmte-koude opslag;
e. waterhuishoudkundige doeleinden;

een en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals perceelsontsluitingen, tuinen en erven en overeenkomstig de in 4.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving.

4.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 4.1.1:

a. Aantal woningen

Per bestemmingsvlak is maximaal één woning toegestaan, met dien verstande dat er ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding-1" een woongebouw bestaande uit twee wooneenheden is toegestaan.

b. Aan huis verbonden beroep

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een niet-publieksgerichte beroepsactiviteit aan huis toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. het (mede) ten behoeve van een aan huis verbonden beroep in gebruik te nemen maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen mag bedragen met een maximum van 80 m²;
2. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
3. de activiteit mag niet leiden tot gebruik van extra parkeerruimte binnen het openbaar gebied;
4. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden; hieronder worden niet begrepen handelsactiviteiten via het internet;
5. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen niet zijn toegestaan;
6. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte.

c. Aan huis verbonden bedrijf

Aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten zijn niet toegestaan, behoudens na verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in 4.5.4.

d. Duurzame energie

De opwekking van duurzame energie is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Toegestane bebouwing

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals woningen met bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2.2 Situering

Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak", met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bijgebouw" buiten het aangeduide bouwvlak bijgebouwen zijn toegestaan.

4.2.3 Maatvoering

Met betrekking tot de maatvoering en situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dient aan het volgende te worden voldaan:

HOOFDGEBOUW VAN DE WONING	MAX.
goothoogte	3,5 m;
(nok)hoogte	8 m;
inhoud	750 m^3
BIJGEBOUWEN BIJ WONING	MAX.
gezamenlijke oppervlakte per woning	60 m^2;
goothoogte	3 m;
(nok)hoogte	6 m;
BOUWWERKEN, GEEN GEBOUWEN ZIJNDE	MAX.
hoogte erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn	1 m
hoogte erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn	2 m
hoogte carports c.q. overkappingen	3 m
oppervlakte van een carport c.q. overkapping	20 m^2
hoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde	6 m
oppervlakte paardenbakken	1200 m^2

4.2.4 Afwijking maatvoering

Tet plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding-1" zijn een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 10 meter toegestaan.

4.2.5 Zwembaden

In afwijking van het bepaalde in 4.2.3 geldt voor zwembaden, niet zijnde een gebouw, dat:

a. deze uitsluitend op het zij- en/of achtererf worden gebouwd;
b. de hoogte maximaal 1 m bedraagt;
c. de afstand tot de grens van het bouwperceel minimaal 2 m bedraagt;
d. de oppervlakte maximaal 50 m^2 bedraagt;
e. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken op het zij- en achtererf maximaal 50% van de oppervlakte van dat zij- en achtererf bedraagt.

4.2.6 Ondergronds bouwen

Ondergrondse ruimten (kelders) bij woningen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag en mogen uitsluitend worden gesitueerd onder de woning (met inbegrip van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen) dan wel tot maximaal 25 m^2 buiten de woning, alsmede onder de vrijstaande bijgebouwen.

4.2.7 Voorwaardelijke verplichting sloop

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen mag alleen worden verleend indien de initiatiefnemer kan aantonen dat hij elders in het buitengebied van de gemeente Wijchen 180 m^2 aan bebouwing in zijn eigendom heeft gesloopt, of eenzelfde hoeveelheid aan bebouwing in het buitengebied van Wijchen heeft laten slopen op zijn kosten.

4.3 Afwijken van de bouwregels

4.3.1 Omgevingsvergunning maatvoering

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 teneinde de voorgeschreven goot- en bouwhoogte met 10% van de voorgeschreven hoogte te verhogen.

4.3.2 Omgevingsvergunning inhoud woning

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 teneinde de toegestane inhoud van de woningen te vergroten, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. de inhoud van de woning mag niet meer bedragen dan 1000 m^3;
b. de voorgeschreven goot- en bouwhoogte mag met maximaal 10% van de voorgeschreven maatvoering worden verhoogd;
c. de rayonarchitect/ dorpsbouwmeester dient om advies gevraagd te worden met betrekking tot de stedenbouwkundige aanvaardbaarheid van het voornemen;
d. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing, dat wordt onderbouwd en gevisualiseerd in een terrein-/ beplantingsplan; dat wordt onderbouwd en gevisualiseerd in een terrein-/ beplantingsplan;
e. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
f. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving.

4.3.3 Omgevingsvergunning kleine windturbines

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 teneinde binnen het bestemmingsvlak de oprichting van 1 kleine windturbine ten behoeve van (aanvullende) stroomvoorziening op het betreffende perceel mogelijk te maken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de ashoogte van de kleine windturbine mag niet meer bedragen dan 15 m;
b. de tiphoogte van de kleine windturbine mag niet meer bedragen dan 20 m;
c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
d. de omgevingsvergunning leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 genoemde waarden.

4.3.4 Omgevingsvergunning t.b.v. kapschuur

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 voorzover het de maximale goothoogte van bijgebouwen bij de woning betreft, teneinde een maximale goothoogte van 4,5 m aan één zijde te kunnen toestaan ten behoeve van een zgn kapschuur (schuur met ongelijke goothoogte) met dien verstande dan het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Algemeen

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen, het gebruiken en/of het laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

a. vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;
b. een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit.

4.4.2 Voorwaardelijke verplichting inrichtingsplan

Het gebruik van de nieuwe woning en de bijbehorende bouwwerken conform artikel 4.1 is uitsluitend toegestaan indien binnen 1 jaar nadat de woning in gebruik is genomen de landschappelijke maatregelen zoals opgenomen in het ontwerp in bijlage 1 zijn uitgevoerd en deze in stand worden gehouden.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1 Omgevingsvergunning minicamping

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen als bedoeld in 4.1.1 onder c teneinde minicampings en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, toe te staan, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de noodzakelijke voorzieningen, als bedoeld in de aanhef, waaronder de sanitaire voorzieningen, worden binnen het bestemmingsvlak Wonen - 1 gesitueerd.

4.5.2 Omgevingsvergunning bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen als bedoeld in 4.1.1 onder c. teneinde een bed & breakfastvoorziening voor maximaal 8 personen in maximaal 4 kamers toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. deze nevenactiviteit is enkel in de (bedrijfs)woning en de daarbij behorende bijgebouwen toegestaan;
b. de nevenactiviteit is ondergeschikt van aard;
c. de voor bed & breakfast gebruikte oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m²;
d. ten behoeve van de bed & breakfast voorzieningen zijn maximaal 8 (éénpersoons)bedden toegestaan;
e. of huisvesting van tijdelijke werknemers is niet toegestaan;
f. er wordt een nachtregister bijgehouden;
g. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven;
h. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
i. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
j. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast.

4.5.3 Omgevingsvergunning mantelzorg

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.4 onder a en toestaan dat een (vrijstaand) bijgebouw wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. een dergelijke bewoning is aantoonbaar nodig vanuit een oogpunt van mantelzorg. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vraagt het bevoegd gezag hieromtrent advies aan een onafhankelijk terzake deskundige instantie;
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in het geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
c. de afhankelijke woonruimte wordt ingepast binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen; met dien verstande dat de maximale oppervlakte van de afhankelijke woonruimte niet meer dan 120 m² mag bedragen;
d. er dient gebruik te worden gemaakt van het dichtst bij de hoofdwoning gelegen bijgebouw, tenzij op grond van doelmatigheidsmotieven een ander op het perceel gelegen bijgebouw/bedrijfsgebouw meer geschikt is;
e. de afhankelijke woonruimte dient te worden bewoond door degene(n) die de zorg nodig heeft/ hebben;
f. de voorziening dient te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit;
g. zakenrechtelijke splitsing is niet toegestaan;
h. de afhankelijke woonruimte mag geen eigen perceelsontsluiting hebben;
i. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden.

4.5.4 Omgevingsvergunning aan huis verbonden bedrijfsactiviteit

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.4 onder b voor de uitoefening van een aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. het ten behoeve van de aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit in gebruik te nemen vloeroppervlak bedraagt maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen met een maximum van 80 m²;
b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd, tenzij wordt aangetoond dat geen onevenredige parkeerdruk ontstaat in het openbaar gebied;
d. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit alsmede handelsactiviteiten via het internet;
f. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 2

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud en bescherming van waardevolle verwachte archeologische informatie in de bodem. Het gaat hierbij om gebieden met een hoge archeologische verwachting.

5.2 Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 120 m² dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
b. In afwijking van het gestelde onder a hoeft de aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouwen geen rapport als bedoeld onder a te overleggen, indien:
    1. de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen betrekking heeft op het vervangen van bestaande bebouwing (waaronder bestaande ondergrondse kelders), waarbij de oppervlakte aan bebouwing niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;
    2. de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen betrekking heeft op het uitbreiden van bestaande bebouwing tot maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering;
    3. de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen betrekking heeft op het bouwen in de bodem tot een diepte van 0,30 m onder het bestaande maaiveld;
    4. naar oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
c. Indien uit het onder a genoemde rapport of uit de beschikbare informatie als bedoeld in b onder 4, blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning voor bouwen:
    1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
    2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
    3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te stellen kwalificaties;
    4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.

5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

5.3.1 Omgevingsvergunningsplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet bepaalde is het verboden op of in de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

a. grondwerkzaamheden, zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, diepploegen, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleg van drainage, verwijderen van funderingen en aanleg of rooien van bos, boomgaard, boom- of fruitteelt of diepwortelende beplanting.
b. graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
c. aanleggen van leidingen;

d. verlagen van de waterstand.

5.3.2 Uitzonderingen

Het onder 5.3.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. In het kader van archeologisch onderzoek en archeologische opgravingen, mits deze worden verricht door een ter zake deskundige als bedoeld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;
b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen, drainage, kabels, leidingen en beplantingen voor zover deze werkzaamheden zich beperken tot reeds geroerde gronden;
c. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik, waaronder de aanleg van teeltondersteunende voorzieningen;
d. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 0,30 m onder het bestaande maaiveld;
e. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft over een maximale oppervlakte van 120 m².
f. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
g. voor werken en werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan legaal in uitvoering zijn of legaal kunnen worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning;
h. ingeval op grond van de Monumentenwet een vergunning is vereist.

5.3.3 Verlening

a. De onder 5.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld;
b. Indien het rapport of andere beschikbare informatie daartoe aanleiding geeft, dient op advies van een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het bevoegd te stellen kwalificaties zonodig archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden.

5.3.4 Voorwaarden

Overeenkomstig het in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalde kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kunnen zij voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden.

5.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, teneinde:

a. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken gronden geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Algemene bouwregels

7.1 Ondergeschikte bouwdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 0,75 m bedraagt.

7.2 Afwijkende maatvoering

Bestaande gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die zijn opgericht in overeenstemming met de Woningwet of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maar waarvan de maatvoering afwijkt van de bouwregels van dit bestemmingsplan, zijn toegestaan in de bestaande maatvoering.

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

8.1 Omgevingsvergunning antennemast

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning toestemming verlenen voor de plaatsing van een antennemast voor mobiele telecommunicatie, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de antennemast wordt geplaatst binnen een bestemmingsvlak waarin geen woningen aanwezig zijn;
b. de antennemast leidt ook overigens niet tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefmilieu in de omgeving;
c. de antennemast is aantoonbaar noodzakelijk voor een adequaat dekkend netwerk voor mobiele telecommunicatie en site-sharing behoort aantoonbaar niet tot de mogelijkheden;
d. de antennemast is niet hoger dan noodzakelijk voor een adequaat dekkend netwerk voor mobiele telecommunicatie met een maximum van 40 m.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht

9.1 Overgangsrecht bouwwerken

9.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

9.1.2 Afwijken bij omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 9.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 9.1.1 met maximaal 10 %.

9.1.3 Uitzondering

Het bepaalde in 9.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

9.2 Overgangsrecht gebruik

9.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

9.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 9.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

9.2.3 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 9.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

9.2.4 Uitzondering

Het bepaalde in 9.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 10 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Wezelsedijk 31.

Bijlagen bij de regels

Bijlage 1 Inrichtingsplan

buro-sro.nl



LEGENDA

plangebied

Enkelbestemmingen

AW-1 Agrarisch met waarden - 1

W-1 Wonen - 1

Dubbelbestemmingen

WR-A2 Waarde - Archeologie 2

Bouwvlakken

bouwvlak

Bouwaanduidingen

[bg] bijgebouwen

[sba-1] specifieke bouwaanduiding - 1

Overig

ondergrond

Meters
0 2 4 6 8 10 20 30 40 50

N

Bestemmingsplan Wezelsedijk 31, Wijchen

Gemeente Wijchen

idn	: NL.IMRO.0296.BGBWezelsedijk31-VG01
schaal	: 1:1000
formaat	: A4
projectnr.	: 56.90.13
laatst gew.	: 29 oktober 2020
tekenaar	: RvdB
www.buro-sro.nl	: Vestiging Arnhem

BURO SRO

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1882
Extern Zaak ID	Z/20/050093
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.i
Omschrijving	50093 - Bestemmingsplan Groenewoudseweg te Wijchen
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Eigenaar	Crljenkovic, Edina
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P8 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	0884327297
E-mail adres steller	e.crljenkovic@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota
Toelichting en regels bestemmingsplan
Verbeelding bestemmingsplan
Zienswijze Groenewoudseweg Heikampseweg
Zienswijzenota Groenwoudseweg (n)
Bijlage 1 Landschappelijke inpassing_1
Bijlage 2 NOM Alverna_1
Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek_1
Bijlage 4 Watertoets_1
Bijlage 5 Quickscan Flora en Fauna _1
Bijlage 6 Archeologisch onderzoek_1

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	29 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Het bestemmingplan “Groenewoudseweg, Alverna Gemeente Wijchen” vast te stellen;
2. De ingekomen zienswijze te weerleggen.

Besluit (Aangenomen)

de Gemeenteraad besluit:

1. Het bestemmingplan “Groenewoudseweg, Alverna Gemeente Wijchen” vast te stellen;
2. De ingekomen zienswijze te weerleggen.

Openbaar Zaaknummer: 50093

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Realisatie van vier kleinschalige woningen op het perceel Groenewoudseweg-Heikampseweg te Wijchen

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Het bestemmingplan "Groenewoudseweg, Alverna Gemeente Wijchen" vast te stellen;
2. De ingekomen zienswijze te weerleggen.

Aanleiding

In de bestaande situatie aan de Groenewoudseweg, op de hoek met de Heikampseweg 2 te Wijchen ligt een woonperceel waar planologisch één woning is toegestaan. Van dit bouwrecht wordt momenteel geen gebruik gemaakt en is de locatie in gebruik als tuin van de woning aan de Heikampseweg 2 te Wijchen. De eigenaar van het perceel, hierna initiatiefnemer, heeft het plan opgevat om op deze locatie vier kleinschalige woningen te ontwikkelen en daarmee een aantrekkelijke woonlocatie te realiseren geschikt voor starters en senioren. Het ontwikkelen van relatief kleine woningen voor deze doelgroepen sluit aan op de huidige woningbehoefte en het gemeentelijke woningbouwbeleid. De vier toekomstige woningen, twee twee-onder-een-kap woningen, zijn ingepast in de bestaande stedenbouwkundige structuur. De voorgevellijn van de nieuwe woningen ligt in dezelfde lijn als de omliggende woningen aan de Groenewoudseweg, waarmee er een afronding van het bestaande bebouwingslint ontstaat. Het uiterlijk van de woningen kenmerken zich door een 'dorpse' architectuur, vergelijkbaar met de woningen direct ten oosten van het plangebied. De bouw- en goothoogte alsmede het gebruik van natuurlijke materialen zoals baksteen, keramische pannen en hout versterkt dit karakter. De binnenkant van de woningen zijn flexibel van opzet zodat deze gemakkelijk zijn aan te passen naar de wensen van de bewoners. Onderstaand een verbeelding van de te realiseren woningen. Onderstaand een verveelding van de te realiseren woningen.

Op 16 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in principe medewerking te verlenen aan het plan. Het college heeft besloten tot

medewerking omdat het initiatief, na toetsing aan de "Handleiding prioritering kleinschalige bouwinitiatieven" als één van de betere initiatieven was aan te merken. Middels de procedure van een bestemmingsplanherziening is een bestemmingswijziging mogelijk. Bij besluit van 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten medewerking te verlenen aan het voorliggende plan. Het ontwerpplan is in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) in de Wegwijs en Staatscourant van 29 juli 2020 gepubliceerd. Op het plan is er een zienswijze ingediend, deze is ontvankelijk verklaard. Overeenkomstig artikel 3.8 lid e Wro kan uw raad beslissen om het plan vast te stellen.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
16-10-2018	**Toekenning bouwtitels kpi (Z/18/22406)**
14-07-2020	**Besluit om het ontwerpbestemmingsplan "Groenewoudseweg, Alverna, Gemeente Wijchen" vast te stellen. (Z/20/050093)**

Gewenst resultaat
Het bestemmingplan "Groenewoudseweg, Alverna Gemeente Wijchen" vast te stellen, de ingekomen zienswijze te weerleggen en het plan voor beroep ter inzage te leggen.

Argumenten

1.1 Op 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten medewerking aan het voorliggende plan te verlenen.

2.1 Er is één zienswijze op het plan ingediend.
Na de besluitvorming van 14 juli 2020 is het besluit gepubliceerd in de Wegwijs en heeft het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze binnen gekomen. Deze zienswijze biedt echter geen aanleiding om de besluitvorming te herzien. Een analyse en beoordeling van de zienswijze is in de bijlage bijgevoegd.

2.2 De relevante overlegpartners hebben geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

Tegenargumenten en risico's
Niet van toepassing.

Financiële gevolgen
Het plan wordt voor rekening en risico van de aanvrager uitgevoerd. Om de gemeente te vrijwaarden van planschade aanspraken is er voor de definitieve vaststelling een realisatieovereenkomst afgesloten.

Communicatie
De terinzagelegging van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en de Wegwijs.

Uitvoering of Vervolgstappen
Na publicatie van het vaststellingsbesluit in de Wegwijs en Staatscourant staat het besluit voor zes weken beroep open en eventueel een voorlopige voorziening, indien aangetoond kan worden dat de beroepsindiener niet in staat is geweest eerder een zienswijze in te dienen (verschoonbaar is). Na afloop van de beroepstermijn treedt het plan in werking.

Geheimhouding:
Niet van Toepassing

Openbaar Zaaknummer: 50093

De gemeenteraad van Wijche

Bestemmingsplan

Groenewoudseweg, Alverna

Gemeente Wijchen

Gegevens over het plan:

Plannaam:	Groenewoudseweg, Alverna
Identificatienummer:	NL.IMRO.0296.BGBGroenewoudseweg-OW01
Status:	ontwerp
Datum:	juli 2020
Projectnummer Buro SRO:	56.20.01

Gegevens projectbetrokkenen:

Opdrachtgever:	Dhr. W.M. Brouwer

Gegevens Buro SRO:

Projectleider Buro SRO:	Mevr. E.M. Baeten
Bezoekadres vestiging Arnhem:	Sweerts de Landasstraat 50, 6814 DG te Arnhem
Telefoon:	026 – 35 23 125
E-mail:	arnhem@buro-sro.nl
Internet:	www.buro-sro.nl

Inhoudsopgave

Toelichting		**5**
Hoofdstuk 1	**Inleiding**	**7**
1.1	Aanleiding voor het bestemmingsplan	7
1.2	Ligging plangebied	7
1.3	Leeswijzer	8
Hoofdstuk 2	**Het initiatief**	**9**
2.1	Huidige situatie	9
2.2	Toekomstige situatie	10
2.3	Duurzame stedenbouw	12
Hoofdstuk 3	**Beleidskader**	**13**
3.1	Rijksbeleid	13
3.2	Provinciaal beleid	14
3.3	Regionaal beleid	15
3.4	Gemeentelijk beleid	16
Hoofdstuk 4	**Uitvoerbaarheid**	**19**
4.1	Milieu	19
4.2	Water	23
4.3	Ecologie	28
4.4	Verkeer	29
4.5	Cultuurhistorie en archeologie	30
4.6	Economische uitvoerbaarheid	31
Hoofdstuk 5	**Juridische planbeschrijving**	**32**
5.1	Algemeen	32
5.2	Wijze van bestemmen	32
Hoofdstuk 6	**Procedure**	**34**
6.1	Algemeen	34
6.2	Verslag vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro	34
6.3	Verslag inspraak ex artikel 3.1.6 Bro	34
6.4	Verslag zienswijzen	34
Bijlagen bij de toelichting		**35**
Bijlage 1	**NOM Alverna**	**37**
Bijlage 2	**Verkennend bodemonderzoek**	**39**
Bijlage 3	**Watertoets**	**41**
Bijlage 4	**Quickscan Flora en Fauna**	**43**
Bijlage 5	**Archeologisch onderzoek**	**45**

Regels 47

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 49
Artikel 1 Begrippen 49
Artikel 2 Wijze van meten 53
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 54
Artikel 3 Verkeer 54
Artikel 4 Wonen 55
Artikel 5 Waarde - Archeologie 2 60
Hoofdstuk 3 Algemene regels 62
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 62
Artikel 7 Algemene bouwregels 62
Artikel 8 Algemene aanduidingsregels 63
Artikel 9 Algemene gebruiksregels 63
Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 64
Artikel 11 Overige regels 64
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 65
Artikel 12 Overgangsrecht 65
Artikel 13 Slotregel 65

Bijlagen bij de regels 65

Bijlage 1 Landschappelijke inpassing 69

Verbeelding 71

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

Aan de Groenewoudseweg in Alverna ligt op een onbebouwd woonperceel het bouwrecht voor één woning. De eigenaar van het perceel, hierna initiatiefnemer, heeft het plan opgevat om op deze locatie vier kleinschalige woningen te ontwikkelen en daarmee een aantrekkelijke woonlocatie te realiseren geschikt voor starters en senioren.
Het ontwikkelen van relatief kleine woningen voor deze doelgroepen sluit aan op de huidige woningbehoefte en het gemeentelijke woningbouwbeleid. De gemeente heeft op 6 november 2018 het initiatief beoordeeld en geoordeeld dat zij in principe medewerking wil verlenen aan de bouw van de vier woningen.
Voorgaand initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. In dit document wordt dit toegelicht en gemotiveerd waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen op een hoek locatie van de Groenewoudseweg en de Heikampseweg in Alverna. Het perceel is gelegen aan de oostrand van het dorp en de directe omgeving betreft een woongebied. Bijgevoegde afbeelding toont globaal de ligging van het plangebied in de omgeving.



De ligging van het plangebied (rode stip) in de omgeving (bron: OpenStreetMaps.nl)

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de bestaande en toekomstige situatie van het plan. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het relevante Rijks-, provinciale-, regionaal en gemeentelijke beleid. In hoofdstuk 4 wordt de haalbaarheid van het project getoetst op grond van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. Ook wordt ingegaan op de economische haalbaarheid van het plan. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische opzet van het plan. Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de wijze hoe burgers en andere belanghebbenden betrokken zijn bij het plan (maatschappelijke uitvoerbaarheid). Hierin zijn de uitkomsten van inspraak, vooroverleg en zienswijzen opgenomen.

Hoofdstuk 2 Het initiatief

In dit hoofdstuk wordt het initiatief beschreven. Eerst wordt ingegaan op de bestaande situatie van het plangebied en de relatie met de omgeving. Daarna wordt ingezoomd op het beoogde initiatief.

2.1 Huidige situatie

Het plangebied ligt aan Groenewoudseweg, op de hoek met de Heikampseweg. De Groenewoudeweg is een rustige weg die de bebouwde kom van Alverna verbindt met het oostelijk buitengebied. De omgeving is te typeren als een overgangslocatie met aan de westkant voornamelijk woningen in een dichte bebouwingsconcentratie. De omgeving ten oosten van de locatie is een stuk minder bebouwd en bestaat uit (agrarische) bedrijven, afgewisseld met enkele bospercelen en bomenlanen. Direct rondom de planlocatie liggen aan de west, noord- en oostkant burgerwoningen. Aan de zuidkant ligt, aan de andere kant van de Groenewoudseweg, een grasveld met bankjes, bomen en een speelplaats. Beeldbepalend is de beuk die ter hoogte van de planlocatie op dit grasveld staat. Meer over de betekenis van deze eik en de wijze waarop dit plan rekening houdt met deze boom volgt in navolgende paragraaf 2.2.

In de bestaande situatie betreft de locatie een woonperceel waar planologisch één woning is toegestaan. Van dit bouwrecht wordt momenteel geen gebruik gemaakt en is de locatie in gebruik als tuin van de woning aan de Heikampseweg 2. Navolgende afbeelding toont een luchtfoto van de huidige situatie. Daarop is te zien dat de tuin voornamelijk uit gras bestaat met op en rondom de perceelsgrenzen opstaand groen en hagen. De grote vijver op de luchtfoto is al enige tijd geleden gedempt en daarmee niet meer aanwezig.

Luchtfoto van het plangebied (bron googlemaps)

Aanzicht vanaf de Groenewoudseweg, links het plangebied, rechts de beeldbepalende eik (bron: streetview)

2.2 Toekomstige situatie

De vier toekomstige woningen, twee twee-onder-een-kap woningen, zijn ingepast in de bestaande stedenbouwkundige structuur. De voorgevellijn van de nieuwe woningen ligt in dezelfde lijn als de omliggende woningen aan de Groenewoudseweg, waarmee er een logische afronding van het bestaande bebouwingslint ontstaat. Het uiterlijk van de woningen kenmerken zich door een 'dorpse' architectuur, vergelijkbaar met de woningen direct ten oosten van het plangebied. De bouw- en goothoogte alsmede het gebruik van natuurlijke materialen zoals baksteen, keramische pannen en hout versterkt dit karakter. De binnenkant van de woningen zijn flexibel van opzet zodat deze gemakkelijk zijn aan te passen naar de wensen van bewoners. Dit maakt de woningen uitermate geschikt als levensloop bestendige woningen die geschikt zijn voor starters en senioren. Tenslotte is het streven de woningen uit te voeren als Nul op de meter- woningen (NOM), meer hierover in paragraaf 2.3. Navolgende afbeelding geeft een impressie van de toekomstige situatie.

3D impressie van de nieuwe woningen (bron: Bulkens Architecten)

Voor de woningen is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld om er voor de zorgen dat de woningen en het bijbehorende parkeren op een passende manier worden ingepast, zie hierna. Uitgangspunt bij de landschappelijke inpassing is het plangebied te voorzien van landschapselementen die in de directe omgeving van het plangebied reeds aanwezig zijn en typisch zijn voor het buitengebied van Alverna. Mede hierom is er voor gekozen om de bestaande houtwal ten noordwesten van het plangebied door te trekken in zuidelijke richting. De westkant van het plangebied krijgt daarmee een natuurlijke begrenzing. Parallel aan de meest westelijke en oostelijke oprit en aan de voorkant van de woningen wordt een lage haag van gebiedseigen beplanting aangelegd met een maximale hoogte van 1 m. De grond rondom de woningen wordt daarnaast gebruikt voor de opvang van overtollig hemelwater, meer daarover in de waterparagraaf (4.2). Het inpassingsplan is als bijlage 1 van de regels toegevoegd en voor het realiseren van de landschapselementen is een voorwaardelijke verplichting opgenomen in dit plan.
Bij de landschappelijke inrichting van het plangebied is ook rekening gehouden met de omvangrijke beuk die ter hoogte van de nieuwe woningen aan de andere kant van de Groenewoudseweg staat. De beuk is prominent aanwezig in het straatbeeld en aangewezen als waardevolle boom. De takken reiken tot in het plangebied. Deze boom dient behouden te blijven. Bij werkzaamheden moet rekening gehouden worden met de boom. Hinder van de boom, zoals een belemmering van zonlichtval op zonnepanelen kan nooit een reden zijn om de boom te kappen.

Toekomstige inrichting plangebied (bron: Bulkens Architecten)

De woningen worden ontsloten op de Groenewoudseweg en krijgen allen een eigen inrit. Op eigen terrein is ruimte aanwezig voor het parkeren van 2 voertuigen per woning. Meer over het aspect verkeer en parkeren volgt in paragraaf 4.4.

Conclusie
Dit plan maakt het mogelijk om in de toekomstige situatie het bebouwingslint van dit deel van de Groenewoudseweg op een logische manier af te ronden. Binnen het plangebied zijn straks vier kleinschalige woningen toegestaan die qua bouwvorm en architectuur goed aansluiten op de al aanwezig bebouwing in de straat.

2.3 Duurzame stedenbouw

Een duurzame leefomgeving is een leefomgeving waarin bewust wordt omgegaan met energie, klimaat, grondstoffen, ruimte en groen. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn een logisch moment om duurzaamheid te integreren in de planvorming. Dat wordt bereikt door de verschillende aspecten van duurzame stedenbouw vanaf het begin mee te nemen in de planvorming. Zo ontstaat een afwegingskader dat leidt tot een goed gemotiveerd plan dat voor die ene plek, in die omgeving en binnen de (financiële) kaders het beste plan is.

Duurzame stedenbouw bestaat voor een deel uit aspecten die sectoraal gezien al lang in beeld zijn. Denk aan de omgang met regenwater dat bij voorkeur geborgen wordt op het eigen terrein en een goede groene inpassing in de omgeving met 'natuurinclusieve' bouw. Zo ontstaat zowel een prettige leefomgeving voor mens en dier, en is het plan ook beter bestand tegen hittestress en droogte. Andere aspecten van duurzame stedenbouw zijn het multifunctioneel bouwen als ook het aspect circulair bouwen. Goede gebouwen met een passende architectuur dragen ook bij aan de duurzaamheid van de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de jaren-dertig-woonwijken welke nog steeds zeer gewild zijn (energetisch ligt daar nu wel een opgave, maar dat hele wijken nog steeds gewild zijn is óók duurzaam). Een aspect dat inmiddels ook centraal staat in de duurzame stedenbouw is het aspect energie. Door de MilieuPrestatie van Gebouwen (MPG) in beeld te brengen ligt er een basis voor energiebesparende maatregelen welke resulteren in een GPR-score. Bij nieuwe gebouwen geldt al een strenge EPC-norm en soms zijn de gebouwen al (vrijwel) energieneutraal (BENG, Bijna Energie Neutraal gebouw). Duurzame stedenbouw is zo een instrument dat leidt tot plekken waar mensen zich prettig en veilig voelen. Een prettige leefomgeving is bovendien een gezonde leefomgeving wat betreft bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. Dit alles dient afgewogen te worden en in relatie te worden bezien met de investerings- en beheerkosten. Het resultaat van deze integrale afweging is een bepaald duurzaamheidsniveau dat in het stedenbouwkundige plan uitgewerkt kan worden. Dat vormt vervolgens weer de basis voor (onder meer) het bestemmingsplan om e.e.a. ook juridisch te borgen.

Planspecifiek
Bij de realisatie van de woningen zullen alle huidige ter beschikking staande mogelijkheden benut worden om Nul Op de Meter-woningen (NOM) te bereiken, rekening houdend met ligging, oppervlakte en schaduw en gebruikmakend van directe/primaire systemen (zonne-nenergie, aardwarmte, vloer-, dak- en muur isolatie) en indirecte systemen (een warmwaterboiler waarvan het water wordt verwarmd door een waterpomp). Daarbij speelt de financiële haalbaarheid van de deze systemen eveneens een rol. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen voorgenoemden maatregelen nader onderzocht worden. Vast staat dat de energiezuinige woningen in het plangebied niet meer voorzien zullen zijn van fossiele brandstof en dus aardgasloos worden gebouwd. Een complete toelichting op het concept NOM en de mogelijke maatregelen die kunnen worden genomen zijn uiteengezet in een memo (zie bijlage 1).

Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Gebiedsgericht
De SVIR benoemt een aantal aspecten van nationaal ruimtelijk belang. Het betreft de bescherming van de waterveiligheid aan de kust en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, de uitoefening van defensietaken, het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de ecologische hoofdstructuur), de elektriciteitsvoorziening, de toekomstige uitbreiding van het hoofd(spoor)wegennet en de veiligheid rond rijksvaarwegen. Voorts betreft het enkele specifieke gebieden zoals de mainportontwikkeling van Rotterdam en Schiphol.
In het Barro heeft het Rijk voor deze onderwerpen regels opgesteld waarmee de SVIR juridisch verankerd is richting lagere overheden. Via het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht zijn deze regels aanvullend vastgelegd.
In de SVIR worden, naast de onderwerpen van nationaal belang, accenten geplaatst op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het beleid betekent een decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en lagere overheden, burgers en bedrijven krijgen, zolang het nationaal belang niet in het geding is, de ruimte om oplossingen te creëren.

Ladder duurzame verstedelijking
Een meer algemeen onderwerp uit de SVIR is 'duurzame verstedelijking'. Via de 'ladder voor duurzame verstedelijking' wordt een zorgvuldige afweging en besluitvorming geborgd bij ruimtelijke vraagstukken in stedelijk gebied. Het gebruik van deze ladder is opgenomen in het Bro (artikel 3.1.6 onder 2).
De ladder richt zich op nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In de toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, dient de behoefte aan die ontwikkeling te worden beschreven. Als de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, moet bovendien gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.
Het Bro beschrijft wat een stedelijke ontwikkeling is: "een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen."
Onder 'bestaand stedelijk gebied' wordt het volgende verstaan: "bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur."

Per 01 juli 2017 is de ladder voor duurzame verstedelijking herzien. Bij de herziening zijn onder meer de drie afzonderlijke 'treden' van de ladder losgelaten en is het begrip 'actuele regionale behoefte' gewijzigd in 'behoefte'. Nieuw is dat de laddertoets bij flexibele plannen kan worden doorgeschoven naar het moment van vaststelling van een wijzigings- of uitwerkingsplan.

Planspecifiek

Gebiedsgericht

Het plangebied ligt niet in een van de aangewezen gebieden van de SVIR en het Barro

Ladder duurzame verstedelijking

Uitvoering van voorliggend plan heeft als gevolg dat in de toekomstige situatie vier woningen mogen worden ontwikkeld binnen het plangebied. Hoewel er nog geen woningen binnen het plangebied staan, staat het vigerende bestemmingsplan al 1 woning toe binnen het plangebied. In aanvulling op de bestaande situatie maakt voorliggend document drie extra woningen mogelijk. Uit jurisprudentie blijkt dat van een stedelijke ontwikkeling sprake is als een plan voorziet in het toevoegen van 11 woningen of meer. Door het toevoegen van drie woningen is er dus geen sprake van een stedelijke ontwikkeling. Een toets aan de Ladder duurzame verstedelijking is dan ook niet aan de orde.

Voorliggend initiatief is uitvoerbaar vanuit het rijksbeleid.

3.2 Provinciaal beleid

Algemeen

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (december 2018) staan de hoofdlijnen van het provinciale ruimtelijk beleid. Op 24 september 2014 is door Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld. Deze is op 19 december 2018 geactualiseerd op basis van de nieuwe omgevingsvisie. De Omgevingsverordening is een uitwerking van de Omgevingsvisie en stelt regels waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

De provincie wil de focus leggen op een duurzaam, verbonden en een economisch krachtig Gelderland. Door daarin te investeren wil de provincie werken aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland centraal. Om dat te bereiken wordt de focus gelegd op zeven ambities op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en leefomgeving. Deze ambities worden hieronder kort samengevat:

- Een versnelde energietransitie, gericht op forse vergroting van het aandeel duurzame energie en passend bij de Gelderse kwaliteiten;
- Een op de toekomst toegerust beschermend klimaatbeleid;
- Een voortvarend en innovatief circulair beleid;
- Een stimulerend en beschermend beleid voor biodiversiteit;
- Efficiënte, duurzame en innovatieve bereikbaarheid, toegesneden op de veranderende vraag;
- Een duurzaam, dynamisch en toegankelijk economisch vestigingsklimaat, waar voor ondernemers en inwoners een sterke aantrekkingskracht vanuit gaat;
- Een duurzaam en divers woon- en leefklimaat, dat steeds weet te anticiperen op ontwikkelingen.

Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik

De provincie en partners gaan nieuwe ontwikkelingen bezien in samenhang met de bestaande voorraad. Als leidend principe wordt de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik gehanteerd. De juridische basis hiervoor is de ladder voor duurzame verstedelijking die het Rijk heeft vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Omgevingsverordening Gelderland

De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch instrument om de doorwerking van het provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels

noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

Planspecifiek
De planlocatie ligt in een gebied waar de verordening regels stelt in verband met de beschermingszone natte landnatuur. In artikel 2.7.7.1 'Beschermingszone natte landnatuur' van de verordening stelt de provincie dat bestemmingsplannen die nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken binnen dit gebied, geen functies mogen toevoegen die een significant nadelig effect kunnen hebben op de instandhouding van de natte landnatuur. Bepalend daarbij is het op orde houden van de waterhuishoudkundige omstandigheden binnen een gebied zodat de ecologische diversiteit in stand blijft. Voorliggend plan voorziet in fysieke ingrepen in de bodem. Deze fysieke ingrepen hebben echter geen nadelig effect op de grondwaterstand ter plaatse van het plangebied, zie hiervoor ook de specifiekere omschrijving in paragraaf 4.2. Verder worden maatregelen getroffen om overtollig hemelwater te bergen en krijgen de vier woningen elk een afzonderlijke aansluiting op het openbaar riool waardoor afvalwater wordt afgevoerd. Als gevolg van voorliggende ontwikkeling ondervindt de waterkwaliteit en -kwantiteit in de beschermingszone geen nadelig effect.

Het initiatief is passend binnen de provinciale visie en verordening.

3.3 Regionaal beleid

3.3.1 Regionale woonagenda
In de Gelderse Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening is voor het provinciale woonbeleid opgenomen dat de regiogemeenten in Gelderland als onderdeel van de regionale woonagenda komen tot afspraken over de kwantitatieve opgave voor woningbouwprogrammering. Hierbij hebben partijen gedeeld dat dit kader voor regiogemeenten zowel als basis dient voor programmatische afwegingen volgende de Rijksladder voor Duurzame verstedelijking als het adaptief programmeren.

Op 7 februari 2018 is door de Regio Nijmegen een nieuwe Woonagenda ondertekend. Als gevolg hiervan stijgt het totaal aantal te bouwen woningen met ongeveer 350 woningen tot 1.100 woningen. Uitgangspunt daarbij is dat met name vraaggerichte woningbouw voorrang krijgt op standaard woningbouwprojecten.

Planspecifiek
In de bestaande situatie ligt er binnen het plangebied een bouwrecht voor één woning. Dit plan maakt drie extra woningen binnen het plangebied mogelijk, waardoor het maximaal aantal woningen binnen het plangebied in de toekomst vier bedraagt. Voorliggend plan draagt daarmee bij aan de gewenste toename van het aantal woningen binnen de regio Nijmegen. Onder het gemeentelijk woningbeleid in paragraaf 3.4 wordt nader ingegaan op de kwalitatieve inpasbaarheid van de woningen.

Het initiatief is uitvoerbaar binnen de regionale woonagenda.

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied is het bestemmingsplan 'Buitengebied Wijchen', vastgesteld door de gemeente op 31 januari 2013. Bijgevoegde afbeelding toont een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan:



Uitsnede van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Wijchen', het plangebied is aangegeven met de rode stippenlijn (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Het gehele plangebied heeft de enkelbestemming 'Wonen-1'. Binnen het bestemmingsvlak is één woning toegestaan. Daarnaast gelden voor de gehele locatie de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' en de gebiedsaanduiding 'Hydrologische beschermingszone'.

Voorliggend initiatief bestaat uit de ontwikkeling van vier woningen binnen het plangebied. Omdat het vigerende bestemmingsplan maar één woning toestaat, is dit plan in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied Wijchen'.

3.4.2 Strategische visie en Structuurvisie Wijchen

Strategische Visie Wijchen

In maart 2007 is de Strategische Visie Wijchen 2025 vastgesteld. In deze visie wordt een doorkijk gegeven naar de gewenste ontwikkeling van de gemeente Wijchen tot het jaar 2025. De visie richt zich op een viertal leidende thema's, te weten: bedrijvig Wijchen, sociaal sterk, duurzaam groen en de Wijchense identiteit. Duurzaam en kwalitatief zijn ook sleutelwoorden voor de ontwikkeling van het buitengebied en de kleine kernen. De grote rijkdom aan natuur- en landschapswaarden vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. Wijchen zet in op een beheerste groei van recreatie, verbrede landbouw, ontwikkeling van groene en blauwe diensten en vitale kernen. Er wordt een groene relatie tussen het stedelijk gebied met het buitengebied nagestreefd met zo weinig mogelijk barrières. De groen-blauwe relatie tussen de kern Wijchen en het omringende buitengebied wordt verbeterd teneinde groen en water tot in de kern te laten doorlopen. In de Strategische visie 2025 zijn de belangrijkste 'groene' ambities als volgt verwoord:

1. verdere ontwikkeling alleen met respect voor landschap, cultuurhistorie en natuur;
2. meer ruimte voor water;
3. duurzame inrichting;

4. nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan hun bijdrage aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit.

De groene ambities zijn nader vorm gegeven in het gemeentelijke Groenstructuurplan kleine kernen (april 2004) en het Landschapsontwikkelingsplan (december 2006).

Structuurvisie Wijchen

De Structuurvisie Wijchen, die door de gemeenteraad op 9 juli 2009 is vastgesteld, betreft een doorvertaling van de strategische opgaven die zijn geformuleerd in de strategische visie Wijchen 2025. Uitgegaan wordt van een compacte groei en het benutten van de potenties van bestaand stedelijk gebied zonder daarbij de bestaande kwaliteit aan te tasten, in combinatie met een vitaal platteland en sterke kleine kernen.
De gemeente wil de komende 10 jaar onder meer:

1. herstel hydrologie kwelgebieden in Oost Wijchen;
2. ontwikkeling en versterking van de EVZ Heumen – Horssen;
3. aanleg van landschapselementen en (erf)beplantingen, die passen bij het gebied;
4. versterken van cultuurhistorische landschapselementen en patronen;
5. nieuwe woningen in het buitengebied alleen in geval van functieverandering of landgoederen in het kader van de Natuurschoonwet;
6. kleinschalige bedrijvigheid in het kader van verbreding van de landbouw in het buitengebied;
7. ruimte voor versterking en ontwikkeling agrarische sector;
8. behoud en versterking bestaande recreatie terreinen;
9. extensieve recreatie in het landelijk gebied door een goede en aantrekkelijke ontsluiting;
10. behoud en versterking van een goede woon- en leefomgeving.

Voor het aspect wonen worden met name het gebruik van bestaande bebouwing voor woonfuncties en het toevoegen van nieuwe landelijke woonmilieus onderscheiden. Een bebouwing met een grote landschappelijke meerwaarde is van belang voor het handhaven van sociale verbanden in het landelijk gebied. Voor de eigen bevolking is er gebrek aan passende woonruimte. Noodgedwongen verhuizen starters naar de omliggende dorpen of de verder weg gelegen steden. Hierdoor vergrijst de plattelandsbevolking, neemt de economische activiteit op het platteland af en gaat de leefbaarheid achteruit. Om deze ontwikkeling te keren worden meer woonfuncties toegestaan. Door deze ontwikkeling met ruimtelijk beleid te begeleiden is er geen sprake van aantasting van ruimtelijke kwaliteit, maar veeleer van behoud en versterking van kwaliteiten.
Bij de vaststelling van een wijzigingsplan of projectbesluit dienen de uitgangspunten uit de structuurvisie in acht genomen te worden.

Planspecfiek

Op de kaart 'Wonen' uit de structuurvisie Wijchen ligt het plangebied op de grens van de gebieden 'concessie contour woonkern' en 'lintbebouwing'. Voor beide gebieden is geen specifiek beleid opgenomen. Voorliggend plan maakt vier woningen mogelijk op een locatie die in de bestaande situatie al een woonfunctie heeft. Hierdoor, en doordat het plangebied gelegen is in een woongebied, is het initiatief goed passend. In navolgende subparagraaf wordt nader ingegaan op de kwantitatieve- en kwalitatieve inpassing van de woningen in het gemeentelijk woningbouwbeleid. Navolgende afbeelding toont een uitsnede van de kaart 'Wonen' uit de structuurvisie.



Uitsnede kaart 'Wonen' van de Structuurvisie Wijchen waarbij het plangebied is aangeduid met de gele cirkel.

3.4.3 Woonvisie Wijchen 2025

De Woonvisie Wijchen zet de koers van het gemeentelijk woonbeleid uit naar de toekomst. Hierin wordt omschreven waar moet worden bijgestuurd, afgeremd of versneld om de doelen van het woonbeleid te bereiken. De woonvisie heeft twee uitgangspunten: het thuisgevoel versterken en verder kijken dan de trends van nu. Om het woningaanbod in balans te krijgen wordt in de woonvisie gesproken over meer mogelijkheden voor starters, jonge gezinnen, (vitale) senioren en mensen met een zorgvraag. Het is de bedoeling dat starters en jonge gezinnen in de gemeente kunnen blijven of komen wonen. Dit kan onder andere door mogelijkheden te bieden voor splitsing van bestaande woningen, waardoor een koopwoning binnen het financiële bereik van starters kan komen. Daarnaast is het de bedoeling dat (vitale) senioren en mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen. Dit leidt tot een toenemende behoefte aan nieuwe woonvormen, zoals verschillende generaties onder één dak en het toevoegen van woningen in een vorm waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Planspecifiek

Dit plan maakt drie woningen mogelijk op een bestaande woonlocatie waar reeds al één woning is toegestaan maar nog niet is gebouwd. In de toekomstige situatie wordt het plangebied ontwikkeld als woonlocatie waarbinnen vier kleinschalige levensloopbestendige woningen komen te staan. Deze vier woningen zijn geschikt voor zowel starters als senioren. In de woonvisie benadrukt de gemeente het belang voor een voldoende aanbod van woningen voor deze twee doelgroepen. Geconcludeerd wordt dat dit plan een directe bijdrage levert aan het behalen van de doelstellingen uit de woonvisie.

Het initiatief is uitvoerbaar binnen de woonvisie.

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet als gevolg van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangetoond worden (artikel 3.1.6 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) als ook de economische uitvoerbaarheid van het plan.

4.1 Milieu

4.1.1 Bodem

Op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Bij een functiewijziging zal in veel gevallen een specifiek bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.

Planspecifiek

Voorliggend plan voorziet in het ontwikkelen van vier woningen waarvan één woning reeds is toegestaan. In de bestaande situatie heeft het gehele plangebied al een woonfunctie, waardoor van functieverandering geen sprake is. Wel worden woningen mogelijk gemaakt op gronden die in de bestaande situatie (en in het verleden) onbebouwd zijn gebleven. Om te kunnen bepalen of de bodemkwaliteit in lijn is met het beoogde gebruik is een bodemonderzoek uitgevoerd. Het gehele rapport is als bijlage 2 toegevoegd. In de rapportage wordt geconcludeerd dat het initiatief uitvoerbaar is met betrekking tot het aspect bodem.

4.1.2 Lucht

De mate van blootstelling aan luchtverontreiniging speelt een rol in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Met betrekking tot 'luchtkwaliteit' zijn twee aspecten van belang. Ten eerste of de luchtkwaliteit ter plaatse de nieuwe functie toelaat (de gevoeligheid van de bestemming) en ten tweede wat de bijdrage is van het plan aan die luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit ter plaatse

In de Wet milieubeheer zijn normen opgenomen voor de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht ter bescherming van de mens. De twee belangrijkste stoffen zijn PM_{10} (fijnstof) en NO_2 (stikstofdioxide). Voor beide stoffen bedraagt de grenswaarde 40 $\mu g/m^3$.

Bijdrage aan luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. De Wet maakt een onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in de algemene maatregel van bestuur "Niet in betekenende mate bijdragen" (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 microgram per m^3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden een toevoeging van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit, omdat een dergelijk project per definitie niet boven de 3%-norm komt.

Planspecifiek

Luchtkwaliteit ter plaatse van het initiatief

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is de huidige luchtkwaliteit ter plaatse getoetst met behulp van de NSL Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl). Door de metingen ter plaatse te toetsen aan de grenswaarden is gekeken of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Uit metingen van het rekenpunt 15562646 (aan de Graafseweg ter hoogte van plangebied) zijn de volgende concentraties naar voren gekomen:

	NO2 (stikstofdioxide)	PM10 (Fijn stof)
Gemeten totale concentratie jaargemiddelde 2015 (µg/m^3)	21,2 g/m^3	18,9 µg/m^3
Grenswaarde concentratie (µg/m3)	40 µg/m^3	40 µg/m^3

De gemeten concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen ruim onder de gestelde grenswaarden. Met betrekking tot de luchtkwaliteit zijn geen belemmeringen voor onderhavig initiatief.

Bijdrage initiatief

Dit plan maakt vier woningen mogelijk op een bestaande woonlocatie waar reeds het bouwrecht voor één woning aanwezig is. Ten aanzien van de bijdrage aan luchtkwaliteit is het initiatief daarmee van dusdanig geringe omvang ten opzichte van de genoemde grenswaarde (1.500 woningen) dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een nadere toetsing ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven.

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.

4.1.3 Geluid

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh worden de volgende objecten beschermd:

- woningen;
- geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, psychiatrische instellingen en kinderdagverblijven;
- geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen).

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. Binnen deze zones bepaalt het bevoegd gezag de te hanteren grenswaarden. Er geldt een voorkeursgrenswaarde en een bovengrens (hoger mag niet). De Wgh gaat verder onder meer ook in op geluidwerende voorzieningen, geluidbelastingkaarten en actieplannen. De belangrijkste bronnen van geluidhinder die bij een ruimtelijke ontwikkeling aan de orde kunnen zijn betreffen: industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

Planspecifiek

Voorliggend plan voorziet in het toevoegen van drie nieuwe geluidgevoelige objecten (woningen). De locatie ligt aan de Groenewoudseweg. Er geldt een maximum snelheid van 30 km/u. De planlocatie ligt buiten de zone van de westelijk gelegen Graafseweg (rond dergelijke zones dient binnen 200 meter van deze weg onderzoek te worden gedaan naar de invloed van wegverkeerlawaai) waarmee deze weg geen invloed heeft op het plan. De Groenewoudseweg en de overige omliggende wegen zijn geen gezoneerde wegen, dit betreffen allen 30 km/h wegen. Verder kan de weg omschreven worden als een smalle, rustige weg, welke voornamelijk wordt gebruikt door bestemmingsverkeer. Wat betreft het aspect geluid zijn er daarmee geen problemen te verwachten.

In de omgeving van de locatie liggen geen spoorwegen en/of industrieterreinen. Spoorweglawaai en/of industrielawaai kunnen daarmee op voorhand worden uitgesloten.

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid.

4.1.4 Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor milieuvergunningen als het gaat om geurhinder van veehouderijen met landbouwhuisdieren. De Wgv maakt onderscheid in dieren met en dieren zonder een vastgestelde geuremissiefactor. Voor de eerste soort wordt de geurbelasting bij geurgevoelige objecten berekend, voor de tweede gelden minimumafstanden tot dergelijke objecten (ook wel bekend onder de term 'vaste afstandsdieren'). De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) bepaald in bijlage 1 voor welke dieren geuremissies zijn vastgelegd. Als het (beoogde) veehouderijbedrijf niet in deze regeling wordt genoemd betreft het vaste afstandsdieren.

Planspecifiek

In de omgeving van het plangebied zijn geen veehouderijen gelegen. Effecten vanuit geur kunnen daarmee op voorhand worden uitgesloten.

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geur.

4.1.5 Milieuzonering

Milieuzonering is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Doel is om bij het opstellen van een ruimtelijk plan een goed en veilig leefklimaat te waarborgen, maar tegelijkertijd ook aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun activiteiten.

De mate waarin bedrijven invloed hebben op hun omgeving is afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid en de afstand tot een gevoelige bestemming. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn bij een zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven.

Milieuzonering heeft betrekking op aspecten met een ruimtelijke dimensie, zoals geluid, geur, gevaar en stof. De mate van belasting, en daarmee de gewenste aan te houden afstand, kan per aspect en per bedrijfstype en verschillen. In de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een lijst opgenomen met daarin de minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Van deze richtafstanden kan worden afgeweken, mits wordt onderbouwd waarom de feitelijke milieuhinder als minder belastend wordt gezien.

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'.

Planspecifiek
Voorliggend plan voorziet in het ontwikkelen van vier woningen waarvan één woning reeds is toegestaan. Vanuit milieuzonering neemt het aantal gevoelige objecten toe met drie. Het is daarom van belang te kijken naar het wederzijds effecten van dit plan en bedrijven uit de omgeving. Ten oosten van de locatie ligt op 150 meter afstand een bedrijfslocatie waarbinnen bedrijven zijn toegestaan binnen de transportsector. Dit type bedrijf (SBI-2008 code 494.0, Goederenwegvervoer zonder schoonmaken tanks: b.o. > 1000 m²), kent op basis van de publicatie bedrijven en milieuzonering een milieucategorie 3.2, met een bijbehorende maximale richtastand van 100 m. op basis van het aspect geluid. Gelet op de afstand tussen de planlocatie en de betreffende bedrijfslocaties kan hinder op voorhand worden uitgesloten. In de omgeving van het plangebied liggen geen andere bedrijfslocaties die een mogelijk milieueffect hebben. Geconcludeerd kan worden dat binnen het plangebied er vanuit milieuzonering sprake is van een goed woon- en leefklimaat, nog dat omliggende bedrijven door dit plan worden gehinderd in hun bedrijfsvoering.

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit milieuzonering.

4.1.6 Externe veiligheid
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving die ontstaan door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het om risicovolle inrichtingen, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen.

De verplichting om in een ruimtelijk plan in te gaan op deze risico's komt voort uit het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi), het 'Besluit externe veiligheid transportroutes' (Bevt) en het 'Besluit externe veiligheid buisleidingen' (Bevb). Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Vuurwerkbesluit veiligheidsafstanden genoemd die moeten worden aangehouden rond stationaire risicobronnen, niet zijnde een Bevi-inrichting.
De wetgeving richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven, en grote kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn kleinere kantoren en winkels, horeca, parkeerterreinen en bedrijfsgebouwen waarin geen grote aantallen personen aanwezig zijn.

Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico (PR) van 10^{-6} per jaar en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandscontouren tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het wordt uitgedrukt in een contour van 10^{-6} per jaar (de kans dat per jaar 1 persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof mag niet groter zijn dan 1 op een miljoen). Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij de berekening van het groepsrisico spelen mee de aard en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen en het aantal potentiële slachtoffers.

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet worden vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen de PR en/of de invloedsgebieden van het GR. Binnen de 10^{-6}-contour is het realiseren van kwetsbare objecten niet toegestaan.

Planspecifiek

Voorliggend plan voorziet in het toevoegen vier woningen waarvan één woning reeds is toegestaan. Het is daarom van belang te kijken naar de mogelijke effecten vanuit externe veiligheid. Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.

Uitsnede risicokaart, waarbij de ligging van het plangebied is aangegeven met de gele stip (bron: risicokaart.nl)

Op voorgaande afbeelding is te zien binnen een straal van 1 km. rondom de planlocatie (rode stip) er geen risicovolle inrichtingen, buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn. Vanuit externe veiligheid zijn er dan ook geen gevolgen voor dit plan.

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit externe veiligheid.

4.2 Water

Wettelijk kader

Op basis van de wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de watertoets verplicht bij o.a. bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en omgevingsvergunningen afwijking bestemmingsplan. Voor overige plannen, zoals een structuurvisie, dient een watertoets te worden uitgevoerd op basis van het Nationaal bestuursakkoord water. Het Bro regelt de verplichte waterparagraaf in de plantoelichting (art 3.1.6 Bro) en het vooroverleg met de waterbeheerder (art 3.1.1 Bro).

Watertoets

De watertoets is bedoeld om ruimtelijke plannen en besluiten meer waterbestendig te maken, doordat waterbelangen vroegtijdig en expliciet worden meegewogen. In een ruimtelijk plan moet voldoende rekening zijn gehouden met water en watervoorzieningen. Het beoogde ruimtegebruik mag immers geen negatieve gevolgen hebben voor de waterhuishoudkundige situatie en vice versa. Dit moet zijn onderzocht en onderbouwd in de waterparagraaf van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing. Specifiek voor het aspect water wordt het plan nader onderbouwd via de watertoets. De watertoets is in het kader van voorliggend plan opgesteld. De waterbeheerders, in dit geval het waterschap en de gemeente, controleren of de toetsing correct is uitgevoerd.

Waterparagraaf

De waterparagraaf beschrijft de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. Indien aan de orde is tevens het advies van het waterschap (of resultaat van de digitale watertoets) in de waterparagraaf verwerkt. Onderdelen van de waterparagraaf zijn: beschrijving beleidsuitgangspunten, waterhuishoudkundige situatie (oude en nieuwe situatie), motivering van meest geschikte oplossingen en ruimtelijke consequenties daarvan.

1. Huidig watersysteem

Geomorfologie en grondwatersysteem

Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Wijchen. Op basis van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt het terrein op 8,80 tot 9,20 m +NAP.

Oppervlakte- en afvalwatersysteem

Binnen of in de directe omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig.

Ecosysteem

Het plangebied ligt binnen het door de provincie Gelderland aangewezen beschermingsgebied 'natte landnatuur'. In paragraaf 3.2 is gemotiveerd dat voorliggend plan geen functies mogelijk maakt met een potentieel negatief effect op dit gebied.

2. Gemeentelijk waterbeleid en waterbeheer

Waterbeleid

In de Strategische waternota van de gemeente Wijchen zijn de thema's en uitgangspunten voor duurzaam waterbeheer omschreven. Deze zijn ook onder punt 3 samengevat. In het kader van de watertoets moet een vertaalslag worden gemaakt naar de concrete plansituatie.

Tevens beschikt de gemeente over een Gemeentelijk rioleringsplan GRP, waarin de gemeente invulling geeft aan haar zorgplicht voor rioolwater, hemelwater en grondwater. Het gemeentelijk waterbeleid is met name gericht op het voorkomen, beperken of tot een aanvaardbaar risico terugbrengen van wateroverlast en schade aan milieu en volksgezondheid.

Zorgplichten

De gemeente heeft een zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat binnen de gemeente vrijkomt (zie Wmb art 10.33 en Waterwet art 3.4). Hemelwater dient door perceeleigenaren op eigen terrein te worden verwerkt, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. In dat geval treedt de gemeentelijke zorgplicht voor inzameling en verwerking van overtollig hemelwater in werking (Waterwet art 3.5).

Wat betreft grondwater heeft de gemeente een zorgplicht bij het treffen van maatregelen in openbaar gebied om structurele gevolgen van grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen danwel beperken, tenzij dit niet doelmatig is of een verantwoordelijkheid van provincie of waterschap (Waterwet art 3.6).

Waterschap

De gemeente Wijchen valt binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. Het Waterschap geeft in het kader van de Waterwet een vergunning af voor lozing van afvalwater op oppervlaktewater (Waterwet art 6.2) en in het kader van de Keur een ontheffing voor ingrepen in/nabij watergangen en waterkeringen. Daarnaast verzorgt de waterbeheerder het onderhoud van A-watergangen.

3. Beleidsuitgangspunten en consequenties voor het ruimtelijk plan

3.1 Wateroverlast en volksgezondheid

Beleidsuitgangspunten

Inrichting en beheer van het waterhuishoudkundig systeem op de locatie dient te zijn gericht op het voorkomen van wateroverlast voor wegen en bebouwing en voorkomen van schade aan volksgezondheid door bijvoorbeeld vochtige kruipruimten, stilstaand water en onveilige oevers.

Gevolgen voor het plan

Ten opzichte van de bestaande situatie neemt het verhard oppervlak binnen het plangebied toe met 845 m² (de gronden ten behoeve van de tuin worden als 50% verhard gerekend). Regenwater wordt opgevangen door de toekomstige tuinen rondom de woningen. Daarnaast worden mogelijk aanvullende maatregelen getroffen om zo de kans kleiner te maken dat overtollig hemelwater in de omgeving terecht komt. Hierbij kan gedacht worden aan ondergrondse infiltratiekratten.

3.2 Afkoppeling en waterberging

Beleidsuitgangspunten

De gemeente streeft naar het vasthouden van gebiedseigen water door benutting van de natuurlijke bergingscapaciteit van bodem en oppervlaktewater. Transport van schoon hemelwater via de riolering moet worden vermeden.

Hemelwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het rioleringsstelsel met de voorkeursvolgorde: 1. Benutting, 2. Bodeminfiltratie, 3. Vertraagde afvoer naar en berging in oppervlaktewater, 4. Afvoeren via rioolstelsel. Uitgangspunt bij nieuwbouw is aanleg van gescheiden HWA- en DWA-afvoer (hemelwater- en droogweerafvoer).

Hemelwater dient in beginsel op eigen perceel te worden verwerkt. Wanneer hemelwaterberging niet op eigen perceel kan plaatsvinden en direct of indirect op het oppervlaktewater wordt geloosd, dan is het plan compensatieplichtig op grond van het waterschapsbeleid. De compensatieplicht houdt in dat de toename van verharding in het ruimtelijk plan moet worden gecompenseerd door aanleg van extra waterberging. Dit met een eenmalige uitzondering van 500 m² (stedelijk gebied) en 1.500 m² (landelijk gebied) voor particulieren en kleine bedrijven.

In alle gevallen moet het adequaat functioneren van de infiltratie- of bergingsvoorziening voor hemelwater zijn gewaarborgd.

Gevolgen voor het plan

Als gevolg van dit plan neemt het verhard oppervlak toe met circa 845 m². Bij de berekening is uitgegaan dat de bestaande situatie van het plangebied is ingericht als tuin zonder verhard oppervlak. Het plan overschrijdt daarmee de grens van een toename van 500 m² verhard oppervlak binnen stedelijk gebied.

In de toekomstige situatie neemt de verhard toe door bebouwing (360 m²), volledig verharde parkeerplaatsen en opritten (145 m²), grasbeton parkeerplaatsen (voor 50 % meegerekend, 40 m²) en tuin (voor 50% meegerekend, 300 m²). Voor de benodigde bergingscapaciteit is vervolgens gerekend met de normering van waterschap Rivierenland. Per hectare geldt een bergingscapaciteit van 436 m³, uitgaande van een extreme bui eens in de 10 jaar. Voor dit plan komt de benodigde bergingscapaciteit daarmee uit op 36,84 m³. Binnen eigen terrein zullen voorzieningen worden getroffen om overtollig hemelwater via oppervlakkige of ondergrondse berging op te vangen. Daarvoor is binnen eigen terrein voldoende ruimte, zo blijkt uit de inrichtingstekening (bijlage 1 van de regels). De precieze uitwerking van de voorzieningen volgt in een later stadium van de ontwikkeling. In de regels van dit plan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarin het opnemen van infiltratie voorzieningen met een minimale capaciteit van 36,84 m³ wordt verplicht.

3.3 Waterkwaliteit

Beleidsuitgangspunten

De gemeente streeft naar een goede waterkwaliteit, die voldoet aan gestelde eisen. Van belang is dat zo min mogelijk vervuilende stoffen worden toegevoegd aan grond- en oppervlaktewatersysteem. Alleen schoon hemelwater wordt direct afgevoerd naar bodem of oppervlaktewater.

Verontreiniging van hemelwater afkomstig van daken wordt primair voorkomen door toepassing van niet-uitlogende materialen, zoals omschreven in de Dubo-bepalingen, maar ook door beperking van de toepassing van lood, koper, zink en zacht pvc.

Verontreinigd hemelwater afkomstig van daken en andere verharde oppervlakken wordt alleen afgevoerd via een zuiverende voorziening, zoals een bodempassage. Afvalwater wordt op doelmatige wijze afgevoerd via de riolering.

Gevolgen voor het plan

Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande riolering. De 4 woningen zullen elk afzonderlijk het afvalwater naar de openbare riolering onder de Groenewoudseweg afvoeren. Er zijn geen gevolgen voor de waterkwaliteit.

3.4 Natte natuurwaarden

Beleidsuitgangspunten

De gemeente streeft naar behoud van natuurwaarden en biodiversiteit. Natuurlijke grondwaterstanden worden behouden; de (natte) natuurwaarden sluiten hierop aan. Bouwplan en toekomstige beheer van de planlocatie geven geen verstoring van de vereiste (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit.

Bij aanleg van open water moet worden gestreefd naar aanleg van natuurvriendelijke (en veilige) oevers. Het beheer mag geen verstoring geven van waterkwaliteit en biodiversiteit.

Gevolgen voor het plan

Het plangebied ligt binnen een beschermingszone voor natte natuur. In paragraaf 3.2 is reeds gemotiveerd dat voorliggend plan geen functie mogelijk maakt die een potentieel negatief effect hebben op deze beschermingszone.

3.5 Drinkwaterbesparing

Beleidsuitgangspunten

Drinkwaterverspilling dient te worden voorkomen. Gebruik van hoogwaardig drinkwater dient zoveel mogelijk te worden beperkt tot hoogwaardige toepassingen. Zo mogelijk wordt hemelwater gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

Gevolgen voor het plan

Op eigen terrein kunnen enkele maatregelen een bijdrage leveren aan het besparen van drinkwater. Het bewateren van de tuin bijvoorbeeld kan door het plaatsen van regentonnen prima door regenwater besproeid worden. Dit leidt tot een besparing van drinkwater.

3.6 Beleving van water

Beleidsuitgangspunten

De gemeente streeft naar versterking van de belevingswaarde van water. Cultuurhistorisch waardevolle watergebonden elementen zijn herkenbaar in het landschap aanwezig. Water en watergebonden elementen worden zo mogelijk gevisualiseerd.

Gevolgen voor het plan

Binnen het plangebied of direct daaraan grenzend is geen oppervlaktewater aanwezig. Met betrekking tot het thema 'beleving van water' is er daarom geen relatie met voorliggend initiatief.

3.7 Ontwateringsdiepte

Beleidsuitgangspunten

De ontwateringsdiepte heeft betrekking op de hoogte van de grondwaterstand ten opzichte van het aanleg peil van een nieuwe ontwikkeling. Als de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) hoger ligt dan 1,0 m onder vloerpeil, 0,70 m onder straatpeil of 0,50 onder groen, dan is er onvoldoende ontwateringsdiepte en mag alleen een woonfunctie worden bestemd als het terrein voldoende wordt opgehoogd.

Gevolgen voor het plan

Volgens de grondwatergegevens TNO ligt de GHG binnen het plangebied op 6,80 m +NAP. Gelet op de terreinhoogtes binnen het plangebied tussen de 8,80 en 9,20 m +NAP (AHN) voldoet de marge van 2 m aan de minimale afstand van 1 m tussen de grondwaterstand en het vloerpeil begane grond. In de regels van dit plan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee wordt geborgd dat het vloerpeil van de begane grond minstens 1 meter boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) komt te liggen. Daarmee is er voldoende ontwateringsdiepte.

4. Overwegingen en conclusie

Overwegingen

Als gevolg van dit plan neemt het verhard oppervlak toe met circa 845 m², waarmee er sprake is van verplichte compensatie. Regenwater wordt opgevangen door de toekomstige tuinen rondom de woningen. Daarnaast is er voldoende ruimte op het perceel voor het treffen van aanvullende maatregelen om zo de kans kleiner te maken dat overtollig hemelwater in de omgeving terecht komt. Hiertoe zullen voorzieningen worden getroffen die voorzien in oppervlakkige of ondergrondse berging, bijvoorbeeld infiltratie kratten. Tenslotte raakt het plan niet aan de overige waterthema's.

Conclusie

Het plan is uitvoerbaar op het gebied van water.

5. Overleg met waterbeheerder

Advies waterbeheerder

Voor alle ruimtelijke plannen geldt dat een watertoets moet worden uitgevoerd door de initiatiefnemer (www.digitalewatertoets.nl). Dit resulteert in een wateradvies van het waterschap. Wanneer sprake is van een relevant waterschapsbelang, moet het wateradvies worden uitgewerkt in de waterparagraaf. In sommige gevallen is een nader overleg met de waterbeheerder noodzakelijk.

Initiatieven in het buitendijkse gebied moeten worden afgestemd met Rijkswaterstaat en ook de gemeente zal als mede waterbeheerder advies uitbrengen over de gemeentelijke waterbelangen. Deze adviezen worden, voor zover aan de orde, in het vervolg van voorliggende ontwikkeling meegenomen.

Gevolgen voor het plan

Het waterschap Rivierenland is middels het uitvoeren van de watertoets op de hoogte gebracht van voorliggende ontwikkeling. De uitkomst van de toets is als bijlage 3 toegevoegd. Het waterschap heeft daarin aangegeven positief op het plan te adviseren, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met de aandachtspunten 'waterberging' en 'natte landnatuur'. In voorliggend document zijn beide punten nader uitgewerkt met als conclusie dat het plan op beide onderdelen uitvoerbaar is.

4.3 Ecologie

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Per 01-01-2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora en faunawet en de Boswet opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt natuurgebieden, inheemse soorten en het bosopstanden in Nederland.

Gebiedsbescherming

In de Wet natuurbescherming worden de zogenoemde Natura 2000-gebieden beschermd. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. Natura 2000-gebieden kennen een zogenaamde 'externe werking'. Dit betekent dat ontwikkelingen die buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden gelegen zijn, ook getoetst moeten worden of er significant negatieve effecten optreden op het betreffende gebied.

Soortenbescherming

Een hoofdstuk in de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van beschermde dier- en plantensoorten. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden. De wet geeft de mogelijkheid aan provincies om voor een bepaald aantal soorten via een verordening een algemene vrijstelling op bepaalde verbodsbepalingen te geven. Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menige soort geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.

Planspecifiek

Om te kunnen beoordelen wat het effect van de ontwikkeling is op de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten, is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het gehele rapport is als bijlage 4 toegevoegd. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

- dat de voorgenomen werkzaamheden niet leiden tot aantasting van beschermde natuurgebieden en;
- dat de aanwezigheid van beschermde soorten en hun leefgebied geen bezwaar vormen voor de beoogde ontwikkeling.

De conclusie uit de quickscan dat beschermde natuurgebieden geen negatief effect ondervinden vanuit het aspect stikstof, blijft ook na de PAS-uitspraak van de RvS van 29 mei 2019 van kracht. Van belang hierbij is de afstand van 7,3 km tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Rijntakken' en de beperkte omvang van de voorgenomen ontwikkeling. Op basis van stikstofdepositieberekeningen voor omvangrijkere ontwikkelingen in de omgeving op kortere afstand van Natura 2000-gebied (met als conclusie dat er geen sprake is van een bijdrage aan stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/j), is het redelijkerwijs te verwachten dat de voorgenomen ontwikkeling zowel in de aanlegfase als de gebruiksfase niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden groter dan 0,00 mol/ha/j. Negatieve effecten zijn daarom niet te verwachten. Er is geen Wbv-vergunning noodzakelijk.

Vanuit het aspect ecologie kan daarmee worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling uitvoerbaar is zoals bepaald in de Wro (artikel 3.1.6. Bro).

4.4 Verkeer

Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur. De gemeente Wijchen heeft een eigen 'Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen' uit 2016. Daarin is opgenomen dat de gemeente met betrekking tot de normen voor de verkeersaantrekkende werking en parkeren aansluit op
de maximale normen van het CROW. Deze parkeercijfers dienen dan ook als basis in onderstaande motivatie. Met betrekking tot de typologie en ligging is uitgegaan van twee-onder-een-kap koopwoningen in een rest bebouwde kom locatie in een matig stedelijk gebied.

Verkeersaantrekkende werking
De verkeersaantrekkende werking neemt door voorliggend plan beperkt toe, namelijk met maximaal 25 (8,2 x 3) verkeersbewegingen per dag. De Groenewoudseweg en de andere verkeerswegen in de omgeving van het plangebied kunnen deze toename goed aan.

Parkeren
Per woning dienen 2,5 parkeerplaatsen aangelegd te worden. Voor de 4 woningen komt dit neer op 10 parkeerplaatsen. In het landschappelijk inpassingsplan uit bijlage 1 van de regels (en de uitsnede hiervan in paragraaf 2.2) is te zien dat er binnen het plangebied ruimte voor is om te voldoen aan de norm. Van deze 10 parkeerplaatsen kunnen er 8 op eigen terrein worden gerealiseerd, op de vier afzonderlijke opritten. Met de gemeente is afgestemd dat de laatste 2 parkeerplaatsen parallel aan de Heikampseweg worden aangelegd. De meest westelijke strook van het plangebied wordt daarom voorzien van een verkeersfunctie. In de regels van dit plan is middels een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat de woningen pas in gebruik mogen worden genomen als is voldaan aan de parkeernorm die van toepassing is op dit plan.

Ontsluiting
Alle woningen uit dit plan worden ontsloten op de Groenewoudseweg.

Geconcludeerd kan worden dat voorliggend initiatief uitvoerbaar is vanuit het aspect verkeer.

4.5 Cultuurhistorie en archeologie

In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Denk aan aanwezige monumenten, historische gebieden, kenmerkende (straat)beelden en landschapselementen. Bij het maken van plannen kan ook (weer) rekening gehouden worden met al deze elementen die er vroeger wel waren maar nu niet meer. Een bijzonder onderdeel van cultuurhistorie is archeologie.

Cultuurhistorie
Het belang van cultuurhistorie is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Het Besluit geeft aan dat “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” in het bestemmingsplan opgenomen moet worden. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op gebiedsniveau te behouden en te versterken.

Archeologie
De bescherming van archeologische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is geregeld in de Erfgoedwet. De essentie van de wettelijke bescherming is dat archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard blijven. Bij ruimtelijke plannen geldt de verplichting om rekening te houden met bekende en te verwachten archeologische waarden. Indien ingrepen gepaard gaan met een verstoring van de bodem, kan het nodig zijn om nader onderzoek te doen, zodat - waar nodig - de archeologische waarden veiliggesteld kunnen worden en/of het plan aangepast kan worden. De verantwoordelijkheid voor archeologische waarden ligt bij de gemeente.
Op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken.

Planspecifiek
Cultuurhistorie
De gemeente Wijchen heeft in 2017 een 'Parapluplan Cultuurhistorie Wijchen' vastgesteld met als doel om via beleid en regels waardevolle gebouwen en gebieden binnen de gemeente te beschermen. De gemeente vindt het daarbij van belang dat, bijvoorbeeld bij functiewijziging, de historische- en beeldwaarde van gebieden of panden niet worden aangetast.
Het plangebied ligt binnen een cultuurhistorisch waardevol gebied. Binnen het plangebied zelf zijn er echter geen waardevolle cultuurhistorische objecten aanwezig. Het plan heeft geen negatief effect vanuit cultuurhistorie.

Archeologie
Het gehele plangebied ligt binnen de dubbelbestemming 'Archeologie 2'. Deze aanduiding wijst op gronden met een hoge archeologische verwachting. Onderzoek is nodig bij nieuwe bouwwerkzaamheden groter dan 120 m² (en dieper dan 0,3). Het bouwplan als gevolg van dit plan heeft betrekking op een groter oppervlak, waardoor er een archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Het gehele rapport is als bijlage 5 toegevoegd.

De hoge verwachting in combinatie met de voorgenomen ontwikkeling leidt ertoe dat in het plangebied vanaf een diepte van 30 cm -Mv met de aanwezigheid van archeologische resten rekening gehouden moet worden. In voorliggend bestemmingsplan is hierom de aanbevolen dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' behouden. Met het opnemen van de dubbelbestemming staat het aspect Archeologie de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.

In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning is een aanvullende onderzoeksinspanning nodig, om de verwachting van aanwezigheid van archeologische resten te toetsen (het vaststellen of, en in hoeverre, in het plangebied sprake is van een behoudenswaardige vindplaats (IVO-P conform KNA-protocol 4003). Dit onderzoek kan gezien de relatief geringe omvang van het plangebied het beste plaatsvinden in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Doel van deze proefsleuven is om de aard en behoudenswaardigheid van eventueel aanwezige resten in het plangebied vast te stellen binnen het toekomstig te verstoren gebied(en). Voor een dergelijk onderzoek dient de werkwijze te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat door de gemeente Wijchen dient te worden beoordeeld en goedgekeurd.

Het rapport van het proefsleuvenonderzoek moet door de gemeente Wijchen worden beoordeeld en goedgekeurd. Als uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat er een behoudenswaardige archeologische vindplaats is, dan is ook definitief onderzoek nodig (opgraving). ook hiervan moet dan een rapport worden ingediend, dat door de gemeente Wijchen moet worden beoordeeld en goedgekeurd. Er mag pas worden begonnen met de bouw nadat het archeologisch onderzoek is afgerond en het terrein is vrijgegeven w.b. archeologie door het bevoegd gezag, de gemeente Wijchen. Het archeologisch onderzoek omvat niet alleen het veldwerk, maar ook de rapportage ervan en de deponering van de vondsten en documentatie bij het archeologisch depot van de provincie Gelderland.

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit cultuurhistorie en archeologie.

4.6 Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien:

- het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is;
- het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;
- het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.

Planspecifiek
De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de gemeente gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges. Eventuele extra gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.
Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Aanleg of wijziging van openbare voorzieningen door of als gevolg van het plan, komen voor rekening van het plan. Schade aan openbare voorzieningen door of als gevolg van het plan, worden op het plan verhaald.

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd kan worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.

Hoofdstuk 5 Juridische planbeschrijving

5.1 Algemeen

Het bestemmingsplan is opgezet volgens de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012).
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan dit plan ten grondslag liggen. De toelichting is van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing. Daarnaast maken ook eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Verbeelding
De verbeelding is een digitale kaart, waarop bestemmingen en aanduidingen zijn weergegeven. Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken specifieker te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken, functieaanduidingen etc.
Voor de analoge verbeelding is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of kadastrale kaart). Daar waar een verschil is tussen de digitale en de analoge verbeelding, is de digitale versie leidend.

Regels
De planregels zijn standaard onderverdeeld in vier hoofdstukken.
- Hoofdstuk I : Inleidende regels, deze bevatten de begrippen en wijze van meten;
- Hoofdstuk II: Bestemmingsregels, dit zijn de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. De regels bevatten een bestemmingsomschrijving en regels voor het bouwen en het gebruik.
- Hoofdstuk III: Algemene regels, dit zijn regels die gelden voor alle bestemmingen. Dit zijn onder meer (mogelijke) flexibiliteitsbepalingen in de vorm van wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden.
- Hoofdstuk IV: Overgangs- en slotbepalingen.

5.2 Wijze van bestemmen

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:
- Enkelbestemming 'Wonen'. Binnen de bestemming 'Wonen' is wonen toegestaan. Hoofdgebouwen zijn enkel toegestaan binnen het bouwvlak. Voor bijgebouwen geldt dat deze ook mogen worden opgericht ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'. Tevens mag er een beroep of bedrijf aan huis worden uitgeoefend. Het is daarnaast toegestaan om op de gronden met deze bestemming bijbehorende voorzieningen, zoals perceelsontsluitingen, tuinen, erven, groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen aan te leggen. Ook zijn waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. Voor de woningen zijn de maatvoeringsaanduidingen 'maximum aantal wooneenheden: 4' en 'maximum goothoogte (m.), maximum bouwhoogte (m.) 'en de bouwaanduiding 'twee-aaneen' opgenomen, ter plaatse van de vier twee-aan-een woningen.
- Enkelbestemming 'Verkeer'. De westelijke strook van het plangebied krijgt de bestemming verkeer. Deze bestemming is opgenomen in verband met de realisatie van 2 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Op de verkeersbestemming is, in aansluiting op de vigerende verkeersbestemming ter plaatse van de Heikampseweg, de functieaanduiding 'specifieke vorm van verkeer - gebiedsontsluitingsweg' opgenomen.

- Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. De zogenaamde dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' is toegekend aan terreinen met een archeologische verwachting. Voor deze locaties geldt een onderzoeksplicht voor bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 120 m² en dieper dan 30 cm.
- Gebiedsaanduiding 'Milieuzone - Hydrologische beschermingszone'. Ter plaatse van deze gronden dient de waterhuishoudkundige situatie en de voorkomende natuurwaarden te worden beschermd.

Het plan kent de volgende voorwaardelijke verplichtingen:
- Parkeren: in de regels is opgenomen dat de nieuwe woningen als is voldaan aan het opnemen van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
- Landschappelijke inpassing: in de regels is opgenomen dat de woningen pas in gebruik mogen worden als de woningen zijn ingepast conform het landschappelijke inpassingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 van de regels.
- Waterberging: in de regels is opgenomen dat bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen aangetoond dient te worden op welke wijze er binnen eigen terrein waterbergingsvoorzieningen worden aangelegd die gezamenlijk voorzien in een berginscapaciteit van minimaal 36,84 m³.
- Hoogte vloerpeil: in de regels is opgenomen dat het vloerpeil van de begane grond minstens 1 meter boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) dient te worden gerealiseerd.

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.3 van het Bro.

Hoofdstuk 6 Procedure

6.1 Algemeen

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Dit is het vooroverleg, waarin het conceptplan wordt voorgelegd aan het waterschap en aan die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit overleg.
Op basis van artikel 3.1.6 Bro dient verslag te worden gedaan van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. Dit is de inspraak. Van (formele) inspraak kan, zeker bij wat kleinere plannen, worden afgezien. De gemeentelijke inspraakverordening is daarbij ook van belang.
Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd te worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid voor belanghebbenden beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld.

6.2 Verslag vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro

Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling is het voeren van vooroverleg voor voorliggend plan niet nodig.

6.3 Verslag inspraak ex artikel 3.1.6 Bro

In het beginstadium van de planontwikkeling hebben meerdere bewoners te kennen gegeven zich zorgen te maken over de staat van de historische beuk als gevolg van dit plan. In de toelichting van dit initiatief, uitgewerkt in paragraaf 2.2, is beschreven op welke wijze dit plan rekening houdt met de aanwezigheid van de prominente beuk. Uitgangspunt daarbij is dat de beuk, nu in de toekomst, geen hinder mag ondervinden als gevolg van voorliggende ontwikkeling.

6.4 Verslag zienswijzen

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen.

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 NOM Alverna

Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 3 Watertoets

Bijlage 4 Quickscan Flora en Fauna

Bijlage 5 Archeologisch onderzoek

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Groenewoudseweg, Alverna met identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBGroenewoudseweg-OW01 van de gemeente Wijchen.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen.

1.3 aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten

het al dan niet bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke/kunstzinnige -geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen- bedrijvigheid, waarvan de omvang en uitstraling zodanig zijn dat de activiteit in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend;

1.4 aan huis verbonden beroep

een beroep, waarvan de activiteiten niet publiekgericht zijn, en dat op kleine schaal in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse

1.5 aan- of uitbouw

een aan een hoofdgebouw gebouwde ruimte, die deel uitmaakt van het hoofdgebouw, maar daaraan ruimtelijk (door zijn constructie of afmetingen) ondergeschikt is, maximaal bestaande uit één bouwlaag al dan niet met kap;

1.6 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.7 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.8 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.9 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.10 aaneengebouwd:

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden in de perceelsgrens zijn gebouwd, met dien verstande dat de eindwoning slechts aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens hoeft te worden gebouwd;

1.11 achtergevelrooilijn:

de achterste grens van een bouwvlak, gezien vanaf de weg waarop het hoofdgebouw is georiënteerd;

1.12 archeologisch gebied (hoge waarde):

de aan een gebied toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden en archeologische monumenten;

1.13 bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.14 bebouwingspercentage
het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de planregels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming;

1.15 bedrijf
een bedrijf dat gericht is op het vervaardigen bewerken en/of verwerken van producten zoals genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, niet zijnde detailhandel, kantoor, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en horeca.

1.16 bestaand:
bij legaal gebruik: aanwezig op het moment van inwerkingtreding van het plj an;
bij legale bouwwerken: aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;

1.17 bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.

1.18 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.19 bijgebouw
een vrijstaand of aan het hoofdgebouw aangebouwd gebouw, zonder directe verbinding met dat hoofdgebouw, dat door zijn situering en/of afmetingen ondergeschikt is aan dat op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw (zoals een garage, bergruimte of hobbyruimte);

1.20 bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.21 bouwgrens
de grens van een bouwvlak;

1.22 bouwlaag
een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelder en zolder;

1.23 bouwperceel
een grens van een bouwperceel;

1.24 bouwperceelgrens
de grens van een bouwperceel.

1.25 bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.26 bouwwerk geen gebouw zijnde:
elk bouwwerk, dat geen gebouw is;

1.27 bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.28 carport
een overdekte stallingsruimte van lichte constructie die dient als stallingsplaats voor een motorvoertuig, die geen eigen wanden of deuren heeft en waarvan de begrenzing wordt gevormd door gebouwen en/of ondersteuningen van het dak;

1.29 dak
iedere boven beëindiging van een gebouw, al dan niet met een hellingshoek.
1.30 gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
1.31 gebruiken
het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;
1.32 gevellijn
de als zodanig aangegeven lijn en het verlengde daarvan, die niet door hoofdgebouwen mag worden overschreden.
1.33 hoofdgebouw
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen als belangrijkste bouwwerk is aan te merken, met dien verstande dat aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen niet tot het hoofdgebouw worden gerekend;
1.34 huishouden
één, of meerdere personen, die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke verbondenheid gericht op een duurzaam samenzijn;
1.35 kap
een gesloten en (overwegend) hellende of gebogen boven beëindiging van een gebouw;
1.36 ondergeschikte bouwdelen:
ondergeschikte delen aan een gebouw zoals trappen, bordessen, funderingen, kelderingangen, dakoverstekken, erkers, goten, luifels, balkons, balkonhekken, schoorstenen, liftopbouwen en andere ondergeschikte (dak)opbouwen;
1.37 ondergronds:
beneden peil;
1.38 opstelplaats
een stuk grond (niet zijnde binnen een gebouw) dat naar omvang en inrichting geschikt is om één personenauto die niet aan het verkeer deelneemt te parkeren;
1.39 peil
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst: de kruin van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein;
1.40 plat dak
bovenste afdekking van een gebouw, waarbij de dakhelling maximaal 20° bedraagt;
1.41 prostitutiebedrijf
een inrichting of instelling gericht op het tegen betaling doen plaatsvinden van seksuele omgang met prostituees op een naar buiten toe kenbare wijze, zoals een bordeel of escortservice;
1.42 seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden, met dien verstande dat onder seksinrichting in elk geval wordt verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.43 voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.44 voorgevelrooilijn
een begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevel van het hoofdgebouw is georiënteerd;

1.45 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

1.46 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:

2.1 afstand van een bouwwerk tot de grens van het bouwperceel:
tussen de (zijdelingse) grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

2.2 bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3 goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

in voorkomende gevallen wordt de druiplijn bepaald overeenkomstig het hieronder staande:



2.4 breedte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de zijgevels.

2.5 dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.6 horizontale diepte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel.

2.7 inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.8 oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Verkeer

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verkeersdoeleinden in de vorm van:
    1. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer-gebiedsontsluitingsweg" een gebiedsontsluitingsweg met maximaal 2 rijstroken;
b. de instandhouding van onverharde en semi-verharde wegen in verband met landschappelijke, cultuurhistorische en/of recreatieve waarden;

een en ander met bijbehorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen, wildbegeleidende en wildbeschermingsvoorzieningen, geluidswerende voorzieningen, parkeervoorzieningen, wandel- en/of fietspaden, openbare nutsvoorzieningen, bermen, wegbeplantingen, sloten.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, ten dienste van de bestemming,

3.2.2 Gebouwen tbv nutsvoorzieningen

Gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen dienen aan het volgende te voldoen:

a. de oppervlakte mag per gebouw niet meer bedragen dan 10 m²;
b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 15 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van lichtmasten maximaal 18 m mag bedragen.

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep;

met de daarbij behorende:

b. tuinen en erven;
c. parkeervoorzieningen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, kunstwerken.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen op de in lid '4.1' bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;
c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'twee-aaneen' zijn uitsluitend twee-aaneengebouwde woningen toegestaan;
d. voor zover de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is opgenomen, mag het aantal woningen niet meer bedragen dan ter plaatse van de voorgenoemde aanduiding is weergegeven;
e. de bouw- en goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m.), maximum bouwhoogte (m.);
f. hoofdgebouwen dienen met een kap te worden afgedekt.

4.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

a Aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen achter de voorgevelrooilijn

Voor het bouwen van aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen achter de voorgevelrooilijn gelden de volgende bepalingen:

1. aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ter plaatse van de bouwaanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd, waarbij aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen op minimaal 1 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw dienen te worden gebouwd;
2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en/of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt maximaal 60 m² per bouwperceel, met dien verstande dat voor bouwpercelen die groter zijn dan 1.000 m² geldt, dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 75 m² per bouwperceel mag bedragen;
3. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt maximaal 50 m²;
4. het buiten het bouwvlak gelegen gedeelte van het bouwperceel mag voor ten hoogste 50% worden bebouwd;
5. de goothoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 m en met een maximum van 4 m;
6. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
7. de bouwhoogte van aan-, en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m.

b Aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn

Voor het bouwen van ondergeschikte aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn gelden de volgende bepalingen:

1. ondergeschikte aan- en/of uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend aan de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
2. de horizontale diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
3. de breedte mag niet meer bedragen dan 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
4. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,5 m en niet meer dan 4 m;
5. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 8 m²;
6. de afstand tot het openbaar gebied mag niet minder bedragen dan 2 m;
7. in afwijking van het bovenstaande is per woning maximaal één bijgebouw toegestaan, uitsluitend in de vorm van een voertuigstalling voor minder validen met een oppervlakte van niet meer dan 3,5 m² en een hoogte van niet meer dan 1,5 m.

c Aan- en/of uitbouwen voor de voorgevelrooilijn tezamen met een overkapping/luifel

In afwijking van het bepaalde in 4.2.2 onder a mogen aan- en/of uitbouwen voor de voorgevelrooilijn gebouwd worden tezamen met een overkapping/luifel, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. deze uitsluitend aan de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd;
2. de horizontale diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
3. de gezamenlijke breedte van aan- en/of uitbouwen en overkappingen/luifels mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
4. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,5 m en niet meer dan 4 m;
5. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en/of uitbouwen mag niet meer bedragen dan 8 m²;
6. de oppervlakte van de overkapping/luifel mag niet meer bedragen dan 4 m²;
7. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en/of uitbouwen en overkapping/luifel mag niet meer bedragen dan 10 m²;
8. de afstand tot het openbaar gebied mag niet minder bedragen dan 2 m.

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande, dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan ten hoogste 1 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:
    1. 8 m voor vlaggenmasten;
    2. 3 m voor speeltoestellen;
    3. 2,5 m voor pergola's
    4. 3 m voor andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
c. voor carports en overkappingen, anders dan bedoeld in lid 4.2.2 onder c, geldt dat:
    1. deze 1 m voor of ten minste 0,5 m achter de voorgevel worden gebouwd;
    2. de hoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
    3. de oppervlakte niet meer dan 30 m2 mag bedragen.

4.2.4 Zwembaden

Voor het bouwen van zwembaden gelden de volgende bepalingen:

a. zwembaden mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 1 m;
c. de afstand tot de grens van het bouwperceel mag niet minder bedragen dan 2 m;
d. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m²;
e. de gezamenlijke oppervlakte aan bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van die aanduiding.

4.2.5 Voorwaardelijke verplichting waterberging

a. Bij bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of afwijken dient hydrologisch neutraal gebouwd te worden door een bergingscapaciteit van minstens 36,84 m³ te realiseren. De te realiseren voorzieningen dienen op het eigen terrein aangebracht te worden. Deze hydrologische voorzieningen dienen daarna in stand te worden gehouden.
b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in '4.2.5' onder a voor een andere norm en / of andere methode om te voorzien in de omgang met het regenwater.

4.2.6 Voorwaardelijke verplichting hoogte vloerpeil

a. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen dient het vloerpeil van de begane grond hoger dan 1 meter boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) te worden gerealiseerd.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 4.2.2 onder a, sub b voor het toestaan van een grotere horizontale diepte, met dien verstande dat de horizontale diepte niet meer dan 3 m mag bedragen;
b. lid 4.2.2 onder a, sub f voor het toestaan van een kleinere afstand tot het openbaar gebied;
c. lid 4.2.2 onder b, sub b voor het toestaan van een grotere horizontale diepte, met dien verstande dat de horizontale diepte niet meer dan 3 m mag bedragen;
d. lid 4.2.2 onder b, sub f voor het toestaan van een kleinere afstand tot het openbaar gebied;

een en ander met inachtneming van de volgende voorwaarden:

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische en archeologische waarden;
g. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
h. voldaan wordt aan de Wet geluidhinder;
i. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Gebruik overeenkomstig de bestemming conform lid '4.1' is enkel toegestaan onder de voorwaarde dat er binnen een termijn van maximaal 1 jaar na ingebruikname uitvoering is gegeven aan de aanleg en vervolgens instandhouding van het landschappelijke inpassingsplan zoals opgenomen in bijlage '1' of een vergelijkbaar landschappelijk inpassingsplan ter beoordeling van het bevoegd gezag.

4.4.2 Voorwaardelijke verplichting parkeren

Gebruik overeenkomstig de bestemming conform lid '4.1' is enkel toegestaan onder de voorwaarde dat er binnen het plangebied voldoende parkeerplaatsen conform de parkeernormen van het CROW zijn aangelegd en in stand worden gehouden.

4.4.3 Voorwaardelijke verplichting waterberging

a. Bij bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of afwijken dient hydrologisch neutraal gebouwd te worden door een bergingscapaciteit van minstens 36,84 m³ te realiseren. De te realiseren voorzieningen dienen op het eigen terrein aangebracht te worden. Deze hydrologische voorzieningen dienen daarna in stand te worden gehouden.
b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.4.3 onder a voor een andere norm en / of andere methode om te voorzien in de omgang met het regenwater.

4.4.4 Aan huis verbonden beroep

Binnen de bestemming is het gebruik van een deel van de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van een aan huis verbonden beroep toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. het (mede) ten behoeve van een aan huis verbonden beroep in gebruik te nemen vloeroppervlak maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen mag bedragen met een maximum van 50 m²;
b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c. de activiteit mag niet leiden tot gebruik van extra parkeerruimte binnen het openbaar gebied;
d. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden; hieronder worden niet begrepen handelsactiviteiten via het internet;
e. vanaf de openbare weg zijn zichtbare excessieve reclame-uitingen niet toegestaan.

4.4.5 Strijdig gebruik

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen, het gebruiken en/of het laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

a. vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteit

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.4.5 onder b voor de uitoefening van een aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. het ten behoeve van de aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit in gebruik te nemen vloeroppervlak bedraagt maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen met een maximum van 50 m²;
b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd, tenzij wordt aangetoond dat geen onevenredige parkeerdruk ontstaat in het openbaar gebied;
d. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit alsmede handelsactiviteiten via het internet;
f. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 2

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud en bescherming van waardevolle verwachte archeologische informatie in de bodem. Het gaat hierbij om gebieden met een hoge archeologische verwachting.

5.2 Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 120 m² dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
b. In afwijking van het gestelde onder a hoeft de aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouwen geen rapport als bedoeld onder a te overleggen, indien:
    1. de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen betrekking heeft op het vervangen van bestaande bebouwing (waaronder bestaande ondergrondse kelders), waarbij de oppervlakte aan bebouwing niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;
    2. de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen betrekking heeft op het uitbreiden van bestaande bebouwing tot maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering;
    3. de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen betrekking heeft op het bouwen in de bodem tot een diepte van 0,30 m onder het bestaande maaiveld;
    4. naar oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
c. Indien uit het onder a genoemde rapport of uit de beschikbare informatie als bedoeld in b onder 4, blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning voor bouwen:
    1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
    2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
    3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te stellen kwalificaties;
    4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.

5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

5.3.1 Omgevingsvergunningsplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet bepaalde is het verboden op of in de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

a. grondwerkzaamheden, zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, diepploegen, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleg van drainage, verwijderen van funderingen en aanleg of rooien van bos, boomgaard, boom- of fruitteelt of diepwortelende beplanting.
b. graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
c. aanleggen van leidingen;

d. verlagen van de waterstand.

5.3.2 Uitzonderingen

Het onder 5.3.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. In het kader van archeologisch onderzoek en archeologische opgravingen, mits deze worden verricht door een ter zake deskundige als bedoeld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;
b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen, drainage, kabels, leidingen en beplantingen voor zover deze werkzaamheden zich beperken tot reeds geroerde gronden;
c. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik, waaronder de aanleg van teeltondersteunende voorzieningen;
d. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 0,30 m onder het bestaande maaiveld;
e. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft over een maximale oppervlakte van 120 m².
f. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
g. voor werken en werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan legaal in uitvoering zijn of legaal kunnen worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning;
h. ingeval op grond van de Monumentenwet een vergunning is vereist.

5.3.3 Verlening

a. De onder 5.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld;
b. Indien het rapport of andere beschikbare informatie daartoe aanleiding geeft, dient op advies van een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het bevoegd te stellen kwalificaties zonodig archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden.

5.3.4 Voorwaarden

Overeenkomstig het in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalde kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kunnen zij voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden.

5.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, teneinde:

a. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken gronden geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;
b. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 1 op te nemen, indien uit nader onderzoek blijkt, dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Algemene bouwregels

7.1 Ondergeschikte bouwdelen

Overschrijding van het bouwvlak is toegestaan voor ondergeschikte bouwdelen, mits het bouwdeel ondergeschikt is en een diepte heeft van maximaal 0,75 m.

7.2 Ondergronds bouwen

De regels inzake situering van bouwwerken als bedoeld in hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan gelden, voor zover van toepassing, ook in geval van ondergronds bouwen en met dien verstande, dat:

a. alleen ondergronds mag worden gebouwd waar bovengrondse bebouwing aanwezig is;
b. de verticale diepte niet meer dan 5 m mag bedragen;
c. in afwijking van het hierboven bepaalde onder a mag, waar geen bovengrondse bebouwing aanwezig is, maximaal 25 m² ondergronds worden gebouwd in aansluiting op de onder a bedoelde ondergrondse bebouwing.

7.3 Afwijking ondergronds bouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 7.2 onder a ten behoeve van het ondergronds bouwen in verband met de aanleg van waterbergende voorzieningen met dien verstande dat:

a. de verticale diepte maximaal 5 m mag bedragen;
b. de bebouwde oppervlakte per aan te leggen voorziening maximaal 700 m² mag bedragen;
c. deze voorzieningen uitsluitend worden gesitueerd binnen het openbaar gebied;
d. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
e. het woon- en leefklimaat niet onevenredig mogen worden aangetast.

7.4 Waterdicht bouwen

Indien wordt gebouwd onder peil, dient waterdicht gebouwd te worden.

7.5 Parkeren

a. Bij het bouwen en het wijzigen van het bestaande gebruik zoals toegestaan op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2, dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig het 'Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen', dat op 16 juni 2016 in werking is getreden, of de rechtsopvolger(s) daarvan.
b. Van het bepaalde onder a. kan worden afgeweken, indien kan worden aangetoond dat op andere wijze is voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1 Hydrologische beschermingszone

Ter plaatse van de aanduiding "Hydrologische beschermingszone" geldt ter bescherming van de waterhuishoudkundige situatie en de voorkomende natuurwaarden, het volgende:

8.1.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a Omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:

a. verzetten van grond van meer dan 100 m³ of op een diepte van meer dan 60 cm onder maaiveld een en ander voorzover geen vergunning vereist is in het kader van de Ontgrondingenwet;
b. de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van een reeds bestaande drainage;
c. het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkingen;
d. het aanbrengen van niet-omkeerbare verhardingen en/of verharde oppervlakten van meer dan 100 m2 anders dan een bouwwerk.

b Uitzonderingen vergunningplicht

Het in a vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:

a. zover de daar genoemde werken en werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een bouwvlak;
b. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met uitzondering van permanente teeltondersteunende voorzieningen;
c. werken en werkzaamheden, waarmee is of mag worden begonnen op moment van in werking treden van het bestemmingsplan.

c Verlening

De in a genoemde omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien door die werken en/of werkzaamheden of door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de waterhuishoudkundige situatie niet onevenredig wordt of kan worden aangetast.

d Advies waterstaatsgezag

Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in a hoort het bevoegd gezag het ter plaatse bevoegde waterstaatsgezag.

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

9.1 Strijdig gebruik

Onder verboden gebruik wordt in elk geval verstaan:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge het bepaalde in hoofdstuk 2;

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge ingevolge het bepaalde in hoofdstuk 2;
e. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel een escortbedrijf;
f. een gebruik van aan- of uitbouwen of bijgebouwen bij woningen als afhankelijke woonruimte.

9.2 Parkeren

a. Bij het bouwen en het wijzigen van het bestaande gebruik zoals toegestaan op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2, dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig het 'Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen', dat op 16 juni 2016 in werking is getreden, of de rechtsopvolger(s) daarvan.
b. Van het bepaalde onder a. kan worden afgeweken, indien kan worden aangetoond dat op andere wijze is voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in het plan:

a. voor het afwijken van de voorgeschreven goothoogte, (bouw)hoogte, oppervlakte, inhoud en afstand van bouwwerken, dan wel een voorgeschreven bebouwingspercentage, eventueel met overschrijding van de bouwgrenzen, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in deze regels voorgeschreven afmetingen en afstanden. In afwijking van het bepaalde hierboven is dit op de (bouw)hoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen uitsluitend van toepassing indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
    1. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad.
    2. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige stedenbouwkundige en/of architectonische waarden.
b. om bij de uitvoering van het plan af te wijken van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en overige aanduidingen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein en er geen dringende redenen zijn die zich tegen de afwijking verzetten, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen is geregeld niet meer dan 2,5 m bedraagt;
c. om bij de uitvoering van het plan af te wijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen is geregeld niet meer dan 2,5 m bedraagt;
d. het plaatsen van een antenneopstelpunt ten behoeve van de mobiele telecommunicatie, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
    1. Het antenneopstelpunt wordt geplaatst op of aan een als zodanig op aangeduide antennemast, dan wel op of aan een bouwwerk, niet zijnde een woning.
    2. Het antenneopstelpunt is aantoonbaar noodzakelijk voor een adequaat dekkend netwerk voor mobiele telecommunicatie.
    3. De hoogte van de antennespriet bedraagt niet meer dan 6 m.

Artikel 11 Overige regels

11.1 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 12 Overgangsrecht

12.1 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
   a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
   b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid onder artikel 12.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
3. Het eerste lid onder artikel 12.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 12.2, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 12.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
4. Het eerste lid onder artikel 12.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 13 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Groenewoudseweg, Alverna'.

Bijlagen bij de regels

Bijlage 1 Landschappelijke inpassing

Verbeelding

buro-sro.nl



LEGENDA

plangebied

Enkelbestemmingen

V Verkeer

W Wonen

Dubbelbestemmingen

WR-A2 Waarde - Archeologie 2

Gebiedsaanduidingen

milieuzone - Hydrologische beschermingszone

Functieaanduidingen

(sv-gow) specifieke vorm van verkeer - gebiedsontsluitingsweg

Bouwvlakken

bouwvlak

Bouwaanduidingen

[bg] bijgebouwen

[tae] twee-aaneen

Maatvoeringen

4 maximum aantal wooneenheden

4 / 8 maximum goothoogte (m) / maximum bouwhoogte (m)

Overig

ondergrond_KAD_21 feb 2019

Meters
0 1 2 3 4 5 10 15 20 25

N

Bestemmingsplan Groenewoudseweg, Alverna Gemeente Wijchen

idn	: NL.IMRO.0296.BGBGroenewoudseweg-OW01
schaal	: 1:500
formaat	: A4
projectnr.	: 56.20.01
laatst gew.	: juli 2020
tekenaar	: TV
www.buro-sro.nl	: Vestiging Arnhem

BURO SRO

GEMEENTE WIJCHEN
INGEKOMEN
07 SEP 2020
Nr. _____ Afd.
Kopie verstrekt aan:

Wijchen, 7 september 2020

Betreft: zienswijze en bezwaar ontwerp bestemmingsplan Groenewoudseweg, Alverna, gemeente Wijchen. Identificatienummer: NL.IMRO.0296.BGBGroenwoud-OW01.

Geachte leden van de gemeenteraad Wijchen,

Met dit schijven wil ondergetekende en zijn zienswijze mededelen en tevens bezwaar aantekenen tegen het ontwerp bestemmingsplan Groenewoudseweg, op de hoek met Heikampseweg 2 te Alverna in de gemeente Wijchen. Het plan voorziet in het bouwen van 2 x 2 onder 1 kap woningen voor de doelgroepen starters en senioren.

Ten eerste:
Ik vrees erg voor aantasting van mijn privacy doordat de zijgevel van mijn woning voor ± 50% uit glas bestaat en ik daardoor veel inkijk krijg. Te meer ook omdat mijn woning het type van een open kamer-keuken heeft en dit dus de gehele dag ook mijn leefruimte is.

Ten tweede:
Ik voorzie flinke planschade. Mijn vrije uitzicht vanuit de zijgevel (zie hierboven) wordt ernstig belemmerd door de nieuwe bebouwing. Nu heb ik zicht op de prachtige monumentale beukenboom maar straks kijk ik, vlak voor mijn neus, naar een ± 7m hoge bakstenen muur. Mede hierdoor zal dit ook verstrekkende gevolgen hebben voor de waarde van mijn woning. Met de afbreuk van het vrije uitzicht en ook het krijgen van naaste buren zal dit een waardevermindering van mijn woning betekenen die t.z.t. toch als mijn pensioen moet gaan dienen.

Ten derde:
Hou ik mijn hart vast dat de aan de rand van de kern Alverna de zo schitterende monumentale beukenboom t.z.t. toch gekapt zal gaan worden. In de toelichting hierover wordt gesteld dat hinder van de boom, zoals een belemmering van zonlichtval op zonnepanelen nóóit een reden kan zijn om de boom te kappen. Maar ik kan nog een aantal andere redenen opnoemen waardoor de monumentale boom t.z.t. wel het loodje moet gaan leggen. Bedenk dat de nieuwe bewoners van de vier woningen zeker gaan klagen over bv erg veel blad overlast; weinig zonlicht in de woning; dakgoten en regenpijpen raken verstopt; vogels poepen op terrein en auto's ed.; wortels drukken de bestrating omhoog en beschadigen de riolering; overhangende en afbrekende takken (stormgevaar) enz., en eisen dat de boom om al deze redenen gekapt dient te worden. Dit zou naar mijns inziens onacceptabel zijn.
Kortom, elk gezond denkend mens weet dat als je de situatie ter plaatse eens kritisch gaat bekijken, zeker nu er nog blad aan de boom zit, 4 bouwkavels, zoals het ontwerp bestemmingsplan aangeeft, volstrek absurd is en er bovengenoemde voorziene problemen gaan ontstaan als er zo dichtbij en gedeeltelijk ook nog onder deze monumentale beukenboom gebouwd zal gaan worden. Om de bovenvermelde problemen met de monumentale beukenboom drastisch te verminderen zou 1 woning op de al bestaande bouwkavel met wat passen en meten wel lukken mits de voorgevel en de

inrit gesitueerd zal worden aan de Heikampseweg.

P.s. kan iemand mij garanderen, en wel zwart op wit, dat de monumentale beukenboom om o.a. alle bovengenoemde redenen nóóit gesnoeid, behalve het noodzakelijke onderhoud en het dus geen afbreuk doet aan de grote en vorm van de boom, en gerooid mag worden?

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijk groet,

Beantwoording zienswijzen in het kader van het bestemmingsplan in ontwerp "Groenewoudseweg, Alverna, Gemeente Wijchen" (NL.IMRO.0296.BGBGroenwoudseweg-OW01)

1) Schriftelijke zienswijze van , ingekomen 7 september 2020.

De zienswijze is schriftelijk binnen de daarvoor gestelde termijn ingekomen.

1. *De indiener van de zienswijze vreest voor aantasting van zijn privacy doordat de zijgevel van zijn woning tot ± 50% uit glas bestaat en daardoor veel inkijk krijgt. Te meer omdat de woning een open kamer-keuken heeft en dit dus de gehele dag ook de leefruimte is.*

   In de bestaande situatie betreft het plangebied een woonperceel waar planologisch al één woning is toegestaan. De te realiseren woningen betreffen daarmee geen geheel nieuwe functie. Op het plangebied rust al reeds een woonbestemming. Daardoor is in de huidige planologische situatie al enige vorm van inkijk te verwachten. Daarnaast is de mogelijkheid van inkijk in de woning aan de Groenewoudsewseg 81 vanuit de geplande woningen reeds beperkt door de aanwezige begroeiing. Van inbreuk op de privacy door realisatie van het onderhavige plan is geen sprake.

2. *De indiener van de zienswijze stelt dat hij flinke planschade voorziet. Zijn vrije uitzicht vanuit de zijgevel (zie hierboven) wordt ernstig belemmerd door de nieuwe bebouwing. Nu is er zicht op de prachtige monumentale beukenboom maar straks staat er een ± 7m hoge bakstenen muur. Mede hierdoor zal dit ook verstrekkende gevolgen hebben voor de waarde van zijn woning. Met de afbreuk van het vrije uitzicht en ook het krijgen van naaste buren zal dit een waardevermindering van zijn woning betekenen.*

   In de bestaande situatie betreft het plangebied een woonperceel waar planologisch al één woning is toegestaan. De te realiseren woningen betreffen daarmee geen geheel nieuwe functie. Op het plangebied rust reeds een woonbestemming. Daardoor is op basis van de huidige planologische situatie het vrije uitzicht al niet gegarandeerd. Indien de indiener van de zienswijze niettemin van mening is dat zijn woning in waarde daalt door het onderhavige plan, én deze vermeende waardedaling het normaal maatschappelijk risico overstijgt, kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek om tegemoetkoming in planschade worden ingediend bij ons college.

   3. *Het baart de indiener van de zienswijze zorgen dat de monumentale beukenboom toch gekapt zal gaan worden. In de toelichting hierover wordt gesteld dat hinder van de boom, zoals een belemmering van zonlichtval op zonnepanelen nóóit een reden kan zijn om de boom te kappen. De indiener van de zienswijze geeft nog een aantal andere redenen waardoor de monumentale boom t.z.t. wel gekapt gaat worden. De nieuwe bewoners van de vier woningen gaan zeker klagen over bv erg veel bladoverlast; weinig zonlicht in de woning; dakgoten en regenpijpen raken verstopt; vogels poepen op terrein en auto's ed.; wortels drukken de bestrating omhoog en beschadigen de riolering; overhangende en afbrekende takken (stormgevaar) enz., en eisen dat de boom om al deze redenen gekapt dient te worden. Kortom, elk gezond denkend mens weet dat als je de situatie ter plaatse eens kritisch gaat bekijken zeker nu er nog blad aan de boom zit, 4 bouwkavels, zoals het ontwerp bestemmingsplan aangeeft, volstrek absurd is en er bovengenoemde voorziene problemen gaan ontstaan als er zo dichtbij en gedeeltelijk ook nog onder deze monumentale beukenboom gebouwd*

zal gaan worden. De indiener van de zienswijze stelt om de bovenvermelde problemen met de monumentale beukenboom drastisch te verminderen zou 1 woning op de al bestaande bouwkavel met wat passen en meten wel lukken mits de voorgevel en de inrit gesitueerd worden aan de Heikampseweg. Daarnaast geeft de indiener van de zienswijze aan een garantie te willen, en wel zwart op wit, dat de monumentale beukenboom om o.a. alle bovengenoemde redenen nóóit gesnoeid, behalve het noodzakelijke onderhoud en het dus geen afbreuk doet aan de grote en vorm van de boom.

Bij de landschappelijke inrichting van het plangebied is ook rekening gehouden met de omvangrijke beuk die ter hoogte van de nieuwe woningen aan de andere kant van de Groenewoudseweg staat. De beuk is prominent aanwezig in het straatbeeld en aangewezen als waardevolle boom. De takken reiken tot in het plangebied. Deze boom dient behouden te blijven. Bij werkzaamheden moet rekening gehouden worden met de boom. De initiatiefnemer van het voorliggende plan heeft een realisatieovereenkomst met de gemeente Wijchen afgesloten waarin is opgenomen dat de beuk aan de overzijde van het plangebied is aangewezen als een waardevolle boom. Dat deze duurzaam in stand dient te worden gehouden. En het niet toegestaan is deze op enige wijze te snoeien zonder voorafgaande toestemming van de gemeente.

Groenewoudseweg 2 Alverna

Gemeente Wijchen

Legenda

- nieuwbouw woningen 2x twee-onder-een-kap
- ruimte voor garage (optioneel)
- doorgang minimaal 3,5 meter breed
- parkeren op eigen terrein
- groene erfscheiding
- langsparkeren aan Heikampseweg
- bestaande bomen

Voorwaardelijk verplicht

- opvang hemelwater op eigen terrein door middel van oppervlakkige of ondergrondse berging
- haag voorzijde maximaal 1 m hoog van gebiedseigen soort (bijvoorbeeld: Beuk, Veldesdoorn, Meidoorn, Liguster)
- voortzetting houtwal met boom en struikvormers van gebiedseigen soorten (bijvoorbeeld: Vlier, Lijsterbes, Meidoorn, Sleedoorn, Wilde Roos, Berk, Es, Els)

Meters
0 1 2 3 4 5 10 15 20 25

Schetsontwerp

10 jan. 2020

BURO SRO

NUL-OP-DE-METER: COMFORTABEL WONEN ZONDER ENERGIEREKENING

Alle 4 woningen in Alverna zijn 'nul-op-de-meter'. Dat betekent dat ze per jaar net zo veel energie opwekken als ze nodig hebben. Dit is financieel aantrekkelijk, maar is vooral ook heel comfortabel.

Aangenaam binnenklimaat

Een van de kenmerken van een nul-op-de-meterwoning is de uitstekende isolatie. Daardoor gaat in de winter weinig warm te verloren en blijft het in de zomer heerlijk koel in huis. Ook de ventilatie is goed geregeld: er is voldoende frisse lucht zonder tocht. Vloerverwarming en -koeling zorgen voor een gelijkmatige, aangename warmte in de woning.

Zelf energie opwekken

Op iedere woning liggen zonnepanelen. Deze leveren voldoende energie voor verwarming, ventilatie, warmwater- en stroomverbruik. Dat betekent dat je bij gemiddeld verbruik geen energierekening hebt. Er is geen gasaansluiting; de woning is volledig elektrisch. Een woning die op de toekomst gericht is.

Mooi meegenomen

Je woning voldoet nu al aan de beoogde eisen voor 2030. Dat is gunstig voor de waardeontwikkeling van je woning. Ook goed om te weten: je kunt voor nul-op-de-meterwoningen een hogere hypotheek krijgen. Sommige banken bieden bovendien groenhypotheken met een aantrekkelijke rentekorting. Vraag er eens naar tijdens je hypotheekgesprek.



NUL-OP-DE-METER UITGELEGD

Hoe werkt nul-op-de-meter?

De naam zegt het al: de energiemeter komt over een jaar genomen bij gemiddeld verbruik uit op nul. Dit komt omdat de zonnepanelen op de woning voldoende energie opwekken. In de eerste plaats voor de installaties in de woning zelf: de verwarming, ventilatie, warmwaterinstallatie en verlichting. Op basis van een wettelijke norm – de zogeheten Energie Prestatie Norm (EPN) – is berekend hoeveel energie hiervoor nodig is. Daarnaast heb je natuurlijk ook energie nodig voor huishoudelijk gebruik. Bijvoorbeeld voor de koelkast, de tv en het opladen van je mobiele telefoon. Ook hiervoor wekken de zonnepanelen energie op. Voor beide soorten energieverbruik geldt: de opgewekte energie is voldoende als je binnen de norm energie verbruikt.

Wat als de meter niet precies op nul uitkomt?

Je gezinssituatie, het weer en je verbruiksgedrag bepalen uiteindelijk of je daadwerkelijk op nul uitkomt. Woon je alleen, ben je weinig thuis en heb je alleen maar apparaten met een energiezuinig label? Dan is er een kans dat je meer opwekt dan je verbruikt. Met de huidige regelgeving verdien je in dat geval zelfs geld met de woning. Andersom is ook mogelijk. Heb je een groter gezin, is de verwarming overdag vaak aan, ga je veel in bad of heb je veel oude energieslurpende apparaten in huis? Dan heb je waarschijnlijk toch een energierekening aan het eind van het jaar. Ook al komt je energiemeter in zo'n geval niet op nul uit; de woning levert je toch nog altijd een flinke besparing op je energielasten op.

ELEKTRABUNDEL VOOR WONING

(verwarming, warm water, ventilatie, verlichting)

Gebaseerd op EPN

\+

ELEKTRABUNDEL VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

(bijv. tv, koelkast, opladen van mobiele telefoon)

Gebaseerd op uitgangspunten ministerie BZK

=

ELEKTRABUNDEL TOTAAL

nul-op-de-meter

- Duurzame verwarming door een aardwarmtepomp. Deze haalt voorverwarmde energie uit de bodem rondom de woning. Eén van de meest duurzame manieren om te verwarmen en warm water te maken. De warmtepomp staat op zolder, in de gang of in de garage.
- Warmwaterboiler. Het water hierin wordt opgewarmd door de warmtepomp.
- Slimme ventilatie voor een aangenaam binnenklimaat. De mechanische ventilatie voert automatisch de juiste hoeveelheid binnenlucht af. De roosters zorgen voor de aanvoer van frisse lucht
- Isolerend HR++glas
- Vloerverwarming en -koeling
- Elektrisch koken

GOED VOOR HET MILIEU

Natuurlijke energiebronnen

Iets goeds doen voor het milieu? Als bewoner van een nul-op-de-meterwoning doe je dat automatisch. Je gebruikt geen gas, maar alleen natuurlijke bronnen zoals de zon en aardwarmte. Zo doe je elke dag iets goeds voor de wereld.

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

GROENEWOUDSEWEG (ONG.)

TE WIJCHEN

Bodem

Rapportage verkennend bodemonderzoek

Groenewoudseweg (ong.) te Wijchen

Opdrachtgever	Buro SRO Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem
Rapportnummer	9350.001
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	16 april 2019
Vestiging	Zuid-Holland Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 rotterdam@econsultancy.nl
Opsteller	ing. M.M.A. van Neerven
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	ir. F.F.J.M. Top
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Betrouwbaarheid

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 1

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE 1

3 VOORONDERZOEK 2

3.1 Geraadpleegde bronnen 2
3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie 2
3.3 Toekomstige situatie 3
3.4 Calamiteiten 3
3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 3
3.6 Aangrenzende terreindelen/percelen 3
3.7 Terreininspectie 3
3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 3
3.9 Bodemopbouw en geohydrologie 4

4 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 4

5 VELDWERK 4

5.1 Algemeen 4
5.2 Grondonderzoek 4
5.2.1 Uitvoering veldwerk 4
5.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 5
5.3 Grondwateronderzoek 5
5.3.1 Uitvoering veldwerk 5
5.3.2 Bemonstering 5

6 LABORATORIUMONDERZOEK 6

6.1 Uitvoering analyses 6
6.2 Toetsingskader 6
6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 7

7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES 8

BIJLAGEN:

1. - Topografische ligging van de locatie
2a. - Locatieschets
2b. - Foto's onderzoekslocatie
3. - Boorprofielen
4a. - Analysecertificaten
4b. - Getoetste analyseresultaten
5. - Toetsingskader Circulaire bodemsanering

1 INLEIDING

Buro SRO heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op de locatie Groenewoudseweg (ong.) te Wijchen.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging, alsmede de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de bestemmingsplanwijziging, alsmede de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1).

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 1.500 m²) is gelegen aan de Groenewoudseweg (ong.) te Wijchen (zie bijlage 1). De percelen, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, zijn kadastraal bekend gemeente Wijchen, sectie C, nummers 1703 en 1980 (ged).

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 9,0 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 180.913, Y = 423.945.

3 VOORONDERZOEK

3.1 Geraadpleegde bronnen

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek uitgevoerd op basis van de NEN 5725. In tabel I zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen.

Tabel I. ***Geraadpleegde bronnen***

Onderdeel	Bron
Historisch, huidig en toekomstig gebruik	Opdrachtgever (contactpersoon mevrouw E. Baeten), d.d. 25 februari 2019
Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek	Gemeente Wijchen (contactpersoon: mevrouw D. Nelissen) d.d. 4 april 2019 Provincie Gelderland (online bodemportaal), d.d. 28 maart 2019
Locatiegegevens van internet: - historisch topografisch kaartmateriaal - basisregistratie grootschalige topografie - kadastrale gegevens - hoogtekaart - luchtfoto's - Google streetview - provinciale bodeminformatie - bodemopbouw - geo(hydro)logie - kabels en leidingen	 www.topotijdreis.nl www.pdok.nl www.kadaster.nl www.ahn.nl webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms maps.google.nl www.bodemloket.nl maps.bodemdata.nl www.dinoloket.nl www.kadaster.nl/klic-wion
Terreininspectie	Uitgevoerd door medewerker Econsultancy, d.d. 29 maart 2019

3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 - 1997 blijkt, dat de onderzoekslocatie altijd in gebruik is geweest als natuurgebied. Rond 1998 is er een vijver gerealiseerd (± 270 m^2). Rond 2015 is de vijver op het westelijke terreindeel gedempt. Tot op heden is de situatie onveranderd gebleven.

De onderzoekslocatie is momenteel onderdeel van een siertuin behorende bij het woonhuis. Gelegen op het oostelijke terreindeel is een (droog staande) vijver met een sierbrug. De onderzoekslocatie is volledig onverhard. Op het noordelijk deel van de locatie is een opberghok aanwezig.

Voor zover bij de opdrachtgever, de gemeente Wijchen en provincie Gelderland bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie.

3.3 Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens woonhuizen op de locatie te bouwen.

3.4 Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de provincie Gelderland en gemeente Wijchen blijkt, niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

3.6 Aangrenzende terreindelen/percelen

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aangrenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende terreindelen is als volgt:

- aan de noordzijde bevindt zich een woning met erf;
- aan de oostzijde bevindt zich een woning met erf;
- aan de zuidzijde bevindt zich een weg (Groenwoudseweg);
- aan de westzijde bevindt zich een weg (Heikampseweg).

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten.

3.7 Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 3.2.

Op het noordwestelijk deel van de onderzoekslocatie is een afrastering aangetroffen die uit asbestverdachte golfplaten bestaat. De platen zijn nog volledig intact, waardoor er geen bodemverontreiniging wordt verwacht.

3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

Volgens de bodemkwalitietskaart van regio MARN is de ontgravingsklasse van de bovengrond als de ondergrond "Landbouw/natuur".

3.9 Bodemopbouw en geohydrologie

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een duinvaaggronden, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit grof zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 6,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 2,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in westelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.

4 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV-NL). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.

5 VELDWERK

5.1 Algemeen

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen.

5.2 Grondonderzoek

5.2.1 Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 29 maart 2019 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer L. Simons. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

In het totaal zijn er met behulp van een 11 boringen geplaatst; 8 boringen tot 0,5 m -mv, 2 boringen tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 4,1 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.

5.2.2 Zintuiglijke waarnemingen

De bodem bestaat voornamelijk uit sterk siltig, matig fijn zand. De bovengrond is bovendien zwak humeus. Plaatselijk bestaat de bovengrond uit sterk zandig leem. De bovengrond is plaatselijk zwak grindig. Tot 1,5 m -mv bestaat de ondergrond uit matig siltig, matig grof zand. Zeer plaatselijk komt in de ondergrond een kleilaag voor. Vanaf 1,5 m -mv bestaat de ondergrond uit zwak gleyhoudend, sterk zandig leem. De diepe ondergrond bestaat uit matig siltig, matig grof zand.

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen puin(resten) of andere asbestverdachte materialen aangetroffen.

5.3 Grondwateronderzoek

5.3.1 Uitvoering veldwerk

Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 3,1-4,1 m -mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 29 maart 2019 is ingeschat.

5.3.2 Bemonstering

De grondwaterbemonstering is op 5 april 2019 uitgevoerd door de heer D.F.H. Schell. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de NEN 5744:2011. Tabel II geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veldmetingen.

Tabel II. ***Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater***

Peilbuis-nummer	Situering peilbuis	Filterstelling (m -mv)	Grondwaterstand (m -mv)	Elektrisch Geleidingsvermogen (µS/cm)	Troebelheid (NTU)	Zuurgraad (pH)
01	centraal op onderzoekslocatie	3,1-4,1	2,50	476	561	5,96

6 LABORATORIUMONDERZOEK

6.1 Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonster van de bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 3 grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:

- *standaardpakket grond:*
  droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie;

- *standaardpakket grondwater:*
  metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.

Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten.

Tabel III. ***Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten***

Grondmeng-monster	Traject (m -mv)	Analysepakket	Bijzonderheden
MM1	01 (1,50 - 2,00) 02 (1,20 - 1,50) 02 (1,50 - 2,00) 03 (1,50 - 2,00)	standaardpakket grond	ondergrond (zintuiglijk schoon)
MM2	01 (0,00 - 0,50) 03 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 08 (0,00 - 0,50) 11 (0,20 - 0,50)	standaardpakket grond	bovengrond (zintuiglijk schoon)
MM3	02 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50) 07 (0,00 - 0,50) 10 (0,00 - 0,50)	standaardpakket grond	bovengrond (zintuiglijk schoon)

6.2 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus:

- *achtergrondwaarde:*
  deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen;

- *streefwaarde:*
  deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;

- *tussenwaarde:*
  deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat;

- *interventiewaarde:*
  deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk.

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

Grond:

- niet verontreinigd:	gehalte ≤ achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
- licht verontreinigd:	gehalte > achtergrondwaarde en ≤ tussenwaarde;
- matig verontreinigd:	gehalte > tussenwaarde ≤ interventiewaarde;
- sterk verontreinigd:	gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:

- niet verontreinigd:	concentratie ≤ streefwaarde en/of detectielimiet;
- licht verontreinigd:	concentratie > streefwaarde en ≤ tussenwaarde;
- matig verontreinigd:	concentratie > tussenwaarde ≤ interventiewaarde;
- sterk verontreinigd:	concentratie > interventiewaarde.

6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden.

Tabel IV. ***Overschrijdingen toetsingskaders grond***

Grondmeng-monster	Traject (m -mv)	Gehalte > AW (licht verontreinigd)	Gehalte > T (matig verontreinigd)	Gehalte > I (sterk verontreinigd)
MM1	01 (1,50 - 2,00) 02 (1,20 - 1,50) 02 (1,50 - 2,00) 03 (1,50 - 2,00)	kobalt	-	-
MM2	01 (0,00 - 0,50) 03 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 08 (0,00 - 0,50) 11 (0,20 - 0,50)	-	-	-
MM3	02 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50) 07 (0,00 - 0,50) 10 (0,00 - 0,50)	-	-	-

Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader overschrijden.

Tabel V. ***Overschrijdingen toetsingskader grondwater***

Grondwater-monster	Situering peilbuis	Concentratie > S (licht verontreinigd)	Concentratie > T (matig verontreinigd)	Concentratie > I (sterk verontreinigd)
01-1-1	centraal op de onderzoekslocatie	-	-	-

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten.

7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Buro SRO heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op de locatie Groenewoudseweg (ong.) te Wijchen.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging, alsmede de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.

De bodem bestaat voornamelijk uit sterk siltig, matig fijn zand. De bovengrond is bovendien zwak humeus. Plaatselijk bestaat de bovengrond uit sterk zandig leem. De bovengrond is plaatselijk zwak grindig. Tot 1,5 m -mv bestaat de ondergrond uit matig siltig, matig grof zand. Zeer plaatselijk komt in de ondergrond een kleilaag voor. Vanaf 1,5 m -mv bestaat de ondergrond uit zwak gleyhoudend, sterk zandig leem. De diepe ondergrond bestaat uit matig siltig, matig grof zand.

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen puin(resten) of andere asbestverdachte materialen aangetroffen.

In de bovengrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt. In het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd.

Conclusie
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van de aangetoonde verontreinigingen bestaan er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de bestemmingsplanwijziging, alsmede de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Indien de op de locatie aanwezig afrastering asbesthoudende blijkt te zijn en deze verwijderd worden, dient dit te gebeuren conform de geldende wet- en regelgeving.

Algemeen
Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.

Econsultancy
Rotterdam, 16 april 2019

Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie



Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht

Projectnummer:	
Projectnaam:	
Datum Veldwerk:	
Schaal:	
Schaal akkoord:	
Paraaf Veldwerk:	

Letop: vaste punten (ook op de foto) en noordpijl!

Legenda

- Boring tot 0,5 m -mv
- Boring tot 2,0 m -mv
- Peilbuis
- Opnamerichting foto
- Grens onderzoekslocatie

Titel: locatieschets A4

Eco nsultancy

PROJECT: 9350.001
SCHAAL: 1:500 DATUM: 10-4-2019
GETEKEND: MNe BIJLAGE: 2a

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 1.

Foto 2.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 3.

Foto 4.

Bijlage 3 Boorprofielen

Legenda (conform NEN 5104)

grind



zand



veen



klei



leem



overige toevoegingen



geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters

overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand



peilbuis



Boorprofielen

Boring: 01



0 gazon

Zand, matig grof, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindig, brokken leem, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, matig plantenresten houdend, donker grijsblauw, Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, zwak gleyhoudend, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

220

Leem, sterk zandig, neutraalbruin, Edelmanboor

240

260

Zand, matig grof, matig siltig, neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak grindig, neutraalbeige, Zuigerboor handmatig

410

Boring: 02



0 gazon

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig grof, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

110

Leem, sterk zandig, zwak gleyhoudend, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

200

Boring: 03



0 gazon

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, matig gleyhoudend, neutraal oranjegrijs, Edelmanboor

200

Boring: 04



0 gazon

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, brokken leem, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 05



0 gazon

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 06



0 gazon

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindig, brokken leem, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Projectcode: 9350.001

Getekend volgens NEN 5104

Boorprofielen

Boring: 07



0 gazon

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 08



0 gazon

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 09



0 gazon

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 10



0 gazon

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 11



0 gazon

20 Leem, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

50 humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

Projectcode: 9350.001

Getekend volgens NEN 5104

Bijlage 4a Analysecertificaten

eurofins | — analytico®

Econsultancy
T.a.v. Monique van Neerven
Max Euwelaan 21-29
3062 MA ROTTERDAM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 08-Apr-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019046012/1
Uw project/verslagnummer	9350.001
Uw projectnaam	
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	29-Mar-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	9350.001	Certificaatnummer/Versie	2019046012/1
Uw projectnaam		Startdatum	29-Mar-2019
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-Apr-2019/10:17
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Lars Simons	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3
	Voorbehandeling				
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses				
S	Droge stof	% (m/m)	83.3	87.9	91.5
S	Organische stof	% (m/m) ds	0.9	1.9	1.8
	Gloeirest	% (m/m) ds	98.0	97.8	98.0
S	Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	15.9	5.2	2.7
	Metalen				
S	Barium (Ba)	mg/kg ds	64	36	25
S	Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20	<0.20
S	Kobalt (Co)	mg/kg ds	13	3.3	<3.0
S	Koper (Cu)	mg/kg ds	15	8.3	8.0
S	Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg ds	24	8.6	4.7
S	Lood (Pb)	mg/kg ds	16	17	16
S	Zink (Zn)	mg/kg ds	56	41	36
	Minerale olie				
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	5.8	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35
	Polychloorbifenylen, PCB				
S	PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 01 (150-200) 02 (120-150) 02 (150-200) 03 (150-200)	29-Mar-2019	10639869
2	MM2 01 (0-50) 03 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 11 (20-50)	29-Mar-2019	10639870
3	MM3 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 10 (0-50)	29-Mar-2019	10639871

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	9350.001	Certificaatnummer/Versie	2019046012/1
Uw projectnaam		Startdatum	29-Mar-2019
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-Apr-2019/10:17
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Lars Simons	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3
S	PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 1)	0.0049 1)	0.0049 1)
	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK				
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	0.050	0.097
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.058
S	Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.059
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.050
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 1)	0.37	0.47

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 01 (150-200) 02 (120-150) 02 (150-200) 03 (150-200)	29-Mar-2019	10639869
2	MM2 01 (0-50) 03 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 11 (20-50)	29-Mar-2019	10639870
3	MM3 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 10 (0-50)	29-Mar-2019	10639871

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019046012/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10639869	01	4	150	200	0537476881	MM1 01 (150-200) 02 (120-150)
10639869	03	4	150	200	0537476877	MM1 01 (150-200) 02 (120-150)
10639869	02	4	120	150	0537476482	MM1 01 (150-200) 02 (120-150)
10639869	02	5	150	200	0537476665	MM1 01 (150-200) 02 (120-150)
10639870	01	1	0	50	0537476878	MM2 01 (0-50) 03 (0-50) 06 (0-!
10639870	03	1	0	50	0537476872	MM2 01 (0-50) 03 (0-50) 06 (0-!
10639870	08	1	0	50	0537476710	MM2 01 (0-50) 03 (0-50) 06 (0-!
10639870	11	2	20	50	0537476481	MM2 01 (0-50) 03 (0-50) 06 (0-!
10639870	06	1	0	50	0537476691	MM2 01 (0-50) 03 (0-50) 06 (0-!
10639871	02	1	0	50	0537476676	MM3 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-!
10639871	07	1	0	50	0537476709	MM3 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-!
10639871	05	1	0	50	0537476682	MM3 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-!
10639871	04	1	0	50	0537476702	MM3 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-!
10639871	10	1	0	50	0537476672	MM3 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-!

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019046012/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019046012/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Econsultancy
T.a.v. Monique van Neerven
Max Euwelaan 21-29
3062 MA ROTTERDAM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 15-Apr-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019050419/1
Uw project/verslagnummer	9350.001
Uw projectnaam	
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	05-Apr-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	9350.001	Certificaatnummer/Versie	2019050419/1
Uw projectnaam		Startdatum	05-Apr-2019
Uw ordernummer		Rapportagedatum	15-Apr-2019/17:13
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Schell	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Metalen		
S	Barium (Ba)	µg/L	38
S	Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20
S	Kobalt (Co)	µg/L	<2.0
S	Koper (Cu)	µg/L	<2.0
S	Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	µg/L	<2.0
S	Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0
S	Lood (Pb)	µg/L	<2.0
S	Zink (Zn)	µg/L	<10
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
S	Benzeen	µg/L	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 [1)]
	BTEX (som)	µg/L	<0.90
S	Naftaleen	µg/L	<0.020
S	Styreen	µg/L	<0.20
	Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
S	Dichloormethaan	µg/L	<0.20
S	Trichloormethaan	µg/L	<0.20
S	Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
S	Trichlooretheen	µg/L	<0.20
S	Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
S	1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S	1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S	cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	01-1-1 01 (310-410)	05-Apr-2019	10654163

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	9350.001	Certificaatnummer/Versie	2019050419/1
Uw projectnaam		Startdatum	05-Apr-2019
Uw ordernummer		Rapportagedatum	15-Apr-2019/17:13
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Schell	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
	CKW (som)	µg/L	<1.6
S	Tribroommethaan	µg/L	<0.20
S	Vinylchloride	µg/L	<0.10
S	1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
S	1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 [1)]
S	1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S	1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S	1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S	Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
	Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
	Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
	Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15
	Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
	Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	01-1-1 01 (310-410)	05-Apr-2019	10654163

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019050419/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10654163	01	1	310	410	0800757078	01-1-1 01 (310-410)
10654163	01	2	310	410	0680394344	01-1-1 01 (310-410)
10654163	01	3	310	410	0680394326	01-1-1 01 (310-410)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019050419/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019050419/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
VOCl (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	9350.001
Datum monstername	29-03-2019
Monsternemer	Lars Simons
Certificaatnummer	2019046012
Startdatum	29-03-2019
Rapportagedatum	08-04-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		15,9						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,3	83,3					
Organische stof	% (m/m) ds	0,9	0,9					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	15,9	15,9					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	64	90,59		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,1986	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	13	18,13	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	15	20,98	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,041	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	24	32,43	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	16	20,03	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	56	77,86	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	10639869	MM1 01 (150-200) 02 (120-150) 02 (150-200) 03 (150-200)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*	groter dan Achtergrondwaarde
**	groter dan Tussenwaarde
***	groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
AW	Achtergrondwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	9350.001
Datum monstername	29-03-2019
Monsternemer	Lars Simons
Certificaatnummer	2019046012
Startdatum	29-03-2019
Rapportagedatum	08-04-2019

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		5,2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87,9	87,9					
Organische stof	% (m/m) ds	1,9	1,9					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,2	5,2					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	36	99,64		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,2297	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	3,3	8,594	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	8,3	15,47	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0478	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	8,6	19,8	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	17	25,26	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	41	83,67	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5	25					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,8	29					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,05	0,05					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37	0,365	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
2	10639870	MM2 01 (0-50) 03 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 11 (20-50)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*	groter dan Achtergrondwaarde
**	groter dan Tussenwaarde
***	groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
AW	Achtergrondwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	9350.001
Datum monstername	29-03-2019
Monsternemer	Lars Simons
Certificaatnummer	2019046012
Startdatum	29-03-2019
Rapportagedatum	08-04-2019

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2,7						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,5	91,5					
Organische stof	% (m/m) ds	1,8	1,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2,7	2,7					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	25	89,08		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,2384	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3,0	6,858	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	8	16,16	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0497	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	4,7	12,95	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	16	24,86	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	36	82,49	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,097	0,097					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,058	0,058					
Chryseen	mg/kg ds	0,059	0,059					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,05	0,05					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,47	0,474	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
3	10639871	MM3 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 10 (0-50)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*	groter dan Achtergrondwaarde
**	groter dan Tussenwaarde
***	groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
AW	Achtergrondwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer	9350.001
Datum monstername	05-04-2019
Monsternemer	Schell
Certificaatnummer	2019050419
Startdatum	05-04-2019
Rapportagedatum	15-04-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Barium (Ba)	µg/L	38	38	-	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,4	3,2	6
Kobalt (Co)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/L	<0,050	0,035	-	0,05	0,05	0,175	0,3
Molybdeen (Mo)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	5	153	300
Nikkel (Ni)	µg/L	<3,0	2,1	-	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/L	<10	7	-	10	65	433	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90						
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Styreen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/L	<1,6						
Tribroommethaan	µg/L	<0,20	0,14					630
Vinylchloride	µg/L	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
1,2-Dichlooretheen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0,42	0,42	-	0,6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5					
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7					
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L		0,77	Geen oordeel mogelijk				

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	10654163	01-1-1 01 (310-410)

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

-	kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*	groter dan Streefwaarde
**	groter dan Tussenwaarde
***	groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
S	Streefwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

AW = achtergrondwaarde
S = streefwaarde
I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)

Stof/niveau	voorkomen in:	Grond/sediment (mg/kg droge stof)		Grondwater (µg/l opgelost, tenzij anders vermeld)	
		AW	**I**	**S**	**I**
I.	**Metalen**				
	antimoon (Sb)	4,0	22	-	20
	arseen (As)	20	76	10	60
	barium (Ba)	-	920*	50	625
	cadmium (Cd)	0,60	13	0,4	6
	chroom (Cr)	55	-	1	30
	chroom III	-	180	-	-
	chroom VI	-	78	-	-
	cobalt (Co)	15	190	20	100
	koper (Cu	40	190	15	75
	kwik (Hg)	0,15	-	0,05	0,3
	kwik (anorganisch)	-	36	-	-
	kwik (organisch)	-	4	-	-
	lood (Pb)	50	530	15	75
	molybdeen (Mo)	1,5	190	5	300
	nikkel (Ni)	35	100	15	75
	tin (Sn)	6,5	-	-	-
	vanadium (V)	80	-	-	-
	zink (Zn)	140	720	65	800
II.	**Anorganische verbindingen**				
	chloride	-	-	100 (mg/l)	-
	cyaniden-vrij	3	20	5	1500
	cyaniden-complex	5,5	50	10	1500
	thiocyanaat	6,0	20	-	1500
III.	**Aromatische verbindingen**				
	benzeen	0,20	1,1	0,2	30
	ethylbenzeen	0,20	110	4	150
	tolueen	0,20	32	7	1000
	xylenen	0,45	17	0,2	70
	styreen (vinylbenzeen)	0,25	86	6	300
	fenol	0,25	14	0,2	2000
	cresolen (som)	0,30	13	0,2	200
	dodecylbenzeen	0,35	-	-	-
	aromatische oplosmiddelen (som)	2,5	-	-	-
IV.	**Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)**				
	naftaleen			0,01	70
	antraceen			0,0007	5
	fenantreen			0,003	5
	fluoranteen			0,003	1
	benzo(a)antraceen			0,0001	0,5
	chryseen			0,003	0,2
	benzo(a)pyreen			0,0005	0,05
	benzo(ghi)peryleen			0,0003	0,05
	benzo(k)fluoranteen			0,0004	0,05
	indeno(1,2,3cd)pyreen			0,0004	0,05
	PAK (som 10)	1,5	40	-	-
V.	**Gechloreerde koolwaterstoffen**				
	vinylchloride	0,10	0,1	0,01	5
	dichloormethaan	0,10	3,9	0,01	1000
	1,1-dichloorethaan	0,20	15	7	900
	1,2-dichloorethaan	0,20	6,4	7	400
	1,1-dichlooretheen	0,30	0,3	0,01	10
	1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)	0,30	1	0,01	20
	dichloorpropanen	0,80	2	0,8	80
	trichloormethaan (chloroform)	0,25	5,6	6	400
	1,1,1-trichloorethaan	0,25	15	0,01	300
	1,1,2-trichloorethaan	0,3	10	0,01	130
	trichlooretheen (Tri)	0,25	2,5	24	500
	tetrachloormethaan (Tetra)	0,30	0,7	0,01	10
	tetrachlooretheen (Per)	0,15	8,8	0,01	40
	monochloorbenzeen	0,20	15	7	180
	dichloorbenzenen	2,0	19	3	50
	trichloorbenzenen	0,015	11	0,01	10
	tetrachloorbenzenen	0,0090	2,2	0,01	2,5
	pentachloorbenzeen	0,0025	6,7	0,003	1
	hexachloorbenzeen	0,0085	2,0	0,0009	0,5
	monochloorfenolen(som)	0,045	54	0,3	100
	dichloorfenolen (som)	0,20	22	0,2	30
	trichloorfenolen (som)	0,0030	22	0,03	10
	tetrachloorfenolen (som)	0,015	21	0,01	10
	pentachloorfenol	0,0030	12	0,04	3
	PCB's (som 7)	0,020	1	0,01	0,01
	chloornaftaleen (som)	0,070	23	-	6
	monochlooranilinen (som)	0,20	50	-	30
	dioxine (som I-TEQ)	0,000055	0,00018	-	-
	pentachlooraniline	0,15	-	-	-

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.

Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

Stof/niveau	voorkomen in:	Grond/sediment (mg/kg droge stof)		Grondwater (µg/l opgelost, tenzij anders vermeld)	
		AW	**I**	**S**	**I**
VI.	**Bestrijdingsmiddelen**				
	chloordaan	0,0200	4	0,02 ng/l	0,2
	DDT (som)	0,20	1,7	-	-
	DDE (som)	0,10	2,3	-	-
	DDD (som)	0,020	34	-	-
	DDT/DDE/DDD (som)	-	-	0,004 ng/l	0,01
	aldrin	-	0,32	0,009 ng/l	-
	dieldrin	-	-	0,1 ng/l	-
	endrin	-	-	0,04 ng/l	-
	drins (som)	0,015	4	-	0,1
	α-endosulfan	0,00090	4	0,2 ng/l	5
	α-HCH	0,0010	17	33 ng/l	-
	β-HCH	0,0020	1,6	8 ng/l	-
	χ-HCH (lindaan)	0,0030	1,2	9 ng/l	-
	HCH-verbindingen (som)	-	-	0,05	1
	heptachloor	0,00070	4	0,005 ng/l	0,3
	heptachloorepoxide (som)	0,0020	4	0,005 ng/l	3
	hexachloorbutadieen	0,003	-	-	-
	organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen(som landbodem)	0,40	-	-	-
	azinfos-methyl	0,0075	-	-	-
	organotin verbindingen (som)	0,15	2,5	0,05-16 ng/l	0,7
	tributyltin (TBT)	0,065	-	-	-
	MCPA	0,55	4	0,02	50
	atracine	0,035	0,71	29 ng/l	150
	carburyl	0,15	0,45	2 ng/l	50
	carbofuran	0,017	0,017	9 ng/l	100
	4-chloormethylfenolen (som)	0,60	-	-	-
	niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)	0,090	-	-	-
VII.	**Overige verontreinigingen**				
	asbest	-	100	-	-
	cyclohexanon	2,0	150	0,5	15000
	dimethyl ftalaat	0,045	82	-	-
	diethyl ftalaat	0,045	53	-	-
	di-isobutylftalaat	0,045	17	-	-
	dibutyl ftalaat	0,070	36	-	-
	butyl benzylftalaat	0,070	48	-	-
	dihexyl ftalaat	0,070	220	-	-
	di(2-ethylhexyl)ftalaat	0,045	60	-	-
	ftalaten (som)	-	-	0,5	5
	minerale olie	190	5000	50	600
	pyridine	0,15	11	0,5	30
	tetrahydrofuran	0,45	7	0,5	300
	tetrahydrothiofeen	1,5	8,8	0,5	5000
	tribroommethaan	0,20	75	-	630
	ethyleenglycol	5,0	-	-	-
	diethyleenglycol	8,0	-	-	-
	acrylonitril	2,0	-	-	-
	formaldehyde	2,5	-	-	-
	isopropanol (2-propanol)	0,75	-	-	-
	methanol	3,0	-	-	-
	butanol (1-butanol)	2,0	-	-	-
	butylacetaat	2,0	-	-	-
	ethylacetaat	2,0	-	-	-
	methyl-tert-butyl ether (MTBE)	0,20	-	-	-
	methylethylketon	2,0	-	-	-

Bodemtypecorrectie

Anorganische verbindingen

$$Lb = Lst * \frac{a + b*\%\,lut. + c*\%\,org.st.}{a + b*25 + c*10}$$

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); **Lst** is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);**% lut.** is gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem; **% org. st.** is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en **C** zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.

Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

STOF	a	b	c
arseen	15	0,4	0,4
barium	30	5	0
beryllium	8	0,9	0
cadmium	0,4	0,007	0,021
chroom	50	2	0
cobalt	2	0,28	0
koper	15	0,6	0,6
kwik	0,2	0,0034	0,0017
lood	50	1	1
nikkel	10	1	0
tin	4	0,6	0
vanadium	12	1,2	0
zink	50	3	1,5

Organische verbindingen

$$Lb = Lst * \frac{\%\ org.st.}{10}$$

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); **Lst** is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); **% org. st.** is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.

Nader onderzoek

De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium ten behoeve van een nader onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is een nader onderzoek, op korte termijn, noodzakelijk

$$T = 0,5 * (AW + I)$$

T is de tussenwaarde; **AW** is de achtergrondwaarde en **I** is de interventiewaarde.

Waterschap Rivierenland

datum 30-7-2019
dossiercode 20190730-9-21102

Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
nee

In welke gemeente ligt uw plangebied?
Wijchen

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
ja

Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten



www.dewatertoets.nl

datum 30-7-2019
dossiercode 20190730-9-21102

Standaard wateradvies
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap. De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).

Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen van het waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit automatisch gegeneerd wateradvies.

Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Plannaam: Groenewoudseweg, Alverna. projectnummer; 56.20.01 Het plan maakt de komst van 4 woningen mogelijk. Het plangebied is in de bestaande situatie ingericht als tuin behorende bij de woning aan de Heikampseweg 2. De 4 woningen staan in de toekomstige situatie gericht op de Groenewoudseweg. Uitgaande van de huidige onverharde tuin dan neemt het verhard oppervlak toe met ongeveer 850 m2.
Oppervlakte plangebied: 1474
Adres: Groenewoudseweg ten westen van nummer 81, Wijchen
Gemeente: Wijchen
Het plan is ingediend door: Tim Vette Buro SRO

Beleid van Waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Waterberging
Dit plan veroorzaakt een toename van het verhard oppervlak. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding en daarmee is het plan waterhuishoudkundig relevant. Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd.

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor plannen met een toename aan verharding kan de vuistregel van 436 m³ per hectare verharding worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ bij bui T=100+10%, mits er geen complicerende zaken als kwel aan de orde zijn. De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 meter in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Alleen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,20 meter vanwege de beperkte drooglegging in het gebied. Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende afvoer is 1,5 l/s/ha.

Indicatie ruimtebeslag op waterniveau
Als indicatie voor het ruimtebeslag van de benodigde berging in uw plan kunt u aanhouden dat circa 15% van de toename van de verharding (m²) terug dient te komen als wateroppervlak (m²). Voor het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is dit circa 22 %. In dit gebied is een kleinere peilstijging toegestaan. Bij wadi's kunt u ook uitgaan van deze percentages voor het ruimtebeslag (uitgangspunt voor de peilstijging in de wadi is 0,45 meter bij een drooglegging van 1 meter).

Let op: hierbij is nog geen rekening gehouden met het ontwerp van de bergingsvoorziening zoals bijvoorbeeld talud en extra ruimte voor het onderhoud (bijv. machinaal met kraan). Het uiteindelijke ruimtebeslag op maaiveldniveau is hierdoor groter. Hier dient u zelf rekening mee te houden in de verdere uitwerking.

Open water
Het waterschap hecht groot belang aan het instandhouden van en compenseren in open water. Waterberging in kunstmatige bergingsvoorzieningen wordt in principe niet toegestaan.

Aan deze indicatieve percentages kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de aanvraag watervergunning zullen de gebruikelijke

berekeningen worden gevraagd. Deze kunnen afwijken.

Natuur
Uw plangebied ligt (deels) in een gebied met specifieke natuurdoelen of binnen uw plan liggen specifieke wateren met ecologische doelstellingen. Als algemeen criterium geldt in deze gebieden/wateren het stand-stillbeginsel. Dit beginsel houdt in dat ontwikkelingen niet mogen leiden tot achteruitgang van de huidige situatie, tenzij de negatieve effecten (op bijvoorbeeld ecologie of waterkwantiteit) volledig worden gecompenseerd. Aanvragen om watervergunning op dit punt zullen met name op een zeker behoud van ecologische waarde worden getoetst. Het stand-stillbeginsel geldt in de volgende gebieden:

- Natte landnatuur (EVZ, EHS, incl. TOP-lijstgebieden);
- HEN/SED-wateren (prov. Gld en Waterparels (prov.NB);
- KRW-oppervlaktewaterlichamen.

Verbeelding
In het bestemmingsplan dienen de ecologische waarden en potenties beschermd te worden door middel van een passende regeling.

Conclusie
Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde aandachtspunten (indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te worden aan Waterschap Rivierenland.

Vervolgens kunt u het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien van toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Vervolg
Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten, een watervergunning of melding bij het waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.

Wij adviseren u om uw aanvraag of melding vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit automatisch gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook terecht op: www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar.

BLOM ECOLOGIE B.V.
ECOLOGISCH ADVIES & ONDERZOEK

BURO SRO
T.a.v. mevr. E. Baeten
Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG Arnhem

BLOM ECOLOGIE B.V.
ADVIES & ONDERZOEK

Zandweg 46
4181 PM Waardenburg

t 0418 820 288
e info@blomecologie.nl
i www.blomecologie.nl

KvK 67221904
BTW 856882999B01
IBAN NL21RABO0314240683

Datum	7 maart 2019
Kenmerk	BE/2019/132
Uw kenmerk	Email d.d. 25 februari 2019
Auteur(s)	J.E. Soethout
Collegiale toets	T.W.D. Schrader

Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna aan Groenewoudseweg/Heikampseweg ong. te Alverna

Aan de Groenewoudseweg/Heikampseweg ong. te Alverna is een perceel gesitueerd, welke in gebruik is als zijnde tuin. De initiatiefnemer is voornemens alle terreininrichting te verwijderen ten behoeve van vier patiowoningen. Het vigerende bestemmingsbeleid voorziet in de ontwikkelingsmogelijkheid en dient derhalve niet te worden gewijzigd.
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied voor deze soorten in kaart gebracht.
Buro SRO begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht het plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en het geldende bestemmingsplan.

Onderzoeksdoel
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
- Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) aanwezig in het plangebied?
- Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van de beoogde ruimtelijke ingreep?
- Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk Nederland?

eco·lo·gie (de; v) 1 wetenschap die de betrekkingen tussen de organismen en hun omgeving bestudeert, 2 die betrekkingen zelf; *eco·lo·gisch* (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 m.b.t. de ecologie, 2 milieuvriendelijk; *flo·ra* (de; v(m); meervoud: flora's) 1 alle planten van een bep. gebied, 2 boek dat de opsomming en beschrijving ervan bevat; *fau·na* (de; v(m); meervoud: fauna's) 1 de dierenwereld van een gebied.

Planlocatie

De planlocatie is gelegen aan de Groenewoudseweg/Heikampseweg ong. te Alverna. Het perceel is in gebruik als zijnde tuin met diverse aangelegde tuinplanten en een hoog kwaliteitsbeeld. Er is geen (terras)verharding aanwezig op de planlocatie. Voorheen was er een vijver gesitueerd op de planlocatie, welke nu droog staat als gevolg van een natuurlijke wijze. De zuidzijde van de planlocatie wordt begrensd door een hederahaag en de westzijde door een laurierhaag. In bijlage 1 zijn een aantal foto's opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.

De planlocatie is gelegen aan de rand van de dorpskern van Alverna. De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door bebouwing, groenstructuren en infrastructuur. Op een afstand van 420 m ligt de N324 ten westen van de planlocatie gesitueerd. Ten zuidoosten van de planlocatie ligt het Natuurreservaat Wijchensche Ven gesitueerd. De snelweg A73 ligt op een afstand van 1,6 km ten oosten van de planlocatie gesitueerd.



Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de kruising Groenewoudseweg en Heikampseweg ong. te Alverna (bron: arcgis.com).

Functieverandering en effecten

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ingrepen betreffen het verwijderen van de terreininrichting en de realisatie van vier patiowoningen. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:

- verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, transport (afvoer) van materiaal en groen;
- vergraven terrein en egaliseren; graafwerkzaamheden en grondtransport;
- terrein bouwrijp maken: aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.;
- realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden;
- revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden;

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocatie komen geheel of deels te vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk).

Methode
Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.

Veldbezoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het veldbezoek is het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet werd op sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 5 maart 2018. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 8/8 bewolkt, 5° Celsius en windkracht 2-3 (Bft.).

Externe bronnen
Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket (www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.

Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming (Wnb) drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. Bevoegdheden zijn met deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie.

Algemene zorgplicht
In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht geldt voor iedereen.

Soortenbescherming
De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd.

Gebiedsbescherming
Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij bepaalde gebieden extra bescherming verdienen. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en Belangrijke Weidevogelgebieden. In deze gebieden mogen in principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden in Natura 2000-gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt het 'nee, tenzij'-principe. In bepaalde gevallen dient er natuurcompensatie uitgevoerd te worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als stikstofdepositie en lichtuitstraling van invloed zijn.

Bij negatieve effecten op beschermde natuurgebieden en bij negatieve effecten op alle soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht. Van de verboden als bedoeld in artikel 3.10 eerste lid kan door bepaalde provincies vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor bepaalde soorten. In de verordening Ruimte van de provincie Gelderland is voor de volgende soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:

Tabel 1 Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Gelderland.

Aardmuis	Gewone bosspitsmuis	Ondergrondse woelmuis
Bastaardkikker	Gewone pad	Ree
Bosmuis	Haas	Rosse woelmuis
Bruine kikker	Hermelijn*	Tweekleurige bosspitsmuis
Bunzing*	Huisspitsmuis	Veldmuis
Dwergmuis	Kleine watersalamander	Vos
Dwergspitsmuis	Konijn	Wezel*
Egel	Meerkikker	Woelrat

* *Deze kleine marterachtigen worden mogelijk in de toekomst verwijderd van de lijst van vrijgestelde soorten.*

Beoordeling

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie van de planlocatie en de invloedssfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime 'andere soorten') geldt per definitie een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.

Vaatplanten

Gedurende het veldbezoek zijn geen beschermde planten en/of sporen en delen hiervan aangetroffen op de planlocatie. De vegetatie binnen het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit algemene vaatplanten en aangeplante gecultiveerde en/of algemene inheemse vaatplanten. De aangetroffen vegetatie betreft onder andere: hedera, conifeer, paarse dovennetel, braam, rozenbottel, zachte ooievaarsbek, grove den, vlinderstruik, Japanse esdoorn, laurier, broodboom, holpijp, pitrus, moerbei en fruitbomen. In de beoogde ontwikkelingen wordt geprobeerd om de fruitbomen en de moerbei te verplaatsen naar een ander perceel om ze te kunnen behouden.
De beoogde ontwikkelingen leiden niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals kalkhoudende schrale grond, of stikstofarme blauwe graslanden. Het plangebied is in gebruik als zijnde tuin. Gelet op de functie, ligging en het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten.

Zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren. In de directe omgeving van de planlocaties zijn, is onder andere de aanwezigheid van de volgende soorten vastgesteld: bruine rat, bunzing, das, eekhoorn, egel, haas, konijn, mol, ree, vos, wezel, woelrat en diverse muisachtigen (NDFF, 2000-2019). Enkele zoogdiersoorten zijn door de provincie vrijgesteld van bescherming, in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, art 3.10). Voor de in de omgeving voorkomende, das, eekhoorn en geldt een dergelijke vrijstelling niet. Over het algemeen zijn deze minder algemene en/of opportunistische soorten erg kritisch ten aanzien van hun omgeving.
De das leeft in gebieden die bestaan uit een combinatie van diverse habitattypen. Meestal in kleinschalige akker- en weidelandschappen met voldoende bosjes, houtwallen, singels en heggen. Belangrijk voor het habitat van de das is dat er voldoende voedselaanbod is, een goed vergraafbare grond aanwezig is, voldoende dekking in de vorm van bijvoorbeeld houtwallen of heggen is en het gebied weinig wordt verstoord (BIJ12 kennisdocument Das, 2017). Binnen het plangebied is door gebrek aan vegetatierijke structuren geen voedsel of dekking te vinden voor de das. Tevens ligt de planlocatie naast een doorgaande weg, waardoor er verstoring door

verkeer optreedt. Bovendien zijn er geen burchten waargenomen tijdens de veldinspectie. Negatieve effecten op de das kunnen derhalve worden uitgesloten.
Verblijven van marterachtigen, waaronder de bunzing en wezel, gaan samen met prooiresten (leeggegeten eieren, huiden van kleine(re) zoogdieren, afgebeten veren etc.), nesten, pootafdrukken of loopsporen, uitwerpselen, latrines en andere geurmarkeringen. Bij de inspectie op en rondom de planlocatie zijn deze sporen niet aangetroffen. Het plangebied is ongeschikt als verblijfplaats of leefgebied voor deze marterachtigen door het ontbreken van vegetatierijke structuren.
Door het ontbreken van aaneengesloten bossen ontbreekt ook het functioneel leefgebied van de eekhoorn. Bovendien blijven de solitaire grotere bomen in de beoogde ontwikkelingen behouden. Derhalve zijn significant negatieve effecten op de eekhoorn uitgesloten.
De planlocatie heeft hooguit een (beperkte) functie voor algemene/ opportunistische soorten waarvoor een vrijstelling geldt. Dit betreft met name mol, rat- en muisachtigen. Voor dergelijke soorten is in de directe omgeving voldoende geschikt leefgebied waar individuen zich naar toe kunnen begeven gedurende de roering die kan ontstaan tijdens werkzaamheden. Essentieel leefgebied en/of vaste rust- en/of verblijfplaatsen van beschermde zoogdieren zijn niet aanwezig en worden derhalve niet aangetast. Mits enkele maatregelen worden getroffen in het kader van de Algemene zorgplicht leidt de beoogde ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten voor beschermde zoogdieren.

Vleermuizen
Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). In de omgeving is het voorkomen bekend van onder andere: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (Broekhuizen et al., 2016; Limpens et al., 1997; NDFF, 2000-2019). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen beschermd.
Op de planlocatie zijn geen bomen aanwezig welke potentieel geschikt zijn als vaste rust- en/of verblijfplaats van boom bewonende vleermuizen, door het ontbreken van openingen. Door het ontbreken van bebouwing, zijn er ook geen potentiële geschikte vaste rust- en/of verblijfplaatsen voor gebouw bewonende vleermuizen aanwezig. Het is derhalve uitgesloten dat de ontwikkeling leidt tot een afname van vaste rust- en verblijfplaatsen van boom en/of gebouw bewonende vleermuizen.
Hoewel het uit te sluiten is dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als onderdeel van het foerageergebied. Ten gevolge van de beoogde ontwikkelingen worden deze niet aangetast. In de luwte van de gebouwen kunnen migratie en foerageeractiviteiten van vleermuizen plaatsvinden. Vleermuizen jagen op insecten waarbij ze opportunistisch gebruik maken van een groot netwerk aan jachtgebieden. De omvang en het gebruik van een gebied alsmede de jachttechniek en prooien verschillen per soort. Gedurende het foerageren verspreiden vleermuizen zich diffuus over het landschap waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van bosranden, bomenlanen, oeverzones of andere structuurrijke zones. Op de planlocatie zijn geen lijnvormige structuren aanwezige die een essentiële functie hebben met betrekking tot vlieg- en/of migratieroutes.
De planlocatie vormt, gezien de overvloed aan vergelijkbaar of meer kwalitatief leefgebied, geen essentieel foerageergebied. De ontwikkeling leidt niet tot significante aantasting of afname van het foerageergebied en vlieg/migratieroutes. Tijdens de werkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden voor passerende en jagende vleermuizen in de directe omgeving als gevolg van lichtgebruik. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken als gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. Tijdens de ontwikkeling dient derhalve vleermuisvriendelijke verlichting te worden toegepast of de werkzaamheden dienen tussen zonsopkomst en zonsondergang plaats te vinden.

Amfibieën en reptielen

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het plangebied. In de omgeving is de aanwezigheid bekend van: alpenwatersalamander, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, heikikker, kamsalamander, kleine watersalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vuursalamander, hazelworm, levendbarende hagedis, ringslang en zandhagedis (Creemers & Van Delft, 2009; NDFF 2000-2019). Voor alpenwatersalamander, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vuursalamander, hazelworm, levendbarende hagedis, ringslang en zandhagedis geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Amfibieën leven in zowel een aquatisch (m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. herfst/winter) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. Op de planlocatie was in het verleden oppervlaktewater aanwezig welke in een natuurlijke wijze werd onderhouden en waarbij geen plastic gebruikt is. Door het ontbreken van plastic treedt er uitspoeling naar het grondwater op, hierdoor is het oppervlaktewater op een natuurlijke wijze droog komen te vervallen in de zomer van 2018. Op de luchtfoto van het NDFF (2017) is te zien dat het waterpeil van het oppervlaktewater al gedeeltelijk is gezakt. Op en rondom de planlocatie ontbreekt in de huidige situatie geschikt voortplantingswater. Bovendien zijn er ook geen geschikte overwinteringslocaties aanwezig door het ontbreken van vorstvrije structuren op de planlocatie. Door het ontbreken van geschikt voortplantingswater en winterhabitat kunnen significant negatieve effecten op de in de omgeving voorkomende beschermde amfibieën worden uitgesloten.

Momenteel wordt het voorkomen van rugstreeppad op de planlocatie niet verwacht wegens het ontbreken van functioneel leefgebied in de vorm van vergraafbaar zand, ondiepe poeltjes of geschikte overwinteringslocaties. Desalniettemin kan de rugstreeppad opduiken wanneer zandige terreinen ontstaan tijdens graaf- en bouwwerkzaamheden (bijlage 2). In 2018 zijn voor het laatst meerdere individuen waargenomen binnen een straal van circa 800 m tot de planlocatie. Tussen de planlocatie en de locatie van waarnemen zijn geen barrières aanwezig. Om alle mogelijke effecten ten aanzien van de soort te voorkomen dienen er maatregelen getroffen te worden om vestiging van de rugstreeppad op de planlocatie te voorkomen. Dergelijke maatregelen betreffen het tegengaan van het ontstaan van geschikt voortplantingswater (regenwaterplassen) en het voorkomen van vergraafbaar zand en langdurige materiaalopslag binnen het plangebied. Daarnaast kan door het plaatsen van schermen het plangebied ontoegankelijk gemaakt worden (BIJ12 kennisdocument Rugstreeppad, 2017).

Inheemse reptielen zijn over het algemeen verbonden aan vegetatierijke structuren en weinig verstoorde biotopen. Door het ontbreken van geschikt habitat, in de vorm van vegetatierijke structuren doordat het perceel een hoog kwaliteitsbeeld heeft, zijn er geen schuilmogelijkheden op de planlocatie voor de in de omgeving voorkomende predatoren (c.q. huiskatten, kraaien en reigers) (BIJ12 kennisdocument Levendbarende hagedis, 2017; BIJ12 kennisdocument Zandhagedis, 2017). Derhalve kan het voorkomen van inheemse reptielen op de planlocatie worden uitgesloten.

Gedurende de ontwikkeling worden mogelijk incidenteel passerende of aanwezige (algemene) minder watergebonden amfibieën verstoord. Deze dieren vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie *Wet natuurbescherming*). Negatieve effecten op beschermde amfibieën en reptielen zijn derhalve uitgesloten.

Vissen

Op de planlocatie en binnen de invloedsfeer van de beoogde ontwikkeling is geen relevant oppervlaktewater aanwezig voor (beschermde) vissen. Effecten op (beschermde) vissen zijn per definitie uitgesloten.

Insecten, libellen en andere ongewervelden

In het plangebied zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de planlocatie zijn geen plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde ongewervelde een waardplant vormen. Tevens is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke

omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde insecten of andere ongewervelden. Significante negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten.

Vogels

In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, overvliegende en/of rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: merel, koolmees, zilvermeeuw, houtduif, grauwe gans, blauwe reiger, huismus, zwartkopmeeuw en ekster. De planlocatie biedt mogelijk foerageergelegenheid voor de waargenomen soorten.

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)

Op de planlocatie zijn geen (grote, oude) bomen met horsten, holtes en/of oude nesten aanwezig van of die geschikt zouden kunnen zijn voor roofvogels en uilen. Tevens zijn geen overige sporen van uilen of andere roofvogels aangetroffen op de planlocatie die duiden aanwezigheid dan wel functioneel gebruik (o.a. veren, uitwerpselen, braakballen, prooiresten en krijtsporen). De aanwezigheid van in bomen broedende soorten als sperwer, ransuil en torenvalk kan uitgesloten worden. Grote gele kwikstaart broedt langs stromende watergangen in dichte vegetatie langs natuurlijke oevers of in kunstwerken als bruggen of stuwen. Voor deze soort is binnen het plangebied geen functioneel leefgebied aanwezig.

De huismus is sterk verbonden met de mens en nestelt graag op beschutte plekken onder daken. De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt tevens als koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw, 2017). De soort is vaak te vinden in woonwijken. Wegens de afwezigheid van bebouwing kan het voorkomen van nestlocaties van huismus en gierzwaluw uitgesloten worden. De beoogde ontwikkelingen leiden tot beperkte aantasting van groene delen en resulteren niet in afname van essentieel leefgebied. Doordat er in de omgeving meer dan voldoende groenblijvende hagen aanwezig zijn. Van aantasting van functioneel leefgebied en nestlocaties van de huismus is derhalve geen sprake.

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode of in bijzondere gevallen)

De planlocatie voorziet in het voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor algemene soorten. De struiken en bomen vormen voor algemene broedvogels zoals merel, duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Bovendien is er een eksternest waargenomen in de grove den op de planlocatie. Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de werkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van de planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige.

Gebiedsbescherming

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 7,3 km ligt het Natura 2000-gebied de Rijntakken. Overige natura 2000-gebieden in de omgeving zijn op grotere afstand gelegen (figuur 2). De planlocatie ligt op een afstand van circa 160 m ten noordwesten van het Gelders natuurnetwerk (figuur 3).

Figuur 2 De planlocatie ligt op een afstand van 7,3 km tot het Natura 2000-gebied de Rijntakken (bron: gelderland.maps.arcgis.com)

Figuur 3 De planlocatie ligt op een afstand van circa 160 m tot het Gelders natuurnetwerk (bron: gelderland.maps.arcgis.com).

De beoogde ontwikkeling betreft verwijderen van de terreininrichting en de realisatie van vier patiowoningen, wat leidt tot een beperkte verkeerstoename. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk leiden tot een tijdelijke en beperkte toename in stikstofdepositie (projecteffect). In de toekomst zal in geval van nieuwbouw sprake zijn van een relatief lage uitstoot (hogere isolatiewaarden en een hoogrenderende stookinstallatie aangezien deze aan de nieuwste bouweisen moeten voldoen). Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. Echter leert de ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke en grotere projecten en de afstand tot kwetsbare habitats dat de stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol/hectare blijft. Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is.

Op basis van de Europese vogel- en habitatrichtlijn geldt voor projecten en andere handelingen de verplichting om aan te tonen dat er geen significant effecten optreden als gevolg van stikstofdepositie. De algemene richtlijn hiervoor is dat voor ieder project of handeling, middels

de rekentool Aerius, een berekening gemaakt dient te worden om aan te tonen of er wel of geen sprake is van een meldings- of vergunning plichtige stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats. Of er sprake kan zijn van overschrijding van de drempelwaarde is afhankelijk van een aantal factoren. Vaak betreft dit een combinatie van de kwetsbaarheid van een gebied, de terreinomstandigheden, ligging van het project en overheersende windrichting. Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het, ten behoeve van een feitelijke rekenkundige onderbouwing, door het bevoegd gezag wenselijk worden geacht een Aerius berekening uit te voeren.

Houtopstanden

Het kappen van bomen en struiken kan melding- of vergunning plichtig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. Het kappen van bomen is niet melding- en/of vergunning plichtig in het kader van de Wet Nb als het de volgende type houtopstanden betreft:

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
b) houtopstanden op erven of in tuinen;
c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
e) kweekgoed;
f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
g) het dunnen van een houtopstand;
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Op de planlocatie zijn enkele houtopstanden (beschreven onder a, b en c) aanwezig. In de beoogde ontwikkelingen worden de fruitbomen verplaatst naar een ander perceel. De grote bomen zullen zoveel mogelijk behouden blijven. De bomen die binnen het bouwvlak zullen in ieder geval plaats moeten maken voor bebouwing. Het kappen/verwijderen van houtopstanden op de planlocatie is derhalve niet melding- en/of vergunning plichtig in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Gemeenten hebben veelal beleid omtrent het kappen/vellen van bomen en struiken opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De beoogde ontwikkeling leidt evt. tot de kap van een aantal bomen en struiken. Gemeentelijke Verordeningen mogen niet strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is derhalve aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te stemmen met de gemeente om conflicterende situaties in een later stadium te voorkomen.

Conclusies

Samenvatting

In het plangebied of de directe omgeving hiervan komen beschermde diersoorten van de Wet natuurbescherming voor. De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels. De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Gelders natuurnetwerk. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een melding- of vergunningplicht geldt in het kader van de Wet natuurbescherming.

Tabel 2 Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen vervolgstap.

Legenda - = ongeschikt + = geschikt n (nee)/ j (ja)	vaatplanten	zoogdieren	vleermuizen	amfibieën	reptielen	vissen	broedvogels (a)	broedvogels (j)
Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort							+/-	-
Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort	-	-	+/-	-	-	-	+/-	
Geschikt habitat andere soort	+/-	+/-		-	-	-		
Soort specifiek onderzoek noodzakelijk	n	n	n	n	n	n	n	n

Gebiedsbescherming	afstand	effecten	nader onderzoek/ Aerius
Natura 2000	7,3 km	geen	n.v.t.
Natuurnetwerk Nederland	160 m	geen	n.v.t.
Houtopstanden	aanwezig	kap	melding/ vergunning
Struiken	ja	ja	n.v.t.
Bomen	ja	ja	n.v.t.

Uitvoerbaarheid

De werkzaamheden leiden niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of beschermde gebieden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Tevens dient er tijdens de uitvoering rekening gehouden te worden met het ontstaan van potentieel leefgebied, en daarmee de kans op vestiging van de rugstreeppad op de planlocatie. Voor deze soorten dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten (Wet-Nb, andere soorten, art. 3.10) en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde ontwikkelingen (vrijstellingsbesluit).

Conclusie

Het verwijderen van de terreininrichting, ten behoeve van de realisatie van vier patiowoningen aan de Groenewoudseweg/Heikampseweg ong. te Alverna, is uitvoerbaar zoals is bepaald in de Wro (artikel 3.1.6 Bro).

Te treffen maatregelen

- Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en fauna (Zorgplicht).
- Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.
- Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit om bodem bewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten.
- Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
- Ten aanzien van mogelijk foeragerende vleermuizen dient de planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur minimaal verlicht te worden en een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toe te passen (amberkleurig licht, lichtbundel nederwaarts richten, geconvergeerde lichtbundel toe passen) of de werkzaamheden in de periode april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang uit te voeren (buiten schemerperiodes).
- Voor rugstreeppad dient het terrein gedurende de ontwikkeling ongeschikt gehouden te worden (bijv. aanbrengen puinbed, voorkomen ontstaan puinhopen, egaliseren terrein e.d.) en/of ontoegankelijk gemaakt te worden voor de soort gedurende de bouwwerkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. De voorzieningen die getroffen zijn om het gebied ontoegankelijk te maken moeten zodanig geplaatst en beheerd worden dat ze hun functie ten allen tijden kunnen vervullen.
- De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart t/m medio juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Indien dit niet mogelijk is dienen de potentiële nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.

Literatuur

Bang, P. & P. Dahlström, 2005. Tierspuren. Fährten, Fraβspuren, Losungen, Gewölle und andere. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München.

BIJ12, 2017. Kennisdocument Gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus*, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.

BIJ12, 2017. Kennisdocument Gierzwaluw *Apus apus*, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.

BIJ12, 2017. Kennisdocument Huismus *Passer domesticus*, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.

BIJ12, 2017. Kennisdocument Levendbarende hagedis *Zootoca vivipara*, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.

BIJ12, 2017. Kennisdocument Rugstreeppad *Epidalea calamita*, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.

BIJ12, 2017. Kennisdocument Zandhagedis *Lacerta agilis*, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie) 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. – Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Creemers, R.C.M & J.J.C.W. van Delft (ravon) (redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. -Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.

Diepenbeek, A., 1999. Veldgids Diersporen. KNNV Uitgeverij 5e druk 2015, Zeist.

Dietz, C., O. von Helversen, D. Nill & P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen: alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika: biologie, kenmerken en bedreigingen. Tirion Natuur, Utrecht.

Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Geraadpleegde websites

www.arcgis.com
www.bij12.nl
www.kaarten.gelderland.nl
www.nationaalgeoregister.nl
www.natura2000.eea.europa.eu
www.ndff-ecogrid.nl
www.ravon.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.synbiosys.alterra.nl
www.verspreidingsatlas.nl
www.vleermuisprotocol.nl
www.wilde-planten.nl
www.zoogdiervereniging.nl

We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Blom Ecologie B.V.,
ing. J.E. Soethout

Bijlage 1 Fotografische impressie
Bijlage 2 Ecologie rugstreeppad

© BLOM ECOLOGIE B.V.
ZANDWEG 46 - 4181 PM WAARDENBURG

Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie B.V. worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is samengesteld.

Blom Ecologie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie B.V.

Bijlage 1 Fotografische impressie

Figuur 1 De planlocatie is gelegen de Groenewoudseweg/Heikampseweg ong. te Alverna en is in gebruik als zijnde tuin met een hoog kwaliteitsbeeld.

Figuur 2 De initiatiefnemer is voornemens de terreininrichting te verwijderen ten behoeve van vier patiowoningen.

Bijlage 2 Ecologie rugstreeppad

Herkenning

De rugstreeppad (*Epidalea calamita*) is een middelgrote pad met een lengte van circa 4,5 - 7 cm. De pad heeft vrij korte poten en heeft op de rug een karakteristieke lichtgele lengtestreep. Verder is de rug grijsbruin met groenige vlekken en heeft de buik een lichtgrijze kleur met grijszwarte vlekken. De ogen zijn geelgroen en hebben een horizontale pupil. Mannetjes zijn in de paartijd te onderscheiden van vrouwtjes door een paars/blauwe verkleuring van de keel. Gedurende het voortplantingsseizoen is tijdens de kooractiviteiten een typische en harde roep te horen die over een afstand van 1 - 3 km is waar te nemen (Creemers & Van Delft, 2009).
De larven van rugstreeppad zijn maximaal 2,5 cm lang en zwart van kleur. Oudere larven hebben een lichte keelvlek en soms een streep over de rug (Diepenbeek & Creemers, 2006).

Gedrag

De rugstreeppad is een typische pionierssoort die opportunistisch profiteert van tijdelijke gunstige omstandigheden. Veranderingen in weersomstandigheden als vocht en temperatuur vormen in sterke mate een trigger voor migratie, voortplanting en dergelijke. Onderstaande periodes zijn dan ook indicatief. Bij het koloniseren van nieuwe gebieden kunnen jonge rugstreeppadden afstanden tot wel 5 km afleggen (BIJ12 kennisdocument Rugstreeppad, 2017).
De overwintering vindt plaats van oktober/november tot en met maart. De eerste dieren kunnen vanaf begin maart de overwinteringslocatie verlaten om vervolgens al dan niet direct door te trekken naar de voortplantingslocaties. De voortplanting vindt plaats in de periode april - september met een hoogtepunt rond half april - mei. Het vaststellen van afwezigheid van rugstreeppadden kan middels drie gerichte (avond)veldbezoeken in de periode 15 april – juli (BIJ12 kennisdocument Rugstreeppad, 2017).

Habitat en verblijfplaatsen

Het geprefereerde habitat van de rugstreeppad bestaat uit een dynamische omgeving met vergraafbaar zand of fijne grond. De verblijfplaatsen van de soort kunnen worden onderverdeeld in voortplantings-, zomer- en overwinteringshabitat. Het voortplantingshabitat is aquatisch en na de voortplanting zijn rugstreeppadden hoofdzakelijk op het land te vinden. Het functionele leefgebied bestaat ook uit het gebied tussen deze habitats (migratieroutes).
De eitjes worden afgezet in veelal tijdelijke, ondiepe en wateren zonder vegetatie, waar weinig tot geen sprake is van concurrentie of predatie. Voorbeelden hiervan zijn greppels, rijsporen, regenplassen en geschoonde sloten. De zomer en- en winterlocaties bevinden zich op het land in hoogwatervrije terreinen. Voor de overwintering gebruikt de rugstreeppad bestaande (muizen)holletjes, graaft deze zich in de bodem of kruipt de rugstreeppad onder materialen als: stenen, boomstammen, banden en houtstapels. Voorwaarde voor het winterhabitat is dat deze locatie vorstvrij dient te zijn.

Populatieomvang

Rugstreeppadden verspreiden zich in diverse richtingen waardoor de minimale populatieomvang en bijbehorend oppervlakte voor de gunstige staat van instandhouding locaties specifiek is. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een gezonde populatie uit minimaal 100 - 200 dieren bestaat en dat deze in verbinding staat met andere populaties (BIJ12 Kennisdocument Rugstreeppad, 2017).

transect

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ▸ ADVIES

Transect-rapport 2144

Alverna Groenewoudseweg - Heikampseweg
Gemeente Wijchen

Archeologisch bureauonderzoek (BO) en inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase

transect: archeologie, erfgoed, ruimte

Overijsselhaven 127
3433 PH Nieuwegein

T: 030-7620705
F: 030-7620706
E: informatie@transect.nl

Auteur	J.G.E. Melman MSc, L.M.C. Jansen of Lorkeers MSc
Versie	Definitief
Projectcode	19020095
Datum	10-04-2019
Opdrachtgever	De heer Brouwer Groesbeekseweg 271 6523 NX Nijmegen
Uitvoerder	Transect Overijsselhaven 127 3433 PH Nieuwegein
Onderzoeksmelding	4695460100
Bevoegde overheid	Gemeente Wijchen
Beheer documentatie	Transect, Nieuwegein
Voorblad	Foto van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek (09-04-2019)

Autorisatie		
Naam	Datum	Paraaf
Drs. T. Nales Senior prospector	12-04-2019	

ISSN: 2211-7067

© Transect, Nieuwegein

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Transect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Samenvatting

In opdracht van de heer Brouwer heeft Transect in april 2019 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied op de hoek van de Groenewoudseweg en de Heikampseweg in Alverna (gemeente Wijchen). De aanleiding voor het onderzoek vormt een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van vier woningen in het plangebied.

Volgens het vigerende bestemmingsplan 'Geconsolideerde versie buitengebied en herziening 2014' geldt voor het plangebied een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 120 m^2 en dieper dan 30 cm -Mv. Dit betekent dat gezien de omvang (280 m^2) van de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is.

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) is opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd.

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek (IVO-O).

- In het bureauonderzoek is een hoge verwachting opgesteld voor de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd. Indien aanwezig, bevinden archeologische resten zich in de top van het rivierduinzand. Hierbij bestaat wel het vermoeden dat de aanleg van een vijver in het noordoosten van het plangebied tot bodemverstoringen heeft geleid.

- Aan de hand van gegevens uit het veldonderzoek kan deze hoge verwachting worden gehandhaafd. Er bevindt zich rivierduinzand in de ondergrond, waarin een spoor van bodemvorming (een verweringshorizont) zijn waargenomen die wijst op een intact bodemprofiel. In het noorden van het plangebied is de ondergrond echter tot minimaal 90 cm -Mv verstoord als gevolg van het graven van de vijver. In dit gedeelte van het plangebied worden geen archeologische resten verwacht.

Advies
In het plangebied bestaat het voornemen om een tweetal twee-onder-één-kap-woningen te realiseren, al dan niet met berging of garage. De woningen zullen samen een oppervlakte hebben van

ongeveer 200 m^2, de bergingen of garages zullen een maximaal gezamenlijk oppervlak van ongeveer 80 m^2 beslaan. De exacte aard en diepte van funderen en eventuele andere bodemverstoringen is ten tijde van het onderzoek nog niet bekend. Op basis van het bureau- en veldonderzoek blijkt dat er in het zuiden van het plangebied een archeologisch relevant niveau aanwezig is vanaf ongeveer 30 cm - Mv. Aangenomen wordt dat de geplande werkzaamheden dit niveau wel zullen bereiken. Daarom wordt geadviseerd een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P conform KNA-protocol 4003). Aan de hand van dit onderzoek kan de daadwerkelijke aan- of afwezigheid, aard, omvang en datering van archeologische resten in het plangebied worden vastgesteld. Voor gravend archeologisch onderzoek, zoals een archeologische begeleiding, dient de werkwijze te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat door de gemeente Wijchen dient te worden beoordeeld en goedgekeurd.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Wijchen) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Wijchen) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

Inhoud

1. Aanleiding 1
2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 2
3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 3
4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 5
5. Beleidskader 6
6. Landschap, geomorfologie en bodem 7
7. Archeologische verwachting en bekende waarden 9
8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 11
9. Gespecificeerde archeologische verwachting 16
10. Resultaten veldonderzoek 17
11. Beantwoording onderzoeksvragen 20
12. Conclusie en Advies 21
13. Geraadpleegde bronnen 22

Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Wijchen 24
Bijlage 2: Geomorfologie 25
Bijlage 3: Hoogtekaart 26
Bijlage 4: Bodemkaart 27
Bijlage 5: Archeologische waardenkaart 28
Bijlage 6: Boorpuntenkaart 29
Bijlage 7: Foto's van de boringen 30
Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 33

1. Aanleiding

In opdracht van de heer Brouwer heeft Transect[1] in april 2019 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied op de hoek van de Groenewoudseweg en de Heikampseweg in Alverna (gemeente Wijchen). De aanleiding voor het onderzoek vormt een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van vier woningen in het plangebied.

Volgens het vigerende bestemmingsplan 'Geconsolideerde versie buitengebied en herziening 2014' geldt voor het plangebied een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 120 m^2 en dieper dan 30 cm -Mv. Dit betekent dat gezien de omvang (280 m^2) van de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is.

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1 en het opgestelde Plan van Aanpak (Melman, 2019).

[1] Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm 'BRL SIKB 4000', versie 4.1, en is gecertificeerd door middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: 'KNA Protocol 4001 Programma van Eisen', 'KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek', 'Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig', 'Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven' en 'Protocol 4004 Opgraven', en staat geregistreerd bij het RCE en de SIKB.

2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) is opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd.

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek (IVO-O). Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de volgende vragen:

- Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?
- Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe diep liggen deze?
- In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend substraat)?
- Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren in laag, middelhoog en hoog?

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.1 (KNA 4.1).

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied

Gemeente	Wijchen
Plaats	Alverna
Toponiem	Groenewoudseweg - Heikampseweg
Kaartblad	46A
Centrumcoördinaat	180.906 / 423.940

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, (cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat in dit geval een straal van circa 500 meter rond het plangebied.

Het plangebied omvat een deel van een tuin op de hoek van de straten Groenewoudseweg en Heikampseweg in Alverna (gemeente Wijchen). De ligging ervan is weergegeven in figuur 1. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de Heikampseweg, in het zuiden door de Groenewoudseweg en de overige grenzen worden gevormd door het toekomstige bouwvlak. Kadastraal gezien omvat het plangebied een deel van perceel WCN00 sectie C nummer 1703. In totaal beslaat het plangebied een oppervlakte van circa 1000 m^2. Ten tijde van het onderzoek is het plangebied in gebruik als tuin en voornamelijk begroeid met gras.



Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven).

4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik

Kader	Wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning
Planvorming	Realisatie vier woningen
Bodemverstorende werkzaamheden	Graaf- en heiwerkzaamheden

In het plangebied bestaat het voornemen om vier grondgebonden woningen te realiseren. Het gaat om twee twee-onder-één-kapwoningen. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden en zal er een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd om de werkzaamheden uit te voeren. De woningen zullen een totale oppervlakte van 200 m^2 gaan beslaan en daarnaast is er nog een optie tot de realisatie van een berging of garage. De oppervlakte hiervan zal maximaal 80 m^2 gaan beslaan. Op de voorlopige planschetsen zijn geen kelders weergegeven. Informatie over fundering en eventuele heipalen zijn nog niet bekend. Een situatieschets van de toekomstige indeling in het plangebied is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: Beoogde toekomstige indeling in het plangebied. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. (bron: Bulkens architecten)

5. Beleidskader

Onderzoekskader	Aanvraag omgevingsvergunning
Beleidskader	Bestemmingsplan
Onderzoeksgrens	120 m^2 en dieper dan 30 cm –Mv

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 (Erfgoedwet) is het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2021 in werking zal treden.

Het archeologiebeleid van de gemeente Wijchen inzake het plangebied staat verwoord in het bestemmingsplan ‘Geconsolideerde versie buitengebied en herziening 2014’. Deze is gebaseerd op de beleidskaart van de gemeente Wijchen. Hierop staat vastgelegd welke verwachting een bepaald gebied heeft. Het plangebied bevindt zich volgens de archeologische beleids- en verwachtingskaart van de gemeente in een zone met een hoge archeologische verwachting (bijlage 1). Aan deze zone zijn planregels geformuleerd ten behoeve van de herontwikkeling in dergelijke gebieden. Voor gebieden die binnen de zone met Waarde – Archeologie 2 vallen geldt een archeologische onderzoeksplicht voor bodemingrepen met een omvang vanaf 120 m^2 en 30 cm –Mv.

6. Landschap, geomorfologie en bodem

Archeoregio	Midden-Nederlands rivierengebied
Geomorfologie	Bebouwde kom
Maaiveld	7,5 m +NAP
Bodem	Duinvaaggrond
Grondwater	VIII

Landschapsgenese

Wijchen ligt in het Midden-Nederlandse rivierengebied in het stroomgebied van de Maas (Berendsen, 2005). Reeds in het midden van de laatste ijstijd (het Weichselien, vanaf 50000 tot 15000 jaar geleden) lag ter hoogte van het plangebied een voorloper van de Maas, die via de Betuwe in westelijke richting stroomde. Deze rivier kenmerkte zich door een brede riviervlakte, waarbinnen de riviergeulen in een verwilderd ("vlechtend") patroon verspreid lagen. In de riviervlakte werd door deze geulen grof zand en grind afgezet, dat geologisch gezien wordt gerekend tot het Formatie van Kreftenheije (De Mulder e.a., 2003). De aanwezigheid van grof zand en grind wijst op hoge stroomsnelheden en sterke variaties in de afvoer, waarbij soms in korte tijd grote hoeveelheden (smelt)water door de riviervlakte hebben gestroomd. Op andere momenten lag de bedding van de riviervlakte langere perioden droog. Vanuit die drooggelegen vlakte kon fijner rivierzand door sterke winden worden verstoven, dat vervolgens aan de randen van de riviervlakte tot afzetting kwam. Daar konden op grote schaal rivierduinen ontstaan (Berendsen, 2000).

Vanaf 13000 jaar geleden begon dit enigszins te veranderen aangezien toen het klimaat geleidelijk begon te verbeteren. Deze klimaatsverbetering leidde tot een toenemende vegetatie en tot een beter verdeelde afvoer van rivierwater door een beperkt aantal geulen. De riviergeulen begonnen te kronkelen (meanderen) en sneden zich in in de riviervlakte, waardoor langzamerhand een rivierdal ontstond. In het dal werd tijdens overstromingen zogenaamd "*Hochflutlehm*" afgezet, ook wel bekend als het Laagpakket van Wijchen (De Mulder e.a., 2003; Bennema en Pons, 1952). Pas vanaf 10000 jaar geleden, op de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen, zette de verbeterde klimaatsomstandigheden definitief door, waardoor de toenemende vegetatie de verstuivingen van rivierzand aan banden legde en de oevers van de rivieren door de alsmaar kleiner wordende verschillen in afvoer zich stabiliseerden. Door de stabiele oevers traden de rivieren alleen nog bij hoogwater buiten de oevers. Doordat tijdens het Holoceen de zeespiegel steeg en de sedimentslast en debiet in de rivieren veranderden, sneden de rivieren zich niet meer in in de oudere afzettingen, maar begonnen deze sediment af te zetten in het rivierdal. Daarbij raakten de oude oever- en beddingafzettingen in het dal, het Hochflutlehm en de lagere (delen van de) rivierduinen begraven onder jonger overstromingssediment. Berendsen en Stouthamer (2001) vermoeden dat dit in de omgeving van Alverna tussen 5000 en 3000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Door een voortdurende afzetting van het sediment raakte uiteindelijk het oude rivierdal opgevuld, waardoor rivieren ook buiten het rivierdal konden gaan stromen. De hogere rivierduinen zijn daarentegen niet (altijd) door jonger sediment afgedekt en hebben altijd boven het rivierenlandschap uitgestoken.

Geomorfologie

Volgens de geomorfologische kaart bevindt het plangebied zich in de bebouwde kom, er is zodoende geen natuurlijke landschapsvorm bekend (bijlage 2). In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk dekzandvlaktes (kaartcode 4L8, 3L5); lage landduinen en vlaktes (kaartcode 4L8), hoge landduinen (kaartcode 12C2), terrasvlaktes (kaartcode 2M17) en laagtes ontstaan door afgraving

(kaartcode 3N8) bekend. Het is aan de hand van de geomorfologische kaart niet af te leiden wat de natuurlijke landschapsvorm in het plangebied zal zijn. Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; bijlage 3) kan worden uitgesloten dat er ter hoogte van het plangebied een laagte door afgraving is ontstaan. Deze laagtes zijn namelijk duidelijk zichtbaar op het AHN door hun verlaagde maaiveld en dat is niet het geval in het plangebied (circa 6,5 m +NAP ten opzichte van 7,5 m +NAP in het plangebied. Ook kan de aanwezigheid van (intacte) hoge landduinen in het plangebied op basis van het AHN worden uitgesloten. Deze landduinen zijn duidelijk zichtbaar door een sterk reliëf en relatieve hoogteligging (tot 19 m +NAP). Op het AHN is de terrasvlakte ook duidelijk zichtbaar door een relatief vlak en laag maaiveld (circa 7,0 m +NAP), wat niet overeenkomt met het maaiveld ter hoogte van het plangebied. Naar verwachting bevinden er zich dus lage landduinen of dekzandvlaktes in het plangebied. Op basis van het AHN kan hier geen uitsluitsel over gegeven worden, en ook zijn er geen boringen in het Dinoloket in de omgeving die hier mogelijk meer informatie over kunnen geven (bron: www.dinoloket.nl). Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als duinvaaggrond, hetgeen op de aanwezigheid van lage landduinen kan wijzen. Dit hangt vermoedelijk samen met het voorkomen van rivierduinen in de omgeving van het plangebied. Uit archeologisch oogpunt vormen rivierduinen zeer interessante locaties. Rivierduinen zijn namelijk van oudsher (i.e. al vanaf het Laat-Paleolithicum) een vestigingsplaats geweest voor mensen vanwege hun hogere ligging in het landschap.

Bodem

Bodemkundig is het plangebied gekarteerd als duinvaaggrond (kaartcode Zd30; bijlage 4). Dit zijn gronden die worden gevonden in rivierduinen voorheen stuifzandgronden werden genoemd. Het zijn zandgronden waarin geen bodemvorming is opgetreden. Het zand is blond van kleur, wat wordt veroorzaakt doordat het door dunne ijzerhuidjes wordt omhuld (Ce Bakker 1966).

Grondwatertrap

De grondwatertrap is een maat voor de vochttoestand in de bodem. Informatie hieromtrent is vanuit archeologische optiek met name relevant met betrekking tot het bepalen van een verwachte mate van conservering van eventuele archeologische resten in het plangebied. In het plangebied is een grondwatertrap VIII gekarteerd. Een grondwatertrap VIII duidt op zeer droge gronden waarbij het grondwater zich altijd beneden de 140 cm -Mv bevindt. Dit betekent dat eventuele (onverbrande) organische, archeologische resten niet bewaard zullen zijn gebleven binnen de 140 cm -Mv en ook onder dit niveau ernstig of geheel zullen zijn gedegradeerd. Anorganische resten kunnen daarentegen wel goed bewaard zijn gebleven.

7. Archeologische verwachting en bekende waarden

Wettelijk beschermd monument	Nee
AMK terrein	Nee
Verwachting gemeentelijke kaart	Hoog
Archeologische waarden en/of informatie	Nee

Archeologische verwachting
Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status. Ook staat het niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke verwachtingskaart is aan het terrein een hoge archeologische verwachting toegekend.

Bekende waarden
In het plangebied zelf zijn zover bekend nog geen archeologische onderzoeken of vondsten gedaan. In de omgeving zijn wel gegevens bekend.

- 300 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich een terrein van archeologische waarde (AMK-terrein 12594). Dit betreft een terrein met mogelijke sporen van begraving uit de IJzertijd en Romeinse tijd. Er zijn hier namelijk enkele vondsten van compleet aardewerk uit deze periodes gedaan die duidden op de aanwezigheid van een grafveld (vondstmeldingen 2880209100 en 2753241100). Er zijn daarnaast ook enkele grafheuvels in het gebied aangetroffen. Mogelijk zijn er ook sporen van begraving uit de Bronstijd. Er is namelijk een keramieken beker uit de Bronstijd aangetroffen op een stuifduin (vondstmelding 2874880100). Er is geen exacte begrenzing van de vindplaats bekend.

- 480 meter ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich eveneens een terrein van archeologische waarde aanwezig (AMK terrein 12596). Binnen dit terrein zijn ook een terrein van zeer hoge archeologische waarde bekend (AMK-terrein 15990) en een beschermd archeologisch terrein (AMK terrein 1218). Het terrein van archeologische waarde betreft een nederzettingsterrein uit het Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Er is onder meer Hilversum-, Vlaardingen- en Klokbekeraardewerk aangetroffen (vondstmelding 2753825100 en 2874459100), evenals enkele vuurstenen vondsten (vondstmelding 2874612100, 2881992100 en 3178443100). Ook is er aardewerk uit de IJzertijd en Romeinse tijd bekend (vondstmelding 2882031100). Er heeft in 1951 een opgraving plaatsgevonden waarbij paalsporen van een graanschuur uit de Vroege IJzertijd is vastgelegd (vondstmelding 3084045100 en 3122203100). Het omringende terrein bij deze opgraving bevat mogelijk sporen van een nederzetting en is daarom aangeduid als een terrein van zeer hoge archeologische waarde (AMK-terrein 15990) en het is deels een beschermd archeologisch monument (AMK-terrein 1219). Tijdens een booronderzoek is het monument begrenst. In de boringen zijn veel aardewerkfragmenten uit de IJzertijd aangetroffen (vondstmelding 3059349100). Binnen dit terrein is in 2009 een opgraving uitgevoerd waar geen aanwijzingen zijn aangetroffen voor de aanwezigheid van een nederzettingsterrein. Er is slechts één paalgat aangetroffen die niet gedateerd kon worden. Landschappelijk gezien lag dat gebied in een relatieve laagte (Hendriks, 2009; onderzoeksmelding 2254881100). Een ander onderzoek uit 2012 heeft bij een verkennend booronderzoek vastgesteld dat het relevante niveau in een deel geheel vergraven is tot in de C-horizont (Kerkhoven, e.a., 2012; onderzoeksmelding 2254881100).

- Buiten bovenstaande terreinen van archeologische waarden zijn nog onderzoek uitgevoerd binnen het onderzoeksgebied (een straal van 500 m rondom het plangebied). Op 65 meter ten zuidoosten is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het betreft een terrein wat op de geomorfologische kaart als 'vlakte van ontgronding' is aangeduid. Het booronderzoek heeft ook vastgesteld dat er inderdaad ontgrondingen hebben plaatsgevonden en dat het potentiële archeologische niveau volledig vergraven is (Flokstra, 2007; onderzoeksmelding 2175647100).

- 280 meter ten zuiden van het plangebied, aan de Heumenseweg, heeft een archeologische begeleiding van rioolwerkzaamheden plaatsgevonden. Het onderzochte tracé (260 m) bleek grotendeels spoor- en vondstenarm. Er zijn zeven kuilen, twee paalkuilen en drie vuursteenconcentraties aangetroffen. Er is in één kuil aardewerk uit de IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd aangetroffen. De vuursteenconcentraties zijn gedateerd tot het Laat-Paleolithicum en Vroeg-Mesolithicum en duidden op nederzettingsactiviteit in het gebied in deze periodes (Hermsen, 2011; onderzoeksmelding 2335695100).

- 400 meter ten westen van het plangebied, langs de Graafseweg heeft eveneens een begeleiding van rioolwerkzaamheden plaatsgevonden. Er zijn binnen dit plangebied enkele sporen, bestaande uit een paalgat, paalkuil en afvalkuil. De afvalkuil is van subrecente datering en de overige sporen konden niet gedateerd worden. De sporen zijn gevonden in het pleistocene rivierduinzand. Er zijn daarnaast nog losse vondsten gedaan met dateringen vanaf het Laat-Paleolithicum tot de Nieuwe tijd (Den Braven, 2012; onderzoeksmelding 2329328100).

Naast deze onderzoeken zijn er nog losse vondstmeldingen in de omgeving van het plangebied bekend.

- 100 meter ten noordoosten van het plangebied is inheems aardewerk uit de Late IJzertijd aangetroffen. Ten oosten hiervan zijn oude bouwlanden waarin de bovenlaag schervengruis van inheems aardewerk aanwezig is (2882526100).

- In een gebied van 400 tot 600 m ten oosten van het plangebied zijn meerdere vondstmeldingen van aardewerk uit het Neolithicum de Vroege Bronstijd en IJzertijd. Daarnaast is er bewerkt vuursteen uit het Neolithicum en Mesolithicum aangetroffen (vondstmeldingen 2730172100, 3187686100, 2730180100, 2786477100, 2786477100, 2786485100 en 287491100).

- 170 meter ten zuiden van het plangebied is een crematiegraf uit de Late Bronstijd tot Romeinse tijd aangetroffen, evenals een klopsteen en handgevormd aardewerk uit het Neolithicum en de Late Bronstijd – IJzertijd (vondstmelding 3120146100).

Uit bovenstaande onderzoeken is af te leiden dat het plangebied in een intensief bewoond gebied gelegen is vanaf het Laat-Paleolithicum. De meeste vondsten en vindplaatsen zijn bekend op hoger gelegen rivierduincomplexen. Er zijn voornamelijk vindplaatsen bekend uit de IJzertijd en Romeinse tijd. Er zijn echter ook kleinere vindplaatsen uit oudere periodes bekend (zoals Bronstijd grafvelden of vuursteenconcentraties uit het Mesolithicum en Neolithicum. Deze zijn mogelijk ook binnen het plangebied te verwachten. Vindplaatsen bestaan uit nederzettingsresten, maar ook uit (crematie)grafvelden.

8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen

Historische bebouwing	Nee
Historisch gebruik	Heide / bouwland
Huidig gebruik	Tuin
Bodemverstoringen	Aanleg vijver

Historische achtergronden

Het plangebied bevindt zich net ten oosten van de bebouwde kom van Alverna, in het voormalige buitengebied. Op historisch kaartmateriaal vanaf de 19^{e} eeuw is te zien dat het plangebied onbebouwd is tot op heden. Op de Kadastrale Minuut uit 1811 – 1832 is het plangebied volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) in gebruik als heide (figuur 3). Het lijkt daarmee nog niet ontgonnen te zijn. Direct ten noorden en oosten is wel bouwland aanwezig. Op historische kaarten lijkt het plangebied tussen 1880 en 1900 in gebruik als bouwland (figuur 4 – 5). Vanaf 1930 is er bebouwing direct ten oosten van het plangebied aanwezig en heeft het vermoedelijk deel uitgemaakt van een erf / tuin. Deze situatie blijft ongewijzigd tot op heden (figuur 6 – 9).

Bodemverstoringen

Het plangebied is ten tijde van onderhavig onderzoek in gebruik als tuin en bestaat voornamelijk uit grasland en enkele begroeiing. Op de recente luchtfoto is in het noordoosten een droogliggende vijver te zien. Op basis van de luchtfoto kan worden vastgesteld dat de vijver een oppervlakte van circa 100 m^2 binnen het plangebied heeft beslaan. Hoe diep er exact gegraven is voor de aanleg van deze vijver is onbekend. Ook in het Bodemloket zijn geen gegevens bekend ten aanzien van het plangebied (bron: www.bodemloket.nl). Naast de aanleg van de vijver zijn er in het plangebied geen bodemverstoringen bekend of te verwachten.



Figuur 3: Uitsnede van de kadastrale Minuutplan uit 1811-32. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: Beeldbank RCE

Figuur 4: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1880. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis

Figuur 5: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1900. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis

Figuur 6: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1930. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis



Figuur 7: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl

Figuur 8: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1980. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl



Figuur 9: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1980. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl

Figuur 10: recente luchtfoto van het plangebied. De locatie van de vijver is met geel weergegeven. Bron: PDOK

9. Gespecificeerde archeologische verwachting

Kans op archeologische waarden	Hoog
Periode	Laat-Paleolithicum t/m Late Middeleeuwen
Complextypen	Nederzettingen, sporen van landgebruik, grafvelden
Stratigrafische positie	Vanaf maaiveld

Aanwezigheid en dichtheid
Het plangebied bevindt zich op een dekzandvlakte of op een rivierduincomplex. Op deze locaties is vanaf het Laat-Paleolithicum bewoning mogelijk geweest. Uit onderzoek in de omgeving blijkt dat voornamelijk de relatief hoger gelegen gebieden aantrekkelijke bewonings- of landgebruikslocaties vormden. Dit wordt bevestigd door de vele vindplaatsen en vondsten die uit de omgeving van het plangebied bekend zijn. Met name in de IJzertijd en Romeinse tijd zijn veel vondsten en vindplaatsen bekend, maar ook vondst(concentraties) uit het Laat-Paleolithicum tot de Bronstijd zijn bekend, evenals enkele vondsten uit de Middeleeuwen. Naar verwachting is de bodem grotendeels intact in het plangebied. Vermoedelijk heeft de gegraven vijver in het noordoosten van het plangebied wel tot een bodemverstoring geleid. Of, en zo ja in welke mate dit heeft geleid tot bodemverstoring zal moeten blijken uit het booronderzoek. Naast de uitgraving van de vijver zijn geen aanwijzingen dat de ondergrond van het plangebied verstoord is geraakt in het recente verleden, waardoor de conservering van een eventuele vindplaats in het overige gedeelte van het plangebied goed kan zijn. Er is daarom een hoge verwachting op archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen in het plangebied, met uitzondering ter plaatse van de voormalige vijver.

Voor wat betreft de Nieuwe tijd is een lage verwachting opgesteld. Op basis van historisch kaartmateriaal zijn er geen bewoningsresten in het plangebied te verwachten, aangezien het tot in de 19^{e} eeuw aangeduid is als heideveld.

Stratigrafische positie
Het archeologisch relevante niveau wordt gevormd door de top van de rivierduinafzettingen. In de top van deze afzettingen kunnen sporen van bodemvorming (verbruining, podzolering) aanwezig zijn, die indicatief zijn voor zowel de exacte diepteligging van archeologische resten en de mate van intactheid ervan. Deze afzettingen kunnen al direct vanaf het maaiveld worden verwacht.

Complextypen
In het plangebied worden (onverhoogde) nederzettingsterreinen, grafvelden en sporen van infrastructuur en landgebruik verwacht. De verwachtte omvang van een eventuele vindplaats in het plangebied is vooralsnog onbekend. In de omgeving zijn vuursteenconcentraties van enkele vierkante meters bekend, tot grafvelden van enkele duizenden vierkanten meters. Nederzettingscomplexen zouden zich kunnen kenmerken door een vondstlaag of dichte vondstenstrooiing, afhankelijk van de langdurigheid van eventuele bewoning op die plek. Daarentegen zullen relatief kortstondige bewoning, grafvelden en infrastructuur en sporen van landgebruik zich juist kenmerken door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van vondstmateriaal. Derhalve kan over de aanwezigheid van laatstgenoemde complexen enkel uitspraken gedaan worden op basis van de mate van intactheid van de bodem. Hierom is een verkennend booronderzoek in het plangebied noodzakelijk om hierover meer uitspraken te kunnen doen.

10. Resultaten veldonderzoek

Onderzoeksmethodiek

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd (conform het opgestelde Plan van Aanpak; Melman, 2019). De boringen zijn daarbij gebruikt om de mate van intactheid van de bodem te bepalen, de bodemopbouw te bepalen en om de aanwezigheid van archeologische indicatoren vast te stellen. Op basis van deze gegevens wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen zoals opgesteld in hoofdstuk 2 van dit rapport. In totaal zijn in het plangebied vijf boringen gezet (boring 1-5). De boorpuntenkaart is opgenomen in bijlage 6.

De boringen hebben een diepte van maximaal 220 cm –Mv en zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn gefotografeerd en beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). De foto's van de boringen zijn terug te vinden in bijlage 7, de beschrijvingen in bijlage 8. Na beschrijving zijn de monsters handmatig doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De locatie van de boringen is met een meetlint bepaald aan de hand van de bestaande topografie in het plangebied. De hoogteligging van de boringen is bepaald aan de hand van het AHN (bijlage 3).

Veldwaarnemingen

Het plangebied beslaat de tuin van de woning aan de Heikampseweg 2. De tuin is ingericht als grasveld met enkele bomen en struiken. In het noordoosten van het plangebied is een vijver gegraven. Ter hoogte van de brug (zie figuur 11) is de vijver circa een meter diep, de rest van de vijver is tot ongeveer 2 meter -Mv ontgraven. De contouren van de vijver zoals zichtbaar aan het maaiveld zijn opgenomen in figuur 10. Uit een gesprek met de eigenaar blijkt dat voorheen is gepoogd het water in de vijver vast te houden door middel van een kunstmatig aangebrachte kleilaag op de bodem van de vijver. Deze kleilaag was echter niet voldoende om te voorkomen dat het water wegzakte dieper in de ondergrond wegzakte. Sinds enige tijd staat de vijver droog. Aan de hand van de beperkte verschillen in maaiveldhoogte in het overige gedeelte van het plangebied zijn vooralsnog geen uitspraken te doen over de staat van de ondergrond en het archeologisch bodemarchief in het plangebied. Enkele foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek zijn opgenomen in figuur 11.

Figuur 11. Foto's van het plangebied. Op de bovenste foto is de vijver te zien (vanaf het zuidoosten). De foto linksonder is genomen richting het westen. Op de rechterfoto is het diepst uitgegraven gedeelte van de vijver zichtbaar.

Lithologie en bodemopbouw

De opbouw van de ondergrond in het plangebied is relatief eenduidig. In boring 2, 4 en 5 is onder de bouwvoor, vanaf 30 tot 40 cm -Mv (tussen 8,7 en 8,8 m NAP) zand aanwezig. Het zand is matig grof, matig gesorteerd en kalkloos. Op basis van deze eigenschappen is het geïnterpreteerd als rivierduinzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen; De Mulder e.a. 2003). De bovenste 40 tot 60 centimeter van het duinzand is bruin van kleur. Vanaf 80 á 90 cm -Mv (tussen 7,9 en 8,0 m +NAP) is het zand geel van kleur. Deze kleurverschillen zijn het gevolg van interne verweringsprocessen waardoor de top van het zand is verbruind en een Bw-horizont is gevormd. Het aantreffen van een Bw-horizont wijst erop dat het rivierduinzand hier nagenoeg intact is.

De boringen in het noordelijke deel van het plangebied (boring 1 en 3) tonen echter een verstoord profiel. In boring 1 is te zien dat de bodem die zich heeft gevormd in het duinzand sterk verstoord is; het gele zand van de oorspronkelijke C-horizont bevindt zich op een diepte van 10 cm -Mv. Hieronder is een gemengde laag bruin en geel zand met modern baksteen en leembrokken aanwezig. Op een diepte van 80 cm -Mv is een grijze kleilaag aanwezig. De aanwezigheid van deze kleilaag kan worden verklaard aan de hand van de gegevens van de terreineigenaar; het betreft vermoedelijk de laag die is aangebracht als ondoorlaatbare bodem van de vijver. Onder deze kleilaag is matig siltig, wat lemig zand aanwezig. In boring 3 is dezelfde verstoring waargenomen. De aangebrachte kleilaag bevindt zich tussen 80 en 90 cm -Mv. Hieronder is zwak siltig, matig grof geel zand aanwezig. Op basis van deze boringen kan worden geconcludeerd dat buiten de momenteel zichtbare contouren van de vijver ook bodemverstoringen hebben plaatsgevonden. Aangezien niet met zekerheid is vast te stellen in

hoeverre de ondergrond door de vijver is verstoord, zijn de zichtbare contouren van de vijver gebruikt als begrenzing.

Archeologische indicatoren

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen bij het doorzoeken van de grondmonsters. Daarbij dient te worden vermeld dat het opsporen van archeologische indicatoren niet het doel is geweest van het verkennende booronderzoek. Dit vereist een andere, intensievere onderzoeksmethode.

Archeologische interpretatie

Aan de hand van de resultaten van het veldonderzoek kan de archeologische verwachting van het plangebied worden vastgesteld. Op basis van het bureauonderzoek (Hoofdstuk 9) is sprake van een hoge verwachting op het aantreffen van intacte archeologische waarden uit de periode Laat-Paleolithicum - Late Middeleeuwen. Indien dergelijke resten aanwezig zijn, zullen deze zich op in de top van het duinzand bevinden, mits sprake is van een intacte ondergrond. Bij het booronderzoek is in het zuiden van het plangebied intact rivierduinzand aangetroffen, waarin zich een Bw-horizont heeft gevormd. Hieruit blijkt dat de ondergrond in dit gedeelte van het plangebied intact is. Boringen in het noorden van het plangebied tonen echter een verstoord bodemprofiel; hier is de ondergrond tot minimaal 90 cm -Mv verstoord, vermoedelijk als gevolg van de aanleg van de vijver. Aan de hand van deze gegevens worden in het noorden van het plangebied ook geen intacte archeologische resten verwacht. Voor de begrenzing van deze zone wordt de lijn tussen boring 1 en 3 en de zichtbare contouren van de vijver aangehouden, aangezien de exacte omvang van de verstoring door de vijver niet met zekerheid is vast te stellen. De archeologische verwachting voor alle perioden is hier laag. Voor het zuiden van het plangebied kan de hoge verwachting voor de periode Laat-Paleolithicum – Late Middeleeuwen worden gehandhaafd (bijlage 6).

11. Beantwoording onderzoeksvragen

1. **Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?**
   Het plangebied ligt in een gebied waar rivierduinen zijn gevormd. In drie van de vijf boringen is een Bw-horizont aangetroffen, die wijst op de intactheid van deze rivierduinen in het plangebied.

2. **Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe diep liggen deze?**
   De top van het rivierduinzand kan worden aangemerkt als archeologisch relevant niveau. Deze bevindt zich direct onder de bouwvoor, op een diepte van ca 30 tot 40 cm -Mv (circa 8,8 m +NAP).

3. **In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend substraat)?**
   Het archeologisch relevante niveau lijkt in het zuiden van het plangebied intact te zijn. Hier is het niveau afgedekt door een bouwvoor met een dikte van 30 á 40 cm. In het noorden van het plangebied is de ondergrond verstoord geraakt door de aanleg van een vijver.

4. **Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren in laag, middelhoog en hoog?**
   Aan de hand van de resultaten van het veldonderzoek is sprake van een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Late Middeleeuwen. Deze verwachting geldt alleen voor het zuiden van het plangebied. In het noorden is de ondergrond dermate verstoord dat hier geen intacte archeologische resten worden verwacht. Aangezien de exacte omvang van deze verstoring aan de hand van de verzamelde gegevens niet te duiden is, is de zone met hoge verwachting doorgetrokken tot direct ten zuiden van boring 1 en 3.

12. Conclusie en Advies

Conclusie

- In het bureauonderzoek is een hoge verwachting opgesteld voor de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd. Indien aanwezig, bevinden archeologische resten zich in de top van het rivierduinzand. Hierbij bestaat wel het vermoeden dat de aanleg van een vijver in het noordoosten van het plangebied tot bodemverstoringen heeft geleid.

- Aan de hand van gegevens uit het veldonderzoek kan deze hoge verwachting worden gehandhaafd. Er bevindt zich rivierduinzand in de ondergrond, waarin een spoor van bodemvorming (een verweringshorizont) zijn waargenomen die wijst op een intact bodemprofiel. In het noorden van het plangebied is de ondergrond echter tot minimaal 90 cm -Mv verstoord als gevolg van het graven van de vijver. In dit gedeelte van het plangebied worden geen archeologische resten verwacht.

Advies

In het plangebied bestaat het voornemen om een tweetal twee-onder-één-kap-woningen te realiseren, al dan niet met berging of garage. De woningen zullen samen een oppervlakte hebben van ongeveer 200 m^2, de bergingen of garages zullen een maximaal gezamenlijk oppervlak van ongeveer 80 m^2 beslaan. De exacte aard en diepte van funderen en eventuele andere bodemverstoringen is ten tijde van het onderzoek nog niet bekend. Op basis van het bureau- en veldonderzoek blijkt dat er in het zuiden van het plangebied een archeologisch relevant niveau aanwezig is vanaf ongeveer 30 cm -Mv. Aangenomen wordt dat de geplande werkzaamheden dit niveau wel zullen bereiken. Daarom wordt geadviseerd een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P conform KNA-protocol 4003). Aan de hand van dit onderzoek kan de daadwerkelijke aan- of afwezigheid, aard, omvang en datering van archeologische resten in het plangebied worden vastgesteld. Voor gravend archeologisch onderzoek, zoals een archeologische begeleiding, dient de werkwijze te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat door de gemeente Wijchen dient te worden beoordeeld en goedgekeurd.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Wijchen) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

13. Geraadpleegde bronnen

Archeologische kaarten en databestanden

- Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 2007.
- Archeologisch Informatie Systeem III (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 2016.
- Beleidskaart van de gemeente Wijchen
- www.ahn.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.bodemloket.nl
- bagviewer.kadaster.nl
- topotijdreis.nl

Afbeeldingenlijst

Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven). 4
Figuur 2: Beoogde toekomstige indeling in het plangebied. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. (bron: Bulkens architecten) 5
Figuur 3: Uitsnede van de kadastrale Minuutplan uit 1811-32. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: Beeldbank RCE 12
Figuur 4: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1880. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis 12
Figuur 5: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1900. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis 13
Figuur 6: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1930. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis 13
Figuur 7: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl 14
Figuur 8: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1980. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl 14
Figuur 9: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1980. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: topotijdreis.nl 15
Figuur 10: recente luchtfoto van het plangebied. Bron: PDOK 15
Figuur 11. Foto's van het plangebied. Op de bovenste foto is de vijver te zien (vanaf het zuidoosten). De foto linksonder is genomen richting het westen. Op de rechterfoto is het diepst uitgegraven gedeelte van de vijver zichtbaar. 18

Literatuur

- Bakker, H. de, 1966. De subgroepen van het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland. In: Boor en Spade
- Bennema, J. en L.J. Pons, 1952, Donken, fluviatiel Laagterras en Eemzee-afzettingen in het westelijk gebied van de grote rivieren. Boor en Spade 5: 126-137
- Berendsen, H.J.A., 2005. Landschappelijk Nederland, Assen
- Berendsen, H.J.A. en E. Stouthamer (eds.), 2001. Palaeogeographical development of the Rhine-Meuse delta, the Netherlands. Assen.
- Den Braven, J.A., 2012. Archeologische begeleiding van rioolwerkzaamheden in de Graafseweg te Alverna. Archeologische berichten Nijmegen – Briefrapport 116.

- Flokstra, L.M., 2007. Plangebied Groenewoudseweg, gemeente Wijchen; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. RAAP-notitie 2491
- Harmsen, C., 2011. Werkplaatsen uit de steentijd. Een archeologische begeleiding en opgraving aan de Heumenseweg te Alverna – gemeente Wijchen. Archeologische Berichten Wijchen – Rapport 15
- Hendriks, J., 2009. Archeologisch onderzoek aan de Gasthuisbergweg 4 te Wijchen. Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten.
- Kerkhoven, A.A., J. de Wilde en J. Hoekstra, 2012. Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek, Wijchen, De Vendam 3, Gemeente Wijchen (Gelderland). Transect rapport 62.
- Melman, J.G.E., 2019. Plan van Aanpak. Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Alverna, Groenewoudseweg Transect, Nieuwegein.
- Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhof, en T.E. Wong. De ondergrond van Nederland. Houten, 2003.

Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Wijchen



Bijlage 2: Geomorfologie



Bijlage 3: Hoogtekaart



Bijlage 4: Bodemkaart



Bijlage 5: Archeologische waardenkaart



Bijlage 6: Boorpuntenkaart

Boorpunten

Alverna, Groenewoudseweg - Heikampseweg
Gemeente Wijchen

Legenda

- plangebied
- boring
- Hoge verwachting
- Lage verwachting

N

0 10 20 30 40 50 m

transect
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ADVIES

Bijlage 7: Foto's van de boringen

Hieronder volgen enkele opnames van boring 2. De boorkernen op onderstaande foto's zijn van links naar rechts uitgelegd, waarbij de onderkanten van de boringen naar boven wijzen (per 50 cm).

Boring 1: 0-220 cm -Mv.

Boring 2: 0-120 cm -Mv.

Boring 3: 0-120 cm -Mv.

Boring 4: 0-120 cm -Mv.

Boring 5: 0-120 cm -Mv.

Bijlage 8: Boorbeschrijvingen

boring: 19295-1

beschrijver: LJOL, datum: 9-4-2019, X: 180.891, Y: 423.950, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 46A, hoogte: 9,03, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: PM, uitvoerder: Transect



0 cm -Mv / 9,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos

10 cm -Mv / 8,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos

30 cm -Mv / 8,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: Met modern baksteen

60 cm -Mv / 8,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: Leembrokken

80 cm -Mv / 8,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 8,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, kalkloos

120 cm -Mv / 7,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 7,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: Lemig

Einde boring op 220 cm -Mv / 6,83 m +NAP

boring: 19295-2

beschrijver: LJOL, datum: 9-4-2019, X: 180.889, Y: 423.936, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 46A, hoogte: 9,10, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: PM, uitvoerder: Transect



0 cm -Mv / 9,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos

30 cm -Mv / 8,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos

70 cm -Mv / 8,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig grof, kalkloos

90 cm -Mv / 8,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkloos

Einde boring op 120 cm -Mv / 7,90 m +NAP

boring: 19295-3

beschrijver: LJOL, datum: 9-4-2019, X: 180.907, Y: 423.948, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 46A, hoogte: 9,03, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: PM, uitvoerder: Transect



0 cm -Mv / 9,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig grof

80 cm -Mv / 8,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig stevig, kalkloos

90 cm -Mv / 8,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkloos

Einde boring op 120 cm -Mv / 7,83 m +NAP

boring: 19295-4

beschrijver: LJOL, datum: 9-4-2019, X: 180.906, Y: 423.932, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 46A, hoogte: 9,19, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: PM, uitvoerder: Transect



0 cm -Mv / 9,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig grof
Opmerking: Met leembrokken en modern baksteen

40 cm -Mv / 8,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkloos

90 cm -Mv / 8,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkloos

Einde boring op 120 cm -Mv / 7,99 m +NAP

boring: 19295-5

beschrijver: LJOL, datum: 9-4-2019, X: 180.925, Y: 423.929, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 46A, hoogte: 9,08, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: PM, uitvoerder: Transect



0 cm -Mv / 9,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig grof, kalkloos
Opmerking: Met gele zandbrokken

40 cm -Mv / 8,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkloos

80 cm -Mv / 8,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkloos

Einde boring op 120 cm -Mv / 7,88 m +NAP

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1888
Extern Zaak ID	Z/20/052299
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.j
Omschrijving	52299 - Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Eigenaar	Bakel van, Martijn
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P8 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	0884327112
E-mail adres steller	m.van.bakel@drutenwijchen.nl

Bijlagen
beslisnota verordening starterslening wijchen 2020
Bijlage Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	29 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

De Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020 vast te stellen.

Besluit (Aangenomen)

de Gemeenteraad besluit:

De Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020 vast te stellen.

Openbaar Zaaknummer: 52299

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

de 'Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020' vast te stellen.

Aanleiding
De gemeente Wijchen biedt sinds 2015 de Starterslening aan. Met deze regeling kunnen starters op de woningmarkt extra financieringsmogelijkheden krijgen om hun eerste woning te kopen, als aanvulling op de reguliere hypotheek bij de bank.
Sinds de start in 2015 zijn er al ruim 100 startersleningen verstrekt. Er zijn een aantal redenen om nu een nieuwe Verordening Starterslening vast te stellen:

- Verhogen van de maximale koopsom
- Corporatiewoningen opnemen in de regeling
- Harmoniseren van de verordeningen in Wijchen en Druten
- Cofinanciering door de provincie vanuit het Actieplan Wonen

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
28 juni 2018	Z/18/017320, vaststelling verordening starterslening gemeente Wijchen 2018
22 september 2016	Wijzigingsverordening Starterslening gemeente Wijchen 2015
9 juli 2015	Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2015

Gewenst resultaat
Het behouden van de Starterslening als beleids- en stimuleringsinstrument voor de Wijchense woningmarkt.

Argumenten
1.1 Een hogere maximale koopsom van €250.000,00 verruimt de mogelijkheden voor starters
De maximale koopsom is in Wijchen sinds het instellen van de regeling in 2015 vastgesteld op € 216.981,00. Intussen zijn de woningprijzen gestegen en is het aanbod in Wijchen onder de €216.000,00 fors afgenomen. Met het verhogen van de maximale koopsom naar €250.000,00 verruimen we het aanbod voor koopstarters.

Een verhoging van de prijsgrens betekent niet dat de gemeente per starterslening meer uitgeeft. Het uit te lenen bedrag voor de starterslening blijft maximaal 20% van de koop(/aanneem)som met een maximum van €36.500,00.

1.2 De regeling geldt nu ook voor corporatiewoningen
In Wijchen zijn tot op heden de te koop staande woningen van de woningcorporaties uitgesloten. Juist woningcorporaties zijn in het goedkope koopsegment een belangrijke verkopende partij. De nieuwe verordening maakt het mogelijk ook bij de aankoop van een corporatiewoning een starterslening aan te vragen.

1.3 Invoering van de regeling is weer een stap in harmonisatie tussen Druten en Wijchen.
In de gemeente Druten wordt op gelijke wijze een nieuwe verordening vastgesteld. Daarmee zetten we weer een stap in de door beide gemeenten beoogde harmonisatie van beleid.

1.4 De verordening maakt cofinanciering door de provincie mogelijk
De Provincie Gelderland heeft in het actieplan Wonen opgenomen dat zij de gemeentelijke startersleningen financieel gaat ondersteunen door 50% mee te betalen aan de leningen. De provincie stelt hiervoor in eerste instantie €2.000.000,00 beschikbaar, maar heeft aangegeven extra budget beschikbaar te willen stellen als de regeling goed loopt. De provinciale cofinanciering komt naar verwachting eind oktober beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze cofinanciering dient de verordening up-to-date te zijn en is uitsluiten van corporatiewoningen niet toegestaan.

Tegenargumenten en risico's
1.1 Verruimen van de mogelijkheden zorgt voor snellere uitputting van de financiële middelen
Door het niet langer uitsluiten van corporatiewoningen en het verhogen van de maximale koopsom worden er naar verwachting meer startersleningen aangevraagd. Hierdoor wordt een groter beslag gedaan op de financiële middelen en kan het budget eerder uitgeput raken. We dragen dan echter wel bij aan het doel van de verordening starterslening: starters ondersteunen hun eerste koopwoning te kopen.

1.2 Er bestaat een beperkt risico dat leningen niet worden terugbetaald.
SVn toetst de kredietwaardigheid van de aanvrager. Het risico is daardoor beperkt. SVn heeft tot op heden eventuele verliezen op aflossingen voor haar rekening genomen en blijft dit tot nader orde doen. Het financiële risico voor de gemeente is derhalve nihil. Voor de Starterslening houden we rekening met een risicodekking van 7,5%. Ter afdekking van het bovengenoemde risico van maximaal 7,5% is € 300.000,00 opgenomen in de bestemmingsreserve Startersleningen. Op 16 september 2020 zijn er nog geen onttrekkingen aan deze reserve gedaan.

Financiële gevolgen
Budget toereikend
In totaal is er €4.000.000,00 beschikbaar gesteld om in te zetten voor startersleningen. Het resterende budget per 1 september 2020 was ruim €1.350.000,00. Hiermee zijn minimaal 36 startersleningen te verstrekken. Met het verhogen van de prijsgrens is de verwachting dat de verstrekking van startersleningen zal toenemen t.o.v. eerdere jaren.

Meer leningen met hetzelfde geld

De provinciale cofinanciering betekent dat we met resterende budget het dubbele aantal starters kunnen helpen, minimaal 72 dus.

Revolverend fonds
De fondsrekening van de gemeente Wijchen bij SVn is een revolverend fonds. Omdat het om leningen gaat, zullen deze na verloop van tijd worden afgelost. Deze aflossingen vloeien terug naar de gemeentelijke SVn rekening en het geld kan dus opnieuw ingezet worden voor het verstrekken van leningen.

Geen extra kosten
Er zijn geen wijzigingen in de regeling waardoor er extra kosten in de uitvoering zullen worden gemaakt. Door het harmoniseren van beide regeling in Druten en Wijchen wordt de uitvoering zelfs eenvoudiger en efficiënter. De kosten voor rente en beheer zijn via de algemene middelen gedekt.

Communicatie
Na het collegebesluit is via diverse (sociale) media bekendheid gegeven aan het voornemen tot het vaststellen van de nieuwe verordening Starterslening.

Uitvoering of Vervolgstappen
De Verordening Starterslening zal worden gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen. De tekst op de websites van de gemeente wordt aangepast en de lokale makelaars en hypotheekadviseurs worden op de hoogte gebracht van de nieuwe regeling.

Geheimhouding
Niet van toepassing

Voorstel
Advies
BVO-Financieel beleid: Rob Bekkering
FL-juridische advisering: Joep Meelkop
BVO-team Juridische Zaken: Ingrid Bos-de Keijzer

Bijlagen
1- Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020

Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Wijchen
Officiële naam regeling	Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020
Citeertitel	Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020
Besloten door	gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Onderwerp	Volkhuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

geen

Grondslagen

1. artikel 147 van de Gemeentewet
2. artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terugwerkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking
1e werkdag na publicatie		Nieuwe regeling		

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Wijchen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a) *Aanvrager*: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;

b) *College*: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

c) *Combinatielening*: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening;

d) Financiële toets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

e) *NHG*: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te 's-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

f) *Starterslening*: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

g) *SVn*: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

h) *Toewijzing*: het besluit van het College op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:
   a. Doelgroep: Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen.
   b. markt-/woning en prijssegment:
   Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Wijchen met een maximale koop(/-aanneem)som van € 250.000,00, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.
2. De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

1. De gemeente Wijchen stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.
2. Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.
3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

1. Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het College is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te besluiten of de aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

1. Een aanvraag voor een toewijzing Starterslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.
2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een besluit noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.
4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.
5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.
6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een besluit en deelt dit mede aan de aanvrager.
7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.
8. In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld, met dien verstande dat de hoogte van de starterslening maximaal 20% bedraagt van de koop(/-aanneem)som van de woning met een minimum van € 3.000,00 en een maximum van € 36.500,00, of op basis van het nog beschikbare budget.
9. Het in lid 6 bedoelde besluit is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzingsbesluit

1. Het college wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:
   a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of
   b. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.
2. Het college trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:
   a. de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of
   b. de Starterslening niet tot stand komt.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.
2. Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.
3. De aanvraag moet uiterlijk binnen 3 maanden (na dagtekening toewijzingsbrief) bij SVn worden ingediend en compleet zijn.
4. Bij overschrijding van de in lid 3 vermelde termijnen trekt het college de toewijzing in en beëindigt SVn de aanvraag.
5. SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.
6. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.
   Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.
7. SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.
8. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Wijchen en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

2. Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020 wordt de Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2018 d.d. 28 juni 2018 ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020'.

Aldus vastgesteld te Wijchen op 13 oktober 2020

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1870
Extern Zaak ID	Z/20/052414
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.k
Omschrijving	52414 - Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ
Organisatieonderdeel	domein Bestuur, Strategie en Projecten - team OOV
Eigenaar	Muskens, Eefje
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	§8 Verbonden partijen
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Beek, M. van (Marijke)
Telefoonnummer steller	06-46824046
E-mail adres steller	e.muskens@drutenwijchen.nl

Bijlagen
1. Beslisnota raad Wijchen.DOCX
2. Aanbiedingsbrief DB VRGZ
3. Bijlage 1 Overzicht wijzigingen GR VRGZ
4. Bijlage 2 Tekst gewijzigde GR VRGZ
5. Bijlage 3 Wijzigingsbesluit GR VRGZ

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	29 september 2020
Stukken gemeenteraad Wijchen	13 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Toestemming te verlenen voor het vaststellen van de wijzigingen voor de GR VRGZ.

Besluit (Aangenomen)

de Gemeenteraad besluit:

1. Toestemming te verlenen voor het vaststellen van de wijzigingen voor de GR VRGZ.

Openbaar Zaaknummer: 52414

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ

Voorgesteld besluit
het college besluit:

1. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRGZ (GR VRGZ);
2. Aan de raad toestemming te vragen om de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRGZ conform bijgevoegd wijzigingsbesluit vast te stellen.

de Gemeenteraad besluit:

1. Toestemming te verlenen voor het vaststellen van de wijzigingen voor de GR VRGZ.

Aanleiding
In de vergadering van het Algemeen Bestuur VRGZ van juni 2020 is ingestemd met een voorstel om een aantal wijzigingen door te voeren in de bestaande gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Met deze wijzigingen wordt beoogd weer een actuele gemeenschappelijke regeling te realiseren.
De actualisering van de GR VRGZ is nodig in verband met al doorgevoerde aanpassingen in de interne organisatiestructuur, gemeentelijke veranderingen en gewijzigde wet- en regelgeving. Het gaat dus vooral om het formeel vastleggen van zaken. Inhoudelijke wijzigingen of nieuwe overdracht/uitbreiding van bevoegdheden zijn hierbij niet voorzien (zie bijgaande stukken).

Voordat de wijzigingen van de GR VRGZ in werking kunnen treden, is in de deelnemende gemeenten eerst positieve besluitvorming nodig van het college en een besluit van de gemeenteraad dat zij geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijzigingen (toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang). Dit volgt uit art. 9 Wet Veiligheidsregio's jo. art. 1 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Gelet op het vorenstaande en de aangeboden documenten wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de GR VRGZ.

Gewenst resultaat
Een actuele GR VRGZ, die in overeenstemming is met de geldende regelgeving en met de feitelijke situatie binnen de veiligheidsregio (bestuurlijk en organisatorisch).

Argumenten
1.1 Er zijn geen redenen aanwezig om instemming of toestemming te onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
De voorgestelde wijzigingen van de GR VRGZ vloeien voort uit eerder doorgevoerde interne organisatieaanpassingen, gemeentelijke veranderingen en gewijzigde wet- en regelgeving. Uitbreiding van of overdracht van (nieuwe) bevoegdheden van gemeenten

aan veiligheidsregio is hierbij niet aan de orde. Het gaat er juist om dat de VRGZ op basis van een actuele regeling doelmatig en conform de geldende regelgeving en organisatiestructuur kan functioneren.

Tegenargumenten en risico's
1.1 Wellicht is op korte termijn weer een aanpassing van de GR VRGZ nodig.
Dit als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving die (ook) op veiligheidsregio's van toepassing is. Omdat het tijdpad daarvan niet helder is, wordt dit voorstel tot actualisatie van de GR toch nu voorgelegd.

Financiële gevolgen
Niet van toepassing.

Communicatie
Zie kopje 'uitvoering'.

Uitvoering of Vervolgstappen
Als 2/3 van de deelnemende gemeenten heeft ingestemd met het gedane voorstel (wijzigingsbesluit), kan de gewijzigde GR VRGZ worden bekendgemaakt en formeel in werking treden.

Bijlagen:
- Aanbiedingsbrief DB VRGZ
- Bijlage 1: overzicht wijzigingen GR VRGZ
- Bijlage 2: tekst gewijzigde GR VRGZ
- Bijlage 3: concept-wijzigingsbesluit GR VRGZ

Aan:
de colleges van burgemeester en wethouders
en raden van de gemeenten die participeren
in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(verzonden per mail)

Dagelijks Bestuur
Prof. Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum: 2 september 2020
Betreft: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Bijlagen: 3

Contactpersoon
E.J.M. Berkhout LLM MSc
06 - 83 22 01 72
eric.berkhout@vrgz.nl

Geacht College, geachte Raad,

1 Aanleiding

In navolging van besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 juni 2020 doen wij u hierbij een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna: GR VRGZ) toekomen. De GR VRGZ is toe aan wijziging gelet op veranderde wet- en regelgeving, gemeentelijke veranderingen en interne organisatiewijzigingen. Met deze wijzigingen is beoogd een actuele gemeenschappelijke regeling te realiseren. Voor de wijziging is besluitvorming nodig van het college en een besluit van de gemeenteraad dat zij geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijziging.

Bijgevoegd treft u een aantal documenten aan. Allereerst is dat een overzicht van de wijzigingen inclusief een korte toelichting daarbij (bijlage 1). Tevens treft u aan een gewijzigde versie van de GR VRGZ waarin de voornoemde wijzigingen geel zijn gearceerd (bijlage 2). Om te komen tot eensluidende besluitvorming door gemeenten vindt u tevens tot slot het voorstel voor het formeel-juridische wijzigingsbesluit aan (bijlage 3).

2 Argumenten

De gemeenschappelijke regeling moet in het kader van de rechtszekerheid worden aangepast naar aanleiding van de laatste relevante ontwikkelingen zoals de wijziging van de directiestructuur, de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal en de inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 voor de veiligheidsregio's. Daarnaast is actualiseren van de gemeenschappelijke regeling op onderdelen noodzakelijk bijvoorbeeld in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. De voorgestelde wijzigingen betreffen wijzigingen die eigenlijk al eerder geformaliseerd hadden kunnen worden. Om te voorkomen dat de gemeenschappelijke regeling nog meer gedateerd raakt, is ervoor gekozen om de veranderingen van de afgelopen jaren te vertalen in wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Deze actualisering van de gemeenschappelijke regeling behelst géén uitbreiding van overgedragen bevoegdheden. In het kader van de wijziging van de directiestructuur heeft wel een andere verdeling van bevoegdheden binnen de directie plaatsgevonden. Waar voorheen sprake was van één algemeen directeur, brengt de gewijzigde directiestructuur met zich dat taken en bevoegdheden over de tweehoofdige directie worden verdeeld. Op 28 juni 2018 is door het algemeen bestuur de wijziging van de directiestructuur reeds vastgesteld.

3 Toekomstige wet- en regelgeving

Thans zijn er wetsvoorstellen in de maak die (wederom) gevolgen kunnen hebben voor de gemeenschappelijke regeling. Het betreft het wetsvoorstel Archiefwet 2021, het wetsvoorstel Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen inzake versterken democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen en het wetsvoorstel Wijzigingen Wet, Besluit en Regeling elektronische publicaties. Daarnaast is van belang de Wet ambulancezorgvoorzieningen (inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer) en de Regeling ambulancezorgvoorzieningen (consultatiefase).

Personeel van de sector Ambulancezorg valt al onder het private arbeidsrecht (en de sector cao Ambulancezorg). Wanneer ook het overige personeel van de veiligheidsregio onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) komt te vallen, zal naast aanpassing van de gemeenschappelijke regeling op dat punt ook nadere besluitvorming moeten plaatsvinden omtrent de mogelijkheid om aan een (nog op te richten) werkgeversvereniging deel te nemen die arbeidsrechtelijke zaken gaat behartigen en overleg gaat voeren met de vakbonden.

Op dit moment zijn de concrete gevolgen van deze (toekomstige) wet- en regelgeving nog onduidelijk. Het is daarom niet mogelijk die toekomstige wet- en regelgeving nu al te vertalen in wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. Als meer duidelijkheid omtrent deze wets-voorstellen ontstaat, zal mogelijk een nieuwe besluitvormingsronde aan de orde zijn waarbij aanpassing van de gemeenschappelijke regeling wederom aan de orde is. Deze zou al vrij snel na definitieve besluitvorming over deze onderhavige wijzigingen kunnen volgen. Het leek ons goed u daar alvast op te attenderen.

4 Verzoek

Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoeken wij u vriendelijk om het voorstel met betrekking tot de wijzigingen vóór 1 december 2020 vast te laten stellen door het college van B&W (onder voorbehoud toestemming raad) en vervolgens de raad om toestemming te vragen, een en ander conform artikel 37 van de GR VRGZ in samenhang met artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Na vaststelling door de colleges en de verkregen toestemming van de raden, zal de gewijzigde GR VRGZ met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2020. Toezending van de wijziging aan gedeputeerde staten geschiedt vervolgens door de zorg van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen dat ook het besluit tot wijziging van de regeling bekend zal maken in alle deelnemende gemeenten door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een afschrift van de genomen besluiten door het college én raad van uw gemeente.

U kunt de afschriften van het college- én raadsbesluit per reguliere post of per mail toesturen aan de heer Berkhout van Juridische Zaken (eric.berkhout@vrgz.nl).

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u met de heer Berkhout of de heer Rinie Verhoeven contact opnemen, telefonisch bereikbaar via nummer 06 – 83 22 01 72 respectievelijk 06-13 59 19 19 of per mail eric.berkhout@vrgz.nl respectievelijk rinie.verhoeven@vrgz.nl.

Hoogachtend,

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID,

Drs. H.M.F. Bruls
Voorzitter

Drs. J.A.P. van Kastel
Secretaris

- *Bijlage 1: Overzicht meest relevante aanpassingen;*
- *Bijlage 2: Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;*
- *Bijlage 3: Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.*

BIJLAGE 1:

Overzicht meest relevante aanpassingen (geel gearceerd) in de bijgevoegde gewijzigde GR VRGZ.

Pagina 2	Aanhef en overwegingen. Wijzigingen spreken voor zich.
Pagina 3+15	Artikel 1 lid 2 | Begripsomschrijvingen Wijziging in verband met gewijzigde directiestructuur. De toelichting op het artikel op pagina 15 is daarop ook aangepast.
Pagina 3+15	Artikel 2 lid 2 | Openbaar lichaam Wijziging in verband met de herindeling van een aantal gemeenten. De toelichting op het artikel op pagina 15 is daarop ook aangepast.
Pagina 4	Artikel 5 sub a en sub o | Taken en bevoegdheden (algemeen) Het betreft tekstuele aanpassingen. Betreft enkel actualisering van de aanduidingen.
Pagina 5	Artikel 8 | Wijziging van ondergeschikt belang Het artikel is komen te vervallen vanwege strijd met artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel zegt dat voor wijzigingen hetzelfde geldt als voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat bij een collegeregeling (zoals de veiligheidsregio) de besluitvorming om een dergelijke regeling te treffen, te wijzigen of op te heffen, bij de colleges ligt. De raden dienen dan nog wel om toestemming te worden gevraagd. Deze toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Pagina 5+18	Artikel 9 lid 2 sub c | Taken en bevoegdheden (algemeen bestuur) Het vaststellen van een arbeidsvoorwaardenregeling in de vorm van een verordening is enkel aan de orde voor zover het gaat om de rechtspositie van medewerkers die werkzaam zijn bij de veiligheidsregio op basis van een publiekrechtelijke aanstelling. Dit is niet meer aan de orde voor werknemers die onder de werking van de Wnra vallen (privaat arbeidsrecht) zoals de werknemers van de sector Ambulancezorg.
Pagina 6+19	Artikel 12 sub e en sub f | Taken en bevoegdheden (dagelijks bestuur) Wijziging in verband met de Wnra. De toelichting op het artikel op pagina 19 is daarop ook aangepast. Het éénzijdig benoemen, schorsen en ontslaan is enkel aan de orde als het gaat om medewerkers met een publiekrechtelijke aanstelling. Beslissingen met betrekking tot de rechtspositie werknemers die vallen onder de werking van de Wnra worden beheerst door het private arbeidsrecht.
Pagina 7	Artikel 15 lid 4 | Taken voorzitter De medeondertekening is toegevoegd in dit artikel gelet op het bepaalde in artikel 17a lid 4.
Pagina 7	Artikel 15 lid 5 | Taken voorzitter Wijziging in verband met gewijzigde directiestructuur.
Pagina 8+20	Artikel 17a lid 1 en lid 3 | De secretaris Wijziging in verband met gewijzigde directiestructuur. De toelichting op het artikel op pagina 20 is daarop ook aangepast.

Pagina 9+22 Artikel 23 | Personeel
Wijziging in verband met de Wnra. De toelichting op het artikel op pagina 22 is daarop ook aangepast. Het artikel maakt onderscheid tussen de medewerker die werkzaam is bij de VRGZ op grond van een éénzijdige publiekrechtelijke aanstelling waarop een door het bestuur vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing is (in casu de AVRGZ) en de werknemer die valt onder werking van de Wnra en werkzaam is bij de VRGZ op grond van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Dit laatste geldt voor werknemers van de sector Ambulancezorg waarop het private arbeidsrecht en de sector cao Ambulancezorg van toepassing is.

Pagina 9+22 Artikel 24 | Samenstelling directie
Wijziging in verband met gewijzigde directiestructuur. De toelichting op het artikel op pagina 22 is daarop ook aangepast.

Pagina 10+23 Artikel 25 lid 1 | Beslissingen omtrent personeel, directie en directeur publieke gezondheid
Wijziging in verband met de Wnra. De toelichting op het artikel op pagina 23 is daarop ook aangepast.

Pagina 10+23 Artikel 26 lid 1 | Klachtenregeling
Betreft een tekstuele aanpassing in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. De toelichting op het artikel op pagina 23 is daarop ook aangepast. In de toelichting wordt het onderscheid tussen de verschillende soorten klachten uitgebreid uiteengezet en tevens wordt voorgesorteerd op de mogelijke wetswijziging met betrekking tot de medezeggenschap van de cliëntenraad.

Pagina 12+25 Artikel 35 | Zorgplicht archiefbescheiden
Het artikel is geactualiseerd waarbij de relatie is gelegd met de Archiefverordening van de VRGZ en het Besluit Informatiebeheer.

Pagina 14 Artikel 41 | Inwerkingtreding
Vermelding van de ingangsdatum van de nieuwe regeling per 1 januari 2020. De directiewijziging is reeds ingegaan per 1 januari 2019 evenals de gemeentelijke samenvoeging.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Versie: 27 mei 2020

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Overwegende dat:

- Het algemeen bestuur op 28 juni 2018 besloten heeft om de directiestructuur te wijzigen en vanaf 1 januari 2019 een nieuwe tweehoofdige directie is aangetreden;
- De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal per 1 januari 2019 zijn heringedeeld tot een nieuwe gemeente, met de naam West Betuwe;
- De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 in werking is getreden voor werknemers van de sector Ambulancezorg en mogelijk voor de overige medewerkers van de veiligheidsregio's in werking treedt per 1 januari 2021;
- Dit aanleiding geeft om de vigerende gemeenschappelijke regeling op onderdelen aan te passen en te actualiseren.

Gelet op:

- de Wet veiligheidsregio's (Wvr)
- de Gemeentewet (Gemw)
- de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)
- Politiewet 2012 (PolW)
- Wet publieke gezondheid (Wpg)
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra, voor zover van toepassing)

Besluiten:

het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, d.d. **[invullen]**, vast te stellen waardoor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid als volgt komt te luiden:

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
   a. de veiligheidsregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
   b. deelnemende gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten;
   c. Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland;
   d. regeling: de onderhavige gemeenschappelijke regeling;
   e. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van de gemeente, het gemeentebestuur, de raad, het college, de burgemeester en de secretaris onderscheidenlijk de veiligheidsregio, het bestuur van de veiligheidsregio, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de directeur Crisisbeheersing.

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is ingesteld op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's.
2. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.
3. De veiligheidsregio is gevestigd in Nijmegen.

Artikel 3 Bestuursorganen

De veiligheidsregio kent de volgende bestuursorganen:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter;
d. de bestuurscommissies als bedoeld in artikel 17 van deze regeling.

HOOFDSTUK 2 BELANGEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 4 Belangen

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:
a. Brandweerzorg;
b. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR);
c. Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
d. Ambulancezorg;
e. Het voorzien in de meldkamerfunctie;
f. Sociale veiligheid, voor zover het gaat over onderwerpen waarover regionale afstemming gewenst is.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

Ter behartiging van de in artikel 4 genoemde belangen is de veiligheidsregio belast met de uitvoering van de volgende taken en beschikt zij - onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de wet - over de daarbij behorende bevoegdheden:

a. het in stand houden van een brandweer;
b. het in stand houden van een bureau GHOR;
c. het in stand houden van een Regionale Ambulance Voorziening (RAV);
d. het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer;
e. het waarschuwen van de bevolking, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting, het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio's;
f. het opstellen, vaststellen en uitvoeren van een beleidsplan, gebaseerd op een risicoprofiel, en een crisisplan;
g. het daadwerkelijk verlenen of doen verlenen van ambulancezorg- en vervoer;
h. het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
i. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de Wet veiligheidsregio's aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
j. het adviseren van het bevoegde college van Burgemeester en Wethouders over de taak bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's;
k. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, inclusief de advisering over de gemeentelijke voorbereidingen daarop;
l. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
m. het aanwijzen van een inrichting als bedrijfsbrandweerplichtig, als bedoeld in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's;
n. het maken van schriftelijke afspraken en het - zo nodig - in overleg treden met instellingen, zorgaanbieders en ambulancevervoerders, zoals bedoeld in artikel 33 en 34 van de Wet veiligheidsregio's;
o. het sluiten van convenanten met de politie, andere overheden en derden over de afstemming, voorbereiding of uitvoering van taken die betrekking hebben op de hulpverlening en veiligheid;
p. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de in dit artikel genoemde taken;
q. het verschaffen van informatie en het zorg dragen voor de communicatie over rampen en crises, als bedoeld in de artikelen 46 en 49 van de Wet veiligheidsregio's;
r. het geven van een bevel als bedoeld in artikel 48, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio's.
s. het zorg dragen voor een periodieke kostenevaluatie en visitatie, als bedoeld in artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's;
t. het aanwijzen van ambtenaren die zijn belast met toezicht, als bedoeld in artikel 61 van de Wet veiligheidsregio's en het daarvan mededeling doen door plaatsing in de Staatscourant;
u. het aanwijzen van een functionaris die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis;
v. het opleggen van een last onder bestuursdwang, als bedoeld in artikel 63 van de Wet veiligheidsregio's;
w. het bespreken van onderwerpen op het terrein van sociale veiligheid waarvoor afstemming raadzaam is;
y. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, alsmede het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen, anders dan door brand, in de gemeenten;
z. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming overeenkomstig artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen

aa. alle overige taken en bevoegdheden, die - nu of in de toekomst - op grond van de wet- en regelgeving worden opgedragen aan het bestuur van de veiligheidsregio.

Artikel 6 Vervallen

Artikel 7 Dienstverlening

1. De veiligheidsregio is bevoegd tot het verrichten van (extra) diensten voor een of meer deelnemende gemeenten of voor andere gemeenten of openbare lichamen, indien deze daar om verzoeken.
2. De dienstverlening geschiedt op basis van een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en de gemeente of het openbaar lichaam dat het aangaat. In deze dienstverleningsovereenkomst (dvo) wordt neergelegd welke prestaties de veiligheidsregio zal leveren, de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht en de voorwaarden waaronder tot dienstverlening wordt overgegaan.

Artikel 8 Wijziging van ondergeschikt belang
Vervallen.

De navolgende tekst komt te vervallen (voorheen artikel 8):
Het algemeen bestuur kan zelfstandig besluiten tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling, indien de voorgestelde wijziging van ondergeschikt belang is, geen uitbreiding betreft van de overgedragen bevoegdheden en als daartoe door het algemeen bestuur wordt besloten met een meerderheid van tenminste twee-derde van het aantal stemmen.

HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 9 Taken en bevoegdheden

1. Aan het algemeen bestuur behoren de taken en bevoegdheden toe die in deze regeling en bij wet aan dit bestuur zijn opgedragen, alsmede alle bevoegdheden die niet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of een bestuurscommissie zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur of aan een bestuurscommissie bevoegdheden overdragen, met uitzondering van de bevoegdheid tot:
   a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
   b. het vaststellen van de jaarrekening;
   c. het vaststellen van verordeningen, tenzij de verordening een rechtspositionele regeling betreft die slechts van toepassing is op het personeel van de veiligheidsregio met een publiekrechtelijke aanstelling;
   d. het vaststellen van het beleidsplan als bedoeld in artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's;
   e. het vaststellen van een crisisplan als bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio's;
   f. het instellen van bestuurscommissies;
   g. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.

Artikel 10 Samenstelling en zittingsduur
De burgemeesters van de deelnemende gemeenten zijn lid van het algemeen bestuur.

Artikel 11 Vergaderorde en besloten vergaderingen

1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of ten minste een vijfde van het aantal leden van het algemeen bestuur daarom verzoekt.
2. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

3. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid in de vergadering één stem heeft, behoudens het bepaalde in lid 10. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
4. Vervallen
5. Tot het sluiten van de deuren en het vergaderen in beslotenheid kan worden overgegaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van de wet.
6. De hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Nederland, een vertegenwoordiger van de politie Oost Nederland, de Regionaal Militair Commandant West en de voorzitter van het waterschap Rivierenland ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan vergaderingen van het algemeen bestuur. Zij hebben geen stemrecht.
7. Andere functionarissen worden uitgenodigd om - zonder stemrecht - aan de vergadering deel te nemen, indien hun aanwezigheid van belang is in verband met de te behandelen onderwerpen.
8. De commissaris van de Koning wordt uitgenodigd om bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig te zijn.
9. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan niet worden beraadslaagd of besloten over:
   a. het beleidsplan en het beleidsprogramma;
   b. de begroting, de wijzigingen daarvan en de jaarrekening;
   c. het liquidatieplan.
   d. een voorstel tot het wijzigen van deze regeling.
10. Behoudens het bepaalde in lid 10 van dit artikel heeft elke gemeente in de vergadering van het algemeen bestuur gelijk stemrecht.
11. Besluiten betreffende de begroting, de wijzigingen daarvan en de rekening en besluiten tot het doen van een uitgaaf voordat de begroting of de begrotingswijziging waarbij deze uitgaaf is geraamd is goedgekeurd, alsmede besluiten betreffende het regionaal beleidsplan worden genomen op basis van gewogen stemrecht, waarbij elke gemeente voor iedere 20.000 inwoners of gedeelte daarvan één stem heeft.
12. Het stemgewicht voor elke gemeente wordt jaarlijks bepaald op basis van het inwonertal op 1 januari van het voorafgaande jaar zoals dit is opgenomen in de bevolkingsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12 Taken en bevoegdheden

Aan het dagelijks bestuur is in elk geval opgedragen:
a. het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd;
c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
d. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;
e. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan, totdat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt voor ambtenaren in dienst van de veiligheidsregio op grond van een publiekrechtelijke aanstelling;
f. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de veiligheidsregio te besluiten, waaronder alle beslissingen met betrekking tot (arbeids-)overeenkomsten met medewerkers die vallen onder de Wnra, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31A van de wet;
g. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;
h. te besluiten namens de veiligheidsregio rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

i. het voorstaan van de belangen van de veiligheidsregio bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met de veiligheidsregio van belang is;
j. het beheer van activa en passiva van de veiligheidsregio;
k. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;
l. het houden van een voortdurend toezicht op al hetgeen de veiligheidsregio aangaat en voorts de taken en bevoegdheden die in deze regeling aan dit bestuur zijn opgedragen;

Artikel 13 Samenstelling en zittingsduur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en minimaal twee andere leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur.
2. De zittingsperiode van de leden van het dagelijks bestuur die geen voorzitter zijn, is maximaal vier jaar. Het algemeen bestuur kan over de volgorde van aftreden regels vastleggen in een schema. Na een zittingsperiode kan een bestuurslid opnieuw worden benoemd.
3. Degene die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
4. Indien tussentijds een plaats van een lid openvalt, wordt zo spoedig mogelijk een nieuw lid benoemd.

Artikel 14 Werkwijze en vergaderorde

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen twee weken plaatsvindt.
2. Het dagelijks bestuur beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid in de vergadering één stem heeft. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
3. De artikelen 54, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Voor zover deze regeling niet anders bepaalt, kan het dagelijks bestuur zijn werkzaamheden verdelen over zijn leden. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten ter zake mee aan het algemeen bestuur.

HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER

Artikel 15 Taken voorzitter

1. De voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid, van de wet, bij koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen.
2. Hij is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de burgemeester die is aangewezen als plaatsvervanger.
4. Hij tekent de stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. Deze stukken worden door de secretaris medeondertekend.
5. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kunnen besluiten dat een ander lid van het bestuur, de directeur Crisisbeheersing of een andere ambtenaar van de veiligheidsregio de stukken die uitgaan ondertekenen of medeondertekenen.
6. De voorzitter vertegenwoordigt de veiligheidsregio in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.
7. Aan de voorzitter komen de taken en bevoegdheden toe, als bedoeld in artikel 24, 34, 39, 40, 60 en 62 van de Wet veiligheidsregio's, alsmede de taken die in enige andere wet- of regelgeving worden opgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio.

HOOFDSTUK 6 DE COMMISSIES

Artikel 16 Commissies van advies

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, met inachtneming van artikel 24 van de wet.

Artikel 17 Bestuurscommissies

1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.
2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerste lid dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten van dit voornemen op de hoogte zijn gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het algemeen bestuur.
3. Het algemeen bestuur regelt, met inachtneming van artikel 25 van de wet, hun bevoegdheden en samenstelling.

HOOFDSTUK 7 DE SECRETARIS

Artikel 17a De secretaris

1. De directeur Crisisbeheersing is de secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.
2. De secretaris staat het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter in de uitoefening van hun taak terzijde en is in de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur aanwezig.
3. De directeur Crisisbeheersing wordt door een ambtelijk secretaris bijgestaan.
4. Stukken die van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur uitgaan worden door de secretaris medeondertekend.

HOOFDSTUK 8 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG

Artikel 18 Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.
4. Uitgezonderd de voorzitter kan een lid van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
5. Het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter, voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 19 Het algemeen en dagelijks bestuur ten opzichte van raden

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.
2. Het algemeen en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

Artikel 20 De leden en de voorzitter van het algemeen bestuur ten opzichte van raden

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan zijn raad, met inachtneming van artikel 19 van de wet alle inlichtingen, die door die raad of door één of meer leden van die raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is aan zijn raad , met inachtneming van artikel 19 van de wet, verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.
3. De voorzitter van het algemeen bestuur verstrekt na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, aan de raden van de getroffen gemeenten informatie over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft genomen. Met inachtneming van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio's geschiedt de informatieverstrekking door middel van een verslag, het schriftelijk beantwoorden van vragen en/of het in de raadsvergadering verstrekken van mondelinge inlichtingen.

HOOFDSTUK 9 REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 21 Reglement van orde algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van de wet voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.
2. In het reglement van orde worden onder meer regels gegeven omtrent
   a. het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen besluiten;
   b. de wijze van het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 19 en 20 van deze regeling.

Artikel 22 Reglement van orde dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen, dat aan het algemeen bestuur wordt overgelegd.

HOOFDSTUK 10 AMBTELIJKE ORGANISATIE

Artikel 23 Personeel

1. Ten behoeve van de veiligheidsregio kan personeel in dienst worden genomen. Voor personeel dat niet valt onder de werking van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gebeurt dat op basis van een ambtelijke aanstelling en voor personeel dat valt onder de werking van de Wnra gebeurt dat op basis van een privaatrechtelijke (arbeids-) overeenkomst.
2. Op het personeel van de veiligheidsregio dat werkzaam is op grond van een publiekrechtelijke aanstelling is een vooraf aan te wijzen rechtspositieregeling van toepassing tot inwerkingtreding van de Wnra. Voor personeel dat werkzaam is op grond van een privaatrechtelijke (arbeids-) overeenkomst geldt het private arbeidsrecht, met inachtneming van het overgangsrecht zoals opgenomen in de Wnra.

Artikel 24 Samenstelling directie

1. De directie van de VRGZ bestaat uit de directeur Crisisbeheersing en de directeur Brandweer- en ambulancezorg. De directie is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de taken van de veiligheidsregio.

2. De directie is belast met de integrale dagelijkse leiding over de organisatie en de procesvoering ten aanzien van de geïntegreerde voorbereiding en uitvoering van de taken zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 25 Beslissingen omtrent personeel, directie en directeur publieke gezondheid

1. Het dagelijks bestuur beslist over alle rechtspositionele aspecten met betrekking tot het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van de VRGZ.
2. Het dagelijks bestuur besluit omtrent het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van de directiefunctionarissen zoals aangeduid in artikel 24 met inachtneming van de opvatting van het algemeen bestuur.
3. Over het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur publieke gezondheid - voor zover deze functionaris is belast met de operationele leiding van de GHOR als bedoeld in artikel 32 van de Wet veiligheidsregio's – beslist het algemeen bestuur in overeenstemming met het bestuur van de GGD Gelderland-Zuid.

HOOFDSTUK 11 KLACHTEN

Artikel 26 Klachtenregeling

1. Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en - voor zover van toepassing - de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een klachtenregeling vast.
2. De Nationale ombudsman is bevoegd om klachten, als bedoeld in hoofdstuk 9, titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht, af te handelen.

HOOFDSTUK 12 VERGOEDINGEN

Artikel 27 Regeling inzake vergoeding van werkzaamheden

1. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de artikelen 21 en 25 van de wet voor de leden van een commissie als bedoeld in artikel 17 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder of secretaris vervullen in een deelnemende gemeente, een regeling inzake de vergoeding van hun werkzaamheden, respectievelijk voor het bijwonen van vergaderingen een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.
2. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van artikel 24 van de wet bepalen dat de leden van een commissie als bedoeld in artikel 16 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder, raadslid of secretaris vervullen in een deelnemende gemeente, een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen ontvangen.
3. Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing op ambtenaren die als zodanig tot lid van een commissie zijn benoemd.
4. De in het eerste en tweede lid bedoelde regelingen worden aan Gedeputeerde Staten gezonden.

HOOFDSTUK 13 HET BELEIDSPLAN , HET CRISISPLAN EN HET BELEIDSPROGRAMMA

Artikel 28 Beleidsplan

1. Het algemeen bestuur stelt een beleidsplan, mede gebaseerd op het risicoprofiel, vast waarin het beleid dat het bestuur van de veiligheidsregio voornemens is uit te voeren, in grote lijnen wordt aangegeven. Het algemeen bestuur kan een of meer onderdelen van het beleidsplan afzonderlijk vaststellen.
2. Het algemeen bestuur stelt een crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven.
3. Het beleidsplan en het crisisplan beslaan een periode van maximaal vier jaar. Jaarlijks kan het algemeen bestuur besluiten over bijstelling van deze plannen.

Artikel 29 Beleidsprogramma
Het algemeen bestuur stelt voor ieder jaar een beleidsprogramma vast, waarin de activiteiten van de veiligheidsregio worden aangegeven. Het beleidsprogramma bevat voorts in ieder geval een overzicht van de voor de verwezenlijking van de activiteiten benodigde financiële middelen.

Artikel 30 Totstandkoming
De totstandkoming van het beleidsplan, het crisisplan en het beleidsprogramma geschiedt op overeenkomstige wijze als in artikel 32, eerste tot en met vijfde lid van deze regeling, voor de begroting is aangegeven.

HOOFDSTUK 14 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 31 Administratie en controle
1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Artikel 212 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. Artikel 213 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32 Begrotingsprocedure
1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 1 april een ontwerpbegroting van de veiligheidsregio voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Het dagelijks bestuur houdt bij het opstellen van de ontwerpbegroting rekening met begrotingsrichtlijnen.
3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede lid en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
4. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen.
6. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten.
8. Het bepaalde in dit artikel is, met uitzondering van de genoemde termijnen, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.
9. Op besluiten van het algemeen bestuur tot begrotingswijzigingen die niet leiden tot een extra financiële bijdrage van gemeenten en niet leiden tot verschuivingen tussen reeds door het bestuur goedgekeurde programma's is dit artikel niet van toepassing.

Artikel 33 Bijdragen van de gemeenten

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke afzonderlijke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
2. Voor de berekening van de bijdragen van de gemeenten wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk, de Nederlandse Zorgautoriteit en van anderen.
3. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari en 16 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage.
4. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
5. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.

Artikel 34 Jaarrekening

1. Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen jaar en het jaarverslag, met daarbij gevoegd de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 213, derde lid van de Gemeentewet, jaarlijks vóór 1 april ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan onder gelijktijdige toezending aan de besturen van de gemeenten.
2. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen.
3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
4. Zij wordt binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken en het jaarverslag aan Gedeputeerde Staten aangeboden.
5. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
6. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
7. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten, over de deelnemende gemeenten verdeeld conform de bij de begroting vastgestelde systematiek.
8. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 33 van deze regeling bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond na de mededeling van de vaststelling van de jaarrekening.

HOOFDSTUK 15 HET ARCHIEF

Artikel 35 Zorgplicht archiefbescheiden

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de veiligheidsregio, overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen verordening, die aan gedeputeerde staten wordt medegedeeld.
2. Het dagelijks bestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de gedelegeerde taken. Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van de veiligheidsregio nadere regels vast, met inachtneming van het bepaalde in de archiefverordening zoals genoemd in lid 1.
3. De archivaris is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats alsmede het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.
4. De archivaris doet jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag inzake de in lid 3 hiervoor vermelde uitoefening van het toezicht en het gevoerde beheer.
5. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.

HOOFDSTUK 16 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 36 Toetreding en uittreding

1. Toetreding van gemeenten tot de gemeenschappelijke regeling of uittreding van gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling is slechts mogelijk na wijziging van de verdeling van gemeenten in veiligheidsregio's, als bedoeld in de wet- en regelgeving.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding.

Artikel 37 Wijziging en opheffing

1. De regeling kan worden gewijzigd of - indien de wet dat toelaat - opgeheven door een daartoe strekkend besluit van de besturen van twee derden van het aantal deelnemende gemeenten.
2. Elke deelnemende gemeente en het algemeen bestuur is bevoegd een wijziging in de regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging te geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van het algemeen bestuur toe aan de besturen van de deelnemende gemeenten.
3. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging aan Gedeputeerde Staten geschiedt door de zorg van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen
4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen maakt de besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling bekend in alle deelnemende gemeenten door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

.

Artikel 38 Liquidatie

1. Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.
3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel.
4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorg dragen voor de nakoming van de verplichtingen van de veiligheidsregio.
5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
6. Zonodig blijven de organen van de veiligheidsregio ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

Artikel 39 Geschillencommissie

1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.
2. De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, aangewezen door elk der bij het geschil betrokken partijen, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijke voorzitter.
3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen.
4. De geschillencommissie brengt aan het algemeen bestuur advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

HOOFDSTUK 17 SLOTBEPALINGEN

Artikel 40 Duur van de regeling
De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 41 Inwerkingtreding
Deze gewijzigde regeling treedt, na een daartoe strekkend besluit van de besturen van twee derden van het aantal deelnemende gemeenten, in werking na bekendmaking van het besluit, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Artikel 42 Citeertitel
De regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Aldus besloten door de raden, de colleges en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, op de datums, zoals hierna vermeld.
De raad d.d. ……. 2020, het college d.d. …….2020 en de burgemeester d.d. ……2020 van de gemeente …….
De raad van de gemeente …. etc.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN[1]

De aanhef wordt gewijzigd.
Conform artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's treffen de colleges van burgemeester en wethouders de gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. De raden en burgemeesters zijn daardoor vanaf 1-1-2016 geen deelnemer meer in de gemeenschappelijke regeling. Bij eventuele nieuwe wijzigingen in de toekomst zijn de colleges bevoegd om wijzigingen aan te brengen. De raden dienen op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen overigens wel goedkeuring te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling, alvorens het college daartoe kan overgaan. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit artikel zijn enkele termen die in de gemeenschappelijke regeling regelmatig terugkomen, uiteen gezet. De begripsomschrijvingen a t/m e spreken voor zich.

De verwijzing in artikel 1, lid 2 naar de algemeen directeur vervalt, omdat nu sprake is van een tweehoofdige directie, namelijk een directeur Crisisbeheersing en een directeur Brandweer- en ambulancezorg Deze tweehoofdige directie is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. De directeur Crisisbeheersing vervult tevens de rol van secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.

HOOFDSTUK 2 BELANGEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 2 Openbaar lichaam
In dit artikel wordt het openbaar lichaam geïntroduceerd. Ingevolge artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: wet) is het openbaar lichaam rechtspersoon.
In dit artikel komt tot uiting de samenvoeging van de (oude) gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe per 1 januari 2019.

Artikel 3 Bestuursorganen
In artikel 12 van de wet is bepaald dat het bestuur van het openbaar lichaam uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter bestaat. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
Indien er een bestuurscommissie wordt ingesteld, ontstaat er een vierde bestuursorgaan. In artikel 16 van de regeling wordt daartoe de mogelijkheid geboden.

Artikel 4 Belangen
In artikel 10 lid 1 van de wet is bepaald dat de regeling het belang of de belangen waarvoor zij is getroffen vermeldt.

Overeenkomstig de Wet veiligheidsregio's, behartigt de veiligheidsregio allereerst de belangen op het gebied van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en het voorzien in de meldkamerfunctie. Daarnaast is er in Gelderland-Zuid voor gekozen dat de veiligheidsregio - als publieke ambulancedienst - ook de belangen op het gebied van de ambulancezorg behartigt.

[1] Een aantal wetsvoorstellen die thans (maart 2020) in omloop zijn kunnen gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling, zoals het wetsvoorstel Archiefwet 2021, wetsvoorstel Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen inzake versterken democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen, wetsvoorstel Wet op de ambulancevoorzieningen (als opvolger van de Tijdelijke wet ambulancezorg) en het wetsvoorstel Wijzigingen Wet, Besluit en Regeling elektronische publicaties.

Omdat landelijk een ontwikkeling gaande is waarbij de veiligheidsregio ook op andere veiligheidstaken een steeds belangrijkere taak krijgt, is in de regeling opgenomen dat de veiligheidsregio ook de belangen inzake sociale veiligheid behartigt. Het gaat hier met name over onderwerpen, waarvan de deelnemende gemeenten vinden dat regionale afstemming nodig is. Dan gaat het bijvoorbeeld over afspraken over de ontwikkeling van het veiligheids-huis, evenementen, anti-discriminatievoorziening, aanpak hennepteelt en de aanpak van overlastgevende en kwetsbare personen.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

De in artikel 4 genoemde belangen worden behartigd door uitvoering te geven aan de in dit artikel genoemde taken. Daarbij beschikt de veiligheidsregio over de bevoegdheden die hier zijn opgesomd.

Op grond van artikel 10 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AB 2002, 209 en AB 2002, 210) is ervoor gekozen om de bevoegdheden zo precies mogelijk te beschrijven.

In de beschrijving zijn zowel de bevoegdheden opgenomen, die rechtstreeks bij wet aan het bestuur van de veiligheidsregio worden geattribueerd, als de bevoegdheden die door de deelnemende gemeenten aan het bestuur zijn overgedragen. De opgesomde bevoegdheden worden uitgeoefend door het algemeen bestuur, die er uiteraard voor kan kiezen om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het dagelijks bestuur.

Bevoegdheden die een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid van rechtswege bezit om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer, zoals privaatrechtelijke bevoegdheden (o.a. sluiten overeenkomsten) en de bevoegdheid tot het oprichten van een stichting, zijn in dit artikel niet opgenomen.

In onderstaand schema is opgenomen welke taken en bevoegdheden - op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) - rechtstreeks aan het bestuur van de veiligheidsregio zijn geattribueerd. Voor wat betreft de precieze inhoud van deze taken en bevoegdheden wordt verwezen naar de wet en de daarbij horende Memorie van toelichting.

Art. 5 sub a GR (brandweer)	Art. 10 sub e Wvr
Art. 5 sub b GR (bureau GHOR)	Art. 10 sub f Wvr
Art. 5 sub d GR (GMK)	Art. 10 sub g Wvr
Art. 5 sub e GR (verplichte taken van brandweer in veiligheidsregio)	Art. 25 lid 1 Wvr
Art. 5 sub f GR (beleidsplan en crisisplan)	Art. 14 - 16 Wvr
Art. 5 sub h GR (inventariseren risico's)	Art. 10 sub a Wvr
Art. 5 sub i (advisering over risico's)	Art. 10 sub b Wvr
Art. 5 sub j (advisering B&W inzake brandweerzorg)	Art. 10 sub c Wvr
Art. 5 sub k (voorbereiden op de brandbestrijding en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing)	Art. 10 sub d Wvr
Art. 5 sub l (gemeenschappelijk materieel)	Art. 10 sub h Wvr
Art. 5 sub m (bedrijfsbrandweer)	Art. 31 Wvr
Art. 5 sub n (afspraken en overleg met zorgaanbieders en ambulancevervoerders)	Art. 33 en 34 Wvr
Art. 5 sub o (sluiten convenant)	Art. 19 Wvr
Art. 5 sub p (informatievoorziening intern)	Art. 10 sub i Wvr
Art. 5 sub q (informatieverstrekking en communicatie over rampen en crises)	Art. 46 en 49 Wvr
Art. 5 sub r (bevel informatieverstrekking)	Art. 48 Wvr
Art. 5 sub s (kostenevaluatie- en visitatie)	Art. 56 Wvr
Art. 5 sub t (aanwijzen ambtenaren belast met toezicht)	Art. 61 Wvr

Art. 5 sub u (aanwijzen coördinerend functionaris)	Art. 36 Wvr
Art. 5 sub v (opleggen last onder bestuursdwang)	Art. 63 Wvr
Art. 5, z (oprichten van stichting, etc.)	Art. 31a Wgr

De taken en bevoegdheden die samenhangen met de Regionale Ambulancevoorziening zijn genoemd in artikel 5 sub c en g van de regeling.

In artikel 5 sub w is tot uitdrukking gebracht dat de veiligheidsregio zaken aan de orde kan stellen waarvan de deelnemende gemeenten vinden dat afstemming nodig is. Deze belangen zijn genoemd in artikel 4 sub f. Met name voor het subterrein 'sociale veiligheid' kan dit een belangrijk instrument zijn.

Artikel 5 sub aa is een kapstokartikel, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat ook andere taken en bevoegdheden - bijvoorbeeld als die in toekomstige wet- en regelgeving aan de veiligheidsregio worden opgedragen - kunnen worden uitgeoefend, zonder dat daarvoor de gemeenschappelijke regeling gewijzigd hoeft te worden.

Artikel 5 sub y: overdracht brandweertaken
Per 1 januari 2013 is door de regionalisering van de brandweer de veiligheidsregio verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken, en bestrijden van brand, alsmede voor het beperken en het bestrijden van gevaar voor mensen en dieren, anders dan door brand.

Artikel 5 sub z is de mogelijkheid beschreven om in overeenstemming met artikel 31a van de wet tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappijen, etc. te besluiten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Zo'n besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Artikel 7 Dienstverleningsovereenkomst
De veiligheidsregio levert een aantal diensten (basispakket) voor alle gemeenten op hetzelfde kwaliteitsniveau. Het is mogelijk dat gemeenten het wenselijk achten dat daarnaast ook andere diensten worden verricht (pluspakket), dan wel dat de dienstverlening op bepaalde onderdelen op een hoger kwaliteitsniveau wordt verricht.

Artikel 7 biedt de mogelijkheid om met een gemeente een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten, waarin concrete afspraken worden gemaakt over de activiteiten die de veiligheidsregio ten behoeve van een gemeente verricht. Ook met andere openbare lichamen, zoals de politieregio of het waterschap, kan een dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten.

HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 9 Taken en bevoegdheden
Ingevolge artikel 12 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat het algemeen bestuur aan het hoofd van het openbaar lichaam. Bevoegdheden die niet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of een bestuurscommissie zijn overgedragen behoren het algemeen bestuur toe, alsmede bevoegdheden die in de regeling expliciet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen.

In het tweede lid is opgenomen dat het algemeen bestuur - naast de gebruikelijke voorbehouden - ook de bevoegdheid om het beleidsplan en het crisisplan vast te stellen, niet kan delegeren aan het dagelijks bestuur. Hiervoor is gekozen omdat deze plannen dermate essentieel zijn voor de veiligheidsregio, dat het van belang is dat alle deelnemers zich hierover kunnen uitspreken.

In artikel 9 lid 2 sub c staat de bevoegdheid genoemd van het vaststellen van rechts-positionele regelingen die van toepassing zijn op het personeel van de veiligheidsregio. Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bestaan er geen verordeningen over rechtspositionele aangelegenheden meer. De huidige verordeningen worden dan naar verwachting vervangen door de Cao-gemeenten en een personeels-handboek waarvan de inhoud wordt geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst.

De Wnra is thans (peildatum januari 2020) reeds van toepassing op personeel dat werkzaam is binnen de sector Ambulancezorg van de VRGZ. Op hen is het private arbeidsrecht van toepassing waaronder de sector cao Ambulancezorg. Voor het overige personeel van de VRZG is de Wnra nog niet in werking getreden.

Artikel 10 Samenstelling en zittingsduur

Op grond van artikel 11 van de Wet veiligheidsregio's bestaat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het is dus niet mogelijk om een wethouder als vertegenwoordiger aan te wijzen. De reden daarvoor is dat de portefeuille openbare orde altijd tot de verantwoordelijkheid van de burgemeester behoort, die ook het gezag heeft bij calamiteiten. Indien de burgemeester verhinderd is, wordt zijn plaats overigens ingenomen door de loco-burgemeester.

Artikel 11 Vergaderorde en besloten vergaderingen

In dit artikel wordt de werkwijze van het algemeen bestuur globaal beschreven. De meeste bepalingen spreken voor zich.

Uit artikel 11, lid 3 van de regeling blijkt dat het algemeen bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft.

Alleen bij besluiten betreffende de begroting, de wijzigingen daarvan en de rekening en besluiten tot het doen van een uitgaaf voordat de begroting of de begrotingswijziging waarbij deze uitgaaf is geraamd is goedgekeurd, alsmede besluiten betreffende het regionaal beleidsplan is voorzien in de mogelijkheid om op basis van stemgewicht te stemmen, waarbij elke gemeente voor iedere 20.000 inwoners één stem heeft. Zie artikel 11, lid 10.

Het oud lid 4 kan vervallen in verband met de regionalisering van de brandweer.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar (artikel 22 lid 3 Wgr). Het vierde en vijfde lid van artikel 22 van de wet regelen de procedure die moet worden gevolgd om een vergadering in beslotenheid te laten plaatsvinden. Artikel 11, lid 9 bevat een lijst van onderwerpen waarover in ieder geval niet in beslotenheid vergaderd of besloten mag worden. Deze lijst is gebaseerd op artikel 24 van de Gemeentewet.

Op grond van artikel 12 van de Wet veiligheidsregio's dienen de hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap een uitnodiging te ontvangen voor alle vergaderingen. In de regio Gelderland-Zuid is het daarnaast gewoonte dat ook de districtschef Gelderland-Zuid en regionaal militair commandant West worden uitgenodigd voor vergaderingen. Dit is tot uitdrukking gebracht in artikel 11, lid 5. Deze functionarissen kunnen actief deelnemen aan de vergaderingen, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 13 van de Wet veiligheidsregio's maakt duidelijk dat ook de Commissaris van de Koning dient te worden uitgenodigd om bij vergaderingen aanwezig te zijn. De commissaris kan zich laten vertegenwoordigen. Formeel gezien heeft deze functionaris geen recht om deel te nemen aan de vergadering. Indien de leden van het algemeen bestuur daartegen geen bezwaren uiten, is actieve deelname aan de vergadering uiteraard wel mogelijk. Ook deze functionaris heeft overigens geen stemrecht.

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12 Taken en bevoegdheden

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich. De inhoud van dit artikel is redactioneel aangepast conform het huidige artikel 33b van de wet. Daarnaast zijn in de onderdelen i, j, k en l aanvullende bevoegdheden beschreven die al in de huidige regeling zijn genoemd.

In het kader van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) vindt op grond van de Aanpassingswet Wnra een wijziging plaats van onder meer artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Kamerstukken EK, nr. 35.073; artikel 2.13; zie ook de toelichting in paragraaf 4.2 van de bijbehorende Memorie van toelichting nr. 35.073-3). De bevoegdheid van het dagelijks bestuur tot het (éénzijdig) benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren die onder de Wnra vallen wordt geschrapt. Daarmee komt te zijner tijd ook de bevoegdheid zoals opgenomen in artikel 12 onder e te vervallen, omdat artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de grondslag daarvoor vormt.

Met de inwerkingtreding van de Wnra voor de veiligheidsregio's (naar verwachting op 1 januari 2021) worden ambtenaren in dienst genomen door de veiligheidsregio als rechtspersoon op grond van privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten. De bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten is thans reeds geduid in artikel 33b lid 1 sub e van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 12 onderdeel f van deze regeling.

Voor de sector Ambulancezorg is de Wnra reeds van kracht geworden per 1 januari 2020. Medewerkers van de sector Ambulancezorg vallen derhalve onder het private arbeidsrecht en worden in dienst genomen op grond van een arbeidsovereenkomst tussen medewerker en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel 13 Samenstelling en zittingsduur

In dit artikel is geregeld hoe het dagelijks bestuur wordt samengesteld. Vastgesteld is dat de zittingsduur van de leden - met uitzondering van de voorzitter - maximaal vier jaar is. Daarbij is het aan te raden om een aftreedschema te hanteren, zodat vooraf inzichtelijk is wanneer een vacature ontstaat. Overigens is in de regeling voorzien in de mogelijkheid dat een lid van het dagelijks bestuur zich na het verstrijken van die periode opnieuw verkiesbaar stelt. Een zittingsperiode van langer dan 8 jaar zal in het algemeen echter niet wenselijk worden geacht, omdat dit de doorstroming kan blokkeren.

Artikel 14 Werkwijze en vergaderorde

In dit artikel wordt de werkwijze van het dagelijks bestuur globaal beschreven. De bepalingen spreken voor zich.

HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER

Artikel 15 Taken voorzitter

De reden van dit nieuwe artikellid 1 is artikel 11, lid 2 van de Wet veiligheidsregio's.

Als plaatsvervangend voorzitter is de burgemeester van Tiel aangewezen door het algemeen bestuur.

Aan de voorzitter komen de gebruikelijke bevoegdheden toe, zoals het leiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, het ondertekenen van stukken en het in rechte vertegenwoordigen van de veiligheidsregio.

Daarnaast is in artikel 15, lid 7 van de regeling opgenomen in welke artikelen van de Wet veiligheidsregio's, rechtstreeks taken en bevoegdheden aan de voorzitter worden geattribueerd. Het gaat hierbij om de volgende bevoegdheden:

Art. 24 Wvr	Het geven van informatie aan de minister over de wijze waarop de veiligheidsregio haar taken uitvoert
Art. 34 Wvr	Het geven van een schriftelijke aanwijzing aan instellingen en zorgaanbieders, indien de GHOR tekortschiet en het - zo nodig - indienen van een verzoek om maatregelen bij de Minister van VWS.
Art. 39 Wvr	In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis bij uitsluiting toepassing geven aan bevoegdheden op grond van de Wet veiligheidsregio's, de Politiewet 2012 en de Gemeentewet.
Art. 40 Wvr	Het na een ramp van of crisis van meer dan plaatselijke betekenis uitbrengen van een verslag aan de raden van de getroffen gemeenten.
Art. 60 Wvr	Het verstrekken van inlichtingen aan de commissaris van de Koning in geval van toezicht.
Art. 62 Wvr	Het betreden van plaatsen en meenemen van uitrustingsstukken van hulpmiddelen, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter vervulling van de taak van voorzitter.

HOOFDSTUK 6: DE COMMISSIES

Artikel 16 Commissies

In artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam commissies van advies kan instellen. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling. In het tweede lid van bedoeld artikel is bepaald dat de instelling van vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter eveneens geschiedt door het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter dienen hiertoe voorstellen in.

Andere commissies van advies (ad hoc commissies) aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter worden, volgens artikel 24 lid 3 van de Wgr door het dagelijks bestuur, onderscheidenlijk de voorzitter ingesteld.

Artikel 17 Bestuurscommissies

In dit artikel wordt de mogelijkheid geboden om bestuurscommissies in te stellen. Aan dergelijke commissies kunnen bevoegdheden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden overgedragen, met uitzondering van de bevoegdheden die op grond van artikel 9 lid 2 van deze regeling ook niet aan het dagelijks bestuur overgedragen mogen worden.

Op dit moment wordt nog geen gebruik gemaakt van bestuurscommissies. Omdat niet uit te sluiten is dat dit in de toekomst wel gewenst kan zijn, is in de regeling de mogelijkheid geopend om bestuurscommissies in te stellen.

De bevoegdheden van het dagelijks bestuur kunnen niet dan op voorstel van het dagelijks bestuur worden overgedragen. Voordat het algemeen bestuur overgaat tot het instellen van een bestuurscommissie dienen de raden van de deelnemende gemeenten - op grond van artikel 25, lid 2 van de wet – van dit voornemen op de hoogte te zijn gesteld en in de gelegenheid te zijn hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen conform artikel artikel 25, lid 2 van de nieuwe (gewijzigde) wet. In de oude Wet gemeenschappelijke regelingen moest aan de raden om een verklaring van geen bezwaar worden gevraagd.

HOOFDSTUK 7 DE SECRETARIS

Artikel 17a De secretaris

De directeur Crisisbeheersing staat als secretaris het algemeen en dagelijks bestuur en de voorzitter terzijde in de uitoefening van hun taak. Stukken die van het bestuur uitgaan worden door de secretaris medeondertekend.

HOOFDSTUK 8 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG

Intergemeentelijke samenwerking is verlengd lokaal bestuur. De doelstelling van de Wet gemeenschappelijke regelingen is daarom het aanhalen van de bestuurlijke en financiële banden tussen het samenwerkingsverband en de deelnemende gemeenten. Onderdeel hiervan vormt de politieke controle. De artikelen 16 en 17 van de wet bepalen dat de regeling bepalingen inhoudt met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen, het afleggen van verantwoordelijkheid en over de terugroepingsmogelijkheid. In hoofdstuk 8 van de regeling zijn deze artikelen opgenomen.

Artikel 18 DB en voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

Dat de leden van het dagelijks bestuur, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, desgevraagd verantwoording dienen af te leggen over het door hen gevoerde bestuur, vloeit voort uit artikel 16 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Hoewel de wet hiertoe niet verplicht, bepaalt de regeling dat de leden van het dagelijks bestuur ongevraagd alle informatie aan het algemeen bestuur geven die nodig is voor een juiste beoordeling van het te voeren en gevoerde bestuur.

In de regeling is tevens bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur, met uitzondering van de voorzitter, kunnen worden ontslagen, indien een lid niet langer het vertrouwen bezit van het algemeen bestuur. Aansluiting is gezocht bij de vertrouwensregel en de procedure tot opzeggen van het vertrouwen van wethouders zoals vastgelegd in de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet.

Omdat de voorzitter via een koninklijk besluit wordt benoemd, kan het algemeen bestuur hem niet ontslaan. Mocht de voorzitter het vertrouwen van het algemeen bestuur verliezen, dan resteert de mogelijkheid om bij de Minister van Justitie en Veiligheid aan te dringen op ontslag, waarbij het ontslag slechts gebaseerd kan zijn op artikel 11, lid 2 Wet veiligheidsregio's.

Artikel 19 AB en DB ten opzichte van de raden

Ook in artikel 19 is ervoor gekozen - ondanks dat de Wet gemeenschappelijke regelingen daartoe niet verplicht - dat het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur de raden ongevraagd alle informatie verstrekken die nodig is voor een juiste beoordeling van het te voeren en gevoerde bestuur.

In geval van een verzoek om informatie, wordt er naar gestreefd om binnen één maand na een verzoek om inlichtingen, de informatie te verstrekken. Afwijking van deze termijn is mogelijk door daarvan schriftelijk mededeling te doen onder opgaaf van de redenen die tot de vertraging hebben geleid.

Artikel 20 Leden ten opzichte van raden

De burgemeester is op grond van artikel 11, lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s lid van het algemeen bestuur. In artikel 19 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt vermeld dat als de regeling wordt getroffen door colleges van burgemeester en wethouders artikel 16 eerste, tweede, derde en vijfde lid uit de Wet gemeenschappelijke regelingen van overeenkomstige toepassing is. Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 16, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft een lid van het algemeen bestuur zijn raad alle inlichtingen, die door de raad of één of meer leden van die raad worden verlangd.

Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 16, lid 1 van de wet legt een lid van het algemeen bestuur aan de raad, verantwoording af over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

Gelet op het bepaalde in artikel 11, lid 1 van de Wet veiligheidsregio's - waarin imperatief is bepaald dat het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten - is niet voorzien in de mogelijkheid dat de raad bevoegd is om de burgemeester te ontslaan als lid van het algemeen bestuur. Artikel 11, lid 1 van de Wet veiligheidsregio's (lex specialis) heeft immers voorrang op artikel 16, lid 4 van de wet (lex generalis).

Uiteraard staat het de gemeenteraad wel vrij om het vertrouwen in de burgemeester op te zeggen, indien sprake is van een zodanig ernstige vertrouwensbreuk dat verder functioneren niet wenselijk wordt geacht.

In dit artikel is ten slotte opgenomen dat de voorzitter verplicht is om, na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, aan de raden van getroffen gemeenten informatie te verschaffen. Artikel 40 van de Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat de voorzitter na afloop van zo'n ramp of crisis een schriftelijk verslag uitbrengt aan de raden van de getroffen gemeenten, in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van het regionaal beleidsteam. Voorts dienen de schriftelijke vragen die de raden na ontvangst van het verslag stellen te worden beantwoord. Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat de voorzitter - indien een raad daaraan behoefte heeft - in een vergadering mondeling inlichtingen verstrekt over de besluiten die hij heeft genomen.

De voorzitter legt niet rechtstreeks verantwoording af aan de raad. Wel heeft de raad de mogelijkheid om zijn standpunt over het door de voorzitter genomen besluit schriftelijk kenbaar te maken aan de Minister van Justitie en Veiligheid , door tussenkomst van de commissaris van de Koning.

HOOFDSTUK 9 REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 21 Reglement van orde algemeen bestuur

In artikel 22, lid 1 van de wet is geregeld dat het algemeen bestuur voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststelt.

Artikel 22 Reglement van orde dagelijks bestuur

Ook het dagelijks bestuur kan een reglement van orde vaststellen. Daartoe bestaat echter geen verplichting.

HOOFDSTUK 9 AMBTELIJKE ORGANISATIE

Artikel 23 Personeel

Dit artikel biedt de veiligheidsregio de mogelijkheid om personeel in dienst te nemen. In het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is het van belang daarop te anticiperen in dit artikel. Tot inwerkingtreding van de Wnra gebeurt het in dienst nemen van personeel op basis van een ambtelijke aanstelling en na inwerkingtreding van de Wnra gebeurt dat op basis van het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers. Naar verwachting treedt de Wnra voor de veiligheidsregio’s in werking op 1 januari 2021.

Op het personeel van de veiligheidsregio is een vooraf aan te wijzen rechtspositieregeling van toepassing tot inwerkingtreding van de Wnra. Na inwerkingtreding van de Wnra geldt het private arbeidsrecht, met inachtneming van het overgangsrecht zoals opgenomen in de Wnra. Zie ook de toelichting op artikel 9 en artikel 12 van deze regeling.

Voor (werknemers binnen) de sector Ambulancezorg is de Wnra reeds van kracht geworden per 1 januari 2020. Werknemers binnen de sector Ambulancezorg vallen derhalve per 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht en worden in dienst genomen op grond van een arbeidsovereenkomst tussen medewerker en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel 24 Samenstelling directie

In dit artikel wordt de samenstelling van de (tweehoofdige) directie van de VRGZ beschreven. De directie van de VRGZ bestaat uit de directeur Brandweer- en ambulancezorg, die verantwoordelijk is voor de sectoren brandweer (incl. Meldkamer brandweer) en ambulancezorg (incl. Meldkamer ambulancezorg) én de directeur Crisisbeheersing, die verantwoordelijk is voor de sectoren Bedrijfsvoering en Crisisbeheersing, met uitzondering van de GHOR en tevens fungeert als secretaris en eerste aanspreekpunt van het bestuur.

Artikel 25 Beslissingen omtrent personeel, directie en directeur publieke gezondheid

Conform het huidige artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het dagelijks bestuur bevoegd om alle rechtspositionele beslissingen te nemen met betrekking tot het in dienst nemen, het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel.

In het algemeen bestuur is eerder uitgesproken dat ten aanzien van de belangrijkste rechtspositionele maatregelen met betrekking tot de directeur Crisisbeheersing en de directeur Brandweer- en ambulancezorg zij hierover een besluit wil nemen. Om aan deze wens tegemoet te komen zal het dagelijks bestuur haar voornemen met betrekking tot benoeming, ontslag en schorsing van de voornoemde twee directiefunctionarissen aan het algemeen bestuur kenbaar maken. Met inachtneming van de opvatting van het algemeen bestuur neemt het dagelijks bestuur vervolgens een besluit.

De gemeentelijke gezondheidsdienst staat onder leiding van een directeur publieke gezondheid, die wordt benoemd door het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio.

HOOFDSTUK 11 Klachten

Artikel 26 Klachtenregeling

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (klachtbehandeling) is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat in een klachtenregeling moet worden geregeld hoe omgegaan wordt met klachten over de veiligheidsregio en haar personeel.

Op grond van Stb. 1999, 241 zijn de Awb-bepalingen over het intern klachtrecht (titel 1 van hoofdstuk 9) niet in werking getreden, ten aanzien van klachten die zien op een beleidsterrein dat wordt bestreken door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit zal met name het geval zijn als wordt geklaagd over (de medische hulpverlening van) ambulancemedewerkers. De afhandeling van dit soort klachten moet plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Titel 9.2 van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht gaat over klachtbehandeling door een ombudsman (extern klachtrecht). Deze titel is van toepassing op alle ingediende klachten, dus ook op klachten die zijn afgehandeld met toepassing van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Er bestaan derhalve twee categorieën van klachten: **klachten in het kader van het aanbieden van zorg** (de RAV als zorgaanbieder en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg die daarop van toepassing is; verplicht een schriftelijke regeling te treffen) én **klachten regulier** (VRGZ minus RAV waarop de voornoemde wet niet van toepassing is omdat de VRGZ minus de RAV geen zorgaanbieder is). Voor de eerste categorie moet een klachtenregeling worden opgesteld die voldoet aan het gestelde in paragraaf 1 hoofdstuk 3 Wkkgz. Voor de tweede categorie is de klachtafhandeling conform de Awb voldoende, maar aan deze categorie is wel een registratieplicht verbonden (artikel 9:12a Awb).

Voor de eerste categorie (RAV als zorgaanbieder) vervolgt het proces zich bij de Geschillencommissie Ambulancezorg. Voor de tweede categorie (VRGZ minus RAV) vervolgt het proces zich bij de Nationale Ombudsman.

Het vaststellen van een klachtenregeling voor de RAV is op dit moment (maart 2020) verbonden aan een advies van de cliëntenraad op grond van artikel 3 lid 1 sub k Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Deze wet komt per 1 juli 2020 te vervallen en wordt dan opgevolgd door de WMCZ 2018. In deze laatste wet is een klachtenregeling verbonden met instemming van de cliëntenraad op grond van artikel 8 lid 1 sub a WMCZ 2018. Er is dus in beide gevallen een vorm van overleg met de medezeggenschap noodzakelijk.

In artikel 26 wordt ervoor gekozen dat de Nationale ombudsman bevoegd is om klachten als bedoeld in hoofdstuk 9, titel 2, af te handelen. De veiligheidsregio kiest er niet voor om aan te sluiten bij een ombudsman- of commissie van één van de deelnemende gemeenten, omdat die niet over expertise beschikken inzake alle beleidsterreinen waarin de veiligheidsregio opereert. Van de Nationale ombudsman mag deze expertise wel verwacht worden.

HOOFDSTUK 12 VERGOEDINGEN

Artikel 27 Regeling inzake vergoeding van werkzaamheden

Dit artikel biedt de mogelijkheid een regeling vast te stellen op grond waarvan aan de leden van commissies van advies en bestuurscommissies voor hun werkzaamheden, respectievelijk voor het bijwonen van vergaderingen, een vergoeding kan worden verleend en een tegemoetkoming in de kosten kan worden verleend. De hoogte van de vergoeding dient in redelijke verhouding te staan tot de aan het lidmaatschap verbonden werkzaamheden,
In overeenstemming met de vaste praktijk in deze regio, is bepaald dat slechts commissieleden die niet de functie van burgemeester, wethouder of (gemeente)secretaris vervullen, voor een vergoeding in aanmerking komen.

HOOFDSTUK 13 HET BELEIDSPLAN, HET CRISISPLAN EN HET BELEIDS-PROGRAMMA

Artikelen 28, 29 en 30

Het is belangrijk dat de veiligheidsregio tijdig duidelijk maakt welk beleid zij voornemens is te voeren, zodat de deelnemende gemeenten daar rechtstreeks invloed op kunnen uitoefenen. In hoofdstuk 13 is voorzien in een procedure voor een beleidsplan (het beleid op hoofdlijnen) met daaraan gekoppeld een crisisplan en een beleidsprogramma (de in enig jaar voorgenomen concrete activiteiten en benodigde middelen). In de artikelen 14 t/m 16 van de Wet veiligheidsregio's zijn de eisen opgenomen waaraan het beleidsplan en crisisplan in elk geval moet voldoen.

De procedure is identiek aan de begrotingsprocedure. Aldus kunnen desgewenst beleid en begroting tegelijk in een en dezelfde procedure worden behandeld. In deze opzet is het echter ook mogelijk om het beleidsprogramma geheel los te koppelen van de begrotingsprocedure. Evenzeer denkbaar is een regeling, waarin het beleidsprogramma onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de begroting.

HOOFDSTUK 14 FINANCIELE BEPALINGEN

Artikelen 31, 32, 33 en 34

De artikelen 34 en 35 van de wet bevatten een regeling met betrekking tot de vaststelling van de begroting. In artikel 31 is een procedure opgenomen die voldoet aan de door deze wet gestelde eisen. Hierdoor is het voor de gemeenten mogelijk om in hun eigen begroting rekening te houden met de bijdrage aan de veiligheidsregio.
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun zienswijze doen blijken. In verband hiermee bepaalt de wet dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting (minimaal) 8 weken voor de aanbieding aan het algemeen bestuur, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. In artikel 32 is bepaald dat deze toezending jaarlijks dient plaats te vinden vóór 1 april. De raden van de deelnemende gemeenten krijgen vervolgens twee maanden de gelegenheid om op de ontwerpbegroting te reageren. Er blijft nog circa 1 maand over om de commentaren door het dagelijks bestuur bij de ontwerpbegroting te laten voegen en aan het algemeen bestuur toe te zenden en om de begroting vast te stellen.

Binnen twee weken na vaststelling, moet de begroting aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Aan deze wettelijke termijn (artikel 34, tweede lid, van de wet) valt niet te ontkomen. Met het oog daarop bepaalt artikel 32, vijfde lid, dat de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur jaarlijks uiterlijk 1 juli van het voorafgaande jaar dient plaats te vinden.

In artikel 32, lid 2 staat opgenomen dat rekening moet worden gehouden met begrotingsrichtlijnen.

In de begroting van de veiligheidsregio moet duidelijk zijn hoe de verdeling van de kosten over de gemeenten plaatsvindt. Tot op heden wordt het inwonertal van de deelnemende gemeenten als verdeelsleutel gehanteerd. Het algemeen bestuur heeft echter de mogelijkheid om in de toekomst een andere verdeelsleutel te hanteren, bijvoorbeeld indien het wenselijk is een differentiatie aan te brengen indien taken niet voor alle gemeenten, of niet voor alle gemeenten op een gelijkwaardig dienstenniveau, worden verricht. Hier wordt in elk geval gedoeld op de taken die voortvloeien uit de regionalisering van de gemeentelijke brandweer.

In artikel 32, lid 9 is beschreven dat besluiten van het bestuur met betrekking tot begrotingswijzigingen die niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage en niet leiden tot verschuivingen tussen reeds door het bestuur goedgekeurde programma's niet naar de raden hoeven voor een zienswijze.

Bij circulaire van 8 juli 1999[2] heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties er voor gepleit om de gegoedheid van openbare lichamen ten behoeve van hun krediet-waardigheid te accentueren, door vast te leggen dat de gemeenten te allen tijde zullen voorzien in de middelen die het openbaar lichaam nodig heeft om zijn schulden te voldoen. Formeel gesproken is dit overbodig, zoals de minister in zijn circulaire aangeeft. Niettemin is besloten om dit expliciet op te nemen in artikel 33, lid 6 van de regeling, omdat in de praktijk is gebleken dat banken soms terughoudend zijn in het verstrekken van leningen aan gemeenschappelijke regelingen, omdat zij niet bekend zijn met het vereiste dat gemeenten te allen tijde dienen te voorzien in de middelen die nodig zijn om de schulden te voldoen.

De wet bevat een summiere regeling met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening. De wet bepaalt alleen, dat de vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur geschiedt in het jaar volgend op dat waarop deze betrekking heeft, en dat het dagelijks bestuur de rekening binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk op 15 juli, naar Gedeputeerde Staten stuurt (Conform artikel 34, lid 2 van de wet).

In artikel 34, lid 2 van de regeling is aanvullend opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten twee maanden de gelegenheid hebben om hun zienswijze over de jaarrekening naar voren te brengen.

HOOFDSTUK 15 HET ARCHIEF

Artikel 35 Zorgplicht archiefbescheiden

In verband met de inwerkingtreding van de Wnra wordt de archivaris niet meer benoemd maar aangewezen.

Lid 1

De tekst van dit lid is gebaseerd op het bepaalde in artikel 40 van de Archiefwet 1995. Een door het algemeen bestuur vastgestelde archiefverordening vormt de basis waarop de aan het dagelijks bestuur toebedeelde zorg zoals aangegeven in artikel 41 lid 1 onder a van de Archiefwet 1995 nader wordt vormgegeven.

[2] Kenmerk FO99/U59111.

Lid 2
De bedoelde regels zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer VRGZ.

Lid 3
De aanwijzing van de archiefbewaarplaats is opgenomen in het Besluit Informatiebeheer VRGZ evenals de aanwijzing van de beheerder.

Lid 4
De verslaglegging door de archivaris aan het dagelijks bestuur is de basis voor de verantwoording van het dagelijks bestuur jegens het algemeen bestuur.

HOOFDSTUK 16 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 36 Toetreding en uittreding
In artikel 9, lid 1 van de wet is bepaald dat de voor een onbepaalde tijd getroffen regeling bepalingen inhoudt omtrent wijziging, opheffing, toetreding en uittreding. Omdat de indeling in veiligheidsregio's bij wet is bepaald, is in artikel 36 opgenomen dat toetreding en uittreding slechts is toegestaan als in de wet- en regelgeving de landelijke verdeling in veiligheidsregio's wordt gewijzigd. Het is dan aan het algemeen bestuur om daarvan de gevolgen te regelen.

Artikel 37 Wijziging en opheffing
In artikel 37 is opgenomen dat de regeling kan worden gewijzigd of opgeheven bij daartoe strekkend besluit van de besturen van twee derden van het aantal deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur kan een wijziging in de regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt dit voorstel toe aan de besturen van de deelnemende gemeenten. Een deelnemende gemeente kan ook zelf een voorstel tot wijziging doen. In dat geval kan een overeenkomstige procedure gevolgd worden als beschreven in artikel 37, tweede lid. Opgemerkt moet worden dat het opheffen van de regeling slechts mogelijk is, als de wet dat toelaat. Dat is op dit moment niet het geval.

Conform artikel 26 van de wet zorgt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen voor de bekendmaking van wijzigingen, verlenging of opheffing van de regeling. Tevens zorgt zij voor verzending naar Gedeputeerde Staten.

Artikel 38 Liquidatie
Artikel 38 regelt de liquidatie. De tweede volzin van het eerste lid van dit artikel richt zich met name op afwijkingen van procedurebepalingen van de regeling. Het bij opheffing van de regeling vast te stellen liquidatieplan dient onder meer te voorzien in de gevolgen die de beëindiging voor het eventuele personeel heeft, alsmede in de vereffening van het vermogen en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen voor de deelnemende gemeenten.

Artikel 39 Geschillencommissie
Op grond van artikel 28 van de wet, worden geschillen over de toepassing van een regeling door Gedeputeerde Staten beslist, voor zover die geschillen niet onder de competentie van de bestuursrechter of civiele rechter vallen. Het is daarnaast mogelijk en in voorkomende situaties aan te bevelen om een kwestie, voordat deze de formele fase van een geschil bereikt, via bijvoorbeeld arbitrage of mediation op te lossen. Artikel 39 voorziet in een algemene procedurebeschrijving die daarvoor wenselijk wordt geacht.

HOOFDSTUK 17 SLOTBEPALINGEN

Artikel 40 Duur van de regeling
De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 41 Inwerkingtreding
De gewijzigde regeling is aangenomen indien twee-derde van het aantal gemeenten daarmee heeft ingestemd. Een gemeente heeft ingestemd met de wijzigingen, indien daartoe door het college is besloten.

Op grond van artikel 1, lid 2 van de wet besluit het college echter niet tot wijziging, dan nadat zij toestemming heeft verkregen van de gemeenteraad. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Artikel 42 Citeertitel
Dit artikel spreekt voor zich.

Concept-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Artikel I

De eerste alinea van de aanhef wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

> De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Artikel II

De overwegingen worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:

- Het algemeen bestuur op 28 juni 2018 besloten heeft om de directiestructuur te wijzigen en vanaf 1 januari 2019 een nieuwe tweehoofdige directie is aangetreden;
- De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal per 1 januari 2019 zijn heringedeeld tot een nieuwe gemeente, met de naam West Betuwe;
- De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 in werking is getreden voor werknemers van de sector Ambulancezorg en mogelijk voor de overige medewerkers van de veiligheidsregio's in werking treedt per 1 januari 2021;
- Dit aanleiding geeft om de vigerende gemeenschappelijke regeling op onderdelen aan te passen en te actualiseren.

Artikel III

Aan de opsomming van wetgeving wordt na <<Wet publieke gezondheid>> toegevoegd <<Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra, voor zover van toepassing)>>.

Artikel IV

In artikel 1 lid 2 wordt <<algemeen directeur>> vervangen door <<directeur crisisbeheersing>>.

Artikel V

Artikel 2 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

> De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Artikel VI

- In artikel 5 sub a komt <<(regionale)>> te vervallen;
- In artikel 5 sub o wordt <<regiopolitie>> vervangen door <<politie>>.

Artikel VII

Artikel 8 komt geheel te vervallen.

Artikel VIII

In artikel 9 lid 2 sub c wordt na <<veiligheidsregio>> toegevoegd <<met een publiekrechtelijke aanstelling>>.

Artikel IX

- Artikel 12 sub e wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

  e. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan, totdat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt voor ambtenaren in dienst van de veiligheidsregio op grond van een publiekrechtelijke aanstelling;

- Artikel 12 sub f wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

  f. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de veiligheidsregio te besluiten, waaronder alle beslissingen met betrekking tot (arbeids-)overeenkomsten met medewerkers die vallen onder de Wnra, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31A van de wet;

Artikel X

- Aan artikel 15 lid 4 wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

  << Deze stukken worden door de secretaris medeondertekend.>>.

- In artikel 15 lid 5 wordt <<algemeen directeur>> vervangen door <<directeur crisisbeheersing>>.

Artikel XI

- In artikel 17a lid 1 wordt <<algemeen directeur>> vervangen door <<directeur crisisbeheersing>>.

- In artikel 17a lid 3 wordt <<algemeen directeur>> vervangen door <<directeur crisisbeheersing>>.

Artikel XII

Artikel 23 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 23 Personeel

1. Ten behoeve van de veiligheidsregio kan personeel in dienst worden genomen. Voor personeel dat niet valt onder de werking van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gebeurt dat op basis van een ambtelijke aanstelling en voor personeel dat valt onder de werking van de Wnra gebeurt dat op basis van een privaatrechtelijke (arbeids-) overeenkomst.

2. Op het personeel van de veiligheidsregio dat werkzaam is op grond van een publiekrechtelijke aanstelling is een vooraf aan te wijzen rechtspositieregeling van toepassing tot inwerkingtreding van de Wnra. Voor personeel dat werkzaam is op grond van een privaatrechtelijke (arbeids-) overeenkomst geldt het private arbeidsrecht, met inachtneming van het overgangsrecht zoals opgenomen in de Wnra.

Artikel XIII

Artikel 24 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 24 Samenstelling directie

1. De directie van de VRGZ bestaat uit de directeur Crisisbeheersing en de directeur Brandweer- en ambulancezorg. De directie is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de taken van de veiligheidsregio.

2. De directie is belast met de integrale dagelijkse leiding over de organisatie en de procesvoering ten aanzien van de geïntegreerde voorbereiding en uitvoering van de taken zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel XIV

Artikel 25 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 25 Beslissingen omtrent personeel, directie en directeur publieke gezondheid

1. Het dagelijks bestuur beslist over alle rechtspositionele aspecten met betrekking tot het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van de VRGZ.

2. Het dagelijks bestuur besluit omtrent het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van de directiefunctionarissen zoals aangeduid in artikel 24 met inachtneming van de opvatting van het algemeen bestuur.

3. Over het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur publieke gezondheid - voor zover deze functionaris is belast met de operationele leiding van de GHOR als bedoeld in artikel 32 van de Wet veiligheidsregio's – beslist het algemeen bestuur in overeenstemming met het bestuur van de GGD Gelderland-Zuid.

Artikel XV

- In artikel 26 lid 1 wordt <<Wet klachtrecht cliënten zorgsector>> vervangen door <<Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)>>.

Artikel XVI

Artikel 35 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 35 Zorgplicht archiefbescheiden

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de veiligheidsregio, overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen verordening, die aan gedeputeerde staten wordt medegedeeld.

2. Het dagelijks bestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de gedelegeerde taken. Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van de veiligheidsregio nadere regels vast, met inachtneming van het bepaalde in de archiefverordening zoals genoemd in lid 1.

3. De archivaris is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats alsmede het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

4. De archivaris doet jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag inzake de in lid 3 hiervoor vermelde uitoefening van het toezicht en het gevoerde beheer.

5. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.

Artikel XVII

Artikel 41 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 41 Inwerkingtreding
Deze gewijzigde regeling treedt, na een daartoe strekkend besluit van de besturen van twee derden van het aantal deelnemende gemeenten, in werking na bekendmaking van het besluit, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Artikel XVIII

Aan <<**ALGEMENE BEPALINGEN**>> wordt een voetnoot toegevoegd luidende:

Een aantal wetsvoorstellen die thans (maart 2020) in omloop zijn kunnen gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling, zoals het wetsvoorstel Archiefwet 2021, wetsvoorstel Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen inzake versterken democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen, wetsvoorstel Wet ambulancezorgvoorzieningen (als opvolger van de Tijdelijke wet ambulancezorg) en het wetsvoorstel Wijzigingen Wet, Besluit en Regeling elektronische publicaties.

Artikel XIX

De toelichting op artikel 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit artikel zijn enkele termen die in de gemeenschappelijke regeling regelmatig terugkomen, uiteen gezet. De begripsomschrijvingen a t/m e spreken voor zich.

De verwijzing in artikel 1, lid 2 naar de algemeen directeur vervalt, omdat nu sprake is van een tweehoofdige directie, namelijk een directeur Crisisbeheersing en een directeur Brandweer- en ambulancezorg Deze tweehoofdige directie is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. De directeur Crisisbeheersing vervult tevens de rol van secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.

Artikel XX

De toelichting op artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 2 Openbaar lichaam
In dit artikel wordt het openbaar lichaam geïntroduceerd. Ingevolge artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: wet) is het openbaar lichaam rechtspersoon.

In dit artikel komt tot uiting de samenvoeging van de (oude) gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe per 1 januari 2019.

Artikel XXI

Na de tweede alinea van de toelichting op artikel 9 worden twee alinea's toegevoegd luidende:

> In artikel 9 lid 2 sub c staat de bevoegdheid genoemd van het vaststellen van rechtspositionele regelingen die van toepassing zijn op het personeel van de veiligheidsregio. Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bestaan er geen verordeningen over rechtspositionele aangelegenheden meer. De huidige verordeningen worden dan naar verwachting vervangen door de Cao-gemeenten en een personeelshandboek waarvan de inhoud wordt geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst.
>
> De Wnra is thans (peildatum januari 2020) reeds van toepassing op personeel dat werkzaam is binnen de sector Ambulancezorg van de VRGZ. Op hen is het private arbeidsrecht van toepassing waaronder de sector cao Ambulancezorg. Voor het overige personeel van de VRZG is de Wnra nog niet in werking getreden.

Artikel XXII

De toelichting op artikel 12 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

> **Artikel 12 Taken en bevoegdheden**
> De inhoud van dit artikel spreekt voor zich. De inhoud van dit artikel is redactioneel aangepast conform het huidige artikel 33b van de wet. Daarnaast zijn in de onderdelen i, j, k en l aanvullende bevoegdheden beschreven die al in de huidige regeling zijn genoemd.
>
> In het kader van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) vindt op grond van de Aanpassingswet Wnra een wijziging plaats van onder meer artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Kamerstukken EK, nr. 35.073; artikel 2.13; zie ook de toelichting in paragraaf 4.2 van de bijbehorende Memorie van toelichting nr. 35.073-3). De bevoegdheid van het dagelijks bestuur tot het (éénzijdig) benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren die onder de Wnra vallen wordt geschrapt. Daarmee komt te zijner tijd ook de bevoegdheid zoals opgenomen in artikel 12 onder e te vervallen, omdat artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de grondslag daarvoor vormt.
>
> Met de inwerkingtreding van de Wnra voor de veiligheidsregio's (naar verwachting op 1 januari 2021) worden ambtenaren in dienst genomen door de veiligheidsregio als rechtspersoon op grond van privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten. De bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten is thans reeds geduid in artikel 33b lid 1 sub e van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 12 onderdeel f van deze regeling.
>
> Voor de sector Ambulancezorg is de Wnra reeds van kracht geworden per 1 januari 2020. Medewerkers van de sector Ambulancezorg vallen derhalve onder het private arbeidsrecht en worden in dienst genomen op grond van een arbeidsovereenkomst tussen medewerker en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel XXIII

De toelichting op artikel 17a wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

> **Artikel 17a De secretaris**
> De directeur Crisisbeheersing staat als secretaris het algemeen en dagelijks bestuur en de voorzitter terzijde in de uitoefening van hun taak. Stukken die van het bestuur uitgaan worden door de secretaris medeondertekend.

Artikel XXIV

De toelichting op artikel 23 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 23 Personeel

Dit artikel biedt de veiligheidsregio de mogelijkheid om personeel in dienst te nemen. In het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is het van belang daarop te anticiperen in dit artikel. Tot inwerkingtreding van de Wnra gebeurt het in dienst nemen van personeel op basis van een ambtelijke aanstelling en na inwerkingtreding van de Wnra gebeurt dat op basis van het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers. Naar verwachting treedt de Wnra voor de veiligheidsregio's in werking op 1 januari 2021.

Op het personeel van de veiligheidsregio is een vooraf aan te wijzen rechtspositieregeling van toepassing tot inwerkingtreding van de Wnra. Na inwerkingtreding van de Wnra geldt het private arbeidsrecht, met inachtneming van het overgangsrecht zoals opgenomen in de Wnra. Zie ook de toelichting op artikel 9 en artikel 12 van deze regeling.

Voor (werknemers binnen) de sector Ambulancezorg is de Wnra reeds van kracht geworden per 1 januari 2020. Werknemers binnen de sector Ambulancezorg vallen derhalve per 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht en worden in dienst genomen op grond van een arbeidsovereenkomst tussen medewerker en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel XXV

De toelichting op artikel 24 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 24 Samenstelling directie
In dit artikel wordt de samenstelling van de (tweehoofdige) directie van de VRGZ beschreven. De directie van de VRGZ bestaat uit de directeur Brandweer- en ambulancezorg, die verantwoordelijk is voor de sectoren brandweer (incl. Meldkamer brandweer) en ambulancezorg (incl. Meldkamer ambulancezorg) én de directeur Crisisbeheersing, die verantwoordelijk is voor de sectoren Bedrijfsvoering en Crisisbeheersing, met uitzondering van de GHOR en tevens fungeert als secretaris en eerste aanspreekpunt van het bestuur.

Artikel XXVI

De toelichting op artikel 25 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 25 Beslissingen omtrent personeel, directie en directeur publieke gezondheid
Conform het huidige artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het dagelijks bestuur bevoegd om alle rechtspositionele beslissingen te nemen met betrekking tot het in dienst nemen, het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel.

In het algemeen bestuur is eerder uitgesproken dat ten aanzien van de belangrijkste rechtspositionele maatregelen met betrekking tot de directeur Crisisbeheersing en de directeur Brandweer- en ambulancezorg zij hierover een besluit wil nemen. Om aan deze wens tegemoet te komen zal het dagelijks bestuur haar voornemen met betrekking tot benoeming, ontslag en schorsing van de voornoemde twee directiefunctionarissen aan het algemeen bestuur kenbaar maken. Met inachtneming van de opvatting van het algemeen bestuur neemt het dagelijks bestuur vervolgens een besluit.

De gemeentelijke gezondheidsdienst staat onder leiding van een directeur publieke gezondheid, die wordt benoemd door het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio.

Artikel XXVII

De toelichting op artikel 26 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 26 Klachtenregeling

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (klachtbehandeling) is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat in een klachtenregeling moet worden geregeld hoe omgegaan wordt met klachten over de veiligheidsregio en haar personeel.

Op grond van Stb. 1999, 241 zijn de Awb-bepalingen over het intern klachtrecht (titel 1 van hoofdstuk 9) niet in werking getreden, ten aanzien van klachten die zien op een beleidsterrein dat wordt bestreken door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit zal met name het geval zijn als wordt geklaagd over (de medische hulpverlening van) ambulancemedewerkers. De afhandeling van dit soort klachten moet plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Titel 9.2 van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht gaat over klachtbehandeling door een ombudsman (extern klachtrecht). Deze titel is van toepassing op alle ingediende klachten, dus ook op klachten die zijn afgehandeld met toepassing van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Er bestaan derhalve twee categorieën van klachten: klachten in het kader van het aanbieden van zorg (de RAV als zorgaanbieder en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg die daarop van toepassing is; verplicht een schriftelijke regeling te treffen) én klachten regulier (VRGZ minus RAV waarop de voornoemde wet niet van toepassing is omdat de VRGZ minus de RAV geen zorgaanbieder is). Voor de eerste categorie moet een klachtenregeling worden opgesteld die voldoet aan het gestelde in paragraaf 1 hoofdstuk 3 Wkkgz. Voor de tweede categorie is de klachtafhandeling conform de Awb voldoende, maar aan deze categorie is wel een registratieplicht verbonden (artikel 9:12a Awb).

Voor de eerste categorie (RAV als zorgaanbieder) vervolgt het proces zich bij de Geschillencommissie Ambulancezorg. Voor de tweede categorie (VRGZ minus RAV) vervolgt het proces zich bij de Nationale Ombudsman.

Het vaststellen van een klachtenregeling voor de RAV is op dit moment (maart 2020) verbonden aan een advies van de cliëntenraad op grond van artikel 3 lid 1 sub k Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Deze wet komt per 1 juli 2020 te vervallen en wordt dan opgevolgd door de WMCZ 2018. In deze laatste wet is een klachtenregeling verbonden met instemming van de cliëntenraad op grond van artikel 8 lid 1 sub a WMCZ 2018. Er is dus in beide gevallen een vorm van overleg met de medezeggenschap noodzakelijk.

In artikel 26 wordt ervoor gekozen dat de Nationale ombudsman bevoegd is om klachten als bedoeld in hoofdstuk 9, titel 2, af te handelen. De veiligheidsregio kiest er niet voor om aan te sluiten bij een ombudsman- of commissie van één van de deelnemende gemeenten, omdat die niet over expertise beschikken inzake alle beleidsterreinen waarin de veiligheidsregio opereert. Van de Nationale ombudsman mag deze expertise wel verwacht worden.

Artikel XXVIII

De toelichting op artikel 35 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 35 Zorgplicht archiefbescheiden

In verband met de inwerkingtreding van de Wnra wordt de archivaris niet meer benoemd maar aangewezen.

Lid 1
De tekst van dit lid is gebaseerd op het bepaalde in artikel 40 van de Archiefwet 1995. Een door het algemeen bestuur vastgestelde archiefverordening vormt de basis waarop de aan het dagelijks bestuur toebedeelde zorg zoals aangegeven in artikel 41 lid 1 onder a van de Archiefwet 1995 nader wordt vormgegeven.

Lid 2
De bedoelde regels zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer VRGZ.

Lid 3
De aanwijzing van de archiefbewaarplaats is opgenomen in het Besluit Informatiebeheer VRGZ evenals de aanwijzing van de beheerder.

Lid 4
De verslaglegging door de archivaris aan het dagelijks bestuur is de basis voor de verantwoording van het dagelijks bestuur jegens het algemeen bestuur.

Artikel XXIX

De wijzigingen treden in werking na bekendmaking in de Staatscourant en werken terug tot 1 januari 2020.

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	1954
Extern Zaak ID	Z/20/053208
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 oktober 2020
Agendapunt	10.l
Omschrijving	53208 Ventilatie schoolgebouw Leemweg
Organisatieonderdeel	domein Sociale leefomgeving - team Welzijn, Onderwijs en Sport
Eigenaar	Duijnstee, Frans
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P4 Onderwijs
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Loermans, P.L.J. (Paul)
Telefoonnummer steller	06 39 83 53 08
E-mail adres steller	f.duijnstee@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota ventilatie schoolgebouw Leemweg

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
College BenW openbaar Wijchen	20 oktober 2020
Raad openbaar Wijchen	**29 oktober 2020**
Stukken gemeenteraad Wijchen	3 november 2020

Toelichting

Aan de Leemweg in Alverna staat een dislocatie van het MaasWaal College. Het gebouw is eigendom van de gemeente. Het gebouw heeft geen vorm van mechanische ventilatie. Vanwege de Covid-19 actualiteit heeft het MaasWaal College de kwaliteit van het binnenklimaat gemeten. Daarbij is vastgesteld dat de luchtverversing ver onder de maat is.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de installatie van een ventilatiesysteem in het schoolgebouw aan de Leemweg 121 in Alverna ten bedrage van € 116.000,00.
2. Het werk in aanmerking te brengen voor de Rijkssubsidieregeling voor verduurzaming van scholen.

3. De gemeentelijke bijdrage te bepalen op € 96.000,00, na aftrek van een eigen bijdrage van het MaasWaal College van € 20.000,00 en exclusief de aan te vragen de Rijkssubsidie die maximaal € 34.800,00 kan belopen.
4. Een krediet van € 116.000 beschikbaar te stellen
5. De gemeentelijke bijdrage van € 96.000 ten laste te brengen van de Algemene Reserve
6. In te stemmen met de te vormen Afschrijvingsreserve 'Ventilatiesysteem Leemweg 121'

Besluit (Aangenomen)

1. In te stemmen met de installatie van een ventilatiesysteem in het schoolgebouw aan de Leemweg 121 in Alverna ten bedrage van € 116.000,00.
2. Het werk in aanmerking te brengen voor de Rijkssubsidieregeling voor verduurzaming van scholen.
3. De gemeentelijke bijdrage te bepalen op € 96.000,00, na aftrek van een eigen bijdrage van het MaasWaal College van € 20.000,00 en exclusief de aan te vragen de Rijkssubsidie die maximaal € 34.800,00 kan belopen.
4. Een krediet van € 116.000 beschikbaar te stellen
5. De gemeentelijke bijdrage van € 96.000 ten laste te brengen van de Algemene Reserve
6. In te stemmen met de te vormen Afschrijvingsreserve 'Ventilatiesysteem Leemweg 121'

Openbaar Zaaknummer: 53208

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp:
Installatie ventilatiesysteem schoolgebouw Leemweg 121

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met de installatie van een ventilatiesysteem in het schoolgebouw aan de Leemweg 121 in Alverna ten bedrage van € 116.000,00.
2. Het werk in aanmerking te brengen voor de Rijkssubsidieregeling voor verduurzaming van scholen.
3. De gemeentelijke bijdrage te bepalen op € 96.000,00, na aftrek van een eigen bijdrage van het MaasWaal College van € 20.000,00 en exclusief de aan te vragen de Rijkssubsidie die maximaal € 34.800,00 kan belopen.
4. Een krediet van € 116.000 beschikbaar te stellen
5. De gemeentelijke bijdrage van € 96.000 ten laste te brengen van de Algemene Reserve
6. In te stemmen met de te vormen Afschrijvingsreserve 'Ventilatiesysteem Leemweg 121'

Aanleiding
De voormalige jongensschool aan de Leemweg in Alverna wordt gebruikt als dislocatie van het MaasWaal College. Het gebouw is eigendom van de gemeente. Het gebouw heeft geen vorm van mechanische ventilatie. Vanwege de Covid-19 actualiteit heeft het MaasWaal College de kwaliteit van het binnenklimaat gemeten aan de hand van concentraties CO_2. Daarbij is vastgesteld dat de CO_2 waarden zeer ruim de GGD-richtlijn voor een gezond binnenklimaat van 1.200 ppm overstijgen. Dit geeft aan dat de luchtverversing ver onder de maat is. Hieruit mag worden afgeleid dat het risico op virusverspreiding hoger is dan in lokalen die voldoen aan de norm.

Eerdere besluiten

N.v.t.

Gewenst resultaat
Door middel van het aanbrengen van CO_2-gestuurd mechanisch ventilatiesysteem het binnenklimaat laten beantwoorden aan de eisen van Frisse Scholen klasse C, welke een CO_2-concentratie van maximaal van 1.200 ppm toestaat.

Argumenten
1.1 Normaal gesproken is het schoolbestuur eigenaar van een schoolgebouw en verantwoordelijk voor een toereikend binnenklimaat. Het schoolgebouw aan de Leemweg is eigendom van de gemeente. Als zodanig is de gemeente verantwoordelijk voor een toereikende ventilatie in het gebouw.

1.2 De Covid-19-actualiteit laat een ondermaats binnenklimaat niet toe.
1.3 Het MaasWaal College heeft uit zorg voor de gezondheid van personeel en leerlingen en in overleg met de gemeente de aanschaf en installatie van ventilatieapparatuur alvast in gang gezet.
1.4 Het schoolgebouw zal zeker nog twee schooljaren gebruikt worden door het MaasWaal College en is tevens per augustus 2021 de beoogde locatie voor de nieuw te stichten Algemeen Bijzondere Basisschool van Kans & Kleur. Naar verwachting zal de nieuwe basisschool zeker vijf jaar gebruik maken van het gebouw.
1.5 De gekozen ventilatieoplossing is de goedkoopst adequate variant uit een onafhankelijk advies van S2H Raadgevende Ingenieurs.
2.1 Het werk kan in aanmerking gebracht worden voor de in oktober aangekondigde Rijkssubsidieregeling voor verduurzaming van scholen. Hiermee kan 30% van de benodigde investeringskosten worden gedekt.
3.1 Het MaasWaal College is bereid € 20.000,00 bij te dragen aan de installatie.

Tegenargumenten en risico's

1.1 Flinke investering in een gebouw met beperkte gebruiksduur

Het gebouw aan de Leemweg staat in het Integraal Huisvestings Plan op de nominatie afgestoten te worden, nadat het onderwijsgebruik is gestopt. Volgens de huidige planontwikkeling gaat het gebouw nog tot tenminste 2026 gebruikt worden door de nieuw te stichten basisschool.

2.1 Het Rijk wijst de subsidieaanvraag af

Op het moment van schrijven van deze beslisnota is er nog slechts een aankondiging van de nieuwe Rijkssubsidie. Precieze voorwaarden en toekenningsgronden zijn nog onbekend. Mét Rijkssubsidie is de gemeentelijke bijdrage € 61.200,00; zonder Rijkssubsidie € 96.000,00.

Financiële gevolgen

Het beschikbaar te stellen krediet bedraagt € 116.000. Hiervan draagt het Maaswaal College € 20.000 bij en de gemeente de resterende € 96.000.

We vragen subsidie aan bij de Rijksoverheid. De subsidie bedraagt maximaal € 34.800. Als de subsidie wordt toegekend, voegen we die toe aan het krediet en neemt de gemeentelijke bijdrage met hetzelfde bedrag af.

We dekken de kosten voor toekomstige afschrijvingslasten door nu incidenteel geld uit de Algemene Reserve te onttrekken. Daarvoor vormen we de Afschrijvingsreserve 'Ventilatiesysteem Leemweg 121'. De afschrijvingstermijn voor installaties als deze is vastgesteld op 10 jaar. Het is op dit moment niet duidelijk of het gebouw nog zo lang in gebruik zal zijn. Vanwege deze onzekerheid, dekken we de afschrijvingslasten nu al af door het inzetten van de Algemene Reserve.

Communicatie

Het MaasWaal College wordt op de hoogte gehouden van de besluitvorming.

Uitvoering of Vervolgstappen
Vanwege de acute risico's die het Covid-19 virus met zich meebrengt, is het MaasWaal College na overleg met de gemeente onverwijld aan de slag gegaan met het aanbrengen van het ventilatiesysteem. Onze portefeuillehouder heeft, gezien de mate van urgentie en de wettelijke zorgplicht van de gemeente, ingestemd met het voor rekening van de gemeente aanbrengen van het ventilatiesysteem, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad.

Geheimhouding:

Niet van toepassing, openbare agenda.

Voorstel
Advies
Zie paragraaf 'Financiële gevolgen'.