GEMEENTE ETTEN-LEUR

Bijlage 11.7

Landschappelijk inpassingsplan behorende bij de bestemming ‘Wonen’

(Wildert 55)





Legenda

- Gazon
- Kruidenmengsel
- Vaste plantenborder
- Haag
- Heesterborder
- Bossingel
- Nieuwe boom
- Halfverharding
- Klinkers
- Tegels/betonplaat
- Vlonder
- Oude putten als vijver
- Poel

Schetsontwerp

Annemiek en Bert Voeten
Wildert 55 Etten Leur

datum 1 september 2020
schaal 1:100
formaat A0

Bert Voeten
Tuin- & Landschapsarchitect bnt

Beplantingsplan bossingel Wildert 55 te Etten-Leur

4 september 2020 *Versie 2*

Soort	Kwaliteit	Maat	leeftijd	%	Aantal
Prunus spinosa	wortelgoed	80-100	1/2 struik	15	28
Rosa canina	wortelgoed	80-100	1/2 struik	5	10
Rhamnus frangula	wortelgoed	80-100	1/2 struik	20	38
Amelanchier lamarckii	wortelgoed	80-100	1/2 struik	10	18
Acer campestre	wortelgoed	80-100	1/2 struik	10	19
Ligustrum vulgare	wortelgoed	80-100	1/2 struik	10	19
Ribes nigrum	wortelgoed	80-100	1/2 struik	2	4
Ribes rubrum	wortelgoed	80-100	1/2 struik	3	6
Corylus avellana	wortelgoed	80-100	1/2 struik	10	19
Euonymus europaeus	wortelgoed	80-100	1/2 struik	5	10
Cornus sanguinea	wortelgoed	80-100	1/2 struik	10	19
					190

Quercus robur	laanboom		14-16		2
Betula pendula	laanboom		14-16		3
Sorbus aucuparia	spil		14-16		2

Plantafstand - 1,5 in de rij en 1 m tussen de rijen.
In totaal 4 rijen, beginnend vanaf 2 meter uit de insteek van de sloot/greppel.
Nabij de paddenpoel is een versmalling tot minimaal 2 rijen.
De vrijkomende grond uit de paddenpoel wordt verwerkt in de ondergrond van de bossingel.
Deze komt hiermee circa 10 cm hoger te liggen dan het aansluitend maaiveld