legenda

-Alle maten in het werk te controleren. Tenminsten zijn indicatief
-Alle maten in mm
-Afwijkingen volgens NEN 47
-Tekening volgens documentenlijst 1226.SI02
-Materiaalcodes zijn bijbehorende materiaalkeur 1226 SI05 of bestekboek
-Afdelingscodes gelden voor het gehele werk, tenzij anders aangegeven
-Ruimtecodes zijn bijbehorende ruimtestaat 1226 SI01 t/m SI03 (.. NAP 00 aanname RHDHV)
-Grondwaterstand XXX. NAP; 0mm XXX. 4 d.DDMMJJJJ
-Eventueel geldende losse inrichting valt buiten het bouwkundig bestek, tenzij anders aangegeven.
-Alle maatvoeringen zijn in millimeters (mm)
-Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten, elke doorgang en diensplaatsvolgen voldoen aan de eisen zoals vermeld in onderstaande artikelen:
-Projecten vergund volgens Bbl, Besluit bouwwerken leefomgeving, art. 4.22 en 4.27
-Projecten vergund volgens BBL, Bestaande bouw: art. 3.39 en 3.99 / Nieuwbouw: art 4.73, 4.78, 4.180 t/m 4.182 en 6.22
-maatvoering vloerpakketten ter plaatse van opleggingen
-de openen ramen en deuren in externe brand- en rookscheidingen zijn zelfsluitend

XX =>=>=>=> XX

- rook WRD (d NEN 6075) — WRD
- scheiding 30 minuten WBDBO — 30
- scheiding 60 minuten WBDBO — 60
- ruimte scheiding
- maximaal toelaatbare totale tolerantie constructie in aangegeven richting
- materialen uitlijnen (voorkant = voorkant, flush)
- XX.XX.YY materiaalcode, XX.XX.YY (XX.XX=NL-SfB code, YY=volgnummer)
- kozijnmerk: X.YYY.ZZZ (X=soort, YYY=type, ZZZ=volgnummer)
- buiten beslek
- componenten interieur architect, zie documenten Fokkema
- installatietechnische componenten, voor alle installatietechnische specificaties, tekeningen en berekeningen de documenten installatie adviseur
- vegetatiedak
- (L) loopdeur indicatie

- Nooduitrichting wordt aangebracht conform de NEN 1010 en de NEN-EN 1838.
- De verlichtingsarmaturen worden aangebracht conform de NEN 1838.
- De ontruimingsinstallatie wordt aangebracht conform de NEN 2575.

ruimtestaat begane grond

afdeling nummer	ruimte omschrijving	oppervlakte
A. Publieke zone | service & ontmoeting		
A.01	ontvangsthal (incl. wachtruimte + ruimte voor kunst	537 m²
A.02	entree+servicebalie	16 m²
A.03	koffiebar	30 m²
A.04	centrale balie & burgerzaken/vergunningen + opslag incl. 12 balies	147 m²
A.05	openbare toiletten (incl. miva)	31 m²
A.06	spreekkamer klein	61 m²
A.07	spreekkamer groot	9 m²
A.08	spreekkamer MIVA	25 m²
A.09	aanlandplekken/ informeel overleg	48 m²
A.10	BHV + bevoelligenslage	20 m²
A.11	werkplekken baliemedewerkers (backoffice)	196 m²
A.12	kluisruimte backoffice	18 m²
A.14	callcenter backoffice	120 m²
A.15	facilitycorner KCC	15 m²
A. Publieke zone | service & ontmoeting		1273 m²
B. Semipublieke zone | dialoog & bijeenkomsten		
B.13	instructieruimte/ computerruimte	56 m²
B.19.2	trouwzaal klein	40 m²
B. Semipublieke zone | dialoog & bijeenkomsten		98 m²
C. Niet publieke zone | De werkomgeving		
C.01	primaire werkplekken	68 m²
C.02	focus werkplekken	91 m²
C.03	samenwerken/overlegplekken	158 m²
C.05	sociaal	483 m²
C.06	support	42 m²
C. Niet publieke zone | De werkomgeving		841 m²
D. Speciale / decentrale / facilitaire voorzieningen		
D.04	postkamer	19 m²
D.05	koffiekamer	18 m²
D.06	rustruimte	9 m²
D.07	stiltteruimte	14 m²
D.08	servicedesk ambtenaren/frontoffice/ Facilitair meldpunt	29 m²
D.09	werkkasten schoonmaak	5 m²
D.11	kleedruimte	47 m²
D.12	douches	14 m²
D.13	MER serverruimte	15 m²
D.15	milieustraat	56 m²
D.17	opslagruimte voor voorraad / ergonomische hulpmiddelen	20 m²
D.21	bedrijfsarts	38 m²
D.23	sanitaire ruimte	13 m²
D.25	expeditie	43 m²
D.26	backofficeruimte FMF/Oil/Info+	30 m²
D.27	centrale schoonmaakruimte	28 m²
D.28	ICT competentence center incl. testruimte	38 m²
D.29	lockers	9 m²
D.30	magazijn FM	37 m²
D.31	linkagrilleteruimte	20 m²
D.32	kleedruimte bodes	7 m²
D.33	gevonden voorwerpen grote voorwerpen	11 m²
D.34	relatiegeschenken CEB	15 m²
D.35	kleine kunst opslag	16 m²
D.36	opslag evenementen	14 m²
D.37	archiefruimte FM	21 m²
D.42	opslag koffie	10 m²
D. Speciale / decentrale / facilitaire voorzieningen		596 m²
E. Extra		
E.01	fietsenstalling	176 m²
E.02	gemeenschappelijke WKO	98 m²
E.03	trafo	21 m²
E.04	sprinkler	13 m²
E.05	laagspanning	15 m²
E.06	inkoopstation	8 m²
E. Extra		332 m²

architectenbureau cepezed b.v.

ezelsveldlaan 61
2611 nv delft nl
t +31 15 215 0000

post@cepezed.nl
www.cepezed.nl

opdrachtgever
gemeente Haarlemmermeer
werk
gemeentehuis Haarlemmermeer
fase
wabo
datum
01/12/23
schaal
1:100
formaat
A0(XL)
getekend
smo
gecontroleerd
ab
gewijzigd
02/02/24

tekening
begane grond

1226
L(--)
02

cepezed