09-09-21 09:52 AM

Meerjaren planning wegenbeheer gemeente Vlieland 2022 e.v.

(bedragen in € en excl. BTW) prijspeil 2008 geen indexen op komende jaren

bedragen in onderhoudsperiode over 46 jaren								
2022	2023	2024	2025	2026-2029	2030-2034	2035-2039	2041-2051	2052-2067
I	II	II	II	III	IV	V	VI	VII
1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar	4 jaren	5 jaren	5 jaren	12 jaren	16 jaren

MODEL B aangepast 2021 (inclusief verrekening riolering)

22 jaar

Primaire wegen	2022	2022	2023	2024	2025	2026-2029	2030-2034	2035-2039	2041-2051
Totale waarde aan herstraatwerk open verhardingen (klinker)	237.380	0	0	225.500	285.650	369.500	497.500	275.500	730.000
Totale waarde aan herstraatwerk gesloten verhardingen (asfalt)	65.000	659.500	0	0	2.054.500	40.000	165.000	2.714.000	330.000
Totale waarde aan herstraatwerk halfverhardingen (schelpen)									
Totaal investering in genoemde planperiode	302.380	659.500	0	225.500	2.340.150	409.500	662.500	2.989.500	1.060.000

25 jaar

Secundaire wegen	2022	2022	2023	2024	2025	2026-2029	2030-2034	2035-2039	2041-2051
Totale waarde aan herstraatwerk open verhardingen (klinker)	7.000	100.900	69.500	188.661	797.017	42.000	80.500	1.179.127	156.717
Totale waarde aan herstraatwerk gesloten verhardingen (asfalt)	0	0	0	0	159.500	0	0	0	159.500
Totale waarde aan herstraatwerk halfverhardingen (schelpen)									
Totaal investering in genoemde planperiode	7.000	100.900	69.500	188.661	956.517	42.000	80.500	1.179.127	316.217

28 jaar

Tertiaire wegen	2022	2022	2023	2024	2025	2026-2029	2030-2034	2035-2039	2041-2051
Totale waarde aan herstraatwerk open verhardingen (klinker)	48.500	71.133	98.000	35.000	447.000	149.500	419.500	800.633	1.154.500
Totale waarde aan herstraatwerk gesloten verhardingen (asfalt)	0	0	0	0	0	12.500	12.500	0	48.000
Totale waarde aan herstraatwerk halfverhardingen (schelpen)	155.000	17.000	0	0	15.000	26.000	0	0	0
Totaal investering in genoemde planperiode	203.500	88.133	98.000	35.000	462.000	188.000	432.000	800.633	1.202.500
Totale waarde aan herstraatwerk open verhardingen (klinker)	292.880	172.033	167.500	449.161	1.529.667	561.000	997.500	2.255.260	2.041.217
Totale waarde aan herstraatwerk gesloten verhardingen (asfalt)	65.000	659.500	0	0	2.214.000	52.500	177.500	2.714.000	537.500
Totale waarde aan herstraatwerk halfverhardingen (schelpen)	155.000	17.000	0	0	15.000	26.000	0	0	0
Totaal investering in genoemde planperiode	512.880	848.533	167.500	449.161	3.758.667	639.500	1.175.000	4.969.260	2.578.717
Gemiddeld jaarlast in genoemde planperiode per jaar	512.880	848.533	167.500	449.161	939.667	127.900	235.000	414.105	161.170
Gemiddeld jaarlast in genoemde periode van 46 jaren	328.244								
Jaarlijkse toevoeging	176.000								
Totaal verhard oppervlak	156.704	m²							

Beleid per 1999	**Nieuw beleid per 2022**
Klinkers en BKK	**Klinkers en BKK**
15 resp. 20 jaren herstraten	22 resp. 25 en 28 jaren herstraten
Asfalt	**Asfalt**
0 jaren nieuw opbouw	0 jaren nieuw opbouw
8 jaren slijtlaag	8 jaren herstelvakken
16 jaren slijtlaag	16 jaren herstelvakken
25 jaren overlagen	25 jaren 3cm frezen en overlagen
Schelpen	**Schelpen**
0 jaren nieuw opbouw	0 jaren nieuw opbouw
7 jaren overlagen	8 jaren herstel
14 jaren overlagen	14 jaren overlagen
21 jaren overlagen	22 jaren herstel
28 jaren overlagen	28 jaren overlagen
35 jaren overlagen	36 jaren herstel
42 jaren overlagen	42 jaren overlagen

Alle bedragen op uitbestedings basis.
Voor klein werk door eigen personeel kan bij 2 dagen in de week gerekend worden op een productiviteit van ±20 m2 per dag (norm is 30m2 per dag)

Financiële paragraaf bestemmingsreserve wegen	Planperiode 2022	2022	2023	2024	2025	2026-2029	2030-2034	2035-2039	2041-2051	2052-2067	
Stand van het fonds per januari van de planperiode	558.884	558.884	222.004	-450.529	-442.029	-450.529	-3.505.195	-3.088.695	-3.207.695	-6.064.956	Max. = € 500.000
Jaarlijks toevoeging aan de best.res. wegen -/- regulier onderhoud	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	704.000	1.056.000	1.056.000	2.112.000	2.816.000	regulier onderh. € 15.000 is er al af
Uit te voeren onderhoud volgens bovenstaande staat		-512.880	-848.533	-167.500	-449.161	-3.758.667	-639.500	-1.175.000	-4.969.260	-2.578.717	
Stand van de best.res. wegen per december van de planperiode	558.884	222.004	-450.529	-442.029	-715.190	-3.505.195	-3.088.695	-3.207.695	-6.064.956	-5.827.672	

558.884 per 1-1--21 bestemingsreserve

250.000 overname sbb

Meerjaren planning wegenbeheer gemeente Vlieland
Wegenlegger begroting 2022 (bedragen in €)

MODEL B (inclusief verrekening riolering)

Gebakken en beton materialen

weg nr.	weg nr.	vak	benaming	omschrijving vak	totaal in mtr. lengte	breedte	oppervlakte	straatwerk materiaal	verband	afwerkingen links	rechts	herstr. jaar		fund. aanw.	stab. aanw.	Riool aanw.	berekende kosten per vak	Opmerking	kosten fundering
2	1		fortweg	duin - fietspad	200,0	3,5	700,0	WF geb.	keper	band	band			nee	nee	nee	46.000		11.572
	4			parkeerplaatsen duinopgang	30,0	2,5	75,0	DF geb.	keper	band	band	2018		ja	nee	nee	5.500		
	2			fietspad - korenmanswg	340,0	3,8	1.292,0	WF geb.	keper	band	band			nee	nee	nee	84.000		
	3			korenmanswg – Havenweg	158,6	5,0	793,0	BKK	keper	band	band		2008	ja	ja	ja	50.000		
4	2	1	korenmansweg	Haveweg- Fortweg	142,6	5,0	713,0	BKK	keper	band	band	1990	2008	ja	ja	ja	40.500		
	2			Lus Fortweg – Havenweg	277,0	5,0	1.385,0	BKK	keper	band	band		2008	ja	ja	ja	87.500		
1	3	1	havenweg	Loswal – Korenmasweg gas	302,0	5,0	1.510,0	BKK	keper	rol+grask	rol+grask	1998	2008	ja	ja	nee	85.500		
	2			Korenmansweg gas – SAR park	342,0	5,0	1.710,0	BKK	keper	rol+grask	rol+grask	1992	2001 2008	ja	ja	nee	97.000		
	3			SAR parkeer - kampweg	333,0	4,2	1.398,6	BKK	keper	band	band	1992	2001	ja	ja	nee	81.000		
	4			kampweg - kom grens	150,0	5,2	780,0	BKK	keper	band	band		2001	ja	ja	nee	44.000		
	5			komgrens - lutinelaan	242,0	5,8	1.403,6	BKK	keper	band	band		2001	ja	ja	nee	78.500		
				parkeerplaatsen boot	0,0	0,0	338,0	BKK	keper	band	band	1998	2001 2015	ja	ja		17.500		
				opstelplaatsen	0,0	0,0	1.680,0	DF geb.	keper				2015	ja	ja	ja	77.000		
	6			lutinelaan - coupure	100,0	0,0	2.990,0	DF geb.	keper	band	band		2015	ja	ja	ja	139.500		
				Fietspad	622,0	2,2	1.368,4	BKK	keper	halfst	band		2015	ja	ja	nee	88.000		
6	4	1	Havenweg uitlegger	dwarsweg havenweg	32,0	3,5	112,0	DF geb.	keper	band	band		2008				7.500		
				parkeerplaatsen SAR	20,0	8,5	170,0	BKK	keper	band	band	1999	2008				10.000		
	5	1	dorpsstraat	coupure - r.ijzesz. glop	112,0	11,7	1.305,9	Belg. WF ge	halfst	portugees	portugees	1988	2004	nee	nee	ja	78.000	structureel € 1.000 kl. Onderhoud liniear	
	2			r.ijzesz. glop - boereglop	126,0	15,0	1.890,0	BWF	halfst	portugees	portugees	1988	2004	nee	nee	ja	111.500	structureel € 1.000 kl. Onderhoud liniear	
	3			boereglop - akerslt.glop	140,0	16,5	2.310,0		halfst	portugees	portugees	1988	2004	nee	nee	ja	136.000	structureel € 1.000 kl. Onderhoud liniear	
	4			akerslt.glop - molenglop	80,0	16,4	1.308,8		halfst	portugees	portugees	1988	2004	nee	nee	ja	77.000	structureel € 1.000 kl. Onderhoud liniear	
	5			molenglop - kerkeglop	123,0	9,7	1.189,4		halfst	band	band	1988	2004	nee	nee	ja	71.500	structureel € 1.000 kl. Onderhoud liniear	
	6			kerkeglop - waterh.glop	112,0	11,3	1.269,0	WF geb.	halfst	portugees	portugees	1988	2004	nee	nee	ja	76.000	structureel € 1.000 kl. Onderhoud liniear	
	7			waterh.glop - waurdn.pln	152,0	12,4	1.884,8	WF geb.	halfst	portugees	portugees	1988	2004	nee	nee	ja	112.000	structureel € 1.000 kl. Onderhoud liniear	
	6	1	rijk ijzesz. glop	bij dorpsstraat 30	31,0	1,1	34,1	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag	1993		nee	nee	nee	3.000		
	7	1	boereglop		87,0	5,7	495,9	DF geb.	halfst	molgoot	molgoot	1995	2001 2008	nee	nee	ja	29.500	deels funde	4.099
	8	1	de ruyterglop	bij dorpsstraat 53	56,0	3,0	168,0	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag	1996		nee	nee	ja	11.500		
	9	1	chirurgijnsglop	bij dorpsstraat 73	57,0	1,1	59,9	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag	1993		nee	nee	nee	5.500		
	10	1	akerslootglop	dorpsstr - middenweg	54,0	3,0	162,0	DF geb.	halfst	kantlaag	kantlaag			nee	nee	nee	10.500		
	11	1	jan cupidoglop	bij dorpsstraat 85	56,0	1,3	70,0	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag			nee	nee	nee	6.000		
	12	1	hoedemakersglop	dorpsstr. - achteromweg	39,0	1,2	46,8	tegels 30°30	halfst	-	-	2007		nee	nee	nee	2.000		
	13	1	corn. trompglop	bij dorpsstraat 101	54,0	2,2	118,8	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag	1996		nee	nee	ja	8.500		
	14	1	molenglop	dorpsstr - middenweg	72,0	3,6	259,2	DF geb.	halfst	band	band	1995		nee	nee	ja	16.500	combi met r	4.285
				trottoir	64,0	1,1	67,2	tegels 30°30	halfst			1995		nee	nee	nee	3.000		
	2		molenglop	middenweg - vlamingh weg	52,0		250,0	DF geb.	halfst	band	band			nee	nee	nee	15.500	incl. verbrec	4.133
	15	1	st. nicolaasglop	bij dorpsstraat 136	21,0	1,5	31,5	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag			nee	nee	nee	2.500		
	16	1	jan siebenglop	bij dorpsstraat 125	50,0	1,9	95,0	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag	1988		nee	nee	nee	7.000		
	17	1	kerkeglop	dorpsstr - kerkplein	30,0	9,0	270,0	DF geb.	halfst	-	-	2000		nee	nee	ja	15.000		
	18	1	jonge keesglop	bij dorpsstraat 137	49,0	0,9	41,7	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag			nee	nee	nee	4.000		
	19	1	kon. wandlaglop		39,0	1,0	39,0	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag			nee	nee	nee	3.500		
	20	1	waterhalersglop		31,0	1,4	43,4	WF geb.	halfst	kantlaag	kantlaag	1996		nee	nee	nee	3.500		
	21	1	pierveldglop		37,0	1,0	35,2	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag			nee	nee	nee	3.500		
	22	1	albert kikkerglop	dorpsstr.184 - achteromweg	31,0	0,8	24,8	fries geel	halfst	kantlaag	kantlaag	1991		nee	nee	nee	2.500		
	2			achteromweg - nieuwestr	31,0	2,1	65,1	DF plat	halfst	rol	rol	2000		nee	nee	nee	4.500		
	23	1	achteromweg	vuurboetspln - kerkpln	235,0	1,9	434,8	BKK	halfst	band+grask	band+grask	1990		nee	nee	ja	29.500		
	2			kerkpln - molenglop	142,0	5,0	710,0	DF geb.	keper	band+goot	band+goot	2009		nee	nee	ja	43.000		
	3			molenglop - middenweg	72,0	2,8	201,6	DF geb.	keper	kantlaag	kantlaag	1995	2010	nee	nee	ja	13.500		
	4			parkeerplaats bez.centr / hoek	40,0	2,7	108,0	tegel gitruit		band	band	2000	2010	nee	nee	nee	5.500	kl onderh. Afh van bouw	
	24	1	kerkplein	plein	42,0	29,0	1.218,0	WF beton	div.	div.	div.	1987		nee	nee	ja	69.500		
	2			kerkplein - badweg	79,0	4,5	355,5	fries geel	halfst	rol	rol	1995		nee	nee	nee	23.000		
	3			weg	43,0	5,0	215,0	BKK	keper	kantlaag	kantlaag	2000	2010	nee	nee	ja	14.000		
	4			trottoir	43,0	2,2	94,6	WF geb.	halfst	portugees	band	2000	2010	nee	nee	nee	7.000		
	25	1	begraafplaatspd	kerkplein - middenweg	70,0	1,6	112,0	DF	halfst	band	band	1988	1998	nee	nee	nee	8.500		1.852
	26	1	strandvonderij	parkeerplaats			210,0	BKK	elleboog	band	band	1991		nee	nee	nee	11.000		
							250,0	tegel gitruit		band	band	1991		nee	nee	nee	10.000		
					175,0			trottoirband				1991		nee	nee	nee	5.500		
					32,0			schampband				1991		nee	nee	nee	1.000		
	27	1	middenweg	molenglop - boereglop	224,0	3,2	716,8	DF geb.	keper	molgoot	molgoot	2000		nee	ja	ja	46.000		
			Parkeer	Achter de centrale			221,0	DF geb.	keper								12.000		
	2			boereglop - Coöp	104,0	3,1	322,4	DF geb.	keper	molgoot	molgoot	2000		nee	ja	ja	21.000		
	3			Coöp - Vlamingh weg	42,0	3,1	130,2	DF geb.	keper	molgoot	molgoot	1992	2000	nee	ja	nee	8.500		
	28	1	rabo parkeer	parkeerplaats			422,0	DF geb.	keper	band	band	1984	2000 2017	nee	nee	nee	22.500		
	29	1	w. de vlamingh weg	lutinelaan - Boereglop	319,0	6,6	2.105,4	DF geb.	keper	band+grask	band+grask	1998		nee	ja	ja	124.000	combi met r	34.805
				parkeerplaatsen Plezant	20,0	5,0	100,0	DF geb.	halfst	band+grask	band+grask	1998		nee	ja	nee	6.500		
	2			Boereglop - Badweg	340,0	6,6	2.244,0	DF geb.	keper	band+grask	band+grask	1998	2008 2020	ja	ja	ja	132.000		
	3			badweg - voetpad Zeester	250,0	6,6	1.650,0	DF geb.	halfst	band+grask	band	2013	2020	ja	ja	ja	97.000		
				parkeerplaatsen Zeester Noord	25,0	5,0	125,0	DF geb.	halfst	band+grask	band+grask			nee	ja	nee	8.000		
	4			Voetpad Zeester - Bu.kom Pos	295,0	7,5	2.212,5	DF geb.	keper	band	band	2006	2020	ja	ja	deels	129.000		
	30	1	kuurboetsplein	vuurboetsplein straat	100,0	3,5	350,0	DF geb.	keper	band	rollaag	1995	2020	nee	ja	ja	22.000		5.786
				vuurboetsplein trottoir	50,0	1,5	75,0	WF geb.	halfst	rollaag	band	1993	2020	nee	ja	ja	6.000		
				Parkeerplaatsen	41	4,5	184,5	DF geb.	elleboog	band	band	2020		ja	ja	nee	11.500		
				Parkeerplaatsen	132	2,5	330	tegel gitruit	-	band	band	2020		ja	ja	nee	17.000		
	67]	1	De Zeester	Nieuwestraat-W.d.Vlamingh	67	3,07	205,69	DF geb.	halfst	band	band	2020		nee	ja	ja	10.000		
	31	1	nieuwestraat	vuurboetspln - comm.pln	135,0	5,0	675,0	DF geb.	halfst	band	band	2000		nee	nee	ja	41.000		11.159
	2			comm.pln - kerkplein	142,0	5,5	781,0	DF geb.	halfst	band	band	2000		nee	nee	ja	47.000		12.911
	32	1	commandeurspln	rechterzijde (oostelijk)	72,0	2,0	144,0	DF geb.	halfst	band	band	2000	2009 2013	nee	nee	ja	10.000		
	2			linkerzijde (westelijk)	72,0	1,5	108,0	DF geb.	halfst	band	band	1999	2009 2013	nee	nee	nee	8.500		
	33	1	lutinelaan	havenweg - vlamingh weg	85,0	5,8	493,0	DF geb.	keper	band	band	1999	2015	nee	nee	ja	29.500		8.150
				trottoir	37,0	1,5	55,5	tegels 30°30	halfst	-	band	1992	2015	nee	nee	ja	2.500		
				pad achter woning havenweg	58,0	2,8	159,5	BKK	elleboog	band	band	1996		nee	nee	ja	10.000		
	2			vlamingh weg - d.zeester	70,0	5,3	367,5	DF geb.	halfst	band+grask	band+grask	1996	1999	nee	nee	ja	22.500		6.075
	3			duinweg - dennenlaan	140,0	5,3	735,0	DF geb.	keper	band	band	1996	2007	ja	ja	ja	44.500		
	4			dennenlaan - esdoornlaan	135,0	5,3	708,8	DF geb.	halfst	band	band	1994	2016	nee	nee	ja	42.500		11.717
	5			esdoornlaan - midscheeps	110,0	5,3	577,5	DF geb.	halfst	band	band	1994		nee	nee	ja	35.000		
	6			straat naar de huizen	33,0	3,1	102,3	DF geb.	halfst	band	band	2000		nee	nee	nee	7.000		
	7			parkeerplaats bij nr.52	12,0	7,0	84,0	graskei				2000		nee	nee	nee	4.000		
	8			midscheeps – ambtswon.	67,0	5,1	341,7	BKK	keper	band	band	1998		nee	ja	ja	19.500		
	9			fietspad – zwembad	37,5	1,5	56,3	BKK	halfst	band	band	2007		ja	ja	nee	4.000		930
	34	1	midscheeps		100,0	5,4	540,0	BKK	keper/elle/ha	band	band	1995		nee	nee	ja	30.500		
11	35	1	uitlegger	sparrenlaan - gangboord	80,0	3,6	288,0	BKK	elleboog	band	band	2009		nee	nee	ja	17.000		
	2			zwembad - kampweg	110,0	4,2	456,5	BKK	elleboog	band / grask	band / grask	1993	2015	nee	nee	nee	26.500		
				zwembad plein			219,6	BKK	elleboog	band / grask	band / grask	1993	2015	nee	nee	nee	11.500		
				zwembad parkeerplaatsen	22,5	5,0	112,5	DF geb.	halfst	band	band	1993	2000 2015	nee	nee	ja	7.000		
	36	1	gangboord		90,0	2,7	243,0	DF	halfst / strek	band	band	1998	2009 2018	nee	nee	ja	16.000		
	37	1	drift	straat	129,0	4,1	522,5	BKK	halfst	band	band	1996	2017	nee	ja	ja	30.500		
	2			4 * parkeerplaatsen	120,0	1,0	120,0	BKK	halfst	band	-	1998	2017	nee	ja	nee	6.500		
	3			grote parkeerplaats	150,0	1,0	150,0	BKK	halfst	hout	-	1998	2009	nee	nee	nee	8.000		
	38	1	berkenlaan	wagenaar - uiterton	100,0	4,2	415,0	DF geb.	halfst	band	band			nee	ja	ja	25.500	combi met rioo	= -/- 100%
				uiterton - louw	90,0	4,2	373,5	DF geb.	halfst	band	band			nee	ja	ja	23.000	combi met r	6.174
				parkeerplaatsen			62,8					1998		nee	nee	nee	3.000		
	39	1	dennenlaan	lutineln - dennenln 18	145,0	4,2	601,8	DF geb.	halfst	band	band	1998	2010	nee	ja	ja	37.000		
	2			dennenln 18 - hoek SB8	150,0	4,2	622,5	DF geb.	halfst	band	band	2005	2010	nee	nee	ja	38.500		10.291
	3			hoek SB8 - vw fietspad	95,0	4,3	403,8	DF geb.	halfst	band	band		2010	nee	nee	nee	25.000		
	40	1	boslaan	dennenlaan - rablaan	55,0	4,1	225,5	DF geb.	halfst	band	band			nee	nee	ja	14.000		3.728
	2			rablaan - lutinelaan	80,0	4,1	328,0	DF geb.	halfst	band	band			nee	nee	ja	20.500		5.422
	3			parkeervakken	30,0	5,5	163,5	BKK	elleboog	biels	-			nee	nee	nee	8.500		2.703
	41	1	rablaan		94,0	4,3	399,5	DF geb.	halfst	band	band	2015		nee	nee	ja	24.500		
	42	1	esdoornlaan		45,0	4,1	182,3	DF geb.	div.	band / grask	band			nee	nee	ja	11.500	wanneer riool 2021	
	43	1	sparrenlaan		80,0	4,3	340,0	BKK	keper	band	band	1996		nee	nee	ja	20.000		
				parkeerplaatsen			150,0	BKK	elleboog	band		1998		nee	nee	nee	8.000		
	44	1	meidoornlaan				750,5	DF geb.	keper	band	band	2016		ja	ja	ja	43.500		
				Schoolplein en fietspad			1.850,0	tegels 30°30	halfst	band		2016		nee	nee	nee	72.000		
	45	1	rozebottelweg		80,0	4,2	332,0	DF geb.	halfst	band	band / grask	band / grask	2009	nee	nee	ja	20.500		
	2			Toerit Vliehorst	17,0	5,0	85,0	DF geb.	keper	band	band	1994	2015	ja	nee	nee	5.000		
	46	1	helmweg		55,0	4,1	225,5	DF geb.	keper	band	band	2007		ja	ja	ja	14.000		
	47	1	bremweg		55,0	4,3	236,5	DF geb.	keper	band	band	2007		ja	ja	ja	14.500	wanneer riool 2020	
	48	1	duinweg		80,0	4,2	332,0	DF geb.	keper	band	band	2006		ja	ja	ja	20.500		
	49	1	Loodsenpad	lutinelaan - golfbaan	85,0	1,4	119,0	DF geb.	halfst	band	band	1995	2015	nee	nee	ja	9.000		
	2			parkeerplaats			50,0	graskei				1995	2005	nee	nee	nee	2.500		
30	51	1	pad van 20		1.460,0	2,4	3.504,0	BKK	keper	gras	gras	2017		ja	ja	nee	235.500		
31	52	1	pad van 6		615,0	3,6	2.214,0	KK geb.				2008	deels	nee	nee	nee	138.500		
33	53	1	redd.bootpad	polderweg - duin	185,0	3,6	666,0	DF geb.				1994		nee	nee	nee	36.500		
10	54	1	badweg	vlamingh weg - doniahuis	275,0	4,2	1.155,0	WF / DF get	keper	band	band	1998	2003	ja	ja	nee	74.500	alleen reparatie banden	
	2		badweg voetpad	vlamingh weg - doniahuis	275,0	1,5	412,5	WF geb.	halfst	band	band	1995	2015	nee	nee	ja	32.000		
	3		badweg	doniahuis - kampweg	560,0	4,2	2.352,0	WF geb.	keper	band	band	1992	2003	ja	ja	nee	151.000	alleen reparatie banden	
	5		badweg	kampweg – strandkotel	310,0	1,2	372,0	WF geb.	keper	band	band	1992	2012	ja	nee	nee	21.500		6.150
					310,0	2,3	713,0	DF geb.	halfst	band	band	1992	2012	ja	nee	nee	48.000		11.787
					310,0	1,2	372,0	WF geb.	halfst	band	band	1992	2012	ja	nee	nee	29.500		6.150
					310,0	0,4	124,0	graskei	halfst	band	band	1992	2012	ja	nee	nee	14.500		2.050
10	54	5	badweg	kampweg – strandkotel	310,0	1,5	465,0	BKK	halfst	band	-	2010	2012	ja	nee	ja	33.000		
9	56	1	kampweg	kampweg - camping	320,0	3,8	1.200,0	BKK t.prof				1995	2001	nee	nee	nee	61.000		6.819
	65		Torenpad	Postweg-Vuurtorenduin	420,0	1,0	420,0	BKK	langs	band	band			??	??	nee	34.000		
	66		Dreef	Badweg-Eureka	170,0	2,1	357,0	BKK	elleboog	graskei 40	graskei 40			??	??	nee	25.000		
	68		Boswijk	Straat	100,0	6,8	684,0	DF geb.	keper	band	band			ja	ja	ja	40.500		
				Voetpaden	500,0	2,0	1000,0	BKK WF	halfst	band	band			nee	ja	deels	66.000		
	63	1	Duynwyck	De blinkerd	225,0	5,0	1.125,0	DF geb.	keper	molgoot	molgoot	2000		ja	ja	ja	68.000		
				parkeerplaats de blinkerd	20,0	2,5	50,0	BKK	-	band	band			ja	ja	nee	3.500		
	2		Vorkduin	blinkerd-parkeerplaats	125,0	4,0	500,0	DF geb.	keper	molgoot	molgoot	2000		ja	ja	ja	31.000		
	2		Vorkduin	parkeerplaats	17,0	24,5	416,5	graskei	-	-	-	2000		nee	nee	nee	16.500		
	2		Sikkelduin	de blinkerd-parkeerplaats	81,0	4,0	324,0	DF geb.	keper	molgoot	molgoot	2000		ja	ja	ja	20.000		
	2		Sikkelduin	parkeerplaats	12,0	5,5	66,0	graskei	-	-	-	2000		nee	nee	nee	3.000		
0	0		voetpad	de blinkerd-helmweg	45,0	1,0	45,0	BKK	-	band	band			nee	nee	nee	2.500		
0	0		voetpad	de blinkerd-bremweg	35,0	1,0	35,0	BKK	-	band	band			nee	nee	nee	2.000		
							55.752,1	=opp bi.kom											
																	4.901.500		

Totale waarde aan herstraatwerk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Meerjaren planning wegenbeheer gemeente Vlieland
Wegenlegg begroting 2022 (bedragen in €)

| | | |

Meerjaren planning wegenbeheer gemeente Vlieland
Wegenlegg begroting 2022 (bedragen in €)

| | | |