Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

016-6 • 016 Zwembad De Breek

Sportpark 7
1121 MS Landsmeer

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 17-8-2021

Alias Vastgoed
Pioniershof 3
6603 AW Wijchen

016-6 • 016 Zwembad De Breek
Sportpark 7 • Landsmeer

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Hang en sluitwerk buitendeuren																										
Controle/ gangbaar maken hang en sluitwerk		25,00	st	2020	1	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 525	€ 10.497
Gevelconstructie metselwerk																										
Herstellen	Scheuren constructief	1,00	pst	2022			€ 2.390																			€ 2.390
Luifel beton																										
Herstellen	Breuk	1,00	pst	2022			€ 696																			€ 696
Gevelafwerking voegwerk platvol																										
Herstellen op termijn	Erosie, verwering, verzanding	1,00	pst	2024																						€ 0
Vervangen voegwerk platvol		672,00	m2	2036	48																€ 44.583					€ 44.583
Vervangen voegwerk platvol		134,40	m2	2024					€ 8.917																	€ 8.917
Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2																										
Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		125,00	m2	2023	6			€ 5.432						€ 5.432						€ 5.432						€ 16.297
Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		125,00	m2	2022	3		€ 3.979			€ 3.979			€ 3.979			€ 3.979			€ 3.979			€ 3.979			€ 3.979	€ 27.850
Binnenschilderwerk kozijn&raam hout, metaal dekkend																										
Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend		125,00	m2	2024	12				€ 4.458												€ 4.458					€ 8.916
Binnen schilderwerk houten, metalen en steenachtige elementen																										
Groot schilderwerk diverse houten, metalen en steenachtige elementen		367,00	bvo	2024	12				€ 11.553												€ 11.553					€ 23.106
Buitenschilderwerk overstek hout dekkend																										
Groot schilderwerk plafond hout dekkend		16,00	m2	2022	6		€ 733						€ 733						€ 733						€ 733	€ 2.933
Dakbedekking bitumen ballast																										
Reinigen	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2021																						€ 0
Vervangen dakbedekking bitumen geballast		428,00	m2	2056	48																					€ 0
Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast		428,00	m2	2032	24												€ 26.143									€ 26.143
Onderhoudscontract daken algemeen conform opgaaf gemeente Landsmeer		1,00	pst	2016	1	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353		€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 6.708
Vervangen grind		428,00	m2	2056	48																					€ 0
Loodslabben plat dak																										
Vervangen loodslabben plat dak		16,00	m1	2038	30																		€ 2.289			€ 2.289
C.V.-ketel HR Cascade opstelling																										
Vervangen C.V.-ketel HR Cascade opstelling		1,00	pst	2029	18									€ 21.443												€ 21.443
Keuring C.V.-ketel		1,00	pst	2018	4		€ 426				€ 426				€ 426				€ 426				€ 426			€ 2.129
Onderhoudscontract centrale verwarming conform opgaaf gemeente Landsmeer		1,00	pst	2016	1	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 1.988	€ 39.754
Hemelwaterafvoer pvc																										
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		35,00	m1	2021	24	€ 1.961																				€ 1.961
Waterleidingnet compleet																										
Vervangen waterleiding		150,00	pst	2034	24														€ 15.865							€ 15.865
Boiler close-in 10 liter																										
Vervangen boiler close-in		1,00	st	2017	18															€ 377						€ 377

016-6 • 016 Zwembad De Breek
Sportpark 7 • Landsmeer

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Zwembad circulatiepomp																										
Vervangen zwembad circulatiepomp		3,00	st	2018	20																		€ 15.426			€ 15.426
Zwembad zandfilters																										
Vervangen zwembad zandfilters conform opgaaf gemeente Landsmeer		2,00	st	2024	30				€ 24.162																	€ 24.162
Inspectie en herstel zandfilters		2,00	st	2016	1	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271		€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 4.271	€ 81.140
Zwembad zoutinstallatie																										
Vervangen zwembad zoutinstallatie		1,00	st	2035	24															€ 138.228						€ 138.228
Onderhouden zoutinstallatie conform opgaaf gemeente Landsmeer		1,00	st	2016	1	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288		€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 2.288	€ 43.466
Zwembad voorraadvat gevaarlijke stoffen																										
Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stoffen		1,00	st	2034	30														€ 911							€ 911
Zwembad filters																										
Vervangen zwembad filters		1,00	pst	2018	6				€ 4.452						€ 4.452						€ 4.452					€ 13.357
Zwembad bekabeling incl. opnemers																										
Vervangen zwembad bekabeling incl. opnemers		50,00	m1	2018	24																					€ 0
Zwembad centrifugaalpomp																										
Vervangen zwembad centrifugaalpomp		2,00	st	2018	20																		€ 24.723			€ 24.723
Zwembad warmtewisselaar																										
Vervangen warmtewisselaar		1,00	st	2034	24														€ 10.501							€ 10.501
Zwembad waterleidingen																										
Vervangen zwembad waterleidingen		150,00	pst	2024	30				€ 18.662																	€ 18.662
Zwembad afsluiters																										
Vervangen zwembad afsluiters		15,00	st	2017	20													€ 22.227								€ 22.227
Zwembad klimaatregeling																										
Vervangen zwembad klimaatregeling conform opgaaf gemeente Landsmeer		1,00	st	2040	24																				€ 13.096	€ 13.096
Zwembad haarvanger																										
Vervangen zwembad haarvanger		1,00	st	2046	30																					€ 0
Zwembad meetstation drinkwater, watermeters																										
Vervangen zwembad meetstation drinkwater, watermeters		1,00	pst	2030	20										€ 1.127											€ 1.127
Compressor met druktank																										
Vervangen compressor met druktank		1,00	pst	2025	15					€ 4.976															€ 4.976	€ 9.952
Gasleidingnet compleet																										
Vervangen gasleiding		25,00	m1	2034	24														€ 2.071							€ 2.071
Radiator-leidingen																										
Vervangen radiator-leidingen stelpost o.b.v. BVO		367,00	bvo	2014	36																					€ 0
CV-expansievat 250 lit.																										
Vervangen CV-expansievat 250 lit.		1,00	st	2023	12			€ 1.811												€ 1.811						€ 3.623
Pompen																										
Vervangen pompen		1,00	st	2018	12										€ 549											€ 549
Radiatoren (leden)																										

016-6 • 016 Zwembad De Breek
Sportpark 7 • Landsmeer

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Vervangen radiatoren (leden)		9,00	st	2050	36																					€ 0
Vervangen radiatorkranen		9,00	st	2032	36												€ 610									€ 610
Collectieve groepenkast																										
Vervangen groepenkast		1,00	st	2014	48																					€ 0
Elektra schakelmat.																										
Onderhoud schakelmateriaal		367,00	bvo	2020	1	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 262	€ 5.240
NEN 3140 keuring electrische installaties		367,00	bvo	2016	6		€ 719						€ 719						€ 719						€ 719	€ 2.878
Toiletruimte																										
Herinrichten toiletruimte jongens en meisjes		1,00	pst	2048	30																					€ 0
Vervangen accessoires		1,00	pst	2018	10								€ 699										€ 699			€ 1.398
Terrein opstallen sanitairgebouw kleuters																										
Vervangen sanitairgebouw kleuters		6,00	m2	2034	36														€ 5.687							€ 5.687
Hekwerk, gaashek																										
Vervangen compleet gaas hekwerk < 1,0 m1		219,00	m1	2024	24				€ 16.848																	€ 16.848
Vervangen gaaswerk < 1,0 m1		219,00	m1	2036	12																€ 8.042					€ 8.042
Hekwerk, spijlhek >= 2,0 m1																										
Vervangen spijlhek >= 2,0 m1		35,00	m1	2021	36	€ 7.173																				€ 7.173
Hekwerk, spijlhek <= 1,0 m1																										
Vervangen spijlhek <= 1,0 m1		139,00	m1	2021	36	€ 13.755																				€ 13.755
Toegangspoort metaal																										
Vervangen poort staal		9,00	st	2019	36																					€ 0
Terreinafwerking grind																										
Vervangen terreinafwerking grind		19,80	m3	2022	24		€ 5.553																			€ 5.553
Betontegels																										
Vervangen betontegels		2743,00	m2	2034	36														€ 153.870							€ 153.870
Herstellen	Verzakking, hoogteverschillen	1,00	pst	2022																						€ 0
Herstraten betontegels		411,45	m2	2022	12		€ 27.268																			€ 27.268
Herstellen oneffenheden betontegels		1,00	pst	2021	1	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 3.509	€ 70.180
Gevelarmaturen middelgroot																										
Vervangen gevelarmaturen middelgroot		5,00	st	2018	20																		€ 2.212			€ 2.212
Terreinmeubilering vlaggenmast algemeen																										
Vervangen vlaggenmast		2,00	st	2018	30																					€ 0
Terreinmeubilering rijwielrek enkelzijdig																										
Vervangen rijwielrek		98,00	m1	2030	36										€ 17.174											€ 17.174
						€ 36.084	€ 54.958	€ 20.438	€ 97.976	€ 22.150	€ 13.621	€ 13.195	€ 19.325	€ 40.070	€ 36.923	€ 17.173	€ 39.595	€ 13.195	€ 207.957	€ 156.755	€ 86.284	€ 39.400	€ 58.970	€ 13.195	€ 36.698	€ 1.023.961
(wordt in 2012 gerenoveerd)																										
Elektra armaturen binnen TL inbouw	(wordt in 2012 gerenoveerd)																									
Vervangen armaturen binnen TL inbouw		2,00	st	2042	30																					€ 0
Vervangen lampen binnen		2,00	st	2020	1	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13	€ 268

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Elektra armaturen binnen TL opbouw	(wordt in 2012 gerenoveerd)																									
Vervangen armaturen binnen TL opbouw		24,00	st	2042	30																					€ 0
Vervangen lampen binnen TL		24,00	st	2020	1	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 3.212
Keukenruimte > 6 m2	(wordt in 2012 gerenoveerd)																									
Herinrichten keukenruimte > 6 m2		1,00	st	2024	24				€ 18.704																	€ 18.704
Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken		11,00	m1	2036	12																€ 119					€ 119
						€ 174	€ 174	€ 174	€ 18.878	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 293	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 22.302
Betonvloer kleedhok stichting "de Breek"																										
Buitenschilderwerk betonconstructie	Betonvloer kleedhok stichting "de Breek"																									
Groot schilderwerk steenachtig		0,00	m2	2021	12																					€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Betonwand kleedhok stichting "de Breek"																										
Buitenschilderwerk betonconstructie	Betonwand kleedhok stichting "de Breek"																									
Groot schilderwerk steenachtig		0,00	m2	2021	12																					€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Buitengevel en zoutopslag																										
Uitstortbak metaal	Buitengevel en zoutopslag																									
Vervangen koudwaterkraan		2,00	st	2023	12			€ 243												€ 243						€ 485
Vervangen uitstortbak metaal		2,00	st	2023	24			€ 1.041																		€ 1.041
						€ 0	€ 0	€ 1.283	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 243	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.526
conform opgaaf gemeente Landsmeer																										
RI&E onderzoek uitvoeren en valbeveiliging aanbrengen	conform opgaaf gemeente Landsmeer																									
RI&E onderzoek uitvoeren en valbeveiliging aanbrengen		1,00	pm	2016																						€ 0
Algemene voorziening	conform opgaaf gemeente Landsmeer																									
Technisch advies bijstellen OBS <adviesbureau>		1,00	pst	2016	4				€ 820				€ 820				€ 820				€ 820				€ 820	€ 4.102
Algemene voorziening	conform opgaaf gemeente Landsmeer																									
Algemene voorzieningen bouwkundig en installaties conform opgaaf gemeente Landsmeer	conform opgaaf gemeente Landsmeer	1,00	pst	2017	1	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 82.273
						€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.934	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.934	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.934	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.934	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.114	€ 4.934	€ 86.375
Daklijst, luifel entree, vlaggemast																										
Buitenschilderwerk betonconstructie	Daklijst, luifel entree, vlaggemast																									
Groot schilderwerk steenachtig		101,00	m2	2022	12		€ 3.323												€ 3.323							€ 6.645
						€ 0	€ 3.323	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.323	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.645
Entree en jongenskleedkamer																										
Rolluik buiten metaal	Entree en jongenskleedkamer																									
Vervangen rolluik buiten metaal		6,70	m2	2035	24															€ 6.035						€ 6.035
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.035	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.035

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Incl. kolom, balk en bankjes																										
Buitenschilderwerk diversen hout dekkend	Incl. kolom, balk en bankjes																									
Groot schilderwerk hout dekkend		68,00	m2	2022	6		€ 3.356						€ 3.356						€ 3.356						€ 3.356	€ 13.425
						€ 0	€ 3.356	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.356	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.356	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.356	€ 13.425
interieur TOTAAL																										
Poederblusser	interieur TOTAAL																									
Vervangen poederblusser		0,00	st	2022	12																					€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kiosk/ winkel																										
Rolluik buiten metaal	Kiosk/ winkel																									
Vervangen rolluik buiten metaal		11,00	m2	2036	24																€ 9.909					€ 9.909
Vloerafwerking linoleum/ marmoleum	Kiosk/ winkel																									
Vervangen vloerafwerking linoleum		20,00	m2	2029	24									€ 1.029												€ 1.029
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.909	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.938
Kleedhokjes																										
Gevelbekleding volkern	Kleedhokjes																									
Vervangen gevelbekleding volkern		56,00	m2	2041	48																					€ 0
Reinigen gevelbekleding volkern		56,00	m2	2021	6	€ 468						€ 468						€ 468						€ 468		€ 1.870
						€ 468	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 468	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 468	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 468	€ 0	€ 1.870
Kleedruimte binnen																										
Bank en kleedhaken kleedruimte	Kleedruimte binnen																									
Vervangen bank en kleedhaken kleedruimte	Gedateerd en vervuiling door gebruik	20,00	m1	2022			€ 5.916																			€ 5.916
Vervangen bank en kleedhaken kleedruimte		20,00	m1	2017	24																					€ 0
						€ 0	€ 5.916	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.916
Kleedruimte buiten																										
Bank kleedruimte	Kleedruimte buiten																									
Vervangen bank kleedruimte		32,00	m1	2038	24																		€ 4.423			€ 4.423
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.423	€ 0	€ 0	€ 4.423
Kleuterbad																										
Zwembad folie	Kleuterbad																									
Vervangen zwembad folie		1,00	pst	2025	12					€ 18.661												€ 18.661				€ 37.322
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.661	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.661	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.322
platte daken																										
Loodslabben opgaand werk	platte daken																									
Herstellen (Controleren en vastzetten)	Loszittend, onsamenhangend	1,00	pst	2021		€ 696																				€ 696
Vervangen loodslabben opgaand werk		15,00	m1	2068	48																					€ 0

016-6 • 016 Zwembad De Breek
Sportpark 7 • Landsmeer

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
						€ 696	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 696
Rabatdelen																										
Gevelbekleding hout	Rabatdelen																									
Vervangen gevelbekleding zachthout		78,80	m2	2018	36																					€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Rabatdelen, houten luiken																										
Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	Rabatdelen, houten luiken																									
Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend		90,60	m2	2025	6					€ 4.472						€ 4.472						€ 4.472				€ 13.415
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.472	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.472	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.472	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.415
sanitairgebouw kleuters																										
Sanitair closetpot	sanitairgebouw kleuters																									
Vervangen closetpot compleet		2,00	st	2022	30		€ 989																			€ 989
						€ 0	€ 989	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 989
stiching "de Breek"																										
Waterinstallatie	stiching "de Breek"																									
Onderhoudscontract legionellabeheer conform opgaaf gemeente Landsmeer		0,00	pst	2020	1																					€ 0
Terreinverharding rubbertegels	stiching "de Breek"																									
Vervangen rubbertegels		0,00	m2	2020	20																					€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
T.p.v. zwembad																										
Dilatatieprofiel vloer	T.p.v. zwembad																									
Vervangen dilatatieprofiel vloer (aanwegize profiel)		23,00	m1	2022	9		€ 1.668									€ 1.668									€ 1.668	€ 5.005
						€ 0	€ 1.668	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.668	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.668	€ 5.005
techniekruimten																										
Vloerconstructie beton	techniekruimten																									
Herstellen vloer	Verzakking constructief	1,00	pst	2022			€ 20.734																			€ 20.734
						€ 0	€ 20.734	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.734
Techniekruimten																										
Kozijn buiten zachthout	Techniekruimten																									
Vervangen kozijn zachthout		31,25	m2	2022	36		€ 20.877																			€ 20.877
Vervangen kozijn zachthout		93,75	m2	2036	36																€ 62.632					€ 62.632
						€ 0	€ 20.877	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 62.632	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 83.510
Zwembad																										
Schilderwerk bijwerken totaal	Zwembad																									
Bijwerken schilderwerk zwembad totaal		1,00	pst	2016	1	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 51.451
						€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 2.573	€ 51.451

016-6 • 016 Zwembad De Breek
Sportpark 7 • Landsmeer

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Zwembaden																										
Vloerconstructie beton	Zwembaden																									
Herstellen (onderzoek)	Scheuren constructief	1,00	pst	2021		€ 4.538																				€ 4.538
Buitenschilderwerk betonconstructie	Zwembaden																									
Vervangen coating beton groot		910,00	m2	2022	24		€ 50.926																			€ 50.926
Vervangen coating beton klein		475,00	m2	2022	24		€ 26.582																			€ 26.582
Groot schilderwerk steenachtig "renovatie middenbad" (zie vloeren)		0,00	m2	2034	12																					€ 0
						€ 4.538	€ 77.508	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.046
Totaal object						€ 48.645	€ 196.190	€ 28.582	€ 124.361	€ 52.142	€ 20.481	€ 20.523	€ 30.361	€ 47.959	€ 43.783	€ 30.173	€ 47.275	€ 20.523	€ 221.496	€ 169.893	€ 166.624	€ 69.393	€ 70.253	€ 20.523	€ 49.403	€ 1.478.583