Bundel - Raadsvergadering van 9 november 2022

Agenda bijlagen

Agenda Raadsvergadering 9 november 2022

Transcript Raadsvergadering 9 november 2022

1 Opening raadsvergadering en mededelingen

1.1 Vaststelling agenda

Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

1.2 Bepalen volgorde stemming

Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

1.3 Vaststellen besluitenlijst van de vergadering d.d. 26 oktober 2022

De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

Besluitenlijst raad 26 oktober 2022

2 Raadsactualiteiten

2.1 Stand van zaken ingekomen stukken

De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

Stand van zaken ingekomen stukken raadsvergadering 9 november 2022

2.2 Mondelinge vragen

Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

Mondelinge vragen Actief voor Amstelveen. Huisvesting Starters en Oekrainers Kalkbranderij

2.3 Terugkoppeling regionale aangelegenheden

Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

3 Behandeling Begroting

De programmabegroting 2023 bevat de vertaling van de bestuurlijke kaders zoals door de raad op 13 juli 2022 vastgesteld bij de Perspectiefnota 2023. Vanwege het verkiezingsjaar houdt de raad op 9 november de algemene beschouwingen. De agendapunten 3.1 t/m 3.4 maken daar onderdeel vanuit.

3.1 Begroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is duidelijk wat de gemeente in 2023 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel het mag kosten.

Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

Programmabegroting 2023 Amstelveen

Infographic programmabegroting 2023

Uitvoeringsprogramma 2023

Notitie Uitkomsten septembercirculaire 2022 gemeentefonds en bijstandsgelden 2022-2023

Concept raadsbesluit Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023 (n.a.v. sept circulaire)

Raadsbrief. Ambities onderwijs 2023 en verder

bijlage1 bij raadsbrief middelen onderwijs 2023

bijlage 2 bij raadsbrief activiteiten NPO 2022

Beantwoording vragen n.a.v. technische inloopsessie begroting 2023 26-10-2022

Geamendeerd raadsbesluit Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

3.1.A Amendement. Noodfonds opvang stijgende kosten

3.1.A Amendement noodfonds stijgende kosten

3.1.B Amendement SDG budget jaarthema participatie

Amendement SDG budget jaarthema participatie

3.1.C Motie VVD. Integraal plan van aanpak Noordelijke Poeloever

Motie VVD. Integraal plan van aanpak Noordelijke Poeloever

3.1.D Motie GroenLinks. Natuurinclusieve noordelijke Poeloever

Motie GroenLinks. Natuurinclusieve noordelijke Poeloever

3.1.E Motie D66. Onderzoek steun middeninkomens

3.1.E Motie D66. Onderzoek steun middeninkomens

3.1.F Motie D66 - Gezonde schoollunches stimuleren

Motie D66. Gezonde schoollunches stimuleren

3.1.G Motie bbA. Deelname aan Bereken uw Recht

Motie bbA. Bereken Uw Recht

3.1.H Motie AVA. Help het MKB overleven

3.1.H Motie AVA. Help het MKB te overleven

3.1.I Motie AVA. Hulp bij aanvraag digitale diensten

Motie AVA. Hulp bij digitale diensten

3.1.J Motie Goed voor Amstelveen. Dierenhandhaver

3.1.J Motie Goed voor Amstelveen. Dierenhandhaver

3.1.K Motie CDA. Onderzoek verbreding Zijdelweg - Bovenkerkerweg N521

Motie CDA. Zijdelweg-Bovenkerkerweg N521

3.1.L Motie CDA. Toekomst voor boeren in Amstelveen

Motie CDA. Toekomst voor boeren in Amstelveen

3.2 Tweede tijdvakrapportage 2022

De raad krijgt twee keer per jaar een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Door afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden, wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie. De raad wordt gevraagd de tweede tijdvakrapportage 2022 vast te stellen.

Raadsvoorstel Tweede tijdvakrapportage 2022

Tweede tijdvakrapportage 2022

Concept raadsbesluit tweede tijdvakrapportage 2022

Raadsbesluit Tweede tijdvakrapportage 2022

3.3 Tarievennota 2023

De raad wordt gevraagd om de Tarievennota 2023 vast te stellen. Daarin worden onder andere tariefvoorstellen gedaan voor de onroerendezaakbelasting, de riolering en de afvalstoffen voor huishoudens.

Raadsvoorstel Tarievennota 2023

Bijlage 1 Verordening onroerendezaakbelastingen Amstelveen 2023

Bijlage 2 Verordening reinigingsrechten Amstelveen 2023

Bijlage 3 Marktgeldverordening Amstelveen 2023

Bijlage 4 Was Wordt 2022 2023 Tarievennota 2023

Concept raadsbesluit Tarievennota 2023

Raadsbesluit Tarievennota 2023

3.3.A Motie 50PLUS. Waarderingssystematiek afvalstoffenheffing

Motie 50PLUS. Waarderingssystematiek afvalstoffenheffing

3.4 PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie)

In 2019 heeft de gemeenteraad het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK 4.0) vastgesteld. In dit plan staan de duurzame ambities van Amstelveen beschreven. Het PLECK is een dynamisch document. Jaarlijks wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de duurzame ambities.

PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie)

Beantwoording technische vragen PLECK 4.0

Voorgenomen motie GroenLinks. Pleck onder de zon voor iedereen

Voorgenomen motie D66. Warmer hart voor Amstelveen

Voorgenomen motie D66. Innovatie en duurzame infrastructuur

Oplegger PLECK 4.0

Raadsvoorstel PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie)

PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie)

Concept raadsbesluit PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie).docx

4 Stemming over hamerstukken

4.1 Aanwijzen van beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11.

De betreffende panden zijn in 2009 al aangewezen als gemeentelijk monument met voorgevelbescherming. Het was met de toen geldende Monumentenverordening niet mogelijk de panden als beschermde gemeentelijke stad- en dorpsgezichten aan te wijzen. De huidige Erfgoedverordening biedt wel deze mogelijkheid.

Oplegger Aanwijzen beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorpsrtqaat 17a tm 25(oneven nummers)en Roemerdorpstraat 1 tm 11.docx

Raadsvoorstel Aanwijzen van beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11.docx

Advies Erfgoedcommissie 18 mei 2022

Redengevende beschrijving beschermd stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 en Roemerdorpstraat 1 tm 11

Brief eigenaar over Aanwijzing beschrijving beschermd stadsgezicht Middeldorpstraat Roemerdorpstraat

Concept raadsbesluit Aanwijzen van beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11

Raadsbesluit Aanwijzen van beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11

4.2 Coördinatiebesluit project Alsemlaan - Jasmijnlaan

Om de ontwikkeling van 110 (zorg)woningen en 3 respijtwoningen aan de Alsemlaan-Jasmijnlaan mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. Om deze gecoördineerd te kunnen laten vaststellen wordt de raad gevraagd in te stemmen met het voorliggende coördinatiebesluit zodat de procedure kan worden opgestart.

Oplegger Coordinatiebesluit project Alsemlaan - Jasmijnlaan.

Raadsvoorstel Coördinatiebesluit project Alsemlaan - Jasmijnlaan

Concept raadsbesluit Coördinatiebesluit Alsemlaan-Jasmijnlaan

Raadsbesluit Coördinatiebesluit Alsemlaan-Jasmijnlaan

4.3 Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

Het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving omvat richtinggevende kaders en spelregels voor participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze bieden handvatten aan de initiatiefnemers voor de vormgeving en inrichting van de participatie.

Raadsvoorstel Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

Participatiebeleid Samen participeren in de fysieke leefomgeving

Samenvatting participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

Concept raadsbesluit participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

Raadsbesluit Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

4.4 Grondexploitatie Stadsplein Bioscoop

Raadsvoorstel Geheimhouding Grondexploitatie Stadsplein bioscoop

Raadsvoorstel Grondexploitatie Stadsplein bioscoop

Concept raadsbesluit Grondexploitatie Stadsplein bioscoop

Raadsbesluit Grondexploitatie Stadsplein bioscoop

4.5 Vaststellen bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

(Aangepast nav uitspraak stikstof) Regels vastgesteld bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Bioscoop Stadsplein

Toelichting vastgesteld bp Stadsplein Bioscoop

Bijlage 1 Bezonning Stadsplein Bioscoop

Bijlage 2 Marktruimte onderzoek Stadsplein Bioscoop

Bijlage 3 Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem Stadsplein Bioscoop

Bijlage 4 Uitgangspunten verkeerskundige effectberekeningen Stadsplein Bioscoop

Bijlage 5 Akoestisch onderzoek Stadsplein Bioscoop

Bijlage 6 Rapportage luchtkwaliteit Stadsplein Bioscoop

Bijlage 7 Windhinderonderzoek Stadsplein Bioscoop

Bijlage 8 Rapport GR berekening A9 Stadsplein Bioscoop

Bijlage 9 Externe veiligheid Stadsplein Bioscoop

Bijlage 10 Advies Veiligheidsregio Stadsplein Bioscoop

Bijlage 11 Quick scan Wet Natuurbescherming Stadsplein Bioscoop

Bijlage 16 Nota van beantwoording inspraakreacties artikel 3.1.1 Bro Stadsplein bioscoop

Bijlage 15 Besluit m.e.r. Stadsplein Bioscoop

Bijlage 14 Aanmeldnotitie m.e.r Stadsplein Bioscoop

Bijlage 13 Rapportage stikstofdepositie Stadsplein Bioscoop

Bijlage 12 Aanvullend onderzoek vleermuizen Stadsplein Bioscoop

Verbeelding bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

Nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

Raadsbrief Ontwikkeling komst Pathé bioscoop naar Amstelveen (4 november 2022)

Concept raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

4.6 Onttrekking aan het openbaar verkeer ondergrond bioscoop Stadsplein

Raadsvoorstel Onttrekking openbaar verkeer ondergrond bioscoop Stadsplein

Bijlage Tekening bioscoop Stadsplein, onttrekking aan het openbaar verkeer (G2022-P11)

Concept raadsbesluit onttrekking openbaar verkeer ondergrond bioscoop Stadsplein

Raadsbesluit Onttrekking openbaar verkeer ondergrond bioscoop Stadsplein

5 Sluiting raadsvergadering

Gemeente Amstelveen

Agenda Raadsvergadering

Datum	09 november 2022
Aanvang	17:30 uur
Locatie	Raadzaal Amstelveen
Voorzitter	Tjapko Poppens
Griffier	Debby de Heus
Toelichting	Begrotingsraad inclusief de algemene beschouwingen. De planning is als volgt: 17.30 – 19.00 uur: Algemene beschouwingen 19.00 – 20.00 uur: Dinerpauze 20.00 – 20.30 uur: Eerste termijn college 20.30 – 21.00 uur: Tweede termijn raad 21.00 – 21.15 uur: Tweede termijn college 21.15 – 21.30 uur: Stemmingen

1 Opening raadsvergadering en mededelingen

1.1 Vaststelling agenda

Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

1.2 Bepalen volgorde stemming

Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

1.3 Vaststellen besluitenlijst van de vergadering d.d. 26 oktober 2022

De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

2 Raadsactualiteiten

2.1 Stand van zaken ingekomen stukken

De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

2.2 Mondelinge vragen

Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

2.3 Terugkoppeling regionale aangelegenheden

Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

3 Behandeling Begroting

De programmabegroting 2023 bevat de vertaling van de bestuurlijke kaders zoals door de raad op 13 juli 2022 vastgesteld bij de Perspectiefnota 2023. Vanwege het verkiezingsjaar houdt de raad op 9 november de algemene beschouwingen. De agendapunten 3.1. t/m 3.4. maken daar onderdeel vanuit.

3.1 Begroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is duidelijk wat de gemeente in 2023 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel het mag kosten.

3.2 Tweede tijdvakrapportage 2022

De raad krijgt twee keer per jaar een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Door afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden, wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie. De raad wordt gevraagd de tweede tijdvakrapportage 2022 vast te stellen.

3.3 Tarievennota 2023

De raad wordt gevraagd om de Tarievennota 2023 vast te stellen. Daarin worden onder andere tariefvoorstellen gedaan voor de onroerendezaakbelasting, de riolering en de afvalstoffen voor huishoudens.

3.4 PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie)

In 2019 heeft de gemeenteraad het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK 4.0) vastgesteld. In dit plan staan de duurzame ambities van Amstelveen beschreven. Het PLECK is een dynamisch document. Jaarlijks wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de duurzame ambities.

4 Stemming over hamerstukken

4.1 Aanwijzen van beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11.

De betreffende panden zijn in 2009 al aangewezen als gemeentelijk monument met voorgevelbescherming. Het was met de toen geldende Monumentenverordening niet mogelijk de panden als beschermde gemeentelijke stad- en dorpsgezichten aan te wijzen. De huidige Erfgoedverordening biedt wel deze mogelijkheid.

4.2 Coördinatiebesluit project Alsemlaan - Jasmijnlaan

Om de ontwikkeling van 110 (zorg)woningen en 3 respijtwoningen aan de Alsemlaan-Jasmijnlaan mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. Om deze gecoördineerd te kunnen laten vaststellen wordt de raad gevraagd in te stemmen met het voorliggende coördinatiebesluit zodat de procedure kan worden opgestart.

4.3 Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

Het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving omvat richtinggevende kaders en spelregels voor participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze bieden handvatten aan de initiatiefnemers voor de vormgeving en inrichting van de participatie.

5 Sluiting raadsvergadering

Woordelijk Verslag Amstelveen

Raadsvergadering

Locatie : Amstelveen
Datum : 9 november 2022
Starttijd : 17.30
Voorzitter : De heer Poppens
Griffie·· : Mevrouw De Heus

1 Opening raadsvergadering en mededelingen

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dames en heren. Één bijzonder, goedenavond. Normaliter gaat dan het geroezemoes verminderen. Het aantal bilateraaltjes neemt af. Maar ik geef toe dat we normaal ook 's avonds beginnen en niet zozeer aan het eind van de middag. Fijn dat u er allemaal bent. Bij deze gemeenteraadsvergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op negen november 2022. De begroting van 2023 ligt voor ons, met allerlei stukken die daarbij horen. Mooi dat er zoveel belangstelling is. Niet alleen hier aanwezig, maar ook thuis of op andere locaties waar mensen online meekijken. Ik heb begrepen dat de raadsleden of raadslid, mevrouw Leest wat later komt, u bent inmiddels gearriveerd en verder geen afmeldingen. Zijn er mededeling vanuit de raad of van het college kijk even rond. Niet het geval. Ga ik door naar 1.1 vaststelling van de agenda. Ik wil me nu de voorliggende agenda vast te stellen. Er is één mondelinge vraag binnengekomen voor deze vergadering en die wordt behandeld bij 2,2, agendapunt 2.2. Nou wat vanavond voorligt ik zei het al begroting 2023 en het uitvoeringsprogramma 2023, de tweede tijdvak rapportage 2022 en het tarieven nota 2023. Die worden allemaal integraal behandeld. Zo heeft u ook dat voorbereid.
We beginnen zo dadelijk eerst met de algemene beschouwingen. Zonderonderbreking. Eerste termijn vanuit uw raad, vervolgens een eet pauze en dan rond zeven uur verwacht ik weer. Gaan we eten en dan rond acht uur verder gaan voor de eerste termijn van het college. Daarna gaan we stemmen. Eerste termijn, tweede termijn, dan stemmen. En er is een tweetal amendementen aangekondigd, elf moties. En die worden vanaf dit moment beschouwd als ingediend en maken ook deel uit van deze beraadslaging. Ik heb begrepen in het kader van de vaststelling agenda mevrouw Veenboer het dictum van haar amendement vast wil voorlezen. Omdat diverse fracties daar dan vervolgens ook in hun bijdrage aan kunnen refereren, bij uitzondering wil ik u vragen of u daar mee instemt beste raad, dat is het geval. Dat gaan we dus zo doen. Daarnaast heb ik begrepen dat mevrouw Petiet van bbA fractie een orde voorstel wil doen voor wat betreft agendapunt 3. 4, plek 4.0 U heeft het woord, mevrouw Petiet.

Spreker naam 2: mevrouw Petiet (raadslid bbA)
Ja, dank u wel voorzitter. En dat gaat inderdaad over plek 4.0. We hebben vorige week het raadsgesprek gehad over dit onderwerp en daaruit is gebleken dat er behoefte is aan een raadsdebat. Ik heb voorafgaand aan deze vergadering afgestemd met fracties college en griffie en het voorstel is nu om het voorstel plek 4.0vanavond van de agenda te halen, eind november een raadsdebat in te plannen en vervolgens het raadsvoorstel inclusief de motie van GroenLinks agenderen voor de raad van december.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Het is een ordevoorstel ik kijk even rond. Kunt u zich hier vinden? Beste raad, dat is het geval. Daarmee geleiden we deze stukken door naar de agendacommissie voor agendering op het voorstel zoals u dat doet. Prima dank u zeer, maakt geen onderdeel uit van de beraadslaging. Ik heb begrepen dat mevrouw van Rietschoten van Actief voor Amstelveen ook een orde voorstel heeft. U heeft het woord.

Spreker naam 3: mevrouw Rietschoten (raadslid Actief voor Amstelveen)

Dat klopt, dank u wel, voorzitter. Vandaag staat ook op de agenda het raadsvoorstel participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving als hamerstuk. En wij willen graag een ordevoorstel doen om dit raadsvoorstel van de agenda af te halen en een debat te voeren
op een later tijdstip. 14 september is er een informatieve bijeenkomst geweest en tijdens deze avond is best wel ervaren dat er dat het nieuwe participatiebeleid best wel ingewikkeld is en dat daar nog aan gesleuteld moest worden. Daar die dossier heeft veel impact gaat hebben op de toekomst, is te belangrijk voor ons om als hamerstuk door te geleiden en zeker nu minister de Jonge heeft aangegeven dat de invoering van de omgevingswet wederom is uitgesteld, is er ons inziens nog tijd om een debat hierover te voeren.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Taxeert gaat over voorstel 4.3, waarbij het ordevoorstel is van Actief voor Amstelveen om die niet te behandelen vanavond. Wie wil daarover stemmen? U wil daarover stemmen? Wie? Welke partij is voor dit ordevoorstel om vanavond niet 4.3 te behandelen? Dat is de partij van de bbA. Ik zal hem even herformuleren. Dames en heren, we hebben de agenda. Er is een ordevoorstel om een onderwerp op onze agenda niet te behandelen, dus de vraag die voorligt. Bent u voor het ordevoorstel om hem niet te behandelen? Wie is voor het ordevoorstel om hem niet te behandelen?

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Volgens mij is het nog niet helemaal duidelijk: gaan het niet behandelen, dus de vraag is: ben je voor het niet behandelen?

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dames en heren, die.

Spreker naam : Onbekend
Burgemeester mag ik een poging doen? Mag ik een poging doen?

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Ik zal zelf eerst een poging doen. Dames en heren, even aandacht graag. Dit komt weinig voor, vandaar misschien dat de mensen thuis denken: wat zijn ze nou aan doen aan het begin van deze begrotingsvergadering, het komt eigenlijk zelden voor. Zeker niet dat de verdeeldheid is. Als je wilt dat het onderwerp niet behandeld wordt vanavond, dan moet je voor het ordevoorstel stemmen. En zeg je van nou, we volgen gewoon de agenda, dan moet je tegen het ordevoorstel stemmen.

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Gaat er dus om of het een hamerstuk blijft of dat we opgeschoven wordt naar de volgende vergadering. Als je voor bent dat het een hamerstuk blijft, dan steek je zometeen je hand op.

Spreker naam 5: Onbekend
Mevrouw Veenboer heeft wel gelijk.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Veenboer, ik vond mijn samenvatting toch net iets beter.

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Ja, maar dan denk ik dat er nog steeds verwarring is burgemeester.

Spreker naam 5: Onbekend
Van de hand omhoogsteken heeft de resume als we ons hand omhoog steken.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mensen we gaan het zo doen, want ik krijg allerlei goed bedoelde adviezen, die ook weer tegenstrijdig zijn. Het is als volgt: we hebben een agenda. Op 4.3 staat een onderwerp. We wil het onderwerp vanavond over stemmen. En wie wil daar niet over stemmen? Wie wil er vanavond wel over stemmen? Wie wil het behandelen? Wie wil het vanavond dus behandelen eigenlijk is het technische vraag voor deze raadsvergadering. Het is een hamerstuk. Het is een hamerstuk. Wil je dus het? Wie wil dat vanavond dat het hamerstuk besproken wordt? Wie wil vanavond dat dit onderwerp in een als hamerstuk besproken of behandeld wordt? Ja, wie niet? Dames en heren.

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Ik ga het nog een keer proberen. Burgemeester volgens mij zit de verwarring in de term behandelen en als ik het zo begrijp, het staat op de agenda om over gestemd te worden, niet om het te behandelen in die zin dat we het inhoudelijk bespreken. Dus als ik het nog een keer proberen, maar correct me if i'm wrong.

Spreker naam 5: Onbekend
Voorzitter, zullen we nou de leiding van de vergadering overlaten, uitsluitend aan de voorzitter van de vergadering. U bent de voorzitter, u heeft al mijn vertrouwen en ik laat graag het woord aan u. Wilt u graag de regie nemen, want als iedereen met een idee komt, lijkt me dat niet goed.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Ik moet er een beetje glimlachen en ik zou.

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Het is geen idee.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
<...> vragen als ze met dit soort voorstellen komen, want die deze was en daarom lijkt het wat rommelig. Ik wil er toch even uitleggen. Normaliter bij dit soort vergaderingen zit zo ontzettend vol voorbereiding dat wij doorgaans ook vragen om dat tijdig aan te leveren bij de griffie en bij de voorzitter. Ik heb deze acht minuten geleden gehoord en dat is de reden dat het zo rommelig gaat en ik vind het vervelend, dus wil ik toch even aangeven dat even gezegd hebben. Dan nu op 4.3hebben wij een hamerstukonderwerp staan. Die wordt gewoon overgestemd als we niets doen. Nu is er een voorstel om hem niet in stemming te brengen vanavond. Wie is voor het voorstel om een niet in stemming te brengen vanavond? De fractie van bbA en de fractie van Actief voor Amstelveen, de fractie van de SP, CDA en BVNL. Ik kan het niet goed zien, want die katheder staat in de weg en de ChristenUnie en50PLUS. We gaan even tellen, dames en heren.13 stemmen voor, 24 tegen. Het ordevoorstel heeft het niet gehaald. Kortom het is een hamerstuk vanavond. 17 voor 20 tegen, het ordevoorstel heeft het niet gehaald. Dames en heren, raadsleden mag ik u vragen, als u ook straks wijzigingen heeft of punten heeft, hier achter zit een hele hoop collega's van de griffie. Loopt er even naar toe zorgen we dat tijdig even met elkaar kunnen voorbereiden. Ik dank u zeer. Wij gaan tot slot bij de vaststelling van deze agenda. Er is een drietal hamerstukken naar voren gekomen uit het debat van zojuist 4.4 grondexploitatie stadsplein bioscoop, 4.5 vaststelling, bestemmingsplan stadsplein bioscoop en 4.6 onttrekking aan het openbaar verkeer ondergrond,

bioscoop, stadsplein, die gaan we straks behandelen. Zijn er verder nog opmerkingen of suggesties? Niet. Dan ga ik naar 1.2, volgorde van de stemming, althans het bepalen daarvan.
Als dat <...> doen we dat bij hand opsteken of hoofdelijk en ik trek vast een nummer voor het geval dat nodig mocht zijn en dat is nummer 30. De heer Siegmann. Dus u bent de gelukkige als wij tot stemming komen, heel goed. Dan gaan we naar 1.3, vaststellen van een besluitenlijst van de vergadering van 26 oktober 2022. Ik heb van u geen wijzigingen ontvangen, ook nu niet vastgesteld. We gaan naar het blokje twee van deze raadsvergadering dat zijn namelijk de raad actualiteiten. De raad neemt kennis van ingekomen stukken 2.1. En 2.2 zijn beland en mondelinge vragen. Ik gaf net al aan er is een mondelinge vraag gesteld door Actief voor Amstelveen en dat gaat over de huisvesting, starters en Oekraïners aan de kalkbranderij. Dames en heren, u kent de spreektijd regeling die staat standaard op twee minuten. En ik geef nu het woord aan de heer Becker van Actief voor Amstelveen.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Dank u wel, voorzitter. Actief voor Amstelveen zet zich al jaren in om het grote woningtekort voor Amstelveens starters onder de aandacht te brengen, met zowel schriftelijke en mondelinge vragen als ook het indienen van de moties. Na een eerdere toezegging in de gemeenteraad van de toen plaatsvervangend wethouder wonen <...>met de woorden u heeft helemaal gelijk, dit heeft allemaal veel te lang geduurd. En ik beloof u dat voor einde van 2022 de aangenomen motie om starterswoningen tiny houses op de kalkbranderij te realiseren, zullen uitvoeren, waarbij vol verwachting. Toen wij wederom niets hoorden bekroop ons het gevoel dat weer wat aan de hand was en dat bleek ook zo te zijn. In een besloten vergadering kregen de partijen te horen dat op het terrein kalkbranderij tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd zou worden.
Wij reageerden met: natuurlijk moet er ruimte zijn voor burgers die op de vlucht zijn. In Amstelveen neemt daar op veel plekken in de stad terecht al haar verantwoordelijkheid voor. Maar waarom nu juist op deze plek? Wij zouden nog nader geïnformeerd worden over de voortgang. Wij hoorden niets, maar tot onze grote verbazing lazen wij op twee november jongstleden op de gemeentelijke site bij bouwprojecten dat van de beoogde 100 woonunits één derde naar Oekraïense gezinnen gaan. De moraal van het verhaal is dat er zolang is gesteggeld over hoe en wanneer de kalkbranderij tiny houses gerealiseerd konden worden, dat er nu een groot aantal van deze voor Amstelveense starters bedoelde woningen beschikbaar komen voor Oekraïense gezinnen. Nogmaals, ook wij zijn niet tegen noodopvang voor mensen op de vlucht. Maar liever niet op de plek waar starters uit Amstelveen al tien tot vijftien jaar voor op de wachtlijst staan. In niet, indien het toch onvermijdelijk is, vragen wij het college: kan het totaal van voor u, kan het totaal volume worden verruimd. En als de voor de Oekraïners bestemde woningen vrijkomen, kunnen deze dan alsnog voor Amstelveense starters worden bestemd. Tot zover, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Hartelijk dank, heer Becker voor uw vragen. Dan geef ik nu het woord aan het college bij monde van wethouder Elzakalai.

Spreker naam 7: De heer Elzakalai (Wethouder)
Voorzitter, dank u wel. Inderdaad is natuurlijk lang gesproken over deze betreffende locatie en zoals u ook weet en ook van mij mag verwachten, proberen we alles aan te grijpen om zo snel en zoveel mogelijk woningen te realiseren in Amstelveen. Voor zo groot mogelijke doelgroep. Zeker één doelgroep, die noemen we dan met een mooie term, spoedzoekers die met spoed een woning nodig hebben. Dat zijn inderdaad met name jongeren. Mensen die economisch dakloos zijn geraakt met statushouders vallen daar ook onder en sinds kort ook vluchtelingen die vluchten voor oorlog in

Oekraïne en we kijken met alles wat we doen of er woningen kunnen toevoegen. Nou, deze locatie is een ideale locatie om daar tijdelijke woningen neer te zetten en dan gaan we ook doen. Er zijn nu de gesprekken zijn daarover. Volgende week is ook een informatieavond u vangt ook een raadsbrief nog met de laatste ins en outs daarover. Een groot gedeelte daarvoor gaat naar jongeren. Sterker nog, het overgrote gedeelte gaat naar jongeren. Een-derde daarvan zijn voor ontheemden uit Oekraïne.
Waarom hebben we ook te maken met de financiële kant? Het wordt gesubsidieerd of de kans is heel groot dat het gesubsidieerd wordt als er een-derde vanuit Oekraïne komt. Dus vandaar dat wij dat ook aangrijpen om op die manier, maar het staat natuurlijk langer dan een paar jaar. Sterker nog, de verwachte tijd is ongeveer een jaar of vijftien misschien dat het wel wordt verlengd. Mag hopen dat de oorlog tegen die tijd wel achter de rug is en dat die woningen er dus vrijkomen voor de doelgroep waar we het eerder al over had. Dus ja, een antwoord op uw tweede vraag: op het moment dat de Oekraïense vluchtelingen weer teruggaan of terug kunnen gaan, dan is die, zijn die woningen vrij voor andere doelgroepen waaronder dus ook jongeren, ook mede inachtneming uw motie, die ook raadsbreed volgens mij hier is aangenomen. Uw andere vraag van: kunnen we daar zoveel mogelijk units neerzetten? Ja, dat doen we, maar we moeten rekening houden met aanverwante zaken, denk aan bodemgesteldheid en wat kan? Dus we optimaliseren volop, dus ik ben blij als daar binnenkort die woningen worden toegevoegd. Volgende week is er een informatieavond, maar we hebben u goed gehoord, we hebben uw raad goed gehoord en het overgrote gedeelte gaat inderdaad naar startersjongeren uit Amstelveen.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u zeer, wethouder Elzakalai. De heer Becker wilt u gebruik maken van de tweede termijn?

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Dank u voor de antwoorden wethouder. Ik begrijp in ieder geval dat de toezegging komt dat als er woningen vrijkomen en de Oekraïners hopelijk naar een veilige omgeving terug kunnen, dat hij dan dat die woningen toch beschikbaar komen voor de starters in Amstelveen. Wat me wel een beetje stoorde er is dat u een financieel argument aanhaalt om Oekraïners daar een woning te geven, omdat er een financieel interessant verhaal is. Dat vind ik wel een beetje bizar eigenlijk.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Zijn nog andere fracties die behoefte hebben aan gebruik te maken voor de tweede termijn? Dat is niet het geval. Wethouder Elzakalai, u heeft nog beperkt tijd overigens.

Spreker naam 7: De heer Elzakalai (Wethouder)
Ja, dank, kijk, het is tuurlijk niet gratis en de Oekraïense vluchteling zijn hier ook. Die moeten ook een plek hebben. Dus één en één is dan heel snel twee. We kunnen daar bijna 100 units neerzetten. Daar zit een subsidiestroom achter van de vanuit Den Haag, met de voorwaarde dat een-derde dan aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergeven. Nou, ik denk dat dat heel erg te billijken valt. Nogmaals, op het moment dat de Oekraïense vluchtelingen hopelijk snel weer terug kunnen naar Oekraïne zelf, dan zijn die woningen er natuurlijk nog steeds. Ik heb niet de toezegging gedaan dat het altijd bij jongeren zal gaan. Wel naar spoedzoekers, waarbij we natuurlijk de motie die u raadsbreed heeft aangenomen met oog voor jongeren natuurlijk wel in ogenschouw wordt genomen. Dus er is zeker een gerede kans dat dat inderdaad naar starters en jongeren uit Amstelveen gaat.

Spreker naam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u wel, wethouder Elzakalai. Conclusie is denk ik voldoende besproken. Dit moment voor deze behandelvorm. 2.3, terugkoppeling regionale aangelegenheden ik heb daar niets over gehoord van tevoren dat lijkt ook nu niet het geval. Gaan we naar het derde blokje van deze raadsvergadering is namelijk de behandeling van programmabegroting. Is 3.1,3.2, 3.3, namelijk begroting 2, 23, uitvoeringsprogramma tweede tijdvak rapportage het tarieven nota. Dames en heren, zoals afgesproken bij de vaststelling van de agenda zullen we deze agendapunten samen behandelen. Twee amendementen elf moties totaal. We beginnen met de algemene beschouwingen en we doen dat zoals gebruikelijk op de volgorde van fractie grote. De fracties van VVD en D66 hebben daarvoor maximaal tien minuten. En de fracties van bbA, GroenLinks en PvdA hebben acht minuten. De overige fracties hebben vijf minuten en we hebben afgesproken dat als daar behoefte aan is....

Sprekernaam 4: Mevrouw Veenboer (Raadslid PvdA)
Dank, dat had ik niet gezien. Ik heb nu het dictum voor me en dat zal ik voorlezen. De raad van de gemeente Amstelveen, in vergadering bijeen negen november 2022, stelt het volgende amendement voor aan beslispunt 3.H toe te voegen, dat als volgt is geformuleerd: voor acute nood ondersteuning, voor het opvangen van stijgende kosten door de inflatie en de energiecrisis van de inwoners, instellingen en ondernemers van Amstelveen ten laste van dealgemene reserve; een bedrag te reserveren van vijfhonderd duizend euro voor 2022 en twee miljoen voor 2023.Waarbij de besteding van het bedrag in 2023 plaatsvindt met in achtneming van een nader door het college op te stellen bestedingsplan met uitvoeringsregels. Deze amendement wordt mede-ingediend door de VVD, door D66, Goed voor Amstelveen, Burgerbelangen Amstelveen, GroenLinks, Actief voor Amstelveen, de SP, 50PLUS en de ChristenUnie. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank voor uw toelichting. Ook goed om even het dictum te horen. En daar hadden we net ook besproken bij de agenda behandeling. Ik geef nu het ook nog het woord aan mevrouw Smits, VVD fractie.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Voorzitter. Voorzitter. Een punt van orde.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer van Koningsveld.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Wellicht door onze niet reageren onterecht, zeg maar de beeld ontstaan dat we zijn niet mede-indiener zijn. Dus wij zijn tevens mede-indiener van deze motie. Ja, dan graag het verzoek om dan we BVNL ook als mede-indiener van de motie te beschouwen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel. Dat kan zeker, prima zijn er nog.

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Mijn eigen amendement.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Oké.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Voorzitter, wat hebben we toch een fijne stad. Een stad-in het groen, een hoog voorzieningen niveau, goede infrastructuur en een heel diverse stad waar we op een prettige manier met elkaar omgaan. We mogen met zijn allen erg trots op zijn dat we door het solide financiële beleid van de afgelopen jaren in staatzijn om goede dingen te doen voor Amstelveen. Nieuweschoolgebouwen, lage lasten, afval dat tijdig wordt opgehaald, gastvrije opvang, een veilige woonomgeving, een ruimhartig minimabeleid, ruimte om te sporten en elkaar te ontmoeten. Ik noem maar een paar zaken waar heel veel buurgemeentes best wel jaloers op zijn. We zijn op heel veel frontenvoortrekker. Maar, voorzitter, zoals we allemaal in deze mooie en degelijke programmabegroting hebben kunnen lezen en daarvoor grote dank aan de organisatie is er gedonder in het vooronder. Mede door corona en Oekraïne zijn er donkere wolken verschenen aan de Amstelveense hemel. Wij hebben de afgelopen periode erg veel bezig zijn geweest met steeds verder optimaliseren en uitbreiden van ons aanbod aan regelingen voor onze burgers. En mensen we doen het echt heel erg goed. Dwingen inflatie en recessie ons om creatiever om te gaan met de beschikbare middelen. Laten we altijd beginnen met de vraag: welk probleem lossen we nu eigenlijk op? Hoe groot is dat probleem en hebben we daar niet aan een regeling voor? Is dat wat we doen weleffectief en kunnen we misschien meer met minder doen? Goedbeleid is pas goed beleid als het goed wordt uitgevoerd en daarbij moeten we keuzes maken. Voorzitter, onze duurzaamheidsambities blijven natuurlijk staan, maar hobbels in de weg met betrekking tot de energietransitie dwingen ons om op dat vlak ons te temporiseren. Wij denken dat op dit moment het meest duurzame meeste duurzaamheidresten rendement te halen valt op het gebied van de klimaatadaptatie. Laten we zo veel mogelijk inzetten op het toevoegen van groenen meer grijs voor groen uitwisselen. Het duurzaamheidsfonds zouden wij op dit punt graag nog wat meer willen inzetten. Duurdere arbeid, grondstoffen en energie en het stikstof probleem zitten ons dwars. De originele rekenmodellen die aan de basis lagen van onze grote RO-projecten zoals bijvoorbeeld de nieuwe Leg meer, BT-AZ en Kronenburg kloppen niet meer en het financiële risico dat we hierbij lopen wordt per dag groter. Daar lig ik persoonlijk wakker van. Weet niet hoe het met u bent. We worden gedwongen het op het RO gebied rustiger aan te doen en dat is jammer, zeker voor al die mensen die je graag zouden willen wonen. En maar we moeten echt wel realistisch zijn, we kunnen niet iedereen die hier, nee, niet iedereen die hier wil wonen, kan hier wonen. We zijn een zeer gastvrije gemeente, maar helaas lopen we ook op dat wat dat betreft de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen statushouders asielzoekers tegen onze grenzen aan. Het is ontzettend jammer. Waar de VVD op dit moment nog wel kans ziet tot toevoegen van woningen en let u even op, is de stadsvernieuwing en het sociale bouwen door Eigenhaard. Ik zie je nu allemaal denken. Wat horen wij nu? Dat is toch geen VVD praten. Die willen graag villa's in het groen. En dat klopt. Maar wij zien graag dat mensen een eigen huis hebben en als je je wooncarrière gaat beginnen, begin je die voornamelijk in het sociale segment. Wij vinden dan ook belangrijk dat deze woningen wel zoveel mogelijk geclaimd worden voor onze eigen Amstelveense woningzoekenden. Daarbij willen we dat verhuurders meer tempo maken met de verduurzaming van hun panden. Dat helpt bewoners en ondernemers om de energielasten zo laag mogelijk te houden en daarbij moet een energielabel A ook echt een energielabel Azijn en niet een middel om woonpunten en de huur

omhoog te trekken. De VVD vindt dat er een grens moet zijn aan de groei van de stad. Het zal u niet verbazen. Een groeiende stad heeft meer zorg, meer scholen, meer wegen, meer ruimte voor sport en recreatie nodig. Allemaal zaken die voor het grootste gedeelte voor de rekening van deze gemeente komen. De kosten hiervoor reizen nu helemaal de pan uit. Een grotere stad wordt voor Amstelveen onbetaalbaar. Mensen hebben minder te besteden in alle inkomensgroepen we zijn dus nog meer dan voorheen aangewezen op onze eigen Amstelveense omgeving, om vakantie te vieren, te recreëren en te sporten. Wij willen dan ook het collegevragen om zo snel mogelijk te komen met een integraal plan voor de ontwikkeling van de Noordelijke poeloever met zoveel mogelijk groen. Op en rond de Poel moet er in Amstelveen voor elke portemonnee genoeg te doen en te beleven zijn. Omdat het rondje Poel aan de noordzijde niet echt een mooie doorlopende verbinding heeft richting het Bloesem park, stellen wij voor dat er een nieuw looppad met brug komt om de cirkel echt helemaal rond te maken, een Amstelveense golden gate, maar dan van hout. Wij dienen daarom vandaag een motie in waarin we het college oproepen vaart te maken met een integrale en groene plannen voor de Noordelijke Poeloever en te onderzoeken of zo een bericht mogelijk en haalbaar is. Bewegen is gezond. Dat heeft corona ons wel geleerd en het voorbeeld van het beweegbeleid van Panta Rhei smaakt naar meer, wat ons betreft. We willen het college dan ook vragen om op zoek te gaan naar een volgende locatie voor zo een beweegbeleid en daarbij nadrukkelijk de mogelijkheden van cofinanciering te verkennen met partijen in het veld, zoals bedrijven en serviceclubs. Iedereen in dit huis en willen het zo goed mogelijk doen voor onze burgers en voor onze ondernemers. En wij steunen natuurlijk vanganser harte, zoals bijna alle fracties in deze raad, het amendement bij deze begroting. Dat gaat voorzien in een fonds voor stijgende kosten waarmee we in de echt acute gevallen inwoners, instellingen en ondernemers kunnen helpen. Wij vragen in dit kader extra aandacht voorde kinderen in armoede, want volwassen mensen kunnen zich ontworstelen aan armoede, maar kinderen kunnen dat niet. Ze zijn, echt een kwetsbare groep. We moeten wel het hoofd koel houden en proberen ons niet teveel laten mee te slepen in de waan van de dag, hoe moeilijk dat ook is. Het onmiddellijk de portemonnee willen trekken bij problemen is wat ons betreft vaak te veel een Pavlovreactie. Er gaat soms volledig voorbij aan het eigen verantwoordelijkheid van mensen. We moeten mensen en power en niet te veel afhankelijk maken. Wij geloven oprecht dat er in alle inkomensgroepen meer fulltime gewerkt moet worden, dat meer gewerkte uren meer inkomen opleveren. Loon moet dus werken of werken moet lonen. Is ook leuk, ja. Nederland is kop loper parttimer in Europa. Nou, dan hoeven we niet zo trots op te zijn, denk ik. Dat moet anders. De VVD ziet daar een meer in bijvoorbeeld een fulltime bonus in wat voor vorm dan ook. Dan extra toeslagen, dat moge duidelijk zijn. Minister Wiersma heeft vorige week voor het onderwijspersoneel daar al een voorzet voor de voorgedaan. De middeninkomens hebben het zwaar, hebben het echt zwaar, want zij komen niet in aanmerking voor wat voor minima-regeling dan ook. Maar zouden we de minimagrens optrekken, dan vergroten we de groep mensen die potentieel vast komen te zitten in de armoede val. Werken loont dan voor meer mensen steeds minder en dat willen we niet. Maar de nood is er en laten we dus met elkaar kijken naar wat we zouden kunnen vormgeven als ondersteuning voor de midden inkomens. We dienen daarom samen met D66 een motie in die oproept om dat te onderzoeken. Voorzitter, deze programmabegroting is sluitend en dat is een goed en fijn uitgangspunt voor het komende jaar. De VVD zou wel graag zien dat we de komende jaren nog wat extra vlees op de botten kwekendoor ons risico bij bussen buffer in fases op te hogen van 15 naar noem maar 20 miljoen. De opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne heeft namelijk laten zien hoe snel we eigenlijk door 20

miljoenheengaan. En daarbij komt ook nog dat we op geen enkele maar idee hebben wat er in de jaren twee, 2026 en 2027 op ons afkomt. Sparen, vooraf, voorzichtig zijn met investeren en inzetten op kwaliteit boven kwantiteit is wat ons betreft voor de komende periode the way to go. Daarmee kunnen we onze burgers en ondernemersinstellingen blijven helpen wanneer dat nodig is. En dan, voorzitter, nog een kleine nabrander. Wij maken ons zorgen over het nieuwe vergadermodel en voelen ons daar niet helemaal senang bij. We zijn heel blij met de raad gesprekken, maar voor de rest raakt wat ons betreft geheel onbedoeld, daar zijn we wel van bewust de raad langzaam maar zeker toch uit positie. Daarbij is het voor de pers in dit systeem heel erg moeilijk om hun werk naar behoren te doen. Kees Noomen zou waarschijnlijk gezegd hebben: het wordt langzamerhand Beijing aan de Amstel. Omdat dit een vergadermodel is van de raad, denken wij dat we ook als raad de verantwoordelijkheid moeten nemen om dit model te evalueren en te verbeteren waar het kan. We hebben er het volste vertrouwen in dat we dat met elkaar kunnen doen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Hartelijk dank, mevrouw Smit, voor uw bijdrage namens de VVD. Dank u zeer, dames en heren. Dan ga ik naar de volgorde van grootte. De volgende woordvoerder namens de D66-fractie...

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Voorzitter...

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
de heer van der Steenhoven.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Kruijer.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ik heb even een klein puntje. Ik zou ook best willen applaudisseren voor iedereen die hier het woord voert, maar volgens mij is dat niet de bedoeling in deze raadszaal dus zou u kunnen handhaven dat we niet gaan zitten kloppen of applaudisseren?

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Dat is jammer daar gaat mijn applaus. Nee hoeft niet.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Blijken van instemming afkeuring zijn doorgaans niet het geval. Als iemand een maidenspeech houdt in zo een rol als deze, mevrouw Kruijer, hebben we een andersoortige benadering. Maar ik denk dat uw oproep niet zozeer via de voorzitter als wel via een hele hoop andere leden hier aanwezig, ook is gehoord. De heer van der Steenhoven.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)

Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het voelt als weer even geleden, maar de afgelopen tweejaar, daar sprak ik mijn bijdrage voor de programma begroting vaak op afstand uit. Inmiddels lijkt corona lijkt corona voorbij en sta ik hier weer fysiek gelukkig, maar op de één of andere manier lijkt het gevoel van crisis er toch niet echt minder op geworden. Sterker nog, deze crisis waar we nu in zitten, hangt er niet alleen in bij bepaalde ondernemers en bij mensen in hoge risicogroepen, maar bij iedereen. Iedereen merkt elke dag de gevolgen van de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende torenhoge inflatie. Voorzitter, juist door deze crisissen waar mensen elke dag mee te maken hebben, neemtD66 haar hernieuwde mandaat sinds de verkiezingen niet lichtzinnig op. Daarom sta ik hier vandaag om het met u te hebben over de prioriteiten vanD66 voor Amstelveen in de komende jaren. Ik loop ze straks één voor één met u langs. Te beginnen met onderwijs. Hoe kan het ook anders? Voorzitter, mijn fractie is verheugd te lezen doordat dat er ondanks de financiële waakzaamheid toch fors wordt geïnvesteerd in onderwijs, bijvoorbeeld in moderne en duurzame schoolgebouwen, bij de Horizon, Drie Orions scholen en ook nog in de sportfaciliteiten van het KCC. Maar voorzitter, willen we serieus het verschil maken in de beste kansen voor onze kinderen, dan zijn we er niet alleen met mooie gebouwen. Daarom heeft de fractie vanD66 in het coalitieakkoord samen met andere aangedrongen op een forse paragraaf. Die ambitie staan wat ons betreft als een huis. Ik heb het dan in het bijzonder over forse investeringen in rijke schooldagen, zorgteams voor scholen die hier behoefte aan hebben en natuurlijk het aanpakken van het lerarentekort. We zijn er ook blij met de raadsbrief van vorige week, waarin deze ambities nogmaals worden onderstreept. Voorzitter, waar je wieg staat mag niet bepalend zijn voor de kansen die je krijgt in het leven. Maar toch is dit voor veel kinderen wel het geval, bijvoorbeeld of een kind voldoende beweegt of genoeg gezonde voeding binnenkrijgt. Terwijl de gevolgen voor niet voldoende en ongezond eten groot zijn. Juist daarom dient mijn fractie vanavond een motie in, samen met heel veel andere, die oproept om in Amstelveen te starten met pilots voor gezonde schoollunches. Ik dien daar straks. Ik lees er straks het dictum van voor. Voorzitter, in Nederland is er eigenlijk iets heel geks aan de hand op de arbeidsmarkt. Enerzijds is er een schreeuwend tekort aan gekwalificeerd personeel, zoals de politieagent of de wijkverpleger. Anderzijds hebben de werkenden middeninkomens het door de torenhoge inflatie heel zwaar. De oplossing lijkt daarom simpel. Werken, zeker bij mensen met een middeninkomen moet meer gaan lonen. We kunnen dat probleem in Amstelveen helaas niet helemaal zelf oplossen. Maar we kunnen wel kijken wat we wel kunnen doen. De actualisatie van het minimabeleid volgend jaar ende instelling van het noodfonds stijgende kosten, grijp mijn fractie daarom aan voor een motie. Daarvan zullen we het dictum straks voorlezen. Deze wordt mede-ingediend door VVD, PvdA, Goed Voor Amstelveen, Actief Voor Amstelveen, GroenLinks en de ChristenUnie. Voorzitter, ook bepaalde ondernemers in Amstelveen hebben het zwaar, bijvoorbeeld door hogere energiekosten, verstikkende regelgeving of oude corona schulden. Op dat laatste punt heeft mijn fractie recent schriftelijke vragen gesteld om te kijken of we tot een coulante opstelling van de gemeente kunnen komen, maar ook voorondernemers met de recente acute problemen door ex door een hogere energierekeningmoeten we kijken of we iets kunnen doen. Daarom dienen we het voorstel van Actief Voor Amstelveen op dit punt mede in. Voorzitter, vorige week zat ik eind oktober, anderhalve week geleden in mijnt-shirtje op een Amstelveens terras. En hoewel dat uiteraard idyllisch klinkt, is het eigenlijk een veeg teken aan de wand, want voor het klimaat is het namelijk niet langer twee voor 12, maar inmiddels twee over 12. En als de VVD-fractie het hele algemene

beschouwingen heeft over groen en duurzaamheid in dat betoog, dan weet je helemaal dat twee voor 12 is. En juist daarom zijn we zo blij met de extra personele en structurele middelen die vrijgemaakt worden op het gebied van duurzaamheid. En ook op dit punt roepen we het college op om in 2023 met plannen te komen om het amendement noodfonds stijgende kosten te gebruiken, bijvoorbeeld voor huurders in slechte getochte woningen. Graag een reactie van het college op dit punt. Voorzitter, vorige week schrok mijn fractie van het bericht dat de tarieven in het OV volgend jaar fors gaan stijgen, met maar liefst 8,4 procent. Die stijging is nog hoger, uiteraard dan stijging van de gemiddelde lonen en het hakt er bij mensen keihard in. We zijn benieuwd hoe het college op deze tariefsverhoging reflecteert en roept het college op om ook bij de uitwerking voor de plannen van het uit het noodfonds, naar dit punt te kijken. Daarnaast sterkt het onze fractie in de ambitie om werk te maken van een goede en duurzame fietsinfrastructuur. We roepen het college op om in specifieke fietsvisie aandacht te geven aan om uitwerking te geven aan ruim baan voor de fietsforens. Voorzitter, op het terrein van woningbouw hebben zorgen over krapte bij D66 inmiddels plaats gemaakt voor zorgen over uitstel van projecten. Waardoor we over een paar jaar u ziet hem al aankomen uiteraard weer extrakrapte tegemoet gaan zien. We willen het college daarom vragen om met ontwikkelaars in gesprek te blijven om te kijken hoe en tegen welke voorwaarden we wel betaalbare woningen kunnen blijven bouwen in Amstelveen. Krapte is er ook bij onze eigen ambtenaren. Het lijkt ons daarom goed om duidelijk prioriteiten te stellen, welke projecten we als eerste oppakken. VoorD66 is die keuze helder: projecten, sociale woningen, koopwoningen en middel dure woningen en wat ons betreft de prioriteit. Voorzitter, een week nadat de begrotingsstukken 2023 van de gemeente Amstelveen gepresenteerd werden, vonden de algemene beschouwingen plaats inde raad van Amsterdam. Hottopic bij deze algemene beschouwingen was de verkoop, ik zeg verkoop van het Amsterdamse Bos. Het lijkt wel alsof men had meegelezen bij de Amstelveense coalitieplannen voor een nieuw fonds voor groen, wateren recreatie en direct een greep uit de la wilde doen uit dit fonds. Voorzitter, laat ik duidelijk zijn voor wat betreft de fractie van D66 Amstelveen. Het nieuwe fonds is ingesteld voor nieuwe vormen van groen, water en recreatie. En ik heb het dan bijvoorbeeld over een nieuw park in Amstelveen-Zuid of groene schoolpleinen. Maar dat zeg ik ook richting de collega's in Amsterdam, met ons valt wel te praten. Alleen geloof ik dan niet per se in een Amstelveens bos of en in een Amsterdamse Bos. D66 gelooft dan bijvoorbeeld eerder in een Amstelland Bos. Mijn oproep aan de wethouder is daarom om de gesprekken over onderhoud en beheer van het bos, te verplaatsen naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling of naar bijvoorbeeld groengebied Amstelland zodat niet alleen de inwoners van Amstelveen en Amsterdam gaan bijdragen, maar ook die van bijvoorbeeld Aalsmeer, Ouder-Amstel en de Haarlemmermeer, want ook die inwoners maken gebruik van het bos. Eén van de inwoners zit hier zelfs sinds kort aan de collegetafel en maakt ongetwijfeld veel gebruik van het bos. Voorzitter, ik kom tot een afronding. En dan is er nog één onderwerp waar we als de zogenoemde roze olifant in de kamer het natuurlijk nog met elkaar over moeten hebben: de opvang van vluchtelingen en in het bijzonder asielzoekers. Gisteravond werden de contouren van het wetsvoorstel over de spreiding van asielzoekers in Nederland bekend. Hierdoor wordt de gemeente opgeroepen, het liefst zonderdwang, om meer asielzoekers op te vangen. De gemeente Amstelveen doet al heel veel op het punt van bijvoorbeeld noodopvang voor Oekraïners en ook heel veel voor statushouders. Maar, waar het gaat om de echte opvang van asielzoekers kan de gemeente Amstelveen misschien meer doen. Voor D66 is daarbij het in het coalitie akkoord genoemde kader een goed uitgangspunt. Kleinschalige opvang die passend is bij het aantal

inwoners van Amstelveen. Voor nu lijkt het ons goed om op dit dossier als raad de rust te bewaren en ook eerst met de raad in overleg te gaan over mogelijke oplossingsrichtingen. We stellen daarom voor om in het nieuwe jaar of in ieder geval binnenkort, een raadsgesprek hierover te organiseren om de meningen van alle politieke partijen op dit punt te peilen en misschien dat het college wat voorbereidend werk kan doen. Daarna pas kan het college wat ons betreft aan de slag met het uitvoeren met het richting geven aan een aan een beleidsvoorstel. Graag een reactie van alle collega's op dit punt. Voorzitter, als laatste nog dit in tijde van stapelingen van crisis op crisis is het soms moeilijk om optimistisch te blijven. Toch denk ik dat we in Amstelveen veel hebben om trots op en tevreden over te zijn. Laten we 2023 toch ook met wat optimisme tegemoet zien en voortvarend aan de slag gaan met het uitvoeren van onze plannen om de noden van onze inwoners tegemoet te komen. Wens het college heel veel succes met de uitvoering van de plannen. Dank u wel en ik lees nu het dictaat van beidemoties voor. Motie, gezonde schoollunches stimuleren. Is het nodig dat de dicta? Nou, ja als de VVD dat ook niet gedaan. U heeft hem gezien voor een gezonde schoollunches en tweede voorstel is onderzoeksteun, middeninkomens.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, heer van der Steenhoven voor uw bijdrage namens D66. Dames en heren ik geef nu het woord aan de heer Kootker bbA fractie, u heeft het woord.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Voorzitter, dank u wel. Vandaag besluiten we over de begroting en het uitvoeringsprogramma 2023.Voorbereid meteen technische inloop. Geen raadsdebat, geen dialoog en debat tussenfractiespecialisten en hun eigen portefeuilles. Nu twee vergaderingen in één. We hebben het met elkaar zo besloten. Maar, voorzitter, bij mij en bij mijn fractie voelt dat niet goed. De begrotingsbehandeling had anders gemoeten. Dit is niet waarvoor wij willen staan en het is niet zoals wij als bbA onze rol als raadsledenwillen vervullen. En eerlijk gezegd denk ik ook dat wij niet de enige partij zijn in deze raad, die er zo over denkt. Vandaag roeien we dus met roeien met de riemen die we hebben. Ik kan slechts een paarthema's kan ik aanstippen. Het gebrek aan vertrouwen in de politiek en de overheid, de crisis waarin we zitten. Een kanttekening bij het begrotings- en uitvoeringsprogramma. En een paar voor bbA belangrijke punten waar aan gewerkt moet worden. Ook in Amstelveen, voorzitter, zijn veel burgers het vertrouwen kwijtgeraakt in overheid en politiek en dat is ook niet zo gek met opvolgende crisis. En een falende overheid. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. Kijk naar de Groningse gas problematiek. Tegenstellingen worden steeds groter. De samenhang in onze maatschappij brokkelt af. De verbinding tussen mensen staat onder druk. We zijn niet bij machte in Amstelveen, de grote maatschappelijke problemen op te lossen. Vaak plakken we pleisters zonder dat wede onder liggende oorzaken aan kunnen pakken. Ter illustratie, de bevolkingsgroei door onder andere het migratie overschot. En de spanning als tweede op de arbeidsmarkt en het werd al eerder genoemd door een arbeidsmarkt waarin parttime werken de norm is. De financial Times schreef het al. De Netherlands may be the first country, to hit the limits of growth. Een groeiende bevolking en een onderbenut arbeidspotentieel wringt en kan makkelijk leiden tot maatschappelijke spanning. Kijk naar het woningnood probleem, een vraagstuk dat Amstelveen te boven gaat maar wel direct raakt aan het welzijn van onze inwoners. En op dat we in Amstelveen deze problemen niet op kunnen lossen, vinden wij het wel belangrijk om verwachtingen te managen en dat we dichterbij en naast ons inwoners, instellingen en

bedrijven gaan staan. Geen schijnwerkelijkheid creëren, geen luchtkastelen creëren. Wel het eerlijke verhaal vertellen van mogelijkheden en onmogelijkheden. Dus weg uit de Ivoortorens, afbouwen van de bureaucratie en de technocratie. Tijd voor anders denken en vooral omdenken, ik kom daar straks nog even op terug. Voorzitter, wat ook werkelijkheid is, is dat we in corona in Amstelveen na de corona crisis de volgende crisis te pakken hebben. De geopolitieke onrust door de inval op de Oekraïne raakt ons allemaal. Oplopende energiekosten, oplopende inflatie, oplopende bedrijfskosten. En in tijden van acute nood, moeten onze inwoners op ons kunnen rekenen. Eerder hebben we dat lokaal coronanoodfonds gevormd. Vandaag nemen we met elkaar opnieuw onze verantwoordelijkheid, met een noodfondsopvang stijgende kosten om acute problemen voor inwoners, instellingen en bedrijven aan te pakken. De klappen van de energiecrisis komen vooral bij die mensen terecht die het toch al niet breed hebben. Een groeiende onderkant van de samenleving. Een bekend deel en een veel te grootdeel onbekend. En dat laatste, dat kan niet, dat mag niet. We moeten actief op zoek naar de mensen die we nu nog niet bereiken en misschien moeten we wel omdenken. En wat mij betreft gaan we samen, hier alle raadsleden, alle burger raadsleden, de griffie, het college, de directie, iedereen de deur uit en gaan we deur aan deur naar al die 40duizendwoningen in de stad, een folder in de brievenbus doen. En is simpel, hebt u acuut financiële nood? Dit is het meldpunt. Dit is het webadres, dit is het telefoonnummer. En meldt u zich bij ons. En waarom? Omdat we niemand willen uitsluiten, maar iedereen insluiten. Voorzitter, toch ook even over de begroting 2023. Een begroting meer van hetzelfde. De bekende riedel van het college. U kent het, financiële positie is gezond, lokale lasten op peil gehouden, verantwoorde reserve. Tuurlijk nog moeilijker beleidskeuzes, maar die zijn voor latere zorg. Traditiegetrouw schuiven we, oud voor nieuw, de mogelijkheid om besparingen toe te passen weer eens een jaar voor ons uit. Doet het college dan niet op alsof haar neus bloedt. In tijden van corona moet je voorsorteren en moet je kijken wat noodzakelijk is. Je moet prioriteiten stellen, maar het college benoemt alleen risico's: de bekende personeel tekorten, het tekort aan grondstof, oplopende prijzen en daar blijft het bij. Een gemiste kans. Er ligt een uitvoeringsprogramma 2023puntjes uit het coalitieakkoord, het zij zo. De opmaat naar de uitvoering van het coalitieakkoord, wat kennelijk nog moet komen voor de komende jaren. We gaan het al zien. Maar juist in een crisis, juist in een tijd van economische neergang is niet alleen de vraag wat je doet belangrijk, maar ook de vraag hoe je dat doet. En zeker waar het vertrouwen laag is. En daarom wat ons betreft nog een paar puntenwaar bbA van vindt dat er werk aan de winkel is. En het gaat dan over participatie. Over bestuurlijke vernieuwing. Over wonen, over groen en leefbaarheid. En over het sociaal Domein en natuurlijk om te beginnen participaties. Burgers willen echtgezien en gehoord worden, daar hebben ze recht op. En college maak opnieuw werk van de stadsgesprekken, breid die stadsgesprekken uit naar wijkgesprekken, naar buurtgesprekken. En maak van wijkcentra het middelpunt en de ontmoetingsplek van wijk en buurt. Kom met de ambtenaren uit het Raadhuis, de Ivorentoren, die het nu wel lijkt. Ingepakt als een soort kunstwerk van kristal. Decentraliseren ambtenaren apparaat, ga de wijk in, ga de buurt in en richt die nu armetierige wijkcentra in, op dezelfde wijze waarop u zo de prachtige Raadhuis heeft ingericht. Daar hebben mensen recht open ontwikkelt dan vervolgens samen met de bewoners een visie en een plan. Om voor de leef kwaliteit van de eigen buurt en eigen wijk. We willen ook dat er werk gemaakt wordt van bestuurlijke vernieuwing. En collega's in de raad, laten we helder zijn: er is geen level playing field tussen de raad en het college als het gaat over de externe communicatie. Raadscommunicatie beleid is hard noodzakelijk, moet worden opgezet en uitgevoerd en is voor bbA prioriteit om als

raad in positie te komen. En in woord en daad duidelijk te maken aan onze inwoners dat het de raad is die vertegenwoordigd. College, ik daag u uit om te komen met raadsvoorstellen met meerdere alternatieven zodat de raadkeuzes kan maken. Durf als college de dualiteit aan te gaan, vaak beloofd, nauwelijks gedaan. BbA wil bewoners altijd beter betrekken als het wonen gaat, niet het bouwen zelf, maar de leef kwaliteit van zittende en nieuwe bewoners moet centraal zijn, staan en waarom? Omdat de grenzen zijn aan het binnenstedelijk bouwen. Zet inderdaad in op leegstand. Voorkom speculatie, realiseer meer sociale huurwoningen en faciliteer ouderen om hun woning te kunnen delen. Bouw die vijfentwintighonderd broodnodige zorg woningen voor ouderen. Moties op dit plan zijn al aangenomen. Plannen breken nagenoeg. Stel prioriteiten. En ik weet wel dan lossen de woningbouw niet op, maar een maximale inspanning moet/ mag van ons wel worden verwacht. Er komt ook een fonds. Water, groen water recreatie, prima! Maar laat het Amsterdamse Bos geen speeltje worden van de Amsterdamse en Amstelveense politiek. Wij staan bbA voor het Amsterdamse Bos als geheel. De natuur, laat niet met zich sollen en laat zich niet splitsen. Groen is één geheel. Hetzelfde geldt wat betreft Amsterdamse Bos, wat betreft Schiphol. Schiphol belangrijk voor onze leefbaarheid. Het is een belangrijk overlast punt voor Amstelveen en wij willen daarom een stevigere positiebepaling vanuit de gemeente Amstelveen. We willen dat de bestaande position paper Schiphol moet aangescherpt, want er is werk aan de winkel. Voorzitter, ik sluit af met het sociaal domein. Heel kort. Roel Smit sprak bij RTVA beslist in Amstelveen, in zijn column over een andere aanpak. Eén website, adres, één telefoonnummer gaat naar de burger toe met die ene simpele boodschap: bent u iemand die financiële hulp kan gebruiken? En misschien kan de gemeente wat voor u doen. Ik gaf het al eerder aan: dat is de stap die we nu moeten maken. Wij voegen daar één ding aan toe. Dat is een motie: bereken uw recht, ik zal het dictum zal ik inmijn tweede termijn meenemen. Simpelweg, omdat we denken dat het die dat toe mensen kan helpen om ook daadwerkelijk geholpen te worden, om eerder in aanraking te komen met de sociale regelingen, waar ze recht op hebben. Niet in sluit niet uitsluiten. Nogmaals insluiten, dank u wel voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank de heer Kootker van de bbA fractie. Dames en heren, we gaan naar mevrouw Kruijer namens de GroenLinks-fractie, u heeft het woord.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Dank u wel voorzitter. Het zijn onzekere tijden. Mensen worden geraakt in de meest basale zekerheden, met als grote vraag zal ik het allemaal nog wel kunnen betalen? Voor veel Amstelveners zijn de financiële zorgen. Voorminima, maar we hebben het al gehoord, ook voor mensen met een modaal inkomen. Mensen zijn gedwongen maatregelen te nemen, bijvoorbeeld de kachel lager of maar helemaal niet aan. En dan nu ook in ons voorliggend stuk van dit college, waar we het nu over hebben, het de programma-begroting bij uitstek, een stuk over financiën worden zorgen geuit. Ik citeer uit het programma, een cumulatie van crises die de financiële huishouding raakt van gemeenten. En er worden ook nog een heleboel risico's die genoemd die speciaal met deze gemeenten te maken hebben. Je zou dan denken, ik krijg verdere analyses van de problemen uitgewerkt risicoprofielen, onderbouwde keuzes voorstellen, dus net als veel Amstelveners op dit moment doen, nadenken over maatregelen. Maar nee, na die inleidende waarschuwende woorden lezen we: we hebben genoeg reserve. Het klinkt als gaat u rustig slapen.

Je zou toch denken dat dit college als een speer bezig is te kijken welke aanpassingen gemaakt moeten worden. Citaat. Om financieel gezond te blijven is het zaak de opgaven die zich nu aandient tijdig en fundamenteel op te pakken. Bij deze tekst blijft het en dat is helemaal niet geruststellend, want wat gebeurt er nu werkelijk? We doen nu voorstellen, pakketten, bekend maken dat zich richt op 2023. Verderstrekkende meerjarige structurele afwegingenkomen pas in de perspectiefnota van 2024. Einde citaat. Is dit doorschuiven van de problemen? GroenLinks had verwacht dat dit college nu al aanzetten geeft om beargumenteer de prioriteiten te stellen, aan de hand van analyses met uitkomst scenario's over oplossingen. Want we zullen toch echt meer grip moeten krijgen op de toekomsten niet alleen voor deze collegeperiode, maar ook op de daaropvolgende de term Ravijn jaar2026, uit de programmabegroting bedoeld mogelijke grote structurele problemingen of tekorten doet weinig positiefs vermoeden. We hopen toch echt dat dit college zich ook verantwoordelijk voelt voor de jaren na 2026. De gedachte na ons, de zondvloed in combinatie met het ravijn, is geen prettige. Het college kijkt dus eerst alleen na 2023maar laat ik mijn wat sombere en kritische opstelling omvormen tot een meer positieve. Laat ik zeggen dat GroenLinks mogelijkheden ziet nu er blijkbaar nog allerlei keuzes gemaakt moeten worden, om constructief mee te denken. Wij als GroenLinks willen onze verantwoordelijkheid nemen in deze zware tijden, ook als een moeilijke en pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Om die keuzes te maken moet je wel weten wat je prioriteiten zijn. Wij hebben natuurlijk een heleboel dingen die we erg belangrijk vinden, zoals onderwijs, kunst, inburgering, inclusiviteit participatie. Maar nu wil ik focussen op twee dingen: op duurzaamheid en betaald wonen. Duurzaamheid, omdat we dat aan de toekomstige generaties verplicht zijn. Dus klimaatmaatregelen, behoud biodiversiteit, de natuur waarderen om de natuur. Niet per se als middel voor economisch gewin. Wij willen dan ook in dat kader daarvan de Noordelijke pool Poeloever zo natuur mogelijk behouden, geen permanente horeca als gemeenten laten ze zien dat je ook zonder consumeren fijn kan wandelen en genieten. Maar duurzaamheid is meer. Een duurzame maatschappij aan onze kinderen doorgeven betekent oog hebben voor sociale duurzaamheid, zoals ik dat zou noemen. Spanningen tussen arm en rijkwegnemen weg met de gedachte eigen schuld, dikke bult als het niet mee zit. Die spanningen kunnen op termijn ernstige gevolgen hebben. Dus moeten we zorgen dat iedereen mee kan doen. En dan kan dat niet anders, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen. Het woord solidariteit. Wat ons betreft gaan we nu echt serieus kijken naar de verhoging van de OZB van het OZB-tarief. Een sociaal duurzame samenleving. Zorg dat mensen een betaalbare woning hebben, Amstelveen is van GroenLinks gewend dat we het één en ander te zeggen hebben over woningen. En over dit onderwerp zal dan ook mijn collega, de woordvoerder en specialist op het onderwerp, de heer Slump verder gaan.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Hartelijk dank, mevrouw Kruijer, dank.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Had dit nou willen voorkomen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Kruijer u heeft de mogelijkheid zich te distantiëren van deze blijken van instemming. Dank u zeer, heer Slump.

Sprekernaam 13: De heer Slump (Raadslid GroenLinks)
Hij doet ja hij doet ie het? Goed, voorzitter, wonen is een grondrecht om precies te zijn, een sociaal grondrecht. Wat ons betreft sociaal betaalbaar. Ook de Sustainable Development Goals van de VN zijn duidelijk, SDG 11, duurzame steden en gemeenschappen, tegen2030 toegang te voorzien voor iedereen tot een adequate, veilige en betaalbare woning. Wat betaalbaar is, staat onder druk onder druk. Minister Hugo de Jonge houdt in de woondeal alvast aan 355 duizend euro als definitie van betaalbaar. Bij nieuwbouw ligt voor GroenLinks de prioriteit bij sociale huur en betaalbare huur en koop. We constateerden dat er ruimte is om te verdichten en naast nieuwe projecten zoals de Scheg en de lig meer, kiest het college en onze gemeenteraad ook voor die verdichting. Betere doorstroming hoe lastig ook en het beter benutten van bestaande bebouwing. En daarin staan we schouder aan schouder met dit college en de wethouder van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden horen ook bij het woondossier. Alternatieve woonvormen kunnen een belangrijke rol spelen. De belangrijkste oplossing leidt bouwen, maar dan moeten we wel bouwen wat nodig is. En de woningen gebruiken waar ze voor zijn bedoeld. Wonen, wonen, wonen, woningen zijn niet bedoeld voor speculatie. Wij denken dan ook dat de gemeente hoort te handhaven en scherpt wordt handhaven op misbruik van woningen dooreigenaren dan anders dan voor wonen. De gemeentestaat naast huurders bewoners wanneer onredelijke hoge huren worden gevraagd of grote huurverhogingen worden doorgevoerd. Een puntensysteem helpt daar mogelijk bij. Onze vraag: vindt het college dat een nieuw beleid met een vernieuwd puntensysteem voor middel dure huur, vrije-sector huur voldoende effect zou hebben voor Amstelveen? Wij complimenteren het college dat bij het thema wonen scherpere keuzes zijn gemaakt in het vorige collegeprogramma. Wij zien echter ook dat bij de realisatie van woonprojecten betaalbaarheid onder grote druk staat, rijtjeswoningen van 730 duizend euro. En het college deels voorstelbaar moeite doet, maar ook moeite heeft om die om die betaalbaarheid daarop te sturen. Vragen. Welke mogelijkheden wil het college nemen om binnen te realiseren projecten verder bij te sturen in de richting van betaalbare huur en koop? Kan en wil het college actiever sturen grondbeleid en speculatie? Leest een artikel in Quote onlangs daarover. En kan en wil het college blijven inzetten op betaalbaarheid van starterswoningen bijvoorbeeld, door startersleningen ontkoppelen vangrondeigendom en eigendom van de opstal. Nationaal fonds gaat daar zeker bij helpen. Het verder verduurzamen van slecht geïsoleerde woning is voor GroenLinks voor belang en daarbij geef ik meteen onze richtinggevende voorkeur voor het in de geest van de motie die is aangehouden, in te zetten voor een deel van de 2023 gelden, voor versnelde verduurzaming in schrijnende gevallen van energiearmoede. De kraan dicht in plaats van immers blijven verplaatsen. Bij verduurzaming speelt betaalbaarheid en coöperatief denken rol. Wij pleiten voor het stimuleren van energiecorporaties van inwoners, iets wat ook in regionale transitieplannen nadrukkelijk de aandacht krijgt.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Slump denkt u aan de tijd?

Sprekernaam 13: De heer Slump (Raadslid GroenLinks)
Ja, ik heb nog twee zinnen. Mag dat? Bij nieuwbouwprojecten maar ook in bestaande buurten en wijken, is een essentiële vraag: van wie is de energie en van wie is die energievoorziening eigenlijk? Wij zullen ons met het college, collega-raadsleden en samen met inwoners blijven inzetten voor

betaalbare en duurzame woning in deze gemeente. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de GroenLinksfractie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u zeer. Dames en heren ik ga naar mevrouw Veenboer die namens de PvdA fractie haar bijdrage met u zal delen, bij dezen.

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Voorzitter, dank. In de gemeente Amstelveen gaat het ondanks de onrust in de wereld, de oorlog en de inflatie op begrotingsgebied goed. Niet alleen hebben we een prima algemene reserve en wordt er voldoende rekening gehouden met risico's ook in de bestemmingsreserves de potjes die we aanleggen om specifieke onderwerpen te betalen, ziet risico-opslag verwerkt. De PvdA vindt gezonde financiën ook belangrijk. Het stelt ons immers in staat om onze inwoners in zware tijden goed van dienst te blijven. Maar we vinden ook principieel dat de gemeente niet als doel heeft om op het geld te zitten. De gemeente moet het geld dat ze onder zich heeft binnen de beperkingen die het Rijk daartoe oplegt inzetten voor hun inwoners, instellingen en ondernemers waar dat nodig is. Dat ligt vanavond voor, want het is nodig. De Partij van de Arbeid wil het college aansporen op het gebied van het uitvoeringsprogramma om sommige programma's meer prioriteit en snelheid te pakken. En ook een aantal aanvullingen om mee te nemen in de uitwerking. Onderwijs is de motor voor emancipatie en voor de Partij van de Arbeid is kansengelijkheid ook een belangrijk speerpunt. In het coalitieakkoord geven we daar invulling aan door zorg te dragen voor de verrijkte schooldag. Geen dure bijlessen alleen voor degenen die het kunnen betalen, maar verwerkt in de schooldag van alle kinderen. In het uitvoeringsprogramma is het voor 2023 nog niet in de plannen vervat, maar het college heeft inmiddels laten weten dat bij de perspectiefnota 2024 uitgewerkt te hebben. Na covidwaar achterstanden zijn opgelopen en misschien zelfs wel groter geworden, vindt de Partij van de Arbeid dat we echt niet langer kunnen wachten met investeren in kinderen. Graag de toezegging van het college dat er hiermee op korte termijn wordt gestart. Samen duurzaam. De energietransitie en verduurzaming is onverminderd belangrijk. Daarnaast willen we fijn wonen voor iedereen. In het uitvoeringsprogramma wordt uitgesproken prioriteit gegeven aan projecten met woningen in het sociale segment. Daar staan wij voor en verwachten ook dat het college dat gaat laten zien. En inderdaad slimme oplossing bedenkt voor de krapte op de arbeidsmarkt en tekorten aan materialen. Daarnaast moet Amstelveen veilig zijn voor iedereen. Wij maken ons zorgen over de toenemende discriminatie tegen onze Aziatische inwoners en toename van antisemitisme. Het gesprek in de wijken en mensen aan elkaar verbinden en met elkaar verbinden moet voortvarend worden opgepakt. En Amstelveen is een warmhartige stad die daar verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen neemt en waar andere gemeentes dat soms niet doen. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat we dat ook blijven doen en belangrijk dat we als raad daar met elkaar het gesprek over aangaan. Diversiteit en inclusie. Iedereen is waardevol. Amstelveen is een regenboogstad. En stad waar je mag zijn, wie je bent. Er komt extra geld van het Rijk voor regenboogsteden en omdat we dit een belangrijkpunt vinden, roept de Partij van de Arbeid het college op om actief gebruik te maken van dat geld en daar wat leuks voor te bedenken. Wij hebben al een idee voor de ambtelijke organisatie zou Amstelveen bijvoorbeeld mee kunnen doen met de work place pride benchmark, dat is een tongbreker, die in kaart brengt hoe inclusief beleid, regelingen en gebruiken zijn voor de LHBTI Q plus medewerkers

in je organisatie. Graag uw reactie hierop. Voor de Partij van de Arbeid staat ook de menselijke maat centraal bij het openbaar bestuur. Wij stellen ons zelf vragen over hoe we omgaan met onze meest kwetsbare inwoners, met instellingen, ondernemers, sportverenigingen enzovoort. Wat voor stad willen we eigenlijk zijn? Wat ons betreft een menselijke stad, met een overheid die naast je staat in plaats van tegenover je. Een overheid die warmhartige is. Deze heb ik ook al eens eerder gebruikt. Het uitvoeringsprogramma geeft daar ook prioriteit aan en dat vinden wij belangrijk. Maar we vinden ook dat dit een onderwerp is dat we juist bij uitstek samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers moeten invullen. We zullen de komende periode ook met voorstellen komen om hier invulling aan te geven en we doen dat ook graag samen met de andere partijen in de raad. En als laatste het amendement noodfonds stijgende kosten. De afgelopen tijden worden we geconfronteerd met stijgende kosten door inflatie en de energiecrisis. De maatschappij raakt ontwricht en wij kunnen niet werkeloos toekijken. De PvdA zal zich daarom zoals altijd hardmaken voor de bestaanszekerheid van onze inwoners, instellingen en ondernemers. Daarin bijgestaan door een overheid die wendbaar inspringt waar dat nodig is en actief samenwerking zoekt met het maatschappelijk veld om tot oplossingen te komen. Oplossingen waarbij buiten gebaande pad en durven gaan, flexibel en warmhartig zijn de sleutel vormen .Er zijn landelijk maatregelen aangekondigd, maar de vraag is of die hulp snel genoegkomt en of die regelingen voldoende helpen. We weten namelijk dat het bestaansminimum in verhouding tot de inflatie en stijgende energieprijs volstrekt onvoldoende is om van te leven. Daarom is het volgens ons is hard nodig om dat snel in te gaan zetten. Zoals eerder vermeld zijn op initiatief van de Partij van de Arbeid alle fractie voorzitters bijeengekomen om met elkaar tot een raad breed amendement te komen. Elke fractie zal bij de algemene beschouwingen richting geven en aangegeven welke kaders het college zou moeten bewegen en welke accenten gezet moeten worden. Het college wordt uitdrukkelijk gevraagd om met deze richting van de raad rekening te houden bij de uitwerking. Voor de Partij van de Arbeid geef ik een aantal kaders mee. De oplossingen zou dus zo veel mogelijk voor langere termijn moeten werken en ook zo veel mogelijk gegadigden moeten bereiken. En ik zeg nog een keer gebruik moeten maken van de kennis van het maatschap van de onze maatschappelijke partners voor deze actief bij de uitwerking te betrekken. En verder zouden we graag willen zien in de uitwerking van dit noodfonds dat het college inzet op het ondersteunen van buurthuizen zodat er voor de inwoners altijd een warme plek is waar ze elkaar kunnen ontmoeten als thuis de thermostaat noodgedwongen laag staat. We moeten voorkomen dat schulden ontstaan en voorkomen dat bestaande schulden oplossen door de crisis. Voor nieuwkomers in de gemeente moet er een gestroomlijnde regeling komen. Nieuwkomers krijgen per definitie een nieuw energiecontract en zijn dus duur uit. Er moet een regeling komen voor studenten op Uilenstede. Volgens het college in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij van de Arbeid, zou die maar bij hun ouders moeten gaan zitten, lijkt ons niet de oplossing. En vervolgens steunen wij de motie van D66 om te onderzoeken wat de effecten van het verhogen van de onder het ondersteuningsnorm van 130 procent of 140 of 50 procent van het bijstandsniveau zou zijn. Wij juichen dit toe en die dienen deze daarom mede in. Kortom ik rond af, voorzitter, genoeg te doen, nu snel aan de slag.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Hartelijk dank, mevrouw Veenboer voor uw bijdrage namens de PvdA fractie. Dames en heren, ik geef nu het woord aan de heer Becker van de fractie Actief voor Amstelveen. U heeft het woord.

Sprekernaam 6: De heer Becker (Raadslid Actief Voor Amstelveen)
Dank u wel voorzitter. De begroting2023 ziet de gedegen uit, wordt elk jaar completer mede als gevolg van aangescherpte regels, een absolute verbetering ten opzichte van enkele jaren terug. Het lijkt dat de komst van de nieuwe portefeuillehouderfinanciën een sombere periode van de gemeentelijke financiënsituatie inluidt. Het lijkt ons niet helemaal terecht en een beetje stemmingmakerij. Natuurlijk zijn nog steeds tekorten op het gebied van sociaal domein en voorfinanciering kosten, opvang, Oekraïne, die helaas nog niet worden aangevuld door het Rijk, maar we vinden dat we de toekomst toch positief tegemoet moeten treden. Weliswaar komt de stand van de algemene reserve onder druk te staan, maar het college heeft al eerder aangegeven dat in zo een situatie een OZB-verhoging een oplossing zou kunnen bieden. We zijn daar geen directe voorstander van, maar gaan ervan uit dat een dergelijke ingreep indien nodig zorgvuldig wordt voorbereid en beargumenteerd. Voor ondernemers zijn het momenteel zware tijden en naast onze steun voor het amendement wat het aangekondigd is, dienen wij ook in verband met de urgentie van de noodhulp nu een straks een motie in voor spoedhulp voor het MKB. De mentale en psychische problemen bij vooral jongeren baart ons ook grote zorgen, als ook de toenemen onder burn-out bij jonge werkenden. Als gemeente hebben wijde verantwoordelijkheid om dit goed te monitoren en waar mogelijk hulp en ondersteuning te faciliteren. Het gebruik van lachgas door jongeren neemt nog steeds verder toe. Jammer dat de gemeente Amstelveen dit slechts als een veiligheidsprobleem ziet. AVA wou ik bijna zeggen, Actief Voor Amstelveen, mist in het zorg onderdeel, een eigeninitiatief van de gemeente hierin. Deze onderwerpen zouden wij dan ook graag raad breed besproken te zien worden. Ruimtelijke ontwikkelingen, aangekondigd wordt dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkelvisies later met de raad worden besproken, vooral in het kader van waar ligt je prioriteit? Binnen de actiepunten missen we het verouderde een verpauperde winkelcentrum Augustinuspark. Dit park, tussen haakjes inde voortuin van de prachtige Paaskerk moet echter op de kaart. We zouden graag de toezegging van het college krijgen dat dit gebied aan de actiepunten wordt, wordt het toch wordt toegevoegd. Verder zouden wij op de Sportlaan aan de kant van NRC graag de discussie aangaan over de ontwikkeling van dit terrein. Dan betreft van de dienstverlening, communicatie. De digitale dienstverlening wordt steeds verder doorontwikkeld. Prima maar we moeten niet vergeten dat de steeds groter wordende groep oudere inwoners daarmee moeilijk overweg kunnen. Hiervoor is naar onze mening tot nu toe te weinig aandacht. Wij stellen daarom ook voor menskracht en apparatuur, bijvoorbeeld via Participe bij de bestaande wijkcentra in te zetten om ouderen behulpzaam te zijn bij het aanvragen van digitale diensten en dienen daarvoor een motie in. Promotie is ook een onderdeel van een communicatie. Visit Amstelveen lijkt inmiddels verworven door tot een moloch die veel geld opslokt en geen of nauwelijks meetbaar positief effect heeft op de nieuwsvoorziening in Amstelveen. Alle nieuwsmedia in Amstelveen brengen dagelijks uitgebreid nieuws over diverse activiteiten in onze gemeente. Visit Amstelveen, voegt naar onze mening daar niets aan toe. Zonde van het geld. Volgens Actief voor Amstelveen moeten we af van de taak die de gemeente als een soort VVV op zich heeft genomen. Laat zo een organisatie, maar in een andere vorm, bijvoorbeeld een stichting stadspromotie terugkomen. Dit zal ook de cultuurinstellingen ten goede komen. Ook de overvloed aan peperdure niet zeggen, want de gemeentelijke advertenties zijn ons een doorn in het oog en we het komende raad spreekt over de media dan ook met belangstelling tegemoet. Over de veiligheid. Helaas wordt bij veiligheid inderdaad nadruk steeds meer gelegd bij het

bestrijden van minder zichtbare criminaliteit. Dat suggereert dat zichtbare criminaliteit wel in de hand wordt gehouden. Die vorm van criminaliteit raakt onze inwoners echter veel directer, agressief gedrag op straat, diefstal van fietsen en inbraakauto's noem het maar op. De politie kampt met capaciteitstekort en kan dat niet meer doen dan ze al doen. Onze BOA's kunnen de problemen bij handhavingstaak taken ook nauwelijks aan. Actief Voor Amstelveen pleit voor meer handhavers op straat die meer zichtbaar zijn en effectiever worden ingezet. Daarnaast vinden wij, zoals eerder in een motie volgens de 2019, dat politie en handhavers op één locatie gevestigd moeten worden om de coördinatie en afstemming te verbeteren. Dan de sport. Evenals vorig jaar wordt geconstateerd dat Amstelveen Sport geen accounts verklaringen heeft kunnen krijgen over het jaar 2020, maar ook in 2021 blijkt dat er problemen te zijn. Er moet een hersteloperatie operatie plaatsvinden. Deze problemenblijken structureel en onwenselijk. Amstelveen Sport heeft een grote maatschappelijke functie binnen Amstelveen en is een schakel tussen de verenigingen en de lokale overheid. Wij willen een gesprek aanvragen om niet alleen de problemen die Amstelveen Sport ondervindt, maar ook hun ambities met hen en betrokken sportorganisaties te bespreken. Ik heb twee moties aangekondigd, maar die komen we straks op begreep ik. Ja, dat was het.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Hartelijk dank, heer Becker, van Actief Voor Amstelveen. Dames en heren, geef nu het woord aan mevrouw Höcker van Goed Voor Amstelveen, bij dezen.

Sprekernaam 14: Mevrouw Höcker (Raadslid Goed voor Amstelveen)
Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb maar vijf minuten, dus ik ga er snel doorheen. In een tijd van oorlog, natuurrampen, energiearmoede en watertekorten zitten we in Amstelveen op een nu nog veilige plek. Maar helaas speelt onzekerheid ook in Amstelveen troef. Het vooropstellen van een florerende economie heeft Amstelveen veel gebracht. Maar economisch belang heeft ook een schaduwkant het is altijd op voorwaardelijke gronden en gaat altijd over geld. Return on investment door te investeren kunnen renderen. De verschillen tussen inkomensgroepen binnen onze samenleving worden groter. Kijk maar naar de woningnood en de kansenongelijkheid. Maar tijden veranderen. Er komen andere waarden. Mensen zijn weer veel meer op zoek naar echtheid, eerlijkheid, gelijkheid en betrouwbaarheid. Als gemeente hebben we die plicht een betrouwbare overheid te zijn en te zorgen voor een veilige stad. En ik refereer direct ook even naar de digitale veiligheid. En binnenkort het initiatiefvoorstel cybercrime maar aankomt. We zijn nu een SDG gemeente met haar17 duurzaamheidsdoelen en dat is geweldig dat we hebben die het jaar thema participatie inventariseren. Hoe we dat al vormgeven en hoe we dat verder in de toekomst moeten gaan vormgeven. Maar daarvoor hebben we wel een budgetnodig. En dienen we als raad een amendement in om 50 duizend euro beschikbaar te stellen voor 2023. Als werkgroep hebben we dat budgetnodig om actief met die SDG's aan de gang te gaan. Maar eerst de energiecrisis. D e hoge energiekosten drijven inwoners en ondernemers tot wanhoop. Dat weten we, daar hebben we intensief met elkaar overgesproken. Als raad hebben we gekozen om gezamenlijk het amendementnoodfonds opvang stijgende kosten in te dienen. Ik moet zeggen bijna de hele raad. Goed voor Amstelveen maakt zich zorgen over de mensen die afhankelijk zijn van medische apparatuur om in leven te blijven, zoals scoot mobiels, elektrische rolstoel, dialyse apparatuur, beademingsapparatuur stoel <...>. En mensen die reuma hebben, dus warmte nodig hebben. Goed voor Amstelveen rekent erop dat het college deze groep meeneemt bij de uitwerking van het

noodfonds en doet daarbij een dringend verzoek aan het college. Wat de energiecrisis verder betreft: de inkomensgroep net boven het minimuminkomen tot 130procent valt tussen wal en schip. Wij zullen de motie vanD66 hierover dan ook mede indienen. Wonen wat wonen, betreft en de daarmee gepaard gaande woning naar nood is er in het verleden door een veelvoud van factoren soms het één en ander misgegaan. Als goed voor Amstelveen zijn we erg blij dat de coalitie goed inzet op woningbouw voor de lage en middeninkomens. Ja, en dan de culturele instellingen, daar zijn de zorgen heel groot. Behalve de grote inflatie, een stijging van 2.5 procent CAO, hogere energiekosten, tegenvallend bezoekersaantal door verschillende redenen, zoals corona en inflatie. Als voorbeeld de Schouwburg verwachte tekort van 330 duizend euro in 2022 en het cobra aan derving van drie ton. Er zijn de instellingen maken zich grote zorgen. In 2021 heeft Amstelveen 606.103 euro specifiek voor de culturele lokale infrastructuur gekregen en vele instellingen hebben daar toen nog geenberoep op hoeven te doen, maar komen nu zwaar in de problemen en zij hebben de wens daar nog aanspraak op te kunnen maken, want de Rijksoverheid trekt haar steun nu terug. De Rijksgelden zijn in de algemene reserve gekomen en Goed voor Amstelveen wil weten in welke mate de culturele instellingen beroep kunnen doen op het niet gebenchmarkte deel wat door het Rijk bedoeld was voor de instellingen, graag een antwoord hierop. Ja, en dan dierenwelzijn. Door een toenemend aantal huisdieren zijn er ook toenemende incidenten, denk aan agressie van andere dieren, conflicten en agressie van andere huisdier eigenaren, landdieren die staan te vereenzamen en bijtincidenten met de dood tot gevolg. De dierenambulance de Ronde Veen Amstelland acht het al een lange tijd nodig dat er een gedeelde verantwoordelijkheid van de regio moet komen voor het aantrekken van de dierenpolitie en of dieren BOA. Iemand met kennis van dieren en in actie kan komen en het mandaat heeft wanneer dat nodig is. Wij zullen de motie dierenhandhaving dan ook indienen samen met VVD en D66. Daarnaast zullen we raadsgesprek organiseren met mensen die expertise hebben betreffende dierenwelzijn en dat ook meer en grotere op de kaart te krijgen. En het laatste thema, voorzitter internationalisering. Amstelveen reikt veel uit naar de internationale gemeenschap, zorg dat mensen warm gevoel krijgen, een warm welkom. En ook in kunnen integreren. 47 procent van onze inwoners bestaat uit de internationale gemeenschap. Tijdens het raadsgesprek heb ik aangegeven dat er grote autochtone groep mensen is die zich niet meer welkom voelt en vervreemd raakt van de omgeving. Wij vinden dat ook geluisterd moet worden naar die groep mensen. We horen ook steeds meer geluiden dat autochtone Amstelveners willen verhuizen. We zouden graag willen dat we hier een discussie over kunnen voeren op een ander tijdstip. En dan gaat de heer Rodrigues nu verder, er mogen twee woordvoerders met Schiphol.

Sprekernaam 15: De heer Rodriques Pereira (Raadslid Goed voor Amstelveen)
Dank u, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Ja. Twee woordvoerder, u hoort wat gemurmel inderdaad, dat is twee woordvoerders is correct, mevrouw Höcker. Maar de tijd is ook gewoon vijf minuten. Het is niet dat u beiden dan vijf minuten heeft, als woord voerder. Ik kijk even rond naar de raad, vindt u het goed dat nog één minuut gebruikt wordt? Kijk even rond.

Sprekernaam 15: De heer Rodriques Pereira (Raadslid Goed voor Amstelveen)
Ik heb minder dan een minuut nodig hoor.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Ja, zeg het maar mensen, niet? Nee, ik hoor, nee. Jammer. Ja, dames en heren, ik ga naar de heer Adriaans, SP fractie.

Sprekernaam 16: De heer Adriaans (Raadslid SP)
Voorzitter, voor ons ligt de begroting aan het college-uitvoeringsprogramma 2023.In de begroting wordt gesproken over verschillende crisissen waar we mee te maken hebben en de complexiteit van een aantal projecten ontwikkelingen waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen. Het beschrijft de context, maar gaat voorbij aan de diepere oorzaak. In Nederland en ook in Amstelveen hebben we te maken met systeem falen. De oplossingen ook in het college-uitvoeringsprogramma worden gezocht binnen dat zelfde systeem. De SP zegt u: dat gaat niet werken. Dat ga ik u hier uitleggen. Eerst even het amendement. Wat wij ook mede-indienen. Dat doen we, omdat als een huis in brand staat, zorg je eerst voor bluswater om daarna het huis en de brandveiligheid te verbeteren. Het amendement zien wij dan ook als bluswater om op dit moment te kunnen acteren. Het systeem falen, zien wij op meerdere plekken. Een paar voorbeelden. In het sociale domein werken we nog steeds met aanbestedingen. Bij het leerlingenvervoer zag ik wel de risico's daarvan, maar ook bij de re-integratie waar commerciële bedrijvenwinst maken over de ruggen van kwetsbare mensen, door ze uit te buiten en laten werken voor 15 cent per uur, zonder uitzicht op een bepaalde een betaalde baan. Het kost ons nog steeds geld, want ze blijven in de uitkering. De wooncrisis die laat zien dat we hier meer grip op moeten krijgen. Het college zet al meer in op een veel beloofde zelfbewoningsplicht, maar nog steeds adverteert bijvoorbeeld bankkasstaten, omdat ze hun dure woningen niet gevuld krijgen, terwijl tegelijkertijd er veel woningzoekenden zijn, zeker in het sociale segment. Op het gebied van duurzaamheid en energiecrisis een ander voorbeeld: de verschil in prijs per kilowattuur voor het opladen van elektrische auto's variëren enorm in onze regio, in Amstelveen 49 cent, in Haarlem 29 cent, een verschil van 70 procent, dat is zelfs meer als fossiele brandstoffen op de snelweg of in het dorp. Tarievenzijn niet-transparant, weer een voorbeeld dat overheden, dus ook de gemeente, regie moeten pakken en marktwerking geen oplossing voor alles, is. Als laatste voorbeeld de complexiteit van ontwikkelingen zoals de Scheg of Legmeer. Hier zien we dat het verabsoluteren van eigendomsverhoudingen en individueel eigendom altijd boven collectief belang stellen, het nodeloos ingewikkeld maken. De afspraken die we gemaakt hebben, landelijk en lokaal knellen. Het is tijd dat we daarvoor een fundamenteel debat voeren. Voor de SP betekent dat meer gewicht voor collectieve oplossingen, soms als overheid, maar het kan ook in de vorm van bijvoorbeeld energie collectieve georganiseerd door de mensen zelf. Deze begroting is niet van de SP. Wij missen de wil tot fundamentele verandering. Het is logisch dat een kwantitatieve cijfermatige invullinggegeven alle onzekerheden en de opgave waar we voor staan, niet voorbij2023 gegeven kan worden. De SP ziet nu vooral het uitstellen van cursussen en het ontbreken van een daadwerkelijk gedeelde visie. Het geheel van het college is niet meer dan de som der delen. Een doorkijk voorbij 2024 wat voor Amstelveen in we wel willen zijn, had ook gekund. Ook in tijden van crisis en onzekerheid sterker nog, juist in deze tijden is een visie en proactieve houding noodzakelijk. Wij hadden graag juist nu die discussie aangegaan. Maar ook hier breekt zich het systeem en dat maakt de raad, inclusief de SP zelf, zich aanrekenen. We

hebben een nieuw vergadermodel dat zou tot meer debat juist op hoofdlijnen moeten leiden. Het doet dit echter niet. In vijf minuten uitleggen wat fundamenteel mis is met het huidige systeem en alternatieven aandragen is ondoenlijk. De SP heeft ervoor gekozen zelf geen moties in te dienen. Wel dienen we een aantal mede in en zullen we een aantal steunen. Onze energie richten we als SP het komende jaar, op de daadwerkelijke voorstellen. Daarnaast kunt u ook wat initiatieven van ons verwachten. Wel verdiend het vergadermodel een grondige evaluatie en kunnen we nu al zeggen dat aanpassingen nodig zijn, niet alleen voor onszelf maar vooral voor de inwoners van Amstelveen. Op dit moment is er niet meer, maar minder betrokkenheid, minder inspreken, minder interactie. Tot slot. Om te kunnen zien wat het systeem, maar ook systeem falen met mensen kan doen, maar ook hoe deze mensen er weer bovenop kunnen komen, wil ik alle raadsleden het college, ook pers en publiek uitnodigen voor de verstoring van de documentaire: er is genoeg, aanstaande dinsdag 15 november om 20.00 uur in de Meent, gratis, waarin ook aandacht is voor een Amstelveens casus.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Hartelijk dank, heer Adriaans, voor uw bijdrage namens de SP-fractie. Damens en heren ik ga naar de heer Siegmann, die namens het CDA het woord zal gaan voeren de komende minuten. U heeft het woord.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Dank u wel, voorzitter. Hij loopt. Ik las ook over de crisis in de begroting. Schijn heel veel crisis te zijn. Er zijn zichtbare en onzichtbare crisis. Zo las ik nog even over een onzichtbare crisis. Van 53 miljoen ontheemden displaced persons volgens de UNHCR. Dat zijn mensen die wij allemaal niet zien, maar is net zo goed een crises. Waar ik me zorgen over maak, is dat er veel jongeren zijn die ook kijken naar deze wereld. Kijken naar het journaal, kijken naar ons. En die worden die zijn best wel pessimistisch, als ik dat zo hoor. Allemaal relatief natuurlijk. We hebben het over tieners. Maar. Die zien niet zoveel hoop. Die maken zich zorgen over de crisis, zoals klimaat, sociale ongelijkheid. En waar ik bang voor ben, is dat zij ook de wereld leren zien als een drama driehoek. Er zijn slachtoffers, we buitelen over elkaar heen om te zeggen wie slachtoffer is, waar het slecht mee gaat. Maar er zijn aanklagers. We zeggen ook wiens schuld dat is en daar hebben we ook allemaal een mening over. En tenslotte is er een helper. Die zegt nee, maar ik ben de goede helper. Dit blijkt ook wel in de psychologie. Dat dit is een heel ongezond model, is een heel ongezond mentaal model om naar de wereld te kijken. Wat er ook mis is met de wereld. Want er is natuurlijk wel, er zijn heel veel dingen mis. Ja, ik zie toch ook dat die drama droep terug in de begroting. Wat lees ik bijvoorbeeld? Ja, het is de schuld van het Rijk dat wij te weinig geld hebben voor jeugdzorg. Het is de schuld van de OZB berekening dat wij niet genoeg geld krijgen. Er is te weinig geld voor jeugdzorg gehad van tien miljoen. Dat zullen we dus maar op met incidenteel geld en we gaan gewoon wachten op het Rijk. Je kunt ook voorbeeld zijn als gemeente en zeggen: nou, oké het is gewoon de werkelijkheid, wij gaan kijken wat wij kunnen doen, wat verantwoordelijkheid wij kunnennemen. En ik sprak daarover bij de voorjaars nota al ook jeugdzorg, je kunt vast kijken wat je kunt doen in het scheiden van lichte en zware problematiek, want we denken nog steeds dat er heel veel geld gaat naar iets wat eigenlijk lichte problematiek is. Bij scholen hoort een ouders.

Goed. We zijn ook helper. Daarom, ik weet niet of ik de enige ben, daarom stem ik tegen het amendement, sorry, over het noodfonds van2.5 miljoen. Ik denk gewoon aan die twee snackbars. Ja, ik houd wel van een snackbar. Komt niet zo heel vaak hoor, maar. Die één heeft geïnvesteerd de afgelopen jaren in een in een langjarig energie contract: zuinige apparatuur, nieuwe producten. Die andere heeft dat allemaal niet gedaan. Die heeft misschien op korte termijn gedacht. Wie komt er een hulpvraag in2023 dat is die tweede snackbar. Willen wij die steunen, willen we dat stimuleren? En er is zelfs nog een onzichtbare snackbar. Dat is namelijk degene die een snackbar wil beginnen en die wil investeren. Ja, en dat gaat niet gebeuren als die tweede gesteund wordt, want die blijft daardoor in leven. Ik vind dit heel zorgelijk dat wij op die manier helper zijn. Corona was echt anders. Ik denk dat we daar afscheid van moeten nemen. Dat was schade veroorzaakt door overheidsbeleid. Net als onze motie over de boeren, het is niet dat wij boeren gaan helpen, omdat het hart geregend heeft. Het is omdat er een probleem is dat veroorzaakt is door de overheid. Dit geldt trouwens ook als u dus zegt: ja, wilt u dan ook niet kerken steunen? Nou, ja bij kerken zou ik ook zeggen: ja, vraagt dan maar bij bijdrage van je leden, voor de gelovigen. Dat is zelfs goed voor je, voor je ziele heil als je dat doet. Sportclubs ik geloof daarin, daar gebeurt dat. Laat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor problemen en wek niet de suggestie dat wij met een noodfonds al dat kunnen oplossen. Los van die effecten die ik net beschreef. Wat dan wel? Ja, ik zou zeggen, van noodfonds naar ruimte. Wat hebben ondernemers nodig als we even los van het geld, ja misschien iets in vergunningen in hoe ze hun bedrijf kunnen leiden? Wat hebben we boeren nodig, wat scholen nodig zonder dat wij dat invullen? We zien niet een helper. We zien ondernemers, niet als slachtoffer. Ondernemers hebben trouwens ook heel veel Rijksregeling waar ze gebruik van kunnen maken, ook voor energie-transitie of zuinig op de energie zijn. En tenslotte kunnen we ook kritisch kijken naar ons zelf, denk ik. Wij zijn als gemeente geen slachtoffer van het Rijksbeleid, laten we dat niet zeggen. Jeugdzorg, OZB er zijn geen grenzen, ook niet de raad van State, weet je. We kunnen toch wel iets verzinnen. Laten wij een voorbeeld zijn, ook voor jongeren, in hoe wij omgaan met onze politieke problemen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Hartelijk dank, heer Siegmann namens de CDA-fractie. Ik geef nu het woord aan de heer Sjaardema die namens 50PLUS zijn bijdrage gaat houden. Bij dezen.

Sprekernaam 18: De heer Sjaardema (Raadslid 50PLUS)
Voor 50PLUS Amstelveen is dit de eerste keer dat wij deelnemen aan de algemene beschouwingen. Als eerste wil ik het hebben over het amendement. Zoals u kunt zien, steunen alle fracties het amendement waarbij we het college oproepen extra gelden beschikbaar te stellen voor kwetsbare en minderbedeelden in onze gemeente. Dit was een samenwerkingsverband tussen alle partijen. Wat mij hier wel bij heeft verbaast is dat alle groepen benoemd mocht worden zoals MKB, kwetsbare inwoners, studenten, jongeren, et cetera. Maar de termouderen was op de één of andere niet te politiek en mocht niet specifiek in het amendement worden opgenomen. Vandaar dat ik het hier nu expliciet benoemd. Daarnaast dacht ik begrepen te hebben dat het er nu juist de bedoeling was om hiermee een grote hoeveelheid een individuele moties te voorkomen. Ik heb niet de indruk dat we daar helemaal in zijn geslaagd. Vervolgens geven we nu in de algemene beschouwingen zelf aan waar wij denken dat het accent voor de komende jaren zou moeten komen

te liggen. De wethouder heeft meerdere keren aangegeven dat Amstelveen een rijke gemeente is en dat we er goed voorstaan en alhoewel wij meer doen aan energie compensatie en het Rijk ons verplicht, zit er toch een oneerlijkheid in. Je ziet nu de vreemde situatie dat ondanks de ruimere grens tot 130 procent van het sociaal minimum, er toch een groep is die wel huur en zorgtoeslag krijgt, maar te hoog zit voor de energiecompensatie en daardoor eigenlijk nog later lager uitkomt. Maar ook de groep ouderen en mensen met een chronische ziekte in de vrije-sector mogen wij niet zomaar vergeten. Hun inkomen kan wel boven die 130 procent van het sociaal minimum zitten, maar na aftrek van huur en het missen van huur en diverse andere toeslagen, netto zelfs nog lager uitkomen als de huidige groep die we nu compenseren. Bovendien zijn deze tweegenoemde domein groepen ook niet in staat om hun inkomsten te verhogen. Tijdens de verkiezingen hebben wij als 50PLUSers ons duidelijk uitgesproken ons vooral in te willen zetten voor woningen voor onze kinderen en onze ouders. Voor starters is het in Amstelveen dramatisch een woning te krijgen en in onze beleving krijgt dit in Amstelveen onvoldoende prioriteit. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de jongeren als voorbeeld zo een, twee jaar geleden, is er een motie aangenomen in de raad om specifiek voor jongeren starterswoningen te bouwen. Hier zou ik graag de hoogste prioriteit voor willen vragen en het college verzoeken om per direct per direct uitvoering aan te geven en hiermee ook de wens van de raad gestand te doen. Als tweede wil ik graag noemen: het nieuwe punten systeem wat we in januari willendoorvoeren en dan krijg je soep punten voegt naar onze mening weinig toe. Het aantal woningen neemt immers niet toe en op het moment dat je met een paar honderd jongeren te gelijk naar één woning inschrijft, krijg je allemaal een punt, maar als je allemaal dat punt krijgt, schiet je eigenlijk per saldo er nog niets mee op. Dus wij geloven hier niet in. Dan heb ik nog een stukje over ouderen. De woonzorgvisie ouderen van2022 tot 2040 ziet er goed uit. Hierin wordt rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen en kun je zien dat het aantal ouderen in Amstelveen snel toeneemt. Ouderen worden geacht zo lang mogelijk thuis te wonen, maar een alternatief voor een tussenfase is nog onvoldoende aanwezig. Wat wij in de begroting niet hebben kunnenvinden, is een reservering voor al deze plannen. We weten immer immers allemaal dat wonen niet gratis is en zeker de grond in Amstelveen, mede de toets toedoen van speculanten sky high is. We zouden graag zien dat het college een actievere rol gaat vervullen om grondspeculatie te verminderen. Je ziet hier in feite dat de vrije markt niet werkt. 50PLUS Amstelveen is tevens een warm voorstander om specifiek voor ouderen woningen te bouwen, waarbij ze zelfstandig kunnen wonen met de gemeenschappelijke tuin en activiteitenruimte. Ook wel bekend als de zogenaamde knarrenhofjes. Bijkomend voordeel is dat hiermee extradoorstroom zal ontstaan. En doordat deze nieuw te bouwen woningenenergiezuinig zijn, scheelt dat ook aanzienlijk in de stookkosten. En dan nog een stukje ter afsluiting. Als laatste willen we niet onvermeld laten om het college en al diegenen die daaraan hebben bijgedragen, een compliment te geven, dat ons huishoudboekje op orde is en de OZB-niet meestijgt met de verhouding waarin de woningprijzenzijn gestegen. De gemiddelde lonen zijn immers ook niet in dezelfde mate als de huurprijzen gestegen. Dus we begrijpen ook niet dat het Rijk een vast percentage van de WOZ-waarde voor deze belasting veronderstelt. We zijn trots, het Amstelveen hierin zijn eigen koers vaart. Ik dank u.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Hartelijk dank, heer Sjaardema namens de fractie 50 plus voor uw bijdrage. Daarom zet ik geef gelegenheid aan de heer van Koningsveld van BVNL voor zijn bijdrage, bij deze beschouwingen.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Dank u wel voorzitter. Voorzitter, Nederland was een land waarin mensen in vrede en tevreden kon wonen en waar het, als het slecht met je ging altijd een sociaal vangnet was. Tegelijkertijd een ondernemers land waarin je door hard en slim te werken een mooi leven kunt opbouwen en voor beide groepen een stabiele toekomst tegemoet kunt zien. Voorzitter, Amstelveen is altijd een mooi voorbeeld geweest van deze mooie balans in de samenleving. Je kunt in Amstelveen een rustige leven leiden en alles is goed geregeld. Maar er is veel veranderd in de afgelopen jaren en niet ten voordele van Amstelveen of haarinwoners. De landelijke overheid importeert en creëert de ene naar de andere crises en zadelt de lokale overheden op met het oplossen van allerhande problemen en de bijbehorende pijn wordt lokaal gevoeld. Net na de verkiezingen was er verontwaardiging over de lage opkomst en de daling in het vertrouwen inde politiek. Maar, voorzitter, is de politiek juist niet zelf debet aan die daling van het vertrouwen? Het Belang van Nederland BVNL is onder andere ontstaan in reactie op de onkunde van de politiek om te luisteren naar de mensen, in democratie. Toen wij in de raad kwamen we duidelijk gemaakt dat Amstelveen een nette stad is, waarin de lokale politiek raad breed het beste voorheeft met de belangen van Amstelveen en haarinwoners. Dat het politieke debat niet, zoals in Den Haag, zich richt op de persoon, maar op de inhoud. Nou, wij draaien en u van BVNL draaien als een kersverse politici kort mee in de lokale politiek in Amstelveen en zien nu al dat het exact gaat als in Den Haag. Sterker nog, het gaat exact zoals Den Haag het wil. Er wordt door de coalitie niet gekeken naar het belang van Amstelveen, maar naar er wordt geluisterd naar het dictaat van de landelijke coalitie, toevallig ook dezelfde coalitie, daargelaten. BVNL is een partij van gezond verstand, barmhartigheid en van de oplossingen. Als wij naar de begroting kijken, dan zien wij graag geen oplossing voor de nou niet woningnood voor Amstelveners. Geen oplossing voor de pijn die het Amstelveense MKB leidt door de inflatie en de exorbitante hoge energieprijzen, die geheel buiten populier popproportie zijn en een enorme negatieve impact op de Amstelveense samenleving hebben. Vandaar ook dat wij het amendement steunen. Wij waren ook mede-indieners van de motie voor de directe steun aan het MKB, maar daar is vanwege een kleine wijzigingen maar toch wel cruciale koppeling met de energietransitie, verplichting, namelijk zijn we daar geen mede-indiener van. En daar komen we zo meteen nog op terug. Wat wij zien is dat er enorme bedragen staan die praktisch onhaalbare energietransitie overal aan koppelen, geenoplossingen, maar juist een aanzet tot vergroting van bestaande problemen en creatie van nog meer problemen in de toekomst. Ik heb altijd geleerd: begint er herbezint en in de politiek regeren is vooruitzien. We willen het college maar dan ook de raad ook verzoeken om juist dan voor de toekomst bij alleregels en verplichtingen die vanuit het Rijk over de schutting wordt gegooid, de afweging te maken of dit wel echt in het belang van Amstelveen aan haar inwoners is. En dan in alle eerlijkheid, wanneer dit dus wringt te zoeken naar mogelijkheden om juist het belang van Amstelveen te verdedigen, omdat het is de lokale politiek, heb ik mij hier meerdere malenlaten vertellen. En het staat zelfs in de perspectiefnota heel mooi in de wetstrijden dan wet met een T te kiezen voor Amstelveen. En wij zeggen dan niet te verschuilen achter het Rijk, juist om Amstelveen echt van iedereen te laten zijn, ook van Amstelveners, juist van Amstelveners die al meer dan tien jaar, sommige, zelfs al 15 jaar, op een woningwachten. MKB-ers die dus op dit moment kopje-onder dreigen te gaan en ondersteuning kunnen gebruiken zonder een koppeling aan verplichtingen over verduurzaming. Wij als de raad en het college vind ik dat wij

maar voornamelijk wij als de raad moet de ruggengraat tonen. Juisten laat het dus niet bij mooie woorden. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, meneer van Koningsveld van de fractie BVNL. Dank voor uw bijdrage. Geef ik nu het woord aan de heer Stoffels, namens de ChristenUnie. U heeft het woord.

Sprekernaam 19: De heer Stoffels (Raadslid ChristenUnie)
Dank u wel, voorzitter. Ik wist niet dat wij meedelen hier in de coalitie, maar we zien onze de uitgenodigd in graag tegemoet. Als laatste partij aan het woord te komen, vind ik niet zo erg. Wat ik wel erg vind dat ik zie dat er een aantal mensen indutten en waardoor mijngehoor, mijn speech, niet gehoord wordt. Ik heb een les geleerd, Kees van der Staaij die had gezegd van bereid twee speeches voor: een lange en korte. Dat heb ik gedaan, dus het is aan juli of ik de korte of de lange doe. Als jullie, ja ik houd die knoffel in de gaten. Als jullie beloven te luisteren doe ik de korte en anders ja. De Amstelveense maat. Ik heb het daar eerder over gehad, maar ik ben nog steeds op zoek wat die maat is. Ondanks was er een raadsgesprek, ging het over bouwen en vooral over de hoogte van de gebouwen. Toen bleek dat plotseling de Amstelveense maat de hoogte van de gebouwen was. Terwijl ik dacht dat de Amstelveense maat een bepaalde status was. In de begroting staan diverse maten genoemd: maatschappelijk, maatregel, klimaat, energiemaatregel, maatwerkvoorziening, menselijke maat, sportklimaat, vestigingsklimaat, klimaatneutraal, klimaatverandering, klimaatakkoord klimaat. Nou ja, zo kan ik maar even doorgaan. Vandalen die zegt, dat zoek ik daarop en pak je van Dalen erbij en zoek het op en dan staat er, het is een zelfstandig naamwoord het verwijst naar iets, het geeft zelfstandigheid aan, het kan verwijzen naar mens of naar dier, het kan zijn gevoelens of gebeurtenissen weergeven. Over het woordmaat zegt van Dalen nog meer het is kameraad, het is een vriend, het is een makker. Hou dit vast, dan kom ik zo op terug. Wat vindt u college, raad, de Amstelveense maat? Is dat drie duizend miljonairs? Zijn het tweehonderd daklozen? Is dat niet hoger bouwen als 18 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter? Is internationaal aanzien, de maat? Geen voedsel of kledingbank meer? Zijn 135 duizend inwoners, de maat of een stadsstrand of voor iedereen een woning? Bij al die mate die ik net noemde, wil ik de menselijke maat er maar even uit halen. De ChristenUnie hoopt en zal er als aan doen wat mogelijk is, om de mensen op de eerste plaats te zetten. Op de tweede pagina van de bijbel staat dat de mens vormden uit de stof ter aardehij blies de lijf, levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen. Daar kan en mag je anders over denken. Dat is soms de vrijheid die we hebben. Van die vrijheid zullen jij en ik moet er blijven strijden. Dan geeft God de aarde aan de mens om die te onderhouden en te bewerken. Wij zijn verantwoordelijk voor de aarde. De mens, elk mens is een unieke exemplaren. Jij bent u die. Ik besef dat. Man-vrouw, zwart-wit, jong of oud en alles wat daartussen zit. Nogmaals spreekt de ChristenUnie de hoop uit dat de Amstelveense maat de menselijke maat is. We zijn met elkaar op de goede weg. Na het warme hart voor de coalitie, het barmhartiger hart, wat we zelf hebben toegevoegd het warm hart van Ester was het warme hart? Het barmhartig, nee, het barmhartig was voor mij. Tot slot het kloppende hart, het kloppend hart. Laat de Amstelveense maat en kloppend hart zijn voor onze medemens, onze kameraden, onze makkers, onze vrienden, onze buren. Laten we blijven zoeken naar verbinding met elkaar en die Amstelveen. Een kloppend hart pomp, vijf literbloed per minuut, het is maar dat je het weet. Het geeft kracht en warmte. Laten we onze harten met elkaar verbinden en dan worden we dan worden

we samen warm en krachtig. Nou, las ik ook dat het linker hart kamer, het meeste werk verzet. Dus ik ben blij dat wij midden links zitten. Tot slot bidden wij de coalitie en de raad wijsheid toe in de besluiten die ze nemen en verdere zoektocht naar de Amstelveense maat. Dit was de korte versie. Maar ook de langste. Ik heb nog een minuutje over een, dus ik ga toch nog tweevragen stellen. Ik heb een fles wijn verdiend, denk ik, maar dat oh die bewaar ik voor zo. Op zes september heeft het college een brief gestuurd over het denksportcentrum dat het niet gerealiseerd wordt. In de begroting op pagina 11 staat dat er voor het denksportcentrum en het zwembad 1,90 is gereserveerd. Een beetje vreemd om te reserveren wat niet doorgaat. Waar gaat het geld naartoe? Dan de fles wijn? Komt die, is er een aantal? Ik heb een aantal vertelt dat er staat een foutje ergens en wat is het is, wat is het? Ik zei nee, ik vertel het niet, vanavond. Op bijna de laatste pagina op 202, staat dat er 1,4 miljard er staat er echt wordt begroot voor duurzaamheid. Wij zijn er heel blij mee. We zijn er heel blij mee. Of u verlaagd, of u verlaagd het bedrag met drie nullen. Of u haalt de vermenigvuldigingsfactor in dit kader eruit. Dank u wel, jullie waren een luisterend oor.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Ook een vorm van een maidenspeech zo maar zeggen, heer Stoffels, dank u wel voor uw bijdrage. Dames en heren, dan zijn we met deze 12 -bijdrage van even zoveel fracties in de gemeenteraad van Amstelveen gekomen aan het einde van deze eerste termijn van uw raad. Zoals aan de voorkant aangegeven, nu even een klein uurtje om een hapje te eten, even met elkaar te overdenken wat zojuist gezegd is en hoe daar ook in de volgende termijn op te reageren, zowel vanuit het college als vanuit uw raad. Dames en heren, ik schors de vergadering en om kwart over acht terug. Ik wens u een fijne maaltijd.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Bij dezen heropen ik deze raadsvergadering van de gemeenteraad van Amstelveen van negen november 2022.Voor wij zo dadelijk beginnen met de eerste termijn van het college, ook zonder interrupties. Leek het me goed om nu eersteven voor het overzicht alle hoofdindieners van een amendement of motie het dictum te laten voorlezen. Dat kan gewoon achter uw zitplaats. En het eerste amendement zullen wij niet het dictum leest, want dat is net al gebeurt door mevrouw Veenboeren dat was 3.1 A, noodopvang stijgende kosten. Dan ga ik nu naar 3.1 Bernhard, die is ingediend door Goed voor Amstelveen en de titel van het amendement is SDG budget, jaarthema participatie. Wil Goed voor Amstelveen nu het dictum van dat amendement voorlezen?

Sprekernaam 14: Mevrouw Höcker (Raadslid Goed voor Amstelveen)
Ja, dank u wel voorzitter. De raad van de gemeente Amstelveen, in de vergadering bijeen negen november 2022 stelt voor stelt het volgende amendement voor aan beslispunt 3.I toe te voegen, die als volgt is geformuleerd: in het kader van de SDG raadsprogramma voor de uitvoering van het jaarthema participatie, een werkbudget voor 2023 van50 duizend euro beschikbaar te stellen ten laste van de incidentele middelen. Ondergetekende, Mevrouw Veenboer Partij van de Arbeid, mevrouw Chaara D66, mevrouw Petiet bbA, de heer Frequin VVD, mevrouw Farah van GroenLinks en ondergetekende van Goed voor Amstelveen. Dank u, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Höcker, ga ik nu over naar de moties die behoren bij de begroting. De eerste 3.1C. Hoofdindiener de VVD, getiteld integraal plan van aanpak Noordelijke Poeloever. Mevrouw Smit.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Dank u wel, voorzitter. Verzoekt het college om op korte termijn in ieder geval voor de perspectiefnota24 te komen tot een plan met een integrale gebiedsaanpak voor de gehele Noordelijke Poeloever. Daarbij nadrukkelijk de mogelijkheden voor sport, spel en recreatie op en rond de Poel te verkennen en te definiëren en te onderzoeken of er een directe wandelverbinding tussen de Noordelijke Poeloever en het Bloesempark gemaakt kan worden en bij dit alles met respect voor de bestaande natuurlijke waarden als uitgangspunt te nemen en zo veel mogelijk toe te voegen aan de Noordelijke Poeloever. Was ondertekend door ons, maar ook door de GVA.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u zeer, mevrouw Smits. Ga nu over naar de motie genummerd 3.1 D Dirk van GroenLinks, als hoofdindiener getiteld natuur inclusieve Noordelijke Poeloever, mevrouw Kruijer.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Jawel dank, u, voorzitter. Verzoekt het college om bij de uitwerking vaneen nieuwe gebiedsvisie voor de Noordelijke poeloever uit te gaan van een natuur inclusieve en klimaat adaptieve basis, waarbij behoud dan wel versterking van de natuurwaarden en de karakteristiek van het veenlandschap de basis zijn, een al te stedelijk karakter en permanente bebouwing wordt vermeden, rekening gehouden wordt met de historische natuurlijke basis van de Poel, de lengte

natuurlijke oevers gelijk gehouden wordt en als een deel oever opgeofferd wordt, deze lengte te compenseren door verlenging van een natuurlijke oever, bijvoorbeeld door aansluiting bij de monding van de landscheiding vaart en de grens voor het ontwikkelgebied Noordelijke Poeloever niet verder te laten lopen dan de landscheidingsvaart en restaurant aan de Poel. Mede-ingediend door bbA, SP en ChristenUnie. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Kruijer voor u het dictum en de motie. Ik gaan naar motie genummerd 3.1 E. HoofdindienerD66 getiteld onderzoek steun middeninkomens de heer van der Steenhoven.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Dank u wel, voorzitter. Dictum luidt: roept het college op vooruitlopend op het nieuw te formuleren minimabeleid de groep lagere middeninkomens in kaart te brengen. En ook voor deze groep tijdelijke voorstellen uit te werken, daarbij te betrekken dat werken altijd moet lonen en dat er geen negatieve prikkels bestaan die mensen demotiveren om te gaanwerken of te blijven werken. Te onderzoeken hoe deze groep vanuit de gemeenten financieel een steun in de rug te geven. En vier de uitwerking van de voorstellen voor 2023 mee te nemen in het bestedingsplan zoals voorgesteld in het amendement van noodfonds stijgende kosten, mede-ingediend door Goed voor Amstelveen, Actief voor Amstelveen, VVD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Zal ik maar doorgaan naar de volgende?

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dan kon ik hem eerst even aan. Dank u wel voor deze 3.1, F is de volgende genummerd en de titel daarvan is een gezonde schoollunches stimuleren. Heer van der Steenhoven.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Dank u wel, verzoekt het college om vanaf 2023 in samenwerking met scholenpilots te ontwikkelen en uit te voeren. Waarbij er wordt geëxperimenteerd met gezonde schoollunches. Hierbij wordt van de volgende kaders uitgegaan A, scholen hebben een vrij vrije keuze om deel te nemen en kunnen de concepten naar eigen wens vormgeven. De gemeente stimuleert en faciliteert. B, het gesprek over schoollunches vindt plaats binnen een breder kader over het gezamenlijk tegengaan van armoede en de bevordering van gelijke kansen. C de pilot worden na afronding geëvalueerd en een structurele uitvoering wordt bezien. Het derde beslispunt betreft voor de financiering zo veel als mogelijk uit te gaan van een combinatie van A, middelen voor het Rijk voor schoollunches, budgetten die schoolbesturen kunnen aanwenden en C, gemeentelijke onderwijsgelden. Vier waar mogelijk een beroep te doen op de betalingsbereidheid van ouders. Heb ik goed voorgelezen zo? Ja? Oké.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, heer van der Steenhoven. En gaan naar 3.1 G, het volgende motie hoofdindiener bbA fractie getiteld: bereken uw recht, heer Kootker.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)

Ja, om precies te zijn, voorzitter, dank. Deelname aan bereken uw recht. Verzoekt het college in het proces van herijking van het minimabeleid in2023 de toe bereken uw recht mee te nemen als één van de mogelijkheden om de beschikbare minimaregelingen onder de aandacht van de betreffende inwoners te brengen. Daartoe ook de overleggen met gemeenten die de toe reeds gebruiken en een indruk te krijgen van het effect dat er toe heeft gehad op de bekendheid en aanvraag voor minimaregelingen. En hieromtrent in het eerste kwartaal van 2023 terugkoppeling aan de raad te geven, mede in het kader van de herijking van het minimabeleid. Met dank aan 50PLUS, ChristenUnie en GroenLinks alsmede indieners. Dank u wel, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, meneer Kootker. Ik ga naar de motie genummerd 3.1, H Hendrik Actief voor Amstelveen is daar hoofdindiener en getiteld, helpt het MKB te overleven. De heer Becker, u heeft het woord.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Dank u wel voorzitter. De motie is mede-ingediend door D66 en VVD, waarvoor dank. Verzoekt het college op korte termijn te onderzoeken één om, in afwachting van rijkste inmiddels een onder andere de TEK regeling, het noodlijdende lokale MKB, een tijdelijke financiële overbrugging voor hogere energiekosten te bieden door middel van een lening; twee om in een dergelijke over alternatieve regeling ook een stimulans te verwerken om MKB MKB-bedrijven te stimuleren en of te verplichten tot het nemen van meer duurzame energiebesparende maatregelen, behalve als deze duurzaamheidsmaatregelen reeds getroffen zijnen drie: deze regeling de financiële ramp of randvoorwaarden waaronder een maximum en bijbehorende financiële consequenties, aan de raad voor te leggen en dit zo nodig te dekken uit het noodfonds opvang stijgende kosten.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank voor uw bijdrage, heer Becker. Ik ga naar de motie genummerd 3.1, in zaak, getiteld: hulp bij aanvraag digitale diensten. Hoofdindiener ook Actief voor Amstelveen, heer. Becker.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Dank, voorzitter. Dat is de motie. Hulp bij aanvraag digitale diensten verzoekt het college te onderzoeken op welke manier en met welke participanten decentrale hulp vanuit de wijk en kan worden geboden aan oudere inwoners bij het afnemen van digitale diensten van de gemeente en of andere overheidsorganisaties. De gemeenteraad uiterlijk het tweede kwartaal 2023 de resultaten van dit onderzoek voor te leggen, inclusief het daarbij behorende budgetten.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u zeer, heer Becker. Ik ga naar motie nummer 3.1, J getiteld dieren handhaver hoofdindiener Actief voor Amstelveen. Goed voor Amstelveen. Neem me niet kwalijk, Goed voor Amstelveen. U heeft het woord, mevrouw Höcker.

Sprekernaam 14: Mevrouw Höcker (Raadslid Goed voor Amstelveen)

Verzoekt het verzoekt het college te onderzoeken of samenwerking mogelijk is tussenbuurgemeenten om gezamenlijke dieren handhaver aan te stellen, in gesprek te gaan met de politie, om te onderzoeken in welke vorm zij wel prioriteit kunnengeven aan dierenwelzijn en dierenmishandeling. Zo spoedig mogelijk verslag te doen aan de raad, uiterlijk tweede kwartaal 2023en gaat over tot de orde van de dag, mede-ingediend door D66 en VVD. Dank u, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Höcker van Goed voor Amstelveen. Ik ga naar de motie genummerd 3.1 K getiteld onderzoek verbreding Zijdelweg-Bovenkerkerweg. Hoofdindiener CDA-fractie. De heer Siegmann.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Verzoekt het college een studie te doen laten verrichten naar demogelijkheden en kosten van verbreding van de Bovenkerkerweg ten zuiden van de te bouwen wijk Scheg dat is de N251, hierover in overleg te treden met de gemeenten Uithoorn en in overleg treden met de provincie Noord-Holland aan de raad een voorstel voor te leggen, inclusief een dekkingsvoorstel voor de uitvoering van deze studie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, heer Siegmann. Ik ga nu over naar de volgende motie. Ook hoofdindiener het CDA genummerd 3.1, L. Getiteld toekomst voor boeren in Amstelveen. Heer Siegmann.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Verzoekt het college met de boeren in Amstelveen in gesprek te gaan over knelpunten die hun bedrijfsvoering beperken, te onderzoeken welke rol boeren in Amstelveen spelen en kunnen gaan spelen: recreatie-zorg, duurzaam natuurbeheer en natuurbehoud, onderwijs, toerisme. In 2023 tot een voorstel te komen, moet de gemeente de boeren in Amstelveen ze onder ondersteunen. Denkend aan het verstrekken van juiste vergunningen om naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering te komen en daarmee het voortbestaan van de boerenbedrijven in Amstelveen zo goed mogelijk te garanderen. Ingediend samen met GroenLinks, Gert-Jan Slump.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u zeer de heer Siegmann en dan ga ik nu naar de motie van 50PLUS als hoofdindiener. Je hoort bij de tarievennota 2023 maar die zouden we ook betrekken bij dit onderwerp, is getiteld waarderingssysteem systematiekafvalstoffenheffing. De heer Sjaardema. Alleen het dictum, ja. Heer Sjaardema uw microfoon.

Sprekernaam 18: De heer Sjaardema (Raadslid 50PLUS)
Ja, met een voorstel naar de raad te komen voor het invoeren van een nieuwe verdeelsleutel met ingang van 2024.of zoveel eerder als mogelijk, waarbij een rechtvaardigere verdeling van deze belasting het uitgangspunt is.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Hartelijk dank heer Sjaardema voor uw bijdrage. Ik ga nu over naar het college voor de eerste termijn. De beantwoording zonder interrupties nog deze termijn, dat komt straks. En wethouder Elzakalai bijt de spits af, u heeft het woord.

Sprekernaam 7: De heer Elzakalai (Wethouder)
Dank u wel, voorzitter. Het is even wennen zonder interrupties, dan krijgt u een mooie monoloog voorgeschoteld. Ik neem aan dat u sowieso niet u sowieso niet zou interrumperen maar dat zien we zo. Voorzitter, dank voor het feit dat wij hier als college natuurlijk kunnen reflecteren op wat is gezegd. Ik zal eerst een algemeen inhoudelijke deel doen, dan. Op mijnportefeuilles ingaan en dan zullen mijn collega's voor mij, aan de linkerkant voor u, rechts het overnemen. Op hun portefeuilles natuurlijk. Voorzitter, vooropgesteld en enkelen van u hebben het expliciet gezegd, sommige wat minder. Maar dit college is echtongelooflijk trots op de begroting die nu voorligt en welke vandaag wordt besproken. En om meerdere redenen. Allereerst, hoeven we niet te bezuinigen. We kunnen een heel grootgedeelte van het coalitieakkoord kunnen we uitvoeren. En niet in laatste plaats heel het staande beleid continueren. Ik kan u zeggen, voorzitter, er zijn vele collega's van mij die jaloers naar Amstelveen kijken wat het, wat dit mogelijk is. En dat is echt een heel groot compliment voor ons allen dat we op deze plek zijn. Dan, voorzitter. Zijn er ook worden genoemd als stemmingmakerij en. Wat was de ander? Na ons, de zondvloed en niks is daar minder van waar. De reden dat er nu geen coalitie uitvoeringsprogramma ligt voor de komende vier jaar, heeft meerdere redenen. Allereerst vinden wij het van belang om goed te beschouwen wat er allemaal op ons afkomt het komende jaar. En als we nu al een in beton gegoten coalitie uitvoeringsprogramma zouden maken. Dat zou hiervoor het college inderdaad makkelijk zijn voor maar voor de niet collegepartijen zou ik haast zeggen: ja, dat is jammer. Juist bent u veel meer in positie als gemeenteraad, om juist naar die

perspectiefnota 2024de kaders aan te geven en daarmee met ons college en raad en samenleving de kaders vorm te geven naar de toekomst toe. En dat is ongelofelijk fijn en het brengt u juist in positie. Dus de woorden die zijn gezegd van dat er geen prioriteiten worden gesteld. Nee, dat is juist bewust. Juist bewust, om in de komende tijd de discussie goed met elkaar te voeren. Wat gaan we wel en misschien nog veel belangrijker? Wat gaan we niet doen de komende tijd. Dus ik zie ook echt uit naar de discussies die we hebben in aanloop naar de perspectiefnota want dan valt er ook daadwerkelijk watte kiezen in plaats van dat we tekenen bij het kruisje. Ik denk dat u daarvoor niet hier in deze raadzaal zit. Andere opmerkingen de VVD-fractie gaf aan: ja, moeten we niet wat meer vlees op de botten hebben, want we weten niet precies wat er op ons afkomt? Nou, wij, ons weerstandscapaciteit onze weerstandscapaciteit is echt ongelofelijk goed. Mogen we echt trots op zijn. U heeft vorig jaar als raad ook een raadsvoorstel aangenomen hoe om te gaan met het weerstandsvermogen daar is ook die 15 miljoen uit voortgekomen. En dat is eigenlijk wel, want het college betreft een voldoende ondergrens. Uiteraard mocht het zo zijn dat we in 2024echte grote vloedgolf op ons af zien komen, kunnen we natuurlijk altijd nog andere keuzes daarin maken. Maar wat het college betreft, is dat nu niet opportuun. Dus de prioriteiten stellen wij natuurlijk absoluut. Uitvoering van het collegeprogramma en dan gaan we ook onverkort mee van kracht. BbA fractie gaf aan: ja, wat doet u nu eigenlijk op wonen, groen, leefbaarheid en sociaal domein? Nou, dat zie ik als een ondersteuning van wat wat het college doet, want juist die elementen zijn de elementen die een extra financiële injectie hebben gekregen, juist omdat het college vindt dat dat goed is voor Amstelveen. En juist daarom doen we daar extra op inzetten. Dan, voorzitter, wonen. Ik zie wel het meest dossier wat overal bij elke verjaardag wel ter sprake komt. Het is iedereen heeft het erover, iedereen kent wel iemand die geen woning vindt of welke andere vorm dan ook. En ja, we moeten natuurlijk kijken hoe we zo goedmogelijk woningen kunnen toevoegen, hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen ook fijn in Amstelveen kunnen wonen, dat we natuurlijk ook de balans in de stad op een goede manier weten te houden. Het is niet alleen maar toevoegen van woningen, het is ook daadwerkelijk ook het in stand houden van de samenleving. Daar heeft uw hele wijze dingen over gezegd. Enkele meer specifieke punten. De heer Sjaardema van 50PLUS oh, sorry GroenLinks, excuses vroeg, nee, het is niet meneer Sjaardema van GroenLinks, maar het is de fractie van GroenLinks die vroeg: ja, hoe zit het nou met dat met dat heer Slump, met dat puntensysteem over de midden huur. Ja, natuurlijk is dat een ongelooflijke verbetering in de betaalbaarheid van woningen voor een grote doelgroep. Ik vind het zelf altijd ingewikkeld om te spreken over betaalbare woningen, want dat is altijd relatief. Als je een brede beurs hebt, kan je meer betalen dan minder. Maar dat bedoelt u uiteraard niet. We bedoelen als het over betaalbaarheid hebben, voor zo groot mogelijke doelgroep het kunnen vinden van een woning en dat puntensysteem

inderdaad kan daarbij helpen als de minister dat ook verder weet te krijgen. De andere kant is het ook zo dat investeerders die tuurlijk die woningen neerzetten namelijk een andere bril naar kijken. En die balans die moeten natuurlijk continu blijven zoeken en vinden. En er zijn ook de gesprekken mee, dus niet alleen met de corporatiesector maar ook met ja, de beleggers, zeg maar, die zich natuurlijk ook hebben verenigd. De heer Sjaardema die maakt zich zorgen over het puntensysteem. Het nieuwe puntensysteem wat voorzienbaar 16 januari ingaat. Ik ben daar minder somber over. Eerlijk gezegd, ik denk dat het rechtvaardigen is. Nu is het natuurlijk zo: als je lang op de lijst staat, dan kom je op een gegeven moment vanzelf bovendrijven, maar nu wordt ook daadwerkelijk je zoek gedrag op een bepaalde manier beloont. Dus ben je een actieve zoeken dan heb je meer kans op bewoners, dat je eigenlijk niet actief zoekt. Dus ik denk dat dat in ieder geval de rechtvaardigheid wat dat betreft echt wel bevorderd. En ja. We blijven inzetten op onorthodoxe maatregelen waar dat kan. We hadden het eerder deze vergadering al over het toevoegen van tijdelijke woningen. Maar wat dit college ook doet, zijn die achthonderd woningen die hier leegstaan. Er zijn hier achthonderd woningen leeg zonder dat daar een iemand in woont. Ik denk dat iedereen hier het met mij eens is met het college eens is dat dat een onacceptabele aantal is. Vandaar ook dat in deze begroting u terugvindt dat er een dat er extra middelen worden ingezet om de komende jaren ook daadwerkelijk daar actie op de zetten, in actie te ondernemen, samen ook met andere partners. Zodat we ook daadwerkelijk meer woningen kunnen toevoegen. Of die woning staan er al, maar waar meer woningen in woningen in Amstelveen worden bewoond. En dus ook dat soort onorthodoxe maatregelen. En daar blijven we ook mee bezig, want het is een heel nijpend dossier en het nijpende dossiers proberen we natuurlijk zo goed en zo kwaad als het kan in te vullen. Een ander punt, wat natuurlijk ook die woningmarkt nou ja, onder druk zet, is de dus deinstroom van allerlei groepen en de heer van der Steenhoven had het er ook over van hoe moeten wij nu omgaan, ook met de voorzienbare wet die er toch wel aan zit te komen. En ik ben het helemaal met de heer van der Steenhoven eens dat het goed is om ook uw raad in positie te brengen en de raadgesprek daarom is echt een heel goed initiatief en dat zullen wij dan ook als college absoluut initiëren. En faciliteren uiteraard ook. Het noodfonds, ik denk dat dat tuurlijk een breed gedragen wens hier in de gemeenteraad en breder ook in de samenleving. Iedereen zal ongetwijfeld ook de berichten hebben, misschien ook wel gebeld zijn, ik in ieder geval wel, van help ik Red het niet meer en daarom is het ook goed dat er een noodfonds komt. Een enkele partijen hebben ook aangegeven waar zal dat noodfonds aan moeten worden uitgegeven. Maar één ding wil ik wel meegeven het noodfonds is natuurlijk maar een beperkt fonds. Structurele zaken kunnen we daar nooit uit worden gedekt. Dus dit heeft echt te maken met de acute nood en terugkomend op de motie van Actief voor Amstelveen en D66 van helpen het MKB zeg maar even. Hele goede motie. Ik neem ook zeker mee in het onderzoeken daarvan.

Hé, dus het onderzoeken van hoe kunnen we ondernemers Mkb'ers ondersteunen, rekening houden met de rijksregeling die er allemaal op ons afkomen. Dus uw motie om met een onderzoek te komen, dat ook aan uw raad terug te geven. Dat omarmen wij en dat zullen wij dan ook absoluut doen. Maar ik omarm ook of het college aan om aan het ook de woorden die de heer Siegmann uitspraak, we moeten het wel heel goed en heel zorgvuldig omgaan met degene die dan in die acute nood is. En er is ook echt wel een opdracht aan het college zelf. Op welke wijze en onder welke om gesternte eigenlijk kan iemand aanspraak maken op het noodfonds en eigenlijk zijn die woorden van de heer Siegmann wat dat betreft, ik kan ik had ze niet beter kunnenkunnen we kunnen uitspreken. Dat zal voor ons dan ook een soort van toetssteentoetssteen zijn. Moet ik even kijken, voorzitter. Wat betreft de moties oh, nee, sorry. Mevrouw Veenboer die gaf ook aan: hoe zit het met de LHBT IQ ambtenaren, zeg maar. Plus oh, excuus plus. Ik had het nog nagevraagd bij een bekend partijgenoot van u, maar de plus die doen weer ook bij, maar u snapt wat we ermee bedoelen en we zijn er ook bezig met een, met de onderzoek daartoe en wij omarmen dat. Ik denk dat het ook heel goeden zeker voor de inclusieve organisatie, die wij als Amstelveen zijn. Wat demoties betreft, ik denk dat ik de deel al in mijn eerste termijn net heb benoemd. Ontslaat het enige die nog open is, is de motie van de zijde van het CDA wat mij betreft rondom de boeren. In mijn ronde langs met mijn pet van wethouder economische zaken op, maak een ronde langs allerlei economische activiteiten in Amstelveen. Nou, de agrarische sector is er natuurlijk ook één van. Dus zeker, zij kunnen met mijn economische pet op absoluut een bezoek van mij verwachten. Mijn collega Gordon zal zo ook nog wat zeggen. Alleen één punt zou ik nog aan de heer Siegmann willen meegeven. Hij heeft het in zijn dictum over het garanderen van dat de boeren kunnen hier kunnen blijven boeren, zeg maar, maar dan zou ik hem ook willen teruggeven. Voorzitter, als dat mag de triangel waar hij over sprak, het, de helpende hand kan natuurlijk niet altijd, ook wat de boeren betreft, plaatsvinden. Dus maar ik, wij snappen het dictum en we gaan er zeker mee aan de slag. Voorzitter, ik heb volgens mij al mijn punten doorlopen en dan geef ik graag het woord weer terug. aan u.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u zeer, wethouder Elzakalai. Voor de mensen die zeggen: ik zag geen tijd hier bovenstaande klopt, want dat lukt niet met 30 minuten. Zijn ongeveer 11 minuten voorbij. Dank u wel, wethouder. Er is nog kleine 20 minuten voor de drie overige wethouders, wethouder Gordon.

Sprekernaam 20: Mevrouw Gordon (Wethouder)
Hartelijk dank, voorzitter en aangezien ik niet de algemene beschouwingen hoeft te doen en alleen op thema's hoeft in te gaan, gaat het vast helemaal goedkomen en ik wil

dat dus ook niet per partij doen, maar per de onderwerpen die genoemd zijnen die vanavond wezenlijk aanwezig waren in het in de bijdrage van de partijen. En dan begin ik met onderwijs. Ja, ik denk dat er heel veel partijen benoemd hebben, belangrijk voor de cognitieve sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het kan ook een hele belangrijke mate bijdragen aan kansengelijkheid. Hé, gelijke kansen op een mooie toekomst. Daar is ook een motie over ingediend, een gezonde schoollunches en vanuit het college wil ik eigenlijk vooropstellen dat het toch heel schrijnend is dat er kinderen zonder een lunch of zonder een gezonde lunch of zonder ontbijt op school komen. En voordat wij dat probleem oplossen, want we hebben het vandaag ook in bijdrage benoemt we willen problemen ook in de kern oplossen is het toch goed te zeggen dat het belangrijk voor ons is om inzicht te krijgen in de aard van die problematiek, de oorzaken en ook, ja verder mee aan de slag met het verkennen van de behoefte, want daar gaat dus iets mis in de gezinnenwaar die kinderen de schoollunches niet meekrijgen en daar ligt uiteindelijk de sleutel voor een structurele oplossing. Dat wil niet zeggen dat we niet al iets kunnen doen. En de motie gezonde schoollunches die geeft op korte termijn wel een antwoord op een toch schrijnend probleem. De PO-raad hé, primair-onderwijs en voortgezet onderwijs raden, die herkennen dat probleem. Die zijn ook positief, maar die hebben ook al landelijkvraagtekens gezet bij een aantal dingen rond de uitvoerbaarheid en daar willen wij ook graag in Amstelveen mee aan de slag gaan, in ieder geval in een pilot vorm mocht u deze motie aannemen, kijken en dat gaat u volgens mij doen, gezien het aantal ondertekenaars. Kijken hoe we die kunnen ondervangen, want de structurele oplossing voor schoollunches ligt niet bij het onderwijs en de druk op het onderwijs, weet u ook allemaal, is enorm groot. Dus goed onderwijs blijft de eerste prioriteit. De haalbaarheid moeten we in kaart brengen. Er zijn scholen die staan nu al te trappelen en er zijn scholen die het niet zien zitten. En landelijk zijn er ook dingen geroepen over ouderbijdragen en als je die nu doorrekent dan is het voor minimumgezin absoluut niet haalbaar om dat ook op te kunnen hoesten. Dus daar zullen we in Amstelveen andere oplossing voor moeten vinden. En ik kijk al naar mijn collega van Ballegooijen, want bij de herijking van minimabeleid beleid lijkt het me heel verstandig om dit ook aan te verbinden want daar zit voor waarschijnlijk naar wat wij verwachten de grootste problematiek. Dat voor zover onderwijs. We adviseren dus positief over de motie en graag ook vooruitlopend op rijksbeleid daar in pilotvorm mee aan de slag. Duurzaamheid. Ja, veel partijen benoemde het vandaag in hun bijdragen op allerlei manieren. Duidelijk is wel dat de opgave op dit moment heel groot zijn en ik heb allerlei doelgroepen daar vanavond hier voorbij horen komen, van de sociale woningvoorraad de minima, middeninkomens, klimaat adaptatie aan de andere kant. We hebben een ambitieuze agenda en die staat nu volgende maand na uw besluit, vanavond op de agenda. Dus ik wil voorstellen om de inhoudelijke debatten over de bijdrage die u ook vanavond heeft gedaan, daar te voeren. Dan kan ik er vandaag korter

over blijven. Ik wil wel nog aangeven: het verzoek van D66 om het amendement van het noodfonds te gebruiken voor verduurzaming. Zullen we net als andere punten meenemen in de afwegingskaders die wij als college daar opstellen. Dan ruimtelijke ordening en die is heel nauw verbonden met wat collega Elzakalai al zei over wonen. Want het is heel ingewikkeld op dit moment in de ruimtelijke ordening, ook door veel partijen benoemd. De druk op de stad is groot, het betaalbaarheid garanderen is ontzettend lastig en dan hebben we met zoveel factoren in de wereld te maken dat op dit moment de zorg heel terecht is, die ook D66 uitsprak over het terugkrabbelen van ontwikkelaars en uitstel van projecten. De kaders voor wat we hier doen in ruimtelijke ordening, die stelt u. Dat begint bij de woonagenda en een aantal andere grote beleidskaders, maar dat wil niet zeggen dat we vanuit RO niet ook de komende jaren met u actief het gesprek gaan op die visie op de stad en dat we wijkgerichter kijken vanuit de maatschappelijke opgave die er ook liggen om te kunnen blijven zorgen dat er voldoende ook huisartsenpraktijken zijn en maatschappelijke voorzieningen, scholen om hier ook prettig te kunnen blijven wonen. Grondspeculatie is genoemd, prioriteren van projecten, ja, dat zullen we allemaal moeten doen. Dat doen we natuurlijk al, maar dat is een gesprek wat ik ook uitdrukkelijk de komende jaren met de raad wil blijven voeren, want dat kan je niet in een matrixje vervatte van we vinden het belangrijk dat er sociaal wordt gebouwd. U roept allemaal wat anders. De grootste opgave voor het college is om projecten af te ronden. Dan ontstaat er pas weer ruimte voor nieuweprojecten. En hoe langer projecten duren, hoe groter de kans is dat de kaders ver afwijken van wat we inmiddels willen. Dus onze inzet is nu op afronden, afronden, afronden. En dan gaan we graag met u het gesprek aan over nieuwe initiatieven. Dan kijk ik ook naar Actief voor Amstelveen. Vraag over het Augustinus park, nou er ligt al een paar jaar een QuickScan ook voor het renoveren van het winkelcentrum en het toevoegen van woningen. Die staat on-hold. Dat zijn absoluut kansen en ik ga u niet toezeggen dat we hem nu bovenaan het lijstje zitten, want die afweging gaan we met elkaar maken. Maar we hebben daar wel oog voor meneer Becker. Dan nog kort participatie, stadsgesprekken gaan er komen, meneer Kootker. Wat vinden we fantastisch in de vorige periode en doorcorona is dat gestopt. En om eigenlijk een voorbeeldgegeven vanuit mijn eigen portefeuille, de gezonde leefomgeving wat natuurlijk gaat over geluid, luchtkwaliteit zou een heel mooi thema zijn om deze periode op te pakken. Groen en dieren, de motie van Goed voor Amstelveen over de dieren handhaver, dat laat ik ermee beginnen dat dierenmishandeling en dierenverwaarlozing ernstig is. Dat zien wij ook. Dat horen wij ook vanuit de dierenambulance. Het instellen van een handhaver is wel juridisch lastig. Dat maakt op dit moment de wet nog niet mogelijk, er is wel mee geëxperimenteerd in gemeente. En als u ons de ruimte geeft om in de geest van de motie te acteren, dan zien we wel dat er een nauweresamenwerking kan plaatsvinden tussen onze handhavers, de dierenpolitie, maar ook het

landelijkhandhavingsplan van wat hierover gaat. Daar wil ik het voor nu eigenlijk bij laten. De geest van de motie is duidelijk: samenwerking moet verbeterd en we willen dat tegengaan en uit een pilot in den Bosch blijkt dat 80 procent van de gevallen die daar gemeld werden, die die hadden te maken met bijtincidenten en 20 procent dierenverwaarlozing en dat is ook in Amstelveen aan de orde. Kan ik u vertellen. Tot slot, zeg dan nog even over de boeren tafel zegt maar aan collega Elzakalai. De boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan natuurbeheer ook in onze polders. Het hangt wel af van de manier waarop ze een boerenbedrijf runnen en of dat ook met de juiste bestrijdingsmiddelen gaat. Wat ik nog kan zeggen is dat vanuit de gebiedsanalyse Amstel-Scheg, waar we samenwerken met andere gemeenten, ook een boeren tafel Amstel-Scheg in het leven wordt geroepen om het over vier grote thema's onder meer te hebben: landschap, landbouw, water en bodem en recreatieruimte. De stikstop op stikstof opgave ligt bij de provincie, maar om daar ook een lokale component aan te gegeven, zie ik best ruimte voor vanuit de doelstellingen. En voorzitter, u betrok zojuist de tarievennota al bij deze bespreking, dus de motie van 50PLUS die die wil ik ook graag preadviseren. Dat ging over differentiatie van de afvaltarieven. Dat is een onderwerp wat al echt ontzettend vaak op de politieke agenda heeft gestaan, wantiedereen wil dat dat zo eerlijk mogelijk is, dat je niet te veel betaald en dat je ook de juiste grondslagen daarvoor hebt. Op dit moment is het uitgangspunt van uitgangspunt van onze tarievennota van onze afvalstoffenheffing altijd geweest: de kosten zo laag mogelijk houden voor de burger. En er is sprake van een beperkte differentiatie tussen eenpersoons en meer persoonshuishoudens, maar de grootste component van die tarieven worden bepaald door de vaste lasten, de apparaatskosten de inzamelkosten en een heel klein deel maar door hetgeen wat je inzamelt. Als we echt toe willen naar een andere prikkel ende vervuiler betaalt bijvoorbeeld een rol willen laten spelen, dan heeft het ook niet veel zin om na te denken over één of meerpersoonshuishoudens en het is zelfs zo dat als je verder gedifferentieerd op dit moment, dat de kosten over de hele linie gaan stijgen, omdat we dan eigenlijk meer administratie optuigen. Dus wat ik u wil toezeggen is ik denk dat het goed is dat we inzicht geven in hoe die tarieven zijn opgebouwd. Op dit moment dat u volgend jaar, vooruitlopend op een nieuwe tarieven nota, een goed gesprek voert met u kaar elkaar als raad over de uitgangspunten van onze afvaltarifering. Moet dat zijn zo laag mogelijke kosten of kan dat ook zijn de vervuiler betaalt en we gaan op een andere manier sturen? En met dat gesprek voor ogen denk ik dat we betere besluitvorming krijgen. En op dit moment wil ik dus ook de motie ontraden, omdat die te dwingend eigenlijk toegaat naar iets wat kostenverhogend kan werken. Voorzitter, het was toch wat langer, ook hierdoor, maar dank u wel dat de dat was hem. Oh, de SDG heb ik niet benoemd. Dat heel kort, dat daar gaat u als raad zelf over. Dus dat is aan u en het college wil heel graag meegeven dat de gekozen thema's die komen in grote mate overeen met hetgeen wat wij als college ook

doen. We zijn ook bezig met participatie. Stond vanavond op de raad zelfs over participatie en de fysieke leefomgeving en we willen graag de werkgroep is die SDG, oproepen om met het college gezamenlijk te bekijken. Welke blinden vlekken hebben we nog niet dingen dubbel te doen, want dat zou zonde van het geld zijn. Dank u wel, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder Gordon. Voor de resterende tien minuten wethouder Raat en daarna wethouder van Ballegooijen, wethouder Raat.

Sprekernaam 21: De heer Raat (Wethouder)
Voorzitter mag wat voorstellen, maar meneer van Ballegooien heeft wat meer te vertellen dan ik, dus.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heeft de heer van Ballegooijen bezwaar tegen, anders kunt u daar ook beginnen als u wilt.

Sprekernaam 22: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
Nee, hoor. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw betogen en ook voor het bijzonder initiatief om dat noodfonds stijgende kosten te maken. Vanuit hun eigen portefeuilles heb ik veel te maken met bewoners die vanwege een laag inkomen in de problemen komen. We merken al meer toeloop op de voedselbank, meer toeloop bij de financiële cafés, nog een milde toeloop bij de vroeg signalering vroeger op af en zoals een aantal van uw sprekers. Zoals mevrouw Kruijer en meneer van der Steenhoven al aangaven, we zien nu ook dat de lage middeninkomens in de problemen raken en het is soms een grote eer om met uw noodfonds daar maatregelen te mogen verzinnen om dat aan te pakken. Onze begroting geeft ons nu al de ruimte om de afdeling schuldhulpverlening die inde coronatijd op oorlogssterkte is gebracht, nog voor een langere tijd op volle sterkte te houden en wij denken dat dat nodig is. Dus dat krijgt volle aandacht. En het vergroten van het bereik van onze minimaregelingen en ook van de schuldhulpverlening heeft onze volle aandacht. We hopen dat onder meer de grote groep bewoners heeft gereageerd op de energie toeslag ons in staat stelt om een beterbereik te halen. Een aantal van uw raadsleden gaven suggesties mee voor dat noodfonds. Ik hoorde onder meer na te denken over de gezondheidskosten die sommige mensen noodzakelijkerwijs moeten maken. Ik hoorde over de problematiek van nieuwe energiecontracten voor nieuwe bewoners niet meteen heel hoog zijn.

Warme buurthuizen, als warme plaats om elkaar te ontmoeten, dat zullen we meenemen in de uitwerking. Veel van u hadden het over de problematiek, ook van kinderen in armoede, mevrouw Smit onder meer. En ook daar zullen we sterk op letten op hun gezondheid en het belang daarvan. Zorgteams op scholen. Komend jaar wordt ook ons jongerenwerk team op het HBC uitgebreid, bijvoorbeeld en ook mentale gezondheid heeft volop onze aandacht. We zien dat ook post-corona dan nog veel werk aan is. Veel van de stijging van de jeugdzorg kosten over afgelopen jaarkomen daarom, omdat we juist daar heel scherp op letten en dat we zorgen dat jongeren die niet ineen sterke mentale gezondheid zijn, daar ondersteuning bij kunnen krijgen. Ook over drugs en verslavingen is aandacht op scholen, bijvoorbeeld ook over lachgas waar de heer waar AVA over sprak. En Brijder en GGD geeft voorlichting op scholen over dergelijke ontwerp. Op het ogenblik is niet zozeer lachgas maar ook snuff heel erg hip, dus daar besteden we echt aandacht aan. Een aantal fracties had men het over werk en re-integratie, het belang misschien van voltijdwerkende mensen of misschien wel of onze re-integratie wel goed past. We zien nu grote krapte op de arbeidsmarkt, maar ook dat een bepaalde groep zo een afstand tot de arbeidsmarkt heeft dat er meer nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen en ondersteuning. En ondersteuning bij taal om die stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dus we gaan nog komen naar u toe met voorstellen om ook voor die groep toetreding tot de arbeidsmarkt beter mogelijk te maken. Is niet alleen in hun eigenbelang, maar ook de arbeidsmarkt zelf. Daarvoor is dat nodig. En we maken ons net als mevrouw Veenboer zorgen over toename van antisemitisme en toename van anti Aziatisch sentiment in onze stad. We gaan ook met u komen met voor naar u komen met een nieuw beleid voor diversiteiten inclusie, samen met mevrouw Gordon. En deze onderwerpen verdienen heel erg onze aandacht, omdat we die zorg echt delen. Een aantal van u had het over die vertrouwensbreuk die we met de overheid hebben gehad en die vraag of de Amstelveense maat, of dat ook een menselijke maat is. En ik denk dat die vraag de komende jaren heel erg belangrijk wordt voor ons. Niet voor niets staat veel meer aandacht voor de uitvoering hoog op onze agenda en in die uitvoering wil ik de komende jaren met u kijken naar hele grote klantvriendelijkheid. Vertrouwen als basis van de interactie tussen dienstverlening en bewoner. En meer maatwerk en hoe we daar als gemeenteraad op een goede manier naar de ambtelijke organisatie, de juiste opdracht toegeven, dat onze medewerkers ook echt naar het verhaal van een bewoner kunnenluisteren en daar een passend antwoord op kunnen uitgeven in plaats van een standaard product. Dat zijn aandachtspunten voor de komende jaren en ik denk dat het heel belangrijk en mooi is om daaraan te werken. Ik hoop dat we juist door veel focus te hebben voor de uitvoering iets kunnen herstellen van de genoemde vertrouwensbreuk. Voorzitter, ik wil de korte moties preadviseren. Ja, dat doe ik voor de motie onderzoek, steun middeninkomens die geven we positief preadvies. Voor de motie deelname, bereken uw recht ook positief preadvies en de

motie hulp bij digitale aanvraag, digitale diensten daar zal ik het kort overhebben. Er gebeurt het is een heel belangrijke problematiek. Mensen waaronder ouderen, die niet goed mee kunnen komen aan de digitale wereld. Daar gebeurt ook wel veel aan, bijvoorbeeld, omdat we bij de gemeente al onze aanvraag ook op papier mogelijk houden. We hebben steunpunt digitale overheid op de bibliotheek. Ouderenadviseurs zijn juist hiervoor dus daar gebeurt van alles. In deze motie wordt nu voorgesteld om ook in de buurthuizen in de wijken een steunpunt op te richten. Ik vrees dat de kosten daarvoor heel erg hoog uitvallen, dus ik denk dat blijvend inzetten op wat we nu al hebben staan eigenlijk belangrijker is en beter past bij de structurele ruimte die onze begroting biedt. En daarom geef ik deze motie voor nu een negatief preadvies, maar ik denk dat het eigenlijk meer discussie verdient dit onderwerp. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder van Ballegooijen. Wethouder Raat.

Sprekernaam 21: De heer Raat (Wethouder)
Ja, dank u wel, burgemeester. Wou beginnen met de moties. Zijn die in ieder geval gedaan. De eerste is van het CDA. Dat gaat over de verbreding van de Zijdelweg. Ja, eigenlijk wat u opschrijft daar zijn we eigenlijk ontzettend druk mee bezig en het is de weg van de provincie. Ook om. Nou ja, om gewoon helemaal eerlijk te zijn, dat schiet nog niet zeg maar snel genoeg op, zoals wij het graag zouden willen. Met gemeente Uithoorn hebben we een heel goed en intensief contacten samen met mevrouw Gordon, hiernaast met natuurlijk met de ruimtelijke ordening dag en nachtbezig is, hebben we dat hoog op de agenda staan en misschien zou wil ik u nou, toezeggen dat we binnenkort nog even misschien een raadsbrief toe zenden of een gesprek, om ja onze inzet en ook het nou de hele routekaart eens een keer even te laten zien met elkaar. Dat is voor die motie. Verder zijn er twee moties gekomen, over de Poel of de Poeloever. Ik had gehoopt dat die moties nou, elkaar zouden kunnen vinden. Dat is helaas niet gelukt. Als het gaat om de motie van even kijken van de VVD, om het zo te zeggen. Wij zien dat als ondersteuning van beleid. Dus daar dat nou, ja, dat vindt het college prima. Als het gaat om de motie van GroenLinks. Ja, is ook een hele goede motie. Alleen het jammerlijk daarvan vind ik. Wij zijn, want daar gaat het juli om. Het gaat om dat natuur inclusief recreëren, dat je wel dat je daar rekening mee houdt. Maar het zijn ook een aantal dingen in die motie, die nou ja, dingen zo vastleggen en dichtgooien daarvoor adviseren dat negatief, maar de intentie wordt gewaardeerd en die maar ook inde verdere uitwerking van de plannen wordt die intentie in ieder geval meegenomen. Dus dat wou ik jullie toezeggen. Dan nog een paar kleine punten. Die klok, die klok doet het weer. 3:38.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Een hele wijze stil te laten vallen, dan tikt de tijd door.

Sprekernaam 21: De heer Raat (Wethouder)
Nou ja, misschien kan ik een beetje politiek gaan praten, want dat vind ik altijd ontzettend leuk van deze vergaderingen, maar ik had nog wat vragen te beantwoorden, dus dan doe ik dat nog even, voorzitter. Als het gaat over de vraag van meneer van der Steenhoven over het openbaarvervoer. Inderdaad de ja die tarief toestanden. Ja, het is ze zijn percentages wat nou wat gewoon niet goed is. Maar ook met uw partijgenoot, met een ieder die hier zit en ook met alle andere regioraadsleden, ga ze niet allemaal opnoemen maar die ook bezig zijn. Ja, ik heb het lijstje, dus. Heer Idder, van den Bosch, van Leeuwen, Groeningen en Rodrigues Pereira. Zo vergeet ik dus niemand, zijn we echt heel druk bezig, meneer van der Steen Steenhoven om te zorgen dat we in die, nou overal op alle fronten de proberen om te zorgen dat dat niet uit de hand gaat lopen. Maar dat hebben we niet in de hand. Maar we vinden het maar het is wel op het vizier. Dan even kijken. Oh ja, mevrouw Höcker. Ja, over die kunst en cultuur. Kijk wat ik toch wel gezegd wil hebben, als je kijkt naar wat er afgelopen jaren hier gebeurd is, ook met de hele corona wat heeft dat betekent voor de ondernemers, maar ook voor de kunst en cultuur. Ben ik er heel trots op de kunst en cultuur het toch ook vanuit deze raad, ook dankzij u maar dankzij ons allemaal is de cultuur in Amstelveen redelijk goed uit zijn afgekomen. Wij hebben nooit geld wat we gekregen hebben vanuit die cultuur of voor de cultuur aan andere zaken gegeven. Integendeel zelfs we hebben we het de cultuur meer gegeven. Ik vind dan ook nog wel van uit van het college van B&W en dat is ook de gesprekken die we hebben met de cultuursector. Dat mag je er ook al wat voor terug doen. Doe er ook wel wat terug voor Amstelveen. Praat niet alleen over geld, maar kijk ook wat je kan doen voor deze stad. We gaan. Ik weet dat ze nu teruglopend bezoekers hebben en zo, maar ik denk dat we daar niet meteen over geld moet gaan praten, maar meer van wat kun je dan gaan doen? Want er is bijna geen sector zo goed uit de corona gekomen als de cultuursector, omdat we dat allemaal belangrijk vonden enen terecht. Dus dat een beetje als antwoord naar u. Ja, en meneer Becker, als het gaat om visit Amstelveen, ja weet u, Floor Gordon en ik zijn de vorige periode ontzettend bezig geweest met een gewoon uit agenda. Een cultuuragenda dat was er nooit. En u zegt van: ja, nu is het er en iedereen schrijft het over. Ja, dat klopt, want al die websites ik mag de media mogen natuurlijk nooit ze zijn, nou die schrijven alles voor elkaar over, maar die hebben nu een fantastische basis, omdat wij daarvoor gezorgd hebben en anders was het gewoon niet. Dus je moet wel oppassen dat je het kind met badwater weggooit maar laten we daar volgende week verder over praten als we over de media gaan praten en tot slot. Maar even kijken, oh ja. Het denksportcentrum, meneer Stoffels

het stond inderdaad soms inderdaad in de begroting, maar daarna is die brief gekomen. Omdat toen duidelijk werd dat wij, als het ging om dat structurele tekort, dus het jaarlijks tekort, wat we hadden, daar hebben we het over gehad, met de nou ja in zeg maar in de voorbereiding naar de begroting. Van gaan we dat dekken of niet. Nou, de wethouder van financiën voorop, ja, er was geen geld. We moesten kijken waar we het geld vandaan zou komen. En we vonden als je kijkt naar de afweging van hoeveel geld we daar dus insteken, om hoeveel mensen het gaat en kunnen ze ook ergens anders terecht? Nou, we hebben een fantastische wijkcentra overal. Die die subsidiëren we ook als gemeente, dus wij vinden eigenlijk dat die doelgroep daar terechtkan en vandaar dat we die afweging niet gemaakt hebben om daar tweemiljoen euro in te investeren en jaarlijks een halve ton bij teleggen, want dat vinden we eigenlijk financieel en inhoudelijk onverantwoord. Dank u wel, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank voor uw bijdrage, wethouder Raat, namens het college. Dames en heren, ga ik nu over naar de tweede termijn van uw gemeenteraad. Ik begin met de VVD, dus het is goed om nog even de spreektijden te noemen: zes minuten voor de fracties van VVD en D66, vier minuten voor de fracties van bbA, GroenLinks en PvdA en drie minuten voor de overige fracties. Dat betekent dus ook keuze maken in uw bijdrage, mevrouw Smit. De debat tijd, de interrupties vallen zoals gebruikelijk niet onder de spreektijden. Mevrouw Smit.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Voorzitter, ja, ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje een grote avalanche is geweest met allemaal informatie die op me afkomt. Ik doe dat natuurlijk voor het eerst, dus ik ben heel benieuwd hoe dit, hoe dit gaat lopen. Ik wil wel even een beetje reflecteren op wat ik gehoord heb en de in de moties. Nou, demoties van mij bega ze maar even top-down even heel snel doorheen. De SDG's, ja, daar staan we natuurlijk gewoon achter. Participatie. Dat vind ik overigens trouwens een heel interessante fenomeen. Participatie, want participatie wekt ook altijd verwachtingen. Participatie wekt de verwachting dat je aan alles mee mag doen en als je inspreekt dat ernaar je geluisterd wordt en dat er dan onmiddellijk ook wat mee gebeurt. En dat vond ik het interessante van de werkgroep die we daar over hebben gehad. Ja, wat we mogen we mogen we meedenken? Mogen we meedoen? Mogen we meemaken? Dat vind ik het moeilijke van participatie en ik vind dat er ook wel wat meer tijd aan besteed mag worden in de komende periode. Ik denk dat ook een doorlopend proces is, zeker in het buitengebied dat je daar wat meer structuur aan moet gaan geven. Ik ben erg blij dat de bbA, meneer Kootker dat u pingpongt altijd een beetje heen en weer tussen participatie en de raad in positie. En ik vond het heel fijn dat u ook dat we het eens zijn over de raad in positie of

in dit geval dat die een beetje uit positie gaat en ik denk dat we heel erg goed kunnen werken om hem weer in positie te krijgen met elkaar. Dan, even kijken, wat hadden wij nog meer? Nee, ik laat hem er even bij van dit wel even een belangrijk punt eigenlijk. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Smit van de VVD-fractie. Heer van der Steenhoven, D66.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik zal eerst even beginnen met een korte reflectie op datgene wat het college gezegd heeft en andere partijen overigens te beginnen met het dossier wonen. We hadden ook eigenlijk het liefst in onze eerste termijn nog iets daarover gezegd, maar dat was wat kort en dat ging over de vooral de bestaande toestand. Ik hoorde het één en ander gezegd worden over onder andere het tegengaan van leegstand, maar dan is mijnvraag natuurlijk: wanneer kunnen we een nieuwe leegstandsverordening die dat tegengaat tegemoet zien en is dat noodzakelijk? We denken ook aan de motie van mijn collega als het gaat om splitsen en dat soort zaken, hoe we dat op een slimme manieren aanleunwoningen hoe we daarmee om kunnen gaan en nog het thema optoppen. Hé, iets wat ook hot is en op de NOS stond echt als mogelijkheid om iets mee te doen, zeker waar het gaat om woningcorporaties en ik begrepen van het gesprek wat er recent was, met Eigenhaard dat die ook erg enthousiast over is. Dus graag als het gaat om de bestaande bouw van de wethouder wonen, de toezegging dat we daar een specifieke paragraaf in de nieuwe woonvisie van tegemoet gaan zien. Dan het thema dan ten aanzien van de schoollunches. Fijn dat het college de motie voor de gezonde schoollunches omarmd. Ik hoop wel dat alle mitsen en maren volgend jaar wat meer kunnen worden uitgewerkt en dat we ja, met mijn credo van optimisme ook de uitwerking van deze motie tegemoet kunnen zien. Als laatste, als het gaat om de reactie van de heer van Ballegooijen en aan datgene wat de heer Kootker zei over democratie en vertrouwen. Zijn wij ook heel blij dat er weer meer dat er gestart wordt met de stadsgesprekken. We hopen ook inderdaad dat dat kunnen uitbreiden eventueel naar wijkgesprekken of naar buurtgesprekken en we zien natuurlijk ook heel graag de uitwerking van de in het coalitieakkoord genoemde wijk ambtenaren tegemoet. En daarnaast geldt natuurlijk dat de klantvriendelijkheid inderdaad altijd op één zou moeten staan. Dan ten aanzien van demoties die we niet zullen steunen, want al het overige steunen we wel. Dus behoeft verder geentoelichting. Te beginnen met de toekomst voor boeren in Amstelveen. Ja, wat ons betreft ja, kunnen we geen garanties geven. Garanties op stofzuigers ze in volgens mij Mark Rutte ooit. Maar we kunnen wel het gesprek voeren en ik vind eigenlijk dat die het dictum is

eigenlijk niet goed genoeg. We kunnen niet zo heel veel doen. Dus door dit soort moties aan te nemen, geven wij ook valse verwachtingen weer terug bij die boeren, die al wat teleurgesteld zijn over de overheid. Dus wat mij betreft nemen we dat juist niet aan om die valse verwachtingen te voorkomen, maar roepen het college wel op: ga aan het kader van die omgevingswet, ga aan dat kader van de omgevingsvisie weldegelijk dat gesprek aan en kijk waar we wel wat kunnen doen. Dus die steunen we niet. Dan de Zijdelweg. Ja, dat wethouder zei er al over die is eigenlijk overbodig. De gesprekken voeren we al en de50 duizend euro lijkt ons dan niet-noodzakelijk, alhoewel ik daar geldt verder de afvalstoffenheffing. De waarderingssystematiek ja, in principe heel systemsympathiek. Wij waren altijd al voor differentiëren maar wel langs het beginsel van de vervuiler betaalt en de wethouder zei het al zo-even, als je het alleen maar rond personen doet, dan dreigt het ernaar dat je geen verandering krijgen, omdat die blijkbaar die vaste lasten heel erg hoog is. Dus we zijn wel blij met de toezegging van de wethouder op de rol omtrent dit amendement om met elkaar in zo een raads gesprek te kijken. Hoe is dat nou opgebouwd? En wat kunnen we wel doen? Maar daarvoor komt deze motie dus in ieder geval te vroeg. Dan, voorzitter, nog één minuut. Ik wilde heel graag we hebben dat allemaal met open mond geluisterd naar de het college van hoogleraar Siegmann. Maar ja, ik vind het alleen de vergelijking dat corona overmacht is, maar gestegen energieprijzen niet, dat die zie ik niet, want uiteindelijk hebben wij de ondernemers ook die snackbar kan er niks aan doen, dat Putin Oekraïne binnenvalteven om het zo hard te slaan en dat energieprijzen dertienvoudig zijn. Dus als dat is net zo hard overmacht als een pandemie in mijn redenering, graag een reactie straks. Als het gaat om de bbA heb ik ook nog een vraag en GroenLinks gecombineerd en dan sluit ik mij af en dat gaat om de natuur inclusieve Poeloevers. Ook die motie steunen wij niet. We begrijpen vanuit GroenLinks dat ze een nogal. Fors, radicaal groene lijn daarin kiezen en wij zijn ook voor open in groen-landschap, laat dat vooropstellen. Alleen. We begrijpen eigenlijk niet zo goed van bbA waarom zij hierin een draai maken, want we hebben of acht jaarlang hen in het college gezien en toen waren ze fel voor de Noordelijke Poeloever gebruiken, voor stadsstrand en voor recreatie. Volgens mij ben ik ook met een wethouder van uw partij daar een paar keer geweest. En inmiddels, die heeft zelfs bakje wat er ligt neergelegd van beton. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo heel goed waarom de bbA deze motie nu steunt, want die maakt, zoals de wethouder al zei, daardoor alle vormen van recreatie en horeca onmogelijk. En concreet is mijn vraag: bent u inmiddels dus wel tegen horeca daar, zoals ook collega Kruijer, de hoofdindiener van uw gezamenlijke motie in haar eerste termijn zei? Graag een reactie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u wel, meneer van der Steenhoven D66-fractie tweede termijn. Ga ik nu over naar de bbA fractie. Heer Kootker, u heeft het woord als u dat wenst en dat is het geval.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen bij het college, met dank aan de beantwoording en ook van onze nieuwe wethouder Elzakalai. Ik was gewend dat de heer Raat een hele soepele redeneert <...> op nahield en elke richting kon buigen als je wilde, maar u kunt er ook wat van. U komt niet met een college-uitvoeringsprogramma. U schuift het gewoon een jaar op en u doet alsof dat u de oppositie in positie wil brengen. Ja, de oppositie, die staat al sinds maart, want toen zijn ervoor gekozen, in de oppositie. Dus wij waren er klaar voor en ik zou zeggen wat dat betreft een gemiste kans. Maar ook even serieus, voorzitter. Ik heb goed geluisterd naar alle bijdragen van de collega's in de raad en ik heb zelf aangegeven dat prioriteren ongelooflijk belangrijk is en als ik u allemaal goed verstaan heb, dan zijn er wel drie thema's die ons allemaal denk ik raken. En dat is het wonen, dat is de duurzaamheid en dat is zijn de minima. En ik zeg daten dat mag je dan dat minimaal ook nog even uitwijden richting onderwijs en kinderen, want die zijn ook wel heel specifiek genoemd. En ik zeg dat, omdat we keuzes moeten maken. En de wethouder zei het ook zo mooi als het over wonen gaat. Het zal vooral gaan over de projecten die we gaan afronden. Maar dat betekent ook dat we een aantal projecten. Of een aantal uitspraken van de raad waarin we dingen gerealiseerd wilden zien, niet zullen gaan realiseren de komende vier jaar. En ik sprak inmijn bijdrage over verwachtingsmanagement. En over het eerlijke verhaal. En ik vraag aan het college om duidelijk te maken in de komende tijd, wat we nou niet gaan doen, ondanks de opdrachten die u ook mee heeft gekregen vanuit de raad, want dat is waar het werkelijk overgaat. En dan kom ik meteen over de motie over de Noordelijke Poeloever. Want ja, het is prachtig sport, recreatie en horeca. Kijk, wij waren niet meteen voorstander van horeca, bij wilde wel, de Poeloever willen we ontwikkelen, maar is dat nou nu de eerste prioriteit? Is dat nou nu noodzakelijk in het huidige tijdsgeest en dan kiezen wij voor andere prioritering. En ja, dan is het, vullen wij geen Noordelijke Poeloever die nu direct met sport, recreatie en met horeca. Maar we vinden het wel goed dat als er een plan wordt ontwikkeld, dat we de uitgangspunten op het gebied van natuur inclusiviteit daarin meenemen. Dus dat vind ik een belangrijk punt. Voorzitter, ik wil een paar woorden wijden aan het aan het fonds. Het fonds draagt een acuut karakter. Het gaat over acute nood bij bedrijven, instellingen en bij mensen. Waar we ervoor moeten waken is dat het een structureel karakter krijgt. En dat hebben we niet alleen te maken met wensen. Ik zag in wat voorstellen ligt structurele elementen terugkomen, maar de wethouder, het college, zal straks bij de uitvoering niet alleen moeten kijken wat willen we, maar ook wat kan en mag, want we hebben ook te maken met mededingingswetgeving en allerlei regelingen die de grenzen zullen bepalen. En ik zeg

dat met name, omdat er ook twee motiesliggen. Dat is de motie van D66, die gaat over de uitwerking van het minimabeleid. Wij zijn zeer voorstander van zeer sympathieke motie als het gaat over het onderzoek richting 130, 150 procent in het kader van het minimabeleid. Maar om de uitwerking van de voorstellen mee te nemen in het bestedingsplan zoals voorgesteld in het amendement noodfonds stijgende kosten. Daar zitten we nou net op dat punt, waar het een structureel karakter gaat krijgen waar het incidenteel zou moeten zijn. En dat geldt ook voor de motie van AVA als het gaat over de MKB, want ook daar in het vierde deel van het dictum wordt gesproken om het zo nodig te dekken uit het noodfonds opvang, stijgende kosten en ook daar zit een structureel karakter in. Wij hebben sympathie voor beide moties, maar die onderdelen, die zijn wat ons betreft te structureel om daar meteen ons…

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Voorzitter.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
aan te kunnen binden.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Ja hier.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
De heer van der Steenhoven, interruptie.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Ja, ik heb geen tweede termijn, dus ik interrumpeer even kort als direct op de vraag als het gaat om de motie. Kijk, er staat misschien wat cryptisch geformuleerd, maar voor 2023 dat betekent dus vooral voordat jaar. En we zien het ook echt dat het minimabeleid herzien wordt en dat er gestart wordt met een pilot voor die groep, waar wij het dus met elkaar over eens zijn en dat je daar nabij een begroting zeg maar een jaar verder, die je dan kijkt of er noodzakelijk is om A, gezien de energiecrisis nog steeds voor die groep nog steeds minimabeleid te hebben en B, dat je dan zoekt naar die structurele dekking in de begroting. Want ik ben net zoals u voor dentelijk begrotingsbeleid, dus dat is wel de uitspraak in de intentie van de motie niet mag genoteerd worden en dan hoop ik dat ik u kan overtuigen om alsnog voor het voorstel te stemmen en het college kan meeschrijven met mijn reactie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank voor uw interruptie, heer Kootker.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Ja, voorzitter, ik had eigenlijk nog geen interruptie verwacht. Ik dacht dat we eerst allemaal conform afspraak, eerst onze tweede termijn, maar dat vind ik allemaal prima. Bij. Ik denk dat mijn punt is.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Kootker, het is dus denk ik goed in de tweede termijn, dus geen ruimte voor...

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Helemaal mooi. Dan reageer, ik geef ik toch even. Ik heb al aangegeven: we hebben ongelooflijk veel sympathie voor het thema. Dat geldt ook naar de heer Becker van AVA, als het gaat over het MKB verhaal. Laat ik dan in zijn algemeenheid zeggen en laat ik het dan op die manier formuleren. BbA hecht er wel enorm aan dat bij de afwegingen die het college gaat maken, straks bij de invulling van de plannen waarmee ze terug gaat, komen naar de raad. Om daar die grens heel goed te stellen tussen wat incidenteel is en structureel en als het college die toezegging zou willen doen, dan denk ik dat wij met deze moties mee zouden kunnen stemmen. En dan zullen we bij de behandeling van het thema in de raad want zo zegt het om een abonnement ook, het komt terug in de raad, zullen we als dan als we op dat moment vinden dat het college te veel structurele elementen heeft, zullen we daarop reageren, eventueel met een amendement of een motie. En daar wil ik op die manier naar u toekomen en deze motie zou ik ook ondersteunen. Dank u wel, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel. U bent ook het einde van uw termijn gekomen, begrijp ik. Dank u zeer. We gaan nu over naar GroenLinks, mevrouw Kruijer.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja, dank, voorzitter. Als eerste wil ik het over onze motie hebben over de Noordelijke Poeloever en dan wil ik u meenemen in een juridisch vernieuwend inzicht van tegenwoordig. En dan verwijs ik ook even naar de filosoof Latour die twee jaar geleden de Spinozaprijs gekregen heeft hier in Amsterdam en die geponeerd heeft het recht van het ding en dat is ook naar het en dat ding kan dus ook de natuur zijn. En dat is ook naar aanleiding dat bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland een rivier een eigen rechtspositie geworden is. En ook in Schotland is een berg een eigenrechtspositie geworden. Dit is een andere manier van denken over de natuur. Dit is over het natuur, zijn zelf en dit is niet meer het subject en het object. Het gaat ook verder dan dat de mens de beheerder van de natuur is, maar de natuur heeft zijn eigen rechter. Met dit in het achterhoofd is deze motie opgesteld en nou, GroenLinks wil heel graag vernieuwende ideeën ook in

deze raadbrengen. Vandaar dat ik u even dit meedeel. Dat is punt één. Dan heb ik even een reactie op wat het college zei. Blijkbaar heeft de zon vloedbehoorlijke impact gehad, maar de wethouder heeft niet helemaal goed geluisterd op welk punt ik het woordje zon vloed noemde, want dat was niet bij wat er de komende jaren gebeurt. Maar dat was het jaar 2026 en daar heeft de wethouder niet op gereageerd en dat ging toch over dat er grote structurele problemen en tekorten zouden kunnen komen, dat het een ravijn jaar ook genoemd wordt in uw eigen stuk en dat het dan toch wel heel fijn is als je daar gezamenlijk, want dat is de kans die u ons ook geeft en ja, ik ben een beetje eens met mijn geachte collega van bbA dat het een beetje lijkt van op nou ja, verbloemen dat je nog niet echt goede prioriteiten en maatregelen genomen. Maar het ravijn gebeuren, daar zou ik met u toch nog even wat meer over willen praten. Dat was dat ja dan. Ja, sorry zelfs de wethouder, u heeft ja, u zit nou met de collega te praten, maar u heeft echttwee vragen laten liggen, hoor die mijn collega Slump gesteld heeft. Ik wil ze nog even voor u herhalen: kan en wil het college actiever sturen op grondbeleid speculatie lees, onlangs een artikel in…

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Kruijer wilt u en in de microfoon spreken via de voorzitter spreker alstublieft.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja, het zou jammer zijn als de wethouder maar niet verstaat dat heeft u heel erg gelijk in. Oké. Dus zei kanen wil het college actiever sturen op het grondbeleid en speculatie? Met name over de Scheg, kan en wil het college blijven inzetten op betaalbaarheid van starterswoningen bijvoorbeeld, doorstartersleningen en ontkoppelen van grondeigendom en eigendom van de opstal? Zou u daar misschien nog iets over willen zeggen? Ik hoorde iemand zeggen dat de manier waarop wij nu vergaderen eigenlijk een heleboel gedoe met zich meebrengt en niet ten volle tevredenheid is. Ik begrijp vanuit de griffie dat die evaluatie ook komt, maar dat lijkt me een hele zinvolle dat we daar eens even flink over gaan praten.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Voorzitter, even een interruptie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Smit, interruptie.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Dit deze mevrouw, ik. Deze kwam van mij en ik vind dat het de verantwoordelijkheid van de raad is. Wij moeten zelf evalueren. Dit moeten wij zelf doen.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja en dan zou het toch heel fijn zijn…

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Kruijer.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja, dank u wel, ik ben het helemaal met u eens, maar er zou toch heel fijn zijn als de griffie de voorwaarden schept waarop de raad dus deze discussie aankan en dat was mijn betoog.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Interruptie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Een tweede interruptie.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
De kern van de zaak is dat ik denk dat we dat juist, dat wij die voorwaarden moeten doen. Wij zijn de gebruikers van dit systeem. Dit systeem is van ons en moet ter onze diensten staan. Dat was eigenlijk de kern van mijn betoog hierin.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Kruijer.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Volgens mij zitten we niet ver van elkaar af en ik denk dat we allebei willen dat we het evalueren. Dus dat is een prachtig overeenkomst, die wij samen hebben. Nou, zo zie je maar hoe positief een avond kan eindigen. Ik geloof dat ik door mijn tijd heen ben. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Kruijer dank u zeer voor uw bijdrage namens de GroenLinks fractie. Geef nu het woord aan mevrouw Veenboer, PvdA.

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Ja, dank, voorzitter, het amendementnoodfonds is hé, noodfonds op zichzelf is in aard ook tijdelijk. Dus ook alle verwijzingen naar dat fonds of neem dat mee in de verwerking

zijn daarmee in de aard ook tijdelijk, want het is inderdaad een fonds voor acute noden. Nou richting het CDA-voorzitter als enige stemt het CDA of dat geeft het CDA niet mee in te dienen en waarschijnlijk ook niet steunen. In de betoog bleek ik ook leek voor mij ook een tegenstrijdigheid te zeggen. Er zitten aan de ene kant hoor ik zeggen: ja, bij jeugdzorg ga er gewoon op af, ga niet wachten op het Rijk. En op het moment dat we zeggen: Joh er is heel veel aan de hand. We doen amendement met noodzaak, met een noodfonds we gaan er op af. Dan is dat niet goed is. Dat vond ik wat tegenstrijdig zijn. Richting 50PLUS voorzitter, ouderen zijn natuurlijk besloten in de doelgroepen die bij dat fonds horen, dan had ik nog een vraag aan het college. Ik heb of ik heb het misschien niet goed gehoord, ik heb heel bewust gevraagd om een toezegging dat we zo snel mogelijk starten met de verrijkte schooldagen. Ik heb daar, als het goed is, niet gehoord of u dat ook inderdaad gaat doen? Waar ik sprak over de menselijke stad en ik hoorde anderen daar ook al over spreken, is bij mij ook echt nadrukkelijk de wens bij onze fractie, nadrukkelijk de wens dat die gesprekken met de inwoners worden gevoerd en dat die ook in de wijken en op allerlei een, op allerlei wijkniveau plaatsvinden. En ik doe nogmaals de oproep ik doe dat heel graag, wil ik dat samen met andere partijen in de raad organiseren. En dan verder de moties ja, ik ga ze niet ook niet allemaal langs, maar een belangrijk vind ik toch wel de toekomst boeren van het CDA-voorzitter, die soort sorteert eigenlijk voor op het feit dat wij het zullen moeten doen en dat vinden wij eigenlijk een stap te ver. Dus daarom zullen we die niet steunen.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Voorzitter. Mag ik even?

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Kruijer een interruptie. Twee keer.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ik hoorde een paar keer zegt dat van dat het moeten is, maar. Volgens mij staat erin de motie voor zover mogelijk garanderen en dat benoem ik expres, omdat dat reden voor ons was om zeg maar, de motie te steunen. Ook wij vielen over van dat er stond moeten garanderen, maar nu staat er volgens mij zo veel mogelijk.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u zeer. Ik heb nog andere interrupties. Eerst meneer van der Steenhoven en daarna mevrouw Veenboer.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Ik vraag me af of mevrouw Kruijer dan ook niet met mij eens is op het punt wat ik zei, of dat dat dan alsnog nog steeds een valse verwachtingen scheptegen boeren. Over wat wij ook maar een klein beetje kunnen garanderen. Amstelveen kan behalve, zeg maar een bestemmingsplan misschien wijze kunnen we eigenlijk niets garanderen en dat is zeker niet qua stikstof en daarom vinden wij dat we dat er van deze motie een valse verwachting uit gaat. Dus zelfs met de groei aanpassingen die u gedaan heeft dan het eerste concept, kunnen we alsnog het voorstel niet steunen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Ga eerst even, mevrouw Veenboer door mevrouw Kruijer als er behoefte is, u heeft een interruptie.

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Ja, ik wilde graag mijn woordvoering afmaken. Er staat namelijk letterlijk tot een voorstel te komen hoe de gemeente de boeren in Amstelveen zal ondersteunen. Met andere woorden, het moet dus als je deze motie uitvoert en dat vinden wij een stap te ver, dus daarom steunen wij hem niet. Ja, voor de rest gaat u gewoondadelijk bij het handopsteken zien waar wij voor en tegen zijn. Dank u wel, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u zeer. We gaan door naar de heer Becker Actief voor Amstelveen.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Ja, de heer Becker. Nee, ik zou me nog maar een keer voorstellen. Ik zit hier pas 12 jaar, dus. Actief voor Amstelveen, dat gaat allemaal van mijntijd af. Dus. Wij waren natuurlijk al heel vroeg met het signaleren van de grote nood buiten van midden inkomens en ondernemers en we hebben natuurlijk eerdere motie, die hebben we ingetrokken of aangehouden, omdat we met zijn allen de schouders eronder zetten, alle partijen waar, voor de complimenten aan alle partijen en dat we tot dit amendement gekomen zijn. En daar gaat een heel op tijd in verloren, denk ik voor dat het allemaal iedereen bediend is daarin. En die tijd heeft het MKB niet en daarom hebben we ook weer gemeend om nu toch met die motie te komen. Expliciet voor het MKB. Maar ook, meneer Kootker in deze motie staat. Even kijken hoor die motie zoeken. Er staat onderin bij verzoekt het college bij drie, deze regeling de financiële randvoorwaarden waaronder een maximum en bijbehorende financiële consequenties aan de raad voor te leggen en dit soort nota dekken uit het noodfonds. Dus er staan wel degelijk kaders in vermeld. Het is niet een einde verhaal, dat bedoel ik ermee te zeggen. Ik hoop dat ik u daarmee kan overtuigen.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Kootker, interruptie.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Dan toch even voor de helderheid de vraag: ja, meneer Becker, dat betekent dus ook voor u dat het uitsluitend kan gaan om acute noodhulp die op korte termijn wordt verstrekt, dus ook voor kort en er kan geen enkel structureel karakter inzitten.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Helemaal goed begrepen.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Dan verstaan we elkaar mooi. Dank je wel. Dank je wel.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Interruptie. Dus interruptie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer van Koningsveld, interruptie.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Ja, dank u wel, voorzitter. Daarop inhakend. Wij waren mede-indieners van de vorige motie die aangehouden was eigenlijk onder de voorwaarde dat er geen verplichting gekoppeld werd gezien het noodhulp is en bij het frappant vinden dat er bij noodhulp een verplichtings ja, aan gekoppeld wordt. Dus de vraag: wat is de reden dat jullie daarin gedraaid zijn?

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Nou draaien is een groot woord, maar je moet wel mee bewegen. En, ja ik denk laat hem even zakken. Kijk, het punt is gewoon van wij hebben dat die energie voorwaarden, verplichting, noem het maar wat er staat ook bij als je daar al geld in gestoken hebt, als ondernemer, dan ben je, dan ben je al klaar eigenlijk hé? Je ben er nooit klaar, maar dan kom je al in aanmerking. Zou tuurlijk van de gekke zijn als je aangaat aanspraak maakt op een energiefonds want is een noodfonds. Dat je dan zegt: nou ja, ik zet de ramen open, ik doe de kachel op 40 graden en het gaat mij wel weer voorbij. Dat kan, kun je

niet maken tegenover de andere die wel geïnvesteerd hebben daarin. En dat is eigenlijk de daarom staat het erin. Ik hoop dat ik u nu overtuigd hebt.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Nee, niet helemaal.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Was ik ook bang voor.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Had u nog een korte interruptie?

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Een korte interruptie. Nee, ik laat het hierbij. Sorry.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Becker vervolgt uw betoog.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Even kijken dan gaan we weer verder. Nou ja, ik heb met verbazing weer naar de heer Siegmann geluisterd en hij heeft één supporter, dat is de wethouder daar die Elzakalai die zegt nou weer van een nou wat meneer Siegmann zegt, daar ben ik het altijd mee eens. Was vorige keer ook zo van: we kunnen we kunnen, we kunnen niet iedereen bedienen, nee, dat weten wij ook wel, ja. Maar het is u begrijp ook wel dat er met de provinciale statenverkiezing in aantocht dat u zich nu opeens heel hard voor de boeren inzet. Maar er is inderdaad zo, dat hebben wij niet in de hand en daarom denk ik dat wij dat ook niet kunnen steunen. Hoe graag wij die boer ook willen steunen, maar ik begrijp aan één kan niet, want een boer is ook een MKB-er. En net als die snackbar houder, dus u bent daar wel een beetje. Heeft u daar een bepaald voorkeur.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Voorzitter, interruptie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Kootker, interruptie.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Ja, want ik raak een beetje de weg kwijt waar meneer Becker nou precies staat. Want Actief voor Amstelveen is, als ik het goed zie, prominentbondgenoot van de Boeren Burgerbeweging BBB. En is ook een partij is ook een partijen die daarmee het

verkiezingsprogramma van het programma van BBE BBB ondersteunt. Sterker nog, ik geloof zelfs dat de leden van uw fractie, geacht worden lid te zijn van BBB, dus mijn vraag eigenlijk is: waar staat u nou op dit vlak, wat betreft de boeren hierin en rond Amstelveen?

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Becker.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Even mijn agenda weer aan het zoeken. Nou, ik had deze vraag wel verwacht, natuurlijk van de heer Kootker. Want die die heeft het altijd over dat wij het toevallig bondgenoot waren vaneen een hele populaire partij, in den lande.

Voorzitter.

No nonsens, partij. Daar waren we bondgenoot van en wij hebben dat programma onderschreven, maar het is een boer, burgerbeweging en wij gaan meer die kant van de burger op. Maar en wij zijn ook voor de boeren, maar waar ze wel realistisch. Wij zijn wel realistisch zijn. En dat is je moet meebewegen en…

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Voorzitter. <…> wel realistisch.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Becker, ik heb nog een andere interruptie. Mevrouw Smit.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Ik zie ik zie meneer Becker, dat u met die BBB alle kanten op kan. Het vandaag zijn de burgers en morgen zijn de boeren en overmorgen de buitenlui?

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Nou, ik ben, ik ben wel voor boeren, burger, buitenlui maar het gaat om ik ben geen boer, dus ik ben ik. ja, kom maar. Daar komt nog een kleine afkorting achteraan, maar die, hé? Maar.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Maar dan begrijp ik, uw keuze voor BBB helemaal, want die is van alle markten thuis.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)

<...> Voorzitter, voorzitter, laat mij verantwoorden laten we vooropstellen dat ik <...>. Ik ben de fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen. Ja, ik ben fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen en dat wij met de gemeenteraadsverkiezingen bondgenoot hadden met BBB dat staat hier helemaal buiten. Staat hier helemaal buiten. Ik heb het nu over een.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Voorzitter, interruptie.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Ik heb ik het. Voor mij hebben we twee interrupties per partij afgesproken.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Sorry als u nou, ook voor voorzitter gaat spelen naast de staten...

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Als u. Als u..

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dan wordt het hier wel heel druk. De ruimte voor de tweede interruptie is voorbij. Vervolgt uw betoog, heer Becker.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Dank u wel. Zie je een goeie voorzitter. De heer Siegmann, die heb ik net aangesproken op zijn moties. Die gaan wij niet steunen, dus u krijgt heus geen last in Den Haag met BBB. Maar wij gaan het niet steunen. Want wij zien, wij zien daar de ja, de moeilijkheid van in. Dan heb ik toch nog even voor onze aardigste raadslid, de heer Stoffels een echt diep respect voor uw, hoe dit er allemaal doet, ook in uw uppie en hoe je dit allemaal verwoord. Maar ik was bij de, de presentatie van het zwembad, de tekening van het nieuwe zwembad en daar waren ook de kompanen van de denksport. En die zeiden ook van: ja, schandalig dat het hier niet komt et cetera. Die zei er komen dan niet in aanmerking om in een wijkcentra dat dat te doen. Nee, dat kan allemaal niet. Dan was ik gisteren bij en nog een paar collega's ook bij Participe bij de open dag, dan hé, sprak ik directeur van Particpe: hij zei jullie zijn hartelijk welkom, want we hebben accommodatie genoeg. Dus ik wil u alleen meegeven, u bedoelt het allemaal hartstikke goed en u zet zich daarvoor in. Maar er zijn meerdere wegen die naar een denksportcentrum leiden. Dus daar laat ik het maar even bij, dank.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u zeer, heer Becker van Actief voor Amstelveen. Ik ga nu naar mevrouw Höcker van Goed voor Amstelveen.

Sprekernaam 14: Mevrouw Höcker (Raadslid Goed voor Amstelveen)
Ja, dank u, voorzitter, nou, ik begin eerst eventjes bij de moties en ik geef dan het woord over aan <...>. Eerst even over het integraal planaanpak Noordelijke Poeloever nou, die dienen wij mede in van de VVD, want hoe mooi zou het zij wanneer het rustgebied zou blijven waar recreatie betekent, dat er geen gemotoriseerd verkeer is, maar wel gesport kan worden door sub a service, zwembad, kanoën en waar natuur toegevoegd wordt. Wat demotie betreft van GroenLinks, die was anders, die was eerst anders ingestoken was verbaasd dat ik een nieuwe versie zag, dat mevrouw Polderman ook over gesproken. Ja en natuurlijk zijn we voornatuur inclusiviteit dat is gewoon heel mooi. Maar als je met de motie te veel kaders geeft en je gaat veel op de stoel zitten van de uitvoering dan zou dat dus ook betekenen dat er niet gebaggerd kan worden, terwijl die juist wel belangrijk zijn. Dan ga ik even naar de motie van afvalstoffenheffing. Ja, mevrouw Cha. Godsamme van GroenLinks en. Toch nog maar een jaartje even wachten totdat we een goede differentiatie kunnen geven wat betreft de tarieven van de van de afvalstoffenheffing. Nou, dan ga ik even naar de motie van gezonde schoollunches die dienen wij mede in, want we zijn uiteraard heel erg overtuigd dat ook scholen kunnen bijdragen aan de kosten. Ieder kind heeft recht op een gezonde lunch. En we weten allemaal dat één op de vijf kinderen in armoede opgroeien. Dan de motie van bbA bereken uw recht. Het schijnt echt een goede tool te zijn om een eenvoudig en efficiënter te weten te komen waar men recht op heeft. We zullen demotie dan ook steunen. De motie Zijdelweg Bovenkerkerweg steunen wij niet, omdat er al een plan ligt en laten we eerst dat uitvoeren en dan verder kijken wat mogelijk kan zijn. De motie CDA, toekomst boeren. Ja, daar is al heel veel over gezegd, is over gelachen. Maar wat ons doen heeft besluiten om het niet te steunen, want garant kunnen staan voor de toekomst van boeren, dat kunnen we niet. We hebben ook rekening te houden met landelijk beleid en met de provincie. Helpt het MKB overleven zullen wij uiteraard steunen. De AVA motie hulp bij digitale diensten is een overbodige motie, want zowel vrijwilligers bij Participe ASCC, de Bieb, de digitale overheid, ouderenadviseurs kunnen een hulpgeven bij die digitale vragen, dus die steunen wij niet. Voorzitter, dat was het. Dan kun jij doorgaan.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Interruptie van de heer Kootker.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Ik heb nog wel een vraag aan mevrouw Höcker. Als het gaat over uw motie, want de over de dieren handhaver, als ik de wethouder goed heb begrepen dan liggen daar een aantal juridische beperkingen in de motie opgesloten. En tegelijkertijd hoor ik de wethouder zeggen: maar we zullen in de geest van de motie kijken wat we mee kunnen doen. Ik vind het moeilijk om een motie te steunen die geen juridische haalbaarheid heeft. Zou het voor u voldoende zijn als de wethouder de toezegging aan u doet dat die in de geest van wat u in de motie bedoeld heeft, onderzoek gaat doen naar de dieren handhaver? Want daarmee zou de motie kunnen vervallen. Dan nemen we als raad ook geen moties aan die juridisch niet kunnen. En dan heeft u toch uw punt gemaakt, wat u zou willen maken.

Sprekernaam 14: Mevrouw Höcker (Raadslid Goed voor Amstelveen)
Ja het.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Korte reactie op de interruptie, mevrouw Höcker.

Sprekernaam 14: Mevrouw Höcker (Raadslid Goed voor Amstelveen)
Ja, het punt is dat er wel dieren handhavers zijn, maar ze worden opgeleid door politiemensen door de dierenpolitie en dat is een keuze die je kan maken. En ik hoor de wethouder zeggen dat ze daarin zeg maar dat zou dat er mogelijkheden zijn een dieren BOA dat het juridisch niet mogelijk zou zijn, zo zwart als u, denk ik opneemt zo heb ik hem niet begrepen. Want er kunnendieren handhavers komen, maar je kan ook dierenpolitie hebben, hé. Dus ik had in het begin had ik ook gezegd van dierenpolitie dierenhandhaver, maar wat we in ieder geval zeker moeten doen en wat ook echt moet gebeuren, is dat er meer mensenzeg maar, kennis hebben van het gedrag van dierenhandhavers en handhavers hebben een niet het volledige mandaat om in actie te komen. Daar heb je dus dierenpolitie voor nodig.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Höcker, het is een interruptie. Het is wel goed om de dynamiek erin te houden, om kort vragen testellen. En kort te reageren.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Voorzitter…

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Kootker, het tweede en laatste interruptie voor dit onderwerp.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Dan zou ik graag nog even van het college horen of mijninsteek dat de motie in juridische zin niet haalbaar is, of die klopt. Ik ben het volledig eens met de portee van het verhaal van mevrouw Höcker, hé, dat steunen we dus ook. Maar als ik het verkeerd heb gezien, dan draai ik mijn standpunt bij. Mocht het zo zijn dat het juridisch niet klopt wat in demotie staat, dan stemmen we tegen. Maar zullen we vervolgens welde idee achter..

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
En ik begreep dat dit lijkt wel een beetje op een derde termijn. Ik heb begrepen dat de heer Rodrigues Pereira nog voor een resterende halve minuut van de fractie Goed voor Amstelveen gebruik willen maken.

Sprekernaam 11: De heer Rodriques Pareira (Raadslid Goed voor Amstelveen)
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik houd dan tot één punt en heel misschien twee. Ik wil daar graag iets zeggen over een motie die ik net niet gehaald heeft, maar die wel belangrijk is voor ons. Dat gaat over het denksportcentrum. We wilden graag aangeven dat we het heel belangrijk vinden dat dat een plek heeft in Amstelveen. En heb ik begrepen van het college en daar zijn we heel blij mee. Dat er vanuit de gemeente in ieder geval wordt meegeholpen of gekeken of er een plek is waar we helemaal op een goede plek kunnen huisvesten, dat kan helaas niet waar het nu wil gewenst is, maar we willen graag dat het college meekijkt en wat ik nog had willen zeggen over Schiphol is dat we graag tegen overlast willen gaan en we hopen van het college vaker op de hoogte te worden gehouden. Hoe dat gaat, dank je wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, is bijdrage van Goed voor Amstelveen. Ik ga naar de heer Adriaans SP fractie.

Sprekernaam 16: De heer Adriaans (Raadslid SP)
Dank u wel voorzitter. Ja, eerst een korte reactie op het college, wat zei dat het niet in beton gegoten was. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar je verwacht van een college wel dat zij ook het voortouw nemen in de zin van dat zij een aantal dingen zeggenop de visie die ze hebben voor de toekomst. Het is heel leuk om het bij de raad neer te leggen, we hebben een heleboel goede plannen. Daar zullen we ook mee komen, maar het is wat te kort door de bocht om te zeggen van we willen niet in beton gieten juist om jullie

in positie te brengen. Volgens mij toen je dan geen leiderschap en volgens mij is leiderschap juist in deze tijden belangrijk. Als het gaat om wat andere fracties gezegd hebben. De heer Kootker zei: terecht wonen, duurzaamheid en minima. Dat stemt ons al redelijk tevreden, in de zin van dat minima eindelijk bij alle fracties een beetje omhoog gekomen is. Acht tot 12 jaar werken in de raad heeft dan toch zijn vruchten afgeworpen, denk ik dan. Maar wij zijn al weer een stap verder en dat was wat ik al eerder zei, namelijk dat we in een systeemcrisis zitten en ik hoor de discussie hier aan en met de discussie die ik hieraan hoor, denk ik: we zijn nog steeds bezig om klein bier en het oude systeem te proberen te verwezenlijken. Wat niks afdoet aan, want dat is ook noodzakelijk aan een aantal moties, maar wat wel afdoet aan het belang van de discussie die we wel moeten gaan voeren en die zou ik ook van het college willen horen als we het bijvoorbeeld hebben over het woongebied GroenLinks, zei ook heel terecht over grondeigendom. Zaken die losgekoppeld kunnen worden, hoe we daar tegenaan gaan kijken. We moeten echt naar andere oplossingen toe. We moeten echt naar andere zaak door, re-integratie bedrijf heb ik genoemd. Het kan gewoon niet dat we met commerciële bedrijven, met aanbestedingen blijven werken. Als we dat doen, gaan we nooit uit de crisis komen, want dankrijgen we een crisis, op crisis, op crisis. Want die crisis, ook de coronacrisis zou ik tegen de heer Siegmann willen zeggen. Ook de energiecrisis, ook de Oekraïne-crisis hebben allemaal te maken met hoe wij binnen Amstelveen, binnen Nederland en binnen de aarde om systeem ingericht hebben. Als we dat niet fundamenteel ter discussie gaan stellen en kijken hoe we het anders kunnen dan denk ik dat we elk jaar hier discussies krijgen, dan komt de volgende crisis alweer aan. Ik wil nog één ding zeggen over de motie van 50PLUS die heel sympathiek is en ik zou het college in ieder geval mee willen geven dat in bijvoorbeeld Rotterdam er wel een één, twee en drie persoons drie of meer huishoudens is. Soms kun je wel een klein beetje veranderen. Dus ik zou zeggen van: laten we niet dat onderzoek afwachten. Ik denk dat het goed is om bij de perspectiefnota echt die discussie te voeren, maar het kan geen kwaad om dag vooruitlopend op al wel iets verder rond te kijken, want het binaire systeem wat we nu hebben, dat knelt ook. Dat was heten bij de andere moties zult u ons bij de stemmingen zien.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel. Heer Adriaans van de SP-fractie. Geef ik nu het woord aan de heer Siegmann, CDA.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Ja, dank u wel voorzitter, dank voor de vriendelijke woorden van het college van D66. Eens even kijken. Nog even over die energiecrisis ja, die energieprijzen. Ja, ik vind het

wel echt van een andere orde dan de corona crisis en mijn zorg is toch echt wel dat we ook dat noodfonds dat die dat al van te voren opricht. Terwijl er nog heel veel ruimte is om dingen te doen, zeker voor ondernemers. Dat is eigenlijk mijn zorgen hier.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Een interruptie van de heer Adriaans. Bij deze.

Sprekernaam 16: De heer Adriaans (Raadslid SP)
De corona crisis is inderdaad in de zin van inhoudelijk een andere crisis als de energiecrisis. Waar de coronacrisis voor een gedeelte komt door bijvoorbeeld te veel dichte dieren op elkaar. Zo een Noorse is dat soort dingen, die ook systeemtechnisch zijn, komt de energiecrisis vanuit het aan de markt overlaten van de energie crisis maar dat zit in hetzelfde systeem. Dus wat ik zeg is het is het systeem wat de crisissen veroorzaakt en de crisis en uiten zich in andere vormen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Siegmann.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Dus ik ben het ook wel deels misschien moet u eens dat het een systeemcrisis is. Alleen ik denk dat we wel vast verschil in welk systeem precies. Maar ja. In corona kon je niks. En hoge energieprijzen daar kun je heel veel mee doen en omheen doen. Dat is toch wel een groot verschil. En ook die aantal van die andere moties ook wat het steunen van MKB, midden inkomens.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Sorry, interruptie.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Oh ja.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer van Koningsveld, interruptie.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Ik zou heel graag willen weten wat je allemaal kan doen als je rekening keer zeven is gegaan, hoe ziet de heer Siegmann dat?

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Heer Siegmann.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Ja, ik heb proberen uit te leggen, maar er zijn dus mensen die zich daar al enigszins bij hebben voorbereid, doordat dat ze weten dat het energie duur is. Dat ze bijvoorbeeld geïsoleerd hebben of energiezuinige dingen hebben gedaan. Dat soort en die ondernemers ga je nu eigenlijk straffen doordat hun concurrenten ga je nu achteraf steunen. Die hebben niets gedaan, die hebben niet, die investeringen gedaan in duurzaamheid. Dat zijn de mensen die om hulp gaan vragen komend jaar, die zegt: ja, mijnenergieprijzen zijn heel hoog. Ik zie dit als een risico.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Vervolgt u uw betoog.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Voorzitter, mag ik nog een interruptie doen?

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
De heer Becker, interruptie.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Ja, ik verbaas me echt over de woorden van de heer Siegmann en ik vind het echt eigenlijk beschamend hoe hij over het MKB praat, die echtnachten wakker liggen, al weken, maanden om deze crisis te overleven. En als je dan nu gaat zeggen: ja, dikke bult, eigen schuld, had je je maar een potje moeten maken had je dit. Het is echt beschamend, zoals u hierop reageert.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Korte reactie meneer Siegmann <…>.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Maar meneer Becker, we zitten hier toch om recht te doen, we zitten hier toch niet om te zeggen: oh die ondernemer, die is zielig, die heeft hulp nodig? Je doet geen recht aan ondernemers als je zegt: nou ja, die die heeft het moeilijk, die gaan we steunen. Ik begrijp ook helemaal niet waarom u dan de boeren niet wil steunen. Ik bedoel, daar heeft dat onrecht is ontstaan door acties van de overheid. Het is al ontstaan, die liggen al wakker.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Mevrouw Veenboer, had een interruptie begrijp ik op de heer Siegmann?

Spreker naam 4: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Ja, voorzitter, heel kort. Kijk als je al niks hebt of als je bijvoorbeeld onder het bestaansminimum zit, dan is het heel moeilijk om je ergens op voor te bereiden en volgens mij is dat waar we het nu overhebben en dat geldt ook voor. Dat geldt voor onze inwoners. Dat geldt ook voor ondernemers, die na corona ook het water aan de lippen staat. Dus ik. Deel de mening van de heer Siegmann absoluut niet.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Voorzitter, nog een vraag? <...>. Reageer nog eerst even, of? Want kijk ik, ik denk zeker dat er met minima...

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Siegmann.

Sprekernaam 18: De heer Sjaardema (Raadslid 50PLUS)
Met minima er zeker wel een punt is. En daarom zijn er ook rijksregelingen. Er komt ook 190 euro keer twee, die kan dertienhodnerd euro aanvragen, alleen het gaat mij dit vang dit net is mij veel te breed voor MKB-ers en verenigingen en alles wat nog kan komen, dus dat is mijn...

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
De heer van der Steenhoven, interruptie.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Ja, voorzitter, ik begrijp de redenering van de heer Siegmann, maar de motie van de voor wat betreft het MKB gaat ook bijvoorbeeld uit van de bakker. En u kunt mij niet één bakker noemen die elektrisch bakt. Die hebben allemaal dezelfde oven. En ja, die hebben gewoon toren hoge energielasten, dus daar worden ze geconfronteerd en dat komt door één iemand en dat is de president van Rusland en daardoor hebben we dertienvoudiging van de energiecrisis en that's it. En u kunt mij niet vertellen dat dat niet overmacht is, net zoals dat coronakeiharde overmacht is. Dus daarom begrijp ik de vergelijking van u op dat punt niet. Ten aanzien van de boer, heeft u helemaal gelijk. Ja, zij hebben ook te maken met overmacht. Ja, we hebben de natuur, crisis. Ja, stikstof daalt neer. Maar daarom zijn die regelingen die die landelijk ingezet worden qua uitkoop, qua jarenlange subsidies, noem het allemaal maar op. Die zijn nu ook in gang gezet en juist vanuit de overheid ook de boeren te compenseren. Het enige waarom wij uw motie niet steunen qua boeren is, omdat wij niet de valse verwachtingen wekken dat

wij als gemeente daar iets aan kunnen doen, want dat kunnen we namelijk niet. Dus die twee uit elkaar, die twee moeten u zeker uit elkaar halen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Siegmann.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Nou, ik denk dat wij wel iets kunnen betekenen voorde boeren en ik denk ook dat de overwegingen en constateringen die we niet op gelezen hebben, maar wel duidelijk zijn over hoe ik erover denk. Het gaat mij kijk ook het voorbeeld van die bakkers. Kijk, we zijn de gemeenteraad, wij zijn niet, dat is mijn daarom noem ik het van die drama driehoek. Niet omdat wij lelijk willen doen over denken over bedrijven, maar omdat we recht willen doen. En een noodfonds oprichten vooraf vind ik gewoongeen goed plan. Dan moet je zeggen: op een gegeven moment is een groot probleem en dan is noodhulp nodig.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Ik heb weer een interruptie van de. Interruptie van de heer Koningsveld <...>...

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
gaan van beloven dat wij klaarstaan eigenlijk, in uw eigen woorden, gaan we verwachtingen wekken. Die we niet waar kunnen maken.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Ik denk dat u de.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer van Koningsveld.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Ik denk dat u de nota onderschat, want u blijft zeggen vooraf, maar het is niet vooraf. Het is nu. Er zijn nu ondernemers die de rekeningen niet meer kunnen betalen, die nu aangeven: als dit nog een maand duurt, dan zijn we failliet, dan moeten wede deuren sluiten en dat heeft nu impact en dat is nu al in werking. Er gaan winkels sluiten. Er gaan MKB's omvallen en dat gaat gewoon een heel grote negatieve impact hebben op de op Amstelveen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Siegmann en dan mevrouw Höcker.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Ik zie ik zie ook wel dat er een probleem gaan komen en dat ontken ik niet. Maar denkt u dat, laat ik dan een vraag stellen. Denkt u dat 2.5 miljoen euro genoeg is om iets te kunnen betekenen?

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
U heeft twee interrupties gehad op dit punt, mevrouw Höcker.

Sprekernaam 14: Mevrouw Höcker (Raadslid Goed voor Amstelveen)
Ja, de heer Koningveld haalt de woorden uit mijn mond. Het is werkelijk het onderschatten. Ik schrok er ook van wat u zei, eerlijk gezegd.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Siegmann, vervolgt uw betoog.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Ja, we zullen zien hoe het, hoe het hoe dit verdergaat. Het is in de toekomst verborgen. Even kijken, hoor ja die motie, die motie. Laat ik gewoon even de moties langsgaan waar ik namens het CDA tegen ben. Nou, het is dus in ieder geval het amendement 3.1, A. Poeloever waarom hebben we geen debat over de Poeloever, dat is veel interessanter. Onze twijfel, ik heb nog twijfel staan. Gaat over de motie van de VVD, die eigenlijk wel heel mooi was. In eerste instantie dacht ik nou dat, dat had ik ook wel gezegd, dat zou ik willen steunen, maar daar staat het woordrecreatie. En het begin ging het over het bij de VVD staat de mens centraal, bij GroenLinks dat groen centraal. Als ik dat zou steunen het integraal plan van de VVD en goed voor Amstelveen. Ik weet niet wat voor soort recreatie u aan denkt, want ik zie wel de villa's dat is ook een beetje recreatie zullen we maar zeggen. En de twee sterrenrestaurant. En dat zwembadje. Met...

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Voorzitter, interruptie.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
En dan denk ik, is dat de type recreatie, wat we dan krijgen? En ik zie ook wel, als ik het even. Ik zie ook wel dat de motie groen van GroenLinks misschien iets te groen, hé van wat de precieze natuurwaarden van. Dus ik moet kiezen tussen het mensbeeld van de VVD en het groenbeeld van GroenLinks. En amendement, ligt het ietsje dichter bij het groen beeld van GroenLinks.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Is een mooi moment voor de interruptie, mevrouw Smit.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Ja, u hebt de villa's en die zit aan een andere kant van de Poeloever trouwens. Dus we hebben het hier over de Noordelijke Poeloever u dat stuk daar.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Siegmann.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Maar ik wil daar nog wel.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Het gaat mij om uw definitie van recreatie.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Ja, wij hebben daar eigenlijk is dat een...

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Tweede termijn mevrouw Smit.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Ja, een laagdrempelige recreatie op en rond het rond het water wil het graag faciliteren. Geen knetterende speedboot, maar lekker peddelen op de Poel, heel rustig met je voeten in het zand kunnen zitten, misschien een kopje koffie krijgen. Maar in onze beleving is dat niet grootschalig en woest en uitgebreid en weet ik allemaal wat. Maar wel voor iedereen juist heel laagdrempelig niet duur, niet bijzonder gewoon een hele lekkere relaxte chill, groene, duurzame omgeving en een betere groene omgeving dan dat er nu ligt op die groenwaarden van die Poeloever is in onze beleving laag.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dat is de tweede interruptie van de VVD. Dan eerste reactie van de heer Siegmann en dan de heer Kootker.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Mijn vraag aan mevrouw Smit zou zijn: of ze hoe dan die dat zwembad wat er nu ligt, hoe past dat daarin volgens u?

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)

Ja, daar ga ik niet over, dat ligt er al. En Dat is heel simpel en dat was ook voor mijn tijd kan ik rustig zeggen en ik dat laatste kan het college over hoe zij dat willen inpassen of niet inpassen overslepen of bewaren of geen idee. Dat laat ik aan het college over…

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer Kootker, interruptie.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Ja, voorzitter, dan maar even over dat over het water. Laten we daar helder over zijn. De komende jaren, jaren en jaren is het water in ieder geval ongeschikt om in te kunnen zwemmen of anderszins is niet helder. Maar toch een vraag nog even aan mevrouw Smit, want daar hebben we het nou over, een kleinschalige voorziening? Want als ik nou de constateringen bij die motie lees, dan kan heel Amstelveen niet meer op vakantie, want iedereen zit in de problemen. We moeten we vol inzetten op sport, recreatie en op horecanatuurlijk, dan kunnen we het oude dorp uitbreiden, dus er zit wel een discrepantietussen een kleinschalige voorziening aan de Noordelijke Poeloever of een groot sport en recreatie en horeca festival.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Kootker ik begrijp het enthousiasme dat u zich richt op mevrouw Smit, maar we zitten nog in de termijn van de heer Siegmann. Helaas dat is niet mogelijk.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Maar die had een probleem met de Noordelijke Poeloever en wist niet wat die moest gaan kiezen, dus ik help hem nu even helder te krijgen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Ik sluit niet uit dat de heer Siegmann uw betoog betrekt in zijn verhaal, maar het hoeft niet. Heer Siegmann.

Sprekernaam 17: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Er staan hele grote woorden twijfel, ik ben geneigd nog richting de GroenLinksfractie te gaan. Middeninkomenstegen. We gaan toch als gemeente inkomenspolitiekvoeren. Dus ik maak me zorgen over de toekomst als we dat doen. Ook tegen gezonde schoollunches, hoewel ik sympathiek vindt. Maar ik vind dat scholen al goed u noemde al een aantal argumenten. Ik denk, meneer, wie diende dat in? De heer van der Steenhoven denk ik, was dat gezonde schoollunches? Ja, dus u noemde al een argumenten om dat te doen. Het college noemde al het aantal argumenten dat het nogal wat lastig kan worden. En een kiest voor de lastige kant. En daarom dan ben ik

tegen, sorry. Helpt het MKB overleven, tegen. Dat was dan denk ik, ja. Bewaar nog even 25 seconden.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u zeer heer Siegmann, CDA-fractie. Heer Sjaardema, 50PLUS u heeft het woord.

Sprekernaam 18: De heer Sjaardema (Raadslid 50PLUS)
Ja, allereerst wil ik mevrouw Veenboer bedanken voor de aanvulling. Als tweede had nog een opmerking met betrekking tot het MKB. Ik vind het wat lastig als ik door Amstelveen fiets en gewoon de deuren open staan van vaneen aantal zaken. Dan denk ik, dat loopt heel veel stroom weg, hoe hoog is dan de nood? Ook bij de betreffende slager staat de deur uitnodigend open. En ik ben toch bang dat het dichter op het Rijk zit en ik weet eigenlijk niet wat ik nou precies daarin moet kiezen, maar deze dingen wilde ik in ieder geval noemen. De motie met betrekking tot de oever. Ik ben eigenlijk een beetje het zicht kwijt, ondanks het hele debat. Het enige wat mij en heel veel Amstelveners om gaat, is dat je gewoon een rondje kunt lopen en waarbij om de Poel waarbij je niet het fietspad hoeft te kruisen en dan weet ik eigenlijk nog niet precies welke variant nou daar het meest recht aandoet. Dus daar ben ik wat zoekende in.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Voorzitter, interruptie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Interruptie, mevrouw Smit.

Sprekernaam 9: Mevrouw Smit (Raadslid VVD)
Ik wil u even helpen, meneer Sjaardema voorzitter, als het mag. Dat is namelijk onze motie.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
De heer Sjaardema.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Mevrouw Kruijer, interruptie.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)

Mag ik beide heren, het CDA en de ouderenpartij toch even helpen met een keuze maken? Het groen is een prachtig groen, dat groen voor GroenLinks en gewoon, wat u ook zegt een rondje maken bij de Poel om de Poel zonder dat je meteen hoeft te consumeren. Dat consumeren doe je maar in het oude dorp. Laat de natuur nou toch de natuur en laten we daarvan genieten!

Sprekernaam 18: De heer Sjaardema (Raadslid 50PLUS)
Maar er komt dus wel een voetpad, begrijp ik hieruit.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja, dat is aan het college.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
De Sjaardema, gaat u verder met uw betoog.

Sprekernaam 18: De heer Sjaardema (Raadslid 50PLUS)
Nou, dat dank voor, dank voor de input. Ik heb nog even gelukkig. Even kijken. Ja, in ieder geval is mij duidelijk dat waarderingssystematiek van de afvalstoffenheffing gezien de opmerking mede van D66, het niet zal gaan halen. Ik binnen wel verbaasd dat de kosten daar een rol in spelen en ik snap wat bedankt voor je aanvulling Patrick. Ik denk dat het ook meespeelt de oude motie van D66, wat je zelf ook aangaf van de waarde systematiek, ja op het moment dat die het zou halen of qua gewicht, hé. Dus naar dan, ja, dan heeft dit niet zoveel zin op het moment dat je zegt, daar wil ik eigenlijk al meteen mee van starten. En dan wilde ik ook nog graag reageren op het college, nou met name op het verhaal van de heer Elzakalai. Ik in mijn betoog gaf ik aan: van die zoekpunten en op het moment dat er driehonderd jongeren wel reageren op een woning, krijgen ze alle driehonderd dat zoek punt. Een week later reageerde weer driehonderd op een andere woning. Hebben ze alle driehonderd weer een zoek punten dat is wat je ziet op het moment dat je inlogt op dit systeem en je kijkt naar die woningen, dan schrik je naar de hoeveelheidmensen die ook inschrijven en die hebben allemaal een zoek punt en op het moment dat die dat allemaal consequent doen, wat je terugziet, omdat er zoveel staan, dan schiet je dus eigenlijk per saldo niets op, want het is gewoon tekort.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Voorzitter.

Sprekernaam 18: De heer Sjaardema (Raadslid 50PLUS)
Dat wilde ik...

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer van der Steenhoven, interruptie.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Ja, als het gaat. Ik wil er toch, ik ben het toch met het college eens, want ik denk dat we toch dat zoeksysteem moeten gebruiken. En dan ga ik over uw doelgroep hebben, want dat opa van mijn vrouw, die probeert echt in alle nood in Amsterdam een woning te vinden en die moet dat ook echt vinden, maar die heeft geenurgentiepunten en in het huidige stelsel blijft die maar zoeken, die blijft maar reageren en die blijft maar geen woning krijgen. En wat er ook het stelsel is, is dat iemand die een heel veel langere inschrijf duur heeft. Die krijgt zo een woning en die komt voor de gehandicapte opa af van mijn vrouw. Dus ik denk dat ik denk dat we dit systeemecht even moeten proberen, want echt dat dat dat dat reageren op dat is echt de moeite waard. Dus ik wil u ook uitnodigen voor uw eigen doelgroep en het is echt niet alleen maar jongeren, ook de ouderen zitten elke dag op internet, ook die hebben last van woningnood. Dus laten we het proberen na een jaar met elkaar evalueren. Dit was een interruptie. Ik wil er heel kort op reageren. Op het moment dat er een tekort is, blijft er een tekort. En ook als die opa's en oma's samen met hun kinderen zoeken, dan blijft er een tekort en dan ga je nog steeds niets oplossen. En dat is eigenlijk mijn betoog. En volgens heb ik nog heel even zie ik. Ja, ik wilde ook aansluiten bij GroenLinks van een actieve grondbeleid op het moment dat je nu ziet dat de grond sky high verkocht wordt. Dat was eigenlijk. Ik heb het niet als vraag verpakt, maar dat zal ik een volgende keer beter omschreven dus ik sluit me graag bij Stieneke aan om de af te kijken of we daar iets mee kunnen. Ik snap dat het moeilijk is, zeker niet eenvoudig zal zijn, maar het is wel de oproep. En daar wilde ik het even bij laten.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u wel, heer Sjaardema van 50PLUS. Heer van Koningsveld BVNL.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Ja, dank u wel, voorzitter. Keuzes maken. Dat is eigenlijk wat er hier de hele tijd gezegd wordt en. Ja, dat is denk ik ook, waar het allemaal om draait. Wie mag wat en wie krijgt wat. Dat is een beetje de samenvatting. Als we kijken naar demoties die er die er liggen en dan heb ik het even over demotie voor het noodfonds. Dan kom ik daar nog een keertje op terug, omdat wij toch echt heel apart vinden, dat nou ja, iemand die verdringt een halt toe te steken en dan net niet ver genoeg. Maar dan de bij zeggen van ja, als je een badmuts op doet, de volgende keer, dan steek ik me ver genoeg uit. Dat is het gevoel wat wijkrijgen, in ieder geval bij die voorwaarden van verplichting, van verduurzaming. Want het gaat om een leningen het gaat niet om een subsidieregeling

en de subsidieregeling die is ervoor verduurzaming en die kunnen ze aanvragen. En het gaat nu om nood. En de krijgen ze geld om rekening mee te betalen en daarmee boven water te blijven. En op het moment dat je dat moeten ze geld, moeten ze ook weer terug gaan betalen. En als ze dan ook nog eens een keertje moeten gaan verduurzamen verplicht, dan moeten ze daar ook weer geld aan uitgeven. En dat geld is er niet. Dat even terugkomend op de stap daarvoor en dat is.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
De heer Becker, Actief voor Amstelveen.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Ik zal nog een keer proberen uit te leggen. Het gaat er niet om dat je van dat geld wat je krijgt om de energierekening te betalen, dat je daar ook eerst gaat investeren in energie beperkende maatregelen. Als je nu dat geld niet krijgen, hoeven ze die maatregelen ook niet mee te nemen, want dan zijn ze gesloten. Dus we moeten nu geholpen worden. En dan kijk je inderdaad van, heb je er zelf al wat aan gedaan. En dan moet ook degenen die daarover gaan straks, komt ook eerst een onderzoek, heel kort onderzoek. Om te kijken van kom je daarvoor in aanmerking? En dat is toch wel een voorwaarden die je mag stellen. En dat is niet ondernemertje pesten. Dat is juist helpen om ook in de toekomst te voorkomen dat er een grotere energierekening komt.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer van Koningsveld.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Daar gaat dus de denkwijze scheef. Omdat de bedrijven die al hebben verduurzaamd zouden dus in principe niet nu in de problemen zijn gekomen, want dat is de redenatie die daaruit volgt. Het gaat juist om dat die <...>.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Tweede en laatste interruptie, heer Becker.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Het dan gaan we weer. Het is net wat er net al gezegd werd en ik heb het ook al eerder gezegd. Een bakker, die kan alleen een brood bakken op een gaskachel van driehonderd

graden. Dus u kunt van alles bedenken, maar die hebben dat gas nodig. Er zijn bedrijven die hebben dat gasnodig en die die betalen gewoon inderdaad zoveel keer de prijs. Dus of we gaan straks vijf euro-zes euro voor hun brood betalen. Of we gaan ze nu helpen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Heer van Koningsveld.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Dank u wel, meneer Becker u maakt precies mijn punt. Zij kunnen niet anders en zij kunnen nu, ze kunnen ook niet in de toekomst overstappen op uw, op iets anders, zonder daar die gigantische investering voor te doen. Dus je gaat ze nu help bieden hulp bieden met de verplichting om de hele bedrijfsvoering te veranderen.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Meneer van der Steenhoven, interruptie.

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Meneer van Koningsveld moet wel goed het dictum lezen, want er staat nogmaals: stimuleren en of te verplichten. Als in de casus van de heer Becker een bakker die al zonnepanelen heeft en een geïsoleerde ruiten er niks valt te doen, dan kunnen we diegene alsnog steunen zonder daar een verplichting voor op te leggen. En dat is één van de uitwerkingskaders het is namelijk inderdaad een onderzoek die het college meekrijgt. Dus volgens mij kunt u uw oordeel over of er wel of niet alleen maar aan deplicht te hard wordt gedraaid. Kunt u ook bewaren tot na de uitkomsten van het onderzoek en nu het voorstel gewoon steunen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
De heer van Koningsveld.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Nou, wij willen dat onderzoek niet afwachten, maar we willen nu direct die die steun gaan verlenen, want de nood is er nu. En omdat die verplichting eraan zit. Ga je dus allerlei onderzoek voorwaarden daaraan hangen en daar is helemaal geentijd voor. En dat is ook de vraag dan aan de heer Steenhoven. Waarom hangt die verplichting daaraan, als die er toch niet per se op hoeft?

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
Ja, voorzitter, nogmaals de verplichting...

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Tweede interruptie de heer van der Steenhoven...

Sprekernaam 11: De heer van der Steenhoven (Raadslid D66)
kan er op liggen. Het is ook bij het tweede bullet van het dictum, dus ook dat ook weer anders lezen. Dan gaat het ook om bijvoorbeeld een alternatieve regeling. Je zou kunnen zeggen: we doen voor de acute nood echt alleen een lening. Dat zou een uitwerking kunnen zijn van het college. En we doen een regeling bovenop te zeggen als je bijvoorbeeld nog meer steun wil, dan verwachten we wel in de vorm van de subsidie dat je bijvoorbeeld ook iets gaat doen aan isolatie als je dat nog niet gedaan hebt of aan energieopwekking. Dat zou een uitwerking, een denkrichting kunnen zijn. Dus u maakt allemaal presumpties over de uitwerking die helemaal niet in de motie op deze manier te lezen zijn. En dat is jammer, want ik denk dat u de motie prima kunt steunen, omdat u net als met mij en de heer Becker en van een gewarmde pleitbezorgers voor het lokale MKB zijn hier vanavond. Dus ik hoop echt dat u hem steunt. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
U mag kort reageren, heer van Koningsveld. Maar vervolgt u uw betoog.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)
Tweede interruptie De motie zal gesteund worden, omdat we hem in eerste instantie ook hebben voorgesteld. Alleen we gaan hem nu niet mee-indienen, omdat die verplichtingen aan vast zit. Nou, kijk terugkomend dan ga ik de moties eigenlijk even af. In het kort. De belangrijke in ieder geval. Nou, de Noordelijke Poeloever die is zo belangrijk. Het grootste onderwerp van gesprek vanavond zijn we voor. Dan heb ik het over de motie van de VVD dat de mens centraal staat en niet enkel de natuur, zoals dan GroenLinks motie uitgewerkt is. Met betrekking tot de gezonde schoollunches stimuleren. BVNL is de is voor een kleine overheid en zo minmogelijk, inmenging in de persoonlijke levenssfeer en. Wij onderkennen dat er nood is op scholen of dat er kinderen zijn die zonder ontbijt of middag lunch naar school gaan. En ik zie dat de tijd bijna op is.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Sterker nog, hij is op.

Sprekernaam 8: De heer van Koningsveld (Raadslid BVNL)

En wij kunnen die motie niet steunen. Er zijn andere manieren om de minima, zeg maar de mensen in nood, te steunen. Denk aan voedselbronnen of iets dergelijke, maar we willen waken voor het moment dat er, dat wij gaan bepalen wat de kinderen op hun brood mogen eten. En dan zal ik.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Dank u, zeer, heer van Koningsveld van BVNL. Ik geef het woord aan de heer Stoffels ChristenUnie.

Sprekernaam 19: De heer Stoffels (Raadslid ChristenUnie)
Dank u wel, voorzitter, het zal voor het eerst gebeurde dat het tijd niet ga halen denk ik, maar goed, dat gaan we dan weer zien. In opmerkingen, ik ben blij dat niet alleen de ChristenUnie de Bijbel citeert. Ik heb vanavond het woord regenboog, hemel, zondvloed dus ik ben heel blij mee. Een warm hart dat ik weet niet of dat er ook staat, maar dat ga ik naar barmhartig zeker, ja, zeker weten.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Interruptie, mevrouw Kruijer.

Sprekernaam 10: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ook in andere historische boeken, niet de Bijbel, komt bijvoorbeeld het woord zondvloed voor. Dus misschien citeert ik wel ergens anders uit. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
De heer Stoffels.

Sprekernaam 19: De heer Stoffels (Raadslid ChristenUnie)
Ik ben het met u eens. Oké, de meneer Becker bedankt voor de complimenten voor mijn, mijn voorzitterschap, mijn ja, fractie voorzitter. Ik heb twee hele kostbare mensen daar zitten. Dan ben ik ongelooflijk blij mee. Ik ben ongelooflijk blij dat Bert er is, vanavond weer in ons midden. Dat zijn steunpilaren dus ik doe het niet alleen. Dank u wel daarvoor. Maar ik waardeer de bewoording. Ik ga even dus wat even wat moties af. Ja, 3.1 B van Goed voor Amstelveen 50 duizend euro vragen zonder daar een verantwoordelijk budget voor neer te zetten. Dat vinden wij dus niet passend. Zullen we ook niet steunen. Ja, dan had ook een. Maar hebben meerdere collega's een dilemma over die Poeloever. Wij hebben gekozen met ons hart voor GroenLinks. De Poeloever de Poel Schoonmaken kan me nog herinneren over een heel aantal jaren geleden. Dat kost te veel werd toegezegd. Dat kost miljoenen. Gaan we niet doen. Vervolgens werd er voor acht ton een bootje in een badje ingelegd, heb ik ook vandaag vanavond hoort een badje ingelegd. Een half jaar later moest plotseling de Poel weer schoon. Dus wat gaat er gebeuren met die Pullover als je dus nu zegt: ja, maar we willen alleen maar een houten cafeetje of iets neergezet en dat sport uit gaan breiden. Wij gaan voor de. Ik loop er elke week een rondje Poel en ik geniet er

volop van die natuur. Dus ik de groot motie van GroenLinks steunen, steunen. Even kijken. Dat is de volgende. Die heb ik dus gedaan. Die dienen wij mede in. Ja, de gezonde school. Nou moet ik u heel voorzichtig zijn met mijnwoorden, want wij stemmen niet mee in het voorstel. We willen hier heel duidelijk laten weten dat in 2019in de, sorry dat is de verkeerde. Daarom zei ik moet heel goed oppassen wat ik zeg. Eén moment, hoor. Het gaat om een tijd af, maar. We steunen deze motie niet, vinden volksgezondheid en omzien naar mensen die het financieel zwaar hebben van groot belang. We zien tegelijkertijd dat het onderwijs vaak wordt gezien als de oplossing voor maatschappelijke problemen en vinden die adressering niet de juiste. Het onderwijs kent een heel grote crisis en dat is heel een tekort aan bevoegd personeel. Omdat de ChristenUnie het onderwijs en allen die er hard zwoegen uit de wind wil houden, steunen we deze motie niet. Even kijken, die gaan we wel doen. Ik heb geen tijd. Heerlijk. Ja, de hulp aan het MKB. We hebben bedacht ik ga niet de hele discussie opnieuw voeren, maar we hebben bedacht van is het een idee om een fonds op te richten die aan het eind van het jaar krijgt iedere Amstelveen onder andere 190 euro-twee keer is 380.Als je wij spreken alleen maar de drie duizend miljonairs dat zouden storten heb je al een aardig bedrag. Het is het is een idee, misschien is een idee voor een debat, om dat met elkaars noden. Tijd is om, die steunen we.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)
Laatste punt, heer Stoffels de tijd is op.

Sprekernaam 19: De heer Stoffels (Raadslid ChristenUnie)
Bedankt voor de tijd. Dank u zeer. Dankzij heer Stoffels ChristenUnie. Dames en heren, ik ga over naar de tweede termijn van het college.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Wethouder, Elzakalai als u daar behoefte aan heeft, dat is het geval. U heeft het woord.

Spreker naam 7: De heer Elzakalai (Wethouder)
Ja, voorzitter, dank. Er zijn nog enkele vragen en opmerkingen in mijn richting gekomen, dus beantwoord ik graag. Begin ik met een<...>. Het systeem, dat woord maar gebruiken, waar ook de heer Adriaans het over heeft, dat hij daar niet in wil zittenen terecht ook het systeem van het cup. Daar gaan we dus hebben wij afstand vangenomen. Ik denk dat u dat juist moeten omarmen en het heeft niks met verbloemen te maken zou ik richting GroenLinks willenzeggen. Juist niet. Het is juist de bedoeling dat de gemeenteraadvolledig in positie te brengen. Als u zegt: nou, wij vertrouwen het college en timmer het maar dicht voor de komende vier jaar. Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar ik denk dat het beter is voor een open discussie, zeker ook in hé, de. Het vertrouwen in de, in de politiek wordt ook veel genoemd is dat we richting de perspectiefnota een hele goede discussie met elkaar gaan voeren. En ik zie dan ook heel graag het college heel graag uw al reeds toegezegde voorstellen tegemoet, zodat we die ook heel goed kunnen meenemen. Daarin dus het belooft wat dat betreft een hele interessante politieke tijd te worden. GroenLinks had het ook nog over het ravijn jaar. Nou, ik, ik kan u vertellen, voorzitter, het is mij een ongelooflijke doorn in het oog. Ik vind het vreselijk hoe Den Haag eigenlijk met gemeente omgaat door dusdanig weinig perspectief te bieden, door elke keer niet die structurele dekking in het gemeentefonds aan gemeenten over te maken, maar elke keer maar weer het incidenteel brandjes te blussen. Nou, eerst was2026 het ravijn jaar. Nou, wat heeft de Rijksoverheid gedaan? Die hebben maar een keer 4,3 miljard extra in het gemeentefonds gestopt en is het ravijnjaar in één keer opgelost, want 2026 is er een soort van gedekt. Maar dat is natuurlijkwaanzin, want 2027

komt er natuurlijk ook aan. Dus als de Rijksoverheid niet iets doet, dan krijg je elke keer dit incidentele gehobbel en dat is vreselijk. En dat vind ik vreselijk. Dat vinden eigenlijk alle collega's in het land feestelijk en u waarschijnlijk ook. Dus de lobby rondom de VNG maar ook richting de provincie is er ook de richting de het Rijk, geef ons nou gewoon die structurele dat structurele perspectief, dan kunnen we dan ook wat mee. Kunnen we ook hier structureel ook voor deze gemeenten de juiste dingen doen. We hebben inderdaad ook een goede discussie, dus ik ben het helemaal met u eens dat het wat dat betreft een het ravijn jaar. Ja, het wordt wel genoemd in de volksmond maar het is wat dat betreft ook een vreselijk gegeven, maar we moeten het wel mee doen. Dat is helaas nu wel het geval en hopelijk verandert dat snel. U gaf ook aan van dat ik niet zou zijn ingegaan op enkele zaken die u zou hebben genoemd over het loskoppelen van de van grond en woningen, startersleningen, koopstart. Nou, ik heb dat maar geschaard onder alle onorthodoxe maatregelen die wij moeten en ook willen gaan nemen in het licht van om die woningmarkt hier zo goed bereikbaar te houden voor iedereen. Maar u even in beeld te geven. Koopstarterstartersleningen er zijn er 120 Amstelveners die daar gebruik van maken. En ja kunnen we dat uitbreiden. Als dat kan, dan zullen we dat ook zeker niet nalaten. Hetzelfde geldt in de richting van de heer van der Steenhoven die ook wat opmerkingen had. Hoe zit dat nou met die leegstandsverordening we hebben er natuurlijk één en de vraag is: is die voldoende of moet die aangepast worden om ook die leegstand dat werkelijk aan te pakken? Woningsplitsen kan dat wel, kan dat niet, al dat soort zaken worden zeker meegenomen. Die toezegging heeft u ook eerder gehad in een brief van ons, maar zeker ook ja, de ruimtemoet ook gevonden worden, deels in de bestaande bouw en alles wat we kunnen doen om dat te bewerkstelligen zullen we zeker niet nalaten. Tot slot. Toch nog even richting de heer Sjaardema van GroenLinks ja, die: 308.Sorry voorzitter. Ja, er komt nooit goed nee, nee. Heer Sjaardema 50PLUSja, u gaf aan de driehonderd woningzoekenden die komen, die krijgen wel steeds een punt, maar die zevenhonderd die niet zoeken, dan dus niet. Dus er zitten inderdaad wel een bepaalde in het centrum vindt om ook daadwerkelijk te zoeken, om die lijst om een betere manier vorm te geven zodat het wat mij betrefteen stuk rechtvaardiger is. En ik sluit af, voorzitter, Goed voor Amstelveen, die vroeg een toezegging om rondom Schiphol, die toezegging heeft u reeds binnen, want die is al eerder richting de BBB BWA fractie gegaan. Excuses, voorzitter, ik ben nu helemaal in de war. Ja, de heer de heer de heer Kootker begon zelf over, dus maar richting de Burgerbelangen Amstelveen, fractie, is die toezegging al gedaan, wordt natuurlijk ook wel gestand gedaan. Dank u, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u wel, wethouder Elzakalai van het college. Wethouder Gordon.

Sprekernaam 20: Mevrouw Gordon (Wethouder)

Ja, dank u wel, voorzitter, ja, u hoort het als college, we werken gewoon voor de hele raad en dan gaat er wel eens wat door elkaar en daar gaan we zo zorgvuldig mogelijk mee om. Maar dan raken ook wel eens wat dingen in verwarring. Want ja, wij worden gevraagd om een eerlijk verhaal te vertellen, waar we ook reëel zijn en risico's melden en een aanpak. En tegelijk wordt ervan ons optimisme verwacht. Nou en dan ga ik even reageren op de vragen van D66 over onze reactie of in ieder geval de collegereactie op de motie over de gezonde schoollunches. Ja, het is goed om het eerlijke verhaal te vertellen, mits en maren wel te benoemen, want het is niet iets wat we morgen geregeld hebben en dat hoort u in het raadsdebat ook terug. Daar zitten wel wat mitsen en maren aan, maar dit college ziet hier om ook problemen aan te pakken. Dus dat optimisten kunt u zeker van ons verwachten, want wij geloven dat er geen kind met een lege maag naar school moet gaan

of onderweg geen eten kan krijgen tijdens de lunchen hoe we dat uitvoeren. Ik kijk ook naar meneer van Koningsveld, we gaannatuurlijk niet voorschrijven wat er op het brood moet van de kinderen. Het lijkt me verstandig dat we in eerste instantie met scholen nadenken hoe we de juiste doelgroep kunnen bedienen. Kortom we bedienen u allemaal. GroenLinks vroeg naar het tegengaan van grondspeculatie ja, daar ben ik niet expliciet op ingaan, ook omdat we beperkte tijd hebben. Maar we hebben natuurlijk of uw raad heeft in een vorig jaar nog de nota grondbeleid vastgesteld. Daarin hebben we gezegd: we stappen af van niksmeer doen, we gaan naar situationeel grondbeleid we gaan daar ook bij verkennen hoe we een strategisch verwervingsbeleid een rol kunnen latenspelen, om in die plekken waar je eigenlijk al een ontwikkeling voorziet maar die voorzien dan de ontwikkelaars of ontwikkelende partijen vaak ook misschien zelf al is een aankoop gaat doen, strategisch om te voorkomen dat er op gespeculeerd wordt. Maar speculatie in de stad tegen gegaan dat kan niet en dan ga ik dus geen broodjes aap over verkopen. We kunnen niet de hele stad opkopen om speculatie tegen te gaan. Dat vindt plaats op gronden, dat vindt plaats op huizen, mensen krijgen briefjes in de bus. Wilt u uw woningverkopen dat zal voorlopig in deze schaarse markt blijven. Wat wij, wat u van ons als college kunt verwachten, is dat wij kijken strategisch wat zijn de plekken waar wij het verstandig achten om misschien ook als gemeente daar te gaan investeren? En er komt een nota uw kant op. En de eerste verkenningen die staan al bij mij op de staf agenda. Dus daar kunt u echt volgend jaar volop aan dat we dat gesprek met elkaar gaan voeren. PvdA vroeg ook nog een toezegging over de verrijkte schooldagen of de rijke schooldagen. Ben ik ook niet op ingegaan, omdat ik ervan uitging dat we hebben als college vorige week nog een brief gestuurd naar aanleiding ook vragen vanuit de raad over de onderwijsagenda2023. Ik kan u ook echt daar dus nog een keer in geruststellen daar staat ook naschoolse programma's in vanuit de NPO middelen. Dat gaat over nou ja, naschoolse programma’s, cultuur bus, extra inzet voor de nieuwkomers en het taalonderwijs. Paar pilots, maar bijlessen inderdaad, maar u punten ook over huiswerkbegeleiding en we ook beluisterd en die kunnen wat ons betreft een hele goede plek krijgen in de nieuwe onderwijsagenda waar we ook begin volgend jaar samen met schoolbesturen en ook u als raad mee aan de slag gaan. Dus we hebben uw punten beluisterd en de toezegging is: kunt u zo snel mogelijk daarmee aan de slag? Die doe ik graag. Ja, maar ik geef u wel wat context erbij, want het moet wel wat ons betreft ingoed overleg met de schoolbesturen gebeuren. Dan tot slot: Burgerbelangen vroeg naar het dictum van de motie dieren BOA. Ik snap ook heel goed dat je als partij niet wil instemmen met iets wat juridisch niet klopt of niet haalbaar is. Dus ik heb zelf ook nog even goed gekeken naar wat staat er nou precies in het dictum van die motie? En wat mij betreft, als ik daar in leest te onderzoeken of er samenwerking mogelijk is, om gezamenlijk een dieren handhavers aan te stellen, in gesprek te gaan, verslag te doen, dat biedt voldoende ruimte om de beperkingen en de kansen voor u inzichtelijk te maken rondoptreden tegen dierenmishandeling om te kijken op welke manier de samenwerkingsvorm kan krijgen. En nou, zoals ik al zei, als u het college de ruimte geeft om die motie op die manier te interpreteren en niet gelijk volgend jaar met een handhaver te komen, maar vooral te kijken: hoe kunnen we de handhaving verbeteren in samenwerking met partijen, dan kan ik die motie omarmen en u ook positief adviseren daarover. Dank u wel, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Wethouder Gordon.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Voorzitter, kan ik een interruptie op de wethouder nog?

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Heer Becker, interruptie.

Spreker naam 6: De heer Becker (raadslid Actief voor Amstelveen)
Ja, even over de motie van dieren handhaven. Want ik zie dus bij, constateer dan dat 4.4constaterende dat politie regelmatig moet komen, maar geen deskundigheid het betreffende gedrag van dieren en daarvoor ook geen tijd heeft. En er staat onder in de motie verzoekt het college in gesprek te gaan met de politie, om te onderzoeken in welke vorm zij wel prioriteit geven aan dierenwelzijn en mishandeling. Dus de ene kant zegt u, de politie is niet geschikt en die hebben geen tijd en de andere kant gaat het college verzoeken aan de politie, et cetera.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Wethouder Gordon, interruptie antwoord.

Sprekernaam 20: Mevrouw Gordon (Wethouder)
U stelt de vraag aan mij. Het college heeft al vaker opmerkingen, ook bij constateringen en overwegingen, maar wij gaan ervan uit dat wij het dictum uit te voeren hebben en de politie kan zelfs straks prima in gesprek aan ons aangeven wat ze wel niet doen en daar komen kom ik graag bij u op terug voordat ik een oordeel daarover hebt, want als college hebben dat gesprek gewoon nog niet gevoerd.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u zeer. Ik ga nu naar wethouder van Ballegooijen als hij behoefte heeft aan de tweede termijn.

Sprekernaam 22: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
Dank u voorzitter, ik hoorde een duidelijke oproep om bij het vormgeven van een programma voor het noodfonds rekening te houden met het eenmalige karakter daarvan, met de eigen verantwoordelijkheid van mensen en met ook hun eigen regie en dat zullen we doen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u zeer, wethouder Raat.

Sprekernaam 21: De heer Raat (Wethouder)
Nee, dank u wel, voorzitter.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dames en heren, we de einde van het tweede termijn van het college gekomen. Ik kan me voorstellen dat u, gelet op hetgeen het college met u gedeeld heeft, gelet op wat de fracties met elkaar gedeeld heeft, dat u misschien even tien minuten schorsing wil om te kijken wat betekent voor het stemgedrag van de moties en amendementen is dat het geval? Kunt u ook andere bezigheden doen de komende tien minuten of is dat? Heeft u daar geen behoefte aan? Niemand? Anders gaan we gewoon door. Dan breng ik nu de stukken in stemming. Dames en heren, het is wel belangrijk nu. Beste raadsleden. We gaan nou tot de stemming over. Het is wel belangrijk dat u daar alert op bent en dat u goed volgt welk onderwerp voorligt. We stemmen eerst over deingediende amendementen zoals gebruikelijk, dan over de voorstellen, dan over de moties. En dan vervolgens de raadsvoorstellen tweede tijdvak rapportage in een raadsvoorsteltarievennota en dan tenslotte de stemming over de motie is ingediend bij de tarievennota en we stemmen vandaag met handopsteken. Griffie zal met heel veel mensen sterk meetellen of op 37 stemmen uitkomen en ook welke partijen voor of tegen zijn. Ik zal dat wat langzamer doen, zodat iedereen het goed kan volgen. Handgoed opsteken en niet half of ook niet zwaaien naar elkaar mag altijd. Maar nu even niet, dames en heren, ik begin met het amendement 3.1, Anton, getiteld noodfondsopvang: stijgende kosten. Amendement 3.1, Anton, getiteld noodfonds opvang: stijgende kosten. Wie is voor dit amendement? Dat zijn behalve de CDA-fractie alle raadsleden aanwezig.36 voor één tegen, aangenomen. Gaan we naar amendement 3.1, B Bernard, getiteld SDG gevel, energiebudgetjaarthema participatie. Is voor dit amendement fractie van VVD, D66 ook heb de indruk. Behalve de SP-fractie 50PLUS, BVNL en ChristenUnie, zijn alle partijen voor dit amendement.32 voor vijf tegen. Daarmee heeft hij het gehaald, totaal 37. Dit amendement is aangenomen. Ik ga nu naar het raadsvoorstel begroting 2023 en uitvoeringsprogramma 2023.Wie is voor dit voorstel? Het gaat over het raadsvoorstel zegt de griffier tegen mij. Raadsvoorstel begroting. De SP niet. En mensen behalve de SP zijn alle raadsleden voor het geamendeerde begroting, want er is natuurlijk 35voor en twee tegen. Daarmee is die vastgesteld. Dames en heren, ik ga nu naar de moties toe. Ik ga eerst even naar 3.1 C. Motie 3.1 C en die is getiteld: integraal plan van aanpak voor de Noordelijke Poeloever. Wie is voor deze motie? Dat is de fractie van de VVD, fractie D66, dat is fractie PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, BVNL. 28 voor negen tegen. Daarmee heeft het deze motie het gehaald. Dames en heren, ik ga naar motie 3.1,Dirk, getiteld: natuur inclusieve Noordelijke Poeloever. Wie is voor deze motie? Fractie van bbA, fractie van GroenLinks, SP, CDA, 50PLUS en ChristenUnie13 voor 24 tegen niet gehaald. Dames en heren, ik ga naar motie 3.1 E, getiteld: onderzoek steunmiddeninkomens. Wie is voor deze motie? Fractie VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, 50PLUS, BVNL en ChristenUnie. 34 voor drietegen, heeft het gehaald. Dames en heren ik ga naar motie 3.1F getiteld: gezonde schoollunches stimuleren. Wie is voor deze motie? Alle partijen aanwezig, behalve CDA en ChristenUnie, 34 voor drie tegen. Hij heeft het gehaald. Dames en heren ik ga naar motie 3.1 G, getiteld: deelname aan bereken uw recht. Wie is voor deze motie? VVD, D66, bbA. Oh, ik zie inderdaad alle partijen voor, aangenomen unaniem. Dames en heren, motie 3.1, H Hendrik getiteld, helpt het MKB overleven. Wie is voor deze motie? VVD, D66, bbA, GroenLinks. Behalve SPSP en CDA niet iedereen hier aanwezig, dat is dus 34 voor drietegen, aangenomen. Ik ga naar motie 3.1 in zaak, hulp bij aanvraag digitale diensten is de titel daarvan. Wie is voor deze motie? GroenLinks, Actief

voor Amstelveen, SP, CDA,ChristenUnie.27 voor tien tegen. Niet gehaald. Tien voor 27 tegen niet gehaald. Dames en heren, ik ga naar motie 3.1, J. Getiteld: dieren en handhaver. Wie is voor deze motie? Actief voor Amstelveen niet. SP niet,50PLUS niet, PvdA niet en ChristenUnie niet. Zeven tegen, 30 voor. Daarmee heeft hij het gehaald. Motie 3.1 K, getiteld onderzoek verbreding Zijdelweg Bovenkerkerweg en N521. Wie is voor deze motie? SP en CDA drie stemmen voor ende rest is tegen, niet gehaald. Dames en heren, ik ga naar motie 3.1 L, getiteld toekomst voor boeren in Amstelveen. Wie is voor deze motie? GroenLinks, CDA,50PLUS, BVNL en ChristenUnie. Dat zijn acht voor 29 tegen.29 tegen acht voor heeft hem niet gehaald. Dames en heren, ik kom nu bij het raadsvoorstel tweede tijdvak rapportage2022, wie is voor dit voorstel? Raadsvoorstel tweede tijdvak rapportage2022, is iedereen aanwezig. Unaniem aangenomen. Nu het raadsvoorstel tarievennota 2023.Iedereen voor, ook. Het raadsvoorstel tarievennota 2023iedereen is voor, unaniem en tot slot, dames en heren, bij dit agenda-onderwerp motie 3.3, A, getiteld waarderingssystematiek afvalstoffenheffing. Wie is voor deze motie? Dat is de SP, dat is CDA, 50PLUS en BVNL. 32 tegen, vijf voor niet gehaald. Dames en heren, de begroting heeft u zojuist geamendeerd vastgesteld. Ook een aantal moties. Betekent dat ik nu verder ga in de raadsagenda 3.4, het onderwerp 3.4plek plek ga naar de volgende keer. Heeft u net over besloten en ik kom bij het blokje stemming over hamerstukken. Eén na laatste onderdeel van deze raadsagenda. Dames en heren, besluit 4.1, getiteld aanwijzen van beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorp straat 17 Anton tot en met 25, oneven nummers en Roemer Dorpsstraat één tot en met 11. Het besluit ligt voor om deze panden aan te wijzen als beschermd gemeentelijk stadsgezicht. Behoefte aan een stemverklaring? Wil iemand een stemming over? Zo niet. BVNL heer van Koningsveld. Op zich, als die zo summier is, hoeft dat ook niet per se, maar. Het mag, natuurlijk wel. Oké, één tegen 36 voor. Daarmee heeft het voorstel het gehaald. Ik ga naar agendapunt 4.2, coördinatie besluit project Alsemlaan Jasmijnlaan, behoefte aan een stemverklaring? Niemand. Wenst iemand ook stemming? Niemand. Dan is het aldus besloten, conform artikel 25, lid één, reglement van orde. Dan ga ik naar 4.3, getiteld participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving behoefte aan een stemverklaring mevrouw van Rietschoten.

Spreker naam 3: mevrouw Rietschoten (raadslid Actief voor Amstelveen)
Dank u wel, voorzitter. Wij gaan wel voor stemmen voor deze raadsvoorstel. Wij willen alleen wel het college graag meegeven dat ze hem eerder laten ingaan, dan wat er eigenlijk in staat, want de in sorry in het raadsvoorstelstaat dat het pas ingaat bij de ingang van de omgevingswet, we vinden het jammer als die een half jaar zou blijven liggen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u wel. Uw notie is geregistreerd. De heer Kootker, bbA.

Sprekernaam 12: De heer Kootker (Raadslid bbA)
Voorzitter, ook de bbA fractie zal voorstemmen voor dit stuk. Maar we willen wel onze teleurstelling uitspreken nu vandaag gebleken is dat een belangrijkdeel veel van de minderheid van de raad graag nog met elkaar de discussie had willen voeren. En dat dat signaal door de meerderheid van de raad niet is opgepakt, dat stelt ons zeer teleur dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u zeer. We hebben twee stemverklaring, is misschien goede gewoonte om toch even in stemming te brengen, deze. Dat kunt u bij handopsteken doen. Wie is voor dit participatiebeleid? voor de fysieke leefomgeving? Ik kijk even, dat zijn alle partijen bezig, behalve 50PLUS en BVNL. 35 voortwee tegen, aangenomen. We gaan naar 4.4,grondexploitatie stadsplein bioscoop. Behoefte aan stem verklaring? De heer Stoffels ChristenUnie.

Sprekernaam 19: De heer Stoffels (Raadslid ChristenUnie)

We willen graag, wij zullen voor het voor stemmen. We willen we een stemverklaring afgeven. We willen heel duidelijk laten weten dat in 2019 een startnotitie bioscoop stond, dat in de koopsom van de grond alle kosten verdisconteerd zouden zijn die de gemeente zou maken voor exploitatie. Blijkbaar is dat niet gelukt en bestaat er nu geenmogelijkheid om deze behoefte waar te maken. ChristenUnie doet een klemmende oproep aan de college om de financiering van de hellingbaan zoals die in de is stadsnotie heeft beloofd wel neer te leggen bij de eigenaar van de parkeergarage, temeer daar deze financieel gewin zal halen uit deze herziening van het bestemmingsplan. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Voorzitter)

Dank u zeer, u stemt voor met een korte stemverklaring. Andere nog stemverklaring behoefte hebben. Ik zie dat dat niet het geval is. Heeft u überhaupt behoefte aan stemming verder bij dit onderwerp, dan is die anders conform artikel 25, lid één, reglement van orde. Ik ga naar 4.5, getiteld: vaststelling vaststellen bestemmingsplan stadsplein bioscoop. Behoefte aan een stemverklaring? Niemand. Behoefte aan stemming, ook niet. Dan is die ook conform artikel 25, lid één, aangenomen. Ga ik naar 4.6, getiteld onttrekking aan het openbaarvervoer van het verkeer betreffende ondergrond bioscoopstadsplein. Behoefte aan een stemverklaring? Niemand. Stemming, ook niet. Vastgesteld. Dames en heren, ik kom bij het allerlaatste deel van deze raadsvergadering dat is namelijk de sluiting van deze vergadering. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage, uw inbreng en uw betrokkenheid bij de besluitvorming van de gemeenteraad van Amstelveen. Dank u zeer en ik nodig u uit voor een korte nazit.

Vergadering Afgesloten

Griffie

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad Amstelveen 26 oktober 2022

Voorzitter	Tjapko Poppens (burgemeester)
Griffier	Debby de Heus
Leden	
VVD:	Bart Dorgelo, Victor Frequin, Femke Lagerveld, Janneke Leegstra, Menno van Leeuwen, Elisa De Marco, Kees Noomen, Jet Smit
D66:	Driss Aarabi, Tawros Aslanjan, Youssef Ben Idder, Saloua Chaara, Maarten de Haan, Harmen van der Steenhoven, Robert Zuidbroek
bbA:	Ferry van Groeningen, Ruud Kootker, Pieter Monkelbaan, Ewa Petiet
GroenLinks:	Stieneke Kruijer, Fatumo Mahamed Farah, Ilika Polderman, Gert Jan Slump
PvdA:	Arnout van den Bosch, Rosalie Bouwman, Esther Veenboer
AVA:	Michel Becker, Gonnie van Rietschoten
GvA:	Jacqueline Höcker, Nachshon Rodrigues Pereira
SP:	Patrick Adriaans, Nora Fakirni
CDA:	Arjen Siegmann
50Plus:	Emiel Sjaardema
BVNL:	Yaron van Koningsveld
ChristenUnie:	Henk Stoffels
Afwezig:	Kitty Huisman

1. Opening raadsvergadering en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 21.15 uur. Er is een afmelding ontvangen van Kitty Huisman.

1.1 Vaststelling agenda

Er zijn drie mondelingen vragen ontvangen. Deze worden behandeld bij agendapunt 2.2. Er is één motie vreemd aan de orde van de dag ontvangen. Deze wordt behandeld als agendapunt 2.4.1. Er zijn geen hamerstukken aan de agenda toegevoegd vanuit Het Raadsdebat. Hiermee wordt de agenda vastgesteld.

1.2 Bepalen volgorde stemming

Bij een eventuele hoofdelijke stemming brengt Patrick Adriaans als eerste zijn stem uit.

1.3 Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering d.d. 12 oktober 2022

De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Raadsactualiteiten

2.1 Stand van zaken ingekomen stukken

De raad neemt de stand van zaken ingekomen stukken voor kennisgeving aan.

2.2 Mondelinge vragen

Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

- Ruud Kootker: EHBO portofoons
- Femke Lagerveld: wachtlijst voor zwemlessen
- Fatumo Mahamed Farah: pauzeknop op schulden

De vragen worden respectievelijk door wethouders Marijn van Ballegooijen, Herbert Raat en Marijn van Ballegooijen beantwoord.

Toezeggingen
Wethouder Herbert Raat zegt Femke Lagerveld toe dat hij schriftelijk terugkomt op haar vraag naar het aantal mensen dat gebruik maakt van het recreatief zwemmen en op welke tijden.

Wethouder Herbert Raat zegt Femke Lagerveld toe de raad elk half jaar een update te geven inzake de wachtlijsten voor zwemlessen en de genomen maatregelen.

2.3 Terugkoppeling regionale aangelegenheden

Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden. Er zijn geen mededelingen deze keer.

2.4 Moties vreemd aan de orde van de dag

2.4.1 Motie vreemd aan de orde van de dag BVNL. Raad besluit over opvang asielzoekers

BVNL dient de motie 'Raad besluit over opvang asielzoekers' in. Voor de volledige tekst zie bijlage 1.

Stemming
Voor: Actief voor Amstelveen, 50PLUs, BVNL
Tegen: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, ChristenUnie

De motie is verworpen met 4 stemmen voor en 32 stemmen tegen.

3. Behandeling bespreekstukken

Er zijn geen bespreekstukken.

4. Stemming over hamerstukken

4.1 Benoeming leden Raad van Toezicht Amstelwijs

Er zijn twee vacatures ontstaan binnen de Raad van Toezicht van Amstelwijs. De raad wordt gevraagd twee leden van de Raad van Toezicht te benoemen zodat deze weer volledig is.

Stemming
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUs, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is unaniem aangenomen.

4.2 Gewijzigde begroting Amstelland-Meerlandenoverleg 2023

Via een raadsbrief van 9 november 2021 is de raad geïnformeerd over een gewijzigde AM begroting 2023. De gewijzigde AM begroting 2023 wordt aan alle afzonderlijke gemeenteraden van de Amstelland gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen omtrent de gewijzigde AM begroting 2023.

Stemming
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUs, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is unaniem aangenomen.

4.3 Verordening nadeelcompensatie

De Algemene wet bestuursrecht, in combinatie met de Omgevingswet bevat regels voor de afwikkeling van aanvragen om schadevergoeding (titel 4.5 Awb). Over enkele onderwerpen is het mogelijk om aanvullend regels op te nemen in een gemeentelijke verordening. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt. De raad wordt gevraagd de verordening nadeelcompensatie vast te stellen.

Stemming
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUs, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is unaniem aangenomen.

4.4 Grondexploitatie Stadsplein Bioscoop

Het is de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.

Stemming
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUs, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is unaniem aangenomen.

5. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering om 21.49 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Amstelveen gehouden op 9 november 2022.

Bijlage 1. Motie vreemd aan de orde van de da BVNL. Raad besluit over opvang asielzoekers.

Raadsvergadering d.d.	26 oktober '22
Motie nummer	2.4.1
Status	verworpen
Griffier	

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Raad besluit over opvang asielzoekers

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 26-10-2022

Constaterende dat:

1. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden op 12 oktober een artikel heeft gepubliceerd waarin zij oproept dat gemeenteraden in positie worden gebracht en in de gelegenheid worden gesteld om het debat te voeren over de opvang van asielzoekers in hun gemeente (1);
2. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt dat de structurele opvang van asielzoekers geen exclusieve zaak van burgemeesters en wethouders is;
3. De gemeenteraad het bevoegd gezag is voor de opvang van asielzoekers in een gemeente;
4. Alleen crisisnoodopvang loopt via het college of de burgemeester;
5. Na het laatste veiligheidsberaad voorzitter Hubert Bruls zei dat Nederland jarenlang meer opvangplekken voor asielzoekers nodig zal hebben.
6. Er geen sprake meer is van incidentele/crisis opvang maar het nu structureel gaat om grote aantallen mensen waarvoor opvangplekken moeten worden gezocht.
7. De taakstelling van gemeente Amstelveen onlangs is verhoogd met 34 personen;

Overwegende dat:

1. De Raad het hoogste orgaan van de gemeente is;
2. De Raad bij uitstek het orgaan is om te constateren of er draagvlak is voor opvang;
3. Dat het betrekken van de raad bij besluiten over de opvang van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders zorgt voor democratische legitimiteit;

Verzoekt het college om:

Besluiten over de opvang van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders ook door de raad te laten nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Yaron van Koningsveld
BVNL Amstelveen

(1)*https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raad-in-positie-brengen-bij-opvang-asielzoekers*

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor						V				V	V	
Tegen	X	X	X	X	X		X	X	X			X

De griffier

Stand van zaken ingekomen stukken raadsvergadering 9 november 2022

Datum	Onderwerp	Wijze van afdoening	griffie
31-10-2022	Brief Gids Hoe bouwen we Sociale Huur	Voor kennisgeving aannemen.	
17-10-2022	Brief opvang minderjarige asielzoekers	In handen stellen van B&W	

ACTIEF VOOR AMSTELVEEN

Mondelinge vragen als bedoeld in artikel 46 van het Reglement van Orde van de Raad gemeente Amstelveen 2022, 9 november 2022.

Onderwerp: Huisvesting Starters en Oekraïners Kalkbranderij

Actief voor Amstelveen zet zich al jaren in om het grote woontekort van Amstelveense starters onder de aandacht te brengen met zowel schriftelijke- en mondeling vragen als ook het indienen van moties. Na een eerdere toezegging in de gemeenteraad van de toen plaatsvervangend wethouder Wonen Herbert Raat met de woorden; ''U heeft helemaal gelijk, dit heeft allemaal veel te lang geduurd en ik beloof u dat voor het einde van 2022 de aangenomen motie om starterswoningen/ Tiny Houses op Kalkbranderij te realiseren zullen uitvoeren", waren wij vol verwachting.

Toen wij wederom niets hoorden bekroop ons het gevoel dat er weer wat aan de hand was. En dat bleek ook zo te zijn. In een besloten vergadering kregen de partijen te horen dat op het terrein Kalkbranderij tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd zou worden. Wij reageerden met; natuurlijk moet er ruimte zijn voor burgers die op de vlucht zijn en Amstelveen neemt daar op veel plekken in de stad terecht al haar verantwoordelijkheid voor, maar waarom nu juist op déze plek. Wij zouden nog nader geïnformeerd worden over de voortgang. Wij hoorden niets meer maar tot onze grote verbazing lazen wij op 2 november jl. op de gemeentelijke site bij bouwprojecten dat van de beoogde 100 woonunits 1/3 naar Oekraïense gezinnen gaan.

De moraal van het verhaal is dat er zo lang gesteggeld is over hoe en wanneer op Kalkbranderij Tiny Houses gerealiseerd konden worden, dat er nu een groot aantal van de voor de Amstelveense starters bedoelde woningen beschikbaar komen voor Oekraïense gezinnen. Nogmaals, ook wij zijn niet tegen noodopvang voor mensen op de vlucht, maar liever niet op de plek waar starters uit Amstelveen al 10 tot 15 jaar voor op de wachtlijst staan.

Indien dit toch onvermijdelijk is vragen wij het college:

- Kan het totaalvolume worden verruimd?
- En als de voor Oekraïners bestemde woningen vrijkomen, kunnen deze dan alsnog voor Amstelveense starters worden bestemd?

Michel Becker, fractievoorzitter Actief voor Amstelveen

Amstelveen, 7 november 2022

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 4 oktober 2022 en 11 oktober 2022
Z22-070188 D22-293956

Nummer	61	**Afdeling**	Financiën
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	Wouter Zeilstra
Portefeuillehouder	wethouder Adam Elzakalai		06 2889 1695 w.zeilstra@amstelveen.nl

Onderwerp

Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

Gevraagd besluit

I Ten aanzien van de Programmabegroting 2023:

1. De begroting 2023 vast te stellen;
2. De in de programmabegroting 2023 opgenomen budgetten 2023 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren;
3. Het positieve begrotingssaldo van €8.874.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. Voor de vervanging van rioolgemalen een krediet beschikbaar te stellen van €690.000 waarbij de kapitaallasten worden gedekt door het tarief rioolrecht
5. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen een krediet beschikbaar te stellen van €1.652.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve vervanging bedrijfsmiddelen.
6. De door het college bij besluit van 4 oktober 2022 opgelegde geheimhouding ten aanzien van de sub. 4 bedoelde bijlage specificatie kredietautorisatie bedrijfsmiddelen 2023, te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid (Woo) ter voorkoming van bevoordeling van marktpartijen, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2027;

II Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma 2023:

In te stemmen met een uitvoeringsprogramma voor 2023 en de hierin opgenomen financiële voorstellen via begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2023 en de begroting 2024-2026, inclusief het wijzigen van de programma's, en reserve mutaties. Hetgeen betreft:

a. Aan structurele middelen voor 2023 en 2024 €5,4 miljoen beschikbaar te stellen oplopend tot €5,6 miljoen in 2025 en €5,7 in 2026 conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel.
b. Aan incidentele middelen voor 2023 €15 miljoen beschikbaar te stellen, voor 2024 €7,2 miljoen, voor 2025 €8,4 miljoen en 2026 €8,1 miljoen conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel.

III Ten aanzien van de uitkomsten septembercirculaire en bijstandsgelden:

In te stemmen met verwerking van de volgende uitkomsten en hiervoor de lopende begrotingen 2022 en (meerjaren)begroting 2023-2026 te wijzigen:

a. incidenteel ten gunste van de algemene reserve (begrotingssaldo) €4.110.000 in 2022, €3.315.000 in 2023, €5.250.000 in 2024 en €6.450.000 in 2025 en €4.300.000 in 2026 conform regel C.2. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie;

b. ten gunste van de stelpost nominaal €1.800.000 in 2023, oplopend naar €2.205.000 in 2024, €2.475.000 in 2025 en €2.745.000 in 2026 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de aangeboden notitie;
c. ten gunste van de stelpost areaal €210.000 met ingang van 2023 (structureel);
d. vrijval van de stelpost uitvoeringskosten SVG t.b.v. PGB €118.000 met ingang van 2023 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de notitie;
e. het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie:
e1) verhoging bijdrage AM-Match incidenteel 2022 met €10.000;
e2) toekenning budget Asiel (inburgering) ter uitvoering afspraken Bestuurlijk Asielakkoord augustus 2022 ad. incidenteel €338.000 in 2023 en €174.000 in 2024;
f. conform de specificatie van onderdeel A.3 in de aangeboden notitie:
f1) dotaties aan de egalisatiereserve AA van €980.000 in 2022 en €56.000 in 2023 tot en met 2026 (incidenteel), waarvan uit bijdragen Aalsmeer €295.000 in 2022 en €17.000 in 2023 tot en met 2026 vanwege terugvloei voorgefinancierde Rijkscompensatie implementatie Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouw;
f2) onttrekkingen aan de egalisatiereserve AA van €70.000 in 2022 en €500.000 in 2023 ten behoeve van implementatie Wet Open Overheid (WOO).
g. conform de specificatie van onderdeel B van de aangeboden notitie:
g1) een verlaging van de geraamde uitkering BUIG 2022 met €1.040.000 en een verhoging van geraamde bijstandsuitgaven 2022 met €235.000;
g2) ten opzichte van de nieuwe ramingen 2022 in 2023 een structurele verhoging van de uitkering BUIG met €287.000 en een structurele verlaging van de bijstandsuitgaven met €296.000.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Begrotingskader 2023 (*leeswijzer*)
Om de begrotingskaders voor 2023 vast te stellen leggen wij twee stukken aan u voor, (1) de programmabegroting 2023 en (2) het uitvoeringsprogramma 2023.

1. De programmabegroting 2023 die wij ter vaststelling voorleggen is de vertaling van de vastgestelde bestuurlijke kaders tot en met de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2023. Omdat 2022 een verkiezingsjaar was is de perspectiefnota 2023 en daarmee ook de programmabegroting 2023 beleidsarm opgesteld.

2. Tegelijkertijd leggen wij aan u voor, ten behoeve van één geïntegreerde behandeling, een uitvoeringsprogramma 2023 met daarin op onderdelen een doorkijk naar 2024 en verder. In een verkiezingsjaar is de gebruikelijke werkwijze in onze gemeente om de brede afweging van nieuwe ontwikkelingen niet bij de perspectiefnota te laten plaatsvinden maar bij de begrotingsbehandeling. Het hiermee gemoeide voorstellenpakket leggen wij via een aparte nota aan u voor. Uw besluitvorming hierover wordt dan als eerste begrotingswijziging verwerkt.

De uit het boekwerk en nota voorvloeiende gevraagde besluitvorming zetten wij in dit collegevoorstel opeen rij. Een toelichting per voorgesteld besluit treft u aan in de rubriek "Argumenten" van dit collegevoorstel. Voorafgaand hieraan schetsen wij hierna eerst de hoofdlijn en samenhang waar het ons in dit pakket aan voorstellen om gaat.

De Programmabegroting 2023 bevat naast budgetspecificaties per programma bestuurlijke actiepunten en indicatoren. Langs deze weg zijn doelstellingen en acties geformuleerd. Aldus is de Programmabegroting de basis voor budgetrecht, uitvoering, voortgangsrapportering en verantwoording. Na besluitvorming over de voorgelegde aanvullende voorstellen zullen ook de daarin opgenomen nieuwe acties een plek krijgen in de bestuurlijke planning en verantwoording.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De begroting 2023 en het uitvoeringsprogramma 2023 hebben betrekking op alle programma´s.

Aanleiding

Op 29 juni 2022 presenteerden wij het coalitieakkoord 2022 - 2026 'Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst'. De dragende elementen in het akkoord zijn daarin aangeduid als werken aan een gezond en groen Amstelveen, groeien in balans met voorzieningen, Amstelveen heeft hart voor iedereen, de gemeente heeft een gezicht en onze plannen passen bij de beschikbare uitvoeringskracht.

Vanaf de zomer werken wij aan de vertaalslag van het akkoord in een uitvoeringsprogramma. Gezien alle onzekerheden voortkomend uit de verschillende crises hebben wij geconstateerd dat er meer tijd nodig is om te komen tot een uitgewerkt uitvoeringsprogramma voor de gehele bestuursperiode. Vanuit die achtergrond leggen wij u nu de opmaat daarnaar toe voor, de jaarschijf 2023. Bij de Perspectiefnota 2024 bieden wij u vervolgens een meerjarenprogramma voor de jaren 2024 – 2026 aan.

We zetten in 2023 de beschikbare incidentele en structurele ruimte in. De structurele ruimte is echter beperkt en maakt dat we vanuit de incidentele middelen posten dekken die weldegelijk een structureel karakter hebben. Dit is een bewuste keuze en geeft rust en ruimte om richting de Perspectiefnota 2024 structurele oplossingen voor te bereiden. Een oplossing moet komen vanuit een solide structureel perspectief van het Rijk. Wij kijken daarnaast ook naar ombuigingen of mogelijke inkomstenverhogende maatregelen.

Het coronafonds bevat nog € 6,2 miljoen aan beschikbare middelen. Het moet nog blijken in hoeverre deze middelen nog nodig zijn voor compensatie van financiële nadelen voor instellingen of ondernemers als gevolg van de coronapandemie. Van het werkbudget Oekraïne is de verwachting dat een groot deel van de € 15 miljoen voorfinanciering terugvloeit vanuit rijks-compensatie. Door het niet inzetten van deze middelen in 2023 blijven zij beschikbaar voor de brede afweging bij de Perspectiefnota 2024.

Argumenten

voorgestelde besluiten 1 t/m 3: vaststelling, autorisatie budgetten, bestemming saldo

Ingevolge artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad de begroting vast en heeft de autorisatiefunctie (artikel 189 lid 3 Gemeentewet). Daarmee is er een geldige titel voor het rechtmatig doen van uitgaven ter uitvoering van de gemeentelijke taken.

De programmabegroting 2023 bevat de vertaling van de bestuurlijke kaders zoals door de raad op 13 juli 2022 vastgesteld bij de Perspectiefnota 2023 inclusief bijbehorende aanvullende notitie over de uitkomsten van de meicirculaire. De kern hiervan is, dat deze begroting uitgaat van ongewijzigd bestaand beleid ("beleidsarm"). Dit maakt in de eerste plaats de voortgang van de gemeentelijke dienstverlening in 2023 mogelijk, faciliteert

het budgetrecht van de raad en geeft het raamwerk voor de uitvoering en verantwoording. In de tweede plaats biedt dit een goede basis en heldere vertrekpositie om met nieuwe keuzes richting te geven aan de ontwikkeling van Amstelveen in de bestuursperiode 2022-2026, waarin dit de eerste begrotingsbehandeling is.

De voorliggende begroting geeft voor 2023 een positief saldo te zien van afgerond €8,9 miljoen. Dit is in lijn met het vastgestelde kader bij de Perspectiefnota 2023. Onderstaand overzicht zet de meerjarige begrotingssaldi op een rij.

Begrotingssaldi Programmabegroting 2023-2026 bedragen x € 1 miljoen

positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

		2023	2024	2025	2026
Totaal begrotingssaldo	(a)	-8,9	-22,4	-19,6	-3,3
# Waarvan eenmalige middelen (per saldo)	(b)	-8,9	-22,4	-19,6	-3,3
Resteert structureel begrotingssaldo	(c=a-/-b)	0,0	0,0	0,0	0,0

Het hoofdstuk Algemeen Beeld in de Programmabegroting geeft een totaaloverzicht van de samenstelling van het begrotingssaldo en een specificatie van de hierin verwerkte besluitvorming. Dit is het vertrekpunt voor de opstelling en uitwerking van het Uitvoeringsprogramma 2023.

Voorgesteld besluit 5: investeringsplan

Samen met de begroting leggen wij voorstellen tot kredietautorisatie aan u voor. De kredietautorisatie riolen vindt voor het overgrote deel plaats via het jaarlijkse Meerjarenprojectenplan buitenruimte (MPP), welke is behandeld bij de Perspectiefnota 2023. Dit uitvoeringsprogramma omvat echter niet de noodzakelijke investeringen in rioolgemalen. De daarvoor benodigde kredietautorisatie ad. €690.000 maakt onderdeel uit van dit raadsvoorstel.

Voor de vervanging bedrijfsmiddelen stellen wij u voor een krediet van €1.652.000 beschikbaar te stellen conform de specificatie in de geheime bijlage 'specificatie kredietautorisatie bedrijfsmiddelen 2022 Amstelveen'. Deze investeringen komen ten laste van de reserve vervanging bedrijfsmiddelen, die structureel wordt gevoed vanuit de jaarlijkse begroting op basis van een onderliggend meerjarig vervangingsschema ("ideaalcomplexen").

Voorgesteld besluit 6: geheimhouding

Eén bijlage bij de Programmabegroting bevat financiële informatie die ten grondslag wordt gelegd aan latere aanbestedingsprocedures. Om onze financiële belangen te waarborgen is bestendiging van de geheimhouding noodzakelijk. Volgens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Aan uw raad wordt hierbij voorgesteld te besluiten om de geheimhouding op de eerder genoemde bijlage te bekrachtigen. Geheimhouding is te legitimeren met een beroep op artikel 5.1 van de Woo. In de genoemde bijlage bij dit collegevoorstel zijn belangen aan de orde, genoemd in artikel 5.1 lid 2 onder b van de Woo. Ingevolge deze bepalingen blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de de economische of financiële belangen van de gemeente.

Voorgestelde besluit II: uitvoeringsprogramma 2023

Met een uitvoeringsprogramma 2023 wordt richting gegeven aan de komende bestuursperiode. Door geen meerjarig uitvoeringsprogramma neer te leggen ontstaat

ruimte om met de actualiteiten, die vooral worden gekenmerkt door onzekerheden, om te gaan.

Een groot aantal punten uit het coalitieakkoord worden opgepakt in de komende jaren (zie bijlage 1 van het uitvoeringsprogramma 2023). Deels past dit binnen bestaande budgetten omdat het voortborduurt op het bestaande beleid. Deels zal dit met nieuwe middelen gebeuren (zie bijlage 2 van het uitvoeringsprogramma 2023).

Vanuit het kader van de Perspectiefnota 2023 inclusief meicirculaire beschikt Amstelveen over een structurele ruimte van €5,7 miljoen. Deze was gereserveerd voor de opstelling van een Uitvoeringsprogramma. Deze ruimte zetten wij in met onze voorstellen. Verder beschikken wij over incidentele middelen (algemene reserve). Deze zetten we in 2023 in en vooralsnog beperkt in de jaren daarna (zie tabel 2 in het uitvoeringsprogramma 2023). We houden hierbij rekening met onze afspraak dat we een buffer behouden van minimaal €15 miljoen.

Overzicht inzet structurele middelen
Leeswijzer bij onderstaand overzicht structurele middelen:
a) Betreft de inzet van structurele middelen om de tekorten sociaal domein te dempen.
b) Betreft de inzet van structurele middelen voor ICT en Digitale dienstverlening. De benodigde middelen lopen op tot ca. €1 miljoen vanaf 2026.
c) Doordat de benodigde middelen voor ICT een oplopende reeks betreft blijft er in de periode 2023-2025 een restant bedrag over dat in de betreffende jaren beschikbaar is voor incidentele uitgaven/opvangen van risico's.

Inzet Structurele middelen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Beschikbare Structurele middelen	5.700	5.700	5.700	5.700
(a) Sociaal Domein	-4.671	-4.671	-4.671	-4.671
(b) ICT en Digitale Dienstverlening	-555	-789	-939	-1.029
(c) restant incidenteel beschikbaar	474	240	90	0

Overzicht incidentele middelen en verloop algemene reserve
Leeswijzer bij onderstaand overzicht incidentele middelen:
a) Betreft de voeding van de algemene reserve, conform de programmabegroting 2023
b) Betreft de inzet van de algemene reserve, conform de programmabegroting 2023
c) Bevat de het terugdraaien van de correctie op de te verwachten accressen. In de aangeboden notitie meicirculaire was rekening gehouden met een te verwachten onder uitputting op de Rijksuitgaven en daardoor lagere accressen. Het Rijk en VNG hebben een akkoord bereikt over het bevriezen van de accressen 2022-2025. De correctie die wij toepassen komt daarmee te vervallen en geeft een voordeel.
d) Uit de tabel 'inzet Structurele middelen' blijkt dat er voor de jaren 2023-2025 jaarlijks een bedrag resteert voor incidentele uitgaven.
e) Betreft de inzet per programma van de incidentele middelen in de periode 2023-2026. In bijlage 2 van het uitvoeringsprogramma 2023 treft u een nadere specificatie met toelichting.
f) De Tweede Tijdvakrapportage 2022 en de Uitkomsten septembercirculaire en bijstandsgelden leiden tot aanvullende mutaties op de algemene reserve na de opstelling van het Uitvoeringsprogramma 2023.

Algemene reserve bedragen x duizend euro

	2022	2023	2024	2025	2026
Geraamde stand per 1jan	**45.289**	**13.482**	**11.141**	**31.379**	**49.073**
(a) Voeding conform PB2023	13.378	13.755	25.827	20.122	3.453
(b) Inzet conform PB2023	-49.917	-4.881	-3.413	-558	-128
(c) Vervallen risico-afslag onderuitputting Rijksbegroting	700	2.950	5.250	6.450	
(d) Restant incidenteel beschikbare middelen		474	240	90	
(e) Uitvoeringsprogramma 2023					
Sociaal Domein		-7.013	-2.250	-2.250	-2.250
Onderwijs en Ontplooiing		-1.581			
Economie		-289			
Duurzaamheid		-1.395			
**dekking via inzet reserve duurzaamheid*		*1.395*			
Openbare Ruimte		-3.001	-3.100	-4.670	-4.670
Ruimtelijke Ontwikkeling		-1.039			
Bestuur & Veiligheid		-321			
Uitvoering		-1.749	-1.858	-1.490	-1.140
(f) Overige aanvullende ontwikkelingen begr.raad					
Tweede tijdvak	622	-11	-458		
Septembercirculaire en bijstandsgelden (*)	3.410	365			4.300
Geraamde stand per 31dec	**13.482**	**11.141**	**31.379**	**49.073**	**48.638**
reserve stedelijke vernieuwing	**13.961**	**8.424**	**9.424**	**10.424**	**11.424**
TOTAAL ALG.RES. & RES.STED.VERN.	**27.443**	**19.565**	**40.803**	**59.497**	**60.062**
MINIMALE BUFFER	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
MARGE	**12.443**	**4.565**	**25.803**	**44.497**	**45.062**

Voorgestelde besluit III: uitkomsten septembercirculaire en bijstandsgelden
Het voorgestelde besluit bevat de vertaling van de notitie uitkomsten septembercirculaire 2022 gemeentefonds en bijstandsgelden 2022/2023. De notitie zet de uitkomsten en ontwikkelingen op een rij met argumenten die leiden naar de door ons aan u voorgelegde voorstellen tot wijziging van de lopende begroting 2022 en de nieuw vast te stellen (meerjaren)begroting 2023-2026.

De eerste pagina van genoemde notitie vat de uitkomsten kort samen. Onder verwijzing naar deze notitie zijn de financiële effecten op de algemene middelen als volgt:

- Een incidenteel voordeel (cumulatief 2022-2026) van € 23,4 miljoen waarvan € 15,5 miljoen als gevolg van de afspraken RIJK/VNG om de volume-accressen meerjarig te bevriezen (vervallen risico-afslag) reeds is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma 2023;
- Structureel blijft het begrotingsbeeld ongewijzigd (structureel saldo nul), waarbij sprake is van een toevoeging van een extra nominale compensatie aan de stelpost nominaal (€1,8 miljoen in 2023, meerjarig oplopend), alsmede van een toevoeging van € 0,2 miljoen aan de stelpost areaal.

Daarnaast hebben wij u via een separaat voorstel de Tweede Tijdvakrapportage 2022 aangeboden. Deze komt uit op een *incidenteel* positief effect ten gunste van de algemene reserve van afgerond € 0,15 miljoen.

Kanttekeningen

1. Met de keuze om voor 2023 voornamelijk incidentele middelen beschikbaar te stellen zal een afweging noodzakelijk zijn hoe het beste invulling gegeven kan worden aan die incidentele middelen, daar waar het om formatie en dus structurele lasten gaat. De afgelopen jaren is bewust de keuze gemaakt om structurele formatie incidenteel te dekken. Dit zetten wij nog een jaar voort. Gelet op de huidige

arbeidsmarktproblematiek kan het de voorkeur hebben om voor meer functies werving te starten, vooruitlopend op verdere besluitvorming. Voor andere functies zal gekeken worden of inhuur een oplossing biedt.
2. Met Aalsmeer wordt nog gesproken over de dienstverlening vanuit de AA organisatie. Dit betreft dienstverlening die voor beide gemeente gedaan kan worden (keuze) of moet worden (niet te splitsen). Mochten deze gesprekken leiden tot andere uitkomsten dan wij nu in onze begrotingsvoorstellen hebben verwerkt, dan zullen wij u hierover informeren uiterlijk bij de Perspectiefnota 2024 aan u voorleggen.
3. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling informeren wij u op de gebruikelijke wijze over de uitkomsten van de jaarlijkse septembercirculaire gemeentefonds (na Prinsjesdag) en over de bekendmaking van het voorlopige budget voor de bijstandsgelden 2023 (BUIG), zodat deze informatie nog onderdeel kan uitmaken van de besluitvorming.

Financiën

Het boekwerk Programmabegroting bevat veel financiële mutaties, die in onderlinge samenhang worden gepresenteerd en toegelicht. Daarbij is rekening gehouden met de geldende wettelijke voorschriften (Gemeente wet en Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). De begroting kent een indeling in programma's. Ieder programma bevat een financieel overzicht met een specificatie van de verwerkte mutaties, c.q. besluitvorming. Onder het hoofdstuk "Algemene Dekkingsmiddelen" zijn de inkomsten uit gemeentefonds, belastingen en rente/dividend, alsmede enkele gemeentebrede stelposten opgenomen en toegelicht.

Communicatie

Er zal een persbericht volgen en de stukken zijn digitaal voor iedereen beschikbaar via de P&C portal https://amstelveen.pcportal.nl/ .

Procedure

Ingevolge artikel 191 Gemeentewet dient de door de raad vastgestelde begroting vóór 15 november naar Gedeputeerde Staten gestuurd te zijn. Voorafgaand aan de raadsbehandeling heeft de begroting ter inzage gelegen en is hieraan bekendheid gegeven.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2023
2. Infographic
3. (GEHEIM) bijlage 'specificatie kredietautorisatie bedrijfsmiddelen 2023 Amstelveen'
4. Uitvoeringsprogramma 2023 inclusief bijlagen
5. Notitie Uitkomsten septembercirculaire 2022 gemeentefonds en bijstandsgelden 2022-2023

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

Programmabegroting 2023

Z22-070188 D22-293956

Inhoudsopgave

1. Algemene financiële toelichting 5

1.1 Personalia 6
1.2 Algemeen beeld 7
1.3 Leeswijzer 24
1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 27

2. Programmaplan 33

2.1 Sociaal domein 34
2.2 Onderwijs en ontplooiing 40
2.3 Economie en duurzaamheid 48
2.4 Openbare ruimte 54
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling 61
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid 71
2.7 Overhead 78
2.8 Algemene dekkingsmiddelen 80

3 Paragrafen 87

3.1 Lokale heffingen 88
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 100
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 122
3.4 Bedrijfsvoering 131
3.5 Verbonden Partijen 137
3.6 Grondbeleid 154
3.7 Financiering 160

4. Bijlagen 167

A Vertaaltabel programma/taakvelden 168
B Verloop reserves en voorzieningen 169
C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen 171
D Meerjarenbalans 183
E Overzicht structurele en eenmalige middelen 185
F Bestuurlijke planning 187
G Kaderstellende beleidsnota's 196
H Bronvermeldingslijst 199
I BBV-indicatoren 200
J Geraamde baten en lasten per taakveld 201
K Duurzaamheid 203

1. Algemene financiële toelichting

1.1 Personalia

Burgemeester en wethouders

Burgemeester Tjapko Poppens
Openbare orde en veiligheid, burgerzaken, horeca- en evenementenvergunningen, handhaving (woon-, adres-, indentiteitsfraude), algemeen bestuur, Zorgvlied, regionale samenwerking, internationale betrekkingen.

Wethouder Herbert Raat
Mobiliteit (verkeer, vervoer, parkeren), kunst, cultuur en media, vergunningen en handhaving, welstand en monumenten, sport, Oude Dorp, recreatie.

Wethouder Adam Elzakalai
Financiën, wonen, economische zaken, Project A9, Schiphol.

Wethouder Floor Gordon
Ruimtelijke ordening, Stadshart, duurzaamheid, groen en water, gezonde leefomgeving (milieu), speeltuinen, natuur- en milieueducatie, participatie, diversiteit

Wethouder Frank Berkhout
Onderwijs, jeugdzorg, jeugd, cultuureducatie, openbare ruimte, dierenwelzijn, vastgoed, gemeentelijke organisatie (ICT, WOO, inkoop, dienstverlening).

Wethouder Marijn van Ballegooijen
Werk en inkomen, zorg en welzijn, diversiteit.

Gemeentesecretaris

Bert Winthorst

Griffier

Debby de Heus

Directieteam

Henk Huitink, directeur

Bestuur ondernemingsraad

Jim Udo, voorzitter

Annemarie Malcorps, secretaris

Mario van Deijzen, algemeen DB-lid

1.2 Algemeen beeld

Inleiding

Een goede basis…
De Programmabegroting 2023 bevat de vertaling van de bestuurlijke kaders zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 13 juli 2022 aan de hand van de Perspectiefnota 2023, inclusief bijbehorende aanvullende notitie over de uitkomsten van de meicirculaire, c.a. De kern hiervan is, dat deze begroting uitgaat van ongewijzigd bestaand beleid ("beleidsarm"). Dit maakt in de eerste plaats de voortgang van de gemeentelijke dienstverlening, c.q. de uitvoering van de gemeentelijke taken in 2023 mogelijk, faciliteert het budgetrecht van de raad en geeft het raamwerk voor de uitvoering en verantwoording.

…. voor nieuwe keuzes….
In de tweede plaats biedt dit een goede basis en heldere vertrekpositie om met nieuwe keuzes richting te geven aan de ontwikkeling van Amstelveen in de bestuursperiode 2022-2026, waarin dit de eerste begrotingsbehandeling is. Die keuzes worden enerzijds gevraagd door nieuwe opgaven die op ons afkomen en worden anderzijds geïnspireerd door eigen prioriteiten en ambities. Als eerste stap staat bij de begrotingsbehandeling een separaat voorstellenpakket op de agenda, dat zich vooral richt op 2023. Verderstrekkende meerjarig-structurele afwegingen komen aan de orde via de Perspectiefnota 2024.

… in turbulente tijden
Ten opzichte van de behandeling van de Perspectiefnota voor de zomervakantie is onverminderd sprake van ongekend turbulente en onzekere tijden met een cumulatie van crises op mondiaal, Europees en landelijk niveau. Dat raakt talloze mensen dichterbij en verder weg ongemeend heftig. Het raakt ook de macro-economische, c.q. financiële huishouding van Rijk en gemeenten. Op dit moment, op korte termijn vooral in de zin van grote risico's en onzekerheden.

Onverlet dit grotere plaatje van turbulentie en onzekerheid is ook het bestaande afsprakenkader voor de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten een onverminderd zorgpunt, met name het ontbreken van een deugdelijk structureel perspectief voor 2026 en verder. Incidenteel voor de eerste jaren (2022-2025) ontvangen gemeenten de nodige extra armslag. Vlak voor de zomervakantie hebben Rijk en VNG afspraken gemaakt die deze extra incidentele middelen ook "vastzetten", waarbij er voor 2023 en verder geen volumecorrecties meer komen, alleen nog een aanpassing aan de ontwikkeling van de inflatie.

Belangrijk onderdeel van het grote structurele probleem zijn de tekorten sociaal domein waar gemeenten mee te kampen hebben. Maar de totale financiële opgave reikt verder. Andere onderwerpen zijn onder meer; de vluchtelingencrisis, onderwijshuisvesting, duurzaamheid/energietransitie, Omgevingswet, woondossier, instandhouding openbare ruimte en voortgaande digitalisering/digitale transformatie. Daarnaast kent Amstelveen een projectenportefeuille met complexe, omvangrijke langjarige projecten die een stevig risicoprofiel met zich meebrengen (waaronder Legmeer/BTAZ, Stadshart/Cultuurstrip, Oude Dorp/A9, Kronenburg).

Verder hebben de sterk toegenomen en toenemende (regel)druk om een veilige, open en controleerbare overheid te waarborgen in combinatie met een uiterste krappe arbeidsmarkt en inhuurproblematiek grote impact op de uitvoeringskracht van de organisatie. Dit vergt extra investeringen om de dienstverlening op peil te houden.

Het goede nieuws is dat Amstelveen deze opgave vanuit een financieel gezonde vertrekpositie tegemoet kan treden. Om financieel gezond te blijven is het zaak de opgave die zich nu aandient tijdig en fundamenteel op te pakken.

Leeswijzer
Dit hoofdstuk Algemeen Beeld geeft een samenvattend totaalbeeld van de begroting. Na de leeswijzer en een overzicht met de te autoriseren begrotingsbedragen volgt de concrete uitwerking van de begroting in zes bestuurlijke programma's, een programma "Overhead" en een hoofdstuk "Algemene dekkingsmiddelen". In het tweede deel van dit boekwerk volgen paragrafen die wettelijk voorgeschreven thema's behandelen.

In nauwe samenhang met de begroting maken de volgende stukken tevens onderdeel uit van de behandeling:

- Een pakket aanvullende voorstellen (uitvoeringsprogramma 2023);
- Een afzonderlijke notitie over de uitkomsten van de jaarlijkse septembercirculaire gemeentefonds (na Prinsjesdag) en de bekendmaking van het voorlopige budget voor de bijstandsgelden 2022 (BUIG), zodat deze informatie nog onderdeel kan uitmaken van de besluitvorming. Deze notitie wordt op de gebruikelijke wijze toegevoegd zodra deze beschikbaar is;
- Het raadsvoorstel Tarievennota dat tegelijkertijd met de begroting wordt aangeboden met de bij deze begroting behorende tariefvoorstellen.

Financieel begrotingsbeeld

Hieronder vindt u een samenvatting van het begrotingsbeeld 2023-2026 als uitwerking van de Perspectiefnota 2023. Dit overzicht onderscheidt enerzijds de structurele begrotingspositie (bovenste helft van het overzicht) en anderzijds de eenmalige middelen (onderste helft van het overzicht). Na het overzicht volgt een toelichting.

BEGROTINGSBEELD BEGROTING 2022-2026	bedrag x € 1.000			
	positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot			
	2023	2024	2025	2026
a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2022				
Structurele begr.saldi begrotingsboek 2022 (blz.9&28)	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Aanvullende ontwikkelingen begr.raad 10nov21, structureel				
b1) Septembercirculaire 2021	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
b2) BUIG-gelden 2021/2022	315	315	315	315
b3) Structurele reservering onzekerheid/tekorten	1.385	1.385	1.385	1.385
c) Perspectiefnota 2023, structureel				
c1) voorstel structurele middelen	780	808	808	808
c2) investeringen/kapitaallasten				
# verlaging rekenrente (weglekeffect)	700	700	700	700
# investeringsplan maatschappelijk vastgoed - PN23	-99	-378	148	412
* stelpost onderuitputting	99	378	0	0
c3) dekkingsplan Perspectiefnota	0	0	0	0
# stelpost areaal	-800	-800	-800	-800
# stelpost onderuitputting (kapitaallasten)	-250	-250	-250	-250
# stelpost reservering onzekerheid/tekorten	-430	-458	-606	-870
c4) meicirculaire gemeentefonds / BUIG-gelden	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226
# reservering via struct. stelpost opstelling Uitv.prog 2023	5.226	5.226	5.226	5.226
STRUCTURELE BEGROTINGSPOSITIE 2023-2026	**0**	**0**	**0**	**0**
d) Eenmalige middelen				
d1) eenmalige toekenningen	6.131	3.708	608	128
* inzet reserve duurzaamheid voor duurzaamheid	-1.250	-295	-50	0
d2) winstafdr. Grondexpl. / locatie ontwikk. - voorlopige cijfers	-6.377	-20.669	-11.442	-3.443
d3) overige besluitvorming baten eenmalige middelen	-856	-60	-10	-10
d4) meicirculaire gemeentefonds / BUIG-gelden	-6.522	-5.098	-8.670	0
Totaal saldi eenmalige middelen	**-8.874**	**-22.414**	**-19.564**	**-3.325**
# Eenmalige inzet middelen t.l.v. algemene reserve				
# Eenmalig surplus t.g.v. algemene reserve	**-8.874**	**-22.414**	**-19.564**	**-3.325**
BEGROTINGSSALDO STRUCTUREEL & INCIDENTEEL				
# Per saldo t.l.v. de algemene reserve				
# Per saldo t.g.v. de algemene reserve	**-8.874**	**-22.414**	**-19.564**	**-3.325**
	-8.874	**-22.414**	**-19.564**	**-3.325**

Structurele begrotingspositie
Vertrekpunt voor de voorliggende begroting is het meerjarenperspectief 2022-2025 in het boekwerk Programmabegroting 2022 (regel a). Aanvullend is verwerkt de besluitvorming in de begrotingsraad van 10 november 2021 (regel b), alsmede de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2023 (regel c). Dit resulteert in een structureel sluitende meerjarige begrotingspositie.

"Overzicht I" direct achter dit Algemeen Beeld geeft een specificatie van de samenstelling van het in de dit begrotingsboek verwerkte voorstel structurele middelen (regel c1) met een omvang van afgerond € 0,8 miljoen.

Eenmalige middelen
Naast structurele middelen zijn er eenmalige middelen. Dit betreft in de eerste plaats de tot en met de Perspectiefnota 2023 toegekende eenmalige middelen (regel d1)). Dit gaat om afgerond € 6,1 miljoen in 2023, € 3,7 miljoen in 2024, € 0,6 miljoen in 2025 en € 0,1 miljoen in 2026. In totaal afgerond € 10,5 miljoen. Hiervan wordt afgerond € 1,6 miljoen gedekt uit de reserve duurzaamheid. "Overzicht II" aan het eind van dit Algemeen Beeld geeft een specificatie van deze € 10,5 miljoen.

Tegenover deze incidentele uitgaven staan incidentele inkomsten in de vorm van de geraamde winstafdrachten uit grondexploitaties en locatie-ontwikkelingen (regel d2, afgerond € 41,9 miljoen). Diverse overige besluitvorming met effect op de eenmalige middelen komt tot uitdrukking op regel d3, met name meerjarige incidentele effecten uit oudere gemeentefondscirculaires. Regel d4) vermeldt afzonderlijk omvangrijke eenmalige middelen die beschikbaar zijn gekomen via de meicirculaire 2022. Dit gaat om € 20,9 miljoen, verdeeld over de jaren 2023-2025.

Investeringen

In de begrotingsraad van 11 november 2020 is besloten tot de instelling van het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed. De voor dit investeringsplan geldende uitgangspunten zijn vastgelegd in de Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 10 november 2021.

Onderstaande overzichten zetten de investeringsplanning 2023-2026 op een rij zoals verwerkt in dit begrotingsboek. Dit is conform de besluitvorming Perspectiefnota 2023 met inachtneming van een aanpassing van een neutrale fasering tussen de jaarschijven via de besluitvorming bij de jaarstukken 2021 (afsluiting en overheveling van investeringskredieten). Het bovenste overzicht betreft de investeringen ten laste van de algemene middelen, het onderste overzicht betreft samenhangende investeringen waarvan de lasten worden gedragen door derden (rendabele investeringen via kostendekkende huren). In totaal beloopt deze investeringsplan een bedrag van afgerond € 80 miljoen, waarvan € 68 miljoen onrendabel en € 12 miljoen rendabel.

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026 en verder: onrendabel

Omschrijving bedrag x € 1.000	invest. bedrag	2023	2024	2025	2026ev	krediet gevoteerd	apart te voteren
Sport							
Binnensporthal KKC	11.400	200	11.000	200			X
Zwembad / extra zwembadwater	12.050	4.000	8.050				X
Onderwijshuisvesting							
Nieuwbouw Landtong	7.000	4.600	2.400			16feb22	
Uitbreiding AC	2.500	2.500				16feb22	X
Nieuwbouw Kindcentrum de Scheg	8.700	1.500	4.300	2.400	500		X
Nieuwbouw Legmeer, school/sport	7.500				7.500		X
Nieuwbouw Orion	18.720	6.120	3.900	3.900	4.800		X
Totaal	**67.870**	**18.920**	**29.650**	**6.500**	**12.800**		
Bijbehorende kapitaallasten per jaarschijf	***2.241***	***534***	***923***	***264***	***520***		

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2023-2026 en verder: rendabel

Omschrijving bedrag x € 1.000	invest. bedrag	2023	2024	2025	2026ev	krediet gevoteerd	apart te voteren
Sport							
Denksportcentrum in comb. met zwembad	1.970	1.970					X
Kantoren Aveen Sport in comb. met zwembad	2.200	2.200					X
Gezondheidscentrum in comb. met zwembad	3.500	3.500					X
Onderwijshuisvesting							
Nieuwbouw Landtong, kinderopv.	1.425	950	475			16feb22	
Nieuwbouw Legmeer, bso/ko c.a.	p.m.				p.m.		X
Nieuwbouw Orion, bso/ko	2.500	840	520	520	620		X
Nieuwbouw De Scheg, kinderopvang	665	130	355	180			X
Totaal	**12.260**	**9.590**	**1.350**	**700**	**620**		

Overige investeringen
Naast het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed kent de gemeente ook nog diverse overige investeringen. De investeringsplanning hiervan voor 2023-2026 komt uit op een volume van afgerond € 37,5 miljoen. Het overgrote deel hiervan maakt onderdeel uit van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, waarvan de jaarlijkse vaststelling bij de Perspectiefnota plaatsvindt met vervolgens bijstelling op de reguliere P&C-momenten (Tijdvakrapportages en jaarstukken). De lasten van de investeringen in riolen worden gedekt via het tarief rioolrecht. De investeringen in wegen, verkeer en groen worden gedekt binnen de structurele begrotingsbudgetten.

Ten slotte is er nog de categorie investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze worden ook uit structurele begrotingsbudgetten gedekt op basis van een meerjaren vervangingsschema met behulp van een reserve vervanging bedrijfsmiddelen.

Omschrijving bedrag x € 1.000	invest. bedrag	2023	2024	2025	2026ev
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte					
Riolen	13.368	4.262	5.692	1.515	1.899
Wegen	8.896	4.894	3.067	935	
Verkeersregelinstallaties	3.226	1.456	1.070	700	
Verkeer	4.614	2.534	2.080		
Groen & Spelen	592	422	170		
Overig					
Rioolgemalen	2.587	690	694	625	578
Bedrijfsmiddelen	1.769	1.652	117		
Totaal	**35.052**	**15.910**	**12.890**	**3.775**	**2.477**

Reserves en voorzieningen

Algemene reserve en reserve stedelijke vernieuwing
Samen met de algemene reserve fungeert de reserve "stedelijke vernieuwing" als gemeentelijke buffer voor onvoorziene calamiteiten. Uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming begrotingsraad 10 november 2021, vaststelling Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021).

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

Onderstaande overzichten zetten de actuele stand en ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve "stedelijke vernieuwing" op een rij. De geraamde stand van de algemene reserve komt eind 2026 uit op ruim € 60 miljoen.

Per 1 januari 2023 wordt de laagste stand bereikt (€ 8,8 miljoen), onder meer door inzet van algemene reserve in 2021/2022 om de tekorten sociaal domein op te vangen en door andere vastgestelde eenmalige uitgaven. In dit lage saldo zit ook een groot uitgavenbedrag lokale hulpmaatregelen Corona/Oekraïne. Voor wat betreft de Oekraïnecrisis (opvang vluchtelingen) gaat het om € 15 miljoen die geheel of voor het overgrote deel voorfinanciering betreft van door het Rijk toegezegde compensatie.

In latere jaren groeit de algemene reserve door verwachte opbrengsten uit grondexploitaties. Dit is met de nodige onzekerheden omgeven. Verder bevat dit overzicht nog niet de nieuwe, extra inzet van incidentele middelen die voortvloeit uit de aanvullende voorstellen via het Uitvoeringsprogramma 2023.


bedrag x € 1.000

bedrag x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Geraamde stand per 1jan	**45.289**	**8.750**	**17.624**	**40.038**	**59.602**
Voeding					
Structurele begrotingssaldi	0	0	0	0	0
Winstafdrachten grondexploitaties	5.313	4.198	9.026	4.039	3.016
Opbrengsten aanvullende locatie-ontwikk.	159	2.179	11.643	7.403	427
Eenmalige middelen meicirculaire 2022	2.045	6.522	5.098	8.670	0
Overige besl.v. eenm.middelen t/m Perspectiefnota 2023	5.861	856	60	10	10
Inzet					
Eenmalige toekenningen t/m Perspectiefnota 2023	-31.185	-6.131	-3.708	-608	-128
** dekking via inzet reserve duurzaamheid*	*4.117*	*1.250*	*295*	*50*	*0*
Lokale middelen inzaka Corona en Oekraïne	-22.849	0	0	0	0
P.M.-posten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
# septembercirculaire/BUIG					
# opstelling Uitv.prog 2023					
# overige openstaande agenda en risico's					
stand algemene reserve 31dec	**8.750**	**17.624**	**40.038**	**59.602**	**62.927**

Reserve stedelijke vernieuwing bedragen x € 1.000

bedrag x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Geraamde stand per 1jan	**11.828**	**13.961**	**8.424**	**9.424**	**10.424**
Besluitvorming t/m Perspectiefnota 2022:					
a) restant afwikkeling "sparen vooraf" (tijd. huisv. KKC)	-800				
b) structurele dotatie gefaseerd naar € 1 miljoen	2.933	1.463	1.000	1.000	1.000
c) afdekking onrendabele top herontwikkeling Legmeer		-7.000			
stand per 31dec	**13.961**	**8.424**	**9.424**	**10.424**	**11.424**

Zoals onderstaande grafiek laat zien blijft het totaalvolume van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing boven het vastgestelde minimumbedrag van € 15 miljoen (stand per 1 jan.).



De paragraaf weerstandsvermogen behandelt de relevante gemeentelijke risico's én de aanwezige mogelijkheden om risico's op te vangen. De conclusie daarvan is, dat de Amstelveense financiële positie onverminderd goed is. De omvangrijke portefeuille aan complexe, langjarige projecten/grondexploitaties met grote financiële impact (Legmeer/BTAZ, Mobiliteit, Stadshart, Kronenburg) zorgt wel voor een fors risicoprofiel, dat blijvende alertheid vraagt.

Reserve Duurzaamheid

De gemeenteraad van Amstelveen heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september 2018 besloten haar aandelen in Eneco af te stoten en van de verkoopopbrengst € 15 miljoen te benutten voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. Op 12 februari 2020 is definitief ingestemd met de verkoop van de aandelen en is de bestemming van € 15 miljoen voor energietransitie en duurzaamheid herbevestigd. Hiervoor is de reserve duurzaamheid gevormd met een dotatie van € 15 miljoen. Daarnaast lopen ook de gelden van het Klimaatakkoord via deze reserve.

In bijlage K staat een overzicht met een actuele stand van de ontwikkeling van de reserve Duurzaamheid na verwerking van alle besluitvorming tot en met de Perspectiefnota 2022. Er resteert een niet bestemd saldo van € 3,3 miljoen. Dit laatste is een bewuste keuze. Omdat er nog veel onbekend en onzeker is rond de kosten van de verduurzaming en de kostenverdeling tussen Rijk en

gemeenten, bevat dit bestedingskader geen concreet bestedingsvoorstel voor alle beschikbare middelen.

Overige reserves en voorzieningen
Voor het overige bevat de begroting tal van specifieke mutaties in reserves en voorzieningen. Deze staan per programma vermeld en onder bijlagen staat een totaaloverzicht "Verloop reserves en voorzieningen". Een totaaloverzicht van de gemeentelijke reservepositie komt ook aan de orde in de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering:

- De paragraaf weerstandsvermogen behandelt de relevante gemeentelijke risico's én de aanwezige mogelijkheden om risico's op te vangen. De conclusie daarvan is, dat de Amstelveense financiële positie onverminderd goed is. De omvangrijke portefeuille aan complexe, langjarige projecten/grondexploitaties met grote financiële impact (Legmeer/BTAZ, Mobiliteit, Stadshart, Kronenburg) zorgt wel voor een fors risicoprofiel, dat blijvende alertheid vraagt.
- De paragraaf Financiering laat zien dat Amstelveen op dit moment een liquiditeitsoverschot (kasreserve) heeft, maar dat bij uitvoering van de geplande investeringen maatschappelijk vastgoed de komende jaren een omslag zal plaatsvinden naar een behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen.

Tarievenbeleid

Algemene uitgangspunten
De algemene uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:
- Een terughoudend beleid ten aanzien van lastenverhoging;
- Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. Bij de Perspectiefnota 2023 is de indexering voor 2023 vastgesteld op 4,5%.

In de loop van 2022 is sprake van explosief stijgende inflatiecijfers. Dit heeft grote impact op tal van manieren. In de begrotingskaders worden de nominale grondslagen periodiek herzien in samenhang met de gemeentefondscirculaires. De algemene uitkering gemeentefonds is een grote inkomstenpost voor de gemeente en het Rijk houdt bij het accres (de groei) van het gemeentefonds rekening met loon- en prijsontwikkelingen. Deze toegepaste indexering is afgestemd op de nominale uitgangspunten in de Voorjaarsnota van het Rijk, gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CPB, maart 2022). De eerstvolgende herijking volgt via de uitwerking van de septembercirculaire op basis van de Miljoenennota/Rijksbegroting 2023 en de daarin verwerkte Macro Economische Verkenningen (MEV).

Woonlasten (OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing) stijgen met 2%
Het deel van de lokale lasten dat voor de burger het meest herkenbaar is en jaarlijks terugkeert betreft de zogeheten woonlasten. Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De in dit begrotingsboek verwerkte cijfers leiden samengevat tot het volgende woonlasten plaatje:

OZB	+	4,5%
Rioolrecht	+	0,0%
Afvalstoffenheffing	+	0,0%

Voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten met afgerond 1,9%, c.q. € 16,55 per jaar. Het rioolrecht en de afvalstoffenheffing blijven gelijk, de OZB wordt geïndexeerd met 4,5%. Voor wat betreft het rioolrecht zorgt de lagere rekenrente ervoor dat per saldo het tarief niet omhoog hoeft. Voor wat betreft de afvalstoffenheffing is de structurele doorwerking van lagere uitgaven in de jaarstukken 2021 de belangrijkste verklaring. Daarbij zijn naast de loon- en prijsontwikkeling ook de hogere uitgaven die voortvloeien uit de Grondstoffenplan (cf. de Perspectiefnota 2023) verwerkt.

Belastingcapaciteit en gemeentefonds
Het indexeren van de OZB-opbrengst betekent dat het gemiddelde aanslagbedrag voor de burger stijgt met een inflatiecorrectie. Een sterkere stijging van de WOZ-waarden leidt niet tot een hogere aanslag voor de burger en evenmin tot extra inkomsten voor gemeente. Tenslotte betaalt de burger de OZB-aanslag niet uit stenen of hypotheek maar uit het maandelijkse inkomen.

Deze consistente gedragslijn in de achterliggende reeks van jaren komt steeds meer onder druk te staan. Het Rijk gaat er bij de verdeling van het gemeentefonds van uit, dat gemeenten met duurdere woningen minder geld van het Rijk nodig hebben dan gemeenten met goedkopere woningen omdat zij meer OZB kunnen innen. Dat heeft ertoe geleid, dat Amstelveen de achterliggende jaren flink heeft moeten inleveren bij de verdeling van het gemeentefonds, omdat de WOZ-waarden de afgelopen jaren in Amstelveen veel sterker gestegen dan het landelijk gemiddelde. Tot dusver is bij de besluitvorming over de begrotingskaders dit nadeel opgevangen binnen het geheel van plussen en minnen in het gemeentefonds. Daarmee was er uiteraard navenant minder structurele begrotingsruimte beschikbaar voor andere prioriteiten.


De VNG-website waarstaatjegemeente.nl bevat vergelijkende cijfers van Nederlandse gemeenten op tal van terreinen, waaronder Gemeentefinanciën:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Gemeentefinanci%C3%Abn.

Onderstaande cijfers en grafieken geven inzicht in de hoogte van de OZB-tarieven en de onbenutte belastingcapaciteit in Amstelveen, afgezet tegen het gemiddelde voor Nederland.


De Amstelveense OZB-tarieven zijn laag ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Zoals aangegeven valt dit niet los te zien van de relatief hoge woningwaarden in Amstelveen. De aftrekpost in de verdeling van het gemeentefonds houdt daar geen rekening mee en hanteert voor alle gemeenten één gelijk rekentarief.

OZB-tarieven Amstelveen - Nederland (2021)

	WON	NIETWON-EIG	NIETWON-GBR
Amstelveen	0,634%	2,590%	2,086%
Nederland	1,098%	3,046%	2,184%



Onbenutte belastingcapaciteit Amstelveen - Nederland	
Amstelveen	**5,90%**
Nederland	**1,80%**



Volgens de landelijke rekenformule bedraagt de Amstelveense onbenutte belastingcapaciteit meer dan € 20 miljoen. Dit is het bedrag waarmee de gemeente de eigen inkomsten wordt geacht te kunnen verhogen, c.q. moet verhogen, alvorens in aanmerking te komen voor financiële steun op basis van artikel 12 Financiële Verhoudingswet. De toets gaat uit van het landelijk gemiddelde ozb-tarief en verhoogt dat met een opslag van 20%. De toets kijkt niet naar landelijke verschillen in woningwaarde. Verder houdt de toets rekening met het kostendekkend maken van riool- en afvalstoffenheffing (voorzover dit nog niet het geval is). Als we de onbenutte belastingcapaciteit voor Amstelveen zouden berekenen door sec te kijken naar het verschil tussen de Amstelveense OZB-tarieven en het landelijk gemiddelde, dan komen we uit op afgerond € 15 miljoen.

Overige tariefvoorstellen
Een voorstel voor de *bouwleges* 2023, gebaseerd op een actuele prognose van bouwvolumes en relevante kosten en opbrengsten, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december.

Overzicht I: Structurele middelinzet via CUP 18-22 en Perspectiefnota 2022

bedrag x € 1.000

Omschrijving	structureel			
	2023	2024	2025	2026
Bijdragen gemeenschappelijke regelingen				
Bijdr. GR GGD A'dam-A'land (Veilig Thuis en CSG)	47	47	47	47
Bijdrage GR OGZ Amstelland	33	33	33	33
Bijdrage GR Omgevingsdienst (incl.overdr.taken)	140	297	307	266
* waarv.wijz. taken i.r.t. vergoeding gem.fonds	0	-129	-139	-98
* besparing op eigen formatie	-3	-3	-3	-3
Bijdrage GR Veiligheidsregio, indexering	76	76	76	76
Versterking samenwerking MRA	60	60	60	60
Bijdrage GR Gemeentebelastingen	62	62	62	62
* ten laste van kostendekk. exploitaties	-14	-14	-14	-14
sub-totaal gemeenschappelijke regelingen	**401**	**429**	**429**	**429**
1. Sociaal domein				
Communicatie Sociaal domein, inhuur-vast	*126*	*126*	*126*	*126*
* bestaand budget (tot dusver betaalde inhuur)	-126	-126	-126	-126
sub-totaal Sociaal Domein	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Onderwijs en ontplooiing				
Hogere dotatie onderh.voorz. gebouwen - sport	87	87	87	87
sub-totaal Onderwijs en ontplooiing	**87**	**87**	**87**	**87**
4. Openbare ruimte				
Versterken coörd. & toez. kabels en leidingen	104	104	104	104
* bijdrage Aalsmeer	-26	-26	-26	-26
* *dekking uit leges*	*-78*	*-78*	*-78*	*-78*
Overdracht onderhoud sportvelden				
# wegvallen vergoeding AmstelveenSport	193	193	193	193
# wegvallen kosten	-193	-193	-193	-193
kostendekkende exploitaties				
Verhogen inzamelfrequentie papier/GRT				
* *struct. kaplast en beheerlasten t.l.v. tarief*	*479*	*479*	*479*	*479*
dekking via tarieven	-479	-479	-479	-479
sub-totaal Openbare ruimte	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Ruimtelijke ontwikkeling				
Hogere dotatie onderh.voorz. gebouwen - alg	109	109	109	109
sub-totaal Ruimtelijke ontwikkeling	**109**	**109**	**109**	**109**

Omschrijving	structureel			
	2023	2024	2025	2026
6. Bestuur, bevolking en veiligheid				
Groei niet-leges taken Publiekzaken	143	143	143	143
Uitbreiding betaald parkeren	10	10	10	10
sub-totaal Bestuur, bevolking en veiligheid	**153**	**153**	**153**	**153**
7. Bedrijfsvoering				
Uitvoering WOO, deels/juridische capaciteit	126	126	126	126
* bijdrage Aalsmeer	-32	-32	-32	-32
* via taakmutatie alg.uitkering gemeentefonds	-94	-94	-94	-94
Fasering wagenpark	30	30	30	30
sub-totaal Bedrijfsvoering	**30**	**30**	**30**	**30**
TOTAAL	**780**	**808**	**808**	**808**

Overzicht II: Eenmalige middelinzet 2021-2024 t/m Perspectiefnota 2022

bedrag x € 1.000

Omschrijving		eenmalig				
		2023	2024	2025	2026	
1. Sociaal Domein						
Extra inzet jeugdhulpverl. groei cl./zwaarte		100				PN21&NAVbgr'21
Dak- en thuisloosh. & doordecentr. Besch.Wonen		150				PN23
Inburgering Onderwijsroute		47				PN23
* specifieke uitkering Rijk		-47				PN23
POK-gelden (Parl.Onderz.Kinderopv.toesl.)		580	632	632	632	PN23
* bijdrage Aalsmeer		-142	-132	-132	-132	PN23
* middelen gemeentefonds		-438	-500	-500	-500	PN23
Neutrale fasering inzet POK-middelen		52	128	128	128	PN23
Uitbreiding schuldhulpverlening (incl. vroegsign.)		*600*				NAVbgr'21
Intensivering "van werk naar werk"		*400*				NAVbgr'21
Motie basisbanen		*175*				BGR22/aanv.besl.v.
* *samenh.verlaging bijstandsbudget*		*-75*				BGR22/aanv.besl.v.
Sub-totaal Sociaal Domein	**1.786**	**1.402**	**128**	**128**	**128**	
2. Onderwijs en Ontplooiing						
Onderwijs						
Gerichte versterking onderwijs		100				NAVbgr'21
* *t.l.v. onderwijsbegroting*		*-100*				NAVbgr'21
Amity/Internationaal onderwijs			1.000			Kadern.'18&fasering
Onderwijshuisvesting						
* *tijd.huisvesting Amstelveen College*		*308*				*rbs.16feb22*
* bijdrage gasloos KKC (tlv res.duurzaamheid)						
* *voorb.kredieten en tijd.huisv. div.scholen*		83	400	430		NAVbgr'21&PN22
* nieuw: voorb.kred. Sportvoorz/KKC						
Sport						
Verduurzaming sport		*200*				PN22
Voorbereidingskrediet zwembad		*800*	*250*			PN23
Cultuur						
Lokaal mediafonds & lokale omroepen		81				CUP18-22/PN22&fasering
Uilenstede 106 (voorm. Griffioen, huur gebouw)		160				PN23
Sub-totaal Onderwijs en Ontplooiing	**3.712**	**1.632**	**1.650**	**430**	**0**	
3. Economie						
Energie armoede (Rijksregeling-spec.uitk.)		136				PN23
* tlv Rijksregeling (spec.uitkering)		-136				PN23
Sub-totaal Economie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Omschrijving		eenmalig	

		2023	2024	2025	2026	
4. Openbare Ruimte						
Wegen en verkeer (incl. openb.verl. & gladh.bestr.)						
Grote projecten: Engineering A9 (ism P5: Proj.org./-comm.)		200	*200*			NAV21
Instandhoudingsplannen buitenruimte		150				PN23
* bijdrage Aalsmeer		-15				PN23
* tlv productbudgetten Aveen		-135				PN23
Onkruidbestrijding verharding, zachte winters		100				NAVbgr'21
Afval & Zorgvlied (kostendekkende exploitaties)						
Verhogen inzamelfrequentie papier/GRT		650				PN23
* struct. kaplast en beheerlasten t.l.v. tarief		-650				PN23
Cultureel erfgoed: parkonderhoud Zorgvlied		30	30	30	30	PN23
* Rijksubsidie '22-'26		-30	-30	-30	-30	PN23
Deltaplan duurzaamheid (deel progr.4; res. Duurz.)						
Watervriendel. tuinen/groene pergola's/plantaarns		30				PN22&fasering
Formatie duurzaamheid (tbv struct. vervolg)		45	89			PN22
Energie						
# Energieteam, uitbreiding formatie		175				PN20
# Energiemaatregelen particulieren, subsidies		250				PN20
# Energietransitie bedrijven		125				PN20
Zon en groen op daken		140				PN22
Collegebeleid duurzaamheid (verantw.achteraf)		50	50	50		NAVbgr'21/PN22
Sub-totaal Openbare Ruimte	**1.504**	**1.115**	**339**	**50**	**0**	
5. Ruimtelijke Ontwikkeling						
Legmeer, voorb.kred. & projectorganisatie		750	750			NAVbgr'21
Grote projecten: Projectorganisatie/-communicatie		500	*500*			CUP18-22/NAVbgr'21
Gebiedsregie A9		240				PN23
* bestaand budget projectorganisatie A9		*-130*				*PN23*
Groencompensatie A9		*100*	*800*			*PN23*
* Rijkscompensatie		*-100*	*-800*			*PN23*
Pilot "Onder de Pannen" (wonen)		25				NAVbgr'21
* rijksbijdrage		-25				NAVbgr'21
Deltaplan duurzaamheid (deel progr.5; res. Duurz.)						
Leidraad duurzaam bouwen		60				rbs.10nov21
Sub-totaal Ruimtelijke Ontwikkeling	**2.670**	**1.420**	**1.250**	**0**	**0**	
6. Bestuur, bevolking en veiligheid						
Avond nieuwe inwoners		15				NAVbgr'21
Bestrijding ondermijning		185	185			PN22
Openingstijden Burgerzaken-2 (documentendip)		87				PN23
* egalisatiefonds AA		-87				PN23
Sub-totaal Bestuur, Bevolking en Veiligheid	**385**	**200**	**185**	**0**	**0**	

Omschrijving		eenmalig				

		2023	2024	2025	2026	
7. Bedrijfsvoering						
Adviseur subsidieverwerving		137				NAVbgr'21&PN22
Formatie duurzaamheid (tbv struct. vervolg)		200	156			PN22
Formatie energietransitie		25				PN22
Uitvoering WOO, deels/juridische capaciteit		126	126	126		PN23
* bijdrage Aalsmeer		-32	-32	-32		PN23
* *via taakmutatie alg.uitkering gemeentefonds*		-94	-94	-94		PN23
Sub-totaal Bedrijfsvoering	**518**	**362**	**156**	**0**	**0**	
TOTAAL	**10.575**	**6.131**	**3.708**	**608**	**128**	

1.3 Leeswijzer

Algemeen

Boekwerk Programmabegroting
Deze begroting kent een indeling in 6 programma's: 1) Sociaal domein, 2) Onderwijs en ontplooiing, 3) Economie en duurzaamheid, 4) Openbare ruimte, 5) Ruimtelijke ontwikkeling en 6) Bestuur, bevolking en veiligheid. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking. Het vervolg van deze leeswijzer geeft een nadere uitleg bij de opzet van deze programma's.

Na de programma's volgen de onderdelen 7) Bedrijfsvoering en 8) Algemene Dekkingsmiddelen". De programma's met deze twee onderdelen omvatten samen de totale gemeentelijke lasten en baten die de gemeenteraad autoriseert. Een recapitulatie staat opgenomen voorafgaand aan programma 1.

Na het overzicht algemene dekkingsmiddelen volgen wettelijk voorgeschreven paragrafen die thematisch inzicht geven in bepaalde onderwerpen, c.q. vanuit een bepaalde invalshoek een overzicht bieden. Concreet betreft dit lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering.

Aan het slot van het boekwerk zijn diverse bijlagen opgenomen met achterliggende detailinformatie.

De opzet van het begrotingsboek kent één wijziging: Op Programma 1 Sociaal Domein is het aantal taakvelden uitgebreid. De indeling in taakvelden wordt landelijk vastgesteld (BBV). Door doorgevoerde wijziging beoogt met een uitgebreidere specificatie het inzicht te vergroten in de samenstelling van de uitgaven op dit programma.

Ten opzichte van het vorige begrotingsboek, de Programmabegroting 2022, bevat de nu voorliggende Programmabegroting 2023:
1. De aanvullende besluitvorming in de begrotingsraad van 10 november 2021;
2. De besluitvorming via de behandeling van de Perspectiefnota 2023 in de raadsvergadering van 13 juli 2022;
3. Besluitvorming met gevolgen voor de begroting 2023 via overige aparte raadsbesluiten.

Inhoudelijke uitwerking

Programmaplan
Algemeen deel per programma (missie en indicatoren)
Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2018-2022, gevolgd door een overzicht van indicatoren. De bijlage "Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting" bevat landelijk voorgeschreven indicatoren met toelichting.
In de tabellen met de indicatoren en kengetallen zijn zoveel mogelijk de meest recente cijfers ingevuld. Deze zijn niet altijd beschikbaar, ofwel omdat ze niet gereed zijn, ofwel omdat er in dat jaar geen onderzoek is geweest. Als de reeks is beëindigd, staat dat in een noot onderaan de tabel.

Thema's
De programma's omvatten meerdere beleidsterreinen. Na het algemeen deel is de verdere inhoudelijke uitwerking gesplitst in verschillende thema's. Per thema komen aan de orde het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, actuele bestuurlijke actiepunten, actuele beleidsontwikkelingen en kengetallen.

Verbonden partijen & Subsidies
Als op een programma sprake is van relevante verbonden partijen, dan worden deze expliciet vermeld. Uitvoeriger informatie over deze verbonden partijen staat in een aparte paragraaf. Een

overzicht van gesubsidieerde instellingen met de geraamde subsidies en de gemeentelijke jaarhuren (voor zover van toepassing) staan per programma gespecificeerd in een aparte bijlage.

Bijlagen
In de bijlagen staan onder andere een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota's, bronvermeldingen, de bestuurlijke planning (raads- en collegebesluiten; bestuurlijke afspraken), een overzicht duurzaamheidheidsopgave en een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen.

Financiële uitwerking

Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma.

Financieel overzicht per programma
Het financieel overzicht per programma is opgebouwd uit taakvelden. Deze indeling sluit aan bij het BBV-voorschrift, dat alle gemeenten in ieder geval een specificatie van lasten en baten naar gestandaardiseerde taakvelden "opleveren".

Naast de ramingen 2023, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan de saldi vermeld voor 2021 (rekening) en 2022 (begroting), alsmede voor het meerjarig perspectief 2024-2026. De saldi 2022 in dit overzicht zijn opgenomen conform het boekwerk Programmabegroting 2022, zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 10 november 2021.

Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken.

Toelichting verwerkte mutatie (ontwikkeling programmasaldo)
Onder het financieel overzicht staat een verklaring van het verschil tussen de meerjarige programmasaldi in het vorige begrotingsboek (2022) en het nieuwe begrotingsboek (2023). Deze toelichting volgt de momenten van bestuurlijke besluitvorming en specificeert de afzonderlijke vormen van besluiten.

Bijlage I direct achter het hoofdstuk Algemeen Beeld geeft een totaaloverzicht van nieuw toegekende structurele middelen in deze bestuursperiode via de Perspectiefnota 2023. Bijlage II geeft een specificatie van de inzet van eenmalige middelen in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Naast de uitwerking van nieuwe bestuurlijke besluiten bevat de begroting veel administratieve aanpassingen, die voortvloeien uit de toepassing van de geldende begrotingsuitgangspunten, wettelijke voorschriften en budgettair neutrale verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. Dit betreft met name de nominale ontwikkeling, de herberekening van de kapitaallasten en de kostenverantwoording en -toerekening conform het BBV.

Het in de begroting opnemen van toegekende middelen volgens de BBV-regels leidt ertoe dat er geen 1-op-1 aansluiting is tussen de totaaloverzichten in "Overzicht I/II" bij het Algemeen Beeld en de specificaties op de programma's. De totaaloverzichten in "Overzicht I/II" volgen de lokale logica en bestuurlijke herkenbaarheid, gericht op integrale afweging op basis van integrale kostprijs. In de uiteindelijke administratieve verwerking van de bedragen op de programma's conform de voorschriften kunnen afwijkingen ontstaan door verschuivingen tussen programma's (bijvoorbeeld door de aparte verantwoording van overhead op het programma Overhead).

Overig
De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld.

Als regel geldt dan:

Positieve bedragen	-> extra middelenbeslag	= tekort/tekortverhoging
Negatieve bedragen	-> minder middelenbeslag	= overschot/tekortverlaging

1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting


Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
01 Sociaal domein	-63.262	-62.301	83.854	25.133	-58.721	-57.326	-57.279	-57.267
02 Onderwijs en ontplooiing	-27.156	-24.876	29.866	4.539	-25.326	-25.497	-25.689	-25.398
03 Economie en duurzaamheid	-2.197	-441	2.189	2.818	630	-370	630	630
04 Openbare ruimte	-19.872	-20.103	48.016	29.916	-18.099	-17.626	-17.677	-13.295
05 Ruimtelijke ontwikkeling	359	4.555	37.834	38.308	474	23.031	14.570	4.792
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-15.089	-14.806	16.879	1.800	-15.079	-15.114	-14.959	-14.959
07 Overhead	-34.714	-37.635	68.935	30.572	-38.362	-37.513	-37.111	-36.293
08 Algemene dekkingsmiddelen	149.573	144.752	16.320	167.855	151.535	149.133	153.810	147.033
Totaal saldo van baten en lasten	**-12.358**	**-10.855**	**303.891**	**300.942**	**-2.949**	**18.717**	**16.296**	**5.243**
Reservemutatie	4.056	1.965	24.616	36.439	11.824	3.697	3.268	-1.918
Resultaat	**-8.302**	**-8.890**	**328.506**	**337.381**	**8.875**	**22.414**	**19.564**	**3.325**

Uitsplitsing structureel en incidenteel begrotingssaldo


	bedrag x € 1.000	2023			2024			2025			2026		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
TOTAAL-GENERAAL													
	a) incidentele baten/lasten	17.559	19.363	-1.804	7.689	31.596	-23.907	3.989	24.972	-20.983	1.363	10.713	-9.350
	b) structurele lasten/baten	286.332	281.578	4.754	284.938	279.748	5.190	322.677	317.989	4.688	279.778	275.670	4.108
	c) totaal lasten/baten	**303.891**	**300.941**	**2.950**	**292.627**	**311.344**	**-18.717**	**326.666**	**342.961**	**-16.295**	**281.141**	**286.383**	**-5.242**
	d) incidentele reservemut.	2.656	9.726	-7.070	2.035	542	1.493	1.671	251	1.420	6.026	0	6.026
	e) structurele reservemut.	21.960	26.714	-4.754	16.781	21.971	-5.190	11.746	16.434	-4.688	5.669	9.777	-4.108
	f) totaal resultaat	**328.507**	**337.381**	**-8.874**	**311.443**	**333.857**	**-22.414**	**340.083**	**359.646**	**-19.563**	**292.836**	**296.160**	**-3.324**
	Waarvan incidenteel saldo			-8.874			-22.414			-19.563			-3.324
	Structureel saldo			0			0			0			0

Grafisch overzicht lasten en baten per programma

Begroting 2023 - lasten
(bedrag x € 1.000)



Begroting 2022 - baten
(bedrag x € 1.000)



Begroting uitgesplitst naar programma en taakveld


bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
01 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.802	1.039	10.763
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6.359	116	6.243
6.3 Inkomensregelingen	25.382	23.333	2.050
6.4 WSW en beschut werk	1.813	0	1.813
6.5 Arbeidsparticipatie	2.954	0	2.954
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.865	64	2.801
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO)	6.055	0	6.055
6.71b Begeleiding (WMO)	3.043	581	2.462
6.71c Dagbesteding (WMO)	1.688	0	1.688
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	13.495	0	13.495
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1.365	0	1.365
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.162	0	2.162
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	1.277	0	1.277
7.1 Volksgezondheid	3.594	0	3.594
02 Onderwijs en ontplooiing			
4.1 Openbaar basisonderwijs	134	0	134
4.2 Onderwijshuisvesting	7.817	1.422	6.395
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5.026	1.288	3.738
5.1 Sportbeleid en activering	4.764	0	4.764
5.2 Sportaccommodaties	3.813	1.830	1.983
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	4.327	0	4.327
5.4 Musea	1.360	0	1.360
5.5 Cultureel erfgoed	170	0	170
5.6 Media	2.456	0	2.456
03 Economie en duurzaamheid			
3.1 Economische ontwikkeling	526	0	526
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	549	656	-107
3.4 Economische promotie	1.114	2.162	-1.049

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
04 Openbare ruimte			
2.1 Verkeer en vervoer	12.196	1.695	10.501
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	12.204	234	11.971
7.2 Riolering	6.551	8.877	-2.326
7.3 Afval	9.751	13.884	-4.133
7.4 Milieubeheer	3.172	136	3.036
7.5 Begraafplaatsen	4.142	5.091	-949
05 Ruimtelijke ontwikkeling			
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.562	4.932	-1.370
2.2 Parkeren	741	930	-190
2.5 Openbaar vervoer	214	0	214
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.753	9.398	-646
8.1 Ruimte en leefomgeving	8.170	4.373	3.797
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	12.918	13.663	-745
8.3 Wonen en bouwen	3.123	1.983	1.140
06 Bestuur, bevolking en veiligheid			
0.1 Bestuur	3.755	0	3.755
0.2 Burgerzaken	2.902	1.548	1.354
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.844	0	5.844
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.379	252	4.127
07 Overhead	68.935	30.572	38.362
producten excl. alg. dekkingsmiddelen	**287.571**	**133.087**	**154.484**
0.5 Treasury	1.050	607	444
0.61 OZB Woningen	1.178	13.004	-11.826
0.62 OZB Niet woningen	392	12.582	-12.189
0.64 Belastingen overig	62	0	62
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	141.457	-141.457
0.8 Overige baten en lasten	11.517	205	11.311
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	2.121	0	2.121
totaal begroting	**303.891**	**300.942**	**2.949**
Verrekening met reserves (- = onttrekking)			-11.824
saldo (minusbedrag = begr.overschot)			**-8.875**
waarvan eenmalig			-8.875
waarvan structureel			0

Top 10 lasten en baten per taakveld


Top tien lasten taakvelden

(bedrag x € 1.000)



Top tien baten taakvelden

(bedrag x € 1.000)



2. Programmaplan

2.1 Sociaal domein

Inleiding

Gelijke kansen voor iedereen, ruimte voor de menselijke maat en voorkomen is beter dan genezen zijn uitgangspunten van ons sociaal beleid. Ontmoeting is de sleutel van onze stad, de veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt in Amstelveen, onafhankelijk van geloof, seksuele geaardheid, herkomst, beperking of uiterlijk. Daar werken we iedere dag hard aan, met en voor de inwoners die wat extra aandacht van ons nodig hebben.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2019	2020	2021	2022
Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt	2	5,8		5,9	
% Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.)	2	26%		23%	
% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt	2	44%		37%	
% Zelfstandig wonende ouderen	1	93,6%	93,2%	93,5%	
% Zelfredzaam door ondersteuning WMO	23	82%		82%	
% Zelfstandig door ondersteuning WMO	23	73%		79%	
Klachten over zorgaanbieders	1	622	240	449	
% Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis	2	54%		58%	
% Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag sport, klas 4	5	42,8%		42,6%	
% Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4	5	5,4%		5,2%	

2.1.1 Zorg en welzijn

Doelstellingen

- Alle inwoners met of zonder beperkingen kunnen meedoen in de samenleving en kunnen tevens zo lang mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk thuis blijven wonen;
- Inwoners zijn in staat om gezond te leven;
- Inwoners voelen zich verbonden met elkaar en helpen elkaar.

Actuele beleidsontwikkelingen

Wmo maatwerkvoorzieningen
De uitgaven voor individuele Wmo maatwerkvoorzieningen zijn fors gestegen, terwijl de inkomsten hiervoor niet in gelijke mate meegroeien. De kosten zullen de komende jaren bij ongewijzigd beleid structureel toenemen, omdat het aantal ouderen blijft toenemen. Naar verwachting zullen meer mensen een beroep doen op de Wmo. Daarnaast wonen steeds meer mensen met een psychische of verstandelijke beperking zelfstandig in de wijk, veelal met Wmo ondersteuning. Het aantal complexe zorgvragen stijgt daardoor.

In 2020 is landelijk een maximale eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning ingevoerd, het abonnementstarief van max € 19 per maand. Het is een maatregel van het rijk om de stapeling van zorgkosten bij mensen met een beperking of chronische ziekte tegen te gaan. Dit heeft een aanzuigende werking gehad, mede omdat hulp bij het huishouden via de Wmo veel goedkoper is dan een particuliere hulp. Het Rijk heeft aangegeven het abonnementstarief te willen wijzigen.

Door deze ontwikkelingen zal bij ongewijzigd beleid het beroep op de Wmo en daarmee de uitgaven blijven toenemen. De druk op de voorzieningen en de uitvoering van deze taken neemt hierdoor toe. Aan de aanbodkant van de zorg zijn er door de krapte op de arbeidsmarkt en woningmarkt problemen om de juiste inzet van zorg en ondersteuning te bieden.

Er wordt gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma voor de in 2022 vastgestelde Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040, met daarin aandacht voor voldoende (zorg)woningen, verpleeghuisplekken en zorg en ondersteuning nabij.

In 2023 wordt een nieuw Odensehuis opgeleverd met meer ruimte voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers en ook ruimte voor het Sociaal Benaderingsteam Dementie.

Werken aan bewustwording van alle inwoners en organisaties uit de gemeente als het gaat om eenzaamheid is nodig. In 2021 is daarom gestart met een Alliantie tegen eenzaamheid. De aanpak tegen eenzaamheid staat al bij veel organisaties op de agenda. In 2023 kijken we op basis van de evaluatie of we toewerken naar een voorstel voor structurele borging.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
De decentralisatie van de Maatschappelijke opvang en beschermd wonen is uitgesteld tot 2024. Regionaal (Amstelland gemeenten) start in begin 2023 alvast het inrichten van het nieuwe proces zodat dit half 2023 gereed is om uit te rollen.

Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De uitvoering van de regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024 wordt in 2023 voorgezet. De aanpak werkt langs 3 speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld. Belangrijke ontwikkelingen voor 2023 zijn de toenemende druk op de vrouwenopvang en het toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbescherming.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Verwerken aandachtspunten Rekenkameronderzoek in beleidsuitvoering	Uitvoering	
Evaluatie actieplan Mantelzorg	College	
Evaluatie Alliantie tegen eenzaamheid	College	
Ondersteuning naar zorg via het Amstelveenloket (eventueel met hulp van onafhankelijke cliëntondersteuning).	Uitvoering	

2.1.2 Werk en inkomen

Doelstellingen

Werk:
Het meedoen aan de samenleving wordt versterkt door de arbeidsdeelname te vergroten.

Inburgering:
1. Alle statushouders zijn zoveel mogelijk zelfredzaam.
2. Zoveel mogelijk statushouders zijn duurzaam aan het werk en;
3. zoveel mogelijk statushouders zijn maatschappelijk betrokken.

Minimabeleid:
Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen in de samenleving door het verder vergroten van het bereik en het gebruik van bijzondere bijstand en gemeentelijke

minimaregelingen. Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners die door hoge energieprijzen en de hoge inflatie in het algemeen, in financiële problemen zijn gekomen.

Schuldhulpverlening:
Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen in de samenleving; door het voorkómen van schulden of in ieder geval er zo vroeg mogelijk bij te zijn, worden langdurige schuldhulpverleningstrajecten zo veel mogelijk voorkomen. Wanneer er schulden zijn wordt sneller laagdrempelige en professionele hulp geboden.

Actuele beleidsontwikkelingen

Werk
Op dit moment is er sprake van een krappe arbeidsmarkt waardoor de kansen (op zo regulier mogelijk) werk groot zijn. Dat betekent een bovengemiddelde duurzame uitstroom in Amstelveen in vergelijking met andere gemeenten. Het aantal potentiële kandidaten dat in een krappe arbeidsmarkt de stap naar werk kan maken ligt daarmee lager dan in andere gemeenten.
De Rijksoverheid heeft een aantal aanpassingen van de Participatiewet in voorbereiding waarbij eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid de kernbegrippen zijn.

Inburgering
De gevolgen van de extra instroom van asielzoekers zullen naar verwachting leiden tot een grotere groep die moet inburgeren.

Minimabeleid:
De Rekenkamer heeft het gemeentelijke minimabeleid onderzocht. Aanbevelingen worden onderzocht en eventueel vertaald in actiepunten.

Schuldhulpverlening:
Naast de gevolgen van de Corona-crisis voor zowel particulieren als ondernemers zie we het laatste jaar mede vanwege de Oekraïne-crisis de kosten van het levensonderhoud en met name de energiekosten stijgen. Mogelijk leidt dit tot meer aanspraak op schuldhulpverlening.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Evaluatie aanpak "financieel ontzorgen" en waar nodig verbeteringen doorvoeren.	Uitvoering	
Vergroten bereik minimabeleid door goede communicatie en toegankelijke digitale aanvraagprocedures.	Uitvoering	
Extra inkomensondersteuning aan inwoners die door recente ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen.	Uitvoering	
Inwoners worden ondersteund naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie.	Uitvoering	
Inwoners met een arbeidsbeperking worden ondersteund naar zo regulier mogelijk werk. Wanneer voor deze inwoners werk een stap te ver blijkt te zijn worden zij gefaciliteerd om een stap terug te zetten richting dagbesteding en/of een uitkering.	Uitvoering	
Aanpassingen van de Participatiewet worden voortvarend verwerkt in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.	Uitvoering	

2.1.3 Jeugd

Doelstellingen

Ieder kind en elke jongere kan veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Actuele beleidsontwikkelingen

Hervormingsagenda Jeugd
Amstelveen kampt al jaren met tekorten op Jeugd (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen). Naast maatregelen vanuit het gemeentelijk project 'zicht en grip op jeugdhulp' zou de beoogde terugdringing van kosten onder meer moeten worden gerealiseerd via de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 die wordt opgesteld onder leiding van het ministerie van VWS. Voor een aantal maatregelen is een wetswijziging noodzakelijk.

Wijziging wetgeving
We verwachten wettelijke wijzigingen rondom de Jeugdwet zoals verplichte regionale samenwerking, en inkoop hoog-specialistische jeugdhulp, regionale expertisecentra en ook het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Nieuwe jeugdstelsel
In 2022 zijn nieuwe contracten specialistische Jeugdhulp gesloten met een groot aantal aanbieders. De nieuwe contracten kennen een nieuwe bekostigingsstructuur en werkwijze. De implementatie van dit stelsel vraagt ook in 2023 onze aandacht. Een ontwikkelagenda met aanbieders van specialistische Jeugdhulp maakt hier onderdeel vanuit.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Herijken van en uitvoering geven aan de Jeugdagenda (voor collegeperiode 2022-2026)		

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen
- Versterken sociale basis;
- Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten;
- Jongeren betrekken bij beleidsontwikkeling en actief aansporen om eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren.

Actuele beleidsontwikkelingen

Amstelveen ontmoet elkaar
De visie op wijkcentra en het plan voor bewonersinitiatiefgroepen en bewonersinitiatieven zijn onderdeel van de visie 'Amstelveen Ontmoet Elkaar' die eind 2020 aan de gemeenteraad is aangeboden. In 2023 wordt verder ingezet op de implementatie, met inzet in de wijken en buurten waar de sociale basis zwak is. Dit betekent ook voortdurende aandacht voor internationalisering: het verkleinen van de verschillen tussen groepen in onze internationale stad.

De gevolgen van onder andere de Oekraïne crisis en de Corona situatie leiden naar verwachting tot een grotere vraag naar het herstel van sociaal weefsel. Wij ondersteunen de ontwikkeling van de sociale basis via actieve buurtbewoners, maatschappelijke initiatieven en de welzijnsorganisatie. We subsidiëren goede ideeën voor sociale initiatieven in de buurt. En subsidiëren initiatieven die verbinding stimuleren met internationale inwoners.

Er blijft gewerkt worden aan coalities in de wijk van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In Patrimonium en Keizer Karelpark wordt een pilot Wijkregie uitgevoerd.

Omgevingswet
Met de verwachte ingangsdatum van de Omgevingswet op 1 januari 2023 hebben wij (concept) participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving ontwikkeld dat aansluit op de nieuwe werkwijze voor vroege participatie bij bouwprojecten, de participatieleidraad, de participatievisie en de Omgevingswet.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Monitoren gebruik wijkcentra, ontmoetingsplaatsen	Uitvoering	

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-10.511	-10.369	11.802	1.039	-10.763	-10.606	-10.600	-10.600
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-4.424	-4.637	6.359	116	-6.243	-6.305	-6.305	-6.305
6.3 Inkomensregelingen	-936	832	25.382	23.333	-2.050	-1.470	-1.470	-1.470
6.4 WSW en beschut werk	-1.861	-1.775	1.813	0	-1.813	-1.776	-1.735	-1.723
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.567	-2.801	2.954	0	-2.954	-2.371	-2.371	-2.371
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.946	-2.996	2.865	64	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	-13.172	-12.251	0	0	0	0	0	0
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	6.055	0	-6.055	-6.055	-6.055	-6.055
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	3.043	581	-2.462	-2.462	-2.462	-2.462
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	1.688	0	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-21.697	-22.771	0	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	13.495	0	-13.495	-13.395	-13.395	-13.395
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	1.365	0	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	2.162	0	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-150	-439	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-1.716	-1.567	0	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	1.277	0	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
7.1 Volksgezondheid	-3.281	-3.528	3.594	0	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
Totaal saldo van baten en lasten	**-63.262**	**-62.301**	**83.854**	**25.133**	**-58.721**	**-57.326**	**-57.279**	**-57.267**
Reservemutatie	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**-63.262**	**-62.301**	**83.854**	**25.133**	**-58.721**	**-57.326**	**-57.279**	**-57.267**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022	**53.917**	**52.776**	**52.735**	**52.735**
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2022 (rbs. 10nov21)				
- Septembercirculaire & BUIG-gelden (besl. 7)	358	358	358	358
- Motie basisbanen	100			
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	249	249	249	249
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7)	587	500	500	500
- Meicirculaire & BUIG-gelden (m.n. bijstell. Bijstandsgelden I/U; besl. 11)	1.014	1.011	1.006	994
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn nominaal)	2.496	2.432	2.431	2.431
Saldo begroting 2023	**58.721**	**57.326**	**57.279**	**57.267**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	116	0	0	116	116	116	116
Sociaal domein	116	0	0	116	116	116	116

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst	493	0	0	493	493	493	493
Sociaal domein	493	0	0	493	493	493	493

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Werkorganisatie Amstelland en Meerlanden (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Inleiding

Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing. Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en sociaal-maatschappelijk werk. Op die manier ontstaat samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben. Wij zien sport als een leuke en goede manier om gezond te leven. Daarom breiden we onze sportfaciliteiten uit. Cultuur draagt bij aan ontplooiing en ontmoeting. Wij investeren de komende jaren in herijking van het cultuuraanbod in Amstelveen.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2019	2020	2021	2022
% Volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm (NNGB)	2	64%		62%	
% Volwassenen dat actief sport	2	81%		83%	
% Scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt	1	50%	62%		
Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner	12	5,6	2,4	2,1	

2.2.1 Onderwijs

Doelstellingen

- Voor jongeren is goed onderwijs de basis voor ontplooiing. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen;
- Investeren in sport is een investering in levenslange gezondheid. Sport helpt ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving.
- Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen en culturele instellingen kunnen een impuls aan de lokale economie geven. We verwachten van de instellingen dat ze innovatiever en bedrijfsmatiger gaan werken.

Actuele beleidsontwikkelingen

NPO middelen
De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Hiervoor is door het Rijk in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd, waarvan 8,5 miljard euro voor het funderend onderwijs en 300 miljoen euro aan gemeenten. In eerste instantie tot 31-7-23, dit is verlengd tot 31-7-2025. Amstelveen ontvangt €1.585.564,--. Deze bijdrage is niet verhoogd bij het verlengen van de termijn, maar mag over een langere periode besteed worden. In 2022 zijn de eerste activiteiten gestart. In 2023 vindt de evaluatie plaats van de huidige activiteiten en wordt bekeken hoe de resterende middelen kunnen worden ingezet.

Voorschoolse Educatie
Gemeente en kinderopvangorganisaties zijn in 2022 gestart met de evaluatie van de spreiding en zorgzwaarte van de groepen voorschoolse educatie. Dit kan in 2023 leiden tot een aanpassing van het huidige aanbod.

Extra middelen Voorschoolse educatie (VE) Oekraïense kinderen 2,5-4 jaar.
Het rijk ziet het belang van VE voor Oekraïense peuters om een goede start te maken in het onderwijs. Er is aangekondigd dat de gemeente hiervoor extra middelen ontvangt om de VE voor deze kinderen te realiseren. De regeling wordt nog uitgewerkt. De gemeente zal de extra middelen naar verwachting in 2023 ontvangen.

Opvang Oekraïense Leerlingen
Oekraïense vluchtelingkinderen hebben recht op onderwijs. Gemeente Amstelveen heeft het nieuwkomers onderwijs Primair Onderwijs onder gebracht bij Taalschool Amstelland en Amstelwijs. In het voorgezet onderwijs stromen de kinderen door in de Internationale Schakel Klassen en Cross-0ver groepen. De acute toename van leerlingen uit Oekraïne geeft een personeel- en huisvestingsopgave voor de scholen die de kinderen opvangen. In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.
De gemeente Amstelveen subsidieert het vervoer om zo deelname aan de taalscholen voor deze kinderen laagdrempeliger te maken. Doorslaggevende argumenten voor het verstrekken van een subsidie zijn: de afstand tussen de huidige opvanglocaties en de taalscholen, de financieel onzekere situatie van deze doelgroep de (nu nog) onbekendheid met fietsen in het Nederlandse verkeer.
Voor de Oekraïense peuters is er een aparte voorziening. Deze loopt maximaal tot de zomer 2023, daarna zullen de jongste kinderen instromen in de reguliere kinderopvangvoorzieningen. Hier zijn echter lange wachtlijsten vanwege personeelstekorten.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Evaluatie inzet NPO middelen en advies verdeling resterende middelen	Uitvoering	
Naar aanleiding van de evaluatie van de spreiding en zorgzwaarte van de groepen voorschoolse educatie het huidige aanbod aanpassen en mogelijk uitbreiden	Uitvoering	

2.2.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen
Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Amstelveen voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken.

Actuele beleidsontwikkelingen
Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2022-2026 bestaat uit een onderdeel onrendabele investeringen en een onderdeel rendabele investeringen. De financiën van onderstaande beleidsontwikkelingen zijn voor een deel opgenomen op het investeringsplan en deels gevoteerd. De investeringsbedragen op het investeringsplan zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke toekomstige investeringen. Door een toename aan bouwprojecten en een schaarste van de grondstoffen en bouwmaterialen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, blijft een toename van de bouwprijzen reëel en zorgt voor vertraging en wijziging van de voorgenomen planning.

Hermann Wesselink College (HWC)
In december 2020 is de nieuwbouw van het HWC opgeleverd. De sloop van de oudbouw heeft vertraging opgelopen, zodat de bouw van de sportvoorziening voor het HWC later is gestart. De sportvoorziening wordt in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd. De buitenruimte en het schoolplein worden daarna in orde gemaakt. Eind 2023 kan het totale nieuwbouwproject worden afgerond.

Keizer Karel College (KKC)
Het schoolgebouw is met ingang van het schooljaar 2022/2023 in gebruik genomen. De nieuwbouw van de sportvoorziening, de herinrichting van het sportterrein en het schoolplein bij het KKC volgen hierop. In 2022 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Medio 2022 is de ontwerpfase gestart en zal medio 2023 zijn afgerond, waarna goedkeuring wordt gevraagd voor het bouwkrediet. Rekening houdend met een intensieve bouwvoorbereiding, mede vanwege de beperkte locatieruimte, worden de bouwwerkzaamheden gestart medio 2024. In 2025 kan de sportvoorziening in gebruik worden genomen.

Amstelveen College (AC)
Begin 2022 is een krediet aangevraagd voor de uitbreiding van het schoolgebouw met ca. 1.800 m². Het project heeft vertraging opgelopen, omdat nader onderzoek noodzakelijk was in het kader van de Wet Natuurbescherming. Eind 2022 wordt het plan aanbesteed en in 2023 wordt gestart met de werkzaamheden. Met ingang van het schooljaar 2024/2025 wordt de uitbreiding in gebruik genomen.

Nieuwbouw scholenlocatie Landtong
De werkzaamheden voor de nieuwbouw scholenlocatie Landtong zijn in volle gang. Om plaats te maken voor nieuwbouw zijn de eerste drie panden gesloopt en voor het aan- en afvoeren van bouwmaterialen is een brug aangelegd vanaf De Afslag. Eind 2022 start de uitvoering van de nieuwbouw en zal naar verwachting in gebruik worden genomen met ingang van het schooljaar 2024/2025. Vervolgens worden de overige schoolgebouwen gesloopt.

Nieuwbouw scholenlocatie Scheg
In het derde kwartaal van 2022 is gestart met de ontwerpfase van het nieuwe schoolgebouw. De goedkeuring voor het bouwkrediet is te verwachten in 2023, waarna in 2024 gestart kan worden met de bouw. In 2025 kan de nieuwbouw in gebruik worden genomen.

Nieuw- en verbouw scholencluster Orion
Voor de drie basisscholen, De Pioniers, De Cirkel en Willem-Alexanderschool, is vervangende nieuwbouw in voorbereiding. In het derde kwartaal 2022 is een besluit genomen over de locatie van de tijdelijke huisvesting, die nodig is om ruimte te maken voor de vervangende nieuwbouw. In 2023 volgt een kredietaanvraag voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting en het budget dat nodig is voor de verbouwing van Orion 1b ten behoeve van De Pioniers en de kinderopvang. Na de verbouw van Orion 1b volgt de sloop van de oudbouw en de nieuwbouw voor De Cirkel en Willem-Alexanderschool. Hiervoor wordt eind 2024 een kredietaanvraag voorgelegd. De verwachting is dat in 2027 de nieuwbouw in gebruik genomen kan worden. De inrichting van het schoolplein met de Kiss&Ride-zone maakt tevens deel uit van het project.

Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer
Voor de ontwikkeling van de Legmeer is een basisschool, aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang en een ruimte voor bewegingsonderwijs voorzien. Het plan is om de locatie van de gemeentewerf hiervoor in te zetten. Het project bevindt zich in de initiatieffase. Op het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is in 2026 rekening gehouden met een investering van 7,5 miljoen.

Opvang Oekraïense kinderen
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. In Amstelveen is een groot aantal ouders met kinderen opgevangen in hotels in Kronenburg en bij particulieren. In een kort tijdbestek is (op tijdelijke basis) opvang, onderwijs, sport en andere activiteiten aangeboden aan de kinderen in alle leeftijden. Vanaf het schooljaar 2022/2023 zijn meer duurzame voorzieningen gerealiseerd. Amsteltaal en de Taalschool zijn uitgebreid met ieder twee klassen. Amsteltaal aan de Noorddammerweg 51 en de Taalschool aan de Amsterdamseweg 209. Het Novacollege start met ingang van het schooljaar 2022/2023 met drie extra groepen aan de dr. Willem Dreesweg 2, een kantoorpand naast het Novacollege. Het HWC heeft twee extra tijdelijke ruimten gerealiseerd om de jongere VO-leeftijd onderwijs te kunnen aanbieden.

Niemand weet hoelang de gevolgen van deze oorlog voortduren, maar voor 2023 is in ieder geval voldoende onderwijshuisvesting geregeld. In 2023 moet gekeken worden of deze voorzieningen nog nodig zijn voor 2024 e.v. of deze voorzieningen voldoende zijn of dat deze voorzieningen kunnen worden afgebouwd.

Islamitische basisschool
De aanvraag van Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO) om een basisschool op Islamitische grondslag te starten is goedgekeurd door de Raad van State. SIO heeft aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uitstel gevraagd met één jaar om te starten in schooljaar 2023/2024. Vanwege onduidelijkheid aangaande de overgang naar de wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' heeft DUO hierover (nog) geen uitsluitsel gegeven.

Nieuwbouw maatschappelijke voorziening Lindenlaan 315-323
In het Integraal Huisvestingsplan deel II was aangekondigd dat als gevolg van de groei van Montessorischool De Linde, Lindenlaan 334 er in de toekomst een structurele oplossing gezocht moet worden. In het gebouw van de Linde is halve dagopvang en buitenschoolse opvang gehuisvest. Door het uitplaatsen van deze functie, ontstaan structurele uitbreidingsmogelijkheden voor De Linde. Tegenover het schoolgebouw ligt een braakliggend perceel en is eigendom van de gemeente. Op het beoogde perceel, Lindenlaan 315-323, is een ontwikkeling in voorbereiding, waar een gezondheidscentrum, een hospice, woon-zorgappartementen en een gebouw voor kinderopvang een plaats kunnen krijgen. Zo blijft de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en buitenschoolse opvang in de nabijheid van de school. Oplevering en in gebruik name van een gebouw voor kinderopvang is op z'n vroegst in 2025 gereed, zodat er pas voor Montessorischool De Linde ruimte ontstaat met ingang van het schooljaar 2025/2026. Vooruitlopend op de realisatie biedt tijdelijke huisvesting naast de beoogde locatie een oplossing.

HB+ voorziening Elementa
In 2021 is tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor de HB+ voorziening Elementa aan Pandora 4. Deze voorziening wordt in het kader van Passend Onderwijs gefinancierd door de gezamenlijke gemeenten binnen Amstelland. De gemeente Amstelveen heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de huisvesting. Deze voorziening is langer dan vier jaar nodig en om die reden is het financieel voordeliger de tijdelijke units aan te kopen in plaats van langdurig te huren.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Nieuwbouw scholenlocatie Landtong	Uitvoering	1e kwartaal
Nieuwbouw scholenlocatie De Scheg	Raad	3e kwartaal
Nieuw- en verbouw scholencluster Orion	Raad	1e kwartaal
Sportvoorziening Keizer Karel College	Raad	4e kwartaal
Uitbreiding Amstelveen College	Uitvoering	1e kwartaal
Sportvoorziening Hermann Wesselink College	Uitvoering	4e kwartaal
Aankoop tijdelijke huisvesting Pandora 4	Raad	1e kwartaal
Huisvesting Islamitische basisschool	Raad	2e kwartaal
Nieuwbouw maatschappelijke voorziening Lindenlaan	Raad	2e kwartaal

2.2.3 Sport

Doelstellingen

- Sport in Amstelveen nog beter bereikbaar te maken voor alle Amstelveners;
- Elke inwoner van Amstelveen moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht fysieke of cognitieve mogelijkheden, leeftijd, sekse, herkomst of inkomen;
- Ondersteuning van topsport(talenten) in onze gemeente en een podium bieden als rolmodel en inspiratie voor Amstelveners.

Actuele beleidsontwikkelingen

De Brede Regeling Combinatiefuncties en het Lokaal Sportakkoord worden voortgezet.

Corona heeft een zware impact gehad op de sportparticipatie. Het verloren terrein lijkt niet vanzelf te worden goedgemaakt. Extra inzet is nodig om inwoners weer structureel aan het bewegen te krijgen.

NOC*NSF heeft in haar Sportagenda 2032 een ambitieus doel geformuleerd en wil - in intensieve samenwerking met alle sportaanbieders en maatschappelijke partners - van Nederland het sportiefste land ter wereld maken.

We werken verder aan een positief, veilig en inclusief sportklimaat en maken sport en bewegen nog meer dan nu een structureel onderdeel van ons ruimtelijk beleid / openbare ruimte.
We houden de kwaliteit van onze sportaccommodaties hoog en verbeteren de capaciteit en toegankelijkheid.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Uitvoering geven aan Sport- en beweegnota	Uitvoering	
Uitvoering projecten Lokaal Sportakkoord	Uitvoering	
Verduurzamen sportaccommodaties	Uitvoering	

2.2.4 Kunst en cultuur

Doelstellingen

- We herijken de functie van onze culturele instellingen. Hierbij onderzoeken we de transformatie naar een cultureel centrum waarbij we de culturele instellingen uitdagen tot een multifunctionele inzet van accommodaties en meer ambitie in hun onderlinge samenwerking;
- We herijken de middelen voor cultuur en hierbij oriënteren we ons op de invulling en financiering van het Cobra museum;
- Het Stadsplein ontwikkelt zich tot stadspodium in de openlucht en biedt ruimte aan bijvoorbeeld (kinder)concerten, dansevenementen, theatervoorstellingen en open podia in samenwerking met de cultuurstrip instellingen en we investeren in de cultuurstrip in het Stadshart;
- Verder verankeren cultuureducatie voor de jeugd;
- We gaan op zoek naar een cultureel-maatschappelijke functie op Uilenstede, waarbij ook ruimte is voor studenten(leer)plekken;
- We bevorderen kunst- en cultuurinitiatieven in de wijken;
- We sturen actief op gebruik van kunstateliers zoals ze zijn bedoeld en zetten in op (desnoods tijdelijke) ruimte voor met name startende kunstenaars;
- We stimuleren onafhankelijke, lokale media.

Actuele beleidsontwikkelingen

Kunst en cultuur
De impact van de coronacrisis op de culturele sector blijft groot. De bezoekersaantallen vallen tegen. Hoewel de instellingen financieel werden ondersteund door Rijk, provincie, gemeente en fondsen, vraagt de coronacrisis om aanpassing van de bedrijfsvoering. De gevolgen van de coronamaatregelen voor de lange termijn zijn van invloed op de inrichting van de culturele infrastructuur en de verdienmodellen van culturele instellingen en initiatieven.

Gezien deze ontwikkelingen en de uitdagingen van de komende decennia is een adaptieve, flexibele houding richting de toekomst van belang. Er is een langetermijnvisie ontwikkeld voor de culturele infrastructuur voor de komende vijftien jaar. Het culturele stadslandschap speelt hierin een belangrijke rol, waarbij stad en natuur middels kunst en cultuur aan elkaar worden verbonden. De percentageregeling voor kunst in de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel dit doel te bereiken. Daarnaast staan cultuureducatie voor jong en oud, de stad als podium en lokale culturele programmering van onderaf centraal in de langetermijnvisie.

De nieuwe subsidiesystematiek, waarbij voor meerdere jaren worden verleend, biedt meer zekerheid aan culturele instellingen en de mogelijkheid om innovatieve plannen voor de toekomst te ontwikkelen.

Ateliers
We sturen actief op gebruik van kunstateliers zoals ze zijn bedoeld en we moedigen samenwerking tussen kunstenaars en culturele en maatschappelijke partners ook aan. Ook zetten we in op kleinschalige ateliers waar ruimte is voor met name startende kunstenaars en kunstliefhebbers met exposities en kunstactiviteiten.

Lokale media
In afwachting van de eventuele wijzigingen door de Rijksoverheid, toch starten met de voorbereiding voor de (wijze van) advisering over een aan te wijzen lokale omroep uitgaande van advisering aan het Commissariaat voor de Media in 2024.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Stimuleren van cultuureducatie met name voor de jeugd.	Uitvoering	
Laatste fase DSP haalbaarheidsonderzoek en definitief advies herijken Cobra museum.	Uitvoering	
Placetesting: via programmering uittesten op Stadsplein in samenwerking met stakeholders.	Uitvoering	
Samenwerking tussen Pathé en cultuurstrip stimuleren en bestendigen.	Uitvoering	
Onderzoek uitzetten invulling Uilenstede 106 (vh Griffioen).	Uitvoering	
Handhaven van onafhankelijke, lokale media.	Uitvoering	
Culturele partners gaan innovatiever, bedrijfsmatiger en meer samenwerken.	Uitvoering	
Onderzoek naar economische waarde van cultuur en bezoekersstromen.	Uitvoering	
Bevorderen van kunst- en cultuurinitiatieven in de buurt/op straat.	Uitvoering	
Aanbieden van een gevarieerd cultuuraanbod.	Uitvoering	

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
4.1 Openbaar basisonderwijs	-125	-127	134	0	-134	-134	-134	-134
4.2 Onderwijshuisvesting	-8.328	-6.005	7.817	1.422	-6.395	-6.943	-7.579	-7.308
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-3.294	-3.632	5.026	1.288	-3.738	-3.736	-3.736	-3.736
5.1 Sportbeleid en activering	-4.433	-4.550	4.764	0	-4.764	-4.564	-4.564	-4.564
5.2 Sportaccommodaties	-1.930	-1.158	3.813	1.830	-1.983	-1.864	-1.445	-1.425
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-4.777	-5.066	4.327	0	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327
5.4 Musea	-1.592	-1.516	1.360	0	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5.5 Cultureel erfgoed	-338	-333	170	0	-170	-170	-170	-170
5.6 Media	-2.341	-2.490	2.456	0	-2.456	-2.400	-2.375	-2.375
Totaal saldo van baten en lasten	**-27.156**	**-24.876**	**29.866**	**4.539**	**-25.326**	**-25.497**	**-25.689**	**-25.398**
Reservemutatie	10.919	3.687	0	3.508	3.508	3.479	3.129	3.124
Resultaat	**-16.237**	**-21.190**	**29.866**	**8.047**	**-21.819**	**-22.018**	**-22.559**	**-22.274**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022	**21.356**	**21.795**	**22.394**	**22.394**
Tijdelijke huisvesting uitbreiding Amstelveen College (rbs. 16feb22)	308			
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	196	196	196	196
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7)	960	250		
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn fasering kap.l.)	-1.001	-223	-31	-316
Saldo begroting 2023	**21.819**	**22.018**	**22.559**	**22.274**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen	78.188	0	-2.475	75.713	73.230	70.747	68.264
4.2 Nieuwbouw HWC	2.371	0	0	2.371	2.371	2.371	2.371
4.2 Overige toekomstige huisvesting	161	0	0	161	161	161	161
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college	0	0	0	0	0	0	0
5.1 KNLTB garantie	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties	10.584	0	-1.032	9.552	8.556	7.909	7.268
5.2 Kunstgrasrugbyveld	4	0	0	4	4	4	4
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal	11	0	0	11	11	11	11
5.5 Monumentenzorg	161	0	0	161	161	161	161
Onderwijs en ontplooiing	91.479	0	-3.508	87.971	84.492	81.363	78.239

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen	733	330	-102	961	1.190	1.419	1.647
5.2 Onderhoud sportaccommodaties	1.407	732	-280	1.859	2.311	2.763	3.215
Onderwijs en ontplooiing	2.139	1.062	-382	2.820	3.501	4.182	4.863

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie en onze partners in het veld dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en Ontplooiing is AmstelveenSport B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.3 Economie en duurzaamheid

Inleiding

We investeren structureel in duurzaamheid om continuïteit en kwaliteit te realiseren en de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen. Cruciaal in de realisatie van de doelstellingen is deelname van bedrijven, inwoners en energieleveranciers aan de noodzakelijke transitie. We sluiten aan bij doelstellingen en de vijf programmalijnen die het rijk heeft uitgewerkt voor versnelling van de verduurzaming gebouwde omgeving. Een gebiedsgerichte aanpak voor de warmtetransitie en een individuele aanpak van woningen en bedrijven zijn belangrijke elementen daarin. Een aandachtspunt is de reservering van voldoende boven- en ondergrondse ruimte voor toenemend elektriciteits- en warmtegebruik en behoefte aan kabels en buizen. Wij blijven ondernemers ondersteunen als dat nodig is of bijdraagt aan de vitaliteit van Amstelveen.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2019	2020	2021	2022
Abonnees digitale ondernemersbrief gemeente	1	203	304	341	
Energiegebruik in TJ per 1.000 inwoners (excl. auto(snelwegen)	7	53,9	50,0		
% Hernieuwbare warmte	16	2,8%	2,9%		

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie

Doelstellingen

- 'Ruimte voor werken': voldoende, kwalitatief passende ruimte om te ondernemen;
- Een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven;
- Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken;
- Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart.

Actuele beleidsontwikkelingen

Economische ontwikkelingen
De impact van de Covid pandemie laat zijn sporen nog na in de economie. Na de vele crisismaatregelen vanuit het Rijk en de gemeente werken we - in samenwerking met brancheverenigingen - aan herstel, onder meer middels het 'stimuleringsfonds lokale economie' en het *back on track* programma. De uitdagingen voor het bedrijfsleven stapelen zich ondertussen verder op. De spanning op de arbeidsmarkt is overal voelbaar, de energieprijzen zijn fors gestegen en stelt organisaties voor almaar grotere uitdagingen.

De bedrijventerreinenmarkt is en blijft krap
Er is onvoldoende aanbod om in de toekomstige vraag te voorzien. Uitgiften zijn veel hoger dan verwacht op basis van langjarige ramingen uit 2018/2019 (Plabeka vraagramingen). De op grote schaal geplande transformaties van bedrijventerreinen in de MRA, toenemende geopolitieke spanningen en een *reshoring*-trend (nieuwe en terugkerende maakindustrie) tezamen met de rol die is weggelegd voor bedrijventerreinen in het vervullen van de duurzaamheidsopgaven (klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie, stadsdistributie) maakt de druk op de bedrijventerreinenmarkt alleen maar groter. Op korte termijn is er nauwelijks meer ruimte voor de bedrijfsfunctie beschikbaar.

Huidige kantorenmarkt is krap, toekomstige vraagontwikkeling kantoren onzeker
In de crisisjaren na 2009, die zich kenmerkten door overaanbod en leegstand, is in Amstelveen sterk ingezet op het transformeren van kantoren naar andere functies om de (structurele) leegstand het hoofd te bieden en verloedering van panden en gebieden tegen te gaan. Deze ontwikkeling is nog verder aangejaagd door de oplopende druk op de woningmarkt. De Amstelveense kantorenvoorraad is in 10 jaar tijd met 28% afgenomen. Het automatisme van onttrekken van kantoren om de leegstand tegen te gaan moet bijgesteld worden, omdat de courante leegstand inmiddels is gedaald tot het frictieniveau (leegstand in een gezonde markt). De toekomstige vraagontwikkeling voor kantoren is, als gevolg van onder andere Covid-19 en de trend richting het nieuwe werken, onzeker.

Toekomstbestendige werklocaties
De volgende kwalitatieve vestigingsfactoren worden belangrijker als onderdeel van een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven:
- Mix van functies en voorzieningen (met name voor kantoren van belang);
- Energievoorziening;
- Duurzame inrichting locaties/panden: klimaatbestendig, circulair, energiezuinig (label C verplichting gebouwen);
- Beschikbaarheid en kwaliteit arbeid, gezien de krapte op de arbeidsmarkt;
- Digitale, multimodale en duurzame bereikbaarheid van werklocaties;
- Organisatiegraad. Versterken bestaande ondernemersverenigingen en bedrijfsinvesteringszones.

Ruimtelijk ontwikkelingen en beleid
Naar alle waarschijnlijkheid treedt 1-1-2023 de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat verder gewerkt moet worden aan het borgen van economisch beleid in Omgevingswet, -visie, -plannen en mogelijke programma's.

Economisch advies is onderdeel van de ruimtelijke ontwikkelingen zoals benoemd in programma 5:
1. ruimtelijk beleid (mobiliteitsvisie, ROP, Koersdocument)
2. Ruimtelijke projecten: Kostverlorenhof, Bovenkerkerweg
3. Stedelijke ontwikkelingen: Nieuw Legmeer, A9 zone, verlevendiging Stadshart

Een op te stellen **economisch profiel en visie** draagt bij aan de verdere invulling van de diverse gebiedsontwikkelingen en profilering van de stad.

Actuele (beleids)thema's zijn:

Standplaatsenbeleid
Standplaatsvergunningen zijn zogenaamde "schaarse vergunningen". Dit zijn vergunningen waarbij het aantal gegadigden groter is of kan zijn dan het aantal vergunningen dat wordt uitgegeven. Op grond van de rechtspraak rondom de schaarse vergunningen is het verplicht om voor schaarse vergunningen een verdelingsbeleid te voeren dat verzekert dat alle gegadigden gelijke kansen hebben. De procedure moet volgens de Europese Dienstenrichtlijn duidelijk zijn, vooraf openbaar gemaakt en aan aanvragers de garantie bieden dat hun aanvraag objectief en onpartijdig wordt behandeld. Het huidige standplaatsenbeleid voldoet niet aan deze eisen en het beleid zal hier daarom op worden aangepast.

Detailhandel
De gemeenteraad heeft een voorbereidingsbesluit genomen waardoor flitsbezorgdiensten zich gedurende een jaar niet kunnen vestigen in Amstelveen. Gedurende het jaar wordt in samenspraak met diverse stakeholders en flitsbezorgdiensten een afwegingskader opgesteld om de vestiging van flitskoeriers te reguleren. De voorwaarden uit het afwegingskader worden opgenomen in een paraplubestemmingsplan.

De verwachting is dat de trend voor online winkelen blijft doorzetten en de fysieke winkels in de recreatieve branche het moeilijk blijven houden. Voor Amstelveen betekent dit dat de wijkwinkelcentra goed blijven functioneren. Echter, het Stadshart is wel kwetsbaar. Het Stadshart

bestaat voornamelijk uit recreatief winkelen en er is veel concurrentie van online winkelen en vooral ook van andere steden. Winkelen is een 'dagje uit' en bezoekers verwachten een uitstekende beleving met een diversiteit aan functies (horeca, winkelen, uitgaan). Voor het Stadshart is het van belang dat de beleving verstrekt wordt. Dit gebeurt onder meer door het toevoegen van een bioscoop. Een waardevolle toevoeging, en tegelijkertijd is verder investeren noodzakelijk.

Terrassen
In de afgelopen twee jaar hebben wij als gemeente de mogelijkheid geboden om het terras uit te breiden. Deze uitbreiding is door veel mensen als zeer prettig ervaren. Het brengt extra levendigheid en het vergroot de aantrekkelijkheid van gebieden. In samenspraak met ondernemers en omwonenden willen we komen tot terrasuitbreidingen, waar mogelijk en gewenst, voor het stadshart, Amstelzijde en het oude Dorp.

Recreatie en Toerisme
In de Metropoolregio Amsterdam komen er tot 2030 naar verwachting circa 266.000 inwoners bij. Voor recreatie en dagtoerisme betekent dit een toename van circa 60 miljoen vrijetijdsactiviteiten per jaar voor onder meer buitenrecreatie, sport en sportieve recreatie en uitgaan.
Op basis van het in 2020 vastgestelde 'Promotieplan' wordt verder ingezet op het versterken van en onder de aandacht brengen van het toeristisch, recreatief, sport- en cultureel kwalitatief hoogwaardige aanbod in Amstelveen; bij met name bewoners en vervolgens bezoekers.
In samenwerking met amsterdam&partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers, waarbij de kwalitatieve bezoeker, die duurzaam wil recreëren en uitgaan, centraal staat. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag of stadspromotie (en evenementen) moet worden ondergebracht in een separate stichting "Promotie Amstelveen" met bijbehorende cofinanciering van het bedrijfsleven.

Evenementen
Het huidige beleid is opgesteld in 2015 en heeft als doelstelling meer ruimte bieden aan evenementen. Het beleid is gericht op de pijlers: 1) stimuleren en faciliteren van evenementen en 2) balans bewaken tussen levendigheid en leefbaarheid. Hier is de afgelopen jaren invulling aan gegeven. In de afgelopen jaren is er wel een aantal zaken veranderd. Als gemeente zijn we sterker gaan inzetten op stadspromotie met o.a. Visit Amstelveen. Als gemeente willen we graag evenementen in Amstelveen die aansluiten op ons profiel, waarbij we als gemeente mogelijk ook zelf evenementen gaan stimuleren.

Het gebied ***Westeinderscheg*** biedt kansen voor de ontwikkeling tot een samenhangend groenblauw en recreatief gebied. Een versterking van onder andere de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied kan de leefbaarheid ervan vergroten. Er wordt een lijst opgesteld van acties en projecten in Amstelveen.

Amstelveen heeft door de ondertekening van de ***bestuursovereenkomst Groene Hart*** uitgesproken dat het met alle betrokken medeoverheden wil samenwerken aan het behoud en de versterking van het Groene Hart en wil deelnemen aan het ontwikkelen van de Regionale Investeringsagenda (RIA). Deelname aan de bestuursovereenkomst Groene Hart biedt de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen om knelpunten in gezamenlijkheid van vier overheden aan te pakken.

Internationaal
Het herstel van de internationale investeringen in de MRA in 2021 is de belangrijkste ontwikkeling. Dit samen met de trend dat het percentage internationale bedrijven dat zich in de regio vestigt in plaats van in Amsterdam, is toegenomen. Dat internationale bedrijven regelmatig verder kijken dan Amsterdam heeft alles te maken met de prijzen in Amsterdam en de beperkte beschikbaarheid van passende ruimtes. De regio, inclusief Amstelveen, kan dan een goed alternatief zijn maar ook hier geldt dat beschikbaarheid van kantoren/bedrijfspanden een punt van aandacht is. Verder is en blijft Amstelveen een favoriete woonplek voor veel internationals, maar zoals dat voor mening Nederlander

geldt, hebben ook zij te maken met een krappe en dure (huur)huizenmarkt. Ook dat beïnvloedt het vestigingsklimaat, net zo als de krappe arbeidsmarkt, het stikstofprobleem en dergelijke. Vanuit amsterdam inbusiness (aib) wordt meer ingezet op het aantrekken van bedrijven met een grotere toegevoegde waarde voor de regio. Sinds de introductie van de nieuwe strategie in 2019 focust aib zich enerzijds meer op bedrijven die passen binnen de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de MRA en anderzijds op bedrijven die dermate innovatief zijn dat ze goed zijn voor een toekomstbestendige economie.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Voortzetten stadspromotie via Visit Amstelveen en bijbehorende social media	Uitvoering	4e kwartaal
Opstellen van een uitvoeringsagenda toerisme en recreatie met acties, activiteiten, evenementen, maatregelen en projecten voor de korte en langere termijn, inclusief monitoren en evalueren.	College	4e kwartaal
Deelnemen aan het ontwikkelen van de Regionale Investeringsagenda (RIA).	Uitvoering	4e kwartaal
Opstellen vernieuwd evenementenbeleid	Raad	4e kwartaal
Aanpassen Standplaatsenbeleid zodat het voldoet aan de Europese Dienstenrichtlijn	Raad	4e kwartaal
Terrasplannen voor gebieden Stadshart, Amstelzijde en Oude Dorp	College	3e kwartaal
Afwegingskader vestiging flitskoeriers	College	1e kwartaal
Voorbereiden opstellen economisch profiel	Uitvoering	

2.3.2 Duurzaamheid

Doelstellingen

- In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO_2 uitstoten ten opzichte van 1990;
- Amstelveen wordt een circulaire stad;
- In 2050 is heel Amstelveen klimaatrobuust ingericht.

Actuele beleidsontwikkelingen

Het Europese Fit for 55 pakket, het Klimaatakkoord en de Urgenda-uitspraak van de rechter hebben de aanpak van klimaatverandering versneld. Om deze versnelling concreet te maken zijn 2 rijksprogramma's opgesteld: Beleidsprogramma Klimaat en het Beleidsprogramma verduurzaming gebouwde omgeving. Dit laatste programma gaat uit van 5 beleidslijnen die wij als gemeente ook volgen: aanpak aardgasvrije wijken, individuele aanpak woningen, aanpak utiliteitsgebouwen, verduurzamen bronnen en toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarnaast is er een zogeheten 'horizontale' programmalijn waar natuurinclusief en duurzaam bouwen onder vallen. De versnelling die het rijk inzet is inmiddels ook financieel vertaald. Eindelijk is er zicht op een structurele financiering van de uitvoeringslasten van het klimaat akkoord tot 2026. Daarnaast zijn er specifieke budgetten voor het aanpakken van energiearmoede en het uitwerken van een isolatie aanpak beschikbaar gekomen. Er komen daarnaast 2 nieuwe wetten aan: Wet collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Deze wetten geven de gemeente de bevoegdheid om te bepalen wanneer en hoe een wijk van het aardgas af gaat en welk alternatief wordt geboden. Keuzevrijheid en kosteneffectiviteit zijn belangrijke ingrediënten. Ook de Elektriciteitswet wordt aangepast waardoor de sturing op de netuitbreiding vereenvoudigd wordt.

Het rijk werkt aan een hernieuwd programma circulaire economie (CE). Daarin komt aandacht voor de verwachte CO_2 reductie, klimaatneutraliteit in 2050 en de volhoudbaarheid van de energietransitie. Ook wordt de bijdrage van CE aan biodiversiteit, milieu en leveringszekerheid van

grondstoffen aangegeven. De voorbeeldrol van de overheid blijft belangrijk om de CE aan te jagen en helpen realiseren.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Warmte concessie Amstelveen Noord	Raad	3e kwartaal
(Voorbereiden) Uitbreiding elektriciteitsinfrastructuur	College	4e kwartaal
PLECK 5.0	Raad	4e kwartaal
Buurtuitvoeringsplan Zeestratenbuurt	Raad	2e kwartaal
Plan van aanpak nationale isolatie aanpak	College	1e kwartaal
Businesscase Uitkoppelen WRK leiding	College	4e kwartaal

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
3.1 Economische ontwikkeling	-497	-510	526	0	-526	-526	-526	-526
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	-12	186	549	656	107	107	108	108
3.4 Economische promotie	-1.688	-117	1.114	2.162	1.049	49	1.049	1.049
Totaal saldo van baten en lasten	**-2.197**	**-441**	**2.189**	**2.818**	**630**	**-370**	**630**	**630**
Reservemutatie	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**-2.197**	**-441**	**2.189**	**2.818**	**630**	**-370**	**630**	**630**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022	**-822**	**-822**	**-822**	**-822**
Budgetoverheveling Amity (rbs. 15dec21)		1.000		
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	192	192	192	192
Saldo begroting 2023	**-630**	**370**	**-630**	**-630**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)	89	0	0	89	89	89	89
Economie en duurzaamheid	89	0	0	89	89	89	89

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Subsidies

Niet van toepassing.

2.4 Openbare ruimte

Inleiding

Wij zetten in op uitbreiding van het fietsnetwerk en openbaar vervoer. In bestaande buurten zonder fijnmazig openbaar vervoer is het belangrijk dat parkeren voor bewoners en (mantel)zorgers mogelijk blijft. Betaald parkeren draagt bij aan het bereikbaar, veilig en leefbaar houden van wijken. Vanwege de verbreding van de A9 blijft de stad de komende jaren in de steigers: we proberen de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken. We ontwikkelen een nieuwe groenvisie die samenhangt met ruimtelijke- en woonontwikkelingen. Bevorderen van biodiversiteit is één van de pijlers, ook watermanagement krijgt ruime aandacht in de nieuwe visie.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2019	2020	2021	2022
Rapportcijfer groenvoorzieningen	2	7,6		7,7	
Rapportcijfer onderhoud wijk	2	7,3		7,3	
% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk	2	16%		14%	
Scheidingspercentage huishoudelijk afval	1	63%	61%	65%	

2.4.1 Groen

Doelstellingen

- Behouden en versterken van het groene karakter van de stad en van de biodiversiteit.
- Verbeteren van de leefbaarheid.
- Klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte.

Actuele beleidsontwikkelingen

Vergroening t.b.v. klimaatadaptatie
Het openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving in Amstelveen. Naast een visuele en ecologische waarde levert groen een grote bijdrage aan het verminderen van problemen die voortkomen uit klimaatverandering. Dit geldt met name voor bomen en aaneengesloten bosschages. De komende jaren geven we, aan de hand van het vastgestelde Klimaatadaptatiebeleidsplan, vorm aan een klimaatrobuuste buitenruimte in 2050. We richten ons daarbij op koppelkansen met bestaande renovatieprojecten, nieuwe klimaatrichtlijnen voor nieuwbouwlocaties en een bijdrage vanuit bewoners met particuliere tuinen. Groene maatregelen hebben hier de voorkeur boven grijze maatregelen. Via communicatiecampagnes worden ook bewoners bewust gemaakt van het klimaatbestendig (en groener) inrichten van hun eigen terrein. Externe partners zoals waterschappen en de MRA worden ook bij dit proces betrokken.

Groen op constructies/straatmeubilair
In juni 2021 is de motie "Groene pergola's: innovatie in klimaatadaptatie" aangenomen. In de motie wordt het college verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van groene pergola's (analoog aan The Green Leaf of Groningen) voor een aantal drukbezochte pleinen en straten in Amstelveen. De motie wordt gefaseerd opgepakt in samenwerking met het haalbaarheidsonderzoek van de Hanze Hogeschool Groningen. In het najaar van 2022 is het haalbaarheidsonderzoek afgerond, inclusief inschatting kosten aanleg en beheer. Indien kansrijk, volgt daarna een uitgebreidere studie in Amstelveen en mogelijk het plaatsen van een prototype van

de “Green Leaf” in Amstelveen. Daarnaast zal worden bekeken of er ruimte is voor kleinschalige aanvullende maatregelen voor vergroening van de openbare ruimte, zoals de plantaarns.

'Groen moet je doen'
In de afgelopen twee jaar is de campagne ‘Groen moet je doen’ uitgevoerd. Er zijn lokaal, door bewoners, kleinschalige groenprojecten, zoals buurtmoestuinen en flora- en faunaverbeteringen aangedragen. We starten in 2023 opnieuw een soortgelijke campagne waarin bewoners locaties in de openbare ruimte kunnen aandragen om te vergroenen, met als uitgangspunt groen ipv verharding. Ook binnen openbareruimteprojecten worden initiatieven van bewoners ter bevordering van meer groen wanneer mogelijk meegenomen.

Groenvisie
In 2022 is gewerkt aan het opstellen van een groenvisie. De druk op de ruimte neemt toe: stadsvernieuwing, verstedelijking, nieuwe wegen, klimaatverandering met opvang van hevige buien, hitte en de energietransitie vragen ruimte. Hoe behouden en versterken we de kwaliteit van ons groen en water, maken we goede keuzes en zorgen we voor het versterken van de biodiversiteit dat wij zo waardevol vinden? Dát leggen we vast in een groenvisie die als bouwsteen kan dienen voor de Omgevingsvisie. Een visie die aansluit bij het actuele thema’s als klimaatadaptatie, energie en biodiversiteit naast belangrijk thema’s als gezonde, leefbare stad, ecologie, cultuurhistorie, verstedelijking, vrije tijdsbesteding en recreatie. De visie wordt in 2023 ter bespreking aan de raad voorgelegd.

'Groen-voor-groen beleid'
Specifieke aandacht is er voor het 'groen-voor-groen beleid' bij de grootschalige kap van bomen bij grote infrastructurele projecten (zoals de verbreding A9). Amstelveen gaat dit groen compenseren met bijdragen van de overheden die deze projecten hebben uitgevoerd. Dit is nog los van de herinrichtingsplannen en kredieten voor de totale landschappelijke inpassing van onder meer de overkappingen over de A9 die in de komende jaren gemaakt en aangevraagd gaan worden. De inrichting van de enkele noordelijke groenstroken (Operabuurt, Meanderpark) wordt de komende twee jaar nader vormgegeven. Dit biedt een mooie kans om het groenbestand in Amstelveen een impuls te geven. Daarnaast geldt dat gekapte bomen in kleinschalige projecten passend worden gecompenseerd.

Groenonderhoud en ecologie
Het groenonderhoud en de groenrenovaties in Amstelveen vinden plaats op basis van eerder vastgestelde beeldkwaliteits-, beheer- en beleidsplannen en de VTA-veiligheidscontrole van bomen. Er is aandacht voor het vergroten van de ecologische waarde van bermen/gazons. Op bepaalde plaatsen wordt het ‘sinusmaaien' toegepast, waarbij de frequentie van het maaien per locatie verschilt, waardoor de biodiversiteit toeneemt. We gaan middelen reserveren om de biodiversiteit te versterken, onder meer door het waar mogelijk vergroten van het areaal aan natuurlijke bermen.

Groenblauwe school- en speelpleinen
Amstelveen heeft in de openbare ruimte 230 sport- en speelvoorzieningen in haar beheer. Het gaat om 30 schoolpleinen van basisscholen en om speelpleinen zoals basketbalvelden, skatebanen, voetbalvelden en speelplaatsen in de wijken. Eind 2021 is de motie ‘Fase 2 Groenblauwe school- en speelpleinen’ aangenomen. Naar aanleiding van deze motie is in 2022 onderzoek gedaan waarbij de huidige (groene) belevingswaarde en het klimaatrisico per schoolplein en enkele speelpleinen in beeld is gebracht. Vervolgens zijn de ontwerpmogelijkheden voor groenblauwe school-/speelpleinen verkend en is er een begroting opgesteld. Op basis hiervan worden de onderzoeksresultaten aan de raad gepresenteerd, zodat de raad kan besluiten of hij daar budget voor beschikbaar wil stellen.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Voorbeeldtuin klimaatadaptatie	Uitvoering	
Motie groene pergola's/green leafs	Raad	2e kwartaal
Opstellen Groenvisie	Raad	1e kwartaal
Motie groenblauwe school- en speelpleinen fase II	Raad	2e kwartaal
Vergroenen schoolplein Karel Eykmanschool	Uitvoering	
Realisatie skatebaan Amstelveen zuid	Uitvoering	

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water

Doelstellingen

- Onderhouden en verbeteren van de infrastructuur op een efficiënte, planmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze;
- Zorg dragen voor een doelmatige afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater;
- Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Actuele beleidsontwikkelingen

Wegen/Verkeer
De wegen worden onderhouden vanuit een maatregelpakket dat op basis van de Nota Wegen en weginspecties is opgesteld. Er ligt een ambitieus vierjarenprogramma aan reconstructies en onderhoud voor. Dit programma is uitgewerkt in het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte 2022-2025. Ook is een integrale Mobiliteitsvisie Amstelveen vastgesteld, die voor de lange termijn het beleid rond bereikbaarheid gaat bepalen en van invloed zal zijn op de projecten voor de komende jaren. In deze visie wordt nadrukkelijk gekeken naar de koppeling tussen bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw en werklocaties) en naar technologische ontwikkelingen. Daarnaast heeft de fiets een nadrukkelijke rol gekregen in de mobiliteitsvisie. Op dit moment en ook in de komende jaren worden er allerlei grote infrastructurele projecten in en rond Amstelveen uitgevoerd. Al deze werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en moeten dus goed op elkaar worden afgestemd. Bereikbaarheidsregie, ook op regionaal niveau, is hierbij dus van groot belang. De maatregelen en projecten die via het MPP Buitenruimte geprogrammeerd worden, sluiten aan bij de doelstellingen uit onder andere de Nota Wegen, de Mobiliteitsvisie, het Beleidsplan Klimaatadaptatie en het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Enkele projecten die komend jaar uitgevoerd gaan worden zijn:
- het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes;
- het verdubbelen van het gemeentelijke deel van de Bovenkerkerweg;
- aanleg van rotondes op de kruisingen Oranjebaan-Beneluxbaan-De Parelvisserslaan, Oranjebaan-Camera Obscuralaan en Van Heuven Goedhartlaan-Meander;
- start van de herinrichting van de Groenelaan, waarbij diverse kruispunten worden heringericht en de fietsstroken worden vervangen door vrijliggende fietspaden;
- start en voortzetting van de reconstructie van diverse buurten, waarbij de riolering en de verharding vervangen worden en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Enkele buurten die aangepakt worden zijn de Frans Halsbuurt, de Govert Flincklaan en omgeving, de Vliegeniersbuurt, Rozenoord en omgeving, en Bovenkerkerkade-oost. Hier worden concrete klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd om een zo klimaatrobuust mogelijke inrichting te krijgen. Dit houdt onder meer in dat de bestaande gemengde riolering vervangen wordt door een gescheiden riolering. Daarnaast worden er verschillende nieuwe en in Amstelveen nog niet eerder

toegepaste waterbergende en waterpasserende materialen toegepast om potentiële wateroverlast te verminderen. Bovendien wordt de effectiviteit van de diverse klimaatadaptieve elementen na uitvoering onafhankelijk gemonitord. Tevens wordt mogelijk hittestress tegengegaan door de aanleg van groen, zoveel als de wijkstructuur toelaat.

De uitkomst van de weginspectie 2020 geeft aan dat er met name schadebeelden te zien zijn op locaties bij fiets- en voetpaden in relatie met (grotere) bomen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van wortelopdruk. Ook ontstaan op diverse locaties verzakkingen, wanneer bomen grondwater onttrekken aan de grond. In de Stadspeiling 2021 is weergeven dat de beoordeling van de kwaliteit van (voet- en fiets)paden lager ligt dan in afgelopen jaren. Uitgangspunt is dat de gemeente de verharding veilig stelt en toegankelijk houdt voor alle gebruikers maar ook de waardevolle bomen in onze groene gemeente wil behouden. Alle probleemlocaties zijn in kaart gebracht. Er wordt op gestructureerde wijze gezocht naar maatwerkoplossingen per locatie.

Een belangrijke ontwikkeling is de huidige zorgwekkende situatie op de grondstoffen-, energie-, aannemers- en personeelsmarkt en de nijpende situatie bij Liander. De prijzen voor materialen en energie stijgen in extreme mate, er ligt veel werk en er is weinig gekwalificeerd personeel te vinden. Dat zorgt voor een spanningsveld tussen ambitie/werkvoorraad enerzijds en mogelijkheden om deze waar te maken anderzijds. Daarbij is het zoeken naar combinatiewerken ook lastiger geworden, omdat partijen bij combinatiewerk afhankelijk zijn van elkaar maar de planningen niet altijd meer goed op elkaar af te stemmen zijn. Op voorhand is niet te voorspellen hoe deze situatie zich zal ontwikkelen en binnen welke projecten de genoemde risicofactoren tot uitdrukking komen in budgetoverschrijdingen of optreden van vertragingen.

Klimaatadaptatie
De gemeente Amstelveen heeft een beleidsplan klimaatadaptatie opgesteld met beleid tot 2050. Uitvoering van dit beleid komt terug in de diverse projecten en campagnes die in 2023 en verder worden uitgevoerd. Voor wat betreft initiatieven met betrekking tot particulieren zijn Amstelveen Rainproof, de regeling Groen op gebouwen en het aantrekken van een klimaatadaptatiecoach het vermelden waard.

Riolering en water
Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen. Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van de watergerelateerde klimaatadaptieve maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. Een van de belangrijkste klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van riolering is het scheiden van vuilwater- en hemelwaterafvoer, het zogenaamde afkoppelen. Dit blijft een van de belangrijkste rioleringsactiviteiten. Het beleid hiervoor staat in het reeds genoemde beleidsplan klimaatadaptatie.

De grondwaterzorg wordt ingevuld onder meer met de ontwikkeling van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag beter kan worden voorspeld en waarmee in risicogebieden voor grondwateroverlast en grondwatertekort nauwkeuriger kan worden vastgesteld waar risico’s zich specifiek kunnen voordoen en welke maatregelen kunnen worden ingezet om het grondwatergedrag beter te kunnen beheersen.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Actualiseren Meerjarenprojectenplan Buitenruimte	Raad	2e kwartaal
Opstellen Nota Civieltechnische Kunstwerken	Raad	1e kwartaal
Maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen versus groen	Uitvoering	
Kwaliteitsverbetering hoofdfietsnetwerk	Uitvoering	

2.4.3 Afvalinzameling

Doelstellingen
Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen.

Actuele beleidsontwikkelingen
In december 2021 is het Grondstoffenplan 2022-2027 door de raad vastgesteld. Dit beleidsplan borduurt voort op het vorige beleidsplan. De effecten van dit beleid zijn duidelijk merkbaar in de toename van de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen en de afname van de hoeveelheid ingezameld restafval.

In het beleid ligt de nadruk op het inzamelen van herbruikbare grondstoffen. Er is een hoogwaardige dienstverlening bij het aanbod van waardevolle grondstoffen als GFT, papier/karton en PMD. De doelstelling uit het Grondstoffenplan is afgestemd met het landelijke beleid. Het Landelijk Afvalbeheerplan III (LAP III) is gericht op de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Het meegaan met de transitie naar een circulaire economie in de afvalinzameling betekent dat afval grondstof wordt. De kosten voor het verwerken/verbranden van restafval zijn in de afgelopen jaren hoger geworden, nadat de landelijke overheid de restafvalverbrandingsbelasting sinds 2019 meer dan verdubbeld heeft om de recycling van afval (grondstoffen) te stimuleren.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Afvalinzameling basisscholen	Uitvoering	
GFE inzameling hoogbouw	Uitvoering	

2.4.4 Begraafplaats

Doelstellingen
Duurzaam in stand houden van de begraafplaats en Rijksmonument Zorgvlied.

Actuele beleidsontwikkelingen
Zorgvlied verwacht oplopende kosten van het cremeren door de hogere gasprijs.
Steeds vaker maken nabestaanden (financiële) keuzes ten aanzien van begraven of cremeren en ten aanzien van de uitvaarten. Gezien deze ontwikkeling komt het college met een evenwichtig voorstel ten aanzien van het verhogen van de tarieven.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
2.1 Verkeer en vervoer	-11.133	-10.228	12.196	1.695	-10.501	-10.419	-10.504	-7.018
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-11.329	-12.763	12.204	234	-11.971	-11.556	-11.613	-10.725
7.2 Riolering	1.811	2.188	6.551	8.877	2.326	2.334	2.336	2.336
7.3 Afval	2.900	3.341	9.751	13.884	4.133	3.483	3.483	3.483
7.4 Milieubeheer	-2.576	-3.408	3.172	136	-3.036	-2.417	-2.327	-2.236
7.5 Begraafplaatsen	455	767	4.142	5.091	949	948	948	864
Totaal saldo van baten en lasten	**-19.872**	**-20.103**	**48.016**	**29.916**	**-18.099**	**-17.626**	**-17.677**	**-13.295**
Reservemutatie	-1.925	-278	16.811	16.287	-524	-1.718	-1.621	-5.958
Resultaat	**-21.797**	**-20.381**	**64.827**	**46.203**	**-18.624**	**-19.345**	**-19.298**	**-19.253**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022	**18.768**	**18.591**	**18.535**	**18.535**
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	188	345	355	314
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	-332	409	408	404
Saldo begroting 2023	**18.624**	**19.345**	**19.298**	**19.253**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
2.1 Buitenruimte	13.153	6.801	-13.714	6.239	2.928	4.149	10.997
2.1 Dekking kapitaallasten groen, water, recreatie	606	422	-29	1.000	943	879	815
2.1 Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	14.645	8.884	-604	22.925	28.093	28.394	26.974
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)	586	495	-667	414	442	470	964
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied	159	0	-23	137	114	91	68
7.5 Zorgvlied renovatie park en graven	145	85	0	230	314	399	400
Openbare ruimte	29.295	16.687	-15.037	30.945	32.834	34.381	40.219

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de reserve "Grote projecten" die staat vermeld op programma 5 ruimtelijke ontwikkeling.

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
7.5 Afkoop onderhoud graven	3.943	473	-375	4.041	4.139	4.237	4.335
7.5 Uitgifte graven	4.602	616	-561	4.658	4.713	4.769	4.825
7.2 Riolering	1.255	0	614	1.869	2.803	3.674	4.467
7.3 Huishoudelijk afval	2.243	248	-896	1.595	1.607	1.630	1.704
7.5 Begraafplaats Zorgvlied	113	30	12	155	195	232	351
7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied	62	0	0	62	62	62	62
7.2 Vervanging riolering	3.150	0	-1.200	1.950	750	250	0
Openbare ruimte	15.367	1.368	-2.405	14.330	14.270	14.854	15.744

Spaarvoorziening (vervanging) riolering
Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn.

De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolheffing en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent.

Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025.

Kredieten

Niet van toepassing

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Openbare ruimte zijn het Groengebied Amstelland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Inleiding

Wij beschouwen een geleidelijke ontwikkeling van Amstelveen naar 110.000 inwoners als acceptabel. We kiezen voor een wijkgerichte benadering en denken daarbij zo vroeg mogelijk na over het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. We bouwen in balans met de directe omgeving en met oog voor de groenkwaliteit. We actualiseren de Hoogbouwvisie, de Woonagenda en de Doelgroepenverordening. In Amstelveen moet woonruimte blijven voor alle inkomensgroepen: of je nu in de horeca werkt, leerkracht bent, ondernemer, manager of gepensioneerd. Daarom willen we bouwen in alle segmenten en bouwen we gerichter voor bepaalde doelgroepen: jongeren, starters, ouderen en studenten. Wij zetten de lobby gericht op vermindering van overlast door Schiphol voort.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2019	2020	2021	2022
Van rechtswege verleende vergunningen Wabo	1	2	16	30	
% Tijdig genomen handhavingsbesluiten	1	62%	38%	54%	
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto	2	8,1		8,5	
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer	2	6,5		7,5	

2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

Doelstellingen

- Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, onder andere door het ontwikkelen en actueel houden van visies en beleidskaders;
- Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet.

Actuele beleidsontwikkelingen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
De invoering van de Omgevingswet (Ow) is een omvangrijke en complexe stelselwijziging die grote impact heeft op de rol, verantwoordelijkheden, beleids- en regelruimte van lokale overheden, en daarmee ook op de lokale gemeentefinanciën. De thans verwachte inwerkingtredingsdatum van de Ow is 1 januari 2023.
Tegelijk met de invoering van de Ow hebben we te maken met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ook deze stelselwijziging betekent een verandering van onze rol en verantwoordelijkheid in toetsing en handhaving. Dat komt doordat de kwaliteitsborging (onder andere toetsing op bouwbesluit) niet meer door de gemeente wordt uitgevoerd, maar door een externe kwaliteitsborger. De gemeente houdt wel een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. De (overigens stapsgewijze) invoering van deze wet heeft ook impact op de financiën van Amstelveen.

De Omgevingswet is een volledig nieuw wettelijke kader dat het gros van alle regels en wetten rond de inrichting van de fysieke leefomgeving vereenvoudigt, beter op elkaar afstemt en integreert. De Omgevingswet reduceert het aantal regels voor de leefomgeving: van 26 wetten gaan we terug naar één wet. De Omgevingswet kent twee maatschappelijke doelen:

1. een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden;
2. de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Uitgangspunten van de Omgevingswet zijn onder andere de regels inzichtelijker en toegankelijker maken, voorspelbaardere besluitvorming maar vooral ook sneller beslissen. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. De samenleving verandert. Inwoners en ondernemers zijn mondiger. Door het college wordt als uitgangspositie voor de implementatie van deze nieuwe wetgeving gesteld dat de dienstverlening op orde moet blijven. Dat vraagt een aanpak die naadloos aansluit op onze organisatiefocus van Snelheid, Samenhang en Bereikbaarheid (SSB).

Het was de verwachting vanuit het Rijk dat de stelselherzieningen zouden leiden tot financiële besparingen voor de maatschappij als geheel. De eerste macro economische berekeningen geven echter aan, dat de gevolgen van deze wetswijzigingen financieel gezien niet positief uitvallen. Het is aan lokale overheden om een eigen afweging te maken op basis van politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid in de lokale context. Het effect daarvan kan dan zowel financieel gunstig als financieel minder gunstig zijn. Voor elke gemeente is het dan ook van belang individueel te bekijken of de invoering van de Omgevingswet, afgezet tegen de keuzes die gemaakt worden, alles bij elkaar genomen, financieel positief of negatief zal uitwerken.

Ruimtelijk beleid
De Structuurvisie Amstelveen 2015+ (2011) heeft, samen met sectorale visies als de Mobiliteitsvisie, de Woonagenda en het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief, de afgelopen jaren het kader geboden om voor de korte en middellange termijn sturing te kunnen geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Amstelveen gaf hiermee helderheid over de geambieerde fysieke ontwikkelingsrichting van de gemeente.

In het kader van de Omgevingswet zal de Omgevingsvisie waarover de gemeente (volgens de huidige planning) vanaf 2025 dient te beschikken, deze rol overnemen. De voorbereidingen om te komen tot de Omgevingsvisie zijn de vorige raadsperiode al gestart. Onder andere is hiertoe in 2020 het Koersdocument opgesteld. Deze raadsperiode wordt de Omgevingsvisie voor Amstelveen opgesteld en aan de raad aangeboden. Voortbordurend op reeds verrichte werkzaamheden, is gestart met een verdiepende analysefase om een brede inhoudelijke basis te leggen voor de Omgevingsvisie. Deze wordt vanaf 2023 opgesteld.

Ruimtelijke projecten
Amstelveen wil regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Groei is geen doel op zich, toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en bouwen voor de juiste doelgroepen wel.
De schaarse ruimte vraagt om zorgvuldige regie en zoveel mogelijk meervoudig gebruik van ruimte. Leefbaarheid (een gezonde fysieke leefomgeving), de groennorm en sociale samenhang in wijken en buurten zijn leidend. Ruimtelijke projecten dienen bij te dragen aan deze doelen. In de Omgevingsvisie worden de ambities vastgelegd. Daarnaast wordt de Hoogbouwvisie geactualiseerd en wordt voor de strook kantoren aan de Bovenkerkerweg en het Kostverlorenhof en directe omgeving een visie opgesteld in 2023.

De markt voor woningbouw in Amstelveen blijft goed. Ontwikkelaars blijven kansen zien voor (her)ontwikkeling in Amstelveen. Dit betreft met name transformaties van leegstaande gebouwen/kantoren. Met name op de kantorenstrook aan de Bovenkerkerweg en in en rond het Kostverlorenhof. De visies geven straks een kader waarbinnen ontwikkelingen uitgewerkt worden. Maar ook voor andere locaties in Amstelveen worden initiatieven ingediend. Per locatie of gebied gaan we met de raad in gesprek over welke ambities leidend zijn en een hogere prioriteit krijgen en voor welke ambities we bereid zijn genoegen te nemen met minder. Daarmee bepalen we eerst de wenselijkheid van een initiatief alvorens deze als project verder uit te werken in de haalbaarheidsfase. Het werkproces voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop aangepast. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt in de hele keten van het fysiek domein een rol in het kunnen opstarten van nieuwe projecten en ook in de uitvoering van lopende projecten.

De nadruk in de ruimtelijke projecten ligt op transformatie en inbreiding. Het grondbeleid is situationeel, met als basishouding faciliterend. Hierbij vindt kostenverhaal plaats en zijn

grondexploitaties in principe financieel neutraal. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de actualisering van de grondexploitaties vast, door middel waarvan de financiële kaders actueel worden gehouden. De schaarse ruimte en de ambities vragen om meer sturing vanuit het grondbeleid. De komende periode zetten we stappen om te komen tot een verwervingsbeleid.

Welstandsbeleid
Bouwkwaliteit, architectuur en welstandseisen krijgen in een vroeg stadium van initiatieven voor nieuwbouw aandacht. De eisen voor welstand in de bestaande omgeving worden bijgesteld op basis van de uitgangspunten: uitstraling, kwaliteit, duurzaamheid en groen. Het welstandsbeleid wordt in die lijn geactualiseerd.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Actualiseren hoogbouwvisie	Raad	3e kwartaal
Actualiseren Welstandsbeleid	Raad	4e kwartaal
Omgevingsvisie	College	4e kwartaal
Visie Bovenkerkerweg	Raad	2e kwartaal
Visie Kostverlorenhof	Raad	4e kwartaal

2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen

Doelstellingen
Faciliteren en regie voeren op de grote projecten overkapping A9, Stadshart en Legmeer.

Actuele beleidsontwikkelingen

A9
Aannemer Veenix is in 2020 gestart met de uitvoering van project A9-Badhoevedorp en Holendrecht. Het project loopt door tot medio 2027. Er hebben in 2021 en 2022 veel voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om een tijdelijke ligging van de A9 (Bypass) aan de zuidzijde van het A9 tracé te realiseren. De ingebruikname van deze Bypass is gepland in het eerste kwartaal 2023. Daarna volgt aanleg van de verdiepte ligging aan de noordzijde. Begin 2025 wordt de noordzijde van de verdiepte ligging van de A9 in gebruik genomen. De einddatum van het project A9 ligt waarschijnlijk in 2027.

Er zijn meerdere grote viaducten in Amstelveen die allemaal aangepast of vernieuwd zullen worden. Dit betreft de volgende objecten:
- viaduct Amsterdamse Bos / Sierwater (KW003)
- viaduct Beneluxbaan (KW005)
- viaduct Burg. Boersweg (KW006)
- viaduct Amsteldijk en Amstel (KW007)

De werkzaamheden aan deze viaducten starten allemaal 2e of 3e kwartaal 2023. De Bomenbrug over de Traverse zal pas in 2026 – 2027 gerealiseerd worden.

De inzet van de gemeente op het A9 project richt zich op het toetsen van de ontwerpplannen, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, de engineering van de objecten waarvan de gemeente eigenaar en beheerder wordt, het toetsen van BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en omgevingsmanagement.

Nadat het project A9 in 2027 gereed is, heeft de gemeente de taak om de drie overkappingen: bij het Oude Dorp, de traverse bij het Stadshart en het Bovenlandpad evenals de resterende

groenstroken aan de noordzijde en de zuidzijde van de A9 in te richten. De overkappingen zelf worden aangelegd door Veenix in opdracht van Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de Gemeente, waarbij wordt aangetekend dat Rijkswaterstaat de groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 miljoen (excl. BTW). De inrichtingskosten van de genoemde gebieden ramen we op dit moment op circa € 6-8 miljoen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een masterplan voor groen herinrichting en plannen voor herplanten van nieuwe bomen langs het nieuwe A9 tracé. Dit masterplan zal in 2023 in verdere deelplannen worden uitgewerkt, met deelplannen voor locaties Oude Dorp, Stadshart –A9 en Meanderpark-Operabuurt. Deze inrichtingsplannen zullen concreet worden gemaakt, waarna deze aan uw raad worden voorgelegd om de benodigde middelen via een kredietbesluit ter beschikking te stellen.

Stadshart
Binnen het Stadshart onderscheiden we de concrete lopende projecten en de integrale uitwerking van het Stadshart.

Projecten
Bioscoop en Cultuurstrip: Voor de bioscoopontwikkeling is in april 2022 een koop- en anterieure overeenkomst getekend met de initiatiefnemer. Hierna is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Verwachting is dat deze eind 2022 kan worden vastgesteld in de raad. De realisatie van een nieuwe hellingbaan richting de Schouwburggarage is integraal onderdeel van deze ontwikkeling. De komst van de bioscoop met de ingang aan het Stadsplein heeft ook gevolgen voor de inrichting van de Cultuurstrip. In nauw overleg met de culturele instellingen onderzoeken we de herinrichting van de gehele Cultuurstrip en de daarvoor benodigde financiële middelen.

Rembrandtstraat: In 2022 is er een allonge op de bestaande overeenkomst Rembrandtpassage, ook bekend als project “Rembrandtstraat”, getekend. Gezien de huidige marktomstandigheden zal de uitbreiding van winkels aan beide zijden van de Rembrandtweg niet meer ten uitvoer worden gebracht en wordt momenteel gewerkt aan de onderdelen uit het plan die wél kunnen worden uitgevoerd.

Townhouse: Het project Townhouse betreft de uitbreiding van het winkelpand in het verlengde van de Cultuurstrip, nabij de entree van het Binnenhof. Bedoeling is in het tweede kwartaal van 2023 aan de slag te gaan met het verleggen van de kabels en leidingen, mits alle netbeheerders daar tijdig klaar voor zijn.

Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114: Dit betreft het project met 303 woningen op de hoek van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en Burgemeester Haspelslaan. Na de zomer van 2022 is het ontwerpbestemmingsplan voor dit project ter inzage gelegd. Verwachting is dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2023 ter besluitvorming aan de raad kan worden aangeboden. Mede afhankelijk van een mogelijke beroepsprocedure kan er in 2023 ook gestart worden met de bouw van het complex.

Integrale uitwerking Stadshart
De komende periode worden stappen genomen om te komen tot een integrale uitwerking van de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart, die op 2 juni 2021 door de raad is vastgesteld inclusief de motie ‘Kaders voor ontwikkeling’. Hiermee wordt een verdiepingsslag gemaakt voor het Stadshart met het oog op een toekomstbestendig winkelgebied, duurzame inrichting van de openbare ruimte met speciale aandacht voor de pleinen, groen en aansluiting op de overkappingen van de A9. Daarnaast wordt een toekomstbeeld voor mobiliteit onderzocht, waarin verduurzaming van het busstation, de eindhalte van tram 5 en het fietsparkeren een belangrijke rol hebben. Over deze onderwerpen zijn we ook in gesprek met de Metropoolregio Amsterdam. Uit deze gesprekken zal blijken of een financiële bijdrage tot de mogelijkheden behoort. De kaders en uitgangspunten voor de uitwerking van de Gebiedsvisie worden met het college en de raad besproken, evenals participatie met omwonenden en andere betrokken partijen.

Nieuw Legmeer
Het bedrijventerrein Legmeer wordt veranderd in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied. De aanleiding hiervoor was (en is) de grote behoefte aan woningen. Legmeer is op termijn niet toekomstbestendig en is de enige locatie binnen de bebouwde kom waar grootschalige woningbouw (zonder tijdelijke bewoning) mogelijk is omdat het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) voor dit gebied geen belemmeringen oplegt om woningen toe te voegen. Met deze gebiedsontwikkeling draagt Amstelveen bij aan de woningbouwopgave binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de versnellingsopgave woningbouw MRA in het bijzonder. Daarnaast biedt de transformatie kansen voor Amstelveen door de realisatie van grotere diversiteit aan woonmilieus, groei van het aantal inwoners, een evenwichtige bevolkingsopbouw en kansen voor nieuwe bedrijvigheid en voorzieningen. De gemeente heeft de contouren voor de transformatie geschetst in de Nota van Uitgangspunten Legmeer (2018) op basis waarvan de Ontwikkelvisie Legmeer (2020) verder is uitgewerkt. De uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Ontwikkelvisie worden verder uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan voor Legmeer, dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling. In 2021 is een Rijksbijdrage van € 9,2 miljoen uit de Woningbouwimpuls verkregen voor het mogelijk maken van de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation, waardoor milieuruimte ontstaat voor woningbouw. Ook is Programmaorganisatie Nieuw Legmeer opgericht, waarbinnen sturing wordt gegeven aan het transformatieprogramma. Het programmateam Nieuw Legmeer werkt de Ontwikkelvisie verder uit in planproducten die als kader dienen voor het op te stellen bestemmingsplan Legmeer.

De gemeente kiest binnen Legmeer voor een hybride ontwikkeling. Dat betekent dat de gemeente een sturende rol op zich neemt waarbij organische ontwikkeling optioneel is, waar mogelijk en als het inpasbaar is. Iedere grondeigenaar heeft de mogelijkheid zijn of haar kavel grond te herontwikkelen. De gemeente zal daarbij de rol van partner innemen. Doel is om gezamenlijk met initiatiefnemers/grondeigenaren de mogelijkheden te verkennen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen. De gemeente zal de regie voeren over deze ontwikkeling(en). Vanaf eind 2021 is het project Legmeer in een dynamisch proces terecht gekomen. Met name het onderzoek naar de haalbaarheid is daarbij aan de orde geweest. Daarnaast hebben we te maken met negatieve financiële ontwikkelingen, zoals een stijging van bouwkosten en rente die effect kunnen hebben op de haalbaarheid en de voortgang van het project. Nog steeds wordt gestuurd via de ontwikkeling van clusters en vindt afstemming plaats met de partijen in het gebied. De gekozen aanpak heeft een bepalend effect op het risico (en daarmee het benodigde weerstandsvermogen). Vooralsnog heeft dit nog niet tot nieuwe vastgestelde uitgangspunten geleid. Het plan wordt momenteel nader uitgewerkt, in afstemming met de partijen in het gebied. De verwachting is dat de grex en het stedenbouwkundig plan rond mei 2023 in de gemeenteraad worden behandeld. Het bestemmingsplan komt naar verwachting eind 2023 in de gemeenteraad.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Programma Legmeer	Raad	1e kwartaal
Voorbereiden Masterplan groen herinrichting A9 strook	Uitvoering	
Uitwerking Gebiedsvisie Traverse A9 - Stadshart	Uitvoering	
Stedenbouwkundig plan en grondexploitatie Nieuw Legmeer	Raad	2e kwartaal
Bestemmingsplan Legmeer	Raad	4e kwartaal

2.5.3 Schiphol

Doelstellingen
Tegengaan hinder in Amstelveen door Schiphol (geluid, luchtkwaliteit)

Actuele beleidsontwikkelingen
In het College-programma is meer nadruk gelegd op gezondheidsaspecten in Amstelveen in relatie met de hinder door Schiphol. Daarnaast is er aandacht voor het tegengaan van langparkeren Schiphol in Amstelveen en verbeteren van de OV verbinding Amstelveen Zuid-Schiphol.
Het Rijk/Kabinet heeft Schiphol opgedragen het maximum aantal toegestane vluchten met 10% te verminderen (van 500.000 naar 450.000 of zelfs 440.000 per jaar).
Het Rijk heeft middels een Bestuursakkoord Schiphol en omgeving tot NOVEX gebied aangewezen en Amstelveen zal in de uitwerking hiervan aansluiten (opstellen Gebiedsagenda met hierin opgenomen de verbetering van de leefomgevingskwaliteit).

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning

2.5.4 Wonen en volkshuisvesting

Doelstellingen
- Amstelveen jongeren en starters meer kansen bieden op de woningmarkt;
- Meer woningen voor Amstelveense ouderen en specifieke doelgroepen;
- Een goede dienstverlening en communicatie tussen corporaties en huurders;
- Meer (betaalbare) koop- en huurwoningen voor Amstelveners met behoud van groene leefbare wijken;
- Meer sociale huurwoningen beschikbaar voor Amstelveners;
- Stadsvernieuwing en verduurzaming bevorderen.

Actuele beleidsontwikkelingen
Vanuit het Rijk wordt wetgeving voorbereid dat ook effect gaat hebben op het Amstelveense woonbeleid. De verwachting is dat eerste wetgeving over enkele jaren in werking zal treden. 2023 wordt gebruikt om hierop voor te sorteren, onder andere door team Wonen te versterken en een programma Wonen op te starten. Daarnaast heeft het nieuwe college in het coalitieakkoord 2022-2026 nieuwe uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten vergen aanpassingen in de Woonagenda en Doelgroepenverordening.

In februari 2022 heeft de gemeenteraad de Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040 vastgesteld. Daarnaast heeft de MRA zich aangemeld als koploperregio voor het maken van woonzorgvisies voor andere kwetsbare doelgroepen. In 2023 zal in samenwerking met gemeenten in de regio worden gewerkt aan een nadere invulling van deze Woonzorgvisies. Ook wordt bepaald voor welke doelgroepen de Woonzorgvisies geschreven gaan worden. Voor de Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040 wordt een uitvoeringsagenda opgesteld.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Vernieuwen van de Woonagenda Amstelveen	Raad	2e kwartaal
Aanpassen Doelgroepenverordening	Raad	3e kwartaal
Opstellen uitvoeringsagenda Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040	College	4e kwartaal
Actualiseren zelfbewoningsclausule en antispeculatiebeding	College	2e kwartaal

2.5.5 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

- Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd;
- Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit;
- Mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan altijd samen;
- Tegengaan van onevenredige parkeerdruk.

Actuele beleidsontwikkelingen

Uitwerken mobiliteitsvisie

In 2021 is de Mobiliteitsvisie Amstelveen vertaald in een Uitvoeringsprogramma. De bijbehorende infrastructurele maatregelen zijn opgenomen in het MPP Buitenruimte. Begin 2023 volgt een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma.

Begin 2022 is de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040 (gezamenlijk document van de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen) bestuurlijk vastgesteld waarin bovenlokale bereikbaarheidsmaatregelen zijn opgenomen. In het begin van deze collegeperiode zal een uitwerkingsplan worden opgesteld.

Door Corona en het voorgenomen stoppen van de Rijksoverheids-Coronabijdrage aan openbaar vervoer staat het OV onder druk door fors afgenomen aantallen OV-reizigers.

(Betaald) parkeren

het invoeren van betaald parkeren met vergunning in die gebieden waar de parkeerdruk voldoet aan het vastgestelde beleid, te weten: gemiddeld minimaal 85% parkeerdruk in een minimaal gebiedsomvang van 40.000m2.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Actualisatie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Amstelveen	Raad	1e kwartaal
uitvoeringsagenda Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040	Raad	1e kwartaal
Herziening beleidsnota 'invoering betaald parkeren met vergunning'	College	4e kwartaal

2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed

Doelstellingen

- Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie.

Actuele beleidsontwikkelingen

In 2019 is een begin gemaakt met de systematische verduurzaming van daarvoor in aanmerking komende gebouwen. In 2020 is gestart met de eerste tranche zijnde uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen welke voortvloeien uit de wettelijke informatieplicht. Beleidsmatig is verdere verduurzaming van gebouwen in 2023 ook aan de orde als de drie tranches om zoveel als mogelijk tot label A te komen. Daarbij valt te denken aan drie sporen:

1. meer zonnepanelen op de daken (onderzoek naar draagkracht daken is gereed waaruit blijkt dat er naast zonnepanelen geen extra gewicht op de daken kan worden toegevoegd voor mossedum daken of retentiedaken),
2. verdere reductie van energiegebruik en/of meer decentrale opwekking op grond van

nader onderzoek aan kansrijke en/of als voorbeeld te stellen gebouwen of;
3. aansluiting op een warmtenet in het kader van de wijkenaanpak van SO.

Zo zijn in 2023 verduurzamingswerkzaamheden ingepland bij de Noordammerweg 51-53.
In 2023 zal de bouwvoorbereiding van de uitbreiding van het zwemwater verder ter hand worden genomen. De renovatiewerkzaamheden inclusief de verduurzamingsmogelijkheden van het gebouw Bourgondischelaan 43 worden afgerond.

In 2023 zetten wij op het gebied van verduurzaming een volgende stap en starten wij met het maken van een plan voor de transitie naar energie neutrale gebouwen gemeentelijk vastgoed. Zo kan aan de doelen van het Klimaatakkoord worden voldaan. Een budget van € 500.000,- is hiervoor benodigd.

De primaire taak van Vastgoed is en blijft bouwen, onderhouden, renoveren en verhuren van gemeentelijke gebouwen om de maatschappelijke organisaties zo passend mogelijk te huisvesten.
Een recente ontwikkeling betreft het Didam-Arrest van 26 november 2021. Als gevolge hiervan is de verhuur van vastgoed aan de richtlijnen in deze uitspraak onderworpen.

De huisvesting van speciale doelgroepen is een belangrijke recente ontwikkeling. Dit speelt bij de opvang van bijvoorbeeld vluchtelingen.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	Uitvoering	
Initiatieffase Regie op maatschappelijke voorzieningen (zoals medische centra)	Uitvoering	

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.436	827	3.562	4.932	1.370	1.456	1.484	1.567
0.63 Parkeerbelasting	2.044	2.526	355	3.029	2.674	2.674	2.674	2.674
2.2 Parkeren	-81	162	741	930	190	227	277	277
2.5 Openbaar vervoer	301	-204	214	0	-214	-214	-214	-214
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	603	1.595	8.753	9.398	646	1.753	291	1.178
8.1 Ruimte en leefomgeving	-3.971	-3.302	8.170	4.373	-3.797	3.452	-2.344	-2.273
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-795	4.422	12.918	13.663	745	14.823	13.542	2.722
8.3 Wonen en bouwen	-177	-1.472	3.123	1.983	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Totaal saldo van baten en lasten	**359**	**4.555**	**37.834**	**38.308**	**474**	**23.031**	**14.570**	**4.792**
Reservemutatie	-522	-826	827	2.005	1.178	824	846	727
Resultaat	**-163**	**3.730**	**38.660**	**40.313**	**1.652**	**23.855**	**15.416**	**5.518**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022	**-68**	**-8.084**	**-12.837**	**-12.837**
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	-117	-117	-117	-117
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	110			
- Actualisering winstafdrachten grondexpl. en locatie ontwikk. (besl. 8)	-1.745	-15.833	-2.650	7.192
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	168	179	188	244
Saldo begroting 2023	**-1.652**	**-23.855**	**-15.416**	**-5.518**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip	-25	0	0	-25	-25	-25	-25
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen	14.523	0	-939	13.583	12.721	11.858	11.115
0.3 Dekking kapitaallasten gronden	1.765	0	0	1.765	1.765	1.765	1.765
0.3 Renovatie Voerman 2a	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Wijkcentrum Alleman	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Amstelveenlijn	22	0	0	22	22	22	22
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	4.408	0	-158	4.250	4.250	4.250	4.250
8.1 Geo meetapparatuur	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Stadshart	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Grote projecten	1.135	810	-908	1.037	1.059	1.059	1.059
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9	6.730	0	0	6.730	6.730	6.730	6.730
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen	2.368	0	0	2.368	2.368	2.368	2.368
Ruimtelijke ontwikkeling	30.927	810	-2.005	29.732	28.892	28.029	27.286

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve " investeringen in energietransitie en duurzaamheid" die staat verantwoord op algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt voor een gering bedrag de dotatie voor Geo-apparatuur op dit programma verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op programma overhead staat verantwoord.

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.3 Onderhoud overige gebouwen	4.244	2.407	-1.161	5.490	6.736	7.982	9.228
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges	18	0	0	18	18	18	18
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties	412	119	-61	470	528	587	645
8.2 Facilitaire projecten	247	7.000	-55	7.192	7.192	7.192	7.000
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond	711	0	0	711	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	5.632	9.526	-1.277	13.881	14.474	15.779	16.891

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Niet van toepassing.

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Inleiding

Een stad voor iedereen begint met veiligheid: inwoners moeten zich veilig voelen in hun woonomgeving. Daarom blijven wij investeren in veiligheid. Illegale activiteiten nemen toe, ook in Amstelveen. Wij bestrijden dat actief, in samenwerking met politie en justitie. De inzet van onze handhavers gaan we samen met de raad bepalen.

Wij passen onze bestuursstijl aan om het vertrouwen in de lokale overheid te vergroten. We willen de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Daartoe versterken wij een wijkgerichte aanpak in verschillende sectoren. We toetsen nieuwe visies op uitvoerbaarheid en stellen prioriteiten bij als een uitvoeringstoets daarom vraagt. De menselijke maat is leidend in de uitvoering, we fluiten in de geest van de 'WETstrijd'. Participatie organiseren we tijdig en dichtbij en we stimuleren initiatieven van inwoners.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2019	2020	2021	2022
Aantal crisismaatregel Wvggz/IBS (inbewaringstelling)	1	19	34	45	
Aantal opgelegde huisverboden	1	16	18	12	
Bestuursdwang OOV, incl. hennepteelt	1	10	16	17	
Abonnees elektronische nieuwsbrief gemeente	1	1.614	1.597	1.593	
Klachten	1	380	315	407	

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing

Doelstellingen

1. Daling High Impact Crimes (HIC)
2. Voorkomen van ondermijnende (drugs)criminaliteit
3. Aanpak gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime
4. Optimale verbinding zorg- en veiligheid.

Actuele beleidsontwikkelingen

Integraal Veiligheidsplan Amstelveen 2023-2026 (IVP)
In 2023 starten we met de uitvoering van dit nieuwe beleidsplan.
Landelijk worden er beleidsdoelstellingen voor de taakuitvoering van de politie vastgesteld in de Veiligheidsagenda. Deze doelstellingen zijn richtinggevend voor het Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026 (RVP) welk plan is voorgeschreven in de Politiewet 2012. Dit plan bevat de gezamenlijke ambities van de gemeenten in de politie eenheid Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie. In de Politiewet is ook vastgelegd dat de gemeenteraad eens in de vier jaar een Integraal veiligheidsplan (IVP) vaststelt.

In het IVP worden de lokale veiligheidsprioriteiten uitgewerkt. Deze thema's krijgen de komende jaren extra aandacht. Ook blijven we ons uiteraard samen met onze partners inzetten op reguliere taken ("going concern"). De afgelopen jaren laten zien dat (onvoorziene) maatschappelijke ontwikkelingen zoals de coronapandemie en de opvang van vluchtelingen met een veiligheidscomponent vragen om (extra) flexibele inzet van capaciteit en middelen. Bijsturing van

het IVP vindt tussentijds plaats aan de hand van subjectieve gegevens (veiligheidsgevoel), objectieve politiecijfers en ontwikkelingen.

Trends van belang voor het beleid
We constateren een afname van meer zichtbare criminaliteit zoals High Impact Crimes (HIC), waaronder woninginbraken. Tegelijkertijd is sprake van een toename van minder zichtbare criminaliteit in de vorm van ondermijning, cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit (bijv. phising). Qua trend is er sprake van een grotere bereidheid tot het plegen van (grof) geweld, een vergroting van de anti-overheidssentimenten met meer maatschappelijke onrust en meer sociale problemen als achterliggende oorzaak van de veiligheidsproblematiek.

Veiligheidspartners
Samenwerking met de partners, zowel op het gebied van veiligheid als op zorg, zoals het Regionaal Expertise en Informatiecentrum (RIEC) en het regionaal Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), is en blijft cruciaal. Versterking van de samenwerking van de zorg- en veiligheidspartners is een structurele aangelegenheid.
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) is belast met de coördinatie op de voorbereiding en inzet bij rampen en crises, waarbij de brandweer in financiële zin een groot onderdeel is.
De VrAA heeft in het kader van een toekomstbestendige financiering in verband met een veranderende taakstelling en toekomstige opgaven voorstellen gedaan waarover nog afstemming met alle gemeenten moet plaatsvinden. Voor 2023 zijn er om die reden nog geen wijzigingen in de bijdragen opgenomen, behoudens de jaarlijkse indexering, waarmee de gemeenteraad eerder al heeft ingestemd.

High Impact Crimes
Hoewel het aantal HIC daalt blijven wij ons in Amstelveen richten op deze delicten vanwege de grote impact voor de slachtoffers en de samenleving. Traditioneel heeft de gemeente vooral een informerende, voorlichtende en faciliterende rol. Hierbij werken we intensief samen met de politie die, samen met het OM, verantwoordelijk is voor het strafrechtelijke traject. Aan de daderkant worden de persoonlijke intensieve aanpakken gecontinueerd en uitgebreid via LPGA (Lokaal persoonsgerichte aanpak) en Top600/400 waarbij ook de zorgaspecten zijn betrokken.

Ondermijning
Ondermijnende (drugs)criminaliteit is niet alleen een lokaal maar zeker ook een (inter)nationaal probleem. Onze regio fungeert met de zeer goede financiële en logistieke infrastructuur (Schiphol, bloemenveiling, haven) als een belangrijk knooppunt in de drugshandel. Inwoners en ondernemers van de Amstellandgemeenten worden geconfronteerd met de negatieve effecten van ondermijning, zoals drugshandel, geweldsdelicten en aanslagen op personen, bedrijven en woningen. En dit zijn alleen nog maar de zichtbare uitingen. Amstelveen kent geen specifieke wijken waar sprake is van een concentratie is van geweld en/of kwetsbare personen. Ondermijning is hier verspreid en minder zichtbaar.

De aanpak van ondermijning is zeer complex. Een goede informatiepositie en lange adem zijn hierbij essentieel.We werpen barrières op om de verwevenheid van de onder- en bovenwereld tegen te gaan door bewustwording, integriteitsonderzoek (bijvoorbeeld in transformatiegebieden) door toepassing van de Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en communicatie en voorlichting aan verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld onze ondernemers.
We intensiveren de aanpak van crimineel gebruik van woningen via de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening. Een gerichte aanpak van de leegstand, die in Amstelveen meer dan gemiddeld is, is ingezet en moet zijn vruchten afwerpen.

Gedigitaliseerde criminaliteit en Cybercrime
In toenemende mate worden we geconfronteerd met gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime.
Zowel inwoners als ondernemers zijn steeds vaker het slachtoffer van gedigitaliseerde criminaliteit. Hoewel de "traditionele" babbeltruc nog steeds slachtoffers geeft, richt de dadergroep zich meer en meer op de digitale kant van oplichting. Maar ook afpersing (‘sextortion’) is een serieus probleem.

Bewustwording van de risico's van gedigitaliseerde criminaliteit en het bieden van handelingsperspectief zijn voor de gemeente de meest geëigende middelen om in te zetten. We werken hierbij intensief samen met de politie. Hierbij hebben we oog voor verschillende doelgroepen. De strafrechtketen (de partners die samenwerken aan opsporing, vervolging en berechting, zoals politie, Openbaar Ministerie en de Rechtspraak) is uiteraard ook bij de aanpak betrokken.

De afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij ontwrichtende effecten. Weerbaarheid tegen cyberaanvallen heeft daarom grote aandacht, zeker ook landelijk en regionaal. De VrAA heeft een coördinerende rol bij de gevolgbestrijding van (cyber)incidenten die leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Op lokaal niveau treffen we de nodige (technische) beveiligingsmaatregelen tegen digitale aanvallen. Daarnaast vergroten we de bewustwording bij de medewerkers van de risico's. Om bij een cybercrisis snel en effectief te kunnen handelen heeft de gemeente heeft een Draaiboek Cybergevolgbestrijding.

Handhaving openbare ruimte
Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zoals de sterk gestegen tarieven en het zeer beperkte aanbod van gekwalificeerde handhavers/BOA's, is de uitvoerbaarheid van plannen met betrekking tot handhaving in de openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt. De grenzen zijn daarin bereikt. Prioritering blijft daarom heel belangrijk terwijl handhaving op het water een belangrijke extra taak is geworden.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Verstrekken subsidie voor treffen veiligheidsmaatregelen	Uitvoering	
Inzet op hotspots door toezicht en/of veiligheidsmaatregelen	Uitvoering	
Preventie door communicatie/voorlichting	Uitvoering	
Vergroten inzicht in aard en omvang	Uitvoering	
Intensivering toepassing Wet Bibob	Uitvoering	
Vergroten en borgen ambtelijke en bestuurlijke integriteit	Uitvoering	
Versterken veilig ondernemersklimaat	Uitvoering	
Nemen veiligheidsmaatregelen tav toegankelijkheid systemen	Uitvoering	
Communicatie ter vergroting weerbaarheid doelgroepen tegen digicriminaliteit	Uitvoering	
Versterken vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak met veiligheid- en zorgpartners	Uitvoering	
Preventie via communicatie	Uitvoering	
Verstrekken subsidie voor treffen veiligheidsmaatregelen	Uitvoering	
Inzet op hotspots door toezicht/veiligheidsmaatregelen	Uitvoering	

2.6.2 Dienstverlening burger

Doelstellingen
Wet open overheid (Woo): Vergroten van de bestuurlijke transparantie door meer vanzelfsprekend informatie beschikbaar te stellen en sneller en efficiënter behandelen van Woo verzoeken en adequater inrichten van de informatiehuishouding; binnen gestelde termijnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid.

- Vergroten digitale dienstverlening ten einde effectief te opereren in piekjaren.
- Hoogwaardig integraal handhaven.
- Procesoptimalisatie zodat de productaanvragen van alle doelgroepen effectief worden behandeld.

Actuele beleidsontwikkelingen

Wet open overheid (Woo)
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op overheidsinformatie. De Woo is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een open overheid en onderdeel van het continue verbeteren van onze dienstverlening en informatiehuishouding. De belangrijkste verandering is dat we vanuit de overheid meer informatie actief openbaar gaan maken, dus ook als er niet om gevraagd wordt. Daarnaast moet de overheid een verzoek tot openbaarmaking van informatie (een Woo-verzoek) sneller afhandelen. Verder moet de gemeente vanaf 1 mei 2022 beschikken over tenminste één contactpersoon ter beantwoording van vragen van het publiek over de beschikbaarheid van informatie. In de Perspectiefnota 2023 is toegelicht hoe de toegekende rijksmiddelen zijn besteed aan juridische uitvoeringscapaciteit.

De gevolgen van de Wet open overheid gaan echter veel verder: het vraagt aanpassing van de informatiehuishouding, van procedures en processen en van bewustwording bij medewerkers. Voor de ondersteuning van de organisatie en het bestuur bij het volledig Woo-proof werken en denken is het programmateam Woo opgericht met als doel om binnen de gestelde termijnen aan de vereisten van de Wet open overheid voldoen. In de tweede helft van 2022 wordt gestart met de eerste projecten die daaruit voortkomen.

Vergroten van de digitale dienstverlening
In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor ontstaat er in de jaren 2024 t/m 2028 een piekbelasting in het aantal aanvragen. Om deze piekjaren zo effectief mogelijk te verwerken werkt Amstelveen de komende periode aan het vergroten van de digitale dienstverlening.

Hoogwaardig integraal handhaven
Inwoners hebben er recht op dat er op een goede, betrouwbare manier met hun gegevens wordt omgegaan. Zij hebben er een zeer groot belang bij om goed geregistreerd te staan in de BRP en zo op een correcte manier toegang te hebben tot alle overheidsportalen waar hun gegevens staan geregistreerd. Ook hebben zij er recht op dat fraude met hun identiteit wordt voorkomen. Bij twijfels over rechtmatigheid wordt door Burgerzaken een adres in onderzoek gezet en vindt er, indien nodig, een huisbezoek plaats. De complexiteit van fraudevormen en criminaliteit is aan het toenemen. Met name op het gebied van ondermijnende criminaliteit merken inwoners en ondernemers de negatieve effecten, zoals drugshandel, geweldsdelicten en aanslagen op personen, bedrijven en woningen. Dit vraagt om het intensiveren de aanpak van crimineel gebruik van woningen via de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening waarbij toezichthouders en opsporingsambtenaren tezamen hun bevoegdheden inzetten om integraal bij te dragen aan het terugdringen van criminaliteit en het bevorderen van een veilig leefklimaat.

Procesoptimalisatie zodat de productaanvragen alle doelgroepen effectief worden behandeld
Amstelveen kent o.a. 140 nationaliteiten, heeft een ziekenhuis, een studentencampus en tal van expats. Dit maakt dat ons klantenaanbod, het werkaanbod en de vragen waarmee Publiekszaken wordt geconfronteerd, heel anders is dan de meeste andere gemeenten. Om de dagelijkse werkzaamheden zo effectief mogelijk te organiseren, worden de processen voortdurend geanalyseerd ten einde een zo'n optimaal mogelijk proces te creëren om aan de doelstelling van de inwoner en ondernemer te kunnen (blijven) voldoen. Het sturen op het gebruik van het juiste klantcontactkanaal is essentieel voor het behalen van een zo effectief mogelijke afhandeling van aanvragen. Inwoners kunnen voor tal van zaken in het dagelijks leven via verschillende kanalen hun interactie met bedrijven aangaan. Men ziet deze 'omni-channel' benadering steeds gebruikelijker worden. Als

gemeente willen we ook in deze behoefte voorzien. Om tot een omni-channel dienstverlening te komen moeten de processen en de bijbehorende kanalen worden geïnventariseerd en onderlinge samenhang op elkaar worden afgestemd zodat we zo effectief mogelijk blijven voldoen aan de behoefte van inwoner en ondernemer.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Ambitieniveau actieve openbaarmaking bepalen	Raad	1e kwartaal

2.6.3 Communicatie

Doelstellingen

- Heldere, betrouwbare (digitale) communicatie met inwoners en andere doelgroepen, zodat zij tijdig en juist geïnformeerd worden en zich gehoord voelen over zaken die in hun directe leefomgeving en in de stad spelen;
- Optimaliseren en uitbreiden digitale dienstverlening;
- Aansluiten bij de behoefte van inwoners en belanghebbenden rondom participatie trajecten in de fysieke leefomgeving door gerichte doelgroep benadering en innovatieve presentatie van vraagstukken/thema's;
- Extra aandacht in communicatie en participatie voor bijzondere en kwetsbare groepen zoals laaggeletterden.

Actuele beleidsontwikkelingen

Amstelveen staat voor grote opgaven op gebied van infrastructuur (A9) en stedelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw in Legmeer en de Scheg en maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de transitie binnen het sociaal domein. In 2023 wordt de Omgevingswet ingevoerd die ingrijpende gevolgen heeft voor onze werkwijzen en dienstverlening. Bij deze ontwikkelingen hebben we draagvlak en betrokkenheid van de samenleving nodig. Een flinke uitdaging voor communicatie, participatie en digitale dienstverlening.

Het uitbreiden en optimaliseren van onze digitale dienstverlening is een continu aandachtspunt. Nieuwe ontwikkelingen en landelijke wet- en regelgeving vergen extra tijd en aandacht, evenals het groeiende aantal internationals in onze gemeente en meer Europese regels waardoor het uitbreiden van de Engelstalige digitale dienstverlening noodzakelijk is. Daarnaast werken we aan de invoering van een nieuw, gebruiksvriendelijker CMS (websysteem) dat voldoet aan de wettelijke vereisten op onder andere gebied van digitoegankelijkheid en beter kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Vanuit de Perspectiefnota is budget voorgesteld om hier de komende jaren op te kunnen anticiperen.

Landelijke crises hebben de laatste jaren veel van communicatie gevraagd. Na twee jaar coronapandemie vragen nu de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne en andere groepen vreemdelingen om heldere, zorgvuldige communicatie, in meerdere talen. Vanwege de groei en toenemende complexiteit in het sociaal domein is er behoefte aan meer doelgroepgerichte communicatie en betrokkenheid vanuit die doelgroepen bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Uitbreiden digitale dienstverlening en informatievoorziening	Uitvoering	
Effectieve communicatiemiddelen inzetten om een grote verscheidenheid aan doelgroepen te informeren over veel verschillende thema's.	Uitvoering	
Inzetten van innovatieve participatiemiddelen.	Uitvoering	

2.6.4 Regionale samenwerking en internationale betrekkingen

Doelstellingen
Binnen de MRA agenda 2020-2024 wil Amstelveen het accent leggen op verstedelijking en leefkwaliteit, mobiliteit en bereikbaarheid en duurzame economie.

Actuele beleidsontwikkelingen

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
De MRA is een bestuurlijk netwerk van 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoersregio Amsterdam. De overkoepelende ambitie van de MRA is werken aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de bestuurlijke netwerk samenwerking. Er zijn vier bestuurlijke opdrachten geformuleerd. In de jaarlijkse werkplannen van de MRA worden deze uitgewerkt in concrete acties en resultaten.

1. Verdere versterking van de samenwerking tussen de deelnemers, met het Rijk en de EU
2. Werken aan een veerkrachtige , inclusieve en schone economie
3. Bouwen voor de woningbehoefte
4. Versterken mobiliteitssysteem

Sinds 1 januari 2022 kent de MRA nieuwe samenwerkingsafspraken. Vooralsnog is de bijdrage aan de MRA 1,53 euro per inwoner. De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een MRA meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen van de MRA Agenda.

Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerklanden overleg (AM)
In AM verband vindt de voorbereiding plaats op de samenwerking in de MRA via de AM Regiegroep en het AM raadsledenplatform.
Regiosecretarissen AM voor Algemeen bestuurlijke taken, Economie, Wonen en Vervoer zorgen voor een goede ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en het aanhaken op de MRA.
De bijdrage aan de AM is 0,73 euro per inwoner (2022).

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Ultvoeringsagenda MRA 2020 -2024	Uitvoering	

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0.1 Bestuur	-2.715	-3.733	3.755	0	-3.755	-3.755	-3.755	-3.755
0.2 Burgerzaken	-1.404	-1.155	2.902	1.548	-1.354	-1.338	-1.338	-1.338
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.356	-5.761	5.844	0	-5.844	-5.895	-5.924	-5.924
1.2 Openbare orde en veiligheid	-4.614	-4.157	4.379	252	-4.127	-4.127	-3.942	-3.942
Totaal saldo van baten en lasten	**-15.089**	**-14.806**	**16.879**	**1.800**	**-15.079**	**-15.114**	**-14.959**	**-14.959**
Reservemutatie	-4	19	0	4	4	55	89	89
Resultaat	**-15.093**	**-14.787**	**16.879**	**1.804**	**-15.075**	**-15.059**	**-14.870**	**-14.870**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022	**14.443**	**14.428**	**14.238**	**14.238**
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2022 (rbs. 10nov21)				
- Raadsinformatiepagina (t.l.v. post onvoorzien; besl. 6)	10	10	10	10
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	241	241	241	241
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn nominaal)	381	380	381	381
Saldo begroting 2023	**15.075**	**15.059**	**14.870**	**14.870**

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen	150	0	0	150	150	150	150
1.1 FLO kosten Brandweer	1.593	0	-4	1.589	1.534	1.445	1.356
Bestuur, bevolking en veiligheid	1.743	0	-4	1.739	1.684	1.595	1.506

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Vervoerregio Amsterdam, Amstelland- en Meerlandenoverleg, Ombudsman Metropool Amsterdam en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.7 Overhead

BBV schrijft voor dat overhead op een apart programma wordt begroot/verantwoord. De programma's bevatten de baten en lasten van het primaire proces.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0.4 Ondersteuning organisatie	-34.714	-37.635	68.935	30.572	-38.362	-37.513	-37.111	-36.293
Totaal saldo van baten en lasten	**-34.714**	**-37.635**	**68.935**	**30.572**	**-38.362**	**-37.513**	**-37.111**	**-36.293**
Reservemutatie	-2.478	1.496	5.515	7.636	2.121	2.057	1.825	1.101
Resultaat	**-37.191**	**-36.139**	**74.450**	**38.208**	**-36.241**	**-35.456**	**-35.286**	**-35.192**

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022	**34.053**	**33.840**	**33.675**	**33.675**
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2022 (rbs. 10nov21)				
- Beleid palen Oude Dorp (t.l.v. post onvoorzien; besl. 7)	27	27	27	27
- Septembercirculaire & BUIG-gelden (besl. 7)	7	7	7	7
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	363	363	363	363
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	94	94	94	
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn nominaal)	1.697	1.125	1.120	1.120
Saldo begroting 2023	**36.241**	**35.456**	**35.286**	**35.192**

Het BBV schrijft voor, dat een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma's bevatten alleen de baten en lasten van het primaire proces. Dit betreft de onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen/direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld "0.4 Ondersteuning".

Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a) leidinggevenden en management-ondersteuning in het primair proces, b) de financiële functie, c) P&O/HRM, d) de inkoopfunctie, e) de communicatiefunctie, f) juridische zaken, g) ICT, h) bestuurszaken en bestuursondersteuning en i) facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).

Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Daartoe worden de structurele netto-overheadkosten (€ 33,7 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 47,2 miljoen). Dit leidt tot het volgende overheadpercentage:

(a)	totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet	€ 47.207.800
(b)	totale (netto toe te rekenen) overheadkosten	€ 33.675.100
(c=b/a * 100%)	overheadpercentage	71%

Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directie ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Deze keuze sluit tevens het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert.

Daarnaast kan de overhead ook worden uitgedrukt in een percentage van de totale begrote lasten exclusief reservemutaties (€ 33,7 miljoen / € 276,0 miljoen). Voor Amstelveen levert dit een overheadpercentage op van afgerond 12% (2021: 12%).

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen	4.372	72	-186	4.258	4.011	3.810	3.878
0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen	3.361	1.652	-704	4.309	3.751	3.059	2.384
0.4 Dekking kapitaallasten ICT	5.416	0	-1.438	3.978	2.540	1.103	124
0.4 Dekking kapitaallasten Services	7.843	0	-883	6.960	6.088	5.215	4.343
0.4 Egalisatie digitale transformatie AA	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Egalisatie hardware IT	1.676	1.363	-1.848	1.191	1.399	1.214	1.389
0.4 Egalisatie samenwerking AA	1.913	0	-87	1.826	1.826	1.826	1.826
0.4 Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer	952	0	-137	815	815	815	815
0.4 Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen	263	2.448	-2.353	358	1.230	2.812	4.011
0.4 Investering hardware IT	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Raadhuis aanpassing huisvesting	1	0	0	1	1	1	1
Overhead	25.797	5.536	-7.636	23.697	21.660	19.856	18.772

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. De dotatie voor Geo-apparatuur staat op programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op dit programma staat vermeld.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Dit bestaat voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2023			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2021	2022	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0.5 Treasury	656	50	1.050	607	-444	222	479	478
0.61 OZB Woningen	10.986	11.324	1.178	13.004	11.826	11.872	11.918	11.956
0.62 OZB Niet woningen	11.039	11.020	392	12.582	12.189	12.219	12.248	12.285
0.64 Belastingen overig	-58	-59	62	0	-62	-62	-62	-62
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	124.935	119.160	0	141.457	141.457	143.556	151.249	146.967
0.8 Overige baten en lasten	2.099	3.451	11.517	205	-11.311	-15.643	-19.532	-24.013
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-84	-194	2.121	0	-2.121	-3.031	-2.490	-577
Totaal saldo van baten en lasten	**149.573**	**144.752**	**16.320**	**167.855**	**151.535**	**149.133**	**153.810**	**147.033**
Reservemutatie	-1.935	-2.133	1.463	7.000	5.537	-1.000	-1.000	-1.000
Resultaat	**147.637**	**142.619**	**17.783**	**174.855**	**157.072**	**148.133**	**152.810**	**146.033**


Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022	**-145.719**	**-138.356**	**-138.746**	**-138.746**
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2022 (rbs. 10nov21)				
- Septembercirculaire & BUIG-gelden (besl. 7)	-366	-366	-366	-366
- Raadsinformatiepagina t.l.v. post onvoorzien; besl. 6; zie ook Progr.6)	-10	-10	-10	-10
- Beleid palen Oude Dorp t.l.v. post onvoorzien; besl. 7; zie ook Progr.7)	-27	-27	-27	-27
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	-340	-469	-479	-438
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7)	-480	-466	-466	-372
- Dekkingsplan structureel (inzet stelposten; besl. 4)	-1.480	-1.508	-1.656	-1.920
- Mutatie Venn.bel. ism grondexpl. c.a. (besl. 8; zie ook Progr.5)	1.723	2.864	2.346	477
- Meicirculaire & BUIG-gelden (m.n. bijstell. Alg. uitkering; besl. 7)	-12.762	-11.335	-14.902	-6.220
- Structurele stelpost budgettair voordeel meicirc. t.b.v. Uitv.prog 2023 (besl. 7)	5.226	5.226	5.226	5.226
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn nominaal)	-2.837	-3.686	-3.730	-3.637
Saldo begroting 2023	**-157.072**	**-148.133**	**-152.810**	**-146.033**

Dit programma bevat de structurele algemene inkomsten van de gemeente. De tegenhanger hiervan is de inzet van deze middelen via de programma's. De algemene inkomsten betreffen met name de algemene uitkering gemeentefonds, de OZB en rentebaten/dividend (treasury).

Algemene dekkingsmiddelen bevat de volgende structurele algemene inkomsten:



0.5. Treasury

Aandelen BNG

Amstelveen heeft 143.520 aandelen BNG. In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele dividenduitkering van € 201.000

Aankoop preferente aandelen Stedin 2021

In 2021 heeft Amstelveen 11.713 preferente aandelen Stedin gekocht tegen een aanschafprijs van € 5.630.322. De investering levert gemeenten een vast dividendrendement van 3% per jaar over het gestorte kapitaal op (afgerond € 170.000). Over vijf jaar is een herijkmoment van dit percentage, waarbij het afhankelijk van marktrentes hoger of lager kan worden met een ondergrens van 1%.

Het bestaande begrotingskader kent daarnaast een structurele dividenduitkering Stedin van € 280.000. Door een winstwaarschuwing van Stedin is de dividenduitkering voor de jaren 2021/2022 incidenteel verlaagd naar nihil (besluitvorming Perspectiefnota 2021; gevolg van hogere tarieven Tennet). De komende tijd moet uitwijzen hoe het dividendbeleid van Stedin zich ontwikkelt.

Rente-exploitatie

De jaarschijf 2023 bevat een gedetailleerde herberekening en verwerking van de kapitaallasten rekening houdend met de laatst afgesloten jaarrekening, een verlaging van de rekenrente en de besluitvorming over nieuwe investeringen tot en met de Perspectiefnota 2023 (investeringsplan maatschappelijk vastgoed).

Meerjarig is sprake van een oplopend positief saldo. Dit houdt verband met de wijze waarop de investeringsplanning voor de latere jaarschijven in de meerjarenbegroting wordt verwerkt:

- Enerzijds zijn de meerjarige kapitaallasten opgenomen (rente en afschrijving) met toepassing van de actuele rekenrente;

- Anderzijds is budgettair rekening gehouden met het feit dat bij de huidige rentestanden en feitelijke liquiditeitspositie (kasreserve) van de gemeente de nieuwe investeringen effectief veel minder extra rentelasten met zich mee brengen. Dit is een tijdelijke situatie, de komende jaren verdwijnt de kasreserve.

0.61/0.62/0.64 Belastingen (OZB Woningen, OZB Niet woningen en Belastingen overig)
De geraamde belastingopbrengsten OZB bedragen in 2023 € 25,6 miljoen. Daarnaast bevat de raming op het taakveld OZB-woningen een opbrengst van € 120.000 geraamd voor dwanginvordering.

De raming 2023 houdt rekening met een indexering van de tarieven met 4,5%. Daarnaast is sprake van (areaal)bijstellingen op de ozb-waarden. Deze bijstellingen komen dit jaar per saldo uit op 1,3% positief (€ 0,3 miljoen). De meerjarenraming houdt rekening met een bescheiden trendmatige areaalontwikkeling.

0.7 Algemene uitkering
De geraamde algemene uitkering in de primitieve begroting is gebaseerd op de actuele stand na uitwerking van de meicirculaire 2022. De uitkomsten van deze circulaire zijn via een aparte notitie samengevat en aan de gemeenteraad toegezonden en meegenomen in de behandeling en besluitvorming aangaande de Perspectiefnota 2023. De uitkomst van de septembercirculaire, na Prinsjesdag, wordt op de gebruikelijke wijze via een aanvullende notitie toegevoegd aan de begrotingsbehandeling.

Per saldo stijgt de algemene uitkering 2023 ten opzichte van 2022 met € 22,3 miljoen van € 119,2 miljoen naar € 141,5 miljoen. De meerjarenbegroting ging nog uit van een daling van €4,9 miljoen, door met name het wegvallen van incidenteel extra Jeugdgelden 2022 en door het inwerkingtreding van de incidenteel tot en met 2022 opgeschorte opschalingskorting. De forse toename door nieuwe ontwikkelingen betreft een optelsom van extra Jeugdgelden 2023, een aantrekkende loon- en prijsontwikkeling, de invoering van een nieuw verdeelmodel, de doorwerking van het nieuwe Regeerakkoord, alsmede diverse overige (taak)mutaties van kleinere omvang. Hieronder volgt een cijfermatige recapitulatie.

	bedrag x € 1 miljoen	
omschrijving		
a) mutatie '22 naar 2023 in meerjarenbegroting 2022-2025	-4,9	N
b) extra jeugdgeld 2023	5,8	V
c) doorwerking hogere loon- en prijsontwikkeling	5,7	V
d) budgettair voordeel		
# incidenteel (met name Regeerakkoord)	9,9	V
# structureel (met name nieuw verdeelmodel en Regeerakkoord)	6,1	V
e) overige (taakmutaties)	-0,3	N
Mutatie algemene uitkering begrotingsboek 2023 t.o.v. 2022	22,3	

Het incidentele budgettaire voordeel komt ten gunste van de algemene reserve, hieruit heeft de gemeente zelf tekorten sociaal domein opgevangen. Het structurele budgettaire voordeel is deels ingezet via het dekkingsplan in de Perspectiefnota 2023. De rest is gereserveerd via een structurele stelpost om te betrekken bij de opstelling van het Uitvoeringsprogramma 2023. Deze stelpost bedraagt structureel € 5,8 miljoen.

De verwerkte mutaties zijn conform de afzonderlijke rapportages en besluitvorming over de effecten van de gemeentefondscirculaires. Het Rijk grossiert nu al meerdere jaren in vooralsnog incidentele (doorschuif)besluiten inclusief verlengingen op structurele dossiers. Dit maakt in de eerste plaats het speelveld gaandeweg steeds diffuser. In de twee plaats ontberen gemeenten meerjarig structureel

perspectief dat voldoende houvast biedt om daar zelf vervolgens een eigen koers en afweging op te kunnen baseren. Kort samengevat is er sprake van forse extra incidentele bedragen tot en met 2025, terwijl zich tegelijkertijd met ingang van 2026 een groot structureel probleem/tekort aandient ("ravijnjaar 2026"). Dat is ook zichtbaar in het overzicht van lasten en baten van dit programma, de raming van de algemene uitkering 2026 ligt enkele miljoenen onder het niveau 2025. Het structurele probleem voor 2026 is voor Amstelveen vierledig:

- Ten opzichte van 2025 geldt vanaf 2026 een fors negatief accres van € 5 miljoen structureel;
- In 2026 staat een structurele opschalingskorting in de boeken van € 3,7 miljoen structureel;
- Amstelveen komt op dit moment structureel afgerond € 9 miljoen tekort op de Rijksbekostiging Jeugd/Wmo. De toekomstige bekostiging Jeugd is nog hoogst onzeker in relatie tot inboekte besparingen via de Hervormingsagenda en het Regeerakkoord;
- Amstelveen loopt vooralsnog € 5,4 miljoen mis door het beperken van een afgetopt invoerpad nieuw verdeelmodel algemene uitkering tot 2025.

De paragraaf weerstandsvermogen gaat uitvoeriger in op de risico's rond de financiële verhouding.

Meerjarig wordt voor de jaren 2024-2026 verder rekening gehouden met:

- een trendmatige ontwikkeling van areaal en uitkeringsbasis.
- een loon- en prijsontwikkeling afgestemd op het niveau van het Centraal Economisch Plan (voorjaar 2022) en de meicirculaire. Concreet is dit voor 2024 en verder een loonontwikkeling van 4% en een prijsontwikkeling van 2,5% per jaar. Het eerstvolgende actualiseringsmoment is de septembercirculaire.

Na het verschijnen van de meicirculaire 2021 hebben Rijk en VNG afspraken gemaakt over het bevriezen van de accressen gemeentefonds 2022-2025. Dit betekent, dat de accressen zoals opgenomen in de meicirculaire voor 2023-2025 nog wel worden geactualiseerd voor loon- en prijsontwikkelingen, maar dat de volumecomponent niet meer wordt aangepast aan de werkelijke omvang van de Rijksuitgaven. Deze afspraak wil gemeenten meer stabiliteit en zekerheid bieden. Dat geldt echter slechts tot op zekere hoogte gelet op de hiervoor toegelichte structurele problematiek met ingang van 2026. Onderdeel van de afspraken is ook, dat de loon- en prijscompensatie 2022 blijft wat het is in de meicirculaire: 4%. De huidige raming van de algemene uitkering in deze Programmabegroting is conform de besluitvorming Perspectiefnota en houdt nog rekening met een risico-afslag vanwege verwachte onderuitputting op de Rijksbegroting (lagere accressen door lagere Rijksuitgaven). De later gemaakte afspraken tussen Rijk en VNG vinden hun weerslag in de septembercirculaire, samen met de doorwerking naar het gemeentefonds van andere besluiten in de Miljoenennota/Rijksbegroting 2023. Deze ontwikkeling wordt ook betrokken bij het Uitvoeringsprogramma 2023.

0.8 Overige baten en lasten

Onder het onderdeel overige baten en lasten staan stelposten opgenomen voor nog nader te bestemmen middelen en/of nog nader in te vullen, generieke taakstellingen. De laatstgenoemde categorie komt in deze begroting niet voor.

Belangrijkste stelposten in deze begroting zijn de stelpost nominaal en de stelpost Uitvoeringsprogramma 2023.

Hieronder volgt een overzicht van de opgenomen stelposten voor nog nader te bestemmen middelen. Aan de hand van dit overzicht worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht.

bedrag x € 1 miljoen

omschrijving/jaar	2023	2024	2025	2026
inkomstenstelposten				
# onderuitputting	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
uitgavenstelposten				

# investeringsplan	0,1	0,1	0,1	0,2
# nominaal	4,2	8,5	12,9	17,4
# areaal	0,2	0,2	0,2	0,2
# taakmutaties GF	0,2	0,2	-0,2	-0,2
# Uitv.prog 2023	6,2	6,1	6,0	5,7
# onvoorzien	0,2	0,3	0,3	0,4
totaal saldo stelposten	10,9	15,2	19,1	23,6

Onderuitputting
Aan de inkomstenkant staat een jaarlijks terugkerende stelpost onderuitputting. Deze hangt direct samen met de stelpost investeringsplan en de technische verwerking van de herberekening van de kapitaallasten. De besluitvorming over het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed inclusief verlaging van de rekenrente van 3% naar 2%, alsmede de doorwerking van de rekeningcijfers 2021 (afsluiting en fasering van kredieten) leiden tot mutaties in kapitaallasten en samenhangende posten. De herberekening sluit aan op de budgettair vastgestelde kaders, waarbij de stelpost onderuitputting het sluitstuk is. In algemene zin anticipeert de stelpost op het gegeven dat niet alle in de begroting opgenomen structurele budgetten ieder jaar geheel worden gebruikt.

Nominaal
De begroting 2023 houdt rekening met een prijscompensatie van 5%. De loonontwikkeling tot en met 2022 is bekend conform de cao gemeenten 2021/2022, die afloopt per 1 januari 2023. Voor 2023 is aanvullend rekening gehouden met een loonontwikkeling van 4%. Per 2023 is daarnaast nog een stelpost van 4,2 miljoen beschikbaar voor inflatoire effecten boven de nu opgenomen (lage) grondslagen. Zo moet rekening worden gehouden met een structurele doorwerking van hoge inflatiecijfers in 2022 in lonen en prijzen 2023, terwijl er over het jaar 2022 geen aanvullende nominale compensatie meer komt via het gemeentefonds.

Meerjarig is een trendmatige nominale ontwikkeling ingedekt in samenhang met de geraamde accressen gemeentefonds. Meerjarig houdt de begroting via deze stelpost rekening met een jaarlijkse loonontwikkeling van 4%, een prijsontwikkeling van 2,5% en een autonoom bedrag (denk aan bijdragen gemeenschappelijke regelingen en volume-ontwikkelingen).

Areaal
De stelpost areaal heeft een tweeledig doel:
- In de eerste plaats worden via deze stelpost schommelingen in volumemutaties op de maatstafgegevens van verdeelmaatstaven verevend. Enerzijds plussen en minnen tussen verschillende maatstaven, anderzijds verschillen in de tijd tussen de verwerking in het gemeentefonds van mutaties op macroniveau en op gemeenteniveau;
- In de tweede plaats is er geen directe 1-op-1-relatie in tijd en omvang tussen areaaleffecten, c.q. autonome ontwikkelingen aan de uitgavenkant en aan de inkomstenkant. Deze stelpost biedt de mogelijkheid hier flexibel mee om te gaan. Een positief areaaleffect aan de inkomstenkant wordt via deze stelpost gereserveerd en de inzet verloopt als regel via integrale afweging bij de Perspectiefnota.

De beschikbare stelpost is bij de besluitvorming Perspectiefnota 2023 vrijwel geheel ingezet.

Uitvoeringsprogramma 2023
Met name door hogere accressen en de invoering van een nieuw verdeelmodel gemeentefonds kwamen de afgelopen septembercirculaire 2021 en meicirculaire 2022 uit op een structureel voordeel. Een deel daarvan is ingezet in het structurele dekkingsplan bij de Perspectiefnota 2023. Het grootste deel is gereserveerd voor nadere besluitvorming via het Uitvoeringsprogramma 2023. Structureel gaat het om een reservering van afgerond € 5,7 miljoen per 2026. Daarbij is van belang

te beseffen dat daar bij de nadere besluitvorming over het Uitvoeringsprogramma 2023 nog een te dekken tekort sociaal domein van afgerond € 9 miljoen openstaat.

Taakmutaties GF
Op de stelpost taakmutaties worden toegekende compensaties via het gemeentefonds voor uitbreiding, c.q. intensivering van taken gereserveerd in afwachting van nadere besluitvorming. De opgenomen reservering betreft met name een te leveren bijdrage in de uitvoeringskosten bij de SVB voor trekkingsrechten pgb. In 2025 en 2026 staat een negatief bedrag. Dit wordt veroorzaakt door een structurele korting op de algemene uitkering van € 0,4 miljoen met ingang van 2025 ingevolge het Regeerakkoord Rutte IV via (her)invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage in de Wmo. Omdat de verdere uitwerking nog onduidelijk is, staat deze korting vooralsnog op een stelpost en is deze nog niet verwerkt in de Wmo-budgetten.

Onvoorzien en overig
De begroting bevat een vast bedrag voor onvoorziene uitgaven. Meerjarig loopt dit bedrag op met afgerond € 0,1 miljoen.

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.8 Afdekking risico Invest-MRA	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8 investeringen in energietransitie en duurzaamheid	7.743	120	-1.250	6.613	6.438	6.508	6.628
0.8 Stedelijke vernieuwing	13.696	1.463	-7.000	8.159	9.159	10.159	11.159
Algemene dekkingsmiddelen	23.939	1.583	-8.250	17.272	18.097	19.167	20.287

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve " investeringen in energietransitie en duurzaamheid", waarvan de reservemutatie op het financieel overzicht bij programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling staat verantwoord.

Afdekking risico invest-MRA/investeringen in energietransitie en duurzaamheid
Vanuit de verkoopopbrengst Eneco is € 15 miljoen gereserveerd voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. Daarna heeft op verschillende momenten besluitvorming plaatsgevonden over de inzet van deze reserve. Een specificatie van de stand en ontwikkeling van deze reserve is opgenomen in bijlage K.

In de raadsvergadering van 11 november 2020 is ingestemd met participatie in Invest-MRA. De investering bedraagt ongeveer 1% van de Amstelveense begroting oftewel € 2,5 miljoen.

Ter afdekking van het risico dat de middelen niet terugvloeien naar Amstelveen is € 2,5 miljoen gereserveerd in een afzonderlijke bestemmingsreserve. Dit bedrag kan (deels) weer terugvloeien ten gunste van de reserve "investeringen in energietransitie en duurzaamheid" als het risicoprofiel in de komende jaren lager dan 100% blijkt te zijn.

Stedelijke vernieuwing
In de begrotingsraad van 11 november 2020 is aan de hand van de Nota Aanvullende Voorstellen bij de Programmabegroting 2021 besloten tot de instelling van de reserve “stedelijke vernieuwing”.

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2023				2024	2025	2026
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.8 Dubieuze debiteuren	1.226	0	0	1.226	1.226	1.226	1.226
0.8 Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld	4.005	80	-134	3.951	3.898	3.844	3.791
0.8 Dubieuze vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	5.231	80	-134	5.178	5.124	5.071	5.017

Dubieuze debiteuren
De handelsdebiteuren worden jaarlijks bij opmaak van de rekening beoordeeld waarbij vooraf vastgestelde criteria worden gehanteerd (als de vordering "ouder" is, wordt een hoger percentage als dubieus aangemerkt). Over de jaren heen leidt dit tot een saldo dubieuze debiteuren van wisselende samenstelling dat op een redelijk constant niveau ligt. Voor de begroting wordt daarom een meerjarig gelijkblijvend saldo gepresenteerd.

Wachtgeld en wethouders
De wachtgeldvoorziening wordt bij het opstellen van de programmarekening geactualiseerd.

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Algemene dekkingsmiddelen zijn betrokken: Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden, Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen, Eneco Groep (energiebedrijf), Stedin Groep (netwerkbedrijf) en NV Bank Nederlandse Gemeenten. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf lokale heffingen bevat, conform het BBV, een overzicht van de inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
In de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van het tarief en welke van die heffingen ook daadwerkelijk worden geheven.

Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Parkeergeld betreft formeel een belasting. Gelet op het betalen van een vergoeding voor deze dienst zijn de inkomsten in deze paragraaf onder retributies verantwoord.

Retributies
Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst.


Inkomsten lokale heffingen

Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75 procent de opbrengst lokale heffingen.

Bij toeristenbelasting is in de begroting 2022 sprake van incidenteel lagere opbrengsten door de coronapandemie (de opbrengst 2022 komt uit de overnachtingen in 2021). In de begroting 2023 is de begroting niet neerwaarts aangepast en wordt een normale bezetting van de bedden verwacht.

bedrag x € 1.000 omschrijving	primitief 2021	primitief 2022	primitief 2023
Ozb niet-woning gebruik	4.628	4.513	5.282
Ozb-niet-woning eigendom	6.845	6.882	7.300
Ozb woning eigendom	12.071	12.326	12.883
Toeristenbelasting	1.762	1.062	2.162
Subtotaal belastingen	**25.306**	**24.783**	**27.627**
Afvalstoffenheffing	10.098	11.030	11.130
Rioolheffing	8.944	9.267	9.467
Marktgelden	149	152	158
Begraafrecht	2.391	2.599	2.679
Grafrecht (onderhoud)	1.695	1.855	2.067
Bouwleges	1.861	1.897	1.983
Parkeerinkomsten	3.783	3.775	3.993
Bevolking	1.422	1.481	1.548
APV vergunningen	129	132	138
Subtotaal retributies	**30.472**	**32.188**	**33.163**
Totaal	**55.778**	**56.971**	**60.790**

In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).



Beleid en overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen

Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:
- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling;
- Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- Terughoudendheid ten aanzien van lokale lastendruk burgers en bedrijfsleven.

Indexering
Bij de Perspectiefnota 2023 is de tariefindex (gemiddelde van loon- en prijsontwikkeling) voor 2023 vastgesteld op 4,5%. Dit is het (afgeronde) gemiddelde van 5% prijscompensatie en 4% looncompensatie.

Toerekening van overhead.
Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Conform de geldende financiële verordening vindt toerekening van overhead plaats op basis van directe ambtelijke capaciteitsinzet. Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directe ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Ten slotte sluit deze keuze het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert.

Dit betekent concreet, dat de structurele netto-overheadkosten (€ 35,2 miljoen) worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 49,9 miljoen). Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 71% conform de volgende berekening:

(a)	totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet	€ 49.949.900
(b)	totale (netto toe te rekenen) overheadkosten	€ 35.192.200

(c=b/a * 100%)	overheadpercentage	71%

Dit overheadpercentage wordt in alle kostenopstellingen voor tariefberekeningen gehanteerd, waarmee sprake is van een consistente en onderbouwde werkwijze. Als de overhead wordt uitgedrukt als percentage van de totale begrote lasten exclusief reservemutaties dan levert dat een overheadpercentage op van 12% (€ 35,2 miljoen / € 303,9 miljoen).

Uitwerking financiële kaders per heffing c.q. groep van heffingen

Hieronder maken wij per heffing c.q. groep van heffingen de relevante kosten en mate van kostendekkendheid inzichtelijk. Via "overige toe te rekenen kosten" worden kosten betrokken bij de kostendekkendheid die niet op het taakveld staan van de heffing. Op onderdelen kan sprake zijn van enigszins afgeronde bedragen die beperkt afwijken van de exacte bedragen op de programma's en in de administratie.

De toerekening van overhead is hiervoor onderbouwd. BTW is expliciet geregeld in de gemeentewet. Voor wat betreft de kosten van straatvegen en baggeren is op basis van activiteiten en doelstellingen een matrix gemaakt ter onderbouwing van het deel van de kosten dat relevant is in relatie tot het rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Matrix toerekening kosten straatvegen en baggeren
Deze matrix is een handreiking van de VNG waarbij een beredeneerde inschatting is gemaakt van de toe te rekenen kosten in de Amstelveense situatie. Onderstaande inschatting is geactualiseerd. De doorwerking van de parameters heeft geen consequenties voor de te hanteren tarieven.

Straatvegen:

Activiteiten/Doelen	Schone Stad	Verkeersveiligheid	Meer huishoudelijk afval	Minder verstopping riolering	Totaal
zwerfvuil op verharding en in het groen	50%		40%	10%	100%
beheer afvalbakken	25%		75%		100%
mechanisch vegen (blad en zand)	10%	10%		80%	100%
onkruidbestrijding verharding	50%	50%			100%
meerkosten milieuvriendelijke onkruidbestrijding	100%				100%
hondenpoep	100%				100%
Dekking	Algemene middelen	Algemene middelen	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing	

Baggeren:

Activiteiten/Doelen	Bevaarbaarheid	Milieu cq water-kwaliteit	Betere doorstroming oppervlaktewater	Effect op overstort, hemelwatertaak	Totaal
Baggerverwerking	0%	40%	40%	20%	100%
Sloot- en drijfvuil	20%	40%	40%		100%
Schouwwerk watergangen	20%	40%	40%		100%
Krooswerk	20%	40%	40%		100%
Dekking	Algemene middelen	Algemene middelen	Rioolheffing	Rioolheffing	

Kostendekkendheid in begroting en rekening
Bij het bepalen van de kostendekkendheid in begroting en rekening inclusief de verwerking van verschillen tussen begroting en rekening gelden de volgende uitgangspunten:

Directe lasten en baten op het taakveld van de heffing

- de *directe* lasten en baten op het taakveld van de heffing maken integraal onderdeel uit van de verantwoording van de kostendekkendheid (rekent af met de voorziening). In de begroting zijn dit de geraamde directe lasten/baten, in de rekening zijn dit de werkelijke directe lasten/baten;

Overige toe te rekenen kosten
- als algemene regel geldt dat de primitief bepaalde bedragen voor de overige toe te rekenen kosten het gehele jaar van kracht zijn (begroting = rekening; voorcalculatie = nacalculatie);
- hierop geldt één uitzondering: het bedrag voor overhead kan door specifieke besluitvorming (bijvoorbeeld krimp/groei) en/of gehanteerde systematiek van kostentoerekening afwijken in de begroting na wijziging en op rekeningbasis;
- het gehanteerde overheadpercentage in de rekening is gelijk aan het berekende percentage in de begroting;
- de op te nemen bedragen voor straatvegen en baggeren worden periodiek bij de begroting getoetst en indien nodig geactualiseerd aan de hand van de VNG-matrix;
- voor de overige onderdelen worden de gehanteerde begrotingsramingen getoetst aan de werkelijke cijfers. Dit kan leiden tot aanpassing in de eerstvolgende op te stellen begroting.

Verrekeningen met de egalisatievoorzieningen riolering, huishoudelijk afval en Zorgvlied
- begrotingswijzigingen sluiten via een verrekening met de voorziening;
- de afwijking op de regel "saldo kosten -/- heffing" tussen de rekening en de begroting na wijziging wordt verrekend met de egalisatievoorziening (dekkingspercentage blijft dan gelijk);
- het dekkingspercentage bedraagt in de rekening maximaal 100%;.
- Als het percentage hoger uitkomt in de rekening wordt een bedrag gestort in de egalisatievoorziening waarna het dekkingspercentage 100 bedraagt.

Rioolheffing

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

RIOOLHEFFING	2023	
1. Taakveld riolen		
1a. lasten	6.551	
1b. baten, exclusief heffingen	-25	
1c. Verrekening met voorziening	614	
1d. netto kosten taakveld riolen	7.140	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. straatvegen	400	
2b. baggerkosten	57	
2c. overhead	918	
2d. BTW	952	
2e. overige toe te rekenen kosten	2.327	
3. Totaal voor riolering relevante kosten	**9.467**	**N**
4. Opbrengst rioolheffing		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-9.467	
4b. evt. tariefvoorstel 2023	0	
4c. totale opbrengst rioolheffing	**-9.467**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**0**	**N**
6. Dekkingspercentage	**100,0%**	

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 100% (was 2022: 99%). Daarmee is de rioolheffing kostendekkend met afgerond € 9,5 miljoen aan kosten en opbrengsten.
- Inhoudelijk kader voor de rioolinvesteringen is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2020. Beleidsmatig is naar de toekomst toe van belang rekening te houden met extra opgaven in het kader van klimaatadaptie en grondwaterzorg.
- Binnen de rioolexploitatie is de herberekening van het verloop van de kapitaallasten een zwaarwegende factor. Per saldo dalen de kapitaallasten met € 0,7 miljoen door een lagere rekenrente, rekening houdend met faseringen in de feitelijke voortgang van de werkzaamheden conform de laatste jaarrekening en het toevoegen van nieuwe investeringen volgens het bij de Perspectiefnota 2023 vastgestelde actuele Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
- Verder is sprake van een kostenstijging door loon- en prijsontwikkelingen, alsmede van een meeropbrengst rioolheffing door een toename van het aantal aansluitingen (areaal). Dat leidt al met al tot het bovenstaande financiële resultaat bij een gelijkblijvende rioolheffing. Er is dus geen tariefverhoging nodig om het budgettaire kader te handhaven.
- Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening verevent incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent.

Bij de perspectiefnota 2023 is de ontwikkeling aangekondigd om de bestaande verordening met bestaande maatstaf voor de rioolheffing te vervangen. De huidige maatstaf betreft één uniform aansluitbedrag voor percelen die zijn aangesloten op de riolering met een beperkte aanvulling voor “grootverbruik”. Wateroverlast en verdroging vragen echter steeds meer maatregelen in de publieke ruimte waar iedereen profijt van heeft. Daarom wordt gekeken naar een vorm die beter recht doetaan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken. In de nieuwe situatie worden zoveel mogelijk percelen in de heffing betrokken. Bijvoorbeeld cultuurgronden, natuurterreinen en percelen die niet zijn aangesloten op de riolering, dragen nu veelal nog niet bij in de kosten van de gemeentelijke watertaken. De VNG heeft een nieuwe modelverordening opgeleverd met verschillende varianten om de gedachtevorming hierop te faciliteren. De ambtelijke voorbereiding hierop loopt en de verwachting is dat bij de perspectiefnota 2024 hierop wordt teruggekomen.

Afvalstoffenheffing

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hierboven omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

HUISHOUDELIJK AFVAL	2023	
1. Taakveld huishoudelijk afval		
1a. lasten	9.674	
1b. baten, exclusief heffingen	-1.833	
1c. Verrekening met voorziening	-650	
1d. netto kosten taakveld huishoudelijk afval	7.191	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. straatvegen	556	
2b. kwijtschelding	384	
2c. handhaving	158	
2d. overhead	2.429	
2e. BTW	1.265	
2f. Storting reserve kapitaallasten ivm krediet inzamelvoertuigen	650	
2g. overige toe te rekenen kosten	5.442	
3. Totaal voor huish. afval relevante kosten	**12.633**	**N**
4. Opbrengst afvalstoffenheffing		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-11.130	
4b. evt. tariefvoorstel 2023	0	
4c. totale opbrengst afvalstoffenheffing	**-11.130**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**1.503**	**N**
6. Dekkingspercentage	**88,1%**	

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 88% (was 2022: 89%). In totaal mag afgerond € 12,6 miljoen aan kosten in de tariefstelling worden betrokken. Tot dusver is dit in het Amstelveense beleid niet maximaal ingevuld. Het budgettaire kader gaat uit van een opbrengst afvalstoffenheffing van € 11,0 miljoen. Mede vanwege de "boekhoudregels" (BBV) is sprake van verschuivingen binnen de begroting in de toerekening van kosten. Deze administratieve verschuivingen bieden weliswaar de ruimte om meer kosten door te berekenen in de tarieven, maar er is geen verplichting om dat te doen. Leidend is het budgettaire kader, c.q. het verwerken van reële kostenstijgingen in de tarieven.
- Naar aanleiding van de jaarrekening 2021 heeft een analyse plaatsgevonden van de verschillen tussen begroting (gehanteerde aannames) en rekening (werkelijke uitkomsten), alsmede de structurele gevolgen daarvan. Bij de perspectiefnota 2023 is aangegeven dat er een structureel voordeel van circa €1 miljoen wordt verwacht. De ontwikkelingen in hogere opbrengsttarieven (bijv. papier) en lagere verwerkingskosten lijken zich door te zetten. Wel zien we stijgende brandstofkosten voor het transport van de afvalstromen. Voor de jaren vanaf 2023 kunnen hierdoor de extra kosten, voortkomend uit het grondstoffenplan (vastgesteld in raadsvergadering 15 december 2021), worden opgevangen zonder verdere tariefstijging.

Zorgvlied

Financieel overzicht
De concrete uitwerking leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

ZORGVLIED	2023	
1. Taakveld Zorgvlied		
1a. lasten	4.065	
1b. baten, exclusief heffingen	-357	
1c. Verrekening met voorziening	43	
1d. netto kosten taakveld Zorgvlied	3.751	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. Reservemutaties/overig	66	
2b. overhead	1.270	
2c. overige toe te rekenen kosten	1.336	
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten	**5.087**	**N**
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-4.419	
4b. evt. tariefvoorstel 2023	-280	
4c. totale opbrengst Zorgvlied	**-4.699**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**388**	**N**
6. Dekkingspercentage	**92,4%**	

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 92% (was 2021: 90%). In totaal mag afgerond € 4,7 miljoen aan kosten in de tariefstelling worden betrokken. Daar staat een opbrengst van € 4,4 miljoen tegenover.
- In 2019 kon het onderhoud en de exploitatie van Zorgvlied, niet meer binnen de begroting worden uitgevoerd. Begin 2020 is een bedrijfsplan opgesteld met een pakket om maatregelen om het ontstane tekort gefaseerd in te lopen. Het bestaande budgettaire kader gaat voor 2023 en verder uit van een kostendekkende exploitatie van Zorgvlied.
- In lijn met eerdere besluitvorming (perspectiefnota 2020) is een meeropbrengst via tariefverhogingen opgenomen van afgerond € 0,3 miljoen, een stijging van ruim 4%. De uitwerking hiervan in de verschillende tarieven die gelden voor Zorgvlied wordt in de begrotingsraad voorgelegd via de Tarievennota.

Bouwleges

Financieel overzicht
De concrete uitwerking leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

BOUWLEGES	2023	
1. Taakveld Bouwen en Wonen; omgevingsvergunningen		
1a. lasten	1.389	
1b. baten, exclusief heffingen		
1c. netto kosten taakveld bouwvergunningen	1.389	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. overhead	919	
2b. BTW	65	
2c. vergoedingen welstandscommissie	46	
2d. overige toe te rekenen kosten	1.030	
3. Totaal voor bouwleges relevante kosten	**2.420**	**N**
4. Opbrengst bouwleges		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-1.983	
4b. evt. tariefvoorstel 2023		
4c. totale opbrengst bouwleges	**-1.983**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**437**	**N**
6. Dekkingspercentage	**82,0%**	

Toelichting bij financieel overzicht
In het taakveld 8.3 Wonen en bouwen zijn de kosten en baten van de leges omgevingsvergunningen verwerkt.:

- In het hieronder gepresenteerde overzicht zijn de gevolgen van de eventuele invoering per 1 januari 2023 van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging nog niet verwerkt
- Een voorstel voor de bouwleges 2023, met een onderbouwing van de kosten en opbrengsten voor 2023 op basis van een actuele prognose van de bouwvolumes, en een eerste inschatting van de financiële gevolgen van de veranderde wetgeving, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december 2022.

APV vergunningen

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hierboven omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

APV	2023	
1. Taakveld Openbare orde en Veiligheid		
1a. lasten	619	
1b. baten, exclusief heffingen		
1c. netto kosten taakveld OOV, APV	619	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. overhead	365	
2b. BTW	22	
2d. overige toe te rekenen kosten	386	
3. Totaal voor APV relevante kosten	**1.006**	**N**
4. Opbrengst APV		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-138	
4b. evt. tariefvoorstel 2023		
4c. totale opbrengst APV	**-138**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**868**	**N**
6. Dekkingspercentage	**13,7%**	

Toelichting bij financieel overzicht
In het taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid zijn de kosten en baten van de leges APV :

Burgerzaken

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hierboven omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

BURGERZAKEN	2023	
1. Taakveld Burgerzaken		
1a. lasten	2.781	
1b. baten, exclusief heffingen		
1c. netto kosten taakveld Burgerzaken	2.781	
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. overhead	1.500	
2b. BTW	90	
2d. overige toe te rekenen kosten	1.590	
3. Totaal voor Burgerzaken relevante kosten	**4.371**	**N**
4. Opbrengst Burgerzaken		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-1.548	
4b. evt. tariefvoorstel 2023		
4c. totale opbrengst Burgerzaken	**-1.548**	**V**
5. Saldo kosten -/- heffing	**2.823**	**N**
6. Dekkingspercentage	**35,4%**	

Toelichting bij financieel overzicht
Het taakveld Burgerzaken omvat zowel legesgerelateerde taken als werkzaamheden die niet onder de legesheffing vallen. Dit laatste omvat verkiezingen, de zorg voor de Basisregistratie Personen, de bestrijding van adres- en identiteitsfraude. Dat verklaart een kostendekkingspercentage ver onder de 100%. Daarbij komt de mate van kostendekkendheid steeds meer onder druk te staan vanwege:

- Door het rijk bepaalde maximumbedragen voor leges.
- Toenemende wettelijke taakverzwaringen waar geen aparte compensaties tegenover staan.
- Lagere legesopbrengsten door minder documentafgiften vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Dit kan niet aan de kostenkant worden opgevangen en de inkomstenkant biedt geen soelaas omdat het Rijk voor de betreffende leges de gemeentelijke maximumbedragen niet heeft aangepast (maar wel de afdracht aan het Rijk heeft verdubbeld).

In het licht van deze oplopende druk op de exploitatie Burgerzaken starten we in 2023 een onderzoek naar de kostendekkenheid van de leges Burgerzaken.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De onroerende zaakbelastingen bestaan uit een belasting voor het gebruik (alleen niet-woningen) en een belasting voor het eigendom (woningen en niet-woningen). De geraamde OZB-opbrengst voor het aanslagjaar 2023 bedraagt € 24,8 miljoen.

Tarieven
Met betrekking tot de tariefbepaling OZB zijn twee verschillende zaken van belang:

- In de eerste plaats is sprake van een indexering van het tarief op basis van de loon- en prijsontwikkeling. Voor 2023 betekent deze inflatiecorrectie een verhoging van de tarieven met 4,5%.
- In de tweede plaats vindt jaarlijks een waardetaxatie van het onroerend goed plaats ("hertaxatie WOZ"). Op basis van de hieruit voortvloeiende waardeverhoging of –verlaging, wordt het tarief respectievelijk naar beneden of naar boven bijgesteld om de OZB-opbrengst gelijk te houden. Voor de gemeente als geheel leidt de hertaxatie dus niet tot een andere OZB-opbrengst. Op individueel niveau treden wel verschillen op als de uitkomst van de hertaxatie afwijkt van de gemiddelde waarde ontwikkeling in de gemeente.

Voor 2022 is vooralsnog rekening gehouden met een gemiddelde waarde stijging door hertaxatie van 13,5% voor woningen en 1% voor niet-woningen. Dit is een eerste inschatting ten tijde van de opstelling van de begroting. In de raadsvergadering van december 2022 volgt een definitief tariefvoorstel als de hertaxatie grotendeels is afgerond.


De hoogte en ontwikkeling van de lokale WOZ-waarden werken ook door in de verdeling van het gemeentefonds. Voor Amstelveen betekent dit nadelige herverdeeleffecten op de algemene uitkering. Tot dusver is dit nadeel niet via het OZB-tarief "doorberekend aan de inwoners", maar naast de andere begrotingsontwikkelingen in de meerjarenbegroting ingepast. Inwoners betalen hun OZB aanslag uit hun inkomen en niet uit de waardeontwikkeling van hun huis, terughoudendheid in lokale lastenverzwaring is staand beleid. Dat laat onverlet, dat het oplopende structurele nadeel door de ongunstige verdeelsystematiek een steeds zwaardere hypotheek legt op de bestedingsruimte van de gemeente. Dit begrotingsboek gaat uit van ongewijzigde indexering van de totale opbrengst. Een nadere afweging tot aanpassing van dit beleid kan onderdeel uitmaken van de brede, integrale afwegingen bij de perspectiefnota 2024.

Lokale lastendruk

Woonlastenvergelijking
Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2022. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2022, opgesteld door het COELO.

Voor 2022 bedragen de Amstelveense woonlasten voor een gemiddelde koopwoning (meerpersoonshuishoudens) € 881. Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld € 1.486 euro, 2,9 procent meer dan vorig jaar.

In de door COELO gehanteerde berekeningswijze is ten opzichte van voorgaande jaren een verfijning doorgevoerd. Sinds kort registreert het CBS afzonderlijke cijfers voor de gemiddelde woningwaarden voor koop en huur. Tot voor kort werd dit onderscheid niet gemaakt. Het COELO sluit hierbij aan, en hanteert in de woonlastenberekening ook dit onderscheid. In deze nieuwe berekening is Amstelveen niet langer de goedkoopste gemeente in AM-verband voor een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde koopwoning. Niet alleen in landelijk verband, maar ook in AM-verband lopen de gemiddelde woningwaarden voor koopwoningen inmiddels fors uiteen, hetgeen een vergelijking steeds lastiger maakt.



Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten in Nederland kunnen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke aanslagen. Kwijtschelding wordt verleend indien een betalingsschuldige een laag besteedbaar inkomen heeft en vrijwel geen vermogen waardoor deze niet in staat is de opgelegde aanslag te betalen. Het gaat hierbij om een vangnetregeling.

Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen ad. € 384.000. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief afvalstoffenheffing.

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt voor het inkomen uitgegaan van de normbedragen in de Participatiewet. De wijze waarop en wanneer kwijtschelding kan worden verleend is vastgelegd in de Verordening kwijtscheldingsbesluit gemeentelijke belastingen 2012 en verder uitgewerkt in de leidraad invordering Amstelveen.
Gemeenten kunnen alleen beleid voeren op het percentage van de aanslag dat in aanmerking komt voor kwijtschelding en een lagere norm dan de landelijke norm. Gemeenten mogen dus wel een strenger maar geen ruimer kwijtscheldingsbeleid voeren op basis van nationale wetgeving. Een aantal gemeenten in Nederland heeft om deze reden de kwijtschelding geheel of gedeeltelijk afgeschaft. Op 16 september 2022 is een uitbreiding van de keuzemogelijkheid geboden (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-23803.html). In de gemeentelijke verordening kwijtschelding kan worden geregeld dat de financiële vermogensnorm kan worden verhoogd en zijn nieuwe regels vastgesteld voor afwijkende percentages kosten van bestaan en het hanteren van de netto-ouderdomspensioen in plaats van de bijstandsnorm. Een voorstel tot deze verruiming zal aan de raad worden voorgesteld.

Evenals in voorgaande jaren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid vooraf kwijtschelding te verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Als uit het signaal van het inlichtingenbureau blijkt dat voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Burgers hoeven dan geen uitgebreid formulier in te vullen. Aanvragers waaraan geen automatische kwijtschelding kon worden verleend omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, hebben daarna nog altijd mogelijkheid om een normale papieren kwijtscheldingsaanvraag in te dienen.
Reden voor afwijzing zijn in de meeste gevallen: een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen zoals één of meerdere autokentekens die op naam staan.

Grondslag

De commissie BBV heeft in 2021 het advies uitgebracht om in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op te nemen van de te onderscheiden lokale heffingen, de maatstaf en de doelstelling die wordt beoogd met het opleggen van de heffing. Voor Amstelveen geeft dit het volgende beeld:

Nr.	Naam	Grondslag/tarief	Doelstelling	Belastingplichtige	Belasting of retributie
1.	Onroerendezaak belasting	promillage van de WOZ-waarde	Bijdrage aan de voorzieningen van de gemeente.	Eigenaar onroerende zaak en gebruikers van niet woningen	Algemeen dekkingsmiddel
2.	Afvalstoffenheffing	Huishoudens; één- en meerpersoons-huishoudens.	Dekking kosten uitvoering wettelijke taak inzamelplicht huishoudelijke afvalstoffen.	Gebruiker van woning/hieronder valt ook het ter beschikking houden.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
3.	Rioolheffing	Één tarief per object.	Uitvoering wettelijke zorgplicht voor; afvoer afvalwater, afvoer regenwater en beheer grondwaterpeil.	Eigenaar onroerende zaak	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
4.	Toeristenbelasting	Bedrag per persoon per overnachting.	Bijdrage van verblijvers die niet staan ingeschreven aan de gemeentelijke voorzieningen.	Ondernemer die de overnachting mogelijk maakt. In de praktijk wordt deze apart in rekening gebracht bij degene die overnacht.	Algemeen dekkingsmiddel
5.	Parkeerbelasting	Per tijdsduur en vergunningparkeren.	Reguleren parkeergedrag van bewoners of bezoekers.	Parkeerder of de vergunninghouder.	Algemeen dekkingsmiddel
6.	Grafrechten	verrichten van individuele diensten op aanvraag.	Dekking kosten begraafplaats en het crematorium.	Aanvrager.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.


7.	Marktgeld	verrichten van individuele diensten op aanvraag	Dekking kosten markt.	Aanvrager	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
8.	Leges	het verrichten van individuele diensten op aanvraag.	Dekking kosten vergunningen en documenten.	Aanvrager	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
9.	Bedrijven-investeringszone (BIZ)	Één tarief per object.	Bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven in een bepaald gebied om met hulp van de gemeente aanvullende diensten uit te voeren op de openbare ruimte, bedrijventerreinen of winkelgebieden om deze schoner, veiliger, aantrekkelijker en/of bereikbaarder te maken.	Ondernemers in het aangewezen BIZ gebied.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf biedt op hoofdlijnen inzicht in het risicoprofiel van de gemeente en de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). Het gemeentelijke risicobeleid en inzicht voor de raad in de weerstandscapaciteit staat hoog op de bestuurlijke agenda.

Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 11) definieert het weerstandsvermogen als de relatie tussen de capaciteit om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en de materiële risico's waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen.



Het betreft hier dus het duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen en de beheersmaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren, het bevorderen van het risicobewustzijn, het vermijden van risico's en ten slotte beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen.

Dit risicoprofiel wordt vervolgens afgezet tegen de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om tegenvallers op te vangen. Door risicoprofiel en weerstandcapaciteit met elkaar te confronteren kan een uitspraak over het weerstandvermogen van de gemeente worden gedaan.

Zolang de weerstandscapaciteit groter is dan de gekwantificeerde risico's kan de gemeente tegenvallers opvangen. De weerstandscapaciteit betreft overigens structurele en incidentele zaken. Vorenstaand wordt een en ander schematisch samengevat. Opgemerkt wordt dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen risico's en beheersmaatregelen. Want met gedegen beheersmaatregelen worden de mogelijke risico's aanmerkelijk ingeperkt. Andersom geldt vanzelfsprekend ook dat, indien geen beheersmaatregelen worden getroffen, de risico's navenant toenemen.

Het beleidskader is met de nota Risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen op 10 november 2021 vastgesteld.

Risico's en beheermaatregelen

Zoals hiervoor aangegeven dienen risico's en beheermaatregelen in onderlinge samenhang te worden bezien. Dit gebeurt in Amstelveen middels het door de jaren heen ontwikkelde duurzame financiële beleid dat de volgende pijlers kent:

1. Een goed functionerende planning en control-cyclus (meerjarige budgettaire kaderstelling en sturing);
2. Een adequaat activabeleid met daarin duurzame instandhouding van gemeentelijke bezittingen;
3. Een betrouwbare bedrijfsvoering;
4. Een adequaat risicobeleid en het aanwezig zijn en in standhouden van voldoende weerstandcapaciteit.

1. Meerjarige budgettaire kaderstelling en sturing

Amstelveen werkt vanuit een meerjarige visie en begroting waardoor structurele maatregelen kunnen worden geëffectueerd en indien nodig interim- of faseringsmaatregelen kunnen worden genomen zodat een zorgvuldige en afgewogen beleidsimplementering kan plaatsvinden. Dit krijgt onder meer vorm via de jaarlijkse begroting en rekening. In de Perspectiefnota worden de actuele meerjarige ontwikkelingen intern en extern (macro economische ontwikkelingen en de invloed daarvan op Amstelveen) geschetst die van belang zijn voor bestuurlijke (bij)sturing. Indien daar aanleiding toe is dan wordt het bestuur separaat geïnformeerd.

2. Duurzame instandhouding

Het waarborgen van de duurzame instandhouding van de Amstelveense (fysieke) infrastructuur en voorzieningen op langere termijn is een belangrijke pijler van het gemeentelijk (financieel) beleid. De essentie van dit beleid is met de volgende samenhangende lijnen te duiden:

- Op basis van rationele meerjarige onderhoudsbeheerplannen hebben de meerjarenramingen toereikende structurele budgetten voor de instandhouding van de bestaande fysieke infrastructuur (gemeentelijke gebouwen inclusief onderwijs, wegen, groen en sportvelden). Hiermee is een belangrijk risico voor gemeenten, namelijk het sluipender wijze ontstaan van onderhoudsachterstanden, ingedamd. Voor civieltechnische kunstwerken is alleen budget beschikbaar voor jaarlijks onderhoud. Voor grootschalige vervangingsinvesteringen bij het einde van de levensduur zijn geen structurele middelen voorhanden. In 2022/2023 wordt aan de Raad een Nota Civieltechnische Kunstwerken voorgelegd waarin een meerjarenbeeld van het kunstwerkenareaal wordt geschetst, inclusief de onderhoudsstaat en de verwachte benodigde middelen op korte, middellange en lange termijn;

- De beschikbare middelen worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet. De optimalisering van de werkwijze en afstemming via een integraal meerjarenprojectenplan openbare ruimte vervult daarin een wezenlijke rol;
- De achterliggende jaren hebben we een bijstelling van het financieel beleid ingezet, waarmee we anticiperen op het opdrogen van de stroom van grondexploitaties en het gaandeweg ouder worden van de bestaande wijken en voorzieningen. Ook afwegingen om bij grondexploitaties de inhoudelijke invulling zwaarder te laten wegen en opbrengstmaximalisatie minder leidend te laten zijn beperken de (potentiële) inkomstenstroom. Deze ontwikkelingen vragen een koerswijziging op basis van een lange termijnvisie om het hoge Amstelveense voorzieningenniveau duurzaam betaalbaar in stand te houden. De achterliggende jaren is een aanzet gegeven met de instelling van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed en een reserve "stedelijke vernieuwing" met een bijbehorende structurele dotatie van € 1 miljoen;

De verdere uitwerking van de duurzame instandhouding staat centraal in paragraaf "Onderhoud kapitaalgoederen".

3. Bedrijfsvoering
Het ambtelijk management is binnen bestuurlijk vastgestelde kaders verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit betekent dat het management, binnen deze kaders, bepaalt hoe de bestuurlijk vastgestelde resultaten en prestaties worden gerealiseerd. Risicomanagement is binnen de bedrijfsvoering daarom een belangrijk onderwerp. Het is de verantwoordelijkheid van elke manager om de belangrijke risico's op zijn/haar werkterrein te duiden en aan te geven welke beheermaatregelen zijn/kunnen worden getroffen (vermijden, verzekeren, afdekken). Daarnaast worden actuele ontwikkelingen van de grote thema's die hieronder in de paragraaf risico's zijn beschreven ook op centraal niveau gemonitord.

Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie heeft prioriteit, teneinde in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraagstellingen vanuit bestuur en samenleving in een veranderde en veranderende omgeving. Dit komt uitvoeriger aan de orde in de paragraaf "bedrijfsvoering".

4. Risicomanagement
Het uitgangspunt is een dialoog-gerichte aanpak in plaats van een risicomanagementsysteem (het vullen van een tool met risico's). Verwacht wordt dat door een dialoog meer interactie ontstaat waardoor de echte risico's boven tafel komen. Idee daarbij is ook dat niet op honderden (kleinere) risico's gestuurd kan worden. Gestuurd zal worden op grotere risico's waarbij de kans aannemelijk is dat deze zich kunnen voordoen. Uitzondering vormen de grondexploitaties waarbij wel wordt gewerkt met een risicotool.

De hiervoor genoemde nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 bevat een uitvoeriger, geactualiseerde uitwerking van het risicobeleid. De paragraaf bedrijfsvoering gaat specifieker in op ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering en de risico's daarbinnen.

5. Risicobeleid
De risico's zijn onderverdeeld in:
- Normale bedrijfsrisico's;
- Financiële verhouding en decentralisaties;
- Grondexploitaties;
- Mobiliteit.

Deze vier onderdelen worden hierna beschreven en afgesloten met een overzicht van de incidenteel benodigde weerstandscapaciteit (resumé risicoprofiel).

Normale bedrijfsrisico's

Met het gemeentelijk takkenpakket is een structureel jaarbudget van ongeveer € 275 miljoen gemoeid. Dit takenpakket is zeer divers en de mate van beïnvloedbaarheid verschilt per onderdeel, maar is in relatie met de hiervoor genoemde (beheer)maatregelen voor het gemeentebestuur op zich goed structureel te managen. Dit kan er overigens wel degelijk toe leiden dat er bestuurlijk fors moet worden ingegrepen.

Uitgangspunt is, dat waar sprake is van structurele tegenvallers, deze middels compenserende structurele maatregelen (bezuinigen en/of inzetten belastingcapaciteit) in een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten worden ingepast. Wanneer er voor wordt gekozen om structurele maatregelen getemporiseerd in te voeren om de acceptatie en/of zorgvuldige implementatie te verbeteren kan een financiële faseringsbuffer uitkomst bieden. De risico's die met de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket samenhangen, vallen onder de noemer normale bedrijfsrisico's.

1. Fysieke leefomgeving

Bouwleges

De inkomsten uit bouwleges worden bepaald door de bouwactiviteiten binnen de gemeente. De geraamde inkomsten voor bouwleges zijn gebaseerd op de meerjarige planning van bouwactiviteiten. De realisatie kan afwijken van de planning zodat de inkomsten in een jaar afwijken van de begrote inkomsten, zowel in positieve als negatieve zin.

Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures

De kans is altijd aanwezig dat de gemeente aangesproken wordt in het kader van bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en dergelijke, na afsluiting van een grondexploitatie of project. De gemeente krijgt te maken met bezwaren, rechtsprocedures en schade aansprakelijkstelling.

Aanbestedingsrisico's

Bij de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen wordt bij diverse vakgebieden (o.a. groenbestekken en nieuwbouwprojecten) gebruik gemaakt van de markt. Door de aantrekkende bouw, het gebrek aan vakmensen bij de aannemers, de aangescherpte eisen voor nieuwbouw (BENG) per 1 januari 2021, de hogere energieprijzen en de hogere prijzen van grondstoffen, zien we dat de marktsituatie wijzigt en dat prijzen zich naar boven ontwikkelen. Eén en ander kan tot gevolg hebben dat de kosten van het onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen in de toekomst hoger zullen worden.

Voor toekomstige eenmalige investeringen in (vervangende) nieuwbouw van (school)gebouwen en binnensportaccommodaties geldt eveneens dat het risico bestaat dat het aanbestedingsresultaat hoger uitvalt, dan in het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is opgenomen. Niet alleen de stijging van de energie- en grondstofprijzen, maar ook het gemeentelijk ambitieniveau duurzaamheid drijft de investeringsbedragen op.

Uitvoering infraprojecten in de openbare ruimte

Projecten in de openbare ruimte kunnen soms niet tot uitvoering komen of forse vertraging oplopen door externe factoren. Ook komt het voor dat de vooraf ingeschatte kosten voor dergelijke projecten te laag blijken te zijn en dat kostenstijgingen op bepaalde projecten ertoe leiden dat er meerjarig minder budget overblijft voor andere of nieuwe projecten. Enkele voorbeelden van onzekere factoren zijn:

- afhankelijkheid van de bereidheid en capaciteit van kabel- en leidingbedrijven om hun medewerking vlot te verlenen;
- het verkrijgen van vergunningen van derden (zoals waterschappen);
- inspraak op projecten waardoor deze gewijzigd moeten worden;
- beschikbaarheid van aannemers;
- levertijden en prijzen van materialen en energie;

- het moeilijk kunnen inschakelen van externe deskundige medewerkers die schaarser worden door het aantrekken van de economie;
- het moeilijk kunnen aantrekken of inhuren van gekwalificeerd personeel om projecten te kunnen voorbereiden;
- het op onverwachte plaatsen aantreffen van vervuilde grond waar in een project geen rekening mee gehouden is en waardoor sanering nodig is.

De financiële gevolgen en sturingsmogelijkheden om dit binnen een krediet op te vangen verschillen van project tot project. Binnen het totale buitenruimteprogramma worden fluctuaties in budgetten zo goed mogelijk opgevangen. Zo nodig worden projecten getemporiseerd of worden extra incidentele of structurele middelen aangevraagd.

Civieltechnische kunstwerken
Door heel Nederland staan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten, duikers en kademuren) die tientallen jaren geleden zijn aangelegd. Kunstwerken hebben over het algemeen een gemiddeld lange levensduur (soms >50 jaar). Budgetten voor vervangingsinvesteringen (vervangen bij einde levensduur of groot onderhoud) is in het huidige Meerjarenprojectenplan openbare buitenruimte niet voorzien, klein dagelijks onderhoud wel. Om het areaal en de technische staat van de kunstwerken in Amstelveen goed in beeld te krijgen is in 2019 en 2020 een uitgebreide technische inspectie uitgevoerd. De inspectieresultaten worden in 2021 geanalyseerd en vertaald naar een Nota Civieltechnische Kunstwerken, met bijbehorend financieel meerjarenperspectief, die eind 2022 of begin 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Afval Energie Bedrijf (AEB)
De gemeente heeft tot en met 2022 een klantrelatie met het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft als eigenaar van de installatie besloten deze te verkopen. Samen met de regiogemeenten zijn scenario's onderzocht hoe we na het aflopen van de overeenkomst met het AEB het restafval kunnen laten verwerken. Het is nog niet duidelijk wat dit voor gevolg heeft voor het verwerkingstarief van het restafval.

Afvalbeheer
De vergoeding voor het inzamelen van PMD is door het Afvalfonds structureel verlaagd omdat per 1 juli 2021 statiegeld wordt geheven op PET-flesjes en per 1 januari 2023 op blikjes. De vergoeding per ingezamelde 1.000 kg PMD per 1 januari 2022 is nog steeds niet vastgesteld. Thuiswerken is ingeburgerd en dus zal naar verwachting de hoeveelheid huishoudelijk (rest)afval hoog blijven.

Stikstofdepositie
Bouwprojecten mogen niet leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient aangetoond te worden dat de ontwikkeling niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Bij ontwikkelingen dient dit middels een stikstofberekening (met het rekenprogramma AERIUS Calculator) aangetoond te worden. Wanneer de stikstofbijdrage van een plan op een Natura 2000-gebied hoger is dan 0,00 mol/ha/j dan kan het plan niet zondermeer doorgang krijgen. Het verkrijgen van een toestemming van de provincie is door de druk op Natura 2000-gebieden erg lastig.

Voor de kleinere projecten kunnen de AERIUS-berekeningen door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Bij complexere projecten en bij de eventuele nadere onderbouwing dient externe expertise ingeschakeld te worden. Op 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de depositie in de gebruiksfase een rol speelt.

Op 9 juli 2021 is bekend geworden dat voor het berekenen van stikstofneerslag een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gaat gelden. Voor emissies door wegverkeer wordt rekening gehouden met stikstofdepositie tot 5 kilometer van de weg. AERIUS Calculator is op 13 januari 2022 aangepast om ervoor te zorgen dat de stikstofneerslag van een bron tot maximaal 25 kilometer

wordt berekend. Deze aanpassing kan leiden tot andere (depositie) uitkomsten en kan eventuele consequenties hebben voor een project.

Geluidsnormen Schiphol
In 2020 heeft het Ministerie van BZK de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet ter inzage gelegd. Op basis van deze regeling zou door een nieuwe rekenmethodiek de cumulatie van geluid, waarbij luchtvaartlawaai strenger wordt gerekend dan op basis van bestaande regels, het akoestisch leefklimaat in grote delen van Amstelveen aangemerkt worden als 'slecht' of 'zeer slecht'. Vanuit lokale bestuurders, de Bestuurlijke Regie Schiphol (RS), de VNG, het IPO en Bouwend Nederland is het ministerie gewezen op de mogelijke consequenties van deze regeling. Locaties in de MRA-regio, waar een zeer grote woningbouwopgave ligt, zouden 'op slot' worden gezet doordat in planologische procedures niet te onderbouwen is dat er nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Er zijn brede impactanalyses gedaan naar de consequenties van de actualisering van de rekenregel voor luchtvaartgeluid bij cumulatie. Hieruit blijkt onder andere dat de categorie 'slecht' of 'zeer slecht' "echter niet betekent dat er geen woningen kunnen worden gebouwd. Een afweging van alle betrokken belangen en feiten en omstandigheden kan leiden tot de conclusie dat de geluidsituatie toch aanvaardbaar wordt geacht. Daarvoor bestaat niet één gouden onderbouwing, het gaat om de omstandigheden van het geval. Uit de rechtspraak blijkt onder andere dat het vaststellen van beleid kan helpen om een relatief hoge gecumuleerde waarde te aanvaarden. Het is nu aan het kabinet om keuzes te maken naar aanleiding van de impactanalyses.

2. ICT
Informatieveiligheid
Om de data en de informatie in de systemen waar de gemeente mee werkt te beschermen worden de nodige adequate beveiligingsmaatregelen getroffen. Door de breedte en complexiteit van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), die sinds 1 januari 2019 van kracht is, pakt de gemeente informatieveiligheid planmatig op. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd, een actieplan informatieveiligheid en privacy vastgesteld en het informatieveiligheidsbeleid getoetst. Een belangrijk onderdeel is bewustwording, waarbij gebruikers worden getraind om alert te blijven. Verder nemen wij technische maatregelen om de kans op digitale aanvallen te verkleinen (onder andere door het inzetten van anti virus software, een firewall en via het Security Information & Event Management systeem (SIEM) om securitymeldingen te analyseren). Desalniettemin vraagt het veilig houden van het netwerk en de ICT systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de vele dreigingen, de continue aandacht van de organisatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf het moment dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de Europese privacy verordening in werking is getreden, zijn de privacyregels verder aangescherpt en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zelfs boetes tot een maximum van € 20 miljoen opleggen in geval van overtreding van de regels met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. De AVG verplicht bedrijven en overheden om een datalek te melden bij de AP en mogelijk bij alle getroffen individuen. Ook is het uitvoeren van privacyrisico-inventarisaties, de zogenaamde DPIA's, op sommige processen verplicht. De gemeente Amstelveen heeft processen daarom ook zo ingericht dat de AVG wetgeving geborgd is binnen de organisatie.

De AVG beperkt zich niet tot de inrichting van formele processen en het uitvoeren van DPIA's, maar strekt zich uit tot alle handelingen van medewerkers en gegevensverwerkingen in systemen. Doordat persoonsgegevens binnen de gehele organisatie worden verwerkt blijft de naleving van de AVG veel aandacht vragen.

3. Financieel-economisch

Dividenduitkering Stedin

Amstelveen is voor 1,5 procent aandeelhouder van energiebedrijf Stedin. Daarnaast heeft Amstelveen in juni 2021 preferente aandelen gekocht. In de meerjarenbegroting wordt voor 2020 en 2021 vanwege de winstwaarschuwing van Stedin geen rekening gehouden met een dividenduitkering. Vanaf 2022 bevat de meerjarenbegroting een dividenduitkering van € 450.000.

Eneco / REMU

De aandeelhouderscommissie Eneco heeft in een informerende notitie in overweging gegeven om de volgende tekst in deze paragraaf op te nemen:
Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 verkocht is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden.

De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. De claim bedraagt nu ruim € 300 miljoen inclusief rente. Rekening houdend met een totale opbrengst Eneco van € 4,1 miljard betekent toekenning van de claim voor Amstelveen een terugbetaling van de opbrengst van € 4,4 miljoen. Op 8 december 2020 hebben de oud-aandeelhouders de rechtszaak verloren waarna door de oud-aandeelhouders cassatie is aangetekend. Dit is een langdurig proces en het is bij opmaak van deze begroting niet in te schatten wanneer de uitspraak volgt.

AmstelveenSport B.V.

De aandelen van AmstelveenSport B.V. zijn voor 100% in handen van de gemeente Amstelveen. Over het boekjaar 2020 heeft de accountant van AmstelveenSport geen oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening gegeven. De basis voor deze oordeelonthouding wordt ingegeven door de onderwerpen omzetbelasting en opgenomen vordering op de gemeente. De accountant heeft niet voldoende geschikte controle informatie verkregen om zich op te kunnen baseren bij een oordeel over de gehele jaarrekening. De jaarrekening 2021 wordt met uitstel aangeleverd.

Inflatie/prijsindex

Consumentengoederen en -diensten zijn in 2021 duurder geworden. De inflatie in november was de hoogste sinds september 1982. Dit bevat een risico voor de gemeentelijke begroting. Het is geen automatisme dat de gemeente via het Rijk 100% wordt gecompenseerd voor prijsstijgingen.

Economische ontwikkeling

De gemeentebegroting is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Een verandering in economische ontwikkeling heeft via de uitkering uit het gemeentefonds, belastinginkomsten van bedrijven, inkomsten bouwleges, netto-inkomsten of verliezen uit bouwgrondexploitaties en dividendinkomsten een effect op de begroting. Gezien de huidige economische ontwikkelingen ten gevolgen van de Covid-19 pandemie komen de inkomsten onder druk te staan. Het Rijk heeft eind 2021 teruggekoppeld dat over 2020 Amstelveen een vergoeding krijgt van € 2,7 miljoen voor gederfde inkomsten bouwleges, parkeren, toeristenbelasting, marktgelden en burgerzaken. In het derde kwartaal 2022 komt eenzelfde uitvraag voor gederfde inkomsten over het verslagjaar 2021.

4. Fiscaliteit

Doorontwikkeling Horizontaal toezicht (HT)

Begin 2020 heeft de Belastingdienst een brief gestuurd waarin is aangekondigd dat met ingang van 2023 alle bestaande HT-convenanten worden opgezegd. Inmiddels is bekend gemaakt dat organisaties alleen voor verlenging van een zo te noemen doorontwikkeld HT-convenant in aanmerking komen, indien de organisatie voldoet aan 6 geschiktheidscriteria: Transparantie, Werkrelatie, Strategie, Risicoanalyse, Monitoring en Gegevens derden.

Wanneer een organisatie een nieuw HT-convenant wenst te sluiten dan dient de organisatie een self-assessment uit te (laten) voeren, waaruit blijkt dat aan bovengenoemde geschiktheidscriteria voor het HT wordt voldaan. Binnen het doorontwikkeld HT komen alleen organisaties die aantoonbaar in control zijn, en voldoende fiscale beheersmaatregelen hebben doorgevoerd om fiscale risico's te beheersen, nog in aanmerking voor het sluiten van een convenant. Er ligt op dit moment een Fiscaal Beleidsplan dat is goedgekeurd door de directie. Bij dit Beleidsplan is een Plan van Aanpak gevoegd (Fiscaal Verbeterplan) over de wijze waarop wij vorenstaande denken te gaan realiseren. We zijn al gestart met de uitvoering van een CAB (Controle Aanpak Belastingdienst) conforme steekproef over 2021 om te onderzoeken of de btw op juiste wijze is verantwoord.

Om straks met een schone lei te kunnen beginnen, zijn we ook gestart met een nacalculatie voor de btw over de jaren 2017-2021. Deze wordt begin 4de kwartaal 2022 afgerond.

Vennootschapsbelastingplicht (Vpb)
Bij de aangiftes VPB vanaf 2016 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de resultaten uit grondexploitaties is de gemeente Amstelveen samen met de belastingdienst gekomen tot een Vaststellingsovereenkomst. De herziene aangiften 2016, 2017 en 2018 zijn reeds vooruitlopend op de vaststellingsovereenkomst (VSO) ingediend. De aangifte 2020 is in het 1e kwartaal van 2022 afgerond en ingediend. In de rekening 2021 en begrotingen is een schatting gemaakt van de VPB last op basis van de geactualiseerde grondexploitaties.
- De verkoop van reststromen van afval verantwoordt de gemeente in haar aangifte, samen met bedrijfsafval.
- De reclame-inkomsten zijn landelijk nog het grootste discussiepunt met materieel belang. De ontwikkelingen geven aanleiding deze zekerheidshalve mee te nemen in de aangifte Vennootschapsbelasting. De gemeente heeft bezwaar aangetekend in afwachting van de landelijke procedures.

Actualisering van reeds bestaande en nieuwe bouwgrondexploitaties met een hoger opbrengstpotentieel hebben een directe invloed op een eventuele VPB last in de toekomst en zijn in het financieel meerjarenperspectief verwerkt. Jaarlijks wordt bij de actualisatie van de grondexploitaties rekening gehouden met de VPB lasten.

BTW-sportvrijstelling
Het recht op vooraftrek van BTW die aan gemeente in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan het ter beschikking stellen van sportaccommodaties is vervallen per 2019. De rijksoverheid zal gemeenten in 2019 t/m 2023 voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK) .

In 2022 is landelijk wederom meer aangevraagd dan er budget is, wat betekent dat de gemeente minder gecompenseerd wordt dan verwacht, namelijk 73,63% van de aanvraag.

AmstelveenSport BV is in 2022 door de Belastingdienst aangemerkt als btw-plichtige onderneming vanaf de oprichting in 2019. Dat betekent dat in de jaarrekening 2021 van AmstelveenSport een financiële hersteloperatie plaatsvindt voor wat betreft de btw en het terugbetalen van de SPUK. Hoe dit financieel uitwerkt is nog onbekend.

Bouw/project gerelateerde BTW
In de gevallen dat de gemeente gebouwen en accommodaties BTW belast verhuurt is BTW op bouw- en verbouwingskosten terug te vorderen. Voorwaarde hierbij is – in geval van nieuwbouw – dat de verhuur gedurende een periode van 10 jaar voor 90% belast plaatsvindt. Indien deze BTW belaste verhuur in de werkelijkheid minder mogelijk blijkt, bestaat er een risico dat eerder teruggevorderde BTW moet worden terugbetaald.

5. Overige ontwikkelingen

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
De afgelopen jaren is de rol van de veiligheidsregio gegroeid door de grote crises (Corona en Vluchtelingen). Daarnaast kent de verdere modernisering van de brandweerorganisatie een aantal belangrijke uitdagingen die in gang gezet moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, duurzaamheid, nieuwe technologieën en de groei van onze regio. De veiligheidsregio kent hierdoor vanaf 2024 een aantal grote financiële opgaven en de financiële middelen zullen dan niet meer toereikend zijn. De verwachting is dat dit vanaf 2024 om een extra financiële bijdrage van de gemeente zal vragen

Amity
Enige jaren geleden is ook landelijk geconstateerd dat de capaciteit voor internationaal onderwijs achterblijft bij de behoefte. Dit aanbod is een belangrijke factor voor bedrijven om zich al dan niet te vestigen. Het Rijk en de gemeentes Amsterdam en Amstelveen hebben besloten gezamenlijk een subsidie van € 5 miljoen euro ter beschikking te stellen aan Amity, met als doel versneld een significante bijdrage te leveren aan het vergroten van het aantal internationale onderwijsplekken.

De subsidie voor Amity wordt door gemeente Amstelveen in tranches uitbetaald. De uitkering van de tranches is gekoppeld aan een vooraf bepaald leerlingaantal. Tot nu toe is € 4 miljoen beschikbaar gesteld. De laatste tranche, een bedrag van € 1 miljoen, wordt verstrekt bij het behalen van 400 leerlingen. De afgelopen jaren zijn de leerlingenprognoses niet gerealiseerd in het tempo, zoals oorspronkelijk was begroot. Dit betekent dat in de P&C-documenten van de afgelopen jaren regelmatig een fasering is gemeld in de subsidiebijdrage aan Amity. De periode waarin de verdere groei van Amity moest plaatsvinden, viel samen met de corona pandemie. Het college heeft dientengevolge besloten deze verplichting van 400 leerlingen met circa twee schooljaren te verlengen naar het schooljaar 2023-2024. Met Amity is regelmatig overleg over de financiële situatie, prognoses in leerlingenaantal, financiële gezondheid op lange termijn en de strategie van de school.

Lokale effecten van de corona-uitbraak
Van het in maart 2020 beschikbaar gestelde lokale steunpakket van € 15 miljoen is medio 2022 ongeveer € 9 miljoen toegekend voor lokale steunmaatregelen. Het is onduidelijk wat voor lokale effecten de afbouw van landelijke steunmaatregelen zal betekenen. Met het oog hierop bestaat bijvoorbeeld het risico, dat de instellingen/verenigingen waarvoor de huur is opgeschort, uiteindelijk toch niet hun financiële verplichtingen jegens de gemeente kunnen nakomen. Het komend jaar zal blijken welke na-ijleffecten de corona uitbraak heeft voor Amstelveen.

Naast extra uitgaven voor de gemeente is ook sprake van inkomstenderving, met name op het gebied van toeristen- en parkeerbelasting.

Opvang ontheemden uit Oekraïne
Vanwege de oorlog in Oekraïne vangt Amstelveen sinds begin maart 2022 circa 725 ontheemden op uit Oekraïne. Ongeveer 360 – 400 ontheemden verblijven in de hotels Adagio en Ibis, de overige circa 330 personen bij gastgezinnen in de particuliere opvang. Een aantal van die laatste groep zijn in het derde kwartaal geplaatst in de tijdelijke units, die Maarsen groep en Zadelhoff voor vluchtelingen uit Oekraïne in Kronenburg hebben neergezet. Naast bed, bad en brood is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van voorzieningen: maatschappelijke begeleiding, onderwijs en zorg. Sinds 1 april 2022 is staatsnoodrecht ingesteld waarmee de burgemeester de bijzondere bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen te voorzien in de noodzakelijke voorzieningen voor deze ontheemden.

Het rijk heeft aangegeven gemeenten een redelijke vergoeding voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne te verstrekken. Begin juni is een Specifieke Uitkering voor Gemeentelijke Opvang in werking getreden. Deze regeling loopt zes maanden en zal daarna worden opgevolgd door een AMvB, die een zelfde vergoedingsregeling zal bevatten. Voor de periode van opvang vanaf maart 2022 tot en met augustus 2022 is een voorschot aangevraagd van € 7 miljoen ten laste van deze specifieke uitkering. Naast deze regeling is er een mêlee aan regelingen voor vergoeding van kosten van

voorzieningen aan ontheemden. Sommige bedragen worden vergoed aan onderwijsinstellingen, andere bedragen komen binnen via gemeentecirculaires en voor een aantal vergoedingsregelingen zijn nog gesprekken gaande binnen de ministeries en met de VNG over de hoogte en vorm van de vergoeding.

De gemeenteraad heeft vanaf maart tot en met juni in drie tranches van € 5 miljoen in totaal € 15 mln beschikbaar gesteld als lokaal werkbudget voor de kosten van de opvang van de ontheemden uit Oekraïne. Dat budget zetten wij in als voorfinanciering van kosten waarvan het rijk heeft aangegeven dat die vergoed zullen gaan worden. Medio 2022 is een inschatting gemaakt van de mate waarin de gemaakte kosten gedekt kunnen worden uit reeds bekende rijksregelingen. Uit die inschatting blijkt dat de uitgaven grotendeels passen in de vergoedingen die we verwachten vanuit het rijk. Uit het toegekende budget worden ook enkele uitgaven gedaan die geen betrekking hebben op de opvang van Oekraïense ontheemden.

Risicomanagement
Met risicomanagement speelt gemeente Amstelveen in op de risico's die zich mogelijk kunnen voordoen. Goed risicomanagement biedt overigens geen garantie op het uitsluiten van risico's. De coronapandemie en de opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn voorbeelden van risico's die nimmer zijn benoemd in deze paragraaf. Maar ook een zedenzaak, grote overstroming door een dijkdoorbraak of een vliegtuigongeluk zijn onderwerpen die we niet specifiek benoemen maar wel een grote impact kunnen hebben op inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente. Daarnaast kan dit grote financiële consequenties hebben.

Conclusie normale bedrijfsrisico's
Met het vaststellen van de nota Risicobeleid en reservebeleid heeft de raad bepaald dat ten aanzien van de normale bedrijfsrisico's een **risicobuffer van afgerond € 15 miljoen** (5 procent van het begrotingstotaal van € 275 miljoen) aangehouden dient te worden. Dit als buffer voor incidentele risico's waarvoor geen voorziening is getroffen. Structurele problemen moeten in een sluitende meerjarenbegroting worden ingepast. Jaarlijks wordt beoordeeld of dit bedrag herijkt moet worden. De begroting 2023 behoeft op basis van de gemelde risico's geen aanpassing.

Financiële verhouding

Onder de noemer financiële verhouding en decentralisaties gaan wij apart in op ontwikkelingen op de terreinen financiële verhouding met het Rijk, Omgevingswet, sociaal domein en algemene uitkering/gemeentefonds.

1. Financiële verhouding
De financiële verhouding is dé grote risicofactor voor alle gemeenten. Het Kabinet Rutte III heeft de achterliggende jaren een structureel herstel van gezonde gemeentefinanciën met een toereikende Rijksbekostiging doorgeschoven naar een nieuw Kabinet c.g. Regeerakkoord. Het nieuwe Regeerakkoord van het Kabinet Rutte IV met de naderhand verschenen meicirculaire zorgen voor een diffuus en complex beeld:

- Enerzijds is sprake van *fors extra incidentele bedragen tot en met 2025*. Rijk en VNG hebben inmiddels een akkoord gesloten om de (hoge) volume-accressen voor deze jaren te bevriezen, hetgeen de nodige "hardheid" geeft aan deze incidentele ruimte;
- Anderzijds is c.q. blijft er *vanaf 2026 een groot structureel probleem* ("ravijnjaar 2026"). Met name met het oog hierop sprak de VNG in eerste aanleg van een "valse start". Er is een onafhankelijke procesbegeleider ingeroepen om het bestuurlijk overleg Rijk-VNG vanaf eind mei voort te zetten. Een ondertussen door het Kabinet op 11 juli 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden "Contourennota financieringssystematiek medeoverheden" (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z14923&did=2022D30812) geeft nog geen concreet zicht op een structurele oplossing

Het structurele probleem voor 2026 is voor Amstelveen vierledig:
- Ten opzichte van 2025 geldt vanaf 2026 een fors negatief accres van € 5 miljoen structureel;
- In 2026 staat een structurele opschalingskorting in de boeken van € 3,7 miljoen structureel;
- Amstelveen komt op dit moment structureel afgerond € 9 miljoen tekort op de Rijksbekostiging Jeugd/Wmo;
- Amstelveen loopt vooralsnog € 5,4 miljoen mis door het beperken van een afgetopt invoerpad nieuw verdeelmodel algemene uitkering tot 2025.

Binnen de financiële verhouding zijn de volgende risico's van substantiële omvang te noemen:
1. Het sociaal domein laat al een reeks van jaren een sterke autonome kostenstijging zien. Dit is een landelijk patroon. De bekostiging houdt hiermee geen gelijke tred;
2. De grote tekorten op Jeugdhulp hebben geleid tot een arbitrageprocedure tussen Rijk en VNG. Als uitkomst van de arbitrage ligt er een uitspraak, dat het Rijk extra middelen dient toe te kennen. Dit is een aflopende reeks, waarbij de afbouw van de extra middelen moet worden gerealiseerd door een maatregelenpakket om de kosten terug te dringen (Hervormingsagenda). Hier bovenop boekt het Rijk in het nieuwe Regeerakkoord eenzijdig een extra ombuiging in, oplopend naar € 500 miljoen structureel. Het Rijk heeft onder druk van de gemeenten en VNG besloten het risico en de invulling van de maatregelen voor deze extra ombuiging voor haar rekening te nemen. Het abonnementstarief Wmo wordt niet afgeschaft maar iets anders ingestoken. Dit blijft voor gemeenten een financieel risico;
3. Een structureel afdoende bekostiging van nieuwe gemeentelijke taken c.q. maatschappelijke opgaven zoals het klimaatakkoord (duurzaamheidsopgave) en de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw is nog niet goed geregeld en een risico;
4. De komende tijd vinden allerlei onderzoeken plaats naar de werking van het nieuwe verdeelmodel voor de algemene uitkering. Amstelveen is in het huidige model een voordeelgemeente. Het risico bestaat, dat de nadere onderzoeken tot verfijningen leiden die dit beeld veranderen.;
5. We leven in uiterst turbulente tijden met een cumulatie van (mondiale) crisissituaties die zorgen voor grote onzekerheden en risico's als het gaat om de toekomst de gemeentefinanciën als onderdeel van de overheidsfinanciën: de oorlog in Oekraïne, de vluchtelingen- en asielopvang, de hoge inflatie, energie/grondstoffentekorten, arbeidsmarktkrapte, woningmarkt en klimaatopgaven.

2. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Op 1 januari 2023 treedt naar de huidige verwachting de Omgevingswet in werking. De invoering en de implementatie van deze wet betreft een omvangrijk en complex proces waar veel tijd mee gemoeid is/zal zijn. De wet vervangt circa 26 sectorale wetten en ongeveer 120 bestaande algemene maatregelen van bestuur gericht op de fysieke leefomgeving (waaronder wonen en bouwen).

Doelstelling van deze wet is onder andere om ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger, transparanter en sneller te maken. Voor de interne organisatie betekent dit, naast een aanpassing van werkwijzen en systemen ook een omwenteling in de manieren van denken en handelen. Het programmateam Omgevingswet is binnen de organisatie bezig om de implementatie van deze wet voor te bereiden en mogelijk te maken.

3. Sociaal domein
Tekorten op Jeugd
Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op de terreinen Zorg, Werk en Jeugd. Deze drie terreinen komen afzonderlijk aan de orde in Programma 1 Sociaal Domein, verreweg het grootste van de zes programma's. Met name op de decentralisatie Jeugd kampen veel gemeenten met grote tekorten. Amstelveen behoort hier tot de grote tekortgemeenten. De behandelkosten lopen op. Zie verder ook de tekst bij het hoofdstuk "Financiële verhouding".

Rijksmiddelen
De landelijke tekorten op Jeugd liggen in de orde van € 1,7 miljard (rapport AEF december 2020 met cijfers over 2019). Op basis van de uitkomsten hiervan heeft het Rijk incidenteel voor 2022 een extra

bedrag van € 1,3 miljard beschikbaar gesteld. Voor 2022 is een 'normatieve' (lees: taakstellende) besparing ingeboekt van macro € 214 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een maatregelenpakket in het rapport van de arbitrage-commissie 'waarover overeenstemming bestaat tussen Rijk en VNG'. In het rapport loopt dit bedrag meerjarig op tot afgerond € 1 miljard per 2026. Er tekenen zich aldus twee sporen af: Het eerste spoor is de erkenning van de bestaande tekorten en de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een betere bekostiging (meer geld). Het tweede spoor is de inzet op een betere beheersing en terugdringing van de kosten, zowel binnen de bestaande regelgeving als via aanpassing van de regelgeving

De beoogde terugdringing van kosten zou moeten worden gerealiseerd via de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. Deze wordt opgesteld door het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG. De Hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. De Hervormingsagenda is tijdelijk opgeschort in de eerste helft van 2022 omdat in het nieuwe Regeerakkoord eenzijdig € 500 miljoen extra bezuiniging op Jeugd is ingeboekt bovenop de hiervoor genoemde, reeds ingeboekte € 1 miljard. Het kabinet heeft na druk van de gemeenten en VNG besloten het risico te dragen voor deze € 500 miljoen extra bezuiniging (in plaats van dit risico bij gemeenten te leggen). Het is aan het Rijk om invulling te geven aan deze extra bezuiniging van € 500 miljoen met extra (wettelijke) maatregelen.Doordat het Rijk dit risico voor haar rekening neemt wordt een doorstart gemaakt met de Hervormingsagenda. De gemeente houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten en waar mogelijk zijn en worden maatregelen al lokaal geïmplementeerd. In afwachting van nader uitsluitsel en nieuwe afwegingen voor 2023 en verder heeft Amstelveen voor 2021 en 2022 de reële kosten van voortzetting van het bestaande gemeentelijke beleid in de begroting opgenomen en de tekorten op Jeugd voor deze jaren voor eigen rekening genomen, ten laste van de gemeentelijke reserve.

Lokaal beeld, invloed Corona, maatregelen
Er is al sinds 2018 een grote stijging te zien van de jeugdhulpkosten. De financiële tekorten worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder een stijging van het aantal cliënten, de lengte van trajecten en de zwaarte van trajecten. Corona heeft alle drie deze ontwikkelingen versterkt. Met name in 2020 was de stijging van kosten mede hierdoor fors. De onderliggende maatschappelijke oorzaken zijn divers. Ook de indexatie van de tarieven is een jaarlijks terugkerend issue omdat deze vaak hoger is dan de compensatie vanuit het Rijk. De lokale/regionale maatregelen vanaf 2018 hebben nog niet geleid tot het keren van de opwaartse trend.

Per 2022 zijn nieuwe contracten jeugdhulp gesloten met de zorgaanbieders. De jeugdhulp wordt niet langer op de huidige (boven)regionale schaal ingekocht, maar gezamenlijk met Aalsmeer. De huidige resultaatgerichte bekostigingsvariant is vervangen door de inspanningsgerichte variant ('P x Q'). Daarnaast is er naar verwachting, door verkleining van de schaalgrootte, meer lokale sturing mogelijk. In de nieuwe contractperiode zal nog meer aandacht worden besteed aan de sturing op trajecten (doorstroom, uitstroom). Zo zal onder meer gebruik worden gemaakt van tussentijdse zorgevaluaties.

Het zicht en zeker de grip op kosten en kwaliteit is een continu proces dat ook de komende jaren veel tijd en aandacht zal blijven vergen. Met het project 'zicht en grip op jeugdhulp' is hiervoor een stevige basis gelegd voor de komende jaren. Het project 'zicht en grip op jeugdhulp' heeft zich in 2021 en begin 2022 gericht op het voorbereiden en implementeren van de nieuwe inkoop, het beter inzichtelijk maken van data en de beheersbaarheid van de kosten. Hoe de kosten zich in de nieuwe contractperiode zullen ontwikkelen is nu nog moeilijk in te schatten. Het afremmen en tegengaan van de opwaartse druk is de eerste stap in de beheersing van de kosten. Voor 2023 en verder is het hierin ook van belang of de stijging mede als gevolg van Corona deels incidenteel was of dat het kostenniveau structureel hoger is geworden en mogelijk dus blijft stijgen.

Verandering landelijk Woonplaatsbeginsel
Per 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel veranderd dat van invloed is op welke gemeente de jeugdhulp bekostigt (verblijf en ambulant). Deze opdracht is inmiddels succesvol afgerond voor onze gemeente. Alle jeugdigen die aan andere gemeenten zijn overgedragen én alle cliënten die aan onze gemeente zijn overgedragen hebben een geldige beschikking. Vooralsnog is de balans voor onze gemeente financieel positief. Er zijn meer cliënten overgedragen dan teruggekomen. Per 1 juli 2022 verloopt de compensatieplicht met terugwerkende kracht. Ondanks deze regeling kan het zijn dat onze gemeente nog cliënten ontvangt van andere gemeenten in het najaar van 2022. Dat is een risico. Omdat het om verblijfscliënten gaat kan het wel om grote bedragen gaan. Het is wel de verwachting dat de omvang hiervan beperkt is omdat de meeste (regio)gemeenten bijna klaar zijn met de overdracht.

Tekorten op Wmo
De eenzijdige invoering door het Rijk van een vast, laag abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen heeft voor gemeenten financiële gevolgen die veel groter zijn dan de door het Rijk verstrekte compensatie. We zien een sterke groei van het volume van de aanvragen. Op een lager aanvraagniveau gedurende de 'corona-lockdown' na ligt het aanvraagniveau voor hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en begeleiding onveranderd hoog. Naast genoemde aanzuigende werking zijn andere factoren van het Rijksbeleid van invloed. Beleid dat gericht is op het langer thuis blijven wonen, de krapte op de woningmarkt (voor wat betreft woningaanpassingen) en de stijging van de salarissen en daarmee de tarieven in de zorg.

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat het kabinet zal werken naar een evenwichtigere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Het Regeerakkoord boekt hiervoor echter tegelijkertijd een financiële opbrengst in. Het risico op ondercompensatie van gemeenten blijft bestaan.

Uitkeringen levensonderhoud (Bijstandsgelden)
De BUIG-gelden (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) betreffen het budget dat gemeenten ontvangen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Dit budget wordt objectief bepaald. Als gemeenten meer of minder uitgeven aan bijstandsuitkeringen blijft dit voor rekening van de gemeente. Dit budget gaat alleen over de uitkeringsgelden. De bekostiging van de ambtelijke uitvoeringskosten wordt geacht plaats te vinden via de algemene uitkering gemeentefonds.

Zoals ieder objectief verdeelmodel brengt ook dit verdeelmodel voor- en nadeelgemeenten met zich mee. Amstelveen behoort relatief bezien in dit model tot de grotere voordeelgemeenten. De actuele raming van de verwachte uitkering BUIG van het Rijk bedraagt € 22,5 miljoen versus de geraamde bijstandsuitgaven van € 17 miljoen.

Inhoudelijk verdiepingsonderzoek bij de grootste voor- en nadeelgemeenten laat zien dat er een verband bestaat tussen positieve financiële resultaten en de invulling die gemeenten geven aan beleid en uitvoering. De positieve Amstelveense scores in het gehouden onderzoek bevestigen dat. Dat correspondeert met het feit, dat Amstelveen tegelijkertijd veel meer middelen inzet op re-integratie dan de hiervoor beschikbare gelden. Op het totaal van de bijstandsgelden én de re-integratiegelden is per saldo sprake van een geringer voordeel. Het voordeel op bijstand/re-integratie is in de Amstelveense begroting ingezet binnen het gehele sociaal domein ter dekking van (een deel van) het tekort op de bekostiging van de Jeugdhulp.

In algemene zin spelen twee risico's voor Amstelveen op dit onderdeel:
- Er lopen nog steeds onderzoeken om het verdeelmodel verder te verbeteren, met name waar het gaat om de (relatieve) "uitschieters" in de verdeling. Een lagere uitkering door modelaanpassingen blijft daarmee een risico. Dat een voordeel op het verdeelbudget is te relateren aan inhoudelijk beleid en uitvoering zegt nog niet, dat dit de totale omvang van het huidige voordeel verklaart;

- Bij de huidige arbeidsmarktkrapte daalt het (landelijke) bijstandsvolume. Een lager macro-budget betekent ook een lager herverdeelvoordeel. Daarnaast is het (relatief geringe) Amstelveense bijstandsbestand veel minder "beweeglijk" dan het landelijk bestand.

Door het voordeel op de BUIG structureel in te zetten ter dekking van het tekort op Jeugdhulp zijn tot dusverre pijnlijke ingrepen voorkómen. Maar dit maakt onze structurele begrotingspositie wel kwetsbaarder op dit onderdeel. Een terugloop van het BUIG-voordeel is nu een budgettair risico. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:

- Bij de verdeling van het landelijk budget kunnen schommelingen in de volumes van maatstaven, landelijk en lokaal leiden tot herverdeeleffecten;
- De toekomstige ontwikkeling van zowel de uitgavenkant als de inkomstenkant blijft op dit moment hoogst onzeker. Er is thans (juli 2022) nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt. Het blijft echter de vraag hoe de Coronapandemie zich verder gaat ontwikkelen en welke gevolgen dat zal hebben voor de economie en de arbeidsmarkt. Juist in een tijd dat de verschillende steunpakketten van het Rijk zijn afgebouwd.

Verder is met de oorlog in Oekraïne naast het onnoemelijke menselijke leed, sprake van veel onzekerheid in de wereld en daarmee ook in de economie. De mogelijke gevolgen voor onze economie die sterk afhankelijk is van de internationale economische situatie, maken het beeld van een onzekere nabije toekomst compleet.

Een nadeel van 10% op het huidige budget correspondeert met een bedrag van circa € 2 miljoen.

Conclusie financiële verhouding

Effecten vanuit de financiële verhouding op de gemeentelijke financiële huishouding vragen structurele inpassing binnen de meerjarenbegroting. Daarbij moet in aanmerking worden genomen, dat de gemeente geen invloed heeft op de inkomsten via het gemeentefonds en dat de invloed op de uitgavenkant beperkt wordt door open einde regelingen en wettelijke verplichtingen. Hetgeen overigens onverlet laat, dat dit ook kansen biedt om voordelen te realiseren.

Een stevige buffer is van belang om incidenteel tegenvallers op te vangen (risicobuffer), maar ook om noodzakelijke beleidsaanpassingen te implementeren inclusief eventuele flankerende maatregelen (faseringsbuffer).

De in deze paragraaf geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de financiële verhouding en de decentralisaties in relatie tot de omvang van de hiermee gemoeide budgetten zijn aanleiding voor een aanvullende **risicobuffer van € 10 miljoen** bovenop de buffer voor de normale bedrijfsvoering ongewijzigd gehandhaafd.

Grondexploitatie

Voorziening bouwgrondexploitatie
Voor de dekking van een op dit moment voorzien tekort in de huidige gemeentelijke grondexploitaties is een voorziening opgenomen voor totaal € 1.048.000 (stand per 1-1-2022). Ook voor een verwacht negatief resultaat op de facilitaire projecten is er een voorziening (€ 1.089.000).

Benodigde weerstandscapaciteit
De hoogte van het risico en de beheersing hiervan is een belangrijk speerpunt. Door het opstellen van scenario's wordt inzichtelijk gemaakt wat de benodigde weerstandscapaciteit per project is. Mede op basis hiervan kan besluitvorming plaatsvinden over de te nemen beheersmaatregelen, wanneer deze genomen kunnen worden en wordt de benodigde weerstandscapaciteit gealloceerd. De totale benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties die zijn opgenomen in de meerjaren prognose grondexploitaties bedraagt **€ 7 miljoen**. Dit is exclusief Legmeer, BTAZ en de Scheg.

De groei van de stad wordt voornamelijk gerealiseerd met faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft zelf nog maar beperkt eigen grond beschikbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen. De haalbaarheid van projecten staat wel op gespannen voet door enerzijds de toegenomen eisen en wensen en anderzijds de invloed van de gestegen VON-prijzen van de afgelopen jaren en daartegenover de gestegen bouwkosten (mede als gevolg van extra duurzaamheid ambities). Dit heeft effect op de haalbaarheid van projecten. Daarnaast gaat de groei van de stad gepaard met een groei van de behoefte aan voorzieningen en infrastructuur. Dit is continue aandachtspunt bij het opstarten van ruimtelijke ontwikkelingen.

Legmeer
In de raad van 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Ontwikkelvisie Legmeer. In 2021 is financiële steun van het Rijk, de Woningbouwimpuls, in casu € 9,2 miljoen toegekend. Het bedrag is inmiddels naar de gemeente overgemaakt.

Vanaf eind 2021 is het project Legmeer in een dynamisch proces terecht gekomen. Met name het onderzoek naar de haalbaarheid is daarbij aan de orde geweest. Daarnaast hebben we te maken met negatieve financiële ontwikkelingen, zoals een stijging van bouwkosten en rente die effect kunnen hebben op de haalbaarheid en de voortgang van het project.

Nog steeds wordt gestuurd via de ontwikkeling van clusters en vindt afstemming plaats met de partijen in het gebied. De gekozen aanpak heeft een bepalend effect op het risico (en daarmee het benodigde weerstandsvermogen). Vooralsnog heeft dit nog niet tot nieuwe vastgestelde uitgangspunten geleid, zijn derhalve de berekeningen niet aangepast en blijven de cijfers dezelfde zoals eerder gepresenteerd.

Het plan wordt momenteel nader uitgewerkt, in afstemming met de partijen in het gebied. De gemeentelijke investering was per saldo geraamd op € 17,5 miljoen, waarvan € 7,5 miljoen onderwijs/sport, € 3 miljoen projectenorganisatie voor de periode 2021-2024 en € 7 miljoen “onrendabele top” op de ruimtelijke ontwikkeling, vooral veroorzaakt door de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation. De cijfers zijn afkomstig uit de businesscase bij de WBI-aanvraag. Gezien de actuele ontwikkelingen zullen deze cijfers opnieuw geactualiseerd gaan worden op basis van eventueel aangepaste uitgangspunten.

Na een besluit over de te nemen ontwikkelstrategie wordt de actuele grondexploitatie (actief en facilitair deel) voorgelegd ter besluitvorming, naar verwachting in 2023. Gedurende het project wordt vooralsnog rekening gehouden met een benodigde weerstandscapaciteit van **€ 9,5 miljoen**. Dit is na verwerking in de actuele grondexploitatie van de gemeentelijke investering van € 17,5 miljoen en de bijdrage Woningimpuls van € 9,2 miljoen.

BTAZ
In de Raad van 10 november 2021 is de grondexploitatie BTAZ vastgesteld, inclusief kansen en risico paragraaf. Op basis van de vastgestelde grondexploitatie BTAZ is destijds een Monte Carlo risicoanalyse uitgevoerd. Voor de jaarrekening 2021 is de gemeentelijke grondexploitatie geactualiseerd. Ook de risico’s en kansen zijn geactualiseerd en is “opnieuw” een Monte Carlo risicoanalyse uitgevoerd. De benodigde weerstandscapaciteit van de geactualiseerde grondexploitatie komt op **€ 8,7 miljoen** uit.

Scheg
Een ander majeur project in de gemeente Amstelveen betreft de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Scheg voor circa 1.300 woningen, bestaande uit West, Midden en Oost. Het eerste bestemmingsplan deelgebied Scheg Oost is in 2022 vastgesteld. De bestemmingsplannen voor de andere twee deelgebieden Scheg West en Scheg Midden worden de komende periode naar verwachting in procedure gebracht. In 2022 is ook de grondexploitatie voor de (gehele) Scheg door de gemeenteraad vastgesteld. De benodigde weerstandscapaciteit voor dit project bedraagt **€ 8,9 miljoen**.

Conclusie grondexploitatie

Gelet op de aard en omvang van de grondexploitatieprojecten vinden wij een **risicobuffer van € 34 miljoen** reëel voor de projecten in de meerjaren prognose grondexploitaties inclusief Legmeer, BTAZ en de Scheg.

De risico-analyse betreft hier het duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen. In directe samenhang hiermee zijn van belang de beheersmaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren, het bevorderen van het risicobewustzijn, het vermijden van risico's en ten slotte beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen. De risicobuffer is geen aparte reservering "die op de plank ligt om te worden ingezet".

Mobiliteit

Organisatiekosten

De grote ruimtelijke en infrastructurele projecten Amsteltram, A9 en Stadshart leggen tijdelijk een extra beslag op onze organisatie. De raad heeft in het kader van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 financiële middelen beschikbaar gesteld voor inzet van extra capaciteit tot en met 2022 voor onder meer de projectorganisatie, bereikbaarheidsregie, vergunningenmanagement en communicatie. In het kader van de Perspectiefnota 2021 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het A9-project voor de periode tot en met 2024. Voor de afronding van het A9-project in de periode 2025 t/m 2026 is naar verwachting nog een budget benodigd van circa € 1 miljoen.

Kosten infrastructuur A9

Na afloop van het project heeft de gemeente tot taak de aan de gemeente over te dragen overkappingen in te richten en alle gerealiseerde gemeentelijke objecten in beheer te nemen. Dit betreft met name de inrichting van de drie overkappingen Oude Dorp, Stadshart en Meander; de Bomenbrug, de Meanderbrug, de Colijnbrug en een rioolgemaal. De overkappingen zelf worden aangelegd en gefinancierd door Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de gemeente, waarbij zij aangetekend hebben dat RWS groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 mln. (ex BTW). De inrichtingskosten ramen wij – zoals eerder gemeld - voorlopig op € 6 a € 8 miljoen, waarvoor wij, nadat de plannen zijn opgesteld, kredietaanvragen zullen voorleggen.

Areaalvergroting A9

Door de levering van de diverse objecten vanuit het project A9 is sprake van areaalvergroting. De extra beheerslasten daarvan zijn nog niet verwerkt in de begroting.

Amsteltram

Het project Ombouw Amstelveenlijn is eind 2020 opgeleverd. In 2022 worden nog enkele werkzaamheden en restpunten uitgevoerd. De werkzaamheden voor het herstel van het groen langs de Amstelveenlijn zijn in 2022 afgerond. Medio 2022 wordt nog de nieuwe noordelijke toegang naar halte Meent aangelegd.

Over de inrichting van de middeneilanden van de rotondes bij de ongelijkvloerse kruisingen bij de haltes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan zijn nieuwe inzichten ontstaan. De middeneilanden hebben een afwerking met geel beton. De omgeving ervaart deze inrichting als stenig en stedelijk en er is een nadrukkelijke wens om de middeneilanden van de rotondes een groene inrichting te geven, die aansluit bij het herstel van de groenvoorzieningen langs de Beneluxbaan. Ook vanuit het perspectief van de verkeersveiligheid op de rotondes is geadviseerd om de middeneilanden van een groene inrichting te voorzien, omdat door het beperken van overzicht op de rotonde er minder snel gereden zal worden door gemotoriseerd verkeer. De exacte invulling hiervan moet nog vorm krijgen. In 2022 zijn de glazen panelen bij de drie rotondes vervangen door hekwerken met een open profiel. De glazen panelen beperkten de zichtbaarheid van het langzaam verkeer.

In de komende jaren wordt in het kader van de Amsteltram (mee)gewerkt aan de Uithoornlijn en realisatie van de eindhalte bij de Zuidas in Amsterdam. Daar zal op korte termijn eerst een tijdelijke halte gerealiseerd worden.

Stadshart
De grondexploitatie Stadshart is op 2 juni geactualiseerd vastgesteld door de raad, waarin verschillende projecten in het Stadshart zijn opgenomen. Niet alle deelprojecten behorende bij de uitwerking van de ruimtelijke kaders Stadshart zijn ondergebracht in de grondexploitatie. De kosten van herinrichting van de openbare ruimten, inclusief de pleinen en de vernieuwing van culturele gebouwen worden nader geconcretiseerd en samen met de inrichtingsplannen en mogelijke dekking ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Conclusie mobiliteit
Het belang van grote projecten voor de Amstelveense samenleving is duidelijk. Naast uitgaven voor de projecten zelf leidt dit ook tot een middelenvraag voor ambtelijke kosten. Vervolgens moet na afronding van de projecten de structurele last voor bijvoorbeeld groenonderhoud en wegen worden ingevlochten in de gemeentebegroting.

Bij de concrete vormgeving zijn tal van afwegingen aan de orde die tot een substantiële middelenvraag kunnen leiden. Zodra meer duidelijkheid bestaat over concrete projectkosten worden deze via Perspectiefnota of afzonderlijke voorstellen aan de raad voorgelegd.

Gelet op de aard en omvang van de projecten vinden wij een extra **risicobuffer van € 5 miljoen** reëel.

Resumé risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit

Hiervoor is ingegaan op de onderscheiden risico's van de gemeente en de beheersingsmaatregelen die in samenhang met deze risico's in het kader van de meerjarige budgettaire sturing, duurzame instandhouding en bedrijfsvoering worden genomen. Wat betekent deze risicoanalyse nu voor de weerstandscapaciteit in incidentele en in structurele zin?

Structurele weerstandscapaciteit
Voor de structurele weerstandscapaciteit geldt dat structurele tegenvallers via bezuinigingen en/of inzetten van onbenutte belastingcapaciteit ingepast moeten worden in de wettelijk voorgeschreven sluitende meerjarenbegroting.

Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele benodigde weerstandscapaciteit voor het opvangen van incidentele tegenvallers, dan wel het gefaseerd kunnen invoeren van structurele bezuinigingsmaatregelen, zijn als volgt gekwantificeerd:

- Buffer van € 15 miljoen voor de normale bedrijfsrisico's (5% over begrotingstotaal van € 275 miljoen);
- Additionele buffer van € 10 miljoen wegens grote onzekerheden met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in de financiële verhouding en decentralisaties;
- Buffer van € 34 miljoen voor grondexploitaties (was in jaarrekening 2021 € 25 miljoen);
- Buffer van € 5 miljoen voor mobiliteit.

In totaliteit betreft het **€ 64 miljoen incidenteel benodigde weerstandscapaciteit**.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de structurele en incidentele mogelijkheden van de gemeente om tegenvallers op te vangen.

1. Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit bezuinigen/ombuigingen en de "onbenutte belastingcapaciteit". Het kwantificeren van de bezuinigingen/ombuigingen is in dit verband weinig relevant. Al is het alleen maar omdat de gemeente over een structureel sluitende meerjarenbegroting moet beschikken.

De zogenoemde "onbenutte belastingcapaciteit" kan wel worden gekwantificeerd omdat daar maatstaven voor gelden. Het benutten van deze weerstandcapaciteit is overigens een puur lokaal bestuurlijke aangelegenheid zolang geen sprake is van de zogenaamde artikel 12-status van een gemeente.

De "onbenutte belastingcapaciteit" wordt bepaald door de actuele OZB opbrengst van een gemeente te vergelijken met de opbrengst van het gemiddelde in Nederland vermenigvuldigd met 1,2. Dit wordt gezien als een redelijk peil. Gemeenten die een beroep willen doen op de artikel 12-status (extra financiële ondersteuning) moeten om daarvoor in aanmerking te komen in elk geval hun OZB-tarief op redelijk peil brengen (1,2 maal het gemiddelde tarief voor Nederland). Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de afvalstoffenheffing en het rioolrecht kostendekkend moeten zijn. Voor zover dit (nog) niet geval is wordt dit als aanvullende correctie in de berekening meegenomen.

De "onbenutte belastingcapaciteit" bedraagt voor Amstelveen op jaarbasis afgerond **€ 24,1 miljoen**, waarvan € 1,4 miljoen betrekking heeft op onderdekking afvalstoffenheffing/rioolheffing. Dit laatste bedrag betreft vrijwel geheel de afvalstoffenheffing, de rioolheffing is vrijwel kostendekkend. De reële onbenutte belastingcapaciteit op sec de OZB, zonder effect afvalstoffenheffing/rioolheffing en zonder 20% artikel-12 opslag komt uit op € 15 miljoen.

2. Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit bevat:
1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves/egalisatiereserves
3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves

2.1 Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt afgerond **€ 18 miljoen** op 1 januari 2024 (zie bijlage D).

2.2 Bestemmingsreserves/egalisatiereserves
Bestemmingsreserves zijn door de raad ingesteld. Het aanwenden van deze reserves voor het opvangen van tegenvallers/calamiteiten is een raadsaangelegenheid. Vaak hebben deze reserves een specifiek doel waardoor een andere aanwending dan dit doel niet mogelijk is, zonder dat flankerende of compenserende maatregelen moeten worden getroffen. In de nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 wordt uitgebreid ingegaan op de functies van de verschillende bestemmingsreserves en egalisatiereserves en de relatie met de weerstandscapaciteit. In essentie komt de analyse erop neer dat het overgrote deel van de bestemmingsreserves/ egalisatiereserves niet tot de weerstandscapaciteit van de gemeente kan worden gerekend, omdat het bestuurlijk geoormerkte reserves betreft. Anderzijds is het in geval van calamiteiten mogelijk een deel van deze reserves als weerstandscapaciteit in te zetten. Consequenties van het benutten van deze reserves moeten dan overigens wel meerjarig in de begroting worden ingepast, al dan niet in combinatie met een bijstelling van ambities.

In totaliteit bedragen de bestemmingsreserves, egalisatiereserves en overige reserves zo'n € 190 miljoen per 1 januari 2024 (zie bijlage D). Hiervan bedraagt de reserve dekking kapitaallasten ongeveer € 140 miljoen. Deze reserve dient ter dekking van in het verleden uit eenmalige middelen

gedekte investeringen en is ingesteld op grond van wettelijke voorschriften. Feitelijk is dit een administratieve reserve. Ook deze reserve voor structurele kapitaallasten kan echter vrijvallen, waarbij dit overigens wel tegelijkertijd een vervangende structurele dekking voor de openstaande kapitaallasten vereist.

Het volume van de andere bestemmings-, egalisatie- en overige reserves bedraagt (na aftrek van de reserve dekking kapitaallasten) € 50 miljoen. Ingeval van calamiteiten is het mogelijk om een deel van deze reserves een andere aanwending te geven ("nood breekt wet") en tot de weerstandscapaciteit te rekenen.

Op grond van de huidige reservepositie en de verwachting omtrent de middellange termijn kan 50% van het huidige volume (exclusief reserve kapitaallasten), derhalve **€ 25 miljoen**, tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Genoemde omvang die gerekend wordt tot de weerstandscapaciteit zal periodiek moeten worden herijkt op basis van de alsdan beschikbare reserves en hun oormerking. De huidige beschikbare reserves zullen namelijk worden besteed waardoor het volume (en dus de weerstandscapaciteit) wordt beïnvloed. Aan de andere kant zullen in de toekomst wellicht nieuwe reserves worden gecreëerd.

2.3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves
Begin 2022 bezit de gemeente afgerond 835.000 vierkante meter grond met een boekwaarde van afgerond € 2,3 miljoen. Onder de bestemmingsreserves (dekking kapitaallasten) staat € 1,0 miljoen ter dekking van de grondaankopen. De getaxeerde waarde (agrarisch gebruik) bedraagt € 3,7 miljoen. Wanneer deze gronden ontwikkeld gaan worden zal een hogere opbrengst in het verschiet liggen. Dit is naar de toekomst toe een potentiële risicobuffer.

Voor dit moment wordt volstaan met het verschil tussen de boekwaarde (minus bestemmingsreserve) ten opzichte van de agrarische waarde. Dit saldo van afgerond **€ 2 miljoen** wordt gerekend tot de weerstandscapaciteit (defensieve benadering).

Resumé beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit per 1 januari 2024 van de gemeente wordt bepaald door:
- De algemene reserve ad. € 18 miljoen;
- Aangevuld met € 25 miljoen gelabeld aan bestemmingsreserves, egalisatiereserves en overige reserves;
- Het verschil ad € 2 miljoen tussen de agrarische en boekwaarde van gemeentelijke gronden.

In totaliteit bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit per 1 januari 2024 € 45 miljoen.

In totaliteit bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit per 1 januari 2024 € 45 miljoen exclusief de reserve "dekking kapitaallasten" ad. € 140 miljoen. Inzet van (een deel van) deze reserve als incidentele weerstandscapaciteit betekent dat tegelijkertijd structurele dekking moet worden gevonden voor de openstaande kapitaallasten, die gedekt worden uit deze reserve. Gelet op de grote onbenutte belastingcapaciteit (structurele weerstandscapaciteit) is dit in de Amstelveense situatie een reële optie.

Conclusie paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is zoals gezegd de mate waarin de gemeente Amstelveen in staat is om tegenvallers (risico's) op te vangen.

Met het naast elkaar zetten van het in dit hoofdstuk geschetste risicoprofiel en weerstandscapaciteit kan worden geconcludeerd dat waar het de **incidentele** kant van het weerstandsvermogen betreft, de beschikbare weerstandscapaciteit exclusief de reserve kapitaallasten € 45 miljoen bedraagt tegenover een benodigde buffer van € 64 miljoen. Aan de structurele kant heeft Amstelveen een forse onbenutte belastingcapaciteit van € 24 miljoen, die enerzijds dient ter afdekking van structurele begrotingsrisico's en die anderzijds een stevige aanvullende buffer op de incidentele

weerstandscapaciteit biedt (doordat dit inzet van de reserve kapitaallasten mogelijk maakt). Daarnaast heeft de Amstelveense begroting veerkracht om structurele begrotingsrisico's op te vangen door structurele ombuigingen. Amstelveen heeft daarmee een goede basis om de toenemende risico's tegemoet te treden en het weerstandsvermogen is onverminderd goed.

De weerstandsratio wordt berekend als weerstandscapaciteit gedeeld door risicoprofiel. Hierbij wordt de volgende betekenis toegekend aan de uitkomst:

Weerstandsratio	Betekenis
>= 2,0	Uitstekend
1,4 < 2,0	Ruim voldoende
1,0 < 1,4	Voldoende
0,8 < 1,0	Matig
0,6 < 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

Met inachtneming van de reserve kapitaallasten scoort Amstelveen uitstekend, ook andere jaarlijkse benchmarks over de financiële positie komen tot goede scores voor Amstelveen (VNG, BDO).

Wel staat tegenover een zeer goede begrotings- en reservepositie een toenemend risicoprofiel van substantiële omvang, met name door een aantal grote, meerjarige en complexe grondexploitaties en overige projecten (Legmeer/BTAZ, mobiliteit, Stadshart, Kronenburg). Het behouden van een goede financiële positie is daarmee geen automatisme, maar vraagt een alert beleid.

Kengetallen financiële positie


Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) stelt vijf kengetallen verplicht. Doel hiervan is dat de gemeenteraad gemakkelijker inzicht krijgt in de financiële positie van hun gemeente. Een externe normering is niet aan de orde.

In het kort is de betekenis van het percentage als volgt, waarbij **ter indicatie** in de kolom "betekenis %" de grenswaarde van het beste resultaat staat vermeld (zie https://www.findo.nl/dashboard/dashboard/gemeentelijke-rekening-kengetallen/):

Kengetal	Toelichting	betekenis %
BALANS:		
Netto schuldquote	Heeft de gemeente een hoge schuld exclusief verstrekte leningen?	Hoe lager, hoe beter (<90%)
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Dit is de netto schuldquote exclusief geleende gelden die zijn doorgeleend.	Hoe lager, hoe beter (<90%)
Solvabiliteitsratio	Heeft de gemeente voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen?	Hoe hoger, hoe beter (>50%)
Grondexploitatie	Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico.	Hoe lager, hoe beter (<20%)
EXPLOITATIE:		
Structurele exploitatieruimte	De structurele baten en lasten worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten	Hoe hoger, hoe beter (>0%)

Kengetal	Toelichting	betekenis %
	toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.	
Belastingcapaciteit (lokale lasten)	De woonlasten (OZB, riool- en reinigingsheffing) van Amstelveen worden gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde landelijke woonlasten van vorig jaar. Een percentage hoger dan 100% betekent dat de woonlasten 2021 hoger zijn dan de gemiddelde landelijke woonlasten 2020.	Hoe lager, hoe beter (<95%)

Dit levert voor Amstelveen de volgende waarden op:



	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	Minst risicovol
Netto schuldquote	-14%	12%	21%	32%	30%	40%	90%
Netto gecorrigeerde schuldquote	-14%	7%	17%	28%	26%	35%	90%
Solvabiliteitsratio	67%	67%	66%	64%	66%	68%	50%
Structurele exploitatieruimte	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	-1%	1%	2%	4%	1%	11%	20%
Belastingcapaciteit c.q. lokale lasten	102%	99%	99%	99%	99%	99%	95%

Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Als de combinatie een verontrustend beeld geeft kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren. Dit is in Amstelveen niet aan de orde. De financiële positie is goed. Wel is een terugloop in de scores te zien. Dat past bij het algehele beeld van deze begroting dat de marges smaller zijn geworden.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarin de duurzame instandhouding van de fysieke gemeentelijke infrastructuur (kapitaalgoederen genoemd) is gewaarborgd. Het betreft het onderhoud aan wegen, openbaar groen, water, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, riolering en gemeentelijk vastgoed. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de financiële middelen van de gemeente Amstelveen gemoeid.

BBV

Het Besluit Begroting en Verantwoording legt meer dan in het verleden de nadruk op achterstallig onderhoud en actuele onderhoudsplannen voor gemeentelijke activa (assets). In dit kader wordt de noodzaak van een zogenoemd adequaat assetmanagement nog belangrijker. Vanuit het perspectief van de notitie Materiële Vaste Activa zijn de volgende vragen benoemd:

1. Zijn alle wezenlijke activa / assets geregistreerd in een activaregister, ook die eventueel off balance staan, geen boekwaarde meer hebben, in het verleden niet geactiveerd zijn en/of weinig tot geen boekwaarde meer hebben? In hoeverre zijn inventarisaties hiervan actueel?
2. Bestaan er ten aanzien van deze assets actuele beheerplannen? Zo ja, van welk jaar dateren die, hoe worden die geactualiseerd en met welke frequentie?
3. Leiden de beheerplannen tot een (materieel) goede inschatting van de lasten in de jaarrekening en/of begroting en wordt dit intern gemonitord?
4. Zijn er adequate voorzieningen getroffen voor achterstallig onderhoud dan wel zijn de onderhoudskosten adequaat afgedekt in meerjarenperspectief?
5. Zitten hier mogelijk nog (significant) risico’s en mogelijke tekorten in?

Per soort kapitaalgoed wordt aandacht besteed aan de beheerplannen en de mate van achterstallig onderhoud. Op deze manier wordt blijvende aandacht voor deze vragen gewaarborgd via de P&C-cyclus.

Beleidskader, achterstallig onderhoud en risico's

Registratie
Ten aanzien van het assetmanagement moet een kwaliteitsslag worden gemaakt in de komende jaren. Veel gegevens zijn beschikbaar, maar niet in één registratiesysteem. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar wel moet voor een ieder duidelijk zijn wat de bron is als inzicht gevraagd wordt in de activa van rioleringswerken, panden of het wagenpark. Het financieel pakket biedt alleen inzicht in activa waar nog op wordt afgeschreven. Bij het verbeteren van het assetmanagement dient ook een duidelijke rol- en taakverdeling te worden vastgelegd, omdat meerdere afdelingen met de beheersystemen werken.

Kwaliteitsniveau
Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt en behouden wordt.

Beheerplannen / geen achterstallig onderhoud
De beheerplannen worden elk jaar financieel herijkt. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt indien nodig tussentijds via de P&C-producten financieel gewijzigd. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat de reguliere budgetten, reserves en voorzieningen toereikend zijn voor de onderhoudslasten. De afgelopen jaren is door verschuiving van projecten in de tijd een bedrag vrijgevallen in de voorziening gebouwen. Op dit moment worden geen (significante) risico’s en mogelijke tekorten verwacht bij de kapitaalgoederen.

Civieltechnische kunstwerken nieuw aandachtspunt
Meer aandacht voor planmatig beheer en instandhouding van civieltechnische kunstwerken op langere termijn is een nieuw aandachtspunt. Door de grote projecten in de gemeente krijgt de gemeente meer en grotere civieltechnische kunstwerken in beheer. Ook bereiken diverse kunstwerken de komende jaren het einde van hun technische levensduur en is de vervanging daarvan nog niet financieel geregeld in de gemeentebegroting. In combinatie met de algehele veroudering van de stad is er alle aanleiding om dit onderdeel nader in kaart te brengen. In 2022/2023 wordt aan de Raad een Nota Civieltechnische Kunstwerken voorgelegd die vanaf 2023 tot het programmeren van maatregelen en onderhoudswerk zal leiden.

Gebouwenbeheer: Instandhouding versus nieuwbouw/uitbreiding, andere functionaliteiten
Technische instandhouding van bestaande gebouwen is structureel gedekt via de vastgoedbegroting. Extra middelen voor nieuwbouw/uitbreiding van (onderwijs)gebouwen en investeringen in gebouwen als gevolg van nieuwe functionaliteiten en gebruikseisen vragen aparte dekking. De ervaring leert dat deze vraag om extra middelen zich regelmatig voordoet en grote bedragen betreft (onderwijs, raadhuis). Hoe hiermee om te gaan, samen met andere grote investeringsvragen, in relatie tot een inmiddels beperkte vrije ruimte aan eenmalige middelen is één van de hoofdvragen van ons duurzaam financieel beleid.

Beleidskader en bijbehorende kosten

De navolgende tabel vat het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen samen (x € 1.000). De bedragen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting en worden via de programma's geautoriseerd. Onderdeel van deze uitgaven zijn de uitgaven zoals vastgesteld in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025 (juli 2022). Het jaar 2026 is nog niet vastgesteld voor het MPP, hierom zijn de totalen in de kolom 2026 aanzienlijk lager. Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers: lang wachten met vervangen resulteert in hogere onderhoudslasten.

Omschrijving kapitaalgoed	2023	2024	2025	2026
Wegen*	6.262	6.197	5.855	2.100
Openbare verlichting	1.895	1.695	1.695	1.228
Verkeersregelinstallaties	548	548	548	498
Groen**	10.697	10.207	10.257	9.369
Water	394	441	441	441
Riolering	2.720	3.228	3.260	3.260
Vastgoed	8.074	7.524	7.274	7.274
Totalen	**30.590**	**29.840**	**29.331**	**24.171**

Inclusief organisatiekosten, excl.overhead en excl. kosten van investeringen > € 100.000

*De organisatiekosten bij wegen betreft ook de inzet voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

**De organisatiekosten bij groen betreft ook de inzet voor water

In deze paragraaf gaat het om onderhoud. Rente en afschrijving over kapitaalgoederen maken daar geen deel van uit. Binnen de regels van het BBV worden geen kosten van onderhoud geactiveerd, waardoor ook geen rente en afschrijving over onderhoud in deze paragraaf wordt meegenomen. De

tabel bevat dus geen investeringen die op de balans staan vermeld (en waarover wordt afgeschreven).

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt elk jaar geactualiseerd en voor vier jaar vastgesteld. Het plan bevat het integraal afgestemde planmatig onderhoud voor wegen, verkeer, riolering, groen, water, spelen en verlichting, in relatie tot de beschikbare middelen en prioriteiten. Deze is als bijlage van de Perspectiefnota 2023 (juli 2022) vastgesteld in de gemeenteraad, en vormt een belangrijk kader voor uitvoering en financiën.

Wegen inclusief civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Met een vervangingswaarde ruim boven de € 200 miljoen is het Amstelveense wegennet één van de belangrijkste thema's binnen de duurzame instandhouding van de buitenruimte.

Bestaande beheerplannen/looptijd
- Nota Wegen Amstelveen 2017
- Verlichtingsplan Amstelveen 2015 (inhoudelijk nog actueel)
- Beeldkwaliteitsplan Amstelveen 2011 (inhoudelijk nog actueel)
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025

De Nota Wegen geeft een beeld van arealen, leeftijdsopbouw, gehanteerde grondslagen, werkwijze en beleidsontwikkelingen. De Nota Wegen voorziet in een onderhoudsniveau waarmee wegen veilig begaanbaar zijn conform de Wegenwet. De Nota sluit aan op het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Amstelveen. De Nota Wegen wordt elke vijf jaar geactualiseerd. Op basis van de Nota Wegen worden jaarlijks middelen gedoteerd aan de egalisatiereserve Wegen. De concrete vertaling in renovatieprojecten en beheermaatregelen vindt plaats via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Via de egalisatiereserve Wegen is alleen budget beschikbaar voor jaarlijks klein onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers, etc.). Voor grootschalige vervangingsinvesteringen bij einde levensduur zijn geen structurele middelen voorhanden. In 2020 zijn alle kunstwerken geïnspecteerd. In 2022/2023 wordt aan de Raad een Nota Civieltechnische Kunstwerken voorgelegd waarin een meerjarenbeeld van het kunstwerkenareaal wordt geschetst, inclusief de onderhoudsstaat en de verwachte benodigde middelen op korte, middellange en lange termijn.

De uitgangspunten voor het plaatsen of renoveren van openbare verlichting zijn vastgelegd in het Verlichtingsplan Amstelveen. Grotere renovaties worden indien mogelijk gecombineerd met groot wegonderhoud. Deze projecten zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen. De kapitaalgoederen bestaan uit lichtpunten (lichtmasten en armaturen), voedingspunten en bekabeling.

Er is geen specifiek door de raad of door het college vastgesteld beheerplan voor de ongeveer 45 verkeersregelinstallaties (VRI's). Maatregelen worden geprogrammeerd via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte waardoor deze telkens integraal kunnen worden afgewogen. Voor de vervanging van VRI's is jaarlijks afgerond € 0,5 miljoen beschikbaar. Bedragen die niet in enig jaar tot besteding komen worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Verkeersregelinstallaties. Hierbinnen is het mogelijk infrastructurele aanpassingen bij de vervanging mee te nemen. Zo kan een VRI bijvoorbeeld vervangen worden door een rotonde, of er kan voor gekozen worden om opstelvakken te wijzigen of uit te breiden. Bij de keuze voor een rotonde of VRI worden meerdere aspecten afgewogen, zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, oversteekbaarheid en sturingsmogelijkheden.

Vanwege differentiatie in de functionele en technische levensduur van de diverse componenten van een verkeersregelinstallatie (hardware, software, masten, lantaarns, bekabeling) wordt in veel gevallen niet de complete installatie vervangen. De kosten van het implementeren van vastgesteld beleid (bijvoorbeeld Kernnet fiets of doorstroming openbaar vervoer) en nieuwe technische ontwikkelingen (bijvoorbeeld LED of laagspanning) zijn opgenomen in de ramingen. Een deel van de verkeerslichten is gedeeltelijk of uitsluitend gerealiseerd voor de Amstelveenlijn. Amstelveen heeft het functioneel en technisch beheer. Er is een beheerovereenkomst in de maak voor de nieuwe Amstelveenlijn, waarin een kostenverdeling wordt afgesproken voor onder andere de beheer- en vervangingskosten voor VRI's op de Amstelveenlijn.

De beheerplannen worden frequent geactualiseerd. Het gehanteerde kwaliteitsniveau is "goed".

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Het onderhoud van wegen in Amstelveen wordt de komende jaren een aandachtspunt in verband met de flink gestegen grondstof- en energieprijzen en het spanningsveld tussen behoud groen en een veilige verharding. De Nota Wegen zal op afzienbare termijn worden geactualiseerd. Het areaal openbare verlichting, bebording en verkeersregelinstallaties is op orde. Voor het vervangen van civieltechnische kunstwerken is in 2022 meerjarig budget aangevraagd via de Perspectiefnota.

Groen

Bestaande beleidsplannen groen en spelen
- Groenstructuurplan 2008 (naar verwachting wordt in 2023 de nieuwe Groenvisie aan de raad aangeboden)
- Beeldkwaliteitsplan Amstelveen; hierin is het onderhoudsniveau van het dagelijks onderhoud vastgelegd
- Bomenplan 2008 (naar verwachting wordt in 2023 een nieuw bomenbeleid opgesteld)
- Beleidskader Spelrecreatie
- Beheerplan heemparken

Naast het niveau van dagelijks onderhoud (vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud) speelt de inrichtingskwaliteit een belangrijke rol als het gaat om duurzaam kapitaal.

Heemparken zijn speciale locaties in Amstelveen waar relatief veel inzet gepleegd wordt. Deze hebben een monumentale status.

Bestaande beheerplannen/looptijd
Basis is een landelijk integraal (groen, verharding, straatmeubilair, zwerfvuil, e.e.) genormeerd systeem t.b.v. de visuele onderhoudsniveaus.

Amstelveen hanteert Basis+ kwaliteit in de openbare ruimte en A-niveau in de winkelcentra en parken. De beeldkwaliteit wordt regelmatig gemeten/gemonitord door ieder wijkteam. De beeldmetingen worden ook gebruikt om de aannemers af te rekenen/te corrigeren indien nodig.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Momenteel wordt, als onderdeel van een op te stellen Groenbeheerplan, onderzoek gedaan naar de werkelijke situatie van noodzakelijke groenvervangingen.

Water en riolering

De gemeente heeft de volgende wettelijke watertaken:
- zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
- zorgen voor de verwerking van afvloeiend hemelwater;
- zorgen voor het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

Er is een bestuurlijk strategische agenda waarin de gemeente en het waterschap hebben vastgelegd op welke onderwerpen en op welke wijze wordt samengewerkt op het gebied van waterbeheer. Jaarlijks wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd vanuit de beschikbare beheergelden. De investeringen worden meegenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Voor water bestaan de te onderhouden kapitaalgoederen uit de watergangen en de aanliggende beschoeiingen. Voor riolering bestaan de kapitaalgoederen uit vrijvervalriolen, kolken, persleidingen, drainages, minigemalen, rioolgemalen, overstorten, uitstroomconstructies voor hemelwater en een grondwatermeetnet. Er liggen drainages en drainage-infiltratieriolen om grondwaterproblemen te voorkomen. Om een goed beeld te houden van de staat van het rioolstelsel vindt er éénmaal per 10 jaar een reiniging en inspectieronde van de rioolleidingen plaats. De (elektro)technische installaties worden jaarlijks geïnspecteerd.

Bestaande beheerplannen/looptijd
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026
- Grondwaterzorgplan 2021-2026
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025
- Actieplan en Agenda Klimaatadaptatie 2021-2026

De beheerplannen worden doorgaans eens per vijf jaar vernieuwd.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor de riolering- en grondwaterzorg.

Het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht. De aanpak in het Deltaplan is gericht op vier thema's: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en het beperken van de gevolgen van overstromingen (waterveiligheid). Bij herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte neemt de gemeente zo veel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen mee in het ontwerp, om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de klimaatverandering - door bijvoorbeeld extreme regenbuien of hittegolven - voor de openbare ruimte beperkt blijven. Om invulling te geven aan de klimaatadapatieopgave is inmiddels beleid vastgesteld.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Het onderhoud is ruim voldoende en er is geen sprake van noemenswaardige schades.

Vastgoed

Ontwikkeling en samenstelling gebouwenvoorraad
Medio 2022 betreft de gemeentelijke gebouwenvoorraad 137 gebouwen inclusief de 32 schoolgebouwen waarvan er 28 aan de schoolbesturen in eigendom zijn overgedragen en waarop de gemeente het claimrecht bij einde gebruik heeft.

De gemeentelijke gebouwenvoorraad kan als volgt worden uitgesplitst:

Omschrijving	aantal	totaal m2 bvo
eigen huisvesting	35	35.478
sport	20	26.971
cultuur	12	26.838
welzijn	14	9.491
divers	24	11.633
onderwijs (eigendom)	4	8.062
onderwijs (extern)	28	81.415
Totaal	**137**	**199.888**

Verduurzaming
Ambities inzake het terugdringen van energieverbruik ("energieneutraal") en het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen ("fossielvrij") hebben gevolgen voor de energiehuishouding van de gemeentelijke gebouwen. De nieuwbouw van de laatste jaren beschikt in het algemeen over een energielabel A tot A++++. Momenteel is een investeringsplan in uitvoering om in enkele stappen ook de oudere gebouwen naar dat niveau van energiezuinigheid te brengen. Daarop voortbouwend zal worden bezien, wat er nodig is om gebouwen energieneutraal te maken en zal, waar een voortgezet beroep op energie van buitenaf aan de orde is, moeten worden bezien, welke alternatieven voor aardgas kunnen worden ontwikkeld. Door de gemeente ingekochte elektriciteit heeft een duurzaam karakter.

Onderhoud
Voor alle gebouwen in blijvend gemeentelijk beheer is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) beschikbaar op basis van de NEN 2767. Bij de NEN 2767 methodiek wordt vooraf bepaald wat de conditie van de gebouwelementen minimaal moet zijn en worden belangrijke zaken zoals continuïteit, kwaliteit en gebruiks- en veiligheidseisen meegewogen. Van alle onderhoudsgevoelige elementen wordt de conditie geïnspecteerd en worden gebreken die onderhoud behoeven geregistreerd. De resultaten van de inspecties worden in het beheerprogramma O-prognose verwerkt. Ieder jaar wordt voor een derde van alle panden de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd, zodat het gehele bestand telkens in een cyclus van drie jaar wordt geactualiseerd.

Jaarlijks wordt het daadwerkelijk noodzakelijke onderhoud bepaald en uitgevoerd. Bij panden waarvan voortgezet gebruik wordt voorzien, wordt gestuurd op het voorkomen van achterstallig onderhoud. Bij gebouwen waarvan duidelijk is dat deze op korte termijn (enkele jaren) zullen worden afgestoten, vindt onderhoud op een minimaal niveau plaats.

Sinds 2007 bevat de begroting structurele budgetten voor duurzame instandhouding van het gemeentelijk vastgoed, gebaseerd op planningen van jaarlijks onderhoud (JOP) en planmatig meerjarig onderhoud (MOP). Het structurele budget voor meerjarig onderhoud is het 20-jaarsgemiddelde van de MOP. Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt in samenhang met de actuele MOP beoordeeld, of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. Voor wat betreft meerjarig onderhoud worden de verschillen tussen de structurele begrotingsbelasting en de werkelijke uitgaven in enig jaar geëgaliseerd via de onderhoudsvoorziening.

Leegstand en verhuur
De leegstand beperkt zich momenteel tot de Wagenweg waar al een aantal jaren een uitsterfconstructie met de huidige huurders geldt om toekomstige herbestemming van de gehele locatie mogelijk te maken. Er staat tijdelijk in afwachting van de sloop nog een gymzaal (Landtong 12) leeg waar een herontwikkeling plaatsvindt. Ook de Meerlandenweg 57 wordt in afwachting van de ontwikkeling van het gebied tijdelijk via leegstandsbeheer beheerd. Voor de leegstand in de Bourgondischelaan 43 is een invulling gevonden en wordt het gebouw na verbouwing verhuurd. Daarnaast zijn op enkele plaatsen klaslokalen beschikbaar, welke meelopen in de continue anticipatie op toekomstige leerlingenaantallen.

Afgezien van de onderwijshuisvesting worden gebouwen afhankelijk van de aard van het gebruik in beginsel tegen een kostprijsdekkende, beleidshuur of een marktconforme huurprijs verhuurd.

Waarde bezittingen
De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen in gebouwen bedraagt € 157 miljoen (jaarstukken 2021). Dit weerspiegelt niet de volledige waarde van het gemeentelijk bezit aan gebouwen.
De WOZ-waarde van deze gebouwen bedraagt € 236,8 miljoen euro. De verzekerde waarde (= herbouwwaarde exclusief funderingskosten) benadert het beste de feitelijke balanswaarde: € 464 miljoen euro.

Wagenpark

Dit betreft alle voertuigen/materieel.

Bestaande beheerplannen/looptijd
Alle voertuigen/materieel zijn opgenomen in het 'Ideaalcomplex'. Dit is een vervangingsplan voor het wagenpark, waarin alle voertuigen staan geregistreerd (naam, type, kenteken, jaar van aanschaf, afschrijvingstermijn, vervangingskosten en jaarlijkse dotaties). Van ieder voertuig is bekend wanneer dit vervangen moet worden. Het ideaalcomplex wordt jaarlijks doorgelopen en geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in de 1e Tijdvakrapportage 2022.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

ICT

Via Asset & Configuratie Management staat de software- en hardware catalogus (beide in 'TopDesk' ondergebracht) beschreven. Het doel van Asset & Configuratie management is een volledig, actueel en betrouwbaar overzicht te hebben van de IT-infrastructuur. Dat houdt in dat in het proces het overzicht met regelmaat wordt gecontroleerd en geactualiseerd.

De IT assets en zogenaamde 'configuratie items' (componenten die deel uitmaken van of direct gerelateerd zijn aan de IT infrastructuur) worden op de volgende plekken geregistreerd:
- in de CMDB, dit staat voor Configuratie Management Database (in TopDesk ondergebracht),
- in de GEMMA Softwarecatalogus (van de VNG) en
- in het softwareoverzicht dat wordt beheerd door de configuratiemanager.

Het gaat hierbij om die assets en configuratie items die bij de afdeling A&I zijn ondergebracht en betreft alleen de assets en configuratie items die in gebruik zijn en boekwaarde hebben.

De IT assets en configuratie items – 'het kapitaalgoed' – bestaan uit drie onderdelen:
- de hardware (servers, kabels, beeldschermen, laptops, mobiele telefoons e.d.),
- de systeemsoftware (besturingssystemen, virtualisatie software, monitoringssoftware, beheer-software, antivirussoftware e.d.) en
- de toepassingssoftware (Suite4SociaalDomein, Key2Burgerzaken en andere werkproces-ondersteuning).

Per onderdeel wordt hierna achtereenvolgens ingegaan op de beheerplannen, eventueel achterstallig onderhoud en mogelijke risico's.

Bestaande beheerplannen/looptijd

Hardware
Voor de hardware is een beheerplan beschikbaar: 'Overzicht Incidentele en structurele budgetten voor aanschaf en instandhouding ICT hardware'. Dit overzicht bevat een meerjarenplanning voor 5 jaar. De laatste versie is gedateerd 28-01-2020 en kent een looptijd van 2019 tot en met 2023.

Systeemsoftware
Voor alle softwarecomponenten geldt dat deze zijn geregistreerd (zie hierboven CMDB, GEMMA softwarecatalogus en softwareoverzicht) en worden bijgehouden door de hiervoor aangestelde configuratiemanager.

Toepassingssoftware
Voor de toepassingssoftware – de software die de organisatie nodig heeft om zijn maatschappelijke taken te kunnen uitvoeren – geldt hetzelfde als voor de systeemsoftware: deze zijn geregistreerd (zie hierboven CMDB, GEMMA softwarecatalogus en softwareoverzicht) en worden bijgehouden door de hiervoor aangestelde configuratiemanager. De keuze voor de toepassingssoftware ligt bij de vakafdelingen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor hun werkprocessen.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Hardware
In 2018 is gestart met het zogenoemde ideaal complex voor de vervanging van hardware. Het in 2018 geconstateerde achterstallige onderhoud is meegenomen in de meerjarenplanning. De begroting is hier vanaf 2019 op aangepast.

Systeemsoftware
Voor de systeemsoftware geldt dat er in het recente verleden sprake was van achterstallig onderhoud, maar dat is inmiddels helemaal weggewerkt. Het bijhouden van alle benodigde upgrades is belegd bij de teamleider Applicatiebeheer en teamleider ICT infra.
In de begroting A&I is budget gereserveerd waarmee benodigde upgrades en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden bekostigd. Daarmee is geborgd dat er geen sprake meer kan zijn van achterstallig onderhoud.

Toepassingssoftware
De budgetten voor toepassingssoftware zijn ondergebracht bij de afdeling A&I. Hiervoor geldt dat de budgetten voor upgrades en onderhoudswerkzaamheden van de huidige software is opgenomen in de A&I begroting. Indien geheel nieuwe software moet worden aangeschaft voor een nieuw werkproces of omdat oude software moet worden vervangen, leidt dit tot hogere kosten. Als dit aan de orde is, worden extra financiële middelen aangevraagd via de reguliere P&C cyclus of instrumenten.

Soms leiden innovaties en nieuwe wet- en regelgeving tot noodzakelijke aanpassingen in software die niet uit het beschikbare budget kunnen worden bekostigd. Voor een deel van onze softwarepakketten is daarom een zogenaamde 'software assurance' afgesloten waarmee deze aanpassingen in de jaarlijkse kosten zijn meegenomen. Als deze extra vervangingskosten onverhoopt optreden voor een van de pakketten waar geen 'software assurance' voor is afgesloten, dan worden extra financiële middelen aangevraagd via de reguliere P&C cyclus of instrumenten.

Meubilair/herinrichting raadhuis

Bij meubilair moet gedacht worden aan de volgende componenten:
- Bureaustoelen
- Werkplekken
- Vergadermeubilair
- Aanzetstoelen
- Representatief meubilair
- Ontvangst meubilair

Vloerbedekking behoort tot de herinrichting van het raadhuis maar dat wordt vrijwel altijd vervangen bij een groter project waarbij extra budget wordt aangevraagd. Wandbekleding als moswanden valt hier ook onder maar dat komt weinig voor.

Bestaande beheerplannen/looptijd
Het inrichtingsbeheer is functioneel operationeel. Dit betekent dat slechts vervangen wordt indien sprake is van defecten/slijtage. Inmiddels is wel een inventarisatie gemaakt van de meest voorkomende elementen als bureau's, bureaustoelen, aanzetstoelen en vergadertafels.
De praktijk tot nu toe is dat ca. 1x per 20 jaar een totale herinrichting wordt uitgevoerd voor de kantoren en af en toe voor de buitenlocaties.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Er is op dit moment geen sprake van achterstallig onderhoud. De inrichting van vrijwel alle locaties is nieuw/vernieuwd en wordt als zodanig ook onderhouden.

3.4 Bedrijfsvoering

Inleiding

Het verwezenlijken van de door de raad vastgestelde doelstellingen in de programma's krijgt voor een groot deel vorm door de uitvoering in de ambtelijke organisatie. Een goed functionerende en moderne bedrijfsvoering is van groot belang om een goed evenwicht tussen een goed financieel resultaat en een goed werkklimaat waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en beide componenten elkaar kunnen versterken.

Focus

De organisatie is voortdurend in verandering, door de dynamiek in het openbaar bestuur en de ontwikkelingen in de samenleving. Wat onveranderd blijft, is de ambitie om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op een hoog niveau te houden en te verbeteren. Dat vraagt een organisatie die daarmee om kan gaan en kwaliteit blijft leveren. De coronapandemie en complexe opgaven gaven ons een versnelling in een andere manier van werken, die onze speerpunten samen, snel en bereikbaar ondersteunen.

Samen: de maatschappij wordt steeds complexer en ons werk dus ook. Het komt steeds vaker voor dat een opgave, een dossier of een vraag het werkterrein van meerdere afdelingen raakt. De buitenwereld kijkt naar ons communiceren en handelen en wil onveranderd samenhang zien in ons antwoord.

Snel: inwoners en ondernemers zijn steeds meer gewend om snel bediend te worden. Ook door hun gemeente. We laten niemand onnodig wachten en communiceren snel en duidelijk als dit onverhoopt het geval is.

Bereikbaar: we fluiten in de geest van de WETstrijd en zijn inlevend, begripvol, open en laagdrempelig naar onze inwoners. We zorgen ervoor dat mensen zaken kunnen afhandelen wanneer het hen uitkomt. Dat betekent dat we als gemeente op allerlei manieren bereikbaar moeten zijn: persoonlijk, telefonisch en digitaal.

Door-organiseren en door-ontwikkelen

ICT ontwikkelingen
Digitalisering transformeert onze samenleving. Het vierjarige programma Digitale Transformatie sluit eind 2022 af. Dit programma heeft zich niet alleen op de ontwikkeling en de inrichting van ICT-voorzieningen, processen en systemen gericht, maar ook op de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers met als doel de dienstverlening te verbeteren.

Klanten kunnen sneller en beter worden geholpen doordat we in de afgelopen jaren meer dan honderdvijftig processen hebben gedigitaliseerd. In 2023 breiden we het aantal gedigitaliseerde klantprocessen wederom uit en zetten we in op een verdere ontwikkeling van de digitale vaardigheden van de medewerkers. Ook worden er meer producten en diensten in het Engels aangeboden.

Door de digitale inrichting wordt veel data geregistreerd, aan de hand waarvan we management- en stuurinformatie genereren. Het verbeteren van het datamanagement, waaronder de datakwaliteit en het beveiligen van informatie, is een belangrijk aandachtspunt. Voor het applicatielandschap en het datamanagement, waarbij extra aandacht is voor het borgen van het data-eigenaarschap, stellen we voor de komende jaren een samenhangend plan op. Daarnaast willen we ook aansluiting vinden bij de ICT architectuur principes die VNG heeft gedefinieerd voor gemeenten. De VNG presenteert deze ICT principes onder de naam Common Ground.

Om beter digitaal te kunnen (samen)werken bieden we de medewerkers een nieuw platform voor samenwerken en documentopslag. Hierbij kijken we naar laagdrempeligheid en of medewerkers in hun eigen tempo getraind kunnen worden.

We richten ons ook op de I(CT) onderdelen bij de voorbereiding en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, die inmiddels door de VNG 'informatie wetten' worden genoemd: de Omgevingswet (Ow), de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb), de Wet open overheid (Woo), het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid (Wet Digitoegankelijkheid), de Wet modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer (Wmebv), de Wet digitale overheid (Wdo) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who).

Daarnaast wordt er een aantal grote I(CT) projecten gestart, waaronder de vervanging van het zaaksysteem en de migratie van applicaties, die nu in het Amstelveens datacenter zijn gesitueerd, naar een cloud omgeving. Hieronder valt een aantal van de grote gemeentelijke informatiesystemen, zoals voor Burgerzaken, het Sociaal Domein en Financiën.

HRM eigentijds werkgeverschap
Om een aantrekkelijke werkgever te blijven ligt de focus van het HR-beleid de komende jaren op het binden en boeien van medewerkers. Veel hedendaagse medewerkers en (potentiële) sollicitanten hechten waarde aan ontwikkelmogelijkheden. Amstelveen zet de komende tijd in op het ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers door het bieden van een eigentijdse resultaat- en ontwikkelcyclus. We breiden het aanbod van de AA-academie hiervoor verder uit en medewerkers krijgen de kans om via een digitaal opleidingsplatform deel te nemen aan (online)trainingen.

Voor de versterking van de rol van de leidinggevende als peoplemanager is gestart met een management-development traject. In 2023 zal dit een vervolg en verdieping krijgen. Belangrijke thema's hierbinnen zijn 'werken aan eigenaarschap' en 'resultaatgericht sturen'.

Arbeidsmarkt en inhuur
De organisatie bestaat uit circa 1.400 medewerkers waarvan een deel inhuur is op basis van tijdelijk geld en tijdelijke projecten. We merken dat de organisatie vanwege arbeidsmarktkrapte steeds vaker personeel moet inhuren. Dit vraagt om creativiteit en slagvaardigheid in het werven van personeel. We verleggen de focus van kennis- en ervaringgerichte selectie naar competentiegerichte selectie. Daarnaast houden we de marktconformiteit van onze beloningen scherp in de gaten. Het komende jaar zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om inhuur te reduceren en waar mogelijk om te zetten naar vaste arbeidsplekken.

Diversiteit en Inclusie
Gemeente Amstelveen heeft zich als doel gesteld om een meer diverse en inclusieve organisatie te zijn. In 2022 is een vragenlijst (Beleidsscan Inclusiviteit) uitgezet onder medewerkers. In deze scan wordt gemeten of medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen binnen de organisatie. Belangrijke uitkomst is dat zowel de meerderheidsgroep als de minderheidsgroep boven de grenswaarde van 44% scoort. Desondanks geven de resultaten op de 4 onderzoeksgebieden (Instroom, Inclusiviteit, Doorstroom en Uitstroom) een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden verder uitgewerkt in deelplannen en voorzien van concrete acties die in 2023 verder geïmplementeerd worden binnen onze organisatie.

Vitaliteit en verzuim
Als de vraag naar werk groter is dan het aanbod, is het van groot belang om een goede verzuimaanpak te hanteren. Hiermee kunnen we de inzetbaarheid van medewerkers beter vasthouden en met name het aandeel langdurig verzuim verkleinen. In 2022 zijn twee externe casemanagers gestart om de verzuimbegeleiding van onze medewerkers te optimaliseren. Naast verzuimbegeleiding is er ook veel aandacht voor verzuimpreventie. Een jaarlijkse vitaliteitsweek en periodieke preventief medisch onderzoek (PMO's) zijn enkele voorbeelden hiervan.

Huisvesting
Na een grondige renovatie is het Raadhuis veranderd in gemoderniseerde flexibele kantooromgeving dat toekomstbestendig is, voor zowel groei- en krimpbewegingen in de organisatie.
Flexibel inspelen op thuiswerken in combinatie met ontmoeten op het Raadhuis past in het huidige huisvestingsconcept. Alle verdiepingen zijn voorzien van reserveerbare werkplekken, focusruimten en vergaderruimten. Afgelopen jaar zijn deze faciliteiten uitgebreid met een groot ontmoetingspark op de 1e verdieping. In de loop van dit jaar wordt de centrale hal meegenomen in het vernieuwde inrichtingsconcept waarbij veel aandacht zal zijn voor de ontvangst van onze klanten in combinatie met verbeterde veiligheid.
Ten behoeve van het parallel kunnen vergaderen tijdens raadsavonden wordt een aparte vergaderruimte gecreëerd en voorzien van nieuwe geluid- en video-installaties.
Medio 2023 zal in het kader van groot onderhoud de buitenkant van het Raadhuis voorzien zijn van nieuwe gevelbekleding. De dekvloer van de parkeerkelder wordt vernieuwd en de indeling herschikt waarbij meer ruimte zal zijn voor tweewielers in het kader van duurzame mobiliteit.

Informatieveiligheid
De gemeente handelt continu product- en dienstaanvragen af. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat hier zorgvuldig, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mee wordt omgegaan. In 2022 hebben we ongeveer 50 DPIA's uitgevoerd. De AVG controles op processen en informatiesystemen worden ook in 2023 verder doorgevoerd. Deze processen zijn zodanig ingericht dat de AVG-wetgeving ten aanzien van de werkprocessen goed geborgd is binnen de AA organisatie.
Vanwege complexiteit en de breedte van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) wordt jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd, een actieplan informatieveiligheid en privacy vastgesteld en wordt het informatieveiligheidsbeleid getoetst. Een belangrijk onderdeel is bewustwording, waarbij gebruikers worden getraind om alert te blijven.
Om de kans op digitale aanvallen te verkleinen nemen we technische maatregelen door het inzetten van o.a. antivirus software, een firewall en door het analyseren we securitymeldingen via het Security Information & Event Management systeem (SIEM). Het veilig houden van het netwerk en de ICT-systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de vele dreigingen, vraagt hierdoor structureel de aandacht van de organisatie.

Accountantscontrole

Rechtmatigheidsverantwoording
In de huidige situatie geeft de accountant een oordeel af over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Daar komt binnenkort verandering in door voorgestelde aanpassing van landelijke wetgeving daaromtrent. In de nieuwe situatie zal het college zich rechtstreeks aan de raad verantwoorden over de rechtmatigheid. Het oordeel van de accountant heeft vanaf dan enkel nog maar betrekking op de getrouwheid. Eerder is vanuit het rijk aangegeven dat deze wijziging zou ingaan met ingang van het boekjaar 2022. In juni heeft het ministerie van BZK aan gemeenten laten weten dat die datum niet meer haalbaar is. Naar verwachting zal de nieuwe verantwoordingswijze deel moeten gaan uitmaken van de jaarrekening 2023 die in het kalenderjaar 2024 wordt vastgesteld. De gemeentelijke financiële verordening en de controleverordening (ex artikel 212 en 213 gemeentewet) moeten worden aangepast op de nieuwe verantwoordingswijze. De geactualiseerde verordeningen zullen, nadat de wetswijziging van kracht is, aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Doorontwikkeling sturing op de financiën
Door digitalisering genereren we steeds meer data die inzicht biedt in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Een goede ontsluiting van betrouwbare financiële data is ook van groot belang. In 2023 zetten we verder in op het door ontwikkelen van dashboards, het verder digitaliseren van de facturering (geen pdf's) en het realiseren van korte(re) betaaltermijnen.

De verplichtingenadministratie gaan we steeds intensiever gebruiken en verwachten we meer van onze leveranciers als het gaat om het inzenden van facturen (denk bijvoorbeeld aan het opnemen van routecodes). Door het toepassen van deze maatregelen wordt informatie betrouwbaarder en kunnen we beter inschatten welke budgettaire ruimte er aan het einde van het jaar is.

Afdelingsoverstijgend & opgavegericht samenwerken

In toenemende mate krijgt de organisatie te maken met complexe opgaven, waar dwars door de organisatie heen én in ketens aan gewerkt wordt. Drie in het oog springende opgaven zijn:

- de implementatie van de Omgevingswet;
- de Wet open overheid (Woo);
- en de acute opgave Opvang vluchtelingen.

Implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De invoering van de Omgevingswet (Ow) is een omvangrijke en complexe stelselwijziging die grote impact heeft op de rol, verantwoordelijkheden, beleids- en regelruimte van lokale overheden en daarmee ook op de lokale gemeentefinanciën. Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet hebben we te maken met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ook deze stelselwijzing betekent een verandering van onze rol en verantwoordelijkheid in toetsing en handhaving. In principe gaan wij uit van de inwerkingtreding van beide wetten op 1 januari 2023, maar wij houden ook rekening met verder uitstel.

Om deze transitie in goede banen te leiden, hebben wij een programma-organisatie rondom de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb opgericht. In het voorjaar van 2022 is dit programma omgevormd van een directieprogramma naar een lijnprogramma.

Het Programmateam Omgevingswet bestaat uit projectleiders, adviseurs, specialisten en ondersteuners die organisatiebreed de verbinding leggen met de betrokken afdelingen om zo een soepele inwerkingtreding te bewerkstelligen. Het programma bestaat uit vijf onderdelen: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, VTH Fysiek Domein, (Digitale) informatievoorziening en Cultuur, houding en gedrag. Om de juiste acties en prioriteiten te kunnen bepalen, werken wij met de lijst van minimale vereisten van de VNG.

Het traject van de Omgevingsvisie is inmiddels gestart en in samenspraak met een extern bureau worden de eerste verkenningen gedaan. De komende maanden, tot aan de inwerkingtreding, gaat veel aandacht naar de realisatie van het verkorten van de beslistermijnen van 26 naar 8 weken, het inrichten van het nieuwe VTH-systeem (invoeren van het nieuwe ICT systeem en het trainen van medewerkers), en het aanpassen en inrichten van de bestaande werkprocessen op de Wkb. Daarnaast staan de komende maanden ook in het teken van verbinden en zorgen voor een ongestoorde dienstverlening voor en na de invoering van de Ow en de Wkb. Via een apart leer- en ontwikkeltraject worden medewerkers de komende tijd voorbereid op de veranderingen die de Omgevingswet en de Wkb van hen vragen.

Van Wob naar Woo
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op overheidsinformatie. De Woo is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een open overheid en onderdeel van de continue verbetering van onze dienstverlening.
De Woo heeft tot doel om de transparantie van overheden te vergroten (informatie en besluitvorming). We zijn hierin al een eind op weg, maar met de nieuwe eisen is er meer verbetering en verandering nodig. De implementatie van de Woo gaat de gehele organisatie en alle medewerkers en hun werk nu en in de toekomst raken. Het tijdsbestek van de implementatie van de Woo bedraagt dan ook 8 jaar. Dit vraagt enorme inspanning van veel mensen binnen onze organisatie waarvoor ook extra middelen beschikbaar zijn gesteld.

Voor de ondersteuning van de organisatie en het bestuur bij het volledig Woo-*proof* werken en denken is het programmateam Woo opgericht. De kern is dat we binnen de gestelde termijnen aan de vereisten van de Wet open overheid voldoen.
De doelen die we nastreven met dit programma zijn:

1. Adequater inrichten van onze informatiehuishouding;
2. Sneller en efficiënter behandelen van Woo-verzoeken;
3. Minder klachten oproepen voortkomend uit onduidelijke procedures, werkprocessen en communicatie;
4. Vanzelfsprekender informatie beschikbaar stellen (van verleiden naar borgen in het DNA).

De drie bouwstenen van het programma zijn Openbaarmaking, Bewustwording en Informatiehuishouding. De projecten en activiteiten die daarbij horen variëren van het formuleren van beleid en het schrijven van handreikingen en handleidingen tot het ontwikkelen van trainingen. In het programmateam zijn alle disciplines en specialismes vertegenwoordigd die nodig zijn om uitvoering te geven aan de projecten en activiteiten in het programma uit alle delen van de organisatie.

Opvang vluchtelingen

Asielopvang en huisvesting statushouders
In 2022 is de situatie rond asielopvang, doorstroming van statushouders naar huisvesting in gemeenten, waaronder ook alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) verslechterd en ontstond een acute noodsituatie in de asielopvang door tekort aan opvangplekken. Gemeenten werd dringend verzocht extra opvangmogelijkheden te creëren en statushouders (versneld) te huisvesten. Bij gebrek aan beschikbare woningen kunnen flexibele, tijdelijke woningen, zogenaamde tussenvoorzieningen ook tot de mogelijkheden behoren.
Om tot een oplossing of althans beheersbaarheid van bovengenoemde problematiek te komen moeten (landelijk) plannen gemaakt worden voor de korte- middellange en lange termijn.

Op gemeentelijk niveau zorgen we er ook in 2023 voor dat we zo goed mogelijk voldoen aan de halfjaarlijkse taakstelling om statushouders die gekoppeld zijn aan onze gemeente te huisvesten. Gezien de krapte op de woningmarkt en de vele doelgroepen die een beroep doen op dezelfde sociale woningvoorraad blijft dit een enorme uitdaging. Het versneld opnemen van statushouders in een tussenvoorziening behoort ook tot de mogelijkheden. In 2022 is gestart met de ontwikkeling van een tussenvoorziening voor diverse doelgroepen, is een woonlocatie geschikt gemaakt voor de opvang van AMV'ers en worden meerdere locaties onderzocht op geschiktheid, die mogelijk gerealiseerd kunnen worden in 2023.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Daarnaast hebben gemeenten te maken gekregen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Sinds begin maart 2022 vangt Amstelveen ca. 725 ontheemden op uit Oekraïne. Ongeveer 360 – 400 ontheemden verblijven in 2 hotels binnen onze gemeente, de overige ca 330 personen bij gastgezinnen in de particuliere opvang. Een aantal van die laatste groep zijn in het derde kwartaal geplaatst in de tijdelijke units. Naast bed, bad en brood is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van voorzieningen: maatschappelijke begeleiding, onderwijs en zorg. Sinds 1 april 2022 is staatsnoodrecht ingesteld waarmee de burgemeester de bijzondere bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen te voorzien in de noodzakelijke voorzieningen voor deze ontheemden.

De opvang van de ontheemden uit Oekraïne legt een groot beslag op de ambtelijke organisatie. Naar verwachting zullen in 2022 en 2023 13,5 fte belast zijn met werkzaamheden die samenhangen met de opvang van deze ontheemden in Amstelveen en Aalsmeer. Naast deze inzet van interne medewerkers is ook een bedrag van ca. € 1 mln. besteed aan extra en compenserende inhuur. Daarbovenop komt de bijdrage die van de organisatie gevraagd wordt voor de aanpak van de

landelijke asielcrisis. Ook voor realisatie van crisisnoodopvang voor asielzoekers, voor AMV-ers en voor statushouders is extra personeelsinzet nodig.

Ontwikkelingen samenwerking AA

In 2021 en het eerste kwartaal van 2022 is de vernieuwde samenwerking met Aalsmeer voorbereid en zijn er afspraken gemaakt over de governance, de aard, inhoud en omvang van de samenwerking en over de financiering. Een aantal taken en bevoegdheden is overgedragen aan de kernorganisatie van Aalsmeer. Daarnaast zijn er heldere afspraken over de diensten die de AA organisatie blijft leveren aan Aalsmeer.

De basisdienstverlening is vastgelegd voor de periode 2022-2026. De inhoudelijke opdracht wordt jaarlijks vastgelegd in de programmabegroting van Aalsmeer en het uitvoeringsplan.

Bij nieuwe (wettelijke)taken worden afspraken gemaakt en toegevoegd aan de basisdienstverlening. Het bestuur van Aalsmeer geeft aan als zij nieuwe projecten of bestuurlijke prioriteiten heeft en maakt daar afspraken over met de directie van de AA-organisatie.

Per 1 april 2022 is de hernieuwde samenwerking van Aalsmeer met de AA-organisatie operationeel geworden.

3.5 Verbonden Partijen

Inleiding

De gemeente Amstelveen heeft tot doel om het publieke belang te behartigen. De gemeente dient zelf gemotiveerd te bepalen welke activiteiten tot de publieke taak behoren. Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe taken worden uitgevoerd. De gemeente kan er voor kiezen om de uitvoering zelf ter hand te nemen. Maar er kan ook een voorkeur bestaan om taken uit te laten voeren via een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten. Vaak zijn er ook andere oplossingen mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een private stichting.

Verbonden partijen voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. De gemeente houdt ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Kernvragen in deze paragraaf zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Verder is van belang dat de kosten en risico's die met verbonden partijen gemoeid zijn binnen de perken blijven.

De gemeente Amstelveen zal steeds moeten afwegen met welke aanpak de taken het beste kunnen worden uitgevoerd op een zo voordelig mogelijke manier. Hiervoor is het van belang dat de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel zicht heeft op de uit te voeren taken. Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de verbonden partijen van de gemeente Amstelveen.

Wat is een verbonden partij?

De definitie van verbonden partijen die gebruikt wordt is dat de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft bij die partijen.

Bestuurlijk belang: het hebben van stemrecht of het hebben van een zetel in het bestuur.
Financieel belang: gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld die niet verhaalbaar zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen op de gemeente verhaald worden.

Het gaat om deelnemingen in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De gemeente participeert in 2021 in 11 gemeenschappelijke regelingen en 4 deelnemingen.

Ontwikkelingen inclusief eventuele risico's voor vermogenspositie

Eneco
De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. De claim bedraagt nu ruim € 300 miljoen inclusief rente. Rekening houdend met een totale opbrengst Eneco van € 4,1 miljard betekent toekenning van de claim voor Amstelveen een terugbetaling van de opbrengst van € 4,4 miljoen. Op 8 december 2020 hebben de oud-aandeelhouders de rechtszaak verloren waarna door de oud-aandeelhouders cassatie aangetekend. Bij opmaak van deze begroting is niet aan te geven wanneer de uitspraak volgt. Dit kan een langdurig proces zijn.

De aandeelhouderscommissie Eneco heeft in een informerende notitie in overweging gegeven om de volgende tekst in de begroting op te nemen, zolang de procedure nog niet is afgerond:
Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór

31 december 2010 verkocht is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden.

De hoogte van de claim bedraagt nominaal € 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009.

Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij (bedrag x € 1.000)	Budget 2022	Bijdrage 2021	Resultaat 2021	Eigen Vermogen 1-1-2021	Eigen Vermogen 1-1-2022	Vreemd Vermogen 1-1-2021	Vreemd Vermogen 1-1-2022	Vertegen-woordi-ging (*)
A. Gemeenschappelijke regelingen:								
1. Vervoerregio Amsterdam	n.v.t.	n.v.t.	-938	1.160	222	255.499	333.131	DB en AB
2. Amstelland-Meerlanden overleg	74	66	14	46	60	0	0	DB en AB
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	5.240	5.164	895	29.038	23.340	70.498	63.815	DB en AB
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland	3.581	3.464	-1	1.191	1.031	3.728	1.190	DB en AB
5. GGD Amsterdam-Amstelland	269	98	2.955	4.561	7.500	0	0	DB en AB
6. Groengebied Amstelland	435	409	-108	1.829	1.721	4.338	3.231	DB en AB
7. Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie	2.519	2.342	170	3.443	2.934	1.632	1.976	DB en AB
8. Ombudsman Metropool Amsterdam	28	28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
9. Gemeentebelastingen Amstelland	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	DB en AB
10. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	DB en AB
11. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	765	611	832	3.254	4.010	18.672	18.535	DB en AB
B. Overige verbonden partijen:								
1. Stedin Groep	0	0	21.000	2.891.000	3.270.000	4.681.000	4.912.000	
2. BNG Bank	0	0	236.000	5.097.000	5.062.000	155.264.000	143.988.000	
3. Amstelveen Sport B.V.	0	0	?	421	?	5.527	?	(**)
4. InWest Regio B.V.	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	(***)

(*) DB= Dagelijks Bestuur en AB= Algemeen Bestuur

(**) De jaarrekening 2021 is nog niet beschikbaar

(***) Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2022

Verbonden partijen

De verbonden partijen bestaan uit

- Gemeenschappelijke regelingen en
- Overige verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Het behartigen van belangen die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Die belangen betreffen verkeer en vervoer.
Deelnemers	De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Vanuit Amstelveen zitten vijf gemeenteraadsleden in de Regioraad.
Financieel belang	De Vervoersregio Amsterdam beschikt over rijksbudgetten (BDU) voor de uitvoering van verkeer- en vervoerprojecten en programma's. * Per 1 januari 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling plus (WGR+) Stadsregio Amsterdam omgevormd tot Vervoerregio Amsterdam.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	-938	1.160	222	255.499	333.131

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg**
Vestigingsplaats	Hoofddorp
Doelstelling	Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten daar waar eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied wenselijk is. De deelregio Amstelland Meerlanden is aangesloten bij en vertegenwoordigd in de MRA Regiegroep en Platforms van de MRA via de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg. Een compact AM team faciliteert de aansluiting bij de MRA.
Deelnemers	De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Naast een plenair overleg is er een AM Regiegroep en zijn er portefeuille-overleggen.
Financieel belang	De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage voor 2023 en verder bedraagt € 67.000 op basis van € 0,73 per inwoner.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	14	46	60	0	0

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2008 en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is neergelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De kerntaak van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is om iedereen die in de regio woont, werkt of verblijft, tegen risico's en (gevolgen van) rampen en crises te beschermen. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken de gemeenten samen met onder andere politie, brandweer, openbaar ministerie en geneeskundige hulpdiensten. Tot de taken van de veiligheidsregio behoren onder meer: - de brandweerzorg; - voorzien in een gemeenschappelijke meldkamervoorziening; - opstellen van een risicoprofiel; - planvorming; - opleiden, trainen en oefenen; - organiseren van de crisisbeheersing en het bestuurlijk adviseren tijdens crises en rampen; - coördinatie van het beheer van gemeentelijke processen.
Deelnemers	De raden en de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Naast een algemeen bestuur fungeert een dagelijks bestuur.
Financieel belang	Het jaarlijkse nadelig saldo, voorzover niet op andere wijze gedekt, wordt op basis van het aantal inwoners omgeslagen over de gemeenten. De bijdrage voor 2023 en meerjarig bedraagt afgerond € 5.207.000,-- Het vraagstuk toekomstgerichte financiering gaat uit van een stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage. Op dit moment is het gesprek hierover nog gaande tussen de deelnemende gemeenten. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het vraagstuk toekomstgerichte financiering zal (indien hier duidelijkheid over is) worden betrokken bij de opstelling van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 dat samen met de Programmabegroting 2023 in november aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	895	29.038	23.340	70.498	63.815

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland draagt zorg voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de GR is opgenomen dat de GGD Amsterdam-Amstelland de taken uitvoert. Deze taken zijn zowel gericht op bescherming van de volksgezondheid tegen risicofactoren, als op het actief bevorderen van de (preventieve) volksgezond. Taken zijn o.a. uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, hygiëneadvisering aan instellingen, monitoring van de gezondheidssituatie in de stad, medische milieukunde, forensische geneeskunde, inspectie kinderopvang, vangnet en advies bij GGZ problematiek, en preventieve cursussen en trainingen.
Deelnemers	De colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende colleges.
Financieel belang	De door elke gemeente verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De begrote bijdrage voor Amstelveen voor 2023 bedraagt € 3.649.300 de meerjarenbegroting is als volgt: 2024: € 3.722.400 2025: € 3.799.800 2026: € 3.874.900

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	-1	1.191	1.031	3.728	1.190

Naam	**Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Het zorg dragen voor een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, met als doel: geweld en de duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen; zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel goede hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio.
Deelnemers	De colleges en gemeenteraden van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Weesp. Gezien de gemeentelijke herindeling met Amsterdam zijn gemeenten Amsterdam en Weesp op 24 maart gefuseerd.
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders zorg of jeugd van de deelnemende colleges.
Financieel belang	Met ingang van 2022 gelden nieuwe samenwerkingsafspraken met betrekking tot de hoogte van de bijdragen van de regiogemeenten. Vanaf 2022 worden alle kosten voor de begroting Veilig Thuis die niet uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang gedekt kunnen worden, gezamenlijk door de gemeenten gedeeld. De bijdrage van Amstelveen voor 2023 en verder bedraagt € 308.793 per jaar.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	2.955	4.561	7.500	0	0

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Deelnemers	Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de raden en colleges van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte.
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur.
Financieel belang	De provincie draagt 28% van het jaarlijkse nadelige exploitatiesaldo. Het restant wordt omgeslagen op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. Voor Amstelveen betekent dit een bijdrage van 15,7%. Het algemeen bestuur is in afwijking van het voorgaande bevoegd te verklaren dat het nadelig saldo van een of meer voorzieningen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste wordt gebracht van een of meer gemeenten. De bijdrage van de gemeente Amstelveen (inclusief compensabele btw) voor 2023 bedraagt afgerond € 565.000. Voor 2024 is dit € 595.000, voor 2025 € 626.000 en voor 2026 € 658.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	-108	1.829	1.721	4.338	3.231

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie**
Vestigingsplaats	Hoofddorp (statutair en fysiek) en Amstelveen (fysiek)
Doelstelling	AM match is een uitvoeringsorganisatie en hanteert het gemeentelijke beleid als beleidskader. Ook de financiële doelstellingen van de gemeenten behoren tot dit kader. Met de komst van de Participatiewet is de gemeentelijke verantwoordelijk-heid voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt verder toegenomen. Door AM match wordt gewerkt aan de uitvoering van: ☐ de sociale werkvoorziening ingevolge de Wsw; ☐ de arbeidsinschakeling ingevolge de Participatiewet, elk voor zover de colleges conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, bevoegdheden hebben overgedragen of taken hebben opgedragen aan het bestuur van AM match. Het bestuur van de Werkorganisatie draagt daarbij zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering.
Deelnemers	Aan deze gemeenschappelijke regeling wordt deelgenomen door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1 Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Eén lid van het college van B&W maakt deel uit van het bestuur. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur van AM Match.
Financieel belang	Voor de arbeidsinschakeling ingevolge de Participatiewet wordt door elke gemeente betaald op basis van het aantal aangemelde kandidaten met een verminderde verdiencapaciteit dat door AM match wordt getraind en zo mogelijk wordt begeleid naar zo regulier mogelijk werk. In 2023 bedragen de kosten van deze dienstverlening € 629.000. Voor 2024 is dit € 688.000, 2025 € 751.000 en 2026 € 818.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	170	3.443	2.934	1.632	1.976

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Ombudsman Metropool Amsterdam**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de tweedelijns klachtenprocedure een gezamenlijke ombudsman in te stellen.
Deelnemers	De colleges en raden van Amstelveen, Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland, Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, Bevolking en Veiligheid.
Bestuurlijk belang	De raden richten door deze regeling een gemeenschappelijk orgaan op als bedoeld in artikel 1, juncto artikel 8, lid 2 van de wet.
Financieel belang	Voor 2023 betreft het basistarief € 29.800.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Naam	**Gemeenschappelijke Regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Meerwaarde realiseren, zowel financieel als kwalitatief, door samen te werken op het gebied van de wet WOZ, heffingen en invordering van gemeentelijke belastingen.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en de Ronde Venen.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk belang	De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen besluiten over toetreding tot, wijziging, uittreding en opheffing van de GR.
Financieel belang	De GR heeft geen eigen en/of vreemd vermogen. De samenwerking heeft een budget/begroting va € 5.473.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Naam	**Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Het bundelen van de uitvoeringskracht in één ambtelijke organisatie, geplaatst bij de gemeente Amstelveen.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.
Relatie met	Alle programma's.
Bestuurlijk belang	De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, kunnen besluiten over wijziging, uittreding en opheffing van de GR.
Financieel belang	Dit wordt geregeld in de Samenwerkingsovereenkomst Aalsmeer-Amstelveen 2022 t/m 2026. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Naam	**Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**
Vestigingsplaats	Zaandam
Doelstelling	De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert taken uit in het kader van: - Wabo/Wet milieubeheer (het adviseren en het verlenen van enkelvoudige Wabo-vergunningen milieu en afhandelen van alle meldingen, houden van toezicht en adviseren op uitvoeren van handhaving die onder de Wet milieubeheer en daarmee samenhangende AMvB's en besluiten.) - Besluit bodemkwaliteit (behandelen van meldingen, het houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit).
Deelnemers	De provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte, programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Een lid van het college van B&W heeft zitting in het Algemeen bestuur.
Financieel belang	De bijdrage voor 2022 bedraagt afgerond € 772.000, dit is inclusief de effecten van de eerste inschatting Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw. De bijdrage wordt bepaald door het aantal producten wat elke gemeente (verplicht) afzonderlijk inkoopt en de inschatting van de verschuiving van provinciale bodemtaken naar gemeenten en overige taken zoals de Gesloten Bodemenergiesystemen (GBES) welke als verplichte taken ingebracht moeten worden bij de Omgevingsdienst. Vooralsnog is de financiële compensatie voor deze verplichte taken door het Rijk en de Provincie nog niet geregeld. Hierdoor is er een financieel risico voor 2023 en verder. In 2023 is de begrote bijdrage € 781.000, in 2024 € 790.000 en in 2025 € 800.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	832	3.254	4.010	18.672	18.535

Vennootschappen en coörporaties

Naam	**InWest Regio B.V**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	De vennootschap heeft ten doel om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland en aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit.
Deelnemers	Uithoorn, Amstelveen, Haarlem, Landsmeer, Beverwijk, Ouder-Amstel, Edam-Volendam, Heemskerk, Velsen, Amsterdam, Provincie Noord-Holland
Relatie met	Programma 3 Economie en Duurzaamheid
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Bij de oprichting in 2021 zijn 104.525 aandelen geplaatst voor elk € 1,00. Provincie Noord-Holland en Amsterdam hebben elk 40.000 aandelen. Amstelveen heeft 2.500 aandelen in bezit. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Naam	**AmstelveenSport B.V.**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	De Vennootschap heeft ten doel: a. de (commerciële) exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek, b. het in opdracht uitvoeren van sportbeleid en beleid op het gebied van bewegen, het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs, welzijn en overige dienstverlening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen; c. het (commercieel) beheren, exploiteren en onderhouden van in eigendom, erfpacht of opstal aan haar toebehorende of door haar gehuurde onroerende zaken; d. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen binnen de onder a. en b. genoemde doelstellingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; e. het verrichten van activiteiten, het verkopen van (sport)artikelen en consumpties en het verlenen van diensten die verband houden met de in dit artikel genoemde doelen; f. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Deelnemers	De aandelen zijn 100% in handen van de gemeente Amstelveen.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen en Programma 2 Onderwijs en ontplooiing Thema Sport.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders
Financieel belang	Per 16 mei 2019 is de Stichting Sportbedrijf Amstelveen omgezet in AmstelveenSport BV. Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 196.000. De BV beoogt winst te maken en keert jaarlijks (indien voldaan aan voorwaarden) dividend uit. De vennootschap is een btw-plichtige onderneming.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	?	421	?	5.527	?

Naam	**Stedin Groep (Netwerkbedrijf)**
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling	Stedin heeft als belangrijkste doel het ontwerpen, aanleggen, exploiteren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, gas, water en stoom. De aandelen van Stedin Groep moeten in overheidshanden blijven.
Deelnemers	De aandelen van Stedin Holding N.V. zijn in handen van 53 gemeenten, waarvan er 44 een aandeel hebben van minder dan 2%. Het totaal aantal geplaatste en volgestorte aandelen door de deelnemende gemeenten bedraagt 4.970.978. Amstelveen bezit 73.671 aandelen (1,482%), waarvan de nominale waarde € 7.367.100 bedraagt (€ 100 nominaal per aandeel). De gemeente Rotterdam heeft daarentegen een aandelenkapitaal van 31,69% en bezit samen met de gemeenten Den Haag en Dordrecht 57,29% van de aandelen. In juni 2021 heeft Stedin 416.068 preferente aandelen uitgegeven met een totaal bedrag van € 200 miljoen. Amstelveen heeft 11.713 aandelen gekocht (2,82%) voor een bedrag van € 5.630.321,97.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	21	2.891	3.270	4.681	4.912

Naam	**BNG Bank**
Vestigingsplaats	Den Haag
Doelstelling	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Deelnemers	De BNG, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij decentrale overheden (gemeenten, provincies en hoogheemraadschap). De gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. BNG bank waardeert de aandelen voor € 2,50 per stuk, hetgeen een balanswaarde betekent van € 358.800,00. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2021	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2021	01-01-2022
	236	5.097	5.062	155.262	143.995

3.6 Grondbeleid

Inleiding

Artikel 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten:

- Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's;
- Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd;
- Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitaties;
- Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

Visie

Voor veel gemeentelijke activiteiten is grond nodig. Gemeentelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting (wonen, bouwlocaties, stedelijke vernieuwing), economie (ontwikkeling bedrijventerrein), natuur (ontwikkeling en behoud groenstructuren), milieu (bufferzones, milieuzonering) en recreatie hebben consequenties voor het grondgebruik in de gemeente, waardoor in veel gevallen het bestaande grondgebruik veranderd moet worden. Het gemeentelijk grondbeleid is ondersteunend om die veranderingen in het grondgebruik te sturen. Het voeren van grondbeleid is daarmee geen doel op zich, maar vormt een instrument van ruimtelijke ordening.

Bij actief grondbeleid wordt de bestemming verwezenlijkt door gebruik te maken van een gemeentelijke grondpositie. Hierbij worden de grondexploitatiekosten gedekt uit de opbrengst van de gronduitgifte. De door de gemeente gewenste bestemming kan ook door een particulier worden verwezenlijkt waarbij de gemeente een facilitaire rol heeft en grondexploitatiekosten verhaalt. Het actuele gemeentelijk grondbeleid is vastgelegd in de nota Grondbeleid die door de gemeenteraad op 17 februari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin zet de gemeente in op een situationeel grondbeleid, waarbij per situatie wordt gekeken of actief grondbeleid voldoende bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen om daarvoor te kiezen.

Het eindbeeld van een voorgestane ruimtelijke ontwikkeling wordt opgenomen in een ruimtelijk besluit, zoals een bestemmingsplan. Indien het ruimtelijk besluit een of meer directe bouwtitels bevat, dient als financieel kader voor de uitvoering, een begroting ("grondexploitatieopzet") voor deze ruimtelijke ontwikkeling te worden vastgesteld. In de grondexploitatieopzet worden alle ruimtelijke kosten en opbrengsten opgenomen die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen mogelijk te maken.

Naast de gemeentelijke grondexploitatie heeft de wetgever in de Wet ruimtelijke ordening de omgang met de particuliere grondexploitatie geregeld. Ruimtelijke besluiten zijn rechtsgeldig indien gelijktijdig een besluit wordt genomen over de vorm van het wettelijk kostenverhaal. Indien het bestuur besluit hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen dient dit te worden gemotiveerd. Het gemeente bestuur dient op het moment van het nemen van het ruimtelijk besluit en het nemen van het besluit over de vorm van het verplichte kostenverhaal zich verzekerd te weten van het verhaal van de grondexploitatiekosten, zoals door middel van een anterieure overeenkomst.

Het grondbeleid speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities van de gemeente. De doelstelling hierbij is het zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik van grond dat daarmee ruimtelijke en beleidsdoelstellingen (ten aanzien van wonen, werken, onderwijs, zorg, natuur en recreatie) kunnen worden gerealiseerd.

Het grondbeleid is zowel in juridisch als financieel opzicht instrumenteel van aard en is volgend ten aanzien van doelstellingen die de gemeente heeft gesteld met betrekking tot beleidsvelden zoals Wonen, Economische Zaken, Verkeer en Vervoer, Groen en Ruimtelijke Kwaliteit. De hoofdlijn van de gemeentelijke ruimtelijke ambities is opgenomen in de structuurvisie.

Met het vaststellen van de structuurvisie Amstelveen 2025+ in 2011 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke agenda van de gemeente voor de komende jaren vastgelegd. Daarnaast heeft de gemeente een Woonagenda, de economische agenda, de detailhandelsnota en het Amstelveens verkeers- en vervoersplan vastgesteld. Bij de ontwikkeling en uitgifte van gronden worden naast de nota Grondbeleid en de algemene verkoopvoorwaarden ook de jaarlijks door het college van B&W vastgestelde grondprijzen toegepast.

Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd

De gemeente Amstelveen beschikt (nog) over een beperkte voorraad ontwikkelgronden. Gezien de (financiële) risico's die verbonden zijn aan grote voorinvesteringen bij actief grondbeleid is de gemeente terughoudend met het aankopen van gronden. De gemeente Amstelveen is hierdoor aangewezen op het voeren van een overwegend facilitair grondbeleid en geeft proactief ruimte aan private partijen om hun gronden zelf te ontwikkelen.

Bij actief grondbeleid volgen resultaatnemingen uit lopende grondexploitaties. Indien een project zeker met een positief resultaat zal afsluiten is het verplicht eerder tot winstneming over te gaan. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) stelt deze randvoorwaarden voor vervroegde winstneming. Deze zijn opgenomen in de Notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV (juli 2019). In deze notitie wordt de zogenoemde POC methode (percentage of completion) voorgeschreven voor winstnemingen. Door toepassing van deze methode worden winsten genomen naar rato van de voortgang van het project.

Bij facilitair grondbeleid verhaalt de gemeente kosten op private partijen om de ontwikkeling mogelijk te maken. Dit is voor de gemeente wettelijk verplicht. Eventueel ontstane tekorten of overschotten worden zoveel mogelijk in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord.

Door de enorme druk op de woningmarkt Amsterdam blijft het prijsniveau van bouwrijpe grond stijgen. De prijsontwikkeling op de langere termijn is onzeker.

Verbetering op de markt voor bouwkavels ten behoeve van de realisering van werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren) is in beweging, maar die beweging beperkt zich tot Amstelveen Noord waar met name eigenaren in Kronenburg zoeken naar een mix van functies. Sec het ontwikkelen van kantoren is niet aan de orde. In 2020 is de ontwikkelvisie voor de transformatie van bedrijventerrein Legmeer door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel loopt de uitwerking van dit plan. Bij gebleken haalbaarheid en uitvoerbaarheid zal de ruimtelijke procedure (formeel) worden gestart.

Daarnaast heeft de Provincie eind 2018 aangegeven medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van het bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ). Op eind 2021 zijn bestemmingsplan en exploitatieplan BTAZ vastgesteld. En is de gemeentelijke grondexploitatie BTAZ vastgesteld, bestaande uit een actief en facilitair deel.

Voor Startbaan 16 is de bouw van de ruim 500 woningen van start gegaan. Voor de projecten Charlotte van Montpensierlaan, Haagbeuklaan, Acacialaan, Alleman kwartier en voor Oostelijke Poeloever fase 2 lopen ruimtelijke procedures. Dit zal voor deze projecten naar verwachting leiden tot start bouw in 2022/2023.
In het project Middenwaard zijn alle individuele kavels verkocht, op twee na. De uitgifte van de overig gronden, op projectmatige wijze, is in voorbereiding. Voor het project Landtong is het bestemmingsplan vastgesteld en zijn de sloopwerkzaamheden gestart. Het nieuwe schoolgebouw is medio 2024 gereed. De tender voor de woningbouw wordt in 2023 uitgevoerd. De bouw van de

project Startbaan 8 loopt op schema. De oplevering vindt in 2022 plaats. De woningen van de projecten Biesbosch 225, Bankrashof 3, Klaasje Zevenster zijn opgeleverd. Het woonrijp maken wordt dit jaar uitgevoerd en opgeleverd. In 2022 is voor het project Ouderkerkerlaan 150 de startnotitie vastgesteld. In het project Westwijk Zuidoost is in 2021 het bestemmingsplan voor de zorgwoningen onherroepelijk geworden. Om de definitie van zorgwoningen scherper te stellen, en zo de woningen daadwerkelijk voor de doelgroep bereikbaar te houden, wordt dit jaar een extra r.o. procedure gevoerd. Daarna volgt de uitgifte.

Tot slot is voor de Scheg (circa 1.300 woningen) het bestemmingsplan Oost vastgesteld en de grondexploitatie voor de hele Scheg. We verwachten het bestemmingsplan Scheg-West in 2022 ter inzage te kunnen leggen. Tot slot volgt Scheg Midden.

Het is mogelijk dat reeds tijdens de voorbereiding de particuliere ontwikkelaar afziet van de verdere ontwikkeling van zijn initiatief. Er resteert in een dergelijk geval geen wettelijke grondslag voor het gemeentelijk kostenverhaal. Om dit risico te beperken wordt in de voorbereidende fase een afspraak gemaakt over de financiering van ambtelijke plankosten via een voorovereenkomst. Dit vindt plaats in drie stappen. Middels de zogenaamde brief opstartkosten worden kosten voor het opstellen van de projectnotitie (het opstarten van het project) en het opstellen van de voorovereenkomst in rekening gebracht. Vervolgens wordt in de voorovereenkomst geregeld dat de kosten tot en met het nemen van een principebesluit voor het project worden verhaald plus de kosten voor opstellen van de anterieure overeenkomst. In de anterieure overeenkomst worden alle kosten voor het realiseren van het project verhaald die de gemeente moet maken.

Instrumentarium voor facilitair grondbeleid

Met facilitair grondbeleid wordt een groot aantal kleinere locaties en enkele grotere locaties ontwikkeld.

Er wordt gewerkt aan de volgende projecten:
Naast de in de vorige paragraaf genoemde ontwikkeling in de projecten kunnen nog de volgende projecten worden genoemd: Groen van Prinstererlaan 114, Maalderij 4-8, diverse 1-woning ontwikkelingen aan de Amsteldijk en diverse ontwikkelingen op bedrijventerrein De Loeten en BTAZ.

Instrumentarium voor actief grondbeleid

Bij actieve grondexploitaties ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte.

Belangrijke actuele ontwikkelingen

Middenwaard
In 2022 wordt gewerkt aan de opstart van de volgende fase van het project; de uitgifte via een tender.

Zonnestein 64 en 66
De laatste gronduitgifte heeft in 2020 plaatsgevonden, de woningen zijn inmiddels opgeleverd. Wat nog resteert is een stukje afronding van de openbare ruimte en dan is dit project gereed.

Lindenlaan 315-323
De planontwikkeling voorziet in verschillende maatschappelijke functies, dit is in voorbereiding

Carmenlaan/Parelvisserslaan
Dit is een gebiedsontwikkeling waarbij de uitwerking om tot een haalbaar plan te komen (en de onderhandelingen met de twee betrokken partijen) complex is. Hierdoor duurt het langer dan

verwacht om met dit project tot uitvoering over te gaan. In 2021 is tussen partijen overeenstemming bereikt over de methode van prijsvorming. Deze onderhandelingen lopen in 2022 door.

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Voor de bouwgronden in exploitatie bedraagt het totaal te verwachten resultaat op basis van de zogenaamde POC methode (zie toelichting bij "Onderbouwing van de geraamde winstneming") € 19,6 miljoen positief in de periode 2022-2026.

Voor enkele bouwgronden in exploitatie worden tekorten verwacht in de komende jaren. Voor deze tekorten is een voorziening gevormd. De totale stand van deze voorziening bedraagt per 1 januari 2022 € 1,82 miljoen.

Voor enkele facilitaire projecten worden tekorten verwacht in de komende jaren. Voor deze tekorten is een voorziening gevormd. Wanneer de tekorten zich voordoen, worden deze ten laste van de voorziening gebracht. De totale stand van deze voorziening bedraagt per 1 januari 2022 € 1,09 miljoen.

Het afsluiten van voltooide grondexploitaties

Eind 2022 verwachten we de volgende actieve grondexploitaties financieel af te kunnen sluiten:

- Zonnestein 64 en 66
- Van Heuven Goedhartlaan 15-17
- Van Heuven Goedhartlaan 933
- Ziederij
- Zetterij – Gamma
- Oostelijke Poeloever 1

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

De uitgangspunten voor de financiële resultaatneming bij grondexploitatie zijn opgenomen in de eerder genoemde notitie van de commissie BBV van juli 2019. In deze notitie wordt gesproken over de zogenaamde POC methode. Door toepassing van deze methode worden winsten eerder genomen, naar rato van de voortgang van het project. Dit betekent dat het percentage verkochte grond maal het percentage gerealiseerde kosten maal de verwachte winst minus de resterende risico's het bedrag bepaalt dat aan tussentijdse winst genomen moet worden.

Bij facilitair grondbeleid is er doorgaans een neutraal resultaat. Eventueel ontstane tekorten of overschotten worden in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord of als deze nog niet zeker zijn wordt er een voorziening gevormd.

Zoals in de actualisering ultimo 2021 is opgenomen, is in de jaren 2022 tot en met 2025 een winstneming voorzien van respectievelijk € 4,1, € 6,1,1, € 4,1 en € 2,4 miljoen uit de actieve grondexploitaties.

Prognose

De jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 mei 2022. Op de volgende website staan onder agendapunt 4.2. detailoverzichte (bijlagen 1-5): https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/9cd3d19a-187c-4a87-b54a-a3dd84cc1957

In het overzicht zijn drie projectcategorieën gehanteerd:
- Actieve grondexploitaties in uitvoering, Bouwgronden In Exploitatie genoemd (BIE)
- Actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV)
- Faciliterende grondexploitaties (FAC)

Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves

geldt dat indien een verlies wordt voorzien, hiervoor direct een verliesvoorziening moet worden gevormd. Voor deze eventuele toekomstige verliezen worden voorzieningen aangehouden conform gestelde BBV richtlijnen.

De stand van de voorziening actieve grondexploitaties bedraagt per 1-1-2022 € 1.818.000.

Voor enkele facilitaire projecten met is een voorziening getroffen. De stand van de voorziening facilitaire projecten bedraagt per 1-1-2022 € 1.089.000.

3.7 Financiering

Inleiding

De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het treasurybeheer.

Net als het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de wet Fido gemeenten om een financieringsparagraaf op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Deze paragraaf heeft met name betrekking op de treasuryfunctie. Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met de financiering en liquiditeit van een organisatie en de daaruit voortvloeiende financiële risico's.

EMU-saldo

Op basis van deze begroting wordt voor 2022 een EMU-tekort verwacht van afgerond € 36 miljoen. Volgens de landelijke referentiewaarde mag Amstelveen een tekort van € 12 miljoen hebben.

In het uiterste geval kan op grond van de wet HOF bij een landelijke overschrijding van het EMU-saldo een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.

	2022	2023	2024	2025
1. Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves	-2.973	18.814	16.222	5.126
+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	12.993	14.064	15.377	15.127
+ 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	12.036	5.036	5.036	5.120
- 4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-48.291	-47.536	-14.795	-19.898
- 5. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-5.155	9.166	-29.947	13.392
+ 6. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord				
- 7. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-4.198	-3.876	-2.520	-2.490
Berekend EMU-saldo (min = EMU-tekort)	**-35.587**	**-4.332**	**-10.627**	**16.377**

Meerjarenbalans t.b.v. EMU-saldo

In de BBV-voorschriften staat opgenomen dat de begroting een geprognosticeerde balans moet bevatten die tenminste de posten toont waarmee het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo kan worden herleid. Het EMU-saldo is gebaseerd op het volgende overzicht van geïnvesteerde middelen en financieringsmiddelen. In de bijlage "Meerjarenbalans" staat een volledige balans opgenomen.

	2023	2024	2025	2026
Activa	**31dec23**	**31dec24**	**31dec25**	**31dec26**
(im) Materiële vaste activa	319.944	353.415	352.833	357.604
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	13.359	13.359	13.359	13.359
Financiële vaste activa: Leningen	5.342	5.342	5.342	5.342
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar *				
Totaal Vaste Activa	**338.645**	**372.117**	**371.534**	**376.305**
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	12.071	2.906	32.853	19.461
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	294	294	294	294
Uitzettingen <1 jaar				
Liquide middelen	-55.488	-62.070	-74.947	-60.820
Overlopende activa	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Vlottende Activa	**-13.123**	**-28.871**	**-11.801**	**-11.066**
Totaal Activa	**325.521**	**343.246**	**359.734**	**365.239**

Passiva	**31dec23**	**31dec24**	**31dec25**	**31dec26**
Eigen vermogen	209.365	228.178	244.400	249.526
Voorzieningen	36.702	37.862	40.379	43.008
Vaste schuld	64.455	62.205	59.955	57.705
Totaal Vaste Passiva	**310.521**	**328.246**	**344.734**	**350.239**
Vlottende schuld *				
Overlopende passiva *	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Vlottende Passiva	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Passiva	**325.521**	**343.246**	**359.734**	**365.239**

* samengevoegd onder "Overlopende passiva"

Rente-exploitatie

De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rentekosten en renteopbrengsten. Deze grootheden komen voort uit ontwikkelingen binnen de balans. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen. De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op voorzieningen en opgenomen geldleningen.

	Rentepercentage	
	Begroting	Rekening
Investeringen en rentedragende reserves	2,0	2,0
Liquiditeiten saldo grondexploitaties	1,55	1,55
Kortlopend uit te zetten middelen	0	werkelijk
Kortlopend aan te trekken middelen	0	werkelijk

De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit BBV. Dit leidt tot een in de begroting gehanteerd percentage van 1,55.

In de renteparagraaf worden alle financieringslasten van de gemeente verzameld en doorberekend. Structureel is deze rente-exploitatie in evenwicht.

bedrag x € 1.000.000	**Rente**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**	
		stand 1jan	**Rente**	**stand 1jan**	**Rente**	**stand 1jan**	**Rente**	**stand 1jan**	**Rente**
Materiële vaste activa	2,00%	284,6	3,0	319,9	3,8	353,4	4,5	352,8	4,8
Uitgeleende langl. leningen	divers	5,3	0,1	5,3	0,1	5,3	0,1	5,3	0,1
Deelnemingen	2,00%	13,4	0,3	13,4	0,3	13,4	0,3	13,4	0,3
Gronden en voorraden	divers	7,2	0,1	12,4	0,2	3,2	0,1	33,1	0,6
Financieringspositie	divers	12,3	0,0	-25,5	0,0	-32,1	0,0	-44,9	0,0
Totaal rente-inkomsten		**322,9**	**3,5**	**325,5**	**4,3**	**343,2**	**5,0**	**359,7**	**5,7**
Eigen vermogen	2,00%	149,8	0,1	152,8	0,1	150,8	0,1	144,1	0,1
Eigen vermogen (rentevrij)	0,00%	91,4	0,0	93,3	0,0	115,2	0,0	140,7	0,0
Vaste schulden > 1 jaar	4,45%	66,7	3,0	64,5	2,9	62,2	2,8	60,0	2,7
Schulden < 1 jaar		15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Totaal rente-uitgaven		**322,9**	**3,0**	**325,5**	**2,9**	**343,2**	**2,8**	**359,7**	**2,7**
Saldo rente-exploitatie		**0,0**	**0,5**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**2,9**

Renteschema voor bepalen omslagrente

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat een renteschema opgenomen om de toegestane omslagrente te bepalen. Dit leidt tot een renteresultaat van afgerond € 0,2 miljoen.

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat aangegeven dat door opnemen van het renteschema in de paragraaf financiering inzicht wordt gegeven in de volgende drie punten:
1. de rentelasten;
2. het renteresultaat;
3. de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten.

Het voorgeschreven rentemodel houdt rekening met 4 grootheden:
A. Werkelijk ontvangen en betaalde rente;

B. Rente die aan grondexploitaties moet worden doorberekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen van de balans per 1 januari;
C. Interne rente over eigen vermogen en voorzieningen;
D. Boekwaarde vaste activa per 1 januari;
De som van A t/m C wordt gedeeld door D en uitgedrukt in een percentage.

Amstelveen rekent -naast een interne rentevergoeding over het eigen vermogen- rente over voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen contante waarde. De rente is daarbij nodig om in de toekomst het benodigde bedrag gespaard te hebben.

Het renteschema leidt tot een toegestaan percentage van 1,97%. De omslagrente mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. Het gehanteerde percentage van 2,00% past binnen deze marge. Het begrote positieve renteresultaat in 2023 van € 232.000 ontstaat doordat de gehanteerde omslagrente van 2,00% hoger is dan 1,97%.

Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000)	**2023**
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.966
b. -/- de externe rentebaten	0
a+b totaal door te rekenen externe rente	**2.966**
De rente die aan de grex MOET worden doorberekend	120
-/- de rente van projectfinanciering die aan het taakveld MOET worden doorberekend	
c. -/- rente grondexploitaties	**120**
d. Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente (a tm c)	3.086
e1. Rente over eigen vermogen	0
e2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)	80
f. Totaal geraamde/werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (d+e)	3.166
g. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-3.398
h. Renteresultaat op het taakveld treasury (f+g)	**-232**

1. Boekwaarde vaste activa (excl. Investeringsfonds) -/- aan derden verstrekte leningen per 1 januari	160.710
2. Saldo bij f)	3.166
3. Toegestaan % (2 gedeeld door 1)	**1,97%**

1. Renteresultaat	-232
2. Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (saldo bij f)	3.166
Afwijking mag niet meer dan 25% bedragen (1 gedeeld door 2)	**-7,34%**

Risicobeheer

Renterisico's

In de wet Fido is een tweetal kwantitatieve normen opgenomen om ongewenste renterisico's te voorkomen. Deze kwantitatieve eisen zijn gericht op het bevorderen van een solide financiering en beperking van het renterisico.

Kasgeldlimiet

De kortlopende schuld wordt getoetst aan de hand van de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet wordt het maximale bedrag verstaan dat de gemeente voor kortlopende leningen mag lenen in een bepaald jaar. Dit bedrag is gelijk aan 8,5 % van de begrotingsomvang. Dit komt voor Amstelveen overeen met een volume van ongeveer € 20 miljoen. De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste renterisico's die ontstaan door het aangaan van overmatig korte termijnfinancieringen. In Amstelveen is in 2021 in geen enkel kwartaal de financieringsbehoefte ingevuld via het aantrekken van kort geld. Ook in de eerste twee kwartalen van 2022 is sprake van een overschot aan liquide middelen.

Renterisiconorm

De Fido-norm voor lange financiering houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm is: hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen. Onderdeel van de berekening vormt het bedrag aan renteherziening. Dit is voor Amstelveen niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis van de lening voorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden opgezegd. De lening portefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde.

De renterisiconorm bedraagt voor Amstelveen ongeveer € 50 miljoen. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag in de komende jaren niet meer bedragen dan genoemd bedrag per jaar. Tot en met 2026 wordt op de leningportefeuille in een begrotingsjaar niet meer afgelost dan € 2,25 miljoen zodat ruimschoots aan de norm wordt voldaan.

Liquiditeitspositie

Amstelveen heeft een grote kasreserve. De jaarrekening 2021 meldt dat per 31 december € 84 miljoen staat uitgezet via schatkistbankieren. Uit de meerjarenbalans (zie hoofdstuk EMU-saldo aan het begin van deze paragraaf) blijkt een financieringstekort van € 55 miljoen per 31 december 2023.

In de begroting 2022 werd aangegeven dat eind 2022 een financieringstekort wordt verwacht van € 45 miljoen. In werkelijkheid wordt nu een financieringsoverschot eind dit jaar verwacht. Door allerlei omstandigheden (planningsoptimisme, crisis, extra planologische onderzoeken) blijkt in de praktijk dat investeringen in de tijd naar achteren schuiven. In het verwachte financieringstekort zit ook onder andere een bedrag van € 30 miljoen dat de gemeente voorfinanciert voor Oekraïne en corona. Een substantieel deel vloeit door niet benutten van deze gelden of bijdragen van Rijk/derden weer terug naar de gemeente. Kortom, het exacte financieringstekort in de jaren 2022/2023 is nog ongewis en zal in werkelijkheid naar verwachting lager uitvallen dan nu geraamd. Dat laat onverlet dat bij de huidige investeringsplannen de omslag van geld uitzettende naar geld aantrekkende gemeente in de komende jaren wordt gemaakt.

Rentevisie

Jarenlang had Amstelveen overtollige liquiditeiten die slechts bij het Rijk uitgezet mochten worden. In de komende jaren ontstaat een moment dat geld aangetrokken moet worden om de benodigde financieringsmiddelen beschikbaar te hebben. De ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarktrente wordt weer belangrijker voor Amstelveen.

Kredietrisico en relatiebeheer
Het kredietrisico wordt beperkt doordat in het treasurystatuut eisen worden gesteld aan de tegenpartij. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden garanties en zekerheden geëist. Hier wordt uitsluitend vanaf gezien als de gemeenteraad anders besluit. De gemeente Amstelveen heeft alleen beleggingen en uitzettingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten zoals opties, swaps en futures.

Momenteel heeft de gemeente aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Stedin. Per 31 december 2021 is het grootste deel van de liquide middelen uitgezet via schatkistbankieren. Daarnaast zijn nog bankrelaties met BNG, ING en Rabo.

Financiering

Langlopende leningen
In 2010 zijn stappen gezet om de vermogensbehoefte voor langere termijn in te vullen. Van vier bancaire instellingen zijn offertes ontvangen, waarbij het aanbod van de Bank Nederlandse Gemeenten als best passend bij de wens van Amstelveen is beoordeeld. Met deze lening heeft de gemeente tegen een tarief van gemiddeld 4,45% voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).

Amstelveen neemt een lening van in totaal € 90 miljoen af met een looptijd van 40 jaar. Het te lenen bedrag is niet in één jaar geheel beschikbaar gekomen maar is in vier tranches tot en met eind 2013 opgenomen. Eind 2026 resteert van deze lening afgerond € 58 miljoen.

Langlopende uitzettingen en garantiestellingen
De gemeente heeft een beperkt aantal garantiestellingen verstrekt aan sportverenigingen.

Voor een nadere uiteenzetting ten aanzien van de gegarandeerde waarborg woningen, woningcorporaties en Nationale Hypotheek Garantie wordt verwezen naar de jaarstukken 2021:
https://amstelveen.jaarverslag-2021.nl/p32324/5-4-niet-uit-de-balans-blijkende-verplichtingen

Treasuryfunctie

Treasurystatuut
In december 2015 heeft de raad ingestemd met de nieuwe verordening ex artikel 212, 213, 213a en het geactualiseerde treasurystatuut. In de raad van juli 2022 heeft de raad ingestemd met een geactualiseerde verordening ex artikel 212.

Financieringsfunctie reserves en voorzieningen
Wanneer de ontwikkeling van bestemmingsreserves en voorzieningen meerjarig wordt beschouwd, valt te constateren dat deze door de jaren heen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze in het leven zijn geroepen.
Het totaal aan egalisatie- en overige bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2024 afgerond € 50 miljoen waarvan de reserve stedelijke vernieuwing (€ 8 miljoen), energietransitie (€ 7 miljoen), toekomstige gemeentelijke investeringen A9 (€ 7 miljoen) en buitenruimte (€ 6 miljoen) het grootste aandeel vormt. Dit is exclusief de bestemmingsreserve "Dekking kapitaallasten" met een omvang van € 140 miljoen. Deze reserve is bedoeld voor het structureel dekken van de kapitaallasten in vooral onderwijsgebouwen.

Algemene reserve en bestemmingsreserve "stedelijke vernieuwing"
De algemene reserve is allereerst samen met de reserve “stedelijke vernieuwing” belangrijk als risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Het door de raad vastgestelde minimumniveau voor de bufferfunctie is in de Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 bepaald op € 15 miljoen. Dit benodigde minimumbedrag wordt regelmatig getoetst op basis van een actuele risico-analyse in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en – rekening.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

Uiteindelijk is het bij uitstek een politiek-bestuurlijke integrale afweging om in onderlinge balans en samenhang de kaders te stellen voor de noodzakelijke en gewenste voeding en aanwending van zowel de algemene reserve als de reserve stedelijke vernieuwing.

Schuldpositie
In de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" staan kengetallen opgenomen die de financiële positie van gemeenten weergeven en die kunnen dienen ter vergelijking met andere gemeenten. Uit deze verplichte financiële kengetallen blijkt dat Amstelveen een sterke financiële positie heeft. De gemeente kan hierdoor tegenvallers opvangen, goed haar taken uitvoeren en hoeft haar inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten.

4. Bijlagen

A Vertaaltabel programma/taakvelden

Programma 1 Sociaal Domein	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	F. Gordon
6.2 Wijkteams	F. Gordon
6.3 Inkomensregelingen	M. van Ballegooijen
6.4 Begeleide participatie	M. van Ballegooijen
6.5 Arbeidsparticipatie	M. van Ballegooijen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	M. van Ballegooijen
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	M. van Ballegooijen
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	F. Berkhout
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	M. van Ballegooijen
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	F. Berkhout
7.1 Volksgezondheid	M. van Ballegooijen
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing	
4.1 Openbaar basisonderwijs	F. Berkhout
4.2 Onderwijshuisvesting	F. Berkhout
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	F. Berkhout
5.1 Sportbeleid en activering	H. Raat
5.2 Sportaccommodaties	H. Raat
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	F. Berkhout
5.4 Musea	H. Raat
5.5 Cultureel erfgoed	H. Raat
5.6 Media	H. Raat
Programma 3 Economie en duurzaamheid	
3.1 Economische ontwikkeling	A. Elzakalai
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	A. Elzakalai
3.4 Economische promotie	A. Elzakalai
Programma 4 Openbare ruimte	
2.1 Verkeer en vervoer	H. Raat
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	F. Gordon
7.2 Riolering	F. Berkhout
7.3 Afval	F. Berkhout
7.4 Milieubeheer	F. Gordon
7.5 Begraafplaatsen	burgemeester
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	F. Berkhout
0.63 Parkeerbelasting	H. Raat
2.2 Parkeren	H. Raat
2.5 Openbaar vervoer	H. Raat
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	F. Gordon
8.1 Ruimtelijke ordening	F. Gordon
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	F. Gordon
8.3 Wonen en bouwen	A. Elzakalai
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid	
0.1 Bestuur	burgemeester
0.2 Burgerzaken	burgemeester
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	burgemeester
1.2 Openbare orde en veiligheid	burgemeester

B Verloop reserves en voorzieningen

bedrag x € 1.000

		Saldo 1jan24	Saldo 1jan25	Saldo 1jan26	Saldo 1jan27
Algemene reserve		**17.625**	**40.038**	**59.602**	**62.927**
	Dekking kapitaallasten	*140.101*	*138.076*	*131.223*	*123.206*
divers	Dekking kapitaallasten	140.101	138.076	131.223	123.206
	Egalisatiereserves	*13.336*	*10.676*	*13.306*	*21.917*
4	Buitenruimte	6.239	2.928	4.149	10.997
4	Openbare verlichting (vervanging lichtmasten)	414	442	470	964
3	Egalisatie samenwerking AA	1.826	1.826	1.826	1.826
3	Egalisatie grondbedrijf (max € 500.000)	89	89	89	89
overhead	bedrijfsvoeringsfondsen	4.409	4.161	3.960	4.028
overhead	Ideaalcomplexen	358	1.230	2.812	4.011
	Overige bestemmingsreserves	*38.303*	*39.388*	*40.269*	*41.476*
6	FLO kosten brandweer	1.589	1.534	1.445	1.356
4	Grote projecten	1.037	1.059	1.059	1.059
4	Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer	815	815	815	815
2	Nieuwbouw HWC	2.371	2.371	2.371	2.371
4	Afdekking risico Invest-MRA	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen	161	161	161	161
2	Cultuurinvesteringen cultuurstrip	-25	-25	-25	-25
2	Zorgvlied renovatie park en graven	230	314	399	400
5	Startkoop Amstelveen en startersleningen	2.368	2.368	2.368	2.368
5	Monumentenzorg	161	161	161	161
AD	Verbouwing vierde sporthal	11	11	11	11
5	Amstelveense bijdrage M51	22	22	22	22
1	Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	116	116	116	116
AD	Investering energietransitie + duurzaamheid	6.613	6.438	6.508	6.628
5	Toekomstige gemeentelijke investeringen A9	6.730	6.730	6.730	6.730
5	Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	4.250	4.250	4.250	4.250
	Ideaalcomplex hardware IT	1.191	1.399	1.214	1.389
AD	Stedelijke vernieuwing	8.159	9.159	10.159	11.159
Totaal bestemmingsreserves		**191.740**	**188.140**	**184.798**	**186.599**
4	Afkoop onderhoud graven	8.699	8.852	9.006	9.160
4	Begraafplaats Zorgvlied	155	195	232	351
4	Riolering	1.869	2.803	3.674	4.467
4	Huishoudelijk afval	1.595	1.607	1.630	1.704
4	Onderhoud sportaccommodaties	1.859	2.311	2.763	3.215
4	Vervanging riolering	1.950	750	250	0
5	Facilitaire projecten	7.192	7.192	7.192	7.000
5	Bouwgrondexploitatie en bouwgrond	711	0	0	0
AD	Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld	3.951	3.898	3.844	3.791
2/5	Onderhoud Vastgoed	6.922	8.455	9.988	11.521
1/5/AD	Dubieuze debiteuren	1.799	1.799	1.799	1.799
Totaal voorzieningen		**36.702**	**37.862**	**40.379**	**43.008**
Totaal		**246.067**	**266.041**	**284.779**	**292.535**

Per programma is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen (zie hoofdstuk 2 Programmaplan).

Algemene reserve

De reserve “stedelijke vernieuwing” vervult samen met de algemene reserve de bufferfunctie voor onvoorziene calamiteiten en uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021).

De algemene reserve bedraagt 1 januari 2024 € 18 miljoen. Tezamen met de reserve "stedelijke vernieuwing " ad. € 8 miljoen bedraagt de omvang € 26 miljoen.

Bestemmingsreserves

Van het saldo bestemmingsreserves per 1 januari 2023 vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. Het saldo van ongeveer € 140 miljoen betreft vooral investeringen in onderwijsgebouwen.

De egalisatiereserves “buitenruimte”, en “openbare verlichting” moeten worden bezien in relatie met de op de programma’s opgenomen budgetten. Via deze structurele bedragen in de begroting is het toekomstig onderhoud duurzaam geregeld. De concrete invulling en fasering vindt plaats via de integrale meerjarige planning en verantwoording van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP).

Twee grote bedragen binnen overige bestemmingsreserves zijn de reserve "investering energietransitie + duurzaamheid" die is gevormd via het raadsvoorstel "Afweging houden of verkopen aandelen Eneco" van september 2018 en de reserve voor "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9". De brede reserve “stedelijke vernieuwing” wordt gevoed met een structurele dotatie van € 1 miljoen.

Voorzieningen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoed gebracht. In de begroting is een structurele dotatie opgenomen op basis van het meerjarig gemiddeld benodigde bedrag over een looptijd van twintig jaar. De onttrekkingen voor het daadwerkelijke onderhoud kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Over de vermelde jaren wordt meer gestort dan onttrokken en de voorziening neemt toe van € 7 naar € 11 miljoen.

Jaarlijks wordt bij opmaak van de programmarekening de voorziening algemene pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeldverplichting (ongeveer € 4 miljoen) geactualiseerd.

Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent.

C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

Subsidies programma 1

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Programma 1 Sociaal domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Groenraad Amstelveen	Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	10	10	
Advies Commissie Wonen	Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	6	0	
Participatieraad Sociaal Domein	Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	37	39	
Cliëntenraad Minima	Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	21	22	
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Sociale integratie.	185	195	
Stichting Brentano Amstelveen	Coördinatie boodschappenplusbus.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	95	100	
Stichting Brentano Amstelveen	Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	88	92	
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen	Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	11	12	

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Stichting Alzheimer Nederland	Alzheimercafé.	Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers.	2	2	
Stichting Belklus	Vrijwilligers klussen bij ouderen.	Ondersteuning van met name ouderen.	21	22	
Stichting Kledingbank Amstelland	Regionale kledingvoorziening voor minima.	Ondersteuning minima.	14	15	
Voedselbank Amstelveen	ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten.	ondersteunen minima.	26	28	
Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddelen en trainen (gespecialiseerde)vrijwilligers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie.	277	291	
Diverse organisaties Mantelzorg	Ondersteuning mantelzorgers.	Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning.	400	420	
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.	220	161	
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman	Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten.	Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen.	8	8	
Diverse instellingen OGGZ	Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie.	Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.	319	319	
Diverse instellingen	Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.	Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten.	33	34	
Diverse instellingen	Innovatie Zorg en Welzijn.	Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn.	100	53	
Diverse instellingen	Diversiteitsagenda: Internationale Vrouwendag.	Bevorderen vrouwenemancipatie.	5	6	
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden	Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.	Maatschappelijke deelname te vergroten.	32	34	
Vrijwilligerscentrale Amstelland	Uitvoering maatschappelijke stages.	Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.	44	47	
Participe Amstelland	Coördinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.	Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken.	1.283	1.309	

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Amstelveen ontmoet elkaar	Informele netwerken, bewonersgroepen, bewonersinitiatieven en internationale activiteiten.	versterken sociale basis en bevorderen sociale samenhang.	387	380	
Brijder Jeugd (Parnassia groep)	Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'.	Preventie alcohol- en drugsgebruik.	36	37	
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp	Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.	30	31	
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting	Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.	134	141	
6.2 Wijkteams					
Stichting Humanitas	Home-Start biedt ouders/ verzorgers ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor of praktische hulp, bijvoorbeeld bij het ondernemen van activiteiten met de kinderen. Home-Start is er voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 14 jaar.	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	68	71	
Opvoedadvies Sezo	Opvoedspreekuur voor ouders/verzorgers met vragen en problemen rondom de opvoeding van kinderen van 0-18 jaar.	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	58	61	
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden	Schoolmaatschappelijk werk (SMW).	Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgeze onderwijs.	187	197	
Buurtgezinnen	Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt.	Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden.	47	49	
6.3 Inkomensregelingen					
Stichting Humanitas	SHV Pilot JAS/bijdrage Humanitas	Ondersteuning en preventie armoede jongeren.	25	100	
Stichting Humanitas	SHV preventieve jongeren scholing	Preventie jongeren.	30	30	
Stichting Humanitas	Betaalde coordinator voor de thuisadministratie.	Adequate begeleiding van de vrijwilligers.	46	48	

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Stichting Amstelland Zorg	Pilot POH GGZ Huisartsen	Vroegsignalering van jeugdproblematiek om erger te voorkomen, voorkomen van doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp als mogelijk en passende verwijzing als die nodig is. Beperken van kosten voor specialistische jeugdhulp waar mogelijk.	44	100	1
totaal programma 1 Sociaal Domein			**4.329**	**4.461**	

1. Samen met de budgetoverheveling komt het subsidiebedrag voor 2022 op 100.000 uit. Voor 2023 is nu 100.000 opgenomen. In het najaar van 2022 wordt deze inzet nog geëvalueerd. Het streven is een uitbreiding van de inzet in 2023.

Subsidies programma 2

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing					
4.1 Openbaar basisonderwijs					
Stichting Amstelwijs	Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt.	Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.	127	134	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken					
Stichting Wereldbuur	Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers.	Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.	66	69	
Stichting Vrijwilligerscentrale	Faciliteren Taalhuis, Communicatie, en ondersteuning vrijwilligers	Laaggeletterdheid bestrijden en vrijwilligers behouden door waardering te laten blijken.	42	44	
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs	Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen.	Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.	325	327	
Panta Rhei	Bijdragen aan de extra kosten voor zij-instromers bij de Panta Rhei.	Terugdringen van het lerarentekort.		100	
Onderwijsgroep Amstelland	Startsubsidie IGBO.	Onderwijs bieden aan kinderen van kortblijvende internationals.	103	0	1

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy,Unikids en De Kleine Wereld	Kindplaatsen voor peuterarrangementen / voorschoolse educatie en inzet op verstreking kwaliteit van het aanbod.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	1.461	1.586	3 en 5
OnderwijsAdvies	Preventieve logopedie op Aalsmeerse kinderopvanginstellingen en bij de spreekuren JGZ.	Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	90	95	
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy,Unikids en De Kleine Wereld	Ouderbetrokkenheid in de gesubsidieerde peuteropvang.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	84	57	
5.1 Sportbeleid en activering					
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering	Verlaagde contributie voor jeugdleden.	brede sportdeelname Amstelveense jeugd stimuleren.	32	33	
Sportservice Noord-Holland	Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport.	Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.	21	22	
Amstelveense aanvragers	Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen.	Sportstimulering.	53	56	
Amstelveense aanvragers	Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.	Sportstimulering.	14	15	
Amstelveense sportorganisaties	Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties.	Verduurzaming sportverenigingen.	200	200	
RKAVIC	Onderhoud velden.	Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.	34	36	
Hockeyvereniging HIC	Onderhoud velden.	Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.	39	41	
AmstelveenSport BV	Uitvoeringskosten van diverse projecten, zoals beschreven in het Lokaal Sportakkoord Amstelveen.	Zoveel mogelijk Amstelveners met plezier laten sporten en bewegen.	30	0	
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie					
Stichting Amstelveen Oranje	Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei.	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.	60	63	

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Stichting Amstelveense Kunstbelangen	Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.	Bevorderen actieve cultuurparticipatie.	15	15	
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië	Jaarlijkse herdenking 14 augustus.	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.	1	1	
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen	Intocht St. Nicolaas.	Bevorderen saamhorigheid.	1	1	
Stichting Amstelveenweb	Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties.	Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen.	5	6	
Stichting Platform C	(Cultuur)-educatie voor jongeren en volwassenen.	Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat.	1.248	1.205	
Stichting Amstelveens Poppentheater	Kindervoorstellingen in het theater.	Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen.	149	156	
Stichting Schouwburg Amstelveen	Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	1.505	1.580	
Stichting p60	Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid.	685	719	
Diverse Podia	Diverse voorstellingen.	Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	6	7	
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst	Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van diverse amateurkunstorganisaties.	Stimuleren actieve cultuurdeelname.	62	66	
Vereniging Amstelland Kunst	Organiseren atelierroute.	Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst.	18	19	
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen	De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is.	Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.	15	16	

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals	Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.	Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	54	57	
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars.	Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.	Promotie Amstelveense kunstenaars.	38	40	
Diverse organisaties	Diverse laagdrempelige activiteiten binnen diverse kunst disciplines op wijkniveau.	Stimuleren (kleine) cultuurinitiatieven.	100	0	4
Diverse organisaties	Organiseren van nieuwe vormen/activiteiten voor amateurkunstverenigingen.	Stimuleren Amateurlkunst en duurzaam instandhouden van amateurkunstverenigingen.	25	0	
Bostheater	Ondersteunen bostheater in de uitvoering van de producties en optimaliseren communicatie richting de inwoners van Amstelveen.	Stimuleren passieve cultuurdeelname.	25	0	
NH Pop live	Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes)	Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling.	4	4	
Diverse organisaties	Activiteiten voor amateurkunstenaars.	stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars.	9	10	
Diverse organisaties	Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten.	Stimuleren deelname cultuurparticipatie dmv het organiseren van diverse laagdrempelige evenementen / activiteiten.	32	34	
Kunstenaar in de klas	Educatie kunstonderwijs op school en bezoek aan ateliers.	Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars.	5	6	
Stichting Platform C	Platform C in staat stellen zich organisatorisch te versterken en met een gezonde bedrijfsvoering vanuit het hart van de culturele sector wendbaar te opereren ten aanzien van de behoeften van onze jonge en oudere inwoners.	Toekomstbestendige organisatie passend bij de behoeften van onze jonge en oudere inwoners.	100	0	2
Stichting Platform C	Uitvoering plan programma cultuureducatie met kwaliteit.	Kwaliteit en kracht van cultuureducatie versterken en cultuureducatie verder verankeren binnen het onderwijs.	21	22	
5.4 Musea					
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen	Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	1.234	1.295	
Museum Jan	Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan.	Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten.	170	0	3

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Museum Jan	(kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen.	Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur.	6	6	
5.5 Cultureel erfgoed					
Vereniging Historisch Amstelveen	Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.	De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren.	19	20	
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening	Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.	Monumentenzorg.	43	45	
5.6 Media					
Stichting Amstelland Bibliotheken	Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.	Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.	2.058	2.161	6
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken	Aanschaf media.	Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel.	2	2	
Mediafonds	Uitzendingen op radio en tv en of diverse media	Onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks-) journalistiek in Amstelveen versterken.		81	
Lokale omroep	Uitzendingen op radio en tv.	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.	153	159	
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing			**10.589**	**10.611**	

1. Raadsbesluit Financiele ondersteuning Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs.
2. Perspectiefnota 2021.
3. Perspectiefnota 2022.
4. Perspectiefnota 2020.
5. 1e tijdvakrapportage 2022.
6. Prijsindex 2023.

Subsidies programma 3

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Programma 3 Economie en duurzaamheid					
3.1 Economische ontwikkeling					
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven	Internationale initiatieven.	Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken.	17	18	
3.3 Bedrijfloket en -ontwikkelingen					
Diverse aanvragen.	Bedrijveninvesteringzone (BIZ) 6 Subsidieverordeningen 2022-2026.	Een BIZ draagt bij aan de samenwerking tussen ondernemers, het versterken van het ondernemersklimaat en het gezamenlijk investeren door de ondernemers in de openbare ruimte van het BIZ-gebied (schoon en veilig).		131	1
Totaal Programma 3 Economie en duurzaamheid			**17**	**149**	

1. Raadsbesluit Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone (BIZ) 2022-2026

Subsidies programma 4

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Programma 4 Openbare ruimte					
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie					
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove	Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.	Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.	5	5	
Vereniging Vrijwilligers Bediening Koenensluis	Ondersteuning in de bedrijfsvoering en verzekeringen van de vereniging.	Het borgen van de bediening van de sluis is van belang om de Amstelveense Poel als vaarwater van en naar de Nieuwe Meer bereikbaar te houden.	4	0	
Eigenaren van panden	Groen op gebouwen subsidieregeling	Stimuleren van groen op bestaande gebouwen ten einde een bijdrage te leveren aan de realisatie van waterberging en ter stimulering van de biodiversiteit	150	0	1

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
7.4 Milieubeheer					
Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Amstelveen	Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie.	Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.	200	250	
totaal programma 4 Openbare ruimte			**358**	**255**	

1. € 100.000 via aanvullende voorstellen bij programmabegroting 2021 en € 50.000 via de perspectiefnota 2022 eenmalige middelen.

Subsidies programma 6

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid					
1.2 Openbare orde en veiligheid					
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland	Emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van uw schade.	Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.	20	21	
Stichting Beterburen	Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.	Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.	26	27	
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.	Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.	11	11	
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.	Veiligheidsprojecten voor bedrijven.	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.	11	11	
Stichting JBO	Subsidie 2022-2026 Beveiligingsmaatregelen JBO	Vergroten veiligheid(sgevoel) Amstelveense inwoners		8	
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam	Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.	Bestrijden en voorkomen discriminatie.	35	75	
totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid			**103**	**154**	

Subsidies totaal

bedrag x € 1.000					
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2022**	**2023**	
totaal			**15.396**	**15.630**	

Jaarhuren gesubsidieerde instellingen

Begrote jaarhuren 2023 voor de gesubsidieerde instellingen				
Object	**Huurder**	**Bijzonderheden**	**Jaarhuur 2022**	**Jaarhuur 2023**
Amsterdamseweg 247	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	22	22
Burg. Haspelslaan 137a	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	22	22
Dr. Schaepmanlaan 6	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	22	23
Laan Rozenburg 4	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	19	20
Laan Rozenburg 15	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	21	21
Landtong 12	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	21	0
Landtong 14/14T	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal/tafeltennis	27	28
Langs de Akker 3	St. Amstelveens Sportbedrijf	sporthal	142	146
Lindenlaan 334 a	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	19	19
Noorddammerweg 48 C	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	18	18
Noorddammerweg 55	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	18	19
Oostelijk Hafrond 445	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	21	21
Orion 3	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportzaal	61	63
Ouderkerkerlaan 14	St. Amstelveens Sportbedrijf	turnzaal odin	0	20
Pandora 3	St. Amstelveens sportbedrijf	sportzaal	80	82
Pandora 7	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	21	21
Sportlaan 25	St. Amstelveens Sportbedrijf	bedrijfsruimte SAS	32	33
Sportlaan/Startbaan Sportpark Janselaan	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	73	75
Van der Hooplaan 239	St. Amstelveens Sportbedrijf	zwembad	847	870
Zeelandiahoeve 9	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	23	23
Jane Addamslaan 11	St. Amstelveens Sportbedrijf	dubbele gymzaal	41	42
Sportlaan 29	St. Amstelveens Sportbedrijf	4 gymzalen	131	135
Mr. P.J.M. Aalberselaan 39	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	20	20
totaal	**St. Amstelveens Sportbedrijf**	**met subsidie**	**1.701**	**1.743**
Den Bloeijenden Wijngaerdt 1	interne verrekening	wijkcentrum	39	40
Groenhof 140	interne verrekening	wijkcentrum	80	82
Orion 3	interne verrekening	wijkcentrum	77	79
Westwijkplein 1-7	interne verrekening	wijkcentrum	93	96
totaal	**interne verrekening met budget Sociale Samenhang**	**met subsidie**	**289**	**297**
Stadsplein 102	St.Amstelland Bibilotheken	bibliotheek Stadshart	212	218
Westwijkplein 1	St.Amstelland Bibilotheken	bibliotheek Westwijk	107	99
totaal	**St.Amstelland Bibilotheken**	**met subsidie**	**319**	**317**
Stadsplein 99	St.Muziek-en Dansschool A'veen	muziek- en dansschool	100	101
totaal	**St.Muziek-en Dansschool A'veen**	**met subsidie**	**100**	**101**
Stadsplein 97	St.Volksuniversiteit Amstelland	volwassenen educatie	134	134
Stadsplein 100	St.Schouwburg Amstelveen	schouwburg	440	452
Stadsplein 100A	St. Poppodium Amstelveen	poppodium	130	133
Sandbergplein 1	St. Cobra museum voor Moderne Kunst A'veen	museum	383	393
Wolfert van Borsselenweg 85a	St. A' veens Poppentheater	poppentheater	55	55

totaal	**culturele instellingen**	**met subsidie**	**1.142**	**1.167**
Amsteldijk 143	Stichting Jonge Woudlopers	scouting	15	15
Princesselaan 1, De Uiterton I	Stichting De Uiterton	De Uiterton	15	16
Princesselaan 2, De Uiterton II	Stichting De Uiterton	De Uiterton	13	17
Princesselaan 3, Margarita	Stichting Scouting Margarita Groep	scouting	17	17
Princesselaan 4, Livingstone	Stichting Scouting Livingstone	scouting	17	17
Princesselaan 5, Guy de Lariqaudie	Stichting Guy de Larigaudie	scouting	17	17
Zetterij 14	Stichting Scouting Westwijk	scouting	31	32
totaal	**scouting**	**met subsidie**	**125**	**131**
Galjoen 4	Stichting Kledingbank	kledingbank	14	15
Keizer Karelweg 94 B	Vereniging de Schakel	verenigingsruimte	24	23
Noorddammerweg 1	St. Noorddamcentrum	ontmoetingscentrum	60	61
Orion 19a	Ver. Historisch Amstelveen	expositieruimte	20	20
Orion 19b	RTV Amstelveen	lokale omroep	15	15
Ouderkerkerlaan 15	St.A'veense Kunstbelangen,ateliers	verenigingsruimte	24	24
Smeenklaan 1	Vita	verenigingsruimte	68	69
totaal	**Overig**	**met subsidie**	**225**	**227**
	interne verrekening	atelierruimten		
totaal	**interne verrekening met budget Cultuur**	**met subsidie**	**0**	**0**
Totaal			**3.901**	**3.983**

D Meerjarenbalans

Activa

bedrag x € 1 mln.

	1jan23	1jan24	1jan25	1jan26
Bezittingen (bedragen x € 1 miljoen)				
A.1.2 Materiële vaste activa	***319,9***	***353,4***	***352,8***	***357,6***
- Riolering	74,1	82,3	86,0	90,0
- Sport	10,2	17,9	17,3	16,6
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie	88,2	108,6	112,5	122,6
- Gronden *)	1,8	1,8	1,8	1,8
- Bedrijfsgebouwen / bedrijfsmiddelen *)	29,9	26,1	22,1	18,6
- Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte *)	23,2	28,4	28,7	27,3
- Sport inclusief gymzalen *)	9,3	8,3	7,7	7,0
- Onderwijshuisvesting *)	75,9	73,4	71,0	68,5
- Overige investeringen	7,3	6,5	5,8	5,2
A.1.3 Financiële vaste activa	***18,7***	***18,7***	***18,7***	***18,7***
- Deelnemingen Eneco en BNG	13,4	13,4	13,4	13,4
- Overige uitzettingen > 1 jaar	5,3	5,3	5,3	5,3
A.2.1 Voorraden	***11,7***	***3,2***	***33,1***	***19,8***
- Gronden in exploitatie	12,1	2,9	32,9	19,5
- idem; voorziening	-0,7	0,0	0,0	0,0
- Voorraden	0,3	0,3	0,3	0,3
A.2.2 tm A.2.4 Vorderingen < 1 jaar	***-24,8***	***-32,1***	***-44,9***	***-30,8***
- Vorderingen / liquide middelen	-23,0	-30,3	-43,1	-29,0
- voorziening dubieuze debiteuren	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Totaal bezittingen per 1 januari	**325,5**	**343,2**	**359,7**	**365,2**

*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen

Passiva

bedrag x € 1 mln.

	1jan23	1jan24	1jan25	1jan26
Schulden				
P.1.1 Eigen vermogen: algemene reserve	***17,6***	***40,0***	***59,6***	***62,9***
P.1.1 Eigen vermogen: bestemmingsreserve	***191,7***	***188,1***	***184,8***	***186,6***
- Dekking kapitaallasten materiële vaste activa *)	140,1	138,1	131,2	123,2
- Stedelijke vernieuwing	8,2	9,2	10,2	11,2
- Groot onderhoud wegen	1,6	0,5	1,5	6,2
- Vervanging bedrijfsmiddelen	0,4	1,2	2,8	4,0
- Overige bestemmingsreserves	41,6	39,2	39,1	42,0
P.1.2 Voorzieningen	***34,2***	***36,1***	***38,6***	***41,2***
- FPU/FLO/wachtgeld	4,0	3,9	3,8	3,8
- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen	8,7	8,9	9,0	9,2
- Onderhoud Vastgoed	6,9	8,5	10,0	11,5
- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied	3,6	4,6	5,5	6,5
- Overige voorzieningen	11,0	10,3	10,2	10,2
P.1.3 Vaste schulden > 1 jaar	***64,5***	***62,2***	***60,0***	***57,7***
P.2 Schulden < 1 jaar	***17,5***	***16,8***	***16,8***	***16,8***
*) Zie materiële vaste activa				
Totaal schulden per 1 januari	**325,5**	**343,2**	**359,7**	**365,2**

E Overzicht structurele en eenmalige middelen

	bedrag x € 1.000	2023			2024			2025			2026	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	**Sociaal domein**												
	a) incidentele baten/lasten	1.982	142	1.840	760	132	628	760	132	628	760	132	628
	b) structurele lasten/baten	81.871	24.991	56.880	81.628	24.930	56.698	81.581	24.930	56.651	81.569	24.930	56.639
	c) totaal lasten/baten	**83.853**	**25.133**	**58.720**	**82.388**	**25.062**	**57.326**	**82.341**	**25.062**	**57.279**	**82.329**	**25.062**	**57.267**
	d) incidentele reservemut.			0			0			0			0
	e) structurele reservemut.			0			0			0			0
	f) totaal resultaat	**83.853**	**25.133**	**58.720**	**82.388**	**25.062**	**57.326**	**82.341**	**25.062**	**57.279**	**82.329**	**25.062**	**57.267**

	bedrag x € 1.000	2023			2024			2025			2026	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2	**Onderwijs en ontplooiing**												
	a) incidentele baten/lasten	1.632		1.632	1.650		1.650	430		430	0		0
	b) structurele lasten/baten	28.234	4.539	23.695	28.838	4.991	23.847	30.375	5.117	25.258	30.515	5.117	25.398
	c) totaal lasten/baten	**29.866**	**4.539**	**25.327**	**30.488**	**4.991**	**25.497**	**30.805**	**5.117**	**25.688**	**30.515**	**5.117**	**25.398**
	d) incidentele reservemut.			0			0			0			0
	e) structurele reservemut.		3.508	-3.508		3.479	-3.479		3.129	-3.129		3.124	-3.124
	f) totaal resultaat	**29.866**	**8.047**	**21.819**	**30.488**	**8.470**	**22.018**	**30.805**	**8.246**	**22.559**	**30.515**	**8.241**	**22.274**

	bedrag x € 1.000	2023			2024			2025			2026	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3	**Economie en duurzaamheid**												
	a) incidentele baten/lasten	136	136	0			0			0			0
	b) structurele lasten/baten	2.053	2.682	-629	3.189	2.818	371	2.189	2.818	-629	2.188	2.818	-630
	c) totaal lasten/baten	**2.189**	**2.818**	**-629**	**3.189**	**2.818**	**371**	**2.189**	**2.818**	**-629**	**2.188**	**2.818**	**-630**
	d) incidentele reservemut.			0			0			0			0
	e) structurele reservemut.			0			0			0			0
	f) totaal resultaat	**2.189**	**2.818**	**-629**	**3.189**	**2.818**	**371**	**2.189**	**2.818**	**-629**	**2.188**	**2.818**	**-630**

	bedrag x € 1.000	2023			2024			2025			2026	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4	**Openbare ruimte**												
	a) incidentele baten/lasten	1.332	1.819	-487	383	2.043	-1.660	80	1.701	-1.621	30	5.988	-5.958
	b) structurele lasten/baten	46.684	28.097	18.587	46.484	27.198	19.286	47.273	27.975	19.298	41.677	22.423	19.254
	c) totaal lasten/baten	**48.016**	**29.916**	**18.100**	**46.867**	**29.241**	**17.626**	**47.353**	**29.676**	**17.677**	**41.707**	**28.411**	**13.296**
	d) incidentele reservemut.	1.774	1.250	524	2.013	295	1.718	1.671	50	1.621	5.958	0	5.958
	e) structurele reservemut.	15.037	15.037	0	11.756	11.756	0	7.516	7.516	0	1.507	1.507	0
	f) totaal resultaat	**64.827**	**46.203**	**18.624**	**60.636**	**41.292**	**19.344**	**56.540**	**37.242**	**19.298**	**49.172**	**29.918**	**19.254**

	bedrag x € 1.000	2023			2024			2025			2026	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5	**Ruimtelijke ontwikkeling**												
	a) incidentele baten/lasten	9.353	9.233	120	1.250	23.622	-22.372	0	13.832	-13.832	0	3.920	-3.920
	b) structurele lasten/baten	28.480	29.075	-595	22.731	23.390	-659	55.970	56.708	-738	14.681	15.553	-872
	c) totaal lasten/baten	**37.833**	**38.308**	**-475**	**23.981**	**47.012**	**-23.031**	**55.970**	**70.540**	**-14.570**	**14.681**	**19.473**	**-4.792**
	d) incidentele reservemut.	810	1.066	-256	22	0	22	0	0	0	0	0	0
	e) structurele reservemut.	17	939	-922	695	1.541	-846	17	863	-846	17	743	-726
	f) totaal resultaat	**38.660**	**40.313**	**-1.653**	**24.698**	**48.553**	**-23.855**	**55.987**	**71.403**	**-15.416**	**14.698**	**20.216**	**-5.518**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2023 Lasten	Baten	Saldo	2024 Lasten	Baten	Saldo	2025 Lasten	Baten	Saldo	2026 Lasten	Baten	Saldo
6	**Bestuur, bevolking en veiligheid**												
	a) incidentele baten/lasten	287		287	185		185	0		0	0		0
	b) structurele lasten/baten	16.592	1.800	14.792	16.729	1.800	14.929	16.759	1.800	14.959	16.759	1.800	14.959
	c) totaal lasten/baten	**16.879**	**1.800**	**15.079**	**16.914**	**1.800**	**15.114**	**16.759**	**1.800**	**14.959**	**16.759**	**1.800**	**14.959**
	d) incidentele reservemut.			0			0			0			0
	e) structurele reservemut.		4	-4		55	-55		89	-89		89	-89
	f) totaal resultaat	**16.879**	**1.804**	**15.075**	**16.914**	**1.855**	**15.059**	**16.759**	**1.889**	**14.870**	**16.759**	**1.889**	**14.870**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2023 Lasten	Baten	Saldo	2024 Lasten	Baten	Saldo	2025 Lasten	Baten	Saldo	2026 Lasten	Baten	Saldo
7	**Bedrijfsvoering**												
	a) incidentele baten/lasten	811	104	707	529	32	497	327	32	295	0	68	-68
	b) structurele lasten/baten	68.124	30.468	37.656	67.355	30.339	37.016	66.992	30.176	36.816	66.469	30.108	36.361
	c) totaal lasten/baten	**68.935**	**30.572**	**38.363**	**67.884**	**30.371**	**37.513**	**67.319**	**30.208**	**37.111**	**66.469**	**30.176**	**36.293**
	d) incidentele reservemut.	72	410	-338	0	247	-247	0	201	-201	68	0	68
	e) structurele reservemut.	5.443	7.226	-1.783	3.330	5.140	-1.810	3.213	4.837	-1.624	3.145	4.314	-1.169
	f) totaal resultaat	**74.450**	**38.208**	**36.242**	**71.214**	**35.758**	**35.456**	**70.532**	**35.246**	**35.286**	**69.682**	**34.490**	**35.192**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2023 Lasten	Baten	Saldo	2024 Lasten	Baten	Saldo	2025 Lasten	Baten	Saldo	2026 Lasten	Baten	Saldo
8	**Algemene dekkingsmiddelen**												
	a) incidentele baten/lasten	2.026	7.929	-5.903	2.932	5.767	-2.835	2.392	9.275	-6.883	573	605	-32
	b) structurele lasten/baten	14.294	159.926	-145.632	17.984	164.282	-146.298	21.538	168.465	-146.927	25.920	172.921	-147.001
	c) totaal lasten/baten	**16.320**	**167.855**	**-151.535**	**20.916**	**170.049**	**-149.133**	**23.930**	**177.740**	**-153.810**	**26.493**	**173.526**	**-147.033**
	d) incidentele reservemut.	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) structurele reservemut.	1.463	0	1.463	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	f) totaal resultaat	**17.783**	**174.855**	**-157.072**	**21.916**	**170.049**	**-148.133**	**24.930**	**177.740**	**-152.810**	**27.493**	**173.526**	**-146.033**

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2023 Lasten	Baten	Saldo	2024 Lasten	Baten	Saldo	2025 Lasten	Baten	Saldo	2026 Lasten	Baten	Saldo
TOTAAL-GENERAAL													
	a) incidentele baten/lasten	17.559	19.363	-1.804	7.689	31.596	-23.907	3.989	24.972	-20.983	1.363	10.713	-9.350
	b) structurele lasten/baten	286.332	281.578	4.754	284.938	279.748	5.190	322.677	317.989	4.688	279.778	275.670	4.108
	c) totaal lasten/baten	**303.891**	**300.941**	**2.950**	**292.627**	**311.344**	**-18.717**	**326.666**	**342.961**	**-16.295**	**281.141**	**286.383**	**-5.242**
	d) incidentele reservemut.	2.656	9.726	-7.070	2.035	542	1.493	1.671	251	1.420	6.026	0	6.026
	e) structurele reservemut.	21.960	26.714	-4.754	16.781	21.971	-5.190	11.746	16.434	-4.688	5.669	9.777	-4.108
	f) totaal resultaat	**328.507**	**337.381**	**-8.874**	**311.443**	**333.857**	**-22.414**	**340.083**	**359.646**	**-19.563**	**292.836**	**296.160**	**-3.324**
	Waarvan incidenteel saldo			-8.874			-22.414			-19.563			-3.324
	Structureel saldo			0			0			0			0

F Bestuurlijke planning

Actuele bestuurlijke actiepunten

Bestuurlijke actiepunten

Sociaal domein

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.1.4 Uitvoeren motie Quick scan diversiteit.	Uitvoering	

Onderwijs en ontplooiing

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.2.2 Voorzien in huisvesting en 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor Islamitische basisschool	Uitvoering	1e helft
2.2.3 Verduurzamen sportaccommodaties.	Uitvoering	
2.2.3 Uitvoering Sport en beweegnota.	Uitvoering	
2.2.3 Uitvoering projecten Lokaal Sportakkoord.	Uitvoering	
2.2.4 Beoordeling van toekomstscenario's voor het Cobra Museum.	Raad	1e helft
2.2.4 Jaarlijkse gesprekken met de Raden van Toezicht van grote gesubsidieerde instellingen.	Uitvoering	2e helft

Economie en duurzaamheid

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.3.1 Herijken Economische Agenda	Raad	2e helft
2.3.1 Opstellen UItvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	College	2e kwartaal
2.3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	
2.3.1 Op basis van uitgevoerde rapportage over bestaande en mogelijke nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen subsidies aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het realiseren van deze waterrecreatieve voorzieningen.	Uitvoering	
2.3.3		
2.3.4 Voorbereiding uitbreiden Warmtenet	Uitvoering	
2.3.4 Start Wijkuitvoeringsplan	College	4e kwartaal

Openbare ruimte

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.4.1 Realisatie skatebaan Amstelveen Zuid	Uitvoering	
2.4.1 Vergroenen schoolplein Karel Eijkmanschool.	Uitvoering	
2.4.1 # Motie watervriendelijke tuinen# Motie plantaarns# Motie groene pergola's green leafs	Uitvoering	
2.4.2 Opstellen Nota Civieltechnische Kunstwerken	Raad	1e helft
2.4.2 Opstellen basisrioleringsplan en grondwaterrekenmodel	Uitvoering	
2.4.2 Uitwerken maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen vs. groen	Uitvoering	
2.4.3 Afvalinzameling basisscholen.	Uitvoering	
2.4.3 GFE inzameling hoogbouw.	Uitvoering	
2.4.3 Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	

Ruimtelijke ontwikkeling

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.5.1 Programmatisch en stedenbouwkundig kader met grondexploitaties /investeringsvoorstellen (inclusief een tweede haalbaarheidsdoorrekening) Nieuw Legmeer.	Raad	2e kwartaal
2.5.1 Ontwikkelstrategie (Nieuw Legmeer)	Raad	2e kwartaal
2.5.1 Grex(en) inclusief risicoanalyse (Nieuw Legmeer)	Raad	2e kwartaal
2.5.3 Opstellen uitvoeringsprogramma Woon-zorgvisie waaronder afspraken met (lokale)stakeholders.	College	2e kwartaal
2.5.3 Opstellen uitvoeringsregels Huisvestingsverordening Amstelveen 2022.	College	2e kwartaal
2.5.3 Actualiseren uitvoeringsprogramma Woonagenda Amstelveen	College	3e kwartaal
2.5.3 Maken van prestatieafspraken 2023 met Duwo, Woonzorg Nederland en Omnia Wonen en uitvoering geven aan de prestatieafspraken 2022.	College	4e kwartaal
2.5.3 Maken uitvoeringsafspraken 2023 met Eigen Haard en bewonersraad Amstelveen binnen de kaderafspraken 2021 t/m 2023.	College	4e kwartaal
2.5.3 Implementatie financieringsconstructies in samenwerking met marktpartijen om doorstroming binnen de koop te stimuleren en koopwoningen te bereikbaar houden voor de doelgroep.	Raad	2e kwartaal
2.5.3 Uitvoering geven aan Woonagenda en uitvoeringsagenda Woonagenda.	Uitvoering	
2.5.3 Invoeren van zelfbewoningverplichting bij alle nieuwbouw in het middeldure koopsegment. Onderzoek naar mogelijkheden die de Wet Opkoopbescherming biedt.	Raad	2e kwartaal
2.5.4 Uitvoeren Motie 'Onderzoek naar fietsparkeren'	Uitvoering	
2.5.4 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA (gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda Vervoerregio Amsterdam,Provincie Noord-Holland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel)	Raad	1e kwartaal
2.5.4 Uitvoering "Motie Flexibele uitrol betaald parkeren" van de raad van 17 februari 2021.	Uitvoering	
2.5.4 Uitvoeren Motie 'Bewaakte fietsenstalling Amsteltram'.	Uitvoering	

Bestuur, bevolking en veiligheid

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.6.1 Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen.	Raad	4e kwartaal
2.6.1 Financiële jaarstukken Veiligheidsregio 2023.	Raad	2e kwartaal
2.6.1 Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.	Raad	4e kwartaal

Actiepunten college uitvoeringsprogramma

Sociaal domein

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.1.1 - 2022-1.1 Transformeren van het sociaal domein door coalities in de wijk te vormen van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In de wijkplannen worden de Lief-en leedstraten opgenomen. In Patrimonium en Bankras-Kostverloren voeren we een pilot Wijkregie uit.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.2 Het welzijnswerk betrekt kwetsbare en internationale groepen bij de lokale samenleving en zorgt voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.3 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van de eenzaamheidsaanpak. Eenzaamheid aanpakken vraagt om bewustwording van alle inwoners en organisaties uit de gemeente. In 2021 zijn we daarom gestart met een Alliantie tegen eenzaamheid. De aanpak tegen eenzaamheid staat al bij veel organisaties op de agenda. In 2022 in april willen we de Alliantie evalueren. Vervolgens willen we kijken we op basis van deze evaluatie of we toewerken naar een voorstel voor structurele borging.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.4 Uitvoering geven aan de diversiteitsagenda (cup nieuw beleid 1.1r.) In 2022 kijken we met betrokkenen terug in hoeverre de acties hebben opgeleverd wat we voor ogen hadden.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.5 Samen met onze maatschappelijke partners maken we herstelplannen, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.1 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van het Actieplan Mantelzorgondersteuning.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.2 In 2022 loopt de Social Trial Sociale Benadering Dementie ten einde en werken we aan de borging van dit project.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.3 We streven in 2022 naar een nieuw Odensehuis met meer ruimte voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers en ruimte voor het Sociaal Benaderingsteam Dementie.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.4 De vrijwillige inzet verder ontwikkelen door maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken te ondersteunen bij het binnenhalen, het bekwamen, het behouden en het belonen van hun vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen door proactief kennis te delen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.1 Persoonlijke ondersteuning binnen de Wmo wordt zoveel mogelijk op de huidige wijze voortgezet.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder de begeleiding van statushouders door sleutelpersonen (ervaringsdeskundigen), is beschikbaar voor alle inwoners in Amstelveen. Bij de cliëntondersteuning kan de inwoner terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.3 Het maatschappelijk werk, het ouderenadvies en de inloopvoorzieningen van Participe Amstelland zijn op basis van de aanbevelingen van de kosten- en batenanalyses als algemene voorliggende voorziening georganiseerd: laagdrempelig, in de wijk en in samenhang met de lokale partijen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.4 Het innovatiefonds wordt voortgezet, waarmee innovatieve ideeën die zorg en welzijn verbeteren / werkdruk verlichten financieel ondersteund kunnen worden.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-4.1 Uitvoering regioaanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak werkt langs 3 speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-5.1 De GGD blijft de basis taken op het gebied van de wet publieke gezondheid uitvoeren.	Uitvoering	

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.1.1 - 2022-5.2 De acties uit de uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen worden uitgevoerd. We werken onder andere aan: - stimuleren van gezonde leefstijl voor jeugd en volwassenen: roken, alcohol, drugs, sociale media, gamen, bewegen, voeding, overgewicht; - gezonde omgeving: o.a. voldoende huisartsen zorg, hoge vaccinatiegraad; - vitaal ouder worden, met aandacht voor valpreventie en bewegen en innovaties om langer thuis te wonen; - samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal domein: o.a. de implementatie van welzijn op recept.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-5.3 In 2022 werken we aan de acties vanuit het VN verdrag handicap. Hierdoor vergroten we de mogelijkheden van inwoners met een beperking om mee te doen in de samenleving. Samen met een groep ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan bewustwording en stimulering van dit thema en worden knelpunten gesignaleerd en verbeterpunten opgesteld.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners wordt in 2022 het actieplan werkgelegenheid verder uitgevoerd.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde ‘simpel switchen’ wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.1 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima en die is uitgewerkt in het Actieplan Armoedepreventie wordt voortgezet. In 2022 zal de nadruk liggen op de uitvoering van de aanbevelingen uit het actieonderzoek dat in samenspraak met de doelgroep is uitgevoerd om te proberen de cyclus van armoede te doorbreken.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.2 Verder invulling geven aan de acties uit de beleidsnota schuldhulpverlening. Hierbij gaat het onder andere om versterking vroegsignalering, vergroting toegankelijkheid en focus op specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.3 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik van de gemeentelijke collectiviteit verder kunnen vergroten. Hierbij wordt ook gekeken of het aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.4 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling voortgezet.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-1.1 Uitvoeren diverse pilots en projecten uit de jeugdagenda met als doel afgestemde, tijdige en passende hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen en het intensiveren van de samenwerking met partners in de wijk zoals het onderwijs en huisartsen.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.1 Evaluatie en doorontwikkeling van de pilot praktijkondersteuner jeugd huisartsen. Betere ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, zorgen voor tijdige en passende verwijzing en beheersing van de uitgaven aan jeugdhulp.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.2 Evaluatie pilot vroeg signalering. Gericht op de versteviging van de signaleringsstructuur in de kinderopvang en het actieprogramma 'Kansrijke start' gericht op extra ondersteuning in de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.3 Door ontwikkelen werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig 13 weeks traject (IHV13w).	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.4 Evaluatie extra inzet jeugdhulp op het speciaal onderwijs (Bloeiwijzer).	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-3.1 Bij team jeugdhulp en bij contractmanagement is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van de relaties met aanbieders jeugdhulp.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-3.2 Het samen met partners in het (preventieve) jeugdveld ontwikkelen van een doelgerichte en samenhangende aanpak om achterstanden bij kinderen als gevolg van corona, te verminderen.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-4.1 Diverse acties t.a.v kostenbewustzijn (Grip en zicht op Jeugd).	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-4.2 Implementatie nieuwe stelsel na inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.	Uitvoering	

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.1.4 - 2022-1.1 Monitoren gebruik wijkcentra, ontmoetingsplaatsen en verkennen van kleine ontmoetingsplaatsen.	Uitvoering	
2.1.4 - 2022-2.1 Bewonersinitiatieven uitwisselen op het bewonersplatform Denkmee.	Uitvoering	

Onderwijs en ontplooiing

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.2.1 - 2022-1.1 Het VO heeft in 2021 een visie ontwikkeld over de versterking van de Panta Rhei; in 2022 wordt hieraan samen met de gemeente uitvoering gegeven.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-2.1 Uitvoering geven aan het IHP.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-3.1 Ondersteunen van het onderwijs in de ontwikkeling van passend onderwijs naar inclusief onderwijs.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-3.2 versterken van de netwerken in de keten zorg-onderwijs.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-4.1 Voortzetten huidige aanpak voor het PO: Het laatste jaar ondersteuning voor de IGBO.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-4.2 realiseren ondersteuning Internationale leerlingen in het VO.	College	1e helft
2.2.1 - 2022-5.1 Inzetten van rijksmiddelen NPO in Voorschoolse Educatie, PO en VO ter bestrijding van onderwijsachterstanden, ontstaan door Corona.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-5.2 Implementeren van nieuwe uitvoeringskader voorschoolse voorzieningen ter versterking van de kwaliteit van het aanbod.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-1.1 In gesprek blijven met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) over voldoende en gevarieerd onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-2.1 Nieuwbouw sportvoorziening Hermann Wesselink College.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-2.2 Renovatie, verduurzaming, uitbreiding en deel vervanging Keizer Karel College.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-2.3 Uitbreiding Amstelveen College.	Raad	1e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong.	Raad	1e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.5 Nieuwbouw scholenlocatie Scheg.	Raad	2e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.6 Nieuw- en verbouw scholencluster Orion.	Raad	2e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.7 Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-3.1 Zie programma 3.3 en 5.5.		
2.2.3 - 2022-1.1 Verbeteren van hardloop, wandel- en fietsroutes en de openbare ruimte.	Uitvoering	
2.2.3 - 2022-1.2 Aanpassen danwel uitbreiden sport-/speelplekken.	Uitvoering	
2.2.3 - 2022-2.1 Gesprekken met en faciliteren van sportverenigingen om te komen tot een optimaal gebruik van sportaccommodaties.	Uitvoering	
2.2.3 - 2022-2.2 Realiseren van extra zwemwater samen met maatschappelijke en gezondheidsfuncties.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-1.1 Jongeren inzetten bij ontwikkelen cultureel aanbod voor leeftijdsgenoten.	Uitvoering	2e helft
2.2.4 - 2022-1.2 Opstellen ambitieplan voor toekomst van amateurkunst.	College	2e helft
2.2.4 - 2022-1.2 Onderzoek naar inzetten voormalige Griffioen als broedplaats.	College	1e helft
2.2.4 - 2022-2.1 Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen culturele instellingen en partijen.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-2.2 MKB jaarlijks betrekken bij een evenement/activiteit.	Uitvoering	

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.2.4 - 2022-2.3 Evenementenagenda realiseren waarop instellingen kunnen aansluiten met programmering.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-3.1 Realisatie knuffelbeelden.	Uitvoering	1e helft
2.2.4 - 2022-3.2 Subsidiëren van kleine culturele initiatieven.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-3.3 Starten met voorbereiding internationale beeldenroute op overkapping A9 en verlenging beeldenroute Keizer Karelweg.	Uitvoering	2e helft
2.2.4 - 2022-3.4 Onderzoek starten naar realiseren Amstelveense landmark.	College	1e helft
2.2.4 - 2022-3.5 Kunstenaars inzetten bij projecten in de wijk.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.1 Subsidie verlenen voor instandhouding loket Cultuureducatie.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.2 Afname van het cultuureducatieaanbod stimuleren bij scholen die hier nu geen gebruik van maken.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.3 Stimuleren van bestendigen samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.4 Deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-5.1 Subsidiëren van kleine erfgoed gerelateer-de initiatieven.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-5.2 Presentatie en evaluatie van het programma Historisch Besef	College	1e helft
2.2.4 - 2022-6.1 Lokaal mediafonds evalueren	Raad	2e helft
2.2.4 - 2022-6.2 Lokale omroep beoordelen	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-6.3 Subsidieverstrekking uit lokaal mediafonds.	Uitvoering	

Economie en duurzaamheid

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.3.1 - 2022-1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers en bedrijven via alle kanalen (website, KCC, Ondernemersloket, accountmanagement)	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-1.2 Het stimuleringsfonds lokale economie, onderdeel van het economisch herstelplan, is ingesteld om initiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen. Het doel is om economie in Amstelveen een stimulans te geven.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-2.1 Het (verder) versterken van de organisatiegraad bij de bestaande Ondernemersverenigingen en Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) door ondersteuning bij subsidieaanvragen, financieel en relationeel.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-2.2 Stimuleren van nieuwe ondernemerssamenwerkingsvormen.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten genoemd in de door het college vastgestelde Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-3.2 Op basis van uitgevoerde rapportage realiseren van nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen.	Uitvoering	2e helft
2.3.1 - 2022-4.1 Doorontwikkelen stadspromotie 'Visit Amstelveen' op basis van het Promotieplan 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de dan geldende coronamaatregelen. In samenwerking met amsterdam&partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-5.1 Na de herinrichting van de openbare ruimte van het Oude Dorp, de herinrichting van de Noordelijke Poeloever ter hand nemen en daarmee meer ruimte voor recreatie, sportvoorzieningen en horeca creëren, met respect voor de natuurlijke omgeving.	Uitvoering	2e helft
2.3.1 - 2022-6.1 Verdere uitrol glasvezelnetwerk kerngebied Amstelveen. Startdatum uitrol: 6 september 2021.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-6.2 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen.	Uitvoering	1e helft

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.3.3 - 2022-2.1 Via de Bestuurlijke Regie Schiphol hebben wij ons standpunt hieromtrent duidelijk naar voren gebracht in de zienswijze op het ontwerp LIB. Via de BRS zullen wij dit onderwerp ook bij het nieuwe kabinet agenderen en blijven pleiten voor meer lokaal maatwerk en een integrale beleids-matige afweging van belangen.	Uitvoering	
2.3.3 - 2022-1.1 Via de BRS zullen wij bij het nieuwe kabinet het onderwerp ‘minder hinder’ blijven agenderen. Waarbij onze inzet is een afname van vluchten via secundaire banen, sturen op gemeten geluidsproductie van vliegverkeer in plaats van berekende hinder en het voorkomen van hinderverschuiving door voor Amstelveen nadelige aanpassing van start en landingroutes.	Uitvoering	
2.3.3 - 2022-3.1 Nu de Luchtvaartnota van het demissionaire kabinet controversieel is verklaard zullen wij zelfstandig en via de BRS pleiten voor een lange termijn visie voor Schiphol die recht doet aan de leefkwaliteit in de Schipholregio en recht doet aan een integrale afweging van ruimtelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw, economie en energietransitie.	Uitvoering	
2.3.4 - 2022-1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra infrastructuur in samenwerking met Liander en Tennet. Wanneer er ruimtelijke gevolgen zijn, dan besluitvorming college	Uitvoering	
2.3.4 - 2022-2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij.	Uitvoering	
2.3.4 - 2022-2.2 Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).	Uitvoering	

Openbare ruimte

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.4.1 - 2022-1.1 Uitvoering geven aan het actieplan 'Groen moet je doen'.	Uitvoering	
2.4.1 - 2022-2.1 Groenbestekken herzien.	Uitvoering	
2.4.2 - 2022-1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte actualiseren	Raad	2e kwartaal
2.4.2 - 2022-1.2 Uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare ruimte	Uitvoering	
2.4.2 - 2022-2.1 Opstellen basisrioleringsplan	College	2e helft
2.4.2 - 2022-2.2 Uitvoeren reconstructies en vervanging rioleringen, meenemen klimaatadaptatiemaatregelen in projecten openbare ruimte	Uitvoering	
2.4.2 - 2022-3.1 Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen in projecten	Uitvoering	
2.4.3 - 2022-1.1 Het implementeren van het Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	
2.4.4 - 2022-1.1 Uitvoering geven aan het bedrijfsplan Zorgvlied.	Uitvoering	
2.4.4 - 2022-1.2 Groot onderhoud padenstelsel en de monumenten.	Uitvoering	

Ruimtelijke ontwikkeling

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.5.1 - 2022-1.1 Voorbereiden Omgevingsvisie.	Uitvoering	
2.5.1 - 2022-1.2 visie op de Bovenkerkerweg	Raad	2e kwartaal
2.5.1 - 2022-2.1 Actualiseren en waar nodig wijzigen van bestaande gemeentelijke regelgeving in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vervallen van nu nog geldende regelgeving.	Raad	2e kwartaal
2.5.2 - 2022-1.1 Planvoering en uitvoering flankerende maatregelen ten behoeve van de inpassing van de Amstelveenlijn.	Uitvoering	
2.5.2 - 2022-1.2 Vergunningverlening kunstwerken project A9 (Badhoevedorp-Holendrecht).	College	2e helft
2.5.2 - 2022-1.3 Opstellen inrichtingsplannen groenstroken langs de A9 nabij de Meander en de Operabuurt.	College	3e kwartaal

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.5.3 - 2022-1.1 Implementatie nieuwe systematiek voor woonruimteverdeling (medio 2022).	Uitvoering	
2.5.3 - 2022-1.2 Voorrangsregelingen voor Amstelveners en doorstromers uit sociale huurwoningen.	Uitvoering	
2.5.3 - 2022-1.3 Handhaven op woonfraude, waaronder het tegengaan van niet gereguleerde dan wel vergunde vormen van vakantieverhuur en kamergewijze verhuur.	Uitvoering	
2.5.4 - 2022-1.1 Implementeren 'Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Amstelveen 2021-2024'.	Uitvoering	
2.5.4 - 2022-2.1 Tweeledig punt: loopt via portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer / Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (doorlopend) en loopt via het opzetten van een Bereikbaarheidsagenda Zuidlob die Amstelveen/Aalsmeer opstelt i.s.m. de Vervoerregio, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel (Ouderkerk a/d Amstel), ter vaststelling gepland voor de 1e Raad in 2022	Raad	1e kwartaal
2.5.4 - 2022-3.1 Implementeren van het vastgestelde raadsvoorstel februari 2021.	Uitvoering	
2.5.4 - 2022-4.1 Zie thema 5.1.		
2.5.5. - 2022-1.1 Vervangende nieuwbouw wijkcentrum Alleman.	Uitvoering	

Bestuur, bevolking en veiligheid

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.6.1 - 2022-1.1 Uitvoeren plan van aanpak inbraken: - communicatie/voorlichting/ preventiebrieven - adviezen individuele woningen - verstrekken subsidie - inzet ANPR - inzet interventieteam - bestuurlijke maatregelen (dwangsom inbrekerswerktuigen)	Uitvoering	
2.6.1 - 2022-2.1 Acties hierbij: - bieden tijdig en juist vangnet; - convenanten zorgpartners gegevensuitwisseling; - deelname regionale programma's Actiecentrum Veiligheid en Zorg; - persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten; - Lokale aanpak overlast veelplegers; - implementatie ketenveldnorm (langdurige forensische expertise zorg).	Uitvoering	
2.6.1 - 2022-3.1 Uitvoering door: - actief optreden bij meldingen criminele activiteiten en overtreden woonregels (toezicht); - handhaving door toepassing bestuursdwang, sluiten panden; - projecten controles misbruik woningen met in- en externe partners (Schijnwerper in de wijk).	Uitvoering	
2.6.1 - 2022-4.1 Uitvoeren plan van aanpak ondermijning: - bewustwording; - aanpassen lokale regelgeving/beleid (opwerpen drempels); - toepassing bestuurlijke maatregelen en Bibob; - actief optreden bij meldingen; - inzet lokale ondermijningsbrigade; - projecten gebiedsgebonden toezicht; - aanpak illegale prostitutie en hennepteelt; - verbeteren informatiepositie; - project kwetsbare meiden; - LPGA/Top 400/600.	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-1.1 Vergroten identiteitsbewaking en verbeteren werkprocessen voor doelgroepen studenten, internationals en mensen in het register niet ingezetenen (RNI).	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-2.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-3.1 Monitoren (en waar nodig bijstellen) gedigitaliseerde verhuisaangiftes.	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-4.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering	

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.6.3 - 2022-1.2 Uitbreiding digitale dienstverlening en informatievoorziening, inclusief bijbehorende formatie	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-1.1 Betere kanaalsturing bij inzet social media om doelgroepen gericht te bereiken	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-2.1 (Digitale) middelen om nieuwe participatievisie uit te voeren	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-2.2 Na corona herstarten stadsgesprekken via verschillende steekproeven (loting).	Uitvoering	

G Kaderstellende beleidsnota's

In deze lijst kaderstellende nota's staan geen verordeningen, (specifieke) beleidsregels en bestemmingsplannen.
Zie (ook) www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/gemeentelijke-wet-en-regelgeving.

Thema	Programma/titel nota	Jaar van vaststelling
1	**Programma 1 Sociaal Domein**	
1.1	Nota Sociaal Domein	2019
1.1	Actieplan Mantelzorgondersteuning 2019	2019
1.1	Kadernota veranderopgave inburgering (VOI)	2021
1.1	Uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen	2021
1.2	Beleidsnota Schuldhulpverlening de toekomst in Balans 2021-2024	2020
1.2	Beleidsnota Minimabeleid 2019, Iedereen doet mee	2019
1.3	Jeugdagenda Amstelveen 2019-2022	2019
1.4	Participatievisie 2021-2022	2020
1.4	Visie 'Amstelveen ontmoet elkaar'	2020
2	**Programma 2 Onderwijs en ontplooiing**	
2.1	Onderwijsagenda 2019-2022	2019
2.1	Visie NME, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen 2013-2018	2012
2.2	Plan van Scholen 2022-2025	2021
2.2	Visie voor de Brede schoolaanpak in Amstelveen	2007
2.2	Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2020-2024	2020
2.2	Integraal Huisvestingsplan onderwijs deel II 2025-2039	2021
2.3	Beleidskader spelrecreatie	2016
2.3	Sportnota Amstelveen beweegt nog meer! Nota Sport en bewegen	2021
2.4	Cultuuragenda 2020-2024	2019
2.4	Atelierbeleid 2021	2021
2.4	Kerkenvisie Amstelveen	2021
2.4	Kader Lokale omroep	2021
3	**Programma 3 Economie en duurzaamheid**	
3.1	Beleidsregels datacenters Amstelveen	2021
3.1	Standplaatsenbeleid 2018	2018
3.1	Bouwsteen Strategie Werklocaties Amstelveen	2020
3.1	Nota Accommodatiestrategie en Toeristenbelasting	2019
3.1	Visie Toerisme en Recreatie	2019
3.2	Nota Bodembeheer regio Amstelland en Meerlanden 2019	2020
3.2	Visie op Luchtkwaliteit Amstelveen	2020
3.2	Transitievisie Warmte	2020
3.2	Visie op zonne-energie	2020
3.2	Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid	2020
3.2	Plan voor Energietransitie Circulaire economie en klimaatadaptatie (PLECK)	2019
3.2	Plan voor Energietransitie Circulaire economie en klimaatadaptatie 3.0	2021
3.2	Leidraad Duurzaam bouwen en gebiedsontwikkelen	2021

4	**Programma 4 Openbare ruimte**	
4.1	Lijst met gemeentelijke gedenk en monumentale bomen	2016
4.1	Lijst met waardevolle particuliere bomen	2016
4.1	Beeldkwaliteitsplan onderhoud	2011
4.1	Ruimte voor groen; Groenstructuurplan voor Amstelveen 2008-2018	2008
4.1	Bomenplan	2008
4.1	Hondenkaart	2014
4.2	Nota wegen 2017-2021	2016
4.2	Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026	2021
4.2	Verlichtingsplan 2015-2019	2014
4.2	Wegcategoriseringsplan Amstelveen 2012	2013
4.3	Textielbeleidsplan	2013
4.3	Grondstoffenvisie 2017-2021; van afval naar grondstof	2016
4.3	Grondstoffenplan 2022-2026	2021
4.4	Kwaliteitsbeheerplan begraafplaats Zorgvlied 2011-2015	2010
4.4	Beeldkwaliteitsplan Zorgvlied	2004
5	**Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling**	
5.1	Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief (ROP) 2020	2020
5.1	Reclame in de openbare ruimte Amstelveen	2010
5.1	Ontwikkelvisie Legmeer	2020
5.1	Gebiedsperspectief en beeldkwaliteitsplannen Amstelscheg	2011
5.1	Erfgoednota	2016
5.1	Gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede	2019
5.1	Hoogbouwvisie Amstelveen 2019	2019
5.2	Visie op zonne-energie Amstelveen	2020
5.2	Gebiedsvisie traverse A9 Stadshart	2021
5.2	Beeldkwaliteitsplan fase 1 herinrichting Oude Dorp	2020
5.3	Position Paper Schiphol	2019
5.4	Woonagenda Amstelveen 2020-2023	2020
5.4	Woonzorgvisie Ouderen	2022
5.4	Beleidsprogramma Aanpak Daklоosheid 2021-2025	2022
5.4	Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid. Regioplan Een nieuwe start in Amstelland	2022
5.5	Mobiliteitsvisie Amstelveen	2020
5.5	Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040	2022
5.4	Nota Parkeernormen 2021	2020
5.4	Notitie invoering betaald parkeren met vergunning 2022	2022
5.5	Nota Grondbeleid 2021	2021
6	**Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid**	
6.1	Nota Integraal veiligheidsplan 2019-2022	2019
6.1	Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland	2011
6.1	Beleidsplan 2016-2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	2016
6.1	Evenementenbeleid Amstelveen	2015
6.1	Preventie- en handhavingsplan alcohol Amstelveen	2012
6.1	Beleidsplan Crisisbeheersing (regionaal)	2015
6.2	Thematisch SDG-raadsprogramma Amstelveen 2022-2026	2022
6.4	Besluit internationale samenwerking	2019
6.4	Beleidskader internationale betrekkingen 2011-2014	2010

7	**Programma 7 Bedrijfsvoering**	
7.1	Treasurystatuut	2015
7.1	Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid 2021	2021
7.1	Gemeentebreed informatiebeveiligingsbeleid AA gemeenten	2016

H Bronvermeldingslijst

In de overzichten effectindicatoren en kengetallen in de programma's (hoofdstuk 2) zijn bronnummers opgenomen die verwijzen naar de volgende bronnen:

1. Basisregistraties gemeente (BRP, BAG, ed)
2. Inwonerpeiling 2019
5. GGD (Emovo/Gezondheidspeiling)
6. O+S Amsterdam (veiligheidsrapportage Amstelland)/Integrale Veiligheidsmonitor (IVM)
7. www.waarstaatjegemeente.nl/CBS
8. UWV: Atlas Sociale Voorzieningen
9. DUO onderwijsdata
10. COELO
12. Culturele instellingen
13. O+S Amsterdam (ARRA)
15. Sienergie
16. CBS (databank Statline)
18. Woningcorporatie Eigen Haard
20. Locatus
21. www.bezoekbas.nl
23. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016-2021

I BBV-indicatoren

Inleiding BBV indicatoren
Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.

Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in een bijlage bij een ministeriële regeling.

Indien gemeenten daarnaast nog gebruik willen maken van andere indicatoren staat het hen vrij die naast de verplichte indicatoren in de programma's en programmaverantwoording op te nemen.

Actuele cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl
Actuele BBV indicatoren zijn te vinden als dashboard op de (VNG) website www.waarstaatjegemeente.nl:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/besluit-begroting-en-verantwoording

Hier staat ook een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron ervan.

Ontbrekende gegevens
In de overzichten per programma staan de gegevens ingevoerd die bij opmaak van de begroting beschikbaar zijn.

J Geraamde baten en lasten per taakveld

bedrag x € 1.000 Omschrijving taakveld	Geraamde lasten	Geraamde baten
0.1 Bestuur	3.755	0
0.10 Mutatie reserves P1	0	0
0.10 Mutatie reserves P2	0	3.508
0.10 Mutatie reserves P3	0	0
0.10 Mutatie reserves P4	16.811	16.287
0.10 Mutatie reserves P5	827	2.005
0.10 Mutatie reserves P6	0	4
0.10 Mutatie reserves P7	5.515	7.636
0.10 Mutatie reserves P8	1.463	7.000
0.2 Burgerzaken	2.902	1.548
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.562	4.932
0.4 Ondersteuning organisatie	68.935	30.572
0.5 Treasury	1.050	607
0.61 OZB Woningen	1.178	13.004
0.62 OZB Niet woningen	392	12.582
0.63 Parkeerbelasting	355	3.029
0.64 Belastingen overig	62	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	141.457
0.8 Overige baten en lasten	11.517	205
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	2.121	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.844	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.379	252
2.1 Verkeer en vervoer	12.196	1.695
2.2 Parkeren	741	930
2.5 Openbaar vervoer	214	0
3.1 Economische ontwikkeling	526	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.753	9.398
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	549	656
3.4 Economische promotie	1.114	2.162
4.1 Openbaar basisonderwijs	134	0
4.2 Onderwijshuisvesting	7.817	1.422
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5.026	1.288
5.1 Sportbeleid en activering	4.764	0
5.2 Sportaccommodaties	3.813	1.830
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	4.327	0
5.4 Musea	1.360	0

bedrag x € 1.000 Omschrijving taakveld	Geraamde lasten	Geraamde baten
5.5 Cultureel erfgoed	170	0
5.6 Media	2.456	0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	12.204	234
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.802	1.039
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6.359	116
6.3 Inkomensregelingen	25.382	23.333
6.4 WSW en beschut werk	1.813	0
6.5 Arbeidsparticipatie	2.954	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.865	64
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO)	6.055	0
6.71b Begeleiding (WMO)	3.043	581
6.71c Dagbesteding (WMO)	1.688	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	13.495	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1.365	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.162	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0
6.82a Jeugdbescherming	1.277	0
7.1 Volksgezondheid	3.594	0
7.2 Riolering	6.551	8.877
7.3 Afval	9.751	13.884
7.4 Milieubeheer	3.172	136
7.5 Begraafplaatsen	4.142	5.091
8.1 Ruimte en leefomgeving	8.170	4.373
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	12.918	13.663
8.3 Wonen en bouwen	3.123	1.983
Totaal-generaal	**328.506**	**337.381**

K Duurzaamheid

Het duurzaamheidsbeleid staat verwoord in de beleidsprogramma's PLECK (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie) en wordt jaarlijks geüpdatet. Deze bijlage heeft als doel een overzicht van de kosten en uitgaven van de duurzaamheidsopgaven te geven. De financiële middelen voor duurzaamheid zijn voor een deel opgenomen in de begroting, maar komen voor een groot deel uit de Reserve Duurzaamheid, die is ontstaan uit de verkoop van de aandelen van Eneco*. In dit overzicht wordt van beide financieringsbronnen de stand van zaken weergegeven.

In 2022 zijn voor het eerste substantiële bedragen aan de gemeente uitgekeerd ten behoeve van het Nationaal Isolatieprogramma (€ 395.000,-), voor Energiearmoede bestrijding (€ 872.000,-) en ten behoeve van organisatiekosten energietransitie (€ 528.000 via Reserve) . Voor de bekostiging van het Klimaatakkoord en aanvullend kabinetsbeleid in 2023 en verder vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, Ipo en het Rijk.
Ook aan Klimaatadaptatie wordt het nodige uitgegeven: de uitvoering van het vastgestelde beleid, watervriendelijke tuinen, groene pergola's en plantaarns.
Circulaire economie betreft vooralsnog een meer faciliterende rol en vraagt geen grote uitgaven.

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000			Meerjarenraming begroting 2023			
Omschrijving	**Programma**	**I/S**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nationaal Isolatie Programma	4	I	240.000	115.000		
Energiearmoede	4	I	436.300	436.300		
Dialoog met de stad	4	S	133.500	133.500	133.500	133.500
Energietransitie gebouwde omgeving	4	S	159.800	159.800	159.800	159.800
Besparing n.a.v. verduurzaming gemeentelijk vastgoed	5	S	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	5		300.000			
Duurzaamheidsfonds	4	I	200.000			
Totaal energietransitie			**1.401.600**	**776.600**	**225.300**	**225.300**
Het verduurzamen van de eigen organisatie	7	S	79.200	79.200	79.200	79.200
Totaal Overig			**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel			**1.480.800**	**855.800**	**304.500**	**304.500**

Verloop reserve Investering energietransitie + duurzaamheid

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	t/m rek'20	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	**0**	**12.615**	**11.331**	**7.742**	**6.612**	**6.437**
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid):						
# Enecogelden (apart raadsbesluit verkoop Eneco)	15.000					
# klimaatakkoord gelden (dec.circ.'19)	267		528			
# deel incid. budget circulair inkopen (2e Tijdv.'20)	60					
PN22 - nieuw						
5.105 - terugverdieneffect zonnepanelen op daken				120	120	120
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid):						
# besluitvorming t/m dec20 (PN20/21, NAV21, aparte besl.v.)	-2.712	-1.106	-793	-375	-50	-50
PN22						
a) verduurzaming sport			-150	-150		
b) gemeentelijk aandeel gasloos KKC (via onderwijshuisvesting)			-230			
c) formatie duurzaamheid			-245	-245	-245	
d) circulair slopen en bouwen		-19	-12			
e) zon op daken			-140	-140		
f) groen op daken		-129	-50			
g) energiemaatregelen verduurzamen woningen particulieren			-250	-250		
h) watervriendelijke tuinen		-30	-100	-30		
i) zonnepanelen op gemeentelijke daken			-1.670			
BGR22 - nieuw						
motie groene pergola's (raad 2jun21)			-45			
Motie groen blauwe speelpleinen			-15			
PLECK 3.0						
Concessie duurzame warmte			-100			
Capaciteit Energiebesparingsakkoord			-60			
Verkenning Circulair ontwikkelen Legmeer/BTAZ			-50			
Fossielonafhankelijke en CO2 uitstootvrije organisatie			-25			
Leidraad Duurzaam Bouwen			-60	-60		
PN23						
Afwikkeling subs. Dz woningen 2021			-122			
Geraamde stand per 31dec	**12.615**	**11.331**	**7.742**	**6.612**	**6.437**	**6.507**

Nog niet concreet bestemd

Geraamde stand ultimo 2025 (bedrag x € 1.000)	6.507
reservering bewoners ondersteunen financieel	-2.300
reservering NAV21 wijkaanpak eerste wijken	-1.000
Nog niet concreet bestemd	**3.207**

Gemeente Amstelveen



> *Het is een onzekere tijd met oplopende prijzen. We blijven doen wat nodig is voor onze inwoners, instellingen en ondernemers. We gaan als college van B en W direct met een groot aantal punten uit het nieuwe coalitieakkoord aan de slag. We houden ook in deze tijd de begroting sluitend en blijven zorgen voor financiële stabiliteit.*

Wethouder Adam Elzakalai (Financiën)

Begroting 2023 in één oogopslag



WAAR KOMT HET VANDAAN? INKOMSTEN

€ 165 MILJOEN + **€ 136 MILJOEN** + **€ 3 MILJOEN** = **€ 304 MILJOEN**

Inkomsten uit het Rijk

Inkomsten binnen de gemeente

Inzet reserves

€ 61 MILJOEN

€ 75 MILJOEN

WAAR GAAT HET NAARTOE? UITGAVEN

€ 304 MILJOEN

STABILITEIT, BESTAANSZEKERHEID, PARTICIPATIE, LEEFBAARHEID



	Lokale heffingen *x 1.000*	Andere inkomstenbronnen *x 1.000*	totaal *x € 1.000*	inwoner *92.300*
Onroerende zaakbelastingen	€ 25.465			
Rioolrecht	€ 9.467			
Afvalstoffenheffing	€ 11.130			
Parkeerinkomsten	€ 3.993			
Bevolking (paspoort, e.d.)	€ 1.548			
Begraaf- en grafrecht Zorgvlied	€ 4.746			
Bouwleges	€ 1.983			
Toeristenbelasting	€ 2.162			
Overig	€ 296			
Inkomsten gebouwenbeheer		€ 4.932		
Ondersteuning organisatie		€ 30.572		
Grondexploitaties		€ 23.061		
Overig		€ 16.797		
Sociaal domein; Zorg en Jeugd			€ 53.705	€ 579
Sociaal domein; Werk			€ 30.149	€ 324
Onderwijs, sport en cultuur			€ 29.866	€ 321
Verkeer en vervoer			€ 12.196	€ 132
Openbaar groen			€ 12.204	€ 132
Riolering			€ 6.551	€ 69
Afvalinzameling / -verwerking			€ 9.751	€ 105
Veiligheid			€ 10.222	€ 108
Grondexploitaties			€ 21.670	€ 234
Ondersteuning organisatie			€ 68.935	€ 744
Overig			€ 48.643	€ 525



Kijk ook op www.waarstaatjegemeente.nl

HOEVEEL BETAAL IK IN 2023 AAN:



OZB-lasten WOZ-waarde bij gemiddelde koopwoning	€ 383,80
Rioolheffing (per onroerende zaak)	€ 207,60
Afvalstoffenheffing voor een gezin	€ 306,15
Totaal woonlastenbedrag	**€ 897,55**

Nieuwe investeringen in:



GROEN, WATER EN STADSHART



ZORG



HANDHAVING LEEGSTAND WONINGEN

Gemeente Amstelveen

Uitvoeringsprogramma 2023: Kansen voor de Toekomst

Opmaat naar uitvoering van het coalitieakkoord 2022 – 2026

Z22-070188 D22-324043

Amstelveen: groen, gezond en gelijke kansen voor iedereen

Op 29 juni 2022 presenteerden wij het coalitieakkoord 2022 - 2026 'Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst'. De dragende elementen in het akkoord zijn daarin aangeduid als werken aan een gezond en groen Amstelveen, groeien in balans met voorzieningen, Amstelveen heeft hart voor iedereen, de gemeente heeft een gezicht en onze plannen passen bij de beschikbare uitvoeringskracht. Wij hebben het raadsinitiatief rond de Sustainable Development Goals omarmd.

Vanaf de zomer werken wij aan de vertaalslag van het akkoord in een uitvoeringsprogramma. Een aantal elementen pakken wij het komend jaar op, zetten wij voort binnen de bestaande dienstverlening. Dat is het laaghangend fruit, dat we in 2023 kunnen realiseren.

We zien dat de huidige tijd zich kenmerkt door vele onzekerheden voortkomend uit crises op diverse niveaus. De coronacrisis lijkt naadloos te zijn overgegaan in een vluchtelingencrisis die voortkomt uit de oorlog in Oekraïne. Oplopende energielasten voor inwoners, ondernemers en instellingen leiden tot een energiecrisis waarvan de impact het laatste half jaar duidelijk wordt. Effecten zoals oplopende inflatie en de arbeidsmarktproblematiek raken ook de gemeente Amstelveen. Daarnaast speelt de onzekerheid over de financiële verhouding met het Rijk een belangrijke rol, met name door het ontbreken van een structureel perspectief. Vanuit die achtergrond hebben wij geconstateerd dat er meer tijd nodig is om te komen tot een uitgewerkt uitvoeringsprogramma voor de gehele bestuursperiode. Wij leggen u nu de opmaat daarnaar toe voor, de jaarschijf 2023. Bij de Perspectiefnota 2024 bieden wij u vervolgens een meerjarenprogramma voor de jaren 2024 – 2026 aan. De belangrijkste accenten in de uitwerking van het coalitieakkoord in het komend jaar zijn de volgende.

Gezond en groen Amstelveen
We starten met de opbouw van een fonds voor 'groen, water en recreatie'. In een meerjarenplan gaan we de ambities en prioriteiten uitwerken. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema en de komende jaren investeren we in de energietransitie met inzet van de middelen vanuit de reserve duurzaamheid. Rijksgelden hiervoor kunnen terugvloeien naar de reserve en blijven zo beschikbaar om flexibel en slagvaardig door te werken aan de duurzaamheidsagenda.

Groei in balans met voorzieningen
De woningnood in de regio en in Amstelveen is groot. Wij willen daar een bijdrage aan leveren en doen dat onder andere door de ontwikkeling van Nieuw Legmeer en De Scheg. Uitgangspunt voor de geleidelijke groei van Amstelveen is behoud van een goede balans in de toename van het aantal woningen en de voorzieningen in de stad. Daartoe investeren we de komende vier jaren extra in het Stadshart. Ook de geplande nieuwbouw van scholen (bv. Orion) zetten wij voort. Wij intensiveren de handhaving op leegstand omdat dat bij de huidige krapte op de woningmarkt niet acceptabel is.

Amstelveen heeft hart voor iedereen
Wij vinden het van groot belang de bestaande dienstverlening in het sociaal domein te kunnen continueren: Amstelveen heeft een hart voor iedereen. De afgelopen jaren is het structureel tekort in het sociaal domein opgelopen tot circa € 11 miljoen, in afwachting van overeenstemming tussen VNG en Rijk over financiering daarvan. Vanuit de beperkte structurele ruimte die er is willen we de tekorten binnen het sociaal domein beperken. Afgelopen jaren hebben we deze tekorten met incidentele middelen gedekt in afwachting en de hoop dat vanuit het Rijk een beter perspectief zou komen. Een structureel perspectief vanuit het Rijk is er nog niet maar zien wij wel de noodzaak onze verantwoordelijkheid te nemen. Van het structurele tekort van circa €11 miljoen voorzien we €4,7 miljoen van structurele dekking. Het restant financieren we, net als voorgaande jaren, met incidentele middelen. De Perspectiefnota 2024 vormt een nieuw weegmoment. De Hervormingsagenda Jeugd van het Rijk speelt een belangrijke rol in het vinden van een verdere structurele oplossing.

Naast het behoud van de bestaande dienstverlening investeren we aanvullend in het sociaal domein. Voor activiteiten gericht op preventie, armoedebestrijding en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen extra middelen beschikbaar. Daarnaast is er ook oog voor dierenwelzijn waarvoor in 2023 middelen beschikbaar worden gesteld.

De gemeente heeft een gezicht
Wij zijn in staat om ook in 2023 ons dienstverleningsniveau vast te houden en te vergroten. Daarmee maken we een flinke hoeveelheid punten waar die zijn opgenomen in het coalitieakkoord (zie bijlage 1). Om dit te kunnen doen is voor 2023 €15 miljoen nodig (zie bijlage 2 voor een overzicht van deze uitgaven). Hiermee continueren we bijvoorbeeld ons beleid op het terrein van cultuur, zorgen voor de nodige versterking binnen het sociaal domein en kunnen we de Omgevingswet en de Wet Open Overheid implementeren.

Uitvoeringskracht
Investeringen op het vlak van ICT en digitale dienstverlening zijn noodzakelijk om de dienstverlening van de organisatie AA aan Amstelveen én Aalsmeer op peil te houden. Daardoor blijven we in de pas lopen met de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen. In de hernieuwde samenwerkingsafspraken tussen Amstelveen en Aalsmeer speelt dit een belangrijke rol. Om rust te geven in de samenwerking stellen we voor zowel de meerjarig incidentele als de structurele kosten in de meerjarenbegroting op te nemen.

Financiën: werken aan een gezonde basis voor de toekomst
We zetten in 2023 de beschikbare incidentele en structurele ruimte in. De structurele ruimte is echter beperkt en maakt dat we vanuit de incidentele middelen posten dekken die weldegelijk een structureel karakter hebben. Dit is een bewuste keuze en geeft rust en ruimte om richting de Perspectiefnota 2024 structurele oplossingen voor te bereiden. Die tijd hebben wij nodig vanwege alle financiële onzekerheden in deze periode.

Tegelijkertijd zien wij diverse risico's die onze financiële armsslag kunnen raken. Wij hebben te maken met personeelstekorten, tekort aan grondstoffen en oplopende prijzen. We zien ook een toenemende regeldruk om een veilige, open en controleerbare overheid te waarborgen. Deze risico's kunnen niet allemaal zondermeer binnen de bestaande budgetten opgevangen worden en vragen mogelijk om stevige keuzes voor de toekomst. Vanaf 2024 zien wij in de meerjarenbegroting een knelpunt van circa € 10 miljoen structureel ontstaan. Een oplossing moet komen vanuit een solide structureel perspectief van het Rijk. Wij kijken daarnaast ook naar ombuigingen of mogelijke inkomstenverhogende maatregelen.

Het coronafonds bevat nog € 6,2 miljoen aan beschikbare middelen. Het moet nog blijken in hoeverre deze middelen nog nodig zijn voor compensatie van financiële nadelen voor instellingen of ondernemers als gevolg van de coronapandemie. Van het werkbudget Oekraïne is de verwachting dat een groot deel van de € 15 miljoen voorfinanciering terugvloeit vanuit rijks-compensatie. Door het niet inzetten van deze middelen in 2023 blijven zij beschikbaar voor de brede afweging bij de Perspectiefnota 2024.

Leeswijzer
Het vervolg van deze notitie is als volgt opgebouwd. Allereerst treft u een overzicht met toelichting aan van de inzet van incidentele en structurele middelen in 2023.

Tot slot zijn 2 bijlagen bijgevoegd:

- Bijlage 1: overzicht van punten uit het coalitieakkoord, waar we vanaf 2023 mee aan de slag gaan.
- Bijlage 2: overzicht inzet beschikbare incidentele en structurele middelen.

Inzet structurele en incidentele middelen

Met het uitvoeringsprogramma 2023 wordt richting gegeven aan de komende bestuursperiode. Door geen meerjarig uitvoeringsprogramma neer te leggen ontstaat ruimte om met de actualiteiten, die vooral worden gekenmerkt door onzekerheden, om te gaan.

Een groot aantal punten uit het coalitieakkoord worden opgepakt in de komende jaren (zie bijlage 1). Deels past dit binnen bestaande budgetten omdat het voortborduurt op het bestaande beleid. Deels zal dit met nieuwe middelen gebeuren (zie bijlage 2).

Amstelveen beschikt over beperkte structurele ruimte (€5,7 miljoen) die we vanaf 2023 inzetten. Wel beschikken wij over een ruime hoeveelheid incidentele middelen (algemene reserve). Deze zetten we in 2023 in en vooralsnog beperkt in de jaren daarna. We houden hierbij rekening met onze afspraak dat we een buffer behouden van minimaal €15 miljoen.

Overzicht inzet structurele middelen

Leeswijzer bij onderstaand overzicht structurele middelen:

a) Betreft de inzet van structurele middelen om de tekorten sociaal domein te dempen.
b) Betreft de inzet van structurele middelen voor ICT en Digitale dienstverlening. De benodigde middelen lopen op tot ca. €1 miljoen vanaf 2026.
c) Doordat de benodigde middelen voor ICT een oplopende reeks betreft blijft er in de periode 2023-2025 een restant bedrag over dat in de betreffende jaren beschikbaar is voor incidentele uitgaven/opvangen van risico's.

Inzet Structurele middelen	2023	2024	2025	2026
Beschikbare Structurele middelen	5.700	5.700	5.700	5.700
(a) Sociaal Domein	-4.671	-4.671	-4.671	-4.671
(b) ICT en Digitale Dienstverlening	-555	-789	-939	-1.029
(c) restant incidenteel beschikbaar	474	240	90	0

Tabel 1: overzicht inzet beschikbare structurele middelen

Overzicht incidentele middelen en verloop algemene reserve

Leeswijzer bij onderstaand overzicht incidentele middelen:

- Betreft de voeding van de algemene reserve, conform de programmabegroting 2023
- Betreft de inzet van de algemene reserve, conform de programmabegroting 2023
- Bevat de het terugdraaien van de correctie op de te verwachten accressen. In de aangeboden notitie meicirculaire was nog rekening gehouden met een te verwachten onder uitputting op de feitelijke Rijksuitgaven en daardoor lagere accressen. Het Rijk en VNG hebben echter een akkoord bereikt over het bevriezen van de accressen gemeentefonds 2022-2025. De correctie die wij toepassen op de accressen komt daarmee te vervallen en geeft een voordeel.
- Uit de tabel 'inzet Structurele middelen' blijkt dat er voor de jaren 2023-2025 jaarlijks een bedrag resteert voor incidentele uitgaven.
- Betreft de inzet per programma van de incidentele middelen in de periode 2023-2026. In bijlage 2 van het uitvoeringsprogramma 2023 treft u een nadere specificatie me toelichting.

Algemene reserve bedragen x duizend euro

	2022	2023	2024	2025	2026
Geraamde stand per 1jan	**45.289**	**9.450**	**6.755**	**27.451**	**45.145**
(a) Voeding conform PB2023	13.378	13.755	25.827	20.122	3.453
(b) Inzet conform PB2023	-49.917	-4.881	-3.413	-558	-128
(c) Vervallen risico-afslag onderuitputting Rijksbegroting	700	2.950	5.250	6.450	
(d) Restant incidenteel beschikbare middelen		474	240	90	
(e) Uitvoeringsprogramma 2023					
Sociaal Domein		-7.013	-2.250	-2.250	-2.250
Onderwijs en Ontplooiing		-1.581			
Economie		-289			
Duurzaamheid		-1.395			
** dekking via inzet reserve duurzaamheid*		*1.395*			
Openbare Ruimte		-3.001	-3.100	-4.670	-4.670
Ruimtelijke Ontwikkeling		-1.039			
Bestuur & Veiligheid		-321			
Uitvoering		-1.749	-1.858	-1.490	-1.140
Geraamde stand per 31dec	**9.450**	**6.755**	**27.451**	**45.145**	**40.410**
reserve stedelijke vernieuwing	**13.961**	**8.424**	**9.424**	**10.424**	**11.424**
TOTAAL ALG.RES. & RES.STED.VERN.	**23.411**	**15.179**	**36.875**	**55.569**	**51.834**
MINIMALE BUFFER	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
MARGE	**8.411**	**179**	**21.875**	**40.569**	**36.834**

Tabel 2: Overzicht incidentele middelen en verloop algemene reserve

Toelichting op tabel 1 en 2

Enkele posten vanuit tabel 1 en 2 lichten wij hieronder toe. In bijlage 2 treft u een uitgebreidere specificatie.

Sociaal Domein (tabel 1 en 2)
Het tekort binnen het sociaal domein voor 2023 bedraagt €11,2 miljoen waarvan €6,3 miljoen gedekt wordt vanuit de incidentele middelen en €4,7 miljoen vanuit de structurele middelen. Voor 2024 en verder bedraagt het tekort, na inzet van de structurele middelen, nog ongeveer €5,7 miljoen (zie bijlage 2). Hiervoor zullen wij bij de Perspectiefnota 2024 een verdere oplossing voorbereiden.

Naast het dekken van bestaande tekorten investeren wij ook de komende jaren aanvullend in het sociaal domein. Voor de periode 2023-2026 is een bedrag gereserveerd van €7,5 miljoen voor onderwerpen als preventie, armoedebestrijding en GGZ.

Duurzaamheid (tabel 2)

Voor 2023 is een bedrag van €1,4 miljoen gereserveerd en voor de jaren 2024-2026 gaat het om €3,3 miljoen. Deze middelen dekken wij vanuit de reserve duurzaamheid. Indien er rijksmiddelen beschikbaar komen kunnen deze terugvloeien naar de reserve.

Groen & Waterfonds (tabel 2)
We starten vanaf dit jaar met de opbouw van een fonds voor 'groen, water en recreatie'. Vooralsnog ramen wij een totaal bedrag van €10 miljoen. Inzet van deze middelen is afhankelijk van het meerjarenplan en de brede integrale afweging bij de Perspectiefnota 2024.

Stadshart (tabel 2)
Uitgangspunt voor de geleidelijke groei van Amstelveen is behoud van een goede balans in de toename van het aantal woningen en de voorzieningen in de stad. Daartoe investeren we de komende vier jaren €3,4 mln. extra in het Stadshart.

ICT & digitale dienstverlening (tabel 1 en 2)
Investeringen op het vlak van ICT en digitale dienstverlening zijn noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. Wij stellen voor om zowel de meerjarig incidentele (€5,2 mln.) als de structurele kosten (€ 1 mln.) in het uitvoeringsprogramma op te nemen. Hierover zijn we met Aalsmeer in gesprek om dit gezamenlijk op deze wijze te doen, hetgeen rust geeft op dit vlak in de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer.

Implementatie Omgevingswet (tabel 2)
Voor de implementatie van de omgevingswet wordt in 2023 €681.000 aan incidentele kosten voorzien. Dit zijn de kosten voor Aalsmeer en Amstelveen samen. Omdat het hier kosten voor de implementatie betreft en daarmee deze kosten tijdelijk zijn stellen wij voor deze vanuit de gezamenlijke reserve AA te financieren. Deze reserve kent, na de verwerking van de besluitvorming bij de PN2023, een stand van €1,8 miljoen. Voor de periode 2023-2026 blijft na aftrek van de kosten voor de implementatie Omgevingswet nog €1,1 miljoen beschikbaar.

Bijlage 1: overzicht van onderwerpen uit coalitieakkoord waarmee vanaf 2023 gestart wordt of die doorlopen

Preventie, Welzijn en Zorg	
1.1	Voorkomen van problemen is beter dan genezen. Het aanbod van preventieve programma's op bijvoorbeeld scholen, in wijkcentra en bij andere zorg- en maatschappelijke organisaties verdient aandacht en uitbreiding. We richten ons hierbij met name op maatregelen gericht op schulden, gezonde voeding, opvoeding, eenzaamheid, dementie en (game)verslaving.
1.3	Bij de aanpak van psychische problemen maken we een sterke verbinding tussen schulden, werkloosheid en psychische of psychosociale problematiek. We doen meer aan goede signalering en zorgen voor toegankelijke ondersteuning vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de wijken. Er komt bijvoorbeeld een time-out-voorziening waar mensen tijdelijk terecht kunnen om een crisis of klinische opname te voorkomen. Waar mogelijk zorgen we voor meer alternatieve zorg als mensen op de wachtlijst staan voor behandelingen.
1.5	Het voorkomen, opsporen en aanpakken van huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling heeft prioriteit. We versterken 'Veilig Thuis' en de signalerende rol van het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties en focussen meer op samenwerking tussen diverse hulporganisaties.
1.6	We versterken de hulp bij dementie. Zorg wordt aangepast aan de persoon en sociaal contact en het meedoen in de samenleving staan voorop.
Jeugd	
1.11	Jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. We blijven er alles aan doen om uithuisplaatsingen te voorkomen. Als een uithuisplaatsing echt onvermijdelijk is, komen kinderen – als dat past – eerst in een gezinsvorm zoals pleegzorg of een gezinshuis terecht. Daarom zorgen we voor meer gezinshuizen in Amstelveen en doen we meer aan de werving en ondersteuning van pleegouders.
Werk en Inkomen	
kader	We hebben in ons sociale beleid uitdrukkelijk oog voor de belangrijke rol van mantelzorgers, vrijwilligers, bewonersinitiatieven en ervaringsdeskundigen.
1.14	Werk moet altijd lonen. Regels die dit in de weg staan schaffen we waar mogelijk af.
1.16	We ondersteunen inwoners bij deelname aan de kinderopvang wanneer zij dit nodig hebben om te kunnen werken of een opleiding te kunnen volgen en hier niet zelf in kunnen voorzien. Ook werken we een werkbonus uit voor mensen die vanuit een uitkeringssituatie doorstromen naar werk in cruciale sectoren met tekorten, zoals het onderwijs of de zorg.
1.20	We vergroten het bereik van minimaregelingen. Dit doen we door begrijpelijk te communiceren en de (aanvraag van) minimaregelingen aanzienlijk te versimpelen. We bezien of we het minimabeleid kunnen omzetten naar kansenbeleid waarbij we ook lage- en middeninkomens bereiken die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te doen.
1.22	We voorkomen schulden door goede signalering en preventie en door Amstelveners die dit nodig hebben zoveel mogelijk aan een baan te helpen. Werk is immers de beste manier om geldproblemen te voorkomen. We investeren extra in de schuldhulpverlening aan ondernemers en jongeren.
Inclusie en Participatie	
1.24	In Amstelveen is geen plek voor discriminatie en uitsluiting. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om dit tegen te gaan. Naast laagdrempelige manieren om discriminatie te melden, richten we ons op preventie, bewustwording en dialoog. We organiseren doorlopend campagnes om de impact van (al dan niet bewust) discriminerend gedrag aan de orde te stellen. Wij vinden het belangrijk dat ambtenaren die werken in de uitvoering vooroordelen leren herkennen die mogelijk onbewust een rol kunnen spelen in hun werk.
1.28	Bij de uitvoering van participatietrajecten is de grondhouding dat we ideeën van inwoners proberen mee te nemen in projecten.
Onderwijs en ontplooiing	
2.3	Daarnaast stellen we de jeugdhulpverlening en het schoolmaatschappelijk werk meer op maat beschikbaar en komen er bindende afspraken om 'thuiszitten' te voorkomen. Hier voert de gemeente regie op. Ook ontplooien wij initiatieven om de overstap naar de middelbare school soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld door de introductie van een vorm van een tienerschool, het stimuleren van brede brugklassen en te bevorderen dat basisscholen kansrijk adviseren.
2.4	We verstevigen de relatie tussen jeugdhulp en sociaal-maatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs. Dat is nodig, mede vanwege de psychische effecten van de coronabeperkingen op het welzijn van jongeren.
2.8	Wij willen dat alle Amstelveners gelijke kansen hebben op een gezond leven in onze stad.
2.14	Het Stadsplein moet zich meer ontwikkelen tot stadspodium in de openlucht. Dit Stadspodium biedt ruimte aan bijvoorbeeld (kinder)concerten, dansevenementen, theatervoorstellingen en open podia. De programmering op het Stadsplein is afgestemd op de programmering van P60, Schouwburg, Platform C, culturele activiteiten in het Oude Dorp en straks de Pathé-bioscoop. Dit geeft mensen een rijkere cultuurervaring in het culturele hart van onze stad.
Economie	
3.1	We hebben aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), dat belangrijk is voor de werkgelegenheid van Amstelveners.

3.2	We willen regelgeving voor ondernemers vergemakkelijken, bijvoorbeeld door het vergunningsproces simpeler te maken.
3.4	Stadspromotie zetten we voort.
3.5	We doen een goede evaluatie van het corona-noodfonds en waar nodig blijven we steun bieden aan ondernemers die in financiële nood verkeren als gevolg van de coronabeperkingen.
Duurzaamheid	
3.9	Op het gebied van duurzaamheid en groen houden we onze ogen en oren open en blijven we op zoek naar best-practices. We leren van anderen en optimaliseren zo onze eigen aanpak.
Schiphol	
3.14	We zetten in op minder vluchten over Amstelveen en minder overlast in Amstelveen.
3.15	We blijven aandringen op het fors terugdringen van het gebruik van de Buitenveldertbaan en niet-noodzakelijke nachtvluchten.
3.16	We focussen op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Vooral metingen rondom de A9 en Schiphol zijn van belang.
Bereikbaarheid en Mobiliteit	
kader	We willen het Stadshart en het Oude Dorp zo veel mogelijk autoluw houden en zetten het beleid door dat wandelaars en fietsers meer ruimte geeft.
4.1	De nota Parkeernormen is leidend. We leveren maatwerk bij de vaststelling van parkeernormen bij nieuwbouwprojecten, indien de parkeernormen in specifieke situaties omlaag kunnen zonder dat het overlast geeft voor de rest van de buurt. Dit is mede-afhankelijk van de beoogde doelgroep van de nieuwbouw en de bereikbaarheid per fiets of openbaar vervoer (OV) van de locatie. Hiermee willen we nieuwbouwwoningen waar mogelijk en wenselijk betaalbaarder maken.
4.2	De overlast van hoge parkeerdruk gaan we tegen door waar nodig betaald parkeren verder uit te rollen. Het waterbed effect van parkeren van Amsterdam ZuidAs-forenzen en (Schiphol) langparkeerders willen we daardoor ontmoedigen. Zo houden we ruimte voor parkeren voor onze inwoners. Inwoners van Amstelveen parkeren met (een zo goedkoop mogelijke) vergunning. We handhaven op lang parkeren.
4.3	Inzet is optimaliseren/klantvriendelijker maken van het parkeerbeleid. De 85% parkeerdruk blijft maatgevend.
4.4	We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor en consequenties van om in Amstelveen met één vergunning te parkeren door één gebied te maken of zones meer te clusteren.
4.5	Ruimtelijke ontwikkeling gaat hand in hand met goede bereikbaarheid. Oplossingen voor lokale bereikbaarheid houden we meer in eigen hand en we voeren tevens een stevige lobby in de Vervoerregio en richting het Rijk.
4.6	Bezuinigingen in de Vervoerregio mogen niet leiden tot minder buslijnen in Amstelveen. Natuurlijk hebben we oog voor de rendabiliteit van bepaalde lijnen: in delen van Amstelveen waar niet genoeg vraag is om een vaste dienstregeling in stand te houden, gaan we op zoek naar kleine, laagdrempelige alternatieve vervoersinitiatieven.
4.8	We willen betere Oost-West OV-verbindingen in de stad en een aansluiting van Amstelveen-Zuid op het tram- of metronetwerk richting Schiphol. Een stevige lobby is hier noodzakelijk.
4.10	Het OV moet voor iedereen toegankelijk zijn. We geven extra aandacht aan mensen met een visuele beperking.
4.16	We onderzoeken of het mogelijk is oplaadpunten voor elektrische fietsen te plaatsen en willen onze fietspaden zoveel mogelijk toekomstbestendig maken, dus ook geschikt voor e-bikes.
4.17	We willen het aantal fietsongelukken fors terugbrengen.
4.18	Onderhoud van fietspaden krijgt extra aandacht. Waar mogelijk leggen we vrijliggende fietspaden aan naast 50km wegen. We zetten in op zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede materiaal voor de aanleg van voet- en fietspaden.
4.19	We willen de fietsen weer mee kunnen nemen in de Amstelveenlijn.
4.21	We blijven in contact met de partners over de ontwikkelingen rond de A9 waarbij we inzetten op zo min mogelijk overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de wegverbreding. We onderstrepen de noodzaak voor alle vervoersmodaliteiten om van Noord naar Zuid en vice versa te kunnen bewegen.
Groen en Water	
4.25	We versterken het aanwezige groen en waterstructuren waar mogelijk en beschermen onze unieke Heemparken.
4.28	We blijven werken met onze partners aan de uitvoeringsplannen voor het uitbaggeren van de Poel. We werken een gebiedsvisie voor de Noordelijke Poeloever verder uit waarbij recreatie, sport en ondernemen belangrijke pijlers zijn (zie ook hoofdstuk 2, onderdeel Sport).
4.29	We verkennen de mogelijkheid om meer zeggenschap te verkrijgen over het deel van het Amsterdamse Bos waar de Poel in ligt.
4.34	De polders houden we groen en maken we groener: landbouw- en grasland stoten veel CO2 uit door oxidatie van veen vanwege het lage waterpeil. We voeren actief overleg met het waterschap en lokale boeren over hoe de verduurzaming van de lokale landbouw vorm kan krijgen, zodat we ook een hoger waterpeil realiseren. De vogelstand houden we daarbij nauwlettend in de gaten.
Groen, Water en Recreatie fonds	
kader (financien)	Met een meerjarenplan en een fonds voor "groen, water en recreatie" maken we integrale afwegingen over hoe, waar en wanneer we groen, water en recreatie in Amstelveen uitbreiden en/of versterken. In het meerjarenplan worden de ambities en prioriteiten vastgesteld. Met het fonds stellen we een aanzienlijk budget beschikbaar om deze prioriteiten te financieren en zetten we uitdrukkelijk in op het aantrekken van externe financiering (voorbeelden: groene as, park, waterkwaliteit van de Poel, vergroenen Stadsplein).

4.22	We ontwikkelen een nieuwe Groenvisie, het liefst op wijkniveau gespecificeerd, in samenhang met wonen en passend binnen het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief. Het vergroten en ondersteunen van de biodiversiteit is daarbij een van de pijlers. Watermanagement, zowel een teveel als een tekort, en waterkwaliteit krijgen hierin ruime aandacht. We voeren actief overleg met het waterschap en de boeren om de waterkwaliteit te verbeteren.
4.33	We onderzoeken hoe we de 3-30-300 vuistregel een plek kunnen geven in groenkaders. Deze vuistregel richt zich op: per woning drie bomen, 30% van het oppervlak van een wijk is bladerdak en elke woning heeft een groenvoorziening binnen 300 meter.
5.10	Een duidelijke groennorm geven we een plek in ons beleid: we streven er naar dat elke m2 groen die verdwijnt op een ontwikkelkavel door de ontwikkelaar horizontaal of verticaal wordt gecompenseerd op het kavel zelf of door middel van vergroening van de directe omgeving in de openbare ruimte in overleg met de gemeente.
	Stedelijke Ontwikkeling
5.1	We onderkennen de noodzaak om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood, maar we zijn ook realistisch en weten dat we de woningnood in Amstelveen niet gaan oplossen. Amstelveen is en blijft een populaire woonplaats voor veel verschillende groepen mensen. Groei is geen doel op zich, toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en bouwen voor de juiste doelgroepen wel.
5.4	Bij het ontwikkelen van gebieden denken wij zo vroeg mogelijk na over het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. Onze gezondheidsambities leggen we vast en werken we uit in de Omgevingsvisie. Hier zoeken we uitdrukkelijk onze maatschappelijke partners voor op.
5.5	Bouwen doen we in balans met de directe omgeving en met oog voor de groenkwaliteit. Balans houdt ook in: meer inwoners betekent meer groen, water en recreatie.
5.7	We zien dat ontwikkelaars graag het maximale binnen de mogelijkheden opzoeken. Daarom brengen we het maximum aantal bouwlagen voor laagbouw binnen wijken - de Amstelveense hoogte - terug van 6 naar 5. Dat betekent van 18 naar 15 meter.
5.11	We zien sloop-nieuwbouw als een kans om de bestaande sociale voorraad te verbeteren en nieuwe woningen toe te voegen. We zetten daarbij in op bredere stedelijke vernieuwing om de kwaliteit van de bestaande bebouwde omgeving te verbeteren.
5.12	Schaarse capaciteit betekent dat we niet ieder project op ieder moment in behandeling kunnen nemen. Projecten die goed passen bij onze ambities krijgen een hogere prioriteit. We geven voorrang aan projecten met woningen in het sociale segment.
5.13	Maatschappelijk vastgoed is schaars en de private ontwikkeling van bijvoorbeeld medische centra gaat langzaam. Wij willen meer regie gaan voeren op het ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen. Daarom maken we een plan van aanpak voor het ontwikkelen en aankopen van maatschappelijk vastgoed.
kader	De streefverdeling voor nieuwe nieuwbouwprojecten is: a) Gemiddeld over de stad 20% sociaal segment (daarbij onderzoeken en stimuleren we sociale koop) b) Tenminste tweederde (ca 66%) van de nieuwe woningen bouwen in het sociale- en middensegment, waarbij ons uitgangpunt is geen huurwoningen meer bouwen in het hoge middensegment (huur vanaf € 1194 p/m prijspeil 2022) en in dat segment alleen nog koopwoningen nastreven (appartementen tot € 377K of grondgebonden woningen tot € 468K prijspeil 2022). c) Ongeveer de helft van de middensegment woningen (totaal streefgetal 46%) bouwen we in het lage middensegment. d) Indien blijkt dat bij sommige projecten 20% sociaal niet haalbaar is, hebben we de mogelijkheid om dit te compenseren door op een aantal specifiek aangewezen locaties een hoger percentage sociaal te realiseren. e) Uitgangspunt voor locaties op gemeentegrond is een hoger percentage sociaal dan 30% te bouwen.
	Wonen
5.14	We houden de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving nauwlettend in de gaten. Indien noodzakelijk passen we het woonbeleid aan.
5.15	Amstelveen kent op dit moment meer huur- dan koopwoningen (47%) terwijl de vraag naar koopwoningen, zeker voor gezinnen, groot is. De komende jaren bouwen we daarom meer koopwoningen, minimaal 60% koop bij nieuwe initiatieven.
5.17	Tegelijkertijd gaan we sociaal bijbouwen om de voorraad sociale woningen van onze woningcorporaties op peil te houden. We streven naar een percentage sociale huurwoningen dat weer past bij het percentage Amstelveense huishoudens dat op basis van hun gezinsinkomen in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.
5.18	Nieuwe huurwoningen zijn in principe alleen sociaal of laag middelduur, duurdere woningen bouwen we als uitganspunt alleen in het koopsegment.
5.23	Voor de doelgroepen jongeren, studenten, ouderen en bewoners van eengezinswoningen gaan we concreet projecten aanwijzen en doelstellingen formuleren. Er komt een duidelijke definitie van zorgwoningen en ouderenwoningen. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor levensloopbestendigheid en toegankelijkheid. Deze doelgroepenwoningen bouwen we in elk segment.
5.16	De terugloop van betaalbare woningen in de particuliere (sociale) huur baart ons zorgen. We voeren het gesprek over het tegengaan van liberalisatie in de Metropool Regio Amsterdam en met het rijk.
5.19	Bouw en beheer van sociale huurwoningen geschiedt primair door de woningcorporaties om ongewenste liberalisatie tegen te gaan. We houden rekening met het feit dat het voornamelijk een- en tweepersoons huishoudens zijn (80% van huidige bezetting bij bijvoorbeeld woningbouwcorporatie Eigen Haard) die een beroep doen op sociale huur en zorgen ervoor dat de maat van de nieuwe sociale woningen daarbij past.
5.20	Bij nieuwbouwwoningen verlengen we de zelfbewoningsclausule en het anti-speculatiebeding van drie naar tenminste vijf jaar.

5.21	We zetten ons in voor het vergroten van toewijzing voor specifieke doelgroepen: leraren, zorgmedewerkers, politieagenten en hulpverleners. We willen de lokale ruimte bij de toewijzing van sociale huurwoningen zo groot mogelijk maken. Economische en maatschappelijke binding zijn hierbij leidend. We streven ernaar om die beslissingsruimte op te rekken van 30% naar 50% van de vrijgekomen woningen.
5.22	Eventuele verkoop van sociale woningen door de woningbouwcorporatie dient alleen te gebeuren aan de in deze woning zittende huurders. Verkochte sociale woningen bouwen we elders terug, bovenop de algemene 20% doelstelling voor het sociale segment.
5.25	Lopende woningbouwinitiatieven voeren we uit conform de vastgestelde raadskaders.
5.27	Waar mogelijk sturen we bij richting de beoogde woningbouwmix en doelstellingen bij een aantal projecten:
	a) Bij de Middenwaard (ontwikkellocatie op eigen grond) onderzoeken we de mogelijkheid om sociale huur toe te voegen voordat we de tender uitschrijven.
	b) Bij de locatie Allemankwartier (ontwikkellocatie eigen grond) passen we het bouwvolume van gebouw genaamd G2 aan om tegemoet te komen aan de zorgen van de omwonenden over de ruimtelijke kwaliteit. Het wijkcentrum zullen we zelf financieren.
	c) Het woningbouwprogramma van het hoogbouwinitiatief aan de Parelvisserslaan (startnotitie 2017) zal worden getoetst en beoordeeld naar eisen van de huidige doelstellingen.
	h) De transformatie van bedrijventerrein Legmeer naar een moderne unieke toekomstbestendige Amstelveense woon-werkwijk, geschikt voor jong en oud, met voorzieningen, OV, zorg en recreatie op loopafstand, is complex. We houden vast aan onze ambitie van transformeren met realisme: we kijken scherp kijken naar risico's en tempo. Het bijstellen van ambities om de haalbaarheid te vergroten bespreken we met de gemeenteraad.
Veiligheid	
6.2	We willen meer aandacht geven aan gesubsidieerd hang- en sluitwerk.
6.3	Digitale fraude en babbeltrucs komen steeds meer voor. We hebben aandacht voor voorlichting en preventie, in afstemming met de politie. Goed voor Amstelveen komt met een initiatiefvoorstel.
6.4	We gaan ondermijning tegen.
6.5	We sluiten aan bij de lobby gericht op regulering van de hennepteelt. We gaan strenger handhaven op illegale hennepplantages in verband met brandveiligheid.
6.6	We blijven inzetten op een veilig ondernemersklimaat en continueren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
6.7	De verloedering op Kronenburg draagt bij aan gevoelens van onveiligheid bij studenten. We hebben specifieke aandacht voor veiligheid op Uilenstede.
6.9	Handhavingsprioriteiten gaan we samen met de raad bepalen. Hierbij staat de veiligheid van inwoners en ondernemers voorop. We realiseren ons dat zaken zoals de wettelijke verplichting tot energiebesparing bij bedrijven en milieudelicten de komende jaren belangrijker worden.
Bestuur	
kader	Menselijke maat, maatwerk, fluiten in de geest van de 'WETstrijd' als daarmee het probleem van de inwoner wordt opgelost. Creatief en out of the box denken en werken. Daar moeten we de juiste mensen voor hebben, bijvoorbeeld wijkmedewerkers voor gebiedsgericht werken.
7.1	We formuleren onze doelen realistisch en haalbaar en kijken kritisch wat we van onze ambities doen als pilot, programma of onderzoek.
7.2	We doen nieuwe dingen bij voorkeur eerst in pilot, evalueren die goed, maken keuzes en zijn ook bereid om afscheid te nemen van dingen die niet werken.
7.3	Leren van andere gemeenten op het gebied van dienstverlening, participatie.
7.5	We investeren in de kwaliteit van de uitvoering. We maken niet alleen plannen, maar regelen de uitvoering goed. We maken een kwaliteitsslag als de uitvoering niet werkt in plaats van nieuwe plannen te ontwikkelen.
Uitvoering	
7.10	Digitale dienstverlening aan de burger blijven we verbeteren. Daarbij hebben we extra aandacht voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.
7.11	We blijven investeren in een up-to-date ict: digitale veiligheid is belangrijk ter bescherming van gemeentelijke data en gegevens van inwoners.
Financien	
8.1	We willen tekorten in jeugdzorg en sociaal domein structureel oplossen.
8.2	'We leggen de focus op uitvoering met minder beleid'. Dat betekent dat we nog scherpere keuzes moeten maken in wat we doen en vooral wat we niet meer doen.
8.3	Het verhogen van de OZB wordt alleen ingezet als laatste redmiddel. Er is een goede onderbouwing nodig als verhoging inderdaad onvermijdelijk is.
8.4	We doen een serieuze structurele investering in duurzaamheid. We kloppen voor de verdere financiering aan bij het rijk, Europa, Schiphol, etc. en waar mogelijk de markt. De structurele en incidentele middelen werken we in het college-uitvoeringsprogramma nader uit. We zorgen daarnaast voor een plan waarin staat wat we leveren aan de gemeenschap voor dat geld en we leggen hier jaarlijks verantwoording over af.
8.5	Principeafspraak in dit coalitieakkoord is dat maximaal 30% van de structureel benodigde extra middelen uit lastenverzwaringen komen.

8.6	Richting het najaar komt er een financiële onderbouwing van het collegeprogramma waarbij ook een reeks maatregelen voor bezuinigingen en hervormingen - via oud voor nieuw – wordt voorgelegd. Daaruit zal ook moeten blijken welke ambities, voornemens en acties uit dit akkoord uitvoerbaar zijn en waar keuzes of herprioritering noodzakelijk is.

Bijlage 2 overzicht van inzet incidentele en structurele middelen

In deze bijlage treft u per programma een specificatie aan van de incidentele en structurele middelen die aanvullend worden ingezet. In de meeste gevallen betreft dit de jaarschijf 2023 maar in een beperkt aantal gevallen ook de periode 2024-2026. Om een beeld te geven van de financiële opgave bij de Perspectiefnota 2024 is aangegeven welke bedragen incidenteel dan wel structureel nodig zijn.

Amstelveen heeft hart voor iedereen

Sociaal Domein

De kosten voor jeugdhulp en WMO zijn de afgelopen jaren hard gestegen, door de stijgende vraag naar hulp en door prijsstijgingen. Ook zien we het type vragen en de complexiteit van de problematiek van onze inwoners sterk veranderen. Deze ontwikkeling heeft een stuwend effect op de benodigde (administratieve) ondersteuning en de hoeveelheid advieswerk en projecten/implementatietrajecten. Tegelijkertijd is het zaak de beheersing en verantwoording, managementinformatie via de P&C-cyclus, aandacht van de raad, rekenkamer etc., op orde te houden. In een situatie van sterk oplopende kosten is de vraag om verantwoording ook stevig en groeiende.

De maatregelen die Amstelveen heeft genomen om het dienstverleningsniveau te behouden en tegelijk de kostenstijging te temperen, hebben nog onvoldoende effect. Het tekort binnen het sociale domein beloopt in 2023 circa €11 miljoen. Voorgaande jaren werd dit tekort volledig met incidentele middelen gedekt. Door de inzet van €4,7 miljoen aan structurele middelen wordt dit teruggebracht tot €6,3 miljoen. Het restant tekort wordt in 2023 met incidentele middelen gedekt. Dit mede in afwachting van meer duidelijkheid over het structurele perspectief vanuit het Rijk. De opgave voor 2024 en verder bedraagt circa €5,7 miljoen structureel.

Op het terrein van armoedebestrijding, preventie en GGZ zijn aanvullende investeringen hard nodig. In de periode 2023-2026 wordt hiervoor €7,5 miljoen beschikbaar gesteld. In de aanloop naar de Perspectiefnota 2024 werken wij hiervoor meerjarenplannen uit.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 1 Sociaal Domein									
1	Maatwerk dienstverlening 18- (special.jeugdh.)	6.335					6.335	6.335	6.335
2	Jeugdhulpverlening, beleid en projectinzet	726	260				291	180	180
3	geëscaleerde zorg 18-	513					513	513	513
4	Contractmanagement Jeugd	217					217	217	217
5	Wmo maatwerk Hbh	1.100					1.100	1.100	1.100
6	Wmo begeleiding dagbesteding	600					600	600	600
7	Wmo hulpmiddelen	300					300	300	300
8	Indicaties Wmo	188					188	188	188
9	Wmo IHV ouders 13 weken	117					117	117	117
10	Interne controle sociaal domein	78					78	78	78
11	Administratieve ondersteuning teams Sociaal Domein	63					63	63	63
12	Werkmakelaars						171	171	171
13	Implementatie (van beleid naar uitvoering) W&I	85					85	85	85
14	Amstelveen-loket / Sociaal-loket	78					78	78	78
15	Dak- en thuisloosh. & doordecentr. Besch.Wonen	265					1.460	1.460	1.460
	** bijdragen Rijk, A'dam, A'landgemeenten*	*-265*					*-1.460*	*-1.460*	*-1.460*
16	Gratis OV oudere minima (2jr. pilot ook '23)	50							
17	Onafhankelijke cliëntondersteuning	100					100	100	100
18	Minimabeleid, uitvoering meer regelingen en aanvragen	95					95	95	95
19	Sociaal medische indicatie kinderopvang	150					150	150	150
20	LPGA Aanpak	104	104						
21	Twee nieuwe ontmoetingsplaatsen, huur (motie)	85	85	85					
	DEKKING: Structurele middelen	*-4.671*				*-4.671*	*-4.671*	*-4.671*	*-4.671*
	SUBTOTAAL Sociaal Domein	***6.313***	***449***	***85***	***-***	***-4.671***	***5.810***	***5.699***	***5.699***
22	Aanvullende investeringen Sociaal Domein	700	2.250	2.250	2.250				
TOTAAL Sociaal Domein		**7.013**	**2.699**	**2.335**	**2.250**	**-4.671**	**5.810**	**5.699**	**5.699**

Onderwijs en Ontplooiing

Binnen het programma Onderwijs en Ontplooiing zetten we de inzet voort op een aantal onderwerpen waar de afgelopen jaren al op is geïnvesteerd.

Meer ondersteuning van de leerplichtambtenaren maakt dat zij de afgelopen jaren hun preventieve rol in de samenwerking met scholen, jeugdhulpverlening en sociaal team hebben kunnen vergroten. Het programma om het historisch besef in Amstelveen te vergroten krijgt een vervolg evenals onze inzet op kunst en cultuur om de stad als podium met een goed functionerende culturele infrastructuur te kunnen neerzetten. Ook zijn bedragen opgenomen om uitvoering te geven aan de Percentageregeling beeldende kunst zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 januari 2022.

Om de nieuwbouw van scholencomplex Orion en de kinderopvang aan de Lindenlaan te kunnen faciliteren moet eerst tijdelijke huisvesting verzorgd worden. Hiervoor komen de benodigde bedragen voor 2023 beschikbaar.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 2 Onderwijs en Ontplooiing									
23	Grip op schoolverzuim	47					47	47	47
24	Intensivering inzet kunst en cultuur	139					139	139	139
25	Lokaal mediabeleid en mediafonds	170	157	133	120				
26	Percentageregeling beeldende kunst	150	150	150					
27	Ondersteuning Amsterdamse Bostheater & museum JAN	200	200	200					
28	Voortzetting prog. Historisch besef 23-26	111	111	111					
	Onderwijshuisvesting								
29	Nieuwbouw kinderopvang Lindenlaan 315								
	# voorbereidingskrediet	300							
	# tijdelijke huisvesting	214	120	60					
	* huurinkomst tijdelijke huisvesting	-50	-50	-25					
30	Nieuwbouw Orion - tijdelijke huisvesting	300	4.400	-400					
TOTAAL Onderwijs en Ontplooiing		**1.581**	**5.088**	**229**	**120**	**-**	**186**	**186**	**186**

Gezond en groen Amstelveen en groei in balans met voorzieningen

Economie

Binnen het programma Economie zetten we in 2023 de stadspromotie door in samenwerking met de sector (Toerisme & Recreatie, cultuur, detailhandel, sport en horeca). Ook de inspanningen gericht op verwerven van subsidies bij provincie, Rijk en Europa zetten we voort.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 3 Economie									
31	Stadspromotie	150					75	75	50
32	Subsidieverlener	139					139	139	139
TOTAAL Economie		**289**	**-**	**-**	**-**	**-**	**214**	**214**	**189**

Duurzaamheid

In het uitvoeringsprogramma 2023 waar deze bijlage onderdeel vanuit maakt is aangegeven dat duurzaamheid een belangrijk thema is en blijft de komende jaren. Vanuit onze reserve duurzaamheid kunnen wij activiteiten financiering op het gebied de energietransitie en klimaatadaptatie. In het raadsvoorstel PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie) wordt dieper ingegaan op deze activiteiten. Beschikbaar komende Rijksmiddelen en overige (bijv. Provinciale) subsidies kunnen terugvloeien naar de reserve. Op deze manier kan Amstelveen flexibel en slagvaardig handelen.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 3 en 4 Duurzaamheid									
	Duurzaamheid (progr.3)								
33	Warmteregisseur en proj.leider warmtekavel	126	126	126	126				
34	Duurzaamheid en energietransitie	604	604	604	604				
35	2 Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie	200							
36	Continueren servicepunt energieadvies	70							
	Duurzaamheid (progr.4)								
37	vervolg motie watervriendelijke tuinen	70	100						
38	vervolg actieplan klimaatadaptatie	175	175	175	175				
39	vervolg subsidieregeling "Groen op Gebouwen"	150	150	150	150				
	DEKKING: reserve Duurzaamheid	*-1.395*	*-1.155*	*-1.055*	*-1.055*	-	-	-	-
TOTAAL Duurzaamheid		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Openbare Ruimte

Komend jaar gaan we aan de slag met het verbeteren van ons fietspadennetwerk om zo onze doelstellingen rond 'fietsen' waar te maken. We starten vanaf 2023 met de opbouw van een fonds voor 'groen, water en recreatie'. Vooralsnog wordt uitgaan van een totaal bedrag van € 10 miljoen. Besteding daarvan werken we uit in een meerjarenplan.

Uitgangspunt voor de geleidelijke groei van Amstelveen is behoud van een goede balans in de toename van het aantal woningen en de voorzieningen in de stad. Daartoe investeren we de komende vier jaren € 3,4 mln. extra in het Stadshart.

In 2021 heeft een doorlichting op de Groenbegroting plaatsgevonden met als conclusie dat Amstelveners waar krijgen voor hun geld wat betreft het groen in de stad. Om de groenkwaliteit te waarborgen op het bestaande kwaliteitsniveau moeten de beschikbare financiële middelen voor 2023 op niveau blijven.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 4 Openbare Ruimte									
40	Omgevingsmanagement en digitale dvl omg.wet	197					197	197	197
41	Contractmanagement	85					85	85	85
42	Reclame-inkomsten	63					63	63	63
43	Nota civiele werken						500	500	500
44	Verbeteren fietspaden netwerk (mobiliteitsvisie)	500	500	500	500				
45	Bijdrage verbetering Waterkering A'dijk-Zuid		900						
46	Hogere energielasten openbare verlichting	40	40	40	40				
47	Groenbegroting (vervolg na doorlichting)	800					800	800	800
48	Plaagdierbestrijding	156					156	156	156
49	Afvalvrije scholen	60	5	5	5				
	SUBTOTAAL Openbare Ruimte	***1.901***	***1.445***	***545***	***545***	***-***	***1.801***	***1.801***	***1.801***
50	Groen, Water en Recreatie fonds	500	2.500	3.500	3.500				
51	Stadshart	500	600	1.170	1.170				
52	Dierenwelzijn	100							
TOTAAL Openbare Ruimte		**3.001**	**4.545**	**5.215**	**5.215**	**-**	**1.801**	**1.801**	**1.801**

Ruimtelijke ordening

De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is voorzien voor 1 januari 2023. Dit vraagt aanzienlijke inspanning van de gemeente om de dienstverlening op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Voor de implementatie van de wetten worden in eerste instantie vooral kosten gemaakt om personele capaciteit vrij te maken om de benodigde werkzaamheden te verrichten. Deze implementatie verricht de organisatie voor zowel Amstelveen als Aalsmeer. Vanwege het tijdelijk karakter stellen wij voor deze kosten voor 2023 (€ 683.000) vanuit de gezamenlijke reserve AA te dekken.

De komst van de Omgevingswet en de Wkb heeft op diverse plekken binnen de AA organisatie een effect en vraagt om ambtelijke versterking. Het gaat hierbij om aansturing van vergunningverlening, advisering en accountmanagement. Hiervoor maken wij in 2023 € 280.000 vrij.

Wonen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een strategisch dossier. Het Rijk, provincie en gemeente zijn volop plannen aan het ontwikkelen om de krapte op de woningmarkt te verlichten. Daarnaast ontstaat er steeds meer raakvlakken tussen het fysiek en sociaal domein bij taken als urgentieverlening, bieden van voorzieningen aan dak- en thuislozen en wonen en zorg. De beschikbare capaciteit voor advisering en uitvoering voor woontaken is beperkt en behoeft versterking waarvoor in 2023 € 300.000 is vrij gemaakt. Wij intensiveren de handhaving op leegstand en maken hier middelen voor vrij (€ 150.000) omdat woningleegstand bij de huidige krapte op de woningmarkt niet acceptabel is.

Onvrede bij raadsleden en inwoners over de bestaande participatie bij bouwprojecten heeft geleid tot een ander participatieproces bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de Omgevingswet dwingt ons om eerder en anders te kijken naar participatie. Het planproces voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop het afgelopen jaar aangepast. Om het participatieproces verder vorm te geven en te begeleiden is inzet van extra capaciteit nodig en vooral van de participatie adviseur.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling									
53	Ambtelijke capaciteit wonen	274					274	274	274
54	Adv.Gezondheid Omgevingswet	94					94	94	94
55	Senior adviseur landschap	104					104	104	104
56	Teamleider Omgevingsplannen en -vergunningen	111					111	111	111
57	Accountmanager Omgevingsdienst	75							
58	Omgevingswet - formatie & werkbudget	683	512						
	** DEKKING: Reserve AA*	*-683*							
59	Participatie adviseur ruimtelijke ordening	101					101	101	101
60	Westeinderscheg (bijdr. Aveen in gebiedsconv.)	50							
61	Uitvoering A9: (projectorganisatie) '25ev			653	515				
62	Woonruimteverdeling	80	80	80					20
	SUBTOTAAL Ruimtelijke Ontwikkeling	***889***	***592***	***733***	***515***	***-***	***684***	***684***	***704***
63	Toezicht en handhaving op leegstand	150							
TOTAAL Ruimtelijke Ontwikkeling		**1.039**	**592**	**733**	**515**	**-**	**684**	**684**	**704**

Uitvoeringskracht

Bestuur en Veiligheid

Voor het Team Handhaving openbare Ruimte zijn de kosten sterk toegenomen door de huidige marktontwikkelingen. De kosten zoals die waren begroot zijn met 30% toegenomen. Niets doen betekent dat we 30% minder uitvoerbare uren kunnen inplannen. Dit voorkomen wij door het budget te verhogen.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Amstelveen. Op basis van een risicoanalyse leggen wij prioriteit bij het realiseren van voldoende bluswatervoorzieningen bij 340 objecten. 2023 is de eerste tranche waarvoor middelen (€ 271.000) beschikbaar worden gesteld.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het Klant Contact Center (KCC) op vrijdagmiddag slechts sporadisch benaderd wordt. De kosten van het KCC openhouden op de vrijdagmiddag wegen niet op tegen de bereikbaarheid voor Amstelveners.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 6 Bestuur en Veiligheid									
64	KCC vrijdagmiddag sluiten	-30					-30	-30	-30
65	Team HOR (nieuwe aanbesteding inhuur)	95					95	95	95
	** bestaande dekking binnen budgetten*	*-45*					*-45*	*-45*	*-45*
66	Ontwikkelingen OOV	121					121	121	121
	** binnen bestaand budget (won.inbr.& hand.Adamse Bos)*	*-86*					*-86*	*-86*	*-86*
	** inzet stelpost areaal*	*-35*					*-35*	*-35*	*-35*
67	leges huwelijken / uittreksels BRP	-22					-22	-22	-22
68	Bluswatervoorzieningen	271	263	263	263		22	27	32
69	Ondermijning							185	185
70	Gemeenteraadsverkiezingen 2026 - kosten raad			15	175				
71	Verkiezingen - uitvoeringskosten	52					52	52	52
TOTAAL Bestuur en Veiligheid		**321**	**263**	**278**	**438**	**-**	**72**	**262**	**267**

Uitvoering

Om de dienstverlening nu en in de toekomst op het juiste niveau te behouden zijn investeringen in de organisatie nodig. Om in de pas te lopen met de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen stellen wij voor ICT & digitale dienstverlening voor de periode 2023-2026 € 5,2 miljoen beschikbaar. Ook de structureel benodigde middelen (€ 1 miljoen) maken wij hiervoor vrij. Met Aalsmeer zijn we in overleg dit op gelijke wijze te doen zodat rust ontstaat in de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer.

De Wet Open Overheid vraagt om een verandering in de organisatie. Hiertoe is een programmaplan opgesteld en zetten we de eerste stappen. De benodigde middelen hiervoor bedragen in 2023 € 500.000 en breiden we de organisatie uit met een WOO functionaris.

Verder versterken we het klachtenteam en breiden we de financiële en juridische advies capaciteit uit.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 7 Uitvoering									
72	ICT & Digitale dienstverlening	1.073	2.410	1.920	1.520	740	1.052	1.252	1.372
	** bijdrage Aalsmeer*	*-368*	*-553*	*-430*	*-380*	*-185*	*-263*	*-313*	*-343*
	DEKKING: Structurele middelen					*-555*	*-789*	*-939*	*-1.029*
	SUBTOTAAL ICT & Digitale dienstverlening	***705***	***1.858***	***1.490***	***1.140***	**-**	**-**	**-**	**-**
73	Projectplan WOO	500					400	400	400
74	Juridisch adviseur sociaal domein	94					94	94	94
75	WOO-functionaris	94					94	94	94
76	Uitbreiding team klachten	56					56	56	56
77	Versterking strategisch financieel advies	300					300	300	300
	SUBTOTAAL Overig programma 7 Uitvoering	***1.044***	**-**	**-**	**-**	**-**	***944***	***944***	***944***
TOTAAL Uitvoering		**1.749**	**1.858**	**1.490**	**1.140**	**-**	**944**	**944**	**944**

Gemeente Amstelveen

INTERNE NOTITIE

Z22-070188 D22-321988

Aan	De gemeenteraad	**Datum**	11 oktober 2022
Via	Burgemeester en wethouders		
Van	Adam Elzakalai, wethouder financiën	**Kopie**	

Betreft Uitkomsten septembercirculaire 2022 gemeentefonds en bijstandsgelden 2022/2023

0. Inleiding/Samenvatting

Deze notitie informeert u over de uitkomsten van de septembercirculaire 2022[1] en de bekendmaking van de bijstandsbudgetten 2022 (definitief) en 2023 (voorlopig)[2]. Deze aanvullende informatie is aangekondigd in de Programmabegroting 2023 en kan worden betrokken bij de Raadsbehandeling van de Programmabegroting 2023 op 9 november 2022. De notitie sluit af met voorstellen voor besluitvorming.

Samenvatting uitkomsten

1. *De septembercirculaire en bekendmaking BUIG-budgetten betekenen "onderaan de streep" een incidenteel voordeel € 23,5 miljoen in 2022-2026, waarvan € 15,5 miljoen het effect van afspraken RIJK/VNG. Dit werd eind juni, na het verschijnen van de meicirculaire, bekend en is via raadsbrief van 27 juni 2022 ter kennis van de raad gebracht. Deze € 15,5 miljoen is ook reeds meegenomen in het financiële plaatje dat is gebruikt bij de opstelling van het Uitvoeringsprogramma 2023 (stand algemene reserve).*

   Verder betreft € 2,3 miljoen de Energietoeslag 2022 (aanvulling van € 800 naar € 1.300). De hiermee samenhangende uitgaven zijn reeds opgenomen in de Tweede Tijdvakrapportage 2022.

   Aan overige, nieuwe ontwikkelingen resteert dan € 5,7 miljoen, met als grootste en meest verrassende post een summier toegelichte "Eenmalige Rijksbijdrage" in 2026 van € 4,3 miljoen. Onderstaand overzicht zet dit op een rij.

negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1 miljoen euro

	cumulatief	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal eenm. Effect '22-'26 septembercirc. & BUIG	**-23,5**	**-4,1**	**-3,3**	**-5,3**	**-6,5**	**-4,3**
waarvan "reeds bekend":						
# Bevriezing volume-accres afspr.Rijk/VNG	-15,5	*-0,7*	*-3,0*	*-5,3*	*-6,5*	
# Energietoeslag 2022	-2,3	*-2,3*				
Resteert: overige, nieuwe ontwikkelingen	**-5,7**	**-1,1**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**

2. *Structureel wijzigt het begrotingsbeeld niet. Het accres 2023 is verhoogd vanwege hogere inflatiecijfers en ook mutaties op verdeelmaatstaven (landelijk en lokaal) leiden tot een positief effect. Deze bedragen worden toegevoegd aan respectievelijk de stelpost nominaal (circa € 2 miljoen, de post fluctueert meerjarig) en de stelpost areaal (€ 0,2 miljoen). Daarbij is ook rekening gehouden met een structureel nadeel op de BUIG/bijstandsbudgetten (€ 0,7 miljoen, zie hierna punt 3);*

3. *De toekenning van het definitieve BUIG-budget 2022 (bijstandsgelden) en het voorlopige budget 2023 in samenhang met de actuele prognose van de bijstandsuitgaven betekenen een incidenteel nadeel van afgerond € 1,3 miljoen in 2022 en een structureel nadeel van € 0,7 miljoen vanaf 2023. Dit laatste bedrag is in combinatie met de uitkomsten van de septembercirculaire per saldo budgettair neutraal verwerkt.*

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2022/09/20/septembercirculaire-gemeentefonds-2022

[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/01/voorlopige-bijstandsbudgetten-2022-en-definitieve-budgetten-2021-bekend

1. Financieel totaaloverzicht met postgewijze toelichting

Onderstaand overzicht geeft een recapitulatie van de uitkomsten van deze notitie. Na dit overzicht volgt een postgewijze toelichting.

Uitkomsten septembercirculaire 2022 negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2022	2023	2024	2025	2026
A. Uitkomsten septembercirculaire					
A.1. budgettair septembercirculaire 2022 ev.	**-5.281**	**-3.611**	**-5.942**	**-7.142**	**-4.992**
1a. meerjarenafspraak Rijk/VNG bevriezing volume-accres	*-700*	*-2.950*	*-5.250*	*-6.450*	
1b. energietoeslag 2022 (van 800 euro naar 1.300 euro)	*-2.305*				
1c. eenmalige Rijksbijdrage 2026 ("nieuw ravijnjaar 2027")					-4.300
1d. onderuitputting BCF 2022	*-1.376*				
1e. Leerlingenvervoer Oekraïne	*-100*				
1f. maatsch.begeleiding inburgering asielzoekers ("regulier")	-112				
1g. algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.	*-688*	*-661*	*-692*	*-692*	*-692*
A.2. taakmutaties	**-104**	**104**	**0**	**0**	**0**
2a. toegekende taakmutaties	*-114*	*-234*	*-174*	*0*	*0*
2b. aanpassing bijbehorende uitgavenbudgetten	*10*	*338*	*174*	*0*	*0*
A.3. egalisatiereserve AA (Omgevingswet & WOO)	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
3a. terugvloei middelen Omgevingswet (voorfinanciering)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3b.inzet voor ongedekte invoeringskosten WOO-proof organisatie	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
A. Effect septembercirculaire	**-5.385**	**-4.007**	**-5.942**	**-7.142**	**-4.992**
B. BUIG-gelden	**1.275**	**692**	**692**	**692**	**692**
C=A+B. TOTAAL EFFECT SEPTEMBERCIRCULAIRE & BUIG	**-4.110**	**-3.315**	**-5.250**	**-6.450**	**-4.300**
WAARVAN:					
C.1. Structureel		**0**	**0**	**0**	**0**
C.2. Incidenteel -> ten gunste/laste van algemene reserve	**-4.110**	**-3.315**	**-5.250**	**-6.450**	**-4.300**
totaal	**-4.110**	**-3.315**	**-5.250**	**-6.450**	**-4.300**

A.1. Budgettair effect septembercirculaire 2022ev

Het budgettair effect is te onderscheiden in een structureel effect en een incidenteel effect. Het structurele effect is per saldo nul vanwege verrekeningen met de stelposten nominaal en areaal. Dit staat verder toegelicht bij regel 1g. De overige effecten zijn incidenteel.

1a. meerjarenafspraak Rijk/VNG bevriezing volume-accres 2022-2026

Na de aanbieding aan de raad van de Perspectiefnota 2023 met aanvullende notitie over de uitkomsten van de meicirculaire 2022 gemeentefonds ten behoeve van de raadsvergadering op 13 juli werd bekend, dat Rijk en VNG een akkoord hadden bereikt over het bevriezen van de accressen gemeentefonds 2022-2025[3]. Dit betekent dat de accressen zoals opgenomen in de meicirculaire voor 2023-2025 nog wel worden geactualiseerd voor de loon- en prijsontwikkeling, maar dat het resterende deel (de volumecomponent) niet meer wordt aangepast. Dit deel wordt dus niet meer achteraf aangepast aan de werkelijke omvang van de Rijksuitgaven. Daarmee ontstaat meer stabiliteit en zekerheid voor gemeenten op dit onderdeel. Voor 2022 is ook de loon- en prijscompensatie definitief gemaakt op het niveau van de meicirculaire (afgerond 4,5%). Voor latere jaren gebeurt dit steeds via de meicirculaire van het lopende jaar.

[3] https://vng.nl/nieuws/akkoord-bevriezen-volume-accres-gemeentefonds-2022-2025

De notitie meicirculaire hield rekening met een onderuitputting op de feitelijke Rijksuitgaven en daardoor lagere accressen. Deze "risico-afslag" kan nu vervallen. Dit betekent over de looptijd 2022-2025 een incidenteel voordeel van ruim € 15 miljoen. Dit is via raadsbrief van 27 juni 2022 ter kennis van de raad gebracht met de mededeling dat deze ontwikkeling zou worden betrokken bij de opstelling van het Uitvoeringsprogramma 2023. Dat laatste is ook gebeurd.

1b. energietoeslag 2022
Via de meicirculaire heeft het Rijk middelen toegekend voor de uitkering van een eenmalige energietoeslag van € 800. Dit bedrag is later verhoogd naar € 1.300. Dit leidt tot een aanvullende uitkering aan gemeenten via deze septembercirculaire. Amstelveen ontvangt een aanvulling van € 2,3 miljoen. Met de uitgaven is reeds rekening gehouden in de Tweede Tijdvakrapportage 2022, mochten de werkelijke uitgaven hoger uitkomen dan nu geraamd in de Tweede Tijdvakrapportage, dan komt dat ten laste van het rekeningsaldo.

Naar aanleiding van jurisprudentie is aan gemeenten nog een aanvullend bedrag in het vooruitzicht gesteld voor aanvullende uitgaven voor maatwerk via de bijzondere bijstand ten behoeve van studenten. Studenten vallen buiten de doelgroep van de regeling waarvoor de energietoeslag geldt. Macro gaat het om € 35 miljoen, de verdeling over gemeenten is nog niet bekend. Ook hiervoor zal bij de jaarrekening de balans worden opgemaakt, mogelijk is dan via de decembercirculaire bekend wat de verdeling over gemeenten wordt.

1c. eenmalige Rijksbijdrage 2026
Nieuw en onverwacht in deze circulaire is een eenmalige Rijksbijdrage in 2026. Macro gaat het om € 1 miljard, voor Amstelveen betekent dit een incidenteel voordeel van € 4,3 miljoen in 2026. De begeleidende toelichting in de circulaire is even summier als het bedrag groot is: *"….Het Rijk werkt met gemeenten en provincies door aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet voor gemeenten eenmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar…." (einde citaat).*

De toelichting verwijst naar een nieuwe financieringssystematiek *vanaf* 2026, die nog in bewerking is. Deze eenmalige bijdrage is echter *niet vanaf* 2026 maar uitsluitend *in* 2026 van toepassing. En daar wringt de schoen. In de meicirculaire is namelijk, vooruitlopend op de uitwerking van de nieuwe systematiek al een forse *structurele* verlaging doorgevoerd in het accres 2026 ten opzichte van 2025. Samen met het op dat moment weer structureel in volle omvang opnemen van de opschalingskorting zorgde dat per 2026 voor een grote structurele terugval, in het spraakgebruik bekend als "het ravijnjaar". De nu opgenomen *eenmalige* Rijksbijdrage duwt het ravijn een jaar naar achteren, want dan vervalt deze € 4,3 miljoen weer. Het Rijk "wint" hiermee een jaar, waardoor het nieuwe ravijnjaar 2027 precies buiten de horizon van de voorgeschreven gemeentelijke meerjarenbegroting valt (laatste jaar: 2026).

Ten principale verandert dit niets aan de wettelijke vereiste voor gemeenten om een structureel sluitende begroting te hebben. Tegelijkertijd ontbreekt een bevredigend structureel perspectief, is er in structureel opzicht weinig houvast en grote onzekerheid. De discussie over de opschalingskorting loopt nog, de bekostiging Jeugd en de invoering van het nieuwe verdeelmodel kennen nog een open eind. Dit naast de grote macro-economische onzekerheden (inflatie, energie, arbeidsmarkt). De consistente Amstelveense lijn van de afgelopen jaren ongewijzigd: We doen wat nodig is en houden in ieder geval de begroting voor het lopende en komende jaar op orde waarbij we in afwachting van meer duidelijkheid vooralsnog voor een deel van de opgave onze reserve inzetten, teneinde zonodig fundamentelere afwegingen (ombuigingen en/of lastenverzwaring) pas te hoeven maken als we ook beter weten "waarvoor we aan de lat staan".

1d. onderuitputting BCF 2022
De septembercirculaire bevat een toevoeging aan het gemeentefonds van € 321 miljoen (incidenteel 2022) op basis van een verwachte onderuitputting van het BCF over 2022. Voor Amstelveen betekent dit een incidenteel voordeel van afgerond € 1,4 miljoen.

Gemeenten kunnen hun betaalde BTW (met inachtneming van de nodige nuanceringen) declareren bij het BCF. In het kader van het Regeerakkoord Rutte II was het voornemen om dit fonds af te schaffen. In nader overleg met de VNG is hiervan afgezien, maar is wel het budgettaire risico afgewenteld op de gemeenten. Als gemeenten in totaliteit meer declareren dan beschikbaar in het BCF, dan wordt dit bedrag gekort op het gemeentefonds. Als gemeenten minder declareren komt het niet benutte deel van het fonds (onderuitputting) ten gunste van het gemeentefonds. Dit wordt na afloop van het jaar afgerekend op basis van de werkelijke resultaten (meicirculaire 2023).

Amstelveen had als bestendige gedragslijn om de jaarlijkse afrekening van het BCF te verwerken op het moment van de definitieve nacalculatie (jaarlijks achteraf). Dat liep op die manier gelijk op met de nacalculatie van de accressen op basis van werkelijke Rijksuitgaven ("samen trap op en trap af"). Gelijktijdige verwerking van beide nacalculaties geeft een dempend effect op de schommelingen. Sinds sprake is van vaste afspraken over het volume-accres volgen we de circulaire en valt nu incidenteel in 2022 een bedrag vrij.

1e & 1f. leerlingenvervoer Oekraïne en maatschappelijke begeleiding
Twee relatief geringe posten zijn goed voor een incidenteel voordeel van € 0,2 miljoen. Dit betreft in de eerste plaats een vergoeding voor kosten leerlingenvervoer Oekraïne. De desbetreffende kosten zijn ten laste van het Lokaal Werkbudget Oekraïne gebracht, de vergoeding kan nu terugvloeien naar de algemene reserve.

In de tweede plaats ontvangen gemeenten jaarlijks een budget voor de *inburgering van asielzoekers*. Dit is een vast bedrag per persoon. Het aantal personen waarvoor een vergoeding wordt toegekend wordt achteraf op basis van nacalculatie definitief vastgesteld (peildatum 1 januari 2022). De afrekening over 2022 komt uit op € 232.000. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 112.000 ten opzichte van de structurele begrotingsraming ad. € 120.000. Vorig jaar was sprake van een incidenteel nadeel van € 39.000.[4]

ad. 1g: algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.
Deze paragraaf behandelt de meerjarige accresontwikkeling in samenhang met de nominale ontwikkeling en overige algemene mutaties die met elkaar "de lengte of de breedte", c.q. de groei/krimp van de speelruimte van de algemene uitkering bepalen.

specificatie algemene mutaties accres, uitkeringsbasis, areaal, c.a. negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2022	2023	2024	2025	2026
1g-1) mutaties/afrekeningen oude jaren (2020/2021)	45				
1g-2) IPS-regeling (indiv.plaatsing en steun)		31			
1g-3) Uitvoeringskosten SVB tbv PGB (trekkingsrechten)		118	118	118	118
** inzet reservering meicirculaire 2022*		*-118*	*-118*	*-118*	*-118*
1g-4) uitkeringsbasis/areaal, c.a.	-733	-902	-902	-902	-902
** reservering via stelpost areaal*		*210*	*210*	*210*	*210*
1g-5) nominale bijstelling accres		-1.800	-2.205	-2.475	-2.745
** reservering via stelpost nominaal*		*1.800*	*2.205*	*2.475*	*2.745*
Totaal	**-688**	**-661**	**-692**	**-692**	**-692**

[4] De hier opgenomen mutatie betreft de reguliere uitvoering van de Wet inburgering. Daarnaast is sprake van incidentele extra middelen voor inburgering vanwege het recente Asielakkoord inzake de verhoogde instroom. Dit komt apart aan de orde in paragraaf A.2 van deze notitie.

1g-1/2) oude jaren & IPS-regeling
Aanpassingen op verdeelmaatstaven in *oude uitkeringsjaren* door actuelere CBS-statistieken zorgen deze keer voor een beperkte mutatie van € 45.000 positief. Daarnaast vindt een algemene uitname uit het gemeentefonds plaats, waarmee gemeenten voor 50% bijdragen aan de landelijke Subsidieregeling vergoeding Individuele plaatsing en steun (IPS). Dit budget is bestemd voor de inzet op de re-integratie van mensen met een ernstige psychische aandoening of een zogenoemde common mental disorder via een subsidieregeling. Voor Amstelveen gaat het om een incidentele verlaging van de algemene uitkering met€ 31.000.

1f-3) Uitvoeringskosten SVB tbv PGB (trekkingsrechten)
Ter dekking van de *uitvoeringskosten bij de SVB voor pgb trekkingsrechten* wordt een bedrag uit het gemeentefonds genomen op basis van de nieuwe SVB-begroting. Tot dusver gebeurde dit jaarlijks eenmalig, met ingang van deze circulaire wordt de uitname structureel met een periodiek evaluatie van de hoogte van het bedrag. De eerstkomende evaluatie vindt plaats per 2026. Voor deze uitname was bij de meicirculaire een reservering opgenomen die nu vrijvalt.

1g-4) uitkeringsbasis/maatstaven & stelpost areaal
Samen met het accres worden ook overige algemene mutaties verwerkt, zoals de ontwikkeling van de uitkeringsbasis in samenhang met volumemutaties op maatstaven, landelijk en lokaal. In 2022 is sprake van een incidenteel voordeel van afgerond € 0,7 miljoen als resultaat van een groot aantal uiteenlopende mutaties in lokale aantallen en in landelijke statistieken. De doorwerking naar 2023 is dit jaar gering, omdat vanaf 2023 een geheelnieuw verdeelmodel geldt met andere maatstaven en een "nieuwe" uitkeringsbasis/uitkeringsfactor. Op de maatstaven die in 2023 gelden is sprake van een *voordeel* van afgerond € 0,9 miljoen[5].

Zoals hierna onder B. "Bijstandsbudgetten/bijstandsgelden" nader wordt toegelicht leiden de nieuwste cijfers voor de bijstandsgelden tot een structureel *nadeel* van € 0,7 miljoen. Dat betekent per saldo aan het eind van deze notitie een structureel voordeel van € 0,2 miljoen, dat in deze uitwerking is toegevoegd aan de stelpost areaal. Deze stelpost heeft twee functies: het opvangen van schommelingen in effecten van de aanpassing van maatstaven en het vervolgens reserveren van de per saldo beschikbare ruimte voor brede, integrale afweging/inzet via de Perspectiefnota. De stelposten areaal en nominaal vormen twee belangrijke stabilisatoren in het meerjarig, trendmatig begrotingsbeleid.

1g-5) nominale bijstelling accres & stelpost nominaal
De septembercirculaire bevat geactualiseerde aannames voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van de Macro Economische Verkenningen (MEV, september 2022). De vorige aannames waren nog gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP, maart 2022). De gemeentelijke nominale grondslagen actualiseren we in samenhang met de gemeentefondscirculaires. Dit is uitvoeriger uitgelegd in de Perspectiefnota (paragraaf 2.6.3)[6].

[5] Dit resultaat is na verwerking van een correctie van -/-€0,7mln. op basis een nagekomen bericht van het Ministerie van BZK (mail 5okt22), dat de septembercirculaire een technisch fout bevat. Formele aanpassing volgt in de decembercirculaire, maar voor een actueel beeld is dit al wel in deze notitie meegenomen;

[6] Voor goede orde: Er is geen permanente, directe 1-op-1-relatie waardoor gemeenten hun nominale kosten automatisch via het gemeentefonds gecompenseerd krijgen. Denk aan de volgende verschillen: (1) Rijk en gemeenten kennen eigen cao's die ongelijktijdig verlopen en ook qua uitkomsten verschillen. (2) De Rijksbegroting kent verschillende indexen die niet parallel lopen met de gemeentelijke huishouding. (3) Het is wisselend en onduidelijk hoe/wanneer nominale ontwikkelingen zich exact vertalen in de uitzetting van departementsbegrotingen, c.q. Rijksuitgaven. (4) Onderdeel van de accressen is ook de volume ontwikkeling, denk aan zorguitgaven.

Concreet bevat de septembercirculaire een aanvullend nominaal accres met ingang van 2023, dat voor Amstelveen neerkomt op € 1,8 miljoen. Meerjarig loopt dit op naar € 2,5 miljoen als gevolg van de grotere omvang van het gemeentefonds in latere jaren. Net buiten de horizon van de meerjarenraming, in 2027 gaat dit bedrag weer omlaag. Dat versterkt het eerder genoemde ravijneffect in 2027.

De toename wordt veroorzaakt doordat de verwerkte prijsontwikkeling afgerond is verhoogd van afgerond 2,5% naar 6%. Dit extra bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost nominaal en betrokken bij de actualisering van de nominale grondslagen 2023ev in het traject richting Perspectiefnota 2024.

A.2. Taakmutaties

De septembercirculaire bevat slechts een zeer beperkt aantal nieuwe toevoegingen en onttrekkingen in verband met specifieke maatregelen (taakmutaties). De algemene beleidslijn is, dat het in deze gevallen gaat om wijzigingen in taken/werkzaamheden en dat er een directe relatie is met samenhangende uitgavenbudgetten waarmee verrekening plaatsvindt. Afhankelijk van de aard en omvang van de maatregel kan nadere besluitvorming plaatsvinden aan de hand van aparte advisering.

specificatie taakmutaties						bedragen x € 1.000
		2022	2023	2024	2025	2026
a) Asiel (inburgering)	*incid. '22-'24*		338	174		
b) SW-bedrijven (covid-19)	*incidenteel*	10				
Totaal toekenning taakmutaties		**10**	**338**	**174**	**0**	**0**

Ad. a) Asiel (inburgering)

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Voor Amstelveen betekent dit een inkomstenreeks van respectievelijk € 104.000 in 2022, € 234.000 in 2023 en € 174.000 in 2024. Het bedrag voor 2022 wordt aan de uitgavenkant in 2023 opgenomen (totaal uitgavenbedrag 2023 daarmee € 338.000). Per saldo is dit een neutrale fasering die inkomsten- en uitgavenritme reëel raamt.

Ad b) SW-bedrijven (covid-19)

Het kabinet stelt € 10 miljoen beschikbaar voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie in de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Tegenover deze inkomst staat een bijdrage aan AM-Match.

A.3. Egalisatiereserve AA (Omgevingswet en WOO)

Op dit moment spelen twee omvangrijke implementatietrajecten voor nieuwe wetgeving: (1) het traject Omgevingsweg/Wet Kwaliteitsborging Bouw en (2) het traject Wet Open Overheid (WWO). Dit vraagt qua financiële inkadering specifieke aandacht: (a) De implementatievergoedingen die het Rijk geeft en de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden lopen niet in de pas, niet in omvang en niet in de tijd én (b) De organisatie AA bedient twee gemeentebesturen, elk met een eigen begroting en een eigen algemene uitkering;

In het kader van de vernieuwde samenwerkingsafspraken AA is onder meer een egalisatiefonds AA ingesteld, waarin Aalsmeer en Amstelveen beide een bedrag hebben gedoteerd. Het egalisatiefonds AA beoogt flexibiliteit en budgettaire rust te bieden in de samenwerking, door hieruit incidenteel gezamenlijke extra uitgaven te bekostigen. Beide gemeentebesturen hoeven in dat geval niet ieder eigen dekking te zoeken voor gedeelde uitgaven.

Het Uitvoeringsprogramma 2023 bevat voor 2023 een eenmalig bedrag voor implementatiekosten voorbereiding Omgevingswet met als dekking de egalisatiereserve AA. De septembercirculaire bevat een eenmalige toekenning in 2022 van een bijdrage voor deze invoeringskosten. Deze kan terugvloeien naar de egalisatiereserve AA.

Tegelijkertijd dient zich de implementatie van de WOO aan. Deze wet is op 1 mei 2022 in werking getreden. Ofschoon slechts één letter verschil met de Wob is de impact hiervan enorm. De wetgever geeft overheden acht jaar de tijd om de wet volledig te implementeren, tijd die onder andere nodig is om een grote transitie in onze informatiehuishouding door te voeren ten behoeve van de wettelijk bepaalde en maatschappelijk zeer gewenste bestuurlijke transparantie. Het Rijk geeft voor de implementatie van de WOO slechts een beperkte vergoeding voor juridische capaciteit ten behoeve van de implementatie in enge zin. Alle overige kosten die hierachter wegkomen vergoedt het Rijk niet, omdat de stelling luidt dat deze aan het eind van de rit zichzelf terugbetalen, en/of dat het gaat om zaken die gemeenten al zouden moeten doen. Dat laat onverlet dat die kosten nu wel gemaakt moeten worden en dat het terugverdieneffect ongewis is.

De organisatie AA heeft inmiddels een programmaplan uitgewerkt om beide gemeenten WOO-proof te maken, waarbij de kernorganisatie Aalsmeer in dit traject wordt meegenomen. Het Uitvoeringsprogramma 2023 bevat hiervoor een eenmalig bedrag van € 500.000. Daarnaast worden de kosten voor 2022 nu geraamd op € 70.000. Het voorstel is, om deze kosten te dekken uit de egalisatiereserve AA. Dat past bij het doel van deze reserve, en na terugvloeien van de Rijksbijdragen voor de implementatie Omgevingswet biedt deze reserve daarvoor ook voldoende slagkracht. Onderstaand overzicht zet dit op een rij.

specificatie egalisatiereserve AA (Omgevingswet en WOO)	negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1.000 euro				
	2022	2023	2024	2025	2026
Omgevingswet (incl. Wet Kwal.borging Bouw)					
# toegekend via septembercirculaire aan Amstelveen	*-685*	*-39*	*-39*	*-39*	*-39*
# toegekend via septembercirculaire aan Aalsmeer	*-295*	*-17*	*-17*	*-17*	*-17*
# toevoeging aan egalisatiereserve AA	*980*	*56*	*56*	*56*	*56*
# mutatie begrotingssaldo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Wet Open Overheid (WOO)					
# uitgaven WOO-proof maken organisatie AA	*70*	*(*)*	*p.m. (**)*		
# onttrekking aan egalisatiereserve AA	*-70*	*-500*	*p.m. (**)*		
# mutatie begrotingssaldo	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
Totaal mutatie begrotingssaldo	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

(*): in de begrotingsvoorstellen eenmalige middelen Uitvoeringsprogramma 2023 is een bedrag opgenomen van € 500.000 p.m. (**): de totale kosten van het vastgestelde programmaplan bedragen ruim € 1 mln; het vervolg te bezien bij de PN24.

B. Bijstandsbudgetten / BUIG-gelden

Het Ministerie van SZW heeft 30 september 2022 opgaven verstrekt voor de bijstandsgelden 2022/2023. Dit betreft het definitieve budget 2022 en het voorlopige budget 2023. Deze gelden worden aangeduid als BUIG-gelden (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Het gaat om een budget dat gemeenten ontvangen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Als gemeenten meer of minder uitgeven aan bijstandsuitkeringen blijft dit voor rekening van de gemeente. Het macrobudget wordt vastgesteld met rekenregels van het CPB voor de prognose van het totale verwachte bijstandsvolume als afgeleide van de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de werkloosheid, rekening houdend met eventuele gevolgen van specifiek Rijksbeleid dat van invloed is op het bijstandsvolume. Dit budget wordt voor het grootste deel bepaald via een objectief verdeelmodel. Met ingang van 2022 is een apart deelbudget Loonkostensubsidie gevormd, dat wordt verdeeld op basis van de historische (werkelijke) uitgaven van gemeenten op dit onderdeel in het voorafgaande jaar (t-1)[7]. Dit als beoogde prikkel om dit instrument in te zetten. Het BUIG- budget gaat alleen over de uitkeringsgelden. De bekostiging van de ambtelijke uitvoeringskosten wordt geacht plaats te vinden via de algemene uitkering gemeentefonds.

Het totale macrobudget voor de BUIG-gelden bedraagt afgerond € 6 miljard, waarvan in 2023 afgerond € 0,4 miljard deelbudget Loonkostensubsidie.

1. definitief budget 2022

Het Amstelveense BUIG-budget 2022 is definitief vastgesteld op € 21,5 miljoen. Dit is € 0,2 miljoen *minder* dan het voor de zomer bekend gemaakte nader voorlopige budget ad. € 21,7 miljoen. In onze begroting hielden we juist rekening met een verwachte *verhoging* van het budget met € 0,85 miljoen vanwege nog toe te kennen compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Dit betekent *aan de inkomstenkant* een nadeel van afgerond € 1,05 miljoen. De helft hiervan wordt verklaard doordat de werkelijke LPO lager uitkomt dan de gemaakte inschatting, de andere helft betreft een nieuwe bijstelling van de conjuncturele ontwikkeling (doorwerking lagere werkloosheid en minder beroep op de Bbz).

Aan de uitgavenkant komt de landelijke verwerkte volumedaling (conjunctuur) niet terug in de Amstelveense cijfers. Dit is gelet op het a-typische Amstelveense uitkeringsbestand ook niet verwonderlijk (we kennen een relatief zeer klein en daardoor relatief "vaster" uitkeringenbestand). De actuele prognose van de eigen uitgavenontwikkeling leidt tot een geringe opwaartse bijstelling van € 0,2 miljoen van € 17,0 miljoen naar € 17,2 miljoen (afwijking van afgerond 1,4%).

Per saldo is daarmee sprake van een incidenteel nadeel 2022 van € 1,3 miljoen (lagere inkomsten € 1,05 miljoen en hogere uitgaven € 0,25 miljoen).

2. voorlopig budget 2023

Voor 2023 is nu een eerste voorlopige opgave verstrekt. Het macrobudget 2023 is vrijwel gelijk aan het definitieve budget 2022 (€ 6,8 miljoen lager op een totaal van € 6 miljard). Binnen het per saldo gelijkblijvende budget macrobudget zijn wel een paar te onderscheiden mutaties zichtbaar:

- Een volumedaling door de conjuncturele ontwikkeling (incl. IOAW/Bbz);
- Een groei van het LKS-budget;
- Een groei vanwege overig rijksbeleid (o.a. hogere instroom door afbouw Wajong/WSW)

[7] Bij de voorlopige toekenning wordt in eerste instantie uitgegaan van de gegevens (t-2), bij de nader voorlopige vaststelling vindt definitieve vaststelling plaats op basis van (t-1).

Aan de inkomstenkant neemt voor Amstelveen het BUIG-budget *wel* toe met € 0,3 miljoen van € 21,5 miljoen (zie boven) naar € 21,8 miljoen. Dit komt door een positief herverdeeleffect als gevolg van het actualiseren van de gehanteerde maatstaven in het objectief verdeelmodel. Dat gebeurt één keer per jaar bij de toekenning van het voorlopig budget. Daarna wijzigt dit niet meer voor het desbetreffende jaar en wordt alleen de omvang van het macrobudget nog aangepast.

Aan de uitgavenkant komt een actuele prognose van de verwachte uitgaven 2023 uit op een verlaging van € 0,3 miljoen ten opzichte van 2022 van € 17,2 miljoen naar € 16,9 miljoen. In de loop van 2022 ligt het uitgavenvolume in de tweede helft van het jaar iets lager dan in de eerste helft. De hogere uitgaven in de eerste helft van 2022 werden grotendeels veroorzaakt door extra uitgaven op het gebied van de Bbz. Naar aanleiding van het stopzetten van de Tozo was de Bbz in het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 gemakkelijker toegankelijk vergeleken met de reguliere Bbz. Dat lagere niveau in de tweede helft van 2022 is nu aangehouden voor 2023, waarbij aanvullend rekening is gehouden met een (beperkte) aanvullende instroom door de afbouw Wajong/WSW.

Het structureel nadeel per 2023 bedraagt aldus € 0,7 miljoen, te specificeren als volgt:

Nadeel 2022	1,3 N miljoen
Herverdeelvoordeel 2023	0,3 -/- V
Lagere uitgaven 2023	0,3 -/- V
Per saldo structureel 2023ev	0,7 N
	===

Deze voorlopige toekenning 2023 is net als andere jaren nog prijspeil 2022. De LPO-correctie voor 2023 volgt pas in het najaar. Daartoe rekent het Rijk ook de compensatie voor de *verhoging van het wettelijk minimumloon* per 1jan23. Het effect van deze maatregel voor de bijstandsuitkeringen (die ook stijgen) is dus nog niet in het voorlopig budget 2023 meegenomen. Nu wordt een forse voorfinanciering gevraagd van gemeenten. Voor Amstelveen is dit een effect in de orde van € 2 miljoen.

2. Overige onderwerpen

2.1. Grote openstaande dossiers

In algemene zin blijft een rode draad, dat er de eerste jaren incidenteel extra geld komt, maar dat een structureel perspectief voor gezonde financiële verhoudingen vooralsnog ontbreekt. Dossiers die daarin een rol spelen zijn in ieder geval:

- de bekostiging van het sociaal domein: het tekort Jeugd, het abonnementstarief Wmo, de autonome groei van de zorgvraag, de decentralisatie Beschermd Wonen;
- de bekostiging van het Klimaatakkoord (zie ook hieronder);
- de bekostiging van de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw;
- de verdere invoering van het nieuwe verdeelstelsel voor het gemeentefonds in samenhang met de daarop betrekking hebbende onderzoeksagenda (zie ook hieronder);
- de invoering van een nieuwe financieringssystematiek voor (de omvang van) het gemeentefonds met ingang van 2026;
- een mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied.

2.2. Klimaat en Energie
In 2022 hebben gemeenten een bedrag ontvangen voor hun bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het Regeerakkoord heeft ook meerjarig, tot en met 2030, middelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten van gemeenten[8]. Over de toekenning daarvan vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere de VNG, het IPO en het Rijk.

2.3. Onderzoeksagenda verdeelmodel gemeentefonds
Met ingang van 1 januari 2023 is sprake van de invoering van een nieuwe verdeling van de algemene uitkering. Amstelveen is in dit nieuwe model een voordeelgemeente. De doorvoering van de herverdeeleffecten in het nieuwe model is echter sterk afgetopt en gefaseerd, vooralsnog vinden drie stapjes plaats in de jaren 2023, 2024 en 2026. Bij onverkorte doorvoering op basis van de cijfers 2023 zou het Amstelveense voordeel € 8,6 miljoen bedragen. Met de (rigoureuze) aftopping beperkt het voordeel zich vooralsnog tot € 3,2 miljoen per 2026. Tegelijkertijd is een onderzoeksagenda opgesteld om te bezien of het nieuwe model op onderdelen aanpassing behoeft. Elementen die nader worden onderzocht zijn onder andere Financiële draagkracht van gemeenten, overige eigen inkomsten en de maatstaf eenpersoonshuishoudens. Daarmee is sprake van een grote mate van onzekerheid op een bepalend onderdeel van het structurele Amstelveense begrotingsperspectief.

4. Voorgestelde besluitvorming

1. In te stemmen met de notitie inzake de uitkomsten van de septembercirculaire 2022 en de bijstandsgelden 2022/2023 en deze notitie aan te bieden aan de gemeenteraad om te betrekken bij de behandeling van de Programmabegroting 2023.

2. De gemeenteraad aan te bieden, een naar aanleiding van de septembercirculaire/bijstandsgelden aangepast raadsvoorstel "Begroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023" met bijbehorend concept-raadsbesluit met daarin het volgende toegevoegde (voorgesteld) besluit nummer III.:

III. Ten aanzien van de notitie septembercirculaire 2022 en de bijstandsgelden 2022/2023 instemmen met verwerking van de volgende uitkomsten en hiervoor de begrotingen 2022 en 2023 te wijzigen:
a) incidenteel ten gunste van de algemene reserve (begrotingssaldo) € 4.110.000 in 2022, € 3.315.000 in 2023, € 5.250.000 in 2024 en € 6.450.000 in 2025 en € 4.300.000 in 2026 conform regel C.2. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie;
b) ten gunste van de stelpost nominaal € 1.800.000 in 2023, oplopend naar € 2.205.000 in 2024, € 2.475.000 in 2025 en € 2.745.000 in 2026 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de aangeboden notitie;
c) ten gunste van de stelpost areaal € 210.000 met ingang van 2023 (structureel);
d) vrijval van de stelpost uitvoeringskosten SVG t.b.v. PGB € 118.000 met ingang van 2023 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de notitie;
e) het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie:
e1) verhoging bijdrage AM-Match incidenteel 2022 met € 10.000;
e2) toekenning budget Asiel (inburgering) ter uitvoering afspraken Bestuurlijk Asielakkoord augustus 2022 ad. incidenteel € 338.000 in 2023 en € 174.000 in 2024;

[8] Het Rijk heeft in het Regeerakkoord een groot bedrag gereserveerd in een Klimaatfonds voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit fonds valt buiten de accressystematiek Gemeentefonds (telt niet mee in "samen-trap-op"), zodat het Rijk vanuit dit fonds apart middelen toekent voor gemeentelijke uitvoeringskosten.

f) conform de specificatie van onderdeel A.3 in de aangeboden notitie:

f1) dotaties aan de egalisatiereserve AA van € 980.000 in 2022 en € 56.000 in 2023 tot en met 2026 (incidenteel), waarvan uit bijdragen Aalsmeer € 295.000 in 2022 en € 17.000 in 2023 tot en met 2026 vanwege terugvloei voorgefinancierde Rijkscompensatie implementatie Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouw;

f2) onttrekkingen aan de egalisatiereserve AA van € 70.000 in 2022 en € 500.000 in 2023 ten behoeve van implementatie Wet Open Overheid (WOO).

g) conform de specificatie van onderdeel B van de aangeboden notitie:

g1) een verlaging van de geraamde uitkering BUIG 2022 met € 1.040.000 en een verhoging van geraamde bijstandsuitgaven 2022 met € 235.000;

g2) ten opzichte van de nieuwe ramingen 2022 in 2023 een structurele verhoging van de uitkering BUIG met € 287.000 en een structurele verlaging van de bijstandsuitgaven met € 296.000.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober en 11 oktober 2022, nummer 61;

gelet op artikel van de Wet;

Besluit

I. Ten aanzien van de Programmabegroting 2023:
1. De begroting 2023 vast te stellen;
2. De in de programmabegroting 2023 opgenomen budgetten 2023 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren;
3. Het positieve begrotingssaldo van €8.874.000 toe te voegen aan de algemene reserve
4. Voor de vervanging van rioolgemalen een krediet beschikbaar te stellen van €690.000 waarbij de kapitaallasten worden gedekt door het tarief rioolrecht
5. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen een krediet beschikbaar te stellen van €1.652.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve vervanging bedrijfsmiddelen.
6. De door het college bij besluit van 4 oktober 2022 opgelegde geheimhouding ten aanzien van de sub. 4 bedoelde bijlage specificatie kredietautorisatie bedrijfsmiddelen 2023, te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ter voorkoming van bevoordeling van marktpartijen, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2027;

II. Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma 2023:
In te stemmen met een uitvoeringsprogramma voor 2023 en de hierin opgenomen financiële voorstellen via begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2023 en de begroting 2024-2026, inclusief het wijzigen van de programma's, en reserve mutaties. Hetgeen betreft:
a) Aan structurele middelen voor 2023 en 2024 €5,4 miljoen beschikbaar te stellen oplopend tot €5,6 miljoen in 2025 en €5,7 in 2026 conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel.
b) Aan incidentele middelen voor 2023 €15 miljoen beschikbaar te stellen, voor 2024 €7,2 miljoen, voor 2025 €8,4 miljoen en 2026 €8,1 miljoen conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel.

III. Ten aanzien van de uitkomsten septembercirculaire en bijstandsgelden:
In te stemmen met verwerking van de volgende uitkomsten en hiervoor de lopende begrotingen 2022 en (meerjaren)begroting 2023-2026 te wijzigen:
a) incidenteel ten gunste van de algemene reserve (begrotingssaldo) €4.110.000 in 2022, €3.315.000 in 2023, €5.250.000 in 2024 en €6.450.000 in 2025 en €4.300.000 in 2026 conform regel C.2. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie;
b) ten gunste van de stelpost nominaal €1.800.000 in 2023, oplopend naar €2.205.000 in 2024, €2.475.000 in 2025 en €2.745.000 in 2026 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de aangeboden notitie;
c) ten gunste van de stelpost areaal €210.000 met ingang van 2023 (structureel);
d) vrijval van de stelpost uitvoeringskosten SVG t.b.v. PGB €118.000 met ingang van 2023 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de notitie;

e) het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie:
e1) verhoging bijdrage AM-Match incidenteel 2022 met €10.000;
e2) toekenning budget Asiel (inburgering) ter uitvoering afspraken Bestuurlijk Asielakkoord augustus 2022 ad. incidenteel €338.000 in 2023 en €174.000 in 2024;

f) conform de specificatie van onderdeel A.3 in de aangeboden notitie:
f1) dotaties aan de egalisatiereserve AA van €980.000 in 2022 en €56.000 in 2023 tot en met 2026 (incidenteel), waarvan uit bijdragen Aalsmeer €295.000 in 2022 en €17.000 in 2023 tot en met 2026 vanwege terugvloei voorgefinancierde Rijkscompensatie implementatie Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouw;
f2) onttrekkingen aan de egalisatiereserve AA van €70.000 in 2022 en €500.000 in 2023 ten behoeve van implementatie Wet Open Overheid (WOO).

g) conform de specificatie van onderdeel B van de aangeboden notitie:
g1) een verlaging van de geraamde uitkering BUIG 2022 met €1.040.000 en een verhoging van geraamde bijstandsuitgaven 2022 met €235.000;
g2) ten opzichte van de nieuwe ramingen 2022 in 2023 een structurele verhoging van de uitkering BUIG met €287.000 en een structurele verlaging van de bijstandsuitgaven met €296.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

College van B&W

Uw contact J.J.C. Blokland
T (020) 540 40 15
F (020) 540 45 59
j.blokland@amstelveen.nl

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

AAN
de gemeenteraad Amstelveen

Datum 1 november 2022

Betreft Ambities onderwijs 2023 en verder

Geachte raad,

Op 26 oktober 2023 heeft de D66 fractie aanvullende vragen gesteld over de relatie tussen de onderwijs ambities in het coalitieakkoord en de begroting 2023. Graag geven wij u met deze raadsbrief meer informatie over de realisering van onze onderwijsambities in de komende jaren.

D66 stelde de onderstaande vragen, cursief weergegeven, per vraag voorzien van een antwoord:

1. D66 ziet dat veel van de onderwijs-ambities uit het coalitieakkoord nu nog niet terugkomen in de begroting van 2023. Daarom willen wij voor onderstaande actiepunten uit het coalitieakkoord weten voor welk jaar (2023, 2024, 2024 en 2026) welk bedrag is geraamd. Zo wordt voor ons helder van welke fasering en prioritering wordt uitgegaan. Verzoek is om in uw antwoord zoveel als mogelijk van onderstaande opsomming uit te gaan en onderdelen niet samen te voegen. In onderstaande opsomming nemen wij per actiepunt de nummering uit het coalitieakkoord voor u op:
2.1 uitbreiden voor- en vroegschoolse educatie uitbreiden rijke schooldagen
2.1 beschikbaar stellen zomerscholen/zomerprogramma's
2.2 beschikbaar stellen van zorgteams aan scholen die hier behoefte aan hebben
2.3 tegengaan van thuiszitters
2.3 initiatieven voor een soepele overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs.
2.5 aanpakken taalachterstanden
2.6 stimuleren / faciliteren onderwijsvernieuwing
pagina 28 coalitieakkoord: aanpak lerarentekort
Middelen voor het vergroenen van schoolpleinen (staat niet heel expliciet als separate actie opgenomen in het coalitieakkoord). Wel zijn hierover meerdere moties aangenomen.

Antwoord: Zoals in voorgaande jaren, maken wij ook voor de periode 2023-2026 een onderwijsagenda. Daarin beschrijven wij met de partners in het onderwijs, passend onderwijs en de kinderopvang hoe wij gezamenlijk onze ambities realiseren. In het eerste kwartaal van 2023 organiseren wij bijeenkomsten als voorbereiding op de onderwijsagenda.

De bijeenkomsten en gesprekken die leiden tot deze agenda zijn van grote waarde. Daarom organiseren we daaraan voorafgaand graag een eerste beeldvormende bijeenkomst op locatie met woordvoerders onderwijs en onderwijspartijen.

Daarnaast voeren wij vooruitlopend op de onderwijsagenda de coalitieambities uit met de onderwijsmiddelen in 2023. Daarover leest u meer in de twee bijlagen en in de beantwoording van de andere vragen.

In bijlage één hebben wij de huidige activiteiten en posten gerelateerd aan de genummerde ambities uit het coalitieakkoord en de motie inrichting groene schoolpleinen, waarover wij u informeren in een op 1 november 2022 verstuurde raadsbrief.

In bijlage twee geven wij meer inzicht in de besteding van de middelen bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Wij ontvingen hiervoor van het rijk €1.586.700 voor interventies gericht op het wegwerken van achterstanden bij kinderen die ze tijdens corona hebben opgelopen. Wij informeerden u hierover op 15 februari 2022. Deze middelen konden eerder tot 31 juli 2023 besteed worden. De besteding is nu verlengd naar 31 juli 2025. Circa €800.000 is inmiddels besteed. De evaluatie van de inzet van NPO middelen maakt in het eerste kwartaal deel uit van de onderwijsagenda.

Hieronder gaan wij meer specifiek in op de andere vragen.

2. Kunt u – voor zover bekend - aangeven welke budgetten de gemeente de in de jaren 2023-2026 heeft voor haar rol op het gebied van voorschoolse educatie, primair onderwijs en het voortgezet onderwijs? Kunt u de hoogte van de budgetten vermelden? Zijn er nog onverdeelde onderwijsbudgetten?
Antwoord: Er zijn voor 2023 geen onverdeelde onderwijsbudgetten. In bijlage één is een overzicht opgenomen van de structurele onderwijsbegroting. Deze bestaat uit middelen voor onderwijsachterstanden en middelen voor onderwijsbeleid (po en vo). Daarnaast zijn er incidenteel middelen vanuit het nationaal programma onderwijs (NPO). Zoals eerder genoemd vind u daarover in bijlage 2 meer informatie.

3. Kunt u voor bovenstaande actiepunten meegeven waar en voor welk bedrag van het onderwijs een financiële bijdrage wordt verwacht?
Antwoord: Op dit moment hebben wij nog geen concreet beeld voor alle actiepunten. Een doel van de onderwijsagenda is het benoemen en verdelen van de rollen, verantwoordelijkheden en eigenaarschap tussen de gemeente en het onderwijs, ook financieel.

4. Kunt u aangeven of en welke onderwijsbudgetten voor andere/bredere doeleinden worden ingezet? Is de komende jaren voorzien in afroming van onderwijsbudgetten?
Antwoord: Er is niet voorzien in afroming van het onderwijsbudget. Het onderwijsbudget wordt niet voor andere of bredere doeleinden ingezet dan onderwijs.

Wij houden u geïnformeerd over de voortgang en nodigen u graag uit voor de eerste beeldvormende bijeenkomst onderwijs als opmaat voor de onderwijsagenda.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

Bijlage 1: Middelen onderwijs 2023
Bijlage 2: Activiteiten NPO 2022

Bijlage 1: Inzet middelen onderwijs 2023

	Begroting 2023	opmerkingen
Middelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	€ 1.737.700	waarvan 43% geoormerkt rijksgeld
Middelen Onderwijs	€ 876.600	dit zijn grotendeels subsidies zoals de subsidie voor de taalschool
Middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	€ 815.000 (2022)	€815k is tot eind 2022 begroot. €771.669 resteert tot de zomer 2025.

Wat gaan we doen in 2023?: hoofdlijnen	Toelichting	Relatie actiepunt coalitieakkoord
Voorschoolse voorzieningen (2-4 jaar)		
Voorschoolse educatie kindplaatsen	92 kindplaatsen VE	2.1
Voorschoolse educatie intensivering zorgaanbod	Inzet jeugdhulpverleners in de VE groepen + pilot verlaging groepsgrootte in VE	2.2
Voorschoolse educatie flankerend beleid	Ouderbeleid Voorschoolse educatie, Uitvoeringscoordinator Voorschoolse educatie, scholing internationalisering	
Taalachterstanden / gelijke kansenbeleid	170 kindplaatsen Peuterarrangement, Preventieve logopedie, Voorleesexpress 2,5-4 jarigen	2.5
Overig	Uitbreiding VE en kwaliteisimpuls Voorschoolse educatie / aanpak taalachterstanden	2.1 en 2.5
Oekraine (incidenteel budget voor Oekraine en rijksmiddelen)	speelgroep 2-4 jarigen	
PO (4-12 jaar)		
Taalachterstanden	Taalklassen 4-6 jarigen, ambulante taalondersteuning nieuwkomers 4-6 jarigen.	2.5
Thuiszitters (ook VO)	Extra inzet leerplicht	2.3
Rijke schooldag	Naschools programma en cultuurbus	2.1
Welzijn	Extra inzet JHV taalscholen, borging pilot het juiste voor ieder kind, training trein van boos naar middel	2.2
Internationalisering	Centraal Informatie Loket	
Behoud basisschool de Zwaluw	Financiele bijdrage voor het behoud van zelfstandige basisschool de Zwaluw	
Oekraine (incidenteel budget voor Oekraine en rijksmiddelen)	Busvervoer, extra taalklas, naschools welzijnsprogramma	
Schoolpleinen (budget onderwijshuisvestig)	inrichting groene schoolpleinen	vergroenen schoolpleinen (motie)
Onderwijshuisvesting (budget onderwijshuisvestig)	scholenbouw drie scholen Orion, de Horizon en Akker (Landtong) en de Scheg.	
VO (12+)		
Taalachterstanden	ISK, NT2	2.5
Welzijn	Inzet JHV VO en schoolmaatschappelijk werk uit programma 1 en extra uit NPO	2.2
Thuiszitters (ook PO)	Extra inzet leerplicht	2.3
Zij-instroom Panta Rhei		p. 28 lerarentekort
Techniekpact	versterken techniek onderwijs	
Oekraine (incidenteel budget voor Oekraine en rijksmiddelen)	Naschools welzijnsprogramma	

Bijlage 2: Uitgevoerde activiteiten Nationaal Plan Onderwijs (NPO) in 2022

De afgelopen periode is de inzet van de gemeentelijke NPO-middelen in 2022 in samenwerking met scholen en maatschappelijke partners uitgerold. Hieronder vindt u per onderdeel een korte stand van zaken:

1. **Voorschools programma jonge kind**

Een deel van de NPO-middelen zetten we in voor een voorschools programma voor het jonge kind. In april is gestart met voorlichting en ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling en lezen in een consultatiebureau. In de periode tot en met juni zijn daarmee gedurende een ochtend per week 70 ouders bereikt. Andere geplande interventies, de voorleesexpress en pilot vroegsignalering, worden in 2022 gedekt uit onderwijs achterstanden beleid.

2. **Naschools programma primair onderwijs**

Een deel van de NPO-middelen wordt ingezet voor bovenschoolse maatregelen waaronder een programma met naschoolse activiteiten. Begin dit jaar is een kwartiermaker gestart die in nauwe samenspraak met het onderwijs en maatschappelijke aanbieders een naschools programma onder de noemer Kangoeroe KIK (= Kansen voor Ieder Kind) heeft opgezet. Deze activiteiten richten zich op het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van (kwetsbare) kinderen. De scholen waarvan gedacht wordt dat daar kinderen de inzet het beste kunnen gebruiken zijn uitgenodigd deel te nemen. Dit betreft 11 scholen in totaal.

In mei jl. ging het naschools programma van start op de eerste vier basisscholen: Omnibus, De Horizon, Kindercampus King en Westwijzer. Per school zijn steeds een paar groepen uitgenodigd om een voor die school geselecteerd aanbod te volgen van lokale maatschappelijke aanbieders: Amstelveen Sport, Natuur- en Milieueducatie en Platform C. In totaal deden voor de zomer 220 kinderen na schooltijd mee aan één of meerdere workshops. Aan de vier reeds deelnemende scholen zijn in twee weken tijdens de zomervakantie ook workshops aangeboden. Hiervan hebben circa 120 kinderen gebruik gemaakt.

Met scholen en maatschappelijke partners is de eerste periode geëvalueerd. Daaruit blijkt dat men op de ene school zeer enthousiast is over het programma en op de andere school de verwachting niet geheel aansluiten bij de opzet van het project. Bij De Omnibus en Horizon is het naschools programma na de zomer weer opgestart. Daar wordt gekeken hoe de uitkomsten van de evaluatie mee te nemen in de opzet. De Kindercampus King is deels gestart en de Westwijzer start naar verwachting na de herfstvakantie.

Ook maakt het primair onderwijs inmiddels gebruik van de Cultuurbus voor het bezoek aan culturele instellingen onder schooltijd. Vijf scholen hebben tot nu toe in totaal 14 ritten afgenomen. Voor het komend schooljaar zijn nog niet alle cultuurbezoeken en daarmee nog niet alle busritten gepland. Daarmee is een mogelijk effect op de afname van cultuureducatie ook (nog) niet inzichtelijk. Verder wordt onder de noemer Cultuur Kabaal in wijkcentra in Bankras Kostverloren, Groenelaan en Keizerkarelpark laagdrempelig kennismakingsaanbod in de wijk aangeboden.

3. **Zorg en Welzijn**

Eén van de andere doelen van het rijk voor besteding van de NPO-middelen is gericht op, zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd. Het budget wordt ingezet om de samenwerking te stimuleren tussen jeugdhulpverleners, intern begeleiders, GGD en leerplicht. In de wijk Middenhoven zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Deze goede samenwerking wordt voortgezet. Daarbij geeft een gedragswetenschapper de betrokken partijen intervisie en ondersteunt de afstemming tussen jeugdhulpverlening en intern begeleider als er onduidelijkheid is tussen passend onderwijs en jeugdhulp op inhoudelijk vlak of relationeel vlak. Dit heeft de afgelopen maanden een aantal keer plaatsgevonden. De insteek hierbij is voorkomen dat er te snel diagnostiek wordt ingezet en dat laagdrempelig adequate hulp geboden kan worden.

De gezamenlijke onderwijs-jeugd trainingen “Trein van Boos naar Middel” die gaan over samenwerken onder spanning is gestart in augustus en vindt nog plaats in, november 2022 en

maart 2023. In augustus 2022 nam één van de jeugdhulpverleners samen met haar school deel. De verwachting is dat de trainingen zullen bijdragen aan een intensievere en effectievere samenwerking tussen jeugd-onderwijs-zorg.

4. Jeugdhulpverlening

Corona heeft meer druk op de inzet van hulpverleners gelegd. Enerzijds vanwege beperkende maatregelen als thuiswerken en verzuim. Anderzijds doordat ook bij jeugdhulpverlening de zwaarte van casussen toenam. De uitbreiding van inzet jeugdhulp zorgt ervoor dat minder gezinnen lang hoeven te wachten voordat een jeugdhulpverlener met hen contact legt en samen met hen best passende hulp bepaalt en inzet. Helaas is er hiernaast ook sprake van verloop, zwangerschapsverlof, inwerken nieuwe collega's, toename nieuwe aanvragen jeugdhulp waardoor er nog wel een wachttijd bestaat. Afgelopen zomer is de wachttijd grotendeels ingelopen.

Ook wordt er extra jeugdhulpverlening ingezet op taalscholen. Dit blijkt zeer nuttig. Er zijn veel vragen. Zonder contactpersoon zouden deze terechtkomen bij de algemene toegang en worden verdeeld. Met contactpersoon zijn de lijnen korter en kan sneller worden geschakeld. Bovendien bouwen deze jeugdhulpverleners ervaring en kennis op om beter om te kunnen gaan met culturele achtergronden en zicht te krijgen op behoeftes en hulpvragen van de doelgroep. Uit de verschillende hulpvragen merken we dat er behoefte is aan meer (collectief) aanbod voor (dreigende) thuiszitters, denk hierbij aan een internationale optie voor speciaal basisonderwijs. Aangezien dit aanbod er (nog) onvoldoende is, bekijken we per individuele jeugdige, samen met het onderwijs, wat het beste past.

5. Voortgezet Onderwijs

Vanuit NPO-middelen is er budget gereserveerd om in te zetten op uitbreiding van de jeugdhulpverlening, jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk in het Voortgezet Onderwijs. Op het Amstelveen college en het HWC is gestart met uitbreiding van zowel jeugdhulpverlening als schoolmaatschappelijk werk. Er is kennisgemaakt en werkafspraken zijn geformuleerd. De lijnen worden korter en de verwachting is dat er sneller kan worden bepaald wat er nodig is. Het is al te merken dat de jeugdhulpverlener meer zichtbaar is voor de scholen. Er wordt meer gebruik gemaakt van de kennis van de sociale kaart binnen gemeente en binnen het jeugdhulp landschap.

De uitbreiding jongerenwerk is nodig om samen met het Voortgezet Onderwijs te kijken waar de behoeftes liggen en hoe we hierop in kunnen spelen. Voor de zomer zijn er werkafspraken met de VO-scholen gemaakt en is gestart met één jongerenwerker. Inmiddels is ook een tweede jongerenwerker aan de slag. De feitelijke inzet is dit nieuwe schooljaar gestart. Ook staat er op één school een weerbaarheidstraining gepland.

De inzet van de NPO-middelen evalueren we in de aanloop naar de onderwijsagenda 2023-2026. Op een aantal onderdelen bekijken wij of de inzet wordt gecontinueerd dan wel of er ruimte is ontstaan voor nieuwe interventies.

Beantwoording financieel technische vragen

In aanloop naar de technische inloopsessie op 26 oktober jl. zijn er diverse financieel technische vragen gesteld. Voor de volledigheid hebben we de vragen en antwoorden gebundeld en doen we deze aan de gehele raad toekomen.

Victor Frequin, VVD

WMO / hulp bij huishouden
Op pag. 29 wordt in het financieel overzicht het bedrag van 6.055 genoemd van Hulp bij het huishouden (WMO) zowel onder lasten als onder saldo. Bij baten staat 0.
Op pag. 33 onderaan wordt de eigen bijdrage genoemd van 19,- max per maand.

1. wat is het bedrag dat Amstelveen ontvangt aan totaal van eigen bijdrage hulp bij het huishouden WMO?
2. Waarom staat dit niet vermeld in het financieel overzicht op pag. 29? En is dat bedrag van 6.055 dan het saldo van uitgaven en inkomsten?

   Antwoord: Amstelveen heeft een bedrag van €581.000 begroot voor de eigen bijdrage hulp bij het huishouden. Deze baten staan op pagina 29 begroot bij 6.71b Begeleiding (WMO). Dit betreft de Eigen Bijdrage die ontvangen wordt in het kader van het abonnementstarief. Hier vallen meerdere voorzieningen onder. Hulp bij het Huishouden valt daar ook onder.

Bijstandsgelden
Op pag. 111 staat dat Amstelveen een 'voordeelgemeente' is wat betreft het verdelen van de bijstandsgelden vanuit het rijk. We krijgen 22,5 mio en de geraamde uitgaven zijn 17 mio.
Op pag. 29 wordt in het financieel overzicht onder Inkomensregelingen de bedragen 25.382 als lasten en 23.333 als baten genoemd.

3. Zitten de bedragen genoemd op pag. 111 in de bedragen genoemd op pag. 29? En wat zijn dan de andere bestanddelen van deze bedragen?

   Antwoord: Ja. Naast de bijstandsuitkeringen behoren ook de kwijtschelding afvalstoffenheffing, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en minimabeleid tot taakveld 6.3. Inkomensregelingen.

4. Waarom wordt niet zichtbaar gemaakt op pag. 29 dat Amstelveen een 'voordeelgemeente' is wat betreft de bijstandsgelden? Door de bedragen te noemen die er nu staan is het saldo negatief.

   Antwoord: Pagina 29 toont de budgetten per taakveld. Doordat er meerdere posten binnen taakveld 6.3 Inkomensregelingen zitten kun je op deze bladzijde de koppeling niet maken met de ontvangen bijstandsgelden en begrote uitgaven.

5. Of staat dit op een andere plek in de begroting vermeld?

   Antwoord: Nee, staat alleen op bladzijde 111 toegelicht.

Subsidie Amstelveen ontmoet elkaar (pag. 171)

6. Kunt u deze subsidie uitsplitsen naar de verschillende activiteiten die hier genoemd worden? Die verschillen nogal vind ik.

   Antwoord: De subsidie op pagina 171 voor 'Amstelveen ontmoet elkaar' voor totaalbedrag € 380.000 is uit te splitsen in:
   € 174.000 voor bewonersgroepen
   € 133.000 voor bewonersinitiatieven
   € 73.000 voor huur van diverse ontmoetingsplaatsen voor bewoners

7. Valt de subsidie aan Stadsdorp Elsrijk onder deze totaal post? En zo ja hoeveel is deze? En zo nee, waar staat die subsidie en hoeveel bedraagt deze? Graag ook antwoord als dit geen subsidie is maar een andere kwalificatie heeft.

   Antwoord: De subsidie aan Stichting Stadsdorp Elsrijk is in deze totaalpost opgenomen. In 2022 is een subsidie ter grootte van € 90,5K aan Stichting Stadsdorp Elsrijk verleend

Jet Smit, VVD

8. Er wordt door maar 30% van de rechthebbenden gebruik gemaakt van onze minima regelingen. We gaan er van uit dat door gerichte acties meer mensen hier gebruik van gaan maken (groter bereik) in de komende jaren. Wordt er nu in de begroting gebudgetteerd met die 30% die gebruik maakt van de regelingen of van de 100% die er gebruik van mag maken, of zit het gewoon ergens op de grote "sociaal domein hoop" en zien we wel hoeveel mensen zich melden? In het laatste geval draagt dit waarschijnlijk bij aan het tekort?

   Antwoord: De begroting is afgestemd op werkelijk gebruik van de regelingen. Minima valt onder taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Op basis van daadwerkelijke ontwikkeling wordt de begroting tussentijds aangepast bij een tijdvak of meerjarig bij Perspectiefnota.

9. Pagina 61: "De komende periode zetten we stappen om te komen tot een verwervingsbeleid" Betekent dit dat we weer actief grondbeleid gaan voeren en gaan aankopen? Zo ja, (het kan zijn dat ik daar overheen lees), maar zijn hiervoor reserves dan?

   Antwoord: de vraag of we actief grond gaan kopen betreft geen financieel technische vraag. Op pagina 167 van de programmabegroting treft een overzicht van de aanwezige reserves en voorzieningen. Er zijn op dit moment geen reserves voor algemene grondaankopen

10. Het Amstelveense Stadshart is door de MRA aangewezen als bijzonder gebied: de bereikbare Stad. Er gaan hiervoor gelden vrijkomen werd tijdens de laatste MRA presentatie duidelijk, is er enige indicatie over wat voor bedragen we praten? Of is dat koffiedik.

    Antwoord: dit betreft geen financieel technische vraag over de begroting

11. Ik zie nergens iets over de SDG's staan en de bijbehorende kosten. Klopt dit of zit dit bij de griffie o.i.d.?

    Antwoord: Als onderwerp zit SDG's inderdaad bij de griffie omdat het een initiatief van de raad betreft, eventuele beschikbare budgetten en gemaakte kosten vallen daarmee ook onder de griffie. In de programmabegroting 2023 en het uitvoeringsprogramma 2023 zijn geen (aanvullende) budgetten opgenomen hiervoor. In het raadsakkoord is opgenomen dat de raad jaarlijks bij de behandeling van de begroting budget beschikbaar kan stellen.

Bart Dorgelo, VVD

12. Welke impact hebben hogere/ lagere energie tarieven op begroting 2023 van de gemeente Amstelveen? (+ / - marge)

    Antwoord: In de tweede tijdvak (pag. 59) is aangegeven dat er een uitvraag is geweest binnen de organisatie over inflatie in zijn algemeen. Op sommige plekken wordt het gemeld zoals voor brandstof bedrijfsmiddelen en aanschaf hardware. Het totale beeld van de tijdvakrapportage is dat er geen sprake is van een acuut en omvangrijk financieel inflatienadeel in 2022. De Perspectiefnota 2024 (incl. 1e tijdvak) is het eerstvolgende moment om de balans op te maken over de consequentie van de inflatie op de gemeentelijke budgetten.

13. Wat is financiële Risico van REMU/ Eneco gaat dit ten laste van algemene reserve?

    Antwoord: toekenning van de claim van REMU geeft een maximale terugbetaal verplichting van €4,4 miljoen (pag. 105 programmabegroting).

14. Wat zijn de financiële risico's voor de gemeente als jaarstukken van Amstelveen Sport niet goedgekeurd worden?

    Antwoord: Er is naar verwachting geen risico meer. Op 18 januari 2022 heeft AmstelveenSport van de Belastingdienst uitspraak gehad inzake de BTW positie, waarbij is aangegeven dat AmstelveenSport btw-belaste prestaties verricht en daardoor btw afdraagt en terug kan vorderen. Daarmee is een einde gekomen aan een langdurig proces en onduidelijkheid m.b.t. BTW. De financiële gevolgen zijn inmiddels verwerkt in de cijfers 2020 en 2021. Dat geeft een stabiele uitgangspositie voor de toekomst. De jaarrekening 2021 van AmstelveenSport gaat vergezeld met een goedkeurende accountantsverklaring.

15. Zijn er ook opbrengsten uit afval verwerking? Grondstof opbrengsten?

    Antwoord: er zijn verwachte opbrengsten vanuit papier en glas

16. Welk percentage van totale personeelskosten bestaat uit inhuur? En hoeveel FTE huren we in vs. totaal aantal FTE dat we hebben?

    Antwoord: voor 2022 verwachten we ca. €27 miljoen aan inhuur uit te geven (zie tweede tijdvak pag. 58) met een salarisprognose van ca. €78 mln. De ambtelijke organisatie kent een bezetting van ca. 995 fte vaste medewerkers en 244 fte ingehuurde medewerkers (o.b.v. gegevens van 01-10-2022).

17. Dubieuze debiteuren van 1.2 MIO is 1% van inkomen, wat is de werkelijke waarde en zijn dit vooral Bedrijven of juist burgers? Hebben we hier externe hulp zoals incassobureaus bij? Of verkopen wij deze vorderingen.

Antwoord: de werkelijke waarde van deze vorderingen bedraagt ca. €3,8 mln. en betreft zowel bedrijven als burgers in een verhouding van ongeveer 50/50. We maken gebruik van een incassobureau voor de openstaande vorderingen

18. Woonlastenvergelijking spreekt van verhoging van 4,5%+1,3% vs. 2022 maar als ik de Begroting in 1 opslag van 2022 en 2023 vergelijk dan gaat het om 12,2%, hoe is dit verschil verklaarbaar?

    Antwoord: Dit heeft te maken met de, voor de woonlasten vergelijking, gebruikte gemiddelde WOZ waarde voor de OZB aanslag. Het CBS heeft een verfijning doorgevoerd waardoor er een onderscheid is te maken in de gemiddelde waarde van koopwoningen en huurwoning. Voor de woonlasten vergelijking wordt vanaf nu gebruik gemaakt van de gemiddelde WOZ waarde van koopwoningen. Wij volgen hierin het COELO. Hierdoor zijn de cijfers 2022 en 2023 minder goed met elkaar te vergelijken. In de programmabegroting op pag. 96 wordt dit toegelicht. De doorgevoerde verfijning heeft alleen effect op de papieren woonlastenvergelijking, in de praktijk betaald iedereen OZB over de WOZ waarde van de eigen woning.

19. ICT hier parten we enkel over kosten, maar hier zitten ook investeringen bij? Welke projecten lopen er die waarde creëren of efficiency.

    Antwoord: Het gaat hier om uitgaven die nodig zijn om de ICT voorzieningen in stand te houden en om aanpassingen te doen die wet- en regelgeving en leveranciers van ons vragen. Het betreft kosten voor onder andere updates, vervangingen, veiligheidsoplossingen en Cloudmigraties. Onder de wet- en regelgeving vallen onder andere de implementatie van de (door de VNG aangeduide) 'informatiewetten'. Deze wetten, waaronder de Wet Open Overheid en de Omgevingswet, vragen de komende jaren een substantiële ICT inzet. Leveranciers stellen ons de komende jaren voor de migratie van onze informatiesystemen naar de Cloud en de vervanging van ons Zaaksysteem. Het Zaaksysteem is essentieel voor de gehele organisatie. Het wordt gebruikt voor onder andere het aanbieden van digitale diensten, archief, post, bezwaar en beroep en subsidies. Voor de vervangingsinvestering van het Zaaksysteem zal de komende jaren nog aanvullend budget nodig zijn. Op dit moment is de opstart van dit vervangingsproject gebudgetteerd maar is het niet mogelijk de volledige projectkosten te overzien. Deze worden in de komende periode inzichtelijk gemaakt.

Saloua Chaara (D66)

Vanuit D66 zijn ook enkele aanvullende vragen gesteld omtrent onderwijsambities. De beantwoording heeft plaatsgevonden via een aparte raadsbrief die op 4 november aan de raad is toegezonden.

20. Wilt u ook ten aanzien van duurzaamheid per actiepunt uit het coalitieakkoord aangeven voor welk jaar (2023, 2024, 2024, 2026, structureel) welk bedrag is geraamd?

    Antwoord: in het uitvoeringsprogramma 2023 zijn de volgende meerjarige incidentele budgetten geraamd voor Duurzaamheid (zie voor meer informatie raadsvoorstel PLECK 4.0).

		Incidenteel			
		2023	2024	2025	2026
programma 3 en 4 Duurzaamheid					
	Duurzaamheid (progr.3)				
33	Warmteregisseur en proj.leider warmtekavel	126	126	126	126
34	Duurzaamheid en energietransitie	604	604	604	604
35	2 Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie	200			
36	Continueren servicepunt energieadvies	70			
	Duurzaamheid (progr.4)				
37	vervolg motie watervriendelijke tuinen	70	100		
38	vervolg actieplan klimaatadaptatie	175	175	175	175
39	vervolg subsidieregeling "Groen op Gebouwen"	150	150	150	150
	DEKKING: reserve Duurzaamheid	*-1.395*	*-1.155*	*-1.055*	*-1.055*
TOTAAL Duurzaamheid		**-**	**-**	**-**	**-**

Coalitieakkoord punten ter afweging bij PN2024

Tijdens de technische inloopsessie op 26 oktober jl. is gevraagd of er een lijst kan komen met de punten uit het coalitieakkoord die onderwerp zijn van de brede integrale afweging bij de perspectiefnota 2024. Onderstaand treft u deze lijst. Deze lijst tezamen met bijlage 1 van het Uitvoeringsprogramma 2023 vormt het gehele coalitieakkoord.

Overzicht punten uit coalitieakkoord die onderwerp zijn van de brede integrale afweging bij de perspectiefnota 2024.	
Preventie, Welzijn en Zorg	
1.2	We stimuleren gezond gedrag via sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties.
1.4	Zorg moet maximaal aansluiten bij de persoonlijke situatie van Amstelveners, ook bij multiproblematiek. Bij de uitvoering van het kwaliteitstoezicht en het contractbeheer maken we de beweging van sturen op algemene contractprestaties naar sturen op prestaties voor individuele inwoners: zij zijn de toetssteen voor de beoordeling van de kwaliteit van aanbieders.
1.7	Ook zetten we ons in – samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke- en zorginstellingen - om het taboe op eenzaamheid te doorbreken. We ontwikkelen een gerichte aanpak om eenzaamheid te bestrijden en hebben hierbij speciale aandacht voor ouderen, jongeren, LHBTI+-personen en mensen met een migratieachtergrond, waaronder kenniswerkers.
1.8	In het domein van zorg en welzijn stimuleren en faciliteren we 'Right to Challenge' initiatieven van inwoners verder. In de uitvoering zijn duidelijke kaders en goede samenwerkingsafspraken met (formele) organisaties van zorg en welzijn vereisten.
1.9	We maken ruimte voor een nieuw verpleeghuis, een hospice, meer zorgwoningen en nieuwe huisartsenpraktijken. Uitgangspunt is een waardevol en respectvol levenseinde. Over de haalbaarheid en financiering van deze extra zorgvoorzieningen en de schaal rapporteren we binnen een jaar.
1.10	In afstemming met de Vrijwilligerscentrale zetten we in op verjonging van vrijwilligers, versteviging van de verbinding tussen oudere en jongere generaties vrijwilligers en het betrekken van internationale inwoners bij lokaal vrijwilligerswerk.
Jeugd	
1.12	We gaan jongeren (12+) beter betrekken bij de beleidsvorming en hen actief aansporen om eigen plannen voor Amstelveen te ontwikkelen en uit te voeren. Zij krijgen budget om zaken aan te pakken die zij belangrijk vinden. Ook mogen zij zelf aangeven hoe de gemeente hen bij beleid en uitvoering betrekt.
1.13	Jongeren moeten genoeg te doen hebben in Amstelveen. Zij moeten zoveel mogelijk zelf activiteiten en evenementen kunnen bedenken en organiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, recreatie en groen. De gemeente heeft een ondersteunende rol en stelt onder andere begeleiding en middelen beschikbaar.
Werk en Inkomen	
1.15	Door een pilot met betrekking tot scholing en begeleiding bereiden we Amstelveners gericht voor op de arbeidsmarkt van de toekomst. We zoeken naar manieren om het inwoners makkelijker te maken zich om te scholen naar werk met een tekort aan personeel, bijvoorbeeld in de zorg, onderwijs of de politie.
1.17	De bijzondere bijstand is soms star en weinig flexibel. Een voorbeeld daarvan is de verplichting tot toetsen conform wetgeving. We gaan naar Den Haag om dit aan te kaarten. Intussen overwegen we, vanwege de snelheid, een fonds bijzondere noden op te richten, bijvoorbeeld 'Stichting Kansenfonds Amstelveen'. Dat fonds willen we ook vullen met de bijdragen van private partijen.
1.18	Samen met maatschappelijke partners herijken we de Amstelveenpas: wat maakt het beter?
1.19	We maken de werkgeversdienstverlening van de gemeente sneller, eenvoudiger en laagdrempeliger. In termen van snelheid en kwaliteit moet de werkgeversdienstverlening voor werkgevers minimaal even aantrekkelijk zijn als een uitzendbureau.
1.20	We vergroten het bereik van minimaregelingen. Dit doen we door begrijpelijk te communiceren en de (aanvraag van) minimaregelingen aanzienlijk te versimpelen. We bezien of we het minimabeleid kunnen omzetten naar kansenbeleid waarbij we ook lage- en middeninkomens bereiken die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te doen.
1.21	Amstelveners die afhankelijk zijn van de bijstand, schuldhulpverlening of minimaregelingen benaderen wij respectvol, vriendelijk en met empathie. Wij bieden ondersteuning op maat, met meer persoonlijk contact en minder formulieren. In de uitvoering prevaleert doen wat nodig is, boven het volgen van beleidscriteria. Overbodige regels en controles schaffen we af. We hebben oog voor het feit dat niet iedereen zaken digitaal kan of wil aanvragen.
1.23	We blijven inzetten op de inburgering en participatie van Amstelveense statushouders. We laten geen dag onbenut om te werken aan de inburgering en (arbeids-)participatie. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de emancipatie en participatie van vrouwen, mensen met een beperking, een niet-autochtone achtergrond of uit de LHBTIQ+-gemeenschap.

Overzicht punten uit coalitieakkoord die onderwerp zijn van de brede integrale afweging bij de perspectiefnota 2024.

Inclusie en Participatie	
kader	De veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. We spannen ons tot het uiterste in om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze stad, onafhankelijk van waar je in gelooft, van wie je houdt, waar je bent geboren, hoe je eruit ziet en of je een beperking hebt. We stimuleren dat de gemeente, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties dit zoveel mogelijk uitdragen.
1.25	Ontmoeten is de sleutel tot een stad waarin bewoners betrokken zijn bij elkaar. Juist in een diverse stad als Amstelveen is dit belangrijk. We breiden de mogelijkheden tot ontmoeting uit en betrekken hier de gehele Amstelveense samenleving bij. Eigen initiatieven uit de samenleving ondersteunt de gemeente maximaal.
1.26	We gaan aan de slag met de participatievisie en -verordening en evalueren deze in het kader van het SDG programma participatie. We streven naar participatie op maat, waarbij we inwoners zo vroeg mogelijk een stem geven. We hebben aandacht voor de ongehoorde meerderheid.
1.27	Bij nieuw beleid werken wij expliciet uit of en welke gevolgen besluitvorming heeft voor de kansengelijkheid in onze stad. Met een generatietoets worden de belangen van toekomstige generaties nadrukkelijk meegewogen.
1.29	We blijven vluchtelingen in Amstelveen humaan en gastvrij opvangen. Amstelveen neemt hier ook komende jaren haar verantwoordelijkheid in. Hoewel we per situatie naar de juiste vorm en modaliteit moeten zoeken, geniet kleinschalige opvang de voorkeur.
Onderwijs	
2.1	We vergroten de kansengelijkheid door kinderopvang en onderwijs verder te verbinden, het bereik van voor- en vroegschoolse educatie uit te breiden en te zorgen voor verrijkte schooldagen op Amstelveense scholen. Dit zijn schooldagen waar (professionele) huiswerkbegeleiding, voorschool, kinderopvang, sport, kunst, cultuur, muziek en het ontdekken van techniek en natuur zoveel mogelijk onder het dak van de school zijn verenigd. Daarnaast organiseren we zomerscholen en meer studieplekken voor leerlingen en studenten.
2.4	Kinderen moeten naar de school gaan waar ze het best tot hun recht komen. Dit moet zoveel mogelijk op een reguliere school in de eigen wijk. Om dit mogelijk te maken zorgen we voor een stevige verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. We willen een vast zorgteam ter beschikking stellen voor basisscholen die daar behoefte aan hebben.
2.5	Er komt extra ondersteuning voor kinderen met taal, lees-en rekenachterstanden. Bijvoorbeeld via de voorschool en door taalactiviteiten zoals een Amstelveens leesoffensief. We zorgen er samen met het onderwijs voor dat er voldoende leraren zijn die NT2-onderwijs kunnen geven en hebben bij de aanpak van taalachterstanden extra aandacht voor ouders. Ook voor hen zijn voldoende laagdrempelige taalklassen en taalactiviteiten beschikbaar.
2.6	We stimuleren en faciliteren onderwijsvernieuwing in Amstelveen, met name in het voortgezet onderwijs. Te denken valt aan initiatieven met aandacht voor ambachten, creativiteit en cultuur en satellietklassen van scholen buiten Amstelveen. Ook bevorderen we het aanbod van opleidingen op Mbo-niveau 1 en 2 in Amstelveen en uitbreiding van het Vmbo- en Havo-aanbod.
2.7	We continueren de strijd tegen (digitale)laaggeletterdheid in Amstelveen en verbeteren de kwaliteit van de volwasseneneducatie. We willen meer laaggeletterden bereiken en het educatief aanbod in Amstelveen optimaliseren en uitbreiden. Hiervoor versterken we de samenwerking met onder andere scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgevers en de bibliotheek.

Overzicht punten uit coalitieakkoord die onderwerp zijn van de brede integrale afweging bij de perspectiefnota 2024.

Cultuur	
kader	De gemeente stuurt actief op gebruik van kunstateliers zoals ze bedoeld zijn en stimuleert kunst in de wijken.
2.12	We herijken de functie van onze culturele instellingen. Hierbij onderzoeken we de transformatie naar een cultureel centrum waarbij we de culturele instellingen uitdagen tot een multifunctionele inzet van accommodaties en meer ambitie in hun onderlinge samenwerking. We stimuleren cultureel ondernemerschap van onze instellingen en verwachten dat zij het kunst- en cultuuraanbod vernieuwen, dat zij initiatieven ontplooien om bezoekersaantallen te verhogen en zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering.
2.13	We zetten in op kleinschalige ateliers waar ruimte is voor met name startende kunstenaars en kunstliefhebbers met exposities en kunstactiviteiten. We onderzoeken of we een locatie kunnen vinden voor het vestigen van een broedplaats voor kunstenaars, ondernemers en startende creatieve geesten. De locatie wijzen we aan in overleg met de gemeenteraad.
2.15	In overleg met bibliotheek Amstelland zetten we stevig in op het stimuleren van lezen en onderzoeken we maatregelen om lezen en taalontwikkeling te bevorderen. We vinden het belangrijk dat inwoners in alle wijken toegang hebben tot boeken.
2.17	We herijken de middelen voor cultuur. Hierbij oriënteren we ons op de invulling en financiering van het Cobra museum.
2.18	We gaan op zoek naar een cultureel-maatschappelijke functie op Uilenstede, waarbij ook ruimte is voor studenten(leer)plekken.
Economie	
kader	Daar waar een tekort aan capaciteit op de arbeidsmarkt de uitvoering van plannen verhindert, durven we onorthodoxe wegen te bewandelen om geschikt personeel te vinden.
kader - Uitvoering	Leraren en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang vormen de basis van de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom ondersteunen we scholen en kinderopvang-organisaties bij het aanpakken van hun personeelstekorten. Samen met hen ontwikkelen we een ambitieus masterplan waarmee we onder meer inzetten op andere organisatievormen en maatregelen voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.
3.3	Studenten van Uilenstede (en breder, Hbo en Mbo) willen we verbonden houden aan de stad en faciliteren om toe te treden tot het Amstelveens MKB. Een voorbeeld is facilitering van startups.
3.6	Wijkwinkelcentra worden gecentreerd en we focussen op het verschaffen van primaire levensbehoeften. Bedrijfsinvesterings Zones (BIZ-en) zetten we voort en waar het kan breiden we het aantal uit om de kracht van lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen te versterken**.**
Duurzaamheid	
kader	We doen een serieuze structurele investering in duurzaamheid om continuïteit en kwaliteit te kunnen realiseren, en kwalitatief sterke formatie en experts aan de gemeente te kunnen binden die de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen.
3.8	De afgelopen jaren hebben we al stevig geïnvesteerd in het verduurzamen van onze gemeente. De planning voor de verschillende trajecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie zoals geformuleerd in PLECK 3.0 houden we vast en sturen we bij waar nodig.
3.xx	We sluiten aan bij de doelstellingen en vijf programmalijnen die het rijk heeft uitgewerkt voor versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een gebiedsgerichte aanpak voor de warmtetransitie en een individuele aanpak van woningen en bedrijven zijn belangrijke elementen daarin.
3.xx	Een aandachtspunt is de reservering van voldoende boven- en ondergrondse ruimte voor toenemend elektriciteits- en warmtegebruik en behoefte aan kabels en buizen.
3.10	We zetten in op het informeren en stimuleren van onze inwoners om hen ook zelf actief bij te laten dragen in de verduurzamingsopdracht. We richten ons primair op de doelgroepen waar het meeste resultaat te behalen valt en we ondersteunen inwoners die minder budget hebben. Natuurlijk geven we als gemeente op alle gebieden het goede voorbeeld.
3.11	Werken vanuit duurzaamheidsdoelstellingen bedden we breed in de organisatie in. Het moet een onderdeel zijn van het takenpakket van vele reeds bestaande functies.
3.12	We faciliteren, stimuleren en coördineren wijkinitiatieven van inwoners om gemeenschappelijk energie op te wekken door middel van zonnepanelen, (koude-) (hybride) warmtepompsystemen en bijvoorbeeld geothermie en aquathermie. In onze gemeente is energie opwekken met windmolens geen optie. We blijven veel aandacht geven aan isoleren en verminderen van energieverbruik.
3.13	Ook de Amstelveense ondernemers vragen we om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen van onze stad en we ondersteunen hen hierbij. Het doel is dat bedrijven zoveel mogelijk klimaatneutraal gaan ondernemen. Waar nodig zullen we (grote) bedrijven wijzen op hun verplichtingen, zoals het maximal benutten van bedrijfsdaken voor zonne-energie, energielabel C voor kantoren en het realiseren van energiebesparingen.
3.17	`Goed voor Amstelveen' dient een initiatiefvoorstel in dat zich richt op het betrekken van inwoners bij het Schipholbeleid.

Overzicht punten uit coalitieakkoord die onderwerp zijn van de brede integrale afweging bij de perspectiefnota 2024.

	Bereikbaarheid en Mobiliteit
4.7	Alle wijken moeten een rechtstreekse busverbinding hebben met het Stadshart, Ziekenhuis, het Oude Dorp, raadhuis en station Amsterdam-Zuid.
4.9	Het OV-nachtverkeer moet behouden blijven voor studenten op en rondom Uilenstede, naar Schiphol, het ziekenhuis en Amsterdam.
4.11	Jaarlijkse initiëren we een raadsdiscussie over de staat van ons OV met vertegenwoordigers van de Vervoerregio in de raad van Amstelveen.
4.12	We communiceren beter over wegwerkzaamheden: minimaal 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden plaatsen we duidelijke led borden en informeren we via de (sociale) media.
4.13	De inrichting van onder andere delen van het Kazernepad is niet berekend op de groei van het snelle fietsverkeer en de verkeersveiligheid staat hier onder druk. We willen dat fietspad verbeteren.
4.14	We blijven elektrisch rijden stimuleren en breiden het aantal elektrische oplaadpunten voor auto's uit. Daarbij houden we rekening met de belastbaarheid van het elektriciteitsnet.
4.20	We willen de zones van maximaal 30km/h binnen woonwijken uitbreiden en de verrommeling van het straatbeeld door deelscooters terugdraaien.
	Groen en Water
kader	Aan de zuidkant van Amstelveen (gebied De Scheg) gaan we werken aan een ecologische verbinding tussen Amsterdamse Bos en de Amstelscheg waar een ruim opgezet park nadrukkelijk een onderdeel van gaat worden. Ook voor onze groene ambities zoeken we naar partners die projecten kunnen meefinancieren zoals, Schiphol, de provincie, het rijk, Europa en particuliere initiatieven.
4.23	We zetten in op communicatie en dialoog met onze inwoners om ideeën op te halen en hen te stimuleren hun steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en groenvoorzieningen in de wijk. We ondersteunen huurders en kopers op een gelijkwaardige manier. Het vergroenen van daken, balkons en gevels krijgt hierbij specifieke aandacht. In de openbare ruimte zetten we ook in op zichtbare vergroening van bijvoorbeeld parkeervakken en ruimte maken voor mini-bossen. Uitgangspunt is: groen voor grijs waar mogelijk.
4.24	Het populaire project "Groen moet je Doen" verlengen we met 4 jaar.
4.26	Door de coronapandemie maken mensen meer gebruik van de openbare ruimte om te sporten of te recreëren. Ook signaleren we steeds vaker wild-kampeerders. Meer zwerfaval is daarvan een gevolg. We willen de overlast van zwerfafval aanpakken.
4.27	We willen onderzoeken of we op drukbezochte plaatsen extra en grote afvalbakken kunnen plaatsen en initiëren opschoondagen om burgerparticipatie in te zetten bij het tegengaan van zwerfafval. We betrekken ook de scholen hierbij, want jong geleerd is oud gedaan.
4.30	We gaan op zoek naar locaties waar we groen in de buurten kunnen toevoegen ter versterking van de leefbaarheid, maar ook als instrument voor klimaatadaptatie en verruiming van de biodiversiteit. Groen neemt water op en hoog groen geeft schaduw. We denken hierbij out-of-the box en gaan experimenteren met bijvoorbeeld groene pergola's.
4.31	Bij stadsvernieuwingsplannen zetten we in op circulair bouwen, groen als integraal onderdeel van een project en energie uit duurzame bronnen.
4.32	In alle groenplannen nemen we nadrukkelijk het toevoegen van bomen mee. Streven is dat ieder Amstelveens kind z'n "eigen" boom krijgt en een plantervaring (in het kader van Natuur- en Milieueducatie). Zo voegen we de komende jaren zoveel mogelijk bomen toe verspreid over de hele stad. Bij dit plan betrekken we natuurlijk onze inwoners. We starten met een bomen adoptie- en sponsoractie. Op onze bestaande bomenvoorraad zijn we zuinig.
4.35	De gezondheid van onze inwoners is belangrijk. We blijven inzetten op de verbetering van de luchtkwaliteit in Amstelveen en werken samen met verschillende stakeholders die daarin nadrukkelijk meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Meer elektrisch binnenstedelijk goederen- en personentransport zijn hiervan onderdeel.
4.36	Een marktpartij die een combinatie van een asiel met bijvoorbeeld een dierenpension, oppasservice of dierenarts wil realiseren faciliteren wij.
4.37	Dierenwelzijn blijft zichtbaar op de agenda: we willen meer aandacht voor huisdieren en hun baasjes.
	Stedelijke Ontwikkeling
kader	We voeren stevig regie op stedelijke ontwikkeling en realiseren ons dat stapeling van al onze ambities op gespannen voet kan staan met haalbaarheid. Daarom bepalen we per ontwikkellocatie en project samen met de raad welke ambities leidend zijn en een hogere prioriteit krijgen en ook waarop we bereid zijn genoegen te nemen met minder.
5.2	De schaarse ruimte in Amstelveen vraagt om zorgvuldige regie en zoveel mogelijk meervoudig gebruik van ruimte. Een geleidelijke ontwikkeling van Amstelveen naar 110.000 inwoners is acceptabel, waarbij de leefbaarheid, de groennorm en de sociale samenhang in wijken en buurten leidend zijn.
5.3	We kiezen voor een wijkgerichte benadering bij nieuwe ontwikkelingen. We beseffen dat er wellicht meer ruimte voor ontwikkeling is in Amstelveen-Zuid, maar dat mogelijke hoge investeringen in infrastructuur en voorzieningen hierbij beperkende factoren zijn.
5.6	De Middelpolder en de Bovenkerkerpolder houden we groen. De Legmeerpolder ten Zuiden van de Westwijk is het beoogde gebied voor nieuwe ontwikkelingen zoals De Scheg, Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), een midden-spanning-station en een nieuw stadspark als onderdeel van een ecologische zone aan de zuidrand van onze stad.
5.8	De Hoogbouwvisie actualiseren we en we schrappen daarbij een aantal mogelijke hoogbouwlocaties. Gezien het feit dat hoogbouw gevoelig ligt en nog een aantal eerder in gang gezette hoogbouwinitiatieven tot uitvoering moet komen, zijn we terughoudend met nieuwe hoogbouwinitiatieven, met uitzondering van de ontwikkeling Nieuw Legmeer.
5.9	Bouwkwaliteit, architectuur en welstandseisen verdienen in een eerder stadium nadrukkelijker aandacht bij initiatieven voor nieuwbouw. Ook in de bestaande omgeving scherpen we welstandseisen aan, zonder al te betuttelend te zijn. Uitstraling, kwaliteit, duurzaamheid en groen zijn belangrijke uitgangspunten.

Overzicht punten uit coalitieakkoord die onderwerp zijn van de brede integrale afweging bij de perspectiefnota 2024.

Wonen	
5.24	Daarnaast gaan we in gesprek met Eigen Haard of andere woningcorporaties over (sloop-) nieuwbouw. We zien ruimte voor grootschalige stedelijke vernieuwing en willen extra sociale woningen toevoegen 'bij nieuw voor oud'. Behoud van groen is een voorwaarde.
5.26	Monitoring van de projectenportfolio en rapportage hierover krijgt meer aandacht. Ieder jaar bespreken we met de gemeenteraad de voortgang van ruimtelijke projecten en de resultaten voor wat betreft de streefverdeling van de geplande woningbouwmix en de daadwerkelijke oplevering van woningen.
5.27	Waar mogelijk sturen we bij richting de beoogde woningbouwmix en doelstellingen bij een aantal projecten:
	d) Bij de gebiedsontwikkeling Bovenkerkerweg is grote terughoudendheid gewenst met forse volumes en hoogbouw. De bestaande groene kwaliteit moet naast een passend woningbouwprogramma een leidend principe zijn in de verdere uitwerking.
	e) Voor de Scheg-Midden onderzoeken we voor het in werking treden van de Omgevingswet wat de mogelijkheden zijn om sociale woningen (sociale koop) toe te voegen in het bestemmingsplan, waarbij het aantal woningen per hectare mag toenemen.
	f) De huidige staat van Kronenburg kan en mag niet het eindstation zijn. We kijken hoe we dit gebied - ondanks de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan - kunnen revitaliseren en onderzoeken daarbij ook in hoeverre er toestemming verkregen kan worden om alsnog studentenwoningen naast kantoren, bedrijvenverzamel- c.q. start-up locaties en voorzieningen toe te voegen. We lobbyen hier actief voor bij het rijk.
	g) In het Stadshart is ruimte voor het toevoegen van woningen. We geven hierbij duidelijke kaders aan voor ontwikkelaars en stakeholders. De verlevendiging en vernieuwing van het Stadshart heeft prioriteit voor de korte termijn. Er worden middelen geïnvesteerd voor meer groen, speelmogelijkheden en cultuur in de openbare ruimte.
	i) We zetten de ontwikkeling van tijdelijke huisvesting op de Kalkbranderij voort in overleg met de gemeenteraad.
Veiligheid	
kader	We maken voor de inwoners zichtbaar dat we handhaven waar de meeste overlast is en zoeken uit of we boetes kunnen verhogen voor gedrag waar Amstelveners zich het meest aan storen.
kader	We willen ook hier wijkgericht werken met wijkboa's naast wijkagenten.
6.1	Woning- en auto inbraken hebben grote impact op inwoners. We proberen dit terug te dringen, doen pilots met preventie en werken data-gestuurd.
6.8	We treffen een voorziening voor het omgaan met onveiligheidsgevoelens van minderheden en nemen maatregelen gericht op tegengaan en voorkomen van discriminatie en antisemitisme. We ontwikkelen de kleurrijk gesprekken uit 2019 door op wijkniveau.
Bestuur	
7.xx	Op 24 juni heeft het Kabinet een landelijke aanpak voor de asielcrisis vastgesteld. In de oplossing van deze crisis wordt een groot beroep gedaan op de Veiligheidsregio's en de gemeenten. Dat gaat om versnelde opvang van statushouders en ook om de inrichting van crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers om de druk op het aanmeldcentrum in ter Apel te verlichten. Al eerder was er een oproep om Alleenstaande Minderjarige asielzoekers en statushouders op te vangen omdat zij langdurig in het aanmeldcentrum verblijven, hetgeen schadelijk is voor hun ontwikkeling. Naast de opvang van ontheemden uit Oekraïne zolang als dat nodig is neemt Amstelveen hierin haar verantwoordelijkheid.'
7.4	We willen meer data-gestuurd werken: inzicht in cijfers is belangrijk. Beleid ontwikkelen we, inclusief duidelijke doelen en indicatoren.
7.6	We zetten ons onverminderd in voor een sterk medialandschap met veel nadruk op samenwerken, ondernemerschap en vernieuwing. We behouden het mediafonds om met objectieve lokale journalistiek de politiek dichter bij de Amstelvener te brengen. Het mediafonds en de resultaten ervan worden elke twee jaar geëvalueerd.
Uitvoering	
kader	Leraren en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang vormen de basis van de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom ondersteunen we scholen en kinderopvang-organisaties bij het aanpakken van hun personeelstekorten. Samen met hen ontwikkelen we een ambitieus masterplan waarmee we onder meer inzetten op andere organisatievormen en maatregelen voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.
kader	Bij investeringen hebben we aandacht of er voldoende goede mensen zijn voor de uitvoering. Tekorten aan personeel en materiaal maken dat we moeten prioriteren.
7.7	Goed werkgeverschap staat voorop bij de gemeente Amstelveen. We vinden het belangrijk dat mensen een fatsoenlijk inkomen krijgen, zowel binnen de gemeente als binnen de partijen die wij contracteren.
7.8	Om personeelstekorten op te lossen willen we een aantrekkelijk werkgever zijn. We willen inhuur beperken: structureel werk bieden we structureel aan, met doorgroei- mogelijkheden.
7.9	We gaan onderzoeken of voor het personeelstekort in belangrijke sectoren zoals hulp bij huishouding een hoger minimum loon een oplossing biedt. We denken dat dit kan bijdragen aan het lonend maken van werk.
7.12	We vinden het belangrijk dat de informatiehuishouding van de organisatie op orde is conform Wet open overheid. Met nog meer actieve informatieverstrekking willen we informatieverzoeken voor zijn.
7.13	We geven een aantal wijken een gezicht door een wijkmedewerker aan te stellen. Deze medewerker fungeert als aanspreekpunt voor inwoners, signaleert dingen die spelen in de wijk en kan samenwerking bevorderen tussen Nederlandse en internationale inwoners. De wijkmedewerker vervult een spilfunctie tussen welzijnswerkers, zorgverleners, wijkbeheer, handhaving en wijkagenten.

Overzicht punten uit coalitieakkoord die onderwerp zijn van de brede integrale afweging bij de perspectiefnota 2024.	
	Financien
8.3	Het verhogen van de OZB wordt alleen ingezet als laatste redmiddel. Er is een goede onderbouwing nodig als verhoging inderdaad onvermijdelijk is.
8.4	We doen een serieuze structurele investering in duurzaamheid. We kloppen voor de verdere financiering aan bij het rijk, Europa, Schiphol, etc. en waar mogelijk de markt. De structurele en incidentele middelen werken we in het college-uitvoeringsprogramma nader uit. We zorgen daarnaast voor een plan waarin staat wat we leveren aan de gemeenschap voor dat geld en we leggen hier jaarlijks verantwoording over af.
8.5	Principeafspraak in dit coalitieakkoord is dat maximaal 30% van de structureel benodigde extra middelen uit lastenverzwaringen komen.
8.6	Richting het najaar komt er een financiële onderbouwing van het collegeprogramma waarbij ook een reeks maatregelen voor bezuinigingen en hervormingen - via oud voor nieuw – wordt voorgelegd. Daaruit zal ook moeten blijken welke ambities, voornemens en acties uit dit akkoord uitvoerbaar zijn en waar keuzes of herprioritering noodzakelijk is.

GEAMENDEERD RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober en 11 oktober 2022, nummer 61;

gelet op artikel van de Wet;

Besluit

I. Ten aanzien van de Programmabegroting 2023:
1. De begroting 2023 vast te stellen;
2. De in de programmabegroting 2023 opgenomen budgetten 2023 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren;
3. Het positieve begrotingssaldo van €8.874.000 toe te voegen aan de algemene reserve
4. Voor de vervanging van rioolgemalen een krediet beschikbaar te stellen van €690.000 waarbij de kapitaallasten worden gedekt door het tarief rioolrecht
5. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen een krediet beschikbaar te stellen van €1.652.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve vervanging bedrijfsmiddelen.
6. De door het college bij besluit van 4 oktober 2022 opgelegde geheimhouding ten aanzien van de sub. 4 bedoelde bijlage specificatie kredietautorisatie bedrijfsmiddelen 2023, te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ter voorkoming van bevoordeling van marktpartijen, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2027;

II. Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma 2023:
In te stemmen met een uitvoeringsprogramma voor 2023 en de hierin opgenomen financiële voorstellen via begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2023 en de begroting 2024-2026, inclusief het wijzigen van de programma's, en reserve mutaties. Hetgeen betreft:
a) Aan structurele middelen voor 2023 en 2024 €5,4 miljoen beschikbaar te stellen oplopend tot €5,6 miljoen in 2025 en €5,7 in 2026 conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel.
b) Aan incidentele middelen voor 2023 €15 miljoen beschikbaar te stellen, voor 2024 €7,2 miljoen, voor 2025 €8,4 miljoen en 2026 €8,1 miljoen conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel.

III. Ten aanzien van de uitkomsten septembercirculaire en bijstandsgelden:
In te stemmen met verwerking van de volgende uitkomsten en hiervoor de lopende begrotingen 2022 en (meerjaren)begroting 2023-2026 te wijzigen:
a) incidenteel ten gunste van de algemene reserve (begrotingssaldo) €4.110.000 in 2022, €3.315.000 in 2023, €5.250.000 in 2024 en €6.450.000 in 2025 en €4.300.000 in 2026 conform regel C.2. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie;
b) ten gunste van de stelpost nominaal €1.800.000 in 2023, oplopend naar €2.205.000 in 2024, €2.475.000 in 2025 en €2.745.000 in 2026 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de aangeboden notitie;
c) ten gunste van de stelpost areaal €210.000 met ingang van 2023 (structureel);
d) vrijval van de stelpost uitvoeringskosten SVG t.b.v. PGB €118.000 met ingang van 2023 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de notitie;

e) het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie:
   e1) verhoging bijdrage AM-Match incidenteel 2022 met €10.000;
   e2) toekenning budget Asiel (inburgering) ter uitvoering afspraken Bestuurlijk Asielakkoord augustus 2022 ad. incidenteel €338.000 in 2023 en €174.000 in 2024;
f) conform de specificatie van onderdeel A.3 in de aangeboden notitie:
   f1) dotaties aan de egalisatiereserve AA van €980.000 in 2022 en €56.000 in 2023 tot en met 2026 (incidenteel), waarvan uit bijdragen Aalsmeer €295.000 in 2022 en €17.000 in 2023 tot en met 2026 vanwege terugvloei voorgefinancierde Rijkscompensatie implementatie Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouw;
   f2) onttrekkingen aan de egalisatiereserve AA van €70.000 in 2022 en €500.000 in 2023 ten behoeve van implementatie Wet Open Overheid (WOO).
g) conform de specificatie van onderdeel B van de aangeboden notitie:
   g1) een verlaging van de geraamde uitkering BUIG 2022 met €1.040.000 en een verhoging van geraamde bijstandsuitgaven 2022 met €235.000;
   g2) ten opzichte van de nieuwe ramingen 2022 in 2023 een structurele verhoging van de uitkering BUIG met €287.000 en een structurele verlaging van de bijstandsuitgaven met €296.000.
h) Voor (acute) noodondersteuning voor het opvangen van stijgende kosten door de inflatie en de energiecrisis voor de inwoners, instellingen en ondernemers van Amstelveen ten laste van de algemene reserve een bedrag te reserveren van € 500.000 voor 2022 en € 2.000.000 voor 2023, waarbij de besteding van het bedrag in 2023 plaatsvindt met inachtneming van een nader door het college op te stellen bestedingsplan met uitvoeringsregels.
i) In het kader van de Sustainable Development Goals (SDG) raadsprogramma voor de uitvoering van het jaarthema participatie een werkbudget voor 2023 van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de incidentele middelen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De griffier,	De voorzitter,
Debby de Heus	Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Raadsvergadering d.d.	9 november 2022
Amendement nummer	
Status	
Griffier	

AMENDEMENT 3.1.A
Noodfonds opvang stijgende kosten

Voorstel: Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Aan beslispunt III punt h. toe te voegen dat als volgt is geformuleerd:

h. Voor (acute) noodondersteuning voor het opvangen van stijgende kosten door de inflatie en de energiecrisis voor de inwoners, instellingen en ondernemers van Amstelveen ten laste van de algemene reserve een bedrag te reserveren van € 500.000 voor 2022 en € 2.000.000 voor 2023, waarbij de besteding van het bedrag in 2023 plaatsvindt met inachtneming van een nader door het college op te stellen bestedingsplan met uitvoeringsregels.

Toelichting:

De afgelopen maanden worden Amstelveners geconfronteerd met stijgende kosten door inflatie en de energiecrisis. Ondanks dat er landelijk maatregelen worden genomen wil de raad in zetten op lokale (acute) noodondersteuning voor hen die dat het hardst nodig hebben. Gedacht moet worden aan doelgroepen als MKB, (kwetsbare) inwoners, studenten/jongeren, sport- en culturele instellingen, buurthuizen/wijkcentra, etc.

De raad is zich ervan bewust dat de tijd te kort is voor het college om voor 2022 een uitgewerkt bestedingsplan met uitvoeringsregels neer te leggen maar wil toch budget beschikbaar stellen. Het college krijgt mandaat om dat budget te besteden en dit te achteraf te verantwoorden bij de jaarstukken. Hierbij dient het College wel aandacht te hebben voor de rechtmatigheid van de uitgaven. Ten aanzien van 2023 wordt het College opgedragen een bestedingsplan met uitvoeringsregels op te stellen en dit aan de raad voor te leggen.

Ondertekening en naam:

Esther Veenboer, PvdA
Jet Smit, VVD
Harmen van der Steenhoven, D66
Jacqueline Höcker, Goed voor Amstelveen
Ruud Kootker, bbA
Stieneke Kruijer, GroenLinks
Michel Becker, Actief voor Amstelveen
Patrick Adriaans, SP
Emiel Sjaardema, 50PLUS
Henk Stoffels, ChristenUnie
Yaron van Koningsveld, BVNL

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	9 november 2022
Amendement nummer	
Status	
Griffier	

AMENDEMENT 3.1.B
SDG BUDGET JAARTHEMA PARTICIPATIE

Voorstel: Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Aan beslispunt III punt i. toe te voegen die als volgt is geformuleerd:

i. In het kader van de SDG raadsprogramma voor de uitvoering van het jaarthema participatie een werkbudget voor 2023 van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de incidentele middelen.

Toelichting:

Aan het begin van deze raadsperiode is het raadsprogramma SDG duurzaamheidsdoelen vastgesteld. 2022 is een voorbereidingsjaar. De werkgroep SDG, de twee ambassadeurs vanuit de raad en vier SDG trainees zijn bezig met het vormgeven van het eerste jaarthema participatie. Op woensdag 25 januari 2023 zal de aftrap van het jaarthema plaatsvinden in een raadsgesprek.

Het thema participatie kan op allerlei manieren worden ingevuld. Zo heeft het thema overlap met de wens van de raad om binnen het nieuwe vergadermodel inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in een vroegtijdig stadium bij het lokale beleid te betrekken en het werk van de raad beter te communiceren. Met de komst van de Omgevingswet zullen we participatie rondom ruimtelijke projecten in een vroegtijdig stadium moeten faciliteren. En ook bij de uitvoering van beleid kunnen we moeilijk bereikbare doelgroepen nog beter betrekken.

In het raadsakkoord is afgesproken dat de raad jaarlijks bij de behandeling van de begroting een werkbudget voor de SDG's overweegt. Als specifieke projecten meer budget vragen zullen die in een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Ondertekening en naam:

Namens de werkgroep SDG en de ambassadeurs van het jaarthema participatie,

Jacqueline Höcker Voorzitter Werkgroep SDG Goed voor Amstelveen	Esther Veenboer PvdA	Saloua Chaara D66	Ewa Petiet bbA
Victor Frequin VVD	Fatumo Mahamed Farah GroenLinks		

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.C
INTEGRAAL PLAN VAN AANPAK NOORDELIJK POELOEVER

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 09-11-2022

Raadsvoorstel: Begroting 2023

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat
1. Er een steeds grotere behoefte is aan mogelijkheden om buiten te recreëren en te sporten
2. Onze inwoners allemaal de financiële gevolgen van de Corona en de daaropvolgende Ukraine crises in hun portemonnee voelen
3. Diezelfde inwoners allemaal minder te besteden hebben aan vakanties en recreatie
4. Amstelveners daardoor minder of helemaal niet buiten Amstelveen recreëren of op vakantie gaan.
5. Men dus steeds meer aangewezen is op de eigen omgeving voor recreatie, sport en ontspanning

van mening dat
1. De Poel en haar omgeving bij uitstek geschikt zijn om op en rond te recreëren en te sporten
2. deze Amstelveense parel helaas te lijden heeft aan achterstallig onderhoud
3. De recreatiemogelijkheden daardoor minder zijn dan mogelijk en wenselijk
4. Het "rondje Poel" niet geheel compleet is voor wandelaars en men nu aan de noordkant gedeeltelijk over de fietspaden moeten lopen, waardoor o.a. de verkeersveiligheid in het gedrang komt
5. De noordelijke Poeloever geen samenhangend geheel is qua groen en inrichting
6. We ook hier graag investeren in groen omdat dit echt voor alle Amstelveners is

verzoekt het college

1. Om op korte termijn (In ieder geval voor de perspectief nota '24) te komen tot een plan met een integrale gebiedsaanpak voor de gehele Noordelijke Poeloever
2. Daarbij nadrukkelijk de mogelijkheden voor sport, spel en recreatie op en rond de Poel te verkennen en te definiëren
3. En te onderzoeken of er een directe wandel verbinding tussen de Noordelijke Poeloever en het Bloesempark gemaakt kan worden
4. En bij dit alles het respect voor de bestaande natuurlijke waarde als uitgangspunt te nemen en zoveel mogelijk toe te voegen aan de Noordelijke Poeloever

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Jet Smit — VVD
Jacqueline Höcker — Goed voor Amstelveen

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.D
Natuurinclusieve Noordelijke Poeloever

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 09-11-2022

Raadsvoorstel: Begroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

1. in het Uitvoeringsprogramma 2023 staat dat recreatie, sport en ondernemen belangrijke pijlers zijn bij de te ontwikkelen gebiedsvisie Noordelijke Poeloever;
2. de Poel een soortenrijke vleermuizenpopulatie kent;
3. het verwijderen van begroeiing en vergraven in 2010 een ongunstig effect hebben gehad op het leefgebied van beschermde diersoorten zoals de ringslangen en vleermuizen rondom de Poel;
4. de natuurlijke oevers de kraamkamers en schuilplaatsen zijn voor amfibieën (kikkers, salamanders), ringslangen, vissen, watervogels en insecten (o.a. libellen);
5. de Landscheidingsvaart zorgt voor voeding van de Poel vanuit De Nieuwe Meer;

Van mening dat:

1. recreatie, sport en ondernemen bij de Noordelijke Poeloever hoort mee te bewegen met de natuur en niet andersom;

Verzoekt het college om:

1. bij de uitwerking van een nieuwe gebiedsvisie voor de Noordelijke Poeloever uit te gaan van een natuurinclusieve en klimaatadaptieve basis waarbij:
    a. behoud danwel versterking van de natuurwaarden en de karakteristiek van het veenlandschap de basis zijn ;
    b. een al te stedelijk karakter en permanente bebouwing wordt vermeden;
    c. rekening gehouden wordt met de historische natuurlijke basis van de Poel;
    d. de lengte natuurlijke oevers gelijkgehouden wordt, en als een deel oever opgeofferd wordt, deze lengte te compenseren door verlenging van een natuurlijke oever. Bijvoorbeeld door aansluiting bij de monding van de Landscheidingsvaart;
2. de grens voor het ontwikkelingsgebied Noordelijke Poeloever niet verder te laten lopen dan de Landscheidingsvaart en Restaurant aan de Poel;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Ilika Polderman
GroenLinks

Kitty Huisman
burgerbelangen Amstelveen

Henk Stoffels
ChristenUnie

Patrick Adriaans
SP

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.E
Onderzoek steun middeninkomens

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

Raadsvoorstel: Begroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

De Raad, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat
1 De inflatie in Nederland in 2023 nog hoog zal blijven waardoor de koopkracht van mensen achteruit zal gaan.
2 De salarissen in Nederland in 2023 achterblijven bij de inflatiepercentages.
3 Het inkomensbeleid weliswaar in Den Haag bepaald wordt maar gemeentes een stuk eigen beleid kunnen voeren en dat Amstelveen dit ook doet voor de minima.
4. Veel huishoudens met lagere en middeninkomens worstelen met de gestegen prijzen, in het bijzonder met de energierekening.
4 In Amstelveen naar schatting 1700 huishoudens een inkomen hebben tussen de 130% en 150% van het sociaal minimum.

In aanmerking nemende dat
1. Het Amstelveense minimabeleid een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum hanteert.
2. Het recente Rekenkamer-onderzoek naar het minimabeleid mede heeft geconcludeerd dat Amstelveen een ruimhartig minimabeleid voert, maar de raad ook de aanbeveling doet om het nieuwe minimabeleid ook te richten op (lage) middeninkomens.
2. Een effectief minimabeleid helpt bij het oplossen van de ergste noden, maar tegelijkertijd niet bijdraagt aan de zogenoemde armoedeval bij het accepteren van (beter) betaald werk.
3. Het niet de bedoeling van minimabeleid mag zijn dat mensen die net boven de grens zitten netto minder overhouden in hun portemonnee dan mensen die net onder deze grens zitten

Roept het college op:
1. Vooruitlopend op het nieuw te formuleren minimabeleid de groep (lage) middeninkomens in kaart te brengen en ook voor deze groep (tijdelijke) voorstellen uit te werken.
2. Daarbij te betrekken dat werken altijd moet lonen en dat er geen negatieve prikkels bestaan die mensen demotiveren om te gaan werken of te blijven werken
3. Te onderzoeken hoe deze groep vanuit de gemeente financiële steun in de rug te geven
4. De uitwerking van de voorstellen voor 2023 mee te nemen in het bestedingsplan, zoals voorgesteld in het amendement Noodfonds stijgende kosten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Harmen van der Steenhoven D66	Jacqueline Höcker Goed voor Amstelveen	Michel Becker Actief voor Amstelveen	
Jet Smit VVD	Esther Veenboer PvdA	Fatumo Mahamed Farah GroenLinks	Henk Stoffels ChristenUnie

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.F
Gezonde schoollunches stimuleren

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 09-11-2022

Raadsvoorstel: Begroting 2023

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

1. Steeds meer kinderen hard worden geraakt door de verslechterende economische situatie in ons land en steeds meer kinderen zonder (gezond(e)) ontbijt of lunch naar school gaan.
2. Het kabinet in 2023 100 miljoen euro beschikbaar stelt om 'gratis' schoollunches mogelijk te maken.

Overwegende dat:

1. Een ongezond voedingspatroon (door niet/ongezond te ontbijten en/of lunchen) de schoolprestaties en de gezondheid van kinderen zeer negatief beïnvloedt.
2. Een gezonde schoollunch het voedingspatroon van kinderen (blijvend) kan verbeteren. Dit draagt bij aan de gezondheid en gelijke kansen van kinderen.
3. De effectiviteit van gezonde schoollunches meermaals wetenschappelijk is bewezen.
4. Het voedingscentrum, het RIVM, wetenschappelijke instellingen en de PO/VO-raad positief zijn over de invoering van gezonde schoollunches.
5. Ook Amstelveense scholen overwegend positief reageren op gezonde schoollunches. Zij hebben eigen ideeën aangedragen om hier invulling aan te geven. Zoals het introduceren van een zelfsmeerlunch op school, het uitbreiden van het initiatief 'TommyTomato' en het via school verstrekken van voedselbonnen aan ouders die dit nodig hebben.
6. Onderzoek van het RIVM laat zien dat ouders over het algemeen bereid zijn mee te betalen aan de gezonde lunches (gemiddeld 1,75 euro per kind per dag).

Verzoekt het college om:

1. Vanaf 2023 in samenwerking met scholen pilots te ontwikkelen en uit te voeren waarmee wordt geëxperimenteerd met gezonde schoollunches[1].
2. Hierbij van de volgende kaders uit te gaan:
    a. Scholen hebben een vrije keus om deel te nemen en kunnen de concepten naar eigen wens vormgeven. De gemeente stimuleert en faciliteert.
    b. Het gesprek over schoollunches vindt plaats binnen een breder kader over het gezamenlijk tegengaan van armoede en het bevorderen van gelijke kansen.
    c. De pilots worden na afronding geëvalueerd en een structurele uitvoering wordt bezien.
3. Voor de financiering zo veel als mogelijk uit te gaan van een combinatie van a) middelen van het Rijk voor schoollunches, b) budgetten die schoolbesturen kunnen aanwenden, c) gemeentelijke onderwijsgelden.
4. Waar mogelijk een beroep te doen op de betalingsbereidheid van ouders.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Saloua Chaara, D66 Elisa de Marco, VVD Nora Fakrini, SP Ilika Polderman, GroenLinks

Ewa Petiet, bbA Esther Veenboer, PvdA Jacqueline Höcker, Goed voor Amstelveen

Gonnie van Rietschoten, Actief voor Amstelveen

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

[1] Indien scholen graag i.p.v. met een schoollunch met een schoolontbijt willen experimenteren, dan kan dit.

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.G
Deelname aan Bereken Uw Recht

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

De Raad,

constaterende dat

- Uit recent onderzoek van de Rekenkamercommissie Amstelveen o.a. is gebleken dat de minimaregelingen nog onvoldoende bekend zijn bij inwoners, dat de informatievoorziening omtrent de beschikbare minimaregelingen nog voor verbetering vatbaar is en dat de aanvraagprocedure een stuk eenvoudiger zou kunnen.
- De coalitie in het coalitieakkoord heeft aangegeven dat ze het bereik van de minimaregelingen wil vergroten door begrijpelijk te communiceren, toegankelijker te maken en de aanvraag van de minimaregelingen aanzienlijk te versimpelen.
- Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in samenwerking met Stimulansz (een bedrijf dat gemeenten adviseert op gebied van sociaal domein) de digitale tool 'Bereken uw Recht' heeft ontwikkeld.
- Deze tool inwoners binnen een paar stappen inzicht biedt in welke landelijke en gemeentelijke tegemoetkomingen voor hen van toepassing zijn.
- Gemeenten zich aan kunnen sluiten bij deze tool en zo hun minimaregelingen inzichtelijk kunnen maken voor potentiële rechthebbenden.
- De tool voor Amstelveen op maat gemaakt kan worden, waardoor de gemeente de aanvraagprocedure kunnen versimpelen
- Al 111 gemeenten in Nederland zich hebben aangesloten bij 'Bereken uw Recht' en daar positieve ervaringen mee hebben.

van mening dat

- Inwoners van Amstelveen met een laag- of laag middeninkomen, zeker met de huidige energieprijzen en inflatie, in grote financiële problemen kunnen komen
- Deze groep elk financieel steuntje in de rug kan gebruiken, dus zeker ook de regelingen die al beschikbaar zijn in Amstelveen en waarop men recht heeft
- Bekendheid en toegankelijkheid van de aanvullende gemeentelijke regelingen gestimuleerd moet worden.

Verzoekt het college

- In het proces van herijking van het minimabeleid in 2023 de tool 'Bereken uw Recht' mee te nemen als een van de mogelijkheden om de beschikbare minimaregelingen onder de aandacht van de betreffende inwoners te brengen.
- Daartoe ook te overleggen met gemeenten die de tool reeds gebruiken en een indruk te krijgen van het effect dat de tool heeft gehad op de bekendheid en aanvraag van minimaregelingen.
- Hieromtrent in het eerste kwartaal van 2023 terugkoppeling aan de raad te geven, mede in het kader van de herijking van het minimabeleid

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Kitty Huisman	Emiel Sjaardema	Henk Stoffels	Fatumo Mahamed Farah
BbA	50Plus	ChristenUnie	GroenLinks

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.H
HELP HET MKB TE OVERLEVEN

Voorstel: Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023
De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 9 november2022
De Raad, Constaterende dat 1. De huidige energiecrisis velen hard raakt en ondernemers binnen het midden- en klein bedrijf (MKB) het moeilijk hebben om overeind te blijven; 2. MKB-ondernemingen in Amstelveen geconfronteerd worden met een gemiddelde stijging van 400% van hun energieprijs; 3. Ondernemers te maken hebben met een stijging van 30% van grondstofprijzen en een stijging van 10% van loonsverhogingen; 4. Ondernemers niet alle prijsverhogingen kunnen en willen doorberekenen aan hun klanten. Overwegende dat 5. Deze ondernemers niet kunnen wachten totdat financiële steun vanuit het Rijk op basis van de TEK-regeling beschikbaar is, maar **nú** financiële hulp nodig hebben; 6. Zij met een door de gemeente te verstrekken lening deze periode kunnen overbruggen en overleven; 7. Bij winkelsluitingen als gevolg van de prijsstijgingen het straatbeeld aanzienlijk kan veranderen en de veiligheid hierdoor kan afnemen;
Verzoekt het college op korte termijn te onderzoeken: 1. Om in afwachting van Rijkssteun middels o.a. de TEK-regeling het noodlijden lokaal MKB een tijdelijke financiële overbrugging voor hoge energiekosten te bieden door middel van een lening; 2. Om in een dergelijke (of alternatieve) regeling ook een stimulans te verwerken om MKB-bedrijven te stimuleren en/of te verplichten tot het nemen van meer duurzame- en energiebesparende maatregelen, behalve als deze duurzaamheidsmaatregelen reeds getroffen zijn; 3. Deze regeling, de financiële randvoorwaarden (waaronder een maximum) en bijbehorende financiële consequenties aan de raad voor te leggen en dit zo nodig te dekken uit het Noodfonds opvang stijgende kosten. en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:		
Michel Becker	Harmen van der Steenhoven	Jet Smit
Actief voor Amstelveen	D66	VVD

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.i

Hulp bij aanvraag digitale diensten

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

Raadsvoorstel: Vaststellen begroting 2023

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

1. de begroting 2023 uitgaat van verdere digitalisering van de dienstverlening van de gemeente Amstelveen waarvoor het budget wordt verhoogd;
2. ook de steeds groter wordende groep oudere inwoners met toenemende digitalisering te maken krijgt;
3. dat juist voor deze groep het lastiger wordt de juiste diensten binnen de digitale gemeente te vinden en daarvan gebruik te maken;
4. dit evenzeer geldt voor digitale diensten van andere overheidsorganisaties.

van mening dat

1. het voor de oudere inwoners van de gemeente gemakkelijker moet worden gemaakt dat de digitale diensten van de gemeente en andere overheidsorganisaties af te nemen;
2. dat hiervoor decentrale hulp moet worden ingezet vanuit de wijken en dat mogelijk Participe, maar ook andere organisaties daarin een werkpartner kunnen zijn;
3. dat hierbij menskracht en materieel nodig is.

Verzoekt het college

1. te onderzoeken op welke manier en met welke participant(en) decentrale hulp vanuit de wijken kan worden geboden aan oudere inwoners bij het afnemen van digitale diensten van de gemeente en/of andere overheidsorganisaties;
2. de gemeenteraad uiterlijk het tweede kwartaal 2023 de resultaten van dit onderzoek voor te leggen inclusief het daarbij behorende budget.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Michel Becker
Actief voor Amstelveen

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.J
Dierenhandhaver

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

Raadsvoorstel: Begroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat
1. Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland samenwerkt met gemeenten de Stichtse Vecht, de Ronde venen, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen;
2. De Medewerkers van de Dierenambulance veelvuldig incidenten tegenkomen die te maken hebben met conflicten tussen (huis)dier-eigenaren dan wel onvermogen van eigenaren om goed voor hun dieren te zorgen;
3. Zij geen mandaat hebben om in actie te komen tegen eigenaren om dieren te beschermen;
4. Politie regelmatig moet komen maar geen deskundigheid heeft betreffende gedrag van dieren en daarvoor ook geen tijd heeft;
5. Er schrijnende situaties zijn waar dieren het slachtoffer worden van onwetendheid, onvermogen van mensen en agressiviteit van mensen en andere dieren;
6. Dieren in andere situaties terecht kunnen komen waar de dierenpolitie en/of dierenhandhaver noodzakelijk is;
7. Niet gesocialiseerde dieren in getal toenemen en daarmee ook bijtincidenten en conflicterende situaties;

Overwegende dat:
1. Dieren recht op bescherming hebben en tegen zichzelf beschermd moeten worden;
2. In conflicterende situaties expertise nodig is om te de-escaleren en deskundigheid betreffende dieren een vereiste is;
3. Dierenhandhaving vanwege mandaat om in actie te komen nodig is;
4. Dierenhandhaving een signalerende functie heeft zoals huiselijke omstandigheden waardoor incidenten kunnen gebeuren;
5. Er al ruime kennis van dieren aanwezig is bij oud-dierenpolitie leden (niet meer in dienst);

Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is tussen buurgemeenten om gezamenlijk een dierenhandhaver aan te stellen;
2. In gesprek te gaan met de politie om te onderzoeken in welke vorm zij wel prioriteit kunnen geven aan dierenwelzijn/mishandeling;
3. Zo spoedig mogelijk verslag aan de raad te doen uiterlijk 2e kwartaal 2023;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Jacqueline Höcker	Youssef Ben Idder	Jet Smit
Goed voor Amstelveen	D66	VVD

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Bijlage

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/dieren/mishandelde-hond-teruggegeven-eigenaar-dierenambulance-woest



Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.K
Onderzoek verbreding Zijdelweg-Bovenkerkerweg N521

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 09-11-2022

Raadsvoorstel: Begroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat
- De verkeersdrukte in de spits over het provinciale deel van de Bovenkerkerweg N521 voor de bereikbaarheid schrikbarende vormen aanneemt;
- Bewoners rondom de N521, boeren met hun wagens en medewerkers van bedrijven die grenzen aan de Bovenkerkerweg de weg amper nog op kunnen rijden en dit in de herfst en winter tot gevaarlijke situaties leidt;
- Electrisch-, regulier fiets- en scooterverkeer op de parallelle fietsstrook toeneemt;
- Deze groep vaak te hard en zonder verlichting rijdt en dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties;
- Ontsluiting van de Scheg naar de N521 goed geregeld moet zijn om verstopping van verkeer in de wijk te voorkomen;
- Verkeerstoename te verwachten valt wanneer meer gebruik gaat worden door verkeer richting het bedrijfsterrein Amstelveen Zuid (BTAZ);

overwegende dat
- Het een kerntaak is van de gemeente dat bewoners de facto gebruik kunnen maken van wegen welke goed bereikbaar zijn;
- Deze bereikbaarheid en ontsluiting een integraal onderdeel moet zijn van nieuwbouw;
- Een deel van de Bovenkerkerweg provinciale aangelegenheid is.

Verzoekt het college:
- Een studie te doen laten verrichten naar de mogelijkheden en kosten van verbreding van de Bovenkerkerweg ten zuiden van de te bouwen wijk 'Scheg';
- Hierover in overleg te treden met de gemeente Uithoorn;
- En in overleg te treden met de provincie Noord-Holland
- Aan de raad een voorstel voor te leggen inclusief een dekkingsvoorstel voor uitvoering van deze studie

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

A.H. Siegmann
CDA

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.1.L
Toekomst voor boeren in Amstelveen

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 09-11-2022

Raadsvoorstel: Begroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat
1. Boeren een onmisbare bijdrage leveren aan het behoud van het unieke Hollandse polderlandschap, waaronder dus ook de Bovenkerkerpolder;
2. De veehouders en akkerbouwers in Amstelveen te lijden hebben onder de onzekerheid rond stikstofaanpak en de impact op hun toekomstige bedrijfsvoering;
3. De polders in Amstelveen uniek zijn, met een grote waarde voor cultuur en recreatie;
4. Het kunnen waarnemen van dieren zoals koeien in de wei daar een onderdeel van is;
5. De gepresenteerde stikstofplannen van het kabinet veel onzekerheden inhouden voor deze agrarische ondernemers en daarmee onzekerheden voor de toekomst van ons buitengebied.

overwegende dat
1. Het College Uitvoerings Programma (CUP) speerpunten heeft voor natuurbeheer en -educatie;
2. De polders daarin niet of nauwelijks genoemd worden, noch de boeren als zodanig;
3. De actuele problematiek en frustratie onder veel agrarische ondernemers naar de Rijksoverheid vraagt om op een open manier naar het onderwerp te kijken;
4. Het van belang is dat we ook in Amstelveen met onze boeren in het buitengebied in gesprek gaan.

Verzoekt het college
1. Met de boeren in Amstelveen in gesprek te gaan over knelpunten die hun bedrijfsvoering beperken;
2. Te onderzoeken welke rol boeren in Amstelveen spelen en kunnen gaan spelen bij recreatie, zorg, duurzaam natuurbeheer en natuurbehoud, onderwijs en toerisme;
3. In 2023 tot een voorstel te komen hoe de gemeente de boeren in Amstelveen zal ondersteunen (denkende aan verstrekken van juiste vergunningen) om naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering te komen en daarmee het voortbestaan van de boerenbedrijven in Amstelveen zo goed mogelijk te garanderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Arjen Siegmann — CDA
Gert Jan Slump — GroenLinks

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 4 oktober 2022
Z22-074428/D22-314912

Nummer 55

Afdeling Financiën

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar
M. Spijker/R. Koper
020 5404 211 / 020 5404 430
m.spijker@amstelveen.nl
r.koper@amstelveen.nl

Portefeuillehouder wethouder Adam Elzakalai

Onderwerp

Tweede tijdvakrapportage 2022

Gevraagd besluit

1. De tweede tijdvakrapportage 2022 vast te stellen.
2. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.1 "Financiële afwijkingen per programma" genoemde voor –en nadelen van per saldo € 411.000 nadelig.
3. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in hoofdstuk 2.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.
4. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.3 "Grondexploitaties" genoemde voor –en nadelen van per saldo € 564.000 voordelig.
5. Instemmen met de vermelde budgetoverhevelingen in hoofdstuk 3.1 "budgetoverheveling" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
6. Instemmen met structurele verhoging van de accountantskosten met € 50.000 en dit te dekken uit de stelpost onvoorzien op algemene dekkingsmiddelen.
7. Instemmen met de overige in hoofdstuk 4.1 "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.
8. Instemmen met de in hoofdstuk 4.2 "overige kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
9. Instemmen met de in hoofdstuk 5 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
10. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 6.1.
11. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
12. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,762 miljoen.
13. Instemmen met dotatie van de toegekende middelen voor de verbouwing van de opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 in de nieuw in te stellen reserve "Renovatie Voerman 2A", inclusief het wijzigen van het programma, het aanpassen van de investeringsreserve en meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve "dekking kapitaallasten" en hiervoor de begroting 2022 en verder te wijzigen.

14. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
15. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 14,056 miljoen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een actueel beeld van de realisatie van de begroting 2022.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Door afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 te melden wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Alle programma's.

Aanleiding

In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar.

Argumenten

De tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 inclusief aanvullende wijzigingen.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar 31 december. De verschillen in de tijdvakrapportage geven daarmee de verwachte afwijkingen weer aan het eind van dit jaar.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Over de periode 2022 t/m 2026 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie met € 153.000,-

Dit is inclusief een verwerkt tekort voor de energietoeslag van € 1,645 miljoen (zie hoofdstuk 2.1, post 1.9). Het Rijk heeft een aanvullende compensatie via de septembercirculaire aangekondigd die in dezelfde orde ligt als dit tekort. Met inachtneming hiervan is sprake van een dotatie aan de algemene reserve van € 1,8 miljoen over de periode t/m 2026.

bedrag x € 1.000

Hoofdstuk	Omschrijving	Uitgave	Inkomst	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo	2026 saldo	Totaal
2.1	Financiële afwijkingen per programma	5.060	4.649	-411	0	0	0	0	-411
2.2	Begrotingsrechtmatigheid	1.626	1.626	0	0	0	0	0	0
2.3	Grondexploitaties begrotingssaldo	1.317	1.496	179	612	-227	0	0	564
2.3	Grondexploitaties rechtmatigheid	-677	-677	0	0	0	0	0	0
3.1	Budgetoverheveling	-854		854	-623	-231	0	0	0
Mutatie algemene reserve per jaar		**6.472**	**7.094**	**622**	**-11**	**-458**	**0**	**0**	**153**

Hoge inflatie: financieel effect op begroting 2022 nog beperkt
Consumentengoederen en -diensten zijn duurder geworden. De inflatie in augustus was hoger dan de tot heden hoogst gemeten waarde in januari 1975. Dit bevat een risico voor de gemeentelijke begroting. Bij de tweede tijdvak is specifiek een uitvraag gedaan om inzicht te krijgen waar dit speelt en welke omvang dit heeft. Op sommige plekken wordt het gemeld zoals voor brandstof bedrijfsmiddelen en aanschaf hardware. Het totale beeld van deze tijdvakrapportage is dat er geen sprake is van een acuut en omvangrijk financieel inflatienadeel in 2022.

Overwegingen waarom in 2022 het effect nog niet direct in grote omvang verwerkt zijn:
1. De gemeente cao voor 2022 ligt vast, de inflatie werkt door in de looneisen voor de nieuw af te sluiten cao 2023;
2. Budgethouders zijn gehouden uit te komen met hun budgetten. Voor een korte periode is dat wellicht mogelijk, waar het voor de langere duur niet meer lukt bij aanhoudend hogere prijzen;
3. Inflatie-effecten op (meerjarige) projecten en uitvoeringsprogramma's via reserves (MPP) leiden niet direct via deze tijdvak tot een begrotingsnadeel, maar werken wel door in de toekomstige (her)programmering en actualisering van deze projecten;
4. De tijdvakrapportage laat zien, dat op verschillende programma's sprake is van uitstel/vertraging van zaken onder invloed van Corona, Oekraïne, grondstoffenschaarste en arbeidsmarktkrapte. Dat "dempt" de potentiële impact van inflatie op korte termijn.

Dat laat onverlet, dat de hogere inflatie impact zal hebben. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het Meerjarenprojectplan Buitenruimte/MPP, ICT en bouwmaterialen voor overige projecten. In hoofdstuk "2.1 Financiële afwijkingen per programma" staat bij onderdeel "8.5 Stelposten" vermeld dat we de buffer voor loon- en prijscompensatie ad. € 5 miljoen nog niet hebben laten vrijvallen in deze tijdvak. Voor 2022 is dus een buffer beschikbaar om mogelijke tegenvallers (deels) op te vangen. De Perspectiefnota 2024 (inclusief actuele gegevens bijdrage voor inflatie c.q. loon-/prijsstijging via de meicirculaire 2023) is het eerstvolgende moment om wederom de balans op te maken over de consequentie van de inflatie op de gemeentelijke budgetten.

Communicatie

Een digitale versie van de tussentijdse rapportage staat vanaf half oktober online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/

Procedure

Niet van toepassing.

Bijlagen

Tweede tijdvakrapportage 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

Z22-074428/D22-314914

Tweede tijdvakrapportage 2022

Inhoudsopgave

1 Algemeen 5

1.1 Inleiding 6

2 Financiële afwijkingen 7

2.1 Financiële afwijkingen per programma 8
2.2 Begrotingsrechtmatigheid 17
2.3 Grondexploitatie 23

3 Budgetoverheveling / fasering 29

3.1 Budgetoverheveling 30

4 Kredieten 33

4.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 34
4.2 Overige kredieten 37

5 Reserves en voorzieningen 39

5.1 Reserves 40
5.2 Voorzieningen 41

6 Wijziging begrotingsraming 43

6.1 Begrotingssaldo per programma 44

7 Bijlagen 49

7.1 Lokaal coronafonds 50
7.2 Lokaal werkbudget Oekraïne 52
7.3 Arbeidsmarkt en inhuur 58
7.4 Risico 59
7.5 Inkoop en aanbesteding 60

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Deze tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de vorig jaar in november vastgestelde begroting 2021.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer.

In hoofdstuk 7 Bijlagen wordt specifiek ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Financiële stand Lokaal coronafonds;
- Financiële stand Lokaal werkbudget Oekraïne;
- Inhuur externen;
- Risico;
- inkoop en aanbesteding.

Begrotingssaldo
Op meerdere plekken in deze tijdvakrapportage wordt melding gedaan van mutaties die worden afgewikkeld met het begrotingssaldo/algemene reserve.

Over de periode 2022 t/m 2026 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie met € 153.000.

Dit is inclusief een verwerkt tekort voor de energietoeslag van € 1,645 miljoen (zie hoofdstuk 2.1, post 1.9). Het Rijk heeft een aanvullende compensatie via de septembercirculaire aangekondigd die in dezelfde orde ligt als dit tekort. Met inachtneming hiervan is sprake van een dotatie aan de algemene reserve van € 1,8 miljoen over de periode t/m 2026.

bedrag x € 1.000

				2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Hoofdstuk	**Omschrijving**	**Uitgave**	**Inkomst**	**saldo**	**saldo**	**saldo**	**saldo**	**saldo**	
2.1	Financiële afwijkingen per programma	5.427	5.016	-411	0	0	0	0	**-411**
2.2	Begrotingsrechtmatigheid	1.626	1.626	0	0	0	0	0	**0**
2.3	Grondexploitaties begrotingssaldo	1.317	1.496	179	612	-227	0	0	**564**
2.3	Grondexploitaties rechtmatigheid	-677	-677	0	0	0	0	0	**0**
3.1	Budgetoverheveling	-854		854	-623	-231	0	0	**0**
Mutatie algemene reserve per jaar		**6.839**	**7.461**	**622**	**-11**	**-458**	**0**	**0**	**153**

Beslispunt:
1. De tweede tijdvakrapportage 2022 vast te stellen.

2 Financiële afwijkingen

2.1 Financiële afwijkingen per programma

Voor 2022 wordt een nadelige bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 411.000. De vermelde onderwerpen hebben geen doorwerking naar de begroting 2023 en verder.

De Tweede Tijdvakrapportage bevat daarnaast nog enkele p.m.-posten: jeugdhulp, beheer vastgoed, pensioenvoorziening ex-wethouders en OZB-inkomsten.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
1.1	WMO vervoer		400
1.2	WMO Begeleiding	400	
1.3	Minimabeleid	500	
1.4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020	249	
1.5	Kinderopvang toeslagaffaire (KOT)		45
1.6	Intensieve Hulp in Vrijwillig Traject (IHV13weken)	117	75
1.7	Actieplan Werkgelegenheid		370
1.8	Re-integratie doelgroep met verdiencapaciteit tot 70%		140
1.9	Energietoeslag	1.645	
1.10	Openluchttheater		30
1.11	Bijspringen en versterken		100
1.12	Jeugdhulp	pm	
1.13	Geëscaleerdezorg		200
1	**Totaal sociaal domein**	**2.911**	**1.360**
2.1	Sportbeleid en activering	80	80
2.2	Subsidies Sportbeleid		60
2.3	Beeldenroute Keizer Karelweg		150
2.4	Overkapping dak A9		25
2.5	Beheer en behoud kunstcollectie	271	
2	**Totaal onderwijs en ontplooiing**	**351**	**315**
3.1	Grondbank	180	30
3	**Totaal economie en duurzaamheid**	**180**	**30**
4.1	Openbare Verlichting	40	
4.2	Opbrengst Reclameborden	63	
4.3	Riolering	200	200
4.4	Zorgvlied	170	170
4	**Totaal openbare ruimte**	**473**	**370**
5.1	Startkoop	439	439
5.2	Bouwleges	339	
5.3	Wonen en bouwen - nieuwe woonruimteverdeling	45	
5.4	Beheer vastgoed	pm	
5	**Totaal ruimtelijke ontwikkeling**	**823**	**439**
6.1	Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer	126	126
6.2	Burgemeester en wethouders	100	
6.3	Burgerzaken	413	367
6	**Totaal bestuur, bevolking en veiligheid**	**639**	**493**
7.1	Bedrijfsmiddelen	100	
7.2	Juridische ondersteuning gemeentelijke monumenten		50
7.3	Bedrijfskleding buitendienst	0	

7	**Totaal overhead**	**100**	**50**
8.1	Renteparagraaf		800
8.2	Pensioenvoorziening (ex-) wethouders	pm	
8.3	OZB-opbrengst	pm	
8.4	Bijdrage gederfde inkomsten 2021		1.159
8.5	Stelposten (extra accountantskosten)	-50	
8	**Totaal algemene dekkingsmiddelen**	**-50**	**1.959**
	Subtotaal	**5.427**	**5.016**
	Nadelig saldo begrotingsjaar 2022		-411
	Aanvullend gemelde mutaties m.b.t. 2023 en verder		0
	Totaal begrotingsjaar 2022 en verder	**nadeel:**	**-411**

Beslispunt:

2. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.1 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 411.000 nadelig.

1. sociaal domein

1.1 WMO vervoer

In 2021, tijdens Corona, is er minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer. Begin 2022 was de verwachting dat het vervoer zich weer zou herstellen zoals voor Corona. Dit herstel is uitgebleven. Ook landelijk zien wij dat er minder gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Daarnaast is begin 2022 een nieuwe vervoerder gestart die bij de start van het nieuwe contract niet goed heeft gepresteerd. De afgelopen periode zijn wij een verbetertraject aangegaan met de Wmo-vervoerder naar aanleiding van diverse klachten van inwoners en een laag stiptheidspercentage. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een betere stiptheid en minder klachten. Door de bonus/malus systematiek (lager betaling bij mindere prestatie) en het minder gebruik van het Wmo-vervoer leidt dit tot lagere kosten dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 400.000

1.2 WMO Begeleiding

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning voorzien wij in begeleiding en dagbesteding voor inwoners waarbij het noodzakelijk is deze zorg te ontvangen. Vanwege een structurele toename in het aantal begeleidingsaanvragen verwachten wij een tekort, ondanks een bijraming in de perspectiefnota. Naast de toenemende vraag naar begeleiding stijgen de kosten ook vanwege de hogere tarieven sinds de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2022. Het aantal klanten met een begeleidingsindicatie ligt in de eerste helft van 2022 hoger dan de eerste helft van 2021. Op basis hiervan verwachten wij een tekort van € 400.000.

1.3 Minimabeleid

Op de bijzondere bijstand en minimaregelingen verwachten wij een tekort van € 500.000. Dit heeft meerdere oorzaken. De kosten van het levensonderhoud nemen toe waardoor het voor meer inwoners noodzakelijk wordt hulp te vragen bij de gemeente. Daarnaast hebben wij alle inwoners waarbij een energietoeslag is toegekend gewezen op de minimaregelingen. Hierdoor zien wij een toename in het aantal aanvragen van inwoners die voorheen niet eerder regelingen hebben aangevraagd.

1.4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

Vanwege een beperkte feitelijke onrechtmatigheid bij de uitvoering van de Tozo ter grootte van € 249.000 heeft het Rijk de declaratie over 2020 vastgesteld op € 17.187.504. De gemeenteraad is hierover op 6 september geïnformeerd.

1.5 Kinderopvang toeslagenaffaire (KOT)
Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het rijk heeft aangegeven de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) regeling te vergoeden. De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden geholpen waar wij kunnen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund (wonen, werk, inkomen, schulden en gezin). Enerzijds maken wij kosten voor minimabeleid en bijzondere bijstand (raming € 416.000) en anderzijds verwachten wij € 416.000 aan uitvoeringskosten.

In de Perspectiefnota 2022 is een voorlopig budget beschikbaar gesteld van € 45.000 om aan de slag te kunnen gaan om gedupeerden van de toeslagenaffaire te kunnen helpen. De kosten die de gemeente maakt worden volledig gecompenseerd door het rijk waardoor dit budget kan vrijvallen.

1.6 Intensieve Hulp in Vrijwillig Traject (*IHV13weken)*
“IHV13weken” is een werkwijze voor gezinnen waar kindonveiligheid speelt mede als gevolg van (psychische) problematiek van de ouders. Zowel ouders als kinderen krijgen snel passende en goed afgestemde hulp om de kindveiligheid te verbeteren. In de startfase van IHV13weken is de hulp aan ouders tijdelijk betaald uit de Jeugdwet. Dit is niet wenselijk want Jeugdwetmiddelen zijn bestemd voor hulp aan kinderen, het wettelijke kader voor de geboden hulp aan ouders is art 1.11 Wmo (bemoeizorg).

De verwachte kosten voor 2022 zijn € 117.000 en worden voor € 75.000 eenmalig gedekt uit regionale decentralisatie uitkering vrouwen opvang (middelen voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties). Op dit moment is nog niet bekend of die middelen ook in 2023 beschikbaar zullen blijven voor IHV13weken. Dit is afhankelijk van landelijke middelen en regionale besluitvorming hierover. Bij de reguliere P&C momenten in 2023 wordt u hierover nader geïnformeerd.

1.7 Actieplan Werkgelegenheid
De verwachte gevolgen van de Coronacrisis hebben zich niet voorgedaan in de mate die bij het opstellen van het actieplan werd ingeschat. In het actieplan werd nog uitgegaan van een landelijk werkloosheidscijfer van 700.000 personen (werkelijk 369.000). Dit gegeven in combinatie met het feit dat door de oorlog in Oekraïne andere prioriteiten moesten worden gesteld zoals het organiseren van opvang en betalen van leefgeld, leidt tot een verwachte onderbesteding van € 70.000. Deze middelen kunnen vrijvallen. Dit geldt ook voor incidentele personeelslasten die voor 2022 beschikbaar waren voor dit doel ter grootte van € 300.000.

1.8 Re-integratie doelgroep met verdiencapaciteit tot 70%
De kosten voor de re-integratie van de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% van het minimumloon liggen lager dan bij het opstellen van de begroting werd ingeschat. Dit wordt veroorzaakt door lagere loonkosten vanwege een lagere bezetting. Regionaal blijft het een lastige opgave om het verwachte aantal kandidaten aan te leveren voor de training om de stap naar zo regulier mogelijk werk te zetten. Dit heeft ook gevolgen voor de begeleidingskosten van deze kandidaten op de werkvloer (gedetacheerd en in dienst van werkgevers), alsmede voor de kosten die gemaakt worden voor het realiseren van beschutte werkplekken. (incidenteel voordeel van € 140.000). Vooralsnog lijkt hier geen sprake van een structureel effect. Verwacht wordt dat door een vereenvoudigde aanmeldprocedure het aantal kandidaten dat aangeboden wordt aan AM match in de komende jaren verder zal toenemen. Bij de Perspectiefnota 2024 wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de aantallen en het financiële effect.

1.9 Energietoeslag
In juli jl. heeft het Rijk besloten dat de eenmalige energietoeslag wordt verhoogd van € 800 naar € 1300. Amstelveen ontvangt via het gemeentefonds van het Rijk € 5,6 miljoen voor de eenmalige energietoeslag inclusief de uitvoeringskosten. De looptijd van de regeling is verlengd tot en met 30 juni 2023. Of Amstelveen moet bijleggen uit eigen middelen hangt af van het aantal individuele huishoudens dat nog niet bekend is bij ons. Landelijk wordt uit gegaan van de doelgroep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, en in Amstelveen hanteren we 130% van het sociaal minimum. Mogelijk zal de bijdrage van het rijk niet voldoende zijn. Hierover wordt u in de jaarrekening 2022 nader geïnformeerd.
Tot en met augustus 2022 hebben 2.541 huishoudens de eenmalige energietoeslag ontvangen (hiervan zijn 1.790 huishoudens ambtshalve uitbetaald, en er waren 751 toekenningen aan huishoudens die een aanvraag zelf indienden). Eind augustus waren er nog 1026 individuele aanvragen in behandeling, de prognose is dat 80% van deze aanvragen leidt tot een toekenning.

Als het aantal individuele toekenningen onder de 1.960 blijft is de bijdrage van het rijk naar verwachting voldoende. Dat zou neerkomen op een bereik onder onze doelgroep met inkomen tot 130% van het sociaal minimum van circa 76%. Gelet op het aantal huishoudens dat nu al een aanvraag heeft gedaan is de kans aanzienlijk dat het rijksbudget substantieel wordt overschreden.

Het gemelde tekort in deze tijdvak van € 1,645 miljoen wordt naar verwachting gedekt via de aanvullende bijdrage in de septembercirculaire, verband houdende met de verhoging van de energietoeslag naar € 1.300.

1.10 Openluchttheater
Vanuit de motie ‘Houd het Openluchttheater Elsrijk Toegankelijk’ is € 30.000 gereserveerd voor een uitbouw voor een rolstoeltoegankelijk toilet. Uiteindelijk is voorzien in een alternatieve oplossing (o.a. gebruik van rolstoeltoilet in nabije Kruiskerk), waardoor dit bedrag kan vrijvallen.

1.11 Bijspringen en versterken
In 2020 is de volgende fase van het project "Bijspringen en versterken" van start gegaan waarbij er nieuwe initiatieven ontwikkeld zouden worden in de wijken Groenelaan en Keizer Karelpark. De zienswijze, ontwikkelde initiatieven en het werken vanuit verbinding in Bankras/Kostverlorenhof was een tweede doelstelling. De stichting Ons Tweede Thuis ontving hiervoor € 120.000 aan middelen. Door Corona is er in zowel 2020 en 2021 veel minder gebeurd dan gepland. De resterende projectmiddelen ter hoogte van € 100.000 zijn daarom aan de gemeente terugbetaald.

1.12 Jeugd
P.M.

1.13 Geëscaleerde zorg
Vanuit het budget geëscaleerde zorg 18- wordt de aanpak van jeugdigen in onveilige gezinnen betaald. In de huidige financiële raming is een daling van de uitgaven zichtbaar. Dit heeft vooral te maken met de wijziging van het landelijk woonplaatsbeginsel. Hierdoor is een groep jeugdigen overgedragen naar andere gemeenten. De voorbereiding van deze overdracht liep al langer, maar pas medio 2022 hebben bijna alle gemeenten hun administraties bijgewerkt. De gemeente hoeft nu minder regietrajecten bij de verschillende instellingen voor jeugdbescherming te betalen. De aantallen trajecten lopende het jaar geven nu geen aanleiding om het budget in stand te houden. Er is ook rekening gehouden met de instroom in het najaar.

Er is de afgelopen jaren lokaal, regionaal en landelijk veel aandacht geweest voor het verbeteren van de jeugdbescherming. De gemeente heeft geïnvesteerd in de samenwerking met de jeugdbescherming, Veilig Thuis en de Raad voor de kinderbescherming en in samenwerking met aanbieders voor (schaarse) specialistische jeugdhulp en GGZ voor de ouders. Team Jeugd en het Sociaal Team van de gemeente signaleren problemen eerder via o.a. de werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig Traject (IHV13w). Via deze werkwijze wordt snel hulp ingezet voor jeugdigen en hun ouders om verdere escalatie te voorkomen. Deze aanpak zorgt ook dat er minder kinderen en gezinnen bij de jeugdbescherming komen. De gemeente blijft de komende periode onverminderd investeren in een betere aanpak van onveiligheid van jeugdigen.

2. Onderwijs en ontplooing

2.1 Sportbeleid en activering

De investering in duurzaamheid in sportaccommodaties is pas in de tweede helft van het jaar opgepakt, onder andere door corona en de oplopende gasprijzen. Daardoor kan er € 80.000 terugvloeien naar de reserve Duurzaamheid.

2.2 Subsidies Sportbeleid

De aanvragen voor subsidies zijn in het eerste half jaar nog achtergebleven door de onduidelijkheid over corona. Hierdoor kan er € 60.000 vrijvallen.

2.3 Beeldenroute Keizer Karelweg

Het verlengen van de beeldenroute van Keizer Karelweg naar het noorden zou in samenhang gaan met de herprofilering van de Amsterdamseweg. Het project " Amsterdamseweg" wordt en in ieder geval tot en met 2024 niet gestart. De beschikbaar gestelde middelen kunnen nu vrijvallen. Zodra er meer bekend is over de start van het project, zullen wij terugkomen met een nieuwe aanvraag.

2.4 Overkapping dak A9

Adviescommissie Beelden Kunst (ABK) is voorstander van een integrale visie voor het Oude Dorp en omgeving (De Poel, ANNA, KLM en overkapping A9). Er liggen hier, mede vanwege de aanwezigheid van Museum JAN, ANNA en A24, grote kansen voor culturele ontwikkeling. Er moet samenhang komen tussen de verschillende beleidsterreinen.
De werkzaamheden aan de A9 zorgen voor urgentie om nu tot een integrale gebiedsvisie te komen. Het is daarom te vroeg om nu kunstopdrachten te verstrekken voor de overkapping annex beeldentuin. De ABK stelt voor de middelen vrij te maken voor onderzoek wat voor soort kunst er moet komen op de overkapping, waarbij gedacht wordt aan het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte. Van de € 75.000 zetten we € 50.000 in voor het onderzoek en laten € 25.000 vrijvallen in 2022. Na uitkomst van het onderzoek komen we eventueel met een nieuwe aanvraag.

2.5 Beheer en behoud kunstcollectie

Een bedrag van € 271.000 wordt toegevoegd aan de cultuurbegroting ten behoeve van beheer, behoud en zichtbaarheid van de kunstcollectie. Naar aanleiding van het negatieve oordeel van de gemeentelijke controller en advies van de Adviescommissie Beeldende Kunst is de afgelopen periode de kunstcollectie op orde gebracht. De collectie van ruim 800 werken is geïnventariseerd en is geregistreerd in een nieuw collectiebeheersysteem. Vervolgens is gewerkt aan acties die hieruit voortkomen en ermee samenhangen: de waarborging van het beheer, behoud en de zichtbaarheid van de collectie. Zo is een deel van de kunstcollectie getaxeerd en zijn enkele werken gerestaureerd.
De collectie is tijdelijk in een extern depot ondergebracht om schade door onjuiste opslag te voorkomen. Om de kunstcollectie zichtbaar te maken voor publiek is een selectie tentoongesteld. Nu dient de lange termijn aan beheer en behoud invulling te krijgen. Keuzes wat betreft de collectie, afstoting en aanvulling van hiaten, alsmede scenario's voor zichtbaarheid dienen uitgewerkt te worden. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden zal in 2023 en/of later ook budget nodig zijn.

3. Economie en duurzaamheid

3*.1 Grondbank*

De Grondbank verwacht in 2022 een negatief resultaat van € 180.000 die voor € 30.000 uit de egalisatie reserve gedekt wordt. Belangrijke reden is het uitblijven van (geraamde) baggerinkomsten van het Waterschap. Tegelijkertijd zijn er significant (ca. 30%) hogere kosten voor de afzet van bagger uit 2021 en 2022. Ook blijven de grondstromen achter uit projecten doordat deze later op gang komen. Projecten zoals Frans Halslaan, Govert Flinklaan, Jane Addamslaan, Oranjebaan zijn inmiddels wel gestart of staan nog op stapel. De kosten door de energiecrisis zijn nog niet meegerekend.

Doordat de Grondbank ook een virtuele en adviserende taak heeft, worden ook Grondstromen beperkt. Met de virtuele taak wordt bedoeld dat er bemiddeld wordt zonder te ‘rijden’ met de grond. Doel is minder transportbewegingen en slimmere afzet van vrijkomende gronden. Zo zijn voor project Polderzoom veel kosten bespaard door de grond op locatie te bewerken en te behouden. Hierdoor liep de Grondbank wel (geplande) inkomsten mis.

4. Openbare ruimte

4.1 Openbare Verlichting

Door de gestegen energieprijzen in de afgelopen jaren nemen de kosten voor het energieverbruik van de openbare verlichting toe met € 40.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de actuele situatie, waarbij naar verwachting de energieprijzen verder zullen stijgen.

4.2 Opbrengst Reclameborden

Voorgesteld wordt de begrote inkomsten t.b.v. reclameconcessies naar beneden bij te stellen met een bedrag van € 63.000. De reclameruimte is afgenomen en de huidige weergave is gebaseerd op werkelijke contractuele inkomsten.

4.3 Riolering

De uitgaven zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot en leidt tot een lagere onttrekking aan de voorziening. De structurele effecten worden nader beoordeeld bij de Perspectiefnota 2024.

Het budget maatregelen grondwater laat een voordeel zien van € 130.000. Dit budget is gebaseerd op het grondwaterzorgplan Amstelveen, waarbij o.a. rekening is gehouden met externe dienstverlening. In praktijk worden deze werkzaamheden grotendeels door de eigen dienst gedaan, daarnaast wordt het aanleggen van nieuwe drainage veelal meegenomen in projecten.

Het budget onderhoud/beheer gemalen laat een voordeel zien van € 90.000. Dit wordt veroorzaakt door het lastig verkrijgen van nieuwe onderdelen op de markt van elektronica en chipfabrikanten.

Het budget onderhoud/beheer drukriolering laat een voordeel zien van € 50.000 door minder storingsmeldingen.

Het budget voor inspectie en reiniging van het hoofdriool laat een nadeel zien van € 50.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er een inhaalslag is gemaakt op het deel Keizer Karelpark. Na deze inhaalslag (en van vorige jaren) vindt het reinigen en inspecteren de komende jaren op reguliere basis plaats.

4.4 Zorgvlied

In 2022 is het tarief van cremeren niet verhoogd (anders dan inflatie). De verwachting daarbij was dat door het marktconforme tarief Zorgvlied haar marktaandeel kon vergroten. Deze verwachting is uitgekomen. Er worden dit jaar 100 meer uitvaarten uitgevoerd, dit levert € 160.000 meer op dan begroot. De meeropbrengst uit uitvaarten compenseert vrijwel volledig het feit dat de begrote meeropbrengsten van € 200.000 niet gehaald worden.

De impact van de klimaatverandering heeft gevolgen voor de kosten van het parkbeheer. Neveneffecten van uitsluiten chemische onkruidbeheersing hebben invloed op half-verhardingen en vragen meer onderhoud om de bereikbaarheid naar graven te kunnen waarborgen. De keerzijde is dat uitheemse planten en dieren een gevaar vormen voor de begraafplaats en de volksgezondheid. Hierdoor ontstaan andere bestedingen die niet zijn te overzien.
In 2022 heeft dit onderhoud nog niet plaats kunnen vinden. Dit zal naar verwachting in 2023 worden ingehaald. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van totaal € 170.000 wat toegevoegd wordt aan de egalisatievoorziening, zodat het volgend jaar kan worden ingezet.

5. Ruimtelijke ontwikkeling

5.1 Startkoop

De gemeenteraad heeft in februari 2009 de beleidsnotitie koopstarters vastgesteld. Bij aankoop van tranches of bij de verkoop van de woning vloeien gelden terug naar de gemeente. De ontvangen tranches storten we in de reserve Startkoop en Startersleningen. Deze reserve zetten we in bij nieuwe besluitvorming over startersvoorzieningen.

Na het eerste kwartaal 2022 is weer een aantal tranches en bijbehorend bloot eigendom verkocht. Hierdoor kan een storting plaatsvinden in de reserve Startkoop en Startersleningen van € 439.000.

5.2 Bouwleges

De verwachte opbrengst bouwleges 2022 schatten we in op € 3.000.000 op basis van de informatie die op 1 augustus 2022 voorhanden is. Dit betekent een verlaging van de legesopbrengsten met een bedrag van € 549.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het aantal verwachte aanvragen met een bouwsom > € 500k. De hiermee samenhangende kosten van vergunningverlening en toezicht moeten verlaagd worden met € 210.000 (totaal nadeel bouwleges € 339.000).

5.3 Wonen en bouwen - nieuwe woonruimteverdeling

Per 16 januari 2023 is er sprake van een nieuwe woonruimteverdeling voor de RAP-regio (Regionaal Actie Programma Wonen). De kosten ad. € 45.000 hebben te maken met de implementatie van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem en het aantal verwachte bezwaar- en beroepschriften in verband met de invoering van de nieuwe woonruimteverdeling. Hierbij is als maatstaf gekeken naar het inwoneraantal van de afzonderlijke gemeenten.

5.4 Beheer vastgoed

Jaarlijks worden de bestuurlijke begrotingskaders van de vastgoedportefeuille bepaald via besluitvorming (met name bij de jaarstukken en de Perspectiefnota) over indexeringen, actualisering van de onderhoudsvoorzieningen (MOP) en herberekening van kapitaallasten (rekenrente, investeringsplan maatschappelijk vastgoed rendabel/onrendabel en fasering kredieten vanuit de jaarrekening).

Daarna(ast) vindt een gedetailleerde actualisering plaats van de pandenbegroting. Daarbij is het uitgangspunt, dat de pandbegroting zichzelf financiert binnen de vastgestelde bestuurlijke kaders waarbij de huren, het onderhoud, de leegstand en overige zaken elkaar in evenwicht houden.

Bij opmaak van de tweede tijdvak tekent zich een tekort af van € 0,4 miljoen. Dit vergt nadere beoordeling (ook op het aspect incidenteel of structureel verschil). Vooralsnog wordt het tekort op P.M. gezet in afwachting van een nadere analyse.

6. Bestuur, bevolking en veiligheid

6.1 Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer

De Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft medio 2022 de kosten van de FLO-regeling voor Amstelveen opnieuw berekend, rekening houdend met de nieuwste afspraken hieromtrent. Dit betekent voor 2022 een extra onttrekking uit de reserve FLO van € 126.000. Ook in 2023 en 2024 is een extra onttrekking nodig van circa € 50.000. Vanaf 2025 daalt de jaarlijkse onttrekking ten opzichte van de huidige begroting.

6.2 Burgemeester en wethouders

Door wijziging in de wet- en regelgeving (o.a. COVID-19 en TONK) heeft de accountant Bakertilly extra werkzaamheden moeten verrichten. Deze zijn besproken met de ambtelijke organisatie en de auditcommissie van de raad. Het grootste deel van de kosten betreft de uitbreiding van het aantal Sisa-regelingen met 13. Het precieze bedrag moet nog bepaald worden omdat de nota voor een onderzoek naar een fraudemelding nog niet ontvangen is. Hiermee rekening houdend wordt uitgegaan van een overschrijding van het budget met € 100.000. Voor de kosten door meer SiSa-regelingen wordt € 50.000 structureel aan het budget toegevoegd vanuit de post “Onvoorzien” (zie onderdeel 8.5 stelposten)

6.3 Burgerzaken
Met name door corona was het bij de opmaak van de begroting 2022 lastig om een goede schatting te maken van de aantallen afgiften op paspoorten, rijbewijzen en naturalisatie. Voor deze producten gelden door het Rijk gemaximeerde leges waardoor een kostendekkende afgifte op deze onderdelen niet mogelijk is. In 2022 is sprake van hogere aantallen afgiften dan geraamd. Door de gemaximeerde leges leidt dit tot een nadeel van € 46.000. Dit is het saldo van hogere legesinkomsten (€ 367.000), hogere rijksafdrachten (€ 345.000) en extra personele inzet (€ 68.000). In de begroting 2024 vindt een meerjarige actualisatie plaats van de kostendekkendheid.

7. Overhead

7.1 Bedrijfsmiddelen
De gestegen brandstofprijzen resulteren in 2022 in een tekort op de begroting van bedrijfsmiddelen van € 100.000. Diesel kost gemiddeld € 0,70 per liter meer, benzine gemiddeld € 0,60 per liter.

7.2 Juridische ondersteuning gemeentelijke monumenten
In 2022 is € 50.000 beschikbaar voor juridische ondersteuning bij een aantal aanwijsprocedures van gemeentelijke monumenten. Eén daarvan loopt nog. De overige juridische procedures zijn inmiddels afgehandeld. Er was geen externe ondersteuning nodig waardoor het budget kan vrijvallen.

7.3 Bedrijfskleding buitendienst
In 2021 is de gehele buitendienst voorzien van nieuwe bedrijfskleding. Het beschikbare budget voor 2022 kan hierdoor vrijvallen uit de reserve bedrijfsmiddelen en wordt toegevoegd aan de gemeentebrede bedrijfsvoering (€ 14.000).

8. Algemene dekkingsmiddelen

8.1 Renteparagraaf
De renteparagraaf in combinatie met de stelpost onderuitputting sluit met een overschot van € 800.000. Hiervan betreft € 55.000 een lagere dotatie aan de voorziening Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers (APPA) door verlaging van de interne rekenrente van 3,0% naar 2,0%. Het grootste aandeel komt de jaarlijkse herberekening van de kapitaallasten na opmaak van de jaarstukken (incidenteel faseringseffect voortgang en afsluiting kredieten), alsmede doordat de gemeente nog beschikt over een kasreserve (liquiditeitspositie) die de komende jaren verdwijnt.

8.2 Pensioenvoorziening (ex-)wethouders
Bij opmaak van de jaarrekening 2022 wordt de voorziening (indien noodzakelijk) aangepast door wijziging van de externe rekenrente. Voor de berekening wordt de 25 jaarsrente gehanteerd van de nominale rentetermijnstructuur pensioenfondsen zero coupon per 30 september. Ten opzichte van september vorig jaar is de rente gestegen (ongeveer 1,5%-punt). Bij een hogere rente ten opzichte van september 2021 kan een bedrag vrijvallen uit de voorziening.

8.3 OZB-opbrengst
Nog niet alle aanslagen zijn opgelegd door bezwaarschriften. Bij opmaak van de tijdvak wordt nog een te realiseren opbrengst verwacht bij niet-woningen van afgerond € 0,4 miljoen Als bij de opmaak van het voorstel "budgetoverheveling" blijkt dat sprake is van een significante afwijking wordt het daarin meegenomen.

8.4 Bijdrage gederfde inkomsten 2021
Het Ministerie van BZK heeft in september bevestigd dat Amstelveen over het boekjaar 2021 € 1.159.000 vergoed krijgt voor gederfde inkomsten (toeristenbelasting, parkeren, en leges evenementen).

8.5 Stelposten
Het restant op de stelposten nominaal en areaal van afgerond € 5,2 miljoen in 2022 wordt in samenhang met de septembercirculaire beoordeeld (mutaties verdeelmaatstaven).

Deze tijdvak bevat een beslispunt om van het restant van de stelpost "onvoorzien" € 50.000 structureel in te zetten voor extra accountantskosten die ontstaan door met name veel meer specifieke regelingen die de accountant moet controleren ("SiSa-regelingen").

Het restant van de stelpost onvoorzien -thans € 86.000- valt incidenteel vrij in de notitie budgetoverheveling als er in het resterende deel van dit jaar geen beroep op wordt gedaan.

2.2 Begrotingsrechtmatigheid

Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:

bedrag x € 1.000

		2022		2023	2024	2025
Nummer	**Omschrijving**	**Uitgave**	**Inkomst**	**saldo**	**saldo**	**saldo**
1.1	Kinderopvang toeslagaffaire (KOT)	832	832			
1.2	Blokhuismiddelen	-2.136	-2.136	0		
1.3	Verbindingsofficier arbeidsregio Groot Amsterdam	80	80			
1.4	Europese jongerenproject Diggiloo	54	54			
1.5	Beweegplein	-20				
1	**Totaal sociaal domein**	**-1.190**	**-1.170**	**0**	**0**	**0**
2.1	Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)	329	329			
2.2	Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ)	56	56			
2.3	Wegvallen werkzaamheden aan de sportvelden	-114		-114	-114	-114
2.4	Beweegplein	20				
2.5	Lokaal Sportakkoord	44	44			
2.6	Prijsindex AmstelveenSport	87				
2.7	Nationaal Plan Onderwijs (NPO)	816	816			
2.8	Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen	358	358			
2	**Totaal onderwijs en ontplooiing**	**1.596**	**1.603**	**-114**	**-114**	**-114**
3.1	Gastvrij Amstelveen	0				
3	**Totaal economie en duurzaamheid**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Vervangen beschoeiing Heempark Thijssepark	247	247			
4.2	Energiebeleid - 2e tranche aanpak energiearmoede			0		
4.3	Energiebeleid - nationaal isolatie programma	240	240	0		
4.4	Wegvallen werkzaamheden aan de sportvelden	114		114	114	114
4	**Totaal openbare ruimte**	**354**	**240**	**114**	**114**	**114**
5.1	Handhaving opkoopbescherming	-40				
5	**Totaal ruimtelijke ontwikkeling**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1	Handhaving opkoopbescherming	40				
6.2	Versterken lokale antidiscriminatievoorzieningen	36				
6	**Totaal bestuur, bevolking en veiligheid**	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1	Hardware ICT	317	317	0	0	0
7.2	Verschuiving ICT budgetten van aanschaf hardware/software naar ICT diensten	700	700	0		
7.3	ICT Infra fase 2 naar fase 3	0	0			
7.4	Diverse uitkeringen (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering)	613	613	0		
7.5	Projectgerelateerde inhuur grondexploitaties en projecten	-1.522	-1.522			
7.6	Bijdrage Aalsmeer toezicht Meerlanden	75	75			
7.7	Bedrijfskleding binnendienst Zorgvlied	-14	-14			
7.8	Visie Bovenkerkerweg	-26	-26			

7.9	Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	486	486			
7	**Totaal overhead**	**629**	**629**	**0**	**0**	**0**
8.1	Dotatie voorziening "Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld"	200	200			
8.2	Versterken lokale antidiscriminatievoorzieningen	-36				
8.3	Prijsindex AmstelveenSport	-87				
8	**Totaal algemene dekkingsmiddelen**	**77**	**200**	**0**	**0**	**0**
	Totaal	**1.626**	**1.626**	**0**	**0**	**0**

Beslispunt:

3. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in hoofdstuk 2.2 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.

1. sociaal domein

1.1 Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)

Zie toelichting bij financiële afwijkingen (programma 1) onderdeel 1.5.

1.2 Blokhuismiddelen

Het vraagstuk van economisch dak- en thuislozen is een verantwoordelijkheid die we in Amstelland gezamenlijk oppakken. Het Rijk heeft € 4 miljoen, de zogenaamde Blokhuismiddelen, beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam voor de realisatie van tijdelijke woonplekken en passende begeleiding in de vijf gemeenten van Amstelland. De gemeente Amstelveen beheert deze middelen. De middelen geven ons een kans om (regionale) plannen te ontwikkelen om (tijdelijke) huisvesting en passende begeleiding te organiseren voor economisch daklozen. We verwachten in 2022 een bedrag te besteden van € 1.218.000. Deze middelen zijn besteed aan begeleiding van economisch dak- en thuislozen, opvang in hotels, en realisatie van diverse tijdelijke woonplekken in Amstelveen. De resterende middelen worden in 2023 ingezet.

1.3 Verbindingsofficier Arbeidsregio Groot Amsterdam

De kosten ad. € 80.000 die gemeente Amstelveen maakt voor de verbindingsofficier voor de arbeidsregio Groot Amsterdam worden in 2022 vergoed door de gemeente Amsterdam.

1.4 Europese jongerenproject "Diggiloo"

Het Erasmus programma allerlei mogelijkheden voor jongeren en professionals om met Europese jongeren organisaties in contact te komen, om kennis en jeugd ideeën uit te wisselen, en met internationale organisaties en beleidsmakers samen te werken. Gemeente Amstelveen ontvangt een subsidie van € 54.000 voor het ontwikkelen van innovatieve methoden om de samenwerking tussen het jongerenwerk en de creatieve en culturele sector te versterken en de inclusie van jongeren te vergroten. In de aanpak speelt de inzet van digitale tools een belangrijke rol. Voor Amstelveen voert Future Face een groot deel als partner het project uit. In de producties sluit het jongerenwerk en P60 aan, daar waar inclusie een rol speelt. De formele afrekening zal in 2024 plaats vinden.

1.5 Beweegplein

Zie toelichting bij nummer 2.5.

2. Onderwijs en ontplooing

2.1 Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

De Specifieke uitkering stimulering sport is bedoeld voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de uitgaven in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn uitgegeven.

2.2 Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ)
De SPUK-IJZ wordt verstrekt aan gemeenten voor de compensatie van het exploitatietekort dat een zwembad of een ijsbaan in de betreffende periodes heeft geleden door COVID-19. Namens Amstelveen Sport B.V. is een bedrag van € 56.000 aangevraagd.

2.3 Wegvallen werkzaamheden aan de sportvelden
De administratieve verwerking van het wegvallen van de werkzaamheden aan de sportvelden in de Perspectiefnota 2023 behoeft een budgetneutrale aanpassing. Er heeft een verwerking van € 114.000 op Programma 4 Groen plaatsgevonden, terwijl dit Programma 2 Sportvelden moet zijn.

2.4 Beweegplein
Bij de realisatie van het beweegplein bij scholengemeenschap Panta Rhei is een bijdrage van € 20.000 vanuit het programma Gezond in Amstelveen toegezegd (programma 1).

2.5 Lokaal Sportakkoord
Vanuit het Rijk is een aanvullende bijdrage van € 44.000 ontvangen voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord, welke is doorgezet naar AmstelveenSport.

2.6 Prijsindex AmstelveenSport
Uit het uitgebrachte evaluatierapport over de governance van de AmstelveenSport is de aanbeveling gedaan om te komen tot een indexering van de exploitatiebijdrage, die passend is bij de bedrijfsvoering van AmstelveenSport en die recht doet aan de gewijzigde relatie c.q. governance als BV. Deze aanbeveling is overgenomen waardoor de exploitatiebijdrage wordt geïndexeerd met een samengestelde index. Hierdoor stijgt de exploitatiebijdrage in 2022 met € 87.000.

2.7 Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
De gemeente ontvangt via een specifieke uitkering gefaseerd een budget van € 1.587.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden/onderwijsvertragingen bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2022 verwachten we voor de geplande interventies een bedrag van € 816.000 in te zetten.

2.8 Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen
Vanwege de coronacrisis heeft de provincie Noord-Holland in 2020 een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur ingesteld. In 2021 hebben Gedeputeerde Staten positief beslist op de aanvraag van vijf Amstelveense culturele instellingen voor een bedrag van € 498.000 (Amsterdamse Bostheater, VU Cultuurcentrum Griffioen, P60, Schouwburg Amstelveen en het Cobra Museum).
De schade van de betreffende culturele instellingen is in die periode echter beperkt geweest of is op andere wijze gecompenseerd. De gemeente Amstelveen fungeert als ‘doorgeefluik’ voor deze gelden en verwacht wordt dat € 358.000 aan de provincie moet worden teruggestort. Mogelijk zet de provincie deze gelden in de nabije toekomst wederom voor dit doel in.

3. Economie en duurzaamheid
3.1 Gastvrij Amstelveen
Om ervoor te zorgen dat het sinterklaasfeest ieder jaar in Amstelveen georganiseerd kan worden door vrijwilligersorganisatie Stichting Amstelveen Oranje wordt vanuit het budget gastvrij Amstelveen (structureel budget) een bedrag van circa € 55.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld.

4. Openbare ruimte
4.1 Vervangen beschoeiing Thijssepark
Mede dankzij de Brim-subsidie (Besluit Rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) ad € 247.800 hebben we deze renovatie kunnen voorbereiden en aanbesteden. Het werk zal dit najaar/winter uitgevoerd worden.

4.2 Energiebeleid - 2e tranche aanpak energiearmoede
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is op 29 juni een tweede trance middelen voor de aanpak energiearmoede ontvangen (€ 436.000). Ten aanzien van de eerste trance (eveneens € 436.000) is in de eerste tijdvak gemeld dat verwacht wordt in 2022 € 300.000 in te zetten voor de aanpak energiearmoede. Voorgesteld wordt om de subsidie en daarbij behorende uitgaven op te nemen in het jaar 2023.

4.3 Energiebeleid - nationaal isolatie programma
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op is op 29 juni een uitkering ontvangen van € 395.000 voor de nationale isolatie. Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 180.000 in te zetten voor het verhogen van het subsidie plafond van de subsidie regeling verduurzamen woningen 2022. Daarnaast wordt ingezet op de voorbereidingen van de aanvraag voor de nationale isolatie programma en wordt € 20.000 ingezet voor de inhuur van een projectleider. Voorgesteld wordt om de resterende subsidie van € 155.000 en daarbij behorende uitgaven op te nemen in het jaar 2023.

Het verduurzamen van een woning is regelmatig een complexe en tijd durende klus. Dit heeft tot gevolg dat er veel tijd kan zitten tussen het toekennen van een subsidie en het uiteindelijk definitief vast stellen van de subsidie. Op verzoek van aanvragers wordt er daarom regelmatig langer dan vier weken uitstel verleend ten behoeve van de vaststellen van de subsidies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hardheidsclausule. In het kader van de Algemene subsidie verordening wordt de raad hierbij van deze procedurele afwijking geïnformeerd.

4.4 Wegvallen werkzaamheden aan de sportvelden
Zie toelichting bij begrotingsrechtmatigheid (programma 2) onderdeel 2.3.

5. Ruimtelijke ontwikkeling
5.1 Handhaving opkoopbescherming
Het budget handhaving opkoopbescherming van € 40.000 wordt overgeheveld naar Openbare orde en veiligheid (zie toelichting bij nummer 6.1).

6. Bestuur, bevolking en veiligheid
6.1 Handhaving opkoopbescherming
Zie toelichting bij nummer 5.5.

6.2 Versterken lokale antidiscriminatievoorzieningen
Het Rijk heeft besloten om de lokale antidiscriminatievoorzieningen structureel te verstrekken via het gemeentefonds. In 2022 moeten deze middelen nog overgeheveld worden (zie toelichting nummer 8.2). Deze middelen worden via een subsidie aan het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam beschikbaar gesteld. In de begroting 2023 is deze wijziging meerjarig al verwerkt.

7. Overhead
7.1 Hardware ICT
Sinds enige jaren is de bekostiging van de vervanging van alle hardware ICT ondergebracht in de reserve Hardware ICT. In deze reserve zijn meerjarig alle middelen ondergebracht die nodig zijn om de bestaande hardware ICT te vervangen. Sinds de wereldwijde Corona situatie constateren we wereldwijd een substantiële stijging van de aanschafkosten van hardware. De oorzaak ligt in de achterblijvende voorraden en de productie van chips. De aanschafkosten zijn de afgelopen periode zeer snel gestegen en constateren we momenteel een verschil van ruim 30% tussen de initiële aanschafkosten en de vervangingskosten van de hardware ICT.

Hierdoor is de reserve Hardware ICT per 2025 bij de bestaande structurele dotatie niet meer toereikend om alle bestaande hardware ICT te blijven vervangen. In 2022 is er door opschuiven van de vervanging van de SER switches nog voldoende financiële ruimte. In de Perspectiefnota 2024 volgt een actualisatie van het budget hardware (mede in samenhang met de ontwikkelingen bedoeld onder punt 7.2).

7.2 Verschuiving ICT budgetten van aanschaf hardware/software naar ICT diensten
Sinds enige jaren verschuiven de ICT investeringskosten voor software en hardware ICT naar ICT diensten. De hardware ICT wordt nu op eigen servers, switches en verschillende ICT apparatuur gehost. Bij het aanbod van SAAS diensten zit het gebruik van hardware ICT er bij in en rekenen leveranciers de kosten voor het gebruik daarvan door in de af te nemen ICT diensten. Omdat software leveranciers, zoals bijvoorbeeld onze grootste leveranciers, Centric en Microsoft deze ontwikkeling afdwingen door enkel nog SAAS producten te ontwikkelen, vraagt dit om een herschikking en andere systematiek van de ICT budgetten.

Deze herschikking van ICT budgetten zal komende jaren op meerdere momenten gaan plaatsvinden, omdat ICT leveranciers hun eigen planning voor deze ontwikkeling aanhouden. De eerste verschuiving van een deel van het ICT budget is benodigd in de jaren 2022 en 2023. Voorgesteld wordt om in 2022 het bedrag van € 700.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve ICT Hardware en in 2023 een bedrag van € 400.000 te onttrekken en in te zetten voor de afname van ICT diensten.

7.3 ICT Infra fase 2 naar fase 3
In de jaren 2022 en 2023 migreren organisatie en bestuur met de nieuwe digitale werkplek richting Cloud. Hiervoor vragen we om het resterend budget, ter grootte van € 400.000, uit project ICT Infra fase 2 over te zetten naar het nieuwe budget ICT Infra fase 3. Hierdoor kan dit budget worden ingezet voor de komende migratie naar de nieuwe digitale werkplek voor organisatie en bestuur.

7.4 Diverse uitkeringen (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering)
De vergoedingen van het UWV voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte worden ingezet voor vervangende inhuur.

7.5 Projectgerelateerde inhuur grondexploitaties en projecten
De arbeidsmarktproblematiek maakt dat er veel vacatures zijn in het fysiek domein voor de vaste kern van projectmanagers en -adviseurs. Ook inhuur is bij sommige disciplines niet of nauwelijks te krijgen. Daarom wordt het inhuurbudget (inclusief overhead) voor projecten in 2022 neerwaarts bijgesteld. In hoofdstuk 2 van deze tijdvak en het onderdeel buitenruimte wordt toegelicht dat minder plankosten worden verrekend. Dit heeft uiteraard invloed op de voortgang van de projecten, maar leidt ook op programma 7 / overhead tot aanpassing van budgetten.

7.6 Bijdrage Aalsmeer toezicht Meerlanden
Voor de maanden april-juni is het toezicht op de Meerlanden Aalsmeer nog uitgevoerd door de AA-organisatie. Deze kosten worden in rekening gebracht bij met Aalsmeer.

7.7 Bedrijfskleding binnendienst Zorgvlied
In 2020 zijn alle budgetten voor bedrijfskleding gecentraliseerd voor de nieuwe kleding voor de buitendienst. Hierin zijn ook de budgetten voor de kleding van personeel van uitvaarten en klantcontacten van Zorgvlied overgegaan. Dit was niet de bedoeling en wordt nu gecorrigeerd.

7.8 Visie Bovenkerkerweg
De visie Bovenkerkerweg wordt niet uitgevoerd door inhuur maar door een projectmanager in vaste dienst en betekent een administratieve verschuiving van budget.

7.9 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken waar beide gemeenten mee akkoord zijn leiden tot een neutrale aanpassing van de Amstelveense begroting. In het geval dat Amstelveen extra uitgaven maakt op verzoek van Aalsmeer leidt dit bijvoorbeeld tot een hogere bijdrage van Aalsmeer.

8. Algemene dekkingsmiddelen

8.1 Dotatie voorziening "Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld"

In juni is een polis uitgekeerd voor een ex-wethouder. In de komende jaren wordt dit bedrag van € 200.000 uitgekeerd via periodieke betalingen ten laste van de voorziening.

8.2 Versterken lokale antidiscriminatievoorzieningen

Zie toelichting bij nummer 6.2.

8.3 Prijsindex AmstelveenSport

Zie toelichting bij nummer 2.6

2.3 Grondexploitatie

bedrag x € 1.000

Nr	Omschrijving	Uitgave	Inkomst	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo	2026 saldo	Totaal
1.	Bedrijventerrein - De Loeten winstneming		1.324	1.324	-221	-227			**876**
2.	Stadshart vrijval verliesvoorziening		63	63					**63**
3.	Zetterij winstneming		95	95					**95**
4.	Kronenburg	150		-150					**-150**
5.	Klaasje Zevenster		132	132					**132**
6.	Ruimte en leefomgeving - kleine initiatieven	90		-90					**-90**
7.	Middenwaard winstneming		-505	-505	505				**0**
8.	Knooppunt Ouderkerkerlaan	227	227	0					**0**
9.	Grondruil Krijgsman-Elegast	481	481	0					**0**
10.	Westwijk Zuidoost winstneming		-283	-283	283				**0**
11.	Toekomstige locatieontwikkelingen Poeloever		7	7					**7**
12.	Toekomstige locatieontwikkelingen overig		-45	-45	45				**0**
13.	Voorbereidingskosten Alleman Kwartier	315		-315					**-315**
14.	Voorbereidingskosten Carmenlaan	54		-54					**-54**
Mutatie algemene reserve per jaar		**1.317**	**1.496**	**179**	**612**	**-227**	**0**	**0**	**564**

1. Afwikkeling met begrotingssaldo

1. Bedrijventerrein - De Loeten

In de eerste helft van het jaar is een nieuwe taxatie opgesteld voor de nog te verkopen gronden in het gebied. Deze taxatie waardeert de gronden tegen een hogere waarde. Daarnaast is de verkoop van één perceel nu geraamd in 2022, waar deze eerst verdeeld over 2023 en 2024 was begroot. De winstneming in 2022 neemt hierdoor toe van € 2.757.000 naar € 4.081.000. Hiervan is € 448.000 fasering uit toekomstige jaren. De totale winstneming stijgt met € 876.000.

2. Stadshart

Door vertraging bij een netbeheerder vindt bij Townhouse de omlegging van kabels en leidingen niet meer in 2022 plaats. Het budget van € 148.000 aan uitvoeringskosten wordt doorgeschoven naar 2023.

Door de huidige marktomstandigheden wordt de uitbreiding van winkels aan beide zijden van de Rembrandtweg, ook bekend als project “Rembrandtstraat”, niet meer uitgevoerd. In 2022 is hierom een allonge getekend op de bestaande overeenkomst en wordt nu gewerkt aan de onderdelen uit het plan die wél kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is geen grondverkoop benodigd. Om deze reden is het project Rembrandstraat uit de grondexploitatie Stadshart gehaald. Dit resulteert in een afboeking van de historische kosten van € 106.000, deze wordt gedekt uit de beschikbare verliesvoorziening, en het uit de prognose halen van de kosten en opbrengsten voor dit onderdeel.

Na verwerken van bovenstaande ontwikkelingen kan de verliesvoorziening worden verlaagd van € 243.000 tot € 74.000.

3. Zetterij

De winstneming is € 95.000 hoger dan begroot doordat de gemeente maar de helft van aanleg van de waterleiding hoefde te betalen.

4. Kronenburg

De realisatie van studentenwoningen en extended stay-units op Kronenburg is voorlopig stopgezet na een beroepsprocedure bij de Raad van State, waarna deze bestemmingen in mei 2022 zijn vernietigd. Voor deze beroepsprocedure zijn in 2022 kosten gemaakt die niet worden gedekt door de met de eigenaren gesloten anterieure overeenkomsten. Deze kosten voor externe juridische bijstand en bijbehorende ambtelijke kosten bedragen € 135.000.

Momenteel wordt gewerkt aan een oplossing om Kronenburg wel tot ontwikkeling te brengen. Ook dit brengt kosten met zich mee, naar schatting € 15.000 tot eind 2022. Over deze kosten zijn geen afspraken gemaakt in de anterieure overeenkomst tussen marktpartijen en de gemeente, waardoor deze buiten de grondexploitatie vallen en als verlies worden genomen. De geraamde budgetten voor buitenruimte vervallen in 2022. Bij de actualisering grondexploitaties bij de jaarrekening 2022 worden de toekomstige budgetten herzien.

5. Klaasje Zevenster
De werkzaamheden in de buitenruimte worden dit jaar afgerond. Een deel van het budget blijft over. Door de lange looptijd zijn de ramingen van de voorzieningen naar beste inschattingen destijds gemaakt. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 132.000.

6. Ruimte en leefomgeving - kleine initiatieven
Een zevental kleine initiatieven is toegevoegd aan de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) en loopt vanaf nu mee met de grotere projecten en zijn budgettair opgenomen in de begroting (€ 241.000 uitgaven en inkomsten).

Door onderzoeken vanuit de gemeente zijn voor Startbaan 5 in voorgaande jaren plankosten gemaakt die niet meer verhaalbaal zijn bij de ontwikkelaar. Deze oninbare vordering wordt in 2022 als verlies genomen.

7. Middenwaard
De voorbereiding van de tender die voor deelgebied 1 en 2 uitgezet wordt duurt langer dan verwacht. Hierdoor worden de budgetten voor milieuonderzoek, bouw- en woonrijp maken en een gedeelte plankosten doorgeschoven naar 2023. In totaal gaat het om € 448.000.
In 2022 is de verkoop van de twee resterende kavels in deelgebied 3 en 4 opgepakt. Eind van dit jaar vindt de selectie plaats via de notaris, hierna kunnen de inschrijvers een plan uitwerken en de vergunning aanvragen. De grondtransactie wordt op zijn vroegst in begin 2023 afgerond. De prognose is daarom dat er € 1.310.000 minder opbrengsten binnenkomen dan verwacht in 2022.
Als gevolg van de vertraging is in 2022 de winstneming € 505.000 lager dan verwacht. Het resultaat schuift door naar 2023.

8. Knooppunt Ouderkerkerlaan
Voor de meerkosten 2021 van het project Ouderkerkerlaan is van de gemeente Amsterdam een bijdrage ontvangen van € 227.000. Deze inkomst is niet in de jaarrekening 2021 opgenomen. De meerkosten zijn in 2021 gedekt uit de reserve wegen. Deze bijdrage wordt daarom in 2022 toegevoegd aan de reserve wegen.

9. Grondruil Krijgsman-Elegast
Het college heeft besloten om een ruilovereenkomst aan te gaan met Rijkswaterstaat voor twee gemeentelijke percelen aan de Elegast en twee percelen van de Staat bij Krijgsman te Amstelveen (€ 0,5 miljoen neutraal). Deze ruil is het gevolg van in het verleden gemaakte bestuurlijke afspraken om onteigening voor de wegverbreding van de A9 en de te realiseren watercompensatie te voorkomen. Het verschil in getaxeerde waarden van de percelen wordt door Rijkswaterstaat gecompenseerd.

10. Westwijk Zuidoost
Tegen het bestemmingsplan waren procedures aangespannen tot aan de Raad van State toe. Vervolgens is tegen de omgevingsvergunning bezwaar ingediend. In het bestemmingsplan is in de definitie van een zorgwoning opgenomen dat enkel mensen met een indicatie een woning kunnen verkrijgen. Dat is bij koopwoningen een ongelukkig concept. Vandaar dat de gemeente opnieuw de planologische procedure en nu gelijk met het bestemmingsplan doorloopt om het gewenste bouwplan te kunnen realiseren. Hierdoor gaat het project langer duren dan verwacht; tot en met 2025 in plaats van 2023.

Daarnaast zijn er extra kosten voor de nieuwe procedure en aanpassingen overeenkomsten. Dit leidt vervolgens tot een latere uitgifte en het doorschuiven van de winstneming op dit project. Daardoor is de verwachte winstneming in 2022 € 115.000 in plaats van € 397.000 (fasering € 282.000).
Door de nieuwe procedure zijn er totaal over de jaren € 120.000 extra plankosten. Per saldo leidt dit tot een lager eindsaldo van € 81.000. Dit wordt verwerkt bij de jaarlijkse actualisering van de grondexploitatie bij de jaarrekening 2022.

11 & 12 Toekomstige locatieontwikkelingen
In de Perspectiefnota 2023 zijn meerjarig inkomsten opgenomen voor een aantal toekomstige locatieontwikkelingen. Voor de Oostelijke Poeloever zijn de inkomsten gerealiseerd. Voor de overige projecten worden geen inkomsten verwacht in 2022, deze schuiven door naar 2023.

13 & 14 Voorbereidingskosten Alleman Kwartier & Carmenlaan
Op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) mogen voorbereidingskosten maximaal vijf jaar op de balans blijven staan.

Alleman Kwartier
De grondexploitatie Alleman Kwartier wordt, bij gebleken haalbaarheid van het plan, naar verwachting in 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemaakte voorbereidingskosten tot en met 2017 dit boekjaar moeten worden genomen als verlies (€ 315.000). De lange voorbereidingsperiode heeft hoofdzakelijk te maken met het opnieuw oppakken van het project na 2018. In feite is de intensieve inzet in 2016 en 2017 niet omgezet in concrete planvorming. Pas na 2018 is het project weer op volle kracht opgepakt. Vervolgens is er wel vertraging opgetreden door een mediationtraject.

Carmenlaan
De grondexploitatie Carmenlaan wordt, bij gebleken haalbaarheid van het plan, naar verwachting in 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemaakte voorbereidingskosten van 2017 dit jaar moeten worden genomen als verlies (€ 54.000).

bedrag x € 1.000

				2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Nr	**Omschrijving**	**Uitgave**	**Inkomst**	**saldo**	**saldo**	**saldo**	**saldo**	**saldo**	
16.	Fysieke bedrijfsinfrastructuur bioscoop	0	0	0					**0**
17.	Facilitaire projecten BTAZ	7	7	0					**0**
18.	Facilitaire projecten De Loeten	123	123	0					**0**
19.	Facilitaire projecten Haagbeuklaan	0	0	0					**0**
20.	Facilitaire projecten Uilenstede	-17	-17	0					**0**
21.	Facilitaire projecten Legmeer	-369	-369	0					**0**
22.	Facilitaire projecten Amsterdamseweg 497a	0	0	0					**0**
23.	Niet bedrijventerreinen Carmenlaan	0	0	0					**0**
24.	Niet bedrijventerreinen Lindenlaan	-104	-104	0					**0**
25.	Niet bedrijventerreinen Allemankwartier	0	0	0					**0**
26.	Niet bedrijventerreinen Landtong	-169	-169	0					**0**
27.	Niet bedrijventerreinen Appellaan-Notenlaan	-198	-198	0					**0**
28.	Verplaatsing Werf / Afvalbrengstation	50	50	0	0	0	0		**0**
				0					**0**
Mutatie begrotingsrechtmatigheid per jaar		**-677**	**-677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

15. Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Bij BTAZ spelen vertragingsfactoren en marktontwikkelingen. Zo dienen externe specialisten ingeschakeld te worden in het kader van de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan (procedure en zitting bij de Raad van State).

De onderhandelingen van de beoogde verwerving in 2022 lopen nog en worden naar verwachting in 2022 afgerond. De subsidie van Vervoerregio Amsterdam (VRA) schuift door naar 2023, omdat de subsidie pas wordt ontvangen nadat het werk is uitgevoerd en deze werkzaamheden staan gepland in 2023.
Het resultaat van de grondexploitatie BTAZ als geheel blijft onveranderd als gevolg van verwachte marktomstandigheden en overige wijzigingen in de gehele looptijd van BTAZ.

16. Bioscoop Stadsplein

De koopovereenkomst met de initiatiefnemer voor de bouw van de bioscoop vormt de basis voor een bijdrage in de plankosten van € 150.000. Dit bedrag was nog niet in de begroting opgenomen omdat de koopovereenkomst pas in april 2022 getekend is. Vanwege een intensief totstandkomingstraject voor de overeenkomsten rond de bioscoop en de realisatie hellingbaan in hetzelfde complex zijn de plankosten hoger.

5.2 Ruimte en leefomgeving - facilitaire projecten

Het effect van de bijstellingen van de prognoses van de facilitaire projecten uit het MPG hebben een meerjarig effect op diverse taakvelden en programma's. De bijstellingen hebben effect op de uitgaven en inkomsten en worden om diverse redenen verschoven naar eerdere of latere jaren. De toelichting per project volgt hieronder.

17. Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Bij BTAZ spelen vertragingsfactoren en marktontwikkelingen. Zo dienen externe specialisten ingeschakeld te worden in het kader van de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan (procedure en zitting bij de Raad van State).

Omdat er nog geen onherroepelijk bestemmingsplan en exploitatieplan is, is het realistischer om de exploitatiebijdrage die in 2022 geraamd staat door te schuiven naar 2023.
De subsidie van Vervoerregio Amsterdam (VRA) schuift door naar 2023, omdat de subsidie pas wordt ontvangen nadat het werk is uitgevoerd en deze werkzaamheden staan gepland in 2023.

Het resultaat van de grondexploitatie BTAZ als geheel blijft onveranderd als gevolg van verwachte marktomstandigheden en overige wijzigingen in de gehele looptijd van BTAZ.

18. De Loeten

De exploitatiebijdragen zijn € 655.000 hoger geworden als gevolg van een hercalculatie van de exploitatieplan berekening waarop de bijdragen zijn gebaseerd. Ook brengt de gemeente naast deze bijdragen de plankosten in rekening aan exploitanten. Die bijdrage is nu ook geraamd in het project.
Door meer inzicht in de planningen is een deel van het budget voor woonrijp maken van 2022 naar 2023 en 2024 doorgeschoven, samen met de bijbehorende engineeringskosten.

19. Haagbeuklaan

Doordat in 2022 de vergunning nog getoetst moet worden en het bestemmingsplan is geschreven schuiven de aanlegkosten voor watercompensatie van € 32.000 door naar 2023. Daarnaast is er € 55.000 minder plankosten gemaakt. Het budget en een deel van de te ontvangen exploitatiebijdrage schuift door naar 2023.

20. Uilenstede 471-473
De te ontvangen exploitatiebijdrage is doorgeschoven naar 2023 doordat er een beroepsprocedure loopt tegen de vergunning.

21. Legmeer
De uitgaven voor Legmeer zijn € 716.000 lager dan geraamd voor 2022. Een marktconsultatie wees uit dat marktpartijen het project niet haalbaar achtten op basis van het concept programmatisch kader en de clusterpaspoorten. Onder de huidige voorwaarden gaat men niet tot ontwikkeling over. Daarnaast is gebleken dat het eigen gemeentelijke financiële risico fors is gestegen. Dit gaf aanleiding tot een heroriëntatie op de programmatische uitgangspunten. Ambtelijk zijn adviezen opgesteld om de transformatie toch van de grond te krijgen.

Door de heroriëntatie verschuiven het stedenbouwkundig plan, exploitatieplan en het bestemmingsplan en bijbehorende procedures naar 2023. Verwacht wordt dat de tweede helft van 2022 een start kan worden gemaakt met het opstellen van een grondexploitatie.

Door de lagere uitgaven wordt de bijdrage uit het subsidie voor de Woningbouwimpuls in 2022 eveneens € 60.000 lager.

22. Amsterdamseweg 497a
Om te bewerkstelligen dat de horecavoorziening Bell's Club verdwijnt zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar en is besloten het project nog dit jaar te starten voor rekening van de initiatiefnemer.

5.3 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Het effect van de bijstellingen van de prognoses van de projecten ruimtelijke ontwikkelingen uit het MPG hebben een meerjarig effect op diverse taakvelden en programma's. De bijstellingen hebben effect op de uitgaven en inkomsten en worden om diverse redenen verschoven naar eerdere of latere jaren. De toelichting per project volgt hieronder.

23. Carmenlaan
Begin 2022 is gestart met de drie-partijen taxatieprocedure om de haalbaarheid van het integrale project Carmenlaan-Energiek te bepalen. Deze complexe taxatie duurde veel langer dan voorzien, wat het project vertraagt ten opzichte van de planning. Hierdoor is er sprake van een onderschrijding van € 114.000 van de plankosten.

24. Lindenlaan 315-323
Het project bevindt zich in een heroriëntatiefase. Deze heroriëntatie zorgt voor vertraging, waardoor een aantal kostenposten naar achter worden geschoven, zoals een deel van het bouwrijp maken en een deel van de plankosten. Ook verschuiven de beoogde opbrengsten uit grondverkoop naar 2023 en verder.

25. Allemankwartier
Er heeft een mediation traject plaatsgevonden tussen de gemeente en een stichting die de belangen van de omwonenden vertegenwoordigt. Als gevolg van het mediation traject treedt er vertraging op van de bestemmingsplanprocedure. Een deel van de geraamde plankosten in 2022 schuift door naar 2023.

26. Landtong
In 2022 worden € 219.000 minder kosten gemaakt. Er is zichtbaar gestart met de sloop van de eerste drie schoolgebouwen op de plek waar het nieuwe schoolgebouw moet komen. Asbestonderzoek had al plaatsgevonden en dit asbest was ook verwijderd. Direct bij de sloop van het eerste schoolgebouw is echter asbest aangetroffen in de fundering, alwaar onderzoek niet eerder mogelijk was. De aanwezigheid van asbest werd ook niet verwacht. Dit zorgt nu voor meerkosten van € 148.000.

Het milieuonderzoek vindt in 2023 plaats omdat dan gebouwen gesloopt zijn en daarom wordt € 41.000 doorgeschoven naar 2023. Het bouwrijp maken voor de eerste fase is grotendeels gereed in 2022, een bedrag van € 155.000 wordt doorgeschoven naar 2023 voor resterende werkzaamheden.

De voorbereiding voor de tender voor de gronduitgifte in 2024 is nog niet gestart, hierdoor schuift € 170.000 van de plankosten door naar 2023.

De totale kosten zijn toegenomen met € 190.000 vanwege asbestsanering en onvoorziene werkzaamheden aan de bouwweg. Dit wordt verwerkt bij de jaarlijkse actualisering van de grondexploitatie bij de jaarrekening 2022.

27. Appellaan-Notenlaan

De initiatiefnemer bij dit project is begin dit jaar afgehaakt, omdat het voor hem niet financieel haalbaar bleek te zijn. Het is de bedoeling weer een nieuwe initiatiefnemer te zoeken voor de beoogde ontwikkeling van de woningen. Daardoor schuift het grootste deel van het budget door naar 2023.

28. Verplaatsing Werf / Afvalbrengstation

Voor het onderzoek en ter voorbereiding van de verplaatsing van de gemeente werf is een voorbereidingskrediet benodigd van € 300.000 (2022 € 50.000, 2023 € 25.000, 2024 € 75.000 en 2025 € 150.000). Dit bedrag wordt gedekt uit Legmeer, vanuit een Woningbouwinpuls bijdrage, die specifiek bedoeld is om de ABS en de gemeentewerf te verplaatsen. Het plan van aanpak, inclusief een programma van eisen, voor de verplaatsing van het afvalbrengstation en de gemeentewerf met afvaloverslagstation zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Beslispunt:

4. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.3 “Grondexploitaties” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 564.000 voordelig.

3 Budgetoverheveling / fasering

3.1 Budgetoverheveling

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	2022	2023	2024	2025
1.	Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)	-238	113	125	
2.	Gebiedsmanager A9	-30	30		
3.	Economische dakloosheid en doordecentralisatie bescherm wonen (BW)	-146	40	106	
4.	The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)	-275	275		
5.	Digitale communicatie met inwoners	-75	75		
6.	Historisch besef	-60	60		
7.	Frictiekosten ontvlechting Aalsmeer	-128	74	27	27
8.	Strategische groenplannen	-30	30		
9.	Volkstuintjes	-60	60		
10.	Afvalpassen	-193	193		
11.	Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer	-62	62		
12.	Groene pergola's	-45	45		
13.	Actieplan klimaatadaptatie	-40	40		
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		**-1.382**	**1.097**	**258**	**27**
2.	Gebiedsmanager A9	30	-30		
7.	Frictiekosten ontvlechting Aalsmeer	128	-74	-27	-27
8.	Strategische groenplannen	30	-30		
10.	Afvalpassen	193	-193		
11.	Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer	62	-62		
12.	Groene pergola's	45	-45		
13.	Actieplan klimaatadaptatie	40	-40		
RESERVEMUTATIE		**528**	**-474**	**-27**	**-27**
RESULTAAT (MUTATIE BEGROTINGSSALDO)		**-854**	**623**	**231**	**0**

1. Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden.

Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. In de Perspectiefnota 2023 is hiervoor eenmalig € 368.500 toegekend voor communicatie, ontwikkeling van een integrale werkwijze, versterken sociaal loket en onderzoeken. De voorbereiding en uitwerking voor de acties op het gebied van communicatie vragen meer tijd dan verwacht. Het toegekende inhuurbudget voor communicatie van € 112.500 wordt daarom overgeheveld naar 2023. Voor de ontwikkeling van een integrale werkwijze en uitvoering van onderzoeken is de jaarschijf 2023 voldoende en wordt voorgesteld om € 125.000 over te hevelen naar de periode 2024-2027. In 2023 volgt nadere besluitvorming op de inzet van de POK middelen voor 2024-2027.

2. Gebiedsmanager A9
Door een latere start van de gebiedsmanager A9 is minder budget nodig in 2022. Het restant van € 30.000 wordt via de reserve grote projecten € 30.000 inhuurbudget overgeheveld naar 2023.

3. Economische dakloosheid en doordecentralisatie beschermd wonen (BW)
De gemeente heeft in 2022 via de perspectiefnota middelen beschikbaar gesteld om de kosten te dekken rondom economische dakloosheid en de doorcentralisatie beschermd wonen (BW). Dit omdat er grote onzekerheid was over het beschikbare budget vanuit het rijk in 2022.

Inmiddels is bekend dat de doordecentralisatie BW is uitgesteld naar 01 januari 2024. Het budget wat nodig is om de beleidsontwikkeling (voorbereiding) te bekostigen voor onder andere inhuur regionale coördinator faseert van 2023 en 2024.

4. The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)
De woningen van fase 1, bestaande uit de eerste drie woonblokken zijn medio 2022 opgeleverd. Ook de buitenruimten van dit gebied is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. De wens was, om gelijk met fase 1 het fiets-voetpad over het terrein van The Mayor te realiseren. In de praktijk is nu gebleken dat er naast het komende fiets-voetpad nog volop werkzaamheden worden uitgevoerd. Oplevering van het fiets-voetpad zal gelijktijdig met de oplevering van woonblok 4 worden uitgevoerd. (1e kwartaal 2023).

5. Digitale communicatie met inwoners
Vanwege corona en de ambtelijke inzet voor de communicatie opvang Oekraïners wordt het eenmalige budget voor digitale communicatie met inwoners pas in 2023 ingezet. Het budget is bedoeld voor promotie van en uitbreiding digitale kanalen om de informatievoorziening aan burgers te verbeteren.

6. Historisch besef
Voor ondersteuning in het programma Historisch Besef is € 60.000 budget in 2022. Dit budget is in 2022 niet besteed, het programma Historisch Besef 2.0 start in 2023.

7. Frictiekosten ontvlechting Aalsmeer
De in 2022 beschikbaar gestelde budgetten uit de reserve frictiekosten ontvlechting Aalsmeer blijken verdeeld te moeten worden over 2022 en toekomstige jaren. Dit wordt geregeld via de bedrijfsvoeringsfondsen van betreffende afdelingen.

8. Strategische groenplannen
Voor de opzet van een nieuw bomenplan en bijdrage aan het nieuwe groenstructuurplan (2 onderdelen van de strategische groenplannen) worden middelen overgeheveld naar 2023.

9. Volkstuintjes
In goede samenwerking met de tuinders heeft een opschoningsactie plaatsgevonden en zijn duidelijke afspraken gemaakt over groen en bouwwerken. Vrijkomende gedeelten zijn ingeplant met bosplantsoen en fruitbomen. Een deel van het budget is besteed. Door een nog lopend juridisch traject wordt eenmalig € 60.000 overgeheveld naar 2023.

10. Afvalpassen
De huidige afvalpassen zijn in 2018 uitgegeven. Ze waren gekocht om 5 jaar mee te gaan en in 2022 wordt de aanbesteding gestart voor de uitgifte van vervangende tags in 2023 Van het beschikbaar gesteld budget wordt € 193.000 overgeheveld naar 2023.

11. Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer
Het project Legmeer bevindt zich nog in de beginfase. Het is in 2022 nog te vroeg om met marktpartijen te onderzoeken hoe circulair ontwikkelen en slopen aangepakt kan worden. Onderzoek naar circulariteit staat bij de Legmeer projectorganisatie voor 2023 op de agenda.

12. Groene pergola's
In 2022 is door de Hanze Hogeschool Groningen in samenwerking met een expertpanel onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van innovatieve groene pergola's in de openbare ruimte (naar het concept van de 'Green Leaf of Groningen'). Deze resultaten zijn begin september 2022 aan Amstelveen opgeleverd en worden vertaald naar een mogelijke toepassing in Amstelveen. Dit heeft als doel om in 2023 te starten met een Pilot Groene Pergola op een Amstelveens plein. Voorgesteld wordt om het budget van € 45.000 over te hevelen naar 2023.

13. Actieplan klimaatadaptatie
Van het budget klimaatadaptatie wordt in 2022 ruim € 170.000 besteed. De voorbeeldtuin klimaatadaptatie, NK Tegelwippen, communicatiecampagne, klimaatcoaches, groenblauwe school- en speelpleinen én de pilot Plantaarns vallen onder dit budget. Voor een hittestress onderzoek is dekking gevonden binnen de bestaande budgetten en formatie.
In de 2e helft van 2022 wordt de besteding van het restantbudget van circa € 40.000 uitgewerkt in concrete projecten zodat de uitvoering in de 1e helft van 2023 van start kan gaan. Dit betreft diverse bewonersacties op particulier terrein en het vergroenen en onttegelen van de openbare buitenruimte. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 40.000 over te hevelen naar 2023.

Toezegging commissie ABM
In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat geen onderwerpen die voor de derde keer staan vermeld.

Beslispunt:
5. Instemmen met de vermelde budgetoverhevelingen in hoofdstuk 3.1 "budgetoverheveling" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
6. Instemmen met structurele verhoging van de accountantskosten met € 50.000 en dit te dekken uit de stelpost onvoorzien op algemene dekkingsmiddelen.

4 Kredieten

4.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 is op 13 juli 2022 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden. De uitvoering van het programma verloopt goed. Op het totale programma van ongeveer € 10,5 miljoen in 2022 wordt zoals vrijwel ieder jaar een beperkt deel gefaseerd door tegenvallers in de voorbereiding of de uitvoering, of anderszins bijgesteld. Daarentegen worden veel projecten op het gebied van wegenonderhoud, groenrenovaties, verkeersmaatregelen, riolering, spelen, openbare verlichting en kunstwerken dit jaar volgens plan gerealiseerd.

Recapitulatie meerjarenprojectenplan buitenruimte Amstelveen 2022-2025:

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	2022	2023	Totaal
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	-605	895	290
	-verkeer	-130	150	20
	-verkeersregelinstallaties	-30	0	-30
	-openbare verlichting	0	0	0
	TOTAAL	-765	1.045	280
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	0	0	0
en openluchtrecreatie				
7.2 Riolering	-riolering	140	0	140
	Totaal	**-625**	**1.045**	**420**

Dit betreft	Investeringen	-825	1.045	220
	Exploitatie	200	0	200

bedrag x € 1.000

Omschrijving	**2022**	**2023**
Groot onderhoud wegen	-605	895
Verkeersmaatregelen	-130	150
Verkeersregelinstallaties	-30	0
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie	0	0
Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer	965	-1.045
Totaal reserves	**200**	**0**

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2022 naar beneden bijgesteld met € 765.000 (van afgerond € 7,0 miljoen naar € 6,2 miljoen). Daarnaast verwachten wij op diverse kleine beheerbudgetten een onderschrijding. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld. In 2023 wordt het budget voor het taakveld verkeer en vervoer omhoog bijgesteld met € 1,0 miljoen (van € 12,7 miljoen naar € 13,7 miljoen). De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	2022	2023	TOTAAL
1.	Inkomsten kabelsleuven	200	0	200
2.	Kwaliteitsverbetering fietspaden	-530	530	0
3.	VRI Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel	-80	0	-80
4.	Brug NTC-Bouwerij	-365	365	0
5.	Rotonde en fietspaden Oranjebaan	100	0	100
6.	Verkeersmaatregelen Laan Walcheren	-150	150	0
7.	Reconstructie Cleopatralaan e.o. (deel wegen)	60	0	60
MUTATIE BEGROTINGSSALDO		**-765**	**1.045**	**280**

Bijstelling programma 2022 en 2023

1. Inkomsten kabelsleuven

De bijdragen van nutsbedrijven voor het herstel van kabelsleuven zijn naar verwachting minder dan begroot. Dat komt doordat nutsbedrijven sinds kort zelf nu ook kabelsleuven kunnen en moeten herstellen. Het is nog niet duidelijk welk effect dit op de lange termijn zal hebben. Voor 2022 gaat het zoals het er nu naar uitziet om een effect van ongeveer € 200.000.

2. Kwaliteitsverbetering fietspaden

Het project Kwaliteitsverbetering fietspaden staat grotendeels in 2023 geprogrammeerd, met als streven nog in 2022 te starten met de uitvoering van een aantal trajecten. De voorbereidingen kosten meer tijd, onder andere door het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en de afhankelijkheid van nutsbedrijven. Een bedrag van € 530.000 schuift daarom door naar 2023. Hiervan is € 430.000 bestemd voor fietspaden langs de Beneluxbaan.

3. VRI Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel

et vervangen van de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel, inclusief het aanpassen van de opstelvakken, is afgerond en voordeliger uitgepakt dan vooraf ingeschat. Een bedrag van ongeveer € 80.000 blijft via de reserve VRI's beschikbaar voor andere VRI-projecten.

4. Brug NTC-Bouwerij

Het aanleggen van een nieuwe brug tussen het Nationaal Tenniscentrum en de Bouwerij schuift door naar 2023. Onder meer het verlenen van de omgevingsvergunning duurde langer door het uitblijven van een reactie van de provincie

5. Rotonde en fietspaden Oranjebaan

Het fietspad langs de Oranjebaan wordt opgeknapt in de periode september-december 2022. Door de substantiële stijging van de grondstof- en energieprijzen zijn de kosten voor dit project als geheel ook gestegen en is ophoging van het budget met € 100.000 noodzakelijk. De meerkosten worden gedekt uit de reserves.

6. Verkeersmaatregelen Laan Walcheren

Het budget voor het treffen van verkeersmaatregelen op Laan Walcheren schuift voor netto € 150.000 door naar 2023, waarvan € 300.000 aan uitgaven met daartegenover € 150.000 aan inkomsten. De aanbesteding van het werk vindt wel nog plaats in 2022 en mogelijk wordt er buiten al gestart. De nutsbedrijven kunnen echter pas in de eerste helft van 2023 hun werkzaamheden uitvoeren.

7. Reconstructie Cleopatralaan e.o. (deel wegen)
Ook bij de reconstructie van de Cleopatralaan e.o. is het effect van de gestegen grondstof- en energieprijzen zichtbaar. Door verrekening van de gestegen asfaltprijzen en door een veel grotere hoeveelheid grondverzet wordt het budget opgehoogd met € 200.000. Dit heeft zowel gevolgen voor het taakveld verkeer en vervoer (€ 60.000) als voor het taakveld riolering (€ 140.000). Het werk is inmiddels afgerond.

Taakveld 5.7 Groen-water-spelen
Op het taakveld groen, water, spelen is geen bijstelling van de begroting nodig.

Taakveld 7.2 Riolering
Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2022 omhoog bijgesteld met € 140.000 (van afgerond € 2,0 miljoen naar € 1,8 miljoen) als gevolg van de meerkosten voor de reconstructie van de Cleopatralaan e.o.. Een toelichting op dit project staat bij taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	2022	2023	TOTAAL
7.	Reconstructie Cleopatralaan e.o. (deel riolering)	140	0	140
MUTATIE BEGROTINGSSALDO		**140**	**0**	**140**

Overige bijstellingen MPP 2023 en verder
Overige bijstellingen voor 2023 en verder volgen bij de jaarrekening 2022 en de perspectiefnota 2024. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan weer een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

4.2 Overige kredieten

In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.

Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2022 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 5.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)	-275	
1.2	Vervanging Hardware IT	-400	
1.3	De Loeten		256
1.4	Middenwaard	-448	-805
1.5	Westwijk Zuidoost	-495	283
1.6	Stadshart	-935	-2.016
1.7	Zetterij	-103	-95
1.8	Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	223	-53
1.9	Stadsplein Bioscoop	50	150
1.10	Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	-912	-780
1.11	Afvalinzameling The Mayor	98	98
1.12	Krijgsman	481	326
1.12	Carmenlaan	-168	
1.13	Lindenlaan 315-323	-236	-448
1.14	Allemankwartier	-455	
1.15	Landtong	-219	
1.16	Appellaan-Notenlaan	-262	
1.17	Sportpark Overburg Kunstgrasveld (SPUK)	126	126
	Totaal	**-3.930**	**-2.958**

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn:

1.11 Afvalinzameling The Mayor
Op het terrein van The Mayor is fase 1 opgeleverd (woningen) en zijn voor deze fase ondergrondse afvalcontainers benodigd. Gelet op de stijgende kostprijzen zijn voor alle drie fases de containers besteld en betaald. Contractueel zijn deze kosten voor de ontwikkelende partij van The Mayor.

Beslispunt:
7. Instemmen met de overige in hoofdstuk 4.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.
8. Instemmen met de in hoofdstuk 4.2 “overige kredieten” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.

5 Reserves en voorzieningen

5.1 Reserves

In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1	Reserves	181	-377
2	Voorzieningen	1.298	439
	Totaal	**1.479**	**62**

Beslispunt:
9. Instemmen met de in hoofdstuk 5 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.

Reserves
Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer	126	
1.2	Startkoop		439
1.3	Energietransitie en duurzaamheid	-227	
1.4	Renovatie Voerman 2a		400
1.5	Verkeersmaatregelen	-130	
1.6	Verkeersregelinstallaties	-30	
1.7	Wegen	-605	227
1.8	Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer		-1.372
1.9	Dekking kapitaallasten gronden		155
1.10	Grote Projecten		30
1.11	Grondbank	30	
1.12	Investering Hardware IT	0	
1.13	Hardware IT	1.017	
1.14	Dekking kapitaallasten ICT		-400
1.15	Bedrijfsvoeringsfonds		158
1.16	Bedrijfsmiddelen		-14
1.	**Totaal reserves**	**181**	**-377**

5.2 Voorzieningen

Voorzieningen
Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
2.1	Onderhoud Vastgoed - SPUK	124	124
2.2	Onderhoud Vastgoed	1.339	
2.3	Onderhoud Onderwijsgebouwen	59	
2.4	Riolering	-200	
2.5	Huishoudelijk afval	-193	
2.6	Begraafplaats Zorgvlied		170
2.7	Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld		145
2.8	Bouwgrond exploitatie	169	
2	**Totaal voorzieningen**	**1.298**	**439**

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn:

2.2 Onderhoud Vastgoed
Aan de onderhoudsvoorziening wordt in 2022 € 1,3 miljoen extra onttrokken. In de afgelopen jaren bleef de daadwerkelijke onttrekking achter bij de begroting door stagnatie van diverse projecten. Dit vertaalt zich daarentegen in hogere uitgaven dit jaar doordat veel oudere projecten alsnog tot uitvoering zijn overgegaan. Door externe capaciteit is dit jaar een inhaalslag gemaakt in het uitvoeren van diverse onderhoudsprojecten. Dit betreft met name het vervangen van de brandbeveiligingsinstallatie van de cultuurstrip, het vervangen van koelmachines op het cobra museum & cultuurstrip.

2.3 Onderhoud Onderwijsgebouwen
Voor onderhoud onderwijsgebouwen wordt in 2022 € 59.000 extra onttrokken.

6 Wijziging begrotingsraming

6.1 Begrotingssaldo per programma

Omschr. begr.wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo	Status
Begroting 2022	88.730.500	26.429.600	62.300.900	D
Aanbieding Programmabegroting 2022	-163.100	-683.000	519.900	D
Tweede tijdvakrapportage 2021	3.735.500	3.445.000	290.500	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021	68.000		68.000	D
Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)	-25.000		-25.000	D
Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)	50.000		50.000	D
1e tijdvakrapportage 2022	294.000		294.000	D
Vaststellen Jaarstukken 2021	360.000		360.000	D
1e tijdvakrapportage 2022	-9.000		-9.000	D
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022	-175.000		-175.000	D
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023	6.164.500	-499.000	6.663.500	D
2e tijdvakrapportage 2022	12.000	12.000	0	M
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers	754.900		754.900	D
B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022	135.000		135.000	D
B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne	30.000		30.000	D
B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne	645.000		645.000	D
B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden)	58.000		58.000	M
B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne	404.000		404.000	M
B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal	750.000		750.000	M
B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen	242.400		242.400	M
B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen	500.000	300.000	200.000	M
B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023	22.500		22.500	M
01 SOCIAAL DOMEIN	**102.584.200**	**29.004.600**	**73.579.600**	
Begroting 2022	29.223.000	8.033.500	21.189.500	D
Tweede tijdvakrapportage 2021	818.200	125.400	692.800	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021	364.200		364.200	D
Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC)	700.000		700.000	D
Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)	-25.000		-25.000	D
Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld	249.600	124.800	124.800	D
Vaststellen Jaarstukken 2021	3.640.400	2.847.000	793.400	D
Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media	-5.000		-5.000	D
1e tijdvakrapportage 2022	-475.200	-122.000	-353.200	D
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022	38.000		38.000	D
Perspectiefnota 2023	-382.100		-382.100	D
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023	1.211.000		1.211.000	D
B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchteling-kinderen	401.400		401.400	D
B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne	299.500		299.500	M
B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023	45.000		45.000	M
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	**36.103.000**	**11.008.700**	**25.094.300**	
Begroting 2022	1.957.500	1.516.400	441.100	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021	25.000		25.000	D
Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone(BIZ) 2022-	125.000	125.000	0	D

2026				
Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021)	133.100	101.400	31.700	D
Vaststellen Jaarstukken 2021	1.510.000		1.510.000	D
1e tijdvakrapportage 2022	347.000	347.000	0	D
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022	-250.000		-250.000	D
Perspectiefnota 2023	-1.400		-1.400	D
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers	45.000		45.000	D
B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne	2.570.000	100.000	2.470.000	D
B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne	4.300.000		4.300.000	M
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	**10.761.200**	**2.189.800**	**8.571.400**	
Begroting 2022	66.040.600	45.659.900	20.380.700	D
Tweede tijdvakrapportage 2021	2.275.500	2.197.500	78.000	D
Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling	60.000	60.000	0	D
PLECK 3.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie)	235.000	235.000	0	D
Vaststellen 'Grondstoffenplan 2022-2026'	268.000	268.000	0	D
Afdelingsplannen 2022	1.800		1.800	D
Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)	15.000	15.000	0	D
Vaststellen Jaarstukken 2021	971.500	1.159.500	-188.000	D
Actualisering grondexploitaties 2022	717.900		717.900	D
1e tijdvakrapportage 2022	-543.100	-536.100	-7.000	D
Perspectiefnota 2023	-729.600	-726.100	-3.500	D
Perspectiefnota 2023	-6.974.900	-6.974.900	0	D
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023	3.320.600	2.283.400	1.037.200	D
DO-besluiten 2021	-45.800		-45.800	D
04 OPENBARE RUIMTE	**65.612.500**	**43.641.200**	**21.971.300**	
Begroting 2022	20.967.800	24.697.300	-3.729.500	D
Aanbieding Programmabegroting 2022		116.500	-116.500	D
Tweede tijdvakrapportage 2021	-419.000	-1.091.800	672.800	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021	63.000		63.000	D
Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022	1.257.000	1.651.200	-394.200	D
Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)	125.000	75.000	50.000	D
Afdelingsplannen 2022	-26.800		-26.800	D
Raad 16-02-2022 Regeling opkoopbescherming	60.000	60.000	0	D
Vaststellen Jaarstukken 2021	1.053.000	103.000	950.000	D
Actualisering grondexploitaties 2022	7.018.800	9.347.900	-2.329.100	D
1e tijdvakrapportage 2022	-127.500	29.900	-157.400	D
Perspectiefnota 2023	-238.200		-238.200	D
Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg	2.278.200	2.278.200	0	D
Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg	-2.052.400	-2.052.400	0	D
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023	665.550	433.300	232.250	D
B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen	44.000		44.000	M
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	**30.668.450**	**35.648.100**	**-4.979.650**	
Begroting 2022	16.526.100	1.739.000	14.787.100	D
Aanbieding Programmabegroting 2022	310.000		310.000	D
Aanbieding Programmabegroting 2022	-300.000		-300.000	D
Tweede tijdvakrapportage 2021	390.000		390.000	D

1e tijdvakrapportage 2022	118.000		118.000	D
Vaststellen Jaarstukken 2021	40.000	585.000	-545.000	D
1e tijdvakrapportage 2022	440.500	260.500	180.000	D
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022		15.000	-15.000	D
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023	153.000		153.000	D
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers	250.000		250.000	D
B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne	130.000		130.000	D
B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels	308.000		308.000	M
DO-besluiten 2021	-23.100		-23.100	D
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	**18.342.500**	**2.599.500**	**15.743.000**	
Begroting 2022	73.428.400	37.289.300	36.139.100	D
Aanbieding Programmabegroting 2022	35.500		35.500	D
Aanbieding Programmabegroting 2022	300.000		300.000	D
Tweede tijdvakrapportage 2021	2.455.100	1.869.400	585.700	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021	10.000	10.000	0	D
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA)	498.500	-1.001.500	1.500.000	D
Afdelingsplannen 2022	4.088.300	4.063.300	25.000	D
Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021)	-31.700		-31.700	D
Vaststellen Jaarstukken 2021	993.000	886.000	107.000	D
Actualisering grondexploitaties 2022	-6.071.300	-6.071.300	0	D
1e tijdvakrapportage 2022	251.500	418.000	-166.500	D
Perspectiefnota 2023	-1.900		-1.900	D
Perspectiefnota 2023	-1.210.400	-1.210.400	0	D
Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg	-1.994.200	-1.994.200	0	D
Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg	1.997.800	1.997.800	0	D
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023	551.250	816.000	-264.750	D
2e tijdvakrapportage 2022	473.700	473.700	0	M
B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit	248.000		248.000	D
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers	207.500	207.500	0	D
B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen	238.000	-18.000	256.000	M
DO-besluiten 2021	68.900		68.900	D
DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)	4.167.200	4.167.200	0	D
DO besluit xx-xx-2022 Afhechting Perspectiefnota 2023	718.000	718.000	0	M
07 OVERHEAD	**81.421.150**	**42.620.800**	**38.800.350**	
Begroting 2022	5.714.000	148.332.900	-142.618.900	D
Aanbieding Programmabegroting 2022	3.179.600	5.343.000	-2.163.400	D
Tweede tijdvakrapportage 2021	-40.500		-40.500	D
1e tijdvakrapportage 2022	600.000	1.012.000	-412.000	D
Vaststellen Jaarstukken 2021	6.632.800		6.632.800	D
Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne	5.000.000		5.000.000	D
1e tijdvakrapportage 2022	236.600	-276.500	513.100	D
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022	402.000		402.000	D
Perspectiefnota 2023	1.354.500		1.354.500	D
Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne	5.000.000		5.000.000	D
Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine	5.000.000		5.000.000	D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023	-130.000		-130.000	D
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023	2.148.200	11.634.000	-9.485.800	D
B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit	-248.000		-248.000	D
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers	-1.049.900		-1.049.900	D
B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne	-2.600.000		-2.600.000	D
B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022	-135.000		-135.000	D
B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne	-30.000		-30.000	D
B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne	-645.000		-645.000	D
B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchteling-kinderen	-401.400		-401.400	D
B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden)	-58.000		-58.000	M
B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne	-703.500		-703.500	M
B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne	-4.300.000		-4.300.000	M
B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal	-750.000		-750.000	M
B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels	-308.000		-308.000	M
B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen	-242.400		-242.400	M
B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen	-300.000		-300.000	M
B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen	-200.000		-200.000	M
B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023	-67.500		-67.500	M
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	**23.058.500**	**166.045.400**	**-142.986.900**	
Begroting 2022		8.890.000	-8.890.000	D
Aanbieding Programmabegroting 2022		-1.414.500	1.414.500	D
Tweede tijdvakrapportage 2021		2.669.300	-2.669.300	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021		520.200	-520.200	D
Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022		-394.200	394.200	D
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA)		1.500.000	-1.500.000	D
Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC)		700.000	-700.000	D
Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)		50.000	-50.000	D
Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld		124.800	-124.800	D
Vaststellen Jaarstukken 2021		9.620.200	-9.620.200	D
Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media		-5.000	5.000	D
Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne		5.000.000	-5.000.000	D
Actualisering grondexploitaties 2022		-1.611.200	1.611.200	D
Perspectiefnota 2023		727.400	-727.400	D
Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne		5.000.000	-5.000.000	D
Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine		5.000.000	-5.000.000	D
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023		-453.600	453.600	D
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023		-130.000	130.000	D
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		**35.793.400**	**-35.793.400**	
TOTAAL	**368.551.500**	**368.551.500**	**0**	

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.

De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 35,8 miljoen.

Beslispunt:
10. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 6.1.

7 Bijlagen

7.1 Lokaal coronafonds

Lokaal ondersteuningspakket

In de raad van 8 april 2020 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht.

De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 22 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft € 1 miljoen betrekking op een (voorlopige) nabetaling over 2020.

Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer. Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal corona-fonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding.

Stand van zaken Lokaal Coronafonds

In de eerste tijdvak is het plafond vastgesteld op € 8,758 miljoen. In de afgelopen maanden is besluit 80 toegevoegd voor € 4.000. Voor aanvullende besluiten is nog € 6,238 miljoen beschikbaar.

LOKAAL CORONAFONDS 16 september 2022

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	Besluit d.d.	Plafond	werkelijk	Prognose	Vrijval	Voor wie?1
	Afgehandeld in 2020/2021		6.734	6.734		0	
28.	Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars	30-6-2020	35	0	35	0	MI
37.	Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers (zie ook nr.71+76)	12-1-2021	548	166	382	0	MKB
57.	Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ)	20-4-2021	88	18	70	0	MKB
60.	Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen	11-5-2021	775	133	642	0	MKB
62.	Garantiesubsidie Amstel Gospel Choir	26-7-2022	0			0	MI
68.	Covid meerkosten en continuïteitsbijdrage jeugdhulpaanbieders	10-8-2021	75	9	66	0	MI
71.	Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming (t.l.v. nr.37)	21-9-2021	50	0	50	0	MI
76.	'Back on track' programma voor lokaal bedrijfsleven (t.l.v. nr. 37)	2-11-2021	152	57	95	0	MI
77.	Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2022	21-12-2021	15	0	15	0	MKB
SUBTOTAAL T/M JAARSTUKKEN 2021			**8.472**	**7.116**	**1.356**	**0**	
78.	Capaciteit boa's+ondersteuning horecaondernemers/evenementenorganisaties	15-3-2022	248	248	0	0	MKB/MI/I
79.	United Amstelveen	25-4-2022	38	0	38	0	MI
80.	Garantiesubsidie Dorpshuis De Nesse	20-9-2022	4	0	4	0	MI
TOTAAL			**8.762**	**7.364**	**1.398**	**0**	
1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners			nieuw plafond (plafond-vrijval):			**8.762**	

Beslispunt:

11. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
12. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,762 miljoen.

7.2 Lokaal werkbudget Oekraïne

1. Overzicht “Bijlage 1: Lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 16sep22)”
In de raad van 29 maart 2022 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget Oekraïne van € 5 miljoen. In mei en juni is dit via twee raadsbesluiten aangevuld tot € 15 miljoen.

Tot heden zijn door het college voorstellen goedgekeurd met een volume van € 14,0 miljoen (kolom “plafond”). De accommodatiekosten zijn met een omvang van bijna € 7,0 miljoen de grootste uitgavenpost. Hierna staan in het overzicht “Bijlage 1: Lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 16sep22)” de besluiten vermeld. Via deze tweede tijdvakrapportage 2022 wordt de raad voorgesteld met deze posten formeel in te stemmen.

Financieel uitgangspunt bij de opvang is dat het kabinet van rijkswege een reële compensatie heeft toegezegd van de extra kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Er ligt een toezegging dat gemeenten er financieel niet slechter voor komen te staan door de opvang. Dit betekent dat sprake is van voorfinanciering. Op 15 september is de beschikking verstuurd door het Rijk dat het aangevraagde voorschot is toegekend mits bij de verantwoording aan de gestelde eisen is voldaan. Binnen 6 weken wordt het voorschot uitbetaald.

<u>Vergoedingen</u>
De vergoeding voor de extra kosten die gemeenten maken bestaat uit vele financieringsbronnen. Dit maakt het koppelen van de aanvragen met de bijbehorende dekking vanuit het Rijk lastiger dan in het geval het Rijk met één dekkingsbron/regeling was gekomen. In het overzicht “Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden” is een aanname gedaan van de ontvangsten en uitgaven.

Specifieke uitkering gemeentelijke opvang (GOO)
De belangrijkste inkomstenbron vormt de specifieke uitkering (SPUK) voor het normbedrag van € 100 per bed per dag. Dit bedrag bevat met name kamerkosten, leefgeld, maaltijden, BTW-vergoeding, schoonmaak, uitvoeringskosten, inschrijving BRP, beveiliging en WA-verzekering. Het bedrag van € 100 wordt t/m december 2022 ook vergoed als de totale kosten lager zijn.

Vanaf september 2022 wordt ervan uitgegaan dat het aantal opvangplekken in de gemeentelijke opvang 440 bedden bedraagt. In totaliteit kan dan via de SPUK € 12,5 miljoen worden gedeclareerd. Voor de periode t/m augustus is een voorschot aangevraagd van € 7 miljoen en deze wordt de komende maanden beoordeeld door het subsidieportaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Verwacht wordt dat deze uitkering eind 3e/begin 4e kwartaal wordt uitbetaald aan Amstelveen

Het ministerie van J&V heeft adviesbureaus Improven en AEF gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de kosten die gemeenten maken voor de opvang van Oekraïners. Doel van dit onderzoek is om het huidige normbedrag van € 100 per dag te herijken. De uitkomst van dit onderzoek, waar Amstelveen overigens aan heeft meegedaan, wordt op korte termijn verwacht en zal eventueel consequenties hebben voor het normbedrag vanaf 1 januari 2023. De verwachting is dat rond 15 oktober het Ministerie bekend maakt welkt normbedrag het wordt vanaf 2023.

<u>Inzet personeel vanuit de ambtelijke organisatie</u>
Er is een berekening gemaakt van de inzet vanuit de ambtelijke organisatie van personeel sinds maart van dit jaar tot begin juli. Ervan uitgaande dat een substantieel deel van de ontheemden uit Oekraïne de rest van dit jaar in Amstelveen zullen verblijven is daarnaast een inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid ambtelijke inzet voor de rest van 2022. In totaal komt de inzet neer op circa 10 fulltime arbeidsplaatsen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen.

Naast deze inzet is ook voor de opvang in Amstelveen ruim € 1 miljoen nodig voor extra inhuur (zie besluit nummer 2 van 5 april 2022). Dat betekent dat dit jaar circa 20 fulltime arbeidsplaatsen nodig zijn voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen, waarmee de uitvoeringskosten uitkomen op circa € 2 miljoen. Deze kosten vormen een onderdeel van het normbedrag van € 100 per bed per dag.

70% btw-kosten
Van de BTW-kosten (voornamelijk maaltijden) wordt 30% vergoed via het BTW-compensatiefonds. De resterende BTW-kosten worden geacht gedekt te worden uit de € 100 dagvergoeding.

Specifieke uitkering particuliere opvang (POO)
De vergoeding voor het leefgeld bij de particuliere opvang is bedoeld voor uitvoeringskosten, WA-verzekering en inschrijving BRP.

Overige uitkeringen
Naast de SPUK voor particuliere en gemeentelijke opvang is er een mêlee aan regelingen. Sommige bedragen worden vergoed aan onderwijsinstellingen, andere bedragen komen binnen via de gemeentefondscirculaires en voor meerdere onderwerpen zijn nog gesprekken gaande binnen de Ministeries over de vergoedingsvorm.

Toelichting nummering overzicht "Bijlage 1: lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 16sep22)"
1. MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners
2. Dit betreft kosten waarbij twijfel bestaat of het uit de dagvergoeding van € 100 betaald kan/mag worden. De definitieve regeling is nog niet bekend. De besluiten 11, 17 en 19 worden niet gedekt vanuit een landelijke regeling en komen ten laste van de algemene reserve.
3. Dit betreft uitkeringen die aan derden worden verstrekt, waarvoor een bijdrage van derden wordt verwacht en de SPUK regeling particuliere opvang (POO).
4. Aan het Rijk is in juni een voorschot gevraagd (400 bedden x € 100 per nacht x 175 nachten).
5. Aanvullend:
    - Landelijke bekostigingregeling voor vluchtelingen in de particuliere opvang is nog in ontwikkeling.
    - Overige regelingen voor o.a. WMO, Jeugdzorg, Publieke gezondheid, leerlingenvervoer, onderwijs, Nederlands als tweede taal (NT2) zijn nog niet financieel bekend.
    - Vanwege de onduidelijkheid over de diverse financiële regelingen is de verdeling over "niet gedekt", "overige uitkering" en "€ 100 bijdrage" een zo goed mogelijke inschatting. Zodra meer bekend is over deze verdeling wordt dit via de toegezegde raadsbrieven geactualiseerd.

BIJLAGE 1: LOKAAL WERKBUDGET OEKRAÏNE (stand per 16sep22)

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	Besluit d.d.	Plafond	werkelijk	Prognose	Vrijval	Voor wie?1	niet gedekt 2	overige uitkering 3	100 euro bijdrage 4
1.	Maatschappelijke voorzieningen aan vluchtelingen uit de Oekraïne tot 1 juli 2022	22-3-2022	135	135	0	0	MI	135		0
2.	Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners in Amstelveen	5-4-2022	1.050	684	415	-49	Organisatie			1.099
3.	Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne	29-3-2022	30	45	-15	0	MI	30		0
4.	Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne	5-4-2022	2.600	2.600	0	0	MKB/I			2.600
5.	Leefgeld tot 1 juli 2022	5-4-2022	645	645	0	0	I		285	360
6.	Landingsprogramma voor Oekraïense vluchtelingen-kinderen tot 15jul22	10-5-2022	401	91	310	0	I	100	301	0
7.	Maatschappelijke voorzieningen aan vluchtelingen uit de Oekraïne tot 1jan23	24-5-2022	404	368	36	0	MI	404		0
8.	Landingsprogramma voor Oekraïense vluchtelingen-kinderen tot 1sep22	24-5-2022	300	0	300	0	I		300	0
9.	Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen in Amstelveen	24-5-2022	58	28	30	0	MI	58		0
10.	Inzet tolken ondersteuning Oekraïense vluchtelingen	24-5-2022	242	5	237	0	MI	234	8	0
11.	Opvang Alleenstaande Minderjarige Vluchteling (AMV)	12-7-2022	400	0	0	0	I	400		0
12.	Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne 2e tranche	14-6-2022	4.300	1.594	2.706	0	MKB/I			4.300
13.	Prognose leefgeld 1 juli t/m 30 september	27-6-2022	750	258	492	0	I		450	300
14.	Beveiliging hotels	27-6-2022	308	222	86	0	I			308
15.	Tijdelijke onderwijshuisvesting	12-7-2022	271	0	271	0	I			271
16.	Vervoer van leerlingen, sociaal beheer en taalonderwijs PO na 1 januari 2023	12-7-2022	203	0	203	0	I		203	0
17.	Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen	19-7-2022	200	286	-86	0	I	200		0
18.	Opvanglocatie Prof E.M. Meijerslaan 8 en 10	26-7-2022	200	0	200	0	I			200
19.	Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen Amstelveen	19-7-2022	300	0	300	0	I	300		0
20.	ambtelijke inzet (10 fte)	30-8-2022	1.000	0	1.000	0	I			1.000
21.	70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds)	30-8-2022	210	0	210	0	I			210
										10.649
	Aanvraag voorschot bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022									-7.000
	Aanvraag voorschot bijdrage € 100 per nacht per bed (september t/m december 2022)									P.M.
TOTAAL			**14.007**	**6.962**	**6.694**	**-49**		**1.861**	**1.546**	**3.649**
			nieuw plafond (plafond-vrijval):			**14.056**				

2. Overzicht “Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden 23 augustus 2022”
Voor het inzichtelijk krijgen van de vergoedingen is beoordeeld welke besluiten gedekt worden uit de € 100 dagvergoeding, via specifieke regelingen of waar geen dekking voor beschikbaar is en uit eigen middelen betaald moeten worden.

A. Aanvragen die uit de € 100 dagvergoeding worden betaald:
Deze bijlage biedt onder A. een overzicht van de ingeschatte hoogte van de aanvraag voor de € 100 dagvergoeding voor de gemeentelijke opvang en welke posten daar naar verwachting uit worden vergoed. Per saldo is daar (als de aanname voor het aantal bedden in de gemeentelijke opvang correct is) nog ruimte beschikbaar van afgerond € 1,8 miljoen voor overige aanvragen. De dagvergoeding is namelijk een minimumbedrag en hoeft niet te worden terugbetaald.

B. Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100 betaald kunnen worden:
Er zijn de afgelopen maanden besluiten genomen, zoals geld voor huisartsenzorg en maatschappelijke voorzieningen die geen onderdeel vormen van de € 100 dagvergoeding. Onduidelijk is ook welke vergoeding hiervoor wel zal worden verstrekt. Deze kosten met een omvang van € 961.000 kunnen nog worden gedekt binnen de resterende ruimte van de € 100 dagvergoeding.

C. t/m E. Overige vergoedingen en aanvragen
De opvang particuliere opvang (onderdeel C) wordt vergoed via de SPUK-regeling. Het landingsprogramma Oekraïense kinderen bij onderdeel D wordt via onderwijsinstellingen vergoed en zal tezijnertijd worden verrekend met de gemeente. Bij onderdeel E staat nu de (geringe) vergoeding voor tolken. Dit onderdeel zal door aanvullende vergoedingen via de gemeentefondscirculaires in de komende maanden worden uitgebreid.

F. Geen dekking uit € 100 of overige uitkeringen
De raad heeft de wens uitgesproken dat het “lokaal werkbudget Oekraïne” niet alleen wordt ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar dat het ook wordt benut voor opvangkosten van overige vluchtelingen. Deze uitgaven vallen echter niet onder de hiervoor vermelde vergoedingsregelingen. Op dit moment betreft dit drie besluiten:

a. Opvang alleenstaande minderjarige vluchteling /AMV (€ 400.000);
b. Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen (€ 200.000);
c. Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen Amstelveen (€ 300.000)

Ad. b) De bekostiging van de versnelde opvang van statushouders komt ten laste van de zogenoemde Hotel-en accommodatieregeling (HAR) van het COA. Dit kan betekenen dat het aangevraagde budget niet volledig wordt besteed, maar (deels) wordt gedekt via de HAR-regeling.

De eerder gehanteerde term voorfinanciering gaat voor de genoemde drie besluiten niet op met als gevolg dat de kosten ten laste komen van de algemene reserve.

Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden 16 september 2022

A. Aanvragen die uit de € 100 dagvergoeding worden betaald:

Aantal overnachtingen	dagen	gem. bedden	totaal bedden	aantal x € 100
Maart	24	385	9.240	-€ 924.000
april	30	430	12.900	-€ 1.290.000
mei	31	410	12.710	-€ 1.271.000
juni	30	395	11.850	-€ 1.185.000
juli	31	380	11.780	-€ 1.178.000
augustus	31	400	12.400	-€ 1.240.000
september	30	440	13.200	-€ 1.320.000
oktober	31	440	13.640	-€ 1.364.000
november	30	440	13.200	-€ 1.320.000
december	31	440	13.640	-€ 1.364.000

		-€ 12.456.000	

Uitgangspunt is maximaal 370 bedden in hotels. Prof. E.M. Meijerslaan 8 en 10 heeft vanaf medio augustus 70 bedden.

Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners in Amstelveen	€ 1.099.000		
Ambtelijke capaciteit	€ 1.000.000		
Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne	€ 6.770.000		
Opvanglocatie Prof E.M. Meijerslaan 8 en 10	€ 200.000		
Tijdelijke onderwijshuisvesting	€ 271.000		
Beveiliging hotels	€ 439.000		
70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds)	€ 210.000		
Leefgeld gemeentelijke opvang (GOO)	€ 660.000		
		€ 10.649.000	
	Saldo A.	-€ 1.807.000	overschot
B. Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100 betaald kunnen worden:			
Maatschappelijke voorzieningen	€ 539.000		
Landingsprogramma Oekraïense kinderen	€ 100.000		
Inzet tolken ondersteuning Oekraïense vluchtelingen	€ 234.000		
Sociaal beheer Griffioen	€ 30.000		
Huisartsenzorg	€ 58.000	***€ 961.000***	
	Saldo A+B.	-€ 846.000	overschot
C. Leefgeld via SPUK			
Leefgeld particuliere opvang (POO)	€ 735.000		
Dekking via specifieke uitkering	-€ 735.000		
	Saldo C.	**€ 0**	
D. Dekking via overige uitkeringen aan derden			
Landingsprogramma Oekraïense kinderen	€ 601.000		
Vervoer van leerlingen, sociaal beheer en taalonderwijs PO na 1 januari 2023	€ 203.000		
Te verrekenen met gemeente	-€ 804.000		
	Saldo D.	**€ 0**	
E. Dekking via Gemeentefonds			
Tolken	€ 8.000		
Via septembercirculaire	-€ 8.000		
	Saldo E.	**€ 0**	
F. Geen dekking uit € 100 of overige uitkeringen			
Opvang AMV	€ 400.000		
Versnelde plaatsing van statushouders	€ 200.000		
Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijz. doelgroepen	€ 300.000		
	Saldo F.	**€ 900.000**	*tekort*
	Saldo C t/m F	€ 900.000	tekort
	TOTAAL SALDO A T/M F	€ 54.000	tekort

De beschikbaar gestelde middelen voor de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 worden gestort in een nieuw te vormen reserve " Renovatie Voerman 2A" ter dekking van de toekomstige kapitaallasten. Het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve moet worden goedgekeurd door de raad.

Beslispunt:

13. Instemmen met dotatie van de toegekende middelen voor de verbouwing van de opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 in de nieuw in te stellen reserve “Renovatie Voerman 2A”, inclusief het wijzigen van het programma, het aanpassen van de investeringsreserve en meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten” en hiervoor de begroting 2022 en verder te wijzigen.
14. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
15. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 14,056 miljoen.

7.3 Arbeidsmarkt en inhuur

Landelijk evenaart het aantal vacatures bij gemeenten in maart 2022 het recordniveau van december 2021, 11.500 vacatures. Voor Amstelveen is het beeld gematigd positief. We slagen er in om nieuwe medewerkers in dienst te nemen en ook ingehuurde krachten aan ons te binden. Maar we zien dat er een steeds grotere investering in werving, arbeidsmarktcommunicatie en in het binden en boeien van medewerkers benodigd is om de gewenste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers binnen te halen en te behouden.

Gemiddeld over de afdelingen is 90% van de formatieruimte bezet met medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente. De mate waarin het management er in slaagt om de formatieruimte met ‘eigen’ medewerkers te vullen is verschillend per afdeling, en is een afspiegeling van de arbeidsmarkt voor de vacante functies. Ongeveer een kwart van de inhuur is nodig vanwege de krappe arbeidsmarkt.
Op 1 augustus zijn ruim 300 tijdelijke inhuurkrachten in de organisatie actief. Meer dan de helft van de inhuurkrachten wordt ingehuurd op projecten of op activiteiten met een tijdelijke financiering. Ook in 2022 zijn veel middelen tijdelijk ter beschikking gesteld. In die zin weerspiegelt de inhuur de beleidskeuzes.

Voor vervanging van verlof (ziekte- en zwangerschapsverlof) wordt circa 4% ingehuurd. De sturing op terugdringing verzuim is verstevigd door de inzet van casemanagers.
Naast de hierboven genoemde inhuurmotieven is om organisatiedoeleinden een bewuste keuze gemaakt voor een flexibele schil die ca. 20% van de inhuur betreft.
De financiële stand van zaken is opgemaakt medio augustus 2022. Op dat moment is € 14 miljoen uitgegeven aan inhuur, en zijn voor € 12,8 miljoen contractueel verplichtingen aangegaan voor het boekjaar 2022 (€ 26,8 miljoen totaal).

7.4 Risico

Jeugdhulp
De eindejaarsverwachting op maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) ligt op dit moment nog onder het begrote bedrag voor 2022. Er spelen twee specifieke risico's (naast dat het een open einde regeling is).

De eerste is dat Stichting Levvel- de grootste aanbieder van jeugdhulp/-GGZ een achterstand heeft met cliënten aanmelden en declaraties sturen. Op 12 juli jl. informeerde het college de raad met een brief over de situatie. Na de invoering van een nieuw automatiseringssysteem is begin 2022 een hapering ontstaan in de administratie van de organisatie. Dit risico zal zorgen voor een stijging van de eindejaarsverwachting omdat er nieuwe cliënten of uitgebreidere zorgvragen worden gestuurd die tot dan onbekend waren bij de gemeente. Het college doet wat het kan om de administraties te stroomlijnen en is daarbij afhankelijk van Levvel. Daarnaast spreekt het college met andere gemeenten samen Levvel aan op de door haar handelen ontstane onzekerheid.

Het tweede risico is dat de realisatie per jeugdige vermoedelijk lager uitvalt dan de verplichtingen die als basis dienen voor de eindejaarsverwachting (onderuitnutting). Doordat we per 2022 met een nieuw inkoopsysteem werken ontbreken historische data die kunnen helpen in het bepalen van de omvang van de onzekerheid.

De omvang van beide risico's is nu nog onvoldoende in te schatten. Met de huidige informatie is het de verwachting dat de stijging van Levvel lager komt te liggen dan de verwachte onderuitnutting. Daarmee is de kans aanwezig dat we onder de begroting blijven. Meer inhoudelijk kan het zijn dat een deel van de stijging van de kosten uit de twee coronajaren niet structureel aanblijft. Dit wordt in het najaar verder gemonitord. Uiteindelijk volgt bij de jaarrekening pas volledige duidelijkheid over hoe de realisatie zich verhoudt tot de verplichtingen.

Hoge inflatie: financieel effect op begroting 2022 nog beperkt
Consumentengoederen en -diensten zijn duurder geworden. De inflatie in augustus was hoger dan de tot heden hoogst gemeten waarde in januari 1975. Dit bevat een risico voor de gemeentelijke begroting. Bij de tweede tijdvak is specifiek een uitvraag gedaan om inzicht te krijgen waar dit speelt en welke omvang dit heeft. Op sommige plekken wordt het gemeld zoals voor brandstof bedrijfsmiddelen en aanschaf hardware. Het totale beeld van deze tijdvakrapportage is dat er geen sprake is van een acuut en omvangrijk financieel inflatienadeel in 2022.

Overwegingen waarom in 2022 het effect nog niet direct in grote omvang verwerkt zijn:
- De gemeente cao voor 2022 ligt vast, de inflatie werkt door in de looneisen voor de nieuw af te sluiten cao 2023;
- Budgethouders zijn gehouden uit te komen met hun budgetten. Voor een korte periode is dat wellicht mogelijk, waar het voor de langere duur niet meer lukt bij aanhoudend hogere prijzen;
- Inflatie-effecten op (meerjarige) projecten en uitvoeringsprogramma's via reserves (MPP) leiden niet direct via deze tijdvak tot een begrotingsnadeel, maar werken wel door in de toekomstige (her)programmering en actualisering van deze projecten;
- De tijdvakrapportage laat zien, dat op verschillende programma's sprake is van uitstel/vertraging van zaken onder invloed van Corona, Oekraïne, grondstoffenschaarste en arbeidsmarktkrapte. Dat "dempt" de potentiële impact van inflatie op korte termijn.

Dat laat onverlet, dat de hogere inflatie impact zal hebben. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het Meerjarenprojectplan Buitenruimte/MPP, ICT en bouwmaterialen voor overige projecten. In hoofdstuk "2.1 Financiële afwijkingen per programma" staat bij onderdeel "8.5 Stelposten" vermeld dat we de buffer voor loon- en prijscompensatie ad. € 5 miljoen nog niet hebben laten vrijvallen in deze tijdvak. Voor 2022 is dus een buffer beschikbaar om mogelijke tegenvallers (deels) op te vangen. De Perspectiefnota 2024 (inclusief actuele gegevens bijdrage voor inflatie c.q. loon-/prijsstijging via de meicirculaire 2023) is het eerstvolgende moment om wederom de balans op te maken over de consequentie van de inflatie op de gemeentelijke budgetten.

7.5 Inkoop en aanbesteding

Het Concern Inkoopjaarplan 2022 bevat in beginsel ruim 180 inkooptrajecten, waarvan zo'n 30 tot 40 openbare aanbestedingen die op TenderNed worden gepubliceerd. Voorbeelden zijn Zonnedaken, Sport- en speeltoestellen en verschillende aanbestedingen in relatie tot de nieuwbouw van het scholencomplex aan de Landtong. Vanzelfsprekend is ook de situatie rondom Oekraïne van invloed op het werkgebied Inkoop en Aanbesteding. De gemeente heeft in dat kader verschillende inkooptrajecten uitgevoerd, bijvoorbeeld als het gaat om hotelopvang, maaltijdenverzorging en beveiligingsdiensten.

De voortgang van aanbestedingen bij specifieke marktsituaties worden continu gemonitord. Het college en de directie sturen actief bij nieuwe aanbestedingen, waarbij tot eventuele afwijkingen vooraf wordt besloten door het college. Dit gebeurt mede op advies van bijvoorbeeld PianOo (inkoopdesk van het Rijk) en met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de regels van de Aanbestedingswet 2012. Door middel van inkoopdossiers worden aanbestedingstrajecten gemotiveerd.

Wat betreft de financiële rechtmatigheid wordt volop ingezet op het afbouwen van bestaande en het voorkomen van nieuwe onrechtmatigheid. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals door het monitoren van de voortgang van het concern inkoopjaarplan en het uitvoeren van crediteurenanalyses waarmee ook eventuele risico's kunnen worden gesignaleerd. Periodiek vindt overleg plaats met de Inkoopcommissie. Op deze wijze wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt aan het borgen van de financiële rechtmatigheid.

Kijkend naar de Tussentijdse crediteurenanalyse 2022 wordt voor dit jaar een financiële onrechtmatigheid verwacht van circa € 1.5 miljoen. De gemeente heeft voor alle onrechtmatigheden in de jaarstukken een tolerantiegrens tussen de € 2,5 en € 3 miljoen (1% van de gemeentelijke uitgaven) De definitieve inkooponrechtmatigheid wordt vastgesteld aan de hand van de Tweede crediteurenanalyse 2022 die begin 2023 wordt uitgevoerd. De financiële onrechtmatigheid is onder meer afhankelijk van hoe de accountant de inkopen beoordeeld die zijn gedaan in relatie tot de situatie in Oekraïne.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober 2022, nummer 55;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

Besluit

1. De tweede tijdvakrapportage 2022 vast te stellen.
2. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.1 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 411.000 nadelig.
3. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in hoofdstuk 2.2 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.
4. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.3 “Grondexploitaties” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 564.000 voordelig.
5. Instemmen met de vermelde budgetoverhevelingen in hoofdstuk 3.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
6. Instemmen met structurele verhoging van de accountantskosten met € 50.000 en dit te dekken uit de stelpost onvoorzien op algemene dekkingsmiddelen.
7. Instemmen met de overige in hoofdstuk 4.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.
8. Instemmen met de in hoofdstuk 4.2 “overige kredieten” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
9. Instemmen met de in hoofdstuk 5 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
10. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 6.1.
11. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
12. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,762 miljoen.
13. Instemmen met dotatie van de toegekende middelen voor de verbouwing van de opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 in de nieuw in te stellen reserve “Renovatie Voerman 2A”, inclusief het wijzigen van het programma, het aanpassen van de investeringsreserve en meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten” en hiervoor de begroting 2022 en verder te wijzigen.
14. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
15. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 14,056 miljoen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober 2022, nummer 55;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

Besluit

1. De tweede tijdvakrapportage 2022 vast te stellen.
2. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.1 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 411.000 nadelig.
3. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in hoofdstuk 2.2 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.
4. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.3 “Grondexploitaties” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 564.000 voordelig.
5. Instemmen met de vermelde budgetoverhevelingen in hoofdstuk 3.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
6. Instemmen met structurele verhoging van de accountantskosten met € 50.000 en dit te dekken uit de stelpost onvoorzien op algemene dekkingsmiddelen.
7. Instemmen met de overige in hoofdstuk 4.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.
8. Instemmen met de in hoofdstuk 4.2 “overige kredieten” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
9. Instemmen met de in hoofdstuk 5 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
10. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 6.1.
11. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
12. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,762 miljoen.
13. Instemmen met dotatie van de toegekende middelen voor de verbouwing van de opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 in de nieuw in te stellen reserve “Renovatie Voerman 2A”, inclusief het wijzigen van het programma, het aanpassen van de investeringsreserve en meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten” en hiervoor de begroting 2022 en verder te wijzigen.
14. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
15. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 14,056 miljoen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 4 oktober 2022
Z22-076374 D22-324052

Nummer	59	**Afdeling**	Financiën
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	Wouter Zeilstra
Portefeuillehouder	wethouder Adam Elzakalai		06 2889 1695 w.zeilstra@amstelveen.nl

Onderwerp

Tarievennota 2023

Gevraagd besluit

1. Onroerendezaakbelasting (voorlopige tarieven; verhoging gemiddeld aanslagbedrag met 4,5% inflatiecorrectie):
   a. eigenaar woningen: 0,05570%;
   b. eigenaar niet-woningen: 0,27475%;
   c. gebruiker niet-woningen: 0,22123%.
2. Riolering: het tarief rioolrecht 2023 ongewijzigd te handhaven op € 207,60 per onroerende zaak en € 5,26 per 10m³ boven de 500m³.
3. Afvalstoffen huishoudens: De tarieven afvalstoffenheffing 2023 ongewijzigd te handhaven op € 251,90 voor éénpersoonshuishoudens en € 306,15 voor meerpersoonshuishoudens.

I. Vast te stellen de volgende (gewijzigde) verordeningen met ingangsdatum 1 januari 2023:
   a. Verordening onroerendezaakbelasting 2023
   b. Verordening reinigingsrechten 2023
   c. Marktgeldverordening 2023

II. De volgen verordeningen vooralsnog ongewijzigd te laten doorlopen in 2023.
   a. Verordening rioolheffing 2021
   b. Verordening afvalstoffenheffing 2022
   c. Verordening toeristenbelasting 2021
   d. Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2021

III. Voor de volgende verordeningen in de raadsvergadering van december een nader besluit te nemen voor belasting jaar 2023.
   a. Verordening grafrechten Zorgvlied 2022
   b. Legesverordening 2022

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Het in 2023 heffen van democratisch bepaalde belastingen en rechten op basis van juridisch juiste verordeningen en tarieven.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De vast te stellen verordeningen geven uitvoering aan de kaders voor de ontwikkeling van de lokale lasten, zoals vastgelegd in de Perspectiefnota 2023, Hoofdstuk 4 Tarievenbeleid. Rekening houdend met actuele ontwikkelingen geldt als vertrekpunt terughoudendheid in de verhoging van lokale lasten.

De paragraaf lokale heffingen in het boekwerk Programmabegroting 2023 geeft aan op basis van welke uitgangspunten de tarieven worden bepaald. Voor retributies zoals de afvalstoffenheffing en

de rioolheffing geeft de paragraaf inzicht in de lasten en baten waarop de tariefstelling is gebaseerd en de mate van kostendekkendheid. Daarnaast bevat de paragraaf lokale heffingen een totaaloverzicht van de geraamde inkomsten uit lokale heffingen en vergelijkende informatie over de lokale lastendruk in Amstelveen ten opzichte van de regiogemeenten.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vermeldt de zogeheten "onbenutte belastingcapaciteit".

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De begroting 2023 en het uitvoeringsprogramma 2023 hebben betrekking op alle programma´s.

Aanleiding

De Tarievennota 2023 wordt gelijktijdig aangeboden met de Programmabegroting 2023. De voorgestelde tarieven zijn namelijk het directe gevolg van in de begroting vastgestelde budgettaire kaders en de inkomstenramingen. Een overzicht van de in dit voorstel opgenomen wijzigingen treft u aan in de "was/wordt tabel tarieven 2022/2023", die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.

Argumenten

Woonlasten 2022-2023

De meest gangbare indicator voor de lokale lastendruk is het gemiddelde woonlastenbedrag volgens de jaarlijkse benchmark van het instituut COELO. Dit betreft de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor een gemiddelde koopwoning[1] met een meerpersoonshuishoudens stijgen de woonlasten met 1,9%, dat is € 16,50 op jaarbasis. De OZB kent een inflatiecorrectie van 4,5%, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing blijven gelijk.

Omschrijving	**2022**	**voorstel 2023**	**verschil bedrag**	**verschil procent**
WOZ-waarde (gemiddeld)	€ 607.000	€ 689.000	€ 82.000	13,5%
OZB eigenaar woning (*)	€ 367,30	€ 383,80	€ 16,50	4,5%
Afvalstoffenheffing	€ 306,15	€ 306,15	€ 0,00	0,0%
Rioolrecht	€ 207,60	€ 207,60	€ 0,00	0,0%
Totaal	€ 881,05	€ 897,55	€ 16,50	1,9%

Indexering 4,5%

Algemeen uitgangspunt bij de tariefvoorstellen is een indexering van 4,5% om de inkomstenkant van de begroting in de pas te laten lopen met de loon- en prijsontwikkeling aan de uitgavenkant. Dit is conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2023.

OZB

Conform het algemene uitgangspunt is het tariefvoorstel voor de OZB een indexering van 4,5%. Op basis van deze voorgestelde verhoging komt de geraamde ozb-opbrengst 2023 uit op € 25,5 miljoen.

[1] In de door COELO gehanteerde berekeningswijze is ten opzichte van voorgaande jaren een verfijning doorgevoerd. Sinds kort registreert het CBS afzonderlijke cijfers voor de gemiddelde woningwaarden voor koop en huur. Tot voor kort werd dit onderscheid niet gemaakt. Het COELO sluit hierbij aan, en gaat in de woonlastenberekening voortaan uit van woningwaarde van koopwoingen.

Voor de vaststelling van de OZB-tarieven wordt rekening gehouden met de jaarlijks WOZ-herwaardering van woningen en niet-woningen. Het tarief wordt zodanig aangepast aan de waardestijging dat de totale begrote OZB-opbrengst en het (gemiddelde) aanslagbedrag OZB toenemen met 4,5%. (Een stijging van de WOZ-waarde woningen met 13,5% leidt dus niet tot 13,5% meer OZB.)

Het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen wordt apart vastgesteld. Hiervoor wordt een inschatting gemaakt van de gemiddelde waardedaling of stijging. De waardeontwikkeling van niet-woningen is complex doordat deze zeer divers is: scholen, zorginstellingen, winkels, kantoren, bedrijven, etc. Verder is de waardeontwikkeling niet-woningen lastiger eenduidig vast te stellen doordat het aantal zuivere transacties beperkt is en belanghebbenden bij verhuur onderling aanvullende afspraken maken (allonges) die pas later bekend worden. De markt voor woningen is hierbij vergeleken transparanter met voldoende transacties om de WOZ-waarde te bepalen. Voor zowel woningen als niet-woningen geld dat bezwaarprocedures invloed hebben op de uiteindelijke opbrengst.

Omdat het hertaxatieproces nog in volle gang is wordt, net als voorgaande jaren, het OZB-tarief in twee fasen vastgesteld. Als eerste stap heeft voor dit raadsvoorstel een voorlopige schatting plaatsgevonden van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen. Hierbij is nu uitgegaan van de gemiddelde landelijke stijging zoals opgenomen in de meicirculaire van het gemeentefonds. Voor wat betreft de niet-woningen is dit, gelet op de hiervoor genoemde complexiteit en diversiteit, een zeer indicatieve benadering. Het nu voorliggende tariefvoorstel gaan uit van de grondslagen in de Perspectiefnota in samenhang met de meicirculaire gemeentefonds. Concreet betekent dit een waardeontwikkeling woningen van 13,5% en een waardeontwikkeling niet-woningen van 1%. Deze waardeontwikkelingen leiden samen met een indexering van 4,5% tot de voorlopige tarieven zoals opgenomen in dit voorstel. Dit zijn ook de tarieven die corresponderen met de te realiseren OZB-opbrengst zoals geraamd in de begroting.

Onderstaand rekenvoorbeeld illustreert dat de tarieven 2023 bij een waardeontwikkeling van +13,5% voor woningen en +1% voor niet-woningen resulteren in een aanslagbedrag dat stijgt met 4,5% conform de voorgestelde tariefverhoging.

(a)	(b)	(c)	(d=bxc)	(e)	(f=d+e)	(g)	(h=b+g)	(i=f/h)
omschrijving	WOZ-waarde 2022	Tarief OZB 2022	Aanslag 2022	Inflatie +4,5%	Aanslag 2023	waarde-stijging	WOZ-waarde 2023	Tarief OZB 2023
Eig woning	€ 607.000	0,06051%	€ 367,30	€ 16,50	€ 383,80	13,50%	689.000	0,05570%
Gebr. Niet woning	€ 1.000.000	0,21382%	€ 2.138,20	€ 96,20	€ 2.234,40	1,00%	1.010.000	0,22123%
Eig. niet woning	€ 1.000.000	0,26555%	€ 2.655,50	€ 119,50	€ 2.775,00	1,00%	1.010.000	0,27475%

De WOZ-waarde woningen is de gemiddelde woningwaarde in Amstelveen conform de gemiddelde WOZ waarde volgens de Waarderingskamer. De WOZ-waarde niet-woningen is een fictief, afgerond bedrag als rekenvoorbeeld.

Als tweede stap ontvangt u voor de raad van december een nader voorstel als de definitieve uitkomsten van de hertaxatie bekend zijn. Als de waardeontwikkeling afwijkt van de nu gehanteerde prognose, dan worden de definitieve tarieven zodanig gewijzigd, dat de geraamde opbrengst OZB 2023 € 25,5miljoen blijft bedragen. Op basis van het zich nu aftekenende beeld zou bij woningen de uiteindelijke waardeontwikkeling lager kunnen uitkomen. Bij niet-woningen verwachten we op dit moment geen afwijking. In de afgelopen jaren is in de raad van december steeds het definitieve OZB- tarief vastgesteld.

WOZ – OZB - Gemeentefondsuitkering

De jaarlijkse WOZ-hertaxatie is niet alleen van belang voor de ozb-tarieven, maar ook voor de hoogte van de algemene uitkering gemeentefonds. De WOZ-waarde is een verdeelmaatstaf bij de verdeling van het gemeentefonds. Gemeenten met een lage WOZ-waarde krijgen meer geld uit het gemeentefonds dan gemeenten met een hogere WOZ-waarde. De bovengemiddelde waardestijgingen op de Amstelveense woningmarkt in de afgelopen jaren brachten nadelige herverdeeleffecten op de algemene uitkering gemeentefonds met zich mee. Dit nadeel is tot dusver binnen de algemene middelen opgevangen en heeft niet geleid tot een extra lastenverzwaring voor de burger.

Afvalstoffenheffing

Op basis van de begroting 2023 is tariefstijging niet nodig. Ontwikkelingen in hogere opbrengsttarieven (bijv. papier) en lagere verwerkingskosten lijken door te zetten. Wel zien we stijgende kosten voortkomend uit het grondstoffenplan (vastgesteld in raadsvergadering 15 december 2021) en de loon- en prijsontwikkeling.

De totale opbrengst afvalstoffenheffing bedraagt € 11,1 miljoen. Het totaalbedrag van de kosten die in de tariefstelling mogen worden betrokken komt uit op € 12,6 miljoen. Dit betekent een kostendekkendheid van 88%. Met de invoering van nieuwe "boekhoudregels" (BBV) is er binnen de begroting door gewijzigde kostentoerekening, c.a. weliswaar de ruimte ontstaan om meer kosten door te berekenen in de tarieven, maar er is geen verplichting om dat te doen.

Riolering

Inhoudelijk kader voor de rioolinvesteringen is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2020. De rioolexploitatie is kostendekkend (100%). In de begroting 2023 is enerzijds sprake van lagere kapitaallasten door een verlaging van de rekenrente. Anderzijds is sprake van hogere lasten door nieuwe investeringen (incl. klimaatadaptatie) en loon- en prijsontwikkelingen. Per saldo is een tariefverhoging niet nodig. Dit was ook de prognose in de Perspectiefnota. De paragraaf lokale heffingen in de Programmabegroting bevat een uitvoeriger specificatie met toelichting.

Bij de perspectiefnota 2023 is de ontwikkeling aangekondigd om de bestaande verordening voor de rioolheffing te vervangen. De VNG heeft een nieuwe modelverordening opgeleverd met verschillende varianten om de gedachtevorming hierop te faciliteren. De ambtelijke voorbereiding hierop loopt en de verwachting is dat bij de perspectiefnota 2024 hierop wordt teruggekomen.

Legesverordening

In de legesverordening zijn de bouwleges wat betreft financiële impact het belangrijkst. De Omgevingswet, die op 1 januari 2023 in werking treedt, heeft ingrijpende gevolgen op de bouwleges in de legesverordening. Door de invoering van de nieuwe omgevingswet moet het onderdeel over de bouwleges in titel 2 van de verordening geheel opnieuw worden opgesteld. Daarnaast moeten de tarieven gebaseerd zijn op een actuele prognose van bouwvolumes en relevante kosten en opbrengsten, deze is nu in voorbereiding voor de raadsvergadering van december. Uit praktische overwegingen leggen wij de gehele legesverordening in december aan u voor

Grafrechten Zorgvlied

De tarieven, c.q opbrengsten uit heffingen voor Zorgvlied worden conform het begin 2020 opgestelde bedrijfsplan extra verhoogd (inclusief inflatiecorrectie een gemiddelde stijging van 4%). Dit is onderdeel van een driejarig traject van extra tariefverhoging als bijdrage aan het komen tot een sluitende exploitatie. In dat kader wordt ook een verdere vereenvoudiging van de tarieventabel voorbereid. Om zo een zo volledig en actueel mogelijk voorstel te kunnen voorstellen leggen wij u deze voor in de december raad.

Overige tariefvoorstellen
Hieronder noemen wij kort de voorgestelde tariefontwikkeling voor de overige lokale heffingen:
1. Afvalstoffenheffing, rioolrechten, Parkeerbelastingen en toeristenbelasting: Geen aanpassingen;
2. Overige tarieven: het reinigingsrecht en het marktgeld zijn geïndexeerd met 4,5%.

Kanttekeningen

De legesverordening maakt geen onderdeel uit van deze voorstellen, maar wordt in de raad van december aangeboden, zodat voor de bepaling van deze tarieven de laatste actuele prognoses en relevante kosten en opbrengsten kunnen worden meegenomen. Dit is met name van belang voor de bouwleges, een belangrijk onderdeel van de legesverordening.

Financiën

De totale opbrengst uit lokale belastingen, leges en heffingen bedraagt afgerond € 61 miljoen en maakt daarmee zo'n 20% uit van de totale gemeentelijke baten. De paragraaf lokale heffingen in de programmabegroting geeft meer informatie over de samenstelling van dit bedrag.

Communicatie

Maakt onderdeel uit van de communicatie over de begrotingsstukken.

Procedure

De Tarievennota 2023 is opgesteld om samen met de Programmabegroting 2023 te behandelen in de begrotingsraad op 09 november 2022. Net als voorgaande jaren worden de OZB-tarieven in twee fasen vastgesteld. Het onderhavige voorstel is gebaseerd op een eerste inschatting van de uitkomsten van de WOZ-hertaxatie. In de raadsvergadering van december zal het definitieve OZB-tarief kunnen worden vastgesteld, zodat de begrote OZB-opbrengst zo nauwkeurig mogelijk kan worden gerealiseerd. Ook voor de tarieven Zorgvlied volgt het voorstel in de decemberraad.

Bijlagen

1. Verordening onroerendezaakbelasting Amstelveen 2023
2. Verordening reinigingsrechten Amstelveen 2023
3. Marktgeldverordening Amstelveen 2023
4. Was Wordt 2022/2023

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de verordening onroerendezaakbelastingen Amstelveen 2023

Zaaknummer: Z22-

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening onroerendezaakbelastingen Amstelveen 2023

Artikel 1 Belastingplicht

1. Onder de naam "onroerendezaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
   a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
   b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.
2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
   a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;
   b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.
3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject

1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.
2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen

1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
   a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
   b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a. bedoelde grond;
   c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
   d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
   e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;
   f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;
   g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
   h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
   i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
   j. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;
   k. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.
2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 5 Belastingtarieven

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
   a. de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,22123%;
   b. bij de eigenarenbelasting
      - voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,05570%;
      - voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,27475%.
2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats.

3. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerendezaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling en invordering
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is € 10.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
4. Bij de invordering van de onroerendezaakbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onroerendezaakbelastingen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening onroerendezaakbelastingen 2022" en de nadere wijziging daarop met Verordening onroerendezaakbelastingen 2022-1" van respectievelijk 10 november 2021 en 15 december 2021 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.
4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening onroerendezaakbelastingen Amstelveen 2023".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 09 november 2022.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN REINIGINGSRECHTEN 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Amstelveen
Officiële naam regeling	Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2023
Citeertitel	Verordening reinigingsrechten Amstelveen 2023
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	Gemeenteraad
Onderwerp	

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reinigingsrechten 2022, vastgesteld op 10 november 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
01-01-2023	Geen	Nieuwe regeling			

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2023

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden reinigingsrechten geheven.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid zowel periodiek als niet periodiek worden ingezameld.

Artikel 4 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting bedoeld in de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Vrijstelling

De belasting wordt niet geheven:

a. van een gemeentelijk orgaan, indien en voor zover de uitvoering van de aan dit orgaan opgedragen publiekrechtelijke taak dat met zich brengt;
b. indien en voor zover ter zake daarvan al uit hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst de ontstane niet-huishoudelijke afvalstoffen, worden afgevoerd en verwerkt en deze overeenkomst overeenkomt met de te verwachten hoeveelheid afval.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling en invordering

1. De belasting bedoeld in de tarieventabel moet worden betaald ingeval de kennisgeving, zoals bedoeld in artikel 7:
    a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
    b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
3. Bij de invordering van de reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'Verordening reinigingsrechten 2022 van 10 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reinigingsrechten Amstelveen 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09 november 2022.

De voorzitter, Tjapko Poppens

De griffier, Debby de Heus

Tabel 2023 behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van Reiniginsrechten 2023.

Hoofdstuk 1.2 Incidentele dienstverlening

Volg nr.	Omschrijving	Tarief
1.a	Voor het ledigen van beer- en zinkputten, voor elke ketelinhoud van 3.000 liter of gedeelte daarvan	€ 209,33
1.b	Voor het ledigen van slibvang- en vetvangputten, voor elke ketelinhoud van 3.000 liter of gedeelte daarvan	€ 209,33
2	Het openen en weer dichtmaken van beer-, zink-, slibvang- en vetvangputten is niet begrepen in de dienstverleningen, als omschreven onder de volgnummers 1a en 1b.	
3	De onder volgnummers 1a en 1b genoemde tarieven worden verhoogd wegens wachttijd, zulks per kwartier of gedeelte daarvan met indien ten gevolge van het ongeopend zijn van de beer-, zink-, slibvang- en vetvangputten de werkzaamheden niet tijdig kunnen aanvangen.	€ 26,51
4	Voor het aanvoeren van materiaal ten behoeve van het ledigen van een beer-, zink-, slibvang- of vetvangput, welk ledigen bij onderzoek niet nodig blijkt te zijn:	€ 51,03
5	Vervallen	
6	Voor het ophalen van afvalstoffen, welke niet van huishoudens afkomstig zijn (met uitzondering van puin), die zich aan de openbare weg bevinden: per m³ of gedeelte daarvan	€ 69,11
7	Voor het ophalen van afvalstoffen, anders dan bedoeld bij de volgnummers 1a, 1b, en 6, en voor het verstrekken van andere diensten, voor:	
	- een vrachtauto, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan	€ 121,41
	- een vrachtauto, uitgerust met een kraan, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan	€ 121,41
	- een kolkenzuiger, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan	€ 125,62
	- werkkrachten, voor zover niet in het voorgaande genoemd, per persoon per uur of gedeelte daarvan	€ 55,82
8a	Vervallen	
8b	Vervallen	
9	Voor het bij het afvalbrengstation aanleveren van verbouwingsafval van niet particulieren per 1 m³ of een gedeelte daarvan wordt afgerond op gehele m³ bedraagt	€ 51,66

Behoort bij raadsbesluit van 09 november 2022.

De griffier van de Gemeente Amstelveen

Debby de Heus

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Amstelveen
Officiële naam regeling	Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023
Citeertitel	Marktgeldverordening 2023
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	
Onderwerp	

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgeld 2022, vastgesteld op 10 november 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking	Voorstel Staten
1-1-2023		Nieuwe regeling			

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op een markt zoals deze is/zijn ingesteld bij de Marktverordening van de gemeente Amstelveen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de standplaatshouder. Als standplaatshouder wordt aangemerkt een ieder aan wie door het bevoegd gezag is toegestaan een standplaats in te nemen op een in artikel 1 bedoelde markt.

Artikel 3 Grondslag voor de belasting

1. De heffingsgrondslag voor het marktgeld is elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter in gebruik genomen marktruimte. Een gedeelte van een strekkende meter wordt als één strekkende meter gerekend.
2. Indien de in gebruik genomen marktruimte ruimte meer dan vijf meter diep is, wordt de volgens lid 1 bepaalde heffingsgrondslag met 50% verhoogd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het marktgeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan, met een minimum van € 11,82 per standplaats, voor:

a. Het innemen van een standplaats met kramen, tafels, en andere soortgelijke inrichtingen voor elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter, incl. 220 V/4 ampère aansluiting
€ 3,55
b. Het innemen van een standplaats met een verkoopwagen/marcovan voor elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter, incl. 220 V/16 ampère aansluiting
€ 4,80
c. Reclameverkoop door zogenaamde standwerkers voor elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter, incl. 220 V/4 ampère aansluiting
€ 3,55

Artikel 5 Wijze van heffing

Het per dag verschuldigde bedrag wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijn van betaling

1. Het marktgeld voor vaste standplaatshouders dient per kwartaal giraal te worden voldaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de nota. Bij anders dan girale betaling kunnen door burgemeesters en wethouders administratiekosten in rekening worden gesteld.

2. Het tarief voor het in lid 1 bedoelde kwartaal bedraagt 90% van de kosten voor een standplaats, zoals bedoeld in artikel 4, lid a. en b.

3. Het marktgeld voor de dagstandplaatsen en standwerkerplaatsen is verschuldigd bij aanvang van het in innemen van een zodanige plaats. Er wordt een bewijs afgegeven waaruit blijkt dat het verschuldigde is voldaan. De standplaatshouder dient het bewijs van betaling op verzoek te tonen aan de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, belast met het toezicht op de heffing en vordering van deze rechten.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 tot en met 3 gestelde termijnen.

Artikel 7 Bevoegdheden

Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet en de Marktverordening is de in het tweede lid van artikel 9 bedoelde persoon bevoegd ieder die nalatig is het verschuldigde te voldoen, van het marktterrein te doen verwijderen en de ingenomen standplaats te doen ontruimen.

Artikel 8 Restitutie

1. Teruggaaf van per kwartaal voldaan marktgeld wordt op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de gemeentewet, verleend:
   a. Bij overlijden van de in artikel 2 genoemde belastingplichtige;
   b. Indien de belastingplichtige wegens ziekte of ongeval gedurende langer dan 12 achtereenvolgende weken geen standplaats heeft kunnen innemen.

2. Restitutie van het marktgeld wordt verleend voor het hele kwartaal, verminderd met het aantal malen dat de vaste standplaatshouder zijn plaats heeft bezet, maal het dagtarief.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1. De ‘Verordening marktgeld 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2021, wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór de in het tweede lid vermelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening Amstelveen 2023”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09 november 2022.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Was/Wordt tabel 2021/2022

Let op deze was/wordt tabel is alleen bedoeld als overzicht bij het raadsvoorstel van 09 november 2022. De juiste tarieven staan alleen in de betreffende verordeningen Mogelijke wijzigingen en/of aanpassingen daarna worden niet in dit overzicht bijgewerkt.

Raadpleeg voor de juiste tarieven en tekst altijd de laatste verordeningen.

		2021	2022	2023
0.1	**Onroerendezaakbelastingen**			
	- eigenaar woning	0,06341%	0,06051%	0,05570%
	- eigenaar niet-woning	0,25904%	0,26555%	0,27475%
	- gebruiker niet-woning	0,20858%	0,21382%	0,22123%
0.2	**Rioolrecht**			
	Vast bedrag (eigenaar aangesloten eigendom; per	207,60	Geen wijzigingen tarieven	Geen wijzigingen tarieven
	Grootverbruik (per 10 m³ afvalwater > 500 m³)	5,26		
0.3	**Afvalstoffenheffing**			
	- éénpersoonshuishouden (per jaar)	243,40	251,90	Geen wijzigingen tarieven
	- meerpersoonshuishouden (per jaar)	295,80	306,15	
0.4	**Marktgelden**			
	- standplaats kraam	3,33	3,40	3,55
	- standplaats verkoopwagen	4,50	4,59	4,80
	- reclameverkoop standwerkers	3,33	3,40	3,55
0.6	**Toeristenbelasting**			
	- per verblijf	3,00	Geen wijzigingen tarieven	Geen wijzigingen tarieven
	- vakantieonderkomens of standplaatsen daarvoor (per verblijf per overnachting)	0,84		
0.7	**Parkeerbelasting**	Geen wijzigingen tarieven	Geen wijzigingen tarieven	Geen wijzigingen tarieven
0.8	**Legesverordening** Bij het voorstel In de raad van december zal hiervan eveneens een overzicht worden verstrekt			
0.9	**Reiniginsrechten**			
	- ledigen beer- en zinkputten,	196,39	200,32	209,33
	- ophalen afvalstoffen niet van huishoudens afkomstig per m³	64,83	66,13	69,10
	- verbouwingsafval aanleveren van niet particulieren per 1 m³	48,47	49,44	51,66
0.10	**Grafrechten** Bij het voorstel In de raad van december zal hiervan eveneens een overzicht worden verstrekt			

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober 2022, nummer 59;

gelet op artikel van de Wet;

Besluit

1. Onroerendezaakbelasting (voorlopige tarieven; verhoging gemiddeld aanslagbedrag met 4,5% inflatiecorrectie):
   a. eigenaar woningen: 0,05579%;
   b. eigenaar niet-woningen: 0,27475%;
   c. gebruiker niet-woningen: 0,22123%.
2. Riolering: het tarief rioolrecht 2023 ongewijzigd te handhaven op € 207,60 per onroerende zaak en € 5,26 per 10m³ boven de 500m³.
3. Afvalstoffen huishoudens: De tarieven afvalstoffenheffing 2023 ongewijzigd te handhaven op € 251,90 voor éénpersoonshuishoudens en € 306,15 voor meerpersoonshuishoudens.

I. Vast te stellen de volgende (gewijzigde) verordeningen met ingangsdatum 1 januari 2023:
   a. Verordening onroerendezaakbelasting 2023
   b. Verordening reinigingsrechten 2023
   c. Marktgeldverordening 2023

II. De volgen verordeningen vooralsnog ongewijzigd te laten doorlopen in 2023.
   a. Verordening rioolheffing 2021
   b. Verordening afvalstoffenheffing 2022
   c. Verordening toeristenbelasting 2021
   d. Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2021

III. Voor de volgende verordeningen in de raadsvergadering van december een nader besluit te nemen voor belasting jaar 2023.
   a. Verordening grafrechten Zorgvlied 2022
   b. Legesverordening 2022

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober 2022, nummer 59;

gelet op artikel van de Wet;

Besluit

1. Onroerendezaakbelasting (voorlopige tarieven; verhoging gemiddeld aanslagbedrag met 4,5% inflatiecorrectie):
   a. eigenaar woningen: 0,05579%;
   b. eigenaar niet-woningen: 0,27475%;
   c. gebruiker niet-woningen: 0,22123%.
2. Riolering: het tarief rioolrecht 2023 ongewijzigd te handhaven op € 207,60 per onroerende zaak en € 5,26 per 10m³ boven de 500m³.
3. Afvalstoffen huishoudens: De tarieven afvalstoffenheffing 2023 ongewijzigd te handhaven op € 251,90 voor éénpersoonshuishoudens en € 306,15 voor meerpersoonshuishoudens.

I. Vast te stellen de volgende (gewijzigde) verordeningen met ingangsdatum 1 januari 2023:
   a. Verordening onroerendezaakbelasting 2023
   b. Verordening reinigingsrechten 2023
   c. Marktgeldverordening 2023

II. De volgen verordeningen vooralsnog ongewijzigd te laten doorlopen in 2023.
   a. Verordening rioolheffing 2021
   b. Verordening afvalstoffenheffing 2022
   c. Verordening toeristenbelasting 2021
   d. Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2021

III. Voor de volgende verordeningen in de raadsvergadering van december een nader besluit te nemen voor belasting jaar 2023.
   a. Verordening grafrechten Zorgvlied 2022
   b. Legesverordening 2022

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE 3.3. A
Waarderingssystematiek afvalstoffenheffing

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

Raadsvoorstel: Tarievennota 2023

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

1. Het huidige voorstel is om de tarieven afvalstoffenheffing 2023 ongewijzigd te handhaven op €251,90 voor éénpersoonshuishoudens en € 306,15 voor meerpersoonshuishoudens;
2. In toenemende mate er meer één dan twee persoon-huishoudens zijn;
3. Het woningdelen is toegenomen waarbij 2 of meer personen een huishouden delen;
4. Ouderen per definitie alleen of met twee personen een huishouding vormen.

Van mening dat

1. In de huidige systematiek het vooral alleenstaanden zijn die onevenredig moeten bijdragen;
2. Het niet valt uit te leggen dat een alleenstaande € 251,90 moet betalen, in een tweepersoonshuishouden € 153,08 en in een driepersoonshuishoudenbij slechts € 102,05 per persoon in rekening wordt gebracht;
3. Het rechtvaardiger is om de afvalstoffenheffing op te delen in een variabel en vast bedrag;
4. Deze nieuwe verdeelsleutel van afvalstoffenheffing kostenneutraal uitgevoerd kan worden.

Roept het college op

Met een voorstel naar de raad te komen voor het invoeren van een nieuwe verdeelsleutel met ingang van 2024 (of zoveel eerder als mogelijk) waarbij een rechtvaardigere verdeling van deze belasting het uitgangspunt is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Emiel Sjaardema
50PLUS

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Gemeente Amstelveen



Duurzaam Amstelveen

Hoe staat de stad ervoor?

PLECK 4.0

Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie 4.0

Amstelveen maakt het

Amstelveen, November 2022

Samenvatting

PLECK 4.0 is de vierde versie van het Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie. In dit plan beschrijven we welke doelen we hebben (in hoofdstuk 2) en wat we jaarlijks doen om die doelen te halen. Ook staat in het plan hoe duurzaam Amstelveen op dit moment is. Dit is een ambitiedocument met jaarlijks werkprogramma.

Wat onze inspanningen kwalitatief en kwantitatief opleveren, staat in hoofdstuk 4 en 5. De cijfers laten zien dat we onze doelstellingen nog niet helemaal volgens de planning halen.

Er zijn 3 pijlers: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Voor elke pijler kijken we vooruit naar 2023 en verder (hoofdstuk 6). We gaan door op de weg die we zijn ingeslagen en kunnen meer werk verrichten als we meer mensen en middelen krijgen. Het zwaartepunt in het duurzaamheidsprogramma komt steeds meer te liggen op de Energietransitie. We stellen voor om in de loop van 2023 extra aandacht te geven aan:

- Bestaande woningen
- Bedrijven, utiliteitsbouw (zoals winkels, kantoren en fabrieken)
- Maatschappelijk vastgoed (zoals scholen, buurthuizen en gezondheidscentra)
- Warmtebronnen en infrastructuur elektra
- Duurzame mobiliteit
- Communicatie en participatie
- Servicepunt Energieadvies

Na 2023 wordt de organisatie versterkt om de Buurtuitvoeringsplannen (BUP's) ter hand te nemen.

Behalve de energietransitie blijven ook de volgende onderwerpen op de agenda:

- CO_2-uitstootvrije gemeentelijke organisatie
- Duurzaam bouwen en gebiedsontwikkelen
- Circulaire economie (inkopen en aanbesteden, grondstoffenplan)
- Klimaatadaptatie (klimaat-robuust inrichten, bewonersagenda, watervriendelijke tuinen)
- Natuur- en milieueducatie

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding 4

Hoofdstuk 2 Doelstellingen 5

Energietransitie 5
Circulaire economie 5
Klimaatadaptatie 5

Hoofdstuk 3 Wat gebeurt er om ons heen? 6

(Ontwerp) Beleidsprogramma Klimaat 6
Beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving 6
Agenda Natuurinclusief 7
En verder ... 7

Hoofdstuk 4 Waar staat de gemeente nu? 8

Algemeen 8
ROM InWest 8
CO_2-uitstootvrije organisatie 8
Duurzaam Bouwen 9
Natuur- en milieu-educatie (NME) 9
Energietransitie 9
Circulaire economie 11
Klimaatadaptatie 12

Hoofdstuk 5 De effecten van het beleid (monitor) 13

Gemeentelijk vastgoed 13
Elektrische voertuigen 14
Energietransitie 14
Laadpalen 17
CO_2-uitstoot 17

Hoofdstuk 6 Vooruit naar 2023 en verder 20

Algemeen en structureel 20
Energietransitie 20
Vastgoed 20
Mobiliteit 20
Circulair 21
Klimaatadaptatie 21
Financiële consequenties 21

Hoofdstuk 7 Werkagenda's 22

Werkagenda's 2023 22

Bijlage 1 Financien 24

Bijlage 2 Begrippenlijst 26

1 Inleiding

In 2022 is de energietransitie steeds belangrijker geworden binnen het duurzaamheidsprogramma. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen sterk gestegen. Daardoor zijn meer inwoners en bedrijven in actie gekomen om gebouwen te isoleren en op een andere manier energie te besparen. De vraag naar gemeentelijke subsidie hiervoor is sterk gestegen. Daarmee is de duurzaamheid afgelopen jaar een stuk dichterbij gekomen voor veel inwoners en bedrijven. Zij zijn gaan nadenken over duurzaamheid; we kunnen spreken van een sociale transitie.

Dat betekent niet dat de andere thema's naar de achtergrond zijn verdwenen. Integendeel, de bewustwording van klimaatverandering groeit en daarmee groeit ook het besef dat we de ruimte goed moeten inrichten om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Klimaatadaptatie staat volop in de schijnwerpers. Hergebruik van grondstoffen in een Circulaire economie is ook steeds belangrijker voor de Energietransitie en voor het beperken van leveringsrisico's van grondstoffen. We dragen als gemeente ons steentje bij en de rijksoverheid komt met een nieuwe circulaire agenda. Het is nog niet goed duidelijk hoe de circulaire economie zich ontwikkelt. Er lopen veel proefprojecten die nog moeten leiden tot toepassing in de markt en opschaling.

Wij willen doorgaan met de duurzame agenda zoals eerder geformuleerd in PLECK, waarbij inbedding in de organisatie en in de samenleving onder zowel bewoners als bedrijven een groot goed is. We blijven goed informeren en stimuleren en richten ons als eerste op de doelgroepen waar het meeste resultaat te halen valt. We blijven bewoners met minder budget ondersteunen door de aanpak Energiearmoede. We geven als gemeente het goede voorbeeld door te werken aan een CO_2 -uitstootvrije organisatie in 2030: we 'ontdieselen' ons wagenpark (we zorgen dat onze wagens fossielvrij worden) en 'ontgassen' ons vastgoed (we halen onze gebouwen van het aardgas af). Wij willen een serieuze, structurele investering in duurzaamheid doen.

De inhoud van dit Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie 4.0 (PLECK):

- In hoofdstuk 2 herhalen we onze doelstelling.
- In hoofdstuk 3 kijken we wat er om ons heen gebeurt.
- In hoofdstuk 4 geven we een uitgebreid inzicht in hoe we er als gemeente voor staan.
- In hoofdstuk 5 vervolgen we dat inzicht met een nieuwe monitor.
- In hoofdstuk 6 kijken we, ook in financiële zin, vooruit naar 2023 en verder.
- In hoofdstuk 7 stellen we een werkagenda op.
- In de bijlagen staan de financiële inzichten en een begrippenlijst.

2 Doelstellingen

De gemeente heeft zowel harde als zachte doelstellingen voor duurzaamheid bepaald. Hard wil zeggen dat ze goed meetbaar zijn; zacht wil zeggen dat je ze niet makkelijk in cijfers kunt uitdrukken. Voor zover mogelijk zijn onze doelstellingen meetbaar en hebben we ze opgenomen in de monitor duurzaamheid. De doelstellingen zijn gebaseerd op het beleid van de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

De gemeente heeft deze algemene CO_2-doelen:
- De gemeentelijke organisatie is in 2030 onafhankelijk van fossiele brandstoffen en werkt CO_2-uitstootvrij.
- In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO_2 uitstoten ten opzichte van 1990.

Voor de 3 grote transities zijn de doelen als volgt geformuleerd:

Energietransitie
- De gemeentelijke organisatie is in 2030 onafhankelijk van fossiele brandstoffen.
- Het gemeentelijk vastgoed heeft in 2030 50 gebouwen met energielabel A;
- In 2040 wil het bestuur van de stad onafhankelijk van fossiele brandstoffen functioneren, dan is alle energie die we in Amstelveen gebruiken dan afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Het gaat om vervoer, energiegebruik in woningen en gebouwen en energiegebruik door bedrijven en instellingen.

Circulaire economie
In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en is er (bijna) geen afval. De aanpak voor een Circulaire economie is verdeeld in 4 onderwerpen:
Inkoop en aanbesteding
- 10% van de inkopen in 2022 is circulair, en 50% in 2025.

Grondstoffen
- In 2022 hergebruiken we 75% van onze grondstoffen die vrijkomen uit huishoudens.
- Er is maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2022. Doel van het Landelijk Afvalbeheer Plan is 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025.
- Bedrijfsafval beter scheiden.

Circulair bouwen
- Ervaring opdoen met circulair bouwen.

Bedrijven en instellingen
- Ervaring en kennis opdoen door proefprojecten en samenwerking.

Klimaatadaptatie
- Sinds 2020 wordt de stad klimaatbestendig ingericht, om de stad aan het veranderende klimaat aan te passen. In 2050 zal heel Amstelveen klimaatrobuust ingericht zijn. Het gaat om de onderdelen: wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid.

De gemeente pakt verschillende rollen op de doelen te halen:
- We doen zelf.
- We voeren regie over activiteiten die anderen uitvoeren.
- We leveren financiële bijdragen aan activiteiten van anderen.

Alles wat we doen draagt bij aan het halen van de doelstellingen. Daarbij vraagt de energietransitie de meeste inzet van de organisatie en de meeste financiële middelen.

Er zijn risico's en onzekere ontwikkelingen die in de weg kunnen staan bij het halen van de doelstellingen: zijn er voldoende alternatieve bronnen voor warmte? Doen alle partners mee? Kunnen leveranciers hun producten en diensten circulair en CO_2-neutraal leveren? Kunnen we alles kwijt in de beperkt beschikbare ruimte of moeten er keuzen worden gemaakt? Dit soort vragen en dilemma's spelen mee in de uitvoering van elk project.

3 Wat gebeurt er om ons heen?

Het voortschrijdende Europese programma Fit for 55, de Nationale Klimaatwet en het Urgendavonnis leiden tot de ontwikkeling van veel beleid en programma's over duurzaamheid. We blijven goed op de hoogte van de ontwikkelingen en houden bij wat er op ons af komt. Onlangs verschenen programma's en agenda's over klimaat, gebouwde omgeving en natuurinclusief (rekening houden met de behoeften van planten en dieren). Een korte toelichting:


(Ontwerp) Beleidsprogramma Klimaat

Dit programma is verdeeld in verschillende onderdelen (industrie, elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw en landgebruik). Binnen al deze onderdelen is er speciale aandacht voor de 'horizontale beleidsagenda's': circulaire economie, verduurzaming MKB, energieinnovatie, actieplan groene banen en burgerbetrokkenheid. Er zijn verschillende financiële instrumenten, onder andere het Klimaatfonds waarin € 35 miljard zit tot en met 2030. De gemeente zal financiering ontvangen uit verschillende fondsen voor de gebouwde omgeving, namelijk fondsen voor isolatie en maatschappelijk vastgoed. De rijksoverheid stimuleert de aanschaf van hybride warmtepompen, daar is € 900 miljoen voor beschikbaar.

Beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving

Dit programma is door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgesteld. Kort samengevat heeft het de volgende doelen en uitvoeringslijnen:

Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO)



Van belang zijn de wetten en regels die ontwikkeld worden en die de gemeente helpen bij de uitvoering van de energietransitie:

- Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW)
- Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet)
- Vernieuwde elektriciteitswet
- Wettelijke verplichting zon op daken
- Uitbreiding energiebesparingsplicht

In januari 2023 gaat het Warmtefonds naar verwachting uitbreiden. Het fonds start dan met het lenen van geld aan woningeigenaren zonder leenruimte buiten wijkaanpakken. De bedoeling is om deze woningeigenaren en woningeigenaren met een laag inkomen de financiering tegen een rente van 0% aan te bieden (bij grote rentestijgingen in de markt moet de hoogte opnieuw worden bezien). Het financieren van zonnepanelen en elektrisch koken wil men ook mogelijk maken via het Warmtefonds. Daarnaast breidt het fonds de financieringsmogelijkheden uit naar kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE's).

Agenda Natuurinclusief

Deze agenda is een onderdeel van het Programma Natuur, uit de Structurele Aanpak Stikstof. De Agenda Natuurinclusief gaat over het herstel en de versterking van de natuur buiten natuurgebieden. De kern luidt: De natuur is de basis van ons bestaan en is overal voor iedereen. Het huidige beleid biedt onvoldoende bescherming. In 2050 moet Nederland natuurinclusief zijn ingericht, dat wil zeggen rekening houdend met de behoeften van planten en dieren. Onze ecologische voetafdruk* moet voor een belangrijk deel verkleind zijn in 2030.

Er wordt gewerkt op 8 gebieden: de bouw (het Bouwbesluit wordt aangepast), energie, financiële sector, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrije tijdseconomie en water.

*De ecologische voetafdruk is een soort meetinstrument dat uitdrukt hoeveel ruimte een land nodig heeft voor de productie van alles wat er in dat land geconsumeerd wordt, en voor de verwerking van het afval dat daar bij hoort.


En verder ...

- Circulair beleid: eind 2022 wordt een nieuwe circulaire agenda verwacht.
- Strengere bouwregels zijn op komst (in het Bouwbesluit of Bbl), waarbij de ruimte voor gemeenten om zelf beleid te maken wordt ingeperkt.
- Naar verwachting treedt op 1-1-2023 het Besluit CO_2-reductie werkgebonden personenmobiliteit in werking. Om CO_2-uitstoot terug te dringen, moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers jaarlijks gegevens verstrekken over hoe hun werknemers het jaar daarvoor reisden voor hun werk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt in de gaten of de afgesproken CO_2-reductie wordt gehaald. Als dat niet het geval is, wordt vanaf 2026 een norm (emissiegrenswaarde) voor individuele werkgevers in de wetgeving opgenomen. Gemeenten zijn bevoegd gezag op het gebied van toezicht en handhaving van de regeling.
- De energiebesparingsplicht wordt aangescherpt. Zo worden onder meer de Erkende Maatregelenlijsten bijgewerkt en er komen extra middelen voor meer toezicht en handhaving.

4 Waar staat de gemeente nu?

De gemeente heeft nieuwe projecten gestart en was betrokken bij verschillende ontwikkelingen: ROM (Regionale Ontwikkelmaatschappij) Inwest is opgericht, we hebben onze CO_2 - footprint onderzocht en zijn gestart met de uitvoering van de Leidraad Duurzaam Bouwen. Dit hoofdstuk gaat eerst in op de nieuwe ontwikkelingen, daarna volgt een update per pijler. Dit hoofdstuk is beschrijvend van aard en hoofdstuk 5 geeft de cijfers weer. Maar eerst aandacht voor de breedte van het thema duurzaamheid.

Ondanks de heldere en werkbare indeling in 3 pijlers dekt deze indeling niet helemaal de lading. Vanuit het thema duurzaamheid zijn er verbanden met andere thema's die de gemeente onder haar hoede heeft:



Mobiliteit raakt aan duurzaamheid met brandstofbesparing door elektrisch rijden en het sti-muleren van de fiets. Mobiliteit speelt ook een rol bij het duurzaam ontwikkelen van gebouwen en de omgeving. Op het gebied van groen en biodiversiteit wordt de Groenvisie ontwikkeld, en er ligt ook een verband met duurzaam bouwen en groen. Het thema gezonde leefomgeving is afgelopen jaar integraal opgestart. Ook hierbij zijn er verbanden met duurzaamheid, mobiliteit en groen. Eerst was deze transitie nog vooral een financieeltechnisch vraagstuk; het moet nu een thema van onze inwoners worden. Daarbij moeten we ook mensen bereiken die voor de gemeente en woningcorporaties moeilijker bereikbaar zijn. Verschillende gemeentelijke afdelingen werken samen om de energiearmoede aan te pakken.

Verder draagt het programma Duurzaamheid bij aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Er is onderzocht welke kansen en belemmeringen de Omgevingsvisie geeft om de gemeentelijke doelen voor de energietransitie te halen.


ROM InWest

Sinds eind 2021 is Amstelveen aandeelhouder in de Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) InWest. Een eerste investering is in middels gedaan in een Noord-Hollandse onderneming: Quicargo. Het bedrijf wil de investering van € 1,15 miljoen gebruiken voor het lanceren van het eerste emissievrije vrachtnetwerk ter wereld. De ROM draagt daarmee bij aan een efficiente en duurzame transportsector.

CO_2-uitstootvrije organisatie

De gemeente heeft dit jaar haar eigen CO_2- footprint onderzocht:

FIGUUR M1. CO_2-FOOTPRINT GEMEENTE AMSTELVEEN 2021



Om te werken aan een CO_2-uitstootvrije organisatie volgen we de methode van de CO_2 Prestatieladder. Eerst moet het dieselverbruik van het wagenpark aangepakt worden en het aardgasverbruik van de gebouwen. Hiervoor zijn plannen van aanpak gemaakt met als doelstelling in 2030 geen diesel en geen aardgas meer te gebruiken. Daarnaast lopen er projecten om de uitstoot van het zakelijk vervoer (werk-werk) en het woonwerkverkeer te verminderen. Daarbij werken we dan ook meteen aan bereikbaarheid en gezondheid: minder auto's betekent minder file en minder parkeerbehoefte bij het Raadhuis, bovendien gaan mensen meer fietsen en lopen.

Duurzaam Bouwen

In november 2021 heeft de gemeenteraad de Leidraad Duurzaam Bouwen aangenomen. Daarin staat de ambitie van de gemeente voor de duurzaamheid van nieuwbouw-projecten op de volgende vijf onderwerpen:



Sinds de vaststelling van de Leidraad is onderzocht hoe duurzaam **verschillende projecten** in Amstelveen zijn. Een aantal projecten blijkt al veel duurzamer te zijn dan volgens het Bouwbesluit 2012 vereist is. In de projecten Biesbosch 225, Groen van Prinstererlaan 114 en Ouderkerk-erlaan 150 had het ontwerp (en in het geval van Biesbosch ook al de uitvoering) veel duurzame aspecten op het gebied van mobiliteit, circulariteit en groen/natuurin-clusief. Deze projecten kunnen een voorbeeld zijn voor andere projecten.

Bij **gemeentelijke vastgoedontwikkelingen** (nieuwe gebouwen bouwen of oude opknappen) is er ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Het project Landtong (een schoolgebouw) deed mee aan een onderzoek van Cirkelstad. Daarbij is het project goed onder de loep genomen. De conclusie: als de bedoelingen en de insteek goed zijn, krijg je goede resultaten op met name energie en circulariteit. Maar je moet wel zo vroeg mogelijk in het proces de duurzaamheid van het gebouw centraal stellen bij het ontwerp. Overigens was er nog geen Leidraad Duurzaam Bouwen toen gestart werd met de ontwikkeling van dit gebouw.

Het project **Middenwaard I en II** wordt ontwikkeld. Het doel is om dat zo circulair mogelijk te doen. Er wordt een Tender (aanbesteding) uitgeschreven waarin de meeste punten gaan naar circulariteit.

De gemeente heeft het **Convenant Toekomstbestendige Woningbouw MRA** ondertekend. Hiermee onderstrepen we de ambitie van de MRA (Metropoolregio Amsterdam) om de woningbouwopgave ook duurzaam te maken. Het toetsingskader komt op de meeste punten overeen met de Leidraad Duurzaam Bouwen.

Natuur- en milieu-educatie (NME)

NME geeft kennis en inzicht over natuur, milieu en duur-zaamheid in de eigen omgeving. Daardoor krijgen kinderen interesse en gaan ze meer natuur- en milieubewust leven. In het schooljaar 2021-2022 zijn 140 lesmaterialen en lessen besteld bij de gemeente, dat is meer dan in voorgaande jaren (126). Er waren een aantal nieuwe leskisten, zoals Ontdekken & Onderzoeken, Leren Isoleren en Even Eruit met ideeën voor buitenlessen. De schooltuinen zijn gestart met een lesprogramma voor het hele schooljaar. Daardoor is er ook ruimte voor onderwerpen zoals bodemkwaliteit en klimaatverandering.

Energietransitie

Het afgelopen jaar is bij het team Energietransitie veel gebeurd: het thema energiearmoede is op de agenda gekomen en er zijn nieuwe mensen aangetrokken. Die zijn met de volgende onderwerpen aan de slag gegaan:

- Het eerste buurtuitvoeringsplan (BUP). Er was een participatieavond in de Zeestratenbuurt en daaruit is een bewonerswerkgroep voortgekomen.
- Het stimuleren van zon op bedrijfsdaken. Er is een opsomming gemaakt van de daken en type gebouwen die het meest geschikt zijn voor zonnepanelen en de mogelijke aanpakken daarbij.
- Zon op parkeerplaatsen. Er is een onderzoek uitgevoerd naar plekken met de beste kansen. Daarna is een eerste bedrijfsplan gemaakt voor het parkeerterrein aan de Escapade. Andere bedrijfsplannen volgen.

De bestaande werkzaamheden zijn doorgegaan: Voorbereidingen op onderhandelingen met Eneco voor het uitbreiden van het bestaande warmtenet in Amstelveen Noord. De eerste berekeningen lieten zien dat de laagste maatschappelijke kosten (het uitgangspunt van de Transi-tievisie Warmte) niet direct leiden tot een haalbaar bedrijfsplan en betaalbare warmte voor afnemers. Op landelijk niveau speelt een aantal grote ontwikkelingen die moeten leiden tot kaders die ook de haalbaarheid van het project in Amstelveen gaan bepalen. Waarschijnlijk besluit de rijksoverheid over deze ontwikkelingen eind 2022 of in 2023. Na die tijd kijken we naar een vervolg.

Uitbreiding **elektriciteitsnetwerk**: de sterk gestegen energieprijzen (zowel aardgas als elektra) hebben geleid tot een enorme toename in elektrificering (elektrische kook- en verwarmingsvoorzieningen en elektrische auto's), maar ook in een toename van zonnepanelen. Dit leidt sneller dan voorzien was tot een vol elektranet, volgens de schattingen van netbeheerder Liander. Mede met een subsidie van provincie Noord-Holland werken Liander, Tennet en de gemeente aan de noodzakelijke

capaciteitsuitbreiding. Die komt op de locatie 'Langs de Akker', een nieuw onderstation ten noorden van de te realiseren BTAZ (Bedrijventerrein Amstelveen Zuid). Liander heeft ook medewerking gevraagd voor de uitbreiding van onderstation 'Bolwerk' nabij het hoofdkantoor van KLM.

Ook in de bestaande gebouwde omgeving neemt de druk op de middenspanningsruimten (MSR of trafo's genoemd) snel toe. Volgens schattingen zijn er tot wel 175 extra MSR-en nodig voor de totale energietransitie in heel Amstelveen.

De gemeente en Liander stroomlijnen de afspraken en verkorten doorlooptijden. Ze onderzoeken ook hoe ze nog effectiever en efficiënter kunnen samenwerken. Bij het plannen van nieuwe stroomkabels in de ondergrond spelen ook bewonersbelangen, klimaatadaptatie en stedenbouwkundige voorwaarden mee. De gewenste uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk van Amstelveen moet op tijd voorbereid worden. We hopen verstopping op het elektriciteitsnet te kunnen voorkomen.

Warmtebronnen

Amstelveen neemt actief deel aan de projectgroep 'Versnelling Aardwarmte MRA'. Net als andere deelnemers zijn we zeer benieuwd naar de interpretatie van de SCAN-gegevens. Die lieten na een onvoorziene aanbesteding langer op zich wachten. Het ministerie van Economische Zaken zal naar verwachting spoedig besluiten over het verlenen van opsporingsvergunningen. Vooruitlopend daarop worden al mogelijke locaties voor een wetenschappelijke boring in kaart gebracht. De gemeente werkt ook al aan een plan voor communicatie met de omgeving.
Met Waternet stemmen we af hoe we de warmte van de RWZI- en WRK-leiding gaan benutten. Deze laatste kan in combinatie met WKO's (warmtekoudeopslag) waarschijnlijk een belangrijke warmtebron voor Nieuw Legmeer worden. Om deze technische haalbare en duurzame oplossing te kunnen realiseren is het voorwaardelijk dat de gemeente regie gaat voeren op het tot stand komen van een collectief energie management systeem voor het hele gebied.

Het Uitvoeringsplan **Energiebesparing bij bedrijven** 2022-2025 is door het college vastgesteld naar aanleiding van het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven. Via dit akkoord heeft de gemeente Amstelveen subsidie gekregen voor cofinanciering.
De label C-aanpak voor kantoren is een tweede fase ingegaan. De kantoren die nog niet voldoen aan energielabel C zijn aangeschreven. Ze hebben opnieuw een aanbod gekregen voor een gratis energieadvies. Ook is de handhavingsstrategie vastgesteld voor de kantoren die op 1 januari 2023 niet voldoen aan energielabel C.

De bedrijven die in 2021 een gratis energiescan hebben gekregen, zijn verder begeleid. Bij 38 bedrijven zijn er maatregelen getroffen. Daardoor is er 140.000 kWh elektriciteit en 17.000 m3 aardgas bespaard. Bij 23 andere bedrijven loopt de begeleiding nog. In september kwam een tweede aanbod voor gratis energiescans voor bedrijven.

De Omgevingsdienst heeft bedrijven gecontroleerd op de wettelijke energiebesparingsplicht. Er zijn tot nu toe bij 32 groot- en middelgrootgebruikers van energie afspraken gemaakt over te nemen energiebesparingsmaatregelen. In dezelfde periode zijn bij 40 groot- en middelgrootgebruikers maatregelen gerealiseerd of is er voldoende voortgang met maatregelen. De kantoren die nog niet voldoen aan label C zijn nog een keer aangeschreven met het aanbod van een gratis energiescan.

Servicepunt Energieadvies

Het verduurzamen van de ongeveer 500 VvE's (Vereniging van Eigenaren) in Amstelveen is ingewikkeld en kost veel tijd. Het servicepunt heeft 4 bijeenkomsten georganiseerd voor VvE-bestuurders. Voor ongeveer 50 VvE's zijn specifieke energieadviezen opgesteld. Een aantal VvE's heeft al concrete maatregelen genomen.

Energiearmoede

Op 7 juni 2022 is het plan van aanpak energiearmoede door het college vastgesteld. Mensen die in energiearmoede leven hebben een te laag inkomen om hun hoge energierekening te betalen. Voor het aanpakken van energiearmoede in Amstelveen is het belangrijk dat energiebesparing op verschillende niveaus gebeurt. De aanpak bestaat uit 3 soorten activiteiten die met elkaar samenhangen en elkaar versterken:

- Inkomensondersteuning, waaronder de eenmalige energietoeslag van € 1.300 en de regeling duurzame gebruiksgoederen (€ 500- bijdrage voor de aanschaf van witgoed, energiebesparende producten en isolatiematerialen).
- Energiebesparing op woningniveau, waaronder de prestatieafspraken met woningcorporaties.
- Energiebesparing op inwonersniveau, waaronder een samenwerking met de welzijnsorganisatie Participe, de stichting Belklus, energiecoaches en energieworkshops.

Energiebesparen: subsidies en acties

De gemeente heeft een subsidieregeling voor bestaande woningen die aanvullend is op subsidieregelingen van het Rijk. In 2022 is door het stijgen van de energieprijzen de vraag naar subsidies en informatie flink gestegen. Het was voor de gemeente soms moeilijk om alle aanvragen vlot te behandelen. Het subsidieplafond (het bedrag dat beschikbaar is) van de gemeentelijke regeling is bereikt, een verhoging van het plafond is door het college vastgesteld.

Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen
In aanvulling op de ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) van de Rijksoverheid heeft Amstelveen haar eigen subsidie voor energiebesparende maatregelen. Er zijn veel meer subsidieaanvragen gekomen sinds de stijging van de energieprijzen. Het totale bedrag aan subsidies is verhoogd van € 220.000 naar € 420.000 in 2022.

De stand van zaken half september 2022 is als volgt:
- 222 aanvragen (zonder de openstaande aanvragen)
- € 216.000 toegekend,
  - waarvan € 120.000 vastgesteld;
  - waarvan € 96.000 verleend (deze subsidies moeten na afloop van de werkzaamheden via een vaststellingsverzoek nog definitief vastgesteld en uitbetaald worden).

In 2020 is er € 44.000 uitgekeerd en in 2021 € 624.000. In 2021 is in het laatste kwartaal het aantal aanvragen enorm toegenomen. Dit komt door de stijgende energieprijzen.

RREW

De Regeling Reductie en Energiegebruik Woningen (RREW) wordt door het Rijk gefinancierd en door de gemeente uitgevoerd. Dit is bedoeld om huiseigenaren en huurders te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Enkele cijfers over de acties in 2022 tot en met augustus:
- Er zijn 2.944 woningen bereikt,
  - waarvan 858 huurwoningen;
  - waarvan 2.095 koopwoningen.
- Er was een collectieve actie voor isolatie, waarbij 662 offertes zijn aangevraagd.
- Er was een collectieve actie voor zonnepanelen, waarbij 849 offertes zijn aangevraagd.
- Er is 124.600 kg CO_2 bespaard met de collectieve acties.
- Er zijn 4.591 cadeaubonnen verzilverd t.w.v. € 60 om kleine energiebesparende maatregelen aan te schaffen.

Belklus

Bij de Stichting Belklus liep van januari tot augustus 2022 een energieproject waarbij in 141 woningen kleine energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.

De energietransitie wordt steeds belangrijker. In mei 2022 is de motie Toekomstbestendige financiering duurzaamheid en energietransitie beantwoord aan de raad. In de brief staat dat er meer structurele middelen nodig zijn om de doelstellingen te halen. Inmiddels is meer duidelijk over de middelen die we van het Rijk ontvangen, zie hoofdstuk 6 over de financiën. Om de groei van de energietransitie en het team in goede banen te leiden is een routekaart energietransitie opgesteld die nog verder wordt uitgewerkt. Met de routekaart kunnen we de energietransitie van de gemeente beter organiseren.

Vastgoed

Er is in 2022 weer een stap gezet in het verbeteren van de energielabels, zie de monitor (hoofdstuk 5). Daarnaast is de plaatsing van 3300 zonnepanelen voorbereid voor 2023. Volgens de doelstelling van de gemeente moeten de gemeentelijke gebouwen in 2030 van het gas af zijn. In 2022 is daarvoor de Route verduurzaming maatschappelijk vastgoed opgesteld. De gemeente wil haar panden aansluiten bij de warmtevoorzieningen die in buurtuitvoeringsplannen worden gerealiseerd. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om de andere panden CO_2-uitstootvrij te maken.

Mobiliteit

Eigen organisatie:
- Met het oog op een CO_2-uitstootvrije organisatie is een plan van aanpak gemaakt voor het ontdieselen van het wagenpark. Voorstel is hiervoor een projectleider aan te stellen die het plan uitvoert.
- De gemeente stimuleert fietsgebruik voor werk-werkverkeer en heeft een app aangeschaft met een reserveringssysteem voor 20 nieuwe fietsen: 10 gewone en 10 elektrische. Dit is een startproject; misschien kan het systeem over de hele organisatie uitgerold worden, ook in de buitenlocaties.
- HRM maakt een nieuw vergoedingsysteem voor mobiliteit van werknemers. Deze regeling zal (elektrische) fietsen stimuleren voor woonwerkverkeer.
- De gemeente heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het akkoord staan onder andere maatregelen voor het verduurzamen van mobiliteit.

- *Algemeen:*
- In de gemeente zijn er voor algemeen gebruik in 2022 extra deelauto's van Greenwheels bijgekomen, als aanvulling op de deelmobiliteit (het delen van vervoersmiddelen met anderen).
- Er is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en noodzaak om pakketkluizen in de openbare ruimte te plaatsen. Zo kan het aantal verkeersbewegingen in de wijken verminderen en krijgen de Amstelveners meer gemak. De reden voor het onderzoek is dat verschillende bedrijven aanbieden deze pakketkluizen te plaatsen. Het rapport moet nog worden afgerond.

Circulaire economie

Hergebruik van grondstoffen gebeurde afgelopen jaar op 4 manieren.

Circulair inkopen en aanbesteden kost meer voorbereidingstijd dan op de gangbare manier inkopen. De kennis die we hebben opgedaan in proefprojecten de afgelopen jaren, zetten we inbij nieuwe trajecten. Er is een nulmeting uitgevoerd. Amstelveen valt volgens de MRA-meetmethodiek op dit moment in de categorie Brons. Dat houdt in dat tussen de 1 en 19% circulair is ingekocht. Amstelveen heeft op dit moment meer dan 10% circulair ingekocht. Daarmee voldoen we aan het doel van 10% circulair inkopen in 2022.

In december 2021 is het '**Grondstoffenplan 2022-2026**' vastgesteld. Hierin zijn de adviezen uit de beoordeling van het vorige Grondstoffenplan 2017-2021 verder uitgewerkt tot duidelijke maatregelen. De gemeente heeft beleid om grondstoffen vanaf de bron te scheiden. Daarmee halen we, in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang, goede resultaten. Uit bewonersonderzoek gehouden in voorjaar 2021 blijkt dat bewoners bereid zijn om hun afval te scheiden. De Covid 19-pandemie heeft haar effect gehad op de cijfers. In heel Nederland is meer restafval ingezameld door onder andere het thuiswerken. De doelstellingen uit het Grondstoffenplan 2022-2026 - 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar – zijn nog niet gehaald.

Die verwachten we wel te halen met de extra investeringen volgens het Grondstoffenplan in onder andere het vaker inzamelen van afval, nieuwe ondergrondse containers en publieksinformatie. Bovendien is de coronacrisis nu bijna voorbij.

Circulair bouwen is onderdeel geworden van de Leidraad duurzaam bouwen, zie de tekst hierover eerder in dit hoofdstuk.

De gemeente heeft de afgelopen jaren volop ingezet op de bewonersagenda rond circulariteit. Samenwerking met bedrijven was het afgelopen jaar minder prioriteit. De Nederlandse economie moet in 2050 circulair zijn, maar concrete richtlijnen voor maatregelen die bedrijven kunnen nemen ontbreken. Innovatieve bedrijven binnen de maakindustrie komen tot mooie pilots waarbij grondstoffen bespaard worden, maar het opschalen naar reguliere productie is vaak lastig. Amstelveen kent maar weinig maakindustrie. De meeste bedrijven behoren tot de dienstensector. De grootste winst voor deze bedrijven ligt bij circulair inkopen. Grote bedrijven zijn hier vaak al mee bezig omdat ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Het MKB heeft vaak niet het vermogen om kennis hierover te ontwikkelen. De meeste kansen liggen op dit moment bij samenwerking tussen bedrijven voor energiebesparing. Bedrijven voelen hiervoor meer noodzaak, bovendien levert dit direct energiebesparing op en dus ook minder energiekosten.

De gemeente heeft besloten de exploitatie van de **grondbank** voort te zetten en het gebruik te optimaliseren. Mogelijk wordt op termijn de grondbank verplaatst.

Klimaatadaptatie

De uitvoering van het Actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026 is voortvarend ter hand genomen, evenals de moties die sindsdien zijn ingediend.

In 2022 is in de **Frans Halsbuurt** een proefproject gestart met het aanleggen van 'buffer-blocks' in parkeerstroken. Met de bufferblocks kan meer regenwater worden opgeslagen.

De gemeente is door een motie in juni gestart met proefproject de Plantaarn. **De Plantaarn** is een groen omhulsel rondom een lantaarnpaal, een andere vorm van vergroening. Op het Handelsplein in Amstelveen zijn zeven lantaarnpalen op deze manier vergroend, naar voorbeeld van het Museumplein in Amsterdam.

In juni 2021 is de motie ' **Groene pergola's: innovatie in klimaatadaptatie**' aangenomen. De motie vraagt het college te onderzoeken of er groene pergola's kunnen komen (zoals het plan The Green Leaf of Groningen) op een aantal drukbezochte pleinen en straten in Amstelveen.
De motie wordt in fasen uitgevoerd, samen met een haalbaarheidsonderzoek van de Hanze Hogeschool Groningen. Deze resultaten zijn in september 2022 aan Amstelveen opgeleverd en worden vertaald naar een mogelijke toepassing in Amstelveen. Dit heeft als doel om in 2023 te starten met een Pilot Groene Pergola op het Stadsplein.
In de **Schildersbuurt** wordt het afkoppelen van regenwaterbuizen van particuliere woningeigenaren voorbereid.

Uitvoering Bewonersagenda klimaatadaptatiebeleid
Aangespoord door de motie 'Watervriendelijke Tuinen' is een nieuwe, tijdelijke klimaatcoach voor een periode van 2 jaar aangesteld. Deze voert de 'bewonersagenda' van het klimaatadaptatiebeleid uit. Verschillende acties van de bewonersagenda zijn inmiddels gestart of uitgevoerd:

- De gemeente heeft de subsidieregeling Groen op gebouwen voor groene daken aangevuld en verlengd. Er is tussen 1 januari en 21 juli 2022 bijna 3.300 m² groen dak gerealiseerd en aangevraagd. Het totaal staat nu op 10.600 m² groen dak.
- NK-Tegelwippen: Amstelveen doet als gemeente mee aan het NK Tegelwippen. De onttegelacties zijn gestart in mei en lopen door t/m oktober. Inmiddels staan we op plek 6 op de ranglijst, met in totaal 12.878 gewipte tegels.
- Stichting Steenbreek: Amstelveen heeft zich aangesloten bij Stichting Steenbreek voor het vergroenen en onttegelen van de stedelijke omgeving.
- De gemeente wil meer bewoners stimuleren tot actie in hun eigen tuin. Daarom start in het najaar een voorlichtingscampagne rondom de voorbeeldtuin voor klimaatadaptatie in wijk Keizer Karel Park. Het verharde plein van Atelier2005 in de wijk Keizer Karel Park gaan we herinrichten tot een levendige, aantrekkelijke, innovatieve en klimaatbestendige voorbeeldtuin. Dit is dé fysieke locatie waarin informatie te vinden is over klimaatbestendige maatregelen in de tuin - van onderhoudsvriendelijk tot onderhoud intensievere maatregelen.
- Op het thema klimaatadaptatie zoekt de gemeente de samenwerking met Eigen Haard. Recentelijk zijn er 3500 brieven gestuurd richting huurders van eengezinswoningen met een tuin van Eigen Haard. In de brief is het belang van klimaatadaptatie vermeld en het NK-Tegelwippen gepromoot. Daarnaast is de gemeente aan de slag met informatie over klimaatadaptatie en biodiversiteit die Eigen Haard mee kan geven aan nieuwe inwoners van eengezinswoningen.
- In de zomer van 2022 zijn we gestart met de 'Rainproof ambassadeurs'. De Rainproof ambassadeurs staan ter beschikking voor bewoners van Amstelveen die graag een klimaatbestendig tuinadvies willen. Hierbij voeren zij een analyse uit welke klimaatbestendige maatregelen in welk type tuinen en wijken vooral getroffen moeten worden. De resultaten worden gekoppeld aan de website www.amstelveenrainproof.nl en de voorlichtingscampagne rondom de voorbeeldtuin.
- Om verder afkoppel- en opvangacties van bewoners te stimuleren, heeft waterschap AGV sinds november 2021 een nieuwe subsidiepot in het leven geroepen: subsidie "Groen en Blauw in uw buurt". De regeling betreft het gehele stedelijk gebied onder het beheer van AGV. De subsidie is voor inwoners en organisaties zonder winstoogmerk (buurtinitiatieven, VvE's). Op de website Amstelveen Rainproof en in onze communicatie rondom het NK Tegelwippen vertellen we over deze subsidieregeling.

Door de motie 'Groen-blauwe speelpleinen', wordt er momenteel gekeken naar het klimaatrisico, de (groene) belevingswaarde en de groenblauwe ontwerpkansen van speel- en schoolpleinen. Het resultaat hiervan geeft ook inzicht in de kosten en de planning om schoolen speelpleinen groen-blauw in te richten.

5 De effecten van het beleid (monitor)

In de monitor kijken we naar de cijfers rondom duurzaamheid. De nieuwste cijfers zijn toegevoegd, soms zijn er nog geen cijfers over 2021 bekend. De algemene conclusie is dat onze doelstellingen nog niet helemaal volgens de planning gehaald worden.. We lopen achter op de doelstellingen om het aardgasgebruik van woningen naar 0 te brengen in 2040; op de doelstelling hernieuwbare elektriciteit en op de doelstelling hernieuwbare warmte. Nu gaan veranderingen meestal niet in een rechte lijn, maar schoksgewijs. Bijvoorbeeld wanneer een hele wijk in korte tijd van het gas af kan. Maar dat geldt niet voor alle onderwerpen, bijvoorbeeld zonnepanelen op woningen. Op gebied van huishoudelijk afval is ook een (kleine) achterstand te zien.


We hebben een discussie gevoerd over de doelstellingen voor stroomgebruik; zeker met de Energietransitie zal er veel meer vraag naar elektra komen. Die willen we groen hebben, of hernieuwbaar, maar de hoeveelheid elektriciteit zal toenemen in plaats van afnemen (bijvoorbeeld door het gebruik van warmtepompen). Dus kijken naar alle elektriciteit zegt niet zo veel, we zouden moeten kijken naar het aandeel hernieuwbare elektriciteit. De cijfers daarover laten zien dat we achterlopen op Noord-Holland en Nederland. Het laatst bekende cijfer dateert van 2020.

Gemeentelijk vastgoed

Stroomverbruik

Het stroomverbruik van gemeentelijk vastgoed (gebouwen) ligt onder het streefdoel (94,3% ten opzichte van 2018). Ondanks een lichte stijging in 2020 is het verbruik in 2021 onder dat van 2019.


De daling (figuur 1) geldt niet voor alle locaties: van de 23 locaties is bij 9 sprake van een daling van het stroomverbruik. De energie die wordt ingekocht is net als voorgaande jaren 100% groen.



Figuur 1: Percentage stroomverbruik gemeentelijk vastgoed. Percentage stroomverbruik ten opzichte van 2018.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022a).[1]

Gasgebruik gemeentelijk vastgoed

Het gasgebruik van het gemeentelijke vastgoed is in 2021 hoger dan het streefdoel gebaseerd op het gasgebruik in 2019. In 2021 werd er evenveel gas verbruikt ten opzichte van 2019[2] (figuur 2). Van de 15 locaties die gas gebruiken, is het gasgebruik bij slechts 5 locaties gedaald in 2021 ten opzichte van 2020, bij 10 was het gebruik hoger. Er wordt vervolgonderzoek gedaan naar de oorzaak van de stijging en mogelijkheden om gebruik te verminderen.




Figuur 2: Percentage (aard)gasgebruik van gemeentelijk vastgoed ten opzichte van gasgebruik in 2019.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022a).

1 *Van 3 locaties is de jaarnota nog niet ontvangen, voor deze locaties is een gemiddeld verbruik van de jaren 2018, 2019 en 2020 gebruikt voor 2021.*


2 *Het nulpunt voor gas is bijgesteld van 2018 naar 2019 omdat sinds 2019 het verbruik op Amsteldijk 292 meegeteld wordt. In 2021 was dit verbruik goed voor een kwart van het totaal gemeentelijk vastgoed.*

Energielabels gemeentelijk vastgoed

Bijna de helft van het gemeentelijk vastgoed heeft energielabel A (42%) (figuur 3). Wanneer het percentage energielabels op basis van bruto vloeroppervlak wordt bekeken in plaats van aantal locaties verandert het beeld aanzienlijk: ongeveer een derde van het bruto vloeroppervlak heeft energielabel B, tegenover 9% van het aantal gebouwen. Ook het aantal locaties met energielabel G (14%) is minder wanneer je kijkt naar het bruto vloeroppervlak (4%) (figuur 4).




Figuur 3: Percentage energielabels op basis van aantal locaties gemeentelijk vastgoed in 2021-2022.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022).



Figuur 4: Percentage energielabels op basis van bruto vloeroppervlak in 2021-2022.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022b).


Sinds 2018 zijn meerdere energielabels van de gemeentelijk gebouwen omhoog gegaan. Zo hebben meer locaties energielabel A en minder energielabel G.



Figuur 5: Ontwikkeling energielabels gemeentelijk vastgoed 2018-2022.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022b).

Elektrische voertuigen

Gemeente Amstelveen telt in totaal 108 voertuigen, waarvan 64 elektrisch (44%). Alle personenauto's in bezit van de gemeente zijn elektrisch, en ongeveer de helft van de scooters en bedrijfsauto's zijn elektrisch. Vrachtwagens, vaartuigen en motoren zijn allemaal niet-elektrisch.



Figuur 6: Percentage elektrische en niet-elektrische voertuigen in bezit van gemeente Amstelveen.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022c). Peildatum: augustus 2022.

Energietransitie


Om de voortgang van de energietransitie te meten, zijn gegevens bekend over:

- gemiddeld gas- en stroomverbruik van woningen;
- gas- en stroomgebruik per 1.000 inwoners;
- aandeel hernieuwbare elektriciteit en warmte;
- energielabels van woningen in Amstelveen in 2021 en de ontwikkeling sinds 2019;
- energielabels van woningen ten opzichte van Nederland;
- aantal woningen met zonnepanelen.


Gemiddeld gasgebruik woningen en per 1000 inwoners

In 2020 werd in totaal minder aardgas verbruikt in vergelijking met 2016 (99% verbruik ten opzichte van 2016, een daling van 1%). Toch is er meer gas verbruikt dan het streefdoel (83% ten opzichte van 2016). In vergelijking met alle gemeenten in de provincie Noord-Holland en Nederland doet Amstelveen het iets beter. Zowel in Noord-Holland als Nederland is het gasgebruik ten opzichte van 2016 gestegen (+2%). (Nederland en Noord-Holland zijn niet in de grafiek opgenomen vanwege de leesbaarheid, figuur 7).


Het gasgebruik per 1.000 inwoners is voor het eerst sinds 2017 gedaald: -3% ten opzichte van 2019 (Figuur 8). Sinds 2016 verbruikt Amstelveen per 1000 inwoners minder gas in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. In de provincie Noord-Holland wordt per 1.000 inwoners juist minder gas verbruikt ten opzichte van Amstelveen.




Figuur 7: Percentage (aard)gasgebruik (temperatuur gecorrigeerd) in m3 van woningen in gemeente Amstelveen ten opzichte van 2016.
Bron: Klimaatmonitor (2022a).



Figuur 9: Percentage stroomverbruik van woningen in gemeente Amstelveen ten opzichte van 2016.
Bron: Klimaatmonitor (2022b).



Figuur 8: Ontwikkeling (aard)gasgebruik (temperatuur gecorrigeerd) per 1000 inwoners in gemeente Amstelveen, Noord-Holland en Nederland van 2010-2020.
Bron: Klimaatmonitor (2022a).



Figuur 10: Ontwikkeling stroomverbruik (x1.000 kWh) per 1000 inwoners in gemeente Amstelveen, Noord-Holland en Nederland van 2010-2020.
Bron: Klimaatmonitor (2022b).

Gemiddeld stroomverbruik per woning en per 1000 inwoners

Het stroomverbruik (of elektraverbruik) is in vergelijking met 2016 gedaald (93% verbruik ten opzichte van 2016, een daling van 7%) en ligt hiermee onder de streefwaarde (streefwaarde: 94%, gebruik: 93%). Ondanks de daling ten opzichte van 2016 is het stroomgebruik ten opzichte van 2019 licht gestegen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen in 2020 meer thuiswerken door de opgelegde coronamaatregelen en dat gasgebruik is omgezet naar elektra (warmte, koken). In vergelijking met alle gemeenten in de provincie Noord-Holland en Nederland doet Amstelveen het iets beter.


Zowel in Noord-Holland als Nederland is het stroomverbruik ten opzichte van 2016 eveneens gedaald, maar niet zoveel als in Amstelveen (-1% Noord-Holland, -2% Nederland).

Vervolgonderzoek zal duidelijk maken hoeveel van dit stroomverbruik van hernieuwbare energie komt en hoeveel van fossiele stroom (opgewekt met fossiele brandstoffen). Het stroomverbruik zal in de toekomst niet naar 0% gaan, maar doelstelling is om het gebruik van fossiele stroom naar 0% te krijgen.


Hernieuwbare elektriciteit en warmte

Zowel het aandeel hernieuwbare elektriciteit als hernieuwbare warmte is (licht) toegenomen. Hernieuwbare elektriciteit is ten opzichte van voorgaande jaren hard gestegen, twee keer zoveel ten opzichte van 2019 (+2,8%). Met als resultaat dat 6,8% van de bekende elektriciteit hernieuwbaar is.


Hernieuwbare warmte kent een zeer lichte groei (+0,1%), 2,9% van de warmte in 2020 is hernieuwbaar (figuur 11). Ondanks de groei liggen beide vormen van hernieuwbare energie achter op het streefdoel. In vergelijking met de provincie Noord-Holland en Nederland loopt Amstelveen achter op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en -warmte (hernieuwbare elektriciteit 2020: Noord-Holland 17,3%, Nederland 26,9% (figuur 11) hernieuwbare warmte: Noord-Holland 8,2%, Nederland 7,0% figuur 12).




Figuur 11: Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit in gemeente Amstelveen, Noord-Holland en Nederland.
Bron: Klimaatmonitor (2022c).



Figuur 13: Ontwikkeling energielabels Amstelveense woningen, 2009-2021.
Bron: Klimaatmonitor (2022e).



Figuur 12: Percentage bekende hernieuwbare warmte in gemeente Amstelveen, Noord-Holland en Nederland.
Bron: Klimaatmonitor (2022d).




Figuur 14: Verdeling energielabels in 2021 van Amstelveen en Nederland.
Bron: Klimaatmonitor (2022e).


Energielabels
Steeds meer woningen krijgen een geldig energielabel (figuur 13): de afgelopen jaren is het percentage onbekende/ongeldige labels met 10% gedaald. Het aandeel woningen met label A tot en met A++++ is in 2021 met 12% gestegen ten opzichte van 2016.

In vergelijking met Nederland is het aandeel energielabels bijna gelijk. Bijna de helft van de woningen heeft een onbekend, geen of ongeldig energielabel (figuur 13). Dit aandeel is iets groter dan het landelijk gemiddelde (figuur 14).

Zonnepanelen
In 2021 beschikt 12,8% van de woningen in Amstelveen over zonnepanelen, in totaal bijna 5.500 van de 42.000 woningen. Dit aandeel loopt achter op het landelijke percentage: in heel Nederland beschikt 19,8% van de woningen over zonnepanelen. Verhoudingsgewijs telt Amstelveen in vergelijking met Nederland meer meergezinswoningen, appartementen, flats et cetera. Dit kan het verschil verklaren. De ontwikkeling van het aandeel zonnepanelen is sinds 2017 licht achtergebleven (van 3,1% in 2019 naar 2,3% in 2021).




Figuur 15: Percentage woningen met zonnepanelen van Amstelveen en Nederland van 2012-2021.
Bron: Klimaatmonitor (2022f).




Figuur 17: Scheidingspercentage huishoudelijk afval gemeente Amstelveen.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022d).

Laadpalen
Amstelveen telt in 2021 1.022 laadpunten, 11,1 per 1000 inwoners. Ten opzichte van het Nederlands gemiddelde doet Amstelveen het erg goed; er zijn ruim twee keer zoveel laadpunten per inwoner.



Figuur 16: Aantal (semi)publieke laadpunten voor elektrische auto's per 1.000 inwoners.
Bron: Klimaatmonitor (2022g).



Figuur 18: Huishoudelijk restafval in kilo's per inwoner.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022d).

Grondstoffen huishoudelijk afval

Het scheidingspercentage van huishoudelijk afval is in 2021 65%, een toename van 3% ten opzichte van 2020 (figuur 17). Toch ligt het scheidingspercentage achter op het streefdoel (76,5% in 2021, een verschil van 11,5%).

Het aantal kilo's huishoudelijk restafval per inwoner is gedaald ten opzichte van 2020, maar ligt nog bijna 50 kilo boven het streefdoel (figuur 18).


De oorzaak van de schommelende cijfers moeten we zoeken in de coronatijd. Veel mensen gingen in 2020 hun huis opruimen en door thuiswerken hadden ze sowieso al meer huishoudelijk afval.

CO_2-uitstoot

Doelstelling CO_2-reductie
In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO_2 uitstoten ten opzichte van 1990. Het Energy Transi-tion Model (ETM) vergelijkt de meest recente CO_2 uitstoot met 1990 . In 2019 ligt de daad-werkelijke uitstoot achter op het streefdoel (119% ten opzichte van 1990, in plaats van 96% streefdoel). Er moet een kwart minder CO_2 uitgestoten worden om aan het streefdoel van 2019 te kunnen voldoen. Vermoedelijk kent de uitstoot tussen 1990 en 2019 een stijging en weer een daling, waardoor het lastig is te zeggen of de uitstoot in 2019 ten opzichte van voorgaande jaren is verbeterd.

3 De (inter)nationale standaard voor het vergelijken van CO_2 emissies ten opzichte van 1990 is het tellen van de CO_2-uitstoot inclusief overige broeikasgassen (uitgedrukt als CO_2-equivalenten). ETM rekent deze uitstoot uit om de vergelijking met 1990 mogelijk te maken. 2019 is het meest recente meetjaar, er zijn helaas geen eerdere meetjaren bekend.

Figuur 19. Landelijk wordt er in 2019 17% meer CO_2 uitgestoten in vergelijking met 1990, nagenoeg gelijk aan de stijging van CO_2-uitstoot in Amstelveen.




Figuur 19: Percentage CO_2 uitstoot ten opzichte van 1990. Berekend aan de hand van CO_2-uitstoot en CO_2-eq.
Bron: Quintell Inteligence (2022).

Ontwikkeling CO_2-uitstoot

Naast de emissies die ETM hanteert om te kunnen vergelijken met 1990 zijn er ook meer recente cijfers over de CO_2-uitstoot van Amstelveen[4]. De gebouwde omgeving zorgt voor het grootste aandeel, ongeveer twee derde van de uitstoot. Dit aandeel veranderde de afgelopen jaren vrijwel niet. Ook de sector verkeer en vervoer (31%) is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot.


In 2020 is in alle sectoren een grote daling in uitstoot te zien, waarvan voor het eerst in 7 jaar een daling bij de sector verkeer en vervoer. Deze daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de thuiswerkmaatregelen rondom de corona-pandemie. De grootste sector, de gebouwde omgeving, stootte 14% minder uit dan het jaar ervoor. In vergelijking met 10 jaar eerder is dit zelfs 35%.



Figuur 20: Ontwikkeling CO_2-uitstoot hoofdsectoren Amstelveen 2010-2020.
Bron: Klimaatmonitor (2022g). Aantallen aangeduid met een stippellijn zijn gebaseerd op gemiddelden.

Ontwikkeling CO_2-uitstoot gebouwde omgeving

Zoals eerder beschreven zorgt de gebouwde omgeving voor het grootste deel van de uitstoot. Binnen deze sector hebben woningen het grootste aandeel uitstoot (64% in 2020). Verder bestaat de uitstoot in de sector uit commerciële dienstverlening (24%) en publieke dienstverlening (11%), met een kleiner aandeel in de uitstoot. De grootste daler als het gaat om uitstoot is de commerciële dienstverlening. Ten opzichte van 2019 is de uitstoot van deze sector met 26% gedaald en ten opzichte van 10 jaar eerder zelfs met 58%. De uitstoot van woningen daalde het laatste jaar met 7%, de afgelopen 10 jaar met 17%. Hoewel het aandeel van de publieke dienstverlening relatief klein is, zie je ook hier een daling van 22% ten opzichte van het voorgaande jaar (figuur 21).




Figuur 21: Ontwikkeling CO_2-uitstoot gebouwde omgeving Amstelveen 2010-2020.
Bron: Klimaatmonitor (2022h). Aantallen aangeduid met een stippellijn zijn gebaseerd op gemiddelden.

4 De waarden die ETM hanteert zijn teruggerekend om de vergelijking met 1990 mogelijk te maken. Hierdoor kunnen waarden van andere bronnen over uitstoot (zoals de Klimaatmonitor) afwijken van ETM. Omdat de waarden van ETM alleen over 1990 en 2019 gaan, zijn deze ook niet te vergelijken met de cijfers uit de Klimaatmonitor, die een beeld schetsen van 2010 tot en met 2020.

Ontwikkeling CO_2-uitstoot woningen

De uitstoot die ontstaat door wonen is op te splitsen in aardgas, elektriciteit en stadswarmte. Van deze 3 veroorzaakt aardgas de meeste uitstoot (70%), gevolgd door elektriciteit (26%) en een klein aandeel stadswarmte (4%). Zoals eerder beschreven daalde de uitstoot met betrekking tot wonen in het laatste jaar met 7% en de afgelopen 10 jaar met 17%. De grootste veroorzaker van deze daling is het elektriciteitsverbruik: 36% gedaald in de afgelopen 10 jaar en 20% in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat zou kunnen komen door de toename van zonnepanelen en een verbeterde energiemix (een steeds groter deel van de elektriciteitsproductie is 'groen'). Uitstoot door stadswarmte is relatief weinig, maar stijgt wel.



Figuur 22: Ontwikkeling CO_2-uitstoot wonen (gebouwde omgeving) Amstelveen 2010-2020. Aardgas en stadswarmte zijn temperatuur-gecorrigeerd.
Bron: Klimaatmonitor (2022i).

10 Bronnenlijst

- Gemeente Amstelveen. (2022a). Elektra- en gasverbruik gemeentelijk vastgoed. Amstelveen.
- Gemeente Amstelveen. (2022b). Energielabels gemeentelijk vastgoed. Amstelveen.
- Gemeente Amstelveen. (2022c). Voertuigenbestand gemeente Amstelveen. Amstelveen.
- Gemeente Amstelveen. (2022d). Afvalstatistiek. Amstelveen.
- Klimaatmonitor. (2022a). Totaal (aard)gasgebruik woningen. Geraadpleegd van klimaatmonitor.databank.nl op 30-8-2022.
- Klimaatmonitor. (2022b). Totaal elektragebruik woningen. Geraadpleegd van klimaatmonitor.databank.nl op 30-8-2022.
- Klimaatmonitor. (2022c). Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit. Geraadpleegd van klimaatmonitor.databank.nl op 30-8-2022.
- Klimaatmonitor. (2022d). Percentage bekende hernieuwbare warmte. Geraadpleegd van klimaatmonitor.databank.nl op 30-8-2022.
- Klimaatmonitor. (2022e). Geldige energielabels woningen. Geraadpleegd van klimaatmonitor.databank.nl op 30-8-2022.
- Klimaatmonitor. (2022f). Zonnepanelen woningen. Geraadpleegd van klimaatmonitor.databank.nl op 30-8-2022.
- Klimaatmonitor. (2022f). (Semi)publieke laadpunten voor elektrische auto's. Geraad-pleegd van klimaatmonitor.databank.nl op 30-8-2022.
- Klimaatmonitor. (2022g). CO_2-uitstoot hoofdsectoren. Geraadpleegd van klimaatmonitor.databank.nl op 31-8-2022.
- Klimaatmonitor. (2022h). CO_2-uitstoot gebouwde omgeving. Geraadpleegd van klimaatmonitor.databank.nl op 31-8-2022.
- Klimaatmonitor. (2022i). CO_2-uitstoot woningen. Geraadpleegd van klimaatmoni-tor.databank.nl op 31-8-2022.
- Quintell Inteligence. (2022). Energy Transition Model. Geraadpleegd van https://pro.energytransitionmodel.com/ op 31-8-2022.

6 Vooruit naar 2023 en verder

De gemeente kan en wil in volle vaart vooruit. Er zijn voldoende aangrijpingspunten waarop de gemeente verder kan met de verduurzaming. Bovendien laat de monitor zien dat we in het huidige tempo de doelen niet halen, dus er moet een tandje bij ten opzichte van de huidige capaciteit. Een aantal voorwaarden zijn daarbij belangrijk:

- *De financiële gevolgen moeten worden gedekt. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden deze beschreven.*
- *We moeten voldoende werknemers vinden en ze aan ons zien te binden om kennis te borgen in de organisatie.*
- *We moeten verschillende doelgroepen bereiken die allemaal een bijdrage kunnen leveren aan de Energietransitie en daarbij de helpende hand toesteken.*

Algemeen en structureel

We blijven komend jaar:

- samenwerken door de organisatie heen om zo integraal mogelijk beleid te kunnen maken en uitvoeren
- aandeelhouder in ROM InWest
- werken aan de CO_2 uitstootvrije organisatie middels de CO_2 Prestatieladder
- duurzaam bouwen implementeren. We streven naar minimaal 30% meeweging van duurzaamheid in tenders, hoger als dat mogelijk is;
- natuur- en Milieueducatie verder ontwikkelen; we leggen ons aanbod langs de meetlat van de nieuw ontwikkelde Schijf van Zeven, het jongeren-beeldmerk van de Social Development Goals (SDG's). Er komt een lespakket over De Wereld van Kleding.

Energietransitie

Ook voor de Energietransitie gaan we komend jaar doorgaan met uitvoeren van ingezette projecten, maar opschaling is nodig om de doelstellingen te halen. De projecten duren allemaal enkele tot vele jaren en staan beschreven in hoofdstuk 4. De opschaling bestaat vooral uit het ontwikkelen van meer BUP's, Buurt Uitvoeringsplannen. We zullen jaarlijks enkele plannen moeten maken, waarbij samenwerking met de buurten belangrijk is. De uitvoering van de BUP's start naar verwachting in 2024 en vraagt om meer medewerkers.
Daarnaast is extra inzet nodig voor:

- Bestaande woningen (isoleren, energiearmoede, fixteam)
- Bedrijven, utiliteitsbouw
- Maatschappelijk vastgoed
- Gebiedsontwikkeling en nieuwbouw
- Warmtebronnen en infrastructuur elektra
- Duurzame mobiliteit
- Communicatie en participatie
- Strategisch beleid, programmamanagement en organisatieontwikkeling

Al deze punten komen terug in de tabel later in dit hoofdstuk bij de paragraaf financiële consequenties.

Daarbij hoort ook het oppakken van zaken die door de overheid in haar Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) worden ingezet:

- Voorbereiding Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW)
- Voorbereiden op de Wet collectieve warmtevoorziening (de nieuwe Warmtewet)
- Voorbereiden op de vernieuwde elektriciteitswet
- Hybride warmtepompen stimuleren
- Uitbreiding energiebesparingsplicht
- Voorbereiding wettelijke verplichting zon op dak

Vastgoed

We gaan aan de slag met de Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Met alleen het proberen te halen van energielabel A gaat het niet lukken om een gemeente zonder CO_2-uitstoot te worden. Deze doelstelling om naar label A te streven komt dan ook niet meer terug. We moeten meer doen om ons vastgoed CO_2-uitstootvrij te maken. We gaan nieuw gemeentelijk vastgoed duurzaam ontwikkelen volgens de Leidraad Duurzaam Bouwen. We onderzoeken of nieuwe gemeentelijke gebouwen van hout gemaakt kunnen worden.

Mobiliteit

Eigen organisatie

- We blijven ons inspannen om de mobiliteit van onze organisatie te verduurzamen. We pakken eerst het werkwerkverkeer aan via ons wagenpark.
- Voor het woon-werkverkeer maken we een aanpak om de CO_2-uitstoot te verminderen. Uiteindelijk wordt het woon-werkverkeer CO_2-uitstootvrij. Dit hoort bij het Ontwerpbesluit CO_2-reductie werkgebonden personenmobiliteit en bij een volgende fase van onze CO_2-uitstootvrije organisatie (niveau 5 op de Prestatieladder CO_2).

Algemeen
- Naast lopende projecten start in 2023 een proefproject om te onderzoeken of we privé laden in de openbare ruimte kunnen toestaan met kabelgoottegels.
- Voor deelmobiliteit (het delen van vervoersmiddelen met anderen) komen richtlijnen of beleid om deze ontwikkeling in goede banen te leiden.
- We blijven fietspaden verbeteren en werken aan de regionale fietsstructuur.

Circulair

We gaan in 2023 door met circulair inkopen . Er komt een nieuw inkoopbeleid gebaseerd op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, waarin ook Circulair inkopen een plaats krijgt. We maken hiervoor een plan voor meerdere jaren en houden dat up-to-date om te bepalen welke producten we per wanneer circulair kunnen inkopen. Zo kunnen inkopende afdelingen zich op tijd voorbereiden, bijvoorbeeld met het maken van budgetten en afspraken binnen de organisatie. Het team Inkoop en Aanbesteding zet een interne inkoopopleiding op. Daarin komt ook aandacht voor circulair inkopen. Jaarlijks meet het team Inkoop en Aanbesteding het percentage circulair inkopen. De vakkennis van de gemeente kunnen we delen via kennissessies. We onderzoeken of daaraan behoefte is bij bedrijven in 2024.

Verder onderzoeken we de kansen voor een ambachtscentrum bij het nieuw te realiseren afvalbrengstation op BTAZ. We werken daar waar opportuun mee aan programma's van de MRA (Metropoolregio Amsterdam).

Klimaatadaptatie

- De pilot in de Frans Halsbuurt wordt geëvalueerd en uitgerold naar nieuwe buurten.
- Evaluatie project Plantaarns
- De bewonersagenda, zoals ingezet met de vaststelling van het Actieplan klimaatadaptatie, breidt komend jaar uit met een project in samenwerking met Eigen Haard voor het creëren van bewustwording en actie onder huurders.
- Er wordt een voorlichtingscampagne gestart rondom de voorbeeldtuin in Keizer Karelpark.

Financiële consequenties

De ambities van de gemeente hebben gevolgen voor de capaciteitsvraag van het gemeentelijk apparaat en voor uitvoeringskosten. Er is vooral in de Energietransitie meer inzet van mensen en middelen nodig dan tot op heden beschikbaar voor de uitvoering. Alleen wanneer voldoende mensen en middelen beschikbaar komen kunnen voldoende werkzaamheden worden opgepakt en kan het behalen van de doelstellingen in beeld komen.

Voor raming van de benodigde inzet in de Energietransitie (ET) is uitgegaan van diverse rapporten zoals de eerder door de raad ontvangen rapportage van Overmorgen en de eerste concepten van de op te stellen Routekaart Energietransitie. In het Uitvoeringsprogramma 2023. zijn deze extra benodigde middelen voor 2023 reeds opgenomen. Ook voor de jaren 2024 tot en met 2026 is al een deel van de uitgaven opgenomen.

Het gaat in 2023 om de volgende bedragen in het Uitvoeringsprogramma 2023:
- € 1.000.000 voor de Energietransitie, te besteden aan:
  - Warmtebronnen en infrastructuur elektra
  - Buurtuitvoeringsplannen
  - Bestaande woningen
  - Bedrijven en utiliteitsbouw
  - Duurzame mobiliteit
  - Communicatie en participatie
  - Servicepunt Energieadvies

Eén Energietransitie-project is nog niet in het Uitvoeringsprogramma 2023 opgenomen, maar belangrijk voor de Energietransitie van de gemeentelijke organisatie en te weten het uitvoeren van de Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Hiervoor is een bedrag nodig om voor de eerste 10 á 15 gebouwen te onderzoeken hoe ze aardgasvrij gemaakt kunnen worden:
- € 150.000 voor ontwikkeling Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed.

Dit verwerken wij in de begroting 2023.

Voor Klimaatadaptatie zijn ook middelen nodig om door te gaan met de uitvoering. Ook deze middelen zijn benoemd in het Uitvoeringsprogramma 2023:
- € 395.000 ten behoeve van Klimaatadaptatie, te besteden aan:
  - Watervriendelijke tuinen
  - Actieplan klimaatadaptatie
  - Groen op gebouwen

In totaal wordt € 1.545.000 uit de Reserve Duurzaamheid onttrokken in 2023 en een deel van de kosten voor de Energietransitie wordt naar verwachting gecompenseerd door bijdragen uit het Klimaatakkoord. De hoogte daarvan en de timing is nog niet bekend.

7 Werkagenda's

In 2023 gaan we verder met het verduurzamen van de stad. We doen er daarbij een schepje bovenop. In de werkagenda's staat een indeling in 3 manieren van werken: doen, regie voeren en financiële bijdrage leveren.

Werkagenda's 2023:

Algemeen/thema overstijgend



- Uitvoering CO_2 uitstootvrije organisatie
- Toepassen en evalueren Duurzaam Bouwen
- Bijdrage leveren aan integrale beleidsontwikkeling; groen, mobiliteit, gezonder leefomgeving, sociaal domein, Omgevingsvisie,
- Communicatie over duurzaamheid



- Programma NME (Natuur en Milieu Educatie)

Energietransitie



- Buurtuitvoeringsplannen opstellen
- LED verlichting inzetten en goed afstellen bij openbare verlichting
- Warmtebronnen
- Routekaart Maatschappelijk Vastgoed uitvoeren
- Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed installeren
- Gebiedsontwikkeling en nieuwbouw advisering (waaronder Legmeer, BTAZ)
- Advisering Energievisie Greenport
- Uitvoering Energiebesparing bij bedrijven
- Zon op bedrijfsdaken en parkeerterreinen
- Deelnemen aan ROM Regio BV



- Regionale Energiestrategie Noord-Holland-Zuid monitoren en herijken
- Borging beleid in Omgevingsvisie
- Prestatieafspraken woningcorporaties (ook circulariteit en klimaatadaptatie)
- Startmotor onderzoek
- Stimuleren toepassen duurzame warmte, waaronder RWZI en WRK
- Laadinfrastructuur diverse onderzoeken en ontwikkelingen
- Collectieve inkoop zonnepanelen
- Collectieve isolatie actie
- Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en RREW (woningen)
- Per wijk stimuleren en ondersteunen bewonersinitiatieven bij het verduurzamen van woningen
- Uitvoering Nationaal Isolatieprogramma (NIP)
- Lokale aanpak NIP hybride warmtepompen
- Energieloket Amstelveen; informatie en advies woningeigenaren en huurders
- Stimuleren gebruik landelijke energie subsidies en leningen
- Energietransitie bedrijven (Omgevingsdienst)
- Energieplannen grote gebiedsontwikkelingen
- Uitbreiden elektriciteitsnetwerk: twee 150 kV stations + 175 midden-spanningsruimten
- Energiearmoede: beleid uitvoeren



- Subsidieregelingen energiebesparende maatregelen
- Ondersteuning & bouwplancheck voor verbouwers
- Subsidieregeling verduurzaming sportverenigingen
- Servicepunt Energietransitie: energieadvies en procesbegeleiding voor collectieven en organisaties

Mobiliteit



- Elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark voortzetten
- Aanpak CO_2 reductie woon-werkverkeer gemeente-medewerkers
- Uitwerking Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
- Richtlijnen deelmobiliteit opstellen
- Proefproject privé laden
- Uitvoeren Schone Lucht Akkoord (SLA)



- Aanleg laadpalen elektrische auto's verbeteren en voortzetten
- Onderzoek gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak Amstelveen-Oost



- Verbetering fietspaden en (regionale) fietsstructuur

Circulaire economie



- Toepassen Grondstoffenplan 2022-2026 in fasen vanaf 2022
- Opstellen nieuw inkoopbeleid
- Interne inkoopopleiding ontwikkelen
- Onderzoek naar kansen nieuw afvalbrengstation en ambachtscentrum
- Onderzoek circulaire ontwikkelingskansen Legmeer / BTAZ
- Koffiedik en bekers upcyclen
- Onderzoeken of bedrijven via de gemeente kennis willen opdoen over circulair inkopen (in 2024)



- Kennis opdoen van circulair bouwen door deelname Cirkelstad
- Circulair bouwen stimuleren als onderdeel van duurzaam bouwen
- XMRA Green Deals en afspraken op het gebied van textiel, plastic en opdrachtgeven & inkopen uitvoeren

Klimaatadaptatie



- Samenwerking met Eigen Haard voor het creëren van bewustwording en actie onder huurders
- Promotie voorbeeldtuin klimaatadaptatie
- Klimaat adaptieve maatregelen in regulier werk gericht op inrichting van de openbare ruimte
- Evaluatie pilot Frans Halslaan en doorvertaling nieuwe buurten
- Toepassing Uitgangspunten Beleid Klimaatadaptatie bij nieuwe stedelijke ontwikkeling
- Uitvoering Bewonersagenda
- Diverse onderzoeken op gebied van klimaatadaptatie (grondwaterzorg, hemelwaterafvoer, groene pergola's)
- Evaluatie plantaarns



- Bewustmaken, aanjagen, faciliteren en stimuleren van particulieren en bedrijven bij maatregelen voor klimaatadaptatie
- Inwoners stimuleren om hun tuinen te 'ontstenen', tegels wippen



- Subsidieregeling groen op gebouwen

Bijlage 1

Dit hoofdstuk heeft als doel een overzicht van de kosten en uitgaven van de duurzaamheidsopgaven te geven. De financiële middelen voor duurzaamheid zijn voor een deel opgenomen in de begroting, maar komen voor een groot deel uit de Reserve Duurzaamheid, die is ontstaan uit de verkoop van de aandelen van Eneco[5]. In dit overzicht wordt van beide financieringsbronnen de stand van zaken weergegeven.

In 2022 zijn voor het eerste substantiële bedragen aan de gemeente uitgekeerd ten behoeve van het Nationaal Isolatieprogramma (€ 395.000,-), voor Energiearmoede bestrijding (€ 872.000,-) en ten behoeve van organisatiekosten energietransitie (€ 528.000 via Reserve) . Voor de bekostiging van het Klimaatakkoord en aanvullend kabinetsbeleid in 2023 en verder vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, Ipo en het Rijk.

Ook aan Klimaatadaptatie wordt het nodige uitgegeven: de uitvoering van het vastgestelde beleid, watervriendelijke tuinen, groene pergola's en plantaarns.

Circulaire economie betreft vooralsnog een meer faciliterende rol en vraagt geen grote uitgaven.

Omschrijving	Programma	I/S	2022	2023	2024	2025
Nationaal Isolatie Programma	4	I	240.000	115.000		
Energiearmoede	4	I	436.300	436.300		
Dialoog met de stad	4	S	133.500	133.500	133.500	133.500
Energietransitie gebouwde omgeving	4	S	159.800	159.800	159.800	159.800
Besparing n.a.v. verduurzaming gemeentelijk vastgoed	5	S	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	5		300.000			
Duurzaamheidsfonds	4	I	200.000			
Totaal energietransitie			**1.401.600**	**776.600**	**225.300**	**225.300**
Het verduurzamen van de eigen organisatie	7	S	79.200	79.200	79.200	79.200
Totaal Overig			**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel			**1.480.800**	**855.800**	**234.500**	**225.500**

5 Het bestedingskader hiervoor staat in bijlage 4 van Pleck 2.0.

Reserve duurzaamheid / Enecogelden en gelden klimaatakkoord (x € 1000)						
Omschrijving	**t/m rek'20**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Geraamde stand per 1 jan	**0**	**12.615**	**10.554**	**7.224**	**6.184**	**6.009**
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid):						
# Enecogelden (apart raadsbesluit verkoop Eneco)	15.000					
# klimaatakkoord gelden (dec.circ.'19)	267					
# deel incid. budget circulair inkopen (2e Tijdv.'20)	60					
PN22 - nieuw						
5.105 - terugverdieneffect zonnepanelen op daken				120	120	120
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid):						
# besluitvorming t/m dec20 (PN20/21, NAV21, aparte besl.v.)	-2.712	-1.620	-793	-375	-50	-50
PN22						
a) verduurzaming sport			-150	-150		
b) gemeentelijk aandeel gasloos KKC (via onderwijshuisvesting)			-230			
c) formatie duurzaamheid			-245	-245	-245	
d) circulair slopen en bouwen		-19	-12			
e) zon op daken			-140	-140		
f) groen op daken		-129	-50			
g) energiemaatregelen verduurzamen woningen particulieren			-250	-250		
h) watervriendelijke tuinen		-30	-100	-30		
i) zonnepanelen op gemeentelijke daken			-1.670			
BGR22 - nieuw						
Motie groene pergola's (raad 2 juni '21)		-45				
Motie groen blauwe speelpleinen						
PLECK 3.0						
Concessie duurzame warmte			-100			
Capaciteit Energiebesparingsakkoord			-60			
Verkenning Circulair ontwikkelen Legmeer/BTAZ			-50			
Fossielonafhankelijke en CO_2 uitstootvrije organisatie			-25			
Leidraad Duurzaam Bouwen			-60	-60		
PN23						
Afwikkeling subsidie duurzame woningen 2021			-122			
Geraamde stand per 31 dec	**12.615**	**11.331**	**7.742**	**6.612**	**6.437**	**6.507**
reservering bewoners ondersteunen financieel						-2.300
reservering NAV21 wijkaanpak eerste wijken						-1.000
Nog niet concreet bestemd						**3.207**

Bijlage 2

Aardwarmte Oftewel geothermie maakt gebruik van warmte uit de grond.

Biodiversiteit De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen en systemen en de interacties daartussen.

Circulaire economie In een circulaire economie staat het hergebruik van grondstoffen centraal, wat van groot belang is bij het tegengaan van milieuproblemen, zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Het kan bijdragen aan de beperking van de leveringsrisico's van grondstoffen. Het biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en is een middel om meerdere maatschappelijke doelen te bereiken. (Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, PBL).

CO_2 Footprint (ook wel CO_2-voetafdruk) is de berekening van de totale uitstoot van CO_2 door een mens, een organisatie of een gemeenschap.

Energiearmoede Als een huishouden een laag inkomen heeft en een hoge energierekening, in combinatie met een energie –onzuinige woning.

Energietransitie De overgang van het gebruik van energie uit fossiele (eindige) bronnen naar energie uit hernieuwbare bronnen. (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS).

Fit for 55 Voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben. Dit is een tussendoel van de Europese Klimaatwet.

De grondbank bestaat uit gecertificeerde depots, waar de gemeente groenafval, bagger, grond en veegvuil mag innemen. Er is een composteerinrichting, een veegvuildepot en in eigen beheer maken we specifieke grondmengsels voor hergebruik in de gemeente.

Klimaatadaptatie De voorbereiding op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. (Bron: Rijksoverheid).

kV stations zijn meestal grote stations waar twee of meer hoogspanningsnetten met verschillende netspanningen aan elkaar zijn verbonden.

Hernieuwbare elektriciteit/warmte, ook wel duurzame of groene energie genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

Hybride warmtepomp Kleine warmtepomp waarmee de cv-ketel wordt uitgebreid. Bespaart jaarlijks tot 70% op gasverbruik.

Omgevingsdienst (OD) verleent (omgevings)vergunningen en ziet erop toe dat partijen in het werkgebied (Noordzeekanaal gebied) hun (wettelijke) verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw.

ROM Inwest Regionale Ontwikkelmaatschappij https://rominwest.nl/

RWZI Riool Water Zuivering Installatie, zuivert afvalwater uit vuilwaterriolen. De warmte uit het afvalwater kan benut worden voor verwarming van gebouwen.

Warmtenet Ondergronds buizenstelsel met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden.

WKO Warmtekoudeopslag om een gebouw duurzaam te verwarmen en koelen in combinatie met een warmtepomp. WKO staat voor een open bodemenergiesysteem en slaat energie op in de bodem.

WRK-leiding Watertransportleiding Rijn-Kennemerland waardoor water uit de Lek stroomt richting de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Beantwoording technische vragen Herman van Veelen, ChristenUnie

1 - CO_2-voetafdruk
Op p.8 staat een grafiek met de CO_2-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie. Hierbij lijkt echter alleen informatie te zijn over aardgasgebruik, het eigen wagenpark en zakelijk vervoer (vooral scope 1 en 2 uitstoot, met zakelijk vervoer uit scope 3).
Vraag 1a: Is er ook informatie over de rest van de (scope 3) CO_2-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie, zoals bijvoorbeeld afvalproductie, gekochte diensten en goederen, (ver)bouw van vastgoed en financiële investeringen?

Nee.

Vraag 1b: Zo ja, hoe groot is dan de totale CO_2-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie, inclusief de scope 3 uitstoot?

N.v.t.

Vraag 1c: Zo nee, waarom is ervoor gekozen om deze scope 3 uitstoot niet mee te nemen in het berekenen van de CO_2-voetafdruk?

Er is voor gekozen om de systematiek van de CO2 Prestatieladder toe te passen en eerst de eigen organisatie op orde te krijgen. Dat betekent scope 1 en 2 plus zakenreizen. Wanneer we dit niveau hebben behaald kunnen we de volgende trede op de ladder gaan verkennen en ook buiten onze organisatie kijken waar we invloed kunnen uitoefenen.

2 - Gasgebruik
Op p. 13 staat dat het niet gelukt is in 2021 om de eigen doelen van gasgebruik in gebouwen van de gemeente te halen. Sterker nog, het gasgebruik was weer gestegen ten opzichte van 2020. Afgelopen april riep de rijksoverheid iedereen op om de thermostaat op 19 graden te zetten, en deed dit zelf ook in 200 overheidsgebouwen. Millieucentraal noemt dat (voor huishoudens in ieder geval) elke graad lager op de thermostaat rond de 7% gasverbruik scheelt.
Vraag 2a: Hoe hoog staat de thermostaat gemiddeld in het gemeentelijk vastgoed (of als hier geen zicht op is: hoe hoog staat hij in de panden waarvan het wel bekend is)?

- *In het Raadhuis staat de verwarming ingesteld op 20°C.*
- *In de loodsen aan de Amsterdamseweg en de Escapade staat de temperatuur op 5°C, de kantoren op 20°C.*
- *Op Elsenhove 18°C beneden, 19°C boven in het kantoor.*
- *De werkplaatstemperatuur aan de Sportlaan is 16°C en het kantoor daar is op 19,5° ingesteld.*

- *Bij Langs de Werf, Grutterij en Zorgvlied zijn alle kantoren op 20°C ingesteld.*

Op alle locaties zijn de tijden waarop wordt verwarmd beperkt door later aan en eerder uit te zetten middels tijdprogramma's.

Vraag 2b: Hoe hoog had de thermostaat moeten staan om de doelen voor gasverbruik in 2021 wél te halen?
Dit is moeilijk te zeggen, omdat voor het gasverbruik niet alleen de ingestelde temperatuur van belang is, maar ook de buitentemperatuur invloed heeft op het verbruik. In 2021 was het kouder dan in 2020.

3 - Prestatieladder
Op p. 9 staat dat de gemeente om te werken aan een CO_2-uitstootvrije organisatie de methode van de CO_2 Prestatieladder volgt.
Vraag 3a: Aan welk niveau (1 t/m 5) van de CO_2-prestatieladder voldoet de gemeente?
Vraag 3b: Is de gemeente ook bezig met certificering volgens de CO_2-prestatieladder?

Wij bereiden ons momenteel voor op de eerste audit in februari. Als we deze audit met goed gevolg afleggen ontvangen we het certificaat voor niveau 3.

4 - Circulaire economie
Op p. 11 staat dat gemeente Amstelveen volgens de MRA-meetmethodiek op dit moment meer dan 10% circulair inkocht. Als ik de meetmethodiek van de MRA lees komt een gemeente al op 10% als bij alle inkoop 'is onderzocht hoe dit product circulair(der) kan en welke ontwikkelingen er zijn op dit gebied of wat er nu al gebeurt in de markt'. Dus zonder bij ook maar één inkoop daadwerkelijk circulair(der)e keuzes te maken.
Vraag 4a: Op welke manier is gemeente Amstelveen op meer dan 10% circulair gekomen? Specifiek: hoeveel inkopen zijn er gedaan waarbij op een andere manier dan slechts 'onderzoeken hoe het product circulair(der) kan' is gewerkt aan circulariteit?

Er is een nulmeting uitgevoerd op basis van de MRA-meetmethodiek. Deze methodiek biedt de mogelijkheid om te meten op het niveau van het aantal inkopen of op het niveau van uitgaven. De voorkeur en richting binnen de MRA is dat wordt gemeten op basis van uitgaven. De meetmethodiek richt zich op het inkoopproces en nog niet op effectindicatoren. Belangrijk om te vermelden is dat de methodiek onderscheid maakt tussen directe inkooppakketten en indirecte inkoopcategorieën. Het gaat hier om onderwerpen waar directe invloed op kan worden uitgeoefend en aan de andere kant onderwerpen waar dit niet het geval is (bijvoorbeeld opdrachten in de categorie Diensten). Amstelveen heeft de meting uitgevoerd op basis van uitgaven, waarbij het boekjaar 2021 centraal stond. De focus lag daarbij op de directe uitgaven. Vervolgens is bij de inkoopuitgaven over 2021 een filter van minimaal € 25.000 (exclusief btw) per bedrijf gehanteerd, dit bedrag is conform de meldingsplicht bij het team Inkoop en

Aanbesteding. Bij de directe uitgaven is vervolgens gekeken welke onderwerpen circulaire aspecten bevatten. Er zijn twaalf inkooptrajecten in de nulmeting meegenomen.

Vraag 4b: Per aankoop die meer dan 10% circulair is: op welke manieren is bij deze aankoop circulair ingekocht en hoeveel procent scoort de aankoop volgens de MRA-meetmethodiek?
In het verlengde van het antwoord op vraag 4a, is kijkend naar de formulering van vraag 4b, in deze context letterlijk genomen niet sprake van een 'aankoop die meer dan 10% circulair is'. De nulmeting geeft als eindresultaat een beeld over het totaal, ook als het gaat om de verschillende fasen binnen een inkooptraject. Om een indruk en antwoord te geven op welke manier circulair wordt ingekocht, kan bijvoorbeeld worden gekeken het onderwerp Bedrijfskleding. Amstelveen heeft daarbij de genoemde fases doorlopen (van marktconsultatie/marktoriëntatie tot en met het borgen van de circulaire afspraken). Door een gedegen voorbereiding met onder meer aansluiting bij de Buyer Group textiel vanuit het rijk, is vervolgens door een goede samenwerking en uitvoering met verschillende afdelingen en de markt dit traject succesvol afgerond.

Vraag 4c: Per aankoop die meer dan 10% circulair is: over hoeveel euro gaat deze aankoop, en hoeveel procent is dit van de totale inkoop tot nu toe?

Zoals beschreven bij het antwoord op vraag 4b is in deze context letterlijk genomen niet sprake van een 'aankoop die meer dan 10% circulair is'. In het verlengde daarvan is het belangrijk om te vermelden dat de betreffende uitgaven over het boekjaar 2021 een momentopname zijn en dat de van toepassing zijnde inkooptrajecten veelal via raamcontracten zijn ingekocht. Daardoor verschillen de uitgaven van deze onderwerpen per boekjaar. Kijkend naar de nulmeting over 2021, dan is het totaal van de directe inkoopuitgaven die onderdeel uitmaken van de meting € 36.771.237,60. De twaalf inkooptrajecten die zijn meegenomen vertegenwoordigen over 2021 een bedrag van € 5.762.629,01. Daarmee komt het percentage circulair inkopen in de nulmeting uit op 15,67 procent.

5 - Details
In hoofdstuk 5 worden een aantal bronnen genoemd (bijvoorbeeld Amstelveen 2022a, Amstelveen 2022b, etc). Maar een bronvermeldeing ontbreekt. Zou de bronvermelding alsnog bij het document gevoegd kunnen worden?
Ook in hoofdstuk 5 ontbreekt figuur 3. Of eerder gezegd, figuur 3 heet figuur 4 en er is geen figuur 4. Zou figuur 4 ('Percentage energielabels op basis van brutovloeroppervlak in 2021-2022') alsnog in het document gevoegd kunnen worden?

Wij hebben deze onvolkomenheden hersteld in bijgaand document. De bronlijst is toegevoegd aan hoofdstuk 5 en figuur 3 is toegevoegd.

6. Hoeveel mensen, uitgedrukt in FTE, werken voor duurzaamheid?

formatie duurzaamheid per 1 januari 2023		
Spoor	formatie	opmerking
Algemeen	3 fte	
energietranstitie	6,78 fte	waarvan één vacature en één ingevuld per 1 januari 2023
klimaat adaptatie	1,8 fte	
circulair	1 fte	
totaal	12,58 fte	

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE
Een Pleck onder de zon … voor iedereen

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 14 december 2022

Raadsvoorstel: Pleck 4.0

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

1. Zonne-energie naast energiebesparingsmaatregelen en verantwoord energiegebruik duurzame oplossingen bieden voor iedere woning.
2. Isolatie- en verduurzamingsmaatregelen structurele oplossingen kunnen bieden voor meerdere beleidsdoelen (verduurzaming, energietransitie, energiearmoede, woningverbetering)

van mening dat

1. Maatregelen aan de kant van alternatieve energiebronnen (zonne-energie) en isolatie en energiebesparing voor de langere termijn duurzame oplossingen bieden, zowel voor inwoners, de lokale samenleving als het klimaat
2. Bezien vanuit breder gemeentelijk beleid (energietransitie, verduurzaming, energiearmoede, woningverbetering) duurzame oplossingen de voorkeur verdienen boven incidentele oplossingen
3. De gestelde duurzaamheidsdoelstellingen (reductie CO2, verbetering energielabels, etc.) van PLECK niet gehaald gaan worden met de continuatie van het huidige beleid.

Roept het college op

In het kader van Pleck 4.0

- Een aanpak te ontwikkelen om huishoudens te helpen met de verduurzaming en isolatie van hun woningen (energiebesparende maatregelen in combinatie met onder meer zonnepanelen).
- Daarbij acties met voorrang te richten op straten en wijken met woningen met energielabels D t/m G.
- Indien financieel mogelijk de woningen met energielabel C mee te nemen in deze aanpak.
- Zoveel mogelijk gebruik te maken van huidige en toekomstige financiering op Europees, nationaal (Nationaal Isolatieprogramma) en gemeentelijk niveau en die te benutten (bij voorkeur in deze volgorde en passend binnen de begroting).
- Eigenaren en verhuurders van woningen (particulier) te stimuleren en indien nodig financieel te ondersteunen om te verduurzamen. Woningcorporaties via prestatieafspraken (Eigen Haard, Woonzorg en DUWO) te verplichten om hun eigendom sneller te verduurzamen.
- Dit alles in te zetten samen met eigenaren, verhuurders, inwoners, maatschappelijke organisaties, en bedrijfsleven
- In 2023 een begin te maken met en in te zetten op gerichte intensivering van verduurzaming, isolatie en energiebesparing in urgente situaties.

Ondertekening en naam: Gert Jan Slump (GroenLinks) Ewa Petiet (BBA) Patrick Adriaans (SP) Maarten de Haan (D66) Henk Stoffels (CU) Menno van Leeuwen (VVD) Jacqueline Hocker (GVA) Rosalie Bouwman (PvdA) Arjen Siegmann (CDA) Gonnie van Rietschoten (AVA) Emiel Sjaardema (50Plus)

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor												
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	
Motie nummer	
Status	
Griffier	

MOTIE
"Warmer hart voor Amstelveen"

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 14-12-2022

Raadsvoorstel: Hogere duurzaamheidsambities wat betreft duurzame/hernieuwbare warmte

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

- Om de energietransitie doelstellingen te halen waren de activiteiten van de gemeente Amstelveen de afgelopen jaren vooral gericht op het plaatsen van zonnepanelen op daken, het isoleren van huizen (met collectieve inkoopacties), het aanbieden van energieadvies en energiebesparingsproducten;
- Belangrijke prestatie indicatoren in PLECK 4.0 laten zien dat dit beleid onvoldoende is om de energietransitie doelstellingen te behalen zoals het percentage hernieuwbare warmte (15% onder de landelijke doelstelling voor 2020) en de CO2 uitstoot (20% boven de landelijke doelstelling voor 2020).

van mening dat:

- Het college van B&W zich maximaal moeten inzetten om de gestelde doelstellingen van PLECK te behalen met betrekking tot duurzame/hernieuwbare warmte
- Het onwenselijk is dat massaal individuele (hybride) warmtepompen worden ingezet (voor bestaande bouw) als warmteoplossing vanwege de capaciteit van het stroomnet. Een combinatie van duurzame/hernieuwbare warmte oplossingen is waarschijnlijk optimaal.
- Dat ongereguleerde WKO-initiatieven tot schade kan leiden mits verkeerd uitgevoerd en dat regie hierop gewenst is.
- Een collectieve warmte oplossing op de lange termijn minder draagvlak zal hebben omdat dan een significant deel van de woningeigenaren al geïnvesteerd heeft in individuele warmte oplossingen.

Verzoekt het college:

1. Een korte termijn aanpak te ontwikkelen voor warmte voor de interim-periode dat gemeentelijke duurzame warmteoplossing (zoals bijvoorbeeld het RWZI) 'on hold' staan omdat er eerst duidelijkheid moet komen over het warmtenet.
2. Wijkinitiatieven voor collectieve warmte (warmtecoöperaties) te stimuleren middels o.a. communicatie over bestaande regelingen en de mogelijkheid te onderzoeken om gemeentelijke grond hiervoor te gebruiken. Met de ambitie om een of twee pilot initiatieven te ondersteunen in 2023/2024 zoals het WG-terrein in Amsterdam;
3. Stimuleren en reguleren van particuliere initiatieven m.b.t. WKO op een veilige manier;
4. De kosten met betrekking tot het bovenstaande ten laste van de Bestemmingsreserve Duurzaamheid te laten vallen.

Ondertekening en naam:

Maarten de Haan D66	Menno van Leeuwen VVD	Gert Jan Slump Groen Links	Henk Stoffels ChristenUnie

Stemming

Voor	VVD	D66	GL	BBA	PvdA	SP	CDA	AVA	LH	CU	OCA
Tegen	VVD	D66	GL	BBA	PvdA	SP	CDA	AVA	LH	CU	OCA

De griffier

D66

MOTIE
Innovatie en duurzame infrastructuur

M

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 14 december 2022

Raadsvoorstel: Pleck 4.0

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

1. Sommige wijken in Amstelveen wateroverlast ervaren bij extreme regenbuien.
2. Uit onderzoek blijkt dat de kans op hevige regen door klimaatverandering groter is geworden en dat die kans ook verder zal toenemen. Ook de intensiteit van de buien neemt door klimaatverandering toe.[1]
3. er steeds meer initiatieven komen om afval (in het bijzonder plastic) op innovatieve wijze te recyclen
4. een van deze initiatieven een straat van gerecycled plastic is aangelegd. Deze straten voorzien zijn van een laagje steenslag. Het laagje steenslag voorkomt slijtage van het plastic en het vrijkomen van plastics in de grond (ingekapseld).
5. er in Zwolle[2] en Almere[3] al succesvolle pilots zijn op het gebied van Innovatie & Infrastructuur
6. deze wegen en fietspaden ook nog verschillende andere voordelen hebben, zoals bijvoorbeeld een holle ruimte waarin plek is voor kabels en waterberging (bij extreme regenbuien).
7. de straten/fietspaden daarmee ook klimaat adaptief zijn.

van mening dat:

1. in Amstelveen een bijdrage willen leveren aan een circulaire economie
2. we in Amstelveen een bijdrage willen leveren aan het recyclen van afval
3. wateroverlast willen terug dringen.

verzoekt het college:

1. om te onderzoeken of er in Amstelveen bij toekomstig aan te leggen of te vervangen wegdelen, bijvoorbeeld fietspaden en straten, wegdelen van gerecycled plastic (plastic roads) neergelegd kunnen worden.

2. om de resultaten van deze verkenning aan de gemeenteraad eind 2023 terug te koppelen.

Ondertekening en naam:

D66, Y. Ben Idder

VVD, M. van Leeuwen

GroenLinks, G. Slump

PvdA, R. Bouwman

[1] https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2021/zware-buien-west-europa-klimaatverandering/
[2] https://plasticroad.com/projects/plasticroad-zwolle/
[3] https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/237490/eerste-straat-en-parkeerplaatsen-van-plastic-aangelegd

Stemming

Voor	VVD	D66	GL	BBA	PvdA	SP	CDA	AVA	LH	SBA	CU
Tegen	VVD	D66	GL	BBA	PvdA	SP	CDA	AVA	LH	SBA	CU

De griffier

Behandelvoorstel agendacommissie

Onderwerp	Raadsvoorstel PLECK 4.0
Datum raadsvergadering	9 november 2022
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	Tjapko Poppens
Griffier	Debby de Heus
Portefeuillehouder	Wethouder Floor Gordon
Openbare bespreking	Ja
Behandelend ambtenaar	Saskia Zorge, (06-20972606), s.zorge@amstelveen.nl
Live-uitzending	Ja, op https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/
Behandelvoorstel	Bespreekstuk

Voorafgaande behandeling

Het Raadsgesprek	Het Raadsgesprek 2 november 2022: toelichting van het ambitiedocument met werkprogramma.
Technische vragen	Technische vragen worden niet toegestaan in de vergadering. Deadline voor het stellen van vragen aan de behandelend ambtenaar is 3 november om 10.00 uur. De beantwoording van de technische vragen treft u aan bij de vergaderstukken in iBabs.
Het Raadsdebat	Het voorstel wordt integraal behandeld met de Begroting 2023 op 9 november.

Behandelwijze tijdens de raadsvergadering

Toelichting en doel van het agendapunt	In 2019 heeft de gemeenteraad het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK 4.0) vastgesteld. In dit plan staan de duurzame ambities van Amstelveen beschreven. Het PLECK is een dynamisch document. Jaarlijks wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de duurzame ambities.
Gevraagd besluit	Het raadsvoorstel vraagt de volgend besluiten: 1. In te stemmen met PLECK 4.0 2. Voor de uitvoering van PLECK 4.0 conform de specificatie in de paragraaf financiën (H6) in 2023 € 150.000,- extra beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid en hiervoor de begroting 2023 te wijzigen.
Bespreekstuk	Tijdens dit agendapunt worden de moties/amendementen besproken die tijdens de algemene beschouwingen zijn aangekondigd.

Door de voorzitter gehanteerde vergaderorde

Agendapunt 3. Behandeling bespreekstukken

Inleiding

- De voorzitter beschrijft het onderwerp en het doel van de behandeling.

Eerste termijn

- De indiener van het amendement of de motie krijgt twee minuten de tijd voor een toelichting.
- De voorzitter nodigt de portefeuillehouder uit om in maximaal twee minuten te reageren op het amendement of de motie.

Tweede termijn

- De voorzitter nodigt de fractiewoordvoerders uit om hun standpunt over het amendement of de motie te geven en met elkaar hierover in debat te gaan. Elke fractie heeft hiervoor twee minuten de tijd.

Stemming

- De voorzitter brengt achtereenvolgens het amendement, het raadsvoorstel en de motie in stemming.
- Elk raadslid brengt zijn stem voor of tegen het amendement, het raadsvoorstel en de motie uit.

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 4 oktober 2022

Nummer	63	**Afdeling**	Stedelijke Ontwikkeling
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	S. Zorge
Portefeuillehouder	wethouder Floor Gordon		06 2097 2606 s.zorge@amstelveen.nl

Onderwerp

PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie)

Gevraagd besluit

1. In te stemmen met PLECK 4.0
2. Voor de uitvoering van PLECK 4.0 conform de specificatie in de paragraaf financiën (H6) in 2023 € 150.000,- extra beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid en hiervoor de begroting 2023 te wijzigen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De duurzame ambities van de gemeente Amstelveen zijn verwoord in drie pijlers:

1. Energietransitie: de gemeentelijke organisatie werkt in 2030 fossielonafhankelijk en CO_2-uitstootvrij. In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, dat wil zeggen dat alle energie die Amstelveen gebruikt afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.
2. Circulaire Economie: de gemeentelijke organisatie koopt in 2022 10% circulair in. In 2025 ligt dat percentage op 50%. In 2022 hergebruiken we 75% van onze grondstoffen die vrijkomen uit huishoudens. Maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2022. We doen werken aan circulair bouwen middels het toepassen van de Leidraad duurzaam bouwen op nieuwe projecten en nemen deel aan Cirkelstad.
3. Klimaatadaptatie: sinds 2020 is klimaatbestendig inrichten structureel onderdeel van beleid, inrichting en openbare ruimte. In 2050 is Amstelveen klimaat-robuust ingericht.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Voor elk van de 3 pijlers is vooruit gekeken naar 2023 en verder (hoofdstuk 6). We gaan door op de weg die we zijn ingeslagen en kunnen de werkzaamheden verstevigen als er meer inzet beschikbaar komt. Het zwaartepunt in het duurzaamheidsprogramma komt steeds meer te liggen op de Energietransitie. We zetten meer in om inwoners, ondernemers en organisaties in de stad te helpen met energiebesparing en het stimuleren van duurzame opwek. We stellen voor om in de loop van 2023 extra in te zetten op:

1. Bestaande woningen
2. Bedrijven, utiliteitsbouw
3. Maatschappelijk vastgoed
4. Warmtebronnen en infrastructuur elektra
5. Duurzame mobiliteit
6. Communicatie en participatie
7. Servicepunt Energieadvies

Na 2023 wordt de organisatie versterkt om de Buurtuitvoeringsplannen (BUP's) ter hand te nemen.

Behalve de energietransitie blijven ook de volgende onderwerpen op de agenda:
1. CO2 uitstootvrije gemeentelijke organisatie
2. Duurzaam bouwen en gebiedsontwikkelen
3. Circulaire economie (inkopen- en aanbesteden, grondstoffenplan)
4. Klimaatadaptatie (klimaatrobuust inrichten, bewonersagenda, watervriendelijke tuinen)
5. Natuur- en milieueducatie

In hoofdstuk 7 zijn werkagenda's opgesteld die activiteiten bevatten op alle pijlers.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

3

Aanleiding

In het Coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken dat de werkwijze en inzet van PLECK 3.0 wordt voortgezet.

Argumenten

De oorlog in Oekraïne heeft de noodzaak om op gas en energie te besparen nog verder benadrukt, bovenop de klimaatverandering die door CO2 besparing beteugeld dient te worden. De Nationale Klimaatwet en het Urgenda vonnis leiden tot de ontwikkeling van Rijksbeleid en programma's over duurzaamheid, zoals onder meer het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de programma's. Er komt ook financiering vanuit het Rijk naar de gemeente toe ten behoeve van de gebouwde omgeving (isolatie en maatschappelijk vastgoed).

Kanttekeningen

We weten nog niet precies hoe alle transities eruit gaan zien, wat alles gaat kosten en hoe snel het kan. Onzekerheden over technologische ontwikkelingen, tempo van klimaatverandering en budgetten die het rijk beschikbaar stelt, maakt dat we geen complete marsroute hebben naar 2050. We stellen routekaarten op voor de Energietransitie en Maatschappelijk vastgoed, maar die zijn met veel onzekerheden omgeven. We haken als gemeente aan op EU, landelijk en regionaal beleid, om te voldoen aan verplichtingen en maken waar mogelijk gebruik van subsidies en stimuleringsfondsen.

Financiën

Voor de uitvoering van PLECK 4.0 wordt in 2023 € 1.545.000 uit de Reserve Duurzaamheid gehaald. Het bedrag wordt als volgt besteed:
1. € 1.000.000,- Energietransitie (Uitvoeringsprogramma 2023*)
2. € 150.000,- ontwikkeling Routekaart Maatschappelijk Vastgoed (nieuw)
3. € 395.000,- Klimaatadaptatie (Uitvoeringsprogramma 2023*)

*In het Uitvoeringsprogramma 2023 zijn de bedragen voor de Energietransitie en Klimaatadaptatie (€ 1.395.000,-) reeds opgenomen.

Voor de energietransitie zal nog geld uit het Rijk komen, waarmee de Reserve Duurzaamheid weer kan worden aangevuld.

In bijlage 1 van PLECK 4.0 is een financieel overzicht opgenomen van de kosten en uitgaven aan duurzaamheid. Er is een onderscheid gemaakt tussen de meerjaren begroting en de gelden van de Bestemmingsreserve Duurzaamheid. Van beide financieringsbronnen wordt de stand van zaken weergegeven.

Communicatie

Persbericht

Procedure

Niet van toepassing.

Bijlagen

PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie)

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen



Duurzaam Amstelveen

Hoe staat de stad ervoor?

PLECK 4.0

Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie 4.0

Amstelveen maakt het

Amstelveen, November 2022

Samenvatting

PLECK 4.0 is de vierde versie van het Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie. In dit plan beschrijven we welke doelen we hebben (in hoofdstuk 2) en wat we jaarlijks doen om die doelen te halen. Ook staat in het plan hoe duurzaam Amstelveen op dit moment is. Dit is een ambitiedocument met jaarlijks werkprogramma.

Wat onze inspanningen kwalitatief en kwantitatief opleveren, staat in hoofdstuk 4 en 5. De cijfers laten zien dat we onze doelstellingen nog niet helemaal volgens de planning halen.

Er zijn 3 pijlers: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Voor elke pijler kijken we vooruit naar 2023 en verder (hoofdstuk 6). We gaan door op de weg die we zijn ingeslagen en kunnen meer werk verrichten als we meer mensen en middelen krijgen. Het zwaartepunt in het duurzaamheidsprogramma komt steeds meer te liggen op de Energietransitie. We stellen voor om in de loop van 2023 extra aandacht te geven aan:

- Bestaande woningen
- Bedrijven, utiliteitsbouw (zoals winkels, kantoren en fabrieken)
- Maatschappelijk vastgoed (zoals scholen, buurthuizen en gezondheidscentra)
- Warmtebronnen en infrastructuur elektra
- Duurzame mobiliteit
- Communicatie en participatie
- Servicepunt Energieadvies

Na 2023 wordt de organisatie versterkt om de Buurtuitvoeringsplannen (BUP's) ter hand te nemen.

Behalve de energietransitie blijven ook de volgende onderwerpen op de agenda:

- CO_2-uitstootvrije gemeentelijke organisatie
- Duurzaam bouwen en gebiedsontwikkelen
- Circulaire economie (inkopen en aanbesteden, grondstoffenplan)
- Klimaatadaptatie (klimaat-robuust inrichten, bewonersagenda, watervriendelijke tuinen)
- Natuur- en milieueducatie

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding 4

Hoofdstuk 2 Doelstellingen 5

Energietransitie 5
Circulaire economie 5
Klimaatadaptatie 5

Hoofdstuk 3 Wat gebeurt er om ons heen? 6

(Ontwerp) Beleidsprogramma Klimaat 6
Beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving 6
Agenda Natuurinclusief 7
En verder ... 7

Hoofdstuk 4 Waar staat de gemeente nu? 8

Algemeen 8
ROM InWest 8
CO_2-uitstootvrije organisatie 8
Duurzaam Bouwen 9
Natuur- en milieu-educatie (NME) 9
Energietransitie 9
Circulaire economie 11
Klimaatadaptatie 12

Hoofdstuk 5 De effecten van het beleid (monitor) 13

Gemeentelijk vastgoed 13
Elektrische voertuigen 14
Energietransitie 14
Laadpalen 17
CO_2-uitstoot 17

Hoofdstuk 6 Vooruit naar 2023 en verder 20

Algemeen en structureel 20
Energietransitie 20
Vastgoed 20
Mobiliteit 20
Circulair 21
Klimaatadaptatie 21
Financiële consequenties 21

Hoofdstuk 7 Werkagenda's 22

Werkagenda's 2023 22

Bijlage 1 Financien 24

Bijlage 2 Begrippenlijst 26

1 Inleiding

In 2022 is de energietransitie steeds belangrijker geworden binnen het duurzaamheidsprogramma. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen sterk gestegen. Daardoor zijn meer inwoners en bedrijven in actie gekomen om gebouwen te isoleren en op een andere manier energie te besparen. De vraag naar gemeentelijke subsidie hiervoor is sterk gestegen. Daarmee is de duurzaamheid afgelopen jaar een stuk dichterbij gekomen voor veel inwoners en bedrijven. Zij zijn gaan nadenken over duurzaamheid; we kunnen spreken van een sociale transitie.

Dat betekent niet dat de andere thema's naar de achtergrond zijn verdwenen. Integendeel, de bewustwording van klimaatverandering groeit en daarmee groeit ook het besef dat we de ruimte goed moeten inrichten om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Klimaatadaptatie staat volop in de schijnwerpers. Hergebruik van grondstoffen in een Circulaire economie is ook steeds belangrijker voor de Energietransitie en voor het beperken van leveringsrisico's van grondstoffen. We dragen als gemeente ons steentje bij en de rijksoverheid komt met een nieuwe circulaire agenda. Het is nog niet goed duidelijk hoe de circulaire economie zich ontwikkelt. Er lopen veel proefprojecten die nog moeten leiden tot toepassing in de markt en opschaling.

Wij willen doorgaan met de duurzame agenda zoals eerder geformuleerd in PLECK, waarbij inbedding in de organisatie en in de samenleving onder zowel bewoners als bedrijven een groot goed is. We blijven goed informeren en stimuleren en richten ons als eerste op de doelgroepen waar het meeste resultaat te halen valt. We blijven bewoners met minder budget ondersteunen door de aanpak Energiearmoede. We geven als gemeente het goede voorbeeld door te werken aan een CO_2 -uitstootvrije organisatie in 2030: we 'ontdieselen' ons wagenpark (we zorgen dat onze wagens fossielvrij worden) en 'ontgassen' ons vastgoed (we halen onze gebouwen van het aardgas af). Wij willen een serieuze, structurele investering in duurzaamheid doen.

De inhoud van dit Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie 4.0 (PLECK):

- In hoofdstuk 2 herhalen we onze doelstelling.
- In hoofdstuk 3 kijken we wat er om ons heen gebeurt.
- In hoofdstuk 4 geven we een uitgebreid inzicht in hoe we er als gemeente voor staan.
- In hoofdstuk 5 vervolgen we dat inzicht met een nieuwe monitor.
- In hoofdstuk 6 kijken we, ook in financiële zin, vooruit naar 2023 en verder.
- In hoofdstuk 7 stellen we een werkagenda op.
- In de bijlagen staan de financiële inzichten en een begrippenlijst.

2 Doelstellingen

De gemeente heeft zowel harde als zachte doelstellingen voor duurzaamheid bepaald. Hard wil zeggen dat ze goed meetbaar zijn; zacht wil zeggen dat je ze niet makkelijk in cijfers kunt uitdrukken. Voor zover mogelijk zijn onze doelstellingen meetbaar en hebben we ze opgenomen in de monitor duurzaamheid. De doelstellingen zijn gebaseerd op het beleid van de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

De gemeente heeft deze algemene CO_2-doelen:
- De gemeentelijke organisatie is in 2030 onafhankelijk van fossiele brandstoffen en werkt CO_2-uitstootvrij.
- In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO_2 uitstoten ten opzichte van 1990.

Voor de 3 grote transities zijn de doelen als volgt geformuleerd:

Energietransitie
- De gemeentelijke organisatie is in 2030 onafhankelijk van fossiele brandstoffen.
- Het gemeentelijk vastgoed heeft in 2030 50 gebouwen met energielabel A;
- In 2040 wil het bestuur van de stad onafhankelijk van fossiele brandstoffen functioneren, dan is alle energie die we in Amstelveen gebruiken dan afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Het gaat om vervoer, energiegebruik in woningen en gebouwen en energiegebruik door bedrijven en instellingen.

Circulaire economie
In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en is er (bijna) geen afval. De aanpak voor een Circulaire economie is verdeeld in 4 onderwerpen:
Inkoop en aanbesteding
- 10% van de inkopen in 2022 is circulair, en 50% in 2025.

Grondstoffen
- In 2022 hergebruiken we 75% van onze grondstoffen die vrijkomen uit huishoudens.
- Er is maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2022. Doel van het Landelijk Afvalbeheer Plan is 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025.
- Bedrijfsafval beter scheiden.

Circulair bouwen
- Ervaring opdoen met circulair bouwen.

Bedrijven en instellingen
- Ervaring en kennis opdoen door proefprojecten en samenwerking.

Klimaatadaptatie
- Sinds 2020 wordt de stad klimaatbestendig ingericht, om de stad aan het veranderende klimaat aan te passen. In 2050 zal heel Amstelveen klimaatrobuust ingericht zijn. Het gaat om de onderdelen: wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid.

De gemeente pakt verschillende rollen op de doelen te halen:
- We doen zelf.
- We voeren regie over activiteiten die anderen uitvoeren.
- We leveren financiële bijdragen aan activiteiten van anderen.

Alles wat we doen draagt bij aan het halen van de doelstellingen. Daarbij vraagt de energietransitie de meeste inzet van de organisatie en de meeste financiële middelen.

Er zijn risico's en onzekere ontwikkelingen die in de weg kunnen staan bij het halen van de doelstellingen: zijn er voldoende alternatieve bronnen voor warmte? Doen alle partners mee? Kunnen leveranciers hun producten en diensten circulair en CO_2-neutraal leveren? Kunnen we alles kwijt in de beperkt beschikbare ruimte of moeten er keuzen worden gemaakt? Dit soort vragen en dilemma's spelen mee in de uitvoering van elk project.

3 Wat gebeurt er om ons heen?

Het voortschrijdende Europese programma Fit for 55, de Nationale Klimaatwet en het Urgendavonnis leiden tot de ontwikkeling van veel beleid en programma's over duurzaamheid. We blijven goed op de hoogte van de ontwikkelingen en houden bij wat er op ons af komt. Onlangs verschenen programma's en agenda's over klimaat, gebouwde omgeving en natuurinclusief (rekening houden met de behoeften van planten en dieren). Een korte toelichting:


(Ontwerp) Beleidsprogramma Klimaat

Dit programma is verdeeld in verschillende onderdelen (industrie, elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw en landgebruik). Binnen al deze onderdelen is er speciale aandacht voor de 'horizontale beleidsagenda's': circulaire economie, verduurzaming MKB, energieinnovatie, actieplan groene banen en burgerbetrokkenheid. Er zijn verschillende financiële instrumenten, onder andere het Klimaatfonds waarin € 35 miljard zit tot en met 2030. De gemeente zal financiering ontvangen uit verschillende fondsen voor de gebouwde omgeving, namelijk fondsen voor isolatie en maatschappelijk vastgoed. De rijksoverheid stimuleert de aanschaf van hybride warmtepompen, daar is € 900 miljoen voor beschikbaar.

Beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving

Dit programma is door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgesteld. Kort samengevat heeft het de volgende doelen en uitvoeringslijnen:

Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO)



Van belang zijn de wetten en regels die ontwikkeld worden en die de gemeente helpen bij de uitvoering van de energietransitie:

- Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW)
- Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet)
- Vernieuwde elektriciteitswet
- Wettelijke verplichting zon op daken
- Uitbreiding energiebesparingsplicht

In januari 2023 gaat het Warmtefonds naar verwachting uitbreiden. Het fonds start dan met het lenen van geld aan woningeigenaren zonder leenruimte buiten wijkaanpakken. De bedoeling is om deze woningeigenaren en woningeigenaren met een laag inkomen de financiering tegen een rente van 0% aan te bieden (bij grote rentestijgingen in de markt moet de hoogte opnieuw worden bezien). Het financieren van zonnepanelen en elektrisch koken wil men ook mogelijk maken via het Warmtefonds. Daarnaast breidt het fonds de financieringsmogelijkheden uit naar kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE's).

Agenda Natuurinclusief

Deze agenda is een onderdeel van het Programma Natuur, uit de Structurele Aanpak Stikstof. De Agenda Natuurinclusief gaat over het herstel en de versterking van de natuur buiten natuurgebieden. De kern luidt: De natuur is de basis van ons bestaan en is overal voor iedereen. Het huidige beleid biedt onvoldoende bescherming. In 2050 moet Nederland natuurinclusief zijn ingericht, dat wil zeggen rekening houdend met de behoeften van planten en dieren. Onze ecologische voetafdruk* moet voor een belangrijk deel verkleind zijn in 2030.

Er wordt gewerkt op 8 gebieden: de bouw (het Bouwbesluit wordt aangepast), energie, financiële sector, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrije tijdseconomie en water.

*De ecologische voetafdruk is een soort meetinstrument dat uitdrukt hoeveel ruimte een land nodig heeft voor de productie van alles wat er in dat land geconsumeerd wordt, en voor de verwerking van het afval dat daar bij hoort.


En verder ...

- Circulair beleid: eind 2022 wordt een nieuwe circulaire agenda verwacht.
- Strengere bouwregels zijn op komst (in het Bouwbesluit of Bbl), waarbij de ruimte voor gemeenten om zelf beleid te maken wordt ingeperkt.
- Naar verwachting treedt op 1-1-2023 het Besluit CO_2-reductie werkgebonden personenmobiliteit in werking. Om CO_2-uitstoot terug te dringen, moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers jaarlijks gegevens verstrekken over hoe hun werknemers het jaar daarvoor reisden voor hun werk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt in de gaten of de afgesproken CO_2-reductie wordt gehaald. Als dat niet het geval is, wordt vanaf 2026 een norm (emissiegrenswaarde) voor individuele werkgevers in de wetgeving opgenomen. Gemeenten zijn bevoegd gezag op het gebied van toezicht en handhaving van de regeling.
- De energiebesparingsplicht wordt aangescherpt. Zo worden onder meer de Erkende Maatregelenlijsten bijgewerkt en er komen extra middelen voor meer toezicht en handhaving.

4 Waar staat de gemeente nu?

De gemeente heeft nieuwe projecten gestart en was betrokken bij verschillende ontwikkelingen: ROM (Regionale Ontwikkelmaatschappij) Inwest is opgericht, we hebben onze CO_2 - footprint onderzocht en zijn gestart met de uitvoering van de Leidraad Duurzaam Bouwen. Dit hoofdstuk gaat eerst in op de nieuwe ontwikkelingen, daarna volgt een update per pijler. Dit hoofdstuk is beschrijvend van aard en hoofdstuk 5 geeft de cijfers weer. Maar eerst aandacht voor de breedte van het thema duurzaamheid.

Ondanks de heldere en werkbare indeling in 3 pijlers dekt deze indeling niet helemaal de lading. Vanuit het thema duurzaamheid zijn er verbanden met andere thema's die de gemeente onder haar hoede heeft:



Mobiliteit raakt aan duurzaamheid met brandstofbesparing door elektrisch rijden en het sti-muleren van de fiets. Mobiliteit speelt ook een rol bij het duurzaam ontwikkelen van gebouwen en de omgeving. Op het gebied van groen en biodiversiteit wordt de Groenvisie ontwikkeld, en er ligt ook een verband met duurzaam bouwen en groen. Het thema gezonde leefomgeving is afgelopen jaar integraal opgestart. Ook hierbij zijn er verbanden met duurzaamheid, mobiliteit en groen. Eerst was deze transitie nog vooral een financieeltechnisch vraagstuk; het moet nu een thema van onze inwoners worden. Daarbij moeten we ook mensen bereiken die voor de gemeente en woningcorporaties moeilijker bereikbaar zijn. Verschillende gemeentelijke afdelingen werken samen om de energiearmoede aan te pakken.

Verder draagt het programma Duurzaamheid bij aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Er is onderzocht welke kansen en belemmeringen de Omgevingsvisie geeft om de gemeentelijke doelen voor de energietransitie te halen.


ROM InWest

Sinds eind 2021 is Amstelveen aandeelhouder in de Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) InWest. Een eerste investering is in middels gedaan in een Noord-Hollandse onderneming: Quicargo. Het bedrijf wil de investering van € 1,15 miljoen gebruiken voor het lanceren van het eerste emissievrije vrachtnetwerk ter wereld. De ROM draagt daarmee bij aan een efficiente en duurzame transportsector.

CO_2-uitstootvrije organisatie

De gemeente heeft dit jaar haar eigen CO_2- footprint onderzocht:

FIGUUR M1. CO_2-FOOTPRINT GEMEENTE AMSTELVEEN 2021



Om te werken aan een CO_2-uitstootvrije organisatie volgen we de methode van de CO_2 Prestatieladder. Eerst moet het dieselverbruik van het wagenpark aangepakt worden en het aardgasverbruik van de gebouwen. Hiervoor zijn plannen van aanpak gemaakt met als doelstelling in 2030 geen diesel en geen aardgas meer te gebruiken. Daarnaast lopen er projecten om de uitstoot van het zakelijk vervoer (werk-werk) en het woonwerkverkeer te verminderen. Daarbij werken we dan ook meteen aan bereikbaarheid en gezondheid: minder auto's betekent minder file en minder parkeerbehoefte bij het Raadhuis, bovendien gaan mensen meer fietsen en lopen.

Duurzaam Bouwen

In november 2021 heeft de gemeenteraad de Leidraad Duurzaam Bouwen aangenomen. Daarin staat de ambitie van de gemeente voor de duurzaamheid van nieuwbouw-projecten op de volgende vijf onderwerpen:



Sinds de vaststelling van de Leidraad is onderzocht hoe duurzaam **verschillende projecten** in Amstelveen zijn. Een aantal projecten blijkt al veel duurzamer te zijn dan volgens het Bouwbesluit 2012 vereist is. In de projecten Biesbosch 225, Groen van Prinstererlaan 114 en Ouderkerk-erlaan 150 had het ontwerp (en in het geval van Biesbosch ook al de uitvoering) veel duurzame aspecten op het gebied van mobiliteit, circulariteit en groen/natuurin-clusief. Deze projecten kunnen een voorbeeld zijn voor andere projecten.

Bij **gemeentelijke vastgoedontwikkelingen** (nieuwe gebouwen bouwen of oude opknappen) is er ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Het project Landtong (een schoolgebouw) deed mee aan een onderzoek van Cirkelstad. Daarbij is het project goed onder de loep genomen. De conclusie: als de bedoelingen en de insteek goed zijn, krijg je goede resultaten op met name energie en circulariteit. Maar je moet wel zo vroeg mogelijk in het proces de duurzaamheid van het gebouw centraal stellen bij het ontwerp. Overigens was er nog geen Leidraad Duurzaam Bouwen toen gestart werd met de ontwikkeling van dit gebouw.

Het project **Middenwaard I en II** wordt ontwikkeld. Het doel is om dat zo circulair mogelijk te doen. Er wordt een Tender (aanbesteding) uitgeschreven waarin de meeste punten gaan naar circulariteit.

De gemeente heeft het **Convenant Toekomstbestendige Woningbouw MRA** ondertekend. Hiermee onderstrepen we de ambitie van de MRA (Metropoolregio Amsterdam) om de woningbouwopgave ook duurzaam te maken. Het toetsingskader komt op de meeste punten overeen met de Leidraad Duurzaam Bouwen.

Natuur- en milieu-educatie (NME)

NME geeft kennis en inzicht over natuur, milieu en duur-zaamheid in de eigen omgeving. Daardoor krijgen kinderen interesse en gaan ze meer natuur- en milieubewust leven. In het schooljaar 2021-2022 zijn 140 lesmaterialen en lessen besteld bij de gemeente, dat is meer dan in voorgaande jaren (126). Er waren een aantal nieuwe leskisten, zoals Ontdekken & Onderzoeken, Leren Isoleren en Even Eruit met ideeën voor buitenlessen. De schooltuinen zijn gestart met een lesprogramma voor het hele schooljaar. Daardoor is er ook ruimte voor onderwerpen zoals bodemkwaliteit en klimaatverandering.

Energietransitie

Het afgelopen jaar is bij het team Energietransitie veel gebeurd: het thema energiearmoede is op de agenda gekomen en er zijn nieuwe mensen aangetrokken. Die zijn met de volgende onderwerpen aan de slag gegaan:

- Het eerste buurtuitvoeringsplan (BUP). Er was een participatieavond in de Zeestratenbuurt en daaruit is een bewonerswerkgroep voortgekomen.
- Het stimuleren van zon op bedrijfsdaken. Er is een opsomming gemaakt van de daken en type gebouwen die het meest geschikt zijn voor zonnepanelen en de mogelijke aanpakken daarbij.
- Zon op parkeerplaatsen. Er is een onderzoek uitgevoerd naar plekken met de beste kansen. Daarna is een eerste bedrijfsplan gemaakt voor het parkeerterrein aan de Escapade. Andere bedrijfsplannen volgen.

De bestaande werkzaamheden zijn doorgegaan: Voorbereidingen op onderhandelingen met Eneco voor het uitbreiden van het bestaande warmtenet in Amstelveen Noord. De eerste berekeningen lieten zien dat de laagste maatschappelijke kosten (het uitgangspunt van de Transi-tievisie Warmte) niet direct leiden tot een haalbaar bedrijfsplan en betaalbare warmte voor afnemers. Op landelijk niveau speelt een aantal grote ontwikkelingen die moeten leiden tot kaders die ook de haalbaarheid van het project in Amstelveen gaan bepalen. Waarschijnlijk besluit de rijksoverheid over deze ontwikkelingen eind 2022 of in 2023. Na die tijd kijken we naar een vervolg.

Uitbreiding **elektriciteitsnetwerk**: de sterk gestegen energieprijzen (zowel aardgas als elektra) hebben geleid tot een enorme toename in elektrificering (elektrische kook- en verwarmingsvoorzieningen en elektrische auto's), maar ook in een toename van zonnepanelen. Dit leidt sneller dan voorzien was tot een vol elektranet, volgens de schattingen van netbeheerder Liander. Mede met een subsidie van provincie Noord-Holland werken Liander, Tennet en de gemeente aan de noodzakelijke

capaciteitsuitbreiding. Die komt op de locatie 'Langs de Akker', een nieuw onderstation ten noorden van de te realiseren BTAZ (Bedrijventerrein Amstelveen Zuid). Liander heeft ook medewerking gevraagd voor de uitbreiding van onderstation 'Bolwerk' nabij het hoofdkantoor van KLM.

Ook in de bestaande gebouwde omgeving neemt de druk op de middenspanningsruimten (MSR of trafo's genoemd) snel toe. Volgens schattingen zijn er tot wel 175 extra MSR-en nodig voor de totale energietransitie in heel Amstelveen.

De gemeente en Liander stroomlijnen de afspraken en verkorten doorlooptijden. Ze onderzoeken ook hoe ze nog effectiever en efficiënter kunnen samenwerken. Bij het plannen van nieuwe stroomkabels in de ondergrond spelen ook bewonersbelangen, klimaatadaptatie en stedenbouwkundige voorwaarden mee. De gewenste uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk van Amstelveen moet op tijd voorbereid worden. We hopen verstopping op het elektriciteitsnet te kunnen voorkomen.

Warmtebronnen

Amstelveen neemt actief deel aan de projectgroep 'Versnelling Aardwarmte MRA'. Net als andere deelnemers zijn we zeer benieuwd naar de interpretatie van de SCAN-gegevens. Die lieten na een onvoorziene aanbesteding langer op zich wachten. Het ministerie van Economische Zaken zal naar verwachting spoedig besluiten over het verlenen van opsporingsvergunningen. Vooruitlopend daarop worden al mogelijke locaties voor een wetenschappelijke boring in kaart gebracht. De gemeente werkt ook al aan een plan voor communicatie met de omgeving.
Met Waternet stemmen we af hoe we de warmte van de RWZI- en WRK-leiding gaan benutten. Deze laatste kan in combinatie met WKO's (warmtekoudeopslag) waarschijnlijk een belangrijke warmtebron voor Nieuw Legmeer worden. Om deze technische haalbare en duurzame oplossing te kunnen realiseren is het voorwaardelijk dat de gemeente regie gaat voeren op het tot stand komen van een collectief energie management systeem voor het hele gebied.

Het Uitvoeringsplan **Energiebesparing bij bedrijven** 2022-2025 is door het college vastgesteld naar aanleiding van het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven. Via dit akkoord heeft de gemeente Amstelveen subsidie gekregen voor cofinanciering.
De label C-aanpak voor kantoren is een tweede fase ingegaan. De kantoren die nog niet voldoen aan energielabel C zijn aangeschreven. Ze hebben opnieuw een aanbod gekregen voor een gratis energieadvies. Ook is de handhavingsstrategie vastgesteld voor de kantoren die op 1 januari 2023 niet voldoen aan energielabel C.

De bedrijven die in 2021 een gratis energiescan hebben gekregen, zijn verder begeleid. Bij 38 bedrijven zijn er maatregelen getroffen. Daardoor is er 140.000 kWh elektriciteit en 17.000 m3 aardgas bespaard. Bij 23 andere bedrijven loopt de begeleiding nog. In september kwam een tweede aanbod voor gratis energiescans voor bedrijven.

De Omgevingsdienst heeft bedrijven gecontroleerd op de wettelijke energiebesparingsplicht. Er zijn tot nu toe bij 32 groot- en middelgrootgebruikers van energie afspraken gemaakt over te nemen energiebesparingsmaatregelen. In dezelfde periode zijn bij 40 groot- en middelgrootgebruikers maatregelen gerealiseerd of is er voldoende voortgang met maatregelen. De kantoren die nog niet voldoen aan label C zijn nog een keer aangeschreven met het aanbod van een gratis energiescan.

Servicepunt Energieadvies

Het verduurzamen van de ongeveer 500 VvE's (Vereniging van Eigenaren) in Amstelveen is ingewikkeld en kost veel tijd. Het servicepunt heeft 4 bijeenkomsten georganiseerd voor VvE-bestuurders. Voor ongeveer 50 VvE's zijn specifieke energieadviezen opgesteld. Een aantal VvE's heeft al concrete maatregelen genomen.

Energiearmoede

Op 7 juni 2022 is het plan van aanpak energiearmoede door het college vastgesteld. Mensen die in energiearmoede leven hebben een te laag inkomen om hun hoge energierekening te betalen. Voor het aanpakken van energiearmoede in Amstelveen is het belangrijk dat energiebesparing op verschillende niveaus gebeurt. De aanpak bestaat uit 3 soorten activiteiten die met elkaar samenhangen en elkaar versterken:

- Inkomensondersteuning, waaronder de eenmalige energietoeslag van € 1.300 en de regeling duurzame gebruiksgoederen (€ 500- bijdrage voor de aanschaf van witgoed, energiebesparende producten en isolatiematerialen).
- Energiebesparing op woningniveau, waaronder de prestatieafspraken met woningcorporaties.
- Energiebesparing op inwonersniveau, waaronder een samenwerking met de welzijnsorganisatie Participe, de stichting Belklus, energiecoaches en energieworkshops.

Energiebesparen: subsidies en acties

De gemeente heeft een subsidieregeling voor bestaande woningen die aanvullend is op subsidieregelingen van het Rijk. In 2022 is door het stijgen van de energieprijzen de vraag naar subsidies en informatie flink gestegen. Het was voor de gemeente soms moeilijk om alle aanvragen vlot te behandelen. Het subsidieplafond (het bedrag dat beschikbaar is) van de gemeentelijke regeling is bereikt, een verhoging van het plafond is door het college vastgesteld.

Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen
In aanvulling op de ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) van de Rijksoverheid heeft Amstelveen haar eigen subsidie voor energiebesparende maatregelen. Er zijn veel meer subsidieaanvragen gekomen sinds de stijging van de energieprijzen. Het totale bedrag aan subsidies is verhoogd van € 220.000 naar € 420.000 in 2022.

De stand van zaken half september 2022 is als volgt:

- 222 aanvragen (zonder de openstaande aanvragen)
- € 216.000 toegekend,
  - waarvan € 120.000 vastgesteld;
  - waarvan € 96.000 verleend (deze subsidies moeten na afloop van de werkzaamheden via een vaststellingsverzoek nog definitief vastgesteld en uitbetaald worden).

In 2020 is er € 44.000 uitgekeerd en in 2021 € 624.000. In 2021 is in het laatste kwartaal het aantal aanvragen enorm toegenomen. Dit komt door de stijgende energieprijzen.

RREW

De Regeling Reductie en Energiegebruik Woningen (RREW) wordt door het Rijk gefinancierd en door de gemeente uitgevoerd. Dit is bedoeld om huiseigenaren en huurders te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Enkele cijfers over de acties in 2022 tot en met augustus:

- Er zijn 2.944 woningen bereikt,
  - waarvan 858 huurwoningen;
  - waarvan 2.095 koopwoningen.
- Er was een collectieve actie voor isolatie, waarbij 662 offertes zijn aangevraagd.
- Er was een collectieve actie voor zonnepanelen, waarbij 849 offertes zijn aangevraagd.
- Er is 124.600 kg CO_2 bespaard met de collectieve acties.
- Er zijn 4.591 cadeaubonnen verzilverd t.w.v. € 60 om kleine energiebesparende maatregelen aan te schaffen.

Belklus

Bij de Stichting Belklus liep van januari tot augustus 2022 een energieproject waarbij in 141 woningen kleine energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.

De energietransitie wordt steeds belangrijker. In mei 2022 is de motie Toekomstbestendige financiering duurzaamheid en energietransitie beantwoord aan de raad. In de brief staat dat er meer structurele middelen nodig zijn om de doelstellingen te halen. Inmiddels is meer duidelijk over de middelen die we van het Rijk ontvangen, zie hoofdstuk 6 over de financiën. Om de groei van de energietransitie en het team in goede banen te leiden is een routekaart energietransitie opgesteld die nog verder wordt uitgewerkt. Met de routekaart kunnen we de energietransitie van de gemeente beter organiseren.

Vastgoed

Er is in 2022 weer een stap gezet in het verbeteren van de energielabels, zie de monitor (hoofdstuk 5). Daarnaast is de plaatsing van 3300 zonnepanelen voorbereid voor 2023. Volgens de doelstelling van de gemeente moeten de gemeentelijke gebouwen in 2030 van het gas af zijn. In 2022 is daarvoor de Route verduurzaming maatschappelijk vastgoed opgesteld. De gemeente wil haar panden aansluiten bij de warmtevoorzieningen die in buurtuitvoeringsplannen worden gerealiseerd. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om de andere panden CO_2-uitstootvrij te maken.

Mobiliteit

Eigen organisatie:

- Met het oog op een CO_2-uitstootvrije organisatie is een plan van aanpak gemaakt voor het ontdieselen van het wagenpark. Voorstel is hiervoor een projectleider aan te stellen die het plan uitvoert.
- De gemeente stimuleert fietsgebruik voor werk-werkverkeer en heeft een app aangeschaft met een reserveringssysteem voor 20 nieuwe fietsen: 10 gewone en 10 elektrische. Dit is een startproject; misschien kan het systeem over de hele organisatie uitgerold worden, ook in de buitenlocaties.
- HRM maakt een nieuw vergoedingsysteem voor mobiliteit van werknemers. Deze regeling zal (elektrische) fietsen stimuleren voor woonwerkverkeer.
- De gemeente heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het akkoord staan onder andere maatregelen voor het verduurzamen van mobiliteit.

- *Algemeen:*
- In de gemeente zijn er voor algemeen gebruik in 2022 extra deelauto's van Greenwheels bijgekomen, als aanvulling op de deelmobiliteit (het delen van vervoersmiddelen met anderen).
- Er is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en noodzaak om pakketkluizen in de openbare ruimte te plaatsen. Zo kan het aantal verkeersbewegingen in de wijken verminderen en krijgen de Amstelveners meer gemak. De reden voor het onderzoek is dat verschillende bedrijven aanbieden deze pakketkluizen te plaatsen. Het rapport moet nog worden afgerond.

Circulaire economie

Hergebruik van grondstoffen gebeurde afgelopen jaar op 4 manieren.

Circulair inkopen en aanbesteden kost meer voorbereidingstijd dan op de gangbare manier inkopen. De kennis die we hebben opgedaan in proefprojecten de afgelopen jaren, zetten we inbij nieuwe trajecten. Er is een nulmeting uitgevoerd. Amstelveen valt volgens de MRA-meetmethodiek op dit moment in de categorie Brons. Dat houdt in dat tussen de 1 en 19% circulair is ingekocht. Amstelveen heeft op dit moment meer dan 10% circulair ingekocht. Daarmee voldoen we aan het doel van 10% circulair inkopen in 2022.

In december 2021 is het '**Grondstoffenplan 2022-2026**' vastgesteld. Hierin zijn de adviezen uit de beoordeling van het vorige Grondstoffenplan 2017-2021 verder uitgewerkt tot duidelijke maatregelen. De gemeente heeft beleid om grondstoffen vanaf de bron te scheiden. Daarmee halen we, in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang, goede resultaten. Uit bewonersonderzoek gehouden in voorjaar 2021 blijkt dat bewoners bereid zijn om hun afval te scheiden. De Covid 19-pandemie heeft haar effect gehad op de cijfers. In heel Nederland is meer restafval ingezameld door onder andere het thuiswerken. De doelstellingen uit het Grondstoffenplan 2022-2026 - 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar – zijn nog niet gehaald.

Die verwachten we wel te halen met de extra investeringen volgens het Grondstoffenplan in onder andere het vaker inzamelen van afval, nieuwe ondergrondse containers en publieksinformatie. Bovendien is de coronacrisis nu bijna voorbij.

Circulair bouwen is onderdeel geworden van de Leidraad duurzaam bouwen, zie de tekst hierover eerder in dit hoofdstuk.

De gemeente heeft de afgelopen jaren volop ingezet op de bewonersagenda rond circulariteit. Samenwerking met bedrijven was het afgelopen jaar minder prioriteit. De Nederlandse economie moet in 2050 circulair zijn, maar concrete richtlijnen voor maatregelen die bedrijven kunnen nemen ontbreken. Innovatieve bedrijven binnen de maakindustrie komen tot mooie pilots waarbij grondstoffen bespaard worden, maar het opschalen naar reguliere productie is vaak lastig. Amstelveen kent maar weinig maakindustrie. De meeste bedrijven behoren tot de dienstensector. De grootste winst voor deze bedrijven ligt bij circulair inkopen. Grote bedrijven zijn hier vaak al mee bezig omdat ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Het MKB heeft vaak niet het vermogen om kennis hierover te ontwikkelen. De meeste kansen liggen op dit moment bij samenwerking tussen bedrijven voor energiebesparing. Bedrijven voelen hiervoor meer noodzaak, bovendien levert dit direct energiebesparing op en dus ook minder energiekosten.

De gemeente heeft besloten de exploitatie van de **grondbank** voort te zetten en het gebruik te optimaliseren. Mogelijk wordt op termijn de grondbank verplaatst.

Klimaatadaptatie

De uitvoering van het Actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026 is voortvarend ter hand genomen, evenals de moties die sindsdien zijn ingediend.

In 2022 is in de **Frans Halsbuurt** een proefproject gestart met het aanleggen van 'buffer-blocks' in parkeerstroken. Met de bufferblocks kan meer regenwater worden opgeslagen.

De gemeente is door een motie in juni gestart met proefproject de Plantaarn. **De Plantaarn** is een groen omhulsel rondom een lantaarnpaal, een andere vorm van vergroening. Op het Handelsplein in Amstelveen zijn zeven lantaarnpalen op deze manier vergroend, naar voorbeeld van het Museumplein in Amsterdam.

In juni 2021 is de motie ' **Groene pergola's: innovatie in klimaatadaptatie**' aangenomen. De motie vraagt het college te onderzoeken of er groene pergola's kunnen komen (zoals het plan The Green Leaf of Groningen) op een aantal drukbezochte pleinen en straten in Amstelveen.
De motie wordt in fasen uitgevoerd, samen met een haalbaarheidsonderzoek van de Hanze Hogeschool Groningen. Deze resultaten zijn in september 2022 aan Amstelveen opgeleverd en worden vertaald naar een mogelijke toepassing in Amstelveen. Dit heeft als doel om in 2023 te starten met een Pilot Groene Pergola op het Stadsplein.
In de **Schildersbuurt** wordt het afkoppelen van regenwaterbuizen van particuliere woningeigenaren voorbereid.

Uitvoering Bewonersagenda klimaatadaptatiebeleid
Aangespoord door de motie 'Watervriendelijke Tuinen' is een nieuwe, tijdelijke klimaatcoach voor een periode van 2 jaar aangesteld. Deze voert de 'bewonersagenda' van het klimaatadaptatiebeleid uit. Verschillende acties van de bewonersagenda zijn inmiddels gestart of uitgevoerd:

- De gemeente heeft de subsidieregeling Groen op gebouwen voor groene daken aangevuld en verlengd. Er is tussen 1 januari en 21 juli 2022 bijna 3.300 m² groen dak gerealiseerd en aangevraagd. Het totaal staat nu op 10.600 m² groen dak.
- NK-Tegelwippen: Amstelveen doet als gemeente mee aan het NK Tegelwippen. De onttegelacties zijn gestart in mei en lopen door t/m oktober. Inmiddels staan we op plek 6 op de ranglijst, met in totaal 12.878 gewipte tegels.
- Stichting Steenbreek: Amstelveen heeft zich aangesloten bij Stichting Steenbreek voor het vergroenen en onttegelen van de stedelijke omgeving.
- De gemeente wil meer bewoners stimuleren tot actie in hun eigen tuin. Daarom start in het najaar een voorlichtingscampagne rondom de voorbeeldtuin voor klimaatadaptatie in wijk Keizer Karel Park. Het verharde plein van Atelier2005 in de wijk Keizer Karel Park gaan we herinrichten tot een levendige, aantrekkelijke, innovatieve en klimaatbestendige voorbeeldtuin. Dit is dé fysieke locatie waarin informatie te vinden is over klimaatbestendige maatregelen in de tuin - van onderhoudsvriendelijk tot onderhoud intensievere maatregelen.
- Op het thema klimaatadaptatie zoekt de gemeente de samenwerking met Eigen Haard. Recentelijk zijn er 3500 brieven gestuurd richting huurders van eengezinswoningen met een tuin van Eigen Haard. In de brief is het belang van klimaatadaptatie vermeld en het NK-Tegelwippen gepromoot. Daarnaast is de gemeente aan de slag met informatie over klimaatadaptatie en biodiversiteit die Eigen Haard mee kan geven aan nieuwe inwoners van eengezinswoningen.
- In de zomer van 2022 zijn we gestart met de 'Rainproof ambassadeurs'. De Rainproof ambassadeurs staan ter beschikking voor bewoners van Amstelveen die graag een klimaatbestendig tuinadvies willen. Hierbij voeren zij een analyse uit welke klimaatbestendige maatregelen in welk type tuinen en wijken vooral getroffen moeten worden. De resultaten worden gekoppeld aan de website www.amstelveenrainproof.nl en de voorlichtingscampagne rondom de voorbeeldtuin.
- Om verder afkoppel- en opvangacties van bewoners te stimuleren, heeft waterschap AGV sinds november 2021 een nieuwe subsidiepot in het leven geroepen: subsidie "Groen en Blauw in uw buurt". De regeling betreft het gehele stedelijk gebied onder het beheer van AGV. De subsidie is voor inwoners en organisaties zonder winstoogmerk (buurtinitiatieven, VvE's). Op de website Amstelveen Rainproof en in onze communicatie rondom het NK Tegelwippen vertellen we over deze subsidieregeling.

Door de motie 'Groen-blauwe speelpleinen', wordt er momenteel gekeken naar het klimaatrisico, de (groene) belevingswaarde en de groenblauwe ontwerpkansen van speel- en schoolpleinen. Het resultaat hiervan geeft ook inzicht in de kosten en de planning om schoolen speelpleinen groen-blauw in te richten.

5 De effecten van het beleid (monitor)

In de monitor kijken we naar de cijfers rondom duurzaamheid. De nieuwste cijfers zijn toegevoegd, soms zijn er nog geen cijfers over 2021 bekend. De algemene conclusie is dat onze doelstellingen nog niet helemaal volgens de planning gehaald worden.. We lopen achter op de doelstellingen om het aardgasgebruik van woningen naar 0 te brengen in 2040; op de doelstelling hernieuwbare elektriciteit en op de doelstelling hernieuwbare warmte. Nu gaan veranderingen meestal niet in een rechte lijn, maar schoksgewijs. Bijvoorbeeld wanneer een hele wijk in korte tijd van het gas af kan. Maar dat geldt niet voor alle onderwerpen, bijvoorbeeld zonnepanelen op woningen. Op gebied van huishoudelijk afval is ook een (kleine) achterstand te zien.


We hebben een discussie gevoerd over de doelstellingen voor stroomgebruik; zeker met de Energietransitie zal er veel meer vraag naar elektra komen. Die willen we groen hebben, of hernieuwbaar, maar de hoeveelheid elektriciteit zal toenemen in plaats van afnemen (bijvoorbeeld door het gebruik van warmtepompen). Dus kijken naar alle elektriciteit zegt niet zo veel, we zouden moeten kijken naar het aandeel hernieuwbare elektriciteit. De cijfers daarover laten zien dat we achterlopen op Noord-Holland en Nederland. Het laatst bekende cijfer dateert van 2020.

Gemeentelijk vastgoed

Stroomverbruik

Het stroomverbruik van gemeentelijk vastgoed (gebouwen) ligt onder het streefdoel (94,3% ten opzichte van 2018). Ondanks een lichte stijging in 2020 is het verbruik in 2021 onder dat van 2019.


De daling (figuur 1) geldt niet voor alle locaties: van de 23 locaties is bij 9 sprake van een daling van het stroomverbruik. De energie die wordt ingekocht is net als voorgaande jaren 100% groen.



Figuur 1: Percentage stroomverbruik gemeentelijk vastgoed. Percentage stroomverbruik ten opzichte van 2018.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022a).[1]

Gasgebruik gemeentelijk vastgoed

Het gasgebruik van het gemeentelijke vastgoed is in 2021 hoger dan het streefdoel gebaseerd op het gasgebruik in 2019. In 2021 werd er evenveel gas verbruikt ten opzichte van 2019[2] (figuur 2). Van de 15 locaties die gas gebruiken, is het gasgebruik bij slechts 5 locaties gedaald in 2021 ten opzichte van 2020, bij 10 was het gebruik hoger. Er wordt vervolgonderzoek gedaan naar de oorzaak van de stijging en mogelijkheden om gebruik te verminderen.




Figuur 2: Percentage (aard)gasgebruik van gemeentelijk vastgoed ten opzichte van gasgebruik in 2019.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022a).

1 *Van 3 locaties is de jaarnota nog niet ontvangen, voor deze locaties is een gemiddeld verbruik van de jaren 2018, 2019 en 2020 gebruikt voor 2021.*

2 *Het nulpunt voor gas is bijgesteld van 2018 naar 2019 omdat sinds 2019 het verbruik op Amsteldijk 292 meegeteld wordt. In 2021 was dit verbruik goed voor een kwart van het totaal gemeentelijk vastgoed.*


Energielabels gemeentelijk vastgoed

Bijna de helft van het gemeentelijk vastgoed heeft energielabel A (42%) (figuur 3). Wanneer het percentage energielabels op basis van bruto vloeroppervlak wordt bekeken in plaats van aantal locaties verandert het beeld aanzienlijk: ongeveer een derde van het bruto vloeroppervlak heeft energielabel B, tegenover 9% van het aantal gebouwen. Ook het aantal locaties met energielabel G (14%) is minder wanneer je kijkt naar het bruto vloeroppervlak (4%) (figuur 4).



Figuur 4: Percentage energielabels op basis van bruto vloeroppervlak in 2021-2022.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022b).


Sinds 2018 zijn meerdere energielabels van de gemeentelijk gebouwen omhoog gegaan. Zo hebben meer locaties energielabel A en minder energielabel G.



Figuur 5: Ontwikkeling energielabels gemeentelijk vastgoed 2018-2022.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022b).

Elektrische voertuigen

Gemeente Amstelveen telt in totaal 108 voertuigen, waarvan 64 elektrisch (44%). Alle personenauto's in bezit van de gemeente zijn elektrisch, en ongeveer de helft van de scooters en bedrijfsauto's zijn elektrisch. Vrachtwagens, vaartuigen en motoren zijn allemaal niet-elektrisch.



Figuur 6: Percentage elektrische en niet-elektrische voertuigen in bezit van gemeente Amstelveen.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022c). Peildatum: augustus 2022.

Energietransitie


Om de voortgang van de energietransitie te meten, zijn gegevens bekend over:

- gemiddeld gas- en stroomverbruik van woningen;
- gas- en stroomgebruik per 1.000 inwoners;
- aandeel hernieuwbare elektriciteit en warmte;
- energielabels van woningen in Amstelveen in 2021 en de ontwikkeling sinds 2019;
- energielabels van woningen ten opzichte van Nederland;
- aantal woningen met zonnepanelen.


Gemiddeld gasgebruik woningen en per 1000 inwoners

In 2020 werd in totaal minder aardgas verbruikt in vergelijking met 2016 (99% verbruik ten opzichte van 2016, een daling van 1%). Toch is er meer gas verbruikt dan het streefdoel (83% ten opzichte van 2016). In vergelijking met alle gemeenten in de provincie Noord-Holland en Nederland doet Amstelveen het iets beter. Zowel in Noord-Holland als Nederland is het gasgebruik ten opzichte van 2016 gestegen (+2%). (Nederland en Noord-Holland zijn niet in de grafiek opgenomen vanwege de leesbaarheid, figuur 7).


Het gasgebruik per 1.000 inwoners is voor het eerst sinds 2017 gedaald: -3% ten opzichte van 2019 (Figuur 8). Sinds 2016 verbruikt Amstelveen per 1000 inwoners minder gas in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. In de provincie Noord-Holland wordt per 1.000 inwoners juist minder gas verbruikt ten opzichte van Amstelveen.




Figuur 7: Percentage (aard)gasgebruik (temperatuur gecorrigeerd) in m3 van woningen in gemeente Amstelveen ten opzichte van 2016.
Bron: Klimaatmonitor (2022a).



Figuur 9: Percentage stroomverbruik van woningen in gemeente Amstelveen ten opzichte van 2016.
Bron: Klimaatmonitor (2022b).



Figuur 8: Ontwikkeling (aard)gasgebruik (temperatuur gecorrigeerd) per 1000 inwoners in gemeente Amstelveen, Noord-Holland en Nederland van 2010-2020.
Bron: Klimaatmonitor (2022a).



Figuur 10: Ontwikkeling stroomverbruik (x1.000 kWh) per 1000 inwoners in gemeente Amstelveen, Noord-Holland en Nederland van 2010-2020.
Bron: Klimaatmonitor (2022b).

Gemiddeld stroomverbruik per woning en per 1000 inwoners

Het stroomverbruik (of elektraverbruik) is in vergelijking met 2016 gedaald (93% verbruik ten opzichte van 2016, een daling van 7%) en ligt hiermee onder de streefwaarde (streefwaarde: 94%, gebruik: 93%). Ondanks de daling ten opzichte van 2016 is het stroomgebruik ten opzichte van 2019 licht gestegen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen in 2020 meer thuiswerken door de opgelegde coronamaatregelen en dat gasgebruik is omgezet naar elektra (warmte, koken). In vergelijking met alle gemeenten in de provincie Noord-Holland en Nederland doet Amstelveen het iets beter.


Zowel in Noord-Holland als Nederland is het stroomverbruik ten opzichte van 2016 eveneens gedaald, maar niet zoveel als in Amstelveen (-1% Noord-Holland, -2% Nederland).

Vervolgonderzoek zal duidelijk maken hoeveel van dit stroomverbruik van hernieuwbare energie komt en hoeveel van fossiele stroom (opgewekt met fossiele brandstoffen). Het stroomverbruik zal in de toekomst niet naar 0% gaan, maar doelstelling is om het gebruik van fossiele stroom naar 0% te krijgen.


Hernieuwbare elektriciteit en warmte

Zowel het aandeel hernieuwbare elektriciteit als hernieuwbare warmte is (licht) toegenomen. Hernieuwbare elektriciteit is ten opzichte van voorgaande jaren hard gestegen, twee keer zoveel ten opzichte van 2019 (+2,8%).
Met als resultaat dat 6,8% van de bekende elektriciteit hernieuwbaar is.


Hernieuwbare warmte kent een zeer lichte groei (+0,1%), 2,9% van de warmte in 2020 is hernieuwbaar (figuur 11). Ondanks de groei liggen beide vormen van hernieuwbare energie achter op het streefdoel. In vergelijking met de provincie Noord-Holland en Nederland loopt Amstelveen achter op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en -warmte (hernieuwbare elektriciteit 2020: Noord-Holland 17,3%, Nederland 26,9% (figuur 11) hernieuwbare warmte: Noord-Holland 8,2%, Nederland 7,0% figuur 12).




Figuur 11: Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit in gemeente Amstelveen, Noord-Holland en Nederland.
Bron: Klimaatmonitor (2022c).



Figuur 13: Ontwikkeling energielabels Amstelveense woningen, 2009-2021.
Bron: Klimaatmonitor (2022e).



Figuur 12: Percentage bekende hernieuwbare warmte in gemeente Amstelveen, Noord-Holland en Nederland.
Bron: Klimaatmonitor (2022d).




Figuur 14: Verdeling energielabels in 2021 van Amstelveen en Nederland.
Bron: Klimaatmonitor (2022e).


Energielabels
Steeds meer woningen krijgen een geldig energielabel (figuur 13): de afgelopen jaren is het percentage onbekende/ongeldige labels met 10% gedaald. Het aandeel woningen met label A tot en met A++++ is in 2021 met 12% gestegen ten opzichte van 2016.

In vergelijking met Nederland is het aandeel energielabels bijna gelijk. Bijna de helft van de woningen heeft een onbekend, geen of ongeldig energielabel (figuur 13). Dit aandeel is iets groter dan het landelijk gemiddelde (figuur 14).

Zonnepanelen
In 2021 beschikt 12,8% van de woningen in Amstelveen over zonnepanelen, in totaal bijna 5.500 van de 42.000 woningen. Dit aandeel loopt achter op het landelijke percentage: in heel Nederland beschikt 19,8% van de woningen over zonnepanelen. Verhoudingsgewijs telt Amstelveen in vergelijking met Nederland meer meergezinswoningen, appartementen, flats et cetera. Dit kan het verschil verklaren. De ontwikkeling van het aandeel zonnepanelen is sinds 2017 licht achtergebleven (van 3,1% in 2019 naar 2,3% in 2021).




Figuur 15: Percentage woningen met zonnepanelen van Amstelveen en Nederland van 2012-2021.
Bron: Klimaatmonitor (2022f).




Figuur 17: Scheidingspercentage huishoudelijk afval gemeente Amstelveen.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022d).

Laadpalen
Amstelveen telt in 2021 1.022 laadpunten, 11,1 per 1000 inwoners. Ten opzichte van het Nederlands gemiddelde doet Amstelveen het erg goed; er zijn ruim twee keer zoveel laadpunten per inwoner.



Figuur 16: Aantal (semi)publieke laadpunten voor elektrische auto's per 1.000 inwoners.
Bron: Klimaatmonitor (2022g).



Figuur 18: Huishoudelijk restafval in kilo's per inwoner.
Bron: Gemeente Amstelveen (2022d).

Grondstoffen huishoudelijk afval

Het scheidingspercentage van huishoudelijk afval is in 2021 65%, een toename van 3% ten opzichte van 2020 (figuur 17). Toch ligt het scheidingspercentage achter op het streefdoel (76,5% in 2021, een verschil van 11,5%).

Het aantal kilo's huishoudelijk restafval per inwoner is gedaald ten opzichte van 2020, maar ligt nog bijna 50 kilo boven het streefdoel (figuur 18).


De oorzaak van de schommelende cijfers moeten we zoeken in de coronatijd. Veel mensen gingen in 2020 hun huis opruimen en door thuiswerken hadden ze sowieso al meer huishoudelijk afval.

CO_2-uitstoot

Doelstelling CO_2-reductie
In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO_2 uitstoten ten opzichte van 1990. Het Energy Transi-tion Model (ETM) vergelijkt de meest recente CO_2 uitstoot met 1990 . In 2019 ligt de daad-werkelijke uitstoot achter op het streefdoel (119% ten opzichte van 1990, in plaats van 96% streefdoel). Er moet een kwart minder CO_2 uitgestoten worden om aan het streefdoel van 2019 te kunnen voldoen. Vermoedelijk kent de uitstoot tussen 1990 en 2019 een stijging en weer een daling, waardoor het lastig is te zeggen of de uitstoot in 2019 ten opzichte van voorgaande jaren is verbeterd.

3 De (inter)nationale standaard voor het vergelijken van CO_2 emissies ten opzichte van 1990 is het tellen van de CO_2-uitstoot inclusief overige broeikasgassen (uitgedrukt als CO_2-equivalenten). ETM rekent deze uitstoot uit om de vergelijking met 1990 mogelijk te maken. 2019 is het meest recente meetjaar, er zijn helaas geen eerdere meetjaren bekend.

Figuur 19. Landelijk wordt er in 2019 17% meer CO_2 uitgestoten in vergelijking met 1990, nagenoeg gelijk aan de stijging van CO_2-uitstoot in Amstelveen.




Figuur 19: Percentage CO_2 uitstoot ten opzichte van 1990. Berekend aan de hand van CO_2-uitstoot en CO_2-eq.
Bron: Quintell Inteligence (2022).

Ontwikkeling CO_2-uitstoot

Naast de emissies die ETM hanteert om te kunnen vergelijken met 1990 zijn er ook meer recente cijfers over de CO_2-uitstoot van Amstelveen[4]. De gebouwde omgeving zorgt voor het grootste aandeel, ongeveer twee derde van de uitstoot. Dit aandeel veranderde de afgelopen jaren vrijwel niet. Ook de sector verkeer en vervoer (31%) is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot.


In 2020 is in alle sectoren een grote daling in uitstoot te zien, waarvan voor het eerst in 7 jaar een daling bij de sector verkeer en vervoer. Deze daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de thuiswerkmaatregelen rondom de corona-pandemie. De grootste sector, de gebouwde omgeving, stootte 14% minder uit dan het jaar ervoor. In vergelijking met 10 jaar eerder is dit zelfs 35%.



Figuur 20: Ontwikkeling CO_2-uitstoot hoofdsectoren Amstelveen 2010-2020.
Bron: Klimaatmonitor (2022g). Aantallen aangeduid met een stippellijn zijn gebaseerd op gemiddelden.

Ontwikkeling CO_2-uitstoot gebouwde omgeving

Zoals eerder beschreven zorgt de gebouwde omgeving voor het grootste deel van de uitstoot. Binnen deze sector hebben woningen het grootste aandeel uitstoot (64% in 2020). Verder bestaat de uitstoot in de sector uit commerciële dienstverlening (24%) en publieke dienstverlening (11%), met een kleiner aandeel in de uitstoot. De grootste daler als het gaat om uitstoot is de commerciële dienstverlening. Ten opzichte van 2019 is de uitstoot van deze sector met 26% gedaald en ten opzichte van 10 jaar eerder zelfs met 58%. De uitstoot van woningen daalde het laatste jaar met 7%, de afgelopen 10 jaar met 17%. Hoewel het aandeel van de publieke dienstverlening relatief klein is, zie je ook hier een daling van 22% ten opzichte van het voorgaande jaar (figuur 21).




Figuur 21: Ontwikkeling CO_2-uitstoot gebouwde omgeving Amstelveen 2010-2020.
Bron: Klimaatmonitor (2022h). Aantallen aangeduid met een stippellijn zijn gebaseerd op gemiddelden.

4 De waarden die ETM hanteert zijn teruggerekend om de vergelijking met 1990 mogelijk te maken. Hierdoor kunnen waarden van andere bronnen over uitstoot (zoals de Klimaatmonitor) afwijken van ETM. Omdat de waarden van ETM alleen over 1990 en 2019 gaan, zijn deze ook niet te vergelijken met de cijfers uit de Klimaatmonitor, die een beeld schetsen van 2010 tot en met 2020.

Ontwikkeling CO_2-uitstoot woningen

De uitstoot die ontstaat door wonen is op te splitsen in aardgas, elektriciteit en stadswarmte. Van deze 3 veroorzaakt aardgas de meeste uitstoot (70%), gevolgd door elektriciteit (26%) en een klein aandeel stadswarmte (4%). Zoals eerder beschreven daalde de uitstoot met betrekking tot wonen in het laatste jaar met 7% en de afgelopen 10 jaar met 17%. De grootste veroorzaker van deze daling is het elektriciteitsverbruik: 36% gedaald in de afgelopen 10 jaar en 20% in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat zou kunnen komen door de toename van zonnepanelen en een verbeterde energiemix (een steeds groter deel van de elektriciteitsproductie is 'groen'). Uitstoot door stadswarmte is relatief weinig, maar stijgt wel.



Figuur 22: Ontwikkeling CO_2-uitstoot wonen (gebouwde omgeving) Amstelveen 2010-2020. Aardgas en stadswarmte zijn temperatuur-gecorrigeerd.
Bron: Klimaatmonitor (2022i).

6 Vooruit naar 2023 en verder

De gemeente kan en wil in volle vaart vooruit. Er zijn voldoende aangrijpingspunten waarop de gemeente verder kan met de verduurzaming. Bovendien laat de monitor zien dat we in het huidige tempo de doelen niet halen, dus er moet een tandje bij ten opzichte van de huidige capaciteit. Een aantal voorwaarden zijn daarbij belangrijk:

- *De financiële gevolgen moeten worden gedekt. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden deze beschreven.*
- *We moeten voldoende werknemers vinden en ze aan ons zien te binden om kennis te borgen in de organisatie.*
- *We moeten verschillende doelgroepen bereiken die allemaal een bijdrage kunnen leveren aan de Energietransitie en daarbij de helpende hand toesteken.*

Algemeen en structureel

We blijven komend jaar:

- samenwerken door de organisatie heen om zo integraal mogelijk beleid te kunnen maken en uitvoeren
- aandeelhouder in ROM InWest
- werken aan de CO_2 uitstootvrije organisatie middels de CO_2 Prestatieladder
- duurzaam bouwen implementeren. We streven naar minimaal 30% meeweging van duurzaamheid in tenders, hoger als dat mogelijk is;
- natuur- en Milieueducatie verder ontwikkelen; we leggen ons aanbod langs de meetlat van de nieuw ontwikkelde Schijf van Zeven, het jongeren-beeldmerk van de Social Development Goals (SDG's). Er komt een lespakket over De Wereld van Kleding.

Energietransitie

Ook voor de Energietransitie gaan we komend jaar doorgaan met uitvoeren van ingezette projecten, maar opschaling is nodig om de doelstellingen te halen. De projecten duren allemaal enkele tot vele jaren en staan beschreven in hoofdstuk 4. De opschaling bestaat vooral uit het ontwikkelen van meer BUP's, Buurt Uitvoeringsplannen. We zullen jaarlijks enkele plannen moeten maken, waarbij samenwerking met de buurten belangrijk is. De uitvoering van de BUP's start naar verwachting in 2024 en vraagt om meer medewerkers.
Daarnaast is extra inzet nodig voor:

- Bestaande woningen (isoleren, energiearmoede, fixteam)
- Bedrijven, utiliteitsbouw
- Maatschappelijk vastgoed
- Gebiedsontwikkeling en nieuwbouw
- Warmtebronnen en infrastructuur elektra
- Duurzame mobiliteit
- Communicatie en participatie
- Strategisch beleid, programmamanagement en organisatieontwikkeling

Al deze punten komen terug in de tabel later in dit hoofdstuk bij de paragraaf financiële consequenties.

Daarbij hoort ook het oppakken van zaken die door de overheid in haar Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) worden ingezet:

- Voorbereiding Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW)
- Voorbereiden op de Wet collectieve warmtevoorziening (de nieuwe Warmtewet)
- Voorbereiden op de vernieuwde elektriciteitswet
- Hybride warmtepompen stimuleren
- Uitbreiding energiebesparingsplicht
- Voorbereiding wettelijke verplichting zon op dak

Vastgoed

We gaan aan de slag met de Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Met alleen het proberen te halen van energielabel A gaat het niet lukken om een gemeente zonder CO_2-uitstoot te worden. Deze doelstelling om naar label A te streven komt dan ook niet meer terug. We moeten meer doen om ons vastgoed CO_2-uitstootvrij te maken. We gaan nieuw gemeentelijk vastgoed duurzaam ontwikkelen volgens de Leidraad Duurzaam Bouwen. We onderzoeken of nieuwe gemeentelijke gebouwen van hout gemaakt kunnen worden.

Mobiliteit

Eigen organisatie

- We blijven ons inspannen om de mobiliteit van onze organisatie te verduurzamen. We pakken eerst het werkwerkverkeer aan via ons wagenpark.
- Voor het woon-werkverkeer maken we een aanpak om de CO_2-uitstoot te verminderen. Uiteindelijk wordt het woon-werkverkeer CO_2-uitstootvrij. Dit hoort bij het Ontwerpbesluit CO_2-reductie werkgebonden personenmobiliteit en bij een volgende fase van onze CO_2-uitstootvrije organisatie (niveau 5 op de Prestatieladder CO_2).

Algemeen
- Naast lopende projecten start in 2023 een proefproject om te onderzoeken of we privé laden in de openbare ruimte kunnen toestaan met kabelgoottegels.
- Voor deelmobiliteit (het delen van vervoersmiddelen met anderen) komen richtlijnen of beleid om deze ontwikkeling in goede banen te leiden.
- We blijven fietspaden verbeteren en werken aan de regionale fietsstructuur.

Circulair

We gaan in 2023 door met circulair inkopen . Er komt een nieuw inkoopbeleid gebaseerd op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, waarin ook Circulair inkopen een plaats krijgt. We maken hiervoor een plan voor meerdere jaren en houden dat up-to-date om te bepalen welke producten we per wanneer circulair kunnen inkopen. Zo kunnen inkopende afdelingen zich op tijd voorbereiden, bijvoorbeeld met het maken van budgetten en afspraken binnen de organisatie. Het team Inkoop en Aanbesteding zet een interne inkoopopleiding op. Daarin komt ook aandacht voor circulair inkopen. Jaarlijks meet het team Inkoop en Aanbesteding het percentage circulair inkopen. De vakkennis van de gemeente kunnen we delen via kennissessies. We onderzoeken of daaraan behoefte is bij bedrijven in 2024.

Verder onderzoeken we de kansen voor een ambachtscentrum bij het nieuw te realiseren afvalbrengstation op BTAZ. We werken daar waar opportuun mee aan programma's van de MRA (Metropoolregio Amsterdam).

Klimaatadaptatie

- De pilot in de Frans Halsbuurt wordt geëvalueerd en uitgerold naar nieuwe buurten.
- Evaluatie project Plantaarns
- De bewonersagenda, zoals ingezet met de vaststelling van het Actieplan klimaatadaptatie, breidt komend jaar uit met een project in samenwerking met Eigen Haard voor het creëren van bewustwording en actie onder huurders.
- Er wordt een voorlichtingscampagne gestart rondom de voorbeeldtuin in Keizer Karelpark.

Financiële consequenties

De ambities van de gemeente hebben gevolgen voor de capaciteitsvraag van het gemeentelijk apparaat en voor uitvoeringskosten. Er is vooral in de Energietransitie meer inzet van mensen en middelen nodig dan tot op heden beschikbaar voor de uitvoering. Alleen wanneer voldoende mensen en middelen beschikbaar komen kunnen voldoende werkzaamheden worden opgepakt en kan het behalen van de doelstellingen in beeld komen.

Voor raming van de benodigde inzet in de Energietransitie (ET) is uitgegaan van diverse rapporten zoals de eerder door de raad ontvangen rapportage van Overmorgen en de eerste concepten van de op te stellen Routekaart Energietransitie. In het Uitvoeringsprogramma 2023. zijn deze extra benodigde middelen voor 2023 reeds opgenomen. Ook voor de jaren 2024 tot en met 2026 is al een deel van de uitgaven opgenomen.

Het gaat in 2023 om de volgende bedragen in het Uitvoeringsprogramma 2023:
- € 1.000.000 voor de Energietransitie, te besteden aan:
  - Warmtebronnen en infrastructuur elektra
  - Buurtuitvoeringsplannen
  - Bestaande woningen
  - Bedrijven en utiliteitsbouw
  - Duurzame mobiliteit
  - Communicatie en participatie
  - Servicepunt Energieadvies

Eén Energietransitie-project is nog niet in het Uitvoeringsprogramma 2023 opgenomen, maar belangrijk voor de Energietransitie van de gemeentelijke organisatie en te weten het uitvoeren van de Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Hiervoor is een bedrag nodig om voor de eerste 10 á 15 gebouwen te onderzoeken hoe ze aardgasvrij gemaakt kunnen worden:
- € 150.000 voor ontwikkeling Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed.

Dit verwerken wij in de begroting 2023.

Voor Klimaatadaptatie zijn ook middelen nodig om door te gaan met de uitvoering. Ook deze middelen zijn benoemd in het Uitvoeringsprogramma 2023:
- € 395.000 ten behoeve van Klimaatadaptatie, te besteden aan:
  - Watervriendelijke tuinen
  - Actieplan klimaatadaptatie
  - Groen op gebouwen

In totaal wordt € 1.545.000 uit de Reserve Duurzaamheid onttrokken in 2023 en een deel van de kosten voor de Energietransitie wordt naar verwachting gecompenseerd door bijdragen uit het Klimaatakkoord. De hoogte daarvan en de timing is nog niet bekend.

7 Werkagenda's

In 2023 gaan we verder met het verduurzamen van de stad. We doen er daarbij een schepje bovenop. In de werkagenda's staat een indeling in 3 manieren van werken: doen, regie voeren en financiële bijdrage leveren.

Werkagenda's 2023:

Algemeen/thema overstijgend



- Uitvoering CO_2 uitstootvrije organisatie
- Toepassen en evalueren Duurzaam Bouwen
- Bijdrage leveren aan integrale beleidsontwikkeling; groen, mobiliteit, gezonder leefomgeving, sociaal domein, Omgevingsvisie,
- Communicatie over duurzaamheid



- Programma NME (Natuur en Milieu Educatie)

Energietransitie



- Buurtuitvoeringsplannen opstellen
- LED verlichting inzetten en goed afstellen bij openbare verlichting
- Warmtebronnen
- Routekaart Maatschappelijk Vastgoed uitvoeren
- Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed installeren
- Gebiedsontwikkeling en nieuwbouw advisering (waaronder Legmeer, BTAZ)
- Advisering Energievisie Greenport
- Uitvoering Energiebesparing bij bedrijven
- Zon op bedrijfsdaken en parkeerterreinen
- Deelnemen aan ROM Regio BV



- Regionale Energiestrategie Noord-Holland-Zuid monitoren en herijken
- Borging beleid in Omgevingsvisie
- Prestatieafspraken woningcorporaties (ook circulariteit en klimaatadaptatie)
- Startmotor onderzoek
- Stimuleren toepassen duurzame warmte, waaronder RWZI en WRK
- Laadinfrastructuur diverse onderzoeken en ontwikkelingen
- Collectieve inkoop zonnepanelen
- Collectieve isolatie actie
- Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en RREW (woningen)
- Per wijk stimuleren en ondersteunen bewonersinitiatieven bij het verduurzamen van woningen
- Uitvoering Nationaal Isolatieprogramma (NIP)
- Lokale aanpak NIP hybride warmtepompen
- Energieloket Amstelveen; informatie en advies woningeigenaren en huurders
- Stimuleren gebruik landelijke energie subsidies en leningen
- Energietransitie bedrijven (Omgevingsdienst)
- Energieplannen grote gebiedsontwikkelingen
- Uitbreiden elektriciteitsnetwerk: twee 150 kV stations + 175 midden-spanningsruimten
- Energiearmoede: beleid uitvoeren



- Subsidieregelingen energiebesparende maatregelen
- Ondersteuning & bouwplancheck voor verbouwers
- Subsidieregeling verduurzaming sportverenigingen
- Servicepunt Energietransitie: energieadvies en procesbegeleiding voor collectieven en organisaties

Mobiliteit



- Elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark voortzetten
- Aanpak CO_2 reductie woon-werkverkeer gemeente-medewerkers
- Uitwerking Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
- Richtlijnen deelmobiliteit opstellen
- Proefproject privé laden
- Uitvoeren Schone Lucht Akkoord (SLA)



- Aanleg laadpalen elektrische auto's verbeteren en voortzetten
- Onderzoek gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak Amstelveen-Oost



- Verbetering fietspaden en (regionale) fietsstructuur

Circulaire economie



- Toepassen Grondstoffenplan 2022-2026 in fasen vanaf 2022
- Opstellen nieuw inkoopbeleid
- Interne inkoopopleiding ontwikkelen
- Onderzoek naar kansen nieuw afvalbrengstation en ambachtscentrum
- Onderzoek circulaire ontwikkelingskansen Legmeer / BTAZ
- Koffiedik en bekers upcyclen
- Onderzoeken of bedrijven via de gemeente kennis willen opdoen over circulair inkopen (in 2024)



- Kennis opdoen van circulair bouwen door deelname Cirkelstad
- Circulair bouwen stimuleren als onderdeel van duurzaam bouwen
- XMRA Green Deals en afspraken op het gebied van textiel, plastic en opdrachtgeven & inkopen uitvoeren

Klimaatadaptatie



- Samenwerking met Eigen Haard voor het creëren van bewustwording en actie onder huurders
- Promotie voorbeeldtuin klimaatadaptatie
- Klimaat adaptieve maatregelen in regulier werk gericht op inrichting van de openbare ruimte
- Evaluatie pilot Frans Halslaan en doorvertaling nieuwe buurten
- Toepassing Uitgangspunten Beleid Klimaatadaptatie bij nieuwe stedelijke ontwikkeling
- Uitvoering Bewonersagenda
- Diverse onderzoeken op gebied van klimaatadaptatie (grondwaterzorg, hemelwaterafvoer, groene pergola's)
- Evaluatie plantaarns



- Bewustmaken, aanjagen, faciliteren en stimuleren van particulieren en bedrijven bij maatregelen voor klimaatadaptatie
- Inwoners stimuleren om hun tuinen te 'ontstenen', tegels wippen



- Subsidieregeling groen op gebouwen

Bijlage 1

Dit hoofdstuk heeft als doel een overzicht van de kosten en uitgaven van de duurzaamheidsopgaven te geven. De financiële middelen voor duurzaamheid zijn voor een deel opgenomen in de begroting, maar komen voor een groot deel uit de Reserve Duurzaamheid, die is ontstaan uit de verkoop van de aandelen van Eneco[5]. In dit overzicht wordt van beide financieringsbronnen de stand van zaken weergegeven.

In 2022 zijn voor het eerste substantiële bedragen aan de gemeente uitgekeerd ten behoeve van het Nationaal Isolatieprogramma (€ 395.000,-), voor Energiearmoede bestrijding (€ 872.000,-) en ten behoeve van organisatiekosten energietransitie (€ 528.000 via Reserve) . Voor de bekostiging van het Klimaatakkoord en aanvullend kabinetsbeleid in 2023 en verder vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, Ipo en het Rijk.

Ook aan Klimaatadaptatie wordt het nodige uitgegeven: de uitvoering van het vastgestelde beleid, watervriendelijke tuinen, groene pergola's en plantaarns.

Circulaire economie betreft vooralsnog een meer faciliterende rol en vraagt geen grote uitgaven.

Omschrijving	Programma	I/S	2022	2023	2024	2025
Nationaal Isolatie Programma	4	I	240.000	115.000		
Energiearmoede	4	I	436.300	436.300		
Dialoog met de stad	4	S	133.500	133.500	133.500	133.500
Energietransitie gebouwde omgeving	4	S	159.800	159.800	159.800	159.800
Besparing n.a.v. verduurzaming gemeentelijk vastgoed	5	S	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	5		300.000			
Duurzaamheidsfonds	4	I	200.000			
Totaal energietransitie			**1.401.600**	**776.600**	**225.300**	**225.300**
Het verduurzamen van de eigen organisatie	7	S	79.200	79.200	79.200	79.200
Totaal Overig			**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel			**1.480.800**	**855.800**	**234.500**	**225.500**

5 Het bestedingskader hiervoor staat in bijlage 4 van Pleck 2.0.

Reserve duurzaamheid / Enecogelden en gelden klimaatakkoord (x € 1000)						
Omschrijving	**t/m rek'20**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Geraamde stand per 1 jan	**0**	**12.615**	**10.554**	**7.224**	**6.184**	**6.009**
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid):						
# Enecogelden (apart raadsbesluit verkoop Eneco)	15.000					
# klimaatakkoord gelden (dec.circ.'19)	267					
# deel incid. budget circulair inkopen (2e Tijdv.'20)	60					
PN22 - nieuw						
5.105 - terugverdieneffect zonnepanelen op daken				120	120	120
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid):						
# besluitvorming t/m dec20 (PN20/21, NAV21, aparte besl.v.)	-2.712	-1.620	-793	-375	-50	-50
PN22						
a) verduurzaming sport			-150	-150		
b) gemeentelijk aandeel gasloos KKC (via onderwijshuisvesting)			-230			
c) formatie duurzaamheid			-245	-245	-245	
d) circulair slopen en bouwen		-19	-12			
e) zon op daken			-140	-140		
f) groen op daken		-129	-50			
g) energiemaatregelen verduurzamen woningen particulieren			-250	-250		
h) watervriendelijke tuinen		-30	-100	-30		
i) zonnepanelen op gemeentelijke daken			-1.670			
BGR22 - nieuw						
Motie groene pergola's (raad 2 juni '21)		-45				
Motie groen blauwe speelpleinen						
PLECK 3.0						
Concessie duurzame warmte			-100			
Capaciteit Energiebesparingsakkoord			-60			
Verkenning Circulair ontwikkelen Legmeer/BTAZ			-50			
Fossielonafhankelijke en CO_2 uitstootvrije organisatie			-25			
Leidraad Duurzaam Bouwen			-60	-60		
PN23						
Afwikkeling subsidie duurzame woningen 2021			-122			
Geraamde stand per 31 dec	**12.615**	**11.331**	**7.742**	**6.612**	**6.437**	**6.507**
reservering bewoners ondersteunen financieel						-2.300
reservering NAV21 wijkaanpak eerste wijken						-1.000
Nog niet concreet bestemd						**3.207**

Bijlage 2

Aardwarmte Oftewel geothermie maakt gebruik van warmte uit de grond.

Biodiversiteit De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen en systemen en de interacties daartussen.

Circulaire economie In een circulaire economie staat het hergebruik van grondstoffen centraal, wat van groot belang is bij het tegengaan van milieuproblemen, zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Het kan bijdragen aan de beperking van de leveringsrisico's van grondstoffen. Het biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en is een middel om meerdere maatschappelijke doelen te bereiken. (Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, PBL).

CO_2 Footprint (ook wel CO_2-voetafdruk) is de berekening van de totale uitstoot van CO_2 door een mens, een organisatie of een gemeenschap.

Energiearmoede Als een huishouden een laag inkomen heeft en een hoge energierekening, in combinatie met een energie –onzuinige woning.

Energietransitie De overgang van het gebruik van energie uit fossiele (eindige) bronnen naar energie uit hernieuwbare bronnen. (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS).

Fit for 55 Voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben. Dit is een tussendoel van de Europese Klimaatwet.

De grondbank bestaat uit gecertificeerde depots, waar de gemeente groenafval, bagger, grond en veegvuil mag innemen. Er is een composteerinrichting, een veegvuildepot en in eigen beheer maken we specifieke grondmengsels voor hergebruik in de gemeente.

Klimaatadaptatie De voorbereiding op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. (Bron: Rijksoverheid).

kV stations zijn meestal grote stations waar twee of meer hoogspanningsnetten met verschillende netspanningen aan elkaar zijn verbonden.

Hernieuwbare elektriciteit/warmte, ook wel duurzame of groene energie genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

Hybride warmtepomp Kleine warmtepomp waarmee de cv-ketel wordt uitgebreid. Bespaart jaarlijks tot 70% op gasverbruik.

Omgevingsdienst (OD) verleent (omgevings)vergunningen en ziet erop toe dat partijen in het werkgebied (Noordzeekanaal gebied) hun (wettelijke) verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw.

ROM Inwest Regionale Ontwikkelmaatschappij https://rominwest.nl/

RWZI Riool Water Zuivering Installatie, zuivert afvalwater uit vuilwaterriolen. De warmte uit het afvalwater kan benut worden voor verwarming van gebouwen.

Warmtenet Ondergronds buizenstelsel met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden.

WKO Warmtekoudeopslag om een gebouw duurzaam te verwarmen en koelen in combinatie met een warmtepomp. WKO staat voor een open bodemenergiesysteem en slaat energie op in de bodem.

WRK-leiding Watertransportleiding Rijn-Kennemerland waardoor water uit de Lek stroomt richting de Amsterdamse Waterleidingduinen.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober 2022, nummer 63;

gelet op artikel van de Wet;

Besluit

1. In te stemmen met PLECK 4.0
2. Voor de uitvoering van PLECK 4.0 conform de specificatie in de paragraaf financiën (H6) in 2023 € 150.000,- extra beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid en hiervoor de begroting 2023 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Behandelvoorstel agendacommissie

Onderwerp	Aanwijzen van beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11.
Datum raadsvergadering	9 november 2022
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	Tjapko Poppens
Griffier	Debby de Heus
Portefeuillehouder	Herbert Raat
Openbare bespreking	Ja
Behandelend ambtenaar	Willemijn Paijmans, 020 540 4321, w.paijmans@amstelveen.nl
Live-uitzending	https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/

Voorafgaande behandeling

Het Raadsgesprek	Niet van toepassing
Technische vragen	Niet van toepassing
Het Raadsdebat	Niet van toepassing

Behandelwijze tijdens de raadsvergadering

Toelichting en doel van het agendapunt	De betreffende panden zijn in 2009 al aangewezen als gemeentelijk monument met voorgevelbescherming. Het was met de toen geldende Monumentenverordening niet mogelijk de panden als beschermde gemeentelijke stad- en dorpsgezichten aan te wijzen. De huidige Erfgoedverordening biedt wel deze mogelijkheid.
Gevraagd besluit	1. Het aanwijzen van de panden aan de Middeldorpstraat 17a tm 25 (kada bekend als G3417, G3421 tm G3425) en de Roemerdorpstraat 1 tm 11 (kadastraal bekend als G 3416 tm G3420, G3426, G3428 tm G3431 en G4315) als beschermd gemeentelijk stadsgezicht; 2. Het beschermd gemeentelijk stadsgezicht op te nemen in het bestemmingsplan Amstelveen Midden West.
Beschikbare stukken	• Raadsvoorstel Aanwijzen van beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11. • Advies erfgoedcommissie 18 mei 2022 • Redengevende beschrijving beschermd stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 en Roemerdorpsstraat 1 tm 11 • Brief eigenaar over Aanwijzing beschrijving beschermd stadsgezicht Middeldorpstraat Roemerdorpsstraat.
Hamerstuk	In de raadsvergadering kunt u verzoeken het hamerstuk alsnog te bespreken. De helft van het aantal fracties in de raad moet instemmen met dat verzoek. Stemt de meerderheid van de fracties daarmee in, dan wordt het voorstel aan de bespreekstukken toegevoegd. Anders kunt u bij de stemming een stemverklaring afleggen.

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 11 oktober 2022
Z22-036637

Nummer	66	**Afdeling**	Stedelijke Ontwikkeling
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	W. Paijmans
Portefeuillehouder	wethouder Herbert Raat		020-540 4321 w.paijmans@amstelveen.nl

Onderwerp

Aanwijzen van beschermd gemeentelijk stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11.

Gevraagd besluit

1. Het aanwijzen van de panden aan de Middeldorpstraat 17a tm 25 (kadastraal bekend als G3417, G3421 tm G3425) en de Roemerdorpstraat 1 tm 11 (kadastraal bekend als G 3416 tm G3420, G3426, G3428 tm G3431 en G4315) als beschermd gemeentelijk stadsgezicht;
2. Het beschermd gemeentelijk stadsgezicht op te nemen in het bestemmingsplan Amstelveen Midden West.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het opstellen van een actuele lijst van beschermde gemeentelijke stads- en dorpsgezichten volgens de actuele regelgeving (art. 18 Erfgoedverordening gemeente Amstelveen) en deze opnemen in de bestemmingsplannen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

In artikel 18, eerste lid, van de Erfgoedverordening is bepaald dat het aanwijzen van een gemeentelijk stads-/dorpsgezicht een raadsbevoegdheid is (op voorstel van Burgemeester en Wethouders). Vervolgens dient de aanwijzing 'onverwijld' in het erfgoedregister te worden opgenomen (lid 4). Tot slot zal de gemeenteraad ter bescherming van (een) aangewezen beschermd(e) stads- of dorpsgezicht(en) een bestemmingsplan vaststellen. Eigenaren krijgen de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen dit besluit, gedurende zes weken.

Opname in bestemmingsplan
Beschermde gemeentelijke stads- en dorpsgezichten worden als zodanig opgenomen in de bestemmingsplannen. De beschermde gemeentelijke stadsgezichten worden opgenomen op de plankaart met een aanduiding 'waarde – Cultuurhistorie'. Tevens worden de redengevende beschrijvingen van de beschermde gemeentelijke stadsgezichten opgenomen als bijlage.
Het aanscherpen van de gebiedsgerichte welstandscriteria is in dit geval niet nodig, deze zijn reeds conserverend van aard.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Coalitieakkoord punt 5: Ruimtelijke Ontwikkeling
Coalitieakkoord punt 2: Kunst en Cultuur

Aanleiding

De betreffende panden zijn in 2009 aangewezen als gemeentelijk monument met een voorgevelbescherming. De wens was echter toen al om de panden aan te wijzen als beschermd gemeentelijk stadsgezicht. De toenmalige Monumentenverordening (voorloper van de Erfgoedverordening) gaf echter niet de mogelijkheid om beschermde gemeentelijke stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Er is toen voor gekozen om de panden aan te wijzen als gemeentelijke monumenten met een voorgevelbescherming. Monumenten en panden binnen een beschermd stadsgezicht hebben echter een andere juridische status. De huidige Erfgoedverordening (vastgesteld op 28 september 2016) geeft wel de mogelijkheid om beschermde gemeentelijke stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Daarom willen we, nu het bestemmingsplan Amstelveen Midden-West herzien wordt vastgesteld, met deze juridische wijzigingen een einde maken aan de onduidelijke status van de panden.

Argumenten

1. De Huidige Erfgoedverordening (vastgesteld op 28 september 2016) geeft wel de mogelijkheid om gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten aan te wijzen (artikel 18). Het herziene Bestemmingsplan Amstelveen Midden-West ligt in deze raadsvergadering voor ter vaststelling. Artikel 18 lid 5 van de Erfgoedverordening schrijft voor dat gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten dienen te worden opgenomen in het bestemmingsplan. De herziene Erfgoedverordening in combinatie met het vaststellen van het herziene bestemmingsplan Amstelveen Midden-West geven aanleiding om de aanwijzing van het gemeentelijk beschermde stadsgezicht nú op een juiste manier te regelen en vast te leggen in het bestemmingsplan;
2. Van de tien beschermde stads- en dorpsgezichten in Amstelveen die voor 28 september 2016 (datum vaststelling nieuwe Erfgoedverordening) zijn aangewezen, is dit de laatste in de reeks. De andere negen beschermde stads- of dorpsgezichten zijn reeds op juiste wijze aangewezen en opgenomen in de betreffende bestemmingsplannen;
3. In de omgang met de panden wijzigt in de praktijk niets; ze worden nu al behandeld als beschermd stadsgezicht. Dit is feitelijk het formeel vastleggen van een al bestaande werkwijze;
4. De eigenaar van de panden, te weten Woningstichting Eigen Haard, is op 2 juni 2022 per brief geïnformeerd over deze werkwijze (afvoering als gemeentelijk monument en aanwijzing als onderdeel van een gemeentelijk beschermd stadsgezicht), en hebben gedurende zes weken de tijd gehad hierop bezwaar te maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
5. De panden (voorgevels) zijn in de collegevergadering van 31 mei 2022 afgevoerd van de gemeentelijke monumentenlijst, met als doel het complex op juiste wijze aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht en op te nemen in het bestemmingsplan.
6. De Erfgoedcommissie heeft in haar vergadering van 18 mei 2022 positief geadviseerd op deze procedure tot aanwijzing van het beschermde gemeentelijke stadsgezicht.

Kanttekeningen

1. Op 31 mei 2016 heeft een gewijzigd aanwijsbesluit plaatsgevonden, als gevolg van de sloop van de woningen aan de Middeldorpstraat 22-36 (ten behoeve van de te verbreden A9). Op dat moment was de herziene Erfgoedverordening (vastgesteld op 28 september 2016) nog niet vastgesteld, en zijn de woningen dus niet op een juridisch juiste wijze aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht;
2. In het bestemmingsplan Midden-West is nog een gemeentelijk beschermd stadsgezicht opgenomen, te weten ‘Dorpsplein en omgeving’. Dit stadsgezicht is in 2017 aangewezen op

basis van de juiste regelgeving uit de herziene Erfgoedverordening, en hoeft dus niet (opnieuw) aangewezen te worden;
3. De eigenaar van de panden kan gedurende zes weken bezwaar aantekenen tegen de aanwijzing als beschermd gemeentelijk stadsgezicht.

Financiën

Niet van toepassing.

Communicatie

Het besluit wordt schriftelijk bekendgemaakt aan de zakelijk gerechtigde(n) (ex art. 12, Erfgoedverordening), en tevens bekendgemaakt in het elektronische Gemeenteblad.

Procedure

De eigenaren wordt over dit besluit schriftelijk geïnformeerd. Zij krijgt de mogelijkheid gedurende zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de aanwijzing als beschermd gemeentelijk stadsgezicht. Besluit tot aanwijzing wordt gepubliceerd in het Elektronisch gemeenteblad.

Bijlagen

1. Advies Erfgoedcommissie, 18 mei 2022;
2. Redengevende beschrijving beschermd stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 en Roemerdorpstraat 1 tm 11;
3. Brief betreft 'Aanwijzing gemeentelijk beschermd stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 en Roemerdorpstraat 1 tm 11' aan de eigenaar.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

Gemeente Aalsmeer

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

Welstand en Erfgoed adviezen voor de gemeente Aalsmeer
Erfgoedadviezen voor de gemeente Amstelveen

Verslag vergadering nr. 10 18 mei 2022

Samenstelling	mw. Sophie van Ginneken	(architectuurhistoricus / voorzitter / lid)
	dhr. Cees Hooyschuur	(restauratiearchitect / plv. lid)
	dhr. Daniel Peters	(architect / lid)
	dhr. Sebas Baggelaar	(commissiecoördinator)
	dhr. Jan Grupstra	(adviseur welstand / secretaris)
	Mw. Willemijn Paijmans	(adviseur erfgoed)
Datum	Woensdag 18 mei 2022	
Aanvang	**09:00 uur**	

Verslag	
11	**Heraanwijzing gemeentelijk beschermd stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven) en Roemerdorpsstraat 1 tm 11** Her-aanwijzing is nodig omdat het beschermde gezicht in 2009 is aangewezen op verkeerde gronden. De toenmalige erfgoedverordening bood niet de mogelijkheid om beschermde stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Het complex is daarom aangewezen als gemeentelijk monument met een voorgevelbescherming, terwijl eigenaren zijn geïnformeerd dat het complex als beschermd stadsgezicht is aangewezen. Juridisch gezien is dit echter een andere status. Volgens de actuele regelgeving (art. 18 Erfgoedverordening gemeente Amstelveen) kunnen beschermde stadsgezichten wel worden aangewezen. Bovendien moeten deze worden opgenomen in de bestemmingsplannen. Omdat in september het bestemmingsplan Midden-West herzien wordt aangeboden voor vaststelling, zullen we nu de panden afvoeren als gemeentelijk monument, en daarna aanwijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht, op basis van de actuele regelgeving. Van de tien beschermde stads- en dorpsgezichten in Amstelveen die voor 2016 zijn aangewezen, is dit de laatste in de reeks. Het complex is eigendom van woningstichting Eigen Haard. **Geen bezwaar**

Gemeente Amstelveen
Gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht
redengevende omschrijving

adressen	: Roemerdorpstraat 1 tm 11, Middeldorpstraat 17 tm 25 (oneven)
postcode	: 1182 HW en 1182 HX
naam object	: woningcomplex bestaande uit 16 woningen
kadastraal	: sectie G nrs 3415 tm 3431 (woningen) en G 3427, 3384 en 4207 (openbare ruimte)
bouwjaar	: 1915
architect	: architect W. Pool, woningbouwvereniging Amstelland



Afbeelding 1.

Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

De bedoeling van een beschermd stads- of dorpsgezicht is dat het straatbeeld, het karakter en de hoofdstructuur van het beschermde gebied in stand blijft, en dat de functionele ontwikkeling in hoofdlijn blijft aansluiten op de historische ontwikkeling. Het doel van een aanwijzing is niet om het gebied te ‘bevriezen’ of ‘op slot te zetten’ en de individuele panden in het gebied zijn niet per definitie beschermd als gemeentelijk of rijksmonument. De bescherming van het stads- of dorpsgezicht heeft tot doel om ontwikkelingen en veranderingen aan gebouwen, zichtbaar vanuit het openbaar gebied, of de openbare

ruimte zelf in het beschermde gezicht meer bewust te doen toetsen aan de historische karakteristieken van het cultuurhistorisch waardevolle gebied.

Voor panden binnen een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht geldt de bescherming voor gevels en dakvlakken gericht naar de openbare ruimte. Voor wijzigingen aan deze onderdelen is een omgevingsvergunning nodig voor het onderdeel 'handelen met gevolgen voor monumenten'. Dit geldt niet alleen voor wijzigingen aan het gebouw, maar voor alle wijzigingen met invloed op het straatgezicht, zoals erfafscheidingen, bijgebouwen en werkzaamheden aan de openbare ruimte. Voor onderdelen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, gelden de gewone regels uit de (omgevings)wet. Het interieur van panden binnen een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht is geen beschermd onderdeel. De vergunningsvrije werkzaamheden zoals ingesteld door het Rijk, blijven van toepassingen binnen een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Ook regulier onderhoud, waarbij het uiterlijk aanzien niet wijzigt, is en blijft vergunningsvrij.

Beknopte beschrijving

Het betreft een complex van voormalige arbeiderswoningen, die aan de oostzijde van het oude dorp omstreeks 1914 gerealiseerd zijn op initiatief van de Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting 'Amstelland'. Het betreft het eerste volkswoningbouwproject in Amstelveen na de totstandkoming van de Woningwet van 1901. Het complex bestond van oorsprong uit twee parallel geplaatste blokken aan de Middeldorpstraat en twee blokken, naast elkaar geplaatst aan de zuidzijde met de Roemerdorpstraat. Aan de zuidzijde van de Middeldorpstraat staat een blok van vijf woningen van het type A (nrs 17-25), welke identiek is aan Roemerdorpstraat nrs 6-10. Aan de noordzijde van de Middeldorpstraat staat een blok van acht woningen van het type B (nrs 22-36); deze rij is identiek aan de Roemerdorpstraat nrs 1-5. Roemerdorpstraat 11, een voormalig winkelwoonhuis, is gelegen op de hoek van de Middeldorpstraat en de Roemerdorpstraat.
De woningen aan de Middeldorpstraat 22 tm 36 zijn eind 2016 gesloopt ten behoeve van de verbreding van de Rijkssnelweg A9.

In 1989 (bouwvergunning) wordt het gehele complex gerenoveerd waarbij tegen de achtergevel de aanbouwen worden vernieuwd. Bijna alle woningen behalve Middeldorpstraat 17 en 25 hebben nieuwe dakkapellen aan de voorzijde en legramen aan de achterzijde gekregen. De houten topgevels van het type B zijn gewijzigd.

Exterieur

De woningen van zowel het type A als B bestaan uit één bouwlaag en een kapverdieping; de nok ligt evenwijdig aan de straatas; de dakvorm is een zadeldak. De kopgevels

bevatten geen openingen behalve een raam in de top; de topgevel is bekleed met hout. De voorgevels zijn opgetrokken in schoon metselwerk van rode baksteen in halfsteens-verband; boven de gevelopeningen bevinden zich een rollaag.
Het houtwerk is wit geschilderd met uitzondering van de voordeur, die donkergroen is geschilderd. De kozijnen zijn grotendeels origineel, inclusief de roedeverdeling. Hier en daar zijn de kozijnen vervangen of is de roedeverdeling verwijderd. In 1898 is op nagenoeg elke woning een dakkapel geplaatst.

Type A (Middeldorpstraat 17-25, Roemerdorpstraat 6-10):
Dit type bestaat uit een blok van 5 woningen, waarvan de drie tussenwoningen een langskap hebben, parallel aan de straat, en de twee eindwoningen van de blokken daar haaks op staan en een zadelhak hebben met een nok die haaks staat op de straat. De buurpanden met een langskap, zijn aangekapt aan deze steekkap. Deze eindwoningen steken zo'n 2 meter naar voren in de rooilijn (zie luchtfoto onder 'situatie').
De drie tussenwoningen hebben op de begane grond een voordeur waarin een klein rechthoekig raampje is opgenomen. Boven de voordeur is een driedelig bovenlicht geplaatst. Links van de voordeur bevindt zich een driedelig raam met schuiframen en een eveneens driedeling bovenlicht met een roedeverdeling (in vier delen). De woningen aan de Roemerdorpsstraat 11 (voormalige winkel-woning) had van oorsprong de voordeur in de zijgevel. In de voorgevel is op de locatie van de voordeur een smal raam met bovenlicht met roedeverdeling aangebracht.
In de kap is in 1989 een dakkapel geplaatst met een driedelig kozijn, waarvan twee draaiende delen en een vast deel in het midden. Rechts van de dakkapel is een klein dakvenster geplaatst.
De woningen aan de uiteinden van de blokken hebben geen dakkapellen in het dakvlak, maar in een enkel geval wel een dakvenster. Op de verdieping is een driedeling raam aangebracht met driedelig bovenlicht met roedeverdeling, conform het raam op de begane grond. De indeling op de begane grond is gelijk aan die van de tussenwoningen.
De oorspronkelijke kozijnen en voordeur van de woning aan de Middeldorpstraat 25 zijn vervangen door afwijkende bruin gebeitste kozijnen, ramen en voordeur.
De tussenwoningen van beide blokken hebben kleine voortuinen. De lage, niet uniform vormgegeven, erfafscheidingen volgen de rooilijnen van de voorgevel van de uitstekende woningen op de koppen.

Op de hoek tussen de twee blokken van het type A is een extra winkel-woning gebouwd (Roemerdorpstraat 11). Tussen deze woning en de woning aan de Middeldorpstraat 17 is in 1990 een garage gebouwd. De garage is opgetrokken in donkergroen geschilderd hout en heeft een met pannen gedekte zadelkap.

Type B (Roemerdorpsstraat 1-5):
Dit blok bestaat uit vijf woningen onder een zadeldak met een langskap, parallel aan de straat. De woningen zijn net zo ingedeeld als de tussenwoningen van het type A. Alleen van de woning aan de Roemerdorpstraat 1 is het oorspronkelijke raam op de begane grond vervangen door een groot vast raam met een draaiend deel aan de rechterzijde. Alle woningen hebben een dakkapel in het voordakvlak. Alleen de dakkapel bij de woning aan de Roemerdorpstraat 2 is nog de oorspronkelijke, aangekapte dakkapel met een uitkragend boeideel dat wordt gedragen door vier klossen.
De woningen in dit blok hebben geen voortuinen. Slechts één gemetselde trede scheidt de voordeur van het openbaar gebied.

In de noordgevel van de woning aan de Roemerdorpsstraat 11 is een gedenksteen van zandsteen aangebracht met de volgende tekst:
BOUWVEREENIGING/AMSTELLAND/1914 – 1915/HET BESTUUR:/A.COLYN JR/ JOH.TWERDA/A.OOLGAARD SNIJDER/H.BERGKAMP JZ/P.J.DE BRUIN/W.POOL ARCH./ J.C.C.KLICK AANN.

Criteria
Bij de aanwijzing van objecten als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht worden de navolgende criteria in aanmerking genomen:
situeringswaarde: A-1
architectonische betekenis: B
historische betekenis/cultuurhistorische waarde: A

- Uitwerking:
*Situeringswaarde**
A-1 van belang als onderdeel van een complex gelegen naast de historische dorpskern

*Architectonische betekenis***
B typologische betekenis als goed voorbeeld van dit type woonhuis (arbeiderswoning)

*Historische betekenis/cultuurhistorische waarde****
A van belang als herinnering aan een historische ontwikkeling in het verleden (woning-bouwcomplex ontstaan na de totstandkoming van de Woningwet 1901)

* de situeringswaarde als onderdeel van een complex bestaande uit 1 parallel geplaatst woonblok, een hoekpand en garage en haaks daarop 2 losstaande blokken langs de Roemerdorpstraat


** de bouwwijze en detaillering voorzover dit de voorgevel met inbegrip van historisch waardevolle onderdelen zoals het materiaalgebruik en de schaal, de aanwezige openingen van de ramen en deur in de voorgevel en de schaal

*** de externe architectonische opzet van het geheel als complex van arbeiderswoningen, de eerste vorm van volkshuisvesting in Amstelveen na de totstandkoming van de Woningwet

Specifiek beschermingswaardige onderdelen:
Van het pand als woonhuis en onderdeel van een woningcomplex kunnen de navolgende aspecten als kenmerkend en derhalve als beschermingswaardig worden aangemerkt:

pand: hoofdvorm met positionering van de architectonische onderdelen, materiaalgebruik en detaillering in de voorgevel
gevels: het metselwerk en de gevelopeningen waaronder de raamindeling in de voorgevel
kap: de met pannen gedekte zadeldaken met steekkappen op de eindwoningen.

Situatie


Situatie 2021



Situatie 2015. Woningen aan de Middeldorpstraat 22-36 zijn nog niet gesloopt.



Begrenzing beschermde dorpsgezicht

Documentatie



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6

Gemeente Amstelveen

Stedelijke Ontwikkeling

Uw contact W. Paijmans
T (020) 540 43 21
F (020) 540 45 59
w.paijmans@amstelveen.nl

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Woningstichting Eigen Haard
[redacted]

Datum 11 november 2022
Ons kenmerk Z22-036637

Betreft Aanwijzing gemeentelijk beschermd stadsgezicht Middeldorpsstraat 17a tm 25 en Roemerdorpsstraat 1 tm 11

Geachte directie,

U ontvangt deze brief als eigenaar van de woningen aan de Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11, 1182 HW/HX te Amstelveen.

Op 9 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten tot aanwijzing van het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers, kadastraal bekend als G3417, G3421 tm G3425) en Roemerdorpstraat 1 tm 11 (kadastraal bekend als G3416 tm G3420, G3426, G3428 tm G3431 en G4315).

Op 31 mei 2022 heeft het college besloten om te starten met de procedure tot afvoering van de woonhuizen gelegen aan de Middeldorpstraat 17a tm 25 (oneven nummers) en Roemerdorpstraat 1 tm 11 als gemeentelijk monument. Het doel hiervan was echter om de woningen op juridisch juiste wijze aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht, en dit gemeentelijk beschermde stadsgezicht op te nemen in het bestemmingsplan Amstelveen Midden-West. U bent hierover schriftelijk geïnformeerd (kenmerk Z22-036637, verstuurd op 2 juni 2022) en u heeft gedurende zes weken de gelegenheid gehad om bezwaar te maken op dit besluit. U heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

Consequenties
Na aanwijzing van het gemeentelijk beschermd stadsgezicht zal het gebied worden opgenomen in het bestemmingsplan Amstelveen Midden-West. Op de plankaart krijgt het gebied een aanduiding 'Waarde – Cultuurhistorie' en de redengevende beschrijving zal als bijlage bij het bestemmingsplan worden gevoegd. Deze redengevende beschrijving vindt u als bijlage bij deze brief.
De gebiedsgerichte welstandscriteria die van toepassing zijn op uw woning zijn reeds conserverend van aard en zien toe op het behoud van het historisch waardevolle straatbeeld. Hierin treden geen wijzigingen op. Na aanwijzing van het gebied, zal de onafhankelijke erfgoedcommissie adviseren op omgevingsvergunning-aanvragen, naast de stadsbouwmeester die reeds toeziet op het welstandsbeleid.
De geldende welstandsnota vindt u op de webpagina: https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/omgevingsloket_beleid-en-visie_welstandsnota

De voor uw woning geldende gebiedsspecifieke welstandscriteria vindt u in de gebiedsbrochure deelgebied 08 Oude Dorp-Bovenkerk-Dorp.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen kunt u contact opnemen met mevrouw W. Paijmans, adviseur cultureel erfgoed (contactgegevens rechtsboven in de brief).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
namens dezen,

mr. drs. G.A.A. Koppenaal
hoofd Stedelijke Ontwikkeling

Bijlagen Redengevende beschrijving gemeentelijk beschermd stadsgezicht Middeldorpsstraat 17a tm 25 en Roemerdorpsstraat 1 tm 11

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, t.a.v. Juridische Zaken.

U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl, de folder "Bezwaarschrift indienen?". De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het raadhuis.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2022, nummer 66;

gelet op artikel artikel 18 van de Erfgoedverordening gemeente Amstelveen

Besluit

1. Het aanwijzen van de panden aan de Middeldorpstraat 17a tm 25 (kadastraal bekend als G3417, G3421 tm G3425) en de Roemerdorpstraat 1 tm 11 (kadastraal bekend als G 3416 tm G3420, G3426, G3428 tm G3431 en G4315) als beschermd gemeentelijk stadsgezicht;
2. Het beschermd gemeentelijk stadsgezicht op te nemen in het bestemmingsplan Amstelveen Midden West.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2022, nummer 66;

gelet op artikel artikel 18 van de Erfgoedverordening gemeente Amstelveen

Besluit

1. Het aanwijzen van de panden aan de Middeldorpstraat 17a tm 25 (kadastraal bekend als G3417, G3421 tm G3425) en de Roemerdorpstraat 1 tm 11 (kadastraal bekend als G 3416 tm G3420, G3426, G3428 tm G3431 en G4315) als beschermd gemeentelijk stadsgezicht;
2. Het beschermd gemeentelijk stadsgezicht op te nemen in het bestemmingsplan Amstelveen Midden West.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Raadsvergadering

Behandelvoorstel agendacommissie

Onderwerp	Coördinatiebesluit project Alsemlaan - Jasmijnlaan
Datum raadsvergadering	9 november 2022
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	Tjapko Poppens
Griffier	Debby de Heus
Portefeuillehouder	Floor Gordon
Openbare bespreking	Ja
Behandelend ambtenaar	Petra Vermond, 5404286, p.vermond@amstelveen.nl
Live-uitzending	https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/

Voorafgaande behandeling

Het Raadsgesprek	Niet van toepassing
Technische vragen	Niet van toepassing
Het Raadsdebat	Niet van toepassing

Behandelwijze tijdens de raadsvergadering

Toelichting en doel van het agendapunt	Om de ontwikkeling van 110 (zorg)woningen en 3 respijtwoningen aan de Alsemlaan-Jasmijnlaan mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. Om deze gecoördineerd te kunnen laten vaststellen wordt de raad gevraag in te stemmen met het voorliggende coördinatiebesluit zodat de procedure kan worden opgestart.
Gevraagd besluit	In te stemmen met een coördinatiebesluit ten behoeve van de bouw van (zorg)woningen aan de Alsemlaan-Jasmijnlaan.
Beschikbare stukken	• Raadsvoorstel Coördinatiebesluit project Alsemlaan - Jasmijnlaan
Hamerstuk	In de raadsvergadering kunt u verzoeken het hamerstuk alsnog te bespreken. De helft van het aantal fracties in de raad moet instemmen met dat verzoek. Stemt de meerderheid van de fracties daarmee in, dan wordt het voorstel aan de bespreekstukken toegevoegd. Anders kunt u bij de stemming een stemverklaring afleggen.

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 11 oktober 2022
Z22-035324

Nummer	65	**Afdeling**	Stedelijke Ontwikkeling
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	Petra Vermond
Portefeuillehouder	wethouder Floor Gordon		020-5404286 p.vermond@amstelveen.nl

Onderwerp

Coördinatiebesluit project Alsemlaan - Jasmijnlaan

Gevraagd besluit

In te stemmen met een coördinatiebesluit ten behoeve van de bouw van (zorg)woningen aan de Alsemlaan-Jasmijnlaan.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het realiseren van 110 (zorg)woningen en 3 respijtwoningen in Westwijk Zuid-Oost aan de Alsemlaan-Jasmijnlaan.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Teneinde de uitvoering mogelijk te maken is in het kader van goede ruimtelijke ordening een (nieuw) bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Om deze gecoördineerd te kunnen laten vaststellen is een coördinatiebesluit nodig van de raad voordat de procedure kan worden opgestart.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 5. Ruimtelijke ontwikkeling.

Aanleiding

Op 2 juni 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het wijzigingsplan 'Amstelveen Zuid-West 2014, Alsemlaan-Jasmijnlaan' gewijzigd vastgesteld. Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk om 113 zorgwoningen te realiseren verdeeld over 2 gebouwen. Tegen dit wijzigingsplan is beroep ingesteld. Het beroep is ongegrond verklaard waarmee het wijzigingsplan onherroepelijk in werking is getreden op 14 juli 2021.

Op 18 november 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee blokken met zorgwoningen op de locatie Alsemlaan 2-114 te Amstelveen.
Hiertegen is bezwaar ingediend. Eén van de bezwaargronden luidt dat er geen sprake is van woonzorg of daaronder vallende zorgwoningen.

In het wijzigingsplan is de volgende definitie opgenomen over zorgwoningen:

a. Een woning die gekoppeld is aan een zorgfunctie ten behoeve van de bewoner(s) met een geïndiceerde zorgbehoefte.

In overleg met de ontwikkelaar is nagegaan of het bestemmingsplan wel aansluit op het bouwplan dat ter plaatse wordt beoogd. Het doel van het wijzigingsplan was namelijk dat er woningen zouden worden gerealiseerd voor mensen met een actuele dan wel toekomstige zorgvraag. Dit betekent dat op het moment dat iemand een woning koopt of huurt, er nog geen sprake hoeft te zijn van een gekoppelde zorgfunctie ten behoeve van een geïndiceerde zorgbehoefte. De beoogde doelgroep van de woningen zijn dus personen die een zorgbehoefte hebben of in de (nabije) toekomst een zorgbehoefte verwachten.

Gelet op de definitie van "zorgwoningen" past het voorgenomen bouwprogramma onbedoeld niet binnen het bestemmingsplan, terwijl het bestemmingsplan met het oog op dit programma is gewijzigd. Daardoor is ook de omgevingsvergunning niet in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Om die reden is besloten een nieuwe procedure op te starten met toepassing van de zogenoemde coördinatieregeling. Dit houdt in dat de besluitvorming en rechtsbescherming ten aanzien van het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd plaatsvindt, hetgeen de doorlooptijd van de procedure ten goede kan komen. Het bestaande wijzigingsplan en het reeds concreet uitgewerkte bouwplan zullen als basis dienen. Het beoogde eindresultaat is dat 110 woningen voor personen met een actuele dan wel toekomstige zorgbehoefte kunnen worden gerealiseerd en 3 zogenoemde 'respijtwoningen'. Dit betreft woningen met een logiesfunctie.

Argumenten

U heeft op 12 december 2018 de 'Coördinatieverordening Amstelveen 2018' vastgesteld. In artikel 5 van die verordening staan gevallen benoemd waarin gecoördineerde voorbereiding van besluiten niet op grond van de verordening kan plaatsvinden. Anders gezegd, voor die gevallen is dus een afzonderlijk coördinatiebesluit vereist indien het gewenst is om de coördinatieregeling toe te passen. Een van de uitzonderingsgevallen (artikel 5, onder d.) is aan de orde wanneer een project niet valt binnen de reikwijdte van de door de gemeenteraad aangewezen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

In het 'Beleid inzake vvgb door de gemeenteraad van Amstelveen' is bepaald wanneer een vvgb wel of niet vereist is. In zijn algemeenheid volgt uit het beleid dat een vvgb niet is vereist als het project past binnen kaderstellend beleid waarover de gemeenteraad reeds heeft besloten. Het bouwplan aan de Alsemlaan, zoals dat nu in procedure wordt gebracht, voldoet hier niet aan. Ook voldoet het bouwplan qua omvang niet aan de gebiedsspecifieke criteria van het beleid. Een afzonderlijk coördinatiebesluit is dus vereist om de coördinatieregeling toch toe te kunnen passen.

Indien de coördinatieregeling wordt toegepast is na de vaststelling van het bestemmingsplan en verlening van de omgevingsvergunning beroep mogelijk in één instantie (anders meerdere instanties), namelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt de besluiten als één besluit en dient binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift een besluit te nemen. Hierdoor kan er aanzienlijke tijdwinst worden behaald.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

Het plangebied is gelegen op gronden in eigendom van de gemeente. Aangezien het gemeentegrond betreft hoeven er geen kosten worden verhaald op anderen. De kosten worden gedekt via de uitgifte van de grond.

Communicatie

Het coördinatiebesluit zal via het gemeenteblad worden gepubliceerd. Omwonenden van het project worden middels een informatiebrief op de hoogte gesteld dat er een nieuwe gecoördineerde procedure zal worden opgestart. De personen die bezwaar hebben gemaakt tegen de aanvankelijk verleende omgevingsvergunning welke inmiddels is ingetrokken worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Procedure

Tegen het coördinatiebesluit staat geen bezwaar en beroep open.

Bijlagen

Niet van toepassing.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2022, nummer 65;

gelet op artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening

Besluit

In te stemmen met een coördinatiebesluit ten behoeve van de bouw van zorgwoningen aan de Alsemlaan-Jasmijnlaan

Aldus besloten in de openbare vergadering van .

De griffier,	De voorzitter,
Debby de Heus	Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2022, nummer 65;

gelet op artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening

Besluit

In te stemmen met een coördinatiebesluit ten behoeve van de bouw van zorgwoningen aan de Alsemlaan-Jasmijnlaan

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De griffier,	De voorzitter,
Debby de Heus	Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 4 oktober 2022
Z22-074851

Nummer	68	**Afdeling**	Services
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	S. Snoek
Portefeuillehouder	Wethouder Floor Gordon		4227 s.snoek@amstelveen.nl

Onderwerp

Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

Gevraagd besluit

1. Instemmen met de nota 'Samen participeren in de Fysieke leefomgeving" als richtinggevend document
2. Vaststellen van de in deze nota opgenomen 'Lijst gevallen verplichte participatie' in de bijlage.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving willen we als gemeente richtinggevende kaders en spelregels voor participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen aan alle initiatiefnemers meegeven met daarin veel handvatten voor de vormgeving en inrichting van de participatie.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Het vaststellen van participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

Aanleiding

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat voor de deur. Deze wet stelt participatie nadrukkelijk op de voorgrond. Met het aannemen van de motie Nooren worden gemeenten verplicht van tevoren na te denken over de wijze waarop zij participatie willen uitvoeren en dat in beleid vast te leggen en te publiceren. Dit participatiebeleid vormt daarmee het kader voor de motivering van participatie bij alle kerninstrumenten van de Omgevingswet. Dit participatiebeleid is dus zowel een kaderstellend beleid voor de invulling van de aanvraagvereiste bij een omgevingsvergunning als ook de motiveringsplicht bij een omgevingsvisie, -plan of -programma.

Argumenten

Het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving sluit aan op de reeds eerder vastgestelde participatievisie, de aangepaste participatie werkwijze voor grote bouwprojecten en bijbehorende leidraad. Ook de in februari 2021 vastgestelde participatieverordening sluit hierbij aan.

Participatie kan bijdragen aan de legitimiteit en representativiteit van de besluitvorming. Voor deelnemers geeft participatie invulling aan hun democratisch recht om mee te denken over

veranderingen in hun eigen leefomgeving. Het betrekt hen vroegtijdig bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving en geeft ze de mogelijkheid om zich actief in te zetten voor persoonlijke belangen.

Hoewel participatie onder de Omgevingswet in het algemeen vormvrij is voor bedrijven, instellingen en inwoners, is het gemeentelijke participatiebeleid wél bindend voor het handelen van het vaststellend bestuursorgaan, de eigen gemeente. Wij zullen als gemeente daarom na vaststelling van het beleid intensief inzetten op opleiding en training waarbij met name er veel actieve werkvormen zullen worden toegepast.

Voor de totstandkoming van dit beleid is inbreng opgehaald bij externe partijen (bewoners, ontwikkelaars, participatiegroepen) door middel van een participatiewerkplaats. Ook de raad is nauw betrokken; er hebben twee raadsgesprekken plaatsgevonden.

Kanttekeningen

1. Participatie is bij elk project anders. Dit maakt dat er telkens een op-maat participatie traject zal moeten worden ontwikkeld. Door middel van "best practices" wordt geleerd en gedeeld wat in vergelijkbare trajecten goed werkt en wat niet.
2. Een jaar na de ingangsdatum van de Omgevingswet zal evaluatie plaatsvinden over het participatiebeleid.
3. Participatie leidt tot grotere betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen bij initiatieven. Deze betrokkenheid kan leiden tot draagvlak voor diezelfde initiatieven, maar dat hoeft niet. Draagvlak is geen doelstelling van participatie. De grondhouding van participatie is wel dat de initiatiefnemer probeert de inbreng zoveel mogelijk mee te nemen. Participatie neemt weerstand echter niet altijd weg. Het is daarom belangrijk om van te voren aan te geven wat er met de inbreng van deelnemers wordt gedaan en te vertellen wat deelnemers kunnen verwachten. Zo kan teleurstelling worden voorkomen. Een kwalitatief participatietraject draagt hier aan bij en zo loopt een initiatiefnemer ook minder risico op vertraging van de aanvraag door bijvoorbeeld zienswijzen of bezwaren vanuit belanghebbenden.

Financiën

Voor ontwikkeling van trainingsmateriaal: € 2500,-.
Deze kosten worden binnen bestaande budgetten opgevangen.

Communicatie

Extern:
Na vaststelling van het beleid zal er een persbericht verschijnen.
Op de website zal het beleid te vinden zijn en op termijn ook de 'best practices'.
Naar aanleiding van inbreng tijdens de participatiewerkplaats met diverse stakeholders is een samenvatting geschreven van het participatiebeleid dat voor een iedere geïnteresseerde een beknopt overzicht geeft en ook na vaststelling van het beleid op de website gepubliceerd zal worden.

Intern:
Op Atlas zullen wij na vaststelling van het beleid collega's informeren over het nieuwe beleid en de opleiding en training die dan te volgen zijn.

Procedure

Na vaststelling van het beleid zal het worden bekend gemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijze. Het treedt in werking op het moment dat ook de Omgevingswet in werking treedt.

Bijlagen

1. Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving
2. Samenvatting participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

SAMEN PARTICIPEREN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

Participatiebeleid Amstelveen



Inhoudsopgave

1. Aanleiding **5**
- 1.1 Participeren in de fysieke leefomgeving 5
- 1.2 Participatie onder de Omgevingswet 5
- 1.2.1 Wettelijke verankering participatie 7
- 1.3 Doel van het vaststellen van participatiebeleid 8

2. Participatiebeginselen in Amstelveen **9**
- 2.1 Beginselen van participatie 9
- 2.2 Waarde van participatie 9
- 2.3 Participatie in relatie tot een evenwichtige belangenafweging 10
- 2.4 Gevallen waarin participatie verplicht is 10
- 2.5 Omgevingsvisie, -plan, -programma 10
- 2.6 Omgevingsvergunning 11
- 2.7 Werkwijze voor activiteiten met verplichte participatie 12
- 2.8 Participatietoets 12

3. Participatieplan **13**
- 3.1 Participatiewaaier als basis voor het participatieplan 13
  - Stap 1: Verantwoordelijkheid 14
  - Stap 2: Analyse 14
  - Stap 3: Doelen 18
  - Stap 4: Randvoorwaarden 18
  - Stap 5: In kaart brengen 18
  - Stap 6: Participatiestappenplan 19
  - Stap 7: Evaluatie 21

4. Bijlagen **22**
- 4.1 Lijst gevallen verplichte participatie 22
- 4.2 Participatiemethoden 23
- 4.3 Format stakeholderanalyse 24
- 4.4 Format Impactanalyse 25
- 4.5 Format gespreksverslag 26
- 4.6 Format participatieverslag 27
- 4.7 Participatie en de omgevingstafel 28
- 4.8 Checklist participatie voorstellen ruimtelijke projecten 28

Voorwoord

Voor u ligt het participatiebeleid voor de Gemeente Amstelveen. In dit beleid staan spelregels en handvatten voor participatie. Het beleid is bedoeld voor alle initiatiefnemers die een plan hebben voor de fysieke leefomgeving. Dat kunnen inwoners of ontwikkelaars zijn, maar ook de gemeente zelf.

Amstelveners tonen zich steeds meer betrokken bij hun leefomgeving en willen dat er eerder naar hen wordt geluisterd. En dat zij in de gelegenheid worden gesteld om zorgen, wensen of ideeën te uiten. Die ontwikkeling vraagt om een dienstverlening en bestuursstijl waarbij we als gemeente meer in verbinding staan met inwoners. We geven de gemeente een gezicht en streven naar participatie op maat, waarbij we inwoners zo vroeg mogelijk een stem geven en naar hen luisteren. Daarnaast hebben we aandacht voor de ‘stille’ meerderheid.

Wij vinden het als gemeente belangrijk om de omgeving zo vroeg mogelijk te betrekken bij ontwikkelingen en vragen dat ook van andere initiatiefnemers. Zo kunnen we ervaringen, ideeën en belangen van verschillende belanghebbenden eerder in beeld brengen. Daarmee worden plannen verrijkt en komen we samen tot een betere besluitvorming. Een participatiebeleid met spelregels en handvatten voor alle initiatiefnemers helpt daarbij.

Floor Gordon

Hoe kwam het participatiebeleid tot stand?

Al in 2019 is er op verzoek van de wethouder Ruimtelijke Ordening gevraagd om een participatie aanpak bij grote bouwontwikkelingen. Op basis hiervan zijn gesprekken gevoerd met inwoners, ontwikkelaars en raadsleden en is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld die al aansluiting kent op de Omgevingswet. Hier wordt sindsdien mee geëxperimenteerd zodat we bij de ingangsdatum van de Omgevingswet al enige ervaring hebben. Ook is er voor ontwikkelaars een leidraad gepubliceerd om hen op weg te helpen bij participatie. De Omgevingswet vraagt om een participatiebeleid; de werkwijze en leidraad waren hier al eerste stappen voor.

Om het beleid verder vorm te geven zijn daarom in 2021 en 2022 verschillende groepen betrokken bij de totstandkoming van dit beleid: bestuurders en medewerkers van de gemeente, raadsleden, bewoners, ontwikkelaars, participatiegroepen en woningcorporaties.

In mei 2021 is er een ontwerpgroep in gevormd van betrokken medewerkers van de gemeente Amstelveen en extern bureau NCOD dat is gespecialiseerd in de Omgevingswet.

De participatievisie van de gemeente is het startpunt en richtingskader voor de gesprekken geweest. Voor de zomer van 2021 interviewde de projectgroep de wethouders Participatie en Ruimtelijke Ordening in Amstelveen over hun visie, ervaringen en opvattingen rondom participatie in het ruimtelijke domein. Daarna sprak ze verschillende medewerkers binnen de gemeente die werken rondom ruimtelijke projecten. Op 4 oktober 2021 was een sessie met de gemeenteraad van Amstelveen. Aan de hand van stellingen konden raadsleden hun visie over participatie delen.

Aan de hand van alle input uit de interviews en de sessie met raadsleden stelde de ontwerpgroep concrete uitgangspunten, procedures en processtappen op en schreef een concept beleid. Deze ontwerpgroep diende daarnaast als vast aanspreekpunt tijdens het gehele ontwikkeltraject. Het conceptbeleid werd voorgelegd aan een bredere selectie medewerkers binnen de gemeente Amstelveen en het beleid werd aangepast aan de hand van hun feedback. Op 27 juni 2022 was een participatiewerkplaats met bewoners, ontwikkelaars en participatiegroepen. Aan de hand van een casus werd het opgestelde beleid getoetst tijdens deze werkplaats en daarna nogmaals aangepast. Ook is er op basis van de inbreng van deze bijeenkomst bedacht om een samenvatting van het beleid te publiceren dat voor een iedere geïnteresseerde een beknopt overzicht geeft van het participatiebeleid. Op 14 september 2022 vond een participatiewerkplaats plaats met raadsleden. Ook op basis van deze sessie zijn nog enkele wijzigingen gemaakt in het beleid. Na vaststelling door de raad zal de samenvatting ook worden gepubliceerd.



1 Aanleiding

1.1 Participeren in de fysieke leefomgeving

De verhouding tussen overheid en samenleving verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties worden mondiger en willen invloed hebben op en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun fysieke of sociale leefomgeving. Daarnaast verandert ook onze leefomgeving, bijvoorbeeld door de bouw van duurzame woningen, de komst van integrale woonzorgcentra of door de inrichting van een stuk land als speeltuin. Of het nu gaat om nieuwe plannen van de overheid, een ondernemer of inwoners: het wordt steeds belangrijker om vroeg met elkaar in gesprek te gaan.

Zowel voor de gemeente als de samenleving heeft participatie een toegevoegde waarde. Voor de overheid draagt participatie onder andere bij aan de legitimiteit en representativiteit van de besluitvorming. Maar ook aan de verkleining van de kloof tussen politiek en inwoners. Voor deelnemers geeft participatie invulling aan hun democratisch recht om mee te denken over veranderingen in hun eigen leefomgeving. Het betrekt hen vroegtijdig bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving en geeft ze de mogelijkheid om zich actief in te zetten voor persoonlijke belangen.

Amstelveen heeft in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet een participatievisie in september 2020 vastgesteld. Deze visie zet de uitgangspunten van participatie uit en spitst deze toe op de ambities die de gemeente heeft op het gebied van participatie in de algemene zin van het woord. Ook is er een nieuwe participatieverordening vastgesteld in februari 2022 waarin de uitgangspunten voor participatie door middel van lokale regelgeving zijn bekrachtigd.

1.2 Participatie onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet is participatie een belangrijke pijler. De wet heeft ten doel de ordening van de gemeenschappelijke leefomgeving op een nieuwe wijze vorm te geven. Zodoende is de Omgevingswet gestoeld op vier verbeterdoelen[1]:

1 Bron: https://iplo.nl/regelgeving/stelsel-Omgevingswet/uitgangspunten-doelen-Omgevingswet/



Verbeterdoelen van de Omgevingswet

1. Inzichtelijk omgevingsrecht: Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgever de regels duidelijker en overzichtelijker opschrijven, en later ook verder versimpelen.

2. Leefomgeving centraal: De samenhang van de fysieke leefomgeving staat centraal in het beleid. De Omgevingswet zet in op een evenwichtige toebedeling van functies voor de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het samenspel tussen bebouwing, infrastructuur, milieu, natuur, erfgoed en ook gezondheid.

3. Ruimte voor lokaal maatwerk: De Omgevingswet biedt lokale overheden meer afwegingsruimte om doelen voor de leefomgeving te bereiken. De Wet beoogt een versterking van de positie van decentrale overheden, volgens het principe: 'Decentraal, tenzij'. Dit houdt in dat gemeenten bevoegd zijn om zelf regels op te stellen, tenzij er een overkoepelend belang is.

4. Snellere en meer integrale besluitvorming: Besluitvorming over projecten in de leefomgeving gaat onder de Omgevingswet sneller en meer integraal. Dat vergt een samenhangende werkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, flexibel, uitnodigend, innovatief en vertrouwen zijn daarbij de kernwoorden. Voor vergunningen gaat vaker dan voorheen de reguliere procedure gelden met een beslistermijn van 8 weken, waardoor initiatiefnemers sneller weten waar ze aan toe zijn.

De integrale, domein overstijgende benadering uit de Omgevingswet gaat hand in hand met de grotere rol van participatie binnen de Omgevingswet. De Omgevingswet verstaat onder participatie:

'Het in een vroegtijdig stadium betrekken van bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit'.

Het adequaat vormgeven van participatie is een essentieel onderdeel van de Omgevingswet. Het is belangrijk voor de inwoners en initiatiefnemers om inzicht te hebben in de eisen die door lokale overheden worden gesteld aan participatie. Daartoe is ook de motie Nooren aangenomen [2]. Deze motie verzoekt overheden een participatiebeleid op stellen waarin vorm wordt gegeven aan participatie en de lokale eisen met betrekking tot participatie die daarbij gelden.

2 Motie Nooren, zie https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/34986_aa_was_letter_x_gewijzigde

1.2.1 Wettelijke verankering participatie

De Omgevingswet legt vast wanneer participatie moet plaatsvinden, maar de initiatiefnemer mag zelf bepalen hoe hij/zij participatie organiseert. De Omgevingswet stelt voor de volgende instrumenten eisen aan participatie:

1. omgevingsvergunning
2. omgevingsvisie en omgevingsprogramma
3. omgevingsplan

Deze eisen bestaan mogelijkerwijs uit een motiveringsplicht, een kennisgevingsplicht en/of een aanvraagvereiste. Onderstaande tabel licht toe welke eisen voor welk instrument gelden:

Type vereiste Omgevingswet	Wat moet er (wettelijk) gebeuren?	Type instrument	Verantwoordelijke?	Participatie verplicht?
Motiveringsplicht participatie	De gemeente beschrijft hoe belanghebbenden zijn betrokken bij de voorbereiding van het besluit. De gemeente beschrijft wat de resultaten daarvan zijn.	Omgevingsvisie Omgevingsprogramma Omgevingsplan	Gemeente	Ja
Kennisgeving participatie	De gemeente beschrijft wie worden betrokken, waarover en wanneer. De gemeente beschrijft haar eigen rol en die van de initiatiefnemer. De gemeente beschrijft waar meer informatie beschikbaar komt.	Omgevingsplan	Gemeente	Ja
Aanvraagvereiste bij een omgevingsvergunning in gevallen waarin participatie **niet verplicht** is gesteld	De initiatiefnemer geeft aan of er belanghebbenden zijn geïnformeerd of betrokken. Bij een instemmend antwoord, beschrijft de aanvrager hoe dit is gedaan en wat er met het resultaat is gedaan.	Omgevingsvergunning voor binnenplanse of buitenplanse omgevingsplan-activiteit	Initiatiefnemer	Nee
Aanvraagvereiste bij een omgevingsvergunning in gevallen waarin participatie **verplicht** is gesteld	De initiatiefnemer doorloopt een verplicht, maar zelf ontworpen participatieproces. De aanvrager beschrijft hoe belanghebbenden zijn betrokken en wat met de resultaten is gedaan.	Omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor de raad heeft bepaald dat participatie verplicht is.	Initiatiefnemer	Ja

Belangrijk om te benoemen is het feit dat participatie onder de Omgevingswet geen vervanging van de huidige rechtsbescherming is. Dit betekent concreet dat naast het spoor van participatie ook de nu al bekende wettelijke sporen van inspraak, zienswijzen en bezwaar en beroep blijven gelden. Door middel van deze formele procedures blijft ook onder de Omgevingswet rechtsbescherming gewaarborgd. Participatie kent voornamelijk in het voortraject een belangrijke rol.

3 Een inwoner, bedrijf of (overheids)instelling

1.3 Doel van het vaststellen van participatiebeleid

De Omgevingswet biedt de gemeenten ruimte voor een eigen invulling van participatie. In dit participatiebeleid worden de richtinggevende kaders van participatie voor alle initiatiefnemers; inwoners, bedrijven, instellingen en de eigen gemeente, en alle instrumenten; omgevingsvisie, -plan, -programma, -vergunning, vastgesteld. De kaders in dit beleid zijn telkens op dezelfde uitgangspunten gebaseerd, maar afhankelijk van de impact en grootte van het project kunnen de kaders andere vormen van participatie vragen. Dit participatiebeleid beschrijft daarom de verschillende vormen van participatie die passen bij zowel kleine, zoals een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een oprit, én grote projecten, zoals het voor het eerst vaststellen van de omgevingsvisie.

Hoewel participatie onder de Omgevingswet in het algemeen vormvrij is voor bedrijven, instellingen en inwoners, is het gemeentelijke participatiebeleid wél bindend voor het handelen van het vaststellend bestuursorgaan, de eigen gemeente.

Doordat de motie Nooren is aangenomen, worden gemeenten verplicht van tevoren na te denken over de wijze waarop zij participatie willen uitvoeren en dat in beleid vast te leggen en te publiceren. Dit participatiebeleid vormt daarmee het kader voor de motivering van participatie bij alle hierboven genoemde kerninstrumenten van de Omgevingswet. Dit participatiebeleid is dus zowel een kaderstellend beleid voor de invulling van de aanvraagvereiste bij een omgevingsvergunning als ook de motiveringsplicht bij een omgevingsvisie, -plan of -programma.

2 Participatiebeginselen in Amstelveen

2.1 Beginselen van participatie

Er bestaat geen kant-en-klaar recept voor participatie, omdat de keuzes bij het inrichten van participatie afhangen van een complexe samenhang van factoren, zoals onder andere de inhoud van het project, de fase waarin het verkeert, de (hoeveelheid) betrokken inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de mate van politieke en maatschappelijke aandacht. Deze factoren moeten per project worden afgewogen.

In de participatievisie zijn de belangrijkste factoren en randvoorwaarden die bijdragen aan goede participatie samengebracht. Deze onderstaande participatiebeginselen vormen de spelregels en handvatten voor de uitvoering van participatie in onze gemeente:

1. Participatie is maatwerk;
2. Participatie vindt plaats in een zo vroeg mogelijk stadium;
3. De kaders en ruimte voor participatie zijn voorafgaand aan een participatietraject helder voor alle betrokkenen. Dit betekent dat van te voren is afgebakend over welk onderwerp participatie mogelijk is. Gaat het bijvoorbeeld over het wel of niet bestemmen van een speeltuin of over de inrichting van een speeltuin op een aangewezen plek of over de grote van de zandbak in de speeltuin;
4. Een participatietraject wordt breed en representatief opgezet, waar nodig worden specifieke doelgroepen actief uitgenodigd;
5. De vorm(en) van participatie sluit(en) aan bij de doelgroep(en);
6. De informatievoorziening omtrent participatietrajecten is voor alle betrokkenen goed toegankelijk;
7. Participatietrajecten kunnen uit meerdere fases bestaan, die elk een eigen doelstelling en vormgeving hebben;
8. Resultaten van een participatietraject worden altijd met de deelnemers gedeeld, inclusief de reactie daarop van initiatiefnemer en/of gemeente;
9. Evaluatie is een continue factor bij de uitvoering van participatie. Tijdens en na een participatietraject leren wij van de aanpak, resultaten en ervaringen van een participatietraject.

2.2 Waarde van participatie

Bovenstaande uitgangspunten bieden zowel de gemeente als particuliere initiatiefnemers handvatten en kaders om participatie vorm te geven. Tegelijkertijd moet participatie geen doel op zich worden. Participatie is een middel om te komen tot betere initiatieven en zorgvuldige besluitvormingsprocessen. Het organiseren van participatie kost tijd en energie, maar indien er wordt gewerkt vanuit de hierboven vastgestelde beginselen kan het ook veel opleveren. Het organiseren van participatie heeft drie belangrijke (meer)waarden:

- Een plan of initiatief sluit beter aan op de fysieke (en sociale) leefomgeving:
  - Door de inzet van participatie worden de diverse (lokale) belangen, wensen en ideeën inzichtelijk. De resultaten uit een participatietraject kunnen daarmee een initiatief of ontwikkeling verbeteren en zodoende beter laten aansluiten bij de gewenste leefomgeving.

- Snellere en betere besluitvorming:
  - Door belangen, standpunten en gemeenschappelijke waarden vroegtijdig in kaart te brengen wordt de kans vergroot dat een omgevingsvisie, -programma, -plan of -vergunning meer gedragen en weloverwogen tot besluitvorming komt. Dit verkleint de kans op zienswijzen, klachten, WOB-verzoeken en bezwaar- of beroepsprocedures bij omgevingsvergunningen. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit geen doel op zich is. Sommige belangentegenstellingen blijven nu eenmaal bestaan, ook met een zorgvuldig participatietraject.

- Betere verstandhouding tussen overheid en burger:
  - Door goede participatie, waarbij de belangen en meningen van burgers goed worden meegewogen en daarover open wordt gecommuniceerd, kan de relatie tussen overheid en burger worden versterkt, met onderling meer begrip en vertrouwen. Dat helpt bij toekomstige initiatieven en participatietrajecten.

2.3 Participatie in relatie tot een evenwichtige belangenafweging

De Omgevingswet biedt ruime kaders voor zowel gemeenten als initiatiefnemers om tot passende participatie te komen. Daarbij blijft de centrale doelstelling: een evenwichtigere verdeling van functies in de fysieke leefomgeving. Participatie maakt om die reden een onderdeel uit van het gehele kader van afwegingen dat de gemeente weegt.

Participatie kan veel soorten belangen en/of inzichten toevoegen aan het besluitvormingsproces. Uiteindelijk vormt echter het totaal van belangen de doorslaggevende factor. Het is belangrijk dat dit uitgangspunt duidelijk is voor alle deelnemers van het participatietraject.

Participatie leidt tot grotere betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen bij initiatieven. Deze betrokkenheid kan leiden tot draagvlak voor diezelfde initiatieven, maar dat hoeft niet. Draagvlak is geen doelstelling van participatie. De grondhouding van participatie is wel dat de initiatiefnemer probeert de inbreng zoveel mogelijk mee te nemen. Participatie neemt weerstand echter niet altijd weg. Het is daarom belangrijk om van te voren aan te geven wat er met de inbreng van deelnemers wordt gedaan en te vertellen wat deelnemers kunnen verwachten. Zo kan teleurstelling worden voorkomen. Door een kwalitatief participatietraject op te zetten, loopt een initiatiefnemer ook minder risico op vertraging van de aanvraag door bijvoorbeeld zienswijzen of bezwaren vanuit belanghebbenden.

Als uit participatie bij een initiatief blijkt dat er weerstand tegenover een initiatief bestaat, kan de gemeente in gesprek met de initiatiefnemer om hem/haar te stimuleren om een passende oplossing te zoeken.

2.4 Gevallen waarin participatie verplicht is

Zoals eerder benoemd, stelt de Omgevingswet in bepaalde gevallen participatie verplicht. Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende kerninstrumenten van de Omgevingswet. Enerzijds de omgevingsvisie, het omgevingsplan en -programma, en anderzijds de omgevingsvergunning. Hieronder wordt participatieverplichting voor deze twee categorieën toegelicht.

De omgevingsvisie is een samenhangend, strategisch plan over de fysieke leefomgeving van een gebied. In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Deze keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat zo de regels voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsprogramma bevat maatregelen om de leefomgeving te beschermen, te beheren, te gebruiken en te ontwikkelen. Voor sommige initiatieven is een omgevingsvergunning nodig om het initiatief uit te mogen voeren. Deze initiatieven kunnen namelijk gevolgen hebben voor de leefomgeving.[4]

2.5 Omgevingsvisie, -plan, -programma

In het geval van het omgevingsplan, -visie, -programma, waarvoor meestal de gemeente initiatiefnemer is, geldt dat een participatietraject moet worden vormgegeven op basis van de kaders uit dit participatiebeleid. Deze verplichting komt voort uit de motiveringsplicht die geldt voor het bevoegd gezag, de eigen gemeente. Deze motiveringsplicht houdt in dat de gemeente haar werkwijze en aanpak moet verantwoorden bij de vaststellen van de visie, het plan of het programma. Daarbij moet zij zich verantwoorden ten opzichte van de kaders en werkwijze zoals vastgesteld in dit participatiebeleid. Hierbij wordt ten minste vermeld:

1. Hoe partijen zijn benaderd;
2. Wie betrokken waren;
3. Hoe partijen hun inbreng hebben gegeven;
4. En wat met de inbreng is gedaan.

Zo zorgt deze motiveringsplicht voor een transparant en gelijkwaardig participatietraject voor alle partijen.

Bij het omgevingsplan is naast een motiveringsplicht ook een kennisgevingsplicht van toepassing. Dit betekent dat de gemeente uiterlijk bij aanvang van de verkenning van het omgevingsplan burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen moet meedelen hoe zij worden betrokken binnen het participatietraject. In deze kennisgeving dient de gemeente in ieder geval in te gaan op:

1. Wie worden betrokken;
2. Waarover zij worden betrokken;
3. Wanneer zij worden betrokken;
4. Wat de rol is van het bevoegd gezag (en een eventueel andere de initiatiefnemer) bij het betrekken van deze partijen;
5. Waar aanvullende informatie beschikbaar is.

4 Bron: https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/omgevingsplan-hoofdlijnen/

Participatie in een vroeger stadium
De Omgevingswet stelt gemeenten verplicht om te participeren bij het (opnieuw) vaststellen van verschillende kerninstrumenten. Echter, er kunnen gevallen zijn waar er bij het wijzigen van een omgevingsplan al in een eerder stadium geparticipeerd is, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een start-/projectnotitie. Indien een omgevingsplanplanwijziging direct voortvloeit uit een dergelijke notitie heeft aanvullende participatie bij de planwijziging geen toegevoegde waarde. De resultaten van de eerder gevoerde participatie kunnen zodoende worden meegenomen in de motivatieplicht en de kennisgeving. Hiermee vervalt dan de participatievereiste uit dit beleid. Deze uitzondering is in lijn met artikel 2.1, derde lid, van de Participatie Verordening Amstelveen 2022.

Het is hierbij nog wel goed te noemen dat het betrekken van eerdere participatieresultaten niet inhoudt dat er geen vervolgparticipatie meer nodig is. Zoals in de beginselen benoemd (zie paragraaf 2.1) kan participatie uit meerdere fasen bestaan en kan daarom aanvullende participatie nodig zijn. Denk hierbij aan het betrekken van een grotere of andere doelgroep, of het participeren over een verdere en/of concrete uitwerking van de omgevingsplanwijziging. Het is daarom goed om altijd na te gaan of eerdere participatietrajecten de volledige scope van de omgevingsplanwijziging dekken.

2.6 Omgevingsvergunning

Bij omgevingsvergunningen is participatie enkel verplicht bij buitenplanse initiatieven waarvoor de gemeenteraad heeft aangegeven dat participatie verplicht is (zie bijlage 4.1). Als een initiatiefnemer bij dergelijke activiteiten niet aan participatie heeft gedaan, wordt een aanvraag buiten behandeling gesteld.

Bij activiteiten waarvoor participatie verplicht wordt gesteld, blijft de wijze van participatie vormvrij. De initiatiefnemer blijft dus zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een degelijk participatietraject, op basis van de gestelde participatiebeginselen en kaders in dit participatiebeleid.

In Amstelveen is er gekozen om de buitenplanse activiteiten waarvoor participatie verplicht is, te koppelen aan de Beleidsregel van de gemeenteraad houdende het adviesrecht voor de gemeenteraad ten behoeve van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Het besluit adviesrecht is vastgesteld op 02–06–2021. In deze gevallen wordt een initiatiefnemer verplicht een participatieproces in te richten en aan te geven wat met de resultaten is gedaan.

Het koppelen van verplichte participatie aan het verzwaard advies heeft de volgende voordelen:

1. Activiteiten waarvoor het verzwaard adviesrecht geldt, zijn activiteiten met een relatief grote impact op de (direct) betrokkenen, de maatschappelijke en politieke discussie en daarmee op de fysieke leefomgeving. Door in deze gevallen participatie te verplichten, wordt bijgedragen aan een representatieve en brede belangenafweging tussen alle betrokken doelgroepen.

2. Door de participatieverplichting te koppelen aan de lijst van verzwaard adviesrecht blijft de dienstverlening richting initiatiefnemer helder en begrijpelijk. Een van de verbeterdoelstellingen van de Omgevingswet is een inzichtelijker omgevingsrecht. Door de lijst van verplichte participatie en verzwaarde adviesrecht aan elkaar te koppelen ontstaat er meer eenvoud in de procedure van omgevingsvergunningen, en wordt voorkomen dat initiatiefnemers worden geconfronteerd met verschillende lijsten en vereisten.

3. Participatie verplichten bij gevallen waarin het verzwaard adviesrecht geldt, voorkomt ook een overmatige hoeveelheid werklast voor een initiatiefnemer van een (relatief) kleine afwijking van het omgevingsplan. Voor dergelijke activiteiten kan een participatietraject alsnog wenselijk zijn, maar dit kan dan ook nog worden geadviseerd door de gemeente. Een generieke verplichting voor alle buitenplanse activiteiten tuigt echter een onnodige bureaucratie op die geen grote bijdrage levert aan goede besluitvormingsprocessen.

In bijlage 4.1 staat de lijst buitenplanse activiteiten waarvoor participatie verplicht wordt.

2.7 Werkwijze voor activiteiten met verplichte participatie

Hierboven is benoemd dat de gemeenteraad bij bepaalde gevallen van buitenplanse initiatieven participatie verplicht stelt. Als bij de aanvraag omgevingsvergunning blijkt dat de initiatiefnemer bij zo'n aangewezen geval niet of onvoldoende aan participatie heeft gedaan, kan het college de aanvraag buiten behandeling laten. Wel moet het college de initiatiefnemer de gelegenheid geven het gebrek te herstellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).

De Omgevingswet bepaalt niet wanneer er sprake is van voldoende participatie. Dit wordt mede veroorzaakt doordat voor elke activiteit een eigen specifiek participatietraject van toepassing kan zijn. Om tot overeenstemming te komen over wat voldoende participatie is, is in dit beleid een stappenplan opgenomen waarin een feedbackmoment is verwerkt. Dit houdt concreet in dat de gemeente en initiatiefnemer het plan van aanpak voor het participatietraject met elkaar doornemen. Daarbij toetst de gemeente aan de spelregels en kaders zoals gesteld in dit beleid. Het kan daarbij voorkomen dat een participatietraject uit meerdere fasen bestaat, en daardoor vaker ter toetsing bij de gemeente wordt voorgelegd.

Naast de vroegtijdige toets op het plan van aanpak levert de initiatiefnemer ook het participatieverslag aan bij het indienen van de formele aanvraag. Ook dit verslag, en de resultaten die hierin staan, worden getoetst aan de spelregels en kaders van dit beleid. Lees meer hierover in onderstaande paragraaf.

2.8 Participatietoets

Bij participatietrajecten voor omgevingsvergunningen, omgevingsvisie, -plan en -programma worden op twee momenten de wijze van participatie aan dit participatiebeleid getoetst:

1. **Voorafgaand aan de uitvoering van het participatietraject:**
   - Initiatiefnemer (dit kan de gemeente zelf zijn) legt een plan van aanpak voor aan een participatieadviseur die het plan van aanpak beoordeelt op basis van de kaders zoals gesteld in dit beleid. Dit gebeurt in de vorm van een participatieadvies. Dit participatieadvies is bindend in het geval van een verplichting tot participatie (zie paragraaf 2.4), en adviserend in de overige gevallen. Een plan van aanpak wordt getoetst op basis van de volgende punten:
     1. Past het participatieplan bij de impact van het initiatief?
     2. Worden de juiste belanghebbenden benaderd?
     3. Passen de participatiemiddelen bij de fasering en de verschillende belanghebbenden?

2. **Na de uitvoering van (een fase van) het participatietraject:**
   - In het geval van een omgevingsvergunning stuurt de initiatiefnemer bij het indienen van de aanvraag een participatieverslag toe (bijvoorbeeld gebaseerd op het format uit bijlage 4.6). Een dergelijk verslag heeft ten doel een goed beeld te vormen van de uitgevoerde participatiemethoden en de verschillende ideeën/bezwaren/vragen van belanghebbenden die hieruit voort zijn gekomen. In een participatieverslag houdt een initiatiefnemer bij hoe participatie is verlopen, zodat bij de formele aanvraag het participatieproces van het initiatief kan worden meegewogen in de besluitvorming. In bijlage 4.8 kan een checklist worden teruggevonden op basis waarvan een toetser een participatieverslag controleert. Een participatieverslag gaat in op de volgende vragen:

     1. Wie zijn er betrokken bij het participatieproces? Wat zijn hun belangen en wat vinden zij van het plan? Zijn er doelgroepen gemist?
     2. Waarover werden zij betrokken? Over welke onderdelen mochten belanghebbenden meedenken en welke randvoorwaarden zijn vooraf meegegeven?
     3. Wanneer en hoe vaak zijn zij betrokken?
     4. Hoe zijn zij betrokken? Welke activiteiten en participatiemiddelen zijn toegepast?
     5. Zijn de belangen en meningen van belanghebbenden voldoende in kaart gebracht?
     6. Wat is er met de resultaten van de participatie gedaan? (Hierbij dient onderbouwt te worden welke resultaten wel en vooral ook niet worden meegenomen in het plan).

   - In het geval van een omgevingsvisie, -plan of -programma stelt het bevoegd gezag een motivering op, zoals beschreven in paragraaf 2.4.1

3 Participatieplan

Op basis van de geformuleerde participatiebeginselen en de hierboven geschapen kaders is een lokale participatie-aanpak geformuleerd. Hieronder wordt deze aanpak uitgewerkt in een participatieplan dat gebruikt kan worden bij zowel gemeentelijke als particuliere participatie. Dit participatieplan is van toepassing op de participatietrajecten van zowel initiatieven (omgevingsvergunningen) als ook beleidsontwikkelingen (omgevingsvisie, -plan, -programma) binnen het fysieke domein.


3.1 Participatiewaaier als basis voor het participatieplan

Essentieel onderdeel van het participatietraject is het hebben van een plan van aanpak voor participatie. Om voor iedereen helder te maken hoe participatie tot stand komt, is een standaardproces nodig. De aard van ruimtelijke projecten is tegelijkertijd zeer verschillend. Het is daardoor onmogelijk om één aanpak te kiezen die altijd werkt. Wel kan het participatieproces worden gestroomlijnd, door een aantal vaste stappen toe te passen om daarmee een inhoudelijk passend participatieplan uit te werken.

Het participatiestappenplan is gebaseerd op de participatiewaaier (vastgesteld in de participatievisie). De participatiewaaier kan worden gezien als een routeplanner voor participatie. Het volgen van deze routeplanner zorgt ervoor dat de initiatiefnemer alle benodigde informatie verzamelt. De waaier is daarmee geen keurslijf, maar richt zich op het stellen van de juiste vragen om de benodigde informatie voor het participatieplan te vergaren. Het is voor gevallen waarbij participatie niet verplicht is uiteraard niet noodzakelijk om onderstaande waaier door te lopen. Deze waaier biedt echter wel de houvast om de verschillende facetten die meegenomen dienen te worden bij participatie stapsgewijs te doorlopen.

De participatiewaaier is een breder participatiekader dat van toepassing is op meerdere domeinen. De participatiewaaier voor het fysieke domein is verder ontwikkeld en uitgebreid om de specifieke vraagstukken die van toepassing zijn bij participatie in de fysieke leefomgeving beter te kunnen vormgeven.

Figuur 1: Participatiewaaier



De participatiewaaier kent zeven stappen om tot een succesvol participatieproces te komen. In onderstaande paragrafen lichten wij deze stappen uitgebreider toe.

Stap 1: Verantwoordelijkheid

De eerste stap bij participatie is het bepalen wie de verantwoordelijke partij is om een participatietraject vorm te geven. Hierbij zijn drie verschillende mogelijkheden:

- Inwoners en ondernemers
  - o Wanneer een inwoner of een ondernemer een initiatief indient, wordt van inwoner/ondernemer verwacht dat hij/zij zelf participatie organiseert. Dit gaat meestal om een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
- Gemeente Amstelveen
  - Indien de gemeente een omgevingsvergunning aanvraagt, is de gemeente, net als inwoners en ondernemers, verantwoordelijk voor het opzetten van een participatieproces.
  - Dit geldt ook als de gemeente initiatief neemt om een omgevingsvisie, -plan, -programma, of projectnota te ontwikkelen of wijzigen. Ook in die gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van een participatieproces.
- Andere Overheid/ketenpartner
  - Net als de Gemeente Amstelveen zijn ook andere bevoegd gezagen verantwoordelijk om een participatieproces te organiseren rond de verschillende kerninstrumenten van de omgevingsvisie. Zo is de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het organiseren van participatie met betrekking tot de provinciale Omgevingsverordening.

Stap 2: Analyse

Stap 2 van de participatiewaaier richt zich op het bepalen van de aard van het initiatief of de beleids ontwikkeling (bijvoorbeeld een omgevingsvisie, -plan of -programma).

Participatie-quickscan

Deze stap helpt bij het inschatten van de impact van een initiatief of beleidsontwikkeling, en het bepalen van de juiste schaal waarop participatie moet plaatsvinden. Dat gebeurt door het uitvoeren van een participatie-quickscan:

In de participatie-quickscan van het initiatief of beleidsontwikkeling dienen de volgende factoren te worden geanalyseerd bij het maken van de inschatting:

- **Termijn:** Is het een initiatief of beleidsontwikkeling die gedurende korte of lange termijn invloed heeft op de omgeving?
- **Aard:** Is er sprake van een concrete of meer algemene/abstracte verandering in de fysieke leefomgeving?
- **Gevolgen voor Fysieke- of maatschappelijke leefomgeving:** Wat is de schaal, hinder en impact op leefbaarheid van het initiatief of de beleidsontwikkeling?
- **Reikwijdte:** Wie worden beïnvloed door het project? De buurt/ wijk /gemeente /regionaal?
- **Mate van maatschappelijke/politieke aandacht:** Is het project maatschappelijk en/of politiek gevoelig? Kan er vergrote aandacht ontstaan bij de uitvoering van het participatietraject of het initiatief en/of beleidsontwikkeling.

Hieronder geven wij de verdere handvatten voor het uitvoeren en beantwoorden van de vragen in deze Participatie-quickscan:

Impactbarometer

Impact is een veelzijdig begrip. Bij het inschatten van de impact van een initiatief of beleidsontwikkeling worden een vijftal impactfactoren meegewogen. In tabel 1 worden deze impactfactoren in de impactbarometer weergeven:

	Geen	Weinig	Redelijk	Groot
Algemeen Belang: Heeft het invloed op de samenleving als geheel?	0	1	2	3
Maatschappelijke aandacht: Verwacht je aandacht in politiek, pers of sociale media?	0	1	2	3
Hinder initiatief: Geeft de beleidsontwikkeling/het initiatief hinder voor de omgeving, na realisatie?	0	1	2	3
Veiligheid: Heeft het een effect op de veiligheid van de omgeving?	0	1	2	3
Belang input omgeving: Is de input (van kennis) vanuit de omgeving belangrijk voor de realisatie van het initiatief/ de beleidsontwikkeling?	0	1	2	3

Door de verschillende meters in de impactbarometer in vullen, ontstaat er een algemeen beeld van de aard en omvang van het initiatief of de beleidsontwikkeling. De wijze om tot dit beeld te komen is als volgt:

1. Vul voor elke factor een cijfer voor het initiatief/beleidsontwikkeling dat van toepassing is.
2. Tel de gegeven cijfers bij elkaar op.
3. Deel het geheel door 5.
4. De uitkomst geeft een indicatie van de impact.

Vaststellen participatieschaal

Op basis van de impactbarometer kan een indicatie worden gemaakt in welk impactniveau een initiatief of beleidsontwikkeling valt en wat voor participatie hierbij hoort (zie tabel 2). Hierbij refereert de uiterst linker kolommen de score die voortkomt uit de impactbarometer (zie tabel 1).

Tabel 1: Niveaus participatie

2.1 – 3	**Niveau 3 – Grote impact op de omgeving**	**Intensieve participatie**
1.1 – 2	**Niveau 2 – Gemiddelde impact op de omgeving**	**Gemiddelde participatie**
0,1 – 1	**Niveau 1 –Beperkte impact op de omgeving**	**Beperkte participatie**
0	**Niveau 0 – Geen impact op de omgeving**	**Geen participatie**

Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat de impact op de omgeving een belangrijke factor is om de participatieschaal te bepalen. In Tabel 3 hieronder wordt een uitgebreide lijst met kenmerken en voorbeelden getoond van deze niveaus van impact. Mocht de impactbarometer (tabel 1) moeilijk in te vullen zijn, dan kan tabel 3 initiatiefnemers en de gemeente aanvullend helpen bij het bepalen van het gewenste participatieniveau. Niveau 0 wordt na tabel 3 toegelicht.

Tabel 2: Kenmerken initiatieven

Niveau 1: (Verbouw)plannen met een beperkte impact op de omgeving	**Niveau 2:** (Verbouw)plannen en ruimtelijke initiatieven met gemiddelde impact op de omgeving	**Niveau 3:** Ruimtelijke initiatieven, plannen en projecten met een grote impact op de omgeving
■ Bouwwerken, bouwaanpassingen of veranderingen van zeer beperkte omvang ■ Het initiatief past binnen het bestaande ruimtelijke beleid en plannen van de gemeente ■ Minder dan 5 directe omwonenden, zoals naaste buren, krijgen te maken met het plan ■ Degene met het plan is meestal een particulier	■ Bouwwerken, bouwaanpassingen of veranderingen van beperkte omvang ■ Het (ver)bouwplan past niet binnen het bestaande ruimtelijke beleid en plannen van de gemeente. Er is een vergunning of beslissing van het bestuur nodig ■ Een beperkt aantal mensen in de straat of wijk krijgt te maken met het plan, vaak direct omwonenden, en de gevolgen voor die mensen zijn meestal beperkt ■ De mate van politieke of maatschappelijke aandacht is beperkt ■ Degene met het plan is vaak een particulier die zich soms laat begeleiden door een bouwadviesbureau	■ Ruimtelijke initiatieven, plannen en projecten met ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving of een wijziging van gemeentelijk ruimtelijke beleid ■ Er zijn veel belanghebbenden met verschillende belangen ■ Er is veel maatschappelijke of politieke aandacht ■ Het plan of initiatief past niet binnen het bestaande ruimtelijke beleid en plannen van de gemeente. De gemeente moet in de besluitvorming nadrukkelijk een belangenafweging maken ■ De initiatiefnemer is vaak een professionele partij, zoals een projectontwikkelaar, een architectenbureau, een woningbouwcorporatie, de gemeente of een andere overheid
Voorbeeld initiatief: Aanleg van een oprit	**Voorbeeld initiatief:** Bouwen van een huis	**Voorbeeld initiatief:** Bouwen van een school
Voorbeeld beleidsontwikkeling: Technische) kleine aanpassingen omgevingsplan	**Voorbeeld beleidsontwikkeling:** Meerdere simultane aanpassingen omgevingsplan	**Voorbeeld beleidsontwikkeling:** Opstellen van een omgevingsvisie, opstellen van een omgevingsprogramma

Niveau 0: Geen impact
Zoals tabel 2 laat zien is het ook mogelijk dat een initiatief geen impact heeft op de leefomgeving. In deze gevallen is het dus zo dat een project zich niet leent voor participatie. Participatie is namelijk geen zaak van 'baat het niet, dan schaadt het niet'. Als het niet juist wordt toegepast, is participatie niet zinvol. Het nalaten van participatie gaat op bij initiatieven of beleid waarbij de bestaande situatie in de fysieke leefomgeving gelijk blijft. Zo kan voor het slopen van een binnenmuur van een monument participatie bijvoorbeeld overbodig zijn. In een dergelijk geval ondervindt de omgeving immers geen impact van het initiatief.

Daarnaast kan een conserverende planwijziging ook geen impact hebben op de fysiek leefomgeving, waardoor (intensieve) participatie overbodig is. Bij een dergelijk omgevingsplan worden bestaande activiteiten expliciet toegelaten en wordt bij het opstellen van regels uitgegaan van het vastleggen van bestaande gebruiksfuncties. Wanneer er bij een conserverende planwijziging in een eerder stadium geparticipeerd is, kan dit als afdoende worden beschouwd (zie paragraaf 2.4.1). Wanneer dit niet het geval is, kan bijvoorbeeld participatie niveau 1 voldoen. Zodoende wordt er wel invulling gegeven aan de participatieplicht die de Omgevingswet oplegt aan het (opnieuw) vaststellen van kerninstrumenten.

Kortom, wanneer een initiatief of planwijziging geen directe impact heeft op de fysieke leefomgeving, is (aanvullende) participatie niet nodig. Dit betekent concreet dat er geen participatie hoeft plaats te vinden en dat de overige stappen van het participatieplan niet doorlopen hoeven te worden.

Ruimtelijke initiatieven, plannen en projecten met een grote impact op de omgeving
Mocht uit de indicatie van de impact op de fysieke leefomgeving blijken dat een initiatief binnen het derde niveau past, en dus (mogelijk) grote impact op de omgeving, wordt er van de initiatiefnemer verwacht om in contact te treden met de gemeente om het initiatief te bespreken. Hieruit volgt vanuit de gemeente een eerste ambtelijke inhoudelijke beoordeling. De initiatiefnemer krijgt daar een brief over. In die brief staat beschreven hoe ambtelijk gedacht wordt over haalbaarheid en noodzaak van het initiatief.


Belanghebbenden
Om op basis van de impactbarometer inzicht te verkrijgen in de reikwijdte van het initiatief, en de belanghebbenden daarbij, kan een cirkeltool ingezet worden.

De cirkeltool helpt bij het analyseren van de straal waarbinnen belanghebbenden geraakt worden door het initiatief of beleidsontwikkeling. Concreet kan dit door het tekenen van een cirkel/gebied op een kaart voor elk van de impactfactoren. Waarbij de regel geldt: hoe grotere de impact, hoe groter de cirkel. Zo heeft het bouwen van een dakkapel of schuur aan een woning wellicht alleen gevolgen voor naaste buren. Het bouwen van een appartementencomplex op een braakliggend terrein of de aanleg van een zonnepark of kinderboerderij heeft vaak een grotere impact op de wijdere omgeving.

Ook kan gebruik worden gemaakt van criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld omtrent het belanghebbende-begrip (zoals het zichtcriterium etc.). Het is van belang om flexibel te blijven in het selecteren van belanghebbenden. Zo kunnen sommige partijen zich betrokken voelen, zonder dat ze in eerste instantie belanghebbende lijken te zijn.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat bij twijfel een bredere groep belanghebbenden betrokken wordt om zo te voorkomen dat bepaalde belanghebbenden gemist worden.

Het is hierbij goed om te noemen dat de gemeente bij het organiseren van participatie bij haar kerninstrumenten goed kijkt wat het plangebied is. In een specifiek plangebied waarvoor bijvoorbeeld het omgevingsplan wordt gewijzigd worden eigenaren, bewoners, bedrijven, provincie en waterschap betrokken in het participatie traject. Bij sommige ontwikkelingen kan er echter wel impact zijn op bijvoorbeeld verkeer in het aangrenzende plangebied. Een tweede impact cirkel tekenen is dan aan te raden om ook belanghebbenden waarop het plan minder impact heeft inzichtelijk te maken.



Stap 3: Doelen

Op basis van de impact- en belanghebbendenanalyse kan het doel van het participatieproces bepaald worden. Stap 3 van de participatiewaaier heeft daarom betrekking op het doel dat met participatie bereikt dient te worden. Het kan ook zo zijn dan een participatietraject meerdere doelen dient.

Daarnaast is het belangrijk te benoemen dat deze, en ook andere stappen, elkaar soms kunnen aanvullen/ aanpassen. Eventueel kan op basis van de doelbepaling het niveau van participatie worden aangepast, om zo de doelstellingen haalbaar te maken.

Mogelijke doelen zijn:

- Kwaliteit: deskundigheid van stakeholders betrekken; het plan wordt er inhoudelijk beter van.

  Omwonenden kennen hun eigen buurt het beste en zij kunnen een waardevolle inbreng geven over bijvoorbeeld (on)veilige verkeersituaties bij de ontwikkeling van een initiatief of het missen van bepaalde (groen)voorzieningen.

- Bewustwording: inzicht krijgen in een situatie. Dit kan gaan over de belangen en/of wensen van zowel initiatiefnemer als stakeholders.

  Een voorbeeld is schaduwvorming; omwonenden willen geen schaduw in hun tuin; De initiatiefnemer toont aan dat schaduw bij het plan beperkt voorkomt in de ochtend.

Bij ruimtelijke initiatieven met een sociaal element kan ook worden gedacht aan:

- Verbinden: het samenbrengen van inwoners of het verbinden van inwoners aan een plek.

  Een voorbeeld is een gezamenlijke ontmoetingsplaats in een appartementencomplex voor ouderen.

- Betrokkenheid: samen met een bepaald doel bezig zijn en verantwoordelijkheid te voelen voor dit doel.

  Bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin onderhouden op gemeentegrond.

Stap 4: Randvoorwaarden

Om tot een wenselijk en passende participatieproces te komen is het belangrijk te definiëren wat de randvoorwaarden omtrent participatie zijn. Bij het organiseren van participatie kunnen praktische mogelijkheden namelijk beperkend werken op het opstellen van een participatieaanpak. Het is daarom belangrijk om randvoorwaarden vast te stellen alvorens (een fase van) de participatieaanpak concreet wordt uitgewerkt. Bepalende randvoorwaarden zijn:

- Eventueel budget participatie
- Aanpassingsruimte initiatief/beleidsontwikkeling
- De doorlooptijd voor participatie
- Capaciteit om een participatietraject op te zetten en te begeleiden.

Stap 5: In kaart brengen

Op basis van voorgaande stappen heeft de initiatiefnemer een beeld van de vormgeving van het participatieproces. De volgende stap is het in kaart brengen van de uitwerking per projectfase van het initiatief en per belanghebbende(groep).

Hoe participatie is ingericht is afhankelijk van de fase waar een initiatief of beleidsontwikkeling in zit. Iedere projectfase vraagt om haar eigen inrichting van het participatietraject. Hierbij is het advies dat de eerste fase van participatie in zo'n vroeg mogelijk stadium van het project plaatsvindt.

Bovengenoemde afhankelijkheid geldt ook voor de verschillende belanghebbenden; doelgroepen van participatie. De achtergrond van belanghebbenden kunnen verschillen, onder belanghebbenden vallen bijvoorbeeld: huidige bewoners, toekomstige bewoners, omwonenden, ondernemers, leerlingen, sporters, de projectontwikkelaar, actiegroepen/ stichtingen, maatschappelijke organisaties, adviesraden en dorpsraden. Denk hierbij ook aan doelgroepen met beperkingen. Een dergelijke groep kan vragen om bijvoorbeeld rekening te houden met toegankelijkheid. Door het in kaart brengen van de verschillende doelgroepen kan participatie zodanig worden ingericht dat het ook aansluit bij de behoeften van die groep.

Fysieke bijeenkomsten worden bijvoorbeeld vaak bezocht door een vaste groep mensen. Laagdrempelige participatievormen, die tijd- en plaats onafhankelijk zijn (bijvoorbeeld een digitale enquête) kunnen eventueel de representativiteit van het participatieproces vergroten. Bij deze analyse is het tevens handig om rekening te houden met bepaalde karakteristieken in een straat, wijk, of gebied. Zo zouden er bijvoorbeeld wijk- / burgerorganisaties actief kunnen zijn die betrokken dienen te worden bij participatie (bijvoorbeeld Groenraad Amstelveen). Breng deze in kaart.

Stap 6: Participatiestappenplan

De eerste vijf stappen van de participatiewaaier verschaffen de initiatiefnemer inzicht in de indicatoren voor een succesvol participatieproces. In stap 6 staat de concrete uitwerking van deze factoren centraal. Het is uiteraard goed mogelijk dat een dergelijke concretisering leidt tot nieuwe inzichten betreffend de kaders van het initiatief. In dat geval wordt het stappenplan aangepast. Dit vraagt om een flexibele houding van de initiatiefnemer. Het participatiestappenplan is als volgt:

1: Opstellen participatieplan

Aan de hand van de Impact- en belanghebbendenanalyse wordt duidelijk welke belanghebbenden benaderd dienen te worden, over welk afgebakend onderwerp ze kunnen participeren en wat het bijpassende participatieniveau is. Een participatieplan in de context van de fysieke leefomgeving dient ten minste te bestaan uit de volgende onderdelen:

1. Doelgroepen en communicatieplan

Een doelgroepen- en communicatieplan maakt duidelijk welke en hoe doelgroepen benaderd worden en wat het doel van participatie is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met:

- Eventuele bijzondere aandacht voor de groepen die weinig of nooit participeren, bijvoorbeeld vanwege een ander opleidingsniveau of door lage geletterdheid. Het uitgangspunt is een gelijke informatiepositie voor alle belanghebbenden.
- Bepaalde karakteristieken en ontwikkelingen in de wijk. Zo zouden er eventueel wijk-/ burgerorganisaties actief kunnen zijn. Zij kunnen dan betrokken worden.

2. Kalender

Een kalender stelt de momenten van participatie vast. Op basis van de eerder opgestelde projectfasering kan er onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende fasen van een project.

- Bij het maken van een kalender is het belangrijk dat participatie plaatsvindt op momenten waarop ruimte is voor de inbreng die participanten leveren.

3. Participatie middelen:

In de participatievisie is vastgesteld dat informeren geen vorm van participatie is. Echter is het zonder informeren niet mogelijk om te raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen.

- Bepaal aan de hand van het participatieniveau en de belanghebbenden die je wilt bereiken welk participatiemiddel(en) worden ingezet. Bovenstaande tabel (tabel 4) maakt duidelijk hoe bij verschillende participatieniveaus participatie ingericht kan worden. In de bijlage (bijlage 4.2) kan een uitgebreidere lijst van participatiemethoden worden teruggevonden. Bij het bepalen van een participatiemethode dient rekening te worden gehouden met de volgende aspecten:
  - Het is belangrijk om een inschatting te maken welke informatiebehoeften er leven bij belanghebbenden.
  - Het is goed om te beseffen dat iedere vorm van participatie mogelijk participanten uitsluit. Dat geldt voor zowel offline als online vormen van participatie. Om die reden is het vaak wenselijk verschillende participatiemiddelen toe te passen.
  - Tijdens het bepalen van de participatiemiddelen is het goed om verwachtingsmanagement in het oog te houden. Het dient voor deelnemers van het participatieproces duidelijk te zijn op welke schaal participatie plaatsvindt en in welke mate er dus ruimte is voor invloed. Deze openheid dient in het hele proces toegepast te worden.

Tabel 3: Participatieniveaus

	Beperkte participatie	Gemiddelde participatie	Intensieve participatie
Participatieadvies	**Informeren* & raadplegen:** Direct betrokkenen informeren, de mogelijkheid geven om te reageren en vragen naar wensen en zorgen	**raadplegen & adviseren:** Belanghebbenden laten meedenken en belanghebbenden laten adviseren	**Coproduceren & meebeslissen:** Belanghebbenden laten meewerken en meebeslissen over (een deel van) het plan en breed informeren
Voorbeelden (zie bijlage 4.2 voor meer voorbeelden)	Keukentafelgesprek, informatieavond, e-mail of brief met mogelijkheid te reageren	Opiniepeiling, (online) dialoog, themasessie	Discussiegroepen, Brainstormsessie

2: Deel participatieplan met de participatietoetser en/of -adviseur van de gemeente

Bij complexere initiatieven en plannen is het wenselijk om voorafgaand aan de uitvoering van het participatieplan dit met de gemeente te bespreken. Dit geldt met name voor initiatiefnemers van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarbij het participatieproces ook verplicht is gesteld. Dit geeft de initiatiefnemer de kans het participatieplan verder te verbeteren, omdat de gemeente initiatiefnemers vanuit ervaringen kan adviseren. Hierbij wordt vooral gelet op:

- Past het participatieplan bij de impact van het initiatief;
- Worden de juiste belanghebbenden benaderd;
- Passen de participatiemiddelen bij de fasering en doelgroepen?

Een participatieadvies vanuit de gemeente is bindend in het geval van een verplichting tot participatie (zie paragraaf 2.4), en adviserend bij de overige gevallen.

3: Voer participatietraject uit

Op basis van de eerste stappen wordt het participatietraject uitgevoerd. Hierbij is het wenselijk ruimte te laten voor bijstelling van de participatieaanpak. Bijvoorbeeld bij de opkomst van een nieuwe groep belanghebbenden of een verandering die van invloed is op de impact van het initiatief of plan.

Om onder de Omgevingswet binnen de verkorte termijnen tijdig een vergunningsaanvraag te behandelen, kan de gemeente een omgevingstafel faciliteren. Net als bij participatie, helpt de omgevingstafel in de voorbereiding van een aanvraag meer inzicht te krijgen in de kaders en wenselijkheden omtrent een initiatief. De omgevingstafel staat op zichzelf los van participatie, maar door participatie en de omgevingstafel elkaar te laten ondersteunen kunnen deze twee processen elkaar versterken. In de bijlage kan er een verdere toelichting over de wisselwerking tussen de omgevingstafel en participatie worden teruggevonden (zie bijlage 4.7).

4: Maak een participatieverslag

Na het uitvoeren van het participatietraject is het belangrijk om de resultaten van participatie vast te leggen in een participatieverslag (zie bijlage 4.6 voor het format). Het bevoegd gezag let bij het verslag op de drie zaken:

- Wie waren er betrokken bij het participatieproces?
- Hoe is het participatieproces verlopen? Welke activiteiten en/of middelen zijn toegepast?
- Wat is er met de resultaten van de participatie gedaan?

Ook dient de initiatiefnemer te motiveren welke adviezen en keuzes uit het participatietraject wel en niet zijn overgenomen bij de uitwerking van het initiatief en/of beleid. In het verslag staan ook de minderheidsstandpunten, zodat deze voor latere fasen in de uitvoering of besluitvorming niet verloren gaan. In het geval dat er geparticipeerd is ter voorbereiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning dient het participatieverslag te worden meegestuurd bij de vergunningsaanvraag. Een dergelijk verslag wordt dan meegenomen in het formele besluitvormingstraject.

Stap 7: Evaluatie

Wanneer het in de voorgaande stappen opgezette participatie traject is opgezet en uitgevoerd is het belangrijk om terug te kijken. Evaluatie maakt het namelijk mogelijk om de participatie continu te verbeteren. Onderdelen die in de evaluatie terug kunnen komen:

- Wat is het effect van de inbreng van belanghebbenden?
- Heeft de inbreng tot verdieping geleid?
- Zijn de deelnemers aan het participatieproces tevreden?
- Is de inbreng van de deelnemers representatief?
- Wat kunnen we leren van het participatieproces?

Vervolgens is het ook na participatiecontact goed om in contact te blijven met participanten. Is je aanpak goed aangeslagen? Hoe kijken de betrokkenen er bijvoorbeeld na een jaar op terug? Is er nog iets wat je als gemeente of particuliere initiatiefnemer voor belanghebbenden kunt doen? Dergelijke reflectie biedt een kans om participatie op de lange termijn te verbeteren.


4 Bijlagen

4.1 Lijst gevallen verplichte participatie

Gebiedsaanduiding
Waar in deze bijlage verwezen wordt naar gebied I wordt bedoeld het als gebied I aangeduide gebied op de kaart zoals hieronder opgenomen.

Waar in deze bijlage verwezen wordt naar gebied II wordt bedoeld het als gebied II aangeduide gebied op de kaart zoals hieronder opgenomen.

Figuur 2 Gebiedenkaart Amstelveen



Specifiek voor gebied I
Onder de aangewezen categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a, lid b. onder 1 Omgevingswet, specifiek voor gebied I, worden verstaan:

a. het bouwen van meer dan 5 woningen;
b. het oprichten en/of gebruiken van een of meerdere hoofdgebouwen en eventuele bijbehorende bouwwerken (anders dan wonen) op één locatie, met een maximale bruto-vloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) van meer dan 2500 m²;
c. het uitbreiden van een bestaand gebouw (niet zijnde woning), waarbij de functie niet wijzigt en de bestaande bruto-vloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) met minimaal 50% wordt uitgebreid;
d. het oprichten of uitbreiden en/ of gebruiken van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, hoger dan 15 meter.

Specifiek voor gebied II
Onder de aangewezen categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a, lid b. onder 1 Omgevingswet, specifiek voor gebied II, worden verstaan:

a. woningbouw in afwijking van ander gemeentelijk beleid;
b. het oprichten en/of gebruiken van een of meerdere hoofdgebouwen en eventuele bijbehorende bouwwerken (anders dan wonen) op één locatie;
c. het uitbreiden van een bestaand gebouw (niet zijnde woning), waarbij de bestemming niet wijzigt en de bestaande oppervlakte met minimaal 150 m² wordt uitgebreid;
d. het oprichten of uitbreiden en/ of gebruiken van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hoger dan 6 meter of met een oppervlakte groter dan 50 m², met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer of de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en kunstwerken;
e. het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, anders dan ten behoeve van het bouwen, indien dit niet past binnen ander gemeentelijk beleid.

Gevallen waarin geen verplichte participatie noodzakelijk is
Participatie is niet verplicht wanneer de genoemde activiteiten passen binnen kaderstellend beleid waarover reeds door de gemeenteraad is besloten.

4.2 Participatiemethoden

In de volgende lijst staan verschillende participatievormen. Deze participatievormen staan onderverdeeld onder de verschillende doelen die participatie kan hebben. Dit betekent echter niet dat deze methoden enkel te gebruiken zijn ten behoeve van het doel waaronder ze gegroepeerd staan. Door middel van het vermeerderen/verminderen van de invloed van belanghebbenden kunnen deze methodes voor verschillende participatieniveaus gebruikt worden. Het is natuurlijk ook een optie om verschillende methoden te combineren binnen één participatietraject. Daarnaast kunnen deze methoden worden gezien als inspiratie, het kiezen van andere, meer passende methoden is dus zeker mogelijk.

Het vroegtijdig informeren van belanghebbenden en op de hoogte blijven houden zijn vereisten. Belanghebbenden alleen informeren is nog niet voldoende. Voorbeelden van informeren zijn: verspreid een informatiebrief huis-aan-huis, deel het plan op sociale media of organiseer rondleiding door de omgeving waarin u het plan toelicht.

- **Raadplegen:** Belanghebbenden worden betrokken bij het proces. Zij krijgen de ruimte om te delen wat ze belangrijk vinden. De opgehaalde belangen worden afgewogen en waar mogelijk meegenomen in de verdere planvorming.
  - *Voorbeelden:* organiseer organiseer een (online) informatiemarkt en laat met tekeningen of foto's zien wat u van plan bent. Vraag belanghebbenden wat zij van de plannen vinden. Hou een online of offline opiniepeiling of ga bij de belanghebbenden die de meeste impact ervaren op de koffie.

- **Adviseren:** Belanghebbenden worden betrokken bij het proces. Zij mogen advies geven. De opgehaalde adviezen worden afgewogen en waar mogelijk meegenomen in de verdere planvorming.
  - *Voorbeelden:* organiseer een (online) dialoog of stel een adviescommissie op.

- **Co-creëren of coproduceren:** Belanghebbenden mogen samen met de initiatiefnemer invulling geven aan het plan of de uitvoering.
  - *Voorbeelden:* Organiseer een design-workshop en ontwerp samen met de buurt hoe een gebouw er uit kan komen te zien of organiseer een thematische discussiegroep en bespreek met elkaar hoe het groen rondom een gebouw wordt vormgegeven. De uiteindelijke beslissing over het te kiezen ontwerp wordt door een gemeenteraad of eigenaar gemaakt.
- **Meebeslissen:** Belanghebbenden beslissen mee over (een deel van) het project.
  - *Voorbeelden:* zet een referendum op of laat de | belanghebbenden kiezen welke maquette of schets wordt uitgewerkt. Bij co-creëren ontwerp je de schetsen samen. Bij meebeslissen beslis je (ook) samen welk ontwerp gekozen en verder uitgewerkt wordt.

4.3 Format stakeholderanalyse

STAKEHOLDERSANALYSE			
Naam initiatiefnemer: Aannemer x (voorbeeld)			
Naam initiatief: Wegreconstructie x (voorbeeld)			
Datum: 15 oktober 2021 (voorbeeld)			
Naam stakeholder	**Type/ rol** (belanghebbende, belangrijke speler, beïnvloeder, toeschouwer)	**Wanneer informeren/ laten participeren**	**Welke wijze/ inzet middelen**
Voorbeeld: Buren in straat van de werk-zaamheden	*Voorbeeld: Belanghebbenden*	*Voorbeeld: Tijdens voorbereiding informeren en vragen om wensen, zorgen en belangen. Tijdens uitvoering informeren en contact houden*	*Voorbeeld: Inloopavond tijdens voorbereiding, i.c.m. brief en bouw app/ digitale nieuwsbrief*

4.4 Format stakeholderanalyse

IMPACTANALYSE			
Naam initiatiefnemer: Aannemer x (voorbeeld)			
Naam initiatief: Wegreconstructie x (voorbeeld)			
Datum: 15 oktober 2021 (voorbeeld)			
Onderdeel	**Gevolg/ korte omschrijving ingreep**	**Impact** *(hoog, matig laag)*	**Beheersmaatregel (incl. wie)**
Voorbeeld: Schaal/ omvang ingreep	*Voorbeeld: Dorpsstraat wordt geheel vernieuwd waardoor deze 9 maanden slecht bereikbaar is*	*Voorbeeld: Overlast en klachten omgeving, matig*	*Voorbeeld: Omleidingen, goede communicatie en informatievoorziening, aannemer*
Ingreep is structureel (bv. bedrijf vestigen) of incidenteel (bv. wegreconstructie)			
Kenmerken locatie (ligging, inbreiding, uitbreiding, ondergrond, etc.)			
Eigendom			
Gebruikers			
Veiligheid			
Milieuschade			
Afval			
Geluid			
Verkeer en parkeren			
Bereikbaarheid			
Planning (duur)			

4.5 Format gespreksverslag

Gespreksverslag initiatief:

Naam belanghebbende(n):

Adres:

E-mail:

Wat vindt de belanghebbende van uw initiatief?

Welke belangen en bezwaren heeft de belanghebbende bij uw initiatief?

Welke ideeën heeft de belanghebbende over uw initiatief?

Op welke belangen/bezwaren/ideeën kunt u de belanghebbende tegemoet komen en hoe gaat u dit doen?

Op welke belangen/bezwaren/ideeën kunt u de belanghebbende niet tegemoet komen en waarom niet?

Welke overige afspraken heeft u met de belanghebbende gemaakt?

Schriftelijke reactie van de belanghebbende op uw verslag:

4.6 Format participatieverslag

Participatieverslag (Voorbeeld)	
Naam initiatiefnemer: ...	
Initiatief: Plaatsen speeltoestel	
Participatievorm: Plenaire discussie (voorbeeld)	**Datum:** 10 april
	Locatie: Woning initiatiefnemer
	Belanghebbenden/rol (+aantal): Directe omwonenden (aantal: 10), belanghebbenden
	Fase initiatief: voorbereidingsfase
	Resultaten participatie: Project toegelicht aan buren, vragen over inrichting en gevolgen werkzaamheden beantwoord, wensen en zorgen van omwonenden opgehaald en plan aangepast. Blijf in contact met de buren om ze op hoogte te houden van ontwikkelingen.
	Vragen/kanttekeningen participanten: Meneer .... Heeft een bedenking bij de veiligheid.
	Vervolgacties participatie: Nieuwsbrief over initiatief maandelijks verspreiden op sociale media buurt. Aparte afspraak maken met meneer ... over veiligheid initiatief.
	Aanvullende informatie: Sociale mediapagina project

Participatievorm: Digitale brief (informeren)	**Datum:** 17 april
	Locatie: Woning initiatiefnemer
	Belanghebbenden (+aantal): Buurtgenoten (100)
	Fase initiatief: voorbereidingsfase
	Resultaten participatie: .....
	Vragen/kanttekeningen participanten: .....
	Vervolgacties participatie: .....
	Aanvullende informatie: ...

4.7 Participatie en de omgevingstafel

Onder de Omgevingswet vormt de omgevingstafel een instrument die kan worden toegepast op complexe aanvragen, die een relatief grote impact op de fysieke leefomgeving hebben. Bij complexere ontwikkelingen staat een goede voorbereiding op het indienen van een vergunningaanvraag centraal. Voor dergelijke initiatieven kan de gemeente de initiatiefnemer daarbij faciliteren door een zogenaamde omgevingstafel te organiseren. De omgevingstafel is een informeel overleg, waar de initiatiefnemer vrijwillig aan deelneemt. De omgevingstafel biedt een initiatiefnemer dus de kans om in de voorbereiding op de vergunningsaanvraag een idee of plan inpasbaar te maken aan het lokale beleid.

Aan de omgevingstafel kan (in verschillende fasen) een plan worden besproken door ambtenaren die vanuit verschillende hoeken naar het plan kijken. De ambtenaren geven aan wat wel en niet kan, hoe het plan beter kan worden en welke onderzoeken de initiatiefnemer nog uit moet laten voeren. Belanghebbenden van een initiatief kunnen door de initiatiefnemer aan tafel worden uitgenodigd. Belanghebbenden kunnen zodoende al in de verkennende fase hun wensen en zorgen kenbaar maken. Dergelijke zorgen kunnen vervolgens worden meegenomen in het ontwerp van de initiatiefnemer.

De omgevingstafel staat op zichzelf los van participatie, een initiatiefnemer voldoet niet aan participatie door iemand uit de wijk uit te nodigen aan de omgevingstafel. Een participatietraject en een omgevingstafel kunnen elkaar daarentegen wel ondersteunen. Zowel tijdens een de omgevingstafel als een participatietraject haalt een initiatiefnemer input op om zijn plan bij te schaven. Door nieuwe inzichten vanuit de omgevingstafel mee te nemen bij participatie en vice versa wordt de kwaliteit van het plan versterkt. Een goede wisselwerking tussen participatie door de initiatiefnemer en de omgevingstafel voorkomt namelijk dat de initiatiefnemer laat in het proces wordt geconfronteerd met onverwachte bezwaren. Bovendien kan een initiatiefnemer op deze manier beschrijven hoe hij de input van de belanghebbenden stapsgewijs heeft verwerkt. Als belanghebbenden participeren in het traject van de initiatiefnemer hebben ze invloed en werken ze mee aan een voor iedereen zo goed mogelijk gedragen en passend plan.

4.8 Checklist participatie voorstellen ruimtelijke projecten

Checklist voor beoordelen van het participatieverslag ingediend door een initiatiefnemer.

1. Zijn de juiste doelgroepen betrokken?

a. Wie zijn er betrokken bij het participatieproces?
b. Hoeveel belanghebbenden zijn betrokken?
c. Zijn er doelgroepen gemist en zo ja, waarom

2. Is het participatie onderwerp voldoende helder afgebakend?

a. Is helder omschreven waarover het participatietraject gaat?
b. Over welke onderdelen mochten belanghebbenden meedenken?
c. Welke randvoorwaarden zijn vooraf meegegeven?
d. Is het voor deelnemers duidelijk wat zij kunnen verwachten met betrekking tot hun inbreng?

3. Zijn alle belangen juist in beeld gebracht?

a. Waarover werden belanghebbenden betrokken?
b. Wat zijn de belangen van verschillende groepen belanghebbenden en om hoeveel mensen gaat het daarbij?
d. Wat vinden zij van het plan?

4. Zijn er voldoende en geschikte participatiemogelijkheden geweest?

a. Waarover werden belanghebbenden betrokken?
b. Wat zijn de belangen van verschillende groepen belanghebbenden en om hoeveel mensen gaat het daarbij.
c. Wat vinden zij van het plan?

5. Is onderbouwd welke participatieresultaten wel en niet worden meegenomen in het plan?

Gemeente Amstelveen

SAMEN PARTICIPEREN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

Samenvatting participatiebeleid Gemeente Amstelveen



"Amstelveners tonen zich steeds meer betrokken bij hun leefomgeving en willen dat er eerder naar hen wordt geluisterd. En dat zij in de gelegenheid worden gesteld om zorgen, wensen of ideeën te uiten. Die ontwikkeling vraagt om een dienstverlening en bestuursstijl waarbij we als gemeente meer in verbinding staan met inwoners. Wij vinden het als gemeente belangrijk om de omgeving zo vroeg mogelijk te betrekken bij ontwikkelingen en vragen dat ook van andere initiatiefnemers. Zo kunnen we ervaringen, ideeën en belangen van verschillende belanghebbenden eerder in beeld brengen. Daarmee worden plannen verrijkt en komen we samen tot een betere besluitvorming. Een participatiebeleid met handvatten voor alle initiatiefnemers helpt daarbij."

Floor Gordon, wethouder Ruimtelijke Ontwikkelingen en Participatie

(Ver)bouwen, plannen bedenken, een initiatief hebben voor een bouwproject of nieuw beleid opstellen. Dat kan invloed hebben op mensen en organisaties in de omgeving. Daarom is het belangrijk om de omgeving vroegtijdig te betrekken. Dat heet participatie. De gemeente heeft hiervoor participatiebeleid gemaakt.

Het participatiebeleid geeft tips voor participatie en is bedoeld voor initiatiefnemers die een plan hebben voor de fysieke leefomgeving. Denk aan gebouwen, wegen of parken. Inwoners of ontwikkelaars kunnen initiatiefnemer zijn, maar ook de gemeente zelf.

Ook gaat naar verwachting op 1 januari 2023 de Omgevingswet in. Deze wet stimuleert vroegtijdige participatie bij ruimtelijke initiatieven en biedt gemeenten zelf de mogelijkheid om participatie verplicht te stellen. Amstelveen gaat dit doen bij onder andere ontwikkelingen die niet in het omgevingsplan passen.

Uitgangspunten

1. Participatie is maatwerk;
2. Participatie doe je in een zo vroeg mogelijk stadium;
3. De kaders en participatieruimte zijn voor de start van een participatietraject helder voor alle betrokkenen. Dit betekent dat van te voren is afgebakend over welk onderwerp participatie mogelijk is;
4. Een participatietraject is breed en representatief. Specifieke doelgroepen worden actief betrokken;
5. De manier waarop we participeren sluit aan bij de doelgroep;
6. De informatievoorziening over participatietrajecten is voor alle betrokkenen goed vindbaar;
7. Een participatietrajecten kan uit meer dan één fase bestaan en kan in elke fase anders zijn;
8. Resultaten van het participatietraject deel je actief met deelnemers, inclusief de reactie daarop van initiatiefnemer en/of gemeente;
9. Evaluatie is belangrijk tijdens en na de uitvoering van participatie.

Belangrijke voordelen participatie

1. Een plan of initiatief sluit beter aan op de leefomgeving.
2. Er is tijdig nagedacht over voor- en nadelen samen met belanghebbenden.

Participatie leidt tot grotere betrokkenheid van inwoners en organisaties bij initiatieven. De betrokkenheid kan leiden tot draagvlak voor het initiatief, maar dat hoeft niet. Het gaat om het maken van een goede afweging van alle ideeën, belangen en bezwaren.

Niveaus van participatie

Participatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden. De gemeente Amstelveen werkt met vier niveaus. Bij elke fase van een initiatief kan een ander participatieniveau passen. Het informeren van belanghebbenden is altijd de eerste stap.

- **Raadplegen:** Belanghebbenden krijgen de ruimte om te delen wat ze belangrijk vinden. De opgehaalde belangen worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in de verdere planvorming.
- **Adviseren:** Belanghebbenden mogen advies geven. De adviezen worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in de verdere planvorming.
- **Co-creëren of coproduceren:** Belanghebbenden geven samen met de initiatiefnemer invulling aan het plan of de uitvoering.
- **Meebeslissen:** Belanghebbenden beslissen mee over (een deel van) het project.

Stappenplan participatie bij ruimtelijke projecten met impact op de omgeving

De belangrijkste vraag voor een initiatiefnemer is natuurlijk wanneer moet ik participeren voor mijn initiatief? En voor de omgeving: wat kan ik verwachten van een initiatiefnemer?

In het stappenplan participatie worden bij stap 2 een aantal vragen gesteld die helpen te bepalen welk niveau van participatie nodig is. Hieronder staan een aantal voorbeeld initiatieven genoemd die in de verschillende niveaus zitten.

Dakkapel	Aanleg van een oprit	Bouwen van een huis	Bouwen van een school
Niveau 0: (Verbouw)plannen zonder impact op de omgeving	**Niveau 1:** (Verbouw)plannen met een beperkte impact op de omgeving	**Niveau 2:** (Verbouw)plannen en ruimtelijke initiatieven met gemiddelde impact op de omgeving	**Niveau 3:** Ruimtelijke initiatieven, plannen en projecten met een grote impact op de omgeving
Geen participatie Informeren van directe buren is voldoende.	**Beperkte participatie** Vraag uw buren op de koffie om te kijken naar het ontwerp en vraag of ze nog zorgen hebben.	**Gemiddelde participatie** Direct omwonenden vanaf het begin betrekken bij het plan, bedenk waar zij last van krijgen tijdens en na de bouw en sta open voor suggesties om aanpassingen te verwerken. Geef aan wat wordt aangepast.	**Intensieve participatie** Meerdere groepen belanghebbenden betrekken bij ontwerpfase, zorgen en ideeën ontvangen en verwerken in verschillende versies van het plan, alle belangen afwegen, duidelijke kaders voor de groepen over wat mogelijk is om te wijzigen en wat niet en met welke redenen.

Initiatiefnemers die een plan hebben met impact niveau 2 of 3 kunnen het stappenplan volledig doorlopen om zo tot een participatieplan te komen.

Stap 1: Bepaal wie verantwoordelijk is voor het participatietraject

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het traject. Dat kan een inwoner of ondernemer zijn, maar ook de gemeente of een andere overheidsorganisatie.

Stap 2: Schat in wat de impact van het initiatief op de omgeving is

Hoe groter de impact op de omgeving, hoe meer belanghebbenden betrokken mogen worden en is ook het aantal contact momenten groter.

Een manier om de impact te berekenen is door onderstaand schema in te vullen.

1. Vul voor elke factor een cijfer in
2. Tel de gegeven cijfers bij elkaar op.
3. Deel het geheel door 5.
4. De uitkomst geeft een indicatie van de impact.

	Geen	Weinig	Redelijk	Groot
Algemeen belang: Heeft het invloed op de samenleving als geheel?	0	1	2	3
Maatschappelijke aandacht: Verwacht je aandacht in politiek, pers of sociale media?	0	1	2	3
Hinder initiatief: Geeft de beleidsontwikkeling/het initiatief hinder voor de omgeving, na realisatie?	0	1	2	3
Veiligheid: Heeft het een effect op de veiligheid van de omgeving?	0	1	2	3
Belang input omgeving: Is de input (van kennis) vanuit de omgeving belangrijk voor de realisatie van het initiatief/ de beleidsontwikkeling?	0	1	2	3

2.1 -3	Niveau 3: Grote impact op de omgeving	Intensieve participatie
1.1 - 2	Niveau 2: Gemiddelde impact op de omgeving	Gemiddelde participatie
0.1 - 1	Niveau 1: Beperkte impact op de omgeving	Beperkte participatie
0	Niveau 0: Geen impact op de omgeving	Geen participatie

Stap 3: Bepaal de doelen van het participatietraject
Wat zijn de doelen van het participatietraject? Bijvoorbeeld de kwaliteit van het plan verbeteren en betrokkenheid creëren.

Stap 4: Wees bewust van tijd en geld
Om een participatietraject te starten en uit te voeren is er geld en tijd nodig. Ook zijn er mensen nodig die het traject kunnen opzetten, uitvoeren en begeleiden. Daarnaast is het belangrijk dat het plan nog aangepast kan worden.

Stap 5: Breng de verschillende belanghebbenden in kaart
Door alle belanghebbenden in kaart te brengen kan participatie aansluiten bij de behoeften van elke groep. Per fase van een initiatief kunnen de belanghebbenden verschillen. Daarbij is het advies dat participatie in zo'n vroeg mogelijk stadium van het project plaatsvindt.

Stap 6: Het opstellen en uitvoeren van het participatieplan
Als alle belanghebbenden in kaart zijn gebracht, stel je het participatieplan op. Geef hierin aan welke belanghebbenden je benadert, met welk doel, over welk afgebakend onderwerp en hoe je communiceert .

In het geval van intensieve participatie adviseren we het participatieplan te delen met uw contactpersoon van de gemeente en voer vervolgens het participatietraject uit. Maak ten slotte een participatieverslag om te delen met alle betrokkenen en de gemeente. De gemeente let bij het verslag op de drie zaken:

1. Wie waren er betrokken bij het participatieproces?
2. Hoe is het participatieproces verlopen? Welke activiteiten en/of middelen zijn toegepast?
3. Wat is er met de resultaten van de participatie gedaan? En welke adviezen van belanghebbenden zijn wel en niet overgenomen bij de uitwerking van het initiatief? Motiveer waarom.

Stap 7: Evalueer het participatietraject
Evalueer het participatietraject na de uitvoering. Wat ging goed en wat zou een volgende keer anders kunnen? Dat kan natuurlijk ook tijdens het proces, om op tijd bij te kunnen sturen.

Onderstaande vragen kunnen helpen bij de evaluatie:

- Wat is het effect van de inbreng van belanghebbenden?
- Heeft de inbreng tot verdieping geleid?
- Zijn de deelnemers aan het participatieproces tevreden?
- Is de inbreng van de deelnemers representatief?
- Wat kunnen we leren van het participatieproces?

Disclaimer: dit is een samenvatting van het participatiebeleid van Gemeente Amstelveen. De volledige versie is op de website te vinden.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2022, nummer 68;

gelet op artikel van de Wet;

Besluit

1. In te stemmen met de nota 'Samen participeren in de Fysieke leefomgeving" als richtinggevend document
2. Het vaststellen van de in deze nota opgenomen 'Lijst gevallen verplichte participatie' in de bijlage.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2022, nummer 68;

gelet op artikel van de Wet;

Besluit

1. In te stemmen met de nota 'Samen participeren in de Fysieke leefomgeving" als richtinggevend document
2. Het vaststellen van de in deze nota opgenomen 'Lijst gevallen verplichte participatie' in de bijlage.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 18 oktober 2022
Z22-078350, D22-331286

Nummer	69	**Afdeling**	Stedelijke Ontwikkeling
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	R. Koekenbier/ B. van Uden
Portefeuillehouder	wethouder Floor Gordon		020-5404426 r.koekenbier@amstelveen.nl

Onderwerp

Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1 grondexploitatie Stadsplein Bioscoop

Gevraagd besluit

1. De op 18 oktober 2022 door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 (notitie toelichting grondexploitatie Stadsplein Bioscoop) bij het besluit over de grondexploitatie Stadsplein Bioscoop, gelet op artikel 5.1 lid 2 sub b en sub f van de Wet open overheid (Woo), alsmede de Gemeentewet (Gw) artikel 25, lid 3, te bekrachtigen.
2. De termijn van geheimhouding te bepalen op 10 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

We willen ervoor zorgen dat de financiële en economische belangen van de gemeente niet geschaad worden en dat bij het project betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen en/of derden niet onevenredig benadeeld of bevoordeeld worden door het openbaar maken van de grondexploitatie.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Wij hebben in onze vergadering van 18 oktober 2022 Bijlage 1, de toelichting grondexploitatie Stadsplein Bioscoop, geheim verklaard. Wij vragen de raad deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, aangezien deze anders komt te vervallen.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 5: Ruimtelijke Ontwikkeling

Aanleiding

Op 18 oktober 2022 heeft het college de grondexploitatie Stadsplein Bioscoop vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is een geheime bijlage 1, waarin de inhoudelijke toelichting wordt gegeven op de grondexploitatie. De toelichting op de grondexploitatie is bij besluit van 18 oktober 2022 geheim verklaard en deze geheimhouding dient op grond van de Gemeentewet reeds in de eerstvolgende raadsvergadering na het collegebesluit bekrachtigd te worden. Daarom is hiervoor een apart raadsvoorstel opgesteld en vindt de bekrachtiging van de geheimhouding dus voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de grondexploitaties plaats.

Argumenten

Het verstrekken van informatie dient in dit geval achterwege te blijven, aangezien het belang van verstrekken van de gegevens niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 5.1 lid 2 sub b Woo). De motivering hierbij is dat het openbaar maken van de grondexploitatie tot gevolg heeft dat de financiële onderhandelingspositie van de gemeente met betrekking tot aanbestedingstrajecten en de grondverkoop wordt geschaad.

Tevens zou openbaarmaking tot een onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aanbestedingstrajecten en grond aan- en verkopen betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden (kunnen) leiden (artikel 5.1. lid 2 sub f Woo; concurrentiegevoelige gegevens).

Uit bovenstaande belangenafweging volgt de rechtvaardiging van het opleggen van geheimhouding op bijlage 1.

Bekrachtiging van de geheimhouding is noodzakelijk in de eerstvolgende raadsvergadering na het collegebesluit (artikel 25, lid 3 Gemeentewet).

Kanttekeningen

Als de raad de geheimhouding niet bekrachtigt wordt de bijlage openbaar en schaadt dit de belangen van de gemeente.

Financiën

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Procedure

Niet van toepassing

Bijlagen

Toelichting grondexploitatie Stadsplein Bioscoop (GEHEIM)

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 18 oktober 2022
Z22-078350, D22-331274

Nummer 70

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar
R. Koekenbier, B. van Uden

Portefeuillehouder wethouder Floor Gordon

r.koekenbier@amstelveen.nl

Onderwerp

Grondexploitatie Stadsplein Bioscoop

Gevraagd besluit

1. Ten behoeve van de uitvoering van het project Stadsplein Bioscoop de actieve grondexploitatie vast te stellen (specificatie in geheime bijlage 1), met een verwacht resultaat op eindwaarde van € 50.000,- negatief.
2. Voor het verwachte negatieve eindsaldo een voorziening te treffen van € 50.000,- ten laste van het begrotingssaldo 2022.
3. Het bij de grondexploitatie behorende krediet voor uitvoering ter hoogte van € 1.300.000,- kosten en € 1.250.000,- opbrengsten vast te stellen.
4. Met het vaststellen van de grondexploitatie Stadsplein Bioscoop en de kredieten, zoals vermeld onder beslispunt 2 het reeds verstrekte voorbereidingskrediet grondexploitatie Stadsplein Bioscoop te laten vervallen, aangezien dit is verwerkt in de kredieten van beslispunt 3.
5. Instemmen met de risico's van de grondexploitaties Stadsplein Bioscoop, zoals gespecificeerd in de geheime bijlage 1.
6. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties, en consequenties voor de Vennootschapsbelasting (VpB), voor wat betreft het actieve deel, te verwerken in de lopende begroting 2022 en verder.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het realiseren van een bioscoop in het Stadshart Amstelveen. Hiervoor is op 14 april 2022 de overeenkomst gesloten met de bioscoopexploitant.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Met het vaststellen van de grondexploitatie is er een financieel kader waarbinnen kosten kunnen worden gemaakt en opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. Met dit besluit kan worden gestart met de uitvoeringsfase van het project.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 5: Ruimtelijke Ontwikkeling.

Aanleiding

De gemeenteraad heeft op 12 juni 2019 de Startnotitie Bioscoop Stadsplein vastgesteld. Het plan bestaat uit drie onderdelen:

1) De grondexploitatie voor het bouwrijp leveren van de benodigde gronden en inrichting van het omliggende gebied;
2) De hellingbaan voor de toegang tot de parkeergarage achter de toekomstige bioscoop;
3) De benodigde aanpassing aan het vastgoed van de Cultuurstrip gezien de integratie hiermee van het plan.

Het plan is daarna uitgewerkt en op 14 april 2022 is de overeenkomst gesloten met de bioscoopexploitant, waarover de raad is geïnformeerd via een raadsbrief. Over het financieel kader voor de onderdelen 2) en 3) is in de Perspectiefnota 2023 besloten. Het bestemmingsplan wordt parallel met dit voorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit voorstel ziet op vaststelling van de grondexploitatie voor het bouwrijp leveren van de gronden voor de bioscoop en inrichting van het omliggende gebied na realisatie van de bioscoop.

Argumenten

1. Met vaststelling van de grondexploitatie kan het project uitgevoerd worden
   De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen (het budgetrecht). Vaststelling van de grondexploitatie is nodig om de voor de beoogde ontwikkeling geraamde kosten en opbrengsten te kunnen realiseren. Het projectteam kan niet van start met de uitvoeringswerkzaamheden voordat de raad de grondexploitatie heeft vastgesteld.

2. Het reeds verstrekte voorbereidingskrediet gaat over in een uitvoeringskrediet
   In een eerder stadium is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, via het besluit over de Amstelveense grondexploitaties, op 18 mei 2022. De gerealiseerde kosten en opbrengsten, op grond van dit krediet, gaat één op één over in deze vast te stellen grondexploitatie Stadsplein Bioscoop.

3. Voor het project is een risicoanalyse uitgevoerd
   De risico's zijn weergeven in de geheime bijlage 1 bij dit voorstel: 'Notitie toelichting grondexploitatie Stadsplein Bioscoop'.

4. De besluiten die volgen uit dit raadsvoorstel worden meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging
   Na vaststelling door de gemeenteraad worden de consequenties verwerkt in de begroting inclusief de gevolgen voor de toekomstige vennootschapsbelastinglasten.

Kanttekeningen

De grondexploitatie is opgesteld op basis van de actuele marktinzichten en prognoses. Via de reguliere planning en control cyclus zal gerapporteerd worden over mogelijke afwijkingen die volgen uit periodieke grondexploitatie actualisaties. Of het geprognotiseerde saldo daadwerkelijk gehaald wordt hangt mede af van de risico's in het project.

Financiën

Het plan voor de biosocoop stadsplein in Amstelveen is gezien de ligging in het Stadshart en integratie met de Cultuurstrip complex. Hierdoor heeft de uitwerking in het contract met de bioscoopexploitant langer geduurd dan eerder voorzien en was meer onderzoek nodig. Hierdoor is er een tekort op de grondexploitatie van totaal € 240.000,-. Hiervan is € 190.000,- al verwerkt in de jaarrekening 2021; dit betreft de extra kosten tot en met 2021. Voor het restant tekort in de periode 2022 t/m 2026 is een voorziening benodigd ter hoogte van € 50.000,-. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. Dit tekort is aanvullend op een bedrag aan plankosten van afgerond € 0,2 miljoen dat in de jaarrekening 2021 is afgeboekt ten laste van het rekeningsaldo. Verder is bij de Perspectiefnota 2023 een krediet van € 1,9 miljoen gevoteerd voor de eigen kosten van de gemeente (hellingbaan en overige kosten).

Voor de inhoudelijke toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de geheime bijlage bij dit voorstel.

Communicatie

Over dit besluit hoeft niet gecommuniceerd te worden.

Procedure

Nadat de grondexploitatie is vastgesteld, en het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan gestart worden met de uitvoeringsfase van het project. In de planning wordt rekening gehouden met de complexe omgeving: het functioneren van de Cultuurstrip, het functioneren van het busstation en de verdieping van de A9. Hierdoor is realisatie van de bioscoop inclusief omliggende openbare ruimte niet eerder voorzien dan het jaar 2026.

Bijlagen

1. Notitie toelichting grondexploitatie stadsplein bioscoop (GEHEIM)

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 18 oktober 2022, nummer 70;

gelet op artikel Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening

Besluit

1. Ten behoeve van de uitvoering van het project Stadsplein Bioscoop de actieve grondexploitatie vast te stellen (specificatie in geheime bijlage 1), met een verwacht resultaat op eindwaarde van € 50.000,- negatief.
2. Voor het verwachte negatieve eindsaldo een voorziening te treffen van € 50.000,- ten laste van het begrotingssaldo 2022.
3. Het bij de grondexploitatie behorende krediet voor uitvoering ter hoogte van € 1.300.000,- kosten en € 1.250.000,- opbrengsten vast te stellen.
4. Met het vaststellen van de grondexploitatie Stadsplein Bioscoop en de kredieten, zoals vermeld onder beslispunt 2 het reeds verstrekte voorbereidingskrediet grondexploitatie Stadsplein Bioscoop te laten vervallen, aangezien dit is verwerkt in de kredieten van beslispunt 3.
5. Instemmen met de risico's van de grondexploitaties Stadsplein Bioscoop, zoals gespecificeerd in de geheime bijlage 1.
6. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties, en consequenties voor de Vennootschapsbelasting (VpB), voor wat betreft het actieve deel, te verwerken in de lopende begroting 2022 en verder.

Aldus besloten in de openbare vergadering van .

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 18 oktober 2022, nummer 70;

gelet op artikel Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening

Besluit

1. Ten behoeve van de uitvoering van het project Stadsplein Bioscoop de actieve grondexploitatie vast te stellen (specificatie in geheime bijlage 1), met een verwacht resultaat op eindwaarde van € 50.000,- negatief.
2. Voor het verwachte negatieve eindsaldo een voorziening te treffen van € 50.000,- ten laste van het begrotingssaldo 2022.
3. Het bij de grondexploitatie behorende krediet voor uitvoering ter hoogte van € 1.300.000,- kosten en € 1.250.000,- opbrengsten vast te stellen.
4. Met het vaststellen van de grondexploitatie Stadsplein Bioscoop en de kredieten, zoals vermeld onder beslispunt 2 het reeds verstrekte voorbereidingskrediet grondexploitatie Stadsplein Bioscoop te laten vervallen, aangezien dit is verwerkt in de kredieten van beslispunt 3.
5. Instemmen met de risico's van de grondexploitaties Stadsplein Bioscoop, zoals gespecificeerd in de geheime bijlage 1.
6. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties, en consequenties voor de Vennootschapsbelasting (VpB), voor wat betreft het actieve deel, te verwerken in de lopende begroting 2022 en verder.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

REGELS

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3
Artikel 1 Begrippen 4
Artikel 2 Wijze van meten 11
Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 12
Artikel 3 Cultuur en ontspanning 13
Artikel 4 Waarde - Archeologie 5 16
Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 19
Artikel 5 anti-dubbeltelregel 20
Artikel 6 algemene bouwregels 21
Artikel 7 algemene afwijkingsregels 22
Artikel 8 Luchtvaartverkeerzone - LIB artikel 2.2.2 23
Artikel 9 Luchthavenverkeerzone - LIB artikel 2.2.2a 24
Artikel 10 Luchtvaartverkeerszone - LIB artikel 2.2.3 25
Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 26
Artikel 11 overgangsrecht 27
Artikel 12 slotregel 28

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan:
het bestemmingsplan "Stadsplein Bioscoop" van de gemeente Amstelveen;

1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestandNL.IMRO.0362.08L-VG01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3 aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 aanpijling:
een blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van toepassing is op de aangepijlde gronden;

1.6 archeologisch onderzoek:
een rapport als bedoeld in de Erfgoedwet;

1.7 archeologische waarde:
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit vroegere tijden;

1.8 bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.9 bebouwingspercentage:
het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;

1.10 bestaand bouwwerk:
een bouwwerk, zoals aanwezig op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan en gebouwd conform een vergunning, dan wel bebouwing zoals die mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;

1.11 bestaand gebruik
het gebruik, zoals aanwezig op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan en in gebruik is genomen conform de geldende gebruiksregels of een omgevingsvergunning;

1.12 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

1.13 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14 bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.15 boeiboord:

de opstaande kant van een dakgoot, of opstaande kant bij platte daken;

1.16 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.17 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;

1.18 bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.19 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.20 bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;

1.21 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.22 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1.23 bruto vloeroppervlakte b.v.o:
de som van de binnen de gevels gelegen vloeroppervlakten van alle bouwlagen alsmede onderbouw en zolder, inclusief kolommen, trappenhuizen, gangen, liften, toiletten e.d., met uitzondering van (kruip)kelders met een hoogte van minder dan 1.50 meter en technische ruimten op daken;

1.24 culturele voorzieningen
Musea, (muziek)theaters, expositieruimten en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen;

1.25 cultuur en ontspanning
Het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanningen, waaronder begrepen:
- culturele voorzieningen;
- educatie, oefenruimten, creativiteitscentra;
- leisure;
- entertainment;
- bioscoop;
- horeca;

1.26 dak:
iedere bovenbeëindiging, vlak of hellend, van een gebouw;

1.27 dakterras:
een vanuit een gebouw betreedbaar plat dakvlak voorzien van een vloerafscheiding (hekwerk, balustrade);

1.28 detailhandel ondergeschikt:
staat ten dienste van de hoofdbestemming met een oppervlak van 10% van het bruto vloeroppervlak tot een maximum van 100 m2. Ondergeschikte detailhandel bij cateringbedrijven en groothandels op bedrijventerreinen in branches die relevant zijn voor de hoofdwinkel structuur (dagelijkse goederen zoals kleding en textielzaken, huishoudelijke artikelen en consumentenelektronica) is niet toegestaan. Verkoop van ter plaatse gemaakte producten wordt niet beschouwd ten dienste van de hoofdbestemming van het gebouw te zijn;

1.29 eerste bouwlaag:
de bouwlaag op de begane grond;

1.30 evenement:
een voor publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg, binnen gebouwen of op het openbare water met uitzondering van manifestaties, betogingen, jaar- en weekmarkten;

1.31 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.32 geluidreducerende maatregelen:
fysieke en niet-fysieke maatregelen gericht op het reduceren van de geluidsbelasting vanwege industrie-, bedrijfs- of wegverkeerslawaai op geluidsgevoelige objecten, of maatregelen die daar niet specifiek op gericht zijn doch wel tevens een geluidsreducerende uitwerking hebben, zoals bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, het aanbrengen van geluidsarm asfalt, geluidswallen of -schermen of de aanleg van nieuwe wegen elders die tot gevolg hebben dat de verkeers- en de geluidsbelasting afneemt;

1.33 geluidwerende voorzieningen:
voorzieningen bedoeld voor het beperken van de geluidhinder;

1.34 geluidzoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone (50 dB (A) contour Zonebesluit) moet worden vastgesteld;

1.35 goot:
opvangbak voor hemelwater;

1.36 hogere grenswaarde:
een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder;

1.37 hoofdgebouw:
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.38 hoogtescheidingslijn:
een aangegeven lijn welke de grens vormt van een gedeelte van een bebouwingsvlak waar een bepaalde hoogte is toegestaan;

1.39 horeca 1, daghoreca:
horecabedrijven zoals lunchrooms, koffie-/theehuizen, ijssalons;

1.40 horeca 2, (fastfood)restaurants, cafetaria, snackbars en shoarmazaken:

inrichtingen ten behoeve van het bedrijfsmatig verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, alsmede het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Het accent ligt op de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren;

1.41 horeca 3, cafés, eetcafe's, bars:

inrichtingen ten behoeve van het bedrijfsmatig verstrekken van overwegend alcoholhoudende dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van kleine etenswaren; het accent ligt op de verkoop van dranken dan wel op het verstrekken van kleine etenswaren;

1.42 horeca 4, dancings, discotheken, nachtclubs:

een bedrijf, dat is gericht op het bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot dansen al dan niet in combinatie met het verstrekken van alcohol en niet alcohol-houdende dranken, zoals een dancing of discotheek;

1.43 horeca 5, hotel:

een bedrijf, dat is gericht op het verschaffen van logies en het daarmee verband houdende ter plaatse nuttigen van voedsel en dranken en al dan niet ruimte biedt voor vergaderingen en cursussen;

1.44 kampeermiddel:

- een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
- enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde,
- één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.45 kamperen:

a. het houden van recreatief nachtverblijf in een kampeermiddel of in een bouwwerk, dat ter beschikking is gesteld voor het houden van recreatief nachtverblijf, niet zijnde een hotel, een pension, een woning of een tuinhuis;
b. het plaatsen danwel geplaatst houden van kampeermiddelen;

een en ander voor zover de onder a. en b. bedoelde onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.46 kantoor:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.47 kruin:

hoogste punt van het wegbaangedeelte dat is ingenomen door rijbanen, veiligheidsstroken en bermen;

1.48 kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.49 kunstwerk:

civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen,waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf;

1.50 kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.51 kwetsbaar object, beperkt:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.52 maaiveld:
de bovenkant van het oorspronkelijk terrein waar een bouwwerk zal worden opgericht;

1.53 normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;

1.54 nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van onder meer transport van aardgas, alarmeringssignalen, elektriciteit, telecommunicatie en water;

1.55 ondergronds bouwen:
het bebouwen en in gebruik nemen van de ruimte onder het maaiveld (zoals kelders en parkeergarages);

1.56 ondergeschikte horeca:
horeca vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen horeca is en waarvan de hoofdfunctie aantoonbaar is, zoals een kantine bij een sportaccommodatie;

1.57 openbaar toegankelijk gebied:
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.58 opslag:
het bedrijfsmatig opslaan, verhandelen of verpakken van goederen;

1.59 peil:
a. voor een zich op een perceel bevindend bouwwerk, waarvan de gevel direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die gevel;
b. voor een zich op een perceel bevindend bouwwerk in het talud van de dijk, waarvan de gevel niet direct aan de weg grenst en in alle andere gevallen: de hoogte van het bestaande aansluitende, afgewerkte maaiveld ter plaatse van de naar de dijk of weg gekeerde gevel, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende ophogingen anders dan noodzakelijk voor de bouw, buiten beschouwing blijven;
c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil dan wel een ander plaatselijk aan te houden oppervlaktewaterpeil;

1.60 platte afdekking:
een horizontaal vlak ter afdekking van een gebouw;

1.61 reclame-object:
bouwwerk of werk opgericht en/of in stand gehouden met het doel te functioneren als of als drager van reclame-uiting(en);

1.62 reclame-uiting:
een op enige wijze met een bouwwerk verbonden zijnde, openbare aanprijzing om de afzet of het gebruik van goederen of diensten te bevorderen. Onder aanprijzing wordt mede begrepen de naam van de verkoper, dienstverlener etcetera;

1.63 scheidingslijn:
een aangegeven lijn, die de grens aangeeft tussen delen van bestemmings- en/of bouwvlakken, waardoor verschillende, in de regels nader aangegeven, regelingen van toepassing zijn;

1.64 seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.65 straatmeubilair:
de bij of op de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen: abri´s, afvalbakken, (ondergrondse) afvalcontainers, alarmeringsinstallaties met bijbehorende antennes, bloemen- of plantenbakken, brandkranen, draagconstructies voor reclame, fietsenrekken, gedenktekens, lichtmasten, parkeermeters, schakelkasten, speeltoestellen, straatverlichting, urinoirs, verkeersborden, verkeersgeleiders, verkeerslichten, vitrines, voorwerpen van beeldende kunst, bewegwijzering en zitbanken; onder straatmeubilair worden niet begrepen verkooppunten voor motorbrandstoffen;

1.66 toeristisch bedrijf:
economische bedrijfsactiviteiten gericht op het aantrekken van toeristen en bezoekers;

1.67 verdieping:
een boven de begane grond gelegen bouwlaag;

1.68 voorgevel:
de naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zijden aan een weg grenst, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.69 voorgevelrooilijn:
dit is de denkbeeldige lijn langs de voor- of zijgevel van een hoofdgebouw die naar een openbaar toegankelijk gebied is gekeerd;

1.70 voorkeursgrenswaarde:
de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;

1.71 waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die het waterhuishoudingbelang dienen, zoals watergangen (sloten), kunstwerken, bruggen, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang en dergelijke;

1.72 waterkering:
grondlichamen (dijk) of constructie met als functie bescherming van lager gelegen gebied (veelal polders) tegen water buiten dat gebied;

1.73 weg
alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende

bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

1.74 Wet:
de Wet ruimtelijke ordening, zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan;

1.75 zone:
een op de verbeelding aangegeven gebied, waarvoor aanvullende bepalingen gelden;

1.76 zoneringsregeling:
de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan geldende regels inzake de zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen en watertransportleidingen.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 bebouwingspercentage:
het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil (maaiveld) tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3 de dakhelling:
de hoek, gemeten in graden, van een hellend dakvlak ten opzichte van een horizontaal vlak;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil (maaiveld) tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5 de ashoogte van een windturbine:
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine;

2.6 de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, nederwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.8 vloeroppervlakte woning:
de som van de oppervlakten van alle bouwlagen, deel uitmakende van het hoofdgebouw, daar onder begrepen kelderruimten en zolderruimten voor zover de vrije hoogte ten minste 1.50 meter bedraagt, en met uitzondering van: ruimten waar kleinere vrije hoogte dan 1.50 meter aanwezig is, alsmede balkons, bijbehorende bouwwerken, gemeenschappelijke berg-, verkeers- en wasruimten en loggia's;

2.9 het bebouwd oppervlak van een bouwperceel:
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.10 vrije hoogte:
de verticale afstand tussen de bovenkant van een afgewerkte vloer of het maaiveld en de onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructiedeel.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Cultuur en ontspanning

3.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een bioscoop;

met de daarbij behorende:
b. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

met daaraan ondergeschikt:
c. horeca tot en met 3;
d. detailhandel;
e. kantoor;
f. ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en andere verhardingen;
g. expeditiefaciliteiten;
h. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

voorzieningen voor naastgelegen gebouwen:
i. hellingbaan en in- en uitrit t.b.v. de parkeergarage;
j. ondergeschikte kantoor t.b.v. de culturele voorzieningen;
k. expeditiefaciliteiten t.b.v. de culturele voorzieningen.

3.2 bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd, tenzij anders is aangeduid;
c. de bouwhoogte van een hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;
d. voor de bioscoop mogen maximaal 1200 stoelen worden gerealiseerd;
e. de gebouwen dienen plat afgedekt te worden.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
b. 6 meter voor palen en masten;
c. 3 meter voor lichtmasten en voor het overige.

3.3 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

3.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:
a. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';
b. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

3.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

3.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 7.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:
a. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;
b. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;
c. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;
d. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

3.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 24.6.2 omgevingsvergunning verlenen indien:
a. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

3.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen ten aanzien van:
a. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;
b. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

3.3.6 Geluid

De expeditie faciliteiten, als bedoeld in lid 3.1 sub g van de regels, mogen uitsluitend door vrachtwagens in gebruik worden genomen indien de etmaalwaarde van het laden- en lossen inclusief het aan- en afrijden van vrachtwagens zal voldoen aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG Handreiking bedrijven en milieuzonering

3.3.7 Stikstofberekening

Een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt slechts verleend indien uit de de berekening volgt dat het project, naast de gebruiksfase, ook in de aanlegfase niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie of indien bij toename door Gedeputeerde Staten een natuurvergunning of een verklaring van geen bedenkingen is verleend.

3.4 specifieke gebruiksregels

3.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van onbebouwde gronden voor de opslag van goederen;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een sexinrichting;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor wonen;

d. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor zelfstandige kantoren;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor zelfstandige detailhandel;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor zelfstandige horeca;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor bedrijven.

Artikel 4 Waarde - Archeologie 5

4.1 bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische waarden.
Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

4.2 bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van overige aan deze gronden toegekende bestemmingen worden gebouwd indien deze bouwwerken voldoen aan de volgende regels:

a. ter plaatse van de aanduiding 'waarde archeologie 5' reiken de bodemingrepen niet verder dan een maximale diepte van 0,30 meter, tenzij de oppervlakte van (de bodemingreep ten behoeve van) het bouwwerk niet meer dan 10000 m2 bedraagt;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder het peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

4.3 afwijken van de bouwregels

4.3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 4.2 lid a. tot en met e. voor het bouwen ten behoeve van een overige aan deze gronden toegekende bestemming indien de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt aangetoond dat:

a. op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn; of
b. dat de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate worden veiliggesteld.

4.3.2 Afwijken m.b.t. mogelijke verstoring archeologisch materiaal

Indien uit het onder 4.3.1 van dit artikel genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van een omgevingsvergunning zullen of kunnen worden aangetast, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning één of meer van de volgende voorschriften verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

4.3.3 Voorwaarden voor afwijken m.b.t. mogelijke verstoring archeologisch materiaal

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.3.2 wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overlegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgelegd. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen wordt een provinciale archeoloog, of een hiermee gelijk te stellen archeologische deskundige om advies gevraagd.

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

4.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden op of in de als Waarde - Archeologie bestemde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning is vereist, waartoe ook gerekend wordt woelen en draineren;
c. het bebossen van gronden;
d. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
e. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
f. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;
g. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
h. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
i. voor de onder a t/m h genoemde werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig wanneer sprake is van grondbewerkingen dieper dan 0,30 meter, tenzij:
    I. ter plaatse van de aanduiding 'waarde - archeologie 1' de oppervlakte van de werkzaamheden niet meer dan 50 m2 bedraagt;
    II. ter plaatse van de aanduiding 'waarde - archeologie 2' de oppervlakte van de werkzaamheden niet meer dan 100 m2 bedraagt;
    III. ter plaatse van de aanduiding 'waarde - archeologie 3' de oppervlakte van de werkzaamheden niet meer dan 1.000 m2 bedraagt.
    IV. ter plaatse van de aanduiding 'waarde - archeologie 4' de oppervlakte van de werkzaamheden niet meer dan 5000 m2 bedraagt;
    V. ter plaatse van de aanduiding 'waarde - archeologie 5' de oppervlakte van de werkzaamheden niet meer dan 10000 m2 bedraagt.

4.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het onder 4.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. op archeologisch onderzoek gericht zijn;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.

4.4.3 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.4.1 kan worden verleend indien de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt aangetoond dat:

a. op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn; of
b. dat de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate worden veiliggesteld.

4.4.4 Voorwaarden

Indien uit het onder 4.4.1 van dit artikel genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van een omgevingsvergunning zullen of kunnen worden aangetast, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning één of meer van de volgende voorwaarden verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

4.4.5 Beoordelingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overlegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgelegd. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen wordt een archeologische deskundige om advies gevraagd.

4.5 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan met toepassing van artikel 3.6 lid 1, sub a Wro te wijzigen door de bestemming 'Waarde-Archeologie' te wijzigen in een ander regime, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat in de betreffende gronden een hogere of lagere archeologische verwachting aanwezig is.

4.6 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en de inrichting van de gronden, indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse beschermingswaardige archeologische resten aanwezig zijn. Toepassing van deze bevoegdheid mag niet leiden tot een onevenredige beperking van het meest doelmatige gebruik.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 5 anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6 algemene bouwregels

6.1 Algemene regels ten aanzien van bestaande maten

Ten aanzien van bestaande maten van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die meer bedragen dan in de bestemmingsregels is voorgeschreven, mogen als maximaal toelaatbaar worden aangehouden;
b. de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die minder bedragen dan in de bestemmingsregels is voorgeschreven, mogen als minimaal toelaatbaar worden aangehouden;
c. het bepaalde onder a. en b. van deze planregels is uitsluitend van toepassing op bouwwerken die zijn gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
d. voorts is in geval van herbouw het bepaalde onder a. en b. van dit artikel slechts van toepassing indien de herbouw geschiedt op dezelfde plaats en de afwijking van de bestemmingsregels niet wordt vergroot.

6.2 Toegelaten overschrijdingen

Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bestemmings-, bouwgrenzen en/of hoogtematen te overschrijden:

a. ten behoeve van toegangen van bouwwerken, luifels, stoepen, stoeptreden, reclame-uitingen, vrijhangende balkons (al dan niet ondersteund door kolommen) bij woongebouwen, gaanderijen en funderingen en daarmee gelijk te stellen onderdelen van gebouwen, voor zover de bouwgrens met niet meer dan 2.50 meter wordt overschreden en deze onderdelen van gebouwen niet worden opgericht op gronden, bestemd voor verkeer en tevens een niet te bebouwen strook van 1 meter in acht wordt genomen ten opzichte van de gronden, bestemd voor verkeersdoeleinden;
b. vrijhangende balkons, gaanderijen, luifels en reclame-uitingen boven een verkeersbestemming is mogelijk indien er een vrije hoogte aanwezig is van 4,20 m boven de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,50 m breedte ter weerszijden van die rijweg en een minimale vrije hoogte van 2,20 m boven een ander deel van de weg;
c. ten behoeve van plaatselijke verhogingen op gebouwen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, trappenhuizen en lichtkappen, alsmede technische voorzieningen, mits:
d. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 25% van de oppervlakte van het dak(vlak) bedraagt;
e. de hoogte niet meer dan 5 meter van de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw.

6.3 algemene regels met betrekking tot ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil;
c. de vrije hoogte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter;
d. het gebruik van de ondergrondse bouwwerken zijn ten behoeve van de hoofdbestemming;
e. het realiseren van ondergrondse bouwwerken mag geen nadelige effecten hebben op de archeologische waarden en de bodem- en waterhuishouding. Hiertoe dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder.

Artikel 7 algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van:

a. de in de bestemmingsregels opgenomen maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, uitsluitend indien dit nodig is voor een technische betere realisering van het plan. Dit is niet van toepassing bij toegelaten binnenplanse afwijkingen;
b. de bestemmingsregels en toestaan dat de inrichting van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geven;
c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;
e. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 meter;
f. de bestemmingsregels ten behoeve van het oprichten van ondergrondse kelderruimte, met dien verstande dat:
    1. bestemmingsvlak dienen te worden gerealiseerd en conform de bestemming te worden gebruikt;
    2. het realiseren van ondergrondse bouwwerken geen nadelige effecten mag hebben op de bodem- en waterhuishouding. Hiertoe dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder;
g. de bestemmingsregels ten behoeve het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwtjes ten behoeve van de dienstverlening van overheidswege, het openbaar bestuur en openbare nutsbedrijven, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen, gemaalgebouwtjes en wachthuisjes voor verkeersdiensten, mits de inhoud per gebouwtje niet meer bedraagt dan 50 m³ en de bouwhoogte niet meer dan 4 meter;
h. de bestemmingsregels ten behoeve van het realiseren van groene daken op hoofdgebouwen, dan wel bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat:
    1. de overschrijding van de voorgeschreven goot- en/of bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10%;
    2. deze overschrijding met 10% heeft slechts betrekking op de extra (constructieve) opbouw op een dak dat nodig is om een groendak te kunnen toepassen, exclusief beplanting;
    3. groene daken mogen niet als dakterras of daktuin worden gebruikt als deze worden toegepast op woningen. Bij andere gebouwen dan woningen wordt het gebruik van een groendak als dakterras of daktuin per geval beoordeeld, waarbij vooral de privacy van naburige woonpercelen niet nadelig mag worden beïnvloed.

Geen omgevingsvergunning wordt verleend indien:

i. daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan (bijvoorbeeld door schaduwwerking) aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
j. dit leidt tot aantasting van de ruimtelijke karakteristiek ter plaatste.

Artikel 8 Luchtvaartverkeerzone - LIB artikel 2.2.2

8.1 Omschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2', gelden beperkingen met betrekking tot toetshoogten van objecten zoals gesteld in artikel 2.2.2 van het “Luchthavenindelingbesluit Schiphol”.

8.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2' gelden beperkingen met betrekking tot de hoogte van gebouwen, andere bouwwerken geen gebouwen zijnde en objecten, zoals gesteld in artikel 2.2.2 van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.2 indien de minister van Infrastructuur en Milieu een verklaring van geen bezwaar afgeven zoals bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart.

Artikel 9 Luchthavenverkeerzone - LIB artikel 2.2.2a

9.1 Omschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2a', gelden beperkingen van hoogten ter bescherming van het functioneren van radarapparatuur als bedoeld in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

9.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2a' gelden beperkingen met betrekking tot de hoogte van objecten, zoals gesteld in artikel 2.2.2a van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.

9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9.2 indien uit een advies van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat het object geen belemmering vormt voor het functioneren van radarapparatuur met het oog op veilig luchtverkeer.

Artikel 10 Luchtvaartverkeerszone - LIB artikel 2.2.3

10.1 Omschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaarverkeerzone-LIB artikel 2.2.3', gelden beperkingen met betrekking tot de vogelaantrekkende werking als bedoeld in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

10.2 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaarverkeerzone-LIB artikel 2.2.3' gelden beperkingen met betrekking tot de vogelaantrekkende werking zoals gesteld in artikel 2.2.3 van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.

10.3 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10.2 indien de minister van Infrastructuur en Milieu een verklaring van geen bezwaar afgeven zoals bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 11 overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning of een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

11.2 Afwijken

Met een omgevingsvergunning kan eenmalig afgeweken worden van lid 11.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 11.1 met maximaal 10%.

11.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 11.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

11.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

11.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

11.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 11.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

Artikel 12 slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
De griffier, de voorzitter,

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 18 oktober en 8 november 2022

Nummer	71	**Afdeling**	Stedelijke ontwikkeling
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	Petra Vermond
Portefeuillehouder	wethouder Floor Gordon		020-5404286 p.vermond@amstelveen.nl

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

Gevraagd besluit

1. bestemmingsplan 'Stadsplein Bioscoop', met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0362.08L-VG01, gewijzigd vast te stellen;
2. te bepalen dat het voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0362.08L-VG01 en tevens in die vorm is vastgesteld;
3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie Gemeente Amstelveen met datum 4 maart 2022;
4. de ingediende zienswijzen, zoals behandeld en beantwoord in de Nota van Beantwoording, behorende bij het raadsvoorstel, deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
5. op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de komst van een bioscoop wil het college invulling geven aan haar doelstellingen om het Stadshart als geheel, en ook specifiek het Stadsplein, een kwalitatieve impuls te geven.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Teneinde de uitvoering mogelijk te maken is in het kader van goede ruimtelijke ordening uiteindelijk een vastgesteld bestemmingsplan nodig zodat de bioscoop kan worden gerealiseerd.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 5. Ruimtelijke ontwikkeling

Aanleiding

Er is een initiatief binnen gekomen met het verzoek een bioscoop te realiseren in het Stadshart van Amstelveen. De bioscoop krijgt 7 zalen, dit is nodig om een gevarieerd aanbod aan films te kunnen leveren, met maximaal 1200 stoelen. Ook wordt de entree van de Schouwburggarage verplaatst naar de Meander. Op 12 juni 2019 is de Startnotitie hierover vastgesteld in de gemeenteraad, waarna de plannen verder zijn uitgewerkt en in april jl. de koopovereenkomst met de initiatiefnemer is getekend.

Argumenten

1. *Vaststellen bestemmingsplan*
   Ingevolge Wro stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast. Door het bestemmingsplan vast te stellen ontstaat er een actuele planologische juridische regeling voor het realiseren van een bioscoop met 7 zalen en maximaal 1200 stoelen.

   Ambtelijke wijziging
   De Raad van State heeft op 2 november 2022 een uitspraak gedaan inzake bouwvrijstelling stikstofberekeningen. De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. In het kort betekent dit dat er nu ook voor de aanlegfase een stikstofberekening dient te worden uitgevoerd. Naar aanleiding van deze uitspraak is lid 3.3.7 toegevoegd in de regels.

2. *Elektronisch vastleggen bestemmingsplan*
   Op grond van de wet- en regelgeving moeten gemeenten ruimtelijke plannen digitaal maken, vaststellen en beschikbaar stellen.

3. *Topografische ondergrond*
   Op grond van de wet- en regelgeving is bepaald dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan dient te worden aangegeven welke ondergrond voor de digitale verbeelding is gebruikt.

4. *Ingediende zienswijzen*
   Het ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop heeft met alle relevante stukken van 16 juni 2022 t/m 27 juli 2022 ter inzage gelegen. Dit is op 15 juni 2022 gepubliceerd. Er zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op:
   a. Hoogte en bezonning
   b. Verkeer en parkeren
   c. Toename geluid expeditieruimte
   d. Uitzicht

   De zienswijzen over de genoemde onderwerpen zijn samengevat en voorzien van een inhoudelijke reactie in de bijgevoegde Nota van beantwoording Ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop. De ingediende zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen aan het Luchtkwaliteit- en Geluidsrapport en de bezonningsstudie. Naar aanleiding van deze aangepaste rapportages is in de toelichting paragraaf 2.3, 7.5 en 7.6 tekstueel aangepast en lid 3.3.6 van de regels.

5. *Geen exploitatieplan vaststellen*
   Ingevolge de Wro dient de Gemeenteraad een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen (artikel 6.12). In dit geval wordt afgezien van het opstellen van een exploitatieplan omdat de gemeente een overeenkomst heeft gesloten met de ontwikkelaar en het kostenverhaal dus anderszins is verzekerd.

Kanttekeningen

Tegen de vaststelling van een bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Beroep staat open voor personen die een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend en andere belanghebbenden.

Financiën

Voor de onderhavige ontwikkeling is de gemeente op grond van artikel 6.12 van de Wro verplicht om een exploitatieplan vast te stellen tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd. Met de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten, op grond waarvan de gemeente een actieve grondexploitatie heeft vastgesteld. Over het tekort in deze grondexploitatie is door uw raad een

besluit genomen. Hiermee is het kostenverhaal verzekerd en is een exploitatieplan daarom niet noodzakelijk.

Communicatie

In het kader van de procedure rond de Startnotitie en het initiatief voor de bioscoop heeft in het voorjaar van 2019 communicatie plaatsgevonden met de directe omgeving, zoals met omwonenden, ondernemers en de cultuurinstellingen. Ook heeft in april 2019 een inloopmiddag en -avond plaatsgevonden toen de ontwerp-Startnotitie ter inzage werd gelegd. Bij het ondertekenen van de koopovereenkomst in april jl. is wederom gecommuniceerd, omwonenden en ondernemers hebben toen een brief in de bus ontvangen over de vervolgstappen omtrent de komst van de bioscoop.

Voordat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage is gegaan zijn er huis aan huisbrieven bezorgd aan omwonenden van dit project. Op 23 juni 2022 is er een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden. De plannen zijn die avond gepresenteerd en er konden vragen zullen worden beantwoord.

De formele publicatie van het vastgesteld bestemmingsplan zal via het gemeenteblad worden gepubliceerd. Degene die een zienswijze hebben ingediend ontvangen de Nota van beantwoording en zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de verdere procedure. Daarnaast zal het bestemmingsplan digitaal beschikbaar worden gesteld via de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) en op de internetpagina van de gemeente Amstelveen. De analoge versie van het plan zal ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis van Amstelveen en in belevingscentrum InZicht aan het Stadsplein

Procedure

In de formele procedure is het ontwerpbestemmingsplan op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. Er zijn in dit kader vier zienswijzen ingediend. Één zienswijze heeft geleid tot een aangepaste bezonningsstudie, een aangepast akoestisch rapport en een luchtkwaliteitsrapport. Hierdoor is de toelichting in paragraaf 2.3, 7.5 en 7.6 tekstueel aangepast en lid 3.3.6 van de regels.
Door de uitspraak van de Raad van State op 2 november is er een voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels (lid 3.3.7) betreffende een stikstofberekening voor de aanlegfase van het project.

De raad van de gemeente dient, ingevolge artikel 3.8 Wro, binnen twaalf weken na afloop van de ter inzage legging te besluiten over het bestemmingsplan. Dit is een termijn van orde. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld zal deze gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indieners van de zienswijzen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Bij de voorzitter van de Afdeling kan tegelijkertijd, naast het indienen van beroep, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt het besluit van de gemeenteraad pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen

1. Bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop (digitaal)
2. Nota van beantwoording zienswijzen Stadsplein Bioscoop

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

TOELICHTING

Bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3
1.1 Aanleiding en doelstelling 3
1.2 Ligging en begrenzing plangebied 3
1.3 Geldende bestemmingsplannen 3
1.4 Leeswijzer 3
HOOFDSTUK 2 VISIE PLANGEBIED 4
2.1 Uitgangspunten 4
2.2 Functionele en ruimtelijke uitwerking 5
2.3 Motivatie gemaakte keuzes 7
HOOFDSTUK 3 PLANOPZET 8
3.1 Algemeen 8
3.2 De bestemmingen 8
HOOFDSTUK 4 UITVOERBAARHEID 10
4.1 Economische uitvoerbaarheid 10
4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 10
4.3 Handhaving 11
HOOFDSTUK 5 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED 14
5.1 Ruimtelijke karakteristiek 14
5.2 Functioneel gebruik 15
HOOFDSTUK 6 BELEIDSKADER 17
6.1 Inleiding 17
6.2 Rijksbeleid 17
6.3 Provinciaal en regionaal beleid 18
6.4 Gemeentelijk beleid 20
HOOFDSTUK 7 OMGEVINGSKWALITEIT 25
7.1 Bodem 25
7.2 Water 26
7.3 Archeologie 30
7.4 Verkeer en parkeren 31
7.5 Geluid 33
7.6 Luchtkwaliteit 35
7.7 Windhinder 36
7.8 Externe veiligheid 36
7.9 Flora en fauna 38
7.10 Duurzaam bouwen en energie 40
7.11 Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 41

HOOFDSTUK 1 INLEIDING


1.1 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding
Er is een initiatief binnen gekomen met het verzoek een bioscoop te realiseren in het winkelcentrum van Amstelveen. De bioscoop krijgt 7 zalen, dit is nodig om een gevarieerd aanbod aan films te kunnen leveren, met maximaal 1200 stoelen.

Doel
Met de komst van een bioscoop wil het college invulling geven aan haar doelstellingen om het Stadshart als geheel, en ook specifiek het Stadsplein, een kwalitatieve impuls te geven. De realisatie van de bioscoop zorgt ervoor dat het Stadsplein verlevendigd wordt en het voorzieningenniveau aangevuld wordt, passend bij een gemeente van 90.000 inwoners, groeiend naar een gemeente van 100.000 tot 110.000 inwoners.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het project is gesitueerd ten noorden van de A9 aan de zuidzijde van het Stadshart, aan het Stadsplein. De ingang van de bioscoop komt op de plek waar nu de ingang van Platform C gesitueerd is. De bebouwing van de Bioscoop wordt aan de achterzijde gerealiseerd, aan de Meander, naast het busstation.



Luchtfoto locatie

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Dit bestemmingsplan vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan Amstelveen Stadshart. Deze geldende bestemmingsplan komen met het in werking treden van dit bestemmingsplan gedeeltelijk te vervallen.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk twee worden de uitgangspunten van het ruimtegebruik voor de komende tien jaar gegeven. Hoofdstuk drie bevat de juridische vertaling van de visie van het bestemmingsplan. In hoofdstuk vier komt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aan bod. Om een indruk te krijgen wat met het bestemmingsplan wordt beoogd en hoe het juridisch vertaald wordt, is het lezen van deze hoofdstukken voldoende.

Hoofdstuk vijf tot en met zeven geven de achtergronden, toelichting en motivatie op de gemaakte keuzen weer die uiteindelijk hebben geleid tot de planopzet. In hoofdstuk vijf wordt een beschrijving van het plangebied gegeven. Hoofdstuk zes gaat verder in op de beleidskaders. In het laatste hoofdstuk komen de omgevingsaspecten aan bod.

HOOFDSTUK 2 VISIE PLANGEBIED

2.1 Uitgangspunten

Het bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop komt overeen met de Structuurvisie 2025+/uitvoeringsparagraaf. In hoofdstuk zes wordt nader ingegaan op de relatie tussen het bestemmingsplan en de structuurvisie. Tevens wordt het overige relevante beleid hier behandeld.

Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief
Op 18 november 2020 is het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ROP) 2020 vastgesteld. Dit is de opvolger van ROP 2016.
De Bioscoop is één van de vier opgaven om het gebied ten noorden en ten zuiden van de A9 met elkaar te verbinden. Ook ligt er een opgave om het stadsplein 's avonds gezelliger te krijgen. Dat kan door de toevoeging van een bioscoop.

Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart Amstelveen
Een bioscoop past ook in de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart Amstelveen die op 21 juni 2017 in de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin is benoemd dat een veelzijdig centrum ruimte heeft voor een bioscoop, zodat meer jongeren in het centrum komen. Belangrijk aandachtspunt is de levendigheid 's avonds. Het winkelcentrum is dan gesloten. In de avonduren is er niet veel te beleven.
Om het plein in de avond aantrekkelijker te maken zijn avondfuncties gewenst, zoals restaurants, cafés en een bioscoop

Door het toevoegen van een bioscoop wordt het economische draagvlak van het Stadshart versterkt en wordt de levendigheid in het Stadshart ook in de avonduren bevorderd.

Hoogbouwvisie
Op 2 oktober 2019 is door de raad de Hoogbouwvisie vastgesteld. Hierin is opgenomen dat in het Stadshart hoogbouw aanwezig is en is ook aangemerkt als potentiële hoogbouwzone.

Startnotitie Bioscoop Stadsplein
Op 12 juni 2019 is de startnotitie vastgesteld door de raad.
Een Startnotitie geeft het ruimtelijk kader en de randvoorwaarden op basis waarvan deze bestemmingsplanprocedure kan worden doorlopen. De Startnotitie geeft inzicht in de ruimtelijke raakvlakken en maatschappelijke en financiële overwegingen waar het project mee te maken heeft of kan hebben en of het op die basis haalbaar is om verder te gaan met het project. Daarnaast vervult de procedure van een startnotitie een belangrijke rol bij de participatie van belanghebbenden.


Met de realisatie van een bioscoop wil het college invulling geven aan haar doelstellingen om het Stadshart als geheel, en ook specifiek het Stadsplein, een kwalitatieve impuls te geven. De realisatie van de bioscoop zorgt ervoor dat het Stadsplein verlevendigd wordt en het voorzieningenniveau aangevuld wordt.

Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart
Op 2 juni 2021 heeft de raad de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart vastgesteld. Het hart van Amstelveen wordt de komende jaren ingrijpend gewijzigd. De A9 wordt ter hoogte van het Stadshart verdiept aangelegd en voorzien van een overkapping. Het bestaande viaduct over de Keizer Karelweg met toe- en afritten verdwijnt. Er komt een compleet nieuwe aansluiting op het gemeentelijk wegennet met een andere ontsluiting van het Stadshart. Dat geeft een eenmalige en unieke kans om de barrièrewerking van de A9 te verminderen en het Stadshart beter bereikbaar en toegankelijker te maken. De Gebiedsvisie is opgesteld hoe dit moet gebeuren. Het betreft het gebied dat grotendeels pas beschikbaar komt na de realisatie van de verdiepte A9 eind 2026. Het realiseren van

een bioscoop nabij de nieuwe afrit van de A9 maakt deel uit van deze Gebiedsvisie. Doelstelling is om met de bioscoop een nieuwe publiekstrekker te realiseren in een aantrekkelijk gebouw, zodat deze locatie verandert van een achterkantsituatie nu naar één van de nieuwe belangrijke entrees van de stad straks.

2.2 Functionele en ruimtelijke uitwerking

Huidige bestemmingsplan Amstelveen Stadshart



Huidige bestemmingsplan

Het projectgebied is gelegen binnen het bestemmingsplan Amstelveen Stadshart. Op de plek waar de bioscoop wordt gebouwd zijn drie bestemmingen aanwezig. Verkeer en verkeer - verblijfsgebied.

De op de plankaart voor verkeer (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, straten, paden en banen voor openbaar vervoer, waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer, voet- en rijwielpaden, groenvoorzieningen, waaronder bermen en waterpartijen.
Ook zijn er parkeervoorzieningen, geluidwerende voorzieningen, straatmeubilair, groenvoorzieningen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en weg- en waterbouwkundige constructies.

De op de plankaart voor verkeer-verblijfsgebied (V-V) aangewezen gronden zijn bestemd voor woonstraten en speelvoorzieningen, fietsenstallingen met een maximale oppervlakte van 130 m² en maximale hoogte van 3 meter met de daarbij behorende wegen, straten en paden, (overdekte) fietsenstallingen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De geplande ontwikkeling van een bioscoop past niet binnen de huidige regels van het bestemmingsplan.

Het bouwproject
Het project is gesitueerd in het Stadshart aan het Stadsplein. De ingang van de bioscoop komt op de plek waar nu de ingang van Platform C (muziek- en dansschool en de Volksuniversiteit) gesitueerd is. Via een roltrapverbinding langs de schouwburg wordt het

hoofdvolume van de bioscoop bereikt. Dit gebouw wordt gerealiseerd boven het expeditieplein aan de achterzijde van de schouwburg en P60, naast het busstation. Het laden en lossen van de schouwburg en P60 wordt iets anders georganiseerd maar blijft wel gewoon functioneren. Wanneer de verbreding en verdieping van de A9 gereed is, is er ook een nieuwe afrit aangelegd die uitkomt op de Meander. Dit biedt de mogelijkheid om de Schouwburggarage (boven het busstation) een nieuwe inrit aan de achterzijde te geven die beter en veiliger toegankelijk is dan in de huidige situatie. Omdat de bioscoop ook boven deze inrit komt te liggen, wordt deze inrit aangelegd tijdens de bouw van de bioscoop.

De bioscoop krijgt 7 zalen met maximaal 1200 stoelen en een totaal vloeroppervlakte van circa 6.000 m2. Het aantal stoelen heeft de initiatiefnemer nog in onderzoek, daarom is een maximumaantal gegeven. De omvang van 7 zalen staat vast en is nodig om een gevarieerd aanbod aan films te kunnen leveren aan het Amstelveense publiek en op deze manier rendabel te kunnen opereren.



Impressie vanaf Meander Zuid-oost



Impressie vanaf Meander zuid-west

2.3 Motivatie gemaakte keuzes

Met de realisatie van een bioscoop wil het college invulling geven aan haar doelstellingen om het Stadshart als geheel, en ook specifiek het Stadsplein, een kwalitatieve impuls te geven. De realisatie van de bioscoop zorgt ervoor dat het Stadsplein verlevendigd wordt en het voorzieningenniveau aangevuld wordt, passend bij een gemeente van 90.000 inwoners, groeiend naar een gemeente van 100.000 tot 110.000 inwoners.

Ook de Cultuurstrip krijgt een impuls door de toevoeging van de bioscoop aan het culturele gebouwencomplex. Het gebouw wordt aangepast ter hoogte van de ingang van Platform C (Muziek- en dansschool en Volksuniversiteit). Ruimtes die verdwijnen als gevolg van de komst van de bioscoop worden teruggebracht.

Er zijn door de architect van het project zonnediagrammen opgesteld voor zes ijkpunten in het jaar, namelijk in februari, maart, juni, september, oktober en december op verschillende tijdstippen (zie bijlage 1, EUP design 7 september 2022). Voor deze momenten is een simulatie van de schaduwwerking gemaakt van de bestaande en de nieuwe situatie. Er is weliswaar een verslechtering ten opzichte van de bestaande situatie voor de maanden februari, maart, juni, september en oktober in de namiddag, voor het appartementengebouw Meander I 185-243, maar er is geen sprake van een onaanvaardbare verslechtering van de bestaande leefomgeving. De woningen aan de Meander houden gedurende de dag voldoende zon op de gevels. Er wordt minimaal voldaan aan de lichte TNO-norm. De lichte TNO-norm gaat uit van ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden, in midden vensterbank binnenkant raam).

HOOFDSTUK 3 PLANOPZET

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkeling van het plangebied juridisch is vertaald. In het voorgaande hoofdstuk is beschreven welke ontwikkelingen in het plangebied plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke juridisch-planologische instrumenten daarbij worden ingezet.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) die per 1 juli 2008 in werking is getreden verplicht gemeenten tot het opstellen van een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied. In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een bestemmingsplan in ieder geval moet bestaan.

Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. Deze onderdelen zijn bindend. De regels bevatten samen met de verbeelding het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De toelichting is niet juridisch bindend, maar wordt als handvat en beleidskader/interpretatiekader voor het bestemmingsplan gebruikt.

De bruikbaarheid van deze instrumenten is geheel afhankelijk van het doel van het bestemmingsplan en de gewenste bestemmingsmethodiek van de gemeente Amstelveen. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de komende tien jaar, dit is de geldigheidsduur van een bestemmingsplan.

3.2 De bestemmingen

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Begrippen (artikel 1)
hierin worden de begrippen gedefinieerd die in de planregels worden gebruikt.

Wijze van meten (artikel 2)
hierin wordt aangegeven hoe de diverse maten worden gemeten en de inhoud en oppervlakte van bouwwerken worden berekend om zo een eenduidige toepassing van de bebouwingregeling te bewerkstelligen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Cultuur en Ontspanning (artikel 3)
Binnen deze bestemming is een bioscoop en ondergeschikte horeca tot categorie 3 toegestaan. Ook is ondergeschikte kantoorruimte toegestaan voor zowel de bioscoop als de schouwburg. Binnen deze bestemming komt de in- uitrit met hellingbaan voor de naastgelegen parkeergarage. De huidige entree van de parkeergarage is nu gelegen aan het Stadsplein maar die zal op termijn verdwijnen. Op de begane grond blijft ook de huidige expeditiefaciliteiten van de huidige cultuurstrip bestaan. De bioscoop krijgt zijn eigen expeditiefaciliteiten.

Waarde-Archeologie (artikel 4)
Als dubbelbestemming is opgenomen archeologie. De primaire bestemming mag de belangen welke worden behartigd binnen de dubbelbestemming niet onevenredig schaden. Hiervoor is in de planregels een regeling opgenomen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Anti-dubbeltelregel (artikel 5)

Deze bepaling dient om te voorkomen dat bijvoorbeeld een grondoppervlak dat in een bepaald geval al eens als berekeningsgrondslag voor de toelaatbare oppervlakte aan bebouwing heeft gediend, later nog eens als berekeningsgrondslag voor een ander bouwwerk wordt gebruikt, maar dat dan tot gevolg heeft dat in het eerste geval een situatie ontstaat die afwijkt van het plan.

Algemene bouwregels (artikel 6)
In dit artikel (toegelaten overschrijdingen) wordt aangegeven in welke gevallen de in dit plan aangegeven bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en/of hoogtematen overschreden mogen worden. Dit betreffen bijvoorbeeld liftkokers, schoorstenen en balkons.

Luchtvaartverkeerszone-LIB (artikel 7, 8 en 9)
Hier wordt aangegeven waar de gronden binnen de gebiedsaanduidingen en vrijwaringszones (Luchtvaartverkeerzones LIB) voor bedoeld zijn.

Algemene afwijkingsregels (artikel 10)
In dit artikel wordt bepaald in het kader van welke algemene afwijkingen in het plangebied gebruik gemaakt kan worden.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht (artikel 11)
Samengevat wordt hierin gewaarborgd dat bouwwerken en gebruiksvormen die bij de totstandkoming van het plan reeds bestaan, maar nu in strijd raken met het plan, mogen blijven bestaan. Daarbij wordt het hierin mogelijk gemaakt om op te treden tegen eerder ontstaan illegaal gebruik.

Slotregel (artikel 12)
Voor de duidelijkheid, o.a. bij benoeming en verwijzing, is hierin een eenduidige naam voor het gehele plan inclusief de toelichting aangegeven.

HOOFDSTUK 4 UITVOERBAARHEID

4.1 Economische uitvoerbaarheid

4.1.1 Financieel-economische haalbaarheid

Ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen die op basis van het bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt is inzicht verkregen in de opbrengsten die gegenereerd worden en de kosten die gemaakt worden. Wanneer deze kosten en opbrengsten naast elkaar worden gelegd, is er sprake van een positief planresultaat/dekkende exploitatie. Het bestemmingsplan is derhalve economisch uitvoerbaar binnen de planperiode van tien jaar. Ook is de marktruimte onderzocht voor een bioscoop in het Stadshart (zie bijlage 2, datum 21 april 2022, nr. 2022-06 rp01.03). Omdat Pathé bovengemiddelde bezoek aantallen en animo's weet te realiseren zal de marktruimte richting de 1.100 à 1.300 stoelen gaan.

De realisatie van de in dit bestemmingsplan rechtstreeks mogelijk gemaakte ontwikkelingen is in handen van één ontwikkelende partij. Met deze partij heeft de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten als beschreven in paragraaf 4.2.2. Gebleken is dat de ontwikkelende partij(en) over voldoende middelen beschikt om de bedoelde ontwikkelingen te kunnen realiseren en de exploitatiebijdrage aan de gemeente te voldoen.

4.1.2 Verhaal van kosten

Artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), biedt de grondslag voor publiekrechtelijk kostenverhaal. De gemeenteraad is verplicht om een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Dit is op grond van artikel 6.2.1 sub c van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het geval bij de uitbreiding van een gebouw met meer dan 1000 m2 bruto-vloeroppervlakte.

In dit geval betreft het de bouw van een bioscoop met circa 6000 m2 vloeroppervlak. Dit is een bouwplan op grond van de wet. Er is dus sprake van kostenverhaal.

Sinds 1 juli 2008 is de gemeente op grond van artikel 6.12 van de Wro verplicht om bij het mogelijk maken van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro, een exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het verhalen van de door de gemeente te maken kosten, tenzij voorafgaand aan de vaststelling van de bestemmingswijziging een overeenkomst tot stand is gekomen waarin dit kostenverhaal is verzekerd.

De kosten bestaan uit plankosten en uit civieltechnische kosten. De civieltechnische kosten hebben betrekking op de kosten van de aanschaf en aanleg van de ondergrondse afvalcontainers, de aansluiting op en eventuele aanpassingen van het riool en het verleggen van kabels en leidingen, aanpassingen aan de openbare ruimte ten gevolge van het plan en herstelwerkzaamheden aan de directe omgeving ten gevolge van bouwwerkzaamheden. Het kostenverhaal is opgenomen in een overeenkomst. In deze overeenkomst zijn bepalingen opgenomen over het kostenverhaal van eventuele uitkeringen die de gemeente zal moeten verrichten in het kader van planschade.

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.2.1 Inspraak

Het ontwerp is gedurende zes weken ter inzage gelegd van 16 juni 2022 tot en met 27 juli juli 2022.

Er is een inloopavond gehouden op 23 juni 2022, waarbij omwonenden en belangstellenden de gelegenheid hebben gekregen om vragen te stellen over het ontwerp bestemmingsplan.
Gedurende de termijn van ter inzage legging heeft eenieder de gelegenheid gekregen om schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken (PM).

4.2.2 Bro-partners

In het kader van het wettelijk vooroverleg op grond van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het voorontwerp toegezonden aan de hieronder genoemde provinciale en rijksdiensten en andere instanties op 13 april 2022.
De toezending is gedaan met het verzoek om binnen 4 weken te reageren en met de mededeling, dat indien niet binnen die termijn zal zijn gereageerd, wordt aangenomen, dat het voorontwerp bestemmingsplan geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen.

1. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
2. Waternet
3. Brandweer Amstelland
4. Veiligheidsregio

De instanties welke staan vermeld onder de nummers 2 en 4 hebben niet gereageerd, zodat mag worden aangenomen, dat het voorontwerp geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen.

De instantie welke staat vermeld onder nummer 1 heeft te kennen gegeven, dat zij geen opmerkingen hebben, dan wel dat het voorontwerp geen onderwerpen raken waarbij deze instantie belang heeft.

De instantie welke staat vermeld onder de nummer 3 heeft inhoudelijk schriftelijk gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan.

In bijlage 16 volgt een samenvatting van de reacties en het commentaar daarop van het college van burgemeester en wethouders.

4.3 Handhaving

4.3.1 Uitvoerings- en handhavingsbeleid

Handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening spitst zich toe op het gebruik van de gronden en opstallen, de maatvoering van bouwwerken en het uitvoeren van werken en werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Handhaving kan kortweg worden omschreven als: elke handeling die er op is gericht de naleving van rechtsregels te bevorderen of een overtreding te beëindigen. Handhaving is geen doel op zich maar draagt bij aan de realisatie van de ruimtelijke doelstellingen die met het bestemmingsplan worden beoogd en de bescherming van de verschillende belangen die worden gewaarborgd.

Een bestemmingsplan bevat daarom een handhavingsparagraaf. Hierin wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop de gemeente het juridische normenkader van het bestemmingsplan handhaaft, dat door middel van de planregels in samenhang met de planverbeelding in het leven is geroepen.

Het niet naleven van een bestemmingsplan komt neer op het ondergraven van één van de meest waardevolle en invloedrijkste instrumenten van de gemeentelijke overheid. Daarnaast is het een inbreuk op en aantasting van de belangrijkste waarborgen die de burger en bedrijven op gemeentelijk niveau hebben. De maatschappij mag immers

verwachten en eisen van de gemeentelijke overheid dat zij de regelgeving die zij in het bestemmingsplan heeft opgenomen ook zal handhaven. Het niet naleven en handhaven van het bestemmingsplan tast de geloofwaardigheid van de gemeente in het algemeen aan. Om deze redenen is het noodzakelijk het bestemmingsplannen te handhaven en te blijven handhaven.

De gemeente is verplicht om uitvoerings- (vergunningverlening) en handhavingsbeleid vast te stellen in een of meer documenten, waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen wij onszelf stellen bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten we daarvoor zullen uitvoeren. Deze verplichting is nu al opgenomen in het Besluit omgevingsrecht en komt ook in de Omgevingswet terug.

De gemeente heeft aan deze verplichting invulling gegeven in het actuele VTH beleidsplan, waarin zowel het uitvoerings- als het handhavingsbeleid is opgenomen. Deze nota beschrijft de visie, doelstellingen, prioriteiten, uitgangspunten en strategieën op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het is gebaseerd op een analyse van de problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de naleving van de geldende wetgeving, waaronder dit bestemmingsplan. Een andere belangrijk uitgangspunt zijn de toepasselijke algemeen verbindende voorschriften, de beleidskaders en een analyse van inzichten, technieken en werkwijzen die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering.

Het gehele uitvoerings- en handhavingsbeleid geeft ten minste inzicht in:
- De prioriteiten bij de uitvoering van voorgenomen activiteiten.
- De methodiek die de gemeente gebruikt om te bepalen of gestelde doelen worden bereikt.
- De objectieve criteria voor het beoordelen van aanvragen voor en beslissingen over een omgevingsvergunning en het afhandelen van meldingen.
- De werkwijze bij vergunningverlening en het afhandelen van meldingen.
- De afspraken die door de gemeente met de Omgevingsdienst en met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt.
- De wijze waarop het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde wordt uitgeoefend om de gestelde doelen te bereiken.
- De wijze waarop bestuurlijke sancties en de termijnen die bij het geven en uitvoeren daarvan worden gehanteerd en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van de geconstateerde overtredingen.
- De wijze waarop de gemeente handelt na overtredingen die zijn begaan door of in naam van de eigen gemeente of van andere organen behorende tot de overheid.

In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's worden deze prioriteiten vertaald in daadwerkelijke activiteiten. Jaarlijks evalueren we de uitgevoerde inspanningen en toetsen we de bijdrage aan de beleidsdoelstellingen. Doen we nog de juiste dingen op de juiste wijze of signaleren we ontwikkelingen die een aanpassing van het (ruimtelijke) beleid vragen? Het uitvoeringsprogramma, jaarverslag en de evaluatie worden toegestuurd aan de gemeenteraad.

4.3.2 Handhavingsopgave

Uit de planregeling volgt een directe opgave voor handhaving. Er zijn immers strijdige en illegale functies geconstateerd die ingevolge het bestemmingsplan dienen te worden beëindigd. Een aantal van deze gevallen zijn al bekend. Deze zijn naar voren gekomen tijdens het toezicht op verleende omgevingsvergunningen of wij zijn door burgers en bedrijven met klachten en meldingen of verzoeken om handhaving gewezen op overtredingen. Ook vanuit lopende projecten, opgenomen in de jaarlijks opgestelde uitvoeringsprogramma's, volgt een opgave voor handhaving.

Van de bekende strijdige functies is beoordeeld of deze in het bestemmingsplan een positieve bestemming moeten krijgen. Indien dat het geval is dan is daarvoor een passende bestemming opgenomen. Indien dat noodzakelijk is dan krijgt de overtreder de mogelijkheid om alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen om de overtreding te legaliseren. Indien een strijdige functie geen positieve bestemming heeft gehad dan volgt uit de vaststelling van dit bestemmingsplan direct een handhavingsopgave.

HOOFDSTUK 5 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED

Dit is een beschrijving van de huidige situatie van het plangebied. Alle ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt met dit bestemmingsplan zijn al behandeld in hoofdstuk 2

5.1 Ruimtelijke karakteristiek

5.1.1 Het plangebied in groter verband

Het Stadshart ligt in de zuidwesthoek van de Amstelveense Middelpolder, en grenst aan de westzijde aan de ringsloot met spoordijk, aan de zuidzijde aan de A9, aan de oostzijde aan de Beneluxbaan en aan de noordzijde aan de Groen van Prinstererlaan/De Savornin Lohmanlaan. De bodem is van klei. Van de oorspronkelijke verkaveling is niets meer terug te vinden. Ook de kavelrichting is losgelaten.

Een aantal van de woonbuurtjes in de wijk Stadshart stamt al uit de jaren ’50. Aan de Rembrandtweg zijn in 1955 ongeveer 30 winkels geopend. Het overgrote deel van de wijk is in de jaren ’60 gebouwd. Hiervan is het winkelcentrum (in de breedste zin) in de jaren ’90 verbouwd en uitgebreid. Ook is toen het Bietenveld bebouwd, het Handelsplein en de bebouwing op de voormalige korfbalvelden tussen de Haspelslaan en de Van Heuven Goedhartlaan. De laatste toevoegingen, met name aan de oostzijde, zijn van rond 2010.

De wijk kent een grote variatie aan bebouwingstypen, waaronder villa’s, geschakelde-, rijtjes eengezins- en benedenbovenwoningen, kleine en grote appartementencomplexen, middelhoge en hoogbouw (woontorens), galerijbouw en portieken, winkels aan een straat en winkels in een groot overwegend overdekt complex, kantoren, scholen en parkeergarages. De grondgebonden woonbebouwing is veelal vormgegeven met kap. Een enkele appartementencomplex heeft een kap maar de meeste zijn plat afgedekt. De verschillende voorzieningen komen in alle vormen en maten voor.

5.1.2 Beschrijving deelgebieden

Het Stadsplein is het domein voor voetgangers en fietsers. Terrassen, kiosken en straatmeubilair vormen hier het decor. Rondom het Stadsplein zorgen de samenhangende pleingevels, publiekfuncties op de begane grond en het plein voor een herkenbare eenheid. Rondom het Stadsplein valt het gebruik van kleurrijke baksteen en veel glas op.

Aan de achterzijde van de schouwburg is momenteel sprake van een “achterkantsituatie”. Er is sprake van een grotendeels blinde gevel met daarbinnen vier loading docks voor de twee zalen van de schouwburg. Achter poppodium P60 is nog een apart loading dock aanwezig. Het terrein is vrijwel geheel verhard met asfalt of klinkers en heeft een zeer stenige uitstraling. Aan de achterzijde zijn drie kleinere bomen aanwezig. Aan de zijkant van de schouwburg, achter de Cultuurstrip, waar de doorloop van de bioscoop moet komen, staan drie hogere bomen. Het gebied wordt gedomineerd door het busstation met de frequent in- en uitrijdende bussen van met name R-Net. Om op het Stadsplein te komen kan enerzijds de route door het busstation gekozen worden en anderzijds de onderdoorgang door de Cultuurstrip.

De bebouwing van de Meander is samen met de Schouwburg Amstelveen (in de vorm van het voormalige Cultureel Centrum Amstelveen) het oudste onderdeel van de omgeving. De Meanderflats betreffen koopwoningen en zijn gerealiseerd in de jaren ’60 van de vorige eeuw.

Het busstation met parkeergarage (Schouwburggarage) erboven is medio jaren ’90 opgeleverd. Het bouwwerk biedt een industriële en zakelijke uitstraling. De overdekte ruimte van het busstation is door de bovenliggende parkeergarage vrij donker te noemen. Daarnaast is de hellingbaan met de in- en uitrit van de parkeergarage gesitueerd aan de zijde van het Stadsplein. Met de kruisende voetgangersstroom is hier vaak sprake van een onveilige situatie.

De bebouwing van de Cultuurstrip is opgeleverd in 2001. Het gebouw is recht en hoekig opgezet met aan de voorzijde een volledig glazen gevel en aan de achterzijde een overwegend grijze kleur, met daarbij dominant aanwezig de gebouwde zonwering/luifel op de bovenste verdiepingen. Ondanks de volledig glazen gevel aan de voorzijde zijn de verschillende cultuurinstellingen niet prominent zichtbaar en is er, ook door de tussenliggende Thomas Cookstraat, weinig contact met het Stadsplein. Vooral overdag oogt het gebouw vrij anoniem. De individuele functies zijn nauwelijks zichtbaar.

5.1.3 Cultuurhistorie/archeologie

Cultuurhistorie
De geschiedenis van het huidige winkelcentrum Het Stadshart van Amstelveen is betrekkelijk jong. De oudste delen van het Stadshart zijn onmiskenbaar producten van de tweede helft van de vorige eeuw. De planningsgeschiedenis van het centrum van Amstelveen begint in de jaren vijftig. Aan de Rembrandtweg, die de toegangsweg naar het nog te realiseren winkel-centrum vormde, zijn in 1955 ongeveer 30 winkels geopend. Het centrum werd in de loop van 1961 geopend: “Plein 1960”. Het Binnenhof was een grote rechthoekige binnenplaats, waar men onder luifels rustig zou kunnen winkelen. De Galerijflats, in de volksmond ‘Zaagtandflats’ genoemd, aan de noordzijde van het plein, waarmee het centrum werd afgesloten van de achterliggende wijk, vormen een tegenstelling met het rechte Binnenhof. Aan de zuidkant is het centrum begrensd door hoge torenflats, afgewisseld door lage flatgebouwen met daartussen groenstroken. De grondvorm van de flats is slingerende ofwel meandervormige woonblokken, vandaar de naam ‘Meanderflats’. Eind jaren tachtig werd duidelijk dat er iets met het centrum moest gebeuren. Uitbreidingen en vernieuwingen van concurrerende centra in de regio maakten het noodzakelijk om het centrum van Amstelveen een nieuwe impuls te geven. In 1989 werd dan ook het winkelcentrum “Plein 1960” gerenoveerd; het werd overdekt en uitgebreid. Dat was bij lange na niet voldoende. In 1991 koos de gemeenteraad opnieuw voor een impuls in de ontwikkeling van het Stadshart. In 1998 werd het Stadshart geopend. Aan de geplande cultuurstrip, met de muziekschool, volksuniversiteit en een nieuwe openbare bibliotheek, is pas in 1999 begonnen.

Archeologie
Het Amstelveens grondgebied in het bestemmingsplangebied Amstelveen Stadshart, heeft een lage archeologische verwachtingswaarde. Alleen bij zeer grote bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan 10.000 vierkante meter, en dieper dan 30 cm, dient vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek plaats te vinden. Het gebied is afgegraven voor de turfwinning, ingepolderd, drooggemalen en opgespoten met zand. De archeologische verwachtingswaarde is er daarom laag. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende onderzoeken de locatie vrij wordt gegeven voor de geplande ontwikkeling of wanneer het om een gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aangegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen dan geldt conform artikel 53 van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd gezag, de gemeente Amstelveen.

5.2 Functioneel gebruik

5.2.1 Horeca
De avondhoreca is vooral rond het stadsplein geconcentreerd zodat het plein 's avonds levendig blijft. Aan het Stadsplein heeft de horeca ook een ondersteunende functie voor de cultuurstrip. Binnen de Cultuurstrip maken zowel de Schouwburg Amstelveen als Poppodium P60 gebruik van ondersteunende horeca.

5.2.2 Culturele functies
De culturele functies in het Stadshart zijn, samen met de bibliotheek in een apart gebouw, geclusterd in de Cultuurstrip. Hierin zijn Poppodium P60, Schouwburg Amstelveen en Platform C gevestigd. Platform C op haar beurt bestaat uit de Muziek- en Dansschool, de Volksuniversiteit en de Kunstuitleen.

5.2.3 Verkeer en vervoer

Ontsluiting gebied
In het Stadshart komen een aantal hoofdwegen bij elkaar: de A9, de Keizer Karelweg en de Beneluxbaan. Tevens loopt de Rembrandtweg vanuit de noordelijke wijken door tot in het centrum van de wijk. De Oranjebaan/Groen van Prinstererlaan/ De Savornin Lohmanlaan was oorspronkelijk bedoeld als een rondweg rond het centrum, maar de verkeersfunctie van de De Savornin Lohmanlaan is beperkt gebleven tot een buurtweg, hoewel het brede profiel nog blijk geeft van de oorspronkelijk grotere bedoelingen.
Het winkelcentrum is goed bereikbaar met fiets, openbaar vervoer en auto.

Parkeren
In het plangebied Stadshart bestaat uit betaald parkeren, zowel op maaiveld als in de parkeergarages rondom het winkelcentrum.

Het winkelgebied Stadshart beschikt over 4 parkeergarages:
- Stadsplein 925 pp
- Schouwburg 600 pp
- Handelsplein 530 pp
- Buitenplein 475 pp

Vooralsnog is er voor fietsers niet mogelijk om fietsen overdekt/bewaakt te stallen. Er zijn wel op diverse plekken mogelijk de fietsen te stallen. In het winkelgebied zijn er tevens plekken gereserveerd om bakfietsen en scooters te stallen.

Openbaar vervoer
Het Stadshart is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Er zijn directe busverbindingen met Amsterdam, Schiphol, Hoofddorp, Haarlem, Uithoorn, Aalsmeer, Mijdrecht en Wilnis. Ook heeft de metro een halte op het Buitenplein.

HOOFDSTUK 6 BELEIDSKADER

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste ruimtelijke beleidskaders. Achtereenvolgens komt het relevante rijks-, provinciale, regionale en gemeentelijk beleid aan bod. Het beleid en de wetgeving op milieugebied wordt behandeld in hoofdstuk 7.

6.2 Rijksbeleid

6.2.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Nationale Omgevingsvisie, de NOVI, komt voort uit de Omgevingswet en is een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Uitgangspunt is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang.

De NOVI richt zich op vier prioriteiten.

1. Ruimte maken voor de klimaatverandering en energietransitie
2. De economie van Nederland verduurzamen en ons groeipotentieel behouden
3. Onze steden en regio's sterker en leefbaarder maken
4. Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies: in het verleden is scheiding van functies vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI zoeken we naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte;
2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal: wat de optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;
3. Afwentelen wordt voorkomen: het is van belang dat onze leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie van inwoners zonder dat dit ten koste gaat van die van toekomstige generaties.

Voor het plangebied geldt de prioriteit "Sterke en gezonde steden en regio's". Binnen deze prioriteit zijn een aantal beleidskeuzes gesteld waaronder de beleidskeuze "het hanteren van een integrale verstedelijkingsstrategie". Verstedelijking vraagt zorgvuldig en gebiedsgericht maatwerk vanuit een brede benadering. In lijn met de drie afwegingsprincipes moet integrale leefomgevingskwaliteit voorop staan als basis voor de te maken keuzes. Op basis daarvan kan een afweging plaatsvinden waarbij aan alle relevante ruimtelijk-fysieke opgaven zoveel mogelijk recht wordt gedaan. Er moet daarbij voor worden gezorgd dat er flexibel en snel kan worden ingespeeld op nieuwe wensen en ontwikkelingen in de samenleving.

Vanwege de relatie met verschillende nationale belangen (waaronder die op het gebied van klimaat, milieu, duurzaamheid, leefomgevingskwaliteit, bereikbaarheid) doet het Rijk ook actief mee bij de integrale uitwerking van deze verstedelijkingsstrategie. In samenwerking met gemeenten, provincies, metropoolregio’s en andere relevante stakeholders worden, bijvoorbeeld via de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s van de metropoolregio’s Amsterdam (MRA), Rotterdam Den Haag (MRDH) en Utrecht (MRU), nadere keuzes over de mogelijke gebiedsontwikkelingen gemaakt.

Conclusie

Door autonome ontwikkelingen als bevolkingskrimp, vergrijzing, technologische ontwikkelingen, maar zeker ook door veranderende consumentenvoorkeuren staan veel winkelgebieden onder druk. Veranderingen doen zich het sterkst voelen in de middelgrote steden. Om de leefbaarheid voor de toekomst te waarborgen en om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers en bewoners, staan middelgrote steden voor een grote en complexe transformatieopgave. In fysieke zin is het van belang om het overblijvende kernwinkelgebied compact te houden en nieuwe functies te vinden voor gebouwen die leeg komen te staan. De bioscoop is een positieve toevoeging voor het Stadshart. Het is een publiekstrekker en zorgt voor met name de avonduren voor meer levendigheid op het Stadsplein.

6.2.2 Luchthavenindelingbesluit Schiphol (2002)

In het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (Lib) dat hoort bij de Schipholwet uit 2003 zijn ruimtelijke maatregelen in verband met de luchthaven Schiphol opgenomen. Op gronden zoals bedoeld in artikel 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2a en 2.2.3 van het Luchthavenindelingbesluit gelden in bepaalde gebieden rondom Schiphol aanvullende bepalingen met betrekking tot bebouwing en gebruik van bebouwing, bouwhoogten en functies met een vogelaantrekkende werking.

Op 1 januari 2018 is een nieuwe versie van het LIB van kracht is geworden. Gemeenten hebben daarin meer ruimte gekregen voor een afweging tussen enerzijds het beperkt houden van de hinder door luchtvaartgeluid en anderzijds woningbouw. De 20Ke-contour is nu ook in het LIB opgenomen als LIB 5-gebied.
De regelwijziging ziet op een eigen bevoegdheid voor het lokaal bestuur om binnen bestaand stedelijk gebied woningen toe te voegen. In het gebied binnen zone 4 blijft wel de grens van 25 woningen per bouwplan gehandhaafd. In het bestaand stedelijk gebied binnen de 20 Ke-contour gelden geen kwantitatieve beperkingen aan woningbouw.

Conclusie
Het plangebied valt binnen de invloedzones van luchthaven Schiphol. Ter plaatse gelden beperkingen ten aanzien van hoogte (toetshoogte radar maximaal 37 meter +NAP). Verder zijn wel/geen vogelaantrekkende functies toegestaan, zoals: industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag, viskwekerijen met extramurale bassins, opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking, natuurreservaten of vogelreservaten, moerasgebieden of oppervlaktewater groter dan 3 hectare. De Bouwhoogte blijft ruim binnen de toegestane toetshoogte radar en een bioscoop heeft geen vogelaantrekkende werking.

6.3 Provinciaal en regionaal beleid

6.3.1 Omgevingsvisie NH2050

De "Omgevingsvisie NH2050 - Balans tussen economische groei en leefbaarheid" is op19 november 2018 door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld. De Omgevingsvisie NH2050 betreft een structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In de omgevingsvisie heeft de provincie haar ruimtelijke toekomstvisie vastgelegd en heeft zij tevens aangegeven hoe zij deze visie denkt te zullen realiseren. Het uitgangspunt van de omgevingsvisie is dat Noord-Holland een relatief hoog welvaarts- en welzijnsniveau heeft. Om deze ook voor de toekomst vast te kunnen houden, richten de provincie zich op een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid. Zodanig dat bij veranderingen in het gebruik van de fysieke leefomgeving de doelen voor een gezonde en veilige leefomgeving overeind blijven. In de omgevingsvisie worden ambities genoemd op het gebied van de leefomgeving, het gebruik van de leefomgeving en de energietransitie. De ambities ten aanzien van de leefomgeving luiden als volgt:

- Een klimaatbestendig en waterrobuust Noord-Holland.

- Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
- Het vergroten van de biodiversiteit van Noord-Holland.

Voor het gebruik van de leefomgeving gelden de volgende ambities:
- Een duurzame economie met innovatie als belangrijke motor, daardoor is er ruimte voor ontwikkeling van circulaire economie, duurzame landbouw, energietransitie en experimenten.
- Verder wil de provincie vraag en aanbod van woon- en werklocaties beter afstemmen (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij moet woningbouw, in overeenstemming met de kwalitatieve behoeftes en trends, vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden worden gepland. Duurzaamheid van de totale woningvoorraad is het uitgangspunt.
- De derde ambitie binnen deze categorie is het effectief, veilig en efficiënt kunnen verplaatsen van inwoners, bedrijven en producten van Noord-Holland, waarbij negatieve gevolgen van de mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur en landschap steeds nadrukkelijk worden meegewogen. Als laatste geldt het behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van de diverse landschappen en de cultuurhistorie.

Voor energietransitie is de overkoepelende ambitie dat Noord-Holland in 2050 volledig klimaatneutraal is en gebaseerd op hernieuwbare energie. Daarom is er ruimte voor de noodzakelijke energietransitie en daarvoor benodigde infrastructuur. Dit alles rekening houdende met de ambities voor verstedelijking en landschap.

Per project wordt door de gemeente Amstelveen bekeken hoe bij de ambities van de provincie kan worden aangesloten.

In paragraaf 7.8 (Duurzaam bouwen en energie) wordt uiteengezet op welke wijze het project aan deze ambities een bijdrage levert.

6.3.2 Omgevingsverordening NH2020
In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker geworden om te zien welke regels waar gelden.

De provincie wil met de omgevingsverordening ontwikkelingen, zoals woningbouw en de energietransitie, mogelijk maken en zet in op het beschermen van mooie en bijzondere gebieden in Noord-Holland. Ze zoeken naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid.

De Omgevingsverordening NH2020 is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Met deze omgevingsverordening loopt de provincie vooruit op de Omgevingswet, omdat ze door 21 verordeningen samen te voegen alvast werken in de geest van de Omgevingswet.

<u>Bodemsanering</u>
Het doel is om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dat betreft onder meer ontwikkelingen in de ondergrond. Zie paragraaf 7.1 (Bodem). Voor het onderhavige project is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uitkomst is dat de aangetoonde bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkelingen op de locatie.

<u>LIB 5 zone Schiphol</u>
Indien er nieuwe woningen worden gerealiseerd in een LIB zone 5 dient er op rekenschap te worden gegeven over geluidbelasting op gevels en een motivering over veiligheidsaspecten.

Regionale verdringingsreeks AGV
Het doel is om de voorkomen dat er een tekort aan water is.
Het beheer van de regionale watersystemen is er, onder andere, op gericht alle watervragers zoveel mogelijk van het benodigde water te voorzien.

Nieuwe Stedelijke Ontwikkeling
In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om in het geval van nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van de behoefte aan die ontwikkeling en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Dit bestemmingsplan maakt een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk. De bioscoop zal meer dan 500 m2 bvo bedragen. Een aantal culturele instellingen bevinden zich in de cultuurstrip zoals P60, Schouwburg Amstelveen, Muziekschool en Volksuniversiteit. Deze instellingen bevinden zicht direct aan het Stadsplein.

Het is noodzakelijk om een vernieuwde en toekomstbestendige Cultuurstrip te realiseren waarin de nieuwe bioscoop is geïntegreerd en dat de instellingen in samenwerking met de gemeente de komende 25 jaar hun bedrijfsvoering in de Cultuurstrip duurzaam kunnen uitvoeren. Tenslotte zal met de komst van de bioscoop het Stadsplein beter functioneren en verlevendigen.

Door Leisure Advies bv is een onderzoek verricht naar de marktruimte voor een nieuwe bioscoop in het Stadshart (zie bijlage 2, datum 20 april 2022, nr. 2022-06 rp 01.03). Het onderzoek is volledig gebaseerd op deskresearch, met als kern een benchmark waarbij het bioscoopaanbod in Amstelveen is vergeleken met (een selectie van) gemeenten die overeenkomsten vertonen met Amstelveen.

De benchmark laat zien dat in dit type ‘randgemeenten’ een goede bioscoop op een centrumlocatie een prima bezetting kan draaien, ondanks een hoog stoelenaanbod in de naastgelegen grote stad. De onderzochte locatie in het stadshart van Amstelveen is een gecombineerde centrumligging en snelwegligging. Dat vergroot de kans op succes voor een bioscoop op deze locatie. Bovendien neemt de kwaliteit van die locatie de komende jaren sterk toe door de stedenbouwkundige en infrastructurele ingrepen.

Het enige minpunt is de mogelijke (maar onzekere) komst van een nieuwe bioscoop op de Zuidas in Amsterdam. Dat risico is echter niet zodanig dat bovenstaande conclusie hierdoor verandert. Hooguit zou er wat meer afvloeiing vanuit Amstelveen naar Amsterdam kunnen gaan plaatsvinden, maar niet zodanig dat de bezetting van de nieuwe bioscoop daardoor zo laag zou worden dat het bestaansrecht daarvan in gevaar zou komen.

Ervan uitgaande dat de Zuidas-bioscoop geen wezenlijk andere programmering zal bieden dan de Pathébioscoop in het stadshart van Amstelveen zijn er, wellicht met uitzondering van bewoners van de meest noordelijke wijken van Amstelveen (Randwijck, Kronenburg, Uilenstede; samen minder dan 10.000 inwoners), voor de (overige 82.000) Amstelveners weinig redenen om naar de Zuidas te gaan voor bioscoopbezoek.

6.4 Gemeentelijk beleid

6.4.1 Structuurvisie Amstelveen 2025+
De gemeenteraad van Amstelveen heeft op 21 september 2011 de Structuurvisie Amstelveen 2025+ vastgesteld. Het is op de eerste plaats een ruimtelijke visie, maar ondersteunt ook maatschappelijke ontwikkelingen. Het biedt daarmee helderheid aan

inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden over de gewenste ontwikkeling van Amstelveen en de prioriteiten die het bestuur hierbij stelt. De wettelijk verplichte structuurvisie vormt de grondslag voor bindende bestemmingsplannen en exploitatieplannen.

Amstelveen is in een aantal decennia stormachtig gegroeid door zijn gunstige ligging en door ondernemend op het juiste moment kansen te grijpen. Inmiddels staat de concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam onder druk. De tijd dat Amstelveen kon meeliften op de groei van de regio is voorgoed voorbij. Dat vraagt om een andere instelling. Vraag is nu meer wat Amstelveen kan betekenen voor de regio. Een aantal thematische uitgangspunten zijn relevant voor dit plangebied.

Verkeer en Openbaar Vervoer
Het Amstelveense verkeersysteem nadert zijn grenzen terwijl een goede bereikbaarheid essentieel is voor de aantrekkingskracht en leefbaarheid van de gemeente. Daarom zal Amstelveen fors moeten investeren in infrastructuur en het verbeteren van het openbaar vervoer.

Werken
Aantrekkelijke werkmilieus zijn een belangrijk onderdeel van het Amstelveense economisch beleid: om de economische structuur te versterken, om een evenwichtige en duurzame economische groei te bevorderen en om de diversiteit in de Amstelveense bedrijvigheid of de directe regio te vergroten.

Voorzieningen
Amstelveen streeft naar een optimalisering van het voorzieningenaanbod dat nodig is om het wonen en werken in de gemeente aantrekkelijk te maken. Voorzieningen zijn over het algemeen vooral binnen bebouwd gebied gewenst om het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren.

Uitvoeringsparagraaf
Gelijktijdig met de Structuurvisie heeft de gemeenteraad de uitvoeringsparagraaf vastgesteld. Hierin is aangeven op welke wijze verschillende projecten en programma's die voorvloeien uit de structuurvisie in uitvoering worden gebracht. De ruimtelijke besluitvorming, indien aan de orde, heeft plaatsgevonden en wordt conform bestemd.

Conclusie
Het bestemmingsplan is in overeenstemming met de structuurvisie en biedt waar mogelijk aanknopingspunten voor het verder in uitvoering brengen van de verschillende beleidsdoelstellingen, projecten en programma's.

6.4.2 Mobiliteitsvisie Amstelveen
De Gemeenteraad heeft op woensdag 12 februari 2020 de Mobiliteitsvisie Amstelveen vastgesteld. De Mobiliteitsvisie Amstelveen wordt één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie van Amstelveen. De visie bevat nieuw beleid om de bereikbaarheid van Amstelveen de komende decennia te kunnen garanderen en om te kunnen gaan met (brede) ontwikkelingen die op de gemeente afkomen.

De komende decennia groeit het aantal inwoners van Amstelveen naar verwachting fors. Dit geldt ook voor de regio waartoe Amstelveen behoort. Dit leidt tot een verdere toename van de verkeersdrukte. Ook komen er allerlei nieuwe vervoermiddelen als de elektrische auto en de e-bike en wordt het delen van auto’s, scooters en fietsen steeds populairder.

In de stadslogistiek nemen pakketdiensten steeds meer ruimte in. In de stedelijke omgeving, waar de gemeente Amstelveen toe behoort, wordt de rol van het openbaar vervoer steeds belangrijker.

De belangrijkste speerpunten van de visie zijn:
- Werken aan een mobiliteitssysteem voor iedereen. Alle Amstelveners moeten zich van, naar en in de stad kunnen bewegen;
- Bereikbaar voor Amstelveners met OV, auto, fiets en andere vervoersmiddelen in samenhang met elkaar, met ruimtelijke plannen en met regionale ontwikkelingen;
- Auto- en vrachtverkeer zonder herkomst of bestemming Amstelveen om de stad heen leiden en betere ontsluiting van Zuidwest Amstelveen op de A9 via de Bosrandweg/Fokkerweg;
- Proactief verkeersveiligheidsbeleid;
- Goede verbindingen met NS-stations Schiphol, Zuid en Bijlmer ArenA met comfortabele overstap;
- Beter fijnmazig OV binnen de stad en zorgen voor een goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen zoals gezondheidscentra, ouderencomplexen en het ziekenhuis;
- Mobiliteitshubs waar verschillende vervoerswijzen samenkomen;
- Betere en snelle (regionale) fietsverbindingen;
- Verduurzaming van stadslogistiek, faciliteren van elektrificering van vervoer en deelmobiliteit.

Conclusie
De bioscoop zal goed bereikbaar zijn met de auto, ov (door ligging naast het busstation) en fiets.

6.4.3 Nota Parkeernormen Amstelveen 2021
Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad de 'Nota Parkeernormen Amstelveen 2020' vastgesteld. Deze nota vervangt de parkeernormen uit de Parkeernota 2016.

Door diverse ontwikkelingen komen de normen uit de Nota Parkeernormen 2016 steeds meer onder druk te staan en is er in praktijk steeds meer sprake van maatwerk wat zorgt voor onwenselijke situaties. Door zoveel mogelijk normen en toepassingsregels beleidsmatig vast te stellen wordt maatwerk zoveel mogelijk voorkomen Het werken met de huidige (oude) normen leidt vaak tot discussie. Dit wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van een gebiedsindeling in de huidige norm, maar ook de gewijzigde stedelijkheidsgraad die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan Amstelveen heeft toegekend. Daarnaast beschikt de nieuw nota over duidelijke afwijkingsmogelijkheden waardoor op een transparante manier gemotiveerd afgeweken kan worden van de vastgesteld norm. Daarnaast zijn in de huidige (oude) nota maar een beperkt aantal categorieën opgenomen die eveneens kunnen leiden tot discussies.

Voldoende parkeergelegenheid is een belangrijke voorwaarde voor elke ruimtelijke ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd voor nieuwe ontwikkelingen wordt in de regels verwezen naar de geldende 'Nota Parkeernorm Amstelveen'. Op grond van artikel 3.1.2. tweede lid Bro mogen parkeernormen worden neergelegd in een beleidsregel (Nota Parkeren). In een planregel dient dan tot uitdrukking worden gebracht dat bij de toets op het onderdeel parkeren, de beleidsregel betrokken moet worden. Dit mag een dynamische verwijzing zijn. Dat betekent dat in de planregel tot uitdrukking kan worden gebracht dat te allen tijde wordt getoetst aan de meest actuele versie van het beleid. Tussentijdse wijzigingen van het beleid zijn dus hangende de planperiode van het bestemmingsplan mogelijk. Hierdoor kan elke initiatief waarvoor een omgevingsvergunning wordt ingediend getoetst worden aan de meest actuele parkeernormen.

Bij het toepassen van de parkeernorm worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Een bouwinitiatief of wijziging van functie van een locatie mag geen parkeerproblemen en verkeersveiligheidsproblemen in de openbaren ruimte veroorzaken of vergroten.

- Elke initiatiefnemer van (bouw)plannen dient zorg te dragen voor het realiseren van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, waarbij ook rekening wordt gehouden met het dubbelgebruik van de betreffende parkeerplaatsen.
- Indien realisatie van de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein niet mogelijk blijkt, dient de initiatiefnemer met een voorstel te komen hoe de parkeerbehoefte opgelost kan worden in de openbare ruimte. Het voorstel mag niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuiten. De kosten voor de aanleg zijn voor de aanvrager.
- Een bouwinitiatief of wijziging van functie van een locatie mag geen parkeerproblemen en verkeersveiligheidsproblemen in de openbare ruimte veroorzaken of vergroten.
- De Nota parkeernormen is van toepassing op ruimtelijke plannen voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of wijziging van functie(s) voor zover zij van invloed zijn op het parkeren.
- Bij een ontwikkelingen op een locatie waar een parkeervergunningen systeem geldt, hebben huurders, kopers en werknemers geen recht op een parkeervergunning voor parkeren op straat, ongeacht de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op eigen terrein.
- Een initiatiefnemer kan een gemotiveerd voorstel indienen om af te wijken van de vastgestelde parkeernorm, onderbouwd door een goed mobiliteitsparagraaf en een goed verhaal waarom met minder parkeerplaatsen kan worden volstaan en hoe overlast voorkomen wordt. Dit kan als paragraaf in een startnotitie worden voorgelegd aan de gemeenteraad die hier een besluit over neemt.

Ieder initiatief wordt afzonderlijk beoordeeld waarbij:
- De parkeernormen in deze nota gelden voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2021.
- Indien in het voortraject normen zijn vastgesteld in de startnotitie wordt aan deze normen vastgehouden.
- De parkeernormen in deze nota zijn richtinggevend voor het opnemen van specifieke normen in bestemmingsplannen.

Conclusie
In het bestemmingsplan worden de parkeernormen uit de Nota Parkeernormen van toepassing verklaard. Hierbij is het uitgangspunt dat in beginsel de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost.

6.4.4 Horecabeleid
In 2008 is de horecanota 2008-2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels wordt al enige jaren gewerkt met dit horecabeleid en zijn de uitgangspunten van het vastgestelde horecabeleid niet gewijzigd.

De doelstelling van het gemeentelijk horecabeleid is als volgt geformuleerd:
"*Het horecabeleid van de gemeente Amstelveen heeft tot doel de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de Amstelveense horecasector in beeld te brengen en op basis daarvan gemeentelijk beleid te formuleren. Dit beleid dient te resulteren in richtlijnen (en toetsingscriteria) voor de verlening van de gemeentelijke vergunningen en ontheffingen waarover de horeca-inrichtingen dienen te beschikken inclusief voorstellen tot vermindering van de administratieve lastendruk waarmee horecaondernemers te maken hebben*".

In de horecanota is deze doelstelling verder uitgewerkt en uitgebouwd. Daarbij is aandacht besteed aan:
- de huidige situatie met betrekking tot de horeca in Amstelveen;
- de trends en ontwikkelingen;
- beleid ten aanzien van de horeca voor de komende jaren;
- de uitvoering en handhaving.

De gemeente Amstelveen zet steeds meer in op deregulering en vermindering van administratieve lasten ten gunste van ondernemers. Daarnaast blijken bepaalde regels in de praktijk niet voldoende duidelijk. Om die reden is de uitvoeringskader horeca 2015 vastgesteld. In dit uitvoeringskader wordt aandacht besteed aan deregulering en aan enkele vereenvoudigingen en verduidelijkingen van de uitvoeringsregels voor horeca.

De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) stelt regels omtrent horeca-exploitatie. De APV wordt op basis van dit uitvoeringskader aangepast, waarbij het uitgangspunt is dat waar mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de model APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG).

Beschrijving plangebied
Voor de bioscoop is ondergeschikte horeca toegestaan.

Beleidsregels Bodemenergiesystemen Amstelveen
Deze notitie is opgesteld als toelichting voor aparte beleidsregels voor (gesloten) bodemenergiesystemen (BE-systemen) in Amstelveen.
De verwachting is dat het gebruik bodemenergie (een techniek waarbij warmte uit grondwater via warmtewisselaars wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen) in het Stadshart van Amstelveen toe zal nemen.

Bodemenergie is een duurzame techniek omdat alleen elektriciteit nodig is voor het ver-pompen van energie. De energie zelf wordt onttrokken/toegevoegd aan grondwater.
De verwachting is dat het gebruik van bodemenergiesystemen verder zal toenemen. Zon- der bodemenergie kan immers nauwelijks worden voldaan aan de aangescherpte energie- eisen voor nieuwe gebouwen. Met name open BE-systemen beïnvloeden elkaar. Dit is nu al het geval in het Stadshart en de directe omgeving.

Het criterium voor (gesloten) bodemenergie is doelmatig bodemgebruik. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen doelmatige ruimtelijk benutting en doelmatig energetisch gebruik.

Doelmatig ruimtelijk benutting betekent dat de ondergrondse ruimte door zo veel mogelijk systemen kan worden gebruikt. De thermische invloed van een eenvoudig enkelvoudig ge- sloten BE-systeem is 8 meter.
Doelmatig energetisch gebruik vindt plaats wanneer de geleverde energie met een optimaal rendement in de bovengrondse installatie wordt benut.

Beleidsregels gesloten systemen
Doelmatige ruimtelijk gebruik
1. Een aanvraag voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesystemen op open- baar grond wordt niet in behandeling genomen;
2. Bij de aanleg van en gesloten bodemenergiesysteem bij een individuele woning moet het geografisch middelpunt van het systeem zoveel mogelijk in het midden van het perceel zijn gelegen;

Doelmatig energetisch gebruik
1. Een aanvraag voor een SPF kleiner dan 3,5 wordt niet in behandeling genomen;
2. Gesloten bodemenergiesystemen voor collectieve warmte zijn niet toegestaan in zoekgebieden voor warmtebronnen van open systemen.

Actieplan klimaatadaptatie Amstelveen 2021-2026
Klimaatadaptatie is voor de gemeente Amstelveen een belangrijke transitie. Het is essentieel om de leefomgeving aan het veranderende klimaat aan te passen. De hete en

droge zomers van 2018, 2019 en 2020 hebben het belang van klimaatadaptatie extra duidelijk gemaakt. Klimaatverandering versnelt op de vier belangrijkste klimaattrends: het wordt warmer, natter en droger en de zeespiegel stijgt.

De gemeente Amstelveen volgt de landelijke aanpak voor klimaatadaptatie via de volgende stappen:
Kwetsbaarheid in beeld brengen (weten)Via klimaatstresstesten heeft de gemeente Amstelveen de lokale impact voorde vier klimaattrends op hoofdlijnen en knelpuntlocaties in kaart gebracht:

1. Wateroverlast: de kaart laat de waterdieptes op straat en tegen gebouwen bij een extreme regenbui en de grondwateroverlast zien. Er zijn 10 locaties als knelpunt voor wateroverlast aangewezen.
2. Hitte tijdens een hittegolf: de kaart geeft de (gevoels)temperatuur tijdens een extreem hete dag weer. Er zijn 7 onderwerpen als hitteknelpunt aangemerkt.
3. Droogte: de gevolgen van een langdurig droogte voor bodemdaling en het grondwater zijn aangegeven. Voor droogte zijn 8 knelpunten benoemd.
4. Waterveiligheid: de kans op een dijkdoorbraak bij extreme waterstanden is in beeld gebracht. Bij de analyse zijn geen locatie specifieke knelpunten geconstateerd voor waterveiligheid.

Risicodialogen voeren en ambities (willen)
De ambities zijn als volgt:

1. Wateroverlast: het inrichten van de stad op extreme buien.
2. Hitte: het beperken van de impact op de gezondheid en de leefomgeving.
3. Droogte: het vergroten van de sponswerking van de stad en de bodem.
4. Waterveiligheid: het regionaal samenwerken aan gevolgbeperking en dijkversterking.

Een belangrijk deel van de klimaatopgave zal binnen het particulier bezit moeten worden gerealiseerd. Voor het bevorderen van de bewustwording en actiebereidheid bij bewoners en bedrijven zijn aansprekende (appellerende) acties nodig.

Klimaatadaptatieagenda opstellen (werken), waarin

1. Meekoppelkansen worden benut.
2. Stimuleren en faciliteren.
3. Reguleren en borgen.
4. Handelen bij calamiteiten.

Als basis voor alle maatregelen hanteert de gemeente Amstelveen de volgende algemene principes bij de uitvoering:

- We maken ruimte voor een klimaatbestendige inrichting.
- We werken samen in een netwerksamenleving met gedeelde verantwoordelijkheid.
- Onacceptabele knelpunten lost de gemeente samen met partners binnen 10 jaar op.
- Voor de uitvoering van projecten wordt in principe aangehaakt bij bestaande processen en investeringen.
- Werken aan het klimaat vindt plaats aan de hand van een continu leerproces.

HOOFDSTUK 7 OMGEVINGSKWALITEIT

7.1 Bodem

Wettelijk- en Beleidskader
Het bodembeleid heeft tot doel een balans te vinden tussen bodemgebruik en bescherming van bodemfuncties. Met bescherming wordt bedoeld dat een bodemgebruik duurzaam, veilig en gezond is. Bescherming is niet alleen tegen verontreiniging gericht, maar in principe tegen elke aantasting die het gebruik benadeeld.

Het beleid voor bodembescherming kent drie sporen. Het eerste spoor bestaat uit het oplossen van de knelpunten die zijn ontstaan door historische verontreinigingen. Hiervoor is een programmatische aanpak opgesteld, die in de Wet bodembescherming is opgenomen. Het doel, om in 2015 geen locaties meer te hebben waar acute gezondheidsrisico optreden, is in Aalsmeer/Amstelveen bereikt. Het 2e spoor richt zich op het voorkomen van nieuwe aantasting door het stellen van regels aan activiteiten in en op de bodem. De Wet Milieubeheer vormt hiervoor de basis. Het 3e en laatste spoor is het ruimtelijke spoor (Wro) dat tot doel heeft te komen tot een 'goede ruimtelijke ordening. Dit gebeurt door nieuwe gebruiksfunctie (bv. wonen) alleen te bestemmen op gronden met voldoende bodemkwaliteit. Bij bestaand bodemgebruik worden natuurlijk momenten aangegrepen om de bodemkwaliteit zo nodig te verbeteren. Als ijkpunt kunnen de bodemnormen uit de Regeling bodemkwaliteit worden toegepast.

In gebieden met intensief bodemgebruik is het niet altijd mogelijk om de juiste bodemkwaliteit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te bereiken. Het Besluit bodemkwaliteit (Bkk) biedt dan de mogelijkheid om op projectniveau af te wijken van de generieke normen, mits op gebiedsniveau de kwaliteit niet verminderd en dit beleid door lokaal bestuur wordt vastgesteld. In Amstelveen is wel gebiedspecifiek beleid opgenomen in de Nota bodembeheer(2019). De samenwerkende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn willen met deze Nota een praktische richtlijn bieden hoe in de regio met grond, vrijkomende grond en baggerspecie moet worden omgesprongen. Er zijn geen regels opgenomen die het bestemmen van gebruiksfuncties beperken. Daar is ook weinig aanleiding voor, omdat de chemische bodemkwaliteit over het algemeen geen knelpunt vormt voor bestaand en toekomstig bodemgebruik.

De 3 sporen komen te zijner tijd samen in de Omgevingswet. De uitgangspunten van de Nota bodembeheer worden dan vertaald in de omgevingsvisie en resp. omgevingsplannen.

Provinciale milieuverordening
De provincie beschermt aardkundig interessante gebieden, 'aardkundige waarden', die iets vertellen over manier waarop het landschap is ontstaan. Ze vormen ons aardkundig erfgoed. In de praktijk betekent dit dat alleen grond mag worden toegepast die voldoet aan de bodemchemische normen en die bodemfysisch vergelijkbaar is met de in het toepassingsgebied voorkomende grondsoort. Dit is vastgelegd in de Provinciale milieuverordening. Paragraaf 5.1.3 geeft inzicht in het aanwezige aardkundige erfgoed. Gebieden met aardkundige waarden dienen planologisch te worden beschermd.

Relevantie plangebied
Bodemopbouw
Het Stadshart bevindt zich in de Middelpolder, een droogmakerij. De bodem bestaat oorspronkelijk uit humeuze klei.
Het plangebied is vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw aangelegd op voormalig weidegebied. Het weidegebied werd ontsloten via de wegen langs de rand van de polder.

Bodemkwaliteit

Aangezien het gehele plangebied in maagdelijk weidegebied is aangelegd, is er geen aanleiding om bodemverontreiniging te verwachten.
Bodemverontreiniging kan wel naderhand zijn ontstaan, met name door het gebruik van huisbrandolie voor stookinstallaties. Een aantal kantoorgebouwen en woonbebouwing in de noord-westhoek van het plangebied heeft over ondergrondse huisbrandolietanks beschikt.

In het kader van herinrichtingen zijn vanaf ca. 1990 op veel plaatsen bodemonderzoeken uitgevoerd. Afgezien van lokale olieverontreinigingen (gesaneerd) zijn geen andere relevante verontreinigingen in de grond waargenomen. In het grondwater wordt stelselmatig een (sterk) verhoogde concentratie arseen aangetoond. Dit arseen heeft een natuurlijke oorzaak omdat het wordt veroorzaakt door de kwelstroom van diep grondwater uit arseenhoudende bodemlagen.

Uitvoerbaarheid
Er is door Grondslag een milieukundig onderzoek uitgevoerd naar verhardingen en bodem (zie bijlage 3, d.d. 14 september 2021, project 35137).

De bodem is geschikt voor de functie en voor hergebruik binnen de projectlocatie.

7.2 Water

Beleidsdoelen water
Het doel van waterbeheer in Nederland bestaat van oudsher uit het beschermen tegen overstromingen en het ontwateren van laaggelegen gebieden. Door de klimaatverandering is nieuw beleid gemaakt voor deze taken van veiligheid en peilbeheer. Dit vereist mogelijk ruimte vanwege de versterking en verbreding van dijken en waterkerende werken of voor extra waterberging. Een ander doel betreft het zorgen voor schoon en gezond water. Voor schoon water is een goed functionerend watersysteem vereist met voldoende volume en doorstroming. Een ecologische oeverinrichting is wenselijk, maar legt beslag op de ruimte.

Grondwater wordt volop benut voor de productie van drinkwater. De laatste jaren ontwikkelt het grondwater zich tot een bron en/of opslagmedium voor warmte. Dit vormt een bijdrage aan de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. Efficiëntie van benutting is een van de redenen voor ruimtelijke ordening van de ondergrond.

Wettelijk kader
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Voor de organisatie van het waterbeheer bevat het Waterbesluit de toedeling van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk en regels over het verstrekken van informatie met betrekking tot het waterbeheer. Ook regelt het Waterbesluit procedurele en inhoudelijke aspecten van het nationale waterplan en het beheerplan voor de rijkswateren en enkele inhoudelijke aspecten van de plannen in verband met implementatie van de kaderrichtlijn water en de richtlijn overstromingsrisico's. Voorts bevat het besluit bepalingen over de wijze waarop de aanvraag om een watervergunning wordt gedaan, waaronder de gevallen waarin een elektronische aanvraag wordt ingediend.
De Waterregeling bevat regels over de organisatie van het waterbeheer, een aantal kaarten over de toedeling van beheer, de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen en de aanwijzing van de drogere oevergebieden, alsmede regels voor gegevensverstrekking aan het Rijk op grond van Europese verplichtingen. Verder regelt de Waterregeling een enkel inhoudelijk aspect van het regionaal waterplan en de beheerplannen.

In de Waterwet is gekozen voor een systeem waarin iedere bestuurslaag haar beleid formuleert en dit vastlegt in plannen. De plannen geven aan wat iedere bestuurslaag wil

doen in een bepaalde planperiode om de doelstellingen van het waterbeheer te halen. Deze plannen zijn bindend voor de eigen bestuurslaag. De Waterwet sluit op dit punt zoveel mogelijk aan bij de sturingsvisie van de Wet ruimtelijke ordening.

Om water integraal onderdeel te laten uitmaken van de ruimtelijke planning, is het nodig dat de ruimtelijke gevolgen van de wateropgaven in ruimtelijke plannen worden uitgewerkt. Om dit effectief te kunnen doen, wordt in het planstelsel van de Waterwet een koppeling gelegd met het planstelsel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Dit wil zeggen dat de waterplannen op Rijksniveau en op provinciaal niveau ook ruimtelijke plannen (structuurvisies) zijn op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. De Kaderrichtlijn moet in landelijke wet- en regelgeving worden omgezet. Met de komst van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water is de KRW vertaald in de Nederlandse wetgeving. De Europese Kaderrichtlijn heeft gevolgen voor de gemeente op het gebied van riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid. Er worden ecologische en fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van een watergang.

Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) is opgesteld op basis van de Waterwet en is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2009 – 2015. Het NWP2 geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050.

Met dit NWP2 zet het Rijk een volgende ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit, een duurzaam beheer en goede milieutoestand van de Noordzee en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. Hierbij streeft het Rijk naar een integrale benadering, door economie (inclusief verdienvermogen), natuur, scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie en cultureel erfgoed zo veel mogelijk in samenhang met de wateropgaven te ontwikkelen. Het beleid en de maatregelen in dit Nationaal Waterplan dragen bij aan het vergroten van het waterbewustzijn in Nederland.

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een structuurvisie. Het Nationaal Waterplan is zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor het hoofdwatersysteem. In het Nationaal Waterplan legt het Rijk onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast. Rijkswaterstaat (RWS) neemt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (Bprw) de condities en maatregelen op voor het operationeel beheer om deze strategische doelen te bereiken. Het NWP is kaderstellend voor het Bprw. Het kabinet vraagt andere overheden het NWP te vertalen in hun beleidsplannen.

Bestuursakkoord Water
Het bestuursakkoord Water volgt op het Nationaal Bestuursakkoord Water en bevat hernieuwde afspraken over bestuur, financiën en richtinggevende kaders voor onder andere water. De maatregelen uit het Bestuursakkoord Water zijn gericht op:
- heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte;
- beheersbaar programma voor de waterkeringen;
- doelmatig beheer van de waterketen,
- werkzaamheden slim combineren;
- het waterschapsbestuur.

De doelstellingen van het ‘oude’ Nationaal Bestuursakkoord blijven van kracht.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Het Deltaprogramma voor 2018 bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

Het doel van dit deltaplan is adaptatie te versnellen en te intensiveren, zodat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.
In het plan zijn 7 ambities opgenomen:
1. kwetsbaarheid in steden in beeld brengen middels een stresstest;
2. risicodialoog voeren op verschillende niveaus met gebiedspartners en een strategie opstellen;
3. uitvoerings- en investeringsagenda opstellen per regio;
4. het koppelen van uitvoeringsagenda met andere ruimtelijke opgaven (bijv. nieuwbouw en (groot)onderhoud);
5. stimuleren met financiële middelen en faciliteren middels het delen van kennis, instrumenten en ervaringen;
6. reguleren en borgen in beleid en regelgeving;
7. handelen bij calamiteiten indien er toch overlast en schade is bij extreme weersituaties.

De ambities, afspraken en acties kunnen alleen gerealiseerd worden door intensief met elkaar samen te werken.

Provinciale Watervisie 2016-2021
De Provinciale Watervisie is van kracht sinds 23 december 2015 en geldt tot 2021. Het plan geeft duidelijkheid over de strategische waterdoelen tot 2040 en de acties tot 2021. De volgende doelen worden nagestreefd:
- waarborgen van voldoende bescherming van mens, natuur en bedrijvigheid tegen overstromingsrisico's;
- zorgen voor schoon en voldoende drinkwater;
- kader stellen voor regionale waterkeringen;
- beoordelen versterkingsplannen primaire waterkeringen en bevorderen ruimtelijke kwaliteit;
- waterrobuust inrichten bevorderen;
- bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater;
- zorgen voor schoon en voldoende grondwater.

Een belangrijk middel voor het realiseren van deze waterdoelen is het via integrale gebiedsontwikkeling proactief zoeken naar kansrijke combinaties met veiligheid, economie, recreatie, landbouw, milieu, landschap, cultuur en natuur. Het Waterplan heeft voor de ruimtelijke aspecten de status van een structuurvisie op basis van de Wro.

Keur 2019 – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Het projectgebied valt binnen het hoogheemraadschap Amstel, Gooi, Vecht. Binnen dit hoogheemraadschap is de Keur 2019 van kracht, dit is de opvolger van de Keur 2017. De Keur is één van de instrumenten van beheer die de waterbeheerder ter beschikking staat om de doelstellingen van waterbeheer te behalen. De drie hoofddoelstellingen die vanuit de Waterwet zijn aangegeven zijn:
- voorkomen van overstroming, wateroverlast en waterschaarste;
- beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Waterbeheerplan AGV 2016-2021
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de beheerder van de regionale wateren in een gebied van 700 km2, grofweg tussen Amsterdam en Utrecht. Het waterschap is een overheidsorganisatie, die zorgt voor veiligheid achter de dijken en voor voldoende en

schoon oppervlaktewater. Elke zes jaar maakt het waterschap een waterbeheerplan, tegelijkertijd met (en afgestemd op) het Nationale Waterplan van het Rijk en de provinciale waterplannen. In dit Waterbeheerplan beschrijft het waterschap wensbeelden per thema voor 2030, en daaruit afgeleid doelen voor de planperiode 2016-2021 en een aanpak op hoofdlijnen.

Uitgangspunten:
- samenbrengen van alle regionale waterbeheertaken in één regionale waterautoriteit;
- een klimaatbestendig en waterrobuust gebied;
- steden die beter bestand zijn tegen extreme regenbuien, wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte;
- een omgeving die zich bewust is van waterveiligheid;
- water dat overal in het gebied geschikt is voor de vastgestelde gebruiksfunctie;
- gebruik van afvalwater als grondstof en bron voor energie en water;
- gebruik van vernieuwende oplossingen vanuit samenwerking met kennisinstellingen, andere overheden en marktpartijen;
- vermindering van regeldruk en vergroting van kosteneffectiviteit;
- afstemming over alle watertaken per stroomgebied;
- behoud van de zelfstandige bevoegdheid.

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2021-2026
Het GRP gaat voor een gezonde, duurzame en leefbare stad. er worden maatregelen genomen om regenwater en rioolwater te scheiden om overtollig water beheerst te laten wegstromen naar bermen, sloten of speelweiden. Daarnaast wordt bestrating gebruikt die meer water doorlaat en worden groene daken gestimuleerd.

Relevantie plangebied
Het Stadshart valt onder de regels van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

<u>Waterkering</u>
Binnen het plangebied zijn geen waterkeringen aanwezig.

<u>Waterkwantiteit</u>
Bij ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met het beleid van de waterschappen. Een van de beleidsregels betreft het compenseren van toename verhard oppervlak. Deze beleidsregels vormen het afwegingskader voor vergunningverlening: in dit geval voor Watervergunningen op het gebied van aanleggen van verhard oppervlak waardoor hemelwater niet in de bodem kan infiltreren. Deze beleidsregels gelden voor situaties met aanleg van verhard oppervlak van meer dan 500 of 1000 vierkante meter. In de keur is bepaald, dat bij nieuwe bebouwing en aanleg van nieuwe verharding naast de bestaande wateroppervlakte extra open water zal worden toegevoegd ter grootte van 10% tot 15% van die verharding. Dat houdt in dat bij iedere nieuwbouwontwikkeling voldoende oppervlaktewater gerealiseerd moet worden. Deze uitbreiding kan niet alleen in de openbare ruimte gezocht worden, maar zal bij voorkeur (in ieder geval gedeeltelijk) op eigen terrein opgelost moeten worden en anders hetzelfde peilgebied. Het bouwplan van de bioscoop wordt gerealiseerd in reeds volledig verhard gebied.

Er hoeft voor dit project geen water gedempt te worden of te worden gegraven.

<u>Waterleiding</u>
Binnen het plan liggen geen waterleidingen (WRK-leiding) die op basis van een planologische regeling bescherming behoeven.

<u>Riolering en hemelwaterafvoer</u>
Het rioleringstelsel van het stedelijk gebied van Amstelveen bestaat grotendeels uit een gemengd rioolstelsel.

Bij nieuwbouwprojecten wordt het vuilwater gescheiden van het hemelwater. Tevens wordt er extra aandacht geschonken aan het voorkomen van verontreiniging van het regenwater, zoals:
- het vermijden van onbehandelde uitlogende materialen zoals koper, zink en lood;
- teerhoudende dakbedekking (PAK's) en van met verontreinigende stoffen verduurzaamd hout in de bouw en bij de inrichting van de openbare ruimte.

7.3 Archeologie

Wet op de archeologische monumentenzorg
De Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet het wettelijke fundament voor de archeologie in Nederland. Onderdelen van de voormalige Monumentenwet over archeologie worden overgeheveld naar de Omgevingswet. Voorbeelden daarvan zijn de verplichting om rekening te houden met archeologie bij het opstellen van bestemmingsplannen (straks omgevingsplannen) en de vergunningverlening voor het verstoren van archeologische rijksmonumenten. Dit houdt in dat de gemeente bij de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan moet onderzoeken of de grond een archeologische waarde of verwachting bezit. In het bestemmingsplan kunnen archeologische voorschriften worden opgenomen wanneer de gemeente de grond bestemd heeft als archeologisch waardevol of onderzoeksgebied

De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet is het verdrag van Valletta (ook wel het verdrag van Malta) uit 1992. Dit gaat uit van de bescherming van het archeologische erfgoed als bron van het Europese gemeenschappelijke geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie. Om dat doel te bereiken moet de wetgever het archeologisch erfgoed betrekken bij de ruimtelijke ordening. Tevens dient de financiering van het archeologisch onderzoek en het behoud in de bodem te worden geregeld. Kern van de wet is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de archeologische monumentenzorg binnen de gemeentegrenzen. De bescherming heeft als doel om
archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in situ, dus in de grond, te behouden. Dankzij het principe van "de verstoorder betaalt", dat ervan uitgaat dat de aanvrager van een omgevingsvergunning en een omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten zelf de kosten moet dragen voor het voldoen aan de archeologische voorschriften, worden meer archeologische resten in situ behouden.

Het principe dat de veroorzaker betaalt geldt uitsluitend wanneer de wet uitdrukkelijk bepaalt dat er een archeologisch voorschrift aan de vergunning kan worden verbonden.

De volgende archeologische voorschriften worden in de wet genoemd:
- Het treffen van maatregelen waardoor de archeologische resten in situ behouden blijven;
- De verplichting tot het doen van opgravingen;
- Het werk laten begeleiden door een deskundige.

Het rijk is het bevoegd gezag bij toevalsvondsten, waarvan sprake is wanneer er bij werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen (paragraaf 5.4 Erfgoedwet). Vondsten met archeologische waarde dienen te worden aangegeven bij het provinciaal depot voor archeologie van de provincie Noord-Holland.

Archeologiebeleid gemeente Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft in 2008 archeologisch beleid vastgesteld. Hiertoe is een archeologische verwachtingskaart opgesteld. Op deze kaart zijn in verschillende gradaties de verwachte archeologische waarden opgenomen, waaraan criteria met betrekking tot oppervlakte en diepte van bodemverstoring zijn verbonden. In 2016 is het archeologisch beleid, en de daarbij behorende archeologische verwachtingskaart

geactualiseerd. Dit geactualiseerde beleid zal door een paraplubestemmingsplan gemeentebreed worden verankerd.

De gebieden met de hoogste verwachting zijn vermeld als 'AMK-terrein' (Archeologische Monumentenkaart) of als 'historische kern'. Dit zijn de op kaart paars gekleurde gebieden (Amsterdamseweg, oude dorp, bestaande en voormalige buitenplaatsen langs de Amstel en locaties van voormalige molens en posten Linie van Krayenhoff). Hiervoor geldt dat bij bodemverstoringen van meer dan 50 m2 een archeologisch onderzoek dient te worden gestart. In de zones waar 'historische bebouwing' heeft plaatsgevonden (Amsterdamseweg, Handweg, Legmeerdijk, Bovenkerkerweg en de Amsteldijk) geldt verplicht archeologisch onderzoek bij bodemverstoringen groter dan 100 m2. De zone van het onverveend bovenland (gebied ten westen van de Amsteldijk, groot loopveld (tracé ten zuiden van de A9) en het onverveende gebied in het noord-westen van Amstelveen) heeft een middelhoge verwachtingswaarde. Hiervoor geldt dat bij bodemverstoringen van meer dan 1.000 m2 een archeologisch onderzoek dient te worden gestart. Tot deze categorie van middelhoge archeologische verwachtingswaarde behoren ook de getij-inversie-ruggen, die liggen in de Bovenkerkerpolder en de Noorderlegmeerpolder. Hiervoor geldt dat bij bodemverstoringen van meer dan 5.000 m2 een archeologisch onderzoek dient te worden gestart. Het overgrote deel van Amstelveen bestaat uit verveend, drooggemaakt of met zand opgespoten gebied. Binnen dit gebied geldt een lage archeologische verwachtingswaarde. Hiervoor geldt dat bij bodemverstoringen van meer dan 10.000 m2 een archeologisch onderzoek dient te worden gestart.

Relevantie plangebied
Paragraaf 5.1.3. geeft inzicht in de archeologische verwachtingswaarde van het plangebied. Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk waarbij archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Het bestemmingsplan voorziet in een dubbelbestemming archeologie waarin voor de relevante waarderegimes regels worden gesteld voor het doen van nader onderzoek bij bodemingrepen in geval van bouwen en uitvoeren van werken.

7.4 Verkeer en parkeren

Bereikbaarheid
De ingang van de voorgenomen Pathé Bioscoop is gelegen aan het Stadsplein. Daarmee is deze Bioscoop voor alle modaliteiten uitstekend bereikbaar.

Fiets:
het Stadshart is vanuit heel Amstelveen uitstekend per fiets bereikbaar. Op het Stadsplein zelf zijn echter beperkt fietsparkeervoorzieningen aanwezig. Op enige loopafstand is echter voldoende capaciteit voorhanden en wordt gestreefd naar uitbreiding van de bestaande capaciteit, onder andere middels de wens om in de nabije toekomst een overdekte fietsenstalling in de directe nabijheid van het Stadshart te realiseren.

Openbaar Vervoer:
Het Stadshart is uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar. Het Amstelveense busstation is direct naast het Stadsplein gelegen. Hier stoppen hoogfrequente buslijnen uit alle richtingen (Amsterdam-Centrum, -Zuid, Zuidoost, Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp, Haarlem). Ook de halte van tramlijn 5 (Amsterdam-Centrum) is op loopafstand van het Stadsplein gelegen.

Auto:
Het Stadshart is onmiddellijk gelegen aan afrit 5 van de A9 en daarmee uitstekend per auto bereikbaar. Parkeren vindt plaats in één van de vier parkeergarages: Stadsplein,

Schouwburg, Handelsplein of Buitenplein (voormalige V&D-garage). Deze garages zijn allemaal direct aan of op korte loopafstand van het Stadsplein gelegen.

Parkeren
De voorgestelde bioscoop kent een capaciteit van 7 zalen met in totaal 1200 stoelen. De Amstelveense Nota Parkeernormen 2021 geeft aan dat voor een bioscoop in deelgebied A (Stadshart) een parkeernorm geldt van 1,6 parkeerplaats per 100 m2 BVO.

Per zitplaats wordt gerekend met een vloeroppervlak van 3 m2. Voor deze studie (1.200 zitplaatsen) rekenen we dus met een vloeroppervlak van 3.600 m2 (1.200 x 3). Het overige oppervlak is bestemd voor ondersteunende voorzieningen voor de bioscoop. Dit komt neer op een parkeernorm van 58 parkeerplaatsen. Ruimtelijk gezien is het echter niet mogelijk de bestaande parkeercapaciteit uit te breiden op deze locatie. Er wordt daarom gekeken naar de aanwezige en potent iele restcapaciteit van de bestaande parkeergarages en naar functioneel dubbelgebruik. De drukste momenten, waarop 100% van de parkeervraag van de bioscoop ingevuld wordt, zijn volgens de landelijke kengetallen van het CROW de zaterdag- en zondagavond. Op zaterdag- en zondagmiddag bedraagt de parkeervraag 40%.

Het Stadshart kent momenteel juist op zaterdag- en zondagmiddag de hoogte bezoekersaantallen:
- Parkeergarage Stadsplein (925 plaatsen): deze garage is de belangrijkste garage van het Stadshart en kent vrijwel geen restcapaciteit.
- Parkeergarage Schouwburg (600 plaatsen): deze garage is momenteel slecht toegankelijk. Hierdoor komt het maar weinig voor dat de garage vol staat. Op drukke momenten bedraagt de restcapaciteit gemiddeld ongeveer 140 plekken. Dit komt voornamelijk door het feit dat de entree van de garage moeizaam te bereiken is voor auto’s vanwege veel kruisend langzaam verkeer. Ook is de capaciteit van de toegangspoortjes gering, waardoor in- en uitrijden erg langzaam gaat en veel bezoekers daarom bij voorbaat niet voor deze garage kiezen. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de bioscoop zal de toegang van deze garage verplaatst worden naar de Meander, waardoor de garage bij oplevering van de verbrede A9 veel beter toegankelijk zal worden en de capaciteit optimaal benut kan worden.
- Parkeergarage Handelsplein (530 plaatsen): deze garage kent op drukke dagen een restcapaciteit van ongeveer 250 plekken.
- Parkeergarage Buitenplein (475 plekken): deze garage is in maart 2019 heropend en zorgt ervoor dat het aantal parkeerplaatsen rondom het Stadshart voorlopig weer op acceptabel niveau ligt. De garage kent op reguliere zaterdag- en zondagmiddagen momenteel een grote restcapaciteit van meer dan 400 vrije plaatsen. Deze onderbezetting wordt mede veroorzaakt doordat het winkel- en bedrijfspand waar deze garage onderdeel van is, momenteel voor een groot deel te maken heeft met leegstand.

Conclusie: de reeds aanwezige restcapaciteit (op reguliere drukke dagen) van de bestaande garages is meer dan ruim voldoende om de te verwachten parkeervraag van de bioscoop op te vangen.

Verkeersgeneratie
Door Goudappel is een rapport opgesteld 'Uitgangspunten Verkeerskundige effectberekening Pathé Stadshart Amstelveen' (zie bijlage 4, d.d. 23 maart 2022, kenmerk: 011317.20220323.N1.01)

Volgens de kencijfers van het CROW kan er bij een bioscoop met 1200 zitplaatsen in een hoogstedelijke centrumomgeving uitgegaan worden van maximaal 227 motorvoertuigen per etmaal als verkeersgeneratie. Deze verkeersbewegingen worden veroorzaakt door personeel, leveranciers en bezoekers, en zal verdeeld worden over de verschillende parkeergarages en de achterzijde van de bioscoop (laden en lossen).

Daarnaast zorgt het verplaatsen van de ingang van de Schouwburggarage voor een wijziging van de verkeersstromen. Vanaf de nieuwe aansluiting vanaf de A9, rechtstreeks op de Meander, kan verkeer deze garage bereiken, zonder over de Keizer Karelweg te hoeven rijden.

De verkeerskundige wijzigingen als gevolg van het verplaatsen van de toegang naar de Schouwburggarage en de groei van het verkeer als gevolg van de komst van de bioscoop zijn door onderzoeksbureau Goudappel ingepast in het verkeersmodel NHZ 3.0. De gevolgen van deze wijziging van de verkeersstructuur zijn met name zichtbaar op de Meander, aan de achterzijde van de bioscoop:

- Aansluiting van de Meander op de op- en afritten van de A9 zorgt voor een toename van het verkeer op de Meander ten oosten van de locatie van de bioscoop van 2200 motorvoertuigen per etmaal naar 3800 motorvoertuigen per etmaal. Deze toename van verkeer kan de Meander verkeerstechnisch goed opvangen. De maximum capaciteit voor wegen met een vergelijkbare inrichting ligt op ongeveer 10.000 motorvoertuigen per etmaal. De verlengde Meander richting op- en afritten kent een verkeersintensiteit van 4000 motorvoertuigen per etmaal (momenteel nog geen bestaande verbinding). Deze aansluiting van de Meander op de A9 is reeds in de ruimtelijke procedure omtrent de verbreding en verdieping van de A9 besloten.
- Het omklappen van de hellingbaan zorgt voor een groei tot ongeveer 3900 motorvoertuigen per etmaal op de Meander ten oosten van de bios en een groei tot 4600 motorvoertuigen per etmaal voor de nieuwe verbinding met de A9. De relatieve extra groei van de verkeersstromen op de Meander is daarmee vrij gering.
- Toevoegen van de bioscoop zorgt voor een extra verkeersgeneratie van ongeveer 200 motorvoertuigen per etmaal, met name op de verlengde Meander richting A9. Deze krijgt hierdoor 4800 motorvoertuigen per etmaal. De toename van verkeer op de oostelijke Meander als gevolg van de bioscoop is verwaarloosbaar.

Geconcludeerd kan worden dat de bestaande infrastructuur voldoende capaciteit kent voor het opvangen van extra verkeer ten gevolge van het omklappen van de hellingbaan van de Schouwburggarage naar de achterzijde van de Schouwburg, in combinatie met het toevoegen van een bioscoop met 1200 zitplaatsen.

7.5 Geluid

Beleidskader
In het algemeen maakt een bestemmingsplan de aanwezigheid van geluidproducerende bronnen, zoals industrie en wegverkeer, ruimtelijk mogelijk. Ook worden bestemmingen mogelijk gemaakt die een zekere mate van rust behoeven, zoals woningen en ziekenhuizen.

De beoordeling van het aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag voor spoor- en wegverkeerslawaai en gezoneerde industrieterreinen in de Wet geluidhinder en voor vliegverkeerlawaai in de Wet luchtvaart en het bijbehorende Luchthavenindelingbesluit. Daarnaast vindt de beoordeling van geluid zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening, op grond van een goed woon- en leefklimaat.

In de Wet geluidhinder zijn voorkeursgrenswaarden vastgesteld. Als daar niet aan voldaan kan worden, is het in bepaalde situaties mogelijk om zogenoemde hogere waarden vast te stellen. De gemeenteraad van Amstelveen heeft de "Deelnota Hogere Waarden" vastgesteld. In deze nota is de procedure uitgewerkt om de hogere waardenprocedure te doorlopen. In het hogere waardenbeleid is een aantal aspecten opgenomen die bij de afweging van een hogere waarde een rol speelt. Deze aspecten zijn:

1. het heersende geluidsniveau;
2. het toetsingskader om af te wijken van het heersende geluidsniveau;

3. cumulatie en compensatie.

Industrie algemeen
Voor de kleinere bedrijfsterreinen waarvoor zonering niet verplicht is geven de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (VROM 1998) en de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', richtlijnen over de wijze waarop met het aspect geluid in bestemmingsplannen moet worden omgegaan. De Handreiking geeft onder meer, ter voorkoming van geluidshinder bij geluidsgevoelige bestemmingen, streefwaarden. Voor de grote industrieterreinen, spoor- en verkeerswegen is in de Wet geluidhinder (Wgh) een wettelijk kader ontwikkeld voor geluidzonering gekoppeld aan een systeem van grenswaarden.

Wegverkeer
Tijdens de voorbereiding van een bestemmingsplan moet inzicht worden gegeven in de geluidsbelasting op nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen die gesitueerd worden binnen de zone van een weg. In geval sprake is van aanleg van een nieuwe weg zal ook de geluidsbelasting veroorzaakt door verkeer op de nieuwe weg op de bestaande geluidgevoelige bestemmingen in beeld moeten worden gebracht.

Luchtverkeer
Bij de ingebruikname van de vijfde baan van Schiphol (Polderbaan) op 20 februari 2003 is het Luchthavenindelingbesluit (Lib) in werking getreden. Hiermee zijn nieuwe beperkingen gesteld aan het ruimtegebruik rond de luchthaven. Naast het luchthavengebied is een beperkingengebied aangegeven. In het beperkingengebied zijn een aantal deelgebieden onderscheiden, waarvoor verschillende regels gelden. Het gaat om o.a. een geluidssloopzone en een beperkingen geluidszone. Deze bepalingen moeten in de bestemmingsplannen worden verwerkt.

Relevantie plangebied
Binnen het plangebied zijn geen gezoneerde industrieterreinen aanwezig. Het plangebied ligt ook niet binnen een geluidszone van een buiten het plangebied gelegen industrieterrein. Met betrekking tot het wegverkeerslawaai zijn er binnen het plangebied een aantal wegen die aan weerszijde een geluidszone hebben liggen. Deze geluidszone geeft het akoestisch aandachtsgebied weer. Dit is met name rond de doorgaande wegen en langs de A9. Wegen met een snelheidsregime van 30 km/h en woonerven zijn niet gezoneerd.

Geluid activiteitenbesluit
Door M+P raadgevende ingenieur BV is een akoestisch rapport opgesteld 'Akoestisch onderzoek bioscoop stadshart Amstelveen' (zie bijlage 5, d.d. 16 september 2022, rapportnummer: M+P.MEES.22.06.1).

De nieuwe bioscoop wordt tegen de zuidkant van de Schouwburg geplaatst. In de nieuwe situatie zal de ingang van de schouwburggarage worden verplaatst naar de Meander en zullen de laad- en losactiviteiten van de Schouwburg en Poppodium P60 veranderen. Door deze nieuwe situatie verandert de geluidssituatie. Het laden en lossen geeft vanwege de binnensituatie minder geluid naar omwonenden en het wegrijden van een vrachtwagen wat meer. De expeditiefaciliteiten mogen uitsluitend door vrachtwagens in gebruik worden genomen indien de etmaalwaarde van het laden- en lossen zal voldoen aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG Handreiking bedrijven en milieuzonering. Dit zal bij de aanvraag omgevingsvergunning worden getoetst.

Voor wat betreft de toekomstige verkeersbewegingen is er een te verwaarlozen invloed op geluid vanwege verkeer van – en naar de parkeergarage en bioscoop te verwachten.

7.6 Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 zijn de hoofdlijnen voor regelgeving van de luchtkwaliteitseisen vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm). Artikel 5.16 Wm geeft weer onder welke voorwaarden de bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (zoals wijzigingen van een bestemmingsplan) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in principe geen belemmering:

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- een project leidt per saldo niet tot verslechtering van de luchtkwaliteit;
- een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;
- een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Vanaf 1 augustus 2009 is het NSL in werking getreden. In het NSL zijn alle maatregelen opgenomen die de luchtkwaliteit moeten verbeteren en tevens zijn ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen die de luchtkwaliteit verslechteren. Overheden zijn gehouden de in het NSL opgenomen maatregelen uit te voeren en kunnen het NSL gebruiken als onderbouwing bij plannen voor de NSL-projecten. Met het NSL laat de Nederlandse overheid zien hoe zij aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat voldoen.

Grenswaarden
Voor de beoordeling van de situatie in de omgeving van het plan zijn met name de volgende grenswaarden uit de Wet milieubeheer relevant:

- de jaargemiddelde concentraties voor stikstofdioxide (NO2) moeten vanaf 2015 voldoen aan de grenswaarde van 40 µg/m3;
- voor fijn stof (PM10) geldt vanaf 2011 een grenswaarde van 40 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie;
- de 24-uurgemiddelde waarde voor PM10 mag niet vaker dan 35 keer per jaar overschreden worden (39 keer als rekening wordt gehouden met de zogenoemde zeezoutaftrek);
- voor PM2,5, deeltjes nog kleiner dan PM10, zijn ook grenswaarden vastgesteld. Deze zijn niet strenger dan de huidige norm voor daggemiddelde concentraties van PM10.

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
Met het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) wordt de vestiging van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' - zoals een school of kinderopvang - in de nabijheid van provinciale wegen (binnen 50 meter) en rijkswegen (binnen 300 meter) beperkt. Dat geldt voor nieuwe situaties en bestaande situaties die worden uitgebreid, waarbij sprake is van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor NO2 of PM10. Binnen dit bestemmingsplan bevinden zich geen gevoelige bestemmingen.

Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
In het Besluit niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is vastgelegd wanneer een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Een project is NIBM als het niet meer dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 en PM10 bijdraagt; concreet betekent dit een bijdrage van maximaal 1,2 µg/m3. Met name NO2 en PM10 zorgen in Nederland nog voor overschrijdingen van grenswaarden, vandaar dat deze grens is gekozen. In de Regeling NIBM is een aantal categorieën met maximale groottes aangewezen die NIBM zijn, waaronder woningbouw, kantoren en bepaalde inrichtingen. Als een project binnen de grenzen van deze Regeling valt, is verdere toetsing aan de grenswaarden niet nodig.

Relevantie plangebied
Door Mees ruimte & milieu is een rapport luchtkwaliteit opgesteld (zie bijlage 6, datum 16 september 2022, projectnummer: 21240).

In deze rapportage is een onderzoek gedaan naar het aspect luchtkwaliteit. Uit dit onderzoek volgt dat de ontwikkeling van een nieuwe Pathé bioscoop aan het Stadsplein en de nieuwe ontsluiting van de schouwburggarage niet in betekende mate bijdraagt aan

verslechtering van de luchtkwaliteit en wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide NO2, fijnstof PM10 en fijnstof PM2,5. Gezien voorgaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

7.7 Windhinder

Door Actiflow is een rapport 'CFD-studie windhinder en windgevaar opgesteld (zie bijlage 7, datum 11 maart 2022, AFR-7212).

Onderhavige rapportage omschrijft een windstudie waarin het effect van de nieuwbouw van de Pathé te Amstelveen inzichtelijk is gemaakt met betrekking tot het windklimaat op voetgangersniveau. Deze studie is uitgevoerd conform NEN 8100:2006.
De resultaten hebben het volgende laten zien:

- De optredende windcondities rondom de projectlocatie van Pathé worden overwegend gekenmerkt door windhinderklasse A met uitzondering van enkele locaties waar de condities gekenmerkt worden door klasse B en C. Dit betekent dat deze condities geschikt of acceptabel zijn voor slenteren en andere meer inspannende activiteiten (bijv. doorlopen).
- Locaties waar de windcondities gekenmerkt worden door klasse A zijn ook geschikt voor de activiteit langdurig zitten.
- Er geldt geen risico op windgevaar op voetgangersniveau

7.8 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico's die derden lopen als gevolg van bepaalde activiteiten. In Amstelveen gaat het met name om de risico's van inrichtingen met gevaarlijke stoffen, het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en door buisleidingen.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen in de omgeving van het bedrijf. Het gaat daarbij onder meer om bedrijven die vallen onder het BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen), LPG-tankstations en opslagplaatsen met gevaarlijke stoffen.

Belangrijke begrippen in het kader van externe veiligheid zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico is in het Bevi gedefinieerd als het "risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is".

Het groepsrisico is gedefinieerd als de "cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is".

Verder zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van belang. Kwetsbare objecten zijn bijvoorbeeld scholen, kantoorgebouwen met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m2 en woningen met een dichtheid van meer dan twee woningen per hectare. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder meer sporthallen, zwembaden en woningen met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare.

Het Bevi bevat eisen voor het plaatsgebonden risico en regels voor het groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico geldt onder meer een grenswaarde van 10-6 per jaar voor kwetsbare objecten in nieuwe situaties. Voor het groepsrisico geldt dat de gemeenteraad

verantwoording moet afleggen over de wijze waarop het groepsrisico is meegewogen in de besluitvorming.

Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)
Op 1 april 2015 is de Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen inwerking getreden. Deze wet vervangt de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het doel van Basisnet is om gevaarlijke stoffen te kunnen vervoeren tussen de belangrijkste industriële plaatsen in Nederland en in het buitenland en de risico's voor omwonenden langs de routes binnen de wettelijke grenzen te houden. Het systeem Basisnet heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over grote vaarwegen, spoorwegen en autowegen.

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen regelt de taken en verantwoordelijkheden van leidingexploitanten en gemeenten. De belangrijkste eisen aan bestemmingsplannen zijn: ruimtelijke reservering voor plaatsgebonden risico, verantwoording van het groepsrisico en een ruimtelijke reservering voor zogenoemde belemmeringenstroken met een aanlegvergunningenstelsel.

Relevantie plangebied
Het plangebied ligt niet in de invloedssfeer van een inrichting of leidingentracé dat een gevarenzone rond zich heeft.

<u>A9</u>
Bij nieuwe ontwikkelingen langs de A9 moet er gekeken worden naar eventuele groepsrisicotoenames tot een afstand van 200 meter ivm vervoer van gevaarlijke stoffen.

Door Prevent Adviesgroep is een groepsrisicobertekening A9 opgesteld (zie bijlage 8, datum 23 mei 2022, projectnummer 573D1 versie 02) en een toetsing externe veiligheid (zie bijlage 9, datum 23 mei 2022, projectnummer 573D2V02).

<u>Plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebied</u>
De normen voor het plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebieden vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het plangebied.

<u>Groepsrisico</u>
Het groepsrisico is voor de Rijksweg A9 met RBM II berekend voor de bestaande (bestemde) situatie en de nieuw te bestemmen situatie.

Voor de bestaande (bestemde) situatie bedraagt het groepsrisico 2 maal de oriëntatiewaarde.
Het groepsrisico neemt door de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied toe tot 2,2 maal de oriëntatiewaarde (toename van 10 %). Door de wijzigingen aan de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) neemt het groepsrisico voor de nieuwe omgevingssituatie in de toekomst af tot 1,5 maal de oriëntatiewaarde (afname van 25 % t.o.v. de bestaande, bestemde, situatie).

Op grond van artikel 8 van het Bevt is een verantwoording van het groepsrisico vereist omdat het plangebied gelegen is op minder dan 200 meter van de Rijksweg A9 en het groepsrisico hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde.

<u>Verantwoording groepsrisico:</u>
- De personendichtheid in het plangebied bedraagt in de bestaande (bestemde) situatie 0 personen. In de nieuwe situatie bedraagt de personendichtheid gedurende weekdagen maximaal 670 personen in de dagperiode en de avond/nacht periode. In het weekend bedraagt de personendichtheid 1005 personen in de dagperiode en de avond/nacht periode. Het aantal personen neemt door de ontwikkeling in het

plangebied rekenkundig toe met 1005 personen in de dagperiode en de avond/nacht periode.
- Voor de bestaande (bestemde) situatie bedraagt het groepsrisico 2 maal de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt door de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied toe tot 2,2 maal de oriëntatiewaarde. Door de wijzigingen aan de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) neemt het groepsrisico voor de nieuwe omgevingssituatie in de toekomst af tot 1,5 maal de oriëntatiewaarde.
- De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een toename van het groepsrisico (toename van 10 %). Door de wijzigingen aan de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) neemt het groepsrisico voor de nieuwe omgevingssituatie in de toekomst met 25 % af t.o.v. de bestaande, bestemde, situatie.
- Het plangebied is bij de huidige ligging van de Rijksweg A9 geheel gelegen binnen de PR=10-8 contour waardoor een andere positionering van het gebouw geen significant effect zal hebben op de hoogte van het groepsrisico. Gezien de ligging van het plangebied is een positie van het gebouw verder weg van de Rijksweg A9 overigens ook niet mogelijk.
  Bij de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 (met in achtneming effect overkappingen) ligt het plangebied buiten de PR=10-8 contour en draagt daarmee niet meer significant bij aan de hoogte van het groepsrisico (voor de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 wordt voor zowel de bestaande, bestemde, situatie als de nieuwe situatie een groepsrisico van 1,5 maal de oriëntatie waarde berekend).

Gezien de niet significante bijdrage van het plangebied aan de hoogte van het berekende groepsrisico in de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 bestaat er geen aanleiding om functies binnen het plangebied aan te passen om een lagere personendichtheid te realiseren.

Rampenbestrijding en zelfredzaamheid
Na het optreden van een koude of warme BLEVE kunnen in het plangebied branden ontstaan die door de brandweer kunnen worden geblust. Hierbij is het van belang dat het plangebied goed bereikbaar is voor hulpdiensten. De toegang van de bioscoop ligt aan de noordzijde aan het stadsplein (bereikbaar via de Thomas Cookstraat). Aan de zuidzijde is het bioscoopgebouw gelegen aan de Meander en via 2 rijrichtingen te bereiken (vanuit westelijke en oostelijke richting). De bereikbaarheid van de locatie is voldoende.

Binnen het plangebied zijn geen nieuwe functies voorzien die specifiek gericht zijn op minder zelfredzame personen. Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten. Het Stadsplein en de daarop aansluitende Rembrandtweg bieden verder voldoende mogelijkheden voor ontvluchting/ontruiming noordelijke richting naar veilig gebied.

Conclusie
De normen voor externe veiligheid vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
Er is een advies aangeleverd door de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (zie bijlage 10, referentie 022/RoEv-2022, datum 18 mei 2022). Hierin staan maatregelen opgenomen die de risico's in het plangebied kunnen beperken en/of de mogelijkheid de hulpverlening en zelfredzaamheid te vergroten.

7.9 Natuur
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Doel van deze wet is de bescherming van soorten en leefgebieden. De wet is een implementatie van Europeesrechtelijke en internationale verplichtingen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Verdrag van Bern en Verdrag van Bonn).

De wet kent een beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, voor soorten van de Habitatrichtlijn en voor andere soorten. Het komt er onder andere op neer dat soorten niet opzettelijk gedood, gevangen of verstoord mogen worden. Ook het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen is verboden. Gedeputeerde Staten kunnen in sommige gevallen ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen.
Vrijwel alle vogels zijn beschermd ingevolge de Vogelrichtlijn. Habitatrichtlijnsoorten zijn bijvoorbeeld alle vleermuissoorten. Onder andere soorten vallen onder andere de ringslang en de grote modderkruiper.

De gemeente Amstelveen adviseert om de gedragscodes van Stadswerk te gebruiken. Er is een code voor bestendig beheer en onderhoud en een code voor ruimtelijke ingrepen.

Relevantie plangebied
Het plangebied betreft een sterk verstedelijkt gebied. In het verstedelijkte gebied is sprake van beperkte natuurwaarden. Dit neemt niet weg dat er beschermde planten en dieren kunnen voorkomen. Met name diverse vleermuissoorten, huismussen en gierzwaluwen zijn bekend in deze omgeving voor te komen en deze soorten en hun verblijfplaatsen zijn strikt beschermd.

Er is een quickscan Wet Natuurbescherming uitgevoerd voor dit project (zie bijlage 11, d.d. 21 maart 2019, ref: 1600006A18-R19-341).
Voor de bouw van de bioscoop dienen werkzaamheden te worden uitgevoerd aan gevels van bestaande gebouwen.

Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden aan de bioscoop en het verwijderen van meerdere bomen is een quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming uitgevoerd.
Uit deze quickscan komt het volgende naar voren:
- Beschermde vaatplanten, mossen en korstmossen, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden zijn niet aanwezig of worden niet verwacht op basis van het ontbreken van geschikt biotoop.
- Beschermde soorten die verwacht worden in het projectgebied zijn verschillende soorten vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats en algemene broedvogels.
- De geplande werkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op nieuwe vogelnesten van algemene broedvogels.
- Voor de soortgroep vleermuizen zijn meerdere geschikte omstandigheden waargenomen zoals gaten en spleten waar deze soortgroep in kan voorkomen. Vervolgonderzoek wordt aangeraden om gebruik van deze soortgroep in het projectgebied na te gaan.
- Afhankelijk van op welke termijn de werkzaamheden worden uitgevoerd is het aan te bevelen om nogmaals een controle uit te voeren op aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld de buizerd.
- Bij werkzaamheden dienen negatieve effecten op algemene grondgebonden zoogdieren en broedende vogels te voorkomen.

Afhankelijk van op welke termijn de werkzaamheden worden uitgevoerd kan het raadzaam zijn nogmaals een controle uit te voeren op aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld de buizerd en roeken.

<u>Vleermuizen</u>
Naar aanleiding van de conclusie van de quickscan is er een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen (zie bijlage 12, d.d. 12 november 2019, ref: 1600006A20-R19-1042

Gedurende het onderzoek is binnen het projectgebied één soort vleermuis aangetroffen:
- Gewone dwergvleermuis.

Uit het vleermuisonderzoek kan het volgende geconcludeerd worden:
- Het projectgebied heeft geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen;
- Het projectgebied heeft geen functie als essentieel foerageergebied voor vleermuizen;
- Het projectgebied heeft geen functie als essentiële vliegroute voor vleermuizen.

Wanneer in de periode van april t/m november tussen zonsondergang en zonsopkomst geen gebruik gemaakt wordt van breed uitstralende bouwverlichting is geen verstoring van aanwezige vleermuizen aan de orde.

Het aanvragen van een ontheffing voor vleermuizen in het kader van de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.

Stikstofdepositie
Er is een stikstofdepositie berekening uitgevoerd door Mees ruimte & milieu (zie bijlage 13, datum 6 april 2022, projectnummer: 21240, kenmerk KODU/2140.02.ST). om de stikstofdepositie als gevolg van het project op Natura 2000-gebieden te berekenen.

In het kader van de Wet natuurbescherming moet uitgesloten worden dat significante negatieve effecten optreden in Natura 2000-gebieden. Stikstofdepositie kan verslechterende gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze gevolgen kunnen significant zijn wanneer een plan, project of handeling leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden die overbelast zijn. Daartoe wordt een stikstofberekening gemaakt met behulp van de AERIUS-calculator.

De stikstofdepositieberekening heeft tot doel de NOx (stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak) emissies door het voornemen inzichtelijk te maken en de toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden te berekenen.

De AERIUS-calculator 2021 geeft als uitkomst van de berekening dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j zijn. Het aspect stikstof vormt geen belemmering bij de realisatie van het voorgenomen initiatief en het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is dan ook niet noodzakelijk.

7.10 Duurzaam bouwen en energie

PLECK 3.0
Het duurzaamheidsbeleid van Amstelveen gaat over de Energie-transitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK). Het maatschappelijk belang van een duurzame samenleving is groeiende. Klimaatextremen van het afgelopen jaar leiden tot een steeds groter en breder gedragen besef van de noodzaak om maatregelen te nemen om minder CO2 uit te stoten.

De gemeente hanteert als algemene doelstelling de volgende CO2 doelen:
- De gemeentelijke organisatie is in 2030 fossiel onafhankelijk en werkt CO_2-uitstootvrij;
- In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990.

<u>Energietransitie</u>
Het proces waarbij we stap voor stap op een andere manier gaan zorgen voor energieopwekking. De veranderingen betreffen onder andere de overgang van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energiebronnen.

Doelen energietransitie:
- De gemeentelijke organisatie is in 2030 fossielonafhankelijk;
- Het gemeentelijk vastgoed heeft in 2030 50 gebouwen met energielabel A;
- In 2040 wil het bestuur van de stad onafhankelijk van fossiele brandstoffen functioneren, dan is alle energie die we in Amstelveen gebruiken afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Dit heeft betrekking op vervoer, energiegebruik in woningen en gebouwen en door bedrijven en instellingen.

Circulaire economie
Een circulaire economie is een economisch systeem dat het hergebruiken van producten en grondstoffen als uitgangspunt neemt. Het oneindig hergebruiken van grondstoffen maakt een economie circulair.

De aanpak voor Circulaire economie is verdeeld in 4 onderwerpen:
Inkoop en aan besteding
- 10% circulair inkopen in 2020 en 50% in 2025.

Grondstoffen
- In 2021 hergebruiken we 75% van onze grondstoffen die vrijkomen uit huishoudens;
- Maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2021. De doelstelling van het Landelijk Afvalbeheer Plan is aangescherpt naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025;
- Bedrijfsafval beter scheiden.

Circulair bouwen
- Ervaring opdoen met circulair bouwen.

Bedrijven en instellingen
- Ervaring en kennis opdoen middels pilots en samenwerking.

Klimaatadaptatie
Aanpassing van de stad aan de verwachte verandering van het klimaat, zoals het toenemen van neerslag, de effecten van verwachte toename van temperatuur (hittestress) en droogte.

Doel klimaatadaptatie:
- Sinds 2020 wordt de stad klimaatbestendig ingericht, om de stad aan het veranderende klimaat aan te passen. In 2050 zal heel Amstelveen klimaatrobuust ingericht zijn. Het gaat om de onderdelen: wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid.

Verordening Bodemenergie gemeente Amstelveen 2014
De gemeente Amstelveen heeft als doelstelling dat in 2040 de AM regio energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er evenveel energie duurzaam opgewekt wordt als er in de regio gebruikt wordt. Door middel van de toepassing van bodemenergie kan een bijdrage geleverd worden aan realisatie van die doelstelling.

Bodemenergie maakt gebruik van de energie (temperatuur) van grondwater. Via een warmtewisselaar wordt energie aan het grondwater onttrokken of toegevoegd. In de winter wordt warmte onttrokken om gebouwen te verwarmen. In de zomer kunnen gebouwen worden gekoeld. In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen open bodemenergiesystemen en gesloten bodemenergiesystemen.

Gesloten bodemenergiesysteem
In een gesloten systeem wordt geen grondwater opgepompt. Er wordt een gesloten buis in de bodem aangebracht, waardoor koelvloeistof wordt verpompt. Deze systemen worden ook wel bodemwarmtewisselaars genoemd. De systemen zijn relatief compact, geschikt voor kleine vermogens en relatief eenvoudig te installeren. Ze zijn daarom

geschikt voor eengezinswoningen. Bij grotere energievraag kunnen meerdere buizen aan elkaar worden gekoppeld.

Open bodemenergiesystemen
Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater verpompt . Via een warmtewisselaar wordt energie aan het grondwater onttrokken in de vorm van warmte. De warmte wordt afgegeven aan een gebouw. Het afgekoelde grondwater wordt terug in de bodem gepompt. In de zomer kan een gebouw met koude worden gekoeld. Het afgekoelde of opgewarmde grondwater wordt teruggepompt.

Er zijn verschillende systemen in omloop, waarvan de warmte-koude opslag (WKO) het meest bekend is. Hierbij wordt de opwarming in de zomer gebruikt om grondwater op te warmen, dat in de winter wordt gebruikt voor verwarming. Er is sprake van opslag bij twee bronnen, een warmte en koude bron. Dit kan naast elkaar, maar ook boven elkaar. De brondiepte kan tot 200 meter bedragen.

Open bodemenergiesystemen zijn niet geschikt voor kleine vermogens, vereisen meer vooronderzoek en zijn duurder. Daarom worden ze veelal toepast bij bedrijven/kantoren en collectieve woonvormen, zoals appartementcomplexen/woonwijken.

Interferentiegebieden
Toepassing van bodemenergie leidt tot een ondergrondse ruimteclaim. Omdat de druk op de beschikbare ruimte in bepaalde delen van Amstelveen groot is, wil de gemeente het gebruik sturen.



Interferentiegebied met zoekgebieden Stadshart

Indien bodemenergiesystemen te dicht op elkaar geplaatst, dan bestaat het risico dat thermische invloedsgebieden elkaar overlappen. Dit wordt interferentie genoemd. Het gevolg van interferentie is dat er minder energie beschikbaar is dan was verwacht. Realisatie van een groot aantal bodemenergiesystemen in een beperkt gebied kan dus alleen wanneer de systemen 'slim' ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden. In gebieden waar dergelijke druk op de (energieopslag)capaciteit van de bodem voorzien wordt, is het wenselijk dat regie wordt gevoerd om vraag naar en beschikbaarheid van ruimte voor bodemenergie op elkaar af te stemmen.

<u>Energie</u>
Sinds 1 januari 2021 geldt BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) als nieuwe wetgeving in Nederland die de huidige EPC-norm voor nieuwbouw vervangt. BENG is gebaseerd op de “Trias Energetica”, een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. De huidige EPC-methode om de energieprestatie van woningen te berekenen voldoet niet meer. Bij de huidige EPC nieuwbouweis is het bijvoorbeeld

mogelijk om het energieverlies van een woning door de gebouwvorm, bijvoorbeeld door een grote glaswand, te compenseren met zonnepanelen. Er is daardoor bij de huidige eis geen relatie met het energieverbruik per m2. De BENG- eisen houden hier wel rekening mee. Er wordt een aparte eis gesteld aan de buitenkant van een gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te limiteren. Dit noemen we BENG 1. Daarnaast moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan: de BENG 3-eis. En tenslotte moet de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk worden opgewekt: BENG 2.

7.11 Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.)

Wettelijk kader
Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is essentieel om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan een m.e.r.-(beoordelings)procedure moet worden doorlopen. Voor plannen en besluiten die nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben wordt vaak een m.e.r. doorlopen.

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. De wijziging houdt in dat B&W voortaan ook een besluit moeten nemen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling gelden twee voorwaarden:
- het gaat over één of meer activiteiten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r.
- de omvang van al die activiteit(en) ligt onder de drempelwaarde (kolom 2 van de D-lijst).

Via een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden de milieueffecten van de gewenste ontwikkeling onderzocht. Op basis hiervan wordt beoordeeld of een milieueffectrapportage of m.e.r.-beoordeling moet worden opgesteld.

Toetsing
Het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die voorkomen op de D-lijst uit het Besluit m.e.r. (D11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen). Voor deze activiteit zijn drempelwaarden opgenomen voor de omvang van het stedelijke ontwikkelingsproject. Deze drempelwaarden betreffen stedelijke ontwikkelingsprojecten met een omvang van:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer;
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of;
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Het voornemen om een bioscoop te realiseren met 7 zalen en 1200 stoelen ligt (ver) onder de drempelwaarde uit het Besluit m.e.r. Op basis hiervan moet gekeken worden of een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.

Gevoelig gebied
De projectlocatie is niet gelegen in of nabij een gebied dat wordt beschermd vanuit de natuurwaarden. De locatie is daarnaast zodanig ver verwijderd van een Natura 2000-gebied dat van externe werking geen sprake kan zijn. Tevens ligt het niet in de buurt van het Natuurnetwerk Nederland of overig beschermd natuurgebied. De projectlocatie behoort niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied.

Milieugevolgen
De omvang van de voorgenomen ontwikkeling brengt geen zodanige productie van afvalstoffen, verontreiniging, hinder en risico van ongevallen met zich mee op basis waarvan belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. In de vorige

paragrafen zijn verschillende milieueffecten beschouwd, zoals geluid en luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat er door de ontwikkeling geen sprake is van nadelige milieugevolgen.

Conclusie
Op 9 juni is een aanmeldnotoitie m.e.r. Bioscoop Amstelveen opgesteld (zie bijlage 14, projectnr. 21240). Uit de effecten die in deze aanmeldnotitie zijn beschreven kan worden geconcludeerd dat als gevolg van de bouw van een bioscoop met 7 zalen er geen sprake is van nadelige gevolgen voor het milieu. Geconcludeerd wordt dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld en geen m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd (zie bijlage 15 voor het besluit).

BEZONNINGSSTUDIE

BIOSCOOP, AMSTELVEEN

07 september 2022

EUP
DESIGN





INHOUDSOPGAVE

Luchtfoto's	4-5
Toelichting	6
Schaduwstudie beelden	7-28
Matrix per beuk Meanderflat	29-33
Impressies	34-39



4〉 LUCHTFOTO



5〉 LUCHTFOTO

SCHADUWSTUDIE

Op de volgende pagina's zijn de resultaten van de schaduwstudie inzichtelijk gemaakt.
Met een 3d-model wordt de bestaande situatie vergeleken met de toekomstige situatie.

De situatie is getoets cf. de TNO-norm / gemeentelijk beleid.

De eis is: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.
Deze norm wordt alleen toegepast op gevels die zon kunnen ontvangen. Noordgevels ontvangen immers - hoogbouw of niet - nooit direct zonlicht.


De volgende data moeten cf. de norm bekeken worden:

- 22 december: de dag dat de zon het laagst staat, de kortste dag;
- 19 februari; de startdatum voor de toetsing aan de norm;
- 21 maart: de dag dat de zon op 'half' staat, namelijk precies tussen de stand van2 december en 21 juni in (zomertijd);
- 21 juni: de dag dat de zon het hoogst staat, de langste dag;
- 23 september: de dag dat de zon op 'half' staat, namelijk precies tussen de stand van 21 juni en 22 december in (wintertijd).
- 21 oktober: de einddatum voor de toetsing aan de norm.


Conform de norm dient de situatie op vaste tijdstippen in beeld te worden gebracht. Deze zijn; 09:00 h, 12:00 h, !5:00 h, 18:00h en 20:00 h. N.B in de winter is de zon al eerder onder.

Voor de situatie aan de Meander zijn de tijdstippen na 14:00 maatgevend. De oriëntatie van het gebouw maakt dat er voor dat tijdtip geen zon op de westgevel valt. Om de bezonning voor deze appartementen goed in beeld te brengen zijn ook de tijdstippen 14:00h, 16:00h en 17:00 h onderzocht.
Op pag. 29-33 zijn in een matrix per appartement aan westzijde van de Meander het aantal zonuren per tijdstip inzichtelijk gemaakt.


22 DECEMBER 12:00




21 JUNI 12:00



21 MAART 12:00




23 SEPTEMBER 12:00




7〉 LOODRECHT SCHADUWBEELD NIEUWE SITUATIE 4 SEIZOENEN 12:00 H

BESTAANDE SITUATIE




09:00




12:00

NIEUWE SITUATIE




09:00




12:00

BESTAANDE SITUATIE




14:00




15:00

NIEUWE SITUATIE




14:00



15:00

BESTAANDE SITUATIE




16:00

zon al onder

17:00

NIEUWE SITUATIE




16:00


zon al onder

17:00

BESTAANDE SITUATIE




09:00




12:00

NIEUWE SITUATIE




09:00




12:00

BESTAANDE SITUATIE




14:00




15:00

NIEUWE SITUATIE




14:00




15:00

BESTAANDE SITUATIE




16:00




17:00

NIEUWE SITUATIE




16:00




17:00

BESTAANDE SITUATIE




09:00




12:00

NIEUWE SITUATIE




09:00




12:00

BESTAANDE SITUATIE




14:00




15:00

NIEUWE SITUATIE




14:00




15:00

BESTAANDE SITUATIE




16:00




17:00

NIEUWE SITUATIE




16:00




17:00

BESTAANDE SITUATIE




18:00

NIEUWE SITUATIE




18:00

BESTAANDE SITUATIE




09:00




12:00

NIEUWE SITUATIE




09:00




12:00

BESTAANDE SITUATIE




14:00




15:00

NIEUWE SITUATIE




14:00




15:00

BESTAANDE SITUATIE




16:00




17:00

NIEUWE SITUATIE




16:00




17:00

BESTAANDE SITUATIE




18:00




20:00

NIEUWE SITUATIE




18:00




20:00

BESTAANDE SITUATIE




09:00




12:00

NIEUWE SITUATIE




09:00




12:00

BESTAANDE SITUATIE




14:00




15:00

NIEUWE SITUATIE




14:00




15:00

BESTAANDE SITUATIE




16:00




17:00

NIEUWE SITUATIE




16:00




17:00

BESTAANDE SITUATIE




18:00

NIEUWE SITUATIE




18:00

BESTAANDE SITUATIE




09:00




12:00

NIEUWE SITUATIE




09:00




12:00

BESTAANDE SITUATIE




14:00




15:00

NIEUWE SITUATIE




14:00




15:00

BESTAANDE SITUATIE




16:00




17:00

NIEUWE SITUATIE



16:00



17:00


MEANDER **01** ONDERSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1			voldoet
21 MRT							1	1				voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1				voldoet
21 OKT							1	1				voldoet



MEANDER **01** MIDDELSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1			voldoet
21 MRT							1	1				voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1				voldoet
21 OKT							1	1				voldoet

MEANDER **01** BOVENSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1			voldoet
21 MRT							1	1				voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1				voldoet
21 OKT							1	1				voldoet


MEANDER **02** ONDERSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1			voldoet
21 MRT							1	1	1			voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1	1			voldoet
21 OKT							1	1	1			voldoet



MEANDER **02** MIDDELSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1			voldoet
21 MRT							1	1	1			voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1	1			voldoet
21 OKT							1	1	1			voldoet

MEANDER **02** BOVENSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1			voldoet
21 MRT							1	1	1			voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1	1			voldoet
21 OKT							1	1	1			voldoet

MEANDER **03** ONDERSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1			voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1	1			voldoet
21 OKT							1	1	1			voldoet



MEANDER **03** MIDDELSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1			voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1	1			voldoet
21 OKT							1	1	1			voldoet

MEANDER **03** BOVENSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1			voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1	1			voldoet
21 OKT							1	1	1			voldoet

MEANDER **04** ONDERSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet


MEANDER **04** MIDDELSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet



MEANDER **04** BOVENSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1			voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

MEANDER **05** ONDERSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1		voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

MEANDER **05** MIDDELSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1		voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet



MEANDER **05** BOVENSTE APPARTEMENT

Huidige Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1	1	voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet

Nieuwe Situatie

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	TNO eis
22 DEC							1	1	1			
19 FEB							1	1	1	1		voldoet
21 MRT							1	1	1	1		voldoet
21 JUN							1	1	1	1		voldoet
23 SEP							1	1	1	1		voldoet
21 OKT							1	1	1	1		voldoet







EUP
DESIGN

Hovenierserf 1
4223 NK Hoornaar
T: 0183 - 40 74 28
E: info@eupdesign.eu

Rapport

Marktruimte nieuwe bioscoop in stadshart Amstelveen

Pathé Theatres B.V.

21 april 2022

2022-06 RP 01.03

Leisure Advies bv
Akeleistraat 3
2565 NT Den Haag

www.leisureadvies.nl
+ 31 (0) 650 631 673



Leisure Advies

Inhoud

Management samenvatting **3**

1 Aanleiding en vraag aan Leisure Advies **5**
1.1 Aanleiding, vraagstelling en hoofdlijnen aanpak 5
1.2 Risico's en verantwoordelijkheden 5

2 Bioscoopplan Amstelveen **6**

3 Status quo bioscoopaanbod Amstelveen **10**
3.1 Ontwikkeling aanbod en bezetting filmstoelen Amstelveen 10
3.2 Bioscoopaanbod rondom Amstelveen 11
3.2 Verwachte vraagontwikkeling Amstelveen 12

4 Marktruimte bioscoopstoelen Amstelveen **14**
4.1 Hoe verhoudt Amstelveen zich tot vergelijkbare gemeenten? 14
4.2 Conclusies benchmark 18
4.3 Eindconclusie 19

Figuren

Figuur 1 Situatie plan Pathé Amstelveen 6
Figuur 2 Impressie entree Pathé aan het Stadsplein 7
Figuur 3 Impressie Pathé bioscoop zijde zuidoost 7
Figuur 4 Impressie Pathé bioscoop zijde zuidwest 8
Figuur 5 Toekomstige situatie verdiepte A9 en ligging Pathé Amstelveen 9
Figuur 6 Toekomstige situatie verdiepte A9 en ligging Pathé Amstelveen 9
Figuur 7 Bioscoopaanbod binnen 15 autominuten van stadshart Amstelveen 12

Tabellen

Tabel 1 Ontwikkeling bioscoopaanbod en bioscoopbezoek Amstelveen + kengetallen 10
Tabel 2 Bioscoopaanbod binnen 15 autominuten van stadshart Amstelveen 12
Tabel 3 Vergelijkingsgemeenten + grote buurgemeenten benchmark Amstelveen 14
Tabel 4 Bioscoopaanbod in de vergelijkingsgemeenten 15
Tabel 5 Bezoekaantallen en kengetallen vergelijkingsgemeenten 16
Tabel 6 Ontwikkeling bioscoopaanbod in vergelijkingsgemeenten sinds 2019 17

Management samenvatting

Toets marktruimte voor nieuwe bioscoopstoelen in Amstelveen
Pathé heeft plannen om in het stadshart van Amstelveen een nieuwe bioscoop te vestigen en heeft behoefte aan een objectief oordeel of er marktruimte is voor deze nieuwe bioscoop. Leisure Advies is gevraagd daar onderzoek naar te doen. De uitkomsten daarvan zijn verwoord in dit rapport. Het onderzoek is volledig gebaseerd op deskresearch, met als kern een benchmark waarbij het bioscoopaanbod in Amstelveen is vergeleken met dat in een selectie van gemeenten die overeenkomsten vertonen met Amstelveen.

Modernisering en verlevendiging stadshart Amstelveen versterkt uitgaanskarakter
De nieuwe Pathé bioscoop krijgt vooralsnog 7 doeken en 1.200 à 1.250 stoelen en zal onderdeel uitmaken van de 'cultuurstrip' aan het Stadsplein in Amstelveen. De plint van deze cultuurstrip zal worden heringericht. Bovendien zal de komende jaren het gehele stadshart worden gemoderniseerd en verlevendigd en zal de infrastructuur aan de zijde van de Keizer Karelweg worden verbeterd. Het stadshart wordt daardoor beter bereikbaar en aantrekkelijker om te winkelen én om uit te gaan. De geplande overkluizing van de A9 ter hoogte van het stadshart zal ervoor zorgen dat ook de 'achterzijde' van de cultuurstrip, aan de Meander bij het busstation, een veel aantrekkelijker uitstraling krijgt dan nu het geval is.

Opvallend weinig bioscoopaanbod voor een gemeente met 92.000 inwoners
Amstelveen heeft momenteel geen bioscoop en geen volwaardig filmtheater. Met ruim 92.000 inwoners zou je verwachten dat de stad tenminste een volwassen multiplex heeft. Even grote gemeenten als Delft, Hilversum of Helmond hebben bioscopen van 1.100 tot meer dan 1.300 stoelen. Uiteraard beïnvloedt de nabijheid van Amsterdam en Hoofddorp, met samen 14.500 bioscoopstoelen, het voorzieningenniveau van Amstelveen. Tegelijk biedt de verwachte groei van de bevolking van Amstelveen kansen, met name de flinke groei van het aantal jongeren tot 15 jaar met 14% tot 2035.

Aanbod benchmarkgemeenten bevestigt kansen voor Amstelveen
We hebben gekeken naar het bioscoopaanbod in 16 gemeenten die qua inwoneraantal en ligging (onder 'de rook' van een grote stad) overeenkomsten vertonen met Amstelveen. Uitgangspunt daarbij was het pre-coronajaar 2019. Van die 16 gemeenten hadden er zeven, net als Amstelveen, momenteel geen echte bioscoop. Gemiddeld zijn die zeven gemeenten met 59.000 inwoners een stuk kleiner dan Amstelveen. De overige negen gemeenten hebben elk een volwaardige bioscoop met gemiddeld 1.165 stoelen en ruim 6 zalen. Deze gemeenten zijn met 97.000 inwoners gemiddeld maar nauwelijks groter dan Amstelveen.

Benchmarkgemeenten met een bioscoop hebben goede stoelbezetting
Gemiddeld hadden de bioscopen en filmtheaters in de negen benchmarkgemeenten in

2019 (dus pre-corona) een goede stoelbezetting van 260 en zorgden ze in die gemeenten voor een animo van 3,5 bezoeken per inwoner per jaar. De drie Pathébioscopen in die groep hadden een gemiddelde stoelbezetting van 327 in 2019. Slechts drie van de negen bioscopen kenden een matige bezetting, die alle drie vanuit lokale omstandigheden goed kan worden verklaard.

Alle benchmarkbioscopen liggen in het stadscentrum
Net als het plan in het stadshart van Amstelveen, liggen alle negen vergelijkingsbioscopen in de centra van de betreffende gemeenten. Voor Pathé Schiedam geldt, net als voor het plan in Amstelveen, dat de centrumligging wordt gecombineerd met een snelwegligging, wat een extra voordeel is voor het aantrekken van bezoekers uit de regio.

Goede kansen voor een bioscoop in het stadshart van Amstelveen
De benchmark laat zien dat in dit type 'randgemeenten' een goede bioscoop op een centrumlocatie een prima bezetting kan draaien, ondanks een hoog stoelenaanbod in de naastgelegen grote stad. De benchmark toont in onze ogen voldoende aan dat een volwaardige bioscoop in Amstelveen – en met name in het stadshart – goed mogelijk is, mede vanwege de kwaliteitsimpuls die de beoogde bioscooplocatie de komende jaren zal ondergaan.

Marktruimte voor 1.000 tot 1.300 stoelen in Amstelveen; voor Pathé richting de bovenkant van die marge
Kijken we naar de acht vergelijkbare gemeenten uit de benchmark met een echte bioscoop, dan genereren de bioscopen en filmtheaters aldaar een gemiddelde animo van 3,7 bezoeken per inwoner per jaar. Voor Amstelveen met 92.000 inwoners zou dat een bezoekaantal van 339.000 betekenen. Als we aannemen dat Cinema Amstelveen 14.000 van hun huidige 28.000 bezoeken weet te behouden, dan resteren er voor de nieuwe bioscoop 325.000 bezoeken. Uitgaande van een benodigde stoelbezetting van tenminste 250 voor een redelijke exploitatie, zou er dan marktruimte zijn voor **circa 1.300 stoelen**. Uitgaande van een – voor dit type gemeenten geldende – gemiddelde Pathé-stoel-bezetting van 325, zouden dat **circa 1.000 stoelen** kunnen zijn.

Bovenstaande schatting van de bezoekpotentie ging uit van een willekeurige operator van de bioscoop in Amstelveen. Omdat Pathé bovengemiddelde bezoekaantallen en animo's weet te realiseren, zou het totale bezoek in Amstelveen nog aanzienlijk hoger dan 339.000 kunnen uitkomen wanneer Pathé de operator wordt. De marktruimte gaat dan **richting de 1.100 à 1.300 stoelen**.

De **eindconclusie** is dat de benchmark aantoont dat een volwaardige mulitplex bioscoop in Amstelveen – en met name in het stadshart – goed mogelijk is.

1 Aanleiding en vraag aan Leisure Advies

1.1 Aanleiding, vraagstelling en hoofdlijnen aanpak

Pathé heeft plannen om in het stadshart van Amstelveen een nieuwe bioscoop te vestigen en heeft behoefte aan een objectief oordeel of er marktruimte is voor deze nieuwe bioscoop. Leisure Advies is gevraagd daar onderzoek naar te doen. Concreet vertalen wij dat in de volgende vraag: voor hoeveel bioscoopstoelen is er marktruimte in Amstelveen. We gaan daarbij uit van de beoogde locatie in het stadshart en van het gegeven dat Pathé de operator van de bioscoop zal zijn.

De uitkomsten van het onderzoek zijn verwoord in dit rapport. Het onderzoek is volledig gebaseerd op deskresearch. Kern van het onderzoek is een benchmark waarbij het bioscoopaanbod in Amstelveen is vergeleken met dat in een selectie van gemeenten die overeenkomsten vertonen met Amstelveen. De vergelijking vindt plaats langs diverse kengetallen, waarna wordt besproken wat dit betekent voor de marktruimte voor toekomstig bioscoopaanbod in Amstelveen.

1.2 Risico's en verantwoordelijkheden

Het onderzoek is uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van Leisure Advies bv. Bij het onderzoek en de samenstelling van dit rapport is uiterste zorgvuldigheid betracht. Daarbij is uitgegaan van de waarheidsgetrouwheid van door de opdrachtgever en door derden verstrekte informatie.

De in het rapport opgenomen ramingen zijn naar beste kennis en inzicht tot stand gekomen. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen die wij op dit moment niet kunnen voorzien en/of thans nog niet bekend zijn. Leisure Advies kan niet garanderen dat de ramingen daadwerkelijk zullen uitkomen.

Dit onderzoek en de coronacrisis
Dit marktruimteonderzoek is uitgevoerd in de nadagen van de coronacrisis. Deze crisis heeft een enorme impact gehad op cultuur, horeca en andere publieksvoorzieningen. Ook de bioscoopsector is hard getroffen.
De in het onderzoek gehanteerde (branche)kengetallen zijn gebaseerd op gegevens van voor corona. Wij gaan ervan uit dat bij de opening van de bioscoop in Amstelveen er geen sprake is van een pandemie of anderszins ernstige maatschappelijke situatie noch van beperkende maatregelen voor de bioscoopsector en dat het bioscoopbezoek zich heeft hersteld.


2 Bioscoopplan Amstelveen

Bioscoop onderdeel cultuurstrip Amstelveen

De nieuwe Pathé bioscoop krijgt vooralsnog 7 doeken en 1.200 à 1.250 stoelen en zal onderdeel uitmaken van de 'cultuurstrip' aan het Stadsplein in Amstelveen. Dit cultuur-cluster omvat de Schouwburg Amstelveen (inclusief Cinema Amstelveen), Bibliotheek Amstelland, poppodium P60 en cultuureducatiecentrum Platform C. Geen onderdeel van de cultuurstrip, maar wel zeer dichtbijgelegen (200 meter lopen), is het Cobra Museum.

Mede vanwege de komst van Pathé zal er een herinrichting komen van de plint van de cultuurstrip. Pathé krijgt aan de voorzijde aan het Stadsplein een entree (zie Figuur 1). Het vertrekpunt is om te komen tot een aantrekkelijke cultuurstrip waarin de diverse culturele en educatieve functies optimaal tot hun recht komen, met levendige publieksruimtes om te ontmoeten en te verblijven, zowel overdag als 's avonds.

Figuur 1 Situatie plan Pathé Amstelveen



Bron: E-UP Design, 25 januari 2022. Bewerking: Leisure Advies bv

De entree van de Pathé krijgt een breed front met een glazen gevel en daarachter een vide (zie Figuur 2 en Figuur 3). Via roltrappen komen bezoekers in het bioscoopgedeelte, dat achter het theater ligt, met de foyer en zalen verdeeld over een aantal verdiepingen.

Deze situatie doet denken aan de situatie van Pathé Spuimarkt in Den Haag, die ook alleen maar een entree heeft op de begane grond aan het Spui. Alle functies zijn per roltrap bereikbaar vanaf bouwlaag 3. Dat dit niet per se een nadeel hoeft te zijn, illustreren de meer dan 1,2 miljoen jaarlijkse bezoeken aan deze bioscoop (stoelbezetting circa 550).

Figuur 2 Impressie entree Pathé aan het Stadsplein



Bron: E-UP Design, 25 januari 2022

Aan de achterzijden hebben de bezoekers uitzicht over de Meander en omgeving (zie Figuur 3 en Figuur 4). De bioscoop heeft dus ook aan die zijde een zichtlocatie, vanaf de nieuwe verbinding tussen Amstelveen-Zuid en Amstelveen-Noord over de dan verdiepte A9 (zie verderop).

Figuur 3 Impressie Pathé bioscoop zijde zuidoost



Bron: Epicurus, mei 2022

Figuur 4 Impressie Pathé bioscoop zijde zuidwest



Bron: Epicurus, mei 2022

Upgrading stadshart en verkeersafwikkeling A9

Het plan maakt onderdeel uit van een groter plan om het stadshart van Amstelveen te moderniseren en te verlevendigen. De gemeentelijke Visie Stadshart 2025 is in 2017 vertaald naar een ruimtelijke uitwerking. Onderdeel daarvan zijn o.a. uitbreiding van het winkelareaal binnen het kernwinkelgebied van het stadshart en versterken van het binnenstadkarakter door uitbreiding en intensivering van stedelijke functies, waaronder winkelen, wonen, werken en uitgaan. Andere elementen zijn herinrichten van het Stadsplein zodat daar zowel de markt kan plaatsvinden als evenementen en activiteiten die zorgen voor extra levendigheid en verbetering van de uitstraling van gevels en de kwaliteit van de routering. De herinrichting betreft bijvoorbeeld de kwaliteit van de openbare ruimte en van de verlichting.

Mede vanwege de verbreding van de A9 wordt de wegenstructuur van de Keizer Karelweg ter hoogte van het busstation drastisch veranderd. Dit zal de bereikbaarheid van het stadshart ten goede komen. Door de A9 op een aantal plaatsen te overkluizen, zullen beide delen van Amstelveen ten zuiden en ten noorden van de A9 letterlijk en figuurlijk beter met elkaar verbonden raken (zie Figuur 5 en Figuur 6). De herinrichting van de A9 zou rond 2026 gereed moeten zijn; de Pathé bioscoop zal volgens planning tussen 2025 en 2027 openen.

Tussen de nieuwe Pathé bioscoop en het nieuwe verkeersplein boven de A9 komt het Meanderplein (zie het witte vierkant in Figuur 6). De invulling daarvan is nog niet bekend maar naar verwachting komt daar een markant gebouw met een publieke invulling, die bijdraagt aan de levendigheid van het gebied. In de gemeentelijke “Gebiedsvisie Traverse

A9 – Stadshart" (maart 2021) staat daarover: "*Gezien de locatie lijkt een programma voor de hand te liggen dat complementair is aan het bestaande Stadshart. Dus geen (grootschalige) retail maar eerder een veelzijdig, stedelijk en publiek programma in de plint. Aangezien de realisatie van het gebouw pas na afronding van het A9-project vanaf 2027 aan de orde kan zijn, wordt er in deze gebiedsvisie nog geen invulling gegeven aan deze locatie. Hoe dan ook, het is essentieel dat dit gebouw een aantrekkelijke plint aan het Meanderplein krijgt (met horeca en commerciële voorzieningen en een luifel?) ter begeleiding van de looproute naar het Stadsplein. (...). Als referentie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een hotel met internationale uitstraling of aan een onderwijsvoorziening.*"

Figuur 5 Toekomstige situatie verdiepte A9 en ligging Pathé Amstelveen



Bron: video still uit animatie Rijkswaterstaat (https://youtu.be/PMYa6bVc4Yc). Bewerking: Leisure Advies bv

Figuur 6 Toekomstige situatie verdiepte A9 en ligging Pathé Amstelveen



Bron: video still uit animatie Rijkswaterstaat (https://youtu.be/PMYa6bVc4Yc). Bewerking: Leisure Advies bv

3 Status quo bioscoopaanbod Amstelveen

3.1 Ontwikkeling aanbod en bezetting filmstoelen Amstelveen

Amstelveen heeft al vele jaren geen reguliere bioscoop. De enige bioscoop die de gemeente gekend heeft, Concordia, sloot in 1965 de deuren. Op dit moment is de enige filmvoorziening Cinema Amstelveen, onderdeel van Schouwburg Amstelveen, die in 1975 startte onder de naam Cinema Oscar. Er is een filmzaal met 100 stoelen en soms worden er films vertoond in de grote theaterzaal, met 680 stoelen. Volgens opgave van de NVBF heeft Cinema Amstelveen 2 zalen en 420 stoelen. De programmering van Cinema Amstelveen is zeer beperkt, met 15 à 20 vertoningen per week, wat het lage aantal van circa 28.000 bezoeken in 2018 en 2019 verklaart.

Verder was in Amstelveen tot voor kort Filmhuis Griffioen actief, onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Griffioen had op Uilenstede een filmzaal met 52 stoelen en programmeerde af en toe in een collegezaal van de VU. De programmering van Griffioen was nog beperkter dan van Cinema Amstelveen. Het trok jaarlijks 2 à 3.000 filmbezoeken met circa 4 vertoningen per week. Eind 2021 is Filmhuis Griffioen gesloten. De programmering is overgegaan naar het nieuwe Rialto VU aan de Boelelaan in Amsterdam-Buitenveldert. Deze opende eind 2021 met 4 zalen en 424 stoelen en ligt circa 3,5 kilometer van het stadshart van Amstelveen.

In Tabel 1 laten we de ontwikkeling zien van het bioscoopaanbod (doeken en stoelen, volgens opgave NVBF) en van het bezoekaantal in Amstelveen. Zoals in de inleiding al is aangegeven, is het bioscoopbezoek in 2020 en 2021 sterk gedaald door de corona-pandemie. Met het opheffen van de beperkende maatregelen zal het bioscoopbezoek vanaf maart 2022 naar verwachting weer herstellen. Tevens hebben we relevante bioscoop-ontwikkelingen in de regio aangegeven, die mogelijk van invloed kunnen zijn op de bezoekontwikkeling in Amstelveen.

Tabel 1 Ontwikkeling bioscoopaanbod en bioscoopbezoek Amstelveen + kengetallen

	bezoeken	inwoners	freq. (1)	doeken	stoelen	bezett. (2)	relevante bioscoopontwikkeling in Amstelveen en regio
2022	nnb	92.300	-	2	420	-	Opening Filmkoepel Haarlem, 606 stoelen
2021	10 à 15.000	90.830	-	4	707	-	Sluiting Filmhuis Griffioen / opening Rialto VU (A'dam)
2020	10 à 15.000	91.675	-	4	707	-	K'polis Haarlem open (+934 st.)/Pathé Arena en City kleiner
2019	31.000	90.838	0,3	4	707	44	Opening Pathé Amsterdam-Noord (2.445 stoelen)
2018	30.000	89.870	0,3	4	707	42	Cinema Amstelveen kleiner aantal stoelen
2017	30.000	89.294	0,3	4	837	36	Filmhuis Griffioen voegt programmering in collegezaal toe
2016	28.000	88.602	0,3	3	602	47	
2015	28.000	87.162	0,3	3	602	47	Cinema Amstelveen voegt programmering in grote zaal toe
2014	23.000	85.015	0,3	2	202	114	Opening Filmhallen in Amsterdam, 730 stoelen (nu 776)
2013	19.000	84.379	0,2	2	202	94	Opening Eye in Amsterdam (in 2012), 717 stoelen
2012	21.000	83.363	0,3	2	202	104	Opening CineMeerse (nu Kinepolis) Hoofddorp, 1.115 stln.
2011	21.000	81.796	0,3	2	202	104	Opening Pathé Haarlem, 1.279 stoelen
2010	21.000	80.695	0,3	2	202	104	

Bronnen: CBS, NVBF. Bewerking: Leisure Advies
(1) Aantal bioscoopbezoeken per inwoner per jaar
(2) Aantal bioscoopbezoeken per stoel per jaar

De in de tabel genoemde regionale ontwikkelingen (kolom rechts) hebben als resultaat dat het stoelenaanbod in bioscopen en grote filmtheaters in de regio rondom Amstelveen (Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp) in twaalf jaar met zo'n 7.400 stoelen is toegenomen. Dat lijkt veel, maar moet ook relatief worden gezien. In totaal hebben de Cebuco-gebieden Amsterdam-Purmerend en Haarlem-Beverwijk-Velsen ruim 21.000 stoelen. Het bioscoopbezoek in Nederland is tussen 2010 en 2019 (pre-corona) met liefst 35% gegroeid. Desalniettemin is het concurrentieveld het laatste decennium behoorlijk toegenomen.

Verder valt in de tabel een aantal zaken op:

- Het bioscoopbezoek in Amstelveen is zeer klein en betreft waarschijnlijk alleen bezoekers die geen zin hebben om naar Amsterdam of Hoofddorp te gaan en een klein deel bezoekers die specifiek voor de programmering naar bv. Griffioen gingen (hoewel die nauwelijks bijzonder was te noemen).
- De (zeer lage) stoelbezetting geeft geen bruikbare indicatie aangezien de grote zalen in Cinema Amstelveen en Griffioen vooral een theaterfunctie hebben/hadden. Feitelijk waren er maar twee 'echte' filmzalen in beide filmtheaters, met samen zo'n 150 stoelen. Het stoelenaanbod in Amstelveen is dan ook minimaal. We komen hierop terug in hoofdstuk 4.
- De bezoekfrequentie (aantal bezoeken per inwoner per jaar) is zeer laag, aangezien de meeste Amstelveners – wegens gebrek aan bioscoopaanbod – voor hun bioscoopbezoek naar Amsterdam (en mogelijk naar Hoofddorp) zullen gaan, al duurt het zowel per auto, per fiets als per OV nog 30-40 minuten voordat je in het centrum van Amsterdam bent. Naast de bioscopen in het centrum van Amsterdam zal vooral Pathé Arena door hen worden bezocht aangezien dat op slechts 15 minuten per auto van het stadshart van Amstelveen ligt en je er goed kunt parkeren. Kinepolis Hoofddorp is in 20 minuten per auto bereikbaar.

3.2 Bioscoopaanbod rondom Amstelveen

Als **verzorgingsregio** voor een bioscoop in het stadshart van Amstelveen hebben we een gebied aangehouden op circa 15 minuten rijafstand per auto vanaf het stadshart (zie Figuur 7). We gebruiken hier een relatief kleine *catchment area* gezien de grote stedelijke dichtheid van de regio. Er is in Groot-Amsterdam een zeer ruim bioscoopaanbod, waardoor bezoekers minder bereid zijn om lange afstanden te overbruggen om een film te zien.

In Tabel 2 staan alle huidige bioscopen in het gebied binnen 15 autominuten rondom het stadshart. Dat is exclusief het overige aanbod in Amsterdam, dat over de grens van dat gebied ligt. Totaal 7 bioscopen bieden een aanbod van 49 doeken en bijna 6.000 stoelen (zie ook Figuur 7). Geheel Amsterdam (inclusief Badhoevedorp en Diemen) en Hoofddorp hebben samen 14.500 stoelen. Dit betekent dat er naast de 6.000 stoelen binnen 15 autominuten er nog zo'n 8.500 stoelen op wat verdere afstand de markt beïnvloeden.

Tabel 2 Bioscoopaanbod binnen 15 autominuten van stadshart Amstelveen

Plaats	Bioscoop (1)	Aantal doeken	Aantal stoelen
Amsterdam	Pathé Arena	14	2.640
Amsterdam	Filmhallen	9	776
Amsterdam	Pathé City	7	484
Amsterdam	Rialto VU	4	424
Amsterdam	Rialto	3	270
Amsterdam	Cinecenter	4	254
Hoofddorp	Kinepolis Hoofddorp	8	1.115
TOTAAL		49	5.963

Bron: NVBF; situatie begin 2022. Bewerking: Leisure Advies bv


(1) Exclusief kleine filmtheaters, reisbioscopen en bioscopen met beperkte openstelling

(1) Excl. een deel van Amsterdam-Centrum, -Oost en -Noord, die over de 15-autominutengrens liggen

Figuur 7 toont de spreiding van het bioscoopaanbod in het verzorgingsgebied van 15 autominuten vanaf het stadshart van Amstelveen.

Wat opvalt is dat het, met uitzondering van het centrum van Amsterdam, een vrij 'leeg' gebied is qua bioscoopaanbod. Alleen met de recente komst van Rialto VU is er enig aanbod bijgekomen dat niet erg ver van het stadshart afligt. Die 'bioscoop' is overigens niet heel concurrerend. Rialto VU gebruikt collegazalen in een nieuw VU-complex. De filmtechniek is prima, maar de belevingswaarde voor een filmbezoeker is behoorlijk laag, zowel in de zaal zelf als in het gebouw als geheel. Iemand die echt een avondje uit wil, zal toch eerder een echte bioscoop zoeken, op een andere locatie dan Rialto VU.

Figuur 7 Bioscoopaanbod binnen 15 autominuten van stadshart Amstelveen



Gebied op max. 15 minuten rijafstand per AUTO vanaf het stadshart Amstelveen. Bron: OAlley.com

3.2 Verwachte vraagontwikkeling Amstelveen

Welke ontwikkelingen beïnvloeden de potentiële bioscoopvraag in Amstelveen? Kijken we naar enkele invloedfactoren die positief dan wel negatief kunnen uitpakken voor de bioscoopmarkt in Amstelveen, dan komen we tot het volgende overzicht:

Positief

- Amstelveen heeft nu ruim 92.000 inwoners. Volgens gemeentelijke prognoses zullen dat er in 2035 ruim 106.000 zijn (+15%). Het draagvlak voor een bioscoop en voor andere voorzieningen zal navenant toenemen in die periode.
- Het stadshart van Amstelveen zal de komende jaren worden gemoderniseerd, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Daarmee zal vooral het uitgaanskarakter toenemen met als gevolg meer levendigheid in de avonduren, wat een bezoekimpuls zal geven. Overigens zal vooral Pathé zelf voor die bezoekimpuls zorgen.
- De bioscooplocatie aan de Meander, die nu nog een erg onaantrekkelijke uitstraling heeft, zal door de diverse plannen (overkluizing A9, bomenbrug en groene zone over de A9, markante nieuwbouw aan het Meanderplein met publieke functies) sterk in kwaliteit toenemen.
- Door een scala van verkeersmaatregelen zal de bereikbaarheid van het stadshart, zowel vanuit Amstelveen-Zuid als vanuit Amsterdam verbeteren. Daar gaat wel een lange periode van overlast aan vooraf. De diverse werkzaamheden zullen – gefaseerd – duren tot 2026. Maar de nieuwe Pathé zal niet (veel) eerder dan dat jaar openen, dus zal naar alle waarschijnlijkheid weinig overlast ondervinden.

Negatief

- Er zijn de laatste jaren veel nieuwe bioscopen bijgekomen in de regio Groot-Amsterdam en Haarlem. Door deze toenemende concurrentie zal de *catchment area* van bioscopen (de reisbereidheid van bezoekers) afnemen omdat er dichterbij meer, nieuwer aanbod komt.
- Een nieuwe en nabije concurrent is Rialto VU (het vernieuwde Griffioen) in Buitenveldert, op 10 autominuten van het stadshart. Tegelijkertijd bespraken we al dat die concurrentie beperkt is door de zwakke belevingswaarde van dit filmtheater. Bovendien zal er vooral een *arthouse* programmering worden getoond en is het dus geen concurrent voor het *mainstream* filmaanbod.

Samenvattend *zal de bevolking van Amstelveen tot 2035 toenemen met 15% (+14.000). De voorziene ontwikkelingen in het stadshart en bij de A9 zijn positief voor de toekomstige uitgaansfunctie van dat gebied.*

Amstelveen heeft momenteel geen bioscoop of volwaardig filmtheater. Met 92.000 inwoners zou je verwachten dat de stad tenminste een volwassen multiplex heeft, net als even grote gemeenten als Delft, Hilversum of Helmond (met 1.100 tot 1.300 bioscoopstoelen). Maar de nabijheid van Amsterdam en Hoofddorp, met samen 14.500 bioscoopstoelen, beïnvloedt uiteraard het voorzieningenniveau van Amstelveen. In het volgende hoofdstuk zullen we onderzoeken wat desalniettemin de kansen zijn voor een bioscoop in Amstelveen.

4 Marktruimte bioscoopstoelen Amstelveen

4.1 Hoe verhoudt Amstelveen zich tot vergelijkbare gemeenten?

Om de mogelijkheden qua bioscoopaanbod in Amstelveen te objectiveren, hebben we een benchmark uitgevoerd waarbij de actuele vraag/aanbod verhouding in Amstelveen is afgezet tegen een aantal min of meer vergelijkbare gemeenten. We hebben gekeken naar aantal bezoeken, aantal stoelen, stoeldichtheid, stoelbezetting en bezoekfrequentie en naar de omvang van het bioscoopaanbod in de grote 'buurgemeenten'.

Zestien vergelijkingsgemeenten

Bij de keuze van de vergelijkingsgemeenten zijn de volgende criteria gehanteerd:

- Een inwoneraantal van circa -/- 50% tot +100% ten opzichte van Amstelveen. Dat zijn 90 gemeenten tussen circa 45.000 en 180.000 inwoners per eind 2019. We hebben een dergelijke brede range genomen omdat we van mening zijn dat inwoneraantallen in deze casus minder relevant zijn dan de criteria die hieronder worden genoemd.
- Gelegen 'onder de rook' van een grote stad (G5);
- Geen bijzondere eigenschappen die resulteren in bovengemiddelde toevloeiing van bestedingen/bezoeken.

Van de 90 Nederlandse gemeenten tussen 45.000 en 180.000 inwoners per eind 2019 resteert, na toepassing van de twee overige criteria, onderstaande lijst van 16 gemeenten (exclusief Amstelveen). Deze vormen tezamen de benchmark (zie Tabel 3).

Tabel 3 Vergelijkingsgemeenten + grote buurgemeenten benchmark Amstelveen

Vergelijkingsgemeenten	Inwoners 1 jan. '20	Naburige grote gemeente	Aantal inwoners grote gemeente	Stoelaantal biosc. + filmth. grote gem.	Idem, stoeldichtheid (stoelen/10.000 inw.)
Zaanstad	157.000	Amsterdam	873.000	12.942	148
Haarlemmermeer	157.000				
Schiedam	79.000	Rotterdam	652.000	7.318	112
Capelle aan den IJssel	67.000				
Barendrecht	49.000				
Ridderkerk	47.000				
Zoetermeer	125.000	Den Haag	548.000	5.609	102
Delft	104.000				
Leidschend.-Voorburg	76.000				
Pijnacker-Nootdorp	56.000				
Rijswijk	55.000				
Zeist	65.000	Utrecht	359.000	6.758	188
Nieuwegein	64.000				
Houten	50.000				
Helmond	93.000	Eindhoven	236.000	4.113	174
Veldhoven	46.000				
Gem. alle benchmarksteden	**80.600**	**G5**	**534.000**	**7.348**	**138**
Amstelveen	**92.000**	**Amsterdam**	**873.000**	**12.942**	**148**

Bron: CBS, NVBF. Situatie eind 2019. Bewerking: Leisure Advies bv

We hebben hier de situatie (eind) 2019 als basis genomen, aangezien dat het laatste volle jaar is pre-corona. In dat jaar meten we het aanbod, de bezetting, dichtheid en dergelijke

van het bioscoopaanbod. Verderop gaan we nog in op de ontwikkelingen na 2019.

In de tabel staan ook de grote steden aangegeven onder wiens 'rook' de vergelijkingsgemeenten liggen en het aantal bioscoopstoelen in die steden, zowel het totale aantal als het aantal per inwoner. Wat opvalt is dat Utrecht een stoeldichtheid (aantal stoelen per 10.000 inwoners) heeft die flink boven dat van de andere grote steden ligt. Alleen Eindhoven komt bij Utrecht in de buurt qua stoeldichtheid. De stoeldichtheid van de gemeente Amsterdam, waar Amstelveen 'bij hoort', ligt met 148 iets hoger (+ 7%) dan het gemiddelde van 138 stoelen per 10.000 inwoners in de G5-gemeenten.

Huidig bioscoopaanbod vergelijkingsgemeenten

In Tabel 4 hieronder staat voor alle vergelijkingsgemeenten in de benchmark het huidige aanbod aan bioscopen en filmtheaters weergegeven.

Tabel 4 Bioscoopaanbod in de vergelijkingsgemeenten

Gemeenten	Inwoners	Bioscopen (2019)		Filmtheaters (2019)		Naam bioscoop/filmhuis
	1 jan. '20	zalen	stoelen	zalen	stoelen	
Zaanstad	157.000	6	1.175	2	153	Pathé Zaandam; Filmtheater De Fabriek
Haarlemmermeer	157.000	8	1.115	1	100	Kinepolis Hoofddorp; Het Oude Raadhuis
Schiedam	79.000	11	2.410	2	263	Pathé Schiedam; Wenneker Cinema
Capelle aan den IJssel	67.000	0	0	1	150	Isala Theater
Barendrecht	49.000	0	0	1	425	Theater het Kruispunt
Ridderkerk	47.000	0	0	0	0	-
Zoetermeer (1)	125.000	8	1.250	1	170	Kinepolis Zoetermeer; Filmhuis Cameo
Delft	104.000	7	1.338	2	169	Pathé Delft; Filmhuis Lumen
Leidschend.-Voorburg (2)	76.000	0	0	0	0	Kinepolis Leidschendam
Pijnacker-Nootdorp (3)	56.000	0	0	0	0	(plan, zie voetnoot)
Rijswijk	55.000	0	0	0	0	-
Zeist	65.000	4	1.040	0	0	Figi (mix bioscoop/theater/congreshotel)
Nieuwegein	64.000	0	0	0	0	-
Houten	50.000	4	527	1	91	CineLounge; Film aan de Slinger
Helmond	93.000	6	1.103	3	204	Pathé Helmond; De Cacaofabriek
Veldhoven	46.000	4	525	1	133	Cinema Gold; Theater de Schalm
Gem. alle benchmarksteden	**80.600**	**3,6**	**655**	**0,9**	**116**	
Gem. steden MET BIOSCOOP	**97.300**	**6,4**	**1.165**	**1,4**	**143**	
Amstelveen	**92.000**	**0**	**0**	**4**	**707**	Cinema Amstelveen; Filmhuis Griffioen

Bron: CBS, NVBF. Situatie eind 2019. Bewerking: Leisure Advies bv

(1) Kinepolis Zoetermeer is in 2019 verkleind van 1.250 naar 878 stoelen

(2) Kinepolis in Leidschendam is in juni 2021 geopend

(3) In Pijnacker-Nootdorp is Euroscoop/Pathé in aanbouw (11 zalen, max. 2.500 stoelen)

De 16 benchmarksteden hebben *gemiddeld* bijna 4 zalen en ruim 650 stoelen in bioscopen in hun gemeente (excl. filmtheaters). Echter, bijna de helft (zeven) van deze gemeenten heeft in het geheel geen bioscoop. Dat zijn – niet toevallig – vooral de kleinere gemeenten; de grootste gemeente waar in 2019 geen bioscoop was, was Leidschendam-Voorburg met 75.000 inwoners. En uitgerekend in die gemeente is in 2021 een bioscoop geopend met bijna 1.700 stoelen.

Met 92.000 inwoners, zonder bioscoop, steekt Amstelveen mager af ten opzichte van de benchmark. De negen gemeenten die wel een bioscoop hebben, zijn nauwelijks groter dan Amstelveen (gemiddeld 97.000 inwoners) maar hebben gemiddeld ruim 6 zalen en bijna

1.200 stoelen. Dat biedt dus kansen voor Amstelveen.

Hoe draaien de bioscopen in de vergelijkingsgemeenten?

In Tabel 5 worden relevante kengetallen getoond van elke vergelijkingsgemeente en van het gemiddelde daarvan. Gemiddeld trokken de 16 benchmarkgemeenten 192.000 bezoeken in 2019. Dat gemiddelde zegt echter niet zoveel. Focussen we op de negen gemeenten met een echte bioscoop, dan trokken die gemiddeld 340.000 bezoeken in 2019. Hun stoelbezetting was gemiddeld 260 bezoeken per stoel per jaar en de animo was 3,5 bezoeken per inwoner per jaar.

Van die negen gemeenten drukt Figi in Zeist het gemiddelde omlaag. Hun lage stoelbezetting kan worden verklaard doordat de zalen in Figi ook worden gebruikt als schouwburg en als congreszalen. Het aantal voorstellingen ligt in Figi daardoor veel lager dan in een reguliere bioscoop. Zonder Figi was het gemiddelde bezoek van de overige acht gemeenten 373.000 in 2019, de stoelbezetting 278 en de animo 3,7.
Deze behoorlijk goede cijfers worden dus gerealiseerd in deze acht gemeenten ondanks dat er een grote buurgemeente is met een (zeer) groot stoelenaanbod.

Tabel 5 Bezoekaantallen en kengetallen vergelijkingsgemeenten

Gemeenten	Totaal (2019)		Bezoeken	Bezoek-	Stoel-	locatie
	zalen	stoelen	2019	frequentie	bezetting	bioscoop
Zaanstad	8	1.328	411.000	2,6	309	centrum
Haarlemmermeer	9	1.215	408.000	2,6	336	centrum
Schiedam	13	2.673	600.000	7,6	224	centrum + snelweg
Capelle aan den IJssel	1	150	6.000	0,1	40	centrum
Barendrecht	1	425	10.000	0,2	24	centrum
Ridderkerk	0	0	0	-	-	-
Zoetermeer (1)	9	1.420	290.000	2,3	204	centrum
Delft	9	1.507	572.000	5,5	380	centrum
Leidschend.-Voorburg (2)	0	0	0	-	-	centrum
Pijnacker-Nootdorp (3)	0	0	0	-	-	(plan langs snelweg)
Rijswijk	0	0	0	-	-	-
Zeist	4	1.040	73.000	1,1	70	centrum
Nieuwegein	0	0	0	-	-	-
Houten	5	618	227.000	4,5	367	centrum
Helmond	9	1.307	347.000	3,7	265	centrum
Veldhoven	5	658	131.000	2,8	199	centrum
Gem. alle benchmarksteden	**4,6**	**771**	**192.000**	**2,4**	**249**	
Gem. steden MET BIOSCOOP	**7,9**	**1.307**	**340.000**	**3,5**	**260**	
Amstelveen	**4**	**707**	**31.000**	**0,3**	**44**	(plan: centrum+snelweg)

Bron: NVBF. Situatie (eind) 2019. Bewerking: Leisure Advies bv
(1) Kinepolis Zoetermeer is in 2019 verkleind van 1.250 naar 878 stoelen
(2) Kinepolis in Leidschendam is in juni 2021 geopend
(3) In Pijnacker-Nootdorp is Euroscoop/Pathé in aanbouw (11 zalen, max. 2.500 stoelen)

Beperkt aantal bouwplannen in de vergelijkingsgemeenten

In de vergelijkingsgemeenten zijn enkele plannen voor nieuw bioscoopaanbod:

- Pathé/Euroscoop Ypenburg, 11 zalen, max. 2.500 stoelen; opening 2022 à 2023 (weliswaar in de gemeente Den Haag, maar op de grens van Pijnacker-Nootdorp).
- In Delft heeft Filmhuis Lumen al langere tijd plannen om te verhuizen en uit te breiden in zalen en stoelen.

- Er een al wat ouder plan van Arcaplex om in Capelle a/d IJssel een bioscoop te bouwen. Het lijkt erop dat de kans dat dit doorgaat klein is.

Bovenstaande plannen leiden alleen in de regio Den Haag tot een flinke verandering van de vraag-aanbodverhoudingen. In de andere regio's is sprake van een min of meer stabiele situatie, hoewel er in de grote steden zelf nog wel diverse plannen zijn (bv. Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Houthavens (Vue?) en Amsterdam-Oost (Rialto), in Rotterdam-Zuid (Pathé) en Utrecht (binnenkort te openen Filmtheater Slachtstraat).

Het plan in Amsterdam-Zuid (op de Zuidas) zou bedreigend kunnen zijn voor de beoogde bioscoop in Amstelveen. Gezien ook de diverse andere plannen die er in Amsterdam zijn, zou het goed zijn als die gemeente kritisch gaat kijken naar de omvang en locatie van die plannen. De vraag is of er niet een situatie van overaanbod zal gaan ontstaan.

Beperkte ontwikkelingen tussen 2019 en nu

Vanwege de coronaperiode is voorgaande analyse gedaan in het laatste pre-coronajaar 2019. Omdat de markt intussen niet heeft stilgestaan, hebben we gekeken wat er sindsdien is gebeurd qua bioscoopaanbod. Tabel 6 laat dat zien.

Tabel 6 Ontwikkeling bioscoopaanbod in vergelijkingsgemeenten sinds 2019

ALLEEN BIOSCOPEN	Situatie 2019		Situatie 2022		Verschil 2022 vs. 2019	
	zalen	stoelen	zalen	stoelen	zalen	stoelen
Zaanstad	6	1.175	6	1.175	0	0
Haarlemmermeer	8	1.115	8	1.115	0	0
Schiedam	11	2.410	11	2.410	0	0
Capelle aan den IJssel	0	0	0	0	0	0
Barendrecht	0	0	0	0	0	0
Ridderkerk	0	0	0	0	0	0
Zoetermeer	8	1.250	8	878	0	-372
Delft	7	1.338	7	1.338	0	0
Leidschend.-Voorburg	0	0	11	1.677	11	1.677
Pijnacker-Nootdorp	0	0	0	0	0	0
Rijswijk	0	0	0	0	0	0
Zeist	4	1.040	4	1.040	0	0
Nieuwegein	0	0	0	0	0	0
Houten	4	527	4	527	0	0
Helmond	6	1.103	6	1.101	0	-2
Veldhoven	4	525	4	525	0	0
Gem. alle benchmarksteden	**3,6**	**655**	**4,3**	**737**	**0,7**	**81**
Gem. steden MET BIOSCOOP	**6,4**	**1.165**	**6,9**	**1.179**	**0,5**	**14**
Amstelveen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bron: NVBF (2019 en 2022). Bewerking: Leisure Advies bv. Betreft ALLEEN BIOSCOPEN (geen filmtheaters)

Feitelijk zijn er maar twee ontwikkelingen geweest: in Leidschendam is een grote Kinopolis geopend en datzelfde Kinopolis heeft haar verouderde bioscoop in Zoetermeer gerenoveerd en daarbij het stoelaanbod flink verkleind.
Dat laatste heeft afgelopen jaren in veel meer bioscopen plaatsgevonden, zoals bij Pathé Arena en Pathé City in Amsterdam en in diverse Vue-bioscopen. Motieven daarvoor waren onder andere de (tijdelijk) lagere vraag vanwege corona en de behoefte bij bioscoop-bezoekers aan meer ruimte en luxe.

4.2 Conclusies benchmark

Wat leren we van deze benchmark?

- Amstelveen heeft op dit moment een bioscoopaanbod dat overeenkomt met dat in zeven (44%) van de 16 vergelijkingsgemeenten, namelijk géén bioscoop. Die zeven gemeenten zijn wel allemaal een stuk kleiner dan Amstelveen (gemiddeld hebben ze 59.000 inwoners). Amstelveen is met 92.000 inwoners dus een buitenbeentje zonder bioscoopstoelen. Het kleinere Schiedam heeft zelfs 2.400 stoelen op 79.000 inwoners. De Pathé aldaar (voorheen Euroscoop) richt zich met zijn snelwegligging overigens wel nadrukkelijk op de gehele regio.
- Van de 16 vergelijkingsgemeenten hadden er in 2019 acht (50%) een volwaardige bioscoop: Zaandam, Hoofddorp, Schiedam, Zoetermeer, Delft, Houten, Helmond en Veldhoven.[1] Samen hadden die acht bioscopen 9.400 stoelen in 2019, gemiddeld 1.180 stoelen per bioscoop. Hun stoelbezetting was bijna 300 in 2019.[2]
- De bioscopen in Zaanstad, Hoofddorp, Delft, Houten en Helmond hebben een prima bezetting (gemiddeld 348 in 2019). Drie van die vijf zijn Pathé bioscopen die sowieso ver boven het landelijk gemiddelde presteren. Hoofddorp heeft een sterke positie in de Haarlemmermeer. Ook servicebioscoop Cinelounge in Houten doet het bijzonder goed, maar heeft mogelijk voordeel bij de sluiting in 2018 van Kinepolis Nieuwegein.
- De bioscopen in Schiedam en Veldhoven hadden in 2019 een benedengemiddelde bezetting, maar waren nog niet zo lang open en verkeerden nog in een aanloopfase. Kinepolis Zoetermeer draaide de laatste jaren matig door veroudering en was in 2019 een periode gesloten voor renovatie.
- Over de drie Pathé bioscopen in de benchmark (in 2019 waren dat Zaanstad, Delft en Helmond) valt nog op te merken dat zij weliswaar een prima stoelbezetting hebben (gemiddeld 327 in 2019), maar dat deze wel een stuk lager is dan het landelijke Pathé-gemiddelde van circa 380 over de jaren pre-corona. Dat hoge gemiddelde wordt vooral bepaald door de Pathé's in de grote steden.
- Opvallend is dat alle bioscopen in de benchmarkgemeenten een centrumligging hebben. Pathé Schiedam combineert dat met een ligging naast de snelweg, wat de kwaliteit van de locatie nog verbetert.

Goede kansen voor een bioscoop in het stadshart van Amstelveen

De benchmark laat zien dat in dit type 'randgemeenten' een goede bioscoop op een centrumlocatie een prima bezetting kan draaien, ondanks een hoog stoelenaanbod in de naastgelegen grote stad. De onderzochte locatie in het stadshart van Amstelveen is een gecombineerde centrumligging en snelwegligging. Dat vergroot de kans op succes voor een bioscoop op deze locatie. Bovendien neemt de kwaliteit van die locatie de komende jaren sterk toe door de in dit rapport beschreven stedenbouwkundige en infrastructurele ingrepen.

1 Figi in Zeist hebben we hier buiten beschouwing gelaten. Hun zeer lage bezetting hebben we in de vorige paragraaf toegelicht (congres- en theaterfunctie).

2 Inmiddels is ook in Leidschendam-Voorburg een grote bioscoop geopend, maar omdat dat in de corona-periode was, valt die buiten de benchmark die 2019 als peiljaar had.

Marktruimte voor 1.000 tot 1.300 stoelen in Amstelveen; voor Pathé richting de bovenkant van die marge

Op basis van de gemiddelde uitkomst van alle benchmarkgemeenten (zie Tabel 5) is een reguliere bioscoop met 770 stoelen zonder meer mogelijk in Amstelveen.
Kijken we naar de acht vergelijkbare gemeenten uit de benchmark met een echte bioscoop (exclusief o.a. Zeist), dan genereren de bioscopen en filmtheaters aldaar een gemiddelde animo van 3,7 bezoeken per inwoner per jaar, gerelateerd aan de inwoners in de eigen gemeente. Voor Amstelveen met 92.000 inwoners zou dat een bezoekaantal van 339.000 betekenen. Als we aannemen dat Cinema Amstelveen – al dan niet met behulp van aanpassing van hun programmering – 14.000 van hun huidige 28.000 bezoeken weet te behouden[3], dan resteren er voor de nieuwe bioscoop 325.000 bezoeken. Uitgaande van een benodigde stoelbezetting van tenminste 250 voor een redelijke exploitatie, zou er dan marktruimte zijn voor **circa 1.300 stoelen**. Uitgaande van een – voor dit type gemeenten geldende – gemiddelde Pathé-stoelbezetting van 325, zouden **circa 1.000 stoelen** voldoende zijn om dat aantal bezoeken te kunnen faciliteren.

Bovenstaande schatting van de bezoekpotentie – een animo van 3,7 bezoeken per inwoner – gaat uit van een willekeurige operator van de bioscoop in Amstelveen. Omdat Pathé bovengemiddelde bezoekaantallen en animo's weet te realiseren, zou het totale bezoek in Amstelveen aanzienlijk hoger dan 339.000 kunnen uitkomen wanneer Pathé de operator wordt. De marktruimte gaat dan **richting de 1.100 à 1.300 stoelen**.

4.3 Eindconclusie

De benchmark toont in onze ogen voldoende aan dat een volwaardige mulitplex bioscoop in Amstelveen – en met name in het stadshart – goed mogelijk is.

Het enige minpunt is de mogelijke (maar onzekere) komst van een nieuwe bioscoop op de Zuidas in Amsterdam. Dat risico is echter niet zodanig dat bovenstaande conclusie hierdoor verandert. Hooguit zou er wat meer afvloeiing vanuit Amstelveen naar Amsterdam kunnen gaan plaatsvinden, maar niet zodanig dat de bezetting van de nieuwe bioscoop daardoor zo laag zou worden dat het bestaansrecht daarvan in gevaar zou komen.

Ervan uitgaande dat de Zuidas-bioscoop geen wezenlijk andere programmering zal bieden dan de Pathébioscoop in het stadshart van Amstelveen zijn er, wellicht met uitzondering van bewoners van de meest noordelijke wijken van Amstelveen (Randwijck, Kronenburg, Uilenstede; samen minder dan 10.000 inwoners), voor de (overige 82.000) Amstelveners weinig redenen om naar de Zuidas te gaan voor bioscoopbezoek.

3 Meer voor de hand liggend is dat Cinema Amstelveen zal stoppen met filmprogrammering.

PROJECT 35137

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK VERHARDINGEN EN BODEM MEANDER (NABIJ NR. 181) TE AMSTELVEEN

Vestiging Kamerik
Nijverheidsweg 7
3471 GZ Kamerik
t 0348 402103

Vestiging Heerhugowaard
Galileistraat 69
1704 SE Heerhugowaard
t 072 5729457

Vestiging Steenwijk
Oevers 16
8331 VC Steenwijk
t 0521 521924

www.grondslag.nl

Titel	Milieukundig onderzoek Verhardingen en bodem Meander (nabij nr. 181) te Amstelveen
Projectleider	Dhr. ing. R.A.F. Groot
Adviseur	Dhr. K.J.B. den Otter
Datum rapport	14 september 2021
Opdrachtgever	Gemeente Amstelveen Postbus 4 1180 BA Amstelveen
Contactpersoon	Mevr. K. Wensveen-de Vries

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek" conform deze BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als bedoeld in paragraaf 3.2.7 van de BRL SIKB 2000.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING EN DOEL 1

2 TERREINGEGEVENS 1
2.1 Afbakening onderzoekslocatie 1
2.2 Huidige situatie 1
2.3 Historie tot op heden 2
2.4 Voorgaand onderzoek 4
2.4 Toekomstige situatie 4
2.5 Hypothese en onderzoeksopzet 5

3 VELDWERK 6
3.1 Uitvoering 6
3.2 Resultaten 7
3.2.1 Grond 7
3.2.2 Grondwater 7
3.2.3 Opbouw verhardingen 8

4 CHEMISCHE ANALYSES 8
4.1 Analyses grond 8
4.2 Analyses grondwater 9

5 ANALYSES ASFALT 9
5.1 Toetsingskader 9
5.2 Opbouw asfalt en indicatief PAK 9
5.3 Analyses asfalt 9

6 ANALYSES FUNDATIE 10
6.1 Toetsingskader 10
6.2 Analyses fundatie 11

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 11

BIJLAGEN

BIJLAGE I : Kaartmateriaal
BIJLAGE II : Boorbeschrijvingen
BIJLAGE III : Toetsingstabellen
BIJLAGE IV : Analysecertificaten
BIJLAGE V : Toetsingskader & Verklarende woordenlijst

1 INLEIDING EN DOEL

Door gemeente Amstelveen is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieukundig onderzoek ter plaatse van een perceel nabij de Meander 181 te Amstelveen. De onderzoekslocatie betreft de openbare ruimte aan de zuidkant van de Stadsschouwburg. In verband met de voorgenomen verkoop van de grond dient een bodem- en verhardingsonderzoek te worden verricht. Men is voornemens in de toekomst een bioscoop op locatie te realiseren.
Het onderzoek heeft tot doel het beoordelen:

- of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (toetsing Wbb)
- wat de hergebruiksmogelijkheden zijn van de grond (indicatieve toetsing Bbk)
- wat de hergebruiksmogelijkheden zijn van de verhardingen
- de verwerkingsmogelijkheden van de fundatie (indicatief)
- wat de globale bodemopbouw is

Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de vigerende versie van de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende norm NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek).

2 TERREINGEGEVENS

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 verricht. De resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op de direct aangrenzende percelen.

2.1 Afbakening onderzoekslocatie

De locatie maakt onderdeel uit van het kadastrale perceel ASVOO – H – 13588. De bushaltes staan kadastraal bekend als ASVOO – H – 13237 en 13238. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 3000 m².

De onderzoekslocatie is weergegeven op onderstaande luchtfoto.



2.2 Huidige situatie


Op locatie vindt de expeditie van de schouwburg plaats en is een busstation aanwezig. Circa 950 m² van de onderzoekslocatie is verhard met asfalt. Verder zijn betonnen industrieplaten, klinker- en tegelverhardingen aanwezig. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I.

2.3 Historie tot op heden

Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Gemeente Amstelveen (oude luchfoto's)
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (rapportagemodule)
- Topotijdreis.nl
- Grondslag Archief
- Google Maps

Op oude luchtfoto's (zie hieronder) is de ontwikkeling van het terrein te zien. In 1967 betrof het perceel braakliggend terrein (weiland). Omstreeks 1970 is het terrein ontwikkeld voor nieuwbouw. De aanwezige sloten zijn hierbij, vermoedelijk met gebiedseigen grond, gedempt. Omstreeks deze periode zijn ook wegen aangelegd. Sinds 1981 is bebouwing aan de noordzijde van het terrein aanwezig. Op de luchtfoto uit 1986 is te zien dat een groot deel van de locatie in gebruik was als parkeerplaats. Verder vond er expeditie plaats vanuit het pand aan de noordzijde van de onderzoekslocatie. In 1999 zijn de bushaltes te zien die momenteel nog steeds aanwezig zijn. Sinds 2010 is de asfaltverharding vermoedelijk niet meer gerenoveerd. Sinds de situatie zoals te zien op de luchtfoto van 2010 is er niet veel meer veranderd aan de gebiedsinrichting. In 2020 zijn de parkeervakken die aan de noordzijde van de onderzoekslocatie aanwezig waren vervangen voor fietsenrekken.

1967	1986
	
1999	2010
	
2015	2020
	

In de rapportagemodule van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn binnen de contouren van de onderzoekslocatie geen boven- of ondergrondse tanks bekend. Wel zijn aan de zuidwestkant (Meander 1) en zuidoostkant (Meander 93) tanks aanwezig (geweest). De tanks liggen echter op enige afstand van de onderzoekslocatie. Naar verwachting hebben deze geen verontreiniging binnen onderhavige onderzoekscontour veroorzaakt.

Er zijn op het perceel, voor zover bekend, geen bestrijdingsmiddelen en/of ontsmettingsmiddelen gebruikt.


Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan.

In de nabije omgeving zijn geen grootschalige gevallen van bodemverontreiniging bekend.

Bodemkwaliteitskaarten
In de Nota Bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden is te zien dat de locatie in zone 1 valt. De toplaag, diepe laag en het oorspronkelijk maaiveld voldoen aan de achtergrondwaarde. In de toplaag (0,00-0,50 m-mv) van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor kobalt, koper, kwik, lood, minerale olie en PAK de achtergrondwaarde. Zink en PCB overschrijden de maximale waarde Wonen. In de ondergrond (0,50-2,00 m-mv) overschrijdt de 95-percentielwaarde voor kobalt, kwik, lood, minerale olie en PAK de achtergrondwaarde. PCB overschrijdt de maximale waarde Wonen. In het 'oorspronkelijke maaiveld' (>2,00 m-mv) overschrijdt de 95-percentielwaarde voor kobalt, kwik, lood, zink, minerale olie en PCB de achtergrondwaarde.

Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn bodemkwaliteitskaarten voor PFOS en PFOA opgesteld (*ACN en Bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied, versie 3.2, dossiernummer 9037072, d.d. 2-1-2020*). Hieruit blijkt dat onderhavige onderzoekslocatie zich binnen zone Stedelijk/Industrieel bevindt. De ontgravingsklasse van deze zone (geldend van 0,0-1,0 m-mv) is Niet Ingedeeld – PFOS/PFOA Vrij toepasbaar.





2.4 Voorgaand onderzoek

Keizer Karelweg / Meander te Amstelveen
In 1994 is in opdracht van gemeente Amstelveen door ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht aan de noordwestkant van onderhavige onderzoekslocatie. Aanleiding voor het onderzoek betrof de aanvraag van een vergunning voor de bouw van een busstation ter plaatse. Tijdens het onderzoek lag een klinkerverharding op locatie. Uit de boorstaten blijkt dat de bodem tot een diepte van maximaal 0,7 m-mv uit matig grof zand bestaat. Hieronder is tot 1,5 à 1,8 m-mv klei aangetroffen. Plaatselijk (boring 01, 0,4 – 0,6 m-mv) is een sterke verhoging een minerale olie gemeten. De exacte aard en oorzaak van de verontreiniging kon niet worden achterhaald. Verder zijn lichte verhogingen aan EOX, naftaleen en chryseen in de bovengrond gemeten. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn enkele lichte verhogingen gemeten. Er wordt gesteld dat er sprake is van een saneringsnoodzaak. De met olie verontreinigde grond dient voor de bouw van het busstation te worden verwijderd. In 1994 is de verontreiniging gesaneerd. Hierbij is 6 m³ verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. De saneringsevaluatie is opgesteld door Oranjewoud B.V.

Stadshart te Amstelveen
In april 1995 is door Tauw Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht op diverse locaties in Amstelveen. Met het onderzoek zijn een aantal boringen (60 t/m 63) ter plaatse van of nabij onderhavige onderzoekslocatie geplaatst. De bodem ter plaatse bestaat tot een diepte van circa 1,5 m-mv uit zand. Hieronder is een kleilaag aanwezig. Ter plaatse van boringen 60 en 62 is in de ondergrond (ca. 1,0 – 2,0 m-mv) zwakke bijmenging aan puin waargenomen. In een mengmonster van deze bodemlagen is een matige verhoging aan PAK gemeten. Daarnaast zijn lichte verhogingen aan enkele metalen en minerale olie aangetoond. In de zintuigelijk schone grond zijn geen verhogingen gemeten. Gesteld wordt dat de gemeten concentraties geen risico's opleveren voor de volksgezondheid of het milieu.

Thomas Cookstraat te Amstelveen
In januari 2007 is door Wareco Ingenieurs een partij grond van circa 240 m³ gekeurd aan de Thomas Cookstraat te Amstelveen. De grond ter plaatse kwam vrij in verband met voorgenomen nieuwbouw op locatie. Er zijn in de grond geen verhogingen gemeten. De partij is in het rapport aangemerkt met de categorie 'schoon'.

In februari 2007 is op dezelfde locatie een verkennend bodemonderzoek verricht door Wareco Ingenieurs. Het doel van het onderzoek was het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de achtergebleven grond na ontgraving (1,2 – 1,7 m-mv). In de onderzochte bodemlaag zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond. Met een indicatief asbestonderzoek is zowel visueel als analytisch geen asbest gemeten.

2.4 Toekomstige situatie

Men is voornemens om op locatie een bioscoop te realiseren. De bioscoop wordt boven de expeditie van de aangrenzende Schouwburg gebouwd. Ook wordt ter plaatse een nieuwe hellingbaan aangelegd richting de schouwburggarage, boven het busstation. De bioscoop wordt ook over deze hellingbaan heen gebouwd.

2.5 Hypothese en onderzoeksopzet

Bodemonderzoek
Met voorgaand onderzoek (1995, Tauw) is plaatselijk een matige verhoging aan PAK in de ondergrond gemeten. Met onderhavig onderzoek wordt deze boring herplaatst om te bepalen of de puinbijmenging en/of verontreiniging nog aanwezig c.q. hervindbaar is.

Ter plaatse van overige terreindelen van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand aan het bodemonderzoek geen verontreiniging verwacht boven de 95-percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt als onverdacht (ten aanzien van lokale verontreiniging). De onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV-NL)" van de NEN 5740.

Op basis van de ACN en Bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied worden geen sterke verhogingen aan PFAS verwacht. Met de werkzaamheden zal naar verwachting geen grond vrijkomen van dieper dan 1,0 m-mv. Deze diepere ondergrond is niet opgenomen in de ACN en bodemkwaliteitskaart.

Er is geen aanleiding om een bodemverontreiniging met asbest te verwachten. De bodem wordt daarom niet aanvullend onderzocht op asbest, tenzij de visuele waarnemingen daartoe alsnog aanleiding geven.

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze BRL. De analyses worden uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium, conform AS3000.

Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn.

Asfaltonderzoek
Het onderzoek volgt *CROW publicatie 210 - Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt*. Het aantal te boren asfaltkernen is afhankelijk van de oppervlakte en het moment van aanleggen. Zogenaamde ‘risicovolle’ vakken worden apart bemonsterd, zoals bushaltes, opstelvakken, aansluitingen, parkeervakken, reconstructies, vluchtstroken, etc. Indien de opdrachtgever relevante gegevens beschikbaar heeft met betrekking tot de aanleghistorie van het wegvak, dan dienen deze beschikbaar gesteld te worden.

Uit oud kaartmateriaal valt af te leiden dat omstreeks 1970 wegen zijn aangelegd op locatie. Binnen de onderzoekslocatie zijn bushaltes aanwezig. Ter plaatse liggen echter betonplaten.

Oppervlakte	**Aantal boringen**
< 100 m^2	1 stuk
< 500 m^2	2 stuks
> 500 m^2	1 boring per 500 m^2 extra
per risicovol vak	1 boring extra

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de volgende boringen:

Vak	Betreft	Oppervlakte (m^2)	Aantal boringen
1	Asfalt openbare ruimte	440	2

Van elke kern wordt de opbouw beschreven door een geaccrediteerd laboratorium. Met behulp van een PAK-marker en UV-licht wordt beoordeeld of er PAK-houdende lagen aanwezig zijn. De detectiegrens van de PAK-marker ligt op 250 mg/kg, terwijl de grens voor warm hergebruik op 75 mg/kg ligt. Dit wil dus zeggen dat de PAK-marker hierover geen volledig uitsluitsel biedt.

Indien er met de PAK-marker geen verdachte lagen worden aangetroffen, worden er aanvullende GCMS-analyses uitgevoerd, ter beoordeling of het gehalte PAK kleiner is dan 75 mg/kg. Het benodigde aantal analyses is afhankelijk van het tonnage, laagdikte en laagopbouw. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

Tonnage	Aantal GCMS analyses
0-25 (gehele werk) 0-200 200-1000 1000-2000 elke 2000 ton meer	PAK marker voldoet 1 analyse 2 analyse 3 analyse 1 analyse extra

Nb: Per mengmonster maximaal 3 asfaltkernen, per asfaltkern maximaal 3 lagen of 20 cm

Onderzoek fundering
Indien er een puinfundering aanwezig blijkt, wordt deze bemonsterd. Tevens wordt de samenstelling beschreven en de dikte bepaald. De fundering wordt geanalyseerd op het NEN-pakket. Indien het menggranulaat betreft of metselwerkpuin, wordt er tevens geanalyseerd op asbest (indicatief). Indien er slakken aanwezig zijn wordt de onderliggende bodemlaag aanvullend geanalyseerd op vanadium (kritisch bij slakken).

3 VELDWERK

3.1 Uitvoering

De verrichtingen zijn uitgewerkt in onderstaande tabel:

Tabel 3.1: Uitgevoerde werkzaamheden

Verrichting	Datum	Persoon	Geldend protocol
Verrichten boringen en plaatsen peilbuizen	4 augustus 2021 8 september 2021	dhr. R.B. Hager Dhr. D. Windt	2001 2001
Asfalt en fundatie onderzoek	4 augustus 2021	dhr. R.B. Hager	CROW210
Grondwatermonstername	12 augustus 2021	dhr. P. van der Werf	2002

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn vijftien boringen verricht (nrs. 01 t/m 15). De boringen zijn verspreid over de locatie verricht. Boring 02 is geplaatst ter plaatse van de locatie waar met voorgaand onderzoek (Tauw, 1995) een matige verhoging aan PAK is gemeten als

gevolg van puinbijmenging. Boring 02 is daarnaast voorzien van een peilbuis. Boringen 07 en 09 zijn ter plaatse van de asfaltverharding geplaatst.

Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. De boringen 05 en 09 zijn doorgezet tot een diepte van circa 1,5 m-mv. Boring 12 is gestuit op een handmatig ondoordringbare laag.

De ligging van de boringen en de peilbuis is weergegeven in bijlage I.

3.2 Resultaten

3.2.1 Grond

Bodemopbouw
De bovengrond bestaat hoofdzakelijk uit matig fijn, beige zand. In de ondergrond is klei met plaatselijk een veenlaag aanwezig. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II.

NB: Opgemerkt wordt dat voor dit milieuhygiënisch onderzoek de profielbeschrijvingen gebaseerd zijn op zintuiglijke beoordeling en 'puntwaarnemingen' betreffen. In een geroerde bodem kan het profiel soms sterk verschillen in het horizontale en verticale vlak. De profielbeschrijving heeft plaatsgevonden conform de NEN-EN-ISO 14688. Dit kan in sommige situaties een andere classificatie opleveren dan volgens de standaard RAW-bepalingen. Er gelden bijvoorbeeld verschillende definities voor o.a. zand en klei. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van bestekken en andere voorbereiding van civieltechnische werkzaamheden. Geadviseerd wordt om zo nodig aanvullend onderzoek te doen conform de standaard RAW-bepalingen, bijvoorbeeld door middel van aanvullende zeefproeven.

Zintuiglijke waarnemingen
Ter plaatse van boringen boringen 02, 07, 09 en 15 is menggranulaat onder de klinker-, beton- of asfaltverharding aangetroffen. De licht puinhoudende laag uit voorgaand onderzoek (Tauw, 1995, boring 60) is niet aangetroffen bij boring 02 of elders.

In de overige boringen is plaatselijk bijmenging aan kolen, baksteen, grind en/of slakken aangetroffen. Dit kan duiden op een verontreiniging met zware metalen en/of PAK.

Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.

3.2.2 Grondwater

In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername van het grondwater.

Tabel 3.2: Veldwerkgegevens grondwater

peilbuis	filterstelling (m-mv)	grondwaterstand (m-mv)	pH	EC (µS/cm)	troebelheid (NTU)
02	1,5 – 2,5	0,72	7,2	1350	64,8

3.2.3 Opbouw verhardingen

In onderstaande tabel is de constructieopbouw per boring weergegeven.

Tabel 3.3 Constructieopbouw

Boring	Dikte asfalt totaal (mm)	Soort fundering	Dikte fundering (mm)	Ondergrond
02	Geen (klinkers)	Menggranulaat (gebonden)	22	Klei tot 2,5 m-mv
07	260	Menggranulaat (gebonden)	7	Zand tot 0,7 m-mv
09	280	Menggranulaat (los)	19	Zand tot 0,8 m-mv
15	Geen (beton)	Menggranulaat (los)	42	Klei tot 1,2 m-mv

De omschrijvingen zijn visueel bepaald en niet getoetst aan de Standaard RAW. Voor details zie analysecertificaten in de bijlage.

4 CHEMISCHE ANALYSES

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de 'Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013' en Bijlage B van de 'Regeling Bodemkwaliteit'. Het toetsingskader is bijgevoegd in bijlage V.

4.1 Analyses grond

De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.

Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond

Code	Boringen met diepte (m-mv)	Waarnemingen	Analyse-parameters	Overschrijding			Indicatieve toetsing BBK en 'voorlopige' veiligheidsklasse (vhk)*
				>AW	>T	>I	
MM1	03 (0,08 - 0,58) 08 (0,30 - 0,50) 11 (0,25 - 0,45) 12 (0,08 - 0,30) 13 (0,25 - 0,50)	Baksteen+ Baksteen+ Baksteen+ slakken+ Baksteen+ Baksteen+	NEN-g	kwik	-	-	Altijd toepasbaar, geen vhk
MM2	02 (0,40 - 0,50) 05 (0,60 - 0,85)	Kolen++ Baksteen+	NEN-g	-	-	-	Altijd toepasbaar, geen vhk
MM3	07 (0,33 - 0,70) 09 (0,47 - 0,80)		NEN-g	-	-	-	Altijd toepasbaar, geen vhk

waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst)
vhk* : voor de definitieve veiligheidsklasse is het oordeel van een veiligheidskundige noodzakelijk

Mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de grond.

Alleen in mengmonster MM1 van de puinhoudende bodem onder de klinkerverharding is een lichte verhoging aan kwik gemeten. In de overige mengmonsters zijn geen verhogingen aangetoond.

4.2 Analyses grondwater

De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.

Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater

Peilbuis	Filtertraject (m-mv)	Analyse-parameters	Overschrijding		
			>S	>T	>I
02	1,5 – 2,5	NEN-gw	molybdeen	-	-

Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit.

In het grondwater is een lichte verhoging aan molybdeen gemeten.

5 ANALYSES ASFALT

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerd laboratorium Eurofins Omegam.

5.1 Toetsingskader

Voor PAK in asfalt is in het Besluit Bodemkwaliteit een samenstellingseis opgenomen van 75 mg/kg ds.

In eerste instantie wordt het PAK-gehalte indicatief bepaald met behulp van de PAK-marker en UV-licht. Wanneer op deze wijze PAK wordt aangetoond, is het PAK-gehalte groter dan 250 mg/kg ds. De grens voor hergebruik van 75 mg/kg ds wordt in dat geval ruimschoots overschreden. Dientengevolge worden deze lagen niet verder onderzocht.

Indien met het indicatief onderzoek geen verdachte lagen worden aangetoond, is het PAK-gehalte kleiner dan 250 mg/kg ds. Ter beoordeling of het PAK-gehalte kleiner is dan de hergebruiksnorm van 75 mg/kg ds worden er aanvullende kwantitatieve analyses uitgevoerd conform de CROW 210.

5.2 Opbouw asfalt en indicatief PAK

In onderstaande tabel is de zijn de dikte van het asfalt weergegeven plus de resultaten van het indicatief PAK-onderzoek. De laagopbouw per asfaltkern is opgenomen in de bijlage.

Tabel 5.1 Opbouw asfalt

Boring	Dikte asfalt (mm)	Indicatief PAK	Opmerking
Wegvak 1			
07	260	Nee	-
09	280	Nee	-

5.3 Analyses asfalt

Het wegvak als vernoemd in paragraaf 2.5 is op homogeniteit geverifieerd.

Naar aanleiding van die verificatie zijn de onderstaande mengmonsters samengesteld, en heeft er een selectie plaatsgevonden van de asfaltkernen waarin indicatief geen PAK in is aangetoond. Deze zijn aanvullend onderzocht op het PAK-gehalte middels GCMS-onderzoek. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel. De analysecertificaten zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 5.2 PAK-analyses

Monster	Kern	Laag (mm)	PAK-gehalte (mg/kg.ds)	Herbruikbaar
Wegvak 1 (asfalt publieke ruimte)				
MM ASF 01	07 09	0-113 0-178	18	Ja
MM ASF 02	07 09	178-277 132-255	22	Ja

6 ANALYSES FUNDATIE

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerd laboratorium Eurofins Omegam.

6.1 Toetsingskader

De indicatieve analyseresultaten worden met behulp van de landelijke toetsingsmodule BoToVa getoetst aan de volgende categorieën conform het Besluit Bodemkwaliteit (BBK):

- NV bouwstof (niet vormgegeven):
  - geschikt voor ongeïsoleerd hergebruik
  - BoToVa T.16 (emissie) en/of T.17 (samenstelling)
- NV bouwstof-verruimd:
  - bouwstof is reeds voor 2008 toegepast
  - hergebruik vindt plaats zonder tussentijdse bewerking
  - eis voor NV bouwstof mag voor 2 stoffen een factor 2 overschrijden (excl. asbest en PAK in asfaltproducten)
  - BoToVa T.31 (hergebruik)
- IBC bouwstof (isoleren, beheren en controleren):
  - geschikt voor geïsoleerd hergebruik
  - BoToVa T.16 (emissie) en/of T.17 (samenstelling)
- IBC bouwstof-verruimd:
  - bouwstof is reeds voor 2008 toegepast
  - hergebruik vindt plaats zonder tussentijdse bewerking
  - eis voor IBC bouwstof mag voor 2 stoffen een factor 2 overschrijden (excl. asbest en PAK in asfaltproducten)
  - BoToVa T.31 (hergebruik)

Als de bouwstof niet voldoet aan één van deze categorieën, mag het niet elders worden hergebruikt. Afvoer is dan alleen mogelijk naar een vergunde inrichting voor reiniging of stort. Terugplaatsen na een tijdelijke uitname is nog wel mogelijk, mits er wordt voldaan aan de zorgplicht (bescherming onderliggende bodem). Voorwaarde is tevens dat het asbestgehalte de hergebruiksnorm niet overschrijdt.

Op basis van een indicatief onderzoek kan vrijkomend fundatiemateriaal aan een verwerker worden aangeboden. Voor een definitief oordeel is een AP04 keuring nodig conform het BBK.

Hergebruik van een bouwstof zonder AP04 keuring is mogelijk indien er sprake is van tijdelijke uitname: bij toepassing in hetzelfde werk op of nabij dezelfde plaats, zonder tussentijdse bewerking en onder dezelfde condities.

Hergebruik van een bouwstof zonder AP04 keuring is ook elders mogelijk, mits dit gebeurt onder dezelfde condities en mits de bouwstof niet van eigenaar verandert. In deze situatie moet het hergebruik gemeld worden bij www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

6.2 Analyses fundatie

De analyseresultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Het analysecertificaat en de toetsing zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 6.1 Resultaten fundatieonderzoek

Mengmonster (boringen)	Soort fundering	Analysepakket	Kritische parameter	Toetsing BBK (indicatief)
Mm Puin 1 (02/07/09)	Menggranulaat	Metalen, olie, PAK, PCB, asbest	-	NV bouwstof

Het menggranulaat voldoet indicatief aan de samenstellingseisen voor een NV bouwstof.

Tijdens de bemonstering is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen in de opgeboorde fundatie. In het menggranulaat is analytisch eveneens geen asbest aangetoond.

Opgemerkt wordt dat het menggranulaat van boring 15 niet is opgenomen in het mengmonster. Dit menggranulaat is naar verwachting toegepast bij de aanleg van het busstation omstreeks 1999. Conform de NEN5725, bijlage A is dit menggranulaat onverdacht op het voorkomen van asbest.

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie aan de Meander (nabij nr. 181) te Amstelveen is vastgelegd.

Bodemonderzoek
De gestelde hypothese dat geen verontreiniging wordt verwacht boven de lokale achtergrondwaarden, is bevestigd. Er zijn zowel in grond als in grondwater maximaal lichte verhogingen aangetoond.

De licht puinhoudende laag uit voorgaand onderzoek (Tauw, 1995, boring 60) is niet aangetroffen. Vermoedelijk is deze laag verwijderd bij de aanleg van het busstation.

Tijdens het onderzoek zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest. De hypothese van een asbestonverdachte locatie wordt gehandhaafd.

Asfaltonderzoek

Het onderzochte asfalt is geschikt voor warm hergebruik. Dit onderzoek is voldoende voor het aanbieden van maximaal 300 ton schoon asfalt aan een verwerker voor hergebruik.

Fundatieonderzoek
Er is een fundatie aangetroffen bestaande uit menggranulaat. Het menggranulaat voldoet indicatief aan de samenstellingseisen voor een NV-bouwstof. Er is daarnaast zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond.

Algemeen
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek.

De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een omgevingsvergunning. De afgifte van de omgevingsvergunning blijft echter een beleidsmatige afweging van de gemeente zelf.

Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de werkzaamheden vrijkomt te hergebruiken binnen de perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport worden afgevoerd naar een grondbank of -depot. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat de grond nog onderzocht dient te worden op PFAS. Als de grond wordt afgevoerd voor hergebruik elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig (doorgaans incl. PFAS) conform het Besluit Bodemkwaliteit. Met name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank of -depot. De gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, waardoor in sommige gevallen hergebruik mogelijk is zonder aanvullend onderzoek.

BIJLAGE I



Overzichtskaart

Stadsplein

5

96-100A

101

90-95

04

03

05

06

02

08

11

12

13

14

15

01

07

09

10

tegels

klinkers

groen-
strook

Meander

203-219H

221-231L

197-201D

185-195B

91E

91F

91G

N

BOORPUNTENKAART

Legenda

- boorpunt met peilbuis
- boorpunt
- asfaltverharding
- onderzoekslocatie
- perceelsgrens

0 5 10 15 20m

Schaal : 1:500

Formaat : A3

Opdrachtgever:
Gemeente Amstelveen

Project : Meander te Amstelveen

Project nummer: 35137

Naam : 35137tek.dwg

Initialen: BV/JTE

Datum: 8-9-2021


grondslag
bodemkwaliteitsbureau

Kamerik 0348-402103
Heerhugowaard 072-5729457
Steenwijk 0521-521924

P:\30000-39999\35100-35199\35137\4 kaartmateriaal\35137tek.dwg


BIJLAGE II

Boring: 01




0 – 4 tegel
Zand, matig fijn, beige
100

Boring: 02




0 – 8 klinker
8 – 22 Zand, matig fijn, beige
40 Menggranulaat, geb
50 Klei, zwak humeus, matig koolhoudend, zwart
Klei, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin
100 Klei, matig siltig, grijs
250

Boring: 03




0 – 8 klinker
Zand, matig fijn, sporen baksteen, beige
58

Boring: 04




0 – 6 klinker
Zand, matig fijn, beige
56

Boring: 05




0 – 6 klinker
Zand, matig fijn, beige
60 Klei, zwak humeus, sporen baksteen, donkerbruin
85 Klei, matig siltig, grijs
150

Boring: 06




0 – 4 tegel
Zand, matig fijn, beige
40 – 55 Zand, matig fijn, matig humeus, matig grindhoudend, bruin

Boring: 07




0 asfalt
26 – 33 Menggranulaat, geb
Zand, matig fijn, grijs
70 Klei, zwak humeus, bruin
100

Boring: 08




0 – 8 klinker
Zand, matig fijn, matig grindhoudend, matig schelphoudend, beigebruin
30 – 50 Zand, zeer fijn, zwak baksteenhoudend, sporen schelpen, zwak grindhoudend, grijs

Boring: 09




0 asfalt
28
47 Menggranulaat, los
Zand, matig fijn, brokken klei, grijs
80
Veen, bruin, veraard
130
150 Klei, matig siltig, grijs

Boring: 10




0 groenstrook
Zand, matig fijn, matig humeus, zwak wortelhoudend, sporen grind, donkerbruin
50

Boring: 11




0 tegel
4
Zand, matig fijn, beige
25
45 Zand, matig fijn, zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend, donkergrijs
70 Klei, zwak humeus, bruin

Boring: 12




0 klinker
8
Met boorwagen doorboord
30 Zand, matig fijn, sporen baksteen, beige
51 Klei, matig siltig, grijs
Gestuit

Boring: 13




0 tegel
4
Zand, matig fijn, beige
25
50 Zand, matig fijn, matig grindhoudend, sporen baksteen, grijsbeige

Boring: 14



0 tegel
4
Zand, matig fijn, beige
54

Boring: 15



0 beton
Volledig beton
28
Volledig menggranulaat
70
Klei, sterk siltig, zwak zandig, grijs
120

BIJLAGE III

Project	**35137-Meander**
Certificaten	**1230097**
Toetsing	**T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb**
Toetsversie	**BoToVa 3.1.0**

Toetsdatum: 13 september 2021 13:46

Monsterreferentie	**6833035**							
Monsteromschrijving	MM1 03 (8-58) 08 (30-50) 11 (25-45) 12 (8-30) 13 (25-50)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	T	I	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	2.0	**10**					
Lutum	% (m/m ds)	1.1	**25**					
Droogrest								
droge stof	%	85.1	**85.1**	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	32	**120**	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	**< 0.24**	-	0.6	6.8	13	
kobalt (Co)	mg/kg ds	3.3	**12**	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	9.9	**20**	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.2	**0.29**	1.9 AW	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	21	**33**	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	10	**29**	-	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	37	**88**	-	140	430	720	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	**< 120**	-	190	2595	5000	
Polycyclische koolwaterstoffen								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
fluoranteen	mg/kg ds	0.1	**0.1**					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.081	**0.081**					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
Sommaties								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.46	**0.46**	-	1.5	20.75	40	
Polychloorbifenylen								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
Sommaties								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	**< 0.024**	-	0.02	0.51	1	

Monsterreferentie	**6833036**							
Monsteromschrijving	MM2 02 (40-50) 05 (60-85)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	T	I	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	4.6	**10**					
Lutum	% (m/m ds)	31.4	**25**					
Droogrest								
droge stof	%	70.7	**70.7**	@				

Metalen ICP-AES							
barium (Ba)	mg/kg ds	60	**50**	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.26	**0.28**	-	0.6	6.8	13
kobalt (Co)	mg/kg ds	6.7	**5.6**	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	18	**18**	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.13	**0.12**	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	40	**40**	-	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	22	**19**	-	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	65	**60**	-	140	430	720
Minerale olie							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	45	**98**	-	190	2595	5000
Polycyclische koolwaterstoffen							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
fenantreen	mg/kg ds	0.095	**0.095**				
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
fluoranteen	mg/kg ds	0.2	**0.2**				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.084	**0.084**				
chryseen	mg/kg ds	0.12	**0.12**				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.07	**0.07**				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.087	**0.087**				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.078	**0.078**				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.061	**0.061**				
Sommaties							
som PAK (10)	mg/kg ds	0.86	**0.86**	-	1.5	20.75	40
Polychloorbifenylen							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0015**				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0015**				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0015**				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0015**				
PCB - 138	mg/kg ds	0.0012	**0.0026**				
PCB - 153	mg/kg ds	0.001	**0.0022**				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0015**				
Sommaties							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.006	**0.012**	-	0.02	0.51	1

Monsterreferentie	**6833037**							
Monsteromschrijving	MM3 07 (33-70) 09 (47-80)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	T	I	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.6	**10**					
Lutum	% (m/m ds)	1.0	**25**					
Droogrest								
droge stof	%	88.8	**88.8**	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	**< 54**	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	**< 0.24**	-	0.6	6.8	13	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	**< 7.4**	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	**< 7.2**	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.05**	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	**< 11**	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	6	**18**	-	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	**< 33**	-	140	430	720	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	**< 120**	-	190	2595	5000	

Polycyclische koolwaterstoffen							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
Sommaties							
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	**< 0.35**	-	1.5	20.75	40
Polychloorbifenylen							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**				
Sommaties							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	**< 0.024**	-	0.02	0.51	1

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
x AW	x maal Achtergrondwaarde
-	<= Achtergrondwaarde
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Project	**35137-Meander**
Certificaten	**1230097**
Toetsing	**T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem**
Toetsversie	**BoToVa 3.1.0**

Toetsdatum: 14 september 2021 08:43

Monsterreferentie	**6833035**							
Monsteromschrijving	MM1 03 (8-58) 08 (30-50) 11 (25-45) 12 (8-30) 13 (25-50)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	2.0	**10**					
Lutum	% (m/m ds)	1.1	**25**					
Droogrest								
droge stof	%	85.1	**85.1**	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	32	**120**	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	**< 0.24**	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	3.3	**12**	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	9.9	**20**	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.2	**0.29**	WO	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	21	**33**	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	10	**29**	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	37	**88**	-	140	200	720	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	**< 120**	-	190	190	500	
Sommaties								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.46	**0.46**	-	1.5	6.8	40	
Sommaties								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	**< 0.024**	-	0.02	0.04	0.5	

Toetsoordeel monster 6833035: Altijd toepasbaar

Monsterreferentie	**6833036**							
Monsteromschrijving	MM2 02 (40-50) 05 (60-85)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	4.6	**10**					
Lutum	% (m/m ds)	31.4	**25**					
Droogrest								
droge stof	%	70.7	**70.7**	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	60	**50**	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.26	**0.28**	-	0.6	1.2	4.3	
kobalt (Co)	mg/kg ds	6.7	**5.6**	-	15	35	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	18	**18**	-	40	54	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.13	**0.12**	-	0.15	0.83	4.8	
lood (Pb)	mg/kg ds	40	**40**	-	50	210	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	88	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	22	**19**	-	35	39	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	65	**60**	-	140	200	720	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	45	**98**	-	190	190	500	
Sommaties								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.86	**0.86**	-	1.5	6.8	40	
Sommaties								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.006	**0.012**	-	0.02	0.04	0.5	

Toetsoordeel monster 6833036: Altijd toepasbaar

Monsterreferentie	**6833037**							
Monsteromschrijving	MM3 07 (33-70) 09 (47-80)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	WO	IND	

Lutum/Humus							
Organische stof	% (m/m ds)	0.6	**10**				
Lutum	% (m/m ds)	1.0	**25**				
Droogrest							
droge stof	%	88.8	**88.8**	@			
Metalen ICP-AES							
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	**< 54**	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	**< 0.24**	-	0.6	1.2	4.3
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	**< 7.4**	-	15	35	190
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	**< 7.2**	-	40	54	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.05**	-	0.15	0.83	4.8
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	**< 11**	-	50	210	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	88	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	6	**18**	-	35	39	100
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	**< 33**	-	140	200	720
Minerale olie							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	**< 120**	-	190	190	500
Sommaties							
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	**< 0.35**	-	1.5	6.8	40
Sommaties							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	**< 0.024**	-	0.02	0.04	0.5

Toetsoordeel monster 6833037:	Altijd toepasbaar

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
WO	Wonen

Project	**35137-Meander**
Certificaten	**1232803**
Toetsing	**T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb**
Toetsversie	**BoToVa 2.1.0** Toetsdatum: 7 september 2021 11:06

Monsterreferentie	**6839794**
Monsteromschrijving	02-1-1 02 (150-250)

Analyse	Eenheid	Analyseres.		Toetsoordeel	S	T	I	
Metalen ICP-MS (opgelost)								
barium (Ba)	µg/l	41		-	50	337.5	625	
cadmium (Cd)	µg/l	< 0.2		-	0.4	3.2	6	
kobalt (Co)	µg/l	5.1		-	20	60	100	
koper (Cu)	µg/l	< 2		-	15	45	75	
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0.05		-	0.05	0.175	0.3	
lood (Pb)	µg/l	< 2		-	15	45	75	
molybdeen (Mo)	µg/l	5.3		1.1 S	5	152.5	300	
nikkel (Ni)	µg/l	15		-	15	45	75	
zink (Zn)	µg/l	18		-	65	432.5	800	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50		-	50	325	600	
Vluchtige aromaten								
benzeen	µg/l	< 0.2		-	0.2	15.1	30	
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2		-	4	77	150	
naftaleen	µg/l	< 0.02		-	0.01	35.005	70	
o-xyleen	µg/l	< 0.1						
styreen	µg/l	< 0.2		-	6	153	300	
tolueen	µg/l	< 0.2		-	7	503.5	1000	
xyleen (som m+p)	µg/l	< 0.2						
Sommaties aromaten								
som xylenen	µg/l	0.2		-	0.2	35.1	70	
Vluchtige chlooralifaten								
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1		-	0.01	150.005	300	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1		-	0.01	65.005	130	
1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0.2		-	7	453.5	900	
1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0.1		-	0.01	5.005	10	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2						
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.2		-	7	203.5	400	
1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2						
1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2						
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1						
dichloormethaan	µg/l	< 0.2		-	0.01	500.005	1000	
monochlooretheen (vinylchlori	µg/l	< 0.2		-	0.01	2.505	5	
tetrachlooretheen	µg/l	< 0.1		-	0.01	20.005	40	
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1		-	0.01	5.005	10	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1						
trichlooretheen	µg/l	< 0.2		-	24	262	500	
trichloormethaan	µg/l	< 0.2		-	6	203	400	
Sommaties								
som C+T dichlooretheen	µg/l	0.1		-	0.01	10.005	20	
som dichloorpropanen	µg/l	0.4		-	0.8	40.4	80	
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers								
tribroommethaan (bromoform	µg/l	< 0.2		@			630	

Toetsoordeel monster 6839794:	Overschrijding Streefwaarde

Legenda	
x S	x maal Streefwaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Streefwaarde
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Project	**35137-Meander**
Certificaten	**1230166**
Toetsing	**T.17 - Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling)** Toets optie(s): Granulaten
Toetsversie	**BoToVa 2.1.0** Toetsdatum: 13 september 2021 13:48

Monsterreferentie	**6833168**
Monsteromschrijving	MM Puin 1 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)

Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	EW	SW		
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.0	**10**					
Droogrest								
droge stof	%	85.9	**85.9**	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	110	**110**	@				
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.35	**0.24**	@				
kobalt (Co)	mg/kg ds	20	**20**	@				
koper (Cu)	mg/kg ds	12	**12**	@				
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.06	**0.06**	@				
lood (Pb)	mg/kg ds	54	**54**	@				
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**1.0**	@				
nikkel (Ni)	mg/kg ds	18	**18**	@				
zink (Zn)	mg/kg ds	110	**110**	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	290	**290**	T<=SW		1000		
Sommaties								
som PAK (10)	mg/kg ds	6.1	**6.1**	T<=SW		50		
Sommaties								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.043	**0.043**	T<=SW		0.5		

Toetsoordeel monster 6833168:	Toepasbaar (<=SW)

Legenda	
T<=SW	Toepasbaar (<= Samenstellingswaarde)
@	Geen toetsoordeel mogelijk

BIJLAGE IV

eurofins | Omegam

Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer K. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk	:	35137-Meander
Ons kenmerk	:	Project 1230097 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref.	:	1230097_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode	:	UWER-RNPM-XVHA-JJUV
Wijziging	:	Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n)	:	2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 8 september 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80

CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	**1230097**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Uw Monsterreferenties
6833035 = MM1 03 (8-58) 08 (30-50) 11 (25-45) 12 (8-30) 13 (25-50)
6833036 = MM2 02 (40-50) 05 (60-85)
6833037 = MM3 07 (33-70) 09 (47-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	**04/08/2021**	**04/08/2021**	**04/08/2021**
Ontvangstdatum opdracht	:	**05/08/2021**	**05/08/2021**	**05/08/2021**
Startdatum	:	**05/08/2021**	**05/08/2021**	**05/08/2021**
Monstercode	:	**6833035**	**6833036**	**6833037**
Uw Matrix	:	**Grond**	**Grond**	**Grond**

Monstervoorbewerking					
S	AS3000 (steekmonster)		**uitgevoerd**	**uitgevoerd**	**uitgevoerd**
S	gewicht artefact	g	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**
S	soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S	voorbewerking AS3000		**uitgevoerd**	**uitgevoerd**	**uitgevoerd**
Algemeen onderzoek - fysisch					
S	droge stof	%	**85,1**	**70,7**	**88,8**
S	organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	**2,0**	**4,6**	**0,6**
S	lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	**1,1**	**31,4**	**< 1**
Anorganische parameters - metalen					
S	barium (Ba)	mg/kg ds	**32**	**60**	**< 20**
S	cadmium (Cd)	mg/kg ds	**< 0,20**	**0,26**	**< 0,20**
S	kobalt (Co)	mg/kg ds	**3,3**	**6,7**	**< 3,0**
S	koper (Cu)	mg/kg ds	**9,9**	**18**	**< 5,0**
S	kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	**0,20**	**0,13**	**< 0,05**
S	lood (Pb)	mg/kg ds	**21**	**40**	**< 10**
S	molybdeen (Mo)	mg/kg ds	**< 1,5**	**< 1,5**	**< 1,5**
S	nikkel (Ni)	mg/kg ds	**10**	**22**	**6**
S	zink (Zn)	mg/kg ds	**37**	**65**	**< 20**
Organische parameters - niet aromatisch					
S	minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	**< 35**	**45**	**< 35**
Organische parameters - aromatisch					
Polycyclische koolwaterstoffen:					
S	naftaleen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	fenantreen	mg/kg ds	**< 0,05**	**0,095**	**< 0,05**
S	anthraceen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	fluoranteen	mg/kg ds	**0,10**	**0,20**	**< 0,05**
S	benzo(a)antraceen	mg/kg ds	**< 0,05**	**0,084**	**< 0,05**
S	chryseen	mg/kg ds	**< 0,05**	**0,12**	**< 0,05**
S	benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	**< 0,05**	**0,07**	**< 0,05**
S	benzo(a)pyreen	mg/kg ds	**0,081**	**0,087**	**< 0,05**
S	benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	**< 0,05**	**0,078**	**< 0,05**
S	indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	**< 0,05**	**0,061**	**< 0,05**
S	som PAK (10)	mg/kg ds	**0,46**	**0,86**	**0,35**
Organische parameters - gehalogeneerd					
Polychloorbifenylen:					
S	PCB -28	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -52	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -101	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -118	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -138	mg/kg ds	**< 0,001**	**0,0012**	**< 0,001**
S	PCB -153	mg/kg ds	**< 0,001**	**0,0010**	**< 0,001**
S	PCB -180	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	som PCBs (7)	mg/kg ds	**0,005**	**0,006**	**0,005**

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230097**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie	:	**MM2 02 (40-50) 05 (60-85)**
Monstercode	:	**6833036**

Opmerking(en) bij resultaten:


PCB -138:	-	Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : **6833036**
Uw project omschrijving : **35137-Meander**
Uw referentie : **MM2 02 (40-50) 05 (60-85)**
Methode : **minerale olie (florisil clean-up)**

OLIECHROMATOGRAM



→
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)	fractie > C10 - C19	4 %
2)	fractie C19 - C29	36 %
3)	fractie C29 - C35	58 %
4)	fractie C35 -< C40	3 %

minerale olie gehalte: 45 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230097**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Barcodeschema's

Monstercode	*Uw referentie*	*uw monsterref.*	*uw diepte*	*uw barcode*
6833035	MM1 03 (8-58) 08 (30-50) 11 (25-45) 12 (8-30) 13 (25-50)	MM1 03 (8-58) 08 (30-50) 11 (25-45) 12 (8-30) 13 (25-50)	0.08-0.58	3863458AA
		MM1 03 (8-58) 08 (30-50) 11 (25-45) 12 (8-30) 13 (25-50)	0.3-0.5	3885866AA
		MM1 03 (8-58) 08 (30-50) 11 (25-45) 12 (8-30) 13 (25-50)	0.08-0.3	3885859AA
		MM1 03 (8-58) 08 (30-50) 11 (25-45) 12 (8-30) 13 (25-50)	0.25-0.45	3885812AA
		MM1 03 (8-58) 08 (30-50) 11 (25-45) 12 (8-30) 13 (25-50)	0.25-0.5	3885855AA
6833036	MM2 02 (40-50) 05 (60-85)	02	0.4-0.5	3862321AA
		05	0.6-0.85	3886791AA
6833037	MM3 07 (33-70) 09 (47-80)	MM3 07 (33-70) 09 (47-80)	0.33-0.7	3885870AA
		MM3 07 (33-70) 09 (47-80)	0.47-0.8	3885793AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230097**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	:	Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	:	Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	:	Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Barium (Ba)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	:	Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	:	Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs	:	Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

eurofins | Omegam

Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer K. den Otter
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk	:	35137-Meander
Ons kenmerk	:	Project 1232803
Validatieref.	:	1232803_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode	:	FFAL-LKUK-ZVHG-XQJT
Bijlage(n)	:	2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 augustus 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80

CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	**1232803**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Kamerik**

Uw Monsterreferenties
6839794 = 02-1-1 02 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	**12/08/2021**
Ontvangstdatum opdracht	:	**12/08/2021**
Startdatum	:	**12/08/2021**
Monstercode	:	**6839794**
Uw Matrix	:	**Grondwater**

Anorganische parameters - metalen			
Metalen ICP-MS (opgelost):			
S	barium (Ba)	µg/l	**41**
S	cadmium (Cd)	µg/l	**< 0,2**
S	kobalt (Co)	µg/l	**5,1**
S	koper (Cu)	µg/l	**< 2**
S	Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	**< 0,05**
S	lood (Pb)	µg/l	**< 2**
S	molybdeen (Mo)	µg/l	**5,3**
S	nikkel (Ni)	µg/l	**15**
S	zink (Zn)	µg/l	**18**
Organische parameters - niet aromatisch			
S	minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	**< 50**
Organische parameters - aromatisch			
Vluchtige aromaten:			
S	benzeen	µg/l	**< 0,2**
S	ethylbenzeen	µg/l	**< 0,2**
S	naftaleen	µg/l	**< 0,02**
S	o-xyleen	µg/l	**< 0,1**
S	styreen	µg/l	**< 0,2**
S	tolueen	µg/l	**< 0,2**
S	xyleen (som m+p)	µg/l	**< 0,2**
S	som xylenen	µg/l	**0,2**
Organische parameters - gehalogeneerd			
Vluchtige chlooralifaten:			
S	1,1,1-trichloorethaan	µg/l	**< 0,1**
S	1,1,2-trichloorethaan	µg/l	**< 0,1**
S	1,1-dichloorethaan	µg/l	**< 0,2**
S	1,1-dichlooretheen	µg/l	**< 0,1**
S	1,1-dichloorpropaan	µg/l	**< 0,2**
S	1,2-dichloorethaan	µg/l	**< 0,2**
S	1,2-dichloorpropaan	µg/l	**< 0,2**
S	1,3-dichloorpropaan	µg/l	**< 0,2**
S	cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	**< 0,1**
S	dichloormethaan	µg/l	**< 0,2**
S	monochlooretheen (vinylchloride)	µg/l	**< 0,2**
S	tetrachlooretheen	µg/l	**< 0,1**
S	tetrachloormethaan	µg/l	**< 0,1**
S	trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	**< 0,1**
S	trichlooretheen	µg/l	**< 0,2**
S	trichloormethaan	µg/l	**< 0,2**
S	som C+T dichlooretheen	µg/l	**0,1**
S	som dichloorpropanen	µg/l	**0,4**
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:			
S	tribroommethaan (bromoform)	µg/l	**< 0,2**

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1232803**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Kamerik**

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1232803**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Kamerik**

Barcodeschema's

Monstercode	*Uw referentie*	*uw monsterref.*	*uw diepte*	*uw barcode*
6839794	02-1-1 02 (150-250)	02	1.5-2.5	0410580YA
		02	1.5-2.5	0333747MM

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1232803**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Kamerik**

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)	:	Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	:	Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	:	Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	:	Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	:	Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	:	Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	:	Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	:	Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	:	Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)	:	Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)	:	Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen	:	Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten	:	Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride)	:	Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen	:	Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

eurofins | Omegam

TESTEN RvA L 086

Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer K. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk	:	35137-Meander
Ons kenmerk	:	Project 1230101 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref.	:	1230101_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode	:	KABC-CBBD-HUYT-CFTE
Wijziging	:	Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n)	:	3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 13 september 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80

CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	**1230101**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**


Uw Monsterreferenties
6833049 = ASF1 07 (0-26)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	**04/08/2021**
Ontvangstdatum opdracht	:	**05/08/2021**
Startdatum	:	**05/08/2021**
Monstercode	:	**6833049**
Uw Matrix	:	**Wegenmat.**

Wegenbouw onderzoek

Q	constructieopbouw (77.1)	**uitgevoerd**
	foto boorkern	**uitgevoerd**
Q	Indicatieve PAK-bepaling (Detectormethode) (77.2)	**uitgevoerd**
Q	laagdiktes (77.1)	**uitgevoerd**

Boring: ASF1 08 (0-26)



PAK-detector: geen fluorescentie waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

ANALYSECERTIFICAAT


Projectcode	:	**1230101**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Uw Monsterreferenties
6833050 = ASF2 09 (0-28)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	**04/08/2021**
Ontvangstdatum opdracht	:	**05/08/2021**
Startdatum	:	**05/08/2021**
Monstercode	:	**6833050**
Uw Matrix	:	**Wegenmat.**

Wegenbouw onderzoek

Q	constructieopbouw (77.1)	**uitgevoerd**
	foto boorkern	**uitgevoerd**
Q	Indicatieve PAK-bepaling (Detectormethode) (77.2)	**uitgevoerd**
Q	laagdiktes (77.1)	**uitgevoerd**



PAK-detector: geen fluorescentie waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230101**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230101**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Barcodeschema's

Monstercode	*Uw referentie*	*uw monsterref.*	*uw diepte*	*uw barcode*
6833049	ASF1 07 (0-26)	ASF1 07 (0-26)	0-0.26	0092006AM
6833050	ASF2 09 (0-28)	09	0-0.28	0092007AM

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230101**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Afkortingen Constructieopbouw

BRAC	Breek Asfalt Cement
DAB	Dicht Asfalt Beton
GAB	Grind Asfalt Beton
OAB	Open Asfalt Beton
Opp.beh	Oppervlakte behandeling
SMA	Steen Mastiek Asfaltbeton
STAB	Steenslag Asfalt Beton
ZOAB	Zeer Open Asfalt Beton
TAGRAC	(Teerhoudend) Asfaltgranulaatcement
SAMI	Stress Absorbing Membrane Interlayer

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230101**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Indicatieve PAK-bepaling (Detectormethode) (77.2)	:	conform RAW 2015 proef 77.2
Laagdikte en Constructieopbouw (77.1)	:	conform RAW 2015 proef 77.1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

eurofins | Omegam

TESTEN
RvA L 086

Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer K. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk	:	35137 Meander
Ons kenmerk	:	Project 1234975 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref.	:	1234975_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode	:	OKZK-GZZK-INOO-WRKE
Wijziging	:	Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n)	:	2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 8 september 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80

CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1234975**
Uw project omschrijving	:	**35137 Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Uw Monsterreferenties
6845010 = MM asf 01: 09+07
6845011 = MM asf 02: 09+07

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	**18/08/2021**	**18/08/2021**
Ontvangstdatum opdracht	:	**18/08/2021**	**18/08/2021**
Startdatum	:	**18/08/2021**	**18/08/2021**
Monstercode	:	**6845010**	**6845011**
Uw Matrix	:	**Wegenmat.**	**Wegenmat.**

Monstervoorbewerking			
asfalt gezaagd	aantal	**2**	**2**
cryogeen malen		**gemalen**	**gemalen**

Organische parameters - aromatisch				
Polycyclische koolwaterstoffen:				
Q	naftaleen	mg/kg	**< 2,5**	**< 2,5**
Q	fenantreen	mg/kg	**< 2,5**	**4,0**
Q	anthraceen	mg/kg	**< 2,5**	**< 2,5**
Q	fluoranteen	mg/kg	**< 2,5**	**4,3**
Q	benzo(a)antraceen	mg/kg	**< 2,5**	**< 2,5**
Q	chryseen	mg/kg	**< 2,5**	**< 2,5**
Q	benzo(k)fluoranteen	mg/kg	**< 2,5**	**< 2,5**
Q	benzo(a)pyreen	mg/kg	**< 2,5**	**< 2,5**
Q	benzo(ghi)peryleen	mg/kg	**< 2,5**	**< 2,5**
Q	indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	**< 2,5**	**< 2,5**
	som PAK (10)	mg/kg	**18**	**22**

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1234975**
Uw project omschrijving	:	**35137 Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1234975**
Uw project omschrijving	:	**35137 Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Barcodeschema's

Monstercode	*Uw referentie*	*uw monsterref.*	*uw diepte*	*uw barcode*
6845010	MM asf 01: 09+07	MM asf 01: 09+07	0-178	0092007AM
		MM asf 01: 09+07	0-113	0092006AM
6845011	MM asf 02: 09+07	MM asf 02: 09+07	178-277	0092007AM
		MM asf 02: 09+07	132-255	0092006AM

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1234975**
Uw project omschrijving	:	**35137 Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs	:	Eigen methode

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

eurofins | Omegam

Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer K. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk	:	35137-Meander
Ons kenmerk	:	Project 1230166 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref.	:	1230166_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode	:	RLWI-BKBZ-OWUB-FSWT
Wijziging	:	Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n)	:	2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 8 september 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80

CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230166**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Uw Monsterreferenties
6833168 = MM Puin 1 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	**04/08/2021**
Ontvangstdatum opdracht	:	**05/08/2021**
Startdatum	:	**12/08/2021**
Monstercode	:	**6833168**
Uw Matrix	:	**Puin**

Algemeen onderzoek - fysisch		
droge stof	%	**85,9**
Anorganische parameters - metalen		
barium (Ba)	mg/kg ds	**110**
cadmium (Cd)	mg/kg ds	**< 0,35**
kobalt (Co)	mg/kg ds	**20**
koper (Cu)	mg/kg ds	**12**
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	**0,06**
lood (Pb)	mg/kg ds	**54**
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	**< 1,5**
nikkel (Ni)	mg/kg ds	**18**
zink (Zn)	mg/kg ds	**110**
Organische parameters - niet aromatisch		
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	**290**
Organische parameters - aromatisch		
Polycyclische koolwaterstoffen:		
naftaleen	mg/kg ds	**< 0,15**
fenantreen	mg/kg ds	**0,93**
anthraceen	mg/kg ds	**0,28**
fluoranteen	mg/kg ds	**1,4**
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	**0,69**
chryseen	mg/kg ds	**0,78**
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	**0,46**
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	**0,59**
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	**0,42**
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	**0,49**
som PAK (10)	mg/kg ds	**6,1**
Organische parameters - gehalogeneerd		
Polychloorbifenylen:		
PCB -28	mg/kg ds	**0,0026**
PCB -52	mg/kg ds	**0,0041**
PCB -101	mg/kg ds	**0,0080**
PCB -118	mg/kg ds	**0,0026**
PCB -138	mg/kg ds	**0,011**
PCB -153	mg/kg ds	**0,0092**
PCB -180	mg/kg ds	**0,0054**
som PCBs (7)	mg/kg ds	**0,043**

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230166**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie	:	**MM Puin 1 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)**
Monstercode	:	**6833168**

Opmerking(en) bij resultaten:


PCB -138:	-	Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : **6833168**
Uw project omschrijving : **35137-Meander**
Uw referentie : **MM Puin 1 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)**
Methode : **minerale olie (florisil clean-up)**

OLIECHROMATOGRAM



→
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)	fractie > C10 - C19	3 %
2)	fractie C19 - C29	32 %
3)	fractie C29 - C35	37 %
4)	fractie C35 -< C40	27 %

minerale olie gehalte: 290 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230166**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Barcodeschema's

Monstercode	*Uw referentie*	*uw monsterref.*	*uw diepte*	*uw barcode*
6833168	MM Puin 1 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)	MM Puin 1 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)		0037520FF

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

eurofins | Omegam

TESTEN
RvA L 086

Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer K. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk	:	35137-Meander
Ons kenmerk	:	Project 1230100 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref.	:	1230100_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode	:	SSKB-OZRI-VSZW-UUSH
Wijziging	:	Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n)	:	2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 8 september 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80

CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : **1230100**
Uw project omschrijving : **35137-Meander**
Opdrachtgever : **Grondslag Heerhugowaard**

Monstercode : **6833048**
Uw referentie : **MM Puin ASB 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)**
Opgegeven bemonsteringsdatum : **04/08/2021**

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.S.
Datum geanalyseerd : 12-08-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (**Q**).

Massa aangeleverde monster : 4780 g
Droge massa aangeleverde monster : 4173 g
Percentage droogrest : **87,3** **m/m %**
Type zeving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	405,7	10,4	7,2	1,77	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	47,4	1,2	6,8	14,35	0	0,0
1-2 mm	52,4	1,3	20,6	39,31	0	0,0
2-4 mm	111,7	2,9	68,6	61,41	0	0,0
4-8 mm	209,7	5,4	209,7	100,00	0	0,0
8-20 mm	305,3	7,8	305,3	100,00	0	0,0
>20 mm	2770,1	71,0	2770,1	100,00	0	0,0
Totaal	**3902,3**	**100,0**	**3388,3**		**0**	**0,0**

	asbest totaal			serpentijn asbest			amfibool asbest		
zeeffractie (mm)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
1-2 mm	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
2-4 mm	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	**<2,9**	**0,0**	**5,6**	**<2,9**	**0,0**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**2,8**

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<2,9 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230100**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	-	Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Uw referentie	:	**MM Puin ASB 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)**
Monstercode	:	**6833048**

Opmerking bij het monster:	-	De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230100**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Barcodeschema's

Monstercode	*Uw referentie*	*uw monsterref.*	*uw diepte*	*uw barcode*
6833048	MM Puin ASB 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)	MM Puin ASB 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)	0.22-0.4	0365056DD
		MM Puin ASB 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)	0.26-0.33	0365056DD
		MM Puin ASB 02 (22-40) 07 (26-33) 09 (28-47)	0.28-0.47	0365056DD

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode	:	**1230100**
Uw project omschrijving	:	**35137-Meander**
Opdrachtgever	:	**Grondslag Heerhugowaard**

Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek	:	Conform NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

BIJLAGE V

Toetsingskader bodem

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de 'Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013' en Bijlage B van de 'Regeling Bodemkwaliteit'. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden geïnterpreteerd als een:

lichte verhoging:	gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
matige verhoging:	gehalte > T-waarde (tussenwaarde)
sterke verhoging:	gehalte > interventiewaarde

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa *(Bodem Toets- en Validatieservice)*.

De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.

Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een omvangscriterium. Om van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging' te spreken, dient voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.

Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico's, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico's wordt bij een historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd.

Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een 'nieuw geval van bodemverontreiniging'. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd.

<u>Besluit bodemkwaliteit</u>
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.

Er wordt voldaan aan de eisen voor 'Altijd Toepasbaar' indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding toegestaan voor maximaal twee parameters.

Toetsingskader PFAS – Tijdelijk handelingskader (landelijk)

Op basis van het Tijdelijk handelingskader (THK) vindt er geen bodemcorrectie plaats bij een gehalte aan organische stof tot 10%. Bij lokale beleidsnormen kan ook bij een lager gehalte organisch stof een bodemtypecorrectie zijn voorgeschreven.

De analyseresultaten moeten worden getoetst aan de eisen uit de beleidsnormen van de gemeente/regio waar de grond wordt toegepast. Als er geen lokaal beleid ten aanzien van PFAS-houdende grond is opgesteld, zijn de normen uit het THK van toepassing. Lokale beleidsnormen gaan dus vóór de normen uit het THK. In het THK zijn *onder andere* onderstaande eisen voor hergebruik opgenomen. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar het THK.

PFAS toepassingsnormen uit THK (µg/kg ds)

Toepassingsmogelijkheden	PFOS	PFOA	overige PFAS
Grond toepassen op de bodem:			
Niet verontreinigd	≤0,1	≤0,1	≤0,1
Achtergrondwaarde*[1]	≤1,4	≤1,9	≤1,4
Klasse Wonen/Industrie*[2]	≤3,0	≤7,0	≤3,0
Niet toepasbaar	>3,0	>7,0	>3,0
Grond toepassen in oppervlaktewater :			
Toepassen in een oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd de diepe plas: - Verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen) en - Het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in waterbouwkundige constructies.	≤1,1 (rijkswater: ≤3,7)	≤0,8	≤0,8
Toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een rijkswater*[3]	≤3,7		
Toepassen in vrijliggende diepe plassen en niet-vrijliggende plassen aan niet-rijkswater*[3,4]	≤1,1		
Niet toepasbaar	>3,7	>0,8	>0,8

Toelichting:
Op de waarden uit deze tabel hoeft tot 10% organische stof geen bodemtypecorrectie toegepast te worden.
PFOS = som PFOS (lineair+vertakt), PFOA = som PFOA (lineair+vertakt)

Bij de norm ≤0,1 moeten PFOS lineair en vertakt apart getoetst worden. Som-PFOS is hier niet van toepassing. Idem voor PFOA

*1 Voldoet aan achtergrondwaarden:
- Altijd toepasbaar, m.u.v. toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden (daarvoor geldt als norm 0,1 of gebiedskwaliteit)
- Toepasbaar in een GBT boven en onder grondwaterniveau

*2 Voldoet aan maximale waarden:
- Toepasbaar in een zone met toepassingsklasse Wonen of Industrie (bodemkwaliteitsklasse én functieklasse Wonen of Industrie)
- Toepasbaar in een GBT boven grondwaterniveau of tot ten hoogste 1,0 m-mv in gebieden met een hoge grondwaterstand

*3 Mits geen kwetsbaar object in de nabijheid van de diepe plas

*4 Niet van toepassing op plassen die nog niet zijn verondiept

Toetsingskader PFAS - gemeente Amstelveen

Door gemeente Amstelveen is een beleidsregel opgesteld ten aanzien van het toepassen van grond en baggerspecie met PFAS op landbodem binnen de gemeentegrenzen (*Beleidsregel PFAS gemeente Amstelveen 2020, inwerkingtreding 31-03-2020*). De beleidsregel is daarnaast van toepassing op ontgraven grond afkomstig uit het bodembeheergebied of een gemeente met vergelijkbaar beleid (die zelf ook grond afkomstig uit het bodembeheergebied accepteert) en op bagger afkomstig van binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen. In de beleidsregel is o.a. het volgende opgenomen.

1. Toepassingen van grond en baggerspecie met PFAS, waarnaar conform artikel 3 uit de beleidsregel onderzoek naar is gedaan, zijn binnen de gemeente Amstelveen toegestaan na (dubbele) toetsing op stofniveau aan de Bodemfunctie en de Bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Dit geldt ook voor de vormen van tijdelijk opslag van grond en baggerspecie (anders dan verspreidbare bagger) zoals genoemd in het Besluit.

Het gemeten gehalte wordt voorafgaand aan de toetsing gecorrigeerd voor het gehalte organisch stof (vanaf 10%, tot maximaal 30%). De volgende klasseringen met bijbehorende maximale waarden worden voor PFOS en PFOA gehanteerd.

Toepassingseisen PFOS/PFOA gemeente Amstelveen

Klasse	grond (µg/kg ds)	
	PFOS	PFOA
Niet ingedeeld - PFOS/PFOA-Vrij toepasbaar	≤1,5	≤1,7
Niet ingedeeld - PFOS/PFOA-Toepasbaar	>1,5 - ≤ 3	>1,7 - ≤ 7
PFOS/PFOA-Wonen	>3 - ≤ 5	>7 - ≤ 89
PFOS/PFOA-Industrie	>5 - ≤ 50	>89 - ≤ 170
Ernstig verontreinigd, niet toepasbaar	>50	>170

Stoffen behorend tot PFAS, niet zijnde PFOS of PFOA, dienen afzonderlijk per stof beoordeeld te worden. Voor andere stoffen behorend tot PFAS gelden de normen en handelswijze zoals die voor PFOS gelden. Indien sprake is van een combinatie-verontreiniging met meerdere individuele PFAS-verbindingen anders dan PFOS en PFOA, geldt aanvullend op de individuele beoordeling dat de som van die verontreinigingen beoordeeld wordt aan vier maal de waarden voor PFOS.

2. In een PFAS-Grootschalige Bodem Toepassing (PFAS-GBT) mag grond of baggerspecie in de kern worden toegepast met een gehalte lager dan of gelijk aan 3 µg/kg d.s. voor PFOS resp. 7 µg/kg d.s. voor PFOA met een leeflaag van minimaal 0,5 meter met een kwaliteit die voldoet aan de strengste waarden uit de dubbele toetsing. Alhoewel de kwaliteit van de ontvangende bodem voorafgaand aan toepassing conform artikel 3 bekend dient te zijn, is toepassing ook mogelijk wanneer de bodemkwaliteit ‘Klasse Niet ingedeeld- PFOS/PFOA-Vrij toepasbaar’ is.

Toetsingskader asbest

Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen grenswaarde van 100 mg/kg ds. Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend:

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc)

Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de Wet bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico's van de verontreiniging bij het huidig en toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het 'Protocol Asbest', opgenomen als bijlage in de hierboven genoemde circulaire.

Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde worden beschouwd als een 'asbestweg' en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de Inspectie van Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient een asbestweg te worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen.

Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte kleiner dan de interventiewaarde kan worden beschouwd als niet asbestverontreinigd.

Toetsing verkennend onderzoek
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem met asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.

Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte groter dan 50 mg/kg ds dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.

Toetsingskader bouwstoffen

Onder bouwstoffen worden steenachtige materialen verstaan, zoals puingranulaat, asfaltgranulaat, slakken, etc. De (indicatieve) analyseresultaten worden met behulp van de landelijke toetsingsmodule BoToVa getoetst aan de volgende categorieën conform het Besluit Bodemkwaliteit (BBK):

- NV bouwstof (niet vormgegeven):
  - geschikt voor ongeïsoleerd hergebruik
  - BoToVa T.16 (emissie) en/of T.17 (samenstelling)
- NV bouwstof-verruimd:
  - bouwstof is reeds voor 2008 toegepast
  - hergebruik vindt plaats zonder tussentijdse bewerking
  - eis voor NV bouwstof mag voor 2 stoffen een factor 2 overschrijden (excl. asbest en PAK in asfaltproducten)
  - BoToVa T.31 (hergebruik)
- IBC bouwstof (isoleren, beheren en controleren):
  - geschikt voor geïsoleerd hergebruik
  - BoToVa T.16 (emissie) en/of T.17 (samenstelling)
- IBC bouwstof-verruimd:
  - bouwstof is reeds voor 2008 toegepast
  - hergebruik vindt plaats zonder tussentijdse bewerking
  - eis voor IBC bouwstof mag voor 2 stoffen een factor 2 overschrijden (excl. asbest en PAK in asfaltproducten)
  - BoToVa T.31 (hergebruik)

Als de bouwstof niet voldoet aan één van deze categorieën, mag het niet elders worden hergebruikt. Afvoer is dan alleen mogelijk naar een vergunde inrichting voor reiniging of stort. Terugplaatsen na een tijdelijke uitname is nog wel mogelijk, mits er wordt voldaan aan de zorgplicht (bescherming onderliggende bodem). Voorwaarde is tevens dat het asbestgehalte de hergebruiksnorm niet overschrijdt.

Op basis van een indicatief onderzoek kan vrijkomend fundatiemateriaal aan een verwerker worden aangeboden. Voor een definitief oordeel is een AP04-partijkeuring nodig conform het BBK.

Hergebruik van een bouwstof zonder AP04-partijkeuring is mogelijk indien er sprake is van tijdelijke uitname: bij toepassing in hetzelfde werk op of nabij dezelfde plaats, zonder tussentijdse bewerking en onder dezelfde condities.

Hergebruik van een bouwstof zonder AP04-keuring is ook elders mogelijk, mits dit gebeurt onder dezelfde condities en mits de bouwstof niet van eigenaar verandert. In deze situatie moet het hergebruik gemeld worden bij www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

<u>Asfalt</u>
Voor PAK in asfalt is in het Besluit Bodemkwaliteit een samenstellingseis opgenomen van 75 mg/kg ds.

In eerste instantie wordt het PAK-gehalte indicatief bepaald met behulp van de PAK-marker en UV-licht. Wanneer op deze wijze PAK wordt aangetoond, is het PAK-gehalte groter dan 250 mg/kg ds. De grens voor hergebruik van 75 mg/kg ds wordt in dat geval ruimschoots overschreden. Dientengevolge worden deze lagen niet verder onderzocht.

Indien met het indicatief onderzoek geen verdachte lagen worden aangetoond, is het PAK-gehalte kleiner dan 250 mg/kg ds. Ter beoordeling of het PAK-gehalte kleiner is dan de hergebruiksnorm van 75 mg/kg ds worden er aanvullende kwantitatieve analyses uitgevoerd conform de CROW 210, tenzij het asfalt aantoonbaar na 1994 is aangebracht.

Verklarende woordenlijst

Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.

Standaard NEN analysepakket grond en grondwater

	Boven- en ondergrond	Grondwater
Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink)	*	*
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)	*	
Polychloorbifenylen (PCB)	*	
Minerale olie	*	*
Vluchtige aromaten (BTEXSN)		*
Vluchtige chlooralifaten (VOCl)		*

m-mv: diepte in meter minus maaiveld

pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen

NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt.
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico's voor het ecosysteem
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd.
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld.
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is.
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend geschikt te houden voor de functie 'wonen'.
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend geschikt te houden voor de functie 'industrie'.

Gebruikte afkortingen van stoffen:

Ba	Barium	**Olie**	Minerale olie
Cd	Cadmium	**VAK**	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Co	Kobalt	**B**	Benzeen
Cu	Koper	**T**	Tolueen
Hg	Kwik	**E**	Ethylbenzeen
Pb	Lood	**X**	Xylenen
Mo	Molybdeen	**S**	Styreen
Ni	Nikkel	**Naft.**	Naftaleen
Zn	Zink	**VOCl**	Vluchtige Organochloorverbindingen
PAK	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen	**PCB**	Polychloorbifenylen

Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf.
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.

Conserveringstermijnen

In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaatsvinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. Ook voor dit onderzoek heeft een overschrijding van de conserveringstermijn plaatsgevonden in verband het met uitsplitsen van een mengmonster en/of het inzetten van aanvullende analyses. Dit leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. Het betreft een afwijking op het SIKB-protocol 3001. De maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof bedraagt de termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (2-10-2014). De conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype).

Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van monstername.

Goudappel

MOBILITEIT BEWEEGT ONS

Opdrachtgever	Gemeente Amstelveen
Datum	23 maart 2022
Auteur	Marjolein Terpstra
Kenmerk	011317.20220323.N1.01
Kenmerk opdrachtgever	Z18/033367
Status	Definitief
Pagina	1/6

Uitgangspunten Verkeerskundige effectberekeningen Pathé Stadshart Amstelveen

De gemeente Amstelveen staat momenteel op de drempel van een bestemmingsplanaanpassing in het Stadshart, aan de achterzijde van de huidige schouwburg. Het plan heeft twee onderdelen:

- Toevoegen van een Pathé bioscoop met 1.200 zitplaatsen. Ingang van de bioscoop komt op het Stadsplein. Vanuit de parkeergarages is geen directe toegang.
- Wijziging in de ontsluiting van de Schouwburg parkeergarage naar de achterzijde. Deze zal daardoor direct aansluiten op de Meander, zie figuur 1 op de volgende pagina. Hierdoor zal aan de voorzijde van het Stadshart alleen nog maar de Stadspleingarage ontsloten worden. De achterzijde wordt door de nieuwe aansluiting van de Meander op de A9 straks beter bereikbaar, waardoor de Schouwburggarage met een ontsluiting aan deze zijde beter benut kan worden dan in de huidige situatie.


Om de effecten van deze wijzigingen op de direct omliggende straten te bepalen, hebben wij een modelrun met verkeersmodel van de gemeente Amstelveen (Noord Holland Zuid, versie 3.0) uitgevoerd. In deze notitie beschrijven we de uitgangspunten voor de modelberekening.

Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer
Nederland

Postbus 161
7400 AD Deventer
Nederland

+31(0) 570 666 222
info@goudappel.nl
www.goudappel.nl

BTW NL 0072 11 879 B01
KVK 3801 7479
IBAN NL09 INGB 0001 2746 32




Figuur 1. Nieuwe voorgestelde situatie in het Stadshart. (Rood omcirkeld nieuwe aansluiting parkeergarage)

1.1 Startpunt: basissituatie 2018 in verkeersmodel NHZ 3.0

De basis voor een goede voorspelling is een correct basisjaar. Het gaat om een klein, dus gedetailleerd gebied. Daarom is een ingangscontrole van het model uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat de verkeersstromen richting de parkeergarages niet helemaal goed in het model zitten. Het gaat om het verkeer vanaf het kruispunt met de Keizer Karelweg (zie figuur 2 op de volgende pagina). Op basis van tellingen uit de VRI regelingen (bron: gemeente Amstelveen) hebben we een nieuwe kalibratie van het jaar 2018 uitgevoerd (zie figuur 3 op de volgende pagina).
In de tellingen vanuit de verkeerslichten zaten niet alle intensiteiten, de richting naar de Schouwburggarage (richting 14 op het kruispunt) ontbrak. Op basis van de bezettingscijfers op het drukste uur weten we echter wel dat ook hier verkeer naartoe gaat, zo'n 44 procent van wat er naar de Stadspleingarage gaat. De telling hebben we op dat punt handmatig opgehoogd met 44 procent. In de gekalibreerde variant zijn de stromen richting de parkeergarages meer volgens de werkelijkheid in het model opgenomen en hiermee vormt het basisjaar een voldoende gedetailleerde basis voor deze studie.



Figuur 2. Standaard basisjaar 2018



Figuur 3. Gekalibreerde variant voor deze studie, basisjaar 2018

1.2 Waar komt het verkeer vandaan?

Om te achterhalen waar het verkeer vandaan komt, is een selected zone analyse uitgevoerd over een vijftal zones in het Stadshart. Hiermee is de herkomst en de bestemming van het verkeer uit de zones in het centrum te herleiden. De resultaten hiervan gebruiken we om het verkeer te verdelen over de parkeergarages. De resultaten van deze analyse is weergegeven in figuur 4.



Figuur 4: herkomst van het verkeer op basis van de selected zone analyse.

Het centrum van Amstelveen is via 7 belangrijke invalswegen te bereiken.

- Verkeer uit het noorden (rood - 23%) blijft naar verwachting van de Stadspleingarage garage gebruik maken
- Regionaal verkeer uit het oosten (A9, blauw - 10%) zal de Schouwburggarage gebruiken
- Verkeer uit het westen en zuidwesten (groen - 53%) verdeelt zich over beide: ¾ kiest voor Stadspleingarage en ¼ kiest voor de Schouwburggarage
- Lokaal verkeer uit het oosten (geel - 14%) zal zich verdelen over de Buitenplein- of Handelspleingarage

De verdeling over de vier garages is weergegeven in tabel 1. De Buitenplein- en Handelspleingarage zijn in de tabel samengevoegd, omdat de aanrijroute voor beide garages grotendeels gelijk is.

Garage	Verdeling verkeer	Referentie: telling 2019
Stadspleingarage	63%	*63%*
Schouwburggarage	23%	*28%*
Buitenplein- en Handelspleingarage	14%	*9%*

Tabel 1. Inschatting van de verdeling van het autoverkeer over de vier parkeergarages in het Stadshart, op basis van de selected zone analyse.

1.3 Verkeersgeneratie bioscoop

Een bioscoop heeft een specifieke verkeersgeneratie die zich niet eenvoudig laat vertalen naar inputparameters van een verkeersmodel (arbeidsplaatsen en inwonersaantallen). Om duidelijk inzicht te krijgen in de omvang van de verkeersgeneratie bepalen we deze daarom aan de hand van landelijke kengetallen van het CROW (publicatie 381). Voor het bepalen van de stedelijkheidsgraad van de locatie volgen we het parkeerbeleid van de gemeente. De bioscoop ligt in Zone A, dit is gelijk aan CROW gebied: zeer sterk stedelijk – centrum.

De bioscoop is qua grootte ongeveer 1.200 zitplaatsen en 6.000 m^2 BVO. CROW hanteert de volgende uitgangspunten en kentallen:

- Per zitplaats wordt gerekend met een vloeroppervlak van 3 m^2. Voor deze studie (1.200 zitplaatsen) rekenen we dus met een vloeroppervlak van 3.600 m^2 (1.200 x 3). Het overige oppervlak is bestemd voor ondersteunende voorzieningen voor de bioscoop.
- De verkeersgeneratie voor een bioscoop is 2,6 - 5,8 ritten per etmaal weekdag per 100 m^2 vloeroppervlak. Omdat het hier gaat om een goed bereikbare locatie (de A9 is vlakbij), gebruiken we voor deze studie het maximale kengetal van 5,8.

In totaal is de verkeersgeneratie van de bioscoop **209 ritten** per etmaal weekdag.

Voor het verkeersmodel dient dit te worden omgerekend naar cijfers per etmaal werkdag. De omrekenfactor die we hiervoor gebruiken komt uit het verkeersmodel, de verkeersgeneratie wordt dan 227 ritten. De verkeersgeneratie voor een werkdag (Ma-Vr) ligt namelijk gemiddeld altijd hoger dan een weekdag (Ma-Zo). Voor een bioscoop is dit mogelijk niet per definitie waar, omdat deze veel bezoekers trekt. In de berekening is toch de ophoogfactor toegepast, om uit te gaan van de worst case situatie. Daarnaast dient een

onderverdeling gemaakt te worden naar Ochtendspits, Avondspits en Restdag waarden. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 2, de onderbouwing is toegelicht onder de tabel.

Dagdeel	Totaal ritten	Aankomend	Vertrekkend
Ochtendspits	11	9	2
Avondspits	23	11	12
Restdag	193	93	100
Totaal etmaal werkdag	**227**	**113**	**114**

Tabel 2. Verdeling van de verkeersgeneratie bioscoop naar werkdag, dagdeel en aankomend/vertrekkend.

Toelichting op de verdeling: Omrekenfactor werkdag etmaal naar weekdag etmaal is 92% (bron: NHZ 3.0 verkeersmodel), dus van weekdag naar werkdag is dit 108,7%. Verreweg het meeste verkeer zal plaatsvinden in de restdag, met name in de avond na de avondspits. De verdeling van het verkeer naar dagdeel en aankomst en vertrek nemen we als volgt aan:

- *5% in de ochtendspits (80% aankomend, 20% vertrekkend)*
- *10% in de avondspits (50% aankomend, 50% vertrekkend)*
- *85% in de restdag (48% aankomend, 52% vertrekkend)*

Deze ritten voegen we met de hand toe aan de ritten in het verkeersmodel in de planvariant. We nemen daarbij aan dat alle bezoekers van de bioscoop parkeren in de Schouwburggarage.

Het resultaat van de autonome en planvariant zijn opgeleverd in modelplots met verkeersintensiteiten voor de spitsperiode en etmaalsituatie. Voor de milieugegevens hebben wij de verrijkte verkeersgegevens voor de huidige situatie, referentiesituatie en de varianten geleverd in shape-formaat (export Geomilieu).

M+P | Onderdeel van Müller-BBM groep
Mensen met oplossingen



Rapport

Akoestisch onderzoek bioscoop stadshart Amstelveen

M+P.MEES.22.06.1 | 16 september 2022

Colofon

Opdrachtnemer	M+P raadgevende ingenieurs BV
Opdrachtgever	Pathé Theatres BV Postbus 75948 1070 AX AMSTERDAM
Opdrachtnummer	101358
Titel	Akoestisch onderzoek bioscoop stadshart Amstelveen
Rapportnummer	M+P.MEES.22.06.1
Revisie	3
Datum	16 september 2022
Aantal pagina's	30
Auteurs	Richard Florentinus ir. Theodoor Höngens
Contactpersoon	ir. Theodoor Höngens | 0297-320651 | aalsmeer@mp.nl

M+P

Visserstraat 50 | 1431 GJ Aalsmeer
Wolfskamerweg 47 | 5262 ES Vught

www.mp.nl | onderdeel van de Müller-BBM groep | Lid NLingenieurs | ISO 9001 gecertificeerd

Copyright

© M+P raadgevende ingenieurs BV | Niets van deze rapportage mag worden gebruikt voor andere doeleinden dan is overeengekomen tussen de opdrachtgever en M+P (DNR 2011 Artikel 46).

Samenvatting

In opdracht van Pathé Theatres BV heeft M+P akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting bij de woningen in verband met de realisatie van een nieuwe bioscoop in het stadshart van Amstelveen.

De nieuwe bioscoop wordt tegen de zuidkant van de Schouwburg geplaatst. In de nieuwe situatie zal de ingang van de schouwburggarage worden verplaatst naar de Meander en zullen de laad- en losactiviteiten van de Schouwburg en Poppodium P60 veranderen. Door deze nieuwe situatie verandert de geluidssituatie. Het laden en lossen geeft vanwege de binnensituatie minder geluid naar omwonenden en het wegrijden van een vrachtwagen wat meer.

Voor wat betreft de toekomstige verkeersbewegingen is er een te verwaarlozen invloed op geluid vanwege verkeer van – en naar de parkeergarage en bioscoop.

De nieuwe situatie wordt getoetst aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en aan de richtwaarden uit de VNG Handreiking *bedrijven en milieuzonering.* Met behulp van een overdrachtsmodel zijn berekeningen uitgevoerd naar de dichtstbij gelegen woningen. Uit de berekeningen blijkt dat er niet kan worden voldaan aan de grenswaarden Activiteitenbesluit en de richtwaarden stap 2 VNG. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten bij het laaddock, met name het wegrijden van een vrachtwagen in de nacht. Indien er maatregelen zouden worden getroffen, zoals het laden en lossen in een volledig afgesloten ruimte dan zal vanwege het aan- en afrijden van de vrachtwagens er nog steeds een overschrijding optreden. Verdere maatregelen aan de bron zijn niet mogelijk. Het aan- en afrijden van de vrachtwagens kan worden uitgesloten voor toetsing door maatwerkvoorschriften. De motivatie daarvoor kan zijn dat het geluid van de (enkele) vrachtwagen die vertrekt al snel wordt opgenomen in het verkeer (waaronder bussen) in de toekomstige situatie. In het kader van de ruimtelijke ordening kan hiermee worden voldaan aan de richtwaarde van stap 3 VNG.

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Geluidsmetingen	6
3	Verkeersbewegingen	7
4	Representatieve bedrijfssituatie bioscoop en parkeergarage	8
4.1	Toekomstsituatie	8
4.2	Huidige situatie laad- en losactiviteiten Schouwburg en Poppodium P60	9
5	Geluidsvoorschriften	12
6	Methode overdrachtsberekeningen	13
7	Berekeningsresultaten	15
7.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau nieuwe situatie	15
7.2	Maximaal optredende geluidsniveaus	17
7.3	Huidige situatie laden en lossen Schouwburg en Poppodium P60	19
8	Maatregelen	22
bijlage A	Figuren	23
bijlage B	Modelgegevens	27

1 Inleiding

In opdracht van Pathé Theatres heeft M+P akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting bij de woningen in verband met de realisatie van een nieuwe bioscoop in het stadshart van Amstelveen. De toekomstige bioscoop wordt naast de Schouwburg Amstelveen aan de zuidzijde gerealiseerd. In het plan zal tevens de huidige ingang van de Schouwburggarage verplaatst worden naar de Meander in de zuidoosthoek van de nieuwe bioscoop. Via een hellingbaan gaan de personenwagens naar de bestaande Schouwburggarage. Naast de hellingbaan komt een laadperron die aansluit op de bestaande vrachtwagendocks van de Schouwburg en Poppodium P60. Vanwege de nieuwe bioscoop verandert hiermee de routing van de vrachtwagens voor de aan- en afvoer van apparatuur, decor of andere benodigdheden voor de Schouwburg en Poppodium P60. In figuur 1 is een impressie gegeven van de nieuwe situatie en in figuur 5 van Bijlage A is een plattegrond van de nieuwe situatie gegeven.



figuur 1 *impressie van de bioscoop (ingang nieuwe parkeergarage rechts)*

Ten gevolge van de nieuwe bioscoop zal de geluidssituatie bij de naastgelegen woningen veranderen.
Er wordt getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden vanuit de ruimtelijke ordening naar het akoestisch woon- en leefklimaat.


Tevens wordt er inzicht gegeven het effect op de geluidsbelasting als gevolg van de gewijzigde en extra verkeersbewegingen.

2 Geluidsmetingen

In het kader van dit onderzoek zijn geen geluidsmetingen uitgevoerd omdat dit een nieuwe inrichting betreft. De aangehouden bronvermogens van de relevante geluidsbronnen zijn bepaald op basis van kentallen.

3 Verkeersbewegingen

Door de wijziging van de ingang van de parkeergarage is er een andere routing naar de parkeergarage. De toevoeging van een bioscoop heeft extra verkeer tot gevolg, dat in de parkeergarage zal parkeren. In de onderstaande figuur 2 is de wijziging van de verkeersintensiteiten (gemiddelde weekdag, per etmaal) opgenomen (bron: Goudappel Coffeng, zie memo *Uitgangspunten Verkeerskundige effectberekeningen Pathé Stadshart Amstelveen* van 23 maart 2022). De uitgangssituatie die is gehanteerd is die van na de wijzigingen van de Rijksweg A9 en aanleg van nieuwe infrastructuur.



figuur 2 *Verkeersintensiteiten 2030 met (in rood) en zonder (in zwart) plan (nieuwe bioscoop)*

Zoals te zien is zijn de verschillen met (nieuwe bioscoop) en zonder plan klein te noemen. Het grootste verschil is zichtbaar juist ten zuiden van de inrit van de nieuwe parkeergarage. Daar neemt de intensiteit toe van 4.240 mvt/etm naar 4.415 mvt/etm. Dit is een toename van 175 mvt/etm en daarmee marginaal te noemen. Dit levert een kleine toename in de geluidsemissie op van 0,2 dB en is daarmee te verwaarlozen. De conclusie is dat door het plan de geluidsemissie niet noemenswaardig toeneemt en niet van invloed is op de mate van hinder vanwege geluid van wegverkeer.

4 Representatieve bedrijfssituatie bioscoop en parkeergarage

4.1 Toekomstsituatie

De inrichting betreft een bioscoop met 7 zalen. Er wordt van uitgegaan dat de nieuwe bioscoop in alle drie beoordelingsperiodes (dag/avond/nacht) open is voor publiek. De geluidsuitstraling van de zalen worden beschouwd als niet akoestisch relevant. In de gevel van de noordwestzijde van het gebouw komen een paar ventilatieroosters. Op het dak komen in- of uitlaten voor luchtventilatie en een condensor. Deze worden op een verlaagd dak geplaatst en worden met een scherm naar de woningen toe afgeschermd. Voor de berekeningen wordt uitgegaan dat de installaties 100/80/50% in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in werking zijn. De gehanteerde geluidsvermogens voor de installaties zijn bepaald zodat deze niet bepalend zijn bij de woningen.

Door de realisatie van de bioscoop verandert de ingang van de parkeergarage van de noordzijde naar de zuidoostzijde aan de Meander. De parkeergarage is 24 uur per dag open. Aan de verkeergegevens van de gemeente Amstelveen is het verkeer ten gevolge van de bioscoop toegevoegd. Voor de verdeling van de intensiteiten over de etmaalperioden zijn de telgegevens uit de parkeerdrukmetingen 2018 als basis gebruikt, voor de bioscoop is uitgegaan van een geschatte verdeling van 50% in de dag en 40% in de avond en 10% in de nachtperiode. In de nieuwe situatie is met de volgende aantallen voertuigbewegingen gerekend:

- dagperiode 1.374 stuks
- avondperiode 324 stuks
- nachtperiode 85 stuks

In de zuid- en zuidoostzijde op de begane grond van de nieuwe bioscoop vinden laad- en losactiviteiten plaats voor de schouwburg, Poppodium P60 en de bioscoop.
De volgende aantallen zijn opgegeven:

- Schouwburg
  september tot en met mei per week: 6 dagen per week x 2 zalen x 2 voertuigen = 24 voertuigen maximaal per week.
  Juni tot en met augustus per week: 2 dagen per week x 2 zalen x 2 voertuigen = 8 voertuigen maximaal per week.
- Poppodium P60
  6 dagen per week x 1 zaal x 2 voertuigen = 12 voertuigen maximaal per week.
- bioscoop
  normale week 1 keer per week 4 verschillende vrachtwagens van verschillende leveranciers, de leveranciers komen verspreid over de week in de ochtend.
  vakantieperiode 2 keer per week 4 leveranciers dus totaal 8 vrachtwagens
  Afvoer afval 2 x per week 4 vrachtwagens (2 aan het begin en 2 aan het einde van de week)”

Voor de Schouwburg en Poppodium P60 wordt ervan uitgegaan dat de vrachtwagens in de dagperiode (audio)apparatuur, decor of andere benodigdheden komen brengen en na de voorstelling in de avond- of nachtperiode deze weer komen ophalen. Per vrachtwagen wordt ervan uitgegaan dat het laden of lossen een half uur in beslag neemt, en plaats vindt aan het laadperron aan de oostkant van het gebouw. Per laden en lossen van één vrachtwagen is uitgegaan van een netto “bedrijfstijd” van het rijden met de karretjes (flightcases apparatuur) van 10 minuten. Verder is rekening is gehouden met een geluidsabsorberend plafond in de ruimte waar de vrachtwagens staan en het laden en lossen plaats vindt. De vrachtwagens voor de bioscoop, P60 en het afval komen aan de zuidkant van het gebouw. Voor de berekeningen wordt uitgegaan van de onderstaande aantallen vrachtwagens:

- 7 vrachtwagens dagperiode, waarvan 2 stuks laadperron Schouwburg
- 2 vrachtwagens laadperron Schouwburg avondperiode
- 2 vrachtwagens laadperron Schouwburg nachtperiode

In tabel I is een overzicht gegeven van de relevante geluidsbronnen.

tabel I *overzicht relevante geluidsbronnen*

nr.	bron	geluidsvermogen in dB(A)		bedrijfsduur in % / aantal		
		L_{WAeq}	L_{WAmax}	dag	avond	nacht
1-2	rooster nw gevel bioscoop	70	70	100%	80%	50%
3-4	uit/inlaat lucht dak bioscoop	90	90	100%	80%	50%
5	condensor dak bioscoop	89	89	100%	80%	50%
6-11	ingang parkeergarage bioscoop	73-77	+3	1.374 st.	324 st.	85 st.
12	vrachtwagens	100	108	2 stuks	2 stuks	2 stuks
13	vrachtwagens	100	108	5 stuks	--	--
14	laadperron	85	98	20 min.	20 min.	20 min.
15	personenwagens verbinding hellingbaan met parkeergarage	90	93	1.374 st.	324 st.	85 st.
16	personenwagens parkeergarage bovendek	90	93	458 st.	108 st.	28 st.
17-21	uitstraling parkeergarage	77-86	+5	11,5 uur	2,7 uur	0,7 uur

In Bijlage B is een gedetailleerd overzicht gegeven van de brongegevens.

4.2 Huidige situatie laad- en losactiviteiten Schouwburg en Poppodium P60

Ter vergelijking is ook de huidige situatie in kaart gebracht. De laad- en losactiviteiten van de Schouwburg vinden plaats aan de zuidzijde van het gebouw bij de 4 vrachtwagendocks, twee docks voor de grote zaal en twee docks voor de kleine zaal. De vrachtwagens rijden dan achteruit om aansluiting te krijgen met de docks. Vervolgens worden de vrachtwagens gelost of geladen. In onderstaande figuur 3 zijn de docks te zien.



figuur 3 *huidige situatie laaddocks van de Schouwburg (bron: Google Streetview)*

Akoestisch relevant is het aan- of afrijden van de vrachtwagens en het laden of lossen van apparatuur, decor of andere benodigdheden. Hierbij treden piekgeluiden op van het sluiten van portieren, optrekken van de vrachtwagen en het laden en lossen van de goederen.

Voor het Poppodium P60 geschiedt het laden en lossen van goederen binnen. Voor geluid is alleen het aan- en afrijden van de vrachtwagens relevant. In figuur 4 is de ingang te zien waar de vrachtwagen naar binnen rijdt.



figuur 4 *ingang laad- en losplaats vrachtwagens van P60 (bron: Google Streetview)*

Om de huidige geluidssituatie ten gevolge van de laad- en losactiviteiten in kaart te brengen zijn berekeningen uitgevoerd met de onderstaande in tabel II weergegeven geluidsbronnen.

tabel II *overzicht relevante geluidsbronnen laden/lossen huidige situatie*

nr.	bron	geluidsvermogen in dB(A)		bedrijfsduur in % / aantal		
		L_{WAeq}	L_{WAmax}	dag	avond	nacht
31	vrachtwagen P60	100	--	1 stuks	1 stuks	1 stuks
32-33	vrachtwagens Schouwburg	100	--	2 stuks	2 stuks	2 stuks
34	Lmax vrachtwagen P60	--	108	nvt	nvt	nvt
35-36	Lmax vrachtwagen Schouwburg	--	108	nvt	nvt	nvt
37-38	laden/lossen	97	--	10 min.	10 min.	10 min.
39-40	laden/lossen Lmax	--	110	nvt	nvt	nvt

5 Geluidsvoorschriften

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Hierin zijn onder andere de onderstaande grenswaarden gegeven:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag op de gevel van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nacht).

Het maximaal optredende geluidsniveau mag op de gevel van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dag);
65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avond);
60 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nacht).

De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

Voor een bestemmingsplanwijziging dient te worden getoetst aan het stappenplan Geluid (Bijlage B5.3) uit de Handreiking *bedrijven en milieuzonering*. Dit komt neer op het volgende, uitgaande van een gebiedstype *gemengd gebied*:

- *Stap 1: indien de richtafstand voor geluid niet wordt overschreden kan verdere toetsing voor geluid in principe achterwege blijven.*
- *Stap 2 (indien stap 1 niet toereikend is): bij een geluidbelasting op woningen tot 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, 70 dB(A) voor de piekgeluiden en 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking is inpassing in een bestemmingsplan mogelijk. Akoestisch onderzoek is noodzakelijk.*
- *Stap 3 (indien stap 2 niet toereikend is): bij een geluidbelasting op woningen tot 55 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, 70 dB(A) voor de piekgeluiden (exclusief piekgeluiden door aan- en afrijden verkeer) en 65 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking is inpassing in een bestemmingsplan mogelijk akoestisch onderzoek is noodzakelijk. Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom het de geluidsbelasting in deze concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidsbelasting moet worden betrokken.*
- *Stap 4: indien het bevoegd gezag een hogere geluidsbelasting dan aangegeven in stap 3 wil inpassen, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidsbelasting moet worden betrokken.*

De bioscoop en de parkeergarage vallen beide onder milieucategorie 2 (SBI 2008 code 5914 en 5221) waarbij de maximale richtafstand voor geluid 10 meter bedraagt in een gemengd gebied. De afstand van de bioscoop tot de dichtstbij gelegen woningen (Meanderflat I) bedraagt 30 meter en aan de oostzijde circa 23 meter.
De afstand van de parkeergarage tot de dichtstbij gelegen woningen bedraagt circa 16 meter.

6 Methode overdrachtsberekeningen

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd volgens methode II van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI-II.8 uitgave 1999) teneinde het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau te bepalen. Hierbij is als basisformule gehanteerd:

(1) $L_i = L_{WR} - \sum D$, waarin:

L_{WR} = immissierelevante bronsterkte;
ΣD = verzamelterm van alle verzwakkingen;
L_i = gestandaardiseerde immissieniveau bij de ontvanger.

Als overdrachtstermen zijn de volgende termen in rekening gebracht:

(2) $D = D_{geo} + D_{lucht} + D_{refl} + D_{scherm} + D_{veg} + D_{terrein} + D_{bodem} + D_{huis}$, waarin:

D_{geo} = afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding;
D_{lucht} = afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht;
D_{refl} = afname door reflecties tegen obstakels (deze term is negatief);
D_{scherm} = afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels (dijken, wallen, gebouwen);
D_{veg} = afname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie;
$D_{terrein}$ = afname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor zover deze niet in de overige termen is inbegrepen;
D_{bodem} = afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan, en absorptie door de bodem (deze term kan ook negatief zijn);
D_{huis} = afname door reflecties tegen bebouwing in de buurt van het immissiepunt. Ook de invloed van geluidsvoortplanting door de bebouwing (reflectie, buiging, verstrooiing) wordt in deze term betrokken.

Ter bepaling van het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau is de volgende formule toegepast:

(3) $L_{Aeqi,LT} = L_i - C_b - C_m - C_g$, waarin

$L_{Aeqi,}$ = langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau;
C_b = tijdsduurcorrectie per deelbron in verband met het gedeeltelijk in bedrijf zijn tijdens de beoordelingsperiode;
C_m = meteo-correctieterm in verband met meteogemiddelde geluidsoverdracht;
C_g = gevelcorrectieterm welke het immissieniveau corrigeert voor reflecties tegen achterliggende gevels;

Dit geluidsniveau wordt eventueel gecorrigeerd voor het geluidskarakter (tonaal-, impulsachtig of muziekgeluid) middels:

(4) $L_{Ari,LT} = L_{Aeqi,LT} + K_x$, waarin:

$L_{Ari,LT}$ = langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau;
K_x = toeslagen voor geluidskarakter.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt uiteindelijk bepaald uit de energetische sommatie van de bijdragen van de verschillende geluidsbronnen volgens de volgende formule:

(5) $L_{Ar,LT} = 10 \cdot \log\left(\sum 10^{L_{Ari,LT}/10}\right)$, waarin:

$L_{Ar,LT}$ = langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In figuur 6 van Bijlage A is het rekenmodel grafisch weergegeven. In Bijlage B zijn de modelgegevens opgenomen.

7 Berekeningsresultaten

Op basis van de hiervoor weergegeven representatieve bedrijfssituatie en de bijbehorende bronvermogens en bedrijfsduren, is een rekenmodel opgesteld conform de in hoofdstuk 6 beschreven methode. Gerekend is naar dichtstbij gelegen woningen. De rekenpunten zijn weergegeven in figuur 6 van Bijlage A. Er zijn drie situatie berekend:

- De bestaande met bronnen en laad- en losactiviteiten van de Schouwburg en P60
- De nieuwe situatie met bronnen bioscoop, hellingbaan en laad- en losactiviteiten van de Schouwburg en P60
- De situatie met alleen de parkeergarage

7.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau nieuwe situatie

In tabel III zijn de berekende immissieniveaus weergegeven voor de genoemde rekenpunten van alleen de activiteiten t.g.v. de nieuwe situatie.

tabel III *langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ alleen activiteiten t.g.v. de nieuwe situatie*

nr.	immissiepunt	hoogte	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)			etmaalwaarde L_{etmaal} in dB(A)
			dag	avond	nacht	
1_A	Meanderflat I-23 oostgevel	5,00	45,8	44,7	38,7	49,7
1_B	Meanderflat I-23 oostgevel	10,00	45,9	44,7	38,9	49,7
1_C	Meanderflat I-23 oostgevel	20,00	45,6	44,5	38,9	49,5
1_D	Meanderflat I-23 oostgevel	25,00	45,4	44,2	38,8	49,2
1_E	Meanderflat I-23 oostgevel	30,00	45,1	43,9	38,7	48,9
1_F	Meanderflat I-23 oostgevel	35,00	44,9	43,7	38,6	48,7
2_A	Meander 187	5,00	44,8	45,8	42,3	52,3
2_B	Meander 187	7,50	44,9	45,9	42,4	52,4
2_C	Meander 187	10,00	45,0	45,8	42,4	52,4
3_A	Meander II-173	5,00	42,5	42,1	37,8	47,8
3_B	Meander II-173	10,00	42,8	42,4	38,3	48,3
3_C	Meander II-173	20,00	43,3	42,9	39,1	49,1
3_D	Meander II-173	25,00	43,6	43,1	39,5	49,5
3_E	Meander II-173	30,00	44,0	43,4	40,0	50,0
3_F	Meander II-173	35,00	44,4	43,8	40,7	50,7
4_A	Meanderflat I-23 noordgevel	5,00	42,6	41,6	36,8	46,8
4_B	Meanderflat I-23 noordgevel	10,00	42,7	41,7	37,0	47,0
4_C	Meanderflat I-23 noordgevel	20,00	42,7	41,6	37,1	47,1

nr.	immissiepunt	hoogte	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)			etmaalwaarde L_{etmaal} in dB(A)
			dag	avond	nacht	
4_D	Meanderflat I-23 noordgevel	25,00	42,6	41,5	37,0	47,0
4_E	Meanderflat I-23 noordgevel	30,00	42,8	41,7	37,2	47,2
4_F	Meanderflat I-23 noordgevel	35,00	43,2	42,0	37,3	47,3
Grenswaarden Activiteitenbesluit			50	45	40	50

Uit tabel III blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de woningen maximaal $L_{Ar,LT}$ = 46/46/42 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag/avond/nachtperiode. Hiermee wordt in de avond- en nachtperiode niet voldaan aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en ook niet aan de richtwaarden van stap 2 *Handreiking bedrijven en milieuzonering*. De overschrijding wordt veroorzaakt door laad- en losactiviteiten.

De parkeergarage is een bestaande situatie. De toename van personenwagens t.g.v. de bioscoop op de geluidsbelasting bij de woningen geeft een verhoging van een paar tienden dB's.
In tabel IV zijn de berekende immissieniveaus weergegeven voor de genoemde rekenpunten van alleen de activiteiten t.g.v. de parkeergarage.

tabel IV *langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ alleen activiteiten t.g.v. de parkeergarage*

nr.	immissiepunt	hoogte	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)			etmaalwaarde L_{etmaal} in dB(A)
			dag	avond	nacht	
1_A	Meanderflat I-23 oostgevel	5,00	47,9	46,4	37,5	51,4
1_B	Meanderflat I-23 oostgevel	10,00	48,1	46,6	37,8	51,6
1_C	Meanderflat I-23 oostgevel	20,00	49,4	47,9	39,1	52,9
1_D	Meanderflat I-23 oostgevel	25,00	49,0	47,5	38,7	52,5
1_E	Meanderflat I-23 oostgevel	30,00	48,5	47,0	38,1	52,0
1_F	Meanderflat I-23 oostgevel	35,00	47,9	46,4	37,6	51,4
2_A	Meander 187	5,00	22,0	20,5	11,6	25,5
2_B	Meander 187	7,50	22,5	21,0	12,2	26,0
2_C	Meander 187	10,00	23,9	22,4	13,5	27,4
3_A	Meander II-173	5,00	34,8	33,3	24,4	38,3
3_B	Meander II-173	10,00	35,2	33,7	24,9	38,7
3_C	Meander II-173	20,00	35,5	34,0	25,1	39,0
3_D	Meander II-173	25,00	35,4	33,9	25,1	38,9
3_E	Meander II-173	30,00	35,5	34,0	25,1	39,0
3_F	Meander II-173	35,00	35,5	34,0	25,2	39,0

nr.	immissiepunt	hoogte	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)			etmaalwaarde L_{etmaal} in dB(A)
			dag	avond	nacht	
4_A	Meanderflat I-23 noordgevel	5,00	51,6	50,1	41,3	55,1
4_B	Meanderflat I-23 noordgevel	10,00	51,8	50,3	41,5	55,3
4_C	Meanderflat I-23 noordgevel	20,00	52,0	50,5	41,7	55,5
4_D	Meanderflat I-23 noordgevel	25,00	51,6	50,1	41,3	55,1
4_E	Meanderflat I-23 noordgevel	30,00	50,9	49,4	40,5	54,4
4_F	Meanderflat I-23 noordgevel	35,00	50,1	48,6	39,8	53,6
Grenswaarden Activiteitenbesluit			50	45	40	50

Uit tabel IV blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de woningen maximaal $L_{Ar,LT}$ = 52/50/42 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag/avond/nachtperiode. Omdat de parkeergarage een bestaande situatie betreft wordt alleen getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Uit de berekeningen blijkt dat er niet wordt voldaan aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Deze overschrijding is niet ten gevolge van de toename van het aantal voertuigen door de bioscoop, maar het bestaande gebruik.

7.2 Maximaal optredende geluidsniveaus

In tabel V zijn de berekende maximaal optredende geluidsniveaus (inclusief laad- en losactiviteiten) weergegeven voor de genoemde rekenpunten van alleen de activiteiten t.g.v. de nieuwe situatie.

tabel V *maximaal optredend geluidsniveau L_{Amax} t.g.v. de nieuwe situatie (incl. laden en lossen)*

nr.	immissiepunt	hoogte	maximaal optredend geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
			dag	avond	nacht
1_A	Meanderflat I-23 oostgevel	5,00	67	54	54
1_B	Meanderflat I-23 oostgevel	10,00	67	54	54
1_C	Meanderflat I-23 oostgevel	20,00	66	53	53
1_D	Meanderflat I-23 oostgevel	25,00	66	53	53
1_E	Meanderflat I-23 oostgevel	30,00	65	53	53
1_F	Meanderflat I-23 oostgevel	35,00	65	53	53
2_A	Meander 187	5,00	71	71	71
2_B	Meander 187	7,50	71	71	71
2_C	Meander 187	10,00	71	71	71
3_A	Meander II-173	5,00	64	64	64
3_B	Meander II-173	10,00	64	64	64

nr.	immissiepunt	hoogte	maximaal optredend geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
			dag	avond	nacht
3_C	Meander II-173	20,00	63	63	63
3_D	Meander II-173	25,00	63	63	63
3_E	Meander II-173	30,00	63	63	63
3_F	Meander II-173	35,00	62	62	62
4_A	Meanderflat I-23 noordgevel	5,00	66	43	43
4_B	Meanderflat I-23 noordgevel	10,00	66	45	45
4_C	Meanderflat I-23 noordgevel	20,00	65	45	45
4_D	Meanderflat I-23 noordgevel	25,00	65	45	45
4_E	Meanderflat I-23 noordgevel	30,00	64	50	50
4_F	Meanderflat I-23 noordgevel	35,00	64	50	50
Grenswaarden Activiteitenbesluit			70	65	60

Uit tabel V blijkt dat het maximaal optredende geluidsniveau bij de woningen maximaal L_{Amax} = 71/71/71 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag/avond/nachtperiode. De maximaal optredende geluidsniveaus worden veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten. In de dagperiode worden de laad- en losactiviteiten niet meegenomen in de beoordeling. Toetsing aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit geeft dat deze in de avond- en nachtperiode worden overschreden. In het kader van de ruimtelijke ordening blijkt dat niet aan de richtwaarden van stap 2 *Handreiking bedrijven en milieuzonering kan worden voldaan*. De overschrijding wordt veroorzaakt door laad- en losactiviteiten.

In tabel VI zijn de berekende maximaal optredende geluidsniveaus weergegeven voor de genoemde rekenpunten van alleen de activiteiten t.g.v. de parkeergarage.

tabel VI *maximaal optredend geluidsniveau L_{Amax} alleen activiteiten t.g.v. de parkeergarage*

nr.	immissiepunt	hoogte	maximaal optredend geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
			dag	avond	nacht
1_A	Meanderflat I-23 oostgevel	5,00	52	52	52
1_B	Meanderflat I-23 oostgevel	10,00	52	52	52
1_C	Meanderflat I-23 oostgevel	20,00	56	56	56
1_D	Meanderflat I-23 oostgevel	25,00	56	56	56
1_E	Meanderflat I-23 oostgevel	30,00	56	56	56
1_F	Meanderflat I-23 oostgevel	35,00	55	55	55
2_A	Meander 187	5,00	25	25	25
2_B	Meander 187	7,50	27	27	27
2_C	Meander 187	10,00	32	32	32

nr.	immissiepunt	hoogte	maximaal optredend geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
			dag	avond	nacht
3_A	Meander II-173	5,00	40	40	40
3_B	Meander II-173	10,00	40	40	40
3_C	Meander II-173	20,00	40	40	40
3_D	Meander II-173	25,00	40	40	40
3_E	Meander II-173	30,00	40	40	40
3_F	Meander II-173	35,00	40	40	40
4_A	Meanderflat I-23 noordgevel	5,00	57	57	57
4_B	Meanderflat I-23 noordgevel	10,00	57	57	57
4_C	Meanderflat I-23 noordgevel	20,00	57	57	57
4_D	Meanderflat I-23 noordgevel	25,00	57	57	57
4_E	Meanderflat I-23 noordgevel	30,00	57	57	57
4_F	Meanderflat I-23 noordgevel	35,00	56	56	56
Grenswaarden Activiteitenbesluit			70	65	60

Uit tabel VI blijkt dat het maximaal optredende geluidsniveau bij de woningen maximaal L_{Amax} = 57/57/57 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag/avond/nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

In Hoofdstuk 8 worden maatregelen voorgesteld om de overschrijding van zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als de maximaal optredende geluidsniveaus te reduceren of teniet te doen.

7.3 Huidige situatie laden en lossen Schouwburg en Poppodium P60

Ter vergelijk zijn, op basis van de in hoofdstuk 4.2 beschreven bedrijfssituatie voor de huidige situatie, berekeningen uitgevoerd.

In tabel VII zijn de berekende immissieniveaus weergegeven voor de genoemde rekenpunten van de laad- en losactiviteiten in de huidige situatie van de Schouwburg en P60.

tabel VII *langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ laad- en losactiviteiten huidige situatie*

nr.	immissiepunt	hoogte	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)			etmaalwaarde L_{etmaal} in dB(A)
			dag	avond	nacht	
1_A	Meanderflat I-23 oostgevel	5,00	34,0	38,8	35,8	45,8
1_B	Meanderflat I-23 oostgevel	10,00	35,4	40,2	37,2	47,2
1_C	Meanderflat I-23 oostgevel	20,00	35,3	40,1	37,1	47,1

nr.	immissiepunt	hoogte	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)			etmaalwaarde L_{etmaal} in dB(A)
			dag	avond	nacht	
1_D	Meanderflat I-23 oostgevel	25,00	35,3	40,1	37,1	47,1
1_E	Meanderflat I-23 oostgevel	30,00	35,5	40,3	37,3	47,3
1_F	Meanderflat I-23 oostgevel	35,00	35,2	39,9	36,9	46,9
2_A	Meander 187	5,00	40,2	44,9	41,9	51,9
2_B	Meander 187	7,50	40,2	45,0	42,0	52,0
2_C	Meander 187	10,00	40,2	44,9	41,9	51,9
3_A	Meander II-173	5,00	35,5	40,3	37,3	47,3
3_B	Meander II-173	10,00	36,4	41,2	38,2	48,2
3_C	Meander II-173	20,00	36,2	41,0	38,0	48,0
3_D	Meander II-173	25,00	36,1	40,9	37,9	47,9
3_E	Meander II-173	30,00	36,0	40,8	37,8	47,8
3_F	Meander II-173	35,00	36,0	40,7	37,7	47,7
4_A	Meanderflat I-23 noordgevel	5,00	32,0	36,8	33,8	43,8
4_B	Meanderflat I-23 noordgevel	10,00	33,7	38,5	35,5	45,5
4_C	Meanderflat I-23 noordgevel	20,00	34,5	39,2	36,2	46,2
4_D	Meanderflat I-23 noordgevel	25,00	34,7	39,5	36,5	46,5
4_E	Meanderflat I-23 noordgevel	30,00	34,9	39,7	36,7	46,7
4_F	Meanderflat I-23 noordgevel	35,00	34,4	39,2	36,2	46,2
Grenswaarden Activiteitenbesluit			50	45	40	50

Uit tabel III blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de woningen maximaal $L_{Ar,LT}$ = 40/45/42 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag/avond/nachtperiode. Hiermee wordt in de nachtperiode niet voldaan aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De geluidssituatie verschilt voor wat betreft de maatgevende situaties (woningen oostzijde) niet wezenlijk van de nieuwe geluidssituatie.

In tabel VIII zijn de berekeningsresultaten gegeven voor de maximaal optredende geluidsniveaus van de huidige situatie m.b.t. laden en lossen.

tabel VIII *maximaal optredend geluidsniveau L_{Amax} alleen activiteiten t.g.v. de parkeergarage*

nr.	immissiepunt	hoogte	maximaal optredend geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
			dag	avond	nacht
1_A	Meanderflat I-23 oostgevel	5,00	62	62	62
1_B	Meanderflat I-23 oostgevel	10,00	64	64	64

nr.	immissiepunt	hoogte	maximaal optredend geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
			dag	avond	nacht
1_C	Meanderflat I-23 oostgevel	20,00	64	64	64
1_D	Meanderflat I-23 oostgevel	25,00	64	64	64
1_E	Meanderflat I-23 oostgevel	30,00	64	64	64
1_F	Meanderflat I-23 oostgevel	35,00	64	64	64
2_A	Meander 187	5,00	69	69	69
2_B	Meander 187	7,50	69	69	69
2_C	Meander 187	10,00	69	69	69
3_A	Meander II-173	5,00	64	64	64
3_B	Meander II-173	10,00	65	65	65
3_C	Meander II-173	20,00	64	64	64
3_D	Meander II-173	25,00	64	64	64
3_E	Meander II-173	30,00	64	64	64
3_F	Meander II-173	35,00	64	64	64
4_A	Meanderflat I-23 noordgevel	5,00	61	61	61
4_B	Meanderflat I-23 noordgevel	10,00	63	63	63
4_C	Meanderflat I-23 noordgevel	20,00	63	63	63
4_D	Meanderflat I-23 noordgevel	25,00	63	63	63
4_E	Meanderflat I-23 noordgevel	30,00	63	63	63
4_F	Meanderflat I-23 noordgevel	35,00	63	63	63
Grenswaarden Activiteitenbesluit			70	65	60

Uit tabel VIII blijkt dat het maximaal optredende geluidsniveau bij de woningen maximaal L_{Amax} = 69/69/69 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag/avond/nachtperiode. In de avond- en nachtperiode wordt hiermee niet voldaan aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Het geluidsniveau is daarmee bij de betreffende woningen in de huidige situatie beperkt lager dan in de nieuwe situatie. Het verschil is slechts 2 dB(A) en wordt veroorzaakt door de vrachtwagens bij de loading docks van het theater.

8 Maatregelen


In hoofdstuk 7 zijn ten gevolge van de activiteiten van de nieuwe bioscoop overschrijdingen van zowel de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit als de richtwaarde van stap 2 VNG geconstateerd voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximaal optredende geluidsniveau. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode. Het betreft het aan- en afrijden van de vrachtwagens.

Indien het laaddock geheel gesloten wordt uitgevoerd zal dit het geluidsniveau vanwege het laden en lossen bij de woningen aan de Meander 187 met circa 5-10 dB(A) doen afnemen. De etmaalwaarde van het geheel zal daarmee voldoen aan de richtwaarden van stap 2 *Handreiking bedrijven en milieuzonering*. Ook de piekgeluiden ten gevolge van het laden en lossen van het theater en starten van een vrachtwagen zullen navenant lager worden. Het (piek)geluid van de aan -en afrijdende vrachtwagens is echter niet te voorkomen en kan middels maatwerkvoorschriften worden gereguleerd. Dit betekent dat in deze voorschriften de door de twee vrachtwagens veroorzaakte piekgeluiden in de avond- en nachtperiode worden toegestaan. Geluid van de enkele vrachtwagen die ’s nachts vertrekt praktisch niet te onderscheiden van het geluid van de passerende bussen en auto’s.


Het afsluiten van de laad- en losplek aan de wegzijde is praktisch gezien mogelijk. Wij merken op dat in verband met de uitlaatgassen van de vrachtwagens bij starten ventilatie van de ruimte nodig is. Daarvoor kunnen (geluidsgedempte) roosters worden toegepast, bijvoorbeeld in de zijwangen of het dak van de laaddocks.

Bijlage A

Figuren



figuur 5 *Plattegrond nieuwe situatie*



figuur 6 Grafische weergave rekenmodel toekomstige situatie



figuur 7 Grafische weergave rekenmodel laden/lossen huidige situatie

Bijlage B

Modelgegevens

Lijst van puntbronnen toekomstige situatie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
1	rooster 1 nw gevel	Bioscoop	118912,7	479483,2	-4,12	25	Uitstralende gevel	0	360	--	51,9	62,9	60,1	66,9	60,9	56,9	51,9	43,9	70,0	0	0,97	3,01
2	rooster 1 nw gevel	Bioscoop	118912,9	479483,6	-4,12	24	Uitstralende gevel	0	360	--	51,9	62,9	60,1	66,9	60,9	56,9	51,9	43,9	70,0	0	0,97	3,01
3	uit/inlaat lucht	Bioscoop	118978,4	479477,1	24,26	1,5	Normale puntbron	0	360	--	71,9	82,9	80,1	86,9	80,9	76,9	71,9	63,9	90,0	0	0,97	3,01
4	uit/inlaat lucht	Bioscoop	118973,4	479464,4	24,26	1,5	Normale puntbron	0	360	--	71,9	82,9	80,1	86,9	80,9	76,9	71,9	63,9	90,0	0	0,97	3,01
5	condensor	Bioscoop	118976,0	479471,2	24,26	1,5	Normale puntbron	0	360	56,4	65,8	76,8	80,0	85,1	83,3	80,1	75,8	66,5	89,2	0	0,97	3,01
6	ingang parkeergarage	Bioscoop	118976,9	479461,2	-4,27	2	Uitstralende gevel	0	360	49,0	56,8	59,5	63,3	68,2	71,2	70,0	65,1	58,9	75,7	0,96	2,46	11,29
7	doorgang parkeergarage	Bioscoop	118914,2	479487,0	-4,09	5,9	Uitstralende gevel	0	360	46,2	54,0	56,7	60,5	65,3	68,4	67,1	62,3	56,1	72,9	0,96	2,46	11,29
8	opening parkeergarage zuid	Bioscoop	118918,0	479477,2	-4,08	5,9	Uitstralende gevel	0	360	50,4	58,2	60,9	64,8	69,6	72,6	71,4	66,6	60,4	77,1	0,96	2,46	11,29
9	opening parkeergarage zuid	Bioscoop	118933,6	479470,9	-4,17	4,3	Uitstralende gevel	0	360	50,4	58,2	60,9	64,8	69,6	72,6	71,4	66,6	60,4	77,1	0,96	2,46	11,29
10	opening parkeergarage zuid	Bioscoop	118948,3	479464,9	-4,14	3,5	Uitstralende gevel	0	360	50,4	58,2	60,9	64,8	69,6	72,6	71,4	66,6	60,4	77,1	0,96	2,46	11,29
11	opening parkeergarage zuid	Bioscoop	118961,1	479459,6	-4,23	4	Uitstralende gevel	0	360	50,4	58,2	60,9	64,8	69,6	72,6	71,4	66,6	60,4	77,1	0,96	2,46	11,29
12	vrachtwagens	Bioscoop	118979,7	479465,2	-4,17	1,5	Normale puntbron	0	360	66,1	73,8	85,2	92,1	92,7	91,8	93,1	93,5	84,7	100,0	23,8	19,03	22,04
13	vrachtwagens	Bioscoop	118914,6	479478,5	-4,13	1,5	Normale puntbron	0	360	66,1	73,8	85,2	92,1	92,7	91,8	93,1	93,5	84,7	100,0	20,79	--	--
14	opening expeditie	Bioscoop	118980,6	479467,3	-4,15	2,7	Uitstralende gevel	0	360	53,6	65,4	72,1	79,2	82,1	83,8	83,2	78,9	70,9	89,1	9,03	4,26	7,27

Lijst van mobiele bronnen toekomstige situatie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
15	verbinding hellingbaan met parkeergarage	Bioscoop	118907,76	479493,27	-3,98	5,5	10	1374	324	85	63,4	71,2	73,9	21,7	82,5	85,6	84,3	79,5	73,3	89,8
16	parkeergarage bovendek	parkeergarage	118921,85	479554,1	10,41	0,75	10	458	108	28	63,4	71,2	73,9	21,7	82,5	85,6	84,3	79,5	73,3	89,8

Lijst van puntbronnen huidige situatie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
34	Lmax vrachtwagen P60	118925,5	479504,7	-3,93	1	Normale puntbron	0	360	74,1	81,8	93,2	100,1	100,7	99,8	101,1	101,5	92,7	108,0	99,0	99,0	99,0
35	Lmax vrachtwagen schouwburg	118956,6	479475,1	-4,22	1	Normale puntbron	0	360	74,1	81,8	93,2	100,1	100,7	99,8	101,1	101,5	92,7	108,0	99,0	99,0	99,0
36	Lmax vrachtwagen schouwburg	118964,6	479471,7	-4,22	1	Normale puntbron	0	360	74,1	81,8	93,2	100,1	100,7	99,8	101,1	101,5	92,7	108,0	99,0	99,0	99,0
37	laden/lossen vrachtwagen Schouwburg	118959,9	479485,1	-4,08	1	Normale puntbron	0	360	60,2	72,0	78,7	85,8	88,7	90,4	89,8	85,5	77,5	95,7	18,6	13,8	16,8
38	laden/lossen vrachtwagen Schouwburg	118967,9	479482,2	-4,15	1	Normale puntbron	0	360	60,2	72,0	78,7	85,8	88,7	90,4	89,8	85,5	77,5	95,7	18,6	13,8	16,8
39	laden/lossen vrachtwagen Schouwburg Lmax	118960,2	479485,8	-4,07	1	Normale puntbron	0	360	73,2	85,0	91,7	98,8	101,7	103,4	102,8	98,5	90,5	108,7	99,0	99,0	99,0
40	laden/lossen vrachtwagen Schouwburg Lmax	118968,0	479482,7	-4,15	1	Normale puntbron	0	360	73,2	85,0	91,7	98,8	101,7	103,4	102,8	98,5	90,5	108,7	99,0	99,0	99,0

Lijst van mobiele bronnen huidige situatie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
31	vrachtwagen P60	118925,7	479508,2	-3,92	1	3	2	2	2	66,1	73,8	85,2	92,1	92,7	91,8	93,1	93,5	84,7	100,0
32	vrachtwagen schouwburg	118963,8	479470,0	-4,22	1	3	2	2	2	66,1	73,8	85,2	92,1	92,7	91,8	93,1	93,5	84,7	100,0
33	vrachtwagen schouwburg	118955,4	479473,4	-4,21	1	3	2	2	2	66,1	73,8	85,2	92,1	92,7	91,8	93,1	93,5	84,7	100,0

Lijst van uitstralende gevels

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
17	noordgevel parkeergarage	parkeergarage	118891,2	479578,4	118904,2	479573,2	0,2	1,7	10,5	9,0	51,9	59,7	62,4	66,2	71,1	74,1	72,9	68,1	61,9	78,6
18	noordgevel parkeergarage	parkeergarage	118920,9	479566,6	118934,7	479560,8	0,2	1,7	10,5	9,0	51,9	59,7	62,4	66,2	71,1	74,1	72,9	68,1	61,9	78,6
19	zuidgevel parkeergarage	parkeergarage	118903,2	479483,3	118858,5	479501,4	0,2	1,7	10,5	9,0	57,1	65,0	67,7	71,5	76,3	79,4	78,1	73,3	67,1	83,9
20	westgevel parkeergarage	parkeergarage	118858,5	479501,5	118887,0	479571,3	0,2	1,7	10,5	9,0	58,9	66,7	69,4	73,2	78,1	81,1	79,9	75,0	68,8	85,6
21	oostgevel parkeergarage	parkeergarage	118904,0	479483,3	118926,0	479536,9	0,2	1,7	10,5	9,0	57,8	65,6	68,3	72,1	77,0	80,0	78,8	73,9	67,7	84,5

Lijst van ontvangerpunten

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1	Meanderflat I-23	118879,70	479472,68	-4,12	Ja	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00
2	Meander 187	118998,39	479453,18	-4,04	Ja	5,00	7,50	10,00	--	--	--
3	Meander II-173	119000,82	479421,76	-4,07	Ja	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00
4	Meanderflat I-23	118873,19	479477,55	-4,12	Ja	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00

Rapport luchtkwaliteit

Project	*Bioscoop Amstelveen*
Status	*Versie 2*
Projectnummer	*21240*
Datum	*16 september 2022*
Auteur	*mr. A. van Dam*



Mees Ruimte & Milieu | Postbus 854 | 2700 AW Zoetermeer

info@meesruimteenmilieu.nl | www.meesruimteenmilieu.nl | | IBAN NL94ABNA0587770562 | KvK 34237628

COLOFON

Mees Ruimte & Milieu | Postbus 854 | 2700 AW Zoetermeer

085 – 744 08 38

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mees Ruimte & Milieu.

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	4
2	Projectgebied	5
3	Luchtkwaliteit	7
4	Conclusie	9

Bijlage 1 - invoergegevens NIBM-tool 10

1 INLEIDING

In opdracht van Pathé Theaters B.V. heeft Mees Ruimte & Milieu een (bureau)onderzoek uitgevoerd naar het aspect luchtkwaliteit voor de ontwikkeling van een Pathé bioscoop met maximaal 1.200 zitplaatsen aan het Stadsplein in Amstelveen. Voor de ontwikkeling van de bioscoop wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld (het bestemmingsplan “Stadsplein Bioscoop”. In dit bestemmingsplan wordt ook de wijziging van de ontsluiting van de Schouwburgparkeergarage meegenomen. De wijziging voorziet in het verplaatsen van de ontsluiting van de voor- naar de achterzijde. Deze zal daardoor direct aansluiten op de Meander. Hierdoor zal aan de voorzijde van het Stadshart alleen nog maar de Stadspleingarage ontsloten worden. De achterzijde wordt door de nieuwe aansluiting van de Meander op de A9 straks beter bereikbaar, waardoor de Schouwburggarage met een ontsluiting aan deze zijde beter benut kan worden dan in de huidige situatie.

In deze rapportage is beoordeeld of voldaan kan worden aan de voor luchtkwaliteit geldende wettelijke normen. Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de projectlocatie, de beoogde ontwikkeling en het aspect luchtkwaliteit en de relatie tot de ontwikkeling. Afgesloten wordt met een conclusie.

2 PROJECTGEBIED

De projectlocatie is gelegen aan het Stadsplein in Amstelveen. Aan het pand waar de Schouwburg en een cultureel centrum zich bevinden, wordt de bioscoop toegevoegd. De bioscoop bestaat uit 7 bioscoopalen met maximaal 1.250 zitplaatsen. Parkeren vindt plaats in de omliggende parkeergarages. Vanaf het Stadsplein bezien bevindt de bioscoop zich aan de achterzijde van het theater en het culturele centrum.

In de huidige situatie bevindt zich op de locatie een busplatform en de laad- en losplaatsen voor de Schouwburg en het culturele centrum aan het Stadsplein.

figuur 1. Globale ligging projectlocatie (bron: QGIS, eigen bewerking)




figuur 2. Huidige situatie (bron: Google Streetview)



Naast de toevoeging van de bioscoop, wordt de ontsluiting van de Schouwburgparkeergarage gewijzigd van de voor- naar de achterzijde. Deze zal daardoor direct aansluiten op de Meander. Een en ander is weergegeven op figuur 3.

figuur 3. Nieuwe voorgestelde situatie in het Stadshart, nieuwe aansluiting parkeergarage rood omcirkeld (bron: verkeersonderzoek Goudappel Coffeng)



3 LUCHTKWALITEIT

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de luchtkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) en de bijbehorende ministeriële Regeling 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Regeling NIBM).

Conform de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen voor de volgende stoffen; zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijnstof), lood, koolmonoxide en benzeen. De grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof worden in Nederland op bepaalde plaatsen overschreden. De grenswaarden die hiervoor gelden zijn als volgt:

- Stikstofoxide (NO_2): jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m^3 en een uurgemiddelde concentratie die maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden: 200 µg/m^3.
- Fijnstof (PM_{10}): jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m^3 en een uurgemiddelde concentratie die maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden: 50 µg/m^3.
- Fijnstof ($PM_{2,5}$): jaargemiddelde concentratie: 25 µg/m^3.

In het Besluit NIBM en de Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project niet in betekenende mate bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.

De definitie van 'niet in betekenende mate' is 3% van de grenswaarde voor NO_2 en PM_{10}. De 3% komt overeen met 1,2 microgram/m^3 (µg/m^3). Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling NIBM uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:

- woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee ontsluitende wegen;
- kantoorlocaties: 100.000 m^2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m^2 brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen.

Toetsing aan het NIBM

Zoals hiervoor beschreven geldt op basis van de Regeling NIBM voor woningbouw dat de realisatie van 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee ontsluitende wegen niet in betekenende mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit.

Voor de voorgenomen ontwikkeling is de NIBM-tool ingevuld. Daarbij is ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van de nieuwe bioscoop leidt tot extra verkeersaantrekkende werking van 209 ritten per etmaal. Een en ander zoals in het rapport van Goudappel Coffeng (met kenmerk "011317.20220323.N1.01 d.d. 23 maart 2022) inzichtelijk is gemaakt. Dit betreffen de extra autoritten per weekdag.

Daarnaast zorgt het verplaatsen van de ingang van de Schouwburggarage voor een wijziging van de verkeersstromen. Vanaf de nieuwe aansluiting vanaf de A9, rechtstreeks op de Meander, kan verkeer deze garage bereiken, zonder over de Keizer Karelweg te hoeven rijden. Het verplaatsen van de entree van de Schouwburggarage naar de Meander betekent (bovenop de toename als gevolg van de nieuwe ontsluiting met de A9) een toename van verkeer tussen de Schouwburg en de Van Heuven Goedhartlaan met 100 mvt/etmaal (totaal 3.900 mvt/etmaal). Tussen Schouwburg en A9 zorgt het omklappen van de entree van de garage voor een toename van 600 mvt/etmaal (totaal 4.600 mvt/etmaal).

Het aandeel vrachtverkeer is worstcase vastgesteld op 5%.

Op basis van voorgaande uitgangspunten is de NIBM-tool ingevuld, zie ook figuur 4. In bijlage 1 van deze rapportage is een uitdraai van de gebruikte invoergegevens voor de NIBM-tool opgenomen.

figuur 4. NIBM-tool geraadpleegd op 16 september 2022

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

	Jaar van planrealisatie	2023
Extra verkeer als gevolg van het plan		
	Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	909
	Aandeel vrachtverkeer	5,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO_2 in µg/m^3	**0,98**
	PM_{10} in µg/m^3	**0,17**
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m^3		1,2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate; geen nader onderzoek nodig		

Goed woon- en leefklimaat

Op basis van de verkeersaantrekkende werking van het project is geconstateerd dat het project in zijn geheel niet in betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een goed woon- en leefklimaat te worden gewaarborgd. Op basis van de NSL Monitoringstool kan worden beoordeeld wat de totale concentratie is ter plaatse van een specifiek rekenpunt. De totale concentratie bestaat uit de achtergrondconcentratie (op basis van de GCN-kaart) en de lokale bijdrage (van lokale bronnen, op basis van data over o.a. verkeersgegevens). Aan de hand daarvan kan worden beoordeeld of sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de projectlocatie. De grenswaarden voor toetsing van deze concentraties zijn: 40 µg/m^3 voor stikstofdioxide NO_2, 40 µg/m^3 voor fijnstof PM_{10} en 25 µg/m^3 voor fijnstof $PM_{2,5}$.

Onderstaande tabel toont de totale concentraties ter plaatse van het dichtstbijzijnde rekenpunt nabij de projectlocatie (geraadpleegd via NSL Monitoringstool op 16 september 2022) met bijbehorende grenswaarden.

Tabel 1. Totale concentraties van stikstofdioxide en fijnstof in nabijheid van de projectlocatie

Jaar	Totale concentratie rekenpunt 15917550		
	NO_2 (µg/m^3)	PM_{10} (µg/m^3)	$PM_{2,5}$ (µg/m^3)
2020	21,8	17,1	9,0
Bijdrage o.b.v. NIBM-tool uit figuur 4	0,98	0,17	-
Totaal	**22,8**	**17,3**	**-**
Grenswaarden	**40**	**40**	**25**

Uit de tabel volgt dat de grenswaarden ter plaatse van de projectlocatie, van zowel fijnstof als stikstofdioxide, niet worden overschreden.

4 CONCLUSIE

In deze rapportage is een onderzoek gedaan naar het aspect luchtkwaliteit. Uit dit onderzoek volgt dat de ontwikkeling van een nieuwe Pathé bioscoop aan het Stadsplein en het wijzigen van de ontsluiting van de Schouwburg parkeergarage van de voor- naar de achterzijde niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit en wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide NO_2, fijnstof PM_{10} en fijnstof $PM_{2,5}$.


Gezien voorgaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

BIJLAGE 1 - INVOERGEGEVENS NIBM-TOOL

Implementatie van Standaard Rekenmethode Luchtkwaliteit 1 op basis van de worst-case benadering

Type gegevens		NO_2	PM_{10}
Rekenjaar	Jaar van planrealisatie	2023	2023
Weggegevens	Breedte van de ontsluitingsweg	5	5
	Afstand van het rekenpunt tot de wegrand	5	5
	Afstand van het rekenpunt tot de wegas	7,5	7,5
	rekenparameter a	0,000488	0,000488
	rekenparameter b	-0,0308	-0,0308
	rekenparameter c	0,59	0,59
	verdunningsfactor	0,38645	0,38645
Autonoom verkeer	Aantal voertuigbewegingen	29038	nvt
	Percentage vrachtverkeer	0%	nvt
Extra verkeer	Aantal voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	909	909
	Percentage vrachtverkeer	5%	5%
Autonoom + extra verkeer	Aantal voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	29947	nvt
	Percentage vrachtverkeer	0,2%	nvt
Emissiefactoren NO_X en PM_{10} (gram/km)	Licht verkeer	0,335	0,031
	Vrachtverkeer	6,587	0,169
Emissiefactoren NO2 (gram/km)	Licht verkeer	0,074	nvt
	Vrachtverkeer	1,71	nvt
Emissies NO_X en PM_{10} (microgram/m/s)	Autonoom	112,59	nvt
	Extra verkeer	6,81	0,40
	Autonoom + Extra verkeer	119,40	nvt
Fractie direct uitgestoten NO_2	Licht verkeer	0,22	nvt
	Vrachtverkeer	0,26	nvt
Gemiddelde fractie direct uitgestoten NO_2	Autonoom	0,221	nvt
	Extra verkeer	0,241	nvt
	Autonoom + Extra verkeer	0,222	nvt
Overige invoergegevens	Bomenfactor	1,5	1,5
	Regiofactor meteorologie	1,16	1,16
Parameters	B	0,6	0,6
	K	100	100
Jaargemiddelde bijdrage NO_X	Autonoom	46,8	nvt
	Autonoom + Extra verkeer	49,7	nvt
Locatiespecifieke achtergrondconcentraties	Jaargemiddelde in µg NO_2/m^3	23,26	nvt
	Jaargemiddelde in µg O_3/m^3	42,98	nvt
Jaargemiddelde NO2 concentraties	Totaal autonoom jaargemiddelde in µg/m^3	40,5	nvt
	Bijdrage autonome verkeer in µg/m^3	17,24	nvt
	Bijdrage autonome+extra verkeer in µg/m^3	18,21	nvt
	Maximale bijdrage extra verkeer in µg/m^3	**0,98**	**0,17**

Actiflow



Pathe te Amstelveen

CFD-studie windhinder en windgevaar

Auteur(s): ir. Katarína Košútová
Controlleur: ir. Dean Pelkmans
Datum: 11/03/2022

AFR - 7212
Versie 1.0
©2022 Actiflow BV

Inhoudsopgave

1 Introductie

2 Normstelling

3 Opzet van de berekening
- 3.1 Software
- 3.2 Geometrie en rekenrooster
- 3.3 Aannames en randvoorwaarden

4 Resultaten

5 Conclusie

A Inlegvel NEN 8100:2006

B Windhinder en windgevaar: situatie bladdragend en bladloze vegetatie, en jaargemiddeld

C Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen

1 Introductie


Voorliggende rapportage omschrijft een windstudie uitgevoerd door Actiflow B.V. in opdracht van Pathe Theaters in relatie tot de ontwikkeling van het project *Pathe* te Amstelveen.

De nieuwbouw van Pathe wordt gerealiseerd in Amstelveen, ten zuiden van het Stadsplein. Het projectgebouw is verbonden met het bestaande gebouw ten noorden, de parkeergarage ten westen en wordt in het zuiden en oosten begrenst door de Meander (zie figuur 1.2). De 31,5 m hoge nieuwbouw wordt verder omringd door een mix van commerciële en residentiële lage- en middelhoge bebouwing.


Het inpassen van de nieuwbouw zal leiden tot een wijziging van het lokale windklimaat. Dit kan zorgen voor een situatie die als onprettig of gevaarlijk wordt ervaren. Daarnaast vragen de functies van het gebouw en het verwachte gebruik van de openbare buitenruimte om een acceptabel comfortniveau ten aanzien van wind. Het is dan ook noodzakelijk het windklimaat inzichtelijk te maken, zodat mogelijke knelpunten kunnen worden aangepakt.

Actiflow B.V. is gevraagd om het windklimaat inzichtelijk te maken met behulp van berekeningen op basis van Computational Fluid Dynamics (CFD). In deze studie is gebruik gemaakt van de normstelling omtrent windhinder en windgevaar, de Nederlandse norm NEN 8100:2006 'windhinder en windgevaar in de gebouwomgeving'.

Een uitgebreide beschrijving van de richtlijnen wordt gegeven in hoofdstuk 2. De geometrie van het gebouw en de omgeving, de numerieke instellingen, het rekenrooster, en randvoorwaarden zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten worden vervolgens getoond en beschreven in hoofdstuk 4. Tenslotte wordt een conclusie gevormd in hoofdstuk 5.



Figuur 1.1: Locatie van het project (Bron: Google Earth)



Figuur 1.2: Impressie van het project. Vanuit het zuiden.

2 Normstelling

Windhinder en windgevaar

In onderhavige windstudie wordt het windklimaat ter plaatse van de openbare buitenruimte in kaart gebracht. Dit wordt gedaan aan de hand van de richtlijnen in NEN 8100:2006. In deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen windhinder en windgevaar. De definitie van windhinder is het ondervinden van hinder door wind. Dit zal bij een gemiddeld persoon gebeuren wanneer de lokale uurgemiddelde windsnelheid meer dan 5 m/s bedraagt.

Windgevaar is het optreden van een dergelijk hoge windsnelheid waarbij in ernstige mate problemen optreden bij het lopen, zoals evenwichtsverlies, waardoor het onmogelijk wordt zich staande te houden of zich lopend voort te bewegen. Windgevaar vindt vooral tijdens vlagen plaats. Dit fenomeen wordt vanwege de benodigde rekenkracht en conform de norm, niet gemodelleerd in een tijdsafhankelijke berekening, maar in een aanvulling op de statistische windhinderanalyse. Hier wordt aangenomen dat windgevaar optreedt als de uurgemiddelde lokale windsnelheid meer dan 15 m/s bedraagt.

NEN 8100:2006 geeft een indeling voor windhinder naar kwaliteitsklassen. Deze indeling is terug te vinden in tabel 2.1. Aan de hand van de kans op overschrijding van de grenswaarde voor windhinder wordt bepaald in welke klasse een locatie valt. Afhankelijk van het gebruiksdoel van de locatie wordt een bepaalde klasse gekarakteriseerd als goed, matig of slecht.

Tabel 2.2 toont de indeling en kwalificatie voor de kans op windgevaar op vergelijkbare wijze als voor windhinder wordt gedaan. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor activiteiten ‘Slenteren’ en ‘Langdurig zitten’ zelfs een beperkt risico al onacceptabel is. Voor deze activiteiten geldt dat enkel $p \leq 0.05$ acceptabel is. Een gevaarlijk windklimaat moet te allen tijde worden vermeden. Toetsing vindt plaats op een hoogte van 1,75 m boven het grondoppervlak.

Tabel 2.1: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windhinder

Overschrijdingskans (%) (Lokaal windsnelheid > 5 m/s) (van het aantal uren per jaar)	*Kwaliteitseis*	*Activiteiten*		
		Doorlopen	Slenteren	Langdurig zitten
<2.5%	**A**	*Goed*	*Goed*	*Goed*
2.5 - 5%	**B**	*Goed*	*Goed*	*Matig*
5 - 10%	**C**	*Goed*	*Matig*	*Slecht*
10 - 20 %	**D**	*Matig*	*Slecht*	*Slecht*
> 20%	**E**	*Slecht*	*Slecht*	*Slecht*

Tabel 2.2: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windgevaar

Overschrijdingskans (%) (Lokaal windsnelheid > 15 m/s) (van het aantal uren per jaar)	*Kwaliteitseis*
0.05 - 0.30 %	Beperkt risico
> 0.30%	Gevaarlijk

3 Opzet van de berekening

Voor een overzicht van de instellingen bij de berekening wordt verwezen naar het inlegvel uit de NEN 8100:2006, welke is toegevoegd in bijlage A.


3.1 Software


De berekening is uitgevoerd met behulp van OpenFOAM v2112 een softwarepakket dat bedoeld is voor het oplossen van problemen in de continuüm mechanica en thermodynamica. Voor dit project is “simpleFoam” gebruikt. Deze solver is gebaseerd op de incompressibile Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) vergelijkingen en houdt rekening met turbulentie. Turbulentie is gemodelleerd gebruik makend van het k-ω SST model.

3.2 Geometrie en rekenrooster

De geometrie van het model is gebaseerd op het verkregen 3D-model van de opdrachtgever en openbare hoogtedata van het gebied. Het model omvat alle gebouwen binnen een straal van minimaal 300 meter. Dit betreft de situatie na toevoeging van alle nieuwbouw, zoals weergegeven in figuur 3.1. Daarnaast wordt de bestaande vegetatie in het plangebied meegenomen om een jaargemiddeld resultaat te verkrijgen waarin zowel een situatie met bladdragende als bladloze vegetatie wordt beschouwd.

De omliggende bebouwing is als eenvoudige massa’s weergegeven. Rond dit gebied is een cilindervormig domein geplaatst met een doorsnede van 3 000 m en een hoogte van 500 m. Het plangebied is centraal in dit domein geplaatst, zodat hier verschillende windrichtingen op kunnen worden toegepast zonder dat het voor- of achtergebied te klein wordt. De ruwheid van het voorland is afgestemd op de werkelijke situatie conform NPR 6097:2006.





Figuur 3.1:
Impressie van het model

(a)
Overzicht, vanuit het zuiden

(b)
Close-up, vanuit het zuiden


Het luchtvolume in de hierboven omschreven geometrie is vervolgens opgedeeld in een groot aantal kleine volumecellen. Deze cellen tezamen vormen het rekenrooster voor onderhavige situatie (figuur 3.2). Dit rooster bestaat uit 24 270 642 cellen. Over het grondoppervlak en de bebouwing zijn vijf lagen prisma's geplaatst. Deze prismalaag zorgt voor een betere berekening van de snelheidsgradiënten in de grenslagen.

3.3 Aannames en randvoorwaarden

Om inzicht te krijgen in het windklimaat is de gehele windroos doorgerekend, te weten 12 windrichtingen. Er is aangenomen dat de atmosferische grenslaag een snelheidsprofiel heeft volgens vergelijking 3.1 en 3.2. Hierin is U_n de horizontale windsnelheid, z de hoogte vanaf het maaiveld, en z_0 een ruwheidslengte. De ruwheidslengte is een maat voor de ruwheid van het terrein. Verder geldt dat κ = 0,41. Deze empirische constante is gerelateerd aan het modelleren van grenslagen.


$$U_n(z) - \left(\frac{U^*}{\kappa}\right) \ln\left(\frac{z + z_0}{z_0}\right) \tag{3.1}$$

$$U^*(z0, U_{ref}, z_{ref}) = \frac{\kappa \cdot U_{ref}}{\ln\left(\frac{z_{ref}+z_0}{z_0}\right)} \tag{3.2}$$



Figuur 3.2:
Impressie rekengrid

(a)
Overzicht, vanuit het zuiden



(b)
Close-up, vanuit het zuiden


Ook de turbulente grootheden k en ω verlopen volgens een voorgeschreven profiel, zoals aangegeven in vergelijking 3.3 en vergelijking 3.4. Hierin heeft C_μ de waarde 0,09. Deze empirische constante komt voort uit het gebruikte turbulente model (k-ω SST).

$$k(z) = \frac{U^{*2}}{\sqrt{C_\mu}} \tag{3.3}$$

$$\omega(z) = \frac{U^*}{\kappa(z - z_{ground} + z_0)\sqrt{C_\mu}} \tag{3.4}$$

Voor de berekeningen is een referentie windsnelheid U_{ref} van 5 m/s op een hoogte van 60 m opgegeven. Hierbij is een atmosferisch grenslaagprofiel toegepast. Voor de 12 windrichtingen die in beschouwing zijn genomen wordt een resulterend snelheidsveld bepaald. Hiermee is voor elke locatie per windrichting de versterkingsfactor ten opzichte van de opgelegde referentie windsnelheid vastgelegd.

Vervolgens wordt de windstatistiek conform NPR 6097:2006 gecombineerd met de berekende versterkingsfactor, zodat voor elke windsnelheid op een locatie een overschrijdingskans kan worden bepaald van verschillende windsnelheden. Deze overschrijdingskans wordt vervolgens getoetst aan de gewenste kwaliteitsklasse om te bepalen of er een comfortabel windklimaat kan zijn. Een visualisatie van de lokale windstatistiek als windroos en als frequentieverdeling van de windsnelheid op 60 m hoogte is weergegeven in figuur 3.3.



Figuur 3.3: Visualisatie van de windstatistiek conform NPR 6097:2006 welke is gebruikt bij de bepaling van windhinder en windgevaar

4 Resultaten

Windklimaat openbare buitenruimte

In dit hoofdstuk worden de resultaten voor windhinder en windgevaar ter plaatse van de openbare buitenruimte weergegeven conform NEN 8100:2006. De resultaten van de openbare buitenruimte worden weergegeven op horizontale doorsneden op 1,75 m boven maaiveld. Figuur 4.1 t/m 4.3 tonen de jaargemiddelde resultaten van de openbare buitenruimte.

Als richtwaarden voor het windklimaat wordt het volgende aangehouden:

- Op locaties met voor voetgangers een verkeersfunctie dient windhinder bij voorkeur klasse A, B of C te zijn. Klasse D biedt een matig niveau. Klasse E biedt een slecht niveau en dient vermeden te worden;
- Op locaties die gezien kunnen worden als verblijfsgebied voor voetgangers, bijvoorbeeld een winkelstraat of park dient windhinder bij voorkeur klasse A of B te zijn. Klasse C biedt een matig niveau en klassen D en E bieden een slecht niveau. Deze twee hoogste klassen dienen op deze locaties vermeden te worden;
- Ter plaatse van gebouwentrees dient bij voorkeur klasse A behaald te worden. Klasse B biedt een matig niveau. Klassen C, D en E bieden een slecht niveau en dienen vermeden te worden op deze locaties;
- Windgevaar dient bij voorkeur voorkomen te worden. Een beperkt risico kan lokaal geaccepteerd worden.


De optredende windcondities rondom en in de buurt van de projectlocatie worden overwegend gekenmerkt door windhinderklasse A (zie figuur 4.1). Deze condities lenen zich uitstekend voor alle voetgangersactiviteiten. Echter, in het plangebied treden op sommige locaties condities op welke gekenmerkt worden door klasse B en C, wat betekent dat deze condities variëren van geschikt tot acceptabel voor slenteren en andere meer inspannende activiteiten (bijv. doorlopen). Deze locaties zijn zichtbaar rondom de zuidoostelijke en zuidwestelijke gebouwhoeken van de Pathe, rondom de noordoostelijke en zuidoostelijke gebouwhoeken van de hoogbouw naast de Q-Park Schouwburggarage, en in de doorgang tussen de twee gebouwen ten oosten van de Pathe.

In figuur 4.2 wordt weergegeven per activiteit welke windcondities geschikt zijn rond de ontwikkeling voor het comfortabel uitvoeren van deze activiteiten.

Daarnaast geldt In het plangebied geen risico op windgevaar in de openbare buitenruimte (zie figuur 4.3).



Figuur 4.1:
Windhinder op voetgangersniveau




Figuur 4.2: Windcomfort beoordeling per activiteit

(a)
Beoordeling jaargemiddelde resultaat voor activiteit doorlopen

(b)
Beoordeling jaargemiddelde resultaat voor activiteit slenteren

(c)
Beoordeling situatie met bladdragende vegetatie voor activiteit langdurig zitten



Figuur 4.3:
Windgevaar op voetgangersniveau

6 Conclusie

Onderhavige rapportage omschrijft een windstudie uitgevoerd door Actiflow B.V. waarin het effect van de nieuwbouw van de Pathe te Amstelveen inzichtelijk is gemaakt met betrekking tot het windklimaat op voetgangersniveau. Deze studie is uitgevoerd conform NEN 8100:2006.

De resultaten hebben het volgende laten zien:

- De optredende windcondities rondom de projectlocatie van Pathe worden overwegend gekenmerkt door windhinderklasse A met uitzondering van enkele locaties waar de condities gekenmerkt worden door klasse B en C. Dit betekent dat deze condities geschikt of acceptabel zijn voor slenteren en andere meer inspannende activiteiten (bijv. doorlopen).

- Locaties waar de windcondities gekenmerkt worden door klasse A zijn ook geschikt voor de activiteit langdurig zitten.


- Er geldt geen risico op windgevaar op voetgangersniveau

A Inlegvel NEN 8100:2006

Project	**Projectgegevens**
Projectnaam	Pathe te Amstelveen
Opdrachtgever	Pathe Theaters
Projectleider	ir. Katarina Kosutova
Datum	09/03/2022
Model	**Algemene gegevens van het model**
Omvang gemodelleerd gebied	Bebouwing binnen minimaal 300 m rondom de nieuwbouw
Kerngebied	Geschematiseerd model met de nieuwe situatie
Omgeving	Omgeving in massa's, gedetailleerd nabij het kerngebied
Afmetingen model	Rond met straal 1 500 m en hoogte 500 m.
Blokkeringsgraad	Maximaal 4 %
Onderzochte windrichtingen (minimaal 12 over de windroos)	12 per windstudie (24 totaal)
Onderzochte configuraties	Windhinder en windgevaar in het openbaar domein
Computeropstelling	**Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur**
Programmatuur	■ FVM (eindige volume methode) ☐ FEM (eindige elementen methode) ☐ anders Programmatuur: OpenFOAM Versie: v2112
Algemeen	■ drie-dimensionaal ■ tijd-onafhankelijk ■ sothermisch ☐ passieve scalars ☐ twee-dimensionaal ☐ tijd-afhankelijk ☐ thermisch ☐ actieve scalars Overige:
Rekenrooster	Hybride ongestructureerd: tetraëders met prismalaag, 24 270 642 cellen
Turbulentiemodellering	k-omega SST
Convectieve differentieschema's	Snelheidscomponenten: linearUpwindV Turbulente grootheden: limitedLinear 1.0 Scalaire variabelen: n.v.t.
Randvoorwaarden	**Gebruikte randvoorwaarden**
Instroomprofiel	Logaritmische atmosferische grenslaag: ruwheid afgestemd op omgeving
Uitlaat	Druk-uitlaat
Boven-/Zijwanden	Slip-wanden
Vloer/bodem	No-slip, ruwe wand
Overige	No-slip, ruwe wand

Gegevensverwerking en -beoordeling	**informatie voor locatie en berekening windklimaat**			
Amersfoortse coördinaten van de locatie	X: 118931		Y: 479373	
Toegepaste eisen	V_{DR} m/s	Gewenste kwaliteits-klasse	Overschrijdings-kans %	Beoordeling
Voor comfort			$p\ (V_{LOK} > V_{DR;H})$	
Doorlopen	5.0	A, B, C, D	< 20	Matig
Slenteren	5.0	A, B, C	< 10	Matig
Zitten	5.0	A, B	< 5	Matig
Regionale correctie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Voor gevaar				
	15	n.v.t.	0,05 < p < 0,30	beperkt risico
	15	n.v.t.	p ≥ 0,3	gevaarlijk
Gepresenteerde resultaten	Windhindercontouren en klassenindeling, windgevaarcontouren			
Opmerkingen en eventuele conclusies van proefoverschrijdend belang	n.v.t.			


B Windhinder en windgevaar: situatie bladdragend en bladloze vegetatie, en jaargemiddeld



overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid (%)

0 5 10 15 20


Gemiddeld resultaat




Windhinder - Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid

	A	B	C	D	E
%		2.5	5	10	20
dagen/jaar		9	18	36.5	73


B Windhinder en windgevaar: situatie bladdragend en bladloze vegetatie, en jaargemiddeld





Gemiddeld resultaat




C Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen









C Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen





C Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen




C Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen








C Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen



C Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen



Actiflow BV
Tramsingel 1,
4814 AB Breda
+31 (0)76 5422 220
contact@actiflow.com
www.actiflow.nl

Groepsrisicoberekening A9

t.b.v. de realisatie van een nieuwe bioscoop nabij het Stadshart van Amstelveen

Prevent Adviesgroep

Groepsrisicoberekening A9

t.b.v. de realisatie van een nieuwe bioscoop
nabij het Stadshart van Amstelveen

Titel

Groepsrisicoberekening Rijksweg A9 ten behoeve van de realisatie van een nieuwe bioscoop nabij het Stadshart van Amstelveen (toetsing aan normering voor het plaatsgebonden risico en berekening van het groepsrisico).

Opdrachtgever

Mees Ruimte & Milieu
Postbus 854
2700 AW Zoetermeer

Contactpersoon

Mees Ruimte & Milieu
mr. A. van Dam
anouk.vandam@meesruimteenmilieu.nl

Rapportdatum

23 mei 2022

Projectnummer

573 D1

Versie

V.02

Prevent Adviesgroep B.V.

De Dijken 7f, 1747 EE Tuitjenhorn
Postbus 82, 1800 AB Alkmaar
T 0224 55 28 88
F 0224 55 11 90
info@preventadviesgroep.nl

Projectleider

De heer D.P. Barten
T 0224 55 28 88
p.barten@preventadviesgroep.nl

Rapporteur

De heer D.P. Barten
T 06 53 540 730
p.barten@preventadviesgroep.nl

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**3**
1.1	Aanleiding	3
1.2	Toelichting wettelijk kader en gebruikte begrippen	3
2	**Toetsingskader**	**4**
2.1	Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)	4
2.2	Regeling Basisnet	4
2.3	Handleiding Risicoanalyse Transport	4
2.4	Risicoberekeningsmethodiek II (RBM II)	5
2.5	Plaatsgebonden risico	5
2.6	Groepsrisico	6
2.7	Rampbestrijding en zelfredzaamheid	7
3	**Ligging plangebied en wegen**	**8**
3.1	Ligging plangebied ten opzichte van invloedsgebied wegen	8
3.2	Ligging plangebied ten opzichte van 200 meter contour Rijksweg A9	8
3.3	Gevolgen personendichtheid door voorgenomen ontwikkeling in plangebied	9
3.3.1	Bestaande (bestemde) situatie	9
3.3.2	Nieuw te bestemmen situatie	9
3.3.3	Gevolgen voor de personendichtheid voor de locatie	10
4	**Vervoers- en risicogegevens gevaarlijke stoffen**	**11**
4.1	Telgegevens Rijksweg A9	11
4.2	Omvang invloedsgebied	12
5	**Personendichtheid**	**13**
5.1	Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico	13
5.2	Handleiding Risicoanalyse Transport	13
5.3	Populatieservice	14
5.4	Gehanteerde werkwijze bepaling personendichtheid	14
5.4.1	Bestaande (bestemde) situatie	15
5.4.2	Nieuw te bestemmen situatie	16

6 Plaatsgebonden risico en berekening groepsrisico 17

6.1 Plaatsgebonden risico 17

6.2 Plasbrandaandachtsgebied 17

6.3 Groepsrisico 17

6.3.1 Risicoberekeningsmethodiek II (RBM II) 17

6.3.2 Modellering weg bestaande situatie Rijksweg A9 17

6.3.3 Modellering weg toekomstige situatie Rijksweg A9 18

6.3.4 Bestaande (bestemde) situatie en nieuw te bestemmen situatie 18

7 Toetsing aan het Bevt 21

7.1 Plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebied 21

7.2 Groepsrisico 21

7.3 Verantwoording groepsrisico 21

7.4 Rampbestrijding en zelfredzaamheid 22

7.4.1 Scenario's brandbare gassen 23

7.4.2 Bestrijdbaarheid 23

7.4.3 Zelfredzaamheid 23

8 Conclusie 25

Bijlage 1 : Toelichting externe veiligheidsbegrippen

Bijlage 2 : Ingevoerde personendichtheid per object

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Nabij het stadshart van Amstelveen bestaat het voornemen om een nieuwe bioscoop te realiseren achter de bestaande schouwburg Voor deze ontwikkeling wordt een ruimtelijke procedure gestart.

De ontwikkellocatie is gelegen binnen 200 meter van de Rijksweg A9. Uit eerder uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat het groepsrisico langs de Rijksweg A9 hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.

Op grond van Besluit externe veiligheid transportroutes moet worden getoetst aan de normen voor het plaatsgebonden risico en moet worden beoordeeld wat de consequenties van het besluit zijn voor de hoogte van het groepsrisico (GR).

In deze rapportage is voor de bovengenoemde ontwikkeling het groepsrisico berekend van de Rijksweg A9.

1.2 Toelichting wettelijk kader en gebruikte begrippen

In de wetgeving over externe veiligheid worden diverse afkortingen en complexe begrippen gehanteerd. In bijlage 1 worden deze begrippen toegelicht.

2 Toetsingskader

2.1 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)

Op 11 november 2013 is het Besluit externe veiligheid transportroutes gepubliceerd. Het besluit is op 1 april 2015 in werking getreden. Met het Bevt is de normering voor het plaatsgebonden risico en de verantwoording van het groepsrisico wettelijk vastgelegd voor basisnetwegen en overige wegen. De wijze waarop het plaatsgebonden risico en groepsrisico moet worden berekend of vastgesteld is verder uitgewerkt in een ministeriële regeling (Regeling Basisnet).

Op grond van Besluit externe veiligheid transportroutes moet bij een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van in een bestemmingsplan aangegeven regels, worden getoetst aan de normen voor het plaatsgebonden risico en moet worden beoordeeld wat de consequenties van het besluit zijn voor de hoogte van het groepsrisico (GR).

2.2 Regeling Basisnet

Op 19 maart 2014 is de “Regeling houdende vaststelling van de ligging van de risicoplafonds langs transportroutes en regels voor ruimtelijke ontwikkelingen langs transportroutes in verband met externe veiligheid” (Regeling Basisnet) gepubliceerd. Deze regeling is op 1 april 2015 in werking getreden en op 1 december 2016 gewijzigd.

In de Regeling Basisnet zijn voor basisnetwegen veiligheidsafstanden (voor het plaatsgebonden risico), afstanden voor plasbrandaandachtsgebieden en een maximale gebruiksruimte voor GF3-transporten (transporten met brandbare gassen, zoals LPG en propaan) vastgelegd. Verder is in de Regeling Basisnet de rekenmethodiek voor de vaststelling van risico’s vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen voor basisnetwegen en overige wegen vastgelegd. De rekenmethodiek bestaat uit het door de overheid beschikbaar gestelde rekenpakket RBM II en de Handleiding Risicoanalyse Transport.

2.3 Handleiding Risicoanalyse Transport

Op 17 juni 2014 is de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) verschenen.
In deze handleiding wordt de rekenmethodiek voor het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses beschreven.

In deze handreiking zijn vuistregels opgenomen om te bepalen of er wel of geen plaatsgebonden risicocontour aanwezig is bij een weg.

Ten aanzien van het groepsrisico is per type weg een tabel opgenomen met het aantal GF3-transporten (drempelwaarden) waarbij een gegeven bebouwingsdichtheid en de afstand van

deze bebouwing tot de weg, het groepsrisico mogelijk groter dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of groter dan de oriëntatiewaarde kan zijn.

Het HART maakt deel uit van de, in de Regeling Basisnet aangewezen, rekenmethodiek voor de vaststelling/berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
De meest recente versie van het HART is versie 1.2, d.d. 11 januari 2017.

2.4 Risicoberekeningsmethodiek II (RBM II)

Het programma RBM II is de gestandaardiseerde rekenmethodiek voor het berekenen van de risico's van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, en over het water. AVIV heeft RBM II in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) ontwikkeld.

RBM II is in de Regeling Basisnet aangewezen als voorgeschreven als standaard rekenpakket dat in de meeste situaties kan worden toegepast.

RBM II wordt regelmatig aangepast en verbeterd.

2.5 Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt ten gevolge van een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route.

De norm voor het plaatsgebonden risico voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bedraagt 10^{-6} per jaar (is een kans van 1 op 1.000.000 per jaar). Voor nieuwe situaties (nieuwe routes, significante toename in transportstromen en nieuwe kwetsbare bestemmingen) geldt deze norm als grenswaarde. Voor nieuwe beperkt kwetsbare objecten als richtwaarde.

Voor bestaande (beperkt) kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour ($PR=10^{-6}$) zijn geen saneringsregelingen opgenomen in het Bevt.

Op 17 april 2015 is de Beleidsregel verwerven woningen langs basisnetroutes gepubliceerd. De beleidsregel betreft een aankoopregeling en bevat de criteria voor aankoop door het Rijk van bestaande kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour ($PR=10^{-6}$) van basisnetwegen en van kwetsbare objecten die door een toekomstige wijziging van het transportplafond bij een basisnetweg binnen de plaatsgebonden risicocontour ($PR=10^{-6}$) komen.

Voor de basisnet wegen is in bijlage 1 van de Regeling Basisnet een tabel met de afstand tot de plaatsgebonden risicocontour ($PR=10^{-6}$) per wegtracé opgenomen en de aanduiding of er wel of geen sprake is van een plasbrandaandachtsgebied. Voor de basisnet wegen moet deze plaatsgebonden risicocontour ($PR=10^{-6}$) worden gehanteerd en kan een berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven.

2.6 Groepsrisico

Voor het groepsrisico (GR) is een oriëntatiewaarde vastgesteld die afhankelijk is van het aantal dodelijke slachtoffers per kilometer spoortraject:

- voor 10 of meer dodelijke slachtoffers is de oriëntatiewaarde gelijk aan 10^{-4};
- voor 100 of meer dodelijke slachtoffers is deze gelijk aan 10^{-6};
- voor 1000 of meer dodelijke slachtoffers is deze gelijk aan 10^{-8}.

In tegenstelling tot de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico mag van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico door het Bevoegd Gezag gemotiveerd worden afgeweken.

Het groepsrisico moet worden verantwoordt als het plangebied is gelegen binnen 200 meter afstand van de transportroute. Bij de toelichting van het bestemmingsplan of omgevingsbesluit wordt hiertoe ingegaan op:

- de aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied en de volgens het geldende bestemmingsplan mogelijke dichtheid van personen in het invloedsgebied;
- de als het gevolg van het bestemmingsplan of omgevingsbesluit redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of de vergunning betrekking heeft;
- het groepsrisico voor de bestaande situatie en geldende bestemde situatie;
- de bijdrage van het betreffende bestemmingsplan of omgevingsbesluit aan de hoogte van het groepsrisico;
- maatregelen ter beperking van het groepsrisico die zijn overwogen en die zijn opgenomen ;
- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

De bovengenoemde verantwoording van het groepsrisico kan achterwege blijven als onderbouwd wordt aangetoond dat:

- in de huidige en de te bestemmen situatie het groepsrisico minder bedraagt dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, of;
- het groepsrisico, door de verandering van de personendichtheid, met niet meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.

Het groepsrisico langs transportroutes van gevaarlijke stoffen moet conform het Bevt en de Regeling Basisnet worden getoetst aan de vuistregels in het HART. Als bij de toetsing aan de vuistregels in het HART blijkt dat bij een bepaalde vervoersstroom het groepsrisico onder 0,1 maal de oriëntatiewaarde blijft kan een berekening van het groepsrisico met RBMII achterwege blijven. Als uit de toetsing blijkt dat het groepsrisico mogelijk groter is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde moet het groepsrisico worden berekend met RBMII.

Bij de berekening van het groepsrisico moet bij basisnet wegen worden uitgegaan van de in bijlage 1 van de Regeling Basisnet genoemde vervoershoeveelheden voor GF3-stoffen. Deze vervoershoeveelheden zijn gebaseerd op een maximale benutting van de groeiruimte voor het vervoer.

2.7 Rampbestrijding en zelfredzaamheid

Als het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van een transportroute wordt bij de toelichting van het bestemmingsplan of omgevingsbesluit ingegaan op:

- de mogelijkheden van de voorbereiding op de bestrijding van en de beperking van de omvang van een ramp op de transportroute;
- voor zover het plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op de transportroute een ramp voordoet.

De veiligheidsregio moet in de gelegenheid worden gesteld om een advies uit te brengen ten aanzien van deze aspecten.

3 Ligging plangebied en wegen


3.1 Ligging plangebied ten opzichte van invloedsgebied wegen

Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van 1 weg die is vrijgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In de onderstaande tabel is de afstand van het plangebied weergegeven en is aangegeven wat de omvang is van het invloedsgebied (1% letaliteitsgrens).

Weg	Invloedsgebied (meter)	Afstand tot plangebied (meter) Gerekend vanaf het midden van de middenberm van de A9
Rijksweg A9 (wegvak N21: afrit 5 (Amstelveen) - Knp. Holendrecht 2)	880	112

Tabel 3.1: Afstand plangebied tot wegen en omvang invloedsgebied wegen.

3.2 Ligging plangebied ten opzichte van 200 meter contour Rijksweg A9



Figuur 3.2: Ligging plangebied ten opzichte van 200 meter contour Rijksweg A9

3.3 Gevolgen personendichtheid door voorgenomen ontwikkeling in plangebied

3.3.1 Bestaande (bestemde) situatie

De huidige bestemming binnen het plangebied is “Verkeer-Verblijfsgebied” en “Verkeer”. In de bestaande situatie is in het plangebied een bushalte, parkeerruimte voor fietsen en motorvoertuigen en manouevreerruimte voor vrachtwagens e.d. voor de schouwburg aanwezig en strijstroken voor buslijnen. Binnen het plangebied zijn in de bestaand situatie en de bestaand bestemde situatie alleen verkeersdeelnemers aanwezig. Vanwege de korte verblijfstijd van verkeersdeelnemers worden deze niet meegenomen in de bepaling van de personendichtheid en bedraagt de rekenkundige personendichtheid binnen het plangebied 0 personen.



Figuur 3.3: bestaande situatie in plangebied

3.3.2 Nieuw te bestemmen situatie

In de nieuwe situatie wordt in het plangebied een bioscoop gerealiseerd (N1 in figuur 3.4).



Figuur 3.4: Ligging nieuw te bouwen bioscoop in plangebied

Op de begane grond wordt een nieuwe in/uitrit voor de bestaande parkeergarage, een laad/losruimte, nutsvoorzieningen en de afvalopslag gerealiseerd. Op de 1e t/m de 6e verdieping worden 7 bioscoopzalen met in totaal 1.218 stoelen gerealiseerd. Bij een volledige maximale bezetting kunnen in de zalen 1.218 personen aanwezig zijn en buiten de zalen 122 personen (personeel en bezoekers in de foyer). Het maximaal aantal personen bedraagt 1.340 personen. Uitgegaan wordt van een jaarlijkse bezettingsgraad van 75% op weekenddagen en 50% op weekdagen. Voor de dag- en nachtperiode wordt uitgegaan van hetzelfde aantal personen. In tabel 3.1 is het gehanteerde aantal personen weergegeven.

Aantal personen in de bioscoop (bezoekers en personeel)		
	weekdag	**weekenddag**
Dagperiode	670	1005
Avond/nachtperiode	670	1005

Tabel 3.1 Aantal personen in bioscoop dag, nacht, weekdag en weekend

3.3.3 Gevolgen voor de personendichtheid voor de locatie

Het aantal personen neemt door de ontwikkeling in het plangebied rekenkundig toe met 1005 personen in de dagperiode en de avond/nacht periode.

4 Vervoers- en risicogegevens gevaarlijke stoffen

4.1 Telgegevens Rijksweg A9

Een actueel overzicht van de uitgevoerde telgegevens wordt bijhouden door Rijkswaterstaat in een Excel-bestand. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de meest recente versie (juni 2019).

Voor basisnet wegen moeten de basisnet referentie aantallen (gebaseerd op risico plafonds, betreft de gebruiksruimte van de weg) worden gebruikt zoals is beschreven in de regeling basisnet. Voor GF3 stoffen is het referentie aantal genoemd in bijlage 1 van de regeling Basisnet. Voor de overige stoffen is deze opgenomen in het excelbestand van Rijkswaterstaat.

Rijksweg A9 is een basisnet weg. Het plangebied ligt ter hoogte van wegvak 21 en ten westen van het plangebied ligt wegvak N86. In tabel 4.1 zijn de referentie aantallen voor de vervoerintensiteit van gevaarlijke stoffen opgenomen voor de betreffende wegvakken.

Omschrijving wegvak	Gevaarlijke stof	Basisnet referentie aantallen vervoersintensiteit gevaarlijke stoffen (*)
A9: afrit 5 (Amstelveen) - Knp. Holendrecht 2, wegvak N21	LF1	9.177
	LF2	9.327
	GF3	3.000
	LT1	181
	LT2	312
A9: Knp. Badhoevedorp - afrit 5 (Amstelveen), wegvak N86	LF1	8.474
	LF2	11.802
	GF3	3.000
	LT1	178
	LT2	408

(*) Is de totale vervoersintensiteit per jaar over beide rijrichtingen per gevaarlijke stoffen categorie, waarbij:
LF1 = Brandbare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 23 C (bijvoorbeeld petroleum)
LF2 = Brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 C (bijvoorbeeld benzine)
GF3 = Brandbare gassen met een kookpunt tussen de 182 en 253 K (bijvoorbeeld LPG, propaan)
LT1, LT2= Toxische vloeistof, Een hoger getal duidt op een hogere gevaarspotentie.

Tabel 4.1 Basisnet referentie-aantallen vervoerintensiteit gevaarlijke stoffen

De verdeling van het aantal transporten tussen de dag/nachtperiode en tussen het weekend en de werkweek zijn gebaseerd op de landelijk uitgevoerde analyse van de digitale telgegevens van 2006/2007 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat/CQM, 7 januari 2008). Hieruit blijkt dat:

- 70% van de transporten plaatsvindt in de dagperiode en 30% in de nachtperiode;
- ca. 6 % van de transporten plaatsvindt in het weekend en door de week ca. 94 %.

4.2 Omvang invloedsgebied

De omvang van het invloedsgebied wordt bepaald door het incidentscenario met de grootste 1% letaliteitsafstand.

In tabel 1 van het HART zijn per stofcategorie de maximale afstanden tot een overlijdenskans van 1% weergegeven.

Tabel 1. Maximale effectafstand (1%-overlijdenskans) per stofcategorie

Stofcategorie	Max effect [m]	Stofcategorie	Max effect [m]
LF1	45	GF1	40
LF2	45	GF2	280
LT1	730	GF3	355
LT2	880	GT2	245
LT3	> 4000	GT3	560
LT4	> 4000	GT4	> 4000
		GT5	> 4000

Figuur 4.2: invloedsgebied per stofcategorie

Voor wegvak N21 en N86 van Rijksweg A9 bedraagt de omvang van het invloedsgebied 880 meter vanwege het voorkomen van LT2-transporten. Deze LT2-transporten zijn echter niet maatgevend voor de omvang van het groepsrisico. In vrijwel alle gevallen wordt het groepsrisico bepaald door het transport van GF3-stoffen (zoals LPG). De maximale effectafstand (1% letaliteit) bedraagt hiervan 355 meter. Voor de uitkomst van de groepsrisicoberekening is het voldoende nauwkeurig om de bevolkingsdichtheid te inventariseren tot 355 m van de as van de weg.

5 Personendichtheid

Uitgangspunt voor de bepaling van de personendichtheid zijn:

- Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, Ministerie VROM, versie 1.0 november 2007
- Handleiding Risicoanalyse Transport (versie 1.2, 11 januari 2017)

Voor het groepsrisico moet de aanwezige bevolking in kaart worden gebracht voor het volledige gebied waarbinnen nog dodelijke slachtoffers kunnen vallen, dat wil zeggen het gebied tussen de transportroute en de 1% letaliteitsgrens.

5.1 Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico

De nauwkeurigheid van de inventarisatie van de bevolking moet aansluiten bij de relatieve bijdrage aan het groepsrisico. Volgens de Handreiking moet de inventarisatie van de bevolking binnen de risicocontour van 10^{-8} nauwkeuriger plaatsvinden dan daarbuiten:

- tussen de transportroute en de PR=10^{-8}-contour moet de personendichtheid per object worden bepaald op basis van de kentallen in tabel 16.2 van de Handreiking (deze zijn opgenomen in bijlage 2), voor specifieke objecten die niet in tabel 16.2 genoemd zijn moet een zo nauwkeurig mogelijke inschatting worden gemaakt. In eerste instantie moet van tabel 16.2 worden uitgegaan indien nodig kan aanvulling worden gezocht bij tabel 16.3 van de Handreiking (bevolkingsdichtheden per gebiedstype);
- tussen de PR=10^{-8}-contour en de 1% letaliteitsgrens kan volstaan worden met een grove inventarisatie op basis van gebiedstypen en bijbehorende kentallen (tabel 16.3 van de Handreiking en PGS 1, deel 6).

5.2 Handleiding Risicoanalyse Transport

In tabel 1 van het HART zijn per stofcategorie de maximale afstanden tot een overlijdenskans van 1% weergegeven. Voor wegvak N21 en N86 van de Rijksweg A9 bedraagt de omvang van het invloedsgebied 880 meter vanwege het voorkomen van stofcategorie LT2. Deze LT2-transporten zijn echter niet maatgevend voor de omvang van het groepsrisico. Het groepsrisico wordt bepaald door het transport van GF3-stoffen (zoals LPG). De maximale effectafstand (1% letatiteit) bedraagt hiervan 355 meter. Voor de uitkomst van de groepsrisicoberekening is het voldoende nauwkeurig om de bevolkingsdichtheid te inventariseren tot 355 m van de as van de weg.

Binnen dit gebied moet per object de aanwezigheid van personen worden bepaald. Indien directe informatie over het aantal personen niet aanwezigheid is kan gebruik gemaakt worden van kengetallen in de tabellen 4-3 t/m 4-5. De inhoud van deze tabellen komt overeen met de tabellen 16.2 t/m 16.4 in de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.

Het voldoet in de praktijk meestal de bevolking nauwkeurig te inventariseren in het gebied binnen de 10^{-8}-contour van het plaatsgebonden risico.

Met een RBM II berekening kan worden gecontroleerd of de uitkomst van de groepsrisicoberekening gevoelig is voor bevolking buiten de 10^{-8}-contour.

5.3 Populatieservice

De overheid heeft een populatiebestand groepsrisicoberekeningen laten ontwikkelen. Deze landelijke bevolkingsdataset wordt ten behoeve van risicoberekeningen verstrekt via de website populatieservice.nl. Populatieservice is een geautomatiseerde populatie inventarisatie service. De informatie hiervoor is (hoofdzakelijk) afkomstig uit de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). De informatie bevat veel maar niet alle benodigde gegevens en kan leemtes en onjuistheden bevatten. Met name niet gebouwgebonden activiteiten zoals recreatie, sportvelden e.d. ontbreken nog.

De aangeleverde populatie door populatieservice betreft een vertaling van de actueel gebouwde omgeving (plus evt. bouwplannen). De populatieservice voorziet niet in het leveren van bestemmingsplan capaciteit.

Gekozen kan worden om de uitvoer per gebouw (BAG-object) te generen of in een grid.

Deze landelijke bevolkingsdataset kan gebruikt worden als startpunt voor de invoer van bevolkingsgegevens voor groepsrisicoberekeningen en op basis van locale inzichten (qua gebruik en functie van gebouwen, actualiteit van gegevens en bestemmingsplan-informatie) verder worden aangepast.

5.4 Gehanteerde werkwijze bepaling personendichtheid

Langs het tracé van Rijksweg A9 (1 kilometer aan weerzijden van het plangebied) zijn aan weerszijden van de A9 over een afstand van 355 meter de populatiegegevens opgevraagd bij populatieservice.nl en ingelezen in RBM II. De objecten zijn deels als shapefilevlak geimporteerd in RBM II en deels als grid.

De geïmporteerde populatie binnen de PR=10^{-8}-contour (zie voor ligging PR=10^{-8} contour figuur 5.1) is nagelopen op juistheid/volledigheid. De locaties die niet zijn aangepast in RBM II zijn paars weergegeven in figuur 5.1. Verder zijn handmatig enkele ontbrekende objecten toegevoegd of aangepast. Deze zijn in figuur 5.1 blauw weergegeven. In bijlage 2 is aangegeven op welke wijze het maximaal aanwezige aantal personen per object is bepaald voor de dagperiode en avond/nachtperiode. De adresgegevens en de gebruiksfunctie van objecten en het aantal m^2 b.v.o van objecten is bepaald door middel van de BAG-viewer en waar nodig aangevuld/gecorrigeerd met informatie van street view, google.nl/maps, bing.com/maps of websites van instanties/bedrijven. De nummering van de handmatig gewijzigde en ingevoerde objecten in RBMII in figuur 5.1 komt overeen met de nummering in bijlage 2.



Figuur 5.1: gecontroleerde omgevingsobjecten in populatieservice en ingevoerde/aangepaste objecten in RBMII

Zie voor de visualisatie van de ingevoerde bevolkingsvlakken in RBM II figuur 5.2, 5.3 en 6.3.
De bevolking in het plangebied is handmatig ingevoerd.

5.4.1 Bestaande (bestemde) situatie


Voor de bestaande (bestemde) situatie is binnen het plangebied geen bebouwing ingevoerd.
In figuur 5.2 is een deel van de ingevoerde bevolking rondom het plangebied weergegeven zoals ingevoerd in RBM II.



Figuur 5.2: Ingevoerde bevolking RBM II bestaande bestemde situatie, detail nabij plangebied

5.4.2 Nieuw te bestemmen situatie

Voor de nieuw te bestemmen situatie is de bioscoop ingevoerd met het in paragraaf 3.3.2 aangegeven aantal personen (nummer N1 in figuur 3.4 en 5.3, de nummering komt overeen met de nummering in bijlage 2). In figuur 5.3 is een deel van de ingevoerde bevolking weergegeven zoals ingevoerd in RBM II.



Figuur 5.3: Ingevoerde bevolking RBM II nieuwe situatie, detail nabij plangebied

6 Plaatsgebonden risico en berekening groepsrisico

6.1 Plaatsgebonden risico

Voor basisnet wegen is de plaatsgebonden risicocontour voor de basisnet referentie aantallen voor het transport van gevaarlijke stoffen (gebaseerd op risico plafonds) berekend en weergegeven in bijlage 1 van de Regeling Basisnet. Voor de betreffende wegvakken van Rijksweg A9 is een afstand van 0 meter weergegeven. De normen voor het plaatsgebonden risico vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het plangebied.

6.2 Plasbrandaandachtsgebied

Voor de betreffende wegvakken van Rijksweg A9 is in bijlage 1 van de Regeling Basisnet aangeven dat er een plasbrandaandachtsgebied aanwezig is (30 meter, gerekend vanaf de dichtstbijzijnde rijstrook). Het plangebied is gelegen op 99 meter afstand van de dichtstbijzijnde rijstrook van de Rijksweg A9.

De normen voor het plasbrandaandachtsgebied vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het plangebied.

6.3 Groepsrisico

6.3.1 Risicoberekeningsmethodiek II (RBM II)

Het programma RBM II is de gestandaardiseerde rekenmethodiek voor het berekenen van de risico's van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, en over het water. AVIV heeft RBM II in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkeld.

RBM II is in de Regeling Basisnet en de Handleiding Risicoanalyse Transport aangewezen als voorgeschreven als standaard rekenpakket. RBM II wordt regelmatig aangepast en verbeterd. Er is gerekend met de meest recente versie van RBM II. Er is gebruik gemaakt van de volgende versie van RBM II:

Onderdeel	Versie	Release datum
RBM_II.exe	2.3.0 Build: 535	14-11-2013
Parameters	1.3	14-11-2013
Weer	1.0	24-08-2012

Tabel 6.1 Gebruikte versie RBM II

6.3.2 Modellering weg bestaande situatie Rijksweg A9

De Rijksweg A9 is gemodelleerd in RBMII als snelweg met een faalfrequentie van 8,3E-08 (1/vtg.km) en een wegbreedte van 26 meter. De in tabel 4.1. weergegeven vervoersgegevens voor LF1, LF2, GF3, LT1 en LT2 stoffen voor de wegvakken N21 en N86 zijn ingevoerd in RBM II.

6.3.3 Modellering weg toekomstige situatie Rijksweg A9


Door Rijkswaterstaat is gestart met de wegverbreding en verdiepte aanleg van de Rijksweg A9 ter hoogte van Amstelveen. Deze werkzaamheden worden in 2026 afgerond. Ter hoogte van het plangebied wordt de Rijksweg A9 over een lengte van ca. 226 meter voorzien van een overkapping met gronddekking en wordt het hart van de weg iets verplaatst. Verder ten westen van het plangebied wordt een overkapping met gronddekking gerealiseerd van 246 meter lang.

De Rijksweg A9 is gemodelleerd in RBMII als snelweg met een faalfrequentie van 8,3E-08 (1/vtg.km) en een wegbreedte van 35 meter. De in tabel 4.1. weergegeven vervoersgegevens voor LF1, LF2, GF3, LT1 en LT2 stoffen voor de wegvakken N21 en N86 zijn ingevoerd in RBM II. De te realiseren overkapping heeft een afschermde werking voor effecten naar de omgeving toe. In het HART wordt voorgesteld om bij tunnels (met een gesloten constructie langer dan 250 meter) deze weggedeelten te modelleren door op deze weggedeelten het aantal transporten op 0 te zetten. De betreffende overkapping voldoet niet geheel aan deze definitie. Maar de toepassing van deze werkwijze geeft voor de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 wel een beter beeld van de hoogte van het groepsrisico dan dat de overkapping in zijn geheel wordt genegeerd in de berekening. Onder de 2 overkappingen met gronddekking van 226 meter en 246 meter is het aantal transporten op 0 gesteld.

6.3.4 Bestaande (bestemde) situatie en nieuw te bestemmen situatie

In figuur 6.2 zijn de fN-curven van de bestaande (bestemde) situatie en de nieuw te bestemmen situatie weergegeven voor het kilometer wegtraject met het hoogste groepsrisico. Verder is voor de nieuwe omgevingssituatie de fN-curve weergegeven voor de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen).

Voor de bestaande (bestemde) situatie bedraagt het groepsrisico 2 maal de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt door de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied toe tot 2,2 maal de oriëntatiewaarde (toename van 10 %). Door de wijzigingen aan de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) neemt het groepsrisico voor de nieuwe omgevingssituatie in de toekomst af tot 1,5 maal de oriëntatiewaarde (afname van 25 % t.o.v. de bestaande, bestemde, situatie).



Data

FN-Curve	Normwaarde (N:F)	Max. N (N:F)	Max. F (N:F)	Verw. waarde	Omgevingssituatie	Situatie A9
Groepsrisico van de totale route.	0,02551 (1266 : 1,6E-008)	2711 (2711 : 1,2E-009)	2,1E-006 (11 : 2,1E-006)	2,32E-004	**Nieuwe situatie**	**Bestaand**
Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 447-1437	0,02236 (1337 : 1,3E-008)	2711 (2711 : 1,2E-009)	9,1E-007 (11 : 9,1E-007)	8,86E-005	**Nieuwe situatie**	**Bestaand**
Hoogste groepsrisico per km. Dee	0,01958 (1337 : 1,1E-008)	2431 (2431 : 1,4E-009)	9,1E-007 (11 : 9,1E-007)	8,22E-005	**Bestaande bestemde situatie**	**Bestaand**
Hoogste groepsrisico per km. Dee	0,01523 (1266 : 9,5E-009)	2303 (2303 : 1,0E-009)	7,2E-007 (11 : 7,2E-007)	7,39E-005	**Nieuwe situatie**	**Toekomstig met overkappingen**

* De normwaarde is de maximaal berekende waarde van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde. De maximale waarde wordt berekend als het product van de kans met het kwadraat van het aantal bijbehorende slachtoffers. Een normwaarde van 0,01 betekent dat deze gelijk is aan de oriëntatiewaarde. Door de berekende normwaarde met 100 te vermenigvuldigen kan het maximaal berekende groepsrisico worden uitgedrukt als fractie van de oriëntatiewaarde.

Figuur 6.2 fN-curve groepsrisico bestaande bestemde en nieuwe situatie

In figuur 6.3 is geografisch weergegeven op welk punt op het traject het groepsrisico het hoogst is. Dit is, in zowel de bestaande (bestemde) situatie als de nieuwe omgevingssituatie, ten westen van het plangebied ter hoogte van de Brede school Piet Hein. Deze locatie is op de weg aangegeven met een gele cirkel.

In de nieuwe omgevingssituatie met de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) is het punt met het hoogste groepsrisico gelegen ter hoogte van het Keizer Karel College.



Figuur 6.3 Geografische weergave PR-contouren en punt hoogste groepsrisico bestaande (bestemde) en nieuw te bestemmen situatie

7 Toetsing aan het Bevt

7.1 Plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebied

De normen voor het plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebieden vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het plangebied.

7.2 Groepsrisico

Het groepsrisico is voor de Rijksweg A9 met RBM II berekend voor de bestaande (bestemde) situatie en de nieuw te bestemmen situatie.

Voor de bestaande (bestemde) situatie bedraagt het groepsrisico 2 maal de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt door de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied toe tot 2,2 maal de oriëntatiewaarde (toename van 10 %). Door de wijzigingen aan de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) neemt het groepsrisico voor de nieuwe omgevingssituatie in de toekomst af tot 1,5 maal de oriëntatiewaarde (afname van 25 % t.o.v. de bestaande, bestemde, situatie).

Op grond van artikel 8 van het Bevt is een verantwoording van het groepsrisico vereist omdat het plangebied gelegen is op minder dan 200 meter van de Rijksweg A9 en het groepsrisico hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde.

7.3 Verantwoording groepsrisico

Bij de toelichting van het bestemmingsplan of omgevingsbesluit moet bij de verantwoording worden ingegaan op:

1. de aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied en de volgens het geldende bestemmingsplan mogelijke dichtheid van personen in het invloedsgebied;
2. de als het gevolg van het bestemmingsplan of omgevingsbesluit redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of de vergunning betrekking heeft;
3. het groepsrisico voor de bestaande situatie en geldende bestemde situatie;
4. de bijdrage van het betreffende bestemmingsplan of omgevingsbesluit aan de hoogte van het groepsrisico;
5. maatregelen ter beperking van het groepsrisico die zijn overwogen en die zijn opgenomen;
6. de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

Ad 1. en 2
De personendichtheid in het plangebied bedraagt in de bestaande (bestemde) situatie 0 personen.

In de nieuwe situatie bedraagt de personendichtheid gedurende weekdagen maximaal 670 personen in de dagperiode en de avond/nacht periode. In het weekend bedraagt de personendichtheid 1005 personen in de dagperiode en de avond/nacht periode.
Het aantal personen neemt door de ontwikkeling in het plangebied rekenkundig toe met 1005 personen in de dagperiode en de avond/nacht periode.

Ad. 3
Voor de bestaande (bestemde) situatie bedraagt het groepsrisico 2 maal de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt door de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied toe tot 2,2 maal de oriëntatiewaarde. Door de wijzigingen aan de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) neemt het groepsrisico voor de nieuwe omgevingssituatie in de toekomst af tot 1,5 maal de oriëntatiewaarde.

Ad 4.
De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een toename van het groepsrisico (toename van 10 %).
Door de wijzigingen aan de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) neemt het groepsrisico voor de nieuwe omgevingssituatie in de toekomst met 25 % af t.o.v. de bestaande, bestemde, situatie.

Ad. 5 en 6
Het plangebied is bij de huidige ligging van de Rijksweg A9 geheel gelegen binnen de PR=10^{-8} contour waardoor een andere positionering van het gebouw geen significant effect zal hebben op de hoogte van het groepsrisico. Gezien de ligging van het plangebied is een positie van het gebouw verder weg van de Rijksweg A9 overigens ook niet mogelijk.

Bij de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 (met in achtneming effect overkappingen) ligt het plangebied buiten de PR=10^{-8} contour en draagt daarmee niet meer significant bij aan de hoogte van het groepsrisico (voor de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 wordt voor zowel de bestaande, bestemde, situatie als de nieuwe situatie een groepsrisico van 1,5 maal de oriëntatie waarde berekend).

Gezien de niet significante bijdrage van het plangebied aan de hoogte van het berekende groepsrisico in de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 bestaat er geen aanleiding om functies binnen het plangebied aan te passen om een lagere personendichtheid te realiseren.

7.4 Rampbestrijding en zelfredzaamheid

Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van de Rijksweg A9 moet op grond van artikel 7 van het Bevt in de toelichting van het bestemmingsplan of omgevingsbesluit worden in gegaan op:

1. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp met gevaarlijke stoffen op de Rijksweg A9, en;
2. voor zover het plan of de vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op de Rijksweg A9 een ramp met gevaarlijke stoffen voordoet.

7.4.1 Scenario's brandbare gassen

Door een externe beschadiging van een tankwagen met GF3-stoffen (zoals propaan of LPG) kan de tank openscheuren waardoor de gehele inhoud aan brandbaar gas direct vrijkomt. Als dit direct ontsteekt ontstaat er een vuurbal en een drukgolf (zogenaamde koude BLEVE [1]). Als dit gas later ontsteekt ontstaat er een gaswolkexplosie of wolkbrand. Als een tankwagen met GF3 - stoffen betrokken raakt bij een brand kan na enige tijd de tank bezwijken waardoor de gehele inhoud aan brandbaar gas direct vrijkomt en ontsteekt (zogenaamde warme BLEVE). Als maatgevend scenario wordt voor wegen (vanwege de hogere kans) uitgegaan van een koude BLEVE. Bij dit scenario kunnen tot een afstand van 200 meter personen die buiten aanwezig zijn komen te overlijden door de optredende (kortdurende) warmtestraling. Het optreden van een koude BLEVE kan door de optredende kortdurende warmtestraling bij gebouwen tot 80 meter afstand leiden tot onherstelbare schade aan het gebouw (waarbij alle aanwezige personen in het gebouw kunnen komen te overlijden). In het gebied van 80-200 meter afstand kan dit leiden tot gemiddelde schade aan het gebouw (ruitbreuk, vervorming van hout en kunststof) waarbij in het gebouw met name gewonden kunnen vallen. In de huidige situatie van de Rijksweg A9 bedraagt de kortste afstand van de buitenste rijstrook tot het gebouw in het plangebied 99 meter. In de toekomstige situatie bedraagt deze afstand tot de rand van de overkapping 110 meter. In beide situaties kan er bij het scenario koude BLEVE gemiddelde schade aan het gebouw in het plangebied optreden.

7.4.2 Bestrijdbaarheid

Het optreden van een koude BLEVE is een snel scenario dat direct plaatsvindt. Voor dit scenario zijn er vanuit bestrijdbaarheidsperspectief geen mogelijkheden om dit scenario te voorkomen.
Bij de dreiging van een warme BLEVE door brand rondom/nabij een tankwagen met brandbare gassen bestaat er voor de brandweer gedurende enige tijd de mogelijkheid om de tankwagen te koelen met water om een warme BLEVE te voorkomen. Hiertoe dienen voldoende bluswatervoorzieningen nabij de risicobron aanwezig te zijn.

Na het optreden van een koude of warme BLEVE kunnen in het plangebied branden ontstaan die door de brandweer kunnen worden geblust. Hierbij is het van belang dat het plangebied goed bereikbaar is voor hulpdiensten. De toegang van de bioscoop ligt aan de noordzijde aan het stadsplein (bereikbaar via de Thomas Cookstraat). Aan de zuidzijde is het bioscoopgebouw gelegen aan de Meander en via 2 rijrichtingen te bereiken (vanuit westelijke en oostelijke richting). De bereikbaarheid van de locatie is voldoende.

7.4.3 Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten.

Mobiliteit van de aanwezigen

Binnen het plangebied zijn geen nieuwe functies voorzien die specifiek gericht zijn op minder zelfredzame personen. De planvorming betreft de realisatie van een bioscoop. Uitgangspunt is dat de betreffende personen zelfredzaam zullen zijn.

[1] Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion

Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen
Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten.

Het optreden van een koude BLEVE is een snel scenario waarbij er geen tijd beschikbaar is om te kunnen vluchten. Bij het optreden van een warme BLEVE is voorafgaand in beginsel voldoende tijd aanwezig om de bioscoop te ontruimen. Indien bij een dreigende BLEVE door de hulpdiensten wordt besloten het gebied te ontruimen, is het van belang dat personen, van de bron af (in noordelijke richting), kunnen vluchten. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de entree die aan de noordzijde aan het Stadsplein is gelegen.

Het Stadsplein en de daarop aansluitende Rembrandtweg bieden verder voldoende mogelijkheden voor ontvluchting/ontruiming noordelijke richting naar veilig gebied.

8 Conclusie

De normen voor het plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebieden zoals aangegeven in het Bevt vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

Op grond van het Bevt moet in de toelichting bij het ruimtelijke besluit het groepsrisico worden verantwoordt en moet worden ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid bij een ongeval met gevaarlijke stoffen op het wegtraject en de zelfredzaamheid van personen in het plangebied. Dit is in deze rapportage beschouwd. De inhoud van deze rapportage kan door het bevoegd gezag, samen met het advies van de Veiligheidsregio, worden gebruikt voor de verantwoording voor het groepsrisico.

Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting externe veiligheidsbegrippen

Bijlage 1 : Toelichting externe veiligheidsbegrippen

Afkortingen

Bevt
Besluit externe veiligheid transportroutes

GR
Groepsrisico

HART
Handleiding risicoanalyse Transport

FN-Curve
Grafiek waarin het groepsrisico wordt weergegeven. Zie voor uitleg het begrip groepsrisico.

PR
plaatsgebonden risico. Zie voor uitleg het begrip plaatsgebonden risico.

QRA
Quantitative Risk Analysis (= kwantitatieve risico analyse): berekening van kansen op het overlijden ten gevolge van een calamiteit met gevaarlijke stoffen).

RMB II
Risicoberekeningsmethodiek II

Uitleg begrippen
Beperkt kwetsbaar object

- Verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen en woonwagens per hectare;
- Dienst- en bedrijfswoningen van derden;
- Kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 1500 m^2 per object;
- Restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn;
- Winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 2000 m^2, voor zover zij geen onderdeel uitmaken van een complex waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd, waarvan het gezamenlijk bruto oppervlak meer dan 1000 m^2 bedraagt en waarin een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
- Sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
- Kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;
- Bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn zoals:
  - kantoorgebouwen en hotels met een bruto oppervlak van meer dan 1500 m^2 per object;
  - complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk vloeroppervlak meer dan 1000 m^2 bedraagt, en winkels met een totaal oppervlak van meer dan 2000 m^2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
- Objecten die met het bovengenoemde (m.u.v. sport- kampeerterreinen < 50 personen) gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal

personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn; en

- Objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.


Grenswaarde

Voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde van 10^{-6} per jaar. Zie ook toelichting plaatsgebonden risico. Deze grenswaarde geldt bij kwetsbare objecten direct voor nieuwe situaties.

Groepsrisico

Het groepsrisico geeft inzicht over hoeveel personen worden bedreigt bij een calamiteit door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen. Het aantal getroffen personen is per mogelijke calamiteit verschillend (omdat de effecten per type calamiteit verschillen). Het transport van gevaarlijke stoffen kan leiden tot verschillende soorten calamiteiten met bijbehorende effecten (dus slachtoffers) en kansen. Een ander punt is de aanwezigheid van personen binnen het effectgebied van de calamiteit. Als er geen personen in het gebied aanwezig zijn kunnen er geen slachtoffers vallen en is het groepsrisico dan ook “nihil”. Het groepsrisico kan niet in 1 getal worden uitgedrukt. Maar wordt als een hoekige curve weergegeven in een grafiek waarin het aantal dodelijk slachtoffers is uitgezet tegen de kans dat een calamiteit met dit aantal slachtoffers kan optreden. Zie onderstaande voorbeeldgrafiek.

Een dergelijk grafiek wordt een FN-curve genoemd. Waarbij F staat voor de kans per jaar en N voor het aantal dodelijke slachtoffers.



Het groepsrisico is gedefinieerd is de kans per jaar dat 10, 100 of 1000 personen overlijden per kilometer transportroute als rechtstreeks gevolg van een calamiteit door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico kent geen harde grenswaarde. Voor het groepsrisico is een oriëntatiewaarde vastgesteld die afhankelijk is van het aantal dodelijke slachtoffers per kilometer transportroute:

- voor 10 of meer dodelijke slachtoffers is de oriëntatiewaarde gelijk aan 10^{-4};
- voor 100 of meer dodelijke slachtoffers is deze gelijk aan 10^{-6};
- voor 1000 of meer dodelijke slachtoffers is deze gelijk aan 10^{-8}.

Deze waarde geld als een richtwaarde waaraan getoetst moet worden (is in bovenstaande grafiek als streepjeslijn aangegeven) en is een soort maat voor wat binnen Nederland nog als maatschappelijk geaccepteerde kans geldt voor calamiteiten waarbij meerdere dodelijke slachtoffers kunnen vallen. De oriëntatiewaarde is zodanig gedefinieerd dat bij iedere factor 10 toename van het aantal slachtoffers de kans hierop met een factor 100 moet afnemen. Hiermee wordt tot uitdrukking gegeven dat bij een groter aantal slachtoffers het maatschappelijk draagvlak hiervoor snel afneemt aangezien dit tot een ontwrichting van de locale samenleving kan leiden. De oriëntatiewaarde is geen "sanerings"waarde. Dit betekent dat als deze overschreden wordt bij bestaande situaties dit niet tot een verplichte sanering hoeft te leiden. Wel moet altijd geprobeerd worden om het groepsrisico zo veel mogelijk te beperken.

Invloedsgebied
gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico van een weg, spoorweg of binnenwater tot de grens waarop de letaliteit van die personen 1% is.

Kwetsbaar object
- Woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare of dienst- en bedrijfswoningen van derden;
- Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
  - ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
  - scholen;
  - gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
- Gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn, zoals:
  - kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object;
  - complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m^2 bedraagt, en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m^2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
- Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen van het jaar.

Oriëntatiewaarde
Zie toelichting bij groepsrisico.

Plaatsgebonden risico.
Het plaatsgebonden risico geeft aan hoe vaak een calamiteit door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen voorkomt waarbij dodelijke slachtoffers vallen. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt ten gevolge van een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in kans per jaar. Omdat deze kansen zeer klein zijn worden deze met de volgende wiskundige notatie aangegeven: bijvoorbeeld 10^{-6}/jaar. Dit is hetzelfde als 0,000001/jaar, of een kans van 1 op de 1.000.000 per jaar. Soms wordt dit voor de beeldvorming ook wel uitgedrukt als 1 keer per miljoen jaar. Wat niet betekent dat dit zich dan pas over 1 miljoen jaar voor kan doen. Dit kan b.v. ook morgen al gebeuren.

Plaatsgebonden risico – contour (PR-contour)
Rondom een transportroute kan een lijn worden getrokken waarbij het plaatsgebonden risico overal gelijk is. Bijvoorbeeld overal 10^{-6}/jaar. Deze lijn loopt parallel aan beide zijden van de transportroute. Deze contour wordt dan in dit voorbeeld de PR=10^{-6}-contour genoemd en kan op een kaart/plattegrond worden weergegeven.

Richtwaarde

Er geldt een richtwaarde voor het plaatgebonden risico bij beperkt kwetsbare objecten. Zie toelichting bij plaatsgebonden risico.

Bijlage 2 : Ingevoerde personendichtheid per object

Bijlage 2: Ingevoerde personendichtheid per object

Kentallen Handreiking verantwoording groepsrisico en HART

Kentallen tabel 16.2 en 16.4 Handreiking / tabel 4-3 en 4-5 HART

In de handreiking verantwoording groepsrisico zijn de volgende kentallen voor personendichtheden (tabel 16.2), en aanwezigheidsfactoren (tabel 16.4) aangegeven die gehanteerd moeten worden binnen de PR=10^{-8} contour:

functie	aantal personen per eenheid			kental	Aanwezigheid	
					dag	nacht
Wonen	2,4 per woning			2,4	0,5	1
Industrie, bedrijvigheid	1 werknemer per 100 m2 bedrijfsvloer oppervlak		dag	0,01	1	0
			volcontinu : kantoorgedeelte	0,0333	1	0
			volcontinu : overig bedrijfsopp.	0,01	1	1
Kantoren	1 werknemer per 30 m2 bedrijfsvloer oppervlak (b.v.o.)			0,0333	1	spec.
Winkels	1 werknemer/bezoeker per 30 m2 bedrijfsvloer oppervlak (b.v.o.)			0,0333	1	spec.
Scholen	1,1 persoon per leerling			1,1	1	0
Recreatie en evenementen	geen kental, specifiek bepalen (zie PGS 1, deel 6)					
overig	geen kental, specifiek bepalen (zie PGS 1, deel 6)					

Kentallen tabel 16.3 Handreiking / tabel 4-4 HART

Buiten de PR=10^{-8} contour kan volstaan worden met een grove inventarisatie op basis van gebiedstypen en bijbehorende kentallen (tabel 16.3)

Type gebied			bevolkingsdichtheid (personen/hectare)
Woongebieden	Natuurgebied		0
	Buitengebied		1
	Incidentele woonbebouwing		5
	Rustige woonwijk		25
	Drukke woonwijk		70
	Stadsbebouwing met hoogbouw		120
Industriegebieden	Personeeldichtheid - laag		5
	Personeeldichtheid - midden		40
	Personeeldichtheid - hoog		80
	kantoren- hoogbouw		200
Recreatiegebied (in seizoen)	Camping, bungalowpark		60-200

Populatieservice

Gebruikte data-versie

```
Program: D:\BagPopulatieService\Productie\App_Data\rbmii\exes\x64\rbmIIpop.exe versie 0.3.0.0
Datum en tijd van de run: 28/02/2022 11:42

Dataversies:
Map voor databestanden: d:\bagpopulatieservice\productie\app_data\base\bagselectbasis_202201\

Gebruikte bestanden:
Bestand                                                                                                    Gemaakt op     laatste wijziging
=========================================================================================================================================
d:\bagpopulatieservice\productie\app_data\base\bagselectbasis_202201\panden_personen_nl.shp   09/02/2022-17:13:02   30/01/2022-00:45:34
d:\bagpopulatieservice\productie\app_data\base\bagselectbasis_202201\panden_personen_nl.dbf   09/02/2022-20:32:39   04/02/2022-01:12:19

Bepaling aantal personen per woning:
CBS gemiddelde huishoudensgrootte per 4-cijferige postcode, 1-1-2018, URL:
http://opendata.cbs.nl/Dataportaal/index.html?_la=nl&_catalog=CBS&_si=&_gu=&_ed=Topics&_td=PostcodesOp1Januari&tableId=82245NED&$filter=&
Als dit gegeven ergens ontbreekt wordt als standaard huishoudensgrootte 2,4 personen gebruikt.

Kengetallen (m2/persoon) voor afleiding aantal personen uit bruto vloer oppervlak:
functie    kengetal
==================
bijeen         5.00
cel           40.00
gezond        30.00
industrie    100.00
kantoor       30.00
logies        25.00
onderwijs     10.00
sport         20.00
winkel        10.00

Dag-nacht fracties voor afleiding aantal personen per periode:
functie       Dag  Nacht
=======================
wonend       0.50   1.00
bijeen       1.00   0.71
cel          1.00   1.00
gezond       1.00   0.75
industrie    0.56   0.35
kantoor      1.00   0.00
logies       0.00   1.00
onderwijs    1.00   0.00
sport        1.00   0.71
winkel       1.00   0.51

N.B. Waarden voor bijeenkomst, sport en winkel (avond) zijn bedoeld voor gebruik
zonder deze te modelleren als evenementen, en houden zo goed mogelijk rekening met
beperkte aanwezigheidsduur voor deze functies.
Daarbij werkt de duur minder sterk door dan het aantal personen.
In versie van RBMII (2.4) zal dit op de juiste wijze gedaan kunnen worden
```

Opgevraagd gebied in populatieservice

Voor het gebied 355 meter rondom het wegtraject is gebruik gemaakt van de gegevens van Populatieservice.
Na controle zijn enkele locaties binnen de PR=10-8 contour op basis van BAG gegevens, luchtfotos en www.ruimtelijkeplannen.nl de personendichtheid in RBMII handmatig ingevoerd of gewijzigd.
Voor deze locaties is in de onderstaande tabel onder bestaande situatie de gebruikte personendichtheid weergegeven.

Inlezing populatiebestanden in RBM II

De parameters bij populatieservice.nl zijn zodanig gekozen dat een deel van de gebouwen met alleen een woonfunctie zijn geimporteerd als gridvlakken van 10 bij 10 meter voor de dag en nachtperiode. Voor alle overige functies zijn objecten als shapefilevlak geimporteerd in RBM II
Dit populatiebestand is ingelezen in RBM II. Voor de aangepaste locaties is in de tabel onder de bestaande situatie de gebruikte personendichtheid weergegeven.

Aangepaste objecten populatieservice in RBM II en handmatig ingevoerde objecten in RBM II

	is bestaande bestemde bebouwing in plangebied
	Is nieuw te bestemmen bebouwing in plangebied

Bestaande (bestemde) situatie

Nr	Adres	Aard object	Bestemming (www.ruimtelijke-plannen.nl)	Ingevoerd in RBM II als:	Aantal personen						aanwezigheidspercentage		Aantal personen aanwezig (ingevoerd in RMB II)		Tijdsduur ingevoerde RBM II objecten	
					Aantal	Eenheid Aantal	kental	Eenheid kental	Bron	Personen	dag (8.00-18.30)	avond/nacht (18.30-8.00)	dag	avond/nacht	dag	avond/nacht
1	Burgemeester Rijnderslaan 30	kantoorgebouw	kantoor	Bedrijven dagdienst	9341	m2 b.v.o.	0,03	personen/m2 b.v.o	BAG	311,4	100%	0%	311,4	0,0	gehele werkweek	n.v.t.
2	Elegast 5	Keizer Karel College	maatschappelijk	Bedrijven dagdienst	1	gebouw	1963,50	personen/gebouw [A)]	Website scholen op de kaa	1963,5	100%	0%	1963,5	0,0	gehele werkweek	n.v.t.
3	Dr. Schaepmanlaan 2 t/m 6	Brede School Piet Hein	maatschappelijk	Bedrijven dagdienst	1	gebouw	561,00	personen/gebouw [B)]	Website KDV/scholen	561,0	100%	0%	561,0	0,0	gehele werkweek	n.v.t.
4	Groenelaan 2	kantoorgebouw	kantoor	Bedrijven dagdienst	7308	m2 b.v.o.	0,03	personen/m2 b.v.o	opmeting in GIS	243,6	100%	0%	243,6	0,0	gehele werkweek	n.v.t.
Plangebied	Achter bestaande schouwburg	bushalte, parkeerruimte voor fietsen/motorvoertuigen, manouevreerruimte voor vrachtwagens, strijstroken buslijnen	"Verkeer-Verblijfsgebied" en "Verkeer"	niet ingevoerd	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

A) Het aantal leerlingen bedraagt 1785 in 2021. Voor het totaal aanwezige personen wordt uitgegaan van 1,1 maal het aantal leerlingen/kinderen. Dit geeft een aantal van 1963,5 aanwezige personen.

B) Er zijn 15 leslokalen voor groepen van de Basisschool en 9 lokalen voor de BSO en het KDV. Voor de basisschool groepen is uitgegaan van 25 leerlingen. Voor de BSO/KVD is uitgegaan van 15 personen per lokaal. Dit geeft een totaal van 510 kinderen. Voor het totaal aanwezige personen wordt uitgegaan van 1,1 maal het aantal leerlingen/kinderen. Dit geeft een aantal van 561 aanwezige personen.

Nieuw te bestemmen situatie

Nr	Adres	Aard object	Bestemming (www.ruimtelijke-plannen.nl)	Ingevoerd in RBM II als:	Aantal personen						aanwezigheidspercentage		Aantal personen aanwezig (ingevoerd in RMB II)		Tijdsduur ingevoerde RBM II objecten	
					Aantal	Eenheid Aantal	kental	Eenheid kental	Bron	Personen	dag (8.00-18.30)	avond/nacht (18.30-8.00)	dag	avond/nacht	dag	avond/nacht
N1	Achter de bestaande Schouwburg	Bioscoop		Evenementen (werkweek)	1	Bioscoop	670,00	personen/Bioscoop [C)]	Specifiek bepaald	670,0	100%	100%	670,0	670,0	8,5	6,5 uur per werkdag
				Evenementen (in het weekend)	1	Bioscoop	1005,00	personen/Bioscoop [C)]	Specifiek bepaald	1005,0	100%	100%	1005,0	1005,0	8,5 uur per weekenddag	6,5 uur per weekenddag
	Overige objecten zie bestaande situatie															

C) Bij een volledige maximale bezetting kunnen in de zalen 1.218 personen aanwezig zijn en buiten de zalen 122 personen buiten de zalen (personeel en bezoekers in de foyer). Het maximaal aantal personen bedraagt 1.340 personen. Uitgegaan wordt van een jaargemiddelde bezettingsgraad van 75% op weekenddagen en 50% op weekdagen.

Voor de dag- en nachtperiode wordt uitgegaan van hetzelfde aantal personen. Als openingstijd is aangehouden vanaf 10.00 uur in de ochtend tot 01.00 uur in de nacht. Dit komt overeen met 8,5 uur aanwezigheid in dagperiode en 6,5 uur in avond/nacht. Gemodelleerd als evenement.

Toetsing externe veiligheid


Aan	:	A. van Dam, Mees Ruimte & Milieu.
Opgesteld door	:	D.P. Barten, Prevent Adviesgroep B.V.
Datum	:	23 mei 2022
Projectnummer	:	573
Documentnummer	:	573 D2 V02
Onderwerp	:	Toetsing externe veiligheid locatie nieuwe bioscoop nabij het Stadshart van Amstelveen

1 Aanleiding

Nabij het stadshart van Amstelveen bestaat het voornemen om een nieuwe bioscoop te realiseren achter de bestaande schouwburg. Voor deze ontwikkeling wordt een ruimtelijke procedure gestart. Voor het aspect externe veiligheid dient hiervoor de benodigde onderbouwing te worden aangeleverd.

2 Ligging plangebied

In figuur 1 is de ligging van het plangebied met de bestaande bebouwing weergegeven.



Figuur 1 : ligging plangebied op luchtfoto en BAG

3 Toets externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen:

- bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt;
- transportroutes (wegen, waterwegen, spoorwegen) waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd;
- ondergrondse buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

De aan deze activiteiten verbonden risico's moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven.

3.1 Wettelijk kader


Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Voor LPG-tankstations geldt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen tevens de circulaire effectafstanden externe veiligheid lpg-tankstations.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen waterwegen is het wettelijk kader vastgelegd het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de Regeling Basisnet.

De normen voor ondergrondse buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).

3.2 Gegevens op Signaleringskaart Externe Veiligheid

De planlocatie is getoetst op het aspect externe veiligheid. Aan de hand van de gegevens op de Signaleringskaart Externe Veiligheid is nagegaan welke risicovolle activiteiten en bronnen in de nabijheid van het plangebied aanwezig zijn.



Figuur 2: ligging plangebied op Signaleringskaart EV

3.3 Risicovolle activiteiten binnen het plangebied

De aanvraag voorziet niet in de komst van risicovolle activiteiten naar het plangebied. De nieuwe bioscoop wordt beschouwd als een kwetsbaar object.

3.4 Risicovolle activiteiten in de omgeving van het plangebied

3.4.1 Risicovolle activiteiten binnen inrichtingen

Voor risicovolle activiteiten is het wettelijk toetsingskader voor externe veiligheid bij ruimtelijke besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In de omgeving van het plangebied bevinden zich risicovolle activiteiten binnen inrichtingen en Bevi-inrichtingen.
In tabel 1 zijn deze inrichtingen verder beschouwd.

Nr in fig. 2	Naam	Risicovolle activiteit	Bevi-inrichting	Invloedsgebied
1	LPG tankstation	LPG tankstation	Ja	Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied.
2	Van Rietschoten tweewielers	Opslag consumentenvuurwerk (<10.000 kg).	Nee	Het plangebied is gelegen buiten de geldende veiligheidsafstand op grond van het Vuurwerkbesluit. Er is geen wettelijke bepaald invloedsgebied aanwezig.
3	Van Nieuwkerk Fietsshop	Opslag consumentenvuurwerk (<10.000 kg).	Nee	Het plangebied is gelegen buiten de geldende veiligheidsafstand op grond van het Vuurwerkbesluit. Er is geen wettelijke bepaald invloedsgebied aanwezig.

Tabel 1: risicovolle inrichtingen nabij plangebied

Plaatsgebonden risico

Het plangebied is gelegen buiten de berekende plaatsgebonden risicocontouren (PR=10^{-6}) en veiligheidsafstanden voor het plaatsgebonden risico van Bevi inrichtingen en overige risicovolle activiteiten binnen inrichtingen.

Groepsrisico

Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van Bevi-inrichtingen.
De aanwezigheid van risicovolle activiteiten binnen inrichtingen vormt geen belemmering voor de ontwikkelingen in het plangebied.

3.4.2 Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Voor buisleidingen voor het transport voor gevaarlijke stoffen is het wettelijk toetsingskader voor externe veiligheid bij ruimtelijke besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. In de omgeving van het plangebied zijn enkele hoge druk aardgasbuisleidingen van Gasunie gelegen. In tabel 2 is de afstand van het plangebied tot de buisleidingen en het invloedsgebied van de buisleidingen weergegeven.

Nr in fig. 2	Naam buisleiding	Druk (bar)	Diameter (inch)	Omvang invloedsgebied (meter)	Afstand tot plangebied (meter)
4	W-540-01	40	13	140	780
5	W-540-03	40	7	75	965

Tabel 2: hoge druk aardgasbuisleidingen nabij plangebied

Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van buisleidingen voor het transport voor gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid van buisleidingen met gevaarlijke stoffen vormt geen belemmering voor de ontwikkelingen op de planlocatie.

3.4.3 Transport van gevaarlijke stoffen over (spoor) wegen

Voor transportroutes voor gevaarlijke stoffen over (spoor)wegen en waterwegen is het wettelijk toetsingskader voor externe veiligheid bij ruimtelijke besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid transportroutes.

Het plangebied is gelegen op 99 meter afstand van Rijksweg A9 (nr. 6 in figuur 2). Over de Rijksweg A9 vindt transport plaats van vloeibare brandstoffen (stofcategorie LF1 en LF2), LPG/propaan (stofcategorie GF3) en toxische vloeistoffen (stofcategorie LT1 en LT2). De omvang van het invloedsgebied van de Rijksweg A9 bedraagt 880 meter. Het plangebied is gelegen binnen de 200 meter afstand van de Rijksweg A9 en is gelegen in het invloedsgebied van de Rijksweg A9. In figuur 3 is voor de nieuwe situatie de ligging van het plangebied en de 200 meter contour langs de Rijksweg A9 weergegeven.



Figuur 3: Ligging nieuwe situatie in plangebied binnen de 200 meter contour langs de Rijksweg A9

Door Prevent Adviesgroep zijn de voorgenomen ontwikkelingen getoetst aan de normen in het Bevt (projectnummer 573 D1 V02, d.d. 23 mei 2022) en wordt het volgende geconcludeerd:

- Plaatsgebonden risico: Voor de betreffende wegvakken van de Rijksweg A9 is in bijlage 1 van de Regeling Basisnet een afstand van 0 meter weergegeven voor het plaatsgebonden risico. De normen voor het plaatsgebonden risico vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het plangebied.
- Plasbrandaandachtsgebied: Voor de betreffende wegvakken van Rijksweg A9 is in bijlage 1 van de Regeling Basisnet aangeven dat er een plasbrandaandachtsgebied aanwezig is (30 meter,

gerekend vanaf de dichtstbijzijnde rijstrook). Het plangebied is gelegen op 99 meter afstand van de dichtstbijzijnde rijstrook van de Rijksweg A9. De normen voor het plasbrandaandachtsgebied vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het plangebied.

- Groepsrisico: het groepsrisico is voor de Rijksweg A9 met RBM II berekend voor de bestaande (bestemde) situatie en de nieuw te bestemmen situatie. Het berekende groepsrisico bedraagt voor de bestaande (bestemde) situatie 2 maal de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt door de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied toe tot 2,2 maal de oriëntatiewaarde (toename van 10 %). Door de wijzigingen aan de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) neemt het groepsrisico voor de nieuwe omgevingssituatie in de toekomst af tot 1,5 maal de oriëntatiewaarde (afname van 25 % t.o.v. de bestaande, bestemde, situatie).
  Op grond van artikel 8 van het Bevt is een verantwoording van het groepsrisico vereist.

Op grond van het Bevt moet in de toelichting bij het ruimtelijke besluit het groepsrisico worden verantwoordt en moet worden ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid bij een ongeval met gevaarlijke stoffen op de Rijksweg A9 en de zelfredzaamheid van personen in het plangebied. Dit is in de bovengenoemde rapportage beschouwd. De inhoud van deze rapportage kan door het bevoegd gezag, samen met het advies van de Veiligheidsregio, worden gebruikt voor de verantwoording voor het groepsrisico.

4 Conclusie

De normen voor externe veiligheid zoals aangegeven in het Bevi, het Bevt en het Bevb vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

Op grond van het Bevt moet in de toelichting bij het ruimtelijke besluit het groepsrisico worden verantwoordt en moet worden ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid bij een ongeval met gevaarlijke stoffen op de Rijksweg A9 en de zelfredzaamheid van personen in het plangebied. Dit is in de uitgevoerde rapportage beschouwd. De inhoud van deze rapportage kan door het bevoegd gezag, samen met het advies van de Veiligheidsregio, worden gebruikt voor de verantwoording voor het groepsrisico.

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

Gemeente Amstelveen
Afdeling stedelijke ontwikkeling
Mevrouw Petra Vermond
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Datum	18 mei 2022	Telefoon	020-5556000
Onze referentie	022/RoEv-2022	Fax	
Behandeld door	D.J. (Hans) Blok jr.	Bijlagen	geen
Uw referentie		E-mail	serviceteamRB@brandweeraa.nl
Uw bericht van	13 april 2022	Onderwerp	Advies externe veiligheid Vooroverleg bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

Geachte mevrouw Vermond,

Op 13 april 2022 hebben wij uw verzoek ontvangen om advies te geven in verband met een vooroverleg bestemmingsplan voor een bioscoop aan het Stadsplein te Amstelveen. In de nabijheid van het bouwwerk is een risicobron externe veiligheid aanwezig. Het bevoegd gezag moet de risico's van deze risicobronnen betrekken bij de ruimtelijke besluitvorming.

Dit advies geeft inzicht in de gevaren, gevolgen en risico's van mogelijke ongevalsscenario's met gevaarlijke stoffen ter plaatse van de risicobron. Verder geeft het advies inzicht in de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en hulpverlening. Geadviseerd wordt de beschreven maatregelen te overwegen en bij de afweging over de acceptatie van het risico (verantwoording groepsrisico) de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en hulpverlening te betrekken. Dit advies is gebaseerd op de huidige situatie. Wij verwachten dat door de verdieping en overkapping van de A9 ter hoogte van het Stadshart in de toekomst (2026) het risico en de gevolgen van een incident sterk verlaagd zullen zijn. Wellicht zal door de overkapping van de A9, het vervoer van gevaarlijke stoffen tot nul worden gereduceerd, met als gevolg dat wat betreft de omgeving, de A9 geen risicobron meer is.

Situatie
Er is een initiatief binnen gekomen met het verzoek een bioscoop te realiseren in het winkelcentrum van Amstelveen. De bioscoop krijgt 7 zalen, dit is nodig om een gevarieerd aanbod aan films te kunnen leveren, met maximaal 1200 stoelen. Een beoordeling op ruimtelijke aspecten inclusief het thema externe veiligheid is een onderdeel van de te doorlopen vergunningprocedure. In dit kader wordt de Veiligheidsregio in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Wij hebben de volgende gegevens ontvangen:
- Email van de gemeente Amstelveen van 13 april 2022;
- Verbeelding bioscoop Stadplein art. 3.1.1 Bro;
- Toelichting voorontwerp bp Stadplein Bioscoop art. 3.1.1 Bro;
- Regels voorontwerp bp Stadplein Bioscoop art. 3.1.1 Bro;

Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam


Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 552 20 49
informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl

- Bijlage 8 Rapport GT berekening A9 Bioscoop Stadsplein;
- Bijlage 9 Externe veiligheid bioscoop Stadsplein

Het bouwwerk heeft op hoofdlijnen de volgende kenmerken:


- Het project is gesitueerd ten noorden van de A9 aan de zuidzijde van het Stadshart, aan het Stadsplein. De ingang van de bioscoop komt op de plek waar nu de ingang van Platform C gesitueerd is. De bebouwing van de Bioscoop wordt aan de achterzijde gerealiseerd, aan de Meander, naast het busstation.
- De bioscoop krijgt 7 zalen met maximaal 1200 stoelen en een totaal vloeroppervlakte van circa 6.000 m^2. Zie figuur 1 voor de ligging van het bouwwerk in de omgeving en figuur 2 voor een impressie van het bouwwerk.



Figuur 1 Locatie van de bioscoop



Figuur 2 Impressie bioscoop



Figuur 3 Ligging plan gebied (rode vlak) en ligging spoorlijn (blauw/grijze lijn)

Risicobron A9

Het plangebied ligt ongeveer 125 meter ten noorden van de rijksweg A9. Over de rijksweg A9 worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Op basis van een telling (2018) is afgeleid dat sprake is van 561 transporten GF3 (categorie A, bijvoorbeeld LPG).

Gevaren en gevolgen

De kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen is klein, maar een ongeval is niet onmogelijk. Om de mogelijke gevolgen voor het plangebied te kunnen bepalen is inzicht in het potentiële gevaar nodig. Hieronder zijn de maatgevende ongevalsscenario's en de gevolgen voor het plangebied beschreven.

Risicobron A9

Explosie (met warmtestralingseffecten), fakkelbrand of wolkbrand

Bij een ongeval met brandbaar gas (LPG), bijvoorbeeld door een aanrijding, kan het scenario explosie (BLEVE) optreden. Bij de explosie ontstaat een vuurbal (warmtestraling) en een drukgolf. Andere mogelijke scenario's zijn een fakkelbrand of een wolkbrand/ gaswolkexplosie, bijvoorbeeld bij een botsing veroorzaakt door een afgebroken afsluiter van een tankwagen. De warmtestraling van deze scenario's kan (dodelijke) slachtoffers, schade en brand veroorzaken.
Het plangebied ligt (deels) binnen de effectafstand van deze scenario's.
Gezien de afstand van ongeveer 125 meter tot het plangebied zal de drukgolf van een BLEVE scenario lichte schade veroorzaken. Er kan onder andere ruitbreuk optreden.

De achterliggende uitgangspunten van ongeval scenario's met gevaarlijke stoffen, effectafstanden, meer gedetailleerde scenariobeschrijvingen en informatie over slachtofferbepalingen, handelingsperspectief, hulpverlening en maatregelen kunnen gevonden worden in het scenarioboek. www.scenarioboekev.nl

Eventueel kunnen wij de mogelijke scenario's nader (mondeling) toelichten aan de hand van het scenarioboek EV.

Zelfredzaamheid
Personen in het plangebied zijn in de eerste minuten na een ongeval met gevaarlijke stoffen op zichzelf en andere personen in de directe omgeving aangewezen. Wanneer personen snel handelen hebben zij meer kans om zichzelf en anderen in veiligheid te kunnen brengen. De zelfredzaamheid kan worden bevorderd door aanwezigen te informeren over het handelingsperspectief bij een incident en ze daarmee voor te bereiden op de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Weten wat de gevaren zijn bevordert snel handelen.

Bij het scenario's explosie (BLEVE) of fakkelbrand is het handelingsperspectief voor personen buiten: vluchten uit het zicht van de brand/ vuurbal en indien mogelijk onder dekking van objecten zoals muren. Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnenblijven, uit het zicht van ramen/ gevelopeningen. Er is verder geen tot weinig tijd om te handelen bij een plotselinge explosie/ (koude) BLEVE. In geval van een (warme) BLEVE scenario kan er sprake zijn van een opwarmtijd van de LPG tank tot het moment dat een explosie zich daadwerkelijk voordoet. Deze tijd kan in sommige gevallen worden gebruikt om bouwwerken te ontruimen. Verder is het handelingsperspectief variabel en bijvoorbeeld afhankelijk van de afstand tot het ongeval, de uitvoering van bouwwerken en/of de aanwijzingen van de hulpdiensten.

Hulpverlening
Brandweer Amsterdam-Amstelland is voorbereid op ongevallen met gevaarlijke stoffen. De brandweer kan een ongeval met gevaarlijke stoffen niet voorkomen, maar richt zich voornamelijk op het redden en helpen van gewonden, het afschermen van de omgeving en het beperken van de gevolgen van het ongeval. Indien noodzakelijk wordt de bevolking gewaarschuwd, bijvoorbeeld via het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS sirenes) en/of via een NL-Alert (Sms-bericht).

Indien mogelijk zal de hulpverlening, na een ongeval met een (LPG) tank met brandbaar gas, een door brand opwarmende tank koelen om te voorkomen dat een ongevalsscenario daadwerkelijk leidt tot een (warme) BLEVE.

De bluswatervoorziening en bereikbaarheid voor de hulpdiensten ter plaatse van het plangebied is nog niet goed uit de aangeleverde stukken af te leiden (zie opmerking hieronder).

Opmerking bereikbaarheid en bluswatervoorziening
Voor informatie over een toereikende bereikbaarheid en toereikende bluswatervoorzieningen verwijzen wij naar de Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland 2019 en het Bouwbesluit 2012.
Wij verzoeken de gemeente Amstelveen om bij de nadere uit werking van (bouwwerken in) het plangebied de invulling van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen met ons af te (laten) stemmen.

Verder in het onderstaande kader nog een opmerking over het afstemmen van gebouwvoorzieningen met de brandweer.

Opmerking voorzieningen bestrijdbaarheid bouwwerken
Bij de ontwikkeling van het bouwwerk is sprake van bouwkundige en/of installatietechnische voorzieningen die relevant zijn voor de (brand)veiligheid en/of voor een mogelijke inzet van de hulpdiensten. Bijvoorbeeld droge blusleidingen en brandweerliften. Daarnaast is er mogelijk sprake

van systemen voor duurzame energie (zonnepanelen, energie opslag systemen) en dergelijke. Wij verzoeken de gemeente Amstelveen bij de uitwerking/ beoordeling van dergelijke voorzieningen de brandweer te (laten) betrekken.

Maatregelen

Hieronder zijn een aantal maatregelen aangegeven die de in dit advies behandelde risico's voor het plangebied kunnen beperken en/of de mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid kunnen vergroten. Deze maatregelen zijn niet limitatief, er zijn wellicht ook nog andere maatregelen die toegepast kunnen worden.

- Toereikende opstelplaatsen voor hulpverleningsvoertuigen en toereikende bluswatervoorzieningen realiseren. Zie ook de ingekaderde opmerking op de voorgaande pagina;
- Een goede ontsluiting van het plangebied realiseren waarbij van de risicobron af kan worden gevlucht;
- Ontvluchtingsmogelijkheden (vluchtroutes en nooduitgangen) vanuit bouwwerken in het plangebied realiseren die van de verschillende risicobronnen af zijn gericht;
- Het bouwwerk voorzien van afsluitbare ventilatie waarmee de toevoer van buitenlucht snel kan worden gestopt (in geval van een ongeval met een giftige stof). Dit is een standaard Bouwbesluit eis bij nieuwbouw;
- Bij het ontwerp van het bouwwerk en de te maken keuzes voor bijvoorbeeld materiaaltoepassing en/of uitvoering van de gevels/ dak rekening houden met de warmtestralings-/ overdrukeffecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen.
- Inrichten van een voorbereidde en geoefende noodorganisatie in het bedrijfsmatige gedeelte van het bouwwerk.
- Voorlichting en risicocommunicatie voor de aanwezigen in het plangebied/ bouwwerk met betrekking tot het handelingsperspectief bij incidenten;

Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via ons serviceteam risicobeheersing (ServiceteamRB@brandweeraa.nl of 020-5556000).

Met vriendelijke groet,


Dhr. N.A. Gret
Coördinator Risicobeheersing
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING PATHE BIOSCOOP AMSTELVEEN

Ref.: 1600006A18-R19-341
Versie definitief
21 maart 2019

Pathe bioscoop		**RPS advies- en ingenieursbureau bv**	
Opdrachtgever	Pathe bioscoop	Auteur	J. Willemsen
Contactpersoon	Rens Koekenbier	Projectleider	M. van Rensen
Plaats	Amstelveen	Gecontroleerd door	S. Tummers
		Projectreferentie	1600006A18-R19-341
		Versie	definitief
		Totaal aantal pagina's	18

Handtekening



Akkoord Tom Denayere
Teamleider Team Landschap en Natuur

Versie	Omschrijving	Rapport datum	Vervaldatum rapport
definitief		21-3-2019	

Geen enkel deel van dit rapport mag aan derden openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van RPS advies- en ingenieursbureau bv of van de opdrachtgever. Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4
1.1 Aanleiding 4
1.2 Doel van het onderzoek 4
1.3 Onderzoeksvragen 4
1.4 Leeswijzer 4

2 PROJECTOMSCHRIJVING 5
2.1 Projectgebied 5
2.2 Werkzaamheden en planning 6

3 WERKWIJZE QUICKSCAN 7
3.1 Bureaustudie 7
3.2 Veldbezoek 7
3.3 Effectanalyse voorgenomen ingreep 8
3.4 Maatregelen 8

4 AANWEZIGE EN TE VERWACHTEN SOORTEN 9
4.1.1 Vaatplanten 9
4.1.2 Mossen en korstmossen 9
4.1.3 Grondgebonden zoogdieren 9
4.1.4 Vleermuizen 10
4.1.5 Vogels 10
4.1.6 Reptielen 12
4.1.7 Amfibieën 12
4.1.8 Vissen 12
4.1.9 Ongewervelden 13

5 EFFECTANALYSE 14
5.1 Grondgebonden zoogdieren 14
5.2 Vleermuizen 14
5.3 Vogels 14

6 VOORZORGSMAATREGELEN 16

7 CONCLUSIE EN ADVIES 17
7.1 Conclusie 17
7.2 Advies vervolgonderzoek 17

8 BRONNEN 18

BIJLAGEN

1. Natuurwetgeving
2. Foto’s projectgebied

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Ten behoeve van de plannen voor de Pathé bioscoop moeten werkzaamheden worden uitgevoerd aan gevels van bestaande gebouwen. Dit is zowel aan de orde bij gevels aan de achterzijde van de schouwburg, als aan de gevels aan de voorzijde van de schouwburg aan het Stadsplein. Daarnaast moeten zes bomen worden verwijderd.

Bij alle ruimtelijke ingrepen moet worden getoetst of er sprake is van strijdigheid met de Wet natuurbescherming (bijlage 1). Voor het onderhavige project is daarom een quickscan uitgevoerd. De quickscan is gericht op het onderdeel ‘Soortenbescherming’.

1.2 Doel van het onderzoek

Het doel van de quickscan is inzicht te krijgen in de beschermde planten- en diersoorten die voorkomen of kunnen voorkomen binnen de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden en wat de effecten zijn van de ingreep op deze soorten. De gegevens voortvloeiend uit de quickscan geven duidelijkheid of een aanvullend onderzoek en een daaruit volgende toetsing aan de Wet natuurbescherming (natuurtoets) noodzakelijk is.

1.3 Onderzoeksvragen

Het uitvoeren van werkzaamheden aan de Pathé bioscoop in Amstelveen kan gevolgen hebben voor de ter plaatse voorkomende beschermde flora en fauna. Mogelijk worden daarbij verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden. De onderzoeksvragen zijn als volgt:

- Welke beschermde soorten zijn binnen de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden aanwezig of op basis van de aanwezige biotopen niet uit te sluiten?
- Is aanvullend soortgericht onderzoek noodzakelijk om te kunnen vaststellen of beschermde soorten binnen de invloedsfeer van de voorgenomen werkzaamheden aanwezig zijn? Zo ja voor welke soorten?
- Welke effecten ondervinden de aanwezige en te verwachten beschermde soorten van de voorgenomen ruimtelijke ingreep, betreft het hier negatieve effecten die leiden tot overtreding van verbodsbepalingen?
- Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten te voorkomen en daarmee overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen?
- Welke maatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten te mitigeren of te compenseren?
- Is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk?

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de ligging van het projectgebied beschreven en de werkzaamheden die uitgevoerd worden. In hoofdstuk 3 is de onderzoeksmethode beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de soortenanalyse beschreven van de soorten die verwacht worden en welke soorten er gevonden zijn tijdens de quickscan. In hoofdstuk 5 wordt de effectanalyse besproken, in hoofdstuk 6 worden de vervolgonderzoeken beschreven, in hoofdstuk 7 worden de voorzorgsmaatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed te laten verlopen en tot slot hoofdstuk 8 waar de conclusies beschreven zijn.

2 PROJECTOMSCHRIJVING

2.1 Projectgebied

Het projectgebied is gelegen in Amstelveen in de provincie Noord-Holland en in de gemeente Amstelveen. Ten noorden, westen, zuiden en oosten liggen verschillende woonwijken zoals Keizer Karelpark en Randwijck. Ten zuiden van het projectgebied loopt de A9 van Schiphol naar Diemen.

In figuur 2.1 is de ligging van het projectgebied in Amstelveen weergegeven. Figuur 2.2 geeft een beeld van het projectgebied via de luchtfoto.



Figuur 2.1: ligging van het projectgebied (rode omlijning)



Figuur 2.2: luchtfoto met de ligging van het projectgebied (rode omlijning)

Het projectgebied ligt ongeveer in het midden van Amstelveen ten noorden van de A9. Het projectgebied zelf ligt aan de Meander en het Stadsplein. Het projectgebied heeft de volgende Amersfoort-coördinaten: 119-479.

Het projectgebied bestaat vooral uit gebouwen, straten en wegen en op verschillende plekken bomen, struiken en overig groen (grasvelden). De bioscoop is aan de oostzijde gelegen aan een busstation en ten noorden grenst de bioscoop aan het Stadsplein waar winkels gevestigd zijn.
In afbeelding 2.3 is een impressie weergegeven van het projectgebied.



Afbeelding 2.3: impressie van het projectgebied
1) achterzijde bioscoop, 2) winkelstraat aan de noordzijde, 3) bomen en struiken ten zuiden van het projectgebied.

2.2 Werkzaamheden en planning

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden mogelijk uitgevoerd ten behoeve van de bouw van de Pathé bioscoop in Amstelveen. De exacte werkzaamheden zijn ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog niet bekend.

- Verwijderen zes bomen binnen het projectgebied.
- Verwijderen en aanpassen huidige infrastructuur.
- Verrichten bouwwerkzaamheden achterzijde huidig gebouw schouwburg.
- Verrichten bouwwerkzaamheden voorzijde schouwburg (zijde Stadsplein) ten behoeve van de entree van de bioscoop.
- Inrichten werkterrein.

Planning

De uitvoeringsperiode en -duur van het project is nog niet bekend.

3 WERKWIJZE QUICKSCAN

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, wordt een bureaustudie uitgevoerd naar bestaande, beschikbare verspreidingsgegevens. Daarnaast vindt een veldbezoek plaats. In dit hoofdstuk is de werkwijze van de quickscan beschreven.

3.1 Bureaustudie

Grote delen van Nederland zijn in de afgelopen jaren reeds onderzocht op aanwezige beschermde soorten. De gegevens afkomstig van deze onderzoeken worden grotendeels gepubliceerd in boeken (soortverspreidingsatlassen), rapportages of zijn op internet (o.a. Verspreidingsatlas NDFF) te raadplegen. Beschikbare gegevens in de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF) zijn geraadpleegd.
Door deze bestaande verspreidingsgegevens te raadplegen, wordt inzicht verkregen in de aanwezige beschermde soorten in of in de directe omgeving van het projectgebied.

De beschikbare gegevens zijn beoordeeld op de bruikbaarheid. Verspreidingsgegevens van vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren, vogels, insecten en weekdieren mogen maximaal 5 jaar oud zijn, planten maximaal 10 jaar. Hierbij gelden echter enkele uitzonderingen waardoor verspreidingsgegevens van sommige soorten niet ouder dan 1 of 3 jaar mogen zijn.

De bestaande gegevens worden veelal op uurhok- (5*5 km) of kilometerhokniveau (1*1 km) weergegeven. Een nadeel hiervan is dat dan nog niet met zekerheid bekend is of de betreffende planten- of diersoort ook daadwerkelijk in het projectgebied voorkomt en wat de functie van het gebied is voor deze soort. Daarnaast kan het voorkomen dat gebieden niet onderzocht zijn (of slechts op enkele soortgroepen), of dat de verspreidingsgegevens niet beschikbaar zijn gesteld.

3.2 Veldbezoek

Inzicht in het voorkomen van beschermde soorten wordt verkregen door het uitvoeren van een oriënterend veldbezoek.

De inventarisatie is uitgevoerd door ter zake kundige[1] ecologen van RPS. Het veldwerk is door een ecoloog uitgevoerd. In het onderstaande overzicht is weergegeven door welke ecoloog en op welke data het veldbezoek heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn voor de volledigheid ook de weersomstandigheden vermeld (bron: www.knmi.nl).

Tabel 3.1: overzicht van de data en weersomstandigheden waarop de inventarisaties zijn uitgevoerd

Veldbezoek	**Weersomstandigheden**			**Onderzoeker**	**Onderzoeken**
Datum	**Temp.**	**Windkracht**	**Bewolking**	**Ter zake kundige**	**Doel onderzoek**
13 februari 2019	5 °C	1 – 2 Bft	Ja	J. (Jasper) Willemsen	Quickscan

Het veldonderzoek is op basis van zicht- en geluidswaarnemingen uitgevoerd, vanaf het maaiveld. Daarnaast is met het veldbezoek een beeld verkregen van de aanwezige biotopen en het landgebruik van het gebied. Met deze informatie wordt beoordeeld of de planten- en diersoorten die in de bestaande

[1] Een ecologisch deskundige is een persoon die in een bepaalde situatie en voor specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of begeleiden, en daarbij aantoonbare ervaring en kennis heeft. De persoon voldoet aan één of meerdere eisen die door het Ministerie van LNV zijn gesteld aan een ter zake kundige. RPS is daarnaast lid van de Branchevereniging Netwerk Groene Bureaus.

verspreidingsgegevens (zoals de NDFF) zijn genoemd, ook in het projectgebied kunnen voorkomen of verwacht kunnen worden. Daardoor is het mogelijk de quickscan in een periode van het jaar uit te voeren waarin niet alle soortgroepen aanwezig of actief zijn.

3.3 Effectanalyse voorgenomen ingreep

Met de verzamelde gegevens uit de bureaustudie en het veldbezoek is beoordeeld of de voorgenomen ingreep (voor zover bekend voor een deelgebied) leidt tot negatieve effecten op de aanwezige en/of te verwachten beschermde soorten en hun leefgebied. In hoeverre het mogelijk is om een complete effectanalyse te maken, is afhankelijk van de volledigheid en bruikbaarheid van de beschikbare verspreidingsgegevens en duidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en uitvoeringsplanning.

In deze analyse zijn de effecten op de korte termijn (ten tijde van de werkzaamheden) als op de lange termijn (na afloop van de ingreep) meegenomen. Vervolgens is beoordeeld of overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming aan de orde is.

3.4 Maatregelen

Negatieve effecten op beschermde planten en dieren dienen zo veel mogelijk te worden voorkomen. Indien negatieve effecten door de voorgenomen effecten aan de orde zijn, worden in eerste instantie voorzorgsmaatregelen opgenomen om de negatieve effecten alsnog te voorkomen.

Wanneer voorzorgsmaatregelen niet afdoende zijn om overtreding van de verbodsbepalingen te voorkomen, dienen mitigerende en/of compenserende maatregelen in een aparte natuurtoetsrapportage opgenomen te worden.

4 AANWEZIGE EN TE VERWACHTEN SOORTEN

Hieronder is beschreven welke beschermde of bedreigde soorten in het gebied voorkomen of verwacht kunnen worden. Onderstaande is het resultaat van de bureaustudie en het veldonderzoek.

Afhankelijk van in welke periode van het jaar het veldonderzoek heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om per soort aan te geven wat de functie van het projectgebied is voor de soort (bijvoorbeeld leef-, voortplantings- en/of foerageergebied). In bijlage 2 zijn enkele foto's weergegeven van het projectgebied.

Voor het projectgebied is per soortgroep eerst vermeld welke waarnemingen van soorten vermeld zijn vanuit de NDFF. Vervolgens is vermeld welke soorten (en of sporen en geluiden) tijdens het veldbezoek zijn waargenomen.

Op basis van de aanwezige biotopen wordt tot slot aangegeven voor welke soorten het projectgebied een functie heeft, bijvoorbeeld als voortplantingsbiotoop, winterbiotoop of onderdeel van een groter foerageergebied.

4.1.1 Vaatplanten

Waarnemingen NDFF: geen beschermde vaatplanten gemeld.

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten waargenomen. Soorten zoals straatgras, gewoon varkensgras, madeliefje en paardenbloem zijn waargenomen evenals gecultiveerde soorten zoals hortensia, wingerd en verschillende perkplanten zoals potentilla en rosea. Dit zijn algemeen in Nederland voorkomende soorten. Beschermde soorten worden niet verwacht op basis van afwezigheid van geschikt biotoop.

4.1.2 Mossen en korstmossen

Waarnemingen NDFF: geen waarnemingen vermeld van mossen en korstmossen.

Tijdens het veldonderzoek zijn geen beschermde mossen en korstmossen waargenomen. Soorten zoals groot dooiermos, muurschotelkorst, fijn laddermos en gewoon muisjesmos zijn waargenomen. Dit zijn algemeen in Nederland voorkomende soorten. Door de afwezigheid van geschikt biotoop voor beschermde mossen en korstmossen is het voorkomen van beschermde mossen en korstmossen ook uitgesloten.

4.1.3 Grondgebonden zoogdieren

Waarnemingen NDFF: geen waarnemingen vermeld van grondgebonden zoogdieren.

Tijdens het veldonderzoek zijn geen beschermde en/of algemene grondgebonden zoogdieren waargenomen. Zowel op zicht als sporen zijn grondgebonden zoogdieren niet waargenomen.

Geschikt biotoop voor verschillende muizensoorten is aanwezig. Soorten zoals bosmuis, veldmuis en huismuis komen voor in en rond bebouwing en onder/tussen struiken. Deze geschikte omstandigheden zijn aanwezig in en rond het projectgebied. Hierdoor is het niet uitgesloten dat verschillende algemene muizensoorten binnen de invloedsfeer van de voorgenomen werkzaamheden voorkomen. Door de aanwezigheid van voedselresten en overig zwerfafval is het gebied geschikt voor de bruine rat. Dit is een algemeen in Nederland voorkomende soort die niet beschermd is via de Wet natuurbescherming.

Voor kleine marterachtigen zoals hermelijn en wezel is geen geschikte habitat aanwezig. Deze marterachtigen komen voor in gebieden met weilanden, ruigtes en bosachtig gebied. Geen van deze leefgebieden is aanwezig in en rond het projectgebied en er wordt geen melding gemaakt van deze soorten. Geschikt leefgebied ligt op grote afstand van het projectgebied.

Het projectgebied is geschikt voor egels. Deze soort komt voor in bebouwde gebieden waar tuinen met ruigtes, bladeren en houtstapels aanwezig zijn. Rond de bioscoop zijn geen geschikte leefgebieden aanwezig voor egels, maar wel tussen de struiken in de perkjes en tussen de ruigtes en struiken grenzend aan het projectgebied.

4.1.4 Vleermuizen

Waarnemingen NDFF: geen waarnemingen vermeld van vleermuizen.

Op basis van bekende landelijke verspreidingsgegevens kunnen vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger in en rond het projectgebied voorkomen.

Vaste rust- en/of verblijfplaatsen

Tijdens het veldonderzoek zijn in en rond de bioscoop en aangrenzende gebouwen meerdere spleten, gaten en loshangende platen waargenomen waar vleermuizen in kunnen verblijven. Deze geschikte locaties zijn op een dusdanige hoogte dat met behulp van een inspectiecamera vanaf het maaiveld niet gecontroleerd kon worden of het daadwerkelijk geschikt is en of vleermuizen aanwezig zijn. Omdat er meerdere geschikte locaties aanwezig zijn in het projectgebied voor vleermuizen, is vervolgonderzoek naar het voorkomen van verblijvende vleermuizen aan te raden.

Rond het projectgebied zijn ook verschillende geschikte locaties waargenomen waar vleermuizen kunnen verblijven. Huizen en gebouwen hebben losliggende dakpannen, open stootvoegen met toegang tot de spouwmuur en spleten waar vleermuizen tussen kunnen kruipen.

Foerageergebied en vaste vliegroutes

Het gebied is geschikt voor vleermuizen om te foerageren. De aanwezigheid van verschillende watergangen en bomen(rijen) in en in de directe omgeving van het projectgebied maakt het gebied geschikt voor foeragerende vleermuizen. Het voorkomen van foeragerende en overvliegende vleermuizen is niet zonder meer uit te sluiten

4.1.5 Vogels


Broedvogels

Waarnemingen NDFF: diverse struweel-, boom- en watervogels

Tijdens het veldonderzoek zijn verschillende broedvogels waargenomen. Dit zijn algemeen voorkomende soorten in Nederland zoals houtduif, stadsduif, ekster en merel. Tijdens het veldonderzoek is een niet in gebruik zijnde nest van een ekster waargenomen ten zuiden van de bioscoop, net buiten het projectgebied (zie figuur 4.1 en figuur 4.2). Op het moment van het veldonderzoek is het nest niet in gebruik. Het nest is niet verwaarloosd of beschadigd waardoor eksters het nest in een nieuwe broedperiode weer in gebruik kunnen nemen.



Figuur 4.1: Eksternest ten zuiden van het projectgebied



Figuur 4.2: Locatie aangetroffen nest, net ten zuiden van het projectgebied (begrenzing projectgebied is aangegeven met de paarse stippellijn)

Van overige vogels zijn geen nesten waargenomen in de bomen binnen het projectgebied. Wel zijn meerdere nesten rond het projectgebied waargenomen van houtduiven, merels en nestkastjes van pimpelmees en koolmees.

Vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats

Waarnemingen NDFF: geen waarnemingen vermeld van vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats.

Tijdens het veldonderzoek zijn geschikte leefgebieden, aan de rand van het projectgebied, voor verschillende vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats waargenomen, soorten zoals buizerd, roek, huismus en gierzwaluw.

Tijdens het veldonderzoek zijn geen nesten van vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats waargenomen. Afwezigheid van deze verblijfplaatsen is echter niet uit te sluiten.

Buizerd

Tijdens het veldonderzoek zijn geen nesten van deze soort waargenomen en ook zijn geen buizerds waargenomen in en rond het projectgebied. Deze soort broedt hoog in bomen waar ze individuele nesten maken in de toppen van een boom. De aanwezige bomen in en rondom van het projectgebied zijn voldoende hoog. Door de ligging in het stadscentrum is geschikt foerageergebied voor de buizerd afwezig.

Roek

Roeken broeden in kolonies in toppen van bomen. De soort gebruikt vaak laanbomen, solitaire bomen en bossen om hun nesten in de bomen te maken. Deze nesten worden meerdere jaren gebruikt als broedlocatie. Tijdens het veldonderzoek zijn geen roeken waargenomen en hun nesten zijn ook niet waargenomen. De aanwezige bomen zijn geschikt voor nesten. Binnen of in de directe omgeving van het projectgebied is geen geschikt foerageergebied voor roeken aanwezig.

Huismus

Huismus heeft zijn nest onder dakpannen en andere geschikte holtes bij gebouwen. In de directe omgeving moet geschikt leefgebied aanwezig zijn met onder andere struiken en andere vegetatie. De gebouwen (schouwburg en aangrenzende gebouwen) in het projectgebied bieden geen geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen voor huismus. In de naastgelegen woonwijken is wel te verwachten dat huismus voorkomt en dat daar ook voldoende leefgebied beschikbaar is.

Gierzwaluw

Gierzwaluw broedt onder dakpannen en speciaal voor deze soort gemaakte nestkasten. De soort komt voor in bebouwd gebied zoals dorpen en steden. Tijdens het veldonderzoek zijn geen gierzwaluwen waargenomen omdat deze voor de overwintering in Afrika zijn weggetrokken. In en rond de bioscoop zijn geen geschikte nestlocaties van deze soort waargenomen. In de omliggende woonwijken zijn wel geschikte locaties waargenomen.

4.1.6 Reptielen

Waarnemingen NDFF: geen waarnemingen vermeld van reptielen

Tijdens het veldonderzoek zijn geen beschermde reptielen waargenomen. Ook zijn geen verblijfplaatsen van reptielen, zoals ringslang waargenomen zoals broeihopen. De watergang ten zuiden van het projectgebied bevat geen natuurvriendelijke oevers waar reptielen gebruik van kunnen maken en er is weinig tot geen oevervegetatie aanwezig. Het is daardoor uitgesloten dat beschermde reptielen kunnen voorkomen in en rond het projectgebied door ontbreken van geschikt biotoop.

4.1.7 Amfibieën

Waarnemingen NDFF: geen waarnemingen vermeld van amfibieën

Tijdens het veldonderzoek zijn geen amfibieën waargenomen vanwege de overwintering.

Het projectgebied zelf heeft geen functie als leefgebied voor amfibieën.

De watergang ten zuiden van het projectgebied kan functioneren als voortplantingsbiotoop en leefgebied van algemene amfibieënsoorten zoals bruine kikker, meerkikker en gewone pad.

Door het ontbreken van geschikt biotoop worden soorten zoals heikikker, poelkikker en kamsalamander niet verwacht in en rond het projectgebied. Gezien de aard van de werkzaamheden wordt kolonisatie van de rugstreeppad niet verwacht.

4.1.8 Vissen

Waarnemingen NDFF: geen waarnemingen vermeld van vissen

Binnen het projectgebied is geen open water aanwezig waardoor beschermde vissoorten ook niet voorkomen.

4.1.9 Ongewervelden

Waarnemingen NDFF: geen waarnemingen vermeld van ongewervelden

Tijdens het veldonderzoek zijn geen ongewervelden waargenomen.

Door de afwezigheid van geschikt biotoop en de afwezigheid van geschikte waardplanten, wordt het voorkomen van beschermde ongewervelden uitgesloten in het projectgebied.

5 EFFECTANALYSE

Het verwijderen van verschillende bomen en het aanpassen van gevels, muren en andere onderdelen ten behoeve van de bouw van de bioscoop kunnen negatieve effecten hebben op aanwezige (beschermde) soortgroepen.

De soortgroepen *grondgebonden zoogdieren*, *vleermuizen* en *broedvogels* kunnen van de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten ondervinden. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke negatieve effecten dit zijn. In hoofdstuk 6 zijn voorzorgsmaatregelen beschreven om negatieve effecten te voorkomen.

5.1 Grondgebonden zoogdieren

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen grondgebonden zoogdieren tijdelijk negatieve effecten ondervinden. Delen van hun leefgebied worden tijdelijk ongeschikt, dan wel verstoord. Hierbij kunnen voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van algemene muizensoorten, egels en andere algemene grondgebonden zoogdieren vernield of beschadigd raken en individuen worden gedood.

Voor alle grondgebonden zoogdieren geldt wel dat in de directe omgeving voldoende leefgebied beschikbaar blijft, waar deze ten tijde van de uitvoering naar toe kunnen trekken.

Op de lange termijn blijft geschikt leefgebied aanwezig, aangezien de uitvoering van werkzaamheden niet zal leiden tot verandering van de aard van het gebied.

Voor algemene grondgebonden zoogdieren geldt een vrijstelling van overtreding van verbodsbepalingen via een provinciale verordening van de provincie Noord-Holland. Mits voldaan wordt aan het naleven van de zorgplicht is voor deze soorten een ontheffingsaanvraag niet nodig.

5.2 Vleermuizen

In de gevels van de gebouwen binnen het projectgebied zijn verschillende geschikte locaties waargenomen waar vleermuizen kunnen verblijven. Het uitvoeren van verschillende bouwwerkzaamheden aan de gevels kan leiden tot het overtreden van verschillende verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij dan om mogelijk opzettelijk doden van soorten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren beschadigen of vernielen en dieren opzettelijk verstoren.

Het uitvoeren van aanvullend vleermuisonderzoek wordt aangeraden om te onderzoeken of en welke functie het projectgebied heeft voor welke vleermuissoorten.

5.3 Vogels

Vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats

Ten tijde van het veldbezoek voor de quickscan zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats in de bomen aangetroffen. Afhankelijk van op welke termijn de werkzaamheden worden uitgevoerd, kan het raadzaam zijn nogmaals een controle uit te voeren op aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld de buizerd en roek.

Ten aanzien van soorten als huismus en gierzwaluw die buiten het projectgebied kunnen voorkomen, worden geen negatieve effecten verwacht. Voor het project vinden geen werkzaamheden plaats aan

omliggende woningen en de bij behorende tuinen.

Broedvogels

Ten tijde van de uitvoering van werkzaamheden is het mogelijk dat broedende vogels aanwezig zijn op de werklocaties en of in de directe omgeving daarvan. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Deze verbodsbepaling geldt te allen tijde, ongeacht het jaargetijde. Deze effecten kunnen ook aan de orde zijn voor broedende vogels die net buiten de begrenzing van het projectgebied een nest hebben (zoals het waargenomen nest, getoond in figuur 4.2). Om overtreding van deze verbodsbepaling te voorkomen dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen (zie hoofdstuk 6).

6 VOORZORGSMAATREGELEN

Negatieve effecten op beschermde dieren dienen zo veel mogelijk te worden voorkomen. In dit hoofdstuk zijn de voorzorgsmaatregelen opgenomen ter voorkoming van verstoring of schade aan beschermde natuurwaarden. Hiermee wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats gegarandeerd.

Het nemen van de onderstaande opgenomen voorzorgsmaatregelen is noodzakelijk om een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

Zorgplicht

Voor alle soorten, ongeacht bescherming via natuurwetgeving of niet, geldt te allen tijde de zorgplicht waarbij eenieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor de in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Maatregelen die invulling geven aan de algemene zorgplicht zijn:

- Werken in één richting zodat soorten de kans krijgen te vluchten naar een veilige omgeving.
- Kort maaien van de aanwezige vegetatie (<10 cm) voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Hierdoor wordt beschutting voor algemene grondgebonden zoogdieren tijdelijk weggenomen. Vrijkomend maaisel moet worden afgevoerd of geplaatst buiten het werkterrein.

Broedvogels

Het verstoren van broedende vogels en het wegnemen of vernielen van eieren zijn niet toegestaan onder de Wet natuurbescherming. Een vaste broedperiode of -seizoen bestaat niet, de kans op aanwezigheid van broedende vogels is het grootst in de periode maart-augustus. De periode en duur van het broeden zijn afhankelijk van de vogelsoort en de weersomstandigheden.

Kapwerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd in de periode september-februari. De kans dat nesten dan in gebruik zijn, is in die periode minimaal. Voorafgaand aan het verwijderen van de boom met aanwezige nesten dient een ter zake kundige ecoloog een controle uit te voeren op aanwezigheid van broedende vogels.

Om overtreding van de verbodsbepalingen te voorkomen, dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te worden nageleefd:

- Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden moet het terrein gecontroleerd worden op de aanwezigheid van broedende vogels.
- Indien broedende vogels aanwezig zijn, zal in overleg met een ter zake kundige ecoloog worden bepaald welke afstand tot de broedlocatie aangehouden moet worden.
- Wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn, kan het projectgebied ongeschikt worden gemaakt door het verwijderen van de aanwezige vegetatie (ruigtes, korte vegetatie en struiken) en Vrijkomend maaisel en takken worden afgevoerd tot buiten het werkterrein.
- Wanneer verstoring van broedende vogels en wegnemen of vernielen van eieren niet voorkomen kan worden, dient het werk uitgesteld te worden tot de jonge vogels zijn uitgevlogen en het nest niet meer gebruikt wordt.

7 CONCLUSIE EN ADVIES

7.1 Conclusie

Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden aan de Pathé bioscoop en het verwijderen van meerdere bomen is een quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming uitgevoerd.

Uit deze quickscan komt het volgende naar voren:

- Beschermde vaatplanten, mossen en korstmossen, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden zijn niet aanwezig of worden niet verwacht op basis van het ontbreken van geschikt biotoop.
- Beschermde soorten die verwacht worden in het projectgebied zijn verschillende soorten vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats en algemene broedvogels.
- De geplande werkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op nieuwe vogelnesten van algemene broedvogels. Hiervoor zijn in hoofdstuk 7 voorzorgsmaatregelen opgenomen.
- Voor de soortgroep vleermuizen zijn meerdere geschikte omstandigheden waargenomen zoals gaten en spleten waar deze soortgroep in kan voorkomen. Vervolgonderzoek wordt aangeraden om gebruik van deze soortgroep in het projectgebied na te gaan.
- Afhankelijk van op welke termijn de werkzaamheden worden uitgevoerd is het aan te bevelen om nogmaals een controle uit te voeren op aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld de buizerd.
- Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zoals beschreven in hoofdstuk 6 om negatieve effecten op algemene grondgebonden zoogdieren en broedende vogels te voorkomen.

7.2 Advies vervolgonderzoek

Vleermuizen

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het vastgestelde Vleermuisprotocol (versie maart 2017). Voor het onderzoek wordt in de periode 15 mei - 30 september in 4 tot 5 onderzoeksrondes vastgesteld wat de functie van de projectlocatie is voor vleermuizen. Met deze onderzoeksinspanning wordt een volledig beeld verkregen van het gebruik van het gebied door vleermuizen.

Na het onderzoek naar aanwezige vleermuizen wordt een rapport opgesteld waarin genoteerd wordt wat de resultaten zijn, welke soorten zijn gevonden en welk gedrag ze vertonen. In het rapport wordt ook een effectbeoordeling gemaakt over de mogelijke effecten die de werkzaamheden hebben op aanwezige vleermuizen. Om een effectbeoordeling op te kunnen stellen, is het wel nodig om concrete informatie van de gemeente te krijgen over de voorgenomen werkzaamheden.

Aan de hand van de effectbeoordeling wordt beoordeeld of mitigerende maatregelen en een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig zijn.

Vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats

Afhankelijk van op welke termijn de werkzaamheden worden uitgevoerd kan het raadzaam zijn nogmaals een controle uit te voeren op aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld de buizerd en roeken.

8 BRONNEN

Geraadpleegde internetpagina's:

- ndff-ecogrid.nl
- www.verspreidingsatlas.nl
- www.ravon.nl
- www.vlindernet.nl

Bijlage

1. Natuurwetgeving

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Al enige jaren is sprake van decentralisatie op het gebied van de diverse 'groene taken'. Met de Wet natuurbescherming is de tendens van decentralisatie formeel bekrachtigd en zijn enkele nieuwe instrumenten toegevoegd. De Wet natuurbescherming moet op termijn (2018) opgaan in de Omgevingswet. De bepalingen en instrumenten uit de Wet natuurbescherming zijn hier al (grotendeels) op voorbereid.

Het bevoegd gezag gaat over naar de provincie. Ten aanzien van projecten op nationale schaal blijft de Rijksdienst van Ondernemend Nederland bevoegd gezag.

Voor de Wet natuurbescherming zijn ten aanzien van de Soortenbescherming twee richtlijnen en een nationaal beschermingsregime van toepassing:

- Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn
- Nationale soorten

Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn is een Europese richtlijn die in 1979 is vastgesteld en is gericht op de bescherming van vogelsoorten binnen de Europese Unie (EU). De richtlijn verplicht de lidstaten tot de instandhouding van de in het wild levende vogelsoorten op hun grondgebied en heeft betrekking op de bescherming van vogels, hun eieren, nesten en leefgebieden.

De richtlijn draagt tevens zorg voor de extra bescherming van broed- en trekvogels die:

- met uitsterven worden bedreigd;
- gevoelig zijn voor veranderingen in de leefomgeving;
- als bijzonder zeldzaam beschouwd worden;
- bescherming nodig hebben vanwege de eisen die ze aan hun habitat stellen.

Verbodsbepalingen

Artikel 3.1

Lid 1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

Lid 2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

Lid 3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.

Lid 4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

Habitatrichtlijn

De Europese Habitatrichtlijn is complementair aan de Vogelrichtlijn en richt zich op de bescherming van bijzondere planten- en diersoorten (uitgezonderd vogels) en hun leefgebieden.

Deze richtlijn is inclusief het Verdrag van Bern (bijlage II) en het Verdrag van Bonn (bijlage I).

De in de Habitatrichtlijn genoemde maatregelen zijn gericht op:

- het behoud van natuurlijke habitat en ecosystemen;
- de bescherming van leefgebieden van bepaalde dieren en planten.

Met de richtlijn wordt getracht een Europees ecologisch netwerk tot stand te brengen (Natura 2000), zodat migratie van planten- en diersoorten binnen de EU mogelijk wordt gemaakt.

In bijlage I van de Habitatrichtlijn wordt de beschermde habitat genoemd. In bijlage II zijn de planten- en diersoorten genoemd, waarvan de habitat beschermd moet worden om deze soorten in stand te houden. Een aantal van deze soorten heeft een prioritaire status, wat inhoudt dat niet alleen de soort, maar ook de leefomgeving hiervan als beschermd beschouwd moet worden.

In bijlage IV worden de soorten genoemd die strikte bescherming genieten. Het is verboden deze soorten te doden, te vangen, te verontrusten of hun habitat aan te tasten. Veel soorten uit bijlage IV zijn ook genoemd in bijlage II.

Verbodsbepalingen

Artikel 3.5

Lid 1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.

Lid 2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

Lid 3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

Lid 4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.

Lid 5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Nationale soorten

De nationale soorten betreffen een bescherming van een lijst met zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers (onderdeel A) en planten (onderdeel B). Het betreffende bevoegd gezag stelt in een verordening vast voor welke van deze soorten de verbodsbepalingen onverminderd gelden en voor welke soorten een vrijstelling geldt.

Verbodsbepalingen

Artikel 3.10

Lid 1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Houtopstanden

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde "houtopstanden").

Het verbod op het geheel of gedeeltelijk vellen van houtopstanden is niet van toepassing op:

- Houtopstanden binnen de grenzen van de bebouwde kom.
- Houtopstanden op erven of in tuinen.
- Fruitbomen en windschermen om boomgaarden.
- Naaldbomen, bedoeld om te dienen als kerstbomen, niet ouder dan 20 jaar.
- Kweekgoed.
- Uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs watergangen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden.
- Dunnen van een houtopstand.
- Uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die bedoeld zijn voor de productie van houtige biomassa welke ten minste eens per tien jaar worden geoogst. En bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid als aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan 2 meter en aangelegd na 1 januari 2013.

De herplantplicht van houtopstanden geldt niet voor maatregelen ten behoeve van natuurontwikkelingen (in het kader van het halen van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en opgelegde mitigatie of compensatie in het kader van vergunningen of ontheffingen) en het creëren of onderhouden van brandgangen.

Provincies kunnen vrijstellingsregels of nadere regels voor een ontheffing voor herplantplicht opstellen.

Rode lijsten

Op Rode lijsten staan soorten die worden bedreigd in hun voortbestaan. In Nederland is inmiddels voor negen soortgroepen een Rode lijst gepubliceerd in de Staatscourant:

- vogels
- dagvlinders
- zoogdieren
- reptielen en amfibieën
- paddenstoelen
- libellen

- krekels en sprinkhanen
- korstmossen
- zoetwatervissen.

De Rode lijsten komen voort uit het Verdrag van Bern. Dit verdrag vraagt bijzondere aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en kwetsbaar zijn. Rode Lijst soorten genieten geen wettelijke bescherming.


Provinciale en gemeentelijke overheden en terreinbeherende instanties worden geacht rekening te houden met de Rode lijsten bij het uitvoeren van beheer en het formuleren van beleid.

Bijlage

2. Foto’s projectgebied

























Gemeente Amstelveen

Nota van Beantwoording

Ontvangen inspraakreacties en beantwoording van de inspraakreacties artikel 3.1.1 Bro op het

Voorontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

Amstelveen, mei 2022

Z22-027127

Wijze van beantwoording

Een nota van beantwoording gebruiken we voor de beantwoording van inspraakreacties en zienswijzen op afwijkingen van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen en voor de beantwoording van participatiereacties op nota's van uitgangspunten en randvoorwaarden van een locatieontwikkeling.

De ingediende zienswijzen vatten we samen. Hoewel niet expliciet beschreven, beoordelen we zienswijzen in hun geheel.

De ontvangen zienswijzen behandelen we per indiener puntsgewijs. Links vindt u de samenvatting van de reacties per inzender en in de kolom daarnaast een puntsgewijze beantwoording. In de uiterste rechterkolom geven we aan of de reactie leidt tot aanpassing van het voorstel met eventueel een korte toelichting daarop.

Indieners ontvangen alle reacties en de beantwoording met het oog op transparante communicatie.

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
1	<u>Mail ontvangen 2 mei 2022, Provincie Noord-Holland</u> 1. Er is voldoende rekening gehouden met de Omgevingsverordening NH2020. Wij hebben geen opmerkingen.	1. .Bedankt voor uw reactie.	Nee.
2	<u>Mail ontvangen 19 mei 2022, Brandweer</u> 1. In de nabijheid van het bouwwerk is een risicobron externe veiligheid aanwezig. Het bevoegd gezag moet de risico's van deze risicobronnen betrekken bij de ruimtelijke besluitvorming. Dit advies is gebaseerd op de huidige situatie. Wij verwachten dat door de verdieping en overkapping van de A9 ter hoogte van het Stadshart in de toekomst (2026) het risico en de gevolgen van een incident sterk verlaagd zullen zijn. Wellicht zal door de overkapping van de A9, het vervoer van gevaarlijke stoffen tot nul worden gereduceerd, met als gevolg dat wat betreft de omgeving, de A9 geen risicobron meer is.	1. Bedankt voor uw reactie. Wij zullen met het vaststellen van het bestemmingsplan de risicobronnen betrekken.	N.v.t.

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	2. Er zijn een aantal maatregelen aangegeven die de in dit advies behandelde risico's voor het plangebied kunnen beperken en/of de mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid kunnen vergroten. Deze maatregelen zijn niet limitatief, er zijn wellicht ook nog andere maatregelen die toegepast kunnen worden. • Toereikende opstelplaatsen voor hulpverleningsvoertuigen en toereikende bluswatervoorzieningen realiseren. • Een goede ontsluiting van het plangebied realiseren waarbij van de risicobron af kan worden gevlucht; • Ontvluchtingsmogelijkheden (vluchtroutes en nooduitgangen) vanuit bouwwerken in het plangebied realiseren die van de verschillende risicobronnen af zijn gericht; • Het bouwwerk voorzien van afsluitbare ventilatie waarmee de toevoer van buitenlucht snel kan worden gestopt (in geval van een ongeval met een giftige stof). Dit is een standaard Bouwbesluit eis bij nieuwbouw; • Bij het ontwerp van het bouwwerk en de te maken keuzes voor bijvoorbeeld materiaaltoepassing en/of uitvoering van de gevels/ dak rekening houden met de warmtestralings-/ overdrukeffecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen. • Inrichten van een voorbereidde en geoefende noodorganisatie in het bedrijfsmatige gedeelte van het bouwwerk. • Voorlichting en risicocommunicatie voor de aanwezigen in het plangebied/ bouwwerk met betrekking tot het handelingsperspectief bij incidenten.	2. Wij zullen de maatregelen delen met de ontwikkelaar zodat deze er rekening mee kan houden met het ontwerp van het gebouw. Ook zullen we contact opnemen zodra er een uitgewerkt bouwplan ligt. Het advies is toegevoegd aan de bijlagen bij de toelichting.	Ja, zie bijlage 10 van de toelichting..

Gemeente Amstelveen

Stedelijke Ontwikkeling

Uw contact P.C. Vermond
T (020) 540 49 11
gemeente@amstelveen.nl

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 9 juni 2022
Ons kenmerk Z22-043483

Betreft Geen milieueffectrapport of m.e.r.-beoordeling nodig voor de voorgenomen activiteit

Geachte heer van der Schans,

U heeft verzocht om in het winkelcentrum van Amstelveen, achter de Schouwburg, aan de Meander een bioscoop te realiseren. De bioscoop krijgt 7 zalen, dit is nodig om een gevarieerd aanbod aan films te kunnen leveren, met maximaal 1200 stoelen.

Voorafgaand aan de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Stadsplein bioscoop moet er een besluit worden genomen over een m.e.r.-aanmeldnotitie. Het nemen van dit Besluit is in onze gemeente gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling (SO).

Het voornemen om een bioscoop met 7 zalen, maximaal 1200 stoelen en een totaal vloeroppervlakte van circa 6.000 m2 te realiseren ligt (ver) onder de drempelwaarde uit het Besluit m.e.r. Op basis hiervan moet gekeken worden of een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.

Gevoelig gebied
Het gebied zelf kent geen bijzondere natuurwaarden of een bijzonder landschap. Archeologisch gezien heeft het wel waarde. Er worden geen milieunormen overschreden.
De locatie ligt ver verwijderd van een Natura 2000-gebied, van externe werking kan geen sprake zijn.

Het plangebied grenst niet aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De projectlocatie behoort niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied.

Milieugevolgen
De omvang van de voorgenomen ontwikkeling brengt geen zodanige productie van afvalstoffen, verontreiniging, hinder en risico van ongevallen met zich mee op basis waarvan belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Zowel in de toelichting van het bestemmingsplan als in de aanmeldnotitie M.E.R. zijn verschillende milieueffecten beschouwd. Hieruit blijkt dat er door de ontwikkeling geen sprake is van nadelige milieugevolgen.

Conclusie
Gelet op vorenstaande hoeft er voor de realisatie van een bioscoop geen milieueffectrapport te worden opgesteld en geen m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen,
gelet op artikel 7.17 Wet milieubeheer, en
gelet op bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985,

besluiten dat op grond van de aanmeldnotitie "Bioscoop *Amstelveen, d.d. 9 juni 2022",* het bouwvoornemen voor een bioscoop met 7 zalen en maximaal 1200 stoelen niet leidt tot significante nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) of m.e.r.-beoordeling te worden opgesteld.

Overige toestemmingen en voorzieningen
Voor het realiseren van een bioscoop is een omgevingsvergunning nodig voordat gestart kan worden met het bouwen. Deze omgevingsvergunning kan worden aangevraagd zodra het bestemmingsplan in werking is getreden. Zonder deze omgevingsvergunning is realisatie van een bioscoop niet mogelijk.

Publicatie
Tegen het besluit staat geen rechtsbescherming open. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn wel appellabel.

Nadere informatie
Op onze website kunt u terecht voor algemene informatie. Ons webadres vindt u linksonder aan deze brief.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. De contactgegevens vindt u rechtsboven aan deze brief.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
namens dezen,



mr. drs. G.A.A. Koppenaal
hoofd Stedelijke Ontwikkeling

Aanmeldnotitie m.e.r.

Project	*Bioscoop Amstelveen*
Status	*Concept*
Projectnummer	*21240*
Datum	*9 juni 2022*
Auteur	*C. Leurs*



Mees Ruimte & Milieu | Postbus 854 | 2700 AW Zoetermeer

info@meesruimteenmilieu.nl | www.meesruimteenmilieu.nl | | IBAN NL94ABNA0587770562 | KvK 34237628

COLOFON

Mees Ruimte & Milieu | Postbus 854 | 2700 AW Zoetermeer

085 – 744 08 38

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mees Ruimte & Milieu.

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Milieueffectraportage	4
1.3	Leeswijzer	6
2	Projectbeschrijving	7
2.1	Inleidig	7
2.2	Beschrijving van het project	7
2.3	Overige kenmerken van het project	7
2.3.1	Cumulatie met andere projecten	7
2.3.2	Gebruik van hulpbronnen	7
2.3.3	Productie van afvalstoffen	7
2.3.4	Verontreiniging en hinder	8
2.3.5	Risico van ongevallen	9
3	Plaats van het project	10
3.1	Inleiding en locatie	10
3.2	Het bestaande grondgebruik en de omgeving	10
3.3	Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu	11
3.3.1	Inleiding	11
3.3.2	Overzicht gevoelige gebieden bijlage III EU-Richtlijn	11
3.4	Toetsing overige gevoelige gebieden	12
4	Kenmerken van het potentiële effect	13
4.1	Inleiding	13
4.2	Te beoordelen aspecten	13
4.3	Cultuurhistorie en Archeologie	14
4.4	Verkeer en vervoer	14
4.5	Geluid	15
4.6	Luchtkwaliteit	15
4.7	Ecologie	16
5	Conclusie	18

4 INLEIDING

4.7 AANLEIDING

In het kader van de te doorlopen bestemmingsplanprocedure, waarmee de boogde bioscoop in het winkelcentrum van Amstelveen juridisch planologisch wordt mogelijk gemaakt, is de onderliggende aanmeldnotitie m.e.r. opgesteld.

De komst van een bioscoop geeft invulling aan de doelstellingen om het Stadshart als geheel, en ook specifiek het Stadsplein, een kwalitatieve impuls te geven. De realisatie van de bioscoop zorgt voor extra dynamiek op het Stadsplein en hierdoor wordt het voorzieningenniveau aanzienlijk aangevuld. Het wordt gezien als passend bij een gemeente van 90.000 inwoners, groeiend naar een gemeente van 100.000 tot 110.000 inwoners. De bioscoop krijgt zeven zalen en wordt voorzien van maximaal 1.200 stoelen.

In het kader van de milieueffectrapportage (m.e.r.) regelgeving dient het onderhavige project te worden aangemeld voor een m.e.r.-beoordelingsbesluit.

4.8 MILIEUEFFECTRAPORTAGE

Het instrument milieueffectrapportage


De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een omgevingsvergunningsprocedure.

De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU-richtlijn m.e.r. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. In het Besluit m.e.r. bestaat een belangrijk onderscheid tussen bijlage C en bijlage D. Voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit bijlage C geldt een m.e.r.-plicht. In bijlage D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht dan wel een plan-m.e.r. plicht geldt indien de drempelwaarden of ecologische grenswaarden worden overschreden in geval van respectievelijk een besluit of een plan. Bij de m.e.r.-boordeling dient te worden beoordeeld in hoeverre er sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen. Kunnen belangrijke nadelige milieugevolgen worden uitgesloten, dan is een m.e.r. niet noodzakelijk.

Voor elk besluit dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst moet een toets worden uitgevoerd in hoeverre belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets geldt de m.e.r.-beoordeling waarbij het me.r.-beoordelingsbesluit niet hoeft te worden gepubliceerd indien de activiteit onder de drempelwaarde valt.

Met de op 7 juli 2017 in werking getreden wijziging van het Besluit m.e.r. dient bij elke aanvraag waarbij een m.e.r.-beoordeling aan de orde is door de initiatiefnemer een aanmeldnotitie te worden opgesteld.

Figuur 1. **Overzicht verschillende m.e.r.-procedures (bron:** www.infomil.nl**)**



Toetsing aan het Besluit m.e.r.

De ontwikkeling van het plangebied naar een bioscoop valt te kwalificeren als een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. (tabel 1).

	Kolom 1 Activiteiten	Kolom 2 Gevallen	Kolom 3 Plannen	Kolom 4 Besluiten
D 11.2	De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 1) een oppervlakte van 100 hectare of meer, 2) een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 3) Een bvo van 200.000 m^2 of meer.	De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.	De vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.

De beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een bioscoop met zeven zalen en een totaal vloeroppervlakte van ongeveer 6.000 m^2. Dit valt ruim onder de drempelwaarde van 200.000 m^2 waarvoor een plan-mer plicht geldt. Voor de ontwikkeling dient daarom een m.e.r.-beoordeling plaats te vinden.

Doel m.e.r.-beoordeling

Het doel van de m.e.r.-beoordeling is het toetsen of een plan of besluit voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Het bevoegd gezag dient te beoordelen in hoeverre volstaan kan worden met een m.e.r.-beoordeling. Een dergelijk besluit wordt genomen aan de hand van de aanmeldnotitie en vormt een bijlage bij het ruimtelijk besluit.

Voorliggende rapportage betreft de aanmeldnotitie waarin de m.e.r.-beoordeling is doorlopen. Op basis hiervan wordt het bevoegd gezag gevraagd een m.e.r.-beoordelingsbeslissing te nemen.

Criteria voor toetsing

Voor de m.e.r.-beoordeling voor activiteiten onder de drempelwaarde bestaan de procedurele vereisten benoemd in de artikelen 7.16, 7.17, eerste tot en met vierde lid, 7.18, 7.19, eerste en tweede lid, en 7.20a van de Wet milieubeheer.

Met betrekking tot de inhoud moet aandacht worden besteed aan alle criteria die zijn opgenomen in Bijlage III bij de Europese richtlijn, zie onderstaande tabel.

Tabel 1. Criteria uit bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r.

1. Kenmerken van de projecten
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: • de omvang van het project, • de cumulatie met andere projecten, • het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, • de productie van afvalstoffen, • verontreiniging en hinder, • risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.
2. Plaats van de projecten

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:
 	
• het bestaande grondgebruik,
• de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied,
• het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden:
  ○ wetlands
  ○ kustgebieden
  ○ berg- en bosgebieden
  ○ reservaten en natuurparken
  ○ gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn)
  ○ gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden;
  ○ gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid
  ○ landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang

3. Kenmerken van het potentiële effect
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen: • het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), • het grensoverschrijdende karakter van het effect • 'de waarschijnlijkheid van het effect, • de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Effectbeoordeling

Bij de effectbeoordeling wordt ingegaan op de effecten van zowel de aanlegfase als de gebruiksfase.

4.9 LEESWIJZER

De aanmeldnotitie volgt de indeling van bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r:

- Hoofdstuk 2 gaat in op de kenmerken van het project;
- Hoofdstuk 3 beschouwt de plaats van het project;
- Hoofdstuk 4 beschrijft de kenmerken van de potentiële effecten van het project;
- Hoofdstuk 5 geeft de conclusie weer.

5 PROJECTBESCHRIJVING

5.7 INLEIDIG

In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het project besproken. De aard en omvang van het project worden in beeld gebracht. Tevens komen de overige aspecten aan bod, te weten cumulatie, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder en de risico op ongevallen.

5.8 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

De beoogde bioscoop wordt gerealiseerd in het Stadshart aan het Stadsplein van Amstelveen. De bioscoop wordt gebouwd boven het expeditie plein aan de achterzijde van de schouwburg en poppodium P60, naast het busstation. Het laden en lossen van de schouwburg en het poppodium P60 wordt aangepast maar blijft adequaat functioneren. In het kader van de vastgestelde gebiedsvisie traverse A9 vindt verbreding en verdieping van de A9 plaats. Een onderdeel hiervan betreft de aanleg van een nieuwe afrit. Dit biedt de mogelijkheid om een nieuwe inrit voor de Schouwburggarage (boven het busstation) aan de achterzijde aan te leggen die beter en veiliger toegankelijk is dan in de huidige situatie. Omdat de bioscoop ook boven deze inrit komt te liggen, wordt deze inrit aangelegd tijdens de bouw van de bioscoop.

De bioscoop krijgt zeven zalen met maximaal 1.200 stoelen en een totaal vloeroppervlakte van ongeveer 6.000 m^2. Het exact aantal stoelen wordt nog nader bepaald maar zal de 1.200 niet overstijgen. De 1.200 stoelen geldt dan ook als maximum en is te beschouwen als een worstcase variant. De omvang van zeven zalen staat vast en is nodig om een gevarieerd aanbod aan films te kunnen leveren aan het Amstelveense publiek en op deze manier rendabel te kunnen opereren.

5.9 OVERIGE KENMERKEN VAN HET PROJECT

5.9.1 Cumulatie met andere projecten

In de directe omgeving van de projectlocatie zijn aan de noordzijde het Stadsplein en de Bibliotheek Amstelveen gelegen, ten oosten een aantal woningen en bedrijven, ten zuiden de afrit van de A9 en ten westen de Keizer Karelweg. Voor zover bekend zijn er geen concrete plannen in de omgeving die gezamenlijk met dit project mogelijk tot nadelige effecten kunnen leiden.

5.9.2 Gebruik van hulpbronnen

Voor de realisatie van het project worden reguliere natuurlijke hulpbronnen gebruikt als bouwmateriaal, zoals beton, hout, staal en grond. Een andere locatie zal niet leiden tot minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Bij de beoogde ontwikkeling is geen sprake van productieprocessen.

5.9.3 Productie van afvalstoffen

Tijdens de sloop- en bouwfase zal er het benodigde bouwafval vrijkomen. Dit bouwafval wordt op de gebruikelijke manier verwerkt conform de geldende wetgeving (Wet milieubeheer en Bouwbesluit). Na de realisatiefase zal er voornamelijk sprake zijn van bedrijfsafval en zal volgens regels uit het Activiteitenbesluit worden opgeslagen en afgevoerd.

5.9.4 Verontreiniging en hinder

Sloop- en bouwfase
In de sloop- en bouwfase van het project kan luchthinder-, stof-, geur-, geluid-, trillings-, licht- en bodemhinder ontstaan. Wat betreft deze mogelijke milieuhinder wordt voldaan aan de wettelijke normen dan wel worden maatregelen getroffen om gevolgen/effecten te voorkomen/beperken.

Gebruiksfase
Ook in de gebruiksfase van het project kan lucht-, stof- ,geur-, geluid- licht- en bodemhinder ontstaan.

Luchthinder
In paragraaf 4.6 wordt het aspect luchtkwaliteit nader beschouwd en in paragraaf 4.7 wordt nader op het onderdeel stikstof ingegaan.

Stofhinder en geurhinder
In de gebruiksfase zal met de ingebruikname van de bioscoop geen stof- en geurhinder plaatsvinden.

Geluidhinder
Ten aanzien van geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting als gevolg van het initiatief bij de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten in de omgeving. De resultaten hiervan zijn beschreven in paragraaf 4.5 van deze aanmeldnotitie.

Lichthinder
De verlichting in de openbare ruimte en aan de gebouwen wordt zo uitgevoerd dat lichthinder naar de woonbebouwing wordt voorkomen.

Bodemhinder
Door in de gebouwen geen uitloogbare materialen te gebruiken op plaatsen die in contact kunnen komen met hemelwater wordt verontreiniging van de bodem en grondwater voorkomen. Het bodemrisico is hiermee verwaarloosbaar en eventuele hinder beperkt zich tot de directe omgeving van de activiteit. Binnen het plangebied zijn voor toepassing van bodemenergie geen belemmeringen voorzien.

Ten behoeve van de te doorlopen planologische procedure is door onderzoeksbureau Grondslag een onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit van de projectlocatie (zie bijlage bij “Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop”, d.d. 14 september 2021, project 35137.) Uitkomst is dat de aangetoonde bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkelingen op de locatie.

Windhinder
Door Actiflow is een rapport 'CFDstudie windhinder en windgevaar opgesteld (zie bijlage bij “Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop”, datum 11 maart 2022, AFR7212). Onderhavige rapportage omschrijft een windstudie waarin het effect van de nieuwbouw van de Pathé te Amstelveen inzichtelijk is gemaakt met betrekking tot het windklimaat op voetgangersniveau.

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de windcondities geschikt of acceptabel zijn voor slenteren en andere meer inspannende activiteiten (bijv. doorlopen). Locaties waar de windcondities gekenmerkt worden door klasse A zijn ook geschikt voor de activiteit langdurig zitten. Er geldt geen risico op windgevaar op voetgangersniveau.

5.9.5 Risico van ongevallen

Bij de beoogde ontwikkeling is geen sprake van realisatie van risicovolle inrichtingen. In het kader van de te doorlopen planologische procedure is het aspect externe veiligheid nader onderzocht. De nieuw te realiseren bioscoop is te beschouwen als een kwetsbaar object. Risicovolle activiteiten die van invloed kunnen zijn op de beoogde ontwikkeling zijn in het onderzoek beoordeeld. Hierbij is onderzoek gedaan naar de Risicovolle activiteiten in de omgeving van het plangebied.

Inrichting of leidingentracé
Het plangebied ligt niet in de invloedssfeer van een inrichting of leidingentracé dat een gevarenzone rond zich heeft.

Transportroute gevaarlijke stoffen (A9)
Bij nieuwe ontwikkelingen langs de A9 moet er gekeken worden naar eventuele groepsrisicotoenames tot een afstand van 200 meter in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen. Door Prevent Adviesgroep is een groepsrisicobertekening A9 opgesteld (zie bijlage bij “Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop”, datum 23 mei 2022, projectnummer 573D1 versie 02) en een toetsing externe veiligheid (zie bijlage bij “Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop”, datum 23 mei 2022, projectnummer 573D2V02). De resultaten hiervan zijn hieronder opgenomen.

Plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebied
De normen voor het plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebieden vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het plangebied.

Groepsrisico
Het groepsrisico is voor de Rijksweg A9 met RBM II berekend voor de bestaande (bestemde) situatie en de nieuw te bestemmen situatie. Voor de bestaande (bestemde) situatie bedraagt het groepsrisico 2 maal de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt door de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied toe tot 2,2 maal de oriëntatiewaarde (toename van 10 %). Door de wijzigingen aan de Rijksweg A9 (verbreding en realisatie overkappingen) neemt het groepsrisico voor de nieuwe omgevingssituatie in de toekomst af tot 1,5 maal de oriëntatiewaarde (afname van 25 % t.o.v. de bestaande, bestemde, situatie).

Op grond van artikel 8 van het Bevt is een verantwoording van het groepsrisico vereist omdat het plangebied gelegen is op minder dan 200 meter van de Rijksweg A9 en het groepsrisico hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde. Deze verantwoording vindt plaats in het (ontwerp) bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop.

Gezien de niet significante bijdrage van het plangebied aan de hoogte van het berekende groepsrisico in de toekomstige situatie van de Rijksweg A9 bestaat er geen aanleiding om functies binnen het plangebied aan te passen om een lagere personendichtheid te realiseren.

Rampenbestrijding en zelfredzaamheid
Na het optreden van een koude of warme BLEVE kunnen in het plangebied branden ontstaan die door de brandweer kunnen worden geblust. Hierbij is het van belang dat het plangebied goed bereikbaar is voor hulpdiensten. De toegang van de bioscoop ligt aan de noordzijde aan het stadsplein (bereikbaar via de Thomas Cookstraat). Aan de zuidzijde is het bioscoopgebouw gelegen aan de Meander en via twee rijrichtingen te bereiken (vanuit westelijke en oostelijke richting). De bereikbaarheid van de locatie is voldoende. Binnen het plangebied zijn geen nieuwe functies voorzien die specifiek gericht zijn op minder zelfredzame personen. Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten. Het Stadsplein en de daarop aansluitende Rembrandtweg bieden verder voldoende mogelijkheden voor ontvluchting/ontruiming noordelijke richting naar veilig gebied.

6 PLAATS VAN HET PROJECT

6.7 INLEIDING EN LOCATIE

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de omgeving waarin de activiteiten plaatsvinden, alsmede de eventuele kwetsbaarheid van dit gebied voor de voorgenomen activiteiten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het projectgebied zelf, maar ook naar de aangrenzende gebieden. Het plangebied is gelegen aan het Stadsplein in Amstelveen.

6.8 HET BESTAANDE GRONDGEBRUIK EN DE OMGEVING

De projectlocatie is gesitueerd ten noorden van de A9 aan de zuidzijde van het Stadshart, aan het Stadsplein. Ten zuiden van de locatie bevindt zich de Meander, waar ook een bushalte is gerealiseerd.

Figuur 1. Luchtfoto projectlocatie (bron: QGIS, eigen bewerking)



Binnen de locatie is de grond geasfalteerd, zijn er enkele parkeerplaatsen gelegen en enkele bomen aanwezig.

6.9 HET OPNAMEVERMOGEN VAN HET NATUURLIJK MILIEU

6.9.1 Inleiding

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu heeft te maken met de gevoeligheid van gebieden voor ontwikkelingen. In het kader van deze m.e.r.-beoordeling is een analyse uitgevoerd naar het voorkomen van en het mogelijke effect van de ontwikkeling op zogenaamde gevoelige gebieden, zoals gedefinieerd in bijlage III van de EU-Richtlijn. Echter, behalve gebieden die op grond van de richtlijn als gevoelig worden beschouwd, zijn er ook gebieden waar krachtens nationale en provinciale regels in het kader van deze m.e.r.-beoordeling rekening mee dient te worden gehouden. Het resultaat van de analyse wordt onderstaand beknopt gepresenteerd. Wanneer er een grote relevantie is voor de in deze m.e.r.-beoordeling centraal staande ingrepen, wordt er een toelichting gegeven.

6.9.2 Overzicht gevoelige gebieden bijlage III EU-Richtlijn

In onderstaande tabel is de toetsing opgenomen aan alle typen gebieden zoals genoemd in bijlage III van de EU-Richtlijn.

Type gebied	Juridisch kader	Relevantie voor voorgenomen ontwikkeling
Wetlands	Conventie van Ramsar	In of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen aangewezen Wetlands aanwezig.
Kustgebieden		Het plangebied is niet gelegen in een kustgebied.
Berggebieden en bosgebieden	(o.a.) Wet natuurbescherming	Het plangebied is niet gelegen in een berg- of bosgebied.
Reservaten en natuurparken: • Nationale Landschappen • Nationale parken	Nationale Landschappen zijn benoemd in de Nota Ruimte. De Nationale Parken zijn onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN)	Het plangebied is niet in een Nationaal Landschap of Nationaal Park gelegen.
Speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn)	Wet natuurbescherming	De projectlocatie is op ca. 6 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied “Botshol” gelegen. Onder deze tabel wordt hierop nader ingegaan.
Gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden.	Europese milieurichtlijnen (o.a. kaderrichtlijn Luchtkwaliteit en kaderrichtlijn Water)	De projectlocatie is niet gelegen in een gebied waar o.b.v. communautaire wetgeving reeds normen worden overschreden.
Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid		Amstelveen kent een bevolkingsdichtheid van 2.208 inwoners per vierkante kilometer land in 2021. Er kan daarom worden gesproken van een hoge bevolkingsdichtheid(conform cijfers CBS).
Landschappen van: • Historisch belang • Cultureel belang ○ Beschermd stads- en dorpsgezicht • Archeologisch belang	Wet- en regelgeving: • Verdrag van Valletta • Erfgoedwet	Kenmerken: • De projectlocatie is niet gelegen in een gebied met een historisch belang.

Natura 2000-gebied

Zoals in de tabel is opgenomen, is de projectlocatie in de nabijheid van een Natura 2000-gebied gelegen. Natura 2000-gebieden maken onderdeel uit van het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die worden beschermd op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen geven aan welke typen natuur en welke dier- en plantensoorten beschermd moeten worden. De lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan en moeten instandhoudingsmaatregelen nemen om deze gebieden te beschermen.

De voorgenomen ontwikkeling kan mogelijk een effect hebben op de in de nabijheid gelegen Natura 2000-gebieden. Om die reden wordt in het volgende hoofdstuk nader op het aspect ecologie (gebiedsbescherming) ingegaan.

Bevolkingsdichtheid

Amstelveen heeft een bevolkingsdichtheid van 2.209 inwoners per vierkante kilometer in 2021(op basis van de gegevens van de Gemeente Amstelveen). Daarnaast wordt er een bevolkingsgroei verwacht van 28,3% in 2050 ten opzichte van 2020.

6.10 TOETSING OVERIGE GEVOELIGE GEBIEDEN

Naast de gebieden die specifiek zijn genoemd in Bijlage III van de EU-Richtlijn, wordt eveneens getoetst of de projectlocatie gelegen is in gevoelige gebieden op grond van overige nationale of provinciale wet- en regelgeving.

Type gebied	Juridisch kader	Relevantie voor voorgenomen ontwikkeling
Natuurnetwerk Nederland	Provinciale verordening	De projectlocatie maakt geen deel uit van, en ligt niet in de nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Weidevogelleefgebied	Provinciale verordening	De projectlocatie is niet gelegen in of nabij een weidevogelleefgebied.
Stiltegebied	Provinciale verordening Wet milieubeheer	De projectlocatie is niet gelegen in een stiltegebied.
Bodembeschermingsgebied	Provinciale verordening	De projectlocatie is niet gelegen in een bodembeschermingsgebied.
Grondwaterbeschermingsgebied	Provinciale verordening	De projectlocatie is niet gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied.
Beschermingszone waterkering	Legger en Keur hoogheemraadschap Amstel, Gooi, Vecht	De projectlocatie is niet in of in een beschermingszone van een waterkering gelegen.
Gebied geschikt voor beschermde soorten	Wet natuurbescherming	De projectlocatie is mogelijk geschikt voor beschermde soorten. Onder deze tabel wordt hier nader op ingegaan.

Beschermde soorten

Op de projectlocatie kunnen zich mogelijk beschermde dier- of plantensoorten bevinden. Om die reden wordt in het volgende hoofdstuk nader op het aspect ecologie (soortenbescherming) ingegaan.

7 KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT

7.7 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de potentiële effecten van de voorgenomen activiteit, waarbij het gaat om de interactie tussen beide voorgaande hoofdstukken (kenmerken van het project en plaats van het project). Hetgeen beschreven is over de kenmerken van het project en de plaats van het project zijn bepalend voor de milieuaspecten die in dit hoofdstuk nader aan de orde worden gesteld. Voor alle thema's geldt dat conform de Europese richtlijn gelet wordt op de duur, frequentie en onomkeerbaarheid van het effect.

De inhoud van de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals wordt besproken in de navolgende paragrafen is met name gebaseerd op algemeen beschikbare informatie en expert-judgement. Dit is aangevuld met onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling.

7.8 TE BEOORDELEN ASPECTEN

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling bestaat uit de sloop van de nog aanwezige bebouwing op de projectlocatie en uit de realisatie van een bioscoop. De projectlocatie kent daarnaast een beperkt aantal kwetsbaarheden. Het is namelijk in de nabijheid gelegen van een Natura 2000-gebied en de ontwikkeling brengt geluidshinder met zich mee. Daarnaast kan de voorgenomen ontwikkeling op de locatie mogelijk invloed hebben op eventueel voorkomende beschermde soorten in het plangebied.

Nader te beoordelen aspecten

Op basis van de voorgaande twee hoofdstukken geldt de verwachting dat de ontwikkeling qua aard en omvang een beperkte invloed heeft op de omgeving. De onderdelen die mogelijk wel een effect met zich mee brengen worden hieronder in kaart gebracht en in de navolgende paragrafen nader uitgewerkt. Dit betreffen de onderdelen:

- Archeologie en cultuurhistorie(paragraaf 4.3)
  De projectlocatie is gelegen in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde.
- *Verkeer* (paragraaf 4.4)
  De beoogde ontwikkeling heeft een verkeersaantrekkende werking. De invloed hiervan is nader beoordeeld met behulp van een verkeerskundige onderzoek.
- *Geluid(hinder)* (paragraaf 4.5)
  Gevolgen ten aanzien van geluidshinder zijn onderzocht met behulp van akoestisch onderzoek. De resultaten hiervan zijn in desbetreffende paragraaf opgenomen.
- *Luchtkwaliteit* (paragraaf 4.6)
  De invloed op de luchtkwaliteit is nader beoordeeld met specifiek onderzoek. De resultaten hiervan zijn beschreven de desbetreffende paragraaf.
- Ecologie (paragraaf 4.7)
  Het project kan mogelijk leiden tot negatieve milieueffecten op beschermde natuurgebieden en op beschermde flora en faunasoorten. Hiertoe is nader onderzoek uitgevoerd de resultaten hiervan zijn beschreven in de desbetreffende paragraaf.

7.9 CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

Het Stadshart van Amstelveen is betrekkelijk jong. De oudste delen van het Stadshart zijn onmiskenbaar producten van de tweede helft van de vorige eeuw. De planningsgeschiedenis van het centrum van Amstelveen begint in de jaren vijftig. Het centrum werd in de loop van 1961 geopend: “Plein 1960”. Het Binnenhof was een grote rechthoekige binnenplaats, waar men onder luifels rustig zou kunnen winkelen. Eind jaren tachtig werd duidelijk dat er iets met het centrum moest gebeuren. Uitbreidingen en vernieuwingen van concurrerende centra in de regio maakten het noodzakelijk om het centrum van Amstelveen een nieuwe impuls te geven. In 1989 werd dan ook het winkelcentrum “Plein 1960” gerenoveerd; het werd overdekt en uitgebreid. In 1991 koos de gemeenteraad opnieuw voor een impuls in de ontwikkeling van het Stadshart. In 1998 werd het Stadshart geopend. Aan de geplande cultuurstrip, met de muziekschool, volksuniversiteit en een nieuwe openbare bibliotheek, is pas in 1999 begonnen. Bij de ontwikkeling van de bioscoop is nadrukkelijk rekening gehouden met de inpasbaarheid in de omgeving. In het gebied zijn geen specifieke cultuur-historische waarden aanwezig deze worden dan ook niet negatief beïnvloed als gevolg van de beoogde ontwikkeling.

Het Amstelveens grondgebied in het bestemmingsplangebied Amstelveen Stadshart, heeft een lage archeologische verwachtingswaarde. Alleen bij zeer grote bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan 10.000 vierkante meter, en dieper dan 30 cm, is vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek nodig. Het gebied is afgegraven voor de turfwinning, ingepolderd, drooggemalen en opgespoten met zand. De archeologische verwachtingswaarde is er daarom laag. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende onderzoeken de locatie vrij wordt gegeven voor de geplande ontwikkeling of wanneer het om een gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aangegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen dan geldt conform artikel 53 van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd gezag, de gemeente Amstelveen.

7.10 VERKEER EN VERVOER

In het Stadshart komen een aantal hoofdwegen bij elkaar: de A9, de Keizer Karelweg en de Beneluxbaan. Tevens loopt de Rembrandtweg vanuit de noordelijke wijken door tot in het centrum van de wijk. Het winkelcentrum is goed bereikbaar met fiets, openbaar vervoer en auto.

Openbaar vervoer
Het Stadshart is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn directe busverbindingen met Amsterdam, Schiphol, Hoofddorp, Haarlem, Uithoorn, Aalsmeer, Mijdrecht en Wilnis. Ook heeft de metro een halte op het Buitenplein.

Verkeersgeneratie
Door Goudappel is in het kader van de te doorlopen planologische procedure een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de verkeersaantrekkende werking van het beoogde initiatief. 'Uitgangspunten Verkeerskundige effectberekening Pathé Stadshart Amstelveen' (zie bijlage bij “Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop”, d.d. 23 maart 2022, kenmerk: 011317.20220323.N1.01). De resultaten hiervan zijn hieronder opgenomen:

“Volgens de kencijfers van het CROW kan er bij een bioscoop met 1.200 zitplaatsen in een hoogstedelijke centrumomgeving uitgegaan worden van maximaal 227 motorvoertuigen per etmaal als verkeersgeneratie. Deze verkeersbewegingen worden veroorzaakt door personeel, leveranciers en bezoekers, en zal verdeeld worden over de verschillende parkeergarages en de achterzijde van de bioscoop (laden en lossen).

Daarnaast zorgt het verplaatsen van de ingang van de Schouwburggarage voor een wijziging van de verkeersstromen. Vanaf de nieuwe aansluiting vanaf de A9, rechtstreeks op de Meander, kan verkeer deze garage bereiken, zonder over de Keizer Karelweg te hoeven rijden.
De gevolgen van deze wijziging van de verkeersstructuur zijn met name zichtbaar op de Meander, aan de achterzijde van de bioscoop: Aansluiting van de Meander op de op- en afritten van de A9 zorgt voor een toename van het verkeer op de Meander ten oosten van de locatie van de bioscoop van 2.200 motorvoertuigen per etmaal naar 3.800 motorvoertuigen per etmaal. Deze toename van verkeer kan de Meander verkeerstechnisch goed opvangen. De maximum capaciteit voor wegen met een vergelijkbare inrichting ligt op ongeveer 10.000 motorvoertuigen per etmaal. De verlengde Meander richting op- en afritten kent een verkeersintensiteit van 4.000 motorvoertuigen per etmaal (momenteel nog geen bestaande verbinding). Deze aansluiting van de Meander op de A9 is reeds in de ruimtelijke procedure omtrent de verbreding en verdieping van de A9 besloten. Het omklappen van de hellingbaan zorgt voor een groei tot ongeveer 3.900 motorvoertuigen per etmaal op de Meander ten oosten van de bioscoop en een groei tot 4.600 motorvoertuigen per etmaal voor de nieuwe verbinding met de A9. De relatieve extra groei van de verkeersstromen op de Meander is daarmee gering.

De bioscoop zorgt voor een extra verkeersgeneratie van ongeveer 200 motorvoertuigen per etmaal, met name op de verlengde Meander richting A9. Deze krijgt hierdoor 4.800 motorvoertuigen per etmaal. De toename van verkeer op de oostelijke Meander als gevolg van de bioscoop is verwaarloosbaar.

Geconcludeerd kan worden dat de bestaande infrastructuur voldoende capaciteit kent voor het opvangen van extra verkeer ten gevolge van het omklappen van de hellingbaan van de Schouwburggarage naar de achterzijde van de Schouwburg, in combinatie met het toevoegen van een bioscoop met 1.200 zitplaatsen."

7.11 GELUID

Ten behoeve van de te doorlopen planologische procedure is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting bij de dichtstbijzijnde woningen als gevolg van de beoogde ontwikkeling. Het door M+P raadgevende ingenieur BV opgesteld akoestisch rapport 'Akoestisch onderzoek bioscoop stadshart Amstelveen' d.d. 1 juni 2022, rapportnummer: M+P.MEES.22.06.1) is als bijlage bij "Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop", bijgevoegd.

De onderzoeksresultaten zijn in het rapport als volgt samengevat:
"De nieuwe bioscoop wordt tegen de zuidkant van de Schouwburg geplaatst. In de nieuwe situatie zal de ingang van de schouwburggarage worden verplaatst naar de Meander en zullen de laad- en losactiviteiten van de Schouwburg en Poppodium P60 veranderen. Door deze nieuwe situatie verandert de geluidssituatie. Het laden en lossen geeft vanwege de binnen situatie minder geluid naar omwonenden en het wegrijden van een vrachtwagen wat meer."

Voor wat betreft de toekomstige verkeersbewegingen is er een te verwaarlozen invloed op geluid vanwege verkeer van – en naar de parkeergarage en bioscoop.

7.12 LUCHTKWALITEIT

Door Mees ruimte & milieu is een rapport luchtkwaliteit opgesteld (zie bijlage bij "Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop", datum 6 april 2022, projectnummer: 21240). In deze rapportage is een onderzoek gedaan naar het aspect luchtkwaliteit.

Op basis van de verkeersaantrekkende werking van het project is geconstateerd dat het project in zijn geheel niet in betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een goed woon- en leefklimaat te worden gewaarborgd. Op basis van de NSL Monitoringstool kan worden beoordeeld wat de totale concentratie is ter plaatse van een specifiek rekenpunt.

De totale concentratie bestaat uit de achtergrondconcentratie (op basis van de GCN-kaart) en de lokale bijdrage (van lokale bronnen, op basis van data over o.a. verkeersgegevens). Aan de hand daarvan kan worden beoordeeld of sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de projectlocatie. De grenswaarden voor toetsing van deze concentraties zijn: 40 µg/m^3 voor stikstofdioxide NO_2, 40 µg/m^3 voor fijnstof PM_{10} en 25 µg/m^3 voor fijnstof $PM_{2,5}$.

Onderstaande tabel toont de totale concentraties ter plaatse van het dichtstbijzijnde rekenpunt nabij de projectlocatie (geraadpleegd via NSL Monitoringstool op 24 maart 2022) met bijbehorende grenswaarden.

Tabel 1. Totale concentraties van stikstofdioxide en fijnstof in nabijheid van de projectlocatie

Jaar	Totale concentratie rekenpunt 15917537		
	NO_2 (µg/m^3)	PM_{10} (µg/m^3)	$PM_{2,5}$ (µg/m^3)
2020	20,6	17,2	9,1
2030	15,1	15,5	7,8
Grenswaarden	**40**	**40**	**25**

Uit de tabel blijkt dat de grenswaarden ter plaatse van de projectlocatie, van zowel fijnstof als stikstofdioxide, niet worden overschreden. De maximale bijdrage van het extra verkeer als gevolg van de beoogde ontwikkeling, is niet van zodanige omvang dat een overschrijding van de grenswaarden hierdoor te verwachten is.

Uit dit onderzoek volgt dat de ontwikkeling van een nieuwe Pathé bioscoop aan het Stadsplein niet in betekende mate bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit en wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide NO2, fijnstof PM10 en fijnstof PM2,5.

7.14 ECOLOGIE

Het plangebied betreft een sterk verstedelijkt gebied. In het verstedelijkte gebied is sprake van beperkte natuurwaarden. Dit neemt niet weg dat er beschermde planten en dieren kunnen voorkomen. Met name diverse vleermuissoorten, huismussen en gierzwaluwen zijn bekend in deze omgeving voor te komen en deze soorten en hun verblijfplaatsen zijn strikt beschermd.

In het kader van de te doorlopen planologische procedure is een quickscan Wet Natuurbescherming uitgevoerd voor dit project (zie bijlage bij “Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop”, d.d. 21 maart 2019, ref: 1600006A18R19341).

Uit deze quickscan komt het volgende naar voren:
Beschermde vaatplanten, mossen en korstmossen, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden zijn niet aanwezig of worden niet verwacht op basis van het ontbreken van geschikt biotoop.

- Beschermde soorten die verwacht worden in het projectgebied zijn verschillende soorten vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, vogelsoorten met jaarrond beschermde voortplantings- of verblijfplaats en algemene broedvogels.
- De geplande werkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op nieuwe vogelnesten van algemene broedvogels.
- Voor de soortgroep vleermuizen zijn meerdere geschikte omstandigheden waargenomen zoals gaten en spleten waar deze soortgroep in kan voorkomen. Vervolgonderzoek wordt aangeraden om gebruik van deze soortgroep in het projectgebied na te gaan.
- Afhankelijk van op welke termijn de werkzaamheden worden uitgevoerd is het aan te bevelen om nogmaals een controle uit te voeren op aanwezigheid van vaste rust en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld de buizerd.
- Bij werkzaamheden dienen negatieve effecten op algemene grondgebonden zoogdieren en broedende vogels te voorkomen. Afhankelijk van op welke termijn de werkzaamheden worden uitgevoerd kan het

raadzaam zijn nogmaals een controle uit te voeren op aanwezigheid van vaste rust en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld de buizerd en roeken.

Naar aanleiding van de conclusie van de quickscan is er een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen (zie bijlage bij “Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop”, d.d. 12 november 2019, ref: 1600006A20-R19-1042)

Gedurende het onderzoek is binnen het projectgebied één soort vleermuis aangetroffen:
In het projectgebied zijn enkele individuen van foeragerende en overvliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Voor deze soorten heeft het projectgebied geen essentiële functie als foerageergebied of vliegroute. Daarnaast zijn er geen vaste rust- of verblijfplaatsen aanwezig binnen de begrenzing van het projectgebied.
Uit het vleermuisonderzoek kan het volgende geconcludeerd worden:

- Het projectgebied heeft geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen;
- Het projectgebied heeft geen functie als essentieel foerageergebied voor vleermuizen;
- Het projectgebied heeft geen functie als essentiële vliegroute voor vleermuizen.

Wanneer in de periode van april t/m november tussen zonsondergang en zonsopkomst geen gebruik gemaakt wordt van breed uitstralende bouwverlichting is geen verstoring van aanwezige vleermuizen aan de orde.

Gebiedsbescherming
De beoogde ontwikkeling kan invloed hebben op kwetsbare gebieden in de omgeving zoals beschreven in paragraaf 3.3.2 “Overzicht gevoelige gebieden bijlage III EU-Richtlijn.”

De verkeersaantrekkende werking en mogelijk overig gebruik van fossiele brandstoffen kan leiden tot een stikstofdepositie in kwetsbare gebieden. Stikstofdepositie kan verslechterende gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden waarvoor een Natura 2000¬gebied is aangewezen. Deze gevolgen kunnen significant zijn wanneer een plan, project of handeling leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden die overbelast zijn.

Om de stikstofdepositie als gevolg van het project op Natura 2000 gebieden te bepalen is een stikstofdepositie berekening uitgevoerd door Mees ruimte & milieu (zie bijlage bij “Toelichting ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop”, datum 6 april 2022, projectnummer: 21240, kenmerk KODU/2140.02.ST).

De stikstofberekening gemaakt met behulp van de AERIUScalculator. De stikstofdepositieberekening heeft tot doel de NOx (stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak) emissies door het voornemen inzichtelijk te maken en de toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden te berekenen.

De AERIUScalculator 2021 geeft als uitkomst van de berekening dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j zijn. Hiermee is vastgesteld dat de beoogde ontwikkeling geen negatieve invloed heeft op dichtstbijzijnde kwetsbare gebieden.

8 CONCLUSIE

De relevante milieuaspecten zijn beoordeeld in de voorgaande hoofdstukken. Hierbij is vastgesteld dat deze niet leiden tot dusdanige milieueffecten waarbij doorlopen van een m.e.r procedure een meerwaarde zal kunnen vervullen.

Middels voorliggende aanmeldnotitie wordt het bevoegd gezag verzocht het besluit te nemen dat, gezien de kenmerken van het potentiële effect, geen nadere m.e.r.-beoordeling nodig is.

Stikstofdepositie berekening

Project	*Bioscoop Amstelveen*
Versie	*Versie 2*
Projectnummer	*21240*
Kenmerk	*KODU/21240.02.ST*
Datum	*6 april 2022*
Auteur	*K. van Duijn MSc*
Controle	*mr. A. van Dam*



Mees Ruimte & Milieu | Postbus 854 | 2700 AW Zoetermeer

info@meesruimteenmilieu.nl | www.meesruimteenmilieu.nl | | IBAN NL94ABNA0587770562 | KvK 34237628

COLOFON

Mees Ruimte & Milieu | Postbus 854 | 2700 AW Zoetermeer

085 – 744 08 38

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mees Ruimte & Milieu.

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	projectgebied	4
1.3	Doel	5
1.4	Situering ten opzichte van Natura 2000-gebieden	7
1.5	Leeswijzer	7
2	Wet- en Regelgeving	8
2.1	Inleiding	8
2.2	AERIUS-calculator	8
2.3	Wet stikstofreductie en natuurverbetering	8
2.4	Tussenuitspraak van de Raad van State in de zaak ViA15	9
2.5	Toename van Stikstof (in de gebruiksfase)	9
2.5.1	Intern salderen	10
2.5.2	Passende beoordeling	10
2.5.3	Stikstof registratie systeem	10
3	Stikstofdepositie onderzoek	11
3.1	Onderzoeksopzet en afbakening	11
3.2	Emissies gebruiksfase	11
3.2.1	Emissie wegverkeer	11
3.2.2	Emissie gebouwen/functies	13
4	AERIUS-berekeningen	14
4.1	Berekening gebruiksfase	14
5	Conclusie	15

Bijlage 1
Uitdraai AERIUS-calculator Bioscoop Amstelveen gebruiksfase, 6 april 2022

1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING

In opdracht van Pathé Theaters B.V. heeft Mees Ruimte & Milieu onderzoek verricht naar de stikstofdepositie op de nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden ten gevolge van de toevoeging van een Pathé bioscoop met maximaal 1.250 zitplaatsen aan het Stadsplein in Amstelveen.

In het kader van de Wet natuurbescherming moet uitgesloten worden dat significante negatieve effecten optreden in Natura 2000-gebieden. Stikstofdepositie kan verslechterende gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze gevolgen kunnen significant zijn wanneer een plan, project of handeling leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden die overbelast zijn. Daartoe wordt een stikstofberekening gemaakt met behulp van de AERIUS-calculator.

De stikstofdepositieberekening heeft tot doel de NOx (stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak) emissies door het voornemen inzichtelijk te maken en de toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden te berekenen. De stikstofdepositieberekening wordt afgesloten met een conclusie waarbij duidelijk wordt of in het kader van de Wet natuurbescherming significante negatieve effecten uitgesloten kunnen worden.

1.2 PROJECTGEBIED

De projectlocatie is gelegen aan het Stadsplein in Amstelveen. Aan het pand waar de Schouwburg en een cultureel centrum zich bevinden, wordt de bioscoop toegevoegd. De bioscoop bestaat uit 7 bioscoopalen met maximaal 1.250 zitplaatsen. Parkeren vindt plaats in de omliggende parkeergarages. Vanaf het Stadsplein bezien bevindt de bioscoop zich aan de achterzijde van het theater en het culturele centrum.

In de huidige situatie bevindt zich op de locatie een busplatform en de laad en los plaatsen voor de Schouwburg en het culturele centrum aan het Stadsplein.

Figuur 1 Globale ligging projectlocatie (bron: QGIS, eigen bewerking)



Figuur 2 Huidige situatie (bron: Google Streetview)




1.3 DOEL

Het doel is om aan de achterzijde van de schouwburg en het culturele centrum een bioscoop te realiseren met 7 zalen en maximaal 1.250 zitplaatsen. De bioscoop bestaat uit 5 bouwlagen waarbij op de begane grond zich alleen de entree van de bioscoop bevindt aan het stadsplein. De eerste verdieping bestaat uit een


overkraging van het busplatform. Op deze verdieping bevind zich onder andere de foyer, de shop, het kantoor en de eerste bioscoopzaal. De overige bioscoopzalen bevinden zich op de derde en vijfde verdieping.

Met de bouw van de bioscoop wijzigt ook de ontsluiting van de Schouwburg parkeergarage naar de achterzijde. Deze zal daardoor direct aansluiten op de Meander. Hierdoor zal aan de voorzijde van het Stadshart alleen nog maar de Stadspleingarage ontsloten worden. De achterzijde wordt door de nieuwe aansluiting van de Meander op de A9 straks beter bereikbaar, waardoor de Schouwburggarage met een ontsluiting aan deze zijde beter benut kan worden dan in de huidige situatie.

Figuur 3 voorlopig ontwerp (bron: EUP Design)



Figuur 4 Visualisatie bioscoop (bron: EUP Design)




1.4 SITUERING TEN OPZICHTE VAN NATURA 2000-GEBIEDEN

Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden met de Natura 2000-gebieden rondom de projectlocatie. Nabij de projectlocatie zijn de navolgende Natura 2000-gebieden gesitueerd:

Botshol	Gelegen op circa 6,3 km afstand
Markermeer & IJmeer (niet stikstofgevoelig)	Gelegen op circa 12,4 km afstand
Oostelijke Vechtplassen	Gelegen op circa 13,9 km afstand

Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen van de beoogde ontwikkeling waar mogelijk nog een bijdrage kan worden berekend. In de onderstaande figuur is een kaart opgenomen met de ligging van de projectlocatie ten opzichte van de omliggende natuurgebieden.

Figuur 5 Projectlocatie ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. (bron: Qgis, eigen bewerking)



1.5 LEESWIJZER

Onderhavige rapportage is opgebouwd uit een vijftal hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1 betreft de inleiding;
- Hoofdstuk 2 betreft de wet- en regelgeving;
- Hoofdstuk 3 betreft een toelichting op de onderzoeksopzet;
- Hoofdstuk 4 betreft de AERIUS-berekeningen;
- Hoofdstuk 5 betreft de conclusie.

2 WET- EN REGELGEVING

2.1 INLEIDING

In Nederland zijn ongeveer 160 Natura 2000-gebieden aangewezen; gebieden met een Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie. Een toename van de stikstofdepositie kan leiden tot significante negatieve effecten op de beschermde natuurgebieden, wat alleen is toegestaan met een Wet natuurbescherming (Wnb) vergunning in combinatie met een passende beoordeling. Daarom dient voor nieuwe plannen en projecten onderzocht te worden in hoeverre er sprake is van een significant negatief effect op de relevante Natura 2000-gebieden.

2.2 AERIUS-CALCULATOR

Op basis van de berekende NO_x en NH_3 emissies die een project, andere handeling of planologische mogelijkheden van een plan uitstoot wordt met een verspreidingsmodel de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitatten en leefgebieden in Natura 2000-gebieden berekend. Er wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma AERIUS-calculator voor wat betreft informatie over de actuele stikstofdepositie en kritische depositiewaarde (kdw) van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de Natura 2000-gebieden. Sinds 20 januari 2022 is de AERIUS calculator 2021 beschikbaar en vanaf dat moment de versie waarmee de berekeningen uitgevoerd moeten worden. Met betrekking tot de berekeningen in AERIUS zijn twee fases te onderscheiden, de aanlegfase (tijdelijke fase) en de gebruiksfase (het gebruik van de ontwikkeling na afloop van de aanlegfase).

Significante negatieve effecten kunnen worden uitgesloten als door het project, andere handeling of planologische mogelijkheden van een plan geen stikstofdepositie toename plaatsvindt op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden in Natura 2000-gebieden die al overbelast zijn. Hiervan is in ieder geval sprake als de berekende toename in stikstofdepositie niet groter is dan 0,00 mol/ha/jr.

2.3 WET STIKSTOFREDUCTIE EN NATUURVERBETERING

Per 1 juli is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. De Wet wijzigt de Wet natuurbescherming middels de toevoeging van een aantal artikelen. Belangrijke onderdelen van de Wet zijn een zo ver mogelijke reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en een partiële vrijstelling voor de bouwsector. Tegelijkertijd ziet de wet toe op het legaliseren van de projecten met een geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die voldeden aan de voorwaarden van artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming, zoals dat luidde op 28 mei 2019. Hiermee wil de overheid invulling geven aan het rechtszekerheidsbeginsel voor bedrijven die op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te goeder trouw hebben gehandeld.

Belangrijk voor nieuwe bouwprojecten is dat in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering een partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht opgenomen voor activiteiten in de bouwsector. Deze is middels artikel 2.9a opgenomen in de Wet Natuurbescherming. Dit is verder uitgewerkt in het Besluit natuurbescherming. In artikel 2.5 van het besluit is opgenomen dat de vrijstelling geldt voor de tijdelijke bouw- of sloopwerkzaamheden aan een (bouw)werk inclusief de daarmee samenhangende vervoersbewegingen. De vrijstelling geldt dus niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase of voor andere emissies dan stikstof. Daarmee is bepaald dat de aanlegfase in principe niet meegenomen hoeft te worden in stikstofdepositieberekeningen. Wel geldt er voor de aanlegfase in de toekomst wel een prestatieverplichting

om met zo duurzaam mogelijk materieel te bouwen. Dit is onderdeel van de omgevingswet en zal na inwerkingtreding van de omgevingswet van kracht worden.

2.4 TUSSENUITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE IN DE ZAAK VIA15

Op basis van de tussenuitspraak van de Raad van State op 20 januari 2021 in de zaak kan niet zonder nadere onderbouwing gebruik gemaakt worden van SRM2 in AERIUS Calculator bij de beoordeling van het depositie-effect van projecten waarin wegverkeer een rol speelt. Als gevolg van de tussenuitspraak van de Raad van State in de zaak ViA15 was ten aanzien van de toen geldende AERIUS-calculator een aanpassing vereist ten aanzien van berekeningen voor wegverkeer met SRM2. Buiten 5 km van de lijnbronnen met wegverkeer berekent de implementatie van SRM2 de hoeveelheid aan stikstofdepositie namelijk niet.


Dit is opgelost in de AERIUS calculator 2021 die sinds januari 2022 gebruikt dient te worden voor stikstofdepositieberekeningen. In AERIUS 2021 wordt wegverkeer berekend tot op een afstand van 25 kilometer.

2.5 TOENAME VAN STIKSTOF (IN DE GEBRUIKSFASE)

Elke toename in stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar op een overbelast stikstofgevoelig instandhoudingsdoel (habitattype of leefgebied) is in potentie een significant negatief effect. Een dergelijke toename in stikstofdepositie betekent daardoor dat het project niet zonder meer vergunbaar is onder de Wet natuurbescherming.

Indien een vergunningplicht geldt zal voor het initiatief een individuele Passende Beoordeling gemaakt moeten worden op basis waarvan bepaald wordt of een vergunning wordt afgegeven. Om te bepalen of er überhaupt een vergunningplicht geldt moet allereerst vastgesteld worden of het project of plan kan leiden tot significante negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van een of meer Natura 2000-gebieden. Dat gebeurt in de eerste plaats in de Voortoets. In deze rapportage is die Voortoets gedaan op basis van de AERIUS-calculator.

Figuur 6. Schema beoordeling effecten stikstofdepositie van plannen en projecten.



In de Voortoets wordt eerst gekeken of er sprake is van stikstofdepositie en – wanneer een significant negatief effect niet kan worden uitgesloten – of intern salderen een optie is. Beide stappen worden veelal al doorlopen bij het opstellen van een AERIUS-berekening. Wanneer uit de AERIUS-calculator blijkt dat het project een bijdrage heeft die niet hoger is dan 0,00 mol/ha/j op nabijgelegen Natura 2000-gebieden, kan het project zonder vergunningplicht doorgang vinden.

2.5.1 Intern salderen

Als uit de berekening van de gebruiksfase voor de beoogde situatie blijkt dat sprake is van een (te hoge) toename van stikstofdepositie, kan een verschilberekening gemaakt worden. Een verschilberekening bestaat uit een berekening van de referentiesituatie en de nieuwe situatie. Als uit deze verschilberekening volgt dat sprake is van een afname van stikstofdepositie in de nieuwe situatie t.o.v. de referentiesituatie, kan geoordeeld worden dat geen sprake is van een toename van stikstofdepositie. Dit wordt intern salderen genoemd. In twee recente uitspraken (ECLI:NL:RVS:2021:71 en ECLI:NL:RVS:2021:175) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bevestigd dat er geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming ("Wnb") nodig is als met succes het principe van intern salderen wordt toegepast.

2.5.2 Passende beoordeling

Indien significante negatieve effecten op basis van intern salderen niet uit te sluiten zijn, dient een passende beoordeling te worden gemaakt, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Wanneer uit de passende beoordeling de zekerheid wordt verkregen dat het project geen significante gevolgen heeft kan deze zonder vergunning worden uitgevoerd. Indien significante effecten niet zijn uit te sluiten dan kunnen de volgende stappen doorlopen worden:

- Beoordeling significantie door ecoloog
- Mitigatie
- Externe saldering
- Gebruik maken van het stikstof registratiesysteem
- ADC-toets

Deze rapportage beperkt zich vooralsnog tot een beschrijving van de uitgevoerde AERIUS-berekening. Mocht uit de AERIUS-berekening blijken dat een significant negatief effect op het nabijgelegen Natura 2000-gebied niet op voorhand uit te sluiten is, wordt onderzocht in hoeverre bovenstaande stappen ingezet kunnen worden.

2.5.3 Stikstof registratie systeem

Sinds 24 maart 2020 kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.

Voorwaarde voor het stikstofregistratiesysteem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is de eerste maatregel die stikstofruimte heeft opgeleverd.

Voor woningbouw is het mogelijk om op basis van het stikstofregistratiesysteem een natuurvergunning te verkrijgen. Er wordt een conceptaanvraag ingediend bij de omgevingsdienst. Wanneer een conceptaanvraag als voldoende is beoordeeld en er sprake is van een formele aanvraag voor een vergunning of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming, dient binnen een termijn van 13 weken, die kan worden verlengd met 7 weken, te worden beslist.

Het kan voorkomen dat de omgevingsdienst de beoogde ontwikkeling bestempeld als een complex project. Op grond van artikel 2.7 van de Wnb geldt dan een beslis termijn van 6 maanden. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten. Binnen de beslistermijn van 6 maanden legt de omgevingsdienst een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

3 STIKSTOFDEPOSITIE ONDERZOEK

3.1 ONDERZOEKSOPZET EN AFBAKENING

In dit onderzoek zijn de NO_x en NH_3 emissies gedurende de gebruiksfase in kaart gebracht.

De emissieberekeningen tijdens de gebruiksfase zijn gebaseerd op eventuele emissies door gebruik van aardgas en de verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling. Voor de stikstofdepositieberekening ligt de focus, na de inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (per 1 juli 2021), op de verkeersgeneratie (per etmaal) welke als gevolg van de planrealisatie ontstaat.

Voor het rekenjaar wordt in AERIUS uitgegaan van 2023. Omdat de ontwikkeling nog een planologische procedure moet doorlopen zal de daadwerkelijke gebruiksfase verder in de tijd liggen. Omdat AERIUS rekening houdt met een schoner wagenpark in de verdere toekomst, wordt met een jonger rekenjaar met een hogere stikstofemissie gerekend. De daadwerkelijke uitstoot van stikstof zal daardoor mogelijk lager liggen dan berekend.

3.2 EMISSIES GEBRUIKSFASE

Het onderzoeksgebied voor de gebruiksfase wordt bepaald door het gebied waarbinnen effecten als gevolg van het plan kunnen worden verwacht.

Voor de bioscoop wordt de verkeersaantrekkende werking bepaald en met de eventuele uitstoot van NO_x als gevolg van aardgasgebruik meegenomen in de berekening.

3.2.1 Emissie wegverkeer

Door Goudappel Coffeng is een verkeersonderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de bioscoop. Daarbij is uitgegaan van een grootte van maximaal 1.250 zitplaatsen en 6.000 m^2 BVO. CROW hanteert de volgende uitgangspunten en kentallen:

- Per zitplaats wordt gerekend met een vloeroppervlak van 3 m^2. Voor de 1.250 zitplaatsen is gerekend met een vloeroppervlak van 3.750 m^2 (1.250 x 3). Het overige oppervlak is bestemd voor ondersteunende voorzieningen voor de bioscoop.
- De verkeersgeneratie voor een bioscoop is 2,6 - 5,8 ritten per etmaal weekdag per 100 m^2 vloeroppervlak. Omdat het hier gaat om een goed bereikbare locatie (de A9 is vlakbij), is het maximale kengetal van 5,8 gehanteerd.


In totaal bedraagt de verkeersgeneratie van de bioscoop 218 ritten per etmaal voor een weekdag. In het onderzoek van Goudappel Coffeng wordt ervan uitgegaan dat alle bezoekers van de bioscoop parkeren in de Schouwburggarage. Daarnaast wordt de bioscoop bevoorraad. Worst-case wordt uitgegaan dat van de totale verkeersgeneratie 10 ritten zwaar vrachtverkeer ten behoeve van deze bevoorrading betreffen.

Tabel 1 Verkeersgeneratie per etmaal.

Soort woning	Aantal eenheden	Max. verkeersgeneratie per eenheid	Totale verkeersgeneratie per etmaal	Aandeel licht verkeer	Aandeel zwaar verkeer
bioscoop (bezoek)	37,5	5,8	218	208	
Leveringen bioscoop					10
Totaal	**37,5**		**218**	**208**	**10**

In de studie van Goudappel Coffeng waar het verkeer van het Stadshart vandaan komt, is onderstaande figuur opgenomen. Voor de bioscoop is dezelfde verdeling aangehouden waarbij geparkeerd wordt in de Schouwburggarage.

Figuur 7 Verdeling verkeer van en naar het stadshart (Bron: Goudappel Coffeng)




Onderstaande wegvlakken zijn opgenomen voor de routing in de berekening:
Route 1: Amstelveenseweg - Keizer Karelweg (noord) – Thomas Cookstraat – Meander (25% file);
Route 2: Buitenveldertselaan – Beneluxbaan (noord) – Handelsweg – Meander (10% file);
Route 3: A9 (oost) – Keizer Karelweg – Meander (50% file);
Route 4: Beneluxbaan (zuid) – Handelsweg – Meander (10% file);
Route 5: Van der Hooplaan - Keizer Karelweg (zuid) – Meander (10% file);
Route 6: Keizer Karelweg (zuid) – Meander (10% file);
Route 7: A9 (west) – Keizer Karelweg – Meander (50% file).

Door het beperkte aantal vervoersbewegingen, worden deze al snel opgenomen in het heersende verkeer omdat het verkeer zich in hoeveelheid, snelheid, rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg kan bevinden.

De bepaling in hoeverre deze voertuigen in de file staan is gedaan op basis van stagnatiefactor uit de NSL-monitoringstool. Rondom de projectlocatie verschilt de stagnatiefactor per route. In de AERIUS-calculator is per route het zwaarste filepercentage op die route opgenomen.

Figuur 8 Stagnatiefactor verkeer rondom de projectlocatie (Bron: NSL-Monitoring tool)



Voor het aandeel motorvoertuigen die over de ontsluiting routes geleid worden, worden de percentages van Goudappel Coffeng aangehouden. Voor de zware vrachtbewegingen wordt ervan uitgegaan dat deze vanaf de A9 komen.

Tabel 2 Verkeersgeneratie per etmaal.

Route	Percentage van het totale aantal mvt.	Aantal mvt licht verkeer per weekdag	Aantal mvt zwaar verkeer per weekdag
Route 1	23%	50	
Route 2	3%	7	
Route 3	10%	17	5
Route 4	11%	24	
Route 5	11%	24	
Route 6	27%	59	
Route 7	15%	28	5
Totaal	**100%**	**208**	**10**

3.2.2 Emissie gebouwen/functies

De bioscoop worden gasloos aangesloten, derhalve is er geen emissiebron voor gasgebruik opgenomen.

4 AERIUS-BEREKENINGEN

Er is een stikstofberekening uitgevoerd voor de gebruiksfase. Met de AERIUS-calculator zijn de eerdere genoemde emissiebronnen gemodelleerd.

4.1 BEREKENING GEBRUIKSFASE

In de gebruiksfase wordt uitgegaan van de volgende emissiebronnen:
- Bioscoop met maximaal 1.250 zitplaatsen (gasloos)
- Verkeersgeneratie van 208 vervoersbewegingen licht verkeer per etmaal
- Verkeersgeneratie van 10 vervoersbewegingen zwaar verkeer per etmaal

Voor de ontsluiting in de gebruiksfase wordt uitgegaan van zeven routes. Deze routes zijn aangegeven als lijnbron. Over de routes is de maximale verwachte verkeersgeneratie geleid zoals bepaald in tabel 2.

Na berekening van de stikstofdepositie concludeert de AERIUS-calculator dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/j voor de gebruiksfase.

In bijlage 1 zijn de invoergegevens voor de gebruiksfase weergegeven.

5 CONCLUSIE

De AERIUS-calculator 2021 geeft als uitkomst van de berekening dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j zijn. Het aspect stikstof vormt geen belemmering bij de realisatie van het voorgenomen initiatief en het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is dan ook niet noodzakelijk.

Het AERIUS-analysebestand van de uitgevoerde berekeningen met rekenresultaten heeft het kenmerk:
- AERIUS_bijlage_Bioscoop Amstelveen V2

Dit bestand kan ter beschikking worden gesteld aan het bevoegde gezag.

BIJLAGE 1

Uitdraai AERIUS-calculator Bioscoop Amstelveen gebruiksfase, 6 april 2022

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Contactgegevens

Rechtspersoon	MEES Ruimte & Milieu
Inrichtingslocatie	Stadsplein, 1181 ZM Amstelveen

Activiteit

Omschrijving	Bioscoop Amstelveen
Toelichting	Berekening gebruiksfase voor 1.250 stoelen

Berekening

AERIUS kenmerk	RUj7tP8hXf34
Datum berekening	06 april 2022, 16:11
Rekenconfiguratie	Wnb-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH3	Emissie NOx
Gebruiksfase bioscoop - Beoogd	2023	3,7 kg/j	81,0 kg/j

Resultaten

	Hoogste depositie	Hexagon	Gebied
Gebruiksfase bioscoop - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha		
Grootste toename van depositie	0,00 mol/ha/j		
Grootste afname van depositie	0,00 mol/ha/j		

Gebruiksfase bioscoop (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen	Emissie NH3	Emissie NOx
Verkeersnetwerk	3,7 kg/j	81,0 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
Niet bepaald
Grootste afname van depositie
Grootste toename van depositie
Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase bioscoop" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie	2021.0.5_20220328_855771c674
Database versie	2021.0.5_855771c674

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Contactgegevens

Rechtspersoon	MEES Ruimte & Milieu
Inrichtingslocatie	Stadsplein, 1181 ZM Amstelveen

Activiteit

Omschrijving	Bioscoop Amstelveen
Toelichting	Berekening gebruiksfase voor 1.250 stoelen

Berekening

AERIUS kenmerk	RUj7tP8hXf34
Datum berekening	06 april 2022, 16:11
Rekenconfiguratie	Wnb-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH3	Emissie NOx
Gebruiksfase bioscoop - Beoogd	2023	3,7 kg/j	81,0 kg/j

Resultaten

	Hoogste depositie	Hexagon	Gebied
Gebruiksfase bioscoop - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha		
Grootste toename van depositie	0,00 mol/ha/j		
Grootste afname van depositie	0,00 mol/ha/j		

Gebruiksfase bioscoop (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen	Emissie NH3	Emissie NOx
Verkeersnetwerk	3,7 kg/j	81,0 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
Niet bepaald
Grootste afname van depositie
Grootste toename van depositie
Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase bioscoop" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie	2021.0.5_20220328_855771c674
Database versie	2021.0.5_855771c674

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

WET NATUURBESCHERMING

Aanvullend onderzoek vleermuizen – Pathé Amstelveen



Ref.: 1600006A20-R19-1042
12 november 2019

Gemeente Amstelveen		**RPS advies- en ingenieursbureau bv**	
Contactpersoon	De heer R. Koekenbier	Auteur	F. Reijngoudt
Adres	Laan Nieuwer-Amstel 1 1182 JR AMSTELVEEN	Projectleider	T. Denayère
		Gecontroleerd door	S. Tummers
		Projectreferentie	1600006A20-R19-1042
		Versie	concep
		Totaal aantal pagina's	13

Handtekening



Akkoord S. Tummers
Adviseur Ecologie

Handtekening



Akkoord Tom Denayère
Projectleider

Dit rapport is vertrouwelijk. Geen enkel deel van dit rapport mag aan derden openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van RPS advies- en ingenieursbureau bv of van de opdrachtgever. Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4
1.1 Aanleiding 4
1.2 Onderzoeksvragen 4
1.3 Leeswijzer 4

2 PROJECTOMSCHRIJVING 5
2.1 Projectgebied 5
2.2 Ingreep 6

3 METHODE 7
3.1 Vleermuizenonderzoek 7
3.1.1 Opzet en uitvoering 7
3.1.2 Nadere analyse: geluidsopnamen 8
3.1.3 Effectanalyse voorgenomen ingreep 8
3.1.4 Advies vervolgtraject 9

4 RESULTATEN EN ANALYSE 10
4.1 Gewone dwergvleermuis 10
4.2 Analyse effecten en consequenties ten aanzien van Wet natuurbescherming 11

5 CONCLUSIE EN ADVIES 12
5.1 Conclusie 12

6 BRONNEN 13

BIJLAGEN

1. Resultaten vleermuisonderzoek kraamperiode
2. Resultaten vleermuisonderzoek paarperiode

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Voor het centrum van Amstelveen worden plannen gemaakt voor de bouw van een bioscoop met een ingang vanuit het Stadsplein. Ten behoeve van de plannen voor de Pathé bioscoop moeten werkzaamheden worden uitgevoerd aan gevels van bestaande gebouwen. Dit is zowel aan de orde bij gevels aan de achterzijde van de schouwburg, als aan de gevels aan de voorzijde van de schouwburg aan het Stadsplein. Ook moeten zes bomen worden verwijderd.

Bij alle ruimtelijke ingrepen moet worden getoetst of er sprake is van strijdigheid met de Wet natuurbescherming. Voor het onderhavig project is daarom in maart 2019 een quickscan uitgevoerd (RPS, 2019). Uit deze quickscan werd geconcludeerd dat nader onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk was. Andere beschermde natuurwaarden zijn niet in het geding.

1.2 Onderzoeksvragen

De bouw van de bioscoop en de bomenkap kunnen gevolgen hebben voor de ter plaatse voorkomende beschermde vleermuissoorten. Mogelijk worden daarbij verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden.

De onderzoeksvragen zijn als volgt:

- Welke beschermde vleermuissoorten zijn binnen de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden aanwezig?
- Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten te voorkomen en daarmee overtreding van de verbodsbepalingen te voorkomen?
- Welke maatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten te mitigeren of te compenseren?
- Is een ontheffing en/of vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk?

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de ligging van het projectgebied en de voorgenomen werkzaamheden en planning daarvan beschreven. In hoofdstuk 3 is de onderzoeksmethode beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het veldonderzoek en de effectanalyse. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusie en het advies opgenomen.

2 PROJECTOMSCHRIJVING

2.1 Projectgebied

Het projectgebied is gelegen in Amstelveen in de provincie Noord-Holland, in de gemeente Amstelveen. Ten noorden, westen, zuiden en oosten liggen verschillende woonwijken zoals Keizer Karelpark en Randwijck. Ten zuiden van het projectgebied loopt de A9 van Schiphol naar Diemen.

In figuur 2.1 is de ligging van het projectgebied in Amstelveen weergegeven. Figuur 2.2 geeft het projectgebied via een luchtfoto weer.



figuur 2.1: ligging van het projectgebied (rode omlijning).



figuur 2.2: luchtfoto met de ligging van het projectgebied (rode omlijning).

Het projectgebied ligt ongeveer in het midden van Amstelveen ten noorden van de A9. Het projectgebied zelf ligt aan de Meander en het Stadsplein. Het projectgebied heeft de volgende Amersfoort-coördinaten: 119-479.

Het projectgebied bestaat vooral uit gebouwen, straten en wegen en op verschillende plekken bomen, struiken en overig groen (grasvelden). De bioscoop is aan de oostzijde gelegen aan een busstation en ten noorden grenst de bioscoop aan het Stadsplein waar winkels gevestigd zijn. In figuur 2.3 is een impressie weergegeven van het projectgebied.



figuur 2.3: impressie van het projectgebied.
1) achterzijde bioscoop, 2) winkelstraat aan de noordzijde, 3) bomen en struiken ten zuiden van het projectgebied.

2.2 Ingreep

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden mogelijk uitgevoerd ten behoeve van de bouw van de Pathé bioscoop in Amstelveen. De exacte werkzaamheden zijn ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog niet bekend.

- Verwijderen zes bomen binnen het projectgebied.
- Verwijderen en aanpassen huidige infrastructuur.
- Verrichten bouwwerkzaamheden achterzijde huidig gebouw schouwburg.
- Verrichten bouwwerkzaamheden voorzijde schouwburg (zijde Stadsplein) ten behoeve van de entree van de bioscoop.
- Inrichten werkterrein.

Planning

De uitvoeringsperiode en -duur van het project is nog niet bekend.

3 METHODE

3.1 Vleermuizenonderzoek

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is nader onderzoek gedaan naar het voorkomen van vleermuizen en de functie van het projectgebied.

De inventarisatie wordt uitgevoerd volgens het Vleermuisprotocol 2017. Dit protocol is het resultaat van een evaluatie van het Vleermuisprotocol 2013 door deskundigen van Netwerk Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de laatste versie van het protocol zijn de meest recente ecologische inzichten verwerkt. Werken volgens dit protocol geeft een grote mate van zekerheid dat het onderzoek van voldoende kwaliteit is om een eventuele ontheffingsaanvraag te onderbouwen.

Deze manier van onderzoeken betreft een steekproef gebaseerd op momentopnames. Daarom kan niet uitgesloten worden dat soorten en/of functies niet waargenomen zijn tijdens de inventarisaties of soorten op een ander tijdstip wel aanwezig zijn in en rondom het projectgebied. Deze manier van onderzoek doen is aanvaardbaar in termen van de Wet natuurbescherming, omdat de methode en inspanning voldoende invulling geven aan de zorgplicht (artikel 1.11). De initiatiefnemer heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden.

3.1.1 Opzet en uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd tijdens het kraam- en paarseizoen van vleermuizen. Het projectgebied is in vijf ronden onderzocht door een vleermuisdeskundige (zie tabel 3.1).

Op grond van ligging en aard van het projectgebied is het noodzakelijk onderzoek te doen in de volgende perioden:

- Kraamperiode: 15 mei – juli: vaststellen aanwezigheid kraam- en zomerverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied.
- Paarperiode: augustus – september: vaststellen paarverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied.

Gedurende zowel de kraamperiode als de paarperiode is het projectgebied door één persoon geïnventariseerd op vleermuizen met behulp van een batdetector (type: Pettersson D240x) en opnameapparaat (type: Tascam DR-05X).

Het projectgebied is gedurende de kraamperiode tweemaal ’s avonds en eenmaal ’s ochtends geïnventariseerd. Tussen deze bezoeken is een tussenperiode van 10 – 30 dagen gehanteerd. Tijdens de paarperiode is het projectgebied tweemaal ’s avonds, ruim na zonsondergang, geïnventariseerd. Tussen deze bezoeken is een tussenperiode van 10 – 20 dagen gehanteerd. Met deze onderzoeksinspanning kan een voldoende duidelijk beeld worden verkregen van het gehele gebouw, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde en de bomen.

De onderzoekrondes worden alleen uitgevoerd wanneer het weer daartoe voldoende geschikt was (voldoende hoge temperatuur, geen neerslag en/of harde wind). Alle waarnemingen zijn direct in een smartphone met GPS in het veld opgeslagen. Op grond van zwermende vleermuizen rond middernacht in de zomer en paarverblijfplaatsen in het najaar is een inschatting gemaakt of winterverblijfplaatsen aanwezig zijn.

tabel 3.1: onderzoekrondes ten aanzien van vleermuizen.

Datum	Tijdstip	Onderzochte functies	Naam medewerker	Weersomstandigheden
21-05-2019	21:30-23:38	Vliegroute, foerageergebied, kraamverblijfplaats, zomerverblijfplaats	F. Reijngoudt, K. Maartense	12 ºC, bewolkt, droog, 1 Bft
26-6-2019	22:00-00:07	Vliegroute, foerageergebied, kraamverblijfplaats, zomerverblijfplaats	F. Reijngoudt, J. Willemsen	18 ºC, bewolkt, droog, 2-3 Bft
27-6-2019	03:18-05:25	Vliegroute, foerageergebied, kraamverblijfplaats, zomerverblijfplaats	F. Reijngoudt, J. Willemsen	15 ºC, Bewolkt, droog, 1-2 Bft
29-8-2019	21:07-23:37	Vliegroute, foerageergebied, paarverblijfplaats	F. Reijngoudt	18 ºC, onbewolkt, droog, 1 Bft
23-9-2019	20:00-22:30	Vliegroute, foerageergebied, paarverblijfplaats	F. Reijngoudt	16 ºC, licht bewolkt, droog, 1 Bft

3.1.2 Nadere analyse: geluidsopnamen

Indien een soort niet met zekerheid in het veld kon worden bepaald, zijn geluidsopnamen gemaakt met een extern opnameapparaat (type: Tascam DR-05X).

Vervolgens zijn de opgenomen geluiden in Batsound geanalyseerd aan de hand van de criteria uit de literatuur. Door zichtwaarnemingen konden het gedrag en daarmee de functie van het gebied voor vleermuizen vastgesteld worden.

3.1.3 Effectanalyse voorgenomen ingreep

Zodra bekend geworden is welke vleermuissoorten in het projectgebied aanwezig zijn en welke functie(s) het projectgebied heeft voor vleermuizen, is een analyse gemaakt van de te verwachten effecten door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. Het betreft hier een beschrijving van verwachte tijdelijke negatieve effecten en/of negatieve effecten op de langere termijn als gevolg van de werkzaamheden. De effecten worden beoordeeld op het niveau van individuen.

3.1.4 Advies vervolgtraject

Ten slotte wordt een advies gegeven voor het vervolgtraject. Uit het aanvullend onderzoek kan naar voren komen dat negatieve effecten op vleermuizen aan de orde zijn. Wanneer negatieve effecten als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden worden verwacht, dienen mitigerende en/of compenserende maatregelen te worden opgesteld (en nageleefd) en uitgewerkt in een natuurtoets. Mitigerende maatregelen worden op elk individueel project afgestemd, waarbij voorschriften vanuit kennisdocumenten worden meegenomen en kennis over reeds bewezen effectieve maatregelen wordt toegepast. De natuurtoets dient als onderbouwing voor een ontheffingsaanvraag.

4 RESULTATEN EN ANALYSE

Gedurende het onderzoek is binnen het projectgebied één soort vleermuis aangetroffen:

- Gewone dwergvleermuis.

In tabel 4.1 zijn per soort de waarnemingen en functies weergegeven. In bijlage 1 en 2 zijn de verspreidingskaarten opgenomen. Alle vleermuizen, die tijdens het onderzoek rondom het gebouw zijn waargenomen, zijn genoteerd. Hierdoor kan het zijn dat één vleermuis meerdere keren genoteerd is als deze voor een langere tijd is blijven foerageren. Elke waarneming is weergegeven in de overzichtskaarten.

In onderstaande tabel en toelichting is gespecificeerd hoeveel vleermuizen daadwerkelijke tegelijkertijd zijn waargenomen in het projectgebied en naar verwachting rondvliegen.

Bij enkele opnames van geluiden kon de soort dwergvleermuis niet vastgesteld worden (gewone dwergvleermuis of ruige dwergvleermuis). Dit is in de overzichtskaarten opgenomen als dwerg spec.

tabel 4.1: overzicht aangetroffen soorten en functies. Per soort zijn de aangetroffen functies en het aantal individuen (ind.) per functie weergegeven.

Soort	Winterverblijfplaats	Kraamverblijfplaats	Zomerverblijfplaats	Paarverblijfplaats	Foerageergebied	Essentiële foerageergebied	Vliegroute	Essentiële vliegroute
Gewone dwergvleermuis	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja, 4 ind.	Nee	Ja, 4 ind.	Nee

4.1 Gewone dwergvleermuis

Verblijfplaats

Tijdens de paarperiode (augustus – oktober) zijn meerdere keren een sociale roep van gewone dwergvleermuis waargenomen bij het grasveld bij de flats ten zuidoosten van het projectgebied. Vermoedelijk heeft hier een gewone dwergvleermuis een verblijfplaats. Het gehele veldbezoek lang vloog hier één gewone dwergvleermuis die sociale geluiden maakte. De exacte locatie kon niet vastgesteld worden. Wel kon worden vastgesteld dat de verblijfplaats buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden ligt.

Direct ten oosten van het projectgebied, is voor korte duur ook een gewone dwergvleermuis waargenomen die sociale geluiden maakte. Deze vleermuis vloog heen en weer langs de Meander. Vermoedelijk is in het flatgebouw ten zuiden van de Meander een paarverblijfplaats aanwezig. De exacte locatie kon niet vastgesteld worden. Wel kon worden vastgesteld dat de verblijfplaats buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden ligt. Andere sociale geluiden waren niet waargenomen gedurende het vleermuizenonderzoek.

In de kraamperiode (mei – juli) zijn geen zomer- of kraamverblijfplaatsen vastgesteld. In de paarperiode (augustus – oktober) zijn geen paarverblijfplaatsen of mogelijke winterverblijfplaatsen vastgesteld.

Foerageergebied
Het projectgebied functioneert als foerageergebied voor de gewone dwergvleermuis. In zowel de kraamperiode als de paarperiode zijn geen vleermuizen foeragerend binnen de begrenzing van het projectgebied waargenomen. Op drie locaties buiten de begrenzing van het projectgebied waren foeragerende dwergvleermuizen en dwerg spec. aangetroffen; langs de groenstrook ten zuiden van het projectgebied (2 ind.), bij het grasveld ten zuidoosten van het projectgebied (1 ind.) en bij een parkeerplaats ten oosten van het projectgebied (1 ind.).

Gezien de lage aantallen foeragerende gewone dwergvleermuizen binnen de begrenzing van het projectgebied, wordt uitgesloten dat het projectgebied een functie vervuld als essentieel foerageergebied voor gewone dwergvleermuis.

Vliegroute
In de kraamperiode zijn twee overvliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen langs de zuidkant van het projectgebied. De vleermuizen kwamen vanuit twee verschillende richtingen en er is geen vaste vliegroute waargenomen.

In de paarperiode zijn drie overvliegende gewone dwergvleermuizen en een dwerg spec. waargenomen ten oosten van het projectgebied. Deze kwamen uit verschillende richtingen en gingen verschillende richtingen op en is er geen vaste vliegroute waargenomen.

Gezien de lage aantallen overvliegende dwergvleermuizen binnen de begrenzing van het projectgebied, wordt uitgesloten dat het projectgebied een functie vervuld als essentiële vliegroute voor gewone dwergvleermuis.

4.2 Analyse effecten en consequenties ten aanzien van Wet natuurbescherming

In het projectgebied zijn enkele individuen van foeragerende en overvliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Voor deze soorten heeft het projectgebied geen essentiële functie als foerageergebied of vliegroute. Daarnaast zijn er geen vaste rust- of verblijfplaatsen aanwezig binnen de begrenzing van het projectgebied.

Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van bouwverlichting, kan wel verstoring plaatsvinden van de aanwezige foeragerende en overvliegende vleermuizen. Daarom dient in de periode april t/m november tussen zonsondergang en zonsopkomst geen gebruik te worden gemaakt van breed uitstralende bouwverlichting. Hiermee wordt verstoring op foeragerende en overvliegende vleermuizen geheel voorkomen. Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is voor vleermuizen dan niet noodzakelijk.

5 CONCLUSIE EN ADVIES

5.1 Conclusie

Ten behoeve van de bouw van een bioscoop is een vleermuisonderzoek uitgevoerd aan de Meander in Amstelveen.

Gedurende het onderzoek is binnen het projectgebied één soort vleermuis aangetroffen:
- Gewone dwergvleermuis.

Uit het vleermuizenonderzoek kan het volgende geconcludeerd worden:
- Het projectgebied heeft geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen;
- Het projectgebied heeft geen functie als essentieel foerageergebied voor vleermuizen;
- Het projectgebied heeft geen functie als essentiële vliegroute voor vleermuizen.

Wanneer in de periode van april t/m november tussen zonsondergang en zonsopkomst geen gebruik gemaakt wordt van breed uitstralende bouwverlichting is geen verstoring van aanwezige vleermuizen aan de orde.

Het aanvragen van een ontheffing voor vleermuizen in het kader van de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.

6 BRONNEN

Geraadpleegde literatuur:


- Barataud M. 2015. – *Acoustic Ecology of European Bats. Species Identification, Study of their Habitats and Foraging Behaviour*. Biotope, Mèze; Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (Inventaires et biodiversité series), 352 p.
- Dietz, C. & Kiefer, A. (2017). *Veldgids Vleermuizen van Europa*. Zeist: KNNV Uitgeverij.
- Russ, J. (2012). *British Bat Calls: A Guide to Species Identification.* Exeter: Pelagic Publishing.
- Willemsen, J. (2019). *Wet natuurbescherming Pathé bioscoop Amstelveen*. RPS. kenmerk: 1600006A18-R19-341.

Internetpagina's:

- www.vleermuis.net
- ndff-ecogrid.nl

Bijlage

1. Resultaten vleermuisonderzoek kraamperiode





Regionale ligging schaal 1:2.000

Legenda

Soort, Functie

- Dwerg spec, Foerageren
- Gewone dwergvleermuis, Foerageren
- Gewone dwergvleermuis, Overvliegen
- Gewone dwergvleermuis, Overvliegen

0 25 50 100 m

N

Project:
Pathé Amstelveen

Opdrachtgever:
Gemeente Amstelveen

Omschrijving:
Resultaten vleermuisonderzoek kraamperiode

rps MAKING COMPLEX EASY
Landschap en natuur
Prins Mauritsstraat 17, 4141 JC Leerdam
Postbus 75, 4140 AB Leerdam
T +31 88 - 99 04 800
W www.rps.nl


Projectnummer:	1600006A20
Projectleider:	T. Denayère
Auteur:	F. Reijngoudt
Fase:	Bestek
Logo opdrachtgever:	Gemeente Amstelveen

Formaat:	A4
Schaal:	1:2.000
Status:	Definitief
Datum:	10-10-2019
Blad:	1 van 1
Nummer:	1600006A20
Wijz:	

© ondergrond: Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage

2. Resultaten vleermuisonderzoek paarperiode





Regionale ligging schaal 1:2.000

Legenda

Soort, Functie

- Dwerg spec., Foerageren
- Gewone dwergvleermuis, Foerageren
- Gewone dwergvleermuis, Sociaal geluid
- Dwerg spec., Overvliegen
- Gewone dwergvleermuis, Sociaal geluid
- Gewone dwergvleermuis, Overvliegen

0 25 50 100 m

N

Project:
Pathé Amstelveen

Opdrachtgever:
Gemeente Amstelveen


Omschrijving:
Resultaten vleermuisonderzoek paarperiode

rps MAKING COMPLEX EASY
Landschap en natuur
Prins Mauritsstraat 17, 4141 JC Leerdam
Postbus 75, 4140 AB Leerdam
T +31 88 - 99 04 800
W www.rps.nl

Projectnummer:	1600006A20
Projectleider:	T. Denayère
Auteur:	F. Reijngoudt
Fase:	Bestek
Logo opdrachtgever:	Gemeente Amstelveen

Formaat:	A4
Schaal:	1:2.000
Status:	Definitief
Datum:	10-10-2019
Blad:	1 van 1
Nummer:	1600006A20
Wijz:	

© ondergrond: Esri Nederland, Community Map Contributors



Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

CO — Cultuur en ontspanning

Dubbelbestemmingen

WR-A5 — Waarde - Archeologie 5

Gebiedsaanduidingen

luchtvaartverkeerzone - lib art 222 toetshoogtes

luchtvaartverkeerzone - lib art 222A toetshoogtes radar

luchtvaartverkeerzone - lib art 223

Bouwvlak

bouwvlak

Maatvoeringaanduidingen

maatvoeringsvlak

31,5 — maximum bouwhoogte (m)

Verklaring

Basiskaart Grootschalige Topografie

VASTGESTELD DOOR DE RAAD
VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN OP

DE GRIFFIER, DE VOORZITTER,

Gemeente Amstelveen
Stedelijke Ontwikkeling Bestemmingsplannen
Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, T (020) 540 49 11, F (020) 540 4559

BESTEMMINGSPLAN STADSPLEIN BIOSCOOP

datum : 07 03 22	gewijzigd :	A3	schaal : 1 : 1000
operator : A.J.Molenaar			plcfg : imro-2012v8i.tbl
plot : 22-08-2022		tek. nr.	
plan IDN : NL.IMRO.0362.08L-VG01			

Gemeente Amstelveen

Nota van Beantwoording

Ontvangen zienswijzen en beantwoording van de zienswijzen op het

Ontwerp bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop

Amstelveen, september 2022

Z22-043483

Wijze van beantwoording

Een nota van beantwoording gebruiken we voor de beantwoording van inspraakreacties en zienswijzen op afwijkingen van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen en voor de beantwoording van participatiereacties op nota's van uitgangspunten en randvoorwaarden van een locatieontwikkeling.

De ingediende zienswijzen vatten we samen. Hoewel niet expliciet beschreven, beoordelen we zienswijzen in hun geheel.

De ontvangen zienswijzen behandelen we per indiener puntsgewijs. Links vindt u de samenvatting van de reacties per inzender en in de kolom daarnaast een puntsgewijze beantwoording. In de uiterste rechterkolom geven we aan of de reactie leidt tot aanpassing van het voorstel met eventueel een korte toelichting daarop.

Indieners ontvangen alle reacties en de beantwoording met het oog op transparante communicatie.

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
1	<u>Brief ontvangen 20 juli 2022</u> **Bezonning** 1. Uit de bezonningsstudie blijkt dat de voorziene bioscoop op 21 juni ten opzichte van de bestaande situatie tot extra schaduwwerking zal leiden ten laste van het woningcomplex van de VvE. Deze extra schaduwwerking doet zich volgens deze studie voor op de onderzochte tijdstippen 18:00 uur en 20:00 uur. De schaduwwerking is niet beperkt tot de woningen gelegen in het westelijk deel van het woningcomplex, maar zorgt op 21 juni op het tijdstip 20:00 uur ook voor schaduw op de achterzijde van de woningen in het meer oostelijk gelegen deel van het complex. Deze schaduwwerking doet zich uiteraard niet alleen op 21juni voor, maar op veel meer dagen (waarschijnlijk de gehele maanden mei, juni en juli). Dit betekent dat aan een aanzienlijk deel van de bewoners van de VvE in de lente/zomerperiode in de avond zonlicht wordt ontnomen. Voor deze bewoners en dus ook voor de VvE is dit onaanvaardbaar. Juist in de avonduren, wanneer men vaak thuis is, is het hebben van de inval van zonlicht een belangrijk onderdeel van hun woon- en leefgenot.	Bedankt voor uw reactie. 1. De bezonningsstudie, die ten tijde van het ontwerp bestemmingsplan ter inzage lag, ging uit van vier ijkpunten in het jaar, namelijk maart, juni, september en december op verschillende tijdstippen. Voor deze momenten is een simulatie van de schaduwwerking gemaakt van het gebouw in de nieuwe situatie. Hieruit blijkt dat in maart, juni en september rond 6 uur schaduw is op de gevel van uw appartementencomplex. Dit is weliswaar een verslechtering voor sommige woningen ten opzichte van de bestaande situatie maar er is geen sprake van een onaanvaardbare verslechtering van de bestaande leefomgeving. Naar aanleiding van uw zienswijze is de bezonningsstudie aangevuld met 19 februari en 21 oktober, zie bijlage 1 van de toelichting. Daaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de lichte TNO-norm.	Ja, bijlage 1 van de toelichting

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	2. Het is maar zeer de vraag of een aantal woningen binnen de VvE voldoen aan de 'lichte' TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari - 21 oktober (gedurende 8 maanden). Dat geldt met name voor de meest westelijk gelegen woningen die vrijwel direct aan het plangebied zijn gelegen. Omdat in de bezonningsstudie slechts vier tijdstippen per etmaal in aanmerking zijn genomen, is onzeker op welke niet-onderzochte tijdstippen er ook nog sprake zal zijn van zoninval dan wel van extra schaduw. Voor cliënten zijn de huidige uitkomsten van de huidige bezonningsstudie onaanvaardbaar. Cliënten kunnen zich dan ook niet verenigen met een bouwhoogte van 31,5 meter.	2. Naar aanleiding van uw zienswijze is de bezonningsstudie aangevuld met 19 februari en 21 oktober, zie bijlage 1 van de toelichting. Daaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de lichte TNO-norm. Zie punt 1.	Ja, zie bijlage 1 van de toelichting.
	3. Tot slot wordt opgemerkt dat het verlies van zonlicht ook van invloed is op de toekomstige woningen (met balkon/terras geprojecteerd op het Zuiden) welke zullen worden gerealiseerd indien het gebouw wordt opgehoogd met twee bouwlagen.	3. Er is een vooroverleg ingediend om op het bestaande appartementengebouw nog 2 bouwlagen met woningen toe te voegen. Nog niet zeker is of de voorgestelde uitbreiding gerealiseerd kan worden aangezien er nog geen positief advies ligt. Dit traject loopt nog. Om u inzicht te geven hoe de bezonning is op de eventueel te realiseren woningen is er een bezonningsstudie gemaakt met de gewenste ophoging. Deze kunt u terugvinden als bijlage bij deze nota van beantwoording. Hieruit blijkt dat de eventueel nieuw te bouwen woningen ook voldoen aan de lichte TNO-norm.	Nee

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	Parkeren		
	4. In de toelichting is vermeld dat de komst van een bioscoop met 1200 stoelen volgens de CROW-kengetallen neerkomt op een parkeernorm van 58 parkeerplaatsen. Blijkens paragraaf 7.4 van de toelichting wordt op basis van kengetallen van het CROW op zaterdag- en zondagavond naar verwachting 100 % van de parkeervraag van de bioscoop ingevuld. Volgens de toelichting is dat op zaterdag- en zondagmiddag 40 %, terwijl volgens de toelichting het Amstelveense Stadshart juist op zaterdag- en zondagmiddag het drukst is.	4. Het klopt dat er op de zaterdag en zondagmiddag het drukst is in het Stadshart. De Stadspleingarage biedt op deze tijdstippen dan ook geen restcapaciteit. De overige parkeergarages (Schouwburg, Buitenplein en Handelsplein) bieden echter ruim voldoende restcapaciteit voor het opvangen van de extra parkeerbehoefte die door de bioscoop gegenereerd wordt, ook op zaterdag- en zondagmiddag.	Nee
	5. Geconcludeerd wordt dat de reeds aanwezige restcapaciteit van de bestaande garages meer dan ruim voldoende is om de te verwachten parkeervraag van de bioscoop op te vangen. Niet is toegelicht hoe en wanneer de genoemde restcapaciteit van de parkeergarages Handelsplein en Buitenplein is vastgesteld. Bovendien gaat uw college eraan voorbij dat de parkeergarages Handelsplein en Buitenplein op ongeveer 600 meter respectievelijk 300 meter loopafstand van het plangebied zijn gelegen. Ten onrechte is niet toegelicht dat mag worden verwacht dat toekomstige bezoekers van de bioscoop, gelet op deze afstanden, gebruik zullen maken van deze parkeergarages. Dat geldt te meer voor minder valide bezoekers.	5. De bezettingsgraden van de parkeergarages zijn middels een telling in 2018 en 2019 in beeld gebracht. Deze tellingen, gehouden vóór de coronacrisis en de huidige koopkrachtcrisis, beschouwen wij als representatieve tellingen voor de toekomst. Volgens de CROW is een acceptabele loopafstand vanaf de geparkeerde auto naar een bioscoop/theater 100 tot 600 meter. De loopafstand tussen de voetgangersingang van de verst verwijdere parkeergarage (Handelsplein) en de ingang van de bioscoop bedraagt ongeveer 500 meter overdag (lopen via Binnenhof) en 600 meter 's avonds. Dit betekent dat alle parkeergarages in het Stadshart op acceptabele afstand liggen van dit project. Er zijn momenteel geen signalen dat er te weinig mindervalidenparkeerplaatsen aanwezig zouden zijn in het Stadshart. Mocht dit in de toekomst wel het geval blijken, dan zal de gemeente de eigenaren van de pareergarages verzoeken het aandeel mindervalidenplekken te verhogen, danwel het aantal mindervalidenplekken in de openbare ruimte vergroten.	Nee

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	Verkeer en milieu 6. Er wordt erkend dat op het Stadsplein beperkt fietsparkeervoorzieningen aanwezig zijn. Hoewel wordt gesteld dat er wel voldoende capaciteit aanwezig is op enige loopafstand, wordt niet toegelicht waar dit is en wat met 'enige loopafstand' wordt bedoeld. Verder wordt er gesproken over de 'wens' om in de nabije toekomst een overdekte fietsenstalling in de directe nabijheid van het Stadshart te realiseren. Of de fietsenstalling er komt is op dit moment nog onzeker.	6. Aan de randen van het Stadsplein is momenteel een groot aantal fietsparkeerplaatsen aanwezig (Sandbergplein, noordgevel bibliotheek, oostgevel bibliotheek, Thomas Cookstraat, Rembrandtweg). Ook rondom het busstation zijn fietsparkeerplekken aanwezig. Het aantal fietsparkeerplekken voor het totale Stadshart en busstation wordt regelmatig gemonitord en is beoordeeld als voldoende op dit moment. Met de komst van de bioscoop dienen er 50 nieuwe fietsparkeerplaatsen te worden toegevoegd (1,4 per 100m2 conform CROW. 3600m2 = 50). Er is voldoende ruimte in het Stadshart aanwezig om dit aantal in het Stadshart bij te plaatsen. Ook worden regelmatig weesfietsen weggehaald om nieuwe capaciteit te creëren. Tot slot is er inderdaad sprake van een wens voor een overdekte fietsenstalling in het Stadshart. Dit betreft in basis niet een fietsenstalling voor uitbreiding van het aantal fietsplekken, maar eerder een vraag vanuit veiligheid (preventie diefstal fietsen) en de wens om fietsplekken van straat te halen en uit het zicht te clusteren in een overdekte stalling.	Nee

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	7. Het omklappen van de hellingbaan van de Schouwburggarage naar de achterzijde van de Schouwburg zorgt voor een groei tot ongeveer 3900 motorvoertuigen (mvt) per etmaal op de Meander ten oosten van de bioscoop en een groei tot 4600 mvt per etmaal voor de nieuwe verbinding met de A9. De relatieve extra groei van de verkeersstromen op de Meander is daarmee vrij gering, aldus de toelichting. In de toelichting wordt geconcludeerd dat de bestaande infrastructuur voldoende capaciteit kent voor het opvangen van extra verkeer ten gevolge van het omklappen van de hellingbaan van de Schouwburggarage naar de achterzijde van de Schouwburg, in combinatie met het toevoegen van een bioscoop met 1200 zitplaatsen. Niet duidelijk is echter gemaakt, van welke verkeersstroom de bewoners van het woningcomplex van de VvE de effecten zullen ondervinden. Betreft dit alleen het 'oostelijk deel van de Meander' of (ook) het verlengde deel.	7. In de huidige situatie kent de Meander ongeveer 2200 mvt/etmaal. Het doortrekken van de Meander naar de op- en afritten van de A9 zorgt voor een groei van het autoverkeer op de Meander. Het deel van de Meander tussen de Schouwburg en de Van Heuven Goedhartlaan groeit als gevolg van de nieuwe ontsluiting met de A9 naar 3800 mvt/etmaal. Tussen de Schouwburg en de A9 zullen 4000 mvt/etmaal rijden. De afrit van de A9 naar de Meander is een gegeven. Hierover is al besloten middels het 'Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2017)'. Het verplaatsen van de entree van de Schouwburggarage naar de Meander betekent (bovenop de toename als gevolg van de nieuwe ontsluiting met de A9) een toename van verkeer tussen de Schouwburg en de Van Heuven Goedhartlaan met 100 mvt/etmaal (totaal 3900 mvt/etmaal). Tussen Schouwburg en A9 zorgt het omklappen van de entree van de garage voor een toename van 600 mvt/etmaal (totaal 4600 mvt/etmaal). De bioscoop genereert daarbovenop ook weer extra verkeer, zij het relatief gezien maar weinig. Tussen Schouwburg en Van Heuven Goedhartlaan is de toename als gevolg van de bioscoop verwaarloosbaar. Het totaal voor dit wegvak blijft 3900 mvt/etmaal. Tussen Schouwburg en A9 neemt als gevolg van de bioscoop het verkeer toe met 200 mvt/etmaal tot in totaal 4800 mvt/etmaal. De capaciteit van de bestaande en toekomstige infrastructuur is, zoals in het bestemmingsplan reeds is toegelicht, ruim voldoende om deze intensiteiten te accommoderen.	Nee

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	8. Voor zover de verkeerseffecten voor bewoners van het woningcomplex vooral zouden volgen uit de verkeersstroom op de oostelijke Meander, dan moet de verkeerstoename van 177 % (3900 vs. 2200 motorvoertuigen) per etmaal als een significante verslechtering worden beschouwd. Voor zover de verkeerseffecten vooral zouden volgen uit de verkeersstroom op het deel van de Meander richting de te realiseren verbinding met de A9, dan lijkt sprake te zijn van een minstens even significante verslechtering, aangezien die toekomstige verkeersstroom is berekend op ongeveer 4800 motorvoertuigen per dag.	8. Zoals onder punt 7 reeds is toegelicht, is de uitgangssituatie voor de planvorming de situatie waarin de nieuwe op- en afritten van de A9 opgeleverd zijn en een rechtstreekse verbinding tussen de Meander en de A9 is gerealiseerd. Het voorliggende plan bestaande uit het omklappen van de hellingbaan van de Schouwburggarage en de ontwikkeling van een bioscoop zorgt voor de volgende verkeerstoename ten opzichte van de situatie zonder deze ontwikkelingen: Meander tussen Schouwburg en Van Heuven Goedhartlaan: van 3800 mvt/etmaal naar 3900 mvt/etmaal. Meander tussen Schouwburg en A9: van 4000 mvt/etmaal naar 4800 mvt/etmaal.	Nee
	9. Dat de Meander voldoende capaciteit (maximaal 10.000 per etmaal) zou hebben voor deze verkeersstroom is voor cliënten niet van belang. De capaciteit van een weg laat immers onverlet dat de negatieve ruimtelijke effecten, waaronder het geluid en de verbrandingsgassen van de motorvoertuigen, groter zullen worden.	9. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat, voor wat betreft de toekomstige verkeersbewegingen, er een te verwaarlozen invloed op geluid is vanwege verkeer van– en naar de parkeergarage en bioscoop. Ook is er een rapport luchtkwaliteit opgesteld (zie bijlage 6 van de toelichting). Het luchtkwaliteitsonderzoek zag ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan enkel toe op de toevoeging van een nieuwe bioscoop. Mede naar aanleiding van deze zienswijze is het omklappen van de hellingbaan van de Schouwburggarage betrokken in het luchtkwaliteitsonderzoek. Uit dit onderzoek volgt dat de ontwikkeling van een nieuwe bioscoop aan het Stadsplein en het omklappen van de hellingbaan van de Schouwburggarage niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit en wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide NO2, fijnstof PM10 en fijnstof PM2,5.	Ja, zie bijlage 6 van de toelichting.

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	Geluid 10. Er is onderzoek gedaan naar de geluidseffecten als gevolg van de komst van de nieuwe bioscoop. Er wordt in de toelichting niet vermeld dat in de nieuwe situatie wordt voldaan aan de standaard grenswaarden van het Activiteitenbesluit en aan de richtwaarden van de VNG-handreiking bedrijven en milieuzonering voor de woningen. Indien het laaddock geheel gesloten wordt uitgevoerd zal dit het geluidsniveau bij de woningen aan de Meander 187 met circa 5-10 db(A) doen afnemen. De piekgeluiden ten gevolge van het laden en lossen van het theater zullen dan lager worden, aldus het rapport. Uit het rapport blijkt ook fysieke maatregelen zoals het volledig afsluiten van de laad- en losplek praktisch gezien niet kan vanwege de situering van de vrachtwagens en omdat uitlaatgassen niet toelaatbaar zijn in een afgesloten ruimte. Cliënten vragen zich af of in het rapport nu wel of niet wordt gepleit voor een geheel gesloten laaddock om de geluidsbelasting te reduceren?	10 De expeditie faciliteiten, als bedoeld in lid 3.1 sub g van de regels, mogen uitsluitend door vrachtwagens in gebruik worden genomen indien de etmaalwaarde van het laden- en lossen inclusief het aan- en afrijden van vrachtwagens zal voldoen aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG Handreiking bedrijven en milieuzonering	Ja, zie lid 3.3.6 van de regels.

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	11. In het rapport is onvoldoende toegelicht op basis van welke wettelijke bepaling het mogelijk is om de geconstateerde overschrijding te reguleren door middel van maatwerkvoorschriften. Voor zover het de bedoeling is om in afwijking van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 van het Activiteitenbesluit, ontbreekt in het rapport een toelichting of al dan niet is voldaan aan de in laatstgenoemde bepaling gestelde voorwaarde dat binnen geluidsgevoelige gebouwen zoals de woningen aan de Meander, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd. Hierbij is van belang dat de woningen niet voorzien zijn van dubbel glas, en er ook geen spouwisolatie is, zodat een daarvan uitgaand geluiddempend effect ontbreekt.	11 Het plan voorziet in het toevoegen van een bioscoop aan de achterzijde van de schouwburg en P60. Als gevolg daarvan dient de expeditieruimte aldaar anders te worden ingericht, waardoor meerdere inrichtingen (P60, Schouwburg en straks ook de bioscoop) bij de herinrichting aan de achterzijde zijn betrokken. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning weten we hoe de expeditieruimte precies ingericht gaat worden. Indien blijkt dat door de wijziging en toevoeging de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige gebouwen zodanig is dat het niet aannemelijk is dat een etmaalwaarde van 35 dB(A) in de geluidgevoelige gebouwen gewaarborgd is, zal een nader onderzoek uitgevoerd worden naar de binnenwaarde bij de desbetreffende geluidgevoelige gebouwen	Nee

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	12. In het rapport staat dat het geluid van 's nachts vertrekkende vrachtwagens praktisch niet te onderscheiden is van passerende bussen en auto's. Ten eerste wordt ten onrechte alleen gesproken over vertrekkende vrachtwagens, terwijl er ook aanrijdende vrachtwagens zijn. Omdat de beschikbare ruimte bij de bioscoop niet zodanig is dat vrachtwagens in voorwaartse richting kunnen draaien, zal er sprake zijn van achteruit rijden, met bijbehorende luid piepsysteem voor de veiligheid van overige verkeersdeelnemers. Bij langsrijdende bussen en auto's zal daarentegen geen sprake zijn van zo'n piepsysteem. Verder wordt miskend dat in Amstelveen een vloot van elektrische bussen rondrijdt, die minder lawaai maken dan gebruikelijke dieselvrachtwagens. In het rapport wordt niet geadviseerd tot het treffen van een maatregel dat bevoorrading c.q. laden en lossen door vrachtwagens in de avond en nacht slechts met elektrische voertuigen mag plaatsvinden.	12 De vrachtwagens voor de schouwburg en P60 komen het meest overdag voor het lossen en blijven staan om 's avonds of 's nachts te laden en vervolgens te vertrekken. In uitzonderingssituaties komen vrachtwagens in de avond aan om 's nachts weer te vertrekken. Het insteken en achteruitrijden (met achteruitrijsignalering) zal normaliter in de dagperiode plaatsvinden en daarmee geen of weinig aanleiding tot hinder geven gezien het geluid van het aanwezige verkeer. De Meander zal na de aanpassingen van de Rijksweg A9 worden aangesloten op het binnenstedelijke wegennet met een traverse over de Rijksweg A9. Naast bussen zal er een voor stedelijk verkeer gebruikelijk verkeersbeeld zijn met personenauto's, motoren, busjes en lichte motorvoertuigen en ook vrachtwagens. Het geluid van de enkele vrachtwagens gaat daarmee op in het geluid van het algemene verkeer.	Nee
	Eigen ontwikkeling VVE 13. Binnen de VvE bestaan plannen om het bestaande woningcomplex te verhogen met twee bouwlagen. Onderdeel van dit plan betreft het creëren van extra parkeerruimte alsmede het realiseren van een liftontsluiting naar het trottoir aan de westelijke zijde van het woningcomplex. De VvE wenst te voorkomen dat deze plannen door de komst van de bioscoop, die zoals gezegd in ieder geval een onaanvaardbare hoeveelheid zoninval aan het woningcomplex zal ontnemen, op bezwaren van de gemeente zullen stuiten dan wel anderszins zullen worden belemmerd.	13 Zie punt 1 en 2.	Nee

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	14. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak dient de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld.	14 Het klopt dat bij het vaststellen van een bestemmingsplan de gemeente rekening houden met particuliere initiatieven die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen in het betreffende plangebied. Er is een vooroverleg ingediend om extra woningen te realiseren boven op een bestaand appartementencomplex. Het appartementencomplex zelf maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop. Uit alle onderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat de ontwikkeling van de bioscoop voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Indien het plan om extra woningen boven het bestaande appartementencomplex op termijn gerealiseerd kan worden zal de bioscoop geen belemmering vormen voor deze ontwikkeling. Zie ook punt 3.	Nee
	Planschade		
	15. Uit het voorgaande bleek dat het ontwerp nadelige gevolgen heeft voor de inval van zonlicht in meerdere woningen in het woningcomplex van cliënten. De mate van aanwezigheid van zonlicht speelt ontegenzeggelijk een rol bij de waarde van een woning. Daarom is niet uitgesloten dat het (ongewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan tot planschade kan leiden ter zake van deze woningen. Gelet op het aanzienlijke aantal woningen waarbij zonlicht verloren gaat en dus planschadeclaims kunnen worden ingediend, kan worden gesteld dat uw raad op voorhand in redelijkheid dient in te zien dat het plan niet uitvoerbaar is.	15 Alle onderzoeken wijzen uit dat het plan uitvoerbaar is. Indien aangetoond kan worden dat er in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade wordt geleden door dit bestemmingsplan kan een beroep worden gedaan op afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is geworden. Zie de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade van de gemeente Amstelveen.	Nee
	16. Een vraag die rijst of de gemeente de ontwikkelaar bijvoorbeeld verplicht om een waarborgsom te betalen in het kader van verwachte planschadeclaims. Niet uit te sluiten valt zelfs dat genoemde overeenkomst op dit moment nog niet eens tot stand gekomen is.	16 De gemeente en initiatiefnemer hebben een koop- en anterieure overeenkomst gesloten. De kennisgeving hierover is op 29 april jl. gepubliceerd in het Gemeenteblad. In voornoemde overeenkomst zijn afspraken over planschade opgenomen.	Nee

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	Participatie		
	17. Gelet op de ruimtelijke impact van het bestemmingsplan heeft het cliënten ten zeerste verbaasd dat u niet heeft gekozen voor een (uitgebreid) participatie-project.	17 De participatie heeft plaatsgevonden tijdens de procedure van de startnotitie. In de periode van 28 maart tot 17 april 2019 heeft de Startnotitie Bioscoop Stadsplein ter inzage gelegen. Brieven hiervoor zijn in de omgeving verspreid, waaronder aan de Meander en de aankondiging voor een informatiebijeenkomst op 10 april 2019 is gepubliceerd op de gemeentepagina in het Amstelveens Nieuwsblad op 3 april 2019. Deze middag en avond vond plaats in het Cobramuseum en eenieder kon toen binnenlopen voor informatie. Voorafgaand aan de inloopmiddag is op 6 maart 2019 een gesprek geweest met de Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB) over de ontwikkelingen rondom de Meander, waaronder de bioscoop. Vertegenwoordigers van de BVMB waren ook aanwezig bij een Meedenksessie op 18 maart 2019. Hierbij waren bijvoorbeeld ook de winkeliersvereniging, vertegenwoordigers van de horeca en winkelcentrumeigenaar URW aanwezig. Ons is toen niet gebleken van grote bezwaren vanuit de Meanderbewoners tegen de bioscoop. Er zijn uiteindelijk drie reacties op de Startnotitie Bioscoop Stadsplein binnengekomen, waarvan géén reactie van de Meanderbewoners. De reacties zijn met een Nota van Beantwoording toen meegenomen in de besluitvorming en vaststelling van de Startnotitie in de gemeenteraadsvergadering van 12 juni 2019. Voor onderhavig bestemmingsplan tot slot is tijdens de zienswijzeperiode ook een inloopavond gehouden. Op donderdag 23 juni 2022 kon eenieder informatie krijgen en zijn of haar vragen stellen in informatiecentrum InZicht aan het Stadsplein.	Nee
	Conclusie		
	18. Gelet op het voorgaande verzoek ik namens cliënten aan de raad van de gemeente Amstelveen het bestemmingsplan niet vast te stellen.	18 Uw zienswijze maakt onderdeel uit van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders. Zij hebben besloten om aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.	Nee

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
2	<u>Brief ontvangen 4 juli 2022</u>		
	1. De begrenzing van het bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop dient zodanig te worden uitgebreid dat de cultuurstrip met toegang tot het bioscoopcomplex binnen de begrenzing van het bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop komt te liggen. In dat geval kan met het in procedure brengen van het voorontwerp bestemmingsplan Stadshart gewacht worden. Overigens wordt in geen van beide bestemmingsplannen uitgelegd waarom voor de realisatie van het bioscoop complex twee bestemmingsplannen nodig (zouden) zijn.	1. Bedankt voor uw reactie. Het komt vaker voor dat grote ontwikkelingen apart in procedure worden gebracht. Er is gekozen om de uitbreiding van de Cultuurstrip op te nemen in het bestemmingsplan Stadshart 2022. Indien de uitbreiding van de Cultuurstrip niet of niet geheel door zal gaan zal de entree van de Bioscoop in de bestaande Cultuurstrip worden ingepast en daarom is die situatie ook het uitgangspunt van onderhavig bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan Amstelveen Stadshart is een analoog plan en als Pdf-bestand raadpleegbaar. De reden om het bestemmingsplan Stadshart te herzien is om een digitaal bestemmingsplan te hebben voordat de omgevingswet van kracht is. Een digitaal bestemmingsplan is makkelijker om te zetten naar een tijdelijk omgevingsplan.	Nee
	2. In het rapport van Goudappel staat een afbeelding van een stukje infrastructuur met een veelheid aan auto gerelateerde bestemmingen. Het is dit fragment dat voorbestemd lijkt de grootste en meest onveilige verkeersknoop van Amstelveen te worden. Deze opmerking heeft geen betrekking op het plangebied. Weinig kans dus om gehoord te worden, ook al omdat Goudappel concludeert dat de omgeving van het bioscoopcomplex het toekomstige verkeersaanbod moeiteloos aankan.	2. Uit de rapportage van Goudappel blijkt dat er geen probleem is met de verkeersafwikkeling in de nieuwe situatie inclusief de afrit van de A9 op de Meander en de nieuwe inrit van de Schouwburggarage. Bij de inrichting van de verkeerssituatie aldaar zullen we rekening houden met alle verkeersstromen die daar bij elkaar komen. Uiteraard zullen we de situatie aldaar ook monitoren op de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.	Nee
	3. De laatste zin van hoofdstuk 5.2.3. Verkeer en Vervoer moet zijn tramlijn 5 in plaats van metro.	3. Tekst is aangepast	Paragraaf 5.2.3 van de toelichting


	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
3	<u>Mail ontvangen 25 juli 2022</u> 1. Het gebouw zal conform het verzoek een hoogte krijgen van 35-40 meter, wat impliceert dat dit gebouw aanzienlijk hoger wordt dan het tegenovergelegen appartementencomplex waar cliënt woont. Vanaf zijn ramen en dakterras heeft hij thans op de zuidzijde een vrij uitzicht (met een hoogte van 20 meter). Het penthouse is namelijk met de raamzijde primair gericht op deze zijde. Zodra de voorgenomen bouw werkelijkheid zal worden, is dit vrije uitzicht compleet verdwenen. Het uitzicht zal alsdan vervuild worden met een volledig uitzicht op de het pand waar de bioscoop in is gevestigd. Client kan zich niet vinden in een dergelijke situatie en hij is van mening dat de Gemeente Amstelveen meer rekening dient te houden met de omwonenden.	1. Bedankt voor uw reactie. De maximale bouwhoogte voor de bioscoop is 31,50 meter. De afstand van de bioscoop ten opzichte van uw appartement bedraagt 115 tot 120 meter. In binnenstedelijk gebied is deze onderlinge afstand best ruim te noemen.  Hierbij een impressie van het uitzicht vanaf de vijfde verdieping vanuit uw complex. Het klopt dat uw uitzicht minder wordt ten opzichte van de oorspronkelijke situatie maar niet zodanig dat om die reden van de realisering van de bioscoop zou moeten worden afgezien. Ook is er ten aanzien van het uitzicht vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State die uitmaakt dat er geen recht op blijvend uitzicht bestaat.	Nee

	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
	2. Daarnaast zal het verminderde uitzicht van negatieve invloed zijn op de huidige- en toekomstige waarde ontwikkeling. Een bewoner/koper van een penthouse kiest onder meer voor de bovenste verdieping vanwege het vrije uitzicht.	2. Indien aangetoond kan worden dat er in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade wordt geleden door dit bestemmingsplan kan een beroep worden gedaan op afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is geworden. Zie de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade van de gemeente Amstelveen	Nee
	3. Client is zich ervan bewust dat hij woonachtig is in de binnenstad, maar dit neemt niet weg dat het gebouw ook lager kan worden, zodat er minder overlast zal worden ervaren. Cliënt verzoekt u de zienswijzen in acht te nemen en niet over te gaan tot het wijzigen van het bestemmingsplan. Mocht u wel overgaan tot wijzigen van het bestemmingsplan, cliënt te betrekken in het uitvoeren van het ontwerpplan. Hierbij wenst cliënt graag een aantal voorstellen te bespreken voor de inrichting van het plan.	3. Uw zienswijze maakt onderdeel uit van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders. Zij hebben besloten om aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen. Het ontwerp van de bioscoop zal verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitstraling van het nieuwe gebouw op de omgeving.	Nee


	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
4	<u>Brief ontvangen 21 juli 2022, Liander</u> 1. Liander is als regionale netbeheerder onder andere belast met het beheer, het onderhoud en de instandhouding van het hoogspanningsnet met een spanningsniveau tot en met 50 kV. Om deze taak uit te voeren, is het van belang dat de ligging van de kabelverbindingen planologisch wordt veiliggesteld. Daarnaast dient het tracé van de kabelverbindingen gevrijwaard te blijven van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten die van negatieve invloed kunnen zijn op de functionaliteit van de kabelverbinding. Er loopt een 50 kV-kabelverbinding ter plaatse van de Meander. De verbinding is niet voorzien van een dubbelbestemming waarmee gebruiksbeperkingen worden gesteld aan de grond. Wij verzoeken u het voorontwerp zodanig aan te passen dat aan de grond, waarin de 50kV-kabelverbinding ligt een dubbelbestemming wordt toegekend, voorzien van passende bouwregels en een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden, ter bescherming van de verbinding.	1. Bedankt voor uw reactie. Vanuit het belang van externe veiligheid is er soms aanleiding kabels en leidingen in een bestemmingsplan op te nemen en met een dubbelbestemming te beschermen. Doorgaans is dit echter niet aan de orde. In die gevallen is bestemming van het tracé in een bestemmingsplan niet gewenst en ook niet in het belang van de leidingeigenaar, omdat het uitvoeren van werken aan de leidingen dan omgevingsvergunningplichtig wordt en voor het verleggen van leidingen zelfs een planologische procedure noodzakelijk is. De belangen van de eigenaar zijn voldoende gewaarborgd door het doorgaans op de betreffende gronden gevestigde zakelijke recht. Gelet op het dichte netwerk van kabels en leidingen in de grond dient uiterste terughoudendheid te worden betracht bij het bestemmen van tracés van kabels en leidingen. Voor grondwerkzaamheden bestaat het wettelijk verplichte systeem van een klic-melding.	Nee

Bijlage bezonningsstudie (zie brief 1, punt 3)

19 FEBRUARI




16:00




17:00

21 OKTOBER



16:00



17:00

SCHADUWSTUDIE MEANDERFLAT MET OPTOPPING |

Gemeente Amstelveen

College van B&W

Uw contact R. Koekenbier
T (020) 540 49 11
F (020) 540 45 59
gemeente@amstelveen.nl

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

AAN
de gemeenteraad Amstelveen

Datum 4 november 2022
Ons kenmerk Z22-086515, D22-370871

Betreft Ontwikkeling komst Pathé bioscoop naar Amstelveen

Geachte raad,

In maart van dit jaar informeerden wij u over de koop- en anterieure overeenkomst tussen de gemeente Amstelveen en Pathé Theatres B.V. Hiermee verleende de gemeente medewerking aan de realisatie van een bioscoop aan het Stadsplein in Amstelveen. Van 16 juni tot en met 27 juli jl. heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de bioscoopontwikkeling ter inzage gelegen. Dit ontwerpbestemmingsplan staat aanstaande woensdag 9 november geagendeerd ter behandeling in het raadsdebat. Deze raadsbrief zal worden toegevoegd aan de stukken.

Een jaar uitstel
Vandaag heeft Pathé Theatres B.V. het college van B&W geïnformeerd dat onder andere als gevolg van de gestegen energieprijzen en bouwkosten de nieuwbouwprojecten, waaronder Amstelveen, met een jaar worden uitgesteld. Het college is teleurgesteld over deze beslissing, maar heeft ook begrip voor de veranderende omstandigheden die momenteel in de wereld spelen.

Raadsdebat bestemmingsplan bioscoop Stadsplein
Deze ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de behandeling van het bestemmingsplan bioscoop Stadsplein tijdens het raadsdebat van aanstaande woensdag 9 november. De gemeente heeft nog steeds vertrouwen in de ontwikkeling en gaat verder met de eerder ingezette procedures.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 18 oktober en 8 november 2022, nummer 71;

gelet op artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Besluit

1. bestemmingsplan 'Stadsplein Bioscoop', met bijbehorende toelichting en bijla-gen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0362.08L-VG01, gewijzigd vast te stellen;
2. te bepalen dat het voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0362.08L-VG01 en tevens in die vorm is vastgesteld;
3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is ge-maakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie Gemeente Am-stelveen met datum 4 maart 2022;
4. de ingediende zienswijzen, zoals behandeld en beantwoord in de Nota van Be-antwoording, behorende bij het raadsvoorstel, deels gegrond en deels onge-grond te verklaren;
5. op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 18 oktober en 8 november 2022, nummer 71;

gelet op artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Besluit

1. bestemmingsplan 'Stadsplein Bioscoop', met bijbehorende toelichting en bijla-gen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0362.08L-VG01, gewijzigd vast te stellen;
2. te bepalen dat het voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0362.08L-VG01 en tevens in die vorm is vastgesteld;
3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is ge-maakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie Gemeente Am-stelveen met datum 4 maart 2022;
4. de ingediende zienswijzen, zoals behandeld en beantwoord in de Nota van Be-antwoording, behorende bij het raadsvoorstel, deels gegrond en deels onge-grond te verklaren;
5. op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSVOORSTEL

Datum 18 oktober 2022
Z22-070909 / D22-297814

Nummer	72	**Afdeling**	Stedelijke Ontwikkeling
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	R. Koekenbier
Portefeuillehouder	wethouder Floor Gordon		5404426 r.koekenbier@amstelveen.nl

Onderwerp

Onttrekking aan het openbaar verkeer ondergrond bioscoop Stadsplein

Gevraagd besluit

1. Een stuk grond dat gelegen is achter Stadsplein 96-100A, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, op grond van artikel 9 lid 1 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken;
2. De bevoegdheid om alle (rechts)handelingen, die voortkomen uit dit besluit en eventuele juridische vervolgprocedures (bezwaar, beroep en hoger beroep) op grond van artikel 156 lid 1 van de Gemeentewet te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Hieronder wordt in ieder geval begrepen:
    a. De bekendmaking van het onder 1. genoemde besluit;
    b. De mededeling (op grond van artikel 9 lid 2 van de Wegenwet) van het onder 1. genoemde besluit aan Gedeputeerde Staten.
3. Te bepalen dat de grond pas daadwerkelijk aan de openbaarheid wordt onttrokken wanneer:
    a. De omgevingsvergunning voor de bouw van het pand onherroepelijk is geworden én
    b. De initiatiefnemer daadwerkelijk besluit de bouw te starten.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met Pathé Theatres B.V., hierna "initiatiefnemer", heeft de gemeente in april 2022 een koop- en anterieure overeenkomst gesloten voor de verkoop van een stuk grond achter de Cultuurstrip aan het Stadsplein ten behoeve van het realiseren van een bioscoop. Omdat hiermee een stuk openbare ruimte wordt bebouwd, dat momenteel in gebruik is als openbare weg en parkeerterrein, dient deze grond te worden onttrokken aan het openbaar verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Op grond van artikel 4, lid 1 sub 2, van de Wegenwet is een weg of weggedeelte openbaar indien de weg of het weggedeelte gedurende 10 jaar voor iedereen toegankelijk is geweest en onderhouden is door een gemeente, provincie, waterschap of het Rijk. Het parkeerterrein en de openbare weg achter Stadsplein 96-100A maken deel uit van openbaar gebied als bedoeld in de Wegenwet. Hiervoor is een onttrekkingsbesluit vereist op grond van artikel 9, lid 1, van de Wegenwet. Het nemen van een dergelijk besluit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om alle (rechts)handelingen die voortkomen uit dit besluit en eventuele juridische vervolgprocedures (bezwaar, beroep en hoger beroep) op grond van artikel 156 lid 1 van de Gemeentewet te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Omwille van de doorlooptijd van deze rechtshandelingen geniet een afhandeling via het college de voorkeur.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

5.2 (Stedelijke ontwikkelingen)

Aanleiding

De gemeente is voornemens op een stuk openbaar gebied achter de Cultuurstrip (Stadsplein 96-100A) van ongeveer 1880 m2 te verkopen als appartementsrechten ten behoeve van de realisatie van een bioscoop en een hellingbaan. De bioscoop krijgt een entree aan het Stadsplein ter hoogte van de huidige ingang van Platform C. Via een verbindingszone langs de Schouwburg Amstelveen wordt aan de achterzijde van de Schouwburg, aan de zijde van de Meander, het hoofdvolume van de bioscoop gerealiseerd. De realisatie van deze bioscoop is gebaseerd op het raadsbesluit d.d. 12 juni 2019 waarbij de gemeenteraad de Startnotitie voor de realisatie van de bioscoop heeft vastgesteld. Vervolgens is met de initiatiefnemer een koop- en anterieure overeenkomst gesloten. Een van de voorwaarden in de koop- en anterieure overeenkomst is dat de grond dient te worden onttrokken aan het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet. Voor het project is ook een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht.

Argumenten

1. Door het onttrekken van deze grond aan het openbaar verkeer wordt het mogelijk gemaakt dat initiatiefnemer een bioscoop kan realiseren aan het Stadsplein met het hoofdvolume aan de achterzijde, aan de zijde van de Meander.
2. De realisatie van de bioscoop past binnen de door de raad vastgestelde Startnotitie Bioscoop Stadsplein d.d. 12 juni 2019.
3. De realisatie van de bioscoop past binnen het ontwerp bestemmingsplan Stadsplein bioscoop dat reeds ter inzage heeft gelegen en ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.

Kanttekeningen

1. Er kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt tegen een onttrekkingsbesluit. De gebruikelijke regels van bezwaar en beroep zijn van toepassing.
2. Voor de realisatie van het project dient nog een omgevingsvergunning te worden afgegeven. Het kan zijn dat de omgevingsvergunning niet wordt afgegeven, of geen stand houdt na een beroepsprocedure. De onttrekking aan het openbaar verkeer gebeurt daarom alleen onder de voorwaarde dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.
3. Naast het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning dient initiatiefnemer daadwerkelijk te besluiten om te starten met de bouw. Onttrekking aan het openbaar verkeer gebeurt daarom alleen onder de voorwaarde dat initiatiefnemer dit besluit heeft genomen.

Financiën

Aan dit onttrekkingsbesluit zijn geen financiële consequenties verbonden. De kosten voor het aanpassen van de omliggende openbare ruimte als gevolg van de realisatie van de bioscoop zijn opgenomen in de koop- en anterieure overeenkomst.

Communicatie

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is de omgeving geïnformeerd over het plan. Tegen het onttrekkingsbesluit dat wordt gepubliceerd conform de Algemene wet bestuursrecht, kan binnen zes weken na publicatie bezwaar gemaakt worden.

Procedure

Een onttrekkingsbesluit treedt in werking na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze. Binnen zes weken na deze bekendmaking kan bezwaar gemaakt worden en eventueel beroep worden ingesteld bij de Rechtbank. Het onttrekkingsbesluit dient op grond van artikel 9, lid 2 van de Wegenwet aan Gedeputeerde Staten te worden medegedeeld.

Bijlagen

Tekening bioscoop Stadsplein, onttrekking aan het openbaar verkeer (G2022-P11)


De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.



Vastgoed

Gemeente Amstelveen

Informatiebeheer — Team Basisinformatie

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, T (020) 540 49 11, F (020) 540 41 62

Naam : Bioscoop Stadsplein, onttrekking aan het openbaar verkeer		
Ligging : Stadsplein		
Datum : 4-7-2022	Soort : ONTREKKING OPENBAARHEID	Schaal : 1:1000
Getekend : In opdracht van R. Koekenbier	Kad.sectie : H	Opp : ± 1880 m2
Gecontroleerd: SK	Nummer(s) : 13237 geheel 13542, 13588 beiden gedeeltelijk	Tek.nr. : G 2022 - P 11

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 10 oktober 2022, nummer 72;

gelet op artikel 9 lid 1 van de Wegenwet

Besluit

1. Een stuk grond dat gelegen is achter Stadsplein 96-100A, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, op grond van artikel 9 lid 1 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken;
2. De bevoegdheid om alle (rechts)handelingen, die voortkomen uit dit besluit en eventuele juridische vervolgprocedures (bezwaar, beroep en hoger beroep) op grond van artikel 156 lid 1 van de Gemeentewet te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Hieronder wordt in ieder geval begrepen:
    a. De bekendmaking van het onder 1. genoemde besluit;
    b. De mededeling (op grond van artikel 9 lid 2 van de Wegenwet) van het onder 1. genoemde besluit aan Gedeputeerde Staten.
3. Te bepalen dat de grond pas daadwerkelijk aan de openbaarheid wordt onttrokken wanneer:
    a. De omgevingsvergunning voor de bouw van het pand onherroepelijk is geworden én
    b. De initiatiefnemer daadwerkelijk besluit de bouw te starten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 10 oktober 2022, nummer 72;

gelet op artikel 9 lid 1 van de Wegenwet

Besluit

1. Een stuk grond dat gelegen is achter Stadsplein 96-100A, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, op grond van artikel 9 lid 1 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken;
2. De bevoegdheid om alle (rechts)handelingen, die voortkomen uit dit besluit en eventuele juridische vervolgprocedures (bezwaar, beroep en hoger beroep) op grond van artikel 156 lid 1 van de Gemeentewet te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Hieronder wordt in ieder geval begrepen:
    a. De bekendmaking van het onder 1. genoemde besluit;
    b. De mededeling (op grond van artikel 9 lid 2 van de Wegenwet) van het onder 1. genoemde besluit aan Gedeputeerde Staten.
3. Te bepalen dat de grond pas daadwerkelijk aan de openbaarheid wordt onttrokken wanneer:
    a. De omgevingsvergunning voor de bouw van het pand onherroepelijk is geworden én
    b. De initiatiefnemer daadwerkelijk besluit de bouw te starten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.