

RAPPORTAGE

Advies en toets renovatievoorstel
voetbalvelden VV Sambeek te Sambeek

GEMEENTE BOXMEER

Opdrachtgever	:	Gemeente Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER
Contactpersoon	:	de heer B. van Oort
Datum	:	15 mei 2020
Projectnummer	:	200500180
Opgesteld door	:	de heer J. Opdam

Inleiding

De heer B. van Oort, beleidsmedewerker van de gemeente Boxmeer, heeft Kiwa ISA Sport verzocht een extra schouw uit te voeren op de voetbalvelden van VV Sambeek te Sambeek. De bedoeling van de schouw was het renovatievoorstel te toetsen van het hoofdveld van VV Sambeek. Het renovatievoorstel d.d. 21 februari 2020 is ingediend door de firma Top Sport & Groen uit Maashees.

De schouw heeft plaatsgevonden op 6 mei 2020 ('s ochtends) en is uitgevoerd door de heer J. Opdam. Hierbij waren vertegenwoordigers van de vereniging, de aannemer en de heer B. van Oort van de gemeente Boxmeer aanwezig.

In de toelichting ter plaatse vanuit de gemeente, vereniging en aannemer is aangegeven dat afgelopen winter het veld vooral in de toplaag is verdicht en versmeerd en daardoor is het water lang blijven staan. Ook is het niet mogelijk gebleken afgelopen winter een reguliere bezanding uit te voeren vanwege de drassige omstandigheden.

Daarnaast speelt het feit dat de vereniging te maken heeft met terugloop van leden en dat er inmiddels ten aanzien van de jeugd (JO13) wordt samengewerkt met Vierlingsbeek. Concreet wordt overwogen veld 3 niet meer te gebruiken, ofwel niet meer te huren van de gemeente. Indien dit wordt geëffectueerd, is er juist de behoefte om het hoofdveld een kwaliteitsimpuls te geven en te voorzien van verlichting en veld 2 als trainingsveld te gebruiken.

Bevindingen

Niet alleen het hoofdveld is beoordeeld, ook veld 2 en veld 3 zijn in de schouw meegenomen. Er zijn een tweetal boringen per veld gedaan tot een maximale diepte van 1 meter minus maaiveld. Over het algemeen bestaan de velden uit een verschaalde bovenlaag van circa 25 cm dik en daaronder bevindt zich het natuurlijke bodemprofiel van lichte zavel naar lichte kleigrond. In het bodemprofiel zijn geen storingen aangetroffen.

De verschaalde bovenlaag van veld 2 is over het algemeen dikker dan die van het hoofdveld. De velden zijn niet voorzien van drainage. Gezien de hoogteligging ten opzichte van de omgeving en het bodemprofiel (geen storingen) achten wij een drainagesysteem niet noodzakelijk. Wel is een zeer actief bodemleven geconstateerd; hierdoor treedt vervetting in de toplaag op en is een regelmatige bezanding noodzakelijk.

Door de coronacrisis zijn de velden ongeveer 6 weken niet meer in gebruik. De kwaliteit van het grasbestand is redelijk tot goed te noemen, echter is er vrij veel onkruid geconstateerd (madelief, paardenbloem en weegbree) en konijnenschade waargenomen.

Conclusie en Advies

Het renovatievoorstel voor het hoofdveld van de firma Top Sport & Groen betreft een eenvoudige topaagrenovatie. In het voorstel is voorzien dat de vlakheid wordt gecorrigeerd door een bewerking met de "Fieldtopmaker" en vervolgens, wiedeggen, schudbeluchten, bemesten en inzaaien. Als stelpost staat een bezanding vermeld met circa 85 m3 zand en een vertidrain bewerking. Ons advies is om deze bewerking ook daadwerkelijk uit te voeren, zeker gezien het feit dat er afgelopen winter niet is bezand.

Kortom wij vinden het voorstel acceptabel, in relatie tot hetgeen is geconstateerd en toegelicht ter plaatse. Daarnaast adviseren wij indien veld 3 wordt afgestoten en veld 2 als wedstrijd- trainingsveld in gebruik komt, hier extra ballenvangers te laten plaatsen (zijkant van de velden). Maximaal 4 en minimaal 2 stuks. Dit om spreiding van het gebruik zo maximaal mogelijk te maken.

Kiwa ISA Sport B.V.

S. van der Holst
Unit Manager

