BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID	TOTAAL BEDRAG
1	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
14	**OPBREKEN VERHARDING**					
140	**VERWIJDEREN FUNDERING**					
140010	Opbr. / Afv. teervrije fundering tussen IT01-IT04 (b=7.00m; d=250mm)	m2	2.009,00	V	**4,00**	**8.036,00**
140020	Opbreken teervrije fundering tussen IT04-IT14 (b=7.00m; d=250mm)	m2	3.565,00	V	**4,00**	**14.260,00**
140030	Opbreken teervrije fundering Bornebroeksestraat (uitlegger)	m2	200,00	V	**4,00**	**800,00**
145	**VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING**					
145010	Opbr. / Afv. teervrij asfalt tussen IT01-IT04 (b=6.50m; d=140mm)	m2	1.866,00	V	**4,75**	**8.863,50**
145020	Opbreken teervrij asfalt tussen IT04-IT14 (b=7.15m)	m2	3.332,00	V	**4,75**	**15.827,00**
145030	Opbreken teervrij asfalt Bornebroeksestraat (uitlegger)	m2	200,00	V	**4,75**	**950,00**
2	**GRONDWERK**					
21	**TOEPASSEN BEMALING**					
210010	Aanbr. / Verw. bronbemaling	EUR		N		**7.500,00**
210020	Instandhouden bronbemaling	dag	100,00	V	**75,00**	**7.500,00**
22	**GROND ONTGRAVEN**					
223	**GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF**					
223010	Ontgraven grond t.b.v. sleuf riolering PVC Ø200mm	m3	297,00	V	**4,50**	**1.336,50**
223020	Ontgraven grond t.b.v. sleuf riolering PVC Ø315mm	m3	510,00	V	**4,50**	**2.295,00**
223030	Ontgraven grond t.b.v. sleuf riolering PVC Ø400mm	m3	676,00	V	**4,50**	**3.042,00**
24	**GROND VERWERKEN**					
243	**GROND VERWERKEN IN SLEUF**					
243010	Aanvullen drainzand rondom buis PVC Ø200mm.	m3	83,00	V	**3,00**	**249,00**
243020	Aanvullen met uitkomende grond PVC Ø200mm.	m3	207,00	V	**2,50**	**517,50**
243030	Aanvullen drainzand rondom buis PVC Ø315mm.	m3	153,00	V	**3,00**	**459,00**
243040	Aanvullen met uitkomende grond PVC Ø315mm.	m3	332,00	V	**2,50**	**830,00**
243050	Aanvullen drainzand rondom buis PVC Ø400mm.	m3	159,00	V	**3,00**	**477,00**
243060	Aanvullen met uitkomende grond PVC Ø400mm.	m3	419,00	V	**2,50**	**1.047,50**
26	**GROND AFVOEREN**					
260010	Uitvoeren AP04 Keuring	st	1,00	V	**1.750,00**	**1.750,00**
260020	Afvoeren overgebleven grond uit rioolseuf	m3	525,00	V	**10,50**	**5.512,50**
27	**GROND LEVEREN**					
270010	Leveren drainagezand	m3	395,00	V	**12,50**	**4.937,50**
3	**RIOLERING**					
33	**AANBRENGEN IT-RIOOL**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID	TOTAAL BEDRAG
3330	*PVC Buizen*					
333070	Lev. / Aanbr. PVC IT-betonbuis Ø200mm	m1	225,00	V	**40,00**	**9.000,00**
333080	Lev. / Aanbr. PVC IT-betonbuis Ø315mm	m1	325,00	V	**50,00**	**16.250,00**
333090	Lev. / Aanbr. PVC IT-betonbuis Ø400mm	m1	295,00	V	**65,00**	**19.175,00**
34	**AANBRENGEN PUTTEN**					
340010	Lev. / Plaatsen PVC put Ø800mm.	st	15,00	V	**600,00**	**9.000,00**
340020	Lev. / Aanbr. putrand met deksel	st	15,00	V	**350,00**	**5.250,00**
35	**AANBRENGEN KOLKEN**					
350010	Lev. / Aanbr. kolken (1 per 150m2)	st	76,00	V	**275,00**	**20.900,00**
350020	Lev. / Aanbr. kolkaansluiting (4m1 per kolk)	m1	304,00	V	**30,00**	**9.120,00**
39	**REINIGING, INSPECTIE EN REVISIE**					
390010	Riool reinigen onder hoge druk	m1	845,00	V	**3,00**	**2.535,00**
390020	Riool inspecteren	m1	845,00	V	**2,50**	**2.112,50**
390030	Reinigen kolken	st	76,00	V	**7,50**	**570,00**
390040	Reinigen putten	st	15,00	V	**12,50**	**187,50**
390050	Uitvoeren rioolrevisie	EUR		N		**1.500,00**
4	**VERHARDINGEN**					
40	**AANBRENGEN FUNDERINGEN**					
400010	Aanbr. ongebonden wegfundering 0-31,5	m2	4.200,00	V	**2,50**	**10.500,00**
400020	Lev. ongebonden steenmengsel 0-31,5	ton	1.942,50	V	**6,00**	**11.655,00**
45	**AANBRENGEN ASFALTVERHARDING**					
450010	Lev. / Aanbr. onderlaag (d=60mm)	ton	480,00	V	**75,00**	**36.000,00**
450020	Lev. / Aanbr. kleeflaag	m2	3.200,00	V	**0,25**	**800,00**
450030	Lev. / Aanbr. tussenlaag (b=4.00; d=50mm)	ton	400,00	V	**95,00**	**38.000,00**
450040	Lev. / Aanbr. kleeflaag	m2	3.200,00	V	**0,25**	**800,00**
450050	Lev. / Aanbr. deklaag (b=4.00;d=30mm)	ton	240,00	V	**135,00**	**32.400,00**
	Subtotaal					**311.945,00**

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID	TOTAAL BEDRAG
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
910010	Onvoorziene kosten (+/- 10%)	EUR		N		**40.000,00**
910020	Onderzoekskosten t.b.v. K-waarde en milieukundige kwaliteit	EUR		N		**4.500,00**
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		**12.477,80**
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		**18.716,70**
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	EUR		N		**12.477,80**
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					**400.117,30**
	btw 21,0% over 400.117,30					84.024,63
	btw 9,0% over 0,00					
	btw 0,0% over 0,00					
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting inbegrepen					**484.141,93**