Opdrachtgever: Gemeente Roerdalen		Datum:	29 november 2021	
		Dossiernr.:	21-060-ODL	
Project: Herinrichting parkeerplaatsen gemeentehuis		Status:	CONCEPT	
		Niveau raming:	± 40%	
Onderdeel: Globale kostenraming		Opgesteld door:	P. Cruts	

Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Prijs per eenheid in Euro	Totalen in Euro
Opruimingen:				
Opbreken betonstraatstenen KF, toegangsweg gemeentehuis, hergebruik	m2	1035,00	€ 4,00	€ 4.140,00
Opbreken straatbakstenen DF, trottoir langs gemeentehuis, hergebruik	m2	190,00	€ 5,00	€ 950,00
Opbreken betonstraatstenen KF, parkeerterrein, hergebruik	m2	2600,00	€ 4,00	€ 10.400,00
Opbreken straatbakstenen DF, trottoir parkeerterrein, hergebruik	m2	25,00	€ 5,00	€ 125,00
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond	m2	3080,00	€ 1,50	€ 4.620,00
Opbreken grindlaag parkeerplaats inclusief afvoeren	m2	345,00	€ 7,50	€ 2.587,50
Opbreken opsluitband 100 x 200 mm, toegangsweg, hergebruik	m	125,00	€ 7,50	€ 937,50
Maaien bermen	are	6,65	€ 285,00	€ 1.895,25
Frezen bermen	are	6,65	€ 12,50	€ 83,13
Te rooien haag inclusief afvoeren	m	15,00	€ 7,50	€ 112,50
Te rooien boom inclusief afvoeren	st	1,00	€ 500,00	€ 500,00
Grondwerk:				
Grond ontgraven sleuf riool	m3	30,00	€ 9,00	€ 270,00
Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/wadi, toegangsweg	m	60,00	€ 3,50	€ 210,00
Grond ontgraven t.b.v. verbreding cunet toegangsweg, dikte 380 mm	m3	80,00	€ 7,50	€ 600,00
Grond ontgraven t.b.v. cunet parkeervakken, dikte 380 mm	m3	125,00	€ 7,50	€ 937,50
Grond ontgraven t.b.v. cunet trottoir dikte 380 mm	m3	60,00	€ 7,50	€ 450,00
Grond ontgraven t.b.v. cunet parkeerplaats, rijbaan, dikte 330 mm	m3	55,00	€ 7,50	€ 412,50
Grond ontgraven t.b.v. cunet parkeerplaats, parkeervakken, dikte 330 mm	m3	60,00	€ 7,50	€ 450,00
Grond ontgraven t.b.v. cunet parkeerplaats, trottoir, dikte 230 mm	m3	25,00	€ 7,50	€ 187,50
Aanvullen sleuf riool met uitkomende grond	m3	30,00	€ 8,00	€ 240,00
Dempen bestaande watergang/wadi, toegangsweg	m3	30,00	€ 7,00	€ 210,00
Aanvullen cunet parkeervakken met uitkomende grond	m3	60,00	€ 12,50	€ 750,00
Vervoeren en afvoeren van overtollige grond inclusief storten, klasse industrie	m3	345,00	€ 17,00	€ 5.865,00
Riolering:				
Lev. + aanbr. PVC inspectieput diam. 600 mm incl. putdeksel en toebehoren	st	1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Lev. + aanbr. PVC rioolbuis diam. 200 mm	m	15,00	€ 20,00	€ 300,00
Maken aansluiting op bestaande inspectieput	st	1,00	€ 250,00	€ 250,00
Funderingen:				
Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5, fundering toegangsweg en trottoir, dik 250 mm	m2	685,00	€ 6,50	€ 4.452,50
Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5, fundering parkeerplaats, dik 250 mm	m2	345,00	€ 6,50	€ 2.242,50
Lev. + aanbr. zand voor zandbed fundering trottoir parkeerplaats, dik 150 mm	m3	15,00	€ 17,00	€ 255,00
Verhardingen:				
Lev. + aanbr. straatlaag, dik 50 mm	m2	1030,00	€ 5,00	€ 5.150,00
Lev. + aanbr. uitvullaag t.b.v. bestaande straatlaag, dik 25 mm	m2	3850,00	€ 3,00	€ 11.550,00
Aanbr. betonstraatstenen KF, toegangsweg gemeentehuis, hergebruik, 20% breuk	m2	828,00	€ 8,50	€ 7.038,00
Aanbr. straatbakstenen DF, trottoir langs gemeentehuis, hergebruik, 20% breuk	m2	152,00	€ 12,50	€ 1.900,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, verbreding toegangsweg gemeentehuis	m2	787,00	€ 16,50	€ 12.985,50
Lev. + aanbr. straatbakstenen DF, trottoir langs gemeentehuis	m2	163,00	€ 45,00	€ 7.335,00
Aanbr. betonstraatstenen KF, parkeerterrein, hergebruik, 20% breuk	m2	2080,00	€ 8,50	€ 17.680,00
Aanbr. straatbakstenen DF, trottoir parkeerterrein, hergebruik, 20% breuk	m2	20,00	€ 12,50	€ 250,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, parkeerterrein	m2	520,00	€ 16,50	€ 8.580,00
Lev. + aanbr. straatbakstenen DF, trottoir parkeerterrein	m2	5,00	€ 45,00	€ 225,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, rijbaan parkeerplaats	m2	130,00	€ 16,50	€ 2.145,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, parkeervakken parkeerplaats	m2	135,00	€ 16,50	€ 2.227,50
Lev. + aanbr. straatbakstenen DF, trottoir parkeerplaats	m2	80,00	€ 45,00	€ 3.600,00
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, toegangsweg, hergebruik, 20% breuk	m	100,00	€ 12,00	€ 1.200,00
Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, toegangsweg gemeentehuis	m	105,00	€ 15,00	€ 1.575,00
Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, parkeerplaats	m	130,00	€ 15,00	€ 1.950,00
Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm, parkeerterrein	m	80,00	€ 9,50	€ 760,00
Bijkomende werkzaamheden:				
Leveren + aanbrengen containerstalling	EUR	1,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
Leveren + aanbrengen toegangspoort tot evenemententerrein	EUR	1,00	€ 750,00	€ 750,00
Leveren + aanbrengen trapveld inclusief alle bijkomende werkzaamheden	EUR	1,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Verplaatsen lichtmast	EUR	1,00	€ 750,00	€ 750,00
Uitvoeren bodemonderzoek	EUR	1,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Aanvragen kabels en leidinginformatie inclusief verwerken van afwijkingen	EUR	1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Stelpost onvoorzien	EUR	1,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Subtotaal				**€ 175.884,38**
Totaal eenmalige kosten (aan- en afvoer / werkterrein, e.d.)	pct	5,00		€ 8.794,22
Uitvoeringskosten	pct	6,00		€ 10.553,06
Algemene kosten	pct	5,00		€ 8.794,22
Winst en risico	pct	4,00		€ 7.035,38
Afronding	EUR			€ 8.938,75
TOTALE KOSTEN - exclusief BTW				**€ 220.000,00**