VAN NOORT INFRA
GROND, WEG -& WATERWERKEN

Opdr. Gever	Mirjam Mck
T.A.V	Mirjam
Datum	3-6-2021
off. nr	20212eelsgeesterweg01

Betreft ; **leveren en aanbrengen grasbetontegels**

Beste, Mirjam

Hierbij doen wij een prijsopgave toekomen betreffende de volgende werkzaamheden.

Werk omschrijving	hoevh.	Eenh.	P.P.E	Totaal
egaliseren puin baan (gebruik van aanwezig materiaal)	1310	m2	€ 2,50	€ 3.275,00
leveren, verwerken en verdichten zand gemiddelde dikte 7cm	1310	m2	€ 3,50	€ 4.585,00
egaliseren zand tbv aanbrengen grasbetontegels	1310	m2	€ 2,50	€ 3.275,00
leveren en aanbrengen grasbetontegels gebruik van gewapende bermkanttegel glad grijs 117x82x10	936	m1	€ 36,00	€ 33.696,00
leveren en verwerken grond	1310	m2	€ 8,98	€ 11.763,80
leveren en aanbrengen graszaad	1310	m2	€ 1,00	€ 1.310,00

Uitgangspunten;

werk goed bereikbaar voor ons materieel
werk vrij van kabels en leidingen
excl huur rijplaten
excl aanvraag vergunningen
uitvoering in 1 fase

Aanneemsom excl BTW € 57.904,80