Bundel van de Commissie cultureel Erfgoed van 8 februari 2021

Agenda bijlagen

- Agenda CCE openbaar 8 februari 2021_def1.pdf
- agpunt 3 Besprekingsverslag CCE OPENBAAR 07 december 2020_def.pdf
- agpunt 4 Eerste nieuwsbrief Gebouwd erfgoed voor gemeenten verschenen.pdf
- agpunt 4 Ledenbrief Erfgoed Gelderland.pdf
- agpunt 5_1 Aanvraag verbouw Oosterkerkstraat 1 Aalten.pdf
- agpunt 5_2 Plattegronden_Bestaand Oosterkerkstraat 1.pdf
- agpunt 5_3 Plattegronden Nieuw Oosterkerkstraat 1.pdf
- agpunt 5_4 Doorsneden_Bestaand Oosterkerkstraat 1.pdf
- agpunt 5_5 Situatie Oosterkerkstraat 1.pdf
- agpunt 5_6 Gevels_Bestaand Oosterkerkstraat 1.pdf
- agpunt 5_7 Gevels_Nieuw Oosterkerkstraat 1.pdf
- agpunt 5_8 Doorsneden_Nieuw Oosterkerkstraat 1.pdf
- agpunt 5_9 Detailboek Oosterkerkstraat 1.pdf
- agpunt 6_1 Splitsing Hoge Heurnseweg 11 te De Heurne.pdf
- agpunt 6_2 Schetsontwerp verbouw woonboerderij Hoge Heurnseweg 11.pdf
- agpunt 6_3 Plattegronden def ontwerp verbouw Hoge Heurnseweg 11.pdf
- agpunt 6_4 Overzichtblad Hoge Heurnseweg 11.pdf
- agpunt 6_5 inpassingsplan Hoge Heurnseweg 11 Hesseling- De Heurne.pdf
- agpunt 7_1 Straatnaamgeving Kalverweidendijk verzoek om advies.pdf
- agpunt 7_2 Advies ECAL straatnaamgeving zijstraat Kalverweidendijk De Heurne.pdf
- agpunt 7_3 Advies ECAL straatnaamgeving zijstraat Kalverweidendijk_aanvulling.pdf
- agpunt 7_4 Advies Heurns Belang straatnaamgeving Kalverweidendijk.pdf
- agpunt 10_1 Cultuurhistorische begraafplaatsen gemeente Aalten.pdf
- agpunt 10_2 Aanvulling op de folder Cultuurhistorische begraafplaatsen.pdf
- agpunt 12 Torenuurwerk Bredevoort Inspectierapport.pdf

1	Opening
2	Vaststelling agenda *Mogelijkheid tot toevoegen agendapunten*
3	Besprekingsverslag vorige vergadering
4	Ingekomen stukken/stukken ter kennisname \- *Jaarboek Achterhoek & Liemers nr\. 44* \- *Eerste nieuwsbrief gebouwd erfgoed voor gemeenten* \- *Ledenbrief Erfgoed Gelderland*
5	Aanvraag verbouw Oosterkerkstraat 1
6	Splitsing Hoge Heurnseweg 11 De Heurne
7	Straatnaamgeving zijstraat Kalverweidendijk
8	Project 1572 in 2022
9	Kerkenvisie Oost Achterhoek, stand van zaken
10	Historische begraafplaatsen
11	Uitvraag Erfgoedprijs 2021
12	Torenuurwerk Bredevoort uit 1666
13	Rondvraag
14	Sluiting

Openbare agenda
COMMISSIE CULTUREEL ERFGOED

Maandag 8 februari 2021 om 14.00 uur.
Locatie: Raadszaal Markt 7 Aalten.

Aalten, 20 januari 2021

AGENDA

1. Opening.

2. Agenda vaststelling.
   Mogelijkheid tot toevoegen agendapunten.

3. Besprekingsverslag van de vergadering d.d. 7 december 2020.

4. Ingekomen stukken/stukken ter kennisname.
   - Jaarboek Achterhoek & Liemers nr. 44.
   - Eerste nieuwsbrief gebouwd erfgoed voor gemeenten
   - Ledenbrief Erfgoed Gelderland

5. Aanvraag verbouw Oosterkerkstraat 1 Aalten

6. Splitsing 'Hoge Heurnseweg 11 De Heurne'

7. Straatnaamgeving zijstraat Kalverweidendijk

8. Project 1572 in 2022.

9. Kerkenvisie Oost Achterhoek, stand van zaken.

10. Historische begraafplaatsen

11. Uitvraag Erfgoedprijs 2021

12. Torenuurwerk Bredevoort uit 1666

13. Rondvraag.

14. Sluiting.

Bijwonen vergadering in verband met de coronamaatregelen
Indien u deze vergadering graag wilt bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk 5 februari 2021 aanmelden via de secretaris s.lammers@aalten.nl. Deze vergadering vindt plaats middels microsoft Teams, u kunt van ons ook een link ontvangen waarmee het mogelijk is om de vergadering te volgen.

Inspraak
U kunt, als u dat wilt, over deze onderwerpen een bijdrage leveren. Dit kunt u van tevoren kenbaar maken aan de voorzitter van de commissie, via de secretaris s.lammers@aalten.nl. In verband met corona-maatregelen bekijken wij op welke wijze de bijdrage geleverd kan worden.

De stukken voor deze vergadering liggen vanaf woensdag 3 februari 2021 tijdens kantooruren bij het Klanten Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten ter inzage.

Besprekingsverslag Commissie Cultureel Erfgoed

Betreft	:	Openbare vergadering
Datum	:	7 december 2020
Tijdstip	:	14:00 uur
Plaats	:	locatie gemeentehuis Aalten, Markt 7, Raadszaal Markt 7 Aalten

---

Aanwezig	:	dhr. Doodeheefver, dhr. Van Duren, dhr. Vrieselaar, mevrouw Oonk en mevrouw Lammers (notulen)
Via Teams:		dhr. De Graaf, mevr. Erinkveld-Ras, dhr. Crols, wethouder Kok
Afwezig	:	mevr. Brethouwer, burg. Stapelkamp

---

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Aanwezigen (via Teams):
Dhr. M. van Bleek (Gelders Genootschap) t.b.v. agendapunt 11 'Adviesstelsel Omgevingskwaliteit'.
Mw. M. Damstra (Gelders Genootschap) t.b.v. agendapunt 6 'Project historische interieurs'.

Afwezig:
Mw. Brethouwer

2. Vaststelling agenda
Er worden geen agendapunten toegevoegd.

3. Besprekingsverslag van de vergadering 21 september 2020
Tekstueel en inhoudelijk:
Pagina 3, dhr. H. De Graaf: agendapunt 5A:
Dhr. De Graaf vraagt naar aanleiding van de zojuist verzonden mail betreffende de raadsmededeling Kerkenvisie Oost Achterhoek, wanneer TU Delft het veld in gaat. De ontwikkelingen gaan immers heel snel, waardoor het belangrijk is dat er spoedig actie moet worden ondernomen.
Mw. Oonk antwoordt dat TU Delft nu bezig is met het opstellen van de Kansenkaart. De methodiek is inmiddels beschreven. Dit instrument zal tevens bij de andere gemeenten worden toegepast.
Gestart is met het invoeren van de kerken in de gemeente Winterswijk op de Kansenkaart voor de Oost Achterhoek, daarna volgen de religieuze gebouwen in de gemeenten Aalten en Oost Gelre.
Mw. Oonk hoopt dat na versoepeling van de Coronamaatregelen we aan de slag kunnen met het participatietraject voor drie kerken, de maatregelen hebben echter hun weerslag op de participatiemogelijkheden. Het is wel mogelijk om alvast de kerk waar de druk het hoogst is aan te geven, dan kunnen we deze naar voren halen. De heer De Graaf geeft aan dat dit een kerk betreft in de gemeente Oost Gelre. Hiervoor kan hij het beste contact opnemen met dhr. Ballast van gemeente Oost Gelre, omdat hij de kerken vanuit gemeente Oost Gelre aandraagt bij TU Delft.

Het verslag wordt geaccordeerd.

4. Ingekomen stukken / stukken ter kennisname
- Rapport 'De begraafplaats van de toekomst'
Dhr. De Graaf licht toe:
Begraafplaatsen moeten worden gezien als een stuk cultuurgeschiedenis, historische tijd. De vraag is hoe zijn begraafplaatsen midden in de samenleving te plaatsen. Hierbij moeten we ook klantgericht durven te denken. De begraafplaats van de toekomst kan een uitnodigende multifunctionele omgeving zijn. Er ligt een archief aan informatie, ook wat betreft de natuur. Het ruimingsbeleid, zoals dat op een aantal locaties is toegepast (niet zijnde binnen de gemeente Aalten), is naar zijn mening een kaalslag van de historie. Anderzijds heb je soms te maken met vervallen grafstenen, maar deze zijn van de familie en mogen niet zonder meer verwijderd worden.

Dhr. De Graaf doet een aanbeveling om de begraafplaatsen voor toekomstige ontwikkelingen tegen het licht te houden. Onderzoek wat dit voor onze begraafplaatsen kan betekenen en het lijkt hem een goed idee om in de toekomst aan te sluiten bij zo'n rapport. Hij stelt voor om een volgende vergadering iemand van het LOG uit te nodigen om dit toe te lichten.

De voorzitter vult aan dat het niet alleen om de begraafplaatsen gaat, maar ook de gebouwen, oude grafzerken en (monumentale) bomen kunnen hierbij betrokken worden. Wel zijn er routes uitgezet langs de begraafplaatsen en worden er rondleidingen gegeven, dit spreekt mensen enorm aan en het gaat goed samen met herdenking.

Dhr. Crols informeert dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een visie heeft opgesteld inzake de instandhouding en cultuurhistorische waarden van begraafplaatsen en hoe hiermee in de toekomst om te gaan. Wellicht is het goed om te onderzoeken of dit is toe te passen bij de Aaltense begraafplaatsen. Allereerst moeten de kwaliteiten en waarden van de begraafplaatsen in kaart worden gebracht. Op basis daarvan kan dan een visie worden ontwikkeld hoe tegemoet te komen aan de wensen om begraafplaatsen meer toegankelijk te maken. Wellicht zijn er meer mogelijkheden dan wat er op dit moment het geval is. De methodiek staat op de website van de Rijksdienst.
Mw. Erinkveld-Ras vult aan dat er een koppeling kan worden gemaakt met de erfgoednota met betrekking tot bijv. de verhalen over de mensen die daar begraven liggen.
Mw. Oonk geeft aan dat alle historische begraafplaatsen zijn beschreven in het kader van de redengevende beschrijving, we hebben al veel verschillende documenten. Ook hebben we een fietsroute langs de historische begraafplaatsen. Het verzamelen van verhalen willen we graag oppakken en bekijken wat we daar nog mee kunnen doen.

ACTIE:
- Dhr. Crols mailt de link betreffende het instandhoudingsplan begraafplaatsen van de Rijksdienst.
- Mw. Oonk brengt in beeld welke informatie er al ligt over de historische begraafplaatsen. Op de agenda voor de volgende vergadering plaatsen.
- Vertegenwoordiger van het LOG uitnodigen om de CCE te informeren tijdens een volgende vergadering.

5. Arfgoodnota Oost Achterhook 2021-2024 vastgesteld door de raad.
De voorzitter spreekt zijn complimenten uit voor de opstellers en initiatiefnemers van het document.
Mw. Oonk geeft aan dat ze erg trots is op het resultaat en dat de vertaling in het Achterhoeks erg aanspreekt. De nota is door onze raad vastgesteld. Ook de raad van de gemeente Winterswijk heeft de nota vastgesteld en 15 december zal de raad van de gemeente Oost Gelre naar verwachting de nota vaststellen. Daarna kunnen we aan de slag met de uitvoering.
Weth. Kok sluit zich aan bij de woorden van de voorzitter en voegt toe dat ook de raad lovend is over de Arfgoodnota. Niet alleen qua vormgeving en stijl, maar ook inhoudelijk. De nota is met applaus vastgesteld. Dat is een mooi slotstuk van de procedure die we doorlopen hebben en tevens het begin van een nieuwe periode. Daarmee spreekt de wethouder ook zijn complimenten uit voor de inbreng vanuit deze commissie voor het nieuwe beleid.

6. Project historisch interieurs

Mw. Damstra geeft aan dat het jaarboek Achterhoek en Liemers over de historische interieurs in de drie gemeenten zo goed als klaar is. In de gemeente Aalten zijn tot nu toe zo'n 39 panden bezocht. In totaal zijn nu 150 panden bezocht. Getracht wordt om tot zo'n 250 panden te komen, dat komt neer op zo'n 30% van de groslijst. Mw. Damstra toont diverse foto's van panden met bijzondere historische interieurs in de gemeente Aalten en licht deze toe.

We willen op praktische wijze met elkaar aan de slag gaan door middel van het organiseren van workshops, geeft mevrouw Damstra aan. We willen een combinatie maken van onderzoek historische interieurs met de praktische kant daarvan. De workshop begint met verstrekking van algemene informatie, waarna we zelf aan de slag gaan met diverse materialen. Er komen stukadoors, restauratieschilders, tegelrestaurateurs, we gaan tegels bekijken enz. Het is belangrijk dat eigenaren weten waar ze specialisten kunnen vinden voor vragen. Dit project wordt mede opgezet in opdracht van Provincie Gelderland. Doel is om in april/mei 2021 te starten.

Om de onderzoeksresultaten aan het grote publiek op een leuke manier kenbaar te maken legt mw. Damstra uit dat ze bezig is met het ontwikkelen van een project om in alle drie de gemeenten (Aalten, Oost Gelre en Winterswijk) een (pop up) museumwoning te openen. Bewoners kunnen zelf meubels en objecten uit de wederopbouwperiode aanleveren, waar zij een verhaal bij hebben. Bijvoorbeeld de woningbouwvereniging in Arnhem heeft een aantal museumwoningen gerealiseerd. Mensen huren die woning onder voorwaarde dat ze het eenmaal per maand moeten openstellen publiek. Er kan ook gedacht worden aan een pop-up interieur per gemeente. Het idee is dat er vanaf maart 2021 een SRV wagen gaat rijden, met daarin een 'wederopbouwhoekje' ingericht met meubels. De wagen zal iedere maand in een andere gemeente staan. Er wordt een praatpaal neergezet, waarin mensen hun verhaal kunnen vertellen over hun object. Mensen kunnen hun verhaal ook opschrijven en in een brievenbus doen. De bedoeling is dat de mensen in de SRV-wagen verhalen ophalen in het eerste deel van 2021. In het najaar 2021 en voorjaar 2022 willen we dan een pop-up interieurwoning gaan inrichten met de objecten en verhalen die de SRV wagen heeft opgehaald. Interieur bestaat mede uit verhalen, herinneringen en herkenning. Het is mooi om dit samen te brengen. Om dit op goede manier te organiseren wordt er o.a. contact gezocht met musea. Het zou mooi zijn als dit project in een wederopbouwwoning gerealiseerd zou kunnen worden, maar dat hoeft niet perse.
Dhr. De Graaf oppert het idee voor een soort verzamelplek waar je interieurs onderbrengt.
Mw. Oonk vraagt of een leegstaand winkelpand ook een optie is voor een pop-up wederopbouw interieur.
Als er nog ideeën of behoeftes vanuit de commissie zijn dan verneemt mw. Damstra dat graag. Mag ook via dhr. Crols. Mw. Damstra zegt toe dat als er een programma wordt georganiseerd, dat de CCE daarvan een uitnodiging zal krijgen.

7. Straatnaamgeving

- Bredevoort omgeving SPAR, stand van zaken

Het college is akkoord gegaan met de benoeming van de straatnamen 'Van Eijckpad' en 'Te Gussinklo-Hof', rondom omgeving SPAR. De straatnaamborden zijn besteld. Het straatnaambord Van Eijckpad wordt gesitueerd aan de Misterstraat en het straatnaambord Te Gussinklo-Hof wordt aan de Roelvinkstraat geplaatst. Na plaatsing van de borden volgt een bescheiden onthulling in combinatie met de informatiepanelen, wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.

8. Project 1572 in 2022

Dhr. De Graaf geeft aan dat het in 2022 450 jaar geleden is dat de Republiek Koninkrijk der Nederlanden is ontstaan. In 2022 wordt een landelijk project georganiseerd waar zo'n 20 steden aan mee doen. Deze steden, waaronder Bredevoort, hebben allemaal een zeer moeilijke periode meegemaakt tijdens de 80-jarige oorlog. Daarom haakt ook de gemeente Aalten aan bij het landelijke project 1572 en worden er diverse activiteiten georganiseerd. In Bredevoort is er op 3 september jl. een bijeenkomst geweest met diverse organisaties. Voorliggende vraag was wat deze organisaties kunnen betekenen in het kader van deze herdenking. Vanmorgen heeft er een overleg plaatsgevonden in klein comité over de vraag hoe dit verder op te pakken. Er is al bijna een volledige coördinatie-, afstemmingsgroep samengesteld vol met enthousiaste mensen.
Mw. Oonk vult aan dat het ECAL in Doetinchem één van de partners in het project is. Ze stelt o.a. haar archief beschikbaar en daarnaast gaat het ECAL uitzoeken of er een link is te maken met het

Cultuur- en erfgoedpact en of er een educatieproject van te maken is. De gemeenten moeten nog wel akkoord geven, alvorens dit traject kan worden opgestart.
Dhr. Van Bleek merkt op dat hij ook betrokken is bij dit project, maar dan in de hoedanigheid van voorzitter van de historische vereniging van Haarlem. Hij vermeldt dat er plannen zijn voor een landelijk symposium.

9. Kerkenvisie Oost Achterhoek, stand van zaken, https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/
Kerkenvisie Oost Achterhoek, stand van zaken, https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl
Mw. Oonk heeft voor de vergadering de raadsmededeling doorgezonden aan de leden. Deze raadsmededeling geeft op hoofdlijnen aan waar we nu staan. Voor de gemeente Aalten zijn 22 religieuze gebouwen op de lijst gezet. Ondertussen is er al met zo'n 20 organisaties gesproken en zijn er dus nog 2 te gaan. De gesprekken zijn goed verlopen en men ervaart het contact met de gemeente hierover als positief. Ook is er een wens tussen de lokale kerkgenootschappen om elkaar te ontmoeten. We zijn nog zoekende naar een alternatief voor de passende afronding van het project.

10. Lijst vergaderdata CCE 2021
De voorgestelde lijst vergaderdata voor het jaar 2021 wordt geaccordeerd:
8 februari 2021
19 april 2021
5 juli 2021
27 september 2021
6 december 2021

11. Adviesstelsel Omgevingskwaliteit
Dhr. Van Bleek licht het adviesstelsel omgevingskwaliteit uitgebreid toe middels een presentatie. De leden van de commissie krijgen deze presentatie toegezonden.
Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste aspecten:

- In verband met de vertraagde oplevering van het digitaal stelsel Omgevingswet wordt de omgevingswet één jaar uitgesteld (01-01-2022).
- Op www.cultureelerfgoed.nl is informatie te vinden over de bijeenkomst d.d. 01-12-2020.
- De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Voor erfgoed zijn met name van belang het 'Besluit Kwaliteit en Leefomgeving (BKL) en het 'Besluit Activiteit Leefomgeving (BAL), dit zijn de AMvB's. Daarnaast zijn van belang de invoeringswet en het invoeringsbesluit, waaronder de bruidsschat en de invoeringsregelingen.
- De AMVB's worden gefaseerd ingevoerd, dit is mede afhankelijk van het bestemmingsplan. De gemeente krijgt meer handvatten om de omgeving van het monument aan te pakken.
- Er is al een zorgplicht voor rijks-, en gemeentelijke monumenten, maar deze zorgplicht wordt nu explicieter gemaakt in de BAL art. 13.11. De regels die hier staan zijn met name van belang voor de CCE. Hierin staat o.a. dat men *in de omgeving van een monument geen activiteiten mag verrichten die het monument kunnen ontsieren of beschadigen. Alles dat op het kadastrale perceel van het monument staat is de fysieke omgeving.*
- Op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening geldt deze zorgplicht ook voor gemeentelijke monumenten. Hier kunt u het verbodsartikel vinden, dat is eigenlijk de zorgplicht die er bestaat om monumenten in goede staat te houden. Volgens dit verbodsartikel is het verboden om het monument zowel passief als actief te verwaarlozen. Hiervoor zijn wel procedures, zoals dossier opbouwen, overleg, aanschrijving enz. De verordening hoeft overigens niet te worden aangepast. Maar voor een buitenstaander is dit wat minder expliciet.
- Naar verwachting zal zomer 2021 de handreiking (door het Gelders Genootschap) voor bescherming van monumenten gereed zijn, dit is een aanrader. Hierin kunt u voorbeeldregels vinden over hoe om te gaan met cultureel erfgoed en hoe men dit het beste kan opnemen in het omgevingsplan. Het is goed om als gemeente hiermee bezig te zijn, maar dhr. Van Bleek raadt aan om nog geen omgevingsplan nieuwe stijl vast te stellen. Er worden immers nog steeds zaken toegevoegd.

- Bruidsschat: Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat de Rijksregels automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'.
- Tijdelijk omgevingsplan: alle bestemmingsplannen die nu gelden worden een soort tijdelijk omgevingsplan. Alle geldende rijksregels worden gebundeld in de bruidschat en deze worden in één keer opgenomen in het tijdelijke omgevingsplan. Dus op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, komen verschillende rijksregels te vervallen. Deze regelgeving wordt aan de decentrale overheden overgelaten. Voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe situatie is er dus de bruidsschat. De bedoeling is om in 2029 een nieuw omgevingsplan te hebben, maar dan conform de Omgevingswet. Daarnaast zullen er nog een aantal plaatselijke verordeningen gelden, die onderdeel moeten worden van het omgevingsplan.
- Commissies: De monumentencommissie, de welstandscommissie of commissie ruimtelijke kwaliteit worden niet automatisch overgeheveld naar de gemeentelijke adviescommissie. Voor 1 januari 2022 moet er een nieuwe verordening erfgoed zijn vastgesteld, met hierin de adviestaken van de bestaande gemeentelijke erfgoedcommissie opnieuw vastgelegd. De erfgoedverordening regelt de samenstelling van de erfgoedcommissie. De commissie moet voldoen aan een aantal vereisten, waaronder een rijksmonumenten deskundige en de commissieleden moeten zijn benoemd.
  De commissie moet in de breedte een bepaalde deskundigheid hebben, maar deze deskundigheid is ook al opgenomen in de Monumentenwet 1988. Er komt één commissie omgevingskwaliteit en een soort beleidscommissie. Het is belangrijk om goed te regelen welke commissie waar over adviseert. De gemeenteraad moet op tijd (uiterlijk oktober 2021) besluiten over de samenstelling en taken van de adviescommissie. Ook als de huidige commissie per 1 januari 2022 wordt gecontinueerd, dan moet dat door de gemeenteraad worden besloten. Dat is een minimale optie, maar wel mogelijk. Wij voldoen aan de vier vereiste basisregels, waardoor voor ons continuering een prima optie lijkt te zijn.
- Het verslag van de commissie wordt aan de raad aangeboden in plaats van aan het college.
- De welstandsnota zal per 1 januari 2022 onderdeel zijn van het omgevingsplan (deze is namelijk onderdeel van de bruidsschat). De erfgoedverordening (monumentenverordening) blijft van kracht totdat de nieuwe verordening definitief in het omgevingsplan is opgenomen.
- Sinds kort is er een modelverordening van de VNG, deze bevat heel specifiek voorbeeldteksten. Deze modelverordening gaat ook over het instellen van de gemeentelijke adviescommissie en andere adviseurs van de commissie omgevingskwaliteit. Het is bijvoorbeeld mogelijk om eventueel aan de hand van mandatering zaken te regelen.

Conclusie:
Zorg dat voor 1 januari 2022 de erfgoedverordening met daarin de adviestaken is vastgesteld, en dat de commissieleden zijn benoemd. Gebruik hierbij de handreiking deel 2, deze levert voorbeeldteksten over hoe zaken geregeld moeten worden. Dhr. Van Bleek c.q. het Gelders Genootschap kan hierin als vraagbaak fungeren.
Weth. Kok geeft aan dat hij voorstander is van een soort standaard. Dhr. Van Bleek geeft aan dat het Gelders Genootschap verwijst naar de verordening met regels specifiek voor de advisering in Gelderse gemeenten. Weth. Kok is hier enthousiast over. De benodigde acties worden opgenomen op de bestuurlijke termijn agenda, zodat we tijdig (oktober 2021) door de raad laten besluiten, want er zijn meer besluiten te nemen in het kader van de omgevingswet. De voorkeur is om te continueren zoals het nu is, inclusief de invulling.
Mw. Oonk merkt op dat in de gevallen, waarbij zowel de welstandscommissie als de commissie cultureel erfgoed een advies uitbrengt over een plan, dit soms tot onduidelijkheid leidt bij de eigenaar. Wellicht dat deze wijziging de kans biedt om daar iets aan te veranderen. Het idee wordt geopperd dat de commissie cultureel erfgoed haar advies meegeeft aan de welstandscommissie, zodat deze dit kan meenemen in hun eindadvies/besluit en de initiatiefnemer 1 advies ontvangt.

De voorzitter dankt dhr. Van Bleek voor zijn uitgebreide toelichting. Nieuwe ontwikkelingen zullen via dhr. Crols aan de commissie worden doorgegeven.

ACTIE:

- Dhr. Van Bleek zal de pdf van de sheets zenden aan mw. Lammers, zij zal deze doorzenden aan de leden.
- Schriftelijke opmerkingen 22 juni 2020 van dhr. De Graaf doorzenden aan de leden - mw. Lammers
- Aandacht in erfgoedverordening voor eenduidige advisering vanuit beide commissies (welstand en CCE) – Mw. Oonk.

12. Rondvraag

Mw. Oonk geeft aan dat er een brief van dhr. Van Gelder is binnengekomen, waarin hij vraagt om benoeming van straatnamen voor Britse militairen. Voorgesteld wordt om te antwoorden dat er geen redenen zijn om af te wijken van eerdere besluiten en om geen aparte straatnamen te benoemen naar Britse militairen. Op dit moment is dhr. De Graaf, samen met de woonbuurt De Bevrijding, bezig om ter plaatse een geschikte wijze te vinden om Britse militairen te herdenken.

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op 8 februari 2021, om 14.00 uur. Bekeken wordt hoe het dan staat met de coronamaatregelen. Indien nodig wordt er weer (gedeeltelijk) via Teams vergaderd.

Van: Lammers, Simone
Aan: Lammers, Simone
Onderwerp: FW: Eerste nieuwsbrief Gebouwd erfgoed voor gemeenten verschenen
Datum: vrijdag 22 januari 2021 8:25:03

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eerste nieuwsbrief Gebouwd erfgoed voor gemeenten verschenen



Beste collega's,

Graag attendeer ik je op de nieuwe nieuwsbrief Gebouwd erfgoed voor gemeenten van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Met deze nieuwsbrief informeren we je vanaf nu regelmatig over ontwikkelingen die voor gemeenten belangrijk zijn in de zorg voor gebouwd erfgoed en aangelegd (groen) erfgoed. De nieuwsbrief is specifiek gericht op zaken die de medewerkers van gemeenten in hun werk voor monumenten en ander gebouwd erfgoed en aangelegd erfgoed tegenkomen. We hopen je op deze manier nog beter te helpen in deze belangrijke taak.

Zo vind je in deze nieuwsbrief onder andere informatie over het adviseren bij wijzigingen aan of bij een rijksmonument, registerzaken en subsidies, maar ook nieuws over duurzaamheid, de omgevingswet, onze kennisproducten en relevante bijeenkomsten.

Wil je de nieuwsbrief blijven ontvangen? Meld je hiervoor dan aan via onze website.

Naar de nieuwsbrief

Adviseur Architectuurhistorie | Regio Noord-Oost

.....
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
.....
T www.cultureelerfgoed.nl


Erfgoed Gelderland

Ledennieuwsbrief

Inspiratiebijeenkomst lokale canons van Gelderland

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de Canon van Nederland vorig jaar vernieuwd is. De geschiedenis verandert niet, maar de manier waarop we naar het verleden kijken wel. Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte voor diversiteit in de keuze voor de vensters. De redactie van mijnGelderland is in januari 2021 gestart met een project omtrent de herijking van lokale canons.

Op donderdag 4 maart, tussen 15.00 en 17.00 uur, is er een digitale informatie- en inspiratiebijeenkomst over het herijken van deze lokale canons. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt of gaat houden met een lokale canon. Lees verder.




Online bijeenkomst voor Historische Verenigingen

Op donderdag 4 februari tussen 15.00 en 16.30 uur organiseren wij een online bijeenkomst voor Historische Verenigingen. Het doel van de bijeenkomst is om praktische tips uit te wisselen en om met elkaar te bespreken hoe de afgelopen periode, met de beperkingen van het RIVM, is geweest. Lees verder.

Start digitalisering Old Ni-Js en Mededelingenblad De Marke

De lokale geschiedschrijving van Gelderland wordt in 2021 weer iets toegankelijker. Oudheidkundige Vereniging 'De Marke' en Historische Kring Eibergen gaan hun periodieken digitaliseren én publiceren. Lees verder.

Op 4 februari tussen 13.00 en 14.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor Historische Verenigingen die meer willen weten over het digitaliseringsproject.







Verhaal van Gelderland Symposium
Reflecties op een provinciegeschiedenis in wording

Auteurs van het meerdelige boek *Verhaal van Gelderland* gaan op vrijdag 12 februari 2021 in discussie met vakgenoten over de aanpak van het project en over de voorlopige resultaten ervan. Wat zien zij als belangrijkste historische ontwikkelingen in 'hun' periode? Met welke dilemma's worstelen zij? En wat is de betekenis van hun werk binnen het bredere terrein van de regionale geschiedschrijving? Een kritisch gesprek over een omvangrijk project in wording.

Het symposium bestaat uit vijf sessies van een uur en kan online worden bijgewoond. Het is ook

mogelijk om slechts een deel van de sessies te volgen. Kijk voor het programma op erfgoedgelderland.nl/verhaal-van-gelderland-symposium.

Aanmelden

Werving voor het verjongingstraject Erfgoedvrijwilliger van start

Enthousiaste jongeren gezocht! In oktober 2020 kondigden we het al aan: vijf organisaties zijn geselecteerd voor een verjongingstraject. Momenteel zijn deze organisaties elk bezig met het werven van een groepje van drie tot zes jonge vrijwilligers (tussen de 16 en 30 jaar). Lees verder.

Blog: Stichting GO Fonds

Collega Emma Johnson schrijft periodiek over haar vakgebied fondsenwerving. Erfgoed Gelderland zet daarmee regelmatig een fonds in de spotlight. Dit keer ging ze in gesprek met Wilma Willems van Stichting GO Fonds: een klein fonds met grote idealen. Lees het interview.



In gesprek met..

Stichting GO FONDS
ontwikkeling van de informatiedienstverlening

Het verhaal van de Romeinen in Gelderland op 10 plekken

De Romeinse Limes gaat voor de UNESCO Werelderfgoed-status. Erfgoed Gelderland is hier nauw bij betrokken. De uitslag daarvan wordt in 2021 verwacht. Dit brengt veel kansen met zich mee, ook op het gebied van toerisme en recreatie. Om gebruik te maken van dit momentum, zijn de Provincie Gelderland en Erfgoed Gelderland aan de slag gegaan om de Romeinse geschiedenis in Gelderland zichtbaar en beleefbaar te maken, onder andere met een publicatie en een animatie. Lees verder.



Opdrachtgevers onder de indruk van veelzijdigheid studenten

Vanaf het najaar van 2020 gingen tien groepen studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen aan het werk met zeer diverse opdrachten uit het erfgoedveld. De studenten kregen mooie complimenten tijdens hun online eindpresentaties op woensdag 20 januari. Lees verder.

Reizen in de Tijd breidt uit

In 2020 is Reizen in de Tijd flink uitgebreid. Niet alleen komen er nog altijd meer Gelderse aanbieders bij op het platform. Ook een aantal Limburgse erfgoedinstellingen zijn nu aangehaakt en ook in Zeeland gaan ze de doorlopende leerlijn ontwikkelen. Lees verder.











Crowdfundingscampagne Oorlogsmuseum Niemandsland

Help mobiele educatiedependance de weg op

Met een omgebouwde GMC-truck brengt Oorlogsmuseum Niemandsland het verhaal van de WOII in de Betuwe naar het schoolplein. Het museum, lid van onze coöperatie, is hiervoor een crowdfundingscampagne gestart via voordekunst.nl. Op interactieve wijze ontdekken leerlingen hoe de Tweede Wereldoorlog werd ervaren door de geallieerden, de Duitsers en de lokale bevolking in de Betuwe. Lees verder.



Erfgoed Gelderland lid van Nationale Coöperatieve Raad

Onlangs is Erfgoed Gelderland lid geworden van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR). NCR heeft veel kennis in huis over coöperatief ondernemen. Deze kennis wordt uiteraard gedeeld met de aangesloten leden. Als coöperatief kenniscentrum, platform en belangenbehartiger richt de dienstverlening zich op de collectieve coöperatieve sector en op individuele coöperaties. Meer info op cooperatie.nl.

De Bourgonjetoren

Hoe breng je meerdere verhaallijnen en chronologieën samen in één spannend en tegelijkertijd samenhangend verhaal? En hoe presenteer je dit op een moderne, aantrekkelijke manier aan je publiek? In opdracht van het Erfgoedcentrum van de gemeente Zutphen ontwikkelde Erfgoed Gelderland een multimediaal belevingsconcept voor de Bourgonjetoren. In het concept komen de geschiedenis van de Hanze, de Bourgonjetoren en Albert op de Korenmarkt samen. Lees verder.

voor coöperatief ondernemen



Meer nieuws van Erfgoed Gelderland leest u op onze website

samen verleden toekomst geven

Copyright © 2020 Erfgoed Gelderland, All rights reserved.

Contact
Erfgoed Gelderland
Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem
www.erfgoedgelderland.nl




This email was sent to info@onderduikmuseum.nl

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences


Erfgoed Gelderland · Westervoortsedijk 67-D · Arnhem, Gelderland 6827 AT · Netherlands

Aanvraag verbouw Oosterkerkstraat 1 Aalten.

Betreft functiewijziging rijksmonument. Plan is voorbesproken met welstand en de rijksdienst, en voor advisering aan hen voorgelegd. Zie bijgaande stukken. Architect Vincent Schreurs licht het plan toe.



FUNDERING BESTAAND



BEGANE GROND BESTAAND

Renvooi regelgeving

1. Algemene bepalingen

- De gehele verbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit.
- Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenkwant van de afgewerkte betonvloer begane grond.
- Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
- Dilateren volgens opgave leverancier.

2. (Brand)veiligheid

Brandveiligheid:
- Voor alle bouwbesluitesen verwijzen we voor dit onderdeel naar de rapportage van RBG masterplan brandveiligheid die integreel onderdeel uitmaakt van tekeningen en indiening aanvraag omgevingsvergunning.

Veiligheid:
- Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel overlegd aan de gemeente.
- Statische berekeningen volgens berekening - tekening constructieadviesbureau ing F. Wiggers BV
- Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning dienen de weerstandsklasse inbraakwerendheid te bezitten van tenminste (SKG klasse zwaar) overeenkomstig NEN 5096 en voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Balustrades min. 1000mm + vloerpeil. Volgens art. 2.15lid2 18 BB
- Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.

3. Gezondheid

- Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er is hier sprake van verbouw en derhalve wordt gebruik gemaakt van mogelijkheid rechtenserekregen niveau
- Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of spleet onder de deur.
- Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekeningen en tekeningen van S&W Consultancy
- De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft aan een zijde de grenst aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde wateropname die gemiddeld < 0,01 kg/(m².a1/2) is en nergens > 0,2 kg/(m².a1/2). Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van de ruimte.

4. Bruikbaarheid

- Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=/20mm, volgens BB art. 4.6
- Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal 850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.

5. Energiezuinigheid en milieu

- Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage is n.v.t.
- Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een Rc-waarde van e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
- Alle nieuwe buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR++)

6. Installatie

- Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.
- Definitieve vent. berekenigen- en tekeningen worden uitgevoerd door installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10.
- De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecaliën uitvoeren volgens NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur

Kleur- en materiaalomschrijving

Gevels bestaand:	baksteen, ongewijzigd
Gevels beg. grond nieuw:	baksteen, rood-bruin en stucwerk
Kozijn-deur en ramen nieuw (zie ook details):	hout, veelal achter stalen frame, kleur als bestaand rood-bruin
ramen nieuw in oud:	koud staalprofiel, rood-bruin
Dakranden oud:	ongewijzigd
Dakrand nieuw:	zetwerk trim, grijs
Dakbedekking bestaand:	leien, ongewijzigd
Dakbedekking nieuw plat/dak:	EPDM, lichtgrijs
Hemelwaterafvoer:	zink, blank

Renvooi tekeningen

Materialen

- bestaande metselwerk buitengevel
- bestaande metselwerk binnenwand
- geisoleerde HSB wand, dikte vlgns constructeur
- lichte scheidingswand
- gestorte gewapend betonvloer met vorstrand (fundering)

Ventilatie

- MV — Afzuigpunt mechanische ventilatie
- U — ventilatie toevoer
- OR — ventilatie overstroomvoorziening

N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief, e.e.a. conform berekeningen en tekening installateur

- zelfsluitende deur
  Vereisten omtrent de uitvoering van de zelfsluitende deuren; zie rapportage RBG rapportnr. 120.096r01

Alle maten in het werk te controleren

opmerkingen:
Aan deze(n) ten hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. rusten eigendom-en auteursrechten en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden vervielvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Berneluwee.

opdracht:

Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen

tekeningnaam:

Plattegronden Bestaand

onderdelen:

formaat:	A0
schaal:	1:100
datum:	23-12-2020
gewijzigd:	

fase:

Definitief Ontwerp (DO)

Locatie
Oosterkerkstraat 1
7121 AJ
gemeente Aalten
-

in opdracht van
Bouwbedrijf Klompa
Meristraat 2
7091 ZZ
Dinxperlo


v i n c
e n t h
s c h r
e u r s

Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA
Stationsstraat 35
7122 AA Aalten
Telefoon +31(0)543 47 44 00
Mobiel +31(0)651 54 01 04
E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
Website: www.vincenthschreurs.nl


Architectenbureau
Vincenth Schreurs

werknr: 2001


tekeningnr: **DO-201**





1E VERDIEPING BESTAAND




2E VERDIEPING BESTAAND









Renvooi regelgeving

1. Algemene bepalingen

- De gehele verbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit.
- Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenrekant van de afgewerkte betonvloer begane grond.
- Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
- Dilateren volgens opgave leverancier.

2. (Brand)veiligheid

Brandveiligheid:
- Voor alle bouwbesluiteisen verwijzen we voor dit onderdeel naar de rapportage van RBG masterplan brandveiligheid die integreel onderdeel uitmaakt van tekeningen en indiening aanvraag omgevingsvergunning.

Veiligheid:
- Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel overlegd aan de gemeente.
- Statische berekeningen volgens berekening - tekening constructieadviesbureau ing F. Wiggers BV
- Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning moeten een weerstand hebben tegen inbraak overeenkomstig de tenminste (SKG) klasse 2ester) overeenkomstig NEN 5096 en voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten inbraakweerstand. Tevens van toepassing op inwendige scheidings constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Balustrades min. 1000mm + overspel. Volgens art. 2.15lm2.18 BB
- Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.

3. Gezondheid

- Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er is hier sprake van verbouw en derhalve wordt gebruik gemaakt van mogelijkheid rechtenserekregen niveau
- Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of spleet onder de deur.
- Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekeningen en tekeningen van S&W Consultancy
- De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft aan een zijde de grenst aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde waterporame die gemiddeld < 0,01 kg/(m².s.Ö2) is en nergens > 0,2 kg/(m².s.Ö2). Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van de ruimte.

4. Bruikbaarheid

- Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=+/20mm, volgens BB art. 4.6
- Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal 850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.

5. Energiezuinigheid en milieu

- Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage is n.v.t.
- Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een Rc-waarde van e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
- Alle nieuwe buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR++)

6. Installatie

- Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.
- Definitieve vent. berekeningen- en tekeningen worden uitgevoerd door installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10.
- De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecaliën uitvoeren volgens NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur

Kleur- en materiaalomschrijving

Gevels bestaand:	baksteen, ongewijzigd
Gevels beg. grond nieuw:	baksteen, rood-bruin en stucwerk
Kozijn-deur en ramen nieuw (zie ook details):	hout, veelal achter staalen frame, kleur als bestaand rood-bruin
ramen nieuw in oud:	koud staalprofiel, rood-bruin
Dakranden oud:	ongewijzigd
Dakrand nieuw:	zetwerk trim, grijs
Dakbedekking bestaand:	leien, ongewijzigd
Dakbedekking nieuw platdak:	EPDM, lichtgrijs
Hemelwaterafvoer:	zink, blank

Renvooi tekeningen

Materialen

- bestaande metselwerk buitengevel
- bestaande metselwerk binnenwand
- geisoleerde HSB wand, dikte vlgns constructeur
- lichte scheidingswand
- gestorte gewapend betonvloer met vorstrand (fundering)

Ventilatie

- MV — Afzuigpunt mechanische ventilatie
- U — ventilatie toevoer
- DR — ventilatie overstroomvoorziening

N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief, e.e.a. conform berekeningen en tekening installateur

- zelfsluitende deur
  Vereisten omtrent de uitvoering van de zelfsluitende deuren; zie rapportage RBG rapportnr. 120.096r01

Alle maten in het werk te controleren

opmerkingen:

Aan deze(n) hard/ gestelde tekeningen, schetsj, presentaties e.d. rillzen eigendom de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden vervielvuldigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Berneluwee.

opdracht:

Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen

tekeningnaam:

Plattegronden Nieuw

onderdelen:

formaat:	A0
schaal:	1:100
datum:	23-12-2020
gewijzigd:	

fase:

Definitief Ontwerp (DO)

Locatie
Oosterkerkstraat 1
7121 AJ
gemeente Aalten
-

in opdracht van
Bouwbedrijf Klompa
Meististraat 2
7091 ZZ
Dinxperlo

v i n c
e n t h
s c h r
e u r s

Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA
Stationsstraat 35
7122 AS Aalten
Telefoon +31(0)543 47 44 00
Mobiel +31(0)651 54 01 94
E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
Website: www.vincenthschreurs.nl

Architectenbureau
Vincenth Schreurs

werknr: 2001

tekeningnr: **DO-202**



DOORSNEDE A-A BESTAAND



DOORSNEDE B-B BESTAAND

DOORSNEDE C-C BESTAAND

DOORSNEDE D-D BESTAAND

Renvooi regelgeving

1. Algemene bepalingen

- De gehele verbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit.
- Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte betonvloer begane grond.
- Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
- Dilateren volgens opgave leverancier.

2. (Brand)veiligheid

Brandveiligheid:

- Voor alle bouwbesluitesen verwijzen we voor dit onderdeel naar de rapportage van RBG masterplan brandveiligheid die integreel onderdeel uitmaakt van tekeningen en indiening aanvraag omgevingsvergunning.

Veiligheid:

- Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel overlegd aan de gemeente.
- Statische berekeningen volgens berekening - tekening constructieadviesbureau ing F. Wiggers BV
- Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning moeten de inbraakwerendheid klasse 2 inbraakwerendheid te bezitten van tenminste (SKG klasse 2=een) overeenkomstig NEN 5096 en voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Balustrades min. 1000mm + vloerpeil. Volgens art. 2.15lid2.18 BB
- Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.

3. Gezondheid

- Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er is hier sprake van verbouw en derhalve wordt gebruik gemaakt van mogelijkheid rechtenserverkregen niveau
- Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of spleet onder de deur.
- Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekeningen en tekeningen van S&W Consultancy
- De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft aan een zijde die grenst aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde wateropname die gemiddeld < 0,01 kg/(m².a1/2) is en nergens > 0,2 kg/(m².a1/2). Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van de ruimte.

4. Bruikbaarheid

- Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=12mm, volgens BB art. 4.9
- Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal 850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.

5. Energiezuinigheid en milieu

- Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage is n.v.t.
- Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een Rc-waarde van e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
- Alle nieuwe buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR++)

6. Installatie

- Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.
- Definitieve vent. berekeningen- en tekeningen worden uitgevoerd door installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10.
- De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecaliën uitvoeren volgens NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur

Kleur- en materiaalomschrijving

Gevels bestaand:	baksteen, ongewijzigd
Gevels beg. grond nieuw:	baksteen, rood-bruin en stucwerk
Kozijn-deur en ramen nieuw (zie ook details):	hout, veelal achter staien frame, kleur als bestaand rood-bruin
ramen nieuw in oud:	koud staalprofiel, rood-bruin
Dakranden oud:	ongewijzigd
Dakrand nieuw:	zetwerk trim, grijs
Dakbedekking bestaand:	leien, ongewijzigd
Dakbedekking nieuw plat/dak:	EPDM, lichtgrijs
Hemelwaterafvoer:	zink, blank

Renvooi tekeningen

Materialen

- bestaande metselwerk buitengevel
- bestaande metselwerk binnenwand
- geisoleerde HSB wand, dikte vlgns constructeur
- lichte scheidingswand
- gestorte gewapend betonvloer met vorstrand (fundering)

Ventilatie

- MV — Afzuigpunt mechanische ventilatie
- T — ventilatie toevoer
- OV — ventilatie overstroomvoorziening

N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief, e.e.a. conform berekeningen en tekening installateur

- zelfsluitende deur

Vereisten omtrent de uitvoering van de zelfsluitende deuren, zie rapportage RBG rapportnr. 120.096/07

Alle maten in het werk te controleren

opmerkingen:
Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. blijven eigendom van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden vervielvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Berekuiswet

opdracht:

Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen

tekeningnaam:

Doorsneden Bestaand

onderdelen:

formaat:	A0
schaal:	1:100
datum:	23-12-2020
gew/gtigd:	

fase:

Definitief Ontwerp (DO)

Locatie

Oosterkerkstraat 1
7121 AJ
gemeente Aalten
-

in opdracht van

Bouwbedrijf Klompa
Meniststraat 2
7091 ZZ
Dinxperlo

v i n c
e n t h
s c h r
e u r s


Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA

Stationsstraat 35
7122 AD Aalten
Telefoon +31(0)543 47 59 64
Mobiel +31(0)651 04 01 04
E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
Website: www.vincenthschreurs.nl

Architectenbureau
Vincenth Schreurs

werkno: 2001

tekeningnr: **DO-401**



Alle maten in het werk te controleren

opmerkingen:
Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. blijven eigendom van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden vervielvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Beneluxwet.

opdracht:

Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen

tekeningnaam:

Situatie

onderdelen:

formaat:	A1
schaal:	1:100
datum:	23-12-2020
gewijzigd:	

fase:

Definitief Ontwerp (DO)

Locatie

Oosterkerkstraat 1
7121 AJ
gemeente Aalten
-

in opdracht van

Bouwbedrijf Klomps
Meniststraat 2
7091 ZZ
Dinxperlo

v i n c
e n t h
s c h r
e u r s

Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA

Stationsstraat 35
7122 AS Aalten
Telefoon +31(0)543 47 59 64
Mobiel +31(0)651 04 01 04
E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
Website: www.vincenthschreurs.nl

Architectenbureau
Vincenth Schreurs

werknr: 2001

tekeningnr: **DO-101**



VOORGEVEL BESTAAND



RECHTER ZIJGEVEL BESTAAND



ACHTERGEVEL BESTAAND



LINKER ZIJGEVEL BESTAAND

Renvooi regelgeving

1. Algemene bepalingen

- De gehele verbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit.
- Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte betonvloer begane grond.
- Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
- Dilateren volgens opgave leverancier.

2. (Brand)veiligheid

Brandveiligheid:

- Voor alle bouwbesluitesen verwijzen we voor dit onderdeel naar de rapportage van RBG masterplan brandveiligheid die integreel onderdeel uitmaakt van tekeningen en indiening aanvraag omgevingsvergunning.

Veiligheid:

- Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel overlegd aan de gemeente.
- Statische berekeningen volgens berekening - tekening constructieadviesbureau ing F. Wiggers BV
- Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning moeten de gebruiksfunctie inbraakwerendheid te bezitten van tenminste (SKG klasse zwaar) overeenkomstig NEN 5096 en voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Balustrades min. 1000mm + vloerpeil. Volgens art. 2.15lid2 18 BB
- Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.

3. Gezondheid

- Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er is hier sprake van verbouw en derhalve wordt gebruik gemaakt van mogelijkheid rechtenserverkregen niveau
- Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of spleet onder de deur.
- Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekeningen en tekeningen van S&W Consultancy
- De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft aan een zijde die grenst aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde wateropname die gemiddeld < 0,01 kg/(m².s1/2) is en nergens > 0,2 kg/(m².s1/2). Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van de ruimte.

4. Bruikbaarheid

- Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=12mm, volgens BB art. 4.6
- Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal 850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.

5. Energiezuinigheid en milieu

- Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage is n.v.t.
- Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een Rc-waarde van e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
- Alle nieuwe buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR++)

6. Installatie

- Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.
- Definitieve vent. berekeningen- en tekeningen worden uitgevoerd door installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10.
- De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecaliën uitvoeren volgens NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur

Kleur- en materiaalomschrijving

Gevels bestaand:	baksteen, ongewijzigd
Gevels beg. grond nieuw:	baksteen, rood-bruin en stucwerk
Kozijn-deur en ramen nieuw (zie ook details):	hout, veelal achter stalen frame, kleur als bestaand rood-bruin
ramen nieuw in oud:	koud staalprofiel, rood-bruin
Dakranden oud:	ongewijzigd
Dakrand nieuw:	zetwerk trim, grijs
Dakbedekking bestaand:	leien, ongewijzigd
Dakbedekking nieuw plaldak:	EPDM, lichtgrijs
Hemelwaterafvoer:	zink, blank

Renvooi tekeningen

Materialen

- bestaande metselwerk buitengevel
- bestaande metselwerk binnenwand
- geisoleerde HSB wand, dikte vlgns constructeur
- lichte scheidingswand
- gestorte gewapend betonvloer met vorstrand (fundering)

Ventilatie

- MV — Afzuigpunt mechanische ventilatie
- U — ventilatie toevoer
- OR — ventilatie overstroomvoorziening

N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief, e.e.a. conform berekeningen en tekening installateur

- zelfsluitende deur

Vereisten omtrent de uitvoering van de zelfsluitende deuren; zie rapportage RBG rapportnr. 120.096r01

Alle maten in het werk te controleren

opmerkingen:

Aan deze(n) hand gestelde tekeningen, schets, presentaties e.d. blijven eigendom van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden vervielvuldigd of op/ andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Beneluxwet

opdracht:

Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen

tekeningnaam:

Gevels Bestaand

onderdelen:

formaat:	A0
schaal:	1:100
datum:	23-12-2020
gewijzigd:	

fase:

Definitief Ontwerp (DO)

Locatie

Oosterkerkstraat 1
7121 AJ
gemeente Aalten
-

in opdracht van

Bouwbedrijf Klompa
Meristraat 2
7091 ZZ
Dinxperlo

v i n c
e n t h
s c h r
e u r s

Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA
Stationsstraat 35
7122 AR Aalten
Telefoon +31(0)543 47 48 00
Mobiel +31(0)651 04 01 04
E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
Website: www.vincenthschreurs.nl

Architectenbureau
Vincenth Schreurs

werknr: 2001

tekeningnr: **DO-301**



VOORGEVEL NIEUW



RECHTER ZIJGEVEL NIEUW



ACHTERGEVEL NIEUW



LINKER ZIJGEVEL NIEUW

Renvooi regelgeving

1. Algemene bepalingen

- De gehele verbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit.
- Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte betonvloer begane grond.
- Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
- Dilateren volgens opgave leverancier.

2. (Brand)veiligheid

Brandveiligheid:

- Voor alle bouwbesluiteisen verwijzen we voor dit onderdeel naar de rapportage van RBG masterplan brandveiligheid.de integreel onderdeel uitmaakt van tekeningen en indiening aanvraag omgevingsvergunning.

Veiligheid:

- Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel overlegd aan de gemeente.
- Statische berekeningen volgens berekening - tekening constructieadviesbureau ing F. Wiggers BV
- Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning moeten de gemiddelde weerstand tegen inbraakwerendheid te bezitten van tenminste (SKG klasse zwaar) overeenkomstig NEN 5096 en voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Balustrades min. 1000mm + vloerpeil. Volgens art. 2.15lid2.18 BB
- Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.

3. Gezondheid

- Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er is hier sprake van verbouw en derhalve wordt gebruik gemaakt van mogelijkheid rechtenserverkregen niveau
- Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of spleet onder de deur.
- Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekeningen en tekeningen van S&W Consultancy
- De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft aan een zijde die grenst aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde wateropname die gemiddeld < 0,01 kg/(m².s1/2) is en nergens > 0,2 kg/(m².s1/2). Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van de ruimte.

4. Bruikbaarheid

- Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=+/-20mm, volgens BB art. 4.6
- Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal 850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.

5. Energiezuinigheid en milieu

- Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage is n.v.t.
- Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een Rc-waarde van e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
- Alle nieuwe buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR++)

6. Installatie

- Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.
- Definitieve vent. berekenings- en tekeningen worden uitgevoerd door installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10.
- De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecaliën uitvoeren volgens NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur

Kleur- en materiaalomschrijving

Gevels bestaand:	baksteen, ongewijzigd
Gevels beg. grond nieuw:	baksteen, rood-bruin en stucwerk
Kozijn-deur en ramen nieuw (zie ook details):	hout, veelal achter stalen frame, kleur als bestaand rood-bruin
ramen nieuw in oud:	koud staalprofiel, rood-bruin
Dakranden oud:	ongewijzigd
Dakrand nieuw:	zetwerk trim, grijs
Dakbedekking bestaand:	leien, ongewijzigd
Dakbedekking nieuw platdak:	EPDM, lichtgrijs
Hemelwaterafvoer:	zink, blank

Renvooi tekeningen

Materialen

- bestaande metselwerk buitengevel
- bestaande metselwerk binnenwand
- geisoleerde HSB wand, dikte vlgns constructeur
- lichte scheidingswand
- gestorte gewapend betonvloer met vorstrand (fundering)

Ventilatie

- MV — Afzuigpunt mechanische ventilatie
- U — ventilatie toevoer
- OV — ventilatie overstroomvoorziening

N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief, e.e.a. conform berekeningen en tekening installateur

- zelfsluitende deur Vereisten omtrent de uitvoering van de zelfsluitende deuren; zie rapportage RBG rapportnr. 120.096r01

Alle maten in het werk te controleren

opmerkingen:
Aan deze(n) hard gekleide tekeningen, schweiz, presentaties e.d. filjven eigendom van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden vervielvuldigt of op/ andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Benelu=wet

opdracht:

Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen

tekeningnaam:

Gevels Nieuw

onderdelen:

formaat:	A0
schaal:	1:100
datum:	23-12-2020
gewijzigd:	

fase:

Definitief Ontwerp (DO)

Locatie

Oosterkerkstraat 1
7121 AJ
gemeente Aalten
-

in opdracht van

Bouwbedrijf Klompa
Meristraat 2
7091 ZZ
Dinxperlo

v i n c
e n t h
s c h r
e u r s


Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA

Stationsstraat 35
7122 AB Aalten
Telefoon +31(0)543 47 44 00
Mobiel +31(0)651 54 01 04
E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
Website: www.vincenthschreurs.nl

Architectenbureau
Vincenth Schreurs

werknr: 2001

tekeningnr: **DO-302**



DOORSNEDE A-A NIEUW

DOORSNEDE B-B NIEUW



DOORSNEDE C-C NIEUW

DOORSNEDE D-D NIEUW

Renvooi regelgeving

1. Algemene bepalingen

- De gehele verbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit.
- Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte betonvloer begane grond.
- Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
- Dilateren volgens opgave leverancier.

2. (Brand)veiligheid

Brandveiligheid:
- Voor alle bouwbesluitesen verwijzen we voor dit onderdeel naar de rapportage van RBG masterplan brandveiligheid.de integreel onderdeel uitmaakt van tekeningen en indiening aanvraag omgevingsvergunning.

Veiligheid:
- Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel overlegd aan de gemeente.
- Statische berekeningen volgens berekening - tekening constructieadviesbureau ing F. Wiggers BV
- Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning dienen te beschikken over een inbraakwerendheid te bezitten van tenminste (SKG klasse zwaar) overeenkomstig NEN 5096 en voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Balustrades min. 1000mm + vloerpeil. Volgens art. 2.15lid2.18 BB
- Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.

3. Gezondheid

- Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er is hier sprake van verbouw en derhalve wordt gebruik gemaakt van mogelijkheid rechtenserverkregen niveau
- Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of spleet onder de deur.
- Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekeningen en tekeningen van S&W Consultancy
- De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft aan een zijde de grenst aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde wateropname die gemiddeld < 0,01 kg/(m².a1/2) is en nergens > 0,2 kg/(m².a1/2). Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van tenminste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van de ruimte.

4. Bruikbaarheid

- Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=20mm, volgens BB art. 4.9.
- Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal 850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.

5. Energiezuinigheid en milieu

- Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage is n.v.t.
- Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een Rc-waarde van e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
- Alle nieuwe buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR++)

6. Installatie

- Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.
- Definitieve vent. berekenings- en tekeningen worden uitgevoerd door installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10.
- De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecaliën uitvoeren volgens NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur

Kleur- en materiaalomschrijving

Gevels bestaand:	baksteen, ongewijzigd
Gevels beg. grond nieuw:	baksteen, rood-bruin en stucwerk
Kozijn-deur en ramen nieuw (zie ook details):	hout, veelal achter stalen frame, kleur als bestaand rood-bruin
ramen nieuw in oud:	koud staalprofiel, rood-bruin
Dakranden oud:	ongewijzigd
Dakrand nieuw:	zetwerk trim, grijs
Dakbedekking bestaand:	leien, ongewijzigd
Dakbedekking nieuw platdak:	EPDM, lichtgrijs
Hemelwaterafvoer:	zink, blank

Renvooi tekeningen

Materialen

- bestaande metselwerk buitengevel
- bestaande metselwerk binnenwand
- geisoleerde HSB wand, dikte vlgns constructeur
- lichte scheidingswand
- gestorte gewapend betonvloer met vorstrand (fundering)

Ventilatie

- MV — Afzuigpunt mechanische ventilatie
- U — ventilatie toevoer
- OV — ventilatie overstroomvoorziening

N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief, e.e.a. conform berekeningen en tekening installateur

- zelfsluitende deur
  Vereisten omtrent de uitvoering van de zelfsluitende deuren; zie rapportage RBG rapportnr. 120.096/01

Alle maten in het werk te controleren

opmerkingen:
Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. blijven eigendom van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden vervielfvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Berekuiswet.

opdracht:

Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen

tekeningnaam:

Doorsneden Nieuw

onderdelen:

formaat:	A0
schaal:	1:100
datum:	23-12-2020
gewijzigd:	

fase:

Definitief Ontwerp (DO)

Locatie
Oosterkerkstraat 1
7121 AJ
gemeente Aalten
-

in opdracht van
Bouwbedrijf Klompa
Meniststraat 2
7091 ZZ
Dinxperlo

v i n c
e n t h
s c h r
e u r s

Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA
Stationsstraat 35
7122 AS Aalten
Telefoon +31(0)543 47 59 64
Mobiel 06-51 54 01 58
E-mail: architectuur@vincenthschreurs.nl
Website: www.vincenthschreurs.nl

Architectenbureau
Vincenth Schreurs

werknr: 2001

tekeningnr: **DO-402**

DETAILS HORIZONTAAL

nummer	tek. datum	wijzigingen		
		A	B	C
H-01	23-12-2020			
H-02	23-12-2020			
H-03	23-12-2020			
H-04	23-12-2020			
H-05	23-12-2020			
H-06	23-12-2020			
H-07	23-12-2020			
H-08	23-12-2020			
H-09	23-12-2020			
H-10	23-12-2020			

DETAILS VERTIKAAL

nummer	tek. datum	wijzigingen		
		A	B	C
V-01	23-12-2020			
V-02	23-12-2020			
V-03	23-12-2020			
V-07	23-12-2020			
V-08	23-12-2020			
V-09	23-12-2020			
V-10	23-12-2020			
V-11	23-12-2020			
V-12	23-12-2020			
V-13	23-12-2020			
V-14	23-12-2020			
V-15	23-12-2020			

Het betreft principedetails: kleine wijzigingen zijn in fase uitvoering nog mogelijk
(In overleg met gemeente en adviseurs RCE e.a.)

v i n c
e n t h
s c h r
e u r s

project:
Verbouw Oosterkerk, Aalten
tot zorgwoningen

opdrachtgever:
Bouwbedrijf Klomps
Meniststraat 2
7091 ZZ Dinxperlo


architect:
Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA
architect@vincenthschreurs.nl
M 06-51040104

datum: 23-12-2020
gewijzigd:

onderdeel:
DETAILBOEK


schaal 1-10

tekeningnr.
1910_DO-901




principe detail H-01

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horziontaal tekeningnr. 1910_DET-H01




principe detail H-02 (1000+)



principe detail H-02 (2000+)

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horziontaal tekeningnr. 1910_DET-H02




verdieping 1

principe detail H-03A

nieuw


begane grond

principe detail H-03




basis (bestaand)

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo	architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: Detail Horziontaal schaal 1-10 tekeningnr. 1910_DET-H03




principe detail H-04

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Menistraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horziontaal tekeningnr. 1910_DET-H04



principe
detail H-05


v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horziontaal tekeningnr. 1910_DET-H05	



begane grond
principe detail H-06

basis (bestaand)

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horziontaal tekeningnr. 1910_DET-H06




verdieping 1

principe detail H-06A

basis (bestaand)


v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horizontaal tekeningnr. 1910_DET-H06A



OPBOUW BUITENWAND (Rc>4,5 m²K/W)
-baksteen buitenblad
-luchtspouw
-spouwisolatie
-gemetseld binnenblad, dikte en uitvoering
 conform opg constructeur
-stucwerk


principe detail H-07

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horziontaal tekeningnr. **1910_DET-H07**



principe detail H-08


v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horziontaal tekeningnr. 1910_DET-H08




verdieping 2

principe detail H-9


v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo	architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horizontaal tekeningnr. 1910_DET-H09






principe detail H-10

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Detail Horizontaal tekeningnr. 1910_DET-H10




v i n c e n t h s c h r e u r s	project: **Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen** opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 **Doorsnede AA** tekeningnr. **1910_DET-V_01**

principe detail V-02




v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. 1910_DET-V_02



principe detail V-03

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps, Menistraat 2, 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA, architect@vincenthschreurs.nl, M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: Doorsnede AA schaal 1-10 tekeningnr. 1910_DET-V_03


principe detail
V-07




OPBOUW VLOER BEGANE GROND
-afwerking opdrachtgever
-afwerklaag 80mm
-EPS isolatie 120mm
-gew. betonvloer, dikte voolgens constructeur
-PE-folie

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. 1910_DET-V_07

principe detail V-08




v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. 1910_DET-V_08




principe detail V-09

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. 1910_DET-V_09




principe detail V-10

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. 1910_DET-V_10



principe detail V-11


v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. 1910_DET-V_11




principe detail V-12

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. 1910_DET-V_12

principe detail
V-13




v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. 1910_DET-V_13



principe detail V-14

v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. 1910_DET-V_14

principe detail
V-15




v i n c e n t h s c h r e u r s	project: Verbouw Oosterkerk, Aalten tot zorgwoningen opdrachtgever: Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo architect: Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA architect@vincenthschreurs.nl M 06-51040104	datum: 23-12-2020 gewijzigd:	onderdeel: schaal 1-10 Doorsnede AA tekeningnr. **1910_DET-V_15**

Splitsing Hoge Heurnseweg 11 te De Heurne

Dit is een karakteristiek pand. Op grond van artikel 37.1.3 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 is een advies nodig bij wijzigingen van de gevel. Welstand heeft het plan inmiddels positief beoordeeld.


De Architect Vincent Schreurs zal het plan toelichten.




hoofdopzet: kozijnen zijn weer hersteld naar origineel.

Voorgevel huidig

aangepast conform laatste aanvraag, voorhuis buitenzijde en constructie reeds herstelt




Achtergevel huidig




Rechterzijgevel huidig

aangepast conform laatste aanvraag, voorhuis buitenzijde en constructie reeds herstelt



Linkerzijgevel huidig


aangepast conform laatste aanvraag, voorhuis buitenzijde en constructie reeds herstelt



aangepast conform laatste aanvraag, voorhuis buitenzijde, en constructie reeds herstelt, indeling aangepast conform laatste aanvraag

= slopen van metselwerk, vloer en kozijnen etc.

Begane grond bestaand



voorhuis buitenzijde, en constructie reeds herstelt, conform laatste aanvraag. Indeling op verdieping omgewijzigd m.u.v. trap (is verwijderd)

Verdieping bestaand

Algemeen

- De gehele nieuwbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit
- Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.
- Alle dragende konstruktieonderdelen volgens tekening en berekening konstrukteur en betreffende fabrikant/ leverancier
- Alle constructies regen-, en vochtwerend uitvoeren met rook- en brandveilige materialen, conform goedgekeurde berekeningen en tekeningen.
- Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein <=20mm, volgens bouwbesluit art. 4.6.
- Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning dienen een weerstandklasse voor inbraakwerendheid te bezitten van tenminste (SKG-klasse zwaar) bepaald overeenkomstig NEN 5096 en te voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten inbraakwerend. Dit is tevens van toepassing op een inwendige scheidingsconstructie tussen een woning en een niet in de woning gelegen ruimte.
- Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er wordt een zelfregulerend rooster toegepast, zie hiervoor berekening adviseur.
- Alle beglazingen in de uitwendige scheidingsconstructie uit voeren in isolerende dubbele beglazing met een warmtedoorgangscoefficient van >= 4,2 W/m2K, volgens bouwbesluit afd. 5.1., art. 5.3.
- Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie (beg.grondvloer, buitenmuren en dakconstructie) met een Rc-waarde van >=3,5 m2K/W (bij bestaand) conform bouwbesluit afd. 5.1. en art. 5.2
- Geluidwering (Ilu en Ico) scheidingsconstructies tussen in een woning gelegen verblijfsruimten min. 20 DB(A), conform bouwbesluit art. 3.12. Geluidwering woningscheidende constructies gelegen aan verblijfsruimte 5dB(A), conform bouwbesluit art. 3.18.
- Er is een niet ioniserende brand (rook) melder (art. 2.146) op een voorziening voor electriciteit, welke voldote aan de primaire producteisen volgens NEN 2555, in elke verkeersruimte aanwezig. De brandmelder is voorzien van een goedkeuringsvignet van keuringsinstituut Consumentenproducten. Indien een verblijfsruimte slechte bereikbaar is vanuit een andereruimte dan een verkeersruimte dient er in deze ruimte een brandmelder aanwezig te zijn.
- Als Peil=0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte betonvloer begane grond.
- Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van 2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in f spleet onder de deur.
- Luchtverversing winkelruimte 4dm3/ s per persoon
- Alle buitenkozijen, - ramen, - en deuren voorzien van isolatieglas (HR++) conform EPC-berekening (vooralsnog U-waarde = 1,2 W/m2K(glas)
- Lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conformdetails politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle hardhout moet voorzien zijn vanFSC-keurmerk
- Dilateren volgens opgaaf konstrukteur en leverancier.
- H.w.a. aantal en afmeting conform advies installateur/ constructeur.
- Statische berekeningen volgens berekening en tekening, constructieadviesbureau ing. F. Wiggers bv.

opmerkingen:
Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. blijven eigendom van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden verveelvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Beneluxwet.

Alle maatvoering en hoogtes definitief in het werk te controleren

opdracht:
Verbouw woonboerderij
Hoge Heurnseweg 11, Aalten

opdrachtgever:
fam. Hesseling
Hoge Heurnseweg 11
7095 CH Aalten
tel. 06 - 21292122

architect:
Architectenbureau Vincenth Schreurs
Stationsstraat 35
7122 AS Aalten
tel. 0543-475964
mail: architect@vincenthschreurs.nl
www,vincenthschreurs.nl

bouwdeel:
Overzicht bestaand


begane grond bestaand 1-100
verdieping bestaand 1-100
voorgevel bestaand 1-100
rechterzijgevel bestaand 1-100
achtergevel bestaand 1-100
linkerzijgevel betsaand 1-100

fase:
Schetsontwerp

formaat: A1 (841x594)
schaal: 1-100
datum: 29-01-2020
gewijzigd:

architect:
Architectenbureau
Vincenth Schreurs


werknr: 1917
tekeningnr: SO-001



BEGANE GROND

techniek (mv-unit en boiler-warmtepomp) op het hoge platte dak van de nieuwbouw onder dak bestaand, boven douche

zonnepanelen conform epc-eis komen op dak van naastliggende schoppe (westzijde)



EERSTE VERDIEPING

Renvooi tekeningen

Algemeen

- opbouw buitenmuur:
  - gevelmetselwerk
  - luchtspouw 40mm
  - isolatie 140mm PIR
  - dragend binnenblad CLT100mm
- dragende wand, dikte vlgns constructeur
- gestorte betonvloer met vorstrand (fundering)
- buitengevelisolatie
- lichte scheidingswand
- ventilatierooster, capaciteit conform ventilatieberekening (vtr)
- enkelzijdig gelaagd glas
- dubbelzijdig gelaagd glas

Brandweer

- brandmelder, conform bouwbesluit (BRM)
- 60 min. WBDBO
- 60 min. WBDBO, zelfsluitende deur

Installatie

- mv — Afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- mv — Afzuigpunt mechanische ventilatie wand

N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief, e.e.a. conform berekeningen en tekening installateur

Afkortingen en toelichting

mk	meterkast netto 350x750mm
vtr	ventilatierooster
rga.ck	roogasafvoer en verbrandingslucht-toevoer t.b.v. combi-ketel
mv	mechanische ventilatie wand/ plafond
hwa	hemelwaterafvoer met bladvanger!!
stl	standleiding
ostl	ontluchting standleiding

Renvooi regelgeving

1. Algemene bepalingen

- De gehele nieuwbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit.
- Als Pal= 0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte betonvloer begane grond.
- Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform polliekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
- Dilateren volgens opgave leverancier.

2. (Brand)veiligheid

Brandveiligheid:

- Er is een niet-ioniserende brand/rook)melder (art.2.146) op een voorziening voor de electriciteit, welke voldoet aan de primaire producteisen volgens NEN 2555, in elke verkeersruimte aanwezig.
- Als een verblijfsruimte slechts bereikbaar is vanuit een andere ruimte dan een verkeersruimte dient er in de ruimte een brandmelder te zijn.
- Op basis van het criterium van bezwijken bezit de hoofdstraag-constructie een eis in aantal minuten zoals gevraagd in de NEN6069 of de NEN 6072 en conform rapport en tekeningen constructeur.
- Brandwerende wanden lopen tot o.k. van vloer of dakconstructie.
- De brandweerstheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer.

Veiligheid:

- Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel overlegd aan de gemeente.
- Statische berekeningen CLT volgens berekening - tekening Constructieadviesbureau Geuijen, Dinxperlo
- Statische berekeningen beton, SEM Oost-Nederland
- Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning dienen een weerstandklasse voor inbraakwerendheid te bezitten van tenminste (SKG klasse zwaar) overeenkomstig NEN 5096 en voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.

3. Gezondheid

- Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er wordt een WTW- installatie toegepast, zie berekening bijlage.
- Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of spleet onder de deur.
- Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekening.
- De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaald wateronpame die gemiddeld < 0,01 kg/(m².a1/2)) is en nergens > 0,2 kg/(m².a1/2). Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

4. Bruikbaarheid

- Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<+20mm, volgens BB art. 4.6
- Gevels voldoen aan de eis voor Karakteristieke geluidwering uitwendige scheidingsconstructie. Vereiste GA,K -33dB ≥ 20dB conform NEN 5077 en rekenmethode in NPR 5272 en GGG97
- Geluidwering (Ru en lcx) scheidingsconstructies tussen in een woning gelegen verblijfsruimten min. 32 dB(A), conform BB art. 3.17a.
- Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal 850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.

5. Energiezuinigheid en milieu

- Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage
- Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een Rc-waarde van >=7,5 (gevels) >= 7,8(daken) en >=5,0 (vloeren) e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
- Alle buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR+++) conform EPC berekening (vooralnrog U-waarde = 0.6 W/m2K/glas)

6. Installatie

- Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.
- Definitieve vent. berekeningen- en tekeningen worden uitgevoerd door installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10
- De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecaliën uitvoeren volgens NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur

Kleur- en materiaalomschrijving

Gevels en dakranden	metselwerk (rollaag) d. grijs
Gevels accenten	gevelisolatie wit/ L grijs
Kozijnen, ramen en deuren:	aluminium, geanodiseerd, zwart/ brons
dakrand(hoofdstaal)	zinken kraal/ alum., blank
Dakbedekking:	leien lichtgrijs of zwart zink zwart/ alumin
Hemelwaterafvoer:	zink, blank

opmerkingen:

Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. blijven eigendom van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden vervielvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Beneluxwet.

opdracht:

Ver- nieuwbouw woonhuis Aalten-de Heurne

tekeningnaam:

Plattegronden

onderdelen:

formaat:	1091x594
schaal:	1:50
datum:	08-10-2020
gewijzigd:	

fase:

Definitief Ontwerp (DO)

opdrachtgever:
Dhr. C. Hesseling
Hoge Heumseweg 11
7095 CH Aalten - de Heurne

locatie:
Hoge Heumseweg 11 7095 CH
Aalten- de Heurne


v i n c
e n t h
s c h r
e u r s

Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA
Stationsstraat 35
7122 AS Aalten
Telefoon +31(0)543 47 59 64
Mobiel +31(0)651 04 01 04
E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
Website: www.vincenthschreurs.nl


Architectenbureau
Vincenth Schreurs

werknr: 1917


tekeningnr: **DO-200**




RECHTERZIJGEVEL BOERDERIJ GEWIJZIGD (WEST)




ACHTERGEVEL BOERDERIJ GEWIJZIGD (ZUID)




LINKERZIJGEVEL BOERDERIJ GEWIJZIGD (OOST)




VOORGEVEL WONING NIEUW (NOORD)



RECHTERZIJGEVEL WONING NIEUW (WEST)




ACHTERGEVEL WONING NIEUW (ZUID)




LINKERZIJGEVEL WONING NIEUW (OOST)

Begane grond nieuw **Gebruiksoppervlakte NIEUW:** 132,54 m²

Gebruiksoppervlakte NIEUW: 45,64 m²



DOORSNEDE A-A



DOORSNEDE B-B

Aanduiding gebruiksfunctie: WOONFUNCTIE

gebruiksgebieden

nr.	omschrijving:	gebruiksopp.	verblijfsgebied
Begane grond		132,5m2	
0.1	verkeersruimte		-
0.2	meterruimte		-
0.3	toiletruimte		-
0.4	bergruimte		-
0.5	verblijfsruimte		22,4 m2
0.6	verblijfsruimte		31,9 m2
0.7	bergruimte		-
0.8	verkeersruimte		-
0.9	verblijfsruimte		15,7 m2
0.10	badruimte		17,9 m2
0.11	verblijfsruimte		-
0.12	buitenruimte		-
0.13	bergruimte		-
0.14	buitenruimte		-
Verdieping		45,6m2	
1.1	verkeersruimte		-
1.2	verblijfsruimte		11,5 m2
1.3	badruimte		-
1.4	verblijfsruimte		20,3 m2
1.5	buitenruimte		-
Totaal		178,1 m2	119,7 m2

(verblijfsgebied is min. 55% van 178,1 m2 (gebruiksopp. van de gebruiksfunctie) = 97,9m2, aanwezig is 119,7 m2, dus voldoet

gebruiksoppervlakte

verblijfsruimte

Renvooi tekeningen

Algemeen

- opbouw buitenmuur:
  - gevelmetselwerk
  - luchtspouw 40mm
  - isolatie 140mm PIR
  - dragend binnenblad CLT100mm
- dragende wand, dikte vlgns constructeur
- gestorte betonvloer met vorstrand (fundering)
- buitengevelisolatie
- lichte scheidingswand
- ventilatierooster, capaciteit conform ventilatieberekening
- enkelzijdig gelaagd glas
- dubbelzijdig gelaagd glas

Brandweer

- brandmelder, conform bouwbesluit
- 60 min. brandscheiding
- 60 min. WBDBO, zelfsluitende deur

Installatie

- Afzuigunit mechanische ventilatie plafond
- Afzuigunit mechanische ventilatie wand

N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief, e.e.a. conform berekeningen en tekening installateur

Afkortingen en toelichting

mk	meterkast netto 350x750mm
vtr	ventilatierooster
rga.ck	roogaasfolier en verbrandingslucht-toevoer t.b.v. combi-ketel
mv	mechanische ventilatie wand/ plafond
hwa	hemelwaterafvoer met bladvanger!!
stl	standleiding
ostl	ontluchting standleiding

Renvooi regelgeving

1. Algemene bepalingen

- De gehele nieuwbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit.
- Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte betonvloer begane grond.
- Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
- Dilateren volgens opgave leverancier.

2. (Brand)veiligheid

Brandveiligheid:
- Er is een niet-ioniserende brand(rook)melder (art.2.146) op een voorziening voor de electriciteit, welke voldoet aan de primaire producteisen volgens NEN 2555, in elke verkeersruimte aanwezig.
- Als een verblijfsruimte slechts bereikbaar is vanuit een andere ruimte dan een verkeersruimte dient er in de ruimte een brandmelder te zijn.
- Op basis van het criterium van beswijken bezit de hoofdstraag-constructie een eis in aantal minuten zoals gevraagd in de NEN6069 of de NEN 6072 en conform rapport en tekeningen constructeur.
- Brandwerende wanden lopen tot o.k. van vloer of dakconstructie.
- De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer.

Veiligheid:
- Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel overlegd aan de gemeente.
- Statische berekeningen CLT volgens berekening - tekening Constructieadviesbureau Geurjen, Dinsperlo
- Statische berekeningen beton, SEM Oost-Nederland
- Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning dienen een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid te bezitten van tenminste (SKG klasse zwaar) overeenkomstig NEN 5096 en voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
- Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
- Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.

3. Gezondheid

- Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er wordt een WTW- installatie toegepast, zie berekening bijlage.
- Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van20m3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of spleet onder de deur.
- Daglichtberekening en spuivooorziening volgens BB-berekening.
- De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde wateropname die gemiddeld < 0,01 kg/(m².s1/2) is en nergens > 0,2 kg/(m².s1/2). Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

4. Bruikbaarheid

- Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=20mm, volgens BB art. 4.6
- Gevels voldoen aan de eis voor Karakteristieke geluidwering uitwendige scheidingsconstructie. Variatie GA.K -33dB ≥ 20dB conform NEN 5077 en rekenmethode in NPR 5272 en GGG97
- Geluidwering (Ru en lco) scheidingsconstructies tussen in een woning gelegen verblijfsruimten min. 32 dB(A), conform BB art. 3.17a.
- Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal 850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.

5. Energiezuinigheid en milieu

- Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage
- Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een Rc-waarde van >=7,5 (gevels) >= 7,8(daken) en >=5,0 (vloeren) e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
- Alle buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR+++) conform EPC berekening (vooralsnog U-waarde = 0.6 W/m2K(glas)

6. Installatie

- Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de van toepassing zijnde NEN-normen.
- Definitieve vent. berekeningen- en tekeningen worden uitgevoerd door installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10)
- De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecaliën uitvoeren volgens NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur

Kleur- en materiaalomschrijving

Gevels en dakranden	metselwerk (rollaag) d. grijs
Gevels accenten	gevelsolatie wit/ l.grijs
Kozijnen, ramen en deuren:	aluminium, geanodiseerd, zwart/ brons
dakrand(horizontaal)	zinken kraal/ alum., blank
Dakbedekking:	leien lichtgrijs of zwart zink zwart/ aluminium
Hemelwaterafvoer:	zink, blank

opmerkingen:
Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. blijven eigendom van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden vervielvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet 1912 en Bernelouwet.


opdracht:

Ver- nieuwbouw woonhuis Aalten-de Heurne

tekeningnaam:

OVERZICHTBLAD

onderdelen:



formaat:	1041x594
schaal:	1-100 \ 1-1000
datum:	08-10-2020
gewijzigd:	23-12-2020

fase:

Definitief Ontwerp (DO)

opdrachtgever:
Dhr. C. Hesseling
Hoge Heurnseweg 11
7095 CH Aalten - de Heurne

locatie:
Hoge Heurnseweg 11 7095 CH
Aalten- de Heurne


v i n c
e n t h
s c h r
e u r s

Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA
Stationsstraat 35
7122 AS Aalten
Telefoon +31(0)543 47 59 64
Mobiel +31(0)651 04 01 04
E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
Website: www.vincenthschreurs.nl

Architectenbureau
Vincenth Schreurs

werknr: 1917

tekeningnr: **DO-001**



ESSELINK HOVENIERS

Opdrachtgever:	**C. Hesselink**
Onderdeel:	**Inpassingsschets**
Projectlocatie:	**Hoge Heurnseweg 11, De Heurne**

Formaat: **A1**	Schaal: **1:200**	Tekeningnr.: **SO-01**
Getekend: **G.Huurneman**	Datum: **15-12-2020**	Gewijzigd:

Dersenkamp 4 I NL - 7095 BS De Heurne I Tel. +31543-461485 I info@esselinkhoveniers.nl I www.esselinkhoveniers.nl

© Deze tekening blijft eigendom van Esselink Hoveniers en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, noch t.b.v. derden worden gebruikt.
Aan deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden, aangegeven maten zijn circa maten en dienen voor uitvoering gecontroleerd te worden.

Commissie Cultureel Erfgoed d.d. 08-02-2021

Graag uw advies omtrent de benoeming van de zijstraat Kalverweidendijk, zoals op onderstaande verbeelding is aangegeven (zijstraat begint bij blauwe pijl).


Er worden woningen gebouwd aan de Kalverweidendijk (bij nr. 11). De aanvragen van een aantal van deze nieuwbouw woningen zijn al binnen.
Het is in deze situatie niet wenselijk om de nieuwe woningen aan de Kalverweidendijk door te nummeren, omdat het dan a-b-c nummers worden.

Omdat nrs. 9B en 9C niet vernummerd willen worden, wordt voorgesteld om de nieuwe straat vanaf de Kalverweidendijk (bij nummer 11), zijweg net voor de bocht te benoemen tot 'Vorsterkamp'.

Om de duidelijkheid te behouden willen we door middel van een verwijzing aan het begin van de Kalverweidendijk bij 9A aangeven dat de Vorsterkamp bereikbaar is via deze weg. De Kalverweidendijk loopt met de bocht door naar nrs. 13 en 15.

Het blijkt dat de boerderij Lage Heurnseweg 4/6 Vorsterkamp heet. Het was ons is niet bekend of het **'de'** of **'het'** Vorsterkamp heet. Het ECAL heeft ons hierover geadviseerd (zie advies ECAL).

Zijstraat te benoemen tot "Vorsterkamp', blauwe pijl:



Van:	Staring, Natalya namens Info Ecal
Aan:	Lammers, Simone
Onderwerp:	RE: Straatnaamgeving, benoeming zijstraat Kalverweidendijk De Heurne Z/21/084035
Datum:	dinsdag 19 januari 2021 16:05:17
Bijlagen:	image009.png image010.png image011.png image024.png image026.png image013.wmz image015.wmz image017.wmz image019.wmz image001.png image002.png image003.png image004.png

---

Geachte mevrouw Lammers,

Hartelijk dank voor uw mail. We hebben uw vraag voorgelegd aan de archivaris en hij gaf het volgende antwoord:

Oorspronkelijk zal hier een perceel bouwland of ' kamp' hebben gelegen bij een ' foreest', een bos en jachtterrein van een vroegere landsheer. De naam Vorsterkamp is daaruit ontstaan en later overgegaan op de boerderij, die daar is gesticht.
Verwijst de nieuwe straatnaam naar het perceel 'de Vorsterkamp', dan zou je kunnen kiezen voor 'de'.
Verwijst die naam naar het erve of goed Vorsterkamp, dan zou je kunnen kiezen voor 'het' .
Beide keuzes zijn volgens mij mogelijk.
Om het eenvoudig te houden zou ik hier het lidwoord liever helemaal weglaten.
Lastig is wel, dat het eigenlijke erve Vorsterkamp al een afwijkend adres heeft.

Wij hebben nog gezocht voor u in het boek ‘bibliografie van boerderijen in Oost-Gelderland’. Hier komen wij alleen ‘vorster’ tegen of ‘t’ vorst’.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Natalya Staring
Studiezaalmedewerkster
Werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdag

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Postbus 686
7000 AR Doetinchem
0314-787078
www.ecal.nu


Van: Lammers, Simone
Verzonden: maandag 18 januari 2021 21:17
Aan: Info Ecal
Onderwerp: Straatnaamgeving, benoeming zijstraat Kalverweidendijk De Heurne Z/21/084035
Beste heer, mevrouw,

Graag vraag ik uw advies omtrent de benoeming van de zijstraat Kalverweidendijk, zoals op onderstaande verbeelding is aangegeven (zijstraat begint bij blauwe pijl).

Er worden woningen gebouwd aan de Kalverweidendijk (bij nr. 11) in de Heurne. De aanvragen van een aantal van deze nieuwbouw woningen zijn al binnen.
Het is in deze situatie niet wenselijk om de nieuwe woningen aan de Kalverweidendijk door te nummeren, omdat het dan a-b-c nummers worden.

Omdat nrs. 9B en 9C niet vernummerd willen worden, wordt voorgesteld om de nieuwe straat vanaf de Kalverweidendijk (bij nummer 11), zijweg net voor de bocht te benoemen tot ‘Vorsterkamp’.

Om de duidelijkheid te behouden willen we door middel van een verwijzing aan het begin van de Kalverweidendijk bij 9A aangeven dat de Vorsterkamp bereikbaar is via deze weg. De Kalverweidendijk loopt met de bocht door naar nrs. 13 en 15.
Vraag:
Het blijkt dat de boerderij Lage Heurnseweg 4/6 Vorsterkamp heet, ons is niet bekend of het ‘de’ of ‘het’ Vorsterkamp heet. Indien u ons hierover kunt informeren, dan horen wij dat graag.
Ook zou het interessant zijn als u een stukje historie over de benaming ‘Vorsterkamp’ met betrekking tot dit gebied, in uw archieven zou kunnen terugvinden.
Ik zie uw advies graag tegemoet.
Indien u nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met mij op.
“Vorsterkamp’, blauwe pijl:



Met vriendelijke groet,
Simone Lammers
Team Openbare Ruimte

T (0543) 49 33 33
E s.lammers@aalten.nl

Gemeente Aalten - Postbus 119 - 7120 AC Aalten - Bezoekadres: Hofstraat 8 - 7121 DM Aalten - www.aalten.nl
Denk aan het milieu: is het echt nodig dit bericht te printen?

9C 9B

.

Van:	Staring, Natalya namens Info Ecal
Aan:	Lammers, Simone
Onderwerp:	RE: Straatnaamgeving, benoeming zijstraat Kalverweidendijk De Heurne Z/21/084035
Datum:	dinsdag 19 januari 2021 16:07:55
Bijlagen:	image009.png image010.png image011.png image013.emz image017.emz image020.emz image022.emz image024.png image026.png image001.png image002.png image003.png image004.png

---

Geachte mevrouw Lammers,
Ter aanvulling op mijn vorige mail:
Wellicht heeft u nog iets aan de volgende link naar onze beeldbank: https://www.ecal.nu/?title=archief&mivast=26&mizig=110&miadt=26&milang=nl&mizk_alle=vorsterkamp&miview=gal. In de beeldbank wordt ook geen gebruik gemaakt van ‘de’ of ‘het’.
Met vriendelijke groet,

Natalya Staring
Studiezaalmedewerkster
Werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdag

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Postbus 686
7000 AR Doetinchem
0314-787078
www.ecal.nu

Van: Lammers, Simone
Verzonden: maandag 18 januari 2021 21:17
Aan: Info Ecal
Onderwerp: Straatnaamgeving, benoeming zijstraat Kalverweidendijk De Heurne Z/21/084035

Beste heer, mevrouw,
Graag vraag ik uw advies omtrent de benoeming van de zijstraat Kalverweidendijk, zoals op onderstaande verbeelding is aangegeven (zijstraat begint bij blauwe pijl).

Er worden woningen gebouwd aan de Kalverweidendijk (bij nr. 11) in de Heurne. De aanvragen van een aantal van deze nieuwbouw woningen zijn al binnen.
Het is in deze situatie niet wenselijk om de nieuwe woningen aan de Kalverweidendijk door te nummeren, omdat het dan a-b-c nummers worden.

Omdat nrs. 9B en 9C niet vernummerd willen worden, wordt voorgesteld om de nieuwe straat vanaf de Kalverweidendijk (bij nummer 11), zijweg net voor de bocht te benoemen tot ‘Vorsterkamp’.

Om de duidelijkheid te behouden willen we door middel van een verwijzing aan het begin van de Kalverweidendijk bij 9A aangeven dat de Vorsterkamp bereikbaar is via deze weg. De

Kalverweidendijk loopt met de bocht door naar nrs. 13 en 15.
Vraag:
Het blijkt dat de boerderij Lage Heurnseweg 4/6 Vorsterkamp heet, ons is niet bekend of het ‘de’ of ‘het’ Vorsterkamp heet. Indien u ons hierover kunt informeren, dan horen wij dat graag.
Ook zou het interessant zijn als u een stukje historie over de benaming ‘Vorsterkamp’ met betrekking tot dit gebied, in uw archieven zou kunnen terugvinden.
Ik zie uw advies graag tegemoet.
Indien u nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met mij op.
“Vorsterkamp’, blauwe pijl:



Met vriendelijke groet,
Simone Lammers
Team Openbare Ruimte
T (0543) 49 33 33
E s.lammers@aalten.nl
Gemeente Aalten - Postbus 119 - 7120 AC Aalten - Bezoekadres: Hofstraat 8 - 7121 DM Aalten - www.aalten.nl
Denk aan het milieu: is het echt nodig dit bericht te printen?
9C 9B

.

Van: _____
Aan: Lammers, Simone
Onderwerp: Naam geving weg.
Datum: woensdag 3 februari 2021 16:52:41

Hallo Simone Lammers.

In januari hebt u een mail gestuurd naar Heurnsbelang over de naamgeving van een zijstraat van de Kalverweidendijk.
U vroeg hoe schreef men de naam, “Vorsterkamp” of dit vroeger vernoemt was met “de” of “het” er voor.
Ik heb je inmiddels gesproken en uw vraag was of het antwoord even op mail kon doorgeven.
In de boeken over De Heurne onder Dinxperlo staat hierover het volgende:

De naam Vorsterkamp wordt als een stuk grond in 1630 genoemd als Wessel van Lent dit verkoopt aan Derick Wensink (overleden voor 1649) en Catherina (Trine genoemd)Het lag met een zijde aan Wensink- en Gulen Mate met de andere zijde langs “t Kamerbroeck met andere zijde aan Gulen Landerijen en aan Hermans Kuipers land (Volontaire protocollen Bredevoort 1630 37v/38)

Bovenstaande is geheel zoals het in het boek staat omschreven.
Boeken zijn uitgegeven in 2007. Samenstelling en eind redactie Gerrit Doornink, Henk Keuper en Frits Ruesink.
Stichting Historie De Heurne.

Hopelijk helpt je bovenstaande verder, ik wens u veel succes met de naamgeving.
Voor eventuele vragen zou u ook Gerrit Doornink nog kunnen benaderen, telf.nr.
Mail

Met vriendelijke groet Bennie Bruggink Heurns- Belang.

Gemeente Aalten

Cultuurhistorische begraafplaatsen onder de aandacht



De gemeente Aalten heeft veel aandacht voor de cultuurhistorische begraafplaatsen in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Zij wil de begraafplaatsen deel laten zijn van het hedendaagse leven. Zij doet dit samen met organisaties en particulieren die zich betrokken tonen bij het funeraire erfgoed.

In de afgelopen periode zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- het inventariseren, beschrijven en beschermen van de cultuurhistorische begraafplaatsen;
- het samenwerken met vrijwilligers voor de instandhouding van niet gemeentelijke begraafplaatsen en graflocaties;
- het herstellen/herinrichten van delen van begraafplaatsen;
- het herdenken van personen op de begraafplaatsen die al dan niet in de gemeente begraven liggen;
- het onder de aandacht brengen van de begraafplaatsen;
- het leggen van verbindingen tussen het funerair erfgoed en andere beleidsterreinen.

Gemeente Aalten

©2015

Inventarisatie, beschrijven en beschermen

Om de cultuurhistorische begraafplaatsen goed in kaart te brengen heeft de gemeente het Monumentenadviesbureau (MAB) de opdracht gegeven om een algemeen rapport op te stellen over de begraafplaatsen en om de cultuurhistorische (delen) van de begraafplaatsen in de gemeente Aalten te beschrijven. Op basis van het rapport en de beschrijvingen heeft de Commissie Cultureel Erfgoed in 2013 het college van B & W geadviseerd om de betreffende (delen van) begraafplaatsen aan te wijzen als gemeentelijk monument. De begraafplaatsen zijn op 13 september 2013 definitief aangewezen als gemeentelijk monument.



Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van groot belang voor het onderhoud van niet gemeentelijke begraafplaatsen. Voor de Joodse begraafplaats in Dinxperlo heeft de gemeente Aalten in 2013 een intentieovereenkomst afgesloten met Dinxpers Belang, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en het Nederlands-Israëlitische Kerkgenootschap (NIK). Een werkgroep onder de vlag van Dinxpers Belang heeft de Joodse begraafplaats in 2014 en 2015 onderhouden en heeft aangegeven dit onderhoud duurzaam te willen voortzetten. De werkgroep heeft voor haar werkzaamheden de Erfgoedprijs van de gemeente Aalten ontvangen.



Voor het onderhoud van de Joodse begraafplaats in Aalten is in 2014 een intentieovereenkomst afgesloten met de ChristenUnie en het NIK. De ChristenUnie heeft contact gezocht met Estinea. Deze organisatie ondersteunt mensen met een beperking. Estinea verzorgt nu het reguliere onderhoud van de Joodse begraafplaats in Aalten.

De grafheuvel aan het Nannielaantje is ontstaan in de tijd van de eerste burgemeester van Aalten, de heer Christian Caspar Stumph. Hij was burgemeester van Aalten van 1811 tot 1818.

De heer Stumph overleed in 1820. Het was zijn laatste wens om begraven te worden op het oude Smees, omdat hij zich ergerde aan de wantoestanden van het begraven in en om kerken. De laatst bekende eigenaar van de heuvel overleed in 1913. De gemeente Aalten heeft in 2015 de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Achterhoek (StiVLA) benaderd om het onderhoud van de grafheuvel te verzorgen. De StiVLA heeft aangegeven dit graag op te pakken.



Herinrichting en gewijde grond

In het kader van het Centrumplan heeft de begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg in Aalten een functie gekregen als Stiltepark. Het park is in maart 2014 samen met de bewoners van de omliggende appartementen in gebruik genomen door het planten van de laatste boom. De begraafplaats is nu ook ontsloten vanaf de parkeerplaats op De Hoven, waardoor het mogelijk is om de begraafplaats in een dagelijks ommetje op te nemen. Er is een nieuw pad aangelegd waarover ook de veelal oudere omwonenden van de begraafplaats het Stiltepark goed kunnen bezoeken.

Tegenover de begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg ligt een voormalige r.-k. begraafplaats. Toen in 1829 de begraafplaats buiten de bebouwde kom moest worden ingericht, werd in Aalten gekozen voor een locatie aan de Varsseveldsestraatweg. De Aaltense katholieken stonden erop dat er voor hen een apart vak werd ingericht en ingewijd. De gemeente kocht hiervoor speciaal een stuk grond aan de overzijde van de straat.





Al na dertig jaar was de begraafplaats te klein en in 1868 werd de r.-k. begraafplaats aan de Piet Heinstraat in gebruik genomen. De voormalige r.-k. begraafplaats heeft een functie gekregen als plantsoen. Op initiatief vanuit de buurt heeft de gemeente de locatie in 2015 heringericht, zodat de plek meer recht doet aan de geschiedenis. Op de locatie wordt in het laatste kwart van 2015 een paneel geplaatst met informatie over de geschiedenis van de plek.

Voor het r.-k. gewijde gedeelte van begraafplaats Berkenhove aan de Romienendiek heeft de gemeente Aalten opdracht gegeven voor het vervaardigen van een nieuw houten kruis. Het kruis is door houtbewerker Erik Bennink speciaal ontworpen en in 2014 geplaatst op de locatie.


Herdenken en persoonlijke verhalen

In de afgelopen jaren hebben er op initiatief van derden verschillende bijzondere herdenkingen plaatsgevonden voor mensen die verbonden zijn aan de gemeente Aalten. Een aantal recente voorbeelden zijn:

Op 13 mei 2015 is er in het kader van 70 jaar bevrijding een gedenkzuil geplaatst op de begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg in Aalten. Met de gedenkzuil worden alle Aaltense soldaten, die in mei 1940 op en rond de Grebberg hebben gevochten, herinnerd. Zeven Aaltense militairen overleefden de strijd niet. Zij worden met een foto herdacht op de zuil. De zuil is onthuld tijdens een indrukwekkende ceremonie, waaraan onder meer Stichting De Greb en de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ hun medewerking hebben verleend. Rond de onthulling is bij de Aaltense Musea een expositie ingericht getiteld ‘Vechten voor vrijheid’. Deze expositie is in samenwerking met Wim Rhebergen tot stand gebracht. In de expositie is onder meer aandacht besteed aan de 7 gesneuvelde soldaten uit Aalten.









Tevens in het kader van 70 jaar bevrijding, heeft een werkgroep het initiatief opgepakt om stil te staan bij de burgerslachtoffers in Aalten van WOII. Op zes begraafplaatsen zijn de graven van burgerslachtoffers gemarkeerd en voorzien van bordjes met gegevens. Bij de betreffende begraafplaatsen zijn door gemeente Aalten informatiepanelen geplaatst over het project. Het project heeft plaatsgevonden van 20 maart tot 20 september 2015.


In februari 2015 zijn er op initiatief van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge Stolpersteine geplaatst in Aalten. Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden van de Aaltense Joodse burgers gestanst. Dit internationale project is een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De gemeente Aalten is nauw betrokken bij de uitvoering van het project.

In 2010 is er op de begraafplaats Berkenhove een herdenkingsplek met monumentje ingericht voor het ongekende kind. De pastoraatsgroep van de St. Helenakerk in Aalten heeft op 14 december 2014 een wandeling naar deze gedenkplek georganiseerd. Aldaar werden lichtjes ontstoken en persoonlijke teksten, wensen en gedichten uitgesproken.

Verbreding en beleving

De begraafplaatsen in de gemeente Aalten zijn op uiteenlopende wijze onder de aandacht gebracht.

In 2012 was het thema van de Open Monumentendag ‘Groen van Toen’. In dat kader heeft er een expositie plaatsgevonden over de begraafplaatsen en zijn er rondleidingen verzorgd.



Ook is er een fietsrouteboekje uitgebracht getiteld ‘Langs de graven’. Deze fietsroutes zijn ook in 2014 en 2015 verkocht bij de VVV’s in de gemeente Aalten.

Verder zijn er begraafplaatsen opgenomen in de Erfgoedroutes gemeente Aalten en in routes rond het thema Tweede Wereldoorlog. Ook binnen het project ‘Langs heilige huisjes’ dat in 2014 voor de vijfde keer plaatsvond, vormden de begraafplaatsen een onderdeel en waren zij opgenomen in het gelijknamige wandel- en fietsrouteboekje.

Op een aantal begraafplaatsen en bij de eerdergenoemde grafheuvel zijn informatiepanelen geplaatst. Op bepaalde panelen staat een QR code, zoals op het paneel bij de Joodse begraafplaats in Dinxperlo. Door een smartphone voor de code te houden komt men bij een korte film over de locatie. De film is ook te bekijken op www.erfgoedaalten.nl.



Door de werkgroep van Dinxpers Belang worden rondleidingen verzorgd voor de basisscholen over de Joodse burgers in Dinxperlo. Een bezoek aan de begraafplaats is een belangrijk onderdeel. Om dit initiatief te ondersteunen heeft de gemeente Aalten samen met de werkgroep een lesbrief ontwikkeld. Deze is te downloaden op www.erfgoedaalten.nl.

De begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg maakt onderdeel uit van de rondleiding en wandelroute over de Hoornindustrie in de gemeente Aalten, vanwege de hoorndraaiers die er begraven liggen.



Verbindingen leggen

Uit de voorgaande initiatieven blijkt dat de gemeente Aalten veel aandacht heeft voor het leggen van verbindingen tussen het funerair erfgoed en andere beleidsterreinen. Het funerair erfgoed wordt onder meer verbonden met cultuur, recreatie en toerisme, educatie, welzijn, groen en ruimtelijke ordening. Op deze wijze maken de begraafplaatsen deel uit van het dagelijks leven van de burgers en van Aalten en kunnen bezoekers op locatie of thuis kennis maken met dit bijzondere erfgoed.



Aanvulling op de folder Cultuurhistorische begraafplaatsen onder de aandacht, gemeente Aalten.

In 2015 hebben wij de folder *'Cultuurhistorische begraafplaatsen onder de aandacht'* opgesteld. Daarin is een overzicht opgenomen van de activiteiten die zijn uitgevoerd op en rond de begraafplaatsen in onze gemeente. In de folder worden de volgende onderwerpen nader toegelicht:

- het inventariseren, beschrijven en beschermen van de cultuurhistorische begraafplaatsen;
- het samenwerken met vrijwilligers voor de instandhouding van niet gemeentelijke begraafplaatsen en graflocaties;
- het herstellen/herinrichten van delen van begraafplaatsen;
- het herdenken van personen op de begraafplaatsen die al dan niet in de gemeente begraven liggen;
- het onder de aandacht brengen van de begraafplaatsen;
- het leggen van verbindingen tussen het funerair erfgoed en andere beleidsterreinen.


Sinds het uitbrengen van dit overzicht in de folder zijn er nog diverse initiatieven opgepakt, namelijk:

- voordracht van de gemeente Aalten door Erfgoedvereniging Heemschut voor de Gouden Terebinth. Dit heeft geresulteerd in een nominatie en een gouden treurwilg, die op de begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg is geplant;
- informatiepaneel over de historie en opbouw van de begraafplaats Berkenhove, met een lezing door de heer Wim Cappers bij de onthulling;
- inzet vanuit Bewaar 't Olde voor het onderhoud van de oude begraafplaats in het centrum van Dinxperlo. Op dit moment wordt gekeken naar een vorm van informatievoorziening aldaar;
- onderhoud van de joodse begraafplaats in Bredevoort door vrijwilligers van Bredevoorts Belang;
- onderhoud van de r.k. begraafplaats aan de Piet Heinstraat in Aalten door vrijwilligers vanuit de katholieke gemeenschap van Aalten.
- aandacht voor de gesneuvelden tijdens WO II op begraafplaatsen in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo in het kader van 75 jaar vrijheid.
- leggen van Stolpersteine in Dinxperlo door de Stichting Stolpersteine Dinxperlo en
- onderhoud van de Stolpersteine in Aalten door de Vrienden van de Aaltense Synagoge.

stichting tot behoud van het torenuurwerk

Opgericht 14 februari 1980

Het torenuurwerk van Johannes Holthus 1666



Inspectierapport
Registratienummer SBT601
Oktober 2017

Onderwerp:	Torenuurwerk op de zolder van het ‘Onderduikmuseum’
Adres:	Markt 8, 7121 CS Aalten
Doel:	Inspectie torenuurwerk
Opdrachtgever:	Vereniging Bredevoorts Belang, Markt 8, 7126 AZ Bredevoort
Datum inspectie:	28 juli 2017
Deelnemers:	Vereniging Bredevoorts Belang, o Dhr. Hans de Graaf o Dhr. Bert Stronks Onderduikmuseum, o Mw. Gerda Brethouwer, directeur Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, o Dhr. Johan Ploegaert o Dhr. Bert Willems,
Registratienummer:	SBT601

INHOUD

1 Inleiding 3

2 Het torenuurwerk 3
- **2.1 Historische achtergrond 3**
- **2.2 Beschrijving van het torenuurwerk 3**
  - **2.2.1 Segment 1: Slagwerken 4**
  - **2.2.2 Segment 2: Gaand- en speelwerk 4**
- **2.3 Technische staat van het uurwerk 5**

3 Samenvatting en aanbevelingen 5
- **3.1 Samenvatting 5**
- **3.2 Aanbeveling 5**

4 Bijlagen 6
- **4.1 Afbeelding 01 – Sint Joriskerk Bredevoort 6**
- **4.2 Afbeelding 02 – Torenuurwerk 6**
- **4.3 Afbeelding 03 – Gesmede sierkrul 6**
- **4.4 Afbeelding 04 – Verf op uurwerk 6**
- **4.5 Afbeelding 05 – Lantaarnrondsel 6**
- **4.6 Afbeelding 06 – Sluitschijven slagwerk 6**
- **4.7 Afbeelding 07 – Houten opwindtrommels 6**
- **4.8 Afbeelding 08 – Ontbrekende windvleugel 6**
- **4.9 Afbeelding 09 – Speelwerk 6**
- **4.10 Afbeelding 10 – Nieuw gaand werk 6**
- **4.11 Afbeelding 11 – Aandrijfgewicht aan plafond 6**
- **4.12 Afbeelding 12 – Verticale windvleugel as speelwerk 6**
- **4.13 Afbeelding 13a) Schevenings systeem**
  Afbeelding 13b) Verklarende tekst 6

© Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk.
e-mail: secretariaatsbt@gmail.com
website: www.torenuurwerk.nl

17E-EEUWS TORENUURWERK IN HET ONDERDUIKMUSEUM TE AALTEN

1 Inleiding

Op de zolder van het Onderduikmuseum te Aalten, staat een 17e-eeuws torenuurwerk opgesteld. De heer Bert Stronks heeft namens de Vereniging Bredevoorts Belang 'VBB', de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk 'SBT' benaderd met de vraag om advies uit te brengen met betrekking voor herplaatsen van het uurwerk in Bredevoort.

Het torenuurwerk is afkomstig uit de St. Joriskerk [afbeelding 1] in het vestingstadje Bredevoort en in 1942 vervangen door een mechanisch torenuurwerk van de fa. van Bergen uit Midwolda. Het oude torenuurwerk [afbeelding 2] is sedertdien opgeslagen en opgesteld in het Aaltens museum. Het museum wil wegens ruimtegebrek van het torenuurwerk af. De VBB vindt dat het torenuurwerk weer een plaatst moet krijgen waar het vandaan komt en overweegt het op een geschikte plaatst functioneel of museaal op te stellen in Bredevoort. Over dit uurwerk is in maart 2003 door de heer H.J. Langejan een uitgebreid verslag geschreven in de 'lokken Koerier', nr. 79. Een kopie van het artikel is eerder beschikbaar gesteld aan VBB.

Het doel van de inspectie is om de staat van het torenuurwerk te beoordelen en advies uit te brengen omtrent eventuele restauratie die noodzakelijk is om het torenuurwerk elders museaal op te stellen.

2 Het torenuurwerk

2.1 Historische achtergrond

Het torenuurwerk is afkomstig uit de Sint Joriskerk van het oude vestingstadje Bredevoort en staat thans opgesteld in het Onderduikmuseum, voorheen het Frerikhuus, in Aalten. Het torenuurwerk is in 1666 gemaakt door Joannes Holthus, het jaartal en naam van de maker zijn op het torenuurwerk aangebracht.
Het torenuurwerk is 20 jaar na de grote kruittorenramp van 1646 in Bredevoort, in de toren geplaatst. Het torenuurwerk is in 1942 vervangen door een mechanisch torenuurwerk van de fa. Gebr. van Bergen uit Midwolda en op voornoemde plaats opgeslagen.
Het uurwerk wordt in het boek 'Achterhoekse klokken en uurwerkmakers' door de auteurs; J.L. Sellink, A.F. Abbink, R.E. Wiggers, op bladzijde 8 kort beschreven.

2.2 Beschrijving van het torenuurwerk

Het torenuurwerk bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde segmenten.

a) Segment 1, afmeting: lengte 120, breedte 65 en hoogte 104 cm.
   Hierin bevinden zich twee slagwerken, een halfuur en een heel uur slagwerk.
b) Segment 2, afmeting: lengte 81, breedte 58 en hoogte van 104 cm.
   In dit gedeelte is het gaand werk en een klein speelwerk onder gebracht

Boven op zes hoekstijlen zijn prachtig gesmede krullen aangebracht. De hoogte van de krul is circa 12 cm. [afbeelding 3] De tandwielen zijn groen geschilderd even als de buitenzijde van het frame. De assen, binnenzijde van het frame en de gesmede krullen, zijn helrood geschilderd [afbeelding 4]. Twee lichters zijn wit.
Het smeedijzeren frame dat bestaat uit platte strippen en hoekstijlen, is met spieën aan elkaar verbonden tot een geheel. Bij een latere ombouw en/of renovatie van uurwerk, zij enkele delen met bout en moer verbonden. Het uurwerk staat op een houten beun die eveneens origineel lijkt, hier is geen verder onderzoek naar gedaan.

Het uurwerk is gesigneerd met JOANNES HOLTHUS ME FECIT 1666.
Daarnaast staan de namen van de kerkmeesters als volgt op het uurwerk aangegeven: KERKMEISTEREN IN BREDEVORT;
JOANNES . VERSCHAGÆ; PASTOR HUIUS ECCLESIÆ;
GERHARD . VAN HENGEL . DR; en BERNARD ECCKERVELT.

2.2.1 Segment 1: Slagwerken

Het slagwerk bestaat naast de gebruikelijke slag op de hele uren, eveneens uit een halfuur slag. Op het halve uur wordt het aantal slagen op de klok geslagen dat gelijk is aan het hele uur dat volgt. Dit is voor de toehoorder herkenbaar aan de lichtere en hogere klank van de klok waarop wordt geslagen. Dit slagwerk type, waarop zowel op de halve als hele uren een gelijk aantal slagen wordt gegeven, wordt ook wel het Nederlands slagwerk genoemd. De slagwerken staan achter elkaar opgesteld in het frame.
Zowel de stelling, de assen en de tandwielen zijn gesmeed en origineel. De rondsels zijn van het type lantaarnrondsel [afbeelding 5]. De twee sluitschijven [afbeelding 6] zijn van messing en waarschijnlijk op een bepaald moment later aangebracht ter vervanging van de oorspronkelijke smeedijzeren sluitschijven. De opwindtrommels, een voor de half uur- en een voor het hele uur-slag, zijn van hout en waarschijnlijk origineel [afbeelding 7]. De windvleugels in beide systemen ontbreken [afbeelding 8]. De slagwerken zijn, met uitzondering van de lichters voor het voorslagmechanisme, compleet. Tijdens de inspectie is niet onderzocht waar deze lichters hebben gezeten en wat de originele vorm was. Hiervoor was onvoldoende tijd en is nader onderzoek later noodzakelijk.
In het boek van Achterhoekse klokken en uurwerkmakers wordt op pagina 8 aangegeven dat de klok bovendien een ‘voorspel’ slag had op een kwartier na en kwartier voor het hele uur. Hiervan ontbreken de mechanische delen. Met het voorspel wordt waarschijnlijk het speelwerk bedoeld.

2.2.2 Segment 2: Gaand- en speelwerk

Waar oorspronkelijk alleen het gaand werk aanwezig was is thans een gaand werk en speelwerk ondergebracht. Beide mechanieken zijn van latere datum.
Het gaand werk was origineel in 1666 zeer waarschijnlijk uitgevoerd met een Schevenings systeem en spillegang. Na de uitvinding van de slinger door Christiaan Huygens in 1656, was dit een algemeen toegepast gaand systeem in Nederland. [afbeelding 13]. Later is het oude gaand werk omgebouwd naar een speelwerk met 4 tonen [afbeelding 9] met slag op drie klokken en is er een nieuw gaand werk [afbeelding 10] geconstrueerd.
De tandwielen en het gangrad zijn vervaardigd van gegoten messing, de tanden zijn gefreesd. De assen zijn gedraaid en voorzien van open lantaarn rondsels. Het gangrad is voorzien van een tandvorm volgens Schwillques [afbeelding 10] en een Graham gang. (De Grahamgang is uitgevonden door George Graham in 1715) Gezien deze (relatief) moderne productiemethode, kan aangenomen worden dat het uurwerk laat 18^{e} of vroeg 19^{e} eeuw is omgebouwd naar de huidige staat. De opwindtrommel van het gaand werk is van staal. Als aandrijfgewicht voor het gaand werk, wordt in het museum een zware zwerfkei gebruikt. Deze is middels een staalkabel en katrollen aan het plafond opgehangen [afbeelding 11]. Bezoekers kunnen onder de kei doorlopen, wat buitengewoon gevaarlijk is.
Nadat het anker opnieuw was afgesteld en de slinger een zet was gegeven, liep het uurwerk direct. Gedurende de inspectie van ruim een uur, bleef het uurwerk met een constante tik doorlopen.

Het speelwerk is zeer waarschijnlijk in dezelfde tijd aangebracht als de inbouw van het nieuwe gaand werk, circa eind 19e- of vroeg 20e-eeuw.
Het speelwerk is samengesteld uit aangepaste onderdelen van het oude gaand werk. Het grondwiel op de trommelas drijft het rondsel van de tussen as aan. De tussen as is ingekort en voorzien van 4 nokken om de klokken mechanisch aan te slaan. Middels het verticaal geplaatst tandwiel op de tussen as, wordt de windvleugel as, die gemonteerd is op de plaats waar eerst de lepelspil zat, [afbeelding 12] aangedreven. De oude houten opwindtrommel is nog aanwezig. De lichters voor het speelwerk functioneren of zitten fout gemonteerd. Het roept enkele vragen op die niet direct beantwoord kunnen worden. Er zijn vier nokken aanwezig om de slagen op de klokken uit te voeren, echter zijn er volgens de thans bekende gegevens, slechts drie klokken in de toren van de St Joriskerk aanwezig geweest. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

2.3 Technische staat van het uurwerk

- Het uurwerk vertoond weinig corrosie en is door de aangebrachte verflaag goed geconserveerd. Het uurwerk staat sinds jaren op de zolder in een goede klimatologische omgeving opgesteld.
- De aangebrachte signering is onbeschadigd en goed te lezen.
- De beide slagwerken zijn met uitzondering van de messing sluitschijven origineel.
- De nog aanwezige slaglichters functioneren niet, deze zijn mogelijk verkeerd gemonteerd of zitten niet op de juiste plaats.
- De beide windvleugels ontbreken.
- Het gaand werk functioneert en is in goede conditie met lichte vervuiling.
- Bij het speelwerk ontbreken de lichters welke nodig zijn om het in gang te zetten en te stoppen.
- De vier nokken op de tussenas duiden op een speelwerk met 4 klokken, dit in tegenstelling tot eerder onderzoek waar wordt gesproken over een speelwerk op drie klokken.
- Naar de beun is gezien de beperkte tijd, geen verder onderzoek gedaan.

3 Samenvatting en aanbevelingen

3.1 Samenvatting

In het museum te Aalten staat een smeedijzeren uurwerk dat gesigneerd is en vervaardigd in 1666. Het uurwerk heeft grote historische waarde, gezien het gegeven dat de herkomst en maker bekend zijn, even als dat de historie van het uurwerk bekend is en het nog steeds dicht in de buurt is van de St. Joriskerk Bredevoort staat, waar het oorspronkelijk vandaan komt.
Het torenuurwerk is goed geconserveerd en met uitzondering van de lichters voor het in gang zetten van zowel het speelwerk als de slagwerken, compleet.
Gedurende de inspectie van 1,5 uur, functioneerde het gaand werk goed.

3.2 Aanbeveling

Om het uurwerk weer functioneel dan wel museaal op te stellen op een nader te bepalen plaatst in Bredevoort dienen herstelwerkzaamheden en reparaties te worden uitgevoerd. De onderstaande punten dienen daarbij in acht te worden genomen:

- De aanwezige verf op alle delen verwijderen en het uurwerk de oorspronkelijke zwarte kleur teruggeven middels een conserveringsmiddel met lijnolie als basis.
- Het uurwerk niet verder terug restaureren dan wat nu aanwezig is.
- De ‘beun’ controleren op houtrot en houtworm en aansluitend conserveren.
- Voor het museaal opstellen, met uitsluitend een demonstratie functie, moeten alle functies weer werken.

- Voor een functionele en continue werkende opstelling dient een grondige restauratie plaats te vinden waarbij:
  - Ontbrekende onderdelen construeren op de meest oorspronkelijke wijze.
  - Alle 4 de opwindtrommels voorzien van een automatisch opwindsysteem
  - Een slingervanger installeren om beschadiging tijdens opwinden te voorkomen en automatisch instellen van de correcte tijd.
- Bij een zichtbare opstelling op straat in een glazen kast, dient rekening gehouden te worden houden met de verschillende weersomstandigheden en daardoor condensvorming. Een klimaat en vocht regeling systeem is daarbij aan te bevelen.
- Het torenuurwerk is niet vermeldt in de archieven van de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed 'RCE' en daardoor wettelijk niet beschermd. Aanmelding met vermelding van de plaats en omschrijving van het torenuurwerk bij het RCE kan het uurwerk mogelijk een beschermde status geven.

De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk weet uit ervaring dat restauratie en herstel naar originele uitvoering van smeedijzeren torenuurwerken, deskundigheid van vakmensen vereist, veel tijd in beslag kan nemen en daardoor tijdrovend is.
Op verzoek kan de SBT een restauratie bestek opstellen en eveneens ondersteuning bieden tijdens de werkzaamheden

4 Bijlagen

4.1 Afbeelding 01 – Sint Joriskerk Bredevoort
4.2 Afbeelding 02 – Torenuurwerk
4.3 Afbeelding 03 – Gesmede sierkrul
4.4 Afbeelding 04 – Verf op uurwerk
4.5 Afbeelding 05 – Lantaarnrondsel
4.6 Afbeelding 06 – Sluitschijven slagwerk
4.7 Afbeelding 07 – Houten opwindtrommels
4.8 Afbeelding 08 – Ontbrekende windvleugel
4.9 Afbeelding 09 – Speelwerk
4.10 Afbeelding 10 – Nieuw gaand werk
4.11 Afbeelding 11 – Aandrijfgewicht aan plafond
4.12 Afbeelding 12 – Verticale windvleugelas speelwerk
4.13 Afbeelding 13a) Schevenings systeem
Afbeelding 13b) Verklarende tekst

Wijchen, 27 oktober 2017
Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk

Opgesteld door:

Johan Ploegaert en
Adviseur


Bert Willems,
Adviseur/Secretaris

FOTO BIJLAGEN

Afbeelding 1: St. Joriskerk Bredevoort




Afbeelding 2: Torenuurwerk Joannes Holthus 1666



Afbeelding 3: Smeedijzeren krul



Afbeelding 4: Opgebrachte groene en rode verf



Afbeelding 5: Lantaarnrondsels



Afbeelding 6: Messing sluitschuif




Afbeelding 7: Houten opwindtrommels




Afbeelding 8: Ontbrekende windvleugel



Afbeelding 9: Speelwerk met 4 nokken



Afbeelding 10: Nieuw gaand werk




Afbeelding 11: Aandrijfgewicht




Afbeelding 12, Verticale windvleugelas



*) Afbeelding 13a
Schematische voorstelling Schevenings systeem



*) Afbeelding 13b
Verklarende tekst



*) Bron, Torenuurwerktechniek W. Houtkooper. April 2004