



Bijlage 3 Toelichting renovatie per vereniging

RKAV

Bij RKAV zijn in totaal 7 velden, waarvan 4 nu een kunstgras toplaag hebben. 2 daarvan (veld 1 en 5) zijn in 2019 vervangen en voorzien van TPE infill, in plaats van SBR rubbergranulaat. Binnen afzienbare tijd (de komende 18 maanden) zal de toplaag van de overige 2 velden (veld 2 en 7) ook moeten worden vervangen. Hierbij gaat het bij veld 7 (2010) alleen om het vervangen van de toplaag en niet over de sporttechnische laag. Bij veld 2 (2013) zal ook de sporttechnische laag (onderbouw) inclusief drainage moeten worden vervangen. De velden worden zeer intensief gebruikt door zowel de vereniging als door het onderwijs en de jeugd die na schooltijd op het complex komt. Hierdoor zijn de velden dermate versleten dat gefaseerde vervanging van de toplaag en een deel van de onderlaag noodzakelijk is om de velden verantwoord en conform de normen van de KNVB te kunnen blijven gebruiken.

Toelichting staat van het veld en noodzaak renovatie:

De vezels van veld 7 zijn redelijk tot ernstig versleten en liggen plat. Ook zijn er lichte oneffenheden in het veld en de uitloop waargenomen. In het veld zijn ook enkele losse naden. De oneffenheden en losse naden kunnen worden verholpen. Aan de slijtage en liggende vezels is niets te doen. Ondanks deze mankementen is het veld nog wel goed gekeurd conform de norm, mits deze mankementen worden verholpen. Echter is het zeer aanneembaar dat het veld zijn einde levensduur heeft bereikt. Dit wordt ook benadrukt door de gebruikers/vereniging. Advies is daarom de renovatie te laten plaatsvinden in 2022.

De vezels van veld 2 zijn ook redelijk tot ernstig versleten, maar liggen minder plat dan die van veld 7. Wel zijn er plooiën in het veld waargenomen. Deze zijn echter vanaf de aanleg al een terugkerend probleem. Ook zal de onderlaag gerenoveerd moeten worden, omdat deze ondertussen al 20 jaar ligt en er rubber aanwezig is in de constructie, wat bij de opbouw van de nieuwe kunstgrasmat niet is toegestaan. Daarnaast zijn er aan het hekwerk en ballenvangers mankementen benoemd die relatief eenvoudig zijn op te lossen. Ondanks deze mankementen is het veld nog wel goed gekeurd conform de norm, mits de mankementen worden verholpen. Echter is het aanneembaar dat het veld komend jaar zijn einde levensduur heeft bereikt. Advies is daarom de renovatie te laten plaatsvinden in de zomerstop van 2023.

EVC

Bij EVC zijn in totaal 4 velden, waarvan er één is met een kunstgras toplaag. Dit betreft het hoofdveld (veld A). Aan het hoofdveld worden hogere eisen gesteld doordat het eerste team hierop speelt. Dit veld wordt zeer intensief gebruikt, zowel door de vereniging als door de jeugd die regelmatig op het complex aan het voetballen is. Omdat vanwege de bereikbaarheid van sporthal het Bolwerck op het complex de poorten open zijn, is er naast verenigingsgebruik ook regelmatig gebruik door derden. Denk aan het onderwijs van De Triade. Het kunstgrasveld is aangelegd bij de realisatie van de atletiekbaan in Edam in 2012. Komend jaar zal de toplaag van dit veld moeten worden vervangen. Het betreft hier alleen de toplaag en niet de sporttechnische onderlaag. De overige 3 velden zijn natuurgrasvelden, maar worden vanwege de teruglopende ledenaantallen (vergrijzing in de kern Edam) minder intensief gebruikt.

Toelichting staat van het veld en noodzaak renovatie:

De vezels van veld A zijn matig tot ernstig versleten en liggen plat. In het veld zijn ook enkele losse naden. De plekken rondom de penaltystip zijn erg slecht en moeten worden hersteld. Ook de losse



naden kunnen worden verholpen. Aan de slijtage en liggende vezels is niets te doen. Ondanks deze mankementen is het veld nog wel goed gekeurd conform de norm, mits de mankementen worden verholpen. Echter is het aanneembaar dat het veld zijn einde levensduur heeft bereikt. Dit wordt ook benadrukt door de gebruikers/vereniging. Advies is daarom de renovatie te laten plaatsvinden in 2022.

VV Oosthuizen

Bij VV Oosthuizen zijn in totaal 3 velden, waarvan één met een kunstgras top laag. Dit betreft het hoofdveld. Aan het hoofdveld worden hogere eisen gesteld doordat het eerste team hierop speelt. Dit veld is aangelegd in 2011. Dit veld wordt minder intensief gebruikt dan bij EVC. Ook is het complex afgesloten en daardoor minder toegankelijk voor derden. De top laag gaat dan ook langer mee dan de reguliere 10 jaar.

Toelichting staat van het veld en noodzaak renovatie:

De vezels van veld 1 zijn matig tot redelijk versleten en liggen plat. Verder zijn er nog geen gebreken, behalve dat er enkele opmerkingen zijn gemaakt over lichte oneffenheden bij de overgang van het kunstgras naar de verharding rondom het veld. Deze kunnen worden hersteld. Het veld is dit jaar goedgekeurd conform de norm. Echter is het aanneembaar dat het veld volgend jaar zijn einde levensduur wel zal bereiken. Advies is daarom de renovatie te laten plaatsvinden in de zomerstop van 2023.

VV Kwadijk

Bij VV Kwadijk zijn in totaal 2 velden, waarvan één met een kunstgras top laag. Dit betreft het hoofdveld. Deze is aangelegd in 2014. Dit veld wordt net zoals in Oosthuizen minder intensief gebruikt. Ook hier is het complex afgesloten en daardoor minder toegankelijk voor derden. De top laag gaat dan ook langer mee dan de reguliere 10 jaar. Deze zal niet eerder vervangen hoeven te worden dan 2026 of mogelijk zelfs later. Dit zal mede afhankelijk zijn van het verdere gebruik, het onderhoud en de keuringen. Aan de hand van de keuringen kunnen we specifiek onderhoud laten uitvoeren en de levensduur van de top laag verlengen, zoals ook op de andere complexen wordt gedaan. Vervanging van deze top laag wordt niet meegenomen in de aanbesteding op dit moment.