- Fagus sylvatica 3

25 meter lengte

- Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

- Fagus sylvatica 2

2.

Fagus sylvatica 2 -
*binnenzijde schutting*

- schutting 1

2.

- Fraxinus excelsior (bestaand)

- totaal situatie overzicht nr.45 (1229)

beplanting tussen de populieren 4 -




Onderwerp: maatschapelijke tegenprestatie
Inrichtingsplan erfbeplanting
Van der Haar
Plaggenweg 45 Kootwijkerbroek

Getekend door Albert Kloezeman
Kloezeman hoveniers
Aanpassingen getekend schaal 1:200

Kloezeman hoveniers

Van der Haar
Plaggenweg 45
Kootwijkerbroek

Garderen 21-12-2021

Betreft : Maatschapelijke tegenprestatie € 4036,32

1.
Het verwijderen van de bestaande schutting en
vernieuwen, t/m ca. 3 meter voorbij de Fraxinus excelsior.

2.
Geheel een beukenhaag planten Fagus sylvatica 80/100 en 4 stuks per m1
aan de binnenzijde van de schutting,
de haag door laten lopen voor de betonnen
keerwanden, tot aan de straat.

3.
De entree;
Aanplanten met beukenhagen Fagus sylvatica 80/100 (4 stuks per m1) met solitaire bomen, 7 stuks Carpinus betulus 'Frans Fontaine' maat 10/12

4.
De gehele oostelijke zijde tussen de populieren aanplanten met bosplantsoen
150 stuks. 3 tot 5 planten per soort
Het bosplantsoen moet minimaal 80/100 zijn en het plantverband 100x100cm in 2 rijen bestaat uit :
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Viburnum opulus,
Coryllus avellana, Rosa rugosa, Acer campestre en doorplant met de groenblijver
Ilex aquifolium van 5%.
De overige 95 % worden groepsgewijs aangeplant van maximaal
3 tot 5 planten per soort.
Het bosplantsoen moet minimaal 80/100 zijn en het plantverband 100x100 cm.

