

Prijspeil 2021.

Kredietraming

**Herinrichting De Huls
Gemeente Simpelveld**

d.d. 10 mei 2021

Rev.	Opgesteld door:	Datum	Gec.	Gez.
0	F.We	10-5-2021	W.Le	W.Le
Projectnummer: 21278.1		Documentnummer:	21278.1 E17 krr 01-0 F.We.xlsm	

21278.1 - Herinrichting De Huls

Projectleider: W. Leunissen

Auteur: F.We

Kredietraming

Overzicht

10 mei 2021

Beschrijving werken	Directe kosten	Staartkosten			Kosten	Kosten	Kosten	Totaal
		Uitvoerings- kosten 8%	Algemene kosten 4%	Winst en Risico 3%	Voorbereiding aanbesteding toezicht 10%	Kabels en Leidingen 5%	Onvoorzien 20%	basisraming

Herinrichting De Huls

Subtotaal Herinrichting De Huls: Opruimen Terrein	€ 13.452,75	€ 1.076,22	€ 538,11	€ 403,58	€ 1.345,28	€ 672,64	€ 2.690,55	€ 20.179,13
Subtotaal Herinrichting De Huls: Grondwerk	€ 5.337,15	€ 426,97	€ 213,49	€ 160,11	€ 533,72	€ 266,86	€ 1.067,43	€ 8.005,73
Subtotaal Herinrichting De Huls: Riolering	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Funderingen	€ 5.304,00	€ 424,32	€ 212,16	€ 159,12	€ 530,40	€ 265,20	€ 1.060,80	€ 7.956,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Kantopsluitingen	€ 6.008,00	€ 480,64	€ 240,32	€ 180,24	€ 600,80	€ 300,40	€ 1.201,60	€ 9.012,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Verhardingen	€ 29.346,00	€ 2.347,68	€ 1.173,84	€ 880,38	€ 2.934,60	€ 1.467,30	€ 5.869,20	€ 44.019,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Groenvoorzieningen	€ 1.565,00	€ 125,20	€ 62,60	€ 46,95	€ 156,50	€ 78,25	€ 313,00	€ 2.347,50
Subtotaal Herinrichting De Huls: Overige werkzaamheden	€ 10.000,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 300,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 15.000,00
TOTAAL Kredietraming Herinrichting De Huls	€ 71.012,90	€ 5.681,03	€ 2.840,52	€ 2.130,38	€ 7.101,30	€ 3.550,65	€ 14.202,58	€ 106.519,36

21278.1 - Herinrichting De Huls**Kredietraming****Herinrichting De Huls****10 mei 2021**

Postnr	Omschrijving post	Eenheid	Aantal	Eenheidsprijs (€)	Som (€)
Opruimen Terrein					
1	Opbr. + afv. riolering PVC Ø 125 mm	m	20	€ 4,50	€ 90,00
2	Opbr. + afv. opsluitbanden < 100 x 200 mm	m	10	€ 3,60	€ 36,00
3	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	30	€ 4,20	€ 126,00
4	Opbr. + afv. betonelement 2000x750x350? mm (Gootconstructie)	m	130	€ 15,00	€ 1.950,00
5	Opbr. + afv. verharding in betontegels d: 45 mm	m²	30	€ 3,90	€ 117,00
6	Zagen asfaltverharding	m	28	€ 6,00	€ 168,00
7	Opbreken asfalt d: 100? mm - rijbaan Hulsbergweg	m²	663	€ 5,00	€ 3.315,00
8	Afvoeren en acceptatie teerhoudend asfalt (10cm)	ton	166	€ 45,00	€ 7.458,75
9	Aanbrengen boombescherming	st	4	€ 48,00	€ 192,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Opruimen Terrein					€ 13.452,75
Grondwerk					
10	Grond ontgraven uit cunet d: 350 mm - stol / grond	m³	232	€ 5,00	€ 1.160,25
11	Grond afvoeren - klasse industrie	m³	232	€ 18,00	€ 4.176,90
Subtotaal Herinrichting De Huls: Grondwerk					€ 5.337,15
Funderingen					
12	Lev. + aanbr. menggranulaat d: 300 mm - rijbaan	m²	663	€ 8,00	€ 5.304,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Funderingen					€ 5.304,00
Kantopsluitingen					
13	Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm - ***	m	115	€ 13,20	€ 1.518,00
14	Lev. + aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm - t.p.v. verkeersplateau	m	10	€ 50,00	€ 500,00
15	Aanbr. trottoirbanden 180 x 200 mm (hergebruik) - ***	m	10	€ 15,00	€ 150,00
16	Lev. + aanbr. molgoot in sbs kf 7 strekken - ***	m	100	€ 27,00	€ 2.700,00
17	Lev. + aanbr. gootlaag in sbs kf 2 strekken - ***	m	108	€ 9,00	€ 972,00
18	Lev. + aanbr. gootlaag in bss 2 strekken - ***	m	20	€ 8,40	€ 168,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Kantopsluitingen					€ 6.008,00

21278.1 - Herinrichting De Huls**Kredietraming****Herinrichting De Huls****10 mei 2021**

Postnr	Omschrijving post	Eenheid	Aantal	Eenheidsprijs (€)	Som (€)
Verhardingen					
19	Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm brekerzand - ***	m²	504	€ 4,20	€ 2.116,80
20	Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm straatzand - ***	m²	83	€ 2,40	€ 199,20
21	Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood - ***	m²	580	€ 42,00	€ 24.360,00
22	Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf grijs - ***	m²	60	€ 21,00	€ 1.260,00
23	Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf antraciet - ***	m²	20	€ 24,00	€ 480,00
24	Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf wit - drempelmarkering	m²	10	€ 30,00	€ 300,00
25	Lev. + aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs - trottoir	m²	30	€ 21,00	€ 630,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Verhardingen					€ 29.346,00
Groenvoorzieningen					
26	Herstellen talud (aanvullen teelaarde achter opsluitband) en lev. + zaaien gras	m	110	€ 11,50	€ 1.265,00
27	Rooien + afvoeren bermbegroeiing / haagbeplanting t.b.v. zicht	m	30	€ 10,00	€ 300,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Groenvoorzieningen					€ 1.565,00
Overige werkzaamheden					
28	Bereikbaarheid bewoners	euro	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
29	Fasering werkzaamheden t.b.v. woningen Hulsbergweg 1-3-5 of aanliggend project	euro	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
30	Verkeersmaatregelen	euro	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Subtotaal Herinrichting De Huls: Overige werkzaamheden					€ 10.000,00
Herinrichting De Huls - Herinrichting De Huls					€ 71.012,90

21278.1 - Herinrichting De Huls

Projectleider: W. Leunissen

Auteur: F.We

Uitgangspunten

Kredietraming



10 mei 2021

Ruimtelijk / dimensionering

Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt:

GBKN- B Grootchalige BasisKaart;

DKK digitale kadastrale kaart van Gemeente Simpelveld

Prijzen

Standaardprijzen Archidat;

Prijspeil 2021.

Hoeveelhedenbepaling

De hoeveelheden zijn zowel analoog als digitaal bepaald;

Diversen

Ontgraven grond afvoeren, hierbij is uitgegaan van klasse industrie;

Er is geen rekening gehouden met aanwezigheid van olietanks, toxische stoffen etc. in de grond;

Kosten voor aanleggen/aanpassen van kabels en leidingen betreft een inschatting;