Renovatieplanning en -kosten

Opdrachtgever:	Gemeente Woensdrecht
Project:	Meerjaren onderhoudsplan buitenruimte sportparken
Projectnummer:	19NW26002
Datum:	4 januari 2021

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- De prijsconcequenties als gevolg van bovenstaande elementen zijn onderaan de tabel weergegeven
- De lichtmasten met 'vereniging*' moeten nog formeel geprivatiseerd worden.
- **De volgende kosten zijn opgenomen in de eenheidsprijzen: Voorbereidingskosten, onderzoeken, keuringen en D&T 20%**

Inflatie 2019 o.b.v. prognose CPB 2,60%

BTW 21%

														Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn				
Nr.		**Veldtype**	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	**Renovatie-kosten per eenheid**	**Totaal kosten (vermeerderd met btw, VAT en prijsindex)**	Hoeveelheid	Eenheid	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Voetbalvereniging VV Vivoo	1	Natuurgras wedstrijdveld	Natuurgras	Gemeente	2008	Toplaagrenovatie	15	2023	2023	**€ 2,65**	€ 39.415,32	9.992	m2	€ -	€ -	€ 39.415,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2008	Vervanging	15	2023	2023	**€ 3.545,00**	€ 5.281,17	1	veld	€ -	€ -	€ 5.281,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek (bovenbuis)	Gemeente	2008	Vervanging	20	2028	2028	**€ 16,50**	€ 8.111,70	330	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.111,70	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente	2008	Vervanging	25	2033	2033	**€ 120,00**	€ 8.938,51	50	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-outs	Gemeente	2008	Vervanging	20	2028	2028	**€ 3.675,00**	€ 10.949,68	2	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.949,68	€ -	€ -
			Beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente	2008	Vervanging	30	2038	2038	**€ 9.032,00**	€ 13.455,44	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	Kunstgrasveld (half veld)	Kunstgras	Gemeente	2008	Toplaagrenovatie	10	2018	2021	**€ 31,77**	€ 189.300,16	4.000	m2	€ 189.300,16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag (Zand-lava))	Gemeente	2008	Vervanging	20	2028	2021	**€ 11,05**	€ 65.847,04	4.000	m2	€ 65.847,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; reinigen bestrating en bermen	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2021	**€ 2,00**	€ 1.549,34	520	m	€ 1.549,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; aanbrengen Kantplanken	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2021	**€ 34,50**	€ 13.363,08	260	m	€ 13.363,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; Aanbrengen leunhekwerk	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2021	**€ 33,50**	€ 7.985,07	160	m	€ 7.985,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; Aanbrengen walk-off mat	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2021	**€ 2.500,00**	€ 7.448,76	2	st	€ 7.448,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; Aanbengen put met slibvang	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2021	**€ 1.000,00**	€ 1.489,75	1	st	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2008	Vervanging	15	2023	2021	**€ 3.545,00**	€ 5.281,17	1	stuks	€ 5.281,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 masten)	Gemeente	1995	Vervanging	30	2025	2025	**€ 2.000,00**	€ 11.918,02	4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.918,02	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 armaturen)	Gemeente	1995	Vervanging	20	2015	2021	**€ 3.250,00**	€ 19.366,78	4	st	€ 19.366,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente	2008	Vervanging	25	2033	2033	**€ 120,00**	€ 10.726,21	60	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Verhardingen - herstraten 5-10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2025	**€ 10,00**	€ 14.599,57	980	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.599,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Groepenkast verlichting vervangen	Gemeente	1995	Vervanging	30	2025	2025	**€ 2.000,00**	€ 2.979,50	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.979,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			NEN-inspecties installaties	Gemeente	1995	Vervanging	5	2000	2021	**€ 1.500,00**	€ 2.234,63	1	st	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -
			Aanpassingen n.a.v. NEN-inspecties	Gemeente	1995	Vervanging	5	2000	2021	**€ 1.000,00**	€ 1.489,75	1	st	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -
			Beregeningsleidingen en pomp op sportpark	Gemeente	1995	Vervanging	30	2025	2025	**€ 8.100,00**	€ 12.066,99	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.066,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tennisvereniging TV Huijbergen	1/2	Gravel baanblok (2 banen)	Gravel	Gemeente	2019	Toplaagrenovatie	15	2034	2034	**€ 13,84**	€ 25.972,41	1.260	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag	Gemeente	2019	Vervanging	30	2049	2049	**€ 12,85**	€ 24.120,57	1.260	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tenniskooi	Gemeente	2019	Vervanging	25	2044	2044	**€ 62,00**	€ 13.208,14	143	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente	2019	Vervanging	15	2034	2034	**€ 645,00**	€ 1.921,78	2	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 masten)	Gemeente	2005	Vervanging	30	2035	2035	**€ 2.000,00**	€ 11.918,02	4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 armaturen)	Gemeente	2005	Vervanging	20	2025	2025	**€ 3.250,00**	€ 19.366,78	4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.366,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	3/4	Gravel baanblok (2 banen)	Gravel	Gemeente	2019	Toplaagrenovatie	15	2034	2034	**€ 13,84**	€ 25.972,41	1.260	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag	Gemeente	2019	Vervanging	30	2049	2049	**€ 12,85**	€ 24.120,57	1.260	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tenniskooi	Gemeente	2019	Vervanging	25	2044	2044	**€ 62,00**	€ 13.208,14	143	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente	2019	Vervanging	15	2034	2034	**€ 645,00**	€ 1.921,78	2	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 masten)	Gemeente	2005	Vervanging	30	2035	2035	**€ 2.000,00**	€ 11.918,02	4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 armaturen)	Gemeente	2005	Vervanging	20	2025	2025	**€ 3.250,00**	€ 19.366,78	4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.366,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Verhardingen - herstraten > 10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2037	**€ 10,00**	€ 3.798,87	255	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verhardingen - nieuwe materialen > 10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2037	**€ 20,10**	€ 12.636,37	422	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verhardingen - nieuwe materialen 5-10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2037	**€ 20,10**	€ 3.892,72	130	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Banken	Vereniging		Vervanging	20	20		**€ 750,00**		4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Afvalbakken	Vereniging		Vervanging	20	20		**€ 500,00**		3	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Fietsenrekken	Vereniging		Vervanging	10	10		**€ 110,00**		2	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Groepenkast verlichting vervangen	Gemeente	2005	Vervanging	30	2035	2035	**€ 2.000,00**	€ 2.979,50	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			NEN-inspecties installaties	Gemeente	2005	Vervanging	5	2010	2021	**€ 1.500,00**	€ 2.234,63	1	st	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -
			Aanpassingen n.a.v. NEN-inspecties	Gemeente	2005	Vervanging	5	2010	2021	**€ 1.000,00**	€ 1.489,75	1	st	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal per jaar (absoluut)											€ 673.844,88			**€ 319.079,90**	**€ 0,00**	**€ 44.696,49**	**€ 0,00**	**€ 80.297,63**	**€ 7.448,76**	**€ 0,00**	**€ 19.061,38**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Totaal benodigd per jaar (gemiddeld over de komende 10 jaar)														€ 52.287,13	€ 52.287,13	€ 52.287,13	€ 52.287,13	€ 52.287,13	€ 52.287,13	€ 52.287,13	€ 52.287,13	€ 52.287,13	€ 53.056,16

- De volgende kosten zijn opgenomen in de eenheidsprijzen: Voorbereidingskosten, onderzoeken, keuringen en D&T 20%
Inflatie 2019 o.b.v. prognose CPB 2,60%
BTW 21%

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

														Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn				
Nr.		Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatie-kosten per eenheid	Totaal kosten (vermeerderd met btw, VAT en prijsindex)	Hoeveelheid	Eenheid	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sportpark Jac. Van Hoek - Hoogerheide														**Korte termijn**		**Middellange termijn**			**Lange termijn**				
Voetbalvereniging VV Meto	1	Kunstgrasveld	Kunstgras	Gemeente	2009	Toplaagrenovatie	10	2019	2021	**€ 31,77**	€ 367.999,51	7.776	m2	€ 367.999,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag (E-bodemas)	Gemeente	2009	Vervanging	20	2029	2031	**€ 11,05**	€ 128.006,64	7.776	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; reinigen bestrating en bermen	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2021	€ 2,00	€ 3.217,86	1.080	m	€ 3.217,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; aanbrengen Kantplanken	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2021	€ 34,50	€ 18.502,72	360	m	€ 18.502,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; Aanbrengen walk-off mat	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2021	€ 2.500,00	€ 7.448,76	2	st	€ 7.448,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; Aanbengen put met slibvang	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2021	€ 1.000,00	€ 1.489,75	1	st	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2009	Vervanging	15	2024	2024	**€ 3.545,00**	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ -	€ -	€ 5.281,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Pupillengoals	Gemeente	2009	Vervanging	15	2024	2024	**€ 6.245,00**	€ 37.214,00	4	stuks	€ -	€ -	€ -	€ 37.214,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek met staafmat	Gemeente	2009	Vervanging	20	2029	2029	**€ 33,50**	€ 16.469,21	330	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.469,21	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente	2009	Vervanging	25	2034	2034	**€ 120,00**	€ 23.240,13	130	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-outs	Gemeente	2009	Vervanging	20	2029	2029	**€ 3.675,00**	€ 10.949,68	2	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.949,68	€ -
			Verlichting (8 masten)	Gemeente	2009	Vervanging	30	2039	2039	**€ 2.000,00**	€ 23.836,03	8	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (16 armaturen)	Gemeente	2009	Vervanging	20	2029	2029	**€ 3.250,00**	€ 77.467,10	16	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 77.467,10	€ -
	3	Natuurgras trainingsveld	Natuurgras	Gemeente	2000	Toplaagrenovatie	15	2015	2023	**€ 2,65**	€ 43.533,58	11.036	m2	€ -	€ -	€ 43.533,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2000	Vervanging	15	2015	2023	**€ 3.545,00**	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ -	€ 5.281,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente	2000	Vervanging	25	2025	2023	**€ 120,00**	€ 4.469,26	25	m1	€ -	€ -	€ 4.469,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 masten)	Vereniging	2000	Vervanging	30	2030	2030	**€ 2.000,00**		6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 armaturen)	Vereniging	2000	Vervanging	20	2020	2020	**€ 3.250,00**		6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente		Nieuw	30	30	2023	**€ 9.032,00**	€ 13.455,44	1	veld	€ -	€ -	€ 13.455,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	4	Natuurgras wedstrijdveld	Natuurgras	Gemeente	2010	Toplaagrenovatie	15	2025	2025	**€ 2,65**	€ 30.673,89	7.776	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.673,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2010	Vervanging	15	2025	2025	**€ 3.545,00**	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.281,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035	**€ 120,00**	€ 4.469,26	25	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030	**€ 33,50**	€ 16.718,74	335	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.718,74
			Verlichting (6 masten)	Vereniging*	2010	Vervanging	30	2040	2040	**€ 2.000,00**		6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 armaturen)	Vereniging*	2010	Vervanging	20	2030	2030	**€ 3.250,00**		6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente		Nieuw	30	30	2025	**€ 9.032,00**	€ 13.455,44	1	veld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.455,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Verhardingen - herstraten > 10 jaar	Gemeente	2009	Vervanging	40	2049	2029	**€ 10,00**	€ 10.130,31	680	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.130,31	€ -
			Verhardingen - nieuwe materialen > 10 jaar	Gemeente	2009	Vervanging	40	2049	2024	**€ 20,10**	€ 64.948,57	2.169	m2	€ -	€ -	€ -	€ 64.948,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Banken	Vereniging	2009	Vervanging	20	2029		**€ 750,00**		2	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Groepenkast verlichting vervangen	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2030	**€ 2.000,00**	€ 2.979,50	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.979,50
			NEN-inspecties installaties	Gemeente	2000	Vervanging	5	2005	2021	**€ 1.500,00**	€ 2.234,63	1	st	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -
			Aanpassingen n.a.v. NEN-inspecties	Gemeente	2000	Vervanging	5	2005	2021	**€ 1.000,00**	€ 1.489,75	1	st	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -
			Beregeningsleidingen en pomp op sportpark	Gemeente		Vervanging	30	30	2023	**€ 8.100,00**	€ 12.066,99	1	st	€ -	€ -	€ 12.066,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TennisTV Mattemburgh - Hoogerheide	1/2	Gravel	Gravel	Gemeente	2000	Toplaagrenovatie	15	2015	2021	**€ 13,84**	€ 25.972,41	1.260	m2	€ 25.972,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2021	**€ 12,85**	€ 24.120,57	1.260	m2	€ 24.120,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tenniskooi	Gemeente	2000	Vervanging	25	2025	2021	**€ 62,00**	€ 13.208,14	143	m1	€ 13.208,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Poort	Gemeente	2000	Vervanging	25	2025	2021	**€ 1.200,00**	€ 1.787,70	1	st	€ 1.787,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente	2000	Vervanging	15	2015	2021	**€ 645,00**	€ 1.921,78	2	stuks	€ 1.921,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 masten)	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2030	**€ 2.000,00**	€ 11.918,02	4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.918,02
			Verlichting (4 armaturen)	Gemeente	2000	Vervanging	20	2020	2021	**€ 3.250,00**	€ 19.366,78	4	st	€ 19.366,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	3/4	Gravel	Gravel	Gemeente	2000	Toplaagrenovatie	15	2015	2022	**€ 13,84**	€ 25.972,41	1.260	m1	€ -	€ 25.972,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2022	**€ 12,85**	€ 24.120,57	1.260	m1	€ -	€ 24.120,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tenniskooi	Gemeente	2000	Vervanging	25	2025	2022	**€ 62,00**	€ 13.208,14	143	m1	€ -	€ 13.208,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Poort	Gemeente	2000	Vervanging	25	2025	2022	**€ 1.200,00**	€ 1.787,70	1	st	€ -	€ 1.787,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente	2000	Vervanging	15	2015	2022	**€ 645,00**	€ 1.921,78	2	stuks	€ -	€ 1.921,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 masten)	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2030	**€ 2.000,00**	€ 11.918,02	4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.918,02
			Verlichting (4 armaturen)	Gemeente	2000	Vervanging	20	2020	2021	**€ 3.250,00**	€ 19.366,78	4	st	€ 19.366,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	5/6	Gravel	Gravel	Vereniging	2000	Toplaagrenovatie	15	2015	2022	**€ 13,84**		1.260	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag	Vereniging	2000	Vervanging	30	2030	2022	**€ 12,85**		1.260	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tenniskooi	Vereniging	2000	Vervanging	25	2025	2022	**€ 62,00**		143	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Vereniging	2000	Vervanging	15	2015	2022	**€ 645,00**		2	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Poort	Vereniging	2000	Vervanging	25	2025	2022	**€ 1.200,00**		1	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 masten)	Vereniging	2000	Vervanging	30	2030	2030	**€ 2.000,00**		4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (4 armaturen)	Vereniging	2000	Vervanging	20	2020	2021	**€ 3.250,00**		4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Verhardingen - nieuwe materialen > 10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2025	**€ 20,10**	€ 8.683,76	290	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.683,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verhardingen - nieuwe materialen 5-10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2025	**€ 20,10**	€ 18.864,73	630	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.864,73	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Kolken	Gemeente		Vervanging	40	40	2045	**€ 385,00**	€ 1.147,11	2	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Banken	Vereniging		Vervanging	20	20		**€ 750,00**		11	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Afvalbakken	Vereniging		Vervanging	20	20		**€ 500,00**		2	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Groepenkast verlichting vervangen	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2030	**€ 2.000,00**	€ 2.979,50	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.979,50
			NEN-inspecties installaties	Gemeente	2000	Vervanging	5	2005	2021	**€ 1.500,00**	€ 2.234,63	1	st	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -
			Aanpassingen n.a.v. NEN-inspecties	Gemeente	2000	Vervanging	5	2005	2021	**€ 1.000,00**	€ 1.489,75	1	st	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal per jaar (absoluut)											**€ 1.184.300,57**			**€ 511.851,52**	**€ 67.010,61**	**€ 78.806,44**	**€ 107.443,74**	**€ 76.959,00**	**€ 7.448,76**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 115.016,30**	**€ 46.513,78**
Totaal benodigd per jaar (gemiddeld over de komende 10 jaar)														€ 107.170,71	€ 107.170,71	€ 107.170,71	€ 107.170,71	€ 107.170,71	€ 107.170,71	€ 107.170,71	€ 107.170,71	€ 107.170,71	€ 109.838,94

- De volgende kosten zijn opgenomen in de eenheidsprijzen: Voorbereidingskosten, onderzoeken, keuringen en D&T 20%
Inflatie 2019 o.b.v. prognose CPB 2,60%
BTW 21%

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Nr.		Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatie-kosten per eenheid	Totaal kosten (vermeerderd met btw, VAT en prijsindex)	Hoeveelheid	Eenheid	Korte termijn 2021	2022	Middellange termijn 2023	2024	2025	Lange termijn 2026	2027	2028	2029	2030
Sportpark De Buizerd - Putte														**Korte termijn**		**Middellange termijn**			**Lange termijn**				
Voetbal VV Grenswachters - Putte	1	Natuurgras wedstrijdveld	Natuurgras	Gemeente	1990	Toplaagrenovatie	15	2005	2022	€ 2,65	€ 34.894,71	8.846	m2	€ -	€ 34.894,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	1990	Vervanging	15	2005	2022	€ 3.545,00	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ 5.281,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek	Gemeente	2019	Vervanging	20	2039	2039	€ 16,50	€ 8.111,70	330	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente	2019	Vervanging	25	2044	2044	€ 120,00	€ 8.938,51	50	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-outs	Gemeente	2019	Vervanging	20	2039	2039	€ 3.675,00	€ 10.949,68	2	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente		Nieuw	30	30	2022	€ 9.032,00	€ 13.455,44	1	st	€ -	€ 13.455,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	Natuurgras trainingsveld	Natuurgras (Vroegere gravelbaan, onder het veld)	Gemeente	1990	Toplaagrenovatie	15	2005	2021	€ 2,65	€ 33.383,89	8.463	m2	€ 33.383,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente	2019	Vervanging	25	2044	2044	€ 120,00	€ 8.938,51	50	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 masten)	Gemeente	1990	Vervanging	30	2020	2021	€ 2.000,00	€ 17.877,02	6	st	€ 17.877,02	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 armaturen)	Gemeente	1990	Vervanging	20	2010	2021	€ 3.250,00	€ 29.050,16	6	st	€ 29.050,16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente		Vervanging	30	30	2021	€ 9.032,00	€ 13.455,44	1	st	€ 13.455,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	3	Natuurgras wedstrijdveld	Natuurgras	Gemeente	2016	Toplaagrenovatie	15	2031	2031	€ 2,65	€ 25.297,28	6.413	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2016	Vervanging	15	2031	2031	€ 3.545,00	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	€ 16,50	€ 8.111,70	330	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente	2016	Vervanging	25	2041	2041	€ 120,00	€ 8.938,51	50	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 masten)	Vereniging*	1990	Vervanging	30	2020	2020	€ 2.000,00		6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 armaturen)	Vereniging*	1990	Vervanging	20	2010	2020	€ 3.250,00		6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente		Vervanging	30	30	2023	€ 9.032,00	€ 13.455,44	1	st	€ -	€ -	€ 13.455,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Verhardingen - nieuwe materialen > 10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2033	€ 20,10	€ 26.949,61	900	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Kolken	Gemeente		Vervanging	40	40	2033	€ 385,00	€ 3.441,33	6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Lichtmasten	Gemeente	2017	Vervanging	30	2047	2047	€ 1.400,00	€ 8.342,61	4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Afvalbakken	Vereniging		Vervanging	20	20		€ 500,00		6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Fietsenrekken	Vereniging		Vervanging	10	10		€ 110,00		2	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Groepenkast verlichting vervangen	Gemeente	1990	Vervanging	30	2020	2021	€ 2.000,00	€ 2.979,50	1	st	€ 2.979,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			NEN-inspecties installaties	Gemeente	1990	Vervanging	5	1995	2021	€ 1.500,00	€ 2.234,63	1	st	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -
			Aanpassingen n.a.v. NEN-inspecties	Gemeente	1990	Vervanging	5	1995	2021	€ 1.000,00	€ 1.489,75	1	st	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -
			Beregeningsleidingen en pomp op sportpark	Gemeente		Vervanging	30	30	2021	€ 8.100,00	€ 12.066,99	1	st	€ 12.066,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Honk- en softbal Batters-Dockers - Putte	1	Softbalveld	Natuurgras	Gemeente		Renovatie gras	15	15	2021	€ 2,67	€ 17.921,59	4.500	m2	€ 17.921,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Gravel	Gemeente		Renovatie gravel	15	15	2021	€ 9,42	€ 19.641,69	1.400	m2	€ 19.641,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek	Gemeente		Vervanging	20	20	2021	€ 22,00	€ 4.916,18	150	m1	€ 4.916,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Backstop	Gemeente		Vervanging	25	25	2021	€ 6.500,00	€ 9.683,39	1	stuks	€ 9.683,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-outs	Gemeente		Vervanging	20	20	2021	€ 20.000,00	€ 59.590,08	2	stuks	€ 59.590,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente		Nieuw	30	30	2025	€ 9.032,00	€ 13.455,44	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.455,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	Honkbalveld	Natuurgras	Gemeente		Renovatie gras	15	15	2021	€ 2,67	€ 33.851,89	8.500	m2	€ 33.851,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Gravel	Gemeente		Renovatie gravel	15	15	2021	€ 6,49	€ 10.496,15	1.085	m2	€ 10.496,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek	Gemeente		Vervanging	20	20	2021	€ 22,00	€ 6.554,91	200	m1	€ 6.554,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Backstop	Gemeente		Vervanging	25	25	2021	€ 17.500,00	€ 26.070,66	1	stuks	€ 26.070,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-outs	Gemeente		Vervanging	20	20	2021	€ 18.000,00	€ 53.631,07	2	stuks	€ 53.631,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente		Nieuw	30	30	2025	€ 9.032,00	€ 13.455,44	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.455,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Verhardingen - nieuwe materialen > 10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2030	€ 20,10	€ 4.940,76	165	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.940,76
			Afvalbakken	Vereniging		Vervanging	20	20		€ 500,00		6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Beregeningsleidingen en pomp op sportpark	Gemeente		Vervanging	30	30	2025	€ 8.100,00	€ 12.066,99	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.066,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal per jaar (absoluut)											€ 589.201,03			**€ 354.895,01**	**€ 53.631,32**	**€ 13.455,44**	**€ 0,00**	**€ 38.977,87**	**€ 3.724,38**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.940,76**
Totaal benodigd per jaar (gemiddeld over de komende 10 jaar)														€ 51.631,56	€ 51.631,56	€ 51.631,56	€ 51.631,56	€ 51.631,56	€ 51.631,56	€ 51.631,56	€ 51.631,56	€ 51.631,56	€ 38.165,61
TV de Put - Putte														**Korte termijn**		**Middellange termijn**			**Lange termijn**				
Tennis TV De Put - Putte	1/2/3/4	Gravel	Gravel	Gemeente	2000	Toplaagrenovatie	15	2015	2023	€ 13,84	€ 51.944,82	2.520	m1	€ -	€ -	€ 51.944,82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2038	€ 12,85	€ 48.241,15	2.520	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tenniskooi	Gemeente	2000	Vervanging	25	2025	2023	€ 62,00	€ 18.472,92	200	m1	€ -	€ -	€ 18.472,92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente	2000	Vervanging	15	2015	2023	€ 645,00	€ 3.843,56	4	stuks	€ -	€ -	€ 3.843,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 masten)	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2030	€ 2.000,00	€ 17.877,02	6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.877,02
			Verlichting (8 armaturen)	Gemeente	2000	Vervanging	20	2020	2021	€ 3.250,00	€ 38.733,55	8	st	€ 38.733,55	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Verhardingen - herstraten 5-10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2023	€ 10,00	€ 8.342,61	560	m2	€ -	€ -	€ 8.342,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verhardingen - nieuwe materialen 5-10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2030	€ 20,10	€ 8.534,04	285	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.534,04
			Kolken	Gemeente		Vervanging	40	40	2043	€ 385,00	€ 1.720,66	3	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Terreinhekwerk nieuw	Gebouwbeheer		Vervanging	25	25	2040	€ 55,00	€ 22.122,82	270	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Toegangspoort 1 m	Gebouwbeheer		Vervanging	25	25	2040	€ 935,00	€ 2.785,84	2	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Toegangspoort 3-4 m	Gebouwbeheer		Vervanging	25	25	2040	€ 3.080,00	€ 4.588,44	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Banken	Vereniging		Vervanging	20	20		€ 750,00		3	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Afvalbakken	Vereniging		Vervanging	20	20		€ 500,00		3	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Groepenkast verlichting vervangen	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2030	€ 2.000,00	€ 2.979,50	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.979,50
			NEN-inspecties installaties	Gemeente	2000	Vervanging	5	2005	2021	€ 1.500,00	€ 2.234,63	1	st	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -
			Aanpassingen n.a.v. NEN-inspecties	Gemeente	2000	Vervanging	5	2005	2021	€ 1.000,00	€ 1.489,75	1	st	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal per jaar (absoluut)											€ 233.911,32			**€ 42.457,93**	**€ 0,00**	**€ 82.603,92**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.724,38**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 29.390,57**
Totaal benodigd per jaar (gemiddeld over de komende 10 jaar)														€ 14.309,58	€ 14.309,58	€ 14.309,58	€ 14.309,58	€ 14.309,58	€ 14.309,58	€ 14.309,58	€ 14.309,58	€ 14.309,58	€ 11.564,37

- De volgende kosten zijn opgenomen in de eenheidsprijzen: Voorbereidingskosten, onderzoeken, keuringen en D&T 20%
Inflatie 2019 o.b.v. prognose CPB 2,60%
BTW 21%

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

														Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn				
Nr.		Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatie-kosten per eenheid	Totaal kosten (vermeerderd met btw, VAT en prijsindex)	Hoeveelheid	Eenheid	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sportpark Heiloop - Ossendrecht														**Korte termijn**		**Middellange termijn**			**Lange termijn**				
Voetbal O.D.I.O. - Ossendrecht	1	Kunstgrasveld	Kunstgras	Gemeente	2018	Toplaagrenovatie	10	2028	2028	**31,77**	€ 367.999,51	7.776	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 367.999,51	€ -	€ -
			Sporttechnische laag	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	**11,05**	€ 128.006,64	7.776	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2018	Vervanging	15	2033	2033	**3.545,00**	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Pupillengoals	Gemeente	2018	Vervanging	15	2033	2033	**6.245,00**	€ 37.214,00	4	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek met staafmat	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	**33,50**	€ 16.469,21	330	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat en net)	Gemeente	2018	Vervanging	25	2043	2043	**120,00**	€ 23.240,13	130	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-outs	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	**3.675,00**	€ 10.949,68	2	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 masten)	Gemeente	2018	Vervanging	30	2048	2048	**2.000,00**	€ 17.877,02	6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (8 armaturen)	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	**3.250,00**	€ 38.733,55	8	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	Kunstgrasveld	Kunstgras	Gemeente	2018	Toplaagrenovatie	10	2028	2028	**31,77**	€ 367.999,51	7.776	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 367.999,51	€ -	€ -
			Sporttechnische laag	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	**11,05**	€ 128.006,64	7.776	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2018	Vervanging	15	2033	2033	**3.545,00**	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Pupillengoals	Gemeente	2018	Vervanging	15	2033	2033	**6.245,00**	€ 37.214,00	4	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek met staafmat	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	**33,50**	€ 16.469,21	330	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat en net)	Gemeente	2018	Vervanging	25	2043	2043	**120,00**	€ 23.240,13	130	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-outs	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	**3.675,00**	€ 10.949,68	2	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (6 masten)	Vereniging*	2018	Vervanging	30	2048	2048	**2.000,00**		6	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (8 armaturen)	Vereniging*	2018	Vervanging	20	2038	2038	**3.250,00**		8	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Verhardingen - herstraten > 10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2028	**10,00**	€ 24.789,47	1.664	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.789,47	€ -	€ -
			Verhardingen - herstraten 5-10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2025	**10,00**	€ 12.066,99	810	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.066,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Kolken	Gemeente		Vervanging	40	40	2028	**385,00**	€ 6.882,65	12	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.882,65	€ -	€ -
			Terreinhekwerk 'oud'	Gebouwbeheer		Vervanging	25	25	2025	**55,00**	€ 12.290,45	150	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.290,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Terreinhekwerk nieuw	Gebouwbeheer		Vervanging	25	25	2033	**55,00**	€ 53.258,63	650	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Afvalbakken	Vereniging		Vervanging	20	20		**500,00**		4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Fietsenrekken	Vereniging		Vervanging	10	10		**110,00**		26	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Groepenkast verlichting vervangen	Gemeente	2018	Vervanging	30	2048	2048	**2.000,00**	€ 2.979,50	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			NEN-inspecties installaties	Gemeente	2018	Vervanging	5	2023	2023	**1.500,00**	€ 2.234,63	1	st	€ -	€ -	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.234,63	€ -	€ -
			Aanpassingen n.a.v. NEN-inspecties	Gemeente	2018	Vervanging	5	2023	2023	**1.000,00**	€ 1.489,75	1	st	€ -	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -
Totaal per jaar (absoluut)											€ 1.350.923,35			**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.724,38**	**€ 0,00**	**€ 24.357,45**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 771.395,52**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Totaal benodigd per jaar (gemiddeld over de komende 10 jaar)														€ 88.830,82	€ 88.830,82	€ 88.830,82	€ 88.830,82	€ 88.830,82	€ 88.830,82	€ 88.830,82	€ 88.830,82	€ 88.830,82	€ 67.246,48

Sportpark WVV - Woensdrecht

														Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn				
Voetbal WVV67 - Woensdrecht	1	Kunstgrasveld	Kunstgras	Gemeente	2009	Toplaagrenovatie	10	2019	2022	**€ 31,77**	€ 367.999,51	7.776	m2	€ -	€ 367.999,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag (E-bodemas)	Gemeente	2009	Vervanging	20	2029	2032	**€ 11,05**	€ 128.006,64	7.776	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; reinigen bestrating en bermen	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2022	€ 2,00	€ 2.145,24	720	m	€ -	€ 2.145,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; aanbrengen Kantplanken	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2022	€ 38,00	€ 20.379,81	360	m	€ -	€ 20.379,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; Aanbrengen walk-off mat	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2022	€ 2.500,00	€ 7.448,76	2	st	€ -	€ 7.448,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; Aanbengen put met slibvang	*Gemeente*	*2020*	*Vervanging*	*20*	*2040*	2022	€ 1.000,00	€ 1.489,75	1	st	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2009	Vervanging	15	2024	2022	**€ 3.545,00**	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ 5.281,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Pupillengoals	Gemeente	2009	Vervanging	15	2024	2022	**€ 6.245,00**	€ 37.214,00	4	stuks	€ -	€ 37.214,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek met staafmat	Gemeente	2009	Vervanging	20	2029	2029	**€ 33,50**	€ 11.478,54	230	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.478,54	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente	2009	Vervanging	25	2034	2034	**€ 120,00**	€ 23.240,13	130	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-outs	Gemeente	2009	Vervanging	20	2029	2029	**€ 3.675,00**	€ 10.949,68	2	stuks	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.949,68	€ -
			Verlichting (8 masten)	Gemeente	2009	Vervanging	30	2039	2039	**€ 2.000,00**	€ 23.836,03	8	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (16 armaturen)	Gemeente	2009	Vervanging	20	2029	2029	**€ 3.250,00**	€ 77.467,10	16	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 77.467,10	€ -
	2	Natuurgras wedstrijdveld	Natuurgras	Gemeente		Toplaagrenovatie	15	15	2025	**€ 2,65**	€ 27.261,74	6.911	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.261,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	2009	Vervanging	15	2024	2024	**€ 3.545,00**	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ -	€ -	€ 5.281,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhek	Gemeente		Vervanging	20	20	2021	**€ 16,50**	€ 8.234,60	335	m1	€ 8.234,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvangers (staafmat + net)	Gemeente		Vervanging	25	25	2021	**€ 120,00**	€ 4.469,26	25	m1	€ 4.469,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente	2004	Vervanging	30	2034	2034	**€ 9.032,00**	€ 13.455,44	1	veld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	3	Natuurgras trainingsveld	Natuurgras	Gemeente		Toplaagrenovatie	15	15	2023	**€ 2,65**	€ 25.171,05	6.381	m2	€ -	€ -	€ 25.171,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Veldinrichting (goals en hoekvlaggen)	Gemeente	1995	Vervanging	15	2010	2023	**€ 3.545,00**	€ 5.281,17	1	stuks	€ -	€ -	€ 5.281,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (5 masten)	Vereniging	1995	Vervanging	30	2025	2025	**€ 2.000,00**		5	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting (5 armaturen)	Vereniging	1995	Vervanging	20	2015	2020	**€ 3.250,00**		5	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			beregeningsinstallatie met spoeiers per veld	Gemeente	2004	Vervanging	30	2034	2034	**€ 9.032,00**	€ 13.455,44	1	veld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Verhardingen - herstraten > 10 jaar	Gemeente		Vervanging	40	40	2030	**€ 10,00**	€ 27.039,00	1.815	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.039,00
			Kolken	Gemeente		Vervanging	40	40	2030	**€ 385,00**	€ 5.735,55	10	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.735,55
			Banken	Vereniging		Vervanging	20	20		**€ 750,00**		1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Afvalbakken	Vereniging		Vervanging	20	20		**€ 500,00**		4	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Groepenkast verlichting vervangen	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040	**€ 2.000,00**	€ 2.979,50	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			NEN-inspecties installaties	Gemeente	2010	Vervanging	5	2015	2021	**€ 1.500,00**	€ 2.234,63	1	st	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.234,63	€ -	€ -	€ -	€ -
			Aanpassingen n.a.v. NEN-inspecties	Gemeente	2010	Vervanging	5	2015	2021	**€ 1.000,00**	€ 1.489,75	1	st	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.489,75	€ -	€ -	€ -	€ -
			Beregeningsleidingen en pomp op sportpark	Gemeente	2014	Vervanging	30	2044	2044	**€ 8.100,00**	€ 12.066,99	1	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
										Totaal per jaar (absoluut)	€ 871.091,67			**€ 16.428,24**	**€ 441.958,24**	**€ 30.452,23**	**€ 5.281,17**	**€ 27.261,74**	**€ 3.724,38**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 99.895,32**	**€ 32.774,54**
										Totaal generaal	€ 4.903.272,82												
										Totaal benodigd per jaar (gemiddeld over de komende 10 jaar)				€ 65.777,59	€ 65.777,59	€ 65.777,59	€ 65.777,59	€ 65.777,59	€ 65.777,59	€ 65.777,59	€ 65.777,59	€ 65.777,59	€ 65.777,59
										Totaal per jaar (incl. index, btw en VAT)				**€ 1.244.712,61**	**€ 562.600,17**	**€ 253.738,89**	**€ 112.724,92**	**€ 247.853,69**	**€ 26.070,66**	**€ -**	**€ 790.456,90**	**€ 214.911,62**	**€ 113.619,66**
										Totaal benodigd per jaar (gemiddeld over de komende 10 jaar)				€ 356.668,91	€ 356.668,91	€ 356.668,91	€ 356.668,91	€ 356.668,91	€ 356.668,91	€ 356.668,91	€ 356.668,91	€ 356.668,91	€ 356.668,91