
(NL/SfB) 1 jaar 2024


NL/SfB (Hoofdcode)	NL/SfB (Omschrijving)	1 jaar Totaal
31	Buitenwandopeningen	€ 63.297
46	Schilderwerk	€ 58.517
43	Vloerafwerkingen	€ 57.204
42	Binnenwandafwerkingen	€ 53.722
66	Transport	€ 45.000
56	Warmtedistributie	€ 32.441
63	Verlichting	€ 30.379
74	Vaste sanitairvoorzieningen	€ 16.611
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 13.668
21	Buitenwanden	€ 11.075
41	Buitenwandafwerkingen	€ 10.916
45	Plafondafwerkingen	€ 7.500
57	Luchtbehandeling	€ 7.461
27	Daken	€ 5.174
32	Binnenwandopeningen	€ 5.168
47	Dakafwerkingen	€ 4.379
52	Afvoeren	€ 1.716
73	Vaste keukenvoorzieningen	€ 1.378
22	Binnenwanden	€ 1.000
51	Warmteopwekking	€ 901
37	Dakopeningen	€ 0
53	Water	€ 0
72	Vaste gebruikersvoorzieningen	€ 0
Eindtotaal		€ 427.507



- 31 | Buitenwandopeningen
- 46 | Schilderwerk
- 43 | Vloerafwerkingen
- 42 | Binnenwandafwerkingen
- 66 | Transport
- 56 | Warmtedistributie
- 63 | Verlichting
- Overige

(NL/SfB) 3 jaar 2024 - 2026

NL/SfB (Hoofdcode)	NL/SfB (Omschrijving)	3 jaar Totaal
31	Buitenwandopeningen	€ 63.297
46	Schilderwerk	€ 58.517
43	Vloerafwerkingen	€ 57.204
42	Binnenwandafwerkingen	€ 53.722
66	Transport	€ 46.935
56	Warmtedistributie	€ 32.441
63	Verlichting	€ 30.379
74	Vaste sanitairvoorzieningen	€ 16.611
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 13.668
21	Buitenwanden	€ 11.075
41	Buitenwandafwerkingen	€ 10.916
57	Luchtbehandeling	€ 7.659
45	Plafondafwerkingen	€ 7.500
27	Daken	€ 6.194
32	Binnenwandopeningen	€ 5.168
47	Dakafwerkingen	€ 4.979
51	Warmteopwekking	€ 2.702
52	Afvoeren	€ 1.716
73	Vaste keukenvoorzieningen	€ 1.378
22	Binnenwanden	€ 1.000
37	Dakopeningen	€ 0
53	Water	€ 0
72	Vaste gebruikersvoorzieningen	€ 0
Eindtotaal		€ 433.060



- 31 | Buitenwandopeningen
- 46 | Schilderwerk
- 43 | Vloerafwerkingen
- 42 | Binnenwandafwerkingen
- 66 | Transport
- 56 | Warmtedistributie
- 63 | Verlichting
- Overige

(NL/SfB) 20 jaar 2024 - 2043

NL/SfB (Hoofdcode)	NL/SfB (Omschrijving)	20 jaar Totaal
46	Schilderwerk	€ 128.983
41	Buitenwandafwerkingen	€ 70.622
66	Transport	€ 63.378
31	Buitenwandopeningen	€ 63.297
43	Vloerafwerkingen	€ 57.545
42	Binnenwandafwerkingen	€ 53.722
45	Plafondafwerkingen	€ 44.734
63	Verlichting	€ 43.924
51	Warmteopwekking	€ 35.933
56	Warmtedistributie	€ 33.319
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 22.883
47	Dakafwerkingen	€ 22.804
27	Daken	€ 19.215
74	Vaste sanitairvoorzieningen	€ 17.861
57	Luchtbehandeling	€ 16.705
21	Buitenwanden	€ 11.799
37	Dakopeningen	€ 11.796
32	Binnenwandopeningen	€ 10.107
72	Vaste gebruikersvoorzieningen	€ 7.503
53	Water	€ 5.795
73	Vaste keukenvoorzieningen	€ 2.220
52	Afvoeren	€ 1.716
22	Binnenwanden	€ 1.000
Eindtotaal		€ 746.864



- 46 | Schilderwerk
- 41 | Buitenwandafwerkingen
- 66 | Transport
- 31 | Buitenwandopeningen
- 43 | Vloerafwerkingen
- 42 | Binnenwandafwerkingen
- 45 | Plafondafwerkingen
- Overige

(Handelingen) 20 jaar 2024 - 2043

Element	Onderhoudshandeling	20 jaar Totaal
Binnenschilderwerk - BVO	Vervolgsysteem	€ 82.874
		€ 0
Binnenschilderwerk - BVO Totaal		€ 82.874
Gevelafwerking voegwerk platvol	Vervangen voegwerk platvol	€ 59.706
	Herstellen	€ 3.750
Gevelafwerking voegwerk platvol Totaal		€ 63.456
Goederenlift	Vervangen goederenlift	€ 45.000
	Goederenlift contract	€ 9.189
	Goederenlift keuring	€ 9.189
		€ 0
Goederenlift Totaal		€ 63.378
Wandafwerking tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	€ 53.722
		€ 0
Wandafwerking tegels Totaal		€ 53.722
Kozijn buiten hout	Vervangen kozijn hardhout FSC-keurmerk	€ 52.494
		€ 0
Kozijn buiten hout Totaal		€ 52.494
Atmosferische gasketels, HR	Jaarlijks onderhoud cv-installatie	€ 17.110
	Vervangen atmosferische gasketels, HR 40-60 kW	€ 16.337
	Vervangen atmosferische gasketels, HR <25 kW	€ 2.487
Atmosferische gasketels, HR Totaal		€ 35.933
Vloertegels	Vervangen vloertegels	€ 35.090
		€ 0
Vloertegels Totaal		€ 35.090
Plafondafwerking schrootjes	Vervangen plafondafwerking houten delen	€ 33.360
Leidingen cv-installatie	Vervangen leidingen cv-installatie	€ 25.229
		€ 0
Leidingen cv-installatie Totaal		€ 25.229
Verlichtingsarmaturen		€ 11.669
	Vervangen verlichtingsarmaturen	€ 11.669
Verlichtingsarmaturen Totaal		€ 23.338
Vloerafwerking sportvloer	Vervangen vloerafwerking sportvloer	€ 21.773
		€ 0
Vloerafwerking sportvloer Totaal		€ 21.773
Buitenschilderwerk kozijn en raam hout (	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 13.242
	Vervangen schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 8.266
		€ 0
Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Totaal		€ 21.509
Noodverlichtingsinstallatie	Vervangen noodverlichting	€ 15.900
	Controle noodverlichting	€ 1.265
		€ 0
Noodverlichtingsinstallatie Totaal		€ 17.165
Dakventilator algemeen	Vervangen dakventilator	€ 14.922

	Onderhoudscontract dakventilator	€ 1.783
		€ 0
Dakventilator algemeen Totaal		€ 16.705
Dakbedekking bitumen ballast	Reinigen/opharken grind	€ 6.923
	Onderhoudscontract	€ 6.000
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast	€ 0
	Vervangen dakbedekking bitumen geballast	€ 0
	Vervangen grind	€ 0
Dakbedekking bitumen ballast Totaal		€ 12.923
Lichtkoepel kunststof 1000 x 1000 mm	Vervangen lichtkoepel	€ 11.796
		€ 0
Lichtkoepel kunststof 1000 x 1000 mm Totaal		€ 11.796
Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend	€ 6.909
	Vervangen schilderwerk gevelbekleding hout dekkend	€ 4.313
		€ 0
Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Totaal		€ 11.222
Lichtinstallaties infra- en schakelmateria	Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal	€ 10.957
		€ 0
Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal Totaal		€ 10.957
Gootbekleding zink	Reinigen goot zink	€ 10.200
	Herstellen	€ 500
		€ 0
	Vervangen gootbekleding zink	€ 0
Gootbekleding zink Totaal		€ 10.700
Gevelconstructie betonsteen	Herstellen	€ 10.000
	Reinigen	€ 350
Gevelconstructie betonsteen Totaal		€ 10.350
Douchegarnituur	Vervangen douchemengkraan	€ 5.221
	Vervangen douchegarnituur	€ 3.829
		€ 0
Douchegarnituur Totaal		€ 9.050
Boeiboord multiplex	Vervangen boeiboord multiplex	€ 8.142
		€ 0
Boeiboord multiplex Totaal		€ 8.142
Houten zitgedeelte bankjes	Vervangen houten delen bankjes incl constructie en kledingh	€ 7.503
		€ 0
Houten zitgedeelte bankjes Totaal		€ 7.503
Plafondafwerking gipsplaat		€ 7.500
Buitendeur hout	Vervangen entreedeur hout	€ 7.221
		€ 0
Buitendeur hout Totaal		€ 7.221
Radiatoren	Vervangen radiator	€ 7.212
		€ 0
Radiatoren Totaal		€ 7.212
Gevelbekleding hout	Vervangen gevelbekleding zachthout	€ 7.166
		€ 0
Gevelbekleding hout Totaal		€ 7.166

Buitenschilderwerk boeiboord hout dekk	Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend	€ 3.886
	Vervangen schilderwerk boeideel hout dekkend	€ 2.426
		€ 0
Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Totaal		€ 6.312
Voorraadboilers indirect gestookt	Vervangen voorraadboilers indirect gestookt 200-500 l	€ 5.795
Verdeelinrichtingen	Vervangen	€ 5.718
		€ 0
Verdeelinrichtingen Totaal		€ 5.718
Hang en sluitwerk binnendeuren	Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren	€ 4.939
Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 3.133
	Vervangen schilderwerk deur hout dekkend	€ 1.596
		€ 0
Buitenschilderwerk deur hout dekkend Totaal		€ 4.729
Verlichtingsarmaturen buiten	Vervangen verlichtingsarmaturen	€ 4.500
		€ 0
Verlichtingsarmaturen buiten Totaal		€ 4.500
Sanitair closetpot	Vervangen closetpot compleet	€ 4.352
		€ 0
Sanitair closetpot Totaal		€ 4.352
Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 4.111
Dakbedekking SBS+mineraal	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking SBS	€ 3.421
	Herstellen	€ 250
	Vervangen dakbedekking SBS	€ 0
Dakbedekking SBS+mineraal Totaal		€ 3.671
Lichtgroepenkast	Vervangen	€ 3.253
		€ 0
Lichtgroepenkast Totaal		€ 3.253
Hang en sluitwerk kozijnen	Vervangen hang en sluitwerk kozijnen	€ 3.168
		€ 0
Hang en sluitwerk kozijnen Totaal		€ 3.168
Douche put	Vervangen	€ 2.751
Hang en sluitwerk buitendeuren	Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren	€ 2.680
		€ 0
Hang en sluitwerk buitendeuren Totaal		€ 2.680
Plafondafwerking spuitwerk	Aanbrengen spuitwerk plafond	€ 2.520
Buitenschilderwerk plafond hout dekken	Groot schilderwerk plafond hout dekkend	€ 1.439
	Vervangend schilderwerk plafond hout dekkend	€ 899
		€ 0
Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Totaal		€ 2.338
Loodslabben plat dak	Vervangen loodslabben plat dak	€ 2.098
		€ 0
Loodslabben plat dak Totaal		€ 2.098
Binnendeur stomp hout	Herstellen	€ 2.000
	Vervangen binnendeur hout	€ 0
Binnendeur stomp hout Totaal		€ 2.000
Aanwezigheiddetectie	Vervangen	€ 1.876
Hemelwaterafvoer pvc	Vervangen hemelwaterafvoer pvc	€ 1.716

		€ 0
Hemelwaterafvoer pvc Totaal		€ 1.716
Dilatatie kitvoeg	Vervangen dilatatie kitvoeg	€ 1.449
		€ 0
Dilatatie kitvoeg Totaal		€ 1.449
Keukenblok > 2.0 m.	Vervangen keukenblok >=2.0 m	€ 1.378
		€ 0
Keukenblok > 2.0 m. Totaal		€ 1.378
Buitenplafond hout	Vervangen buitenplafond hout	€ 1.354
Spiegel	Vervangen spiegel	€ 1.251
Metselwerk lichte steen	Herstellen	€ 1.000
Waterslag aluminium	Vervangen waterslag aluminium	€ 902
		€ 0
Waterslag aluminium Totaal		€ 902
Expansievaten warmtedistributie	Vervangen expansievaten warmtedistributie 100-140 l	€ 878
Keukenblok < 1.5 m.	Vervangen keukenblok <=1.5 m	€ 842
		€ 0
Keukenblok < 1.5 m. Totaal		€ 842
Vloerafwerking rubberringmat	Vervangen vloerafwerking rubberen ringmat	€ 683
		€ 0
Vloerafwerking rubberringmat Totaal		€ 683
Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 458
		€ 0
Sanitair wastafel Totaal		€ 458
Boeiboord volkern	Reinigen boeiboord volkern	€ 373
	Vervangen boeiboord volkern	€ 0
Boeiboord volkern Totaal		€ 373
Kozijnen hout	Vervangen kozijn hout	€ 0
Systeemplafond	Vervangen systeemplafond organisch	€ 0
Wandafwerking stucwerk	Vervangen stucwerk	€ 0
Eindtotaal		€ 746.864