Toelichting Bomenplan

Politieke avond van 14 maart 2023

- **Opdracht**: Bomenbeleidsplan en heldere regels omtrent kapvergunningen.
  Bomenverordening incl kaart vergunningsplicht.

- **Eigen toevoeging**: beheerplan met financiële onderbouwing.

- Betreft individuele bomen langs wegen, solitairen, bosplantsoen.















BOMENPOSTER

SNOEIEN BOMEN

TIJDELIJKE KROON
BEGELEIDINGSSNOEI



PROBLEEMTAKKEN
TIJDELIJKE KROON



BEGELEIDINGSSNOEI
ONDERHOUDSSTAAT

Aanvaard:
vrij van probleemtakken


Regulier:
reguliere snoei-ingreep
(20 - 25%)

Achterstallig:
verzwaarde snoei-ingreep
(30 - 40%)

Verwaarloosd:
gefaseerde snoei-ingreep
(meerdere snoeibeurten)


Indien het gewenste eindbeeld niet bereikbaar is, dan aanvullend vermelden: 'onbereikbaar of anders lastbaar kroonbeeld'.

OPKROONHOOGTE
TAKVRIJE STAM



Niet vrij uitgroeiende boom: (laan)boom waaraan in het kader van snoei specifieke omgevingsvoorwaarden zijn gesteld en waarbij een vrije doorgang en een daaraan gerelateerde takvrije stam zijn voorgeschreven.

STREEFWAARDE &
MAXIMALE OPKROONHOOGTE



WETTELIJKE
VRIJE DOORGANG



Wettelijke vrije doorgang (richtlijn):
Fiets-/voetpaden: 2,5 m +m.v.
Rijwegen: 4,5 m +m.v.

In parken, tuinen of brede groenstroken kan ook sprake zijn van vrij uitgroeiende bomen. Bij een vrij uitgroeiende boom zijn in het kader van snoei geen of minder specifieke omgevingsvoorwaarden gesteld en is er doorgaans alleen sprake van gerichte onderhoudssnoei.

BLIJVENDE KROON
ONDERHOUDSSNOEI



PROBLEEMTAKKEN
ALGEMEEN

- **Takken** die de veiligheid van de omgeving in gevaar brengen, zoals dood hout, plakoksels, (ernstig) beschadigde takken, mechanisch overbelaste takken enz.
- **Takken** die de wettelijke vrije doorgang belemmeren.
- **Takken** die de functie van openbaar straatmeubilair en voorzieningen ernstig hinderen.
- **Takken** die obstakels, kunstwerken en gevels (kunnen) raken.
- **Takken** die de functionaliteit of het beoogde eindbeeld van de boom negatief beïnvloeden.

CORRECTE
ZAAGSNEDE



Stadswerk
NORM INSTITUUT BOMEN
vhg
IPC
VHL

Kijk voor meer info op
www.bomenposter.nl

Situatie anno 2023

- Schatting bomen???
- BVC rayon B (Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen, Doldersum)
- Raamovereenkomst opgesteld voor Europese aanbesteding
- 26 februari 2023 start snoei- en kapwerkzaamheden

  Snoeien 7000 st, kappen >700 st, aanplant 120 st

Financieel 2023

• BVC	20.000
• Deelopdracht rayon B (snoei- en kapwerkzaamheden)	200.000
• Kappen bomen overig Westerveld (370 st)	30.000
• Aanplant bomen 2023 (120 st)	60.000
• Onderhoud monumentale bomen (Bomenwacht)	10.000
• Overig voor watergeven, nader onderzoek, calamiteiten	30.000
• ***Subtotaal***	***350.000***



Bedankt