Rijksmonumentnummer	15401	Eerste jaar planperiode	2021
Monumentnaam (indien van toepassing)	Van Goghkerk	Peildatum begrotingsgegevens	01-01-2021
Zelfstandig onderdeel	ja		
Monumentadres	Markt 6	Standaard uurtarief €	
Postcode en plaats	4875 CE Etten-Leur	Opsteller plan	Roel Verveer - Brink M&A

BRINK

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaanne-ming totaal	Stelposten	Totaal	Planjaar						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
05 Bouwplaatsvoorzieningen																							
W-01-02, Gevel en dakwerkzaamheden, Aanbrengen en verwijderen gevelsteiger	368	M2	0,25	92,00	5,00	1.840,00	1,00	368,00		7.084,00				j			0,00	0,00	0,00	7.084,00	0,00	0,00	7.084,00
N-01-02, Gevel en dakwerkzaamheden, Aanbrengen en verwijderen gevelsteiger	368	M2	0,25	92,00	5,00	1.840,00	1,00	368,00		7.084,00				j			0,00	0,00	0,00	7.084,00	0,00	0,00	7.084,00
O-01-02, Gevel en dakwerkzaamheden, Aanbrengen en verwijderen gevelsteiger	260	M2	0,25	65,00	5,00	1.300,00	1,00	260,00		5.005,00				j			0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00
Z-01-02, Gevel en dakwerkzaamheden, Aanbrengen en verwijderen gevelsteiger	395	M2	0,25	98,75	5,00	1.975,00	1,00	395,00		7.603,75				j			0,00	0,00	0,00	7.603,75	0,00	0,00	7.603,75
N-02-02, Gevel en dakwerkzaamheden, Aanbrengen en verwijderen gevelsteiger	263	M2	0,25	65,75	5,00	1.315,00	1,00	263,00		5.062,75				j			0,00	0,00	0,00	5.062,75	0,00	0,00	5.062,75
O-02-02, Gevel en dakwerkzaamheden, Aanbrengen en verwijderen gevelsteiger	157,1	M2	0,25	39,28	5,00	785,50	1,00	157,10		3.024,18				j			0,00	0,00	0,00	3.024,18	0,00	0,00	3.024,18
Z-02-02, Gevel en dakwerkzaamheden, Aanbrengen en verwijderen gevelsteiger	263	M2	0,25	65,75	5,00	1.315,00	1,00	263,00		5.062,75				j			0,00	0,00	0,00	5.062,75	0,00	0,00	5.062,75
W-01-02, Geveloppervlak, Huur gevelsteiger	368	M2		0,00		0,00	7,20	2.649,60		2.649,60				j			0,00	0,00	0,00	2.649,60	0,00	0,00	2.649,60
N-01-02, Geveloppervlak, Huur gevelsteiger	368	M2		0,00		0,00	7,20	2.649,60		2.649,60				j			0,00	0,00	0,00	2.649,60	0,00	0,00	2.649,60
N-02-02, Geveloppervlak, Huur gevelsteiger	260	M2		0,00		0,00	7,20	1.872,00		1.872,00				j			0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
N-03-02, Geveloppervlak, Huur gevelsteiger	395	M2		0,00		0,00	7,20	2.844,00		2.844,00				j			0,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
O-01-02, Geveloppervlak, Huur gevelsteiger	263	M2		0,00		0,00	7,20	1.893,60		1.893,60				j			0,00	0,00	0,00	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
Z-03-02, Geveloppervlak, Huur gevelsteiger	157,1	M2		0,00		0,00	7,20	1.131,12		1.131,12				j			0,00	0,00	0,00	1.131,12	0,00	0,00	1.131,12
Z-02-02, Geveloppervlak, Huur gevelsteiger	263	M2		0,00		0,00	7,20	1.893,60		1.893,60				j			0,00	0,00	0,00	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
W-01-02, Geveloppervlak, Steigerdoek	368	M2		0,00		0,00	0,50	184,00		184,00				j			0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
N-01-02, Geveloppervlak, Steigerdoek	368	M2		0,00		0,00	0,50	184,00		184,00				j			0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
N-02-02, Geveloppervlak, Steigerdoek	260	M2		0,00		0,00	0,50	130,00		130,00				j			0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
N-03-02, Geveloppervlak, Steigerdoek	395	M2		0,00		0,00	0,50	197,50		197,50				j			0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	197,50
O-01-02, Geveloppervlak, Steigerdoek	263	M2		0,00		0,00	0,50	131,50		131,50				j			0,00	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	131,50
Z-03-02, Geveloppervlak, Steigerdoek	157,1	M2		0,00		0,00	0,50	78,55		78,55				j			0,00	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	78,55
Z-02-02, Geveloppervlak, Steigerdoek	263	M2		0,00		0,00	0,50	131,50		131,50				j			0,00	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	131,50
I-01-01, Werkzaamheden interieur, Aanbrengen en verwijderen mobiele steiger	1	Pst		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				j			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I-02-01, Werkzaamheden interieur, Aanbrengen en verwijderen mobiele steiger	1	Pst		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				j			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I-03-01, Werkzaamheden interieur, Aanbrengen en verwijderen mobiele steiger	1	Pst		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				j			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subtotaal 05				518,53		10.370,50		21.044,67		58.897,00							0,00	0,00	0,00	58.897,00	0,00	0,00	58.897,00
22 Metsel- en voegwerk																							
Z-01-02, Metselwerk, baksteen, Verwijderen mosaangroei	5	M1		0,00		0,00	10,00	50,00		50,00				j			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
O-02-02, Metselwerk, baksteen, Verwijderen mosaangroei	5	M1		0,00		0,00	10,00	50,00		50,00				j			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
W-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	1	M2	4,00	4,00	15,00	15,00	225,00	225,00		452,00				j			0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00
Z-03-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	0,5	M2	4,00	2,00	15,00	7,50	225,00	112,50		226,00				j			0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00
Z-02-02, Metselwerk, baksteen, Inboeten uitgebroken metselstenen (uitgaan van 10St) [R]	10	St	2,00	20,00	3,50	35,00	7,00	70,00		1.165,00				j			0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
W-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	1	M1	5,00	5,00	20,00	20,00	325,00	325,00		610,00				j			0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
W-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	3	M1	5,00	15,00	20,00	60,00	325,00	975,00		1.830,00				j			0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
W-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	1	M1	5,00	5,00	20,00	20,00	325,00	325,00		610,00				j			0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
W-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	3	M1	5,00	15,00	20,00	60,00	325,00	975,00		1.830,00				j			0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
N-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	5	M1	5,00	25,00	20,00	100,00	325,00	1.625,00		3.050,00				j			0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
N-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	5	M2	4,00	20,00	15,00	75,00	225,00	1.125,00		2.260,00				j			0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
N-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	5	M1	5,00	25,00	20,00	100,00	325,00	1.625,00		3.050,00				j			0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Z-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	3	M1	5,00	15,00	20,00	60,00	325,00	975,00		1.830,00				j			0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
Z-01-02, Metselwerk, baksteen, Herstellen scheurvorming constructief [R]	5	M1	5,00	25,00	20,00	100,00	325,00	1.625,00		3.050,00				j			0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
W-01-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel (2% van 239,6M2)	4,8	M2	1,00	4,80	5,00	24,00	110,00	528,00		806,40				j			0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	806,40
N-01-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel (2% van 220,5M2)	4,4	M2	1,00	4,40	5,00	22,00	110,00	484,00		739,20				j			0,00	0,00	0,00	739,20	0,00	0,00	739,20
O-01-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel (2% van 145,4M2)	2,9	M2	1,00	2,90	5,00	14,50	110,00	319,00		487,20				j			0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	487,20

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaanne-ming totaal	Stelposten	Totaal	Planjaar						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Z-01-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel (1% van 245,5M2)	4,9	M2	1,00	4,90	5,00	24,50	110,00	539,00		823,20				j			0,00	0,00	0,00	823,20	0,00	0,00	823,20
Z-03-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel (1% van 54,6M2)	0,5	M2	1,00	0,50	5,00	2,50	110,00	55,00		84,00				j			0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
N-02-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel (2% van 223,8M2)	4,5	M2	1,00	4,50	5,00	22,50	110,00	495,00		756,00				j			0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
O-02-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel (2% van 133,9M2)	2,7	M2	1,00	2,70	5,00	13,50	110,00	297,00		453,60				j			0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60
O-02-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel (30% van 16,5M2)	5	M2	1,00	5,00	5,00	25,00	110,00	550,00		840,00				j			0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
Z-02-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel (2% van 229,9M2)	4,6	M2	1,00	4,60	5,00	23,00	110,00	506,00		772,80				j			0,00	0,00	0,00	772,80	0,00	0,00	772,80
Z-02-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel	1	Pst		0,00		0,00	500,00	500,00		500,00				j			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
N-02-02, Metselwerk, voegwerk, Rekening houden met voegwerkherstel	1	Pst		0,00		0,00	150,00	150,00		150,00				j			0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Subtotaal 22				210,30		824,00		14.505,50		26.475,40							0,00	0,00	0,00	26.475,40	0,00	0,00	26.475,40
24 Ruwbouwtimmerwerk																							
I-03-04, Klokkenstoel, Post voor herstellen constructie en stabiliteit klokkenstoel [R]	1	Pst		0,00		0,00		0,00	25.000,00	25.000,00				j			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
K-02-01, Kapconstructie, jukdekbalken, Herstellen verbinding jukdekbalk en jukbeen, traditioneel uitvoeren overeenkomstig bestaand	1	Pst		0,00		0,00	800,00	800,00		800,00				j			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
K-02-01, Kapconstructie, spantbalken, Post voor nazien van de herstelmaatregel icm herstel flieringbalk	1	Pst		0,00		0,00	375,00	375,00		375,00				j			0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
K-02-01, Kapconstructie, flieringbalken, Post voor nazien van de flieringbalk	1	Pst		0,00		0,00	750,00	750,00		750,00				j			0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Subtotaal 24				0,00		0,00		1.925,00		26.925,00							0,00	0,00	0,00	26.925,00	0,00	0,00	26.925,00
30 Kozijnen, ramen en deuren																							
DK-02-05, Dakkapel, luik hout, Uitstukken aangetaste delen tot op het gezonde hout en aanscherven luik overeenkomstig bestaand [R]	1	Pst	4,00	4,00	3,00	3,00	125,00	125,00		340,00				j			0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
W-01-03, Dubbele deur, hout, Gehengen uitnemen, ontroesten en duurzaam behandelen, Bij het terugplaatsen kiervorming opheffen [R]	6	St	4,00	24,00	15,00	90,00		0,00		1.362,00				j			0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
Subtotaal 30				28,00		93,00		125,00		1.702,00							0,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
32 Trappen en balustraden																							
I-03-04, Trap , Post voor nazien en herstellen van de trappen in de toren. (veiligheidsaspect)	1	Pst	24,00	24,00	750,00	750,00	250,00	250,00		2.272,00	j						2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
Subtotaal 32				24,00		750,00		250,00		2.272,00							2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
33 Dakbedekkingen																							
DK-01-03, Leien in maasdekking, Reinigen	8,3	M2		0,00		0,00	12,00	99,60		99,60				j			0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	99,60
DK-02-03, Leien in maasdekking, Reinigen mosaangroei/alg leien (10% van 533,5M2)	53,5	M2		0,00		0,00	12,00	642,00		642,00				j			0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00
DK-01-03, Leien in maasdekking, Vernieuwen gebroken en uitgezakte leien (1% van 165,0M2)	1,6	M2	0,25	0,40	250,00	400,00	1,00	1,60		422,80				j			0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	0,00	422,80
DK-02-03, Leien in maasdekking, Vernieuwen van uitgevallen leien (1% van 533,5M2)	5,3	M2	0,25	1,33	250,00	1.325,00	1,00	5,30		1.400,53				j			0,00	0,00	0,00	1.400,53	0,00	0,00	1.400,53
DK-02-03, Leien in maasdekking, Vernieuwen van beschadigde leien (1% van 533,5M2). Gehele vervanging valt buiten de scope van de planning	5,3	M2	0,25	1,33	250,00	1.325,00	1,00	5,30		1.400,53				j			0,00	0,00	0,00	1.400,53	0,00	0,00	1.400,53
DK-02-03, Leien in maasdekking, Plaatselijk herstel openstaande leien	1	Pst		0,00		0,00	900,00	900,00		900,00				j			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
DK-01-03, Lantaarn, loodbekleding, Vervangen loodbekleding lantaarn [R]	2	M2	32,00	64,00	250,00	500,00	400,00	800,00		4.692,00				j			0,00	0,00	0,00	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00
Subtotaal 33				67,05		3.550,00		2.453,80		9.557,45							0,00	0,00	0,00	9.557,45	0,00	0,00	9.557,45
34 Beglazing																							
I-01-04, Beglazing, glas in lood, Verwijderen glasresten	1	Pst	3,00	3,00		0,00	50,00	50,00		209,00				j			0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
Subtotaal 34				3,00		0,00		50,00		209,00							0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
35 Natuur- en kunststeen																							
N-02-02, Afzaat natuursteen steunberen, Verwijderen mosaangroei afzaten	16	St		0,00		0,00	20,00	320,00		320,00				j			0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
O-02-02, Afzaat natuursteen steunberen, Verwijderen mosaangroei afzaten	20	St		0,00		0,00	20,00	400,00		400,00				j			0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Z-02-02, Afzaat natuursteen steunberen, Verwijderen mosaangroei afzaten	1	St		0,00		0,00	16,00	16,00		16,00				j			0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaanne-ming totaal	Stelposten	Totaal	Planjaar						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
W-01-02, Raamdorpel natuursteen, Scheur aanhelen met minerale mortel [R]	1	Pst		0,00		0,00	250,00	250,00		250,00				j			0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Z-02-02, Raamdorpel natuursteen, Scheur aanhelen met minerale mortel [R]	1	Pst		0,00		0,00	250,00	250,00		250,00				j			0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
W-01-02, Afzaat natuursteen, Rekening houden met voegwerkherstel	1	Pst		0,00		0,00	150,00	150,00		150,00				j			0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
N-01-02, Afzaat natuursteen, Rekening houden met voegwerkherstel	1	Pst		0,00		0,00	150,00	150,00		150,00				j			0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
O-01-02, Afzaat natuursteen, Rekening houden met voegwerkherstel	1	Pst		0,00		0,00	150,00	150,00		150,00				j			0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Z-01-02, Afzaat natuursteen, Rekening houden met voegwerkherstel	1	Pst		0,00		0,00	150,00	150,00		150,00				j			0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
DK-01-05, Staanders natuursteen, voegwerk, Herstellen voegwerk staanders	8	M1	0,50	4,00	5,00	40,00	30,00	240,00		492,00				j			0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
Subtotaal 35				4,00		40,00		2.076,00		2.328,00							0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00
40 Stukadoorwerk																							
I-01-01, Wand, pleisterwerk, Herstellen scheurvorming pleisterwerk	2	M2	0,75	1,50	4,00	8,00	70,00	140,00		227,50				j			0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50
I-03-01, Wand, pleisterwerk, Herstellen scheurvorming pleisterwerk	2	M2	0,75	1,50	4,00	8,00	70,00	140,00		227,50				j			0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50
Subtotaal 40				3,00		16,00		280,00		455,00							0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
41 Tegelwerk																							
I-01-02, Vloertegels, natuursteen, Vernieuwen gebroken tegel natuursteen	1	St		0,00		0,00	140,00	140,00		140,00	j						140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
I-03-02, Vloertegels, natuursteen, Vernieuwen gebroken tegels natuursteen (tegels kunnen geen hoge belasting aan door ligging op zandbed	1	Pst		0,00		0,00	300,00	300,00		300,00	j						300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
I-01-02, Vloer natuursteen, dilatatievoeg, Vernieuwen dilatatievoeg	9	M1	0,25	2,25	20,00	180,00	10,00	90,00		389,25	j						389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,25
I-01-02, Vloertegels natuursteen, voegwerk, Herstellen uitgespoeld voegwerk natuursteen vloer	1	Pst		0,00		0,00	200,00	200,00		200,00	j						200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Subtotaal 41				2,25		180,00		730,00		1.029,25							1.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,25
43 Metaal- en kunststofwerk																							
DK-01-05, Hekwerk rond carrilion, Hekwerk uitnemen, ontroesten en duurzaam behandelen, terugplaatsen [R]	14,2	M2	1,50	21,30	25,00	355,00	150,00	2.130,00		3.613,90				j			0,00	0,00	0,00	3.613,90	0,00	0,00	3.613,90
Subtotaal 43				21,30		355,00		2.130,00		3.613,90							0,00	0,00	0,00	3.613,90	0,00	0,00	3.613,90
45 Afbouwtimmerwerk																							
K-02-04, Gewelven, Reinigen gewelven	1	Pst	16,00	16,00		0,00	35,00	35,00		883,00	j						883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
I-01-04, Gewelf hout, Herstellen scheurvorming gewelven	4	M1	8,00	32,00	75,00	300,00		0,00		1.996,00	j						1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
I-01-04, Vloer verdieping orgel, Vernieuwen aangetaste delen vloer overeenkomstig bestaand	1	Pst		0,00		0,00	350,00	350,00		350,00	j						350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
I-03-04, Vloer verdiepingen toren, Post voor nazien en herstellen van de planken vloeren in de toren (veiligheidsaspect)	1	Pst		0,00		0,00	600,00	600,00		600,00	j						600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
K-02-02, Loopvloeren kap, Aanpassen loopvloer icm aanbrengen balustraden	1	Pst		0,00		0,00	900,00	900,00		900,00	j						900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
K-02-02, Loopvloeren kap, Aanpassen loopvloer icm aanbrengen balustraden	1	Pst		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	j						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Subtotaal 45				48,00		300,00		3.385,00		6.229,00							6.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,00
46 Schilderwerk																							
W-01-04, Schilderwerk kozijn, hout, Schilderwerk kozijn hout geheel overschilderen	3	M2		0,00		0,00	40,00	120,00		120,00				j			0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
W-01-04, Schilderwerk raam, hout, Schilderwerk raam hout geheel overschilderen	2,4	M2		0,00		0,00	45,00	108,00		108,00				j			0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
W-01-04, Schilderwerk kozijn, hout, Schilderwerk deur hout transparant geheel overschilderen	4,8	M2		0,00		0,00	65,00	312,00		312,00				j			0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
W-01-04, Schilderwerk dubbele deur, hout, Schilderwerk deur hout transparant geheel overschilderen	3,8	M2		0,00		0,00	75,00	285,00		285,00				j			0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
N-01-04, Schilderwerk kozijn, hout, Schilderwerk kozijn hout geheel overschilderen	2	M2		0,00		0,00	40,00	80,00		80,00				j			0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
N-01-04, Schilderwerk raam, hout, Schilderwerk raam hout geheel overschilderen	1,6	M2		0,00		0,00	45,00	72,00		72,00				j			0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
Z-01-04, Schilderwerk kozijn, hout, Schilderwerk kozijn hout geheel overschilderen	2	M2		0,00		0,00	40,00	80,00		80,00				j			0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Z-01-04, Schilderwerk raam, hout, Schilderwerk raam hout geheel overschilderen	1,6	M2		0,00		0,00	45,00	72,00		72,00				j			0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
N-02-04, Schilderwerk raam, hout, Schilderwerk raam hout geheel overschilderen	527	M2		0,00		0,00	45,00	23.715,00		23.715,00				j			0,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00	0,00	23.715,00

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaanne-ming totaal	Stelposten	Totaal	Planjaar						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
N-02-04, Schilderwerk kozijn, hout, Schilderwerk kozijn hout geheel overschilderen	6,1	M2		0,00		0,00	40,00	244,00		244,00				j			0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
N-02-04, Schilderwerk kozijn, hout transparant, Schilderwerk kozijn hout geheel overschilderen	6,1	M2		0,00		0,00	65,00	396,50		396,50				j			0,00	0,00	0,00	396,50	0,00	0,00	396,50
N-02-04, Schilderwerk dubbele deur, hout, Schilderwerk raam hout geheel overschilderen	5,5	M2		0,00		0,00	50,00	275,00		275,00				j			0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
N-02-04, Schilderwerk dubbele deur, hout, Schilderwerk deur hout transparant geheel overschilderen	5,5	M2		0,00		0,00	75,00	412,50		412,50				j			0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50
N-02-02, Schilderwerk daklijst, hout, Schilderwerk daklijst geheel overschilderen	24,1	M1		0,00		0,00	50,00	1.205,00		1.205,00				j			0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
O-02-04, Schilderwerk raam, hout, Schilderwerk raam hout geheel overschilderen	6,8	M2		0,00		0,00	45,00	306,00		306,00				j			0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
O-02-04, Schilderwerk daklijst, hout, Schilderwerk daklijst geheel overschilderen	15	M1		0,00		0,00	20,00	300,00		300,00				j			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Z-02-04, Schilderwerk raam, hout, Schilderwerk raam hout geheel overschilderen	27	M2		0,00		0,00	45,00	1.215,00		1.215,00				j			0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
Z-02-04, Schilderwerk kozijn, hout transparant, Schilderwerk kozijn hout geheel overschilderen	6,1	M2		0,00		0,00	40,00	244,00		244,00				j			0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
Z-02-04, Schilderwerk dubbele deur, hout, Schilderwerk deur hout transparant geheel overschilderen	5,5	M2		0,00		0,00	75,00	412,50		412,50				j			0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50
Z-02-04, Schilderwerk daklijst, hout, Schilderwerk daklijst geheel overschilderen	24,1	M1		0,00		0,00	20,00	482,00		482,00				j			0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00
DK-01-05, Schilderwerk, kozijn hout, Schilderwerk geheel overschilderen	8	M2		0,00		0,00	40,00	320,00		320,00				j			0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
DK-01-05, Schilderwerk, deur hout, Schilderwerk geheel overschilderen (tweezijdig)	4	M2		0,00		0,00	50,00	200,00		200,00				j			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
DK-01-05, Schilderwerk, dakkapel luik hout, Schilderwerk geheel overschilderen (tweezijdig)	4,8	M2		0,00		0,00	50,00	240,00		240,00				j			0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
DK-01-05, Schilderwerk onder omloop, hout, Schilderwerk geheel overschilderen	30	M2		0,00		0,00	50,00	1.500,00		1.500,00				j			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DK-02-05, Schilderwerk, dakkapel kozijn hout, Schilderwerk geheel overschilderen	2	M2		0,00		0,00	40,00	80,00		80,00				j			0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
DK-02-05, Schilderwerk, dakkapel luik hout, Schilderwerk geheel overschilderen (tweezijdig)	3,2	M2		0,00		0,00	50,00	160,00		160,00				j			0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
DK-02-05, Schilderwerk, smeedijzeren kruis, Schilderwerk geheel overschilderen	1	Pst		0,00		0,00	180,00	180,00		180,00				j			0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
I-01-03, Wand, schilderwerk hout, Post voor plaatselijk herstel sauswerk met een passend schildersysteem	1	Pst		0,00		0,00	600,00	600,00		600,00				j			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
O-02-04, Schilderwerk hekwerk, metaal, Schilderwerk hekwerk geheel overschilderen	7	M2		0,00		0,00	60,00	420,00		420,00				j			0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
DK-01-05, Schilderwerk, omlopen, Schilderwerk geheel overschilderen	72,6	M2		0,00		0,00	60,00	4.356,00		4.356,00				j			0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
W-01-04, Schilderwerk gevelankers, metaal, Schilderwerk gevelankers metaal geheel overschilderen	2	St		0,00		0,00	12,00	24,00		24,00				j			0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
O-01-04, Schilderwerk gevelankers, metaal, Schilderwerk gevelankers metaal geheel overschilderen	2	St		0,00		0,00	12,00	24,00		24,00				j			0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
Z-01-04, Schilderwerk gevelankers, metaal, Schilderwerk gevelankers metaal geheel overschilderen	2	St		0,00		0,00	12,00	24,00		24,00				j			0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
N-02-04, Schilderwerk gevelanker, metaal, Schilderwerk gevelanker metaal geheel overschilderen	1	St		0,00		0,00	25,00	25,00		25,00				j			0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Z-02-04, Schilderwerk gevelanker, metaal, Schilderwerk gevelanker metaal geheel overschilderen	1	St		0,00		0,00	25,00	25,00		25,00				j			0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
I-01-01, Wand, schilderwerk steenachtig, Post voor plaatselijk herstel sauswerk met een passend schildersysteem	1	Pst		0,00		0,00	800,00	800,00		800,00				j			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
I-03-01, Wand, schilderwerk steenachtig, Post voor plaatselijk herstel sauswerk met een passend schildersysteem	1	Pst		0,00		0,00	250,00	250,00		250,00				j			0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
DK-01-05, Haan, verguldsel, Haan afnemen en opnieuw vergulden	1	Pst		0,00		0,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00				j			0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Subtotaal 46				0,00		0,00		41.114,50		41.114,50							0,00	0,00	0,00	41.114,50	0,00	0,00	41.114,50
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren																							
DK-02-04, Bakgoot, zink, Reinigen goot zink, 2 jaarlijks vanaf plaatsing dakhaken	63	M1		0,00		0,00	3,50	220,50		220,50						j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50
Subtotaal 50				0,00		0,00		220,50		220,50							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50
70 Elektrotechnische installaties																							
I-03-04, Verlichting toren, Aanbrengen verlichting (veiligheidsaspect)	1	Pst		0,00		0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	j						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaanne-ming totaal	Stelposten	Totaal	Planjaar						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
K-02-04, Verlichting kap, Aanbrengen verlichting en verwijderen onveilig schakelmateriaal (veiligheidsaspect)	1	Pst		0,00		0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	j						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DK-01-05, Bliksembeveiligingsinstallatie, Inspectie bliksembeveiligingsinstallatie (2 jaarlijks)	3	Pst		0,00		0,00	125,00	375,00		375,00	j		j		j		375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	1.125,00
Subtotaal 70				0,00		0,00		5.375,00		5.375,00							5.375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	6.125,00
84 Gevelonderhoudsinstallaties																							
I-02-04, Inspectievoorziening trap, Herstellen verbinding	1	Pst		0,00		0,00	35,00	35,00		35,00	j						35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
W-01-05, Duivenwering, Rekening houden met herstellen duivenwering	1	Pst		0,00		0,00	200,00	200,00		200,00				j			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
N-01-05, Duivenwering, Rekening houden met herstellen duivenwering	1	Pst		0,00		0,00	200,00	200,00		200,00				j			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Z-01-05, Duivenwering, Rekening houden met herstellen duivenwering	1	Pst		0,00		0,00	200,00	200,00		200,00				j			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
DK-02-05, Inspectievoorziening dakhaken, Post voor aanbrengen dakhaken (35 stuks)	35	St		0,00		0,00	185,00	6.475,00		6.475,00				j			0,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00
Subtotaal 84				0,00		0,00		7.110,00		7.110,00							35,00	0,00	0,00	7.075,00	0,00	0,00	7.110,00
							SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										14.940,25	0,00	375,00	178.352,25	375,00	220,50	194.263,00

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaanne-ming totaal	Stelposten	Totaal		Planjaar						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							SUBTOTAAL van alle werkzaamheden												14.940,25	0,00	375,00	178.352,25	375,00	220,50	194.263,00
							Indirecte kosten																		
							Algemene bouwplaatskosten			9,00%		j	j	j	j	j	j	1.344,62	0,00	33,75	16.051,70	33,75	19,85	17.483,67
							Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten												16.284,87	0,00	408,75	194.403,95	408,75	240,35	211.746,66
							Algemene kosten			7,00%		j	j	j	j	j	j	1.139,94	0,00	28,61	13.608,28	28,61	16,82	14.822,27
							Subtotaal incl. algemene kosten												17.424,81	0,00	437,36	208.012,22	437,36	257,17	226.568,93
							Winst en risico			3,00%		j	j	j	j	j	j	522,74	0,00	13,12	6.240,37	13,12	7,72	6.797,07
							Subtotaal incl. winst en risico												17.947,56	0,00	450,48	214.252,59	450,48	264,88	233.366,00
							Onvoorzien			5,00%		j	j	j	j	j	j	897,38	0,00	22,52	10.712,63	22,52	13,24	11.668,30
							Subtotaal incl. onvoorzien												18.844,94	0,00	473,01	224.965,22	473,01	278,13	245.034,30
							Directiekosten																		
							Opstellen instandhoudingsplan			0,00%									0,00						0,00
							Jaarlijkse begeleiding			6,50%		j	j	j	j	j	j	1.224,92	0,00	30,75	14.622,74	30,75	18,08	15.927,23
							Subtotaal incl. directiekosten												20.609,86	540,00	1.043,75	240.127,96	1.043,75	836,21	264.201,53
							Leges			2,00%									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							CAR-verzekering			0,40%									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Subtotaal incl. leges en CAR												20.609,86	540,00	1.043,75	240.127,96	1.043,75	836,21	264.201,53
							Indexeringspercentage			0,00%									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
							Indexeringsbedrag												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Subtotaal incl. indexering												20.609,86	540,00	1.043,75	240.127,96	1.043,75	836,21	264.201,53
							BTW			21,00%									4.328,07	113,40	219,19	50.426,87	219,19	175,60	55.482,32
							BTW terug (percentage invullen zonder - teken)			0,00%									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAAL GENERAAL												**24.937,93**	**653,40**	**1.262,94**	**290.554,83**	**1.262,94**	**1.011,81**	**319.683,85**