

Landschappelijke inpassing van het betreffende perceel aan de Aa-brugstraat.

De beplantingselementen zorgen voor de landschappelijke inpassing van het plan door variatie aan te brengen in open, gesloten en gefilterd. Door de gesloten bossingel komt vanuit het oosten (Avensteinstraat) het accent te liggen op de natuurlijk in te richten gronden van het waterschap en de Aa. De bomen langs de Aa begeleiden en versterken de lijn in het landschap en sluiten aan bij de bomen langs de Aa-Brugstraat. Richting het zuiden waar de historisch beekloop van de Aa ligt blijft het perceel open omdat beplantingslijnen historisch gezien altijd haaks op de beek staan en er al een dichte beplantingsstrook langs de Laverdonk staat.

Plantlijst

Project: Aa-brugstraat
Datum: 6 mei 2024

ELINGS

Aantal		Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Maat	Opmerking 1	Opmerking 2
Bossingel 243m2						
33	st	Alnus glutinosa	Zwarte els		bosplantsoen	plantverband 1,50 x 1,50 m
33	st	Frangula alnus	Sporkehout		bosplantsoen	plantverband 1,50 x 1,50 m
33	st	Prunus padus	Gewone vogelkers		bosplantsoen	plantverband 1,50 x 1,50 m
33	st	Salix caprea	Boswilg		bosplantsoen	plantverband 1,50 x 1,50 m
33	st	Sambucus nigra	Gewone vlier		bosplantsoen	plantverband 1,50 x 1,50 m
Laanbomen 4 st.						
16		Fraxinus excelsior	Es	10-12		
Graskruidenmengsel G1 - 1113m2 inzaaien						
2226	gram	graskruidenmengsel inzaaien	G1 - Botanische weiderand		2 gram per m2	