Bijlage: Details Offerte

CA00466 TV de Boskreek overkapping + 1 padelbaan / Totaal 25 x 23,20 meter

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs [€]/eh	Korting	Totaal [€]
Voorbereiding					
Tekenwerkzaamheden	12,00	UUR	95,00		**1.140,00**
Sonderingen	1,00	ST	1.800,00		**1.800,00**
Constructie/fundatie berekenigen (op regie per uur)	20,00	UUR	105,00		**2.100,00**
Indien nodig: Flora en Fauna onderzoek	0,00	ST	1.250,00		**0,00**
KLIC-melding	1,00	ST	70,00		**84,00**
Inrichten depot en stalen rijplaten voor bereikbaarheid door opdrachtgever	0,00	EUR	0,00		**0,00**
Uitzetwerkzaamheden	10,00	UUR	63,00		**756,00**
			Totaal voor Voorbereiding		**5.880,00**
Infrawerkzaameden					
Grond/toplaag ontgraven en verwerken door opdrachtgever	0,00	EUR	0,00		**0,00**
Offerte is uitgaande van een lavafundatie van minimaal 10cm die nog aanwezig is van de tennisbaan	0,00	EUR	0,00		**0,00**
Leveren en aanbrengen betonband 10x20x100 grijs door opdrachtgever	55,00	M1	0,00		**0,00**
Leveren en aanbrengen hoekstuk 10x20x100 grijs door opdrachtgever	2,00	ST	0,00		**0,00**
Grondwerk t.b.v. ringfundering 1 padelbaan	1,00	ST	1.929,00		**1.929,00**
			Totaal voor Infrawerkzaameden		**1.929,00**
Fundering					
Leveren en aanbrengen ringfundering 1 padelbaan	1,00	EUR	7.261,20		**7.261,20**
			Totaal voor Fundering		**7.261,20**
Waterdoorlatende sportvloer					
Leveren en aanbrengen 301 t/m 500m2 150mm F600 waterdoorlatende vezel versterkt celbeton	278,00	M2	53,53		**14.881,34**
			Totaal voor Waterdoorlatende sportvloer		**14.881,34**
Overkapping					
Grondwerk t.b.v. fundatie overkapping	1,00	EUR	3.875,00		**3.875,00**
Uitgaande van situatie zonder heipalen	0,00		0,00		**0,00**
Fundatie 50x50cm 96,40 meter (stelpost op nacalculatie van fundatieberekeningen)	1,00	EUR	22.200,00		**22.200,00**
Multi Air 25x23,20 meter	1,00	ST	84.900,00		**84.900,00**
Transport Multi Air	1,00	ST	3.500,00		**3.500,00**
Montage Multi Air	1,00	ST	20.550,00		**20.550,00**
Projectmanagementkosten overkapping	1,00	ST	9.500,00		**9.500,00**
Stelpost goten/regenpijpen	1,00	EUR	4.000,00		**4.000,00**
			Totaal voor Overkapping		**148.525,00**
Padelbaan					
Leveren en aanbrengen Redsport PRO NL outdoor pilarenkooi	1,00	ST	30.467,04		**30.467,04**
M-score Swipe I scoreboard	1,00	ST	155,00		**186,00**
			Totaal voor Padelbaan		**30.653,04**
Kunstgras					
Leveren en aanbrengen GP Padel 12 blauw	200,00	M2	34,57		**6.914,00**
Leveren en aanbrengen afwerkgras GP Universal 15 Groen incl. snijverlies	78,00	M2	23,17		**1.807,26**
			Totaal voor Kunstgras		**8.721,26**
Verlichting					
Leveren en aanbrengen Philips BVP140 (indoor)	1,00	ST	4.485,65		**4.485,65**
Ontgraven sleuf t.b.v. verlichtingskabel in grond/zand door opdrachtgever	0,00	M1	0,00		**0,00**
Leveren en leggen grondkabel 2x2,5 door opdrachtgever	0,00	M1	0,00		**0,00**
Leveren en leggen mantelbuis 50mm door opdrachtgever	0,00	M1	0,00		**0,00**
			Totaal voor Verlichting		**4.485,65**
Algemene kosten					
Bouwplaatsvoorzieningen t.b.v. overkapping	1,00	EUR	3.500,00		**3.500,00**
Keuring 1 baan nieuwbouw / ombouw incl. kosten NOC*NSF	1,00	EUR	3.000,00		**3.000,00**

Bijlage: Details Offerte

CA00466 TV de Boskreek overkapping + 1 padelbaan / Totaal 25 x 23,20 meter

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs [€]/eh	Korting	Totaal [€]
Reiskosten	5.500,00	KM	0,60		**3.960,00**
Hotelkosten	1,00	EUR	4.200,00		**5.040,00**
			Totaal voor Algemene kosten		**15.500,00**
			Verkoopprijs totaal		**€ 237.836,49**
	2,0 %		Uitvoeringskosten		€ 4.756,73
	1,0 %		Algemene kosten		€ 2.378,36
			Subtotaal		**€ 244.971,58**
			Totaal excl. BTW		**€ 244.971,58**