

488818.100-WRM-S-3-0102A
SCHAAL 1 : 500



488818.100-WRM-S-3-0102B
SCHAAL 1 : 100

LEGENDA

Nieuwe situatie - komgrens

- Werkgrens
- Bestaande situatie (BGT)
- Kadastrale grens met perceelnummer (aangeleverd door OG) — A4845
- +3.00 — Nieuwe hoogte
- Nieuwe as rijbaan
- tr18 — Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm
  Bochtbanden R=0.50 m tenzij anders vermeld
- vb01 — Aanbrengen verloopband,
  profielverloop trottoirband 180/200 mm naar maaiveld
- Aanbrengen betonstraatstenen kf, kleur rood in keperverband
- Aanbrengen drempelconstructie, zie detail 5-1 bijlage bestek
- Afwerken en inzaaien bermen
- Materiaalgrens

Verhardingsopbouw:

06. Rijbaan - constructie
80 mm betonstraatstenen
40 mm straatlaag van brekerzand
uitvullen en profileren menggranulaat 0/31.5

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 1 2 3 4m

Nr	Datum	Wijziging	Tek
D0	24-05-2024	DEFINITIEF	KKo

Opdrachtgever
Gemeente Ooststellingwerf

Projectomschrijving
Bouw- en woonrijp maken 't Hooge fase 2
te Oldeberkoop

Tekeningomschrijving
Bestek
Woonrijpfase
Nieuwe situatie drempel entree Oldeberkoop

Tekeningnummer
Model

Tekenaar
K.J. Kooistra

Projectleider
J. Renkema

Schaal
zie tek.

Formaat
A2

Blad in bladen
2 IN 2

Status
DEFINITIEF

Wijz. nr.
D0

www.anteagroup.nl

antea group

R:\00485000\00488818\Infra\Vrijgave\240524-D0\488818.100-WRM-S-3-0101.dwg