



Kavel totaal (projectgebied)	40559 m2		
Groenopgave 15% van projectgebied	6084 m2		
maximale compensatie mogelijkheid is 50%	3042 m2		
	Totaal opp. in		
Type afwerking	m2	Verhouding tov openbaar groen	m2 tbv berekening
Groen	5775	1:1	5775,0
Compensatie, in totaal maximaal 50% van openbaar groen			
Halfverharding	3974	1:10	608,4
Groendak (redum)	1900	1:3	1900
Groeneiweel	1526	1:10	608
			8283,4
Percentage groenopgave			20,42%

720b_Terrein_materialisatie		
Terrein	Type	Oppervlakte
Beplanting_gras_ouderhoutstrook	Gras	1395 m²
Dijk	Gras	352 m²
Gras_gemeente_dorst	Gras	134 m²
Gras_gemeente_lost	Gras	406 m²
Gras_gemeente_lost	Gras	1656 m²
		3342 m²
Beplanting_30x300_haaiesteen_onrand	Halfverharding	184 m²
Beplanting_20x200_haaiesteen_onrand	Halfverharding	232 m²
grasbetonklinkers	Halfverharding	1456 m²
Grind	Halfverharding	16 m²
Grind	Halfverharding	1 m²
Grind	Halfverharding	18 m²
Grind	Halfverharding	79 m²
Parkeervak_grasbetonklinkers	Halfverharding	1516 m²
Voerpad_dorst	Halfverharding	37 m²
Voerpad_dorst	Halfverharding	647 m²
		2972 m²
Klinker_20x200_haaiesteenvoerpad_gris	Verhard	524 m²
Profielbeplanting_in_klinkers	Verhard	187 m²
Profielbeplanting_in_klinkers	Verhard	2426 m²
Trap_entrance rechts_175	Verhard	11 m²
		2843 m²
Water terrein	Water	2016 m²
		16726 m²

Hoeveelheid groen in de groencompensatie is afwijkend tov de hoeveelheden die vanuit bovenstaande tabel uit het model komen.
dit komt doordat de meters in bovenstaande tabel is gerekend met de taluds en schuinlopende oppervlakten.

Hoeveelheid groen is bepaald vanuit de totale kaveloppervlakte minus de overige verhardingen.

<p>onderdeel:</p> <p>Terrein afwerking/materialisering</p> <p>contactpersoon:</p> <p>V. Sweet</p> <p>tel.nr/bureau:</p> <p>A-720</p> <p>schied:</p> <p>1:400</p>	<p>datum:</p> <p>27-07-2022</p> <p>formaat:</p> <p>A0</p>	<p>interne controle:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <p>model fase:</p> <p>Prestatie model</p>
--	---	---