

Wethouder Schwillens

Inboet bomen:

Onze bomenaannemer, en deels onze buitendienst heeft opdracht gekregen voor het vervangen van de wegwijnende en afgestorven bomen. In totaal zullen ca. 130 bomen worden vervangen. De planning is om deze werkzaamheden vanaf medio november uit te voeren. In deze aantallen zitten ook de aantallen van het levensbomenbos.

Roostergoot Brugstraat

Bij de mededelingen in de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 19 september jl. is uw commissie geïnformeerd over de werkzaamheden aan de roostergoot in de Brugstraat. Op de Adsteeg-Brugstraat lag dwars over de weg een roostergoot waar de basisafvoer van de Keutelbeek door loopt. Deze goot zorgde voor overlast bij omwonenden als er verkeer overheen reed, met name vrachtverkeer en aanhangers. Regelmatig gingen de bouten los waar de roosters mee vast zaten of zelfs de hele oplegging kwam los. Er waren al enkele malen reparaties uitgevoerd maar het probleem bleef zich voordoen. Om dit probleem op te lossen is een deel van de roostergoot vervangen door een dichte koker waar asfalt overheen is aangebracht. De uitvoering heeft plaatsgevonden in de week van de herfstvakantie waarbij de Brugstraat was afgesloten voor doorgaand verkeer en er tijdelijk een omleidingsroute was ingesteld. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen.

Lekkage persleiding Kelmonderstraat

In de Kelmonderstraat is ter hoogte van huisnummer 9 een persleiding kapot gegaan. Aannemer Rions heeft hier in de afgelopen 2 weken herstelwerk aan uitgevoerd. De werkzaamheden zijn inmiddels gereed. Het gedeelte van de persleiding dat onder het asfalt ligt (ca. 60 meter) is vervangen door een nieuw stuk persleiding. Tijdens de werkzaamheden was voor het doorgaande verkeer een omleidingsroute ingesteld. Het hele tracé van de persleiding (totale lengte ca. 950 meter) loopt vanaf het rioolgemaal op de kruising Kelmonderstraat-Eerdshaag via de Kelmonderstraat en de veldweg Geverikerweg richting Geverik. Er zal nog een onderzoek plaatsvinden naar de technische staat van de persleiding onder de veldweg om te beoordelen of deze op korte/ middellange termijn vervangen dient te worden.