

Parkeren volgens:
Nota parkeerkenkengetallen 27 nov. 2018 Gemeente Staphorst

Parkeercijfers fullservice supermarkt	perkeergetallen
parkeren per 100m² BVO	bebouwde kom
	3.9 - 5.9

gemiddelde eis: 996= m² BVO
996 / 100 = 9.96
9.96 X 3.9 = 39 parkeerplaatsen

Parkeercijfers buurt- en dorpscentrum	perkeergetallen
parkeren per 100m² BVO	bebouwde kom
	2.7 - 4.7

gemiddelde eis: 474= m² BVO
474 / 100 = 4.74
4.74 X 2.7 = 13 parkeerplaatsen

Parkeerkencijfers koop, etage, midden	perkeergetallen
parkeren per woning	bebouwde kom
	1.5 - 2.3

minimale eis: 8 woningen
8 X 1.5 = 12 parkeerplaatsen

Totaal parkeerplaatsen: 64 stuks, 66 stuks aanwezig (VOLDOET)

Renvooi

	Beplanting of gras
	Haag
	Hekwerk
	Parkeerplaats 5x2.5mtr
	Parkeerplaats 5x2.5mtr (Halfverharding)
WW	Winkelwagens
F	Fietsenstalling
C	Containers
	Te verwijderen bomen
	Te behouden bomen
	Nieuwe bomen
	Rijrichting

Berekening verhardingen (Bestaand)

Omschrijving	m2
Totaal kavels	6.684 m²
Bestaande bebouwing	968m²
Bestaande verharding (bestaand uit klinker en betontegels)	1.391 m²
Totaal onverhard	4.325 m²

Berekening verhardingen (Gewijzigd)

Omschrijving	m2
Totaal kavels	6.684 m²
Gewijzigde bebouwing	2.213 m²
Verharding (Asfalt)	968 m²
Verharding (Halfverharding)	738 m²
Verharding (Beton)	96m²
Verharding (Klinkers)	1.339 m²
Verharding tbv Woning (Klinkers en terrastegels)	185 m²
Totaal onverhard	1.145 m²

Toename verharding tbv bestaand en gewijzigd: 968+738+96+1.339+185 - 1.391 = +1.935m²

TERREININRICHTING

NIET OPENBAAR

opdrachtgever		schaal	1:250
	Oude Rijksweg 457	datum	19 11 19 / 17 12 19
	7954 GJ Rouveen	gewijzigd	29 01 20 / 20 10 20
betreft	Nieuwbouw winkels en appartementen	gewijzigd	27 07 21 / 21 03 22
fase	Initiatief	gewijzigd	21 12 22 / 18 04 23
onderdeel	Terreininrichting en berekening verharding	gewijzigd	01 06 23
aannemer		formaat A1	get MB
tekeningnummer	2663		
bladnummer	04		

KLAAS BOER bouwadvies
Oude Rijksweg 222
7951 DP Staphorst
T: 0522 - 460609
E: post@bta-kb.nl
W: www.bta-kb.nl