

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

03B • Schaflokaal Begraafplaats Cauberg

Cauberg Valkenburg aan de Geul

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2,5 Procent (vanaf 2020).

03B • Schaflokaal Begraafplaats Cauberg
Cauberg • Valkenburg aan de Geul

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
21 Buitenwanden																
2121	Metselwerk Mergel															
■	Herstellen incl advieskosten	Scheuren constructief	1,00	m2	2019	15	€ 4.500									€ 4.500
	Reinigen/herstellen metselwerk		124,00	m2	2024	5					€ 1.684					€ 1.684
							€ 4.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.684	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.184
23 Vloeren																
2310	Vloerconstructie hout															
	Vervangen vloerconstructie houten delen		12,00	m2	2050	35										€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
27 Daken																
2716	Boeiboorden beton															
	Herstellen		18,00	m1	2023	15				€ 894						€ 894
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 894	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 894
31 Buitenwandopeningen																
3131	Tralies															
	Schilderen en bijwerken tralies staal		1,00	pst	2023	5				€ 828					€ 937	€ 1.765
										€ 828	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 937	€ 1.765
3140	Kozijn buiten puivulling hardhout															
	Vervangen puivulling hardhout		19,60	m2	2050	48										€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 828	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 937	€ 1.765
45 Plafondafwerkingen																
4512	Systeemplafond															
■	Herstellen	Breuk	1,00	m2	2018	20										€ 0
	Vervangen systeemplafond		65,00	m2	2060	48										€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**03B • Schaflokaal Begraafplaats Cauberg
Cauberg • Valkenburg aan de Geul**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
46 Schilderwerk																
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2															
	Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	19,60	m2	2019	6	€ 1.078						€ 1.250				€ 2.328
	Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	19,60	m2	2022	3				€ 540						€ 626	€ 1.165
						€ 1.078	€ 0	€ 0	€ 540	€ 0	€ 0	€ 1.250	€ 0	€ 0	€ 626	€ 3.493
47 Dakafwerkingen																
4711	Dakbedekking bitumen															
	Vervangen dakbedekking bitumen geballast	8,40	m2	2030	36											€ 0
■	Onderhoud Aangroei mos, algen	12,00	m2	2018	3			€ 252			€ 272			€ 292		€ 816
						€ 0	€ 0	€ 252	€ 0	€ 0	€ 272	€ 0	€ 0	€ 292	€ 0	€ 816
51 Warmteopwekking																
5121	C.V.-ketel combi Hr															
	Vervangen cv-ketel combi	1,00	st	2027	18									€ 3.046		€ 3.046
	Jaarlijks onderhoud cv-installatie	1,00	st	2018	1	€ 150	€ 154	€ 158	€ 162	€ 166	€ 170	€ 174	€ 178		€ 187	€ 1.498
						€ 150	€ 154	€ 158	€ 162	€ 166	€ 170	€ 174	€ 178	€ 3.046	€ 187	€ 4.544
52 Afvoeren																
5211	Hemelwaterafvoer zink															
	Vervangen hemelwaterafvoer zink	16,00	m1	2025	24							€ 2.597				€ 2.597
5240	Afvoer gecombineerd riolering															
	Controle/doorspoelen riolering buiten	1,00	pm	2018	5					€ 552					€ 624	€ 1.176
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 552	€ 0	€ 2.597	€ 0	€ 0	€ 624	€ 3.773

**03B • Schaflokaal Begraafplaats Cauberg
Cauberg • Valkenburg aan de Geul**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
53 Water																
5310	Legionella beheersing															
	Onderhoudscontract legionella	1,00	st	2018	1	€ 50	€ 51	€ 53	€ 54	€ 55	€ 57	€ 58	€ 59	€ 61	€ 62	€ 560
						€ 50	€ 51	€ 53	€ 54	€ 55	€ 57	€ 58	€ 59	€ 61	€ 62	€ 560
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen																
6111	Groepenkast															
	Aarding controleren	Ontbreken van noodzakelijke aarding	1,00	pst	2019	€ 1.000										€ 1.000
	Vervangen groepenkast inclusief bedrading		1,00	st	2036	24										€ 0
						€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000
63 Verlichting																
6311	Elektra armaturen binnen	EED														
	Vervangen armaturen binnen LED		4,00	st	2020	20	€ 820									€ 820
						€ 0	€ 820	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 820
74 Vaste sanitairvoorzieningen																
7411	Sanitaire inrichting															
	Vervangen closetpot compleet		1,00	st	2060	48										€ 0
	Vervangen douchegarnituur		1,00	st	2036	24										€ 0
	Vervangen douchemengkraan		1,00	st	2036	24										€ 0
	Vervangen fontein		1,00	st	2060	48										€ 0
	Vervangen lavet -> douche		1,00	st	2050	48										€ 0
	Vervangen wastafel		1,00	st	2060	48										€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**03B • Schaflokaal Begraafplaats Cauberg
Cauberg • Valkenburg aan de Geul**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
99 Algemeen																
9999	Klachtenonderhoud															
	Onderhoud Bouwkundig	100,00	bvo	2018	1	€ 250	€ 256	€ 263	€ 269	€ 276	€ 283	€ 290	€ 297	€ 305	€ 312	€ 2.801
						€ 250	€ 256	€ 263	€ 269	€ 276	€ 283	€ 290	€ 297	€ 305	€ 312	€ 2.801
Totaal object						€ 7.028	€ 1.281	€ 725	€ 1.024	€ 2.771	€ 2.464	€ 4.369	€ 535	€ 3.704	€ 2.749	€ 26.649
BTW						€ 1.476	€ 269	€ 152	€ 215	€ 582	€ 517	€ 917	€ 112	€ 778	€ 577	€ 5.596
Totaal inclusief BTW						€ 8.504	€ 1.550	€ 877	€ 1.239	€ 3.352	€ 2.982	€ 5.286	€ 647	€ 4.482	€ 3.326	€ 32.246