VV OVCS	Omschrijving voorziening	Specifiek	Aantal	Eenheid	Jaar van Aanleg	Jaar laatste renovatie	Economische Levens-duur	Eerst volgende renovatie	Vervangingskosten (Prijspeil 2024 excl V&T en BTW)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
									Index cumm.	0,0000	0,0150	0,0302	0,0457	0,0614	0,0773	0,0934	0,1098	0,1265	0,1434	0,1605	0,1779	0,1956	0,2136	0,2318	0,2502	0,2690	0,2880	0,3073	0,3270	0,3469	0,3671	0,3876	0,4084	0,4295	0,4509	0,4727	0,4948	0,5172	0,5400	0,5631	0,5865	0,6103	0,6345	0,6590	0,6839	0,7091	0,7348	0,7608	0,7872	0,8140
ALGEMEEN									V&T	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
									BTW	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
Algemene inrichting																																																
	Elementverharding	BSS, betontegels	1.080	m2	2011		20	2031	€ 43.200								€ 55.137																			€ 74.262													
	Gazon	Verspreid over terrein	377	m2	nvt		20	20	€ 1.885																€ 2.751																				€ 3.705				
	Hagen, hoogte 1,00-2,00m	Diverse locaties	214	m1	nvt		20	20	€ 3.210																€ 4.684																				€ 6.309				
	Terreinafrastering, hoog 1,50 - 2,00m	gaaswerk en 2 puntdraden	570	m1	2000		45	2045	€ 25.650																						€ 40.325																			
	Toegangspoort, hoog 1,50 - 2,00m	spijlenhekwerk	1	st	2014		25	2039	€ 1.500																€ 2.157																								€ 3.129
	Onderhoudspoort, hoog 1,50 - 2,00m	spijlenhekwerk	3	st	2011		25	2036	€ 7.500														€ 10.312																							€ 14.962			
	Scorebord elektronisch		1	st	2011		20	2031	€ 4.500								€ 5.743																			€ 7.736													
	Terreinverlichting		2	st	2011		40	2051	€ 2.000																											€ 3.438													
	Schakelkast elektra		2	st	2011		0	2011	€ 0																																								
	Bronput		1	st	2011		0	2011	€ 0																																								
	Rioolput, GY deksel		2	st	2011		0	2011	€ 0																																								
	Kolken, GY rooster		7	st	2011		0	2011	€ 0																																								
	Fietsrekken, staal		4	st	2011		45	2056	€ 1.000																																								
	Afvalbakken		7	st	2011		25	2036	€ 5.250														€ 7.219																							€ 10.474			
	Prefab betontrappen		1	st	2011		0	2011	€ 0																																								
	Keerwanden beton elementen	Tussen veld 1 en 2 en helling	112	m1	2011		0	2011	€ 0																																								
	Stalen trappen		1	st	2011		0	2011	€ 0																																								
VOETBAL																																																	
Kunstgrasveld 1																																																	
	Kunstgrasveld voetbal	sbr infill	1	vld	2008	2020	12	2032	€ 230.000										€ 297.957											€ 356.243																			
	Elementverharding	binnen publieksafrastering	216	m2	2020		20	2040	€ 8.640																	€ 12.609																				€ 16.982				
	Publieksafrastering	bovenbuis, staafmat, kleur= gegalvaniseerd	261	m1	2020		25	2045	€ 13.050																						€ 20.516																			
	Ballenvangers, 6m	Enkel netten	65	m1	2020		30	2050	€ 8.450																											€ 14.311													
	Ballenvangers, 6m	Staalmat en netten	72	m1	2020		30	2050	€ 9.360																											€ 15.852													
	Ballenvangers, 5m	Enkel netten	40	m1	2020		30	2050	€ 4.800																											€ 8.129													
	Looppoort laag	in publieksafrastering	2	st	2020		25	2045	€ 850																						€ 1.336																			
	onderhoudspoort, laag	in publieksafrastering	2	st	2020		30	2050	€ 3.000																											€ 5.081													
	Kantplanken	kunststof, 25cm hoog	280	m1	2022		30	2052	€ 11.200																													€ 19.542												
	Dugouts, 4 mtr	Gemetselde dugouts	2	st	2000		20	2020	€ 8.000																	€ 11.675																				€ 15.724				
	Schoonloopmatten		2	st	2020		10	2030	€ 2.000							€ 2.515										€ 2.919										€ 3.387										€ 3.931				
	Sportveld inrichting, senioren doelen		2	st	2020		12	2032	€ 4.000									€ 5.182											€ 6.196																€ 7.407				
	Sportveld inrichting, wegklapbare jeugddoelen		3	st	2020		12	2032	€ 10.500									€ 13.602											€ 16.263																€ 19.445				
	Sportveld inrichting, verplaatsbare senioren doelen		2	st	2020		12	2032	€ 3.500									€ 4.534											€ 5.421																€ 6.482				
	Sportveld inrichting, verplaatsbare jeugddoelen		2	st	2020		12	2032	€ 3.000									€ 3.886											€ 4.647																€ 5.556				
	Sportveld inrichting, hoekvlaggen		4	st	2020		10	2030	€ 300							€ 377										€ 438									€ 508										€ 590				
	Drainage voetbal		1	vld	2008		25	2033	€ 8.500											€ 11.177																														
	LED armaturen		16	st	2021		35	2056	€ 29.600																																									
	Sportveldverlichting mast 15m		8	st	2004		35	2039	€ 14.000																€ 20.129																									
Kunstgrasveld 2																																																	
	Kunstgrasveld voetbal	sbr infill/monofill	1	vld	2016		12	2028	€ 230.000					€ 280.731												€ 335.647														€ 401.305											€ 479.808
	Elementverharding	binnen publieksafrastering	43	m2	2016		20	2036	€ 1.720														€ 2.365																				€ 3.185					
	Gesloten verharding, asfalt	Rondom veld en deels binnen publieksafrastering	802	m2	2016		30	2046	€ 56.140																							€ 89.582																		
	Publieksafrastering	bovenbuis, staafmat, kleur= gegalvaniseerd	295	m1	2016		25	2041	€ 14.750																		€ 21.848																							
	Ballenvangers, 6m	Enkel netten	65	m1	2016		30	2046	€ 8.450																							€ 13.484																		
	Ballenvangers, 7m	Staalmat en netten	63	m1	2016		30	2046	€ 8.820																							€ 14.074																		
	Looppoort laag	in publieksafrastering	5	st	2016		25	2041	€ 2.125																		€ 3.148																							
	Looppoort hoog	in ballenvangers	2	st	2016		25	2041	€ 1.000																		€ 1.481																							
	onderhoudspoort, laag	in publieksafrastering	1	st	2016		30	2046	€ 1.500																							€ 2.394																		
	Kantplanken	kunststof, hoogte 30cm	335	m1	2022		30	2052	€ 13.400																												€ 23.380												
	Dugouts, 6 mtr		2	st	2016		20	2036	€ 10.000														€ 13.750																				€ 18.519						
	Schoonloopmatten		2	st	2016		10	2026	€ 2.000			€ 2.370											€ 2.750									€ 3.191										€ 3.704						
	Sportveld inrichting, senioren doelen		2	st	2016		12	2028	€ 4.000					€ 4.882												€ 5.837																		€ 6.979						€ 8.344
	Sportveld inrichting, wegklapbare jeugddoelen		4	st	2016		12	2028	€ 14.000					€ 17.088												€ 20.431																		€ 24.427						€ 29.206
	Sportveld inrichting, verplaatsbare senioren doelen		2	st	2016		12	2028	€ 3.500					€ 4.272												€ 5.108																		€ 6.107						€ 7.301
	Sportveld inrichting, verplaatsbare jeugddoelen		2	st	2016		12	2028	€ 3.000					€ 3.662												€ 4.378																		€ 5.234						€ 6.258
	Drainage voetbal		1	vld	2016		25	2041	€ 8.500																		€ 12.590																							
	LED armaturen		8	st	2021		35	2056	€ 14.800																																								
	Sportveldverlichting mast 15m		6	st	2016		35	2051	€ 10.500																											€ 18.050												
										€ 0	€ 0	€ 2.725	€ 0	€ 310.635	€ 0	€ 2.892	€ 60.881	€ 325.162	€ 11.177	€ 0	€ 0	€ 36.808	€ 0	€ 0	€ 22.285	€ 406.475	€ 39.067	€ 0	€ 0	€ 388.770	€ 62.177	€ 123.204	€ 0	€ 0	€ 0	€ 47.269	€ 103.485	€ 486.975	€ 0	€ 0	€ 0	€ 574.858	€ 0	€ 16.217	€ 0	€ 47.241	€ 25.436	€ 0	€ 0	€ 534.047