

Legenda

- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- Nieuwe perceelsgrens
- +7.84 — Bestaande hoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- +8.15 — Planhoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- Afschotrichting
- Aanbrengen inritbanden 600x200x300 mm
- ob 100x200 — Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding
- Aanbrengen 5-streks molgoot
- Aanbrengen parkeerscheiding van betonstraatstenen kf
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat heidepaars kv
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat heidepaars ev
- Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat heidepaars ev
- Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm hv
- Aanbrengen NCB klinkers type 1
- Inzaaien kruidenrijk grasland
- Inzaaien wadimengsel W1
- Aanplanten bodembedekkers
- Aanbrengen talud met taludhelling en waterlijn (indicatief)
- Aanbrengen lichtmast (locatie indicatief)
- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen slokopkolk
- AcE — Aanplanten boom inclusief soortaanduiding en kroonprojectie
  AcE = Acer campestre 'Elsrijk'
  Al = Amelanchier lamarckii
  Sa = Sorbus aucuparia
  Th = Tilia henryana
- Bestaande boom
- Te kappen boom
- Locatie uitrit



Overzicht
Schaal 1:2000

Project:	Bouwplan AA-brugstraat Heeswijk-Dinther
Opdrachtgever:	Hendriks Coppelmans

GRASVELD CIVIELE TECHNIEK

Grasveld Civiele Techniek B.V.
Rijakkerweg 5a
5741 RR Beek en Donk
tel. 0492 - 468219
www.grasveldct.nl
info@grasveldct.nl

Onderdeel: Bovengrondse situatie

Getekend:	RSw	Schaal:	1:200	Fase: DO	
Goedgekeurd:	MGr	Formaat:	A1		
Projectnummer:	G275-019	Tekening:	02 van 03	Versie:	Av3
Datum:	31-08-2026	Doc.:	G275019 - DO		