

Bundel van de Raadsvergadering van 2 november 2021

- 1 Opening en presentie
- 2.1 Toelating en beëdiging nieuw raadslid; Gemeenteblad 2021/91
 - [Raadsvoorstel 91 Toelating en beëdiging nieuw raadslid.docx](#)
 - [Brief aan de raad nr. 35 Ontslag raadslid.pdf](#)
 - [Raadsbesluit 91 Toelating en beëdiging van nieuw raadslid Jo Palmen.pdf](#)
- 2.2 Toelating en beëdiging nieuw raadslid; Gemeentebladnummer 2021/102
 - [Raadsvoorstel 102 Toelating en beëdiging nieuw raadslid.docx](#)
 - [Brief aan raad nr 41 Ontslagbrief raadslid M. Janssen.pdf](#)
 - [Raadsbesluit 102 Toelating en beëdiging van nieuw raadslid Hans Peeters.pdf](#)
- 2.3 Afscheid raadsleden Mw. Offermans en Mw. Janssen
- 3 Vaststelling agenda
- 4 Spreekrecht burgers
- 5 Vragenuur raadsleden
- 6 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28-9-2021; Gemeenteblad 2021/86
 - [Besluitenlijst 28-9-2021.docx](#)
 - [Raadsbesluit 86 Besluitenlijst raadsvergadering 28-9-2021.pdf](#)
- 7 Vaststellen A(kkoord)stukken
- 7.1 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oostflank; Gemeenteblad 2021/87
 - Weth. Mertens*
 - [Raadsvoorstel 87 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oostflank.docx](#)
 - [Raadsvoorstel 87 \(bijlage\) Verbeelding.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 87 \(bijlage\) Regels.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 87 \(bijlage\) Bijlage bij de regels.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 87 \(bijlage\) Toelichting.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 87 \(bijlage\) Bijlagen bij de toelichting.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 87 \(bijlage- publicatieversie\) Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oostflank.pdf](#)
 - [Raadsbesluit 87 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oostflank.pdf](#)
- 8 Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/88 (versie 2)
 - College B&W*
 - (aangenomen moties: zie overzichten/moties)*
 - (aangenomen amendementen: zie raadsbesluit 2021/88 (versie 3 incl. amendementen))*
 - [Raadsvoorstel 88 \(versie 2\) Programmabegroting 2022.docx](#)
 - [Raadsvoorstel 88 \(bijlage\) Programmabegroting 2022.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 88 \(bijlage\) Oe begrotingswijziging.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 88 \(bijlage\) Bijlage 10 behorende bij de Programmabegroting 2022.pdf](#)
 - [Raadsbesluit 88 \(versie 3 incl. amendementen\) Programmabegroting 2022.pdf](#)
 - [Inbreng per fractie VJB 21 reactie college 21 sept 21.xlsx](#)
 - [2-11-2021 Amendement PAK noodfonds energiearmoede.docx](#)
 - [2-11-2021 Amendement PvdA Fietsenstalling.docx](#)
 - [2-11-2021 Amendement VVD Aanstellen extra Jeugd-BOA def.doc](#)
 - [2-11-2021 Amendement VVD Ondersteuning Verenigingen def.doc](#)
 - [2-11-2021 Amendement PvdA Schrappen van brug Akkerweg.docx](#)
 - [2-11-2021 Amendement VVD Openluchttheater Brunssum def.doc](#)
 - [2-11-2021 Amendement BBB Lijst Palmen Bestuursopdracht Realisering Akkerbrug.docx](#)

2-11-2021 Amendement BBB Lijst Palmen geen inflatiecorrectie toe te passen voor diverse belastingen.docx

2-11-2021 Amendement BBB Lijst Palmen geen precariobelasting heffen in 2022.docx

2-11-2021 Amendement PAK trappenpartij Schutterspark.docx

2-11-2021 Amendement SP verhoging inkomensgrenzen minimaregelingen.docx

2-11-2021 Amendement SP verhoging mantelzorgcompliment.docx

2-11-2021 Motie BCD innovatieve evenementen jongeren 20211102.docx

2-11-2021 Motie BCD Padelbanen 20211102.docx

2-11-2021 Motie CDA digibetisme.doc

2-11-2021 Motie CDA jeugdhonk.doc

2-11-2021 Motie CDA onderzoek monumenten en beeldbepalende gebouwen.doc

2-11-2021 Motie CDA overkapping Centrum.doc

2-11-2021 Motie Lijst Borger enkelvoudige subsidie duurzaamheid woningen.docx

2-11-2021 Motie Lijst Borger vijverpark.docx

2-11-2021 Motie PAK dementievriendelijke gemeente.docx

2-11-2021 Motie PAK zonnepanelen op parkeerplaatsen.docx

2-11-2021 Motie PAK duurzaamheid Oostflank.docx

2-11-2021 Motie PAK Geboortebos.docx

2-11-2021 Motie PAK individuele inkomstenstoeslag 67+.docx

2-11-2021 Motie PAK Speelplekken.docx

2-11-2021 Motie PvdA Communicatie met burgers van Brunssum.docx

2-11-2021 Motie PvdA Energiearmoede.docx

2-11-2021 Motie PvdA Groen doen moet je kunnen en willen.docx

2-11-2021 Motie PvdA Groene Schoolpleinen.docx

2-11-2021 Motie PvdA Sinterklaas.docx

2-11-2021 Motie PvdA Visie Digitalisering.docx

2-11-2021 Motie PvdA Voorjaarskermis in een nieuw jasje.docx

2-11-2021 Motie PvdA Zelf kopen is zelf wonen.docx

2-11-2021 Motie SP bijverdienen in de bijstand.docx

2-11-2021 Motie SP gelijktrekken inkomsten en uitgaven hondenbelasting.docx

2-11-2021 Motie SP jaarlijks kerstdiner eenzame ouderen.docx

2-11-2021 Motie SP jongerenparticipatie mbt armoedebeleid.docx

2-11-2021 Motie SP meer afvalbakken.docx

2-11-2021 Motie SP meer honden loslooplekken.docx

2-11-2021 Motie SP minimaregelingen en mantelzorgcompliment automatisch toekennen.docx

2-11-2021 motie SP oprekken voorwaarden regeling bijdrage eigen risico zorgverzekering.docx

2-11-2021 Motie VVD Behoedzaamheid def.doc

2-11-2021 Motie VVD Subsidie voor nieuw ondernemerschap def.docx

2-11-2021 Motie VVD Openluchttheater Brunssum.doc

9

Inlichtingen artikel 43 brieven

Overzicht artikel 43 brieven raadsvergadering 2-11-2021.pdf

10

Bekrachtiging geheimhouding

11

Sluiting

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : n.v.t.
Gemeenteblad : 2021/91
Dienst/Afdeling : Griffie
Nr. :
Portefeuillehouder : n.v.t.
Onderwerp : Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
Raadsverg d.d. : 2 november 2021
Uiterlijke : 2 november 2021
beslisdatum

Aan de raad.

1. Onderwerp

Toelating en beëdiging van nieuw raadslid

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

Raadslid mevrouw S. Offermans heeft bij brief van 4 oktober 2021 aan de voorzitter van de raad per direct haar ontslag ingediend.

b. Huidige situatie/ probleemstelling

Er is een vacature die zo spoedig mogelijk ingevuld dient te worden.

Conform de Kieswet art. W1 dient de burgemeester binnen 2 weken na datum vacature, in dit geval 4 oktober 2021, voorzien in een benoeming. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft de heer J.M.H. Palmen op 13 oktober 2021 benoemd.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Na toelating van het raadslid is de raad voltallig.

b. Kaders

Artikel V4 en V12 van de Kieswet en artikel W1 en X6 van de Kieswet, artikel 14 van de Gemeentewet, artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018 en de tijdelijke Wet digitale beraadslaging en besluitvorming voor decentrale overheden.

c. Argumenten en overwegingen

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 2 november 2021.

De toelating en de beëdiging van de heer J.M.H. Palmen is daarmee mogelijk gemaakt op 2 november 2021 en het ontslag van mevrouw S. Offermans is ingaande 2 november 2021 een feit. Conform artikel X6 van de Kieswet behoudt een raadslid die het ontslag heeft ingezonden, ook indien hij ontslag heeft genomen met ingang van een bepaald tijdstip, zijn raadslidmaatschap, totdat de geloofsbrieven van zijn opvolger is goedgekeurd.

Ingevolge artikel V4 en V12 van de Kieswet wordt de geloofsbrief onderzocht door de permanente Commissie Onderzoek Geloofsbrieven en beslist de raad over de toelating. De commissie heeft haar werkzaamheden voorafgaande aan de raadsvergadering van 2 november 2021 verricht en een verklaring aangaande haar bevindingen zal tijdens de raadsvergadering door de voorzitter voorgelezen worden.

Conform artikel 6 van het RvO roept de voorzitter in geval van een tussentijdse vacaturevervulling het nieuw

benoemd lid van de raad op voor de vergadering van de raad waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen. Dit zal in de raadzaal gebeuren tijdens de raadsvergadering van 2 november a.s. waarbij de burgemeester en griffier fysiek aanwezig zullen zijn. Hiermee wordt aan alle eisen die de gemeentewet hieromtrent stelt voldaan.

d. Opties en keuze

Conform de geldende regels van opvolging zoals neergelegd in de Kieswet en de Gemeentewet wordt de heer J.M.H. Palmen ter toelating voorgedragen.

4. Bijlagen

Brief aan de raad nr. 2021/35 van mevrouw S. Offermans

De griffier,

Dhr. P. Peeters

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/91

Afdeling : Griffie

Registratiekenmerk

De Raad van de gemeente Brunssum,

Gehoord de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven,

Gelet op de Kieswet,

Gelet op de Gemeentewet,

Gelet op het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018,

Besluit:

De heer de heer J.M.H. Palmen toe te laten tot de gemeenteraad van Brunssum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van raad van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

Brunssum 4-10-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Brunssum,
T.a.v. de griffie
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Middels dit schrijven wil ik u op de hoogte stellen van mijn besluit dat ik, Stefanie Offermans, genomen heb ten aanzien van mijn raadlidmaatschap voor de partij BBB/Lijst Palmen.


Na eerst 3,5 jaar als lid en vervolgens 4 jaar als actief en betrokken raadslid heb ik een persoonlijke keuze gemaakt. Per direct leg ik mijn taken als raadslid voor de partij BBB/Lijst Palmen neer daar ik de keuze heb gemaakt om op de kieslijst van het PAK te gaan staan voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Ik stel mijn raadszetel ter beschikking aan de fractie BBB/Lijst Palmen en verzoek u in de eerstvolgende raadsvergadering mijn opvolger te installeren. Ik geloof in kracht van mijn opvolger.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Stefanie Offermans



Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : n.v.t.
Gemeentebld : 2021/91
Dienst/Afdeling : Griffie
Nr. :
Portefeuillehouder : n.v.t.
Onderwerp : Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
Raadsverg d.d. : 2 november 2021
Uiterlijke : 2 november 2021
beslisdatum

Aan de raad.

1. Onderwerp

Toelating en beëdiging van nieuw raadslid

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

Raadslid mevrouw S. Offermans heeft bij brief van 4 oktober 2021 aan de voorzitter van de raad per direct haar ontslag ingediend.

b. Huidige situatie/ probleemstelling

Er is een vacature die zo spoedig mogelijk ingevuld dient te worden.

Conform de Kieswet art. W1 dient de burgemeester binnen 2 weken na datum vacature, in dit geval 4 oktober 2021, voorzien in een benoeming. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft de heer J.M.H. Palmen op 13 oktober 2021 benoemd.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Na toelating van het raadslid is de raad voltallig.

b. Kaders

Artikel V4 en V12 van de Kieswet en artikel W1 en X6 van de Kieswet, artikel 14 van de Gemeentewet, artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018 en de tijdelijke Wet digitale beraadslaging en besluitvorming voor decentrale overheden.

c. Argumenten en overwegingen

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 2 november 2021.

De toelating en de beëdiging van de heer J.M.H. Palmen is daarmee mogelijk gemaakt op 2 november 2021 en het ontslag van mevrouw S. Offermans is ingaande 2 november 2021 een feit. Conform artikel X6 van de Kieswet behoudt een raadslid die het ontslag heeft ingezonden, ook indien hij ontslag heeft genomen met ingang van een bepaald tijdstip, zijn raadslidmaatschap, totdat de geloofsbrieven van zijn opvolger is goedgekeurd.

Ingevolge artikel V4 en V12 van de Kieswet wordt de geloofsbrief onderzocht door de permanente Commissie Onderzoek Geloofsbrieven en beslist de raad over de toelating. De commissie heeft haar werkzaamheden voorafgaande aan de raadsvergadering van 2 november 2021 verricht en een verklaring aangaande haar bevindingen zal tijdens de raadsvergadering door de voorzitter voorgelezen worden.

Conform artikel 6 van het RvO roept de voorzitter in geval van een tussentijdse vacatureervulling het nieuw

benoemd lid van de raad op voor de vergadering van de raad waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen. Dit zal in de raadzaal gebeuren tijdens de raadsvergadering van 2 november a.s. waarbij de burgemeester en griffier fysiek aanwezig zullen zijn. Hiermee wordt aan alle eisen die de gemeentewet hieromtrent stelt voldaan.

d. Opties en keuze

Conform de geldende regels van opvolging zoals neergelegd in de Kieswet en de Gemeentewet wordt de heer J.M.H. Palmen ter toelating voorgedragen.

4. Bijlagen

Brief aan de raad nr. 2021/35 van mevrouw S. Offermans

De griffier,

Dhr. P. Peeters

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/91

Afdeling : Griffie

Registratiekenmerk

De Raad van de gemeente Brunssum,

Gehoord de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven,

Gelet op de Kieswet,

Gelet op de Gemeentewet,

Gelet op het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018,

Besluit:

De heer de heer J.M.H. Palmen toe te laten tot de gemeenteraad van Brunssum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van raad van

02 NOV. 2021

De Raad voornemd,

Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : n.v.t.
Gemeenteblad : 2021/102
Dienst/Afdeling : Griffie
Nr. :
Portefeuillehouder : n.v.t.
Onderwerp : Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
Raadsverg d.d. : 2 november 2021
Uiterlijke : 2 november 2021
beslisdatum

Aan de raad.

1. Onderwerp

Toelating en beëdiging van nieuw raadslid

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

Raadslid mevrouw M. Janssen heeft bij brief van 27 oktober 2021 aan de voorzitter van de raad per direct haar ontslag ingediend.

b. Huidige situatie/ probleemstelling

Er is een vacature die zo spoedig mogelijk ingevuld dient te worden.

Conform de Kieswet art. W1 dient de burgemeester binnen 2 weken na datum vacature, in dit geval 27 oktober 2021, voorzien in een benoeming. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft de heer J.H. Peeters op 1 november 2021 benoemd.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Na toelating van het raadslid is de raad voltallig.

b. Kaders

Artikel V4 en V12 van de Kieswet en artikel W1 en X6 van de Kieswet, artikel 14 van de Gemeentewet, artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018 en de tijdelijke Wet digitale beraadslaging en besluitvorming voor decentrale overheden.

c. Argumenten en overwegingen

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 2 november 2021.

De toelating en de beëdiging van de heer J.H. Peeters is daarmee mogelijk gemaakt op 2 november 2021 en het ontslag van mevrouw M. Janssen is ingaande 2 november 2021 een feit. Conform artikel X6 van de Kieswet behoudt een raadslid die het ontslag heeft ingezonden, ook indien hij ontslag heeft genomen met ingang van een bepaald tijdstip, zijn raadslidmaatschap, totdat de geloofsbrieven van zijn opvolger is goedgekeurd.

Ingevolge artikel V4 en V12 van de Kieswet wordt de geloofsbrief onderzocht door de permanente Commissie Onderzoek Geloofsbrieven en beslist de raad over de toelating. De commissie heeft haar werkzaamheden voorafgaande aan de raadsvergadering van 2 november 2021 verricht en een verklaring aangaande haar bevindingen zal tijdens de raadsvergadering door de voorzitter voorgelezen worden.

De voorgedragen kandidaat heeft een VOG verklaring aangevraagd en heeft een risico analysegesprek gevoerd.

Conform artikel 6 van het RvO roept de voorzitter in geval van een tussentijdse vacatureervulling het nieuw benoemd lid van de raad op voor de vergadering van de raad waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen. Dit zal in de raadzaal gebeuren tijdens de raadsvergadering van 2 november a.s. waarbij de burgemeester en griffier fysiek aanwezig zullen zijn. Hiermee wordt aan alle eisen die de gemeentewet hieromtrent stelt voldaan.

d. Opties en keuze

Conform de geldende regels van opvolging zoals neergelegd in de Kieswet en de Gemeentewet wordt de heer J.H. Peeters ter toelating voorgedragen.

4. Bijlagen

Brief aan de raad nr. 2021/41 van mevrouw M. Janssen

De griffier,

Dhr. P. Peeters

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/102

Afdeling : Griffie

Registratiekenmerk

De Raad van de gemeente Brunssum,

Gehoord de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven,

Gelet op de Kieswet,

Gelet op de Gemeentewet,

Gelet op het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018,

Besluit:

De heer de heer J.H. Peeters toe te laten tot de gemeenteraad van Brunssum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van raad van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Brunssum
Mw. W.J.F. Van der Rijt
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Maloe Janssen
Kleikoelen 11
6443WE Brunssum

Datum 27 oktober 2021

Onderwerp: Ontslag als raadslid

Geachte burgemeester,


Sinds 2018 vervul ik als lid van de BCD met veel eer en genoegen het lidmaatschap van de gemeenteraad van Brunssum. Terugkijkend op deze periode, denk ik met veel plezier aan de fijne contacten die ik op het persoonlijke vlak onderhoud met mede raadsleden en andere betrokkenen.

Het afgelopen jaar is voor mij persoonlijk bijzonder stressvol geweest. Hierdoor heb ik moeten vaststellen dat ik mijn werkzaamheden en verplichtingen als raadslid niet meer voor de volle 100% kan uitvoeren. Naar lang wikken en wegen heeft mij dit doen besluiten mijn raadslidmaatschap te beëindigen.

Bij deze dien ik dan ook met ingang van 1 november 2021 mijn ontslag in als lid van de gemeenteraad van Brunssum

Vriendelijke groet,

Maloe Janssen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Janssen', with a large, stylized initial 'M' or 'J' to the left.

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : n.v.t.
Gemeentebld : 2021/102
Dienst/Afdeling : Griffie
Nr. :
Portefeuillehouder : n.v.t.
Onderwerp : Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
Raadsverg d.d. : 2 november 2021
Uiterlijke : 2 november 2021
beslisdatum

Aan de raad.

1. Onderwerp

Toelating en beëdiging van nieuw raadslid

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

Raadslid mevrouw M. Janssen heeft bij brief van 27 oktober 2021 aan de voorzitter van de raad per direct haar ontslag ingediend.

b. Huidige situatie/ probleemstelling

Er is een vacature die zo spoedig mogelijk ingevuld dient te worden.

Conform de Kieswet art. W1 dient de burgemeester binnen 2 weken na datum vacature, in dit geval 27 oktober 2021, voorzien in een benoeming. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft de heer J.H. Peeters op 1 november 2021 benoemd.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Na toelating van het raadslid is de raad voltallig.

b. Kaders

Artikel V4 en V12 van de Kieswet en artikel W1 en X6 van de Kieswet, artikel 14 van de Gemeentewet, artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018 en de tijdelijke Wet digitale beraadslaging en besluitvorming voor decentrale overheden.

c. Argumenten en overwegingen

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 2 november 2021.

De toelating en de beëdiging van de heer J.H. Peeters is daarmee mogelijk gemaakt op 2 november 2021 en het ontslag van mevrouw M. Janssen is ingaande 2 november 2021 een feit. Conform artikel X6 van de Kieswet behoudt een raadslid die het ontslag heeft ingezonden, ook indien hij ontslag heeft genomen met ingang van een bepaald tijdstip, zijn raadslidmaatschap, totdat de geloofsbrieven van zijn opvolger is goedgekeurd.

Ingevolge artikel V4 en V12 van de Kieswet wordt de geloofsbrief onderzocht door de permanente Commissie Onderzoek Geloofsbrieven en beslist de raad over de toelating. De commissie heeft haar werkzaamheden voorafgaande aan de raadsvergadering van 2 november 2021 verricht en een verklaring aangaande haar bevindingen zal tijdens de raadsvergadering door de voorzitter voorgelezen worden.

De voorgedragen kandidaat heeft een VOG verklaring aangevraagd en heeft een risico analysegesprek gevoerd.

Conform artikel 6 van het RvO roept de voorzitter in geval van een tussentijdse vacatureervulling het nieuw benoemd lid van de raad op voor de vergadering van de raad waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen. Dit zal in de raadzaal gebeuren tijdens de raadsvergadering van 2 november a.s. waarbij de burgemeester en griffier fysiek aanwezig zullen zijn. Hiermee wordt aan alle eisen die de gemeentewet hieromtrent stelt voldaan.

d. Opties en keuze

Conform de geldende regels van opvolging zoals neergelegd in de Kieswet en de Gemeentewet wordt de heer J.H. Peeters ter toelating voorgedragen.

4. Bijlagen

Brief aan de raad nr. 2021/41 van mevrouw M. Janssen

De griffier,

Dhr. P. Peeters

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/102

Afdeling : Griffie

Registratiekenmerk

De Raad van de gemeente Brunssum,

Gehoord de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven,

Gelet op de Kieswet,

Gelet op de Gemeentewet,

Gelet op het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018,

Besluit:

De heer de heer J.H. Peeters toe te laten tot de gemeenteraad van Brunssum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van raad van

02 NOV. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

GRIFFIE
Gemeentebblad 2021/86

BESLUITENLIJST

VAN DE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021 OM 19:00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:

<https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e645afbc-63b9-43e0-aae1-64f432ed792b>

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus, K.E. Coenen, J.L.W. van Dijk, G. Ebbinge, G.M.E. Gerards, A.G. de Haas, R. Houkes, J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, G.G. Luit, T.R.G. Lurken, S. Offermans, H. Offermans, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en N.N.A. van der Veer
	Wethouders:	P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, J.M.V.L. Mertens en C.J.C.P. de Rijck
	Secretaris:	O. Eussen
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	R.J.A. Claessen (vanaf 22:43 uur); G.G. Luit (vanaf 23:50 uur); M. Janssen, M.Y. Van Leusden-Brüning, J.C.M. Raadschelders (28 september)
	Wethouders:	

In verband met het overlijden van de heer Jo van Goethem, oud-raadslid en oud-wethouder van de gemeente Brunssum, wordt een minuut stilte in acht genomen.

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:00 uur.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen sprekers gemeld voor dit agendapunt.

4. Vragenuur raadsleden

Mw. Offermans, fractie BBB Lijst Palmen, stelt vragen over handhaving van de QR code op door de overheid bepaalde locaties.

Dhr. Claus, fractie CDA, vraagt naar de stand van zaken inzake de gesprekken met huidige eigenaar van het voormalige ziekenhuis.

Dhr. Gerards, fractie BCD, stelt vragen over de toegankelijkheid van de wijk Klingelsberg voor de hulpdiensten vanwege werkzaamheden aldaar.

De portefeuillehouders geven antwoord op de gestelde vragen.

5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 20-7-2021; Gemeenteblad 2021/74

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

De besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 20-7-2021; Gemeenteblad 2021/74 vast te stellen.

6. Vaststellen A(kkoord)stukken

6.1 Cofinanciering Volkshuisvesting; Gemeenteblad 2021/75

Wethouder Mertens geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw te vormen reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds door middel van vaststelling van bijgaande 6^e begrotingswijziging 2021.

6.2 Grondverkoop/Woningbouwontwikkelingen locatie Raadhuisstraat en entree Dorpstraat; Gemeenteblad 2021/65

Wethouder Mertens geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Gemeente Brunssum - Wonen Limburg voor de woningbouw-ontwikkellocaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
2. Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de verkoop van de gronden A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
3. In te stemmen met het opstarten van een ontwerpprocedure bestemmingsplan voor de locaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
4. De herziene grondexploitatie op basis van het ontwerp van Wonen Limburg en het bijbehorende programma vast te stellen, en over te gaan tot vaststelling van bijliggende 5^e begrotingswijziging 2021 (verseonnr. 1089779) om de financiële gevolgen te verwerken.
5. De door het college c.q. burgemeester opgelegde verplichting tot geheimhouding omtrent de inhoud van het/de: Bijlage 2: Grondexploitatie: Raadhuisstraat (verseonnr. 1089236) én Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089237) te bekrachtigen.

6.3 Reclamenota "Less is more"; Gemeenteblad 2021/54

Wethouder Mertens geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit, met dien verstande dat de fracties VVD en SP worden geacht te hebben tegengestemd:

- in te stemmen met de Reclamenota Brunssum "Less is more" en deze vast te stellen
- de vastgestelde reclamenota op te nemen in de gemeentelijke Welstandsnota
- het college opdracht te geven uitvoering te geven aan de handhavingstaken ten aanzien van illegaal geplaatste reclame-uitingen conform optie 2: *Er wordt niet gehandhaafd op het illegaal plaatsen van reclame-uitingen indien deze zijn geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de Reclamenota.. Er wordt wel gehandhaafd indien de reclame-uitingen zonder vergunning zijn geplaatst ná de datum van inwerkingtreding.*

6.4 Gegevenshuis; Jaarstukken 2020, bijgestelde begroting 2021, begroting 2022 en ev.; Gemeenteblad 2021/68 (versie 2)

Wethouder De Rijck geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 van het Gegevenshuis en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan € 68.765,- wordt geretourneerd aan de gemeenten. Voor de gemeente Brunssum bedraagt het terug te storten bedrag € 2.684,15. De raad dient geen zienswijzen in

Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2021 van het Gegevenshuis, mede als gevolg van de stijging van de ICT kosten, met een stijging voor de gemeente Brunssum van €10.414,-. De raad dient geen zienswijzen in

Kennis te nemen van de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van het Gegevenshuis. De raad dient geen zienswijzen in

6.5 Rapport Inkoop gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/81

De heer Janssen, voorzitter van de Auditcommissie, geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

- De volgende aanbevelingen vast te stellen:

Aan het college

1. De rekenkamercommissie beveelt het college aan expliciet te maken wat bedoeld wordt met het criterium dat bij enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden dient te worden met de lokale economie en lokale ondernemers.
2. Om de effectiviteit van het beleid te verhogen geeft de rekenkamer-commissie het college ter overweging informatiebijeenkomsten voor lokale (mkb-)ondernemers te organiseren. Tijdens die bijeenkomsten krijgen zij uitleg over de wet- en regelgeving waar de gemeente mee te maken heeft. Bovendien kan in het gesprek mogelijke struikelblokken die lokale ondernemers tegen komen gesignaleerd worden.
3. De rekenkamercommissie beveelt het college aan om in de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 2020 en het functioneren van het contractenregister de vragen te betrekken in hoeverre de wens tot rekening houden met de lokale economie en lokale ondernemers is gerealiseerd, het risico op onrechtmatigheid door stapeling van opdrachten voorkomt en de compleetheid van de inkoop- en aanbestedingsdossiers.
4. De rekenkamercommissie spoort het college aan de regels rond de afwijkingsbesluiten strikter na te leven.

Aan de raad

5. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan het college te verzoeken het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals vastgesteld in maart 2020 te evalueren en bovenstaande aansporingen en aanbevelingen daarin mee te nemen.
- De controle op de naleving van deze aanbevelingen neer te leggen bij de Auditcommissie

6.6 Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW; Gemeenteblad 2021/82

De heer Janssen, voorzitter van de Auditcommissie, geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

- De volgende aanbevelingen vast te stellen:

1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.
 2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.
 3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.
 4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.
 5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.
 6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.
 7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.
 8. Verzoek de BsGW om n.a.v. het rekenkamerrapport en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen tot een slagvaardigere organisatie te komen en hiervoor een integraal plan van aanpak op te stellen.
- De controle op de naleving van deze aanbevelingen neer te leggen bij de Auditcommissie

7. 2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/76

Wethouder Houben geeft een korte toelichting op het voorstel.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een pauze (21:00 – 21:20 uur)

Toezegging 54 (28-9-2021) Transitievisie Warmte

Wethouder Houben zegt toe:

Uit te laten zoeken of de transitievisie Warmte voor het eind van het jaar wordt vastgesteld. Tevens wordt het proces en alle noodzakelijke stappen in kaart gebracht.

Toezegging 55 (28-9-2021) Capaciteit en bezetting politie

Burgemeester Van der Rijt zegt toe:

Informatie met de raad te delen m.b.t. capaciteit en bezetting van de politie specifiek voor Brunssum.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties (per saldo sluitend met een nadelig saldo ad € 175.000 dat wordt onttrokken aan de Algemene Reserve);
- c. De 7e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2e bestuursrapportage 2021).

8. Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34 (versie 3 incl. amendement)

Wethouder Mertens geeft een korte toelichting op het raadsvoorstel.

Voorstel van orde van de voorzitter de vergadering vandaag afmaken of voortzetten op woensdag 29 september om 19.00 uur.

De agenda wordt vandaag afgewerkt.

Voorstel van Orde van wethouder Mertens de vergadering schorsen voor kort overleg, is akkoord. (22:43 – 22:50 uur)

De heer Claessen verlaat de vergadering om 22:43 uur

Toezegging 56 (28-9-2021) Nota speeltoestellen

Wethouder Mertens zegt toe:

In het 2^e kwartaal 2022 met de nota speeltoestellen naar de raad te komen.

Toezegging 57 (28-9-2021) Voortgang MOP-OR

Wethouder Mertens zegt toe:

De raad structureel te informeren over de voortgang van het MOP-OR middels raadsinformatiebrieven

Toezegging 58 (28-9-2021) Gebruik bestemmingsreserve/algemene reserve

Wethouder Mertens zegt toe:

Uit te laten zoeken welke reserve bij een tekort wordt aangesproken.

Amendement “MOP-OR” van de fractie SP

Constaterende dat:

- De voorgestelde financiële werkwijze is om eventuele benodigde extra middelen mee te nemen in de reguliere P&C cyclus en niet in de begroting;

- Er is besloten om geen indexatie toe te passen;

Overwegende dat:

- De raad hierdoor minder goed zicht heeft op die eventuele benodigde extra middelen en waar die dan vandaan komen;
- De raad in zulke gevallen voor het blok zal worden gezet om het vereiste budget te voteren;
- Dit haaks staat op de controlerende en kader stellende rol van de raad en de financiële waarborging van het kwaliteitsniveau;
- Het onrealistisch is om niet te indexeren aangezien we weten dat die prijsontwikkelingen er toch zullen zijn, waardoor duidelijk is dat het hoe dan ook meer gaat kosten dan er nu geraamd wordt;
- Dit dus een verkeerd beeld geeft van het kostenplaatje naar burger en raad toe;

Besluit:

- De financiële werkwijze zo aan te passen dat dit via de reguliere begroting loopt;
- In het kostenplaatje wel vooraf al rekening te houden met indexatie en de voorliggende stukken daarop aan te passen.

Het amendement wordt verworpen, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK , BCD en Lijst Borger worden geacht te hebben tegengestemd.

Amendement “MOP-OR” van de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger

Gehoord hebbende de beraadslagingen,

In acht nemende de verschillende keren in het verleden, dat deze raad het MIP-OR, c.q. het MOP-OR heeft besproken,

Wetende, dat vaak erop gewezen is, dat de onderliggende stukken geactualiseerd dienen te worden, Dat actualisering en herijking van het beleid ook in de 55-punten van het coalitieakkoord staan,

Stelt voor 2 beslispunten te amenderen, te weten:

- Bij het eerste gedachtestreepje achter ‘vast te stellen’ toe te voegen, “*met dien verstande, dat de onderliggende beleidsstukken binnen 2 jaar worden geactualiseerd, waarbij de huidige opzet niet leidend hoeft te zijn*”.
- Bij het derde gedachtestreepje achter ‘voorgelegd’ aan te vullen met “*voor oktober 2022 of zoveel eerder en eventueel de voorliggende nota daarbij als vertrekpunt te nemen*”

Het amendement wordt unaniem zonder hoofdelijke stemming aangenomen

De raad besluit, met dien verstande dat de fracties VVD, SP, PvdA en CDA worden geacht te hebben tegengestemd:

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen;
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B;
- Ten aanzien van vervanging van de speeltoestellen zal -in samenwerking met de Buurtnetwerken- een separate nota worden voorgelegd;
- Financiële beslispunt: structureel bijramen van € 128.000,- budgettair neutraal in de meerjarenbegroting (zie bijlage 1100815).

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:

- Bij het eerste gedachtestreepje achter ‘vast te stellen’ toe te voegen, “met dien verstande, dat de onderliggende beleidsstukken binnen 2 jaar worden geactualiseerd, waarbij de huidige opzet niet leidend hoeft te zijn”.
- Bij het derde gedachtestreepje achter ‘voorgelegd’ aan te vullen met “voor oktober 2022 of zoveel eerder en eventueel de voorliggende nota daarbij als vertrekpunt te nemen”

Voorstel van Orde van mw. Coenen fractie SP, de vergadering schorsen voor kort overleg (23:41 - 23:43 uur)

Motie " Speeltoestellen " van de fractie SP

Constaterende dat:

- Tot twee keer toe de vraag niet beantwoord kon worden of er inmiddels bekend is hoeveel speeltoestellen er niet zijn vervangen sinds het beleid om dit niet meer te doen is ingezet;
- Ditzelfde ook geldt voor de vraag is of er nu wel bekend is hoeveel vragen er bij de wijkteams toch binnengekomen zijn om speeltoestellen te vervangen en wat ermee gedaan is?
- Niet duidelijk is wanneer de separate nota over speeltoestellen er komt;

Overwegende dat:

- Buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen;

Verzoekt het college om:

- Een overzicht te geven hoeveel en welke types speeltoestellen er niet zijn vervangen sinds dit niet meer wordt gedaan;
- Een overzicht te geven van aanvragen die bij wijkteams zijn binnengekomen als die er zijn;
- ~~Te verduidelijken wanneer de separate nota speeltoestellen verschijnt;~~
- Dit te doen voor het einde van Q4 2021.

De motie wordt verworpen, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, VVD, BCD, Lijst Borger, PvdA en CDA worden geacht te hebben tegengestemd.

9. Inlichtingen artikel 43 brieven

De heer De Haas, fractie VVD, stelt vragen naar aanleiding van de beantwoording van artikel 43 brief nr. 19.
De heer Gerards, fractie BCD, stelt vragen naar aanleiding van de beantwoording van artikel 43 brief nr. 21.

10. Bekrachtiging/oplegging geheimhouding

Het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie hebben stukken aan de gemeenteraad overgelegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde.

11. Meerjaren Prognose Grondexploitaties; Gemeenteblad 2021/47

De heer Luit verlaat de vergadering om 23:50 uur

- De raad heeft in de raadsvergadering van 6 juli 2021 de geheimhouding op het voorstel reeds bekrachtigd.
- Voorstel van orde van de voorzitter de deuren te sluiten.
- De vergadering wordt geschorst i.v.m. uitzetten van het vergadersysteem en heropent in beslotenheid.

De raad besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming voor het voorstel en om toepassing te geven aan artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet en op grond van het belang van de gemeente Brunssum, zoals genoemd in artikel 10 lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding te bekrachtigen omtrent het in deze besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van het collegebesluit, het raadsvoorstel, raadsbesluit en bijlagen.

- De vergadering wordt heropend.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op woensdag 29 september 2021 om 00:10 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

De voorzitter,

De griffier,

W.J.F. van der Rijt

P. Peeters

GRIFFIE
Gemeentebld 2021/86

BESLUITENLIJST

VAN DE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021 OM 19:00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 september 2021 om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:

<https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e645afbc-63b9-43e0-aae1-64f432ed792b>

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus, K.E. Coenen, J.L.W. van Dijk, G. Ebbinge, G.M.E. Gerards, A.G. de Haas, R. Houkes, J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, G.G. Luit, T.R.G. Lurken, S. Offermans, H. Offermans, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en N.N.A. van der Veer
	Wethouders:	P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, J.M.V.L. Mertens en C.J.C.P. de Rijck
	Secretaris:	O. Eussen
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	R.J.A. Claessen (vanaf 22:43 uur); G.G. Luit (vanaf 23:50 uur); M. Janssen, M.Y. Van Leusden-Brüning, J.C.M. Raadschelders (28 september)
	Wethouders:	

In verband met het overlijden van de heer Jo van Goethem, oud-raadslid en oud-wethouder van de gemeente Brunssum, wordt een minuut stilte in acht genomen.

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:00 uur.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen sprekers gemeld voor dit agendapunt.

4. Vragenuur raadsleden

Mw. Offermans, fractie BBB Lijst Palmen, stelt vragen over handhaving van de QR code op door de overheid bepaalde locaties.

Dhr. Claus, fractie CDA, vraagt naar de stand van zaken inzake de gesprekken met huidige eigenaar van het voormalige ziekenhuis.

Dhr. Gerards, fractie BCD, stelt vragen over de toegankelijkheid van de wijk Klingelsberg voor de hulpdiensten vanwege werkzaamheden aldaar.

De portefeuillehouders geven antwoord op de gestelde vragen.

5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 20-7-202; Gemeenteblad 2021/74

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

De besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 20-7-2021; Gemeenteblad 2021/74 vast te stellen.

6. Vaststellen A(kkoord)stukken

6.1 Cofinanciering Volkshuisvesting; Gemeenteblad 2021/75

Wethouder Mertens geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw te vormen reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds door middel van vaststelling van bijgaande 6^e begrotingswijziging 2021.

6.2 Grondverkoop/Woningbouwontwikkelingen locatie Raadhuisstraat en entree Dorpstraat; Gemeenteblad 2021/65

Wethouder Mertens geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Gemeente Brunssum - Wonen Limburg voor de woningbouw-ontwikkellocaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
2. Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de verkoop van de gronden A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
3. In te stemmen met het opstarten van een ontwerpprocedure bestemmingsplan voor de locaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
4. De herziene grondexploitatie op basis van het ontwerp van Wonen Limburg en het bijbehorende programma vast te stellen, en over te gaan tot vaststelling van bijliggende 5^e begrotingswijziging 2021 (verseonn. 1089779) om de financiële gevolgen te verwerken.
5. De door het college c.q. burgemeester opgelegde verplichting tot geheimhouding omtrent de inhoud van het/de: Bijlage 2: Grondexploitatie: Raadhuisstraat (verseonn. 1089236) én Entree Dorpstraat (verseonn. 1089237) te bekrachtigen.

6.3 Reclamenota "Less is more"; Gemeenteblad 2021/54

Wethouder Mertens geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit, met dien verstande dat de fracties VVD en SP worden geacht te hebben tegengestemd:

- in te stemmen met de Reclamenota Brunssum "Less is more" en deze vast te stellen
- de vastgestelde reclamenota op te nemen in de gemeentelijke Welstandsnota
- het college opdracht te geven uitvoering te geven aan de handhavingstaken ten aanzien van illegaal geplaatste reclame-uitingen conform optie 2: *Er wordt niet gehandhaafd op het illegaal plaatsen van reclame-uitingen indien deze zijn geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de Reclamenota.. Er wordt wel gehandhaafd indien de reclame-uitingen zonder vergunning zijn geplaatst ná de datum van inwerkingtreding.*

6.4 Gegevenshuis; Jaarstukken 2020, bijgestelde begroting 2021, begroting 2022 en ev.; Gemeenteblad 2021/68 (versie 2)

Wethouder De Rijck geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 van het Gegevenshuis en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan € 68.765,- wordt geretourneerd aan de gemeenten. Voor de gemeente Brunssum bedraagt het terug te storten bedrag € 2.684,15. De raad dient geen zienswijzen in
Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2021 van het Gegevenshuis, mede als gevolg van de stijging van de ICT kosten, met een stijging voor de gemeente Brunssum van €10.414,-. De raad dient geen zienswijzen in
Kennis te nemen van de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van het Gegevenshuis. De raad dient geen zienswijzen in

6.5 Rapport Inkoop gemeente Brunssum; Gemeentebblad 2021/81

De heer Janssen, voorzitter van de Auditcommissie, geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

- De volgende aanbevelingen vast te stellen:

Aan het college

1. De rekenkamercommissie beveelt het college aan expliciet te maken wat bedoeld wordt met het criterium dat bij enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden dient te worden met de lokale economie en lokale ondernemers.
2. Om de effectiviteit van het beleid te verhogen geeft de rekenkamer-commissie het college ter overweging informatiebijeenkomsten voor lokale (mkb-)ondernemers te organiseren. Tijdens die bijeenkomsten krijgen zij uitleg over de wet- en regelgeving waar de gemeente mee te maken heeft. Bovendien kan in het gesprek mogelijke struikelblokken die lokale ondernemers tegen komen signaleerd worden.
3. De rekenkamercommissie beveelt het college aan om in de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 2020 en het functioneren van het contractenregister de vragen te betrekken in hoeverre de wens tot rekening houden met de lokale economie en lokale ondernemers is gerealiseerd, het risico op onrechtmatigheid door stapeling van opdrachten voorkomt en de compleetheid van de inkoop- en aanbestedingsdossiers.
4. De rekenkamercommissie spoort het college aan de regels rond de afwijkingsbesluiten strikter na te leven.

Aan de raad

5. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan het college te verzoeken het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals vastgesteld in maart 2020 te evalueren en bovenstaande aansporingen en aanbevelingen daarin mee te nemen.
- De controle op de naleving van deze aanbevelingen neer te leggen bij de Auditcommissie

6.6 Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW; Gemeentebblad 2021/82

De heer Janssen, voorzitter van de Auditcommissie, geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

- De volgende aanbevelingen vast te stellen:

1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.
 2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.
 3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.
 4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.
 5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.
 6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.
 7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.
 8. Verzoek de BsGW om n.a.v. het rekenkamerrapport en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen tot een slagvaardigere organisatie te komen en hiervoor een integraal plan van aanpak op te stellen.
- De controle op de naleving van deze aanbevelingen neer te leggen bij de Auditcommissie

7. 2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/76

Wethouder Houben geeft een korte toelichting op het voorstel.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een pauze (21:00 – 21:20 uur)

Toezegging 54 (28-9-2021) Transitievisie Warmte

Wethouder Houben zegt toe:

Uit te laten zoeken of de transitievisie Warmte voor het eind van het jaar wordt vastgesteld. Tevens wordt het proces en alle noodzakelijke stappen in kaart gebracht.

Toezegging 55 (28-9-2021) Capaciteit en bezetting politie

Burgemeester Van der Rijt zegt toe:

Informatie met de raad te delen m.b.t. capaciteit en bezetting van de politie specifiek voor Brunssum.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties (per saldo sluitend met een nadelig saldo ad € 175.000 dat wordt onttrokken aan de Algemene Reserve);
- c. De 7e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2e bestuursrapportage 2021).

8. Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34 (versie 3 incl. amendement)

Wethouder Mertens geeft een korte toelichting op het raadsvoorstel.

Voorstel van orde van de voorzitter de vergadering vandaag afmaken of voortzetten op woensdag 29 september om 19.00 uur.

De agenda wordt vandaag afgewerkt.

Voorstel van Orde van wethouder Mertens de vergadering schorsen voor kort overleg, is akkoord. (22:43 – 22:50 uur)

De heer Claessen verlaat de vergadering om 22:43 uur

Toezegging 56 (28-9-2021) Nota speeltoestellen

Wethouder Mertens zegt toe:

In het 2^e kwartaal 2022 met de nota speeltoestellen naar de raad te komen.

Toezegging 57 (28-9-2021) Voortgang MOP-OR

Wethouder Mertens zegt toe:

De raad structureel te informeren over de voortgang van het MOP-OR middels raadsinformatiebrieven

Toezegging 58 (28-9-2021) Gebruik bestemmingsreserve/algemene reserve

Wethouder Mertens zegt toe:

Uit te laten zoeken welke reserve bij een tekort wordt aangesproken.

Amendement “MOP-OR” van de fractie SP

Constaterende dat:

- De voorgestelde financiële werkwijze is om eventuele benodigde extra middelen mee te nemen in de reguliere P&C cyclus en niet in de begroting;

- Er is besloten om geen indexatie toe te passen;

Overwegende dat:

- De raad hierdoor minder goed zicht heeft op die eventuele benodigde extra middelen en waar die dan vandaan komen;
- De raad in zulke gevallen voor het blok zal worden gezet om het vereiste budget te voteren;
- Dit haaks staat op de controlerende en kader stellende rol van de raad en de financiële waarborging van het kwaliteitsniveau;
- Het onrealistisch is om niet te indexeren aangezien we weten dat die prijsontwikkelingen er toch zullen zijn, waardoor duidelijk is dat het hoe dan ook meer gaat kosten dan er nu geraamd wordt;
- Dit dus een verkeerd beeld geeft van het kostenplaatje naar burger en raad toe;

Besluit:

- De financiële werkwijze zo aan te passen dat dit via de reguliere begroting loopt;
- In het kostenplaatje wel vooraf al rekening te houden met indexatie en de voorliggende stukken daarop aan te passen.

Het amendement wordt verworpen, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger worden geacht te hebben tegengestemd.

Amendement “MOP-OR” van de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger

Gehoord hebbende de beraadslagingen,

In acht nemende de verschillende keren in het verleden, dat deze raad het MIP-OR, c.q. het MOP-OR heeft besproken,

Wetende, dat vaak erop gewezen is, dat de onderliggende stukken geactualiseerd dienen te worden, Dat actualisering en herijking van het beleid ook in de 55-punten van het coalitieakkoord staan,

Stelt voor 2 beslispunten te amenderen, te weten:

- Bij het eerste gedachtestreepje achter ‘vast te stellen’ toe te voegen, “*met dien verstande, dat de onderliggende beleidsstukken binnen 2 jaar worden geactualiseerd, waarbij de huidige opzet niet leidend hoeft te zijn*”.
- Bij het derde gedachtestreepje achter ‘voorgelegd’ aan te vullen met “*voor oktober 2022 of zoveel eerder en eventueel de voorliggende nota daarbij als vertrekpunt te nemen*”

Het amendement wordt unaniem zonder hoofdelijke stemming aangenomen

De raad besluit, met dien verstande dat de fracties VVD, SP, PvdA en CDA worden geacht te hebben tegengestemd:

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen;
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B;
- Ten aanzien van vervanging van de speeltoestellen zal -in samenwerking met de Buurtnetwerken- een separate nota worden voorgelegd;
- Financiële beslispunt: structureel bijramen van € 128.000,- budgettair neutraal in de meerjarenbegroting (zie bijlage 1100815).

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:

- Bij het eerste gedachtestreepje achter ‘vast te stellen’ toe te voegen, “met dien verstande, dat de onderliggende beleidsstukken binnen 2 jaar worden geactualiseerd, waarbij de huidige opzet niet leidend hoeft te zijn”.
- Bij het derde gedachtestreepje achter ‘voorgelegd’ aan te vullen met “voor oktober 2022 of zoveel eerder en eventueel de voorliggende nota daarbij als vertrekpunt te nemen”

Voorstel van Orde van mw. Coenen fractie SP, de vergadering schorsen voor kort overleg (23:41 - 23:43 uur)

Motie " Speeltoestellen " van de fractie SP

Constaterende dat:

- Tot twee keer toe de vraag niet beantwoord kon worden of er inmiddels bekend is hoeveel speeltoestellen er niet zijn vervangen sinds het beleid om dit niet meer te doen is ingezet;
- Ditzelfde ook geldt voor de vraag is of er nu wel bekend is hoeveel vragen er bij de wijkteams toch binnengekomen zijn om speeltoestellen te vervangen en wat ermee gedaan is?
- Niet duidelijk is wanneer de separate nota over speeltoestellen er komt;

Overwegende dat:

- Buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen;

Verzoekt het college om:

- Een overzicht te geven hoeveel en welke types speeltoestellen er niet zijn vervangen sinds dit niet meer wordt gedaan;
- Een overzicht te geven van aanvragen die bij wijkteams zijn binnengekomen als die er zijn;
- ~~Te verduidelijken wanneer de separate nota speeltoestellen verschijnt;~~
- Dit te doen voor het einde van Q4 2021.

De motie wordt verworpen, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, VVD, BCD, Lijst Borger, PvdA en CDA worden geacht te hebben tegengestemd.

9. Inlichtingen artikel 43 brieven

De heer De Haas, fractie VVD, stelt vragen naar aanleiding van de beantwoording van artikel 43 brief nr. 19.
De heer Gerards, fractie BCD, stelt vragen naar aanleiding van de beantwoording van artikel 43 brief nr. 21.

10. Bekrachtiging/oplegging geheimhouding

Het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie hebben stukken aan de gemeenteraad overgelegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde.

11. Meerjaren Prognose Grondexploitaties; Gemeenteblad 2021/47

De heer Luit verlaat de vergadering om 23:50 uur

- De raad heeft in de raadsvergadering van 6 juli 2021 de geheimhouding op het voorstel reeds bekrachtigd.
- Voorstel van orde van de voorzitter de deuren te sluiten.
- De vergadering wordt geschorst i.v.m. uitzetten van het vergadersysteem en heropent in beslotenheid.

De raad besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming voor het voorstel en om toepassing te geven aan artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet en op grond van het belang van de gemeente Brunssum, zoals genoemd in artikel 10 lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding te bekrachtigen omtrent het in deze besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van het collegebesluit, het raadsvoorstel, raadsbesluit en bijlagen.

- De vergadering wordt heropend.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op woensdag 29 september 2021 om 00:10 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.


02 NOV. 2021

De voorzitter,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

W.J.R. van der Rijt

De griffier,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping loop at the top and a more complex, angular shape below.

P. Peeters

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 5 oktober 2021
Registratiekenmerk : 1106868
Gemeentebladnr. : 2021/87
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend ambtenaar : H.H.M. Schreuders
Bereikbaar onder :
eric.schreuders@brunssum.nl
Behandelloosstellnr. : 1106868
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 2 november 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oostflank

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Samen met de Provincie Limburg en Parkstad Limburg werken wij aan een kwaliteitsverbetering en structuurversterking van de Oostflank van Brunssum. Hiervoor worden een aantal stappen genomen om te komen tot een kwalitatief goede invulling van het gebied.

Uw raad heeft op 30 juni 2020 een voorbereidingsbesluit genomen voor delen van de Oostflank. Dit voorbereidingsbesluit is bedoeld om evt. ongewenste ontwikkelingen, die niet passen binnen de voor ogen staande invulling, tegen te kunnen houden. Het voorbereidingsbesluit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Binnen dat jaar dient een ontwerpbestemmingsplan in procedure te worden gebracht om de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit te kunnen verlengen en vervolgens dient het bestemmingsplan te worden vastgesteld en bekend te worden gemaakt met inachtnaam van de daarvoor opgenomen termijnen in de Wet ruimtelijke ordening.

Na het nemen van het voorbereidingsbesluit heeft uw raad heeft voor het voorliggende bestemmingsplan op 27 oktober 2020 een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Deze Nota van Uitgangspunten voorziet in het stellen van kaders voor het beheersmatig bestemmingsplan, waaronder als voornaamste uitgangspunten:

- het beperken van bedrijfsmatige activiteiten tot milieucategorie 2 tot en met 3.2, met maatwerk voor bestaande bedrijven van een afwijkende, hogere milieucategorie;
- herbegrenzing bestemmings- en bouwvlakken binnen het gebied, afgestemd op de situatie die is ontstaan door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (verder: Buitenring);
- verbetering van de ruimtelijke uitstraling naar de Buitenring, o.a. door het beperken van de mogelijkheden voor open opslag.

Nadat voorliggend beheersmatig bestemmingsplan is vastgesteld, zullen nieuwe ontwikkelingen specifiek via een omgevingsvergunning dan wel via een ontwikkelgericht bestemmingsplan c.q. een omgevingsplan worden gefaciliteerd om de gewenste gebiedsontwikkelingen voor de Oostflank mogelijk te kunnen maken. Gelet op onder meer de stikstofproblematiek is het niet mogelijk gebleken het faciliteren van deze ontwikkelingen mogelijk te maken in het voorliggende beheersmatige bestemmingsplan, binnen de planning die wordt bepaald door de wettelijke termijnen omtrent het voorbereidingsbesluit.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 30 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend, die in bijgaande Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn samengevat en van commentaar zijn voorzien. Twee zienswijzen leiden niet tot een wijziging van het plan, twee zienswijzen leiden wel tot

een (beperkte) wijziging van het plan. Daarnaast worden in de betreffende nota enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Dit bestemmingsplan voorziet in actuele planologische kaders voor het plangebied, waarbij invulling wordt gegeven aan de hiervóór beschreven doelstellingen van het plan, conform de door uw gemeenteraad op 27 oktober 2020 vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Op 22 juni 2021 heeft ons college reeds ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, waarover u bij raadsinformatiebrief ... bent geïnformeerd. Nu wordt uw raad voorgesteld het bestemmingsplan in overeenstemming met bijgaande Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen gewijzigd vast te stellen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Zoals blijkt uit de Nota van Uitgangspunten die uw gemeenteraad heeft vastgesteld op 27 oktober 2020, worden voor de Oostflank twee sporen gevolgd. Het eerste spoor is gericht op '*Actualiseren en beheren*'. Het doel daarvan is het vervangen van de huidige bestemmingsplannen en beheersverordening voor het gebied door een actueel planologisch kader. Daarmee wordt ook voorzien in een actueel planologisch kader voor delen van het plangebied waarvoor op dit moment geen bestemmingsplan of beheersverordening geldt (witte vlekken). Het tweede spoor is gericht op '*Faciliteren (door)ontwikkeling*' en heeft als doel het bieden van nieuwe planologische mogelijkheden binnen het gebied, onder meer voor de onbenutte kavels rond de af- en toeritten van de Buitenring (Entreegebied) en de Groeve Van Mourik (Hendrik).

Dit bestemmingsplan voorziet in het eerste spoor: het bieden van een actueel maar beheersmatig planologisch kader voor het gebied, waarbij invulling wordt gegeven aan de Nota van Uitgangspunten, door onder meer:

- het beperken van bedrijfsmatige activiteiten tot milieucategorie 2 tot en met 3.2, met maatwerk voor bestaande bedrijven van een afwijkende, hogere milieucategorie;
- herbegrenzing bestemmings- en bouwvlakken binnen het gebied, afgestemd op de situatie die is ontstaan door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (verder: Buitenring);
- verbetering van de ruimtelijke uitstraling naar de Buitenring, o.a. door het beperken van de mogelijkheden voor open opslag.

b. Kaders

De kaders voor dit voorstel worden gevormd door:

- Het voorbereidingsbesluit d.d. 30 juni 2020 (Verseonnummer 996690, gemeentebladnr. 2020, 57)
- Nota van Uitgangspunten d.d. 27 oktober 2020 (Verseonnummer 1019022, gemeentebladnr. 2020, 84)
- Beheersverordening bedrijventerreinen
- Provinciale Inpassingsplannen voor de Buitenring
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg en de Omgevingsverordening Limburg 2014
- Structuurvisie gemeente Brunssum

c. Argumenten en overwegingen

Op 13 april jl heeft ons college reeds ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en op 22 juni jl met het ontwerpbestemmingsplan, welke plannen zijn opgesteld op basis van de door uw gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten d.d. 27 oktober 2020. Zoals uit het de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen blijkt, is het nu voorliggende vast te stellen bestemmingsplan op enkele onderdelen aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het voornaamste wijzigingen betreffen:

- De beperkingen in verband met de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden zijn op basis van opmerkingen van de provincie en actuele jurisprudentie verder aangescherpt. Het doel is nog steeds te bereiken dat ontwikkelingen die leiden tot een toename van de stikstofdepositie boven de geldende wettelijke drempel (afgerond op twee decimalen: 0,00 mol N/ha/jaar) alleen kunnen worden gefaciliteerd met een procedure in afwijking van het bestemmingsplan, tenzij daar vóór vaststelling van het bestemmingsplan al een 'natuurvergunning' voor is verleend door de provincie en ten behoeve van die vergunning de vereiste passende beoordeling is uitgevoerd.
- De aanduiding op de verbeelding ten behoeve van de groeve Swelsen (specifieke vorm van bedrijventerrein - ontgronding 2) is vergroot, waardoor ook de toegangsweg daarvan (terecht) onderdeel uitmaakt.
- In de bouwregels voor de bestemming Bedrijventerrein (art. 4.2.3) is een omissie hersteld door sub b en c samen te voegen en in hetzelfde artikel is de verwijzing naar het betreffende provinciaal inpassingsplan verduidelijkt.
- De Staat van Bedrijfsactiviteiten is aangepast door enkele activiteiten die als detailhandel kunnen worden aangemerkt alsnog te schrappen. Het betreft de handel in auto's, vrachtauto's motors en onderdelen voor auto's en motors. Reparatie- en servicebedrijven voor auto's en motors zijn wel toegestaan.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Gezien het bepaalde in hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) en het feit dat sprake is van een overwegend beheersmatig bestemmingsplan, bestaat geen verplichting of aanleiding een exploitatieplan op te stellen. Daarom stellen wij uw raad voor te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.

Tot slot is - ondanks het feit dat de risico's niet wijzigen - een expliciet beslispunt aan de orde inzake de acceptatie van het restrisico ten aanzien van externe veiligheid, op basis van de paragraaf externe veiligheid die is opgenomen in de toelichting op het bestemmingsplan (paragraaf 4.5).

d. Opties en keuze

Indien uw raad er voor kiest om het voorliggende bestemmingsplan niet vast te stellen, dan is het niet mogelijk een (gewijzigd) bestemmingsplan vast te stellen binnen de termijnen die zijn verbonden aan het voorbereidingsbesluit en blijven de huidige bestemmingsplannen en de huidige beheersverordening gelden. Ongewenste mogelijkheden die de geldende bestemmingsplannen en de geldende beheersverordening bieden, kunnen dan niet meer worden tegenhouden. Dat geldt ook voor de zogenoemde witte vlekken. Over die laatstgenoemde gebieden is dan geen planologische regie meer te voeren.

Voor een dergelijke beslissing is naar ambtelijk advies en ons oordeel echter geen aanleiding, nu het bestemmingsplan invulling geeft aan de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten en het bestemmingsplan slechts beperkt is aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

4. Bijlagen

Bestemmingsplan, bestaande uit:

- Regels (Verseonnummer 1106920)
- Bijlage bij de regels (Verseonnummer 1106921)
- Verbeelding (Verseonnummer 1106922)
- Toelichting (Verseonnummer 1106916)
- Bijlagen bij de toelichting (Verseonnummer 1106918)
- Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (Verseonnummer 1106900)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/87
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1106868

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/87;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 05 oktober 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed;

Besluit:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en Vastgoed;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening;

Besluit:


1. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren en overeenkomstig de bij dit besluit behorende 'Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oostflank' gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan "Oostflank" gewijzigd vast te stellen conform de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0899.BpOostflank-VA01 met de bijbehorende bestanden en tevens in papieren vorm vast te stellen conform de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening;
4. in het kader van de externe veiligheid het restrisico expliciet te aanvaarden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter


griffier



Archeologie - schaal: 1:5000

LEGENDA

Plangebied



Oostflank

Bestemmingen

Enkelbestemming



Bedrijf - Gasontvangstation



Bedrijventerein



Bos



Groen



Maatschappelijk - Militaire zaken




Natuur



Verkeer



Water




Wonen




Wonen - Woonwagendplaats

Verklaring



ondergrond: BGT en BRK
(datum: 31 augustus 2020)


Dubbelbestemming



Leiding - Hoogspanningsverbinding



Waarde - Archeologie hoog
(apart fragment)



Waarde - Archeologie laag
(apart fragment)



Waarde - Archeologie middelhoog
(apart fragment)



Waarde - Archeologie zeer hoog
(apart fragment)



Waterstaat - Beschermingszone
primair water

Aanduidingen

Gebiedsaanduiding



gebiedszone - vliegverkeer



luchtvaartverkeerszone - 110 m



luchtvaartverkeerszone - 120 m




luchtvaartverkeerszone - 130 m



luchtvaartverkeerszone - 140 m



luchtvaartverkeerszone - 150 m



luchtvaartverkeerszone - 160 m



luchtvaartverkeerszone - 170 m



luchtvaartverkeerszone - 180 m



luchtvaartverkeerszone - 190 m




luchtvaartverkeerszone - 200 m




luchtvaartverkeerszone - 210 m



luchtvaartverkeerszone - 220 m



veiligheidszone - gasontvangstation




vrijwaringszone - straatpad




vrijwaringszone - weg


Functieaanduiding




bedrijf




bedrijfwoning




detailhandel




dienstverlening




ecologische verbingszone




specifieke vorm van bedrijventrein - ... (numeriek)



specifieke vorm van bedrijventrein - ontgronding - ... (numeriek)



specifieke vorm van sport - fietspark




wonen

Bouwvlak




bouwvlak


Bouwaanduiding



aangebouwd




specifieke bouwaanduiding - ... (numeriek)



specifieke bouwaanduiding - landschappelijke inpassing

Maatvoeringsaanduiding




maximum bebouwingspercentage (%)




maximum bouwhoogte (m)

Figuur



hartlijn - hoogspanningsverbinding



Gemeente Brunssum		status:	Vastgesteld
Bestemmingsplan		datum:	2 november 2021
Oostflank		schaal:	1:2000 / 1:5000
Verbeelding		getekend:	JH
(Blad 2, zuidelijk deel en archeologie)		nummer:	000214
		stadstaat:	AD
		48° 10' 00" N	5° 00' 00" E
		48° 10' 00" N	5° 00' 00" E



Locatie Nijmegen: St. Stevenskerhof 2
6511 VZ Nijmegen
Locatie Vught: Parklaan 21
5261 LR Vught
Telefoon: +31 (0)24 - 322 45 79
E-mail: info@pouderoyentonnaer.nl
Website: www.pouderoyentonnaer.nl

Bestemmingsplan

- Regels -

Oostflank

Gemeente Brunssum

BESTEMMINGSPLAN

- Regels -

Oostflank

Gemeente Brunssum

IDN-nummer: NL.IMRO.0899.BpOostflank-VA01

Status: vastgesteld

Datum: 2 november 2021



Locatie Nijmegen
St. Stevenskerkhof 2
6511 VZ Nijmegen

Locatie Vught
Parklaan 21
5261 LR Vught

024 - 322 45 79

info@pouderoyentonnaer.nl
www.pouderoyentonnaer.nl

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleidende regels	5
Artikel 1	Begrippen	5
Artikel 2	Wijze van meten	15
Hoofdstuk 2	Bestemmingsregels	17
Artikel 3	Bedrijf - Gasontvangstation	17
Artikel 4	Bedrijventerrein	18
Artikel 5	Bos	24
Artikel 6	Groen	27
Artikel 7	Maatschappelijk - Militaire zaken	28
Artikel 8	Natuur	29
Artikel 9	Verkeer	32
Artikel 10	Water	33
Artikel 11	Wonen	34
Artikel 12	Wonen - Woonwagenstandplaats	36
Artikel 13	Leiding - Hoogspanningsverbinding	38
Artikel 14	Waarde - Archeologie hoog	40
Artikel 15	Waarde - Archeologie laag	44
Artikel 16	Waarde - Archeologie middelhoog	48
Artikel 17	Waarde - Archeologie zeer hoog	52
Artikel 18	Waterstaat - Beschermingszone primair water	56
Hoofdstuk 3	Algemene regels	57
Artikel 19	Anti-dubbeltelregel	57
Artikel 20	Algemene bouwregels	58
Artikel 21	Algemene gebruiksregels	60
Artikel 22	Algemene aanduidingsregels	61
Artikel 23	Algemene afwijkingsregels	63
Artikel 24	Overige regels	64
Hoofdstuk 4	Overgangs- en slotregels	65
Artikel 25	Overgangsrecht	65
Artikel 26	Slotregel	66

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Oostflank' met identificatienummer NL.IMRO.0899.BpOostflank-VA01 van de gemeente Brunssum.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanbouw

een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw, maar er functioneel onderdeel van uitmaakt. Een aanbouw wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.

1.4 aan huis verbonden beroep

het uitoefenen van een vrij beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee gelijk te stellen gebied, die door de beperkte omvang en de aan het wonen ondergeschikte ruimtelijke uitstraling in een woning en de daarbij behorende gebouwen kunnen worden uitgeoefend.

1.5 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7 achtererfgebied

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 meter van de voorkant van het hoofdgebouw.

1.8 ander bouwwerk

bouwwerk geen gebouw zijnde. Een ander bouwwerk met dak wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.

1.9 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.10 bebouwingspercentage

het oppervlak dat maximaal mag worden bebouwd met bouwwerken, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het perceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming, zoals een aangeduid bouwvlak.

1.11 bedrijfsgebouw

Een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten;

1.12 bedrijfsvloeroppervlak

het vloeroppervlak van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.

1.13 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bedrijfsvoering noodzakelijk is.

1.14 bestaand

feitelijk (duurzaam) legaal aanwezig op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.

1.15 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.16 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.17 bevoegd gezag

het bevoegd gezag in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Als hoofdregel is dit het college van burgemeester en wethouders van Brunssum.

1.18 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.19 bijgebouw

een vrijstaand gebouw dat functioneel en architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw waar het bij hoort. Een bijgebouw bij een woning is ondergeschikt aan de woonfunctie, bijvoorbeeld een garage of berging.

1.20 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.21 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.22 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering op gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelder, onderbouw, zolder, dakopbouw of setback;

1.23 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.24 bouwwerk:


elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.25 coffeeshop

een bedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van verdovende en/of hallucinerende stoffen voor consumptie al dan niet ter plaats, dan wel van hulpmiddelen om deze stoffen zelf te produceren. Als nevenactiviteit is sprake van het verstrekken van dranken en kleine etenswaren voor consumptie ter plaatse.

1.26 dakopbouw

uitbreiding van de woning waarbij een (gedeeltelijke) verdieping bovenop de woning wordt aangebracht, waarmee een nieuwe ruimte wordt gecreëerd of een bestaande ruimte wordt vergroot. Dit resulteert in een wijziging van de vorm en het profiel van het dak, waarbij de bestaande bouw- of goothoogte meestal wordt verhoogd.



Verskillende vormen van dakopbouw

1.27 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden waaronder mede begrepen het uitstallen ter verkoop, verkopen en/of afleveren van goederen aan degenen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps of bedrijfsactiviteit.

1.28 dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen. De commerciële uitoefening van maatschappelijke functies wordt hieronder ook begrepen.

1.29 erf:

al dan niet bebouwd perceel exclusief hoofdgebouw, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, voor zover dit bestemmingsplan die inrichting niet verbiedt.

1.30 erfafscheiding

bouwwerk ten behoeve van de afbakening van een erf.

1.31 erftoegangsweg

een weg met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen en die gekenmerkt wordt door het ontbreken van rijbaanscheiding en een scheiding van snel- en langzaam verkeer.

1.32 erker:

ondergeschikte toevoeging van maximaal één bouwlaag aan de gevel van een gebouw. Een erker wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk. Een erker wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.

1.33 escortbedrijf

een exploitant of beheerder die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die niet ter plekke wordt uitgevoerd (escortservices, bemiddelingsbureau's en dergelijke), waarbij uitgesloten het gebruik als vergaderruimte, verzamelplaats, kantine, wachtruimte, of iets van dien aard, voor en/of door prostituees of klanten.

1.34 gebiedsontsluitingsweg

een weg die zowel doorstroming als uitwisseling tot doel heeft en gekenmerkt wordt door scheiding van snel- en langzaamverkeer (parallele fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen.

1.35 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.36 geluidzoneringsplichtigeinrichting:

Inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken als bedoeld in artikel 2.1, lid 3 juncto Bijlage 1 onderdeel D, van het Besluit omgevingsrecht, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

1.37 geuroverlastveroorzakende inrichting

bedrijfsactiviteit die is opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten, die als Bijlage 1 bij de regels is gevoegd en waarvoor voor wat betreft het aspect 'geur' een afstand is opgenomen van 100 m of meer, tenzij in de betreffende bijlage is aangegeven dat ondanks een afstand voor het aspect geur van 100 meter of meer, de betreffende activiteit niet als geuroverlastveroorzakend is aangeduid.

1.38 groothandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfs- of beroepsactiviteit;

1.39 grow-producten

verzamelnaam voor producten welke gebruikt worden voor de kweek van hennep zoals onder andere meststoffen, zaden, groeilampen, ventilatoren, lectuur;

1.40 growshop

een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, handelingen en werkzaamheden worden verricht die verband houden met, dan wel inherent zijn aan, het exploiteren, uitstalling ter verkoop, verkopen en/of leveren van grow-producten.

1.41 head-producten

verzamelnaam voor producten welke verwant zijn aan de hasj-cultuur zoals onder andere waterpijpen, vloepapier, cocaïnedoosjes en versnijdingsmiddelen zoals cafeïne.

1.42 headshop

een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, handelingen en werkzaamheden worden verricht die verband houden met, dan wel inherent zijn aan, het exploiteren, uitstalling ter verkoop, verkopen en/of leveren van head-producten.

1.43 hoofdgebouw:

een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is.

1.44 huishouden:

de bewoning van een woning door:

- a. één persoon;
- b. twee of meerdere personen in de vorm van een samenlevingsverband, die een duurzame (gemeenschappelijke) huishouding voeren of willen voeren, waar bij een gemeenschappelijke huishouding sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan, waaronder geen kamerbewoning begrepen.

1.45 kampeermiddel:

- a. een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan;
- b. enig ander onderkomen en enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelten daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde,

een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

1.46 kantoor

een ruimte die of gebouw dat door haar aard, indeling en inrichting is bedoeld voor het verrichten van werkzaamheden van hoofdzakelijke administratieve aard ten behoeve van derden, zonder baliefunctie

1.47 kunstwerk

een dragende bouwconstructie in weg, spoorlijn of watergang, waaronder begrepen zijn viaducten, bruggen, tunnels, duikers, alsmede hiermee vergelijkbare bouwwerken.

1.48 kwetsbaar object


kwetsbaar object als bedoeld in het besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.49 maatschappelijkevoorzieningen

(niet commerciële) educatieve, sociaal-medische, levensbeschouwelijke, voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

1.50 nokverhoging

vergroting van de ruimte onder een zadeldak, waarbij het voordakvlak wordt verlengd en de nok hoger en verder naar achter komt te liggen. Aan de achterkant wordt een nieuwe goot gecreëerd, met tussen die goot en het dakvlak een kozijn.



Nokverhoging

1.51 nutsvoorzieningen:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, bemalingsinstallaties, gemalen, telefooncellen, bluswatervoorzieningen en zendmasten.

1.52 onderbouw

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder dan 1,20 meter boven peil is gelegen;

1.53 openbaar toegankelijk gebied

een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is.

1.54 peil:

1. voor gebouwen waarvan de voorgevel direct grenst aan een weg: de door de gemeenteraad of burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de weg ter plaatse van de voorgevel;
2. voor gebouwen waarvan de voorgevel niet direct aan een weg grenst: de hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de voorgevel bij voltooiing van de bouw;
3. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

1.55 perceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.56 perceelsgrens

een grens van een perceel.

1.57 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding. Hieronder wordt ook verstaan thuisprostitutie.

1.58 raamprostitutie

een seksinrichting met één of meer ramen van waarachter de prostitué(e) tracht de aandacht van passanten op zich te vestigen.

1.59 risicovolleinrichting

een bedrijf of inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. risicoafstand moet worden aangehouden bij het planologisch toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

1.60 rooilijn:

een denkbeeldige lijn ter plaatse van een gevel van een gebouw en het verlengde daarvan tot aan de perceelsgrenzen.

1.61 ruimtelijke kwaliteit

de kwaliteit van de ruimte als bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van die ruimte.

1.62 schermgroen

opgaande begroeiing met een afschermende werking tussen gronden met verschillend gebruik en/of eigenaar.

1.63 seksinrichting:

een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin bedrijfsmatig handelingen plaatsvinden van erotische en/of pornografische aard. Hieronder worden tevens begrepen:

- een seksbioscoop: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin filmvoorstellingen van erotische en/of pornografische aard worden gegeven;
- een seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin door middel van automaten filmvoorstellingen en liveshows van erotische en/of pornografische aard worden gegeven;
- een sekswinkel: een ruimte voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten

verkoop, het verkopen en/of leveren van seksartikelen.

1.64 serre:

een grotendeels uit glas bestaande uitbouw op de begane grond aan de achterzijde van een huis.

1.65 setback:

een dakopbouw, die gelegen is op tenminste 2.00 meter achter de doorgetrokken voorgevel van een (bedrijfs-)pand met een hoogte van maximaal 3.00 meter. Bij een (bedrijfs)pand met meerdere voorgevels wordt in deze alleen de voorgevel waarin de hoofdtoegang is gelegen, als zodanig aangemerkt.

1.66 smart-produkten:

verzamelnaam voor produkten met een sterk stimulerende werking. De betreffende produkten zoals onder andere herbal, XTC, frisdranken met guarana, produkten met efedrine en paddo's kunnen zijn samengesteld uit meerdere oppeppende psychotrope stoffen.

1.67 smartshop:

een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, handelingen en werkzaamheden worden verricht die verband houden met, dan wel inherent zijn aan, het exploiteren, uitstalling ter verkoop, verkopen en/of leveren van smart-produkten.

1.68 stedenbouwkundig beeld:

het door de omvang, de vorm en de situering van de bouwmassa's bepaald beeld inclusief het ter plaatse door de infrastructuur, de begroeiing en andere door de mens aangebrachte (kunstmatige) elementen gevormd beeld.

1.69 straatprostitutie:

het zich in openbaar gebied of in openbare ruimten dan wel in een zich in het openbaar gebied of in openbare ruimten bevindend voertuig, beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander, tegen vergoeding.

1.70 stroomweg

een weg met een primaire verkeersfunctie, bedoeld voor een zo veel mogelijk conflictvrije afwikkeling van gemotoriseerd verkeer, die gekenmerkt wordt door een fysieke rijbaan-scheiding en ongelijkvloerse kruisingen.

1.71 toename van stikstofemissie

- a. Er is sprake van een toename van stikstofemissie van gronden en bouwwerken wanneer de emissie N/kg/jaar* per saldo meer bedraagt dan de emissie N/kg/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik van de betreffende gronden en bouwwerken en dit leidt tot een toename van de depositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar;
- b. Indien een gelijkblijvende of een afname van emissie N/kg/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik van de betreffende gronden en bouwwerken een hogere stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied, dan wordt dit eveneens beschouwd als een toename van stikstofemissie;
- c. Als uitzondering op lid a en lid b van deze bepaling geldt dat geen sprake is van een toename van stikstofemissie wanneer de emissie N/kg/jaar afkomstig van betreffende gronden en bouwwerken maximaal de emissie N/kg/jaar afkomstig van de betreffende gronden en bouwwerken conform:

1. een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende en onherroepelijke vergunning als bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 en/of artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming bedraagt en ten behoeve van die vergunning een passende beoordeling is gemaakt; **of**
 2. een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende en onherroepelijke omgevingsvergunning die met toepassing van hoofdstuk IX Natuurbeschermingswet 1998 of met toepassing van de overeenkomstige regeling uit de Wet natuurbescherming dan wel onder toepassing van artikel 2.2aa Bor juncto artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo is verleend en ten behoeve van die vergunning waarvoor een passende beoordeling is gemaakt; **en**
 3. er geen nieuwe gegevens of inzichten zijn op basis waarvan een nieuwe passende beoordeling noodzakelijk is;
- d. de onder c bedoelde situaties betreffen:

Adres/omschrijving locatie vergunning	Datum	Kenmerk
Kranenpool 4	29 maart 2018	2018/21530

** wanneer in deze regels 'emissie N/kg/jaar' wordt gebruikt, wordt de hiervan onderdeel uitmakende hoofdletter 'N' bedoeld als verzamelnaam voor NH3 en NOx.*

1.72 verblijfsmiddel:

voor verblijf geschikte -al dan niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken- voer- en vaartuigen, arken, caravans, woonwagens en andere soortgelijke verblijfsmiddelen, alsmede tenten, één en ander voor zover geen bouwwerken en/of kampeermiddelen zijnde.

1.73 verkoopvloeroppervlakte:

het vloeroppervlak van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor het uitstellen van producten ten verkoop en die toegankelijk zijn voor publiek.

1.74 volumineuze detailhandel:

detailhandel in volumineuze goederen c.q. goederen die ruimtelijk gezien niet in een centrumgebied thuishoren (zoals auto's of auto-onderdelen, tenten, caravans, meubels, keukens, bouwmaterialen, doe-het-zelf-artikelen, woninginrichting e.d.) en/of detailhandel met een verkoopvloeroppervlak van meer dan 1.500 m².

1.75 voorgevel:

gevel van een gebouw die is gelegen aan de zijde van de weg en die in ruimtelijk opzicht de voorkant van het gebouw vormt.

1.76 voorgevelrooilijn:

een denkbeeldige lijn ter plaatse van de voorgevel van een gebouw en het verlengde daarvan (tot aan de zijdelingse perceelsgrenzen).

1.77 voorkant

die zijde van een hoofdgebouw waar zich de voorgevel bevindt.

1.78 weg:

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

1.79 wonen

het gehuisvest zijn in een woning

1.80 woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:

tussen de zijdelingse grenzen van een perceel en enig punt van het op dat perceel voorkomend (hoofd-)gebouw, waar die afstand het kortst is.

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. Indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen of dakopbouwen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 70% van de breedte van de achtergevel of meer dan 50% van de breedte van de overige gevels, is de goot, de druiplijn of het boeiboord van die dakkapel of dakopbouw maatgevend voor het bepalen van de goothoogte.

2.5 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of) het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.7 ondergeschikte bouwdelen:

bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 meter bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf - Gasontvangstation

3.1 Bestemmingsomschrijving

3.1.1 Doeleinden

De voor 'Bedrijf - Gasontvangstation' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. de aanleg en instandhouding van een gasontvangstation;
- b. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren;
- c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen, paden, parkeervoorzieningen, lichtvoorzieningen, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, erf- en terreinafscheidingen en groen.

3.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en andere bouwwerken die ten dienste van de bestemming staan.

3.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

- a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden opgericht;
- b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
- c. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal 5 meter.

3.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere, gelden de volgende regels:

- a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,00 meter;
- b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt maximaal 5,00 meter.

Artikel 4 Bedrijventerrein

4.1 Bestemmingsomschrijving

4.1.1 Doeleinden

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. bedrijven van categorie 2 tot en met 3.2, die zijn opgenomen in Staat van Bedrijfsactiviteiten die als Bijlage 1 bij deze regels is gevoegd, met inbegrip van daarvan onderdeel uitmakende kantoren en met uitzondering van:
 1. geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
 2. nieuwe risicovolle inrichtingen; en
 3. geuroverlastveroorzakende inrichtingen;
- b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1: tevens het produceren van polyurethaan;
- c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 2: tevens de opslag en het recycleren van erts en mineralen;
- d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 3: tevens een baksteen- en baksteenelementenfabriek;
- e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 4: tevens een was- en sorteerinstallatie ten behoeve van delfstoffen;
- f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': tevens één bedrijfswoning;
- g. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': tevens woondoeleinden;
- h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - ontgronding 1': uitsluitend de winning van oppervlakedelfstoffen, met de daarbij behorende activiteiten en voorzieningen;
- i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - ontgronding 2': uitsluitend de winning van oppervlakedelfstoffen, met de daarbij behorende activiteiten en voorzieningen;
- j. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel, in combinatie met toeristische en recreatieve doeleinden, met inachtneming van de specifieke gebruiksregels in artikel 4.4.4;
- k. ter plaats van de aanduiding 'ecologische verbindingzone': het realiseren en vervolgens duurzaam in stand houden van een robuuste ecologische verbindingzone, na beëindiging van de delfstoffenwinning binnen het betreffende aanduidingsvlak;

met de bijbehorende:

- l. parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;
- m. voorzieningen van openbaar nut;
- n. voorzieningen ten behoeve van duurzame energieopwekking en een (collectief) gebruik daarvan;
- o. ontsluitingswegen;
- p. groenvoorzieningen
- q. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.

4.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

- a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de in artikel 4.1 genoemde bestemming, met inachtnaam van artikel 4.2.2;
- b. bedrijfswoningen en daarbij behorende bijgebouwen, met inachtnaam van artikel 4.2.5 en 4.2.6;
- c. woningen en daarbij behorende bijgebouwen, met inachtnaam van artikel 4.2.7;
- d. andere bouwwerken.

4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

- a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
- b. het bouwvlak mag voor maximaal het door middel van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' op de verbeelding aangegeven percentage worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -1' het bepaalde in 4.2.3 geldt;
- c. de afstand van een gebouw tot de perceelsgrens grenzend aan de weg c.q. het openbaar gebied waarop de bebouwing is georiënteerd bedraagt minimaal 8,00 meter;
- d. de afstand van een gebouw tot de overige perceelsgrenzen bedraagt minimaal 5,00 meter;
- e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.

4.2.3 Aanvulling c.q. afwijkingregels ter plaatse van aanduiding specifieke bouwaanduiding- 1

In aanvulling op c.q. in afwijking van het bepaalde in 4.2.2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -1' de volgende regels:

- a. het bebouwingspercentage als bedoeld in 4.2.2 sub b bedraagt 70%, waarbij dat percentage geldt ten aanzien van het bouwvlak dat wordt gevormd door de combinatie van de aangrenzende bouwvlakken voor het betreffende bouwperceel die zijn opgenomen in respectievelijk onderhavig plan en het direct aangrenzende provinciaal inpassingsplan Veegplan Buitenring Parkstad Limburg (NL.IMRO.9931.PIPVeegplanBPL2021);
- b. voor de toepassing van 4.2.2 sub a geldt dat wanneer een gebouw daar waar de bouwgrens gelijk is aan de plangrens, deels buiten de plangrens wordt gebouwd en de betreffende gronden in het aangrenzende provinciaal inpassingsplan Veegplan Buitenring Parkstad Limburg (NL.IMRO.9931.PIPVeegplanBPL2021) zijn voorzien van een aanduiding 'bouwvlak', de situering van het gebouw in overeenstemming met 4.2.2 sub a wordt geacht;
- c. voor de toepassing van 4.2.2 sub c en d geldt dat wanneer een bouwperceel deels is gelegen binnen onderhavig plan en deels binnen het direct aangrenzende provinciaal inpassingsplan Veegplan Buitenring Parkstad Limburg (NL.IMRO.9931.PIPVeegplanBPL2021) de betreffende afstand wordt gemeten tot de - in voorkomend geval - buiten onderhavig plangebied gelegen grens van dat bouwperceel en niet tot de plangrens.

4.2.4 Afwijkingregels ter plaatse van aanduiding specifieke bouwaanduiding- landschappelijke inpassing

In afwijking van het bepaalde in 4.2.2 geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -landschappelijke inpassing' dat géén nieuwe gebouwen mogen worden gebouwd, anders met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.3.3.

4.2.5 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd ter vervanging van een bestaande, legale bedrijfswoning, het per saldo toevoegen van een bedrijfswoning is niet toegestaan;
- b. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', welk aanduidingsvlak volledig mag worden bebouwd;
- c. de inhoud van een bedrijfswoning dient minimaal 250 m³ en mag maximaal 850 m³ bedragen;

- d. het aantal bouwlagen per bedrijfswoning mag maximaal 2 bedragen;

4.2.6 Bijgebouwen bij de bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels:

- a. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning;
- b. de goothoogte mag maximaal 3,20 meter bedragen;
- c. de oppervlakte aan bijgebouwen, voor zover gebouwd buiten de aanduiding 'bedrijfswoning', mag maximaal 60 m² bedragen.

4.2.7 Regels ter plaatse van de aanduiding wonen

Voor het bouwen van woningen en daarbij behorende bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'wonen' gelden de volgende regels:

- a. de woning en bij de woning behorende bijgebouwen dienen binnen het aanduidingsvlak 'wonen' te worden opgericht;
- b. een woning mag uitsluitend worden gebouwd ter vervanging van een bestaande, legale woning, het per saldo toevoegen van een woning is niet toegestaan;
- c. de inhoud van een woning dient minimaal 250 m³ en mag maximaal 850 m³ bedragen;
- d. het aantal bouwlagen per woning mag maximaal 2 bedragen;
- e. bij woning mogen bijgebouwen worden opgericht met een maximale oppervlakte van 60 m² en een maximale goothoogte van 3,20 meter.

4.2.8 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. bouwwerken, geen gebouw zijnde die zijn voorzien van een dak mogen alleen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en dienen voor het overige te voldoen aan het bepaalde in 4.2.2;
- b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 3,00 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van een erfafscheiding bij een (bedrijf)swoning maximaal 2,00 meter mag bedragen;
- c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde (o.a. zend- en lichtmasten) bedraagt maximaal 15,00 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde behorende bij een (bedrijf)swoning maximaal 5,00 meter mag bedragen;

4.3 Afwijken van de bouwregels

4.3.1 Overschrijding maximum bebouwingspercentage

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 sub b en daarmee toestaan dat een groter deel van het bouwvlak wordt bebouwd, indien:

- a. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
- b. dit geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- c. het bebouwingspercentage met inbegrip van de aangevraagde bebouwing niet meer dan 80% bedraagt;
- d. na realisatie van de aangevraagde bebouwing nog steeds wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform 20.4
- e. na realisatie van de aangevraagde bebouwing nog steeds wordt voorzien in de benodigde voorziening van voldoende omvang voor de berging en infiltratie van hemelwater conform 20.5.

4.3.2 Overschrijding maximum bouwhoogte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 sub e en daarmee een grotere bouwhoogte toestaan, indien:

- a. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;

- b. dit geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- c. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 15,00 meter.

4.3.3 Bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding- landschappelijke inpassing

- a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.4 en daarmee het bouwen van een gebouw toestaan, indien:
 - 1. uit een bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegd inpassingsplan blijkt dat wordt voorzien in een goede ruimtelijke c.q. landschappelijke inpassing van het gebouw;
 - 2. voor het overige wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 4.2.2.
- b. Het bevoegd gezag borgt door middel van voorschriften aan de omgevingsvergunning dat inpassing van het gebouw conform het inpassingsplan plaatsvindt en de betreffende inrichting vervolgens duurzaam in stand wordt gehouden.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Geen toename stikstofemissie

- 1. Tot een gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken, waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanaf de betreffende gronden c.q. vanuit de betreffende bouwwerken.
- 2. Onder het gebruik van gronden en bouwwerken wordt ook begrepen de aan de functie van de gronden en bouwwerken gerelateerde verkeersbewegingen.

4.4.2 Regels voor buitenopslag

Voor het opslaan c.q. stallen van roerende goederen, verpakt, dan wel in bulk, anders dan in een gebouw, gelden de volgende regels:

- a. op een perceel waarop een of meer bedrijfsgebouwen aanwezig zijn, is géén opslag c.q. stalling van roerende goederen toegestaan tussen de aan het openbaar gebied grenzende perceelsgrens en de rooilijn van het meest nabijgelegen bedrijfsgebouw;
- b. indien een perceel aan meer dan één zijde aan het openbaar gebied grenst, geldt het bepaalde onder a voor alle aan het openbaar gebied grenzende zijden van het perceel.
- c. op een perceel waarop géén bedrijfsgebouwen aanwezig zijn is géén opslag c.q. stalling van roerende goederen toegestaan;
- d. de hoogte van de opslag mag niet meer bedragen dan 5,00 meter;
- e. het bepaalde onder sub a tot en met c geldt niet voor het parkeren van voertuigen van personeel en bezoekers;
- f. het bepaalde onder sub a tot en met c geldt niet voor de ten tijde van het in werking treden van dit bestemmingsplan bestaande opslag c.q. stalling, met dien verstande dat:
 - 1. de strijdigheid van de opslag c.q. stalling met het bepaalde onder a tot en met c naar aard en omvang niet mag worden vergroot;
 - 2. indien het gebruik van de betreffende gronden voor opslag c.q. stalling voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, dit gebruik daarna niet meer mag worden hervat
- g. het bepaalde onder sub a tot en met d geldt niet voor opslag ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijventerrein - ontgronding 1' en 'specifieke vorm van bedrijventerrein - ontgronding 2', voor zover de opslag inherent is aan de ter plaatse toegelaten activiteiten.

4.4.3 Aanvulling c.q. afwijkingregels voor buitenopslag ter plaatse van aanduiding specifieke bouwaanduiding- 1

In aanvulling op c.q. in afwijking van het bepaalde in 4.4.2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -1' de volgende regels voor buitenopslag:

- a. voor de toepassing van 4.4.2 sub a en b binnen onderhavig plangebied geldt dat wanneer een perceel gedeeltelijk is gelegen binnen onderhavig plangebied en gedeeltelijk binnen het plangebied van het direct aangrenzende provinciaal inpassingsplan en de buiten het plangebied gelegen deel van het perceel grenst aan openbaar toegankelijk gebied, een dergelijk perceel als grenzend aan openbaar toegankelijk gebied wordt beschouwd.

4.4.4 Regels ter plaatse van de aanduiding detailhandel

Voor de uitoefening van activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' als bedoeld in artikel 4.1.1 onder j gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

- a. verkoopactiviteiten zijn uitsluitend toegestaan op zaterdag, zondag of een feestdag;
- b. verkoop is uitsluitend toegestaan vanuit marktkramen en winkelunits;
- c. uitsluitend in combinatie met voorgaande activiteiten is horeca toegestaan als ondergeschikte activiteit.

4.4.5 Regels ter plaatse van de aanduiding wonen

Voor de uitoefening van activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'wonen' als bedoeld in artikel 4.1.1 onder g gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

- a. zolang op een perceel sprake is van een woonfunctie, zijn op het betreffende perceel geen bedrijfsmatige activiteiten toegestaan als bedoeld in artikel 4.1.1 onder a;
- b. wanneer de woonfunctie op een perceel is beëindigd en het perceel in gebruik is genomen voor bedrijfsmatige activiteiten als bedoeld in 4.1.1, is het hervatten van de woonfunctie niet meer toegestaan.
- c. bij de woonfunctie is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep toegestaan, overeenkomstig artikel 11.3.1.

4.4.6 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken:

- a. als zelfstandig kantoor;
- b. opslag en stalling voor zover in strijd met artikel 4.4.2 ;
- c. opslag in brandgevaarlijke en explosiegevaarlijke produkten;
- d. detailhandelsactiviteiten, anders dan:
 1. op grond van artikel 4.1 en 4.4.4 is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 2. detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte en/of verwerkte goederen als ondergeschikte nevenactiviteit van een bedrijf tot een maximum van 10% van het netto bedrijfsvloeroppervlak per bedrijfsvestiging, met een absoluut maximum oppervlakte van 500 m² per bedrijfsvestiging.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1 Toegelaten bedrijven

1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
 - a. artikel 4.1.1 onder a ten behoeve van bedrijven die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen en/of een hogere milieucategorie; of
 - b. artikel 4.1.1 onder b, c, d, e en i ten behoeve van een ander bedrijf dan op grond van artikel 4.1.1 ter plaatse is toegelaten.
2. de vergunning kan slechts worden verleend indien:
 - a. het een bedrijf betreft dat naar aard en invloed op de omgeving gelijk kunnen worden gesteld met de bedrijven die op grond van dit plan op het betreffende perceel zijn toegestaan;
 - b. geen toename van stikstofemissie plaatsvindt.

4.5.2 Buitenopslag

- a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.4.2 ten behoeve van opslag anders dan toegelaten op grond van dat artikel, mits uit een bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegd inpassingsplan blijkt dat wordt voorzien in een goede ruimtelijke c.q. landschappelijke inpassing van de opslag;
- b. Het bevoegd gezag borgt door middel van voorschriften aan de omgevingsvergunning dat inpassing van het opslag conform het inpassingsplan plaatsvindt en de betreffende inrichting vervolgens duurzaam in stand wordt gehouden.

Artikel 5 Bos

5.1 Bestemmingsomschrijving

5.1.1 Doeleinden

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. behoud en/of herstel van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden;
- b. bestaand grondgebonden agrarisch grondgebruik;
- c. bossen en houtopstanden;
- d. extensieve dagrecreatie, zoals wandelen en fietsen;
- e. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- f. de daarbij behorende voorzieningen.

5.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Andere bouwwerken

Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mogen geen andere bouwwerken worden gebouwd.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, ten behoeve van:

- a. gebouwen en overkappingen ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 10 m² bedraagt en de hoogte maximaal 3,00 meter bedraagt;
- b. een hoogzit ten behoeve van de uitoefening van de jacht met een maximale hoogte van 4,00 meter;
- c. nestpalen, met dien verstande dat de hoogte maximaal 10,00 meter bedraagt;
- d. bij de bestemming passende andere bouwwerken, geen gebouw zijnde, waarbij de volgende regels in acht worden genomen:
 1. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,00 meter;
 2. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,00 meter.

onder de voorwaarden dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1. de verkeersveiligheid;
2. de milieusituatie;
3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
4. de landschappelijke en/of natuurlijke waarden en/of archeologische waarden van de gronden;
5. de waterstaatkundige en waterhuishoudkundige waarden van de gronden en van de aangrenzende gronden.

5.4 Specifieke gebruiksregels

5.4.1 Geen toename stikstofemissie

1. Tot een gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken, waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanaf de betreffende gronden c.q. vanuit de betreffende bouwwerken.
2. Onder het gebruik van gronden en bouwwerken wordt ook begrepen de aan de functie van de gronden en bouwwerken gerelateerde verkeersbewegingen.

5.4.2 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken:

- a. voor sport- of wedstrijdterreinen, kampeer- of caravanterreinen, campings en zwemgelegenheden;
- b. voor het beproeven van voertuigen, het beoefenen van de motorsport, voor het houden van wedstrijden met motorrijtuigen of bromfietsen;
- c. voor het racen of crossen met motorrijtuigen of bromfietsen;
- d. als staanplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
- e. voor de stalling en opslag van aan het oorspronkelijke gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen;
- f. voor het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opslag van afbraak- en bouwmaterialen, grond en bodemspecie.

5.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden

5.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Bos' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het wijzigen van de bodemstructuur, het ophogen, afgraven en egaliseren van gronden met meer dan 0,20 meter;
- b. het verwijderen van opgaande beplantingen, zoals bosschages, houtwallen en singels;
- c. het dempen, graven en/of uitdiepen van sloten, vaarten, poelen en daarmee gelijk te stellen waterpartijen;
- d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- en / of telecommunicatieleidingen, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen ten behoeve van de aansluiting van percelen op het openbare voorzieningennet;
- e. het verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
- f. het aanbrengen dan wel wijzigen van drainage systemen.

5.5.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 5.5.1 is niet van toepassing op:

- a. normale onderhoudswerkzaamheden;
- b. werken of werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen;
- c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.

5.5.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.5.1 kan alleen worden verleend indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen voor de in artikel 5.1.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden, niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

6.1.1 Doeleinden

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
- b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - fietspark': tevens een mountainbikepark;
- c. parken en plantsoenen;
- d. fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen;
- e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- f. openbare nutsvoorzieningen;
- g. voorzieningen ten behoeve van duurzame energieopwekking en een (collectief) gebruik daarvan;

6.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Algemeen

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen geen gebouwen maar uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd.

6.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. de bouwhoogte mag maximaal 5 meter bedragen, met uitzondering van:
 - 1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen;
 - 2. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 9 meter mag bedragen.

Artikel 7 Maatschappelijk - Militaire zaken

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Militaire zaken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. militaire doeleinden;
alsmede voor daarbij behorende:
- b. (ontsluitings)wegen en paden;
- c. verkeers- en parkeervoorzieningen;
- d. doeleinden van openbaar nut, waaronder voorzieningen voor de opwekking van energie;
- e. groenvoorzieningen;
- f. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
met dien verstande dat:
- g. bedrijfswoningen niet zijn toegestaan;
- h. geluidzoneringsplichtige inrichtingen c.q. niet zijn toegestaan;
- i. risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan;
- j. kwetsbare objecten niet zijn toegestaan.

7.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

7.3 Bouwregels

7.3.1 Gebouwen

Op de voor 'Maatschappelijk - Militaire zaken' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.3.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. de bouwhoogte mag maximaal 8,00 meter bedragen, met uitzondering van:
 - 1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 meter mag bedragen;
 - 2. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 9,00 meter mag bedragen.

7.4 Specifieke gebruiksregels

7.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag van munitie.

7.4.2 Geen toename stikstofemissie

- 1. Tot een gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken, waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanaf de betreffende gronden c.q. vanuit de betreffende bouwwerken.
- 2. Onder het gebruik van gronden en bouwwerken wordt ook begrepen de aan de functie van de gronden en bouwwerken gerelateerde verkeersbewegingen.

Artikel 8 Natuur

8.1 Bestemmingsomschrijving

8.1.1 Doeleinden

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. behoud en/of herstel van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
- b. behoud en ontwikkeling van ecologische waarden;
- c. extensieve dagrecreatie, zoals wandelen en fietsen;
- d. natuureducatie;

met daaraan ondergeschikt:

- a. beschoeiingen
- b. parkeervoorzieningen
- c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

8.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

8.2 Bouwregels

8.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. er mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van:
 - 1. de verlichting van wegen, rijwiel- en voetpaden;
 - 2. recreatief medegebruik, zoals recreatieve bewegwijzering, informatieborden en kleinschalige uitzicht- en rustpunten;
 - 3. straatmeubilair;
- b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2,00 meter, met dien verstande dat:
 - 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 1,00 meter mag bedragen;
 - 2. de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 8,00 meter mag bedragen.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 8.2, ten behoeve van:

- a. gebouwen en overkappingen ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 10 m² bedraagt en de hoogte maximaal 3,00 meter bedraagt;
- b. een hoogzit ten behoeve van de uitoefening van de jacht met een maximale hoogte van 4,00 meter;
- c. nestpalen, met dien verstande dat de hoogte maximaal 10,00 meter bedraagt;
- d. bij de bestemming passende andere bouwwerken, geen gebouw zijnde, waarbij de volgende regels in acht worden genomen:
 - 1. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
 - 2. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 5 meter.

onder de voorwaarden dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1. de verkeersveiligheid;
2. de milieusituatie;
3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
4. de landschappelijke en/of natuurlijke waarden en/of archeologische waarden van de gronden;
5. de waterstaatkundige en waterhuishoudkundige functie van de gronden en van de aangrenzende gronden.

8.4 Specifieke gebruiksregels

8.4.1 Geen toename stikstofemissie

1. Tot een gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken, waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanaf de betreffende gronden c.q. vanuit de betreffende bouwwerken.
2. Onder het gebruik van gronden en bouwwerken wordt ook begrepen de aan de functie van de gronden en bouwwerken gerelateerde verkeersbewegingen.

8.4.2 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken:

- a. voor sport- of wedstrijdterreinen, kampeer- of caravanterreinen, campings en zwemgelegenheden;
- b. voor het beproeven van voertuigen, het beoefenen van de motorsport, voor het houden van wedstrijden met motorrijtuigen of bromfietsen;
- c. voor het racen of crossen met motorrijtuigen of bromfietsen;
- d. als staanplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
- e. voor de stalling en opslag van aan het oorspronkelijke gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen;
- f. voor het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opslag van afbraak- en bouwmaterialen, grond en bodemspecie.

8.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden

8.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Natuur' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het wijzigen van de bodemstructuur, het ophogen, afgraven en egaliseren van gronden met meer dan 0,20 meter;
- b. het verwijderen van opgaande beplantingen, zoals bosschages, houtwallen en singels;
- c. het dempen, graven en/of uitdiepen van sloten, vaarten, poelen en daarmee gelijk te stellen waterpartijen;
- d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- en / of telecommunicatieleidingen, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen ten behoeve van de aansluiting van percelen op het openbare voorzieningennet;
- e. het verharderen van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
- f. het aanbrengen dan wel wijzigen van drainage systemen;
- g. het verrichten van exploratieboringen en / of seismologisch onderzoek.

8.5.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 8.5.1 is niet van toepassing op:

- a. normale onderhoudswerkzaamheden;

- b. werken of werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen;
- c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.

8.5.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 8.5.1 kan alleen worden verleend indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen voor de in artikel 8.1.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden, niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

Artikel 9 Verkeer

9.1 Bestemmingsomschrijving

9.1.1 Doeleinden

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. stroomwegen;
- b. gebiedsontsluitingswegen.
met daarbij behorende:
- c. langzaam-verkeervoorzieningen;
- d. geluidwerende voorzieningen;
- e. viaducten, bruggen en andere kunstwerken, waaronder kunstwerken voor kruisingen met wegverkeer;
- f. groenvoorzieningen, bermen en taluds;
- g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;
- h. nutsvoorzieningen;
- i. voorzieningen ten behoeve van duurzame energieopwekking en een (collectief) gebruik daarvan;
- j. bluswatervoorzieningen.

9.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

9.2 Bouwregels

9.2.1 Algemeen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen geen gebouwen maar uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd.

9.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. de bouwhoogte mag maximaal 8 meter bedragen, met uitzondering van:
 - 1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen;
 - 2. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 9 meter mag bedragen.

9.3 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken als verkooppunt voor motorbrandstoffen, al dan niet inclusief lpg.

Artikel 10 Water

10.1 Bestemmingsomschrijving

10.1.1 Doeleinden

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. water(lopen) en waterhuishoudkundige voorzieningen,
- b. bermen, taluds en kademuren;
- c. groenvoorzieningen;
- d. bruggen, duikers en andere kunstwerken voor kruisingen met (weg)verkeer, alsmede culturele kunstwerken en waterornamenten;

10.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

10.2 Bouwregels

Op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

- a. de andere bouwwerken alleen mogen worden gebouwd ten behoeve van de waterbeheersing, de verbinding van oevers of in de vorm van ornamenten en culturele kunstwerken e.d.;
- b. de bouwhoogte van andere bouwwerken maximaal 5 meter mag bedragen.

Artikel 11 Wonen

11.1 Bestemmingsomschrijving

11.1.1 Doeleinden

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. wonen;
- a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening': tevens dienstverlening;
- b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf': tevens bedrijfsdoeleinden in de vorm van opslag van materialen ten behoeve van een aannemersbedrijf;
- c. aan huis verbonden beroepen met inachtneming van het in artikel 11.3.1 bepaalde; met daaraan ondergeschikt:
 1. tuinen, erven en groenvoorzieningen;
 2. ontsluitings- en parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;
 3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

11.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

11.2 Bouwregels

11.2.1 Algemeen

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

- a. woningen;
- b. bijbehorende bouwwerken;
- c. andere bouwwerken.

11.2.2 Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

- a. woningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
- b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
- c. het bestaande aantal woningen mag niet toenemen;
- d. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' mogen uitsluiten aaneengesloten woningen worden gebouwd;
- e. het aantal bouwlagen mag maximaal 2 bedragen;
- f. de inhoud van een woning moet minimaal 250 m³ en maximaal 850 m³ bedragen;
- g. woningsplitsing is niet toegestaan.

11.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden opgericht met dien verstande dat de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw, voor zover gelegen buiten het bouwvlak, niet meer mag bedragen dan 70 m²;
- b. bijbehorende bouwwerken moeten worden opgericht achter de voorgevelrooilijn;
- c. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 5 meter te bedragen;
- d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,20 meter;

- e. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 4,50 meter, dan wel maximaal de bestaande bouwhoogte indien deze groter is;

11.2.4 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2 meter;
- b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 meter;
- c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 5 meter.

11.3 Specifieke gebruiksregels

11.3.1 Aan huis verbonden beroepen

De uitoefening van aan huis verbonden beroepen is onder de volgende voorwaarden toegestaan:

- a. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie gehandhaafd;
- b. de wijziging in gebruik betekent geen uitbreiding van het aantal woningen;
- c. de woonuitstraling blijft behouden;
- d. het gebruik ten behoeve van beroepsmatige activiteiten beslaat niet meer dan 35% van het bebouwde vloeroppervlak, tot een maximum van 60 m²;
- e. het aan huis gebonden beroep wordt uitgeoefend door de bewoner van het pand;
- f. de activiteiten leveren geen ernstige c.q. onevenredige hinder op voor de directe woonomgeving en doen geen ernstige afbreuk aan het woonkarakter van de buurt en de woning;
- g. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd ondergeschikte detailhandel en detailhandel in de vorm van webshops, onder de voorwaarde dat het enkel verzending vanuit de woning en geen balieverkoop betreft. Maximaal 10% van de vloeroppervlakte die voor de beroepsactiviteit in aanmerking komt, wordt voor uitstalling gebruikt;
- h. horeca is niet toegestaan;
- i. het aan huis verbonden beroep wordt uitgeoefend in de hoofdmassa en/of een bijgebouw. Indien het aan huis gebonden beroep in een vrijstaand bijgebouw wordt uitgeoefend, moet de ontsluiting van dat bijgebouw aan de voorzijde/straatzijde van het perceel plaats vinden;
- j. de woning blijft aan het Bouwbesluit 2012 voldoen;
- k. de parkeerdruk en/of de verkeersbelasting in het openbare gebied mag niet onevenredig toenemen;
- l. raamprostitutie en straatprostitutie, een seksinrichting en/of een escortbedrijf, een coffeeshop, growshop, headshop en/of smartshop, een groothandel van producten die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als smart-, head- en/of growshopproducten en een belhuis zijn niet toegestaan.

Artikel 12 Wonen - Woonwagenstandplaats

12.1 Bestemmingsomschrijving

12.1.1 Doeleinden

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. maximaal 6 standplaatsen voor wonen in woonwagens en bijbehorende verzorgingsunits; met daaraan ondergeschikt:
 - 1. tuinen, erven en groenvoorzieningen;
 - 2. ontsluitings- en parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;
 - 3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

12.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen van toepassing, met inachtnaam van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

12.2 Bouwregels

12.2.1 Algemeen

Op de voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

- a. 6 standplaatsen ten behoeve van woonwagens, en de daarbij behorende bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
- b. per standplaats mag slechts één woonwagen worden geplaatst;
- c. de oppervlakte van bijgebouwen mag maximaal 18 m² per standplaats bedragen;
- d. een standplaats mag voor ten hoogste 85% worden bebouwd, met inbegrip van de geplaatste woonwagen;
- e. de goothoogte van de woonwagen en bijgebouwen mag ten hoogste 3,50 meter bedragen;
- f. de woonwagen en de bijgebouwen mogen plat of met een kap van ten minste 30° en ten hoogste 60° worden afgedekt;
- g. de afstand van de woonwagen tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 2.00 meter te bedragen. Bijgebouwen dienen in of minimaal 1,50 meter uit de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd;
- h. bijgebouwen dienen 3,00 meter achter de voorgevel te zijn gelegen.

12.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Binnen het bestemmingsvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 5,00 meter bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1.00 meter en achter de voorgevelrooilijn niet meer dan 2,00 meter mag bedragen.

12.3 Specifieke gebruiksregels

12.3.1 Strijdig gebruik

- a. Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van bouwwerken voor:
 - 1. afzonderlijke bewoning, indien het een vrijstaand bijgebouw betreft;
 - 2. bedrijfsmatige werk- en/of opslagruimte, waaronder de opslagruimte voor explosie- en brandgevaarlijke goederen en stoffen;
 - 3. detailhandel en/of groothandel;
 - 4. recreatieve en/of horecadoeleinden;

5. opslagdoeleinden, anders dan inherent aan het in 12.1 toegestane gebruik;
- b. Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden anders dan voor:
 1. groenvoorzieningen;
 2. ontsluiting;
 3. parkeervoorzieningen.

Artikel 13 Leiding - Hoogspanningsverbinding

13.1 Bestemmingsomschrijving

13.1.1 Doeleinden

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van een bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding, met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en voorzieningen, met een belemmeringenstrook van 20 meter aan weerszijden van de hartlijn van de verbinding.

13.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

13.2 Bouwregels

13.2.1 Bouwwerken

Op de voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

- a. bouwwerken ten behoeve van een hoogspanningsverbinding, waarvan de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd masten, waarvan de bouwhoogte maximaal de bouwhoogte van de bestaande masten mag bedragen;
- b. bouwwerken ten behoeve van de vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande, op basis van de voor deze gronden geldende andere bestemmingen toegestane bouwwerken, waarbij de oppervlakte en bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

13.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 13.2, ten behoeve van het bouwen van gebouwen of andere bouwwerken, geen gebouw zijnde op de voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden, met dien verstande dat:

- a. de belangen en de veiligheid van de in artikel 13.1 bedoelde hoogspanningsverbinding niet worden geschaad;
- b. geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de artikel 13.1 bedoelde hoogspanningsverbinding;
- c. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder;
- d. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.

13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

13.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanbrengen of verwijderen van hoogopgaande beplantingen en bomen;
- b. het aanleggen van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

- c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
- d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend ontgronden, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen, veranderen van het maaiveldniveau of de weghoogte en aanleggen van drainage;
- e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
- f. het opslaan van goederen.

13.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 13.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:

- a. die verband houden met de aanleg van de betreffende ondergrondse/bovengrondse hoogspanningsleiding;
- b. die reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan;
- c. die overeenkomstig een verleende omgevingsvergunning mogen worden verricht;
- d. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en de belemmerde strook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen.

13.4.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 13.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

- a. de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig schaden;
- b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder over de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen.

13.4.4 Voorwaarden

- a. Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 13.4.1 kunnen door het bevoegd gezag gelet op de waarborging van de belangen als bedoeld in 13.1.1 en 13.4.3 voorwaarden worden verbonden.
- b. Bij de afwegingen omtrent het verbinden van voorwaarden aan de vergunning betreft het bevoegd gezag het advies van de leidingbeheerder als bedoeld in 13.4.3 sub b.

Artikel 14 Waarde - Archeologie hoog

14.1 Bestemmingsomschrijving

14.1.1 Doeleinden

De voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud en bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

14.1.2 Bestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen (dubbel)bestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

14.2 Bouwregels

14.2.1 Bouwverbod

Op de voor 'Waarde - Archeologie hoog' bestemde grond mag niet worden gebouwd.

14.2.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 14.2.1 is niet van toepassing indien:

- a. het een bouwwerk, geen gebouw zijnde, betreft om de archeologische waarde vast te kunnen stellen;
- b. het vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut;
- c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat;
- d. de grootte van de bodemingreep meer dan 250 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt.

14.3 Afwijken van de bouwregels

14.3.1 Afwijken ten behoeve van grotere bodemingrepen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 14.2.1 mits de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

14.3.2 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 14.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

14.3.3 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 14.3.2, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

14.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het aanleggen van drainage; het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
- b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
- c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
- d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

14.4.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 14.4.1 is niet vereist indien:

- a. de werkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de archeologische waarde vast te kunnen stellen (proefsleuven / booronderzoek);
- b. de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend;
- c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat;
- d. de grootte van de bodemingreep meer dan 250 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt;
- e. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
- f. het voor 'Verkeer' aangewezen gronden betreft die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en het betreft:
 1. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen tot een diepte van 1,5 meter, waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het aanleggen van drainage;
 2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren tot een breedte van 1 meter;
 3. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 4. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tot een diepte van 1,5 meter.

14.4.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning als genoemd in artikel 14.4.1 wordt slechts verleend indien de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;

- b. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

14.4.4 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 18.4.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

14.4.5 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 14.4.4, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

14.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

14.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een bouwwerk of bouwwerken te slopen.

14.5.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 14.5.1 is niet vereist indien:

- a. de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de archeologische waarde vast te kunnen stellen;
- b. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 250 m² beslaat;
- c. de grootte van de bodemingreep meer dan 250 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt.

14.5.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 14.5.1 wordt slechts verleend indien de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door sloopwerkzaamheden kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

14.5.4 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 14.5.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve sloopmethoden of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;

- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

14.5.5 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 14.5.4, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.

Artikel 15 Waarde - Archeologie laag

15.1 Bestemmingsomschrijving

15.1.1 Doeleinden

De voor 'Waarde - Archeologie laag' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud en bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

15.1.2 Bestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen (dubbel)bestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

15.2 Bouwregels

15.2.1 Bouwverbod

Op de voor 'Waarde - Archeologie laag' bestemde grond mag niet worden gebouwd.

15.2.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 15.2.1 is niet van toepassing indien:

- a. het een bouwwerk, geen gebouw zijnde, betreft om de archeologische waarde vast te kunnen stellen;
- b. het vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut;
- c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat;
- d. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt.

15.3 Afwijken van de bouwregels

15.3.1 Afwijken ten behoeve van grotere bodemingrepen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 15.2.1 mits de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

15.3.2 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 15.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

15.3.3 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 15.3.2, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

15.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

15.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie laag' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het aanleggen van drainage; het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
- b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
- c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
- d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

15.4.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 15.4.1 is niet vereist indien:

- a. de werkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de archeologische waarde vast te kunnen stellen (proefsleuven / booronderzoek);
- b. de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend;
- c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat;
- d. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m² beslaat en de verstoringdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt;
- e. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
- f. het voor 'Verkeer' aangewezen gronden betreft die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en het betreft:
 1. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen tot een diepte van 1,5 meter, waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het aanleggen van drainage;
 2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren tot een breedte van 1 meter;
 3. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 4. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tot een diepte van 1,5 meter.

15.4.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning als genoemd in artikel 15.4.1 wordt slechts verleend indien de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;

- b. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

15.4.4 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 18.4.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

15.4.5 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 15.4.4, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

15.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

15.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie laag' aangewezen gronden in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een bouwwerk of bouwwerken te slopen.

15.5.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 15.5.1 is niet vereist indien:

- a. de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de archeologische waarde vast te kunnen stellen;
- b. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m² beslaat;
- c. de grootte van de bodemingreep meer dan 10.000 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt.

15.5.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 15.5.1 wordt slechts verleend indien de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door sloopwerkzaamheden kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

15.5.4 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 15.5.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve sloopmethoden of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;

- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

15.5.5 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 15.5.4, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.

Artikel 16 Waarde - Archeologie middelhoog

16.1 Bestemmingsomschrijving

16.1.1 Doeleinden

De voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud en bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

16.1.2 Bestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen (dubbel)bestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

16.2 Bouwregels

16.2.1 Bouwverbod

Op de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' bestemde grond mag niet worden gebouwd.

16.2.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 16.2.1 is niet van toepassing indien:

- a. het een bouwwerk, geen gebouw zijnde, betreft om de archeologische waarde vast te kunnen stellen;
- b. het vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut;
- c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m² beslaat;
- d. de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt.

16.3 Afwijken van de bouwregels

16.3.1 Afwijken ten behoeve van grotere bodemingrepen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 16.2.1 mits de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

16.3.2 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 16.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op

het terrein van de archeologische monumentenzorg.

16.3.3 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 16.3.2, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

16.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het aanleggen van drainage; het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
- b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
- c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
- d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

16.4.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 16.4.1 is niet vereist indien:

- a. de werkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de archeologische waarde vast te kunnen stellen (proefsleuven / booronderzoek);
- b. de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend;
- c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m² beslaat;
- d. de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt;
- e. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
- f. het voor 'Verkeer' aangewezen gronden betreft die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en het betreft:
 1. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen tot een diepte van 1,5 meter, waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het aanleggen van drainage;
 2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren tot een breedte van 1 meter;
 3. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 4. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tot een diepte van 1,5 meter.

16.4.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning als genoemd in artikel 16.4.1 wordt slechts verleend indien de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

16.4.4 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 18.4.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

16.4.5 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 16.4.4, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

16.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

16.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een bouwwerk of bouwwerken te slopen.

16.5.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 16.5.1 is niet vereist indien:

- a. de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de archeologische waarde vast te kunnen stellen;
- b. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 2.500 m² beslaat;
- c. de grootte van de bodemingreep meer dan 2.500 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt.

16.5.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 16.5.1 wordt slechts verleend indien de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door sloopwerkzaamheden kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

16.5.4 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 16.5.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve sloopmethoden of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

16.5.5 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 16.5.4, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.

Artikel 17 Waarde - Archeologie zeer hoog

17.1 Bestemmingsomschrijving

17.1.1 Doeleinden

De voor 'Waarde - Archeologie zeer hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud en bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

17.1.2 Bestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen (dubbel)bestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

17.2 Bouwregels

17.2.1 Bouwverbod

Op de voor 'Waarde - Archeologie zeer hoog' bestemde grond mag niet worden gebouwd.

17.2.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 17.2.1 is niet van toepassing indien:

- a. het een bouwwerk, geen gebouw zijnde, betreft om de archeologische waarde vast te kunnen stellen;
- b. het vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing betreft, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut;
- c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 100 m² beslaat;
- d. de grootte van de bodemingreep meer dan 100 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt.

17.3 Afwijken van de bouwregels

17.3.1 Afwijken ten behoeve van grotere bodemingrepen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 17.2.1 mits de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

17.3.2 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 17.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op

het terrein van de archeologische monumentenzorg.

17.3.3 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 17.3.2, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

17.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie zeer hoog' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het aanleggen van drainage; het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
- b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
- c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
- d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

17.4.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 17.4.1 is niet vereist indien:

- a. de werkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de archeologische waarde vast te kunnen stellen (proefsleuven / booronderzoek);
- b. de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend;
- c. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 100 m² beslaat;
- d. de grootte van de bodemingreep meer dan 100 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt;
- e. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
- f. het voor 'Verkeer' aangewezen gronden betreft die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en het betreft:
 1. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen tot een diepte van 1,5 meter, waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het aanleggen van drainage;
 2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren tot een breedte van 1 meter;
 3. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 4. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tot een diepte van 1,5 meter.

17.4.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning als genoemd in artikel 17.4.1 wordt slechts verleend indien de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

17.4.4 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 17.4.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

17.4.5 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 17.4.4, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

17.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

17.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie zeer hoog' aangewezen gronden in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een bouwwerk of bouwwerken te slopen.

17.5.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 17.5.1 is niet vereist indien:

- a. de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de archeologische waarde vast te kunnen stellen;
- b. de grootte van de bodemingreep niet meer dan 100 m² beslaat;
- c. de grootte van de bodemingreep meer dan 100 m² beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm onder maaiveld bedraagt.

17.5.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 17.5.1 wordt slechts verleend indien de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van het plangebied naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

- a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
- b. schade door sloopwerkzaamheden kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, dan wel;
- c. nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

17.5.4 Voorwaarden

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 17.5.1 kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve sloopmethoden of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;

- b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
- c. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

17.5.5 Toevalsvondsten

Indien het bepaalde in artikel 17.5.4, onder c, van toepassing is, wordt in de voorwaarden aan de omgevingsvergunning tevens geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.

Artikel 18 Waterstaat - Beschermingszone primair water

18.1 Bestemmingsomschrijving

18.1.1 Doeleinden

De voor 'Waterstaat - Beschermingszone primair water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming, beheer en onderhoud van primaire wateren overeenkomstig de Keur van het Waterschap Limburg.

18.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 24.1.

18.2 Bouwregels

Boven of op de tot 'Waterstaat - Beschermingszone primair water' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van deze bestemming worden opgericht.

18.3 Afwijken van de bouwregels

18.3.1 Oprichten bouwwerken

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 18.2 ten behoeve van het oprichten van bouwwerken binnen de beschermingszone, mits:

- a. het belang van het primaire water niet onevenredig wordt geschaad;
- b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming;
- c. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de het waterschap.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 19 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 20 Algemene bouwregels

20.1 Aangrenzende terreinen

Het is verboden enig terrein of perceel zodanig te bebouwen, dat daardoor op een aangrenzend terrein, bouwvlak of perceel een toestand zou ontstaan, die aldaar niet meer met de regels van dit bestemmingsplan zou overeenstemmen, of voor zover er reeds aldaar een afwijking van de regels bestaat, zodanig te bebouwen, dat deze afwijking zou worden vergroot.

20.2 Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door:

- a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, entreepoortalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 meter;
- b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter.

20.3 Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten of afwijkende situering

- a. Voor een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de bestemmingsplan overeenkomstig een daarvoor verleende vergunning aanwezig is, in uitvoering is of gebouwd kan worden en dat ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de situering, afstands-, hoogte-, inhouds- en/of oppervlaktematen afwijken van hetgeen in Hoofdstuk 2 in de bouwregels van de betreffende bestemming is bepaald, geldt dat:
 1. voor zover de in de bouwregels voorgeschreven maximale maten worden overschreden, de betreffende afwijkende maten als ten hoogste toelaatbaar worden beschouwd;
 2. voor zover niet wordt voldaan aan de in de bouwregels voorgeschreven minimale maten, de betreffende afwijkende maten als ten minste toelaatbaar worden beschouwd;
 3. voor zover de situering van die bebouwing afwijkt van de voorgeschreven situering die voortvloeit uit de bouwregels, die situering als in overeenstemming met het bestemmingsplan wordt geacht;
- b. In geval van herbouw is het onder a. bepaalde uitsluitend van toepassing indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt en er geen vergroting van het bouwvolume plaatsvindt.

20.4 Parkeren

- a. Bij het bouwen van bouwwerken op grond van het bepaalde in dit plan dient op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid te worden gerealiseerd en vervolgens in stand te worden gehouden.
- b. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid indien wordt voldaan aan de CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren' (december 2018).
- c. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning maximaal 25% afwijken van het bepaalde onder a en b, mits:
 1. wordt aangetoond wordt dat de van toepassing zijnde norm niet haalbaar is;
 2. de parkeerbalans in de directe omgeving niet onevenredig nadelig wordt of kan worden beïnvloed.

20.5 Berging en infiltratie van hemelwater

- a. Bij het bouwen van bouwwerken op grond van het bepaalde in dit plan dient op eigen terrein te worden voorzien in een voorziening van voldoende omvang voor de berging en eventueel infiltratie van hemelwater afkomstig van de betreffende bebouwing en bijbehorende verhardingen.
- b. Er wordt voorzien in een voorziening van voldoende omvang indien de capaciteit is afgestemd op een neerslaggebeurtenis van 50 mm, bij een buiduur van twee uur.
- c. In afwijking van c.q. in aanvulling op het bepaalde onder b geldt dat géén lozing op oppervlaktewater mag plaatsvinden, indien niet wordt voorzien in een voorziening met een capaciteit die is afgestemd op een neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd van 1:100, gemiddeld klimaatscenario 2050, wat wil

zeggen 80 mm, bij een buiduur van twee uur.

- d. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder b en daarmee toestaan dat wordt voorzien in een voorziening van afwijkende omvang en/of op een andere locatie dan op eigen terrein, mits:
1. wordt aangetoond dat geen (grond)wateroverlast in de omgeving zal ontstaan; en
 2. wordt aangetoond dat de voorziening redelijkerwijs niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd, indien de aanvraag betrekking heeft op het realiseren van een voorziening anders dan op eigen terrein.

Artikel 21 Algemene gebruiksregels

21.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken:

- a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
- b. opslagplaats voor goederen niet ten dienste van de ter plaatse geldende bestemming;
- c. uitstalling-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en/of verblijfsmiddelen;
- d. permanente bewoning van niet voor bewoning bestemde gebouwen of ruimten;
- e. een gebruik van gronden en bouwwerken voor raamprostitutie en straatprostitutie, een seksinrichting en/of escortbedrijf, een coffeeshop, growshop, headshop en/of smartshop, een groothandel van producten die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als smart-, head-, en/of growshopproducten en een belhuis.

Artikel 22 Algemene aanduidingsregels

22.1 geluidzone - vliegverkeer

- a. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegverkeer' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede aangewezen voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de geluidsbelasting van het vliegverkeer;
- b. in afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk 2 mogen ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegverkeer' geen nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd.

22.2 luchtvaartverkeerszone

- a. de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'luchtvaartverkeerszone - 110' tot en met 'luchtvaartverkeerszone - 220 m' zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede aangewezen voor de bescherming en instandhouding van een invliegfunnel;
- b. op of in de tot luchtvaartverkeerszone aangewezen gronden mag de hoogte van bouwwerken en andere objecten niet meer bedragen dan:
 1. 110 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 110 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 2. 120 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 120 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 3. 130 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 130 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 4. 140 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 140 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 5. 150 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 150 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 6. 160 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 160 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 7. 170 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 170 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 8. 180 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 180 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 9. 190 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 190 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 10. 200 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 200 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 11. 210 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 210 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels;
 12. 220 meter boven N.A.P. ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 220 m', met inachtneming van de op grond van dit plan ter plaatse geldende overige regels.

22.3 veiligheidszone - gasontvangstation

- a. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - gasontvangstation' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede aangewezen voor de bescherming van het gasontvangstation.
- b. Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - gasontvangstation' zijn geen nieuwe kwetsbare objecten toegestaan.

22.4 vrijwaringszone - straalpad

- a. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede aangewezen voor een straalverbinding;
- b. In afwijking van het in dit plan bepaalde voor de binnen het plan voorkomende bestemmingen, mag niet

hoger worden gebouwd dan 20 meter ten opzichte van het maaiveld.

- c. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ter afwijking van het bepaalde in het tweede lid voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits daarmee de werking van c.q. het belang van instandhouding van het straalpad niet in overwegende mate wordt geschaad en daarover vooraf advies wordt gevraagd aan de beheerder van de straalverbinding.

22.5 vrijwaringszone- weg

- a. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede aangewezen als reserveringszone met het oog op een eventuele toekomstige verbreding van een provinciale weg.
- b. In afwijking van het in dit plan bepaalde voor de binnen het plan voorkomende bestemmingen, mogen ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg' geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:
 - 1. tijdelijke bouwwerken als bedoeld in artikel 5.16 eerste lid, onder a van het Besluit omgevingsrecht;
 - 2. een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 23 Algemene afwijkingsregels

23.1 Algemeen

Het bevoegd gezag kan, mits hierdoor geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, een omgevingsvergunning verlenen voor:

- a. het afwijken van de in dit bestemmingsplan voorgeschreven maten (waaronder percentages) met maximaal 10%;
- b. de bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen, mits deze bouwwerken geen grotere goothoogte dan 3 meter en geen grotere oppervlakte dan 50 m² hebben;
- c. de bouw van straatmeubilair en andere bouwwerken, die om waterstaatkundige of verkeerskundige redenen noodzakelijk zijn, zoals duikers of keermuren, mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 2,5 meter bedraagt;
- d. de bouw van andere bouwwerken ten dienste van het ontvangen en zenden van radio- en televisiesignalen, mits deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de bouwhoogte niet meer dan 15 meter bedraagt;
- e. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken, dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein, mits deze overschrijdingen niet meer bedraagt dan 3 meter en het bouwvlak met niet meer dan 10% wordt vergroot.

Artikel 24 Overige regels

24.1 Voorrangsregels

24.1.1 Voorrang dubbelbestemming

In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een dubbelbestemming gaat het belang van de dubbelbestemming voor.

24.1.2 Onderlinge relatie dubbelbestemmingen

Ten aanzien van de onderlinge relatie tussen de dubbelbestemmingen geldt:

- a. in de eerste plaats de regels van de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding';
- b. in de tweede plaats de regels van de bestemming 'Waterstaat - Beschermingszone primair water';
- c. op de derde plaats de regels van de bestemming 'Waarde - Archeologie zeer hoog';
- d. op de vierde plaats de regels van de bestemming 'Waarde - Archeologie hoog';
- e. op de vijfde plaats de regels van de bestemming 'Waarde - Archeologie middelhoog';
- f. op de zesde plaats de regels van de bestemming 'Waarde - Archeologie laag'.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 25 Overgangsrecht

25.1 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 - a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 - b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

25.2 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 26 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van bestemmingsplan "Oostflank".



Bestemmingsplan

- Bijlagen bij de regels -

Oostflank

Gemeente Brunssum

BESTEMMINGSPLAN

- Bijlagen bij de regels -

Oostflank

Gemeente Brunssum

IDN-nummer: NL.IMRO.0899.BpOostflank-VA01

Status: vastgesteld

Datum: 2 november 2021



Locatie Nijmegen
St. Stevenskerkhof 2
6511 VZ Nijmegen

Locatie Vught
Parklaan 21
5261 LR Vught

024 - 322 45 79

info@pouderoyentonnaer.nl
www.pouderoyentonnaer.nl

Inhoudsopgave

Bijlagen bij de regels	5
Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten	6

Bijlagen bij de regels

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

SBI-1993	SBI-2008	nummer	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
15	10, 11	-	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN										
151	101, 102	0	Slachterijen en overige vleesverwerking:										
151	101	5	- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²	50	0	50 C	30	50	3.1	1 G	1		
151	101	6	- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²	30	0	50	10	50	3.1	1 G	1		
151	101, 102	7	- loonslachterijen	50	0	50	10	50	3.1	1 G	1		
151	108	8	- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²	50	0	50	10	50	3.1	2 G	1		
152	102	0	Visverwerkingsbedrijven:										
152	102	6	- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²	50	10	30	10	50	3.1	1 G	1		
1531	1031	0	Aardappelprodukten fabrieken:										
1531	1031	2	- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²	50	10	50	50 R	50	3.1	1 G	1		
1532, 1533	1032, 1039	0	Groente- en fruitconservenfabrieken:										
1532, 1533	1032, 1039	1	- jam	50	10	100 C	10	100	3.2	1 G	1		
1532, 1533	1032, 1039	2	- groente algemeen	50	10	100 C	10	100	3.2	2 G	2		
1532, 1533	1032, 1039	3	- met koolsoorten	100	10	100 C	10	100	3.2	2 G	2		
1551	1051	0	Zuivelprodukten fabrieken:										
1551	1051	3	- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j	50	0	100 C	50 R	100	3.2	2 G	1		
1552	1052	1	Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²	50	0	100 C	50 R	100	3.2	2 G	2		
1552	1052	2	- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²	10	0	30	0	30	2	1 G	1		
1581	1071	0	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:										
1581	1071	1	- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens	30	10	30 C	10	30	2	1 G	1		
1581	1071	2	- v.c. >= 7500 kg meel/week	100	30	100 C	30	100	3.2	2 G	2		
1582	1072		Banket, biscuit- en koekfabrieken	100	10	100 C	30	100	3.2	2 G	2		
1584	10821	0	Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:										
1584	10821	3	- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
1584	10821	6	- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
1585	1073		Deegwarenfabrieken	50	30	10	10	50	3.1	2 G	2		
1593 t/m 1595	1102 t/m 1104		Vervaardiging van wijn, cider e.d.	10	0	30 C	0	30	2	1 G	1		
1598	1107		Mineraalwater- en frisdrankfabrieken	10	0	100	50 R	100	3.2	3 G	2		
17	13	-											
17	13	-	VERVAARDIGING VAN TEXTIEL										
171	131		Bewerken en spinnen van textielvezels	10	50	100	30	100	3.2	2 G	1		
172	132	0	Weven van textiel:										
172	132	1	- aantal weefgetouwen < 50	10	10	100	0	100	3.2	2 G	1		
173	133		Textielveredelingsbedrijven	50	0	50	10	50	3.1	2 G	2	B	
174, 175	139		Vervaardiging van textielwaren	10	0	50	10	50	3.1	1 G	1		
176, 177	139, 143		Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	0	10	50	10	50	3.1	1 G	2		
18	14	-											
18	14	-	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT										
181	141		Vervaardiging kleding van leer	30	0	50	0	50	3.1	1 G	1		
182	141		Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	10	10	30	10	30	2	2 G	2		
183	142, 151		Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont	50	10	10	10	50	3.1	1 G	1	B	L
19	19	-											
19	15	-	VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)										

SBI-1993	SBI-2008	nummer	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
192	151	-	Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)	50	10	30	10	50 D	3.1	2 G	2		
193	152	-	Schoenenfabrieken	50	10	50	10	50	3.1	2 G	1		
20		-											
20	16	-	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.										
2010.1	16101		Houtzagerijen	0	50	100	50 R	100	3.2	2 G	2		
2010.2	16102	0	Houtconserveringsbedrijven:										
2010.2	16102	2	- met zoutoplossingen	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B	
202	1621		Fineer- en plaatmaterialenfabrieken	100	30	100	10	100	3.2	3 G	2	B	
203, 204, 205	162	0	Timmerwerfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout	0	30	100	0	100	3.2	2 G	2		
203, 204, 205	162	1	Timmerwerfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2	0	30	50	0	50	3.1	1 G	1		
205	162902		Kurkwaren-, riet- en vlechtwerfabrieken	10	10	30	0	30	2	1 G	1		
21	17	-											
21	17	-	VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN										
2112	1712	0	Papier- en kartonfabrieken:										
2112	1712	1	- p.c. < 3 t/u	50	30	50 C	30 R	50	3.1	1 G	2		
212	172		Papier- en kartonwarenfabrieken	30	30	100 C	30 R	100	3.2	2 G	2		
2121.2	17212	0	Golfkartonfabrieken:										
2121.2	17212	1	- p.c. < 3 t/u	30	30	100 C	30 R	100	3.2	2 G	2		
22	58	-											
22	58	-	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA										
2221	1811		Drukkerijen van dagbladen	30	0	100 C	10	100	3.2	3 G	2	B	L
2222	1812		Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)	30	0	100	10	100	3.2	3 G	2	B	
2222.6	18129		Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	10	0	30	0	30	2	1 P	1	B	
2223	1814	B	Binderijen	30	0	30	0	30	2	2 G	1		
2224	1813		Grafische reproductie en zetten	30	0	10	10	30	2	2 G	1	B	
2225	1814		Overige grafische activiteiten	30	0	30	10	30 D	2	2 G	1	B	
23	19	-											
23	19	-	AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEESTOFFEN										
2320.2	19202	A	Smeeroliën- en vettenfabrieken	50	0	100	30 R	100	3.2	2 G	2	B	L
24	20	-											
24	20	-	VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN										
2442	2120	0	Farmaceutische produktenfabrieken:										
2442	2120	1	- formulering en afvullen geneesmiddelen	50	10	50	50 R	50	3.1	2 G	1	B	L
2442	2120	2	- verbandmiddelenfabrieken	10	10	30	10	30	2	2 G	1		
2462	2052	0	Lijm- en plakmiddelenfabrieken:										
2462	2052	1	- zonder dierlijke grondstoffen	100	10	100	50	100	3.2	3 G	2	B	L
2464	205902		Fotochemische produktenfabrieken	50	10	100	50 R	100	3.2	3 G	2	B	L
2466	205903	A	Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken	50	10	50	50 R	50	3.1	3 G	2	B	
25	22	-											
25	22	-	VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF										
2512	221102	0	Loopvlakvernieuwingsbedrijven:										
2512	221102	1	- vloeropp. < 100 m2	50	10	30	30	50	3.1	1 G	1		
252	222	0	Kunststofverwerkende bedrijven:										
252	222	3	- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen	50	30	50	30	50	3.1	2 G	1		
26	23	-											

SBI-1993	SBI-2008	nummer	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
26	23	-	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN										
261	231	0	Glasfabrieken:										
261	231	1	- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j	30	30	100	30	100	3.2	1 G	1		L
2615	231		Glasbewerkingsbedrijven	10	30	50	10	50	3.1	1 G	1		
262, 263	232, 234	0	Aardewerkfabrieken:										
262, 263	232, 234	1	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	10	10	30	10	30	2	1 G	1		L
262, 263	232, 234	2	- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW	30	50	100	30	100	3.2	2 G	2		L
2661.2	23612	0	Kalkzandsteenfabrieken:										
2661.2	23612	1	- p.c. < 100.000 t/j	10	50	100	30	100	3.2	2 G	2		
2662	2362		Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken	50	50	100	30	100	3.2	2 G	2		
2663, 2664	2363, 2364	0	Betonmortelcentrales:										
2663, 2664	2363, 2364	1	- p.c. < 100 t/u	10	50	100	10	100	3.2	3 G	2		
2665, 2666	2365, 2369	0	Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:										
2665, 2666	2365, 2369	1	- p.c. < 100 t/d	10	50	100	50 R	100	3.2	2 G	2		
267	237	0	Natuursteenbewerkingsbedrijven:										
267	237	1	- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²	10	30	100	0	100 D	3.2	1 G	2		
267	237	2	- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²	10	30	50	0	50	3.1	1 G	1		
2681	2391		Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	10	30	50	10	50 D	3.1	1 G	2		
2682	2399	C	Minerale produktenfabrieken n.e.g.	50	50	100	50	100 D	3.2	2 G	2		
28	25, 31	-	VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)										
281	251, 331	0	Constructiewerkplaatsen										
281	251, 331	1	- gesloten gebouw	30	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
281	251, 331	1a	- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2	30	30	50	10	50	3.1	1 G	1		
284	255, 331	B	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.	50	30	100	30	100 D	3.2	2 G	2	B	
284	255, 331	B1	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2	30	30	50	10	50 D	3.1	1 G	2	B	
2851	2561, 3311	0	Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:										
2851	2561, 3311	1	- algemeen	50	50	100	50	100	3.2	2 G	2	B	L
2851	2561, 3311	11	- metaalharderen	30	50	100	50	100 D	3.2	1 G	2	B	
2851	2561, 3311	12	- lakspuiten en moffelen	100	30	100	50 R	100 D	3.2	2 G	2	B	L
2851	2561, 3311	2	- scoperen (opspreiden van zink)	50	50	100	30 R	100 D	3.2	2 G	2	B	L
2851	2561, 3311	3	- thermisch verzinken	100	50	100	50	100	3.2	2 G	2	B	L
2851	2561, 3311	4	- thermisch vertinnen	100	50	100	50	100	3.2	2 G	2	B	L
2851	2561, 3311	5	- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)	30	50	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
2851	2561, 3311	6	- anodiseren, eloxeren	50	10	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
2851	2561, 3311	7	- chemische oppervlaktebehandeling	50	10	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
2851	2561, 3311	8	- emaileren	100	50	100	50 R	100	3.2	1 G	1	B	L
2851	2561, 3311	9	- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)	30	30	100	50	100	3.2	2 G	2	B	
2852	2562, 3311	1	Overige metaalbewerkende industrie	10	30	100	30	100 D	3.2	1 G	2	B	
2852	2562, 3311	2	Overige metaalbewerkende industrie, inbandig, p.o. <200m2	10	30	50	10	50 D	3.1	1 G	2	B	
287	259, 331	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.	30	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
287	259, 331	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inbandig, p.o. <200 m2	30	30	50	10	50	3.1	1 G	2	B	
29	27, 28, 33	-											
29	27, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN										

SBI-1993	SBI-2008	nummer	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
29	27, 28, 33	0	Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:										
29	27, 28, 33	1	- p.o. < 2.000 m2	30	30	100	30	100 D	3.2	2 G	1	B	
30	26, 28, 33	-											
30	26, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS										
30	26, 28, 33	A	Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
31	26, 27, 33	-											
31	26, 27, 33	-	VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.										
314	272		Accumulatoren- en batterijenfabrieken	100	30	100	50	100	3.2	2 G	2	B	L
316	293		Elektrotechnische industrie n.e.g.	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
32	26, 33	-											
32	26, 33	-	VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.										
321 t/m 323	261, 263, 264, 331		Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie	30	0	50	30	50 D	3.1	2 G	1	B	
3210	2612		Fabrieken voor gedrukte bedrading	50	10	50	30	50	3.1	1 G	2	B	
33	26, 32, 33	-											
33	26, 32, 33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN										
33	26, 32, 33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie	30	0	30	0	30	2	1 G	1		
34	29	-											
34	29		VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS										
341	291	0	Autofabrieken en assemblagebedrijven										
343	293		Auto-onderdelenfabrieken	30	10	100	30 R	100	3.2	2 G	2		
35	30	-											
35	30	-	VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)										
354	309		Rijwiel- en motorrijwielafabrieken	30	10	100	30 R	100	3.2	2 G	2	B	
355	3099		Transportmiddelenindustrie n.e.g.	30	30	100	30	100 D	3.2	2 G	2	B	
36	31	-											
36	31	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.										
361	310	1	Meubelfabrieken	50	50	100	30	100 D	3.2	2 G	2	B	
361	9524	2	Meubelstofeerderijen b.o. < 200 m2	0	10	10	0	10	1	1 P	1		
362	321		Fabricage van munten, sieraden e.d.	30	10	10	10	30	2	1 G	1	B	
363	322		Muziekinstrumentenfabrieken	30	10	30	10	30	2	2 G	2		
364	323		Sportartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	3.1	2 G	2		
365	324		Speelgoedartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	3.1	2 G	2		
3663.1	32991		Sociale werkvoorziening	0	30	30	0	30	2	1 P	1		
3663.2	32999		Vervaardiging van overige goederen n.e.g.	30	10	50	30	50 D	3.1	2 G	2		
40	35	-											
40	35	-	PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER										
40	35	B2	- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa	50	50	100	30 R	100	3.2	2 G	1		L
40	35	C1	- < 10 MVA	0	0	30 C	10	30	2	1 P	1	B	
40	35	C2	- 10 - 100 MVA	0	0	50 C	30	50	3.1	1 P	1	B	
40	35	C3	- 100 - 200 MVA	0	0	100 C	50	100	3.2	1 P	2	B	
40	35	D4	- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C	0	0	30 C	10	30	2	1 P	1		
40	35	D5	- gasontvang- en -verdeelsstations, cat. D	0	0	50 C	50 R	50	3.1	1 P	1		
40	35	E0	Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:										
40	35	E1	- stadsverwarming	30	10	100 C	50	100	3.2	1 P	2		
40	35	E2	- blokverwarming	10	0	30 C	10	30	2	1 P	1		

SBI-1993	SBI-2008	nummer	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
40	35	F0	windmolens:										
40	35	F1	- wiekdiameter 20 m	0	0	100 C	30	100	3.2	1 P	2		
41	36	-											
41	36	-	WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER										
41	36	A2	- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling	10	0	50 C	30	50	3.1	1 G	2		
41	36	B0	Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:										
41	36	B1	- < 1 MW	0	0	30 C	10	30	2	1 P	1		
41	36	B2	- 1 - 15 MW	0	0	100 C	10	100	3.2	1 P	1		
45	41, 42, 43	-											
45	41, 42, 43	-	BOUWNIJVERHEID										
45	41, 42, 43	0	Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²	10	30	100	10	100	3.2	2 G	2	B	
45	41, 42, 43	1	- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B	
45	41, 42, 43	2	Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B	
45	41, 42, 43	3	- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m²	0	10	30	10	30	2	1 G	1	B	
50	45, 47	-											
50	45, 47	-	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS										
501, 502, 504	451, 452, 454		Reparatie- en servicebedrijven auto's en motorfietsen (géén handel/verkoop)	10	0	30	10	30	2	2 P	1	B	
5020.4	45204	A	Autoplaatwerkerijen	10	30	100	10	100	3.2	1 G	1		
5020.4	45204	B	Autobeklederijen	0	0	10	10	10	1	1 G	1		
5020.4	45204	C	Autospuitinrichtingen	50	30	30	30 R	50	3.1	1 G	1	B	L
5020.5	45205		Autowasserijen	10	0	30	0	30	2	3 P	1		
505	473	0	Benzineservicestations:										
505	473	2	- met LPG < 1000 m³/jr	30	0	30	50 R	50	3.1	3 P	1	B	
505	473	3	- zonder LPG	30	0	30	10	30	2	3 P	1	B	
51	46	-											
51	46	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING										
5121	4621	0	Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders	30	30	50	30 R	50	3.1	2 G	2		
5122	4622		Grth in bloemen en planten	10	10	30	0	30	2	2 G	1		
5123	4623		Grth in levende dieren	50	10	100 C	0	100	3.2	2 G	1		
5124	4624		Grth in huiden, vellen en leder	50	0	30	0	50	3.1	2 G	1		
5125, 5131	46217, 4631		Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	30	10	30	50 R	50	3.1	2 G	1		
5132, 5133	4632, 4633		Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijssoliën	10	0	30	50 R	50	3.1	2 G	1		
5134	4634		Grth in dranken	0	0	30	0	30	2	2 G	1		
5135	4635		Grth in tabaksprodukten	10	0	30	0	30	2	2 G	1		
5136	4636		Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	30	0	30	2	2 G	1		
5137	4637		Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30	0	30	2	2 G	1		
5138, 5139	4638, 4639		Grth in overige voedings- en genotmiddelen	10	10	30	10	30	2	2 G	1		
514	464, 46733		Grth in overige consumentenartikelen	10	10	30	10	30	2	2 G	1		
5148.7	46499	0	Grth in vuurwerk en munitie:										
5148.7	46499	1	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	10	0	30	10 V	30	2	2 G	1		
5148.7	46499	2	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton	10	0	30	50 V	50	3.1	2 G	1		
5148.7	46499	5	- munitie	0	0	30	30	30	2	2 G	1		
5151.1	46711	0	Grth in vaste brandstoffen:										
5151.1	46711	1	- klein, lokaal verzorgingsgebied	10	50	50	30	50	3.1	2 P	2		
5152.2 / 3	46722, 46723		Grth in metalen en -halfabrikaten	0	10	100	10	100	3.2	2 G	2		

SBI-1993	SBI-2008	nummer	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
5153	4673	0	Grth in hout en bouwmaterialen:										
5153	4673	1	- algemeen: b.o. > 2000 m²	0	10	50	10	50	3.1	2 G	2		
5153	4673	2	- algemeen: b.o. <= 2000 m²	0	10	30	10	30	2	1 G	1		
5153.4	46735	4	zand en grind:										
5153.4	46735	5	- algemeen: b.o. > 200 m²	0	30	100	0	100	3.2	2 G	2		
5153.4	46735	6	- algemeen: b.o. <= 200 m²	0	10	30	0	30	2	1 G	1		
5154	4674	0	Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:										
5154	4674	1	- algemeen: b.o. > 2.000 m²	0	0	50	10	50	3.1	2 G	2		
5154	4674	2	- algemeen: b.o. <= 2.000 m²	0	0	30	0	30	2	1 G	1		
5155.1	46751		Grth in chemische produkten	50	10	30	100 R	100 D	3.2	2 G	2	B	
5155.2	46752		Grth in kunstmeststoffen	30	30	30	30 R	30	2	1 G	1		
5156	4676		Grth in overige intermediaire goederen	10	10	30	10	30	2	2 G	2		
5157	4677	0	Autosloperijen: b.o. > 1000 m²	10	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
5157	4677	1	- autosloperijen: b.o. <= 1000 m²	10	10	50	10	50	3.1	2 G	2	B	
5157.2/3	4677	0	Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²	10	30	100	10	100 D	3.2	2 G	2	B	
5157.2/3	4677	1	- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²	10	10	50	10	50	3.1	2 G	2	B	
518	466	0	Grth in machines en apparaten:										
518	466	1	- machines voor de bouwnijverheid	0	10	100	10	100	3.2	2 G	2		
518	466	2	- overige	0	10	50	0	50	3.1	2 G	1		
519	466, 469		Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)	0	0	30	0	30	2	2 G	1		
52	47	-											
52	47	-	DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN										
5261	4791		Postorderbedrijven	0	0	50	0	50	3.1	2 G	1		
55	55	-											
55	55	-	LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING										
5552	562		Cateringbedrijven	10	0	30 C	10	30	2	1 G/P	1		
60	49	-											
60	49	-	VERVOER OVER LAND										
6021.1	493		Bus-, tram- en metrostations en -remises	0	10	100 C	0	100 D	3.2	2 P	2		
6022	493		Taxibedrijven	0	0	30 C	0	30	2	2 P	1		
6023	493		Touringcarbedrijven	10	0	100 C	0	100	3.2	2 G	1		
6024	494	0	Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²	0	0	100 C	30	100	3.2	3 G	1		
6024	494	1	- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²	0	0	50 C	30	50	3.1	2 G	1		
63	52	-											
63	52	-	DIENTSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER										
6312	52102, 52109	A	Distributiecentra, pak- en koelhuizen	30	10	50 C	50 R	50 D	3.1	2 G	2		
6312	52109	B	Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)	0	0	30 C	10	30	2	2 G	1		
6321	5221	1	Autoparkeerterreinen, parkeergarages	10	0	30 C	0	30	2	3 P	1		L
6321	5221	2	Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)	10	0	100 C	30	100	3.2	2 G	1		
64	64	-											
64	53	-	POST EN TELECOMMUNICATIE										
641	531, 532		Post- en koeriersdiensten	0	0	30 C	0	30	2	2 P	1		
642	61	B1	- LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)	0	0	0 C	100	100	3.2	1 P	2		
71	77	-	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN										
711	7711		Personenautoverhuurbedrijven	10	0	30	10	30	2	2 P	1		

SBI-1993	SBI-2008	nummer	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS					CATEGORIE	INDICES			
				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
712	7712, 7739		Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)	10	0	50	10	50 D	3.1	2 G	1		
713	773		Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	10	0	50	10	50 D	3.1	2 G	1	B	
714	772		Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	10	10	30	10	30 D	2	2 G	2		
72	62	-											
72	62	-	COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE										
72	58, 63	B	Datacentra	0	0	30 C	0	30	2	1 P	1		
73	72	-											
73	72	-	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK										
731	721		Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk	30	10	30	30 R	30	2	1 P	1		
74	63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	-											
74	63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING										
747	812		Reinigingsbedrijven voor gebouwen	50	10	30	30	50 D	3.1	1 P	1	B	
7481.3	74203		Foto- en filmontwikkelcentrales	10	0	30 C	10	30	2	2 G	1	B	
75	84	-											
75	84	-	OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN										
7525	8425		Brandweerkazernes	0	0	50 C	0	50	3.1	1 G	1		
90	37, 38, 39	-											
90	37, 38, 39	-	MILIEUDIENSTVERLENING										
9002.1	381	A	Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.	50	30	50	10	50	3.1	2 G	1		
9002.1	381	B	Gemeentewerven (afval-inzamelpots)	30	30	50	30 R	50	3.1	2 G	1	B	
9002.2	382	A0	Afvalverwerkingsbedrijven:										
9002.2	382	A4	- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)	50	10	30	10	50	3.1	1 G	2		L
9002.2	382	A7	- verwerking fotochemisch en galvano-afval	10	10	30	30 R	30	2	1 G	1	B	L
91	94	-											
91	94	-	DIVERSE ORGANISATIES										
9111	941, 942		Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)	0	0	10	0	10	1	1 P	1		
9131	9491		Kerkgebouwen e.d.	0	0	30	0	30	2	2 P	1		
9133.1	94991	A	Buurt- en clubhuizen	0	0	30 C	0	30 D	2	2 P	1		
9133.1	94991	B	Hondendressuurterreinen	0	0	50	0	50	3.1	1 P	1		
93	93	-											
93	96	-	OVERIGE DIENSTVERLENING										
9301.1	96011	A	Wasserijen en strijkinrichtingen	30	0	50 C	30	50	3.1	2 G	1		
9301.1	96011	B	Tapijtreinigingsbedrijven	30	0	50	30	50	3.1	2 G	1		L
9301.2	96012		Chemische wasserijen en ververijen	30	0	30	30 R	30	2	2 G	1	B	L
9301.3	96013	A	Wasverzendinrichtingen	0	0	30	0	30	2	1 G	1		
9305	9609	A	Dierenasiels en -pensions	30	0	100 C	0	100	3.2	1 P	1		



Bestemmingsplan

- Toelichting -

Oostflank

Gemeente Brunssum

BESTEMMINGSPLAN

- Toelichting -

Oostflank

Gemeente Brunssum

IDN-nummer: NL.IMRO.0899.BpOostflank-VA01

Status: vastgesteld

Datum: 2 november 2021



Locatie Nijmegen
St. Stevenskerkhof 2
6511 VZ Nijmegen

Locatie Vught
Parklaan 21
5261 LR Vught

024 - 322 45 79

info@pouderoyentonnaer.nl

www.pouderoyentonnaer.nl

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	5
1.3	Huidige planologische kaders	9
1.4	Leeswijzer	11
Hoofdstuk 2	Beleidskaders	13
2.1	Inleiding	13
2.2	Rijksbeleid	13
2.3	Provinciaal beleid	21
2.4	Regionaal beleid	28
2.5	Gemeentelijk beleid	33
Hoofdstuk 3	Planbeschrijving	35
3.1	Inleiding	35
3.2	Overwegend beheersmatig, in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen	35
3.3	Ruimtelijke kwaliteit	36
3.4	Passende bestemming witte vlekken	38
3.5	Uitsluiten bedrijven van milieucategorie 1	39
3.6	Géén (nieuwe) bedrijven van milieucategorie 4.1 of hoger	40
Hoofdstuk 4	Sectorale aspecten	43
4.1	Milieuhygiëne	43
4.2	Bodem	43
4.3	Geluid	43
4.4	Luchtkwaliteit	44
4.5	Externe veiligheid	45
4.6	Milieuzonering	48
4.7	Ecologie	50
4.8	Archeologie en cultuurhistorie	53
4.9	Waterparagraaf	54
4.10	Milieueffectrapportage	59
4.11	Overige zones	60
Hoofdstuk 5	Juridische aspecten	63
5.1	Inleiding	63
5.2	Uitgangspunten	63
5.3	Toelichting op de planregels	64
5.4	Artikelsgewijze toelichting	65
5.5	Bedrijf - Gasontvangststation	65

5.6	Bedrijventerrein	65
5.7	Bos	66
5.8	Groen	67
5.9	Maatschappelijk - Militaire zaken	67
5.10	Natuur	67
5.11	Verkeer	67
5.12	Water	67
5.13	Wonen	67
5.14	Wonen - Woonwagenstandplaats	67
5.15	Leiding - Hoogspanningsverbinding	67
5.16	Waarde - Archeologie	68
5.17	Waterstaat - Beschermingszone primair water	68
Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid		69
6.1	Grondexploitatie	69
6.2	Planschade	69
6.3	Maatschappelijke uitvoerbaarheid	70
Hoofdstuk 7 Procedure		71
7.1	De te volgen procedure	71
7.2	Vooroverleg 3.1.1 Bro	71
7.3	Inzage ontwerpbestemmingsplan en vaststelling	71

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding


Samen met de Provincie Limburg en Parkstad Limburg wordt gewerkt aan een kwaliteitsverbetering en structuurversterking van de Oostflank van Brunssum. De aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (verder: de Buitenring) biedt door de verbetering van de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het gebied, kansen voor een economische structuurversterking, een kwaliteitsimpuls voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en kansen voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Aangezien de huidige planologische kaders voor delen van het gebied sterk verouderd zijn, de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor het gebied niet zijn afgestemd op de wijzigingen in het gebied als gevolg van de aanleg van de Buitenring en voor een deel van het gebied momenteel geen planologische kaders gelden, is een herziening van deze ruimtelijke kaders wenselijk.

Op 30 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Brunssum een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen in de Oostflank van Brunssum (tijdelijk) te voorkomen. In navolging hierop wordt een beheersmatig bestemmingsplan opgesteld dat actuele planologische kaders zal gaan bieden voor het gebied. Daarbij worden dan ook de ongewenste ontwikkelingen uit de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen definitief weggenomen. Op een later moment zal vervolgens een nieuw, ontwikkelingsgericht bestemmingsplan (of omgevingsplan) worden opgesteld dat de gewenste (door)ontwikkeling van het gebied faciliteert. Daarmee wordt op korte termijn voorzien in actuele planologische kaders, afgestemd op onder meer de aangelegde Buitenring en het uitsluiten van ongewenste ontwikkelingen, terwijl parallel daaraan verder kan worden onderzocht welke nieuwe ontwikkelingen binnen het gebied wenselijk, maar ook uitvoerbaar zijn.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van het beheersmatige bestemmingsplan voor de Oostflank van Brunssum is gelegen in het oostelijk deel van de gemeente Brunssum. Het gebied bestaat uit een aantal deelgebieden die niet direct aan elkaar grenzen. Voor een belangrijk deel wordt deze begrenzing ingegeven door het feit dat bij de vaststelling van de provinciale inpassingsplannen (PIP's) ten behoeve van de Buitenring is bepaald dat de gemeenteraad van Brunssum tot 18 maart 2026 geen bestemmingsplan mag vaststellen voor gronden waarvoor deze PIP's gelden. De gebieden blijven daarom buiten de begrenzing van voorliggend bestemmingsplan. Daarnaast is van belang dat voor delen van het gebied gezien het doel en de aanleiding als beschreven in paragraaf 1.1 van dit document, geen aanleiding bestaat nu het geldende bestemmingsplan, dan wel de geldende beheersverordening te herzien. Voor die gebieden geldt dat de geldende planologische kaders nog aansluiten bij de huidige planologische inzichten.

In navolgende afbeelding zijn de gebieden globaal aangegeven. Daarbij is elk deelgebied voorzien van een nummer. Aan de hand van die nummering worden de deelgebieden hierna de begrenzing van die gebieden nader beschreven en toegelicht.



Begrenzing plangebied en aanduiding deelgebieden

Deelgebied 1: Bouwberg

Dit gebied wordt gevormd door het bestaande bedrijventerrein aan weerszijden van de Boschstraat, globaal gelegen tussen de Hoogenboschweg en Boschstraat in het noordwesten en de Zwanenpool in het zuidoosten. Tot dit deelgebied behoren ook enkele percelen aan de Waubacherweg. Tussen dit deelgebied, de Emmastraat /Ruscher en de Neutrale Straat / Heringsbosch zijn gronden aanwezig die zijn ingericht als natuur en ook als zodanig zijn bestemd. Omdat voor die gronden geen wijziging of actualisatie van de planologische mogelijkheden nodig is, blijven die gronden buiten de begrenzing van dit plan.

Deelgebied 2: Groeve Hendrik / Mourik

In een deel van de groeve tussen de Waubacherweg, Zwanenpool en Kranenpool vindt ontgronding plaats. Die activiteiten zullen de zich de komende jaren verplaatsen naar het noordwestelijk deel van dit deelgebied. Hoewel al wordt gezien op welke wijze de gronden waarop de activiteiten worden afgebouwd c.q. beëindigd, is de uitvoerbaarheid daarvan nog onderwerp van nader onderzoek. Aangezien de activiteiten in dit hele gebied ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan nog in uitvoering zullen zijn en er op dit moment geen planologische kaders gelden voor een groot deel van de groeve (centrale en zuidoostelijk deel, wordt deze groeve toch meegenomen binnen de begrenzing van dit bestemmingsplan om het bestaande (planologische) gebruik vast te leggen.

Onderdeel van dit deelgebied zijn ook nog enkele min of meer solitair gelegen percelen aan de Kranenpool, die ingesloten liggen tussen voornoemde groeve aan de noordzijde, percelen die in gebruik zijn door c.q. ten behoeve van het Allied Joint Force Command (JFC), dan wel het United States Army Garrison (USAG) en de Golfbaan Brunssummerheide. Aangezien voor deze percelen verouderde bestemmingsplannen gelden, worden ook deze percelen meegenomen binnen het plangebied, om ze weer een actueel planologisch kader te kunnen bieden.

Het terreinen van JFC / USAG tussen de groeve en de Zwanenpool worden niet meegenomen binnen onderhavig bestemmingsplan, omdat daarvoor nog passende planologische kaders zijn opgenomen in het geldende bestemmingsplan c.q. de geldende beheersverordening. Dit met uitzondering van het meest noordelijk gelegen deel van het complex, dat relatief recent is verworven door Defensie. Daar is in de geldende beheersverordening Bedrijventerreinen een regeling voor opgenomen die is gericht op een gebruik als groeve. Aangezien dat niet meer aansluit bij het huidige gebruik, wordt voor dat perceel een bestemming opgenomen die aansluit bij het huidige gebruik.

Deelgebied 3: Ganzepool / Kranenpool

Dit is het deelgebied waarop de aanleg van de Buitenring de grootste impact heeft gehad. Het gebied is globaal gelegen tussen het Schutterspark en de Ganzepool, Rimbürgerweg, het USAG-depot aan de Zwanenpool / Kranenpool en is door de aanleg van de Buitenring en de bijbehorende infrastructuur in de vorm van toe- en afritten en rotondes doorsneden geraakt. Voor een groot deel van dit deelgebied geldt nog een verouderd bestemmingsplan uit de jaren '80, dat daarom logischerwijs niet is afgestemd op de situatie die door de aanleg van de Buitenring is ontstaan. Het USAG-terrein als hiervoor genoemd wordt overigens niet meegenomen binnen het plangebied van onderhavig bestemmingsplan, aangezien daarvoor enkele jaren geleden een afzonderlijk bestemmingsplan is vastgesteld. Ook het deel van het USAG-terrein dat nog binnen het besluitgebied van de beheersverordening Bedrijventerreinen valt wordt niet meegenomen binnen het plangebied van onderhavig bestemmingsplan, omdat de geldende beheersverordening voldoende actuele planologische kaders biedt voor dat terrein.

De gronden die zijn gelegen binnen de begrenzing van de Provinciale inpassingsplannen 'Buitenring Parkstad Limburg 2012' en 'Herziening PIP BPL Optimalisatie Kranenpool Brunssum' blijven buiten het plangebied omdat, zoals reeds vermeld in paragraaf 1.2, bij de vaststelling van laatstgenoemd PIP is bepaald dat de gemeenteraad van Brunssum tot 18 maart 2026 geen ruimtelijke plannen mag vaststellen voor deze gronden. Een aantal percelen in dit deelgebied is ingesloten en ook doorsneden geraakt door de eerder genoemde PIP's. Die gronden worden in overleg door de provincie meegenomen in een in voorbereiding zijnde PIP en zijn daarom niet opgenomen binnen onderhavig bestemmingsplan.

Tot slot blijven ook de gronden rondom de Rode Beek buiten het plangebied, omdat voor deze beek en de gewenste renaturering daarvan een apart bestemmingsplan is vastgesteld dat geen aanleiding geeft de voor dat gebied geldende planologische kaders te wijzigen.

Deelgebied 4: Ora et Labora

Dit deelgebied betreft een deel van het terrein Ora et Labora, gelegen tussen de Neutrale Straat / Heringsbosch, Waubacherweg en de grens met Duitsland. Het terrein van Afvalzorg is geen onderdeel van het deelgebied c.q. dit plangebied. Voor dat terrein is enkele jaren geleden een bestemmingsplan op maat opgesteld dat nog voldoende actueel is. De voornaamste aanleiding om dit deelgebied mee te nemen binnen het plangebied is het feit dat voor het achterste deel (vanaf de Waubacherweg) op dit moment geen bestemmingsplan geldt, terwijl behoefte is aan planologische kaders om te voorkomen dat hier activiteiten kunnen ontstaan die zich niet verdragen met een goede ruimtelijke ordening.

Deelgebied 5: Rimbürgerweg

Aan de Rimbürgerweg liggen nog een aantal min of meer solitair gelegen bedrijven waarop vooralsnog de beheersverordening 'Bedrijventerreinen' van toepassing is. Hoewel de aanleg van de Buitenring geen directe aanleiding is voor het meenemen van deze percelen binnen het plangebied en het actualiseren van de planologische kaders, speelt hier wel de wens de planologische kaders te actualiseren en daarbij planologisch niet langer wenselijke mogelijkheden ten opzichte van de geldende beheersverordening te schrappen, zoals nader geconcretiseerd in Hoofdstuk 3.



Luchtfoto plangebied met aanduiding deelgebieden

1.3 Huidige planologische kaders

Voor het plangebied gelden nu een aantal bestemmingsplannen en een beheersverordening. In navolgende tabel worden die plannen opgesomd, waarbij tevens de begrenzing wordt aangegeven. Na de tabel wordt dit per deelgebied kort toegelicht.

Naam + datum vaststelling	Ligging en begrenzing
Beheersverordening Bedrijventerreinen (11 september 2013)	
Bestemmingsplan Buitengebied (20 mei 1997)	
Bestemmingsplan Hendrik en omgeving (2 juni 1981)	

Beheersverordening Bedrijventerreinen

Op dit moment geldt voor een groot deel van het plangebied de beheersverordening 'Bedrijventerreinen' als vastgesteld door de gemeenteraad van Brunssum op 11 september 2013. Deze beheersverordening geldt voor het bedrijventerrein Bouwberg (deelgebied 1), een deel van de Groeve Hendrik (deelgebied 2), een klein deel van Ora et Labora (deelgebied 4) en de bedrijven aan de Rimbürgerweg die binnen onderhavig plangebied worden meegenomen (deelgebied 5).

Bestemmingsplan Buitengebied

Voor een tweetal percelen in deelgebied 2 geldt nog het bestemmingsplan 'Buitengebied' als vastgesteld door de gemeenteraad van Brunssum op 20 mei 1997. Het betreft het perceel Kranenpool 25, waarop een bedrijf is gevestigd dat pallets, kisten en kratten van hout produceert en een perceel aan de Waubacherweg, waarop een was- en sorteerinstallatie aanwezig is die tot de groeve Hendrik / Mourik behoort. De bestemming daarvan is nu 'Bedrijfsdoeleinden'.

Bestemmingsplan Hendrik en omgeving

Rondom de Buitenring en dan met name voor de percelen die door de PIP's ingesloten zijn geraakt (deelgebied 3), geldt het bestemmingsplan Hendrik en omgeving, als vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juni 1981. Dit bestemmingsplan geldt ook voor een aantal percelen aan de Kranenpool die onderdeel uitmaken van deelgebied 2. Het betreft de percelen Kranenpool 42, waarop een bedrijf is gevestigd dat handelt in brand- en rondhout en het perceel Kranenpool 21, dat momenteel leeg staat, maar in het verleden onderdeel heeft uitgemaakt van het sportcomplex van JFC. De bestemming van deze percelen is 'Industriële doeleinden'.

1.4 Leeswijzer

In navolgend hoofdstuk 2 worden de voor het plangebied geldende beleidskaders geschetst. Mede op basis daarvan worden de doelen voor het plangebied c.q. onderhavig bestemmingsplan nader geconcretiseerd in hoofdstuk 3 van deze toelichting. Vervolgens vindt in hoofdstuk 4 een toetsing aan de relevante sectorale aspecten plaats. Hoofdstuk 5 voorziet in een toelichting op de juridische aspecten van het plan, waarna in hoofdstuk 6 en 7 wordt ingegaan op respectievelijk de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan en de procedure.

Hoofdstuk 2 Beleidskaders

2.1 Inleiding

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies geven met het door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeenten kunnen opereren. Hierna worden in het kort de voornaamste zaken uit het voor het plangebied relevante nationale en provinciale beleid weergegeven, aangevuld met het van toepassing zijnde beleid van de gemeente Brunssum.

2.2 Rijksbeleid

2.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vormt de overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040. Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, door middel van een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Om dit doel te bereiken, werkt het Rijk samen met andere overheden. De SVIR is op 13 maart 2012 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu. Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen. Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd:

- het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur;
- het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid, waarbij de gebruiker voorop staat;
- het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en cultuurhistorische waarden worden behouden.

Naast de hoofddoelen heeft het Rijk een keuze gemaakt om de sturingsfilosofie te wijzigen. Het Rijk brengt de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diegene die het aangaat (burgers en bedrijven) en laat het meer over aan gemeenten en provincies ('decentraal, tenzij'). Dit betekent minder nationale belangen en eenvoudigere regelgeving.

Een Rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien:

- een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de stedelijke regio's rondom de mainports, brainport en greenports;
- over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voor biodiversiteit, duurzame energie of werelderfgoed;
- een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld het hoofdnetwerk voor mobiliteit (over weg, water, spoor en lucht) en energie, waterveiligheid en de bescherming van gezondheid van inwoners.

In totaliteit zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het realiseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor de hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen,

energievoorziening, buisleidingen), het verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal netwerk voor natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten.

Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet', over aan provincies en gemeenten. Voor Parkstad Limburg geeft het Rijk in de SVIR wel aan dat het aanpakken van de krimpopgave noodzakelijk is om leegstand en verpaupering te voorkomen. Dit beleid is op regionaal niveau verder uitgewerkt. Deze drie criteria zijn leidend bij de in de structuurvisie benoemde Rijksdoelen en bijbehorende nationale belangen.

Ten oosten van het plangebied, net over de grens met Duitsland ligt een NAVO-vliegbasis ("NATO Air Base Geilenkirchen"). Het functioneren van dit luchtvaartterrein vraagt om beperking van ruimtelijke ontwikkelingen die het functioneren daarvan kunnen belemmeren. Ook de werking van het radarstation dat bij de vliegbasis aanwezig is vraagt om bepaalde regels die voorwaarden stellen aan ruimtelijke ontwikkelingen. De gebieden waarvoor deze beperkingen gelden en welke beperkingen dat zijn, zijn nader geconcretiseerd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening, die verderop in dit hoofdstuk aan de orde zullen komen.


Nationale Omgevingsvisie (Novi)

Voorsortierend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is op 11 september 2021 de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. Met de NOVI biedt het Rijk een duurzaam toekomstperspectief voor onze leefomgeving. Met ruim 17 miljoen mensen op ruim 41.000 m² is het zoek goede keuzes te maken ten aanzien van ruimtebeslag, om Nederland over 30 jaar nog steeds een plek te laten zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De NOVI richt zich op die ontwikkelingen waarin meerdere nationale belangen bij elkaar komen en keuzes in samenhang moeten worden gemaakt tussen de 21 nationale belangen die in de NOVI worden onderscheiden. De belangrijkste keuzes zijn:

- De inpassing van duurzame energie(opwekking) met oog voor omgevingskwaliteit.
- Het bieden van ruimte voor een overgang naar een circulaire economie
- Woningbouw faciliteren in een stedelijk netwerk van gezonde en groene steden.
- Landgebruik meer in balans laten zijn met natuurlijke systemen.

Het realiseren van deze wensen, het benutten van kansen en het oplossen van knelpunten vraagt om samenwerking tussen overheden. Zowel bij nationale vraagstukken als bij gebiedsgerichte regionale opgaven.



In het NOVI worden een viertal prioriteiten benoemd, met de bijbehorende beleidskeuzes. De voor onderhavige wijziging van het omgevingsplan relevante keuzes worden hierna samengevat weergegeven.

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

- Nederland is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust. We reserveren voldoende ruimte voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen.
- We maken de energie-infrastructuur geschikt voor duurzame energiebronnen en reserveren daarvoor ruimte.
- We passen duurzame energie in met oog voor de kwaliteit van de omgeving en combineren deze zo veel mogelijk met andere functies, zoals zonnepanelen op daken en clustering van windmolens. Voor de inpassing van duurzame energie op land worden regionale energiestrategieën opgesteld.

2. Duurzaam economisch groeipotentieel

- De Nederlandse economie verandert van karakter en is in 2050 geheel circulair en de broeikasgasemissies zijn dan met 95% gereduceerd, met 55% reductie als beoogd tussendoel in 2030.
- We zetten in op optimale (inter)nationale bereikbaarheid van steden en economische kerngebieden in het Stedelijk Netwerk Nederland.
- Overheden investeren in een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving in steden en regio's en bevorderen een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

3. Sterke en gezonde steden en regio's

- We versterken het Stedelijk Netwerk Nederland door de ontwikkeling van de stedelijke regio's te ondersteunen en te zorgen voor goede onderlinge en externe verbindingen. Verstedelijking koppelen we aan de ontwikkeling van de (ov-) infrastructuur en vindt plaats in de regio's waar er vraag is.
- Het Rijk hanteert een integrale verstedelijkingsstrategie. Dit is een samenhangende aanpak van wonen, werken, mobiliteit, gezondheid, veiligheid en leefomgevingskwaliteit. Zo kunnen steden zich duurzaam ontwikkelen.
- Verstedelijking vindt geconcentreerd plaats in de regio. Toe te voegen nieuwe woon- en werklocaties worden zorgvuldig en op efficiënte wijze ingepast met oog voor beschikbare ruimte en mobiliteit. Het woningaanbod in de regio's sluit aan bij de vraag naar aantallen en typen woningen, woonmilieus en prijsklasse.
- We richten de leefomgeving zo in dat deze een actieve, gezonde leefstijl en maatschappelijke participatie bevordert. We verbeteren de luchtkwaliteit, zodat in 2030 wordt voldaan aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.
- We versterken het aanbod en de kwaliteit van het groen in de stad en verbeteren de aansluiting op het groene gebied buiten de stad. Een natuurinclusieve ontwikkeling van de stedelijke regio's en natuurinclusief bouwen zijn het uitgangspunt.
- We richten steden en regio's klimaatbestendig in.
- Het stedelijke mobiliteitssysteem levert een goede bereikbaarheid op. De auto, het ov, fietsen en lopen zijn onderling verknoot. Het systeem draagt zo bij aan een gezonde leefomgeving en een gezonde leefstijl.
- Voor gebieden buiten het Stedelijk Netwerk Nederland, die liggen aan de grens van het land en/of waar vraagstukken rond bevolkingsdaling spelen, ontwikkelen de overheden gezamenlijk een integrale gebiedsgerichte aanpak.

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

- Unieke landschappelijke kwaliteiten worden versterkt en beschermd. Nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied voegen landschapskwaliteit toe. Omgevingsbeleid wordt landschapsinclusief.

Conclusie

Gezien de aard van het gebied en het feit dat bestemmingsplan overwegend beheersmatig van aard is, zijn er weinig directe en concrete raakvlakken tussen deze visies en onderhavig plan, anders dan de meer algemene uitgangspunten ten aanzien van een veilige en gezonde leefomgeving, duurzaam ruimtegebruik, etc. Op deze onderwerpen wordt in navolgende paragrafen en hoofdstukken nog nader ingegaan.

Ook op de belangen van en eventuele beperkingen vanwege de genoemde militaire vliegbasis Geilenkirchen wordt in navolgende paragraaf nog nader ingegaan. Kortgezegd blijkt daaruit dat door het borgen van de betreffende belangen en beperkingen in dit bestemmingsplan wordt voldaan aan c.q. geen sprake is van een inbreuk het ruimtelijk beleid van het Rijk voor deze terreinen.

2.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte genoemd, bevat regels ter bescherming van nationale belangen. De keuze voor deze belangen is reeds gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en worden met het Barro en het Bro juridisch verankerd. Verdere uitwerking heeft voorts plaatsgevonden in de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

In totaal gaat het om dertien nationale belangen, te weten:


- Rijksvaarwegen;
- Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
- Kustfundament;
- Grote rivieren;
- Waddenzee en waddengebied;
- Defensie;
- Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
- Elektriciteitsvoorziening;
- Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
- Natuurnetwerk Nederland;
- Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
- IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
- Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

In het kader van deregulering en decentralisatie is er voor gekozen om de regels zoveel mogelijk door te laten werken op het niveau van de lokale besluitvorming. Door de nationale belangen in bestemmingsplannen te borgen, worden deze belangen reeds in een vroeg stadium vastgelegd, wat bijdraagt aan een versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke druk. Enkele bepalingen hebben echter betrekking op provinciaal medebewind en ontheffingsmogelijkheden. In het bijzonder gaat het hier om de artikelen ten behoeve van Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde en Natuurnetwerk Nederland.

Militaire vliegbases

Zoals al aangegeven in paragraaf 2.2.1 dient bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te worden gehouden met militaire luchtvaartterreinen. De NAVO-vliegbasis Geilenkirchen kent een tweetal geluidzones in

respectievelijk dB(A) en Kosteneenheden (Ke) en een obstakelbeheergebied, welke gebieden zijn begrensd op kaartmateriaal dat onderdeel uitmaakt van het Barro. Het noordelijk deel van het plangebied (met name Bouwberg en omgeving, Ora et Labora en een deel van groeve Hendrik) is gelegen binnen het obstakelbeheergebied. Een klein deel daarvan is ook gelegen binnen de Ke-geluidzone. Zie navolgende uitsnede voor de begrenzing van beide gebieden in de Barro.



Obstakelbeheergebied

De maximale hoogte voor objecten binnen een obstakelbeheersgebied dient op grond artikel 2.6.4, lid 4 van het Barro in overeenstemming te zijn met artikel 16 van het Besluit militaire luchthavens. Dat Besluit strekt ertoe om met betrekking tot militaire luchthavens uitvoering te geven aan de Wet luchtvaart. Dit besluit is in feite primair een herschikking van reeds geldende regels die vanuit diverse regelgeving in dit besluit bijeen zijn gebracht. Het obstakelbeheergebied is een samenstelling van een aantal verschillende obstakelvlakken:

- de invliegfunnel;
- het Inner Horizontal Conical Surface (IHCS);
- het Instrument Landing System-gebied (ILS).


De funnel, gekoppeld aan de ligging van de start- en landingsbanen ter waarborging van veilige vliegprocedures voor startende en landende vliegtuigen, is opgebouwd uit een obstakelvrije rechthoek (strook) rond de start- en landingsbaan met aansluitend twee zijvlakken. Zie ook navolgende afbeelding.

Zoals uit de Barro en navolgende tekening blijkt, ligt het plangebied deels binnen het obstakelgebied en dient om die reden in het plan te worden geborgd dat binnen het plangebied niet hoger mag worden gebouwd dan de hoogtes die voortvloeien uit het Barro en de Rarro.

Om die reden is in dit bestemmingsplan voorzien in een aantal gebiedsaanduidingen 'luchtvaartverkeerzone', met daaraan regels gekoppeld die de maximale bouwhoogtes binnen die zones vastleggen en daarmee in voorkomend geval de bouwhoogtes die voortvloeien uit hoofdstuk 2 van de regels beperken vanuit het oogpunt van een veilige luchtvaart.

Binnen dit plangebied variëren de maximale bouwhoogtes van 110 meter tot 220 meter. Dit zijn hoogtes die worden gemeten vanaf N.A.P. Het maaiveldniveau binnen deze aanduidingen varieert volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland van ongeveer 85 tot 95 + N.A.P. Gezien deze hoogteligging van het plangebied, de maximaal toelaatbare bouwhoogtes binnen de in het plan conform Barro en Rarro aangeduide luchtvaartverkeerzones en de binnen het plangebied op grond van hoofdstuk 2 van de regels toegelaten bouwwerken, leidt dit alleen in het meest noordelijk gelegen deel van het plangebied tot mogelijke beperkingen (de zone waar de bouwhoogte is beperkt tot 110 meter).

Door de hiervoor beschreven planregeling is in het plan geborgd dat de veilige luchtvaart niet in het geding komt.




Invliegfunnel Vliegbasis Geilenkirchen

Geluidzone

Het meest noordelijk gelegen deel van het plangebied valt binnen de geluidzone (Ke) van de vliegbasis. Deze grens van deze geluidzone is weergegeven in navolgende afbeelding door middel van een rode lijn, waarbij geldt dat de geluidzone is gelegen ten noorden van deze rode lijn. Deze zone wordt vastgelegd in onderhavig plan, met daaraan gekoppeld planregels waaruit volgt dat binnen deze zone geen nieuwe geluidgevoelige gebouwen zijn toegestaan. Overigens zijn dergelijke gebouwen in de huidige situatie niet aanwezig en is de

realisatie daarvan op grond van de geldende beheersverordening ook al niet toegestaan.



Geluidzone (Ke) Vliegbasis Geilenkirchen, aangeduid met de rode lijn. Gebied ten noorden van die lijn valt binnen de geluidzone

Militaire terreinen

Een klein deel van het plangebied is in de Rarro aangeduid als een militair terrein, als bedoeld in artikel artikel 2.6.2 Barro. Het betreft slechts een relatief smalle strook. Voor die gronden dient een maatschappelijke bestemming te worden opgenomen die is gericht op militair gebruik en in onderhavig plan mogen geen bestemmingen worden opgenomen die de bruikbaarheid van dat terrein belemmeren. Die gronden krijgen daarom de bestemming Maatschappelijk - Militaire zaken, in aansluiting op de bestemming die is gehanteerd voor de aangrenzende gronden die door het JFC / USAG in gebruik zijn. Direct grenzend aan voornoemde strook is een terrein aanwezig dat relatief recent door Defensie is verworven. Dit terrein is niet aangewezen als militair terrein in de Rarro, maar hiervoor is ook de bestemming 'Maatschappelijk - Militaire zaken opgenomen met gebruiksmogelijkheden die aansluiten op het huidige gebruik.

2.2.3 Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. Deze Ladder is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zodat de ruimte in stedelijke gebieden optimaal wordt benut. De Ladder is per 1 oktober 2012 verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, tweede lid Bro). Kern van de Ladder is dat de stedelijke ontwikkeling op een locatie pas doorgang kan vinden als op regionaal niveau is aangetoond dat er daadwerkelijk een actuele behoefte aan is en dat de beschikbare ruimte in het stedelijk gebied optimaal wordt benut. Van belang daarbij is of elders in de regio een soortgelijke ontwikkeling is gepland die reeds in de behoefte kan voorzien. In juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij de afzonderlijke treden zijn losgelaten. Artikel 3.1.6, tweede lid Bro luidt nu als volgt:

"De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien."

De eerste en de tweede trede zijn samengevoegd en de derde trede is vervallen. De uitgebreide motivering is beperkt tot 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' buiten het bestaand stedelijk gebied. Tevens is het begrip 'actuele regionale behoefte' vervangen door het begrip 'behoefte' en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd waarmee het mogelijk wordt een dubbele Laddertoets bij flexibele planvorming te voorkomen. De Ladder-onderbouwing zorgt ervoor dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd en afgewogen met oog voor de ontwikkelingsbehoefte van een gebied, maar ook met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte, én voor de ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. Hierna volgt een toetsing van onderhavig planvoornemen aan de nieuwe Ladder.

Nieuwe stedelijke ontwikkeling

De Ladder-onderbouwing is verplicht voor 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen'. Onder stedelijke ontwikkeling wordt de ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein, zeehaventerrein, kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen verstaan. Deze laatste categorie is in de handreiking bij de Ladder voor duurzame verstedelijking (ministerie van Infrastructuur en Milieu) nader gespecificeerd in accommodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur en indoor sport en leisure.

In de definitie voor stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1 lid 1 sub i van het Bro) is geen ondergrens opgenomen. Hieruit zou men kunnen concluderen dat iedere stedelijke ontwikkeling, hoe kleinschalig dan ook, valt binnen het toepassingsbereik van de Ladder. Echter, blijkt uit vaste jurisprudentie van de Afdeling dat er wel sprake kan zijn van een voorziene ontwikkeling die te kleinschalig is om als nieuwe stedelijke ontwikkeling te kunnen worden aangemerkt. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij plannen voor maximaal 11 nieuwe woningen of andersoortige ontwikkelingen met een ruimtebeslag c.q. brutovloeroppervlakte van maximaal 500 m² (Zie overzichtsuitspraak ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724).

Verder hanteert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als beoordelingslijn dat hiervan géén sprake is als het bestemmingsplan of omgevingsvergunning bij recht een stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, maar daarbij ten opzichte van het voorgaande planologische regime niet voorziet in een groter ruimtebeslag, maar alleen in een functiewijziging. Overigens kan in geval van een functiewijziging toch sprake zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, indien de ruimtelijke uitstraling van de nieuwe functie wezenlijk afwijkt van de functie die eerder op basis van het voorgaande planologische regime op die locatie was toegelaten.

Toepassing

Onderhavig bestemmingsplan is in de basis beheersmatig van aard. Er vindt ten opzichte de geldende beheersverordening en geldende bestemmingsplannen geen groter planologisch ruimtebeslag plaats en er worden geen nieuwe ontwikkelingen c.q. functiewijzigingen toegestaan met zodanig afwijkende ruimtelijke effecten ten opzichte van de bestaande planologische kaders, dat aanleiding bestaat te toetsen aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Daarmee is overigens niet gezegd dat niet in het kader van de uitvoerbaarheid van het plan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient te worden gezien in hoeverre eventuele onbenutte planologische mogelijkheden in dit bestemmingsplan kunnen worden overgenomen. In dat kader is van belang dat het bedrijventerrein voor het overgrote deel is uitgegeven en voor bedrijfsdoeleinden in gebruik is. De percelen die nog niet zijn uitgegeven betreffen hoofdzakelijk percelen die in het verleden voor bedrijfsdoeleinden in gebruik zijn geweest, maar als gevolg van de aanleg van de Buitenring zijn aangekocht en zijn ontruimd, maar daarbij hun bestemming hebben behouden. Nu de Buitenring is aangelegd, zijn deze percelen opnieuw uitgeefbaar. Zoals blijkt uit paragraaf 2.4.1 zijn deze percelen gelegen binnen de bedrijventerreinen die zijn aangewezen in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg, waarin vraag en aanbod voor wat betreft bedrijventerreinen op regionaal niveau in beeld zijn gebracht. Uit Hoofdstuk 4 van deze toelichting blijkt overigens ook dat voor het overige vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening geen aanleiding bestaat af te zien van het overnemen van de planologische mogelijkheden voor de vooralsnog niet uitgegeven kavels binnen het plangebied.

Conclusie

Nu geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling is de toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking niet vereist. Desondanks is de voorgenomen ontwikkeling vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid beschouwd. In onderhavig geval is sprake van een ontwikkeling die (nog steeds) voorziet in een actuele regionale behoefte en die bijdraagt aan een optimale benutting van de beschikbare ruimte in het bestaand stedelijk gebied.

2.3 Provinciaal beleid

De Provincie heeft een belangrijke rol als regisseur op de woningmarkt. Gelet op de problematiek op de huidige woningmarkt en de invloed van de demografische transitie op de markt, verlangen gemeenten van de Provincie dat zij die rol als regisseur oppakt.

2.3.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014

Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014, de Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma 2014 vastgesteld. Gezamenlijk vormen deze beleidsdocumenten een integrale omgevingsvisie, die vier wettelijke functies vervult: structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening), provinciaal milieubeleidsplan (Wet milieubeheer), regionaal waterplan (Waterwet), Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (Planwet verkeer en vervoer).

In het POL staan de fysieke kanten van het leef- en vestigingsklimaat centraal. Belangrijke uitdagingen zijn het faciliteren van innovatie, het aantrekkelijk houden van de regio voor jongeren en arbeidskrachten, de fundamenteel veranderde opgaven op het gebied van wonen en voorzieningen, de leefbaarheid van kernen en buurten en het inspelen op de klimaatverandering. De centrale ambitie komt voort uit de Limburgagenda: een voortreffelijk grensoverschrijdend leef- en vestigingsklimaat, dat eraan bijdraagt dat burgers en bedrijven kiezen voor Limburg: om er naar toe te gaan en vooral ook om hier te blijven.

Verder staat in het POL kwaliteit centraal. Dat komt tot uiting in het koesteren van de gevarieerdheid van Limburg onder het motto 'meer stad, meer land', het bieden van ruimte voor verweving van functies, in kwaliteitsbewustzijn, en in dynamisch voorraadbeheer dat moet resulteren in een nieuwe vorm van groeien. Algemene principes voor duurzame verstedelijking sluiten hierop aan, zoals de ladder van duurzame verstedelijking en de prioriteit voor herbenutting van cultuurhistorische en beeldbepalende gebouwen.

In het POL wordt gestreefd naar een schone, betaalbare en leveringszekere energievoorziening die gepaard gaat met regionale economische ontwikkeling, innovatie en werkgelegenheid en de aanpak van het klimaatprobleem. Hierbij wordt aangesloten bij de nationale doelstellingen die verwoord zijn in het Nationaal Energieakkoord voor Duurzame groei 2013, zijnde 20% emissiereductie CO₂-equivalenten, een energiebesparing van 1,5% per jaar en 14% hernieuwbare energie in 2020.

Visie Zuid-Limburg


De aantrekkelijkheid van Zuid-Limburg wordt in sterke mate bepaald door de aanwezigheid van relatief op korte afstand van elkaar gelegen, dichtbevolkte stedelijke gebieden (vergelijkbaar met de dichtheid in de Randstad) en het daartussen gelegen unieke Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit heuvellandschap geeft samen met de historische binnenstad van Maastricht een bijzondere kwaliteit aan deze regio. In Zuid-Limburg wonen ruim 600.000 mensen, meer dan de helft van alle inwoners in Limburg. Het maakt onderdeel uit van een Europese regio met een rijk palet van economische topsectoren.

Tegelijkertijd is Zuid-Limburg in economisch opzicht te typeren als een 'tussenregio', tussen de metropoolregio's Randstad, Vlaamse Ruit en Ruhrgebied. Er zijn relatief weinig bereikbare banen binnen de landsgrenzen en daarmee is sprake van een beperkte veerkracht van de regionale en lokale economie. Daarbij kampt Zuid-Limburg met leegstandsproblematiek op het gebied van woningbouw, kantoren, verblijfsrecreatie, bedrijventerreinen en detailhandel: er is van alles teveel, en dat vraagt om een heldere visie en bovenal

sturing.

Gebiedstypen

De grote variatie in omgevingskwaliteiten is een kenmerk en sterk punt van Limburg. Om daaraan recht te doen, worden in het POL zeven globaal afgebakende gebiedstypen onderscheiden. Dit zijn zones met elk een eigen karakter, herkenbare eigen kernkwaliteiten, en met heel verschillende opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden.



Uitsnede kaart zonering Provinciaal Omgevingsplan

Uit voorgaande afbeelding blijkt dat het plangebied grotendeels is aangemerkt als 'Bedrijventerrein'. De groeve Hendrik / Mourik en directe omgeving is deels aangemerkt als 'Buitengebied' en deels als 'Bronsgroene landschapszone'. Een perceel in het noordwestelijk deel van het plangebied is aangemerkt als 'Goudgroene natuurzone'.

Bedrijventerrein

Volgens de definitie van het POL is een bedrijventerrein een specifiek ingericht gebied voor grotere bedrijvigheid. Daarbij worden de accenten gelegd op ruimte voor bedrijvigheid, optimale bereikbaarheid en duurzame inrichting en gebruik. De ambitie van de provincie ten aanzien van bedrijventerreinen is de zorg voor voldoende ruimte om de dynamiek van het gevestigde bedrijfsleven te faciliteren en om de komst van nieuwe bedrijven naar Limburg mogelijk te maken. Aangezien Limburg over voldoende bedrijventerreinen beschikt is de centrale opgave een groei in kwaliteit zonder dat de kwantiteit toeneemt. In het POL worden vier basisprincipes voor inrichting en beheer van bedrijventerreinen genoemd:

- de ruimte op bedrijventerreinen dient zorgvuldig en duurzaam te worden gebruikt;
- functiemenging op bedrijventerreinen kan bijdragen aan de kwaliteit van die terreinen en aan een optimaal ruimtegebruik;

- voor vestiging van zelfstandige kantoren en detailhandel is op bedrijventerreinen geen plaats;
- de milieugebruiksruimte (geluidzones, risicocontouren, geurcirkels) van bedrijven en bedrijfsterreinen wordt beheerd met het oog op een duurzame inpassing van bedrijven in hun omgeving.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een bestaand bedrijventerrein, waarvoor een actueel beheersmatig bestemmingsplan wordt opgesteld, waarbij geen uitbreiding plaatsvindt en waarop nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.

Bronsgroene landschapszone/ Goudgroene natuurzone / Buitengebied

Deze gebieden Bronsgroene landschapszone en Goudgroene natuurzone maken onderdeel uit van het te realiseren en vervolgens in stand te houden robuust natuurnetwerk, als uitwerking van het Natuurnetwerk Nederland. Daarbij worden drie verschillende gebieden onderscheiden. In de Goudgroene natuurzone staat beschermen en versterken van de natuur centraal, met bijzondere aandacht voor de Natura2000 gebieden en de natuurbeken. Ook de hydrologisch gevoelige natuurgebieden (waaronder de natte parels) vragen om aandacht. De Zilvergroene natuurzone omvat landbouwgebieden met grote kansen voor natuurontwikkeling en natuurbeheertaken, die we vooral met middelen uit de regio moeten benutten. De Bronsgroene landschapszone, veelal geconcentreerd in en rond beekdalen en langs steilere hellingen in Zuid-Limburg, bestaat uit landschappelijk aantrekkelijke gebieden met een veelheid aan functies. Het buitengebied betreft het resterende deel van het landelijk gebied, met vaak een agrarisch karakter.

Voor de groeve en omliggende gronden die zijn aangemerkt als 'Bronsgroene natuurzone' of 'Buitengebied' geldt dat het huidige gebruik wordt vastgelegd. Dit sluit - voor zover voor die gronden een beheersverordening of bestemmingsplan geldt - aan bij de huidige planologische mogelijkheden. Het perceel in het noordwestelijk deel van het plangebied dat is aangeduid als 'Goudgroene natuurzone' behoud conform de geldende beheersverordening de bestemming Bos, hetgeen aansluit bij de status van Goudgroene natuur, als onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur).

In navolgende paragraaf 2.3.3 wordt nader ingegaan op de gebieden Goudgroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone aan de hand van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Daaruit volgt gezegd dat onderhavig bestemmingsplan niet in strijd is met de regels die op basis van die verordening voor de betreffende gebieden gelden.

Windenergie

In het POL zijn ook voorkeursgebieden en uitsluitingsgebieden aangewezen in het kader van windenergie. De Oostflank is daarbij aangewezen als voorkeursgebied. Nog afgezien van eventuele beperkingen die voor de realisatie van windturbines in dit gebied gelden vanwege de ligging binnen het obstakelbeheersgebied van Vliegbasis Geilenkirchen, bestaat op dit moment geen zodanig concreet initiatief daartoe dat de uitvoerbaarheid daarvan in dit plan kan worden onderbouwd en kan worden geborgd.

Conclusie

Gezien het voorgaande is onderhavig bestemmingsplan niet in strijd met het geldende Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014

2.3.2 Nieuwe omgevingsvisie

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De Provincie Limburg moet dan beschikken over een Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De Omgevingsvisie Limburg richt zich op de langere termijn (2030-2050) en beschrijft onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, milieu, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook het aspect gezondheid en een gezonde leefomgeving wordt in de Omgevingsvisie meegenomen.

De provincie onderscheidt in haar nieuwe omgevingsvisie drie hoofdopgaven:

- Een aantrekkelijke, sociale, gezonde en veilige leefomgeving in zowel stedelijk c.q. bebouwd gebied als in landelijk gebied
- Een toekomstbestendige, innovatieve en duurzame economie (inclusief landbouwtransitie)
- Klimaatadaptatie en energietransitie

Het beleid voor zogenoemde werklocaties, waaronder begrepen bedrijventerreinen kan - op basis van het ontwerp van de omgevingsvisie d.d. augustus 2020 - als volgt kort worden samengevat.

Voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven is geschikte huisvesting en ruimte noodzakelijk. Dat kan in Limburg een probleem zijn. Soms is er onvoldoende beschikbare ruimte, of voldoet hij niet aan de eisen van de gebruikers. Die eisen kunnen bovendien in de toekomst veranderen door digitalisering, verduurzaming, globalisering of robotisering van bedrijfsprocessen. De provincie kiest voor compacte werklocaties om het gebruik van de ruimte en de landschappelijke inpassing te optimaliseren. Bij nieuwe initiatieven wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd. Eerst dient te worden gezien of het opknappen of herontwikkelen van verouderde werklocaties mogelijk is, pas daarna wordt gelegenheid geboden om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. Dit gebeurt dan bij voorkeur via uitbreiding van bestaande terreinen. Het ontwikkelen van nieuwe locaties is de laatste optie.

Nog steeds geldt dat op bedrijventerreinen geen plaats voor de vestiging van zelfstandige kantoren en detailhandel. Kantoorruimte en showrooms als onderdeel van productiebedrijven is wel mogelijk. Ook is er ruimte voor de vestiging van detailhandel in volumineuze en brand- en explosiegevaarlijke goederen.

Conclusie

Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op een bestaand bedrijventerrein. Er wordt geen uitbreiding daarvan mogelijk gemaakt en er wordt ook geen ruimte geboden voor de vestiging van nieuwe zelfstandige kantoren of detailhandel. Door de aanleg van de Buitenring zijn juist kansen ontstaan het terrein op te knappen en te herontwikkelen. Onderhavig planvoornemen sluit daarmee aan bij het beleid zoals dat is beschreven in het ontwerp van de omgevingsvisie.

2.3.3 Omgevingsverordening Limburg 2014

In de Omgevingsverordening Limburg 2014 staan de regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid van POL 2014 juridische binding te geven. Specifiek voor de doorwerking van het ruimtelijk beleid is in de verordening een hoofdstuk Ruimte opgenomen. Dit hoofdstuk bevat uitsluitend instructiebepalingen die zijn gericht tot gemeentebesturen. Zij moeten deze regels in acht nemen bij het vaststellen van bestemmingsplannen, beheersverordeningen en bij het verlenen van omgevingsvergunningen.

In het hoofdstuk Ruimte zijn voor een beperkt aantal onderdelen van het POL-beleid regels opgenomen. Daarnaast zijn regelingen opgenomen die naar de mening van het Rijk door de Provincies nader moeten, dan wel kunnen worden uitgewerkt in een provinciale ruimteverordening. Met name gaat het dan om de regels voor de ecologische hoofdstructuur, die zijn ondergebracht in het onderdeel Goudgroene natuurzone.

Voor dit bestemmingsplan en het plangebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft zijn de navolgende bepalingen uit de verordening (in beginsel) van belang.

Ladder voor duurzame verstedelijking (paragraaf 2.2)

De provincie heeft in haar verordening (nogmaals) geborgd dat ruimtelijke plannen voldoen aan de Ladder voor duurzame verstedelijking als opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. Daar is aan toegevoegd dat wanneer een ruimtelijk plan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling, ook dient te worden onderzocht in hoeverre het herbenutten van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen mogelijk is. Het resultaat daarvan dient te worden beschreven in de toelichting op het betreffende ruimtelijk plan.

Dit bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals reeds is beschreven in paragraaf 2.2.3 van deze toelichting. Het bestemmingsplan voorziet in een actueel planologisch kader voor een bestaand bedrijventerrein. Binnen het plangebied is geen sprake van leegstaande monumenten of beeldbepalende gebouwen die bijzondere aandacht behouden in dit plan.

Reserveringszones langs spoorwegen en provinciale wegen (paragraaf 2.3)

In bestemmingsplannen dient met het oog op een eventuele toekomstige verbreding van provinciale wegen of een verdubbeling van een spoorweg te worden voorzien in een reserveringszone van 15 meter langs provinciale wegen en spoorwegen als aangeduid op de bij de verordening behorende kaarten. Dat is ook het geval voor de Buitenring, maar aangezien de betreffende 15 meter-zone binnen de grenzen van de PIP's en daarmee buiten onderhavig plangebied blijven, is het opnemen van een dergelijke reserveringszone in dit bestemmingsplan niet aan de orde. Op dit punt voldoet het bestemmingsplan daarom aan de verordening.

Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 (paragraaf 2.4)

Bij het opstellen van het POL2014 hebben de gemeenten en provincie geconstateerd dat voor diverse thema's meer uitvoeringsgerichte regionale bestuursafspraken nodig en wenselijk zijn. Daarbij gaat het om de thema's wonen, detailhandel, bedrijventerreinen, kantoren, energie, land- en tuinbouw, vrijetijdseconomie en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Voor onderhavig plan is kortgezegd van belang dat:

- a. geen nieuwe woningen mogelijk mogen worden gemaakt die (per saldo) voorzien in een toevoeging van woningen aan de bestaande (plan)voorraad, anders dan in overeenstemming met de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg;
- b. geen toevoeging van vestigingsmogelijkheden voor detailhandel of kantoren aan de bestaande (plan)voorraad mag plaatsvinden, anders dan in overeenstemming met het POL en de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.
- c. geen toevoeging van vestigingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen aan de bestaande (plan)voorraad mag plaatsvinden, anders dan in overeenstemming met het POL, de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg en de bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 voor de regio Zuid-Limburg.

Ad a) Wonen

Hoewel binnen het plangebied enkele woningen en bedrijfswoningen zijn gelegen, wordt geen ruimte geboden voor de realisatie van nieuwe woningen of bedrijfswoningen, waarmee op dit punt wordt voldaan aan de verordening.

Ad b) Detailhandel en kantoren

Het bestemmingsplan voorziet ook niet in nieuwe vestigingsmogelijkheden voor detailhandel of kantoren.

Binnen het plangebied is één locatie aanwezig waar tot voor kort detailhandel plaatsvond in de vorm van een vrije markt. Aangezien de activiteiten pas relatief recent zijn beëindigd en daarmee nog niet kan worden gesteld dat deze activiteiten duurzaam zijn beëindigd, is het nog niet gewenst die mogelijkheden te schrappen. De in dit plan opgenomen bestemming voor die vrije markt is afgebakend conform de mogelijkheden die de vooralsnog geldende beheersverordening 'Bedrijventerreinen' biedt. De beperkingen zien op een afbakening van het gebied waarbinnen deze activiteiten mogen plaatsvinden (aanduiding 'detailhandel') en een beperking van de dagen waarop en de vorm waarin detailhandel mag plaatsvinden. Gezien het actueel provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid en de coherente wijze waarop dat beleid wordt uitgevoerd, is het niet wenselijk de detailhandelsmogelijkheden ten opzichte van de mogelijkheden die de geldende beheersverordening biedt te verruimen of te veralgemeniseren.

Zelfstandige kantoren zijn op basis van de vooralsnog geldende beheersverordening niet toegestaan en dat blijft zo in dit bestemmingsplan, waardoor ook ten aanzien van detailhandel en kantoren wordt voldaan aan de instructieregels in de verordening.

Ad c Bedrijventerreinen

De afbeelding die is opgenomen in paragraaf 2.3.1 van deze toelichting (inzake POL2014) laat zien dat het bestaande bedrijventerrein Bouwberg (deelgebied 1), de kavels rond de Buitenring (deelgebied 3), het bedrijventerrein Ora et Labora (deelgebied 4), de bedrijven aan de Rimbürgerweg (deelgebied 5) en de min of meer solitair gelegen bedrijfskavels aan de Kranenpool, gelegen tussen de groeve Mourik en de percelen van JFC / USAG (deelgebied 2) zijn aangeduid als bedrijventerrein. Deze begrenzing komt overeen met de afbakening van de bedrijventerreinen in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Voor deze gebieden geldt dat geen sprake is van een toevoeging van areaal bedrijventerrein aan de (plan)voorraad.

De groeve Mourik / Hendrik is niet aangeduid als bedrijventerrein. Voor die gronden wordt daarom ook niet voorzien in een 'brede' bestemming bedrijventerrein, maar een bestemming die is afgestemd op het huidige gebruik. Dat komt - voor zover daarvoor op dit moment een bestemmingsplan of beheersverordening geldt - overeen met de huidige planologische mogelijkheden.

Gezien het voorgaande voldoet het bestemmingsplan op dit punt aan de instructieregels in de verordening.

Goudgroene natuurzone (paragraaf 2.6)


Uit de verordening volgt dat een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een gebied dat deel uitmaakt van de Goudgroene natuurzone geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten mogelijk mag maken die de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten. Zoals reeds is beschreven in paragraaf 2.3.1 is binnen onderhavig plangebied is één perceel gelegen dat als Goudgroene natuurzone is aangeduid. Dit perceel is in de huidige beheersverordening bestemd als Bos en die bestemming is in onderhavig bestemmingsplan overgenomen. Dit bestemmingsplan staat geen nieuwe activiteiten of een wijziging van bestaande activiteiten toe die leiden tot een wezenlijke aantasting van kenmerken en waarden van het gebied. Op dit punt voldoet het bestemmingsplan daarom aan de verordening.

Bronsgroene landschapszone (paragraaf 2.7)

Op grond van artikel 2.7.2 dient de toelichting op een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in de Bronsgroene landschapszone een beschrijving te bevatten van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten, de wijze waarop met de bescherming en versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan en hoe eventuele negatieve effecten zijn gecompenseerd. Blijkens de bijlage die bij dit artikel hoort, zijn die kernkwaliteiten beschreven in de uitgave "*Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg*". Daaruit kan worden opgemaakt dat het plangebied onderdeel uitmaakt van het deelgebied "Dal van de Roode

Beek".

Het dal van de Roode Beek is een licht glooiend gebied dat gevormd is door een beek afkomstig vanaf de hooggelegen, zandige, Brunsummerheide, met kenmerkend roodgekleurd ijzerrijk water. Na Schinveld stroomt de grensbeek in een brede en platte dalbodem via een omweg door Duitsland naar de uitmonding in de Geleenbeek. De bovenloop van de Roode Beek loopt door sterk bebost en droog gebied waar de waterloop in een venig, moerassig en ecologisch waardevol brongebied ligt. De lager gelegen vennen, voorbij het ontkluiste gedeelte in Schinveld, zijn recent weer aanzienlijk vernat door de aanleg van poelen en de hermeandering van de waterloop. Bijzonder in dit gebied zijn de vele kwelgebieden waar, door de druk van de hoger gelegen plateau's, het grondwater omhoogkomt. Cultuurhistorisch gezien is de invloed van het grensgebied groot. Zo boden schansbergen in het verleden een veilige schuilplaats in het moeras tegen plunderende vijandige troepen. Restanten van deze schansen zijn nog altijd te herkennen in het huidige landschap. Door het grote bosareaal en stedelijk oppervlak kent de bovenloop een besloten karakter terwijl richting de Duitse grens het zicht aanzienlijk breder wordt, al dan niet begrenst door lijnvormige beplanting.



Afbeelding Deelgebied Dal van de Roode Beek

Onderhavig bestemmingsplan is een beheersmatig bestemmingsplan dat voorziet in een actualisatie van de planologische kaders voor het gebied. Daarbij worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die van invloed zijn op de kernkwaliteiten van het deelgebied Dal van de Roode Beek. Die delen van het plangebied die zijn aangeduid als Brongroene landschapszone zijn nu hoofdzakelijk in gebruik als groeve, welke activiteiten reeds zijn toegelaten en ook nog enkele jaren zullen worden voortgezet. Conform het eindplan dat onderdeel is van de verleende ontgrondingsvergunning(en), wordt langs de perceelsgrens met het USAG-terrein voorzien in een landschappelijke c.q. natuurzone, wat de aanduiding als Brongroene landschapszone verklaart.

Conclusie

Gezien het voorgaande is onderhavig bestemmingsplan niet in strijd met de provinciale verordening en wordt in onderhavig plan invulling gegeven aan de instructieregels die daarin zijn opgenomen.

2.4 Regionaal beleid


2.4.1 Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

De Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) is een gezamenlijke ruimtelijk-economische visie en gezamenlijk handelingskader voor de winkel-, kantoren en bedrijventerreinenmarkt in Zuid-Limburg in de drie subregio's Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. De visie is opgesteld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, waaronder Brunssum.

De SVREZL is door alle 18 Zuid-Limburgse gemeenteraden vastgesteld en is daarmee zelfbindend voor die gemeenten. Gemeenten spreken elkaar aan op uitvoering en naleving van de SVREZL. De werking van de structuurvisie wordt geborgd in de provinciale verordening. De provincie zal op basis van die verordening optreden tegen gemeenten die zich niet aan de beleidsafspraken uit de SVREZL houden.

Gezamenlijke opgave als Zuid-Limburg

Zuid-Limburg heeft - ten tijde van het opstellen en vaststellen van deze structuurvisie - te maken met het feit dat er een kwantitatief overschot aan winkels, kantoren en bedrijventerreinen is of dreigt. Daarnaast zijn er in alle segmenten kwalitatieve uitdagingen in het versterken van de ruimtelijke deelmarkten en het vernieuwen van de markt voor winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Dit hangt deels samen met demografie, maar meer nog met bijvoorbeeld veranderende wensen en eisen in hoe we willen werken en winkelen. De structuurvisie biedt ook handvatten voor de situatie dat het ruimtelijk belangrijk is een economisch initiatief te faciliteren, ondanks dat er overall te veel meters zijn. Belangrijk is dat telkens op het relevante (lokale, subregionale, regionale) schaalniveau een goede en transparante afweging gemaakt kan worden langs de kernprincipes van de structuurvisie en het bijbehorende proces. Het doel is ruimte creëren voor nieuwe initiatieven die echt iets toevoegen. Dit geldt voor winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Voor de gebieden Chemelot, Nedcar-VDL en Maastricht Aachen Airport zijn zelfstandige gebiedsvisies in ontwikkeling. Het zijn zelfstandig te ontwikkelen gebiedsvisies die als doel hebben een kwalitatieve structuurversterking te realiseren en die niet mogen leiden tot verstoringen van de hoofdstructuur.



Uitsnede kaart bedrijventerreinen SVREZL

Visie op Bedrijventerreinen

De principes van dynamisch voorraadbeheer toepassen op locatieniveau:

- Behoud van harde plancapaciteit (alle typen plannen die in vastgestelde bestemmingsplannen voorkomen).
- Geen nieuwe bedrijventerreinen, inclusief afschrijven van zachte plannen (plannen die niet in vastgestelde bestemmingsplannen voorkomen).
- Logistiek en productie op goed ontsloten (trimodale) locaties. Blijvende inzet op kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad.
- Functiemenging of -wijziging alleen op stedelijke bedrijventerreinen.

Continu werken aan de kwaliteit van de bestaande voorraad:

- De ruimte op bedrijventerreinen dient zorgvuldig en duurzaam gebruikt te worden. Daarbij past structureel beheer via parkmanagement.
- Functiemenging op bedrijventerreinen kan bijdragen aan de kwaliteit van die terreinen en aan een optimaal ruimtegebruik. Dat geldt zeker op campussen waar een menging van functies bijdraagt aan een uitnodigende werkomgeving. Op grote logistieke en productielocaties is functiemenging niet voor de hand liggend. Daar moet juist heel zorgvuldig omgegaan worden met de invulling van het terrein, rekening houdend met de specifieke functie en het segment daarvan. De bedrijventerreinen met een overwegend lokale functie bieden soms meer mogelijkheden.
- Terughoudendheid is op zijn plaats met functies die bij voorkeur in het stedelijk gebied of centrum thuis horen.
- Voor vestiging van zelfstandige kantoren en detailhandel op bedrijventerreinen is geen plaats. Deze functies horen bij uitstek thuis in steden, kernen of specifieke winkelgebieden. Kantoorruimte als onderdeel van productiebedrijven is wel mogelijk (mits ondergeschikt). Er moet ook ruimte zijn voor ondergeschikte verkoop van goederen die zich bij uitstek leent voor vestiging op dit soort terreinen. Denk

aan grove bouw- materialen en ondergeschikte productie- gerelateerde detailhandel. Het aantal branches is gelimiteerd en sluit aan bij lokaal beleid, zie ook bijlage met definities.

- De milieugebruiksruimte (geluidzones, risicocontouren, geurcirkels) van bedrijven en bedrijventerreinen wordt beheerd met het oog op een duurzame inpassing van bedrijven in hun omgeving.

Nieuwe ontwikkelingen alleen in combinatie met schrappen capaciteit elders:

- Indien er binnen de bestaande voorraad aantoonbaar geen geschikte ruimte meer is.
- Deze toevoeging additionele kwaliteit toevoegt aan het regionale aanbod, passend binnen lokaal, subregionaal en regionaal bedrijven- terreinenbeleid. Dit geldt voor nieuwe terreinen en grotere uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen.
- Beperkte uitbreiding van bestaande terreinen (kavelniveau) voor reeds op het terrein gevestigde bedrijven of lokale, solitair gevestigde bedrijven is onder voorwaarden mogelijk via maatwerk en met een goede onderbouwing.
- Kleinschalige uitbreidingen van bedrijfsruimte- gebruikers op bedrijventerreinen tot 3.000 m² kavel worden vrijgesteld van saldering.
- De ontwikkeling past binnen de geformuleerde algemene verstedelijkingsprincipes (zie hoofdstuk 1), waaronder de Ladder voor duurzame verstedelijking.
- Er tegelijkertijd elders in de regio bestaande voorraad of harde plannen (in vergelijkbare omvang) uit de markt worden genomen.
- Hierover overeenstemming is bereikt conform de procesboom.

Toepassing

Dit bestemmingsplan betreft een overwegend beheersmatig bestemmingsplan, waarvan het gebied - met uitzondering van de bestaande groeve Hendrik / Mourik - is aangewezen als bedrijventerrein in de SVREZL. Er vindt geen toevoeging van nieuw areaal aan bedrijventerrein plaats. Gezien de optimale bereikbaarheid en de beoogde kwaliteitsverbetering worden goede kansen gezien voor (her)invulling van momenteel onbenutte kavels langs de Buitenring, waarmee wordt voorzien in een duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. Nieuwe detailhandel en zelfstandige kantoren worden niet toegestaan. Ook wordt terughoudendheid betracht ten aanzien van het toestaan van functies die bij voorkeur in de rest van het stedelijk gebied kunnen landen, door bedrijven van milieucategorie 1 niet (langer) toet te staan binnen het plangebied.

2.4.2 Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg

De regio Parkstad Limburg heeft een eigen intergemeentelijke structuurvisie vastgesteld: 'Ruimte voor park & stad' (2009). De visie beoogt de missie van de regio, 'het in duurzame samenhang ruimtelijk-economisch ontwikkelen van de regio en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit', te verwezenlijken. Als alle partijen hun krachten bundelen, moet het mogelijk zijn om in 2030 deze kwaliteiten in Parkstad Limburg te ervaren:

- Meer en beter bereikbaar groen, meer ecologische kwaliteit en structuur, onder andere door een groter contrast van stad en land;
- Een sterke economie, voortbouwend op bestaande kwaliteiten en ontwikkelend op o.a. een innovatieve energiesector, toeristische dag- en verblijfsrecreatie, een hoogwaardige zorginfrastructuur en dito opleidingsfaciliteiten;
- Een geherstructureerd stedelijk gebied met Heerlen-Centrum als Parkstad-centrum; een hoogstedelijke kern die hoge, gevarieerde woonkwaliteit met passende voorzieningen biedt voor bestaande én nieuwe kansrijke doelgroepen, met voor de overige kernen een goed functionerend en aantrekkelijk woonklimaat;
- Een uitstekende ontsluiting en bereikbaarheid via de Parkstadring en het openbaar vervoer, waardoor Parkstad Limburg ook internationaal een steviger positie verwerft.

De intergemeentelijke structuurvisie zet de toekomstlijnen uit voor twee structuurdragers: ontwikkeling van

de ruimtelijke kwaliteit en de economisch-maatschappelijke ontwikkeling. Deze dragers zijn uitgewerkt door middel van vier hoofdthema's:

Ruimtelijke identiteit - regionale ontwikkeling met de natuur als goede buur

Natuur en landschap, inclusief het rijke erfgoed, beek- en rivierdalen vormen de basis voor een duurzame versterking van identiteit en vitaliteit. De stad krimpt, verdicht en laat zo de natuur ruimte voor groen en waterstructuren.

Economie - meer vitaliteit vanuit historische en huidige kracht

Hoofdambitie is economische structuurversterking met als strategie ruimtelijke concentratie en revitaliseren van locaties die niet aan moderne eisen voldoen, onder toepassing van de SER-ladder. Bij revitalisering van bestaande locaties krijgt kleinschalige bedrijvigheid nadrukkelijk de ruimte.

Wonen - meer kwaliteit voor een veranderende bevolking


Herstructurering gaat voor uitbreiding: het bedienen van de veranderende wensen van bestaande en nieuwe doelgroepen verloopt dus vooral via een kwalitatieve vervangingsopgave. In principe geen uitbreiding buiten huidige stedelijke contour.

Mobiliteit - meer samenhang, betere bereikbaarheid

De ambitie is een betere bereikbaarheid via weg en spoor, zowel regionaal als internationaal. De nieuwe ringstructuur ontlast de oude radiale wegenstructuur. Hierbij hoort een heldere, eenduidige categorisering van wegen naar hun functie. Dit is in de structuurvisie vertaald naar een XL t/m S-aanduiding.

Het plangebied

De Oostflank is aangegeven als een ontwikkelingszone, dat de gebieden Bouwberg, Ora et Labora, Hendrik en het groevengebied omvat. In de structuurvisie uit 2009 is beschreven dat de aanleg van de Buitenring en de afwerking van de groeve Hendrik/ Mourik kansen biedt voor een duurzame en hoogwaardige herontwikkeling, gericht op economie (werkgelegenheid) en ecologie (landschapsherstel). De Buitenring wordt ingezet als belangrijke landschappelijke ontsluitingsas, een hoogwaardige Parklane met 'groene landmarks'.



Uitsnede kaart Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg

Verder gaat de structuurvisie uit van het ontwikkelen van voormalige Hendrik e.o. tot een kwalitatief hoogwaardig gebied waarbij de inzet is:

- Het ontwikkelen van nieuwe economie in de toeristische-recreatieve sector/leisure en pleasure in het verlengde van Gravenrode c.a.
- Revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein Bouwberg t.b.v. verplaatsters en nieuwe bedrijvigheid.
- De aanleg van de Buitenring via het noordtrace.
- Het saneren van de bedrijventerreinen Hendrik, Ora et Labora (deels) en NIC (deels).
- In het gebied zal ruimte gezocht worden voor hightech recyclingbedrijven.

Toepassing

Hoewel de structuurvisie op onderdelen nog actueel is, is de visie op onderdelen ook achterhaald. Zo is het geen sprake meer van het realiseren van een toeristisch hoogtepunt of het zwaar inzetten op leisure en pleasure. Wel biedt het gebied door de aanleg van de Buitenring en door het op relatief korte termijn op te leveren afgewerkte groenveterrein van groeve Hendrik / Mourik nog steeds kansen voor een revitalisering en een hoogwaardige her- en doorontwikkeling.

Onderhavig bestemmingsplan faciliteert een revitalisering van bestaande bedrijfskavels, maar voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen. In het bestemmingsplan wordt overigens ook niet bewust ingezet op nieuwe recyclingbedrijven. Ook is geen sprake van het saneren van bedrijventerrein, in die zin dat die bestemming aan delen van het plangebied wordt onttrokken.

2.5 Gemeentelijk beleid

2.5.1 Structuurvisie Brunssum

In de door de gemeenteraad op 2 november 2009 vastgestelde Structuurvisie staat hoe de gemeente tot het jaar 2025 om zal gaan met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals wonen, ondernemen, wijkvoorzieningen, verkeer en recreëren. Deze visie vormt de richtlijn voor alle toekomstige bestemmingsplannen en afwijkmogelijkheden.

In de Structuurvisie geeft de gemeente aan welke maatregelen zij zal gaan nemen om de negatieve effecten die gepaard gaan met vergrijzing en ontgroening zoveel mogelijk te beperken. Deze demografische ontwikkelingen hebben namelijk grote gevolgen voor de woningvoorraad, economie en het voorzieningenniveau. Voornoemde maatregelen zijn met name gericht op het behouden en versterken van het woon- en leefklimaat binnen de verschillende wijken van Brunssum en het versterken van 'schone' werkgelegenheid, waarbij goede bereikbaarheid en aansluiting op de regionale infrastructuur van groot belang is.

De gemeente Brunssum wil met de ontwikkeling van de Oostflank een belangrijke impuls voor de economische dynamiek teweegbrengen. In de Oostflank wordt de ruimte gecreëerd voor economische vernieuwing. In nauwe samenwerking met de andere Parkstad gemeenten streeft de gemeente naar een krachtige ontwikkeling op het gebied van toerisme/recreatie/leisure en duurzame energie. Een ontwikkeling die moet leiden tot een structurele economische toegevoegde waarde, dus moet leiden tot extra investeringen en bestedingen van bezoekers van buiten de regio. Want alleen dan ontstaat een economische meerwaarde die ook leidt tot meer werkgelegenheid en een breder toekomstperspectief voor zowel de huidige inwoners als voor mensen die zich in Brunssum willen vestigen.

Ruimtelijke doorwerking van dit beleid

- Uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen hebben betrekking op de volgende werkgebieden:
 1. Bouwberg: revitalisering en verbeterde uitstraling naar Buitenring.
- Ontwikkelingen in werkgebieden die in het toeristisch-recreatieve segment werkgelegenheid creëren zijn:
 1. Rembrandstraat-Rimburgerweg: Door herstructurering zal de locatie geëxtensiverd worden en plaats bieden aan groene, recreatieve en/of defensiedoeleinden omwille van een optimale ontwikkeling van de Oostflank.
 2. Hendrik: Gestreefd wordt naar verplaatsing of een verbeterde kwalitatieve uitstraling c.q. hinderbeperking van de aanwezige bedrijven ten behoeve van de Oostflank.
 3. Ora et Labora: Voor de werklocatie Ora et Labora wordt gestreefd naar een concentratie van de werkzaamheden op een meer centraal gelegen locatie in de regio en een meer ondersteunende functie voor de Oostflank.

Voor de overige bedrijventerreinen worden geen uitbreidingen voorzien. Herstructurering cq. revitalisering kan wel tot de mogelijkheden behoren wanneer de toekomstwaarde van het bedrijventerrein niet optimaal is. In zijn algemeenheid wordt gestreefd naar een verbeterde uitstraling naar de Buitenring. Dit geldt met name ook voor het gehele Oostflankgebied.

Toepassing

Hoewel ook deze visie op onderdelen inmiddels is achterhaald zijn de beoogde revitalisering en verbeterde uitstraling van de bedrijventerreinen naar de Buitenring en het beperken van hinder door bedrijven nog steeds een belangrijk aandachtspunt dat in dit plan ook een nadere uitwerking krijgt, door zware bedrijvigheid te weren en de beeldkwaliteit te verhogen, onder meer door terughoudend te zijn met de

mogelijkheden voor buitenopslag. Zie daarover ook paragraaf 3.3.

Hoofdstuk 3 Planbeschrijving

3.1 Inleiding

In Hoofdstuk 1 is de aanleiding voor dit bestemmingsplan toegelicht, net als de keuze voor de planbegrenzing. Vervolgens zijn in Hoofdstuk 2 de relevante beleidskaders beschreven, waarbij met name de wat oudere beleidsdocumenten van kanttekeningen zijn voorzien. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten toegelicht die de basis vormen voor de planologische mogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt en hoe dat zich verhoudt tot de mogelijkheden die de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen bieden. Deze uitgangspunten vloeien voort uit een Nota van Uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld op 28 oktober 2020.

3.2 Overwegend beheersmatig, in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen

Zoals uit navolgende paragrafen nog zal blijken vragen de geformuleerde uitgangspunten hoofdzakelijk om een actualisatie van de planologische kaders voor het plangebied, er is geen directe aanleiding nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. Daarmee is niet gezegd dat per definitie geen ruimte wordt geboden om de nieuwe ontwikkelingen een plek te geven in dit plan. Nieuwe ontwikkelingen kunnen in beginsel worden meegenomen in dit bestemmingsplan, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan:

1. de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling is tijdig en afdoende aangetoond;
2. het meenemen van de ontwikkeling leidt niet tot een vertraging van de planprocedure.

De eerste voorwaarde houdt kortgezegd in dat ten behoeve van die ontwikkelingen een door de gemeente beoordeelde en akkoord bevonden ruimtelijke onderbouwing beschikbaar is, voorzien van de vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke onderzoeksrapporten. Daartoe behoort in ieder geval een rapportage die aantoont dat als gevolg van de beoogde ontwikkeling (per saldo) geen (toename van de) stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden plaatsvindt groter dan 0,00 mol/hectare/jaar.


De tweede voorwaarde houdt verband met de noodzaak om, gelet op het bepaalde in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) binnen de looptijd van het op 30 juni 2020 genomen voorbereidingsbesluit een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Het onderbreken van de uit voornoemde artikelen voortvloeiende aanhoudingsverplichtingen is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening ongewenst, gelet op de uitgangspunten die in navolgende paragrafen nog nader worden beschreven.

De volgende ontwikkeling voldoet aan het voorgaande en zijn daarom via dit bestemmingsplan in juridisch-planologisch opzicht gefaciliteerd:

1. een wijziging van de groeve 'Swelsen', waarbij de activiteiten worden verplaatst binnen het terrein van de bestaande groeve ten noorden van de Waubacherweg. De uitvoerbaarheid van deze ontwikkeling c.q. de toets van deze ontwikkeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening is opgenomen als Bijlage 1 bij deze toelichting.

3.3 Ruimtelijke kwaliteit

De bereikbaarheid van het gebied is sterk verbeterd door de aanleg van de Buitenring. Dat biedt kansen voor een verdere doorontwikkeling c.q. herontwikkeling van het gebied. Om die kansen verder te vergroten is het ook gewenst de ruimtelijke kwaliteit van het gebied aan te pakken. Een belangrijk punt van aandacht daarbij is het feit dat het gebied nu wordt doorkruist door de Buitenring en daarbij ook percelen doorsneden zijn geraakt. Als gevolg daarvan zijn percelen die grenzen aan die Buitenring 'zichtlocaties' geworden, terwijl de aanwezige gebouwen daar niet op zijn georiënteerd en ontworpen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de onbebouwde delen van die percelen, waarbij achtererven waarop voorheen vanaf de openbare weg geen zicht was, nu wel in het zicht liggen. Hier is een eenduidiger en representatiever beeld wenselijk.



Analyse huidig beeld (Bron: Heusschen Copier)


Een andere factor van belang is dat voor een groot deel van de Groeve Hendrik / Mourik geldt dat de ontgrondingsactiviteiten binnen enkele jaren worden beëindigd, waardoor dat gebied voor herontwikkeling als bedrijventerrein in aanmerking komt, hetgeen ook momentum biedt om dat gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Onderhavig plan sorteert daar al deels op voor omdat onderhavig plangebied in feite het entreegebied is voor voornoemd gebied. Hoewel de herontwikkeling van de groeve zelf nog geen onderwerp is van onderhavig bestemmingsplan, worden met de plan wel al randvoorwaarden geschapen voor een

opwaardering van onderhavig plangebied als entreegebied vanaf de Buitenring.

Concreet krijgt hetgeen hiervoor is beschreven als volgt invulling:

- De bestemmingsvlakken en bouwvlakken rond de Buitenring (met name deelgebied 3) zijn opnieuw begrensd en de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn daarbij goed afgestemd op hetgeen binnen het aangrenzende PIP (PM) wordt geregeld.
- Voor het nieuw toevoegen van gebouwen in het noordelijk deel van deelgebied 3, gelegen tussen Ganzepool en Buitenring geldt als voorwaarde een goede landschappelijke inpassing van die gebouwen, om een representatieve invulling van die percelen te kunnen bewerkstelligen, ook richting de Buitenring.
- Ook de bouwgrenzen binnen deelgebied 1 (Bouwberg) zijn beperkt aangepast, waarmee in de toekomst een logischer en consistentere rooilijn zal ontstaan en overschrijdingen daarvan op termijn zullen verdwijnen.
- De mogelijkheden voor buitenopslag op delen van percelen die grenzen aan de openbare ruimte worden beperkt, omdat het aan het zicht onttrekken van buitenopslag de kwaliteit ten goede komt. Mocht een bedrijf toch behoefte hebben aan buitenopslag dan kan dat alsnog worden toegestaan, mits wordt voorzien in een goede landschappelijke c.q. ruimtelijke inpassing, waarmee een goede ruimtelijke kwaliteit geborgd blijft.


Voor voornoemde punten geldt overigens wel dat rekening wordt gehouden met bestaande legale situaties die met het voorgaande in strijd zijn. Voor dergelijke gevallen wordt voorzien in maatwerk die recht doen aan de belangen van de betreffende bedrijven, maar daar wordt veelal wel een uitsterfconstructie aan verbonden, omdat het uitgangspunt wel blijft dat dergelijke situaties op termijn worden beëindigd.



Streefbeeld (Bron: Heusschen Copier)

3.4 Passende bestemming witte vlekken

Voor een aantal percelen binnen onderhavig plangebied geldt op dit moment geen bestemmingsplan of beheersverordening. Dit betreft een groot deel van de groeve Hendrik / Mourik (deelgebied), aangezien alleen het meest noordelijke / noordwestelijk gelegen deel van de groeve binnen het besluitgebied van de beheersverordening Bedrijventerreinen is meegenomen. Hetzelfde geldt voor het bedrijventerrein Ora en Labora, waarvan het - vanaf de Waubacherweg gezien - achterste deel nu een zogenoemde witte vlek is.



Locatie zogenoemde witte vlekken binnen het plangebied


Groeve Hendrik / Mourik

Voor de Groeve Hendrik / Mourik geldt dat het meest recente planologisch kader voor deze locatie tot 1 juli 2013 bestond uit het "Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemmingen in hoofdzaak" (hoofdzakenplan) van de voormalige gemeente Schinveld. Daarin had de groeve de bestemming 'Mijnindustrie'. Uit de invoeringswet Wet ruimtelijke ordening van 1 juli 2008 vloeit voort dat dit plan per 1 jul 2013 is vervallen. Op dat moment was de groeve al als zodanig in gebruik en de daarvoor noodzakelijk vergunningen zijn verleend. Om die reden wordt voor dit deel van de groeve aansluiting gezocht bij de regeling die voor het meest noordelijke c.q. noordwestelijk deel van de groeve is opgenomen in de beheersverordening Bedrijventerreinen. Hoewel het (op termijn) wenselijk is deze groeve, nadat de ontgrondingsactiviteiten zijn afgerond, in te vullen als bedrijventerrein, is daarvan de uitvoerbaarheid in dit stadium nog niet aangetoond. Daarom wordt geen 'bredere' bestemming Bedrijventerrein toegekend. Zie omtrent deze afweging ook paragraaf 3.2.

Ora et Labora

Voor dat deel van Ora et Labora waarvoor op dit moment geen bestemmingsplan of beheersverordening geldt, was het meest recente planologisch kader de 1e herziening van het hoofdzakenplan van de voormalige gemeente Schinveld. Daarin had dit deel van het plangebied de bestemming 'Mijnindustrie'. Ook deze 1e

herziening is per 1 juli 2013 vervallen. In een deel van dit gebied vinden al enkele jaren ontgrondingsactiviteiten plaats. Voor die activiteiten wordt een passende bestemming opgenomen in onderhavig bestemmingsplan. Het voornemen bestaat deze activiteiten binnen het huidige terrein uit te breiden c.q. te verschuiven. Van de daarvoor benodigde ontgrondingsvergunning is reeds een ontwerpbesluit genomen en de gemeente Brunssum heeft daaraan al eerder haar principemedewerking verleend. De uitvoerbaarheid van deze uitbreiding, vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, is onderbouwd in een ruimtelijke onderbouwing, die als Bijlage 1 is opgenomen bij deze toelichting. Om die reden wordt aanleiding gezien een andere bestemming op te nemen dan het huidige gebruik.



Onderscheid gebieden binnen witte vlek Ora et Labora

Anders ligt dat voor de rest van de gronden binnen dit deel van het plangebied. Daar is geen sprake van concrete bedrijfsmatige activiteiten, geen activiteiten waaraan de gemeente principemedewerking heeft toegezegd en er is ook geen sprake van initiatieven die voldoen aan de voorwaarden voor het meenemen daarvan in onderhavig bestemmingsplan, zoals beschreven in paragraaf 3.2 van deze toelichting. Voor dat deel van het plangebied wordt daarom aanleiding gezien een bestemming op te nemen die aansluit bij het huidige feitelijke gebruik, namelijk Bos.

3.5 Uitsluiten bedrijven van milieucategorie 1

In de beheersverordening Bedrijventerreinen worden binnen de bestemming c.q. het besluitvlak Bedrijf bedrijven toegestaan van milieucategorie 1 tot en met 3.2, op basis van een limitatieve en toegesneden Staat van Bedrijfsactiviteiten die als bijlage is opgenomen bij de regels. In die bijlage zijn echter geen bedrijven van milieucategorie 1 genoemd, waardoor in feite alleen bedrijven van milieucategorie 2 tot en met 3.2 zijn toegestaan. Bedrijven van milieucategorie 1 zijn buiten bedrijventerreinen, in overig stedelijk gebied goed inpasbaar. Bovendien is de ruimte op bedrijventerreinen waar bedrijven van milieucategorie 3.1 en 3.2 zich kunnen vestigen beperkt. Om die reden is het niet wenselijk de vestiging van bedrijven van milieucategorie 1 (alsnog) mogelijk te maken binnen onderhavig plangebied.

Voor die delen van het plangebied waarvoor nu nog het bestemming Hendrik en omgeving, bestemmingsplan Buitengebied of géén bestemmingsplan geldt, wordt om dezelfde redenen ook geen ruimte geboden voor de

vestiging van bedrijven van milieucategorie 1.

3.6 Géén (nieuwe) bedrijven van milieucategorie 4.1 of hoger

Uit de beleidsdoelstellingen voor de Oostflank, zoals beschreven Hoofdstuk 2 in van deze toelichting, blijkt dat een ruimtelijke kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd voor het gebied. In lijn daarmee is het gewenst nieuwe overlastgevende bedrijven uit het gebied te weren en de toegelaten milieucategorieën te beperken tot 2 tot en met 3.2. Hierna wordt toegelicht wat dat in relatie tot de huidige planologische kaders betekent. Eerst wordt ingegaan op het plangebied van de huidige beheersverordening Bedrijventerreinen, vervolgens op de percelen die zijn gelegen binnen de plangebieden van respectievelijk het bestemmingsplan Hendrik en omgeving en het bestemmingsplan Buitengebied. Tot slot wordt ingegaan op die delen van het plangebied waarvoor op dit moment geen bestemmingsplan of beheersverordening geldt. Voor meer informatie over voor welke deelgebieden welke planologische kaders gelden, zie paragraaf 1.3 van deze toelichting.

Beheersverordening Bedrijventerreinen

Voor die delen van het plangebied waarvoor de beheersverordening Bedrijventerreinen geldt, is bij de vaststelling van die verordening al grotendeels juridisch geborgd dat bedrijven die overlast (kunnen) veroorzaken zich niet kunnen vestigen binnen het gebied.

- risicovolle bedrijven als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn niet toegestaan;
- ingevolge de Wet geluidhinder zoneringsplichtige bedrijven zijn niet toegestaan;
- bedrijven waarvoor in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de kolom geur een afstand van 100 meter is opgenomen, zijn niet toegestaan.

Hoewel uit de beheersverordening blijkt dat in beginsel alleen bedrijven van een milieucategorie niet hoger dan 3 zijn toegestaan, biedt de beheersverordening c.q. de daarin gehanteerde systematiek langs twee lijnen toch ruimte voor bedrijven van een hogere milieucategorie:

1. op een viertal locaties worden bedrijven van milieucategorie 4.1 toegestaan, gekoppeld aan een aanduiding op de verbeelding;
2. bestaande bedrijven van een hogere milieucategorie dan 3.2, dan wel van een hogere categorie dan 4.1 ter plaatse van de aanduiding als bedoeld onder 1, mogen worden voortgezet, mits de afwijking van het plan niet mag worden vergroot.

Daarnaast is de bestaande groeve Hendrik / Mourik, voor zover die is gelegen binnen het besluitgebied van de beheersverordening specifiek aangeduid, aangezien ook die activiteiten van een hogere milieucategorie zijn dan 3.2.

Ad 1) Aanduiding maximaal milieucategorie 4.1

Hoewel de vestiging van bedrijven van milieucategorie 4.1 niet per definitie tot overlast leidt en de bestaande bedrijven van een milieucategorie hoger dan 3.2 ook niet allemaal overlast geven of in het verleden overlast hebben gegeven, is het gezien de ontwikkelingsrichting voor het gebied wenselijk nieuwe overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden wordt aanleiding gezien voor die percelen waar op basis van de beheersverordening bedrijven van milieucategorie 4.1 zijn toegestaan, vanwege de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' op de verbeelding, niet meer alle vormen van bedrijvigheid van milieucategorie 4.1 toe te staan. In plaats daarvan wordt voor die percelen - naast de reguliere mogelijkheden van milieucategorie 2 tot en met 3.2 - gekozen voor het vastleggen van de huidige, legale bedrijfsactiviteiten. Daarmee is géén sprake van een uitsterfconstructie. De bedrijven worden niet beperkt in hun bedrijfsvoering en hun huidige uitbreidingsruimte. Ook blijft het mogelijk om op de locatie een soortgelijk bedrijf te vestigen, indien een

bedrijf zijn activiteiten zou beëindigen. Wat echter niet meer mogelijk is, is het vestigen van een andersoortig bedrijf van milieucategorie 4.1 dan er nu is gevestigd.

Mocht zich toch een initiatief aandienen om een ander bedrijf van milieucategorie 4.1 op een dergelijke locatie te vestigen, dan kan gebruik worden gemaakt van een in het plan opgenomen afwijkingsbevoegdheid, waarbij moet worden aangetoond dat de milieueffecten daarvan vergelijkbaar zijn met de bedrijven die ter plaatse wel zijn toegestaan.

Concreet gaat het om de navolgende locaties. In de tabel is per adres aangegeven welke aanduiding de locatie op de verbeelding heeft gekregen en welke omschrijving van de bedrijfsactiviteiten daar aan is gekoppeld.

Adres	Aanduiding op verbeelding	Omschrijving
Boschstraat 31	specifieke vorm van bedrijventerrein - 1	Productie polyurethaan
Waubacherweg 7a	specifieke vorm van bedrijventerrein - 2	Opslag en recycling van erts en mineralen
Kranenpool 4	specifieke vorm van bedrijventerrein - 3	baksteen- en baksteenelementenfabriek

In de geldende beheersverordening is voor nog één locatie de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' opgenomen, namelijk Boschstraat 32. In het verleden hebben hier activiteiten plaatsgevonden van milieucategorie 4.2, maar die activiteiten zijn begin 2020 beëindigd en sindsdien ook niet meer hervat. Daarmee is gezien de redactie van artikel 3.1.1, sub f (*voor zover bestaande bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend in een zwaardere milieucategorie dan onder a en b toegestaan, mogen deze worden voortgezet met dien verstande dat de afwijking niet mag worden vergroot*) de mogelijkheid om op het betreffende perceel activiteiten te verrichten van een afwijkende milieucategorie (4.2 of hoger) van rechtswege komen te vervallen. Er is immers geen sprake meer van 'voortzetten'.

Op dat perceel is ook geen sprake (meer) van activiteiten van milieucategorie 4.1. Gezien de hiervoor gemotiveerde beleidslijn om de milieubelasting binnen het plangebied (en omgeving) terug te brengen en in beginsel géén nieuwe bedrijven toe te staan van een milieucategorie 4.1 of hoger en de hiervoor beschreven systematiek voor bestaande bedrijven van milieucategorie 4.1 (of hoger), worden *bij recht* voor Boschstraat 32 geen mogelijkheden meer geboden om daar bedrijven te vestigen van milieucategorie 4.1 of hoger. Gezien de aard, omvang en ligging van het perceel en de planologische mogelijkheden die dit plan voor het perceel biedt, resteren onzes inziens voldoende mogelijkheden om het perceel in te vullen c.q. opnieuw in gebruik te nemen. Mocht zich toch een activiteit aandienen die niet binnen de mogelijkheden *bij recht* past, dan kan met toepassing van de in artikel opgenomen afwijkingsbevoegdheid maatwerk worden geleverd.

Ad 2) Voortzetting bestaande bedrijven van een hogere milieucategorie dan 3.2 dan wel 4.1

Ten behoeve van het opstellen van dit bestemmingsplan is nagegaan in hoeverre er nog bedrijven binnen het besluitgebied van de beheersverordening Bedrijventerreinen aanwezig zijn van een hogere categorie dan 3.2 en in hoeverre er ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' aanwezig zijn van een hogere milieucategorie dan 4.1. Uit de uitgevoerde inventarisatie zijn echter geen feitelijk bestaande en legaal uitgeoefende bedrijven naar voren gekomen die daar aan voldoen, met uitzondering van de groeve Hendrik / Mourik, voor zover die is gelegen binnen het besluitgebied van de beheersverordening Bedrijventerreinen. Als reeds is beschreven in paragraaf 3.4 wordt door middel van een aanduiding het gebruik van dat perceel beperkt tot het gebruik als groeve en dus niet voor andere bedrijvigheid, hetgeen aansluit bij de planologische mogelijkheden die de huidige beheersverordening biedt.

Bestemmingsplan Hendrik en omgeving

Op basis van het vooralsnog geldende bestemmingsplan Hendrik en omgeving geldt voor een aantal percelen in deelgebied 3 en de percelen Kranenpool 21 en 42 in deelgebied 2 de bestemming 'Industriële doeleinden'. Binnen die bestemming zijn industriële bedrijven toegestaan. Hoewel geen milieuzonering is toegepast conform de nu gebruikelijke methode op basis van de uitgave Bedrijven en Milieuzonering van de VNG (2009), is wel gewerkt met een limitatieve lijst van bedrijven als bijlage bij de regels, waarin de toegelaten vormen van bedrijvigheid zijn ingedeeld in categorie A, B dan wel C. Alleen bedrijven van categorie A en B zijn toegestaan.

In onderhavig bestemmingsplan wordt de in de rest van het plangebied reeds gehanteerde principe van milieuzonering ook voor deze percelen toegepast, waarbij in lijn met voorgaande uitgangspunten wordt uitgegaan van minimaal milieucategorie 2 en maximaal milieucategorie 3.2. Dit sluit ook aan bij de huidige activiteiten op die percelen, waardoor bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.

Bestemmingsplan Buitengebied

Voor de percelen Kranenpool 25, waarop een bedrijf is gevestigd dat pallets, kisten en kratten van hout produceert en een perceel aan de Waubacherweg, waarop een was- en sorteerinstallatie aanwezig is die tot de groeve Hendrik / Mourik behoort, geldt vooralsnog het bestemmingsplan Buitengebied, waarin aan die percelen de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' is toegekend. Dat is geen 'brede' bestemming voor uiteenlopende vormen van bedrijvigheid, maar door middel van aanduidingen op de verbeelding is per perceel een specifieke vorm van bedrijvigheid toegestaan. Voor het perceel Kranenpool 25 is dat een 'transportbedrijf en handelsonderneming' en voor het perceel aan de Waubacherweg is dat een 'wasserij en sorteerinrichting'. geluidzoneringsplichtige bedrijven zijn expliciet uitgesloten.

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, zoals een duurzaam ruimtegebruik, bestaat geen aanleiding (meer) om de gebruiksmogelijkheden voor het perceel Kranenpool 25 te beperken tot alleen de in het geldende bestemmingsplan genoemde activiteiten. Er zijn in de directe omgeving geen voor milieuhinder gevoelige functies (geluid, stof, gevaar, etc) gelegen en daar worden ook geen planologische mogelijkheden voor geboden. Om die reden worden de gebruiksmogelijkheden voor dit perceel, in lijn met de rest van het plangebied, verruimd tot bedrijven van milieucategorie 2 tot en met 3.2.

Hoofdstuk 4 Sectorale aspecten

Hoofdstuk 4 Sectorale aspecten

4.1 Milieuhygiëne

In dit hoofdstuk komen de diverse sectorale aspecten aan bod die van invloed zijn op het bestemmingsplan. Het betreft hier veelal zones die van toepassing zijn of milieuvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden. De ruimtelijk relevante regelingen dienen doorvertaald te worden naar de verbeelding en de regels. Gelet op het beheersmatige karakter van dit bestemmingsplan wordt niet bij alle aspecten even uitgebreid stilgestaan. De uitvoerbaarheid van nieuwe ontwikkelingen die in het plan worden meegenomen, als genoemd in paragraaf 3.2 van deze toelichting, wordt in aparte bijlagen bij deze toelichting beschouwd. Om die reden wordt daar in navolgende paragrafen niet aan getoetst.

4.2 Bodem

Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde bestemming en de daarin toegestane gebruiksvormen. Aangezien dit bestemmingsplan beheersmatig van aard is en niet voorziet in functiewijzigingen die leiden tot een gevoeliger gebruik van de bodem, bestaat geen aanleiding voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Voor de binnen het plangebied aanwezige functies geldt dat de bodemkwaliteit reeds is getoetst in het kader van de vestiging van die betreffende functie. Bovendien geldt dat bij het bouwen van een gebouw in het kader van de daarvoor te verlenen omgevingsvergunning een verkennend bodemonderzoek dient te worden overlegd waaruit blijkt dat de bodemkwaliteit voldoet aan de geldende normen voor de bodemkwaliteit.

Aangezien in dit bestemmingsplan uitsluitend de bestaande situatie voor wat betreft gebruik en bouwen wordt vastgelegd, is een milieukundig bodemonderzoek niet noodzakelijk.

4.3 Geluid

4.3.1 Wegverkeerslawaaai

Bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan of een herziening daarvan dient op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek naar verkeerslawaaai te worden ingesteld. Hierbij moeten de in de wet aangegeven, binnen de zones langs de wegen geldende, waarden in acht worden genomen. Alle wegen hebben een geluidzone, met uitzondering van wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied of wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Voor nieuw op te richten geluidsgevoelige bebouwing binnen de wettelijke geluidzones dient nader bepaald te worden of de wettelijke grenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt.

Onderhavig bestemmingsplan is echter een overwegend beheersmatig van aard. Hoewel het plangebied is gelegen binnen de zone van diverse wegen, worden binnen die zones geen nieuwe geluidsgevoelige objecten mogelijk gemaakt. Ook worden geen nieuwe wegen mogelijk gemaakt die een zone kennen. Het aspect wegverkeerslawaaai vormt daarom geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.

4.3.2 Industrielawaai

De Wet geluidhinder is ook van toepassing op bedrijventerreinen waarvoor een bestemming is opgenomen die de vestiging mogelijk maakt van bedrijven die 'in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken' en die als zodanig zijn aangewezen in onderdeel D van Bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht.

Dergelijke geluidzoneringsplichtige bedrijven zijn binnen het plangebied niet aanwezig en ze worden in dit

bestemmingsplan ook niet toegestaan. In het verleden was binnen het plangebied wel een betonwarenfabriek aanwezig (Kranenpool 42). Rond die inrichting was ook een geluidzone vastgelegd. Het betreffende bedrijf is echter niet meer aanwezig en gezien het voorgaande biedt het bestemmingsplan ook geen mogelijkheden meer om hier nieuwe geluidzoneringsplichtige bedrijven te vestigen. De milieuvergunning (die later van rechtswege is overgegaan in een melding met een omgevingsvergunning OBM) is in 2018 ingetrokken door de provincie. Om die reden wordt ook geen aanleiding meer gezien de bij die inrichting behorende geluidzone in het plan vast te leggen.

4.3.3 Spoorweglawaaai

Net als wegverkeerslawaaai en geluid vanwege (gezoneerde) industrieterreinen wordt spoorweglawaaai gereguleerd door de Wet geluidhinder. Binnen het plangebied of in de directe omgeving daarvan zijn geen spoorlijnen gelegen waarmee in bestemmingsplan rekening dient te worden gehouden vanwege het aspect spoorweglawaaai.

4.4 Luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder andere grenswaarden voor vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO_2) en zwevende deeltjes als PM_{10} (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden komen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. Nederland kan vooralsnog niet voldoen aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio's om samen te werken aan een schonere lucht waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Projecten die „niet in betekende mate" (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit.

Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof. Voor een aantal functies (onder andere woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM. Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen genieten op grond van het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) extra bescherming. Substantiële uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is alleen toegestaan indien de concentraties luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden waardoor geen onacceptabele gezondheidsrisico's optreden.

Binnen het plangebied worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die in betekende mate bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Een onderzoek luchtkwaliteit is daarom niet noodzakelijk. Ook voorziet het bestemmingsplan niet in mogelijkheden voor nieuwe gevoelige bestemmingen binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.

4.5 Externe veiligheid

4.5.1 Wettelijk kader

De regelgeving op het gebied van externe veiligheid heeft als doel om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. De regelgeving is vervat in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de relevante besluiten. Bij onderzoek naar externe veiligheid worden twee grootheden onderscheiden:

- het plaatsgebonden risico;
- het groepsrisico.

Plaatsgebondenrisico

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een inrichting, buisleiding of transportas. Voor het PR geldt een 'harde' grenswaarde van 10^{-6} /jaar ($PR10^{-6}$) die op kaart kan worden aangeduid met een contour. Binnen deze contour mogen geen zogenoemde 'kwetsbare objecten' zoals woningen of scholen liggen. Hieraan zal in alle gevallen moeten worden voldaan bij het vaststellen van Wabo besluiten en bestemmingsplannen. Er is in dit geval geen sprake van beleidsruimte voor het gemeentebestuur.

Voor zogenoemde 'beperkt kwetsbare objecten', zoals verspreid liggende woningen of kleine kantoren, geldt het PR niet als grenswaarde, maar als richtwaarde. Dit betekent dat op grond van zwaarwegende motieven van de norm mag worden afgeweken.

Groeporisico

De hoogte van het groepsrisico (GR) betreft de kans per jaar, dat een groep van 10 of meer personen overlijdt, als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving direct overlijdt bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet 'op de kaart' worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waarde kans (F) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.

Het gemeentebestuur heeft beleidsruimte bij het toepassen van de hoogte van het groepsrisico bij ruimtelijke ontwikkelingen. Echter voor het groepsrisico geldt wel een verantwoordingsplicht. Het bevoegd gezag dient binnen het invloedsgebied een afweging te maken tussen het belang van de ruimtelijke ontwikkeling ten opzichte van het risico dat een groep mensen komt te overlijden als gevolg van een ramp of ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook eventueel te nemen maatregelen en risico's dienen in de verantwoording opgenomen te worden. Voorafgaand aan de verantwoording van het groepsrisico moet een plan of vergunning ter advisering aan de veiligheidsregio worden voorgelegd.

4.5.2 Toepassing

Inrichtingen

Blijkens navolgende uitsnede van de Risicokaart zijn er binnen het plangebied twee risicovolle inrichtingen

aanwezig, namelijk Limburgse Urethaan Chemie op het adres Boschstraat 31 en Bastin Pallets op het adres Kranenpool 25. Eerstgenoemd bedrijf kent een PR-contour van 40 meter. Binnen die contour zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig en er zijn ook geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan binnen die contour. Bastin Pallets kent geen PR-contour, maar is opgenomen in de risicokaart vanwege de opslag van vaste brandbare stoffen. Ook in de directe omgeving van die inrichting zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig en er zijn ook geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan.



Uitsnede risicokaart

Transportroutes

Daarnaast is van belang dat over de Buitenring vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het gaat dan voornamelijk om bevoorrading van tankstations en betreft transport van categorieën LF1, LF2 en GF3. In het kader van de aanleg van de Buitenring is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid en ook ten behoeve van de vaststelling van de beheersverordening Bedrijventerreinen is onderzoek verricht naar de invloed van de Buitenring op onderhavig plangebied. Daaruit blijkt dat de Buitenring (ter hoogte van het plangebied) geen PR-contour kent en het groepsrisico minder dan 10% van de oriëntatiewaarde bedraagt.

Ook ten aanzien van de Buitenring geldt dat dit bestemmingsplan geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk maakt, waarover verantwoording moet plaatsvinden.

Buisleidingen

Blijkens de risicokaart zijn geen buisleidingen gelegen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Ook zijn in de omgeving van het plangebied geen leidingen gelegen waarvan het invloedsgebied het plangebied van dit bestemmingsplan overlapt.

4.5.3 Conclusie

Gezien het voorgaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor onderhavig bestemmingsplan.

4.5.4 Advies Brandweer

Brandweer Zuid-Limburg (als onderdeel van Veiligheidsregio Zuid-Limburg) is in het kader van het wettelijk vooroverleg in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit bestemmingsplan. Dat advies wordt hierna puntsgewijs samengevat en van commentaar voorzien.

- Het eerste adviespunt ziet toe op het opnemen van regels die hoge personendichtheden of de aanwezigheid van verminderd zelfredzame personen binnen 200 meter (voorkeur) dan wel 30 meter van de Buitenring uitsluiten. Daarnaast wordt verzocht om regels op te nemen die binnen 200 meter (voorkeur) dan wel 30 meter van de Buitenring het stellen van extra bouwtechnische eisen aan gebouwen mogelijk maken, vooruitlopend op de Omgevingswet.

Gezien de aard van het gebied en hetgeen aan activiteiten wordt mogelijk gemaakt met dit overwegend beheersmatig bestemmingsplan, is de (langdurige) aanwezigheid van grote personendichtheden of verminderd zelfredzame personen niet te verwachten. Anticiperen op de Omgevingswet door zogenoemde voorschriftengebieden binnen brand- of explosieaandachtsgebieden aan te wijzen is nog niet mogelijk. In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt wel bezien in hoeverre het aanwijzen van die gebieden mogelijk en wenselijk is, waarna die gebieden na inwerkingtreding in het omgevingsplan kunnen worden aangewezen.

- Het tweede adviespunt heeft betrekking op de uitvoering van gebouwen. Het is gewenst dat nooduitgangen van gebouwen van gebouwen van de Buitenring afgekeerd worden gerealiseerd en ventilatie centraal uitschakelbaar is. Voor zover dit is vereist op grond van het Bouwbesluit 2012 zullen bouw aanvragen daar zonder meer op worden beoordeeld. In die gevallen waarin dat niet het geval is en dit niet kan worden geëist, zal dit wel nadrukkelijk in de advisering richting de aanvrager worden meegenomen. Dat geldt overigens ook voor risicocommunicatie binnen bedrijven, in de vorm van bedrijfsnoodplannen en opleiding en oefening voor de BHV-organisatie van bedrijven.

- Het derde adviespunt heeft betrekking op de bereikbaarheid van het gebied. Als gevolg van de aanleg van de Buitenring zijn doodlopende straten ontstaan, waardoor percelen niet via twee zijden bereikbaar zijn, zoals wel wenselijk is voor de brandweer. Verzocht wordt dit waar mogelijk alsnog mogelijk te maken, zo nodig door maatregelen te treffen als wegneembare palen, indien gebruik van die toegangen voor regulier verkeer niet wenselijk is. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt verzocht altijd het bereiken via twee zijden mogelijk te maken en wegen zodanig uit te voeren dat ze berekend zijn op gebruik voor een brandweervoertuig.

Dit bestemmingsplan is overwegend beheersmatig van aard. Hoewel de bereikbaarheid van het gebied een aandachtspunt is, ontbreekt een directe relatie met dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voorziet immers niet in nieuwe ontwikkelingen, maar is overwegend beheersmatig van aard. Dat laat onverlet dat in het kader van de reguliere afstemming / operationele voorbereiding kan worden bezien of aan dit verzoek tegemoet kan worden gekomen.

- Het vierde adviespunt heeft betrekking op de bereikbaarheid op perceelsniveau (toegang percelen en gebouwen) en de beschikbaarheid van bluswater. Gebouwen dienen goed rondom benaderd te kunnen worden en de capaciteit van de (primaire) bluswatervoorzieningen moet op orde zijn.

Door minimale afstanden tussen gebouwen en percelsgrenzen aan te houden, in combinatie met de regels over open opslag, wordt de goede bereikbaarheid van percelen geborgd. De beoordeling van de toegang tot gebouwen en de beschikbaarheid van de bluswatervoorzieningen is onderdeel van de beoordeling van

vergunningaanvragen in het kader van het Bouwbesluit 2012 en is daarom via dat 'spoor' geborgd.

4.5.5 Verantwoording groepsrisico en restrisico

Zoals uit voorgaande paragrafen blijkt, is sprake van een overwegend beheersmatig bestemmingsplan, dat geen nieuwe risicobronnen of kwetsbare objecten mogelijk maakt. Een verandering van het groepsrisico is ook niet aan de orde. Zoals uit paragraaf 4.5.4 blijkt, worden - voor zover mogelijk - via het ruimtelijke spoor en in het vergunningstraject bij de bouw van bouwwerken mogelijkheden bekeken en zo mogelijk afgedwongen om risico's te verkleinen of in ieder geval de effecten van een incident zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of vertragen, onder meer door de (gebruikelijke) risicocommunicatie. Toch blijft altijd sprake van een restrisico. Incidenten en de effecten van die incidenten zijn namelijk nooit volledig uit te sluiten. Bovendien leidt het uitsluiten van activiteiten binnen brede zones langs de Buitenring tot grote beperkingen ten opzichte van de huidige gebruiksmogelijkheden, die onevenredig nadelige gevolgen hebben voor de rechthebbenden in relatie tot de hoogte van het risico ($< 0,1 \times$ oriënterende waarde, als berekend in het kader van de aanleg van de Buitenring). Met onderhavig bestemmingsplan, in combinatie met de aspecten die bij vergunningverlening worden geborgd (op basis van het Bouwbesluit 2012), resteert een aanvaardbaar restrisico.

4.6 Milieuzonering

4.6.1 Inleiding

Zowel in het kader van een goede ruimtelijke ordening als vanuit milieuwet- en regelgeving wordt gestreefd naar het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten, met als doel het handhaven en waar mogelijk bevorderen van een goede kwaliteit van het leefmilieu. Dit gebeurt onder andere door het fysiek scheiden van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige objecten, zoals woningen. Het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende activiteiten bij bedrijven enerzijds en milieugevoelige functies als wonen anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies, hetgeen ook wel wordt aangeduid als milieuzonering. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Daarmee worden twee doelen gediend:

1. het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van (voorzienbare) hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
2. het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

4.6.2 Systematiek: richtafstanden en omgevingstypen

Richtafstanden

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt in onderhavig bestemmingsplan de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 als uitgangspunt genomen. Deze uitgave bevat een lijst waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. Deze lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. Deze richtafstanden bedragen per milieucategorie:

Milieucategorie	Richtafstand
-----------------	--------------

1	10 meter
2	30 meter
3.1	50 meter
3.2	100 meter
4.1	200 meter
4.2	300 meter
5.1	500 meter
5.2	700 meter
5.3	1.000 meter
6	1.500 meter

Van belang is verder dat deze afstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk of een rustig buitengebied enerzijds en een - zoals in dit geval - bedrijventerrein anderzijds. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van “functiescheiding”, wat wil zeggen dat er afgezien van wijkgebonden voorzieningen vrijwel geen andere functies voorkomen en er langs de randen van het gebied weinig verstoring is door verkeer. Vergelijkbaar met “rustige woonwijk” zijn rustig buitengebied, stiltegebied en natuurgebied. Daarvoor gelden dan ook dezelfde richtafstanden. Daarnaast wordt een zogenoemd 'gemengd gebied' onderscheiden, waaronder wordt verstaan een gebied met een variatie aan functies waarbij direct naast woningen andere functies voorkomen zoals winkels, horeca en kleine bedrijvigheid. Wanneer sprake is van het omgevingstype “gemengd gebied” kunnen de richtafstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige functies met één afstandsstap verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. 50 meter wordt dan 30 meter, 30 meter wordt 10 meter, etc.

De hiervoor beschreven methode is in beginsel niet bedoeld voor gevallen c.q. gebieden waarin functiemenging plaatsvindt. Ook is de methode in beginsel niet geschikt om bestaande situaties te beoordelen.

4.6.3 Toepassingen motivering

Maximale milieucategorie 3.2 met maatwerk voor bestaande bedrijven milieucategorie 4.1

Het plangebied is aan te merken als een bestaand bedrijventerrein. Zoals blijkt uit Hoofdstuk 3 van deze toelichting is in de voor een groot deel van het plangebied geldende beheersverordening reeds het principe van milieuzonering toegepast. Op basis van die beheersverordening is de maximaal toegelaten milieucategorie 3.2, maar is voor specifieke locaties door middel van een aanduiding ook bedrijvigheid van milieucategorie 4.1 toegestaan. Daarnaast is een zogenoemde uitsterfconstructie opgenomen voor bestaande bedrijven van bedrijven van een milieucategorie hoger dan 3.2, anders dan ter plaatse van voornoemde aanduiding.

In paragraaf 3.6 is toegelicht dat in dit bestemmingsplan de mogelijkheden om bedrijven van een milieucategorie hoger dan 3.2 verder worden beperkt door de mogelijkheden ter plaatse van locaties die zijn voorzien van een aanduiding die bedrijven van milieucategorie 4.1 toelaat, toe te spitsen op de huidige vorm van bedrijvigheid en omschakeling naar een ander bedrijf van milieucategorie 4.1 niet bij recht mogelijk te maken. Wel is het overigens mogelijk om met toepassing van een afwijkingsbevoegdheid een ander bedrijf van milieucategorie 4.1 toe te staan of een ander bedrijf toe te staan dat niet is opgenomen in de toegesneden lijst van bedrijven die als bijlage bij de regels is opgenomen, mits daarbij wordt aangetoond dat de milieueffecten daarvan vergelijkbaar zijn met de bedrijven die ter plaatse wel zijn toegestaan.

Nieuwe woningen of bedrijfswoningen worden niet toegelaten en er vindt geen nieuw ruimtebeslag plaats ten behoeve van bedrijvigheid plaats waarbij niet wordt voldaan aan de relevante richtafstanden als genoemd in

paragraaf 4.6.2. Ten opzichte van de planologische mogelijkheden die de geldende bestemmingsplannen Hendrik en omgeving en Buitengebied bieden wordt voorzien in dezelfde planologische mogelijkheden als hiervoor beschreven voor de delen van het plangebied waarop vooralsnog de beheersverordening Bedrijventerreinen van toepassing. Daarmee wordt eenduidigheid geboden.

Voor die percelen die ten tijde van het opstellen c.q. vaststellen van dit bestemmingsplan geen of slechts beperkt bedrijfsactiviteiten plaatsvinden geldt dat ten opzichte van de meest nabij gelegen woningen (nog steeds) wordt voldaan aan de relevante richtafstanden als genoemd in paragraaf 4.6.2, waardoor op dat punt geen aanleiding bestaat de mogelijkheden van die percelen in te perken, anders dan wordt ingegeven door hetgeen in Hoofdstuk 3 is beschreven.

Bedrijven afwijkende milieucategorie

Zoals blijkt uit paragraaf 3.6 is nagegaan in hoeverre er bedrijven aanwezig zijn van een milieucategorie hoger dan 3.2 en die in de beheersverordening niet zijn voorzien van een aanduiding die de vestiging van een bedrijf van maximaal milieucategorie 4.1 mogelijk maakt. In dezelfde paragraaf is beschreven welke bedrijven dat zijn en van welke bestemming die bedrijven worden voorzien. Gelet op de doelen die vanuit het geldende beleid (zie Hoofdstuk 2) en de nagestreefde ontwikkelingsrichting voor het gebied (zie Hoofdstuk 3) worden nagestreefd is het vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet wenselijk bij recht meer mogelijkheden te bieden voor de vestiging van bedrijvigheid van een milieucategorie hoger dan 3.2. Daarbij is overigens de directe omgeving van het plangebied relevant, gezien de ligging op korte afstand van de Natura 2000-gebieden Brunsummerheide en Tevenerheide.

Wel is het overigens mogelijk om met toepassing van een afwijkingsbevoegdheid een ander bedrijf van milieucategorie 4.1 toe te staan of een ander bedrijf toe te staan dat niet is opgenomen in de toegesneden lijst van bedrijven die als bijlage bij de regels is opgenomen, mits daarbij wordt aangetoond dat de milieueffecten daarvan vergelijkbaar zijn met de bedrijven die ter plaatse wel zijn toegestaan.

4.7 Ecologie

4.7.1 Wettelijk kader

In de Wet natuurbescherming is de soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met soortbescherming en met name de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied. Dit betekent dat op voorhand moet worden onderzocht of het plan van invloed is op dergelijke soorten en of redelijkerwijs niet reeds kan worden gesteld dat een eventuele benodigde ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet kan worden verkregen. Ook dient rekening te worden gehouden met gebieden die worden beschermd via de Wet natuurbescherming, waarin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden zijn opgenomen als Natura 2000-gebieden. Daarnaast kan een plan van invloed zijn op het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

4.7.2 Soortenbescherming


In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met de bescherming van flora en fauna en met name de aanwezigheid van (verblijfplaatsen) van beschermde soorten in het plangebied. Dit betekent dat bij voorgenomen nieuwe ontwikkelingen op voorhand moet worden onderzocht of het plan van invloed is op dergelijke soorten. Toekomstige ontwikkelingen binnen het plangebied kunnen hiermee in sommige situaties strijdig zijn. De werkzaamheden kunnen immers leiden tot verstoring en/of vernietiging van leefgebieden van dieren en groeiplaatsen van planten. Ook de afzonderlijke plant- en diersoorten kunnen als gevolg van de werkzaamheden (onopzettelijk) gedood, verontrust en/of verjaagd worden. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn een ontheffing aan te vragen. Een aanvraag van een ontheffing is enkel noodzakelijk indien de voorgenomen activiteiten een schadelijk effect zullen hebben op de aanwezige beschermde soorten of zorgen voor een vermindering van de ecologische functionaliteit voor deze soorten. Een aanvraag is niet noodzakelijk indien de werkzaamheden dusdanig worden ingericht dat geen schade wordt toegebracht aan de beschermde soorten.

In de Wet natuurbescherming is ook een algemene zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat voorafgaand aan een ingreep alle maatregelen genomen dienen te worden om nadelige gevolgen op flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Bovendien moeten de handelingen in logisch verband staan met het plan en geen doel op zich vormen. Deze zorgplicht geldt te allen tijde, ook indien een ontheffing of vrijstelling is verleend.

In dit geval is sprake van een bestaand bedrijventerrein. De verwachtingswaarden ten aanzien van beschermde soorten zijn op een bedrijventerrein in beginsel laag, wat overigens niet wil zeggen dat er geen beschermende soorten binnen het plangebied aanwezig kunnen zijn. Bij een voortzetting van het huidige grondgebruik worden echter geen verstoringen van beschermde soorten verwacht. Hoewel bij de vaststelling van het bestemmingsplan wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming, is dit geen exclusief peilmoment. De Wet natuurbescherming en de daarin opgenomen zorgplicht en verboden werken rechtstreeks. Dus ook bij de reguliere bedrijfsactiviteiten dienen deze regels ter bescherming van eventuele beschermde soorten in acht te worden genomen.

4.7.3 Gebiedsbescherming

De Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen met Natura 2000. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn meer dan 160 natuurgebieden aangewezen. Deze liggen allemaal binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur). Oorspronkelijk zijn deze gebieden aangewezen als Habitat- of Vogelrichtlijngebied. Al deze gebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van planten- en diersoorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. In Nederland zijn de Europese regels voor gebiedsbescherming (net als de regels voor soortenbescherming) vertaald in de Wet natuurbescherming. In het aanwijzingsbesluit van het betreffende Natura 2000-gebied wordt de exacte ligging aangegeven, evenals de soorten en habitattypen die in het gebied moeten worden beschermd. De provincies werken vervolgens in beheerplannen uit welke maatregelen worden getroffen om de door de minister opgestelde instandhoudingsdoelstellingen te bereiken.



Natura2000-gebieden in de omgeving van het plangebied, de ligging van het plangebied is aangeduid met een ster

De meest nabij het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden zijn de "Brunssummerheide" ten zuiden van het plangebied en de "Tevenerheide" ten oosten van het plangebied, welke gebieden allebei vrijwel direct grenzen aan onderhavig plangebied. Ten zuidwesten van het plangebied ligt op een afstand van circa 6 kilometer nog het "Geleenbeekdal". Tot slot ligt ten zuidoosten van het plangebied, op een afstand van circa 6 kilometer nog het gebied "Wumtal nördlich Herzogenrath".

Gezien het overwegend beheersmatig karakter van onderhavig bestemmingsplan, waarbij voorts door het toepassen van milieuzonering de milieubelasting wordt beperkt ten opzichte van de huidige (planologische) situatie kan in beginsel redelijkerwijs worden aangenomen dat een voortzetting van het huidige grondgebruik geen (significant) negatieve effecten zullen ontstaan voor dit gebied of enig ander Natura 2000-gebied. Een bijzonder punt van aandacht is echter de stikstofdepositie op deze gebieden. Er is namelijk sprake van een significante toename van de stikstofdepositie wanneer die depositie met meer dan 0,00 mol/hectare/jaar toeneemt ten opzichte van het feitelijk bestaande en planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van een bestemmingsplan. Aangezien er binnen het plangebied nog sprake is van onbenutte planologische ruimte, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat als gevolg van het benutten daarvan de stikstofdepositie voornoemde drempel van 0,00 mol/hectare/jaar overschrijdt.

Om de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan op dat punt toch te kunnen aantonen c.q. borgen is voorzien in planregels die nieuwe activiteiten die die drempel overschrijden niet mogelijk maken, maar waarbij verleende vergunningen wel worden gerespecteerd. Binnen het plangebied is namelijk sprake van één vergunning (Kranenpool 4) die met onderhavig bestemmingsplan één op één wordt ingepast door expliciet te verwijzen naar de verleende vergunning en in het kader waarvan er geen nieuwe gegevens of inzichten zijn die aanleiding geven af te zien van deze inpassing.

Ten aanzien van de uitbreiding van de groeve 'Swelsen' als bedoeld in paragraaf 3.2 geldt dat in het kader van

dit bestemmingsplan (ruimtelijke onderbouwing + bijbehorende documenten) is aangetoond dat in de nieuwe situatie geen toename is van stikstofemissie ten opzichte van het feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik van de betreffende gronden en bouwwerken ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan. De ontwikkeling is daarom niet vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming en de ontwikkeling conflicteert niet met artikel 4.4.1 van de regels van dit plan.


4.8 Archeologie en cultuurhistorie

4.8.1 Archeologischewaarden

Op 16 januari 1992 is te Valletta het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed tot stand gekomen (Verdrag van Malta). Op nationaal niveau is dit verdrag vervolgens vertaald, met name door de Monumentenwet 1988 te herzien. De wijzigingswet die daarin heeft voorzien, de zogenaamde Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), is op 1 september 2007 in werking getreden. De Wamz is gestoeld op dezelfde uitgangspunten als het Verdrag van Malta (primair een behoud van archeologische resten in de bodem (in situ), vroegtijdig rekening houden met het aspect archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen en het principe de 'verstoorder betaalt'). Als gevolg van de herziene Monumentenwet 1988 hebben gemeenten een kerntaak bij de uitvoering van de archeologische monumentenzorg. Archeologie is een verplicht onderdeel geworden van ieder bestemmingsplan, anno 2021 op basis van de Erfgoedwet.

Bij de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen, of bij afwijkingen op bestaande plannen, dient de gemeente aan te geven welke archeologische waarden er in de bodem verwacht worden en hoe men met deze waarden om zal gaan. Op basis hiervan kunnen gemeenten bij de verlening van omgevingsvergunningen eisen stellen met betrekking tot het aspect archeologie.

De gemeente Brunssum beschikt over een eigen archeologische verwachtings- en beleidskaart, waarop de gebieden met archeologische waarden en verwachtingen zijn aangegeven. Deze kaart en de uit het daaraan verbonden beleidskaders zijn vertaald in dit bestemming door het opnemen van dubbelbestemmingen variërend van Waarde - Archeologie laag tot Waarde - Archeologie zeer hoog. De daaraan verbonden regels borgen dat bij toekomstige bodemingrepen die de uit het beleid voortvloeiende drempels voor wat betreft diepte beneden maaiveld en voor wat betreft oppervlakte overschrijden, archeologisch onderzoek plaatsvindt.



Weergave verschillende verwachtingswaarden binnen het plangebied

4.8.2 Cultuurhistorische waarden

Binnen het plangebied zijn geen in cultuurhistorisch opzicht waardevolle gebouwen en gebieden aanwezig. Er zijn geen Rijksmonumenten aanwezig en het beschermd dorpsgezicht van Brunssum is niet gelegen binnen het plangebied. Ook zijn er geen beeldbepalende panden aanwezig binnen het plangebied.

De binnen het plangebied gelegen Boschweg en de Heringsboschweg zijn ontstaan in de periode 1810-1955. De Hoogenboschweg en de Bouwbergstraat zijn beide wegen die zijn ontstaan voor of gelijktijdig met de middeleeuwse verkaveling. Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn verder geen relevante cultuurhistorische waarden aanwijsbaar, althans geen waarden waarop dit bestemmingsplan van invloed kan zijn.

Aangezien dit bestemmingsplan overwegend beheersmatig van aard is en bijvoorbeeld geen aanpassing van de ligging van voornoemde wegen is voorzien c.q. mogelijk wordt gemaakt, worden als gevolg van dit plan geen (negatieve) gevolgen voor cultuurhistorische waarden verwacht.

4.9 Waterparagraaf

4.9.1 Inleiding

In het kader van de Watertoets moet elk bestemmingsplan een waterparagraaf bevatten, waarin wordt aangegeven hoe in het bestemmingsplan wordt omgegaan met water. In deze paragraaf is dit beschreven. Voordat wordt ingegaan op de locatiespecifieke kenmerken van het plangebied, is eerst het relevant beleid samengevat.

4.9.2 Beleid ten aanzien van waterhuishouding

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel om de kwaliteit van de Europese wateren te verbeteren ("goede

toestand") en die kwaliteit goed te houden. Het belangrijkste middel om dit doel te bereiken is het stroomgebiedbeheersplan (SGBP). In een dergelijk plan worden de waterkwaliteitsdoelen en de daarvoor benodigde maatregelen beschreven om deze goede toestand te bereiken. Nederland maakt deel uit van vier internationale stroomgebieden, waarbij de gemeente Brunssum in het stroomgebied van de Maas is gelegen.

Het stroomgebiedbeheersplan Maas is op 27 november 2009 vastgesteld en heeft een looptijd tot eind 2015. Een belangrijk onderdeel van het SGBP is een maatregelenprogramma. Het maatregelenprogramma bestaat enerzijds uit maatregelen die worden genomen in het kader van reeds bestaande nationale en/of Europese wetgeving (bijv. Europese Nitraatrichtlijn) en anderzijds een groot aantal regionale en locatiegebonden maatregelen.

Waterwet

De Waterwet (december 2009) stelt integraal waterbeheer op basis van de 'watersysteem-benadering' centraal. Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, grondgebruik en watergebruikers. Hiernaast kenmerkt integraal waterbeheer zich ook door de samenhang met de omgeving. Dit komt tot uitdrukking in relaties met beleidsterreinen als natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Met de Waterwet is de gemeente beter uitgerust om onder andere wateroverlast tegen te gaan.

Specifiek voor wat betreft de omgang met hemelwater is de perceeleigenaar primair verantwoordelijk gesteld voor de verwerking van het op zijn perceel gevallen hemelwater. Alleen in uitzonderingsgevallen kan rechtstreeks geloosd worden.

Wet ruimtelijke ordening en de Watertoets

De watertoets is per 1 november 2003 wettelijk verplicht (en vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening). De watertoets betekent dat ruimtelijke plannen die vanaf deze datum ter inzage worden gelegd, voorzien moeten zijn van een waterparagraaf. Ruimtelijke plannen van de initiatiefnemer worden overlegd met de waterbeheerder.

In de waterparagraaf wordt aangegeven welke afwegingen in het plan ten aanzien van water zijn gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt de besluitvorming ten aanzien van water transparant.

Waterbeleid 21e eeuw: anders omgaan met water

Door de opgetreden wateroverlast heeft de regering de commissie Waterbeheer 21e eeuw in het leven geroepen. De commissie geeft advies over de problemen en hoe die in de toekomst te voorkomen zijn. Op 31 augustus 2000 bracht de commissie het advies Waterbeleid voor de 21e eeuw "Geef water de ruimte en de aandacht die het verdient" uit. De commissie concludeerde dat de manier waarop wij nu met water omgaan niet voldoende is voor de verwachte klimaatsveranderingen. De bevindingen van de commissie zijn verwoord in de hedendaagse wetgeving en beleidsnota's. In grote lijnen ligt de nadruk op de kwantiteitstrits vasthouden-bergen-afvoeren en de kwaliteitstrits schoonhouden-scheiden-schoonmaken.

Nationaal Bestuursakkoord Water

Met het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) (2011) onderstrepen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gezamenlijke opgave om het watersysteem op zo kort mogelijke termijn en tegen de laagste maatschappelijke kosten op orde te brengen en te houden. Samenwerken is de rode draad van het geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord.

Het NBW is een uitwerking van het waterbeleid 21e eeuw (WB21) en de KRW. De belangrijkste doelen en taken zijn:

- het teveel (overlast) of tekort (onderlast) aan water aanpakken;
- verbetering van de waterkwaliteit.

4.9.3 Regionaal gemeentelijk waterbeleid

Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021

Het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021 is een structuurvisie van de provincie Limburg waarin het nationale waterbeleid verder doorvertaald wordt. Het plan bevat enkele specifieke doelen om het watersysteem met het oog op de toekomst te verbeteren, te weten het herstel van de sponswerking, het herstel van natte natuur, schoon water, duurzame watervoorziening en een veilige Maas.

Met deze doelen wordt ingezet op nieuw waterbeheer waarbij functies gebonden aan waterkwaliteit in balans moeten zijn met variaties in de beschikbaarheid en kwaliteit van water. Hierbij wordt ingezet op een grensoverschrijdende stroomgebied benadering middels een integrale brongerichte aanpak. Daarnaast moet er meer ruimte gecreëerd worden voor natuurlijke processen in het watersysteem, moet het solidariteitsprincipe in acht genomen worden en dient water vooraf betrokken te worden bij ruimtelijke ontwikkelingen en afwegingen.

Waterbeheersplan Waterschap Limburg 2016-2021

Het Waterbeheersplan 2016-2021 is het centrale beleids- en uitvoeringsplan van het waterschap. In dit document wordt de koers voor een toekomstbestendig waterbeheer in Limburg uitgezet. Het waterschap beschrijft hierin:

- hoe ze het watersysteem en de waterkeringen op orde wil brengen;
- voor welke thema's ze aan de lat staat en de strategie die ze daarbij kiest;
- welke maatregelen ze gaat nemen, wie daarbij uitvoeringspartners zijn, hoe de uitvoering wordt gemonitord en hoe zo nodig wordt bijgestuurd.

De uitgangspunten die daarbij door het waterschap worden gehanteerd luiden:

1. Circa 10% van het plangebied reserveren voor water.
2. Rekening houden met hoogteverschillen in plangebied en omgeving.
3. Uitvoeren van bodem- en infiltratieonderzoek en bepalen grondwaterstand.
4. Toepassen voorkeursvolgorde voor de waterkwaliteit.
5. Toepassen voorkeursvolgorde voor de waterkwantiteit.
6. Toepassen voorkeurstabel afkoppelen.
7. Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren op 80 mm per twee uur (ten zuiden van Sittard), met een beschikbaarheid van de gehele berging binnen 24 uur.
8. Beheer en onderhoud regelen.
9. Watersysteem verankeren in het bestemmingsplan.

Gemeentelijk waterbeleid Brunssum

Het klimaat is aan het veranderen en leidt tot meer extremere buien. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet deze neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen op te vangen is. De gemeente Brunssum hanteert bij ruimtelijke ontwikkelingen de volgende uitgangspunten.

Hemelwater

Met betrekking tot de omgang met afstromend hemelwater van daken en terreinverharding ligt de verantwoordelijkheid primair bij de initiatiefnemer. Het hemelwater dat binnen het plangebied valt dient binnen de grenzen van het gebied verwerkt te worden. Voor (toekomstige) privé percelen ligt deze verantwoordelijkheid primair bij de (toekomstige) eigenaar/gebruiker. Dit is het uitgangspunt van de Waterwet.

De gemeente houdt bij de verwerking van hemelwater onderstaande voorkeursvolgorde aan:

1. hergebruiken;
2. bergen en infiltreren in de bodem of aanleg van groene daken;
3. noodoverstort op oppervlaktewater of op gemeentelijk rioolstelsel vanuit berging / infiltratie-voorziening;
4. lozen naar oppervlaktewater;
5. geknepen lozen op de riolering.

Pas wanneer uit onderzoek blijkt dat verwerking van hemelwater binnen het plangebied redelijkerwijs niet mogelijk is mag het hemelwater worden aangesloten op de riolering. Hierbij dient de initiatiefnemer het overtollig hemelwater altijd gescheiden aan te bieden. In deze situatie wordt minimaal toegezien op een hydrologisch neutrale inpassing van de ontwikkelingen. Voor nieuwbouw en nieuwe verharding houden we dan minimaal een stand-still situatie aan. Het aangekoppeld verhard oppervlak op de riolering mag zeker niet groter worden.

Eisen:

Bij de berekening van de benodigde voorzieningen - als geborgd in artikel 20.5 van de regels - dient gerekend te worden met de navolgende eisen:

- Ontwerpbui bij (directe) lozing op oppervlakte water (eis Waterschap Limburg): Berging / infiltratie eis $T=100$ (gemiddeld klimaatscenario 2050), zijnde 80 mm in 2 uur.
- Ontwerpbui bij overige ontwikkelingen: Berging / infiltratie eis $T=25$ (gemiddeld klimaatscenario 2050), zijnde 50 mm in 2 uur.
- Het regenwater van de ontwerpbui dient binnen 24 uur door het systeem verwerkt te zijn. Wanneer de leeglooptijd van 24 uur wordt overschreden dient een tweede ontwerpbui geborgen te kunnen worden in het systeem inclusief het restant van de eerste bui.
- Er mag geen (grondwater) overlast ontstaan richting omliggende percelen.
- Aan de berekeningen ligt een doorlatendheidsonderzoek (k-waarde bepaling) van de bodem ten grondslag.
- Voor de nazuivering van hemelwater dient een bodempassage toegepast te worden dan wel mogen er geen uitlogende materialen toegepast worden.
- Vrijkomend vuilwater (wc's, keuken e.d.) dient aangesloten te worden op het vuil/gemengd rioolstelsel van de gemeente.

Grondwater

De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van grondwateroverlast en/of –onderlast. Dit geldt ook voor funderingsproblemen. Ondergrondse verblijfsruimten van panden, in een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving waterdicht zijn. Van de perceeleigenaar verwachten wij dat hij de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt om grondwaterproblemen te voorkomen of te bestrijden, voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een ander; particulier of overheid. Dat geldt ook voor woningen/gebouwen met diepe kelders.


Pas wanneer de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollig grondwater, is er een taak voor de gemeente of waterschap. Ook hier geldt dat het water dan gescheiden van het vuilwater

aangeboden dient te worden. De ontwikkeling mag geen negatieve invloed hebben op de grondwaterstand en op de grondwater-kwaliteit zowel binnen als buiten het plangebied.

4.9.4 Toepassing

Waterhuishoudkundigesituatie

Binnen het plangebied is maar beperkt oppervlaktewater aanwezig. Binnen het plangebied ligt één primaire watergang: het "Ruischerbeekje". Deze watergang is in onderhavig bestemmingsplan voorzien van de bestemming 'Water', waarbij tevens is voorzien van een beschermingszone conform het profiel van de vrije ruimte (Waterstaat - Beschermingszone primair water).



Aanduiding primaire watergang Ruischerbeekje op legger met profiel van vrije ruimte

Binnen het plangebied is geen sprake van waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden. Voor wat betreft de riolering geldt dat binnen het plangebied van oudsher een gemengd rioolstelsel is gelegen dat is aangesloten is op het verzamelriool van het Waterschapsbedrijf Limburg. Waterinlaat- of riooloverstortpunten zijn binnen het plangebied niet aanwezig.

Uitvoerbaarheid

Onderhavig bestemmingsplan is - in ieder geval voor wat betreft de voor water relevante aspecten - overwegend beheersmatig van aard. Bij eventuele toekomstige nieuwbouw of herstructurering zullen de beleidsuitgangspunten volgens het principe van hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer worden gevolgd, welke ook zijn geborgd in artikel 20.5 van de regels. Afkoppeling van schoonwatersystemen en berging (en waar mogelijk infiltratie) zal binnen het plangebied de afvoer van schoon water naar de rioolwaterzuivering en de snelheid van waterafvoer via het oppervlaktewater beperken.

4.9.5 Wateradvies

Een voorontwerp van dit bestemmingsplan is voor advies voorgelegd aan het Waterschap Limburg. Het waterschap heeft geadviseerd de toetspunten die het waterschap hanteert expliciet te benomen in de toelichting, hetgeen ook is geschiedt in paragraaf 4.9.3 van deze toelichting. Daarnaast constateert het waterschap dat er binnen het plangebied genoeg ruimte is om bij toekomstige ontwikkelingen ook bestaand oppervlak af te koppelen en naar een klimaatrobuust/adaptief en zelfs klimaatneutrale inrichting van de bestemming te komen. Ten aanzien daarvan kan worden opgemerkt dat in ieder geval bij nieuwe ontwikkelingen toepassing van artikel 20.5 van deze regels daarin voorziet. Ook voor overige ontwikkelingen geldt dat klimaatrobuust/adaptief ontwikkelen waar mogelijk als ontwerpprincipe wordt gehanteerd.

4.10 Milieueffectrapportage

Ingevolge het Besluit m.e.r. wordt getoetst of het bestemmingsplan voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Hiervoor zijn in de bijlage bij het Besluit m.e.r. lijsten opgenomen waarin activiteiten zijn aangewezen die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (lijst C) of ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (lijst D). In de lijsten zijn (indicatieve) drempelwaarden opgenomen.

De toets of sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dient te geschieden aan de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:

kenmerken van het project;

- omvang van het project;
- cumulatie met andere projecten;
- gebruik van natuurlijke grondstoffen;
- productie van afvalstoffen;
- verontreiniging en hinder;
- risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën;
- plaats van het project:
 1. bestaand grondgebruik;
 2. relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
 3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit al worden overschreden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang;
- kenmerken van het potentiële effect:
 1. bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking);
 2. grensoverschrijdend karakter van het effect;
 3. waarschijnlijkheid van het effect;
 4. duur, frequentie en de onomkeerbaarheid van het effect.

Het wijzigen of uitbreiden van een industrieterrein is opgenomen in Lijst D (D 11.3), met een (indicatieve) drempelwaarde van 75 hectare. Onderhavig bestemmingsplan betreft in hoofdzaak een beheersmatig bestemmingsplan, in beginsel zonder nieuwe ontwikkelingen. De bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn afgestemd op de mogelijkheden die de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen reeds bieden. Nagenoeg alle gronden in het gebied zijn reeds uitgegeven en bedrijfsmatig in gebruik. Bovendien worden ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen de toegelaten milieucategorieën teruggebracht, waardoor

milieuhinder verder wordt beperkt.

Aangezien strikt genomen sprake is van de wijziging van een industrieterrein, is volledigheidshalve een aanmeldnotitie opgesteld, op basis waarvan burgemeester en wethouders hebben besloten geen milieueffectrapport op te stellen.

NB voor de ontwikkelingen binnen de groeve Swelsen aan de Waubacherweg zijn in het kader van de ontgrondingsvergunning c.q. de benodigde omgevingsvergunning reeds getoetst aan het Besluit m.e.r. Het resultaat daarvan is verwerkt in Bijlage 1 van deze toelichting. Daaruit blijkt dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu niet zijn te verwachten en dat geen aanleiding is om een formeel milieueffectrapport op te stellen.

4.11 Overige zones

4.11.1 Inleiding

Binnen het plangebied komen een aantal zones voor die om planologische verankering vragen. Deze zones houden deels verband met de ligging nabij de Vliegbasis Geilenkirchen en het nabij gelegen Allied Joint Force Command (JFC) van de NAVO, maar ook met een hoogspanningsverbinding die het plangebied doorkruist. In navolgende paragrafen worden deze zones toegelicht en wordt aangegeven hoe daar in dit bestemmingsplan invulling aan wordt gegeven.

4.11.2 Vliegbasis Geilenkirchen

Een klein deel van het plangebied is gelegen binnen de geluidzone (Ke) van de vliegbasis. Een groter deel van het plangebied is gelegen binnen het zogenoemde obstakelbeheergebied dat wordt gevormd door onder meer de invliegfunnel van de vliegbasis. In paragraaf 2.2.2 van deze toelichting is dat nader toegelicht. De vertaling van de geluidzone in dit bestemmingsplan heeft plaatsgevonden door het opnemen van een aanduiding 'geluidzone - vliegverkeer' op de verbeelding, met daaraan gekoppeld planregels die nieuwe geluidgevoelige objecten binnen die zone uitsluiten (zie artikel 22.1).

Het obstakelbeheersgebied c.q. de invliegfunnel is ingetekend op de verbeelding door het gebruik van de aanduidingen 'luchtvaartverkeerzone - 110 m' tot en met 'luchtvaartverkeerzone - 220 m'. Daaraan gekoppeld zijn planregels die de hoogte van bouwwerken binnen die zone beperken (zie artikel 22.2).

4.11.3 Straalpad

Op het (buiten het plangebied gelegen) terrein van de Allied Joint Force Command Headquarters van de NAVO staat een communicatietoren. Vanuit deze toren lopen straalpaden naar buiten toe. Ter plaatse van de straalpaden gelden beperkingen ten aanzien van de bouwhoogte van gebouwen. Deze mogen aldaar maximaal 20 meter boven N.A.P. worden gebouwd. Dit geborgd door het opnemen van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' op de verbeelding en de daaraan verbonden planregels (zie artikel 22.4).

4.11.4 Hoogspanningsverbinding

Langs grens, parallel aan de Waubacherweg in deelgebied 2 en door deelgebied 4 (Ora et Labora) loopt een bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Haambroek - Beersdal van TenneT. Deze hoogspanningsverbinding kent een belemmeringszone van 20 meter aan weerszijden van de hartlijn van de verbinding. Een veilig en doelmatig gebruik van deze verbinding is in het plan geborgd door het opnemen van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' en de daaraan verbonden planregels (zie artikel 13).

Daarnaast is van belang dat in 2005 door het Rijk een beleidsadvies is uitgegeven over de beoordeling van de risico's van hoogspanningsverbindingen in het ruimtelijk spoor (*Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen, MinVROM, 3 oktober 2005, kenmerk SAS/2005183118*) dat nadien in 2008 is

verduidelijkt. (*Verduidelijking van het advies met betrekking tot hoogspanningslijnen, MinVROM, 4 november 2008, kenmerk DGM\2008105664*). Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten op de korte termijn en op de lange termijn. Voor het eerste aspect (de korte termijn) geldt het referentieniveau van 100 microtesla, voor het tweede aspect (de lange termijn) 0,4 microtesla. Het beleidsadvies van VROM houdt in dat bij ruimtelijke plannen in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen zoveel als redelijkerwijs mogelijk moet worden vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied onder bovengrondse hoogspanningsverbindingen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is, dan wel in de toekomst hoger kan worden dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). In de brief wordt geadviseerd zo weinig mogelijk gevoelige bestemmingen, zoals woningen, crèches en kinderopvangplaatsen, te situeren in de zogenoemde specifieke (magneetveld)zone. Volgens de brief is de reden hiervan dat mogelijk een 'statistisch significante associatie' aanwezig is tussen het optreden van leukemie bij kinderen en de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Zowel de Gezondheidsraad als het RIVM hebben voorafgaand aan het formuleren van het beleidsadvies geadviseerd over de beschikbare onderzoeken. Er is geen onomstotelijk bewijs, maar desondanks is voldoende aanleiding gezien uit voorzorg het voornoemde beleidsadvies te formuleren, welk advies is onderschreven door eerder genoemde instanties, waaronder de Gezondheidsraad en het RIVM.

De hoogspanningsverbinding Haambroek - Beersdal kent (binnen het plangebied) een indicatieve zone van 60 meter aan weersijden van het hart van deze leiding. Aangezien het bestemmingsplan binnen die zone geen (nieuwe) gevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt als hiervoor bedoeld, bestaat geen aanleiding nader onderzoek te doen naar de specifieke magneetzone van deze leiding of extra gebruiksbeperingen op te nemen in dit bestemmingsplan binnen de betreffende zone.

Hoofdstuk 5 Juridische aspecten

5.1 Inleiding

In een bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaald gebied opgenomen. Het onderhavige bestemmingsplan regelt de inrichting van het gebied op hoofdlijnen door voor de gronden bestemmingen aan te wijzen. Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding (kaart) in samenhang met de regels. In deze paragraaf wordt het juridische deel van het bestemmingsplan nader toegelicht.

5.2 Uitgangspunten

5.2.1 Wettelijk kader

Het wettelijk kader wordt sinds 1 juli 2008 gevormd door de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De wettelijke regeling voor bestemmingsplannen is vervolgens verder ingevuld door het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro). Het bestemmingsplan dient te voldoen aan de als bijlage bij de voornoemde Regeling opgenomen Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012). Dit betekent dat bestemmingsplannen kwalitatief gelijkwaardig zijn en uniform in aanpak, uitvoering, uitwisseling van gegevens en raadpleging daarvan.

5.2.2 Planonderdelen

Onderhavig bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, de regels en een toelichting. De verbeelding en de regels tezamen vormen het juridisch bindende deel van het plan. Daarnaast gaat het bestemmingsplan vergezeld van een toelichting, die voorziet in de motivatie en onderbouwing van en de toelichting op de keuzes die zijn gemaakt om te komen tot de verbeelding en regels. Een bestemmingsplan kan ook bijlagen bevatten. Indien de bijlagen een relatie hebben met de regels worden ze opgenomen als bijlage bij de regels, zoals bijvoorbeeld een Staat van bedrijfsactiviteiten. Indien de bijlagen bijdragen aan de onderbouwing c.q. motivatie van het plan worden ze opgenomen als bijlage bij de toelichting, zoals rapporten van onderzoeken die ten behoeve van het plan zijn uitgevoerd.

Op de verbeelding krijgen alle gronden binnen het plangebied een bestemming. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. De juridische betekenis van deze bestemmingen en aanduidingen zijn terug te vinden in de regels. Een gedeelte van de informatie op de analoge verbeelding heeft geen juridische betekenis, maar is slechts opgenomen om de leesbaarheid van en oriëntatie op de verbeelding te vergroten, zoals een kadastrale/BGT ondergrond. Alle letters, aanduidingen en lijnen worden verklaard in de legenda op de verbeelding. Bij eventuele verschillen tussen de digitale en analoge verbeelding is de digitale verbeelding juridisch bindend.

De regels bepalen de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied en geven tevens de gebruiks- en bouw mogelijkheden met betrekking tot bouwwerken aan. De regels van het bestemmingsplan zijn opgebouwd conform de door het SVBP2012 voorgeschreven systematiek en gebaseerd op de regels uit het vigerende aangrenzende bestemmingsplan. De regels omvatten inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels en ten slotte de overgangs- en slotregels.

5.3 Toelichting op de planregels

5.3.1 Inhoud algemeen

Bij het opstellen van de verbeelding en regels van het bestemmingsplan is voldaan aan het bepaalde in de Wro, Bro en de Rsro. Voor het overige is zoveel mogelijk aangesloten bij de gemeentelijke standaarden en plansystematiek. De structuur van het plan is zodanig dat de kaart de primaire informatie geeft over de van toepassing zijnde bestemming. In de regels kan vervolgens worden teruggelezen welke gebruiks- en bouw mogelijkheden voor de betreffende bestemming gelden. Behalve bestemmingen kan de verbeelding onder meer aanduidingen en maatvoeringsvlakken bevatten om binnen een bestemming te kunnen voorzien in maatwerk voor een bepaalde locatie. In dat geval zijn steeds ook regels verbonden aan deze aanduidingen en maatvoeringsvlakken.

5.3.2 Regels

De regels zijn conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012), welke als bijlage onderdeel uitmaakt van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) opgebouwd en bevatten allereerst begripsomschrijvingen en meetvoorschriften om respectievelijk interpretatie- en meetverschillen uit te sluiten (hoofdstuk 1). Vervolgens zijn in hoofdstuk 2 de regels voor de afzonderlijke bestemmingen en dubbelbestemmingen opgenomen, waarbij voor elke bestemming is voorzien in een apart artikel. Voor zover behoefte bestaat aan het opnemen van regels die niet zijn gebonden aan een specifieke bestemming, maar gelden voor het gehele dan wel een gedeelte van het plangebied, dan zijn de betreffende regels opgenomen in hoofdstuk 3 van de regels. Indien de betreffende regels betrekking hebben op slechts een gedeelte van het plangebied, dan wordt dat op de verbeelding aangegeven door middel van een zogenoemde gebiedsaanduiding.

Per bestemming, die op de verbeelding wordt gebruikt, worden gebruiks- en bouwregels opgenomen. De opbouw van de bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit

- Bestemmingsomschrijving;
- Bouwregels;
- Nadere eisen;
- Afwijken van de bouwregels;
- Specifieke gebruiksregels;
- Afwijken van de gebruiksregels;
- Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden;
- Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;
- Wijzigingsbevoegdheid.

Hoe gronden met een bepaalde bestemming mogen worden gebruikt is primair beschreven in de bestemmingsomschrijving. Eventuele aanvullingen of uitzonderingen zijn opgenomen in de specifieke gebruiksregels. De bouwregels bevatten de regels ten aanzien van de mogelijkheden om gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde op te richten. Zowel ten aanzien van gebruik als bouwen geldt dat binnen een bepaalde marge kan worden voorzien in mogelijkheden om af te wijken van de bouw- en gebruiksregels. Deze mogelijkheden zijn opgenomen onder respectievelijk 'Afwijken van de bouwregels' en 'Afwijken van de gebruiksregels'.

Voor zover gewenst kan in de regels voor een bestemming worden voorzien in een vergunningstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden. Deze vergunningstelsels dienen dan veelal ter bescherming van binnen de bestemming voorkomende waarden of ter bescherming van bijvoorbeeld ondergrondse leidingen. Indien gewenst kan ook worden voorzien in een bevoegdheid om een

bestemming geheel dan wel gedeeltelijk te wijzigingen in een andere bestemming. Dergelijke bevoegdheden worden opgenomen onder het kopje 'Wijzigingsbevoegdheid'.

Naast voornoemde veel voorkomende onderdelen van bestemmingsregels kan worden voorzien in een vergunningstelsel voor het slopen van bebouwing en specifieke procedureregels.

5.4 Artikelsgewijze toelichting

Hierna zijn de binnen het plangebied gelegen (dubbel)bestemmingen afzonderlijk opgenomen. Daarbij wordt ingegaan op de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen de desbetreffende bestemming.

5.5 Bedrijf - Gasontvangstation

Deze bestemming is toegekend aan een gasontvangstation aan de Kranenpool, nabij de steenfabriek in deelgebied 3. Toegestaan zijn een gasontvangstation en de bijbehorende voorzieningen. Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak, welk bouwvlak is afgestemd op de bestaande situatie. Verder mogen andere bouwwerken worden gebouwd van een beperkte hoogte.

5.6 Bedrijventerrein

Type bedrijven

Een groot deel van het plangebied is conform het huidige gebruik bestemd als bedrijventerrein. Binnen die bestemming zijn bedrijven van milieucategorie 2 tot en met 3.2 toegestaan, als vermeld in een limitatieve Staat van Bedrijfsactiviteiten die zijn opgenomen Bijlage 1 bij de regels. Door te werken met een afbakening van de toegelaten milieucategorieën en een limitatieve lijst kan grip worden gehouden op het type bedrijvigheid dat zich binnen het plangebied kan vestigen en daarmee (voorzienbare) overlast zoveel mogelijk worden voorkomen. Zowel voor geluidoverlast, risico's en geur is dat nogmaals geconcretiseerd door geluidzoneringsplichtige bedrijven (zogenoemde grote lawaaimakers), nieuwe risicovolle bedrijven en bedrijven waarvoor een richtafstand voor geur van 100 meter of meer geldt, uit te sluiten (geuroverlastveroorzakende inrichtingen).

Voor bedrijven van een afwijkende categorie die legaal aanwezig zijn binnen het plangebied is maatwerk getroffen, door in aanvulling op het voorgaande ook de bestaande activiteiten toe te staan. Waar aan de orde is dit op de verbeelding en in de bestemmingsomschrijving aangegeven, door het gebruik van een specifieke functieaanduiding (specifieke vorm van bedrijventerrein). Voor meer informatie over de aanleiding voor deze regeling zie paragraaf 3.6 van deze toelichting. Ook voor een aantal andere locaties is maatwerk getroffen, gekoppeld aan een functieaanduiding. Het is een en ander is een uitwerking van de uitgangspunten voor het plan als beschreven in Hoofdstuk 3 van deze toelichting.

Overigens kan het voorkomen dat zich een bedrijf wil vestigen dat op het terrein goed inpasbaar is, maar dat specifieke bedrijf niet is opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Door middel van een omgevingsvergunning kan de vestiging van zo'n bedrijf dan alsnog worden toegestaan, indien wordt aangetoond dat het betreffende bedrijf naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de bedrijven die ingevolge dit plan wel op het betreffende perceel zijn toegestaan. (zie artikel 4.5.1).

Behalve bedrijven zijn ook de daarbij behorende voorzieningen toegestaan, waaronder ook expliciet worden begrepen voorzieningen ten behoeve van duurzame energieopwekking en een (collectief) gebruik daarvan.

Wonen

Wonen is alleen toegestaan waar dat als legale functie bestaat is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in bedrijfswoningen en reguliere woningen. Nieuwe woningen en nieuwe bedrijfswoningen worden niet toegestaan. Voor de reguliere woningen, die zijn voorzien van de aanduiding 'wonen', geldt dat een combinatie van bedrijvigheid en wonen niet is toegestaan, behoudens aan huis verbonden activiteiten zoals die ook binnen reguliere woningen elders binnen de gemeente worden toegestaan. Net als op basis van de

vooralsnog geldende beheersverordening Bedrijventerreinen het geval is, mogen de percelen ook voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt nadat de woonfunctie is beëindigd. Indien dat eenmaal het geval is, mag de woonfunctie niet meer worden hervat.

Bouwen

Gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen het bouwvlak, met inachtnaam van de regels ten aanzien van het maximum bebouwingspercentage, afstanden tot de perceelsgrens en bouwhoogte e.d. als uitgewerkt in artikel 4.2. Voor die percelen die deels binnen onderhavig plangebied liggen en deels binnen het eveneens in procedure zijnde aangrenzende provinciaal inpassingsplan Veegplan Buitenring Parkstad Limburg 2021 zijn gelegen, is maatwerk getroffen om ondanks het feit dat er twee planologische regimes van toepassing zijn, toch een goede kavellindeling te kunnen bereiken (zie artikel 4.2.3).

Gezien het bepaalde in paragraaf 3.3 van deze toelichting geldt voor een aantal percelen aan de Ganzepool ten westen van de Buitenring dat enkel mag worden gebouwd indien wordt voorzien in een goede ruimtelijke c.q. landschappelijke inpassing (zie artikel 4.2.4).

Daarnaast zijn passende bouwregels opgenomen voor de bestaande bedrijfswoningen en bestaande reguliere woningen. Zie daarvoor artikel 4.2.5, 4.2.6 en 4.2.7.

Tot slot zijn andere bouwwerken toegestaan, waarbij voor wat betreft toegelaten maximum bouwhoogte een gedifferentieerde regeling is opgenomen.

Voor een aantal aspecten geldt dat het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning kan afwijken van de bouwregels en bijvoorbeeld een hoger bebouwingspercentage of een grotere bouwhoogte kan toestaan.

Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op hetgeen in de bestemmingsomschrijving als is opgenomen heeft voor bepaalde activiteiten een concretisering van de gebruiksmogelijkheden plaatsgevonden in de specifieke gebruiksregels. Het betreft in de eerste plaats buitenopslag. Gezien de nagestreefde verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is dat in beginsel niet gewenst op die delen van een perceel die grenzen aan het openbaar gebied. Dit kan met een omgevingsvergunning alsnog worden toegestaan, mits wordt voorzien in een goede ruimtelijke c.q. landschappelijke inrichting. Bestaande legale buitenopslag die hiermee in strijd is mag worden voorgezet, mits de afwijking van dit plan naar aard en omvang niet wordt vergroot. Verder is voorzien in een zogenoemde uitsterfconstructie die bepaalt dat wanneer de buitenopslag gedurende een periode van minimaal één jaar wordt onderbroken, dat gebruik niet meer mag worden hervat (zie artikel 4.4.2 en 4.5.2).

Verder betreft het detailhandel en de bijbehorende ondergeschikte horeca ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' (zie artikel 4.4.4). Deze mogelijkheden zijn afgestemd op de mogelijkheden die de vooralsnog geldende beheersverordening voor deze locatie geldt.

Stikstof

Tot slot is van belang dat geen toename van de stikstofemissie mag plaatsvinden ten opzichte van de feitelijk aanwezige en planologisch toegelaten situatie ten tijde van de vaststelling van dit plan, tenzij daarvoor een vergunning is verkregen op grond van de Wet natuurbescherming dan wel een eerder wettelijk kader, mits in dat kader ook een passende beoordeling heeft plaatsgevonden. Dit is geborgd in een specifieke gebruiksregel.

5.7 Bos

Deze bestemming is conform het huidige gebruik toegekend aan een perceel aan de Hoogenbosch en een perceel aan Heringsbosch / Neutrale Straat. Gezien de aard van de bestemming zijn de bouw mogelijkheden beperkt. Bestaand grondgebonden agrarisch grondgebruik mag worden voorgezet, maar daarvoor geldt wel dat geen toename van de stikstofemissie mag plaatsvinden ten opzichte van de feitelijk aanwezige en planologisch toegelaten situatie ten tijde van de vaststelling van dit plan.

Voor bepaalde werken, geen bouwwerk zijde c.q. werkzaamheden is een omgevingvergunning nodig. (zie

artikel 5.5)

5.8 Groen

Deze bestemming is toegekend aan gronden die als zodanig in gebruik c.q. ingericht zijn. Maatwerk is geboden voor een mountainbikepark dat is gelegen in deelgebied 3, nabij de steenfabriek. Gezien de aard van de bestemming zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden beperkt.

5.9 Maatschappelijk - Militaire zaken

Deze bestemming is opgenomen voor het terrein van JFC / USAG, voor zover gelegen binnen onderhavig plangebied. De gebruiksmogelijkheden zijn gericht op militaire doeleinden, de bouwmogelijkheden zijn beperkt. Ook hier geldt dat de stikstofemissie niet mag toenemen ten opzichte van de feitelijk aanwezige en planologisch toegelaten situatie ten tijde van de vaststelling van dit plan.

5.10 Natuur

De bestemming Natuur is conform het huidige gebruik toegekend aan een perceel aan de Waubacherweg. Gezien de aard van de bestemming zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden beperkt.

Voor bepaalde werken, geen bouwwerk zijde c.q. werkzaamheden is een omgevingvergunning nodig. (zie artikel 8.5.

5.11 Verkeer

De binnen het plangebied aanwezige wegen zijn bestemd als Verkeer. De bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen deze bestemming zijn beperkt en gericht op de voorzieningen die nodig zijn voor verkeer.

5.12 Water

Binnen het plangebied is één primaire watergang aanwezig, die is bestemd als Water. De bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn beperkt en gericht op het huidige gebruik c.q. de functie van de watergang.

5.13 Wonen

Binnen het plangebied zijn aan de Waubacherweg enkele woningen aanwezig die zijn bestemd voor Wonen. De bouwmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden zijn afgestemd op hetgeen gebruikelijk is in en rond een woning. De aanwezige nevenactiviteiten zijn bestemd conform hetgeen daaromtrent is opgenomen in de vooralsnog geldende beheersverordening Bedrijventerreinen.

5.14 Wonen - Woonwagendplaats

Deze bestemming is toegekend aan de woonwagendplaatsen aan de Eindstraat. De bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn afgestemd op het huidige gebruik c.q. hetgeen is geregeld in de vooralsnog geldende beheersverordening Bedrijventerreinen.

5.15 Leiding - Hoogspanningsverbinding

Deze bestemming is toegekend aan de gronden die zijn gelegen binnen de zakelijk rechtstrook ten behoeve van de binnen het plangebied gelegen hoogspanningsverbinding. De bouw- en gebruiksmogelijkheden en de regels omtrent het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde en voor werkzaamheden zijn afgestemd op de bescherming van de betreffende verbinding en borgen dat de leidingbeheerder bij dergelijke voorgenomen activiteiten wordt gehoord.

5.16 Waarde - Archeologie

Conform de gemeentelijke beleidskaart en het bijbehorende beleid als beschreven in paragraaf 4.8.1 is voorzien in de volgende dubbelbestemmingen:

- Waarde - Archeologie zeer hoog
- Waarde - Archeologie hoog
- Waarde - Archeologie middelhoog
- Waarde - Archeologie laag

De bouw- en gebruiksmogelijkheden en de regels omtrent het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde en voor werkzaamheden zijn afgestemd op de bescherming van archeologische (verwachtings)waarden. Alvorens bodemingrepen plaatsvinden die de in de betreffende regels genoemde drempels overschrijden is eerst archeologisch onderzoek nodig.

5.17 Waterstaat - Beschermingszone primair water

Deze bestemming heeft betrekking op de gronden langs de binnen het plangebied aanwezige primaire watergang en is afgestemd op de beperkingen die de Keur van het Waterschap Limburg aan voor de betreffende gronden stelt.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Grondexploitatie

De gemeente is in beginsel verplicht om op grond van artikel 6.12 eerste lid Wro een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur (hierna: Bro) aangewezen bouwplan is voorgenomen. De gemeenteraad kan echter besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen indien:

1. het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins is verzekerd;
2. het bepalen van een tijdvak voor de exploitatie of een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen niet nodig is, en
3. het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onder b, c en d niet noodzakelijk is.

Gezien het overwegend beheersmatig karakter van onderhavig bestemmingsplan, waarin geen nieuwe bouwplannen worden meegenomen waarvoor niet reeds een bouwtitel bestaat op basis van een vigerend bestemmingsplan of ander planologisch besluit en gezien het feit dat er geen eisen of regels noodzakelijk zijn als hiervoor beschreven onder 2 en 3, kan worden afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan. Voor zover door het nieuwe uniforme planologisch-juridisch kader waarin het nieuwe plan voorziet ten opzichte van het geldende plan mocht worden voorzien in mogelijkheden om een gebouw uit te breiden met ten minste 1.000 m², waardoor in feite sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 onder c, geldt dat er geen verhaalbare kosten zijn, dan wel dat het totaal aan exploitatiebijdragen dat kan worden verhaald gezien de eisen ten aanzien van toerekenbaarheid en proportionaliteit in elk geval minder bedraagt dan € 10.000,-, waardoor ingevolge artikel 6.2.1a Bro kan worden besloten geen exploitatieplan vast te stellen. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de raad kan besluiten om niet tot vaststelling van een exploitatieplan over te gaan bij vaststelling van dit bestemmingsplan.

6.2 Planschade

Op grond van artikel 6.1 Wro kennen Burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden ten gevolge van een wijziging van het bestemmingsplan, op aanvraag een tegemoetkoming toe. Daarbij geldt dat het moet gaan om schade die redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en dat de tegemoetkoming niet reeds voldoende anderszins mag zijn verzekerd. Eigenaren van onroerende zaken en exploitanten van bedrijven die schade lijden door planologische wijzigingen krijgen de schade slechts vergoed voor zover deze meer bedraagt dan (tenminste) 2% van de waarde van hun onroerende zaak of hun inkomen voorafgaand aan de planologische wijziging. Deze forfaitregeling geldt niet indien de planologische wijziging ziet op het eigen perceel van de benadeelde (zogenaamde 'directe' planschade). Gezien het overwegend beheersmatig karakter van onderhavig bestemmingsplan, waardoor gebruiks- en bouwmogelijkheden nagenoeg gelijk blijven en voor zover dat niet het geval is, die mogelijkheden met toepassing van een afwijkingsbevoegdheid alsnog kunnen worden benut, wordt de kans op planschade beperkt geacht. In elk geval kan redelijkerwijs worden gesteld dat eventuele uit te keren tegemoetkomingen in planschade niet van een dusdanige omvang zijn dat daardoor het plan financieel niet haalbaar moet worden geacht.

6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan is overwegend beheersmatig van aard en beoogd onder meer een hogere ruimtelijke kwaliteit binnen het plangebied te bereiken en overlast van bedrijven van relatief hoge milieucategorieën verder te beperken. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan een maatschappelijke behoefte. Over de doorwerking van relevante belangen van andere overheidsinstanties zoals de provincie en het Waterschap is vooroverleg gevoerd. Een verslag daarvan is als bij deze toelichting gevoegd. Gedurende de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt eerst een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, ten aanzien waarvan een ieder een zienswijze kenbaar kan maken. Na vaststelling door de gemeenteraad kan beroep worden ingesteld, waardoor voldoende (rechts)middelen wordt geboden aan bedrijven, bewoners en andere belanghebbenden om eventuele bedenkingen ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

Hoofdstuk 7 Procedure

7.1 De te volgen procedure

Het bestemmingsplan doorloopt als ontwerp respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan de volgende procedure, te weten:

- a. Ontwerp: publicatie en terinzagelegging overeenkomstig afdeling 3.4 Awb en de Wet ruimtelijke ordening. Een ieder kan gedurende deze terinzagelegging een zienswijze indienen bij de gemeenteraad;
- b. Vaststelling: vaststelling door de Raad;
 1. mogelijkheid reactieve aanwijzing;
 2. publicatie en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan gedurende de beroepstermijn;
- c. Inwerkingtreding: na afloop van de beroepstermijn (tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan);
- d. Beroep: beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In het kader van deze procedure kunnen gedurende de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (fase a) zienswijzen worden ingesteld. In publicaties met betrekking tot de diverse stappen die het plan moet doorlopen wordt daarvan steeds melding gemaakt. Uiteindelijk besluit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien nodig, over het plan en kan het onherroepelijk worden.

7.2 Vooroverleg 3.1.1 Bro

Het bestemmingsplan is als voorontwerp voorgelegd aan de gemeentelijke vooroverlegpartners. Van de ingekomen reacties is een verslag gemaakt, waarin beknopt is weergegeven wat de strekking van de ingekomen reactie, welk standpunt wordt ingenomen ten aanzien van die reactie en in hoeverre de reactie tot een aanpassing van het plan heeft geleid. Het verslag is als bijlage opgenomen bij deze toelichting.

Naderhand is ook nog een advies ontvangen van Brandweer Zuid-Limburg. Op dit advies is in deze toelichting ingegaan in paragraaf 4.5.

7.3 Inzage ontwerpbestemmingsplan en vaststelling

Met ingang van 30 juni 2021 heeft gedurende 6 weken een ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage gelegen. Van deze terinzagelegging is op 29 juni 2021 kennisgeving gedaan in het Gemeenteblad (2021/209293) en de Staatscourant (2021/34390). Gedurende die periode zijn vier zienswijzen ingediend die zijn samengevat en van commentaar zijn voorzien in een Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, die als bijlage bij het raadsbesluit is gevoegd. De zienswijzen zijn deels gegrond en deels ongegrond. In diezelfde nota zijn ook de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan beschreven. OP basis daarvan is het bestemmingsplan op 2 november 2021 gewijzigd vastgesteld.



Bestemmingsplan

- Bijlagen bij de toelichting -

Oostflank

Gemeente Brunssum

BESTEMMINGSPLAN

- Bijlagen bij de toelichting -

Oostflank

Gemeente Brunssum

IDN-nummer: NL.IMRO.0899.BpOostflank-VA01

Status: vastgesteld

Datum: 2 november 2021



Locatie Nijmegen
St. Stevenskerkhof 2
6511 VZ Nijmegen

Locatie Vught
Parklaan 21
5261 LR Vught

024 - 322 45 79

info@pouderoyentonnaer.nl
www.pouderoyentonnaer.nl

Inhoudsopgave

Bijlagen bij de toelichting	5
Bijlage 1 Ruimtelijke onderbouwing wijziging groeve Swelsen	6
Bijlage 2 Aanmeldnotitie m.e.r.	430
Bijlage 3 Verslag van vooroverleg en ambtshalve wijzigingen	462

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 Ruimtelijke onderbouwing wijziging groeve Swelsen


Ruimtelijke onderbouwing/uitvoerbaarheid

Uitbreiding bestaande Groeve Swelsen

Definitief (v2) d.d. 28 september 2021

Het initiatief: Bestaande huidige ontgroning Groeve Swelsen uitbreiden

Het initiatief betreft het uitbreiden van de huidige ontgroning Groeve Swelsen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie(s) H, nummer(s) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39, 256 en 277, zoals op de kadastrale tekening is aangegeven. De ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, welke vergunning op 24 juni 2020 ambtshalve is gewijzigd (kenmerk 2020/73885), op de percelen, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie H, nummers 14, 15, 16, 17, 256 en 277 is bij besluit van Gedeputeerde Staten van 10 juni 2021 (kenmerk 2021/34902) gewijzigd. In de ontgrondingsvergunningen voor de huidige groeve en aanvraag voor de uitbreiding (vergunning uitbreiding d.d. 10 juni 2021) is gemotiveerd dat het initiatief beoogd de bedrijfsactiviteiten te kunnen continueren om daarmee de regionale markt te kunnen blijven voorzien van grondstoffen.



De betreffende locatie kende op grond van het vervallen 'Hoofdzakenplan Schinveld 1e herziening' (1964) de bestemming 'Mijnindustrie'. In de huidige groeve vindt thans nog een ontgroning plaats. De percelen waarvoor een ontgrondingsvergunning is aangevraagd (en inmiddels verleend) zijn altijd bedoeld voor

mijnbouw/ontgronding en ook altijd als zodanig door initiatiefnemer beheerd. Er is dus ook sprake van voortzetting van bestaand “gebruik”, met dien verstande dat op de onderhavige (direct naast de huidige groeve gelegen) percelen nog niet feitelijk sprake was van ontgronding.

In dit bestemmingsplan wordt aan de gronden de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met een specifieke aanduiding toegekend die ontgronding mogelijk maakt. In het eindplan van de ontgronding is voorzien dat het gebied wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein. Gelet op de looptijd van de mijnbouwactiviteit, ca 33 jaar, wordt voor de invulling van het bedrijventerrein te zijner tijd het Omgevingsplan gewijzigd.

Planologie en ontgrondingenbeleid POL2014

De terreinen in kwestie zijn in het POL2014 aangeduid als ‘Bedrijventerrein’, vallend onder de categorie ‘Bebouwd gebied’. De ontgronding en het daarbij voorgeschreven eindplan zullen (op termijn) invulling gaan geven aan deze bestemming. Gezien de meervoudige doelstelling, waarbij met name een bijdrage wordt geleverd aan de gebiedsontwikkeling Oostflank, past de onderhavige ontgrondingsaanvraag naar het oordeel van de Provincie Limburg binnen het ontgrondingenbeleid.

Ruimtelijke en milieueffecten

De ruimtelijke en milieueffecten van de uitbreiding van de groeve zijn beoordeeld in het kader van de Ontgrondingsvergunning en de Omgevingsvergunning (uitvoeren werken en milieu). Ten behoeve hiervan is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd (zie de bijlagen). Hieruit blijkt dat het project geen MER plichtige activiteit is.

Ten behoeve van de vergunningen zijn tevens de effecten luchtkwaliteit, geluid, trillingen, waterhuishouding, bodemkwaliteit, hinder bedrijvigheid, externe veiligheid en vliegverkeer beschouwd. Vast staat dat voldaan wordt aan de wettelijke normen voor de activiteit. Er is derhalve geen belemmering de activiteit uit te voeren in het gebied en kan op basis daarvan dat deze aspecten in het kader van een goede ruimtelijke ordening geen belemmering vormen.

Archeologie en cultuurhistorie

Uit de bij de aanvraag voor de Ontgrondingsvergunning gevoegd Archeologisch onderzoek blijken er geen belemmeringen voor het initiatief.

Wet natuurbescherming

Uit de ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, de op 10 juni 2021 verleende wijziging van die vergunning en uit de bij de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning gevoegde Natuurtoets blijkt dat kan gesteld worden dat significant negatieve effecten op de natuur (flora en fauna, soortenbescherming, gebieden) op voorhand niet aan de orde zijn. In de aanvraag voor de Ontgrondingsvergunning (bijlage) is ook gemotiveerd dat de kans op significant negatieve effecten op enig Natura 2000-gebied als gevolg van stikstofdepositie op voorhand niet aan de orde zijn. Het beoogde gebruik van de groeve is daarmee niet vergunningsplichtig in het kader van de wet Natuurbescherming (Wnb).

Houtopstanden

In de ontwerp-Ontgrondingsvergunning voor de uitbreiding is het volgende opgenomen.:

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de kap van circa 0,7 hectare bos. De houtopstanden zijn beschermd op grond van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming. Voor het kappen van de houtopstanden dient minstens zes weken voor het daadwerkelijk vellen een kapmelding ingediend te worden bij de provincie. De

gekapte houtopstanden moeten op een bosbouwkundig verantwoorde wijze binnen drie jaar worden herbeplant. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de provincie. Het aspect houtopstanden vormt hiermee geen belemmering voor het project.

Overige belangen

In het gebied is een hoogspanningsverbinding gelegen in eigendom en beheer van Tennet. Ten behoeve van de bescherming van deze hoogspanningsverbinding heeft Tennet een zakelijk recht gevestigd met daarin opgenomen de beperkingen voor de eigenaar van de percelen. Het bestemmingsplan doorkruist dit zakelijk recht niet en voorziet in een dubbelbestemming ten behoeve van de goede en veilige werking van de verbinding.

Economische en Financiële uitvoerbaarheid

Met het verlenen van de Ontgrondingsvergunning heeft de provincie de haalbaarheid van het project afgewogen. Het project ziet op een continuering van het leveren van hoogwaardige bouwstoffen. De ontgronding geschiedt geheel voor rekening en risico van initiatiefnemer. Ten behoeve van de afwerking van de groeve, gereed voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein, is een zekerheid in de vorm van een bankgarantie gesteld. De gemeente loopt derhalve geen enkel financieel risico.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het initiatief en het plan voldoen aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening.

Bijlagen

- 1 Vigerende Ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 en de ambtshalve wijziging daarvan van 24 juni 2020 met kenmerk 2020/73885
- 2 Aanvraag Ontgrondingsvergunning voor de uitbreiding van de groeve, gedateerd 1 december 2020
- 3 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 10 juni 2021 met kenmerk 2021/34902, waarmee de ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 is gewijzigd
- 4 Aanvraag wijziging omgevingsvergunning activiteit 'milieu', gedateerd 8 april 2021

BIJLAGE 1

Vigerende Ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 en de ambtshalve wijziging daarvan van 24 juni 2020 met kenmerk 2020/73885

BIJLAGE 2

Aanvraag Ontgrondingsvergunning voor de uitbreiding van de groeve, gedateerd 1 december 2020

BIJLAGE 3

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 10 juni 2021 met kenmerk 2021/34902, waarmee de ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 is gewijzigd

BIJLAGE 4

Aanvraag wijziging omgevingsvergunning activiteit 'milieu', gedateerd 8 april 2021



Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontgrondingenwet en Omgevingsverordening Limburg

Groeve Swelsen te Brunssum

Zaaknummer: 2019-202017

Kenmerk: 2019/73453
Verzonden: 7 oktober 2019

d.d. 3 oktober 2019

INHOUDSOPGAVE

1	De aanvraag	3
2	Gegevens	3
2.1	Doel van de ontgroning	3
2.2	Beoogde werkzaamheden	3
2.3	Situatie van het terrein	4
2.4	Eigendomssituatie	4
3	Terinzagelegging	4
3.1	Adviezen en zienswijzen	4
4	Belangenafweging	6
4.1	Planologie	6
4.2	Ontgrondingenbeleid	6
4.3	Natuur	8
4.4	Hydrologie	9
4.5	Verkeersaantrekkende werking	9
4.6	Archeologie	10
4.7	Vliegverkeer	10
5	Fasering	10
6	Besluit	11
7	Rechtsbescherming	11
8	Voorschriften	12
9	Vergunningstekening	18
10	Ondertekening	19
11	Afschriften	19

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

1 De aanvraag

Bij brief van 8 februari 2019, ingekomen op 11 februari 2019, heeft Royal HaskoningDHV namens Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt (hierna: aanvrager) een aanvraag ingediend ter verkrijging van een vergunning voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie H, nummers 14, 15, 16, 17, 256 en 277, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 met zwarte omlijning is aangegeven.

Op 11 februari 2019 is de aanvraag door aanvrager aangevuld met aanvullende gegevens. Tevens is aanvrager op 28 maart 2019 verzocht om aanvullende gegevens. Naar aanleiding van dit verzoek is de aanvraag op 1 april 2019 aangevuld.

Het te ontgronden terrein heeft een grootte van circa 9 hectare.

2 Gegevens

2.1 Doel van de ontgroning

De ontgroning van het terrein in kwestie heeft ten doel het winnen van oppervlakedelfstoffen. De aanvraag betreft een aanvullende ontgraving van Brunssum klei tot grotere diepte dan de reeds eerder uitgevoerde ontgroning. Bij de voorgenomen ontgroning zal in totaal volgens aanvrager 65.000 m³ specie worden vergraven.

Het betreft een verzoek om een nieuwe ontgrondingsvergunning voor een groeve waarvoor reeds ontgrondingswerkzaamheden plaatsgevonden hebben. Op 14 september 2004 is hiervoor aan aanvrager een ontgrondingsvergunning met kenmerk 2002/27637 afgegeven door ons college met een looptijd voor het winnen van specie van 10 jaren. De winningstermijn van 10 jaar is verlopen.

2.2 Beoogde werkzaamheden

Het ligt in de bedoeling van de aanvrager om de terreinen te ontgronden tot op een diepte van maximaal + 62, 5 meter NAP en een waterbassin tot + 61,0 meter NAP.

Het te vergraven materiaal zal grotendeels van het perceel worden afgevoerd. Het niet vermarktbaar deel circa 20.500 m³ (vulzand) zal in de groeve blijven en als afdeklaag gebruikt worden.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een hydraulische graafmachine. De afvoer zal plaatsvinden per as.

Om de groeve geschikt te maken voor de eindinrichting zijnde een bedrijventerrein, wordt de groeve aangevuld tot aan het omringend maaiveld en in eerste instantie ingericht als schraalgrasland met groenzones.

De kleiwinning vindt in een beperkt deel van de groeve plaats. In het overige deel kan parallel aan de kleiwinning de aanvulling, volgend op de ontgraving die hier reeds plaats heeft gevonden, voortgezet worden.

De aanvrager spreekt de verwachting uit, dat het totaal van deze werkzaamheden (ontgronden, aanvullen en herinrichten) een tijdvak van 16 jaar zal beslaan.

2.3 Situatie van het terrein

Het terrein waarvoor de ontgrondingsvergunning is aangevraagd, heeft een grootte van ongeveer 9 ha. De te ontgronden percelen zijn momenteel als ontgrondingslocatie in gebruik. De groeve maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsgebied 'de Oostflank' en vormt aan de noordzijde de rand van het bedrijventerrein 'Ora et Labora'. De groeve is plaatselijk bekend als "groeve Swelsen" en is gelegen in de gemeente Brunssum.

2.4 Eigendomssituatie

Het terrein dat wordt afgegraven en wordt heringericht is geheel in eigendom van aanvrager.

3 Terinzagelegging

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag om vergunning en het ontwerp-besluit hebben van 26 juli 2019 tot en met 5 september 2019 ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht en in het gemeentehuis van de gemeente Brunssum. Gedurende deze termijn kon eenieder bij het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerp-besluit en de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

3.1 Adviezen en zienswijzen

Bij schrijven van 4 september 2019, ingekomen op 6 september 2019 zijn zienswijzen ontvangen van het college van burgemeester en wethouders van Brunssum. De ingebrachte zienswijzen, welke betrekking hebben op het onderhavige besluit, zijn onderstaand door ons samengevat. Aansluitend is onze overweging met betrekking tot de desbetreffende zienswijze weergegeven.

1. Winningstermijn verlopen

Op pagina 3 onder "2.1 Doel van de ontgronding" wordt opgemerkt dat de winningstermijn van 10 jaar is verlopen. Dit zou moeten zijn dat de in 2004 vergunde winningstermijn van 10 jaar met 5 jaar is overschreden.

Overweging:

Onder paragraaf 2.1 is door ons aangegeven dat de winningstermijn zijnde 10 jaar, gerekend vanaf het jaar 2004 waarin de ontgrondingsvergunning is afgegeven, is verlopen of in andere woorden is beëindigd. De winningstermijn is derhalve 5 jaar geleden verlopen dan wel beëindigd. De onderhavige aanvraag betreft dan ook een verzoek om een nieuwe ontgrondingsvergunning en geen verzoek om verlenging van de ontgrondingsvergunning uit 2004.

2. Maximalisering winningstermijn

Eveneens op pagina 2 onder "2.2 Beoogde werkzaamheden" is opgemerkt dat de aanvrager de verwachting uitspreekt, dat het totaal van deze werkzaamheden (ontgronden, aanvullen en herinrichten) een tijdvak van 16 jaar zal beslaan. Hierbij komt de vraag op of op deze plek in

de aanvraag niet moet worden gesteld dat de termijn gemaximeerd moet zijn. De tekst zou ons inziens moeten zijn: “Ondanks het feit dat de aanvrager de verwachting uitspreekt, dat het totaal van deze werkzaamheden (ontgronden, aanvullen en herinrichten) een tijdvak van 16 jaar zal beslaan, wordt de termijn gemaximeerd op 16 jaar.”

Overweging:

De termijn voor ontgronden, aanvullen en herinrichten wordt door onderhavig besluit op 16 jaar gemaximeerd. Voorschrift 1. ‘Gedigheidsbepalingen’ geeft aan dat de termijn voor het ontgronden wordt gesteld op maximaal 5 jaren, ingaande op de dag dat het onderhavige besluit in werking treedt en de afwerking en inrichting van de terreinen maximaal 16 jaar mag bedragen, ingaande op de dag dat het besluit in werking treedt.

3. Invulling bestemming

Op pagina 5 onder “4.2 Ontgrondingenbeleid” staat in de laatste zin voor “Meerwaarde” “De ontgronding geeft invulling aan deze bestemming.”. Dit klopt niet. De ontgronding leidt tot het uitstellen van de invulling van de bestemming bedrijventerrein. Het aanvullen en herinrichten zal invulling kunnen geven aan de beoogde bestemming, echter pas na 16 jaar.

Overweging:

Ter verduidelijking zal de zin ‘De ontgronding geeft invulling aan deze bestemming’ als volgt worden aangevuld: De ontgronding en het daarbij voorgeschreven eindplan zullen invulling gaan geven aan deze bestemming.

4. Vaststellingsovereenkomst

De laatste zin op pagina 6 onder “Ad. 2. Gebiedsontwikkeling Oostflank” is niet correct: dit moet zijn: Met de gemeente is in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat een financiële bijdrage zal worden geleverd voor de verbetering van de (her)inrichting van de Oostflank (waaronder het Schutterspark).“

Overweging:

De zin “Met de gemeente is in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat een financiële bijdrage zal worden geleverd ten behoeve van de inrichting van het nabijgelegen Schutterspark” zal worden vervangen door de zin: “Met de gemeente is in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat een financiële bijdrage zal worden geleverd voor de verbetering van de (her)inrichting van de Oostflank (waaronder het Schutterspark).“

Tevens zijn bij schrijven van 30 augustus 2019, ingekomen op 3 september 2019 zienswijzen ontvangen van C. Bouwman, Waubacherweg 9, 6442 PW te Brunssum. De ingebrachte zienswijzen, welke betrekking hebben op het onderhavige besluit, zijn onderstaand door ons samengevat. Aansluitend is onze overweging met betrekking tot de desbetreffende zienswijze weergegeven.

5. De opslag van klei- en zandproducten.

Momenteel ligt een hoeveelheid van ca. 500 kuub klei opgeslagen op het terrein van de firma Swelsen op een afstand van ca. 5 meter het woonhuis Waubacherweg 9.

Van deze klei wordt regelmatig geladen door een graafmachine. Hetgeen trillingsoverlast veroorzaakt. Bij hevige regenval komt veel water van de klei omlaag welke vervolgens dagenlang blijft liggen tussen woonhuis en klei-opslag. In de zomer veroorzaakt dit veel stofoverlast en in de winter veel vochtoverlast. Wat kan worden gedaan tegen deze trillingsoverlast, stofoverlast en vochtoverlast?

Overweging

De aangehaalde hinder aspecten (geluid, stof, vocht en trillingen) als gevolg van de opslag van zand en klei zijn aspecten welke zullen worden afgewogen in de (nog te verlenen) omgevingsvergunning.

De gemeente Brunssum is het bevoegd gezag voor wat betreft de bescherming van de belangen in het kader van een besluit over een omgevingsvergunning.

4 Belangenafweging

Het voornemen van de aanvrager is door ons getoetst aan de daaraan verwante belangen en beleidregels.

4.1 Planologie

De terreinen hebben in het bestemmingsplan 'Hoofdzaken Schinveld eerste herziening' vastgesteld op 29 april 1964, de bestemming 'Mijnindustrie'. De voorgenomen ontgroning past hier in. Gelet op het vorenstaande is het voornemen afdoende planologisch geregeld.

4.2 Ontgrondingenbeleid

Het rijksbeleid voor het winnen van oppervlaktedelfstoffen zoals opgenomen in de op 13 maart 2012 vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is door ons overgenomen en nader uitgewerkt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014). Het op 12 december 2014 vastgestelde POL2014 is op 16 januari 2015 in werking getreden en vormt vanaf laatstgenoemde datum het provinciale beleidskader voor onder meer de grondstoffenvoorziening.

In het POL2014 is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, in navolging van het rijksbeleid, de kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. Ontgrondingen vinden plaats op basis van een goede afweging van alle betrokken belangen en als onderdeel van projecten met een meervoudige doelstelling.

In paragraaf 8.4.3. van het POL2014 is onder meer aangegeven dat voor elke ontgroning (met of zonder winning van oppervlaktedelfstoffen) als voorwaarde geldt voor het verkrijgen van een vergunning dat zij bijdraagt aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste functie of aan het verbeteren van het functioneren van een maatschappelijk gewenste functie.

De terreinen in kwestie zijn in het POL2014 aangeduid als 'Overige bedrijventerreinen, Ora et Labora Brunssum', vallend onder de categorie stedelijke bedrijventerreinen. De ontgroning en het daarbij voorgeschreven eindplan zullen invulling gaan geven aan deze bestemming.

Meerwaarde

In het provinciaal beleid, zoals weergegeven in het POL2014, is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, in navolging van het rijksbeleid, de kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. De provincie beschouwt de winning van grondstoffen als een instrument om andere doeleinden (zoals natuurontwikkeling, waterberging en recreatie) te realiseren. De provincie verwacht daarbij van het ontgrondend bedrijfsleven dat het zich richt op de ontwikkeling van kwalitatief goede en maatschappelijk verantwoorde projecten in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Dit ter

voldoening aan de meervoudige doelstelling, die maatschappelijke compensatie vraagt als tegenprestatie van zandwinning.

De maatschappelijke meerwaarde van het te realiseren project ligt besloten in de verwezenlijking van de navolgende doelen:

1. het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van bedrijventerrein Ora et Labora,
2. het leveren van een bijdrage aan de integrale gebiedsontwikkeling van de Oostflank
3. het voorzien van een regionale behoefte aan (bouw)grondstoffen en het behoud van werkgelegenheid in deze sector.

Aanvrager heeft zich door de vaststellingsovereenkomst welke gesloten is met de gemeente Brunssum op 16 juli 2019, verbonden om de maatschappelijke meerwaarde (welke gedeeltelijk gerealiseerd zal worden buiten de groeve) ook daadwerkelijk te realiseren. Daarenboven dient op grond van voorschrift 5 van onderhavig besluit, het eindplan de maatschappelijke meerwaarde binnen de groeve duidelijk te omschrijven (eindinrichting) als extra waarborg ter realisering van de maatschappelijke meerwaarde.

Ad. 1. Bedrijventerrein Ora et Labora

De gevraagde vergunning biedt de mogelijkheid het bestaande ontgrondingsgebied op een dusdanige wijze af te werken dat daardoor mogelijkheden gecreëerd worden voor de door de gemeente Brunssum nagestreefde ruimtelijke invulling van het gebied.

De aangevraagde terreinen zijn gelegen op het industrieterrein Ora et Labora. Op 13 december 2017 is door de gemeente Brunssum de “Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg” vastgesteld. Deze structuurvisie is voor gemeenten een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en is het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijk grondgebied. De Structuurvisie geeft ruimte voor het verder optimaliseren van de huidige structuren van de bestaande bedrijventerreinen langs de Buitenring. Ora et Labora is in deze structuurvisie opgenomen als ‘bedrijventerrein’.

De gemeente Brunssum geeft in de kadernota Economie & Toerisme 2017-2024 aan dat bedrijventerreinen dienen te worden geherstructureerd en gemoderniseerd. Afvalverwerking, grondverzet en recycling dienen te worden geconcentreerd op het bedrijventerrein Ora et Labora. Om de groeve geschikt te maken voor het gebruik als bedrijventerrein wordt de locatie aangevuld tot aan het maaiveld conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit voor grootschalige toepassingen. Het terrein zal in eerste instantie vanwege het beheer en ter voorkoming van ecologische ontwikkelingen welke ongewenst zijn in verband met de toekomstige ontwikkeling als bedrijventerrein, ingericht worden als schraal grasland.

Ad. 2. Gebiedsontwikkeling Oostflank

In de programmabegroting 2019 van de gemeente Brunssum onderschrijft de gemeente het belang van de gebiedsontwikkeling van de Oostflank met als uitgangspunten bedrijvigheid, toerisme en recreatie, natuur en duurzaamheid. In de kadernota Economie & Toerisme 2017-2024 wordt door de gemeente aangegeven dat de Oostflank kansen biedt om Brunssum verder te profileren op het gebied van toerisme en recreatie. De functies van het Schutterspark moeten sterker en integraler worden neergezet. Met de gemeente is in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat een financiële bijdrage zal worden geleverd voor de verbetering van de (her)inrichting van de Oostflank (waaronder het Schutterspark).

Ad.3. Regionale grondstoffen voorziening en ruimte creëren voor economische dragers en werkgelegenheid.

Het voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen in de regio, het behoud van werkgelegenheid en het zicht op continuering van de bedrijfsvoering wordt door de aanvrager gezien als een belangrijke doelstelling. Tevens gaan geen kostbare grondstoffen verloren door het optimaal uitbaten van een reeds bestaande groeve.

Conclusie

Gezien de meervoudige doelstelling, waarbij met name een bijdrage wordt geleverd aan de gebiedsontwikkeling Oostflank, past de onderhavige ontgrondingsaanvraag naar ons oordeel binnen het ontgrondingenbeleid.

4.3 Natuur

Ten einde vast te kunnen stellen in hoeverre in het kader van de Wet natuurbescherming belangen worden geschaad, is door Royal HaskoningDHV namens aanvrager een natuurtoets uitgevoerd. Het rapport 'Geactualiseerde natuurtoets Groeve Swelsen' d.d. 8 februari 2019 is als bijlage bij de aanvraag gevoegd.

Gebiedsbescherming

Aan de hand van de natuurtoets, blijkt dat een Wet natuurbeschermingsvergunning (Wnb) aangevraagd moet worden omdat er sprake is van handelingen die een verstorend effect (stikstofdepositie) zouden kunnen hebben op nabijgelegen Natura 2000 gebieden. De aanvraag om een Wnb vergunning is door aanvrager op 29 maart 2019 ingediend. Uit de aanvraag en de aanvullende gegevens blijkt dat zicht is op vergunningverlening Wnb.

Soortenbescherming

Uit de natuurtoets blijkt dat voor de hazelworm, zandhagedis en levendbarende hagedis vooral de randen van de groeve geschikt zijn als leefgebied evenals de verruigende delen van de groeve welke niet geroerd worden. Ten aanzien van broedvogels, vleermuizen en dassen treden geen ontheffing plichtige activiteiten op. De effecten zijn volledig te mitigeren door zorgvuldig conform het ecologisch werkplan te werken. Ten aanzien van de rugstreeppad is d.d. 24 april 2017 een ontheffing Wnb verleend. In dit kader is reeds een biotoop met water- en landhabitat gerealiseerd als compensatie voor het verlies van het leefgebied.

Het door Royal HaskoningDHV namens de aanvrager uitgevoerde natuuronderzoek alsmede de daarin gedane aanbevelingen en de getrokken conclusies worden door ons college onderschreven.

Houtopstanden

Mede uit de door Royal HaskoningDHV namens aanvrager d.d. 8 april 2019 ingediende aanvullende gegevens, is ons gebleken dat in de huidige groeve geen bomen verwijderd hoeven te worden.

Conclusie

Gezien de omstandigheid dat de voorgenomen activiteiten geen significante invloed zullen hebben op flora en fauna in en buiten het plangebied, danwel vergunbaar zijn, vormt het natuurbelang geen belemmering voor vergunningverlening.

4.4 Hydrologie

De aanvraag betreft een aanvullende ontgraving van Brunssum klei tot grotere diepte dan de reeds eerder uitgevoerde ontgroning. Brunssum klei is slecht doorlatend materiaal en vanuit het oogpunt van bescherming van de grondwaterkwaliteit in het onderliggende watervoerend pakket, is in eerdere ontgrondingsvergunningen een maximale ontgravingsdiepte voorgeschreven van tenminste 1 meter boven de onderkant van het pakket Brunssum klei. In absolute zin betrof dit een maximale ontgravingsdiepte van 66 meter +NAP met dien verstande dat overal een laag Brunssum klei van tenminste 1 meter dik onaangeroerd zou blijven.

Teneinde de hydrologische gevolgen van de geplande ontgraving in beeld te krijgen is in opdracht van de aanvrager door Royal HaskoningDHV een hydrologisch onderzoek uitgevoerd (Hydrologisch onderzoek Swelsen, d.d. 30 maart 2015, referentie RDCHW_BC5781-111-101_R0002_902451_f). Dit onderzoeksrapport is aan de aanvraag toegevoegd. Middels het verrichten van boringen en het bestuderen van eerder verrichtte boringen in de directe omgeving, is vastgesteld dat de onderkant van het pakket Brunssum klei in noord-oostelijke richting naar beneden helt. Op basis van de geconstateerde dieptes van de Brunssumklei is een maximale ontgraving tot 2 meter boven de onderkant van de Brunssum klei uitgewerkt en in de aanvraag toegelicht c.q. vastgelegd middels een overzichtskaart en dwarsprofielen waarin de maximale ontgraving is vastgelegd.

Teneinde te borgen dat er geen ontgraving tot onder bedoeld maximaal ontgravingsniveau plaats zal vinden hebben wij een voorschrift hiertoe opgenomen waarin verwezen wordt naar genoemde kaart en dwarsprofielen.

In het bovengenoemde onderzoek is een beschouwing opgenomen met betrekking tot mogelijke effecten op in de nabijheid gelegen hydrologisch gevoelige natuurgebieden. De stijghoogte in het Waubachzand zakt al jaren als gevolg van de bruinkoolwinning in Duitsland. Momenteel bedraagt de stijghoogte ter plaatse van de geplande ontgraving 58 à 59 m +NAP. De ontgraving zal deze stijghoogte niet beïnvloeden. Daarnaast is in het als bijlage bij de aanvraag gevoegd onderzoek door P. van Rooijen (Hydrologische effecten van een uitbreiding van de ontgroning Swelsen te Brunssum, d.d. 16 februari 2000) vastgesteld, dat de in de nabijheid gelegen hydrologisch gevoelige natuurgebieden niet gevoed worden met grondwater dat afkomstig is van de ontgrondingslocatie.

Conclusie

De geplande ontgraving zal, mits uitgevoerd volgens voorschrift 4.4. geen negatieve hydrologische effecten teweegbrengen op het onderliggende watervoerende pakket of de in de nabijheid gelegen hydrologisch gevoelige natuurgebieden.

4.5 Verkeersaantrekkende werking

Van de onderhavige ontgrondingslocatie gaat een zekere mate van verkeersaantrekkende werking uit. Van verkeershinder ten gevolge van verkeersaantrekkende werking is sprake zo lang het vrachtverkeer nog duidelijk akoestisch herkenbaar is als zijnde op weg naar of afkomstig van de ontgrondingslocatie. Het vrachtverkeer van en naar de ontgrondingslocatie zal uitsluitend via de onverharde wegen komen en gaan welke deel uit maken van het industrieterrein Ora et Labora. Gelet op de ligging van de ontgrondingslocatie, zal het verkeer van en naar de groeve reeds na de eerste splitsing ter plaatse van de Boschstraat en de Waubacherweg in het heersende verkeersbeeld zijn opgenomen. Hierbij is het van belang dat in de directe nabijheid van deze twee splitsingen zowel aan de Boschstraat als aan de Waubacherweg geen woningen gelegen zijn. Gezien voorgaande zal er geen verkeershinder ter plaatse

van woningen wegens het verkeer van en naar de ontgrondingslocatie worden ondervonden welke aan de ontgrondingslocatie kan worden toegerekend.

Conclusie

Gezien de omstandigheid dat de voorgenomen activiteiten geen verkeershinder zullen opleveren voor de directe omgeving, vormt dit belang geen belemmering voor vergunningverlening.

4.6 Archeologie

De terreinen in kwestie hebben lage archeologische verwachtingswaarde. Derhalve achten wij archeologisch onderzoek niet noodzakelijk, mede gelet op het feit dat een deel van de groeve reeds ten behoeve van de ontgroning in gebruik genomen is.

4.7 Vliegverkeer

De (tijdelijke) plas welke is bedoeld om overtollig regenwater op te vangen, is het grootste deel van het jaar zeer ondiep (enkele centimeters), niet permanent watervoerend en valt regelmatig droog. Zowel de huidige als de toekomstige inrichting van het gebied zal derhalve niet leiden tot een negatieve beïnvloeding van het veiligheidsbelang van het vliegverkeer.

Conclusie

Gezien de omstandigheid dat de voorgenomen activiteiten geen hinder zal opleveren voor het vliegverkeer, vormt dit belang geen belemmering voor vergunningverlening.

Eindconclusie

Alles afwegende, is ons college van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend. De vergraving valt binnen de relevante beleidskaders. Er is sprake van een kwalitatief goed project waarmee met betrekking tot diverse aspecten een duidelijke meerwaarde wordt bereikt. De betrokken belangen worden door de ontgroning niet aangetast of worden door het stellen van voorschriften voldoende beschermd.

5 Fasering

Omdat slechts in een gedeelte van de groeve kleiwinning zal plaatsvinden (fase 2, tekening, bijlage 1), is het tegelijkertijd aanvullen in dit gebied logistiek gezien niet mogelijk. Wel kan gelijktijdig met de kleiwinning, welke gedurende 5 jaar zal plaatsvinden, in het oostelijk deel van de groeve (fase 1, tekening, bijlage 1) gedurende 5 jaar met 176.000 m³ worden aangevuld. Na beëindiging van de kleiwinning dient het resterende gedeelte (fase 2, tekening, bijlage 1) met 389.000 m³ te worden aangevuld. Ter voldoening aan de opvolplicht en ter waarborging van de voortgang hiervan is een voorschrift opgenomen.

6 Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten,

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, alsmede gelet op voornoemde overwegingen,

1.

Aan Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt, een vergunning onder voorschriften (zoals opgenomen in hoofdstuk 7 te verlenen tot het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Brunssum, secties sectie H, nummers 14, 15,16, 17, 256 en 277, zoals deze op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening (hoofdstuk 8) met zwarte omlijning zijn aangegeven;

2.

Dat de onder 1. genoemde vergunning, de aan Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt, bij besluit van 14 september 2004, kenmerk 2002/27637, (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 december 2008, kenmerk 2008/29892) verleende ontgrondingsvergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop de onder 1. genoemde vergunning in werking treedt, en

3.

Dat voor zover nog niet is voldaan aan de verplichtingen die gelden op grond van de bij besluit van 14 september 2004, kenmerk 2002/27637, verleende ontgrondingsvergunning, (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 december 2008, kenmerk 2008/29892), deze verplichtingen eerst vervallen op het tijdstip waarop de onder 1. genoemde vergunning onherroepelijk is en met gebruikmaking van deze vergunning wordt ontgrond.

7 Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op 'ONZE WERKWIJZE'. Klik op 'Bestuursrechtspraak'.

8 Voorschriften

1. Geldigheidsbepalingen

- 1.1 a. Het ontgronden wordt toegestaan voor een termijn van 5 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.
- b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen dient te zijn gerealiseerd binnen 16 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.
- c. De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan. In afwijking hiervan kunnen bepaalde voorschriften eerder komen te vervallen mits dat in de desbetreffende voorschriften is vermeld.
- d. Van het tijdstip waarop met de ontgroning wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.
- 1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 - een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

2. Bepalingen terzake van het stellen van financiële zekerheid

- 2.1 Met de ontgroning mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 188.500 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.
- 2.2 Als financiële zekerheid voor de verplichtingen in voorschrift 8 (Nazorg) dient de vergunninghouder een aparte zekerheid te stellen ter hoogte van € 5.000.
- 2.3 Bij in gebreke blijven van de vergunninghouder voor wat betreft de tijdige opvulling, afwerking, inrichting en nazorg, kan de provincie Limburg de gestelde financiële zekerheid, zo nodig en voor zoveel mogelijk, aanwenden om de kosten te bestrijden, welke voor rekening van de vergunninghouder behoren te komen.
- 2.4 Op verzoek van vergunninghouder kan, telkens wanneer een vulfase, zoals hiernavolgend beschreven in voorschrift 4.10 naar het oordeel van de provincie afdoende is afgerond, een deel van de financiële zekerheid vervallen. Dit kan, afhankelijk van de gekozen wijze van financiële zekerheid oftewel door het terugstorten van een deel van de waarborgsom oftewel door het vervangen van de gestelde bankgarantie door een lagere bankgarantie of het retourneren van een ter hoogte van de vervallen last gestelde bankgarantie. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (1) van 2,5 jaar kan de financiële zekerheid met € 16.050 worden verlaagd. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (2) van 2 jaar kan de financiële zekerheid met € 30.380 worden verlaagd.

Na beëindiging van de ontgronding en na de schriftelijke oplevering van de terreinen door de provincie Limburg, omdat de terreinen naar diens oordeel zijn afgewerkt en ingericht, zal de resterende financiële zekerheid zoals bedoeld onder voorschrift 2.1 worden geretourneerd aan vergunninghouder, eventueel verminderd met de kosten als bedoeld in voorschrift 2.3..

De financiële zekerheid zoals bedoeld onder voorschrift 2.2 zal de provincie behouden totdat aan het gestelde onder voorschrift 8 (Nazorg) is voldaan. Als na afloop van de nazorgperiode schriftelijk door de provincie Limburg is bevestigd dat aan de nazorgverplichtingen is voldaan, zal ook deze financiële zekerheid aan vergunninghouder worden geretourneerd, eventueel verminderd met de kosten als bedoeld in voorschrift 2.3.

3. Taakstellende voorschriften

- 3.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand zoals bedoeld in voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.

- 3.2 De vergunninghouder dient de bedrijfsadministratie zodanig in te richten dat hieruit de gewonnen hoeveelheden naar soort delfstof verifieerbaar zijn.

De vergunninghouder is verplicht om jaarlijks vóór 1 april aan ons college opgave te verstrekken van de in het voorafgaande kalenderjaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheden oppervlakte-delfstoffen, alsmede de binnen de vergunningsgrens gelegen voorraden oppervlakedelfstoffen. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt naar soort oppervlakedelfstof.

De hier bedoelde jaaropgave dient te geschieden door gebruik te maken van het daartoe door de provincie Limburg beschikbaar gestelde inventarisatieformulier, dat digitaal benaderbaar is via: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/formulier_primaire_grondstoffen.

Na beëindiging, afwerking en/of inrichting van de ontgronding blijft de verplichting tot aanlevering van een jaarrapportage over het voorgaande kalenderjaar gelden totdat de opgave over het laatste jaar, waarin oppervlakedelfstoffen zijn gewonnen, opgeslagen en/of afgevoerd, door ons college is ontvangen.

De in de jaaropgave te verstrekken gegevens worden beschouwd als bedrijfsgegevens en worden derhalve vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden gebruikt voor het opstellen van provinciale inventarisaties. Deze inventarisaties zijn openbaar.

- 3.3 Ten behoeve van de veiligheid op openbaar toegankelijke (toegangs)wegen en paden in de nabijheid van de ontgronding dient met de wegbeheerder afstemming plaats te vinden over de specifieke veiligheidsvoorzieningen die ter plaatse getroffen moeten worden. De met de wegbeheerder gemaakte afspraken moeten door de vergunninghouder schriftelijk worden vastgelegd en voor aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden aan ons college worden gezonden.

4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding

- 4.1 De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgronding en het opvullen in gebruik genomen terrein(del)en vóór in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat de desbetreffende terrein(del)en, wat betreft afwerking en inrichting,

schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 2.5 of 2.6 en de daarvoor gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.

De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.

- 4.2 In een strook van 5 meter aangrenzend aan de vergunningsgrens mogen geen ontgrondingen worden verricht:
- a. tot onder het niveau van het maaiveld van direct aangrenzende percelen;
 - b. als de vergunninggrens grenst aan een in uitvoering zijnde exploitatie op Duits gebied.
- Geen ontgrondingen mogen plaatsvinden binnen een afstand van 5 meter uit Rijksgrenspalen.
- 4.3 De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten hoogste 10 meter.
- 4.4 De diepte van de ontgroning mag niet meer bedragen dan +62,5 meter NAP en + 61,0 meter NAP ter plaatse van het waterbassin met een oppervlakte van maximaal 3.600 m². De ontgraving dient plaats te vinden conform de bij de vergunning behorende tekening (kenmerk BE 5390-111-900B d.d. 5-2-2019), bijlage 2, met de daarbij behorende dwarsprofielen (kenmerk BE5390-111-900D d.d. 5-2-2019), bijlage 3, met dien verstande dat een laag Brunssumklei ter dikte van ten minste 2 meter onaangeroerd blijft.
- 4.5 De taluds, die de overgang vormen van de ontgroning naar gronden welke ingevolge de vergunning niet mogen worden ontgrond, alsmede de taluds langs de toegangsweg/toegangswegen, mogen geen steilere helling dan 1:1 hebben.
- 4.6 De ontgroning dient te worden uitgevoerd conform het door ons college goedgekeurde werkplan, zoals bedoeld onder voorschrift 6.
- 4.7 Het aanvullen van de ruimte welke door ontgroning is ontstaan tot aan oorspronkelijk maaiveld dient in de volgende vulfases te worden uitgevoerd:
- Vulfases tijdens ontgroning à 2,5 jaar: Gelijktijdig met het ontgronden, dient in twee aaneengesloten tijdvakken van elke 2,5 jaar het oostelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 1, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 50% van het totaal in fase 1 te vullen volume wordt gevuld.
 - Vulfases na ontgroning à 2 jaar: Na afloop en aansluitend op de ontgroning, dient in 5 aaneengesloten tijdvakken van elk 2 jaar het westelijk deel van de groeve, zoals aangeduid op de tekening in bijlage 1, genoemd fase 2, te worden aangevuld, waarbij per tijdvak 20% van het totaal in fase 2 te vullen volume wordt gevuld.
 - Binnen 2 maanden na afloop van een vulfase dient de vergunninghouder aan de Provincie aan te tonen dat in betreffende vulfase voldoende is aangevuld. Dit dient te gebeuren door het overleggen van volumeberekeningen welke gebaseerd zijn op landmeetkundige opnames welke gemaakt zijn bij start en einde van de betreffende vulfase. De opnamedatum mag maximaal 20 werkdagen afwijken van de exacte start of einddatum van de te beoordelen vulfase.
- 4.8 De ontgroning dient te worden afgewerkt en ingericht conform het door ons college goedgekeurde plan van de eindtoestand zoals bedoeld onder voorschrift 5.

- 4.9 Het terreingedeelte fase 1, zoals genoemd in voorschrift 4.7, dient na voltooiing van de aanvulling als bedoeld in voorschrift 4.7 uiterlijk in het eerstvolgend plantseizoen te worden ingezaaid met gras in afwachting van de definitieve inrichting als omschreven in het plan van de eindtoestand.

5. Het plan van de eindtoestand

- 5.5 Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende schetsplan van de eindtoestand met nummer BE5390-111-900C, d.d. 5-2-2019.
- Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1:2000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd.
- Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.
- 5.6 Indien van deze vergunning geen gebruik gemaakt wordt, is de houder van de vergunning verplicht de reeds op basis van de aan deze vergunning voorafgaande vergunning d.d. 14 september 2004, kenmerk 2002/27637, (laatstelijk gewijzigd d.d. 11 december 2008, kenmerk 2008/29892) ontgronde terreinen, in een door Gedeputeerde Staten te bepalen toestand te brengen conform het voor deze terreinen opgestelde en op 24 juni 2008 goedgekeurde eindplan (met kenmerk 2008/24650) horende bij het besluit van 14 september 2004 kenmerk 2002/27637, (laatstelijk gewijzigd d.d. 11 december 2008, kenmerk 2008/29892).

6. Het werkplan

Voor aanvang van de ontgroning en vervolgens tenminste vier maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het alsdan vigerende werkplan, dient een nieuw werkplan aan ons college ter goedkeuring te zijn ingediend, waarin voor de duur van de geldigheid van het werkplan dient te worden aangegeven:

- 6.1.1. de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2. de plaats en de aard van de voorzieningen als bedoeld in voorschrift 7 ter voorkoming van onveilige situaties;
- 6.1.3. de vergunningsgrensmarkeringen daar waar in de komende jaren ontgroningen worden uitgevoerd en de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de hoogten en diepten van het terrein en de waterplas, gemeten dan wel gepeild op afstanden van 20 meter;
- 6.1.4. de inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van het terrein. Deze inmeting dient te geschieden in de (x,y) coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel en in hoogten/diepten in NAP. De meetonnauwkeurigheid mag voor de x- en y-coördinaten niet meer bedragen dan 3 cm en voor de hoogten/diepten in NAP niet meer dan 5 cm.
- De resultaten van deze inmetingen dienen digitaal en analoog te worden aangeleverd; digitaal als autocadtekening (DWG-3D) van release 14 of hoger op een geschikte digitale informatiedrager en analoog op papieren plots. Bovendien moeten de x-, y- en z-coördinaten van de vergunningsgrens in tabelvorm worden meegeleverd;
- 6.1.5. de nodige voorzieningen die worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering.

De in te dienen werkplannen dienen te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende globale werkplan en de voorschriften behorende bij deze vergunning.

Indien ons college aan de werkplannen (deels) de goedkeuring onthoudt, dienen binnen een door ons college te bepalen termijn na het besluit omtrent de (gedeeltelijke) onthouding van de goedkeuring, de naar aanwijzing van ons college geformuleerde maatregelen te worden nageleefd.

Zodra **alle** vergunde terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, komt de verplichting tot het indienen van een nieuw werkplan te vervallen.

7. Voorschriften terzake de veiligheid

- 7.1 Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dient in de toegang tot het voor ontgroning in gebruik genomen terrein, een deugdelijke voorziening aanwezig te zijn, dat bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden afgesloten.
- 7.2 Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dient het voor ontgroning in gebruik genomen terrein, door middel van een deugdelijke afrastering danwel een gelijkwaardige voorziening ontoegankelijk te worden gemaakt en gehouden.
- 7.3 Ter plaatse van de toegangen tot de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen, alsmede rondom deze terreinen, dienen op gepaste tussenaafstanden, de nodige waarschuwborden met de duidelijke vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" en "Verboden Toegang voor onbevoegden" (Art. 461 Wetboek van Strafrecht) opvallend en duidelijk zichtbaar te worden geplaatst.
- 7.4 Enkel met schriftelijke goedkeuring van ons college mag van het gestelde onder voorschrift 7.1 t/m 7.3 afgeweken worden. De houder van de vergunning dient daartoe door middel van het onder voorschrift 6 genoemde werkplan een gelijkwaardig voorstel ter goedkeuring bij ons college in te dienen.
- 7.5 Voor zover terreinen of terreindelen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 2.5 of 2.6, komen de verplichtingen uit de voorschriften 8.1 t/m 8.3 voor de desbetreffende terrein(del)en te vervallen.
- 7.6 Het is verboden toestemming te verlenen aan derden om de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen/terreindelen te betreden, voor zover dat voor de uit te voeren ontgrondings- en aanvul-werkzaamheden niet noodzakelijk is. De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die zich, bevoegd of onbevoegd, binnen het concessiegebied van de ontgroning bevinden.

8. Nazorg


De vergunninghouder dient tot uiterlijk 2 jaren nadat de terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 5.5 of 5.6, zonodig dan wel op aanwijzing van ons college:

1. nazakkingen in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen volgens het gestelde in voorschrift 4 en 5;
2. maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of afwatering;
3. niet aangeslagen dan wel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.

9. Overige voorschriften

- 9.1 De vergunninghouder is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen ten einde te voorkomen dat chemische afvalstoffen, aardolieproducten, giftige stoffen, puin, afval of verontreinigde grond en dergelijke op het terrein, waarvoor de vergunning geldt, zullen geraken dan wel wegvloeien. Indien door welke oorzaak dan ook deze stoffen toch op het terrein terecht zijn gekomen, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen.
- 9.2 Indien er zich calamiteiten, van welke aard dan ook, voordoen op het vergunningsterrein, dan dient de vergunninghouder daarvan onverwijld ons college in kennis te stellen en dient de vergunninghouder de door ons college nodig geachte maatregelen te treffen.

9 Vergunningstekening



10 Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager a.i. Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen

11 Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

- Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Postbus 284 ECHT, als beschikking op de aanvraag;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG BRUNSSUM, ter kennisneming;
- Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC ROERMOND, ter kennisneming;
- TenneT TSO B.V., Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, ter kennisneming;
- Transport en Aannemingsbedrijf J.B. Rutte B.V., Nauerna 1, 1566 PB ASSENDELFT, ter kennisneming;
- Vossenbergh Verhuur B.V., Pijler 39, 6446 AX BRUNSSUM, ter kennisneming;
- NATO E-3A Component, Attn: Office of the Legal Adviser, Mr. S. Kaiser, Postbus 43006, D-52511 GEILENKIRCHEN, Bundesrepublik Deutschland, ter kennisneming;
- Het Ministerie van Defensie, Commando DienstenCentra, Postbus 412, 5000 AK TILBURG, ter kennisneming;
- Mineralen Kollée B.V. Brunssum, Waubacherweg 7a, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming;
- XXXX
- Afvalzorg Locatie Brunssum, Waubacherweg 11, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming.

Bijlage 1





Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.
Oude Lakerweg 30
6101 AA ECHT

Ons kenmerk DOC-00073885
Zaaknummer 2020-203991
Bijlage(n)

Maastricht 24 juni 2020
Verzonden 24 juni 2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1 Inleiding

Op 3 oktober 2019, kenmerk 2019/73453, is een nieuwe (vervangende) vergunning verleend aan Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V (hierna: Swelsen) voor het ontgronden van diverse percelen in de gemeente Brunssum.

2 Vergunningstekening en voorschriften

2.1 Vergunningstekening

Tijdens de planmatige toezichtscontrole op 29 mei 2020, is gebleken dat de vergunningsgrens zoals deze wordt weergegeven op de vergunningstekening onder 9 van het besluit d.d. 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, niet overeenkomt met de vergunningsgrens zoals deze wordt weergegeven op de tekening in bijlage 1 van dit besluit.

Het noordelijke deel van het kadastrale perceel BSM02 H17 en het noordoostelijke deel van het kadastrale perceel BSM02 H277, zijnde onderdelen van de zogenaamde fase 1 zoals aangegeven in bijlage 1 van dezelfde vergunning, zijn niet in de vergunningscontour meegenomen. Dit zou betekenen dat delen van de percelen H17 en H277 buiten de contour van de vorengenoemde vergunning vallen, terwijl het wel de bedoeling is dat deze percelen geheel en niet gedeeltelijk onderdeel hiervan uitmaken. Deze percelen maken immers deel uit van de aanvraag zoals deze op 8 februari 2019, door Swelsen is ingediend ter verkrijging van een vergunning voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie H, nummers 14, 15, 16, 17, 256 en 277. Na afweging van alle belangen en toetsing aan beleid en regelgeving hebben wij op 3 oktober 2019 besloten om aan Swelsen een vergunning te verlenen tot het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Brunssum, secties sectie H, nummers 14, 15, 16, 17, 256 en 277, zoals deze op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening met zwarte omlijning zijn aangegeven. Door een administratieve omissie zijn de



vergunningsgrenzen op deze tekening echter onjuist weergegeven en zijn de percelen H17 en H277 niet volledig meegenomen.

Gezien voorgaande zullen wij overgaan tot het wijzigen van de vergunningstekening.

2.2 Voorschriften

Tevens is tijdens de toezichtscontrole gebleken dat in enkele voorschriften een foutieve nummering opgenomen is.

In voorschrift 2.4 van de op 3 oktober 2019 aan Swelsen, verleende vergunning met kenmerk 2019/73453, wordt verwezen naar voorschrift 4.10. Verwezen moet echter worden naar voorschrift 4.7.

In de voorschriften 4.1. en 7.5 van de op 3 oktober 2019 aan Swelsen, verleende vergunning met kenmerk 2019/73453, wordt verwezen naar de voorschriften 2.5 en 2.6. Verwezen moet echter worden naar de voorschriften 5.5. en 5.6. Tevens moet de verwijzing in voorschrift 7.5 naar voorschrift 8.1 t/m 8.3 een verwijzing naar voorschrift 7.1 t/m 7.3 zijn.

Gezien voorgaande zullen de voorschriften 2.4, 4.1 en 7.5 zullen door ons gewijzigd worden.

3 Procedure

Gezien het feit dat de voorliggende administratieve wijziging geen belangen schaadt die met een ontgronding gemoeid zijn, wordt de beslissing op deze aanvraag, overeenkomstig artikel 6.1.2, vierde lid, van de Omgevingsverordening Limburg, voorbereid met de procedure zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

4 Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten,

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, alsmede gelet op voornoemde overwegingen,

de bij besluit van 3 oktober 2019, kenmerk 2019/73453, aan Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt, verleende vergunning als volgt te wijzigen:

1.

De vergunningstekening zoals opgenomen onder ' 9 Vergunningstekening' wordt vervangen door:





2.

Voorschrift 2.4 luidende:

“Op verzoek van vergunninghouder kan, telkens wanneer een vulfase, zoals hiernavolgend beschreven in **voorschrift 4.10** naar het oordeel van de provincie afdoende is afgerond, een deel van de financiële zekerheid vervallen. Dit kan, afhankelijk van de gekozen wijze van financiële zekerheid oftevel door het terugstorten van een deel van de waarborgsom oftevel door het vervangen van de gestelde bankgarantie door een lagere bankgarantie of het retourneren van een ter hoogte van de vervallen last gestelde bankgarantie. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (1) van 2,5 jaar kan de financiële zekerheid met € 16.050 worden verlaagd. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (2) van 2 jaar kan de financiële zekerheid met € 30.380 worden verlaagd.”

Komt als volgt te luiden:

“Op verzoek van vergunninghouder kan, telkens wanneer een vulfase, zoals hiernavolgend beschreven in **voorschrift 4.7** naar het oordeel van de provincie afdoende is afgerond, een deel van de financiële zekerheid vervallen. Dit kan, afhankelijk van de gekozen wijze van financiële zekerheid oftevel door het terugstorten van een deel van de waarborgsom oftevel door het vervangen van de gestelde bankgarantie door een lagere bankgarantie of het retourneren van een ter hoogte van de vervallen last gestelde bankgarantie. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (1) van 2,5 jaar kan de financiële zekerheid met € 16.050 worden verlaagd. Voor een naar oordeel van de provincie afdoende afgeronde vulfase (2) van 2 jaar kan de financiële zekerheid met € 30.380 worden verlaagd.

3.

Voorschrift 4.1 luidende:

“De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgronding en het opvullen in gebruik genomen terrein(del)en vóóraf in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat de desbetreffende terrein(del)en, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van **de voorschriften 2.5 of 2.6** en de daarvoor gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.
De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.”

Komt als volgt te luiden:

“De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgronding en het opvullen in gebruik genomen terrein(del)en vóóraf in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat de desbetreffende terrein(del)en, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van **de voorschriften 5.5 of 5.6** en de daarvoor gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.



De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.”

4.

Voorschrift 7.5 luidende:

“Voor zover terreinen of terreindelen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van **de voorschriften 2.5 of 2.6**, komen de verplichtingen uit de voorschriften **8.1 t/m 8.3** voor de desbetreffende terrein(del)en te vervallen”

Komt als volgt te luiden:

“Voor zover terreinen of terreindelen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van **de voorschriften 5.5 of 5.6**, komen de verplichtingen uit voorschrift **7.1 tot en met 7.3** voor de desbetreffende terrein(del)en te vervallen.”

5 Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

6 Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

- Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Postbus 284 ECHT, als beschikking op de aanvraag;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG BRUNSSUM, ter kennisneming;
- Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC ROERMOND, ter kennisneming;
- TenneT TSO B.V., Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, ter kennisneming;
- Transport en Aannemingsbedrijf J.B. Rutte B.V., Nauerna 1, 1566 PB ASSENDELFT, ter kennisneming;
- Vossenbergh Verhuur B.V., Pijler 39, 6446 AX BRUNSSUM, ter kennisneming;
- NATO E-3A Component, Attn: Office of the Legal Adviser, XXX Postbus 43006, D-52511 GEILENKIRCHEN, Bundesrepublik Deutschland, ter kennisneming;



- Het Ministerie van Defensie, Commando DienstenCentra, Postbus 412, 5000 AK TILBURG, ter kennisneming;
- Mineralen Kollée B.V. Brunssum, Waubacherweg 7a, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming;
- Bewoners, Waubacherweg 9, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming en
- Afvalzorg Locatie Brunssum, Waubacherweg 11, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
team Vergunningen

RAPPORT

Aanvraag ontgrondingsvergunning

Uitbreiding Groeve Swelsen bv, Waubachterweg te
Brunssum

Klant: Gebr. Swelsen Klei en Zandexploitatie B.V.

Referentie: WATBE5390101100R010F01

Status: Definitief/01

Datum: 1 december 2020

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Amerikalaan 110
6199 AE MAASTRICHT AIRPORT
Water
Trade register number: 56515154

+31 88 348 78 48 **T**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Aanvraag ontgrondingsvergunning

Ondertitel: Aanvraag ontgrondingsvergunning
Referentie: WATBE5390101100R010F01
Status: 01/Definitief
Datum: 1 december 2020
Projectnaam: Groeve Swelsen
Projectnummer: BE5390
Auteur(s):

Classificatie

Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever. Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Aanvraagformulier ontgrondingenvergunning	2
3	Actiepuntenformulier en belangenstaat	3
4	Toelichting op verschillende onderwerpen	4
4.1	Overzicht kadastrale percelen (ontgroning en aangrenzend)	4
4.2	Geohydrologie / hydrologisch onderzoek	4
4.3	Natuurwaarden	4
4.4	Vliegverkeer	5
4.5	Archeologische waarden & monumenten	5
4.6	Grondbalans en globaal werkplan	5
4.7	Belangen van stakeholders	8
4.8	Maatschappelijke meerwaarde	8
4.9	Plan van de eindtoestand	9

Bijlagen

1. m.e.r.-beoordelingsnotitie (oordeel Provincie Limburg)
2. Kadastrale tekening van te ontgronden onroerend goed
3. Overzicht kadastrale percelen te ontgronden terreinen
4. Overzicht kadastrale percelen aan de ontgroning grenzende terreinen
5. Topografische situatietekening
6. Rapport van hydrologisch onderzoek
7. Natuurtoets groeve Swelsen
8. Aanvullend veldbezoek groeve Swelsen ten behoeve van natuurtoets
9. Beoordeling stikstofdepositie
10. Archeologisch onderzoek
11. Tekeningen van het aangevraagde gebied
12. Plan van de eindtoestand
13. Koopovereenkomst percelen Gemeente Brunssum

1 Inleiding

In opdracht van Gebr. Swelsen Klei en Zandexploitatie B.V. heeft Royal HaskoningDHV een aanvraag opgesteld voor een ontgrondingenvergunning voor uitbreiding van de bestaande Groeve Swelsen aan de Waubacherweg te Brunssum.

De activiteiten in de huidige groeve en de uitbreiding zijn sterk met elkaar verweven. Daarom wordt een nieuwe vergunning aangevraagd waarin zowel de huidige, reeds vergunde, groeve als de uitbreiding zijn opgenomen. De grondbalans en het globale werkplan zijn integraal uitgewerkt voor de huidige groeve en de uitbreiding. De effectbeschrijving richt zich met name op de uitbreiding. De effecten van de activiteiten in de huidige groeve zijn reeds beschouwd en getoetst in het kader van de vigerende vergunning (zaaknummer 2019/202017).

Voor de aanvraag is een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld en ter beoordeling voorgelegd aan Provincie Limburg. Hierin wordt geconcludeerd dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan. Daarom heeft de provincie besloten dat er bij de voorbereiding van voorliggende aanvraag voor de ontgrondingsvergunning geen MER opgesteld hoeft te worden (zie bijlage 1).

De vergunningsaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Hoofdstuk 2: Aanvraagformulier ontgrondingenvergunning.
- Hoofdstuk 3: Actiepuntenformulier en belangenstaat.
- Hoofdstuk 4: Toelichting op verschillende onderwerpen.
- Bijlagen:
 1. m.e.r.-beoordelingsnotitie (oordeel Provincie Limburg).
 2. Kadastrale tekening van te ontgronden onroerend goed.
 3. Overzicht kadastrale percelen te ontgronden terreinen.
 4. Overzicht kadastrale percelen aan de ontgroning grenzende terreinen.
 5. Topografische situatietekening.
 6. Rapport van hydrologisch onderzoek.
 7. Natuurtoets groeve Swelsen.
 8. Aanvullend veldbezoek groeve Swelsen t.b.v. natuurtoets.
 9. Beoordeling stikstofdepositie.
 10. Archeologisch onderzoek.
 11. Tekeningen van het aangevraagde gebied.
 12. Plan van de eindtoestand.
 13. Koopovereenkomst percelen Gemeente Brunssum.

2 **Aanvraagformulier ontgrondingenvergunning**



In zesvoud inzenden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Dit formulier moet worden gebruikt ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in de Omgevingsverordening Limburg.

Het formulier dient, voorzover van toepassing, VOLLEDIG te worden ingevuld (getypt of in blokletters).

Waar nodig moet de gevraagde informatie worden bijgevoegd. Het formulier dient door de aanvrager te worden ondertekend.

Het niet volledig invullen van het formulier, of het niet overleggen van de gevraagde bescheiden, kan ertoe leiden dat de aanvraag buiten behandeling blijft.

I. GEGEVENS OVER DE AANVRAGER / EXPLOITANT

1.	a.	Naam (en voorletters) aanvrager:	<i>Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.</i>
	b.	Bedrijf en/of beroep	
	c.	Adres	<i>Oude Lakerweg 30</i>
	d.	Postcode	<i>6101AA</i>
	e.	Woonplaats	<i>Echt</i>
	f.	Postbus	<i>Postbus 284</i>
	g.	Postcode	<i>6100AG</i>
	h.	Plaats	<i>Echt</i>
	i.	Telefoonnummer	<i>077-3731233</i>
		Faxnummer	<i>nvt</i>
		Emailadres	<i>info@mjanssenbv.nl</i>
	j.	Naam contactpersoon	<i>Marc Janssen</i>
2.		Indien aanvrager een rechtspersoon is.	
	a.	Doel van de rechtspersoon	<i>Klei- en Zandexploitatie</i>

b. Plaats van vestiging	<i>Echt</i>
3. Door wie zal de exploitatie worden verricht.	<i>zie 1. / 2.</i>
a. Naam (en voorletters)	
b. Adres	<i>idem</i>
c. Postcode	<i>idem</i>
d. Woonplaats	<i>idem</i>
e. Telefoonnummer	<i>idem</i>
II. GEGEVENS OVER HET TE ONTGRONDEN TERREIN	
4. Kadastrale aanduiding van het/de te ontgronden perceel/percelen. (indien het een perceelsgedeelte betreft, dient dit achter het perceelsnummer te worden vermeld).	
a. Kadastraal bekend gemeente(n)	<i>Brunssum</i>
b. Sectie(s).	<i>H</i>
c. Nummer(s)	<i>9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39, 256 en 277</i>
5. Hoe luidt de plaatselijke benaming van het gebied waarin het/de te ontgronden perceel/percelen is/zijn gelegen:	<i>Groeve Swelsen Ora et Labora</i>
6. Indien er pachters of andere gebruikers van het af te graven terrein zijn, geef dan in een bijlage aan wie dat zijn (naam, adres en telefoonnummer).	
<i>Niet van toepassing</i>	
7. a. Indien het af te graven terrein niet of niet geheel aanvrager in eigendom van de aanvrager is, geef dan in een bijlage aan wie de eigenaren zijn van de percelen (naam, adres en telefoonnummer).	
<i>Zie hoofdstuk 4 van het rapport – overzicht kadastrale percelen</i>	
b. Voeg hierbij een ondertekende verklaring van toestemming van deze eigenaren.	
<i>Zie bijlage 13 van het rapport</i>	

III. GEGEVENS OVER DE UIT TE VOEREN ONTGRONDINGSWERKZAAMHEDEN

8. Omschrijving van het doel van de ontgroning
- ☒ winnen van oppervlaktedelfstoffen
 - ☐ natuurontwikkeling
 - ☐ landbouwkundige verbetering
 - ☐ anders nl.

Toelichting: *Zie hoofdstuk 4 van het rapport*

9. Oppervlakte die men wenst te ontgronden:10.... ha,46..... are en05..... ca

Het te ontgronden terrein dient op de kadastrale tekening (zie vraag 17a) met een zwarte omlijning, in kleur of gearceerd te worden aangegeven.

Zie de roze stippellijn op de tekening BE5390-100-105A

10. Maximale diepte tot welke men wenst te ontgronden:

- t.o.v. NAP: ... +62,5 meter en een waterbassin tot + 61 m... meter en
- t.o.v. het oorspronkelijke maaiveld/stuwpeil: meter

11. Zal de ontgroning worden uitgevoerd tot beneden het grondwaterniveau?

- ☐ ja
- ☒ nee

Zo ja, geef inzicht in de gevolgen van de ontgroning en eventuele bemaling op de grondwaterstand in de omgeving, zowel tijdens de uitvoering als na het beëindigen van de ontgroning.

NB. Bij bemaling is mogelijk een vergunning in het kader van de Grondwaterwet vereist.

12. Schatting van de te vergraven hoeveelheid specie (teelaarde, dekgrond en vrijkomende delfstof in vaste m³ gemeten in profiel). Indien nodig uitsplitsen naar soort delfstof.

a. Jaarlijks

_____ m³ teelaarde..

Maximaal 35.000 m³ dekgrond

Maximaal 40.000 m³ vrijkomende delfstof

b. In totaal

_____ 0 m³ teelaarde

67.797 m³ dekgrond

270.454 (u*) + 65.000 (h*) m³ vrijkomende delfstof

- c. Uitsplitsing hoeveelheid vrijkomende delfstof (niet per jaar maar in totaal)

2.000 (h*)..... m³ ophoogzand m³ stol m³ beton- & metselzand m³ grind m³ mioceenzand m³ kalkzandsteen m³ mergel	 m³ Maasklei 141.744 (u*)+42.500 (h*)..... m³ Brunssumklei m³ Tegelenklei m³ löss m³ pretiglienklei m³ 128.710 (u*) + 20.500 (h*)..... m³ niet-vermarktbaar <i>* u is uitbreiding, h is huidige groeve (reeds vergund)</i>
---	--

13. De werktuigen waarmee de ontgroning zal plaatsvinden.
(b.v. dragline, voorlader, zuiger, knijper, baggermolen etc.)

hydraulische kraan / rupskraan, de afvoer vindt plaats per as: in groeve met motorwagen, buiten groeve per oplegger en motorwagen

14. Wat is de eindbestemming? Een schetsplan van de eindtoestand als bijlage bijvoegen.

Zie hoofdstuk 4 en bijlage 12 van het rapport

15. Vermoedelijke duur van de werkzaamheden (van de ontgroning incl. de herinrichting):

41 jaar, zie de paragraaf "Grondbalans en globaal werkplan" in hoofdstuk 4 van het rapport

16. Is voor de ontgroning van het/de onderhavige perceel/percelen reeds eerder een ontgrondingsvergunning verleend?

Zo ja, datum en nummer besluit en dossiernummer vermelden:

Voor de kadastrale percelen 14, 15, 16, 17, 256 en 277 is eerder de volgende vergunning verleend: Besluit van GS van Limburg, zaaknummer 2019/202017, kenmerk 2019/73453, d.d. 3 oktober 2019, verzonden 7 oktober 2019.

IV. TE VERSTREKKEN BESCHEIDEN

17. Bij de aanvraag dient in zesvoud voorts de volgende stukken te worden overgelegd:

- een uittreksel uit het kadastrale plan (kadastrale tekening) van het te ontgronden onroerend goed.
Dit plan kunt u ook op digitale wijze overleggen.
Bovengevraagde gegevens kunt u opvragen bij het Kadaster te Roermond.
Op het uittreksel van het kadastrale plan dienen alle percelen voor te komen welke direct grenzen aan het gebied waarvoor vergunning wordt verzocht;
- een uittreksel uit de kadastrale legger van het onroerend goed.
Hier worden bedoeld de meest recente gegevens van het Kadaster te Roermond;
- een situatietekening (topografische situatie).

Met deze situatietekening wordt bedoeld een kaart, waarop ruimschoots het gebied is aangegeven, waarbinnen het te ontgronden terrein is gelegen. De juiste ligging van het terrein dient op deze kaart te worden ingekleurd/omlijnd/gearceerd;

- d. een compleet en actueel overzicht met de namen en adressen van de eigenaren van de aangrenzende, niet te ontgronden percelen. De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van dit overzicht;
- e. tekeningen van het aangevraagde gebied (plattegrond, dwarsprofielen en detailtekening), waaruit blijkt:
 - De vergunninggrens
 - Maximale taludhelling + "in deze belopen mag niet worden gegraven"
 - Maximaal te vergraven diepte
 - Niet te vergraven stroken
 - Afrastering
 - Vergunninggrensmarkeringen
 - Plaats toegangswegen
 - De ligging van de depots gedurende de geldigheid van het besluit;
- f. ontwerpplan van de eindtoestand. Het betreft plattegrond/ tekening/luchtfoto/situatieschets met bijbehorende lengte- en dwarsprofielen. Op deze eindplantekening(-en) dient weergegeven te worden de opleverhoogten, taluds, vergunninggrens, afwerking/inrichting en lengte- en dwarsprofielen. De op te stellen 3-dimensionale tekening (perspectief) heeft ten doel een duidelijk beeld te geven van de eindtoestand.
Alle maten dienen in meters ten opzichte van NAP te worden uitgedrukt;
- g. actiepuntenformulier/belangstaat.
De aanvrager dient de op hem betrekking hebbende actiepunten - zoals aangegeven op dit formulier - uit te voeren en de daaruit voortvloeiende correspondentie/bescheiden bij te voegen;
- h. in geval van landbouwkundige verbetering een rapportage, waaruit blijkt dat de ontgronding een duidelijk aantoonbaar landbouwkundige verbetering is (voor criteria zie bijlage 3 van het Grondstoffenplan Limburg);
- i. indien noodzakelijk, rapportage van natuurwaardenonderzoek;
- i. overige bijlagen, zoals in belangenstaat is aangegeven.

V. OVERIGE GEGEVENS

18. Eventuele nadere toelichting op de aanvraag:

In Groeve Swelsen wordt klei gewonnen waar gele baksteen van wordt gebakken. Deze klei is alleen in dit deel van Nederland te winnen. Er is geen alternatieve grondstof voor deze klei. De gele baksteen kan niet met hergebruikte grondstoffen (circulair) worden gemaakt.

De aanvraag wordt nader toegelicht in de rapportage 'Aanvraag ontgrondingenvergunning. Uitbreiding groeve Swelsen bv, Waubacherweg te Brunssum', d.d. 01-12-2020, referentie WATBE5390101100R010F01, opgesteld door Royal HaskoningDHV

Verder wordt de aandacht erop gevestigd dat:

- a. een aanvraag als bedoeld eerst in behandeling kan worden genomen, op de dag, waarop alle vereiste gegevens en bescheiden VOLLEDIG zijn ontvangen.
- b. indien de aanvraag wordt geweigerd, zijn conform de provinciale legesverordening toch legeskosten verschuldigd.


Naam en handtekening aanvrager: *de heer M. Janssen*

Plaats: Echt

Datum: 1-12-2020

3 Actiepuntenformulier en belangenstaat

**actiepuntenformulier
en belangenstaat VGSW**



**Provincie
Limburg**

Behorende bij aanvraag ontgrondingenvergunning, dossiernummer:

Van : Groeve Swelsen


Gemeente : Brunssum

Datum : 14/7/2020

sectie:
perceelsnummers:


BELANGEN		OMSCHRIJVING		
		AKTIE		✓
		PROV.	AANVRAGER	
POL 2014				
Goudgroen natuurzone	Nee	ov NW		
Zilvergroen natuurzone	Nee	ov NW		
Bronsgroen natuurzone	Nee	ov NW		
Overig	Overig bedrijventerrein Overig bedrijventerrein Grondwaterlichaam	ov NW		
Omgevingsverordening Limburg				
Grondwateronttrekking	Geen onderdeel kaart 11	ov VTH		
Milieubeschermingsgebieden	Nee	ov VTH		
Beschermingszones natuur en landschap	Nee	ov NW		
MILIEU				
MER (aanmeldnotitie < 25 ha)		ov VTH	Rapport	
Hydrologisch rapport		ov VTH 1)	Rapport	
Natuurwaarden: Wnb (Gebiedsbescherming (Natura 2000), Soortenbescherming / FF-ontheffing, AERIUS, Houtopstand)	200 m van Teverener heide 1800 m van Brunsummerheide	ov NW 1)	Rapport 1)	
Vliegverkeer (vogelpopulaties nabij vliegveld)	Funnel Geilenkirchen		ov Luchtvaart en verkeersdienst	
OVERIG BELEID				
Provinciaal Waterplan 2016-2021	Nee	ov RMT/JZI		
Archeologische waarden/monumenten	Nee	ov CULT 1)	Rapport 1)	
Landinrichtingsproject	Nee	ov PLA	Info aanvrager	
Winterbed	Nee	Ov RWS		
Verondiepen plassen (externe specie)	Nee		ov Waterschap	
Aardkundige waarden	Nee	ov NW	Ov gemeente bp	
Waterkerende hoge gronden	Nee	ov NW		
Projectgebied Ooijen Wanssum	Nee	ov ONTW		
GRONDGEBRUIK				
Voormalige opslagplaats / stort (VOS-locaties)	Nee	ov VTH		
Afvalstoffenwetvergunning	Nee	ov VTH		
Aanwezige / voormalige ontgroning	Ja	ov VTH		
Ander gebruik		ov p.m.		
WEGEN				
Verkeersaantrekkende werking	Zie Omgevingswetvergunning			
Rijkswegen	Nee		adv RWS	

**actiepuntenformulier
en belangenstaat VGSW**



**Provincie
Limburg**

BELANGEN		OMSCHRIJVING		
		AKTIE		✓
		PROV.	AANVRAGER	
Geprojecteerde rijkswegen	Nee		adv RWS	
Provinciale wegen	Nee	ov MOB		
Geprojecteerde provinciale wegen	Nee	ov MOB		
Overige wegen	Nee		adv gemeente	
AANVULLENDE/OVERIGE GEGEVENS				
Bedrijfseconomisch rapport		ov VTH	Rapport	
Globaal werkplan		ov VTH	Werkplan	
Grondbalans		ov VTH	Balans	
Stabiliteitsgegevens / berekening taluds		ov VTH	Gegevens	
Waterkeringen (incl. kaden)	Nee		ov Waterschap	
Onderaardse groeven (gangenstelsels)	Nee	ov VTH	ov Staatsmijnen	
Maasnatuurontwikkelingsprojecten	Nee	ov NW		
Contact gemeente (vragenformulier BP, standpunt B & W)		ov RMT	Schriftelijk standpunt B & W	
Contact waterschap (standpunt)			Schr. atandpunt waterschap	
Kabels en leidingen (contact opnemen met KLIC-Zuid)			Invent. / melden	
Maaiveldverlagingen m.b.t. agrarische verbeteringen			Rapport	
Garantie oplevering (meerwaarde) (bijv. bankgarantie of overeenkomst)		ov VTH	Berekening totale kosten & voorstel uitvoeringsgarantie	
Contact belangengroepen / natuurorganisaties		ov VTH	Standpunt	
Maatschappelijke meerwaarde		ov VTH	Rapport	
OPMERKINGEN :		1): eerst wordt door de Provincie intern onderzoek terzake gedaan, mochten er richtlijnen uit voortvloeien dan zal de aanvrager alsnog hier actie in moeten ondernemen.		



Adressen

WML N.V., Postbus 1060, 6201 BB Maastricht

RWS, Directie Limburg, Postbus 25, 6200 MA Maastricht

Staatstoezicht op de Mijnen, Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen

Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard

Waterschap Limburg, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo

KLIC-Zuid 2, Bisonspoor 3005, 3605 LV Maarssen

Inspectie VROM, Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven

Ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag
(voorheen: Commando DienstenCentra, Dienst Vastgoed Defensie, Postbus 412, 5000 AK,
Tilburg)

Tennet

4 Toelichting op verschillende onderwerpen

4.1 Overzicht kadastrale percelen (ontgronding en aangrenzend)

De kadastrale gegevens van de ontgronding en aangrenzende percelen zijn opgenomen in de bijlagen 2 t/m 5. De kadastrale percelen Brunssum H 10, 11, 13 en 39 zijn in bezit van Gemeente Brunssum. Tussen de gemeente en Gebr. Swelsen Klei en Zandexploitatie B.V. is een koopovereenkomst gesloten, dat Swelsen de gronden aankoopt bij verkrijgen van de ontgrondingsvergunning (zie bijlage 13).

4.2 Geohydrologie / hydrologisch onderzoek

Royal HaskoningDHV heeft een hydrologisch onderzoek uitgevoerd in hoeverre de geplande ontgraving effect heeft op het diepe watervoerend pakket en hydrologisch gevoelige vegetaties in de omgeving. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 6.

Uit het onderzoek blijkt dat de geplande ontgraving geen invloed heeft op het diepe watervoerend pakket en ook geen invloed heeft op hydrologisch gevoelige gebieden in de omgeving (Ruscherbeekje, Vosbroek en Tevenerheide).

4.3 Natuurwaarden

Royal HaskoningDHV heeft een natuurtoets uitgevoerd in het kader van de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning. Het rapport en de resultaten naar aanleiding daarvan nader uitgevoerde onderzoeken is in de bijlagen 7 t/m 9 gevoegd. De volgende conclusies zijn getrokken.

Flora en fauna

Uit het ecologisch onderzoek naar de locatie van de uitbreiding van de groeve blijkt dat er mogelijk effecten zijn op broedvogels, reptielen en vleermuizen. In de notitie over het aanvullend veldbezoek wordt beargumenteerd dat vleermuizen en reptielen geen essentieel leefgebied hebben in het plangebied en er dus geen effecten zijn. Voor algemeen voorkomende broedvogels (geen jaarrond beschermd nest) is er geen effect als er buiten het broedseizoen wordt gekapt. Voor de huidige groeve is het ecologisch onderzoek al eerder verricht en is een ontheffing verleend op basis van het activiteitenplan en het werkprotocol. De voorgenomen activiteit(en) leiden derhalve niet tot mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen.

Houtopstanden

Op een deel van de uitbreiding komen houtopstanden voor. Om de Brunssumklei te kunnen winnen moeten deze houtopstanden voor een deel worden verwijderd. Omdat het niet mogelijk is om deze houtopstand binnen 3 jaar op dezelfde grond opnieuw te beplanten is het voornemen om deze in de nabije omgeving op terreinen in eigendom van Swelsen op het Ora et Labora-terrein te realiseren. Voor zover deze gelegen zijn in de groeve zijn ze opgenomen in het eindplan (zie bijlage 12).

Natura 2000

De voorgenomen activiteit vinden plaats binnen een afgebakend gebied op vele kilometers afstand van Nederlandse Natura 2000-gebieden. De Brunssummerheide ligt het dichtstbij op een afstand van ruim 2 km. Daarom kan worden verondersteld dat de kans op significant negatieve effecten op dit gebied op voorhand niet aan de orde is. Verder zorgt de Felddibsbreuk, die is gelegen tussen de Brunssummerheide en de planlocatie, voor een waterscheiding waardoor eventuele grondwatereffecten überhaupt niet kunnen uitstralen naar dit Natura 2000-gebied. Bovendien komen de voorgenomen activiteiten overeen met activiteiten onder eerder verstrekte ontgrondingsvergunning.

Hiervan is in het concept Natura 2000-beheerplan Brunssummerheide (2009, provincie Limburg; anno 2018 nog altijd de laatste officiële versie) vermeld dat de werkzaamheden geen (cumulatieve) negatieve effecten heeft op de Brunssummerheide. Effecten (met uitzondering van stikstofdepositie) zijn daarmee op voorhand uit te sluiten.

Daarnaast ligt het Duitse Natura 2000-gebied Tevereener Heide hemelsbreed op ruim 350 m afstand. Uit toetsing van storingsfactoren blijkt dat negatieve effecten door verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht en verdroging niet op voorhand worden uitgesloten. Aangezien de ontgronding geen effect heeft op de grondwaterstand (zie paragraaf bodem en water) kunnen negatieve effecten als gevolg van verdroging alsnog worden uitgesloten.

De effecten als gevolg van verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht (stikstofdepositie) zijn met Aerius berekend. De resultaten zijn hieronder beschreven.

Stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden

Voor de voorgenomen activiteit geldt dat de totale bijdrage aan de stikstofdepositie in de Nederlandse Natura 2000-gebieden lager is dan in de referentiesituatie in december 2004, het moment van aanwijzing van de Brunssummerheide en Geleenbeekdal als Natura 2000-gebied. Het beoogde gebruik van de groeve is daarmee volgens de Wet natuurbescherming niet vergunningplichtig omdat in een voortoets kan worden aangetoond dat de stikstofdepositie per saldo niet toeneemt. De uitstoot van stikstof is alleen en direct gerelateerd aan de winning van grondstoffen en het vultempo van de groeve en deze liggen namelijk lager dan in de referentiesituatie. Daarbij stoot materieel dat zal worden gebruikt aanzienlijk minder stikstof uit dan tijdens de referentiesituatie. Negatieve effecten als gevolg van verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht (stikstofdepositie) ten gevolge van de voorgenomen activiteit van Swelsen kunnen worden uitgesloten. Ook voor de Duitse Natura 2000-gebieden gaat dit op.

4.4 Vliegverkeer

Na aanvulling wordt de groeve niet ingericht als stortplaats of waterpartij. Bij dat soort terreingebruik bestaat de kans dat vogelpopulaties vliegverkeer verstoren. Dit aspect is derhalve niet aan de orde.

4.5 Archeologische waarden & monumenten

Uit het onderzoek van Archeopro (zie bijlage 10) blijkt dat er sprake is van relatief lage archeologische verwachtingen. Effecten kunnen daarmee worden uitgesloten.

4.6 Grondbalans en globaal werkplan

De te ontgraven volumes in de huidige groeve zijn gebaseerd op de volumes zoals deze in 2019 zijn vergund. Deze situatie komt nog overeen met de huidige situatie d.d. juni 2020. In de tussentijd heeft er wel al verdere aanvulling van de groeve plaatsgevonden. De volumes vermeld in de aanvraag voor de vigerende vergunning zijn daarom gecorrigeerd met de aanvullingen die in 2019 en 2020 hebben plaatsgevonden.

Te vergraven specie

De te vergraven specie betreft:

	Uitbreiding	Huidige groeve (reeds vergund)
Dekgrond	67.797 m ³	-
Vrijkomende delfstof totaal	270.454 m ³	65.000 m ³
Ophoogzand	-	2.000 m ³
Brunssumklei	141.744 m ³	42.500 m ³
Niet vermarktbaar	128.710 m ³	20.500 m ³

De niet vermarktbaar specie betreft vulzand dat hooguit als afdeklaag toepasbaar is.

Daarnaast wordt circa 50.000 m³ in talud tussen huidige groeve en uitbreiding aangebracht materiaal verplaatst.

Aanvullen van de groeve

Om de verderop in deze aanvraag beschreven eindtoestand te realiseren wordt de groeve tot een niveau van circa 90 m+NAP (afhankelijk van de definitieve afwerkhoogte van het aangrenzende terrein van Afvalzorg) aangevuld met:

- Niet-vermarktbaar specie, die in de groeve blijft (dekgrond en vulzand): circa 217.007 m³.
- Grond van maximaal de milieu hygiënische klasse Industrie¹.

Hierbij wordt een deklaag boven op de grootschalige bodemtoepassing gerealiseerd, zoals gereguleerd in het Besluit bodemkwaliteit.

In totaal moet ongeveer 981.978 m³ worden aangevuld. Rekening houdend met de in de groeve aanwezige circa 217.007 m³ niet-vermarktbaar specie, bedraagt de hoeveelheid benodigde aan te voeren grond van elders circa 764.971 m³.

Duur en tempo van ontgraven en aanvullen

Bij de bepaling van de doorlooptijd is ervan uitgegaan dat vergunning begin 2021 wordt verstrekt. Bij het bepalen van de duur van de ontgraving en het vullen en afwerken van de groeve is rekening gehouden met de volgende invloeden:


- De onvoorspelbaarheid van de markt.
 - Bij grotere infrastructurele projecten (Grensmaas, Buitenring Parkstad, A2-ondertunneling, in Duitsland, toekomstige A2-verbreding) blijken vaak de tekorten op de grondbalans te leiden tot overblijvende gaten in het landschap die moeten worden gedicht waardoor de toelevering van vulspecie gedurende meerdere jaren stakt.
 - Het volume kleilevering vanuit de groeves in Duitsland is onvoorspelbaar (gebleken).
- De snelle opeenvolgende crisissituaties met een sterke negatieve economische invloed op bouwactiviteiten en de daarmee gepaard gaande verminderde afname van klei en verminderde toelevering van vulspecie:
 - Kredietcrisis 2007/2008 tot en met 2013.
 - Stikstofcrisis 2019 tot en met heden.
 - PFAS-crisis 2019 tot en met heden.
 - COVID-pandemie 2020 tot en met heden.
- De geringe omvang van de nieuwe ontgroning met weinig manoeuvreerruimte waardoor:
 - Zeer zorgvuldig laagsgewijs dient te worden gewonnen.
 - Niet kan worden gevuld tijdens het winnen van klei.

¹ Het toepassen van grond van de klasse Industrie is gereguleerd in het Besluit bodemkwaliteit, artikel 63, in combinatie met artikel 35, onder e.

- De uitgang van de groeve-uitbreiding via de bestaande groeve op diepte dient plaats te vinden, waardoor dit deel ook niet kan worden gevuld tijdens het winnen van klei.
- Het waterbassin voor het verzamelen van overtollig regenwater zal in de bestaande groeve op de laagste diepte liggen, waardoor dit deel ook niet kan worden gevuld tijdens het winnen van klei.
- De weersomstandigheden, tijdens hevige regenval en na lange nattere periodes is winnen en vullen technisch niet haalbaar en gevaarlijk.
- De terreinen rond Groeve Swelsen worden op het moment van aanvragen flink opgehoogd tot een nog niet bekende hoogte. Gebr. Swelsen Klei en Zandexploitatie B.V. is voornemens haar terrein in de toekomst tot hetzelfde niveau op te hogen ten einde een aaneensluitend bedrijventerrein te creëren. Dit vergt extra tijd waarmee in deze aanvraag rekening is gehouden. Hiervoor zal t.z.t. een wijzing op vergunning en eindplan worden aangevraagd.
- De verwachting is dat in de zuidwesthoek van de actuele groeve en in de aangevraagde uitbreiding nog vermarktbaar Brunssumklei beneden de vergunde / nu aangevraagde maximale ontgravingsdiepte aanwezig is. Momenteel is onvoldoende informatie beschikbaar over de diepteligging en verspreiding van de Brunssumklei om hier uitsluitsel over te hebben. Hiervoor is aanvullend bodemonderzoek nodig. Uit eerder uitgevoerd bodemonderzoek is gebleken dat vanwege de hardheid van de bodemlagen boringen niet vanaf maaiveld tot de gewenste diepte doorgezet kunnen worden. De aanvrager wil daarom in de toekomst, wanneer de ontgraving op diepte is, aanvullend bodemonderzoek uitvoeren naar de diepteligging van de Brunssumklei en kijken naar dieper uitnuttan van de groeve binnen de vergunde / nu aangevraagde concessiegrens met inachtneming van behoud van 2 m Brunssumklei en uitgaande van ontgraving in den droge / boven de grondwaterstand. Dit vergt extra tijd waarmee in deze aanvraag rekening is gehouden. Hiervoor zal t.z.t. een wijzing op vergunning en eindplan worden aangevraagd.

Gebaseerd op, en rekening houdend met al deze aspecten en de ervaringen uit de afgelopen jaren en het beleid van het bevoegd gezag wordt een duur van 25 jaar aangevraagd voor het afgraven van de deklaag, het talud en het winnen van Brunssumklei. Voor de kleiwinning betekent dit een gemiddelde winsnelheid van 13.000 m³/jaar. Indien de marktvraag hoger is en/of in een jaar veel niet vermarktbaar materiaal wordt gewonnen wordt de ontgraving verhoogd tot maximaal 40.000 m³/jaar.

Om de kleiwinning in de uitbreiding efficiënt uit te kunnen voeren, dient de uitbreiding via de huidige groeve bereikbaar te blijven. Hiertoe dient in de eerste periode de actuele toegang tot de huidige groeve in stand gehouden te worden. Hierdoor is het deel in de huidige groeve waar in de eerste periode aangevuld kan worden beperkt tot de zone fase 1 (zie Figuur 4-1). Nadat het talud tussen huidige groeve en de uitbreiding is afgegraven en de toegangsweg naar de uitbreiding is verplaatst, worden fasen 2 en 3 aangevuld. Gezien de marktomstandigheden wordt uitgegaan van een gemiddelde vulsnelheid van 25.000 m³. Het duurt hiermee maximaal 40 jaar om de huidige groeve en uitbreiding aan te vullen.



Figuur 4-1 Ruimtelijke uitwerking globaal werkplan

In het jaar na afronding van definitieve aanvulling wordt de aanleg van de groenzones en afwerking tot schraal grasland afgerond. De totale doorlooptijd van de ontgroning t/m afwerking groeve bedraagt daarmee 41 jaar.

Het oostelijk deel van de groeve (zone fase 1, Figuur 4-1) zal veel eerder worden afgewerkt en geschikt gemaakt voor de ontwikkeling tot bedrijventerrein.

Vanzelfsprekend wordt ernaar gestreefd de hele groeve sneller uit te nutten en af te werken dan de aangevraagde 41 jaar. Echter, de ervaring leert dat voorkomen moet worden dat er een situatie ontstaat waarbij niet aan de vergunningsvoorwaarden kan worden voldaan.

4.7 Belangen van stakeholders

Voor zover bij de aanvrager, Provincie Limburg en gemeente Brunssum bekend zijn er geen direct belanghebbende belangengroepen / natuurorganisaties.

4.8 Maatschappelijke meerwaarde

Met de aan te vragen ontgroning wordt maatschappelijke meerwaarde gecreëerd. Deze maatschappelijke meerwaarde uit zich op de volgende facetten.

Eind 2018 is de gewenste maatschappelijke meerwaarde met de gemeente Brunssum besproken. Deze meerwaarde bestaat enerzijds uit een financiële bijdrage aan de gemeente bijvoorbeeld ten behoeve van de inrichting van het nabijgelegen Schutterspark, waarvoor een separatie overeenkomst is/wordt afgesloten.

Anderzijds bestaat de maatschappelijke meerwaarde uit de afwerking van de groeve Swelsen tot een terrein dat geschikt is om als bedrijventerrein te dienen (zie paragraaf 4.9). De gemeente is namelijk bezig met het geleidelijk in gang zetten van de herstructurering van het Ora et Labora terrein, waar de groeve in is gelegen.

De gemeente ziet graag dat het groeveterrein tot maaiveldniveau wordt aangevuld, zodat niveauverschillen op het terrein worden tegengegaan en er sprake is van direct uitgeefbare bedrijfsgrond. De gehele groeve wordt hiertoe afgewerkt conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit voor grootschalige bodemtoepassingen, waarin is voorgeschreven dat een deklaag van 0,5 m dikte aan schone grond toegepast moet worden.

In groeve Swelsen wordt klei gewonnen waar gele baksteen van wordt gebakken. Deze klei is alleen in dit deel van Nederland te winnen. Er is geen alternatieve grondstof voor deze klei. De gele baksteen kan niet met hergebruikte grondstoffen (circulair) worden gemaakt.

Met de uitbreiding van de groeve wordt de waardevolle Brunssumklei in het gebied zo optimaal mogelijk gewonnen, rekening houdend met eventuele effecten op de omgeving, zoals bescherming van diepe watervoerend pakket. Hierdoor kan de markt van Brunssumklei voorzien blijven worden. Hierdoor is geen nieuwe groeve op een andere locatie nodig, met alle mogelijke effecten van dien. Bovendien blijft zo sprake van korte transportafstanden (met minder hinder en minder uitstoot dan bij lange transportafstanden) bij levering aan de Limburgse markt.

Met de voorgenomen ontgronding wordt voorzien in een deel van de regionale marktvraag. Dit zorgt niet alleen voor continuering van werk van het bedrijf zelf (ook het transportbedrijf van de Firma Janssen met meer dan 10 vrachtauto's is in belangrijke mate afhankelijk van de groeve) maar ook bij de bedrijven die de bouwgrondstof ontvangen. Hiermee wordt directe en indirecte werkgelegenheid in de regio in stand gehouden. Bovendien zorgt dit voor economische spin-off in de regio naar toeleveranciers.

4.9 Plan van de eindtoestand

Het plan van de eindtoestand is opgenomen in bijlage 12.

De locatie maakt onderdeel uit van de Oostflank en is gelegen op het bedrijventerrein Ora et Labora. Conform vigerende visies en masterplannen is in verdere ontwikkeling van Ora et Labora als bedrijventerrein voorzien.

Op 31 december 2017 is door de gemeenteraad van Brunssum de "Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg; Winkels, kantoren, bedrijventerreinen" vastgesteld. Deze visie is een gezamenlijke ruimtelijk-economische visie en handelingskader voor de winkel-, kantoren en bedrijventerreinenmarkt in Zuid-Limburg. In de visie is de bedrijventerreinenmarkt vertaald in een verbeelding van de hoofdstructuur van de bedrijventerreinenmarkt dat overal op dezelfde wijze in heel Zuid-Limburg is afgewogen. Ora et Labora is in deze verbeelding opgenomen als 'bedrijventerreinen'.

In de kadernota Economie&Toerisme 2017-2024, "Door investeren in centrum- en gebiedsontwikkeling, bedrijvigheid en toerisme in het Brunssum van de 21e eeuw" van de gemeente Brunssum is aangegeven vormt de "Integrale gebiedsontwikkeling Oostflank/Buitenring" een van de strategische thema's. De visie en ambitie 2024 voor de Oostflank is als volgt:

Visie en ambitie 2024

De Oostflank biedt kansen om Brunssum verder te profileren op het gebied van toerisme en recreatie en daarmee aan te haken op de ontwikkeling die de regio Parkstad/Zuid-Limburg doormaakt en die in 2016 hebben geleid tot het winnen van de mondiale Tourism Award.

De bedrijventerreinen moeten worden geherstructureerd en gemoderniseerd hetgeen moet leiden tot een efficiënter, kwalitatiever en duurzaam ruimtegebruik. Afvalverwerking, grondverzet en recycling worden geconcentreerd op bedrijventerrein Ora et Labora. Voor Bouwberg is een herverkaveling/modernisering en fauna passage langs de Buitenring voorzien. Bedrijventerrein Hendrik vormt in de toekomst de nieuwe entree van Brunssum. Voor de hele Oostflank zone dient een gebiedsvisie te worden opgesteld.

NAVO, mijnspoor, Terca en Brunssumerheide kunnen in de omgeving Rembrandtstraat in samenhang worden ontwikkeld tot een nieuwe ruimtelijke inrichtingsstructuur. De functies in het Schutterspark moeten sterker en meer integraal worden neergezet. Het klimbos vult de bestaande attracties aan. In de Pompgebouwen zal een media productiebedrijf worden gevestigd. Wandel- en fietsroutes zullen de komende jaren, o.a. langs de Rode Beek worden verbeterd. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar vanuit Parkstad en het Leader-programma.

Ook maatregelen in de programmabegroting 2019 van de gemeente Brunssum d.d. 4 oktober 2018, waarin uitgifte van bedrijfskavels op het Ora et Labora-terrein is opgenomen, onderschrijft verdere voorziene ontwikkeling van het terrein als bedrijventerrein.

In het Masterplan Herstructurering Bedrijventerreinen Oostflank 2015 is een ruimtelijke fasering van de oostflank in natuur/recreatie en bedrijventerreinen uitgewerkt. Het Ora et Labora-terrein is hierin opgenomen als bedrijventerrein. In de ruimtelijke visie voor het terrein zijn enkele voorbeelden van inrichtings- c.q. verkavelingsschetsen opgenomen.

Om groeve Swelsen geschikt te maken voor het gebruik als bedrijventerrein wordt de locatie aangevuld tot omringend maaiveld, waarbij in de groeve een deklaag met een dikte van 0,5 m aan schone grond wordt toegepast. Dit is conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit voor grootschalige bodemtoepassingen.

In de planvorming van de gemeente is geen concreet tijdspad opgenomen. Door de gemeente worden derhalve geen harde eisen gesteld aan het moment van opleveren van het terrein. Hierbij is van invloed dat de groeve slechts een klein deel betreft van het beoogde bedrijventerrein. De aangevraagde uitbreiding in noordwestelijke hoek betreft daarbij slechts een deel van de groeve. Het oostelijk deel van de groeve (zone fase 1 Figuur 4-1) zal veel eerder worden afgewerkt en geschikt gemaakt voor de ontwikkeling tot bedrijventerrein.

Aangezien nog niet duidelijk is op welk moment de locatie in gebruik zal worden genomen als bedrijventerrein, wordt het terrein in eerste instantie ingericht als schraalgrasland. Daarmee wordt pragmatisch beheer en het voorkómen van ongewenste ecologische ontwikkelingen bereikt.

In alle voorbeelden van verkavelingsschetsen in het herstructureringsplan is een groeve omzoming van het bedrijventerrein voorzien. Daarnaast zijn op de oost- en westranden van percelen groene stroken aangegeven.

De gemeente heeft aangegeven, dat de precieze situering ervan niet vastligt. Dat wordt afhankelijk van de grootte van door marktpartijen aan te vragen kavels. In het eindplan zijn daarom geen groene stroken over het bedrijventerrein opgenomen. Zo wordt flexibiliteit omtrent de omvang van de toekomstige percelen bereikt. Omdat in het kader van de Wet natuurbescherming (houtopstanden) boscompensatie gerealiseerd moet worden, zijn langs de Rijksgrens en langs een deel van de oostgrens van de groeve wel al enkele houtopstanden voorzien.

In de noordoosthoek van de groeve is in het kader van de Wet natuurbescherming (Flora- en Fauna) ontheffing een paddenpoel aangelegd. Deze paddenpoel blijft in het eindplan behouden.

Bijlage

- 1. m.e.r.-beoordelingsnotitie
(oordeel Provincie Limburg)**



Gebr. Swelsen Klei- en zandexploitatie
Oude Lakerweg 30
6101 AA ECHT

Ons kenmerk DOC-00098561
Bijlage(n)

Maastricht 9 oktober 2020
Verzonden 9 oktober 2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Aanleiding

Op 9 september 2020, hebben wij van Royal HaskoningDHV namens Gebr. Swelsen Klei- en zandexploitatie (hierna aanvraagster), Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt, een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage ontvangen. De aanmeldingsnotitie is genaamd "m.e.r.- beoordelingsnotitie 3 september 2020". Bij deze aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage zijn tevens gevoegd de bijbehorende onderzoeken/rapporten/notities, te weten:

- Rapport Hydrologisch onderzoek uitbreiding groeve Swelsen, referentie: BE5390WATRP20006221137WM, SO/P01.01, 22-6-2020;
- Natuurtoets uitbreiding groeve Swelsen, WATBE5390101100R008F01, def01,29-5-2020;
- Aanvullend veldonderzoek groeve Swelsen t.b.v.natuurtoets, WATBE5390101100N011F01,29 mei 2020;
- Archeologisch onderzoek, ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 19118, 17 maart 2020;
- Rapport Swelsen aanvraag Nbwetvergunning-Stikstofdepositie, BE5390WATRP20009041352, 4 september 2020, SO/P01.01;
- Rapport Akoestisch onderzoek Groeve Swelsen, WATBE3390101100R006F02, Finale versie /02, 11 oktober 2019;
- Luchtkwaliteitsonderzoek Groeve Swelsen, WATBE3390101100R007F02,02/definitief, 29-4-2020;
- Notitie Trillingen werkzaamheden inrichting Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., WATBE5390101100N010F01, 11 oktober 2019.

De aanmeldingsnotitie is op te vatten als een mededeling als bedoeld in artikel 7.16, lid 1, van de Wet milieubeheer (hierna Wm). Verzocht wordt om een beslissing te nemen omtrent de vraag of bij de voorbereiding van de nader aan te vragen ontgrondingsvergunning een milieueffectrapport (hierna MER) moet worden gemaakt.



2. Procedure

Het Besluit milieueffectrapportage maakt onderscheid in:

- a) MER-plichtige activiteiten (genoemd in onderdeel C van de bijlage bij het besluit);
- b) MER-beoordelingsplichtige activiteiten (genoemd in onderdeel D van de bijlage bij het besluit).

a)

Activiteiten die genoemd worden in onderdeel C van de bijlage kunnen zodanig nadelige milieugevolgen hebben dat er altijd een MER moet worden opgesteld.

b)

Activiteiten die worden genoemd in onderdeel D van de bijlage, moeten beoordeeld worden op de omstandigheden waaronder ze worden verricht in verband met de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag oordelen of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. Dit betreft een apart besluit.

De voorgenomen wijziging van de ontgrondingsvergunning valt onder onderdeel D, categorie 16.1 van het Besluit m.e.r. omdat sprake zal zijn van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem. De huidige groeve heeft een omvang van 8,52 ha en de voorgenomen uitbreiding heeft een omvang van 1,93 ha. De uitbreiding en de huidige groeve blijven daarmee onder de drempelwaarde van 12,5 ha van onderdeel 16.1 van bijlage D van het Besluit m.e.r.. De aanmeldingsnotitie betreft, vanwege mogelijke cumulatieve aspecten, de gehele groeve (de huidige groeve en de uitbreiding).

Voordat de voor de werkzaamheden benodigde ontgrondingsvergunning aangevraagd kan worden, zal aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie beoordeeld moeten worden of een MER moet worden opgesteld. Het bevoegd gezag voor de ontgrondingsvergunning, te weten ons college, zal hierover een besluit nemen.

3. Afweging

3.1 Aanleiding

Aanvraagster bezit en exploiteert groeve Swelsen aan de Waubacherweg te Brunssum. Deze groeve is bijna volledig uitgebaat. Om de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf te kunnen continueren en daarmee de regionale markt te kunnen blijven voorzien van waardevolle Brunssumklei wil aanvraagster de huidige groeve uitbreiden in noordwestelijke richting.

Voor dit project dient een ontgrondingsvergunning te worden aangevraagd. Vanwege de aard en omvang van de werkzaamheden moet ten behoeve hiervan een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd.

3.2 Werkzaamheden

De ontgrondingsvergunning, ten behoeve waarvan de aanmeldnotitie is opgesteld, heeft betrekking op de huidige groeve (8,52 ha) waarvoor bij besluit van 3 oktober 2019 (kenmerk 2019/73453) reeds een ontgrondingsvergunning is verleend en op de uitbreiding van de groeve (1,93 ha).

De totale oppervlakte van het gebied waarbinnen de ontgrondingen plaatsvinden bedraagt, aldus maximaal 10,45 ha. Het te vergraven materiaal zal grotendeels van het perceel worden afgevoerd. Het niet vermarktbaar materiaal zal in de groeve blijven en als afdeklaag gebruikt worden. De afvoer zal per as plaatsvinden.



Om de groeve geschikt te maken voor de eindinrichting zijnde een bedrijventerrein, wordt de groeve aangevuld tot aan het maaiveld. De aanvulling zal in eerste instantie gebeuren met niet vermarktbaar materiaal en uiteindelijk met specie van elders zodat aangevuld kan worden tot aan het maaiveld,

Ter plaatse van de uitbreiding wordt circa 338.251 m³ vergraven, bestaande uit circa 67.797 m³ dekgrond, 128.710 m³ niet vermarktbaar Brunssumklei (vulzand) en 141.744 m³ vermarktbaar Brunssumklei. Dit is aanvullend op de reeds vergunde ontgroning in de huidige groeve met een omvang van 65.000 m³. De reeds vergunde ontgraving wordt vooraf aan de uitbreiding gerealiseerd.

Afgraven dekgrond

Om het vermarktbaar materiaal te kunnen winnen dient eerst de dekgrond te worden afgegraven. De dekgrond wordt met een kraan afgegraven en op een vrachtwagen geladen welke het materiaal in de huidige reeds bestaande nog op te vullen groeve deponeert.

Afgraven talud

Waar de groeve aan de zuidoosthoek grenst aan de huidige groeve is het talud van de huidige groeve aangevuld met niet vermarktbaar materiaal. Om de uitbreiding zo optimaal mogelijk uit te kunnen uitbaten wordt dit talud afgegraven. Het niet vermarktbaar materiaal dat hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om de huidige groeve aan te vullen. Het talud wordt in circa twee jaar afgegraven met behulp van een kraan.

Kleiwinning

De kleiwinning ter plaatse van de uitbreiding zal eerst starten na de beëindiging van de winning in de huidige groeve. De klei wordt met behulp van een kraan ontgraven en rechtstreeks in een motorwagen geladen en in depot gezet. Vanuit dit depot wordt het materiaal met een kraan op opleggers geladen die het materiaal naar klanten afvoeren. Niet vermarktbaar materiaal wordt rechtstreeks in de groeve gedeponeerd als aanvulling.

Aanvullen groeve

Het aanvullen van de huidige groeve zal wegens logistieke redenen in twee fasen plaatsvinden. Nadat het talud tussen de huidige groeve en de uitbreiding is afgegraven en de toegangsweg naar de uitbreiding is verplaatst, kan worden gestart met de aanvulling van fase 2. Het aanvullen van de groeve vindt deels plaats met niet vermarktbaar materiaal uit de groeve. Dit wordt intern getransporteerd met dumpers. Materiaal van elders wordt deels aangevoerd met opleggers en deels met motorwagens.

De ontgrondingswerkzaamheden zullen volgens aanvraagster worden uitgevoerd in een periode van maximaal 25 jaren. De ontgrondingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met het bestaande materieel dat in de huidige situatie reeds op het terrein aanwezig is te weten een hydraulische graafmachine (kraan). Het aanvullen van de groeve duurt volgens aanvraagster maximaal 40 jaren.

Er is geen sprake van cumulatie van effecten van andere projecten in de buurt.

Er is geen sprake van gebruik van natuurlijke hulpbronnen bij de realisering van de voorgenomen activiteiten.



Er is geen sprake van de productie van afvalstoffen. Het snoeiafval dat vrijkomt bij het verwijderen, wordt afgevoerd naar een erkende verwerker om duurzaam te worden hergebruikt. De grond die vrijkomt bij de vergravingswerkzaamheden wordt zoveel mogelijk teruggebracht in de bestaande groeve. Enkel de niet toepasbare grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

3.3 *Wettelijk kader*

Voor dit project dient een ontgrondingsvergunning te worden aangevraagd. Vanwege de aard en omvang van de werkzaamheden moet ten behoeve hiervan een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Het bevoegd gezag moet op grond van artikel 7.17, lid 1, Wm beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit kan hebben voor het milieu. Daarbij wordt gekeken naar de kenmerken van de activiteit, de plaats waar die wordt verricht en de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen. Tevens houdt het bevoegd gezag bij zijn beslissing rekening met de resultaten van eerder uitgevoerde controles of andere beoordelingen van de gevolgen voor het milieu.

De aangevraagde activiteit valt onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage en heeft een oppervlakte van minder dan 12,5 ha. Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG, richtlijn 2003/35/EG en richtlijn 2011/92/EU) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16, 7.17, eerste tot en met vierde lid, 7.18, 7.19, eerste en tweede lid en 7.20a van de Wm.

3.4 *Beoordeling*

De aangevraagde activiteit wordt door ons op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG, richtlijn 2003/35/EG en richtlijn 2011/92/EU) genoemde criteria beoordeeld.

Deze criteria zijn:

- de kenmerken van het project;
- de plaats van het project;
- de kenmerken van het potentiële effect.

Tevens nemen wij in aanmerking de resultaten van eerder uitgevoerde controles of andere beoordelingen van de gevolgen voor het milieu.

3.4.1 *Kenmerken van het project*

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

De totale oppervlakte van de uitbreiding en de huidige groeve Swelsen bedraagt circa 10,45 ha. Van cumulatie van milieueffecten is geen sprake, omdat de bedrijfsactiviteiten elkaar in tijd opvolgen. In de nabijheid van het plangebied zijn verder geen andere concrete grootschalige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. Er is dan ook, geen sprake van cumulatie van effecten van andere projecten in het gebied.



Bij het project komen nauwelijks afvalstoffen vrij (bijvoorbeeld enig bedrijfsafval bij onderhoud van werktuigen en/of huishoudelijk afval personeel). Voor wat betreft verontreiniging en hinder geldt dat bij de uitvoering van de werkzaamheden werktuigen worden gebruikt met verbrandingsmotoren. Ten gevolge van de werkzaamheden is er sprake van emissies van verbrandingsmotoren, emissies door graaf- en transportactiviteiten en kunstlicht tijdens de uitvoering (indien nodig). Voor alle genoemde effecten geldt echter dat wordt voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke kaders.

Er worden bij het project geen stoffen of technologieën gebruikt die een (bijzonder) risico voor ongevallen met zich meebrengen.

Gelet op het bovenstaande overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

3.4.2 Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waar het project van invloed kan zijn, is in het bijzonder in overweging genomen het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, het opnamevermogen van het natuurlijke milieu met in het bijzonder aandacht voor het volgende type gebied: Natura 2000-gebied.

Het plangebied is gelegen op bedrijventerrein 'Ora et Labora'.

Het plangebied ligt op een afstand van 2 km van het Natura 2000-gebied de Brunssummerheide en het Duitse Natura 2000-gebied de Teverener Heide ligt op 350 m afstand.

Het project heeft een oppervlakte van circa 1,93 ha en bestaat in de huidige situatie (in hoofdzaak) uit grasland/water.

Onder § 3.4.3 zullen de effecten van het project op het Natura-2000 gebied Brunssummerheide en Teverener Heide nader worden toegelicht.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

3.4.3 Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële effecten van het project is, in samenhang met de criteria van de punten onder § 3.4.1 en § 3.4.2 in het bijzonder, in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Onderstaand zullen de voor het project belangrijkste effecten worden uitgelicht.

Hydrologie

Hydrologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Onderzocht is in hoeverre de geplande ontgraving effect heeft op het diepe watervoerend pakket en hydrologisch gevoelige vegetatie in de omgeving.



Uit het onderzoek blijkt dat de geplande ontgraving geen invloed heeft op het diepe watervoerend pakket en ook geen invloed heeft op hydrologisch gevoelige gebieden in de omgeving (Ruscherbeekje, Vosbroek en Teverener Heide).

Het aspect Hydrologie vormt hiermee geen belemmering voor het project.

Archeologie

De archeologie ter plaatse is onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat in het plangebied sprake is van relatief lage archeologische verwachtingen.

Het aspect archeologie vormt hiermee geen belemmering voor het project.

Geluid, trillingen en luchtkwaliteit

De ontgrondingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met het bestaande materieel dat ook in de huidige situatie al actief is binnen het plangebied. In het kader van het uitgevoerde milieuonderzoek ten behoeve van de Omgevingswetvergunning voor de huidige groeve is geconcludeerd dat de geplande activiteiten geen relevante emissies opleveren ten opzichte van de reeds bestaande activiteiten. De activiteiten in de groeve en de activiteiten ter plaatse van de woning veranderen niet (niet meer of minder) behalve dat de activiteiten langer duren. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot mogelijke nadelige gevolgen door geluid, trillingen of luchtkwaliteit.

Het aspect geluid vormt hiermee geen belemmering voor het project.

Natuur

Gebiedsbescherming

De voorgenomen activiteit vindt plaats binnen een afgebakend gebied op ruim 2 km afstand van Natura 2000-gebied de Brunssummerheide. Derhalve kan gesteld worden dat de kans op significant negatieve effecten op dit gebied, anders dan verzuring/vermesting als gevolg van stikstofdepositie en/of verdroging of vernatting als gevolg van grondwaterstandwijziging op voorhand niet aan de orde zijn.

Grondwater

De Feldbissbreuk (gelegen tussen het plangebied en de Brunssummerheide) zorgt voor een waterscheiding waardoor eventuele grondwatereffecten niet kunnen uitstralen naar dit Natura 2000-gebied. Het Duitse Natura 2000-gebied de Teverener Heide ligt op 350 m afstand van het plangebied. Hydrologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Onderzocht is in hoeverre de geplande ontgraving effect heeft op het diepe watervoerend pakket en hydrologisch gevoelige vegetatie in de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de geplande ontgraving geen invloed heeft op het diepe watervoerend pakket en ook geen invloed heeft op hydrologisch gevoelige gebieden in de omgeving (Ruscherbeekje, Vosbroek en Teverener Heide).

Stikstof

Gelet op de uitgevoerde berekeningen van de stikstofdepositie zijn significant negatieve effecten als gevolg van stikstofemissie uitgesloten.

Het aspect gebiedsbescherming vormt hiermee geen belemmering voor het project



Soortenbescherming

Uit de natuurtoets en het aanvullende vleermuisonderzoek blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling vooralsnog niet leidt tot een overtreding van de verbodsbepalingen in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. Het kappen van de houtopstanden dient plaats te vinden buiten het broedseizoen van de aanwezige broedvogels.

Het aspect soortenbescherming vormt hiermee geen belemmering voor het project.

Houtopstanden

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de kap van circa 0,7 hectare bos. De houtopstanden zijn beschermd op grond van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming. Voor het kappen van de houtopstanden dient minstens zes weken voor het daadwerkelijk vellen een kapmelding ingediend te worden bij de provincie.

De gekapte houtopstanden moeten op een bosbouwkundig verantwoorde wijze binnen drie jaar worden herbeplant op dezelfde grond. Indien van de termijn van drie jaar of de locatie van herbeplanting wordt afgeweken, dient hiervoor een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie.

Het aspect houtopstanden vormt hiermee geen belemmering voor het project.

Indirecte hinder

Van de activiteiten binnen het plangebied gaat een zekere mate van verkeersaantrekkende werking uit. Het vrachtverkeer van en naar het plangebied zal dezelfde aan- en afvoerroute volgen als de route welke wordt gevolgd voor de huidige activiteiten. In de huidige situatie is geen sprake van verkeershinder ter plaatse van woningen ten gevolge van het verkeer van en naar de ontgrondingslocatie. In het kader van het uitgevoerde milieuonderzoek ten behoeve van de Omgevingswetvergunning voor de huidige groeve is geconcludeerd dat de geplande activiteiten geen relevante verkeershinder opleveren ten opzichte van de reeds bestaande activiteiten. De activiteiten in de groeve en de activiteiten ter plaatse van de woning veranderen niet (niet meer of minder) behalve dat de activiteiten langer duren. De voorgenomen activiteiten leiden derhalve niet tot mogelijke nadelige gevolgen vanwege verkeershinder ter plaatse van de woningen.

Het aspect indirecte hinder vormt hiermee geen belemmering voor het project.

Vliegverkeer

Na aanvulling wordt de groeve niet ingericht als stortplaats of waterpartij. De (tijdelijke) plas om overtollig regenwater op te vangen is het grootste deel van het jaar droog. Zowel de huidige als de toekomstige inrichting van de groeve zal derhalve niet leiden tot een negatieve beïnvloeding van het vliegverkeer.

Het aspect vliegverkeer vormt hiermee geen belemmering voor het project.

Op basis van het bovenstaande blijkt dat de instandhoudingsdoelstellingen niet worden belemmerd en dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet worden aangetast.

Conclusie

Uit bovenstaande inventarisatie blijkt dat ten gevolge van de voorgenomen activiteit geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan.



4. Besluit

Gelet op artikel 7.17, lid 1, van de Wet milieubeheer besluiten wij dat Gebr. Swelsen Klei- en zandexploitatie, Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt, bij de voorbereiding van de nader aan te vragen ontgrondingsvergunning geen MER hoeft op te stellen.

5. Bezwaar

Dit besluit is een beslissing betreffende de procedure tot het voorbereiden van een besluit als bedoeld in artikel 8, lid 2 of 3 van de Ontgrondingenwet. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Dit is anders wanneer u, los van het voor te bereiden besluit, door het onderhavige besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Wel kan een ieder gebruik maken van de rechtsmiddelen die geboden worden in het kader van de procedure om te komen tot een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet als bedoeld in artikel 8, lid 2 of 3 van die wet.

6. Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:


Royal HaskoningDHV, Amerikalaan 110, 6199 AE Maastricht Airport,, als beschikking op haar verzoek.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
team Vergunningen

Bijlage

2. Kadastrale tekening van te ontgronden onroerend goed



Schaal 1:5000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Brunssum
H
338

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Bijlage

3. Overzicht kadastrale percelen te ontgronden terreinen

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 9	
	Kadastrale objectidentificatie : 030570000970000	
Kadastrale grootte	3.490 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	198628 - 329699	
Omschrijving	Terrein (natuur)	
Koopsom	€ 245.000	Koopjaar 2015
	Met meer onroerend goed verkregen	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1)		
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 65834/74	Ingeschreven op 09-03-2015 om 14:55
Naam gerechtigde	De heer Martinus Johannus Gerardus Lambertus Janssen	
Adres	Bernhardstraat 3 6067 GX LINNE	
Geboren	09-11-1972	te TEGELEN
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)	

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht		
Afkomstig uit stukken	Hyp4 70734/144	Ingeschreven op 23-05-2017 om 13:47
	Hyp4 61005/100	Ingeschreven op 10-01-2012 om 12:19
Aanvullend stuk	Hyp4 61631/78	Ingeschreven op 22-06-2012 om 09:00
	Is aanvulling op Hyp4 61005/100	
Naam gerechtigde	TenneT TSO B.V.	
Adres	Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM	



BETREFT

Brunssum H 9

UW REFERENTIE

BE5390-100-103

GELEVERD OP

07-10-2020 - 15:12

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076562581

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59

BLAD

2 van 2

Statutaire zetel ARNHEM

KvK-nummer [09155985](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 10
	Kadastrale objectidentificatie : 030570001070000
Kadastrale grootte	2.680 m²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	198622 - 329683
Omschrijving	Terrein (natuur)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1)	
Soort recht	Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk	84 BSM02/14536 RMD
Naam gerechtigde	Gemeente Brunssum
Adres	Lindeplein 1 6444 AT BRUNSSUM
Postadres	Postbus 250 6440 AG BRUNSSUM
Statutaire zetel	BRUNSSUM
KvK-nummer	14129999 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister	
1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 70734/144
Naam gerechtigde	TenneT TSO B.V.
Adres	Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM
Statutaire zetel	ARNHEM
Ingeschreven op	23-05-2017 om 13:47



BETREFT

Brunssum H 10

UW REFERENTIE

BE5390-100-103

GELEVERD OP

07-10-2020 - 15:13

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076562636

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59

BLAD

2 van 2

KvK-nummer [09155985](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Aantekening recht Raadpleeg brondocument**Bijzonderheden** OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ AKTE 2351/89**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 70734/144](#)**Ingeschreven op** 23-05-2017 om 13:47

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 11
	Kadastrale objectidentificatie : 030570001170000
Kadastrale grootte	6.220 m²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	198616 - 329657
Omschrijving	Terrein (natuur)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1)		
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 13379/25 Roermond	Ingeschreven op 24-10-2002
Aanvullend stuk	Hyp4 15010/164 Roermond	Ingeschreven op 24-02-2003 om 09:00
	Is aanvulling op Hyp4 13379/25 Roermond	
Naam gerechtigde	Gemeente Brunssum	
Adres	Lindeplein 1 6444 AT BRUNSSUM	
Postadres	Postbus 250 6440 AG BRUNSSUM	
Statutaire zetel	BRUNSSUM	
KvK-nummer	14129999 (Bron: Handelsregister)	
	Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister	

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 70734/144	Ingeschreven op 23-05-2017 om 13:47
Naam gerechtigde	TenneT TSO B.V.	
Adres	Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM	
Statutaire zetel	ARNHEM	



BETREFT

Brunssum H 11

UW REFERENTIE

BE5390-100-103

GELEVERD OP

07-10-2020 - 15:13

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076562676

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59

BLAD

2 van 2

KvK-nummer [09155985](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Aantekening recht Raadpleeg brondocument**Bijzonderheden** OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ AKTE 2351/89**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 70734/144](#)**Ingeschreven op** 23-05-2017 om 13:47



BETREFT

Brunssum H 12

UW REFERENTIE

BE5390-100-103

GELEVERD OP

07-10-2020 - 15:13

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076562701

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Brunssum H 12](#)

Kadastrale objectidentificatie : 030570001270000

Kadastrale grootte 1.500 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 198571 - 329650

Omschrijving Terrein (natuur)

Koopsom € 245.000

Koopjaar 2015

Met meer onroerend goed verkregen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 65834/74](#)

Ingeschreven op 09-03-2015 om 14:55

Naam gerechtigde [De heer Martinus Johannus Gerardus Lambertus Janssen](#)Adres Bernhardstraat 3
6067 GX LINNE

Geboren 09-11-1972

te TEGELEN

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)



BETREFT

Brunssum H 13

UW REFERENTIE

BE5390-100-103

GELEVERD OP

07-10-2020 - 15:13

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076562742

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Brunssum H 13](#)

Kadastrale objectidentificatie : 030570001370000

Kadastrale grootte 1.560 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 198565 - 329635

Omschrijving Terrein (natuur)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk 84 BSM02/14536 RMD

Naam gerechtigde [Gemeente Brunssum](#)

Adres Lindeplein 1

6444 AT BRUNSSUM

Postadres Postbus 250

6440 AG BRUNSSUM

Statutaire zetel BRUNSSUM

KvK-nummer [14129999](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 14	
	Kadastrale objectidentificatie : 030570001470000	
Kadastrale grootte	3.560 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	198648 - 329602	
Omschrijving	Terrein (natuur)	
Koopsom	€ 245.000	Koopjaar 2015
	Met meer onroerend goed verkregen	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Handhavingsbesluit Wabo	
Basisregistratie Kadaster		
Betrokken bestuursorgaan	Provincie Limburg	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 68447/56	Ingeschreven op 27-06-2016 om 13:30

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 65834/74	Ingeschreven op 09-03-2015 om 14:55
Naam gerechtigde	De heer Martinus Johannus Gerardus Lambertus Janssen	
Adres	Bernhardstraat 3 6067 GX LINNE	
Geboren	09-11-1972	te TEGELEN
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)	



BETREFT

Brunssum H 15

UW REFERENTIE

BE5390-100-103

GELEVERD OP

07-10-2020 - 15:09

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076562082

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Brunssum H 15](#)

Kadastrale objectidentificatie : 030570001570000

Kadastrale grootte 9.300 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 198593 - 329531

Omschrijving Terrein (natuur)

Koopsom € 79.412

Koopjaar 1996

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Handhavingsbesluit Wabo

Basisregistratie Kadaster

Betrokken bestuursorgaan [Provincie Limburg](#)Afkomstig uit stuk [Hyp4 68447/56](#)

Ingeschreven op 27-06-2016 om 13:30

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 9842/10 Roermond](#)

Ingeschreven op 23-04-1996

Naam gerechtigde [Internationaal Transport Expeditie- En Aannemersbedrijf M. Janssen En Zonen B.V.](#)

Adres TEGELEN

Postadres Kruisstraat 109
5935 RB STEYL

Statutaire zetel TEGELEN

KvK-nummer [12005859](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 16	
	Kadastrale objectidentificatie : 030570001670000	
Kadastrale grootte	10.280 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	198691 - 329540	
Omschrijving	Terrein (natuur)	
Koopsom	€ 245.000	Koopjaar 2015
	Met meer onroerend goed verkregen	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Handhavingsbesluit Wabo	
Basisregistratie Kadaster		
Betrokken bestuursorgaan	Provincie Limburg	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 68447/56	Ingeschreven op 27-06-2016 om 13:30

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 65834/74	Ingeschreven op 09-03-2015 om 14:55
Naam gerechtigde	De heer Martinus Johannus Gerardus Lambertus Janssen	
Adres	Bernhardstraat 3 6067 GX LINNE	
Geboren	09-11-1972	te TEGELEN
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 17	
	Kadastrale objectidentificatie : 030570001770000	
Kadastrale grootte	11.070 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	198764 - 329614	
Omschrijving	Terrein (natuur)	
Koopsom	€ 245.000	Koopjaar 2015
	Met meer onroerend goed verkregen	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Handhavingsbesluit Wabo	
Basisregistratie Kadaster		
Betrokken bestuursorgaan	Provincie Limburg	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 68447/56	Ingeschreven op 27-06-2016 om 13:30

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1)		
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 65834/74	Ingeschreven op 09-03-2015 om 14:55
Naam gerechtigde	De heer Martinus Johannus Gerardus Lambertus Janssen	
Adres	Bernhardstraat 3 6067 GX LINNE	
Geboren	09-11-1972	te TEGELEN
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)	

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 70734/144	Ingeschreven op 23-05-2017 om 13:47
Naam gerechtigde	TenneT TSO B.V.	
Adres	Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM	
Statutaire zetel	ARNHEM	



BETREFT

Brunssum H 17

UW REFERENTIE

BE5390-100-103

GELEVERD OP

07-10-2020 - 15:10

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076562226

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59

BLAD

2 van 2

KvK-nummer [09155985](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Aantekening recht Raadpleeg brondocument**Bijzonderheden** OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ AKTE 2347/165**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 70734/144](#)**Ingeschreven op** 23-05-2017 om 13:47



BETREFT	Brunssum H 39	
UW REFERENTIE	BE5390-100-103	
GELEVERD OP	07-10-2020 - 15:12	PRODUCTIEORDERNUMMER S11076562537
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M	06-10-2020 - 14:59	VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 06-10-2020 - 14:59
BLAD	1 van 1	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Brunssum H 39](#)

Kadastrale objectidentificatie : 030570003970000

Kadastrale grootte 3.890 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 198635 - 329718

Omschrijving Terrein (natuur)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 13379/25 Roermond](#)

Ingeschreven op 24-10-2002

Aanvullend stuk [Hyp4 15010/164 Roermond](#)

Ingeschreven op 24-02-2003 om 09:00

Is aanvulling op [Hyp4 13379/25 Roermond](#)

Naam gerechtigde [Gemeente Brunssum](#)

Adres Lindeplein 1
6444 AT BRUNSSUM

Postadres Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM

Statutaire zetel BRUNSSUM

KvK-nummer [14129999](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 256	
	Kadastrale objectidentificatie : 030570025670000	
Kadastrale grootte	7.355 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	198678 - 329422	
Omschrijving	Terrein (industrie)	
Koopsom	€ 245.000	Koopjaar 2015
	Met meer onroerend goed verkregen	
Ontstaan uit	Brunssum H 220	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Handhavingsbesluit Wabo	
Basisregistratie Kadaster		
Betrokken bestuursorgaan	Provincie Limburg	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 68447/56	Ingeschreven op 27-06-2016 om 13:30

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 65834/74	Ingeschreven op 09-03-2015 om 14:55
Naam gerechtigde	De heer Martinus Johannus Gerardus Lambertus Janssen	
Adres	Bernhardstraat 3 6067 GX LINNE	
Geboren	09-11-1972	te TEGELEN
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 277	
	Kadastrale objectidentificatie : 030570027770000	
Kadastrale grootte	43.315 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	198826 - 329488	
Omschrijving	Terrein (natuur)	
Koopsom	€ 245.000	Koopjaar 2015
	Met meer onroerend goed verkregen	
Ontstaan uit	Brunssum H 255	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Handhavingsbesluit Wabo	
Basisregistratie Kadaster		
Betrokken bestuursorgaan	Provincie Limburg	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 68447/56	Ingeschreven op 27-06-2016 om 13:30

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1)		
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 65834/74	Ingeschreven op 09-03-2015 om 14:55
Naam gerechtigde	De heer Martinus Johannus Gerardus Lambertus Janssen	
Adres	Bernhardstraat 3 6067 GX LINNE	
Geboren	09-11-1972	te TEGELEN
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)	

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 70734/144	Ingeschreven op 23-05-2017 om 13:47
Naam gerechtigde	TenneT TSO B.V.	
Adres	Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM	



BETREFT

Brunssum H 277

UW REFERENTIE

BE5390-100-103

GELEVERD OP

07-10-2020 - 15:10

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076562261

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59

BLAD

2 van 2

Statutaire zetel ARNHEM

KvK-nummer [09155985](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Aantekening recht Raadpleeg brondocument

Bijzonderheden OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ AKTE 2347/165

Afkomstig uit stuk [Hyp4 70734/144](#)

Ingeschreven op 23-05-2017 om 13:47

Bijlage

4. Overzicht kadastrale percelen aan de ontgronding grenzende terreinen



BETREFT

Brunssum H 22

UW REFERENTIE

BE5390-100-103

GELEVERD OP

07-10-2020 - 15:18

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11076563437

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-10-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-10-2020 - 14:59

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Brunssum H 22](#)

Kadastrale objectidentificatie : 030570002270000

Kadastrale grootte 2.815 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 198463 - 329465

Omschrijving Wegen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Handhavingsbesluit Wabo

Basisregistratie Kadaster

Betrokken bestuursorgaan [Provincie Limburg](#)Afkomstig uit stuk [Hyp4 68447/56](#)

Ingeschreven op 27-06-2016 om 13:30

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk 84 BSM02/14536 RMD

Naam gerechtigde [Gemeente Brunssum](#)

Adres Lindeplein 1

6444 AT BRUNSSUM

Postadres Postbus 250

6440 AG BRUNSSUM

Statutaire zetel BRUNSSUM

KvK-nummer [14129999](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 38
	Kadastrale objectidentificatie : 030570003870000
Kadastrale grootte	9.785 m²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	198480 - 329788
Omschrijving	Terrein (grasland)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 13379/25 Roermond	Ingeschreven op 24-10-2002
Aanvullend stuk	Hyp4 15010/164 Roermond	Ingeschreven op 24-02-2003 om 09:00
	Is aanvulling op Hyp4 13379/25 Roermond	
Naam gerechtigde	Gemeente Brunssum	
Adres	Lindeplein 1 6444 AT BRUNSSUM	
Postadres	Postbus 250 6440 AG BRUNSSUM	
Statutaire zetel	BRUNSSUM	
KvK-nummer	14129999 (Bron: Handelsregister)	
	Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 41	
	Kadastrale objectidentificatie : 030570004170000	
Kadastrale grootte	49.545 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	198480 - 329631	
Omschrijving	Terrein (natuur)	
Koopsom	€ 22.519	Koopjaar 1996

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1)		
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 9948/47 Roermond	Ingeschreven op 04-07-1996
Naam gerechtigde	Vossenbergh Verhuur B.V.	
Adres	Pijler 39 6446 AX BRUNSSUM	
Statutaire zetel	BRUNSSUM	
KvK-nummer	14053734 (Bron: Handelsregister)	
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister		

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 70734/144	Ingeschreven op 23-05-2017 om 13:47
Naam gerechtigde	TenneT TSO B.V.	
Adres	Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM	
Statutaire zetel	ARNHEM	
KvK-nummer	09155985 (Bron: Handelsregister)	
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister		

**BETREFT****Brunssum H 41****UW REFERENTIE****BE5390-100-103****GELEVERD OP****07-10-2020 - 15:17****PRODUCTIEORDERNUMMER****S11076563360****VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M****06-10-2020 - 14:59****VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M****06-10-2020 - 14:59****BLAD****2 van 2****Aantekening recht Raadpleeg brondocument****Bijzonderheden OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ AKTE 2347/165****Afkomstig uit stuk [Hyp4 70734/144](#)****Ingeschreven op 23-05-2017 om 13:47**



BETREFT	Brunssum H 47	
UW REFERENTIE	BE5390-100-103	
GELEVERD OP	07-10-2020 - 15:16	PRODUCTIEORDERNUMMER S11076563175
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M	06-10-2020 - 14:59	VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 06-10-2020 - 14:59
BLAD	1 van 1	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Brunssum H 47](#)

Kadastrale objectidentificatie : 030570004770000

Kadastrale grootte 34.310 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 198641 - 329316

Omschrijving Terrein (nieuwbouw bedrijvigheid)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 5228/43 Roermond](#)

Naam gerechtigde [Transport- En Aannemingsbedrijf J.B. Rutte B.V.](#)

Adres Nauerna 1
1566 PB ASSENDELFT

Statutaire zetel AMSTERDAM

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 254
	Kadastrale objectidentificatie : 030570025470000
Kadastrale grootte	45.595 m²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	198911 - 329268
Omschrijving	Bedrijvigheid (industrie)
	Bedrijvigheid (agrarisch)
Ontstaan uit	Brunssum H 18

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stukken	Hyp4 60756/192
	Hyp4 6563/41 Roermond
Ingeschreven op	22-11-2011 om 14:26
Ingeschreven op	17-05-1989
Naam gerechtigde	Transport- En Aannemingsbedrijf J.B. Rutte B.V.
Adres	Nauerna 1
	1566 PB ASSENDELFT
Statutaire zetel	AMSTERDAM

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Brunssum H 257](#)

Kadastrale objectidentificatie : 030570025770000

Locaties Waubacherweg 11
6442 PW Brunssum

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: [0899010000269073](#)

Waubacherweg 9 X 002
Brunssum

Verblijfsobject ID: [0899010000298320](#)

Waubacherweg 11 X 001
Brunssum

Verblijfsobject ID: [0899010000298592](#)

Waubacherweg 11 X 002
Brunssum

Verblijfsobject ID: [0899010000298594](#)

Kadastrale grootte 35.700 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 198823 - 329166

Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Terrein (industrie)

Ontstaan uit [Brunssum H 220](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 6563/41 Roermond](#)

Ingeschreven op 17-05-1989

Naam gerechtigde [Transport- En Aannemingsbedrijf J.B. Rutte B.V.](#)

Adres Nauerna 1
1566 PB ASSENDELFT

Statutaire zetel AMSTERDAM

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 278
	Kadastrale objectidentificatie : 030570027870000
Kadastrale grootte	57.035 m²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	199049 - 329415
Omschrijving	Terrein (industrie)
Ontstaan uit	Brunssum H 255

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1)		
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 9176/28 Roermond	Ingeschreven op 17-11-1994
Aanvullend stuk	Hyp4 10799/45 Roermond	Ingeschreven op 07-01-1998
	Is aanvulling op Hyp4 9176/28 Roermond	
Naam gerechtigde	Transport- En Aannemingsbedrijf J.B. Rutte B.V.	
Adres	Nauerna 1 1566 PB ASSENDELFT	
Statutaire zetel	AMSTERDAM	

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 70734/144	Ingeschreven op 23-05-2017 om 13:47
Naam gerechtigde	TenneT TSO B.V.	
Adres	Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM	
Statutaire zetel	ARNHEM	
KvK-nummer	09155985 (Bron: Handelsregister)	
	Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister	

**BETREFT****Brunssum H 278****UW REFERENTIE****BE5390-100-103****GELEVERD OP****07-10-2020 - 15:15****PRODUCTIEORDERNUMMER****S11076563007****VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M****06-10-2020 - 14:59****VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M****06-10-2020 - 14:59****BLAD****2 van 2**

Aantekening recht Raadpleeg brondocument

Bijzonderheden OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ AKTE 2347/165

Afkomstig uit stuk [Hyp4 70734/144](#)

Ingeschreven op 23-05-2017 om 13:47

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Brunssum H 471	
	Kadastrale objectidentificatie : 030570047170000	
Kadastrale grootte	9.825 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	198498 - 329371	
Omschrijving	Terrein (nieuwbouw bedrijvigheid)	
Koopsom	€ 288.613	Koopjaar 2016
	Met meer onroerend goed verkregen	
Ontstaan uit	Brunssum H 341	

AANTEKENINGEN


Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 69790/70	Ingeschreven op 30-12-2016 om 09:07
Naam gerechtigde	De heer Martinus Johannus Gerardus Lambertus Janssen	
Adres	Bernhardstraat 3 6067 GX LINNE	
Geboren	09-11-1972	te TEGELEN
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Gehuwd (ten tijde van verkrijging)	
Betrokken persoon	Mevrouw Josephina Elisabeth Hover (ten tijde van verkrijging)	
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	

Bijlage

5. Topografische situatietekening



Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Brunssum H 15
CC-BY Kadaster.



BEBOUWING

- a bebouwd gebied
- b gebouwen
- c hoogbouw
- d kas

WEGEN

- autosnelweg
- hoofdweg met gescheiden rijbanen
- hoofdweg
- regionale weg met gescheiden rijbanen
- regionale weg
- lokale weg met gescheiden rijbanen
- lokale weg
- weg met losse of slechte verharding
- onverharde weg
- straat/overige weg
- voetgangersgebied
- fietspad
- pad, voetpad
- weg in aanleg

SPOORWEGEN

- spoorweg: enkelspoor
- spoorweg: meersporig
- a station
- b spoorweg in tunnel
- tramweg
- a sneltram
- b sneltramhalte
- a metro bovengronds
- b metrostation

HYDROGRAFIE

- waterloop: smaller dan 3 m
- waterloop: 3-6 m breed
- waterloop: breder dan 6 m
- a schutsluis
- b stuwen
- c koedam
- a duiker
- b grondduiker
- c afsluitbare duiker

BODEMGEBUIK

- a grasland met sloten
- b akkerland met greppels
- c boomgaard
- d fruitkwekerij
- e boomkwekerij
- f grasland met populierenopstand
- g loofbos
- h naaldbos
- i gemengd bos
- j griend
- k heide
- l zand
- m drasland, moeras
- n rietland
- o dodenakker, begraafplaats
- p overig bodemgebruik

OVERIGE SYMBOLEN

- a religieus gebouw
- b toren, hoge koepel
- c religieus gebouw met toren
- d markt object
- e watertoren
- f vuurtoren
- a gemeentehuis
- b postkantoor
- c politiebureau
- d wegwijzer
- a kapel
- b kruis
- c vlampijp
- d telescoop
- a windmolen
- b waterradmolen
- c windmotor
- d windturbine
- a oliepompinstallatie
- b seinmast
- c zendmast
- a hunebed
- b monument
- c maal
- a kampeerterrein
- b sportcomplex
- c ziekenhuis
- a paal b grenspunt c boom
- schietbaan
- afstrating
- hoogspanningsleiding met mast
- geluidswering

Bijlage

6. Rapport van hydrologisch onderzoek

RAPPORT

Hydrologisch onderzoek uitbreiding groeve Swelsen

Klant: Gebroeders Swelsen Klein en Zandexploitatie B.V.

Referentie: BE5390WATRP2006221137WM

Status: S0/P01.01

Datum: 22-6-2020

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Amerikalaan 110
6199 AE MAASTRICHT AIRPORT
Water
Trade register number: 56515154

+31 88 348 78 48 **T**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Hydrologisch onderzoek uitbreiding groeve Swelsen

Ondertitel:
Referentie: BE5390WATRP2006221137WM
Status: P01.01/S0
Datum: 22-6-2020
Projectnaam: BE5390
Projectnummer: BE5390

Classificatie

Vertrouwelijk



Disclaimer

Niets uit deze specificaties/drukwerk mag worden vereenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaskoningDHV Nederland B.V.; noch mogen zij zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze specificaties/drukwerk ten opzichte van anderen dan de personen door wie zij in opdracht is gegeven en zoals deze zijn vastgesteld in het kader van deze Opdracht. Het geïntegreerde QHSE-managementsysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018.

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Bodemopbouw	2
3	Grondwaterstanden en stijghoogten	3
4	Beschouwing invloed ontgraving op grondwaterlichaam en hydrologisch gevoelige gebieden	4
5	Conclusie	6
6	Literatuur	7

Bijlagen

Boorprofielen in en in de omgeving van uitbreiding groeve Swelsen

Grondwaterstanden / stijghoogten Dinoloket in de omgeving van Groeve Swelsen


Grondwaterstanden / stijghoogten Teverenerheide en omgeving

Hydrologische effecten van een uitbreiding van de ontgroning Swelsen te Brunssum?

(Van Rooijen Adviezen BV, 16 februari 2000)

1 Inleiding

Op het 'Ora et Labora'-terrein in de gemeente Brunssum ligt de groeve Swelsen. In deze groeve wordt reeds jaren klei en zand gewonnen. De huidige groeve is bijna volledig uitgenut. De eigenaar, Gebr. Swelsen Klei en Zandexploitatie B.V. wil haar huidige groeve uitbreiden in noordwestelijke richting (zie Figuur 1). In de omgeving van de groeve, in het brongebied van de Ruscherbeekje (ten noordwesten van de groeve) en in de Teverenerheide (ten oosten van de groeve) liggen hydrologisch gevoelige vegetaties. Het doel van voorliggende rapportage is te onderzoeken of en in hoeverre de geplande diepere ontgrondingsdiepte effect heeft op de hydrologisch gevoelige gebieden in de omgeving en het diepe watervoerend pakket (Waubachzand).



Figuur 1: Situering groeve Swelsen, Ruscherbeekje en Teverenerheide. De rode lijn geeft de geplande uitbreiding weer, de blauwe lijn de begrenzing van de actuele ontgrondingsvergunning.

2 Bodemopbouw

De bodemopbouw in de omgeving van de groeve bestaat uit een toplaag met een dikte van ongeveer 4 m. Hieronder bevindt zich een dik kleipakket (de Brunssumklei). Het niveau van de onderzijde van de kleilaag varieert tussen overwegend 66 en 55 m +NAP (zie boringen bijlage 1). Onder de Brunssum klei ligt een dik watervoerend pakket (het Waubachzand). Dit watervoerend pakket is door zijn goede bescherming door de Brunssum klei en grote watervoorraad zeer belangrijk voor de drinkwatervoorziening.

De Brunssumklei is slecht doorlatend en vormt daardoor een beschermende laag voor het Waubachzand. Onder in de Brunssumklei zijn in boringen in de omgeving van de groeve Swelsen zandlenzen aangetroffen. Bij afgraving van de Brunssumklei tot aan deze zandlenzen kunnen de zandlenzen een (ongewenste) hydrologische verbinding met het Waubachzand veroorzaken. Dit speelt vooral in het zuidelijk tot zuidoostelijk deel van de groeve, omdat bekend is dat de onderzijde Brunssumklei in zuidoostelijke richting omhoogkomt. De uitbreiding vindt echter ten noordwesten van de huidige groeve plaats. Hier ligt de Brunssumklei dieper en zijn minder zandlezen aangetroffen (zie boring B60D0138 in bijlage 1).

Om het waterlichaam van de Waubachzanden tegen risico op verontreinigingen te beschermen, wordt een kleilaag van minimaal 2 meter in takt gehouden. De geplande ontgravingsdiepte in de groeve Swelsen bedraagt maximaal 62,5 m +NAP. Om hemelwater in de groeve op te vangen en weg te kunnen pompen is voorzien om over een beperkt oppervlak een waterbassin te ontgraven. Dit waterbassin krijgt een bodemniveau van 61 m +NAP. Om een kleilaag van minimaal 2 meter over te houden dient de Brunssumklei tot minimaal 59 m +NAP aanwezig te zijn. Boring B60D0138 staat midden in de uitbreiding. Hier is Brunssumklei aangetroffen tot een diepte van 55 m +NAP. Ten oosten en zuiden van de uitbreidingslocatie is Brunssumklei aangetroffen tot 60 à 59 m +NAP. Ten westen van de uitbreidingslocatie lijkt de Brunssumklei omhoog te komen. In de boringen B60D0137 en B60D0969 is klei aanwezig tot 66,5 m +NAP. Deze boringen liggen echter op enige afstand van de uitbreidingslocatie. Uit de beschikbare boringen blijkt dat met de gewenste maximale ontgravingsdiepte van 62,5 m +NAP voor kleiwinning en 61 m +NAP er voldoende kleidikte behouden blijft om het waterlichaam van de Waubachzanden te beschermen.

3 Grondwaterstanden en stijghoogten

Zowel aan Nederlandse zijde als aan Duitse zijde staan enkele peilbuizen, waarin de stijghoogte wordt waargenomen of tot enkele jaren geleden werd waargenomen. De situering van de peilbuizen en de meetreeksen zijn opgenomen in bijlagen 2 en 3.

Uit de beschikbare meetreeksen van de diepe filters, die de stijghoogte in de Waubachzand meten, blijkt dat de stijghoogte vanaf eind jaren 80 daalt met 15 à 20 cm per jaar. Deze daling treedt regionaal op en is niet gerelateerd aan de ontgrondingsactiviteiten ter plaatse en in de omgeving van het Ora et Labora-terrein. De daling wordt veroorzaakt door de winning van bruinkool in dagbouw, waarbij de grondwaterstand middels bemaling wordt verlaagd. In 2019 bedroeg de stijghoogte in de omgeving van de groeve 57 à 59 m +NAP. Het grondwater in de Waubachzanden stroomt in noordelijke tot noordwestelijke richting.

Van de toplaag boven de Brunssumklei zijn geen actuele grondwaterstanden beschikbaar. Uit de beschikbare meetgegevens blijkt dat de grondwaterstand hier in de orde grootte van 80 à 85 m +NAP ligt. Deze grondwaterstand vertoont geen dalende trend.

4 **Beschouwing invloed ontgraving op grondwaterlichaam en hydrologisch gevoelige gebieden**

De geplande ontgravingsdiepte in de groeve Swelsen bedraagt maximaal 62,5 m +NAP. Om hemelwater in de groeve op te vangen en weg te kunnen pompen is voorzien om over een beperkt oppervlak een waterbassin te ontgraven. Dit waterbassin krijgt een bodemniveau van 61 m +NAP.

De stijghoogte in het Waubachzand ligt ter hoogte van de groeve momenteel op een niveau van 57 à 59 m +NAP. De stijghoogte ligt op dit moment minimaal 3,5 m beneden de maximale ontgravingsdiepte en minimaal 2 m beneden de bodem van het waterbassin. De ontgraving vindt dus volledig boven het grondwater plaats.

Ter hoogte van groeve Swelsen ligt in Duitsland ook een actieve groeve (bij Hohenbosch). Deze groeve heeft een maximale ontgravingsdiepte van 60,3 m +NAP (conform hoogtekaart www.elwasweb.nrw.de). In de nabijgelegen peilbuis (zie bijlage 2) is geen beïnvloeding van de stijghoogte in het Waubachzand door deze groeve zichtbaar. Ook bij deze groeve ligt de stijghoogte beneden de maximale ontgravingsdiepte. De geplande ontgraving tot maximaal 62,5 m +NAP met een waterbassin tot 61 m +NAP leidt niet tot een verandering van de stijghoogte in het Waubachzand. De meetreeksen vertonen over het algemeen nog geen afvlakking van de optredende stijghoogteverlaging. De verwachting is dan ook dat ook de komende jaren de stijghoogte in het Waubachzand door de bruinkoolwinning nog geleidelijk zal blijven dalen. De stijghoogte zal hierdoor de komende jaren nog dieper beneden de maximale ontgravingsdiepte komen te liggen.

Uit de boringen ter plaatse van uitbreiding en omgeving blijkt dat onder de geplande bodem van de groeve minimaal 3,5 m Brunssumklei aanwezig blijft en ter plaatse van het waterbassin minimaal 2 m. De Brunssumklei is zeer slecht doorlatend. Met de resterende kleilaag van minimaal 2 tot 3,5 m blijft hierdoor de bescherming van de Waubachzanden gewaarborgd.

In het dal van het Ruscherbeekje en het Vosbroek ligt de Brunssumklei dicht onder of lokaal aan maaiveld. De oorsprong van het Ruscherbeekje wordt tegenwoordig gevormd door een greppel aan de voet van de mijnstortsteenbergt ten zuiden van de Waubacherweg (tegenwoordig groeve Hendrik). De overige hydrologisch gevoelige gebieden worden gevoed door ondiep over de klei afstromend en stagnerend grondwater.

In de Teverenerheide komen twee typen wateren voor, vennen of heideplassen en wateren die zijn ontstaan door leemafravingen. De vennen, waartoe de heideplassen van Wiggelewak, Kuhhute en de Flachslöcher behoren, liggen allemaal in het oorspronkelijke, niet door afgravingen aangetaste, natuurreservaat Teverenerheide. De vennen zijn over het algemeen betrekkelijk ondiep. Een aantal vennen vallen daardoor 's-zomers regelmatig, geheel of gedeeltelijk, gedurende kortere of langere tijd droog. De Seerosenteich, Christopherussee, Kiefernsee, Schwalbensee en Katharinensee zijn ontstaan nadat de voormalige leemafravingen aan hun lot werden overgelaten. Deze wateren zijn over het algemeen ontstaan na 1978 (bron: <http://www.nhgl.nl/documenten/openbaar/redactie/natuurhistorisch-maandblad/Maandbladen/Maandblad%201988/1988-05.pdf>).

De hydrologisch gevoelige natuurgebieden in het brongebied van het Ruscherbeekje en het Vosbroek en de vennen en voormalige leemafravingen liggen op een (maaiveld)niveau van 80 à 90 m +NAP. Zowel het niveauverschil als het verschil in de trend wijst erop dat de ondiepe grondwaterstand niet wordt beïnvloed door de diepe stijghoogte in de Waubachzand. Het grondwater in de hydrologisch gevoelige gebieden en vennen is water dat in de nabije omgeving is geïnfilterd en op klei- en leemlagen blijft staan. In het onderzoek van dhr. P van Rooijen (zie bijlage 4) is aanvullend aangegeven, dat ondiep water ter plaatse van groeve Swelsen niet ten goede komt aan de bovenloop van het Ruscherbeekje, omdat het ervan is gescheiden door een kleilaag en eventueel over de kleilaag afstromend water



hoogstwaarschijnlijk wordt onderschept ter plaatse van de voormalige afgraving, die ongeveer 150 meter westelijk / noordwestelijk van de uitbreiding van Groeve Swelsen ligt.

5 Conclusie

De geplande ontgraving in de groeve Swelsen heeft geen invloed op het diepe watervoerend pakket (Waubachzand) en heeft geen invloed op de hydrologisch gevoelige gebieden in de omgeving.

6 Literatuur

Dienst Grondwaterverkenning TNO, december 1977. Grondwaterkaart van Nederland. Inventarisatierapport Sittard. Kaartbladen 60 West en 60 Oost.

Provincie Limburg, 1998. Ecohydrologische atlas Limburg 1989 – 1996.


Van Rooijen Adviezen BV, 16 februari 2000. Hydrologische effecten van een uitbreiding van de ontgronding Swelsen te Brunssum?

www.dinoloket.nl

www.elwasweb.nrw.de

Bijlage 1


Boorprofielen in en in de omgeving van uitbreiding groeve Swelsen



Figuur 2: Situering boorprofielen in Dinoloket.

Identificatie:
Coördinaten:
Maaiveld:
Dieptetraject t.o.v. Maaiveld:

B60D0137
198485, 329760 (RD)
85.00 m t.o.v. NAP
0.00 m - 19.50 m




Lithologie

- Klei
- Zand fijne categorie
- Zand grove categorie
- Bruinkool

Identificatie:
Coördinaten:
Maaiveld:
Dieptetraject t.o.v. NAP:

B60D0138
198580, 329720 (RD)
86.00 m t.o.v. NAP
54.00 m - 86.00 m




Lithologie

- Klei
- Zand fijne categorie
- Bruinkool

Identificatie:
Coördinaten:
Maaiveld:
Dieptetraject t.o.v. NAP:

B60D0959
198440, 329694 (RD)
85.50 m t.o.v. NAP
55.70 m - 85.50 m




Lithologie

- Klei
- Zand fijne categorie
- Bruinkool

Identificatie:
Coördinaten:
Maaiveld:
Dieptetraject t.o.v. NAP:

B60D0961
198478, 329598 (RD)
87.00 m t.o.v. NAP
57.30 m - 87.00 m




Lithologie

- Klei
- Zand fijne categorie
- Zand grove categorie
- Grind
- Bruinkool

Identificatie:
Coördinaten:
Maaiveld:
Dieptetraject t.o.v. Maaiveld:

B60D0969
198456, 329754 (RD)
84.51 m t.o.v. NAP
0.00 m - 39.50 m



Lithostratigrafie


- KI

Lithologie

- Klei
- Zand midden categorie
- Zand grove categorie
- Grind
- Bruinkool

Identificatie:
Coördinaten:
Maaiveld:
Dieptetraject t.o.v. NAP:

B60D1056
198730, 329610 (RD)
87.70 m t.o.v. NAP
52.70 m - 87.70 m




Lithologie

- Leem
- Klei
- Zand fijne categorie
- Zand midden categorie
- Zand grove categorie
- Grind

Figuur 3: Boorprofielen uit Dinoloket.




Figuur 4: Situering boringen in huidige groeve.



Figuur 5: Boorprofielen boringen in huidige groeve.

Bijlage 2


Grondwaterstanden / stijghoogten Dinoloket in de omgeving van Groeve Swelsen



Figuur 6: Situering peilbuizen Dinoloket in de omgeving van groeve Swelsen.

Tabel 1: Basisgegevens peilbuizen in de omgeving van groeve Swelsen.

Locatie	Filter- nummer	X- coördinaat	Y- coördinaat	Maaiveld (cm t.o.v. NAP)	Startdatum	Einddatum	Bovenkant filter (cm t.o.v. NAP)	Onderkant filter (cm t.o.v. NAP)
B60D0969	1	198456	329754	8451	29-4-1977	14-1-1981	8251	8151
B60D0969	2	198456	329754	8451	29-4-1977	14-1-1981	7651	7551
B60D0969	3	198456	329754	8451	29-4-1977	31-5-2012	6251	5751
B60D0969	3	198456	329754	8543	31-5-2012	31-1-2020	6251	5751
B60D0969	4	198456	329754	8451	29-4-1977	31-5-2012	5051	4551
B60D0969	4	198456	329754	8543	31-5-2012	31-1-2020	5051	4551
B60D0970	1	198320	329670	8520	29-4-1977	14-10-1979	7670	7570
B60D0970	2	198320	329670	8520	29-4-1977	28-12-2004	6770	6270
B60D0970	3	198320	329670	8520	29-4-1977	17-1-2012	5120	4520
B60D1153	1	198870	329120	8793	14-9-1967	15-5-1975		8143
B60D1154	1	198930	329080	8925	14-9-1967	15-4-1975		8275
B60D1155	1	199000	329040	8997	14-9-1967	14-5-1975		8347




Figuur 7: Gemeten grondwaterstanden en stijghoogten in de omgeving van groeve Swelsen.



Bijlage 3




Grondwaterstanden / stijghoogten Teverenerheide en omgeving


(bron: www.elwasweb.nrw.de)



Figuur 8: Situering peilbuizen Teverenerheide en omgeving.







Figuur 9: Gemeten grondwaterstanden en stijghoogten Teverenerheide en omgeving.

Bijlage 4

**Hydrologische effecten van een
uitbreiding van de ontgroning
Swelsen te Brunssum?**

**(Van Rooijen Adviezen BV, 16 februari
2000)**

groen-planning

Van Rooijen Adviezen BV
Grubbenweg 20 A
6343 CC KLIMMEN

Hydrologische effecten van een uitbreiding van de
ontgronding Swelsen te Brunssum ?

In de Groeve Swelsen, tussen Waubacherweg en duitse grens, wordt reeds vele jaren klei en zand gewonnen. Swelsen BV vraagt nu een kleine uitbreiding van de ontgrondingsconcessie aan in westelijke richting.

Door het Waterschap Roer en Overmaas is nu de bezorgdheid kenbaar gemaakt voor een hydrologische invloed van deze uitbreiding op verdrogingsgevoelige natuurgebieden in de omgeving, met name op het brongebied van het Ruscherbeekje.

Groen-planning Maastricht BV behandelt de vergunningaanvraag en verzocht Van Rooijen Adviezen een onderzoek te doen naar de grond van deze bezorgdheid van het waterschap.


De globale begrenzing van de gevraagde uitbreiding van de ontgrondingsconcessie is aangegeven in figuur 1. De geplande ontgrondingsdiepte is +64,50 m NAP.

In 1991 is voor Swelsen BV door de toenmalige Rijks Geologische Dienst een onderzoek gedaan naar de geologische opbouw en hydrogeologische situatie in en rond de groeve. Voor de geologische opbouw en de hydrologische samenhang in het gebied wordt naar dit rapport, samengesteld door Van Rooijen, verwezen.

Met de uitbreiding van de ontgronding zal een complex van lagen worden afgegraven. Onder de fijnzandige en leemrijke kwartaire deklaag gaat het om de zuidoostelijke restanten van de Klei van Reuver, de daaronder liggende fijne en grovere, soms grindhoudende zanden van Reuveriën ouderdom, en de Klei van Brunssum. De basis van de Klei van Brunssum ligt hier op ca +60 m NAP, dus nog 4 à 5 meter onder de maximale ontgravingsdiepte.

Waarschijnlijk is de ontgravingsdiepte gerelateerd aan de grondwaterstand/stijghoogte in de Zanden van Waubach, onder de Klei van Brunssum. Sinds 1991 is deze waterstand echter beduidend gedaald. Voor 2000 moet een stijghoogte tussen +61 en +61½ m NAP worden verwacht (zie fig. 1), en dat is ca 2½ meter lager dan in 1991 werd gemeten. Deze daling is regionaal geconstateerd en hangt niet samen met de ontgrondingsactiviteiten in deze omgeving.

De maximale ontgrondingsdiepte ligt nu dus zeker meerdere meters boven de grondwaterstijghoogte in de onderliggende zanden. Toch is het goed om ter bescherming van het belangrijke watervoerende pakket Zanden van Waubach deze diepte aan te houden, te meer daar onderin de Klei van Brunssum vaak goed doorlatende zandlenzen voorkomen, die een (ongewenste) hydraulische verbinding met de Zanden van Waubach kunnen vormen.



~+61~ verwacht verloop grondwaterisohypse in Zanden van Waubach in meters t.o.v. NAP voor 2000



aangevraagde uitbreiding concessie



grens van de bestaande concessie

Fig. 1 Overzichtskaartje schaal 1:10.000 met aangevraagde uitbreiding ontgrondingsconcessie en grondwaterisohypsen in de Zanden van Waubach.

Vooral in het zuidelijk deel van de uitbreiding lijkt de kans op een dergelijke zandlens groot. Voor de verdere hydrogeologische samenhang en het te verwachten peil van de uiteindelijk te vormen restplas gelden de zelfde argumenten die reeds werden gegeven in de genoemde rapportage van 1991.

De restplassen ten oosten van de groeve Swelsen liggen alle op een beduidend hoger peil dan de grondwaterstand in de Zanden van Waubach. De hydrologische situatie is daar onafhankelijk van de ontgronding Swelsen; het betreft water dat blijft staan op de daar aangebrachte groeve-opvulling, soms bestaande uit mijnsteen.

Ten westen en noorden van de Groeve Swelsen liggen verdrogingsgevoelige natuurgebieden zoals het brongebied van het Ruscherbeekje en het Vosbroek. Deze gebieden liggen echter aanmerkelijk hoger dan de grondwaterstijghoogte in de Zanden van Waubach, die daar nu rond ca +60 m NAP zal liggen. Er bestaat in 't geheel geen hydraulische samenhang tussen dit watervoerend pakket en de vochtgebieden. Het "grondwater" dat hier van belang is blijft staan op de zeer slecht doorlatende Klei van Reuver, en plaatselijk misschien op de daar bovenop liggende Pretigliën Klei. Ook het water dat, eventueel vanuit de toekomstige restplas van de Groeve Swelsen, over de Klei van Brunssum naar het noordwesten stroomt, komt niet ten goede aan de bovenloop van het Ruscherbeekje want het is daarvan gescheiden door de Klei van Reuver. De voeding van het brongebied van het Ruscherbeekje is dus een lokale aangelegenheid en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door de ontgronding in de Groeve Swelsen. In het ergste geval zou kunnen worden gedacht aan een minieme vermindering van watertransport over de Klei van Reuver door het afgraven hiervan in de kleine uitbreiding van de concessie. De Klei van Reuver helt echter ook naar het noordwesten, en het water dat over deze slecht doorlatende laag richting bovenloop van het Ruscherbeekje zou gaan zal hoogstwaarschijnlijk worden onderschept ter plaatse van de voormalige afgraving, ca 150 meter westelijk/noordwestelijk van de uitbreiding van Groeve Swelsen. Hier zal immers ook de Klei van Reuver zijn vergraven en vervangen door een heterogene opvulling die een onbelemmerde afstroom over de top van deze klei zal verhinderen.

Samenvattend kan worden gesteld dat de voorgestelde uitbreiding van de ontgronding Swelsen geen enkele reden tot bezorgdheid biedt voor de instandhouding van de verdrogingsgevoelige natuurgebieden in de omgeving, zoals het Ruscherbeekje.

Klimmen, 16 februari 2000

Drs. P. van Rooijen.

Bijlage

7. Natuurtoets groeve Swelsen

NATUURTOETS

Uitbreiding groeve Swelsen

Een toets aan vigerende natuurwet- en regelgeving

Klant: Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie BV

Referentie: WATBE5390101100R008F02

Status: Definitief/02

Datum: 27 oktober 2020



HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Amerikalaan 110
6199 AE MAASTRICHT AIRPORT
Water

Trade register number: 56515154

+31 88 348 78 48 **T**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Uitbreiding groeve Swelsen

Ondertitel: Natuurtoets uitbreiding groeve Swelsen
Referentie: WATBE5390101100R008F02
Status: 02/Definitief
Datum: 27 oktober 2020
Projectnaam: Natuurtoets uitbreiding groeve Swelsen
Projectnummer: BE5390-100-103

Classificatie

Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden veeleenvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever. Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding en doel	1
1.2	Leeswijzer	1
1.3	Werkwijze	1
2	Beknopt wettelijk kader	3
2.1	Wet Natuurbescherming, een korte inleiding	3
2.2	Gebiedsbescherming	3
2.2.1	Natura 2000 in Nederland	3
2.2.2	Natura 2000 in Duitsland: Habitat- en Vogelrichtlijn	4
2.2.3	Natuurnetwerk Nederland	4
2.3	Soortbescherming	5
2.3.1	Beschermingsregimes	5
2.3.2	Verbodsbepalingen	5
2.3.3	Ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden	6
2.4	Houtopstanden	7
2.5	Bevoegd gezag Wet natuurbescherming	8
3	Beschrijving plangebied en werkzaamheden	9
3.1	Beschrijving plangebied	9
3.2	Beschrijving werkzaamheden	10
4	Beschermde natuurwaarden	12
4.1	Soortbescherming - Wet natuurbescherming	12
4.1.1	Planten	12
4.1.2	Zoogdieren	12
4.1.3	Reptielen & amfibieën	14
4.1.4	Vissen	14
4.1.5	Broedvogels	14
4.1.6	Ongewervelden	15
4.1.7	Samenvatting relevante soortgroepen effectbeoordeling	15
4.2	Gebiedsbescherming - Wet natuurbescherming	15
4.2.1	Natura 2000 in Nederland - Brunssummerheide	15
4.2.2	Natura 2000 in Duitsland - Teverener Heide	16
4.3	Houtopstanden - Wet natuurbescherming	17
4.4	Natuurnetwerk Nederland	18
5	Effectbeoordeling	19
5.1	Soortbescherming - Wet natuurbescherming	19
5.1.1	Zoogdieren	19
5.1.2	Reptielen	20

5.1.3	Broedvogels	20
5.2	Gebiedsbescherming - Wet natuurbescherming	21
5.2.1	Bepalen mogelijke effecten	21
5.2.2	Effectbeoordeling	22
5.3	Natuurnetwerk Nederland – Natte natuurparels	23
6	Conclusies en aanbevelingen	24
	Referenties	25

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Groeve Swelsen is een kleigroeve gelegen in Brunssum tegen de Duitse grens. Om de exploitatie van klei ook in de toekomst voort te kunnen zetten wordt er gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden. Een mogelijkheid tot uitbreiding bevindt zich bij de noordwestelijke hoek van de huidige groeve. In voorliggende Natuurtoets worden de mogelijke effecten van deze uitbreiding behandeld in het licht van de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Voor de toetsing aan de Wet natuurbescherming wordt de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in kaart gebracht, wordt een effectanalyse verricht en wordt advies gegeven over eventueel benodigde vervolgstappen. Bij de Voortoets aan de beschermde gebieden (Natura 2000) wordt bepaald of significante negatieve effecten ten aanzien van instandhoudingsdoelen van omliggende Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten. De toets aan de Natuurnetwerk Nederland beschrijft of wezenlijke kenmerken en waarden mogelijk significant worden aangetast en ecologische verbindingzones effectief kunnen blijven functioneren.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van het wettelijke kader. De ligging van het plangebied en de voorgenomen ontwikkeling worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de aanwezige beschermde natuurwaarden beschreven. In hoofdstuk 5 worden de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de beschermde natuurwaarden beoordeeld. Hoofdstuk 6 geeft tenslotte een samenvatting van de effectbeoordeling en gaat in op de noodzaak voor eventueel vervolgonderzoek.

1.3 Werkwijze

Om na te gaan wat het belang van het plangebied is voor beschermde soorten en instandhoudingsdoelstellingen, is het volgende stappenplan gevolgd:

Stap 1. Inventarisatie van het plangebied en bronnenonderzoek

Om een indruk te krijgen van het voorkomen van beschermde natuurwaarden in het plangebied, is onder meer gebruik gemaakt van de beschikbare informatie uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), waarbij de gegevens van het voorkomen van beschermde soorten van 1 januari 2014 tot en met 26 februari 2019 zijn opgevraagd. Voor grovere data (lees: verspreiding van soorten op regionaal of landelijk niveau) is gebruik gemaakt van de NDFF Verspreidingsatlas, met gegevens vanaf 1 januari 2010.

De NDFF omvat zowel historische als actuele verspreidingsgegevens die verzameld zijn via allerlei kanalen zoals RAVON, waarneming.nl, SOVON, de Zoogdierverseniging et cetera. Daarnaast is gebruik gemaakt van de in 2018 uitgevoerde Natuurtoets in de huidige groeve (de Rooij 2019). Deze geeft een goed beeld van de biodiversiteit in de directe omgeving van het huidige plangebied.

Voor het in kaart brengen van beschermde gebieden is gebruik gemaakt van de meest recente bestuurlijk vastgestelde begrenzingen van het NNN, zoals die door de provincie Limburg beschikbaar gesteld is via het Provinciaal Georegister. Voor Natura 2000-gebieden is gebruik gemaakt van de meest recente begrenzing, die tevens gebruikt is voor veel van de reeds vastgestelde aanwijzingsbesluiten.

Daarnaast is er een veldbezoek uitgevoerd op 27 maart 2019, waarbij gericht gekeken is naar de aanwezigheid van natuurwaarden (lees: habitats die geschikt zijn voor beschermde soorten). Dit veldbezoek geeft een goed beeld van de huidige waarde van het plangebied voor soorten die mogelijk voorkomen op basis van eerdere onderzoeken en waarnemingen. De aanwezige natuurwaarden (beschermde soorten en gebieden) zijn bepaald op basis van bureauonderzoek, een habitatgerichte veldinventarisatie, soortgerichte veldinventarisaties en algemene ecologische kennis.

Stap 2. Vaststelling en beschrijving van de effecten

Om vast te stellen of de realisatie van de maatregelen effect heeft op beschermde natuurwaarden, is een beknopte analyse gemaakt van het plan in relatie tot de habitateisen van beschermde soorten in het plangebied. Daarbij is ook gekeken in hoeverre het plangebied voorziet in specifieke eisen van beschermde soorten.

Voor wat betreft beschermde gebieden is er gekeken naar actueel aanwezige waarden, de doelen van het aangewezen NNN-gebied en Natura 2000-gebied en de aard en de afstand van de plannen ten opzichte van de beschermde gebieden. Door de resultaten van stap 1 en stap 2 te combineren zijn de mogelijke effecten van het voorgestelde plan op de aanwezige beschermde soorten en gebieden inzichtelijk gemaakt.

Stap 3. Vervolgstappen

In deze stap zijn voorstellen en aanbevelingen gedaan voor eventuele vervolgonderzoeken. Deze zijn nodig als er gerede twijfel is over het al dan niet voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Ook is in deze stap duidelijk gemaakt of er een ontheffing of vergunning noodzakelijk is en wat er verder nog nodig is om een eventuele ontheffing of vergunning te verkrijgen.

2 Beknopt wettelijk kader

2.1 Wet Natuurbescherming, een korte inleiding

De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt sindsdien de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en houtopstanden.

Naast de bescherming van natuur en biodiversiteit voorziet de Wet natuurbescherming in de decentralisatie van taken en bevoegdheden en de vereenvoudiging van regelgeving. Europese regelgeving, met name de Vogel- en Habitatrichtlijn, vormt het kader en uitgangspunt van deze wet. Het instrumentarium van de Wet natuurbescherming sluit aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet.

De uitwerking van de wet is vastgelegd in de Regeling en het Besluit natuurbescherming (Staatsblad 2016). De provincie Limburg, waar dit project plaatsvindt, heeft hiertoe een verordening vastgesteld (Provinciaal blad van Limburg 2017).

De Wet natuurbescherming kent naast de algemene zorgplicht (artikel 1.11) nog drie hoofdstukken die van belang zijn voor ruimtelijke ingrepen. Dit betreft hoofdstuk 2 (Gebiedsbescherming), hoofdstuk 3 (Soortenbescherming) en hoofdstuk 4 (Houtopstanden). Deze worden hieronder nader toegelicht.

2.2 Gebiedsbescherming

In het kader van gebiedsbescherming voorziet het Rijk in een Nationale Natuurvisie, waarin kaders en ambities op nationaal niveau zijn geschetst. Genoemde kaders en ambities worden door de afzonderlijke provincies doorvertaald naar een Provinciale Natuurvisie. Deze heeft als doel om de landelijke staat van instandhouding van gebieden en soorten te realiseren, instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland op eigen grondgebied te waarborgen en (als een provincie dat wil) beleid vast te leggen ten aanzien van bijzondere provinciale natuurgebieden. Tot slot dienen landschap en cultuurhistorie ook een integraal onderdeel van de Provinciale Natuurvisie te zijn.

Bescherming van gebieden verloopt over twee sporen, namelijk via de Wet natuurbescherming voor Natura 2000-gebieden en via een planologisch beschermingsregime voor het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. Hieronder worden beiden beknopt toegelicht.

2.2.1 Natura 2000 in Nederland

Hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming richt zich op de gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Met deze Europese richtlijnen worden habitats en soorten van Europees belang beschermd. Deze gebieden staan bekend als Natura 2000-gebieden. Naast beschermde Natura 2000-gebieden was er vroeger ook sprake van Beschermde Natuurmonumenten. Deze zijn niet meer als zodanig beschermd en zijn, indien zij niet zijn opgenomen in een Natura 2000-gebied, al dan niet onder het NNN geschaard en als zodanig planologisch beschermd.

Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen (of momenteel nog zijn aangemeld), te voorkomen, bepaalt de Wet natuurbescherming dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden niet mogen plaatsvinden zonder vergunning (conform artikelen 2.7, 2.8 en 2.9 van de Wet natuurbescherming).

In Aanwijzingsbesluiten wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bescherming van de Natura 2000-gebieden juridisch vastgelegd. Centraal in de Aanwijzingsbesluiten staan de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties van in het wild levende plant- en diersoorten, waarvoor het betreffende gebied is aangewezen.

De instandhoudingsdoelstellingen ofwel Natura 2000-doelen, geven een concretisering van de hoofddoelstelling van het Natura 2000-netwerk voor Nederland. Instandhoudingsdoelstellingen zijn gericht op het in gunstige staat van instandhouding brengen of houden van habitattypen en soorten. In de Natura 2000-beheerplannen wordt aangegeven hoe de beheerders deze doelen willen realiseren.

Het aanwijzingsbesluit definieert naast de instandhoudingsdoelstellingen de precieze omvang en begrenzing van het aangewezen gebied. Provincies en Rijksoverheid zijn verantwoordelijk voor de realisatie van maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Aanwijzingsbesluiten hebben een onbepaalde looptijd en worden vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Let wel, niet alleen activiteiten binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied kunnen invloed hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt 'externe werking' genoemd. Externe werking treedt op wanneer er, ongeacht de locatie, een effectgebied ontstaat als gevolg van het optreden van ruimtelijke overlap tussen een invloedgebied van een instandhoudingsdoelstelling en een invloedgebied van een activiteit die plaatsvindt buiten een Natura 2000-gebied en waarvoor de instandhoudingsdoelstelling gevoelig is. Voor de vergunningverlening betekent dat ook voor activiteiten buiten het gebied getoetst dienen te worden in het kader van de Wet natuurbescherming.

2.2.2 Natura 2000 in Duitsland: Habitat- en Vogelrichtlijn

In Duitsland worden de habitat- en vogelrichtlijngebieden niet zoals in Nederland samengevoegd in één Natura 2000- aanwijzingsbesluit maar separaat aangewezen. Nabij Groeve Swelsen ligt het FFH-gebied Teverener Heide, dat beschermd is onder de Habitatrichtlijn.

In Duitsland wordt ten aanzien van stikstofdepositie de methode van KfL (Kieler Institut für Landschaftsökologie 2008) gehanteerd. Deze methodiek is ook in een uitspraak¹ van het Duitse Bundesverwaltungsgericht, de hoogste federale administratieve instantie, goedgekeurd. Deze methode gaat ervan uit dat een extra stikstofdepositie van 3% van de kritische depositiewaarde (KDW) als verwaarloosbaar te beschouwen is, waarbij het onderzoeksgebied is begrensd tot het gebied waar de toename van stikstofdepositie 100 gram (7,14 mol) N/ha/jaar of meer is. Er wordt gesteld dat beneden deze waarde de berekeningen van de depositie niet meer (betrouwbaar) zijn uit te voeren en daarom kunnen effecten niet meer worden bepaald.

2.2.3 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is geen onderdeel van de Wet natuurbescherming. Het is echter wel relevant. Omringende bosgebieden maken vrijwel geheel deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is door de provincie Limburg nader uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsverordening 2014 (Provincie Limburg 2014). Dit maakt onderscheid in bronsgroene, zilvergroene en goudgroene natuurzones. Goudgroene natuurzones zijn de provinciale invulling van het NNN.

¹ BVerwG 9 A 5.08, 14 april 2010.

Bronsgroene landschapszones gaan over waardevolle cultuurlandschappen en zilvergroeene natuurzones zijn delen rond bestaande natuurgebieden die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de goudgroene zones en/of voor de beschermde soorten. Omdat het plangebied en het planvoornemen niet raken aan beschermde natuurwaarden zoals aangeduid in de provinciale omgevingsverordening, zijn er geen effecten op wezenlijke waarden en kenmerken van deze natuurwaarden. Externe werking is immers geen onderdeel van het toetsingskader van de provincie Limburg in het kader van het NNN. Een uitzondering hierop vormen de Natte Natuurparels, die ook deel uit maken van het NNN. Naast natuurdoelen gelden hier specifieke grondwatergerelateerde natuurdoelstellingen. Het gaat vaak om verdrogingsgevoelige gebieden. Indirecte effecten als gevolg van verdroging moeten getoetst worden ten aanzien van deze gebieden.

2.3 Soortbescherming

2.3.1 Beschermingsregimes

Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming richt zich op de soortbescherming. De Wet natuurbescherming kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, maar wel bescherming nodig hebben. Het gaat om de volgende beschermingsregimes:

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1)

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (paragraaf 3.2)

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, Bijlage I of II bij het Verdrag van Bern en Bijlage II bij het Verdrag van Bonn.

Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 3.3)

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A en B van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en planten voorkomend in Nederland.

2.3.2 Verbodsbepalingen

Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De verbodsbepalingen in de paragrafen 3.1 en 3.2 zijn een-op-een overgenomen uit de genoemde richtlijnen en verdragen en zijn uitsluitend van toepassing op de in deze richtlijnen en verdragen genoemde soorten. De bepalingen in paragraaf 3.3 zien op de 'nationale' andere soorten die zijn genoemd in de bijlagen A en B bij de Wet natuurbescherming. Hiervoor geldt een kleiner aantal verbodsbepalingen.

Tabel 2-1 Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1	Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2	Beschermingsregime andere soorten § 3.3
Art. 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art. 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.	Art. 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.
Art. 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.	Art. 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art. 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
Art. 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben.	Art. 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.	Niet van toepassing.
Art. 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.	Art. 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	Niet van toepassing.
Niet van toepassing	Art. 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.	Art. 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

2.3.3 Ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden

Artikelen 3.3, 3.8 en 3.11 bevatten de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden van de genoemde verboden. Voor soorten van de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn kan alleen vrijstelling worden verleend op basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld openbare veiligheid of ter bescherming van flora en fauna). Onder de Wet natuurbescherming geldt voor deze soorten een ontheffingsplicht, behalve als bevoegd gezag, de provincie of het ministerie van LNV, door middel van een zogenoemde vrijstelling anders besluit. De bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing of vrijstelling is overgeheveld naar de provincie².

Voor de 'andere soorten' van artikel 3.10 kunnen provincies en het ministerie van LNV een algemene vrijstelling van de vergunningplicht vaststellen door middel van een verordening. De Provincie Limburg heeft de provinciale verordening en vrijstelling vastgesteld. Voor ruimtelijke ingrepen geldt hierdoor een (al dan niet gedeeltelijke) vrijstelling van de ontheffingsplicht voor een aantal meer algemeen voorkomende soorten zoogdieren en amfibieën, zoals Eekhoorn, Hazelworm, kleine marterachtigen, Bruine kikker en Gewone pad.

² Met uitzondering van een aantal in art 1.3 van de Wet natuurbescherming genoemde projecten (van nationaal belang).

Zorgplicht soortenbescherming

Voor alle planten en dieren (dus ook voor soorten, die niet zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming) geldt de algemene zorgplicht conform artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Deze plicht houdt in dat eenieder ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild levende planten en dieren en hun leefomgeving. Veelal komt de zorgplicht erop neer dat tijdens werkzaamheden negatieve effecten op planten en dieren zoveel mogelijk moet worden voorkomen en dat bij de inrichting aandacht moet worden besteed aan de realisatie van geschikt habitat voor plant en dier.

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen effecten mogen optreden, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat de verstoring en eventueel lijden zo beperkt mogelijk is.

Opzettelijkheid

In de Wet natuurbescherming is voor veel verbodsbepalingen de term “opzettelijk” van toepassing. Niet-opzettelijke handelingen waarbij verbodsbepalingen overtreden worden zijn niet verboden. Daarbij is van belang dat het Europese Hof van Justitie in zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen³: “Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant...”.

Wezenlijke invloed

Met de term “wezenlijke invloed” wordt bedoeld een wezenlijk negatieve invloed op een soort of populatie. Om te bepalen of er sprake is van een wezenlijk (negatieve) invloed dienen de effecten van de activiteiten of werkzaamheden op de populatie te worden onderzocht. Of hiervan sprake is hangt af van de lokale, regionale, landelijke en Europese staat van instandhouding van de soort. Op welk van deze niveaus de effecten op een soort moeten worden onderzocht, hangt af van de soort (zie voorbeelden). Er is geen sprake van een wezenlijke invloed wanneer de populatie de mogelijke negatieve effecten van de activiteiten of werkzaamheden zelf op een zodanige wijze (bijvoorbeeld doordat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn naar een volwaardig leefgebied elders) teniet kan doen dat er geen invloed is op de (gunstige) staat van instandhouding van de soort. In alle gevallen geldt proportionaliteit. Effecten op een zeer zeldzame soort zullen op een lager niveau moeten worden gezien dan een zeer algemene soort. Bij soorten die zich niet over grote afstanden kunnen verplaatsen, zoals amfibieën, reptielen, planten en veel soorten insecten, is eerder sprake van een wezenlijk negatieve invloed dan bij soorten die zich over grotere afstanden kunnen verplaatsen. Verder is van belang of het effect van tijdelijke of permanente aard is. Van tijdelijke effecten kan een populatie van een soort zich over het algemeen gemakkelijker herstellen dan wanneer het om een aanhoudend negatief effect gaat.

2.4 Houtopstanden

Bij de kap van ten minste 10 are of meer dan 20 bomen is een kapmelding verplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Een kapmelding wordt ingediend bij de Provincie Limburg.

De Wet natuurbescherming hanteert het principe van 1-op-1 compensatie, beter bekend als de herplantplicht. Kap van bos en bomen in beschermde natuurgebieden als onderdeel van het NNN dienen mogelijk extra gecompenseerd te worden conform provinciale beleidsregels, maar dat is thans niet aan de orde.

³ EHvJ zaak C-103/00 en zaak C -221/04.

Dunningswerkzaamheden in het kader van natuurbeheer of boskap ten behoeve van realisatie instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied zijn in beginsel vrijgesteld van herplantplicht, maar dienen wel gemeld te worden. Verder zijn bijvoorbeeld fruitboomgaarden, lijnvormige beplantingen van wilgen of populieren, kerstbomen en houtopstanden op erven en tuinen vrijgesteld van bescherming. De desbetreffende kapwerkzaamheden hoeven daarom niet gemeld te worden in het kader van de Wet natuurbescherming.

Overigens is het mogelijk dat de provincie Limburg een kapverbod instelt, bijvoorbeeld ten behoeve van bescherming van natuur- en landschapswaarden, voor de duur van telkens maximaal 5 jaar per besluit.

2.5 Bevoegd gezag Wet natuurbescherming


De provincies zijn in de meeste gevallen het bevoegde gezag voor het al dan niet verlenen van vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, is het rijk in de vorm van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag. Dit betreffen handelingen en projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, zoals hoofdwegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen Tracéwet, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, winning van delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij, activiteiten Koninklijk Huis, et cetera.

Voor het onderhavige project is de Provincie Limburg het bevoegde gezag, omdat het project als doel heeft het winnen van delfstoffen in de zin van de Ontgrondingenwet.

3 Beschrijving plangebied en werkzaamheden

3.1 Beschrijving plangebied

De groeve Swelsen bevindt zich in Brunssum op het bedrijventerrein Ora Et Labora. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Duitse grens en in het zuiden en zuidoosten ligt de Afvalzorg Brunssum. In Figuur 3-1 wordt de begrenzing van de huidige groeve weergegeven met een groene polygoon. Ten noordwesten van de huidige groeve wordt met een paarse polygoon weergegeven waar de uitbreiding van de groeve voorzien is. De rode polygoon (uitbreiding en een stuk bestaande groeve) geldt als het plangebied voor voorliggende Natuurtoets.



Figuur 3-1 Overzichtkaart van de groeve Swelsen met de begrenzing van de huidige groeve en de beoogde uitbreiding van de groeve. De rode polygoon geldt als het plangebied voor voorliggende Natuurtoets


Het plangebied bestaat uit twee verschillende vegetaties. De zone onder de hoogspanningsleiding wordt periodiek gemaaid en hier zijn varens dominant (figuur 3-2). Aan weerszijden van hoogspanningszone is een gemengd bos aanwezig. Het gemengde bos bestaat uit Zomereik (*Quercus robur*), Ruwe berk (*Betula pendula*), Grove den (*Pinus sylvestris*) en Beuk (*Fagus sylvatica*), met een ondergroei van voornamelijk Gewone braam (*Rubus fruticosus*) en Klimop (*Hedera helix*).



Figuur 3-2 Het plangebied gefotografeerd vanuit de huidige groeve, kijkend in noordwestelijke richting. In het midden is onder de hoogspanningsleiding de gemaaide zone zichtbaar met varens en aan weerszijde van deze zone is het gemengde bos zichtbaar.

3.2 Beschrijving werkzaamheden

Het voornemen is om de winning van klei in de groeve Swelsen uit te breiden naar het plangebied. Dit betekent dat de huidige begroeiing verwijderd en de toplaag afgegraven zal worden. Vervolgens zal er klei gewonnen worden tot op een diepte van 62,5 m + NAP, oftewel circa 27,5 m onder maaiveld. Voor de ontgraving moet een 5 m brede bufferzone worden aangehouden ten opzichte van de perceelsbegrenzingsen. Ook moet rondom de hoogspanningsmast een bufferzone worden aangehouden. Dit betekent dat de werkelijke ontgraving niet het gehele oppervlak van het plangebied zal betreffen.



Figuur 3-3 Overzicht van het plangebied met daarbinnen de begrenzing van de nieuwe ontgraving (blauwe vlak)

4 Beschermde natuurwaarden

4.1 Soortbescherming - Wet natuurbescherming

4.1.1 Planten

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF (NDFF 2019) blijkt dat er geen waarnemingen bekend zijn van onder de Wet natuurbescherming beschermde planten in de directe omgeving van het plangebied. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen beschermde planten waargenomen binnen het plangebied. De in het plangebied aanwezige habitats zijn dan ook niet geschikt voor beschermde planten. De aanwezige habitats voorzien namelijk niet in de specifieke, vaak schrale of kalkrijke, omstandigheden waar de meeste beschermde planten van afhankelijk zijn.

Er komen geen onder de Wet natuurbescherming beschermde planten voor binnen het plangebied.

4.1.2 Zoogdieren

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF (NDFF 2019) blijkt dat er diverse grondgebonden zoogdieren binnen het plangebied en de directe omgeving daarvan zijn waargenomen. Zo zijn Ree (*Capreolus capreolus*), Vos (*Vulpes vulpes*), Haas (*Lepus europaeus*) en Das (*Meles meles*) uit de omgeving bekend. Tijdens het veldbezoek zijn Ree en Haas ook waargenomen in de aangrenzende huidige groeve. Het plangebied biedt op basis van de aanwezige habitats eventueel ook geschikt leefgebied voor Eekhoorn (*Sciurus vulgaris*) en diverse algemeen voorkomende muissoorten. Voor Ree, Vos, Haas en de algemeen voorkomende muissoorten geldt een provinciale vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het plangebied en de daar aanwezige habitats bieden potentieel geschikt leefgebied voor Das en Egel, maar geen essentieel leefgebied. In het plangebied is voor geen van beide soorten een vaste rust- en verblijfplaats aangetroffen en wordt dit ook niet verwacht. Qua foerageergebied is er voor bovengenoemde soorten voldoende gelijkwaardig of beter geschikt leefgebied in de directe omgeving aanwezig.


Er komen onder de Wet natuurbescherming beschermde grondgebonden zoogdieren voor binnen het plangebied. Het gaat om soorten met een provinciale vrijstelling of waarvoor het geen essentieel leefgebied betreft.

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF (NDFF 2019) komen geen waarnemingen van vleermuizen in het plangebied of de directe omgeving daarvan naar voren. Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied wel enkele bomen aangetroffen die potentieel geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. De betreffende bomen bevatten spechtenholtes, spleten en/of loshangende schors (Figuur 4-1) en bevinden zich verspreid over het plangebied (Figuur 4-2). Deze bomen dienen mogelijk als kraam-, paar- of zomerverblijfplaats voor in het gebied voorkomende boombewonende vleermuizen (NDFF Verspreidingsatlas Zoogdieren 2019), te weten Ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus nathusii*), Rosse vleermuis (*Nyctalus noctula*), Watervleermuis (*Myotis daubentonii*), Franjestaart (*Myotis nattereri*) en Gewone grootovleermuis (*Plecotus auritus*). Ook biedt het plangebied potentieel geschikt foerageergebied voor bovengenoemde soorten en in de omgeving voorkomende (gebouwbewonende) soorten als Gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) en Laatvlieger (*Eptesicus serotinus*). Het plangebied vormt qua foerageergebied echter geen essentieel leefgebied, aangezien er in de omgeving voldoende gelijkwaardig of beter geschikt foerageergebied aanwezig is.

Er komen potentieel geschikte verblijfplaatsen van onder de Wet natuurbescherming beschermde vleermuizen voor binnen het plangebied.



Figuur 4-1 Potentiele vleermuisverblijfplaatsen zijn binnen het plangebied onder andere aanwezig in een spleetvormige holte (links) en in spechtenholtes (rechts)



Figuur 4-2 Locaties van bomen met holtes, spleten en/of loshangende schors die mogelijk als vleermuisverblijfplaats kunnen functioneren

4.1.3 Reptielen & amfibieën

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF (NDFF 2019) blijkt dat er enkele reptielen uit de omgeving van het plangebied bekend zijn. Zo is Levendbarende hagedis (*Zootoca vivipara*) bekend uit de directe omgeving en is het voorkomen van Hazelworm (*Anguis fragilis*), Zandhagedis (*Lacerta agilis*), Ringslang (*Natrix natrix*) en Gladde slang (*Coronella austriaca*) bekend uit de ruimere omgeving (met name de Brunssummerheide en de vlak over de grens gelegen Teverener heide). De in het plangebied aanwezige habitats bieden potentieel geschikt leefgebied voor Levendbarende hagedis en Hazelworm. Het plangebied voorziet niet in de specifieke habitats die de overige uit de omgeving bekende reptielen vereisen.

In het plangebied komen mogelijk de onder de Wet natuurbescherming beschermde reptielen Levendbarende hagedis en Hazelworm voor.

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF (NDFF 2019) blijkt dat er enkele amfibieën uit de omgeving van het plangebied bekend zijn. Zo zijn Rugstreeppad (*Epidalea calamita*), Bruine kikker (*Rana temporaria*), Groene kikkercomplex (*Pelophylax esculenta synklepton*) en Gewone pad (*Bufo bufo*) bekend uit de huidige groeve en zijn Kleine watersalamander (*Lissotriton vulgaris*) en Alpenwatersalamander (*Ichthyosaura alpestris*) bekend uit de ruimere omgeving. Het plangebied kent alleen droge habitats zonder sloten of plassen en biedt daarom geen geschikt voorplantingshabitat voor amfibieën. Ook qua landhabitat is het plangebied niet geschikt voor amfibieën, gezien de grote afstand (en hoogteverschil) tot geschikt voortplantingshabitat. De strook open zand wordt gebruikt als rijroute voor groot materieel en is daarom zeer verdicht en niet vergraafbaar waardoor het zeker niet geschikt is voor Rugstreeppadden.

In het plangebied komen geen onder de Wet natuurbescherming beschermde amfibieën voor.

4.1.4 Vissen

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF (NDFF 2019) komen geen waarnemingen van onder de Wet natuurbescherming beschermde vissen naar voren. Binnen het plangebied zijn geen waterlichamen aanwezig, waardoor het ongeschikt is als leefgebied voor vissen.

In het plangebied komen geen onder de Wet natuurbescherming beschermde vissen voor.

4.1.5 Broedvogels

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF (NDFF 2019) komen diverse waarnemingen van algemeen voorkomende broedvogels naar voren. Tijdens het veldbezoek zijn ook twee Grote bonte spechten (*Dendrocopos major*) waargenomen, die waarschijnlijk binnen het plangebied tot broeden komen. Ook is een nest waargenomen dat mogelijk in gebruik is door Houtduif (*Columba palumbus*). Daarnaast komen er ongetwijfeld diverse andere algemeen voorkomende broedvogels tot broeden binnen het plangebied, maar er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen.

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF (NDFF 2019) komen ook enkele waarnemingen van broedvogels met een jaarrond beschermd nest naar voren. Zo zijn er diverse waarnemingen van de Oehoe (*Bubo bubo*) uit de omgeving van de groeve bekend. Deze soort heeft een territorium in de omgeving van de groeve en heeft incidenteel (twee keer sinds 2004) gebroed op de steile wanden van het westelijk deel van de groeve. De Oehoe is in 2004 door Wil Quaedackers (vrijwilliger voor de Oehoe werkgroep) ontdekt; destijds op de noordelijke groeverand (oostelijk deel). Sinds 2004 is de oehoe jaarlijks in de omgeving van groeve Swelsen tot broeden gekomen, met name in het grensbos dat de Nederlands-Duitse grens markeert.

In 2005 is in dit bos -buiten de groeve en het huidige plangebied- een kunstnest aangebracht, dat door de Oehoe direct is geaccepteerd. In de periode 2005-2016 is dit kunstnest vrijwel jaarlijks door de oehoe gebruikt om succesvol jongen groot te brengen. Het plangebied behoort waarschijnlijk tot het territorium van de Oehoe, maar er bevindt zich hier geen vast nest.

In het plangebied komen diverse onder de Wet natuurbescherming beschermde algemeen voorkomende broedvogels tot broeden. Van jaarrond beschermde nesten is binnen het plangebied geen sprake.

4.1.6 Ongewervelden

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF (NDFF 2019) komen geen waarnemingen van onder de Wet natuurbescherming beschermde ongewervelden voor. Tijdens het veldbezoek zijn deze ook niet waargenomen. Op basis van de aanwezige habitats en afwezigheid van zeldzame, schrale natuur- en watertypen, ligt het voorkomen van beschermde dagvlinders, libellen en overige ongewervelden dan ook niet voor de hand.

In het plangebied komen geen onder de Wet natuurbescherming beschermde ongewervelden voor.

4.1.7 Samenvatting relevante soortgroepen effectbeoordeling

Tabel 4-1 vat samen welke beschermde soorten en soortgroepen verwacht mogen worden in het plangebied.

Tabel 4-1 Overzicht van aanwezige en mogelijk aanwezige beschermde soorten per soortgroep


Soortgroep	Aanwezige en mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied
Planten	Geen
Zoogdieren	Potentiele verblijfplaatsen voor Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Watervleermuis en Franjestaart (artikel 3.5)
Reptielen en amfibieën	Hazelworm en Levendbarende hagedis (3.10)
Vissen	Geen
Broedvogels	Broedvogels zonder vast nest (artikel 3.1)
Ongewervelden	Geen

4.2 Gebiedsbescherming - Wet natuurbescherming

4.2.1 Natura 2000 in Nederland - Brunssummerheide

Het plangebied ligt op een afstand van ruim 2 km hemelsbreed ten opzichte van Natura 2000-gebied Brunssummerheide (figuur 4-3). Andere Natura 2000-gebieden liggen op vele kilometers afstand van het plangebied. Omdat de maatregelen alleen plaatsvinden binnen een afgebakend plangebied en bovendien relatief ver liggen van Natura 2000-gebied Brunssummerheide, wordt verondersteld dat de kans op significant negatieve effecten op dit gebied op voorhand niet aan de orde is. Verder zorgt de Feldbissbreuk, die is gelegen tussen de Brunssummerheide en de planlocatie, voor een waterscheiding waardoor grondwatereffecten überhaupt niet kunnen uitstralen naar dit Natura 2000-gebied.

Tot slot meldt het concept-Natura 2000-beheerplan Brunssummerheide (2009, provincie Limburg; anno 2018 nog altijd de laatste officiële versie) dat de groeve Swelsen onder de lopende ontgrondingsvergunning geen (cumulatieve) negatieve effecten heeft op de Brunssummerheide en dat de werkzaamheden mede daarom in de categorie “gebruiksvorm in beheerplan zonder wijzigingen/maatregelen (categorie 1)”. Nadere toetsing van effecten als gevolg van de werkzaamheden is daarom niet nodig, omdat dit reeds in het beheerplanproces heeft plaatsgevonden.



Figuur 4-3 Overzicht van de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden

4.2.2 Natura 2000 in Duitsland - Teverener Heide

Voor het Duitse Habitatrictlijngebied Teverener Heide ligt het anders. Vanwege de korte afstand die hemelsbreed ruim 350 meter bedraagt, zie figuur 4-2, zijn effecten niet zonder meer uit te sluiten. Volgens Duitse wet- en regelgeving is een Passende Beoordeling (FFH-prüfung) noodzakelijk indien de ingreep binnen 300 meter van het betreffende Natura 2000-gebied plaatsvindt, en effecten niet op voorhand uit te sluiten zijn. Daarom worden de instandhoudingsdoelen en bijzondere waarden van dit gebied in deze paragraaf verder uitgewerkt. De daadwerkelijke effectbeoordeling vindt plaats in het volgende hoofdstuk. Wel volgt hieronder een toelichting van ligging, karakter en instandhoudingsdoelen van het gebied Teverener Heide.

De Teverener Heide, ca. 450 ha groot, is qua grondslag min of meer vergelijkbaar met de Brunssummerheide. Het gaat hier eveneens om een zandig gebied met een relatief zuur milieu, al is het aandeel zwak gebufferde vennen (oude zand- en kleiwinplassen) en bossen hier aanmerkelijk hoger ten opzichte van gebieden met zandverstuivingen, vochtige heiden en droge heiden.

Deze laatste habitattypen nemen juist op de Brunssummerheide een prominente plek in. De vele vennen en plassen zijn ontstaan door winning van zand en klei tot in de jaren '90 van de vorige eeuw, en hebben daarmee een antropogene oorsprong. Dat neemt echter niet weg dat deze vennen en omringende heide- en stuifzandterreinen van groot belang zijn voor een breed scala aan broedvogels, trekvogels en herpetofauna.

Voor de Teverener Heide zijn in het kader van de Habitatrichtlijn de volgende instandhoudingsdoelen geformuleerd (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2013), voor wat betreft habitattypen: H2330 Zandverstuivingen, H3130 Zwakgebufferde vennen, H3160 Zure vennen, H4010 Vochtige heiden, H4030 Droge heiden, H7140 Overgangs- en trilvenen, H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen en H9190 Oude, zuurminnende eikenbossen. Verder is het gebied in het kader van de Habitatrichtlijn aangewezen voor de Kamsalamander (*Triturus cristatus*), die verspreid voorkomt in gebufferde plassen en poelen in het gebied. Tot slot is het gebied in het kader van de Vogelrichtlijn aangewezen voor de volgende broedvogelsoorten: Nachtzwaluw (*Caprimulgus europaeus*), Zwarte specht (*Dryocopus martius*), Boomleeuwerik (*Lullula arborea*), Wespandief (*Pernis apivorus*) en Blauwborst (*Luscinia svecica*).

4.3 Houtopstanden - Wet natuurbescherming

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de kap van circa 0,7 hectare bomen binnen het plangebied (Figuur 4-4). De kap valt buiten de bebouwde kom en omvat meer dan 10 are dan wel 20 bomen, waardoor deze kap onder de Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden valt.



Figuur 4-4 Te kappen areaal bos binnen het plangebied

Voor de kap van deze houtopstanden dient minstens 6 weken voor het kappen een kapmelding ingediend te worden bij de provincie. Het oppervlak aan gekapte houtopstanden moet ook op een bosbouwkundige manier opnieuw worden beplant (herplantplicht). In de regel gebeurt dit binnen drie jaar op dezelfde grond als waar de gekapte bomen hebben gestaan. Indien van de termijn van drie jaar of de locatie van herbeplanting afgeweken moet worden (gezien de aard van de voorgenomen werkzaamheden), dan dient hier een ontheffing voor aangevraagd te worden bij de provincie.

4.4 Natuurnetwerk Nederland

Figuur 4-3 laat zien dat het plangebied niet grenst aan, dan wel deel uitmaakt van, Nederlandse beschermde natuurgebieden in het kader van Natura 2000 of het Natuurnetwerk Nederland. Wel valt op dat de Schinveldse Bossen een behoorlijk areaal NNN-gebied beslaan ten noordwesten van het plangebied. Het betreft hier oudere gemengde loof- en naaldbossen op zandige bodem, met een zuur karakter.

Een nadere effectbeoordeling van de activiteiten in het plangebied is echter niet nodig, omdat de activiteiten plaatsvinden buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en er in dit kader niet getoetst hoeft te worden aan externe effecten.

5 Effectbeoordeling

5.1 Soortbescherming - Wet natuurbescherming

In deze paragraaf worden de effecten beoordeeld van de voorgenomen werkzaamheden op de te verwachten onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten. Hier worden enkel de soortgroepen behandeld waarvan uit paragraaf 4.1 is gebleken dat deze mogelijk voorkomen binnen het plangebied of de directe omgeving daarvan (Tabel 4-1).

5.1.1 Zoogdieren

Uit paragraaf 4.1 is gebleken dat in het plangebied enkele potentieel geschikte verblijfplaatsen van onder de Wet natuurbescherming beschermde vleermuizen voorkomen. Het gaat om de soorten Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart en Gewone grootovleermuis. Deze potentieel geschikte verblijfplaatsen zijn aanwezig in de vorm van spechtenholtes, spleten en/of loshangende schors in enkele bomen verspreid over het plangebied. De voorgenomen werkzaamheden voorzien in de kap van al deze bomen met potentieel geschikte verblijfplaatsen. Indien deze potentieel geschikte verblijfplaatsen daadwerkelijk in gebruik zijn door vleermuizen dan leidt dit onvermijdelijk tot een overtreding van artikel 3.5 lid 4 van de Wet natuurbescherming. Hiervoor dient een ontheffing aangevraagd te worden. Het is echter op dit moment niet duidelijk of de aanwezige potentieel geschikte verblijfplaatsen daadwerkelijk in gebruik zijn. Om dit te kunnen achterhalen dient een vleermuisonderzoek uitgevoerd te worden conform het Vleermuisprotocol 2017.

Het Vleermuisprotocol schrijft voor in welke periode en onder welke omstandigheden er vleermuisonderzoek uitgevoerd moet worden om de aanwezigheid van vleermuizen en de functie die een verblijfplaats vervult voor deze soorten aan te kunnen tonen dan wel uit te kunnen sluiten. Voor de verschillende soorten en de verschillende verblijfsfuncties gelden verschillende onderzoeksperiodes, waardoor voor iedere situatie een vleermuisonderzoek op maat nodig is. In Tabel 5-1 wordt de benodigde onderzoeksinspanning weergegeven om een vleermuisonderzoek in het plangebied uit te voeren volgens het Vleermuisprotocol 2017.

Tabel 5-1 Benodigde onderzoeksinspanning die vereist is voor een vleermuisonderzoek volgens het Vleermuisprotocol 2017

Datum	Type vleermuizen	Doel	Dagdeel	# personen	Duur (uur)	Start/ stop
1 juni – 15 juli	Boombewonend	Zomer- en kraamverblijfplaatsen	Avond	2	2,5	0 min na zonsondergang
1 juni – 15 juli	Boombewonend	Zomer- en kraamverblijfplaatsen	Ochtend	2	3	0 min voor zonsopkomst
15 aug - 25 aug	Boombewonend (excl franjestaart)	Paarverblijfplaats en zwermplaats	Avond	2	2	0 min na zonsondergang
15 sept	Boombewonend	Paarverblijfplaats en zwermplaats	Avond	2	3	0 min na zonsondergang
6 okt - 15 okt	Boombewonend (alleen franjestaart)	Paarverblijfplaats en zwermplaats	Avond	2	2	60 min na zonsondergang

Er dient vleermuisonderzoek uitgevoerd te worden om te achterhalen of de potentieel geschikte verblijfplaatsen in gebruik zijn door vleermuizen. Indien dit het geval is dan leidt de voorgenomen ontwikkeling onvermijdelijk tot een overtreding van artikel 3.5 lid 4. Hiervoor dienen compenserende maatregelen (ophangen van vleermuiskasten in aangrenzend gebied) uitgevoerd te worden en dient een ontheffing aangevraagd te worden.

5.1.2 Reptielen

Uit paragraaf 4.1 is gebleken dat er binnen het plangebied mogelijk leefgebied van onder de Wet natuurbescherming beschermde reptielen voorkomt. Het gaat om de soorten Hazelworm en Levendbarende hagedis. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in het omvormen van het huidige plangebied tot een actieve kleigroeve. Hiermee gaat het leefgebied van deze reptielen verloren. Als hiermee ook de voortplantingsplaats of rustplaats van deze soorten verloren gaat dan betekent dit in essentie een overtreding van artikel 3.10 lid 1b van de Wet natuurbescherming. Voor deze soorten geldt echter in de provincie Limburg op basis van de provinciale verordening (zie paragraaf 2.3.3) een vrijstelling van de verbodsbepalingen in specifieke periodes. Voor Hazelworm geldt de vrijstelling in de periode juli t/m september en voor Levendbarende hagedis geldt de vrijstelling in de periode 15 augustus t/m 15 oktober. Door het leefgebied van de reptielen tijdens de periode 15 augustus t/m september ongeschikt te maken kan dus een overtreding van de verbodsbepalingen worden voorkomen en is er geen ontheffing nodig.

Hoewel het plangebied in potentie geschikt is als leefgebied voor Hazelworm en Levendbarende hagedis, is het niet zeker dat deze soorten hier ook daadwerkelijk voorkomen. Om hierachter te komen kan een specifiek reptielenonderzoek uitgevoerd worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van tapijttegels. Deze tapijttegels worden dan verspreid over het plangebied uitgelegd en creëren zo geschikte schuilplaatsen/opwarmplaatsen. Door deze tapijttegels gedurende de geschikte periode 4 maal (2x in juni/juli en 2x in augustus/september) te inspecteren op aanwezigheid van reptielen kan de aanwezigheid, dan wel de afwezigheid, van deze soorten worden aangetoond. Indien beide soorten niet voorkomen in het plangebied dan kan een overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van reptielen, en daarmee de noodzaak tot een ontheffing, worden voorkomen ongeacht de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Indien Hazelworm en Levendbarende hagedis in het plangebied voorkomen dan kan het leefgebied in de vrijgestelde periode ongeschikt gemaakt worden, waardoor er geen ontheffing nodig is. Indien uit het reptielenonderzoek blijkt dat er geen reptielen voorkomen binnen het plangebied dan kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden, ongeacht de periode, zonder dat daar een ontheffing ten aanzien van reptielen voor nodig is.

5.1.3 Broedvogels

Uit paragraaf 4.1 is gebleken dat er binnen het plangebied diverse algemeen voorkomende broedvogels een nest hebben. Het gaat om algemeen voorkomende soorten als Grote bonte specht en Houtduif, niet om soorten met een jaarrond beschermd nest. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de kap van alle bomen, dus ook die met nesten van broedvogels. Indien de bomen buiten de broedperiode worden gekapt, is er geen overtreding van verbodsbepalingen aan de orde. Aangezien Houtduif een vrij lange broedperiode heeft wordt daarom geadviseerd om de bomen te kappen in de periode 1 september t/m 1 maart. Indien aangetoond kan worden dat het nest niet gebruikt wordt door Houtduif kan eventueel nog een andere periode aangehouden worden.

Om verstoring van nesten in de broedperiode te voorkomen dienen de bomen gekapt te worden in de periode 1 september t/m 1 maart.

5.2 Gebiedsbescherming - Wet natuurbescherming

In deze paragraaf worden de mogelijke effecten van de voorgenomen ontwikkeling op beschermde Natura 2000-gebieden beoordeeld. Zoals in paragraaf 4.2 onderbouwd, worden effecten op het Nederlandse Natura 2000-gebied Brunssummerheide op voorhand uitgesloten. In deze paragraaf worden daarom enkel de mogelijke effecten op het Duitse Natura 2000-gebied Teverener Heide beoordeeld.

5.2.1 Bepalen mogelijke effecten

De effectenindicator zoals aangereikt door het (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019) geeft een negentiental mogelijke effecten waarmee in ieder geval rekening moet worden gehouden ten aanzien van onder de Wet natuurbescherming beschermde waarden. Deze 19 storingsfactoren vormen dan ook de basis voor deze toetsing. Hieronder wordt per storingsfactor afgewogen of deze wel of niet relevant is in het kader van onderhavige toetsing.

Ruimtebeslag en versnippering (1 & 2)

De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Hierdoor kunnen negatieve effecten als gevolg van ruimtebeslag en versnippering op voorhand worden uitgesloten.

Verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht (3 & 4)

Het exploiteren van klei uit de groeve zal uitgevoerd worden door middel van gemotoriseerd materieel, aangedreven door fossiele brandstoffen. Dit leidt onvermijdelijk tot de emissie van stikstof. Door de emissie van stikstof op een dergelijk kleine afstand van de Teverener Heide is de depositie van stikstof in dit gebied niet op voorhand uit te sluiten. Hierdoor kunnen negatieve effecten als gevolg van verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht niet op voorhand worden uitgesloten.

Verzoeting, verzilting, verontreiniging, verdroging, vernatting, verandering stroomsnelheid en verandering overstromingsfrequentie (5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11)

Door de exploitatie van klei uit de groeve zal er in het plangebied een aanzienlijke maaiveldverlaging (circa 25 m) plaatsvinden. Dat dit significante gevolgen heeft voor de lokale hydrologie is niet op voorhand uit te sluiten. De Teverener Heide is in dit kader niet gevoelig voor verzoeting, verzilting, verontreiniging, vernatting, verandering stroomsnelheid en verandering overstromingsfrequentie. Echter, negatieve effecten als gevolg van verdroging kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.

Verandering dynamiek substraat (12)

De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Hierdoor kunnen negatieve effecten als gevolg van verandering dynamiek substraat op voorhand worden uitgesloten.

Verstoring door geluid en trillingen (13 & 15)

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt geen trillingen zoals bedoeld onder de effectenindicator (bijvoorbeeld heien). De productie van geluid zal beperkt zijn tot de activiteit van gemotoriseerd materieel, wat niet anders is dan het gebruik van de huidige groeve. Bovendien ligt het plangebied verder weg van de Teverener Heide dan de huidige groeve. Hierdoor kunnen negatieve effecten als gevolg van verstoring door geluid en trillingen op voorhand worden uitgesloten.

Verstoring door licht en optische verstoring (14 & 16)

De productie van licht en optische bewegingen zal beperkt zijn tot de activiteit van gemotoriseerd materieel, wat niet anders is dan het gebruik van de huidige groeve. Bovendien ligt het plangebied verder weg van de Teverener Heide dan de huidige groeve. Hierdoor kunnen negatieve effecten als gevolg van verstoring door licht en optische verstoring op voorhand worden uitgesloten.

Verstoring door mechanische effecten (17)

De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Hierdoor kunnen negatieve effecten als gevolg van verstoring door mechanische effecten op voorhand worden uitgesloten.

Verandering in populatiedynamiek en soortensamenstelling (18 & 19)

De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Bovendien voorziet de voorgenomen ontwikkeling niet in de introductie van soorten. Hierdoor kunnen negatieve effecten als gevolg van verstoring door mechanische effecten op voorhand worden uitgesloten.

Ten slotte heeft het voornemen géén aanleiding gegeven te vermoeden dat sprake kan zijn van negatieve effecten ten gevolge van storingsfactoren die niet reeds gevat zijn in de effectenindicator. Samengevat kunnen negatieve effecten als gevolg van verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht (3 & 4) en verdroging (8) niet op voorhand worden uitgesloten. De effecten van deze storingsfactoren moeten nader worden beoordeeld.

5.2.2 Effectbeoordeling

Verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht (3 & 4)

Om een inzicht te krijgen in de het effect van stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden dient een AERIUS-berekening uitgevoerd te worden. Aangezien een AERIUS-berekening geen onderdeel is van deze Natuurtoets, worden de effecten van verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht in een ander spoor uitgewerkt.

Verdroging (8)

In algemene zin kan gesteld worden dat maaiveldverlagingen de grondwaterspiegel in de directe omgeving in meer of mindere mate beïnvloeden, in dit geval Groeve Swelsen. Op basis van deze kennisregel kan in eerste instantie aangenomen worden dat effecten op de Teverener Heide niet per definitie uitgesloten kunnen worden.

Echter is de groeve reeds tientallen jaren in gebruik. Omdat de Teverener Heide in 2001 op de lijst is gezet als Habitatrichtlijn, zijn de activiteiten in de groeve te kwalificeren als bestaand gebruik. Dit bestaand gebruik is in vorm en intensiteit niet wezenlijk toe- of afgenomen, al heeft de relatief constante gebruiksintensiteit zich in de loop der jaren verschoven naar het westen, dus verder weg van de Teverener Heide. Ook als gevolg van het huidige voornemen verschuift de groeve weer verder westwaarts. Verder zijn er geen aanvullende maatregelen (bemaling) nodig in relatie tot het aanwezige grondwater in de groeve.

Verder is een geohydrologisch onderzoek (Royal HaskoningDHV 2014) uitgevoerd omtrent de huidige activiteiten en mogelijkheden voor diepere exploitatie. Op basis van dit onderzoek worden er geen aanvullende verdrogende effecten verwacht, omdat de maximale ontgrondingsdiepte enkele meters boven de grondwaterstijghoogte ligt, zodat er geen bemaling nodig is en er ook geen ontgravingseffecten op het grondwater zijn. De Teverener Heide en de Brunsummerheide worden hydrologisch afgeschermd door de klei van Reuver, waardoor ze onafhankelijk zijn van het grondwater in de zanden van Waubach, die onder de groeve aanwezig zijn.

Tot slot blijft er altijd een voldoende dikke kleilaag achter in de bodem van de groeve, om ongewenste hydraulische verbindingen met de zanden van Waubach te voorkomen. Hydrologische effecten in de Teverener Heide en Brunssummerheide zijn zodoende niet aan de orde.

5.3 Natuurnetwerk Nederland – Natte natuurparels

Figuur 4-3 laat zien dat het plangebied op 2 kilometer afstand hemelsbreed is verwijderd van Natura 2000-gebied Brunssummerheide, tevens een Natte Natuurparel. In dit kader geldt exact dezelfde redenering als bovenstaand gehanteerd in relatie tot gebiedsbescherming. De Feldbissbreuk, die is gelegen tussen de Brunssummerheide en de planlocatie, zorgt voor een waterscheiding waardoor eventuele grondwatereffecten niet kunnen uitstralen naar deze Natte Natuurparel. Gezien de afstand tot andere Natte Natuurparels zijn effecten op voorhand uitgesloten. Daarbij reikt het diepste punt van de groeve niet tot het grondwater waardoor grondwatereffecten sowieso zijn uitgesloten.

6 Conclusies en aanbevelingen

In voorliggende rapportage zijn de consequenties vanuit vigerende natuurwet- en regelgeving (Wet natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland) ten gevolge van het uitbreiden van groeve Swelsen uitgewerkt. Onderstaand worden deze samengevat.

- Onder de Wet natuurbescherming, hoofdstuk 3 onderdeel **Soortenbescherming**, beschermde zoogdieren, reptielen en broedvogels maken mogelijk gebruik van het plangebied. Voor bepaalde soortgroepen is vervolgonderzoek nodig om aan te tonen, dan wel uit te sluiten, dat deze soorten van het plangebied gebruik maken. Aanbevolen wordt om dit onderzoek zo spoedig mogelijk te starten, zodat er meer inzicht verkregen wordt in het voorkomen van deze soorten.
 - Er dient vleermuisonderzoek uitgevoerd te worden om te achterhalen of de potentieel geschikte verblijfplaatsen in gebruik zijn door **Ruige dwergvleermuis**, **Rosse vleermuis**, **Watervleermuis**, **Franjestaart** of **Gewone grootoorvleermuis**. Indien dit het geval is dan leidt de voorgenomen ontwikkeling onvermijdelijk tot een overtreding van artikel 3.5 lid 4. Hiervoor dienen compenserende maatregelen (ophangen van vleermuiskasten) uitgevoerd te worden en dient een ontheffing aangevraagd te worden.
 - Reptielenonderzoek moet nog uitwijzen of het plangebied gebruikt wordt door **Hazelworm** en **Levendbarende hagedis**. Indien Hazelworm en Levendbarende hagedis in het plangebied voorkomen dan kan het leefgebied in de vrijgestelde periode ongeschikt gemaakt worden, waardoor er geen ontheffing nodig is. Indien uit het reptielenonderzoek blijkt dat er geen reptielen voorkomen binnen het plangebied dan kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden, ongeacht de periode, zonder dat daar een ontheffing ten aanzien van reptielen voor nodig is.
 - Algemeen voorkomende **broedvogels** (zonder jaarrond beschermd nest) komen tot broeden in de bomen binnen het plangebied. Om verstoring van nesten in de broedperiode te voorkomen dienen de bomen gekapt te worden in de periode 1 september t/m 1 maart.
- In het kader van de Wet natuurbescherming hoofdstuk 2 onderdeel **Gebiedsbescherming** dient het effect van stikstofdepositie nog in een apart spoor beoordeeld te worden aan de hand van een AERIUS-berekening. Er zijn geen andere (significant) negatieve effecten te verwachten.
- Realisatie van de voorgenomen ontwikkelingen leidt niet tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van gebieden opgenomen in het **Natuurnetwerk Nederland**, ook niet ten aanzien van Natte Natuurparels.
- In het plangebied komen houtopstanden voor die volgens de voorgenomen ontwikkelingen gekapt dienen te worden. Aangezien het om 0,7 ha gaat buiten de (bos)bebouwde kom vallen deze onder de Wet natuurbescherming hoofdstuk 4 onderdeel **Houtopstanden**. Voor het kappen van deze houtopstanden dient een kapmelding gedaan te worden bij de provincie Limburg en dient er binnen drie jaar eenzelfde oppervlak houtopstanden herplant te worden binnen het plangebied. Om af te wijken van de termijn van drie jaar of de locatie van herplanting dient een ontheffing aangevraagd te worden.

Referenties

KIfL (Kieler Institut für Landschaftsökologie). 2008. *Bewertung von Stickstoffeinträgen in FFH-Verträglichkeitsstudien*.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. 2013.
<http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/HS-001>.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 2019. "Effectenindicator".

NDFF. 2019. "Nationale Databank Flora en Fauna". Voor het laatst geraadpleegd op 26-02-2019,
<https://ndff-ecogrid.nl/>.

NDFF Verspreidingsatlas Zoogdieren. 2019. "<https://www.verspreidingsatlas.nl/zoogdieren>".

Provinciaal blad van Limburg. 2017. *Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014*.

Provincie Limburg. 2014. *Provinciale Omgevingsverordening 2014*.

de Rooij, J. A. A. 2019. *Geactualiseerde natuurtoets Groeve Swelsen; een toets aan de Wet natuurbescherming*. WATBE5390101100R004F01. Maastricht: Royal HaskoningDHV.

Royal HaskoningDHV. 2014. *Hydrologisch onderzoek uitbreiding Groeve Swelsen*.

Staatsblad. 2016. *Wet natuurbescherming*.

Bijlage

8. Aanvullend veldbezoek groeve Swelsen ten behoeve van natuurtoets

Notitie

HaskoningDHV Nederland B.V.
Water

Aan: Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie BV
Van:
Datum: 29 mei 2020
Kopie: Archief
Ons kenmerk: WATBE5390101100N011F01
Classificatie: Projectgerelateerd

Onderwerp: Aanvullend veldbezoek groeve Swelsen

Aanleiding

Om de exploitatie van klei in groeve Swelsen ook in de toekomst voort te kunnen zetten wordt er gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden van de groeve. Een mogelijkheid tot uitbreiding bevindt zich bij de noordwestelijke hoek van de huidige groeve. Om de effecten van deze mogelijke uitbreiding op beschermde natuurwaarden te toetsen is reeds een Natuurtoets opgesteld¹. Hieruit bleek dat er ten aanzien van vleermuizen en reptielen nog onvoldoende informatie beschikbaar was om negatieve effecten als gevolg van het voornemen uit te kunnen sluiten. Op 25 juni 2019 is een aanvullend veldbezoek in (de omgeving van) groeve Swelsen uitgevoerd, op basis waarvan nieuwe inzichten zijn ontstaan en de effectbeoordeling van de Natuurtoets aangepast dient te worden. In deze notitie worden de bevindingen van het aanvullende veldbezoek en de aangepaste effectbeoordeling behandeld.

Vleermuizen

Tijdens het veldbezoek van 27 maart 2019, dat aan de basis lag van de Natuurtoets, zijn in het plangebied enkele bomen aangetroffen die potentieel geschikt bleken als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. De betreffende bomen bevatten spechtenholtes of spleten en staan verspreid over het plangebied. Omdat tijdens een verkennend veldbezoek de aanwezigheid van een vleermuisverblijfplaats zelden aan te tonen, dan wel uit te sluiten valt, was een aanvullend vleermuisonderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen over de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen. Het veldbezoek van 25 juni vormde de eerste van vijf onderzoeksrondes die volgens het Vleermuisprotocol 2017 nodig was om de aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen te onderzoeken. Tijdens deze ronde bleek echter dat de bomen die eerder potentieel geschikt waren bevonden als vleermuisverblijfplaats, nu stuk voor stuk ongeschikt bleken te zijn. Een boom met een spleetvormige holte bleek als rustplaats voor een Koolmees (*Parus major*) te dienen (Figuur 1), waarmee het ongeschikt is als vleermuisverblijfplaats. Enkele dode bomen met rotingsholtes of spechtenholtes waren omgewaaid, waarschijnlijk tijdens een van de flinke stormen dit voorjaar. Ook bleken de holtes in een boom bij nader inzien compleet onbereikbaar voor vleermuizen, en daarmee ongeschikt, door vergroeiing met klimop.

Kortom bleken alle eerder aangemerkte potentiële verblijfplaatsen bij nader inzien toch ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Hierdoor kan de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied al na één onderzoeksrunde worden uitgesloten. Negatieve effecten op vleermuizen als gevolg van het voornemen (de uitbreiding van de groeve) zijn daardoor op voorhand uit te sluiten.

¹ Natuurtoets uitbreiding groeve Swelsen; een toets aan vigerende natuurwet- en regelgeving.



Figuur 1 De spleetvormige holte leek op 27 maart nog een potentieel geschikte verblijfplaats (links) maar bleek op 25 juni de rustplaats van een Koolmees te zijn (rechts)

Reptielen

In de Natuurtoets werd beoordeeld dat de in het plangebied aanwezige habitats potentieel leefgebied voor Levendbarende hagedis (*Zootoca vivipara*) en Hazelworm (*Anguis fragilis*) zouden kunnen bieden. Het 'open terrein' onder de hoogspanningsmast zou namelijk geschikt zijn voor de reptielen om op te warmen in de zon, met de beschutting van de bosrand in de buurt vormt dit een potentieel geschikt leefgebied. Het 'open terrein' bleek echter op 25 juni helemaal niet open, maar volledig bedekt met 2 meter hoge varens. Ook de open delen van de bosrand waren bedekt met varens, waardoor er totaal geen geschikte zonplekken voor de reptielen meer aanwezig is. Hierdoor is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor reptielen en is nader onderzoek niet nodig. Negatieve effecten op reptielen als gevolg van het voornemen (de uitbreiding van de groeve) zijn daardoor op voorhand uit te sluiten.

Overige waarnemingen

In het oostelijke deel van groeve Swelsen is een vervangend leefgebied voor de Rugstreeppad (*Epidalea calamita*) ingericht ter compensatie voor het verdwijnen van leefgebied in de groeve zelf. Dit vervangende leefgebied wordt jaarlijks onderhouden om het pionierskarakter van het leefgebied, en daarmee de geschiktheid van het leefgebied, te behouden. Tijdens het veldbezoek van 25 juni bleek dat dit beheer succesvol is uitgevoerd, aangezien de koorroep van minstens één volwassen exemplaar is gehoord en er meerdere (>10) juveniele Rugstreeppadden in het water zijn waargenomen (zie figuur hiernaast). In het water werden ook enkele juveniele exemplaren van Kleine watersalamander (*Lissotriton vulgaris*) waargenomen. Vlak buiten de begrenzing van de groeve werd een Oehoe (*Bubo bubo*) waargenomen in het bosje dat de Duitse grens markeert.



Bijlage

9. Beoordeling stikstofdepositie

RAPPORT

Swelsen beoordeling stikstofdepositie

Klant: Gebr. Swelsen Klein en Zandexploitatie B.V.

Referentie: WATBE5390101100R009F01

Status: Definitief/01

Datum: 27 oktober 2020

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Amerikalaan 110
6199 AE MAASTRICHT AIRPORT
Water
Trade register number: 56515154

+31 88 348 78 48 **T**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Swelsen beoordeling stikstofdepositie

Ondertitel:
Referentie: WATBE5390101100R009F01
Status: 01/Definitief
Datum: 27 oktober 2020
Projectnaam: BE5390
Projectnummer: BE5390

Classificatie

Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden vervaelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever. Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Inhoud


1	Inleiding	1
2	Juridisch kader	2
3	Uitgangspunten	3
3.1	Activiteiten en zichtjaren	3
3.2	Onderzoeksgebied	4
3.3	Activiteiten en inzet materieel	5
3.4	Emissie van materieel	7
4	Beoogde situatie	10
5	Vergelijking met referentiesituatie	11
5.1	Uitgangspunten	11
5.2	Resultaten	12
6	Samenvatting en conclusies	13

Bijlagen

1.	Inventarisatie materieel
2.	Inventarisatie materieel referentiesituatie
3.	AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2021
4.	AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2022
5.	AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2025
6.	AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2046
7.	AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2021 ten opzichte van referentie
8.	AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2022 ten opzichte van referentie
9.	AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2025 ten opzichte van referentie
10.	AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2046 ten opzichte van referentie

1 Inleiding

Swelsen heeft de wens om de huidige groeve te Brunssum uit te breiden. De activiteiten in de groeve dragen bij aan de stikstofdepositie in de omgeving als gevolg van het neerslaan van emissies van NO_x (stikstofoxiden) en NH_3 (ammoniak) die vrijkomen door de verbrandingsmotoren van vrachtverkeer en mobiele werktuigen. Deze emissies kunnen zorgen voor stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden (zoals geïllustreerd in Figuur 1). Dit kan leiden tot negatieve effecten voor stikstofgevoelige habitattypen in deze Natura 2000-gebieden.




Figuur 1 Schematisch overzicht van emissie, verspreiding en depositie van stikstofoxiden (NO_x) en ammoniak (NH_3).

Ten behoeve van de onderbouwing van de uitbreiding is de bijdrage aan de stikstofdepositie van verschillende uitbreidingsscenario's in beeld gebracht. De gehanteerde uitgangspunten en resultaten worden in deze notitie besproken.

2 Juridisch kader

Conform de Wet natuurbescherming (Wnb) dienen activiteiten getoetst te worden om na te gaan of binnen nabijgelegen Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen optreden.

In de beslisboom¹ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de stappen om vergunningsplicht vast te stellen beschreven (zie Figuur 2).



Figuur 2 Beslisboom vergunningsplicht


¹ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/10/12/beslisboom-toestemmingverlening-stikstofdepositie-bij-nieuwe-activiteiten>

3 Uitgangspunten

In de volgende paragrafen zijn de uitgangspunten uiteengezet om tot de stikstofdepositieberekeningen voor de huidige situatie en vergunningaanvraag te komen. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekeninstrument AERIUS Calculator (versie 2019A).

3.1 Activiteiten en zichtjaren

De geplande activiteiten in de beoogde situatie zijn weergegeven in Figuur 3. In de huidige groeve zal tot 2025 jaarlijks circa 13.000 m³ klei worden gewonnen en daarnaast zal er in 2021 en 2022 een talud worden uitgegraven. De huidige groeve zal met gemiddeld 25.000 m³ worden gevuld totdat deze rond 2045 volledig is gevuld. In de uitbreiding van de groeve wordt in de jaren 2022 t/m 2026 de dekgrond afgegraven en in 2025 zal de kleiwinning worden gestart met gemiddeld 13.000 m³ per jaar. Het vullen van de groeve zal rond 2045 starten nadat de huidige groeve volledig is gevuld.




Figuur 3 Geplande winning en aanvulling in de beoogde situatie

Om het effect op de stikstofdepositie in beeld te brengen zijn de volgende jaren onderzocht: 2021, 2022, 2025 en 2046. In alle jaren is uitgegaan van het maximale grondverzetvolume voor de verschillende activiteiten.

3.2 Onderzoeksgebied

De bijdrage aan de stikstofdepositie (in mol/ha/jaar) wordt door de AERIUS-calculator automatisch berekend ter hoogte van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden binnen alle Nederlandse Natura 2000-gebieden in de omgeving waar er sprake is van een significante depositiebijdrage.

Ten oosten van de groeve ligt het Duitse Natura 2000-gebied Teverener Heide. Ten zuiden van de groeve ligt het Natura 2000-gebied Brunssummerheide en op wat grotere afstand van de groeve ligt het Natura 2000-gebied Geleen beekdal.



Figuur 4 Natura 2000-gebieden in de omgeving (1 = locatie groeve)



Figuur 5 Rekenpunt Natura 2000-gebied Teverener Heide (x-coördinaat: 199.073, y-coördinaat: 329.495)

De bijdrage wordt door de AERIUS-calculator niet automatisch doorgerekend in buitenlandse Natura 2000-gebieden. Om ook een beeld te krijgen van de maximale depositiebijdrage in het Duitse Natura 2000-gebied Tevereener Heide, is er voor elk scenario een aanvullende berekening uitgevoerd van de stikstofdepositiebijdrage ter hoogte van het meest nabijgelegen punt in dit natuurgebied (zie Figuur 5).

3.3 Activiteiten en inzet materieel

In deze paragraaf worden de activiteiten en de inzet van materieel binnen de inrichting besproken. In bijlage I is de berekening van de inzet van materieel opgenomen. Het grondverzet van de verschillende jaren is weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1 Grondverzet per activiteit (m³) in 2021, 2022, 2025 en 2046

Activiteit	2021	2022	2024	2046
Winning huidige groeve	13.000 m ³ = 20.800 ton	13.000 m ³ = 20.800 ton		
Omzetten talud	32.000 m ³ = 51.200 ton	18.000 m ³ = 28.800 ton		
Afgraven dekgrond		13.559 m ³ = 21.694 ton	13.559 m ³ = 21.694 ton	
Winning uit uitbreiding			40.000 m ³ = 64.000 ton	
Vullen huidige groeve	40.000 m ³ = 64.000 ton	40.000 m ³ = 64.000 ton	40.000 m ³ = 64.000 ton	
Vullen uitbreiding				80.000 m ³ = 128.000 ton
Vermarkten	13.000 m ³ = 20.800 ton	26.559 m ³ = 42.494 ton	53.559 m ³ = 85.694 ton	

* Gehanteerd voor deze berekeningen is het worst case uitgangspunt is dat 100% van de gewonnen grond en de dekgrond wordt vermarkt.

De gewonnen grond wordt getransporteerd naar het depot op het terrein en vervolgens vanuit de depots getransporteerd naar locaties buiten de inrichting (vermarkt). Dat geldt ook voor de dekgrond van de uitbreiding van de groeve. De huidige groeve wordt aangevuld met nieuwe grond van buiten de inrichting en daarnaast wordt er in de huidige groeve grond omgezet voor een talud.

Op basis van het grondverzet zijn de activiteiten en de inzet van materieel bepaald. De activiteiten op het terrein zijn in twee categorieën op te delen:

1. De vervoersbewegingen van vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van grond.
2. Mobiele werktuigen voor de afgraving en overslag.

Vrachtverkeer

Op basis van het grondverzet is het aantal transporten bepaald. Het transport van de grond gebeurt door middel van de volgende werktuigen:

- Aanvullen groeve van buitenaf; 50% door opleggers met een capaciteit van 30 ton en 50% door motorwagens met een capaciteit van 25 ton.
- Transport op het terrein door motorwagens met een capaciteit van 25 ton.
- Grond van depot naar buiten de inrichting; opleggers met een capaciteit van 30 ton.

Op basis van de laadcapaciteit en het grondverzet² is het aantal vrachten per route bepaald. Deze zijn weergegeven in Tabel 2. De routes zijn weergegeven in Figuur 6.

Tabel 2 Aantal Transporten per route in 2021, 2022, 2025 en 2046

Route	Type	2021	2022	2025	2046
Ontgraven huidige groeve > Depot	25 ton	832	832		
Talud > groeve**	25 ton	1.365	768		
Ontgraven uitbreiding* > Depot	25 ton		868	3.428	
Vullen huidige groeve	30 ton	1.067	1.067	1.067	
	25 ton	1.280	1.280	1.280	
Vullen uitbreiding	30 ton				2.133
	25 ton				2.560
Depot > vermarkten	30 ton	693	1.416	2.856	

* inclusief dekgrond

** 2/3 grond van talud naar huidige groeve

Mobiele werktuigen

Voor afgraven van de grond en het verwerken van de aangeleverde grond wordt in de groeve een rupsgraafmachine gebruikt en in het depot wordt een rupsgraafmachine gebruikt voor het vullen van de vrachtwagens. Voor het bepalen van de inzet van de graafmachines zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Aanvullen groeve: 20 minuten per 15 opleggers (geen graafmachine nodig bij motorwagens).
- Ontgraven groeve: 1.000 m³ per dag (9 uur).
- Afgraven dekgrond: 1 dag kraan voor afschrapen en opzij zetten lage begroeiing en wortelzone / 1.000 m³ per dag (9 uur).
- Omzetten talud: 1.000 m³ per dag (9 uur) en voor 1/3 van het volume een extra graafmachine voor lokale omzet grond.
- Laden vrachtwagens depot; 5 minuten per vrachtwagen.

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten, het grondverzet en het aantal transporten is de inzet van de rupsgraafmachines bepaald. Deze is weergegeven in Tabel 3.


Tabel 3 Inzet van rupsgraafmachines (uren) in 2021, 2022, 2025 en 2046

Locatie	2021	2022	2025	2046
Aanvullen huidige groeve	24	24	24	
Aanvullen uitbreiding				47
Ontgraven huidige groeve	117	117		
Ontgraven uitbreiding groeve	-	203	563	0
Depot	58	118	238	
Talud	384	216		

² 1 m³ grond weegt circa 1,6 ton.

Geografische weergave van activiteiten

In Figuur 6 is de geografische ligging van de verschillende bronnen weergegeven.



Figuur 6 Geografische ligging emissiebronnen

3.4 Emissie van materieel

In deze paragraaf worden de emissies van het materieel binnen de inrichting besproken.

Vrachtverkeer

In het rekenmodel AERIUS zijn de routes van vrachtverkeer ingevoerd als lijnbron (sector wegverkeer, buitenweg). AERIUS zet deze lijnbron om naar puntbronnen en berekent per puntbron de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NO_x) en ammoniak (NH₃) op basis van de ingevoerde gegevens (wegkenmerken, intensiteiten en voertuigtypen) en de gegevens in de AERIUS-database (emissiefactoren).

Het aantal vrachten is opgenomen in Tabel 2. De vrachtwagens rijden verschillende routes vanaf de bijbehorende locaties binnen de inrichting naar de Waubacherweg (zie Figuur 6). Op de routes is het aantal vrachten verdubbeld om het aantal voertuigbewegingen te bepalen (heen en terug)³. De transporten zijn ingevoerd als 'Vrachtauto diesel > 20 ton GVW' (zwaarste categorie). Daarnaast is de euronorm van voertuigen van belang bij het bepalen van de emissie. Het transport voor het aanvullen van de groeve wordt uitgevoerd door derden. Hiervoor is uitgegaan dat de helft van het transport wordt uitgevoerd door voertuigen van Euro V en de andere helft door voertuigen van Euro VI (deze laatste euronorm is ingevoerd in 2014). Het overige transport gebeurt door eigen voertuigen van Euro VI.

³ De route voor het vullen van de groeve maakt een rondgang maakt langs de groeve waardoor het aantal vrachten gelijk is aan het aantal voertuigbewegingen.

De bijdrage van het vrachtverkeer dient te worden meegenomen tot aan het bestaande doorgaande wegennet⁴. Buiten de inrichting is het vrachtverkeer daarom meegenomen tot aan de Waubacherweg.

Werktuigen

De NO_x-emissie⁵ van de graafmachines is berekend conform het 'Emissiemodel Mobiele Machines'⁶ (EMMA) waarbij de emissie van NO_x voor de werktuigen wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

$$\text{Emissie} = \text{tijdsduur} \times \text{belasting} \times \text{vermogen} \times \text{emissiefactor} \times \text{TAF-factor}.$$

Waarbij:

- Emissie = emissie in gram per jaar.
- Tijdsduur = het aantal uren per jaar dat een bepaalde machine wordt gebruikt (uren per jaar).
- Belasting = deel van het volle vermogen van de betreffende machine dat gemiddeld wordt gebruikt.
- Vermogen = het gemiddelde volle vermogen van het machinetype (kW).
- Emissiefactor = de gemiddelde emissiefactor behorende bij het bouwjaar (g/kWh).
- TAF-factor = aanpassingsfactor op de gemiddelde emissiefactor in verband met de afwijking van de gemiddelde gebruik toepassing van dit machinetype als gevolg van wisselende vermogensvraag.

De emissiefactor van mobiele werktuigen hangt af van het bouwjaar en van de vermogensklasse. Voertuigen worden geproduceerd met motoren die moeten voldoen aan de vigerende emissienormering welke afhangt van de vermogensklasse. Voor de emissie bepaling van de rupsgraafmachines in 2021 en 2022 is het bouwjaar 'vanaf 2011' gehanteerd voor beide graafmachines en een maximaal vermogen van 200 kW. Hierbij hoort een belasting van 60 procent, een emissiefactor van 3,3 g NO_x/kWh en een TAF-factor van 0,87. In 2025 (en 2046) zal minimaal één graafmachine zijn vervangen door een nieuwer exemplaar. In 2025 en 2046 is daarom voor één graafmachine het bouwjaar 'vanaf 2014' (emissiefactor van 0,36 g NO_x/kWh) gehanteerd. Voor deze zichtjaren is de aanname gedaan dat op alle locaties de helft van de werkzaamheden door de nieuwe graafmachine wordt uitgevoerd. De berekende emissies zijn opgenomen in Tabel 4.

Tabel 4 NO_x-emissie van rupsgraafmachines (kg) in 2021, 2022, 2025 en 2046

Locatie	2021	2022	2025	2046
Aanvullen huidige groeve	8,2	8,2	4,5	
Aanvullen uitbreiding groeve				9,1
Ontgraven huidige groeve	40,3	40,3		
Ontgraven uitbreiding groeve		70,0	107,6	
Depot	19,9	40,7	45,5	
Talud	132,3	74,4		

⁴ Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden de gevolgen voor het milieu van het verkeer van en naar de inrichting (geluid-, trilling- en/of stofhinder) niet aan de inrichting toegerekend, indien dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval indien dit verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg kan bevinden (zie onder andere ABRS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1260).

⁵ De NH₃-emissies van mobiele bronnen zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de NO_x-emissies en daarom buiten beschouwing gelaten, zie: Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2014, Informative Inventory Report 2016, RIVM 2016.

⁶ 'Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkoop in combinatie met brandstof Afzet (EMMA)' TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML, TNO november 2009.

De werktuigen zijn ingevoerd in AERIUS als oppervlaktebron met het type mobiele werktuigen, bouw en industrie. Hiervoor gelden de volgende emissiekenmerken: uitstoothoogte van 4 meter met een spreiding van 4 meter en een warmte-emissie van 0 MW.

4 Beoogde situatie

Een overzicht van de resultaten van de verschillende zichtjaren is weergegeven in Tabel 5.

Tabel 5 Maximale depositiebijdrage (mol N/ha/jaar) in 2021, 2022, 2025 en 2046

Natura 2000-gebied	2021	2022	2025	2046
Brunssummerheide	0,02	0,02	0,02	0,01
Geleenbeekdal	0,00	0,00	0,00	0,00
Teverener Heide (Duitsland)	0,33	0,39	0,29	0,14

Voor de beoogde situatie geldt dat de totale bijdrage aan de stikstofdepositie in de Nederlandse gebieden significant is ($>0,00$ mol N/ha/j). Het beoogde gebruik van de groeve is daarmee nog niet uitgesloten van vergunningplicht.

In het Duitse Natura 2000-gebied Teverener Heide ligt de stikstofdepositie ruim onder de aldaar geldende beoordelingswaarde van 7,14 mol/ha/jaar.

5 Vergelijking met referentiesituatie

Omdat er in de beoogde een significante bijdrage ($>0,00$ mol N/ha/j) is aan de stikstofdepositie in Nederlandse Natura 2000-gebieden moet worden onderzocht of de aangevraagde activiteit qua stikstofdepositie valt binnen het feitelijk gebruik in referentiesituatie. Omdat er nog geen vergunning is verleend in het kader van stikstofdepositie is de referentiesituatie juridisch gezien december 2004, het moment van aanwijzing van de Brunssummerheide en Geleenbeekdal als Natura 2000-gebied, en de dan vigerende vergunning van september 2004.

5.1 Uitgangspunten

Het grondverzet van vergunde activiteiten in december 2004 is weergegeven in tabel 6. De activiteiten, de inzet van materieel en de emissies zijn op dezelfde wijze bepaald zoals is beschreven in hoofdstuk 3. In deze paragraaf is een overzicht van de transportbewegingen en emissies opgenomen. In bijlage 2 is de berekening van de inzet van materieel opgenomen.

Tabel 6 Grondverzet per activiteit (m³).

Activiteit	Referentie situatie 2004
Aanvullen groeve (van buiten)	65.000 m ³ (aanvoer van buiten)
Ontgraven groeve (bruto)	27.000 m ³
In depot zetten (onvermarktbaar, vermarktbaar)	27.000 m ³ (12.000 m ³ onvermarktbaar direct verwerkt in groeve)
Vermarkten*	15.000 m ³

* 80 procent van de grond is vermarktbaar voor de nieuwe vergunning, de groeve is dan namelijk al op diepte. In de referentiesituatie 2004 is circa 56% vermarktbaar omdat nieuwe percelen in gebruik worden genomen.

Tabel 7 Transporten per route

Route	Referentie situatie 2004
Buiten de inrichting > groeve	3.813 vrachten
Groeve > depot	1.728 vrachten
Depot vermarktbaar > buiten de inrichting	800 vrachten

Tabel 8 Inzet van mobiele werktuigen

Mobiel werktuig	Referentie situatie 2004
Rupsgraafmachine 1 – Groeve	282 uur
Rupsgraafmachine 2 – Depot	67 uur

In de Tabel 9 zijn de emissies van stikstofoxiden (NO_x) en ammoniak (NH₃) van de verschillende bronnen weergegeven.

Tabel 9 Emissie van bronnen in kg/jaar.

Bron	Referentie situatie 2004	
	NO _x	NH ₃
Transport buiten de inrichting > groeve	70,4 kg/j	< 1 kg/j
Transport groeve > depot	21,3 kg/j	< 1 kg/j
Transport depot > buiten de inrichting	1,1 kg/j	< 1 kg/j
Rupsgraafmachine Groeve	152,3 kg/j	-
Rupsgraafmachine Depot	36,2 kg/j	-

5.2 Resultaten

De resultaten zijn opgenomen in Bijlagen 7 t/m 10. In Tabel 10 is de vergelijking weergegeven tussen de bijdrage aan de stikstofdepositie van de beoogde situatie (in 2021, 2022 en 2025 en 2046) en de referentiesituatie in 2004. De bijdrage in de beoogde situatie is in alle jaren lager dan de bijdrage in 2004.

Tabel 10 Maximale toename depositiebijdrage (mol N/ha/jaar) in 2021, 2022, 2025 en 2046 ten opzichte van referentie 2004

Natura 2000-gebied	2021	2022	2025	2046
Brunssummerheide	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleenbeekdal	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Samenvatting en conclusies

Swelsen heeft de wens om de huidige groeve te Brunssum uit te breiden. De activiteiten in de groeve dragen bij aan de stikstofdepositie in de omgeving als gevolg van het neerslaan van emissies van NO_x (stikstofoxiden) en NH₃ (ammoniak) die vrijkomen door de verbrandingsmotoren van vrachtverkeer en mobiele werktuigen. Conform de Wet natuurbescherming (Wnb) dient te worden getoetst te worden of door deze activiteiten binnen nabijgelegen Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen optreden.

Voor de beoogde situatie geldt (Figuur 2 toets-stap 3 Ecologische voortoets) dat de totale bijdrage aan de stikstofdepositie in de Nederlandse gebieden valt binnen het feitelijk gebruik in de referentiesituatie in december 2004, het moment van aanwijzing van de Brunssummerheide en Geleenbeekdal als Natura 2000-gebied. De beoogde activiteiten leiden (in 2021, 2022 en 2025 en 2046) niet tot een toename van de stikstofdepositie (>0,00 mol N/ha/j) ten opzichte van de referentiesituatie in 2004.

Het beoogde gebruik van de groeve is daarmee niet vergunningsplichtig in het kader van de wet Natuurbescherming (Wnb).

Bijlage

1. Inventarisatie materieel

Grondverzet (m3)

	2021	2022	2025	2046
Winning huidige groeve	13,000	13,000		
Omzetten talud	32,000	18,000		
Afgraven dekgrond		13,559	13,559	
Winning uit uitbreiding			40,000	
vullen huidige groeve	40,000	40,000	40,000	
vullen uitbreiding				80,000
Vermakten	13,000	26,559	53,559	

Grondverzet (ton)

Activiteit	2021	2022	2025	2046
Winning huidige groeve	20,800	20,800		
Omzetten talud	51,200	28,800		
Afgraven dekgrond		21,694	21,694	
Winning uit uitbreiding			64,000	
vullen huidige groeve	64,000	64,000	64,000	
vullen uitbreiding				128,000
Vermakten	20,800	42,494	85,694	0

Het transport van de grond gebeurt door middel van de volgende werktuigen:

- Aanvullen groeve buitenaf; 50% opleggers met capaciteit van 30 ton en 50% motorwagens met capaciteit van 25 ton;
- Grond van groeve naar depots; motorwagens met een capaciteit van 25 ton;
- Grond van depot naar buiten de inrichting; opleggers met een capaciteit van 30 ton.
- 2/3 Grond van talud naar huidige groeve; motorwagens met een capaciteit van 25 ton (1/3 omzetten door kraan);
- Dekgrond naar depot; motorwagens met een capaciteit van 25 ton;
- 100% Grond naar depot vermarkt

Aantal vrachten

Activiteit	Laad capaciteit	2021	2022	2025	2046
Transport - Vullen Groeve	30 ton	1,067	1,067	1,067	2,133
	25 ton	1,280	1,280	1,280	2,560
Transport - Depot	25 ton	832	832		
Transport - Depot uitbreiding	25 ton		868	3,428	
Transport - Vermakten	30 ton	693	1,416	2,856	
Transport - Talud	25 ton	1,365	768		

Input AERIUS

Activiteit	Laad capaciteit	2021	2022	2025	2046
Transport - Vullen Groeve	Euro 5	1173	1173	1173	2347
	Euro 6	1173	1173	1173	2347
Transport - Depot	Euro 6	1664	1664		
Transport - Depot uitbreiding	Euro 6		1736	6856	
Transport - Vermakten	Euro 5	693	1416	2856	
	Euro 6	693	1416	2856	
Transport - Talud	Euro 6	2731	1536		

Voor het bepalen van de inzet van de graafmachines zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Aanvullen groeve: 20 min per 15 opleggers;
- Ontgraven huidige groeve, uitbreiding groeve; 1.000 m3 per dag (9 uur);
- 1/3 Grond van talud omgezet door 2e kraan; 1.000 m3 per dag (9 uur);
- Laden vrachtwagens; 5 minuten per vrachtwagen;
- Afgraven dekgrond; 1 dag kraan voor afschrapen en op zij zetten lage begroeiing en wortelzone / 1.000 m3 per dag (9 uur)

Inzet graafmachine/kraan (uren)

Activiteit	2021	2022	2025	2046
aanvullen groeve	24	24	24	47
ontgraven huidige groeve	117	117	0	0
ontgraven uitbreiding	0	0	360	0
afgraven dek grond	0	203	203	0
ontgraven uitbreiding groeve	0	203	563	0
Laden vrachtwagens depot	58	118	238	0
Talud	384	216	0	0

Emissie graafmachine/kraan STAGE III (kg NOx)

Activiteit	2021	2022	2025	2046
aanvullen groeve	8.2	8.2	8.2	16.3
ontgraven huidige groeve	40.3	40.3	0.0	0.0
ontgraven uitbreiding	0.0	0.0	124.0	0.0
afgraven dek grond	0.0	70.0	70.0	0.0
ontgraven uitbreiding groeve	0.0	70.0	194.1	0.0
Laden vrachtwagens depot	19.9	40.7	82.0	0.0
Talud	132.3	74.4	0.0	0.0

Emissie graafmachine/kraan STAGE IV (kg NOx)

Activiteit	2021	2022	2025	2046
aanvullen groeve	0.9	0.9	0.9	1.8
ontgraven huidige groeve	4.4	4.4	0.0	0.0
ontgraven uitbreiding	0.0	0.0	13.5	0.0
afgraven dek grond	0.0	7.6	7.6	0.0
ontgraven uitbreiding groeve	0.0	7.6	21.2	0.0
Laden vrachtwagens depot	2.2	4.4	8.9	0.0
Talud	14.4	8.1	0.0	0.0

Bijlage

2. Inventarisatie materieel referentiesituatie

Grondverzet (m3)

Activiteit	Vergunde situatie 2004	Aanvraag 2019
aanvullen groeve	100,704	60,000
ontgraven groeve	50,000	35,000
Vermarkten*	-	28,000

Grondverzet (ton)

Activiteit	Vergunde situatie 2004	Aanvraag 2019
aanvullen groeve	161,127	96,000
ontgraven groeve	80,000	56,000
Vermarkten*	-	44,800

Het transport van de grond gebeurt door middel van de volgende werktuigen:

- Aanvullen groeve van buitenaf; 50% opleggers met capaciteit van 30 ton en 50% motorwagens met capaciteit van 25 ton;
- Grond van groeve naar depots; motorwagens met een capaciteit van 25 ton;
- Grond van depot naar buiten de inrichting; opleggers met een capaciteit van 30 ton.

Aantal vrachten

Activiteit	Laad capaciteit	Vergunde situatie 2004	Aanvraag 2019
buiten de inrichting > groeve	30 ton	2685	1600
	25 ton	3223	1920
groeve > depot	25 ton	3200	2240
depot > buiten de inrichting	30 ton		1493

Voor het bepalen van de inzet van de graafmachines zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Aanvullen groeve: 20 minuten per 15 vrachten;
- Ontgraven groeve; 1.000 m3 per dag (9 uur);
- Laden vrachtwagens; 5 minuten per vrachtwagen.

Inzet graafmachine (uren)

Activiteit	Vergunde situatie 2004	Aanvraag 2019
aanvullen groeve	131	78
ontgraven groeve	450	315
Laden vrachtwagens groeve	267	187
Laden vrachtwagens depot		124

Bijlage

3. AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2021

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Beoogde situatie - 2021

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Provincie Limburg	Swelsen, - Brunssum

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Beoogde situatie 2021	RsrS4cgY1HSU	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
26 juni 2020, 10:34	2021	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	229,90 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Brunssummerheide	0,02

Toelichting

zie memo uitgangspunten

Locatie

Beoogde situatie -
2021

Emissie

Beoogde situatie -
2021

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Depot Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	2,17 kg/j
2	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	19,64 kg/j
3	Transport - Talud Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	6,35 kg/j
4	Transport - Vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	1,04 kg/j
5	Mobiele werktuigen - Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	19,90 kg/j
6	Mobiele werktuigen - Ontgraven Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	40,30 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 Mobiele werktuigen - Aanvullen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	8,20 kg/j
8	 Mobiele werktuigen - Talud Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	132,30 kg/j

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
Brunssummerheide	0,02	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Brunssummerheide

Habitatype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4030 Droge heiden	0,02	
H91Do Hoogveenbossen	0,02	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.


Emissie
(per bron)
Beoogde situatie -
2021



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Depot
198735, 329416
2,17 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.069,0 / jaar	NOx NH ₃	2,17 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Vullen groeve
198801, 329567
19,64 kg/j
< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	1.173,0 / jaar	NOx NH ₃	9,49 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.173,0 / jaar	NOx NH ₃	10,15 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃


Transport - Talud
198805, 329432
6,35 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	2.731,0 / jaar	NOx NH ₃	6,35 kg/j < 1 kg/j




Naam **Transport - Vermarkten**
 Locatie (X,Y) **198490, 329368**
 NOx **1,04 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	693,0 / jaar	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	693,0 / jaar	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam **Mobiele werktuigen - Depot**
 Locatie (X,Y) **198646, 329400**
 NOx **19,90 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	19,90 kg/j



Naam **Mobiele werktuigen - Ontgraven**
 Locatie (X,Y) **198610, 329539**
 NOx **40,30 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	40,30 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen -
Aanvullen


Locatie (X,Y)

198786, 329509

NOx

8,20 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	8,20 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen - Talud

Locatie (X,Y)

198633, 329604

NOx

132,30 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	132,30 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

Bijlage

4. AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2022

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Beoogde situatie 2022

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Provincie Limburg	Swelsen, - Brunssum

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Beoogde situatie 2022	RgPHpUNRZw3Q	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
26 juni 2020, 10:39	2022	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	268,10 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Brunssummerheide	0,02

Toelichting

zie memo uitgangspunten

Locatie
Beoogde situatie
2022



Emissie
Beoogde situatie
2022

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	Transport - Depot Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	3,38 kg/j
2	Transport - Depot uitbreiding Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	5,71 kg/j
3	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	19,71 kg/j
4	Transport - Talud Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	3,57 kg/j
5	Transport - Vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	2,13 kg/j
6	Mobiele werktuigen - Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	40,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 Mobiele werktuigen - Ontgraven Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	40,30 kg/j
8	 Mobiele werktuigen - Aanvullen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	8,20 kg/j
9	 Mobiele werktuigen - Ontgraven uitbreiding Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	70,00 kg/j
10	 Mobiele werktuigen - Talud Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	74,40 kg/j

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
Brunssummerheide	0,02	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Brunssummerheide

Habitatype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4030 Droge heiden	0,02	
H91Do Hoogveenbossen	0,02	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,02	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	
H3160 Zure vennen	0,01	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie
(per bron)
Beoogde situatie
2022



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Depot

198735, 329416

3,38 kg/j

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.664,0 / jaar	NOx NH ₃	3,38 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃


Transport - Depot uitbreiding

198847, 329493

5,71 kg/j

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.736,0 / jaar	NOx NH ₃	5,71 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Vullen groeve

198801, 329567

19,71 kg/j


< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	1.067,0 / jaar	NOx NH ₃	8,64 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.280,0 / jaar	NOx NH ₃	11,07 kg/j < 1 kg/j




Naam **Transport - Talud**
 Locatie (X,Y) **198805, 329432**
 NOx **3,57 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.536,0 / jaar	NOx NH ₃	3,57 kg/j < 1 kg/j




Naam **Transport - Vermarkten**
 Locatie (X,Y) **198490, 329368**
 NOx **2,13 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	1.416,0 / jaar	NOx NH ₃	1,03 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.416,0 / jaar	NOx NH ₃	1,10 kg/j < 1 kg/j



Naam **Mobiele werktuigen - Depot**
 Locatie (X,Y) **198646, 329400**
 NOx **40,70 kg/j**


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	40,70 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen -
Ontgraven
198610, 329539
40,30 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	40,30 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen -
Aanvullen
198786, 329509
8,20 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	8,20 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen -
Ontgraven uitbreiding
198620, 329665
70,00 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	70,00 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen - Talud

Locatie (X,Y)

198633, 329604

NOx

74,40 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	74,40 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS [versie 2019A_20200610_3aefc4c15b](#)

Database [versie 2019A_20200610_3aefc4c15b](#)

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

Bijlage

5. AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2025

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Beoogde situatie 2025

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Provincie Limburg	Swelsen, - Brunssum

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Beoogde situatie 2025	SzcdK8yExQ3	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
26 juni 2020, 10:42	2025	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	204,17 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Brunssummerheide	0,02

Toelichting

zie memo uitgangspunten

Locatie
Beoogde situatie
2025



Emissie
Beoogde situatie
2025

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Depot uitbreiding Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	22,56 kg/j
2	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	19,71 kg/j
3	Transport - Vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	4,30 kg/j
4	Mobiele werktuigen - Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	45,50 kg/j
5	Mobiele werktuigen - Aanvullen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	4,50 kg/j
6	Mobiele werktuigen - Ontgraven uitbreiding Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	107,60 kg/j

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
Brunssummerheide	0,02	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Brunssummerheide

Habitatype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4030 Droge heiden	0,02	
H91Do Hoogveenbossen	0,02	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie
(per bron)
Beoogde situatie
2025



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Depot uitbreiding
198847, 329493
22,56 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	6.856,0 / jaar	NOx NH ₃	22,56 kg/j < 1 kg/j



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Vullen groeve
198801, 329567
19,71 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	1.067,0 / jaar	NOx NH ₃	8,64 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.280,0 / jaar	NOx NH ₃	11,07 kg/j < 1 kg/j



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Vermarkten
198490, 329368
4,30 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	2.856,0 / jaar	NOx NH ₃	2,08 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	2.856,0 / jaar	NOx NH ₃	2,22 kg/j < 1 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen - Depot


Locatie (X,Y)

198646, 329400

NOx

45,50 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	45,50 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen -
Aanvullen


Locatie (X,Y)

198786, 329509

NOx

4,50 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	4,50 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen -
Ontgraven uitbreiding

Locatie (X,Y)

198620, 329665

NOx

107,60 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	107,60 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

Bijlage

6. AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2046

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Beoogde situatie 2046

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Provincie Limburg	Swelsen, - Brunssum

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Beoogde situatie 2046	S2YSfa7ew6as	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
26 juni 2020, 10:52	2030	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	149,77 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Brunssummerheide	0,01

Toelichting

zie memo uitgangspunten

Locatie
Beoogde situatie
2046



Emissie
Beoogde situatie
2046

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	42,17 kg/j
2	Mobiele werktuigen - Ontgraven uitbreiding Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	107,60 kg/j

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
Brunssummerheide	0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Brunssummerheide

Habitatype	Hoogste bijdrage	Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen*
H4030 Droge heiden	0,01	
H91Do Hoogveenbossen	0,01	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.


Emissie
(per bron)
Beoogde situatie
2046



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Transport - Vullen groeve
198723, 329632
42,17 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	2.347,0 / jaar	NOx NH3	20,38 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	2.347,0 / jaar	NOx NH3	21,78 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen -
Ontgraven uitbreiding
198620, 329665
107,60 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	107,60 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

Bijlage

7. AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2021 ten opzichte van referentie

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Referentie 2004 en Beoogde situatie - 2021

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Provincie Limburg	Swelsen, - Brunssum

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Beoogde situatie in vergelijking met referentie 2004 -2021	RXtLosp9Yvj6

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
26 juni 2020, 10:31	2021	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	281,31 kg/j	229,90 kg/j	-51,41 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j	< 1 kg/j	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/jr)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

zie memo uitgangspunten


Locatie
Referentie 2004



Emissie
Referentie 2004

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Depot Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	21,27 kg/j
2	Transport - Afvoeren/vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	1,14 kg/j
3	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	70,43 kg/j
4	Rupsgraafmachine Groeve Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	152,28 kg/j
5	Rupsgraafmachine Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	36,18 kg/j

Locatie
Beoogde situatie -
2021



Emissie
Beoogde situatie -
2021

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Depot Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	2,17 kg/j
2	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	19,64 kg/j
3	Transport - Talud Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	6,35 kg/j
4	Transport - Vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	1,04 kg/j
5	Mobiele werktuigen - Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	19,90 kg/j
6	Mobiele werktuigen - Ontgraven Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	40,30 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 Mobiele werktuigen - Aanvullen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	8,20 kg/j
8	 Mobiele werktuigen - Talud Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	132,30 kg/j

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil	
Brunssummerheide	0,01	0,01	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil	
H4030 Droge heiden	0,01	0,01	0,00	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,01	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,01	0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,01	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,01	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,01	0,00	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,01	0,01	0,00	
H3160 Zure vennen	0,01	0,01	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie
(per bron)
Referentie 2004



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Depot
198657, 329426
21,27 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	9,5 / etmaal	NOx NH ₃	21,27 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport -
Afvoeren/vermarkten
198465, 329328
1,14 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	4,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,14 kg/j < 1 kg/j



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Vullen groeve
198742, 329588
70,43 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	10,4 / etmaal	NOx NH ₃	70,43 kg/j < 1 kg/j



Naam

Rupsgraafmachine Groeve


Locatie (X,Y)

198631, 329534

NOx

152,28 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupsgraafmachine 1		4,0	4,0	0,0	NOx	152,28 kg/j



Naam

Rupsgraafmachine Depot

Locatie (X,Y)

198446, 329381

NOx

36,18 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupsgraafmachine 2		4,0	4,0	0,0	NOx	36,18 kg/j


Emissie
(per bron)
Beoogde situatie -
2021



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Depot
198735, 329416
2,17 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.069,0 / jaar	NOx NH ₃	2,17 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Vullen groeve
198801, 329567
19,64 kg/j
< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	1.173,0 / jaar	NOx NH ₃	9,49 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.173,0 / jaar	NOx NH ₃	10,15 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃


Transport - Talud
198805, 329432
6,35 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	2.731,0 / jaar	NOx NH ₃	6,35 kg/j < 1 kg/j




Naam
Transport - Vermarkten
Locatie (X,Y)
198490, 329368
NOx
1,04 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	693,0 / jaar	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	693,0 / jaar	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam
Mobiele werktuigen - Depot
Locatie (X,Y)
198646, 329400
NOx
19,90 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	19,90 kg/j



Naam
Mobiele werktuigen - Ontgraven
Locatie (X,Y)
198610, 329539
NOx
40,30 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	40,30 kg/j



Naam

**Mobiele werktuigen -
Aanvullen**


Locatie (X,Y)

198786, 329509

NOx

8,20 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	8,20 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen - Talud

Locatie (X,Y)

198633, 329604

NOx

132,30 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	132,30 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

Bijlage

8. AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2022 ten opzichte van referentie

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Referentie 2004 en Beoogde situatie 2022

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Provincie Limburg	Swelsen, - Brunssum

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Beoogde situatie in vergelijking met referentie 2004 -2022	Rmy524dxKNUy

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
26 juni 2020, 10:37	2022	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	281,31 kg/j	268,10 kg/j	-13,21 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j	< 1 kg/j	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Brunssummerheide	0,00

Toelichting

zie memo uitgangspunten


Locatie
Referentie 2004



Emissie
Referentie 2004

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Depot Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	21,27 kg/j
2	Transport - Afvoeren/vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	1,14 kg/j
3	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	70,43 kg/j
4	Rupsgraafmachine Groeve Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	152,28 kg/j
5	Rupsgraafmachine Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	36,18 kg/j

Locatie
Beoogde situatie
2022



Emissie
Beoogde situatie
2022

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Depot Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	3,38 kg/j
2	Transport - Depot uitbreiding Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	5,71 kg/j
3	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	19,71 kg/j
4	Transport - Talud Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	3,57 kg/j
5	Transport - Vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	2,13 kg/j
6	Mobiele werktuigen - Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	40,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 Mobiele werktuigen - Ontgraven Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	40,30 kg/j
8	 Mobiele werktuigen - Aanvullen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	8,20 kg/j
9	 Mobiele werktuigen - Ontgraven uitbreiding Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	70,00 kg/j
10	 Mobiele werktuigen - Talud Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	74,40 kg/j

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil	
Brunssummerheide	0,01	0,01	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil	
H4030 Droge heiden	0,01	0,01	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,02	0,00	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,01	0,02	0,00	
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,01	0,01	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,01	0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,01	0,00	
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,01	0,00	
H3160 Zure vennen	0,01	0,01	0,00	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,01	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie
(per bron)
Referentie 2004



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Depot
198657, 329426
21,27 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	9,5 / etmaal	NOx NH ₃	21,27 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport -
Afvoeren/vermarkten
198465, 329328
1,14 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	4,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,14 kg/j < 1 kg/j



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Vullen groeve
198742, 329588
70,43 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	10,4 / etmaal	NOx NH ₃	70,43 kg/j < 1 kg/j



Naam

Rupsgraafmachine Groeve


Locatie (X,Y)

198631, 329534

NOx

152,28 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupsgraafmachine 1		4,0	4,0	0,0	NOx	152,28 kg/j



Naam

Rupsgraafmachine Depot

Locatie (X,Y)

198446, 329381

NOx

36,18 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupsgraafmachine 2		4,0	4,0	0,0	NOx	36,18 kg/j

Emissie
(per bron)
Beoogde situatie
2022



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Depot
198735, 329416
3,38 kg/j
< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.664,0 / jaar	NOx NH ₃	3,38 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Depot uitbreiding
198847, 329493
5,71 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.736,0 / jaar	NOx NH ₃	5,71 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Vullen groeve
198801, 329567
19,71 kg/j
< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	1.067,0 / jaar	NOx NH ₃	8,64 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.280,0 / jaar	NOx NH ₃	11,07 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Talud
198805, 329432
3,57 kg/j
< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.536,0 / jaar	NOx NH ₃	3,57 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Vermarkten
198490, 329368
2,13 kg/j
< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	1.416,0 / jaar	NOx NH ₃	1,03 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.416,0 / jaar	NOx NH ₃	1,10 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen - Depot
198646, 329400
40,70 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	40,70 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen -
Ontgraven
198610, 329539
40,30 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	40,30 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen -
Aanvullen
198786, 329509
8,20 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	8,20 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen -
Ontgraven uitbreiding
198620, 329665
70,00 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	70,00 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen - Talud

Locatie (X,Y)

198633, 329604

NOx

74,40 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	74,40 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

Bijlage

9. AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2025 ten opzichte van referentie

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Referentie 2004 en Beoogde situatie 2025

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Provincie Limburg	Swelsen, - Brunssum

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Beoogde situatie 2025 in vergelijking met referentie 2004	RwkHnXpoXuT6

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
26 juni 2020, 10:40	2025	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	281,31 kg/j	204,17 kg/j	-77,14 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j	< 1 kg/j	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/jr)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

zie memo uitgangspunten


Locatie
Referentie 2004



Emissie
Referentie 2004

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Depot Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	21,27 kg/j
2	Transport - Afvoeren/vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	1,14 kg/j
3	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	70,43 kg/j
4	Rupsgraafmachine Groeve Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	152,28 kg/j
5	Rupsgraafmachine Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	36,18 kg/j

Locatie
Beoogde situatie
2025



Emissie
Beoogde situatie
2025

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	Transport - Depot uitbreiding Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	22,56 kg/j
2	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	19,71 kg/j
3	Transport - Vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	4,30 kg/j
4	Mobiele werktuigen - Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	45,50 kg/j
5	Mobiele werktuigen - Aanvullen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	4,50 kg/j
6	Mobiele werktuigen - Ontgraven uitbreiding Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	107,60 kg/j

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil	
Brunssummerheide	0,01	0,00	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,01	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,01	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,01	0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,01	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,01	0,00	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,01	0,01	0,00	
H3160 Zure vennen	0,01	0,01	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie
(per bron)
Referentie 2004



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Depot
198657, 329426
21,27 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	9,5 / etmaal	NOx NH ₃	21,27 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport -
Afvoeren/vermarkten
198465, 329328
1,14 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	4,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,14 kg/j < 1 kg/j



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃


Transport - Vullen groeve
198742, 329588
70,43 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	10,4 / etmaal	NOx NH ₃	70,43 kg/j < 1 kg/j



Naam
Rupsgraafmachine Groeve
Locatie (X,Y)
198631, 329534
NOx
152,28 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupsgraafmachine 1		4,0	4,0	0,0	NOx	152,28 kg/j



Naam
Rupsgraafmachine Depot
Locatie (X,Y)
198446, 329381
NOx
36,18 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupsgraafmachine 2		4,0	4,0	0,0	NOx	36,18 kg/j


Emissie
(per bron)
Beoogde situatie
2025



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Transport - Depot uitbreiding
198847, 329493
22,56 kg/j
< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	6.856,0 / jaar	NOx NH3	22,56 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Transport - Vullen groeve
198801, 329567
19,71 kg/j
< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	1.067,0 / jaar	NOx NH3	8,64 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	1.280,0 / jaar	NOx NH3	11,07 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Transport - Vermarkten
198490, 329368
4,30 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	2.856,0 / jaar	NOx NH3	2,08 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	2.856,0 / jaar	NOx NH3	2,22 kg/j < 1 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen - Depot


Locatie (X,Y)

198646, 329400

NOx

45,50 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	45,50 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen -
Aanvullen


Locatie (X,Y)

198786, 329509

NOx

4,50 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	4,50 kg/j



Naam

Mobiele werktuigen -
Ontgraven uitbreiding

Locatie (X,Y)

198620, 329665

NOx

107,60 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	107,60 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

Bijlage

10. AERIUS Bijlage – Beoogde situatie 2046 ten opzichte van referentie

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Referentie 2004 en Beoogde situatie 2046

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Provincie Limburg	Swelsen, - Brunssum

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Beoogde situatie 2046 in vergelijking met referentie 2004	Rk8WQqEgvZkj

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
26 juni 2020, 10:50	2030	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	281,31 kg/j	149,77 kg/j	-131,54 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j	< 1 kg/j	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

zie memo uitgangspunten


Locatie
Referentie 2004



Emissie
Referentie 2004

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Depot Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	21,27 kg/j
2	Transport - Afvoeren/vermarkten Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	1,14 kg/j
3	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	70,43 kg/j
4	Rupsgraafmachine Groeve Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	152,28 kg/j
5	Rupsgraafmachine Depot Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	36,18 kg/j

Locatie
Beoogde situatie
2046



Emissie
Beoogde situatie
2046

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Transport - Vullen groeve Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	42,17 kg/j
2	Mobiele werktuigen - Ontgraven uitbreiding Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	107,60 kg/j

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil	
Brunssummerheide	0,01	0,00	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
H4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,00	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,00	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,00	0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,00	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,01	0,00	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,01	0,01	- 0,01	
H3160 Zure vennen	0,01	0,01	- 0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie
(per bron)
Referentie 2004



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Depot
198657, 329426
21,27 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	9,5 / etmaal	NOx NH ₃	21,27 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport -
Afvoeren/vermarkten
198465, 329328
1,14 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	4,4 / etmaal	NOx NH ₃	1,14 kg/j < 1 kg/j



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Transport - Vullen groeve
198742, 329588
70,43 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 3	10,4 / etmaal	NOx NH ₃	70,43 kg/j < 1 kg/j



Naam

Rupsgraafmachine Groeve


Locatie (X,Y)

198631, 329534

NOx

152,28 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupsgraafmachine 1		4,0	4,0	0,0	NOx	152,28 kg/j



Naam

Rupsgraafmachine Depot

Locatie (X,Y)

198446, 329381

NOx

36,18 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupsgraafmachine 2		4,0	4,0	0,0	NOx	36,18 kg/j


Emissie
(per bron)
Beoogde situatie
2046



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH₃

Transport - Vullen groeve
198723, 329632
42,17 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 5	2.347,0 / jaar	NOx NH ₃	20,38 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	2.347,0 / jaar	NOx NH ₃	21,78 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Mobiele werktuigen -
Ontgraven uitbreiding
198620, 329665
107,60 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen		4,0	4,0	0,0	NOx	107,60 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

Bijlage

10. Archeologisch onderzoek

**ArcheoPro Archeologisch rapport
Nr. 19118**

**Waubacherweg 11 te Brunssum,
Gemeente Brunssum.
Bureauonderzoek en Inventariserend
Veldonderzoek (IVO-O, verkennend
booronderzoek).**



Rob Paulussen
Anneleen Van de Water

Maart 2020

ArcheoPro

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 19118

Waubacherweg 11 te Brunssum, Gemeente Brunssum. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O, verkennend booronderzoek).

Colofon	
Opdrachtgever	Haskoning DHV Nederland B.V., Postbus 302, 6199 ZN Maastricht Airport
Projectcode	19-032
Bestandsnaam	ArcheoPro Rapport Waubacherweg 11, Brunssum 2020 03 17
Versie	17-03-2020
Status	Concept
Archis melding (OM nummer)	4752354100
Bevoegd gezag	Gemeente Brunssum
Opslagplaats documentatie	Gemeente Brunssum. E-depot EDNA, RCE/Archis
ISSN	1569-7363
Auteur(s)	Rob Paulussen, Anneleen Van de Water
Projectleider	Rob Paulussen
Projectmedewerkers	Rob Paulussen, Anneleen Van de Water, Joep Orbons
Onderaannemers	Niet van toepassing
Autorisatie	Drs. R.P.A. Paulussen, senior KNA archeoloog
	
Uitgegeven door ArcheoPro © Copyright 2019 ArcheoPro, Eijsden	
<div> <div> ArcheoPro Sint Jozefstraat 45 NL 6245 LL Eijsden Nederland </div> <div> Tel : 0(0 31) 43 3672586 www.archeopro.nl </div> <div> Kamer van Koophandel Limburg: 14117581 e-mail: info@archeopro.nl </div> </div>	

Inhoudsopgave

1. Inleiding	6
1.1 Algemeen.....	6
1.2 Locatiegegevens (LS02).....	6
1.3 Aard van de ingreep (LS01)	8
1.4 Onderzoek (LS01)	8
1.5 Beleid en randvoorwaarden.....	9
2 Bureauonderzoek.....	10
2.1 Methode en bronnen	10
2.2 Geo(morfo)logie en bodem (LS04)	11
2.4 Archeologie (LS01/LS04).....	17
2.5 Informatie amateurarcheologen en/of derden (LS01/LS04)	22
2.6 Historie (LS03)	22
2.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel (LS05).....	25
2.8 Onderzoeksstrategie (LS05).....	26
3 Veldonderzoek.....	28
3.1 Verrichte werkzaamheden (VS03).....	28
3.2 Resultaten en interpretatie booronderzoek (VS03)	28
4 Conclusies en aanbevelingen (VS07)	32
Literatuurlijst.....	33
Bijlage 1: Verklarende woordenlijst.....	35
Bijlage 2: Archeologische tijdschaal	35
Bijlage 3: Overzicht vondstlocaties.....	36
Bijlage 4: Overzicht archeologische onderzoeksmeldingen	36
Bijlage 5: Boorbeschrijving	38
Betekenis van de afkortingen:	39

Samenvatting


In december 2019/januari 2020 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Waubacherweg 11 te Brunssum (gemeente Brunssum). Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen.

Het plangebied ligt binnen het noordoostelijke deel van het Zuid-Limburgse lössgebied en is onderdeel van de woeste gronden van de zogenaamde Schinveldse Es, Brunssummerheide en Teverenerheide. Historisch gezien is er weinig informatie beschikbaar en ook archeologisch is er nagenoeg niets bekend van het gebied. De bodem bestaat uit sterk zandige löss. De afstand tot oppervlaktewater is relatief groot.

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een lage tot hooguit middelhoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf het laat-paleolithicum.

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de oorspronkelijke pleistocene zandige lössbodem aanwezig is, grotendeels in onverstoorde toestand. Het plangebied is tot op heden nooit ontgrond geweest. Het huidige bodemprofiel lijkt echter zeer jong te zijn; er is namelijk sprake van een duinvaaggrond en de verwachte gooreerdgrond c.q. humuspodzolgrond zijn niet aangetroffen. Het is daardoor aannemelijk dat het oorspronkelijke bodemprofiel ontbreekt.

Op basis van bovenstaande bodemkundige bevindingen in combinatie met de vaststelling dat er sprake is van een relatief lage archeologische verwachting, wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van (behoudenswaardige) archeologische resten.



Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft ¹

¹ Bron: Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008.

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Opdrachtgever	Haskoning DHV Nederland B.V., Postbus 302, 6199 ZN Maastricht Airport
Contactpersoon opdrachtgever	Katrijn Klok
Datum uitvoering veldwerk	7 januari 2020
Archis onderzoeksmelding	4752354100
Bevoegd gezag	Gemeente Brunssum (regio-archeoloog Parkstad Limburg)
Bewaarplaats vondsten	nvt
Bewaarplaats documentatie	Gemeente Brunssum, e-depot EDNA, RCE/Archis

1.2 Locatiegegevens

(LS02)

Provincie	Limburg
Gemeente	Brunssum
Plaats	Brunssum
Toponiem	Waubacherweg / groeve Swelsen
Globale ligging	Het plangebied ligt binnen de gemeente Brunssum, in de noordoostelijke hoek. Het plangebied ligt daarbij ingeklemd tussen Duitsland (Hohenbusch), groeve Swelsen en bosgebieden (behorende bij de Schinveldse Es). Figuur 1.
Kadastrale ligging	Gemeente Brunssum, percelen H39, H9, H10, H11, H12 en H13
Hoekcoördinaten plangebied	198528 / 329603 198528 / 329766 198719 / 329766 198719 / 329603
Oppervlakte plangebied	1,9 Hectare
Eigendom	particulier
Huidig grondgebruik	Bosgebied, zone onder hoogspanningsleiding. De zuidelijke zone betreft de rand van de huidige groeve. Figuur 2.
Hoogteligging	+85,7 tot +87,9 m NAP
Bepaling locaties	GPS Garmin



Figuur 2: Luchtfoto² uit 2006 (boven) en 2018 (onder). Het plangebied is telkens rood omlijnd.

² Bron: <http://www.pdok.nl>

1.3 Aard van de ingreep

(LS01)

Aard ingreep	Het planvoornemen betreft de uitbreiding van de ontgrondingsactiviteiten van groeve Swelsen. Gedetailleerde uitvoeringsplannen zijn nog niet voorhanden en kunnen derhalve niet beschreven of afgebeeld worden.
Wijze fundering	Niet van toepassing
Onderkeldering	Niet van toepassing
Diepte bodemverstoring	Onbekend
Verwachte wijziging GW-stand	Ja
Toekomstige ligging boven- en ondergrondse infrastructuur	Onbekend
Toekomstige ligging verharding	Niet van toepassing

1.4 Onderzoek

(LS01)

In december 2019/januari 2020 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Waubacherweg 11 te Brunssum (gemeente Brunssum). Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie.

Bureauonderzoek heeft tot doel om alle beschikbare informatie te bundelen. Vervolgens kan al die informatie gebruikt worden om te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel op basis waarvan de volgende vragen beantwoord kunnen worden:

- Zijn binnen het plangebied nog archeologische complexen aanwezig en kunnen er (nog andere) archeologische resten verwacht worden?
- Zo ja, in welke zones en op welke diepten is dit het geval?
- Wat zijn de verwachte prospectieve kenmerken van dergelijke archeologische resten?
- Welke vorm van veldonderzoek is geschikt om de verwachte resten op te sporen?

Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Aan de hand van de resultaten hiervan kan worden vastgesteld of binnen het plangebied daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. Het inventariserende veldonderzoek leidt tot de beantwoording van de vragen:

- Op welke diepte ligt of wordt het archeologisch relevante niveau verwacht? Beschrijf daarbij ook de aard van het archeologische niveau (cultuurlaag, onderzijde akkerdek, top van de ongestoorde bodem, ...).
- Heeft er verstorende moderne bodembewerking plaatsgevonden, zoals diepploegen, ontgronden, egaliseren, bosbouw?
- Zo ja, hoeveel dieper is het archeologisch relevante niveau vergraven door moderne bodembewerking, dan bij normaal grondgebruik het geval zou zijn? Is er in dit kader nog sprake van een aanwezig archeologisch relevant niveau of is het dermate aangetast dat de kans op behoudenswaardige archeologie in het betreffende gebied (zeer) klein is geworden?

- Dient op basis van het verkennende booronderzoek en de daarbij verkregen bodemkundige informatie de gespecificeerde verwachting bijgesteld te worden?
- Is het uitvoeren van vervolgonderzoek nog noodzakelijk en zo ja, welke vorm van veldonderzoek is geschikt om de verwachte resten op te sporen?

1.5 Beleid en randvoorwaarden

Het plangebied ligt in een gebied waar een gemeentelijk archeologisch beleid is vastgesteld.³ Op grond van het gemeentelijk archeologiebeleid en het bestemmingsplan valt het plangebied in een zone van categorie 3. Aan deze zoneringen heeft het gemeentelijke beleid de vrijstellingsgrenzen van 40 cm en 250 m² gekoppeld.

Om in deze zone een planvoornemen tot uitvoering te brengen, dient de initiatiefnemer een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in dit rapport beschreven onderzoek plaatsgevonden.

In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1). Gemeenten kunnen hierop aanvullende uitvoeringskaders vaststellen. De gemeente Brunssum, noch de regio-archeoloog heeft voor zover bekend aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld. Dit onderzoek is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd.

ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen (KNA 4.1 en SIKB BRL 4000) en is in het bezit van de daarvoor vereiste BRL 4000 certificaten 4002 en 4003.

Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P.A. Paulussen (senior KNA archeoloog / senior KNA prospector), lic. A.E.M. Van de Water (senior KNA archeoloog) en drs. ing. P.J. Orbons (GIS-ondersteuning).

³ Gemeente Brunssum 2013.

2 Bureauonderzoek

2.1 Methode en bronnen

Het bureauonderzoek wordt uitgevoerd conform de KNA 4.1, protocol 4002. Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van de beschikbare bronnen, kennis vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de in en rondom het plangebied aanwezige bekende en te verwachten archeologische waarden. Op basis hiervan wordt op het schaalniveau van het plangebied een locatie specifiek verwachtingsmodel geformuleerd. Dit model kan gedetailleerder zijn dan de verwachtingsmodellen (trefkansen) zoals deze op de gemeentelijke verwachtingskaarten worden gepresenteerd. Eventueel worden ook lokale deskundigen geraadpleegd. Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het veldonderzoek worden bepaald. Het veldonderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te toetsen c.q. nader te detailleren.

Het bureauonderzoek kent de volgende onderdelen:

- Afbakenen plan- en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties van mogelijk toekomstig gebruik;
- Aanmelden onderzoek bij Archis;
- Beschrijven huidig gebruik;
- Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen;
- Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de ondergrond;
- Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden;
- Opstellen gespecificeerde verwachting;
- Opstellen rapport bureauonderzoek.

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
- ARChEologisch Informatie Systeem (ARCHIS)
- Archeologische MonumentenKaart (AMK)
- Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000
- Bodemkaart 1:50.000
- De geschiedenis van het Zuid-Limburgse cultuurlandschap (Renes 1988)
- Gemeente Brunssum, Archeologische beleidskaart
- Geologische kaart 1:50.000
- Geomorfologische kaart 1:50.000
- Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Zuid)
- Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Limburg 1:25.000 1894-1926
- Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
- Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830

2.2 Geo(morfo)logie en bodem

(LS04)

Het plangebied ligt binnen het noordoostelijke deel van het Zuid-Limburgse lössgebied binnen het erosiebekken van de Rode Beek (figuur 3). Dit bekken heeft zich gevormd in het Eiland van Ubachsberg. Ten westen van het plangebied ligt het dal van de Rode Beek.

De diepere ondergrond bestaat uit zeer dikke pakketten mariene Tertiaire afzettingen (formatie van Breda/Heksenberg) bestaande uit klei en zand met daarboven grove Pliocene en Vroeg-Pleistocene grind en –zandafzettingen behorende tot de Kiezeloölietformatie. Ze wordt onderverdeeld in een aantal leden: het Laagpakket van Waubach, dat vooral uit grof zand en grind bestaat; het Laagpakket van Brunssum, kleien met lagen bruinkool; en het Laagpakket van Jagensborg, een afwisseling van zanden en kleien. De Maas heeft in dit gebied nooit zijn invloed kunnen doen gelden. Het door de Rode Beek en haar zijbeken vormgegeven landschap is tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, ca. 115.000-11.600 jaar BP) afgedekt met een pakket sterk zandige eolische löss (leem). Deze lössleemafzettingen worden heden ten dage aangeduid als het laagpakket van Schimmert, onderdeel van de formatie van Bostel.⁴



Figuur 3: Het Zuid-Limburgse lössgebied met de grote landschappelijke eenheden (plateaus, beekdalen) en in rood de ligging van het plangebied.⁵

⁴ De Mulder 2003

⁵ bron: Kerkstra 2007


Volgens de geologische kaart van Zuid-Limburg (figuur 4) liggen ter plaatse van het plangebied laat-pleistocene lössafzettingen van de formatie van Bortel aan de oppervlakte (legenda-eenheid TE3). Het plangebied zelf is op deze kaart binnen de contouren van een opgevolde klei-, zand- en grindgroeve (groeve Swelsen) geplaatst. Feitelijk is dit volgens historische kaartdata niet het geval maar ligt het plangebied op de noordwestrand van een actuele groeve (figuur 4). Enkele kleinere opgevolde oude groeves uit de jaren zeventig van de vorige eeuw bevinden zich wel in het huidige bosgebied ten zuidwesten van het plangebied.

Het plangebied ligt net ten noorden van de Feldebiss breuk, op een schol die in het noorden wordt begrensd door de 1e NO-hoofdbreuk van de Feldebiss. Noordelijker zakt de Centrale Slenk dieper weg. In het gebied ten zuiden van de Feldebiss liggen zanden en grinden uit het Pre-Kwartair aan het oppervlak, ten noorden van de Feldebiss zijn deze afgedekt door zanden en grinden van de Kiezeloöliet formatie gevormd door voorlopers van Rijn en Maas.

Geomorfologisch gezien maakt het plangebied deel uit van het zogenaamde eiland van Nieuwenhagen, de scheidingszone tussen de vroeg-pleistocene Oost-Maas en de midden- en laat-pleistocene West-Maas. Deze scheidingszone wordt door een aantal grotere dalen opgedeeld in een aantal eilanden. Deze eilanden zijn ongeveer twee miljoen jaar geleden in het Tiglien ontstaan, toen de Maas ten zuiden van Heerlen langs in noordoostelijke richting stroomde (Oost-Maas). Het dal van de Oost-Maas strekt zich op Nederlands gebied uit van Eijsden, Epen en Vijlen tot Kerkrade. De noordelijke rivierwand van de Oost-Maas vormt de zuid grens van het Eiland van Nieuwenhagen. Aan het eind van het Tiglien doorbrak de Oost-Maas als gevolg van tektonische bewegingen de dalwand tussen Margraten en Ubachsberg, om vervolgens een meer westelijke loop te vormen, die bekend is als de West-Maas. Het gebied tussen de Oost- en West-Maas ligt daardoor hoger en is ouder dan de voormalige stroomgebieden. Deze schiervlakte is vervolgens door tektonische beweging van de bodem en erosie door beken en riviertjes steeds verder versneden tot het uiteindelijke hedendaagse dalenlandschap. De eilanden van de scheidingsgordel kenmerken zich door het ontbreken van pleistocene Maasterrasafzettingen.


Volgens de geomorfologische kaart van Nederland ligt het plangebied op een relatief vlak terrasrest-plateau bedekt met zandige löss' (figuur 5, legenda-eenheid 7D41I). Deze erosierest dateert uit het Vroeg- of Midden-Pleistoceen. Pal ten westen van het plangebied ligt een zone die is ontstaan door afgraving en/of egalisatie (figuur 5, legenda-eenheid 2M93E). Dit geldt voor meerdere gebieden rondom het plangebied, waarschijnlijk als gevolg van voormalige en actuele delfstoffenwinning in dagbouw en de voormalige steenkoolmijnen.

De bodem ter plaatse van het plangebied bestaat uit gooreerdgronden in lemig fijn zand met grondwatertrap VI (figuur 7, legenda-eenheid code pZn23-VI). Deze gronden worden tot de eenheid kalkloze zandgronden gerekend. Hiertoe behoren alle minerale gronden die binnen 80 cm diepte voor meer dan de helft bestaan uit zanden die geheel kalkloos of tot aanzienlijke diepte ontkalkt zijn. Gooreerdgronden hebben een duidelijk donkere (grijsbruine) bovengrond, zonder ijzerhuidjes rond de zandkorrels onder de A1 horizont. Roestvorming ontbreekt, of komt alleen dieper dan 0,35 m voor. Onder de A-horizont tot een diepte van circa 0,7 m neemt het leemgehalte af. Tussen 0,7 en 1,0 m diepte komen sterk lemige banden voor waarin vaak sterke roestvorming is opgetreden. Vanaf circa 1,0 m omvat het bodemprofiel zwak lemig matig fijn zand.



Figuur 4: Uitsnede van de geologische kaart van Zuid-Limburg.⁶ Het plangebied is rood omlijnd en de cirkel geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied aan.

⁶ Bron: Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving (1 : 50.00), RGD 1988.




Legenda

13A41yl	Afbraakwand, steile zeer korte hellingen, met loss	2M93E	Vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie, vlak, vervlakt
10A51	Losswand, flauwe korte hellingen	12N91	Groeve, steile zeer korte hellingen
12B92	Storchoop, steile zeer korte hellingen	3N94	Laagte ontstaan door afgraving, vrij vlak
13B92	Storchoop, steile zeer korte hellingen	4N94	Laagte ontstaan door afgraving, vrij vlak
7D32yl	Vereffeningsrest-plateau, vrij vlak, met loss	22R21ydl	Droogdal, langgerekte ondiepe dalvormige laagte, met dekzand/loss
7D41l	Terrasrest-plateau, vrij vlak, met loss	24R21ydl	Droogdal, flauwe korte hellingen
4H32ydl	Glooiing van hellingafspoelingen, vrij vlak, met dekzand/loss	33R42L	Beekdalbodembodem, langgerekte, diepe dalvormige laagte, laaggelegen
4L91	Storhopen met grind-, zand-, kleigaten of ijzerku, vrij vlak		
12L91	Storhopen met grind-, zand-, kleigaten of ijzerku, steile zeer korte hellingen		


Figuur 5: Uitsnede uit de geomorfologische kaart.⁷ Het plangebied is rood omlijnd en de cirkel geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied aan.

⁷ Bron: Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring Centrum, Wageningen, 1989



Figuur 6: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland.⁸ Het plangebied is rood omlijnd en de cirkel geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied aan.

⁸ Bron: Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft



Legenda bodemkaart

Vlak- en duinvaaggronden	Vaaggronden	Fluviatieve afzettingen, pre laat-pleistocene
Laar- veldpodzolgronden	Kleigronden	Kleefarde of vuursteeneluvium
Moerige eer- en podzolgronden	Ondiepe kleigronden, potklei	Mariene afzettingen, pre-pleistocene
Vlak- en duinvaaggronden, gooreerdgronden	Vaaggronden	Oude bewoningsplaatsen
Enkeerd/tuineerd gronden	Gors-, slijkvaaggronden	Bebouwing, dijken en bovenlandstrook, opgehoogd of afgegraven
Brikgronden	Poldervaaggronden	Water, moeras
Leem-/woudeerdgronden/vaaggronden	Vlakvaaggronden	
	Veen, petgaten, kreekbeddingen, beekdalgronden, duin- en kweldergronden, stuifzand	

Figuur 7: Uitsnede uit de bodemkaart.⁹ Het plangebied is rood omlijnd en de cirkel geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied aan.

⁹ Bron: Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968

2.4 Archeologie

(LS01/LS04)

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW 3.0, figuur 9 en 10) ligt het grootste deel van het plangebied in een zone met een middelhoge kans op het aantreffen van archeologische waarden. Een klein gedeelte kent volgens de IKAW een onbekende verwachtingswaarde (vanwege de ligging binnen een verstoord, opgebracht of bebouwd gebied). Volgens de archeologische kaart van de gemeente Brunssum (figuur 11) ligt het plangebied in een archeologische zone met een hoge verwachting. De verwachting is gekoppeld aan de landschappelijk ligging, met name het reliëf, geomorfologie en de bodem.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een archeologisch terrein (AMK-terrein) of archeologisch monument. Binnen het onderzoeksgebied zijn er ook geen aanwezig. Ook zijn er binnen het plangebied tot op heden geen archeologische vondsten aangetroffen. Binnen het onderzoeksgebied is er slechts één vondst bekend, namelijk zaaknummer 2202473100. Dit zaaknummer (2202473100) betreft eigenlijk een onderzoeksmelding van RAAP van een beperkt archeologisch bureauonderzoek, een cultuurhistorische inventarisatie en waardering en beperkt veldonderzoek van de Schinveldse Es.¹⁰ Volgens de streekhistoricus J. van Wunnik bevinden zich binnen het herverkavelingsgebied vele grafheuvels, cultusbergjes en schansen. Het archeologisch onderzoek van RAAP heeft diverse cultuurhistorische en/of archeologische objecten aangetoond (heuvels, schansen, veldbrandovens, wallenstelsels, etc.). Plaatselijk is eveneens resten van aardewerk uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen.

Het grootste gedeelte van het plangebied is in het verleden reeds onderzocht. Figuur 8. Sweco heeft in 2013 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontgroning van het plangebied Groeve Vossenbergh en dit onderzoek in 2015 geactualiseerd.¹¹

Het plangebied maakt deel uit van het eiland van Nieuwenhagen dat de scheiding vormt tussen de Oost- en de Westmaas, en dateert uit het Tiglien. In het plangebied heeft daardoor geen terrasvorming door de Maas plaatsgevonden. De ondergrond bestaat uit afzettingen uit het Laat- Mioceen en het Pliocene waarop vanaf 570.000 BP eolisch materiaal is afgezet. Dit materiaal bestaat uit löss en fijn zand, waarin zich gooreerdgronden hebben ontwikkeld. Rond 1800 bestond het gebied uit heide, dat in de 19de eeuw deels is bebost. In de jaren dertig van de 20ste eeuw is een deel van het plangebied ontgonnen en als landbouwgrond in gebruik genomen. Op basis van de topografische kaarten kan opgemaakt worden dat delen van het plangebied in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn ontgrond. Maar volstrekt onduidelijk is wat exact de omvang en begrenzing van deze ontgroningen is. In het plangebied bevinden zich geen bekende archeologische waarden. Wel bevinden zich in de nabijheid van het plangebied enkele bekende vindplaatsen. Deze bevinden zich met name ten westen hiervan en liggen voornamelijk in het beekdal van de Rode Beek.

Op basis van de geologie kunnen binnen het plangebied aan, dan wel direct onder het maaiveld, vindplaatsen vanaf het (laat) paleolithicum en het mesolithicum worden aangetroffen. Voor landbouw is het gebied op basis van de bodemopbouw over het algemeen minder aantrekkelijk, maar in tijden dat er een grote druk op het beschikbare landbouwareaal is (Romeinse tijd, volle middeleeuwen), zal het zeker gebruikt zijn als landbouwgebied. Het is derhalve niet uit te sluiten dat over kortere of langere tijd agrarische activiteiten – met of zonder bewoning – hebben plaatsgevonden binnen het gebied. Op


¹⁰ Roymans 2008. Dit rapport is digitaal niet beschikbaar. De beperkte info is uit Archis gehaald en Dans Easy d.d. 15 december 2019. Eveneens is gebruik gemaakt van Wunnik 2009.

¹¹ Geraeds, Delparte & Gazenbeek 2015. Navolgende is overgenomen uit dit rapport.

grond van de verzamelde gegevens en de interpretatie daarvan kan voor het plangebied een middelhoge verwachting worden vastgesteld voor het aantreffen van vindplaatsen uit alle perioden. Deze verwachting is deels gebaseerd op het feit dat in het plangebied of in de directe omgeving geen natuurlijke waterbronnen voorkomen, en dat de bodem minder geschikt is voor landbouw.


Een – deels onbekende – factor vormen de ontgrondingen die binnen het plangebied hebben plaatsgevonden. Aan de hand van de topografische kaarten is vast te stellen dat in de jaren zeventig een deel van het plangebied waarschijnlijk gebruikt is als groeve. Indien het een ontgraving is, dan is hiervoor geen vergunning aangevraagd en/of verleend, zo valt op te maken uit de gegevens beschikbaar via het provinciale geodataportaal. Wel is een vergunning verleend voor een veel kleiner perceel, maar of die inderdaad ontgrond is, is niet vast te stellen. Of de bodem inderdaad verstoord is als gevolg van ontgrondingen is op basis van de beschikbare gegevens dus niet met zekerheid vast te stellen. Evenmin is derhalve duidelijk wat de horizontale en verticale begrenzingen van eventuele ontgrondingen zullen zijn. Op inhoudelijke gronden kan daarom voortsnog de factor ‘verstoord’ niet meegenomen worden bij het opstellen van de verwachting inzake archeologie.

Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek wordt geadviseerd om vast te stellen of de bodem binnen het plangebied verstoord is als gevolg van ontgrondingen. Kernvraag is de mate van verstoring en de verticale en horizontale begrenzing daarvan. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de vraag worden beantwoord of het (nog) zinvol is om op basis van de middelhoge verwachting nader archeologisch onderzoek naar mogelijke vindplaatsen verplicht te stellen.



Figuur 8: Het onderzoeksgebied van Sweco (blauw omlijnd) en van voorliggend onderzoek (rood omlijnd).¹²

¹² Naar: Geraeds, Delporte & Gazenbeek 2015, fig. 2.1




Legenda

- | | |
|---|---|
| Archeologisch monument | Plangebied |
| Vondstlocatie met nummer | Onderzoeksgebied |
| IKAW 3.0 | Provinciale aandachtsgebieden |
| Lage verwachting | Beschermd stads en dorpsgezicht |
| Middelhog verwachting | |
| Hoge verwachting | |

Figuur 9: Kaart met Archis vondstlocaties.¹³ Het plangebied is rood omlijnd en de cirkel geeft de grens van het onderzoeksgebied aan.

¹³ Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS III: <http://archis.cultureelerfgoed.nl>




Legenda

- | | |
|--|--|
| Archeologisch monument | Plangebied |
| Onderzoeksmelding met nummer | Onderzoeksgebied |
| IKAW 3.0 | Provinciale aandachtsgebieden |
| Lage verwachting | Beschermd stads en dorpsgezicht |
| Middelhoge verwachting | |
| Hoge verwachting | |

Figuur 10: Kaart met Archis-onderzoeksmeldingen.¹⁴ Het plangebied is rood omlijnd en de cirkel geeft de grens van het onderzoeksgebied aan.

¹⁴ Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS III: <http://archis.cultureelerfgoed.nl>



Figuur 11: Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart.¹⁵ Het plangebied is rood omlijnd en de cirkel geeft de grens van het onderzoeksgebied aan.

¹⁵ Bron: Gemeente Brunssum

2.5 Informatie amateurarcheologen en/of derden

(LS01/LS04)

ArcheoPro heeft geen contact opgenomen met amateurarcheologen of een lokale heemkundevereniging aangezien het onderzochte gebied een privé terrein betreft dat niet vrijelijk toegankelijk is voor derden. Ook de regio-archeoloog is niet geraadpleegd. De meest recente gegevens zijn immers verwerkt op de gemeentelijke kaarten.

2.6 Historie

(LS03)

Het plangebied ligt historisch gezien in het gebied van de Brunssummerheide, de Teverenerheide en het gebied van de Rode Beek – Heringbosch. De bodem in dit gebied bestaat uit onvruchtbare tertiaire zanden en zandige lössgronden die tot op heden grotendeels nog niet ontgonnen zijn. In de Hoge Middeleeuwen ontstond aan de westelijke rand van dit heidegebied een reeks nederzettingen zoals onder andere Schinveld en Brunssum.¹⁶

De Tranchotkaart uit 1805 (figuur 12) is de oudste kaart die een ietwat betrouwbare positionering van het plangebied toelaat. Deze uitsnede laat zien dat het plangebied in die tijd op Duits grondgebied, in een onbebouwd woest gebied ligt met een kleine beekloop ten oosten van het plangebied. Noordelijk van het plangebied zijn twee gebouwcomplexen (boerenhoeven) aangeduid met wat agrarische gebieden errond. Buiten deze bebouwing is de ruimere omgeving onbebouwd en niet in gebruik voor agrarische doeleinden. Het gebied was in gebruik als heideland of bos.




Figuur 12: Uitsnede uit de Tranchotkaart van 1805.¹⁷ Het plangebied is rood omljnd.

¹⁶ Renes 1988 en Geraeds, Delporte & Gazenbeek 2015.

¹⁷ Bron: Tranchot en v. Muffling, Kartenaufnahme der Rheinlande 1803-1820


In de daaropvolgende 200 jaar is het grotere gebied wel iets veranderd. Figuur 13 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1845, 1925, 1959 en 2016. Allereerst heeft er een grenscorrectie plaatsgevonden. Het plangebied ligt momenteel immers op Nederlands grondgebied. Daarnaast. Zijn wegen verschenen (eind 1800) en ook weer verdwenen (rondom midden 20^{ste} eeuw). Bebouwing is nooit aanwezig geweest. Het gebruik was lange tijd heide en/of bos. Eind jaren 1960 is doorheen het plangebied een hoogspanningsleiding aangelegd. Hierdoor is een strook bos verdwenen en vervangen door een laaggroeiende beplanting en akkerland. Vervolgens is vanaf de midden jaren 1980 de groeve Swelsen meer en meer uitgebreid.



Figuur 13: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1925, 1959 en 2016.¹⁸ Het plangebied is telkens rood omlijnd.

¹⁸ Bron: Kadaster Topografische Dienst

Deze landschappelijke evolutie is ook zichtbaar als er naar de studie van Renes wordt gekeken. Renes heeft immers in de jaren 1980 een studie gemaakt naar de historisch geografische evolutie en ontwikkelingen in Zuid-Limburg.¹⁹ Hierbij heeft hij gepoogd nog gave en historisch complete delen in het huidige landschap aan te duiden en te dateren. Volgens de kaart van de historische relictten (figuur 14) ligt het plangebied in een ongewijzigd deel van het landschap en zijn er met uitzondering van enkele wegen op wat grotere afstand tot het plangebied geen bijzondere historisch geografische objecten of structuren aanwezig. Of de analyse van ongewijzigd landschap momenteel nog opgaat, is onduidelijk. Renes heeft immers deze analyse gemaakt voordat groeve Swelsen in verschillende fasen grootschalig uitbreidde. Op dit moment lijkt het plangebied in een landschappelijk gewijzigd gebied te liggen. Aan de zuid- en oostzijde ligt de groeve Swelsen. Deze heeft oude landschappelijke (en historisch geografische) structuren gewijzigd. Aan de west- en noordzijde ligt het natuurgebied van de Schinveldse Es. In dit gebied hebben nauwelijks wijzigingen plaatsgevonden (deels ook vanwege de status van officieel natuurgebied).



Figuur 14: Uitsnede uit de kaart met historische relictten van Zuid-Limburg.²⁰ Het plangebied is rood omlijnd.

¹⁹ Renes 1988.

²⁰ Bron: Renes 1988.

2.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

(LS05)

Specifieke ligging (locatie)

Het plangebied ligt binnen het noordoostelijke deel van het Zuid-Limburgse lössgebied en is onderdeel van de woeste gronden van de zogenaamde Schinveldse Es, Brunssummerheide en Teverenerheide. Historisch gezien is er weinig informatie beschikbaar en ook archeologisch is er nagenoeg niets bekend van het gebied. Het plangebied was altijd onderdeel van de woeste gronden en heeft nooit bebouwing gekend. De bodem bestaat uit sterk zandige löss. De afstand tot oppervlaktewater is relatief groot (> 500 m).

Verwachte perioden (datering) en complextypen

Nederzettingen (kampementen) uit het laat-paleolithicum en mesolithicum kunnen in principe overal voorkomen. Deze jagers-verzamelaars verbleven doorgaans niet lang op dezelfde plaats en trokken veelvuldig door het landschap. Er is echter wel een tendens in de vestiging van deze jagers-verzamelaars zichtbaar: met name de hoogtes bestaande uit terras- en plateauranden en hoge ruggen werden opgezocht. Hierbij hadden de 100 tot 200 m brede gradiëntzones langs watervoerende laagtes of beekdalen de voorkeur. Nabij het plangebied zijn dergelijke gradiëntzones niet aanwezig.

Vanaf het vroeg-neolithicum vestigde men zich min of meer permanent in Zuid-Limburg en ontstonden de eerste sedentaire landbouwnederzettingen van de LBK-cultuur en later de Rössencultuur, de Michelsbergcultuur en de Stein-groep. Deze nederzettingen lagen vooral op de lössplateaus, op de voedselrijke drogere gronden, maar eveneens in de nabijheid van watervoerende dalen of laagtes. In andere Hierbij zijn vindplaatsen bekend in gradiëntzones van 300 tot 500 m breed langs watervoerende laagtes of beekdalen. Zie ook Orbons en van Wijk, 2010. Binnen het plangebied is geen sprake van voedselrijke drogere gronden, noch is de afstand tot watervoerende laagtes of beekdalen groter.

De bronstijd breekt ogenschijnlijk met het vestigingspatroon van het neolithicum. De bronstijd heeft in Zuid – Limburg echter dermate weinig resten nagelaten (of zijn tot op heden aan het oog van de archeoloog onttrokken) dat voor deze periode geen goed onderbouwd verwachtingsmodel opgesteld kan worden. Op basis van een onderzoek van Bunnik (1999) naar de vegetatiegeschiedenis vanaf de bronstijd tussen Rijn en Maas kunnen een aantal globale uitgangspunten (veronderstellingen) geformuleerd worden. Vanaf de bronstijd lijkt men te kiezen voor de beschutte locaties nabij actieve beekdalen en gebruikte men de hoger gelegen gebieden overwegend voor begraving en mogelijk landbouw (soms blijkt er zelfs een voorkeur te zijn voor de iets armere zandgronden met laarpodzolen). In de bronstijd was blijkens palynologisch onderzoek het aandeel van de landbouw op de plateaus echter nog zeer beperkt. Het landschap bestond toen nog overwegend uit aaneengesloten loofbossen.

In de ijzertijd en de Romeinse tijd kwam daarin weer verandering. Het landschap werd door menselijk ingrijpen veel opener ten behoeve van vooral landbouwactiviteiten. Naast de nederzettingen in en direct nabij de beekdalen kwamen in de ijzertijd ook nederzettingen op enige afstand van de randen van de terrassen en plateaus voor. Romeinse boerderijen werden eveneens vooral op de glooiende lösshellingen langs beekdalen gebouwd.

In de vroege middeleeuwen liep de omvang van de bevolking terug en lagen de nederzettingen vooral in de beekdalen; de plateaus raakten weer bebost. Vanaf de volle middeleeuwen (11^{de} eeuw) werden de plateaus systematisch vanuit de dalen ontgonnen en werden ook hier nederzettingen gesticht. De lagere (en natte) delen van het landschap werden in tijden van oorlog en dreiging meer en meer in gebruik genomen voor vluchtschansen en/of -burchten.

Op basis van bovenstaand algemeen vestigingspatroon, de landschappelijke ligging van het plangebied en de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in en nabij het plangebied moet worden geconcludeerd dat voor het plangebied een lage tot hooguit partieel middelhoge archeologische verwachting geldt voor archeologische periodes. Voor het laat-paleolithicum, mesolithicum en neolithicum geldt vanwege de vrij grote afstand tot water (> 500 m) en de arme natte gronden een lage verwachting. Voor de periodes bronstijd tot en met de middeleeuwen geldt hooguit een middelhoge verwachting vanwege de mindere bodemgesteldheid en voor de recentere periodes (late middeleeuwen – nieuwe tijd) geldt een lage verwachting voor nederzettingsresten maar een middelhoge verwachting voor *off site* verschijnselen.

De ligging van het plangebied op een terrasrest maakt de aanwezigheid van sedimentvallen waarin goed geconserveerde resten uit het vroeg- en midden-paleolithicum is niet aannemelijk.

Uiterlijke kenmerken en diepte

Nederzettingsresten uit de genoemde perioden zullen bestaan uit meer of minder dichte concentraties van vondstmateriaal (met name vuursteen, aardewerk, houtskool, metaal en bouwmaterialen bestaande uit natuursteen, baksteen of verbrande leem) of als spoorvullingen van voormalige afvalkuilen, paalkuilen, waterputten en dergelijke in of direct onder de bouwvoor. Eventuele sporen van begraving kunnen resten van crematies of inhumatiegraven betreffen. Deze kunnen zowel voorkomen in kleine clusters van enkele graven als in grote grafvelden van vele tientallen graven.

Off-site verschijnselen oftewel randfenomenen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen worden verwacht in de vorm van bijvoorbeeld greppels, grensstenen, landinrichtingselementen, houtskoolmeijers, wegen of opgevulde ploegsporen.

Eventuele archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum zullen ondiep in of direct de oorspronkelijk bouwvoor in de top van de lössbodem voorkomen.

Mogelijke verstoringen

Het plangebied is het grootste gedeelte van de geschiedenis in gebruik geweest als woeste grond (heide en/of bos). Door dit gebruik en de effecten van vegetatiegroei (wortelvorming) tot op heden kunnen archeologische resten die zich in de top van de bodem bevinden, verstoord zijn. Deze verstoring zal echter van beperkte invloed zijn op eventuele archeologische resten. Het meest kwetsbaar hiervoor zijn materiële (vuursteen)resten uit de steentijd. Een groter effect op met name het ondiepe bodemarchief kan de aanleg van de hoogspanningsleiding en de groeve Swelsen hebben (gehad). Een klein deel van het plangebied wordt in beslag genomen door een onverharde werkweg met aangrenzende omheining die behoort bij de groeve Swelsen. Tijdens de aanleg en het gebruik hiervan kan ter plaatse de onderliggende oorspronkelijke bodem zijn verstoord. De masten van de hoogspanningsleiding liggen buiten het plangebied. Tijdens de bouw van het leidingtracé kan echter zwaar rijdend materieel zijn ingezet en zijn bomen gerooid waardoor de bodem verstoord kan zijn. Tevens wordt onder de leidingen met enige regelmaat de vegetatie verwijderd of gesnoeid. Het eventuele gebruik van zwaar werkverkeer en/of het verwijderen van vegetatie inclusief wortels tijdens de operationele fase kan eveneens lokaal tot kleinschalige bodemverstoring hebben geleid.

2.8 Onderzoeksstrategie

(LS05)

Doel van het inventariserend booronderzoek (IVO-O) verkennende fase is om vast te stellen hoe de bodem is opgebouwd, in hoeverre deze nog intact is en of hierin behoudenswaardige

archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Daarbij dient met name te worden nagegaan of de oorspronkelijke bodem bestaat uit een (intacte) gooreerdgrond, een podzolbodem of een. Leembrikgrond. De regulier toegepaste boordichtheid ten behoeve van een verkennend onderzoek bedraagt vijf boringen per hectare in een boorgrid van 40 bij 50m. Een dergelijke boordichtheid voldoet om de bodemopbouw doelmatig en betrouwbaar te karakteriseren en een eventuele grootschalige verstoring nader vast te stellen.

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek zal worden aangegeven welk type bodems binnen het plangebied voorkomen, in hoeverre de bodem door (sub)recente grootschalige grondwerkzaamheden zoals bouwactiviteiten, afgravingen en egalisaties is verstoord, wordt het verwachtingsmodel eventueel aangepast en zal worden aangegeven in een hoeverre (karterend) vervolgonderzoek naar archeologische indicatoren, materiële resten en sporen wenselijk en zinvol is en welk type onderzoek hiervoor het meest geschikt is. Indien mogelijk worden voor het al dan niet uitvoeren van vervolgonderzoek aparte deelgebieden onderscheiden.

Binnen het plangebied zijn negen boorpunten verdeeld. Hierdoor wordt binnen het 1,9 hectare grote deelgebied een boordichtheid wordt bereikt van vijf boringen per hectare.

Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald door middel van het AHN en/of een waterpas. De AHN-hoogtedata hebben in principe een nauwkeurigheid van ca. 5 cm. De boorlocaties (RD-coördinaten) worden in het veld vastgesteld met behulp van een GPS. De boorprofielen worden beschreven op basis van de ASB 5.2.

De boringen worden in principe handmatig uitgevoerd met een Edelmanboor 7 cm. Indien er sprake is van een handmatig ondoordringbare verharding of ophoging zullen eventueel mechanische ramgutsboringen worden ingezet met een diameter van 10 cm. Binnen het plangebied zal vanwege de aanwezige vegetatie geen oppervlaktekartering kunnen worden uitgevoerd.



Figuur 15: Het plangebied gezien in oostelijke richting met centraal varenvegetatie en aan weerszijde bosvegetatie.

3 Veldonderzoek

3.1 Verrichte werkzaamheden

(VS03)

Positie boringen:	regelmatige verdeling over het plangebied (figuur 20).
Gebruikt boormateriaal:	Edelmanboor met diameter van 7 cm.
Totaal aantal boringen:	9
Boorgrid:	40 * 50 m
Boordichtheid:	5 boringen per hectare
Geboorde diepte:	1,0 – 1,2 m –mv
Inmeten boorlocaties:	GPS Garmin CSx
Boorbeschrijving:	Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2)

Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de begroeiing van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren.

De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het booronderzoek zijn opgesomd in bijlage 1.

3.2 Resultaten en interpretatie booronderzoek

(VS03)

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de huidige bodem nabij het maaiveld bestaat uit een sterk zandige löss uit het Laat-Pleistoceen. Er zijn geen aanwijzingen dat het plangebied ooit integraal diep is afgegraven en weer is opgehoogd. Slechts zeer lokaal zijn dunne ophogingslagen vastgesteld (boringen 7 en 8; zie figuur 18).

In de top van de löss heeft vrijwel geen bodemvorming plaatsgevonden. Er is sprake van een AC-profiel (duinvaaggrond) waarbij de Ah-horizont zeer dun is (10 tot 15 cm) en plaatselijk zelfs ontbreekt. De C-horizont vertoont enkel naast bioturbatie een zeer lichte verbruining en humusinspoeling in de top (figuren 16 en 17). De hoge tot zeer hoge consistentie van de C-horizont toont mede aan dat er geen sprake is van een opgebracht bodempakket. De op basis van de bodemkaart van Nederland verwachte gooreerdgrond is nergens aangetroffen. Daarvoor is het plangebied ook te droog. Gooreerdgronden zijn kenmerkend voor met name natte, afvoerloze laagtes. In relatie tot de bodemtextuur en waterhuishouding wordt binnen het plangebied eerder een xeromorfe humuspodzolbodem met een A-E-Bhs-C profiel verwacht.

Ter plaatse van boring 4 ontbreekt de A-horizont. Ter plaatse van de boringen 7 en 8 is sprake van een opgebracht zandpakket met een dikte van 20 respectievelijk 60 cm. In beide boringen ligt onder dit opgebrachte pakket een oorspronkelijke Ap-horizont die in boring 7 sterk geroerd is. In boring 8 bevat de Apb-horizont steenkooldeeltjes. Het bovenliggende opgebrachte materiaal bevat puindeeltjes. In de nabijheid van boring 8 ligt grof bouwpuin aan de oppervlakte. Mogelijk hangt dit samen met voormalige opgevulde groeves die hier nabij hebben gelegen.

Tijdens het booronderzoek zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen archeologische indicatoren aangetroffen.



Figuur 16: Foto van boring 1.





Figuur 17: Foto van boring 2.



Figuur 18: Foto van boring 7.

M + nap

**Figuur 19: Boorprofielen**



Figuur 20: Het plangebied met de boorpunten.

4 Conclusies en aanbevelingen

(VS07)

Het plangebied ligt binnen het noordoostelijke deel van het Zuid-Limburgse lössgebied en is onderdeel van de woeste gronden van de zogenaamde Schinveldse Es, Brunssummerheide en Teverenerheide. Historisch gezien is er weinig informatie beschikbaar en ook archeologisch is er nagenoeg niets bekend van het gebied. Het plangebied was altijd onderdeel van de woeste gronden en heeft nooit bebouwing gekend. De bodem bestaat uit sterk zandige löss. De afstand tot oppervlaktewater is relatief groot.

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een lage tot hooguit middelhoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf het laat-paleolithicum.

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de oorspronkelijke pleistocene zandige lössbodem aanwezig is, grotendeels in onverstoorde toestand. Het plangebied is tot op heden nooit ontgrond geweest. Het huidige bodemprofiel lijkt echter zeer jong te zijn; er is namelijk sprake van een duinvaaggrond en de verwachte gooreerdgrond c.q. humuspodzolgrond zijn niet aangetroffen. Het is daardoor aannemelijk dat het oorspronkelijke bodemprofiel ontbreekt.

Op basis van bovenstaande bodemkundige bevindingen in combinatie met de vaststelling dat er sprake is van een relatief lage archeologische verwachting, wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van (behoudenswaardige) archeologische resten.

In alle gevallen geldt wel dat indien bij toekomstig graafwerk archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, deze direct gemeld dienen te worden bij de minister of de gemeente Brunssum conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 & 5.11.

Literatuurlijst

Literatuur

Bunnik, F.P.M., 1999. Vegetationsgeschichte der Lössböden zwischen Rhein und Maas von der Bronzezeit bis in die frühe Neuzeit. PhD-thesis universiteit Utrecht.

Geraeds, J.J.G., F.M.J. Delparte & A.E. Gazenbeek, 2015. *Archeologisch onderzoek plangebied groeve Vossenberg. Archeologisch bureauonderzoek plangebied groeve Vossenberg te Brunssum, gemeente Brunssum*. SWECO ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 2027

Kuiper, M., 2006/2007. *Atlas van topografische kaarten Nederland, 1955-1965*. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer.

SIKB, 2006. *Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek*.

Renes, J., 1988. *De geschiedenis van het Zuid-Limburgse cultuurlandschap*, Maastricht.

Roymans, J.A.M., 2008. *Schinveldse Es, gemeente Onderbanken; een waardering van veronderstelde cultuurhistorische relictten binnen het herverkavelingsgebied Schinveldse Es*. RAAP rapport 1756.

Wijk, I.M. van & J. Orbons, 2010. *Verleden met toekomst. Archeologische beleidskaart en groevenbeleidskaart voor Valkenburg aan de Geul*. Archol rapport 121

Wunnik, J., 2009. *Langs schansen en motten; historische routes in Schinveld*.

Bronnen

Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 4 Zuid-Nederland 1838-1857 1:50.000. Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990

Grote historische topografische Provincie Atlas Limburg; 1894-1926 1:25.000. Nieuwland Tilburg 2006

Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 4 Zuid-Nederland. Topografische dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997

Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008

Luchtfoto, <http://maps.google.nl>

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden), Amersfoort.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart), Amersfoort.

Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.

Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968.

Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring Centrum, Wageningen, 1989

Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968.

Tranchot en v. Muffling, Kartenaufnahme der Rheinlande 1803-1820

Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij twaalf provinciën. Landsmeer.

Digitale bronnen

Ruimtelijke plannen: <http://www.ruimtelijkeplannen.nl>

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Archis III: <http://archis.cultureelerfgoed.nl>

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst	
AHN	Actueel Hoogtebestand Nederland
AMK	Archeologische Monumentenkaart
ASB	Archeologische Standaard Boorbeschrijving
Archis	Archeologisch Informatie Systeem
BP	Before Present (present=1950)
GIS	Geografische Informatie Systemen
GPS	Global Positioning System
IKAW	Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
IVO	Inventariserend VeldOnderzoek
KLIC	Kabels en Leidingen Informatie Centrum
KNA	Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
-mv	Onder maaiveld
NAP	Normaal Amsterdams Peil
PVA	Plan van Aanpak
PVE	Programma van Eisen
RCE	Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
SBB	Standaard Boor Beschrijvingsmethode
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Bijlage 2: Archeologische tijdschaal

Periode	Datering	
Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd)	250.000	- 9000
Mesolithicum (midden steentijd)	9000	- 4500
Neolithicum (nieuwe steentijd)	4500	- 2000
Bronstijd	2000	- 800
IJzertijd	800	- 12 v. chr.
Romeinse tijd	12 v chr.	- 500 n. chr.
Vroege middeleeuwen	500	- 1000
Volle middeleeuwen	1000	- 1250
Late middeleeuwen	1250	- 1500
Nieuwe tijd	1500	- heden

Bijlage 3: Overzicht vondstlocaties

Zaak nr:	Coördinaat	Periode	Vondsten	Complexen
2202473100	198032/329988	Nieuwe Tijd	Keramik	Onbekend

Bijlage 4: Overzicht archeologische onderzoeksmeldingen

Zaak nr:	Coördinaat	Onderzoek	Periode	Vondsten	Complexen
2011889100	5.99/50.97 Oppervlak: 7.88951 ha.	Booronderzoek	Onbekend	Geen	Geen
2202473100	6/50.97 Oppervlak: 721.773 ha.	Begeleiding	Paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, bronstijd, ijzertijd, romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe tijd	Gebruiksmateriaal, keramik	Onbekend
2247534100	6/50.94 Oppervlak: 187.813 ha.	Booronderzoek	Onbekend	Geen	Geen
2249657100	5.99/50.95 Oppervlak: 5.23019 ha.	Bureauonderzoek	Onbekend	Geen	Geen
2313110100	5.95/50.9 Oppervlak: 21128.33 ha.	Bureauonderzoek	Onbekend	Geen	Geen
2385072100	6.04/50.91 Oppervlak: 306.078 ha.	Proefsleuven	Mesolithicum, neolithicum, bronstijd, ijzertijd, romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe tijd	Bouwmateriaal, keramik, vuursteen	Geen
2419473100	6.01/50.96	Bureauonderzoek	Onbekend	Geen	Geen

	Oppervlak: 9.90836 ha.				
2419602100	6/50.95 Oppervlak: 2.4574 ha.	Bureauonderzoek	Onbekend	Geen	Geen
2449832100	5.99/50.95 Oppervlak: 1.82076 ha.	Booronderzoek	Onbekend	Geen	Geen
2465092100	6/50.96 Oppervlak: 0.221853 ha.	Booronderzoek	Onbekend	Geen	Geen
3989951100	6/50.94 Oppervlak: 4.95605 ha.	Bureauonderzoek	Onbekend	Geen	Geen
4004634100	6.01/50.96 Oppervlak: 8.40578 ha.	Bureauonderzoek	Onbekend	Geen	Geen
4548980100	5.99/50.96 Oppervlak: 0.07042 ha.	Bureauonderzoek	Onbekend	Geen	Geen
4597329100	6/50.95 Oppervlak: 0.032349 ha.	Bureauonderzoek	Onbekend	Geen	Geen

Bijlage 5: Boorbeschrijving

Algemene boorgegevens	
Soort boring	BAR
Projectnummer	19-032
Projectnaam	Waubacherweg 11, Brunssum
Deelgebied	NVT
Organisatie	ArcheoPro
Archis meldingsnummer	4752354100
Coördinaatsysteem	RD2000
Coördinaatsysteemdatum	ETRS89
Locatiebepaling	GPS en meetlint
Referentievlak	NAP
Bepaling maaiveldhoogte	AHN
Boormethode	Edelman
Boordiameter	7 cm
Opdrachtgever	Haskoning DHV Nederland B.V.

Posities van boringen (boorlocaties)			
Boornummer	X_RD	Y_RD	Mv in m +NAP
1	198576.6	329738.1	86.75
2	198620.6	329714.5	87.46
3	198664.7	329690.9	88.07
4	198708.8	329667.2	88.21
5	198579.7	329691.1	87.55
7	198623.8	329667.4	88.41
8	198667.8	329643.8	88.59
9	198538.8	329667.7	87.49

Betekenis van de afkortingen:

LDO – Onderzijde boortraject in cm -mv

Lithologie:

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen, Z = zand,

P = puin

Korrelgrootte: uf = uiterst fijn, zf = zeer fijn, mf = matig fijn, mg = matig grof, zg = zeer grof, ug = uiterst grof

Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ = bijmengsel zand, BG = bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis

toegevoegde cijfers: 1 = zwak,

2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.

Kleur:

HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR = oranje,

PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.

TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).

IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker

VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig, 3 = veel

Overige kenmerken:

SO = Sortering: 1 = slecht, 2 = matig, 3 = goed, 4 = zeer goed

CO = Consistentie (C): ZSL=zeer slap, SLA=slap, MSL=matig slap, MST=matig stevig, STV=stevig

PLH = plantenresten (PL): PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel

NVS = nieuwvormingen: MNC = mangaanconcreties, ROV = roestvlekken, FEC = ijzerconcreties, FFV = fosfaatvlekken

TL = trends in de laag; FUA = naar boven toe fijner, TOH = aan de top humeus, TOK = top kleiig

SST = Sedimentaire structuren; STKL = kleilagen, STLL = leemlagen, FLA = fijn gelaagd

LG = laaggrens; BSE = basis scherp, BGE = basis geleidelijk, BDI = basis diffuus

BHN = Bodemhorizont; BHA = A-horizont, BHAA = esdek, BHB = B-horizont, BHBs = B-horizont met sesquioxiden, BHBt = B-horizont met lutuminspoeling, BHC = C-horizont, BHCg = C-horizont met gleykenmerken, BHCr = gereduceerde C-horizont

BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, XX = recent verstoord, XM = verveend, VEG = veengrond, OPG = opgebracht, SLO =

slootvulling, PD = plaggendek, AD = antropogeen dek, MPG = moderpodzol, BO = begraven oud oppervlak, CL = cultuurlaag, GI =


Geologische interpretaties; LSS = löss, COL = colluvium, ALL = alluvium, DEZ = dekzand, RIV = rivierafzettingen, FPG = fluvioperiglaciaal

AIS = Archeologische indicatoren; BST = baksteen, SKO = steenkool, HKF = houtskool fijn verdeeld, AWF = aardewerkfragmenten, PUI = puin, SIN = sintels, ASF = asfaltbeton, MXX = metaal, SVU = vuursteenfragmenten, GLS = glas, SLA = slakken/sintels, VKL = verbrande klei/leem, SXX = Natuursteen, PLC = plastic, OXBO = onverbrand bot

Boorbeschrijving volgens ASB 5.2																			
Boor Nr.	LDO	Lithologie						Kleur				Overige kenmerken							AIS/OPM
		GD	BK	BS	BZ	BG	BH	HK	TK	IK	VLK	LG	CO	SST	NVS	BHN	BI	GI	
1	15	Zzf		3			1	GR	BR	DO						Ah			
	100	Zzf		3				BR	GE	LI						C		LSS	
2	10	Zzf		2			1	GR		DO						Ah			
	40	Zzf		2				BR	GE	LI						C		LSS	
	100	Zzf		2				GE		LI						C		LSS	
3	10	Zzf		2			1	GR		DO						Ah			
	70	Zzf		2				BR	GE	LI						C		LSS	
	100	Zzf		2				GE		LI						C		LSS	
4	15	Zzf		2				GE								C		LSS	
	100	Zzf		3				GE		LI						C		LSS	
5	10	Zzf		3			1	GR		DO						Ah			
	60	Zzf		3				BR	GE	LI						C		LSS	
	100	Zzf		3				GE		LI						C		LSS	
6	10	Zzf		3			1	GR		DO						Ah			
	60	Zzf		3				BR	GE	LI						C		LSS	
	100	Zzf		3				GE		LI						C		LSS	
7	30	Zzf		3				GE			DGR						OPG		
	50	Zzf		3			1	GR		DO	GE					Apb	XX		
	100	Zzf		3				GE		LI						C		LSS	
8	10	Zzf		3				GR		DO						Ah			
	60	Zzf		3				BR	GE	LI	DBRGR						OPG		PUI
	80	Zzf		2			2	GR								Apb			SKO
	90	Zzf		2				GE		LI	GR					C	XX	LSS	
	120	Zzf		2				GE		LI						C		LSS	
9	15	Zzf		3				GR		DO						Ah			
	70	Zzf		3				BR	GE	LI						C		LSS	
	100	Zuf		3				GE								C		LSS	

Bijlage

11. Tekeningen van het aangevraagde gebied




Renvooi:

hekwerk

kadastrale grens

1			GGH	AK	MvdH	01-12-2020
revisie	omschrijving		getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
opdrachtgever						
Swelsen BV.						
project				<div><div>Royal HaskoningDHV <i>Enhancing Society Together</i></div><div>HaskoningDHV Nederland B.V.</div></div>		
Groeve Swelsen te Brunssum						
omschrijving						
Overzichtstekening				documentstatus		
				Definitief		documentversie
						1
formaat		schaal	fase	bladnr.	van	projectnummer / tekeningnummer
A3		1:2500	DO	1	1	BE5390-100-105A




Renvooi:


- hekwerk
- kadastrale grens
- vergunning grens
- grens ontgraving
- grondwerk in ontgraven situatie

1	Eerste uitgave	GGH	AK	MvdH	01-12-2020
revisie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
opdrachtgever					
Swelsen BV.					
project			<div><div>Royal HaskoningDHV <i>Enhancing Society Together</i></div><div>HaskoningDHV Nederland B.V.</div></div>		
Groeve Swelsen te Brunssum					
omschrijving					
Aanduiding dwarsprofielen t.b.v. ontgrondingsvergunning			documentstatus		
			Definitief		
			documentversie		
			1		
			projectnummer / tekeningnummer		
			BE5390-100-105B		
formaat	schaal	fase	bladnr.	van	
A3	1:2500	DO	1	1	

Dwarsprofiel A–A'



Dwarsprofiel B–B'




1	Eerste uitgave	GGH	AK	MvdH	01-12-2020
revisie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
opdrachtgever Swelsen BV.					
project Groeve Swelsen te Brunssum			<div> HaskoningDHV Nederland B.V.</div> <div>documentstatus Definitief</div> <div>documentversie 1</div> <div>projectnummer / tekeningnummer BE5390-100-105D</div>		
omschrijving Dwarsprofielen t.b.v. ontgrondingsvergunning					
formaat A3	schaal 1:1000	fase DO	bladnr. 1	van 2	



Filename: C:\Users\907698\Box\BE5390 Sweisen 2016 Team\BE5390 Technical Data\03_autocad\laamvr ontgr versie 2020-11-26\BE5390-100-105D dwarsprofielen 26-11-2020.dwg

Bijlage

12. Plan van de eindtoestand



Renvooi:

kadastrale grens

vergunning grens

1		GGH	AK	MvdH	01-12-2020
revisie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
opdrachtgever					
Swelsen BV.					
project			 Royal HaskoningDHV <i>Enhancing Society Together</i> HaskoningDHV Nederland B.V.		
Groeve Swelsen te Brunssum					
omschrijving			documentstatus		
Plan van eindtoestand			Definitief		
			documentversie		
			1		
formaat			projectnummer / tekeningnummer		
A3	schaal	fase	bladnr.	van	BE5390-100-105C
	1:2500	DO	1	1	

Bijlage

13. Koopovereenkomst percelen Gemeente Brunssum

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed
Onderwerp: verkoop van gronden aan de Waubacherweg/Heringsbosch

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum;
Gelet op het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

te verkopen aan Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., gevestigd Oude Lakerweg 30, te 6101 AA
Echt, KvK-nummer 12030188, in deze vertegenwoordigd door de heer M.J.G.L. Janssen, in diens
hoedanigheid van directeur, alleen/zelfstandig bevoegd, verder te noemen "koper",

*de grondpercelen kadastraal bekend gemeente Brunssum sectie H, nummers 10, 11, 13 en 39, gezamenlijk
groot ca. 14.350 vierkante meter, voor het bedrag van [REDACTED] per vierkante meter, in totaal [REDACTED],
[REDACTED] en te vermeerderen met de verschuldigde BTW
en kosten koper, verder te noemen "de onroerende zaak";*

Genoemde grondpercelen zijn gelegen aan de Waubacherweg/Heringsbosch en op bijbehorende
situatietekening met arcering aangegeven.

Overwegende dat:

- De vigerende bestemming van de grondpercelen is mijnindustrie;
- Koper is voornemens de onroerende zaak te gebruiken voor uitbreiding van de bestaande kleigroeve Swelsen;
- Koper verklaart dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
- De gronden zullen worden gebruikt ten behoeve van het winnen van bodembestanddelen c.q. delfstoffen, in het bijzonder klei;
- Dat de provincie Limburg het bevoegde gezag is voor het verlenen van de benodigde Ontgrondingsvergunning;
- Partijen zijn onbekend met de samenstelling van de bodembestanddelen en de hoeveelheden welke eruit kunnen worden gewonnen;
- Koper is op de hoogte van het feit dat er aan het verlenen van een ontgrondingsvergunning een plan van herinrichting wordt gekoppeld;

De overeenkomst van koop en verkoop geschiedt voorts onder de navolgende bepalingen welke op deze
verkoopovereenkomst van toepassing zijn:

A.

* HOOFDSTUK I,

* HOOFDSTUK II,

met uitzondering van artikel 3, artikel 8, artikel 9 en artikel 12,
van de Algemene voorwaarden voor het aan- of verkopen van onroerende zaken door de gemeente
Brunssum en vormen met deze overeenkomst één onverbrekelijk geheel.

B.

Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van Hoofdstuk VI van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk
van toepassing verklaard:

Artikel 2 Overschrijding leveringstermijn.

Ingeval de akte van levering niet uiterlijk binnen vier weken na het onherroepelijk worden van de
ontgrondingsvergunning, in elk geval uiterlijk 1 juni 2021 of zoveel eerder, kan worden verleden is de
deswege nalatige partij in verzuim conform artikel 6:83 BW zonder dat daarvoor enige
ingebrekestelling zal zijn vereist en kan de wederpartij deze overeenkomst zonder rechterlijke tussen-
komst ontbinden. Voorts verbeurt de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder
rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van 10 procent van de totale koopsom. Voor zover de weder-
partij meer schade lijdt, heeft deze naast de boete recht op aanvullende schadevergoeding onvermin-
derd haar recht om alsnog nakoming te vorderen.

C.

Op de verkochte onroerende zaak rust(en), behoudens het in de artikelen 13 en 14 van hoofdstuk II
genoemde kettingbeding c.q. kwalitatieve verplichting, geen erfdienstbaarheid(heden), kwalitatieve
verplichting(en), kettingbeding(en), beperkte recht(en), met uitzondering van het navolgende: op de
percelen H 10 en H 11 rust een zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht ten gunste van TenneT TSO B.V., gevestigd Utrechtseweg 310 M 01,
te 6812 AR Arnhem.


D.

1. De gemeente verplicht zich in het geval dat de Provincie Limburg aan Gebr. Swelsen Klei- en
Zandexploitatie B.V. uiterlijk 1 juni 2021 een onherroepelijke ontgrondingsvergunning heeft verleend
voor het winnen van de nog aanwezige klei in groeve Swelsen, om medewerking te verlenen aan
notarieel transport van de percelen als vermeld en tegen de tussen partijen overeengekomen
condities. Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. verplicht zich in geval van verlening van deze
onherroepelijke ontgrondingsvergunning, de betreffende percelen van de gemeente af te nemen.
2. Indien voornoemde ontgrondingsvergunning niet wordt verleend c.q. verkregen uiterlijk 1 juni 2021
vervallen de verplichtingen als voornoemd en wordt deze overeenkomst zonder rechterlijke tussen-
komst direct ontbonden. Een en ander leidt niet tot een verplichting tot vergoeding van schade
en/of kosten, of anderszins aan beider zijde. Noch kunnen partijen alsnog nakoming vorderen.
3. Deze overeenkomst komt eerst tot stand nadat het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Brunssum deze overeenkomst heeft goedgekeurd krachtens een daartoe strekkend besluit
én deze overeenkomst door partijen rechtsgeldig is ondertekend.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d.
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

Voor akkoord


Voor akkoord:



.....
Waarnemend burgemeester,
Dhr. drs. G.B.M. Leers



.....
Directeur Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.
Dhr. M.J.G.L. Janssen



.....
Secretaris,
Dhr. drs. H. Vreuls

Swelsen BV
Oude Lakerweg 30
6101 AA Echt
077-3731233

Bijlagen:

- Verkooptekening
- Algemene voorwaarden voor het aan- of verkopen van onroerende zaken door de gemeente Brunssum



Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.
Postbus 284
6100 AG ECHT

Ons kenmerk DOC-00155749
Bijlage(n) -

Maastricht 10 juni 2021
Verzonden 14 juni 2021

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag

1.1. Algemeen

Op 7 december 2020, hebben wij van Royal HaskoningDHV namens Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt (hierna: aanvrager) een aanvraag om een vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet ontvangen voor het ontgronden van terrein Groeve Swelsen, kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie(s) H, nummer(s) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39, 256 en 277, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 met zwarte omlijning is aangegeven.

1.2. Wijzigingsaanvraag

Met onderhavige aanvraag beoogt aanvrager de ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, gewijzigd bij besluit van 24 juni 2020 kenmerk DOC-00073885, te wijzigen.

Op 21 januari 2021 is aanvrager verzocht om aanvullende gegevens. Op 4 februari 2021 is de aanvraag door aanvrager aangevuld met aanvullende gegevens.

2. Gegevens

2.1. Doel van de ontgroning

De ontgroning van de terreinen in kwestie heeft ten doel het winnen van oppervlaktedelfstoffen en is een uitbreiding van de reeds in werking zijnde groeve welke bijna volledig is uitgebaat.



Om de bedrijfsactiviteiten te kunnen continueren en daarmee de regionale markt te kunnen blijven voorzien van waardevolle Brunssumklei wil aanvrager de huidige groeve uitbreiden in noordwestelijke richting. De aanvraag betreft een aanvullende ontgraving van Brunssum klei op de eerder reeds deels uitgevoerde en bij besluit van 3 oktober 2019 vergunde ontgronding.

2.2. Beoogde werkzaamheden

De ontgrondingswerkzaamheden hebben betrekking op de huidige groeve (8,52 ha) waarvoor bij besluit van 3 oktober 2019 (kenmerk 2019/73453) reeds een ontgrondingsvergunning is verleend en op de uitbreiding van de groeve (1,93 ha). De totale oppervlakte van het gebied waarbinnen de ontgrondingen plaatsvinden bedraagt, aldus maximaal 10,45 ha. Het te vergraven materiaal zal grotendeels van het perceel worden afgevoerd. Het niet vermarktbare materiaal zal in de groeve blijven en als afdeklaag gebruikt worden. De afvoer zal per as plaatsvinden. Om de groeve geschikt te maken voor de eindinrichting zijnde een bedrijventerrein, wordt de groeve aangevuld tot aan het maaiveld. De aanvulling zal gebeuren met specie van elders en het afwerken zal zoveel mogelijk met niet vermarktbaar schoon materiaal gebeuren.

Ter plaatse van de uitbreiding wordt circa 338.251 m³ vergraven, bestaande uit circa 67.797 m³ dekgrond, 128.710m³ niet vermarktbare Brunssumklei (vulzand) en 141.744 m³ vermarktbare Brunssumklei. Dit is aanvullend op de reeds vergunde ontgronding in de huidige groeve met een omvang van 65.000m³. De reeds vergunde ontgraving (maar niet de aanvulling) wordt vooraf aan de uitbreiding gerealiseerd.

Afgraven dekgrond

Om het vermarktbaar materiaal te kunnen winnen dient eerst de dekgrond te worden afgegraven. De dekgrond wordt met een kraan afgegraven en op een vrachtwagen geladen welke het materiaal in de huidige reeds bestaande nog op te vullen en af te werken groeve deponeert.

Afgraven talud

Waar de groeve aan de zuidoosthoek grenst aan de huidige groeve is het talud van de huidige groeve aangevuld met niet vermarktbaar materiaal. Om de uitbreiding te kunnen bereiken en zo optimaal mogelijk te kunnen uitbaten, wordt dit talud afgegraven. Het niet vermarktbare materiaal dat hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om de huidige groeve aan te vullen en af te werken. Het talud wordt in circa twee jaar afgegraven met behulp van een kraan.

Kleiwinning

De kleiwinning ter plaatse van de uitbreiding zal eerst starten na de beëindiging van de winning in de huidige groeve. De klei wordt met behulp van een kraan ontgraven en rechtstreeks in een motorwagen geladen en in depot gezet. Vanuit dit depot wordt het materiaal met een kraan op opleggers geladen die het materiaal naar klanten afvoeren. Niet vermarktbaar materiaal wordt rechtstreeks in de groeve gedeponeerd als aanvulling.

Aanvullen groeve

Het aanvullen van de huidige groeve zal wegens logistieke redenen in twee fasen plaatsvinden. Nadat het talud tussen de huidige groeve en de uitbreiding is afgegraven en de toegangsweg naar de uitbreiding is verplaatst, kan worden gestart met de aanvulling en afwerking van fase 2. Het aanvullen van de groeve vindt deels plaats met niet vermarktbaar materiaal uit de groeve.



Dit wordt intern getransporteerd met dumpers. Materiaal van elders wordt deels aangevoerd met opleggers en deels met motorwagens.

2.3. Vergunningstermijn

Door aanvrager is in eerste instantie een vergunningstermijn van 41 jaar aangevraagd. Dit gezien de onzekere marktomstandigheden waardoor het winnen en vullen van de groeve tot vertraging zou kunnen leiden. Op verzoek van de provincie heeft aanvrager de gevraagde vergunningstermijn nogmaals kritisch bekeken er tevens rekening mee houdend dat de gemeente Brunssum de wens heeft om dit gebied op termijn als een bedrijventerrein in te richten.

Middels aanvullende gegevens d.d. 4 februari 2021 heeft de aanvrager de verwachting uitgesproken, dat het totaal van de werkzaamheden (ontgronden, aanvullen en herinrichten) een tijdvak van 33 jaar zal beslaan. Er is dan geen rekening gehouden met eventuele onzekere marktomstandigheden. De ontgrondingswerkzaamheden zullen volgens aanvrager worden uitgevoerd in een periode van maximaal 12,5 jaar. De ontgrondingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met het bestaande materieel dat in de huidige situatie reeds op het terrein aanwezig is te weten een hydraulische graafmachine (kraan). Het aanvullen van de groeve duurt volgens aanvrager maximaal 25 jaar.

Uitgaande van normale bedrijfs- en marktomstandigheden zijn wij van oordeel dat een termijn van 33 jaar voor het onderhavige project een reële termijn betreft.

2.4. Situatie van het terrein

Het te ontgronden terrein heeft een totale grootte van circa 10,45 hectare. Dit betreft de reeds vergunde groeve (8,52 ha) en de onderhavige uitbreidingsaanvraag (1,93 ha).

De reeds vergunde groeve waarop de onderhavige uitbreiding betrekking heeft maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsgebied 'de Oostflank' en vormt aan de noordzijde de rand van het bedrijventerrein 'Ora et Labora'. De groeve is plaatselijk bekend als "groeve Swelsen" en is gelegen in de gemeente Brunssum.

Het plangebied ligt op een afstand van 2 km van het Natura 2000-gebied de Brunssummerheide en het Duitse Natura 2000-gebied de Teverener Heide ligt op 350 m afstand.

2.5. Eigendomssituatie

Het terrein dat wordt afgegraven en wordt heringericht is gedeeltelijk in eigendom van aanvrager. De percelen H 10, H11, H13, H39 zijn op het moment van de aanvraag nog in eigendom van de gemeente Brunssum. Ten aanzien van deze percelen is een koop/verkoop overeenkomst gesloten tussen de gemeente en aanvrager. In een voorschrift is opgenomen dat geen ontgroningen mogen worden verricht op deze percelen zolang deze niet in eigendom zijn van vergunninghouder.

3. Terinzagelegging

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.



De aanvraag om vergunning en het ontwerp-besluit hebben van 31 maart 2021 t/m 11 mei 2021 ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht en in het gemeentehuis van de gemeente Brunssum. Gedurende deze termijn kon eenieder bij het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen.

Het ontwerp-besluit en de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg (<https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl>)

3.1 Zienswijzen

Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage hebben gelegen, zijn zienswijzen ingediend door TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, bij schrijven van 6 mei 2021, ingekomen op 7 mei 2021.

Door TenneT zijn de volgende zienswijzen naar voren gebracht:

1. Ontgrondingsvergunning 2019

Op 24 juni 2020 is bij besluit van Gedeputeerde Staten een wijziging op de ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 vastgesteld. In de onderhavige vergunning wordt op meerdere plaatsen geheel aan de wijzigingsvergunning van 24 juni 2020, waartegen door TenneT beroep is ingesteld, voorbij gegaan.

Verzocht wordt om dit aan te passen.

Overweging college:

Voor de overweging van ons college wordt verwezen naar hetgeen is overwogen onder 4. Besluit.

2. Onderhavige vergunning

Onder 2.2. van de onderhavige vergunning worden de beoogde werkzaamheden opgenomen. Hier wordt aan de wijzigingsvergunning voorbij gegaan.

Voorts is er een opsomming gegeven van de voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van de ontgroning; afgraven dekgrond, afgraven talud, kleiwinning, aanvullen groeve. Deze werkzaamheden kunnen van negatieve invloed zijn op de ongestoorde werking van de aanwezige hoogspanningsverbinding en zijn onderhevig aan (veiligheids)voorschriften te stellen door de netbeheerder.

Overweging college:

Voor de overweging van ons college wordt verwezen naar hetgeen is overwogen onder 4. Besluit.

3. Belangenafweging

Een tot nationaal belang behorende hoogspanningsverbinding behoort te worden meegenomen in een goede belangenafweging. De hoogspanningsverbinding dient door het opnemen van voorschriften ten behoeve van de veiligheid en leveringszekerheid geborgd te zijn. Op de aangevraagde uitbreiding is op dit moment geen planologisch regime van toepassing. Redelijkerwijs had de provincie er vanuit kunnen gaan dat er voor een hoogspanning verbinding aanvullende voorwaarden gelden.



Als conclusie wordt door de provincie opgenomen dat door het opnemen van specifieke voorschriften het nutsbelang geen belemmering vormt voor de vergunningverlening. TenneT deelt dit standpunt niet.

Overweging college:

Voor de overweging van ons college wordt verwezen naar de overweging zoals deze is opgenomen met betrekking tot 'punt 3' onder 4. besluit

4. Besluit

Onder "Besluit" wordt in de onderhavige vergunning voorbij gegaan aan de gewijzigde vergunning van 24 juni 2020.

Onder "punt 1" onder besluit wordt voorbij gegaan aan de gewijzigde vergunning van 24 juni 2020.

Onder "punt 2" onder besluit wordt verwezen naar hoofdstuk 7, 8 en 9 voor de kadastrale tekening. De tekening van onderhavige vergunning is opgenomen in hoofdstuk 6. Het is voor TenneT niet te volgen welke nu de correcte verwijzing is. De verwijzing dient te worden aangepast.

Onder "punt 3" is een voorschrift opgenomen (voorschrift 7.7) welke aan "Voorschriften terzake de veiligheid" wordt toegevoegd. Het bevoegd gezag heeft hiermee een voorschrift opgenomen ten behoeve van de hoogspanningsverbinding dat de verantwoordelijkheid bij de initiatief nemer legt. In de vergunning dienen echter passende voorschriften te worden opgenomen welke uitval van de hoogspanningsverbinding en daarmee het in gevaar komen van de leveringszekerheid, door ontgrondingswerkzaamheden dienen te voorkomen. Buiten deze voorschriften welke opgenomen dienen te worden in de ontgrondingsvergunning dienen specifieke veiligheidsvoorschriften te worden aangevraagd bij de netbeheerder.

Ter bescherming van de belangen van TenneT wordt verzocht om onder voorschrift 4 "voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning" de volgende voorschriften op te nemen:

Voor percelen binnen de belemmerende strook van de hoogspanningsverbinding geldt dat:

- Geen ontgrondingen mogen worden verricht binnen 5 meter vanaf de funderingen van de masten.
- Het maaiveld niet gewijzigd mag worden.
- Het passeren van de hoogspanningsverbinding met voertuigen hoger dan 4 meter niet is toegestaan.

Overweging college:

Met betrekking tot hetgeen wordt opgemerkt ten aanzien van "besluit" merken wij het volgende op.

De zinsnede:

De ontgrondingsvergunning verleend aan Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt, d.d. 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 als volgt te wijzigen"



Zal als volgt worden **gewijzigd**:

De ontgrondingsvergunning verleend aan Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt, d.d. 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, gewijzigd bij besluit van 24 juni 2020 kenmerk DOC-00073885, als volgt te wijzigen.

Met betrekking tot hetgeen wordt opgemerkt ten aanzien van “punt 1”

De zin:

De bij dit besluit behorende kadastrale vergunningstekening zoals onder hoofdstuk 7 **vervangt** de kadastrale vergunningstekening zoals opgenomen in hoofdstuk 9 in de onderliggende vergunning.

Zal **vervangen** worden door:

De bij dit besluit behorende kadastrale vergunningstekening zoals opgenomen in hoofdstuk 7 **vervangt** de kadastrale vergunningstekeningen zoals deze zijn opgenomen in het besluit van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, en het besluit van 24 juni 220, kenmerk DOC-00073885.

Met betrekking tot hetgeen wordt opgemerkt ten aanzien van “punt 2”

De onderhavige voorschriften:

- 1.5 a. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven wordt toegestaan voor een termijn van 13 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.
- b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven dient te zijn gerealiseerd binnen 33 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.
- c. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven wordt eerst toegestaan nadat de ontgroning van de percelen H, nummers 14,15,16,17,256 en 277 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven is beëindigd.
- d. Van het tijdstip waarop met de ontgroning van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.



- 1.6 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 - een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

Worden als volgt **aangepast**:

- 1.5. a. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt toegestaan voor een termijn van 13 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.
- b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven dient te zijn gerealiseerd binnen 33 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.
- c. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt eerst toegestaan nadat de ontgroning van de percelen H, nummers 14,15,16,17,256 en 277 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven is beëindigd.
- d. Van het tijdstip waarop met de ontgroning van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.
- 1.6. Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 - een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

Met betrekking tot hetgeen wordt opgemerkt ten aanzien van “punt 3” merken wij het volgende op.

Allereerst merken wij op dat wij van mening zijn dat ter bescherming van het belang van de aanwezige nutsvoorziening een afdoende voorschrift aan de vergunning verbonden is ter voorkoming dan wel beperking van veiligheidsrisico's als gevolg van de uitvoering van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten nabij de hoogspanningsverbinding.

Verzocht wordt door TenneT om in de vergunning op te nemen dat binnen 5 meter van de funderingen van de masten geen werkzaamheden mogen worden verricht. Aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven dat de graafwerkzaamheden niet binnen 5 meter van de masten zullen plaatsvinden.



Tevens is in de voorschriften van de vergunning aangegeven dat niet binnen een strook van 5 meter uit de eigendommen van derden gegraven mag worden. Ter completering zullen wij, ten aanzien van hetgeen door TenneT is ingebracht, **voorschrift 4.2 aanvullen** ten aanzien van de hoogspanningsmasten.

Tevens wordt verzocht om voor te schrijven dat het maaiveld niet gewijzigd mag worden binnen de belemmerende strook van de hoogspanningsverbinding.

Hierbij merken wij op dat wij ervan mogen uitgaan dat hier met 'gewijzigd worden' bedoeld wordt dat niet 'opgehoogd' mag worden. Zou dit anders moeten worden uitgelegd dan zou het opnemen van het onderdeel dat niet binnen 5 meter van de funderingen van de mast gegraven mag worden immers geen toegevoegde waarde hebben. Wij zullen hiertoe een **voorschrift opnemen** met daarin opgenomen 'niet opgehoogd'.

Tenslotte wordt verzocht om het passeren van voertuigen hoger dan 4 meter niet toe te staan.

Opgemerkt wordt dat dit reeds in de Omgevingsvergunning d.d. 17 februari 2021 voorgeschreven is. Nu voor de uitbreiding nog geen Omgevingsvergunning verleend is, zullen wij ter zekerheidstelling een **voorschrift hierover opnemen**.

4. Mer-beoordeling

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D, categorie 16.1 van het Besluit m.e.r., omdat er sprake zal zijn van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem met een oppervlakte van minder dan 25 ha. Dit betekent dat, gelet op artikel 2 lid 5 sub a en b van het Besluit milieueffectrapportage, wij als bevoegd gezag voor de ontgrondingsvergunning moeten beoordelen of er een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Hierbij dienen in acht te worden genomen de criteria zoals genoemd in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG en richtlijn 2014/52/EU). Op grond van deze criteria dienen wij te kijken naar:

1. De kenmerken van het project,
2. De plaats van het project,
3. De kenmerken van het potentiële effect.

Tevens worden in de beoordeling meegenomen de door de initiatiefnemer geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen.

Bij brief van 9 september 2020, heeft aanvrager ons college middels een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage verzocht een beslissing te nemen omtrent de vraag of bij de voorbereiding van onderhavige ontgrondingsvergunning een MER moet worden gemaakt. Bij besluit van 9 oktober 2020, verzonden op 9 oktober 2020, heeft ons college op grond van bovengenoemde criteria besloten dat er voor onderhavige vergunningaanvraag geen MER hoeft te worden opgesteld.

Een afschrift van dit besluit is als bijlage bij de aanvraag om onderhavige vergunning gevoegd.

Conclusie

Uit de mer-beoordeling volgt dat er voor onderhavige activiteit geen MER hoeft te worden opgesteld.



5. Belangenafweging

Het voornemen van de aanvrager is door ons getoetst aan de daaraan verwante belangen en beleidsregels.

5.1. Planologie

Bij brief van 17 december 2020 is door ons aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum advies gevraagd ter zake de door aanvrager ingediende aanvraag om de groeve Swelsen uit te breiden door middel van het ontgronden van een aantal percelen, grenzend aan de bestaande groeve.

De gemeente heeft in haar advies van 9 maart 2021 aangegeven dat zij kunnen instemmen met het ontgronden van het aangrenzende gebied (zoals is aangegeven bij de aanvraag). Deze instemming vloeit voort uit het feit dat de gemeente Brunssum samen met Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan het college in principe gehouden is medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van deze ontgronding.

De aangevraagde uitbreiding van de groeve valt onder een zogenoemde "Witte Vlek" en er is daarom geen planologisch regime van toepassing.

Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen waardoor het o.a. verboden is om zonder omgevingsvergunning gronden te ontgronden/af te graven. Op dit moment is een ontwerp-bestemmingsplan Oostflank in voorbereiding.

De gemeente geeft aan dat zij zich maximaal zal inspannen om de ontgronding planologisch mogelijk te maken, mits de initiatiefnemer de uitvoerbaarheid tijdig aantoont, passend binnen de planning van het op te stellen ontwerp-bestemmingsplan, en mits deze bestemming in rechte zal standhouden.

Gelet op de gegeven instemming van de gemeente Brunssum vormt het aspect planologie geen belemmering voor het project.

5.2. Ontgroningenbeleid

Het rijksbeleid voor het winnen van oppervlaktedelfstoffen zoals opgenomen in de op 13 maart 2012 vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is door ons overgenomen en nader uitgewerkt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014). Het op 12 december 2014 vastgestelde POL2014 is op 16 januari 2015 in werking getreden en vormt vanaf laatstgenoemde datum het provinciale beleidskader voor onder meer de grondstoffenvoorziening.

In het POL2014 is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, in navolging van het rijksbeleid, de kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. Ontgroningen vinden plaats op basis van een goede afweging van alle betrokken belangen en als onderdeel van projecten met een meervoudige doelstelling.



In paragraaf 8.4.3. van het POL2014 is onder meer aangegeven dat voor elke ontgronding (met of zonder winning van oppervlaktedelfstoffen) als voorwaarde geldt voor het verkrijgen van een vergunning dat zij bijdraagt aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste functie of aan het verbeteren van het functioneren van een maatschappelijk gewenste functie.

De terreinen in kwestie zijn in het POL2014 aangeduid als 'Overige bedrijventerreinen, Ora et Labora Brunssum', vallend onder de categorie stedelijke bedrijventerreinen. De ontgronding en het daarbij voorgeschreven eindplan zullen invulling gaan geven aan deze bestemming.

Meerwaarde

In het provinciaal beleid, zoals weergegeven in het POL2014, is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, in navolging van het rijksbeleid, de kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. De provincie beschouwt de winning van grondstoffen als een instrument om andere doeleinden (zoals natuurontwikkeling, waterberging en recreatie) te realiseren. De provincie verwacht daarbij van het ontgrondend bedrijfsleven dat het zich richt op de ontwikkeling van kwalitatief goede en maatschappelijk verantwoorde projecten in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Dit ter voldoening aan de meervoudige doelstelling, die maatschappelijke compensatie vraagt als tegenprestatie van zandwinning.

De maatschappelijke meerwaarde van het te realiseren project ligt besloten in de verwezenlijking van de navolgende doelen:

1. het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van bedrijventerrein Ora et Labora,
2. het leveren van een bijdrage aan de integrale gebiedsontwikkeling van de Oostflank
3. het voorzien van een regionale behoefte aan (bouw)grondstoffen en het behoud van werkgelegenheid in deze sector.

Aanvrager heeft zich door de vaststellingsovereenkomst welke gesloten is met de gemeente Brunssum op 16 juli 2019, verbonden om de maatschappelijke meerwaarde (welke gedeeltelijk gerealiseerd zal worden buiten de groeve) ook daadwerkelijk te realiseren. Daarenboven dient het eindplan de maatschappelijke meerwaarde binnen de groeve duidelijk te omschrijven (eindinrichting).

Conclusie

Gezien de meervoudige doelstelling, waarbij met name een bijdrage wordt geleverd aan de gebiedsontwikkeling Oostflank, past de onderhavige ontgrondingsaanvraag naar ons oordeel binnen het ontgroningenbeleid.

5.3. Natuur

Ten einde vast te kunnen stellen in hoeverre in het kader van de Wet natuurbescherming belangen worden geschaad, is door Royal HaskoningDHV namens aanvrager een natuurtoets uitgevoerd. De rapporten 'Natuurtoets uitbreiding groeve Swelsen' d.d.27-10- 2020, 'Natuurtoets uitbreiding groeve Swelsen' WATBE5390101100R008F01, def01,d.d. 29-5-2020, 'Aanvullend veldonderzoek groeve Swelsen t.b.v. natuurtoets', WATBE5390101100N011F01,29-5-2020 en 'Swelsen aanvraag Nbwetvergunning-Stikstofdepositie', BE5390WATRP20009041352, 4-9-2020, SO/P01.01; zijn als bijlage bij de aanvraag gevoegd.



Gebiedsbescherming

De voorgenomen activiteit vindt plaats binnen een afgebakend gebied op ruim 2 km afstand van Natura 2000-gebied de Brunssummerheide en op circa 300 meter van het Duitse Natura 2000-gebied Teverener Heide. De activiteiten in de groeve dragen bij aan de stikstofdepositie in de omgeving als gevolg van het neerslaan van emissies van NO_x (stikstofoxiden) en NH₃ (ammoniak) die vrijkomen door de verbrandingsmotoren van vrachtverkeer en mobiele werktuigen. Conform de Wet natuurbescherming (Wnb) is in de aanvraag getoetst of door deze activiteiten binnen nabijgelegen Duitse en Nederlandse Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen optreden.

De aanvraag ziet op een uitbreiding van de bestaande groeve. De uitbreiding betreft uitsluitend de oppervlakte, maar niet de activiteiten. De activiteiten in het gebied wijzigen niet ten opzichte van de referentie situatie op 7 december 2004, het moment van aanwijzing van de Nederlandse N2000 gebieden 'Brunssummerheide' en 'Geleenbeekdal' en het Duitse Natura 2000-gebied 'Teverener Heide'.

De activiteit wordt enkel verplaatst naar de naastliggende percelen. Gesteld kan daarom worden dat het realiseren van de uitbreiding intern gesaldeerd kan worden met de activiteit in de bestaande groeve. Uit de Aerius berekening (zie bijlage) blijkt dat depositie in de beoogde situatie niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie op 7 december 2004, het moment van aanwijzing van de Nederlandse N2000 gebieden 'Brunssummerheide' en 'Geleenbeekdal' en het Duitse Natura 2000-gebied 'Teverener Heide'. Verder geldt voor de beoogde situatie de stikstof emitterende activiteiten gelijk (of lager) zijn aan de vergunde activiteiten conform de vigerende ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 en de totale bijdrage aan de stikstofdepositie in de Nederlandse gebieden derhalve gelijk (of lager) blijft. Derhalve kan gesteld worden dat de kans op significant negatieve effecten op enig Natura 2000-gebied als gevolg van stikstofdepositie op voorhand niet aan de orde zijn.

Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) een aantal uitspraken gedaan die gevolgen hebben voor de uitvoering van de Wnb. De Afdeling verwijst in de uitspraak 201907146/1/R2 naar de per 1 januari 2020 gewijzigde vergunningplicht. Deze wijziging houdt in dat er geen vergunningplicht meer geldt voor stikstofdepositie voor een wijziging van het project op basis van 'intern salderen' waarbij geen significante gevolgen zijn voor Natura 2000-gebieden. Als gevolg hiervan kunnen er geen vergunningen in het kader van de Wnb verleend worden voor projecten die gebaseerd zijn op 'intern salderen'.

Uit de bij de aanvraag gevoegde Natuurtoets blijkt daarnaast dat gesteld kan worden dat de kans op significant negatieve effecten op deze gebieden op voorhand niet aan de orde zijn.

Op grond van het bovenstaande uiteengezette is het beoogde gebruik van de groeve niet vergunningsplichtig in het kader van de wet Natuurbescherming (Wnb).

Soortenbescherming

Uit de natuurtoets en het aanvullende vleermuisonderzoek blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling voorsnog niet leidt tot een overtreding van de verbodsbepalingen in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. Het kappen van de houtopstanden dient plaats te vinden buiten het broedseizoen van de aanwezige broedvogels.

Het aspect soortenbescherming vormt hiermee geen belemmering voor het project.



Houtopstanden

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de kap van circa 0,7 hectare bos. De houtopstanden zijn beschermd op grond van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming. Voor het kappen van de houtopstanden dient minstens zes weken voor het daadwerkelijk vellen een kapmelding ingediend te worden bij de provincie.

De gekapte houtopstanden moeten op een bosbouwkundig verantwoorde wijze binnen drie jaar worden herbeplant op dezelfde grond. Indien van de termijn van drie jaar of de locatie van herbeplanting wordt afgeweken, dient hiervoor een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie.

Het aspect houtopstanden vormt hiermee geen belemmering voor het project.

5.4. Hydrologie

Hydrologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Het rapport 'Hydrologisch onderzoek uitbreiding groeve Swelsen', referentie: BE5390WATRP20006221137WM, SO/P01.01, 22-6-2020, is als bijlage bij de aanvraag bijgevoegd. Onderzocht is in hoeverre de geplande ontgraving effect heeft op het diepe watervoerend pakket en hydrologisch gevoelige vegetatie in de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de geplande ontgraving geen invloed heeft op het diepe watervoerend pakket en ook geen invloed heeft op hydrologisch gevoelige gebieden in de omgeving (Ruscherbeekje, Vosbroek en Teverener Heide).

Het aspect Hydrologie vormt hiermee geen belemmering voor het project.

5.5. Verkeersaantrekkende werking

Van de activiteiten binnen het plangebied gaat een zekere mate van verkeersaantrekkende werking uit. Het vrachtverkeer van en naar het plangebied zal dezelfde aan- en afvoerroute volgen als de route welke wordt gevolgd voor de huidige activiteiten. In de huidige situatie is geen sprake van verkeershinder ter plaatse van woningen ten gevolge van het verkeer van en naar de ontgrondingslocatie. In het kader van het uitgevoerde milieuonderzoek ten behoeve van de Omgevingswetvergunning voor de huidige groeve is geconcludeerd dat de geplande activiteiten geen relevante verkeershinder opleveren ten opzichte van de reeds bestaande activiteiten. De activiteiten in de groeve en de activiteiten ter plaatse van de woning veranderen niet (niet meer of minder) behalve dat de activiteiten langer duren. De voorgenomen activiteiten leiden derhalve niet tot mogelijke nadelige gevolgen vanwege verkeershinder ter plaatse van de woningen.

Het aspect indirecte hinder vormt hiermee geen belemmering voor het project.

5.6. Archeologie

De archeologie ter plaatse is onderzocht. Het rapport 'Archeologisch onderzoek', ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 19118, 17 maart 2020 is als bijlage bij de aanvraag bijgevoegd. Uit het onderzoek is gebleken dat in het plangebied sprake is van relatief lage archeologische verwachtingen.

Het aspect archeologie vormt hiermee geen belemmering voor het project.



5.7. Vliegverkeer

Na aanvulling wordt de groeve niet ingericht als stortplaats of waterpartij. De (tijdelijke) plas om overtollig regenwater op te vangen is het grootste deel van het jaar droog. Zowel de huidige als de toekomstige inrichting van de groeve zal derhalve niet leiden tot een negatieve beïnvloeding van het vliegverkeer.

Het aspect vliegverkeer vormt hiermee geen belemmering voor het project.

5.8. Nutsvoorziening

Binnen de inrichting is de 150.000 Volt hoogspanningsverbinding Maalbroek-Beersdal gelegen. Deze hoogspanningsverbinding wordt normaliter primair beschermd door middel van een door de leidingbeheerder gevestigd zakelijk recht en een aanlegvergunningstelsel in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan (voorbereidingsbesluit).

In onderhavig geval hebben wij geconstateerd dat voor de betreffende locatie in het verleden (1964) het bestemmingsplan 'Hoofdzakenplan Schinveld 1e herziening' met de bestemming 'Mijnindustrie' is vastgesteld. Hierin is geen aanlegvergunningstelsel opgenomen. In het betreffende voorbereidingsbesluit dat thans op het gebied ligt is wel een aanlegvergunningstelsel opgenomen. Tevens is op dit gebied een zakelijk recht gevestigd (Akte nummers 2347 nr. 165 en 2351 nr. 89) welke betrekking hebben op de bescherming van de nutsvoorziening.

In het belang van de bescherming van de aanwezige nutsvoorziening zullen wij tevens aan de onderhavige vergunning een voorschrift verbinden ter voorkoming van wel beperking van veiligheidsrisico's als gevolg van de uitvoering van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten nabij de hoogspanningsverbinding.

Conclusie

Door het opnemen van specifieke voorschriften vormt het nutsbelang geen belemmering voor vergunningverlening.

Eindconclusie

Alles afwegende, is ons college van oordeel dat de gevraagde uitbreiding van de vergunning kan worden verleend. De vergraving valt binnen de relevante beleidskaders. De betrokken belangen worden door de ontgronding niet aangetast of worden door het stellen van voorschriften voldoende beschermd.

6. Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten,

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, alsmede gelet op voornoemde overwegingen,

De ontgrondingsvergunning verleend aan Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt, d.d. 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, gewijzigd bij besluit van 24 juni 2020 kenmerk DOC-00073885, als volgt te wijzigen:



1.

De bij dit besluit behorende kadastrale vergunningstekening zoals opgenomen in hoofdstuk 7 **vervangt** de kadastrale vergunningstekeningen zoals deze zijn opgenomen in het besluit van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 en in het besluit van 24 juni 220, kenmerk DOC-00073885.

2.

Voorschrift 1“Geldigheidsbepalingen” luidende:

- 1.1 a. Het ontgronden wordt toegestaan voor een termijn van 5 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.
- b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen dient te zijn gerealiseerd binnen 16 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.
- c. De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan. In afwijking hiervan kunnen bepaalde voorschriften eerder komen te vervallen mits dat in de desbetreffende voorschriften is vermeld.
- d. Van het tijdstip waarop met de ontgroning wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.
- 1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 - een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

wordt als volgt aangevuld:

- 1.1 a. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt toegestaan voor een termijn van 13 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.
- b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven dient te zijn gerealiseerd binnen 33 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.
- c. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt eerst toegestaan nadat de ontgroning van de percelen H, nummers 14,15,16,17,256 en 277 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven is beëindigd.



d. Van het tijdstip waarop met de ontgronding van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.

- 1.2. Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 - een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

Voorschrift 2.1 “Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid” luidende:

- 2.1 Met de ontgronding mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 188.500 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

wordt als volgt aangevuld:

Met de ontgronding van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 7 zijn aangegeven mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 156.000 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

Voorschrift 3 “Taakstellende voorschriften” luidende:

- 3.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand zoals bedoeld in voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.

wordt als volgt gewijzigd:

Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand voor de percelen zoals bedoeld in het bij dit besluit **gewijzigde** voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.



Voorschrift 5 “het plan van eindtoestand” luidende:

- 5.5 Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende schetsplan van de eindtoestand met nummer BE5390-111-900C, d.d. 5-2-2019.

Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1:2000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd.

Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.

wordt als volgt gewijzigd:

Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende schetsplan van de eindtoestand met nummer BE5390-100-105C

Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1:2000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd.

Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.

3.

Voorschrift 4.10 luidende:

De maximale hoogte van voer- of werktuigen (inclusief lading) binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding, bedraagt 4 meter ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveldniveau.

wordt **toegevoegd** aan “voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding”

4.

Voorschrift 7.7 luidende:

Ter bescherming van de in het gebied gelegen 150 kV-hoogspanningslijn Maalbroek-Beersdal mogen ontgrondingswerkzaamheden alleen plaatsvinden in overeenstemming met de afspraken met de netwerkbeheerder. De vergunninghouder dient hiertoe een schriftelijke toestemming aan te vragen bij de netwerkbeheerder voor de periode dat de ontgrondingsvergunning geldig is.

wordt **toegevoegd** aan “Voorschriften terzake de veiligheid”



5.

Voorschrift 4.2 c. luidende:

Voor percelen binnen de vergunningsgrens geldt dat geen ontgrondingen mogen worden verricht in of bij de niet aan de vergunninghouder in eigendom toebehorende terreinen en opstallen, alsmede in een strook ter breedte van 5 meter uit deze terreinen en opstallen.

Met het ontgronden van deze vergunde terreinen mag pas worden begonnen nadat de vergunninghouder aan ons college schriftelijk heeft aangetoond dat deze terreinen zijn eigendom zijn, dan wel dat de eigenaren van deze terreinen hiervoor schriftelijke toestemming dan wel een schriftelijke verklaring van geen bezwaar hebben gegeven, dan wel de vergunninghouder schriftelijk aantoont daartoe anderszins te zijn gemachtigd.

en

Voorschrift 4.d luidende:

Het maaiveld mag binnen de belemmerende strook van 20 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding niet opgehoogd worden.

worden **toegevoegd** aan “Voorschriften terzake de uitvoering van de ontgroning”

6.

Alle in de oorspronkelijke vergunning d.d. 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, opgenomen voorschriften blijven **ongewijzigd** gelden.

7. Vergunningstekening



Groeve Swelsen

Kadastrale situatie

Legenda

- Vergunningsgrens
- Percelenkaart

10
Meters




schaal: 1:3.000

datum: 14-7-2020

Cluster Organisatie en Informatie | [Gegevensmanagement](#)

© Provincie Limburg
© dienst Kadaster, © Cyclomedia, © Geodan, © RWS





8. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

C.B.H.P. Deben-Erens
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen

9. Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

- Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Postbus 284 ECHT, als beschikking op de aanvraag;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG BRUNSSUM, ter kennisneming;
- Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC ROERMOND, ter kennisneming;
- TenneT TSO B.V., Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, ter kennisneming;
- Transport en Aannemingsbedrijf J.B. Rutte B.V., Nauerna 1, 1566 PB ASSENDELFT, ter kennisneming;
- Vossenbergh Verhuur B.V., Pijler 39, 6446 AX BRUNSSUM, ter kennisneming;
- NATO E-3A Component, Attn: Office of the Legal Adviser, Mr. S. Kaiser, Postbus 43006, D-52511 GEILENKIRCHEN, Bundesrepublik Deutschland, ter kennisneming;
- Het Ministerie van Defensie, Commando DienstenCentra, Postbus 412, 5000 AK TILBURG, ter kennisneming;
- Mineralen Kollée B.V. Brunssum, Waubacherweg 7a, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming;
- Bewoners, Waubacherweg 9, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming en
- Afvalzorg Locatie Brunssum, Waubacherweg 11, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming.

RAPPORT

Wijziging omgevingsvergunning uitbreiding groeve Swelsen

Waubacherweg ong. te Brunssum

Klant: Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.

Referentie: BE5390WATRP2104081432WM

Status: 01/Definitief

Datum: 8 april 2021

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Amerikalaan 110
6199 AE MAASTRICHT AIRPORT
Water
Trade register number: 56515154

+31 88 348 78 48 **T**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Wijziging omgevingsvergunning uitbreiding groeve Swelsen

Ondertitel: Wijziging omgevingsverg. groeve Swelsen
Referentie: BE5390WATRP2104081432WM
Status: 01/Definitief
Datum: 8 april 2021
Projectnaam: Uitbreiding groeve Swelsen
Projectnummer: BE5390
Auteur(s): Barry Kremer

Opgesteld door: Barry Kremer

Gecontroleerd door: Peter Dumoulin

Datum: 8 april 2021

Goedgekeurd door: Marc van den Heuvel

Datum: 8 april 2021

Classificatie

Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden vervoelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever. Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Niet-technische samenvatting

Aanvraag

De aanvraag betreft een Omgevingsvergunning (wijzigingsvergunning) voor het uitbreiden van de bestaande groeve voor het winnen van klei door de firma Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.

Aard van de inrichting

De inrichting betreft een inrichting voor het winnen van klei ten behoeve van met name de baksteenindustrie.

Processen en installaties

- Het winnen van klei, tijdelijke opslag in depots en overslag naar vrachtwagens door middel van graafmachines en dumpers;
- Het herinrichten van de ontstane ontgravingsput door niet vermarktbaar en aan te voeren materiaal;
- Het tanken van de voertuigen (niet bestemd voor de openbare weg, zijnde graafmachines en dumpers) binnen de inrichting.

Milieuaspecten

Bij de wijziging voor de uitbreiding van de groeve van Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. zijn de volgende milieuaspecten van toepassing:

Emissies naar lucht

De emissies naar de lucht voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen.

Geluid

In een zeer incidentele situatie wordt de streefwaarde voor indirecte hinder overschreden. In de gemiddelde situatie wordt voldaan aan alle geluidsbelastingenormen.

Overige milieuaspecten wijzigen niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Inhoud

Niet-technische samenvatting	1
1 Algemene gegevens	4
1.1 Gegevens aanvrager	4
1.2 Aard van de inrichting	4
1.3 Beschrijving locatie en directe omgeving van de inrichting	4
1.3.1 Locatie van de inrichting ten opzichte van de omgeving	4
1.3.2 Indeling van het terrein	5
1.4 Verzoek	5
1.5 Eigendomssituatie	6
1.6 Overzicht vergunningen en meldingen	6
1.7 Leeswijzer	7
2 Beschrijving van de activiteiten waarvoor de vergunning wordt gewijzigd	8
3 Wettelijk kader	9
3.1 Wet milieubeheer, Bor-categorie en bevoegd gezag	9
3.2 Activiteitenbesluit	9
3.3 Richtlijn Industriële emissies	10
3.4 BBT-documenten	10
3.5 Besluit milieueffectrapportage	10
3.6 Brzo 2015 en Bevi	10
3.7 Waterwet	10
3.8 Wet luchtkwaliteit	10
3.9 Wet natuurbescherming	11
3.10 Planologische inpassing	11
3.11 Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL)	11
3.12 Doelmatigheid beheer van afvalstoffen	11
4 Milieueffecten	12
4.1 Emissies naar de lucht	12
4.2 Geluid	12
4.2.1 Directe geluidhinder	12
4.2.2 Indirecte geluidhinder	14
4.2.3 Samenvatting	14

BIJLAGEN

Bijlage 1: Ontwerp ontgrondingsvergunning

Bijlage 2: Luchtkwaliteitsrapport

Bijlage 3: Geluidsrapport

1 Algemene gegevens

1.1 Gegevens aanvrager

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager:	Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.
Adres:	Oude Lakerweg 30, 6101 AA Echt
Postadres:	Postbus 284, 6100 AG Echt
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:	12030188
Eindverantwoordelijke:	De heer M. Janssen
Contactpersoon:	info@mjanssenbv.nl
Functie:	Directeur
Telefoonnummer:	077-3731233

Gegevens inrichting

Naam:	Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.
Adres:	Waubacherweg ong. Brunssum
Kadastrale gegevens:	Gemeente: Brunssum
	Sectie(s): H
	Nummer(s): 9, 10, 11, 12, 13 en 39 (uitbreiding groeve) 14, 15, 16, 17, 256, 277, 340 en 471 (bestaande inrichting)
Eigendom kadastrale percelen	Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.

Invulling en opstelling aanvraag

Naam:	Royal HaskoningDHV
Adres:	Amerikalaan 110, 6599 ZG Maastricht-Airport
Contactpersoon:	De heer M. van den Heuvel en B. Kremer
Telefoonnummer:	06-52361983 / 06-46062144
Emailadres:	marc.van.den.heuvel@rhdhv.com / barry.kremer@rhdhv.com


1.2 Aard van de inrichting

De inrichting betreft een inrichting voor het winnen van klei ten behoeve van de baksteenindustrie.

1.3 Beschrijving locatie en directe omgeving van de inrichting

1.3.1 Locatie van de inrichting ten opzichte van de omgeving

De locatie is gelegen aan de Waubacherweg ongenummerd te Brunssum op het Ora et Labora industrieterrein. Aan de noordzijde wordt het terrein begrensd door de Nederlands-Duitse grens. Aan de oost- en zuidzijde is andere industrie, met name Afvalzorg locatie Brunssum, gelegen. Aan de westzijde ligt een bosrijk gebied.



Figuur 1.1: Globale ligging groeve en depots Swelsen, met geel weergegeven de uitbreiding (Bron: maps.google.nl)

1.3.2 Indeling van het terrein

De inrichting bestaat uit drie delen: de groeve, waar klei gewonnen wordt en waar de groeve afgewerkt wordt, het depot, waar diverse tijdelijke depots aanwezig zijn en werkwegen liggen en het toegangsgebied, wat dienst doet als transportroutes voor het gewonnen en toe te passen materiaal. Doordat klei wordt gewonnen verandert het terrein, met name de groeve, door de jaren heen, waarbij de activiteiten te allen tijde binnen de inrichtingsgrens plaatsvinden. De indeling van het terrein verandert verder niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie, uitgezonderd dat de groeve wordt uitgebreid.

1.4 Verzoek

Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. vraagt voor haar inrichting te Brunssum een (wijziging) van de vigerende omgevingsvergunning aan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag betreft een aanvraag voor het wijzigen van de vigerende omgevingsvergunning van 24 februari 2021 voor het onderdeel milieu, die betrekking heeft op de uitbreiding van de inrichting. De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

Het verplichte aanvraagformulier dat digitaal beschikbaar wordt gesteld in het Omgevingsloket online (OLO) heeft beperkingen. Er is vaak onvoldoende plaats voor relevante informatie en nuances zijn moeilijk of niet mogelijk. Ook kan de informatie in dit formulier (na definitief indienen) niet meer worden aangepast. Wij verzoeken het bevoegd gezag daarom de tekst in de onderstaande toelichting en de andere bijlagen behorend bij de vergunningaanvraag in voorkomende gevallen te laten prevaleren boven de gegevens/tekst in het OLO-aanvraagformulier.

Indien in het digitale aanvraagformulier en bijvoorbeeld ook de onderhavige toelichting naar plattegrondtekeningen, rapporten en andere bijlagen verwezen wordt dient men zich te realiseren dat alle informatie tot doel heeft de voorgenomen bedrijfsactiviteiten binnen de grens van de inrichting te beschrijven en de effecten in/op de omgeving zorgvuldig en onderbouwd te bepalen.

Onderdeel van de aanvraag

De informatie in deze omgevingsvergunningaanvraag is in veel gevallen indicatief en/of informatief bedoeld en dus niet bedoeld (en geschikt) om integraal te verbinden aan de te verlenen vergunning. Hiermee zou de gewenste en noodzakelijke flexibiliteit onnodig worden beperkt.

Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. verzoekt het bevoegd gezag dan ook informatie in de aanvragen niet c.q. niet integraal te verbinden aan de te verlenen vergunning maar zoveel mogelijk relevante milieucontouren en -doelen vast te leggen in eenduidige (doel-) voorschriften.

Vooroverleg / dubbele aanvraag

Omdat vooroverleg met de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) niet mogelijk bleek en we niet kunnen wachten met het opstarten van de procedure, is zowel een aanvraag voor een wijzigingsvergunning van de bestaande Omgevingsvergunning als een milieuneutrale verandering van de inrichting ingediend. Wij zijn van mening dat de verandering milieuneutraal is, gezien de verandering geen impact voor de omgeving heeft en gezien de beperkte verandering, alleen de uitbreiding van de inrichtingsgrens, die doorgevoerd wordt.

Omdat vooroverleg niet mogelijk was, is niet duidelijk of de gemeente Brunssum / RUD de verandering als milieuneutraal ziet. Zodra de gemeente Brunssum / RUD heeft bepaald dat de uitbreiding met een milieuneutrale verandering kan, wordt de wijzigingsvergunningsaanvraag ingetrokken. Indien de uitbreiding niet met een milieuneutrale verandering kan, wordt de milieuneutrale verandering ingetrokken. Hierdoor kan, ondanks dat geen vooroverleg mogelijk was, toch de benodigde procedure voor de uitbreiding direct gestart worden.

1.5 Eigendomssituatie

Het terrein dat wordt afgegraven en wordt heringericht is gedeeltelijk in eigendom van aanvrager. De percelen H 10, H11, H13, H39 zijn op het moment van de aanvraag nog in eigendom van de gemeente Brunssum. Ten aanzien van deze percelen is een koop/verkoop overeenkomst gesloten tussen de gemeente en aanvrager. In de ontwerp ontgrondingsvergunning, zie bijlage 1, is reeds een voorschrift opgenomen dat geen ontgrondingen mogen worden verricht op deze percelen zolang deze niet in eigendom zijn van vergunninghouder.

1.6 Overzicht vergunningen en meldingen

In **Error! Reference source not found.** is een overzicht opgenomen van de verleende vergunningen en meldingen op basis van de Wet milieubeheer en Ontgrondingswet.

Tabel 1-1 Overzicht verleende vergunningen en meldingen

Omschrijving	Kenmerk en datum definitieve beschikking
Omgevingsvergunning (oprichting)	24 februari 2021; 2019-204861; Gemeente Brunssum
Ontgrondingsvergunning	3 oktober 2019; 2019/73453; Provincie Limburg
Ontwerp ontgrondingsvergunning	24 maart 2021; DOC-00140889; Provincie Limburg

1.7 Leeswijzer

Na hoofdstuk 1 met de informatie van Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. op hoofdlijnen volgt in hoofdstuk 2 een verdiepingsslag ten aanzien van de gewijzigde activiteiten en daarbij behorende processen.

Het wettelijk kader is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de milieueffecten met verwijzing naar de onderliggende onderzoeksrapporten.

2 Beschrijving van de activiteiten waarvoor de vergunning wordt gewijzigd

Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. vraagt een wijziging van de omgevingsvergunning aan vanwege de uitbreiding van de groeve Swelsen aan de Waubacherweg ong. te Brunssum. Hierbij worden geen andere dan de reeds vergunde activiteiten uitgevoerd.

De voorgenomen activiteiten zijn reeds vergund en wijzigen niet. Voor de volledigheid worden deze onderstaand samengevat weergegeven:

- Het winnen van klei in de groeve;
- Het tijdelijke opslaan van vermarktbare klei in depots, met een maximale hoogte van 5 meter boven maaiveld en een maximale totale inhoud van 500 m³;
- Het overslaan naar vrachtwagens door middel van graafmachines en dumpers;
- Het herinrichten van de ontstane ontgravingsput door niet vermarktbaar en aan te voeren materiaal;
- Het afleveren van brandstof (tanken) van de voertuigen niet bestemd voor het wegverkeer (graafmachines en dumpers) binnen de inrichting.

Omdat het slechts over een uitbreiding van de inrichtingsgrens en verlenging van de looptijd van de exploitatie van de groeve worden de productiecapaciteit, werktijden, aantal werknemers, transport en overslagvoorzieningen, activiteiten, gebruik van grondstoffen, hulpstoffen, tussen-, eind- en nevenproducten niet gewijzigd ten opzichte van de vigerende vergunning.

3 Wettelijk kader

In dit hoofdstuk is de relevante wet- en regelgeving voor Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. beschreven. In hoofdstuk 4 is voor verschillende milieuaspecten getoetst hoe aan deze wet- en regelgeving voldaan kan worden.

3.1 Wet milieubeheer, Bor-categorie en bevoegd gezag

Op grond van de categorieën uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is de inrichting van Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. vergunningplichtig, met de gemeente Brunssum als bevoegd gezag.

Tabel 3-1 Overzicht van de op Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. van toepassing zijnde categorieën uit onderdeel C, bijlage 1 Bor

Categorie	Omschrijving
11.1	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van: h. zand of grind; i. grond.
11.3	Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: i. het winnen van zand of grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer;
11.4	Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen voor: k. het winnen van steen, mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen;

3.2 Activiteitenbesluit

Sinds 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer op alle inrichtingen van toepassing. Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. is een type C-inrichting, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit. De voorschriften van het Activiteitenbesluit hebben rechtstreekse werking. Deze aanvraag dient tevens te worden gezien als Activiteitenbesluit melding. In tabel 3.2 zijn de paragrafen van het Activiteitenbesluit genoemd die van toepassing zijn.

Tabel 3.2 Paragrafen Activiteitenbesluit die van toepassing zijn

Afdeling / paragraaf	Afdelingstitel / Paragraaftitel
2.1	Zorgplicht
2.3	Lucht en geur
2.4	Bodem
3.1.3	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
3.4.3	Opslaan en overslaan van goederen

3.3 Richtlijn Industriële emissies

De Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE) heeft gevolgen voor de vergunningverlening aan Nederlandse industriële inrichtingen. De RIE is een integratie van de IPPC-Richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie. De RIE is op 1 januari 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. De activiteiten van Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. zijn niet genoemd in de RIE.

3.4 BBT-documenten

Volgens artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden bij ministeriële regeling BBT-documenten aangewezen waarmee het bevoegd gezag rekening moet houden bij het toetsen van de aanvraag. De Nederlandse BBT-documenten zijn aangewezen in artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en opgesomd in bijlage 1 van de Mor. Voor de onderhavige wijziging zijn geen BBT-documenten relevant.

3.5 Besluit milieueffectrapportage

Op grond van de bijlage D 16.1, De ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de ontginning van steengroeven of dagbouwminen, met inbegrip van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem, anders dan bedoeld onder D 16.2, van het Besluit m.e.r., is geen milieueffectrapportage of beoordelingsrapportage benodigd voor de aangevraagde activiteiten, aangezien de drempelwaarde niet wordt overschreden en de Ontgrondingenwet het bijbehorende besluit is.

3.6 Brzo 2015 en Bevi

In het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo2015) is een lijst met drempelwaarden voor gevaarlijke stoffen opgenomen op basis waarvan bedrijven worden aangewezen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een lage en een hoge drempel voor een reeks gevaarlijke stoffen of stofcategorieën.

Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. overschrijdt ook na de uitbreiding van de inrichtingsgrens de drempelwaarden voor gevaarlijke stoffen niet. Hiermee is het Brzo:2015 niet van toepassing. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is ook niet van toepassing op Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. aangezien het activiteiten niet binnen het toepassingsgebied, artikel 2, van het Bevi vallen.

3.7 Waterwet

De Waterwet (verder Wtw) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast vervangt de Wtw onder meer de Wvo. Met het van kracht worden van de Wtw, is de waterbeheerder geen bevoegd gezag meer voor indirecte lozingen. Lozingen op rioolstelsels, zowel vuilwaterriolen als hemelwaterstelsels, vallen uitsluitend onder de Wabo met bijbehorend bevoegd gezag.

Aangezien Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. geen vergunnings- of meldingsplichtige lozingen en/of onttrekkingen heeft, is geen aanvraag noodzakelijk in het kader van de Wtw. Voor het verpompen van het schoon hemelwater naar de sloot is geen Watervergunning of -melding noodzakelijk.

3.8 Wet luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit geeft een normering voor de luchtkwaliteit. Activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning milieu wordt aangevraagd mogen geen overschrijding van die normen veroorzaken, dan wel in een overbelaste situatie de luchtkwaliteit verergeren. Emissies naar de lucht bij Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. vinden plaats door vervoersbewegingen van en naar de inrichting, intern transport en verwaaiing van stof.

3.9 Wet natuurbescherming

Bij de verlening van de Ontgrondingsvergunning is tevens gekeken naar het al dan niet noodzakelijk zijn van een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming. In de ontwerp ontgrondingsvergunning is geconcludeerd dat op het gebied van gebiedsbescherming geen vergunning noodzakelijk is. Op het gebied van soortenbescherming en het kappen van houtopstanden zijn er geen belemmeringen voor het project. De voorziene verandering heeft hier verder geen invloed op. Voor de volledigheid is de ontwerp ontgrondingsvergunning als bijlage toegevoegd aan deze aanvraag.

3.10 Planologische inpassing

De gehele uitbreiding ligt binnen het ondertussen vervallen bestemmingsplan “Hoofdzakenplan Schinveld 1^e herziening” uit 1964. De bestemming is “Mijnindustrie”. Binnen de bestemming “Mijnindustrie” mogen op de gronden uitsluitend gebouwen worden opgericht ten dienste van steenkolenmijnen en aanverwante bedrijven. Aangezien Swelsen geen gebouwen op de locatie heeft, passen de activiteiten binnen het vervallen bestemmingsplan.

Daarnaast is een voorbereidingsbesluit “Oostflank” genomen op het terrein waar de inrichtingsgrens wordt uitgebreid. Hierin is geregeld dat *“het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;”* verboden is *“Met dien verstande dat dit verbod niet geldt voor: werkzaamheden die op grond van een reeds verleende vergunning mogen worden uitgevoerd;”*. Voor het ontgronden op de betreffende terreinen is reeds een ontwerp Ontgrondingsvergunning (kenmerk: DOC-00140889, d.d. 24 maart 2021) door de Provincie Limburg gepubliceerd. Hierbij is de gemeente Brunssum voor advies gevraagd. De gemeente geeft aan dat zij zich maximaal zal inspannen om de ontgronding planologisch mogelijk te maken (zie bijlage ontwerp ontgrondingsvergunning). Daarmee past de uitbreiding van de inrichtingsgrens binnen het voorbereidingsbesluit “Oostflank”.

Samenvattend passen de activiteiten van Swelsen dus binnen het vervallen bestemmingsplan en binnen het voorbereidingsbesluit “Oostflank”.

3.11 Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL)

De inrichting is niet gelegen binnen beschermingszones die zijn aangewezen in de Provinciale Omgevingsplan Limburg.

3.12 Doelmatigheid beheer van afvalstoffen

Binnen de inrichting komen geen afvalstoffen vrij. Het doelmatig beheer van afvalstoffen is dan ook niet van toepassing.

4 Milieueffecten

Voor de compartimenten bodem, (afval)water, afvalstoffen, geurhinder, grof stof hinder, trillingen, energie, veiligheid en verkeer, vervoer en mobiliteit zullen geen wijzigingen ten opzichte van de vigerende vergunning plaatsvinden. Door de uitbreiding van de inrichtingsgrenzen verandert slechts de locatie van emissies naar lucht en geluidsemissies doordat materieel op een andere locatie actief is. Daarom is voor onderhavige uitbreiding van de inrichtingsgrens opnieuw naar de emissies naar lucht en geluidsemissies gekeken.

4.1 Emissies naar de lucht

De voorgenomen wijziging leidt binnen de inrichting tot een andere positie voor de emissies naar de lucht waarvoor in de Wet milieubeheer (meer specifiek de 'Wet luchtkwaliteit' – onderdeel van het Activiteitenbesluit) grenswaarden zijn opgenomen. Binnen de inrichting vinden emissies van NO_x en PM₁₀ plaats.

Uit de verspreidingsberekeningen komt naar voren dat de maximale jaargemiddelde bronbijdrages ten gevolge van de activiteiten voor NO₂ en PM₁₀ respectievelijk 0,72 µg/m³ en 16,77 µg/m³ bedraagt. De totale maximale jaargemiddelde concentraties bedragen voor NO₂ en PM₁₀ (zonder zeezoutcorrectie) respectievelijk 13,0 µg/m³ en 32,9 µg/m³. Voor deze componenten geldt derhalve dat wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarden van 40 µg/m³ (voor beide componenten).

Uit de verspreidingsberekeningen volgt verder dat het maximale aantal overschrijdingsdagen voor PM₁₀ (zonder zeezoutcorrectie) uitkomt op 32 dagen, daar waar maximaal 35 dagen per jaar zijn toegestaan. Voor NO₂ doen zich maximaal 4 overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde voor (het maximale aantal toegestane overschrijdingen per jaar bedraagt 18). Hieruit volgt dat in de voorgenomen situatie door groeve Swelsen nergens overschrijdingen van de grenswaarden uit de 'Wet luchtkwaliteit' optreden.

Voor de ontsluitingswegen is tevens onderzocht of de voorgenomen activiteiten voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen. Omdat de totale concentraties (bronbijdrage inrichting + bijdrage verkeersaantrekkende werking) voor zowel NO₂ als PM₁₀ als NIBM-bijdragend zijn aan te merken wordt direct voldaan aan de luchtkwaliteitseisen.

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek leiden tot de conclusie dat door groeve Swelsen in de voorgenomen situatie wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen.

4.2 Geluid

Er is een aanvullend geluidsonderzoek uitgevoerd naar het effect van de wijziging op de geluidsemissies veroorzaakt door de inrichting inclusief uitbreiding van Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. Het betreffende onderzoek is opgenomen in bijlage 3. In onderstaande sub paragrafen wordt nader ingegaan op de directe en indirecte geluidhinder.

Onderhavige uitbreiding is als afzonderlijke representatieve bedrijfssituatie (RBS) opgenomen in de geluidsrapportage. De ontgraving in de bestaande reeds vergunde groeve wordt aangeduid als RBS 1, de ontgraving van de onderhavige uitbreiding aan de noordwestzijde wordt aangeduid als RBS 2.

4.2.1 Directe geluidhinder

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar}, L_T) op de rekenpunten vanwege de werkzaamheden bij beide RBS'en binnen de grenzen van de inrichting is opgenomen in onderstaande tabel. Omdat de

activiteiten alleen in de dagperiode (7:00 – 19:00) plaatsvinden, wordt ook alleen deze periode gepresenteerd.

Tabel 4-1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus gedurende de dagperiode op de beoordelingspunten

Beoordelingspunten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ in dB(A)		
Woning	RBS 1 Dagperiode (07.00-19.00 uur) $h = 1,50$ m	RBS 2 Dagperiode (07.00-19.00 uur) $h = 1,50$ m	Streefwaarde
Heringsbosch 1	39	42	45
Heringsbosch 1a	40	42	45
Waubacherweg 1	34	36	50
Waubacherweg 1a	27	28	50
Waubacherweg 3	29	30	50
Waubacherweg 5	38	39	50
Waubacherweg 7	40	41	50
Waubacherweg 9 (bedrijfswoning)	51	51	55

Zowel RBS 1 als RBS 2 voldoen bij alle woningen aan de gestelde streefwaarden. Bij het Natura 2000-gebied de Teverenerheide wordt ten hoogste een L_{Aeq24} van 36 en 38 dB(A) berekend in RBS 1 respectievelijk RBS 2.

Het berekende maximale geluidsniveau (L_{Amax}) op de rekenpunten vanwege de werkzaamheden binnen de grenzen van de inrichting is opgenomen in onderstaande Tabel 4-2

Tabel 4-2 Berekende maximale geluidniveaus gedurende de dag-, avond- en nachtperiode op de beoordelingspunten

Beoordelingspunten	Maximale geluidsniveaus $L_{A,T}$ in dB(A)		
Woning	RBS 1 Dagperiode (07.00-19.00 uur) $h = 1,50$ m	RBS 2 Dagperiode (07.00-19.00 uur) $h = 1,50$ m	Streefwaarde
Heringsbosch 1	43	45	55
Heringsbosch 1a	43	45	55
Waubacherweg 1	45	45	60
Waubacherweg 1a	38	38	60
Waubacherweg 3	40	40	60
Waubacherweg 5	48	48	60
Waubacherweg 7	50	50	60
Waubacherweg 9 (bedrijfswoning)	63	63	65

De geluidsniveaus voldoen in beide RBS'en aan de in gestelde normen voor het maximale geluidniveau.

De piekniveaus worden veroorzaakt door het dichtslaan van de laadkleppen tijdens losactiviteiten, het ontluichten van remmen en het schrapen van de graafmachine. Het dichtslaan van de kleppen zal beperkt blijven tot een incidentele 'klap', de aanvrager zal het dichtslaan van de laadkleppen zoveel mogelijk vermijden.

4.2.2 Indirecte geluidhinder

Voor het aantal vrachtwagens van en naar de groeve is een etmaalwaarde berekend, al het verkeer vindt plaats in de dagperiode, dus deze periode is maatgevend. Per gevulde vrachtwagen is sprake van 2 bewegingen (heen en terug). In totaal rijden er per uur maximaal 18 vrachtwagens af en aan. Dat betekent 36 verkeersbewegingen per uur. 10 vrachtwagens rijden via de Heringsbosch naar en van de westelijke ingang, de overige 8 vrachtwagens rijden via de Waubacherweg van en naar de zuidelijke toegang. Aangenomen wordt dat alle vrachtwagens uit of in de richting van de Boschstraat/Ganzepool (westelijk van de Waubacherweg) komen resp. gaan, aangezien deze wegen de kortste aansluiting beiden op het hoofdwegennet. Het verkeer is gemodelleerd tot de T-splitsing Waubacherweg/Heringsbosch, na deze splitsing wordt verondersteld dat het vrachtverkeer van de groeve zich voldoende met het algemene verkeer heeft vermengd om niet als onderscheidend te worden geclassificeerd.


Uit de berekeningen volgt een geluidbelasting vanwege het verkeer (etmaalwaarde) van maximaal 40 dB(A) (op de westgevel van Waubacherweg 9). Geen enkele geluidbelasting op de gevels van de omliggende woningen overschrijdt de streefwaarde uit de Circulaire Indirecte Hinder.

4.2.3 Samenvatting

Samengevat kan worden gesteld dat de geluidsemissies van de voorgenomen wijziging voor wat betreft de wet- en regelgeving toelaatbaar zijn.

APPENDIX: Lijst van afkortingen

AFKORTING	BETEKENIS
ADR	Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
BBT	Beste beschikbare technieken
Bevi	Besluit externe veiligheid inrichtingen
Bor	Besluit omgevingsrecht
BREF	BBT – referentiedocument
Brzo2015	Besluit risico's zware ongevallen 2015
CLP	Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking)
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
MoC	Management of Chance
Mor	Ministeriële Regeling Omgevingsrecht
MRA	MilieuRisicoAnalyse
Nbwet	Natuurbeschermingswet
NRB	Nederlandse richtlijn Bodembescherming
OLO	OmgevingsLoket Online
PGS	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
REACH	Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
VBS	Veiligheidsbeheerssysteem
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet Bibob	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wm	Wet milieubeheer
Wtw	Waterwet



Legenda

Vergunning

- Toegang (Opp. 7.258 m²)
- Depot (Opp. 9.899 m²)
- Groeve afwerken (Opp. 58.269 m²)
- Groeve ontgraven en afwerken (Opp. 20.111 m²)
- Groeve uitbreiding ontgraven (Opp. 19.545 m²)
- Percelen Kadaster
- Poort
- Lozingspunt

Titel

Overzichtskaart Groeve Swelsen

Project

BE5390

Opdrachtgever

Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie BV

Datum

8-3-2021

Schaal

1:3000

Figuur

1

Versie 1.0



Ons kenmerk DOC-00140889

Maastricht 24 maart 2021

Bijlage(n)

Verzonden 24 maart 2021

Ontwerp besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag

1.1. Algemeen

Op 7 december 2021, hebben wij van Royal HaskoningDHV namens Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt (hierna: aanvrager) een aanvraag om een vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet ontvangen voor het ontgronden van terrein Groeve Swelsen, kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie(s) H, nummer(s) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39, 256 en 277, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 met zwarte omlijning is aangegeven.

1.2. Wijzigingsaanvraag

Met onderhavige aanvraag beoogt aanvrager de ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 te wijzigen.

Op 21 januari 2021 is aanvrager verzocht om aanvullende gegevens. Op 4 februari 2021 is de aanvraag door aanvrager aangevuld met aanvullende gegevens.

2. Gegevens

2.1. Doel van de ontgroning

De ontgroning van de terreinen in kwestie heeft ten doel het winnen van oppervlakedelfstoffen en is een uitbreiding van de reeds in werking zijnde groeve welke bijna volledig is uitgebaat. Om de bedrijfsactiviteiten te kunnen continueren en daarmee de regionale markt te kunnen blijven voorzien van



waardevolle Brunssumklei wil aanvrager de huidige groeve uitbreiden in noordwestelijke richting. De aanvraag betreft een aanvullende ontgraving van Brunssum klei op de eerder reeds deels uitgevoerde en bij besluit van 3 oktober 2019 vergunde ontgroning.

2.2. Beoogde werkzaamheden

De ontgrondingswerkzaamheden hebben betrekking op de huidige groeve (8,52 ha) waarvoor bij besluit van 3 oktober 2019 (kenmerk 2019/73453) reeds een ontgrondingsvergunning is verleend en op de uitbreiding van de groeve (1,93 ha). De totale oppervlakte van het gebied waarbinnen de ontgrondingen plaatsvinden bedraagt, aldus maximaal 10,45 ha. Het te vergraven materiaal zal grotendeels van het perceel worden afgevoerd. Het niet vermarktbare materiaal zal in de groeve blijven en als afdeklaag gebruikt worden. De afvoer zal per as plaatsvinden. Om de groeve geschikt te maken voor de eindinrichting zijnde een bedrijventerrein, wordt de groeve aangevuld tot aan het maaiveld. De aanvulling zal gebeuren met specie van elders en het afwerken zal zoveel mogelijk met niet vermarktbaar schoon materiaal gebeuren.

Ter plaatse van de uitbreiding wordt circa 338.251 m³ vergraven, bestaande uit circa 67.797 m³ dekgrond, 128.710m³ niet vermarktbare Brunssumklei (vulzand) en 141.744 m³ vermarktbare Brunssumklei. Dit is aanvullend op de reeds vergunde ontgroning in de huidige groeve met een omvang van 65.000m³. De reeds vergunde ontgraving (maar niet de aanvulling) wordt vooraf aan de uitbreiding gerealiseerd.

Afgraven dekgrond

Om het vermarktbaar materiaal te kunnen winnen dient eerst de dekgrond te worden afgegraven. De dekgrond wordt met een kraan afgegraven en op een vrachtwagen geladen welke het materiaal in de huidige reeds bestaande nog op te vullen en af te werken groeve deponeert.

Afgraven talud

Waar de groeve aan de zuidoosthoek grenst aan de huidige groeve is het talud van de huidige groeve aangevuld met niet vermarktbaar materiaal. Om de uitbreiding te kunnen bereiken en zo optimaal mogelijk te kunnen uitbaten, wordt dit talud afgegraven. Het niet vermarktbare materiaal dat hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om de huidige groeve aan te vullen en af te werken. Het talud wordt in circa twee jaar afgegraven met behulp van een kraan.

Kleiwinning

De kleiwinning ter plaatse van de uitbreiding zal eerst starten na de beëindiging van de winning in de huidige groeve. De klei wordt met behulp van een kraan ontgraven en rechtstreeks in een motorwagen geladen en in depot gezet. Vanuit dit depot wordt het materiaal met een kraan op opleggers geladen die het materiaal naar klanten afvoeren. Niet vermarktbaar materiaal wordt rechtstreeks in de groeve gedeponeerd als aanvulling.

Aanvullen groeve

Het aanvullen van de huidige groeve zal wegens logistieke redenen in twee fasen plaatsvinden. Nadat het talud tussen de huidige groeve en de uitbreiding is afgegraven en de toegangsweg naar de uitbreiding is verplaatst, kan worden gestart met de aanvulling en afwerking van fase 2. Het aanvullen van de groeve vindt deels plaats met niet vermarktbaar materiaal uit de groeve. Dit wordt intern getransporteerd met dumpers. Materiaal van elders wordt deels aangevoerd met opleggers en deels met motorwagens.



2.3. Vergunningstermijn

Door aanvrager is in eerste instantie een vergunningstermijn van 41 jaar aangevraagd. Dit gezien de onzekere marktomstandigheden waardoor het winnen en vullen van de groeve tot vertraging zou kunnen leiden. Op verzoek van de provincie heeft aanvrager de gevraagde vergunningstermijn nogmaals kritisch bekeken er tevens rekening mee houdend dat de gemeente Brunssum de wens heeft om dit gebied op termijn als een bedrijventerrein in te richten.

Middels aanvullende gegevens d.d. 4 februari 2021 heeft de aanvrager de verwachting uitgesproken, dat het totaal van de werkzaamheden (ontgronden, aanvullen en herinrichten) een tijdvak van 33 jaar zal beslaan. Er is dan geen rekening gehouden met eventuele onzekere marktomstandigheden. De ontgrondingswerkzaamheden zullen volgens aanvrager worden uitgevoerd in een periode van maximaal 12,5 jaar. De ontgrondingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met het bestaande materieel dat in de huidige situatie reeds op het terrein aanwezig is te weten een hydraulische graafmachine (kraan). Het aanvullen van de groeve duurt volgens aanvrager maximaal 25 jaar.

Uitgaande van normale bedrijfs- en marktomstandigheden zijn wij van oordeel dat een termijn van 33 jaar voor het onderhavige project een reële termijn betreft.

2.4. Situatie van het terrein

Het te ontgronden terrein heeft een totale grootte van circa 10,45 hectare. Dit betreft de reeds vergunde groeve (8,52 ha) en de onderhavige uitbreidingsaanvraag (1,93 ha).

De reeds vergunde groeve waarop de onderhavige uitbreiding betrekking heeft maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsgebied 'de Oostflank' en vormt aan de noordzijde de rand van het bedrijventerrein 'Ora et Labora'. De groeve is plaatselijk bekend als "groeve Swelsen" en is gelegen in de gemeente Brunssum.

Het plangebied ligt op een afstand van 2 km van het Natura 2000-gebied de Brunssummerheide en het Duitse Natura 2000-gebied de Teverener Heide ligt op 350 m afstand.

2.5. Eigendomssituatie

Het terrein dat wordt afgegraven en wordt heringericht is gedeeltelijk in eigendom van aanvrager. De percelen H 10, H11, H13, H39 zijn op het moment van de aanvraag nog in eigendom van de gemeente Brunssum. Ten aanzien van deze percelen is een koop/verkoop overeenkomst gesloten tussen de gemeente en aanvrager. In een voorschrift is opgenomen dat geen ontgroningen mogen worden verricht op deze percelen zolang deze niet in eigendom zijn van vergunninghouder.

3. Procedure



De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een ontwerp van dit besluit zal gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage liggen in het gouvernement te Maastricht en het gemeentehuis van Brunssum. Gedurende deze termijn kan eenieder bij het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerp-besluit en de kennisgeving kunnen in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen),

Tevens zullen wij de gebruikelijke instanties om advies vragen. Vervolgens nemen wij, na afweging van de zienswijzen en adviezen, een definitief besluit. Daartegen staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

3.1. Mer-beoordeling

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D, categorie 16.1 van het Besluit m.e.r., omdat er sprake zal zijn van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem met een oppervlakte van minder dan 25 ha. Dit betekent dat, gelet op artikel 2 lid 5 sub a en b van het Besluit milieueffectrapportage, wij als bevoegd gezag voor de ontgrondingsvergunning moeten beoordelen of er een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Hierbij dienen in acht te worden genomen de criteria zoals genoemd in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG en richtlijn 2014/52/EU). Op grond van deze criteria dienen wij te kijken naar:

1. De kenmerken van het project,
2. De plaats van het project,
3. De kenmerken van het potentiële effect.

Tevens worden in de beoordeling meegenomen de door de initiatiefnemer geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen.

Bij brief van 9 september 2020, heeft aanvrager ons college middels een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage verzocht een beslissing te nemen omtrent de vraag of bij de voorbereiding van onderhavige ontgrondingsvergunning een MER moet worden gemaakt. Bij besluit van 9 oktober 2020, verzonden op 9 oktober 2020, heeft ons college op grond van bovengenoemde criteria besloten dat er voor onderhavige vergunningaanvraag geen MER hoeft te worden opgesteld.

Een afschrift van dit besluit is als bijlage bij de aanvraag om onderhavige vergunning gevoegd.

Conclusie

Uit de mer-beoordeling volgt dat er voor onderhavige activiteit geen MER hoeft te worden opgesteld.

4. Belangenafweging

Het voornemen van de aanvrager is door ons getoetst aan de daaraan verwante belangen en beleidregels.

4.1. Planologie

Bij brief van 17 december 2020 is door ons aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum advies gevraagd ter zake de door aanvrager ingediende aanvraag om de groeve



Swelsen uit te breiden door middel van het ontgronden van een aantal percelen, grenzend aan de bestaande groeve.

De gemeente heeft in haar advies van 9 maart 2021 aangegeven dat zij kunnen instemmen met het ontgronden van het aangrenzende gebied (zoals is aangegeven bij de aanvraag). Deze instemming vloeit voort uit het feit dat de gemeente Brunssum samen met Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan het college in principe gehouden is medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van deze ontgronding.

De aangevraagde uitbreiding van de groeve valt onder een zogenoemde "Witte Vlek" en er is daarom geen planologisch regime van toepassing.

Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen waardoor het o.a. verboden is om zonder omgevingsvergunning gronden te ontgronden/af te graven. Op dit moment is een ontwerp-bestemmingsplan Oostflank in voorbereiding.

De gemeente geeft aan dat zij zich maximaal zal inspannen om de ontgronding planologisch mogelijk te maken, mits de initiatiefnemer de uitvoerbaarheid tijdig aantoont, passend binnen de planning van het op te stellen ontwerp-bestemmingsplan, en mits deze bestemming in rechte zal standhouden.

Gelet op de gegeven instemming van de gemeente Brunssum vormt het aspect planologie geen belemmering voor het project.

4.2. Ontgroningenbeleid

Het rijksbeleid voor het winnen van oppervlaktedelfstoffen zoals opgenomen in de op 13 maart 2012 vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is door ons overgenomen en nader uitgewerkt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014). Het op 12 december 2014 vastgestelde POL2014 is op 16 januari 2015 in werking getreden en vormt vanaf laatstgenoemde datum het provinciale beleidskader voor onder meer de grondstoffenvoorziening.

In het POL2014 is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, in navolging van het rijksbeleid, de kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. Ontgroningen vinden plaats op basis van een goede afweging van alle betrokken belangen en als onderdeel van projecten met een meervoudige doelstelling.

In paragraaf 8.4.3. van het POL2014 is onder meer aangegeven dat voor elke ontgronding (met of zonder winning van oppervlaktedelfstoffen) als voorwaarde geldt voor het verkrijgen van een vergunning dat zij bijdraagt aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste functie of aan het verbeteren van het functioneren van een maatschappelijk gewenste functie.

De terreinen in kwestie zijn in het POL2014 aangeduid als 'Overige bedrijventerreinen, Ora et Labora Brunssum', vallend onder de categorie stedelijke bedrijventerreinen. De ontgronding en het daarbij voorgeschreven eindplan zullen invulling gaan geven aan deze bestemming.

Meerwaarde

In het provinciaal beleid, zoals weergegeven in het POL2014, is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, in navolging van het rijksbeleid, de kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. De



provincie beschouwt de winning van grondstoffen als een instrument om andere doeleinden (zoals natuurontwikkeling, waterberging en recreatie) te realiseren. De provincie verwacht daarbij van het ontgrondend bedrijfsleven dat het zich richt op de ontwikkeling van kwalitatief goede en maatschappelijk verantwoorde projecten in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Dit ter voldoening aan de meervoudige doelstelling, die maatschappelijke compensatie vraagt als tegenprestatie van zandwinning.

De maatschappelijke meerwaarde van het te realiseren project ligt besloten in de verwezenlijking van de navolgende doelen:

1. het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van bedrijventerrein Ora et Labora,
2. het leveren van een bijdrage aan de integrale gebiedsontwikkeling van de Oostflank
3. het voorzien van een regionale behoefte aan (bouw)grondstoffen en het behoud van werkgelegenheid in deze sector.

Aanvrager heeft zich door de vaststellingsovereenkomst welke gesloten is met de gemeente Brunssum op 16 juli 2019, verbonden om de maatschappelijke meerwaarde (welke gedeeltelijk gerealiseerd zal worden buiten de groeve) ook daadwerkelijk te realiseren. Daarenboven dient het eindplan de maatschappelijke meerwaarde binnen de groeve duidelijk te omschrijven (eindinrichting).

Conclusie

Gezien de meervoudige doelstelling, waarbij met name een bijdrage wordt geleverd aan de gebiedsontwikkeling Oostflank, past de onderhavige ontgrondingsaanvraag naar ons oordeel binnen het ontgrondingenbeleid.

4.3. Natuur

Ten einde vast te kunnen stellen in hoeverre in het kader van de Wet natuurbescherming belangen worden geschaad, is door Royal HaskoningDHV namens aanvrager een natuurtoets uitgevoerd. De rapporten 'Natuurtoets uitbreiding groeve Swelsen' d.d.27-10- 2020, 'Natuurtoets uitbreiding groeve Swelsen' WATBE5390101100R008F01, def01,d.d. 29-5-2020, 'Aanvullend veldonderzoek groeve Swelsen t.b.v. natuurtoets', WATBE5390101100N011F01,29-5-2020 en 'Swelsen aanvraag Nbwetvergunning-Stikstofdepositie', BE5390WATRP20009041352, 4-9-2020, SO/P01.01; zijn als bijlage bij de aanvraag gevoegd.

Gebiedsbescherming

De voorgenomen activiteit vindt plaats binnen een afgebakend gebied op ruim 2 km afstand van Natura 2000-gebied de Brunssumerheide en op circa 300 meter van het Duitse Natura 2000-gebied Teverener Heide. De activiteiten in de groeve dragen bij aan de stikstofdepositie in de omgeving als gevolg van het neerslaan van emissies van NO_x (stikstofoxiden) en NH₃ (ammoniak) die vrijkomen door de verbrandingsmotoren van vrachtverkeer en mobiele werktuigen. Conform de Wet natuurbescherming (Wnb) is in de aanvraag getoetst of door deze activiteiten binnen nabijgelegen Duitse en Nederlandse Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen optreden.

De aanvraag ziet op een uitbreiding van de bestaande groeve. De uitbreiding betreft uitsluitend de oppervlakte, maar niet de activiteiten. De activiteiten in het gebied wijzigen niet ten opzichte van de referentie situatie op 7 december 2004, het moment van aanwijzing van de Nederlandse N2000 gebieden 'Brunssumerheide' en 'Geleenbeekdal' en het Duitse Natura 2000-gebied 'Teverener Heide'.



De activiteit wordt enkel verplaatst naar de naastliggende percelen. Gesteld kan daarom worden dat het realiseren van de uitbreiding intern gesaldeerd kan worden met de activiteit in de bestaande groeve. Uit de Aerius berekening (zie bijlage) blijkt dat depositie in de beoogde situatie niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie op 7 december 2004, het moment van aanwijzing van de Nederlandse N2000 gebieden 'Brunssummerheide' en 'Geleenbeekdal' en het Duitse Natura 2000-gebied 'Teverener Heide'. Verder geldt voor de beoogde situatie de stikstof emitterende activiteiten gelijk (of lager) zijn aan de vergunde activiteiten conform de vigerende ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 en de totale bijdrage aan de stikstofdepositie in de Nederlandse gebieden derhalve gelijk (of lager) blijft. Derhalve kan gesteld worden dat de kans op significant negatieve effecten op enig Natura 2000-gebied als gevolg van stikstofdepositie op voorhand niet aan de orde zijn.

Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) een aantal uitspraken gedaan die gevolgen hebben voor de uitvoering van de Wnb. De Afdeling verwijst in de uitspraak 201907146/1/R2 naar de per 1 januari 2020 gewijzigde vergunningplicht. Deze wijziging houdt in dat er geen vergunningplicht meer geldt voor stikstofdepositie voor een wijziging van het project op basis van 'intern salderen' waarbij geen significante gevolgen zijn voor Natura 2000-gebieden. Als gevolg hiervan kunnen er geen vergunningen in het kader van de Wnb verleend worden voor projecten die gebaseerd zijn op 'intern salderen'.

Uit de bij de aanvraag gevoegde Natuurtoets blijkt daarnaast dat gesteld kan worden dat de kans op significant negatieve effecten op deze gebieden op voorhand niet aan de orde zijn.

Op grond van het bovenstaande uiteengezette is het beoogde gebruik van de groeve niet vergunningsplichtig in het kader van de wet Natuurbescherming (Wnb).

Soortenbescherming

Uit de natuurtoets en het aanvullende vleermuisonderzoek blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling vooralsnog niet leidt tot een overtreding van de verbodsbepalingen in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. Het kappen van de houtopstanden dient plaats te vinden buiten het broedseizoen van de aanwezige broedvogels.

Het aspect soortenbescherming vormt hiermee geen belemmering voor het project.

Houtopstanden

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de kap van circa 0,7 hectare bos. De houtopstanden zijn beschermd op grond van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming. Voor het kappen van de houtopstanden dient minstens zes weken voor het daadwerkelijk vellen een kapmelding ingediend te worden bij de provincie.

De gekapte houtopstanden moeten op een bosbouwkundig verantwoorde wijze binnen drie jaar worden herbeplant op dezelfde grond. Indien van de termijn van drie jaar of de locatie van herbeplanting wordt afgeweken, dient hiervoor een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie.

Het aspect houtopstanden vormt hiermee geen belemmering voor het project.



4.4. Hydrologie

Hydrologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Het rapport 'Hydrologisch onderzoek uitbreiding groeve Swelsen', referentie: BE5390WATRP20006221137WM, SO/P01.01, 22-6-2020, is als bijlage bij de aanvraag bijgevoegd. Onderzocht is in hoeverre de geplande ontgraving effect heeft op het diepe watervoerend pakket en hydrologisch gevoelige vegetatie in de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de geplande ontgraving geen invloed heeft op het diepe watervoerend pakket en ook geen invloed heeft op hydrologisch gevoelige gebieden in de omgeving (Ruscherbeekje, Vosbroek en Teverener Heide).

Het aspect Hydrologie vormt hiermee geen belemmering voor het project.

4.5. Verkeersaantrekkende werking

Van de activiteiten binnen het plangebied gaat een zekere mate van verkeersaantrekkende werking uit. Het vrachtverkeer van en naar het plangebied zal dezelfde aan- en afvoerroute volgen als de route welke wordt gevolgd voor de huidige activiteiten. In de huidige situatie is geen sprake van verkeershinder ter plaatse van woningen ten gevolge van het verkeer van en naar de ontgrondingslocatie. In het kader van het uitgevoerde milieuonderzoek ten behoeve van de Omgevingswetvergunning voor de huidige groeve is geconcludeerd dat de geplande activiteiten geen relevante verkeershinder opleveren ten opzichte van de reeds bestaande activiteiten. De activiteiten in de groeve en de activiteiten ter plaatse van de woning veranderen niet (niet meer of minder) behalve dat de activiteiten langer duren. De voorgenomen activiteiten leiden derhalve niet tot mogelijke nadelige gevolgen vanwege verkeershinder ter plaatse van de woningen.

Het aspect indirecte hinder vormt hiermee geen belemmering voor het project.

4.6. Archeologie

De archeologie ter plaatse is onderzocht. Het rapport 'Archeologisch onderzoek', ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 19118, 17 maart 2020 is als bijlage bij de aanvraag bijgevoegd. Uit het onderzoek is gebleken dat in het plangebied sprake is van relatief lage archeologische verwachtingen.

Het aspect archeologie vormt hiermee geen belemmering voor het project.

4.7. Vliegverkeer

Na aanvulling wordt de groeve niet ingericht als stortplaats of waterpartij. De (tijdelijke) plas om overtollig regenwater op te vangen is het grootste deel van het jaar droog. Zowel de huidige als de toekomstige inrichting van de groeve zal derhalve niet leiden tot een negatieve beïnvloeding van het vliegverkeer.

Het aspect vliegverkeer vormt hiermee geen belemmering voor het project.

4.8. Nutsvoorziening

Binnen de inrichting is de 150.000 Volt hoogspanningsverbinding Maalbroek-Beersdal gelegen. Deze hoogspanningsverbinding wordt normaliter primair beschermd door middel van een door de leidingbeheerder gevestigd zakelijk recht en een aanlegvergunningstelsel in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan (voorbereidingsbesluit).



In onderhavig geval hebben wij geconstateerd dat voor de betreffende locatie in het verleden (1964) het bestemmingsplan 'Hoofdzakenplan Schinveld 1e herziening' met de bestemming 'Mijnindustrie' is vastgesteld. Hierin is geen aanlegvergunningstelsel opgenomen. In het betreffende voorbereidingsbesluit dat thans op het gebied ligt is wel een aanlegvergunningstelsel opgenomen. Tevens is op dit gebied een zakelijk recht gevestigd (Akte nummers 2347 nr. 165 en 2351 nr. 89) welke betrekking hebben op de bescherming van de nutsvoorziening.

In het belang van de bescherming van de aanwezige nutsvoorziening zullen wij tevens aan de onderhavige vergunning een voorschrift verbinden ter voorkoming dan wel beperking van veiligheidsrisico's als gevolg van de uitvoering van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten nabij de hoogspanningsverbinding.

Conclusie

Door het opnemen van specifieke voorschriften vormt het nutsbelang geen belemmering voor vergunningverlening.

Eindconclusie

Alles afwegende, is ons college van oordeel dat de gevraagde uitbreiding van de vergunning kan worden verleend. De vergraving valt binnen de relevante beleidskaders. De betrokken belangen worden door de ontgroning niet aangetast of worden door het stellen van voorschriften voldoende beschermd.

5. Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten,

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, alsmede gelet op voornoemde overwegingen,

De ontgrondingsvergunning verleend aan Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Oude Lakerweg 30, 6101 AA te Echt, d.d. 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453 als volgt te wijzigen:

1.

De bij dit besluit behorende kadastrale vergunningstekening onder hoofdstuk 7 **vervangt** de kadastrale vergunningstekening zoals opgenomen in hoofdstuk 9 in de onderliggende vergunning.

2.

Voorschrift 1 "Geldigheidsbepalingen" luidende:

- 1.1 a. Het ontgronden wordt toegestaan voor een termijn van 5 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.



b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de terreinen dient te zijn gerealiseerd binnen 16 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.

c. De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan. In afwijking hiervan kunnen bepaalde voorschriften eerder komen te vervallen mits dat in de desbetreffende voorschriften is vermeld.

d. Van het tijdstip waarop met de ontgroning wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.

1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:

- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
- een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

wordt als volgt aangevuld:

1.1 a. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven wordt toegestaan voor een termijn van 13 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt. Met ontgronden wordt bedoeld het roeren van nog onaangeroerde specie.

b. De afwerking (opvullen) en inrichting van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven dient te zijn gerealiseerd binnen 33 jaar nadat dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking is getreden.

c. Het ontgronden van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39, zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven wordt eerst toegestaan nadat de ontgroning van de percelen H, nummers 14,15,16,17,256 en 277 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven is beëindigd.

d. Van het tijdstip waarop met de ontgroning van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven wordt begonnen dient door de houder van de vergunning ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan ons college.

1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:

- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
- een werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college is goedgekeurd;

Voorschrift 2.1 “Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid” luidende:



- 2.1 Met de ontgroning mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 188.500 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

wordt als volgt aangevuld:

Met de ontgroning van de percelen H, nummer(s) 9,10,11,12,13 en 39 zoals op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening in hoofdstuk 8 zijn aangegeven mag eerst worden begonnen nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 156.000 die de provincie zal behouden voor zover niet aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

Voorschrift 3 “Taakstellende voorschriften” luidende:

- 3.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand zoals bedoeld in voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.

wordt als volgt gewijzigd:

Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand voor de percelen zoals bedoeld in het bij dit besluit **gewijzigde** voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.

Voorschrift 5 “het plan van eindtoestand” luidende:

- 5.5 Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende schetsplan van de eindtoestand met nummer BE5390-111-900C, d.d. 5-2-2019.
Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1:2000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd.
Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.

wordt als volgt gewijzigd:

Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende schetsplan van de eindtoestand met nummer BE5390-100-105C



Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1:2000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd.

Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.

3.

Voorschrift 7.7 luidende:

Ter bescherming van de in het gebied gelegen 150 kV-hoogspanningslijn Maalbroek-Beersdal mogen ontgrondingswerkzaamheden alleen plaatsvinden in overeenstemming met de afspraken met de netwerkbeheerder. De vergunninghouder dient hiertoe een schriftelijke toestemming aan te vragen bij de netwerkbeheerder voor de periode dat de ontgrondingsvergunning geldig is.

wordt **toegevoegd** aan “Voorschriften terzake de veiligheid”

4.

Voorschrift 4.2 c. luidende:

Voor percelen binnen de vergunningsgrens geldt dat geen ontgrondingen mogen worden verricht in de niet aan de vergunninghouder in eigendom toebehorende terreinen, alsmede in een strook ter breedte van 5 meter uit deze terreinen.

Met het ontgronden van deze vergunde terreinen mag pas worden begonnen nadat de vergunninghouder aan ons college schriftelijk heeft aangetoond dat deze terreinen zijn eigendom zijn, dan wel dat de eigenaren van deze terreinen hiervoor schriftelijke toestemming dan wel een schriftelijke verklaring van geen bezwaar hebben gegeven, dan wel de vergunninghouder schriftelijk aantoonst daartoe anderszins te zijn gemachtigd.

wordt **toegevoegd** aan “Voorschriften terzake de uitvoering van de ontgroning”

5.

Alle in de oorspronkelijke vergunning d.d. 3 oktober 2019 met kenmerk 2019/73453, opgenomen voorschriften blijven **ongewijzigd** gelden.

6. vergunningstekening

Legenda

-  Vergunningsgrens
-  Percelenkaart

Bijlage Vergunningstekening

10
 Meters


schaal: 1:3.000

datum: 14-7-2020



Cluster Organisatie en Informatie | [Gegevensmanagement](#)

© Provincie Limburg
© dienst Kadaster, © Cyclomedia, © Geodan, © RWS





7. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

C.B.H.P. Deben-Erens
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen

8. Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

- Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V., Postbus 284 ECHT, als beschikking op de aanvraag;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG BRUNSSUM, ter kennisneming;
- Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC ROERMOND, ter kennisneming;
- TenneT TSO B.V., Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, ter kennisneming;
- Transport en Aannemingsbedrijf J.B. Rutte B.V., Nauerna 1, 1566 PB ASSENDELFT, ter kennisneming;
- Vossenbergh Verhuur B.V., Pijler 39, 6446 AX BRUNSSUM, ter kennisneming;
- NATO E-3A Component, Attn: Office of the Legal Adviser, Mr. S. Kaiser, Postbus 43006, D-52511 GEILENKIRCHEN, Bundesrepublik Deutschland, ter kennisneming;
- Het Ministerie van Defensie, Commando DienstenCentra, Postbus 412, 5000 AK TILBURG, ter kennisneming;
- Mineralen Kollée B.V. Brunssum, Waubacherweg 7a, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming;
- Bewoners, Waubacherweg 9, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming en
- Afvalzorg Locatie Brunssum, Waubacherweg 11, 6442 PW BRUNSSUM, ter kennisneming.

RAPPORT

Luchtkwaliteitsonderzoek groeve Swelsen

Ten behoeve van de uitbreiding van de groeve

Klant: Gebr. Swelsen Klei en Zandexploitatie B.V.

Referentie: BE5390IBRP2104081501WM

Status: 01/Definitief

Datum: 8 april 2021

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Jonkerbosplein 52
6534 AB NIJMEGEN
Water

Trade register number: 56515154

+31 88 348 70 00 **T**
+31 24 323 93 46 **F**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Luchtkwaliteitsonderzoek groeve Swelsen

Ondertitel: Luchtkwaliteitsonderzoek groeve Swelsen
Referentie: BE5390IBRP2104081501WM
Status: 01/Definitief
Datum: 8 april 2021
Projectnaam: Uitbreiding groeve Swelsen
Projectnummer: BE5390
Auteur(s): Mark Hallmann

Opgesteld door: Mark Hallmann

Gecontroleerd door: Jordy Hendrix

Datum: 8 april 2021

Goedgekeurd door: Marc van den Heuvel

Datum: 8 april 2021

Classificatie

Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever. Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Wettelijk toetsingskader luchtkwaliteit	2
2.1	‘Wet luchtkwaliteit’	2
2.2	Regelingen onder de ‘Wlk’	3
3	Emissiebepaling activiteiten groeve Swelsen	5
3.1	Situering inrichting	5
3.2	Bedrijfsbeschrijving en indeling terrein	6
3.3	Grondverzet in voorgenomen situatie	7
3.3.1	Inzet vrachtverkeer	7
3.3.2	Inzet mobiele werktuigen	8
3.4	Emissies van materieel	8
3.4.1	Emissies van vrachtverkeer	8
3.4.2	Emissies van mobiele werktuigen	9
3.5	Emissies van fijn stof vanuit op- en overslagactiviteiten	10
3.5.1	Overslagactiviteiten	10
3.6	Verkeersaantrekkende werking	12
4	Invloed emissies op luchtkwaliteit	13
4.1	Uitgangspunten verspreidingsberekeningen	13
4.2	Resultaten verspreidingsberekeningen	14
4.3	Luchtkwaliteitssituatie ter hoogte van de ontsluitingsweg	18
5	Conclusies	19

Bijlagen

1. Logboekgegevens Geomilieu

1 Inleiding

Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. (verder: Swelsen), gelegen aan de Waubacherweg ongenummerd te Brunssum op het Ora et Labora industrieterrein, is voornemens om de huidige vergunde kleiwinning te Brunssum (groeve Swelsen) uit te breiden door de toevoeging van een gebied met een oppervlakte van 19.545 m². De indeling van het terrein en de bijbehorende winningsactiviteiten (zoals in te zetten materieel en maximale hoeveelheden grondverzet op jaarbasis) veranderen met dit voornemen niet ten opzichte van de huidige vergunde situatie¹.

Als onderdeel van de aanvraag dient het effect van de voorgenomen situatie op de luchtkwaliteit in de omgeving beschouwd te worden. In deze rapportage zijn de gevolgen van de voorgenomen situatie van groeve Swelsen op de luchtkwaliteit onderzocht en getoetst aan de daarvoor opgestelde wet- en regelgeving, te weten de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer ("Wet luchtkwaliteit").

Opgemerkt wordt dat in dit onderzoek wordt voortgebouwd op het luchtkwaliteitsonderzoek² zoals uitgevoerd voor de huidige vergunde situatie, waaraan de uitbreiding van de groeve wordt toegevoegd. Opgemerkt wordt dat daarnaast ten opzichte van het oude luchtkwaliteitsonderzoek voor wat betreft de mobiele werktuigen een nieuwe emissieberekeningsmethodiek is geïntroduceerd. Deze nieuwe systematiek wordt in dit onderzoek gevolgd. Verder wordt in dit onderzoek uitgegaan van de actuele invoergegevens van 2021.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het vigerende Nederlandse beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de luchtkwaliteit en vervolgens wordt het toetsingskader vastgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de optredende emissies naar de lucht onderzocht en beschreven. In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen besproken en worden de resultaten hiervan gepresenteerd en getoetst aan de normen. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies in hoofdstuk 5.

¹ De vergunde situatie is vastgelegd in Omgevingsvergunning (oprichting) middels de beschikking van 24 februari 2021 (2019-204861, Gemeente Brunssum)

² 'Luchtkwaliteitsonderzoek Groeve Swelsen, ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning', Royal HaskoningDHV, 21 januari 2020, ref: WATBE5390101100R007F01

2 Wettelijk toetsingskader luchtkwaliteit

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten van groeve Swelsen vinden emissies naar de lucht plaats die de luchtkwaliteit in de omgeving beïnvloeden. Voor de beïnvloeding van de luchtkwaliteit door deze emissies dienen de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm) in ogenschouw te worden genomen.

2.1 ‘Wet luchtkwaliteit’

Het Nederlandse wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’, van de Wet milieubeheer. Dit wettelijk stelsel is van kracht sinds november 2007 en wordt ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’ (‘Wlk’) genoemd.

In de ‘Wlk’ zijn in Europees verband vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten opgenomen. Het gaat hierbij om de componenten zwaveldioxide (SO₂), stikstofoxiden (NO_x als NO₂), fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}), koolmonoxide (CO), lood, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) zijn voor deze componenten richtwaarden en/of grenswaarden van concentraties in de buitenlucht opgenomen.

In Nederland zijn de componenten stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀) de meest kritische luchtverontreinigende componenten. Voor deze componenten bestaat in Nederland de hoogste kans op het overschrijden van de gestelde normen. In tabel 2.1 zijn de grenswaarden voor de componenten NO₂ en PM₁₀ opgenomen.

Tabel 2.1 Grenswaarden NO₂ en PM₁₀

Component	Concentratie [µg/m ³]	Omschrijving
NO ₂	40	Jaargemiddelde concentratie
	200	Uurgemiddelde waarde die maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden
Fijn stof (PM ₁₀)	40	Jaargemiddelde concentratie
	50	24-uurgemiddelde waarde die maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden

Voor de componenten benzeen, zwaveldioxide, lood en koolmonoxide bestaat in Nederland (nagenoeg) geen overschrijdingsrisico. Voor de componenten arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen geldt dat op basis van een RIVM-rapport uit 2007³ gesteld kan worden dat voor deze componenten in Nederland ruimschoots zal worden voldaan aan de richtwaarde. Deze componenten kunnen derhalve als niet-kritisch worden beschouwd.

Voor ozon geldt dat deze component niet als zodanig door de mens in de atmosfeer wordt gebracht. Ozon wordt onder invloed van zonlicht gevormd vanuit de componenten NO_x, VOS, CO en CH₄ (methaan). Vanwege de indirecte invloed wordt het verlagen van de ozonconcentraties op Europees niveau geregeld. De richtwaarden voor ozon zijn gekoppeld aan de verplichte emissieplafonds voor de componenten zoals hierboven beschreven (‘National Emission Ceilings’ of ‘NEC-richtlijn’). Op basis van dit gegeven wordt ozon in dit onderzoek verder niet in beschouwing genomen.

³ Heavy metals and benzo(a)pyrene in ambient air in the Netherlands, RIVM report 680704001/2007

Voor de component PM_{2,5} geldt een jaargemiddelde grenswaarde van 25 µg/m³. De component PM_{2,5} heeft een directe relatie met PM₁₀. Uit onderzoek van het RIVM⁴ komt naar voren dat er in het algemeen een vaste concentratieverhouding bestaat tussen PM₁₀ en PM_{2,5}. Dit maakt dat wanneer aan de grenswaarden voor PM₁₀ wordt voldaan er in de regel tegelijkertijd ook aan de grenswaarde voor PM_{2,5} wordt voldaan. Op basis van dit gegeven wordt de component PM_{2,5} in onderhavig onderzoek initieel verder buiten beschouwing gelaten. Indien de uitkomsten voor de component PM₁₀ aanleiding geven voor het nader onderzoeken van de component PM_{2,5} dan zal de component PM_{2,5} alsnog separaat nader worden onderzocht.

Toepassingsbereik van de luchtkwaliteitsnormen

Als aan de grenswaarden uit de 'Wlk' wordt voldaan, dan staat deze wet de realisatie van een project niet in de weg. Mocht voor één of meer componenten niet worden voldaan aan de grenswaarden dan hoeft de 'Wlk' nog niet definitief een belemmering te zijn voor de realisatie van een project. Conform artikel 5.16 Wm kunnen bestuursorganen hun bevoegdheden ook uitoefenen indien:

- De concentraties van de desbetreffende componenten als gevolg van het project per saldo verbeteren of tenminste gelijk blijven, of;
- Bij een beperkte toename van de concentraties van de desbetreffende componenten de luchtkwaliteit per saldo verbetert door toepassing van samenhangende maatregelen, of;
- Een project⁵ met eventueel samenhangende maatregelen, 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de concentraties in de buitenlucht, of;
- Een project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) volgens artikel 5.12 eerste lid en artikel 5.13 eerste lid van de Wet milieubeheer.

De toetsing van de projectresultaten aan de bovenstaande normen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit is uitgewerkt in verschillende regelingen die in onderstaande paragraaf nader zijn toegelicht.

2.2 Regelingen onder de 'Wlk'

Met betrekking tot luchtkwaliteit zijn naast de 'Wlk' de volgende regelingen van kracht:

- Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Staatsblad nr. 440, 2007, met wijziging via Staatsblad nr.259, 2012);
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen (Staatscourant nr.218, 2007, met wijziging via Staatscourant nr. 7230, 2013);
- Regeling projectsaldering 2007 (Staatscourant nr.218, 2007);
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Staatscourant nr.220, 2007, met wijzigingen via Staatscourant nr. 53, 2009, via Staatscourant 23709, 2012 en via Staatscourant 64974, 2016 en met aanvullingen via Staatscourant nr. 6883, 2015 en Staatscourant nr. 71303, 2018);
- Besluit gevoelige bestemmingen (Staatsblad nr.14, 2009).

De voor dit onderzoek relevante regeling(en) zijn hierna kort weergegeven.

⁴ 'Attainability of PM_{2,5} air quality standards, situation for the Netherlands in a European context', rapport 500099015, Pbl, J. Matthijssen e.a

⁵ Afzonderlijke projecten die in elkaars invloedssfeer zijn gelegen dienen als 1 project te worden beoordeeld.

Besluit en regeling niet in betekenende mate bijdragen

Projecten die 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen mogen, ondanks dat ze voor een geringe verslechtering zorgen, doorgang vinden. Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de afzonderlijke concentraties van de componenten NO₂ en PM₁₀ veroorzaakt van maximaal 3% van de jaargemiddelde grenswaarden van NO₂ en PM₁₀. Dit komt overeen met 1,2 µg/m³.

Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft:

- 1 Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt;
- 2 Op een andere wijze aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 3%-criterium:
 - Door het uitvoeren van verspreidingsberekeningen;
 - Door kwalitatief inzichtelijk te maken dat een project als NIBM kan worden aangemerkt.

Indien uit het onderzoek volgt dat de totale jaargemiddelde bronbijdrages van NO₂ en PM₁₀ ten gevolge van de activiteiten van groeve Swelsen lager uitvallen dan 1,2 µg/m³ geldt dat er sprake is van een NIBM-bijdrage. Daarmee wordt dan automatisch aan de luchtkwaliteitsnormen voldaan.

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het meten en berekenen van de concentraties en deposities van luchtverontreinigende componenten.

Het gaat hierbij om voorschriften voor onder meer:

- De te hanteren achtergrondconcentraties (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN-concentraties)) en emissiefactoren⁶;
- De te hanteren rekenmodellen (Standaard rekenmethoden (SRM) I, II en III);
- De zeezoutcorrectie (jaargemiddeld en daggemiddeld);
- De wijze van toetsing aan de grenswaarden.

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) worden de rekenmethoden beschreven die dienen te worden toegepast bij de beoordeling van de luchtkwaliteit. Er worden drie standaardrekenmethoden omschreven. Twee daarvan dienen voor de doorrekening van lijnbronnen zoals wegverkeer (SRM I en II). De derde (SRM III) dient toegepast te worden bij de doorrekening van punt- en oppervlaktebronnen.

Van nature bevinden zich zwevende deeltjes (fijn stof) in de lucht. Deze zijn voor zover bekend niet schadelijk voor de gezondheid van de mens. Om deze reden mag een correctie worden toegepast op de berekende resultaten voor fijn stof (PM₁₀), de 'zeezoutcorrectie'. Dit houdt in dat voor de toetsing van de jaargemiddelde PM₁₀-concentratie en het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde gecorrigeerd mag worden voor de bijdrage van natuurlijke bronnen.

Ten aanzien van de wijze van toetsing aan de grenswaarden spelen het toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellingscriterium een rol. Het toepasbaarheidsbeginsel geeft aan dat de luchtkwaliteit niet hoeft te worden beoordeeld op locaties waar het publiek geen toegang heeft. Het blootstellingscriterium geeft weer dat de luchtkwaliteit alleen hoeft te worden bepaald (gemeten of berekend) op plaatsen waar de blootstellingsduur significant is.

Op de Rbl 2007 vinden regelmatig wijzigingen plaats. In onderhavig onderzoek is aangesloten bij de voorschriften van de Rbl 2007, waarbij rekening is gehouden met de meest recente wijzigingen/aanvullingen.

⁶ <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-luchtvervuiling-berekenen.html>


3 Emissiebepaling activiteiten groeve Swelsen

In onderhavig hoofdstuk worden de geplande inrichting en de bijbehorende bedrijfsactiviteiten beschreven. Daarna worden de verschillende emissiebronnen van groeve Swelsen in kaart gebracht en worden de emissies in de voorgenomen situatie gekwantificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de bronnen op de inrichting zelf en de bronnen op de ontsluitingswegen ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

3.1 Situering inrichting

De groeve Swelsen is gelegen aan de Waubacherweg te Brunssum. Op het bedrijventerrein rond de groeve zijn tevens andere bedrijven gevestigd die werkzaam zijn in de verwerking van grond, mineralen en afval. Dit terrein wordt aan de zuidkant begrensd door de Waubacherweg, aan de westkant door de Heringsbosch en aan de noord- en oostkant door de Duitse grens.

Op het bedrijventerrein is een aantal industriële panden aanwezig en nabij de oprit naar de groeve is een bedrijfswoning van derden gelegen (Waubacherweg 9). Deze bedrijfswoning hoort bij de Afvalzorg Brunssum en is niet functioneel verbonden met de groeve. Circa 700 meter naar het westen zijn de woonhuizen Waubacherweg 1, 1a, 3, 5 en 7 gelegen. 500 meter ten noordwesten van de groeve, waar de Heringsbosch langs de Duitse grens loopt, staan eveneens twee woningen, Heringsbosch 1 en 1a. In onderstaand figuur 3.1 is een situatieschets gegeven van de ligging van de groeve Swelsen ten opzichte van (woon)bebouwing in de omgeving. Het groene kader (representatieve bedrijfssituatie 1: situatie zoals vergund) en het blauwe kader (representatieve bedrijfssituatie 2: voorgenomen uitbreiding) geven slechts schematisch de ligging van de groeve aan en vormen dus niet de inrichtingsgrens.




Figuur 3.1 Ligging groeve Swelsen ten opzichte van omliggende (woon)bebouwing (Bron: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS en Rijkswaterstaat)

3.2 Bedrijfsbeschrijving en indeling terrein

De voorgenomen activiteiten (hoofdprocessen) zijn:

- Het winnen van klei, tijdelijke opslag in depots en overslag naar vrachtwagens door middel van graafmachines en dumpers;
- Het herinrichten van de ontstane ontgravingsput door niet vermarktbaar en aan te voeren materiaal;
- Het tanken van de voertuigen (niet bestemd voor de openbare weg, zijnde graafmachines en dumpers) binnen de inrichting.

In onderstaand figuur 3.2 is een kaart met de indeling van het terrein in de voorgenomen situatie weergegeven.



Figuur 3.2 Geografische indeling van het terrein (onderliggende kaart: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS en Rijkswaterstaat)

Paars (groeve ontgraven en afwerken):

Dit is het gebied waarin klei wordt ontgraven door een graafmachine en in een dumper wordt geladen. Later wordt dit gat weer gevuld met grond van buiten de groeve (veelal vochtig) door vrachtwagens (opleggers) en met onvermarktbaar grond vanuit de groeve door dumpers. Met behulp van een graafmachine wordt de aangevoerde grond verspreid. Doordat klei wordt gewonnen en het gat weer met grond wordt gevuld verandert het terrein door de jaren heen.

Geel (groeve uitbreiding ontgraven):

Dit is het deel van de beoogde uitbreiding van de groeve. In dit deel vinden dezelfde werkzaamheden plaats als in het reeds vergunde paarse deel.

Blauw (groeve afwerken):

In dit gebied wordt alleen nog een afdeklaag van 1 meter aangebracht. Uiteindelijk wordt het oppervlak ingezaaid met gras. Deze activiteit vindt waarschijnlijk pas aan het eind van alle winningsactiviteiten in de groeve plaats.

Oranje (depot):

In het depot wordt gewonnen klei opgeslagen. Deze wordt met dumpers vanuit het paarse gedeelte aangevoerd. Externe vrachtauto's (opleggers) worden hier gevuld door een andere graafmachine/kraan. Nagenoeg het gehele gebied wordt als depot gebruikt met uitzondering van een klein deel, zijnde de wegen/rijroutes die het gebied doorkruisen.

Groen (toegangsgedeelte):

De inrichting is aan de zuidwestzijde toegankelijk via de Waubacherweg en aan de westzijde via de Heringsbosch. Via het toegangsgedeelte (groen) aan de zuidzijde rijden vrachtwagens voor de afvoer van vermarktbaar klei. Hier kunnen tevens vrachtauto's en ander materieel worden geparkeerd. Ook vindt daar het tanken van de voertuigen die niet voor de openbare weg bestemd zijn plaats. Het betreft hier een externe mobiele tankwagen die ter plaatse het materieel in de vorm van dumpers en graafmachines voorziet van gasolie.

3.3 Grondverzet in voorgenomen situatie

Het grondverzet in de voorgenomen situatie is samengevat in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Grondverzet per activiteit per jaar

Activiteit	Hoeveelheid per jaar [m ³ /jaar]	Hoeveelheid per jaar ¹⁾ [ton/jaar]
Aanvullen groeve (aanvoer van buiten)	60.000	96.000
Ontgraven groeve (bruto)	35.000	56.000
In depot zetten (onvermarktbaar, vermarktbaar)	35.000 ²⁾	56.000
Vermarkten ³⁾	28.000	44.800
Onvermarktbaar ⁴⁾	7.000 ³⁾	11.200 ³⁾

1) Op basis van een dichtheid van de grond van 1,6 ton/m³.

2) Het onvermarktbaar deel wordt in de groeve zelf tijdelijk opgeslagen.

3) In de voorgenomen situatie is 80% van de grond vermarktbaar omdat de groeve al op diepte is.

4) Wordt direct verwerkt in de groeve zonder opslag buiten de groeve.

Op basis van het grondverzet zijn de activiteiten en de inzet van materieel bepaald. De activiteiten op het terrein zijn in twee categorieën op te delen:

1. De vervoersbewegingen van vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van grond.
2. Mobiele werktuigen voor de afgraving en overslag van grond.

3.3.1 Inzet vrachtverkeer

Op basis van het grondverzet is het aantal benodigde transporten per jaar bepaald. Het transport van de grond gebeurt door middel van de volgende mobiele werktuigen:

- Aanvullen groeve van buitenaf; 50% door vrachtwagens (opleggers) met een capaciteit van 30 ton en 50% door dumpers met een capaciteit van 25 ton;
- Grond vanuit de groeve naar depots; dumpers met een capaciteit van 25 ton;

- Grond vanuit depot naar buiten de inrichting; vrachtwagens (opleggers) met een capaciteit van 30 ton.

Op basis van de laadcapaciteit en het grondverzet is het aantal vrachten per route bepaald. Deze zijn weergegeven in tabel 3.2.

Tabel 3.2 Bepaling transporten per route

Route	Hoeveelheid [ton/jaar]	Capaciteit vrachtwagen [ton]	Aantal vrachten per jaar
Buiten de inrichting > groeve (opleggers)	48.000	30	1.600
Buiten de inrichting > groeve (dumpers)	48.000	25	1.920
Groeve > depot (dumpers)	56.000	25	2.240
Depot vermarktbaar > buiten de inrichting (opleggers)	44.800	30	1.493

3.3.2 Inzet mobiele werktuigen

Voor afgraven van de grond en het verwerken van de aangeleverde grond wordt in de groeve een graafmachine gebruikt. Daarnaast wordt er in de voorgenomen situatie een graafmachine gebruikt in het depot voor het vullen van de vrachtwagens. Voor het bepalen van de inzet van de graafmachines zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Aanvullen groeve: 20 minuten per 15 opleggers (grond van buiten de inrichting);
- Voor het aanvullen van de groeve met dumpers is geen graafmachine benodigd;
- Ontgraven groeve; capaciteit 1.000 m³ per dag (in 9 uur) (vermarktbaar en onvermarktbaar);
- Laden vrachtwagens depot; 5 minuten per oplegger of dumper (vermarktbaar en onvermarktbaar).

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten, het grondverzet en het aantal transporten is de inzet van de graafmachines bepaald. Deze is weergegeven in tabel 3.3.

Tabel 3.3 Inzet van mobiele werktuigen

Mobiel werktuig	Bedrijfsduur per jaar [uur/jaar]
Graafmachine 1 – Groeve aanvullen (opleggers)	36
Graafmachine 1 – Groeve ontgraven	315
Graafmachine 1 – Totaal	351
Graafmachine 2 – Depot laden vrachtwagens (opleggers)	124

3.4 Emissies van materieel

3.4.1 Emissies van vrachtverkeer

Vrachtwagens (opleggers en dumpers) die op het terrein rijden veroorzaken een emissie aan NO_x en PM₁₀. Het aantal vrachten per rijroute is opgenomen in tabel 3.2. In tabel 3.4 is per route die wordt gereden een berekening gemaakt van de optredende emissies. Voor het bepalen van de emissies worden de emissiefactoren zoals vrijgegeven door de Rijksoverheid⁷ gehanteerd. Daarbij wordt voor het transport uitgegaan van een gemiddelde rij snelheid van 15 km/uur (wegtype: 'stad stagnerend'). Voor het

⁷ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/15/emissiefactoren-voor-snelwegen-en-niet-snelwegen-2021>

toetsingsjaar wordt 2021 aangehouden omdat dit het jaar is waarin de omgevingsvergunning van kracht moet worden.

Tabel 3.4 Emissies ten gevolge van transportbewegingen binnen de inrichting

Emissiebron	Transport [aantal/jaar]	Totale route per transport [m]	Totale rijafstand [km/jaar]	Emissiefactor [g/km]		Emissievracht [kg/jaar]
Rijden opleggers voor aanvullen groeve	1.600	2.000 ¹⁾	3.200	NO _x	8,173	26,2
				PM ₁₀	0,178	0,6
Rijden dumpers voor aanvullen groeve	1.920	2.000 ¹⁾	3.840	NO _x	8,173	31,4
				PM ₁₀	0,178	0,7
Rijden dumpers van groeve naar depot	2.240	1.000 ²⁾	2.240	NO _x	8,173	18,3
				PM ₁₀	0,178	0,4
Rijden opleggers voor afvoeren vermarktbare grond	1.493	500	747	NO _x	8,173	6,1
				PM ₁₀	0,178	0,1

1) De route voor het vullen van de groeve maakt een rondgang langs de groeve.

2) 'Worst-case' wordt aangenomen dat alle dumpers een route van 1.000 meter rijden.

3.4.2 Emissies van mobiele werktuigen

In tabel 3.3 is de inzet van de beide dieselaangedreven graafmachines reeds weergegeven. Bij het bepalen van de emissies wordt onderscheid gemaakt tussen de emissies tijdens actieve inzet (operationele inzet) en stationair draaien. Het aandeel stationair draaien van werktuigen ligt op basis van metingen door TNO in de praktijk tussen de 18 en 57 procent van de tijd⁸. Aangezien het aandeel stationair draaien onbekend is en de emissies gedurende belasting hoger liggen (per tijdseenheid⁹) dan gedurende stationair draaien, wordt er in dit geval 'worst-case' van uitgegaan dat de werktuigen 18 procent van de tijd stationair draaien. Een overzicht van de NO_x-emissies ten gevolge van operationeel draaien is weergegeven in tabel 3.5 en ten gevolge van stationair draaien in tabel 3.6.

Omdat er geen PM₁₀ kentallen bekend zijn voor het stationair draaien wordt er voor de emissiebepaling uitgegaan van continu operationeel draaien. Een overzicht van de resulterende PM₁₀-emissies zijn weergegeven in tabel 3.7.

Tabel 3.5 NO_x-emissies als gevolg van de inzet van mobiele werktuigen (operationeel draaien)

Emissiebron	Emissie- duur [uren/jaar]	Vermogen [kW]	Motor- belasting ^{1) 2)} [%]	Emissie standaard	NO _x -emissie- factor belast ¹⁾ [g/kWh]	NO _x -emissie- vracht [kg/jaar]
Graafmachine 1 (groeve)	288	200	69,3	STAGE IIIb	2,3	91,7
Graafmachine 2 (depot)	102	200	69,3	STAGE IIIb	2,3	32,4

1) Emissiefactor en motorbelasting volgt uit de TNO-rapportage en bijbehorende spreadsheets 'Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart', 8 oktober 2020, R11528 (<https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-and-logistics/emissiefactoren-voor-stikstofdepositieberekeningen/>)

2) Voor de graafmachines is een bouwjaar vanaf 2011 geselecteerd.

⁸ BIJ12, 2020. Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020

⁹ De emissies bij stationair draaien zijn per liter brandstof hoger dan de emissies bij belasting, maar gerekend per tijdseenheid zijn deze juist lager.

Tabel 3.6 NO_x emissies als gevolg van de inzet van mobiele werktuigen (stationair draaien)

Emissiebron	Emissieduur [uren/jaar]	Vermogen [kW]	Cilinder- inhoud ¹⁾ [l]	Emissie standaard	NO _x - emissiefactor ²⁾ [g/l/uur]	NO _x - emissie- vracht [kg/jaar]
Graafmachine 1 (groeve)	63	200	10	STAGE IIIb	14,2	9,0
Graafmachine 2 (depot)	22	200	10	STAGE IIIb	14,2	3,2

- 1) De cilinderinhoud wordt bepaald door het totale motorvermogen (kW) gedeeld door 20.
- 2) Emissiefactor volgt uit de TNO-rapportage en bijbehorende spreadsheets 'Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart', 8 oktober 2020, R11528 (<https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-and-logistics/emissiefactoren-voor-stikstofdepositieberekeningen/>)

Tabel 3.7 PM₁₀-emissies als gevolg van de inzet van mobiele werktuigen (operationeel draaien)

Emissiebron	Emissie- duur [uren/jaar]	Vermogen [kW]	Motor- belasting ¹⁾ [%]	Emissie standaard	PM ₁₀ -emissie- factor belast ³⁾ [g/kWh]	PM ₁₀ -emissie- vracht [kg/jaar]
Graafmachine 1 (groeve)	351	200	69,3	STAGE IIIb	0,025	1,2
Graafmachine 2 (depot)	124	200	69,3	STAGE IIIb	0,025	0,4

- 1) Motorbelasting volgt uit de TNO-rapportage en bijbehorende spreadsheets 'Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart', 8 oktober 2020, R11528 (<https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-and-logistics/emissiefactoren-voor-stikstofdepositieberekeningen/>)
- 2) Voor de graafmachines is een bouwjaar vanaf 2011 geselecteerd.
- 3) Fase IIIb emissienormering, richtlijn 2004/26/EG.

3.5 Emissies van fijn stof vanuit op- en overslagactiviteiten

Bij het afgraven en verplaatsen van de klei uit de groeve (manipulatie), het vullen van de groeve met grond en bij het vrij liggen van de grond in de groeve of in depot verspreidt een klein deel van het materiaal zich onder invloed van de wind. Hoeveel dit is, hangt sterk samen met de stuifgevoeligheid van het materiaal en de vochtigheid. Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft de klasse-indeling naar stuifgevoeligheid van de meest voorkomende bulkgoederen. De volgende indeling van stuifklassen wordt in het Activiteitenbesluit milieubeheer aangehouden:

- S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
- S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
- S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
- S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
- S5 nauwelijks stuifgevoelig.

Aan de hand van de stuifklasse die van toepassing is en de doorzet per jaar (overslagactiviteiten) of het vrijliggende oppervlak kan in combinatie met emissiekentallen de optredende emissie van stof en fijn stof worden ingeschat. In onderstaande paragrafen is dit verder uitgewerkt.

3.5.1 Overslagactiviteiten

De klei die in de groeve wordt gewonnen betreft zware Brunssumklei die vochtig is. Daardoor is de stuifgevoeligheid van het materiaal zeer beperkt (nagenoeg niet stuifgevoelig). Omdat een deel van de af

te graven grond ook uit zand kan bestaan evenals de grond waarmee de groeve wordt gevuld wordt er 'worst-case' van uit gegaan dat al het materiaal aan te merken valt als S5 (nauwelijks stuifgevoelig of licht stuifgevoelig & bevochtigd).

Op basis van emissiefactoren¹⁰ geldt per handeling voor S5 materiaal een stofemissie per jaar van 0,01‰ van de doorzet en daarbij bedraagt de fijnstoffractie 5% van het stof. De resulterende emissies ten gevolge van de voorgenomen overslagactiviteiten staat samengevat in tabel 3.8.

Tabel 3.8 Fijnstofemissie ten gevolge overslagactiviteiten Swelsen

Emissielocatie	Doorzet [ton/jaar]	Stofemissie [kg/jaar]	Fijnstofemissie (als PM ₁₀) [kg/jaar]	Emissieduur [uur/jaar]	Emissie [kg PM ₁₀ /uur]
Ontgraven groeve (vermarktbaar deel)	56.000	560	28	315	0,09
Overslag onvermarktbaar naar depot groeve	11.200	112	6	10 ¹⁾	0,56
Overslag vermarktbaar naar depot	44.800	448	22	40 ¹⁾	0,56
Overslag vanuit depot naar vrachtwagen (oplegger)	44.800	448	22	124 ²⁾	0,18
Aanvullen groeve met grond van extern	96.000	960	48	78 ³⁾	0,62

1) Op basis van 45 dumpers per uur met een capaciteit van 25 ton/dumper.

2) Op basis van 5 minuten per oplegger met een capaciteit van 30 ton/oplegger.

3) Op basis van 45 dumpers of opleggers per uur.

Opslag van zand en grind in depots

De gewonnen klei wordt opgeslagen in het depot tot het moment dat er een klant voor gevonden is. De duur van de opslag is steeds verschillend. 'Worst-case' wordt aangenomen dat over het jaar de volledige opslagcapaciteit van het depot wordt benut (8.760 uur per jaar). Gedurende de opslag wordt indien nodig de bovenste laag nat gehouden teneinde stofemissie tegen te gaan. Daarmee blijft het materiaal onder stofklasse S5 vallen. Voor het deel van de groeve dat ontgraven wordt, wordt ook aangenomen dat daar vandaan enige stofemissie op kan treden. De opslag van grond/klei resulteert daarmee in een stofemissie (PM₁₀) van 0,41 ton/ha/jaar¹¹. Op basis van het oppervlak per deel van de inrichting kan vervolgens de resulterende emissie worden bepaald. De emissies zijn samengevat in tabel 3.9.

Tabel 3.9 Fijn stofemissie ten gevolge van vrij liggend oppervlak

Emissielocatie	Oppervlak [ha]	Emissiekental [ton PM ₁₀ /ha/jaar]	Fijn stofemissie (als PM ₁₀) [kg/jaar]	Emissie- duur [uur/jaar]	Emissie [kg/uur]
Groeve vergund (ontgraven gedeelte)	2,01	0,41	824	8.760	0,094
Groeve voorgenomen uitbreiding	1,95	0,41	800	8.760	0,091
Depot	0,99	0,41	406	8.760	0,046

¹⁰ 'Emissiefactoren van stof bij op- en overslag van stortgoederen, TNO, Rapport R86/205, april 1987

¹¹ Rekenmodel diffuse stofemissies LNE, VITO, 2011.

3.6 Verkeersaantrekkende werking

Naast de bronnen binnen de inrichting dient de verkeersaantrekkende werking afzonderlijk in beschouwing te worden genomen. Zodoende kan na worden gegaan of de activiteiten van Groeve Swelsen ook op de ontsluitingswegen voldoen aan de luchtkwaliteitseisen.

Voor Groeve Swelsen geldt de Waubacherweg als de ontsluitingsweg. Daarbij geldt dat het verkeer als opgenomen in het autonome verkeer kan worden beschouwd vanaf de kruising van de Waubacherweg/Boschstraat met Ganzepool.

Op jaarbasis gaat het om de volgende aantallen vrachtwagens die de inrichting aandoen:

- Opleggers voor het aanvullen van de groeve: 1.600;
- Dumpers voor het aanvullen van de groeve: 1.920;
- Opleggers voor de afvoer van vermarktbare klei/grond: 1.493.

Dit resulteert in een bijdrage van 10.026 vrachtwagenbewegingen per jaar op de Wachbacherweg.

Daarnaast doet nog een beperkt aantal personenauto's de inrichting aan (1 of 2 per dag). Gelet op het geringe aantal te verwachten personenautobewegingen in combinatie met de lage emissiefactor van personenauto's wordt het effect hiervan in het onderzoek niet meegenomen.

Het effect van de verkeersaantrekkende werking wordt in paragraaf 4.3 van dit rapport behandeld.

4 Invloed emissies op luchtkwaliteit

4.1 Uitgangspunten verspreidingsberekeningen

Om de invloed op de luchtkwaliteit ten gevolge van emissies van groeve Swelsen in de omgeving vast te stellen, zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Hiertoe is de verspreiding (dispersie) van de emissie bepaald, onder andere rekening houdend met de emissieduur, de emissiehoogte en de lokale meteorologische omstandigheden. De resultaten van de berekeningen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de 'Wlk'.

Voor de verspreidingsberekeningen van de inrichting is gebruikt gemaakt van standaardrekenmethode 3 voor punt- en oppervlaktebronnen, zoals toegepast in het door DGMR Software vervaardigde rekenpakket Geomilieu (versie 2020.2).

In tabel 4.1 zijn de gehanteerde algemene uitgangspunten voor de berekeningen weergegeven.

Tabel 4.1 Algemene uitgangspunten voor de Geomilieu verspreidingsberekeningen

Parameter	Uitgangspunt
Klimatologie	De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteo, zijn representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 2005 - 2014, zoals voor de toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' gebruikelijk is. Gerekend is met de uur-tot-uur-methode.
Referentiejaar berekeningen	2021
Receptorhoogte	Voor de receptorhoogte is 1,5 meter gehanteerd.
Afmetingen receptorgrid	De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, zijn: 2.000 bij 2.000 meter (middenpunt: 198.500; 329.500).
Aantal receptorpunten	1.681
Ruwheidslengte	De ruwheidslengte bedraagt 0,39. Deze ruwheidslengte is bepaald op basis van het modelgebied, door middel van de ruwheidskaart van de PreSRM-module in Geomilieu.
Gebouwinvloed	De pluimstijging van de bronnen wordt niet beïnvloed door de gebouwen. Derhalve is geen gebouwinvloed in de modellering toegepast.

Meer specifieke invoergegevens voor de verspreidingsberekeningen zijn per emissiebron opgenomen in onderstaande tabel 4.2 De logboekgegevens van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.

Tabel 4.2 Invoergegevens verspreidingsberekeningen per emissiepunt

Emissiepunt	X,Y coördinaten [m,m]	Emissieduur [uur/jaar]	Afgas- temp. [K]	Emissie- hoogte [m]	Emissievracht [kg/uur]	
					NO _x	PM ₁₀
Rijden opleggers voor aanvullen groeve	198.500, 329.460	213	285	1,5	$1,2 * 10^{-1}$	$2,7 * 10^{-3}$
Rijden dumpers voor aanvullen groeve	198.500, 329.460	256	285	1,5	$1,2 * 10^{-1}$	$2,7 * 10^{-3}$
Rijden dumpers van groeve naar depot	198.550, 329.440	149	285	1,5	$1,2 * 10^{-1}$	$2,7 * 10^{-3}$
Rijden opleggers voor afvoeren vermarktbaar grond	198.455, 329.310	50	285	1,5	$1,2 * 10^{-1}$	$2,7 * 10^{-3}$
Graafmachine 1 (groeve)	198.630, 329.670	351	285	3	$2,9 * 10^{-1}$	$3,5 * 10^{-3}$
Graafmachine 2 (depot)	198.520, 329.440	124	285	3	$2,9 * 10^{-1}$	$3,5 * 10^{-3}$
Ontgraven groeve (vermarktbaar deel)	198.625, 329.670	315	285	1,5	-	$8,9 * 10^{-2}$
Overslag onvermarktbaar naar depot groeve	198.670, 329.550	10	285	1,5	-	$5,6 * 10^{-1}$
Overslag vermarktbaar naar depot	198.540, 329.440	40	285	4	-	$5,6 * 10^{-1}$
Overslag vanuit depot naar vrachtwagen (oplegger)	198.540, 329.440	124	285	1,5	-	$1,8 * 10^{-1}$
Aanvullen groeve met grond van extern	198.670, 329.550	78	285	1,5	-	$6,2 * 10^{-1}$
Opslag in groeve vergund (ontgraven gedeelte)	1)	8.760	285	1,5	-	$9,4 * 10^{-2}$
Opslag in groeve voorgenomen uitbreiding	1)	8.760	285	1,5	-	$9,1 * 10^{-2}$
Opslag in depot	1)	8.760	285	4	-	$4,6 * 10^{-2}$

1) Gemodelleerd als oppervlaktebron

4.2 Resultaten verspreidingsberekeningen

De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn gepresenteerd in tabel 4.3 en tabel 4.4. In tabel 4.3 worden de berekende immissieconcentraties voor de componenten NO₂ en PM₁₀ in de omgeving van groeve Swelsen weergegeven. De totale berekende immissieconcentraties zijn opgebouwd uit de bijdrage aan de concentratie ten gevolge van de activiteiten van groeve Swelsen, gesommeerd met de heersende lokale achtergrondconcentratie. De achtergrondconcentratie is de concentratie van de betreffende component, zonder bijdrage ten gevolge van de activiteiten, en is gelijk aan de GCN-concentratie.

Gepresenteerd in tabel 4.3 zijn de maximale gesommeerde concentraties van alle receptorpunten. Dit is de waarde die getoetst wordt aan de grenswaarden uit de 'Wlk'. Deze waarde ligt mogelijk binnen de inrichtingsgrenzen, waar feitelijk geen toetsing aan de grenswaarden uit de 'Wlk' hoeft plaats te vinden.

Als deze maximale concentratie echter voldoet, zal de berekende concentratie op alle overige receptorpunten eveneens voldoen aan de grenswaarden uit de 'Wlk'.

In de tabel zijn volledigheidshalve ook de maximale bijdragen ten gevolge van de activiteiten van groeve Swelsen en de lokale gemiddelde en maximale achtergrondconcentratie voor NO₂ en PM₁₀ weergegeven.

In tabel 4.4 zijn de resultaten weergegeven in de vorm van het aantal overschrijdingen (per jaar) van de dag- of uurgemiddelde grenswaarden. Hierbij is tevens onderscheid gemaakt in de situatie achtergrondconcentratie en achtergrondconcentratie + bronbijdrage.

Tabel 4.3 Jaargemiddelde immissieconcentraties, achtergrond en bijdrage aan de achtergrond

Component	Jaargemiddelde grenswaarde Wlk [µg/m ³]	Gemiddelde jaargemiddelde achtergrondconcentratie [µg/m ³]	Maximale jaargemiddelde achtergrondconcentratie [µg/m ³]	Jaargemiddelde bronbijdrage Groeve Swelsen [µg/m ³]		Jaargemiddelde concentratie (achtergrond + bronbijdrage Groeve Swelsen) [µg/m ³]	
				Gem.	Max. ¹⁾	Gem.	Max. ¹⁾
NO ₂	40	11,43	12,94	0,02	0,72	11,45	12,95
PM ₁₀ ²⁾	40	16,29	16,75	0,36	16,77	16,65	32,89

- 1) Door afrondingsverschillen en verschillende achtergrondconcentraties op verschillende rekenpunten is de jaargemiddelde concentratie niet noodzakelijk gelijk aan de jaargemiddelde achtergrondconcentratie + bronbijdrage.
- 2) De berekende waarden voor PM₁₀ zijn gepresenteerd zonder toepassing van de zeezoutcorrectie.

Tabel 4.4 Aantal overschrijdingen van de uur- en etmaal gemiddelde grenswaarden

Component	Maximaal toelaatbaar [aantal overschrijdingen per jaar]	Gemiddeld aantal overschrijdingen grenswaarde [aantal per jaar]			
		Overschrijdingsfrequentie in plangebied t.g.v. achtergrondconcentratie		Overschrijdingsfrequentie in plangebied t.g.v. bronbijdrage + achtergrondconcentratie	
		Gemiddeld	Maximaal	Gemiddeld	Maximaal
NO ₂	18	0	0	0	4
PM ₁₀ ¹⁾	35	6	6	6	32


- 1) De aangegeven waarden voor het aantal overschrijdingen zijn zonder toepassing van de zeezoutcorrectie.

Uit tabel 4.3 blijkt dat voor NO₂ en PM₁₀ binnen het rekengrid nergens overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarden worden berekend. Uit tabel 4.4 blijkt dat voor beide componenten binnen het rekengrid nergens meer dan het maximaal toelaatbaar aantal overschrijdingen van de grenswaarden wordt berekend.

De totale berekende bronbijdrage van NO₂ is overal zeer beperkt (NIBM-bijdragend). De maximale berekende bronbijdrage van PM₁₀ geldt wel als IBM-bijdragend. Volledigheidshalve worden voor de component PM₁₀ daarom ook contourplots gepresenteerd zodat inzichtelijk wordt welke bijdrage waar in de omgeving optreedt. In figuur 4.1 wordt de jaargemiddelde concentratie van PM₁₀ in de omgeving weergegeven. In figuur 4.2 volgen de contouren van het aantal overschrijdingen per jaar van de 24-uurs gemiddelde grenswaarde van PM₁₀ (beide zonder zeezoutcorrectie).



Figuur 4.1 Jaargemiddelde concentratie PM_{10} (zonder zeezoutcorrectie) in de omgeving van groeve Swelsen (achtergrond bronbijdrage groeve Swelsen in $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Weergegeven zijn de contouren van 17, 18, 20, 25 en 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
Bron ondergrond: Esri Nederland



Figuur 4.2 Aantal overschrijdingen per jaar van de 24-uursgemiddelde grenswaarde van PM_{10} (zonder zeezoutcorrectie). Weergegeven zijn de contouren van 10, 15, 20, 25 en 30 dagen per jaar. Bron ondergrond: Esri Nederland

Uit bovenstaande contouren in combinatie met figuur 3.2, waar de inrichtingsgrenzen aangegeven zijn, kan worden opgemaakt dat overal buiten de inrichtingsgrens voldaan wordt aan de luchtkwaliteitseisen.

Tegelijkertijd kan worden geconcludeerd dat voor de component $PM_{2,5}$ ook wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde van $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$. De contour van $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ van PM_{10} valt net buiten de inrichtingsgrens maar de jaargemiddelde achtergrondconcentratie van $PM_{2,5}$ is circa $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ lager dan voor PM_{10} ¹². Dus zelfs als de volledige bronbijdrage als $PM_{2,5}$ -fractie aangemerkt kan worden wordt buiten de inrichtingsgrens overal ruimschoots aan de grenswaarde voldaan.

¹² <https://geodata.rivm.nl/gcn/> (jaargemiddelde achtergrondconcentraties): voor coördinaat 198.500, 329.500 geldt voor het jaar 2020 voor PM_{10} een jaargemiddelde achtergrondconcentratie van $14,09 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en voor $PM_{2,5}$ een jaargemiddelde achtergrondconcentratie van $8,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

4.3 Luchtkwaliteitssituatie ter hoogte van de ontsluitingsweg

De luchtkwaliteit in een gebied wordt mede bepaald door de reeds heersende achtergrondconcentratie met daar bovenop de bijdrage van lokale bronnen. Naast de activiteiten van groeve Swelsen binnen de inrichting, is verkeer op omliggende wegen in de omgeving een lokale bron van luchtverontreiniging (met name NO₂ en PM₁₀). In de directe omgeving van groeve Swelsen vormt de Waubacherweg de ontsluitingsweg. De verkeersaantrekkende werking van groeve Swelsen bestaat uit vrachtwagens zoals reeds besproken in paragraaf 3.6. De verkeersaantrekkende werking bedraagt daarbij gemiddeld 27 vrachtwagenbewegingen per etmaal.

Teneinde de luchtkwaliteitsbijdrage als gevolg van de verkeersaantrekkende werking te bepalen is gebruik gemaakt van de NIBM-tool¹³. Wat betreft de berekeningen met de NIBM-tool zijn deze uitgevoerd aan de hand van 'worst-case' wegomstandigheden. Het betreft hier de volgende gegevens die automatisch in het model worden gehanteerd¹⁴:

- Snelheidstype: stagnerend verkeer;
- Wegbreedte: 5 meter;
- Bomenfactor: 1,5;
- Wegtype: street canyon;
- Vrachtverkeer: alle vrachtverkeer ingezet als middelzwaar verkeer;
- Locatie: binnenstedelijke situatie Rotterdam.

Aan de hand van de NIBM-tool zijn de volgende jaargemiddelde verkeersbijdragen van groeve Swelsen ter hoogte van de ontsluitingsweg bepaald:

- NO₂: 0,20 µg/m³;
- PM₁₀: 0,02 µg/m³.

Indien het effect van de verkeersaantrekkende werking wordt gesommeerd met de jaargemiddelde bronbijdrage van de inrichting ter hoogte van de ontsluitingsweg (op coördinaat 198.450, 329.300: 0,13 µg/m³ voor NO₂ en 0,79 µg/m³ voor PM₁₀), dan volgt dat de totale bijdrages voor NO₂ en PM₁₀ respectievelijk 0,33 µg/m³ en 0,81 µg/m³ zijn. De jaargemiddelde concentratiebijdrages voor zowel NO₂ als PM₁₀ zijn lager dan de toetsingswaarde van 1,2 µg/m³ en kunnen worden aangemerkt als 'Niet in betekenende mate (NIBM) bijdragend'. Daarmee wordt voor de ontsluitingsweg direct voldaan aan de luchtkwaliteitseisen.

¹³ <http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/slag/hulpmiddelen/nibm-tool/>

¹⁴ Conform: https://www.infomil.nl/publish/pages/114645/handleiding_nibm-tool_01-04-2020.docx

5 Conclusies

De voorgenomen activiteiten van groeve Swelsen leiden tot emissies naar de lucht waarvoor in de Wet milieubeheer (meer specifiek de 'Wet luchtkwaliteit') grenswaarden zijn opgenomen. Ten behoeve van de uitbreiding van de groeve is in opdracht van Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. in dit luchtkwaliteitsonderzoek inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten op de luchtkwaliteit in de omgeving.

Invloed van emissies op de luchtkwaliteit

Binnen de inrichting van groeve Swelsen vinden diverse emissies van NO_x en PM₁₀ plaats. Na bepaling van deze afzonderlijke emissies is middels verspreidingsberekeningen de invloed (immissies van NO₂ en PM₁₀) van de activiteiten van groeve Swelsen op de omgeving bepaald.

Uit de verspreidingsberekeningen komt naar voren dat de maximale jaargemiddelde bronbijdrages ten gevolge van de activiteiten voor NO₂ en PM₁₀ respectievelijk 0,72 µg/m³ en 16,77 µg/m³ bedraagt. De totale maximale jaargemiddelde concentraties bedragen voor NO₂ en PM₁₀ (zonder zeezoutcorrectie) respectievelijk 13,0 µg/m³ en 32,9 µg/m³. Voor deze componenten geldt derhalve dat wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarden van 40 µg/m³ (voor beide componenten).

Uit de verspreidingsberekeningen volgt verder dat het maximale aantal overschrijdingsdagen voor PM₁₀ (zonder zeezoutcorrectie) uitkomt op 32 dagen, daar waar maximaal 35 dagen per jaar zijn toegestaan. Voor NO₂ doen zich maximaal 4 overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde voor (het maximale aantal toegestane overschrijdingen per jaar bedraagt 18). Hieruit volgt dat in de voorgenomen situatie door groeve Swelsen nergens overschrijdingen van de grenswaarden uit de 'Wet luchtkwaliteit' optreden.

Voor de ontsluitingswegen is tevens onderzocht of de voorgenomen activiteiten voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen. Omdat de totale concentraties (bronbijdrage inrichting + bijdrage verkeersaantrekkende werking) voor zowel NO₂ als PM₁₀ als NIBM-bijdragend zijn aan te merken wordt direct voldaan aan de luchtkwaliteitseisen.

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek leiden tot de conclusie dat door groeve Swelsen in de voorgenomen situatie wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen.

Bijlage

1. Logboekgegevens Geomilieu

Projectdata en brongegevens

Rekenbestand Geomilieu (NO₂ en PM₁₀) – Projectdata

applicatie	computerprogramma	STACKS+ VERSIE 2020.1	
	release datum	Release 2020-05-12	
	versie PreSRM tool	2.0030	
datum berekening	starttijd berekening (datum/tijd)	7-4-2021 13:11 / 13:50	
receptorpunten (rijksdriehoeks)	totaal aantal receptorpunten	1.681	
	regelmatig grid	onbekend	
	aantal gridpunten horizontaal	N.v.t.	
	aantal gridpunten verticaal	N.v.t.	
	meest westelijke punt (X-coord.)	197500	
	meest oostelijke punt (X-coord.)	199500	
	meest zuidelijke punt (Y-coord.)	328500	
	meest noordelijke punt (Y-coord.)	330500	
	naam receptorpunten bestand	points.dat	
	receptorhoogte (m)	1.50	
meteorologie	meteo-dataset	uit PreSRM	
	begindatum en tijdstip	1995 1 1 1	
	einddatum en tijdstip	2004 12 31 24	
	X-coördinaat (m)	198598	
	Y-coördinaat (m)	329533	
	Monte-Carlo percentage (%)	100.0	
terreinruwheid	ruwheidslengte (m)	0.39	
	bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee)	Ja	
	ruwheidslengte bepaald in gebied		
	X-coörd. links onder	197000	
	Y-coörd. links onder	328000	
	X-coörd. rechts boven	200000	
	Y-coörd. rechts boven	331000	
stofgegevens	component	NO2	PM10
	toetsjaar	2021	2021
	ozon correctie (ja/nee)	Ja	N.v.t.
	percentielen berekend (ja/nee)	Nee	Nee
	middelingstijd percentielen (uur)	N.v.t.	N.v.t.
	depositie berekend	Nee	Nee
	eigen achtergrondconcentratie gebruikt	Nee	Nee
bronnen	aantal bronnen	6	14
zeezoutcorrectie (voor PM ₁₀)	concentratie (µ/m ³)	N.v.t.	0.0
	overschrijdingsdagen	N.v.t.	0.0

Rekenbestand Geomilieu - brongegevens NO_x

Administratie		Broncoördinaten		Gegevens gebouwinvloed					Oppervlaktebron				
bronnnummer	bronnaam	X (m)	Y (m)	X gebouw (midden)	Y gebouw (midden)	hoogte gebouw (m)	breedte gebouw (m)	lengte gebouw (m)	orientatie gebouw (°)	lengte bron (m)	breedte bron (m)	hoogte bron (m)	orientatie bron (°)
1 1,	[Schoorsteen 2] "1, Rijden opleggers voor aanvu,,,"	198500	329460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2,	[Schoorsteen 3] "2, Rijden dumpers voor aanvu,,,"	198500	329460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3,	[Schoorsteen 4] "3, Rijden dumpers van groeve n,,,"	198550	329440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4,	[Schoorsteen 5] "4, Rijden opleggers afvoer ver,,,"	198455	329310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 5,	[Schoorsteen 6] "5, Graafmachine 1 (groeve)"	198630	329670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 6,	[Schoorsteen 7] "6, Graafmachine 2 (depot)"	198520	329440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administratie		Schoorsteen gegevens		Parameters actuele		rookgastemperatuur	rookgas debiet	gem. warmte	warmte-emissie	Emissie	Perc.initieel	emissie uren
bronnnummer	bronnaam	hoogte (m)	inw. diameter (m)	uitw. diameter (m)	rookgassnelheid (m/s)	(K)	(Nm ³ /s)	emissie (MW)	afh. van meteo	(kg/uur of ouE /s)	NO ₂ (%)	(aantal/jr)
1 1,	[Schoorsteen 2] "1, Rijden opleggers voor aanvu,,,"	1,5	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,12	5	226,1
2 2,	[Schoorsteen 3] "2, Rijden dumpers voor aanvu,,,"	1,5	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,12	5	259
3 3,	[Schoorsteen 4] "3, Rijden dumpers van groeve n,,,"	1,5	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,12	5	144,6
4 4,	[Schoorsteen 5] "4, Rijden opleggers afvoer ver,,,"	1,5	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,12	5	63,5
5 5,	[Schoorsteen 6] "5, Graafmachine 1 (groeve)"	3	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,29	5	323,4
6 6,	[Schoorsteen 7] "6, Graafmachine 2 (depot)"	3	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,29	5	129

Rekenbestand Geomilieu - brongegevens PM₁₀

Administratie		Broncoördinaten		Gegevens gebouwinvloed					Oppervlaktebron				
bronnnummer	bronnaam	X (m)	Y (m)	X gebouw (midden)	Y gebouw (midden)	hoogte gebouw (m)	breedte gebouw (m)	lengte gebouw (m)	orientatie gebouw (°)	lengte bron (m)	breedte bron (m)	hoogte bron (m)	orientatie bron (°)
1 1,	[Oppervlaktebron 13] "1, Opslag in groeve: ontgraving"	198626,5	329532	0	0	0	0	0	0	182,2	109,1	1,5	71,4
2 2,	[Oppervlaktebron 14] "3, Opslag in depot"	198515,6	329427	0	0	0	0	0	0	54,9	49,2	1,5	161,6
3 3,	[Oppervlaktebron 16] "2, Voorgenomen uitbreiding"	198631,2	329664	0	0	0	0	0	0	191,9	108,2	1,5	153,7
4 4,	[Schoorsteen 2] "1, Rijden opleggers voor aanvu,,,"	198500	329460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 5,	[Schoorsteen 3] "2, Rijden dumpers voor aanvu,,,"	198500	329460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 6,	[Schoorsteen 4] "3, Rijden dumpers van groeve n,,,"	198550	329440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 7,	[Schoorsteen 5] "4, Rijden opleggers afvoer ver,,,"	198455	329310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 8,	[Schoorsteen 6] "5, Graafmachine 1 (groeve)"	198630	329670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 9,	[Schoorsteen 7] "6, Graafmachine 2 (depot)"	198520	329440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 10,	[Schoorsteen 8] "7, Ontgraven groeve (vermarktbaar naa,,,"	198625	329670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 11,	[Schoorsteen 9] "8, Overslag onvermarktbaar naa,,,"	198670	329550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 12,	[Schoorsteen 10] "9, Overslag vermarktbaar naar ,,,"	198540	329440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 13,	[Schoorsteen 11] "10, Overslag: depot naar vrach,,,"	198540	329440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 14,	[Schoorsteen 12] "11, Aanvullen groeve met grond,,,"	198670	329550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administratie		Schoorsteen gegevens		Parameters actuele		rookgastemperatuur	rookgas debiet	gem. warmte	warmte-emissie	Emissie	Perc.initieel	emissie uren
bronnnummer	bronnaam	hoogte (m)	inw. diameter (m)	uitw. diameter (m)	rookgassnelheid (m/s)	(K)	(Nm ³ /s)	emissie (MW)	afh. van meteo	(kg/uur of ouE /s)	NO ₂ (%)	(aantal/jr)
1 1,	[Oppervlaktebron 13] "1, Opslag in groeve: ontgraving"	0	0	0	0	0	0	0	nee	0,0941 nvt		8760
2 2,	[Oppervlaktebron 14] "3, Opslag in depot"	0	0	0	0	0	0	0	nee	0,0463 nvt		8760
3 3,	[Oppervlaktebron 16] "2, Voorgenomen uitbreiding"	0	0	0	0	0	0	0	nee	0,0913 nvt		8760
4 4,	[Schoorsteen 2] "1, Rijden opleggers voor aanvu,,,"	1,5	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,0027 nvt		227,8
5 5,	[Schoorsteen 3] "2, Rijden dumpers voor aanvu,,,"	1,5	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,0027 nvt		255,7
6 6,	[Schoorsteen 4] "3, Rijden dumpers van groeve n,,,"	1,5	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,0027 nvt		161,3
7 7,	[Schoorsteen 5] "4, Rijden opleggers afvoer ver,,,"	1,5	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,0027 nvt		57,9
8 8,	[Schoorsteen 6] "5, Graafmachine 1 (groeve)"	3	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,0035 nvt		322,5
9 9,	[Schoorsteen 7] "6, Graafmachine 2 (depot)"	3	0,1	0,2	1,3	285	0,01	0	ja	0,0035 nvt		154,1
10 10,	[Schoorsteen 8] "7, Ontgraven groeve (vermarktbaar naa,,,"	1,5	1	1,1	0	285	0,01	0	ja	0,0889 nvt		348,2
11 11,	[Schoorsteen 9] "8, Overslag onvermarktbaar naa,,,"	1,5	1	1,1	0	285	0,01	0	ja	0,56 nvt		24,6
12 12,	[Schoorsteen 10] "9, Overslag vermarktbaar naar ,,,"	4	1	1,1	0	285	0,01	0	ja	0,56 nvt		48,9
13 13,	[Schoorsteen 11] "10, Overslag: depot naar vrach,,,"	1,5	1	1,1	0	285	0,01	0	ja	0,1806 nvt		106,3
14 14,	[Schoorsteen 12] "11, Aanvullen groeve met grond,,,"	1,5	1	1,1	0	285	0,01	0	ja	0,6154 nvt		94,3

RAPPORT

Geluidsonderzoek groeve Swelsen

Klant: Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V.

Referentie: BE5390TPRP2104081558WM

Status: Definitief/03

Datum: 8 april 2021

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Laan 1914 no.35
3818 EX AMERSFOORT
Water

Trade register number: 56515154

+31 88 348 20 00 **T**
+31 33 463 36 52 **F**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Geluidsonderzoek groeve Swelsen

Ondertitel: BIJLAGE
Referentie: BE5390TPRP2104081558WM
Status: 03/Definitief
Datum: 8 april 2021
Projectnaam: Uitbreiding groeve Swelsen
Projectnummer: BE5390
Auteur(s): Harrie van Lieshout, Amoun Mensink

Opgesteld door: Harrie van Lieshout, Amoun Mensink

Gecontroleerd door: Barry Kremer

Datum: 8 april 2021

Goedgekeurd door: Marc van den Heuvel

Datum: 8 april 2021

Classificatie

Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden vervaelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever. Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Situatie- en Bedrijfsbeschrijving	2
2.1	Situatiebeschrijving	2
2.2	Bedrijfsbeschrijving	2
3	Wettelijk kader	4
4	Rekenmodel	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Rekenpunten	6
4.3	Bronsterkten	6
4.4	Representatieve bedrijfssituaties	7
5	Rekenresultaten	8
5.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	8
5.2	Maximale geluidniveaus	9
5.3	Indirecte hinder	9
6	Beste beschikbare technieken	11
7	Conclusie	11

Bijlagen

Bijlage 1: Figuren modeloverzicht

Bijlage 2: Invoergegevens

Bijlage 3: Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Bijlage 4: Maximale geluidniveaus

Bijlage 5: Berekening verkeerslawaaï

1 Inleiding

In opdracht van Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. heeft Royal HaskoningDHV B.V., ten behoeve van de uitbreiding van de groeve, een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling van ontgraving en opvullen van de groeve Swelsen in gemeente Brunssum.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidsniveaus als gevolg van de werkzaamheden in het kleidepot. Hiertoe is een rekenmodel opgesteld van de inrichting en de directe omgeving.

De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus zijn berekend en getoetst aan de voorgestelde grenswaarden.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens methode II van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI), uitgegeven door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in 1999.


2 Situatie- en Bedrijfsbeschrijving

2.1 Situatiebeschrijving

De groeve Swelsen is gelegen aan de Waubacherweg te Brunssum. Op het bedrijventerrein rond de groeve zijn tevens andere bedrijven gevestigd die werkzaam zijn in de verwerking van grond, mineralen en afval. Dit terrein wordt aan de zuidkant begrensd door de Waubacherweg, aan de westkant door de Heringsbosch en aan de noord- en oostkant door de Duitse grens.

Op het bedrijventerrein is een aantal industriële panden aanwezig en nabij de oprit naar de groeve is een bedrijfswoning van derden gelegen (Waubacherweg 9). Deze bedrijfswoning hoort bij de Afvalzorg Brunssum en is niet functioneel verbonden met de groeve. Ca 700 naar het westen zijn de woonhuizen Waubacherweg 1, 1a, 3, 5 en 7 gelegen. 500 meter ten noordwesten van de groeve, waar de Heringsbosch langs de Duitse grens loopt, staan eveneens twee woningen, Heringsbosch 1 en 1a. In de onderstaande afbeelding is een situatieschets gegeven.

Figuur 1 Situatieschets groeve Swelsen, met huisnummers relevante woningen aan Waubacherweg en Heringsbosch



2.2 Bedrijfsbeschrijving

De bedrijfsbeschrijving is aangeleverd door Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. In de groeve wordt klei, zand en grind ontgraven en geëxporteerd. De volledig ontgraven delen van de groeve worden opgevuld met grond die van elders aangevoerd wordt. Alle werkzaamheden vinden in de dagperiode (07:00 tot 19:00 uur) plaats.

De werkzaamheden bestaan uit 2 groepen activiteiten die parallel aan elkaar plaats kunnen vinden:

1. Ontgraving groeve met een rupskraan (Caterpillar 329 of 330), maximaal 12 uur per dag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Transport met 4 of 5-assige truck (25 ton) van groeve naar locaties buiten het terrein. Maximaal 8 vrachten per uur. In sommige gevallen wordt het materiaal eerst naar een depot op het terrein van de inrichting verplaatst, van waaruit het (op een later tijdstip) naar buiten het terrein wordt gebracht. Op dit depot is eveneens een rupskraan aanwezig.
2. Aanvullen groeve met grond van elders. Opleggers of dumptrucks (30 resp. 25 ton) voeren maximaal 10 vrachten grond per uur aan om de groeve vol te storten. Dezelfde rupskraan die de groeve ontgraft, verspreidt dit. Uiteindelijk wordt de hele groeve opgevuld tot maaiveld.

3 Wettelijk kader

De Wet milieubeheer hanteert het begrip inrichting om te toetsen of de handelingen van een bedrijf of persoon aan milieuregels kunnen worden gebonden. In het activiteitenbesluit zijn algemene milieuregels voor bedrijven vastgelegd. Voor een aantal typen bedrijven is een deel van de regels vastgelegd in de omgevingsvergunning om meer maatwerk mogelijk te maken bij complexe situaties.

Om sprake te zijn van een inrichting moet er voldaan worden aan drie criteria:

- Er moet een bedrijfsmatige, of van bedrijfsmatige omvang zijnde, activiteit plaatsvinden;
- De activiteit moet continu of met enige regelmaat plaatsvinden;
- De activiteit vindt plaats binnen een zekere begrenzing.

Wanneer er sprake is van een inrichting kan deze ingedeeld worden in drie typen. Voor de verschillende typen gelden andere vergunningseisen in het kader van de Wet milieubeheer.

- Inrichting type A: Deze inrichting heeft weinig invloed op de omgeving en is niet vergunningsplichtig. Deze inrichting hoeft geen melding te maken van activiteiten bij het bevoegd gezag. Welke inrichtingen dit type zijn, staat omschreven in het Activiteitenbesluit art. 1.2;
- Inrichting type B: Deze inrichting is niet vergunningsplichtig maar moet wijzigingen van activiteiten melden bij het bevoegd gezag. Alle inrichtingen die niet type A of C zijn, vallen onder type B;
- Inrichting type C: Dit type heeft een omgevingsvergunning milieu nodig omdat het een IPPC-installatie is of omdat het is aangewezen als vergunningsplichtig in bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht. Voor sommige activiteiten moet melding gedaan worden bij het bevoegd gezag. Een deel van de milieuregels staat in de omgevingsvergunning en wordt dus niet geregeld via het activiteitenbesluit.

Het bevoegd gezag voor het afgeven van de vergunningsaanvraag is onder andere afhankelijk van het type installatie en het formaat/capaciteit. In beginsel is het college van B&W het bevoegd gezag. Wanneer een activiteit genoemd wordt in het Bor bijlage 1 onderdeel C, staat daar ook vermeld in welke situaties de Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is.

Het toetsingskader geluid voor een omgevingsvergunning is gemeentelijk beleid voor industrielawaai. Wanneer een gemeente op dit vlak (nog) geen beleid heeft opgesteld moet gebruik worden gemaakt van de normstellingssystematiek volgens de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. Hierin zijn de richtwaarden opgenomen zoals weergegeven in *Tabel 1*. Overschrijding van deze richtwaarden is in sommige gevallen mogelijk. In de Handreiking wordt voor gemeenten ook een aantal voorstellen gegeven voor te hanteren toetsingskaders in een aantal verschillende situaties. Voor maximale geluidniveaus (L_{max}) wordt aanbevolen als richtwaarde een verschil van 10 dB aan te houden ten opzichte van de waarden uit *Tabel 1*, en een maximumwaarde aan te houden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Tabel 1 Richtwaarden voor woonomgevingen

Aard van de woonomgeving	Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
Landelijke omgeving	40	35	30
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
Woonwijk in de stad	50	45	40

Wanneer woningen op bedrijventerreinen aanwezig zijn, gelden andere richtwaarden. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen gezoneerde en niet-gezoneerde terreinen, en tussen burgerwoningen en bedrijfswoningen. Bijbehorende richtwaarden staan in *Tabel 2*.

Voor bedrijfswoningen die behoren bij de inrichting waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, kunnen in beginsel geen grenswaarden worden gesteld.

Tabel 2 Richtwaarden voor woningen op industrieterreinen

	Gezoneerd terrein	Niet-gezoneerd terrein
Burgerwoning	Niet mogelijk	Streven naar 55 dB(A) doch maximaal 65 dB(A)
Bedrijfswoning	Formeel geen grenswaarden te stellen; in ieder geval streven naar maximaal 65 dB(A)	Streven naar 55 dB(A) doch maximaal 65 dB(A)

Naast toetsing van geluid op woningen wordt voor de omgevingsvergunning, als dit relevant is, ook getoetst of de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Voor vogels worden, afhankelijk van het type gebied, vaak grenswaarden van een LAeq24 van 42 of 47 dB(A) gehanteerd.

De voorgnomen werkzaamheden in groeve Swelsen zijn van dusdanige aard dat het bedrijf een inrichting type C is in het kader van de Wet milieubeheer en daarmee vergunningsplichtig is. De grenswaarden omtrent geluid worden vastgelegd in de omgevingsvergunning. In dit onderzoek worden de richtwaarden en de voorgestelde toetsingskaders uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening gebruikt voor de beoordeling van het geluidsniveau. Definitieve beoordeling van de inpasbaarheid is aan het bevoegd gezag.

4 Rekenmodel

4.1 Algemeen

In bijlage 1, wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel met de ingevoerde toetspunten en bronnen. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de invoergegevens.

De geluidsbronnen worden ingevoerd als rondom uitstralende puntbronnen of lijnbronnen waarvan de immissierelevante eigenschappen worden bepaald in het rekenmodel door de juiste keuze van de bronpositie ten opzichte van de omgeving. Met behulp van dit model kan de geluidsbelasting ten gevolge van de ingevoerde geluidsbronnen op elk gewenst waarneempunt en op elke gewenste hoogte worden berekend.

Gerekend is met een zachte bodemfactor (bodemfactor van 1). De gemodelleerde wegen zijn als hard bodemgebied ingevoerd. De aanwezige hoogteverschillen zijn zo volledig mogelijk gemodelleerd. De gebouwen aan de Waubacherweg, de Heringsbosch, en in de omgeving van de Boschstraat zijn als bebouwing ingevoerd.

De geluidniveaus zijn berekend met het overdrachtsmodel volgens rekenmethode II.8, zoals vastgelegd in de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' uit 1999, uitgegeven door het ministerie van VROM. Er is gebruik gemaakt van het rekenmodel Geomilieu, v4.50.

4.2 Rekenpunten

De geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten in en rond de groeve is bepaald op toetspunten op de gevels van de woningen aan de Waubacherweg 1, 1a, 3, 5, 7 en 9 en aan de Heringsbosch 1 en 1a. Conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (par. 5.6) is in de dagperiode getoetst op 1,5 meter hoogte (Werkzaamheden vinden alleen in de dagperiode plaats). De positie van de rekenpunten is weergegeven in bijlage 1

4.3 Bronsterkten

In en nabij de inrichting zijn de volgende akoestisch relevante bronnen aanwezig. Deze bronnen en de gehanteerde bronvermogens (immissierelevante bronsterktes L_{wr}) zijn hieronder weergegeven:

Tabel 4.1 Gehanteerde bronsterktes materieel groeve

Bron	Bronsterkte
Rupskraan	104 dB(A)
Vrachtwagen	105 dB(A)
Lossen vrachtwagen	108 dB(A)
Laden vrachtwagen	97 dB(A)

Als gevolg van de werkzaamheden in de inrichting zullen incidenteel piekniveaus optreden. Hiervoor zijn in het rekenmodel de volgende bronnen en bronvermogens opgenomen:

Tabel 3.2 Gehanteerde incidentele piekvermogens materieel groeve

Bron	Bronsterkte
Piekbron rupskraan	111 dB(A)
Piekbron laden/lossen	116 dB(A)
Piekbron remmen ontluichten	112 dB(A)

4.4 Representatieve bedrijfssituaties

In de inrichting is sprake van twee activiteiten, ontgraven en opvullen. Deze activiteiten kunnen tegelijkertijd plaatsvinden, daarom wordt uitgegaan van één bedrijfssituatie. Bij de start van de werkzaamheden is de groeve nog ca. 20 meter diep, maar deze wordt opgevuld tot maaiveldniveau. De groeve zorgt in dit geval niet meer voor afscherming wat mogelijk resulteert in hogere geluidsniveaus op de gevel, daarom wordt deze situatie op maaiveldniveau gehanteerd in het model.

Er moet opgemerkt worden dat de gehanteerde representatieve bedrijfssituatie (RBS) niet volledig overeenkomt met die uit het luchtkwaliteitsonderzoek, omdat het bij industrielawaaionderzoeken wettelijk gaat om een drukke dag (zogenaamde 13^{de} dag), terwijl het bij luchtkwaliteitsonderzoeken wettelijk gaat om een jaargemiddelde situatie.

Ontgraving van de groeve vindt plaats met een rupskraan (Caterpillar 329 of 330), 12 uur per dag in de dagperiode. Het laden duurt ca. 5 minuten per vrachtwagen. Het transport van het afgegraven materiaal vindt plaats met een 4 of 5-assige truck (25 ton) (eventueel) via een depot naar locaties buiten het terrein. Maximaal 8 vrachten per uur. De afvoer geschiedt via de zuidelijke toegangsweg. Op het depot is eveneens een rupskraan in bedrijf. Maximaal 8 uur in de dagperiode.

Aanvullen van de groeve met grond van elders vindt plaats middels opleggers of dumptrucks (30 resp. 25 ton). Deze voeren maximaal 10 vrachten grond per uur aan om de groeve vol te storten in de dagperiode (07:00 tot 19:00 uur). De aanvoer geschiedt via de westelijke toegangsweg. Dezelfde rupskraan die de groeve ontgraft, verspreidt dit. Uiteindelijk wordt de hele groeve opgevuld tot het maaiveld.

In een later stadium zal de ontgraving zich verplaatsen naar een meer noordwestelijk gelegen deel van het terrein. De rupskraan uit de groeve en het transport van het afgegraven materiaal verplaatst zich, de bedrijfstijden blijven ongewijzigd. Ook de bronnen voor het aanvullen van de groeve en op het depot blijven ongewijzigd. Deze uitbreiding is als afzonderlijke representatieve bedrijfssituatie opgenomen in deze rapportage. De ontgraving in de bestaande groeve wordt aangeduid als RBS 1, de ontgraving in de uitbreiding aan de noordwestzijde wordt aangeduid als RBS 2 (Zie ook figuur 1).

Voor deze representatieve bedrijfssituatie zijn rekenmodellen opgesteld waarmee de geluidsniveaus berekend zijn.

Bijlage 2 geeft een overzicht van de in het rekenmodel opgenomen geluidsbronnen met bronnaam, coördinaten, hoogten, octaafbandspectra, bedrijfstijden en corresponderende bedrijfsduurcorrecties (Cb in dB).

5 Rekenresultaten

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) op de rekenpunten vanwege de werkzaamheden bij beide RBS'en binnen de grenzen van de inrichting is opgenomen in *Tabel 4.1* en bijlage 3. Omdat de activiteiten alleen in de dagperiode plaatsvinden, wordt ook alleen deze periode gepresenteerd.

Tabel 4.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus gedurende de dagperiode op de beoordelingspunten

Beoordelingspunten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ in dB(A)		
	RBS 1 Dagperiode (07.00-19.00 uur) h = 1,50 m	RBS 2 Dagperiode (07.00-19.00 uur) h = 1,50 m	Streefwaarde
Heringsbosch 1	39	42	45
Heringsbosch 1a	40	42	45
Waubacherweg 1	34	36	50
Waubacherweg 1a	27	28	50
Waubacherweg 3	29	30	50
Waubacherweg 5	38	39	50
Waubacherweg 7	40	41	50
Waubacherweg 9 (bedrijfswoning)	51	51	55

Zowel RBS 1 als RBS 2 voldoen bij alle woningen aan de gestelde streefwaarden. Bij het Natura 2000-gebied de Teverenerheide wordt ten hoogste een L_{Aeq24} van 36 en 38 dB(A) berekend in RBS 1 respectievelijk RBS 2.

5.2 Maximale geluidniveaus

Het berekende maximale geluidsniveau (L_{Amax}) op de rekenpunten vanwege de werkzaamheden binnen de grenzen van de inrichting is opgenomen in 5.2 en bijlage 4.

Tabel 5.2 Berekende maximale geluidniveaus gedurende de dag-, avond- en nachtperiode op de beoordelingspunten

Beoordelingspunten	Maximale geluidsniveaus $L_{A,LT}$ in dB(A)		
Woning	RBS 1 Dagperiode (07.00-19.00 uur) h = 1,50 m	RBS 2 Dagperiode (07.00-19.00 uur) h = 1,50 m	Streefwaarde
Heringsbosch 1	43	45	55
Heringsbosch 1a	43	45	55
Waubacherweg 1	45	45	60
Waubacherweg 1a	38	38	60
Waubacherweg 3	40	40	60
Waubacherweg 5	48	48	60
Waubacherweg 7	50	50	60
Waubacherweg 9 (bedrijfswoning)	63	63	65

De geluidsniveaus voldoen in beide RBS'en aan de in hoofdstuk 3 gestelde normen voor het maximale geluidsniveau.

De piekniveaus worden veroorzaakt door het dichtslaan van de laadkleppen tijdens losactiviteiten, het ontluichten van remmen en het schrapen van de graafmachine. Het dichtslaan van de kleppen zal beperkt blijven tot een incidentele 'klap', de aanvrager zal het dichtslaan van de laadkleppen zoveel mogelijk vermijden.

5.3 Indirecte hinder

Voor de beoordeling van geluidhinder veroorzaakt door verkeer van en naar de inrichting kan worden aangesloten bij de Circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van de Minister van VROM van 29 februari 1996 (hierna: de Circulaire).

Deze circulaire bevat een streef- en een ten hoogste toelaatbare waarde (respectievelijk 50 dB(A) en 65 dB(A)) voor geluidhinder ter plaatse van woningen die uitsluitend gelden voor het verkeer van en naar de inrichting dat akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het overige verkeer. Daarmee wordt aangesloten bij vaste jurisprudentie volgens welke de gevolgen voor het milieu van af- en aanrijdend verkeer niet meer aan het in werking zijn van de inrichting worden toegerekend, indien dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit laatste is het geval op het moment dat het verkeer van en naar de inrichting zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet of niet meer onderscheidt van

het overige verkeer dat zich op de betrokken weg kan bevinden¹. Daarbij doet niet ter zake of vrijwel alleen bestemmingsverkeer voor deze inrichting over de wegen rijdt².

De geluidbelasting vanwege het verkeer van en naar de inrichting (L_{Aeq}) wordt berekend conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. De uitwerking van de berekening van de indirecte hinder is in bijlage 5 weergegeven.

Voor het aantal vrachtwagens van en naar de groeve is een etmaalwaarde berekend, al het verkeer vindt plaats in de dagperiode, dus deze periode is maatgevend. Per gevulde vrachtwagen is sprake van 2 bewegingen (heen en terug). In totaal rijden er per uur maximaal 18 vrachtwagens af en aan. Dat betekent 36 verkeersbewegingen per uur. 10 vrachtwagens rijden via de Heringsbosch naar en van de westelijke ingang, de overige 8 vrachtwagens rijden via de Waubacherweg van en naar de zuidelijke toegang. Aangenomen wordt dat alle vrachtwagens uit of in de richting van de Boschstraat/Ganzepool (westelijk van de Waubacherweg) komen resp. gaan, aangezien deze wegen de kortste aansluiting beiden op het hoofdwegenet. Het verkeer is gemodelleerd tot de T-splitsing Waubacherweg/Heringsbosch, na deze splitsing wordt verondersteld dat het vrachtverkeer van de groeve zich voldoende met het algemene verkeer heeft vermengd om niet als onderscheidend te worden geclassificeerd.

Uit de berekeningen volgt een geluidbelasting vanwege het verkeer (etmaalwaarde) van maximaal 40 dB(A) (op de westgevel van Waubacherweg 9). Geen enkele geluidbelasting op de gevels van de omliggende woningen overschrijdt de streefwaarde uit de Circulaire Indirecte Hinder.

¹ Zie onder meer de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2009 (zaaknr. 200801785; LJN: BH4659) en 4 augustus 2010 (zaaknr. 201002159; LJN: BN3154).

² Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2011 (zaaknr. 201005116/1; LJN: BR6897).

6 Beste beschikbare technieken

Het materieel dat het terrein bezoekt voldoet aan de huidige stand der techniek. De inrichtinghouder zorgt ervoor dat op het terrein rustig wordt gereden, en netjes wordt gewerkt. Zodoende is de geluidsuitstraling van de inrichting niet hoger dan strikt noodzakelijk.

7 Conclusie

In opdracht van Gebr. Swelsen Klei- en Zandexploitatie B.V. heeft Royal HaskoningDHV B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsniveaus in de directe omgeving als gevolg van activiteiten in de groeve Swelsen in Brunssum.

In de inrichting wordt zand, klei en grind ontgraven en afgevoerd. Daarnaast wordt de groeve opgevuld met grond die van elders wordt aangevoerd. De ontgraving wordt in een later stadium in noordwestelijke richting verplaatst. Dit is als een aparte RBS opgenomen in het onderzoek. RBS 1 is de ontgraving in de bestaande groeve, RBS 2 is de nieuwe ontgraving ten noordwesten daarvan.

Er is voor beide RBS'en een rekenmodel gemaakt om de geluidsniveaus ter plaatse van de gevels van de dichtstbij gelegen woningen te bepalen. Deze geluidsniveaus zijn getoetst aan de richtwaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in het kader van een omgevingsvergunning.

Uit het geluidsonderzoek blijkt dat bij zowel RBS 1 als RBS 2 wordt voldaan aan de richtwaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Aan de richtwaarden voor het Natura 2000 gebied wordt bij beide RBS'en ook voldaan.

De bedrijfssituaties voldoen ook aan de streefwaarden voor maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) en voor indirecte hinder.

Bij het ontwerp van de inrichting zijn de 'beste beschikbare technieken' toegepast om een maximaal beschermingsniveau aan de omgeving en het milieu te bieden.

Vergunbaarheid van de activiteiten in de groeve kent vanuit akoestisch oogpunt onzes inziens dus geen bezwaren. Het is aan het bevoegd gezag echter om hier een definitieve beoordeling over te maken.

Bijlagen

Bijlage 1: Figuren modeloverzicht

Bijlage 2: Invoergegevens


Bijlage 3: Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Bijlage 4: Maximale geluidniveaus


Bijlage 5: Berekening verkeerslawaaï

Bijlage 1: Figuren modeloverzicht


Modeloverzicht met bronnen industrielawaai RBS 1



Modeloverzicht met bronnen industrielawaai RBS 2



Detail modeloverzicht rekenpunten op woningen



Bijlage 2: Invoergegevens

Brongegevens puntbronnen industrielawaai

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Cb(u)			Cb		
						D	A	N	D	A	N
K1	Rupskraan 1 RBS 1	Ontgraven	198636.9	329540.8	2	10.0	--	--	0.8	--	--
K1	Rupskraan 1 RBS 2	Ontgraven	198601.2	329738.4	2	10.0	--	--	0.8	--	--
K2	Rupskraan 2	Ontgraven	198527.7	329443.8	2	8.0	--	--	0.8	--	--
L1	Laden vrachtwagen RBS 1	Ontgraven	198642.9	329535.4	0.75	6.6	--	--	2.6	--	--
L1	Laden vrachtwagen RBS 2	Ontgraven	198607.2	329733.0	0.75	6.6	--	--	2.6	--	--
LMaxK1	Lmax Rupskraan 1 RBS 1	Ontgraven	198638.6	329541.1	2	--	--	--	199	--	--
LMaxK1	Lmax Rupskraan 1 RBS 2	Ontgraven	198602.9	329738.8	2	--	--	--	199	--	--
LMaxK2	Lmax Rupskraan 2	Ontgraven	198529.4	329444.1	2	--	--	--	199	--	--
LmaxRem1-1	Remmen ontlichten RBS 1	Ontgraven	198642.9	329533.3	0.75	--	--	--	199	--	--
LmaxRem1-1	Remmen ontlichten RBS 2	Ontgraven	198607.2	329730.9	0.75	--	--	--	199	--	--
LmaxRem1-2	Remmen ontlichten	Ontgraven	198456.5	329293.5	0.75	--	--	--	199	--	--
L2	Lossen vrachtwagen	Aanvullen	198679.1	329507.7	0.75	3.3	--	--	5.6	--	--
LmaxL2	Lmax laden/lossen vrachtwagen	Aanvullen	198680.8	329507	0.75	--	--	--	199	--	--
LmaxRem2-1	Remmen ontlichten	Aanvullen	198217.8	329518.5	0.75	--	--	--	199	--	--
LmaxRem2-2	Remmen ontlichten	Aanvullen	198679.3	329509.8	0.75	--	--	--	199	--	--

Brongegevens mobiele bronnen industrielawaai

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Cb(u)			Cb			Gem. snelheid
						D	A	N	D	A	N	
T1	Transport Ontgraven	Ontgraven	198642.8	329533.6	0.75	80	--	--	22	--	--	10
T2	Transport Vullen Groeve	Aanvullen	198217.9	329518.6	0.75	100	--	--	21	--	--	10

Intensiteiten punt- en mobiele bronnen industrielawaai

Naam	Omschr.	Lw								
		63	125	205	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
K1	Rupskraan 1	74	89.3	94.7	98.4	99	97.7	91.3	84	104.2
K2	Rupskraan 2	74	89.3	94.7	98.4	99	97.7	91.3	84	104.2
L1	Laden vrachtwagen	59	71.9	82.7	90	93	91.8	87.6	79.9	97.31
LMaxK1	Lmax Rupskraan 1	80	95	105	104	105	103	97.1	90.2	110.8
LMaxK2	Lmax Rupskraan 2	80	95	105	104	105	103	97.1	90.2	110.8
LmaxRem1-2	Remmen ontlichten	86	86.5	91	91.3	103	106	108	104.9	112
LmaxRem1-1	Remmen ontlichten	86	86.5	91	91.3	103	106	108	104.9	112

Naam	Omschr.	Lw								
		63	125	205	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
L2	Lossen vrachtwagen	89	93.7	95.2	99.9	104	101	99.2	85.8	107.9
LmaxL2	Lmax laden/lossen vrachtwagen	85	92	100	108	113	111	106	94	116.5
LmaxRem2-1	Remmen ontlichten	86	86.5	91	91.3	103	106	108	104.9	112
LmaxRem2-2	Remmen ontlichten	86	86.5	91	91.3	103	106	108	104.9	112
T1	Transport Ontgraven	85	91.4	95.2	95.1	101	99.4	93.4	85.8	105
T2	Transport Vullen Groeve	85	91.4	95.2	95.1	101	99.4	93.4	85.8	105

Bijlage 3: Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus woningen ten gevolge van industrielawaai groeve

Beoordelingspunten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$ in dB(A)	
	Dagperiode (07.00-19.00 uur) h = 1,50 m	Streefwaarde
Heringsbosch 1	39	45
Heringsbosch 1a	40	45
Waubacherweg 1	34	50
Waubacherweg 1a	27	50
Waubacherweg 3	29	50
Waubacherweg 5	38	50
Waubacherweg 7	40	50
Waubacherweg 9 (bedrijfswoning)	51	55

Bijlage 4: Maximale geluidniveaus

Maximale geluidniveaus op woningen ten gevolge van industrielawaai groeve


Beoordelingspunten	Maximale geluidsniveaus $L_{A,r,L,T}$ in dB(A)	
	Dagperiode (07.00-19.00 uur) h = 1,50 m	Streefwaarde
Heringsbosch 1	43	55
Heringsbosch 1a	43	55
Waubacherweg 1	45	60
Waubacherweg 1a	38	60
Waubacherweg 3	40	60
Waubacherweg 5	48	60
Waubacherweg 7	50	60
Waubacherweg 9 (bedrijfswoning)	63	65

Bijlage 5: Berekening verkeerslawaaï

Invoergegevens berekening verkeerslawaaï van en naar groeve

Naam	Omschrijving	X-1	Y-1	Hoogte	Cb(u)			Cb			Gem. snelheid
					D	A	N	D	A	N	
M1	Waubacherweg	198453.4	329290.8	0.75	160	--	--	21	--	--	40
M2	Heringsbosch	198213.1	329520.0	0.75	200	--	--	20	--	--	40

Modeloverzicht rijlijnen verkeerslawaaï groeve



- Toetspunten Gebouwen Grens
- Wegen Harde bodemgebieden

Etmaalwaarden ten gevolge van verkeerslawaaï groeve

Beoordelingspunten	Etmaalwaarde L_{etm} in dB(A)	
Woning	L_{etm}	Streefwaarde
Heringsbosch 1	28	50
Heringsbosch 1a	29	50
Waubacherweg 1	26	50
Waubacherweg 1a	36	50
Waubacherweg 3	38	50
Waubacherweg 5	38	50
Waubacherweg 7	34	50
Waubacherweg 9 (bedrijfswoning)	40	50

Bijlage 2 Aanmeldnotitie m.e.r.

Rapportage

Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling

Bestemmingsplan Oostflank

Gemeente Brunssum

Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling

Bestemmingsplan Oostflank

Gemeente Brunssum

9 juni 2021



**Pouderoyen Tonnaer is een handelsnaam van
Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V.**

Parklaan 21, 5261 LR Vught
T 040 - 257 1336

info@pouderoyentonnaer.nl
pouderoyentonnaer.nl



Op onze dienstverlening zijn de
DNR 2011 van toepassing die u vindt op
pouderoyentonnaer.nl

Inhoud

1	Inleiding.....	3
1.1	Achtergrond.....	3
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	3
1.3	Geldende bestemmingsplannen.....	5
2	Kader en procedure m.e.r.-beoordeling	7
2.1	Besluit milieueffectrapportage.....	7
2.2	De activiteiten	7
3	Kenmerken van het project	11
3.1	Inleiding	11
3.2	Omvang en aard van het project.....	11
3.3	Mogelijke cumulatie-effecten	12
3.4	Gebruik van natuurlijke hulpbronnen	12
3.5	Productie van afvalstoffen.....	12
3.6	Verontreiniging en hinder	13
3.7	Risico op ongevallen.....	13
4	Plaats van het project.....	14
4.1	Inleiding	14
4.2	Bestaand grondgebruik	14
4.3	Kenmerken van de locatie en (natuur)waarden.....	14
4.4	Ladder voor Duurzame Verstedelijking (locatieafweging)	15
5	Kenmerken van de potentiële effecten	16
6	CONCLUSIE.....	28

1 Inleiding


1.1 Achtergrond

Samen met de Provincie Limburg en Parkstad Limburg wordt gewerkt aan een kwaliteitsverbetering en structuurversterking van de Oostflank van Brunssum. De aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (verder: de Buitenring) biedt door de verbetering van de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het gebied, kansen voor een economische structuurversterking, een kwaliteitsimpuls voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en kansen voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Aangezien de huidige planologische kaders voor delen van het gebied sterk verouderd zijn, de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor het gebied niet zijn afgestemd op de wijzigingen in het gebied als gevolg van de aanleg van de Buitenring en voor een deel van het gebied momenteel geen planologische kaders gelden, is een herziening van deze ruimtelijke kaders wenselijk.

Op 30 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Brunssum een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen in de Oostflank van Brunssum (tijdelijk) te voorkomen. In navolging hierop wordt een beheersmatig bestemmingsplan opgesteld dat actuele planologische kaders zal gaan bieden voor het gebied. Daarbij worden dan ook de ongewenste ontwikkelingen uit de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen definitief weggenomen. Op een later moment zal vervolgens een nieuw, ontwikkelingsgericht bestemmingsplan (of omgevingsplan) worden opgesteld dat de gewenste (door)ontwikkeling van het gebied faciliteert. Daarmee wordt op korte termijn voorzien in actuele planologische kaders, afgestemd op onder meer de aangelegde Buitenring en het uitsluiten van ongewenste ontwikkelingen, terwijl parallel daaraan verder kan worden onderzocht welke nieuwe ontwikkelingen binnen het gebied wenselijk, maar ook uitvoerbaar zijn.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan Oostflank van Brunssum is gelegen in het oostelijk deel van de gemeente Brunssum. Het gebied bestaat uit een aantal deelgebieden die niet direct aan elkaar grenzen. Voor een belangrijk deel wordt deze begrenzing ingegeven door het feit dat bij de vaststelling van de provinciale inpassingsplannen (PIP's) ten behoeve van de Buitenring is bepaald dat de gemeenteraad van Brunssum tot 18 maart 2026 geen bestemmingsplan mag vaststellen voor gronden waarvoor deze PIP's gelden. De gebieden blijven daarom buiten de begrenzing van het bestemmingsplan Oostflank. In navolgende afbeelding is de begrenzing van het plangebied weergegeven. Daarin worden de te onderscheiden deelgebieden genummerd. Waar in deze notitie wordt verwezen naar deelgebieden, betreffen het de in deze afbeelding aangeduide deelgebieden.



Figuur 1 Ligging en globale begrenzing plangebied en aanduiding deelgebieden.

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied gelden nu een aantal verschillende bestemmingsplannen en een beheersverordening. In navolgende tabel worden die plannen opgesomd, waarbij tevens de begrenzing wordt aangegeven. Na de tabel wordt dit per deelgebied kort toegelicht.

Naam + datum vaststelling	Ligging en begrenzing
Beheersverordening Bedrijventerreinen (11 september 2013)	
Bestemmingsplan Buitengebied (20 mei 1997)	
Bestemmingsplan Hendrik en omgeving (2 juni 1981)	

Beheersverordening Bedrijventerreinen

Op dit moment geldt voor een groot deel van het plangebied de beheersverordening 'Bedrijventerreinen' als vastgesteld door de gemeenteraad van Brunssum op 11 september 2013. Deze beheersverordening geldt voor het bedrijventerrein Bouwberg (deelgebied 1), een deel van de Groeve Hendrik (deelgebied 2), een klein deel van Ora et Labora (deelgebied 4) en de bedrijven aan de Rimburgerweg die binnen onderhavig plangebied worden meegenomen (deelgebied 5).

Bestemmingsplan Buitengebied

Voor een tweetal percelen in deelgebied 2 geldt nog het bestemmingsplan 'Buitengebied' als vastgesteld door de gemeenteraad van Brunssum op 20 mei 1997. Het betreft het perceel Kranenpool 25, waarop een bedrijf is gevestigd dat pallets, kisten en kratten van hout produceert en een perceel aan de Waubacherweg, waarop een was- en sorteerinstallatie aanwezig is die tot de groeve Hendrik / Mourik behoort. De bestemming daarvan is nu 'Bedrijfsdoeleinden'.

Bestemmingsplan Hendrik en omgeving

Rondom de Buitenring en dan met name voor de percelen die door de PIP's ingesloten zijn geraakt (deelgebied 3), geldt het bestemmingsplan Hendrik en omgeving, als vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juni 1981. Dit bestemmingsplan geldt ook voor een aantal percelen aan de Kranenpool die onderdeel uitmaken van deelgebied 2. Het betreft de percelen Kranenpool 42, waarop een bedrijf is gevestigd dat handelt in brand- en rondhout en het perceel Kranenpool 21, dat momenteel leeg staat, maar in het verleden onderdeel heeft uitgemaakt van het sportcomplex van JFC. De bestemming van deze percelen is 'Industriële doeleinden'.

Witte vlek

Voor een deel van het plangebied gelden op dit moment géén planologische kaders, omdat de daar geldende zogenoemde hoofdzaakplannen op 1 juli 2013 zijn komen te vervallen, als gevolg van het overgangsrecht dat is opgenomen in de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden. Het betreft een deel van deelgebied 2 en een deel van deelgebied 4.

2 Kader en procedure m.e.r.-beoordeling

2.1 Besluit milieueffectrapportage

Om milieueffecten vroegtijdig en volwaardig te betrekken in besluitvorming omtrent nieuwe initiatieven vindt milieueffectrapportage plaats. In welke gevallen milieueffectrapportage verplicht is en in welke gevallen moet worden beoordeeld of een dergelijke rapportageprocedure moet plaatsvinden, volgt uit het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

Op basis van het Besluit m.e.r. wordt getoetst of het bestemmingsplan voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Hiervoor zijn in de bijlage bij het Besluit m.e.r. lijsten opgenomen waarin activiteiten zijn aangewezen die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (C-lijst) of ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (D-lijst). In die lijst is per categorie een drempelwaarde opgenomen. Deze drempelwaarden hebben een indicatief karakter, hetgeen inhoudt dat ook wanneer de drempelwaarden niet worden overschreden een beoordeling dient plaats te vinden of het planvoornemen kan leiden tot belangrijke nadelige gevolgen. Deze beoordeling dient te geschieden aan de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Onderhavige rapportage voorziet in die beoordeling.

2.2 De activiteiten

Zoals volgt uit het eerste hoofdstuk van deze notitie is het bestemmingsplan overwegend beheersmatig van aard. De aanleidingen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen vloeien hoofdzakelijk voort uit de volgende aspecten:

- Verhogen ruimtelijke kwaliteit, onder meer als gevolg van de gewijzigde oriëntatie van percelen door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Als gevolg daarvan zijn percelen die grenzen aan die weg 'zichtlocaties' geworden, terwijl de aanwezige gebouwen daar niet op zijn georiënteerd en ontworpen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de onbebouwde delen van die percelen, waarbij achtererven waarop voorheen vanaf de openbare weg geen zicht was, nu wel in het zicht liggen. De bouwregels worden daar nu beter op afgestemd.
- Afstemming bestemmingsvlakken, bouwvlakken en de daaraan gekoppelde regels op deze nieuwe situatie, waaronder ook de regels over buitenopslag.
- Uitsluiten bedrijvigheid van milieucategorie 1, omdat dergelijke activiteiten goed inpasbaar zijn in de rest van het stedelijk gebied en zo de (schaarse) ruimte op bedrijventerreinen beschikbaar blijft voor activiteiten waarvoor dat niet geldt (duurzaam ruimtegebruik).
- Het uitsluiten van nieuwe bedrijven van milieucategorie 4.1 of hoger, maar wel met een passende bestemming voor de legale bestaande bedrijven van een milieucategorie van 4.1 of hoger.
- Het opnemen van een passende bestemming conform het huidige gebruik, voor die delen van het plangebied waarvoor op dit moment géén planologische kaders gelden.

Nieuwe ontwikkelingen zijn en worden niet meegenomen, tenzij aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan:

1. de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling is tijdig en afdoende aangetoond;
2. het meenemen van de ontwikkeling leidt niet tot een vertraging van de planprocedure

Dat geldt voor slechts één ontwikkeling, gelegen binnen deelgebied 4, namelijk een wijziging van de groeve ten noorden van de Waubacherweg, waarbij de activiteiten worden verplaatst binnen het terrein van de bestaande groeve. Voor die ontwikkeling zijn de noodzakelijke vergunningen verleend, dan wel worden deze vóór vaststelling van het bestemmingsplan verleend. Beeldvorming en besluitvorming over nut en noodzaak van milieueffectrapportage voor die ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het bestemmingsplan borduurt voort op deze besluiten door daarvoor de planologische titel te bieden.

Behalve voorgaande nieuwe ontwikkeling worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt met het plan, maar binnen het plangebied is wel nog sprake van onbenutte planologische ruimte op basis van de geldende, onherroepelijke bestemmingsplannen en beheersverordening, die in het nu voorliggende bestemmingsplan Oostflank wordt overgenomen. Het betreft ruimte die het plan biedt voor de uitbreiding van de aanwezige bedrijven en enkele percelen waarop nog nieuwvestiging van bedrijven mogelijk is.

Hierna wordt dit per deelgebied nader geconcretiseerd.

Deelgebied 1

Dit betreft het bestaande bedrijventerrein Bouwberg, dat geheel voor bedrijfsdoeleinden in gebruik is. Er is nog maar heel beperkt ruimte voor de uitbreiding van deze bedrijven, gezien de bouwregels die voor de in het plan toe te kennen bestemming 'Bedrijventerrein', waaronder de opgenomen maximum bebouwingspercentages. Deze mogelijkheden zijn dusdanig beperkt dat deze niet zijn aan te merken als *de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein* als bedoeld in categorie D11.3 van de D-lijst van het Besluit m.e.r. Ook worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die kunnen worden aangemerkt als een *stedelijk ontwikkelingsproject* als bedoeld in categorie D11.2 van de D-lijst van het Besluit m.e.r.

Deelgebied 2

In deelgebied 2 is sprake van een bestaande groeve die positief en op maat wordt bestemd, zonder onbenutte uitbreidingsmogelijkheden of planologische ruimte die anderszins is aan te merken als één van de categorieën die in de C-lijst en D-lijst van het Besluit m.e.r. worden onderscheiden.

Deelgebied 3

Dit gebied is in de huidige situatie reeds bestemd voor en in gebruik voor bedrijfsmatige doeleinden, met uitzondering van de gronden die zijn gelegen aan de oostzijde van de Buitenring Parkstad Limburg. Op dat perceel vinden wel beperkt bedrijfsmatige activiteiten plaats, maar er is geen sprake van bebouwing, terwijl het nu voorliggende bestemmingsplan die ruimte in beginsel wel (nog steeds) biedt. De oppervlakte is met circa 7 hectare aanzienlijk lager dan de drempelwaarde van 75 hectare die is gekoppeld aan categorie 11.3 van de D-lijst van het Besluit m.e.r.

Deelgebied 4

In dit deelgebied is hoofdzakelijk sprake van bestaand bos en bestaande bedrijvigheid, waaronder een groeve. Binnen die groeve vinden wijzigingen plaats, waarvoor reeds een m.e.r.-beoordeling heeft plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van onbenutte kavels ter grootte van in totaal circa 2 hectare, waarvan

circa 1,75 ha bouwvlak. Deze oppervlakte blijft –ook opgeteld bij de oppervlakten als genoemd bij deelgebied 3 – ver beneden de drempelwaarde van 75 hectare van categorie D11.3.

Deelgebied 5

Dit deelgebied is geheel in gebruik voor bedrijfsmatige doeleinden. Het voorliggend bestemmingsplan biedt t.o.v. de bestaande situatie – net als de vooralsnog geldende beheersverordening – slechts zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn dusdanig beperkt dat deze niet zijn aan te merken als *de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein* als bedoeld in categorie D11.3 van de D-lijst van het Besluit m.e.r.

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
Activiteiten	Gevallen	Plannen	Besluiten
D 11.2 De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m ² of meer.	De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.	De vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.
D 11.3 De aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 75 hectare of meer.	De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.	De vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.

Figuur 4 Uitsnede van onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage

Toepassing

De uitbreidingsruimte is gezien het voorgaande beperkt en op basis van de actuele jurisprudentie is het twijfelachtig of sprake is van mogelijkheden als bedoeld in categorie D11.3 van de D-lijst van het Besluit m.e.r. Zekerheidshalve gaan we er van uit dat de vooralsnog onbenutte ruimte in het bestemmingsplan is aan te merken als het wijzigen van een industrieterrein. Hoewel die mogelijkheden tezamen de drempelwaarde van 75 hectare niet overschrijden, wordt toch voorzien in deze (vormvrije) m.e.r.-beoordeling. De drempelwaarden zijn immers indicatief van aard.

De diepgang van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te worden afgestemd op de aard, omvang en gevoeligheid van het bestemmingsplan. Bij een m.e.r.-beoordeling gaat het vooral om het verkrijgen van inzicht in de milieuthema's die mogelijk de grootste impact hebben op de omgeving en om na te gaan of er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.

In de volgende hoofdstukken is aangegeven of er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.

3 Kenmerken van het project

3.1 Inleiding

Als eerste hoofdcriterium wordt genoemd: de kenmerken van het project. Hierbij komen naast algemene gegevens van het project, zoals de omvang en de aard van de voorgenomen activiteit ook mogelijke cumulatie-effecten met andere nabijgelegen projecten aan de orde.

3.2 Omvang en aard van het project

Zoals volgt uit het eerste hoofdstuk van deze notitie is het bestemmingsplan overwegend beheersmatig van aard. Het betreft een bestaand bedrijventerrein, dat grotendeels al als zodanig is bestemd en voor het overige als zodanig in gebruik is, zonder dat er voor die gronden een planologisch regime geldt. Anders gezegd betreft het gebruik als bedrijventerrein het bestaand en planologisch legaal gebruik. De aanleidingen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen vloeien hoofdzakelijk voort uit de volgende aspecten:

- Verhogen ruimtelijke kwaliteit, onder meer als gevolg van de gewijzigde oriëntatie van percelen door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Als gevolg daarvan zijn percelen die grenzen aan die weg 'zichtlocaties' geworden, terwijl de aanwezige gebouwen daar niet op zijn georiënteerd en ontworpen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de onbebouwde delen van die percelen, waarbij achtererven waarop voorheen vanaf de openbare weg geen zicht was, nu wel in het zicht liggen. De bouwregels worden daar nu beter op afgestemd.
- Afstemming bestemmingsvlakken, bouwvlakken en de daaraan gekoppelde regels op deze nieuwe situatie, waaronder ook de regels over buitenopslag.
- Uitsluiten bedrijvigheid van milieucategorie 1, omdat dergelijke activiteiten goed inpasbaar zijn in de rest van het stedelijk gebied en zo de (schaarse) ruimte op bedrijventerreinen beschikbaar blijft voor activiteiten waarvoor dat niet geldt (duurzaam ruimtegebruik).
- Het uitsluiten van nieuwe bedrijven van milieucategorie 4.1 of hoger, maar wel met een passende bestemming voor de legale bestaande bedrijven van een milieucategorie van 4.1 of hoger.
- Het opnemen van een passende bestemming conform het huidige gebruik, voor die delen van het plangebied waarvoor op dit moment géén planologische kaders gelden.

Nieuwe ontwikkelingen zijn en worden niet meegenomen, tenzij aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan:

3. de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling is tijdig en afdoende aangetoond;
4. het meenemen van de ontwikkeling leidt niet tot een vertraging van de planprocedure

Dat geldt voor slechts één ontwikkeling, gelegen binnen deelgebied 4, namelijk een wijziging van de groeve ten noorden van de Waubacherweg, waarbij de activiteiten worden verplaatst binnen het terrein van de bestaande groeve. Voor die ontwikkeling zijn de noodzakelijke vergunningen verleend, dan wel worden deze vóór vaststelling van het bestemmingsplan verleend. Beeldvorming en besluitvorming over nut en noodzaak van milieueffectrapportage voor die ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het bestemmingsplan borduurt voort op deze besluiten door daarvoor de planologische titel te bieden.

Behalve voorgaande nieuwe ontwikkeling worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt met het plan, maar binnen het plangebied is wel nog onbenutte planologische ruimte op basis van de geldende, onherroepelijke bestemmingsplannen en beheersverordening, die in het nu voorliggende bestemmingsplan Oostflank wordt overgenomen. Het betreft ruimte die het plan biedt voor de uitbreiding van de aanwezige bedrijven en enkele percelen waarop nog nieuwvestiging van bedrijven mogelijk is.

3.3 Mogelijke cumulatie-effecten

Cumulatie met andere projecten is niet aan de orde, al kan deze beoordeling niet geheel los worden gezien van de beoogde ontwikkelingen binnen de groeve als bedoeld in voorgaande paragraaf. Gezien de resultaten van de onderzoeken die ten behoeve van die ontwikkeling zijn verricht, waaronder begrepen de m.e.r.-beoordeling en gezien de inhoud van deze notitie is geen sprake van zodanige cumulatieve effecten dat een formeel milieueffectrapport meerwaarde biedt of dat sprake is van zodanige milieu-effecten dat van deze ontwikkeling(en) moet worden afgezien.

3.4 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Om voor toekomstige generaties de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen te garanderen, is duurzaam voorraadbeheer noodzakelijk. Niet-vernieuwbare grondstofvoorraden (zoals fossiele brandstoffen en ertsen) worden niet of nauwelijks aangevuld en raken als gevolg daarvan bij voortdurende winning ooit op. Bij de realisatie van (ruimtelijke) ontwikkelingen wordt steeds meer aandacht gevraagd voor het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en grondstofvoorraden. Binnen het plangebied is sprake van delfstoffenwinning in een tweetal groeves, respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de Waubacherweg. Dit betreft bestaand, planologisch legaal gebruik. Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat de planologische ruimte die binnen onderhavig plan (nog) aanwezig is, beperkt is. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen dat het invullen daarvan met zich mee brengt is beperkt.

3.5 Productie van afvalstoffen

De afvalstoffen die ontstaan binnen het plangebied bestaan uit huishoudelijk afval en afvalwater, naast eventuele andere afvalstromen van binnen het plangebied reeds gevestigde bedrijven. De planologische ruimte die binnen het plangebied nog beschikbaar is, biedt niet of nauwelijks ruimte voor bedrijven waarbij grote hoeveelheden afval vrijkomen. Hemelwater wordt geborgen binnen het plangebied, waardoor de bestaande gemeentelijke riolering zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor de afvoer van afvalwater.

De inzameling van het overig afval vindt zoveel mogelijk gescheiden plaats. De binnen het plangebied gelegen woningen zijn reeds opgenomen in de huisvuilroutes van de gemeente Brunssum. Voor het overige kunnen bewoners hun afval gescheiden aanbieden op diverse inzamelpunten en kan met voor grof en gevaarlijk afval terecht bij de bestaande gemeentelijke milieustraat. De bestaande bedrijven binnen het plangebied en eventuele nieuw te vestigen bedrijven zijn en blijven verantwoordelijk voor de afvoer van hun afval, binnen de wettelijke kaders.

3.6 Verontreiniging en hinder

Gezien de aard en omvang van de binnen het plangebied mogelijke ontwikkelingen, de relatief lage toegelaten milieucategorieën, de gehanteerde toegesneden Staat van bedrijfsactiviteiten en de gehanteerde bouw- en gebruiksregels, is geen (significante) verontreiniging van de bodem, het grondwater, de lucht of andere natuurlijke elementen te verwachten. Ook het ontstaan van (onevenredige) hinder voor omliggende functies is uitgesloten gezien de relatief lage toegestane milieucategorieën. Gezien ook de beschrijving van de doelstellingen voor het plan, zoals onder meer beschreven in paragraaf 3.2, is juist sprake van het verder voorkomen van (voorzienbare) hinder voor omliggende functies.

3.7 Risico op ongevallen

Bij de ontwikkeling is geen sprake van realisatie van een nieuwe risicobronnen. Ook neemt als gevolg van het plan het verblijf van personen binnen de invloedsgebieden (aandachtsgebieden) van bestaande risicobronnen niet toe.

4 Plaats van het project

4.1 Inleiding

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop een project van invloed kan zijn, dient te worden betrokken het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, het opnamevermogen van het natuurlijke milieu met in het bijzonder aandacht voor de beschermde gebieden.

4.2 Bestaand grondgebruik

Het plangebied betreft bestaand stedelijk gebied en omvat gronden die hoofdzakelijk reeds in gebruik zijn voor bedrijfsmatige doeleinden. Een meer uitgebreide beschrijving van de bestaande situatie is opgenomen in de toelichting op het bestemmingsplan, ten behoeve waarvan deze notitie is opgesteld.

4.3 Kenmerken van de locatie en (natuur)waarden

Natuurwaarden zijn binnen het gebied beperkt aanwezig. Binnen deelgebied 1 en deelgebied 4 is het bestaande Bos als zodanig bestemd. Ook is aan de Waubacherweg een perceel – net als in de geldende beheersverordening bestemd als Natuur. In de directe nabijheid van het plangebied liggen echter de Natura 2000-gebieden Brunsummerheide en de Tevenerheide.

Gezien het overwegend beheersmatig karakter van het bestemmingsplan, waarbij voorts door het toepassen van milieuzonering de milieubelasting wordt beperkt ten opzichte van de huidige (planologische) situatie, kan in beginsel redelijkerwijs worden aangenomen dat een voortzetting van het huidige grondgebruik geen (significant) negatieve effecten zullen ontstaan voor dit gebied of enig ander Natura 2000-gebied. Een bijzonder punt van aandacht is echter de stikstofdepositie op deze gebieden. Er is namelijk sprake van een significante toename van de stikstofdepositie wanneer die depositie met meer dan 0,00 mol/hectare/jaar toeneemt ten opzichte van het feitelijk bestaande en planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van een bestemmingsplan. Aangezien er binnen het plangebied nog sprake is van onbenutte planologische ruimte, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat als gevolg van het benutten daarvan de stikstofdepositie voornoemde drempel van 0,00 mol/hectare/jaar overschrijdt.

Om de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan op dat punt toch te kunnen aantonen c.q. borgen is voorzien in planregels die nieuwe activiteiten die die drempel overschrijden uitsluiten, maar waarbij verleende vergunningen wel worden gerespecteerd.

4.4 Ladder voor Duurzame Verstedelijking (locatieafweging)

Het bestemmingsplan is in de basis beheersmatig van aard. Er vindt ten opzichte de geldende beheersverordening en geldende bestemmingsplannen geen groter planologisch ruimtebeslag plaats en er worden geen nieuwe ontwikkelingen c.q. functiewijzigingen toegestaan met zodanig afwijkende ruimtelijke effecten ten opzichte van de bestaande planologische kaders, dat aanleiding bestaat te toetsen aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Daarmee is overigens niet gezegd dat niet in het kader van de uitvoerbaarheid van het plan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient te worden gezien in hoeverre eventuele onbenutte planologische mogelijkheden in dit bestemmingsplan kunnen worden overgenomen. In dat kader is van belang dat het bedrijventerrein voor het overgrote deel is uitgegeven en voor bedrijfsdoeleinden in gebruik is. De percelen die nog niet zijn uitgegeven betreffen hoofdzakelijk percelen die in het verleden voor bedrijfsdoeleinden in gebruik zijn geweest, maar als gevolg van de aanleg van de Buitenring zijn aangekocht en zijn ontruimd, maar daarbij hun bestemming hebben behouden. Nu de Buitenring is aangelegd, zijn deze percelen opnieuw uitgeefbaar. Deze percelen zijn aangewezen als bedrijventerrein in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg, waarin vraag en aanbod voor wat betreft bedrijventerreinen op regionaal niveau in beeld zijn gebracht. Het behouden van de planologische mogelijkheden voor de betreffende percelen sluit daarom (nog steeds) aan bij de principes van duurzaam ruimtegebruik.

5 Kenmerken van de potentiële effecten

In dit hoofdstuk komen de diverse sectorale aspecten aan bod waaruit in potentie negatieve effecten kunnen voortvloeien.

5.1 Bodem

Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde bestemming en de daarin toegestane gebruiksvormen. Aangezien het bestemmingsplan beheersmatig van aard is en niet voorziet in functiewijzigingen die leiden tot een gevoeliger gebruik van de bodem, bestaat geen aanleiding voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Voor de binnen het plangebied aanwezige functies geldt dat de bodemkwaliteit reeds is getoetst in het kader van de vestiging van die betreffende functie, dan wel dat bij voortzetting van het huidige gebruik geen gevoeliger gebruik mogelijk wordt. Bovendien geldt dat bij het bouwen van een gebouw in het kader van de daarvoor te verlenen omgevingsvergunning een verkennend bodemonderzoek dient te worden overlegd waaruit blijkt dat de bodemkwaliteit voldoet aan de geldende normen voor de bodemkwaliteit. Gezien de aard van de binnen het plan toe te laten activiteiten zijn redelijkerwijs geen (significante) negatieve gevolgen voor de bodemkwaliteit te verwachten.

5.2 Geluid

5.2.1 Wegverkeerslawaai

Bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan of een herziening daarvan dient op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek naar verkeerslawaai te worden ingesteld. Hierbij moeten de in de wet aangegeven, binnen de zones langs de wegen geldende, waarden in acht worden genomen. Alle wegen hebben een geluidzone, met uitzondering van wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied of wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Voor nieuw op te richten geluidsgevoelige bebouwing binnen de wettelijke geluidzones dient nader bepaald te worden of de wettelijke grenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt.

Het bestemmingsplan is echter overwegend beheersmatig van aard. Hoewel het plangebied is gelegen binnen de zone van diverse wegen, worden binnen die zones geen nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk gemaakt. Ook worden geen nieuwe wegen mogelijk gemaakt die een zone kennen. Het aspect wegverkeerslawaai vormt daarom geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.

5.2.2 Industrielawaai

De Wet geluidhinder is ook van toepassing op bedrijventerreinen waarvoor een bestemming is opgenomen die de vestiging mogelijk maakt van bedrijven die 'in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken' en die als zodanig zijn aangewezen in onderdeel D van Bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht.

Dergelijke geluidzoneringsplichtige bedrijven zijn binnen het plangebied niet aanwezig en ze worden in het bestemmingsplan ook niet toegestaan. In het verleden was binnen het plangebied wel een betonwarenfabriek aanwezig (Kranenpool 42). Rond die inrichting was ook een geluidzone vastgelegd. Het betreffende bedrijf is echter niet meer aanwezig en gezien het voorgaande biedt het bestemmingsplan ook geen mogelijkheden meer om hier nieuwe geluidzoneringsplichtige bedrijven te vestigen. De milieuvergunning (die later van rechtswege is overgegaan in een melding met een omgevingsvergunning OBM) is in 2018 ingetrokken door de provincie. Om die reden wordt ook geen aanleiding meer gezien de bij die inrichting behorende geluidzone in het plan vast te leggen.

5.2.3 Spoorweglawaai

Net als wegverkeerslawaai en geluid vanwege (gezoneerde) industrieterreinen wordt spoorweglawaai gereguleerd door de Wet geluidhinder. Binnen het plangebied of in de directe omgeving daarvan zijn geen spoorlijnen gelegen waarmee in bestemmingsplan rekening dient te worden gehouden vanwege het aspect spoorweglawaai.

5.3 Luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder andere grenswaarden voor vervuulende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO₂) en zwevende deeltjes als PM₁₀ (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden komen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. Nederland kan vooralsnog niet voldoen aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio's om samen te werken aan een schonere lucht waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Projecten die „niet in betekende mate" (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit.

Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof. Voor een aantal functies (onder andere woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM. Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen genieten op grond van het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) extra bescherming. Substantiële uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is alleen toegestaan indien de concentraties luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden waardoor geen onacceptabele gezondheidsrisico's optreden.

Binnen het plangebied worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die in betekende mate bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Een onderzoek luchtkwaliteit is daarom niet noodzakelijk. Ook voorziet het bestemmingsplan niet in mogelijkheden voor nieuwe gevoelige bestemmingen binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.

5.4 Externe veiligheid

5.4.1 Wettelijk kader

De regelgeving op het gebied van externe veiligheid heeft als doel om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. De regelgeving is vervat in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de relevante besluiten. Bij onderzoek naar externe veiligheid worden twee grootheden onderscheiden:

- het plaatsgebonden risico;
- het groepsrisico.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeluk met gevaarlijke

stoffen bij een inrichting, buisleiding of transportas. Voor het PR geldt een 'harde' grenswaarde van 10-6/jaar (PR10⁻⁶) die op kaart kan worden aangeduid met een contour. Binnen deze contour mogen geen zogenoemde 'kwetsbare objecten' zoals woningen of scholen liggen. Hieraan zal in alle gevallen moeten worden voldaan bij het vaststellen van Wabo besluiten en bestemmingsplannen. Er is in dit geval geen sprake van beleidsruimte voor het gemeentebestuur.

Voor zogenoemde 'beperkt kwetsbare objecten', zoals verspreid liggende woningen of kleine kantoren, geldt het PR niet als grenswaarde, maar als richtwaarde. Dit betekent dat op grond van zwaarwegende motieven van de norm mag worden afgeweken.

Groepsrisko


De hoogte van het groepsrisico (GR) betreft de kans per jaar, dat een groep van 10 of meer personen overlijdt, als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving direct overlijdt bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet 'op de kaart' worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waarde kans (F) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.

Het gemeentebestuur heeft beleidsruimte bij het toepassen van de hoogte van het groepsrisico bij ruimtelijke ontwikkelingen. Echter voor het groepsrisico geldt wel een verantwoordingsplicht. Het bevoegd gezag dient binnen het invloedsgebied een afweging te maken tussen het belang van de ruimtelijke ontwikkeling ten opzichte van het risico dat een groep mensen komt te overlijden als gevolg van een ramp of ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook eventueel te nemen maatregelen en risico's dienen in de verantwoording opgenomen te worden. Voorafgaand aan de verantwoording van het groepsrisico moet een plan of vergunning ter advisering aan de veiligheidsregio worden voorgelegd.

5.4.2 Toepassing

Inrichtingen

Blijkens navolgende uitsnede van de Risicokaart zijn er binnen het plangebied twee risicovolle inrichtingen aanwezig, namelijk Limburgse Urethaan Chemie op het adres Boschstraat 31 en Bastin Pallets op het adres Kranenpool 25. Eerstgenoemd bedrijf kent een PR-contour van 40 meter. Binnen die contour zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig en er zijn ook geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan binnen die contour. Bastin Pallets kent geen PR-contour, maar is opgenomen in de risicokaart vanwege de opslag van vaste brandbare stoffen. Ook in de directe omgeving van die inrichting zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig en er zijn ook geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan.



Uitsnede risicokaart

Transportroutes

Daarnaast is van belang dat over de Buitenring vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het gaat dan voornamelijk om bevoorrading van tankstations en betreft transport van categorieën LF1, LF2 en GF3. In het kader van de aanleg van de Buitenring is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid en ook ten behoeve van de vaststelling van de beheersverordening Bedrijventerreinen is onderzoek verricht naar de invloed van de Buitenring op onderhavig plangebied. Daaruit blijkt dat de Buitenring (ter hoogte van het plangebied) geen PR-contour kent en het groepsrisico minder dan 10% van de oriëntatiewaarde bedraagt.

Ook ten aanzien van de Buitenring geldt dat dit bestemmingsplan geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk maakt, waarover verantwoording moet plaatsvinden.

Buisleidingen

Blijkens de risicokaart zijn geen buisleidingen gelegen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Ook zijn in de omgeving van het plangebied geen leidingen gelegen waarvan het invloedsgebied het plangebied van dit bestemmingsplan overlapt.

5.4.3 Conclusie

Gezien het voorgaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor onderhavig bestemmingsplan.

5.5 Milieuzonering

5.5.1 Inleiding

Zowel in het kader van een goede ruimtelijke ordening als vanuit milieuwet- en regelgeving wordt gestreefd naar het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten, met als doel het handhaven en waar mogelijk bevorderen van een goede kwaliteit van het leefmilieu. Dit gebeurt onder andere door het fysiek scheiden van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige objecten, zoals woningen. Het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende activiteiten bij bedrijven enerzijds en milieugevoelige functies als wonen anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies, hetgeen ook wel wordt aangeduid als milieuzonering. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Daarmee worden twee doelen gediend:

1. het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van (voorzienbare) hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
2. het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

5.5.2 Systematiek: richtafstanden en omgevingstypen

Richtafstanden

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt in onderhavig bestemmingsplan de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 als uitgangspunt genomen. Deze uitgave bevat een lijst waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. Deze lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. Deze richtafstanden bedragen per milieucategorie:

Milieucategorie	Richtafstand
1	10 meter
2	30 meter
3.1	50 meter
3.2	100 meter
4.1	200 meter
4.2	300 meter
5.1	500 meter
5.2	700 meter
5.3	1.000 meter
6	1.500 meter

Van belang is verder dat deze afstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk of een rustig buitengebied enerzijds en een - zoals in dit geval - bedrijventerrein anderzijds. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van "functiescheiding", wat wil zeggen dat er afgezien van wijkgebonden

voorzieningen vrijwel geen andere functies voorkomen en er langs de randen van het gebied weinig verstoring is door verkeer. Vergelijkbaar met “rustige woonwijk” zijn rustig buitengebied, stiltegebied en natuurgebied. Daarvoor gelden dan ook dezelfde richtafstanden. Daarnaast wordt een zogenoemd 'gemengd gebied' onderscheiden, waaronder wordt verstaan een gebied met een variatie aan functies waarbij direct naast woningen andere functies voorkomen zoals winkels, horeca en kleine bedrijvigheid. Wanneer sprake is van het omgevingstype “gemengd gebied” kunnen de richtafstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige functies met één afstandsstap verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. 50 meter wordt dan 30 meter, 30 meter wordt 10 meter, etc.

De hiervoor beschreven methode is in beginsel niet bedoeld voor gevallen c.q. gebieden waarin functiemenging plaatsvindt. Ook is de methode in beginsel niet geschikt om bestaande situaties te beoordelen.

5.5.3 Toepassing en motivering

Maximale milieucategorie 3.2 met maatwerk voor bestaande bedrijven milieucategorie 4.1

Het plangebied is aan te merken als een bestaand bedrijventerrein. In de voor een groot deel van het plangebied geldende beheersverordening is reeds het principe van milieuzonering toegepast. Op basis van die beheersverordening is de maximaal toegelaten milieucategorie 3.2, maar is voor specifieke locaties door middel van een aanduiding ook bedrijvigheid van milieucategorie 4.1 toegestaan. Daarnaast is een zogenoemde uitsterfconstructie opgenomen voor bestaande bedrijven van bedrijven van een milieucategorie hoger dan 3.2, anders dan ter plaatse van voornoemde aanduiding.

Eerder in deze notitie is reeds toegelicht dat in het bestemmingsplan de mogelijkheden om bedrijven van een milieucategorie hoger dan 3.2 verder worden beperkt door de mogelijkheden ter plaatse van locaties die zijn voorzien van een aanduiding die bedrijven van milieucategorie 4.1 toelaat, toe te spitsen op de huidige vorm van bedrijvigheid en omschakeling naar een ander bedrijf van milieucategorie 4.1 niet bij recht mogelijk te maken. Wel is het overigens mogelijk om met toepassing van een afwijkingsbevoegdheid een ander bedrijf van milieucategorie 4.1 toe te staan of een ander bedrijf toe te staan dat niet is opgenomen in de toegesneden lijst van bedrijven die als bijlage bij de regels is opgenomen, mits daarbij wordt aangetoond dat de milieueffecten daarvan vergelijkbaar zijn met de bedrijven die ter plaatse wel zijn toegestaan en geen sprake is van een toename van de stikstofemissie c.q. stikstofdepositie.

Nieuwe woningen of bedrijfswoningen worden niet toegelaten en er vindt geen nieuw ruimtebeslag plaats ten behoeve van bedrijvigheid plaats waarbij niet wordt voldaan aan de relevante, eerder genoemde richtafstanden. Ten opzichte van de planologische mogelijkheden die de geldende bestemmingsplannen Hendrik en omgeving en Buitengebied bieden wordt voorzien in dezelfde planologische mogelijkheden als hiervoor beschreven voor de delen van het plangebied waarop vooralsnog de beheersverordening Bedrijventerreinen van toepassing. Daarmee wordt eenduidigheid geboden.

Voor die percelen die ten tijde van het opstellen c.q. vaststellen van dit bestemmingsplan geen of slechts beperkt bedrijfsactiviteiten plaatsvinden geldt dat ten opzichte van de meest nabij gelegen woningen (nog steeds) wordt voldaan aan de relevante richtafstanden, waardoor op dat punt geen aanleiding bestaat de mogelijkheden van die percelen in te perken, anders dan wordt ingegeven door hetgeen in Hoofdstuk 3 van de toelichting op het bestemmingsplan is beschreven.

5.6 Ecologie

5.6.1 Wettelijk kader

In de Wet natuurbescherming is de soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met soortbescherming en met name de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied. Dit betekent dat op voorhand moet worden onderzocht of het plan van invloed is op dergelijke soorten en of redelijkerwijs niet reeds kan worden gesteld dat een eventuele benodigde ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet kan worden verkregen. Ook dient rekening te worden gehouden met gebieden die worden beschermd via de Wet natuurbescherming, waarin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden zijn opgenomen als Natura 2000-gebieden. Daarnaast kan een plan van invloed zijn op het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

5.6.2 Soortenbescherming


In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met de bescherming van flora en fauna en met name de aanwezigheid van (verblijfplaatsen) van beschermde soorten in het plangebied. Dit betekent dat bij voorgenomen nieuwe ontwikkelingen op voorhand moet worden onderzocht of het plan van invloed is op dergelijke soorten. Toekomstige ontwikkelingen binnen het plangebied kunnen hiermee in sommige situaties strijdig zijn. De werkzaamheden kunnen immers leiden tot verstoring en/of vernietiging van leefgebieden van dieren en groeiplaatsen van planten. Ook de afzonderlijke plant- en diersoorten kunnen als gevolg van de werkzaamheden (onopzettelijk) gedood, verontrust en/of verjaagd worden. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn een ontheffing aan te vragen. Een aanvraag van een ontheffing is enkel noodzakelijk indien de voorgenomen activiteiten een schadelijk effect zullen hebben op de aanwezige beschermde soorten of zorgen voor een vermindering van de ecologische functionaliteit voor deze soorten. Een aanvraag is niet noodzakelijk indien de werkzaamheden dusdanig worden ingericht dat geen schade wordt toegebracht aan de beschermde soorten.

In de Wet natuurbescherming is ook een algemene zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat voorafgaand aan een ingreep alle maatregelen genomen dienen te worden om nadelige gevolgen op flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Bovendien moeten de handelingen in logisch verband staan met het plan en geen doel op zich vormen. Deze zorgplicht geldt te allen tijde, ook indien een ontheffing of vrijstelling is verleend.

In dit geval is sprake van een bestaand bedrijventerrein. De verwachtingswaarden ten aanzien van beschermde soorten zijn op een bedrijventerrein in beginsel laag, wat overigens niet wil zeggen dat er geen beschermende soorten binnen het plangebied aanwezig kunnen zijn. Bij een voortzetting van het huidige grondgebruik worden echter geen verstoringen van beschermde soorten verwacht. Hoewel bij de vaststelling van het bestemmingsplan wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming, is dit geen exclusief peilmoment. De Wet natuurbescherming en de daarin opgenomen zorgplicht en verboden werken rechtstreeks. Dus ook bij de reguliere bedrijfsactiviteiten dienen deze regels ter bescherming van eventuele beschermde soorten in acht te worden genomen.

5.6.3 Gebiedsbescherming

De Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen met Natura 2000. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn meer dan 160 natuurgebieden aangewezen. Deze liggen allemaal binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur). Oorspronkelijk zijn deze gebieden aangewezen als Habitat- of Vogelrichtlijngebied. Al deze gebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van planten- en diersoorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. In Nederland zijn de Europese regels voor gebiedsbescherming (net als de regels voor soortenbescherming) vertaald in de Wet natuurbescherming. In het aanwijzingsbesluit van het betreffende Natura 2000-gebied wordt de exacte ligging aangegeven, evenals de soorten en habitattypen die in het gebied moeten worden beschermd. De provincies werken vervolgens in beheerplannen uit welke maatregelen worden getroffen om de door de minister opgestelde instandhoudingsdoelstellingen te bereiken.



Natura2000-gebieden in de omgeving van het plangebied, de ligging van het plangebied is aangeduid met een ster

De meest nabij het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden zijn de "Brunssummerheide" ten zuiden van het plangebied en de "Tevenerheide" ten oosten van het plangebied, welke gebieden allebei vrijwel direct grenzen aan onderhavig plangebied. Ten zuidwesten van het plangebied ligt op een afstand van circa 6 kilometer nog het "Geleenbeekdal". Tot slot ligt ten zuidoosten van het plangebied, op een afstand van circa 6 kilometer nog het gebied "Wumtal nördlich Herzogenrath".

Gezien het overwegend beheersmatig karakter van onderhavig bestemmingsplan, waarbij voorts door het toepassen van milieuzonering de milieubelasting wordt beperkt ten opzichte van de huidige (planologische) situatie kan in beginsel redelijkerwijs worden aangenomen dat een voortzetting van het huidige grondgebruik geen (significant) negatieve effecten zullen ontstaan voor dit gebied of enig ander Natura 2000-gebied. Een bijzonder punt van aandacht is echter de stikstofdepositie op deze gebieden. Er is namelijk sprake van een significante toename van de stikstofdepositie wanneer die depositie met meer dan 0,00 mol/hectare/jaar toeneemt ten opzichte van het feitelijk bestaande en planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van een bestemmingsplan. Aangezien er binnen het plangebied nog sprake is van onbenutte planologische ruimte, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat als gevolg van het benutten daarvan de stikstofdepositie voornoemde drempel van 0,00 mol/hectare/jaar overschrijdt.

Om de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan op dat punt toch te kunnen aantonen c.q. borgen is voorzien in planregels die nieuwe activiteiten die die drempel overschrijden niet bij recht mogelijk maken, maar waarbij verleende vergunningen wel worden gerespecteerd.


5.7 Archeologie en cultuurhistorie

5.7.1 Archeologische waarden

Op 16 januari 1992 is te Valletta het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed tot stand gekomen (Verdrag van Malta). Op nationaal niveau is dit verdrag vervolgens vertaald, met name door de Monumentenwet 1988 te herzien. De wijzigingswet die daarin heeft voorzien, de zogenaamde Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), is op 1 september 2007 in werking getreden. De Wamz is gestoeld op dezelfde uitgangspunten als het Verdrag van Malta (primair een behoud van archeologische resten in de bodem (in situ), vroegtijdig rekening houden met het aspect archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen en het principe de 'verstoorder betaalt'). Als gevolg van de herziene Monumentenwet 1988 hebben gemeenten een kerntaak bij de uitvoering van de archeologische monumentenzorg. Archeologie is een verplicht onderdeel geworden van ieder bestemmingsplan, anno 2021 op basis van de Erfgoedwet.

Bij de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen, of bij afwijkingen op bestaande plannen, dient de gemeente aan te geven welke archeologische waarden er in de bodem verwacht worden en hoe men met deze waarden om zal gaan. Op basis hiervan kunnen gemeenten bij de verlening van omgevingsvergunningen eisen stellen met betrekking tot het aspect archeologie.

De gemeente Brunssum beschikt over een eigen archeologische verwachtings- en beleidskaart, waarop de gebieden met archeologische waarden en verwachtingen zijn aangegeven. Deze kaart en de uit het daaraan verbonden beleidskaders zijn vertaald in dit bestemming door het opnemen van dubbelbestemmingen variërend van Waarde - Archeologie laag tot Waarde - Archeologie zeer hoog. De daaraan verbonden regels borgen dat bij toekomstige bodemingrepen die de uit het beleid voortvloeiende drempels voor wat betreft diepte beneden maaiveld en voor wat betreft oppervlakte overschrijden, archeologisch onderzoek plaatsvindt.



Weergave verschillende verwachtingswaarden binnen het plangebied

5.7.2 Cultuurhistorische waarden


Binnen het plangebied zijn geen in cultuurhistorisch opzicht waardevolle gebouwen en gebieden aanwezig. Er zijn geen Rijksmonumenten aanwezig en het beschermd dorpsgezicht van Brunssum is niet gelegen binnen het plangebied. Ook zijn er geen beeldbepalende panden aanwezig binnen het plangebied.

De binnen het plangebied gelegen Boschweg en de Heringsboschweg zijn ontstaan in de periode 1810-1955. De Hoogenboschweg en de Bouwbergstraat zijn beide wegen die zijn ontstaan voor of gelijktijdig met de middeleeuwse verkaveling. Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn verder geen relevante cultuurhistorische waarden aanwijsbaar, althans geen waarden waarop dit bestemmingsplan van invloed kan zijn.

Aangezien dit bestemmingsplan overwegend beheersmatig van aard is en bijvoorbeeld geen aanpassing van de ligging van voornoemde wegen is voorzien c.q. mogelijk wordt gemaakt, worden als gevolg van dit plan geen (negatieve) gevolgen voor cultuurhistorische waarden verwacht.

5.8 Water

Binnen het plangebied is maar beperkt oppervlaktewater aanwezig. Binnen het plangebied ligt één primaire watergang: het "Ruischerbeekje". Deze watergang is in onderhavig bestemmingsplan voorzien van de bestemming 'Water', waarbij tevens is voorzien van een beschermingszone conform het profiel van de vrije ruimte (Waterstaat - Beschermingszone primair water).



Aanduiding primaire watergang Ruischerbeekje op legger met profiel van vrije ruimte

Binnen het plangebied is geen sprake van waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden. Voor wat betreft de riolering geldt dat binnen het plangebied van oudsher een gemengd rioolstelsel is gelegen dat is aangesloten is op het verzamelriool van het Waterschapsbedrijf Limburg. Waterinlaat- of riooloverstortpunten zijn binnen het plangebied niet aanwezig.

Uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan is - in ieder geval voor wat betreft de voor water relevante aspecten - overwegend beheersmatig van aard. Bij eventuele toekomstige nieuwbouw of herstructurering zullen de beleidsuitgangspunten volgens het principe van hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer worden gevolgd, welke ook zijn geborgd in artikel 21.5 van de regels. Afkoppeling van schoonwatersystemen en berging (en waar mogelijk infiltratie) zal binnen het plangebied de afvoer van schoon water naar de rioolwaterzuivering en de snelheid van waterafvoer via het oppervlaktewater beperken.

5.9 Overige zones

5.9.1 Inleiding

Binnen het plangebied komen een aantal zones voor die om planologische verankering vragen. Deze zones houden deels verband met de ligging nabij de Vliegbasis Geilenkirchen en het nabij gelegen Allied Joint Force Command (JFC) van de NAVO, maar ook met een hoogspanningsverbinding die het plangebied doorkruist. In navolgende paragrafen worden deze zones toegelicht en wordt aangegeven hoe daar in dit bestemmingsplan invulling aan wordt gegeven.

5.9.2 Vliegbasis Geilenkirchen

Een klein deel van het plangebied is gelegen binnen de geluidzone (Ke) van de vliegbasis. Een groter deel van het plangebied is gelegen binnen het zogenoemde obstakelbeheergebied dat wordt gevormd door onder meer de invliegfunnel van de vliegbasis. In paragraaf 2.2.2 van deze toelichting is dat nader toegelicht. De vertaling van de geluidzone in dit bestemmingsplan heeft plaatsgevonden door het opnemen van een aanduiding 'geluidzone - vliegverkeer' op de verbeelding, met daaraan gekoppeld planregels die nieuwe geluidgevoelige objecten binnen die zone uitsluiten (zie artikel 23.1).

Het obstakelbeheersgebied c.q. de invliegfunnel is ingetekend op de verbeelding door het gebruik van de aanduidingen 'luchtvaartverkeerzone - 110 m' tot en met 'luchtvaartverkeerzone - 220 m'. Daaraan gekoppeld zijn planregels die de hoogte van bouwwerken binnen die zone beperken (zie artikel 23.2).

5.9.3 Straalpad

Op het (buiten het plangebied gelegen) terrein van de Allied Joint Force Command Headquarters van de NAVO staat een communicatietoren. Vanuit deze toren lopen straalpaden naar buiten toe. Ter plaatse van de straalpaden gelden beperkingen ten aanzien van de bouwhoogte van gebouwen. Deze mogen aldaar maximaal 20 meter boven N.A.P. worden gebouwd. Dit geborgd door het opnemen van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' op de verbeelding en de daaraan verbonden planregels (zie artikel 23.4).

5.9.4 Hoogspanningsverbinding

Langs grens, parallel aan de Waubacherweg in deelgebied 2 en door deelgebied 4 (Ora et Labora) loopt een bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Haambroek - Beersdal van TenneT. Deze hoogspanningsverbinding kent een belemmeringszone van 20 meter aan weerszijden van de hartlijn van de verbinding. Een veilig en doelmatig gebruik van deze verbinding is in het plan geborgd door het opnemen van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' en de daaraan verbonden planregels (zie artikel 14).

Daarnaast is van belang dat in 2005 door het Rijk een beleidsadvies is uitgegeven over de beoordeling van de risico's van hoogspanningsverbindingen in het ruimtelijk spoor (*Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen, MinVROM, 3 oktober 2005, kenmerk SAS/2005183118*) dat nadien in 2008 is verduidelijkt. (*Verduidelijking van het advies met betrekking tot hoogspanningslijnen, MinVROM, 4 november 2008, kenmerk DGM\2008105664*). Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten op de korte termijn en op de lange termijn. Voor het eerste aspect (de korte termijn) geldt het referentieniveau van 100 microtesla, voor het tweede aspect (de lange termijn) 0,4 microtesla. Het beleidsadvies van VROM houdt in dat bij ruimtelijke plannen in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen zoveel als redelijkerwijs mogelijk moet worden vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied onder bovengrondse hoogspanningsverbindingen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is, dan wel in de toekomst hoger kan worden dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). In de brief wordt geadviseerd zo weinig mogelijk gevoelige bestemmingen, zoals woningen, crèches en kinderopvangplaatsen, te situeren in de zogenoemde specifieke (magneetveld)zone. Volgens de brief is de reden hiervan dat mogelijk een 'statistisch significante associatie' aanwezig is tussen het optreden van leukemie bij kinderen en de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Zowel de Gezondheidsraad als het RIVM hebben voorafgaand aan het formuleren van het beleidsadvies geadviseerd over de beschikbare onderzoeken. Er is geen onomstotelijk bewijs, maar desondanks is voldoende aanleiding gezien uit voorzorg het voornoemde beleidsadvies te formuleren, welk advies is onderschreven door eerder genoemde instanties, waaronder de Gezondheidsraad en het RIVM.

De hoogspanningsverbinding Haambroek - Beersdal kent (binnen het plangebied) een indicatieve zone van 60 meter aan weerszijden van het hart van deze leiding. Aangezien het bestemmingsplan binnen die zone geen (nieuwe) gevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt als hiervoor bedoeld, bestaat geen aanleiding nader onderzoek te doen naar de specifieke magneetzone van deze leiding of extra gebruiksbepalingen op te nemen in dit bestemmingsplan binnen de betreffende zone.

6 CONCLUSIE

Op basis van de kenmerken van het plan, de kenmerken en ligging van de locatie en de kenmerken van de omgeving volgt dat er geen sprake is van significant nadelige milieueffecten. Op basis van voorgaande beoordeling wordt geconcludeerd dat geen belangrijke negatieve milieueffecten zijn te verwachten die noodzaken tot een m.e.r.-procedure.



Bijlage 3 Verslag van vooroverleg en ambtshalve wijzigingen

Verslag van vooroverleg en ambtshlave wijzigingen bestemmingsplan Oostflank

d.d. 15 juni 2021

1. Inleiding

Op 13 april 20121 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het voorontwerpbestemmingsplan “Oostflank” en het op basis daarvan voeren van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening. In deze notitie wordt ingegaan op de resultaten van dat vooroverleg. Daarbij worden de ingekomen reacties beknopt samengevat en van commentaar voorzien. Ook wordt in deze notitie ingegaan op de wijzigingen die ambtshalve zijn aangebracht in het bestemmingsplan bij de aanpassing van voorontwerp naar ontwerp.

2. Vooroverleg

Het voorontwerp is vervolgens toegezonden vooroverlegpartners. Navolgende partijen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een reactie kenbaar te maken:

1. Provincie Limburg;
2. TenneT;
3. Waterschap Limburg;
4. Rijksvastgoedbedrijf

Deze reacties worden hierna puntsgewijs en beknopt samengevat en vervolgens van commentaar voorzien. Waar aan de orde wordt ook aangegeven tot welke wijzigingen in het plan de reactie heeft geleid.

1. Provincie Limburg

Opmerking 1

Provincie Limburg verzoekt de ecologische verbindingszone bij groeve Mourik (Hendrik) ruimer in te tekenen, conform het eindplan behorende bij de ontgrondingsvergunning voor de groeve.

Reactie

De begrenzing van de aanduiding ‘ecologische verbindingszone’ is aangepast conform het eindplan dat onderdeel uitmaakt van de verleende ontgrondingsvergunning, maar met uitzondering van de gronden die inmiddels in gebruik zijn genomen als militair terrein (zie opmerking 2 en reactie Rijksvastgoedbedrijf).

Opmerking 2

De provincie Limburg vraagt aandacht voor de opmerkingen die in de voorbereidingsfase reeds ambtshalve zijn besproken tussen de gemeente Brunssum en het projectteam Buitenring Parkstad Limburg van de provincie Limburg.

Reactie gemeente

Aan deze opmerkingen is reeds invulling gegeven in het voorontwerpbestemmingsplan. Volledigheids halve worden de opmerkingen en de daarmee samenhangende uitwerkingen in het plan nogmaals kort beschreven.

- *Het mountainbikepark Bikepark Hendrik is voorzien van een passende bestemming (Groen) met een specifieke aanduiding voor het gebruik als bikepark (specifieke vorm van sport - fietspark), in*

plaats van het overnemen van de geldende bestemming 'Bedrijf' met een aanduiding voor het bike-park.

- *De uitbreiding van het NIC/USAG-terrein ten noorden c.q. noordwesten van het huidige USAG-terrein heeft mede op verzoek van de provincie een bestemming gekregen conform het beoogde militaire gebruik, in plaats van het overnemen van de geldende bestemming 'Bedrijf' met een aanduiding specifieke vorm van bedrijf – ontgronding. De provincie vraagt ook aandacht voor het feit dat in het voorontwerpbestemmingsplan geen bouwmogelijkheden worden geboden voor het betreffende perceel. Zie op dat punt het commentaar op de reactie van het Rijksvastgoedbedrijf.*
- *Het terrein dat wordt ingeklemd tussen de Buitenring Parkstad Limburg, de Bouwbergstraat en de vervallen Slesingerstraat behoudt een bestemming ten behoeve van bedrijventerrein, maar zonder bouwmogelijkheden, gelet op een te realiseren ecologische verbindingzone.*
- *Het pand Eindstraat 2X001 heeft een passende bestemming gekregen ten behoeve van het bestaande bedrijfsmatige gebruik, met bouwmogelijkheden die aansluiten bij de huidige situatie. De gronden ten noorden daarvan, die in eigendom zijn van de provincie hebben de bestemming Groen gekregen.*
- *Voor de gronden aan de Ganzepool, ten westen van de Buitenring Parkstad Limburg is geborgd dat hier een goede landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing plaatsvindt. Ook is de begrenzing van de bouwvlakken in overleg aangepast.*
- *De regeling voor buitenopslag is in overleg verduidelijkt, waardoor onderscheid wordt gemaakt tussen het parkeren van auto's en de opslag van autowrakken e.d. Als gevolg daarvan en in combinatie met de overige planregels (maximaal milieucategorie 3.2) en de bijlage bij de regels (toegesneden Staat van Bedrijfsactiviteiten) zijn (nieuwe) autosloperijen uitgesloten.*

Opmerking 3

Verzocht wordt de tekst in de toelichting ten aanzien van de Nationale Omgevingsvisie te actualiseren, nu die visie inmiddels is vastgesteld.

Reactie gemeente

Paragraaf 2.2.1 van de toelichting is op dit punt aangepast.

Opmerking 4

De provincie verzoekt om de regeling ten aanzien van het beperken van de stikstofemissie c.q. stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden aan te passen, omdat het plan met het opnemen een afwijkingbevoegdheid voor ontwikkelingen waarvoor na vaststelling van het bestemmingsplan een vergunning wordt verleend op basis van de Wet natuurbescherming vraagt om een Passende Beoordeling ten behoeve van het plan.

Reactie gemeente

Binnen de relevante bestemmingen is in het voorontwerpbestemmingsplan voorzien in een gebruiksregel die een 'toename van stikstofemissie' als gevolg van het gebruik van gronden en bouwwerken verbiedt (zie o.a. artikel 4.4.1). Aangezien het gaat om regels die de gebruiksmogelijkheden 'aan de bron' beperken, wordt hier gesproken over emissie en niet over depositie (het gevolg).

Het is van belang deze regel te lezen in samenhang met de begripsomschrijving van het begrip 'toename van stikstofemissie'. Die omschrijving luidt in het ontwerpbestemmingsplan als volgt, waarbij geldt dat de onderstreepte tekst een toevoeging betreft op de omschrijving die in het voorontwerpbestemmingsplan was opgenomen:

- Er is sprake van een toename van stikstofemissie van gronden en bouwwerken wanneer de emissie N/kg/jaar* per saldo meer bedraagt dan de emissie N/kg/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik van de betreffende gronden en bouwwerken **en dit leidt tot***

een toename van de depositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar;

- b. Indien een gelijkblijvende of een afname van emissie N/kg/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik van de betreffende gronden en bouwwerken een hogere stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied, dan wordt dit eveneens beschouwd als een toename van stikstofemissie;*
- c. Als uitzondering op lid a en lid b van deze bepaling geldt het volgende: Er is geen sprake van een toename van stikstofemissie wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:*
 - 1. de emissie N/kg/jaar afkomstig van betreffende gronden en bouwwerken bedraagt maximaal de emissie N/kg/jaar afkomstig van de betreffende gronden en bouwwerken conform een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende en onherroepelijke vergunning als bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 en/of artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming, en waarvoor een passende beoordeling is gemaakt, dan wel een verleende en onherroepelijke omgevingsvergunning die met toepassing van hoofdstuk IX Natuurbeschermingswet 1998 of met toepassing van de overeenkomstige regeling uit de Wet natuurbescherming dan wel onder toepassing van artikel 2.2aa Bor juncto artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo is verleend en waarvoor een passende beoordeling is gemaakt.*

** wanneer in deze regels 'emissie N/kg/jaar' wordt gebruikt, wordt de hiervan onderdeel uitmakende hoofdletter 'N' bedoeld als verzamelnaam voor NH₃ en NO_x.*

Het voornoemde gebruiksverbod, gelezen in samenhang met deze begripsomschrijving, leidt er toe dat binnen het plangebied géén toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden kan plaatsvinden ten opzichte de feitelijke bestaande en planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit met dien verstande dat:

- 1. een toename van de depositie op voor stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden van maximaal 0,00 mol N/ha/jaar niet wordt gezien als een toename van de stikstofemissie als bedoeld in de gebruiksregel die is opgenomen in o.a. artikel 4.4.1.*
- 2. een uitzondering op het gebruiksverbod geldt voor activiteiten waarvoor de benodigde vergunning op basis van de Wet natuurbescherming of Natuurbeschermingswet 1998 is verleend én ten behoeve van die vergunning een passende beoordeling is uitgevoerd.*

Gezien het voorgaande is een passende beoordeling of een stikstofonderzoek niet noodzakelijk en wordt met de hiervoor beschreven regeling voorzien in een goede ruimtelijke ordening.

De in het voorontwerp nog opgenomen afwijkingsbevoegdheid om te mogen afwijken van de hiervóór bedoelde gebruiksregel is niet meer opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Indien binnen het plangebied activiteiten worden beoogd die leiden tot een toename van stikstofemissie als bedoeld in het plan, dan is daarvoor een zogenoemde buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan nodig en toestemming op grond van de Wet natuurbescherming, dan wel de Omgevingswet nodig.

2. TenneT

Opmerking 1

In de toelichting wordt ingegaan op de ontwikkelingen die mogelijk zijn of worden gemaakt met dit bestemmingsplan. Eén daarvan is de uitbreiding van de groeve Swelsen, ten behoeve waarvan een beknopte ruimtelijke onderbouwing als bijlage bij de toelichting is gevoegd. In deze onderbouwing wordt gesproken over de vigerende ontgrondingsvergunning van 3 oktober 2019, maar er wordt geen melding gemaakt van de gewijzigde ontgrondingsvergunning van 24 juni 2020. In deze wijziging is de

verbeelding aangepast en een verwijzing van regels opgenomen. Tegen deze gewijzigde ontgrondingsvergunning heeft TenneT beroep aangetekend en tegen de nieuw te verlenen ontgrondingsvergunning is een zienswijze ingediend.

Reactie gemeente

In de ruimtelijke onderbouwing is alsnog ingegaan op de op 24 juni 2020 verleende gewijzigde vergunning, waarbij ook is vermeld dat deze vergunning – ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan – nog niet onherroepelijk is.

Opmerking 2

De bestemming van de uitbreiding van de groeve is onduidelijk, nu de verbeelding van, de ruimtelijke onderbouwing bij en de toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan niet eenduidig zijn.

Reactie gemeente

De locatie waar de uitbreiding is voorzien, heeft op dit moment geen bestemming. Deze locatie viel onder het oude Hoofdzakenplan Schinveld 1^e herziening. Uit de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening van 1 juli 2008 vloeit voort dat dit plan per 1 juli 2013 is vervallen. Sindsdien is er sprake van een zogenoemde “witte vlek”. Er is op die locatie geen planologisch regime van toepassing. Het nieuwe bestemmingsplan beoogt dit te veranderen door een bestemming op te nemen die aansluit bij het bestaande en beoogde gebruik als groeve.

In het voorontwerp is ten onrechte niet de gehele (uitbreiding van) de groeve bestemd als Bedrijventerrein, met een aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – ontgroning 2’, maar is deels voorzien in de bestemming ‘Bos’. Dit is in het ontwerpbestemmingsplan hersteld.

Opmerking 3

TenneT verzoekt de regels die zijn verbonden aan de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ op een aantal punten aan te passen.

Reactie gemeente

De voorstellen voor aanpassing van de regels die zijn verbonden aan de dubbelbestemming dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ zijn besproken met TenneT en worden als volgt overgenomen:

- *in de doeleindenomschrijving (artikel 13.1.1) is verduidelijkt dat onder de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ niet alleen de leiding zelf valt, maar ook de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en de daarbij behorende voorzieningen;*
- *de bouwregels (artikel 13.2.1) zijn zodanig aangepast dat ten behoeve van de betreffende bestemming bouwwerken van maximaal 3 meter hoog mogen worden gebouwd, maar dat een uitzondering geldt voor masten, waarvan de bouwhoogte maximaal 39 meter mag bedragen. Daarbij is aansluiting gezocht bij de hoogtes van de bestaande masten.*
- *De vergunningplicht voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde c.q. werkzaamheden (artikel 13.4.1) is uitgebreid en verduidelijkt, waardoor ook het verwijderen van hoogopgaande beplantingen en bomen, de aanleg van parkeerterreinen, het veranderen van het maaiveldniveau, het veranderen van de hoogte van een weg en het opslaan van goederen (tijdelijk en permanent) onder het verbod vallen.*
- *Als uitzondering op voornoemde vergunningplicht is in artikel 13.4.2 opgenomen dat het genoemde verbod niet geldt voor werken / werkzaamheden die overeenkomstig een reeds verleende omgevingsvergunning mogen worden verricht.*
- *Aan artikel 13.4 is verder een lid toegevoegd waarin volledigheidshalve is benoemd dat het bevoegd gezag voorschriften kan verbinden aan de vergunning, gelet op het belang van de leiding en het op grond van artikel 13.4.3 in te winnen advies van de leidingbeheerder op dat punt.*

3. Waterschap Limburg

Opmerking

Het waterschap adviseert de gemeente om voor nieuwe ontwikkelingen de toetsingspunten die het Waterschap hanteert in de toelichting mee over te nemen. Daarnaast constateert het waterschap dat binnen het plangebied genoeg ruimte is om bij toekomstige ontwikkelingen (bestaande) verharde / bebouwde oppervlakte af te koppelen en naar een klimaat robuust/adaptief en zelf klimaat neutrale inrichting van het gebied te komen.

Reactie gemeente

De toetspunten die het waterschap hanteert bij de toetsing van nieuwe ontwikkelingen zijn toegevoegd aan de beschrijving van het Waterbeheersplan Waterschap Limburg 2016-2021 in paragraaf 4.9.2 van de toelichting (waterparagraaf). De borging van het afkoppelen van nieuwe bebouwing en het op eigen terrein voorzien in voorzieningen voor de berging van hemelwater heeft plaatsgevonden in de algemene bouwregels (art. 20.5). Die regels zijn overigens ambtshalve aangepast ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Zie daarvoor de beschrijving van die wijzigingen elders in dit verslag.

Ten aanzien van de opmerking om te komen tot een klimaatneutrale inrichting van het plangebied en om ook bestaande verharde/bebouwde oppervlakte af te koppelen wordt opgemerkt dat dit bestemmingsplan overwegend beheersmatig van aard is. Bij toekomstige ontwikkelingen, waaronder ook herinrichten begrepen, zal steeds worden bezien op welke wijze het afkoppelen van hemelwater (ook van bestaande verharding/bebouwing) als ontwerpprincipe kan worden meegenomen.

4. Rijksvastgoedbedrijf

Opmerking 1

Het Rijksvastgoedbedrijf constateert dat het recent door Defensie verkregen terrein ten noorden / noordwesten van het NATO Industrial Complex (NIC/USAG) de bestemming “Maatschappelijk – Militaire Zaken heeft gekregen in het voorontwerpbestemmingsplan, waar dat in de huidige beheersverordening nog een bedrijfsbestemming is, beperkt tot een bestaande groeve. Die bestemming is passend bij het eigendom en het gebruik van het aangrenzende NIC/USAG-terrein.

Reactie gemeente


Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.

Opmerking 2

De regels staan het bouwen van gebouwen niet toe. Dat vormt een belemmering voor het functionele gebruik van het terrein, hetgeen in strijd is met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), waaruit volgt dat voor militaire terreinen in een bestemmingsplan een bestemming gericht op het gebruik als militair terrein wordt opgenomen en geen bestemmingen worden opgenomen die een belemmering vormen voor de functionele bruikbaarheid van dat terrein.

Reactie gemeente

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is getoetst aan het Barro, waaronder artikel 2.6.3, waaruit volgt dat militaire terreinen een passende bestemming dienen te krijgen gericht op het gebruik als militair terrein en bestemmingsplannen geen bestemmingen aanwijzen die een belemmering kunnen vormen voor de functionele bruikbaarheid daarvan. Daarbij is geconstateerd dat dit artikel geen betrekking heeft op onderhavig terrein, omdat dit artikel slechts betrekking heeft op militaire terreinen die zijn aangewezen in de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), zoals volgt uit artikel 2.6.2, lid 1 Barro.



Uitsnede kaartbeeld Rarro ruimtelijkeplannen.nl met aanduiding van het betreffende terrein

Gezien het recent verworven eigendom en het beoogde gebruik van het terrein is toch voorzien in een bestemming gericht op militair gebruik, waarbij de benaming van de bestemming is afgestemd op de benaming van de bestemming van het NIC/USAG-terrein (Maatschappelijk – Militaire Zaken). Daarmee wordt voorzien in een passende bestemming van het terrein en voorziet het bestemmingsplan niet in functionele belemmeringen voor het gebruik van het terrein.

Aangezien de huidige bestemming (groeve) geen gebouwen toestaat, zien wij het verzoek om het bouwen van gebouwen mogelijk te maken als een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarvan de uitvoerbaarheid in het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden aangetoond. In paragraaf 3.2 van de toelichting is beschreven dat het bestemmingsplan overwegend beheersmatig van aard is. Daarmee is niet gezegd dat geen nieuwe ontwikkelingen kunnen worden meegenomen in het plan. Dergelijke ontwikkelingen kunnen worden meegenomen indien aan twee voorwaarden wordt voldaan:

1. de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling is tijdig en afdoende aangetoond;
2. het meenemen van de ontwikkeling leidt niet tot een vertraging van de planprocedure.

Er zijn nog geen concrete (nieuwe) plannen bekend voor het inrichten en bebouwen van het terrein, op basis waarvan de uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling van het terrein (inclusief het bebouwen ervan) kan worden aangetoond. Een belangrijk punt van aandacht is de relatief korte afstand tot de Brunssummerheide, een Natura 2000-gebied, waarvan voor stikstof gevoelige habitats onderdeel uitmaken. Er kan niet op voorhand worden gesteld dat het bebouwen en vervolgens gebruiken van die gebouwen niet zal leiden tot een toename van de depositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Ook is voor het bouwen van gebouwen op dit terrein en het vervolgens gebruiken daarvan geen vergunning op basis van de Wet natuurbescherming dan wel Natuurbeschermingswet 1998 bekend, waaraan een passende beoordeling ten grondslag heeft gelegen. Er is daarom niet voldaan aan voornoemde voorwaarde 1, omdat de uitvoerbaarheid op dit punt niet is aangetoond.

Ten aanzien van de tweede voorwaarde is van belang dat gezien de doelen van het plan de planning is gericht op het vóór het aflopen van het voor een deel van het plangebied geldende voorbereidingsbesluit een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Er is daarom geen ruimte binnen de planprocedure om het voorgaande te concretiseren en te onderbouwen.

Met het voorgaande is overigens zeker niet gezegd dat geen medewerking wordt verleend aan het bebouwen van het terrein. Indien daarvoor een meer concreet plan bekend is, kan worden bezien op welke wijze en met welke procedure dat alsnog mogelijk kan worden gemaakt. Het meenemen van de wens om het bouwen van gebouwen toe te staan kan gelet op het niet kunnen aantonen van de uitvoerbaarheid ervan binnen de beoogde planprocedure en planning niet worden gefaciliteerd met dit bestemmingsplan.

Opmerking 3

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt dat op het betreffende terrein momenteel geen gebouwen aanwezig zijn of activiteiten plaatsvinden, er daarom vanaf de betreffende gronden geen stikstofemissie plaatsvindt en ook geen sprake is van een reeds vergunde situatie. Gelet op de opgenomen regels omtrent stikstofemissie en –depositie betekent dit dat iedere nieuwe activiteit zal leiden tot strijdigheid met het bestemmingsplan. Daarmee is sprake van een belemmering voor het functionele gebruik van het terrein, hetgeen strijdig is met art. 2.6.3 lid 1 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. De huidige landelijke en provinciale beleidsregels op het gebied van stikstof van de provincie Limburg bieden mogelijkheden om activiteiten te vergunnen op basis van o.a. intern- en extern salderen of een ADC-toets. Met het veroorzaken van nieuwe emissie direct als strijdig gebruik opnemen in het bestemmingsplan stelt de gemeente strengere regels dan het geldende landelijke en provinciale beleid. Vergunde situaties worden immers pas erkend als die bestaan bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Reactie gemeente

Op de opgenomen regels ten aanzien van stikstofdepositie zijn ook opmerkingen gemaakt door de provincie Limburg. Zie de betreffende opmerkingen en de reactie daarop, eerder in deze notitie. Uit de actuele jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak volgt dat een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling die ten opzichte van de feitelijk aanwezige, planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan leidt tot een toename van stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige natuurwaarden in een Natura 2000-gebied een plan is dat significante gevolgen kan hebben en dat passend beoordeeld moet worden. Door middel van salderen kan wellicht een oplossing worden gevonden voor het bieden van meer mogelijkheden voor het terrein, maar gelet op de reactie op de vorige opmerking (opmerking 2) is de beoogde inrichting en bebouwing van het perceel onvoldoende concreet en laat de planning voor de planprocedure het concretiseren van het initiatief, passend beoordelen en het voorzien in en borgen van saldering niet toe. De regels omtrent stikstof zijn daarom gehandhaafd in het ontwerpbestemmingsplan. Wel is het begrip ‘toename van de stikstofemissie’ aangepast, waardoor de gebruiksregel als opgenomen in niet van toepassing is voor activiteiten die niet leiden tot een toename van de depositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar.

Overigens wordt volledigheidshalve opgemerkt dat als gevolg van dit plan geen (nieuwe) belemmeringen ontstaan voor het bebouwen van het terrein, aangezien de huidige bestemming het bebouwen van de gronden voor militaire doeleinden niet toestaat en de beperkingen ten aanzien van de stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden reeds rechtstreeks voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (art. 2.1, eerste lid onder i), in samenhang met het Besluit omgevingsrecht (art. 2.2aa) en de Wet natuurbescherming (art. 2.7, tweede lid). Het voorgaande is slechts vertaald naar een regeling in het bestemmingsplan.

Ook hier geldt: met het voorgaande is overigens zeker niet gezegd dat geen medewerking wordt verleend aan het bebouwen van het terrein. Indien daarvoor een meer concreet plan bekend is, kan worden bezien op welke wijze en met welke procedure dat alsnog mogelijk kan worden gemaakt.

Opmerking 4

Verzocht wordt in de regels voor de bestemming Maatschappelijk – Militair terrein te voorzien in een afwijkingsbevoegdheid om af te kunnen wijken van de gebruiksregel die een toename van de stikstof-emissie c.q. –depositie verbiedt voor gevallen waarin bij de aanvraag wordt aangetoond dat een onherroepelijke vergunning is verleend op basis van de Wet natuurbescherming, dan wel de daarvoor in de plaats tredende Omgevingswet. Een dergelijke afwijkingsbevoegdheid is wel opgenomen voor de bestemming ‘Bedrijventerrein’, maar niet voor de onderhavige bestemming.

Reactie gemeente


De in de regels van het voorontwerp voor de bestemming ‘Bedrijventerrein’ nog opgenomen bevoegdheid om te mogen afwijken van de voornoemde gebruiksregel is niet meer opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, naar aanleiding van opmerkingen van de provincie en de huidige stand van zaken in de jurisprudentie. Ook hier geldt: met het voorgaande is overigens zeker niet gezegd dat geen medewerking wordt verleend aan het bebouwen van het terrein. Indien daarvoor een meer concreet plan bekend is, kan worden bezien op welke wijze en met welke procedure dat alsnog mogelijk kan worden gemaakt.

3. Ambtshalve wijzigingen

In het ontwerpbestemmingsplan zijn voorts de navolgende wijzigingen aangebracht te opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan:

Verbeelding

- De plangrens is – in overleg met de provincie – beter afgestemd op de begrenzing van het provinciaal inpassingsplan dat door de provincie wordt voorbereid voor de gronden gelegen tussen plangrenzen tussen de huidige inpassingsplannen voor de Buitenring Parkstad Limburg en de beheergrens van de Buitenring. Als gevolg daarvan zijn delen van het plangebied rond de af- en toeritten van de Buitenring op in het in voorbereiding zijnde inpassingsplan en maken die gronden geen deel meer uit van het plangebied van onderhavig bestemmingsplan. Zie ook navolgende afbeelding.
- De separate kaart waarop de dubbelbestemmingen archeologie in het voorontwerp waren aangegeven leiden tot verwarring in relatie tot de legenda van de ‘reguliere’ verbeelding. De vormgeving van de kaart met betrekking tot archeologie is daarom aangepast.
- Op de verbeelding is – voor zover gelegen binnen het plangebied – conform de in de provinciale Omgevingsverordening bedoelde reserveringszones voorzien in een vrijwaringszone langs de Buitenring.
- De dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ is van de verbeelding verwijderd. Dit betreffen geen leidingen die een planologische bescherming behoeven.



Uitsnede verbeelding voorontwerp waarop in rood is aangegeven welke percelen geen onderdeel meer uitmaken van het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan

Regels

- De regels voor het bergen en infiltreren van hemelwater (artikel 20.5) zijn aangepast in lijn met het gemeentelijk beleid, maar waarbij de regels van het waterschap worden gerespecteerd.
- De afwijkingsbevoegdheid als opgenomen in artikel 4.5.1 is aangepast, waardoor de toepassing ervan beter wordt afgebakend. Ook is als voorwaarde toegevoegd dat bij toepassing ervan geen toename van de stikstofemissie c.q. –depositie mag plaatsvinden.
- Als gevolg van aanpassingen op de verbeelding zijn de volgende aanpassingen gedaan in de regels:
 - De regels voor de bestemming 'Leiding – Gas' zijn geschrapt.
 - Er zijn regels toegevoegd voor de aanduiding 'vrijwaringszone – weg' (art. 22.5).

Toelichting

- De waterparagraaf (paragraaf 5.12) is aangepast door het gemeentelijk beleid te concretiseren.
- In paragraaf 3.6 is meer expliciet gemotiveerd waarom voor het perceel Boschstraat 32 geen mogelijkheden meer worden geboden van een milieucategorie hoger dan 3.2.



Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oostflank

geanonimiseerde internetversie

A. Zienswijzen

1. Inleiding

Met ingang van 30 juni 2021 heeft gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan “Oostflank” ter inzage gelegen. Van deze terinzagelegging is op 29 juni 2021 kennisgeving gedaan in het Gemeenteblad (2021/209293) en de Staatscourant (2021/34390). Gedurende die periode zijn vier zienswijzen ingediend, waarvan er drie zijn voorzien van inhoudelijke gronden (nrs 1 t/m 3) en één betrof een pro forma-zienswijze (nr 4). De indiener van de pro forma-zienswijze is een termijn van twee weken gesteld om de zienswijze inhoudelijk aan te vullen, welke aanvulling ook binnen de genoemde termijn is ontvangen. Alle zienswijzen zijn daarmee tijdig ingediend en ook voor het overige ontvankelijk. Het betreft de navolgende zienswijzen.

1. [Reclamant 1]
2. [Reclamant 2]
3. Provincie Limburg, postbus 5700, 6202 MA Maastricht
4. [Reclamant 4]

2. Beoordeling zienswijzen

In dit deel van deze nota worden de zienswijzen samengevat en van commentaar voorzien. De zienswijzen worden omwille van de leesbaarheid beknopt samengevat. Bij de overwegingen omtrent het in te nemen standpunt en het bepalen van dat standpunt zijn de zienswijzen echter integraal meegenomen en meegewogen.

Zienswijze Reclamant 1

Samenvatting zienswijze

Reclamant verzoekt kortgezegd om voor het in diens eigendom zijnde perceel [perceel reclamant 1] mogelijkheden te bieden voor grootschalige detailhandel (géén supermarkt) en ‘leisure annex vrijetijdsbesteding’.

Standpunt

Hoewel in beginsel nieuwe verzoeken en initiatieven kenbaar kunnen worden gemaakt in een zienswijze en we dan bij vaststelling van het bestemmingsplan bezien in hoeverre we aan het verzoek tegemoet kunnen komen, is het wel van belang dat aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan, die voortvloeien uit jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

- a. het initiatief moet voldoende concreet zijn;
- b. de ruimtelijke aanvaardbaarheid moet aan de hand van de beschikbare gegevens kunnen worden beoordeeld.

Ad a) Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, aangezien onduidelijk is welke vorm van detailhandel wordt beoogd en de ruimtelijke uitstraling van verschillende vormen van detailhandel sterk kunnen verschillen, onder meer ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking van zowel personenauto's als vrachtverkeer en de daarmee gepaard gaande parkeerbehoefte. Dit geldt eens te meer voor een eventuele invulling met een gebruik gericht op leisure annex vrijetijdsbesteding, aangezien dergelijke

gebruiksvormen voor wat betreft ruimtelijke uitstraling sterk uiteen kunnen lopen. Dat geldt voor de eerder genoemde aspecten verkeer en parkeren, maar bijvoorbeeld ook eventuele milieueffecten.

Ad b) Gezien het voorgaande kan het initiatief in dit stadium onvoldoende worden beoordeeld op de ruimtelijke aanvaardbaarheid ervan, waardoor bij het eventueel faciliteren van dit verzoek in dit bestemmingsplan niet kan worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Toch kan wel al globaal een standpunt worden bepaald, waarmee reclamant toch inzicht krijgt in hoe een eventueel nader uitgewerkt principeverzoek zal worden beoordeeld.

- *Detailhandel* is vanuit ruimtelijke oogpunt in beginsel niet gewenst op bedrijventerreinen, gezien het bepaalde in de provinciale omgevingsverordening (Omgevingsverordening Limburg 2014), de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) en het daaruit voortvloeiende beleid, dat uitgaat van concentratie van detailhandel in de aangewezen winkelgebieden (concentratie- en balansgebieden). Onderhavige locatie is niet aangewezen als concentratie- en balansgebied in de Structuurvisie. Verder is in relatie tot onderhavig bestemmingsplan van belang dat in lijn met het voorgaande de gemeenteraad van Brunssum in de op 28 oktober 2020 vastgestelde Nota van Uitgangspunten ook heeft uitgesproken geen detailhandel meer te willen toestaan binnen het plangebied.
- We staan in beginsel wel open voor een invulling met *leisure/vrijtijdsbesteding* in dit deel van het plangebied, onder meer van wege de relatie met het aangrenzende Schutterspark. Zoals eerder aangegeven is het verzoek echter nog onvoldoende concreet om te kunnen stellen dat wordt voldaan aan het criterium goede ruimtelijke ordening. Zo kan onder meer – naast eerder genoemde aspecten verkeer en parkeren – nog niet worden getoetst aan de relevante instructieregels van de provincie Limburg omtrent vrijetijdseconomie als opgenomen in de Omgevingsverordening Limburg. Ook kan niet worden beoordeeld tot welke stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden de ontwikkeling leidt en of dat dan voldoet aan de wettelijke kaders en kan niet worden beoordeeld of de ontwikkeling voldoet aan wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid, gezien de relatief korte afstand tot de Buitenring Parkstad Limburg, waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Samengevat kan ten aanzien van detailhandel op voorhand worden gesteld dat daar ondanks de onvoldoende concrete afbakening van het verzoek geen medewerking aan wordt verleend. Voor een initiatief gericht op *leisure* en *vrijtijdsbesteding* staan we in beginsel wel open, maar het verzoek is onvoldoende concreet om dit planologisch te kunnen faciliteren en te onderbouwen in dit bestemmingsplan. Daarbij is ook van belang dat de planning voor vaststelling van dit bestemmingsplan het niet toelaat dit verder te concretiseren en te onderbouwen gezien de termijnen die voortvloeien uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in relatie tot het voorbereidingsbesluit dat de gemeenteraad heeft genomen op 30 juni 2020. Wel bestaat altijd de mogelijkheid om een meer concreet principeverzoek kenbaar te maken buiten deze bestemmingsplanprocedure, welk verzoek dan op aanvaardbaarheid kan worden getoetst. Daarover vindt reeds overleg plaats met reclamant.

Conclusie

De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze Reclamant 2

Samenvatting zienswijze

Hierna wordt de zienswijzen puntsgewijs samengevat en van commentaar voorzien.

Opmerking 1

Reclamant stelt dat het bestemmingsplan onzorgvuldig is voorbereid, onvoldoende draagkrachtig is gemotiveerd en niet voorziet in een goede ruimtelijke onderbouwing voor wat betreft de locatie van diens autohandel en –demontagebedrijf achter zijn woonwagenstandplaats [adres reclamant 2], nu zijn bedrijfsactiviteiten met onderhavig bestemmingsplan wordt wegbestemd.

Commentaar

De gronden waarop reclamant op dit moment nog bedrijfsactiviteiten uitoefent zijn in eigendom van de gemeente Brunssum en worden gehuurd door reclamant. De huurovereenkomst is reeds per brief van 27 november 2019 opgezegd. Hoewel in de overeenkomst een opzegtermijn van 3 maanden overeen is gekomen, hebben wij er in voornoemde brief voor gekozen een ruime termijn van twee jaar aan te houden en daarmee de huur c.q. de overeenkomst op te zeggen per 1 december 2021. Daarmee is reclamant ruim tijd geboden om tot beëindiging dan wel verplaatsing van de activiteiten over te gaan en is reclamant gehouden de gronden schoon, vrij van opstallen, funderingen en opgeslagen materialen op te leveren per 1 december 2021.

Het voorgaande houdt in dat de bedrijfsactiviteiten op de huidige locatie dienen te zijn beëindigd vóór de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan. Na 1 december 2021 is er daarom geen aanleiding meer om rekening te houden met bedrijfsactiviteiten, heeft reclamant geen belang meer bij het behouden van de planologische mogelijkheden voor bedrijfsmatige activiteiten op de betreffende gronden en zijn er voor reclamant evidente privaatrechtelijke belemmeringen om de bedrijfsactiviteiten op deze locatie verder voort te zetten.

Daarnaast is van belang dat één van de uitgangspunten voor het plan – als beschreven in de toelichting op het bestemmingsplan – wordt gevormd door de wens de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren, zeker op c.q. bij percelen langs de Buitenring Parkstad Limburg. Deze wens is in onderhavig plan onder meer vertaald in regels omtrent buitenopslag. Daarnaast is van belang dat – zoals benoemd in de structuurvisie – ecologische verbindingen worden beoogd tussen de Schinveldse Bossen, de Brunssummerheide en de Tevenerheide. Eén van die verbinding is voorzien vanaf de Hoogenboschweg, langs de Buitenring richting het zuiden, aansluitend op de ecologische verbindingzones die worden gerealiseerd bij de afwerking van groeve Hendrik/Mourik. De keuze voor de bestemming ‘Groen’ voor de gronden waarop de zienswijze van reclamant betrekking heeft, wordt ingegeven door deze ambitie als benoemd in de structuurvisie. Nu de provincie en de gemeente grotendeels eigenaar zijn van de gronden waarop de hier aan de orde zijnde verbinding is voorzien (waaronder dus de gronden waarop reclamant nu de bedrijfsactiviteiten uitoefent) en de inrichting van een ecologische verbindingzone bij de oplevering van het terrein Hendrik/Mourik is geborgd in het eindplan bij de ongrondingsvergunning, is de uitvoerbaarheid van de verbindingzone voldoende verzekerd. De gronden ten noorden van het perceel waarop reclamant nu nog zijn activiteiten uitoefent, zijn ook al als zodanig ingericht.

Opmerking 2

Het bedrijf is niet in strijd met de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder of de regels van het ontwerpbestemmingsplan Oostflank.

Commentaar

Zoals blijkt uit het commentaar op opmerking 1 kan reclamant vanwege de opzegging van de huur per 1 december a.s. geen aanspraak meer maken op het gebruik van de betreffende gronden. Dat het bedrijf – zoals wordt gesteld door reclamant – voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van milieuhygiëne maakt dit niet anders. Zoals uit de het commentaar op opmerking eveneens blijkt, biedt het nu voorliggende bestemmingsplan geen planologische mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten op de betreffende gronden voort te zetten. De activiteiten zijn daarom wel degelijk in strijd met het (ontwerp)bestemmingsplan Oostflank.

De Wet geluidhinder is niet van toepassing op de activiteiten van reclamant dan wel het betreffende perceel, aangezien geen sprake is van een (gezoneerd) industrieterrein als bedoeld in die wet.

Opmerking 3

In het bestemmingsplan wordt ten onrechte niet ingegaan op de inspanningverplichting van de provincie Limburg om de eerder gesloopte autodemontagehal weer te kunnen herbouwen. Deze inspanningsverplichting dient in dit bestemmingsplan te worden ingevuld.

Commentaar

De gemeente Brunssum is geen partij bij afspraken die zijn gemaakt c.q. overeenkomsten die zijn aangegaan tussen reclamant en de Provincie Limburg. Dergelijke afspraken kunnen er ook niet toe leiden dat de gemeente Brunssum is gehouden binnen dit bestemmingsplan in mogelijkheden voor de bouw van een autodemontagehal voor reclamant te voorzien. Zoals blijkt uit het commentaar op opmerking 1 zijn er voor ons als gemeente goede gronden om geen medewerking te verlenen aan de (her)bouw van een autodemontagehal op de gronden waarop de zienswijze betrekking heeft.

Volledigheidshalve wordt wel opgemerkt dat sinds 2015 meermaals contact is geweest tussen reclamant en de gemeente Brunssum over mogelijkheden voor hervestiging van het bedrijf elders op het bedrijventerrein of daarbuiten.

Opmerking 4

Indien het bestemmingsplan toch ongewijzigd wordt vastgesteld, dan is sprake van overgangsrecht omdat het bedrijf er al circa 36,5 jaar legaal en conform de wettelijke bepalingen in werking is.

Commentaar

Zoals uit het commentaar op opmerking 1 blijkt, dienen de bedrijfsactiviteiten vóór 1 december aanstaande te worden gestaakt en dienen de gronden schoon, vrij van opstallen, funderingen en opgeslagen materialen te worden opgeleverd op die datum. De bedrijfsactiviteiten dienen daarom vóór de datum van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan te worden beëindigd. Rekeninghoudend met de redactie van het overgangsrecht in het bestemmingsplan (welke redactie is voorgeschreven op grond van het Besluit ruimtelijke ordening) kan van een legitiem beroep op overgangsrecht geen sprake zijn.

Opmerking 5

In het bestemmingsplan ontbreekt de maximale invulling voor het bedrijfsterrein en de woonwag(en)(standplaats) [adres reclamant 2].

Commentaar

Voor wat betreft de bestemming van de gronden waarop momenteel de bedrijfsactiviteiten van reclamant plaatsvinden wordt verwezen naar het commentaar op eerdere opmerkingen. Voor de planologische mogelijkheden voor diens woonwagen(standplaats) geldt dat de planologische mogelijkheden

zijn afgestemd op de mogelijkheden die de – vooralsnog – geldende beheersverordening “Bedrijventerreinen” biedt.

Opmerking 6

Het woon- en leefklimaat in de woonwagen is niet gewaarborgd omdat in het bestemmingsplan geen regels over geluid zijn opgenomen, terwijl de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Raad van State) eerder heeft geoordeeld dat voor de woonwagen een binnenwaarde van 33 dB(A) geldt.

Commentaar

Het woon- en leefklimaat wordt gewaarborgd door toepassing van het principe van milieuzonering, zoals ook is verwoord in de toelichting op het bestemmingsplan. Daarbij is van belang dat geen nieuw ruimtebeslag voor bedrijfsmatige activiteiten plaatsvindt ten opzichte van de beheersverordening “Bedrijventerreinen” en de bestaande, planologische legale situatie. In de directe omgeving van de woonwagen(standplaats) wordt juist een aanzienlijke oppervlakte aan bedrijventerrein herbestemd tot ‘Groen’ vanwege de beoogde ecologische verbindingszone.

De uitspraak van de Raad van State waar reclamant naar verwijst heeft betrekking op de aanleg van de Buitenring (provinciaal inpassingsplan “Herziening PIP BPL optimalisatie Kranenpool Brunssum”) en het daarmee verband houdende besluit van Gedeputeerde Staten om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in de Wet geluidhinder. Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de genoemde binnenwaarde van 33 dB(A) is gewaarborgd. Nu sprake is van een bestaande woonwagen(standplaats), een bestaande provinciale weg (welke bovendien buiten het plangebied van onderhavig bestemmingsplan ligt) en de bescherming van de woonwagen(standplaats) tegen geluid reeds afdoende is geborgd in bestaande wet- en regelgeving, bestaat geen aanleiding regels over geluid op te nemen in dit bestemmingsplan.

Opmerking 7

De akoestische onderzoeken die in het verleden in het plangebied zijn uitgevoerd zijn niet als bijlage toegevoegd, waardoor die niet kunnen worden beoordeeld.

Commentaar

Het bestemmingsplan is overwegend beheersmatig van aard. Er wordt geen nieuw ruimtebeslag toegestaan ten opzichte van de huidige situatie c.q. de geldende beheersverordening “Bedrijventerreinen”. Er is – ook gezien de toelichting op het bestemmingsplan – geen aanleiding om aan te nemen dat geen sprake is van goede ruimtelijke ordening. Eventuele in het verleden uitgevoerde onderzoeken, ten behoeve van andere planologische of andere besluiten, zijn daarom niet van belang c.q. er bestaat geen noodzaak die rapporten op te nemen bij onderhavig bestemmingsplan.

Opmerking 8

In het verleden zijn op het terrein van reclamant diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, maar die zijn ten onrechte niet bij het plan gevoegd en de resultaten daarvan worden ten onrechte niet vermeld in het bestemmingsplan.

Commentaar

Zie commentaar opmerking 7. Er is geen aanleiding in het verleden uitgevoerde onderzoeken als bijlage bij de toelichting te voegen, dan wel te beschrijven in de toelichting op het bestemmingsplan.

Opmerking 9

Er is in het bestemmingsplan niet voorzien in een financiële paragraaf in verband met het schadeloos stellen van reclamant als gevolg van het wegbestemmen van diens bedrijf.

Commentaar

Zoals blijkt uit het commentaar op (met name) opmerking 1 is de huur van de gronden waarop reclamant dient bedrijfsmatige activiteiten uitoefent opgezegd en is daarbij de overeengekomen opzegtermijn gerespecteerd. Er is zelfs een aanzienlijk langere termijn geboden (2 jaar). Met reclamant is overeengekomen dat de gronden – bij opzegging van de huur – de gronden schoon, vrij van opstallen, funderingen en opgeslagen materialen dient op te leveren. Van een schadeloosstelling in het kader van dit bestemmingsplan kan daarom geen sprake zijn.

Conclusie

De zienswijze is ongegrond en geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze Reclamant 3, Provincie Limburg

Samenvatting zienswijze

De zienswijze heeft betrekking op de planregels waarmee wordt beoogd de emissie c.q. depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden te reguleren, conform de huidige stand van zaken in wet- en regelgeving en jurisprudentie. De zienswijze richt zich op twee aspecten:

1. Het is mogelijk reeds verleende onherroepelijke natuurvergunningen in te passen in het bestemmingsplan zonder voor dat bestemmingsplan een Passende Beoordeling uit te voeren, maar de wijze waarop daaraan invulling is gegeven in het ontwerpbestemmingsplan voldoet niet geheel aan de laatste stand van zaken in de jurisprudentie.
2. Onduidelijk is of de planregels die bepalen dat door het gebruik van gronden en bouwwerken geen toename van de stikstofemissie als bedoeld in artikel 1.71 van de planregels mag plaatsvinden ook betrekking hebben op de verkeersbewegingen die daarmee gepaard gaan.

Commentaar

Beoogd wordt in het bestemmingsplan te voorzien in planregels die voorkomen dat als gevolg van activiteiten in het gebied stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden plaatsvinden van meer dan 0,00 mol/hectare/jaar. Daarin wordt voorzien in een combinatie van gebruiksregels voor een aantal bestemmingen (art. 4.4.1, 5.4.1, 7.4.1 en 8.4.1) en een omschrijving van het begrip 'toename van stikstofemissie' (art. 1.71).

Kortgezegd komen de regels er op neer dat het gebruik van gronden en bouwwerken niet mag leiden tot een toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden van meer dan 0,00 mol/hectare/jaar ten opzichte van het feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan. Deze stringente regeling is een gevolg van uitspraken van de Raad van State omtrent de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en nadien verschenen uitspraken van de Raad van State.

Verder wordt beoogd met dit bestemmingsplan mogelijkheden voor het gebruik van gronden en bouwwerken waarvoor reeds een onherroepelijke natuurvergunning is verleend niet te belemmeren, door te voorzien in een zogenoemde "één-op-één-inpassing". Dit is in het ontwerpbestemmingsplan uitgewerkt in sub c van artikel 1.71. Die regeling voldoet inderdaad niet geheel aan de meest recente

inzichten op basis van jurisprudentie. De regeling wordt daarom – in overleg met de provincie – aangepast. Hoewel het een complexe regeling betreft, is de regeling noodzakelijk om het bestemmingsplan te laten voldoen aan de wet- en regelgeving en jurisprudentie omtrent stikstof. Niet in de laatste plaats gezien de ligging (direct aangrenzend) ten opzichte van het voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebied Brunssummerheide.

Ook zal in de eerder genoemde gebruiksregels in artikel 4.4.1, 5.4.1, 7.4.1 en 8.4.1 worden verduidelijkt dat onder 'het gebruik van gronden en bouwwerken' ook de daaraan gerelateerde verkeersbewegingen worden begrepen.

Ook zal de toelichting op het bestemmingsplan (paragraaf 4.7) naar aanleiding van deze wijzigingen worden aangevuld c.q. verduidelijkt.

Conclusie

De zienswijze is gegrond. Het bestemmingsplan wordt gezien het voorgaande ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan als volgt gewijzigd:

Ontwerpbestemmingsplan	Voorstel voor aanpassing bij vaststelling
<p>Artikel 1.71 Toename van stikstofemissie (...)</p> <p>c. Als uitzondering op lid a en lid b van deze bepaling geldt het volgende: Er is geen sprake van een toename van stikstofemissie wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de emissie N/kg/jaar afkomstig van betreffende gronden en bouwwerken bedraagt maximaal de emissie N/kg/jaar afkomstig van de betreffende gronden en bouwwerken conform een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende en onherroepelijke vergunning als bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 en/of artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming, en waarvoor een passende beoordeling is gemaakt, dan wel een verleende en onherroepelijke omgevingsvergunning die met toepassing van hoofdstuk IX Natuurbeschermingswet 1998 of met toepassing van de overeenkomstige regeling uit de Wet natuurbescherming dan wel onder toepassing van artikel 2.2aa Bor juncto artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo is verleend en waarvoor een passende beoordeling is gemaakt. <p><i>* wanneer in deze regels 'emissie N/kg/jaar' wordt gebruikt, wordt de hiervan onderdeel uitmakende hoofdletter 'N' bedoeld als verzamelnaam voor NH3 en NOx.</i></p>	<p>Artikel 1.71 Toename van stikstofemissie (...)</p> <p>c. Als uitzondering op lid a en lid b van deze bepaling geldt dat geen sprake is van een toename van stikstofemissie wanneer de emissie N/kg/jaar afkomstig van betreffende gronden en bouwwerken maximaal de emissie N/kg/jaar afkomstig van de betreffende gronden en bouwwerken conform:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende en onherroepelijke vergunning als bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 en/of artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming bedraagt en ten behoeve van die vergunning een passende beoordeling is gemaakt; of 2. een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende en onherroepelijke omgevingsvergunning die met toepassing van hoofdstuk IX Natuurbeschermingswet 1998 of met toepassing van de overeenkomstige regeling uit de Wet natuurbescherming dan wel onder toepassing van artikel 2.2aa Bor juncto artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo is verleend en ten behoeve van die vergunning waarvoor een passende beoordeling is gemaakt; en 3. er geen nieuwe gegevens of inzichten zijn op basis waarvan een nieuwe passende beoordeling noodzakelijk is; <p>d. de onder c bedoelde situaties betreffen:</p>

	<table><tr><th>Adres/omschrijving locatie vergunning</th><th>Datum</th><th>Kenmerk</th></tr><tr><td>Kranenpool 4</td><td>29 maart 2018</td><td>2018/21530</td></tr></table> <p><i>* wanneer in deze regels 'emissie N/kg/jaar' wordt gebruikt, wordt de hiervan onderdeel uitmakende hoofdletter 'N' bedoeld als verzamelnaam voor NH3 en NOx.</i></p>	Adres/omschrijving locatie vergunning	Datum	Kenmerk	Kranenpool 4	29 maart 2018	2018/21530
Adres/omschrijving locatie vergunning	Datum	Kenmerk					
Kranenpool 4	29 maart 2018	2018/21530					
<p>Artikel 4.4.1 Geen toename stikstofemissie</p> <p>Tot een gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken, waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanaf de betreffende gronden c.q. vanuit de betreffende bouwwerken</p>	<p>Artikel 4.4.1 Geen toename stikstofemissie</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tot een gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken, waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanaf de betreffende gronden c.q. vanuit de betreffende bouwwerken.2. Onder het gebruik van gronden en bouwwerken wordt ook begrepen de aan de functie van de gronden en bouwwerken gerelateerde verkeersbewegingen.						

Paragraaf 4.7 en de toelichting op de relevante bestemmingen (hoofdstuk 5) in de toelichting op het bestemmingsplan worden naar aanleiding van het voorgaande aangevuld c.q. verduidelijkt.

Zienswijze Reclamant 4

Samenvatting zienswijze

Reclamant heeft gronden gekocht binnen het plangebied, gelegen aan de Kranenpool, welke gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – 1'. De daaraan verbonden regels zijn onnodig problematisch en rechtsonzeker omdat er buiten de planbegrenzing moet worden gekeken om vast te stellen of aan het maximum bebouwingspercentage wordt voldaan. Reclamant verzoekt om óf de delen van de betreffende percelen die zijn gelegen binnen een PIP mee te nemen binnen het plangebied van onderhavig bestemmingsplan óf te voorzien in een duidelijk geregeerd artikel dat wel nog steeds een goede kavelindeling mogelijk maakt.

Commentaar

De regels waar reclamant op doelt (artikel 4.2.3) zijn juist gesteld met het oog op een goede kavelindeling. De percelen die zijn gelegen in deelgebied 3, tussen de Buitenring, Ganzepool en Rimbürgerweg vallen deels binnen en deels buiten onderhavig plangebied.

Een verruiming van het plangebied aan de noordzijde (waar de zienswijze betrekking op heeft) is niet mogelijk, aangezien in het kader van de vaststelling van de op dit moment geldende provinciale inpassingsplannen (PIP's) is bepaald dat de gemeenteraad van Brunssum tot 18 maart 2026 geen bevoegdheid heeft om ruimtelijke plannen vast te stellen voor gronden die zijn gelegen binnen de begrenzing van deze PIP's.

Het is gebruikelijk in een bestemmingsplan in het kader van een goede ruimtelijke ordening de bouw-mogelijkheden af te bakenen door gebruik van bouwvlakken, aan te houden minimale afstanden tot

perceelsgrenzen en maximum bebouwingspercentages. Wanneer regels in onderhavig bestemmingsplan niet goed aansluiten op het planologisch kader in het PIP ontstaan al snel onevenredige belemmeringen voor een goede kavelindeling. Hoewel het leidt tot wat meer complexe regels dan voor de overige delen van het plangebied van toepassing zijn, zijn wij van oordeel met de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen regels juist te voorzien in goede mogelijkheden voor een goede en efficiënte kavelindeling.

Reclamant stelt overigens terecht dat niet duidelijk is naar welk provinciaal inpassingsplan wordt verwezen en dat geen sprake is van een bouwvlak voor de gronden buiten het plangebied die direct grenzen aan de gronden van reclamant. Parallel aan dit bestemmingsplan werkt de Provincie Limburg aan een nieuwe provinciaal inpassingsplan waarin wordt voorzien in een regeling van gelijke strekking, waardoor de eigenaren c.q. gebruikers van percelen niet worden belemmerd in een goede indeling van hun kavels door bevoegdheidsvraagstukken die voortvloeien uit de besluiten tot vaststelling van de huidige PIP's. Door omstandigheden is dit PIP echter nog niet in procedure gebracht ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. In de regels wordt de verwijzing naar het PIP expliciet gemaakt door te verwijzen naar de juiste plannaam en het bijbehorende planidentificatienummer.

Overigens bevat het ontwerpbestemmingsplan ten aanzien van deze regeling ook een kleine omissie. Sub b en c van artikel 4.2.3 vormen redactioneel namelijk één geheel en worden daarom alsnog samengevoegd.

Conclusie


De zienswijze is gegrond. Het bestemmingsplan wordt gezien het voorgaande ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zodanig gewijzigd dat in artikel 4.2.3 expliciet de plannaam (Inpassingsplan Veegplan Buitenring Parkstad Limburg 2021) en het planidentificatienummer van het PIP (NL.IMRO.9931.VeegplanBPL2021) worden vermeld, zodat geen verwarring bestaat over welk PIP wordt bedoeld.

B. Ambtshalve wijzigingen

Door voortschrijdend inzicht dan wel door ontwikkelingen die zich hebben aangediend na inzage van het ontwerpbestemmingsplan bestaat ook aanleiding het bestemmingsplan op een aantal punten aan te passen. Deze aanpassingen worden hierna beschreven.

Verbeelding

- De toegang tot Groeve Swelsen vanaf de Waubacherweg is in het ontwerpbestemmingsplan ten onrechte niet voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – ontgronding 2'. Dat is hersteld door het in onderstaande afbeelding rood omrande terreindeel alsnog te voorzien van de betreffende aanduiding.



Bijlage bij de regels

- Gezien het bepaalde in de Nota van Uitgangspunten, de regels en de toelichting is (nieuwe) detailhandel niet wenselijk. Uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn nog enkele activiteiten geschrapt die in feite detailhandel betreffen en daarom voor verwarring over de uitleg van het plan kunnen leiden. Het betreft de handel in auto's, vrachtauto's, motors en onderdelen voor auto's en motors. Reparatie- en servicebedrijven voor auto's en motors zijn wel toegestaan.

Toelichting

- Na afloop van het vooroverleg is nog een advies ontvangen van de brandweer dat niet meer tijdig kon worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Op dit advies is nu alsnog ingegaan in paragraaf 4.5 (externe veiligheid) en 7.2 (vooroverleg) van de toelichting.

Bijlagen bij de toelichting

- Met betrekking tot de Groeve Swelsen is de ontwerp-ontgrondingsvergunning als onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing opgenomen als bijlage bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan. Inmiddels is de ontgrondingsvergunning definitief verleend. De ontwerp-vergunning wordt daarom vervangen door de 'definitieve' vergunning.

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 5 oktober 2021
Registratiekenmerk : 1106868
Gemeentebladnr. : 2021/87
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend ambtenaar : H.H.M. Schreuders
Bereikbaar onder :
eric.schreuders@brunssum.nl
Behandelloosstellnr. : 1106868
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 2 november 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oostflank

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Samen met de Provincie Limburg en Parkstad Limburg werken wij aan een kwaliteitsverbetering en structuurversterking van de Oostflank van Brunssum. Hiervoor worden een aantal stappen genomen om te komen tot een kwalitatief goede invulling van het gebied.

Uw raad heeft op 30 juni 2020 een voorbereidingsbesluit genomen voor delen van de Oostflank. Dit voorbereidingsbesluit is bedoeld om evt. ongewenste ontwikkelingen, die niet passen binnen de voor ogen staande invulling, tegen te kunnen houden. Het voorbereidingsbesluit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Binnen dat jaar dient een ontwerpbestemmingsplan in procedure te worden gebracht om de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit te kunnen verlengen en vervolgens dient het bestemmingsplan te worden vastgesteld en bekend te worden gemaakt met inachtnaam van de daarvoor opgenomen termijnen in de Wet ruimtelijke ordening.

Na het nemen van het voorbereidingsbesluit heeft uw raad heeft voor het voorliggende bestemmingsplan op 27 oktober 2020 een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Deze Nota van Uitgangspunten voorziet in het stellen van kaders voor het beheersmatig bestemmingsplan, waaronder als voornaamste uitgangspunten:

- het beperken van bedrijfsmatige activiteiten tot milieucategorie 2 tot en met 3.2, met maatwerk voor bestaande bedrijven van een afwijkende, hogere milieucategorie;
- herbegrenzing bestemmings- en bouwvlakken binnen het gebied, afgestemd op de situatie die is ontstaan door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (verder: Buitenring);
- verbetering van de ruimtelijke uitstraling naar de Buitenring, o.a. door het beperken van de mogelijkheden voor open opslag.

Nadat voorliggend beheersmatig bestemmingsplan is vastgesteld, zullen nieuwe ontwikkelingen specifiek via een omgevingsvergunning dan wel via een ontwikkelgericht bestemmingsplan c.q. een omgevingsplan worden gefaciliteerd om de gewenste gebiedsontwikkelingen voor de Oostflank mogelijk te kunnen maken. Gelet op onder meer de stikstofproblematiek is het niet mogelijk gebleken het faciliteren van deze ontwikkelingen mogelijk te maken in het voorliggende beheersmatige bestemmingsplan, binnen de planning die wordt bepaald door de wettelijke termijnen omtrent het voorbereidingsbesluit.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 30 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend, die in bijgaande Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn samengevat en van commentaar zijn voorzien. Twee zienswijzen leiden niet tot een wijziging van het plan, twee zienswijzen leiden wel tot

een (beperkte) wijziging van het plan. Daarnaast worden in de betreffende nota enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Dit bestemmingsplan voorziet in actuele planologische kaders voor het plangebied, waarbij invulling wordt gegeven aan de hiervóór beschreven doelstellingen van het plan, conform de door uw gemeenteraad op 27 oktober 2020 vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Op 22 juni 2021 heeft ons college reeds ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, waarover u bij raadsinformatiebrief ... bent geïnformeerd. Nu wordt uw raad voorgesteld het bestemmingsplan in overeenstemming met bijgaande Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen gewijzigd vast te stellen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Zoals blijkt uit de Nota van Uitgangspunten die uw gemeenteraad heeft vastgesteld op 27 oktober 2020, worden voor de Oostflank twee sporen gevolgd. Het eerste spoor is gericht op '*Actualiseren en beheren*'. Het doel daarvan is het vervangen van de huidige bestemmingsplannen en beheersverordening voor het gebied door een actueel planologisch kader. Daarmee wordt ook voorzien in een actueel planologisch kader voor delen van het plangebied waarvoor op dit moment geen bestemmingsplan of beheersverordening geldt (witte vlekken). Het tweede spoor is gericht op '*Faciliteren (door)ontwikkeling*' en heeft als doel het bieden van nieuwe planologische mogelijkheden binnen het gebied, onder meer voor de onbenutte kavels rond de af- en toeritten van de Buitenring (Entreegebied) en de Groeve Van Mourik (Hendrik).

Dit bestemmingsplan voorziet in het eerste spoor: het bieden van een actueel maar beheersmatig planologisch kader voor het gebied, waarbij invulling wordt gegeven aan de Nota van Uitgangspunten, door onder meer:

- het beperken van bedrijfsmatige activiteiten tot milieucategorie 2 tot en met 3.2, met maatwerk voor bestaande bedrijven van een afwijkende, hogere milieucategorie;
- herbegrenzing bestemmings- en bouwvlakken binnen het gebied, afgestemd op de situatie die is ontstaan door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (verder: Buitenring);
- verbetering van de ruimtelijke uitstraling naar de Buitenring, o.a. door het beperken van de mogelijkheden voor open opslag.

b. Kaders

De kaders voor dit voorstel worden gevormd door:

- Het voorbereidingsbesluit d.d. 30 juni 2020 (Verseonnummer 996690, gemeentebladnr. 2020, 57)
- Nota van Uitgangspunten d.d. 27 oktober 2020 (Verseonnummer 1019022, gemeentebladnr. 2020, 84)
- Beheersverordening bedrijventerreinen
- Provinciale Inpassingsplannen voor de Buitenring
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg en de Omgevingsverordening Limburg 2014
- Structuurvisie gemeente Brunssum

c. Argumenten en overwegingen

Op 13 april jl heeft ons college reeds ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en op 22 juni jl met het ontwerpbestemmingsplan, welke plannen zijn opgesteld op basis van de door uw gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten d.d. 27 oktober 2020. Zoals uit het de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen blijkt, is het nu voorliggende vast te stellen bestemmingsplan op enkele onderdelen aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het voornaamste wijzigingen betreffen:

- De beperkingen in verband met de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden zijn op basis van opmerkingen van de provincie en actuele jurisprudentie verder aangescherpt. Het doel is nog steeds te bereiken dat ontwikkelingen die leiden tot een toename van de stikstofdepositie boven de geldende wettelijke drempel (afgerond op twee decimalen: 0,00 mol N/ha/jaar) alleen kunnen worden gefaciliteerd met een procedure in afwijking van het bestemmingsplan, tenzij daar vóór vaststelling van het bestemmingsplan al een 'natuurvergunning' voor is verleend door de provincie en ten behoeve van die vergunning de vereiste passende beoordeling is uitgevoerd.
- De aanduiding op de verbeelding ten behoeve van de groeve Swelsen (specifieke vorm van bedrijventerrein - ontgronding 2) is vergroot, waardoor ook de toegangsweg daarvan (terecht) onderdeel uitmaakt.
- In de bouwregels voor de bestemming Bedrijventerrein (art. 4.2.3) is een omissie hersteld door sub b en c samen te voegen en in hetzelfde artikel is de verwijzing naar het betreffende provinciaal inpassingsplan verduidelijkt.
- De Staat van Bedrijfsactiviteiten is aangepast door enkele activiteiten die als detailhandel kunnen worden aangemerkt alsnog te schrappen. Het betreft de handel in auto's, vrachtauto's motors en onderdelen voor auto's en motors. Reparatie- en servicebedrijven voor auto's en motors zijn wel toegestaan.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Gezien het bepaalde in hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) en het feit dat sprake is van een overwegend beheersmatig bestemmingsplan, bestaat geen verplichting of aanleiding een exploitatieplan op te stellen. Daarom stellen wij uw raad voor te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.

Tot slot is - ondanks het feit dat de risico's niet wijzigen - een expliciet beslispunt aan de orde inzake de acceptatie van het restrisico ten aanzien van externe veiligheid, op basis van de paragraaf externe veiligheid die is opgenomen in de toelichting op het bestemmingsplan (paragraaf 4.5).

d. Opties en keuze

Indien uw raad er voor kiest om het voorliggende bestemmingsplan niet vast te stellen, dan is het niet mogelijk een (gewijzigd) bestemmingsplan vast te stellen binnen de termijnen die zijn verbonden aan het voorbereidingsbesluit en blijven de huidige bestemmingsplannen en de huidige beheersverordening gelden. Ongewenste mogelijkheden die de geldende bestemmingsplannen en de geldende beheersverordening bieden, kunnen dan niet meer worden tegenhouden. Dat geldt ook voor de zogenoemde witte vlekken. Over die laatstgenoemde gebieden is dan geen planologische regie meer te voeren.

Voor een dergelijke beslissing is naar ambtelijk advies en ons oordeel echter geen aanleiding, nu het bestemmingsplan invulling geeft aan de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten en het bestemmingsplan slechts beperkt is aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

4. Bijlagen

Bestemmingsplan, bestaande uit:

- Regels (Verseonnummer 1106920)
- Bijlage bij de regels (Verseonnummer 1106921)
- Verbeelding (Verseonnummer 1106922)
- Toelichting (Verseonnummer 1106916)
- Bijlagen bij de toelichting (Verseonnummer 1106918)
- Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (Verseonnummer 1106900)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/87
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1106868

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/87;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 05 oktober 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed;

Besluit:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en Vastgoed;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening;

Besluit:

1. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren en overeenkomstig de bij dit besluit behorende 'Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oostflank' gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan "Oostflank" gewijzigd vast te stellen conform de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0899.BpOostflank-VA01 met de bijbehorende bestanden en tevens in papieren vorm vast te stellen conform de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening;
4. in het kader van de externe veiligheid het restrisico expliciet te aanvaarden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

02 NOV. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 5 oktober 2021
Registratiekenmerk : 1107123
Gemeentebladnr. : 2021/88 versie 2
Afdeling : Financiën en control
Behandelend ambtenaar : R. Kapma
Bereikbaar onder : 045-5278542
rolf.kapma@brunssum.nl
Behandelveorstelnr. : 1107123
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Raadsverg. d.d. : 2 november 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Programmabegroting 2022

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Op grond van artikel 191 lid 1 Gemeentewet dient de raad, op voorstel van het college, jaarlijks de begroting vast te stellen. De vastgestelde begroting dient voor 15 november aan de provincie toegezonden te worden (art. 191 lid 2 Gemeentewet).

b. Huidige situatie/probleemstelling

Jaarlijks wordt een programmabegroting opgesteld met een meerjarige financiële doorkijk. Dit is wettelijk verplicht.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Een door de raad goedgekeurde en gedragen begroting die ook door de financieel toezichthouder (de provincie) geaccordeerd wordt.

b. Kaders

Artikel 191 Gemeentewet alsmede de Financiële verordening gemeente Brunssum 2019.

c. Argumenten en overwegingen

- Deze programmabegroting heeft dezelfde structuur als vorig jaar (12 programma's en 7 paragrafen).
- In de begroting is de Voorjaarsbrief verwerkt (raad 20 juli 2021).
- Daarnaast zijn in de begroting nog ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de Voorjaarsbrief hebben voorgedaan. Door vertraging bij het ministerie van BZK is het saldo van de septembercirculaire nog niet meegenomen.

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

Aangepaste tabel

Begrotingssaldo (- is voordeel en + is nadeel)	2022	2023	2024	2025
Saldo Voorjaarsbrief:	€ -123.000	€ -426.000	€ -1.495.000	€ -1.590.000
Extra middelen jeugd 2022	€ -2.840.000			
Stelpost Extra middelen jeugd 2023-2025 75%		€ -2.170.500	€ -2.170.500	€ -2.170.500
10% bedrijfsvoeringskosten jeugd (% conform begr.2015)	€ 284.000	€ 217.000	€ 217.000	€ 217.000
Extra middelen jeugd 2023-2025 vervallen reeds opgenomen stelpost		€ 676.800	€ 693.400	€ 693.400
Storting in Reserve social domein	€ 2.800.000			
herijking obv cijfers 2019		€ 417.000	€ 702.000	€ 701.000
Afvaltarief niet laten stijgen	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000
Doorontwikkeling organisatie	€ 30.000			
diverse aanpassingen	€ -283.500	€ -311.500	€ -190.500	€ -642.500
Saldo septembercirculaire	pm	pm	pm	pm
Begrotingssaldo	€ -15.500	€ -1.480.200	€ -2.126.600	€ -2.674.600
Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve				

Zie voor een verdere toelichting het boekwerk.

d. Opties en keuze

Voorgesteld wordt om de begroting zoals voorgelegd vast te stellen. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn.

4. Bijlagen

Programmabegroting 2022

0e begrotingswijziging 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Versie 2

Gemeentebld nr. : 2021/88 versie 2
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 1107123

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/88;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021, afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet;

Besluit:

De Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2025 en 0e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

GEMEENTE BRUNSSUM



- BRUNSSUM ZIJN WE SAMEN! -

PROGRAMMABEGROTING 2022

INHOUD

Voorwoord	5
Inleiding	6
Kerngegevens	8
Algemeen financieel beleid	9
Programmaoverzicht.....	11
Taakveldoverzicht	12
Programma 1 Bestuur en Burger	13
Taakveld: Bestuur (XT-01)	14
Taakveld: Burgerzaken (XT-02)	15
Programma 2 Veiligheid	17
Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)	18
Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)	18
Programma 3 Sociaal Domein	21
Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)	24
Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)	26
Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)	27
Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)	28
Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)	29
Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)	30
Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)	32
Taakveld: Geëscaleerde zorg 18- (XT-682)	33
Programma 4 Volksgezondheid	34
Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)	36
Programma 5 Onderwijs en educatie	38
Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41)	39
Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)	39
Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)	40
Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip.	43
Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)	43
Taakveld: Wijkteams (XT-62)	45
Programma 7 Verkeer, vervoer en waterstaat	47
Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21)	48
Taakveld: Parkeren (XT-22)	50
Programma 8 Sport, cultuur en recreatie	51
Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)	53
Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)	54
Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53)	56
Taakveld: Musea (XT-54)	57
Taakveld: Cultureel erfgoed (XT-55)	58
Taakveld: Media (XT-56)	58
Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)	59

Programma 9 Milieu	61
Taakveld: Riolering (XT-72)	63
Taakveld: Afval (XT-73)	64
Taakveld: Milieubeheer (XT-74)	65
Taakveld: Begraafplaats (XT-75)	67
Programma 10 Economie en toerisme	69
Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)	71
Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)	72
Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)	73
Taakveld: Economische promotie (XT-34)	73
Programma 11 Volkshuisvesting en RO	75
Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)	76
Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82)	78
Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)	79
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen	82
Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)	82
Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03)	84
Taakveld: Overhead (XT-04)	85
Taakveld: Treasury (XT-05)	89
Taakveld: OZB woningen (XT-061)	89
Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062)	90
Taakveld: Belastingen overig (XT-064)	90
Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)	91
Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)	91
PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN	92
PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	102
PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	109
PARAGRAAF 4 FINANCIERING	115
PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING	121
PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN	124
PARAGRAAF 7 GRONDBELEID	160
BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN	167
BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE	171
BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN	172
BIJLAGE 4 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT 2022-2025	178
BIJLAGE 5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	179
BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	180
BIJLAGE 7 OVERZICHT STRUCTURELE STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	181
BIJLAGE 8 MEERJARIG INVESTERINGSSCHEMA 2022 – 2025	182
BIJLAGE 9 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN	183
BIJLAGE 10 OPBOUWTABEL ALGEMENE UITKERING 2022-2025	186

BIJLAGE 11 AFKORTINGENLIJST	187
BIJLAGE 12 Overhevelingen vanuit begroting 2021	193

VOORWOORD

Op grond van de “Financiële verordening gemeente Brunssum 2019” biedt het college van B en W uw Raad de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2025 ter vaststelling aan.

De begroting bestaat net als vorig jaar uit twaalf programma’s en is per programma gelaagd opgebouwd: beleidsopgaven, doelen en resultaten.

De wettelijk verplichte taakvelden zijn ondergebracht in de 12 programma’s. Elk taakveld wordt afgesloten met het financieel overzicht van dat taakveld (‘Wat gaat het kosten?’). Doordat bedragen worden afgerond op duizendtallen zitten er in optellingen soms afrondingsverschillen.

Naast de 12 programma’s bevat de begroting de verplichte paragrafen (in totaal 7) en bevat 11 bijlages.

INLEIDING

Wederom bieden wij de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting aan. En dat onder het gesternte van een geheel lokale coalitie. Ook met deze begroting laten wij andermaal zien dat Brunssum als zelfstandige gemeente meer dan bestaansrecht heeft, ook op de lange termijn.

Spraken wij in de voorjaarsbrief nog over de grote onzekerheid rondom corona en over de mogelijke brede gevolgen voor ons als gemeente, thans zien wij een zekere stabilisering van de situatie. Ook onderkennen wij een bestendig economisch herstel ondanks de achter ons liggende moeilijke periode. De periode van “voor corona” komt langzaam weer in zicht en dat met een financieel gezonde begroting. De gevolgen van de herijking gemeentefonds zijn nu in de cijfers verwekt, alsmede de structurele langverwachte extra bijdrage van het rijk ten behoeve van het sociaal domein.

Met gepaste trots durven wij daarom de burger te ontzien van lastenverzwaring. Zoals wij al in de voorjaarsbrief aangaven, zullen wij de structurele verhoging van de afvalstoffenheffing in zijn geheel en meerjarig structureel voor de burger van Brunssum compenseren.

Zoals u van ons gewend bent staat ook in deze begroting de burger centraal. Daarom veel aandacht voor de kwetsbare burgers, waarbij de goede resultaten van de participatie, de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet voortgezet worden en waar mogelijk uitgebreid worden. Hiervoor creëren wij in de begroting ook een bestemmingsreserve die we vullen met de extra middelen van het rijk in deze als het gevolg van de arbitrage Jeugdzorg. Samenwerking in Parkstad en de bredere regio om de structurele achterstanden in te lopen zijn onontbeerlijk en maken reeds jaren onderdeel uit van ons beleid. Maar nu pakken wij (samen met de gemeenteraad) door op deze weg en willen wij krachtig investeren in structurele en langjarige oplossingen binnen deze sectoren.

Belangrijk ook in 2022 en verder blijft de doorontwikkeling van de wijkgerichte aanpak. Verder zal de uitvoering van het centrumplan het komende jaar zijn beslag krijgen, waarbij ook diverse bouwplannen en extra woningen voor alle lagen van onze bevolking gerealiseerd gaan worden.

Op het gebied van economie en toerisme zal de regionale samenwerking verder kansen bieden. Denk daarbij met name aan de Oostflank van Brunssum, maar ook aan toerisme, zoals bijvoorbeeld de leisure lane, het Clemensdomein en het Schutterspark. Deze ontwikkelingen zijn aangezet o.b.v. realisme en uitvoerbaarheid.

Cultuur als belangrijk onderdeel van onze maatschappij, krijgt de aandacht middels de uitbreiding van de Parade en programmering in het Openluchttheater. Maar ook via MHIDS: Meer Harmonie In De Samenleving. Op alle basisscholen in Brunssum wordt weer muziekonderwijs gegeven.

Op het gebied van onderwijs krijgt zowel het integraal huisvestingsplan in relatie tot integraal kindcentra zijn beslag. In de zorg en het lokaal welzijnswerk wordt steeds meer samengewerkt om burgers in hun omgeving de juiste ondersteuning te bieden.

De grote opgave waar we als samenleving voor staan op het gebied van energie en duurzaamheid, krijgt ook volop aandacht in deze begroting. We gaan in 2022 weer flinke stappen zetten in het kader van de

energietransitie. De warmtetransitie-visie wordt verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen, in nauwe samenwerking met de Parkstad-gemeenten. Verder zullen we intensiever met de woning- en gebouweigenaren gaan communiceren over de mogelijkheden en kansen. In samenwerking met Parkstad wordt ingezet aan de uitwerking van de RES.

Qua veiligheid blijft er zorg en aandacht voor zowel de wijken, het centrum, de industriegebieden en het verkeer.

Het college van burgemeester en wethouders.

KERNGEGEVENS

Kerngegevens per 1 januari		2021	2020	2019
A. SOCIALE STRUCTUUR				
1.	Aantal inwoners (volgens CBS) per 1 januari	27.677	27.821	28.103
	waarvan:			
	0-4 jaar	1.039	1.070	1.090
	5-14 jaar	2.405	2.435	2.508
	15-19 jaar	1.348	1.420	1.468
	20-24 jaar	1.330	1.302	1.321
	25-29 jaar	1.420	1.441	1.487
	30-49 jaar	6.173	6.263	6.455
	50-64 jaar	6.875	6.903	6.964
	65 jaar en ouder	7.087	6.987	6.810
	Geschat buitenlandse militairen	1.700	1.700	1.700
2.	Aantal particuliere huishoudens (volgens CBS)	14.045	14.028	14.094
	waarvan:			
	Eenpersoonshuishoudens	5.336	5.237	5.252
	Meerpersoonshuishoudens	8.709	8.791	8.842
	Gemiddeld aantal personen per huishouden	2	2	2
3.	Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden (volgens ISD-BOL)	743	769	783
	uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	2,7%	2,8%	2,8%
	waarvan:			
	I.O.A.W.	21	26	35
	WWB	722	743	748
4.	Aantal tewerkgestelden in sociale Werkvoorzieningschappen (in arbeidsjaren)	331,84	359,06	385,85
	uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	1,2%	1,3%	1,4%
5.	Overige aantallen *)			
	huishoudens met lage inkomens	5.413	5.404	5.425
	uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	38,5%	38,5%	38,5%
	eenouderhuishoudens	1.132	1.132	1.132
	uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	8,1%	8,1%	8,0%
	uitkeringontvangers (waaronder WWB, IOAW/IOAZ, WAO, WSW)	3.609	3.668	3.761
	uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	13,0%	13,2%	13,4%
B. FYSIEKE STRUCTUUR				
1.	Aantal bedrijfsvestigingen *)	1.960	1.913	1.851
2.	Oppervlakte land in hectare	1.725	1.725	1.725
	Oppervlakte binnenwater in hectare	9	9	9
3.	Aantal woonruimten *) **)	14.758	14.493	14.583
*) bron: gegevens uit berekeningspecificatie algemene uitkering; deze zijn gebaseerd op CBS-informatie.				
**) vanaf 2021 inclusief 199 chalets (voorheen mochten deze maar als 1 geteld worden)				

ALGEMEEN FINANCIËEL BELEID

Begrotingssaldo

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

Begrotingssaldo (- is voordeel en + is nadeel)	2022	2023	2024	2025
Saldo Voorjaarsbrief:	€ -123.000	€ -426.000	€ -1.495.000	€ -1.590.000
Extra middelen jeugd 2022	€ -2.840.000			
Stelpost Extra middelen jeugd 2023-2025 75%		€ -2.170.500	€ -2.170.500	€ -2.170.500
10% bedrijfsvoeringskosten jeugd (% conform begr.2015)	€ 284.000	€ 217.000	€ 217.000	€ 217.000
Extra middelen jeugd 2023-2025 vervallen reeds opgenomen stelpost		€ 676.800	€ 693.400	€ 693.400
Storting in Reserve social domein	€ 2.800.000			
herijking obv cijfers 2019		€ 417.000	€ 702.000	€ 701.000
Afvaltarief niet laten stijgen	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000
Doorontwikkeling organisatie	€ 30.000			
diverse aanpassingen	€ -283.500	€ -311.500	€ -190.500	€ -642.500
Saldo septembercirculaire	pm	pm	pm	pm
Begrotingssaldo	€ -15.500	€ -1.480.200	€ -2.126.600	€ -2.674.600
Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve				

Verwerking Voorjaarsbrief in de begroting

Vanuit de voorjaarsbrief zijn onderstaande posten verwerkt in deze begroting

Structurele intensiveringen Voorjaarsbrief 2021	2022	2023	2024	2025	Prod.nr.	pagina
Openluchttheater - programmering (programma 8)	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	510004	53
Duurzaamheid (programma 9)	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	740002	65
Parade 1 x per 2 jaar activiteit (programma 8)	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	530003	56
Sportbeleid (programma 8) een 2e Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBVT)	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	510004	53
Busoverstapstation centrum	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	210001	48
Busoverstapstation centrum	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	210001	48
Doorontwikkeling afdeling ROV - personeelkosten structureel	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	043100	85
budget t.b.v. ziektevervang	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	040000	85
TOTAAL	€ 404.000	€ 509.000	€ 509.000	€ 509.000		

Incidenteel	Incidenteel					
	2022	2023	2024	2025	Prod.nr.	pagina
het nieuw op te stellen mobiliteitsplan (programma 7)	€ 60.000				210211	48
Transformatieplan Jeugd (programma 3)	€ 66.000				672010	30
Sportbeleid (programma 8)	€ 30.000	€ 30.000			510004	53
Doorontwikkeling afdeling ROV - personeelkosten incidenteel	€ 15.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 75.000	043100	85
Ondersteuning coalitievorming	€ 20.000				010030	14
Tijdelijk extra BOA	€ 40.000				041200	85
Onderhoud kunstwerken	€ 50.000				570212	59
TOTAAL	€ 281.000	€ 185.000	€ 155.000	€ 75.000		

Programmaoverzicht

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
01 - Bestuur en Burger	3.134	3.086	3.090	3.095
02 - Veiligheid	2.859	2.901	2.930	2.964
03 - Sociaal Domein	37.265	36.379	36.012	36.046
04 - Volksgezondheid	1.259	1.250	1.253	1.253
05 - Onderwijs en educatie	2.061	2.070	2.080	2.078
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	3.515	3.594	3.623	3.623
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	3.538	3.477	3.495	3.525
08 - Sport, cultuur en recreatie	5.561	5.927	5.562	5.548
09 - Milieu	-1.270	-1.359	-1.368	-1.368
10 - Economie en toerisme	253	178	153	153
11 - Volkshuisvesting en RO	1.629	1.530	1.480	1.481
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-60.961	-59.361	-59.807	-60.570
<u>Saldo van baten en lasten</u>	<u>-1.158</u>	<u>-329</u>	<u>-1.496</u>	<u>-2.170</u>
MUTATIE RESERVES	1.158	329	1.496	2.170
Resultaat	0	0	0	0

Taakveldoverzicht

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
XT-01 - Bestuur	2.221	2.173	2.177	2.182
XT-010 - Mutaties reserves				
XT-02 - Burgerzaken	913	913	913	913
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-4	-4	-4	-4
XT-04 - Overhead	12.217	12.553	12.755	12.870
XT-05 - Treasury	-754	-765	-769	-769
XT-061 - OZB woningen	-4.519	-4.600	-4.673	-4.747
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.726	-1.758	-1.785	-1.812
XT-064 - Belastingen overig	153	163	174	185
XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds	-65.928	-64.551	-65.105	-65.894
XT-08 - Overige baten en lasten	-400	-400	-400	-400
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	2.042	2.084	2.113	2.147
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	817	817	817	817
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.500	3.439	3.461	3.492
XT-22 - Parkeren	38	38	34	34
XT-31 - Economische ontwikkeling	229	204	204	204
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	50	0	0	0
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	72	72	47	47
XT-34 - Economische promotie	-98	-98	-98	-98
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	9	9	9	9
XT-42 - Onderwijshuisvesting	1.321	1.320	1.319	1.317
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	730	741	752	752
XT-51 - Sportbeleid en -activering	431	426	401	401
XT-52 - Sportaccommodaties	1.449	1.448	1.447	1.446
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.072	1.525	1.175	1.175
XT-54 - Musea	7	7	7	7
XT-56 - Media	544	544	544	544
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	2.059	1.977	1.988	1.975
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.200	3.279	3.309	3.308
XT-62 - Wijkteams	315	315	315	315
XT-63 - Inkomensregelingen	4.497	4.271	4.278	4.276
XT-64 - Begeleide participatie	12.656	12.013	11.629	11.648
XT-65 - Arbeidsparticipatie	673	681	681	681
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.879	1.886	1.896	1.913
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.420	7.470	7.470	7.470
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	9.590	9.506	9.506	9.506
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	472	473	473	473
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-	79	79	79	79
XT-71 - Volksgezondheid	1.259	1.250	1.253	1.253
XT-72 - Riolering	-1.127	-1.174	-1.176	-1.178
XT-73 - Afval	-933	-967	-974	-974
XT-74 - Milieubeheer	807	802	802	802
XT-75 - Begraafplaats	-16	-20	-20	-18
XT-81 - Ruimtelijke ordening	829	729	679	679
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	303	304	303	303
XT-83 - Wonen en bouwen	497	497	498	499
<u>Saldo van baten en lasten</u>	<u>-1.158</u>	<u>-329</u>	<u>-1.496</u>	<u>-2.170</u>
MUTATIE RESERVES	1.158	329	1.496	2.170
Resultaat	0	0	0	0

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

OMSCHRIJVING

Brunssum blijft een zelfstandige gemeente. Vanuit die positie wordt de samenwerking gezocht op die terreinen waar dat van meerwaarde kan zijn. Wij leveren een actieve bijdrage aan het versterken van de bestuurskracht in Parkstad Limburg.

Brunssum wil excelleren in haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Goede communicatie, interactie en samenwerking met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere bestuursorganen worden daarbij actief nagestreefd.

De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. De burger staat centraal en is uitgangspunt van ons beleid; we doen de juiste dingen goed voor onze burgers. Wij betrekken onze burgers vroegtijdig en actief bij (nieuwe) ontwikkelingen en nieuw beleid en initiatieven van burgerorganisaties zoals wijkteams, vakbonden, ouderen, jongeren etc. worden serieus genomen en waar mogelijk gefaciliteerd. Tevens roepen wij burgers op om zelf met aansprekende initiatieven te komen.

Een goed functionerend en daadkrachtig bestuur met een goede wisselwerking tussen raad, college van B en W en ambtelijke organisatie is nodig om de voorgenomen ambities maximaal waar te kunnen maken.

KADERSTELLENDENOTA'S

- Strategische visie Brunssum 2025 (2012)
- Kadernota verbonden partijen (2016)
- Huwelijksbeleid gemeente Brunssum (2021)

BELEIDSOPGAVES

BESTUUR

- De raad kan zijn kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol optimaal uitoefenen.
- De bestuurscultuur en duale samenwerking zijn toegesneden op de specifieke situatie en schaal van Brunssum en moet bijdragen aan het maximaal realiseren van de bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven. De interne communicatie tussen raad en college van B en W en tussen bestuur en ambtelijke organisatie sluit optimaal aan op de afgesproken rol- en taakverdeling.
- Het college van B en W zal in de praktijk functioneren als een slagvaardig en besluitvaardig dagelijks bestuur.
- Samenwerking heeft toegevoegde waarde bij het uitvoeren van gemeentelijke taken en het realiseren van maatschappelijke opgaven. Het schaalniveau van samenwerking kan verschillen naar gelang de opgave.
- Burgerparticipatie en partnerschap staan hoog in het vaandel. Burgerinitiatieven worden bevorderd en gefaciliteerd.

BURGERZAKEN (DIENSTVERLENING)

- Bij de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen wordt enerzijds (zoveel mogelijk) aangesloten bij hun belangen, wensen en behoeften en wordt anderzijds rekening gehouden met een efficiënte bedrijfsvoering.
- Voortdurend wordt proactief ingespeeld op de snel voortschrijdende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.
- Daarbij verliezen wij de belangen van de inwoners, die de veranderingen niet (meer) kunnen bijbenen, niet uit het oog. Ook vanuit het oogpunt van dienstverlening wordt steeds de vraag gesteld of onze gemeente taken zelfstandig moet blijven doen of dat naar samenwerking met anderen moet worden gezocht.

Taakveld: Bestuur (XT-01)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De raad geeft actief richting aan beleidsonderwerpen en –ontwikkelingen, dient daartoe initiatiefvoorstellen in, maakt politieke keuzes en stelt prioriteiten.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Inzicht krijgen in de (vroegtijdige) betrokkenheid van de raad bij beleidsprocessen.
1.2	Raadsleden verzoeken actief deel te nemen aan info avonden en raads werkgroepen.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	De raad houdt controle op uitvoering door het college, heeft zicht op de effecten van gemeentelijk beleid, wordt vroegtijdig betrokken en stuurt zo nodig bij op basis van actieve beleidsevaluatie.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	De raad wordt vroegtijdig betrokken bij belangrijke beleidsprocessen.
2.2	Raadsleden hebben inzicht in de toepassing van formele raadsinstrumenten en daarmee in de workload van het college van B en W en de ambtelijke organisatie.
2.3	Openbare collegebesluiten zijn zodanig geredigeerd, dat een raadslid eruit kan opmaken met welk beleidsveld het besluit te maken heeft en wat het besluit concreet inhoudt.
2.4	De raad ontvangt aan het begin van elk jaar een beleidsagenda, zodat inzichtelijk is welke beleidsdocumenten (naar verwachting) ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd en op welke datum.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	De raad weet wat er speelt in de samenleving en bij de achterban, koppelt dit terug in de politieke arena en legt publieke verantwoording af.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De raad ontvangt een voorstel over het instellen van een denktank voor het (on)gevraagd adviseren van ons gemeentebestuur.
3.2	De raad ontvangt een voorstel over het instellen van een laagdrempelige ombudsfunctie voor advies en ondersteuning aan burgers. Na positieve besluitvorming door de raad zet het college de (formeel) benodigde stappen, zodat deze voorziening in de loop van 2022 operationeel is.
	Doel: Wat willen we bereiken
4	Open, integer en vakbekwaam handelen van de gemeente/ het gemeentebestuur. Raad en college van B en W werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Uitvoering van het actieplan van de raads werkgroep 'verbinden' en initiatieven van de commissie integriteit dragen bij aan goede bestuurlijke verhoudingen en een goede samenwerking tussen raad, college van B en W en de ambtelijke organisatie / griffie. De raads werkgroep koppelt periodiek terug over de voortgang en resultaten van het actieplan aan de voltallige raad.
4.2	Deskundigheid/professionaliteit borgen en specifieke vakkennis actualiseren binnen het college van B&W. Dit middels het volgen van opleiding, bijscholing en gebruik maken van externe advisering/coaching.
	Doel: Wat willen we bereiken
5	Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg en meer grip op gemeenschappelijke regelingen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Het in 2019 vastgestelde implementatieplan t.b.v. voortzetting van de regionale aanpak van verbonden partijen wordt in 2022 verder uitgerold en er wordt een compacte ontwikkelagenda opgesteld (doel, resultaat

	en planning). Een regionaal afgestemde sturing op gewenste resultaten en kosten moet (op termijn) leiden tot schaalvoordelen en minder uitgaven aan verbonden partijen.
5.2	Met de herziening van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg, waartoe in 2021 door alle gemeenteraden van Parkstad is besloten, versterken we onze bestuurs- en uitvoeringskracht, in het bijzonder door een intensivering van de samenwerking op de terreinen sociaaleconomische structuurversterking, grensoverschrijdende samenwerking en duurzaamheid.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
010001 - Burgemeester & Wethouders	826	826	826	826
010002 - Raad	408	408	408	408
010003 - Raadsvergaderingen	42	42	42	42
010005 - Denktank & Ombudsman	10	10	10	10
010010 - Rekenkamer en externe accountant	67	67	67	67
010030 - Raadsgriffie	322	302	302	302
010040 - GR Parkstad	516	521	525	530
310007 - Bijdrage IBA	33	0	0	0
TOTAAL LASTEN	2.223	2.176	2.180	2.185
<i>producten</i>				
010001 - Burgemeester & Wethouders	-3	-3	-3	-3
TOTAAL BATEN	-3	-3	-3	-3
Resultaat	2.221	2.173	2.177	2.182

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De dienstverlening is klantgericht en redenerend vanuit de vraagwijze van de klant, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels en een efficiënte bedrijfsvoering.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Het vastleggen van persoonsgegevens (brongegevens) van inwoners van Nederland (ingezetenen), meer in het bijzonder de gemeente Brunssum en van personen die Nederland hebben verlaten, het verstrekken van gegevens, reisdocumenten en rijbewijzen (alles op basis van maximale kostendekkendheid).
1.2	Het verrichten van activiteiten die te maken hebben met geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheidingen en overlijden.
1.3	Van alle aan de gemeente gestelde vragen wordt 80% eenduidig, direct en centraal beantwoord.
1.4	Het binnen de wettelijke kaders en procedures verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen die daarom vragen.
1.5	Het zorgdragen van een ordentelijk verloop van het verkiezingsproces.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
020000 - Salarislasten Burgerzaken	1.001	1.001	1.001	1.001
020001 - Basis Registratie Personen	139	139	139	139
020002 - Burgerlijke Stand	5	5	5	5
020003 - Baliewerkzaamheden	1	1	1	1
020004 - Klanten Contact Centrum	4	4	4	4
020020 - Naturalisaties	10	10	10	10
TOTAAL LASTEN	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>
<i>producten</i>				
020001 - Basis Registratie Personen	-200	-200	-200	-200
020002 - Burgerlijke Stand	-33	-33	-33	-33
020020 - Naturalisaties	-13	-13	-13	-13
TOTAAL BATEN	<u>-246</u>	<u>-246</u>	<u>-246</u>	<u>-246</u>
Resultaat	913	913	913	913

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

OMSCHRIJVING

Integrale veiligheid is een veelomvattend begrip. Binnen het beleidsveld onderscheiden we 21 thema's. Samengevat gaat het om: een veilige en leefbare woonomgeving; veilige bedrijvigheid/ondernemerschap en veilige evenementen; om de veiligheid van de jeugd enerzijds (denk aan veiligheid in en om school, en drugs en alcoholpreventie), maar uiteraard ook om het tegengaan van jeugdoverlast anderzijds; en om de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het bewaken van de bestuurlijke en ambtelijke integriteit. Last but not least dient de rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweezorg te worden genoemd.

Om focus in het veiligheidsbeleid aan te brengen heeft de raad bij het vaststellen van het meerjarige veiligheidsbeleid begin 2020 twee thema's aangewezen, waar extra op wordt ingezet. Dat zijn:

1. Veilige woon- en leefomgeving met daarbinnen de onderwerpen: woonoverlast, overlast van kwetsbare/verwarde personen, jeugdoverlast, High Impact Crimes (woninginbraken en overvallen), en huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook in 2022 blijven we daar onze aandacht op richten, maar we gaan ook meer inzetten op een mede door corona sterk opgekomen fenomeen, te weten cybercriminaliteit.

2. Ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid.

In 2022 gaan we een actueel beleidsplan voor de periode 2023-2026 opstellen.

KADERSTELLEDE NOTA 'S

- Kadernota Integrale veiligheid SVBBL 2020-2023
- Beleidsplan handhaving omgevingsrecht 2019-2022 (2019)

BELEIDSOPGAVES

CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

Crisisbeheersing en rampenbestrijding en ook brandweezorg op een adequaat niveau brengen c.q. houden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid

- We streven naar een veilig Brunssum, waarin onze (wijk-)bewoners zich veilig voelen en prettig wonen, waar ondernemers veilig kunnen ondernemen en bezoekers veilig kunnen verblijven.
- Veiligheid is een gemeentelijke kerntaak, maar onze veiligheidsambities kunnen we alleen realiseren in samenspraak en door een actieve samenwerking met onze (wijk-)bewoners, maatschappelijke partners en onze professionele partners zoals politie en OM, woningcorporaties en CMWW.
- We willen meer grip krijgen op de criminaliteit, die een ondermijnende invloed heeft op de Brunssumse samenleving.

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Iedereen die in Brunssum / Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft, wordt beschermd tegen gezondheidsrisico's en risico's van crises, rampen en branden. Risico's zijn beheersbaar door preventie, en pro-actie; de gevolgen van incidenten zijn zo beperkt mogelijk door een goede voorbereiding, repressie en nazorg.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Met de andere 15 gemeenten, die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, sturen we op een adequate organisatie van de rampenbestrijding/crisisbeheersing en brandweezorg.
1.2	De komende 2 jaar gaan we met onze partners in de Veiligheidsregio de dialoog voeren over de brandweezorg voor de toekomst, met als op te leveren resultaten: een actueel brandweerrisicoprofiel, een actueel dekkingsplan, een visie op de inrichting van de risicobeheersing (van regelgericht naar risicogericht), inzicht in de consequenties van taakdifferentiatie/2e loopbaanbeleid en toekomstige huisvestingsscenario's.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Bevolkingszorg/de gemeentelijke taken bij een crisis of een ramp worden professioneel uitgevoerd.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Bestuurders en ambtenaren volgen de noodzakelijke opleidingen, trainingen en oefeningen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
110000 - Salarislst Crisisbeh. en Brandweer	39	39	39	39
110001 - Brandweerbeleid / Account Brandweer	1.927	1.970	2.000	2.034
110002 - Rampenbestrijding	76	75	75	75
TOTAAL LASTEN	2.042	2.084	2.113	2.147
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	2.042	2.084	2.113	2.147

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Overlast en criminaliteit zijn zo veel mogelijk beperkt en teruggedrongen. De cijfers van High Impact Crime/veel voorkomende criminaliteit (vvc) blijven minimaal stabiel en het aantal meldingen van overlast neemt af.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	We acteren op basis van juiste en actuele informatie. We signaleren (potentiële) problemen tijdig en proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar als repressie noodzakelijk is, pakken we door.
1.2	Nu de afname van veel voorkomende criminaliteit lijkt door te zetten en de cijfers met betrekking tot cybercriminaliteit stijgen, gaan we ons ook hierop meer richten.

- 1.3 We versterken de interne samenwerking en benaderen veiligheids- en leefbaarheidsproblemen vanuit een gedeelde visie op veiligheid, zorg en ruimtelijke kwaliteit.
- 1.4 In 2022 blijven we – samen met zorg- en veiligheidspartners – werken aan het versterken van de vastgestelde aanpak van verwarde personen. Daarnaast blijven we ook investeren in de zorg- en veiligheidsnetwerken rondom andere thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals geweld in afhankelijkheidsrelaties.
- 1.5 Aan de hand van een systeem van vergunning, melding en algemene regels toepassing geven aan relevante en aanpalende wet- en regelgeving, gericht op de openbare orde, veiligheid, gezondheid.

Doel: Wat willen we bereiken

- 2 Behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving en het terugdringen van verloedering.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Toezicht en handhaving door Boa's en stadswachten wordt gericht en op actuele problematiek ingezet, al dan niet projectmatig en in goede samenspraak met partners.
- 2.2 We versterken de samenwerking tussen gemeentelijk blauw en politie. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de wijken.
- 2.3 We zetten in op het behoud van de politiecapaciteit voor basisteam en district.
- 2.4 We trekken voor 2022 tijdelijk extra Boa capaciteit aan ten behoeve van een soepele overdracht van taken in verband met de pensionering van een van de huidige Boa's.

Doel: Wat willen we bereiken

- 3 Onze inwoners en maatschappelijke partners betrekken bij, en medeverantwoordelijkheid geven voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en wijk; het veiligheidsgevoel neemt toe.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Samen met wijkbewoners en professionele wijkpartners geven we verder invulling aan de wijkveiligheid, rekening houdend met de beperkingen als gevolg van coronamaatregelen.
- 3.2 Stimuleren van risicobewustzijn, zelfredzaamheid en signalering o.a. met behulp van meldpunt overlast, Burgernet, buurtapps en MMA (meld misdaad anoniem) en "camera in beeld".

Doel: Wat willen we bereiken

- 4 Voorkomen en terugdringen van structurele jeugdoverlast.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 We treden op tegen jeugdoverlast op de wijze als is beschreven in de Nota aanpak jeugdoverlast Brunssum, die in 2021 is vastgesteld. Indien nodig maken we gebruik van openbare orde bevoegdheden zoals samscholingsverbod of gebiedsverbod.
- 4.2 Indien er sprake is van criminaliteit hanteren we een integrale aanpak onder regie van het Veiligheidshuis.
- 4.3 We voeren het Handhavingsprogramma Alcoholwet 2021-2024 uit.

Doel: Wat willen we bereiken

- 5 Brunssum nog meer een onaantrekkelijke gemeente maken voor ondermijnende criminaliteit en de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 5.1 Op basis van de uitkomsten van het Integrale ondermijningsbeeld zetten we met voorrang in op de thema's: drugscriminaliteit en witwassen.
- 5.2 We geven optimaal invulling aan de eisen voor bestuurlijke weerbaarheid:
 - we actualiseren het integriteitsbeleid voor de gemeentelijke organisatie en zorgen voor een veilige werkomgeving.
 - we beschikken over een goede en veilige informatiehuishouding.
 - we hebben de aanpak en de inrichting van de organisatie van de bestuurlijke aanpak op orde.

5.3	We voeren het plan van aanpak ondermijning uit, waarin nadrukkelijk aandacht is voor de problematiek rond mensenhandel. We implementeren het beleid voor de aanpak van mensenhandel.
5.4	We geven uitvoering aan de -nieuwe- ondermijningsbepalingen in de APV, zoals het aanwijzen van risico-volle branches, het sluiten van openbare lokalen bij ondermijnende activiteiten en het verbod op het dragen van zogeheten "colours" door leden van Outlaw Motorgangs (OMG), die bij rechterlijke uitspraak zijn verbo-den.
5.5	We versterken de bewustwording bij ondernemers ten aanzien van de ondermijnende criminaliteit door 2 projecten uit te voeren in het kader van de Regiodeal, 1 project in een deel van de Rumpenerstraat en 1 op Haeftland-Rode Beek (KVO).
5.6	We versterken onze informatiepositie o.a. door aangesloten te blijven bij de City Deal 'Zicht op Ondermij-ning' en door gebruik te maken van nieuwe methoden van digitale opsporing.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
120000 - Salarislt Openbare orde Veiligheid	643	643	643	643
120002 - APV(vergunningen e.d.)	1	1	1	1
120003 - Dierenwelzijn	20	20	20	20
120004 - Criminaliteitspreventie	62	62	62	62
120006 - Integrale Veiligheid	9	9	9	9
120008 - Fysieke veiligheid	83	83	83	83
120009 - Doodschouw/kosten GGD	18	18	18	18
TOTAAL LASTEN	836	836	836	836
<i>producten</i>				
120001 - Bijzondere Wetten	-11	-11	-11	-11
120002 - APV(vergunningen e.d.)	-8	-8	-8	-8
TOTAAL BATEN	-19	-19	-19	-19
Resultaat	817	817	817	817

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

OMSCHRIJVING

Het begrip sociaal domein is een kapstok voor de drie decentralisaties van 2015 waarbij het Rijk taken overhevelde naar de gemeenten. Feitelijk gaat het over de samenhang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Wet en regelgeving die nauw verbonden is met onderwijs, armoedebeleid, voorliggende voorzieningen en sociale samenhang in buurten en wijken.

De transformatieopgave die sinds 2015 voor ligt is gericht op het versterken van onze samenleving (vrijwilligers en verenigingen), het netwerk van burgers, en daarmee het oplossend vermogen van inwoners zelf. De Gemeente Brunssum heeft haar visie op het sociaal domein van Brunssum verwoord in het Masterplan Sociaal Domein. Hierin wordt omschreven hoe Brunssum idealiter de toekomst ziet:

- Brunssum is een sociale leefgemeenschap met een kleurrijke diversiteit aan mensen. Het is een schitterende omgeving waar het heerlijk wonen, werken en leven is. De burger, de mens, staat centraal.
- Eigen mogelijkheden en kracht vormen de basis van waaruit iedereen op zijn manier streeft naar een goed en gelukkig leven.
- Zelf én samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
- We voelen ons betrokken en hebben oog voor onze mede-Brunsummer en de omgeving waarin we leven. We dragen daar allemaal aan bij.
- Brunssum is onze stad waar we met elkaar leven en voor elkaar zorgen.
- Brunssum: Goed leven.

Samen met de waarden (hart, helder en helpen) en principes (Iedereen is uniek; Wederzijds vertrouwen; Zeg wat je doet en doe wat je zegt; Ja, en!) vormt deze visie de koers voor ons sociaal domein. Deze visie is samen met partners in het sociaal maatschappelijke domein tot stand gekomen. De visie op het sociaal domein van Brunssum gaat de hele gemeentelijke organisatie aan én de partners met wie wij samen werken. De betrokkenheid en het draagvlak bij onze partners is groot en dat biedt perspectief voor de noodzakelijke investering in een nieuwe koers voor ons sociaal domein. Een van de aanbevelingen, aansluiten bij het wijkgericht werken, is een majeure ontwikkeling als de Raad n.a.v. de pilot Noorderhuis daartoe besluit. Hetzelfde kan gezegd worden over de pilot integrale toegang.

Anderzijds kunnen we onze ogen niet sluiten voor de beperkte middelen (geld en capaciteit), het rijksbeleid en de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Investeren kost tijd en geduld en een integrale aanpak met voldoende aandacht voor bedrijfsvoering aspecten (zoals organisatievraagstukken en informatie- en procesmanagement)

Het uitgangspunt van de gemeente Brunssum is dat iedereen (naar mogelijkheden en omstandigheden) participeert in de samenleving. Daar waar nodig bieden we ondersteuning aan inwoners met als doel om, op termijn, eventueel met de inzet van het sociale netwerk, weer zelfstandig te kunnen functioneren. Dit doen we op het gebied van werk en inkomen, zorg/ondersteuning voor ouderen, jeugd en jongeren en inwoners met een fysieke, verstandelijke, geestelijke en/of psychosociale beperking, ter bestrijding van armoede en bevordering van gezondheid.

Alles wat we doen binnen het sociaal domein is gebaseerd op een vijftal pijlers:

- De mens centraal in zijn omgeving;
- Preventie;
- Integraal werken;
- Zelf en niet alleen;
- Samen meer met minder.

Zelfstandige maatschappelijke participatie is van cruciaal belang voor de ontplooiing van de burgers van Brunssum. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van burgers zelf. Onze inwoners zijn zelfstandig, denken actief mee over hun leefomgeving en geven deze mede vorm. Burgers maken de samenleving. Onze gemeente blijft daarom investeren in de gemeenschap en sociale samenhang. En doet dit door burgers te stimuleren om zich in te zetten voor de lokale samenleving en hen positief te prikkelen om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht. Dit vergt een andere houding en gedrag, communicatie en samenwerking van professionals.

KADERSTELLEDE NOTA 'S

- Kadernota (Masterplan) Sociaal Domein: Wij zijn Brunssum (2018)
- Zuid-Limburg voor de jeugd! Beleidskader 2019-2022
- Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019-2022
- ISD BOL beleidsplan 2019-2022
- Herijking minimabeleid (2020)
- Evaluatie minimabeleid en beleidskaders 2021-2024
- Centrumregeling verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019 en Service Level Agreement 2019-2022
- Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad Beschermd Wonen en Opvang (2014)
- Visie opvang en beschermd wonen Parkstad (2017)
- En voorts alle wettelijke voorschriften zoals neergelegd in de gemeentelijke verordeningen (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

BELEIDSOPGAVES

SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN

In 2021 gaan we verder met het realiseren van onze ambities vanuit het sociaal domein “samen zijn wij Brunssum” zoals het integraal werken en het monitoren van ontwikkelingen in het sociaal domein van Brunssum.

Doelen hierbij zijn:

- integrale toegang tot sociaal domein verder ontwikkelen
- naast individuele arrangementen ook groeps-arrangementen en voorliggend veld
- doorlopend cliënt ervaringsonderzoek voor Wmo, Jeugd en Participatie
- monitoren effecten beleid sociaal domein via de arrangementenmonitor en het cliënt ervaringsonderzoek (CEO)
- wijkgerichte dienstverlening uitbreiden

We stellen de "klantreis" centraal. De behoefte van de burger is het vertrekpunt van onze dienstverlening en we monitoren tevens andere leefgebieden zodat we compleet zijn en in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning kunnen bieden. Door ondersteuning, waar mogelijk, collectief te organiseren beogen we in het voorliggend veld minder (duurdere) individuele diensten te verlenen vanuit de Wmo, Jeugd- of Participatiewet.

INKOMENSREGELINGEN

Dit betreft een wettelijke regeling waar we uitvoering aan geven (Participatiewet); het verstrekken van uitkeringen. De beleidsopgaven leest u bij de taakvelden "begeleide participatie" en "arbeidsparticipatie". Hoe meer mensen een inkomen krijgen, hoe minder mensen een beroep doen op een uitkering. Voor iedereen die geen inkomen en vermogen heeft bestaat het wettelijk recht op een uitkering. In Brunssum heeft de raad de wens uitgesproken het minimumloon, waarop de uitkering gebaseerd is, zodanig te verhogen dat deze een solide basis biedt om rond te komen. Het college steunt dan ook de landelijke campagne om het minimumloon te verhogen naar € 14,-.

ARMOEDEBELEID

Het college vindt het belangrijk dat mensen die in armoede leven gemakkelijk toegang hebben tot de beschikbare regelingen en geholpen worden om ergere problemen te voorkomen. Dit op een manier dat men financieel zelfredzaam blijft. Een ander aandachtspunt is voorkomen van sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting versterkt problemen op andere levensdomeinen zoals de gezondheid. Uiteindelijk is de beleidsopgave op lange termijn, voorkomen dat burgers in financiële problemen terecht komen. Wettelijke wijzigingen ondersteunen deze lijn en zorgen ervoor dat we nog meer inzetten op vroegsignalering, dat de vereenvoudiging en ophoging van de beslagvrije voet gerealiseerd wordt en de schuldhulpverlening aan ondernemers/ZZP'ers toegankelijker wordt. Daarnaast wordt in 2022 geregeld dat schuldeisers en schuldhulpverleners voortaan beter inzicht hebben in 'derdenbeslagen' waarvoor het bestaansminimum van schuldenaren beter geborgd is.

BEGELEIDE PARTICIPATIE

De participatiewet wordt uitgevoerd door de intergemeentelijke instelling ISD BOL, WOZL-WSP alsmede de BV Beter Buren waarvan de aandelen volledig in handen van de gemeente zijn. Naast het beoordelen en uitvoeren van uitkeringszaken is uitstroom de belangrijkste opgave alsmede inhoud geven aan het begrip participatie naar mogelijkheid en met ontwikkelingskansen voor de burgers.

Wij verbeteren de arbeidspositie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen talent gaat verloren. We zoeken steeds naar mogelijkheden om betaald werk mogelijk te maken. Ook voor burgers die nu misschien denken dat dit (om welke reden dan ook) niet haalbaar zou zijn.

ARBEIDSPARTICIPATIE

Iedereen doet naar vermogen mee in de maatschappij en de gemeente draagt zorg voor een sluitende keten. In de regio werken wij samen om Brunssumse burgers naar werk, te (be)geleiden. Wij laten pas los als de individuele burger naar vermogen werkt. Mocht deze doelstelling niet haalbaar zijn dan sluit het (be)geleiden naar werk, maar zoeken we naar andere mogelijkheden om de burger te laten meedoen.

Op dit moment bemiddelt naast het Werkgevers Service Punt ISD BOL burgers naar werk (het uitstroomteam). Idealiter is er één centraal punt voor het matchen van vraag en aanbod.

De gemeente gaat zich meer in wijken organiseren. Gestart is met het werkbedrijf in Brunssum Noord. De gedachte daarbij is onder andere om burgers, naar vermogen, te betrekken, bij werkzaamheden/activiteiten in de eigen omgeving. 'Met, voor en door de buurt' is daarbij het motto.

WMO

De Wmo bevat de volgende geïndiceerde diensten en/of producten voor inwoners boven de 18 jaar:

- Hulp bij het huishouden
- Begeleiding
- Technische hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel
- Woningaanpassingen
- Collectief vervoer

De Wmo wordt uitgevoerd door een eigen team van maatwerkers.

Meedoen in de lokale samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen omgeving moet voor alle inwoners mogelijk zijn, waarbij eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De opgave van de gecontracteerde aanbieders is om inwoners waar nodig te ondersteunen zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving, waarbij het stimuleren van zelfredzaamheid voorop staat. Aanbieders moeten in 2022, samen met de welzijnsorganisatie, integrale zorg- en welzijnsteams verder gaan samenwerken. Dit vindt voornamelijk plaats binnen het samenwerkingsverband SamenKracht. Daar waar het mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van eigen kracht van burgers, informele zorg en algemene voorzieningen en daar waar nodig van zorg en ondersteuning op maat.

JEUGDWET

De jeugdwet is in het kader van decentralisaties overgeheveld naar de gemeenten die zich in hun beleid moeten richten op:

- het versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;
- het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving;
- preventie en vroegsignalering;
- het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
- effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

In de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van de gemeenten uitgebreid met:

- de (geïndiceerde) jeugdzorg;
- de gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz);
- zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking (jeugd-lvb);
- ggz in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De verantwoordelijkheid van de gemeenten bestaat onder meer uit:

- het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;

- het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp;
- het adviseren over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp;
- het adviseren van professionals met zorgen over een kind;
- het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen;
- het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming als een kinderschermingsmaatregel nodig is;
- het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren;
- het voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen;
- het voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen.

Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp, de uitvoering van kinderschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Indien dat nodig is treft de gemeente een individuele voorziening, die vaak betrekking heeft op meer gespecialiseerde zorg.

Het is aan de gemeente om te bepalen welke hulp vrij toegankelijk is en welke hulp een individuele voorziening is. Als een gemeente besluit dat een kind of zijn ouders een individuele voorziening nodig hebben, dan kunnen zij hier rechten aan ontleen.

De jeugdwet wordt eveneens uitgevoerd door een eigen gemeentelijk team en kent naast informatie en advies ook hulpverlening, crisisinterventie en biedt toegang tot die hulp waarvoor een indicatie nodig is. Vanuit diverse wet- en regelgeving is het team verder betrokken bij zaken als leerplicht, veilig thuis en het veiligheidshuis.

Idealiter groeit en ontwikkelt de jeugdige in zijn eigen veilige omgeving. In het gemeentelijke beleid is dat het uitgangspunt. Als er omstandigheden zijn waarbij dat niet mogelijk is dan wordt hulp geboden die het beste past bij deze "gezinssetting".

Dure, gespecialiseerde, zorg is niet altijd nodig. Brunssum heeft een manier van werken ontwikkeld waarbij het kind en het gezin/omgeving centraal staat. Brunssum ontvangt hier veel complimenten voor en het is de uitdaging dat vast en, qua kosten, beheersbaar te houden. We richten ons vooral op oplossingen voor de lange termijn.

De Zuid-Limburgse gemeenten werken samen om tot een regionaal transformatieplan Jeugd te komen. We ontwikkelen de kwaliteit van dienstverlening verder lokaal door (integrale toegang) en houden regie op het proces van "instroom tot uitstroom".

Mede door Corona ervaren meer jeugdigen problemen. Binnen de Gemeente Brunssum is er dan ook een toename te zien van aanvragen voor hulp. We zien veel personele wisselingen in het jeugddomein. Het blijkt moeilijker om geschikte mensen te vinden.

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Uitvoering geven aan de wettelijke taken onder de Participatiewet, zoals het verstrekken van uitkeringen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Uitkeringen worden rechtmatig, doelmatig en tijdig verstrekt.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Iedereen participeert naar vermogen
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.

	<i>Indicator:</i> Duurzame uitstroom uitkeringsgerechtigden <i>Streefwaarde:</i> -2
2.2	Voortgang monitoren van het amendement "3e impuls innovatieve en onorthodoxe toeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt bereiken.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Een efficiënte uitvoering, en integrale benadering sociaal domein breed, van de Participatiewet.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Het effect van het uittreden van de gemeente Onderbanken per 01-01-2022 aangaande bedrijfsvoeringskosten, uittredesom en de financiële consequenties daarvan voor gemeente Brunssum worden gecorrigeerd met de 1e Berap 2022.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Realisatie meerjaren beleidsplan ISD-BOL 2023-2026.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Besluitvorming Raad in 2022.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Armoede structureel terugdringen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. Er wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2021-2024.
5.2	Incidentele aanbieders van minimaregelingen worden ingezet om de beleidsdoelen te kunnen realiseren.
5.3	Via het rekeningresultaat 2020 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor extra initiatieven in het kader van de kinderarmoede. De inzet in 2021 is wegens Corona vertraagd en daarom overgeheveld naar 2022.
5.4	De locatie "Os Hoes" heeft een spilfunctie in het bereiken en ondersteunen van de minima. De professionals werken vanuit het oogpunt van stress-sensitieve dienstverlening..
5.5	De Klijnsmagelden worden optimaal besteed voor vroegsignalering en het terugdringen van armoede onder kinderen in minimahuishoudens
5.6	Burgers in Brunssum praten mee over de aard en inzet van de minimaregelingen.
5.7	De incidentele middelen uit de 4e tranche corona compensatie van het Rijk worden ingezet in 2022 wegens beperkingen in de uitvoering door de corona maatregelen in 2021.
5.8	In 2022 besteden we het budget van de Coronasteunmaatregelen onder meer aan twee 'buddy'projecten waarbij we individuele ondersteuning aanbieden aan burgers. Enerzijds aan mensen die door omstandigheden nog niet participeren, anderzijds aan mensen die moeilijk betaald werk vinden.

	Doel: Wat willen we bereiken
6	Uitvoering Minima Effect Rapportage (MER) in 2022 conform 2-jaarlijkse cyclus.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
6.1	Oplevering en vaststelling MER in 2022

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
630000 - Salarislasten inkomensregelingen	77	77	77	77
630001 - BUIG (ISD- BOL)	439	439	439	439
630002 - Kwijtschelding Belastingen	243	243	243	243
630003 - Armoedebeleid	15.723	15.257	15.251	15.251
TOTAAL LASTEN	16.483	16.017	16.010	16.010
<i>producten</i>				
630001 - BUIG (ISD- BOL)	-11.816	-11.575	-11.561	-11.563
630003 - Armoedebeleid	-171	-171	-171	-171
TOTAAL BATEN	-11.986	-11.746	-11.732	-11.734
Resultaat	4.497	4.271	4.278	4.276

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	WOZL: Reductie van het aantal mensen in een beschutte werkomgeving en toename van (groep)detacherin- gen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.2	We kijken bij werkgevers naar functies en werkprocessen en splitsen te uit te voeren taken uit. Waardoor de taken geschikt worden voor de betreffende medewerkers. Hiervoor wordt jobcarving ingezet en ook passen we de contractuele afspraken over 'Social Return on Investment' toe: bij opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten zetten we mensen uit de doelgroep in vanuit de inkoopafspraken.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Iedereen die 'werk-fit' (80-100) verklaard is stroomt binnen 3 maanden uit naar betaald werk.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	De uitstroomdoelstelling van werk-fitte (80-100) kandidaten behalen met Betere Buren, ISD BOL en WSP.
	<i>Indicator: uitstroom binnen 3 maanden</i>
	<i>Streefwaarde: 60</i>

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
640000 - Sal.lasten Soc.werkvoorziening	58	58	58	58
640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL	9.381	9.062	8.742	8.729
640002 - Sociale Werkvoorziening WSP	1.027	931	835	835
650001 - Begeleide participatie	1.960	1.727	1.755	1.787
650004 - Uitvoering Banenafpraak	230	235	239	239
TOTAAL LASTEN	12.656	12.013	11.629	11.648
<i>producten</i>				

TOTAAL BATEN				
Resultaat	12.656	12.013	11.629	11.648

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd,
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Betere Buren is werkgever voor de mensen uit de Participatiewet, ter vervanging van de uitstroom van medewerkers uit de Sociale Werkvoorziening. En Betere Buren is de werkgever voor de medewerkers die bij de gemeente een contract voor onbepaalde tijd hebben in het kader van de Banenafpraak.
1.2	Wij investeren in verband met coronacrisis in 2022 € 450.000 om uitstroom uit Participatiewet naar de arbeidsmarkt te bevorderen. (3e impuls)
1.3	Betere Buren voert voor alle inburgeringsplichtige inwoners van Brunssum een brede intake uit. Vervolgens bieden wij via Betere Buren aan alle uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen een taaltraject en een participatietraject aan. Voor niet-uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen volgen wij via Betere Buren de voortgang van het taaltraject.
1.4	We ontwikkelen bij Betere Buren de leer-werklijn logistiek met ontwikkel- en werkervaringsplekken binnen deze sector.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering via ISD BOL neemt jaarlijks met 2% af. <i>Indicator:</i> Duurzame uitstroom cliënten met PW uitkering <i>Streefwaarde:</i> -2%
2.2	Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt voor de ontwikkeling van het wijkgericht werken zullen we ook de dienstverbanden uitbreiden voor deelnemers die langdurig zijn aangewezen op ondersteuning naar werk.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Het uitvoeren van een brede intake en het aanbieden van een taaltraject en een participatietraject aan inburgeringsplichtigen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
650000 - Salarislasten Arbeidsparticipatie	48	48	48	48
650002 - Inburgering	85	93	93	93
650003 - Betere Buren Brunssum BV	540	540	540	540
TOTAAL LASTEN	673	681	681	681
<i>producten</i>				
650002 - Inburgering	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	0	0	0	0
Resultaat	673	681	681	681

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samen redzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Daling van maatwerkvoorzieningen Wmo.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Het contact met de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als prettig ervaren. <i>Indicator:</i> Cliëntervaringsonderzoek <i>Streefwaarde:</i> 80
1.2	De klant van de hulpmiddelenleverancier waardeert de dienstverlening als goed. <i>Indicator:</i> Klanttevredenheid <i>Streefwaarde:</i> Goed
1.3	De klant van het doelgroepenvervoer ervaart de dienstverlening als goed. <i>Indicator:</i> Klanttevredenheidsonderzoek Omnibuzz <i>Streefwaarde:</i> 8
1.4	Minimaal 75% van de cliënten met een maatwerkvoorziening ervaren dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd. <i>Indicator:</i> Cliëntervaringsonderzoek <i>Streefwaarde:</i> 75
1.5	Een verschuiving realiseren van maatwerkvoorzieningen naar collectieve en voorliggende voorzieningen.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	In 2022 worden er 2 a 3 Skaeve Huse als beschermde woonvorm ontwikkeld in de gemeente Brunssum.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
660000 - Salarislasten Maatwerk WMO	465	465	465	465
660001 - Wonen en hulpmiddelen	709	702	703	712
660002 - Gehandicapten parkeerkaart	14	14	14	14
660003 - Doelgroepenvervoer	816	831	841	851
TOTAAL LASTEN	<u>2.004</u>	<u>2.012</u>	<u>2.023</u>	<u>2.041</u>
<i>producten</i>				
660002 - Gehandicapten parkeerkaart	-13	-13	-13	-13
660004 - Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer	-111	-113	-114	-115
TOTAAL BATEN	<u>-125</u>	<u>-126</u>	<u>-127</u>	<u>-128</u>
Resultaat	1.879	1.886	1.896	1.913

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samen redzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	De dienstverlening door de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als goed ervaren. <i>Indicator:</i> Doorlopend cliëntervaringsonderzoek <i>Streefwaarde:</i> Goed
1.2	80% Van de cliënten is tevreden over de kwaliteit van de geleverde Wmo-ondersteuning. <i>Indicator:</i> Doorlopend cliëntervaringsonderzoek <i>Streefwaarde:</i> 80
1.3	het effect van de toename van de zorgvraag Wmo begeleiding op de werkwijze en personele capaciteit is helder en eventuele bijraming volgt via de 1ste bestuursrapportage 2022.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Conform wetgeving abonnementstarief hanteren.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	meerkosten à €118.000,- verwerkt in begroting.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	De pilot rondom schuldhulpverlening voor ondernemers wordt afgesloten en de dienstverlening zal worden aangepast op de uitkomsten.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Voor ondernemers is een sluitend pakket aan schuldhulp dienstverlening gerealiseerd via de GR Kredietbank Limburg.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
671000 - Sal.lasten Maatwerk 18plus	576	576	576	576
671001 - Hulp bij het huishouden	3.250	3.250	3.250	3.250
671002 - Begeleiding WMO	3.339	3.390	3.390	3.390
671004 - Tegemoetkoming eigen risico	230	230	230	230
671005 - Schuldhulpverlening	299	299	299	299
TOTAAL LASTEN	7.695	7.745	7.745	7.745
<i>producten</i>				
671003 - Eigen bijdrage WMO	-275	-275	-275	-275
TOTAAL BATEN	-275	-275	-275	-275
Resultaat	7.420	7.470	7.470	7.470

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het gezin en haar omgeving, waar de jeugdige zorgvrager deel van uit maakt, is in staat toekomstige problemen te voorkomen of op te lossen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Bij inventarisatie van de hulpvraag middels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een opvoedkundig klimaat in gezinnen: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Via samenwerking investeren we in het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, de kinderopvang en peuterspeelzalen.
2.2	Informatiebijeenkomsten om kennis op specifieke thema's te vergroten en korte lijnen met het voorliggend veld.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Vroegtijdig signaleren en op het juiste moment op- en afschalen van zorg.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Doorverwijzers informeren en instrueren over mogelijkheden voorliggend veld, sociale kaart en de toegang tot gemeentelijke voorzieningen.
	Doel: Wat willen we bereiken
4	Het bieden van integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Jeugdhulp wordt ingezet in afstemming tussen betrokken partijen waarbij 1G1P een middel is om o.a. het totale systeem van een jeugdige met al haar mogelijkheden in kaart te brengen, om gezamenlijk doelen te formuleren en resultaten te bewaken.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn).
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Harmonisatie van de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichtenverkeer".
5.2	Verschuiving van individuele – naar groepsarrangement en meervoudige problematiek integraal benaderen. Het college heeft vanuit de Uitvoeringsagenda € 20.000 experimenteerbudget ter beschikking gesteld voor groepsactiviteiten. Als mindset hanteren we de “omgekeerde toets”.
5.3	Verschuiving van zorgarrangementen naar mogelijkheden via voorliggend veld.
	Doel: Wat willen we bereiken
6	Bij ambulante jeugdhulp zoveel mogelijk met gecontracteerde aanbieders werken.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
6.1	Bij ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) gebruik maken van onze gecontracteerde partners (30 aanbieders). Alleen als maatwerk aan de orde is, ook andere aanbieders inzetten.
	Doel: Wat willen we bereiken
7	Doorontwikkelen inkoop Zuid-Limburg, o.a. verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (kwaliteitsverbetering methodiek / beleid inkoop).
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
7.1	Uitvoering geven aan uitgangspunten ambulante jeugdhulp (eigen inkoop).
7.2	Verwerving Jeugdhulp voor het onderdeel "verblijf" via Zuid-Limburg met ingang van 2022.
	Doel: Wat willen we bereiken
8	Beheersbare uitgaven jeugdhulp.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
8.1	Kritische triage vanuit de eigen toegang van de gemeente en de overige doorverwijzers (huisartsen, Gecertificeerde Instellingen) naar jeugdhulp én een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders (korte, efficiëntere lijnen). Gemeente Brunssum wil de regie op het proces van toegang tot Jeugdzorg en de daarmee gepaard gaande financiële middelen, dus op de I en U van het In- door en Uitstroomproces (IDU). Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van deze inkoopstrategie.
8.2	Zicht op effect van de vóór 1-1-2021 afgegeven arrangementen, de nieuw afgegeven arrangementen én de data vanuit Maastricht (om goede doorrekening te kunnen maken) en via de 1ste bestuursrapportage 2022 de meerkosten Jeugd structureel bijramen.
	Doel: Wat willen we bereiken
9	Wachtlijst, i.v.m. uitbreiding caseload, voorkomen door structurele uitbreiding van 1 fte.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
672000 - Sal.lasten Maatwerk 18 min	826	826	826	826
672010 - Jeugdhulp	8.764	8.680	8.680	8.680
TOTAAL LASTEN	9.590	9.506	9.506	9.506
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	9.590	9.506	9.506	9.506

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken
1 Ook kwetsbare burgers wonen in een stabiele woonomgeving in de wijk, midden in de samenleving. We werken toe naar kleinschalige woonvormen met persoonsgerichte zorg met focus op herstel en participatie. Iedereen telt en doet mee.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1 Veilig Thuis voert het vastgestelde beleid voor geëscaleerde zorg, conform de GR, uit.
1.2 De aangescherpte meldcode, die vanaf 2019 geldt, monitoren.
1.3 Sturen op de beheersbaarheid van de wachtlijsten bij geëscaleerde zorg.
Doel: Wat willen we bereiken
2 Een goede overgang van Beschermd wonen van de centrumgemeente Heerlen naar de eigen gemeente Brunssum in 2022 met betrekking tot het benodigd aanbod, de governance structuur, financiën en het inkoopproces voor beschermd wonen die opnieuw moeten worden vormgegeven.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1 In 2022 moet er een nieuwe inkoop afgerond zijn, een governance structuur staan en een toegang gerealiseerd zijn voor (opvang en) BW waar alle Parkstadgemeenten zich bestuurlijk aan gecommitteerd hebben.
2.2 Uiterlijk in 2022 worden er 2 a 3 Skaeve Huse gerealiseerd.
Doel: Wat willen we bereiken
3 Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1 Activiteiten en betere beschikbaarheid voor medewerkers. Daartoe is het budget met €11.000,- verruimd.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
681000 - Maatschappelijke Zorg	143	143	143	143
681001 - Veilig thuis	329	329	329	329
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>472</u>	<u>473</u>	<u>473</u>	<u>473</u>
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	472	473	473	473

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18- (XT-682)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
682000 - Salarislasten Geëscaleerde Zorg 18-	79	79	79	79
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>79</u>	<u>79</u>	<u>79</u>	<u>79</u>
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	79	79	79	79

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

OMSCHRIJVING

De coronacrisis maakt duidelijk wat de impact kan zijn op onze volksgezondheid. De gezondheid van ons allemaal is een groot goed. Een slechte, minder goede, (volks)gezondheid heeft impact op ons als persoon, gezin, en sociaal netwerk. Het kan ons functioneren belemmeren en heeft, als het een groot deel van onze burgers betreft, een groot effect op de samenleving. Het effect op ons dagelijks functioneren en de druk op de zorg maken we nu van dichtbij mee.

Het bevorderen van de gezondheid, een gezonde levensstijl, is van strategisch belang in de regio Parkstad waaronder ook Brunssum. Minder gezond zijn, betekent namelijk een negatief effect op de ontwikkeling, de zelfredzaamheid, (arbeids)participatie en welbevinden van onze burgers. Daarmee is de kans groter dat de kansen voor de toekomst minder zijn, mensen zich minder goed redden, minder mee kunnen doen en afhankelijk zijn van derden zoals van zorg of overheidssteun.

De Gemeente Brunssum streeft ernaar dat alle kinderen in goede gezondheid opgroeien. Daarom werken we samen met de huisartsen, de GGD, het CMWW, de (voor)scholen en de kinderopvang. Twee Brunssumse basisscholen zijn in 2022 een Gezonde Basisschool van de Toekomst. Andere scholen behalen de gezonde vignetten van de GGD. Door het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) programma drinken alle kinderen op de scholen en de kinderopvang water. Verder is er extra aandacht voor voldoende beweging. We streven naar een rookvrije kindomgeving in heel Brunssum. We zetten in op informatie- en preventieprogramma's over alcohol en roken.

Veilig Thuis is voor de gemeente een belangrijke partner rondom gezondheid en een veilige gezinssituatie. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld die Nederland kent. Landelijk wordt een breed pakket van maatregelen ingezet. De meldcode is aangescherpt en om duurzaam veiligheid te bieden blijft Veilig Thuis langere betrokken bij een casus. In 2020 is de regiovisie "Geweld hoort nergens thuis in Zuid Limburg" door de gemeenten vastgesteld.

Lokaal is extra aandacht voor de vitaliteit van de oudere inwoners. Door deze oudere inwoners te ondersteunen bij het behoud of vergroten van de vitaliteit worden de te verwachten zorgkosten voorkomen of uitgesteld. We betrekken de ouderenbonden in het onderzoek naar de behoeften van ondersteuning voor de burgers.

We vinden het belangrijk om onze burgers te stimuleren om te leren reanimeren, zodat zij burgers -indien nodig- kunnen helpen.

Het gezondheidsbeleid verbinden we met diverse andere beleidsprogramma's, namelijk onderwijs (programma 5), sport, (programma 8), jeugd (programma 3) en volksgezondheid (programma 4). Bewegingsprogramma's zoals JOGG en het schoolzwemmen zijn hier voorbeelden van.

De GGD Zuid Limburg is een belangrijke partner in het uitvoeren van het gezondheidsbeleid. Andere belangrijke partners zijn o.a.: het CMWW, het onderwijs, de verenigingen en de Jeugdgezondheidszorg (onderdeel van de GGD), zorgpartners.

Op basis van wetten voert de GGD een pakket van diensten uit.

Wet publieke gezondheidszorg:

- Infectiebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Medische milieukunde
- Publieke gezondheid

Wet Publieke gezondheidszorg én Wet kinderopvang:

- Hygiëne en inspectie

Wet ambulancezorg:

- Regionale ambulancevoorziening

Wet maatschappelijke ondersteuning:

- Sociaal medische advisering
- Openbare geestelijke gezondheidszorg
- Veilig Thuis

Wet op lijkbezorging:

- Forensische geneeskunde

Wet veiligheidsregio's:

- Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Het Rijk, de Provincie, en de gemeenten hebben zich gecommitteerd om meerjarig, tot 2025, werk te maken van het breken van de trend voor achterblijvende gezondheidssituaties. De Trendbreuk genaamd. De GGD, gemeenten en regionale partners implementeren een programma Kansrijke Start. Kansrijke Start is een onderdeel van de Trendbreuk. Uit onderzoek blijkt dat de eerste 1000 dagen in het leven van een kind van wezenlijk belang zijn. Als een kind hier achterstand op loopt, wordt deze niet meer ingehaald. Dat betekent dat de effecten levenslang kunnen zijn. Kansrijke Start richt zich op acties vóór de zwangerschap (Nu Niet Zwanger), tijdens de zwangerschap (Voor Zorg) en na de geboorte van het kind (bijvoorbeeld Stevig Ouderschap).

Samen met andere gemeenten van Zuid Limburg realiseren we met één JGZ (jeugdgezondheid) ook de ambitie om de groep gezonde kinderen te vergroten.

De gemeente Brunssum werkt, vooral vanuit jeugdzorg, samen met huisartsen (zie ook programma 3 sociaal domein). Ook met de basisscholen in Brunssum wordt samengewerkt om gezond eten, bewegen, gezond leven, te bevorderen. Bij de programma's 5 Onderwijs en 8 Sport (cultuur en recreatie) leest u daar meer over.

KADERSTELLENDENOTA 'S

- Regionale nota gezondheidsbeleid 2020-2023: Zuid-Limburgs commitment van gemeenten en Provincie om meerjarig werk te maken van het breken van de trend tot 2025 en de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land te gaan inlopen.
- Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
- Wet Publieke gezondheidszorg (WPG)
- * Regiovisie "Geweld hoort nergens thuis in Zuid Limburg" (Veilig Thuis)

BELEIDSOPGAVES

VOLKSGEZONDHEID

Verbetering van de volksgezondheid van onze inwoners is een grote opgave. Wij beogen een stijging van het aantal inwoners dat hun gezondheid als positief ervaart en een verbetering van de levensverwachting volgens het gedachtegoed van "Positieve Gezondheid".

Kinderen moeten goed, gezond, veilig op kunnen groeien (zie ook Programma's Jeugd, Onderwijs en Sport). Als het goed gaat met kinderen, voorkomen we problemen (zoals kinderarmoede, kindermishandeling, onderwijsachterstanden en schoolverzuim) op latere leeftijd. Vanuit het programma Volksgezondheid is dit, net zoals vanuit het programma sociaal domein en onderwijs, een belangrijke opgave.

Geweld is uit den boze. We streven naar een vermindering van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) voor alle inwoners van Brunssum.

We zetten voor een goede gezondheid voor onze burgers in op (meer) bewegen, aanpakken van gebruik/misbruik stimulerende middelen en aanpakken van eenzaamheid. Bij voorkeur preventief.

Trend gezondheidsmonitor, jeugdmonitor

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het positief beïnvloeden van de gezondheid van onze burgers op basis van het regionale en lokale gezondheidsbeleid. Vanuit Burgerkracht leiden we inwoners op en geven we voorlichting over positieve gezondheid.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	De GGD voert het vastgestelde gezondheidsbeleid uit, conform de Gemeenschappelijke Regeling.
1.2	We betrekken ouderen bij activiteiten met het doel de gezondheid te bevorderen. Door bezig te zijn, te bewegen, gezien en gehoord te worden, beperken we negatieve gezondheidseffecten.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een groter aantal inwoners dat hun gezondheid als positief ervaart en daardoor een betere levensverwachting heeft.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Deelnemen aan het Zuid-Limburgse programma "Kansrijke Start" als eerste onderdeel van het programma "Trendbreuk". Op basis van het programma Kansrijke start worden slechtere c.q. minder goede gezondheidssituaties rondom zwangerschap en geboorte teruggedrongen in samenwerking met GGD, team Jeugd, verloskundigen en gynaecologen.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Er is een sluitende ketenaanpak en een gevarieerd aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas
3.2	Uitvoeren gezondheidsprogramma's met voorscholen, kinderopvang en basisonderwijs m.b.t. gezonde leefstijl en gezond gewicht (o.a. Jongeren op Gezond Gewicht en Gezonde Basisschool van de Toekomst). Waar nodig aanbieden van aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden.
	Doel: Wat willen we bereiken
4	Verlagen van maatschappelijke bedreigingen voor kinderen (zoals kinderarmoede, kindermishandeling en schoolverzuim).
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Uitvoeren programma "Veilig thuis" op basis van het vastgestelde handelingsprotocol en de aangescherpte Meldcode.
4.2	De GGD stimuleert het onderwijs aandacht te geven aan een gezonde leefstijl voor kinderen (waaronder verslavingsproblematieken en seksueel overdraagbare aandoeningen). Via het JOGG programma worden kinderen gestimuleerd te bewegen en gezond te eten en drinken.
	Doel: Wat willen we bereiken
5	Er komt geen geweld meer voor in afhankelijkheidssituaties.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Ontwikkelen en implementeren Regiovisie Zuid-Limburg "Geweld hoort nergens thuis", waarmee geweld snel in beeld komt en voor altijd stopt, met aandacht voor specifieke doelgroepen.
	Doel: Wat willen we bereiken
6	Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start en groeien gezond op.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 6.1 De JGZ voert de wettelijke en preventieve taken voor de gemeente uit en heeft de kinderen van alle leeftijdsfasen in beeld. Door vroegsignalering kunnen de interventies Nu Niet Zwanger, Stevig Ouderschap en Voorzorg tijdig worden ingezet. Het concept van de gezonde Basisschool van de toekomst wordt op twee scholen ingevoerd. In de regio worden op de Mbo-scholen Mbo-knooppunten opgezet. Voor het terugdringen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik wordt het regionaal Preventieakkoord gevolgd.

Doel: Wat willen we bereiken

7. Brede vormen van voorlichting rondom gezondheid, zoals bevorderen van rookvrije ruimten, voorkomen van gebruik van alcohol en tabak.

Doel: Wat willen we bereiken

- 8 Voortzetten en implementeren concept Gezonde Basisschool van de Toekomst (zie programma onderwijs) op 2 basisscholen in Brunssum.

Doel: Wat willen we bereiken

- 9 Gezondheidsprogramma's voor jongeren en ouderen (zie ook programma Sport).

Doel: Wat willen we bereiken

- 10 Voorkomen en aanpakken van eenzaamheid onder de Brunssumse bevolking.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
710000 - Salarislasten Volksgezondheid	66	66	66	66
710001 - Preventieve en Curatieve Zorg	1.151	1.141	1.145	1.145
710002 - Burgernoodhulp / AED	12	12	12	12
710005 - Volksgezondheid	30	30	30	30
TOTAAL LASTEN	1.259	1.250	1.253	1.253
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	1.259	1.250	1.253	1.253

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

OMSCHRIJVING

In het programma Onderwijs werken we samen met schoolbesturen, peuteropvang, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, leerplicht en ouders aan goede onderwijsvoorzieningen in de gemeente Brunssum, ieder vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Samen voelen we ons verantwoordelijk om alle kinderen op te kunnen laten groeien in een kansrijke omgeving en hen daarbij gelijke en optimale ontwikkelingskansen te bieden. Hierdoor kunnen alle kinderen goed starten op het basisonderwijs en jongeren het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie om hiermee zo goed mogelijk voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Investeren in het jonge kind, waarbij een doorlopende leerlijn en een gezonde jeugd kernbegrippen zijn. Participatie van ouders is hierbij van groot belang. Tevens zetten we in op het verbinden van de wijk met het onderwijs.

KADERSTELLLENDE NOTA 'S

- Toezicht kader en statuten Movare Openbaar Onderwijs
- Bestuursovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 2021-2025
- Verordening Leerlingenvervoer
- Lokaal educatieve agenda (LEA) Brunssum 2019-2022
- Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum/Parkstad 2019-2023
- Intentieovereenkomst ontwikkeling Integrale Kindcentra Brunssum
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Brunssum 2021-2030, inclusief de daarin beschreven businesscases per integraal kindcentrum en de daarvoor gewenste/benodigde huisvesting van de partners en de verbinding met de wijk.

BELEIDSOPGAVES

ONDERWIJS

De gemeente wil de sterke positie op gebied van onderwijsvoorzieningen, goed onderwijs en peuteropvang (waaronder Voor- en vroegschoolse Educatie) vasthouden en de doorgaande leerlijn uitbouwen met de onderwijs- en zorgpartners.

Zoveel mogelijk kinderen kunnen thuisnabij naar regulier onderwijs. Afgelopen jaren hebben we op basis van het Onderwijsachterstandenbeleid en de Lokaal Educatieve Agenda geïnvesteerd in een goede ontwikkeling van het jonge kind en waar nodig ondersteuning of zorg ingezet, samen met ouders. Hiervan zien we positieve resultaten die door ouders en professionals worden bevestigd (o.a. vanuit voor- en vroegschoolse educatie, aanpak vroegsignalering, Rupsjes en startklas).

Met het verbeteren van het opleidingsniveau bevorderen we de sociaaleconomische status van de Brunssumse bevolking. Hierdoor ontstaan er minder snel en/of ernstige problemen op latere leeftijd. We versterken juist de kansen.

De gemeente Brunssum wil het voortgezet onderwijs (volledige MAVO en bovenbouw HAVO/VWO) in Brunssum behouden, evenals de eerste opvang asielzoekers (EOA). De methode Compass wordt uitgebouwd en de samenwerking tussen Compass en basisonderwijs krijgt verder vorm.

De middelen voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) zijn geoormerkt. Het bedrag dat we van het Rijk krijgen is vanaf 2019 verhoogd voor de periode van 4 jaar. Brunssum investeerde via de algemene middelen al verschillende projecten die nu prima passen bij kaders die het Rijk stelt vanuit de OAB-middelen. Het Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum 2019-2024 is door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2020.

Het Corona-steunpakket voor het onderwijs (Nationaal Programma Onderwijs) zetten we inhoudelijk in vanuit de doelen van het OAB-plan in samenwerking met het onderwijs.

EDUCATIE

Inwoners van Brunssum zijn voldoende leesvaardig en beheersen de Nederlandse taal voldoende om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. We dringen laaggeletterdheid onder de Brunssumse bevolking terug. Ook

voor deze doelgroep kan het gratis abonnement voor de Brunssumse bibliotheek helpend zijn om laaggeletterdheid aan te pakken.

Nieuwkomers integreren we in de Brunssumse samenleving.

ONDERWIJSHUISVESTING

Duurzame huisvesting voor alle Brunssumse scholen waarin onderwijs, kinderopvang en peuteropvang in één gebouw gehuisvest worden (Brede Maatschappelijke Voorziening of Brede scholen). We starten met twee Integrale Kind Centra in Brunssum, waarin we alle partners rondom het jonge kind betrekken en/of huisvesten in het kind-centrum. Hiermee kunnen we nog verder de doorgaande ontwikkellijn bevorderen.

Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Kinderen zijn bij schoolverlaten voldoende redzaam om een volgende stap te zetten naar studeren of naar werken.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Alle jongeren een startkwalificatie. Daarom vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken bij alle initiatieven in en rondom het onderwijs, de voorscholen en de kinderopvang.
1.2	Er zijn geen vroegtijdige schoolverlaters c.q. thuiszitters.
1.3	Alle schoolverlaters hebben een startkwalificatie.
1.4	Stimuleren verdergaande samenwerking tussen Compass van LVO en het Brunssums basisonderwijs.
1.5	Wij voeren de wettelijke taken ten aanzien van openbaar onderwijs uit.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
410000 - Salarislasten Openbaar Onderwijs	9	9	9	9
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	9	9	9	9

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Zorgen voor het onderhoud van de door de gemeente beheerde brede scholen en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het Brunssumse basisonderwijs. Hierbij is duurzaamheid van het gebouw uitgangspunt, evenals een goed binnenklimaat. Tevens zetten we in op een meer groene omgeving voor de leerlingen: groene speelplaatsen, moestuintjes, etc.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Uitvoering van het Meerjaren Onderhoudsplan Onderwijshuisvesting.

- 1.2 Inzet is om op 2 locaties in Brunssum Integrale Kind Centra (IKC) vorm te geven; eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen vanwege het realiseren van IKC's zijn meegenomen in het IHP.
- 1.3 Uitwerking van de businesscases uit het IHP hetgeen leidt tot uitwerking en/of aanbesteding van de eventuele bouwplannen die voortvloeien uit deze businesscases.
- 1.4. De bekostiging van de kind gerelateerde aspecten of de voor de wijk wenselijke zaken, samen met de partners in beeld brengen, evenals de financiering hiervan.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Naast Compass (LVO) in het gebouw van het voormalig Romboutscollege, huisvesten we andere partners uit het sociale, maatschappelijke domein, waardoor nieuwe dynamiek in het gebouw én tussen de partners in het gebouw ontstaat.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het vinden van partners die zich in het Romboutsgebouw gaan vestigen waardoor ook per saldo het negatieve exploitatieresultaat zal afnemen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
420000 - Salarislasten Onderwijshuisvesting	181	181	181	181
420002 - Financiering Basisonderwijs	382	382	382	382
420003 - Financiering Voortgezet Onderwijs	38	38	38	38
420004 - Exploitatie Romboutsgebouw	368	368	368	368
612022 - B.M.V. Bronsheim	383	383	383	383
612023 - Brede School Langeberg	205	205	205	205
612024 - Brede School Treebeek	430	430	430	430
612025 - Brede school Centrum	475	474	472	471
TOTAAL LASTEN	2.461	2.460	2.458	2.457
<i>producten</i>				
420002 - Financiering Basisonderwijs	-23	-23	-23	-23
420004 - Exploitatie Romboutsgebouw	-218	-218	-218	-218
612022 - B.M.V. Bronsheim	-290	-290	-290	-290
612023 - Brede School Langeberg	-147	-147	-147	-147
612024 - Brede School Treebeek	-224	-224	-224	-224
612025 - Brede school Centrum	-238	-238	-238	-238
TOTAAL BATEN	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Resultaat	1.321	1.320	1.319	1.317

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	In Brunssum is een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen aanwezig, zowel voorscholen (peuteropvang) als basisonderwijs en behoud Compass als voortgezet onderwijs.

	Bevorderen van regionale spreiding van voortgezet onderwijs in de regio Parkstad. We blijven de ontwikkelingen volgen van de gemeente Kerkrade rondom Martin Buber onderwijs.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Toepassen verordening leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege handicap, didactische of pedagogische ontwikkeling of levensovertuiging niet in Brunssum naar school kunnen. Bij de toepassing van de verordening wordt een integrale afweging gemaakt.
1.2	Alle Brunssumse locaties voor kinderopvang en peuteropvang voldoen aan de wettelijke voorwaarden op grond van de Wet Innovatie kwaliteit Kinderopvang (IKK).
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Alle jongeren halen een startkwalificatie.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Deelname van 2 Brunssumse basisscholen in 2022 aan het concept van de "Gezonde basisschool van de Toekomst". Dit concept wordt in de regio Parkstad uitgevoerd in samenwerking met de schoolbesturen, de betreffende scholen en de gemeente. Dit is mogelijk door subsidie vanuit de Regiodeal en cofinanciering door de gemeente (vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid).
2.2	85% van alle doelgroepkinderen die door de GGD-Jeugdgezondheidszorg als zodanig zijn geïndiceerd, gaan naar een voorschoolse voorziening en worden gevolgd in de monitor Nipia.
2.3	Uitvoering aanpak Talentontwikkeling met alle partners voor kinderen van 2-18 jaar.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen. Voor alle leerlingen gelijke kansen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Signaleren en aanpakken ongeoorloofd schoolverzuim
3.2	De coaches op de voorscholen signaleren op de peuteropvang en kinderopvang vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden bij peuters en gaan hiermee met deze kinderen (samen met ouders en overige partners) aan de slag.
3.3	Zoveel mogelijk kinderen doorlopen hun schoolloopbaan in het reguliere onderwijs, waar nodig door de inzet van Zorggroep de Rupsjes, startklas en schakelklassen of overige arrangementen. Samenwerking en afstemming vindt plaats tussen onderwijs en zorg.
3.4	Uitvoeren Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor de periode t/m 2022. De extra rijksmiddelen OAB inzetten voor aanvullende activiteiten en projecten met alle samenwerkingspartners, zoals opgenomen in het Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum/Parkstad. Jaarlijks evalueren van het OAB-plan. De uitvoering van het OAB-plan combineren met de inzet van de extra middelen vanuit het Corona-steunpakket Nationaal Programma Onderwijs, dat de gemeente ontvangt van het Rijk. De middelen zijn bedoeld om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie. Deze middelen ontvangt de gemeente in termijnen over een periode van 2 jaar (t/m juli 2023). Het totale bedrag voor de gemeente Brunssum bedraagt € 294.000,00. Een deel van deze extra middelen zetten we in voor School Maatschappelijk Werk op de Brunssumse Basisscholen, uitgevoerd door het CMWW.
3.5	Voortzetten VVE-monitor en uitbreiden met andere voorschoolse aanbieders. De VVE-monitor Nipia ook uitbreiden met de Jeugdgezondheidszorg m.b.t. de indicering van doelgroepkinderen.
3.6	Behoud en versterken erkend VVE-aanbod op alle Brunssumse peuteropvang-locaties ter voorbereiding op de basisschool. Uitbreiding van het aantal aanbieders van VVE-aanbod aan peuters.
3.7	Uitvoeren van de integrale doorgaande leerlijn van - 9 maanden tot 18 jaar met alle partners rondom het kind en het gezin. Onderwijs, sport/bewegen, gezondheid, zorg, kunst/cultuur en minimabeleid komen hier samen, in combinatie met preventie en vroegsignalering.
3.8	Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 "Samen op weg voor het Brunssumse kind" met alle partners.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
430000 - Salarislt Onderwijsbel. leerl.zaken	89	89	89	89
430001 - Peuteropvang	93	94	95	95
430002 - Leerlingenvervoer	320	325	330	330
430003 - Zwemonderwijs Scholen	49	49	49	49
430004 - Onderwijs Algemeen	1	1	1	1
430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid	1.176	948	948	948
430006 - Leerplichtbureau VSV	157	162	167	167
430007 - Laaggeletterdheid	10	10	10	10
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>1.896</u>	<u>1.679</u>	<u>1.690</u>	<u>1.690</u>
<i>producten</i>				
430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid	-1.166	-938	-938	-938
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-1.166</u>	<u>-938</u>	<u>-938</u>	<u>-938</u>
Resultaat	730	741	752	752

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

OMSCHRIJVING

Het gedachtegoed samenkracht en burgerparticipatie sluit aan bij de ontwikkelingen in het sociale domein en “de burger centraal”. Met het programma wijkgericht werken, integratie en participatie worden burgers gestimuleerd om initiatieven te nemen die de leefbaarheid, zelfstandigheid, veiligheid, het meedoen en de zelfredzaamheid bevorderen. In Wijk Noord maken we dit gedachtegoed concreet door de pilot in Wijk Noord met het Noorderhuis. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, wijkbewoners, vrijwilligers participeren (leveren diensten, ondersteunen) ten dienste van de wijk en haar inwoners. Bij deze pilot werken we aan een integraal plan (sociaal, duurzaam en economisch) waarbij er ondersteuning is vanuit de regiodeal.

Einde 2021/2022 zullen de vervolgstappen helder zijn en dan volgt een begrotingswijziging.

Brunssum kent vijf buurtnetwerken die als belangrijkste doelstelling hebben initiatieven vanuit de wijk te stimuleren en te ondersteunen.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor integratie en participatie van statushouders. Goed wonen, werken en leven in Brunssum is ons ideaal voor alle burgers die in Brunssum wonen.

KADERSTELLEDE NOTA 'S

- Masterplan Sociaal Domein
- Ontwikkeling Visie Wijkgericht werken 5.0 (2019)
- Wijkteams 2.0

BELEIDSOPGAVES

WIJKGERICHT WERKEN

De gemeente heeft een faciliterende rol t.a.v. burger- en wijkinitiatieven.

Wij willen het oplossend vermogen binnen wijken, op het gebied van zorg, veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen, versterken. Subsidieregelingen, en samenwerken met alle partners in de wijken, zijn daartoe belangrijk. We brengen activiteiten naar de wijken toe. Betere Buren en de gemeente organiseren zich meer in wijken. Via de pilot wijkbedrijf Noord, het Noorderhuis, zetten we daar stappen in.

Op basis van de resultaten uit deze pilot zetten we een volgende stap in de doorontwikkeling van het wijkgericht werken en wijkbedrijf/huis van de wijk in het centrum of andere wijk.

VOORZIENINGEN IN DE EIGEN OMGEVING (WMO)

De algemene doelstelling van de Wmo is dat inwoners van Brunssum zo lang en verantwoord mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen omgeving en daarbij actief deel te nemen aan de samenleving. Dit wordt onder andere gefaciliteerd door ondersteuning dichtbij de woonomgeving van de burger te organiseren. Integrale zorg- en welzijnsteams moeten hierbij een rol gaan spelen. Daarnaast moeten burgers gebruik kunnen maken van algemene en / of collectieve voorzieningen waardoor het beroep op maatwerkvoorzieningen beperkt wordt. De gemeente heeft de verplichting om een lokale inclusie agenda op te stellen. Het doel van lokale inclusie is dat voorzieningen en instanties voor iedereen toegankelijk zijn, ondanks een mogelijke beperking.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
4	In 2022 heeft Brunssum een lokale inclusie agenda.

Doel: Wat willen we bereiken	
5	In 2022 zal de aanpak tegen eenzaamheid vorm krijgen.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
5.1	In 2022 zal er door het CMWW een extra FTE worden ingezet ten behoeve van het Jeugd en Jongerenwerk.
5.2	In 2022 is er een plan van aanpak tegen eenzaamheid ontwikkeld. Daartoe is er via de 2 de bestuursrapportage 2021 €45.000 overgeheveld naar product 612033 (Welzijnswerk CMWW).
Doel: Wat willen we bereiken	
6	In 2022 zal er extra ingezet worden op Jeugd en Jongerenwerk om jongeren te bereiken die nu niet (vol-doende) worden bereikt door het reguliere Jeugd en Jongerenwerk.
Doel: Wat willen we bereiken	
1	De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Inwoners van Brunssum kunnen gebruik maken van collectieve voorzieningen zoals was- en strijkservice en de rolstoel- en scootmobiel pool.
1.2	Clëntervaringsonderzoeken uitvoeren met als resultaat dat 75% van de gevraagde cliënten aan tevreden, is over de bejegening, dienstverlening en voorziening in het kader van de Wmo.
1.5	De cliënten ervaren het effect van de ondersteuning, uitgevraagd in het cliëntervaringsonderzoek, toene-mend positief.
1.6	De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisa-ties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.
Doel: Wat willen we bereiken	
2	De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	Een regionaal beter opleidings- en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Doel: Wat willen we bereiken	
3	De Brunssumse burger kan laagdrempelig gebruik maken van goede algemene- en voorliggende ondersteu-ning.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
3.1	De (algemene- en voorliggende) voorzieningen en dienstverlening wordt door de Brunssumse burger als goed en laagdrempelig ervaren
3.2	Doelmatig en rechtmatig subsidiebeleid; het herijken van de beschikbare maatschappelijke dienstverlening. Regelmatig evalueren en bijstellen, door middel van periodiek ambtelijk- en bestuurlijk overleg, van de dienstverlening en de innovatieprojecten.
3.4	De Brunssumse burger is tevreden over de dienstverlening van het CMWW. De ondersteuning is laagdrem-pelig beschikbaar en heeft geen (of een voor de burger acceptabel lage) wachttijd.
3.5	De algemene voorzieningen worden vernieuwd door de inzet van innovatieve projecten.
3.6	Het aanbod van de algemene- en voorliggende ondersteuning wordt geëvalueerd en waar nodig verbeterd om het beschikbaar subsidiebudget zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.
3.7	De samenwerking tussen de maatschappelijke partners en de gemeente wordt versterkt.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart	238	238	238	238
610010 - Subsidies Seniorenverenigingen	20	20	20	20
612010 - Buurtverenigingen	1	1	1	1
612021 - D'r Brikke-Oave	123	123	123	123
612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4	1	1	1	1
612030 - Collectieve voorzieningen WMO	411	411	411	411
612033 - Welzijnswerk CMWW	1.818	1.847	1.876	1.876
612038 - Informele Zorg	125	125	125	125
612041 - Samenkracht en burgerparticipatie	80	80	80	80
612045 - Bedrijfsvoeringskosten	195	195	195	195
612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO	42	42	42	42
612060 - Innovatie sociaal domein (Alg.res)	100	150	150	150
612100 - Subsidies Jeugdverenigingen	86	86	86	86
TOTAAL LASTEN	3.241	3.320	3.350	3.349
<i>producten</i>				
612021 - D'r Brikke-Oave	-41	-41	-41	-41
TOTAAL BATEN	-41	-41	-41	-41
Resultaat	3.200	3.279	3.309	3.308

Taakveld: Wijkteams (XT-62)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord en bestendigen structureel beleid.
1.2	De Wijkmanagers beschikken over een wijkbudget om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Via de 2de bestuursrapportage 2021 is er € 25.000,- over geheveld.
1.3	In de periode 2019-2022 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.
1.3	In iedere wijk is er een team van vrijwilligers (in evt. wisselende samenstelling) beschikbaar die initiatieven namens de wijk ontplooiën en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk.
Doel: Wat willen we bereiken	
2	Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	Procesmatige, meerjarige, aanpak waarbij afzonderlijke vraagstukken ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd worden inclusief begrotingswijzigingen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
620000 - Salarislasten Wijkgericht Werken	136	136	136	136
620001 - Subsidies wijkteams	42	42	42	42
620002 - Wijksteunpunt Brunssum-Noord	12	12	12	12
620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord	125	125	125	125
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>315</u>	<u>315</u>	<u>315</u>	<u>315</u>
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	315	315	315	315

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

OMSCHRIJVING

Onze infrastructuur moet zodanig geordend zijn dat een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid geborgd zijn. Nu het lokale wegennetwerk door de Buitenring ontlast is van (zwaar)verkeer zijn kansen ontstaan om het gemeentelijk wegennet op onderdelen anders te ordenen en in te richten. Met inrichting en ordening van de infrastructuur moeten tevens de negatieve effecten van mobiliteit op het leefmilieu zoveel mogelijk beperkt worden en moet met een juiste inrichting en verkeerscirculatie een maximum aan verkeersveiligheid geboden worden.

Op het gebied van verkeersveiligheid richten wij ons op een toegesneden infrastructuur. De inrichting en het beheer van de infrastructuur is nauw verweven met de verkeersfunctie van de weg. Functies variëren van verkeersafwikkeling tot verblijven (woonomgeving). Afgestemd op de toegekende functie bestaan landelijk gehanteerde richtlijnen voor de inrichting van de weg. Daarbij is maximaal aandacht voor rijsnelheden en de positie van het langzaam verkeer. De inrichting van de weg moet zodanig zijn dat de verkeersdeelnemer aan de weg "leest" welk verkeersgedrag verwacht wordt. Als flankerend beleid worden in samenwerking met Parkstad verkeerseducatie-programma's verzorgd.

Het onderhouden en het vervangen van wegen wordt uitgevoerd conform MIP-OR 2018-2021 met een door de Raad vastgesteld onderhoudsniveau CROW-B. Daarmee wordt het wegensysteem zodanig in stand gehouden dat wegen, straten, trottoirs en andere openbare plekken voor iedereen op een veilige manier bruikbaar en toegankelijk zijn.

Waar nodig wordt het verkeer nog met behulp van goed functionerende verkeerslichten afgewikkeld. Voldoende openbare verlichting en een goed onderhouden en schone openbare ruimte voorkomen dat mensen zich onveilig voelen.

Op het gebied van openbaar vervoer is de gemeente verantwoordelijk voor de bus infrastructuur, zoals bushaltes en overstapstations en een wegennetwerk dat geschikt is voor het openbaar vervoer. In samenwerking met Arriva en de Provincie streven we naar een zo'n optimaal mogelijk busnetwerk.

In Brunssum is het parkeren gratis, waar nodig wordt gewerkt met blauwe zones. Het aanbod aan parkeerruimte wordt bepaald aan de hand van daartoe gestelde normen in bestemmingsplannen en andere regelgeving. Brunssum beschikt over een parkeerfonds.

In beleidsmatige zin participeren wij in de ontwikkeling en uitvoering van het regionaal Parkstadbeleid (o.a. regionaal Verkeer- en Vervoersplan, openbaar vervoer, subsidieverwerving, verkeerseducatie). In het (Parkstad)mobiliteitsbeleid zal duurzame mobiliteit (o.a. elektrisch vervoer) een belangrijke rol gaan spelen.

KADERSTELLLENDE NOTA 'S

- POL/Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP)
- Regionaal verkeer- en Vervoersplan Parkstad Limburg (RVVP)
- Verkeersveiligheidsplan gemeente Brunssum
- Verkeerscirculatieplan Centrum
- Meerjaren Investerings Programma Openbare Ruimte (MIP-OR 2018 - 2021)
- Bestuursconvenant Binnen- en Buitenring
- Nota en Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding

BELEIDSOPGAVES

INFRASTRUCTUUR

De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid, waarbij de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en milieu zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

Dit wordt gerealiseerd met een op verkeer aantrekkende functies afgestemd wegennetwerk waarin het woon- en leefklimaat centraal staat. Dit netwerk wordt gekenmerkt door een (regionale) ringwegenstructuur. Daarmee wordt verkeer dat niet noodzakelijk in de woonomgeving moet zijn via het bovenlokale wegennet afgewikkeld. In dit netwerk spelen de Binnen- en de Buitenring een voorname rol.

Conform het Regionaal Verkeer en Vervoersplan van Parkstad willen wij het fietsgebruik bevorderen door de inrichting van een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Wij richten ons daarbij zowel op de toeristisch/recreatieve betekenis als op de utilitaire waarde van een fietsinfrastructuur.

OPENBARE RUIMTE

Het onderhoud en het vervanging van wegen wordt uitgevoerd conform MIP-OR 2018-2021 met het vastgestelde onderhoudsniveau CROW-B. Daarmee wordt het wegensysteem zodanig in stand gehouden dat wegen, straten, trottoirs en andere openbare plekken voor iedereen op een veilige manier bruikbaar en toegankelijk zijn.

Waar nodig wordt het verkeer nog met behulp van goed functionerende verkeerslichten afgewikkeld.

Voldoende openbare verlichting en een goed onderhouden en schone openbare ruimte voorkomen dat mensen zich onveilig voelen.

De aanwezigheid van straatmeubilair verhoogt de verblijfswaarde en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte.

OPENBAAR VERVOER

De gemeentelijke opgave ligt op de realisatie van een bereikbare en toegankelijke bus infrastructuur we zetten we ons (in overleg met Arriva en Provincie) in voor een zo'n optimaal mogelijk lijnennet met goede busverbindingen naar de Intercitystations.

VERKEERSVEILIGHEID

Iedereen moet met een minimum aan onveiligheid gebruik kunnen maken van onze wegen. Doelstelling van het verkeersveiligheidsbeleid is 0 dodelijke slachtoffers.

Ingezet wordt op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid, het beperken van het aantal en van de ernst van verkeersongevallen en het terugdringen van door verkeer veroorzaakte gevoelens van onveiligheid. Deze opgave ligt op het gebied van infrastructuur en verkeerseducatie.

Speerpunten van beleid zijn (fietsroutes voor) schoolgaande jeugd en de schoolomgeving.

PARKEREN

Op het gebied van parkeren dragen wij zorg voor een verantwoorde parkeerbalans met voldoende gehandicapten-parkeerplaatsen.

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	

- 1.1 Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buiterring, .
- 1.2 In 2022 zal een vervolg gegeven worden aan het actualiseren van de verkeersmodellen.
- 1.3 Het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het onderhoud, vervanging en schoonhouden van wegen gebeurt conform MOP-OR 2021-2025 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2022 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoe-deren, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.
2.2	Het bestrijden van de gladheid van het hoofdwegennet wordt conform het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding uitgevoerd.
2.3	Hondenuitlaatplaatsen wekelijks reinigen en de hondenpoepbakken tijdig ledigen.
2.4	Instandhouding openbare verlichting conform het onderhoudsniveau volgens MOP-OR 2021 - 2025.
2.5	Ervoor zorgen dat de verkeerslichtinstallaties goed blijven functioneren.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Bereikbaar en toegankelijk Openbaar vervoer met goede busverbindingen naar de Intercitystations.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	In de civiele- en verkeerstechnische planvorming houden wij rekening met het lijnennetwerk van het openbaar vervoer.
3.2	Indien nodig overleg met de Provincie en Arriva over optimalisatie van het openbaar vervoer in Brunssum.
3.3	Onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw overstapstation in of bij het centrum.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	De doelstelling is 0-dodelijke verkeersslachtoffers.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Wij rusten verkeersdeelnemers beter toe op hun verkeerstaak via projecten op het gebied van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting samen met Parkstad en Veilig Verkeer Nederland.
4.2	Wij dragen zorg voor de opleiding van verkeersbrigadiers.
4.3	Het oplossen van kleine knelpunten verkeersveiligheid gedurende het jaar.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer	663	663	663	663
210001 - MOP-wegen	680	710	710	730
210002 - Onderhoud Wegen	566	566	566	566
210004 - Overige Kosten wegen	95	95	95	95
210005 - Opritten	2	2	2	2
210040 - Onkruidbestrijding verhardingen	175	175	175	175
210050 - Straatreiniging	270	270	270	270
210051 - Bladreiniging	159	159	159	159
210052 - Hondenpoepbestrijding	52	52	52	52
210060 - Gladheidsbestrijding	122	122	122	122

210070 - Onderhoud Straatmeubilair	31	31	31	31
210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen	35	35	35	35
210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten	37	37	37	37
210202 - Kapitaallasten Straatverlichting	125	96	118	127
210203 - Openbare Straatverlichting MOP-OR	512	512	512	512
210210 - Verkeerscoördinatie	60	60	60	60
210211 - Verkeers- en vervoersbeleid	60	0	0	0
TOTAAL LASTEN	3.645	3.585	3.607	3.637
<i>producten</i>				
210002 - Onderhoud Wegen	-10	-10	-10	-10
210004 - Overige Kosten wegen	-80	-80	-80	-80
210005 - Opritte	-10	-10	-10	-10
210070 - Onderhoud Straatmeubilair	-22	-22	-22	-22
210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen	-5	-5	-5	-5
210210 - Verkeerscoördinatie	-19	-19	-19	-19
TOTAAL BATEN	-145	-145	-145	-145
Resultaat	3.500	3.439	3.461	3.492

Taakveld: Parkeren (XT-22)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken
1 Een verantwoorde parkeerbalans.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1 Monitoren of er voldoende parkeercapaciteit is in de gemeente.
1.2 In de ruimtelijke plannen houden wij rekening met parkeerbehoefte en -norm.
1.3 Zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein.
1.4 Onderzoeken of het huidige ontheffingenbeleid geactualiseerd moet worden.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
220000 - Parkeren	38	38	34	34
TOTAAL LASTEN	38	38	34	34
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	38	38	34	34

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

OMSCHRIJVING

Maatschappelijke taken zoals cultuur, evenementen en sportactiviteiten ondersteunen de visie die gehanteerd wordt binnen het sociaal domein (samen zijn wij Brunssum). Inwoners kunnen zich ontplooiën, ontwikkelen en actief deel uitmaken van onze samenleving. We bieden iedereen de kans deel te nemen aan het verenigingsleven of op welke wijze dan ook zijn/haar vrije tijd te besteden. Door de uitvoering van onze maatschappelijke taken creëren wij een aantrekkelijk woon- werk en leefklimaat waarin de burger centraal staat. Zelf én samen zijn we daarvoor verantwoordelijk met oog voor onze mede-Brunssummer.

De coronacrisis is nog niet overwonnen. Ook voor 2022 zullen bij sportieve en culturele evenementen nog steeds de maatregelen om die crisis te bestrijden in acht moeten worden genomen.

Wat verstaan we onder cultuur?

1. Alles wat door de samenleving wordt voortgebracht (in tegenstelling tot natuur).
2. Kunstuiting, kunst en/of wetenschap, inclusief o.a. literatuur, architectuur, schilderijen, theater
3. De sfeer en tradities-gewoonten van een bepaalde gemeenschap

Vorig jaar werd de kadernota cultuur vastgesteld. Het cultuurbeleid van de gemeente Brunssum staat in het teken van het versterken van de podiumkunsten en van de 'community art'. Door het aanbieden van onder meer workshops en zomerscholen krijgen inwoners de kans om op een laagdrempelige manier te ontdekken wat cultuur in Brunssum voor hen kan betekenen. In de Kadernota benadrukt de gemeente dat cultuur een belangrijke sociale functie vervult. Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen, in hun (geestelijke) gezondheid en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Vandaar dat de gemeente een verbinding wil leggen tussen cultuur, het lokale verenigingsleven en vrijetijdsbesteding.

Het veld vroeg tijdens de veldraadpleging vooral om een spin in het web. Eén van de middelen is om een cultuurcoach aan te stellen die initiatiefnemers kan ondersteunen door verbinding te leggen met partijen en/of bij subsidieaanvragen. We zijn bezig met de voorbereiding van de ondersteuning van specifieke leeftijdsgroepen om hun deelname aan cultureel groepswork mogelijk te maken. In Brunssum zijn veel mensen allemaal op hun eigen manier bijzonder en allemaal beschikken zij in meer of minder mate over een cultureel vermogen. Nog niet goed zichtbaar is wat de jongere generaties verlangen aan (beeldende, kunstzinnige) vorming. De jongerencultuur zal ongetwijfeld de komende tijd een nieuwe verschijningsvorming gaan krijgen, meer eigentijds.

Er bereiken ons immers jaarlijks vele nieuwe ideeën, suggesties en initiatieven. De gemeente Brunssum is blij met deze positieve bijdrage aan de veerkracht van Brunssum. Door alle menskracht en middelen bij elkaar te brengen kunnen we het veld in staat stellen om de uitdaging aan te gaan (The Right to Challenge) en in te spelen op behoeften die dichtbij de mensen in de buurten ontstaan en een invulling krijgen. Het is niet altijd de overheid zelf die daar het antwoord op heeft, vaak zijn het juist de enthousiaste mensen in het veld die een sterk draagvlak kunnen organiseren, heel persoonlijk en dichtbij.

Brunssum heeft een Openbare bibliotheek. Om de bibliotheek ook voor de toekomst veilig te stellen, is een fusie met de bibliotheek Kerkrade, conform raadsbesluit van mei 2019, in voorbereiding. Verder beschikt Brunssum over een goed geoutilleerd pand waar professioneel muziekonderwijs wordt verzorgd door de Stichting SMK.

Op het gebied van sportactiviteiten ligt er een directe relatie met volksgezondheid en zijn wij actief op het gebied van sport- en beweeginterventies voor jong en oud. Daartoe heeft Brunssum een breed aanbod aan op gezondheid gerichte activiteiten. Het lidmaatschap JOGG (jongeren op gezond gewicht) zetten we voort. Wij verbinden sport met onderwijs en volksgezondheid waarbij budgetten programmatisch, en bestaande initiatieven integraal, efficiënt en strategisch ingezet worden. De gezonde basisschool voor de toekomst (GBT) is hier een voorbeeld van.

Brunssumse sportverenigingen kunnen in alle wijken beschikken over een gymzaal (Brede scholen), Brunssum-West en Centrum beschikken daarnaast over een sporthal. Voor de buitensport staan voetbal- en tennisaccommodaties ter beschikking. Een aantal traditionele sportevenementen onderstreept onze ambities op het gebied van sport, bijvoorbeeld de Parelloop en het Internationale damkampioenschap.

Op recreatief gebied beschikt Brunssum over een uitgestrekt buitengebied, waaronder de Brunssummerheide, alsmede stedelijke parken in de directe woonomgeving. Het groene buitengebied is vanuit onze woonwijken op loopafstand bereikbaar. In relatie tot de Buitenring heeft de bereikbaarheid van het buitengebied onze aandacht. Om de groene omgeving voor recreatie en toerisme te ontsluiten, wordt ingezet op een verbetering van fiets- en wandelroutes. Recent zijn belangrijke onderdelen van het fietsnetwerk ingevuld. Met de Leisure Lane wordt het fietsnetwerk aangehaakt bij internationale routes. Analoot aan het fietsknooppuntensysteem wordt nu ook een plan voorbereid om wandelroutes op Zuid-Limburgse schaal met elkaar te verbinden.

Voor het stedelijk groen heeft de gemeente een groenstructuurplan met een lange doorlooptijd. Dit plan vullen wij in combinatie met andere werkzaamheden binnen de openbare ruimte in. Het plan omvat de stedelijke groenstructuur als ook de natuur in het buitengebied. Zowel in ecologisch opzicht als in het belang van de recreatieve mogelijkheden voor onze inwoners zijn belangrijke groenstructuren ingevuld in samenhang met de Buitenring (Landgoed Amstenrade, natuurcompensatiegebieden).

Archeologische waarden vinden bescherming in onze bestemmingsplannen. Beleids- en wettelijke taken op het gebied van archeologie zijn ondergebracht bij de regioarcheoloog.

KADERSTELLEDE NOTA 'S

- Sportnota 2007
- Kadernota Cultuur 2020
- Erfgoedverordening 2013
- Archeologische beleids- en verwachtingskaart 2013
- Kadernota subsidiebeleid gemeente Brunssum 2018-2020
- Groenstructuur- en groenbeheerplan
- Bomenbeleidsplan

BELEIDSOPGAVES

SPORT

- Brunssum beschikt over goed geoutilleerde accommodaties voor binnen- en buitensport.
- De accommodaties hebben een zodanige spreiding over de wijken dat ze voor alle inwoners goed bereikbaar zijn.
- Op het gebied van sport worden activiteiten aangeboden met een nauwe relatie met volksgezondheid en onderwijs, voor jong en oud.

CULTUUR

- Inwoners zijn trots op hun stad.
- Inwoners ontwikkelen zelf hun veerkracht en cultureel vermogen.
- Een levendig cultureel klimaat.
- Het openluchttheater positioneren als merk in de regio.
- De bevolking heeft besef van de cultuurhistorische waarden.

EVENEMENTEN

- Brunssum is een levendige woonstad met een gevarieerd aanbod aan evenementen op het gebied van familie, cultuur, horeca en sport
- Brunssum werkt hierin samen met het maatschappelijk middenveld, het verenigingsleven, de lokale middenstand en particuliere initiatiefnemers
- Brunssum is voor organisatoren een aantrekkelijke gemeente om evenementen te organiseren
- Evenementen zijn een middel om onze economische, culturele, sportieve en maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

GROEN EN RECREATIE

- Groenvoorzieningen dragen bij aan de presentatie van onze gemeente, het levert een bijdrage aan de biodiversiteit en is bij uitstek de plek waar onze bewoners op een veilige en prettige wijze dicht bij huis kunnen recreëren.
- Goede fiets- en wandelinfrastructuur is van belang voor de toeristische-/recreatieve ontwikkeling van Brunssum en de regio. Naast de waarde voor de recreatieve fietser zijn dergelijke verbindingen ook van belang voor het utiliteitsverkeer (woon-werk, schoolroutes).

MEDIA

- In Brunssum is een Openbare bibliotheek gevestigd met aanbod op het gebied van media, literatuur, onderwijs, internet en vrije tijd

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van al haar bewoners.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Om dit te bewerkstelligen blijven we deelnemen aan het landelijke project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
1.2	Kinderen in het basisonderwijs worden getest op motorische vaardigheden en hun BMI wordt gemeten. A.d.h.v. resultaten worden leefstijl-interventies m.b.t. gezonde voeding en bewegen georganiseerd. Bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst verzorgen we, samen met enkele partners, de Tussen Schoolse Opvang die met name gericht is op beweging (sport & spel).
1.3	Senioren te stimuleren om te gaan genieten van sport en bewegen.
1.3	Brunssum biedt ook personele Ondersteuning bij een 2de Gezonde Basisschool van de Toekomst (€ 14.000,- structureel).
1.4	Door deelname aan het project IKS (Iedereen Kan Sporten Parkstad) is er een match tussen het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en de behoefte daartoe.
Doel: Wat willen we bereiken	
2	Het effect van corona, dat mensen meer thuis zijn (geweest) en minder bewegen, terugdringen.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	Motivatatie en feitelijke beweging neemt toe. In iedere wijk vinden er stimulerende activiteiten plaats. Hier- toe is in de voorjaarsbrief voor 2 jaar een budget van € 30.000,- voorgesteld.

Doel: Wat willen we bereiken	
3	Vitaliteit en veerkracht van jeugd.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
3.1	Breed aanbod voor 4-12 jarigen op gebied van sport en cultuur. Hiertoe is € 12.600,- vanuit de 2de bestuurs-rapportage 2021 overgeheveld.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
510000 - Salaris Sportbeleid en activering	167	167	167	167
510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten)	123	118	123	123
510004 - Sportbeleid	141	141	111	111
TOTAAL LASTEN	431	426	401	401
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	431	426	401	401

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	Zorgdragen voor veilige, hygiënische en goed onderhouden accommodaties waar op verantwoorde wijze gesport kan worden.

Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Zorgdragen voor cultuurtechnisch onderhoud van de velden voor een goede beoefening van de sport en onderhouden van veldinrichting.
1.2	Zorgdragen voor het verrichten van onderhouds- en/of vervangingswerkzaamheden aan het gebouw conform de verplichtingen vanuit de eigenaar/verhuurder.

Doel: Wat willen we bereiken	
2	Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde accommodatiebeleid.

Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	Opstellen van het vastgoedbeleid.
2.2	Besluitvorming over het eventueel multifunctioneel maken en/of deels afstoten van verenigingsgebouwen en sportaccommodaties inclusief de financiële consequenties.

Doel: Wat willen we bereiken	
3	Nieuwe nota sport in 2022 (exclusief accommodatiebeleid).

Doel: Wat willen we bereiken	
4	Aanbieden van sport op nieuwe GBT's

Doel: Wat willen we bereiken	
5	Stimuleren, in de wijken, van bewegen

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
520000 - Salarislasten Sportaccommodaties	715	715	715	715
520002 - Sporthal Rumpen	65	65	65	65
520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek	80	80	80	80
520010 - Gymzaal Brunssum-Noord	24	24	24	24
520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat	20	20	20	20
520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen	62	61	61	61
520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen	20	20	20	20
520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen	20	20	20	20
520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen	11	11	16	19
520412 - Terreinen Algemeen	285	285	285	285
520413 - Tennispark ATIVU	1	1	1	1
520414 - Tennispark LTCB	35	35	35	35
520416 - Sporthal Rumpen	60	60	60	60
520417 - Sporthallen Algemeen	27	27	27	27
520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal	19	19	19	19
520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr	8	8	8	8
520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen	9	9	9	9
520422 - Zwembad De Bronspot	73	73	73	73
521000 - Accommodatie BSV-Limburgia	90	90	90	89
521001 - Accommodatie SV Langeberg	149	148	148	147
521002 - Accommodatie SV Brunssum	51	51	51	51
521003 - Accommodatie SV de Leeuw	98	98	98	97
521004 - Sportvoorziening Algemeen	-100	-100	-100	-100
521010 - Tennispark LTCB	18	18	18	18
521012 - Accommodatie Robin Hood	2	2	2	2
521013 - Golfbaan	16	16	16	16
522000 - Zwembad de Bronspot	189	189	189	189
522001 - Buffet Bronspot	11	11	11	11
TOTAAL LASTEN	2.057	2.055	2.060	2.061
<i>producten</i>				
520002 - Sporthal Rumpen	-88	-88	-88	-88
520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek	-53	-53	-53	-53
520010 - Gymzaal Brunssum-Noord	-30	-30	-30	-30
520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat	-11	-11	-11	-11
520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen	-4	-4	-4	-4
520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen	0	0	0	0
520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen	-9	-9	-9	-9
520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen	-2	-2	-8	-10
520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen	-5	-5	-5	-5
520422 - Zwembad De Bronspot	-21	-21	-21	-21
521000 - Accommodatie BSV-Limburgia	-31	-31	-31	-31
521001 - Accommodatie SV Langeberg	-27	-27	-27	-27

521002 - Accommodatie SV Brunssum	-3	-3	-3	-3
521003 - Accommodatie SV de Leeuw	-27	-27	-27	-27
521010 - Tennispark LTCB	-38	-38	-38	-38
521012 - Accommodatie Robin Hood	-3	-3	-3	-3
522000 - Zwembad de Bronspot	-234	-234	-234	-234
522001 - Buffet Bronspot	-21	-21	-21	-21
TOTAAL BATEN	-608	-607	-613	-615
Resultaat	1.449	1.448	1.447	1.446

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Vandaar dat de gemeente een verbinding wil leggen tussen cultuur, het lokale verenigingsleven en vrijetijdsbesteding.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum is € 5000,- vanuit de begroting structureel beschikbaar (530003).
1.2	Een breed gevarieerd cultuuraanbod in het vernieuwde overdekte openluchttheater. In 2022 is € 12.500,- extra opgenomen om hier een impuls aan te geven.
1.3	Heemkunde als drager om de geschiedenis en cultuur van Brunssum levendig te houden.
1.4	Initiatieven m.b.t. podiumkunsten in de Brikke Oave en het OLT stimuleren we door middel van een revolverend fonds.
1.5	Ook komend jaar zal het Brunssumse partnerschapscomité Alsdorf de contacten met onze Duitse partnergemeente Alsdorf op inspirerende wijze onderhouden. Extra aandacht zal uitgaan naar contacten tussen de jeugd van Alsdorf en Brunssum.
1.6	De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.
Doel: Wat willen we bereiken	
2	Professionalisering programmering Openlucht theater.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	In 2022 hebben wij advies hoe we het programmeren van het Openluchttheater zo goed mogelijk kunnen organiseren (programmeren is een vak). Voor 2022 is daar €15.000,- voor opgenomen in de begroting waarna € 20.000,- structureel (zie voorjaarsbrief 2021).
2.2	Interne evaluatie en verbeterplan van het Openluchttheater qua organisatie, voorzieningen, faciliteiten.
Doel: Wat willen we bereiken	
3	Via de 2de bestuursrapportage 2021 is vanuit product 530003 € 120.000,- overgeheveld naar 2022 omdat niet alle plannen uitgevoerd kunnen worden. Vanuit dit bedrag is € 25.000 beschikbaar voor het revolverend fonds. Evaluatie revolverend fonds na 1 jaar gebruik (vanwege corona nog niet gebruikt).
Doel: Wat willen we bereiken	
4	Plannen welke in 2021 niet uitgevoerd zijn alsnog uitvoeren. Vanuit de overheveling 2de bestuursrapportage 2021 is daartoe (€ 120.000,- -/- € 25.000,-) € 95.000,- beschikbaar.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Instandhouden bestaande kunstwerken.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	In 2022 is ruimte voor herplaatsing en specialistisch onderhoud van enkele kunstwerken. Via de voorjaars-brief 2021 is € 50.000,- voorgesteld.

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Voor 2022 staat een kleinere editie van de Parade gepland.
1.2	Conform Raadsbesluit is voor een jaarlijks kerstfeest € 35.000 meerjarig begroot.
1.3	Voor 2022 is er enige ruimte voor (een) extra evenement(en) daar er i.v.m. corona in 2021 nauwelijks eve-nementen zijn geweest en er budget via de 2de bestuursrapportage overgeheveld is/wordt.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Alle kinderen op de Brunssumse basisscholen kunnen muziekles volgen met een professionele leerkracht.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Via het project meer harmonie in de samenleving (MHIDS) hebben 7 basisscholen toegang tot professioneel muziekonderwijs.
2.2	Parallel aan het project MHIDS loopt onderzoek naar de effecten op de lange termijn ontwikkeling van het kind.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
530000 - Salarislasten Cultuurpresentatie	392	392	392	392
530001 - Muziek Onderwijs	326	332	337	337
530002 - Amateuristische Kunstbeoefening	76	76	76	76
530003 - Cultuur	118	560	205	205
530004 - Evenementenbeleid	117	122	122	122
530005 - Volksfeesten	43	43	43	43
TOTAAL LASTEN	1.072	1.525	1.175	1.175
<i>producten</i>				
530002 - Amateuristische Kunstbeoefening	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	0	0	0	0
Resultaat	1.072	1.525	1.175	1.175

Taakveld: Musea (XT-54)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
540000 - Salarislasten Musea	7	7	7	7
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	7	7	7	7

Taakveld: Cultureel erfgoed (XT-55)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL LASTEN</u>				
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	0	0	0	0

Taakveld: Media (XT-56)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op gebied van participatie, educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	In 2022 wordt de toekomst van de bibliotheek in Brunssum veiliggesteld door een fusie met de bibliotheek Kerkrade, binnen de door de raad vastgestelde kaders. Verder wordt de bibliotheek Brunssum getransformeerd naar een moderne bibliotheek die midden in de samenleving staat.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
560000 - Salarislasten Media	20	20	20	20
560001 - Openbare Bibliotheek	524	524	524	523
TOTAAL LASTEN	544	544	544	544
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	544	544	544	544

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken
1 Goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden waar onze inwoners en gasten kunnen recreëren.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1 Adequaats ingericht en onderhouden openbaar groen en bos- en natuurgebieden conform het MOP-OR 2021 - 2025 met vastgesteld onderhoudsniveau CROW-B.
1.2 Een verkeersveilige en goed afwaterende berm met zoveel mogelijk bloeiende kruiden.
1.3 Uitvoering geven aan de wettelijke zorgplicht met betrekking tot het bomenbestand.
1.4 Onder regie van de Provincie wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de hoogwaardige fietsroute (de IBA Leisurelane).
1.5 Werken aan de verdere ontwikkeling van Schutterspark, waarbij het park openbaar toegankelijk blijft, maar ook een diversiteit aan activiteiten biedt op het gebied van natuurbeleving, passieve en actieve ontspanning en horeca, gericht op breed publiek.
1.6 Realiseren van activiteiten op grond van het uitvoeringsprogramma Toerisme

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
030020 - Speeltuingebouw Klaver 4	4	4	4	4
030022 - Pand Klaver 4	39	39	39	39
570000 - Salarislast Openbaar Groen recreatie	646	646	646	646
570005 - Groen- toerisme en recr.beleid	28	3	3	3
570020 - Speeltuinen	36	36	36	36
570021 - Openbare Speelplekken	22	22	22	22
570022 - Speeltuin Buschkesberg	5	5	5	5
570023 - Speeltuin Treebeek	7	7	7	7
570050 - Schutterspark Algemeen	65	65	64	64
570052 - Schutterspark Kinderboerderij	8	8	8	8
570054 - Schuttershüske	3	3	3	3
570055 - Exploitatie pompgebouwen	26	26	26	26
570200 - Groencoördinatie	20	20	20	20

570201 - Bosbeheer	56	56	56	56
570203 - Onderhoud Gereedschap Machines	38	38	38	38
570204 - Plantsoenen	792	792	792	792
570207 - Sanering-/Reconstructie Bomenbestand	152	152	152	152
570209 - Directe Kap.Lasten etc.Plantsoenen	114	107	119	106
570210 - Fontein Vijverpark	6	6	6	6
570211 - Fontein Lindeplein	38	38	38	38
570212 - Straatbeelden/Kunstwerken	54	4	4	4
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>2.159</u>	<u>2.077</u>	<u>2.088</u>	<u>2.075</u>
<i>producten</i>				
030020 - Speeltuingebouw Klaver 4	-6	-6	-6	-6
030022 - Pand Klaver 4	-17	-17	-17	-17
570022 - Speeltuin Buschkesberg	-5	-5	-5	-5
570050 - Schutterspark Algemeen	-34	-34	-34	-34
570052 - Schutterspark Kinderboerderij	-3	-3	-3	-3
570200 - Groencoördinatie	-1	-1	-1	-1
570201 - Bosbeheer	-8	-8	-8	-8
570202 - Groen- en natuurbeleid	-6	-6	-6	-6
570210 - Fontein Vijverpark	-6	-6	-6	-6
570211 - Fontein Lindeplein	-9	-9	-9	-9
570212 - Straatbeelden/Kunstwerken	-4	-4	-4	-4
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
Resultaat	2.059	1.977	1.988	1.975

PROGRAMMA 9 MILIEU

OMSCHRIJVING

De kwaliteit van de leefomgeving wordt voor bestaande en nieuwe inwoners steeds belangrijker. In de Structuurvisie Brunssum 2025 is daarom opgenomen dat Brunssum in 2025 een gemeente wil zijn die gezond, compact en groen is, en een prettig en veilig woonmilieu biedt.

Deze bredere missie wordt in het coalitieakkoord 2018-2022 op milieugebied verder ingevuld door alle maatregelen te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het behalen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De gemeente vervult hierbij een lokale regie- en voorbeeldfunctie. Duurzaam gedrag bij inwoners, organisaties en bedrijven wordt gestimuleerd om de betrokkenheid vanuit de samenleving te vergroten. We steunen hergebruik van materialen die vrijkomen bij sloop of productieprocessen en stimuleren deelgebruik. Want grondstoffen moeten zoveel mogelijk in de keten blijven (circulaire economie). Het buitengebied moet effectief worden beschermd tegen zwerfafval en afvaldumpingen.

Brunssum streeft daarnaast, samen met de regio, naar een duurzame invulling van de rioleringszorg, waarbij de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast en een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater gewaarborgd zijn.

KADERSTELLLENDE NOTA 'S

- Strategische visie Brunssum 2025 (2013)
- Structuurvisie 2009
- Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 1.0: Regionaal Ambitiedocument (2015)
- PALET 2.0 - Brunssum: Energie potentiëstudie (2015)
- Beleidsregel 'PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking' (2019)
- Nota bodembeheer mijnsteengebieden Brunssum (2022) met geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart (2022)
- Nota bodembeheer Grond Brunssum (2014) met geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart (2020)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2014-2019 (2014)
- Meerjaren investeringsplan (MIP) OR 2018-2021 (2017), onderdeel riolering
- Begraven op eigen terrein (2018)
- Grondstoffenplan 2022-2026 (2022)
- Beleidsplan handhaving Omgevingsrecht. Voor een veilig en leefbaar Brunssum. Uitvoeringsbeleid toezicht en handhaving WABO-taken gemeente Brunssum 2019-2022 (juni 2019)
- Uitvoeringsbeleid Vergunningverlening Wabo-taken Gemeente Brunssum 2019-2022
- Regionale Energiestrategie (RES 1.0)
- Transitievisie Warmte (1.0)

BELEIDSOPGAVES

RIOLERING

- Voor de leefbaarheid van de gemeente Brunssum is het van belang dat de openbare ruimte op verantwoorde wijze wordt beheerd. Het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte en de boven- en ondergrondse infrastructuur behoren tot de kerntaken van de lokale overheid; onderdeel daarvan zijn de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het gaat hierbij om dagelijks onderhoud en beheer, alsook de instandhouding (reparatie en vervanging). Wateroverlast wordt getracht zoveel mogelijk te voorkomen. Bekken en oppervlaktewater proberen zuiver te houden. Zo willen we voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
- Hieraan gerelateerd zijn onze taken op het gebied van klimaatadaptatie: 'de aanpassing aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken

en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten'. Dat hier een grote sterke koppeling ligt met de gemeentelijke watertaken, die in verband met de klimaatverandering steeds uitgebreider worden, ligt voor de hand.

AFVAL

- Ook op het gebied van verwerking van afval staat bescherming van het milieu voorop. Met een gescheiden afvalinzameling dragen we bij aan de circulaire economie en kunnen herbruikbare grondstoffen weer opnieuw in productieprocessen worden ingezet.
- Met het consequent ruimen van zwerfafval zorgen we voor een schone leefomgeving en wordt voorkomen dat afval in het milieu achterblijft.

MILIEUBEHEER - KLIMAAT/DUURZAAMHEID

- Om de klimaatverandering aan te pakken en invulling te geven aan de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs, is landelijk als doel gesteld dat we in 2030 49% minder CO₂ uitstoten. In 2050 moet dit zelfs vrijwel nihil zijn. Het Rijk heeft daarom besloten dat we afscheid moeten nemen van fossiele bronnen als aardgas, aardolie en steenkool.
- Brunssum heeft samen met de regio Parkstad de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor is het beleidskader Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) vastgesteld.
- In het Interbestuurlijk Programma (IBP) heeft de VNG samen met het IPO, het Rijk en de Waterschappen afgesproken dat er een regionale energiestrategie (RES) wordt gemaakt en dat alle gemeenten eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld waarin ze aangeven hoe ze de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 willen vormgeven.

Transitievisie Warmte: hierin wordt de volgorde bepaald waarin panden, clusters van panden, buurten en eventueel hele wijken van het aardgas afgaan en een keuze gemaakt of er wijken voor 2030 aardgasvrij worden. Voor panden die voor 2030 van het aardgas afgaan wordt het beoogde alternatief voor aardgas benoemd. Zo ontstaat handelingsperspectief voor de inwoners, woning- en pandeigenaren en ook voor de netbeheerder. De ervaringen die worden opgedaan met de in 2018 in heel Nederland opgestarte proeftuinen en specifiek de Proeftuin aardgasvrije wijk Brunssum-Noord, worden hierin zeker meegenomen.

RES: Brunssum maakt deel uit van de RES-regio Zuid-Limburg. De RES richt zich op de (ruimtelijke) opgave voor opwek van hernieuwbare elektriciteit en de regionale opgave voor hernieuwbare warmte. De definitieve RES Zuid-Limburg (1.0 versie) is op 1 juli 2021 aan de rijksoverheid aangeboden. De RES Zuid-Limburg doet hierin een bod van 1,3 TWh aan hernieuwbare elektriciteit middels zonne- en windenergie in 2030. Voor Brunssum zijn er 4 zoekgebieden voor zon energie en een zoekgebied voor windenergie opgenomen. De uitkomsten van de RES 1.0 moeten in het gemeentelijke omgevingsbeleid worden verankerd. In 2023 wordt de RES 2.0 vastgesteld.

- Bij al deze ontwikkelingen is het creëren van draagvlak onder meer door het voeren van participatieprocessen van groot belang. Zonder lokaal draagvlak komt de transitie moeizaam of helemaal niet van de grond.

MILIEUBEHEER - BODEM

- De bodemkwaliteit is van dien aard dat in Brunssum veilig kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hierbij moet er een balans zijn tussen bescherming van de bodemkwaliteit en ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. De uitgangspunten van het gemeentelijke bodembeleid komen neer op:

- Het bijdragen aan een duurzaam en efficiënt hergebruik van grond.
- Het realiseren van een duurzaam gebruik van de bodem.
- Nastreven van een gebiedsgerichte bodemkwaliteit per functie.
- Creëren van een duidelijk kader voor afstemming van taken die voortvloeien uit de verschillende gemeentelijke beleids- en taakvelden.

- Naast grond hebben we in Brunssum ook te maken met de aanwezigheid van grote hoeveelheden mijnsteen. Het hergebruiken van mijnsteen is geen belemmering, als de kwaliteit van de her te gebruiken mijnsteen voldoet aan de lokale functiegerichte normen voor duurzaam bodemgebruik. Dit is het uitgangspunt van het gemeentelijke mijnsteenbeleid. Mijnsteen mag alleen toegepast worden binnen specifiek hiervoor door de minister aangewezen gebieden. Dit zijn de gebieden waar mijnsteen van oudsher al aanwezig is in de bodem.

- Als bronhouder draagt de gemeente Brunssum zorg voor een actuele en adequate digitale informatie-uitwisseling als bedoeld in de Wet basisregistratie ondergrond (BRO).

MILIEUBEHEER - LUCHT, GELUID EN EXTERNE VEILIGHEID

- Om veilig en gezond te kunnen leven, werken en recreëren in Brunssum moet voldaan worden aan de landelijke en Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en omgevingslawaaï. Dat geldt eveneens voor blootstelling aan onaanvaardbare externe veiligheidsrisico's van vervoer, opslag en verwerken van gevaarlijke stoffen. Deze opgaven worden geborgd via de ruimtelijke planprocedures bij (gebieds)ontwikkelingen.

MILIEUBEHEER - VERGUNNINGVERLENING MILIEU/MILIEUMELDINGEN

- Het borgen van een duurzame en veilige ruimtelijke kwaliteit van de (bebouwde) leefomgeving en daarmee een bijdrage leveren aan de woonkwaliteit in Brunssum: deze opgave vormt de basis waarop alle activiteiten op het gebied van vergunningverlening voor de fysieke leefomgeving, inclusief milieu, zijn gericht.

MILIEUBEHEER - TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU

- Onze inwoners wonen, werken en leven in een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving. De risico's van niet-naleving van dwingende regels en beleid op het vlak van de fysieke leefomgeving worden zoveel mogelijk beperkt door een zo effectief en efficiënt mogelijk inzet van de beschikbare middelen.

BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

De gemeente draagt zorg voor:

- het behoud van het typische karakter van de openbare begraafplaats(en) ten behoeve van nabestaanden en/of bezoekers van de begraafplaats, door beheer en onderhoud.
- een actuele begraafplaatsadministratie voor bestaande en nieuwe grafrechten.
- het bijzetten van overledenen op de begraafplaats (begraven of bijzetten urn).
- de uitvaart van personen waarvoor niemand anders de uitvaart wil of kan verzorgen.

Taakveld: Riolering (XT-72)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	Instandhouding riolering conform MIP-OR 2018-2021.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Verkrijgen van inzicht in toestand en functioneren van de riolering.
1.2	Voldoen aan de wettelijk verplichte basisinspanning ten behoeve van overstorten.
1.3	In stand houden riolering en met name de huisaansluitingen op gemeentelijk eigendom.
1.4	(Nieuwe) woningen / bedrijven voorzien van een aansluiting op gemeentelijk riool.
1.5	Inzake kolkreiniging zorg dragen voor goede afwatering van de weg en een vrije afvoer van (afval)water.
1.6	In 2022 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Riolering" uitgevoerd.
Doel: Wat willen we bereiken	
2	Klimaatadaptatie – water gerelateerde aspecten worden beleidsmatig verankerd en bewustwording moet worden gecreëerd.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	Het stimuleren van burgers om eigen hemelwater afkomstig van daken en tuinen af te koppelen van het riool middels een gezamenlijke subsidieregeling van het Waterschap en de gemeente Brunssum i.c.m. een "waterbewust" campagne (loopt nog door t/m eind 2022).
2.2	Het in Parkstad verband onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de gezamenlijke wateropgave zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten (cf. Samenwerkingsovereenkomst Waterketen regio Parkstad).

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
720000 - Salarislasten riolering	429	429	429	429
720001 - MIP-Riolering	1.719	1.663	1.658	1.656
720002 - Onderhoud Riolering	114	114	114	114
720003 - Rioolinspecties	25	25	25	25
720004 - Overige Kosten-baten Riool	113	113	113	113
720006 - Bijdrage aan Heerlen Caumerbeek	4	4	4	4
720007 - Rioolaansluitingen	8	8	8	8
720009 - Rioolreiniging	46	46	46	46
TOTAAL LASTEN	2.458	2.401	2.397	2.395
<i>producten</i>				
720004 - Overige Kosten-baten Riool	-3.562	-3.552	-3.549	-3.549
720007 - Rioolaansluitingen	-23	-23	-23	-23
TOTAAL BATEN	-3.585	-3.575	-3.572	-3.572
Resultaat	-1.127	-1.174	-1.176	-1.178

Taakveld: Afval (XT-73)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	De landelijke doelstellingen ten aanzien van de productie van huishoudelijk restafval behalen.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Continuering van de gescheiden afvalinzameling.
1.2	Afvalinzameling waarin het hergebruik van grondstoffen voorop staat en dat tegen een zo gunstig mogelijk tarief voor onze burger en maatschappelijk verantwoord.
1.3	Uitvoering van het grondstoffenplan 2022-2026
Doel: Wat willen we bereiken	
2	Burgers en bedrijven moeten niet in de verleiding worden gebracht om afval in het milieu te dumpen daarom wordt het gebruik van het milieupark gestimuleerd.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	De gemeente zal het twee keer per jaar gratis aanbieden van grofvuil handhaven.
2.2	Zoeken naar creatieve manieren om zwerfvuil tegen te gaan.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
730000 - Salarislasten afval	54	29	29	29
730001 - Kosten-baten afval	2.665	2.989	3.080	3.080
730002 - Kosten-baten PMD-papier etc.	650	650	650	650

<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>3.369</u>	<u>3.668</u>	<u>3.759</u>	<u>3.759</u>
<i>producten</i>				
730001 - Kosten-baten afval	-3.652	-3.985	-4.083	-4.083
730002 - Kosten-baten PMD-papier etc.	-650	-650	-650	-650
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-4.302</u>	<u>-4.635</u>	<u>-4.733</u>	<u>-4.733</u>
Resultaat	-933	-967	-974	-974

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	We leveren onze bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen m.b.t. 'gebouwde omgeving' en 'elektriciteit' via de RES Zuid-Limburg. Deze bijdrage wordt samen met de doelstellingen in PALET uitgewerkt in een integraal uitvoeringsprogramma RES Zuid Limburg - PALET periode 2021 - 2025.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	B&W stelt het uitvoeringsprogramma RES Zuid Limburg - PALET 2021-2025 vast.
1.2	De gemeente werkt de RES 2.0. uit in Parkstad-verband als onderdeel van RES Zuid Limburg.
1.3	De gemeente geeft invulling aan haar voorbeeldrol middels verduurzamen van (deel) eigen vastgoed.
1.4	De gemeente werkt de zoekgebieden verder uit voor zonne- en windenergie zoals opgenomen in de RES 1.0 en ontwikkelt hernieuwbare energie op eigen grondgebied, zoals het Terca-terrein.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een "circulaire economie" is een economie gericht op een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee doet en waarbij de klimaatproblemen worden aangepakt vanuit de gedachte, people, planet en profit / prosperity. Om invulling te kunnen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 zal er een visie ontwikkeld worden en zal er beleid geformuleerd worden.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Op basis van de Startnotitie Circulaire Economie wordt een visie- en beleidskader ontwikkeld.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	We werken via visie- en planvorming toe naar een aardgasvrij Brunssum in 2050. We doen al ervaring op in de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord en in 2022 stellen we de uitgewerkte Transitievisie Warmte vast net als de andere Parkstad-gemeenten.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte Brunssum vast (waar nodig en mogelijk in samenhang met de warmteparagraaf in de RES).
3.2	Uitwerking van een (buurt/wijk) uitvoeringsprogramma, samen met bewoners en andere stakeholders, voor prioriteitsgebieden en panden zoals aangewezen in de Transitievisie Warmte.
3.3	Proeftuin Aardgasvrije Wijken Brunssum Noord (Lemmender): <ul style="list-style-type: none"> - Uitwerken rolverdeling, organisatie en uitwerken overeenkomsten (t.b.v. contract close/realisatie/exploitatie/beheer); - Uitwerken financiële afspraken (t.b.v. financial close, rekening houdend met garantstellingen door overheid/overheden en externe financiering); - Opstarten en intensiveren participatieproces met de wijk / onderdeel van totaalprogramma wijk Brunssum Noord; - Faciliteren besluitvormingsprocessen betrokken partijen op go-no go momenten.
3.4	Start traject verduurzamen ruim 300 koopwoningen particulieren (en VVE) Brunssum Noord (en Schuttersveld) in relatie tot subsidie Volkshuisvestingsfonds in samenwerking met Parkstad.

Doel: Wat willen we bereiken	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen blijven bestaan, zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, maar waarbij risico's voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse-niveau niet verslechtert. - Wet basisregistratie ondergrond (BRO): om te voldoen aan de lever-, gebruiks-, meld- en onderzoeksplicht en om het delen en opslaan van informatie en gegevens voor de ondergrond te stroomlijnen (verbeteren dienstverlening) levert de gemeente Brunssum als bronhouder geotechnische sonderingen, boormonster beschrijvingen en grondwater monitoringsputten (die op opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd) aan voor de Landelijke voorziening

Resultaat: Wat doen we daarvoor	
4.1	Starten met de actualisering van de bodemkwaliteitskaart mijnsteen Brunssum, vanwege de actualiseringsverplichting van 1 maal per 5 jaar.
4.2	Zorgdragen voor instandhouding en verbetering van bodemkwaliteit, door het uitvoeren van taken en voldoen aan normen voortvloeiend uit de Wet Bodembescherming, het Besluit Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. En het zoveel mogelijk beperken van bodemvervuiling.
4.3	Als bronhouder er voor zorgdragen dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichting op grond van de BRO, door een tijdige en betrouwbare gegevensuitwisseling aan de landelijke voorzieningen

Doel: Wat willen we bereiken	
5	Dat de luchtkwaliteit, geluid en omgevingslawaaï blijven binnen de geldende landelijke en Europese normen. Dat geldt eveneens voor blootstelling aan onaanvaardbare externe veiligheidsrisico's van vervoer, opslag en verwerken van gevaarlijke stoffen.

Resultaat: Wat doen we daarvoor	
5.1	Zorgdragen voor een aangenaam woon- en leefklimaat, door taken en normen voortvloeiend uit de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer te respecteren bij te volgen ruimtelijke planprocedures.
5.2	Monitoring luchtkwaliteit via landelijke 'Monitoringstool'.

Doel: Wat willen we bereiken	
6	Alle negatieve gevolgen voor het milieu door bedrijfsmatige activiteiten (van onder de Wet milieubeheer vallende inrichtingen) worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt.

Resultaat: Wat doen we daarvoor	
6.1	Uitvoering Wet milieubeheer en toepassing geven aan alle andere relevante wet- en regelgeving op gebied van milieu (bij bedrijven).
6.2	Zorgdragen voor een aangenaam woon- en leefklimaat, door het uitvoeren van taken en voldoen aan normen voortvloeiend uit de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer.
6.3	Het monitoren van grote evenementen waar potentieel veel geluid wordt geproduceerd.
6.4	Het inventariseren van de subsidie mogelijkheden voor het saneren van geluidsoverlast situaties (wegverkeerslawaaï).
6.5	Inzetten voor een instandhouding en verbetering van een goede luchtkwaliteit op grond van de Wet milieubeheer.
6.6	Zorgdragen voor instandhouding en verbetering van bodemkwaliteit, door het uitvoeren van taken en voldoen aan normen voortvloeiend uit de Wet Bodembescherming, het Besluit Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. En het zoveel mogelijk beperken van bodemvervuiling.

Doel: Wat willen we bereiken	
7	Brunssum streeft naar een gerichte, kwalitatief en kwantitatief adequate wijze van uitvoering van de wettelijke handhavingstaken op het terrein van de fysieke leefomgeving – onderdeel milieu. We dragen zorg voor een correct naleefgedrag van regelgeving.

Resultaat: Wat doen we daarvoor	
--	--

7.1	Een correct naleefgedrag van milieuregelgeving; toezicht milieuaspecten uitgevoerd conform de geprogrammeerde opgave.
7.2	Het opstellen van het jaarprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving en integrale veiligheid 2022 en het jaarverslag 2020.

	Doel: Wat willen we bereiken
8	Het voorkomen van overlast door plaagdieren en kadavers.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
8.1	Het kadavervrij houden van de openbare ruimte.
8.2	Overlast van plaagdieren zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
740000 - Salarislasten Milieubeheer	557	557	557	557
740001 - Handhaving Milieubeheer	97	97	97	97
740002 - Milieubeleid	111	111	111	111
740003 - Bodem, Geluid & Lucht	4	4	4	4
740004 - AWACS aangelegenheden	11	6	6	6
740005 - Omgev.verg.: Milieu & Milieumelding	8	8	8	8
740006 - Ongediertebestrijding	22	22	22	22
740007 - Kadaverdepot	3	3	3	3
TOTAAL LASTEN	812	807	807	807
<i>producten</i>				
740004 - AWACS aangelegenheden	-5	-5	-5	-5
TOTAAL BATEN	-5	-5	-5	-5
Resultaat	807	802	802	802

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Voldoen aan de wettelijke taken van de Wet op de Lijkbezorging.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Het ter aarde bestellen en de uitvaart verzorgen als niemand kan of wil zorgdragen voor de uitvaart van een persoon.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
750000 - Salarislasten Begraafplaats	16	16	16	16

750001 - Openbare Begraafplaats	23	20	20	21
750002 - BGG Openbare Begraafplaats	1	1	1	1
750010 - Wet op de Lijkbezorging	5	5	5	5
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>45</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>43</u>
<i>producten</i>				
750001 - Openbare Begraafplaats	-60	-60	-60	-60
750002 - BGG Openbare Begraafplaats	-1	-1	-1	-1
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-61</u>	<u>-61</u>	<u>-61</u>	<u>-61</u>
Resultaat	-16	-20	-20	-18

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

OMSCHRIJVING

Verschillende bedrijven en organisaties, van zzp-ers tot grote bedrijven, kregen de afgelopen jaren te maken met de **gevolgen van de coronacrisis**. Het maatschappelijk leven, de horeca-, detailhandel- en vrijetijdssector lagen een tijd stil. Het gemeentebestuur van Brunssum heeft, in aanvulling op de verschillende rijksregelingen, getracht passende maatregelen te treffen voor getroffen inwoners en sectoren. Denk hierbij aan uitstel en/of kwijtschelding van betalingen, belastingen en compensatie van vaste lasten. Het is afwachten wat de nasleep van Covid-19 gaat zijn voor de lokale kermissen, evenementen en markten.

In 2021 zijn verschillende **ruimtelijke projecten in uitvoering** gegaan. Denk aan de herontwikkeling van het Treebeekplein en de Maatschappelijke Voorziening grenzend aan het Orionplein. Ook is - samen met IBA en gemeente Beekdaalen - gestart met een integrale aanpak van de omgeving van het Clemensdomein. In Brunssum Noord wordt de wijkopgave eveneens benaderd vanuit een integrale benadering, met doelen op sociaaleconomisch gebied en op het gebied van duurzaamheid. In Brunssum Centrum staan wij aan de vooravond van de uitvoering van het **uitvoeringsprogramma Centrum**. Een breed ontwikkelprogramma op het gebied van wonen, openbare ruimte, vastgoed en bereikbaarheid voor een periode van 5 jaar. Centraal staan de woningbouwlocaties in en rond het Centrum (Lindeplein, Raadhuisstraat en Kloosterstraat), de aanleg en (planologische) inrichting van het stadspark Victoria, de verkeerscirculatie rondom het Centrum en de sloop/transformatie van retailvastgoed in de Kerkstraat en Rumpenerstraat. Een **werkkapitaal Centrum** is gevraagd om de ambities uit het uitvoeringsprogramma inhoudelijk, financieel (cofinanciering subsidies) en organisatorisch mogelijk te maken.

Nieuwe economische impulsen worden in 2022 aangejaagd middels een binnenstedelijke **stimuleringsregeling Centrum**. De regeling faciliteert initiatieven voor nieuw ondernemerschap, bedrijfsverplaatsing, gevelrenovatie en transformatie.

Aan de Oostflank wordt middels twee sporen gewerkt aan de gebiedsontwikkeling. Enerzijds het planologisch spoor bestaande uit het voorbereidingsbesluit en de vaststelling van een geactualiseerd bestemmingsplan. Anderzijds de concrete herstructureringsopgave die zich o.a. manifesteert bij de op- en afritten van de Buitenring op het bedrijventerrein Hendrik. De locatie Mourik is een potentiële locatie voor gronduitgifte aan ruimte vragende ondernemers in de logistieke sector. Aan de westzijde ligt een fysieke en functionele relatie met het cluster vrijetijdseconomie aan de rand van het Schutterspark.

Aan de Schinvelderstraat heeft Vastadis de ambitie om **24 aaneengeschakelde bedrijfsunits** te ontwikkelen voor het moderne Midden- en Kleinbedrijf. De ontwikkelaar heeft 2 bedrijfskavels in optie genomen.

Omtrent de aanleg van de **regionale Leisure Lane** bent u recent geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Brunssum participeert in deze projecten samen met partners als de provincie Limburg, de stadsregio Parkstad, IBA Parkstad, woningbouwcorporaties, ondernemers en bouw- en adviesbureaus. De verschillende projecten haken aan bij regionale subsidie programma's zoals de krimpgelden, de Regiodeal (2e en 3e tranche), Kwaliteit Limburgse Centra (KLC), Leader en IBA.

Voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed staan de komende jaren ook in het teken van het op orde brengen van de capaciteit op de afdeling.

KADERSTELLENDENOTA 'S

- Strategische visie 2025
- Structuurvisie Brunssum 2025
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
- Structuurvisiebesluit Wonen en Retail
- Kadernota Economie en Toerisme

- Masterplan Herstructurering Bedrijventerreinen Oostflank.
- Masterplan Centrum
- Masterplan Treebeek
- Stadsdeelvisie Brunssum Centrum Noord
- Stadsdeelvisie Brunssum West
- Stadsdeelvisie Brunssum Zuid-Oost
- Bestemmingsplannen en beheersverordeningen
- Centrumvisie
- Uitvoeringsprogramma Centrum
- Visie Vrijtijdseconomie
- Uitvoeringsprogramma Toerisme
- Gebiedsvisie Oostflank (in ontwikkeling)

BELEIDSOPGAVES

VITALE CENTRA

- Uitvoering geven aan de (concept) centrumvisie waarbij wordt ingezet op de speerpunten internationalisering, evenementen en duurzaamheid
- Revitalisering van het promenadegebied door middel van groen, modernisering v/h straatmeubilair en herinrichting van entrees en pleinen
- Ruimtelijke herontwikkeling door samenwerking met projectontwikkelaars en door strategische verwervingen
- Stimuleren van de transformatie van aanloopstraten naar functies zoals dienstverlening, maatschappelijk, zorg en wonen
- Uitvoering geven aan het regionale uitvoeringsprogramma Retail voor de winkelclusters en transitiegebieden in Brunssum
- Optimaliseren van de binnenstedelijke verkeerscirculatie en bereikbaarheid

GEBIEDSVISIE OOSTFLANK

- In samenwerking met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad komen tot een gebiedsvisie voor de Oostflank waarbij wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen m.b.t. de Natuurbeschermingswet (stikstof problematiek)
- Als speerpunten voor de gebiedsontwikkeling worden onderscheiden leisure, logistiek/maakindustrie, land- schap en energie
- Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Brunssum, provincie Limburg en stadsregio Parkstad Limburg
- Faciliteren van de door de provincie Limburg beoogde herontwikkeling van het Mourik-terrein als bedrijventer- rein voor grootschalige logistiek en/of maakindustrie
- Door middel van herstructurering, revitalisering en/of strategische verwervingen uitvoering geven aan de her- structurering van bedrijventerreinen

VRIJETIJDSECONOMIE

- Met het Blote Voetenpark, het Klimpark, het Schutterspark, Landgoed Brunssheim en de Brunssummerheide be- schikt Brunssum over recreatieve trekpleisters
- Dit geldt ook voor bestaande evenementen als de Oktoberfeesten, Koning Carnaval, Preuvenemert, Bevrijdings- festival, Parade, Parelloop en het Open Lucht Theater
- In de regio Zuid-Limburg wordt een nieuwe visie vrijetijdseconomie ontwikkeld t.b.v. een kwalitatieve versterking van het toeristisch aanbod
- De samenwerking met de VVV Zuid-Limburg wordt voortgezet op basis van het meerjaren convenant

BEDRIJVENTERREINEN

- De revitalisering van de bedrijventerreinen Oostflank is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Oostflank

- Voor de gemeentelijke bedrijfskavels op Ora et Labora en BSV Limburgia blijft de gemeente actief op zoek naar geïnteresseerde bedrijven
- De herontwikkeling van het bedrijventerrein Rode Beek (uitbreiding) vindt plaats in overleg met het bestuur van de gemeente Beekdaalen
- In de regio wordt in samenwerking met de andere parkstadgemeenten een nieuwe bedrijventerreinen visie opgesteld

REGIONAAL ECONOMISCH BELEID

- De gemeente blijft voor de beleidsopgaven die vragen om een regionale aanpak samenwerken met de parkstadgemeenten.
- Centrale thema's zijn retail, bedrijventerreinen, acquisitie, ruimtelijke ontwikkeling en vrijetijdseconomie.
- In regionaal verband worden binnen dit programma de volgende uitvoeringsprogramma's ontwikkeld en in uitvoering genomen:
 1. Uitvoeringsprogramma Retail
 2. Regionale bedrijventerreinenvisie
 3. Visie vrijetijdseconomie
 4. Regiodeal

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Uitvoering geven aan de deelprojecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2026, denk hierbij o.a. aan de woningbouwprogrammering rond het Centrum, de herinrichting van de openbare ruimte en transformatie van (winkel) vastgoed.
1.2	Stimuleringsregeling voor binnenstedelijk ondernemerschap, gevelrenovatie, transformatie en/of bedrijfsverplaatsing.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Revitalisering van het promenadegebied om een prettig ondernemers- en verblijfsklimaat te realiseren
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Een groener en dorpser georganiseerd promenadegebied, dat voorzien is van modern straatmeubilair en kwalitatieve entrees zoals het Doorvaartplein, de stadstuin Victoria en het plein Oude Raadhuis.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De gemeente spant zich in voor de uitvoering van de bedrijventerreinenvisie, de visie vrijetijdseconomie en het uitvoeringsprogramma Retail.
3.2	De gemeente geeft uitvoering aan de gebiedsontwikkeling Brunssum Centrum/transitie Rumpenerstraat in het kader van de 3e tranche van de Regiodeal Parkstad Limburg. Daarnaast wordt in het kader van de 2e tranche van de Regiodeal de gebiedsontwikkeling Brunssum Noord samen met partners opgepakt.
3.3	De gemeente spant zich in voor de realisatie van enkele IBA-projecten zoals het Open Lucht Theater, het Treebeekplein en het Clemensdomein.
3.4	De gemeente levert een bijdrage aan de zogenaamde 'regionale initiatieven Parkstad' zoals het starterscentrum, het vestigingenregister, Bedrijven Terreinen Management en de VVV.

- 3.5 Een werkbudget om te participeren in relevante regionale samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
310000 - Salaris Economische ontwikkeling	117	117	117	117
310001 - Economische Activiteiten	20	20	20	20
310002 - Economisch beleid	68	68	68	68
310005 - Economische samenwerking	25	0	0	0
TOTAAL LASTEN	229	204	204	204
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	229	204	204	204

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Oostflank en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Realiseren van herontwikkelingen op het gebied van logistiek, landschap, bedrijventerreinen en leisure.
1.2	Continueren van het projectmanagement ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Oostflank.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Brunssum.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Uitgifte van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen BSV Limburgia en Ora et Labora.
2.2	Vorbereiding voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Rode Beek (uitbreiding) in samenwerking met de gemeente Beekdaelen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
320420 - Complex 42 Rode Beek	97	0	0	0
320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein	239	0	0	0
320741 - Werkkapitaal Oostflank	50	0	0	0
TOTAAL LASTEN	386	0	0	0
<i>producten</i>				
320420 - Complex 42 Rode Beek	-97	0	0	0

320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein	-239	0	0	0
TOTAAL BATEN	-336	0	0	0
Resultaat	50	0	0	0

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken
1 Goede dienstverlening aan (startende) ondernemers.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
1. Centraliseren van de klantcontactstromen via het gemeentelijk ondernemersloket.
1. Keuze voor een duurzame locatie voor de zaterdagmarkt (in de context van het Centrumplan).

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
330000 - Salarislasten Bedrijfsloket en -regelingen	67	67	42	42
330001 - Markten	17	17	17	17
TOTAAL LASTEN	84	84	59	59
<i>producten</i>				
330001 - Markten	-13	-13	-13	-13
TOTAAL BATEN	-13	-13	-13	-13
Resultaat	72	72	47	47

Taakveld: Economische promotie (XT-34)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken
1 Doorontwikkelen van het recreatief aanbod, de woon- en vrijetijd voorzieningen voor inwoners, bezoekers en ondernemers.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
1. Organiseren van een voorjaarskermis (Lindeplein) en najaarskermis (Koutenveld). De voorjaarskermis is expliciet gericht op jongeren.
1.1 Ontwikkeling en uitvoering van een strategisch Citybranding programma gericht op de aanwas van de bevolkingsdoelgroep 20-45 jaar.
1.2 Vormgeven aan een lokaal uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie door samenwerking met strategische partners en lokale ondernemers (Parkstad, Visit, Schutterspark).

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
340000 - Salarislasten Economische promotie	58	58	58	58
340002 - Kermis	47	47	47	47
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>105</u>	<u>105</u>	<u>105</u>	<u>105</u>
<i>producten</i>				
340001 - Baten Toeristenbelasting	-172	-172	-172	-172
340002 - Kermis	-31	-31	-31	-31
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-203</u>	<u>-203</u>	<u>-203</u>	<u>-203</u>
Resultaat	-98	-98	-98	-98

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

OMSCHRIJVING

Centraal staat (het behoud van) een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De woningen in de wijken sluiten aan op de behoeften en de woonomgeving heeft een positieve, schone uitstraling, zodat men zich er prettig en veilig voelt.

Deze raadsperiode zal in dit verband het accent komen te liggen op de herstructurering in het centrum en Treebeek. Met het oog op de demografische krimp en de toenemende vergrijzing van de bevolking zal tevens de (bestaande) woningvoorraad worden getransformeerd in de vorm van realisatie van levensloopbestendige, duurzame en betaalbare woningen, verspreid over de wijken.

KADERSTELLEDE NOTA 'S

- Structuurvisie wonen Zuid-Limburg 2016
- Regionale en lokale woonvisie 2017-2021
- Geactualiseerde envelop Herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2017-2020/2030
- Masterplannen Treebeek en Centrum 2008
- Stadsdeelvisies Centrum/Noord (2013), West (2015) en Zuid/Oost (2017)
- Strategische visie 2025
- Structuurvisie Brunssum 2025
- Intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
- Structuurvisiebesluit Wonen en Retail
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie
- Diverse bestemmingsplannen en beheersverordeningen
- Vrijstellingenbeleid: Bijbouwen in de woonomgeving (2011)
- Vrijstellingenbeleid: Bedrijfsmatige activiteiten in de woonomgeving (2012)
- Diverse beleidsregels voor specifieke afwijkingen, bouwbeleid en (brand)veiligheidsbeleid
- Nota Grondbeleid (2019-2022)
- Voorlopige leidraad winterterrassen
- Verordening VTH
- 'Delegatie' omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
- Welstandsnota
- Bouwverordening der gemeente Brunssum 2014
- Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning woningen
- Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning bedrijven
- Toetsingsprotocol Bouwbesluit
- Gelijkwaardigheid ondergrondse stookruimten
- Gelijkwaardigheid opstelplaatsen scootmobiel in woongebouwen
- Bomenverordening
- Erfgoedverordening
- Archeologische verwachtingskaart
- * Uitvoeringsbeleid vergunningverlening Wabo-taken 2019-2022
- * Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2022

BELEIDSOPGAVES

TRANSFORMATIE VAN DE WONINGVOORRAAD

- Met het oog op de vergrijzing en de demografische krimp is transformatie van de bestaande woningvoorraad noodzakelijk.
- Een goede mix van (levensloopbestendige) koop- en huurwoningen in de verschillende prijklassen en in de verschillende stadsdelen blijft een belangrijk streven.
- Met inzet van middelen vanuit het Volkshuisvestingsfonds zal de komende jaren extra aandacht worden besteed

aan de verbetering/verduurzaming van particulier bezit in de voormalige mijnkolonie Schuttersveld en de Lemmender.

CONTINUE ZORG VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING EN OMGEVINGSKWALITEIT

- Uit de Structuurvisie Brunssum 2025 volgt de volgende beleidsopgave:

1. Het behouden en versterken van het woon- en leefklimaat binnen de verschillende wijken in Brunssum. Naast een aantrekkelijke woongemeente wil de gemeente ook een prettige leef gemeente zijn, waar voldoende werkgelegenheid, winkels, maatschappelijke voorzieningen en mogelijkheden voor recreatie zijn.

2. Het versterken van (schone) werkgelegenheid. Waarbij een goede bereikbaarheid en aansluiting op de regionale infrastructuur van belang is.

- Met de komst van de nieuwe Omgevingswet laat dit zich vertalen in 'het bereiken en in stand houden van een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit'.

- Een belangrijk instrument voor de zorg van de fysieke leefomgeving is vergunningverlening. Het proces van vergunningverlening bouwen, slopen en brandveilig gebruik moet in samenspraak met en aansluiten bij de behoefte van de burger en ondernemer.

- Excellente dienstverlening door snelheid, duidelijkheid, voorspelbaarheid, efficiency, klantvriendelijkheid en samenwerking met betrokkenen in het bouwproces.

GRONDEXPLOITATIE

- Daar waar mogelijk en noodzakelijk nemen we een actieve rol in om gewenste ontwikkelingen te realiseren.

- Waar gewenste ontwikkelingen door de markt worden opgepakt faciliteren we dit, waarbij de gemeentelijke kosten worden vergoed.

- Uitvoering blijven geven aan het (aangepast) Masterplan Centrum en Masterplan Treebeek

- Zie ook paragraaf grondbeleid

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	De gemeente Brunssum voldoet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op zijn minst aan de (implementatie)eisen die ingevolge deze wet en bijbehorende regelgeving zijn gesteld, e.e.a. om naar de letter van deze wet te kunnen werken.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle documenten en werkprocessen op het gebied van de fysieke leefomgeving gereed voor toepassing van de wet (waaronder juiste verwijzingen naar de nieuwe wet, toetsingscriteria, rechtsbeschermingsmogelijkheden, en dergelijke).
1.2	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoet de (digitale) informatievoorziening (waaronder publicaties en beschikbaarstelling ruimtelijke plannen) aan de minimale eisen die ingevolge rijksregelgeving daaraan worden gesteld.
1.3	Bij de inwerkingtreding van de wet zijn alle medewerkers die ook maar (enigszins) betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving bijgeschoold over de toepassing en impact van de wet, alsmede op de hoogte van de inwerkingtreding van de wet, de nieuwe werkprocessen en de aangepaste documenten (kortom in staat om ingevolge de nieuwe wet te werken).
1.4	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook besloten welke taken al dan niet ter uitvoering bij de RUD Zuid-Limburg worden gelegd.
1.5	Voor wat betreft 'een andere manier van werken' wordt aansluiting gezocht bij het organisatie brede traject dienaangaande. Die andere manier van werken betreft o.a. het omgaan met uitnodigingsplanologie, co-creatie en burgerparticipatie, integraal werken (gebiedsgericht in plaats van sectoraal gericht), in- en externe samenwerking, enz.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	De gemeente Brunssum stelt ambities vast om de beleidsopgave te realiseren en geeft daarmee invulling aan de veranderopgave die noodzakelijk is om conform de nieuwe Omgevingswet te kunnen werken.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Voor ontwikkelingen die niet passen in het bestemmingsplan, maar wel gewenst zijn, wordt ofwel een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan vastgesteld of wordt een uitgebreide omgevingsvergunning-procedure gevoerd.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Een duurzaam, veilige en efficiënt ruimtegebruik van de fysieke leefomgeving waarborgen en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Brunssum .

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Instandhouding en verbeteren van de ruimtelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van onze leefomgeving.
3.2	Het in stand houden van de bijzondere karakteristieken van het gebied dat is aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht.
3.3	Vergunningen verlenen, waarbij gestreefd wordt naar maximale kostendekkendheid, en toezicht houden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) voor ruimtelijk/planologische afwijkingsactiviteiten.
3.4	Het vanuit cultuurhistorisch oogpunt onderbouwd in kaart brengen van de bouwwerken die weliswaar binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht zijn gesitueerd, maar op grond van hun architectonische en/of stedenbouwkundige verschijningsvorm en bouwperiode feitelijk geen enkele bijdrage leveren aan de aan het gebied toebedeelde beschermingswaardige kwaliteiten en de daarmee gepaard gaande opgelegde beperkingen.
3.5	Besluitvorming over de toekomst van de IBA-organisatie.
3.6	Het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Wabo vergunningverlening Wabo 2022 op basis van het vigerende Meerjarenbeleidsplan.
3.7	Het evalueren van het Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningverlening 2021.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Implementatie van de Wet kwaliteitsborging van het bouwproces (Wkb).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	De wet treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking. De ruimtelijke component (toets Omgevingsplan, veiligheid) blijft bij de gemeente, de bouwtechnische toets (Bouwbesluit) en het toezicht vervalt en wordt overgenomen door een onafhankelijk "kwaliteitsborger", een private partij.
4.2	De gemeentelijke rol van vergunningverlener bouwen verandert voor een belangrijk deel (bouwwerkzaamheden gevolgklasse 1) in die van procesbewaker. De organisatie moet hierop ingericht worden.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	De gemeente Brunssum verhaalt planschade en andere plankosten op de ontwikkelende partij.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Kosten van ontwikkeling worden afgewenteld op de projectontwikkelaar.
5.2	Planschadeverzoeken worden adequaat binnen een redelijke termijn afgehandeld.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
810000 - Salarislasten Ruimtelijke ordening	661	661	661	661
810003 - Ruimtelijke kwaliteitszorg	18	18	18	18
810005 - Omgevingswet	150	50	0	0
TOTAAL LASTEN	829	729	679	679
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	829	729	679	679

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken
1 Uitvoering geven aan de nota grondbeleid.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1 Verder uitvoering geven aan de ontwikkellocaties die bestuurlijk prioriteit hebben (o.a. Erkenslocatie/Oeloven, Raadhuisstraat/Dorpstraat, Lindeplein, Kloosterstraat, Kruisbergstraat, Wieënweg).
1.2 Via het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) meer inzicht bieden in de grondexploitatie en de grondportefeuille.
Doel: Wat willen we bereiken
2 Uitgifte van bouwrijpe grond binnen de gestelde financiële kaders.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1 Afronding locatie Zorgplein.
2.2 Ontwikkeling locatie Raadhuisstraat binnen de gestelde kaders.
2.3 Een fysieke infrastructuur die bijdraagt aan een prettig woonklimaat.
2.4 Een opgewaardeerd en levendig centrum winkelgebied voor Brunssum (Masterplan centrum).
2.5 Ontwikkeling Erkenslocatie.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
820000 - Salarislasten Grondexpl. niet/bedr.	159	159	159	159
820001 - Exploitatie Erfpacht gronden	3	3	3	3
820008 - Dorpstraat 27	0	0	0	0
820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie	196	196	196	196
820040 - Masterplan Centrum Alg. Kosten	9	0	0	0
820041 - Entree Dorpstraat MP Centr	872	0	0	0
820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum	814	9	0	0
820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum	1.867	158	0	0

820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek	-2	-2	0	0
820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan	2.383	1.206	0	0
820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr	1.767	1.737	0	0
820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid	368	256	0	0
820060 - Kerkeveld MP Centrum	2	0	0	0
820070 - Zorgplein MP Centrum	-18	-19	0	0
820080 - Lindeplein MP Centrum	820	0	0	0
820640 - Complex 64 Oeloven	1.175	1.196	0	0
820650 - Complex 65 Haansberg	2.313	207	0	0
820732 - Maatschappelijke Voorziening Treebeek	81	82	82	81
TOTAAL LASTEN	12.809	5.189	440	439
<i>producten</i>				
820001 - Exploitatie Erfpacht gronden	-3	-3	-3	-3
820002 - Dorpstraat 3	-1	-1	-1	-1
820003 - Eindstraat 6	-1	-1	-1	-1
820004 - Eindstraat 8	-2	-2	-2	-2
820005 - Eindstraat 2	-1	-1	-1	-1
820006 - Eindstraat 10	-1	-1	-1	-1
820008 - Dorpstraat 27	-1	-1	-1	-1
820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie	-125	-125	-125	-125
820040 - Masterplan Centrum Alg.Kosten	-9	0	0	0
820041 - Entree Dorpstraat MP Centra	-872	0	0	0
820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum	-814	-9	0	0
820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum	-1.867	-158	0	0
820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek	2	2	0	0
820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan	-2.383	-1.206	0	0
820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr	-1.767	-1.737	0	0
820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid	-368	-256	0	0
820060 - Kerkeveld MP Centrum	-2	0	0	0
820070 - Zorgplein MP Centrum	18	19	0	0
820080 - Lindeplein MP Centrum	-820	0	0	0
820640 - Complex 64 Oeloven	-1.175	-1.196	0	0
820650 - Complex 65 Haansberg	-2.313	-207	0	0
TOTAAL BATEN	-12.506	-4.885	-137	-137
Resultaat	303	304	303	303

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	De realisatie van de herstructureringsopgaven zoals o.a. is verwoord in de (envelop) herstructureringsvisie Parkstad Limburg en de lokale stadsdeelvisies.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	In de Egge zal gestart zijn de 3e en laatste fase (46 woningen) van de vervangende nieuwbouw in de voormalige mijnkolonie. In Schuttersveld zal de komende jaren met middelen vanuit het Volkshuisvestingsfonds worden gewerkt aan de verbetering van het particulier bezit in de voormalige mijnkolonie. De bouw van woningen op de voormalige 'Érkenslocatie' zal naar verwachting eveneens zijn gestart.

- 1.2 In Brunssum Noord zal met de bouw van 15 huurwoningen en 12 zorgwoningen aan de Poorterstraat een aanvang zijn gemaakt. In de Lemmender zal de komende jaren met middelen vanuit het volkshuisvestingsfonds worden gewerkt aan de verbetering van het particulier bezit.
Het Bexhoes zal zijn gesloopt en plannen worden voorbereid voor vervangende nieuwbouw ter plaatse van de gesloopte en te slopen portieketageflats rond de Europalaan.
- 1.3 Er is duidelijkheid rond de realisatie van woningbouwplannen op een aantal Centrumlocaties (Lindeplein, Raadhuisstraat, Dorpstraat/Schinvelderstraat, Victoriapark). Met de bouw van 23 zorgwoningen aan het zorgplein zal een aanvang zijn gemaakt. Plannen worden voorbereid om te komen tot vervangende nieuwbouw portieketageflats Muziekbuurt en invulling voormalige 'GTD' I-locatie.
- 1.4 De mogelijkheden worden verder onderzocht om te komen tot een transformatie van het voormalig schoolgebouwtje aan de Wieënweg naar een woonbestemming.
- 1.5 Samen met de lokale ondernemers plannen ontwikkelen om het bewegen door bewoners in Treebeek te stimuleren. Plannen voor de realisatie van een beweegtuin in het Emmapark zullen zo mogelijk worden gecombineerd met een Point Of Interest (IBA)
- 1.9 Kosten die de gemeentelijke overheid aan ondernemers, burgers en andere marktpartijen in rekening brengt voor het leveren van een gevraagde dienst. Hierbij wordt gestreefd naar maximale kostendekkendheid.

Doel: Wat willen we bereiken

- 2 Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Een geactualiseerde structuurvisie wonen, regionale en lokale woonvisie en prestatieafspraken.
- 2.2 Een geactualiseerde regionale en lokale woningbouwprogrammering.
- 2.3 Geactualiseerde envelop regionale en lokale herstructureringsvisie.
- 2.4 Regionale en lokale prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en evt. andere nog toe te voegen thema's
- 2.5 Subsidieverwerving t.b.v. taakstelling transformatie woningvoorraad.(o.a. Regiodeal, Kwaliteitskader Limburgse Centra, Volkshuisvestingsfonds).

Doel: Wat willen we bereiken

- 3 Naast de ontwikkeling van bestaande potentiële woningbouwlocaties zal ruimte worden gemaakt om daar waar nodig strategische aankopen te kunnen doen om ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien in nieuwe huisvestingsmogelijkheden.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Het doen van strategische aankopen door het college binnen het beschikbaar gestelde budget en het informeren van de raad hierover.

Doel: Wat willen we bereiken

- 4 In regionaal verband wordt samengewerkt om te komen tot regionale en lokale prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en evt. andere nog toe te voegen thema's.

Doel: Wat willen we bereiken

- 5 Een duurzame en veilige ruimtelijke kwaliteit van de (bebouwde) leefomgeving waarborgen en daarmee een bijdrage leveren aan de woonkwaliteit in Brunssum.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 5.1 Vergunningen verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bouwen, slopen en brandveilig gebruik conform wet- en regelgeving.

- 5.2 Het in stand houden en beschermen van monumenten, het beschermde gebied mijnkoloniën en beschermde archeologische waarden binnen de gemeente door het voeren van een actief vergunningenbeleid.
- 5.3 Het opstellen van een beleidsnota omtrent het aanbrengen van airco's en warmtepompen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
830000 - Salarislasten Wonen en bouwen	703	703	703	703
830001 - Monumenten/archeologie	5	5	5	5
830002 - Volkshuisvesting algemeen	4	4	4	4
830012 - Omg. verg.Bouw/sloop Brandveiligheid	36	36	36	36
830020 - Toezicht en Handhaving	32	32	32	32
830030 - Info. Man. Applicatiebeheer vastgoed	165	165	165	165
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>945</u>	<u>945</u>	<u>945</u>	<u>945</u>
<i>producten</i>				
830002 - Volkshuisvesting algemeen	-8	-7	-7	-6
830010 - Leges omgevingsvergunning	-439	-439	-439	-439
830020 - Toezicht en Handhaving	-2	-2	-2	-2
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-448</u>	<u>-448</u>	<u>-447</u>	<u>-446</u>
Resultaat	497	497	498	499

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

OMSCHRIJVING

Het is de ambitie van dit college om een structureel en reëel begrotingsevenwicht te behouden. Deze ambitie wordt met deze begroting gerealiseerd. Wij hebben de ambitie om dit de komende jaren vast te houden.

KADERSTELLENDENOTA'S

- Beleidsplan communicatie (2012)
- Bedrijfsinformatieplan (2014)
- Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brunssum (2020-2023)
- Financiële verordening (2019)
- Nota reserves en voorzieningen (2019)
- Treasurystatuut (2020)
- Nota activabeleid (2020)
- Algemeen controleplan (2020)
- Nota debiteurenbeleid (2020)

BELEIDSOPGAVES

EEN FINANCIËEL GEZONDE ORGANISATIE

- Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van het financieel instrumentarium.

EEN ORGANISATIE IN CONTROL

- De controlfunctie wordt breed en integraal ingevuld en is dus niet alleen financieel ingestoken.
- Daarbij wordt zorg gedragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en voor de rechtmatigheid van beheerhandelingen van de processen met een materieel (financieel) belang.

ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

- Organisatie en bedrijfsvoering zijn (zoveel mogelijk) afgestemd op de eisen, die samenleving en bestuur hieraan stellen.
- De informatievoorziening vervult hierbij een ondersteunende rol en voldoet aan de hedendaagse eisen en technische mogelijkheden.
- Er wordt ingezet op het versterken van het imago van Brunssum en we zullen onze gemeente nadrukkelijker profileren o.a. via citybranding.
- De externe communicatie, interactie en informatievoorziening zijn afgestemd op de doelgroepen.

BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

- De onderhoudsstaat van gemeentelijke gebouwen is van een verantwoord technisch en kwalitatief niveau.

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	Een structureel en reëel begrotingsevenwicht.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	De gemeente Brunssum valt in 2022 onder repressief toezicht vanuit de provincie.
1.2	Voor de Jaarstukken 2021 een goedkeurende accountantsverklaring verkrijgen.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een efficiënt werkende financiële administratie.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Van de binnenkomende facturen wordt 90% binnen de betaaltermijn van 30 dagen betaald.
	<i>Indicator: % binnen 30 dagen betaalde inkomende facturen</i>
	<i>Streefwaarde: 90</i>
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Een Planning & Control cyclus op basis waarvan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol optimaal kan vervullen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De Jaarstukken, 1e en 2e bestuursrapportage, voorjaarsbrief en begroting zijn tijdig klaar en bevatten de benodigde sturingsinformatie.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
Mutaties Reserves	3.401	2.057	2.685	3.239
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>3.401</u>	<u>2.057</u>	<u>2.685</u>	<u>3.239</u>
<i>Producten</i>				
Mutaties Reserves	-2.243	-1.728	-1.188	-1.069
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-2.243</u>	<u>-1.728</u>	<u>-1.188</u>	<u>-1.069</u>
Resultaat	1.158	329	1.496	2.170

Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	We beheren en onderhouden ons gemeentelijk onroerend goed volgens een meer jaren onderhoudsplanning (MOP).
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Een actueel MOP gebouwen in 2021.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2	23	23	23	23
030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19	2	2	2	2
030007 - Gebouwen algemeen	18	18	18	18
030008 - Gebouw Zonnestraat 8a	0	0	0	0
030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW	34	34	34	34
030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus	3	3	3	3
030012 - Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius	2	2	2	2
030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus	2	2	2	2
030014 - Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave	40	40	40	40
030015 - Wieënweg 6	4	4	4	4
030017 - De Gasperistraat 3-5	9	9	9	9
030021 - Oude school Rumpenerhof	43	43	43	43
030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	1	1	1	1
030024 - Schutterspark, Pompgebouwen	3	3	3	3
030027 - Openlucht theater	8	8	8	8
TOTAAL LASTEN	193	193	193	193
<i>producten</i>				
030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2	-26	-26	-26	-26
030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19	-2	-2	-2	-2
030007 - Gebouwen algemeen	-23	-23	-23	-23
030008 - Gebouw Zonnestraat 8a	0	0	0	0
030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW	-37	-37	-37	-37
030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus	-6	-6	-6	-6
030012 - Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius	-3	-3	-3	-3
030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus	-4	-4	-4	-4
030015 - Wieënweg 6	-23	-23	-23	-23
030017 - De Gasperistraat 3-5	-11	-11	-11	-11
030021 - Oude school Rumpenerhof	-46	-46	-46	-46
030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	-5	-5	-5	-5
030024 - Schutterspark, Pompgebouwen	-3	-3	-3	-3
030027 - Openlucht theater	-8	-8	-8	-8
TOTAAL BATEN	-197	-197	-197	-197
Resultaat	-4	-4	-4	-4

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Een organisatie die in control is en die de doelmatigheid en doeltreffendheid van processen continu verbetert.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het middelenbeleid, het middelenbeheer en de beleidsuitvoering.

- 5.2 De organisatie wordt erop ingericht dat vanaf 2022 de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening is opgenomen. Vanaf 2022 ligt deze verplichting bij het college van B&W, de accountant controleert alleen nog op getrouwheid.
- 5.3 Uitvoering van het Algemeen Controle Plan (ACP) en het op basis daarvan doen van verbetervoorstellen aan de organisatie.
- 5.4 Opzetten van een Internal Control Framework (ICF). Waarbij de AO/IC van (significante) bedrijfsprocessen, belastingen, privacy en informatiebeveiliging cyclisch worden vastgelegd, gecontroleerd en indien nodig bijgesteld.

Doel: Wat willen we bereiken	
1	Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	De adviezen (betreffende P&O) vanuit de diverse projectgroepen implementeren binnen het Programma Organisatieontwikkeling.
1.2	Functieboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21.
1.3	Implementatie introductiebeleid.
1.4	Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding.
1.5	Implementatie lokale regelingen en eventuele CAO wijzigingen (huidige CAO is 31-12-2020 afgelopen; we zijn in afwachting van een nieuwe CAO).
1.6	Migratie naar de opvolger van ons huidige personeelsinformatiesysteem (PIMS/Youpp wordt Motion).
1.7	Behoorlijke klachtafwikkeling (waarbij bij iedere klacht geprobeerd wordt om door middel van een minnelijk gesprek te komen tot een oplossing met klager).
1.8	College- en raadsvoorstellen zijn van goede kwaliteit.

Doel: Wat willen we bereiken	
2	Het continu optimaliseren van onze (digitale) dienstverlening: het samenhangend inrichten, verbeteren en digitaliseren van (werk)processen, een toenemende focus op informatiebeveiliging en privacy en onverminderde aandacht voor het conventionele analoge kanaal (telefonie en balie) zijn enkele speerpunten van beleid.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	Een groot deel van de processen van de publieke dienstverlening en van de interne processen is geoptimaliseerd. <i>Indicator:</i> Processen opgenomen in de Zaaktypecatalogus (ZTC). Processen beschreven en geoptimaliseerd (ENGAGE) <i>Streefwaarde:</i> 40
2.10	Verbetering kwaliteit en kwantiteit ondersteuning frontoffice (Support, DIV, Facilitair minimaal een 7) <i>Indicator:</i> Meldingssysteem Informatiemanagement <i>Streefwaarde:</i> 70
2.2	De gehele organisatie werkt zaakgericht en uiteraard digitaal. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een generiek zaakstelsel <i>Indicator:</i> Nieuw zaakstelsel geïmplementeerd <i>Streefwaarde:</i> Gerealiseerd
2.3	Een gedeelte van de GEO-informatie zal aan burgers en bedrijven op een interactieve manier beschikbaar worden gesteld. <i>Indicator:</i> Raadpleegbare digitaal kaartmateriaal via de website van Brunssum. <i>Streefwaarde:</i> 50%
2.4	In samenwerking met de uitvoerende en beleidsafdeling wordt een blauwdruk geïmplementeerd voor de inrichting van de informatievoorziening voor het sociaal domein conform de uitgangspunten van het masterplan.

	<i>Indicator:</i> <i>Streefwaarde:</i> Aanwezig
2.5	De informatievoorziening is zodanig ingericht dat voldaan wordt aan (externe) audits. <i>Indicator:</i> ENSIA (BIG-BIO), Zelfevaluatie BRP, PNIK, Controle Inrichting informatievoorziening bij jaarrekening, Digidassessament <i>Streefwaarde:</i> Behaald
2.6	Stabiele en continue beschikbaarheid van de informatievoorziening onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat 99,8% <i>Indicator:</i> KPI-rapportage dienstverlening Parkstad-IT <i>Streefwaarde:</i> 99,8
2.7	Digitale vaardigheden die passen bij de ambities <i>Indicator:</i> E-Learning module, certificaten deelname, diploma <i>Streefwaarde:</i> 90% voldoende
2.8	Significante afname ongestructureerde informatie (20%) <i>Indicator:</i> Afname aanwezigheid ongestructureerde informatie in mailboxen en mappen. <i>Streefwaarde:</i> Afname 20%
2.9	Proactieve ondersteuning van onze klanten op alle fronten (Strategisch, Tactisch, Operationeel) <i>Indicator:</i> <i>Streefwaarde:</i> 90% IM betrokken

	Doel: Wat willen we bereiken
3	We zorgen voor een effectieve communicatie, waarbij we in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Effectueren media mix (communicatiekanalen), zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) de Knipselkrant.
3.2	Optimaliseren projectcommunicatie.
3.3	Implementatie intern communicatieplan.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Binnen het project Citybranding zorgen wij er voor dat t.b.v. "het merk Brunssum" een stevige effectieve basis wordt neergezet. Dat doen we door de eerste stappen te zetten op het gebied van (doelgroep)campagnes en contentmarketing.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Bestaande initiatieven van het uitvoeringsplan Citybranding onderhouden en nieuwe initiatieven op dat vlak ontplooiën.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
010020 - Bestuursondersteuning	179	179	179	179
030000 - Salariskosten Beheer ov. gebouwen	291	291	291	291
030001 - Gebouw Bestuurscentrum	573	567	501	499
030002 - Gebouw Boschstraat OR	45	45	45	45
030003 - Gebouw Oude Raadhuis	15	15	15	15
040000 - Ondersteuning organisatie	1.511	1.821	2.118	2.412
040400 - Kosten voormalig personeel	106	106	106	106

041000 - Afd.Financiën & Control	1.268	1.268	1.268	1.268
041001 - Interne controle algemeen	7	7	7	7
041002 - Salarisadministratie	74	75	75	75
041100 - Afdeling Informatiemanagement	1.720	1.720	1.720	1.720
041101 - Telefoonkosten gesprekken/abonnementen	128	128	128	128
041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern	25	25	25	25
041103 - Centrale repro	76	76	76	76
041104 - Catering / representatie	49	49	49	49
041105 - Postverzorging	41	41	41	41
041107 - Personeelskantine	3	3	3	3
041108 - Oud Gemeentehuis intern	52	52	52	52
041109 - Bestuurscentrum intern	336	336	336	336
041110 - Gebouw Boschstraat intern	117	117	117	117
041111 - Documentaire informatie voorziening	54	54	54	54
041112 - Technische Infrastructuur	1.988	2.001	1.991	1.875
041200 - Afd. Bestuurszaken	2.243	2.203	2.203	2.203
041201 - Rechtspositie	11	11	11	11
041202 - Arbeidsvoorwaarden	79	79	79	79
041203 - Arbo-beleid	33	33	33	33
041204 - Werving & Selectie	10	10	10	10
041205 - Opleiding & Vorming	218	183	183	183
041206 - Externe Voorlichting	95	115	95	115
041207 - Interne Communicatie	7	7	7	7
041208 - Stadsjournaal	72	72	72	72
041210 - Rechtsbescherming	65	65	65	65
042000 - Afdeling Publieksdiensten	146	146	146	146
042100 - Afdeling Zorg	548	481	481	481
042200 - Afdeling Openbare Ruimte	417	417	417	417
043000 - Afdeling Maatschappelijke Ontwikk.	138	138	138	138
043100 - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en	349	489	489	409
TOTAAL LASTEN	13.088	13.424	13.626	13.742
<i>producten</i>				
030003 - Gebouw Oude Raadhuis	-9	-9	-9	-9
041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern	-650	-650	-650	-650
041103 - Centrale repro	1	1	1	1
041105 - Postverzorging	-1	-1	-1	-1
041112 - Technische Infrastructuur	-39	-39	-39	-39
042000 - Afdeling Publieksdiensten	-1	-1	-1	-1
042200 - Afdeling Openbare Ruimte	-80	-80	-80	-80
043100 - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en	-93	-93	-93	-93
TOTAAL BATEN	-871	-871	-871	-871
Resultaat	12.217	12.553	12.755	12.870

Taakveld: Treasury (XT-05)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het goed sturen en beheersen van de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Alsmede het toezicht houden hierop en het verantwoording afleggen hierover.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Het tegen zo laag mogelijke kosten lenen van geld.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar	104	104	104	104
050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar	117	98	88	79
050003 - Overige Financiële Middelen	100	93	85	80
TOTAAL LASTEN	321	295	277	263
<i>producten</i>				
050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar	-1	-1	-1	-1
050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar	-622	-614	-609	-598
050003 - Overige Financiële Middelen	-452	-445	-437	-432
TOTAAL BATEN	-1.076	-1.060	-1.046	-1.032
Resultaat	-754	-765	-769	-769

Taakveld: OZB woningen (XT-061)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
TOTAAL LASTEN				
<i>producten</i>				
061000 - Baten OZB eigenaren woningen	-4.519	-4.600	-4.673	-4.747
TOTAAL BATEN	-4.519	-4.600	-4.673	-4.747
Resultaat	-4.519	-4.600	-4.673	-4.747

Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL LASTEN</u>				
<i>producten</i>				
062000 - Baten OZB eigenaren niet-woningen	-1.130	-1.150	-1.168	-1.186
062001 - Baten OZB gebruikers niet-woningen	-596	-608	-617	-626
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-1.726</u>	<u>-1.758</u>	<u>-1.785</u>	<u>-1.812</u>
Resultaat	-1.726	-1.758	-1.785	-1.812

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken
1 Het continueren van horizontaal toezicht door de belastingdienst
Doel: Wat willen we bereiken
2 Het heffen en innen van belastingen.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1 Het opstellen van een Nota belastingenbeleid.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
064100 - Kosten BsGW etc.	514	524	535	546
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>514</u>	<u>524</u>	<u>535</u>	<u>546</u>
<i>producten</i>				
064000 - Baten Hondenbelasting	-293	-293	-293	-293
064001 - Baten Reclamebelasting	-44	-44	-44	-44
064002 - Baten Precariobelasting	-22	-22	-22	-22
064100 - Kosten BsGW etc.	-1	-1	-1	-1
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-361</u>	<u>-361</u>	<u>-361</u>	<u>-361</u>
Resultaat	153	163	174	185

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Optimaal toetsen Algemene Uitkering.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Een zo reëel mogelijke inschatting/berekening van de te ontvangen algemene uitkering gemeentefonds.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL LASTEN</u>				
<i>producten</i>				
070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds	-55.096	-54.123	-54.414	-55.149
070001 - Integratie-uitkering Sociaal Domein	-10.832	-10.428	-10.691	-10.745
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-65.928</u>	<u>-64.551</u>	<u>-65.105</u>	<u>-65.894</u>
Resultaat	-65.928	-64.551	-65.105	-65.894

Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>producten</i>				
080000 - Overige baten en lasten	-122	-122	-122	-122
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>-122</u>	<u>-122</u>	<u>-122</u>	<u>-122</u>
<i>producten</i>				
080000 - Overige baten en lasten	-278	-278	-278	-278
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-278</u>	<u>-278</u>	<u>-278</u>	<u>-278</u>
Resultaat	-400	-400	-400	-400

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN

ALGEMEEN

De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven en instellingen direct in hun portemonnee. Gemeentelijke heffingen staan dan ook sterk in de politieke belangstelling.

Jaarlijks stelt uw Raad de belastingverordeningen en de daarbij behorende tarieven vast. Deze paragraaf bevat een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van de gemeentelijke heffingen die van invloed zijn op de begroting 2022. Een van de uitgangspunten uit het collegeprogramma 2018 – 2020 is "Actiepunt 54: Belastingen en tarieven zo min mogelijk laten stijgen".

BELEID EN TARIEFSTELLING

Het totale pakket van de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen wordt gelegitimeerd met belastingverordeningen. Voor de hoogte van tarieven/leges gelden de volgende uitgangspunten:

1. Voortzetten van gemaakte keuzes uit het verleden, onder de voorwaarde dat deze keuzes voldoende aansluiten bij de huidige situatie.
2. Kostendekkende tarieven en leges.
3. Prijsindexering. Lokale heffingen, leges en overige inkomsten, waaronder huren en inkomsten sport-accommodaties worden jaarlijks aangepast voor inflatie. Als basis wordt gebruikt de Nationale consumentenprijsindex (CPI) zoals opgenomen in de meicirculaire 2021.

Jaarlijkse indexering lokale heffingen	2021	2022	2023	2024
Nationale consumentenprijs (cpi)	1,9%	1,5%	1,7%	1,7%
Bron: meicirculaire 2021 blz. 43				

4. De legestarieven mogen de wettelijk vastgestelde bedragen niet overschrijden.
5. De kosten van de BsGW worden toegerekend aan de verschillende belastingsoorten. Conform het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) geeft de BsGW de verdeelsleutel aan op basis waarvan hun kosten verdeeld dienen te worden. De BsGW verdeelt daarbij de kosten naar rato van de prognose belastingopbrengsten per belasting.

Het verdere beleid voor de lokale lasten wordt hierna per heffing afzonderlijk vermeld. De diverse belastingverordeningen worden afzonderlijk ter vaststelling in december aan uw Raad voorgelegd.

INKOMSTEN EN KOSTENTOEREKENING AAN LEGES EN RECHTEN

Conform het wijzigingsbesluit Besluit Begroting en verantwoording (BBV) worden kosten verantwoord op de taakvelden. Vanuit de taakvelden zijn de directe kosten toegerekend aan de betreffende leges en rechten. De kosten van overhead (indirecte kosten) worden toegerekend conform een intern vastgestelde methodiek namelijk op basis van de geraamde salariskosten per taakveld.

Hieronder worden de inkomsten voor de gemeente en de heffing voor de burger per belasting/ heffing in beeld gebracht en toegelicht.

a. Onroerende zaakbelastingen (XT-061)

De onroerende zaakbelastingen (OZB) hebben tot doel om de gemeente te voorzien van algemene middelen. Voor de OZB is de herwaardering ingevolge de Wet waardering onroerende zaak (Wet WOZ) van belang. Deze WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het belastingjaar 2022 gaat het daarbij om de waarde op peildatum 1 januari 2021. De uitkomsten van deze herwaardering hebben geen invloed op

het gemiddelde tarief OZB voor 2022. Want bij een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde zal het percentage naar beneden worden aangepast, zodat de totale inkomsten OZB niet stijgen of dalen. Voor 2022 wordt de OZB-opbrengst alleen geïndexeerd met 1,5%.

Uitgangspunten heffing OZB conform rapportages en prognose BsGW

Belastingjaar	2020	2021	2022
Peildatum	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Totale waarde woningen	€ 2.325.333.000	€ 2.513.030.000	n.n.b. ¹
Totale waarde niet-woningen Eigenaar	€ 370.897.000	€ 345.292.000	n.n.b. ¹
Totale waarde niet-woningen Gebruiker	€ 240.776.000	€ 211.621.000	n.n.b. ¹
Percentages:	2020	2021	2022
OZB eigenaar woning	0,1886%	0,1772%	n.n.b. ¹
OZB eigenaar niet-woning	0,2958%	0,3223%	n.n.b. ¹
OZB gebruiker niet-woning	0,2405%	0,2779%	n.n.b. ¹

¹ nog niet bekend bij het samenstellen van de begroting. Waarde heeft geen invloed op het gemiddelde ozb tarief 2022

Heffing OZB / Inkomsten OZB gemeente Brunssum

Aanslag en inkomsten OZB	2020	2021	2022
Gemiddelde aanslag OZB:			
Gemiddelde waarde woning	€ 159.075	€ 171.850	n.n.b. ¹
OZB-aanslag op basis van gemiddelde waarde	€ 300,01	€ 304,50	€ 309,07
Inkomsten OZB:	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Onroerende zaakbelastingen	€ 6.048.000	€ 6.153.000	€ 6.245.000

¹ nog niet bekend bij het samenstellen van de begroting. Waarde heeft geen invloed op het gemiddelde ozb tarief 2022

b. Afvalstoffenheffing (XT-73)

De kosten voor de verwijdering van huisvuil bij particuliere huishoudingen worden verhaald door een heffing van de feitelijke gebruiker van het perceel. De afvalstoffenheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn*. Onderdeel van het vaste tarief zijn de geraamde kosten van de kwijtschelding (zie hier voor onderdeel "kwijtschelding afvalstoffenheffing" van deze paragraaf).

Het tarief van de afvalstoffenheffing staat onder druk. Dit komt door een stijging van de kosten van RD4 en doordat de voorziening egalisatie tarieven voor nagenoeg 2022 leeg is.

Vanaf 2022 is het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid losgelaten. Er wordt structureel € 117.000 ten laste van de algemene middelen gebracht; hierdoor hoeft het vast bedrag ten opzichte van 2021 niet te stijgen.

* Sinds 2003 kunnen gemeenten met het btw-compensatiefonds toch een belangrijk deel de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbestede werk. Ter voorkoming van een budgettaire probleem is bepaald dat de omzetbelasting inzake de afvalstoffenheffing en rioolrecht tot de lasten blijft behoren voor de bepaling van de tarieven.

Afvalstoffenheffing x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Kosten afval:			
Kosten Rd4	€ 2.417	€ 2.481	€ 2.655
Overige kosten		€ 10	€ 10
Rd4, geprognoseerd batig saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Aandeel kosten overhead	€ 64	€ 55	€ 55
Kosten BsGW	€ 87	€ 94	€ 94
BTW-component	€ 486	€ 493	€ 505
Aandeel kosten straatreiniging	€ 180	€ 186	€ 186
Kwijtschelding	€ 225	€ 264	€ 264
TOTAAL DOOR TE BEREKENEN KOSTEN (A)	€ 3.459	€ 3.583	€ 3.769
Inkomsten afval:			
Afvalstoffenheffing	€ 3.236	€ 3.583	€ 3.652
Bijdragen van derden (zwerfafval o.a.)	€ 0	€ 0	€ 0
TOTAAL INKOMSTEN AFVAL (B)	€ 3.236	€ 3.583	€ 3.652
Kostendekkendheid (B / (A-(A-B)))	100%	100%	97%
<i>t.l.v. algemene middelen</i>	€ 0	€ 0	€ 117
SALDO TEN LASTE (+)/ GUNSTE (-) VAN VOORZIENING (A-B)	€ 223	€ 0	€ 0
Heffingsbedragen afval (in euro's):			
Vast bedrag	€ 173,82	€ 189,91	€ 189,91
per lediging 240 l. container rest	€ 8,75	€ 10,75	€ 10,75
per lediging 140 l. container rest	€ 6,45	€ 7,90	€ 7,90
per zak of inworp verzamelcontainer 60 l.	€ 1,60	€ 1,95	€ 1,95

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Het maximale jaarlijkse kwijtscheldingsbedrag is gelijk aan dat van 2021 en wordt bepaald op basis van vast tarief en voor de ledigingen is het bedrag afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Gezinssamenstelling	maximaal bedrag 2022
1-persoonshuishouden	€ 55,00
2-persoonshuishouden	€ 75,00
3-persoonshuishouden	€ 90,00
4 en meer personen in een huishouding	€ 100,00

c. Rioolheffing (XT-72)

De kosten die gemaakt worden voor de rioleringszorg worden gedekt uit de rioolheffing. De rioolheffing mag maximaal 100 % kostendekkend zijn. De belasting wordt geheven via een eigenarenheffing naar de waarde van een perceel in het economisch verkeer.

Rioolheffing x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Kosten riool:			
Kosten	€ 1.512	€ 1.481	€ 1.490
Vervangingsinvesteringen	€ 0	€ 0	€ 0
Kapitaallasten	€ 614	€ 598	€ 531
Aandeel kosten overhead	€ 746	€ 806	€ 806
Kosten BsGW	€ 113	€ 107	€ 107
Aandeel kosten onkruidbestrijding verharding	€ 118	€ 72	€ 72
Aandeel kosten straatreiniging	€ 254	€ 263	€ 263
BTW-component	€ 291	€ 297	€ 294
TOTAAL DOOR TE BEREKENEN KOSTEN (A)	€ 3.648	€ 3.624	€ 3.563
Heffingsbedragen riool:			
Rioolrecht eigenaar ≥ € 30.000,-	€ 231,50	€ 233,75	€ 233,75
Rioolrecht eigenaar ≤ 30.000,-	€ 22,60	€ 22,80	€ 22,80
Inkomsten riool:			
Bijdragen van derden	€ 0	€ 0	€ 0
Rioolheffing	€ 3.553	€ 3.624	€ 3.563
TOTAAL INKOMSTEN RIOOL (B)	€ 3.553	€ 3.624	€ 3.563
Kostendekkendheid (B / (A-(A-B)))	100%	100%	100%
SALDO TEN LASTE (+)/ GUNSTE (-) VAN VOORZIENING (A-B)	€ 95	€ 0	€ 0

Voor het jaar 2022 blijft het riooltarief € 233,75 gelijk aan het tarief van 2021.

d. Toeristenbelasting (XT-34)

Door de heffing van een toeristenbelasting is het mogelijk om een bijdrage te verkrijgen in de kosten van de (algemene) voorzieningen waarvan ook de toeristen profiteren. Dit betekent dat bij de toeristenbelasting sprake is van een algemene heffing waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen.

Omdat ondernemers die vakantieonderkomens verhuren, ver van tevoren op de hoogte willen zijn van de nieuwe tarieven van de toeristenbelasting, is het wenselijk de tarieven voor meerdere jaren vast te leggen. Het tarief voor 2022 en 2023 is: € 1,80 per persoon per nacht.

Toeristenbelasting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Tarief			
Heffing per persoon per nacht	€ 1,75	€ 1,75	€ 1,80
Inkomsten toeristenbelasting:			
Toeristenbelasting	€ 205.000	€ 71.500	€ 171.500

e. Hondenbelasting (XT-064)

De hondenbelasting is een belasting die bijdraagt aan de algemene middelen van de gemeente. De Hoge Raad acht het niet nodig dat de gemeente een relatie legt tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de vervuiling door honden.

De controle op de hondenbelasting is een belangrijk instrument om nog niet aangemelde honden alsnog in de belasting te betrekken. Het beleid van intensieve wijkcontroles zal in 2022 worden gecontinueerd. De tarieven van de hondenbelasting stijgen voor 2022 met 1,5 %.

Hondenbelasting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Tarief per jaar			
Eerste hond	€ 76,56	€ 77,76	€ 78,84
Tweede hond	€ 153,00	€ 155,52	€ 157,80
Iedere volgende hond	€ 306,00	€ 311,16	€ 315,72
Kennel	€ 1.033,44	€ 1.050,96	€ 1.066,68
Inkomsten hondenbelasting			
Hondenbelasting	€ 290.500	€ 305.000	€ 293.300

f. Precariobelasting (XT-064)

Precariobelasting is een heffing voor het gebruiken van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Naast onderdelen van gebouwen, zoals luifels en balkons, gaat het bijvoorbeeld om reclamevoorwerpen als uithangborden, zonneschermen, lichtreclames, het uitstellen van winkelgoederen en terrassen. Het tarief is afhankelijk van het soort voorwerp.

Voor 2022 is uitgegaan van de beoogde tarieven voor 2021 zonder indexering. Voor 2021 is besloten om geen precariobelasting te heffen.

Precariobelasting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Tarief			
Zie bijlage 1 behorende bij de verordening precariobelasting Brunssum 2022			
Inkomsten precariobelasting:			
Precariobelasting	€ 16.700	€ 0	€ 22.400

g. Reclamebelasting (XT-064)

Reclamebelasting wordt binnen het centrumgebied geheven over de periode waarin daadwerkelijk aankondigingen zichtbaar zijn. Op initiatief van de ondernemers wordt zo een ondernemersfonds gevoed waarmee allerlei voorzieningen, activiteiten en projecten in het kernwinkelcentrum worden gefinancierd. De geïnde belasting wordt integraal doorbetaald aan de ondernemersvereniging. De tarieven stijgen voor 2022 met 1,5 %.

Reclamebelasting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Tarief			
Bedrag per vestiging per jaar in het centrumgebied voor één of meer openbare aankondigingen	€ 470,40	€ 478,32	€ 485,52
Inkomsten reclamebelasting			
Reclamebelasting	€ 44.200	€ 38.600	€ 44.077
Doorbetaling aan de ondernemersvereniging			
Reclamebelasting	€ 44.200	€ 38.600	€ 44.077

h. Marktgelden (XT-33)

De tarieven zoveel verhogen dat de markten kostendeckend zijn, is gezien de huidige ontwikkelingen, niet mogelijk. Voor de toekomst zal getracht worden de opbrengst te handhaven op het huidige niveau (gecorrigeerd voor indexatie) en in te zetten op kostenreductie. De tarieven stijgen voor 2022 met 1,5 %.

Marktgelden	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Tarief			
Zie artikel 5 van de Verordening marktgelden 2022			
Inkomsten Marktgelden			
Marktgelden	€ 6.200	€ 9.100	€ 9.100

i. Begraafrechten (XT-75)

Voor de toekomst wordt getracht de opbrengst te handhaven op het huidige niveau (gecorrigeerd voor indexatie), al neemt het aantal begravingen en verlengingen af (meer crematies). De tarieven stijgen voor 2022 met 1,5 %.

Begraafrechten	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Tarief per jaar			
Voor een periode van 10 jaar:			
- voor een kindergraf < 12 jaar	€ 466	€ 473	€ 480
- voor een enkel particulier graf	€ 932	€ 946	€ 960
- voor een dubbel particulier graf	€ 1.864	€ 1.892	€ 1.920
- asbus op of in een particulier graf of extra locatie	€ 932	€ 946	€ 960
- in een particulier urnengraf of urnenmuur	€ 466	€ 473	€ 480
Inkomsten begraafrechten			
Begraafrechten	€ 116.000	€ 60.400	€ 60.400

j. Leges (div. taakvelden)

Het betreft hier de volgende leges:

1. Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen, verstrekkingen uit de BRP.
2. Bestuursstukken, vastgoedinformatie, gemeentearchief, leegstandswet, kansspelen, kinderopvang, telecommunicatie, verkeer en vervoer, verstrekken van afschriften, begraven op eigen terrein
3. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/Wabo
4. Tarieven werken voor derden
5. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Uitgangspunten legesheffing:

In 2015 heeft het college de optimale kostendekkingsgraad voor de legestarieven per onderdeel vastgesteld. De percentages in onderstaande tabel zijn vastgesteld naar aanleiding van een in 2015 gehouden benchmark waarbij de tarieven van andere gemeenten, binnen en buiten de regio, zijn vergeleken en ook een analyse is gemaakt van de aspecten die de kostendekkendheid beïnvloeden. Hierbij is gekeken naar wettelijk vastgestelde maximale tarieven, verplichte afdracht van inkomsten aan het rijk en maatschappelijke effecten van de tariefstelling.

De percentages kostendekkendheid legestarieven 2021 zijn met de begroting 2021 vastgelegd. De percentages kostendekkendheid voor 2022 worden gezamenlijk met deze begroting aan de raad voorgelegd.

Er wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid met uitzondering van de door het rijk bepaalde tarieven.



Optimale kostendekkingsgraad legestarieven (streefpercentages)	2022 e.v.		
Legestarieven Algemene Dienstverlening (Titel 1 Legesverordening)	35%		
Legestarieven Omgevingsvergunning (Titel 2 Legesverordening)	60 -70 %		
Legestarieven Bijzondere wetten / APV (Titel 3 Legesverordening)	30%		
Totale legesverordening	40-45 %		
Kostendekkendheid legestarieven	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Algemene Dienstverlening (Titel 1 Legesverordening)	32,52%	33,51%	23,93%
Omgevingsvergunning (Titel 2 Legesverordening)	116,24%	68,48%	54,52%
Bijzondere wetten / APV (Titel 3 Legesverordening)	8,39%	11,41%	5,27%
Tarief			
Zie Bijlage 1 (Tarieventabel) van de legesverordening 2022 en Werken voor derden 2022.			
Inkomsten leges			
Leges inkomsten	€ 1.106.000	€ 760.900	€ 747.400

TOTAAL OVERZICHTEN LOKALE HEFFINGEN TABEL

Totaal geraamde inkomsten	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
De inkomstenraming voor de lokale belastingen (excl. Leges) bedraagt			
TOTAAL	€ 13.471.400	€ 13.806.000	€ 14.016.700
Specificatie:			
Onroerende zaakbelastingen (a)	€ 6.048.000	€ 6.153.000	€ 6.245.000
Afvalstoffenheffing (b)	€ 3.236.000	€ 3.583.000	€ 3.652.000
Rioolheffing (c)	€ 3.553.000	€ 3.624.000	€ 3.563.000
Toeristenbelasting (d)	€ 205.000	€ 71.500	€ 171.500
Hondenbelasting (e)	€ 290.500	€ 305.000	€ 293.300
Precariobelasting (f)	€ 16.700	€ 0	€ 22.400
Reclamebelasting (g)	€ 44.200	€ 38.600	€ 44.077
af: doorbetaling reclamebelasting	-€ 44.200	-€ 38.600	-€ 44.077
Marktgelden (h)	€ 6.200	€ 9.100	€ 9.100
Begraafrechten (i)	€ 116.000	€ 60.400	€ 60.400
Leges	€ 1.106.000	€ 760.900	€ 747.400

Lokale lastendruk per jaar voor meerpersoonshuishoudens	2021	2022	stijging/daling %	stijging in € per maand
Met eigen woning (OZB, Riool en Afval)	€ 803,41	€ 807,98	0,6%	€ 0,38
Zonder eigen woning (Afval)	€ 265,16	€ 265,16	0,0%	€ 0,00

Overzicht gemeentelijke woonlasten Parkstad Limburg gemeenten (excl. Beekdaelen) in 2021



Bron: Belastingoverzicht 2021 van de Provincie Limburg

PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Het beleid is vastgelegd in de “Nota risicomanagement 2021” vastgesteld door de Raad op 23 februari 2021. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen van de gemeente voldoende moet zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de continuïteit van de gemeente in gevaar komt. Het streven is een weerstandsratio van 1,4 of hoger (dit is ruim voldoende of beter).

AANLEIDING EN ACHTERGROND

Het is nodig om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. De gemeente voert hiertoe twee keer per jaar een gemeente brede risico-inventarisatie uit. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie van medio 2021. Op basis van de geïnventarieerde risico's is het weerstandsvermogen berekend.

RISICOPROFIEL

Om de risico's van Gemeente Brunssum in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel is tot stand gekomen door gebruik te maken van een rekenmodel (van de BNG) waarmee risico's in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Het definiëren van de maatregelen en het inschatten van het effect van deze maatregelen op de gevolgen is ook onderdeel van de risico-inventarisatie. In de inventarisatie zijn in het totaal 104 risico's in beeld gebracht. Een aantal daarvan heeft geen financiële gevolgen of de gevolgen worden beperkt door het treffen van maatregelen. Bij andere risico's blijft een kans op een financieel gevolg bestaan. Het totaal van deze financiële gevolgen is maximaal € 25.842.000 (“als alles tegen zit”). Het totaal van de risico's bestaat uit grote en kleine risico's, risico's met interne en/of externe oorzaak, met geen tot grote financiële gevolgen en operationeel dan wel strategisch van aard.

De grootste risico's lopen we bij de financiering. Dit is met € 0,6 miljoen gedaald. De belangrijkste risico's betreffen het gemeentefonds. Dit is € 1,2 miljoen lager bij het onderdeel herijking (verwachte na-deel is gedaald) en € 1,1 miljoen hoger doordat een hogere stelpost jeugdhulp (op basis van het aandeel in de € 3,1 miljard voor 2022) is opgenomen voor de jaren 2023-2025 omdat dit door het rijk (nog) niet structureel is opgenomen. Daarnaast is het risico van € 0,6 miljoen op de lening aan Zuyderland verval-len omdat deze lening is afgelost.

Als tweede lopen we risico's in de bedrijfsvoering. Hierbij is het belangrijkste risico het Coronavirus; dit is nu € 2,8 miljoen lager door een lagere inschatting van sommige deelrisico's. Nieuw is het risico van de kwetsbaarheid bedrijfsvoering van € 0,5 miljoen.

Als derde lopen we -zoals veel gemeenten- risico's bij de grondexploitatie. Deze is met € 1,2 miljoen ge-daald. Dit betreft voornamelijk lagere risico's in het centrumplan en Treebeek.

Met betrekking tot het **sociaal domein** zijn de risico's € 5 ton gestegen. De belangrijkste stijgingen be-treft het risico inzake de TOZO (bijna € 4 ton) en een hoger risico bij de ambulante jeugdhulp € 1,5 ton.

In onderstaand overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Hierbij is aangeven onder welke cluster het risico valt (GREX, sociaal domein, bedrijfsvoering, financiering). De risico's worden vergeleken met de laatst gemaakte risico-inventarisatie; dit is begin 2020 gebeurd bij het opstellen van de jaarrekening 2019.

TABEL 1: BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO'S

	PR G	RISICO	OMSCHRIJVING	KANS	FINANCIEEL GEVOLG MAX.	IN- VLOE D	JAARREK- NING 2020 WAS DIT
1	div	Coronavirus (Bedrijfsvoering)	Sinds 2020 is een globale inschatting opgenomen. De gevolgen van Covid-19 blijven ook nu voor de gemeente Brunssum zijn nog niet of zeer moeilijk in te schatten. Gedacht moet worden aan hogere kosten schuldhelpverlening, kwijtschelding en vervanging personeel bij ziekte, lagere inkomsten gemeentelijke belastingen, legesinkomsten en dividendinkomsten.	90%	€ 2.135.000	18,5%	€ 4.693.000
2	12	Gevolgen corona op de algemene uitkering (Financiering)	Het gemeentefonds is vastgekleit voor de jaren 2020 en 2021; dit is in principe voordelig, maar kan vanaf 2022 structureel nadelig zijn	90%	€ 1.313.000	11,3%	€ 1.313.000
3	12	Herijking gemeentefonds (Financiering)	Voor het verwachte nadeel van het herverdeeffect geldt een overgangsregeling van 4 jaar met een maximaal nadeel van € 25 per inwoner. Het verwachte nadeel is inmiddels gedaald. De herijking is nu uitgesteld tot 2023	10%	€ 1.226.000	8,1%	€ 2.410.000
4	12	Jeugdhulp , extra middelen vanaf 2023 in gemeentefonds (Financiering)	Gemeenten mogen onder voorwaarden een stelpost opnemen voor nog te ontvangen rijksmiddelen jeugdzorg. Voor 2022 zijn incidenteel gelden verstrekt maar Brunssum heeft vanaf 2023 de stelpost structureel opgenomen. Dit gebeurt de raming ter waarde van de compensatie in 2022, ofwel het gemeentelijk aandeel in macro € 1,3 miljard.	50%	€ 1.628.000	7,8%	€ 557.000
5	12	Lagere uitkering gemeentefonds (Financiering)	Mogelijke aanvullende bezuinigingen Rijk (boven op de bezuinigingen waarmee al in de begroting rekening is gehouden).	70%	€ 750.000	5,6%	€ 750.000
6	3	Ambulante jeugdhulp	Mede op basis van een verhoging van arrangement prijzen Maastricht wordt in 2021 een overschrijding niet uitgesloten.	90%	€ 500.000	4,2%	€ 350.000
7	11	GTD (GREX)	De grond is functioneel gesaneerd. Extra saneringskosten zijn waarschijnlijk noodzakelijk. Indien de vervuilde grond moet worden afgevoerd bedraagt het risico € 350.000. Indien de grond kan worden verwerkt in de geluidswal dan zijn de kosten en daarmee het risico, lager.	70%	€ 350.000	2,8%	€ 350.000

8	11	Masterplan Centrum (GREX)	Afzetmogelijkheden commerciële ruimte	50%	€ 400.000	2,8%	€ 750.000
9	1	Meldplicht conform de wet Datalekken (Bedrijfsvoering)	We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. Meestal gaat het om uitgelekte computerbestanden, al kan een gestolen geprinte lijst, USB-stick, notebook of smartphone evengoed een datalek vormen. Deze datalekken moeten - als ze voldoende ernstig zijn - onverwijld worden gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De sanctie op niet-naleving van de meldplicht is een maximale boete van €820.000 per overtreding. Door getroffen maatregelen is dit risico gedaald.	70%	€ 410.000	2,8%	€ 410.000
10	1	Ongestructureerde informatie (Bedrijfsvoering)	Momenteel zijn bijna 1,2 miljoen bestanden in 121.000 mappen met een omvang van 2,27 Tb als ongestructureerde informatie opgeslagen. Dit zijn met name Word en Excel bestanden. Op deze bestanden is niet het beleid van toepassing conform de archiefwet, informatiebeveiliging en privacy. Met o.a. bewaking op de echtheid, beveiliging en betrouwbaarheid. De enige zekerheid is een backup en uitwijkmogelijkheid. Mechanismen zoals versiebeheer, audit-trail, metadatering, relevante zaaksgewijze koppeling ontbreken. Kortom geen beheer en toezicht. Deze bestanden staan opgeslagen in de groeps- en persoonlijke mappen van de gebruikers.	90%	€ 300.000	2,6%	€ 300.000

	BEGROTING 2022	JAARREKENING 2020
Totaal 10 grootste risico's	€ 9.012.000	€ 12.221.000
Overige risico's	€ 16.830.000	€ 17.627.000
Totaal alle risico's	€ 25.842.000	€ 29.848.000

BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT

Op basis van de ingevoerde risico's is met behulp van het rekenmodel een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Onderstaande tabel 2

toont de resultaten van de risicosimulatie. In Nederland wordt bij de meeste gemeenten een zekerheidspercentage tussen de 80-90% gehanteerd.

TABEL 2: BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT BIJ MEERDERE ZEKERHEIDSPERCENTAGES

Percentage	Bedrag
75%	€ 6.100.000
80%	€ 6.300.000
85%	€ 6.600.000
90%	€ 6.900.000
95%	€ 7.50.000

Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6.900.000 (benodigde weerstandscapaciteit) In de jaarrekening 2020 was dit nog € 9.100.000. De daling wordt veroorzaakt door de lagere risico's; dit is toegelicht bij het onderdeel risicoprofiel.

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Brunssum bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

	31-12-2022
resteert algemene reserve - vrij besteedbaar	7.869
algemene reserve -weerstandsvermogen	12.000
Totale weerstandscapaciteit	19.869

Zie ook bijlage 2 Verloop van de algemene reserve.

RELATIE BENODIGDE EN BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare Weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde Weerstandscapaciteit}}$$

VERLOOP WEERSTANDSVERMOGEN VOOR DE JAREN 2022 T/M 2025

Bedragen x € 1.000	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2022	2023	2024	2025
	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1	€ 11.398	€ 7.869	€ 8.714	€ 10.686
Parade 2024		€ -400		
af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO	€ -155			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	€ -593	€ -50		
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -33			
bij: Storting inzake 1e berap 2021	€ -45			
af: overhelings van 2021 naar 2022	€ -2.438			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2022-2025	€ -281	€ -185	€ -155	€ -75
bij: saldi begroting 2022-2025 (nog vast te stellen)	€ 16	€ 1.480	€ 2.127	€ 2.675
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	7.869	8.714	10.686	13.286
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	12.000	12.000	12.000	12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 december	19.869	20.714	22.686	25.286
= A. Beschikbaar weerstandsvermogen				
B. Benodigde weerstandscapaciteit	6.900	6.900	6.900	6.900
ratio weerstandsvermogen (A / B)	2,88	3,00	3,29	3,66

Bij de laatste berekening bij de jaarrekening 2020 was de ratio 2.42. De ratio is nu hoger door een lagere weerstandscapaciteit (€ 6,5 miljoen) en een lager benodigde weerstandscapaciteit (€ 2,2 miljoen) (zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel Risicoprofiel).

De benodigde weerstandscapaciteit is voor de 2023 tot en met 2025 hetzelfde als in 2022. Alle bekende toekomstige ontwikkelingen zijn betrokken bij deze recente risico-inventarisatie en bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de bepaling van de beschikbare weerstandsvermogen is rekening gehouden met alle bekende mutaties.

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. De huidige ratio van 2,88 is dan uitstekend.

TABEL 4: WEERSTANDSNORM

WAARDERINGSCIJFER	RATIO	BETEKENIS
A	>2,0	Uitstekend
B	1,4-2,0	ruim voldoende
C	1,0-1,4	Voldoende
D	0,8-1,0	Matig
E	0,6-0,8	Onvoldoende
F	<0,6	ruim onvoldoende

VERPLICHTE KENGETALLEN

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle door de raad op de financiële positie van de gemeente. Door de Adviescommissie Vernieuwing BBV zijn ter versterking van de horizontale verantwoording 5 verplichte financiële kengetallen vastgesteld.

Begroting 2022	Verloop van de kengetallen		
	Rekening	Begroting	Begroting
Kengetallen:	2020	2021	2022
netto schuldquote	5,9%	8,9%	12,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-5,0%	1,8%	3,9%
solvabiliteitsratio	64,0%	63,5%	60,3%
grondexploitatie	5,5%	1,1%	5,0%
structurele exploitatieruimte	0,2%	1,0%	2,2%
belastingcapaciteit	107,0%	103,5%	99,6%

Beoordeling kengetallen algemeen

Uit de beschrijving van de verschillende kengetallen blijkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Noch hoeft een tegenvallende ontwikkeling van de grondprijs een negatieve invloed te hebben indien de structurele exploitatieruimte groot is of men over voldoende ruimte in belastingcapaciteit beschikt, omdat er dan ruimte is om tegenvallers op te vangen. Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente.

Beoordeling kengetallen Brunssum

Kijkend naar de kengetallen kan hieruit worden geconcludeerd dat Brunssum een goede netto schuldquote heeft. De structurele begrotingsruimte is slecht (is negatief) en de belastingcapaciteit is hoger dan het landelijk gemiddelde. De solvabiliteitsratio is zeer goed.

Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt en wat het kengetal inhoudt.

1 *Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)*

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en 100% (groen).

Afhankelijk of een gemeente net grote investeringen achter de rug heeft, is de netto schuldquote hoger of lager. Op het moment dat de netto schuldquote boven de 100% komt springt het licht op oranje. Boven de 130% springt het licht op rood, er is dan sprake van een zeer hoge schuld.

2 *Solvabiliteitsrisico*

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie.

Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.

Hoe hoger het percentage hoe beter de gemeente is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs.

3 *Kengetal grondexploitatie*

De afgelopen jaren is landelijk gebleken dat de grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde van de grondexploitatie) is ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties reserves.

Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio. De accountant beoordeelt ieder jaar of de gronden tegen de actuele waarde op de balans zijn opgenomen en of een eventueel gevormde voorziening van voldoende omvang is.

Hoe lager de ratio hoe minder invloed het grondbedrijf heeft op de exploitatie.

4 *Structurele exploitatieruimte*

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de structurele en incidentele lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0% zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is de gemeente structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

5 *Belastingcapaciteit*

De OZB is de belangrijkste eigen belastinginkomst van een gemeente. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten van meerpersoonshuishoudens. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De reden dat tevens wordt gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffing maximaal kostendekkend mag zijn.

PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

In deze paragraaf wordt ingegaan op het onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente Brunssum. De kapitaalgoederen kunnen als volgt gerubriceerd worden:

- Infrastructuur (wegen, verkeersregelininstallaties, riolering)
- Voorzieningen (openbaar groen, openbare verlichting, speeltoestellen)
- Gebouwen

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Het onderhoud van alle elementen binnen de openbare ruimte is opgenomen in het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte 2022-2025 (MOP-OR 2022-2025). Voornemen is dit programma op 28 september 2021 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van Brunssum.

Het MOP-OR is gebaseerd op kwaliteitsbeelden volgens de CROW-methodiek (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in grondwater en wegenbouw en de verkeerstechniek). Aan de Raad wordt voorgesteld kwaliteitsniveau B te kiezen voor het gehele areaal binnen de openbare ruimte. Ter controle van het resultaat wordt een delegatie van de gemeenteraad twee keer per jaar uitgenodigd om op locatie de kwaliteit te beoordelen. De financiële consequenties van deze keuze zijn vertaald in de onderliggende programma begroting. De financiering van het MOP-OR vindt plaats vanuit een compartimentbenadering. Dit houdt in dat eventuele restbudgetten in enig jaar in een egalisatiereserve zullen worden gestort. Hierdoor wordt over meerdere jaren een gelijkmatig dekkingspatroon bereikt.

In 2015 is het Gemeentelijk Rioleringsplan aangepast aan de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken en de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit 'Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan' (VGRP) is de grondslag onder de nieuwe rioolheffing, gebaseerd op onroerend goed waarde.

Dit VGRP is tot stand gekomen in samenwerking met de Parkstadgemeenten waarbij zoveel als mogelijk gelijke uitgangspunten zijn gehanteerd.

Medio 2021 is het VGRP opnieuw, wederom in samenwerking met de Parkstadgemeenten, geactualiseerd en zal in het vierde kwartaal van 2021 aan de raad worden voorgelegd. Regionale (Parkstad brede) afspraken worden vastgelegd in een zgn. Waterplan, lokale afspraken in een Watertakenplan 2021-2024 (de opvolger van het VGRP 2019).

Het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen wordt opgenomen in het Meerjarig Onderhoud Plan gebouwen 2020-2025 (MOP-gebouwen 2020-2025). Het MOP-gebouwen wordt gebaseerd op uitgevoerde QuickScans en conditiemetingen per gebouw. Voornoemde QuickScans en conditiemetingen worden momenteel verwerkt in het meerjarig onderhoud programma Ultimo. Afhankelijk van deze conditiemeting wordt de toekomstige bestemming van het gebouw qua onderhoudsniveau bepaald, variërend van kwaliteit A tot en met E (variërend van hoogwaardig tot sloop/verkoop).

WEGEN

Beleid

Basis voor het wegbeheer is het MOP-OR 2022-2025. Dit beleidsplan is samengesteld door gebruikmaking van de in Nederland toonaangevende normering door de CROW. Met dit plan wordt zorg gedragen dat de wegen worden onderhouden conform de vastgestelde ambities.

Door de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording is het bedrag voor vervanging met ingang van 2017 volledig geactiveerd.

Areaal

Het wegennet van de gemeente is 141 km lang en de oppervlakte bedraagt 155 ha. De wijzigingen van het areaal worden telkens bij de opstelling van een nieuw MOP-OR geactualiseerd.

Uitvoering

Grootschalig onderhoud.

De reconstructie van de Merkelbeekerstraat tussen de Dorpstraat en de Kennedylaan (incl. een klein gedeelte van de Heufstraat) zal medio 2021 gereed zijn. Tevens zal in 2021 begonnen worden met de herinrichting van een deel van de Langeberglaan (vanaf de Hazenkampstraat t/m het doodlopende gedeelte). In 2021 is eveneens gestart met de eerste fase van de herinrichting van de wegen rondom het Clemensdomein (Merkelbeekerstraat – Groeneweg). De tweede en afrondende fase zal in 2022 zijn beslag vinden. Dit is een gezamenlijk project met de gemeente Beekdaelen. Tot slot zal in 2021 een start gemaakt worden met de reconstructie van de Trichterweg. Deze werkzaamheden zullen in 2022 afgerond worden. In 2021 werd de asfaltconstructie van de Emmaweg vervangen door een nieuwe en de Molenvaart is helemaal gereconstrueerd.

Regulier onderhoud wegen en trottoirs.

De prioriteitstelling bij de aanpak van regulier onderhoud wordt in hoge mate bepaald door winter schade aan wegen. Elk voorjaar wordt daarom aan de hand van de actuele schadebeelden het onderhoudsprogramma voor het betreffende jaar bepaald. Uitgangspunt voor het onderhoudsniveau van wegen en trottoirs is CROW kwaliteitsniveau B, dit conform het MOP-OR 2022-2025.

Binnen nu en enkele jaren zal een aantal hoofdwegen (Karel Doormanstraat, Bodemplein gedeeltelijk, Rimburgerweg, Kennedylaan tussen Merkelbeekerstraat en Veldstraat, en de Prins Hendriklaan) aan groot onderhoud toe zijn. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het verkeersveilig maken van de Loogstraat. De herinrichting Treebeekplein zal in oktober 2021 worden afgerond en in november 2021 wordt het MFA Treebeek opgeleverd. De reconstructie Bodemplein inclusief vervangen riool en amoveren VRI zal in 2022 zijn uitvoering krijgen. Bovendien is het voornemen de reconstructies van de Kerkstraat en woonwagenlocatie in uitvoering te nemen. Tot slot wordt de tweede fase van de herbestrating van de Kling ter hand genomen.

Echter na in gebruik name van de Buitenring zal de verkeersbelasting op een aantal hoofdwegen beduidend afnemen. Daardoor kan het groot onderhoud goedkoper worden uitgevoerd dan nu met de hogere verkeersbelasting. Gezien het bovenstaande wordt, als gevolg van de aanleg van de Buitenring, het wegonderhoud van genoemde wegvakken getemporeerd.

Met ingang van 2016 is er een verbod gekomen op de toepassing van glyfosaat op open verhardingen. Dit betekent dat het onkruid mechanisch bestreden wordt. Het gewenste kwaliteitsniveau wordt hiermee echter zelden behaald. Voorts leidt mechanische bestrijding in enkele gevallen tot hogere slijtage van trottoirs en wegen (a.g.v. borstelen) waardoor onderhoud c.q. vervanging in de toekomst wellicht eerder dan gepland noodzakelijk is.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI'S)

Beleid

In het verleden was het aantal voertuigen op een kruisingsvlak maatgevend om wel of geen afwikkeling via een verkeerslicht toe te passen. Ook het ongevalbeeld speelde een rol bij die afweging. De laatste jaren worden bij reconstructies de verkeerslichten zoveel mogelijk vervangen door rotondes, voor zover de ruimte dit toelaat.

Areaal

Momenteel staan er binnen de gemeente Brunssum nog 9 VRI's op kruispunten (VRI Maastrichterstraat-Bexdellestraat is in 2020 geamoveerd bij herinrichting van deze kruising), waarvan 2 stuks gedeeld worden met een andere wegbeheerder/gebruiker (Gemeente Heerlen, AFNORTH). Daarnaast staan er nog 3 VRI's bij voetgangersoversteekplaatsen (VOP) (VRI Rembrandtstraat bij de reconstructie in 2020 geamoveerd) en een 5-tal oversteekplaatsen met attentie verhogende knipperinstallaties. Tevens zijn er 3 installaties voor de dynamische afsluiting (zakpalen) van het Promenadegebied.

Uitvoering

Buiten het normale onderhoud om zou de VOP aan de Maastrichterstraat al in 2015 moeten zijn vervangen. Daar de verkeersbelasting van de Maastrichterstraat na openstelling van de Buitenring beduidend afneemt wordt de vervanging zo lang mogelijk uitgesteld. Mogelijk dat na de reconstructie van de Trichterweg deze VOP zelfs volledig kan vervallen.

RIOLERING

Beleid

Basis voor het rioolbeheer is het MOP-OR 2022-2025. Eind 2021 zal het nieuwe Watertakenplan Brunssum 2021-2024 (opvolger van het huidige VGRP) aan de raad worden voorgelegd. Ook in dit nieuwe Watertakenplan is de Wet Gemeentelijke Watertaken geïmplementeerd. Verder ligt er de opgave om het watersysteem 'robuust' vorm te geven. Dat betekent dat riolering, openbare ruimte en oppervlaktewater in staat moeten zijn om de extremer wordende weersomstandigheden (met meer en heviger regenval) aan te kunnen. Het ligt voor de hand om alle wateropgaven gezamenlijk te analyseren en te vertalen in één samenhangend maatregelenpakket. Omdat water zich niet houdt aan bestuurlijke grenzen, is bovendien samenwerking met buurgemeenten, het Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat noodzakelijk. De voordelen hiervan zijn slimmere en effectievere oplossingen, tegen lagere totale kosten. In het verleden is een grootschalige studie naar optimalisatie mogelijkheden in de afvalwaterketen met positief resultaat afgerond (OAS-studie). Belanghebbende partijen daarbij zijn Provincie Limburg, Waterschap Limburg, en de Limburgse gemeenten.

In Parkstadverband werken de betrokken gemeenten samen op navolgende onderdelen:

1. Planvorming:
 - Communicatiecampagne middels redactieteam en website waterklaar.nl
 - Continueren van een subsidieregeling afkoppelen private terreinen (opvangen regenwater in de tuin) samen met het Waterschap Limburg
2. Operationele onderdelen:
 - Gegevensbeheer riolering
 - Meten-Monitoren-Rekenen
 - Actualiseren verhard oppervlak t.b.v. actualisatie BRP (Basis RioleringsPlan)
 - Uitvoering subsidieregeling afkoppelen private terreinen
 - Uitvoeren risicodialoog en opstellen regionale en lokale uitvoeringsagenda's
 - Kolkreiniging, rioolreiniging en rioolinspectie
 - Relining van rioolstelsel
 - Beheer en onderhoud van pompen en gemalen

In hetzelfde samenwerkingsverband zijn berekeningen gemaakt van de wateroverlast als gevolg van extreme regenbuien. Daarvan is een overzichtskaart (regenwater structuurkaart) gemaakt. Deze kaart geeft een beeld waar bij extreme buien water op straat ontstaat. Verder is een waterdroogte kaart ge-

maakt. Deze laat zien wat de grondwaterstand bij extreme droogte is. Tot slot is ook een hitte kaart opgesteld welke inzichtelijk maakt waar zich bij extreem warm weer de warmste plekken bevinden. In 2021/2022 wordt op basis van deze kaarten onderzocht welke maatregelen mogelijk c.q. noodzakelijk zijn (zowel technisch alsook financieel). Dit alles in samenspraak (de zgn. risicodialoog) met de diverse stakeholders (inwoners, hulpdiensten, zorginstellingen etc.) Aan de hand van deze risicodialoog worden uiteindelijk de maatregelen en bijbehorende prioritering bepaald (uitvoeringsagenda).

Areaal

De gemeente beschikt over 174 km vrij verval riolering. Verder nog de nodige huisaansluitingen, verzamelriolen en kolkaansluitingen en daarnaast de nodige schuiven, kleppen, pompen, bassins, etc.

Uitvoering

Voor de realisatie van de wettelijk verplichte basisinspanning (verminderen vervuilende overstorten op beken) en de KRW-verplichtingen (groene bergingen achter overstorten) zijn de benodigde investeringen gedaan. De gemeentelijke riolering voldoet daarmee aan de wettelijke eisen.

In het MOP wordt verder rekening gehouden met de exploitatiekosten voor riolering, noodzakelijke jaarlijkse vervanging en verbetering van verouderde riolering. Door deze investering blijft het rioolstelsel ook op de lange termijn in stand op een adequaat niveau. In 2022 zal in het kader van het project “Gebiedsinrichting Clemensdomein” een buffer nabij de Beekweg aangelegd worden teneinde de wateroverlast op de hoek Titus Brandsmastraat-Merkelbeekerstraat tegen te gaan. Tot slot zal als onderdeel van de herinrichting Treebeekplein en de bouwontwikkeling aan de zuidzijde van dit plein het rioolstelsel aldaar op de schop gaan. Ook wordt de bestaande buffer op het plein omgevormd tot een vijver met een grote buffercapaciteit dan nu het geval is. Ook dit wederom om wateroverlast lokaal tegen te gaan.

Op plaatsen zal het riool incidenteel geïnspecteerd, gereinigd en gerelined worden. Dit op basis van klachten (wateroverlast) c.q. verstoppingen of verzakkingen (curatief).

OPENBARE VERLICHTING

Beleid

Basis voor het beheer van de openbare verlichting is het MOP-OR 2022-2025. Bij de opstelling van dit plan is rekening gehouden met de normering afkomstig van de NSvV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) en de contractuele Voorwaarden Openbare Verlichting. Het gekozen kwaliteitsniveau voldoet aan de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Areaal

In 2021, ten tijde van de opstelling van het laatste MOP-OR, bestond het verlichtingsareaal van de gemeente Brunssum uit circa 6.200 masten en 6.350 armaturen. De wijzigingen van het areaal worden telkens bij de opstelling van een nieuw MOP-OR geactualiseerd.

Uitvoering

In het verleden is het break-even point voor toepassing van LED-armaturen bereikt. Als gevolg daarvan hebben onderhandelingen plaatsgevonden met de onderhoudscontractant Ziut. De besparingen als gevolg van LED zullen door de contractant ingezet worden voor vervanging van masten en armaturen. In 2018 zijn er middelen uit Palet (Parkstad Limburg Energie Transitie) ingezet om conventionele armaturen om te bouwen naar LED-armaturen.

OPENBAAR GROEN

Beleid

Basis voor het groenbeheer is het MOP-OR 2022-2025

Areaal

Ten tijde van de opstelling van het MOP-OR, bestond het groenareaal van de Gemeente Brunssum uit 110 ha openbaar plantsoen, 10.500 st. zogenaamde 'structuurbomen en 149 ha bospercelen. De wijzigingen van het areaal worden telkens bij de opstelling van een nieuw MOP-OR geactualiseerd.

Uitvoering

Het MOP-OR 2022-2025 gaat uit van een onderhoudsniveau kwaliteit B.

Dit houdt in dat het totale plantsoen op het vastgestelde niveau wordt onderhouden, waarbij alleen van mechanische onkruidbestrijding gebruik wordt gemaakt. Tevens wordt dan de noodzakelijke herinrichting, omvorming en vervanging uitgevoerd, te denken valt hierbij aan omvorming extensief onderhouden bermen naar bloemrijke-en kruidenrijke bermen. Sanering bomenbestand waarbij de nadruk ligt op biodiversiteit en areaalvergroting. Daarnaast zal onderzoek plaatsvinden naar alternatieve bestrijding van de eikenprocessierups en aanpak van de waterkwaliteit van de verschillende vijvers binnen onze gemeente.

MIP OR 2022			
Verkeersveiligheid			€ 235.000
Openbare verlichting			€ 565.865
Wegbeheer (onderhoud)			€ 1.375.856
Rioolbeheer			€ 1.674.500
Groenbeheer			€ 1.241.150
Speeltoestellen			€ 17.500
Kunstobjecten			€ 55.000
Civil Technische kunstwerken			€ 46.500
Beleids-/beheerplannen			€ 30.000
Vervanging wegen			€ 1.558.000
TOTAAL			€ 6.799.371

GEBOUWEN

Beleid

Beleidsmatige basis voor het gebouwenbeheer wordt het Meerjarig Onderhouds Programma gemeentelijke gebouwen hetgeen zal aanhaken aan de hand van de in 2019 vastgestelde Nota Integraal Accommodatiebeleid. Financieel is het gebouwenbeheer al geaccordeerd via de reguliere begroting. Thans wordt, waar mogelijk, overgegaan tot het afstoten van de niet meer noodzakelijke gebouwen.

Areaal

Het areaal gebouwen bestaat uit: kantorencomplexen (2 stuks), sportaccommodaties (11 stuks), speeltuin-/scoutinggebouwen (6 stuks), welzijn gebouwen 4 (stuks), kunst en cultuur (3 stuks) en diversen (120 stuks).

Uitvoering

Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is dat zij moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in de geldende wet- en regelgeving. Periodiek vinden diverse inspecties plaats (bouwkundig, installaties). Zo nodig wordt het vereiste onderhoud uitgevoerd.

MOP-GEBOUWEN 2022			
Kantoren			€ 104.000
Sportaccommodaties/velden			€ 291.400
Begraafplaats			€ 100.000
Speeltuinen			€ 16.000
Schoolgebouw/Muziekschool			€ 83.670
Scouting gebouwen			€ 25.500
Brede scholen			€ 25.000
Openluchttheater			€ 21.000
Rembrandtstr. Sanitaire gebouwtjes			€ 90.000
Diversen			€ 60.500
TOTAAL			€ 817.070

PARAGRAAF 4 FINANCIERING

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden), respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasury statuut.

Uitgangspunt is hierbij dat sprake is van gemeente brede financiering om zo optimaal mogelijk de afstemming tussen liquide middelen en aan te trekken leningen te garanderen. Dit geschiedt door consolidatie van de kortlopende schuld door een langlopende lening op het moment dat de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden.

RISICOBEBEHEER

Kredietrisico op verstrekte gelden

Risicogroep	Met/zonder	Restantschuld	Restantschuld
	Hypothecaire	In € 1.000 op	In € 1.000 op
	Zekerheid	1-1-2022	31-12-2022
Semi overheidsinstellingen, ISD-BOL verbouwing hoogbouw, verrekend met bijdrage en investering.	Verrekening	€ 807	€ 715
Niet toegestane instellingen volgens treasury statuut:			
Achtergestelde lening Atrium(Raadsbesluit)	Zonder hyp.	€ 0	€ 0
WoonWijzerWinkel Zuid Limburg BV	Zonder hyp.	€ 102	€ 102
Lening Enexis 2020	Zonder hyp.	€ 2.000	€ 2.000
Overige toegestane instellingen volgens treasury statuut waarvan:			
-rentedragende leningen muziekverenigingen	Verr.via subsidie	€ 8	€ 5,5
-leningen voor zonnepanelen	Debiteurenrisico bij Volta	€ 2.582	€ 2.662
	Totaal verstrekte gelden	€ 5.499	€ 5.485

De achtergestelde lening Atrium is in 2021 vervroegd afgelost.

FINANCIERING

Kortlopende financiering

In principe worden de investeringen in eerste instantie gefinancierd via kas- of callgeldleningen. Hiertoef worden twee offertes aangevraagd (art. 9.4 Treasury statuut 2020).

De corona-crisis zorgt voor onzekerheid op de financiële markten. De ECB (Europese Centrale Bank) neemt maatregelen om stijging van de rente tegen te gaan. In het 3^e kwartaal 2021 is de rente voor een kortlopende lening negatief.

overzicht renteniveau's kortlopende financiering	bron: BNG/global rates
1 maands-Euribor: gemiddelde 1 ^e halfjaar 2021	-0,559%
1 maands kasgeld BNG	op aanvraag

Financiering via Leasecontracten

Er zijn leasecontracten afgesloten voor de dienstauto van afd. Toezicht en Handhaving, de koffieautomaten, smartphones, multifunctionals, couverteer- en vouwmachine en printer Civ.Techn. De nog te betalen leasetermijnen worden vermeld in de jaarrekening onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen aan de creditzijde van de Balans.

Langlopende financiering

Om de renterisico's zoveel mogelijk tegen te gaan, worden meestal onderhandse leningen aangetrokken. Deze hebben een rentevast periode van minimaal 10 jaar, of zijn rentevast gedurende de gehele looptijd.

Voor de leningen van de gemeente wordt geen renterisico gelopen. Dat komt omdat de reeds afgesloten leningen een rentevaste periode hebben, die gelijk is aan de looptijd van de lening.

Tot op heden zijn alleen leningen aangegaan met een lineaire aflossing, waardoor het renterisico ook beperkt is tot het schuldrestant op het moment van renteherziening, aangezien dan geen herfinanciering plaats hoeft te vinden.

Mutaties in de leningenportefeuille

Omschrijving (bedragen x € 1.000,--)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Stand per 1 januari 2022	€ 5.616	€ 4.808	€ 4.150	€ 3.492
Nieuwe leningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reguliere aflossingen	€ 808	€ 658	€ 658	€ 659
Stand per 31 december 2022	€ 4.808	€ 4.150	€ 3.492	€ 2.833

In deze tabel wordt ervan uitgegaan dat van 2022 tot en met 2025 geen nieuwe leningen worden aangegaan.

WET VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN

Vanaf december 2013 dienen overtollige gelden bij de schatkist te worden gestald. Met ingang van 1 juli 2021 is de drempel voor schatkistbankieren verhoogd van 0,75% naar 2 % van het begrotingstotaal is: € 2.225.400.

Deze gelden mogen buiten de schatkist worden aangehouden per dag. De rentevergoeding van de schatkist is de daggeldrente. Momenteel is deze 0,00%.

NEGATIEVE RENTE OP REKENING-COURANT

Vanaf 1 juli 2021 gaat de BNG negatieve rente in rekening brengen voor tegoeden op de algemene bankrekening van de gemeente. Voor tegoeden van € 500.000 tot € 2.500.000 bedraagt de rente 1-maands EURIBOR (gemiddeld -0,559 1^e halfjaar 2021). Dagelijks wordt het saldo op de BNG rekening aan het eind van de middag automatisch afgeroomd waardoor het risico op een te hoog banksaldo beperkt wordt.

TOETSING AAN DE WET FIDO

De wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) verbiedt overschrijding van de zogenaamde 'kasgeldlimiet'. Deze wordt bepaald aan de hand van 8,5 % van de totale omvang van de begroting, zoals hierboven vermeld. Bij overschrijding van de kasgeldlimiet moet door de gemeente worden aangegeven op welke termijn en op welke wijze er voor wordt gezorgd dat de netto vlottende schuld weer lager zal worden dan de kasgeldlimiet.

Overzicht toetsing aan kaders Wet Fido				
Omschrijving (bedragen x €1.000)	3e kw.2020	4e kw.2020	1e kw.2021	2e kw.2021
Omvang begroting per 1-1-2021: € 107.133				
1 Toegestane kasgeldlimiet op jaarbasis				
-in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
-in Euro	€ 8.840	€ 8.840	€ 9.106	€ 9.106
2 Omvang vlottende schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar kasgelden	€ 0	€ 6.000	€ 9.333	€ 9.000
Schuld in rekening-courant	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gestorte gelden door derden	€ 72	€ 73	€ 71	€ 72
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld				
Totaal vlottende schuld	€ 72	€ 6.073	€ 9.404	€ 9.072
3 Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	€ 5	€ 4	€ 10	€ 19
Tegoeden in rekening-courant	€ 607	€ 624	€ 570	€ 486
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Tegoeden bij de schatkist	€ 7.616	€ 4.987	€ 6.372	€ 7.536
Totaal vlottende middelen	€ 8.228	€ 5.615	€ 6.952	€ 8.041
4 Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld	-€ 8.156	€ 458	€ 2.452	€ 1.031
Toegestane kasgeldlimiet	€ 8.840	€ 8.840	€ 9.106	€ 9.106
Ruimte(+)Overschrijding(-)	€ 16.995	€ 8.382	€ 6.654	€ 8.075

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2022		
Omschrijving (bedragen x €1.000)		
1 Renteherziening op vast schuld o/g		€ 0
2 Betaalde aflossingen		€ 808
3 Rentrisico (1+2)		€ 808
4 Begrotingstotaal jaar		€ 114.513
Het bij Min.Regeling vastgestelde %		20%
Toets risiconorm		
5 Renterisiconorm		€ 22.903
6 Ruimte c.q. overschrijding (5-3)		€ 22.095

Conclusie uit bovenstaande toetsing is dat zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm in 2022 naar verwachting niet zullen worden overschreden.

EMU SALDO (ONTWIKKELING)

Voor 2022 is er een individuele referentiewaarde per gemeente meer waaraan het EMU-saldo getoetst kan worden. Dit is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente heeft in de gezamenlijke tekortnorm.

Het verloop van het meerjarige EMU-saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door aan- en verkopen inzake de grondexploitaties en het tekort op de exploitatie. Doordat de tekorten in de exploitatie afnemen en omdat vanaf 2021 bijna geen aan- en verkopen zijn geraamd, daalt het meerjarige EMU-saldo en ontstaat vanaf 2022 een positief saldo.

BEDRAGEN * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Berekend EMU-saldo	-€ 370	€ 1.894	€ 1.234	€ 2.521	€ 3.194
Referentiewaarde gemeente Brunssum	-€ 3.754	-€ 4.009	-€ 4.009	-€ 4.009	-€ 4.009

GEPROGNOTISEERDE BALANS

Geprognotiseerde balans per einde boekjaar	realisatie					
(bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIVA						
Vaste activa:						
Materiële en immateriële vaste activa	€ 55.358	€ 60.547	€ 59.740	€ 58.627	€ 58.059	€ 57.100
Financiële vaste activa:						
Deelnemingen	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313
Leningen woningbouwcorp. en langlopende u/g	€ 4.055	€ 3.087	€ 3.003	€ 2.910	€ 2.870	€ 2.792
Ov. Uitzettingen met looptijd van 1 jaar of langer	€ 2.631	€ 2.803	€ 2.883	€ 2.903	€ 2.863	€ 2.788
VASTE ACTIVA	€ 62.357	€ 66.750	€ 65.939	€ 64.753	€ 64.105	€ 62.993
Vlottende activa:						
voorraden	€ 5.788	€ 5.590	€ 5.590	€ 5.590	€ 5.590	€ 5.590
uitzettingen	€ 11.988	€ 6.249	€ 7.433	€ 8.311	€ 10.173	€ 12.180
liquide middelen	€ 678	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Overlopenda activa	€ 6.618	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
VLOTTENDE ACTIVA	€ 25.072	€ 18.089	€ 19.273	€ 20.151	€ 22.013	€ 24.020
TOTAAL ACTIVA	€ 87.429	€ 84.839	€ 85.212	€ 84.905	€ 86.119	€ 87.013
PASSIVA						
Eigen vermogen	€ 55.777	€ 50.226	€ 51.385	€ 51.714	€ 53.210	€ 55.380
Voorzieningen	€ 3.416	€ 3.324	€ 3.347	€ 3.369	€ 3.745	€ 3.128
Vaste schulden	€ 12.875	€ 12.039	€ 11.230	€ 10.572	€ 9.914	€ 9.255
VASTE PASSIVA	€ 72.068	€ 65.589	€ 65.962	€ 65.655	€ 66.869	€ 67.763
Vlottende schulden	€ 10.111	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Vlottende passiva	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250
VLOTTENDE PASSIVA	€ 15.361	€ 19.250	€ 19.250	€ 19.250	€ 19.250	€ 19.250
TOTAAL PASSIVA	€ 87.429	€ 84.839	€ 85.212	€ 84.905	€ 86.119	€ 87.013
SALDO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

BBV EN RENTETOEREKENING

Het nieuwe BBV bevat voorschriften met betrekking tot de rentetoerekening. Vanaf 2018 treedt de nieuwe regelgeving in werking waarbij de interne rentetoerekening mede afhankelijk wordt van de verhouding netto rentelasten afgezet tegen de integraal gefinancierde activa.

Onderstaand schema geeft nader inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

Boekwaarde investeringen per 1-1-jaar 2022 (incl. grondbedr.)		€ 69.786.954	A
Af: vaste eigen financiële middelen			
reserves en voorzieningen per 1-1-jaar 2022		€ 42.004.365	B
restantschuld geldleningen		€ 5.616.667	C
		€ 47.621.032	B + C
Financieringstekort/-overschot		€ 22.165.922	A - (B+C)
Rentelasten/-baten			
rente vaste schulden		€ 116.836	D
rente eigen (interne) financieringsmiddelen (incl spaartegoeden)		€ 214.099	E
rente financieringstekort/-overschot		€ 0	F
Totaal rentefactoren		€ 330.935	D+E+F
Boekwaarde investeringen per 1-1- jaar 2022		€ 69.786.954	A
af: investeringen met vast rentepercentage		-€ 9.240.288	G
rente te verdelen over		€ 60.546.666	A-G
totaal rentefactoren		€ 330.935	D+E+F
af: vaste rente van investeringen		-€ 83.163	H
te verdelen rente		€ 247.772	D+E+F-H
te verdelen rente (D+E+F-H)			
	x % = omslagrente	0,41%	
0,5% rente te verdelen over (A-G)			

PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING

De paragraaf bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV; art 9 lid 2 sub e). De paragraaf moet “ten minste inzicht geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering” (BBV art 14) en omvat de onderdelen Personeel en Organisatie, Informatievoorziening, Facilitaire Zaken, Communicatie, Financiën en Algemeen Juridische Zaken en moet in samenhang worden gelezen met de in programma 12 ‘Algemene Dekkingsmiddelen’ opgenomen doelen en resultaten op het gebied van bedrijfsvoering.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Ook in 2022 gaan we weer volop aan de slag met het programma organisatieontwikkeling. Het programma organisatieontwikkeling geeft richting aan de vragen: wat gaat goed/ wat kan beter, maar vooral ook op de vraag: welke interne en externe omgevingsfactoren komen op ons af en hebben impact op de manier van werken en het bereiken van onze doelen richting de toekomst? Een drietal projecten in dit kader zijn inmiddels afgerond. Twee projecten zijn nog lopende en zullen in 2022 worden voortgezet, te weten: het actualiseren van het beleidsplan integraliteit en het project kernwaarden. De verwachting is dat het project ‘flexibel en resultaatgericht werken’ met instemming van het college van B&W wordt toegevoegd aan het programma organisatieontwikkeling. Ook dit project loopt dan door in 2022. Uiteraard worden de adviezen van de andere projectgroepen in 2022 geïmplementeerd. Alle projecten hebben raakvlakken met elkaar en door deze projecten in het programma organisatieontwikkeling mee te nemen worden de kruisverbanden inzichtelijk.

Veel beleidstukken en HRM-instrumenten worden c.q. zijn reeds geïmplementeerd in 2021 (strategisch HRM-beleid, verzuimbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, HR gesprekscyclus) en worden in 2022 blijvend gemonitord ter ondersteuning van de beoogde organisatieontwikkeling.

De tweede pijler (die eigenlijk in 2021 had moeten worden opgestart, maar verschoven is naar 2022) is het thema “binden en boeien”. We investeren als organisatie in de ontwikkeling van onze organisatie en ons personeel om zodoende in te kunnen (blijven) springen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Tegen deze achtergrond is het van belang dat medewerkers niet weer via de achterdeur vertrekken. Zeker niet nu er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. We kijken daarom voortdurend op welke manieren (d.m.v. functiewaardering, introductiebeleid, arbeidsmarktcommunicatie) wij - als aantrekkelijke werkgever - kwalitatief de juiste medewerkers kunnen aantrekken en behouden.

Voor 2022 zijn de speerpunten/ focusgebieden gedefinieerd in programma 12.

INFORMATIEMANAGEMENT

Het fundament van Informatiemanagement binnen de gemeente Brunssum blijft ongewijzigd op de pijlers rusten zoals in de afgelopen jaren vastgesteld namelijk:

- Excellente en innovatieve gemeentelijke dienstverlening
- Wij werken digitaal en zaakgericht
- Optimaal ingerichte processen
- De datagestuurde gemeente
- Een moderne digitale werkomgeving
- De digitaal vaardige medewerker
- Een professionele informatiefunctie
- Een moderne informatiearchitectuur
- Digitale aansluiting op het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO)

Diverse projecten zullen in de loop van 2022 een significante bijdrage leveren aan de bovengenoemde pijlers zoals:

- Opleiding en borging digitaal zaakgericht werken
- Procesmanagement definitief vormgeven en invoeren
- Standaardisering en verdere uitbreiding van geautomatiseerde koppelingen

- Modernisering telefonieplatform
- Actualisatie informatievoorziening Openbare Ruimte
- Vergaande migratie informatiesystemen naar een SAAS/Cloud omgeving
- Informatievoorziening wijkgericht werken
- Implementatie nieuwe informatiesystemen ten behoeve van de nieuwe Omgevingswet
- Invoering kwaliteitssysteem Documentaire Informatievoorziening
- Doorontwikkeling (digitale) samenwerkingsmogelijkheden
- Uitvoering Bedrijfsinformatieplan

Om de nieuwe ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden zijn we intern gestart met een herinrichting van de taken en werkzaamheden gecombineerd met een verdere doorontwikkeling van de noodzakelijk competenties en een continue aandacht voor kennisverbreding.

Hierbij haken we aan op het organisatie brede Strategische Personeelsplan.

INFORMATIEBEVEILIGING & PRIVACY

Informatiebeveiliging en Privacy vragen binnen de overheid constante aandacht en vormen daarom een structureel kader waarbij we doorlopend voldoen aan de normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Structurele objectieve toetsing hieraan zal plaats vinden via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en de verantwoording in de P&C cyclus.

Voor 2022 zal de aandacht met name gericht zijn op verdere risicobeheersing van de maatregelen, de integratie van informatiebeveiliging & privacy en de operationele vertaling van het bedrijfscontinuïteitsplan. Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarlijkse verantwoording, evaluatie en planning door het college op dit vlak. Tevens is er structurele monitoring rondom dit taakveld als vast agendapunt voor de auditcommissie.

FACILITAIRE ZAKEN

In 2022 zal in het kader van het Flexibel en Resultaatgericht werken vanuit Facilitaire Zaken de handschoen worden opgepakt om de huidige kantoorinrichting aan te passen aan het tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken gecombineerd met een kantoorwerkplek die in principe is ingerichte voor samenwerking.

COMMUNICATIE

Mediamix

Binnen de mediamix heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden van print naar digitaal/online. Dat is mede het gevolg van een verdere verschralling van het aanbod lokale huis-aan-huis media. Print blijft echter een elementair onderdeel van de mediamix, omdat we daarmee mensen bereiken die minder digitaal vaardig zijn en die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn in online media. Dat betekent dat de gemeente ook in 2022, buiten het verschaalde aanbod van print-media om, steeds vaker eigen print-alternatieven gaat inzetten, waaronder nieuwsbrieven en infoboekjes over specifieke onderwerpen. Voorbeelden in het afgelopen jaar waren de nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Treebeek en een informatieboekje over regelingen voor minima.

Projectcommunicatie

De organisatie werkt meer en meer integraal in projecten en programma's, zowel bij Ruimtelijke Ordening, als bij Maatschappelijke Ontwikkeling, als bij de toekomstige Omgevingswet. In 2021 hebben we reeds ingezet op projectcommunicatie van de afdelingen op alle domeinen. Ook in 2022 zullen onze communicatieadviseurs vanaf het begin van elk project aansluiten. Op deze wijze kan proactief vanuit communicatieperspectief worden meegedacht en sluit de communicatie naar doelgroepen en stakeholders beter aan op de algemene communicatielijnen van de gemeente. In het Centrumprogramma bijvoorbeeld wordt "basiscommunicatie" over de visie ontwikkeld en sluit de specifieke communicatie voor de verschillende projecten die onder het programma hangen daar op aan.

Interne communicatie

Interne communicatie binnen onze organisatie zorgt voor betere binding met de organisatie en met elkaar. Zodat iedereen weet waar de organisatie voor gaat en staat en hoe we daar samen komen. Ontwikkelingen in de organisatie, projecten (integraal werken, omgevingswet etc.) en gesprekken met de medewerkers hebben het nut en de noodzaak van interne communicatie (wederom) laten blijken. Eind 2021 wordt daarom het Interne Communicatieplan vastgesteld. In 2022 wordt dit plan verder uitgerold en gaan we actief aan de slag met interne communicatie binnen onze organisatie.

Citybranding

Citybranding is gericht op het stimuleren van de dynamiek in de stad en het verbeteren van het imago. Vanuit de uitvoeringsstrategie zijn we in 2020 gestart met concrete zichtbare initiatieven; bedacht en uitgevoerd met, door en voor Brunssumers. Hierbij is ingezet op het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij de Brunssumer. Deze basis hebben we in 2021 voortgezet en aangevuld met een nog sterkere focus op Brunssumers tussen de 25 en 45 jaar oud. Op deze manier creëren we met deze specifieke groep Brunssumers nog meer binding met de stad. Dit heeft een positief effect op de beeldvorming en dynamiek van Brunssum. De werkwijze van het samen bedenken, selecteren en uitvoeren van concrete zichtbare initiatieven, is succesvol gebleken en wordt positief ervaren. Deze werkwijze blijven we komend jaar dus ook voortzetten.

FINANCIËN EN CONTROL

De beleidsvoornemens voor wat betreft financiën en control zijn in de vorm van doelen en resultaten opgenomen in programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen.

ALGEMEEN-JURIDISCHE ZAKEN

Ook in 2022 zorgen we voor juridische kwaliteitszorg. Dit doen we door het geven van juridisch advies en juridische toetsing op uiteenlopende gebieden, door coördinatie op Wob-zaken, door het signaleren en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving en een juridische toets op college- en raadsvoorstellen. De beweging om formele klachten en bezwaren te verminderen, door aan de voorkant informele gesprekken te voeren, werpt zijn vruchten af en wordt in 2022 onverminderd voortgezet.

PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN

De gemeente Brunssum neemt deel in een aantal maatschappelijke organisaties waarbij sprake is van een financieel en bestuurlijk belang. Dit zijn de zogenaamde verbonden partijen. Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente.

We spreken van een financieel belang wanneer de gemeente de middelen die zij aan een organisatie ter beschikking heeft gesteld, in het geval van faillissement niet terugkrijgt. Of wanneer financiële problemen op de gemeente kunnen worden verhaald. De gemeente blijft dus risicodragend.

Er is sprake van een bestuurlijk belang als de gemeente zeggenschap heeft in een organisatie. Dat kan door middel van een bestuurszetel, of door het uitoefenen van stemrecht als aandeelhouder.

Toezicht wordt in veel gevallen uitgeoefend via het bestuur. Daarin heeft een afvaardiging zitting uit het college van B&W of uit de gemeenteraad. Op ambtelijk niveau vindt ondersteuning op dit toezicht plaats via de deelname in financiële en beleidscommissies.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt van de verbonden partijen gevraagd om de vastgestelde jaarrekening/jaarverslag en de begroting aan te bieden aan de gemeente. Hieraan voorafgaand dienen de Algemene en Financiële Beleidsmatige Kaders (AFBK) aan de raad te worden aangeboden. Deze stukken worden eerst ambtelijk getoetst en vervolgens via het college van B en W ter informatie c.q. voor een zienswijze aan de gemeenteraad verstrekt.

De gemeente voert taken uit via de inzet van verbonden partijen. Het is, gezien het feit dat een substantieel deel van de gemeentelijke begroting hiermee op afstand staat, van groot belang om als individuele gemeente grip te kunnen uitoefenen op deze verbonden partijen. Begin 2016 heeft de raad de nota "In verbinding met verbonden partijen" vastgesteld. Deze kadernota omvat een algemeen beleidskader en een sturingskader om de grip op verbonden partijen te versterken.

Vanuit het besef, dat we als individuele gemeente niet in staat zijn om onze zeggenschap binnen een gemeenschappelijke regeling wezenlijk te vergroten, hebben de Parkstadgemeenten (m.u.v. de gemeente Onderbanken) vanaf 2016 de krachten gebundeld. Deze regionale aanpak heeft geleid tot het document 'Zo doen we dat in Parkstad'. In dit document zijn afspraken vastgelegd, die beogen om de raden beter in positie te brengen, de verbinding met verbonden partijen te versterken, het ambtelijk collectief te organiseren en de colleges van B en W optimaal te faciliteren.

De Parkstadgemeenten hebben met een aantal GR-en de volgende afspraken gemaakt:

1. gemeenschappelijke regeling en meerjarenplan vormen de basis voor kaderstelling door de raad;
2. gemeenten organiseren samen met de GR-en collectiviteit in de ambtelijke voorbereiding;
3. GR-en organiseren informatiebijeenkomsten voor raads- en commissieleden;
4. GR-en sturen voorafgaand aan het indienen van begroting en jaarrekening hun Algemene Financiële en Beleidsmatige Kaders (AFBK) op naar de raden;
5. Sturing vindt gedurende het jaar plaats.

De aangepaste werkwijze is in werking getreden met ingang van 2019 en is vooralsnog van toepassing op de GR-en, waarvan de Parkstadgemeenten eigenaar zijn en waarmee de afspraken inmiddels zijn gedeeld (WOZL, RD4, PSL, Gegevenshuis, ISD Kompas).

Uitbreiding van de werkingssfeer naar de overige GR-en vindt in het verdere verloop van de regionale aanpak plaats.

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN PER CATEGORIE

Gemeenschappelijke regelingen (in overeenstemming met de nota verbonden partijen zijn lichte gemeenschappelijke regelingen ook opgenomen in deze opsomming):

- Parkstad Limburg
- Belastingssamenwerking Gemeente en Waterschappen (BSGW)
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg (met als onderdelen Brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen))
- GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidszorg)
- Kredietbank Limburg (Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening Limburg)
- Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
- WSP Parkstad
- Regionale reinigingsdienst (Rd4)
- Subsidiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg
- Intergemeentelijke sociale dienst BOL (ISD BOL)
- Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
- Lichte GR Parkstad IT (PIT)
- Lichte GR beheer afvalwaterketen
- GR Gegevenshuis (raadsbesluit 14-04-2015)
- Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg ZL (raadsbesluit 23-09-2014)
- Omnibuzz
- Samenwerking Watertaken Parkstad

Vennootschappen/Deelnemingen:

- Betere Buren BV
- IBA Parkstad BV
- Bank Nederlandse Gemeenten NV
- Enexis BV (nieuw energienetwerkbedrijf; vroeger onderdeel van Essent BV)
- Rd4 NV
- WML
- Nazorg Limburg BV
- Woon Wijzer Winkel BV

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Dierenbescherming Limburg
- Stichting CMWW
- Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
- Stichting SMK (Stichting Muziekschool Kerkrade)

Overige verbonden partijen:

- Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg
- Subsidieregeling Informele Zorg

Stadsregio Parkstad Limburg, programma 1	
Visie	Met de samenwerking willen we het hoofd bieden aan de gevolgen van krimp en vergrijzing en aan sociale achterstanden.
Doel/openbaar belang	<p>Doel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Om op basis van de onderwerpen genoemd in de Kern-agenda en de Keuze-agenda de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te faciliteren en te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op de gebieden van ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering, energie en duurzaamheid (inclusief klimaatadaptatie en circulaire economie), sociaaleconomische structuurversterking en grensoverschrijdende samenwerking. 2. De vorm van de samenwerking kan verschillen. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de Kern-agenda nemen alle gemeenten deel. Daarbij is het Regiobureau procesmatig en inhoudelijk verantwoordelijk. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de keuze-agenda nemen alleen Gemeenten deel die daarvoor kiezen. Daarbij heeft het Regiobureau ten minste een monitorende en versterkende taak. 3. Tot de onderwerpen van de Kern-agenda behoren in elk geval: Ruimte, Energie en duurzaamheid, Mobiliteit, Economie & toerisme; Wonen & herstructurering, Sociaaleconomische structuurversterking (verbinding onderwijs/arbeidsmarkt, Gezonde Basisschool van de Toekomst, verlengde schooldag en kansrijke start) en Grensoverschrijdende samenwerking.
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 537.926 (product 010040 en div.)
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	<p>DB: burgemeester van elke gemeente; ieder lid beschikt over 1 stem.</p> <p>AB: burgemeester en 1 portefeuillehouder van elke gemeente; ieder lid krijgt de helft van het aantal per gemeente toebedeelde stemmen. Iedere gemeente beschikt over 1 stem + 1 stem per iedere 10.000 inwoners, maar heeft nooit minder dan 3 stemmen ongeacht het inwoneraantal. Brunssum heeft 4 van de 37 stemmen.</p> <p>Bestuurscommissies (er zijn er 5): 1 portefeuillehouder per gemeente; iedere gemeente beschikt over 1 stem + 1 stem per</p>

	iedere 10.000 inwoners, maar heeft nooit minder dan 3 stemmen ongeacht het inwoneraantal. Brunssum heeft 4 van de 37 stemmen.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Reeds decennia wordt met de samenwerking gewerkt aan het oplossen van de problematiek die is ontstaan door vergrijzing en krimp: door inzet op herstructurering en economische structuurversterking. Met de in 2019 met het Rijk gesloten Regiodeal wordt nog meer ingezet op sociaaleconomische thema's, zoals het bestrijden van onderwijsachterstanden en gezondheidsproblematiek, de verbetering van perspectief op werk voor kwetsbare groepen, het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven, het vergroten van de veiligheid voor burgers en het voorzien in en versterken van de sociale infrastructuur. Dit heeft formeel zijn beslag gekregen in de uitbreiding van de samenwerking per 1 mei 2021 met het instellen van de Bestuurscommissie sociaaleconomische structuurversterking en het beleggen van het thema grensoverschrijdende samenwerking bij het DB.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De financiële risico's worden beschreven in de begroting van Parkstad. Parkstad voert het door het Bestuur vastgestelde jaarplan uit.				
Ontwikkelingen	De in 2020 gevoerde takendiscussie Parkstad heeft geresulteerd in een hernieuwing van de samenwerking. De nieuwe GR is in mei 2021 in werking getreden: het thema sociaaleconomische structuurversterking is onderdeel van de GR-samenwerking geworden, de grensoverschrijdende samenwerking wordt versterkt en het thema duurzaamheid/energietransitie wordt uitgebreid met circulaire economie en klimaatadaptatie. Verdere invulling en uitvoering van de nieuwe taken gebeurt in 2022.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	5.899.000	6.264.000	24.481.000	38.223.000	78.000
Gegevenshuis, programma 11					
Visie/Doel/openbaar belang	Behartiging van de (wettelijke) belangen van de deelnemers op het gebied van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 136.437,-: Geo-informatie € 79.103,- (830030/438212); MIP € 54.277,- (720001/438262);				

	Wibon ¹ /KlicWin 2021 € 3.057,- (MIP Riolering 720001/438262)				
Vestigingsplaats	Landgraaf				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in DB en AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De diensten die in het kader van de BGT worden afgenomen van het Gegevenshuis zorgen ervoor dat de gemeente Brunssum aan haar wettelijke verplichtingen inzake de BGT voldoet.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Door de beperkte afname van diensten bij het Gegevenshuis is er op dit moment geen sprake van beleidsmatige risico's. Hierdoor worden de financiële risico's tot een minimum beperkt.				
Ontwikkelingen	<p>De dienstverlening van HGH op het gebied van de BGT en landmeetkundige diensten zijn intensief gemonitord en daar waar nodig aangepast. E.e.a. moet de basis vormen voor een vergaande centralisatie van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) binnen gemeente Brunssum. Tevens is in regionaal verband gestart met watermanagement. De registratie hiervan is belegd bij het Gegevenshuis.</p> <p>Vanaf 2019 wordt er een nieuw product bij het Gegevenshuis afgenomen. Dit betreft de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de WIBON. De kosten zijn jaarlijks ongeveer €3.000,-</p>				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	342.715	182.508	2.441.051	2.048.780	68.765
	BSGW Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen, programma 12				
Visie	Samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, efficiencyverhoging en kosten- reductie.				
Doel/openbaar belang	Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 463.832 (Kosten BsGW 064100,441200)				
Vestigingsplaats	Roermond				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Via de BSGW worden de gemeentelijke belastingen geïnd.				

¹ Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Bijvoorbeeld glasvezel, riool, electriciteitsbekabeling

Risico's financieel/ beleidsmatig	De alsmear stijgende proceskosten in verband met bezwaarschriften inzake de OZB, kunnen het saldo negatief beïnvloeden. Ook zijn de kosten van de collectieve infrastructuur en de visie op automatisering (I-visie) nog niet opgenomen in de begroting 2022 van BsGW.
Ontwikkelingen	<p>Ontwikkelingen op het gebied van belastingheffing</p> <p>De BSGW heeft eind 2017 het Ondernemers- en Ontwikkelingsplan vastgesteld (AB 14-12-2017). Dit heeft als doel het toekomstbestendig maken van de organisatie door deze anders in te richten en het personeel optimaal in te zetten. De BsGW rapporteert per kwartaal over de stand van zaken.</p> <p>Proceskosten</p> <p>Al een aantal jaren op rij heeft de BsGW te maken met stijgende proceskosten.</p> <p>De volgende maatregelen worden in dit kader toegepast:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voormelding WOZ-waarde: burgers kunnen vooraf de voorlopige WOZ-waarde van hun woning inzien, controleren en waar nodig wijzigen. Na beoordeling door een taxateur zal de juiste WOZ-waarde worden vastgesteld zodat een correcte WOZ-beschikking en belastingaanslag wordt verstuurd. • Invoering 'Flitsbezwaar' : Indien de burger na ontvangst van de aanslag bezwaar wil indienen tegen de WOZ-waarde heeft deze de mogelijkheid om vóór het indienen van een bezwaar telefonisch contact op te nemen met BsGW en is contact met een taxateur mogelijk • Gemakkelijker rechtstreeks digitaal bezwaar indienen bij BsGW via de website. • Voorlichting en promotie: Via website, persmedia, sociale media en publiekskanalen van deelnemende gemeenten en de bijsluiter bij het aanslagbiljet, worden burgers en bedrijven ervan bewust gemaakt dat bezwaar indienen via externe bureaus niet gratis is. Het digitaal insturen van bezwaarschriften rechtstreeks bij BsGW is qua afhandelingstermijn sneller en voor wat betreft de kosten voordeliger. <p>Ieder kwartaal rapporteert de BsGW over de stand van zaken van de proceskosten.</p> <p>Waarderen op gebruiksoppervlakte</p> <p>Vanaf 1 jan. 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte (m²). In de afgelopen jaren is gestart met het omzetten van inhoud in m³ naar oppervlakte in m² van WOZ-objecten. Om ervoor te zorgen dat de gegevens actueel blijven wordt overgegaan tot de inrichting van een regieportaal voor het op uniforme wijze aanleveren en uitwisselen van gegevens. De BsGW voert namens de gemeenten de regie.</p>

	<p>Daarnaast zal periodiek WOZ mutatietectie uitgevoerd moeten worden zodat gegevens actueel blijven.</p> <p>Harmonisatie</p> <p>Harmonisatie is strategisch voor BsGW van groot belang.</p> <p>Op dit moment zijn er bij de deelnemers veel varianten die als heffingsgrondslag voor de verschillende belastingsoorten gelden. Dit maakt het inrichten van de processen, inclusief automatisering hieromheen, ingewikkeld. Maatwerk, work-arounds en meer zijn hiervoor nodig. Zeker gezien de fase van ontwikkeling waarin de organisatie zich nu bevindt zoals de te ontwikkelen I-visie maar ook zaken als een samenhangende objectenregistratie, landelijke voorzieningen en gegevensuitwisseling vragen om harmonisatie. Covid-19 heeft tot vertraging geleid in het proces.</p>				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financieel resultaat 2020
	607.000	-889.000	6.750.000	9.101.000	- 2.092.000
	<i>Veiligheidsregio Zuid- Limburg: crisisbeheersing en brandweerzorg, programma 2</i>				
Visie	Op grond van de Wet veiligheidsregio's werken de 16 gemeenten in Zuid-Limburg met elkaar samen binnen de GR. Het doel: bereiken dat onder één regionale bestuurlijke regie een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt gerealiseerd				
Doel/openbaar belang	Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio.				
Financieel belang	Bijdrage aan Veiligheidsregio 2022: € 1.954.034 - product brandweerbeleid 110001-441205: € 1.903.501 - product Rampenbestrijding/GHOR 110002-441205: € 50.533				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger/ burgemeester in AB. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 16 gemeenten. De leden van het AB hebben ieder één stem en daarboven één stem per volledig veelvoud van 25.000 inwoners.				
Op welke wijze wordt bijgedragen	Kerntaak van de Veiligheidsregio is om iedereen die in Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft te beschermen tegen gezondheidsrisico's, crises en rampen. Dat gebeurt door:				

aan het programma?	<ul style="list-style-type: none"> - voorkomen: risico's in kaart brengen en treffen van voorbereidingen op maat; - bestrijden: effectief optreden tijdens een crisis of ramp om levens te redden en schade te beperken; - herstellen: inzetten op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade. <p>Fysieke veiligheid, waar een adequate brandweezorg en crisisbeheersing toe worden gerekend, is een van de thema's van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. De ambities van de Veiligheidsregio, sluiten aan op de ambities van het gemeentelijk veiligheidsbeleid.</p>				
Risico's financieel/ beleidsmatig	<p>De risico's worden beschreven in de jaarlijkse begroting van de Veiligheidsregio.</p> <p>De verwachting is dat de kosten van de extra inzet door de organisatie bij de wateroverlast in Zuid-Limburg door het rijk worden vergoed.</p>				
Ontwikkelingen	<p>In 2022 gaan we binnen de Veiligheidsregio de dialoog voeren over de brandweezorg van de toekomst, met als op te leveren producten: een actueel brandweerrisicoprofiel, een actueel dekkingsplan, een visie op de inrichting van de risicobeheersing (van regelgericht naar risicogericht), inzicht in de consequenties van taakdifferentiatie/2e loopbaanbeleid en toekomstige huisvestingsscenario's.</p>				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	8.756.939	8.447.711	25.317.655	44.856.551	87.254
	<i>Gr GGD Zuid Limburg – programma 4 Volksgezondheid</i>				
Visie	<p>De gemeenten hebben de wettelijke taak om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. Eveneens is het een wettelijk verplichte taak voor gemeenten om Jeugdgezondheidszorg, inclusief het rijksvaccinatieprogramma, te realiseren binnen de gemeente. De GGD ZL voert de gemeentelijke taken op het gebied van de volksgezondheid uit en draagt bij aan het actief deelnemen aan onze samenleving door oud en jong.</p>				
Doel/openbaar belang	<p>Zorgdragen voor publieke gezondheid waaronder de jeugdgezondheidszorg, toezicht op de kwaliteit WMO, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR en sociaal medische advisering</p>				
Financieel belang	<p>Begrote bijdrage 2022 GGD (incl. 1JGZ & RVP): € 1.181.921 (product 710001/443302-443820-443821)</p>				

	Bijdrage Veilig Thuis € 329.869 (product 681001/443820) TOTAAL, GGD € 1.511.790
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	<p>De visie en de doelen van de GGD-ZL sluiten aan op de uitgangspunten in de strategische visie Brunssum het Masterplan Sociaal Domein “Wij zijn Brunssum” en programma 4 uit de programmabegroting Volksgezondheid. De GGD-ZL levert een bijdrage in het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners d.m.v. het stabiliseren en verminderen van de gezondheidsproblemen en de sociale achterstanden, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en in een goed vangnet voor jong en oud die ondersteuning nodig hebben. Om een omslag in de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land te gaan inlopen staat de aanpak van de Trendbreuk centraal. Vanaf 1-1-2020 zijn de vier JGZ-organisaties in Zuid-Limburg samengevoegd in één organisatie Jeugd Gezondheidszorg Zuid Limburg onder Gr GGD ZL. De JGZ voert haar wettelijke taken uit en vervult een essentiële rol in de individuele en collectieve preventie door vroegtijdig problemen te signaleren. Om een uniforme werkwijze aan te bieden stelt de GGD, in samenwerking met gemeenten, een nieuw basistakenpakket samen. Deze is in het tweede kwartaal van 2021 aangeboden aan alle gemeenten van Zuid-Limburg.</p> <p>Veilig Thuis is zowel regionaal als landelijk een aandachtspunt: Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld die Nederland kent. Landelijke wordt een breed pakket van maatregelen ingezet. De meldcode is aangescherpt en om duurzaam veiligheid te bieden blijft Veilig Thuis langere betrokken bij een casus. In 2020 wordt de regiovisie “Geweld hoort nergens thuis in Zuid Limburg” door de gemeenten vastgesteld.</p>
Risico's financieel/ beleidsmatig	<p>Indien de GGD ZL een (toekomstig) tekort heeft dat niet kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen, komt dit ten laste van de Zuid-Limburgse Gemeenten</p> <p>Voor de periode 2020-2023 hebben de gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: “Zuid springt eruit”, “Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid” en het “Meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid-Limburg” zijn hierbij de leidende documenten.</p> <p>Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels.</p>

	<p>Door de samenvoeging van de jeugdgezondheidszorg 0 t/m 4-jarigen en de gezondheidszorg voor 4 t/m 18 jarigen vindt ook voor 2021 geen begrotingswijziging plaats. De taken zullen binnen het reeds begrote budget worden uitgevoerd.</p> <p>Medio 2019 is unaniem bepaald dat de geldende financieringssysteem voor Veilig Thuis, op basis van budget Wmo/jeugd, gehandhaafd blijft. De 5% regel is sinds kalenderjaar 2019, gekoppeld aan het bijstellen van de begroting op basis van reële parameters, niet meer van toepassing.</p> <p>De GGD is de belangrijkste speler bij de aanpak van het coronavirus. Zij verzorgen de testen en doen aan bron- en contactonderzoek.</p> <p>Het ministerie VWS vergoedt in 2020-2021 de meerkosten als gevolg van Covid-19, de omzetsderving en het inhalen van achterstanden van de reguliere zorg / taak.</p>				
Ontwikkelingen	<p>In de beleidsperiode 2020-2023 starten de GGD, de gemeenten en de regionale partners met het implementeren van een onderdeel van de Trendbreuk, namelijk de Kansrijke Start, waaronder de interventies Nu niet zwanger, Voorzorg en Stevig ouderschap. De GBT (gezonde basisschool van de Toekomst), Your Coach Next Door, JOGG, zijn bewezen interventies die onderdeel uitmaken van de Trendbreuk om de gezondheid van de kinderen te verbeteren.</p> <p>In samenwerking met gemeenten stelt de GGD ZL een nieuw basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg samen. Deze wordt in het tweede kwartaal van 2021 aangeboden aan alle gemeenten van Zuid-Limburg.</p> <p>De aanscherping van de meldcode en de langere betrokkenheid bij de casussen zijn landelijk bepaald. Voor het lokale veld heeft dit ook consequenties. De exacte impact is nog niet te overzien.</p> <p>Voor 2021 is een landelijk actieprogramma gepland met daarbij een regionale aanpak. Het actieprogramma richt zich op het stoppen en duurzaam oplossen van geweld met daarbij extra aandacht voor specifieke doelgroepen.</p>				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	1.813.809	2.329.577	29.263.720	49.184.747	865.768

	<i>Subsidieregeling Informele Zorg, progr. 6</i>				
Visie	De gemeenten in de regio Parkstad geven allen op een eigen wijze invulling aan de ondersteuning en subsidiëring van de informele zorg. Het aanvragen en het verantwoorden van deze subsidies was tot 2019 decentraal georganiseerd waardoor iedere instelling bij alle gemeenten een aanvraag moest indienen. Dit werd door alle partijen als inefficiënt ervaren. Er was onvoldoende sprake van een overzichtelijk en samenhangend beeld van het geheel aan organisaties en diensten. De Parkstadgemeenten hebben behoefte aan meer uniformiteit in beleid en uitvoering om daarmee regionale ongelijkheid in de ondersteuning te voorkomen.				
Doel/openbaar belang	Door het gezamenlijk subsidiëren kunnen de deelnemende gemeenten beter sturen op de te behalen resultaten die over het algemeen hetzelfde zijn voor alle deelnemende gemeenten.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 60.551 (product 612038/443820)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Door het gezamenlijk subsidiëren van de vrijwilligersorganisaties voor informele zorg worden de administratieve lasten voor alle betrokkenen verlaagd. Daarnaast wordt de onderlinge afstemming en samenwerking verbeterd.				
Risico's financieel/beleidsmatig	De gemeente Brunssum bepaalt zelfstandig de beschikbare bijdrage. Deze bijdrage wordt in de begroting vastgesteld op basis van de verordening en het beschikbare budget.				
Ontwikkelingen	De samenwerking verloopt naar verwachting.				
Geen jaarcijfers; is onderdeel van organisatie gemeente Heerlen	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	<i>Kredietbank Limburg, programma 3</i>				
Visie	Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg (GR KBL) vanwege de bundeling van kennis en expertise en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken op basis van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS).				
Doel/openbaar belang	De GR KBL heeft tot doel: a. hulp te verlenen aan burgers die door hun schuldenlast in maatschappelijke problemen zijn of kunnen komen, middels: Schuldhulpverlening; b. hulp te verlenen aan burgers die zelf niet in staat zijn hun financiële				

	<p>zaken te behartigen, hetzij door middel van budgetbeheer, hetzij door middel van beschermingsbewind;</p> <p>c. het op een verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan krediet, door middel van sociale kredietverlening.</p>
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 298.899 (prod.671005, 443301)
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in DB, 1 vertegenwoordiger in AB
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De doelen van de Kredietbank Limburg zijn tot op heden in lijn met de doelen van gemeente Brunssum. Het is de ambitie van de KBL om flexibele, doelmatige en adequate schuldhelpverlening te leveren, waarbij de individuele mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staan. Dit past binnen de Brunssumse visie verwoord in het 'Masterplan Sociaal Domein'.
Risico's financieel/ beleidsmatig	Indien KBL een (toekomstig) tekort heeft dat niet kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen van de KBL, komt dit ten laste van gemeentelijke exploitatie van de deelnemende GR-gemeenten. Monitoring hieromtrent vindt plaats via een ambtelijke adviescommissie, een directeurenoverleg KBL en het dagelijks bestuur KBL. Aanvullend is er een voorziening oninbare kredieten ingesteld. Indien geen voorziening was ingesteld zouden de oninbare posten ten laste van gemeentelijke exploitatie komen. Met instemming van het bestuur heeft KBL de rentepercentages voor de leningen (uitgezonderd de saneringskredieten) verlaagt naar 2%. Het verschil in rente-inkomsten wordt gecompenseerd door de aangesloten gemeenten.
Ontwikkelingen	<p>Met het programma: KBL 2.0; 'Anders denken en Anders doen op weg naar 2020' heeft KBL haar visienota gepresenteerd aan de aangesloten gemeenten. KBL ontwikkelt een dashboard voor het meten van output en het sturen op resultaten. Het bestuur wordt elke vergadering bijgepraat aan de hand van een managementrapportage. Een alternatief voor het oude financieringssysteem wordt in 2021 verwacht en in 2022 ingevoerd. In de tussentijd is gewerkt met bevoorschotting op basis van de verwachting van cliëntaantallen van gemeente Brunssum. Ten gevolge van Corona verwacht men een forse opleving na afsluiting van alle maatregelen.</p> <p>De KBL is binnen onze gemeente gepositioneerd als 2e lijns aanbieder van schuldhelpverlening, en de KBL is tevens is aangemerkt als voorliggende voorziening budgetbeheer. De KBL werkt daarvoor nauw samen met ons lokale maatschappelijk werk bij het CMWW. KBL werkt samen met de gemeente, ISD</p>

	<p>BOL, CMWW en Betere Buren aan een integrale klantbenadering. Er is extra aandacht gevestigd op ondernemers met schulden. KBL coördineert de samenwerking met het Zelfstandigen- en Ondernemersloket en commerciële partijen die specifieke kennis hebben van ondernemersgerelateerde schuldhulp.</p>				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	0	0	14.468.391	14.476.761	0
	<i>Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg, programma 3</i>				
Visie	<p>Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) vanwege de bundeling van kennis en expertise en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).</p>				
Doel/openbaar belang	<p>Het Werkvoorzieningschap heeft tot doel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn op basis van de WSW. 2. Uitvoering geven aan de door de deelnemende Gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van een beschutte werkomgeving 				
Financieel belang	<p>- Begrote bijdrage 2022 € 9.381.045 (640001/441200-443300).</p> <p>De aan GR WOZL/WSP door te betalen Rijksbijdrage SW is direct gerelateerd aan mei en september circulaire van het Rijk. Om te garanderen dat een zo actueel mogelijk bedrag is opgenomen in de gemeentebegroting en de beide bestuursrapportages wijken we hier af van de vastgestelde begrotingswijzigingen GR WOZL/WSP wegens, op dit punt, 'verouderde' informatie. Als basis voor de Rijksbijdrage SW gebruiken we hiervoor wel de door GR WOZL/WSP opgevoerde verwachte standen Arbeidsjaren (AJ's) incl natuurlijk verloop. Deze AJ's worden dan vermenigvuldigd met de meest recente stand Rijksbijdrage/AJ uit de betreffende circulaire.</p>				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB en DB				

Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	WOZL heeft tot doel om de SW-doelgroep tewerk te stellen die aangewezen is op beschut werk volgens de oude WSW-systematiek. De strategische doorontwikkeling van de GR WOZL en haar uitvoeringsorganisaties dient onverkort de koers, waartoe de 11 deelnemende gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de WSW hebben besloten.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het tekort op de uitvoering van de WSW, bovenop de ontvangen rijkssubsidie, komt ten laste van de deelnemende gemeenten. Monitoring hieromtrent vindt plaats via ambtelijke beleids-, en financiële commissies, een auditwerkgroep en het dagelijks- en algemeen bestuur WOZL.				
Ontwikkelingen	De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is met ingang van 2015 op slot gegaan. De cliënten die onder de WSW vallen, behouden hun rechten en plichten. WOZL is de door gemeente Brunssum aangewezen uitvoerder van de WSW. Vanwege het afnemende aantal WSW-ers, is in 2015 de basis gelegd voor de verdere afbouw van de uitvoeringsorganisatie WOZL. De onderdelen Detachering OZL en Ondersteuning zijn in 2018 opgegaan in de GR WSP. Daarmee heeft de GR WOZL nog twee belangrijke taken: het werkgeverschap voor alle SW-medewerkers van de 11 deelnemende gemeenten én het bieden van werkplekken voor SW-medewerkers die zijn aangewezen op een beschutte werkplek. Met het oog op de uitstroom van WSW-ers (o.a. pensioen) ligt de nadruk op de verdere aansluiting tussen de organisatie en uitvoering van beschut werk (SW) en de lokaal aanwezige infrastructuur. Na ingang van het adoptieplan 'Grip op de GR' neemt Gemeente Brunssum het voortouw voor de coördinator rondom de GR WOZL, met back up van gemeente Landgraaf. Door de afgestemde en procesmatige overlegstructuur houden we goede sturingsmogelijkheden op de resultaten van de GR.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	216.000	1.199.000	9.611.000	12.684.000	1.108.000
	<i>Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten (RD4), programma 9</i>				
Visie	De gemeente neemt deel aan de GR omdat voor de gemeente een wettelijke inzamelplicht van afval geldt en de gemeente zelf niet meer inzamelt.				

Doel/openbaar belang	Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, beheer en exploitatie van milieuparken, beheer en exploitatie van straatvoorzieningen ten behoeve van de samenwerkende gemeenten.				
Financieel belang	Begrote bijdrage basispakket 2022 € 2.638.666 (prod. 730001, 438205)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB en DB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Door voortdurende bijstelling van het beleid wordt gestreefd het afval op zo goed mogelijke milieuverantwoorde manier in te zamelen tegen een zo'n gunstig mogelijk tarief.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het aanwezige weerstandsfonds wordt voldoende geacht om risico's te kunnen dekken.				
Ontwikkelingen	<p>Ingaande 2018 is het Afvalbeheerplan STAP 2 in uitvoering genomen en wordt het restafval nog slechts 1 x per 4 weken wordt opgehaald. In de hoogbouw is ook het gescheiden aanbieden van Gft mogelijk gemaakt. Dit beleid wordt vooralsnog bestendigd.</p> <p>Inwoners van Brunssum kunnen 2 x per jaar restafval gratis aanbieden op het milieupark Brunssum.</p> <p>De kosten voor afvalverwerking blijken door factoren buiten de invloedssfeer van Rd4 (belastingen, brandstof, economie) toe te nemen.</p>				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	2.139.129	3.040.249	38.674.451	41.314.294	973.072
<i>GR Subsidiering Antidiscriminatievoorziening Limburg, progr. 3</i>					
Visie	Het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling.				
Doel/openbaar belang	ADV Limburg voert de wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg rondom het voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 12.500,- (prod.681000)				
Vestigingsplaats	Maastricht en Roermond				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging. Centrumgemeenten Maastricht en Roermond coördineren informatie- en geldstromen en houden een vinger aan de pols.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	ADV behandelt en registreert meldingen van discriminatie, rapporteert, adviseert en zet zich in voor preventie en voorlichting.				

Risico's financieel/ beleidsmatig	Geen risico's. <i>Geen</i>				
Ontwikkelingen	ADV zet zich in 2022 verder in om discriminatie te bestrijden en om de bewustwording van discriminatie in de maatschappij te vergroten. Zij doen dit op scholen, bij bedrijven en bij andere organisaties. Er is door maatschappelijke ontwikkelingen een grote toename van meldingen van discriminatie. Om deze meldingen adequaat te kunnen behandelen en daarnaast nog goede voorlichting te kunnen blijven geven zal het aantal fte bij ADV Limburg moeten worden uitgebreid.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	214.991	243.186	46.729	45.417	28.195
	<i>ISD BOL Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf, programma 3</i>				
Visie	Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum & Landgraaf (GR ISD BOL) vanwege de bundeling van kennis en expertise en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken op basis van de Participatiewet alsmede administratief-financiële processen, werkgeversdienstverlening, scholing/re-integratie en fraudebestrijding.				
Doel/openbaar belang	<p>De ISD BOL heeft als doel het op bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken op terreinen van</p> <p>a. de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen.</p> <p>b. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.</p> <p>c. het verlenen van diensten aan gemeenten en andere organisaties buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.</p>				

Financieel belang	De voorlopige uitvoeringskosten ISD BOL 2022 € 2.989.267; incl. Beekdaelen (prod.630003, 441200) Doorbetaling Participatiewet, Bijzondere bijstand, gebundelde uitkering, BBZ: € 12.955.163				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in DB, 3 vertegenwoordigers in AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	ISD BOL is een van onze uitvoeringspartners in het sociaal domein, specifiek voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante taken. We gaan ervan uit dat al onze inwoners meedoen naar vermogen. Indien dit niet kan via een betaalde baan, kijken we naar andere manieren van participatie. We bieden een (tijdelijk) vangnet en ondersteuning aan inwoners als zij het op eigen kracht, met hun sociaal netwerk of via vrijwilligers niet redden. Doelstelling is dat inwoners -op termijn- weer zelfstandig kunnen functioneren, al dan niet met ondersteuning van hun sociaal netwerk of via vrijwilligers.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	ISD BOL bouwt geen weerstandvermogen op. Financiële risico's ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt door de aan de ISD BOL verbonden partijen. Hierom zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de twee BOL-gemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de gevormde reserves en voorzieningen in stand te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te passen. ISD BOL heeft wel een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen in de begroting.				
Ontwikkelingen	De gemeenteraad heeft in december 2018 een nieuw beleidsplan vastgesteld voor 2019 -2022. Dienstverlening aan 'de poort' en aan de niet-ontwikkelbare doelgroep worden in de komende jaren belangrijke taken. Gezien de populatie klanten is het mobiliseren en ontwikkelen van voldoende arbeidspotentieel een speerpunt. ISD BOL is hiertoe een belangrijke schakel in de keten rondom participatie. Daarnaast blijven inkomensverstrekking en uitvoering van het minimabeleid belangrijke taken. Per 1 januari 2022 volgt uittreding van gemeente Onderbanken uit ISD BOL.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	0	0	6.302.787	6.572.048	0
	<i>GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, programma 9.</i>				
Visie	De RUD Zuid-Limburg voert voor de 16 gemeenten van Limburg en de provincie minimaal de basistaken uit de milieuwetgeving op een adequaat niveau uit.				

Doel/openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de deelnemers ter zake de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022: € 84.180 prod. 740001, 441200)				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB. Het aantal stemmen per lid is afhankelijk van de mate van deelname c.q. de urenafname. Brunssum heeft 2 van de 100 stemmen.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Bij wet is bepaald dat gemeenten en provincies op het terrein van de Wabo-taken samenwerken binnen een omgevingsdienst. De samenwerking is verplicht voor de zogenaamde basistaken. Voor de overige specialistische milieu en Wabo-taken is dat optioneel. De achterliggende gedachte voor een RUD is dat het door het Rijk voorgestane kwaliteitsniveau (kwaliteitscriteria) van uitvoering van de basistaken, alleen door regionale samenwerking in zo'n omgevingsdienst kan worden bereikt. Brunssum heeft ervoor gekozen om de samenwerking te beperken tot de verplichte basistaken.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel zijn er in algemene zin geen risico's; de RUD heeft voldoende weerstandsvermogen. Beleidsmatig zijn er geen risico's; de RUD verricht alleen uitvoeringstaken. Brunssum betaalt voor de geleverde diensten.				
Ontwikkelingen	Op 14 april 2021 heeft het AB de Toekomstagenda 2021-2024 vastgesteld. Deze vormt een belangrijk kader voor een in 2022 te voeren strategische discussie over de koers van de RUD: uitvoeringsdienst of omgevingsdienst. Andere thema's van de voorgenomen doorontwikkeling zijn o.a. het verbeteren van de zichtbaarheid en van de communicatie met de stakeholders, waaronder ook de gemeenteraden.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	1.153.128	1.499.233	2.856.100	2.332.370	367.103
	<i>Lichte GR beheer afvalwaterketen tussen gemeente Brunssum en Waterschapsbedrijf Limburg, progr. 9</i>				
Visie	Duurzaam inrichten en beheren van de afvalwaterketen.				
Doel/openbaar belang	Oogmerk van de samenwerking is het duurzaam inrichten en beheren van de afvalwaterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.				

Financieel belang	<p>Begrote bijdrage 2022 voor onderhoud pompen en gemalen volgens contract € 11.000,- (prod. 720004), calamiteiten alsmede incidenteel onderhoud worden op factuurbasis afgerekend, kosten zijn variabel.</p> <p>Begrote bijdrage 2022 voor onderhoud IBA's volgens contract € 1.800,- (prod. 720004), calamiteiten alsmede incidenteel onderhoud worden op factuurbasis afgerekend, kosten zijn variabel.</p> <p>Begrote bijdrage 2022 voor onderhoud BBB Molenvaart volgens contract € 12.500,- (prod. 720002), incidenteel onderhoud alsmede storkosten worden op factuurbasis afgerekend, kosten zijn variabel.</p> <p>Kosten WBL monitoring inzake huur apparatuur € 4.800 (prod.720001)</p>				
Vestigingsplaats	Roermond				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiger in AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De gemeente draagt bij door middel van menskracht.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Beleidsmatig gezien is het risico klein, het betreft een samenwerking tussen overheden met als doel het vergroten van kennis en minder kwetsbaar maken van het watersysteem.				
Ontwikkelingen	We hebben een samenwerkingsovereenkomst met alle Parkstad gemeenten afgesloten waarbij de gemeente Heerlen partner is, passend binnen de reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen.				
onderdeel van Waterschapsbedrijf	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
<i>Lichte GR Parkstad-IT (PIT), programma 12</i>					
Visie	PIT biedt haar klanten en gemeenten efficiënte en kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van ICT en draagt zo bij aan een verbeterde bedrijfsvoering en dienstverlening van deze klanten en gemeenten aan hun burgers, bezoekers en bedrijven.				
Doel/openbaar belang	Het leveren van een continue ICT-dienstverlening conform wet & regelgeving en de eisen van de Informatiebeveiliging (BIO). Door samenwerking wordt kostenbeheersing en synergie nagestreefd.				

Financieel belang	De bijdrage van 2022 is € 1.043.522,- (product 041112/kostensoort 441200).
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	Op bestuurlijk niveau via het deelnemersoverleg waarin bestuurders en directeurs bedrijfsvoering/gemeentesecretaris zijn vertegenwoordigd. Tactisch en operationele aansturing via het bedrijfsvoeringsoverleg waarin de contractmanagers van de deelnemers zijn vertegenwoordigd.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	<p>De bijdrage van PIT heeft grotendeels betrekking op de verbetering van de informatievoorziening en de ambitie om te komen tot een excellente gemeentelijke dienstverlening. De bijdrage is concreet te vertalen in de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het borgen van continuïteit, bedrijfszekerheid en innovatiekracht door beperking van organisatorische kwetsbaarheid; - borgen van de kwaliteit van processen; waardoor de gemeente beter kan functioneren; <p>realiseren van besparingen door schaalvoordelen en gezamenlijke inkoop.</p>
Risico's financieel/ beleidsmatig	<p>De nieuwe kostenstructuur is gebaseerd op de afname van de diensten en producten door de deelnemers. Hierbij bestaat de mogelijkheid om te sturen op het aantal accounts, beheer van applicaties en de apparatuur (zogenaamde pijlers). Er is één ijkmoment per jaar waarop de afname voor de daaropvolgende begrotingsjaar wordt bepaald.</p> <p>Kijken we verder vooruit dan zal er de komende jaren rekening moeten worden gehouden met een verdere toename van de kosten voor Parkstad-IT. Niet als gevolg van een aanpassing van de tariefstelling maar met name door ontwikkelingen in de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> · De landelijke ontwikkelingen als gevolg van de Wet Digitale Overheid, Informatiebeveiliging & Privacy; · De ontwikkelingen binnen het sociale domein; · De invoering van de omgevingswet <p>Momenteel is het nog niet mogelijk om concreet aan te geven welke effecten bovengenoemde ontwikkelingen gaan hebben voor de bijdrage aan PIT.</p>
Ontwikkelingen	<p>De gevolgen van het COVID-19 had, en heeft nog steeds, een significante impact op de bedrijfsvoering en dienstverlening van PIT. Naast de enorme vlucht in het tijd- en plaats onafhankelijk werken staat de dienstverlening en het gebruik van apparatuur nog steeds onder een behoorlijke druk.</p> <p>Voor 2022 zijn de volgende ontwikkelingen van belang:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het verrekenmodel zal verder worden verfijnd. Niet alleen in de specificering in de diverse pijlers maar ook in de opbouw van tarieven. 2. Omvorming van de gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze ontwikkeling wordt noodzakelijk geacht nu het SSC-ZL definitief niet door gaat. Na een verkenningsfase is besloten om een onafhankelijk bureau in te schakelen die onderzoekt wat gezien de opgaven en toekomstige ontwikkelingen de beste wijze is om de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken omtrent ICT-taken te organiseren voor de huidige deelnemers van Parkstad-IT. <p>Deelaspecten die hierbij worden meegenomen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in de voor- en nadelen (vanuit financieel, inhoudelijk en juridisch oogpunt) van het opzetten van een eigenstandige GR dan wel het samen gaan met een bestaande GR. Maar ook andere vormen worden indien daar aanleiding voor is onderzocht; - Voor alle varianten de aandachtspunten bij de inrichting van de GR i.r.t. de aansturing van de organisatie in het licht van de 'bestuurlijke drukte' en 'aard van de opdracht aan de organisatie'. De verwachting is dat in 2022 uitvoering kan worden gegeven aan de omvorming naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek. - Neem in de onderzoeksopdracht ook de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van ICT mee. <ol style="list-style-type: none"> 3. Door PIT is een verbeterplan opgesteld om de daadwerkelijke transitie van IT-leverancier naar IT-dienstverlener te bewerkstelligen. Het verbeterplan omvat de volgende pijlers: <ul style="list-style-type: none"> - Processen op orde - DVO en SLA op orde - Formaties, functies en rollen op orde - Roadmap en een stip op de horizon - Houding en gedrag <p>Tarieven op orde.</p>				
Vormt een afdeling van de gemeente Heerlen. Een aparte balans is niet voorhanden.	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
					176.175
	<i>Centrumregeling verwerving Jeugdhulp, progr. 3</i>				
Visie	Sinds 2016 werken de Zuid-Limburgse gemeenten intensief samen op het gebied van Jeugdhulp, waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente en (een groot deel van) Jeugdhulp inkoopt namens de 16 gemeenten. In 2019 is				

	<p>deze centrumregeling herzien en er werd een SLA (Service Level Agreement) opgesteld inzake de kwaliteit van de dienstverlening. Met ingang van deze nieuwe centrumregeling werd een verplicht basispakket geïntroduceerd welke alle gemeenten afnemen en een facultatief keuzepakket voor met name ambulante jeugdhulp. De gemeente Brunssum koopt reeds sinds 2017 ambulante jeugdhulp zelf in.</p> <p>Gemeente Brunssum participeert in diverse overlegstructuren Zuid-Limburg inzake beleid en verwerving (inkoop) om de koppeling met de eigen strategische keuzes goed te stroomlijnen.</p>				
Doel/openbaar belang	De centrumregeling is gericht op verwerving van de dienstverlening van de jeugdhulp t.b.v. de deelnemende gemeenten en regionaal beleid te formuleren				
Financieel belang	<p>Begrote bijdrage 2022 € 3.045.000; incl. kosten programma bureau</p> <p>(prod. 672010/438103/443852/443853/443856)</p>				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	<p>De Stuurgroep Jeugd is het bestuurlijk adviesorgaan inzake de inkoop van Jeugdhulp. Zij adviseren de centrumgemeente Maastricht of het Bestuurlijk Overleg van de 16 gemeenten inzake besluitvormingsvoorstellen. In deze Stuurgroep nemen van elke regio 2 vertegenwoordigers deel (in totaal 6). Namens regio Parkstad nemen de gemeenten Heerlen en Kerkrade deel. Via het Bestuurlijk Overleg Parkstad, waar alle wethouders Jeugd van de Parkstadgemeenten deelnemen, kunnen adviezen worden meegegeven aan de vertegenwoordigers in de Stuurgroep.</p>				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	<p>Jeugdhulp is onderdeel van het Sociaal Domein en draagt eraan bij dat jongeren en jeugdigen en hun gezinssysteem daar waar nodig ondersteuning ontvangen van een professional. Deze hulp is gericht op het herstellen of behouden van de zelfredzaamheid en participatie van de jeugdige/ het gezin.</p>				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Brunssum wil regie houden op het proces (toegang, uitstroom en financieel).				
Ontwikkelingen	In deze lichte gemeenschappelijke regeling wordt gemeente Maastricht aangewezen als centrumgemeente en verwerende partij voor jeugdhulp. Brunssum koopt sinds 2017 de lichtere vormen (ambulant) zelf in .				
Onderdeel van gemeente Maastricht en stelt zelf geen balans op	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020

	<i>GR Omnibuzz, programma 3</i>
Visie	Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer.
Doel/openbaar belang	Ervoor zorgen dat inwoners met een beperking in mobiliteit (ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten.
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 incl. verrekening eigen bijdragen € 728.882 (prod. 660003/434318; 660004/838206)
Vestigingsplaats	Sittard
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger AB, beleidsmedewerker neemt deel aan voorbereidend coördinatorenoverleg.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Draagt bij aan “op eigen kracht”.
Risico's financieel/ beleidsmatig	<p>De bijdrage aan Omnibuzz bestaat uit twee componenten: de organisatiekosten van Omnibuzz en de werkelijke vervoerskosten (fluctueert). Op de totale kosten wordt een indexering gehanteerd.</p> <p>De omvang van het klantenbestand en het daadwerkelijk gebruik van het vervoer zijn van invloed op de jaarlijkse kostprijs. De vervoerskosten zijn sinds 2017 tot en met 2019 (het aantal ritten) sterk toegenomen. Hiervoor zijn, in combinatie met de beheersing van de stijgende kosten van de bedrijfsvoering, beheersmaatregelen ontwikkeld. Door de uitbraak van het Coronavirus is het vervoer sterk afgenomen. De vervoerskosten dalen niet lineair vanwege de kosten van de compensatieregeling. De verwachte inkomsten uit eigen bijdragen van het vervoer dalen.</p>
Ontwikkelingen	De gemeente Brunssum is sinds eind 2016 tot Omnibuzz toegetreten. De systematiek van toerekening van vervoers- en indirecte kosten en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is uitgesteld en wordt naar verwachting in 2023 doorgevoerd. Omnibuzz heeft een aantal maatregelen in het vervoer getroffen waarmee het vervoer, sinds de versoepeling van de Corona maatregelen, weer mogelijk is en dientengevolge ook weer stijgt.

	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	957.745	4.071.959	2.479.635	4.516.798	3.348.245
	<i>Stichting Dierenbescherming Limburg, progr. 2</i>				
Visie	De gemeente heeft een wettelijke taak om zwerfdieren waarvan een eigenaar vermoed wordt op te vangen.				
Doel/openbaar belang	De Dierenbescherming heeft de wettelijke taak van de aangesloten gemeenten overgenomen middels een afgesloten contract.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 20.165 exclusief BTW (prod.120003/443800)				
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen				
Zeggenschap	Bestuurlijk portefeuillehouder en ambtelijk medewerker met dierenwelzijn in portefeuille.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Dit betreft de wettelijke taak betreffende de opvang van zwerfdieren.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	<p>Uiterlijk 01-01-2017 zou de wederzijdse samenwerking met de Dierenbescherming en de 10 aangesloten gemeenten uit de regio (Parkstad, Vaals en Gulpen-Wittem) geëvalueerd dienen te worden. Op grond van deze evaluatie bespreken partijen gezamenlijk de wijze waarop de wederzijdse samenwerking in de toekomst gestalte dient te krijgen en eventuele wijzigingen die hiertoe benodigd zijn in de dienstverlening van de Dierenbescherming of deze overeenkomst. Echter door een vergaande reorganisatie binnen de Dierenbescherming wordt de samenwerking in het voorjaar van 2017 pas geëvalueerd. De evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Afgesproken met de DB is dat er twee scenario's worden uitgewerkt. In een scenario wordt de huidige bijdrage per opgevangen dier uitgewerkt en opgesplitst in soorten dieren. In het andere scenario wordt een vaste bijdrage per inwoner uitgewerkt en vindt geen verantwoording meer plaats per opgevangen dier. We zijn nog steeds in afwachting van een voorstel van de DB over de verdere aanpassing in de samenwerkingsovereenkomst of het beoordelen van een geheel nieuwe opzet van de samenwerkingsovereenkomst.</p> <p>De inschatting is dat de reservering op de begroting voor dit jaar nog voldoende is. Voorlopig is het risico voor het optreden van een tekort op het beschikbare krediet nog niet aan de</p>				

	<p>orde. In het contract met de Dierenbescherming is afgesproken dat we de opgenomen bedragen niet indexeren. Indexering rekenen we aan het einde van het lopende jaar af bij voldoende budget op de begroting. De verwachting is dat het budget voor 2021 nog voldoende is. Vanaf 2022 is er risico dat het begrote budget niet meer toereikend is als het aantal opgevangen dieren stabiel blijft. Indexering kan dan niet meer volledig afgerekend worden. Er is een kleine kans dat het opgevangen aantal dieren zal afnemen als gevolg van gewijzigde wetgeving. Alsdan zal het beschikbare budget ook in 2022 en erna nog voldoende zijn.</p>				
Ontwikkelingen	De verwachting is dat de Dierenbescherming zal trachten de bijdragen per opgevangen dier en de vaste bijdrage per inwoner te verhogen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	5.305.000	5.097.000	490.000	148.000	-392.000
	<i>Bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg, progr. 5</i>				
Visie	Bureau VSV vervult de wettelijke taken in het kader van de leerplichtwet en de wet regionale meld- en coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (VSV) voor de gemeenten in Parkstad Limburg met als doel dat leerlingen naar school gaan en hun schoolloopbaan afsluiten met een startkwalificatie.				
Doel/openbaar belang	Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en het aantal voortijdig schoolverlaters wordt terug gedrongen.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 157.065 (prod. 430006/441203). Benodigd vanaf 2023 (meerjaren begroting) € 161.777 tot € 166.630. De reserve VSV is opgebruikt en er kunnen geen middelen meer verrekend worden met de jaarlijkse bijdrage.				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging. Wethouders onderwijs in de regio Parkstad Limburg vormen de Stuurgroep. De inhoud ligt vast in een Regionale Bestuursovereenkomst. Deze Bestuursovereenkomst is per 1 augustus 2020 geactualiseerd.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De (preventieve) aanpak van bureau VSV past in het beleid m.b.t. de doorlopende leerlijn en het doel om iedere jongere met een startkwalificatie het onderwijs te doen verlaten en daarmee de kans op een baan te vergroten.				

Risico's financieel/ beleidsmatig	Er is enerzijds sprake van minder leerlingen; anderzijds is er sprake van een verzwaring van de problematiek rondom jongeren die daardoor verzuimen van school.				
Ontwikkelingen	<p>Nog meer inzetten op preventief werken, in samenwerking met alle partners (o.a. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, onderwijs, sociale diensten, toegangsteam Jeugd).</p> <p>Er is een regionale aanpak voor de regio Zuid-Limburg opgezet.</p>				
Is onderdeel van gemeente Heerlen en publiceert geen eigen jaarrekening	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
<i>Stichting CMWW, progr. 3</i>					
Visie	CMWW voert voor de Gemeente Brunssum het maatschappelijk werk, welzijnswerk, schuldhulpverlening, sociaal cultureel werk, ouderenwerk en peuteropvang uit.				
Doel/openbaar belang	Het bevorderen van een zelfstandige maatschappelijke participatie waarbij inwoners positief geprikkeld worden om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 2.377.690 (Maatschappelijk Werk & Peuteropvang) (prod.430001-430005/441201; 612033/441201)				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Brunssum streeft naar zelfstandige maatschappelijke participatie waarbij onze inwoners zelfstandig zijn, denken actief mee over hun leefomgeving en geven deze mede vorm. Het CMWW draagt hieraan bij. Het CMWW werkt middels de Sociale Netwerkstrategie waarbij inwoners positief geprikkeld worden om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht. Daarnaast werkt het CMWW met veel vrijwilligers en organiseren ze samen met vrijwilligers en burgers activiteiten om de sociale samenhang te activeren. Het CMWW draagt dan ook in brede zin bij aan het programma.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel zijn er geen risico's, het definitieve subsidiebedrag is nooit hoger dan het bedrag in de begroting.				
Ontwikkelingen	CMWW is een belangrijke partij in relatie tot het sociaal domein maar zeker ook bij de (mentale) ondersteuning van burgers in deze moeilijke Corona periode. Daarvoor ondersteunt het CMWW ook in aanvullende (extra) taken zoals jongeren challenges en extra Corona ondersteuning gekoppeld aan de Landelijke steunpakketten (ouderen, welzijn, eenzaamheid).				

	<p>Het CMWW positioneert zich actief naar burgers die eenzaam (dreigen) te raken. Het CMWW bedient burgers uit alle leeftijdsgroepen (van peuterspeelzaal tot ouderenwerk) en hun werkveld bevindt zich letterlijk dichtbij de burgers van Brunssum. Zij nemen dan ook een belangrijke positie in bij het versterken van de eigen kracht van burgers zodat uiteindelijk het beroep op zwaardere en daarmee duurdere professionele zorg kan afnemen. Maatschappelijk- en welzijnswerk is een belangrijke verbindende factor om sociale samenhang, de civil society, te bevorderen.</p>				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	254.997	293.650	1.924.702	2.040.788	17.658
	<i>St. Openbare Bibliotheek Brunssum, programma 8</i>				
Visie	<p>Een volwaardige bibliotheek die een betekenisvolle rol heeft in het toegankelijk maken van informatie en kennis, die burgers in staat stelt bewust en actief te participeren in de samenleving en die burgers stimuleert zich te blijven ontwikkelen.</p>				
Doel/openbaar belang	<p>Uitvoeren van de 5 kernfuncties van de bibliotheek, namelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter beschikking stellen van kennis en informatie - Organiseren van ontmoeting en debat - Bevorderen van lezen en kennis maken met literatuur - Laten kennis maken met kunst en cultuur - Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie voor alle burgers 				
Financieel belang	<p>Begrote bijdrage 2022 (conform fusie scenario) € 509.650 (prod.560001/441201) plus kapitaalslasten ad € 15.000 wegens investeringen ter hoogte van totaal € 196.600</p>				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	<ul style="list-style-type: none"> - Een kennis- en informatieloket - Aanpak onderwijsachterstanden - Aanpak laaggeletterdheid - Een sociale ontmoetingsplaats - Bevorderen van lezen en kennis maken met literatuur, kunst en cultuur - Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie voor alle burgers 				
Risico's financieel/beleidsmatig	<p>Financieel risico: In aanloop naar de fusie is in 2021 conform Raadsbesluit € 50.000,- extra ingebracht ter versterking van het weerstandsvermogen van SOBB als fusiepartner met</p>				

	SOBK. Tijdens en na het fusietraject bestaat de mogelijkheid van kostenoverschrijdingen welke het subsidiebedrag overschrijden. (vb management fee en bedrijfsvoeringskosten)				
Ontwikkelingen	Het proces om te komen tot een fusie van de bibliotheken Brunssum en Kerkrade is vertraagd vanwege (1) vertrek directeur bibliotheek Kerkrade en (2) Coronacrisis. Inmiddels hebben de bestuurders van beide bibliotheek-organisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot een fusie van beide organisaties. Het definitieve go-no-go moment zal in sept/okt 2021 liggen. Naar verwachting krijgt de fusie uiterlijk 1 januari 2022 formeel beslag.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	57.094	127.581	113.477	205.689	54.605
	<i>St. SMK, progr. 8</i>				
Visie	Muziek- en dansonderwijs draagt bij aan culturele evenementen, verenigingen en ontplooiing van inwoners in de gemeente Brunssum.				
Doel/openbaar belang	Professioneel muziek- en dansonderwijs in de gemeente Brunssum.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 326.006 (prod. 530001, 441201)				
Vestigingsplaats	Kerkrade				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Muziekonderwijs draagt bij aan de kwaliteit van het (muzikale) verenigingsleven en culturele evenementen. Muzikale vorming heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van jongeren				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel risico: Als de lonen in de toekomst harder stijgen dan de indexeringen van de subsidie kunnen er op de langere termijn problemen ontstaan in de exploitatie. Vooralsnog is dit niet aan de orde.				
Ontwikkelingen	Het project Kinderen doen mee wordt structureel gecontinueerd en bekostigd uit het budget decentralisatie-uitkering armoedebestrijding kinderen. Stichting SMK voert het muziekprogramma Meer Harmonie In De Samenleving uit op alle basisscholen in Brunssum en verzorgt buitenschoolse kunst- en cultuureducatie. SMK richt zich ook op andere organisaties, zoals welzijnswerk, jongerenwerk, zorginstellingen, ouderen en verenigingen. Ook worden projecten ontwikkeld voor het bedrijfsleven (teambuilding of personeelsfeesten).				

	Eigen Ver- mogen 1-1-2020	Eigen Ver- mogen 31-12- 2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12- 2020	Financi- ele resul- taat 2020
	671.059	634.061	657.123	612.416	51.926
	<i>Betere Buren BV, programma 3</i>				
Visie	Betere Buren ontwikkelt medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet en WSW) middels activiteiten met een toegevoegde waarde voor de burgers van Brunssum en/of gericht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.				
Doel/openbaar belang	Betere Buren is een mens ontwikkelbedrijf dat zichzelf tot doel stelt te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich zodanig ontwikkelen dat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind wordt.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 540.000: bijdrage exploitatietekort €175.000, bijdrage professionalisering € 165.000 en kosten groenploegen € 200.000 (prod. 650003, 438103)				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Gemeente Brunssum is 100% aandeelhouder				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Betere Buren is gepositioneerd als integrale uitvoeringschakel. Zo voorziet Betere Buren in diensten van de WMO, zoals bijvoorbeeld de was- en strijkservice, de scootmobiel pool en de mantelzorgondersteuning. Anderzijds dragen medewerkers bij aan het onderhoud van het openbaar groen en grijs binnen de gemeente, terwijl zij werken aan hun eigen ontwikkeling. Betere Buren werkt 'ontschot'; er zijn zowel medewerkers die werken aan hun ontwikkeltraject op basis van de Participatiewet en SW-medewerkers.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Betere Buren is voor een groot deel (min. 80% van de omzet) afhankelijk van de inbestedingsopdrachten van gemeente Brunssum. Het niet of minder inbesteden bij Betere Buren heeft derhalve directe impact op de bedrijfsvoering en de organisatie van ontwikkeltrajecten.				
Ontwikkelingen	Betere Buren is strakker gepositioneerd als schakel in het in- door- en uitstroomproces voor toeleiding naar werk. Nagenoeg iedere klant die ontwikkeling kan doormaken wordt aangemeld voor een (praktijk)diagnose, uitzondering zijn alleen nog de nieuwe klanten die werkfit zijn en direct opgepakt worden door het Uitstroomteam Brunssum of klanten die niet in staat zijn om te participeren. Daarnaast vervult Betere Buren sinds 2019 het werkgeverschap voor medewerkers die vanuit de banenafpraak hun werkzaamheden bij de gemeente Brunssum vervullen.				

	Eigen Ver- mogen 1-1-2020	Eigen Ver- mogen 31-12- 2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12- 2020	Financi- ele resul- taat 2020
	48.720	48.720	225.235	164.800	0
	<i>IBA Parkstad BV, programma 10</i>				
Visie	IBA Parkstad is een transformatie- en herstructureringsinstru- ment voor de regio Parkstad dat bestaande en nieuwe fysiek- ruimtelijke en sociale projecten op een hoger plan brengt en haar hoogtepunt kent middels een Internationale Bau-ausstel- lung in Parkstad in het i.v.m. corona tot 2022 uitgestelde expojaar.				
Doel/openbaar be- lang	Het versterken van de economische structuur van de regio. Tot 2020 functioneert IBA Parkstad als laboratorium en is het een motor voor vernieuwende ideeën en toonaangevende projecten, die Parkstad moeten gaan transformeren en ver- nieuwen. De IBA is daarbij te zien als een kwaliteitsmachine die voor het allerbeste staat. De projecten moeten in 2021 ge- reedy zijn (of in uitvoering) en worden tijdens de slotmanifesta- tie van IBA in 2022 tentoongesteld.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 bedraagt € 32.760 (product 310007, 441200)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AVA				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het pro- gramma?	Met de aanpak van IBA krijgen herstructurering en economi- sche structuurversterking, maar ook de sociale agenda in Park- stad, een extra kwaliteitsimpuls. Een IBA verbindt mensen en projecten met elkaar en brengt die projecten op een hoger plan: fysiek, economisch, sociaal en cultureel. IBA creëert zo- doende een dynamisch uitvoeringsprogramma met een hoge graad van samenwerking.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De gemeentelijke bijdrage voor de duur van het project is con- tractueel vastgelegd.				
Ontwikkelingen	IBA heeft na circa twee jaar de voorbereidingsfase afgesloten en heeft medio juni 2016 -na selectie van de ingediende pro- jectvoorstellen- haar definitieve uitvoeringsprogramma gepre- senteerd met in totaal 50 IBA-projecten. In het uitvoeringspro- gramma IBA Parkstad (juli 2016) is een achttal Brunssumse projecten opgenomen. Voor deze projecten wordt gestuurd op realisering en expositie in 2022. Een aantal hiervan is niet meer actueel (Emma Safety Footwear en NWW) of kan van- wege externe factoren niet direct worden opgepakt. Er wordt in samenwerking met IBA en andere stakeholders in de ko- mende jaren nadrukkelijk gewerkt aan Treebeek in Beweging				

	(ontwerp openbare ruimte), een Point Of Interest Emmapark, het Clemensdomein, het Schutterspark en het Openluchttheater Vijverpark. Hiervoor zijn project-subsidiemiddelen bij IBA gereserveerd en toegekend.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	693.000	1.594.817	15.165.419	14.136.650	901.817
	<i>Werkgevers Servicepunt Parkstad Limburg BV, programma 3</i>				
Visie/Doel/openbaar belang	De gemeente Brunssum neemt deel aan het Werkgevers Servicepunt Parkstad BV (WSP) vanwege de bundeling van kennis en expertise wat betreft de regionale arbeidsmarkt en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de werkgeversbenadering in Parkstad. WSP Parkstad Limburg heeft tot doel: Het leveren van dienstverlening die gericht is op duurzame participatie van personen op de arbeidsmarkt. Deze personen hebben een dienstverband bij de GR WOZL óf hebben een uitkering in het kader van de Participatiewet en hebben een loonwaarde tussen de 30 en 100 procent van het wettelijke minimumloon.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 1.026.988 (prod. 640002/443300)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering (AVA WSP)				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	WSP Parkstad is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Parkstad en ondersteunt ondernemers en ondernemingen in het realiseren van hun economische, sociaal-maatschappelijke en juridische doelstellingen. Dit doet WSP Parkstad door vanuit één loket het beschikbare aanbod van kandidaten in de regio te bemiddelen naar duurzaam betaalde arbeid bij werkgevers. Kandidaten zijn ofwel afhankelijk van een uitkering vanuit de Participatiewet ofwel hebben een dienstverband in het kader van de (oude) Wsw. WSP Parkstad is dé specialist in het vormgeven van het nieuwe denken waar bij werkgevers beschikbaar werk geschikt gemaakt wordt voor personen met een loonwaarde tussen de 30 en 80 procent van het wettelijk minimumloon. Medewerkers van WSP Parkstad participeren actief in relevante netwerken en geven samen met de gemeenten invulling aan de 'couleur-local'. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de lokale krachten om de participatiegraad te kunnen verhogen.				

Risico's financieel/ beleidsmatig	WSP Parkstad Limburg BV is opgericht in maart 2017 en heeft per 1 januari 2018 een Gemeenschappelijke Regeling als rechtsvorm.				
Ontwikkelingen	<p>WSP Parkstad Limburg is georganiseerd in GR- vorm, waarin de onderdelen Detachering OZL en Ondersteuning OZL zijn opgenomen. In lijn met het beleidsuitgangspunt 'Van binnen naar buiten', worden zoveel mogelijk medewerkers naar vermogen geplaatst bij reguliere werkgevers. WSP Parkstad werkt in toenemende mate samen met de andere WSP's in de regio Zuid-Limburg opdat het arbeidsmarktbeleid en de dienstverlening meer afgestemd en de herkenbaarheid voor werkzoekenden en werkgevers beter wordt.</p> <p>In het kader van de plannen van het Rijk rondom Sociale Werkbedrijven wordt onderzocht welke rol GR WSP zou kunnen spelen, mocht het zover komen. GR WSP is inmiddels vaste partner in de aansluiting tussen alle gewestelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven die mobiliteit en uitstroom bevorderen.</p>				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	1.508.000	2.777.000	1.748.000	3.731.000	2.777.000
	<i>Bank Nederlandse Gemeenten NV, programma 12</i>				
Visie/Doel/openbaar belang	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.				
Financieel belang	Nog te ontvangen dividend over 2020 € 156.851 (2019: € 110.056) (prod. 050003/852002)				
Vestigingsplaats	Den Haag				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Dit zijn inkomsten die ingezet worden als algemene middelen.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er worden geen risico's verwacht.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. Het dividendpercentage is 50% van de winst. A.g.v. corona mag de BNG slechts beperkt dividend uitbetalen. De BNG is voornemens het gehele dividend, zo vlug het mag, uit te betalen (binnen de regels van de ECB). Huidige planning is betaling in oktober 2021.				

	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	4.887 mln.	5.097 mln.	144.802 mln.	155.262 mln.	221 mln.
<i>Enexis BV, programma 12</i>					
Visie/Doel/openbaar belang	Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.				
Financieel belang	Ontvangen dividend over 2020 € 180.900 (2019: € 253.584) realisatie (prod. 050003/852001)				
Vestigingsplaats	Zwolle				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Dit zijn inkomsten die ingezet worden als algemene middelen.				
Risico's financieel/beleidsmatig	Er worden geen risico's verwacht.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. In 2020 heeft Brunssum een aandeelhouderslening ad € 2 miljoen verstrekt (Raadsbesluit 22 september 2020 - Gemeenteblad 2020/50 Verseon 1005629)				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	4.112mln.	4.116 mln.	4.146 mln.	4.635 mln.	108 mln.
<i>NV Reinigingsdiensten Rd4, programma 12</i>					
Visie	In de NV nemen we deel, omdat we ons materieel bij opheffing van de eigen dienst hebben overgeheveld naar de NV Rd4.				
Doel/openbaar belang	Het op commerciële basis aanbieden van diensten tegen marktconforme tarieven op het gebied van bedrijfsafvalstoffen. Aan gemeenten wordt het "pluspakket" aangeboden, waarbij een goede balans tussen kosten en serviceniveau als doelstelling geldt.				
Financieel belang	Ontvangen netto dividend over het jaar 2020 ad € 15.612; excl. dividendbelasting (050003/852001)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen	Bedrijven worden met concurrerende offertes verleid om werkzaamheden door de NV Rd4 te laten uitvoeren. Ook				

aan het programma?	wordt op commerciële basis het “pluspakket” aangeboden aan gemeenten. De jaarlijkse winstuitkering wordt toegevoegd aan de algemene middelen van onze gemeente.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Mocht de winstuitkering stoppen, dan kan overwogen worden de NV op te heffen. Tussentijds vindt echter voortdurend bijstelling plaats.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. In 2021 hebben geen veranderingen plaats gevonden. Wel staat de afvalbranche onder druk vanwege concurrentie en ook is er een terugloop van het aantal kleine en middelgrote bedrijven in de retail.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	812.006	884.199	4.020.493	5.843.305	241.704
<i>WML, Waterleidingmaatschappij Limburg NV, progr. 12</i>					
Visie/Doel/openbaar belang	Verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg				
Financieel belang	Er wordt geen dividend uitgekeerd.				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Via dit aandelenbezit wordt de drinkwatervoorziening in de gemeente Brunssum gewaarborgd.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er worden geen risico's verwacht.				
Ontwikkelingen	Er zijn ontwikkelingen op de kapitaalmarkt die nadelig zijn voor WML. Hiervoor heeft WML in 2021 haar drinkwatertarief en het aansluitpunttarief éénmalig verhoogd met 10% bovenop 2% inflatiecorrectie. In de periode 2022 t/m 2025 worden de tarieven met louter inflatie gecorrigeerd worden. Verder voortzetting van bestaand beleid.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	215 mln.	221 mln.	396 mln.	397 mln.	6 mln.
<i>Nazorg Limburg BV, programma 9</i>					
Visie	Nazorg Limburg kan gemeenten helpen met het vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties.				
Doel/openbaar belang	Nazorg van 7 voormalige stortlocaties in Limburg				

Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 7.117 (prod.730001-438205)				
Vestigingsplaats	Beek				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma	Door middel van advies en het verstrekken van een financiële bijdrage worden nadelige milieugevolgen zoveel als mogelijk opgevangen.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het eigen vermogen van Nazorg wordt voldoende geacht om de risico's te dekken.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. In 2021 hebben geen veranderingen plaats gevonden.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	5.493.254	5.640.872	28.883.074	32.285.161	147.618
	WoonWijzerWinkel BV progr. 9				
Visie	De gemeente neemt deel aan de BV om via de WWW bij te dragen aan het behalen van de eigen en gedeelde regionale doelstellingen op het gebied van het klimaat-/energiebeleid.				
Doel/openbaar belang	Het verduurzamen van (koop)woningen in Parkstad / Brunssum (energiebesparing)				
Financieel belang	<p>De deelnemende gemeenten verstrekken de 1^{ste} 5 jaar marktconforme leningen. Voor Brunssum betekent dit:</p> <p>2020: € 42.716 2021: € 30.000 2022: € 29.000 2023: € 21.000 2024: € 22.000</p> <p>Deze leningen worden opgenomen op de staat uitgeleende gelden van de Gemeente Brunssum en geadministreerd op de balans. De ontvangen jaarlijkse rente van deze achtergestelde leningen wordt gestort in een nieuwe reserve Risico lening WoonWijzerWinkel.</p>				
Vestigingsplaats	Kerkrade				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in de AvA van de BV				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Invullen van de PALET-doelstellingen; het regionale en lokale beleidskader voor de energietransitie.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	<p>Het financiële risico voor de Gemeente Brunssum is in totaal € 147.000 na 5 jaar (dit is inclusief het ingelegde aandelenkapitaal in 2020 à € 2.284,-). Dat is het totaal aan verstrekte leningen in de eerste 5 jaar van het project. Bij een conversiepercentage van 20% voorziet de prognose in een situatie waarin de WoonWijzerWinkel break-even draait.</p> <p>Er zijn afspraken gemaakt omtrent resultaten die binnen 10 jaar gerealiseerd zouden worden. Gedurende deze periode blijft dit risico dan ook bestaan.</p>				

	<p>Het risico van max. € 147.000,- moet jaarlijks worden meegenomen in de risicoparagraaf van de jaarrekening en de programmabegroting.</p> <p>Als deelnemer aan het economisch verkeer loopt de B.V. risico's, zoals bijvoorbeeld exploitatieverlies en interne en externe aansprakelijkheid. Indien deze risico's zich mochten verwezenlijken, dan is het risico waarvoor de B.V. verhaal biedt in beginsel niet groter dan haar eigen vermogen.</p> <p>De mogelijkheid bestaat dat de B.V. failliet gaat. Aanloopverliezen zullen leiden tot interen op eigen vermogen, en het verstrekken van leningen, maar fiscale verliezen zijn wel fiscaal verrekenbaar met fiscale winsten in daaropvolgende jaren.</p>				
Ontwikkelingen					
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	Jaarstukken 2020 ontbreken nog.				

PARAGRAAF 7 GRONDBELEID

INLEIDING

De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in de visie op het grondbeleid en de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting. Daarnaast wordt een actuele prognose gegeven van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatieportefeuille.

BELEIDSUITGANGSPUNTEN: GRONDBELEID IN BRUNSSUM

Het grondbeleid is vastgelegd in de nota grondbeleid 2019 – 2022 die in maart 2019 is vastgesteld door de raad.

In deze nota is vastgelegd dat de gemeente Brunssum de komende beleidsperiode een situationeel grondbeleid voert, waarbij per geval situatie de afweging wordt gemaakt of de gemeente het initiatief aan de markt laat en een faciliterende / kaderstellende rol in neemt of dat de gemeente actief in grijpt op de grondmarkt en op die de ruimtelijke doelstellingen wil bereiken. Dit hangt af van de ambities van de gemeente, de houding van de markt, grondposities en de risico's die met een ontwikkeling gepaard gaan.

Via het grondbeleid kan de gemeente Brunssum mede sturing geven aan het grondgebruik. Hiervoor zijn financiële middelen nodig die binnen het grondbedrijf gegenereerd dienen te worden. Met deze paragraaf grondbeleid verschaffen we inzicht in de (financiële) positie van het grondbedrijf en de te verwachten resultaten en risico's van de grondexploitaties.

VISIE OP HET GRONDBELEID IN RELATIE TOT DE DOELSTELLINGEN BINNEN DE PROGRAMMA'S

Traditioneel vervult de lokale overheid regie op het gebied van de ruimtelijke ordening. Binnen de gemeente Brunssum wordt deze taak in diverse programma's uitgevoerd. Dat moet in onze gemeente leiden tot een groene leefomgeving, een aantrekkelijk woonklimaat, een goed voorzieningenniveau en een sterk sociaaleconomisch klimaat.

Deze gemeentelijke regierol wordt gefaciliteerd via het grondbeleid. Het grondbeleid heeft een grote invloed op de financiële positie van de gemeente omdat het traditioneel binnen grondexploitaties om grote bedragen gaat.

Hoewel in Nederland sprake is van een oververhitte woningbouwmarkt met nog steeds stijgende vastgoedprijzen, blijven de verschillen tussen en binnen de regio's groot en wordt niet overal evenveel geprofiteerd van deze groei. Bovendien staat de gemeente Brunssum ook voor de opgave van complexe en kostbare herstructureringsprogramma's (Masterplan Centrum/Noord en Masterplan Treebeek). De vermogenspositie van het 'grondbedrijf' staat daardoor onder druk. Deze herstructureringsopgaven brengen voor Brunssum ook financiële risico's met zich mee. Dat blijkt uit de risico-inventarisatie voor de Paragraaf Weerstandsvermogen.

Daarnaast neemt in onze regio ook nog de vraag af als gevolg van de bevolkingskrimp. De verwachting is dat de bevolkingskrimp de komende jaren zal doorzetten als gevolg van de vergrijzing en het vertrek van jongeren. De bevolkingsprognoses geven ook aan dat het aantal huishoudens de komende jaren sterker gaat afnemen dan tot nu toe.

Tabel 0.1: Gemeente Brunssum. Toekomstige ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens (2015 - 2030)

	2020	2025	2030	2015-2030	%
Bevolking, prognose 2018	28.021	27.300	26.472	2.184-	-7,62%
Bevolking, prognose 2019	28.042	27.632	26.892	1.764-	-6,16%
Huishoudens, prognose 2018	13.598	13.454	13.213	332-	-2,45%
Huishoudens, prognose 2019	13.611	13.642	13.487	58-	-0,43%

Bron: Bevolkingsprognose Progneff, (E'til 2017 en 2018)

In de periode tot 2030 zal volgens de meest actuele E'til-prognose uit 2018 het aantal inwoners afnemen met bijna 1.800 inwoners (-6,16%). De verwachting is dat het aantal huishoudens in Brunssum ook meer (maar wel beperkt) afneemt dan werd verwacht bij de prognoses in 2015 (-58 huishoudens; zo'n -0,43% afname). Wel zien we wederom dat de prognoses van het E'til positief worden bijgesteld en de verwachtingen van de krimp in 2019 van zowel het aantal huishoudens als het aantal bewoners ten opzichte van 2018 minder negatief zijn.

Volgens de vastgestelde kwantitatieve transformatieopgave (2017-2020/2030) zal, bij ongewijzigde omstandigheden, in 2030 in Brunssum een overschot zijn van circa 580 woningen.

	Doorkijk 2030	
Opgave 2017-2030	Waarvan opgave 2020-2030	Leegstand-% bij het geheel niet halen van de opgave (870 leegstaande woningen)
-580	-410	6,10%

De programmering binnen de grondexploitaties is de afgelopen jaren in overeenstemming gebracht met de bovenstaande bevolkingsprognose. Bij de planvorming van nieuwe ontwikkellocaties wordt kritisch gekeken naar woningbouwprogrammering, zowel kwalitatief (typologie te realiseren woningen) als kwantitatief. De eventuele netto toevoeging van woningen zal dan elders moeten worden gecompenseerd.

BELEIDSUITVOERING

De uitvoering van het grondbeleid is ondergebracht bij het grondbedrijf (binnen de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en Vastgoed). Dit heeft tot taak om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren door enerzijds de markt te faciliteren of door zelf gronden aan te kopen en in bouwrijpe staat uit te geven. Dit alles dient uiteraard te passen en verantwoord te worden binnen het gemeentelijk beleid en in samenwerking met de overige diensten binnen de gemeente.

PROGNOSE VERWACHTE RESULTATEN IN DE GRONDEXPLOITATIEPORTEFEUILLE

Om inzicht te krijgen in de toekomstige financiële ontwikkeling van de grondexploitatieportefeuille, staat hieronder weergegeven wat de verwachting is van het verloop van de boekwaarde voor het gehele jaar 2021. De verwachte kosten en opbrengsten voor 2021 en verder zijn bijgesteld. In onderstaand overzicht wordt het verloop van de boekwaarde weergegeven op basis van de begroting 2022.

Boekwaarde bouwgronden in exploitatie (BIE) per 1-1-2021	€ 9.240.286	
Geraamde investeringen over het jaar 2021	€ 5.979.896	
Geraamde opbrengsten over het jaar 2021	€ 5.951.902	
Geprognosticeerde boekwaarde per 31-12-2021	€ 9.268.279	
Geraamde investeringen vanaf 1-1-2022	€ 6.069.826	
Geraamde opbrengsten vanaf 1-1-2022	€ 12.074.037	
Eindwaarde grondexploitatie	€ 3.264.069	nadelig

Bovenstaande tabel laat zien dat de reeds gemaakte en nog te verwachten investeringen in de grondexploitatiecomplexen niet worden terugverdiend door de reeds gerealiseerde en nog te realiseren opbrengsten.

Op basis van de meeste recente inzichten in de projecten, is de begroting geactualiseerd.

Per project levert dat het volgende beeld op:

	Werkelijke			Begroot		Contante	
	t/m 2019	mutaties 2020	t/m 2020	2021-ev	Eindwaarde	waarde per	
						1-1-2020	
Masterplan Treebeek	-€ 184.657	-€ 178.323	-€ 362.980	€ 61.292	-€ 301.688	-€ 289.974	positief
Masterplan Brunssum Centrum	€ 5.232.801	€ 1.921.352	€ 7.154.153	-€ 3.559.008	€ 3.595.145	€ 3.393.954	negatief
Masterplan Centrum Algemeen	€ 5.765	€ 69	€ 5.834	€ 16.821	€ 22.656	€ 21.457	
Masterplan Centrum 't Ei Doorsteek	€ 1.876.321	€ 2.275.930	€ 4.152.251	-€ 402.507	€ 3.749.744	€ 3.533.357	
Masterplan Centrum Raadhuisstraat	€ 74.090	€ 8.887	€ 82.977	-€ 947.771	-€ 864.794	-€ 814.915	
Masterplan Centrum Kloosterstraat	€ 131.543	€ 7.757	€ 139.300	-€ 512.874	-€ 373.574	-€ 354.134	
Masterplan Centrum Entree Dorpsstraat	€ 1.063.499	-€ 400.090	€ 663.409	-€ 600.868	€ 62.540	€ 44.735	
Masterplan Centrum Kerkeveld	€ 157.673	€ 1.892	€ 159.565	€ 3.853	€ 163.417	€ 153.992	
Masterplan Centrum Lindeplein	€ 2.995.389	€ 35.945	€ 3.031.334	-€ 635.781	€ 2.395.553	€ 2.249.221	
Masterplan Centrum Zorgplein Delta	-€ 1.071.479	-€ 9.038	-€ 1.080.517	-€ 479.880	-€ 1.560.397	-€ 1.439.759	
TOTAAL MASTERPLANNEN	€ 5.048.144	€ 1.743.029	€ 6.791.173	-€ 3.497.716	€ 3.293.457	€ 3.103.980	negatief
Overige complexen in exploitatie							
Complex Rode Beek	€ 232.302	€ 2.788	€ 235.089	-€ 56.699	€ 178.390	€ 171.464	negatief
Complex Voormalig BSV Terrein	€ 147.326	€ 1.768	€ 149.094	-€ 370.058	-€ 220.964	-€ 212.384	positief
Complex Oeloven	€ 688.628	€ 21.230	€ 709.857	-€ 780.838	-€ 70.980	-€ 88.698	positief
Complex GTD	€ 1.327.042	€ 28.030	€ 1.355.072	-€ 1.270.905	€ 84.166	€ 79.312	negatief
TOTAAL GRONDBEDRIJF	€ 2.395.298	€ 53.815	€ 2.449.112	-€ 2.478.501	-€ 29.388	-€ 50.306	positief
TOTAAL GRONDEXPLOITATIES	€ 7.443.442	€ 1.796.844	€ 9.240.286	-€ 5.976.217	€ 3.264.069	€ 3.053.674	negatief
TOTAAL C-STAAT 830 (excl. strategische gronden)			€ 9.240.286				

-/- is voordelig exploitatieresultaat, + is nadelig exploitatieresultaat

De raming van de kosten en opbrengsten voor 2022 en verder wordt opnieuw kritisch bekeken bij de actualisatie van grondexploitatie in het kader van de jaarrekening 2021.

VERLIES EN WINSTNEMING

Conform de BBV zijn voor de projecten met nadelig exploitatieresultaat verliesvoorzieningen gecreëerd ten laste van de algemene middelen.

Het afsluiten van een verliesgevend project betekent een definitieve verliesneming ten laste van deze voorziening. De verliesneming is gelijk aan de al getroffen verliesvoorziening.

Per 1-1-2016 zijn de regels van de commissie BBV ten aanzien van de (tussentijdse) winstneming gewijzigd. Verwachte winst moet niet pas aan het einde van het project worden beschouwd als gerealiseerd, maar ook tussentijds gebaseerd op het realisatiebeginsel. Concreet houdt dit in dat de tussentijdse winst moet worden berekend op basis van de verhouding gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te realiseren kosten en opbrengsten (methode van Percentage of Completion oftewel POC-methode).

De grondexploitatieportefeuille van Brunssum kent drie projecten met een positief saldo: Masterplan Treebeek, voormalig BSV-terrein en Oeloven.

Het resultaat van Masterplan Treebeek zal worden ingezet t.b.v. de realisatie van de maatschappelijke voorziening.²

Na toepassen van de Percentage of Completion methode ziet de winstneming er binnen deze projecten als volgt uit:

	Winstneming t/m 2020	2021	2022	2023	2023	et een
vm BSV Locatie	68.001	66.237	86.726	-		. Tus-
Oeloven	5.683	-	12.143	24.586	28.572	
Treebeek	202.422	3.843	85.713			

RISICO'S

Als algemene risico's in de grondexploitaties van het grondbedrijf kunnen onder andere de onderstaande aspecten genoemd worden:

- Conjuncturele risico's: vertraging in de afzet als gevolg van een lage (of geen) economische groei.
- Verwervingsrisico's: het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankooprijzen of de noodzaak tot dure onteigening.
- Ontwikkelingsrisico's: milieuaspecten zoals bodemsanering, stortrechten, infrastructuur, archeologie, planschade etc.
- Renterisico's: de vraag naar bouwgrond/woningen verschuift verder de toekomst in en renteverliezen kunnen ontstaan.
- Maatschappelijke en politieke invloeden: politieke besluitvorming omtrent de wijze waarop projecten worden uitgevoerd en ingevuld.

Brunssum spant zich in om dit soort risico's in de planontwikkeling te ondervangen. Dat gebeurt door het tijdig nemen van maatregelen en door een periodieke doorrekening van de grondexploitaties. Bovendien wordt in de exploitatieberekeningen zoveel mogelijk rekening gehouden met de genoemde risico's en worden de risico's ook nog 2x per jaar gewogen en geactualiseerd bij het samenstellen van de paragraaf weerstandsvermogen.

Stagnatie van de gronduitgifte kan leiden tot hogere voorraden van zowel grondexploitaties als niet in exploitatie genomen gronden. De hogere voorraden leiden tot hogere kosten als gevolg van rentelasten. Uiteraard leiden stijgingen van het rentepercentage ook tot stijgende kosten. Daarnaast is het ook mogelijk dat de geprognosticeerde opbrengsten van grondverkoop niet worden behaald. Verder kan de het resultaat van de exploitatie negatief worden beïnvloed door verwervingsrisico's (het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en/of het stijgen van aankooprijzen), ontwikkelingsrisico's (milieuaspecten

² Raadsbesluit 2008/6988 betreffende de maatschappelijke voorziening Treebeek.

zoals bodemsanering, stortrechten, infrastructuur, archeologie, planschade etc.) en maatschappelijke en politieke invloeden.

Meer inhoudelijke informatie over de risico's met betrekking tot de grondexploitaties is te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Ondanks deze maatregelen blijven er aanzienlijke (onvoorziene) risico's met grondexploitaties gemoeid. Om niet altijd afhankelijk te zijn van de Algemene Reserve is het noodzakelijk om binnen het grondbedrijf reserves op te bouwen om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen. Ook hierop zal in de Nota Grondbeleid worden teruggekomen.

VERLOOP VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF

Het totaal van de voorzieningen ten behoeve van het afdekken van de negatieve grondexploitaties bedroeg per ultimo 2020 € 3.651.000. Bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2021 worden de cijfers in de grondexploitaties geactualiseerd en indien nodig de verliesvoorzieningen aangepast.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit	Omschrijving	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het
		nieuw c.q.herzien		begin van 2022	in 2022	rente in 2022	in 2022	einde van 2022	in 2023	rente in 2023	in 2023	einde van 2023
RUBRIEK A												
Reserves van de Algemene Dienst												
Algemene Reserve - vrij besteedbaar	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 8.960.677	€ 15.967		€ 1.106.640	€ 7.870.004	€ 1.480.297		€ 635.000	€ 8.715.302
Algemene Reserve - weerstandsvermogen	12	10-12-2019	Nota Reserves 2019	€ 12.000.000				€ 12.000.000	€ 0			€ 12.000.000
Totaal rubriek A				€ 20.960.677	€ 15.967	€ 0	€ 1.106.640	€ 19.870.004	€ 1.480.297	€ 0	€ 635.000	€ 20.715.302
RUBRIEK B												
Bestemmingsreserves												
Reserve representatie Parade	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 45.380	€ 11.345			€ 56.725	€ 11.345			€ 68.070
Reserve Personele ontwikkelingen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 143.500				€ 143.500				€ 143.500
Reserve Risico Lening Atrium	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 35.400			€ 35.400	€ 0	€ 0			€ 0
Reserve decentralisatie onderwijs	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 5.282.201	€ 403.377		€ 429.037	€ 5.256.541	€ 403.413		€ 427.986	€ 5.231.968
Reserve "Kinderen doen mee"	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 31.431			€ 0	€ 31.431			€ 0	€ 31.431
Reserve bovenwijkse voorziening	6	23-5-2017	2e begr. wijz. 2017	€ 177.809				€ 177.809				€ 177.809
Reserve PALET	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 392.646	€ 16.015			€ 408.661	€ 16.015			€ 424.676
Reserve sociale vernieuwing/Wijkgerichte aanpak	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 46.408				€ 46.408				€ 46.408
Reserve Wet Inburgering	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 48.855				€ 48.855				€ 48.855
Reserve Ilse Frankenthalstichting	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 15.000				€ 15.000				€ 15.000
Reserve Revitalisering Landgraaf	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 82.321	€ 8.000			€ 90.321	€ 8.000			€ 98.321
Reserve Brunssum Beweegt (GIDS-gelden)	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 102.539				€ 102.539				€ 102.539
Egalisatiereserve speeltoestellen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 66.000	€ 6.000			€ 72.000	€ 6.000			€ 78.000
Reserve Knelpunten Verenigingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 236.405				€ 236.405				€ 236.405
Egalisatiereserve verkiezingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 76.503	€ 29.747			€ 106.250	€ 29.747			€ 135.997
Reserve Bomenfonds	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 58.207	€ 11.250			€ 69.457	€ 11.250			€ 80.707
Egalisatiereserve MOP wegen onderhoud	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 42.786				€ 42.786				€ 42.786
Egalisatiereserve MOP groen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 365.067				€ 365.067				€ 365.067
Egalisatiereserve MOP Openbare verlichting	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
Egalisatiereserve economische ontwikkelingen	10	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 161.175			€ 25.000	€ 136.175			€ 25.000	€ 111.175
Reserve Calamiteitenfonds Mijnschade Brunssum	11	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 27.962				€ 27.962				€ 27.962
Egalisatiereserve Huishouden op orde	6	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 37.144				€ 37.144				€ 37.144
Reserve Sociaal Domein	12		Nieuw	€ 0	€ 2.800.000			€ 2.800.000				€ 2.800.000
Reserve Werkkapitaal Oostflankontwikkeling	11	11-10-2016	Nota Reserves 2016	€ 434.931				€ 434.931				€ 434.931
Herstructureringsreserve	11	10-11-2015	Jaarrekening 2018	€ 44.674				€ 44.674				€ 44.674
Reserve Aardgasvrije wijken	11	25-6-2019	Nota Reserves 2019	€ 4.169.596				€ 4.169.596				€ 4.169.596
Algemene reserve grondexploitatie	7	10-12-2019	Raadsbesluit	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve Parkeerfonds	12	7-11-2006	Jaarrekening 2019	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve Coronafonds	10	30-6-2020	Begroting 2017	€ 818.661				€ 818.661				€ 818.661
Reserve Volkshuisvestingsfonds	11	28-9-2021	6e Begr. Wijz. 2021	€ 4.759.254				€ 4.759.254				€ 4.759.254
Reserve VVV / wandel- en fietsstructuren	10	8-11-2016	Begroting 2017	€ 18.190				€ 18.190				€ 18.190
Sub-totaal bestemmingsreserves				€ 17.720.045	€ 3.285.734	€ 0	€ 489.437	€ 20.516.342	€ 485.770	€ 0	€ 452.986	€ 20.549.126

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit	Omschrijving	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	
		nieuw c.q.herzien		begin van 2021	in 2021	rente in 2021	in 2021	begin van 2022	in 2022	rente in 2022	in 2022	einde van 2022	in 2023	rente in 2023	in 2023	einde van 2023	
Reserves ter dekking van kapitaallasten																	
Reserve All Weatherbanen LTCB	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 49.500		€ 248	€ 3.548	€ 46.200		€ 231	€ 3.531	€ 42.900		€ 215	€ 3.514	€ 39.601	
Reserve gemeenschapshuis Klaver 4	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 27.520		€ 138	€ 1.448	€ 26.209		€ 131	€ 1.442	€ 24.899		€ 124	€ 1.435	€ 23.588	
Reserve kleedlokalen VV de Leeuw	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 75.817		€ 379	€ 4.591	€ 71.605		€ 358	€ 4.570	€ 67.393		€ 337	€ 4.549	€ 63.181	
Reserve Accommodatie Langeberg	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.125.180		€ 5.626	€ 59.206	€ 1.071.600		€ 5.358	€ 58.938	€ 1.018.020		€ 5.090	€ 58.670	€ 964.440	
Reserve BSV-Limburgia accommodatie	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 356.935		€ 1.785	€ 19.631	€ 339.088		€ 1.695	€ 19.542	€ 321.242		€ 1.606	€ 19.453	€ 303.395	
Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 120.517		€ 603	€ 6.946	€ 114.174		€ 571	€ 6.914	€ 107.831		€ 539	€ 6.882	€ 101.488	
Reserve Renovatie Hoogbouw	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.074.255		€ 54.808	€ 164.920	€ 964.143		€ 49.193	€ 159.305	€ 854.031		€ 43.579	€ 153.688	€ 743.922	
Reserve huisvesting Scouting Willibrordus	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 142.991		€ 715	€ 8.241	€ 135.465		€ 677	€ 8.203	€ 127.940		€ 640	€ 8.166	€ 120.413	
Reserve rotonden Emmaweg	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 310.000		€ 1.550	€ 17.866	€ 293.684		€ 1.468	€ 17.784	€ 277.369		€ 1.387	€ 17.703	€ 261.052	
Reserve Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.939.702		€ 9.699	€ 65.745	€ 1.883.655		€ 9.418	€ 65.745	€ 1.827.329		€ 9.137	€ 65.745	€ 1.770.720	
Reserve Opwaardering Pompgebouwen	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 215.563		€ 1.078	€ 11.856	€ 204.785		€ 1.024	€ 11.802	€ 194.007		€ 970	€ 11.748	€ 183.229	
Reserve Brede School Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 649.815		€ 3.249	€ 20.830	€ 632.234		€ 3.161	€ 20.830	€ 614.565		€ 3.073	€ 20.830	€ 596.808	
Reserve aanpassen bushaltes	7	23-5-2017	Nota Reserves 2019	€ 60.320		€ 302	€ 3.318	€ 57.304		€ 287	€ 3.302	€ 54.288		€ 271	€ 3.287	€ 51.273	
Reserve huisvesting Robin Hood	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 118.155		€ 591	€ 5.961	€ 112.784		€ 564	€ 5.935	€ 107.413		€ 537	€ 5.908	€ 102.042	
Reserve Brede School Centrum	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 526.750		€ 2.634	€ 17.684	€ 511.700		€ 2.559	€ 17.608	€ 496.651		€ 2.483	€ 17.533	€ 481.601	
Reserve Verlichtingsplan Lindeplein	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 150.000		€ 750	€ 10.750	€ 140.000		€ 700	€ 10.700	€ 130.000		€ 650	€ 10.650	€ 120.000	
Reserve Nieuwbouw Brikke Oave	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 871.242		€ 4.356	€ 27.196	€ 848.402		€ 4.242	€ 27.196	€ 825.448		€ 4.127	€ 27.196	€ 802.379	
Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 21.333		€ 107	€ 1.440	€ 20.000		€ 100	€ 1.433	€ 18.667		€ 93	€ 1.427	€ 17.333	
Nieuwe reserve Kunstgrasveld SV Brunssum	8	11-10-2016	ProRap 2016	€ 125.000		€ 625	€ 25.625	€ 100.000		€ 500	€ 25.500	€ 75.000		€ 375	€ 25.375	€ 50.000	
Reserve renovatie Muziekburt	7	24-10-2017	ProRap 2017	€ 855.000		€ 4.275	€ 35.942	€ 823.333		€ 4.117	€ 35.783	€ 791.667		€ 3.958	€ 35.625	€ 760.000	
Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 228.184		€ 1.141	€ 29.664	€ 199.661		€ 998	€ 29.521	€ 171.138		€ 856	€ 29.379	€ 142.615	
Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 228.184		€ 1.141	€ 29.664	€ 199.661		€ 998	€ 29.521	€ 171.138		€ 856	€ 29.379	€ 142.615	
Reserve Maatschappelijke voorziening Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 2.150.000				€ 2.150.000			€ 10.750	€ 81.450	€ 2.079.300		€ 10.397	€ 82.097	€ 2.007.600
Reserve Voorbereidingskrediet Centrumvisie	11	28-9-2021	2e BeRap 2021					€ 600.000				€ 600.000				€ 600.000	
Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten				€ 11.421.964	€ 0	€ 95.796	€ 572.071	€ 11.545.689	€ 0	€ 99.101	€ 646.555	€ 10.998.235	€ 0	€ 91.300	€ 640.239	€ 10.449.296	
Totaal rubriek B				€ 25.157.795	€ 5.192.193	€ 95.796	€ 1.780.051	€ 29.265.733	€ 3.285.734	€ 99.101	€ 1.135.992	€ 31.514.576	€ 485.770	€ 91.300	€ 1.093.225	€ 30.998.422	
Totaal rubrieken A + B				€ 51.630.755	€ 10.747.320	€ 95.796	€ 12.847.461	€ 50.226.411	€ 3.301.701	€ 99.101	€ 2.242.632	€ 51.384.580	€ 1.966.067	€ 91.300	€ 1.728.225	€ 51.713.723	
RUBRIEK C																	
Voorzieningen																	
Voorziening groot onderh. gem. gebouw.	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.327.871	€ 874.018		€ 716.871	€ 1.485.018	€ 872.555			€ 943.209	€ 1.414.364	€ 877.865		€ 784.971	€ 1.507.258
Voorziening groot onderhoud Rombouts/BIEB	5	26-5-2020	1e Berap 2020	€ 42.050	€ 42.050			€ 84.100	€ 42.050			€ 33.670	€ 92.480	€ 42.050		€ 134.530	€ 0
Voorziening groot onderhoud BMW-Oost	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 499.764	€ 85.618		€ 114.845	€ 470.537	€ 85.618			€ 556.155	€ 85.618			€ 5.000	€ 636.773
Voorziening groot onderhoud Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 93.982	€ 20.472		€ 75.534	€ 38.920	€ 20.472			€ 20.500	€ 38.892	€ 20.472		€ 12.500	€ 46.864
Voorziening groot onderhoud Brede School Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 214.973	€ 41.909		€ 4.133	€ 252.749	€ 41.909			€ 294.658	€ 41.909			€ 7.000	€ 329.567
Voorziening groot onderhoud Brede School Centrum	5	5-4-2011	Raadbesluit bouw	€ 151.378	€ 34.100		€ 39.291	€ 146.187	€ 34.100			€ 4.500	€ 175.787	€ 34.100			€ 209.887
Voorziening groot onderhoud Sporthal Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 67.307	€ 20.000			€ 87.307	€ 20.000			€ 107.307	€ 20.000			€ 4.000	€ 123.307
Voorziening Afval compartiment	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 66.085				€ 66.085				€ 66.085					€ 66.085
Voorziening Riool-compartiment investeringen	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 832.708	€ 1.060.031		€ 1.200.000	€ 692.739	€ 1.069.348			€ 1.160.924	€ 601.163	€ 1.067.499		€ 1.219.393	€ 449.269
Voorziening Riolering egalisatie tarieven/onderhoud	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 30.375			€ 30.375	€ 0				€ 0					€ 0
Totaal rubriek C				€ 3.415.926	€ 2.178.198	€ 0	€ 2.270.481	€ 3.323.643	€ 2.186.052	€ 0	€ 2.162.803	€ 3.346.892	€ 2.189.513	€ 0	€ 2.167.394	€ 3.369.011	
Totaal rubrieken A / B / C																	
				€ 55.046.681	€ 12.925.518	€ 95.796	€ 15.117.942	€ 53.550.054	€ 5.487.753	€ 99.101	€ 4.405.435	€ 54.731.473	€ 4.155.580	€ 91.300	€ 3.895.619	€ 55.082.735	

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit	Omschrijving	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Verminderend	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Verminderend	Saldo aan het
		nieuw c.q. herzien		einde van 2023	in 2024	rente in 2024	in 2024	einde van 2024	in 2025	rente in 2025	in 2025	einde van 2025
RUBRIEK A												
Reserves van de Algemene Dienst												
Algemene Reserve - vrij besteedbaar	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 8.715.302	€ 2.126.633		€ 155.000	€ 10.686.935	€ 2.674.928		€ 75.000	€ 13.286.863
Algemene Reserve - weerstandsvermogen	12	10-12-2019	Nota Reserves 2019	€ 12.000.000	€ 0			€ 12.000.000	€ 0			€ 12.000.000
Totaal rubriek A				€ 20.715.302	€ 2.126.633	€ 0	€ 155.000	€ 22.686.935	€ 2.674.928	€ 0	€ 75.000	€ 25.286.863
RUBRIEK B												
Bestemmingsreserves												
Reserve representatie Parade	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 68.070	€ 0		€ 34.035	€ 34.035	€ 11.345			€ 45.380
Reserve Personele ontwikkelingen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 143.500				€ 143.500				€ 143.500
Reserve Risico Lening Atrium	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve decentralisatie onderwijs	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 5.231.968	€ 403.376		€ 426.934	€ 5.208.410	€ 403.412		€ 425.883	€ 5.185.939
Reserve "Kinderen doen mee"	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 31.431			€ 0	€ 31.431			€ 0	€ 31.431
Reserve bovenwijkse voorziening	6	23-5-2017	2e begr. wijz. 2017	€ 177.809				€ 177.809				€ 177.809
Reserve PALET	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 424.676	€ 16.015			€ 440.691	€ 16.015			€ 456.706
Reserve sociale vernieuwing/Wijkgerichte aanpak	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 46.408				€ 46.408				€ 46.408
Reserve Wet Inburgering	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 48.855				€ 48.855				€ 48.855
Reserve Ilse Frankenthalstichting	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 15.000				€ 15.000				€ 15.000
Reserve Revitalisering Landgraaf	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 98.321	€ 8.000			€ 106.321	€ 8.000			€ 114.321
Reserve Brunssum Beweegt (GIDS-gelden)	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 102.539				€ 102.539				€ 102.539
Egalisatiereserve speeltoestellen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 78.000	€ 6.000			€ 84.000	€ 6.000			€ 90.000
Reserve Knelpunten Verenigingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 236.405				€ 236.405				€ 236.405
Egalisatiereserve verkiezingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 135.997	€ 29.747			€ 165.744	€ 29.747			€ 195.491
Reserve Bomenfonds	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 80.707	€ 11.250			€ 91.957	€ 11.250			€ 103.207
Egalisatiereserve MOP wegen onderhoud	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 42.786				€ 42.786				€ 42.786
Egalisatiereserve MOP groen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 365.067				€ 365.067				€ 365.067
Egalisatiereserve MOP Openbare verlichting	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
Egalisatiereserve economische ontwikkelingen	10	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 111.175				€ 111.175				€ 111.175
Reserve Calamiteitenfonds Mijnschade Brunssum	11	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 27.962				€ 27.962				€ 27.962
Egalisatiereserve Huishouden op orde	6	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 37.144				€ 37.144				€ 37.144
Reserve Sociaal Domein	12		Nieuw	€ 2.800.000				€ 2.800.000				€ 2.800.000
Reserve Werkkapitaal Oostflankontwikkeling	11	11-10-2016	Nota Reserves 2016	€ 434.931				€ 434.931				€ 434.931
Herstructureringsreserve	11	10-11-2015	Jaarrekening 2018	€ 44.674				€ 44.674				€ 44.674
Reserve Aardgasvrije wijken	11	25-6-2019	Nota Reserves 2019	€ 4.169.596				€ 4.169.596				€ 4.169.596
Algemene reserve grondexploitatie	7	10-12-2019	Raadsbesluit	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve Parkeerfonds	12	7-11-2006	Jaarrekening 2019	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve Coronafonds	10	30-6-2020	Begroting 2017	€ 818.661				€ 818.661				€ 818.661
Reserve Volkshuisvestingsfonds	11	28-9-2021	6e Begr. Wijz. 2021	€ 4.759.254				€ 4.759.254				€ 4.759.254
Reserve VVV / wandel- en fietsstructuren	10	8-11-2016	Begroting 2017	€ 18.190				€ 18.190				€ 18.190
Sub-totaal bestemmingsreserves				€ 20.549.126	€ 474.388	€ 0	€ 460.969	€ 20.562.545	€ 485.769	€ 0	€ 425.883	€ 20.622.431

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit nieuw c.q.herzien	Omschrijving	Saldo aan het einde van 2023	Vermeerdering in 2024	Vermeerdering rente in 2024	Vermindering in 2024	Saldo aan het einde van 2024	Vermeerdering in 2025	Vermeerdering rente in 2025	Vermindering in 2025	Saldo aan het einde van 2025
Reserves ter dekking van kapitaallasten												
Reserve All Weatherbanen LTCB	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 39.601		€ 198	€ 3.498	€ 36.301		€ 182	€ 3.481	€ 33.001
Reserve gemeenschapshuis Klaver 4	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 23.588		€ 118	€ 1.428	€ 22.278		€ 111	€ 1.422	€ 20.967
Reserve kleedlokalen VV de Leeuw	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 63.181		€ 316	€ 4.528	€ 58.969		€ 295	€ 4.507	€ 54.756
Reserve Accommodatie Langeberg	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 964.440		€ 4.822	€ 58.402	€ 910.860		€ 4.554	€ 58.134	€ 857.281
Reserve BSV-Limburgia accommodatie	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 303.395		€ 1.517	€ 19.364	€ 285.548		€ 1.428	€ 19.274	€ 267.702
Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 101.488		€ 507	€ 6.850	€ 95.146		€ 476	€ 6.819	€ 88.803
Reserve Renovatie Hoogbouw	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 743.922		€ 37.964	€ 87.558	€ 694.328		€ 35.433	€ 85.028	€ 644.733
Reserve huisvesting Scouting Willibrordus	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 120.413		€ 602	€ 8.128	€ 112.887		€ 564	€ 8.090	€ 105.362
Reserve rotonden Emmaweg	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 261.052		€ 1.305	€ 17.621	€ 244.737		€ 1.224	€ 17.539	€ 228.421
Reserve Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.770.720		€ 8.854	€ 65.745	€ 1.713.829		€ 8.569	€ 65.745	€ 1.656.653
Reserve Opwaardering Pompegebouwen	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 183.229		€ 916	€ 11.694	€ 172.451		€ 862	€ 11.640	€ 161.674
Reserve Brede School Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 596.808		€ 2.984	€ 20.830	€ 578.962		€ 2.895	€ 20.830	€ 561.027
Reserve aanpassen bushaltes	7	23-5-2017	Nota Reserves 2019	€ 51.273		€ 256	€ 3.272	€ 48.257		€ 241	€ 3.257	€ 45.241
Reserve huisvesting Robin Hood	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 102.042		€ 510	€ 5.881	€ 96.671		€ 483	€ 5.854	€ 91.301
Reserve Brede School Centrum	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 481.601		€ 2.408	€ 17.458	€ 466.551		€ 2.333	€ 17.383	€ 451.501
Reserve Verlichtingsplan Lindeplein	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 120.000		€ 600	€ 10.600	€ 110.000		€ 550	€ 10.550	€ 100.000
Reserve Nieuwbouw Brikke Oave	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 802.379		€ 4.012	€ 27.196	€ 779.195		€ 3.896	€ 27.196	€ 755.895
Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 17.333		€ 87	€ 1.420	€ 16.000		€ 80	€ 1.413	€ 14.667
Nieuwe reserve Kunstgrasveld SV Brunssum	8	11-10-2016	ProRap 2016	€ 50.000		€ 250	€ 25.250	€ 25.000		€ 125	€ 25.125	€ 0
Reserve renovatie Muziekbuurt	7	24-10-2017	ProRap 2017	€ 760.000		€ 3.800	€ 35.467	€ 728.333		€ 3.642	€ 35.308	€ 696.667
Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 142.615		€ 713	€ 29.236	€ 114.092		€ 570	€ 29.093	€ 85.570
Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 142.615		€ 713	€ 29.236	€ 114.092		€ 570	€ 29.093	€ 85.570
Reserve Maatschappelijke voorziening Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 2.007.600		€ 10.038	€ 81.738	€ 1.935.900		€ 9.680	€ 81.380	€ 1.864.200
Reserve Voorbereidingskrediet Centrumvisie	11	28-9-2021	2e BeRap 2021	€ 600.000				€ 600.000				€ 600.000
Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten				€ 10.449.296	€ 0	€ 83.491	€ 572.400	€ 9.960.387	€ 0	€ 78.763	€ 568.161	€ 9.470.990
Totaal rubriek B				€ 30.998.422	€ 474.388	€ 83.491	€ 1.033.369	€ 30.522.932	€ 485.769	€ 78.763	€ 994.044	€ 30.093.420
Totaal rubrieken A + B				€ 51.713.723	€ 2.601.021	€ 83.491	€ 1.188.369	€ 53.209.867	€ 3.160.697	€ 78.763	€ 1.069.044	€ 55.380.284
RUBRIEK C												
Voorzieningen												
Voorziening groot onderh. gem. gebouw.	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.507.258	€ 887.216		€ 574.915	€ 1.819.559	€ 887.733		€ 747.606	€ 1.959.686
Voorziening groot onderhoud Rombouts/BIEB	5	26-5-2020	1e Berap 2020	€ 0	€ 42.050		€ 12.250	€ 29.800	€ 42.050		€ 29.000	€ 42.850
Voorziening groot onderhoud BMV-Oost	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 636.773	€ 85.618			€ 722.391	€ 85.618		€ 490.050	€ 317.959
Voorziening groot onderhoud Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 46.864	€ 20.472			€ 67.336	€ 20.472			€ 87.808
Voorziening groot onderhoud Brede School Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 329.567	€ 41.909		€ 5.000	€ 366.476	€ 41.909		€ 170.000	€ 238.385
Voorziening groot onderhoud Brede School Centrum	5	5-4-2011	Raadbesluit bouw	€ 209.887	€ 34.100		€ 7.000	€ 236.987	€ 34.100		€ 5.000	€ 266.087
Voorziening groot onderhoud Sporthal Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 123.307	€ 20.000		€ 4.500	€ 138.807	€ 20.000		€ 155.000	€ 3.807
Voorziening Afval compartiment	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 66.085				€ 66.085				€ 66.085
Voorziening Riool-compartiment investeringen	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 449.269	€ 1.067.499		€ 1.219.393	€ 297.375	€ 1.067.499		€ 1.219.393	€ 145.481
Voorziening Riolering egalisatie tarieven/onderhoud	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
Totaal rubriek C				€ 3.369.011	€ 2.198.864	€ 0	€ 1.823.058	€ 3.744.817	€ 2.199.381	€ 0	€ 2.816.049	€ 3.128.149
Totaal rubrieken A / B / C				€ 55.082.735	€ 4.799.885	€ 83.491	€ 3.011.427	€ 56.954.684	€ 5.360.078	€ 78.763	€ 3.885.093	€ 58.508.433

BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE

Bedragen x € 1.000	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2021	2022	2023	2024	2025
	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1	€ 14.473	€ 11.398	€ 7.869	€ 8.714	€ 10.686
Reeds besloten mutaties via begroting 2019-2022	€ -1.379				
Sluitend maken begroting 2020-2023	€ 1.016				
Saldo Begroting 2021	€ 186				
Af: amendement Precariorechten	€ -22				
Af: onttrekking inzake Startersleningen	€ -100				
Parade 2024			€ -400		
af: Onttrekking inzake 1e berap 2020	€ 71				
Overheveling van 2020 naar 2021	€ -1.988				
af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO	€ -194	€ -155			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	€ -738	€ -593	€ -50		
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -333	€ -33			
bij: Storting inzake 1e berap 2021	€ 506	€ -45			
bij: Resultaat jaarrekening 2020	€ 3.776				
af: parade 2021 (4e begrotingswijziging 2021)	€ -400				
af: Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021	€ -74				
af: Onttrekking inzake 2e berap 2021	€ -175				
af: voorbereidingskrediet Centrumplan	€ -600				
af: storting in nieuwe reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds	€ -4.759				
af: overhelings van 2021 naar 2022	€ 2.438	€ -2.438			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2022-2025		€ -281	€ -185	€ -155	€ -75
af: aanvulling verliesvoorziening grex (RB 28/9/2021)	€ -305				
bij: saldi begroting 2022-2025 (nog vast te stellen)		€ 16	€ 1.480	€ 2.127	€ 2.675
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	€ 11.398	€ 7.869	€ 8.714	€ 10.686	€ 13.286
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 december	€ 23.398	€ 19.869	€ 20.714	€ 22.686	€ 25.286

BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN				BEGROTING 2022									
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2022	Vermeerderingen	Verminderingen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2022 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflossing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2022	Aflossingen in 2022	Boekwaarde aan het begin van 2022	Boekwaarde aan het einde 2022	Toegerekende rentelasten 2022	Totaal van de rente en afl. 2022 (11/12+15)	Verval datum	Rente werkelijk betrekking hebbend op het jaar 2022
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"														
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 14.060,87	€ 206,88	€ 1.379,12	€ 1.172,24	€ 55,16	€ 262,04	31-dec	€ 55,16
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 65.590,89	€ 965,05	€ 6.433,11	€ 5.468,06	€ 257,32	€ 1.222,37	31-dec	€ 257,32
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 16.905,95	€ 741,40	€ 12.314,36	€ 11.572,96	€ 492,57	€ 1.233,97	31-dec	€ 492,57
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 9.528,28	€ 405,19	€ 1.265,03	€ 859,84	€ 50,60	€ 455,79	31-dec	€ 50,60
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 115.909,34	€ 5.279,01	€ 63.210,42	€ 57.931,41	€ 2.686,44	€ 7.965,45	31-dec	€ 2.686,44
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 50.768,42	€ 2.218,19	€ 33.295,05	€ 31.076,86	€ 1.331,80	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.331,80
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 36.662,50	€ 1.601,87	€ 24.042,74	€ 22.440,87	€ 961,71	€ 2.563,58	31-dec	€ 961,71
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 21.847,51	€ 968,42	€ 10.157,12	€ 9.188,70	€ 419,98	€ 1.388,40	31-dec	€ 419,98
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 35.962,42	€ 1.520,74	€ 16.068,73	€ 14.547,99	€ 642,75	€ 2.163,49	31-dec	€ 642,75
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 32.238,55	€ 1.389,95	€ 12.787,79	€ 11.397,84	€ 511,51	€ 1.901,46	31-dec	€ 511,51
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 19.328,03	€ 901,42	€ 5.884,09	€ 4.982,67	€ 250,07	€ 1.151,49	31-dec	€ 250,07
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 8.676,72	€ 383,48	€ 3.493,67	€ 3.110,19	€ 144,11	€ 527,59	31-dec	€ 144,11
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 15.729,77	€ 680,38	€ 3.684,52	€ 3.004,14	€ 151,99	€ 832,37	31-dec	€ 151,99
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 23.114,70	€ 974,99	€ 5.279,73	€ 4.304,74	€ 211,19	€ 1.186,18	31-dec	€ 211,19
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 466.323,95	€ 18.236,97	€ 199.295,48	€ 181.058,51	€ 8.167,20	€ 26.404,17		€ 8.167,20
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 539.604,00	€ 41.508,00	€ 705.642,92	€ 664.134,92	€ 42.338,58	€ 83.846,58	31-dec	€ 42.338,58
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 657.358,00	€ 50.566,00	€ 101.129,27	€ 50.563,27	€ 6.067,76	€ 56.633,76	31-dec	€ 6.067,76
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 11.016,00	€ 1.377,00	€ 2.754,00	€ 1.377,00	€ 165,24	€ 1.542,24	31-dec	€ 165,24
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 8.262,00	€ 1.377,00	€ 5.508,00	€ 4.131,00	€ 247,86	€ 1.624,86	31-dec	€ 247,86
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 3.602.474,42	€ 400.000,00		€ 4.002.474,42		€ 848.321,81	€ 210.000,00	€ 2.754.152,61	€ 2.944.152,61	€ 41.312,29	€ 251.312,29	31-dec	€ 41.312,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 9.069.205,12	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 9.469.205,12		€ 5.500.018,32	€ 304.828,00	€ 3.569.186,80	€ 3.664.358,80	€ 90.131,73	€ 394.959,73		€ 90.131,73
Totaal Rente en Aflossing		€ 9.734.824,55	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 10.134.824,55		€ 5.966.342,27	€ 323.064,97	€ 3.768.482,28	€ 3.845.417,31	€ 98.298,93	€ 421.363,90		€ 98.298,93

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN					BEGROTING 2023								
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2023	Vermeer- deringen	Verminde- ringen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2023 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflos- sing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2023	Aflossingen in 2023	Boekwaarde aan het begin van 2023	Boekwaarde aan het einde 2023	Toegerekende rentelasten 2023	Totaal van de rente en afl. 2023 Bedrag (11/12+15)	Verval datum	Rente werke- lijk betrek- king hebbend op het jaar 2023
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"														
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 14.267,75	€ 206,88	€ 1.172,24	€ 965,36	€ 46,89	€ 253,77	31-dec	€ 46,89
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 66.555,94	€ 965,05	€ 5.468,06	€ 4.503,01	€ 218,72	€ 1.183,77	31-dec	€ 218,72
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 17.647,35	€ 771,05	€ 11.572,96	€ 10.801,91	€ 462,92	€ 1.233,97	31-dec	€ 462,92
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 9.933,47	€ 421,40	€ 859,84	€ 438,44	€ 51,93	€ 473,33	31-dec	€ 51,93
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 121.188,35	€ 5.503,37	€ 57.931,41	€ 52.428,04	€ 2.462,08	€ 7.965,45	31-dec	€ 2.462,08
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 52.986,61	€ 2.306,92	€ 31.076,86	€ 28.769,94	€ 1.243,07	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.243,07
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 38.264,37	€ 1.665,95	€ 22.440,87	€ 20.774,92	€ 897,63	€ 2.563,58	31-dec	€ 897,63
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 22.815,93	€ 1.008,37	€ 9.188,70	€ 8.180,33	€ 379,03	€ 1.387,40	31-dec	€ 379,03
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 37.483,16	€ 1.581,57	€ 14.547,99	€ 12.966,42	€ 581,92	€ 2.163,49	31-dec	€ 581,92
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 33.628,50	€ 1.445,55	€ 11.397,84	€ 9.952,29	€ 455,91	€ 1.901,46	31-dec	€ 455,91
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 20.229,45	€ 939,73	€ 4.982,67	€ 4.042,94	€ 211,76	€ 1.151,49	31-dec	€ 211,76
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 9.060,20	€ 399,29	€ 3.110,19	€ 2.710,90	€ 128,30	€ 527,59	31-dec	€ 128,30
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 16.410,15	€ 708,45	€ 3.004,14	€ 2.295,69	€ 123,92	€ 832,37	31-dec	€ 123,92
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 24.089,69	€ 1.013,99	€ 4.304,74	€ 3.290,75	€ 172,19	€ 1.186,18	31-dec	€ 172,19
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 484.560,92	€ 18.937,57	€ 181.058,51	€ 162.120,94	€ 7.436,27	€ 26.373,84		€ 7.436,27
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 581.112,00	€ 41.508,00	€ 664.134,92	€ 622.626,92	€ 39.848,10	€ 81.356,10	31-dec	€ 39.848,10
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 707.924,00	€ 50.563,27	€ 50.563,27	€ 0,00	€ 3.033,80	€ 53.597,07	31-dec	€ 3.033,80
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 12.393,00	€ 1.377,00	€ 1.377,00	€ 0,00	€ 82,62	€ 1.459,62	31-dec	€ 82,62
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 9.639,00	€ 1.377,00	€ 4.131,00	€ 2.754,00	€ 185,90	€ 1.562,90	31-dec	€ 185,90
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.058.321,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 4.002.474,42	€ 400.000,00		€ 4.402.474,42		€ 1.058.321,81	€ 210.000,00	€ 2.944.152,61	€ 3.134.152,61	€ 44.162,29	€ 254.162,29	31-dec	€ 44.162,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 9.469.205,12	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 9.869.205,12		€ 5.804.846,32	€ 304.825,27	€ 3.664.358,80	€ 3.759.533,53	€ 87.312,71	€ 392.137,98		€ 87.312,71
Totaal Rente en Aflossing		€ 10.134.824,55	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 10.534.824,55		€ 6.289.407,24	€ 323.762,84	€ 3.845.417,31	€ 3.921.654,47	€ 94.748,98	€ 418.511,82		€ 94.748,98

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN				BEGROTING 2024										
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2024	Vermeerderingen	Verminderingen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2024 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflossing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2024	Aflossingen in 2024	Boekwaarde aan het begin van 2024	Boekwaarde aan het einde van 2024	Toegerekende rentelasten 2024	Totaal van de rente en afl. 2024	Totaal van de rente en afl. (11/12+15) 2024	Verval datum	Rente werkelijk betrekking hebbend op het jaar 2024
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16		18	
Stichting "Weller Wonen"															
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 14.474,63	€ 206,88	€ 965,36	€ 758,48	€ 38,61	€ 245,49		31-dec	€ 38,61
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 67.520,99	€ 965,05	€ 4.503,01	€ 3.537,96	€ 180,12	€ 1.145,17		31-dec	€ 180,12
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 18.418,40	€ 801,89	€ 10.801,91	€ 10.000,02	€ 432,08	€ 1.233,97		31-dec	€ 432,08
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 10.354,87	€ 438,44	€ 438,44	€ 0,00	€ 17,54	€ 455,98		31-dec	€ 17,54
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 126.691,72	€ 5.737,26	€ 52.428,04	€ 46.690,78	€ 2.228,19	€ 7.965,45		31-dec	€ 2.228,19
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 55.293,53	€ 2.399,19	€ 28.769,94	€ 26.370,75	€ 1.150,80	€ 3.549,99		31-dec	€ 1.150,80
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 39.930,32	€ 1.732,58	€ 20.774,92	€ 19.042,34	€ 831,00	€ 2.563,58		31-dec	€ 831,00
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 23.824,30	€ 1.049,96	€ 8.180,33	€ 7.130,37	€ 337,44	€ 1.387,40		31-dec	€ 337,44
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 39.064,73	€ 1.644,83	€ 12.966,42	€ 11.321,59	€ 518,66	€ 2.163,49		31-dec	€ 518,66
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 35.074,05	€ 1.503,37	€ 9.952,29	€ 8.448,92	€ 398,09	€ 1.901,46		31-dec	€ 398,09
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 21.169,18	€ 979,67	€ 4.042,94	€ 3.063,27	€ 171,82	€ 1.151,49		31-dec	€ 171,82
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 9.459,49	€ 415,77	€ 2.710,90	€ 2.295,13	€ 111,82	€ 527,59		31-dec	€ 111,82
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 17.118,60	€ 737,67	€ 2.295,69	€ 1.558,02	€ 94,70	€ 832,37		31-dec	€ 94,70
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 25.103,68	€ 1.054,55	€ 3.290,75	€ 2.236,20	€ 131,63	€ 1.186,18		31-dec	€ 131,63
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 503.498,49	€ 19.667,11	€ 162.120,94	€ 142.453,83	€ 6.642,50	€ 26.309,61			€ 6.642,50
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.															
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 622.620,00	€ 41.508,00	€ 622.626,92	€ 581.118,92	€ 37.357,62	€ 78.865,62		31-dec	€ 37.357,62
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 758.487,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		31-dec	€ 0,00
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		31-dec	€ 0,00
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 13.770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		31-dec	€ 0,00
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 11.016,00	€ 1.377,00	€ 2.754,00	€ 1.377,00	€ 123,93	€ 1.500,93		31-dec	€ 123,93
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		31-dec	€ 0,00
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		30-sep	€ 0,00
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		30-sep	€ 0,00
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		31-dec	€ 0,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 4.402.474,42	€ 400.000,00		€ 4.802.474,42		€ 1.268.321,81	€ 210.000,00	€ 3.134.152,61	€ 3.324.152,61	€ 47.012,29	€ 257.012,29		31-dec	€ 47.012,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 9.869.205,12	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 10.269.205,12		€ 6.109.671,59	€ 252.885,00	€ 3.759.533,53	€ 3.906.648,53	€ 84.493,84	€ 337.378,84			€ 84.493,84
Totaal Rente en Aflossing		€ 10.534.824,55	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 10.934.824,55		€ 6.613.170,08	€ 272.552,11	€ 3.921.654,47	€ 4.049.102,36	€ 91.136,34	€ 363.688,45			€ 91.136,34

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN					BEGROTING 2025								
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2025	Vermeerderingen	Verminderingen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2025 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflossing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2025	Aflossingen in 2025	Boekwaarde aan het begin van 2025 (kolom 5-10)	Boekwaarde aan het einde van 2025 (13-11+3-4)	Toegerekende rentelasten 2025	Totaal van de rente en afl. 2025 (11/12+15)	Verval datum	Rente werkelijk betrekking hebbend op het jaar 2025
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"														
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 14.681,51	€ 206,88	€ 758,48	€ 551,60	€ 30,34	€ 237,22	31-dec	€ 30,34
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 68.486,04	€ 965,05	€ 3.537,96	€ 2.572,91	€ 141,52	€ 1.106,57	31-dec	€ 141,52
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 19.220,29	€ 833,97	€ 10.000,02	€ 9.166,05	€ 400,00	€ 1.233,97	31-dec	€ 400,00
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 132.428,98	€ 5.981,09	€ 46.690,78	€ 40.709,69	€ 1.984,36	€ 7.965,45	31-dec	€ 1.984,36
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 57.692,72	€ 2.495,16	€ 26.370,75	€ 23.875,59	€ 1.054,83	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.054,83
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 41.662,90	€ 1.801,89	€ 19.042,34	€ 17.240,45	€ 761,69	€ 2.563,58	31-dec	€ 761,69
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 24.874,26	€ 1.093,27	€ 7.130,37	€ 6.037,10	€ 294,13	€ 1.387,40	31-dec	€ 294,13
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 40.709,56	€ 1.710,63	€ 11.321,59	€ 9.610,96	€ 452,86	€ 2.163,49	31-dec	€ 452,86
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 36.577,42	€ 1.563,50	€ 8.448,92	€ 6.885,42	€ 337,96	€ 1.901,46	31-dec	€ 337,96
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 22.148,85	€ 1.021,30	€ 3.063,27	€ 2.041,97	€ 130,19	€ 1.151,49	31-dec	€ 130,19
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 9.875,26	€ 432,92	€ 2.295,13	€ 1.862,21	€ 94,67	€ 527,59	31-dec	€ 94,67
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 17.856,27	€ 768,10	€ 1.558,02	€ 789,92	€ 64,27	€ 832,37	31-dec	€ 64,27
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 26.158,23	€ 1.096,73	€ 2.236,20	€ 1.139,47	€ 89,45	€ 1.186,18	31-dec	€ 89,45
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 523.165,60	€ 19.970,49	€ 142.453,83	€ 122.483,34	€ 5.836,27	€ 25.806,76		€ 5.836,27
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 664.128,00	€ 41.508,00	€ 581.118,92	€ 539.610,92	€ 34.867,14	€ 76.375,14	31-dec	€ 34.867,14
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 758.487,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 13.770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 12.393,00	€ 1.377,00	€ 1.377,00	€ 0,00	€ 61,97	€ 1.438,97	31-dec	€ 61,97
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 4.802.474,42	€ 400.000,00		€ 5.202.474,42		€ 1.478.321,81	€ 210.000,00	€ 3.324.152,61	€ 3.514.152,61	€ 49.862,29	€ 259.862,29	31-dec	€ 49.862,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 10.269.205,12	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 10.669.205,12		€ 6.362.556,59	€ 252.885,00	€ 3.906.648,53	€ 4.053.763,53	€ 84.791,40	€ 337.676,40		€ 84.791,40
Totaal Rente en Aflossing		€ 10.934.824,55	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 11.334.824,55		€ 6.885.722,19	€ 272.855,49	€ 4.049.102,36	€ 4.176.246,87	€ 90.627,67	€ 363.483,16		€ 90.627,67

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN									BEGROTING 2022		
Nummer	oorspr.	Datum	Datum goedkeu-	O,	Jaar	Rente-	Restantbedrag	Bedrag van de	Rente	Aflossing	Extra aflossing	Totaal	Restantbedrag	Rente
geldl.	bedrag van	Raadsbesl.	ringsbesluit	S	van de	percentage	van de geld-	in de loop van	betaald in 2022			aflossingen	einde dienst-	werkelijk be-
	de geldlening	c.q. besluit	G.S. en nummer	of	laatste		lening begin	het jaar opge-					jaar	trekking heb-
		B en W		R	aflossing		dienstjaar	nomen gelden						bend op 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 1.200.000,00		€ 52.080,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 45.039,55
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 1.000.000,00		€ 7.500,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 875.000,00	€ 6.645,84
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	-0,16000	€ 1.800.000,00		-€ 2.880,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.600.000,00	-€ 2.847,11
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.466.666,67		€ 11.924,00	€ 133.333,34	€ 0,00	€ 133.333,34	€ 1.333.333,33	€ 11.890,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 150.000,00		€ 8.212,50	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 2.463,75
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 5.616.666,67	€ 0,00	€ 76.836,50	€ 808.333,34	€ 0,00	€ 808.333,34	€ 4.808.333,33	€ 63.192,91

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN									BEGROTING 2023		
Nummer	oorspr.	Datum	Datum goedkeu-	O,	Jaar	Rente-	Restantbedrag	Bedrag van de	Rente	Aflossing	Extra aflossing	Totaal	Restantbedrag	Rente
geldl.	bedrag van	Raadsbesl.	ringsbesluit	S	van de	percentage	van de geld-	in de loop van	betaald in 2023			aflossingen	einde dienst-	werkelijk be-
	de geldlening	c.q. besluit	G.S. en nummer	of	laatste		lening begin	het jaar opge-					jaar	trekking heb-
		B en W		R	aflossing		dienstjaar	nomen gelden						op 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 1.000.000,00		€ 43.400,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 800.000,00	€ 36.359,56
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 875.000,00		€ 6.562,50	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 750.000,00	€ 5.708,33
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	-0,16000	€ 1.600.000,00		-€ 2.560,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.400.000,00	-€ 2.527,11
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.333.333,33		€ 10.840,00	€ 133.333,33	€ 0,00	€ 133.333,33	€ 1.200.000,00	€ 10.806,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 4.808.333,33	€ 0,00	€ 58.242,50	€ 658.333,33	€ 0,00	€ 658.333,33	€ 4.150.000,00	€ 50.347,66

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN									BEGROTING 2024		
Nummer	oorspr.	Datum	Datum goedkeu-	O,	Jaar	Rente-	Restantbedrag	Bedrag van de	Rente	Aflossing	Extra aflossing	Totaal	Restantbedrag	Rente
geldl.	bedrag van	Raadsbesl.	ringsbesluit	S	van de	percentage	van de geld-	in de loop van	betaald in 2024			aflossingen	einde dienst-	werkelijk be-
	de geldlening	c.q. besluit	G.S. en nummer	of	laatste		lening begin	het jaar opge-					jaar	trekking heb-
		B en W		R	aflossing		dienstjaar	nomen gelden						bend op 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 800.000,00		€ 34.720,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00	€ 27.679,55
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 750.000,00		€ 5.625,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 625.000,00	€ 4.770,83
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	-0,16000	€ 1.400.000,00		-€ 2.240,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.200.000,00	-€ 2.207,11
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.200.000,00		€ 9.756,00	€ 133.333,33	€ 0,00	€ 133.333,33	€ 1.066.666,67	€ 9.722,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 4.150.000,00	€ 0,00	€ 47.861,00	€ 658.333,33	€ 0,00	€ 658.333,33	€ 3.491.666,67	€ 39.966,15

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDENINGEN										BEGROTING 2025		
Nummer	oorspr.	Datum	Datum goedkeu-	O,	Jaar	Rente-	Restantbedrag	Bedrag van de	Rente	Aflossing	Extra aflossing		Totaal	Restantbedrag	Rente
geldl.	bedrag van	Raadsbesl.	ringsbesluit	S	van de	percentage	van de geld-	in de loop van	betaald in 2025				aflossingen	einde dienst-	werkelijk be-
	de geldlening	c.q. besluit	G.S. en nummer	of	laatste		lening begin	het jaar opge-						jaar	trekking heb-
		B en W		R	aflossing		lening begin	nomen gelden							bend op 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Leningen banken															
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 600.000,00		€ 26.040,00	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 200.000,00	€ 400.000,00	€ 18.999,56
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 625.000,00		€ 4.687,50	€ 125.000,00	€ 0,00		€ 125.000,00	€ 500.000,00	€ 3.833,34
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	-0,16000	€ 1.200.000,00		-€ 1.920,00	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	-€ 1.887,11
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.066.666,67		€ 9.756,00	€ 133.333,34	€ 0,00		€ 133.333,34	€ 933.333,33	€ 8.638,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 3.491.666,67	€ 0,00	€ 38.563,50	€ 658.333,34	€ 0,00		€ 658.333,34	€ 2.833.333,33	€ 29.584,67

BIJLAGE 4 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT 2022-2025

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	totaal	waarvan: incidenteel	structuureel	totaal	waarvan: incidenteel	structuureel	totaal	waarvan: incidenteel	structuureel	totaal	waarvan: incidenteel	structuureel
Programma												
Lasten												
Bestuur en ondersteuning	3.383	53	3.330	3.336	80	3.256	3.340	0	3.340	3.345	0	3.345
Veiligheid	2.878	0	2.878	2.920	0	2.920	2.949	0	2.949	2.983	0	2.983
Sociaal Domein	49.651	491	49.160	48.525	0	48.525	48.146	0	48.146	48.184	0	48.184
Volksgezondheid	1.259	0	1.259	1.250	0	1.250	1.253	0	1.253	1.253	0	1.253
Educatie en Gezondheid	4.366	0	4.366	4.148	0	4.148	4.157	0	4.157	4.156	0	4.156
Wijkger. werken, etc.	3.555	0	3.555	3.635	0	3.635	3.664	0	3.664	3.664	0	3.664
Verkeer, vervoer etc	3.683	60	3.623	3.623	0	3.623	3.640	0	3.640	3.670	0	3.670
Sport, cultuur en recreatie	6.270	118	6.152	6.635	400	6.235	6.275	45	6.230	6.263	0	6.263
Mileu	6.684	25	6.659	6.918	0	6.918	7.004	0	7.004	7.003	0	7.003
Economie en toerisme	805	100	705	393	25	368	368	0	368	368	0	368
Volkshuisvesting en RO	14.583	150	14.433	6.863	0	6.863	2.064	0	2.064	2.063	0	2.063
Totaal lasten programma's	97.117	997	96.120	88.244	505	87.739	82.861	45	82.816	82.954	0	82.954
Baten												
Bestuur en ondersteuning	-249	0	-249	-249	0	-249	-249	0	-249	-249	0	-249
Veiligheid	-19	0	-19	-19	0	-19	-19	0	-19	-19	0	-19
Sociaal Domein	-12.386	0	-12.386	-12.147	0	-12.147	-12.134	0	-12.134	-12.137	0	-12.137
Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Educatie en Gezondheid	-2.306	0	-2.306	-2.078	0	-2.078	-2.078	0	-2.078	-2.078	0	-2.078
Wijkger. werken, etc.	-41	0	-41	-41	0	-41	-41	0	-41	-41	0	-41
Verkeer, vervoer etc	-145	0	-145	-145	0	-145	-145	0	-145	-145	0	-145
Sport, cultuur en recreatie	-708	0	-708	-708	0	-708	-713	0	-713	-715	0	-715
Mileu	-7.954	0	-7.954	-8.277	0	-8.277	-8.372	0	-8.372	-8.372	0	-8.372
Economie en toerisme	-552	0	-552	-216	0	-216	-216	0	-216	-216	0	-216
Volkshuisvesting en RO	-12.955	0	-12.955	-5.333	0	-5.333	-583	0	-583	-583	0	-583
Totaal baten programma's	-37.315	0	-37.315	-29.212	0	-29.212	-24.550	0	-24.550	-24.554	0	-24.554
Saldo van baten en lasten programma's	59.803	997	58.806	59.032	505	58.527	58.311	45	58.266	58.399	0	58.399
Lasten												
Algemeen dekkingsmiddel	832	0	832	815	0	815	808	0	808	805	0	805
Overhead	13.088	105	12.983	13.424	0	13.424	13.626	0	13.626	13.742	0	13.742
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien (XT-08)	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75
Totaal lasten diverse	13.995	105	13.890	14.315	0	14.315	14.509	0	14.509	14.622	0	14.622
Baten												
Algemeen dekkingsmiddel	-74.084	0	-74.084	-72.804	0	-72.804	-73.445	0	-73.445	-74.320	0	-74.320
Overhead	-871	0	-871	-871	0	-871	-871	0	-871	-871	0	-871
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	-74.956	0	-74.956	-73.676	0	-73.676	-74.316	0	-74.316	-75.191	0	-75.191
Saldo van diverse	-60.961	105	-61.066	-59.361	0	-59.361	-59.807	0	-59.807	-60.570	0	-60.570
Totaal saldo van de programma's	-1.158	1.102	-2.260	-329	505	-834	-1.496	45	-1.541	-2.170	0	-2.170
Stortingen in reserves	3.401	2.642	759	2.057	1.306	751	2.685	1.953	732	3.239	2.500	739
Onttrekkingen aan reserves	-2.243	-1.249	-994	-1.728	-742	-986	-1.188	-270	-918	-1.069	-156	-913
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	1.158	1.393	-235	329	564	-235	1.496	1.682	-186	2.170	2.344	-174
Geraamd resultaat	-0	2.495	-2.495	-0	1.069	-1.069	-0	1.727	-1.727	-0	2.344	-2.344
Totaal structurele lasten			110.769			102.805			98.057			98.314
Totaal structurele baten			-113.264			-103.874			-99.784			-100.659
Structurele baten -/- structurele lasten			-2.495			-1.069			-1.727			-2.344

BIJLAGE 5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN

	Progr.	S/I	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	(x € 1.000)		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	1 Bestuur en ondersteuning	S	3.314	3.152	3.330	3.256	3.340	3.345
		I	39	333	53	80	-	-
	2 Veiligheid	S	2.967	3.049	2.878	2.920	2.949	2.983
		I		-	0	-	-	-
	3 Sociaal Domein	S	51.016	49.735	49.160	48.525	48.146	48.184
		I	56	589	491			
	4 Volksgezondheid	S	1.018	1.147	1.259	1.250	1.253	1.253
		I		-	0			
	5 Onderwijs en educatie	S	4.447	4.072	4.366	4.148	4.157	4.156
		I		80				
	6 Wijkger. werken, integr., particip.	S	3.204	3.430	3.555	3.635	3.664	3.664
		I		75	0			
	7 Verkeer, vervoer en waterstaat	S	4.018	3.761	3.623	3.623	3.640	3.670
		I	95	160	60			
	8 Sport, cultuur en recreatie	S	6.721	6.264	6.152	6.235	6.230	6.263
		I		892	118	400	45	-
	9 Milieu	S	6.302	6.362	6.659	6.918	7.004	7.003
		I		530	25			
	10 Economie en toerisme	S	144	371	368	368	368	368
		I	234	300	100	25		
	Grex	i	48	354	336	-	-	-
	11 Volkshuisvesting en RO	S	3.623	1.904	2.064	2.114	2.064	2.063
		I		409	150			
	Grex	i	3.351	6.635	12.370	4.749	-	-
	12 Algemene Dekkingsmiddelen *)	S	13.077	12.152	13.890	14.315	14.509	14.622
		I	458	35	105			
Totaal lasten (excl. Reserves)			104.131	105.790	111.112	102.559	97.370	97.575
Baten	1 Bestuur en ondersteuning	S	-219	-259	-249	-249	-249	-249
		I	-50	-				
	2 Veiligheid	S	-73	-71	-19	-19	-19	-19
	3 Sociaal Domein	S	-15.122	-12.016	-12.386	-12.147	-12.134	-12.137
	4 Volksgezondheid	S	-	-	0	-	-	-
	5 Onderwijs en educatie	S	-2.238	-2.013	-2.306	-2.078	-2.078	-2.078
	6 Wijkger. werken, integr., particip.	S	-29	-41	-41	-41	-41	-41
	7 Verkeer, vervoer en waterstaat	S	-193	-145	-145	-145	-145	-145
	8 Sport, cultuur en recreatie	S	-194	-663	-708	-708	-713	-715
		I	-501					
	9 Milieu	S	-7.755	-7.695	-7.954	-8.277	-8.372	-8.372
	10 Economie en toerisme	S	-212	-116	-216	-216	-216	-216
	Grex	i	-5	-354	-336	-	-	-
	11 Volkshuisvesting en RO	S	-1.112	-563	-585	-584	-583	-583
	Grex	i	-3.351	-6.635	-12.370	-4.749	-	-
	12 Algemene Dekkingsmiddelen *)	S	-71.814	-70.814	-74.956	-73.676	-74.316	-75.191
		I	-1.677					
Totaal baten (excl. Reserves)			-104.546	-101.384	-112.270	-102.888	-98.866	-99.746
	Stortingen in reserves	S	764	1.343	759	751	732	739
		I	4.406	-	2.642	1.306	1.953	2.500
	Onttrekkingen aan reserves	S	-1.094	-2.468	-994	-986	-918	-913
		I	-7.807	-3.466	-1.249	-742	-270	-156
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves			-3.731	-4.591	1.158	329	1.496	2.170
Eindtotaal (minus = voordeel)			-4.146	-186	0	0	0	0
	Totaal structurele lasten	S	100.614	96.741	98.064	98.056	98.057	98.314
	Totaal structurele baten	S	-100.056	-96.864	-100.559	-99.125	-99.784	-100.659
	Structurele baten -/- structurele lasten		558	-123	-2.495	-1.069	-1.727	-2.344
	*) exclusief taakveld reserves							

BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Overzicht incidentele baten en lasten		taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN	<u>Overhevelingen vanuit 2e berap 2021</u>					
	Schuldhelpverleningsprojecten	XT-63	€ 40.000			
	projecten voor kinderen	XT-63	€ 50.000			
	gratis bibliotheek abonnement	XT-63	€ 25.000			
	re-integratie initiatieven	XT-64	€ 450.000			
	Corona steunpakket: initiatieven betreffende extra begeleiding van kwetsbare groepen	XT-671	€ 50.000			
	Corona steunpakket: Jeugdhulp	XT-61	€ 45.000			
	Verbetering Leefbaarheid in de wijk: aanvullend werkbudget	XT-62	€ 25.000			
	Fietsenstalling Centrum Brunssum	XT-22	€ 100.000			
	Corona steunpakket: activiteiten en ontmoetingen jeugd	XT-51	€ 13.000			
	Corona steunpakket: cultuur	XT-53	€ 120.000			
	Na-ijl effect niet doorgegangene evenementen 2021	XT-53	€ 35.000			
	project "Knopen Lopen"	XT-57	€ 20.000			
	realisatie Akkerbrug	XT-57	€ 400.000			
	Leisure Lane	XT-57	€ 350.000			
	verbeteren aanpak zwerfvuil	XT-73	€ 15.000			
	Transitievisie Warmte	XT-74	€ 125.000			
	Proeftuin aargasvrije wijk: wijkuitvoeringsplan	XT-74	€ 250.000			
	Economisch beleid: werkbudget	XT-34	€ 75.000			
	Invoering Omgevingswet (uitgesteld tot 1 juli 2022)	XT-81	€ 250.000			
	<u>Voorjaarsbrief 2020 t.b.v. begroting 2021</u>					
	Budget inzake incidentele stijging cliënten ABW	XT-63	€ 155.000			
	Incidenteel budget inzake strategisch HRM beleid	XT-04	€ 35.000			
	<u>Uitvoeringsagenda</u>					
	Armoede: Creatieve oplossingen om armoede tegen te gaan	XT-63	€ 20.000			
	Participatie: participatiewet extra uitstroom	XT-65	€ 250.000			
	Verruiming budget OLT (programmering)	XT-53	€ 13.000			
	Milieu: Brunssum schoon	XT-73	€ 25.000			
	Centrumvisie/revitalisering promenadegebied: Stimuleringsfonds startende ondernemers	XT-33	€ 25.000			
	Centrumvisie/revitalisering promenadegebied: projectmanagement	XT-32	€ 50.000	€ 25.000		
	Economische samenwerking: Tweejarig werkbudget voor deelname aan economische projecten	XT-31	€ 25.000			
	Toerisme: Uitvoeringsprogramma toerisme	XT-57	€ 25.000			
	Ruimtelijke ordening: Opstellen omgevingsplan	XT-81	€ 50.000			
	Ruimtelijke ordening: Opstellen omgevingsplan	XT-81	€ 100.000			
	Bijdrage IBA 2021-2022	XT-01	€ 33.000	€ 50.000		
	<u>Voorjaarsbrief 2021 t.b.v. begroting 2022</u>					
	het nieuw op te stellen mobiliteitsplan	XT-21	€ 60.000			
	Transformatieplan Jeugd	XT-672	€ 66.000			
	Sportbeleid	XT-51	€ 30.000			
	Externe ondersteuning van partijen in het proces van coalitievorming na verkiezing 2022	XT-01	€ 20.000	€ 30.000		
	Tijdelijk extra BOA	XT-04	€ 40.000			
	Onderhoud kunstwerken	XT-57	€ 50.000			
	Doorontwikkeling organisatie	XT-04	€ 30.000			
	Bijdrage Parade Brunssum 2024	XT-53		€ 400.000		
	Gemeentelijke representatiekosten parade	XT-53			€ 45.000	
TOTAAL LASTEN			€ 3.540.000	€ 505.000	€ 45.000	€ 0
BATEN	<u>Voorjaarsbrief 2020 t.b.v. begroting 2021</u>					
	Dekking incidentele budgetten uit voorjaarsbrief	XT-010	-€ 190.000			
	Dekking uitvoeringsagenda uit voorjaarsbrief	XT-010	-€ 583.000	-€ 75.000		
	Dekking Bijdrage IBA 2021-2022	XT-010	-€ 33.000			
	<u>Voorjaarsbrief 2021 t.b.v. begroting 2022</u>					
	Dekking incidentele budgetten uit voorjaarsbrief 2021	XT-010	-€ 266.000	-€ 30.000		
	Dekking Gemeentelijke representatiekosten parade				-€ 45.000	
	Dekking overhevelingen van 2021 naar 2022	XT-010	-€ 2.438.000			
TOTAAL BATEN			-€ 3.510.000	-€ 105.000	-€ 45.000	€ 0
TOTAAL LASTEN / BATEN			€ 30.000	€ 400.000	€ 0	€ 0

BIJLAGE 7 OVERZICHT STRUCTURELE STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
<u>Storting in de reserves</u>				
Storting reserve verkiezingen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Storting reserve Parade representatie	€ 11.000	€ 11.000	€ 0	€ 11.000
Storting decentralisatie reserve onderwijs	€ 578.000	€ 578.000	€ 578.000	€ 578.000
Storting egalisatiereserve speeltoestellen	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Storting reserve revitalisering landgraaf	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Storting reserve Bomenfonds	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Storting reserve Palet	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Reserve ter dekking van kapitaallasten	€ 99.000	€ 91.000	€ 83.000	€ 79.000
Totaal van de geraamde toevoegingen aan reserves	€ 759.000	€ 751.000	€ 732.000	€ 739.000
<u>Onttrekkingen uit de reserves</u>				
Reserve ter dekking van kapitaallasten	-€ 994.000	-€ 986.000	-€ 918.000	-€ 913.000
Totaal van de geraamde onttrekkingen aan reserves	-€ 994.000	-€ 986.000	-€ 918.000	-€ 913.000

BIJLAGE 8 MEERJARIG INVESTERINGSSHEMA 2022 – 2025

Taakveld	Pro- gramma nr.	taak veld nr.	Omschrijving	Afschr. termijn	Investeringsbedrag			
					2022	2023	2024	2025
Verkeer en vervoer	7	XT-21	Renovatie wegen (cnfrm MOP-OR 2022-2025)	30 jr.	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
			Vervanging voertuigen/materieel onderdeel wegen	5 jr.				
			Vervanging voertuigen/materieel onderdeel verkeer	5 jr.	75.000			50.000
			Vervanging verkeersregelininstallatie	15 jr.			375.000	
			Totaal taakveld Verkeer en vervoer		1.633.000	1.558.000	1.933.000	1.608.000
Sportaccommodaties	8	XT-52	Sportpark Houserveld, wedstrijd-/oefenvelden	10 jr.	54.500			
			Sportpark In de Struijken, wedstrijd-/oefenvelden	10/20 jr.		23.200	35.100	23.200
			Sportpark Peerdendries, wedstrijd-/oefenvelden	10 jr.	46.700			
			Sportpark Klingelsberg, wedstrijd-/oefenvelden	10 jr.	40.100		52.800	
			Totaal taakveld Sportaccommodaties		141.300	23.200	87.900	23.200
Openbaar groen en recreatie	8	XT-57	Vervanging voertuigen/materieel Plantsoenen	5 jr.	127.500		105.000	8.500
			Totaal taakveld Openbaar groen en recreatie		127.500	0	105.000	8.500
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3	XT-66	Vervanging rolstoelen	5 jr.	200.000	200.000	200.000	200.000
			Totaal taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)		200.000	200.000	200.000	200.000
Begraafplaats	9	XT-75	Vervanging voertuigen/materieel begraafplaats					8.500
			Totaal taakveld Riolering		0	0	0	8.500
Overhead	12	XT-04	Vervangingsinvesteringen ICT/automatisering	4 jr.	355.000	355.000	355.000	355.000
			Totaal taakveld Overhead		355.000	355.000	355.000	355.000
			Totale investeringen periode 2020-2023		2.456.800	2.136.200	2.680.900	2.203.200

BIJLAGE 9 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM		
		REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022
Formatie	Fte per 1000 inwoners	8,16	7,97	7,65
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	7,38	7,62	7,32
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	723	774	749
Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten externen	8,9%	1,5%	2,3%
Overhead	% van totale lasten	10,2%	10,4%	10,9%

Bron: waarstaatjegemeente.nl

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)	Aantal per 10.000 jongeren	19	11	2020
Totaal misdrijven (per 10.000 inwoners)	Aantal per 10.000 inwoners	38,29	36,78	Juli 2021

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Absoluut verzuim	Per 1.000 leerlingen	2,1	2,4	2019
Relatief verzuim	Per 1.000 leerlingen	28	26	2019
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2,8%	1,7%	2020

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Aantal banen	Aantal per 1.000 inw 15-64 jr	445,5	795,9	2020
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	1%	1%	2019
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar dat in gezin met bijstandsuitkering leeft	8%	6%	2019
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. van de beroepsbevolking	62,8%	68,4%	2020
werkloosheid	% werklozen	3,8%	3,8%	2020
Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw.	460,3	466,5	2 ^e halfjaar 2020
Aantal nieuwe re-integratie voorzieningen	per 1.000 inwoners	7,4	6,6	2 ^e halfjaar 2018
Aantal beëindigde re-integratie voorzieningen	per 1.000 inwoners	7,9	5,7	2 ^e halfjaar 2018
Jongeren met jeugdhulp	% aandeel jongeren tot 18 jaar	13,9%	10,3%	2 ^e halfjaar 2020
Jongeren met jeugdbescherming	% aandeel jongeren tot 18 jaar	1,7%	1,1%	2 ^e halfjaar 2020
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,7%	0,3%	2 ^e halfjaar 2020
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	Aantal per 10.000 inwoners	990	650	2 ^e halfjaar 2020

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Niet sporters	%	59,7%	49,3%	2020

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Omvang huishoudelijk restafval	Kg per inwoner	133	161	2019
Grof huishoudelijk restafval	Kg per inwoner	10	30	2019
GFT afval	Kg per inwoner	125	89	2019
Hernieuwbare elektriciteit	%	5,8%	17,6%	2019

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Functiemenging	%	34,8%	53,2%	2020
Vestigingen (van bedrijven)	Per 1.000 inw. 15 t/m 64jr)	104,4	158,4	2020

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	159	270	2020
Nieuwgebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	7,9	8,9	2020
Demografische druk	%	75,2	70,1	2021
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens	In Euro's	775	733	2021
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens	In Euro's	825	810	2021

BIJLAGE 10 OPBOUWTABEL ALGEMENE UITKERING 2022-2025

Deze kan pas worden opgesteld na afronding van de septembercirculaire 2021 en wordt dus later toegevoegd.

BIJLAGE 11 AFKORTINGENLIJST

1G1P	1Gezin 1Plan
AB	Algemeen Bestuur
Abw	Algemene bijstandswet
ACP	Algemeen Controle Plan
a.d.h.v.	aan de hand van
ADV	Anti Discriminatie Voorziening
AFBK	Algemene en Financiële Beleidsmatige Kaders
AED	Automatische Externe Defibrillator
AJZ	Algemeen Juridische Zaken
AM	Algemene Middelen
AR	Algemene Reserve
ANWB	Algemene Nederlandse Wielrijdersbond
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
APG	Algemene Pensioen Groep
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
Wet Arbo	Wet Arbeidsomstandigheden
Arhi	(Wet) Algemene regels herindeling
AVA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWACS	Airborne Early Warning & Control System
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B&W	Burgemeester en Wethouders
BABS	Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand
BAG	Basis Administratie Gebouwen
BBB	Bergbezinkbassin
BBS	Bevolking / Burgerlijke Stand
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BDU	Brede Doeluitkering
Berap	Bestuursrapportage
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
Bibob	(Wet) Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIE	Bouwgrond in exploitatie
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BPL	Buitenring Parkstad Limburg
BRP (1)	Basis Registratie Personen
BRP (2)	Basis Rioleringsplan
BsGW	Belastingamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BSO	Buitenschoolse Opvang
BTM	Bedrijventerreinen Management
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG).
BVO	Betaald Voetbal Organisaties
BW	Beschermd Wonen
BZK	(Ministerie van) Binnenlandse Zaken
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBO	Centraal Begeleidingsorgaan
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEO	Clïënt Ervarings Onderzoek
CISO	Chief Information Security Officer
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CMWW	Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum-Onderbanken
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden
CPI	Consumenten Prijs Index
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeers- techniek
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
DB	Dagelijks Bestuur
DBFMO	Design, Build, Finance, Maintain & Operate
DHW	Drank- en Horecawet
DI	Duurzame Inzetbaarheid
Diftar	Gedifferentieerd tarief
DIV	Documentaire Informatievoorziening
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DSP	Demand Side Platform
DU	Doeluitkering
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Europese en Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EOA	Eerste Opvang Anderstaligen
ESF	Europees Sociaal Fonds
FG	Functionaris Gegevensbescherming
Fte	Fulltime-equivalent
FIDO	wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido)
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
FNV	Federatie Nederlandse Vakbeweging
GI	Gecertificeerde Instelling
GBRD	Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst
GEO	Geografische Informatie
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI	Gecertificeerde Instellingen
GIDS	Gezond in de Stad
GreX	Grondexploitatie
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HBH	Hulp bij het huishouden
HIC	High Impact Crime
HR	Human Resources
HRM	Human Resources Management
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
IBA	Internationale Bau Ausstellung
IBP	Inter Bestuurlijk Programma
ICF	Internal Control Framework
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IDU	In-, door- en uitstroom proces
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IKC	Integraal Kind Centrum
IKK	(Wet) Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
IKS	Iedereen kan Sporten
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen
IOB	Integraal Ondermijningsbeeld
IPP	Inburgeringsparticipatieplek
ISD BOL	Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf
ISD Kompas	Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
i.s.m.	in samenwerking met
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JFC HQ	Joint Force Command Headquarters van de NAVO
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
JPP	Jeugd Preventie Programma
KBL	Kredietbank Limburg
KCC	Klant Contact Centrum
KIDB	Kontaktgroep Industrie en Dienstverlening Bedrijven
KIV SVBBL	Kadernota Integrale Veiligheid (Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf)
KLC	Kwaliteit Limburgse centra
KRW	Kaderrichtlijn Water
KTO	Klantentevredenheidsonderzoek
LBP	Levensfasebewust Personeelsbeleid
LAA	Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LED (1)	Limburg Economic Development
LED (2)	Licht Emitterende Diode
LHB	Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijven

LRKP	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
LVO	Limburgs Voortgezet Onderwijs
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MBVO	Meer Bewegen Voor Ouderen
MCC	Meld- en Coördinatie Centrum
MIP OR	Meerjaren Investeringsplan Openbare Ruimte
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKB	Midden- en Kleinbedrijf
MMA	Meld Misdaad Anoniem
MMR	Metten Monitoren Rekeningen (samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg)
MO	Maatschappelijke Opvang
MOP-OR	Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte
MP	Masterplan
MPG	Meerjaren Perspectief Grondexploitatie
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NAVO	Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCW	Netto Contante Waarde
NSvV	Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NEN	Nederlandse Norm
NIEGG	Niet In Exploitatie Genomen Gronden
NWW	Nature Wonder World
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
OAS	Optimalisatie afvalwater studie
OBS	Openbare Basisschool
OCB	Ondernemers Centrum Brunssum
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OLT	Openluchttheater
OM	Openbaar Ministerie
OMG	Outlaw motorgang
Oranje Kolom	Benaming voor de gemeentelijke taken etc. in het kader van de rampenbestrijding
OZB	Onroerende Zaak Belasting
OZBE	Onroerende Zaak Belasting Eigenaar
OZBG	Onroerend Zaak Belasting Gebruiker
OV	Openbaar Vervoer
P&C	Planning & Control
PALET	Parkstad Limburg Energie Transitie
PDC	Producten Diensten Catalogus
PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIP	Provinciaal Inpassingsplan
PIT	Parkstad IT-samenwerking
PKA	Product Keuze Aanbod
PMD	Plastic, Metaal, Drinkpakken
PNIK	Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten
POI	Point Of Interest
POL	Provinciaal omgevingsplan Limburg

POV	Peuteropvang
Prorap	Programmarapportage
PSL	Parkstad Limburg
PSZ	Peuterspeelzaal
PUN	Paspoort Uitvoeringregeling Nederland
PvA	Plan van Aanpak
PVVP	Provinciaal verkeers- en vervoersplan
RAK	Regionaal Afwegingskader (voor grootschalige duurzame energieopwekking)
RES ZL	Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg
Retour	Trajecten om jongeren terug te geleiden naar onderwijs en/of arbeidsmarkt
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RO	Ruimtelijke Ordening
RODIN	Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer
ROVL	Richtlijnen Openbare Verlichting
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RVOB	Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf
RvS	Roestvast Staal
RVVP	Regionaal verkeers- en vervoersplan
SAM	Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg (Limburg)
SGL	Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
SiSa	Single information, Single audit
SMK	Stichting Muziekschool Kerkrade
SMO-raad	Raad voor Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning
SOB	Stichting Ouderenwelzijn Brunssum
SOBB	Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
SOX-armaturen	Oranje lampen straatverlichting
SPIL	(kernwaarden gemeente Brunssum) Samenwerking Professionaliteit Integriteit en Lef
SPP	Strategische personeelsplanning
SPUK	Specifieke Uitkering Stimulering Sport
SSC-ZL	Shared Service Centre Zuid-Limburg
SVBBL	(gemeenten) Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TCF	Tax Control Framework
TVW	Transitievisie warmte
UWV	Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VEBO	Verkeerseducatie Basisonderwijs
VGRP	Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan
VJB	Voorjaarsbrief
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring Omtrent Gedrag
VOP	Voetgangersoversteekplaats
VOV	Voorwaarde Openbare Verlichting
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie

VSV	(Bureau) Voortijdig Schoolverlaten
VT	Veilig Thuis
VTH	Veiligheid, Toezicht en Handhaving
VTV	Volksgezondheid Toekomstverkenning
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN	Veilig Verkeer Nederland
WAO	Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WGA	Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGS	Wet Gemeenschappelijke Schuldhulpverlening
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WKO	Warmte-koude opslag
WKR	Werkkostenregeling
WLZ	Wet Langdurige Zorg
WML	Watermaatschappij Limburg
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOB	Wet Openbaarheid van Bestuur
WOPT	Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
WOZ	wet Waardering Onroerende Zaken
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WSP	Werkgeversservicepunt Parkstad
WsW	Wet sociale Werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG	Wet Voorziening Gehandicapten
Wvggz	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWW	WoonWijzerWinkel
WWZ	Wonen, Welzijn en Zorg
Ziut	Specialist in openbare verlichting, verkeersregeling en camerabewaking
ZMP	Zeer Moeilijk Plaatsbaren
ZTC	Zaaktype catalogus
ZZP	Zorg Zwaarte Pakket

BIJLAGE 12 OVERHEVELINGEN VANUIT BEGROTING 2021

Overhevelingen van 2021 naar 2022 (conform 2e BeRap 2021)

Programma	Taakveld	Product	Bedrag	Omschrijving
3	XT-63	630003	40.000	Schuldhelpverleningsprojecten
		630003	50.000	projecten voor kinderen
		630003	25.000	gratis bibliotheek abonnement
	XT-64	650001	450.000	re-integratie initiatieven
	XT-671	671002	50.000	Corona steunpakket: initiatieven betreffende extra begeleiding van kwetsbare groepen
6	XT-61	612033	45.000	Corona steunpakket: Jeugdhulp
	XT-62	620003	25.000	aanvullend werkbudget
7	XT-22	220010	100.000	Fietsenstalling Centrum Brunssum
8	XT-51	510004	12.600	Corona steunpakket: activiteiten en ontmoetingen jeugd
	XT-53	530003	120.000	Corona steunpakket: cultuur
		530004	35.000	Na-ijl effect niet doorgegangene evenementen 2021
	XT-57	570005	20.000	project "Knopen Lopen"
		570005	400.000	realisatie Akkerbrug
		570005	350.000	Leisure Lane
9	XT-73	730000	15.000	verbeteren aanpak zwerfvuil
	XT-74	740002	125.000	Transitievisie Warmte
		740008	250.000	wijkuitvoeringsplan
10	XT-34	310002	75.000	werkbudget
11	XT-81	810005	250.000	Invoering Omgevingswet (uitgesteld tot 1 juli 2022)
Totaal overhevelingen			2.437.600	

In de raadsvergadering van 28 september 2021 heeft de Raad met de behandeling van de 2e Berap 2021 de overheveling van budgetten 2021 naar 2022 volgens bijgaande tabel vastgesteld.

De cijfermatige verwerking van de overhevelingen in de Begroting 2022 vindt plaats nadat de Raad de Begroting 2022 heeft vastgesteld. Deze verwerking is budgetneutraal en heeft daarmee geen invloed op het saldo.

UITGAVEN						INKOMSTEN					
progr	taak veld	omschrijving	bijgestelde begroting 2022	bijstelling 0e begr. wijz. 2022	nieuwe raming 2022	progr	taak veld	omschrijving	bijgestelde begroting 2022	bijstelling 0e begr. wijz. 2022	nieuwe raming 2022
GEWONE DIENST						GEWONE DIENST					
1		Bestuur en ondersteuning	3.383.291	0	3.383.291	1		Bestuur en ondersteuning	249.216	0	249.216
2		Veiligheid	2.877.640	0	2.877.640	2		Veiligheid	18.876	0	18.876
3		Sociaal domein				3		Sociaal domein			
63		Inkomensregelingen *)	16.483.087	33.300	16.516.387	63		Inkomensregelingen	11.986.483	0	11.986.483
64		Begeleide participatie	12.655.589	126.000	12.781.589	64		Begeleide participatie	0	0	0
671		Maatwerkdienstverlening 18+	7.694.942	57.500	7.752.442	671		Maatwerkdienstverlening 18+	275.000	0	275.000
		Ongewijzigde taakvelden	12.817.712	0	12.817.712			Ongewijzigde taakvelden	124.866	0	124.866
		Subtotaal	49.651.330	216.800	49.868.130			Subtotaal	12.386.349	0	12.386.349
4		Volksgezondheid				4		Volksgezondheid			
71		Volksgezondheid *)	1.259.244	3.400	1.262.644	71		Volksgezondheid	0	0	0
		Subtotaal	1.259.244	3.400	1.262.644			Subtotaal	0	0	0
5		Onderwijs en educatie				5		Onderwijs en educatie			
43		Onderwijsbeleid en leerlingzaken *)	1.896.042	9.800	1.905.842	43		Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.165.776	0	1.165.776
		Ongewijzigde taakvelden	2.470.295	0	2.470.295			Ongewijzigde taakvelden	1.139.899	0	1.139.899
		Subtotaal	4.366.337	9.800	4.376.137			Subtotaal	2.305.675	0	2.305.675
6		Wijkgericht werken, integratie, burgerparticipatie	3.555.478	0	3.555.478	6		Wijkgericht werken, integratie, burgerparticipatie	40.977	0	40.977
7		Verkeer, vervoer en waterstaat	3.682.762	0	3.682.762	7		Verkeer, vervoer en waterstaat	145.117	0	145.117
8		Sport, cultuur en recreatie	6.269.520	0	6.269.520	8		Sport, cultuur en recreatie	708.128	0	708.128
9		Milieu	6.683.915	0	6.683.915	9		Milieu	7.953.697	0	7.953.697
10		Economie en toerisme	804.660	0	804.660	10		Economie en toerisme	552.007	0	552.007
11		Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	14.583.134	0	14.583.134	11		Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	12.954.531	0	12.954.531
12		Algemene dekkingsmiddelen				12		Algemene dekkingsmiddelen			
0.7		Algemene uitkering gemeentefonds	0	0	0	0.7		Algemene uitkering gemeentefonds	65.927.982	1.595.000	67.522.982
0.10		Mutaties reserves	193.076	1.365.000	1.558.076	0.10		Mutaties reserves	197.013	0	197.013
		Ongewijzigde taakvelden	17.202.740	0	17.202.740			Ongewijzigde taakvelden	11.073.559	0	11.073.559
		Subtotaal	17.395.816	1.365.000	18.760.816			Subtotaal	77.198.554	1.595.000	78.793.554
		Totaal	114.513.127	1.595.000	116.108.127			Totaal	114.513.127	1.595.000	116.108.127

*) Hiervan werkt een post van € 4.600 structureel door.

**) Deze aanpassing werkt meerjarig door.

Bijlage 10 Opbouwtabel algemene uitkering 2021-2024				
Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven				
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-424	-428	-433	-437
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-335	-338	-342	-346
1a Waarde woningen eigenaren	-1.667	-1.685	-1.704	-1.723
Subtotaal	-2.426	-2.451	-2.479	-2.506
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
Subtotaal	32.701	31.044	31.318	31.395
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Uitkeringsfactor	1,754	1,762	1,782	1,82
Subtotaal (B x C (=uf))	57.357	54.700	55.808	57.138
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-3	-3	-3	-3
Subtotaal	-3	-3	-3	-3
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	121	121	121	121
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	81	81	81	81
103 Gezond in de stad (DU)	95			
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	46	46	46	46
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	163	163	163	163
383 Inburgering (IU)	85	93	93	93
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	3	3	3	0
Subtotaal	594	507	507	504
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein				
260 Participatie (IU)	9.521	9.159	8.918	8.406
261 Voogdij/18+ (IU)	645	645	645	645
Subtotaal	10.166	9.804	9.563	9.051
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker				
Gemeenteposten:				
nadeel herijking	0	-417	-702	-701
jeugdhulp, extramiddelen structureel 2023, 2024 en 2025	0	2.171	2.171	2.171
Stelpost BTW-compensatiefonds (BCF)	240	240	240	240
Subtotaal	240	1.994	1.709	1.710
Subtotaal (B x C (=uf))	65.928	64.551	65.105	65.894

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 5 oktober 2021
Registratiekenmerk : 1107123
Gemeentebladnr. : 2021/88 (versie 3 incl. amendementen)
Afdeling : Financiën en control
Behandelend ambtenaar : R. Kapma
Bereikbaar onder : 045-5278542
rolf.kapma@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1107123
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Raadsverg. d.d. : 2 november 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

Programmabegroting 2022

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Op grond van artikel 191 lid 1 Gemeentewet dient de raad, op voorstel van het college, jaarlijks de begroting vast te stellen. De vastgestelde begroting dient voor 15 november aan de provincie toegezonden te worden (art. 191 lid 2 Gemeentewet).

b. Huidige situatie/probleemstelling

Jaarlijks wordt een programmabegroting opgesteld met een meerjarige financiële doorkijk. Dit is wettelijk verplicht.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Een door de raad goedgekeurde en gedragen begroting die ook door de financieel toezichthouder (de provincie) geaccordeerd wordt.

b. Kaders

Artikel 191 Gemeentewet alsmede de Financiële verordening gemeente Brunssum 2019.

c. Argumenten en overwegingen

- Deze programmabegroting heeft dezelfde structuur als vorig jaar (12 programma's en 7 paragrafen).
- In de begroting is de Voorjaarsbrief verwerkt (raad 20 juli 2021).
- Daarnaast zijn in de begroting nog ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de Voorjaarsbrief hebben voorgedaan. Door vertraging bij het ministerie van BZK is het saldo van de septembercirculaire nog niet meegenomen.

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

Aangepaste tabel

Begrotingssaldo (- is voordeel en + is nadeel)				
	2022	2023	2024	2025
Saldo Voorjaarsbrief:	€ -123.000	€ -426.000	€ -1.495.000	€ -1.590.000
Extra middelen jeugd 2022	€ -2.840.000			
Stelpost Extra middelen jeugd 2023-2025 75%		€ -2.170.500	€ -2.170.500	€ -2.170.500
10% bedrijfsvoeringskosten jeugd (% conform begr.2015)	€ 284.000	€ 217.000	€ 217.000	€ 217.000
Extra middelen jeugd 2023-2025 vervallen reeds opgenomen stelpost		€ 676.800	€ 693.400	€ 693.400
Storting in Reserve social domein	€ 2.800.000			
herijking obv cijfers 2019		€ 417.000	€ 702.000	€ 701.000
Afvaltarief niet laten stijgen	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000
Doorontwikkeling organisatie	€ 30.000			
diverse aanpassingen	€ -283.500	€ -311.500	€ -190.500	€ -642.500
Saldo septembercirculaire	pm	pm	pm	pm
Begrotingssaldo	€ -15.500	€ -1.480.200	€ -2.126.600	€ -2.674.600
Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve				

Zie voor een verdere toelichting het boekwerk.

d. Opties en keuze

Voorgesteld wordt om de begroting zoals voorgelegd vast te stellen. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn.

4. Bijlagen

Programinabegroting 2022

0e begrotingswijziging 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebblad nr. : 2021/88 (versie 3 incl. amendementen)
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 1107123

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebbladnummer 2021/88;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021, afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet;

Besluit:

De Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2025 en 0e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Waarbij het besluit als volgt is geamendeerd:

- (amendement 1) In 2022 geen inflatiecorrectie toe te passen op Onroerend goed belasting, de hondenbelasting, begrafenisrechten, reclamebelasting en de marktgelden;
- (amendement 2) Om, naast de aanstelling van een BOA van de ontstane vacature in september 2022, vanaf 2022 een bedrag van € 60.000,- vrij te maken voor de uitbreiding van het aantal BOA's met een specifiek opgeleide jeugd-BOA, of een functionaris die met gelijksoortige bevoegdheden dezelfde doelstellingen uit het amendement kan realiseren;
- (amendement 4) om in de eerste helft van 2022 met een realiseerbaar plan voor die Akkerbrug te komen, waar alle betrokken partijen, de Provincie en de eigenaar van het Landgoed, zich in kunnen vinden en aan willen meewerken
 - en daarna zo snel mogelijk met de uitvoering te starten.
- (amendement 5) een noodfonds Energie Armoede op te richten voor de duur van maximaal 1 jaar, dit noodfonds te laten ingaan per 1 januari 2022 en einddatum 31 december 2022;
 - dit noodfonds te vullen met € 150.000,- en dit bedrag te halen uit de algemene reserve;
 - De Rijksmiddelen die toegekend worden, worden teruggestort in de algemene reserve
 - Met een proactieve houding een plan van aanpak voor te bereiden voor een effectieve inzet van deze beschikbare middelen zodat deze tijdig de huishoudens bereiken die dit nodig hebben;
 - De relevante maatschappelijke instanties, zoals woningbouwcorporaties, e.d., bij de voorbereiding van deze aanpak te betrekken;
 - Tussentijds de voortgang aan de gemeenteraad te rapporteren en in het 1e kwartaal van 2023 te komen met een eindverslag.
- (amendement 6) € 40.000,- beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de opwaardering van het vijverpark
 - Het college op te dragen een plan op te stellen ten behoeve van de opwaardering van het vijverpark, aangevuld met een voorstel om het openluchttheater uit te breiden met basisvoorzieningen.
 - Dit voorstel aan te bieden aan de raad in het eerste kwartaal 2022.
- (amendement 8) om in 2022 een bedrag van €75.000,- vrij te maken om verenigingen financieel te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten gericht op ontmoeting en ledenbinding en om ledenverlies tegen te gaan.

- Het college op te dragen om voorwaarden aan het gebruik van deze regeling op te stellen
- (amendement 9) In 2022 geen precariobelasting te heffen
 - Het financiële tekort in de begroting 2022 ten bedrage van € 22.400 te dekken middels een eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve
- (amendement 10) Een bedrag van € 150.000,- in de begroting 2022 vrij te maken uit de algemene reserve en deze gelden in het eerste kwartaal 2022 in te zetten en de trappenpartij in het Schutterspark zo snel mogelijk te realiseren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

02 NOV. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

vraag nr.	Inbreng	Fractie	Al in lopende processen/begroting opgenomen? J/N	Indien nee: willen we het college voorstellen dit als nieuwe ambitie in de begroting op te nemen? Graag beargumenteren.	Afdeling
1	1. Lastenverlichting of in ieder geval voorkomen dat er een lastenverzwaring	BCD		Vanwege kostenstijgingen zou normaal gesproken het afvaltarief vastrecht in 2022 stijgen met € 8,01. Het college stelt voor deze lastenverzwaring te voorkomen door structureel een bedrag van € 111.200,- te onttrekken uit de algemene middelen. Het OZB tarief wordt alleen geïndexeerd met 1,6%.	FC
2	2. Hondenbelasting	BCD		Dit ligt bij de werkgroep hondenbelasting (ingesteld door de raad bij amendement begrotingsbehandeling begroting 21). De werkgroep dient nog naar de raad te rapporteren.	FC
3	3. Cultuur en evenementen: betere programmering	BCD	Ja	Zit al in de begroting, programma 8.	MO
4	4. Aandacht voor recreatie en toerisme	BCD	Ja	Zit al in de begroting, programma 8.	ROV
5	5. Loket ondernemers, betere service aan burgers en ondernemers	BCD	Ja	Zit al in de begroting, programma 10.	ROV
6	6. Gemeenschapshuizen en verenigingsgebouwen in stand houden	BCD		Indien er acute problemen zijn i.v.m. gevolgen corona kan een beroep gedaan worden op de Corona reserve.	ROV
7	7. Jongeren: Extra budget jongerenwerk in Brunssum; Activiteiten voor onze Jeugd; Samen met de jongeren een evenement organiseren; Jongerenontmoetingsplaatsen	BCD	Ja	Zie 2e berap 21	MO
8	1. Veiligheid, blij met extra inzet boa - motie politie om veiligheid en aandacht voor meer inzet politie door bezuiniging landelijk	Lijst Borger	J	Extra Boa capaciteit zit in begroting. Lobby gericht op behoud politiecapaciteit wordt door de burgemeesters van Parkstad in afstemming gevoerd. Vergt geen extra middelen.	BZ
9	2. Jeugdoverlast (aandacht daarvoor in begroting). Jeugd ontmoetingsplaatsen	Lijst Borger	J	Bestaande aanpak indien nodig intensiveren, vergt vooralsnog geen extra middelen vanuit veiligheidshoek. Preventieve aanpak en jongerenvoorzieningen wordt georganiseerd en gefinancierd vanuit programma 3.	BZ
10	3. Wateroverlast. Voorbereid zijn tegen toekomstige hoosbuien (voorraad zandzakken)	Lijst Borger	Nee	Gemeente Brunssum heeft geen last van hoogwater en t.a.v. hoosbuien zijn zandzakken geen oplossing.	OPBR
11	4. Fietsstalling en betere aansluiting op OV buurgemeenten (overstapstation)	Lijst Borger	J	Nut en noodzaak is er, komt in Mobiliteitsplan naar voren, daarom reservering budget continueren	ROV
12	5. Vijverpark mag een upgrade krijgen (belettering en aanpalende verbeteringen).	Lijst Borger	Nee	Wordt meegenomen in het project "Centrumvisie".	OPBR
13	6. Transitie naar circulaire economie, afvalscheiding – verlaging afvalstoffenheffing.	Lijst Borger	Ja	In november 2020 is er een startnotitie Circulaire Economie aan het college en de raad voorgelegd. Inmiddels lopen er projecten waarin circulaire economie aandacht krijgt. De kennis die dit oplevert zal gebruikt worden voor het op te stellen beleid voor circulaire economie. Echter er is op dit moment geen capaciteit om dit op te pakken (vacatures ROV). Betekent ook dat de financiële consequenties van de uitvoering van het op te stellen beleidsplan nog niet bekend zijn.	ROV
14	7. Zandzakken voor Parkstad	Lijst Borger	Nee	Opmerking van punt 10 is eveneens van toepassing op Parkstad	OPBR
15	8. Goede programmering OLT	Lijst Borger	Ja	In de Voorjaarsbrief (pagina 14) is al extra geld opgenomen hiervoor. Dit komt terug in de begroting programma 8.	MO
16	9. Grote en kleine Parade	Lijst Borger	Ja	In de Voorjaarsbrief is al extra geld opgenomen hiervoor.	MO

17 10. Duurzaamheid: verlaging afvalstoffenheffing

18 1. Extra gelden voor bus overstapstation in Brunssum, middels kapitaliseren.

19 2. Lager tarief hondenbelasting (eerste hond), afvalstoffen en OZB.

20 3. Extra gelden voor verenigingsleven. Ook in relatie met Corona.

21 1. Concrete plannen voor klimaat adaptieve maatregelen 2,00 /inwoner: Vergroening en Ontstening

22 2. Oostflank: Bodemonderzoeken i.v.m. vestigingsmogelijkheden grote distributiecentra; Werkgelegenheid;

23 3. Kerkstraat: Actieve aanpak leegstand/Streetwise; Dienstverlenende gemeente; Kijk wat je wel kunt doen, en niet wat niet mogelijk is.

24 4. Akkerwegbrug: Waarom draai Provincie; geen prioriteit; Toestemming grond eigenaar?

25 5. Fietsenstalling centrum: Gaan we hier nu actie in ondernemen?; Gaan we de € 100.000,- weer doorschuiven?; Nut en noodzaak

26 6. Parade: Twijfel structurele financiële verhoging bij tweejaarlijkse Parade

27 1. Aanpakken snelheidsduivels

28 2. Activiteiten/centrum voor onze Jeugd

29 3. Hoe kunnen verenigingen meegenomen worden en participeren om cultuur te verbeteren

30 4. Akkerwegbrug. Nog realistisch?

31 5. Laaggeletterdheid

32 6. 20.000 euro voor coalitievorming schrappen

33 7. Streetwise en Charlemagne

Lijst Borger		Vanwege kostenstijgingen zou normaal gesproken het afvaltarief vastrecht in 2022 stijgen met € 8,01. Het college stelt voor deze lastenverzwaring te voorkomen door structureel een bedrag van € 111.200,- te onttrekken uit de algemene middelen. Het OZB tarief wordt alleen geïndexeerd met 1,6%.	FC
BBB Lijst Palmen		Is opgenomen in de Voorjaarsbrief.	FC
BBB Lijst Palmen		Dit ligt bij de werkgroep hondenbelasting (ingesteld door de raad bij amendement begrotingsbehandeling begroting 21). De werkgroep dient nog naar de raad te rapporteren.	FC
BBB Lijst Palmen	Nee	Dat ligt er aan wat de Raad wil. Zou via 1ste berap 2022 kunnen als de raad in meerderheid dit wenst.	MO
PVDA		Een sympathiek idee. Zou eerst een concreet plan/voorstel voor moeten komen waaraan dan geld gekoppeld wordt.	ROV
PVDA	J/N	Is wel noodzakelijk indien er stikstofruimte beschikbaar komt om de ontwikkeling tot uitvoering te brengen, maar zal betaald moeten worden uit de grondexploitatie. Het is nog niet helder of de gemeente dit zelf gaat doen en zo ja in welke verhouding tot andere partijen zoals provincie, Parkstad, huidige eigenaar en eventueel ontwikkelaars/beleggers. Ambtelijk heeft de provincie indicatie aangegeven dat de kosten hiervan € 100.000,-. Indien dit aan de orde komt zal er een parat voorstel aan de raad voorgelegd worden incl. de dekking.	ROV
PVDA	J	Is onderdeel van het centrumplan.	ROV
PVDA	J	We komen, zoals toegezegd, bij de begrotingsbehandeling 2022 in november conform de toezeggingen met de stand van zaken.	ROV
PVDA	J	Nut en noodzaak is er, komt in Mobiliteitsplan naar voren, daarom reservering budget continueren	ROV
PVDA	Ja	Dit is aan de raad. Het college staat hier wel achter.	MO
CDA	J	Bestaande (repressieve) aanpak continueren en zonodig intensiveren. Vergt geen extra financiële middelen.	BZ
CDA		Cmww ontplooit activiteiten voor onze Jeugd. Dit is begroot.	MO
CDA	Nee	Wij overwegen om bijeenkomsten te organiseren en om een cultuurcoach in te kunnen zetten. Dit zit vooralsnog niet extra in de begroting. Mogelijk komen we later met een separaat voorstel hiertoe.	MO
CDA	J	We komen, zoals toegezegd, bij de begrotingsbehandeling 2022 in november conform de toezeggingen met de stand van zaken.	ROV
CDA	ja	Dat zit in de begroting	MO
CDA	J	Deze 20.000 zit in de VJB. Het college laat deze staan in de begroting omdat uit het verleden bleek dat er budget nodig is.	FC
CDA	J	De samenwerking met streetwise en charlemagne wordt gecontinueerd en geïntensiveerd. Streetwise ihkv de ontwikkeling centrumplan. Charlemagne ihkv het kwaliteitskeurmerk veilig ondernemen voor de bedrijventerreinen Haefland en Rode Beek. Dit leidt niet tot extra kosten.	ROV

34 8. Veiligheid Centrum

35 9. Parade inzet gelden voor grote en kleine parade

36 10. Haalbaarheid duurzaamheid

37 1. Bijstandsgerechtigden langer dan 6 maanden iets bij laten verdienen ;2 jaren (tot 120% van het wettelijk minimumloon)

38 2. Minimaregelingen of mantelzorg complement automatisch jaarlijks toekennen na eerste toekenning

39 3. Minimaregelingen inkomensgrens ophogen van 120 naar 130% van het minimuminkomen.

40 4. Mantelzorg complement verhogen van 70 naar 200 euro per jaar.

41 5. Jongeren in SMO raad plaatsen. (meedenken over armoedebeleid)

42 6. Extra donatie aan kinderen die opgroeien in armoede (kerst/sinterklaas)

43 7. Donatie aan ouderen kerstdiner

44 8. Donatie dierenvoedselbank en gewone voedselbank.

45 9. Bevriezing van alle heffingen

46 10. Extra prullenbakken fiets en wandelpaden

47 11. Mobiliteitsplan nu extra geld vrijmaken

48 12. Fietsenstalling centrum schrappen

49 13. Expert voor programmering eenmalig inhuren en € 20.000,- per jaar besteden aan vrijkaartjes voor kinderen in openluchttheater.

50 14. Herstructurering Lemmender en Schuttersveld. Bewoners betrekken en zeggenschap geven.

CDA	J	Bestaande aanpak indien nodig intensiveren, vergt vooralsnog geen extra middelen. Jongerenvoorzieningen te financieren vanuit programma 3.	BZ
CDA	ja	In de Voorjaarsbrief is al extra geld opgenomen hiervoor.	MO
CDA	J	Vanuit Parkstad wordt er momenteel gestart met een nieuw uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026. De verwachte besluitvorming hiervoor is Q2 2022. Het is nog niet duidelijk welk budget hiermee gemoeid zal zijn want zit nog in de verkennende fase.	ROV
SP	Nee	Vergt nader onderzoek.	MO
SP	Nee	Effect op begroting van automatisch toekennen niet meegenomen. Dat is ook moeilijker te voorspellen. Zouden we, als de Raad daartoe besluit, moeten monitoren.	MO
SP	Nee	Tot nu toe is daar geen draagvlak voor geweest	MO
SP	Nee	Wij verwachten geen verandering in de te realiseren doelstellingen met het verhogen van het mantelzorgcompliment.	MO
SP	Nee	Is ook de doelstelling van de SMO raad maar moeilijk te realiseren. Heeft geen financiële consequenties	MO
SP	Nee	Vanuit armoedebeleid is er naar verwachting ruimte voor nieuwe initiatieven binnen de bestaande middelen?	MO
SP	Nee	Vanuit armoedebeleid is er naar verwachting ruimte voor nieuwe initiatieven binnen de bestaande middelen?	MO
SP	Nee	Het college heeft dit voorstel, in het verleden, niet overgenomen	MO
SP		Vanwege kostenstijgingen zou normaal gesproken het afvaltarief vastrecht in 2022 stijgen met € 8,01. Het college stelt voor deze lastenverzwaring te voorkomen door structureel een bedrag van € 111.200,- te onttrekken uit de algemene middelen. Het OZB tarief wordt alleen geïndexeerd met 1,6%.	FC
SP	Nee	Inzake het terugdringen van zwerfvuil langs fiets en wandelpaden is het een optie een aantal zogenaamde "blikvangers" te plaatsen en geregeld te ledigen! Dit kost dan € 15.000,-. Het is aan de raad om bij de begrotingsbehandeling aan te geven of zij dit willen. Wij nemen het niet op voorhand op in de begroting.	OPBR
SP	7	Zie VJB, middelen worden straks gevraagd bij het vaststellen van het nieuwe Mobiliteitsplan en wordt dus opgenomen in het bijbehorende raadsvoorstel.	ROV
SP	J	Nut en noodzaak is er, komt in Mobiliteitsplan naar voren, daarom reservering budget continueren	ROV
SP	ja	Via de stichting leergeld en jeugdfonds cultuur zijn er mogelijkheden om voor kinderen voor "vrijkaartjes". Binnen de begroting is daartoe voldoende budget beschikbaar.	MO
SP	J	Via het Volkshuisvestingsfonds is hiervoor subsidie toegekend. Cofinanciering komt 28 september in de raad (gemeentebld 2021, nr. 75). Planvorming begint de komende maanden. Bewoners zullen betrokken worden.	ROV

- 51 15. Afschaffen eigen bijdrage WMO.
- 52 16. Geen verplichte aanbesteding zorg
- 53 17. Hulp bij het huishouden (Hbh) via een subsidierelatie
- 54 1. Huisvesting en woningbouw. Veel locaties in Brunssum. Veel initiatieven om de woningtransitie op gang te brengen zijn nog onbenut; Masterplan woningbouw in Brunssum, waarin de bouwplannen en de transitie (winkels/bedrijven) vorm en inhoud kan worden gegeven
- 55 2. Tegengaan van krimp van de bevolking: Concreet plan om de krimp tegen te gaan en jonge gezinnen naar Brunssum te halen met passend budget.
- 56 3. Masterplan sociaal domein waarin alle onderdelen van het sociaal domein in samenhang en in het belang van de burgers zijn ondergebracht: Integrale benadering; Integrale toegang; Concrete resultaat afspraken
- 57 4. Jeugdhulp/Jeugdzorg: Hoe worden de problemen opgelost in relatie tot het eenmalige budget van € 66.000 ? Raken we onze koploperspositie kwijt?
- 58 5. Verminderde uitgaven aan Buig: Pas de bijstelling (korting 750.000/800.000) fors aan
- 59 6. Duurzame armoedebestrijding, Sociale-inclusie: a. Niets teruggevonden, oproep om in de begroting concrete voorstellen op te nemen.
- 60 7. Taskforce veiligheid: Wat gebeurt er extra op ondermijnende criminaliteit?; Politiecapaciteit op peil houden
- 61 8. Verbindende samenleving: Voorzien kaalslag onder verenigingen agv Corona; Herstelplan verenigingen met als doel hun oude positie, omvang en maatschappelijke relevantie van voor de pandemie terug te krijgen
- 62 9. Gezondheid en vitaliteit: Formuleer een concreet gezondheidsplan; Inclusief doelstellingen en financiering en zet dit meerjarig uit.
- 63 10. Duurzaamheid: Duurzaamheidsagenda met haalbare doelstellingen en extra communicatiebudget.

SP	Nee	Het kostenverhogend effect zal enorm zijn, daarom stelt het college dit niet voor.	MO
SP	Nee	Wmo is in 2021 aanbesteed	MO
SP	Nee	Dit speelt niet voor 2022	MO
VVD	Ja	Geen extra ambities. Zie Regionale Woningbouwprogrammering Bestuurcommissie Wonen en Herstructurering; Voor wat betreft sociale woningbouw tevens de door het college van burgemeester en wethouders met de woningcorporaties en huurdersorganisaties te maken prestatieafspraken. T.b.v. cofinanciering en te realiseren woningbouw en transformatie zijn tevens afspraken gemaakt in het kader van de 3e tranche Regiodeal en de Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra. Verder zal e.e.a. worden meegenomen in de (te actualiseren) regionale en lokale woonvisie.	ROV
VVD	Nee	Het tegengaan van krimp en dan met name het aantrekken van jonge gezinnen is een speerpunt dat zwaar meeweegt in de ontwikkeling en uitvoering van alle plannen. Specifieke voorbeelden zijn bijvoorbeeld het project citybranding of het centrumplan, waar het centrum aantrekkelijk maken voor die doelgroep een van de speerpunten en toetsingskaders is.	MO
VVD	Ja/Nee	Integrale toegang: pilot loopt tot maart 2022. Dan advies m.b.t. vervolg. Zit niet in begroting want vervolg hangt af van de evaluatie van de pilot.	MO
VVD	Ja	Hiermee wordt voorkomen dat de wachtlijst oploopt. In de begroting is een structureel bedrag opgenomen.	MO
VVD	Ja	Zowel de inkomsten als de uitgaven aan de BUIG worden op de gebruikelijke P & C-momenten bijgesteld	MO
VVD	Ja	Sociale inclusieagenda volgt in 2022 en is op moment van schrijven in voorbereiding	MO
VVD	J	Ondermijning is al prioriteit van beleid met een intensieve aanpak mede o.g.v nieuwe ondermijningsbepalingen in de APV. Lobby gericht op behoud politiecapaciteit wordt door de burgemeesters van Parkstad in afstemming gevoerd. Vergt geen extra middelen.	BZ
VVD	Nee	De afnemende ledenaantallen bij verenigingen spelen al langere tijd in de samenleving. De vraag is, t.a.v. het verenigingsleven, waar Brunssum behoefte aan heeft. Dat vraagt nader onderzoek.	MO
VVD	Ja	Het beleid voor gezondheid en vitaliteit is verweven in de regionaal gezondheidsnota, in het preventieakkoord, in het sportakkoord en in het cultuurbeleid.	MO
VVD	J/N	Vanuit Parkstad wordt er momenteel gestart met een nieuw uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026. De verwachte besluitvorming hiervoor is Q2 2022. Eventueel extra uitvoeringsbudget momenteel onzeker want nog in verkennende fase	ROV

64 11. Centrumplan: Kom met gedragen visie- en uitvoeringsplan iom bewoners, bedrijven en omwonenden.

65 12. Hoogstaand voorzieningenniveau: Structurele bezuiniging ad € 175.000,- op onderwijsvoorzieningen schrappen.

66 13. Gezonde gemeentelijke financiën: 1 miljoen eenmalig teruggeven belastingen aan bedrijven en inwoners.

67 1. Toezegging terugkoppeling stand van zaken 55 punten programma voor de programmabegroting

68 Schutterspark visie / accomodatiebeleid op outputkalender

69 3. Geen lastenverhoging burgers: Afvalstoffenheffing; OZB

70 4. Centrumplan: Ga aan de slag, laat bevolking resultaat zien; Transformatiefonds (co financiering Parkstad/Provincie)

71 5. Armoedebelid: Wat moet erbij, wat is nodig en te verwachten?

72 6. Jeugdzorg: Wat moet erbij ?

73 7. Ouderenzorg: Hebben we alles onder controle?: Denk aan seniorenfeest

74 8. Duurzaamheid: consequenties duidelijk maken in beleid.

VVD	J	De visie en de doorvertaling in een uitvoeringsprogramma Centrum Brunssum is in september 2020 unaniem vastgesteld door de raad. In het proces dat leidde tot die visie hebben Brummers op diverse manieren hun wensen, ideeën en zorgen ingebracht. Tijdens de volgende fase, de voorbereiding en daarwerkelijke uitvoering van de onderliggende projecten zal wederom aandacht zijn voor voldoende draagvlak. Deze fase begint 4e kwartaal 21. Extra financiële gevolgen zitten in de 2e berap 21 (voorbereidingskrediet), zie ook rib d.d. 24/8/21. Ten opzichte daarvan geen extra financiële gevolgen.	ROV
VVD	J	Verlaging storing in decentralisatiereserve zit in VJB. Vanuit reëel begroten is dit opgenomen. Advies is om dit niet aan te passen. Mocht in de toekomst extra storing nodig zijn dan op dat moment storting weer verhogen.	FC
VVD	Nee	Het college kiest ervoor om via vastrecht afvalstoffen de burger tegemoet te komen. Meer specifiek: door de stijging van het tarief die normaal had moeten plaats vinden structureel niet door te voeren maar meerjarig te bekostigen uit de algemene middelen.	FC
PAK		Terugkoppeling gaat naar de raad voor de begrotingsbehandeling	DIR
PAK		Schutterspark (alsmede accomodatiebeleid) zijn opgenomen in de outputkalender. Beide onderwerpen staan op de planning om in december in de raad besproken te worden.	ROV
PAK		Vanwege kostenstijgingen zou normaal gesproken het afvaltarief vastrecht in 2022 stijgen met € 8,01. Het college stelt voor deze lastenverzwaring te voorkomen door structureel een bedrag van € 111.200,- te onttrekken uit de algemene middelen. Het OZB tarief wordt alleen geïndexeerd met 1,6%.	FC
PAK		De visie en de doorvertaling in een uitvoeringsprogramma Centrum Brunssum is in september 2020 unaniem vastgesteld door de raad. In het proces dat leidde tot die visie hebben Brunsummers op diverse manieren hun wensen, ideeën en zorgen ingebracht. Tijdens de volgende fase, de voorbereiding en daarwerkelijke uitvoering van de onderliggende projecten zal wederom aandacht zijn voor voldoende draagvlak. Deze fase begint 4e kwartaal 21. Extra financiële gevolgen zitten in de 2e berap 21 (voorbereidingskrediet), zie ook rib d.d. 24/8/21. Ten opzichte daarvan geen extra financiële gevolgen.	ROV
PAK	Ja	Er is budget voor eventuele nieuwe initiatieven.	MO
PAK	ja	het rijk compenseert gemeente Brunssum . Er hoeft naar verwachting niets bij.	MO
PAK	Nee	vanuit Wmo is er geen budget opgenomen voor een seniorenfeest. Ouderen hebben op verschillende manieren de aandacht (mantelzorg, Wmo, bewegen, cmww, eenzaamheid, lokale inclusie).	MO
PAK	J/N	Vanuit Parkstad wordt er momenteel gestart met een nieuw uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026. De verwachtte besluitvorming hiervoor is Q2 2022. Eeventueel extra uitvoeringsbudget onzeker want nog in verkennende fase.	ROV

75 9. Groene Moties: wat zien we terug op outputkalender?: Stand van zaken groene moties?;
b. Levensbomenbos (motie na zomerreces); Nieuw groenstructuurplan, eigen strategische visie
Brunssum, Brunssum, tuinstad in Parkstad

76 10. Akkerweg-brug: Wat kunnen we zelf, Sluit aan bij genoemde strategische visie;
Medefinanciering provincie, bekijk de insteek; Recreatie dichtbij huis, natuureducatie, natuur-
en cultuurhistorie, ontlast de Brunssumerheide, extra recreatieplekken; Neem de brug mee in
het kader van de fiets-mobiliteit (nu nog brug te ver); Doelmatige en sobere variant; Plan en de
kosten in begroting 2022 opnemen

PAK		De afhandeling van de groene moties wordt in oktober/november aan de outputkalender toegevoegd, voor zover ze dan niet afgehandeld zijn.	ROV
PAK	J	We komen, zoals toegezegd, bij de begrotingsbehandeling 2022 in november conform de toezeggingen met de stand van zaken.	ROV



Amendement 1 – Noodfonds energiearmoede

De Gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021

Kennis nemende van het feit dat:

de energiekosten voor huishoudens een sterke stijging doormaken

Constaterende dat:

- hierdoor vele huishoudens financieel geraakt worden en de gevolgen hiervan nog niet inzichtelijk gemaakt kunnen worden;
- in de gemeente Brunssum ongeveer 1000 kinderen opgroeien in armoede ;
- de gemeente Brunssum staat voor een beleid dat armoede tegengaat.

Overwegende dat:

- de gemeente Brunssum opkomt voor de zwakkeren in onze samenleving ;
- leven in armoede slecht is voor kinderen, maar ook voor hun opvoeders;
- de sterke stijging van de energiekosten buiten de macht ligt van kinderen en hun opvoeders;
- je kinderen nooit in de kou moet laten staan .

Draagt het college op:

1. een noodfonds Energie Armoede op te richten voor de duur van maximaal 1 jaar, dit noodfonds te laten ingaan per 1 januari 2022 en einddatum 31 december 2022;
2. dit noodfonds te vullen met € 150.000,-- en dit bedrag te halen uit de algemene reserve;
3. eenmalig een bedrag van maximaal € 150 per huishouden uit te keren aan diegenen die ervoor in aanmerking komen;
4. criteria op te stellen om in aanmerking te komen voor het uit te keren bedrag. Als voorbeeld: bij dreigende afsluiting van gas en/of elektra, en/of maatwerk bieden daar waar nodig;
5. Tussentijds de voortgang aan de gemeenteraad te rapporteren en in het 1e kwartaal van 2023 te komen met een eindverslag.

En gaat over tot de orde van de dag



Amendement 2: Schrappen van de fietsenstalling

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/88 versie 2.

Constateerende dat:

- Er op 12 juli 2016 een motie is aangenomen om een budget van € 100.000,- te reserveren voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Brunssum;
- Er tot op heden geen fietsenstalling in het centrum is gerealiseerd;
- Het College heeft aangegeven dat de fietsenstalling onderdeel wordt van het nog op te stellen mobiliteitsplan.

Overwegende dat:

- De gereserveerde middelen van € 100.000,- voor het zesde jaar op rij worden doorgeschoven;
- Er voldoende lege panden zijn in de Kerkstraat, waar de fietsenstalling eventueel kan worden gemaakt;
- Er geen noodzaak is om € 100.000,- aan een fietsenstalling uit te geven.

Besluit om:

- De gereserveerde € 100.000,- (XT-22) Fietsenstalling Centrum Brunssum te schrappen uit de Programmabegroting 2022 en vrij te laten vallen in de Algemene reserve.

En gaan over tot de orde van de dag.



Amendement Aanstellen extra jeugd-BOA

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021, gelezen het gemeenteblad, nr.2021/88, versie 2 inzake Programmabegroting 2022

Constateernde dat:

- Een van de huidige BOA's vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in september 2022 de organisatie verlaat.
- Tijdelijk extra BOA-capaciteit wordt aangetrokken voor een soepele overdracht van taken.
- In de Tweede Kamer een motie is aangenomen die structureel € 25,5 mln vrijmaakt bestemd voor BOA's.
- Brunssum al geruime tijd gebukt gaat onder ernstige jongerenoverlast.

Overwegende dat:

- Door het structurele vrijmaken van gelden de mogelijkheid gecreëerd wordt voor het aanstellen van een jeugd-BOA.
- Een jeugd-BOA specifiek is opgeleid voor de handhaving van jongerenoverlast en meer is dan een reguliere handhaver met als taakaccent jeugd en werkzaam is op tijden (namiddag, avond, nacht) dat de jongeren actief zijn.
- De meerwaarde van een jeugd-BOA is dat deze gericht ingezet kan worden om de jeugdgroepen op hangplekken, ontmoetingspunten en/of overlastplaatsen te monitoren.
- De jeugd-BOA een belangrijk onderdeel binnen de lokale aanpak jeugdgroepen is.
- Jeugdboa's specialisten zijn in het vastleggen van de groepsdynamische processen binnen jeugdgroepen.
- Een van de belangrijkste taken van de jeugd-BOA is het verminderen of beëindigen van overlast door jongeren.
- De aanstelling van een jeugd-BOA een groot succes is in andere gemeenten zoals Almere, Tilburg, Rheden, Hilversum, Zaanstad, Purmerend, Ede.

Besluit:

- Om, naast de aanstelling van een BOA van de ontstane vacature in september 2022, vanaf 2022 een bedrag van € 60.000,- vrij te maken voor de uitbreiding van het aantal BOA's met een specifiek opgeleide jeugd-BOA.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondersteund door:	Raadslid:	Raadslid:
	Raadslid:	Raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor:	Amendement is: Aangenomen / verworpen



VVD-fractie Brunssum



	tegen:	
Wijze afhandeling van het amendement:		



Amendement Ondersteuning verenigingen

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021, gelezen het gemeenteblad, nr.2021/88, versie 2 inzake Programmabegroting 2022

Constateernde dat:

- Voor veel Brunssumse verenigingen 2021 wederom een bedrukt jaar is, in verband met de effecten en de gevolgen de Corona- crisis
- Veel verenigingen, ondanks de overheids- en gemeentelijke maatregelen, hun (maatschappelijke) positie hebben zien verslechteren vanwege het gedeeltelijk, soms geheel, wegvallen van samenkomst met leden en de uitvoering van activiteiten.

Overwegende dat:

- Het niet kunnen doorgaan van diverse activiteiten van verenigingen de onderlinge verbondenheid tussen de leden van de verenigingen geen goed heeft gedaan.
- Voor verenigingen het contact met elkaar en de verbondenheid met de omgeving heel belangrijk zijn.
- Het behoud van leden van verenigingen voor een deel afhangt van de mate waarin men elkaar kan ontmoeten en samen activiteiten kan uitvoeren.

Besluit:

- om in 2022 een bedrag van €75.000,- vrij te maken om verenigingen financieel te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten gericht op ontmoeting en ledenbinding en om ledenverlies tegen te gaan.
- Het college op te dragen om voorwaarden aan het gebruik van deze regeling op te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondersteund door:	Raadslid: Raadslid: Raadslid: Raadslid:	
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: Aangenomen / verworpen
Wijze afhandeling van het amendement:		



Amendement 1: Schrappen van brug Akkerweg

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/88 versie 2.

Constaterende dat:

- Bij deze begroting voor het vijfde jaar op rij de gereserveerde middelen voor de aanleg van de brug ter hoogte van de Akkerweg worden doorgeschoven naar volgend jaar;
- De Provincie Limburg per brief heeft laten weten dat zij 'niet instemmen met de door u voorgestelde cofinanciering', wat betekent dat zij niet mee zullen betalen aan de realisering van de brug;

Overwegende dat:

- We in een crisistijd leven en ook de gemeente Brunssum keuzes moet maken over haar uitgaven;
- De kans erg klein is dat wij andere, aanvullende cofinanciering vinden voor de brug ter hoogte van de Akkerweg;
- Het bovendien nog maar de vraag is of alle benodigde stakeholders ooit medewerking gaan verlenen aan de realisatie van de brug.

Roept het college op om:

- De gereserveerde € 400.000,- (XT-57) te schrappen uit de Programmabegroting 2022 en vrij te laten vallen in de Algemene Reserve.

En gaat over tot de orde van de dag.



Amendement Openluchttheater Brunssum

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021, gelezen het gemeenteblad, nr.2021/88, versie 2 inzake Programmabegroting 2022

Constaterende dat:

- Het Openluchttheater een uniek stukje Brunssum is;
- Er al meer dan een halve eeuw diverse soorten voorstellingen en optredens worden gehouden.
- Van (kinder-)theater tot filmvoorstellingen tot dans, zang, bands en livemuziek, er plaatsvindt.
- Dankzij de recent, eerder op initiatief van de Brunssumse VVD, gerealiseerde overkapping deze culturele uitvoeringen kunnen worden gerealiseerd, zelfs bij mindere weersomstandigheden.
- Het OLT een echte aanwinst is en grote meerwaarde heeft voor Brunssum!
- Voor het houden van unieke voorstellingen niet alle basisvoorzieningen aanwezig zijn en dienen te worden ingehuurd.
- Er ook geen permanente watervoorziening aanwezig is.

Overwegende dat:

- De kosten voor het inhuren bij elke voorstelling van diverse voorzieningen, zoals o.a. kleedruimten en toiletten, zeer hoog zijn.
- Deze huurkosten beter kunnen worden besteed aan permanente voorzieningen waardoor de uitvoerende werkzaamheden vereenvoudigd worden.
- Stromend water ter plekke noodzakelijk is.
- Het oprichten van een stichting die als rechtspersoon kan handelen en kan zorgdragen voor een gedegen verloop van activiteiten wenselijk is.
- Door het aanbrengen van deze voorzieningen het OLT beter geoutilleerd is voor unieke voorstellingen en naar een hoger niveau kan worden getild.
-

Besluit:

- Om in 2022 een bedrag van € 150.000,-, zijnde geschatte kosten, vrij te maken om voornoemde basisvoorzieningen (stromend water, kleedruimten en toiletten) aan te brengen.
- Een stichting Openluchttheater Brunssum op te richten met betrokken Brunssummers en professionals voor o.a. het neerzetten van een goede programmering en het werven van subsidies.

En gaat over tot de orde van de dag.



VVD-fractie Brunssum

Ondersteund door:	Raadslid:	Raadslid:
	Raadslid:	Raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: Aangenomen / verworpen
Wijze afhandeling van het amendement:		

Bestuursopdracht Realisering Akkerbrug.

BBB Lijst Palmen, PAK, Lijst Borger, BCD.

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021,

Gelezen het voorstel, Gemeenteblad 2021/88 versie 2

Overwegende,

- dat de wandelbrug over de buitenring al jaren met enige regelmaat in deze raad aan de orde is geweest,
- dat in het gemeentelijk Groenstructuurplan de groenverbinding met het buitengebied al vanaf het prille begin is opgenomen
- dat de gemeente de recreatieve, toeristische betekenis net zo belangrijk vindt om de Akkerbrug aan te leggen
- dat de provincie eveneens gaandeweg het proces aangaf, dat de beoogde brug meer een functie had binnen het recreatieve, toeristische en ecologische kader, maar dat de provincie daar geen specifiek budget voor had

draagt derhalve het college op


- om in de eerste helft van 2022 zelf met een realiseerbaar plan voor die Akkerbrug te komen, waar alle betrokken partijen, de Provincie en de eigenaar van het Landgoed, zich in kunnen vinden en aan willen meewerken
- en daarna zo snel mogelijk met de uitvoering te starten.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 02 november 2021 door de

Gemeenteraad van Brunssum.

Voorzitter.

Griffier.



Lijst Palmen

Amendement: geen inflatiecorrectie toe te passen voor diverse belastingen

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeentebblad 2021/88 versie 2.

Constateerende dat:

- De financiële situatie van de gemeente enigszins verbeterd is;

Overwegende dat:

- onze burgers daar ook enigszins van mogen profiteren

Besluit om:

- In 2022 geen inflatiecorrectie toe te passen op Onroerend goed belasting, de hondenbelasting, begrafenisrechten, reclamebelasting en de marktgelden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Fractie Burger Belangen Brunssum.



Lijst Palmen

Amendement: geen precariobelasting heffen in 2022

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeentebblad 2021/88 versie 2.

Constaterende dat:

- In 2021 geen precariobelasting is geheven vanwege de coronacrisis
- Corona nog steeds niet voorbij is in 2022
- De middenstand o.a. de horeca nog steeds te maken heeft met beperkingen opgelegd door de Rijksoverheid (denk aan de coronapas en sluitingstijden), waardoor de omzet nog niet op het niveau ligt van voor corona
- Op dit moment er geen coronasteun meer wordt verleend door de Rijksoverheid

Overwegende dat:

- Middenstand en horeca de kans moet krijgen om financieel gezond te worden
- Een gezonde middenstand waar onder horeca in het belang is van Brunssum
- Derhalve heffing van precariobelasting in 2022 niet gewenst is

Besluit om:

- In 2022 geen precariobelasting te heffen
- Het financiële tekort in de begroting 2022 ten bedrage van € 22.400 te dekken middels een eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve

En gaan over tot de orde van de dag.

Fractie Burger Belangen Brunssum.



Amendement – Trappenpartij Schutterspark

De Gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021

Kennis nemende van het feit dat:

Het college heeft toegezegd dat de trappenpartij in 2021 vervangen wordt en eind van het jaar (of zoveel eerder als mogelijk) weer toegankelijk is voor publiek.

Constaterende dat:

- De trap (vanuit Mini-Haven naar bovenkant park) vanwege veiligheidsaspecten door de gemeente is afgesloten;
- Het Repareren van de trap niet mogelijk is;
- Het onderzoek naar welke materialen gebruikt kunnen worden bij het maken van een nieuwe trap is ingezet;
- De prognose is uitgesproken dat de trappenpartij in 2021 vervangen wordt en dat de trappen aan het einde van het jaar (of zoveel eerder als mogelijk) weer toegankelijk is voor publiek;
- De gemeente Brunssum eigenaar, en tevens verantwoordelijk, is voor het opheffen van deze situatie.

Overwegende dat:

- Deze situatie een niet wenselijke situatie is;
- Uit een in 2018 gemaakte inventarisatie een prijsopgave van € 98.000,00 naar voren kwam.

Besluit:

Een bedrag van € 150.000,- in de begroting 2022 vrij te maken uit de algemene reserve en deze gelden in het eerste kwartaal 2022 in te zetten en de trappenpartij in het Schutterspark zo snel mogelijk te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag



Amendement verhoging inkomensgrenzen minimaregelingen

De gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,

Constaterende dat:

- Het dagelijks leven duurder wordt zoals bv de boodschappen en de energiekosten.
- De uitkeringen niet structureel worden verhoogd.
- Dat er via het ophogen van de inkomensgrenzen een hoger bereik bij de minima gerealiseerd kan worden.
- Op deze wijze wordt een armoedeval voorkomen als (alleenstaande) ouders met kinderen vanuit een uitkeringssituatie geheel of gedeeltelijk werk aanvaarden.
- Indien de inkomensgrenzen verhoogd worden er ook minder gebruik gemaakt zal worden van de bijzondere bijstand.

Overwegende dat:

- Reeds in het evaluatierapport armoedebelid 2017 wordt berekend wat de extra kosten zijn indien de minimaregelingen worden verhoogd.

De Raad besluit

- De minimaregelingen te verhogen van 120% naar 130% van het Wettelijk minimuminkomen.

Amendement verhoging mantelzorgcompliment

Constaterende dat:

- De mantelzorgwaardering in Brunssum zowel in geld als in natura wordt uitgekeerd.
- In natura betekent dat de mantelzorger, *woonachtig in Brunssum*, 10 uur per jaar aan klussen in en rondom zijn huis krijgt.
- In geld betekent dat de mantelzorger 70 euro per jaar ontvangt.
- Aan 567 mantelzorgers in 2020 een mantelzorgcompliment van 70 euro is toegekend.
- De hoogtes van het geldbedrag per Parkstadgemeente sterk van elkaar verschillen waarbij een aantal gemeentes 200 euro per jaar uitkeren.
- Sinds 2015 de gemeentes verantwoordelijk zijn voor de uitbetaling van mantelzorgers en voorheen de hoogte van het bedrag 200 euro per jaar bedroeg.

Overwegende dat

- Er 5 miljoen mantelzorgers in Nederland zijn.
- Mantelzorgers een enorme bijdrage leveren aan de lokale samenleving en zij de maatschappij 10 tot 22 miljard aan kosten besparen.¹
- Mantelzorgers snel zwaar belast zijn en waardering in de vorm van geld en natura op zijn plaats is.
- De mantelzorgers die zorg dragen voor bewoners in Brunssum een verhoging van 70 euro naar 200 euro per jaar verdienen.
- Veel mantelzorgers (10%) nog extra belast zijn geraakt vanwege de Coronacrisis.
- Indien deze mantelzorgers wegvallen, de maatschappij het meer geld zal gaan kosten.
- Het niet afhankelijk moet zijn in welke gemeente men woont en gelijke beloning belangrijk is.
- Het vigerende mantelzorgbeleid, en daaronder vallend het mantelzorgcompliment, is vastgesteld tot 1 januari 2023 en derhalve medio 2022 zal worden geëvalueerd.

De Raad besluit:

- Een structurele verhoging vanaf 2023 van het mantelzorgcompliment van € 70 naar € 200,- in deze evaluatie mee te nemen op basis van de bovenstaande constatering en/of overwegingen.
- Een bedrag van 73.000 euro te bestemmen voor een verhoging van het mantelzorgcompliment 2022.

¹ <https://www.consultancy.nl/nieuws/35400/groningse-en-biltse-mantelzorgers-besparen-nederland-circa-650-miljoen>

- Idem voor 2021



Motie: Innovatieve evenementen gericht op jongeren

De Gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,

Gezien:

- De demografische situatie van onze gemeente,
- De ambitie van onze gemeente om daar iets aan te doen,
- Het feit dat Brunssum al enkele plannen in uitvoering heeft gerelateerd aan het wegnemen van deze demografische gap, te weten op het gebied van huisvesting,
- Het feit dat Brunssum in deze context stevig zijn best doet om een levendige, aantrekkelijke stad te zijn en daar al redelijk in slaagt naar een behoorlijk aantal doelgroepen.

Constaterende dat:

- De aanpak van zo'n ambitie veelzijdig is, te beginnen bij het woningaanbod, maar ook verder reikt in een scala aan voorzieningen zoals bijvoorbeeld de onderwijsvoorzieningen en het aanbod aan voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en recreatie,
- De gemeente op velerlei vlak al de nodige initiatieven heeft opgepakt en in bewerking dan wel uitwerking heeft,
- Voor sommige doelgroepen dat aanbod nog niet aan de maat is cq pregnanter naar voren mag komen,
- Het daarbij met name gaat om het aanbod van voorzieningen aan onze jeugd en jongeren.
- Zeker het op deze doelgroep gerichte aanbod aan evenementen nog achterblijft. Immers, "Brunssum, dat zijn we allemaal"

Overwegende dat:

- Voor onze jeugd en jongeren een extra slag gemaakt mag worden, zeker op het gebied van innovatieve evenementen.

Verzoekt het college:

- Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om dit soort innovatieve evenementen, gericht op jongeren, in Brunssum te organiseren,
- En de raad over de bevindingen, haalbaarheid, inclusief financiële aspecten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag



Motie: Padelbanen

De Gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,

Gezien dat:

- Padel in Nederland een redelijk nieuwe sport is die zich mag verheugen in een meer dan normale belangstelling,
- Brunssum de ambitie heeft zich te positioneren als een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is,
- De gemeente de sportbeoefening als een zinvolle tijdsbesteding een warm hart toedraagt,
- Vanuit de Regio Deal onder meer activering van de bewoners naar meer beweging (gezonde leefstijl) een van de actiepunten is.

Constaterende dat,

- Ondanks de populariteit van de Padel sport er in Brunssum (nog) geen padelbaan is,
- In heel Zuid Limburg op dit moment nog slechts 4 tot 5 locaties zouden zijn,

Overwegende dat,

- De Padel sport een mogelijke positieve invloed zal hebben op onder meer de jeugd en jongeren in onze gemeente (uitbreiding van aanbod),

Verzoekt het college,

- De interesse naar de Padel sport in Brunssum te onderzoeken,
- En de inmiddels door ATIVU getoonde serieuze interesse om over te gaan tot de aanleg van 2 Padelbanen op het huidige tennispark en daarmee de eerste Padel/tennis vereniging te zijn met Padel in Parkstad te ondersteunen en te onderzoeken wat de verdere mogelijkheden zijn in Brunssum,
- En de raad over de bevindingen, haalbaarheid, inclusief financiële aspecten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag



Ingevolge artikel 36 reglement van orde		
Nummer:		
Fractie:	CDA	
Raadsvergadering :	2 november	
Onderwerp	Digibetisme	
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 2 november 2019.		
Constaterende dat:		
<ul style="list-style-type: none">- Brunssum een sterk vergrijzende gemeente is.- Veel ouderen moeite hebben met de grootte van het digitale netwerk en continu worden geconfronteerd met zaken en informatie die alleen nog via internet te vinden zijn. Denk ook aan de vele apps zoals Corona app etc.- Veel diensten wegtrekken uit vergrijzende gebieden wegens te weinig klandizie en te hoge personeelskosten, huurprijzen etc. Denk dan aan de banken, Rabo, ING etc.- Veel ouderen via het internet de dupe worden en zijn van oplichtingspraktijken van onder andere hun pseudonieme kinderen en andere criminelen via Whatsapp, Facebook en mail (Phishing ware en mal ware)- Er via de bibliotheek cursussen worden aangeboden voor mensen die moeite hebben met computers, tablets, telefoons. Het zgn. Click and Tick. Hier is veel vraag naar maar kan maar in kleine groepen worden gegeven.- Er naast de kloof van arm en rijk een grotere kloof ontstaat tussen de digibeten en de computerminded mensen.		
Overwegende dat:		
<ul style="list-style-type: none">- Brunssum veel jeugd heeft die zou kunnen en willen participeren aan het wegwijis maken van ouderen op de digitale snelweg, een soort computerbuddy.- Veel ouderen minder afhankelijk worden van hun naasten en zichzelf beter kunnen beschermen tegen ongewenste invloeden op het internet en hen weerbaarder maakt.- Op deze manier een maatschappelijke stage te verwezenlijken en ouderen en jeugd samen te brengen.		
Verzoekt het College om:		
<ul style="list-style-type: none">- Te onderzoeken of er een samenwerking kan plaatsvinden tussen bibliotheek en het voortgezet onderwijs waarbij de gemeente een faciliterende rol kan innemen.- De burgers van Brunssum te attenderen op de mogelijkheden van dergelijke samenwerkingen en cursussen binnen Brunssum.- De eventueel te vormen jeugdraad een leading roll hierin te geven		
Ondersteund door:	raadslid:	raadslid:
	raadslid:	raadslid:
	raadslid:	raadslid:

Motie 1

	raadslid:	raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	motie is: aangenomen/verworpen
Wijze afhandeling van het motie:		

Ingevolge artikel 36 reglement van orde									
Nummer:									
Fractie:	CDA								
Raadsvergadering:	2 november								
Onderwerp	Jeugdhonk								
<p>De gemeenteraad in vergadering bijeen op 2 november 2019.</p> <p>Constaterende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brunssum in de toekomst afhankelijk is van onze huidige jeugd. - Er veel problematiek is in de jeugdzorg en dat Parkstad in de top 5 staat van gemeentes met de grootste vraag naar jeugdzorg binnen Nederland. - De afgelopen jaren veel is verdwenen voor de jeugd binnen Brunssum, denk aan uitgaansgelegenheden (Koempel, Brikske, Woodstock) maar ook aan ontmoetingsplaatsen en gemeenschapshuizen (Sheltur, 't Ven, Librakelder) - Veel jeugd de weg naar verenigingen niet meer weten te vinden. - De jeugd in sommige wijken voor veel overlast zorgen. - De jeugd reeds op jonge leeftijd te maken krijgt of in aanraking komt met drugs, alcohol, mishandeling, steekpartijen. <p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brunssum graag zelfstandig wil blijven voor nu en de toekomst. - Brunssum aantrekkelijk wil blijven als vestigingsstad voor mensen met kinderen. - We een goede basis moeten leggen voor de jeugd zodat zij kansen krijgen om zich te ontwikkelen en van betekenis kunnen zijn voor Brunssum en haar inwoners. - We ontmoetingsruimtes moeten creëren waarin de jeugd kan recreëren, ontmoeten, ontspannen, creatief bezig zijn. - Ontmoetingsruimtes voor jeugd een signalerende functie (kunnen) hebben voor jeugdwerkers, jeugdzorg en maatschappelijke organisaties. <p>Verzoekt het College om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ideeën en wensen van de jeugd te inventariseren waarmee een gedegen locatie(s) gevonden kan (kunnen) worden. - Onze netwerkpartners, CMWW, GGD, JGZ te betrekken bij te ontwikkelen plannen. - De Raad te informeren in het 3^e kwartaal 2022. - 									
Ondersteund door:	<table> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> </table>	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:
raadslid:	raadslid:								
raadslid:	raadslid:								
raadslid:	raadslid:								
raadslid:	raadslid:								

Motie 1

Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	motie is: aangenomen/verworpen
Wijze afhandeling van het motie:		

Ingevolge artikel 36 reglement van orde									
Nummer:									
Fractie:	CDA								
Raadsvergadering:	2 november								
Onderwerp	Monumenten en beeldbepalende gebouwen								
<p>De gemeenteraad in vergadering bijeen op 2 november 2019.</p> <p>Constaterende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brunssum bezig is om haar imago en de daarbij behorende culturele geschiedenis uit te dragen naar haar burgers. - Er veel vraag is naar rondleidingen binnen Brunssum naar haar cultuur, geschiedenis en architectuur. - Monumenten en beeldbepalende gebouwen afhankelijk zijn van meerdere financiële bronnen om de gebouwen in stand te houden, dit is tegenwoordig moeilijk te bereiken. - Enkele monumenten in verval geraken (Schmallschlaegerhuuske) zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid door gemeente en Provincie wordt genomen. <p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De gemeente Brunssum belang hecht aan de instandhouding van monumenten en beeldbepalende gebouwen, voor het behouden van de identiteit en de uitstraling van Brunssum. - Volgens de Inspectie Overheidsinformatie en erfgoed, Brunssum de taak heeft omtrent handhaving van de uitvoerende werkzaamheden van een monument en/of beeldbepalend gebouw. (Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de monumentenzorg. Provincies zien er op toe dat gemeenten hun taak niet verwaarlozen} <p>Verzoekt het College om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bij verloedering van monumenten en/of beeldbepalende gebouwen binnen de gemeentegrenzen toe te zien op de handhaving van gestelde termijnen aan renovatie en onderhoud hiervan. - Binnen de werkgroep omgevingswet de kaders stellen ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van monumenten en beeldbepalende gebouwen binnen onze gemeentegrenzen. - De staat van monumenten en beeldbepalende gebouwen binnen Brunssum te onderzoeken en het rapport hiervan in het 3^e kwartaal 2022 te overhandigen. 									
Ondersteund door:	<table> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> </table>	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:
raadslid:	raadslid:								
raadslid:	raadslid:								
raadslid:	raadslid:								
raadslid:	raadslid:								

Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	motie is: aangenomen/verworpen
Wijze afhandeling van het motie:		

Lijst van Monumenten in de Gemeente Brunssum

Rijksmonumenten

Bovenste Hof	Akkerweg 5
Onderste hof	Groeneweg 10
Vakwerkhuis	Bouwbergstraat 78
Hoeve	Dorpstraat 10
Hoeve	Dorpstraat 12
Hoeve	Merkelbeekerstraat 89
't Gasthuis	Grachtstraat 9
Kerkje Merkelbeek	Groeneweg 6
Gregoriuskerk (incl. doopvont en orgel)	Kerkstraat 129
Grenspalen	Lindeplein 1
Kasteel Genhous	Op gen hoes

Monumenten van jongere bouwkunst

Opzichterswoningen	Akerstraat 2, 4, 6, 8, 10, 5, 7
Ingenieurswoning	Akerstraat 12
Opzichterswoningen	Bodemplein 36, 38, 40, 42
R.K. Kerk en pastorie	Prins Hendriklaan 378-380
Groene Kruisgebouw	Kloosterstraat 17
Woonhuis	Kruisbergstraat 29
Raadhuis	Lindeplein 2b
Villa	Lindestraat 136
Mijnbeambtewoningen	Wieeënweg 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Grafmonument, devotiegrot en kerkmuur	Groeneweg 6
Beambtencasino (deels)	Uranusstraat 17

Historisch geografisch monument

De Landweer/Landgraaf	Langeberg/Schutterspark
-----------------------	-------------------------

Beschermde stads en dorpsgezichten

Treebeek, Haansberg, Langeberg, Schuttersveld, Rozengaard, Vijverpark, Schutterspark, oude mijnspoortracé incl. entrée Staatsmijn Hendrik (AFNORTH).

Ingevolge artikel 36 reglement van orde									
Nummer:									
Fractie:	CDA								
Raadsvergadering:	2 november								
Onderwerp	Overkapping centrum Brunssum								
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 2 november 2019.									
<p>Constaterende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brunssum alweer bezig is met haar 5^e Centrumvisie. - Ondernemers in het centrum weglopen wegens de hoge huren, concurrentie van het internet, weinig klandizie, weinig aanbod en weinig animo van de burgers om het centrum te bezoeken. - Streetwise haar best doet en heeft gedaan om hier verandering in te brengen. - Er minder winkelvloeroppervlak gaat ontstaan ten behoeve van de realisatie van woningen in het Centrum. - Er nog altijd geen zgn. 2^e trekker naar Brunssum is gehaald. - Door de stijgend grondstof-, energie- en personeelskosten het niet interessant is om zich te vestigen in Brunssum (en andere steden) <p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brunssum al vele jaren kampt met terugloop van winkels maar dat dit de afgelopen 6 jaar verder is verslechterd - Brunssum een Unique Selling Point nodig heeft om winkelend publiek maar ook ondernemers aan zich te binden. - De gemeente Stein, na de brand in het centrum, veel profijt heeft van de overkapping van het winkelcentrum en meer bezoekers trekt. - Het overkappen van het centrum veel voordelen heeft voor het winkelend publiek maar zeker voor de ondernemer. - Overkapping gemakkelijk te implementeren is binnen de centrumvisie. <p>Verzoekt het College om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De mogelijkheid en haalbaarheid van overkapping van het Centrum te onderzoeken. Eventueel in gesprek met de gemeente Stein. - In gesprek te gaan met de ondernemers over eventuele overkapping. - De resultaten van dit onderzoek het 2^e kwartaal 2022 te presenteren. 									
Ondersteund door:	<table> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> <tr> <td>raadslid:</td><td>raadslid:</td></tr> </table>	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:	raadslid:
raadslid:	raadslid:								
raadslid:	raadslid:								
raadslid:	raadslid:								
raadslid:	raadslid:								
Besluit:	<table> <tr> <td>Aantal stemmen:</td><td>motie is:</td></tr> <tr> <td>voor:</td><td>aangenomen/verworpen</td></tr> <tr> <td>tegen:</td><td></td></tr> </table>	Aantal stemmen:	motie is:	voor:	aangenomen/verworpen	tegen:			
Aantal stemmen:	motie is:								
voor:	aangenomen/verworpen								
tegen:									

Motie 1

Wijze afhandeling van het motie:	
--	--



Motie enkelvoudige subsidie duurzaamheid woningen :

De gemeenteraad bijeen op 2 november 2021.

Constaterende dat:

- De Nederlands regering internationale klimaatafspraken heeft gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen.
- De energie prijzen enorm oplopen.
- Brunssum zijn deel om de CO2 uitstoot in onze gemeente moet verminderen.
- Inwoners alleen subsidie kunnen ontvangen bij 2 isolerende maatregelen .
- Inwoners met kleine beurs geen financieel draagvlak hebben voor 2 isolerende maatregelen.

Overwegende dat:

- Brunssumse inwoners te bewegen maatregelen te nemen door deze extra subsidie .
- Deze alleen van toepassing is voor particulieren.
- Dit initiatief ook een bijdrage levert aan de Brunssumse energie strategie.
- Hierbij denkend aan spouwmuurisolatie, vloerisolatie en / of dakisolatie.
- Deze motie niet met terugwerkende kracht is.

Verzoekt het college:

- Te onderzoeken of deze extra subsidieregeling te realiseren is voor onze burgers.
- Lijst Borger januari 2022 te berichten welke mogelijkheden er zijn en het budget dat ervoor beschikbaar gemaakt kan worden.

En gaat over tot de orde van dag.

Namens de fractie van Lijst Borger,

Jos Scheffers, Raadslid Lijst Borger

Marjo Baten-Werink Fractievoorzitter Lijst Borger



Motie Vijverpark centrum Brunssum.

De raad van Brunssum bijeen op 2 november 2021.

Constaterende dat:

- Bij droog weer en bij regen het park drassig is door het ontbreken van drainage.
- De waterkwaliteit verre van optimaal is en door stilstand nare geuren veroorzaakt.
- De paden door wortelgroei een gevaar zijn voor wandelaars, rolstoelen, scootmobielen en andere gebruikers
- Er een over populatie is van ganzen.
- Bepanting vaak eenzijdig is en weinig biodiversiteit omhelst.
- Lokale kunst niet of maar minimaal onderhouden is in het park.

Overwegende dat:

- Het park een goede opwaardering verdiend.
- Het schoon dient te zijn.
- Het park voor iedereen jong en oud goed vertoeven is.

Verzoekt het college,

- Plannen te maken voor de opwaardering van het vijverpark.
- Deze plannen in februari 2022 aan te bieden aan de gemeenteraad met financiële onderbouwing.
- Te starten in het centrum en aansluitend naar de raad terug te keren met plannen voor het schutterspark, emmapark etc.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Lijst Borger,

Jos Scheffers, raadslid

Marjo Baten-Werink, Fractievoorzitter



MOTIE 3 – Brunssum dementievriendelijke gemeente

De Gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021

Constaterende dat:

- gemiddeld één op de vijf mensen op termijn dementie krijgt, maar er nog veel meer mensen mee te maken krijgen;
- in Brunssum in 2020 ongeveer 600 mensen aan dementie lijden en dit getal alleen maar zal toenemen¹
- dit niet alleen geldt voor ouderen, maar ook steeds vaker voor jongere mensen;
- de ziekteverschijnselen grote impact hebben op het leven van de persoon en naasten
- meedoen steeds moeilijker wordt in deze situatie;
- de Brunssumse burger, die vrijwillige zorg en mantelzorg verleent, gewaardeerd wordt en waar nodig goede ondersteuning krijgt om overbelasting te voorkomen.
- de regionale afdeling Alzheimer Parkstad Limburg van Alzheimer Nederland gemeenten ondersteunt bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van dementie.
- de gemeente Brunssum in zijn programmabegroting 2022 bij programma 6 (Wijkgericht werken, integratie en participatie) de ambitie uitspreekt om in 2022
 - o de lokale inclusieve agenda te realiseren;
 - o de aanpak tegen eenzaamheid vorm te geven;
 - o regionaal de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder door te ontwikkelen en te optimaliseren.

Is van mening dat:

- begrip en herkenning essentieel is om goed om kunnen gaan met mensen met dementie;
- Brunssum een gemeente wil zijn waarin ook mensen met dementie mee kunnen blijven doen en samen met hun naasten en mantelzorgers deelnemen in de samenleving;
- binnen de gemeente Brunssum meer aandacht en kennis over dementie bevorderd kan worden.

Verzoekt het college:

- te onderzoeken hoe Brunssum i.s.m. Alzheimer Nederland en partners uit de gemeente en regio een dementievriendelijke gemeente kan worden;
- samen met ketenpartners te werken aan opgaven om stapsgewijs tot zichtbare en duurzame resultaten te komen;
- de raad hier actief over te informeren en eventueel al met een plan van aanpak te komen.

En gaat over tot de orde van de dag

1. <https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie>



MOTIE 4 – plaatsing zonnepanelen over parkeerplaatsen

De Gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021

Constateerend dat:

- Brunssum in het kader van de energietransitie op zoek is naar plekken waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden;
- Brunssum de ambitie heeft om in 2040 energieneutraal te zijn (programmabegroting 2022 programma 9 milieu);
- In de uitwerking van de RES 1.0 en in de aanloop naar RES 2.0 in de opgave voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit gezocht wordt naar geschikte gebiedsdelen;
- Hiervoor naast platte daken van gebouwen ook grotere parkeerplaatsen in aanmerking kunnen komen;
- In het centrum van Brunssum deze mogelijkheden beperkt zijn;

Van mening dat:

- Parkeerplaatsen, zoals het Alsdorfplein, bij de Gamma of de Praxis, een mogelijkheid zouden kunnen zijn om over deze pleinen zonnepanelen ^{1 2} te plaatsen waarvan de stroomopwekking gebruikt kan worden voor gemeenschappelijk gebruik of voor het plaatsen van laadpalen.

Verzoekt het college:

- te onderzoeken of deze parkeerplaatsen hiervoor in aanmerking komen;
- te onderzoeken voor welke doelen de op te wekken elektriciteit gebruikt zou kunnen worden;
- dit onderzoek terug te koppelen in de raad in het 2^e kwartaal 2022;
- een kostenplaatje presenteren bij een positief resultaat van dit onderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag.

1. websitelink: [Speciale oplossingen | NaGa Solar](#)
2. <https://www.evhb.nl/zonneprojecten/>



MOTIE 1 Duurzaamheid Oostflank

De raad bijeen op 21 november 2021,

Gehoord hebbende de beraadslagingen,

In acht nemende het in deze vergadering gewijzigde en vastgestelde BP Oostflank,

Wetende dat

- in dit BP Oostflank ervan uitgegaan wordt, dat elke nieuwe ontwikkeling 0 stikstofuitstoot mag veroorzaken;
- daardoor op dit moment het bijna onmogelijk is om daar nieuwe passende bedrijfsontwikkelingen mogelijk te maken.

Stelt voor om te onderzoeken,

Of in samenwerking met de grondeigenaren een alternatief kan worden ontwikkeld, in het kader van duurzaamheid, of dit gebied, of delen van dit gebied, ingericht kunnen worden als zonneweides, ingebed in natuurontwikkeling, en op deze wijze in goede samenwerking een deel van de lokale en regionale duurzaamheidsdoelstellingen gehaald wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.



MOTIE 5 Geboortebos

De raad bijeen op 2 november 2021

Constaterende dat,

- de Stichting Nationale Boomfeestdag sinds 1990 de actie “Geboorteboom” organiseert;
- er inmiddels al verschillende Geboortebossen in Nederland zijn;
- deze tot stand komen door de samenwerking van deze stichting met Staatsbosbeheer of een gemeente;
- dit o.a. al heeft geleid tot mooie initiatieven in Medemblik, Ugghelen, Utrecht en vele andere plaatsen;
- het doel van een geboortebos symbolisch tot uitdrukking brengt, dat ieder kind in een groene en gezonde omgeving moet kunnen opgroeien.

Wetende dat,

- een dergelijk bos in Brunssum nog niet bestaat;
- er in Brunssum gemiddeld per jaar 250 kinderen worden geboren;
- dat er achter de voetbalvelden in Oost een groene strook grond nog braak ligt en destijds als compensatie is aangemerkt bij de laatste veranderingen van het BP Schutterspark.

Verzoekt het college te onderzoeken of op die plek een dergelijk geboortebos kan worden ingericht.

En gaat over tot de orde van de dag.

<https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/kromme-rijn/bezienswaardigheden/geboortebos-nieuw-wulven>

<https://www.boomfeestdag.nl/onze-bossen/geboortebos>

<https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geboorteboom>

[Ruim 8.700 Limburgse baby's geboren in 2017 | 1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg](#)

<https://searchdata.com/1sdcbs1007brunssum/aantal-geboortes-per-jaar-gemeente-brunssum>



MOTIE 2 – individuele inkomenstoeslag 67+

De Gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021

kennis nemende van de volgende feiten dat:

- a. de individuele inkomenstoeslag (v/h de langdurigheidstoeslag) een specifiek onderdeel is geworden van de bijzondere bijstand en van het minimabeleid . b
- b. De individuele inkomenstoeslag een toeslag is voor mensen die lange tijd van een inkomen op bijstandsniveau moeten rondkomen.
- c. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen dat is: loon, pensioen of een uitkering
- d. Het streven van de gemeente Brunssum is dat inwoners van de gemeente Brunssum moeten kunnen participeren in de samenleving en recht hebben op een fatsoenlijk bestaan

Constaterende dat:

- vooral een groep 67-plussers in Brunssum langdurig moet leven van een sociaal minimum;
- dit negatieve gevolgen kan hebben voor een fatsoenlijk bestaan en participatie ;
- veel 67-plussers de weg niet weten of zich schamen om een aanvraag te doen;
- de pensioenen vanaf 2008 niet meer geïndexeerd zijn.

Overwegende dat:

- een goed en effectief minimabeleid positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de doelgroep en de leefbaarheid in onze gemeente;
- er maatschappelijke redenen kunnen zijn deze doelgroep versterkt in het vizier te krijgen en te houden vanwege de toenemende eenzaamheid onder ouderen, mede veroorzaakt door Covid19

Verzoekt het College:

1. er alles aan te doen deze groep mensen op te sporen en deelgenoot te maken van de mogelijkheden die de individuele inkomenstoeslag biedt;
2. vervolgens vast te leggen middels een raadsinformatiebrief wat hiervan het resultaat is;
3. te komen met een financiële prognose betreffende de meerkosten van de bijzondere bijstand.

En gaat over tot de orde van de dag



MOTIE 6 realiseren van samenspeelplekken.

De gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,

kennis te hebben genomen van het bericht op de site van 1 Limburg dat 9 op de 10 speelplekken in Nederland niet klaar zijn voor kinderen met een beperking.

Constateernde dat:

- spelen juist voor deze kinderen zo belangrijk is;
- een aantal gemeenten in Limburg, te weten in Stevensweert, Heerlen en Schimmert al zo'n speelplek gerealiseerd is;
- dit gegeven een druppel op de gloeiende plaat is;
- het ook in dit geval gaat over de inclusieve samenleving

Overwegende dat:

- Brunssum met tal van speelplekken niet achter kan blijven bij deze ontwikkeling;
- in het kader van het MOP/OR een nieuwe speeltuinnota ontwikkeld gaat worden;
- de Stichting Samenspeelnetwerk juist hiervoor is opgericht;
- eventuele financiële hulp beschikbaar is om speeltuinen toegankelijk te maken via het Samenspeelfonds

Verzoekt het college,

- te onderzoeken of bestaande speeltuinen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor kinderen met een beperking;
- in de nieuwe speeltuinnota dit verzoek tevens mee te nemen;
- daar waar mogelijk reeds aanpassingen te laten verrichten opdat in 2022 een of meerdere speeltuinen of speelplekken toegankelijk worden voor kinderen met een beperking,

en gaat over tot de orde van de dag



Motie: Communicatie met burgers

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel
Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/88 versie 2.

Constaterende dat:

- De communicatie tussen de gemeente Brunssum en onze burgers niet altijd soepel verloopt;
- Dit vooral ergernis en irritatie oproept bij onze burgers;
- Dit recent is gebleken bij diverse lopende projecten, zoals visie Schutterspark, Woonwagendstandplaatsenbeleid en bewoners van 't Bendjen;
- Dit een zorgvuldig proces is, ook omdat het vertrouwen in de politiek daalt als dit niet juist gaat.

Overwegende dat:

- Communicatie (van twee kanten) steeds belangrijker wordt in de huidige samenleving;
- Het beleidsplan communicatie uit 2012 stamt en tijd is voor een hernieuwd plan, aangezien onze ambities veranderd zijn en er maatschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden.

Roept het college op:

- Het beleidsplan Communicatie te actualiseren naar de huidige maatstaven;
- Dit nieuwe beleidsplan, en dus kader, voor te leggen ter besluitvorming aan de gemeenteraad, uiterlijk bij de begrotingsbehandeling volgend jaar;
- Dit beleidsplan iedere twee jaar te actualiseren en ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie: Energiearmoede

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeentebblad 2021/88 versie 2.

Constateerende dat:

- Ongeveer half miljoen huishoudens in Nederland in energiearmoede leven; [1]
- Onderzoek van TNO laat zien dat ook in Brunssum huishoudens bestaan die in energiearmoede leven; [2]
- Het kabinet recentelijk een budget van 150 miljoen euro vrij heeft gemaakt voor de aanpak van energiearmoede van kwetsbare huishoudens; [3]

Overwegende dat:

- In een rijk land als Nederland de keuze te moeten maken tussen de verwarming aanzetten of koken, denigrerend, ongezonder en onwenselijk is; [4]
- Een verdere stijging van de energieprijzen en daardoor verergering van energiearmoede mogelijk is;
- Vorig jaar al een motie is aangenomen om energiecoaches in te zetten.
- De koudste maanden binnenkort beginnen;
- Het duidelijk is, dat het kabinet met dit nieuw beschikbare budget van de gemeenten lokale oplossingen verwacht met eigen beleidskeuzes, zodat juist de kwetsbare huishoudens worden geholpen; [3]
- Om deze middelen tijdig, effectief en efficiënt in te zetten alvast een plan van aanpak maken nuttig en slim kan zijn;

Verzoekt het college:

- Met een proactieve houding een plan van aanpak voor te bereiden voor een effectieve inzet van deze beschikbare middelen zodat deze tijdig de huishoudens bereiken die dit nodig hebben;
- De relevante maatschappelijke instanties, zoals woningbouwcorporaties, e.d., bij de voorbereiding van deze aanpak te betrekken;

- De resultaten van deze voorbereidingen zo snel als mogelijk met de raad te delen.

En gaat over tot de orde van de dag.

[1] <https://nos.nl/artikel/2398887-ruim-half-miljoen-huishoudens-leven-in-energiearmoede>

[2]

<https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/energiearmoede/> Op de energiearmoede kaart kan op detail niveau alle wijken van Brunssum bekeken worden

[3] <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/15/150-miljoen-euro-voor-aanpak-energiearmoede-kwetsbare-huishoudens>

[4] <https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/e0dd87bc-2b5e-473e-a0da-9da1cd21198e/5-vragen-over-energiearmoede>



Motie: Groen doen moet je kunnen én willen

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeentebblad 2021/88 versie 2.

Overweegt dat:

- We het afgelopen jaar de gevolgen van de extreme weersomstandigheden hebben moeten ondergaan in Limburg, met een watersnoodramp als dieptepunt;
- We steeds vaker te maken krijgen met deze extreme weersomstandigheden, waaronder ook grote hitte;
- De Stichting Steenbreek onder de naam 'Operatie Steenbreek' samen met gemeenten activiteiten organiseert om samen met inwoners, organisaties en bedrijven de leefomgeving te vergroenen;

Constaterende dat:

- Er in de afgelopen jaren nog geen grote slagen zijn gemaakt met betrekking tot klimaatadaptieve maatregelen en de realiteit ons daar wel toe dwingt;
- De Stichting Steenbreek als ondersteunend kennisnetwerk van grote waarde kan zijn voor de gemeentelijke organisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid;
- Gemeenten tussen de 10.000 en 100.000 inwoners voor deelname € 2.500,- per jaar (minimale deelname twee jaar) betalen;

Draagt het college op om:

- Als gemeente Brunssum zich per direct aan te sluiten bij de Stichting Steenbreek;
- De kosten (€ 2.500,- per jaar) incidenteel te dekken uit een passende post binnen de begroting;
- Jaarlijks een overzicht van activiteiten en resultaten in het kader van de campagne 'Operatie Steenbreek' te delen met de gemeenteraad;
- Na een periode van twee jaar te evalueren wat het effect van deelname aan Stichting Steenbreek is geweest en daaropvolgend te besluiten al dan niet tot verlenging over te gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie: Groene Schoolpleinen

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel
Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/88 versie 2.

Constaterende dat:

- Veel schoolpleinen in Brunssum weinig tot geen groen bieden;
- Uit onderzoek is gebleken dat een groene omgeving zorgt dat kinderen beter kunnen omgaan met stress, de aandacht verbetert, het concentratievermogen verhoogt en zelfs het immuunsysteem een boost geeft;
- Gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Overwegende dat:

- Het schoolplein een plek kan zijn om te ontdekken en te verwonderen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat kinderen niet alleen kennis maken met de virtuele wereld, maar vooral ook met de echte wereld;
- De gemeente Brunssum een positieve bijdrage kan leveren aan de leeromgeving van kinderen op school door het stimuleren van de aanleg van groene schoolpleinen;
- Het onderhoud van deze groene schoolpleinen vaak een heikel punt is voor zowel leerkrachten als ouders.

Roept het college op om:

- In overleg te treden met de schoolbesturen in Brunssum, om hun ambities over het vergroenen van schoolpleinen te bespreken;
- Een voorstel aan de raad voor te leggen in voorjaar 2022, waarin de mogelijkheden voor een fonds en onderhoudscontracten via bijvoorbeeld Betere Buren worden voorgelegd;
- Cofinanciering voor dit project te zoeken bij de Provincie Limburg of andere financieringsbronnen.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie: Sinterklaas

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeentebblad 2021/88 versie 2.

Constaterende dat:

- Er ca. 600 kinderen in Brunssum in armoede opgroeien conform de nieuwe cijfers van het CBS dashboard armoede thuiswonende kinderen (2019). Dat wil zeggen: 600 kinderen die opgroeien met een inkomen van onder 120 % van het minimum;
- Dit hoger is dan landelijk gemiddeld. Het is in Brunssum 15% tegenover het landelijke percentage van 10%;
- Kinderen die opgroeien in armoede hebben van meet af aan een slechtere start in het leven, kunnen vaak niet meedoen met sport, niet naar verjaardagsfeestjes gaan en niet meepraten over de vakantie.

Overwegende dat:

- dit door de corona crisis waarschijnlijk alleen nog maar zal stijgen;
- dat sinds 2017 door het Rijk extra gelden beschikbaar zijn voor deze doelgroep, nl de Klijnsmagelden. Specifiek bedoeld voor activiteiten voor kinderen die in armoede opgroeien;
- Tijdens de behandeling van de 2e BeRap besloten is om € 50.000 over te hevelen naar 2022 of zoals de wethouder betoogde om met ideeën te komen om dit geld te besteden.

Verzoekt het college om:

- Om in de week voor Sinterklaas alle kinderen, waar de ouders gebruik maken van de schuldhulpverlening en/of een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben, een Sinterklaasbon van € 75,- te verstrekken van Ons Brunssum;
- de naar 2022 overgehevelde € 50.000 toch dit jaar in te zetten voor bovengenoemde Sinterklaasbon.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie: Visie op digitalisering

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel
Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeentebblad 2021/88 versie 2.

Constateerende dat:

- Digitalisering speelt tegenwoordig op vrijwel elk beleidsdomein in de gemeente een belangrijke rol. Vaak wordt het gezien als aspect van een specifiek beleidsdossier en wordt er nog vrij gefragmenteerd over digitalisering gesproken;
- Op dit moment is er nauwelijks sprake van een debat over de toepassing van digitale technologie en een afweging van achterliggende waarden;

Overwegende dat:

- De inzet van digitale technologie en de sociale en maatschappelijke effecten die dit teweegbrengt maar zelden onderwerp van debat zijn in onze gemeenteraad;
- Digitalisering ons dwingt om publieke waarden tegen elkaar af te wegen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van slimme lantaarnpalen;
- Die publieke waarden zijn: privacy, veiligheid, autonomie, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsverhoudingen. Dingen die voor iedere Brunssummer belangrijk zijn.
- Digitalisering deze waarden kan beïnvloeden en daarmee gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van mensen;
- De politiek hierover keuzes moet maken;

Roept het college op:

- Om een digitaliseringsvisie te formuleren, waarin beleidsuitgangspunten staan voor zaken als het verzamelen, bewerken en gebruiken van data, het gebruik van algoritmen, en dergelijke.
- Burgers nadrukkelijk te betrekken bij het vormgeven van deze visie, zowel bij de bredere discussie over de gewenste digitale toekomst als op projectniveau. Betrekken van burgers kan op traditionele wijze plaatsvinden, maar dit kan ook via digitale middelen.
- Deze visie vast te laten stellen door de gemeenteraad en deze visie iedere twee jaar te actualiseren en de gemeenteraad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie: Voorjaarskermis in een nieuw jasje

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeentebblad 2021/88 versie 2.

Constaterende dat:

- De gemeente Brunssum al jaren verlies lijdt op de kermis (in ieder geval sinds 2016);
- De kermis een volksfeest is, dat men graag wil behouden in Brunssum en tevens een laagdrempelig evenement moet zijn;
- Er bij de behandeling van de Programmabegroting 2020 een motie van de Partij van de Arbeid Brunssum en SP Brunssum is aangenomen die pleit voor het onderzoeken van alternatieven voor de voorjaarskermis.

Overwegende dat:

- De pilot voor de voorjaarskermis in het water is gevallen door COVID-19;
- Er een ambtelijke werkgroep is ingesteld om de pilot uit te voeren.

Verzoekt het college:

- De eerder toegezegde pilot tijdens de komende voorjaarskermis 2022 uit te voeren;
- Hieraan toe te voegen dat de standplaatsen gratis worden én lagere attractieprijzen hanteren;
- Te evalueren met kermisexploitanten en -bezoekers;
- De resultaten van deze evaluatie twee maanden na afloop van de kermis te delen met de gemeenteraad, in de vorm van een plan met daarin verschillende scenario's en bijbehorende kosten, zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen;
- De kosten van deze pilot te dekken uit de middelen, die vrijvallen van de fietsenstalling (zie amendement Fietsenstalling).

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie: Zelf kopen is zelf wonen

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 2 november 2021, gelezen het voorstel Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/88 versie 2.

Constaterende dat:

- Het aantal woningen dat gekocht wordt om te verhuren, het zogenaamde 'buy to let', tussen 2009 en 2017 is gestegen van gemiddeld 2% naar gemiddeld 5%;[1]
- Het aantal individuele eigenaren met verschillende woningen in het bezit is toegenomen;[3]
- De huizenprijzen fors stijgen; de afgelopen drie jaar met gemiddeld bijna 8% per jaar;[4]
- Middeninkomens en starters niet kunnen concurreren met kapitaalkrachtige beleggers en een woning in Brunssum voor deze groepen zo minder bereikbaar wordt;
- In Brunssum er doelstellingen zijn om met name gezinnen met jonge kinderen te faciliteren en zij vaak het slachtoffer zijn van deze trend.

Overwegende dat:

- We in Brunssum willen bouwen voor onze inwoners, niet voor beleggers;
- Een zelfbewoningsplicht er voor zorgt dat de koper een verplichting heeft om zelf in de woning te gaan wonen en dat deze clause er voor zorgt dat een woning niet aangeschaft kan worden om te verhuren ('buy to let');

Verzoekt het college om:

- Bij nieuwe koopwoningen te realiseren op grond van de gemeente standaard in de voorwaarden een zelfbewoningsplicht met kettingbeding op te nemen;
- Bij nieuwe projecten op grond van private partijen, indien juridisch mogelijk, een zelfbewoningsplicht met kettingbeding op te nemen in een anterieure overeenkomst;
- Te onderzoeken of het ook mogelijk is een zelfbewoningsplicht in te voeren voor bestaande bouw (dus bij koop).

En gaat over tot de orde van de dag.

[1] Harst, F. van der en Vries, P. de (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur), *Kopen om te verhuren. Onderzoek naar veranderingen in eigendomsverhoudingen op de woningmarkt*, pag. 16.

[2] Ibidem, pag. 17.

[3] Ibidem, pag. 21.

[4] De Nederlandsche Bank, *Overzicht Financiële Stabiliteit. Najaar 2019*, https://www.dnb.nl/binaries/OFS_najaar_2019_tcm46-385944.pdf, pag. 21.

Commentaar [1]: Deze kunnen we weglaten eventueel



Motie bijverdienen in de bijstand

De gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,

Constaterende dat:

- De huidige Coronacrisis voor veel mensen een verlies aan inkomen betekent en de kans groot is dat er meer mensen een bijstandsuitkering zullen aanvragen.
- In de gemeente Brunssum mogelijkheid bestaat om bij te verdienen als je in de bijstand zit voor een half jaar.
- De gemeente Amsterdam heeft besloten om na een pilot van 3 jaar, vanaf maart 2021 structureel een bijverdienpremie in te voeren voor bijstandsgerechtigden.
- Uit de pilot bleek dat de bijverdienpremie leidde tot een groei van het aantal bijstandsgerechtigden dat in deeltijd werkt én een stijging in uitstroom naar voltijdwerk.
- De groep deelnemers van 50 jaar en ouder succesvol uitstromen.

Overwegende dat:

- De gemeente streeft naar uitstroom uit de bijstand.
- Voor bijstandsgerechtigden die een langere afstand hebben tot de arbeidsmarkt (zoals bv mensen van 50 jaar en ouder) vaak meer moeite hebben om weer aan het werk te komen.
- Een bijverdienpremie van een half jaar te kort is om uit te stromen naar een volledige baan.

Verzoekt het college:

- Ook in Brunssum een experiment uit te voeren van minstens 2 jaar om de mensen te laten bijverdienen in de bijstand.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie gelijktrekken inkomsten en uitgaven hondenbelasting

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op 2 november 2021

Constaterende dat:

- De inkomsten voor de hondenbelasting onevenredig zijn t.o.v. de uitgaven voor de bestrijding van de vervuiling;
- Dit gerechtvaardigd wordt door de stelling dat de hondenbelasting geen doelbelasting is en dus ook voor andere zaken aangewend mag worden;
- De hondenbelasting een inkomensafhankelijke belasting is en dus de lagere inkomens onevenredig harder raakt;
- Er vorig jaar n.a.v. een aangenomen motie om hondenbelasting rechtvaardiger toe te passen een werkgroep is ingesteld waarvan de uitkomsten nog niet aan de Raad zijn voorgelegd.

Overwegende dat:

- De hondenbelasting een speciale financiële inspanning is voor hondenbezitters waar een optimale gemeentelijke inzet m.b.t. hondenpoepbestrijding tegenover mag staan;
- Het oneerlijk is dat hondenbezitters moeten opdraaien voor uitgaves die niets met hondenbezit te maken hebben c.q. voor de aanvulling van de algemene middelen;
- We ervoor moeten waken dat de financiële onzekerheden en moeilijkheden die toch al zijn toegenomen door corona niet nog verder verergerd worden;

Verzoekt het college:

- Met een concreet voorstel te komen waarbij gefaseerd (bijv. 2 jaar) de hondenbelasting afgebouwd kan worden zodat inkomsten en uitgaven gelijk zijn. De volgende opties kunnen onderzocht worden:
 - Een verlaging van de belasting, onafhankelijk van het aantal honden in het huishouden;
 - Een gesloten compartiment in te stellen zodat het enkel voor dat doel wordt gebruikt;
- Aan de raad verschillende keuzes voor te leggen waarmee het tekort in de begroting structureel gedekt kan worden, niet zijnde een hogere OZB;
- Deze keuzes uiterlijk voor juni 2022 aan de Raad voor te leggen.

En over tot de orde van de dag,

De SP fractie
Katinka Coenen, Tom Lurken



Motie jaarlijks kerstdiner eenzame ouderen

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op 2 november 2021

Constaterende dat:

- Gemeentes op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 primair verantwoordelijk zijn voor de aanpak van eenzaamheid;
- Zij als regisseur een lokale coalitie kunnen vormen met bedrijven, ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties om eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken;
- Er al ruim 250 gemeentes Brunssum zijn voorgegaan in samenwerking met het initiatief "een tegen eenzaamheid" van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;¹
- De helft van alle ouderen zich eenzaam voelt;²

Overwegende dat:

- Brunssum een behoorlijk vergrijsde gemeente is met dus een fors aandeel 65 plussers in de bevolkingssamenstelling;
- De eenzaamheidsproblematiek zich logischerwijs dan ook hier prominent manifesteert;

Verzoekt het college:

- Al dan niet in samenwerking met het initiatief "een tegen eenzaamheid", lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties vanaf 2022 een jaarlijks kerstdiner te organiseren voor onze eenzame ouderen.

En over tot de orde van de dag,

De SP fractie

Katinka Coenen
Tom Lurken

¹ Bron: <https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/>

² Bron: <https://ouderenfonds.nl/over-ons/>



Motie jongerenparticipatie m.b.t. armoedebeleid

De gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,

Constaterende dat:

- Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2020) maar liefst 251.000 kinderen in armoede leven en daarmee risico lopen op sociale uitsluiting.
- Van hen 99.000 kinderen opgroeien in een gezin met een langdurig laag inkomen.
- Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, meer kans hebben op een slechte gezondheid, op lager dan gemiddelde schoolresultaten en zij een groter risico lopen om in aanraking te komen met kindermishandeling en verwaarlozing.
- Deze kinderen een verhoogd risico lopen om ook in hun volwassen leven met armoede- en schuldenproblematiek in aanraking te komen.

Overwegende dat:

- Gemeenten verantwoordelijk zijn voor het armoedebeleid en vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag verplicht zijn kinderen en jongeren te betrekken bij de vorming van beleid.
- Door jongeren mee te laten praten en denken over oplossingen op gemeentelijk niveau wordt sociale uitsluiting verminderd, wordt het vertrouwen in de overheid vergroot en draagt participatie bij aan het toekomstperspectief voor deze kwetsbare groep jongeren.
- Het project “Speaking Minds” , een samenwerkingsverband tussen Defence for Children , Save the Children en Stimulansz , bijdraagt aan een inclusief en effectief armoedebeleid dat maatwerk levert aan kinderen, jongeren en gemeenten door structurele integratie van jongerenparticipatie op gemeentelijk niveau.
- De gemeentes Heerlen en Kerkrade reeds deelnemen aan dit project en zeer positief zijn over de resultaten.

Verzoekt het college:

- Om te onderzoeken en zich te verdiepen in het project “Speaking Minds” of deelname van de gemeente Brunssum een optie kan zijn.
- De bevindingen uiterlijk voor maart 2022 aan de Raad voor te leggen.

¹<https://speakingminds.nl/armoede-en-schulden/>



Motie meer afvalbakken

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op 2 november 2021

Constaterende dat:

- Er bij de SP klachten binnen gekomen over (meer) zwerfafval op fiets- en wandelpaden;
- Burgers bij ons melden dat er 'onzichtbare vrijwilligers' dit opruimen wat niet de bedoeling kan en mag zijn;
- Het opruimen van zwerfafval jaarlijks €250 miljoen oftewel ca. €15 euro per Nederlander per jaar kost;¹
- Dit omgerekend neerkomt op jaarlijks ruim vier ton waar de bevolking van Brunssum voor opdraait;

Overwegende dat:

- Zwerfafval een bron van ergernis is voor bewoners;
- Het ongedierte kan aantrekken;
- Het de bodem kan vervuilen;
- Dieren erin verstrikt kunnen raken;²

Verzoekt het college:

- Extra afvalbakken te plaatsen in de openbare ruimte om deze overlast te verminderen daar waar burgers aangeven dat deze overlast speelt;
- Te onderzoeken hoe dit gefinancierd kan worden.

En over tot de orde van de dag,

De SP fractie

Katinka Coenen

Tom Lurken

¹ Bron: www.echtheid.nl/zwerfafval/1/kosten

² Bron: <https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/voorkom-afval/zwerfafval/>



Motie meer honden losloopplekken

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op 2 november 2021

Constaterende dat:

- Er circa €300.000,- aan hondenbelasting wordt opgehaald;
- Er verdeeld over Brunssum slechts zes volledig afgerasterde losloopplekken voor honden zijn;
- Deze voor bejaarde, minder mobiele hondenbezitters te ver lopen zijn vanuit hun woning;

Overwegende dat:

- De hondenbelasting een speciale financiële inspanning is voor hondenbezitters waar een optimale gemeentelijke inzet m.b.t. hondenpoepbestrijding tegenover mag staan;
- De bevolking van Brunssum, hondenbezitters inclusief, behoorlijk vergrijsd is;
- Niet opgeruimde hondenontlasting een grote ergernis is voor onze burgers;
- Het in het belang van dierenwelzijn is dat zij hun natuurlijke soorteigen gedrag kunnen vertonen

Verzoekt het college:

- Geschikte locaties te zoeken voor extra losloopplekken;
- Hier nieuwe afgerasterde losloopplekken te realiseren voorzien van hondenpoepbakken;
- Dit te financieren vanuit de hondenbelasting;
- Aan de raad te rapporteren over de resultaten voor het einde van Q2 2022.

En over tot de orde van de dag,

De SP fractie

Katinka Coenen
Tom Lurken



Motie minimaregelingen en mantelzorgcompliment automatisch toekennen

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op 2 november 2021

Constaterende dat:

- De verscheidenheid aan minimaregelingen, of onderdelen daarvan, en het mantelzorgcompliment jaarlijks of meermaals per jaar opnieuw aangevraagd moeten worden door de rechthebbenden;
- In veel gevallen er van deze regelingen meerjarig gebruik wordt gemaakt;

Overwegende dat:

- Het apart en telkens opnieuw aanvragen van deze regelingen voor de burger, zelfs met digitale formulieren, veel werk is;
- Het voor de gemeente een hoop werk is om iedere keer opnieuw te beoordelen of de aanvrager partij er recht op heeft;
- Er met de inzet van digitale formulieren veel kan worden geautomatiseerd en dit gekoppeld kan worden aan DigiD waardoor de gegevens van de aanvrager bekend zijn bij de gemeente en gekoppeld kunnen worden aan het uitkeringssysteem;
- Dat d.m.v. een disclaimer de (uitkerings-)gerechtigde weet dat zijn gegevens sec voor dit doel gebruikt zullen worden;
- Uit die gegevens blijkt op welke voorzieningen de burger recht heeft en dus mag aanvragen;
- Er achteraf (steekproefsgewijs) kan worden gecontroleerd of voorzieningen terecht zijn toegekend;
- Er optioneel ook nog een tweedeling kan worden gemaakt in jarenlange (bijstands-) gerechtigden die we automatisch regelingen toekennen en mensen die op basis van de ingevulde formulieren een risico vormen;
- Slimme e-formulieren extra vragen kunnen stellen zodat de aanvraag beter beoordeeld kan worden;¹

Verzoekt het college:

- Het jaarlijks opnieuw aanvragen van minimaregelingen en het mantelzorgcompliment te laten vervallen;
- In plaats daarvan deze regelingen jaarlijks automatisch opnieuw toe te kennen zolang er geen aanleiding in de situatie van de gerechtigde is om daarvan af te wijken.

En over tot de orde van de dag,

De SP fractie

Katinka Coenen, Tom Lurken

¹ Bron: <https://www.schulinck.nl/opinie/minimaregelingen-in-een-keer-toekennen-en-betalen>



Motie oprekken voorwaarden bijdrage eigen risico zorgverzekering.

De gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,

Constaterende dat:

- De gemeente als taak heeft zorg te dragen voor alle inwoners van Brunssum, met name de inwoners die op of onder de armoedegrens leven.
- De gemeente zorgdraagt dat de armoedeval zoveel mogelijk bestreden en voorkomen dient te worden.
- Daar waar nodig extra gemeentelijk geld wordt ingezet bovenop het geld dat de gemeente ontvangt van de overheid.

Overwegende dat:

- Een van deze voorwaarde is dat het eigen risico van de ziektekostenverzekering 3 jaar volledig is verbruikt.
- In andere gemeentes een voorwaarde van 2 jaar volledig verbruik eigen risico bestaat.
- Er vanaf 2018 een dalende tendens is ingezet qua aantal toekenningen.
- Dit ondergebruik te maken kan hebben met de voorwaarde dat 3 jaar verbruik een te lange periode behelst.
- De regeling 2021 in het tweede kwartaal 2022 zal worden geëvalueerd.

De Raad roept het college van B&W op:

- Te onderzoeken welke oorzaken het ondergebruik heeft en welke financiële gevolgen het heeft als de voorwaarde eigen risico teruggezet wordt naar 2 jaar.
- De bevindingen van deze evaluatie voor te leggen aan de Raad.



Motie Behoedzaamheid gemeentelijke begroting

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,
gelezen het gemeenteblad, nr.2021/88, versie 2
inzake Programmabegroting 2022

Overwegende dat:

- De voorliggende begroting 2022 en meerjarenraming een sluitend financieel beeld vertoont.
- De belangrijkste reden hiervoor ligt in de verhoogde rijksbijdrage en de verhoging van de gemeentelijke belastingen
- De verhoogde rijksbijdrage naar verwachting in de meicirculaire van 2022 aanzienlijk naar beneden zal worden bijgesteld, gelet op de verwachte landelijke ontwikkelingen; lagere rijksuitgaven waardoor de rijksbijdrage aan gemeenten ook zal afnemen (principe van: "samen trap op/ samen trap af").
- De eerste signalen hiervan al zichtbaar zijn geworden in de naar beneden bijgestelde voorlopige beschikking van de gebundelde uitkering (BUIG).

Verzoekt het college om:

- om in de begroting van 2022 en het meerjarenperspectief een behoedzaamheidsreserve in te bouwen, waarbij op de te verwachten ontwikkelingen rond de rijksbijdrage aan gemeenten wordt geanticipeerd.
- Deze behoedzaamheidsreserve, na vaststelling, aan de orde te laten komen in de auditcommissie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondersteund door:	Raadslid:	Raadslid:
	Raadslid:	Raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: Aangenomen / verworpen
Wijze afhandeling van het amendement:		

Motie Subsidie voor nieuw ondernemerschap

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,
gelezen het gemeenteblad, nr.2021/88, versie 2
inzake Programmabegroting 2022

Constaterende dat:

- Leegstand in de gemeente Brunssum in de afgelopen jaren fors is toegenomen;
- Conservatieve benaderingswijzen niet tot nieuwe invulling van de leegstaande panden leidt;
- Meer out-of-the-box benaderingen, zoals bijvoorbeeld gefaciliteerd door Stichting Streetwise, niettemin laten zien dat succesverhalen wel mogelijk zijn;
- Dit vaak wel creativiteit, lef en financiële middelen vraagt;
- Financiële middelen soms echter moeilijk volledig rond te krijgen zijn of een (klein) extra steuntje in de rug alsnog gewenst is;
- Gemeenten steeds meer bereid zijn om dit steuntje vanuit een gezamenlijke win-win gedachte te geven.

Overwegende dat:

- Omliggende Parkstad gemeenten reeds een duidelijke subsidieregeling voor nieuw ondernemerschap hebben;
- Brunssum als potentiële vestigingsstad daarmee op een achterstand staat;
- Dit terwijl de grote hoeveelheid leegstand schreeuwt om creatieve invullingen en kansen voor startende ondernemers;
- Nieuwe initiatieven van ondernemers daarom bevorderd zouden moeten worden en een duidelijke subsidieregeling daarbij een steuntje in de rug kan bieden.

Verzoekt het college:

- Een subsidieregeling voor nieuw ondernemerschap uit te werken die geldt voor verschillende soorten ondernemingen, waaronder in ieder geval:
 - Detailhandel.
 - Horeca
 - Dienstverlening
- Per onderneming of ondernemer vanuit een gemeente Brunssum een subsidiebedrag beschikbaar te stellen dat overeenkomt met de subsidiemogelijkheden in omliggende gemeenten.
- Tevens de mogelijkheden voor een additionele transformatiesubsidie te onderzoeken, waarmee pandeigenaren in aanmerking komen voor een eenmalige financiële bijdrage indien zij hun leegstaande winkelpand met Retail bestemming transformeren.
- Deze subsidieregeling uiterlijk in Q1-2022 aan de gemeenteraad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie Openluchttheater Brunssum

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021, gelezen het gemeenteblad, nr.2021/88, versie 2 inzake Programmabegroting 2022

Constaterende dat:

- Het Openluchttheater een uniek stukje Brunssum is;
- Er al meer dan een halve eeuw diverse soorten voorstellingen en optredens worden gehouden.
- Van (kinder-)theater tot filmvoorstellingen tot dans, zang, bands en livemuziek, er plaatsvindt.
- Dankzij de recent, eerder op initiatief van de Brunssumse VVD, gerealiseerde overkapping deze culturele uitvoeringen kunnen worden gerealiseerd, zelfs bij mindere weersomstandigheden.
- Het OLT een echte aanwinst is en grote meerwaarde heeft voor Brunssum!
- Voor het houden van unieke voorstellingen niet alle basisvoorzieningen aanwezig zijn en dienen te worden ingehuurd.
- Er ook geen permanente watervoorziening aanwezig is.

Overwegende dat:

- De kosten voor het inhuren bij elke voorstelling van diverse voorzieningen, zoals o.a. kleedruimten en toiletten, zeer hoog zijn.
- Deze huurkosten beter kunnen worden besteed aan permanente voorzieningen waardoor de uitvoerende werkzaamheden vereenvoudigd worden.
- Stromend water ter plekke noodzakelijk is.
- Het oprichten van een stichting die als rechtspersoon kan handelen en kan zorgdragen voor een gedegen verloop van activiteiten wenselijk is.
- Door het aanbrengen van deze voorzieningen het OLT beter geoutilleerd is voor unieke voorstellingen en naar een hoger niveau kan worden getild.
-

Verzoekt het college:

- Om met een voorstel naar de raad te komen om het OLT uit te breiden met basisvoorzieningen (stromend water, kleedruimten en toiletten) en dit voorstel in Q1/2022 aan de raad aan te bieden
- Te onderzoeken om een stichting Openluchttheater Brunssum op te richten is met betrokken Brunssummers en professionals voor o.a. het neerzetten van een goede programmering en het werven van subsidies.

En gaat over tot de orde van de dag.



VVD-fractie Brunssum

Ondersteund door:	Raadslid:	Raadslid:
	Raadslid:	Raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: Aangenomen / verworpen
Wijze afhandeling van het amendement:		

G R I F F I E G E M E E N T E * B R U N S S U M**Overzicht verzoeken ex art 43 RvO 2019****raadsvergadering d.d. 2-11-2021**

Nr.= jr/art 43/nr.	Datum brief	Datum verseon	Verseon	Fractie	Afzender	Onderwerp/vrage n	Ontvangst griffie	Verstuurd naar vakafd. B&S	Antwoord in college	Datum publicatie	Raadsagenda
21/art 43/20	29-07-21	29-07-21	13-10-96	BCD	Gerards	Straatnamen	29-07-21	29-07-21	Tussen- bericht		
21/art 43/22	12-09-21	13-09-21	1103469	BBB / BCD	Offermans Jansen	Opening openluchttheater	13-09-21	13-09-21	19-10-21	19-10-21	02-11-21
21/art 43/23	08-10-21	08-10-21	1109228	Lijst Borger	Baten Scheffers	Woonwagenbeleid	08-10-21	11-10-21			
21/art 43/24	14-10-21	15-10-21	1110692	PvdA	Van Leusden	vragen KKB	16-10-21	15-10-21			