ÖBB INFRA


**Projekt**

# Steindorf bei Straßwalchen bis Neumarkt-Köstendorf
# Steindorf bei Straßwalchen bis Friedburg

Dipl.-Ing. Christian Höss / Dipl.-Ing. Marcus Jungwirth (ÖBB Infrastruktur AG)
Dipl.-Ing. Daniel Robl (Werner Consult ZT GmbH), Dipl.-Ing. Klaus Schedl (Büro Beitl ZT GmbH)



# Geplante Ausbaumaßnahmen
# Steindorf bei Straßwalchen bis Neumarkt-Köstendorf
# Steindorf bei Straßwalchen bis Friedburg






# Planungsteam
# Steindorf bei Straßwalchen bis Neumarkt-Köstendorf


| Planungsteam, Raum- und Umweltuntersuchungen | | |
|---|---|---|
| Technische Planung, Straßenplanung, Objektplanung | Werner Consult Ziviltechniker GmbH, Wien | |
| Koordination Raum Umwelt, Erstellung UVE<br><br>Mensch, Boden, Orts- und Landschaftsbild, Sach- und Kulturgüter, Landschaftsplanung, Forst | Beitl ZT GmbH, Wien | BEITL Ziviltechniker GmbH für Landschaftsplanung<br>A-1040 Wien, Möllwaldplatz 4/21<br>Tel +43 (1) 406 66 90<br>www.beitl.at |
| Verkehrsuntersuchung | Snizek + Partner, Wien | |
| Luft und Klima, Beschattung und Beleuchtung, Klima- und Energiekonzept | Laboratorium für Umweltanalytik, Wien | |
| Erschütterungen, Elektromagnetische Felder | iC Consulenten, Wien bzw. Salzburg | |
| Schalltechnik | TAS SV – GmbH, Linz | |
| Geotechnik und Hydrogeologie | BGG Consult Dr. Peter Waibel ZT, Wien | |
| Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, Gewässerökologie | Kofler Umweltmanagement, Pernegg | |
| Abfallwirtschaft | Mag. Oliver Montag, Neuhofen an der Krems | |

# Projektänderungen
# Steindorf bei Straßwalchen bis Neumarkt-Köstendorf

Im Wesentlichen setzen sich die Projektänderungen für den Bereich zwischen Steindorf b. Straßwalchen und Neumarkt-Köstendorf wie folgt zusammen:

- Geringfügige Abänderung von Weichenlagen aufgrund Änderung der Weichentypen von Bogen- auf Einfachweichen bei gleichbleibenden Weichengeschwindigkeiten.
- Abänderung der Radwegführung im Bereich des Teiches infolge Abstimmung Naturschutzbehörde
- Lageanpassung von Lärmschutzmaßnahmen
- Abänderungen von Entwässerungsmaßnahmen infolge der Empfehlungen aus dem vorangegangenen UVP-Verfahren
- Zusätzliche Weichenheizstation inkl. Zufahrtsweg im Bereich vor dem „Neumarkter“ Bogen

# Projektänderungen
# Steindorf bei Straßwalchen bis Neumarkt-Köstendorf





- Zusätzliche Weichen Vmax 100km/h bei km 289,857 bis km 290,008 („Neumarkter“ Bogen)

# Projektänderungen
# Steindorf bei Straßwalchen bis Neumarkt-Köstendorf


Die Projektwerberin vertritt die Ansicht, dass sämtliche **Projektänderungen keine Veränderung der verbleibenden Auswirkungen** nach sich ziehen **und somit dem Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung** mit Bescheid vom 23. März 2018 **nicht widersprechen**.

# Geplante Ausbaumaßnahmen
# Steindorf bei Straßwalchen bis Friedburg





- Bogenverbesserung für vmax = 100 km/h
- Errichtung einer Oberleitungsanlage vom Bf. Steindorf bei Straßwalchen bis zur nördlichen Verschubhalttafel des Bf. Friedburg (ca. km 5,094)
- Errichtung eines Mittelbahnsteigs im Bhf. Friedburg
- Errichtung einer Park&Ride-Anlage im Bf. Friedburg
- Neuerrichtung Tragwerk Hainbachbrücke km 2,994

# Geplante Ausbaumaßnahmen
# Steindorf bei Straßwalchen bis Friedburg




- Ober- und Unterbauerneuerung sowie Erneuerung Entwässerung im gesamten Abschnitt

# Geplante Ausbaumaßnahmen
# Steindorf bei Straßwalchen bis Friedburg




- Bogenverbesserung für vmax = 100 km/h
- Errichtung einer Oberleitungsanlage vom Bf. Steindorf bei Straßwalchen bis zur nördlichen Verschubhalttafel des Bf. Friedburg (ca. km 5,094)
- Errichtung eines Mittelbahnsteigs im Bhf. Friedburg
- Errichtung einer Park&Ride-Anlage im Bf. Friedburg
- Neuerrichtung Tragwerk Hainbachbrücke km 2,994
- Ober- und Unterbauerneuerung sowie Erneuerung Entwässerung im gesamten Abschnitt

# Situation Bestand Bf. Friedburg


**Hausbahnsteig**
(Blick Richtung Steindorf)



**Hausbahnsteig**
(Blick Richtung Braunau)



## Umbau und Modernisierung Haltestelle Friedburg
(Maßnahmen im Grundriss)




Neuer barrierefreier Bahnsteig mit Witterungsschutz


Neuer Personenzugang

Zusätzliches Bahnhofsgleis

Neue Park & Ride – Anlage und Bike & Ride - Anlage

Neue Entwässerungs- und Versickerungsanlage

## Umbau und Modernisierung Haltestelle Friedburg
(Maßnahmen Schnitte und Ansichten)



## Umwelt-Fachbeiträge

- Wirkfaktor Schalltechnik
- Wirkfaktor Licht, Beschattung, Erschütterung, EMF
- Schutzgut Mensch
- Schutzgut Biologische Vielfalt einschließlich Tiere und Pflanzen
- Schutzgut Boden, Fläche und Wasser
- Schutzgut Luft und Klima (inkl. Klima- und Energiekonzept)
- Schutzgut Landschaft
- Schutzgut Sach- und Kulturgüter

## Weitere Themenbereiche

- Freizeit und Erholung
- Forstwesen
- Agrarwesen
- Jagdwesen

Das Ergebnis der Umweltuntersuchungen der Projektwerberin hat ergeben, dass die **Projektergänzung als umweltverträglich** einzustufen ist.

# *Informationsfolder*

