Raadsvergadering van 18 mei 2021 **Agendapunt 15A**

Onderwerp: Asfalteren fiets- en voetpad op de Veerdam (buitendijks) Schiermonnikoog, 28 april 2021

Aan de Gemeenteraad

Advies

1. In te stemmen met het voorstel om het fiets- en voetpad op de Veerdam te voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag, rode slijtlaag en belijning en het kruisingsvlak van betonstenen op de kruin van dijk op de Veerdam te herstraten;
2. De reserve 'Veerdam' te gebruiken voor de dekking van de kosten ad € 93.500;
3. De financiële effecten te verwerken in de 16e begrotingswijziging 2021.

Achtergrond

Vanuit de wettelijk zorgplicht heeft de gemeente als beheerder van de openbare weg de verantwoordelijkheid om deze goed en tijdig te onderhouden. Daarnaast wordt vanuit de wegenverkeerswet verwacht dat de beheerder maatregelen treft die de veiligheid van de weggebruiker waarborgt en die maken dat de weg zijn functie kan vervullen. Om dit te bereiken en voor de toekomst te waarborgen in de openbare ruimte is goede afstemming een voorwaarde. Het Meerjarenprogramma Wegonderhoud is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek regelt onder meer de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad. De beheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de weg. Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek moet de wegbeheerder bewijzen dat hij inspectie en onderhoud met optimale zorg uitvoert. Alleen dan is het risico voor aansprakelijkstelling terug te dringen.

De gemeente Schiermonnikoog werkt met een visueel wegbeheersysteem. Eens per twee jaar wordt het gehele wegareaal visueel geïnspecteerd. Deze resultaten worden verwerkt in het wegenonderhoudsplan voor 10 jaar dat nu is vastgesteld voor de periode 2017-2025.

Bestaande situatie

De Veerdam vormt de vaste verbinding met Schiermonnikoog en de kop van de Veerdam waar de afmeer faciliteiten van de veerboot gelegen zijn en de KNRM is gesitueerd.

De Veerdam bestaat uit een geasfalteerde twee-strooks-rijbaan en een vrij liggend fietspad voor twee richtingen en een voetpad. De rijbaan is aangebracht op een ontwerphoogte van ca. 2.20+ NAP. Het fietspad dat in 1983 is aangelegd bestaat eveneens uit een asfaltconstructie en ligt op een hoogte van ca. 1,85+ NAP. Het fiets- en voetpad ligt aan de oostzijde.

Huidige staat van onderhoud

De rijbaan is kort voor 2006 voorzien van een nieuwe deklaag, tussen de dijkovergang en de aansluiting bij het busplein. De huidige spoorvorming valt ruim binnen de toleranties. Er is in het wegdek geen materiaalverlies of scheurvorming geconstateerd. Visueel beoordeeld bevindt de weg op de Veerdam zich in goede conditie.

Het fietspad en voetpad vertonen materiaalverlies (gaten in het asfalt). Tijdens de inspectie zijn vele dwarsscheuren geconstateerd over de volle breedte van het fiets- en voetpad. Tevens is materiaalverlies geconstateerd ter plaatse van markeringen maar ook op diverse plaatsen ter plaatse van de rode slijtlaag.

Het kruisingsvlak van betonstenen op de kruin
van de dijk vertoont ernstige spoorvorming. De klinkers zijn niet aaneengesloten.

In het kader van de bodemdaling en de zeespiegelstijging, is de verwachting dat de Veerdam vaker onder water komt te staan. Het is belangrijk dat het asfalt gesloten is en geen gaten en scheurvorming vertoont.

Uit te voeren werkzaamheden
Op korte termijn, dat wil zeggen voor de zomerperiode 2021, wordt aanbevolen het volgende onderhoud te plegen:

- Kruisingsvlak van betonstenen op de kruin van de dijk in de rijbaan herstraten;
- Bestaande asfaltdeklaag (incl. rode slijtlaag en belijning) op het fietspad en voetpad verwijderen;
- Nieuwe deklaag asfalt aanbrengen;
- Nieuwe rode slijtlaag en belijning aanbrengen op het fietspad.

Financiën
De geraamde kosten voor het onderhoud bedragen € 93.500,--.

We hebben een reserve Veerdam die bedraagt per 31-12-2020 € 657.087.
Wij stellen u voor om de reservering Veerdam te gebruiken voor de dekking van de kosten.
De reserve Veerdam bevat hierna nog € 563.587.

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris, de burgemeester,

R. Thedinga I. van Gent

Bijlagen:

- Raming fiets- en voetpad Veerdam Schiermonnikoog