

Groot Onderhoud Wegen



11 maart 2025

Aannemer Gebr. Kurvers Wegenbouw bv



Welke wegreconstructies zijn er in dit werk voorzien?

- Nijswillerweg
- Puntelstraat
- Stevensweg/Pr. Hendrikstraat
- Kanthuisstraat
- Stampstraat



Planning werkzaamheden

- Buffer Puntelstraat: december 2024 (gereed)
- Buffer Scheelenstraat: december 2024 (gereed)
- Nijswillerweg: januari t/m half april 2025
- Puntelstraat: januari t/m half maart 2025 (fase 4 volgt na bouwvak)
- Scheelenstraat: riolering januari t/m maart 2025
- Stampstraat: half maart t/m juli 2025
- Kanthuisstraat: augustus t/m november 2025
- Puntelstraat fase 4 (= Kloosterstraat richting Eyserbeek): augustus/september 2025
- Stevensweg/Pr. Hendrikstraat: september t/m december 2025

- Let op: dit betreft een grofmazige planning en kan alleen gehaald worden indien de weersomstandigheden goed zijn en er geen tegenslagen zijn gedurende het werk. Het is een dynamisch project waardoor planningen soms kunnen/moeten schuiven

Buffer Puntelstraat

- Bestaande buffer wordt uitgediept zodat er meer berging ontstaat bij extreme buien, dit in het kader van de KRW opgave.



Buffer Scheelenstraat

- Bestaande buffer wordt uitgediept zodat er meer berging ontstaat bij extreme buien, dit in het kader van de KRW opgave.



Nijswillerweg

- Reconstructie van de gehele weg, wegbreedte gelijk, nieuw asfalt met kantopsluiting van beton
- Fietspaden verdwijnen ten faveure van greppels (met schotten) aan weerszijden van de weg zodat er meer waterberging ontstaat bij extreme buien
- Fietzers via de Gaasstraat of via Parkstadroute (met fietsoversteek t.h.v. Kruinweg)
- Nieuwe midden geleider ter hoogte van Kruinweg/Sportlaan
- Komremmer (chicane) bij de komgrens
- Fietsaansluiting bij Kruinweg op Parkstadroute



Puntelstraat

- Reconstructie van de gehele weg, wegbreedte vrijwel gelijk, nieuw asfalt en nieuwe trottoirs
- Afkoppelen: brede molgoten en op bepaalde delen zelfs lijngoten om water af te voeren naar een tweetal buffers (in Puntelstraat en achterzijde gemeentehuis)
- Meer vergroening in de straat
- Kiss & Ride zone voor Koraalgroep (ma t/m vr 7-17 uur)



Scheelenstraat

- Aanleg riolering RWA
- Riolering vanuit de Stampstraat (tussen de woningen en flats door) richting buffer in de Scheelenstraat met hele grote put uitwendig van 7,80 m lengte en 2,10 m breedte



Stampstraat

- Reconstructie van de gehele weg, wegbreedte vrijwel gelijk, nieuw asfalt en nieuwe trottoirs
- Wegprofiel op één oor aflopend naar andere kant woningen waardoor meer berging en minder wateroverlast
- Nieuwe grote rioolbuizen (rond 700 mm, rond 1000 mm, rond 1250 mm) en putten in de rijbaan zowel DWA als RWA met hele grote put uitwendig van 5,60 m lengte en 2,80 m breedte
- Toekomstgericht Hulsveld afkoppelen
- Meer vergroening in de straat
- 30 km tussen St. Remigiusstraat en Houbiersstraat



Kanthuisstraat

- Reconstructie van de gehele weg, wegbreedte vrijwel gelijk, asfalt wordt vervangen door klinkerverharding en nieuwe trottoirs
- Meer vergroening in de straat
- Nieuwe riolering zowel RWA als DWA met rioolaansluiting op Rode Put en overstort op Eyserbeek



Pr. Hendrikstraat/ Stevensweg

- Reconstructie van de gehele weg, wegbreedte vrijwel gelijk, asfalt vervangen en nieuwe trottoirs
- Nieuwe riolering zowel RWA als DWA
- Fietspaden Stevensweg vervangen
- Greppels Stevensweg uitdiepen met schotten voor meer berging



Algemeen

- Integrale projecten met vernieuwen asfalt, vervangen riolering en water opgaven
- Meer aandacht voor groen (duurzaamheidsopgave, hittestress, leefbaarheid)
- Daar waar mogelijk verbeteringen in de verkeersveiligheid en snelheid
- Bouw-app waarin alle updates van project worden aangegeven: <https://www.debouwapp.nl>

Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?

