MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING 2

OBJECTCODE	8426GV49A-02
OBJECTNAAM	SPORTVOORZIENING DE STEEGDENDAL - APPEI
ADRES	Neijesteegde 49A
POSTCODE	8426 GV
PLAATS	Appelscha
BOUWJAAR	1990
BVO (m2)	1540
DATUM INSPECTIE	16-11-2022
Aangepast door JWvV	28-3-2023

ELEMENT OMSCHRIJVING	ELEMENT HO	ELEME	ELEMENT LOCATIE
Scheidingswand sportzaal	0	m2	Sportzaal
Scheidingswand sportzaal	105	m2	Sportzaal
Buitendeur multiplex	4	st	
Buitendeur multiplex	4	st	
Automatische schuifdeur dubbel	2	st	Intree
Automatische schuifdeur dubbel	2	st	Intree
Automatische schuifdeur dubbel	2	st	Intree
Binnenkozijnen hout / staal / aluminium	66	m2	Algemeen
Binnendeur massief (met toplaag)	30	st	Algemeen
Binnendeur massief (met toplaag)	30	st	Algemeen
Overheaddeur aluminium/metaal	1	st	Sportzaal
Overheaddeur aluminium/metaal	1	st	Sportzaal
Lichtkoepel kunststof	2	st	Dak laag
Damwandprofiel staalplaat	272	m2	Gevel
Damwandprofiel staalplaat	272	m2	Gevel
Vloerafwerking sportvloer	900	m2	Sportzaal
Vloerafwerking sportvloer	900	m2	Sportzaal
Buiten schilderwerk deur hout dekkend	4	st	Sportzaal
Dakrandafwerking gecoat metaal	178	m1	Dak
Dakrandafwerking gecoat metaal	178	m1	Dak
Dakbedekking bitumen	136	m2	Dak laag
Dakbedekking bitumen	136	m2	Dak laag
Dakbedekking bitumen (schuin dak)	1255	m2	Sportzaal
Dakbedekking bitumen (schuin dak)	1255	m2	Sportzaal
Luchtverhitters sporthal	1	st	LV ruimte sporthal C47
Luchtverhitters sporthal	1	st	LV ruimte sporthal C47

C.V.-ketel wandketel	1	st	Boilerruimte C48
Rookgasafvoeren voor luchtverhitter	1	st	LV ruimte sporthal C47
Hemelwaterafvoeren ondereind staal	8	st	Gevel
Hemelwaterafvoeren ondereind staal	8	st	Gevel
Hemelwaterafvoeren kunststof / pvc	40	m1	Gevel
Hemelwaterafvoeren kunststof / pvc	40	m1	Gevel
warmtapwaterpomp	1	st	Boilerruimte C46
warmtapwaterpomp	1	st	Boilerruimte C46
warmtapwaterpomp	1	st	Boilerruimte C48
warmtapwaterpomp	1	st	Boilerruimte C48
warmtapwaterpomp/ circulatiepomp	1	st	Boilerruimte C48
Boiler	1	st	Boilerruimte C46
Boiler	1	st	Boilerruimte C46
Boiler	1	st	Boilerruimte C46
Boiler	1	st	Boilerruimte C48
Boiler	1	st	Boilerruimte C48
Boiler	1	st	Boilerruimte C48
Gasleidingnet compleet	1	pst	
CV-expansievat	1	st	Boilerruimte C48
Radiatoren, plaat	14	st	Algemeen
Dakventilator	2	st	Dak kleedruimten
Dakventilator	1	st	Dak laag
Dakventilator	2	st	Dak sportzaal
Luchtklepservo luchtkleppen heater	2	st	LV ruimte sporthal C47
Regelkast luchtverhitter	1	st	LV ruimte sporthal C47
Laagspanning Kanalisatie kabelgoten/Ladderban	1540	m2	
Verlichting per m2Bvo	1540	m2	Algemeen
Verlichting per m2Bvo	1540	m2	Algemeen
Verlichting per m2Bvo	1540	m2	Algemeen
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- en	1540	m2	Algemeen
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- en	1540	m2	Algemeen
Brandslang haspel	3	st	Algemeen
Mindervaliden toilet noodsignalering	2	st	Miva toilet C41/C24
Electrische installatie	1540	m2	Algemeen
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	

Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Personenlift elektrisch totaal	1	st	
Onderstation GBS	1	st	LV ruimte sporthal C47
Sanitair, kleedruimtes	4	st	Sanitair
Sanitaire groepen	4	st	Sanitair
Centrale douche mengkraan	4	st	Sanitair
Douchekop	26	st	Sanitair
Sensorkraan	26	st	Sanitair
Sensorkraan	26	st	Sanitair
Post onvoorzien vervangingen	1	pst	
Post contractonderhoud Roldeuren	1	pst	Algemeen
Post contractonderhoud Scheidingswand	1	pst	Algemeen
Post contractonderhoud lift	1	pst	Algemeen
Post contractonderhoud verwarming	1	pst	Algemeen

2023 - 2037

LSCHA

ELEMENT GROEP	ELEM	ELEM	BEVI
A03 Binnenwanden	1	22	H
A03 Binnenwanden	1	22	H
A07 Wandopeningen	4	31	B
A07 Wandopeningen	4	31	H
A07 Wandopeningen	1	31	H
A07 Wandopeningen	1	31	H
A07 Wandopeningen	1	31	H
A07 Wandopeningen (binnen)		32	H
A07 Wandopeningen (binnen)		32	H
A07 Wandopeningen (binnen)		32	H
A07 Wandopeningen	1	32	H
A07 Wandopeningen	1	32	H
A05 Dakopeningen	1	37	H
A02 Buitenwanden (algemeen)	1	41	H
A02 Buitenwanden (algemeen)	1	41	H
A09 Vloer- en trapafwerkingen	2	43	H
A09 Vloer- en trapafwerkingen	2	43	H
A11 Beschermlagen	1	46	H
A06 Dakafwerkingen	3	47	B
A06 Dakafwerkingen	3	47	H
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	3	47	B
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	3	47	H
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	3	47	B
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	3	47	H
C02 Stooktoestellen voor warmteopwekking	3	51	B
C02 Stooktoestellen voor warmteopwekking	3	51	H

C02 Stooktoestellen voor warmteopwekking	1	51	H
C01 Opstellings-/stookruimte en voorzieningen	3	51	H
A02 Buitenwanden (algemeen)	2	52	B
A02 Buitenwanden (algemeen)	2	52	H
A02 Buitenwanden (algemeen)	4	52	B
A02 Buitenwanden (algemeen)	4	52	H
C07 Circulatiepompen en pompinstallaties	3	53	B
C07 Circulatiepompen en pompinstallaties	3	53	H
C07 Circulatiepompen en pompinstallaties	3	53	B
C07 Circulatiepompen en pompinstallaties	3	53	H
C07 Circulatiepompen en pompinstallaties	1	53	H
C02 Stooktoestellen voor warmteopwekking	2	53	B
C02 Stooktoestellen voor warmteopwekking	2	53	B
C02 Stooktoestellen voor warmteopwekking	2	53	H
C02 Stooktoestellen voor warmteopwekking	4	53	B
C02 Stooktoestellen voor warmteopwekking	4	53	B
C02 Stooktoestellen voor warmteopwekking	4	53	H
C05 Leidingnetten	1	54	H
C06 Expansievoorzieningen	1	56	H
C13 Installatiedelen warmte- en koudeoverdracht	3	56	H
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	1	57	H
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	1	57	H
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	1	57	H
C16 Corrigerende organen en stelmotoren	1	58	H
C17 Regelkasten en leidingen	1	58	H
B03 Bekabeling en distributie elektriciteit	1	61	H
B07 Verlichtingsarmaturen	3	63	B
B07 Verlichtingsarmaturen	3	63	H
B07 Verlichtingsarmaturen	3	63	H
B08 Noodverlichting en -installaties	1	63	H
B08 Noodverlichting en -installaties	1	63	H
C05 Leidingnetten	1	65	H
B10 Signaleringsinstallaties	1	65	H
		99	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H

D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
D01 Liftinstallaties met schacht	1	66	H
C17 Regelkasten en leidingen	1	67	H
C18 Sanitaire voorzieningen	2	74	H
C18 Sanitaire voorzieningen	2	74	H
C18 Sanitaire voorzieningen	2	74	H
C18 Sanitaire voorzieningen	3	74	H
C18 Sanitaire voorzieningen	4	74	B
C18 Sanitaire voorzieningen	4	74	H
A90 Overige		99	H
A90 Overige		99	H
A90 Overige		99	H
A90 Overige		99	H
A90 Overige		99	H

HANDELING - GEBREK A	HANDELING - GEBREK B	EENHE	HOEVE
Vervangen aandrijfaggregaat en valbeveiligingen		m2	105
Vervangen vouwwand hout / kunststof		m2	105
Vervangen buitendeur	Houtrot	pst	1
Vervangen entreedeur multiplex incl. hang en slu		st	4
Vervangen automatische schuifdeur		st	2
vervangen looprollen ed		set	2
Vervangen stuurprint		st	2
Vervangen kozijn hout / staal / aluminium		m2	66
Vervangen binnendeur massief (met toplaag)		st	30
Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren		st	30
Vervangen overheaddeur metaal		st	1
Vervangen Veren/balancering		pst	1
Vervangen lichtkoepel		st	2
Vervangen damwandprofiel geisoleerde staalpla		m2	272
Reinigen damwandprofiel staalplaat		m2	272
Vervangen vloerafwerking sportvloer		m2	900
Vervangen voerafwerking belijning		m1	90
Groot schilderwerk deur hout dekkend		st	4
Herstellen/ vervangen	Erosie, verwering	pst	178
Vervangen dakrandafwerking gepoedercoat staa		m1	178
Op termijn overlagen	Pimpling, loslaten toplaag	m2	136
Vervangen dakbedekking bitumen		m2	136
Op termijn overlagen	Erosie, verwering, verzanding	m2	1255
Vervangen dakbedekking bitumen		m2	1255
Op termijn vervangen	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur	pst	1
Vervangen luchtverhitter gasgestookt		st	1

Vervangen Wand CV Ketel 35 kW		st	1
Vervangen rookgasafvoer Aluminium		m1	12
Herstellen/ vervangen	Corrosie	st	8
Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvanisee		st	8
Op termijn vervangen	Erosie, verwering, verbrossing	m1	40
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		m1	40
Op termijn vervangen	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur	pst	1
Vervangen tapwaterpomp		st	1
Op termijn vervangen	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur	pst	1
Vervangen tapwaterpomp		st	1
Vervangen tapwaterpomp		st	1
Op termijn herstellen met vervanging	Inwendige corrosie aan frame en plaatwerk	pst	1
Op termijn vervangen => heatpipes	Verval tussen 50%-75% van de levensduur	pst	1
Vervangen boiler gas/heatpipes		st	1
Op termijn vervangen	Inwendige corrosie aan frame en plaatwerk	pst	1
Op termijn vervangen => heatpipes	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur	pst	1
Vervangen boiler gas/heatpipes		st	1
Scios cv + 7a inspectie gasleiding		pst	1
Vervangen expansievat 18-25 liter		st	1
Vervangen radiator		st	14
Vervangen dakventilator<0,5 m3/s-1800m3/h		st	2
Vervangen dakventilator<0,5 m3/s-1800m3/h		st	1
Vervangen dakventilator<0,5 m3/s-1800m3/h		st	2
Vervangen luchtklepservo klein		st	2
Vervangen regelkast ventilatie en verwarming (st		st	1
Vervangen kabelgoot/ladderbaan		m2	1540
Vervangen armaturen voor led armaturen	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur	m2	1540
Vervangen armaturen binnen=>Led		m2	1540
Vervangen lichtbronnen binnen-groepsremplce=		m2	1540
Vervangen noodverlichtingsunit -orientatieverlic		m2	1540
Vervangen noodaccu		m2	1540
Vervangen brandslang zonder haspel 3/4'-20m		st	3
Vervangen Mindervaliden toilet noodsignalering		st	2
NEN 3140 inspectie		m2	1540
Personenlift vervangen kooi		pst	1
Personenlift Vervangen Liftmotor		st	1
Personenlift vervangen Tractieschijf en kabels		pst	1
Personenlift cabinedeur revisie		pst	1
Personenlift draagkabels		pst	1
Personenlift herstel kooi		pst	1
Personenlift Kooideurgeleiding		pst	1
Personenlift Kooideurspindels		pst	1
Personenlift Koppelingrubbers		pst	1
Personenlift Leislofvoering		pst	1
Personenlift remvoering		pst	1
Personenlift reviseren vanginrichting		pst	1
Personenlift revisie installatie		pst	1
Personenlift Revisie Liftmotor		st	1
Personenlift Schachtdeur revisie		pst	1

Personenlift vervangen Automatische smering		pst	1
Personenlift Vervangen Besturing		pst	1
Personenlift Vervangen besturingskast		st	1
Personenlift vervangen buffers		pst	1
Personenlift vervangen buffers tegengewicht		pst	1
Personenlift Vervangen cabinetableau		st	1
Personenlift vervangen deuraandrijving		pst	1
Personenlift vervangen frequentieregeling		pst	1
Personenlift vervangen hijsband controleunit		m2	1
Personenlift vervangen hoofdstroomrelais		pst	1
Personenlift vervangen Kooideurmotor		pst	1
Personenlift Vervangen liftmachine		pst	1
Personenlift vervangen printplaat		pst	1
Personenlift Vervangen Regelaar		pst	1
Personenlift Vervangen Rem		pst	1
Personenlift vervangen Schachtdeur		pst	1
Personenlift Vervangen schachttableau		st	1
Personenlift Vervangen sensorlijst		pst	1
Personenlift Vervangen Snelheidsbegrenzer		pst	1
Personenlift vervangen snelheidsbegrenzerkabel		pst	1
Personenlift vervangen Soepele kabels		pst	1
Personenlift Vervangen standaanwijzer met pijle		st	1
Personenlift vervangen Tacho / encoder		pst	1
Personenlift Vervangen tractieschijf		pst	1
Vervangen Onderstation		st	1
Vervangen renoveren kleed- en doucheruimten		pst	4
Vervangen renoveren sanitaire groep		pst	4
Vervangen centrale douchemengkraan		st	4
Vervangen douchekop		st	26
Vervangen	Onderdelen niet leverbaar	pst	26
Vervangen sensorkraan		st	26
Post onvoorzien vervangingen		m2	1540
Post contractonderhoud controle roldeuren		pst	1
Post contractonderhoud controle scheidingswan		pst	1
Post contractonderhoud lift		pst	1
Post contractonderhoud verwarming		pst	1

	2023	2024
10 FONDSCODE 10 - DAGELIJK	0	0
20 FONDSCODE 20 - PLANMAT	4811	57457
30 FONDSCODE 30 - CONTRAC	1995	1995
TOTALEN 2023-2037	€ 6.806	€ 59.452

	2023	2024
	€ 6.806	€ 59.452

PRIJS/EHD	START	CYCLI	TOTAAL	FONDSCODE	2023	2024
	2025	15	€ 7.222	20	€ -	€ -
€ 241,20	2030	20	€ 25.326	20	€ -	€ -
€ 455,50	2023		€ 456	20	€ 456	€ -
€ 455,50	2044	24	€ 1.822	20	€ -	€ -
€ 9.578,79	2030	24	€ 19.158	20	€ -	€ -
€ 656,50	2040	10	€ 1.313	20	€ -	€ -
€ 1.050,41	2040	10	€ 2.101	20	€ -	€ -
€ 584,56	2068	48	€ 38.581	20	€ -	€ -
€ 432,72	2068	48	€ 12.982	20	€ -	€ -
€ 162,68	2044	24	€ 4.880	20	€ -	€ -
€ 5.964,82	2050	30	€ 5.965	20	€ -	€ -
€ 3.124,41	2030	10	€ 3.124	20	€ -	€ -
€ 1.274,30	2038	18	€ 2.549	20	€ -	€ -
€ 106,24	2050	30	€ 28.897	20	€ -	€ -
€ 6,25	2023	3	€ 1.700	20	€ 1.700	€ -
€ 275,00	2038	24	€ 247.500	20	€ -	€ -
€ 148,37	2048	10	€ 13.353	20	€ -	€ -
€ 97,59	2026	6	€ 390	20	€ -	€ -
€ 75,00	2031		€ 13.350	20	€ -	€ -
€ 75,65	2068	48	€ 13.466	20	€ -	€ -
€ 61,00	2031		€ 8.296	20	€ -	€ -
€ 94,90	2056	36	€ 12.906	20	€ -	€ -
€ 61,20	2031		€ 76.806	20	€ -	€ -
€ 94,90	2056	36	€ 119.100	20	€ -	€ -
€ 30.813,00	2024		€ 30.813	20	€ -	€ 30.813
€ 30.813,00	2042	20	€ 30.813	20	€ -	€ -

€	3.151,20	2033	15	€	3.151	20	€	-	€	-
€	229,79	2024	15	€	2.757	20	€	-	€	2.757
€	264,00	2030		€	2.112	20	€	-	€	-
€	263,71	2056	36	€	2.110	20	€	-	€	-
€	45,31	2024		€	1.812	20	€	-	€	1.812
€	45,31	2044	24	€	1.812	20	€	-	€	-
€	706,00	2026		€	706	20	€	-	€	-
€	705,97	2041	15	€	706	20	€	-	€	-
€	706,00	2026		€	706	20	€	-	€	-
€	705,97	2035	15	€	706	20	€	-	€	-
€	705,97	2033	15	€	706	20	€	-	€	-
€	-	2026		€	-	20	€	-	€	-
€	15.000,00	2026		€	15.000	20	€	-	€	-
€	15.000,00	2044	18	€	15.000	20	€	-	€	-
€	-	2026		€	-	20	€	-	€	-
€	15.000,00	2026		€	15.000	20	€	-	€	-
€	15.000,00	2044	18	€	15.000	20	€	-	€	-
€	1.500,00	2026	4	€	1.500	20	€	-	€	-
€	153,81	2033	15	€	154	20	€	-	€	-
€	515,42	2035	36	€	7.216	20	€	-	€	-
€	1.579,70	2033	20	€	3.159	20	€	-	€	-
€	1.579,70	2032	20	€	1.580	20	€	-	€	-
€	1.579,70	2033	20	€	3.159	20	€	-	€	-
€	569,91	2035	15	€	1.140	20	€	-	€	-
€	1.000,00	2032	20	€	1.000	20	€	-	€	-
€	8,92	2030	40	€	13.737	20	€	-	€	-
€	26,57	2026		€	40.918	20	€	-	€	-
€	26,57	2046	20	€	40.918	20	€	-	€	-
€	2,98	2036	10	€	4.589	20	€	-	€	-
€	6,92	2035	15	€	10.657	20	€	-	€	-
€	1,73	2025	5	€	2.664	20	€	-	€	-
€	150,14	2030	10	€	450	20	€	-	€	-
€	776,28	2026	15	€	1.553	20	€	-	€	-
€	1,00	2023	5	€	1.500	20	€	1.500	€	-
€	14.037,48	2066	48	€	14.037	20	€	-	€	-
€	6.873,70	2048	30	€	6.874	20	€	-	€	-
€	5.644,58	2033	15	€	5.645	20	€	-	€	-
€	937,32	2030	12	€	937	20	€	-	€	-
€	1.937,52	2028	10	€	1.938	20	€	-	€	-
€	9.110,10	2030	12	€	9.110	20	€	-	€	-
€	3.282,50	2043	25	€	3.283	20	€	-	€	-
€	4.254,11	2033	15	€	4.254	20	€	-	€	-
€	787,80	2026	8	€	788	20	€	-	€	-
€	135,24	2033	15	€	135	20	€	-	€	-
€	1.339,27	2026	8	€	1.339	20	€	-	€	-
€	1.562,21	2033	15	€	1.562	20	€	-	€	-
€	4.753,10	2036	18	€	4.753	20	€	-	€	-
€	4.374,17	2033	15	€	4.374	20	€	-	€	-
€	1.749,67	2030	12	€	1.750	20	€	-	€	-

€	312,44	2043	25	€	312	20	€	-	€	-
€	13.747,39	2038	20	€	13.747	20	€	-	€	-
€	7.876,11	2033	15	€	7.876	20	€	-	€	-
€	437,41	2028	10	€	437	20	€	-	€	-
€	437,41	2028	10	€	437	20	€	-	€	-
€	2.686,99	2033	15	€	2.687	20	€	-	€	-
€	4.374,17	2030	12	€	4.374	20	€	-	€	-
€	9.373,22	2028	10	€	9.373	20	€	-	€	-
€	2.187,08	2030	12	€	2.187	20	€	-	€	-
€	1.312,25	2028	10	€	1.312	20	€	-	€	-
€	1.207,96	2033	15	€	1.208	20	€	-	€	-
€	15.622,04	2043	25	€	15.622	20	€	-	€	-
€	2.999,43	2028	10	€	2.999	20	€	-	€	-
€	5.623,94	2028	10	€	5.624	20	€	-	€	-
€	1.874,65	2028	10	€	1.875	20	€	-	€	-
€	17.496,68	2043	25	€	17.497	20	€	-	€	-
€	787,35	2043	25	€	787	20	€	-	€	-
€	1.687,18	2028	10	€	1.687	20	€	-	€	-
€	1.937,13	2033	15	€	1.937	20	€	-	€	-
€	624,89	2028	10	€	625	20	€	-	€	-
€	1.624,70	2038	20	€	1.625	20	€	-	€	-
€	1.312,25	2043	25	€	1.312	20	€	-	€	-
€	1.624,70	2028	10	€	1.625	20	€	-	€	-
€	4.374,17	2043	25	€	4.374	20	€	-	€	-
€	6.300,91	2032	10	€	6.301	20	€	-	€	-
€	15.000,00	2030	40	€	60.000	20	€	-	€	-
€	8.000,00	2030	40	€	32.000	20	€	-	€	-
€	1.706,90	2024	24	€	6.828	20	€	-	€	6.828
€	191,22	2044	20	€	4.972	20	€	-	€	-
€	542,00	2024		€	14.092	20	€	-	€	14.092
€	542,26	2048	24	€	14.099	20	€	-	€	-
€	0,75	2023	1	€	1.155	20	€	1.155	€	1.155
€	300,00	2023	1	€	300	30	€	300	€	300
€	375,00	2023	1	€	375	30	€	375	€	375
€	1.000,00	2023	1	€	1.000	30	€	1.000	€	1.000
€	320,00	2023	1	€	320,00	30	€	320	€	320

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	0	0	0	0	0	0	0
	11041	80755	1155	30587	2855	179584	99607
	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
€	13.036	€ 82.750	€ 3.150	€ 32.582	€ 4.850	€ 181.579	€ 101.602
€	13.036	€ 82.750	€ 3.150	€ 32.582	€ 4.850	€ 181.579	€ 101.602

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
€	7.222	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.326	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.158	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.124	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ 1.700	€ -	€ -	€ 1.700	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ 390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.350
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.296
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76.806
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.112	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	706	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	706	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	15.000	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	15.000	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	1.500	€	-	€	-	€	-	€	1.500	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	13.737	€	-						
€	-	€	40.918	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	2.664	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.664	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	450	€	-						
€	-	€	1.553	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	1.500	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	937	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	1.938	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	9.110	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	788	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	1.339	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.750	€	-						

€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	437	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	437	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	4.374	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	9.373	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.187	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	1.312	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	2.999	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	5.624	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	1.875	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	1.687	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	625	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	1.625	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	60.000	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	32.000	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	1.155	€	1.155	€	1.155	€	1.155	€	1.155	€	1.155	€	1.155		
€	300	€	300	€	300	€	300	€	300	€	300	€	300		
€	375	€	375	€	375	€	375	€	375	€	375	€	375		
€	1.000	€	1.000	€	1.000	€	1.000	€	1.000	€	1.000	€	1.000		
€	320	€	320	€	320	€	320	€	320	€	320	€	320		

	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	0	0	0	0	0	0
	12126	42662	4782	22574	10497	1155
	1995	1995	1995	1995	1995	1995
€	14.121	€ 44.657	€ 6.777	€ 24.569	€ 12.492	€ 3.150
€	14.121	€ 44.657	€ 6.777	€ 24.569	€ 12.492	€ 3.150

	2032	2033	2034	2035	2036	2037
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	1.700	€ -	€ -	€ 1.700	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

€	-	€	3.151	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	706	€	-	€	-
€	-	€	706	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	1.500	€	-	€	-	€	-
€	-	€	154	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	7.216	€	-	€	-
€	-	€	3.159	€	-	€	-	€	-	€	-
€	1.580	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	3.159	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	1.140	€	-	€	-
€	1.000	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	4.589	€	-
€	-	€	-	€	-	€	10.657	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	1.500	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	5.645	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	4.254	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	788	€	-	€	-	€	-
€	-	€	135	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	1.339	€	-	€	-	€	-
€	-	€	1.562	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	4.753	€	-
€	-	€	4.374	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	7.876	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	2.687	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	1.208	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	1.937	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	6.301	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	1.155	€	1.155	€	1.155	€	1.155	€	1.155	€	1.155
€	300	€	300	€	300	€	300	€	300	€	300
€	375	€	375	€	375	€	375	€	375	€	375
€	1.000	€	1.000	€	1.000	€	1.000	€	1.000	€	1.000
€	320	€	320	€	320	€	320	€	320	€	320

2023-2037
0
561648
29925
€ 591.573

2023-2037	
€	7.222
€	25.326
€	456
€	-
€	19.158
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	3.124
€	-
€	-
€	8.500
€	-
€	-
€	780
€	13.350
€	-
€	8.296
€	-
€	76.806
€	-
€	30.813
€	-

€	3.151
€	2.757
€	2.112
€	-
€	1.812
€	-
€	706
€	-
€	706
€	706
€	706
€	-
€	15.000
€	-
€	-
€	15.000
€	-
€	4.500
€	154
€	7.216
€	3.159
€	1.580
€	3.159
€	1.140
€	1.000
€	13.737
€	40.918
€	-
€	4.589
€	10.657
€	5.328
€	450
€	1.553
€	4.500
€	-
€	-
€	5.645
€	937
€	1.938
€	9.110
€	-
€	4.254
€	1.576
€	135
€	2.678
€	1.562
€	4.753
€	4.374
€	1.750

€	-
€	-
€	7.876
€	437
€	437
€	2.687
€	4.374
€	9.373
€	2.187
€	1.312
€	1.208
€	-
€	2.999
€	5.624
€	1.875
€	-
€	-
€	1.687
€	1.937
€	625
€	-
€	-
€	1.625
€	-
€	6.301
€	60.000
€	32.000
€	6.828
€	-
€	14.092
€	-
€	17.325
€	4.500
€	5.625
€	15.000
€	4.800

Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal 2022-2037
MOP 2023-2037 (excl. BTW), dotatie excl. BTW

		2023	2024	2025	2026	2027
ex. BTW	**€ 467.852**	**€ 4.811**	**€ 57.457**	**€ 11.041**	**€ 80.755**	**€ 1.155**
oud	*€ 204.272*	*€ 31.824*	*€ 4.551*	*€ 31.801*	*€ 8.499*	*€ 55.616*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beginstand	73.921	72.565	112.754	100.297	134.256	98.501
Onttrekking	16.856	4.811	57.457	11.041	80.755	1.155
Sub-totaal	57.065	67.754	55.297	89.256	53.501	97.346
Storting	15.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Eindstand	72.565	112.754	100.297	134.256	98.501	142.346

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
€ 30.587	**€ 2.855**	**€ 179.584**	**€ 99.607**	**€ 12.126**	**€ 42.662**	**€ 4.782**
€ 7.105	*€ 10.851*	*€ 42.751*	*€ 11.274*			

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
142.346	156.759	198.904	64.320	9.713	42.587	44.925
30.587	2.855	179.584	99.607	12.126	42.662	4.782
111.759	153.904	19.320	-35.287	-2.413	-75	40.143
45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
156.759	198.904	64.320	9.713	42.587	44.925	85.143

2035	2036	2037
€ 22.574	**€ 10.497**	**€ 1.155**

2035	2036	2037	
85.143	107.569	142.072	
22.574	10.497	1.155	
62.569	97.072	140.917	
45.000	45.000	45.000	675.000
107.569	142.072	185.917	