Sportpark	Accommodatie onderdeel	Type constructie	Hoe veel heid	Een heid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2023	2024	2025	2026
RFC	Voetbalveld 1	Natuurgras	9.177	m2	2004	2024 2034 2024	Top- + onderlaag Toplaag Drainage	20 10 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Gehele renovatie Renovatie Vervangen drainagesysteem	€ 49.790			
										Beregening aanleggen	€ 20.984			
	Voetbalveld 2	Natuurgras	8.948	m2	2001	2021 2031 2021	Top- + onderlaag Toplaag Drainage	20 10 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Gehele renovatie Renovatie		€ 49.790		
										Beregening aanleggen		€ 20.984		
										Vervangen drainagesysteem		€ 47.039		
	Voetbalveld 3	Grassmaster	7.975	m2	2011	2021 2031 2031	Toplaag Top- + onderlaag Drainage	10 20 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Renovatie Gehele renovatie Vervangen drainagesysteem		€ 23.819		
	Voetbalveld 4	Natuurgras	8.592	m2	2019	2029 2039 2039	Toplaag Top- + onderlaag Drainage	10 20 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Renovatie Gehele renovatie Vervangen drainagesysteem				
										Beregening vervangen				
										Leunhekwerken herstel		€ 6.050		
	Voetbalveld 5	Grassmaster	7.558	m2	2011	2021 2031 2031	Toplaag Top- + onderlaag Drainage	10 20 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Renovatie Gehele renovatie Vervangen drainagesysteem		€ 23.427		
										Beregening vervangen				
										Verharding vervangen				
	Voetbalveld 6	Natuurgras	688	m2	2002	2022 2032 2022	Toplaag Top- + onderlaag Drainage	10 20 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Renovatie Gehele renovatie Vervangen drainagesysteem		€ 2.941		
										Leunhekwerken vervangen		€ 3.158		
										Verharding vervangen		€ 23.426		

	Voetbalveld 8	Natuurgras	7.222	m2	2001	2021 2031 2021	Toplaag Top- + onderlaag Drainage	10 20 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Renovatie Gehele renovatie Vervangen drainagesysteem Ballenvangers vervangen		€ 18.628 € 19.068 € 39.609		
	Voetbalveld 9	Natuurgras	6.115	m2	2010	2022 2030 2030	Toplaag Top- + onderlaag Drainage	10 20 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Renovatie Gehele renovatie Vervangen drainagesysteem		€ 16.667		
	Voetbalveld 10	Natuurgras	8.370	m2	2010	2022 2030 2030	Toplaag Top- + onderlaag Drainage	10 20 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Renovatie Gehele renovatie Vervangen drainagesysteem		€ 19.608		
	Algemene voorzieningen	Verhardingen	4912					25	Vervangen					
		Leunhekwerken	750					20	Vervangen					
		Inrichtingsmaterialen	9					10	Vervangen					
		Ballenvangers	580					30	Vervangen					
		Veldverlichting	52					25	Vervangen				€ 135.728	
		Beregening	6					20	Vervangen					
		Complexafrastering	1338					30	Vervangen			€ 9.438		

Sportpark	Accommodatie onderdeel	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2023	2024	2025	2026
VV Raamsdonk	Voetbalveld 14	Natuurgras	8.806	m2	2004	2024	Top- + onderlaag	20	Renovatie	Gehele renovatie	€ 51.669			
						2034	Toplaag	10	Renovatie	Renovatie				
						2024	Drainage	20	Vervangen					
										Vervangen drainagesysteem	€ 22.079			
										Beregeningssysteem aanleggen	€ 47.039			
										Verharding vervangen	€ 44.117			
										Leunhekwerken vervangen	€ 15.670			
										Ballenvangers vervangen	€ 27.812			
	Voetbalveld 15	Natuurgras	6.066	m2	2003	2023	Top- + onderlaag	20	Renovatie	Gehele renovatie			€ 39.926	
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Renovatie				
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
													€ 17.061	
										Leunhekwerken vervangen			€ 15.670	
	Voetbalveld 16	Kunstgras	3.133	m2	2016	2028	Top- + onderlaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Vervangen	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Voetbalveld 16 b	Natuurgras	4.017	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Renovatie				
						2039	Top- + onderlaag	20	Renovatie	Gehele renovatie				
						2039	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Algemene voorzieningen	Verhardingen	2680					25	Vervangen					
		Leunhekwerken	370					20	Vervangen					
		Inrichtingsmaterialen	4					10	Vervangen					
		Ballenvangers	150					30	Vervangen					
		Veldverlichting	16					25	Vervangen			€ 60.500		€ 99.572
		Beregening	2					20	Vervangen					
		Complexafrastering	410					30	Vervangen					

Sportpark	Accommodatie onderdeel	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2023	2024	2025	2026
Right-Oh	Voetbalveld 17	Natuurgras	8.250	m2	2003	2023 2033 2023	Top- + onderlaag Toplaag Drainage	20 10 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Gehele renovatie Renovatie Vervangen drainagesysteem Verharding vervangen		€ 46.971 € 20.071 € 32.186		
	Voetbalveld 18	Grassmaster	7.773	m2	2020	2040 2030 2040	Top- + onderlaag Toplaag Drainage	20 10 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Gehele renovatie Renovatie Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 19	Kunstgras	2.879	m2	2016	2028 2040	Toplaag Onderbouw + Sporttechnische laag	12 24	Renovatie Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Algemene voorzieningen	Verhardingen	3012					25	Vervangen					
		Leunhekwerken	480			2040		20	Vervangen					
		Inrichtingsmaterialen	3					10	Vervangen					
		Ballenvangers	190			2048		30	Vervangen					
		Veldverlichting	18			2025/2045		25	Vervangen			€ 91.551		
		Beregening	1			2039		20	Vervangen					
		Complexafrastering	1030			2026/2039		30	Vervangen					

Sportpark	Accommodatie onderdeel	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2023	2024	2025	2026
Schoolsport	Veld 12	Natuurgras	5.320	m2	2015	2025 2035 2035	Toplaag Top- + onderlaag Drainage	10 20 20	Renovatie Renovatie Vervangen	Renovatie Gehele renovatie Vervangen drainagesysteem			€ 11.765	
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen Beregening	225 1	m2 st				25 20	Vervangen Vervangen	Gehele verharding vervangen Vervangen beregeningsysteem				

Sportpark	Accommodatie onderdeel	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2023	2024	2025	2026
DDHC	Hockeyveld 7	Waterveld Veldafrastering Beregeningsinstallatie	2.829 220 1	m2 m st	2019 2019 2019	2031 2043 2036 2031 2036	Toplaag Onderbouw + Sporttechnische laag Hekwerk DSM en ballenvangers Slagplanken Pomp en sproeiers	12 24 20 12 20	Renovatie Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen	Renovatie toplaag kunstgras Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld Veldafrastering geheel vervangen Slagplanken vervangen Pomp en sproeiers beregening vervangen				
	Hockeyveld 11	Zandkunststof Veldafrastering	5.933 310	m2 m	2023	2035	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld Veldafrastering geheel vervangen Slagplanken vervangen Pomp en sproeiers beregening vervangen	€ 343.035			
					2023	2035	Onderbouw+Sporttechnische laag	24	Renovatie		€ 90.638			
					2000	2035	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen		€ 39.841			
					2000	2035	Slagplanken	12	Vervangen		€ 23.148			
	Hockeyveld 13	Waterveld Veldafrastering Beregeningsinstallatie	5.874 305 1	m2 m st	2019 2019 2019	2031 2043 2036 2031 2036	Toplaag Onderbouw + Sporttechnische laag Hekwerk DSM en ballenvangers Slagplanken Pomp en sproeiers	12 24 20 12 20	Renovatie Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen	Renovatie toplaag kunstgras Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld Veldafrastering geheel vervangen Slagplanken vervangen Pomp en sproeiers beregening vervangen				
	Algemene voorzieningen	Verhardingen	2720					25	Vervangen					
		Leunhekwerken						20	Vervangen					
		Inrichtingsmaterialen	3					10	Vervangen					
		Ballenvangers						30	Vervangen					
		Veldverlichting	20					25	Vervangen					
		Beregening						20	Vervangen					
		Complexafrastering	218					30	Vervangen					

Sportpark	Accommodatie onderdeel	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2023	2024	2025	2026
HMC-handbal	Handbalvelden	Asfalt	2.285	m2	2020	2045 2045	Toplaag Onderbouw + Sporttechnische laag	25 25	Renovatie Renovatie	Renovatie deklaag asfalt Gehele veld vervangen				
	Algemene voorzieningen	Verhardingen	1222					25	Vervangen					
		Leunhekwerken	40					20	Vervangen					
		Inrichtingsmaterialen	4					10	Vervangen					
		Ballenvangers	40					30	Vervangen					
		Veldverlichting	4					25	Vervangen			€ 20.071		
		Beregening						20	Vervangen					
		Complexafrastering						30	Vervangen	Zijde entree				

Sportpark											2023	2024	2025	2026
RFC VV Raamsdonk Right-Oh Schoolsport DDHC HMC-handbal											€ 70.774 € 208.384 € 496.662 	€ 323.652 € 60.500 € 190.780 € 20.071	€ 135.728 € 72.656 € 11.765 	 € 99.572
Totaal per jaar											€ 775.819	€ 595.003	€ 220.149	€ 99.572