Landgoed Moerslag
Regelwerk - BKP

Referentiebeelden materialisering, sfeer: gecamoufleerd verblijven

Het regelwerk/bkp is een stimulans voor de verdere planuitwerkingen en geeft de ontwerprichtlijnen aan voor de verdere uitwerking van de natuurlofts / autarkische lofts.
De referentiebeelden opgenomen in dit regelwerk/bkp zijn integraal onderdeel van de ontwerprichtlijnen.

De referentiebeelden dienen gelezen te worden als inspiratie voor het ontwerp en als toetsingscriteria voor Monumenten- en Welstandscommissie m.b.t. materiaalgebruik, detail en verschijningsvorm


Landgoed Moerslag
Regelwerk - BKP

Referentiebeelden materialisering, sfeer: gecamoufleerd verblijven

Landgoed Moerslag

Landschapsplan, schaal 1:1000. 6 april 2023

LANDGOED MOERSLAG




studio BKL
landschapsarchitectuur en buitenruimte ontwerp
www.studiobkl.nl

bureau VERBEEK
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp

Landgoed Moerslag


Landschapsplan, schaal 1:500 6 april 2023


LANDGOED MOERSLAG



studio BKL landschapsarchitectuur en buitenruimte ontwerp
www.studiobkl.nl

bureau VERBEEK
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp





gerealiseerd

Natuurloft Fase I

Natuurlofts Fase I - Natuurlofts Fase I
- bebouwingsvlak 10,7 x 15,0 m > 160,0 m2
- footprint ca. 135,0 - 140,0 m2

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

Index	datum	wijziging/revisie
F		
E		
D		
C		
B		
A		

267D RW.00

Fase:	regelwerk/bkp
Onderdeel:	schema's massa | goot-/nokhoogte
Schaal:	1:200 / A4
Datum:	12.05.2023
Wijziging:	20.11.2023
Architect:	JJ
Filenaam:	
Opdrachtgever:	Landgoed Moerslag
Locatie:	Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten

[redacted]


Boschcour 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl


Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.



gerealiseerd

Natuurloft Fase I





Autarkisch verblijven in de bosrand

Loft 1.a

Natuurlofts 2.0 Loft 1
- bebouwingsvlak 10,0 x 15,0 m > 150,0 m2
- footprint bebouwd opp. 90% > 135,0 m2

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning
Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

Index	datum	wijziging/revisie
F		
E		
D		
C		
B		
A		


267D RW.01a


Fase:	regelwerk/bkp
Onderdeel:	schema's massa | goot-/nokhoogte
Schaal:	1:200 / A4
Datum:	12.05.2023
Wijziging:	20.11.2023
Architect:	JJ
Filenaam:	
Opdrachtgever:	Landgoed Moerslag
Locatie:	Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten
[redacted]
Boschcour 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl

Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.





Autarkisch verblijven in de bosrand

Loft 1.b

Natuurlofts 2.0 Loft 1
- bebouwingsvlak 10,0 x 15,0 m > 150,0 m2
- footprint bebouwd opp. 90% > 135,0 m2

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning
Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

Index	datum	wijziging/revisie
F		
E		
D		
C		
B		
A		

267D RW.01b

Fase:	regelwerk/bkp
Onderdeel:	schema's massa | goot-/nokhoogte
Schaal:	1:200 / A4
Datum:	12.05.2023
Wijziging:	20.11.2023
Architect:	JJ
Filenaam:	
Opdrachtgever:	Landgoed Moerslag
Locatie:	Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten

[redacted]

Boschcour 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl


Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.




2. footprint max. bebouwd oppervlakte **90%** van aangeduid bebouwingsvlak



3. privé-buitenruimte is onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte



12. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
Positie aanduiding entree is indicatief




5. dakvorm: schuin dak dakhelling ≤ 15^0 binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 3.300 mm; nokhoogte ≤ 5.700 mm (maten t.o.v. vloerpeil)


Regelwerk - Loft 1 (Autarkisch wonen)

De lofts aangeduid met loft 1 zijn in architectonische expressie en grootte familie van de gerealiseerde lofts in fase I, echter zijn ze ook divers.

Ontwerpregels voor planuitwerking:

1. éénlaagse bebouwing
2. footprint max. bebouwd oppervlakte 90% van aangeduid bebouwingsvlak
3. privé-buitenruimte is onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte
4. toegang tot de loft is niet overdekt en behoort niet tot max. bebouwd oppervlakte
5. dakvorm: schuin dak dakhelling ≤ 15^0 binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 3.300 mm; nokhoogte ≤ 5.700 mm (maten t.o.v. vloerpeil)
8. zonnepanelen: t.p.v. het dak, geïntegreerd in architectuur en dakvorm
9. installaties geïntegreerd in architectuur, dan wel niet zichtbaar
10. materialisering lofts sober, terughoudend in expressie en kleurgebruik; eenduidig in materiaalgebruik en detaillering
11. materialisering gevels in houten planken c.q. latten (geen plaatmateriaal), met aandacht voor ritmering en detaillering
12. materialisering kozijnen, ramen en deur in hout afgestemd op de gevel
13. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
14. geen toepassing van ‘blinkende’ in het zonlicht reflecterende materialen





Loft 2 / 3

Natuurlofts 2.0 Loft 2 / 3
- bebouwingsvlak 10,0 x 15,0 m > 150,0 m2
- footprint bebouwd opp. 90% > 135,0 m2

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning
Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

Index	datum	wijziging/revisie
F		
E		
D		
C		
B		
A		


267D RW.02


Fase:	regelwerk/bkp
Onderdeel:	schema's massa | goot-/nokhoogte
Schaal:	1:200 / A4
Datum:	12.05.2023
Wijziging:	20.11.2023
Architect:	JJ
Filenaam:	
Opdrachtgever:	Landgoed Moerslag
Locatie:	Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten
[redacted]
Boschcour 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl

Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.





Loft 2 / 3

Natuurlofts 2.0 - Loft 2 / 3
- bebouwingsvlak 10,0 x 15,0 m > 150,0 m2
- footprint bebouwd opp. 90% > 135,0 m2

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning
Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

Index	datum	wijziging/revisie
F		
E		
D		
C		
B		
A		


267D RW.03

Fase:	regelwerk/bkp
Onderdeel:	schema's massa | goot-/nokhoogte
Schaal:	1:200 / A4
Datum:	12.05.2023
Wijziging:	20.11.2023
Architect:	JJ
Filenaam:	
Opdrachtgever:	Landgoed Moerslag
Locatie:	Moerslag


Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten
[redacted]
Boschcour 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl


Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.




2. footprint max. bebouwd oppervlakte **90%** van aangeduid bebouwingsvlak



3. privé-buitenruimte is onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte



12. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
Positie aanduiding entree is indicatief




5. dakvorm: schuin dak dakhelling ≤ 15^0 binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 3.950 mm; nokhoogte ≤ 4.700 mm (maten t.o.v. vloerpeil)
16. het bestaand hoogteverschil t.p.v. de hagen wordt benut om het vloerpeil op het laagste maaiveld aan te zetten


Regelwerk - Loft 2 / 3

De lofts aangeduid met loft 2 en loft 3 zijn in architectonische expressie en grootte familie van de gerealiseerde lofts in fase I, echter zijn ze ook divers.

Ontwerpregels voor planuitwerking:

1. éénlaagse bebouwing
2. footprint max. bebouwd oppervlakte 90% van aangeduid bebouwingsvlak
3. privé-buitenruimte is onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte
4. toegang tot de loft is niet overdekt en behoort niet tot max. bebouwd oppervlakte
5. dakvorm: schuin dak dakhelling ≤ 15^0 binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 3.950 mm; nokhoogte ≤ 4.700 mm (maten t.o.v. vloerpeil)
8. zonnepanelen: t.p.v. het dak, geïntegreerd in architectuur en dakvorm
9. installaties geïntegreerd in architectuur, dan wel niet zichtbaar
10. materialisering lofts sober, terughoudend in expressie en kleurgebruik; eenduidig in materiaalgebruik en detaillering
11. materialisering gevels in houten planken c.q. latten (geen plaatmateriaal), met aandacht voor ritmering en detaillering
12. materialisering kozijnen, ramen en deur in hout afgestemd op de gevel
13. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
14. geen toepassing van ‘blinkende’ in het zonlicht reflecterende materialen
15. de hagenstructuur wordt plaatselijk verdicht om de loft(-s) vanaf benadering zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken en privacy t.o.v. elkaar te genereren
16. het bestaand hoogteverschil t.p.v. de hagen wordt benut om het vloerpeil op het laagste maaiveld aan te zetten





Loft 4

Natuurlofts 2.0 - Loft 4
- bebouwingsvlak 7,0 x 11,0 m > 77,0 m2
- footprint bebouwd opp. 90% > 69,0 m2
- 2 bouwlagen

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning
Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

Index	datum	wijziging/revisie
F		
E		
D		
C		
B		
A		

267D RW.04

Fase:	regelwerk/bkp
Onderdeel:	schema's massa | goot-/nokhoogte
Schaal:	1:200 / A4
Datum:	12.05.2023
Wijziging:	20.11.2023
Architect:	JJ
Filenaam:	
Opdrachtgever:	Landgoed Moerslag
Locatie:	Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten

Boschcour 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl


Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.




2. footprint max. bebouwd oppervlakte **90%** van aangeduid bebouwingsvlak



3. privé-buitenruimte nivo 1 en onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte



12. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
Positie aanduiding entree is indicatief



5. dakvorm: schuin dak dakhelling ≤ 15^0 binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 6.300 mm; nokhoogte ≤ 7.900 mm (maten t.o.v. vloerpeil)

Regelwerk - Loft 4

De lofts aangeduid met loft 4 zijn in architectonische expressie en grootte familie van de gerealiseerde lofts in fase I, echter zijn ze ook divers.

Ontwerpregels voor planuitwerking:


1. 2-laagse bebouwing
2. footprint max. bebouwd oppervlakte 90% van aangeduid bebouwingsvlak
3. privé-buitenruimte nivo 1 en onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte
4. toegang tot de loft is niet overdekt en behoort niet tot max. bebouwd oppervlakte
5. dakvorm: schuin dak dakhelling ≤ 15^0 binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 6.300 mm; nokhoogte ≤ 7.900 mm (maten t.o.v. vloerpeil)
8. zonnepanelen: t.p.v. het dak, geïntegreerd in architectuur en dakvorm
9. installaties geïntegreerd in architectuur, dan wel niet zichtbaar
10. materialisering lofts sober, terughoudend in expressie en kleurgebruik; eenduidig in materiaalgebruik en detaillering
11. materialisering gevels in houten planken c.q. latten (geen plaatmateriaal), met aandacht voor ritmering en detaillering
12. materialisering kozijnen, ramen en deur in hout afgestemd op de gevel
13. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
14. geen toepassing van ‘blinkende’ in het zonlicht reflecterende materialen

4.3 Profiel

Fig. 4D: profiel



Fig. 4C:
landschapsplan met aanduiding profiel



bron: Landschapsplan Landgoed Moerslag d.d. 03.07.2023
Studio BKL landschapsarchitectuur en buitenruimte ontwerp | Bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp



principe langsdoorsnede ter hoogte van loft 1 [autarkisch recreëren]

principe relatie loft 1 [autarkisch recreëren]
t.p.v. aanwezig reliëf

vorm en afmetingen loft nog te ontwerpen

Index	datum	wijziging/revisie
F		
E		
D		
C		
B		
A		


267D SO.01

Fase:	Schetsontwerp
Onderdeel:	principe relatie lofts t.p.v. aanwezig reliëf
Schaal:	1:50 / A2
Datum:	06.07.2023
Wijziging:	16.11.2023
Architect:	JJ
Filenaam:	267D 230706 principe
Opdrachtgever:	Landgoed Moerslag
Locatie:	Moerslag


MNL Moerslag Natuurlofts

Jo Janssen Architecten
[redacted]
Boschcour 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl


Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.




principe langsgevel i.r.t. aanwezig reliëf (ter hoogte van hagen/hoogstamfruitboomgaard)




principe langsdoorsnede i.r.t. aanwezig reliëf (ter hoogte van hagen/hoogstamfruitboomgaard)



principe dwarsdoorsnede i.r.t. aanwezig reliëf (ter hoogte van ter hoogte van hagen/hoogstamfruitboomgaard)



principe grondplan i.r.t. aanwezig reliëf (ter hoogte van hagen/hoogstamfruitboomgaard)
vloerpeil loft verzonken tot op 'laagste' niveau





bron: Landschapsplan Landgoed Moerslag d.d. 03.07.2023
Studio BKL landschapsarchitectuur en buitenruimte ontwerp I Bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp







principe relatie lofts 2-3 tpv aanwezig reliëf (ter hoogte van hagen/hoogstam fruitboomgaard)
Oplossing idem als fase I natuurlofts (zie foto's)

vorm en afmetingen loft nog te ontwerpen

Index	datum	wijziging/revisie
F		
E		
D		
C		
B		
A		


267D SO.02


Fase:	Schetsontwerp
Onderdeel:	principe relatie lofts t.p.v. aanwezig reliëf
Schaal:	1:50 / A2
Datum:	06.07.2023
Wijziging:	16.11.2023;
Architect:	JJ
Filenaam:	267D 230706 principe
Opdrachtgever:	Landgoed Moerslag
Locatie:	Moerslag

MNL Moerslag Natuurlofts

Jo Janssen Architecten
[redacted]
Boschcour 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl

Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.





Profielsnede

Voor aanplant en maatvoering bomen etc. zie landschapsplan Landgoed Moerslag Studio BKL landschapsarchitectuur en buitenruimte ontwerp / Bureau Verbeek

Referentiebeelden



Wabi Sabi, de*initie
Wabi Sabi represents a comprehensive Japanese world view or aesthetic centered on the acceptance of transience and imperfection. The aesthetic is sometimes described as one of beauty that is "imperfect, impermanent, and incomplete".
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Wabi-sabi

Wabi Sabi komt uit Japan en is de leer van het onvolmaakte. Wabi staat voor eenvoud, onbevangenheid en rust. Sabi is de acceptatie dat niets hetzelfde blijft en alles verandert en haar einde kent.
Wabi Sabi is een natuurlijke onvolmaaktheid van de toegepaste materialen. Details die op een ingetogen wijze, in een niet gebonden vorm van esthetiek ontworpen zijn. De schoonheid van het onvolmaakte, die men ook in de natuur ziet.

Toepassing natuurlijke materialen, voornamelijk hout, die mooi verouderen

Wabi Sabi - natuurlijk, mooi verouderen





Sea Ranch, CA







Natuurlofts Moerslag












Click to comment













Sea Ranch, CA



Natuurloft Moerslag | water








Sfeerbeelden Natuurloft 2.0 Moerslag





[redacted]
Moerslag 32
6265 NC Sint Geertruid Zuid-Limburg
T: 0031(0)43 - 409 12 38
T: 0031(0)6 - 52 22 00 10
E info@landgoedmoerslag.nl W
www.landgoedmoerslag.nl

Jo Janssen
Jo Janssen Architecten - [redacted]
Boschcour 37B
6221 JR Maastricht
T 043 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl
W www.jojanssenarchitecten.nl

Document:	Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP Referentiebeelden materialisering, sfeer: gecamoufleerd verblijven
Datum:	01.11.2023
Gewijzigd	16.11.2023 20.11.2023
Versie:	6