Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

91200 • Zwembad het Buitendiep

Grintweg 5
4797 SZ Willemstad

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0 Procent (vanaf 2026).

Regulier onderhoud

Printdatum: 8-12-2025

synarchis

91200 • Zwembad het Buitendiep
Grintweg 5 • Willemstad

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
21 Buitenwanden																															
211609 Boeiboord kunststof	Gevels																														
Reinigen inclusief waxen		95,00	m2	2026	6	€ 1.334						€ 1.334						€ 1.334						€ 1.334						€ 1.334	€ 6.669
Vervangen		95,00	m2	2042	24																	€ 17.575									€ 17.575
212103 Buitenwanden metselwerk	Gevels																														
Herstellen		40,00	m2	2026	8	€ 1.000								€ 1.000								€ 1.000								€ 1.000	€ 4.000
Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken		40,00	m2	2026	12	€ 648												€ 648												€ 648	€ 1.944
						€ 2.982	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.334	€ 0	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.982	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.575	€ 0	€ 1.334	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.982	€ 30.188
24 Trappen en hellingen																															
241005 Trap staal	Gevels																														
Herstellen i.c.m. uitvoering buitenschilderwerk		1,00	pst	2024	12											€ 500												€ 500			€ 1.000
Vervangen		1,00	st	2032	24							€ 4.537																			€ 4.537
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.537	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 5.537
27 Daken																															
272109 Vlakke dakconstructie hout, balken en beschot	Daken																														
Vervangen		5,00	m2	2048	48																							€ 15.608			€ 15.608
272201 Hellende dakconstructie hout, dakbeschot ongeisoleerd	Daken																														
Vervangen		247,00	m2	2030	48					€ 28.405																					€ 28.405
272201 Hellende dakconstructie hout, dakbeschot ongeisoleerd	Daken																														
Vervangen		144,00	m2	2030	48					€ 16.560																					€ 16.560
272201 Hellende dakconstructie hout, dakbeschot ongeisoleerd	Daken																														
Vervangen		16,00	m2	2030	48					€ 1.840																					€ 1.840
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 46.805	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.608	€ 0	€ 0	€ 62.413
31 Buitenwandopeningen																															
313109 Draaideur kunststof	Gevels																														
Vervangen		1,00	st	2045	24																				€ 619						€ 619
313175 Draaideur hardhout	Gevels																														
Herstellen		18,00	st	2024																											€ 0
Vervangen		18,00	st	2028	48			€ 15.300																							€ 15.300
313175 Draaideur houthout	Gevels																														
Vervangen		3,00	st	2028	48			€ 2.550																							€ 2.550
313175 Draaideur hardhout	Gevels																														
Herstellen		5,00	st	2026		€ 500																									€ 500
Vervangen		5,00	st	2028	48			€ 4.250																							€ 4.250
314009 Kozijn kunststof	Gevels																														
Reinigen inclusief waxen		16,00	m2	2026	6	€ 267						€ 267						€ 267						€ 267						€ 267	€ 1.334
Vervangen		16,00	m2	2048	42																							€ 10.400			€ 10.400
314075 Kozijn hardhout	Gevels																														
Herstellen		71,00	m2	2026		€ 568																									€ 568
Vervangen		71,00	m2	2048	48																							€ 46.150			€ 46.150
314075 Kozijn hardhout	Gevels																														
Vervangen		2,00	m2	2048	48																							€ 1.300			€ 1.300
314075 Kozijn hardhout	Gevels																														
Herstellen		63,00	m2	2026		€ 315																									€ 315
Vervangen		63,00	m2	2048	48																							€ 40.950			€ 40.950
						€ 1.650	€ 0	€ 22.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 267	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 267	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 267	€ 619	€ 0	€ 0	€ 98.800	€ 0	€ 267	€ 124.237
34 Balustrades en leuningen																															
341205 Balustrade buiten staal	Gevels																														
Vervangen		12,00	m1	2048	48																							€ 2.551			€ 2.551
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.551	€ 0	€ 0	€ 2.551
41 Buitenwandafwerkingen																															
411029 01 Buitenwandafwerking voegwerk, platvol	Gevels																														
Vervangen		8,00	m2	2048	48																							€ 408			€ 408
411029 01 Buitenwandafwerking voegwerk, platvol	Gevels																														
Vervangen		40,00	m2	2048	48																							€ 2.041			€ 2.041
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.449	€ 0	€ 0	€ 2.449

synarchis

91200 • Zwembad het Buitendiep
Grintweg 5 • Willemstad

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
42 Binnenwandafwerkingen																															
421212 01 Binnenwandbekleding keramisch, tegels	Sanitair																														
Vervangen		108,00	m2	2026	48	€ 10.260																									€ 10.260
421212 01 Buitenwandbekleding keramisch, tegels	Sanitair																														
Vervangen		55,00	m2	2026	48	€ 13.750																									€ 13.750
						€ 24.010	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.010
43 Vloerafwerkingen																															
432108 Vloerafwerking kunststof, triflex coating	Vloeren																														
Vervangen		80,00	m2	2036	12											€ 4.400												€ 4.400			€ 8.800
432109 Vloer-wand afwerking kunststof, coating zwembad	Vloeren																														
Vervangen		484,00	m2	2025	6						€ 55.660						€ 55.660						€ 55.660						€ 55.660		€ 222.640
432112 01 Vloerafwerking keramisch, dhg tegels	Vloeren binnen																														
Vervangen		1,00	pst	2048	48																							€ 121			€ 121
432112 02 Vloerafwerking keramisch, keramisch tegels sanitair	Vloeren																														
Vervangen		148,00	m2	2026	48	€ 17.020																									€ 17.020
						€ 17.020	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55.660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.400	€ 55.660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55.660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.521	€ 55.660	€ 0	€ 248.581
45 Plafondafwerkingen																															
452201 02 Plafondafwerking hout, schrootjes	Gevels																														
Vervangen		14,00	m2	2048	48																							€ 1.330			€ 1.330
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.330	€ 0	€ 0	€ 1.330
46 Schilderwerk																															
461001 10 Buitenschilderwerk st op hout, deur	Gevels																														
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		12,00	st	2026	6	€ 937						€ 937						€ 937						€ 937						€ 937	€ 4.685
461001 10 Buitenschilderwerk st op hout, deur	Gevels																														
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		1,00	st	2026	6	€ 78						€ 78						€ 78						€ 78						€ 78	€ 390
461001 10 Buitenschilderwerk st op hout, deur	Gevels																														
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		8,00	st	2026	6	€ 625						€ 625						€ 625						€ 625						€ 625	€ 3.124
461001 20 Buitenschilderwerk m2 op hout, kozijn	Gevels																														
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		71,00	m2	2026	6	€ 2.773						€ 2.773						€ 2.773						€ 2.773						€ 2.773	€ 13.863
461001 20 Buitenschilderwerk m2 op hout, kozijn	Gevels																														
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		2,00	m2	2026	6	€ 78						€ 78						€ 78						€ 78						€ 78	€ 391
461001 24 Buitenschilderwerk m2 op hout, plafond	Gevels																														
Vervangen		14,00	m2	2024																											€ 0
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		14,00	m2	2030	6					€ 547						€ 547						€ 547						€ 547			€ 2.187
461001 24 Buitenschilderwerk m2 op hout, puivulling	Gevels																														
Vervangen		11,00	m2	2054	36																										€ 0
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		11,00	m2	2024	6					€ 430						€ 430						€ 430						€ 430			€ 1.718
461001 99 Buitenschilderwerk m2 op hout, terreinbankjes	Terrein																														
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		11,00	st	2026	6	€ 1.650						€ 1.650						€ 1.650						€ 1.650						€ 1.650	€ 8.250
461005 29 Buitenschilderwerk m2 op metaal, trap en balustrade	Gevels																														
Nieuw verfsysteem		1,00	pst	2024	12											€ 1.200												€ 1.200			€ 2.400
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		1,00	pst	2030	6					€ 820						€ 820						€ 820						€ 820			€ 3.280
						€ 6.141	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.796	€ 0	€ 6.141	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.996	€ 0	€ 6.141	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.796	€ 0	€ 6.141	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.996	€ 0	€ 6.141	€ 40.288
47 Dakafwerkingen																															
472110 Dakafwerking bitumen	Daken																														
Overlagen		46,00	m2	2036	18											€ 2.530															€ 2.530
Vervangen		46,00	m2	2054	36																										€ 0
472110 04 Dakafwerking bitumen, randstrook/ gootbekleding (incl. trim)	Daken																														
Vervangen		248,00	m1	2026	24	€ 23.560																								€ 23.560	€ 47.120
						€ 23.560	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.530	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.560	€ 49.650
52 Afvoeren																															
5211 Hemelwaterafvoer pvc	Gevels																														
Herstellen		54,00	m1	2024																											€ 0
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		54,00	m1	2054	24																										€ 0
523610 03 Afvoerpomp, dompelpomp	Installatie																														
Vervangen		1,00	pst	2026	10	€ 1.500										€ 1.500										€ 1.500					€ 4.500
						€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.500

synarchis

91200 • Zwembad het Buitendiep
Grintweg 5 • Willemstad

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
53 Water																															
533400 Zwembad, RVS trappen	Zwembad diep bassin																														
RVS trappen (opgaaf uit vorig MJOP)		4,00	st	2034	20									€ 11.000																	€ 11.000
533400 Zwembad, dillatatieprofiel	Zwembad diep bassin																														
Dilatatieprofiel (opgaaf uit vorig MJOP)		15,00	m1	2029	5				€ 825					€ 825					€ 825					€ 825					€ 825		€ 4.125
533400 Zwembad, RVS roosters (groot)	Zwembad diep bassin																														
RVS rooste, diepbad		1,00	st	2034	20									€ 350																	€ 350
533400 Zwembad, RVS roosters (klein)	Zwembad diep bassin																														
RVS rooster, diepbad		20,00	st	2034	20									€ 3.000																	€ 3.000
533400 Zwembad, dillatatieprofiel	Zwembad diep bassin																														
Dilatatieprofiel ondiep (opgaaf uit vorig MJOP)		12,80	m1	2029	5				€ 704					€ 704					€ 704					€ 704					€ 704		€ 3.520
533400 Zwembad, glijbaan peuterbad	Zwembad diep bassin																														
Glijbaan ondiep bassin		1,00	pst	2043	20																		€ 5.000								€ 5.000
533400 Zwembad, RVS roosters (klein)	Zwembad diep bassin																														
RVS roosters, ondiep		23,00	st	2034	20									€ 3.450																	€ 3.450
533400 Zwembad, RVS roosters (groot)	Zwembad diep bassin																														
RVS roosters, peuter		1,00	st	2034	20									€ 350																	€ 350
533400 Zwembad, RVS roosters (klein)	Zwembad diep bassin																														
RVS rooster, peuterbad		7,00	st	2034	20									€ 1.050																	€ 1.050
533400 Zwembad, glijbaan middenbad	Zwembad diep bassin																														
Glijbaan ondiep bassin (opgaaf uit vorig MJOP)		1,00	pst	2030	20					€ 8.851																				€ 8.851	€ 17.702
533401 Zwembad haarvanger	Zwembadtechniek																														
Vervangen		3,00	st	2026	25	€ 10.500																									€ 10.500
533403 Zwembad-watersysteem buffervat (Buiten, tussen de baden)	Zwembadtechniek																														
Coaten bufferkelder		1,00	pst	2034	10									€ 2.000										€ 2.000							€ 4.000
533404 Doseerpomp chloor	Zwembadtechniek																														
Vervangen		1,00	st	2037	15												€ 1.250														€ 1.250
533410 04 Zwembad circulatiepomp	Zwembadtechniek																														
Vervangen		3,00	st	2022	15												€ 30.000														€ 30.000
533420 Zwembad doseerpomp	Zwembadtechniek																														
Vervangen		3,00	st	2033	15								€ 6.840																€ 6.840		€ 13.680
533430 Zwembad zandfilter	Zwembadtechniek																														
Vervangen filterzand inclusief doppenbodem		1,00	pst	2033	15								€ 17.500																€ 17.500		€ 35.000
533470 Zwembad regelkleppen en stelmotoren	Zwembadtechniek																														
Vervangen		1,00	pst	2031	15					€ 15.000																€ 15.000					€ 30.000
533480 Zwembad regeling, dosering	Zwembadtechniek																														
Vervangen		1,00	pst	2035	20										€ 8.500																€ 8.500
533481 Zwembad leidingwerk	Zwembadtechniek																														
Vervangen		1,00	pst	2035	48										€ 45.000																€ 45.000
533481 Zwembad regeling	Zwembadtechniek																														
Vervangen		1,00	pst	2035	20										€ 35.000																€ 35.000
533490 Chloor / zwavelzuur installatie	Zwembadtechniek																														
Vervangen installatie		1,00	pst	2038	18													€ 35.000													€ 35.000
533510 Compressor	Zwembadtechniek																														
Vervangen		1,00	pst	2048	25																								€ 6.500		€ 6.500
						€ 10.500	€ 0	€ 0	€ 1.529	€ 8.851	€ 15.000	€ 0	€ 24.340	€ 22.729	€ 88.500	€ 0	€ 31.250	€ 35.000	€ 1.529	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 3.529	€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 30.840	€ 1.529	€ 8.851	€ 303.977
56 Warmtedistributie																															
561030 Expansievaten warmtedistributie 50-80 l	Zwembadtechniek																														
Vervangen		1,00		2041	15																€ 430										€ 430
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 430	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 430
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen																															
610131 Omvormer	Installatie																														
Vervangen omvormer zonne-energie		1,00		2039	18														€ 2.355												€ 2.355
611130 Photovoltage (PV) cellen	Installatie																														
Vervangen		43,00	st	2021	20																€ 16.038										€ 16.038
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.355	€ 0	€ 16.038	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.393
64 Communicatie																															
643111 CCTV-buitencamera's	Installatie																														
Vervangen		4,00		2030	10					€ 4.260										€ 4.260										€ 4.260	€ 12.780
643130 CCTV, sturing/ recording	Installatie																														

synarchis

91200 • Zwembad het Buitendiep
Grintweg 5 • Willemstad

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
Vervangen, Netwerk-Video-Recoder (incl. monitor)		1,00	pst	2030	10					€ 3.500										€ 3.500										€ 3.500	€ 10.500
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.760	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.760	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.760	€ 23.280
72 Vaste gebruikersvoorzieningen																															
721010 Zwembad, Coaten startblokken beton	Zwembad diep bassin																														
Coaten startblokken beton (opgaaf uit vorig MJOP)		6,00	st	2025	6						€ 587						€ 587						€ 587						€ 587		€ 2.348
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 587	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 587	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 587	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 587	€ 0	€ 2.348
73 Vaste keukenvoorzieningen																															
7311 Keukenblok 1.5-2.0 m.																															
Vervangen keukenblok 1.5-2.0 m		1,00	st	2026	24	€ 2.500																								€ 2.500	€ 5.000
						€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500	€ 5.000
74 Vaste sanitairvoorzieningen																															
740010 Sanitair ruimtes renovatie	Algemeen																														
Renovatie + legionella preventie		1,00	pst	2032	25							€ 15.000																			€ 15.000
741110 Douche-installatie (compleet)	Installatie																														
Vervangen		6,00	pst	2026	24	€ 8.974																								€ 8.974	€ 17.947
						€ 8.974	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.974	€ 32.947
82 Losse gebruikersinventarisatie																															
82200 Trainingsklok	Gevels																														
Vervangen		1,00	pst	2026	5	€ 609					€ 609					€ 609					€ 609					€ 609					€ 3.045
82200 Losse gebruiksvoorziening AED	Terrein																														
Vervangen		1,00	pst	2027	10		€ 1.501										€ 1.501										€ 1.501				€ 4.503
82200 Losse gebruiksvoorziening Zitmaaier	Terrein																														
Vervangen zitmaaier		1,00	pst	2026	10	€ 5.200										€ 5.200										€ 5.200					€ 15.600
						€ 5.809	€ 1.501	€ 0	€ 0	€ 0	€ 609	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.809	€ 1.501	€ 0	€ 0	€ 0	€ 609	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.809	€ 1.501	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.148
90 Terrein																															
901000 Groenvoorziening terreinonderhoud	Terrein																														
Terreinonderhoud		1,00	pst	2024	1	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 25.000
901000 Groenvoorziening bomen snoeien	Terrein																														
Bomen snoeien		1,00	pst	2025	5					€ 6.621					€ 6.621					€ 6.621					€ 6.621					€ 6.621	€ 33.105
903200 Hekwerken	Terrein																														
Vervangen		20,00	pst	2030	30					€ 2.180																					€ 2.180
903220 Hekwerk, gaaswerk geplast.	Terrein																														
Vervangen		610,00	m2	2028	30			€ 70.150																							€ 70.150
90323003 Hekwerk, spijlhek	Terrein																														
Vervangen		30,00	m1	2030	30					€ 10.500																					€ 10.500
904100 Terreinverharding	Terrein																														
Herstraten bestrating (opgaaf uit vorig MJOP)		1,00	pst	2027	5		€ 3.531					€ 3.531					€ 3.531					€ 3.531					€ 3.531				€ 17.655
907000 Terreininrichting, Airtrampoline	Terrein																														
Airtrampoline (opgaaf uit vorig MJOP)		1,00		2029	10				€ 8.121										€ 8.121										€ 8.121		€ 24.363
907000 Terreininrichting, Drijvend en spel materiaal	Terrein																														
Drijvend en spel materiaal (opgaaf uit vorig MJOP)		1,00		2027	5		€ 2.354					€ 2.354					€ 2.354					€ 2.354					€ 2.354				€ 11.770
907000 Terreininrichting, Tafelvoetbal tafel	Terrein																														
Tafelvoetbal tafel (opgaaf uit vorig MJOP)		1,00		2031	10						€ 2.313										€ 2.313										€ 4.626
907141 Terreinmeubilair, bank	Terrein																														
Vervangen		11,00	st	2040	30															€ 13.750											€ 13.750
907147 Terreinmeubilair, Picknicktafels	Terrein																														
Picknick tafels		3,00	pst	2027	10		€ 4.500										€ 4.500										€ 4.500				€ 13.500
						€ 1.000	€ 11.385	€ 71.150	€ 9.121	€ 20.301	€ 3.313	€ 6.885	€ 1.000	€ 1.000	€ 7.621	€ 1.000	€ 11.385	€ 1.000	€ 9.121	€ 21.371	€ 3.313	€ 6.885	€ 1.000	€ 1.000	€ 7.621	€ 1.000	€ 11.385	€ 1.000	€ 9.121	€ 7.621	€ 226.599
99 Algemeen																															
9999 Jaarlijks herstel buitenbaden																															
Jaarlijks herstel buitenbaden		1,00	pst	2025	1	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 62.500
9999 Dagelijks onderhoud																															
Dagelijks onderhoud		1,00	pst	2026	1	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 375.000
						€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 437.500
Totaal object						€ 123.145	€ 30.386	€ 110.750	€ 28.150	€ 103.013	€ 92.669	€ 51.663	€ 42.840	€ 42.229	€ 113.621	€ 36.235	€ 117.883	€ 61.889	€ 30.505	€ 46.631	€ 37.890	€ 44.756	€ 79.747	€ 29.770	€ 25.740	€ 40.809	€ 30.386	€ 178.096	€ 84.397	€ 86.155	€ 1.669.357
BTW						€ 25.860	€ 6.381	€ 23.258	€ 5.912	€ 21.633	€ 19.461	€ 10.849	€ 8.996	€ 8.868	€ 23.860	€ 7.609	€ 24.755	€ 12.997	€ 6.406	€ 9.793	€ 7.957	€ 9.399	€ 16.747	€ 6.252	€ 5.405	€ 8.570	€ 6.381	€ 37.400	€ 17.723	€ 18.093	€ 350.565
Totaal inclusief BTW						€ 149.005	€ 36.767	€ 134.008	€ 34.062	€ 124.646	€ 112.130	€ 62.513	€ 51.836	€ 51.097	€ 137.481	€ 43.845	€ 142.639	€ 74.886	€ 36.911	€ 56.424	€ 45.847	€ 54.155	€ 96.494	€ 36.022	€ 31.146	€ 49.379	€ 36.767	€ 215.496	€ 102.120	€ 104.247	€ 2.019.922