29 juni 2023 : Gemeente
Brief college inzake pilot kunststof fietspad Domela Nieuwenhuisweg te Nij Beets
(eventueel toevoegen aan Perspectiefbrief 2023)

Geachte raad,

Na de zomer starten we een proef waarbij we onderzoeken of een fietspad van kunststof elementen een oplossing is voor de problemen die we ervaren met de fietsveiligheid en het onderhoud van wegen op veengronden. Met deze brief informeren wij u over deze proef.

Een fietspad van duurzaam kunststof
Eind februari stuurden we u een brief, waarin we u vertelden over het wegenonderhoud op veengronden. U las daarin wat er aan de hand is, wat we kunnen doen en wat we willen onderzoeken. Eén van de opties is het gebruik maken van kunststof elementen ter vervanging van de huidige geasfalteerde fietspaden. (Veen)bodemdaling ontstaat onder andere doordat het gewicht van de bovenliggende verharding de bodem samendrukt. Samen met het bouwteam besloten we de lichtgewicht en duurzame oplossing van CirculinQ te willen onderzoeken.

Licht van gewicht en veilig voor fietsers
Na de zomer start de uitvoering en leggen we deze kunststof elementen aan. Dat doen we over een lengte van 175 meter, tussen huisnummer 17 en de begraafplaats aan de Domela Nieuwenhuisweg in Nij Beets. We gaan daar werken met het type CL100 van CirculinQ. Naast het geringe gewicht van deze elementen, zijn ook duurzaamheid en klimaatbestendigheid redenen om deze variant te willen testen.

De pilot en wat we onderzoeken
We onderzoeken of gebruik van dit materiaal een oplossing is voor de problemen die ontstaan als gevolg van droogte en/of veenoxidatie. Dat is de verwachting, omdat het materiaal zoveel lichter is en daardoor minder zwaar drukt op de ondergrond. Welke marges we hanteren, bepaalt het bouwteam de komende weken. De verwachting is zo'n twee tot drie jaar nodig te hebben om een goed beeld te krijgen van de resultaten. Maar alles is ook afhankelijk van hoe het klimaat zich de komende jaren ontwikkelt; van zware buien tot lange periode van droogte.

Duidelijke informatie en helder over de verwachtingen
Plaatselijk Belang Nij Beets en de direct aanwonenden informeren we binnenkort met een brief over deze proef, het materiaal en de werkzaamheden. Ook organiseren we op 6 juli presentatiemoment. Mocht u geïnteresseerd zijn in het materiaal en de toepassing, dan bent ook u van harte welkom aanwezig te zijn bij het presentatiemoment. Dat is op donderdag 6 juli om 17.30 uur we verzamelen ter hoogte van huisnummer 17 aan de Domela Nieuwenhuisweg in Nij Beets.

Mocht u meer willen weten: op de website www.circulinq.com vindt u uitgebreide informatie over het de CL100 elementen die we in deze pilot gebruiken. Ook Koos Willemsen (wegenonderhoud) beantwoordt uw eventuele vragen graag. Hij is bereikbaar via koos.willemsen@opsterland.nl of via 0512-386 546.