Criterium	Toelichting	Omschrijving	Score	Weging
1. Bomen	Het aantal te kappen bomen is in kaart gebracht.	0 tot 10 bomen	1	1
		10 tot 20 bomen	2	1
		20 tot 30 bomen	3	1
		30 en meer bomen	4	1
2. Perceeleigenaren	Het aantal perceeleigenaren waarover het trace van	0 tot 10 perceeleigenaren	1	2
		10 tot 20 perceeleigenaren	2	2
		20 tot 30 perceeleigenaren	3	2
		30 en meer perceeleigenaren	4	2
3. Voortuinen		0 tot 5 voortuinen	1	2
		5 tot 10 voortuinen	2	2
		10 tot 15 voortuinen	3	2
		15 tot 20 voortuinen	4	2
		20 tot 25 voortuinen	5	2
		25 en meer voortuinen	6	2
4. Gevel binnen 10 meter		0 tot 5 gevels	1	3
		5 tot 10 gevels	2	3
		10 tot 15 gevels	3	3
		15 en meer gevels	4	3
5. Kabels en leidingen	Het aantal conflicten met kabels en leidingen en	0 tot 5 conflicten	1	1
		5 tot 10 conflicten	2	1
		10 en meer conflicten	3	1
6, Oversteken en wegaansluitingen	Het aantal over te steken weg langs het tracé.	0 tot 5 conflicten	1	1
		5 tot 10 conflicten	2	1
		10 en meer conflicten	3	1
7. Aan te kopen m2 grond	Het gaat hierbij om landbouw- en woonpercelen	0 tot 5000 m2	1	2
		5000 tot 10000 m2	2	2
		10000 tot 15000 m2	3	2
		15000 en meer m2	4	2
8. Watergangen / duikers aanpassingen		0 tot 10 aanpassingen	1	1
		10 tot 20 aanpassingen	2	1
		20 en meer aanpassingen	3	1
9. Aantal gemalen	Het aantal gemalen langs de weg	0 tot 5 conflicten	1	2
		5 tot 10 conflicten	2	2
		10 en meer conflicten	3	2
10. Kosten		0 tot 2 miljoen euro	1	2
		2 tot 3,5 miljoen euro	2	2
		3,5 miljoen euro of meer	3	2

Onderdeel	*Gemeenteweg*	Score	Weging		Totaal
	Noord				
aantal kappen bomen	5	1	1		1
Aantal perceel eigenaren gecheckt 15-8 via in K	20	3	2		6
Aantal voortuinen	15	4	2		8
aantaal woningen binnen 10 m	9	2	3		6
kabels en leidingen	5	2	1		2
aantal oversteken en wegaansluitingen	3	1	1		1
aantal aan te kopen vierkante meter	7520	2	2		4
watergangen/ duiker aanpassen	7	1	1		1
Aantal gemalen	6	2	2		4
kosten	€ 2.211.641	2	2		4
					37

Onderdeel	*Gemeenteweg*	Score	Weging		Totaal
	Zuid				
aantal kappen bomen	10	2	1		2
Aantal perceel eigenaren gecheckt 15-8 via in K	19	2	2		4
Aantal voortuinen	10	3	2		6
aantaal woningen binnen 10 m	8	2	3		6
kabels en leidingen	3	1	1		1
aantal oversteken en wegaansluitingen	3	1	1		1
aantal aan te kopen vierkante meter	9580	2	2		4
watergangen/ duiker aanpassen	12	2	1		2
Aantal gemalen	3	1	2		2
kosten	€ 2.216.929	2	2		4
					32