Omschrijving:	Kosten	Jaartal werkzaamheden
Jarenplan 013b-7 * 013b Indoor Centrum Landsmeer GDS:. Het advies is om de sporthal voor 10 jaar op een basisniveau (onderhoudsniveau 3) qua onderhoud, veilig, te onderhouden. Op termijn zal op de locatie woningbouw worden gerealiseerd. Bij een volgend MJOP zal gekeken moeten worden wat of er andere inzichten zijn voor de bestemming van dit object (na 2031) en kunnen er op basis van die inzichten opnieuw keuzes worden gemaakt. Voor dit MJOP (2022-2025) worden onderstaande keuzes voorgesteld in het onderhoudsplan van de externe partij, op basis van de huidige inzichten.		
01 gevels : gezien de levensverwachting van 10 jaar, wordt voorgesteld om de gevelbekleding in dit MJOP 2022-2025 niet mee te nemen. Bij een volgend MJOP zal deze post goed bekeken moeten worden.	€ 70.157,00	2027
05 daken : het dak moet in stand blijven, waarbij gezien de verwachte levensduur van 10 jaar wordt voorgesteld om in 2031 de post voor vervangen van loodlabben niet te vervangen in 2031.	€ 5.580,00	2031
09 buitenschilderwerk : voor het buitenschilderwerk wordt voorgesteld om het klein onderhoud in 2031 te laten vervallen	€ 2.170,00	2031
21 binnenwanden : het vervangen van de scheidingswand in 2031 wordt voorgesteld om dit te laten vervallen	€ 34.175,00	2031
42 gas, water en sanitair : voorgesteld wordt om in 2031 hier geen groot onderhoud te laten uitvoeren	€ 64.331,00	2031
29 binnenschilderwerk : er wordt voorgesteld om het groot schilderwerk te laten staan, maar wel de post in 2030 te laten vervallen.	€ 3.959,00	2030
44 elektrische-installaties : het vervangen van armaturen in 2031 wordt voorgesteld om niet mee te nemen.	€ 3.999,00	2031
	€ 7.627,00	2031
	€ 27.892,00	2031
46 beveilingsinstallaties : er wordt voorgesteld om in 2030 de vervanging van de noodverlichting niet mee te nemen in de berekening voor het MJOP 2022-2025	€ 13.696,00	2030
Totaal	€ 233.586,00	

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

013b-7 • 013b Indoor Centrum Landsmeer GDS

Marktplein 11
1121 GL Landsmeer

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 23-12-2021

Alias Vastgoed
Pioniershof 3
6603 AW Wijchen

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Dilatatievoeg binnenwand	T.b.v. scholen																									
Vervangen dilitatie voeg binnenwand		2,00	m1	2025	12					€ 36												€ 36				€ 72
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36	€ 0	€ 0	€ 0	€ 72
01 Gevels																										
Gevelconstructie metselwerk	T.b.v. scholen																									
Verwijderen graffiti en aanbrengen anti-graffiti coating	Graffiti, bekladding	1,00	pst	2020																						€ 0
Gevelbekleding metaal	T.b.v. scholen																									
Reinigen gevelbekleding aluminium	Aangroei mos, algen	398,00	m2	2020																						€ 0
Reinigen gevelbekleding geprofileerd staal	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2020																						€ 0
Vervangen gevelbekleding geprofileerd staal		398,00	m2	2027	48							€ 70.157														€ 70.157
Reinigen gevelbekleding geprofileerd staal		398,00	m2	2026	6						€ 4.238						€ 4.238						€ 4.238			€ 12.714
Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	T.b.v. scholen																									
Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd		14,00	m1	2039	36																			€ 2.052		€ 2.052
Hemelwaterafvoer pvc	T.b.v. scholen																									
Vervangen hemelwaterafvoer pvc	Uitwendige vervuiling	0,00	m1	2020																						€ 0
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		6,80	m1	2020																						€ 0
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		27,20	m1	2026	24						€ 1.524															€ 1.524
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.762	€ 70.157	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.238	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.238	€ 2.052	€ 0	€ 86.446
03 Buitenkozijnen																										
Kozijn buiten hardhout	T.b.v. scholen																									
Vervangen kozijn hardhout		55,00	m2	2045	48																					€ 0
Hang en sluitwerk buitendeuren	T.b.v. scholen																									
Controle/ gangbaar maken hang en sluitwerk		3,00	st	2012	1	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 1.260
						€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 1.260
05 Daken																										
Overstek zachthout	T.b.v. scholen																									
Vervangen overstek zachthout		8,50	m2	2039	36																			€ 1.833		€ 1.833
Gootbekleding zink	T.b.v. scholen																									
Vervangen gootbekleding zink		51,00	m1	2025	24					€ 4.284																€ 4.284
Reinigen goot zink		51,00	m1	2012	1	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283		€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 5.382
Gootconstructie zachthout	T.b.v. scholen																									
Vervangen gootconstructie zachthout		51,00	m1	2025	36					€ 12.753																€ 12.753
Boeiboord hout	T.b.v. scholen																									
Vervangen boeiboord hout		5,10	m2	2039	36																			€ 1.009		€ 1.009
Dakvenster-Velux	T.b.v. scholen																									
Vervangen dakraam Velux compleet		1,00	st	2025	24					€ 871																€ 871
Dakbedekking bitumen	T.b.v. scholen																									

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast		803,00	m2	2044	48																					€ 0
Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast		803,00	m2	2020	24																					€ 0
Loodslabben plat dak	T.b.v. scholen																									
Vervangen loodslabben plat dak		39,00	m1	2031	30											€ 5.580										€ 5.580
Dakpan beton	T.b.v. scholen																									
Vervangen dakpan beton exclusief panlatten		131,00	m2	2049	48																					€ 0
Herstellen gebroken en scheef liggende pannen		131,00	m2	2019	6					€ 233						€ 233						€ 233				€ 699
						€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 18.141	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 6.096	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 516	€ 283	€ 3.126	€ 283	€ 32.411
09 Buitenschilderwerk																										
Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	T.b.v. scholen																									
Reinigen	Aangroei mos, algen	5,00	m2	2021		€ 83																				€ 83
Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend		5,10	m2	2022	6		€ 252						€ 252						€ 252						€ 252	€ 1.007
Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	T.b.v. scholen																									
Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend 2 1/2 B		20,40	m2	2022	6		€ 1.094						€ 1.094						€ 1.094						€ 1.094	€ 4.374
Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2	T.b.v. scholen																									
Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		55,00	m2	2022	6		€ 2.520						€ 2.520						€ 2.520						€ 2.520	€ 10.081
Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		55,00	m2	2025	3					€ 1.751						€ 1.751						€ 1.751				€ 5.252
Buitenschilderwerk plafond hout dekkend	T.b.v. scholen																									
Groot schilderwerk plafond hout dekkend		8,50	m2	2022	9		€ 420									€ 420									€ 420	€ 1.259
						€ 83	€ 4.285	€ 0	€ 0	€ 1.751	€ 0	€ 0	€ 3.866	€ 0	€ 0	€ 2.170	€ 0	€ 0	€ 3.866	€ 0	€ 0	€ 1.751	€ 0	€ 0	€ 4.285	€ 22.055
21 Binnenwanden																										
Scheidingswand sporthal	Trenomat, tbv scholen																									
Vervangen scheidingswand		1,00	pst	2031	30											€ 34.175										€ 34.175
Vervangen opwikkelbanden		1,00	pst	2021	10	€ 1.593																				€ 1.593
Vervangen windwerk		1,00	pst	2016	15																					€ 0
						€ 1.593	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34.175	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.769
22 Vloeren																										
Vloerafwerking tapijt	T.b.v. scholen																									
Vervangen tapijt	Vuil, slijtage	35,00	m2	2018																						€ 0
Vervangen tapijt		35,00	m2	2027	12							€ 2.739												€ 2.739		€ 5.478
Vloerafwerking coralmat	T.b.v. scholen																									
Vervangen vloerafwerking coralmat		15,00	m2	2018	6				€ 1.967						€ 1.967						€ 1.967					€ 5.902
Vloerafwerking linoleum/ marmoleum	T.b.v. scholen																									
Vervangen vloerafwerking linoleum		232,00	m2	2025	24					€ 11.936																€ 11.936
Vloerafwerking sportvloer hout	T.b.v. scholen																									
Vervangen vloerafwerking sportvloer, hout		594,00	m2	2025	24					€ 109.996																€ 109.996
Behandelen vloerafwerking sportvloer, hout		594,00	m2	2037	12																	€ 21.720				€ 21.720

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	T.b.v. scholen, keuken																									
Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels		2,00	m2	2046	36																					€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.967	€ 121.932	€ 0	€ 2.739	€ 0	€ 0	€ 1.967	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.967	€ 21.720	€ 0	€ 2.739	€ 0	€ 155.033
23 Plafonds																										
Plafondafw. mineraal systeem	T.b.v. scholen																									
Corrigeren systeemplafond mineraal	Verschoven, doorhangende, kapotte platen (systeemplafonds)	1,00	pst	2012																						€ 0
Corrigeren systeemplafond mineraal		254,00	m2	2015	3	€ 363			€ 363			€ 363			€ 363			€ 363			€ 363			€ 363		€ 2.539
Vervangen systeemplafond mineraal door hard materiaal		254,00	m2	2017	24																					€ 0
						€ 363	€ 0	€ 0	€ 363	€ 0	€ 0	€ 363	€ 0	€ 0	€ 363	€ 0	€ 0	€ 363	€ 0	€ 0	€ 363	€ 0	€ 0	€ 363	€ 0	€ 2.539
24 Binnenkozijnen																										
Deurdranger standaard	T.b.v. scholen																									
Vervangen deurdranger Dorma/Geze		12,00	st	2025	12					€ 4.844												€ 4.844				€ 9.688
Binnendeur stomp hout	T.b.v. scholen																									
Vervangen binnendeur stomp hout		19,00	st	2049	48																					€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.844	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.844	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.688
26 Inrichting																										
Sporttoestellen	T.b.v. scholen																									
Vervangen klein materiaal sporttoestellen (Nijha) conform opgaaf gemeente Landsmeer		1,00	pst	2015																						€ 0
Vervangen klein materiaal sporttoestellen (Nijha) conform opgaaf gemeente Landsmeer		1,00	pst	2021		€ 3.456																				€ 3.456
Vervangen klein materiaal sporttoestellen (Nijha) conform opgaaf gemeente Landsmeer		1,00	pst	2016																						€ 0
Vervangen klein materiaal sporttoestellen (Nijha) conform opgaaf gemeente Landsmeer		1,00	pst	2017	2																					€ 0
Keukenruimte > 6 m2	T.b.v. scholen																									
Herinrichten keukenruimte > 6 m2		1,00	st	2037	24																	€ 18.704				€ 18.704
Vervangen keukenblok		1,00	st	2025	12					€ 3.568																€ 3.568
Vervangen keukenmengkraan		1,00	st	2025	12					€ 107																€ 107
Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken		11,00	m1	2025	12					€ 119																€ 119
						€ 3.456	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.794	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.704	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.954
29 Binnenschilderwerk																										
Binnenschilderwerk kozijn&raam hout, metaal dekkend	T.b.v. scholen																									
Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend		55,00	m2	2018	12										€ 1.962											€ 1.962
Binnen schilderwerk houten, metalen en steenachtige elementen	T.b.v. scholen																									
Groot schilderwerk diverse houten, metalen en steenachtige elementen		1103,00	bvo	2014	12						€ 33.652												€ 33.652			€ 67.303
Binnen schilderwerk herstellen		1,00	pst	2012	1	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747		€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747		€ 747	€ 747	€ 13.448
						€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 33.652	€ 747	€ 747	€ 747	€ 2.709	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 747	€ 33.652	€ 747	€ 747	€ 82.713

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
41 Klimaatinstallaties																										
C.V.-ketel HR, incl. cascade regeling	T.b.v. scholen																									
Energiebesparingsmaatregel conform opgaaf gemeente Landsmeer		3,00	pst	2012																						€ 0
Stralingsverwarmer	T.b.v. scholen																									
Vervangen stralingsverwarmer		4,00	st	2019	18																	€ 14.165				€ 14.165
Dakventilator 720-1080 m3/h	T.b.v. scholen																									
Vervangen dakventilator 110-250 m3/h		3,00	st	2025	24					€ 18.002																€ 18.002
Onderhoudscontract dakventilator		3,00	st	2012	1	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170		€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 3.222
Dakventilator 500-720 m3/h	T.b.v. scholen																									
Vervangen dakventilator 110-250 m3/h		2,00	st	2025	24					€ 8.668																€ 8.668
Onderhoudscontract dakventilator		2,00	st	2012	1	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113		€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 2.148
						€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 26.670	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283	€ 14.448	€ 283	€ 283	€ 283	€ 46.206
42 Gas, water en sanitair																										
Boiler elektrisch 80 liter	T.b.v. kantine																									
Vervangen boiler elektrisch 80 l		1,00	st	2016	18														€ 1.086							€ 1.086
Kleed-/ doucheruimte, incl. toilet	T.b.v. scholen																									
Herinrichten kleed-/ doucheruimte, incl. toilet		2,00	pst	2031	30											€ 50.038										€ 50.038
Vervangen accessoires/ klein herstel		2,00	pst	2017	6			€ 2.765						€ 2.765						€ 2.765						€ 8.294
Kleed-/ doucheruimte < 3 m2	T.b.v. scholen Scheidsrecht./ leraar																									
Herinrichten kleed-/ doucheruimte < 3 m2		2,00	pst	2031	30											€ 9.261										€ 9.261
Vervangen accessoires		4,00	pst	2017	6			€ 2.765						€ 2.765						€ 2.765						€ 8.294
Toiletruimte	T.b.v. scholen																									
Herinrichten toiletruimte enkel		2,00	st	2031	30											€ 5.031										€ 5.031
Vervangen accessoires		2,00	st	2015	6	€ 1.382						€ 1.382						€ 1.382						€ 1.382		€ 5.529
						€ 1.382	€ 0	€ 5.529	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.382	€ 0	€ 5.529	€ 0	€ 64.331	€ 0	€ 1.382	€ 1.086	€ 5.529	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.382	€ 0	€ 87.533
44 Elektrische-installaties																										
Elektra armaturen binnenlamp PL/ gloeilamp	T.b.v. scholen																									
Vervangen armaturen binnenlamp PL/ gloeilamp		28,00	st	2031	30											€ 3.999										€ 3.999
Vervangen lampen binnen		28,00	st	2012	1	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 3.747
Elektra schakelmat.	T.b.v. scholen																									
Onderhoud schakelmateriaal		1103,00	bvo	2012	1	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 787	€ 15.749
NEN 3140 keuring electrische installaties		1103,00	bvo	2016	6		€ 1.174						€ 1.174						€ 1.174						€ 1.174	€ 4.698
Elektra armaturen binnen TL inbouw	T.b.v. scholen																									
Vervangen armaturen binnen TL inbouw		19,00	st	2031	30											€ 7.627										€ 7.627
Vervangen lampen binnen TL		19,00	st	2013	1																					€ 0
Elektra armaturen binnen TL opbouw	T.b.v. scholen																									
Vervangen armaturen binnen TL opbouw		72,00	st	2031	30											€ 27.892										€ 27.892
Vervangen lampen binnen TL		72,00	st	2013	1																					€ 0

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
						€ 975	€ 2.149	€ 975	€ 975	€ 975	€ 975	€ 975	€ 2.149	€ 975	€ 975	€ 40.492	€ 975	€ 975	€ 2.149	€ 975	€ 975	€ 975	€ 975	€ 975	€ 2.149	€ 63.711
46 Beveiligingsinstallaties																										
Bliksembeveilingsinstallatie	T.b.v. scholen																									
Vervangen bliksembeveiliging-installatie		803,00	m2	2025	24					€ 5.674																€ 5.674
Noodverlichting	T.b.v. scholen																									
Vervangen noodverlichting		28,00	st	2030	18										€ 13.696											€ 13.696
Vervangen accu's noodverlichting		28,00	st	2018	6				€ 1.283												€ 1.283					€ 2.567
Brandmeldinstallatie handmelder	T.b.v. scholen																									
Vervangen handmelder		1,00	st	2019	18																	€ 154				€ 154
Brandslang haspel	T.b.v. scholen																									
Vervangen brandslang haspel		1,00	st	2019	18																	€ 1.651				€ 1.651
Poederblusser	T.b.v. scholen																									
Vervangen poederblusser		3,00	st	2016	12								€ 1.517												€ 1.517	€ 3.033
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.283	€ 5.674	€ 0	€ 0	€ 1.517	€ 0	€ 13.696	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.283	€ 1.805	€ 0	€ 0	€ 1.517	€ 26.775
51 Terreinafwerkingen e.d.																										
Hekwerk, spijlhek >= 2,0 m1	T.b.v. scholen																									
Vervangen spijlhek >= 2,0 m1		6,00	m1	2037	36																	€ 1.230				€ 1.230
Toegangspoort metaal	T.b.v. scholen																									
Vervangen poort staal		2,00	st	2037	36																	€ 3.063				€ 3.063
Betontegels t.b.v. MIVA parkeerplaats	T.b.v. scholen																									
Aanbrengen betontegels t.b.v. MIVA parkeerplaats conform opgaaf gemeente Landsmeer		1,00	pst	2017																						€ 0
Gevelarmaturen middelgroot	T.b.v. scholen																									
Vervangen gevelarmaturen middelgroot		4,00	st	2021	20	€ 1.696																				€ 1.696
						€ 1.696	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.292	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.988
61 Diversen																										
Klim toeslag steiger of hoogwerker	T.b.v. scholen																									
Klim toeslag steiger of hoogwerker		1,00	pst	2018	6				€ 2.944						€ 2.944						€ 2.944					€ 8.833
Algemene voorziening	conform opgaaf gemeente Landsmeer																									
Algemene voorzieningen bouwkundig en installaties conform opgaaf gemeente Landsmeer	conform opgaaf gemeente Landsmeer	1,00	pst	2012	1	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 144.628
Algemene voorziening	conform opgaaf gemeente Landsmeer																									
Technisch advies bijstellen OBS <adviesbureau>		1,00	pst	2016	4				€ 353				€ 353				€ 353				€ 353				€ 353	€ 1.765
						€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 10.529	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.584	€ 7.231	€ 10.176	€ 7.231	€ 7.584	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 10.529	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.231	€ 7.584	€ 155.226
Totaal object						€ 18.155	€ 15.042	€ 15.111	€ 16.493	€ 191.858	€ 48.249	€ 84.223	€ 16.492	€ 15.111	€ 30.514	€ 155.589	€ 14.173	€ 11.327	€ 15.708	€ 15.111	€ 16.493	€ 77.133	€ 46.725	€ 18.960	€ 16.912	€ 839.378