Begroting		Dwarsdeel schuur De Berkt						
Aantal	Eenheid	Omschrijving	Uren	Directe kosten	recte kosten	otaal excl. BTW	Totaal incl. BTW	Opmerking
198,00	m2	Steigerwerk aanbrengen bij kleine monumentale panden tot 9 m1 (goot-)hoogte, steigerbreedte 1.000 + 200 mm, oppervlakte tot 80 m2	123,75	4.997,44	849,56	5.847,01	7.074,88	Langs gevels
10,00	dag	Motorjapanner draai-kiep, laadvermogen 2.000 kg, bakinhoud 930 liter, brandstof diesel, huurprijs per dag	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.976,60	Vervuild zand onder stalvloeren
6,00	stk	Schoon puin in 6 m3 container afvoeren, inclusief container plaatsen en ophalen, huurprijs	0,00	942,12	0,00	942,12	1.139,97	30 m3
12,00	wk	Verdeelkast, 32A - 230V/400V, huurprijs per week	0,00	612,00	0,00	612,00	740,52	Verdeelk kast
175,00	m2	Betonvloer, ongewapend dik 150 mm, slopen met breekhamer en compressor, vloeroppervlakte 100 m2.	245,00	11.684,68	1.986,40	13.671,08	16.542,00	Diverse stalvloeren
25,00	m2	Steensmuur slopen, hardgrauw dik 200 mm, met luchthamer en compressor, tot 15 m2 wandoppervlakte	28,00	1.649,99	280,50	1.930,49	2.335,89	Varkenshok muren
60,00	m2	Slopen hellend dak met gordingenkap, compleet, en afvoeren naar container, 25 - 75 m2 oppervlakte	33,00	1.879,74	319,56	2.199,30	2.661,15	West Aanbouw
270,00	m2	Slopen hellend dak met gordingenkap, compleet, en afvoeren naar container, vanaf 75 m2 oppervlakte	120,96	7.221,18	1.227,60	8.448,78	10.223,03	Asbest platen
100,00	m3	Ontgraven van grond en afvoeren naar stortplaats, dagproductie 100 m3	8,00	2.424,38	412,15	2.836,53	3.432,20	Bouwput ontgraven
242,00	m2	Zandbed machinaal aanbrengen en verdichten, dikte zandbed 300 mm, oppervlakte 150 - 400 m2.	24,20	3.534,47	600,86	4.135,33	5.003,75	Opvulzand Aanbrengen
10,00	m2	Inboeten van steens metselwerk, waalformaat, 150 st/m2	96,00	5.784,24	983,32	6.767,56	8.188,75	Zuidmuur
4,00	m2	Inboeten van steens metselwerk, waalformaat, 150 st/m2	38,40	2.313,70	393,33	2.707,02	3.275,50	Westgevel
15,70	m2	Inboeten van steens metselwerk, waalformaat, 150 st/m2	150,72	9.081,26	1.543,81	10.625,07	12.856,34	Zuidgevel

10,00	m2	Bestaande binnenwand of binnenspouwblad herstellen en circa 20% aanhelen, vuilwerk kalkzandsteen waalformaat	12,00	600,28	102,05	702,33	849,82	Binnenmuur
6,60	m	Fundering metselen met versnijding, in kalkzandsteen, waalformaat (WF), 11-laags, 110/330 mm, van 250 tot 950 mm min peil	3,97	416,49	70,80	487,29	589,62	Binnenmuur
15,00	m	Fundering metselen met versnijding, in kalkzandsteen, waalformaat (WF), 11-laags, 220/550 mm, van 250 tot 950 mm min peil	17,54	1.835,77	312,08	2.147,85	2.598,90	Zuidgevel
15,00	m	Fundering metselen met versnijding, in kalkzandsteen, waalformaat (WF), 11-laags, 2x 110 (spouw)/660 mm, van 250 tot 950 mm min peil	21,74	2.272,02	386,24	2.658,26	3.216,50	Westgevel Aanbouw
10,00	m2	Voegwerk partieel herstellen, platvol iets terugliggend, waalformaat, 210 x 100 x 50 mm	21,90	1.068,57	181,66	1.250,22	1.512,77	Aangetast gebint
50,00	m2	Voegwerk partieel herstellen, platvol iets terugliggend, waalformaat, 210 x 100 x 50 mm	109,50	5.342,83	908,28	6.251,11	7.563,84	Bestaand muurwerk
5,00	stk	Ankerbalkgebint vernieuwen (kopiëren) door gebintstijl vervangen, Douglas 200 x 280 mm	71,25	4.334,91	736,93	5.071,84	6.136,93	Constructie
40,00	m	Nokgording aanbrengen, FSC vurenhout C geschaafd, 95 x 220 mm, tot 10 meter lengte	13,60	1.008,38	171,43	1.179,81	1.427,57	Nok gording
60,00	m2	Dakconstructie met muurplaat en gordingen aanbrengen, voor dakopbouw 4.800 x 10.500 mm met hellend dak met borstwering, 80,7 m2 dakvlak	21,16	1.650,77	280,63	1.931,40	2.337,00	West Aanbouw
243,00	m2	Dakbeschot hellend dak aanbrengen met draadnagels, underlayment dik 18 mm, tengels en panlatten 21 x 47 mm, vanaf 200 m2 dakoppervlak	82,63	10.376,84	1.764,06	12.140,90	14.690,49	Pannen daken
280,00	m2	Dakbeschot hellend dak aanbrengen met draadnagels, vuren g.g. delen dik 22 mm, tengels en panlatten 21 x 47 mm, vanaf 200 m2 dakoppervlak	109,21	11.402,59	1.938,44	13.341,03	16.142,64	Dakbeschot onder rieten dakbedekking
728,00	m	Houten sporen aanbrengen voor sporenkap, balken vurenhout C, geschaafd, 70 x 195 mm	131,04	10.409,82	1.769,67	12.179,48	14.737,18	Riet kap
243,00	m	Houten sporen aanbrengen voor sporenkap, balken vurenhout C, geschaafd, 70 x 220 mm	43,74	3.705,56	629,94	4.335,50	5.245,95	Pannen dak

4,00	stk	Nieuw gebint aanbrengen, compleet eiken gebint, h.o.h. afstand 4.200 mm, 1 gebint	150,40	13.578,94	2.308,42	15.887,36	19.223,71	Westgevel Aanbouw
4,00	stk	Wormplaat vernieuwen tussen gevel en gebint en aansluiten met schuine haaklas, balk 200 x 280 mm, 4 m lang	100,20	5.496,05	934,33	6.430,38	7.780,76	West en Oost eindgevels
14,00	stk	Kreupele stijl repareren door vernieuwen onderste gedeelte tot 1,50 m, balk 145 x 220 mm	177,10	8.659,34	1.472,09	10.131,43	12.259,03	Constructie
190,00	m2	Geïsoleerd dakelement aanbrengen op zadeldak enkel woonhuis, SlimFix 8/8, Rc = 4,50 m2.K/W, dak tot 100 m2	75,81	18.593,95	3.160,97	21.754,92	26.323,45	Pannen dak
7,00	kozijn	Raamkozijn met vastglas aanbrengen, kozijnhout vuren in zware uitvoering, kozijnafmeting 800 x 1.900 mm, rechte bovenzijde	21,00	6.408,99	1.089,53	7.498,52	9.073,21	Noordgevel
3,00	kozijn	Raamkozijn met vastglas aanbrengen, kozijnhout vuren in zware uitvoering, kozijnafmeting 800 x 1.900 mm, rechte bovenzijde	9,00	2.746,71	466,94	3.213,65	3.888,52	Zuidgevel
6,00	kozijn	Voordeurkozijn met bovenraam en schrotendeur aanbrengen, kozijnhout vuren in zware uitvoering, kozijnafmeting 1.050 x 2.750 mm	60,00	15.656,85	2.661,66	18.318,51	22.165,40	Hoge dubbele staldeuren
4,00	kozijn	Voordeurkozijn met bovenraam en schrotendeur aanbrengen, kozijnhout vuren in zware uitvoering, kozijnafmeting 1.050 x 2.750 mm	40,00	10.437,90	1.774,44	12.212,34	14.776,94	Gevel deuren
243,00	m2	Oud Hollandse dakpannen bij pannendak herleggen met 50% bijleveren van bijpassende dakpannen, 17-19 stuks/m2	224,53	11.966,73	2.034,34	14.001,08	16.941,30	Pannen daken
60,00	m2	Keramische dakpannen aanbrengen, OVH dakpannen, dakoppervlakte tot 25 m2	24,71	5.404,83	918,82	6.323,65	7.651,62	West Aanbouw
280,00	m2	Rietbedekking aanbrengen op dakbeschot, schroefdakbevestiging met gaarden en binddraad met schroeven, 10 rietbundels per m2, dakoppervlakte vanaf 200 m2	280,00	27.281,20	4.637,80	31.919,00	38.621,99	Rieten dakbedekking aanbrengen

60,25	m2	Horizontaal potdekselwerk vervangen, op ingekeepte stijl, inclusief vervangen grondhout, grenen delen, 22 x 280 mm, 50% hergebruik	159,16	8.643,36	1.469,37	10.112,73	12.236,41	Zuidgevel
4,00	post	Installatiewerk, stelpost dakgoten en hemelwaterafvoeren bij verbouw of nieuwbouw	0,00	4.400,00	748,00	5.148,00	6.229,08	Langs gevels
		Totalen	**2.849,21**	**248.284,87**	**41.526,02**	**289.810,88**	**350.671,17**	