15.03.26

BEGROTING

NAAM :R.C. The Big Stones
WERK : uitbreiding balkon Stone Home
WERK NR. :26 tek.

MATERIALEN		BR.	x	L.	EENHEID	PRIJS MAN UREN	EENHEIDS PRIJS	AANTAL		TOTAAL
FUNDERING / BETONVLOER								.		
UITZETTEN								1		500,00
WAPENING EN ANKERS IN POEREN					TOTAAL		560,00	1	€	560,00
WAPENING NET 150 X 150		3,00	x	2,00	PER ST.		74,00	27	€	1.998,00
AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF1 50 X 600 X 50 2 X 135 M2					PER M2		6,64	135	€	896,40
POERPLAAT + BETON POEREN					PER M3		130,00	6	€	780,00
BETON VLOER 150 MM DIK GEFLINDERDE BETONVLOER		8,30	x	18,00	PER M3	16,00	150,00	30,6	€	4.590,00
STAALCONSTRUCTIE (LARIKS. 200 X 200 VERBINDERS)								.		
STALEN VERBINDING STUKKEN HOUTEN PAAL CONSTRUCTIE						10,00	2.900,00	1	€	2.900,00
BALK LAAG 1E VERD. EN PLATTE DAK								.		
BALKLAAG VUREN 70X220 BALKLAAG 1E VERD + PLATTE DAK			x		PER M1		11,00	680	€	7.480,00
BALKLAAG VUREN 44 X 120 OP BESTAANDE UNITS 1 X 3X4 EN 1 X 3 X 6					PER M1		3,00	47		141,00
EIKEN HOUT CONSTRUCTIE 200 X 200			x		PER M1		111,00	0	€	-
LARIKS HOUT CONSTRUCTIE 200 X 200			x		PER M1		26,00	174	€	4.524,00
VLOER PLATEN SPANO 18 MM + 30 M2 DAK UNIT		2,44	x	0,61	PER M2		7,19	328	€	2.358,32
VUREN LATTEN 22 X 63			x		PER M1		1,12	1500	€	1.680,00
BOEIRAND UNIPANEL 185X16 2 X 80M1 + 2 X 16 M1 UNITS					PER M1		15,00	192	€	2.880,00
SIERLIJST BOEIRAND 36 X 52					PER M1		17,00	96		1.632,00
AFTIMMERING PLAFONDS UNDERLAYMENT 9MM 1E VERD. EN PLATTE DAK	2X	18,00	x	8,30	PER M3		5,92	260	€	1.539,20
RIOOL IN GROND EN HWA								.	€	
4 STALEN ONDER EINDEN 2 M1 LANG MET BEUGELS					PER ST.		217,35	4	€	869,40
PVC BUIS 80 ROND					PER M1		3,27	32	€	104,64
BEUGELS EN HULP STUKKEN					PER ST.		63,18	1	€	63,18
BUIS 75 ROND 4 LENGTES					TOTAAL		73,39	1	€	73,39
T STUKKEN BOCHTEN					TOTAAL		66,06	1		66,06
KOZIJNEN , RAMEN , DEUREN + HANG EN SLUITWERK								.		
KOZIJN VOOR DUB. DEUREN (ING. BOVEN AAN TRAP) 80X130 MERANTIE					PER M1	8,00	17,00	8,5	€	144,50
DEUREN MERANTIE 2015 X 830 MET GLAS OPPENING		2,02	x	0,83	PER ST.		495,00	2	€	990,00
THERMOPANE HR ++ 5* 4 INCL. BAND EN KIT		0,60	x	0,80	PER M2		70,00	1	€	70,00
SCHARNIEREN RVS 89X89			x		PER ST.		8,00	8	€	64,00
CILINDERSLOT + KRUK AXA			x		PER ST.		94,00	1	€	94,00
CILINDER 35 X 35 MET DRAAIKNOP			x		PER ST.		54,00	1	€	54,00
AFWERKING BALKONVLOER 1 VERD.								.		
BANKIRAI ONDER HOUT 45 X 70			x		PER M1		6,00	252	€	1.512,00
BANKIRAI VLONDER PLANKEN 28 X 143 MM		18,00	x	8,30	PER M1		12,33	950	€	11.713,50
BEVESTEGINGS MATERIAAL 5 X 70 PER 200 ST.					PER DOOS		30,71	15	€	460,65
DAK AFWERKING 1E VERD. EN PLATTE DAK								.		
30 MM PU TR26 ISOLATIE PLAAT					M2		10,50	270	€	2.835,00
18 ROL ONDERLAAG + 2 X DAK UNITS 3 X 6 M1					PER ROL		21,00	56,42	€	1.184,82
34 ROL TOPLAAG + 2 X DAK UNIT 3 X 6 M1					PER ROL		75,81	36	€	2.729,16
MASTIEKSCHROOT + 2 X DAK UNIT 3 X 6 M1					PER M1		7,11	126	€	895,86
SCHROEVEN EN DRUKPLATEN					TOTAAL		182,40	1	€	182,40
LOOD VERVANGER 28 CM + 12 M1 UNITS					PER M1		38,50	28	€	1.078,00
8 STUKS LOOD KIEZELBAK + 2 DAK UNITS					PER ST.		22,58	10	€	225,80
1 PAK TEGELDRAGERS VOOR ONDERVLOER PLATTE DAK 1E VERD.					PER PAK		76,23	1	€	76,23
DEKLIJST MET ONDER PROFIEL + 21 M1 LIJST UNITS					PER M1		10,00	85		850,00
BEVESTEGINGS MATERIAAL					PER M1			.		
BEVESTEGINGS MATERIAAL TOTAAL					TOTAAL		850,00	1	€	850,00
VERLICHTING 1E VERD. EN BALKON					PER ST.			.	€	
VOORBEDRAAD BUIS / 10 LASDOZEN / 1 DOOS LASKLEMMEN AANPASSING METERKAST.					PER M1	28,00	1	1266	€	1.266,00
LED INBOUW SPOTSSPOTS 20 ST.					PER ST.		30,70	20	€	614,00
ZIJLDOEK VOOR HET DICHT ZETTEN VAN OVERKAPPING B.G. EN 1E VERD.								.	€	
ZIJLDOEK	TOTAAL				INCL. UREN		3969,00	1	€	3.969,00
TOTAAL MATERIAAL								.	€	67.494,51
POST SCHILDERWERK					PER POST		1	*	€	1.850,00
POST AFVAL					PER KG.		0,1	3.000	€	1.000,00
POST TOTAAL UREN DERDEN € 60,00 PER UUR = € 4.320,= EXCL. BTW **€ 4.651.24 INCL. BTW**					TOTAAL UREN	62,00				
TOTAAL POSTEN								.	€	2.850,00
TOTAAL MAT. UREN /SPUITWERK EN POSTEN EXCL.21% BTW								.	€	70.344,51
TOTAAL ALLES EXCL 21 % B.T.W.								.	€	70.344,51

TOTAAL MAT INCL 21 % EN UREN 21 % BTW **85.116,86**