



Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

Aan geadresseerde

UW BRIEF	UW KENMERK	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR.	BIJLAGE(N)
		73200940	19-0078770	
CONTACTPERSOON		CLUSTER	TELEFOONNUMMER	DATUM VERZONDEN
P.C.M. van der Waal		Ruimte	(0174) 672 822	25 maart 2019
ONDERWERP				
Voortgang Oostelijke Randweg De Lier				

Geachte heer/mevrouw,

In juli 2018 is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de Oostelijke Randweg. Sindsdien is er gewerkt aan de ophoging van de boezemkade, het omleggen van de watergangen, sanering van de grond en het aanbrengen van de voorbelasting op de ondergrond. In deze brief leest u meer over de voortgang van het project.

Bodemonderzoek leidt tot aanpassingen

Om de ontwikkeling van de ondergrond te monitoren is tijdens de uitvoering aanvullend bodemonderzoek gedaan. Hierin is aangetoond dat het gebied langs de Blakervaart een andere aanpak nodig heeft om de weg en de brug aan te leggen. Dit heeft gevolgen voor zowel de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden als het ontwerp. In de afgelopen periode zijn de benodigde aanpassingen uitgewerkt en voorbereidingen getroffen. De geplande start voor de aanleg van de Oostelijke Randweg schuift op naar begin 2020.

Optimalisatie ontwerp

Het ontwerp is geoptimaliseerd van drie naar twee bruggen. Eén brug met gescheiden rijstroken voor auto's en fietsers wordt gerealiseerd nabij de Laan van Adrichem. De andere brug wordt een voet- en fietsbrug nabij het gemaal Blakervaart, tegenover de toekomstige ontsluiting Molensloot. Verder verandert er niets aan de geplande inrichting van het gebied.

Planning

- **Vorbereidingen Oostelijke Randweg.** De eerste uitvoeringsfase is eind februari 2019 afgerond en is een zettingsperiode van ongeveer 7 maanden gestart.
- **Werkzaamheden kabels en leidingen.** Aansluitend op de voorbelasting van de Oostelijke randweg, voeren nutsbedrijven zoals Westland Infra werkzaamheden uit aan hun kabels en



leidingen. Dit heeft geen invloed op de verkeerssituatie.

Alleen Evides werkt aan de waterleiding op de **Veilingweg, tussen de Zwaluw en de brug over de Blakervaart**.

Dit gebeurt tussen maart en mei 2019. Hiervoor is één rijbaan afgesloten voor verkeer.

Doorgaand auto- en vrachtverkeer kan de werkzaamheden om-en-om passeren met behulp van een verkeersregelaar.

- **Aanleg Oostelijke Randweg.** De geplande start voor de aanleg van de Oostelijke Randweg schuift op naar begin 2020. Deze tweede fase bestaat uit het aanleggen van de rijbaan voor autoverkeer en een vrij liggend fietspad, de bouw van de twee bruggen en een fietstunnel. In het gebied rondom de nieuwe verbindingsweg creëren we een ecologische zone. Naar verwachting wordt de Oostelijke Randweg medio 2021 in gebruik genomen.

Op de hoogte blijven?

Woont u in en/of rond de locatie van deze nieuwe randweg en wilt u actueel op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan met uw smartphone de app '**Bereikbaar De IJser**'. Deze is beschikbaar voor smartphones met de platforms Apple of Android. Stuur uw vragen over het project naar oostelijkerandweg@gemeentewestland.nl Algemene informatie over het project is te vinden op de gemeentelijke site onder [Wegenprojecten Westland](#).

Stel uw vraag aan de omgevingsmanager

Indien u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen heeft kunt u terecht bij één vast aanspreekpunt: Jolanda Geleijnse, omgevingsmanager. Zij is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur via 06 – 28 27 26 63.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
namens hen,
projectleider Gebiedsontwikkeling,

Onno van der Kaaij

