Vervangingskosten voorzieningen

Omschrijving voorziening	Eenheid	Prijs per eenheid	Levensduur in jaren	Toelichting
Elementverharding	m2	€ 40,00	20	Opbreken, afvoeren en nieuw aanbrengen
Halfverharding, split	m2	€ 30,00	20	Opbreken, afvoeren en nieuw aanbrengen
Gazon	m2	€ 5,00	20	Spitten, egaliseren en opnieuw inzaaien
Hagen, hoogte 1,00-2,00m	m1	€ 15,00	20	
Bosplantsoen	m2	€ 10,00	20	
Solitaire boom	st	€ 1.000,00	20	Rooien, afvoeren en aanplant nieuwe boom
Hekwerk, staanders met bovenbuis	m1	€ 30,00	25	
Terreinafrastering, laag tot 1,50m	m1	€ 20,00	45	
Terreinafrastering, hoog 1,50 - 2,00m	m1	€ 45,00	45	
Toegangspoort, hoog 1,50 - 2,00m	st	€ 1.500,00	25	
Onderhoudspoort, hoog 1,50 - 2,00m	st	€ 2.500,00	25	
Terreinverlichting	st	€ 1.000,00	40	Lichtmast 4m met led armatuur
Fietsrekken, staal	st	€ 250,00	45	
Zitbanken, hout	st	€ 500,00	15	
Zitbanken, staal	st	€ 800,00	20	
Afvalbakken	st	€ 750,00	25	
Tennisbaan, kunstgras (All Weather)	vld	€ 70.000,00	15	Baanblok van 2 tennisbanen incl. zandonderbouw, spt, kunstgras en baanopsluitingen
Baanafrastering, harmonicagaas, hoog 3,00m	m1	€ 70,00	30	
Baanafrastering, harmonicagaas, laag	m1	€ 50,00	30	
Looppoort hoog	st	€ 500,00	25	
Looppoort laag	st	€ 425,00	25	
Tennisbaan inrichting	st	€ 1.200,00	15	
LED armaturen	st	€ 1.850,00	35	
Sportveldverlichting mast 15m	st	€ 1.750,00	35	
Tennisbaan, gravel incl. belijning	vld	€ 45.000,00		Baanblok van 2 tennisbanen incl. zandonderbouw, spt, gravel toplaag en baanopsluitingen
Afrastering, harmonicagaas, hoogte variabel	m1	€ 50,00	30	
Vlaggenmast	st	€ 575,00	20	
Verhoogde zitbank/tribune element (hout)	st	€ 1.000,00	20	
Onderhoudspoort, laag	st	€ 1.500,00	30	
Beregeningsinstallatie	vld	€ 10.000,00	30	per baanblok van 2 tennisbanen
Verharding tennisbaan	m2	€ 40,00	20	
Beplantingsvakken	m2	€ 15,00	10	
Gesloten verharding, asfalt	m2	€ 70,00	30	Niet teerhoudend asfalt opbreken, afvoeren en nieuwe lagen 8cm aanbrengen
Scorebord elektronisch	st	€ 4.500,00	20	
Overkapping fietsenstalling	st	€ 3.000,00	25	
Kunstgrasveld voetbal	vld	€ 230.000,00	12	SBR infill
Publieksafrastering	m1	€ 50,00	25	DSM
Ballenvangers, 4m	m1	€ 110,00	30	
Ballenvangers, 7m	m1	€ 140,00	30	
Kantplanken	m1	€ 40,00	30	
Dugouts, 5 mtr	st	€ 4.500,00	20	
Schoonloopmatten	st	€ 1.000,00	10	
Sportveld inrichting, senioren doelen	st	€ 2.000,00	12	
Sportveld inrichting, wegklapbare jeugddoelen	st	€ 3.500,00	12	
Sportveld inrichting, verplaatsbare senioren doelen	st	€ 1.750,00	12	
Sportveld inrichting, verplaatsbare jeugddoelen	st	€ 1.500,00	12	
Sportveld inrichting, hoekvlaggen	st	€ 75,00	10	
Drainage voetbal	vld	€ 8.500,00	25	
Ballenvangers, 6m	m1	€ 130,00	30	
Ballenvangers, 5m	m1	€ 120,00	30	
Kunstgrasveld pupillen voetbal	vld	€ 90.000,00	12	SBR infill
Sportveld inrichting, jeugddoelen (vast)	st	€ 1.750,00	12	
Gasontlading armaturen	st	€ 1.500,00	30	
Natuurgrasveld oefenhoek voetbal	vld	€ 15.000,00	20	Pulverfrezen, spitten, bezanden, egaliseren, verdichten, bemesten en inzaaien.
Dugouts, 4 mtr	st	€ 4.000,00	20	
Dugouts, 6 mtr	st	€ 5.000,00	20	
Terreinafrastering, hoog 2,00 - 2,50m	m1	€ 55,00	45	
Diamantkop afzetpalen	st	€ 200,00	30	
Reclamebord elektronisch	st	€ 4.500,00	25	
Natuurgrasveld voetbal	vld	€ 40.000,00	20	
Terreinafrastering, 1,80m	m1	€ 45,00	45	