

Gemeente Meierijstad
De heer [REDACTED]
Postbus 10.001
5460 DA Veghel

Geachte heer Van Nuland,

Op 28 juli 2024 ontvingen wij van u de navolgende documenten:

- Nota van uitgangspunten, INFR230811-R01, Iv, concept, 25 april 2024;
- ontwerpnota, INFR230811-R02, Iv, concept, 28 juni 2024;
- projectplan Mountainbikeroute Vlagheide, Trails & Tracks, [REDACTED] 18 juni 2024.

Deze documenten hebben wij gezamenlijk tijdens het overleg d.d. 3 juli 2024 met Iv-Infra, gemeente Meierijstad, provincie Noord-Brabant, Stadsgewest 's-Hertogenbosch en Afvalzorg besproken.

Tijdens dit overleg zijn een aantal aandachtspunten ter sprake gekomen waarmee in de verdere uitwerking eveneens rekening dient te worden gehouden, waaronder:

- De grondwaterstanden dienen niet zondermeer verhoogd te worden i.v.m. de mogelijke toename van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en daarmee het risico dat de zool van het stort in het water kan komen te liggen en voor verspreiding van verontreinigingen kan zorgen.
- Hoe controleer / waarborg je in het werk dat je minimaal 20 cm boven de folie en drainagemat blijft?
- Langs de weg zal een drainage worden aangelegd. Wordt deze jaarlijks ook doorgespoten?
- Op diverse plaatsen zal een laag grond van minimaal 75 cm worden aangebracht met daarop een verharding. Dit kan tot druk op de aanwezige drainagemat leiden. Bepaald dient te worden welk type drainage mat aanwezig is en of deze ook op termijn bestand is tegen de toenemende druk.
- De foliesoort (al dan niet geruwd enkelzijdig/dubbelzijdig) dient bepaalt te worden om de stabiliteit te kunnen berekenen (voorkomen van afschuiving). Dit geldt vooral voor de steilere delen.
- Mogelijk dient een aanlegvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente Meierijstad.

Aangezien de stortplaats nog niet formeel is gesloten, in de zin van de Wet milieubeheer en overgedragen voor eeuwig durende nazorg aan de provincie Noord-Brabant, is voor de stortplaats nog de vigerende omgevingsvergunning milieu, met kenmerk 907248 d.d. 27 januari 2004, van kracht. In deze vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan de stortplaats moet voldoen, inclusief hergebruik en de herinrichting.

In hoofdstuk 10 van de vigerende vergunning (zie bijlage 1 van deze brief) zijn de voorschriften opgenomen t.a.v. de dichte eindafwerking van de stortplaats. De eindafwerking betreft de volledige constructie van gasonttrekking, steunlaag, minerale laag, folie, drainage en leeflaag. In paragraaf 10.6 van de voorschriften is opgenomen aan welke eisen het bestek dient te voldoen t.b.v. de aanleg van de dichte eindafwerkingsconstructie.

Omdat nu, middels de herinrichting, wijzigingen aan de bovenafdicthting van de stortplaats worden aangebracht dienen deze wijzigingen te voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 10 van de vigerende omgevingsvergunning. Dit betekent dat conform paragraaf 10.6 tijdig een bestek ter beoordeling aan ons dient te worden voorgelegd. Op basis hiervan kan een goedkeuring worden afgegeven.

Zaaknummer: Z2024-00009975

Uw kenmerk:
Ontwerpnota
herontwikkeling
stortplaats Vlagheide

Onderwerp:
Voorlopige instemming
ontwerpnota uitgangs-
punten herontwikkeling
Vlagheide

Ons kenmerk: D2024-00135860

Behandeld door:

Datum:
30 augustus 2024

Bijlage(n):
1

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

(013) 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl



Voorlopige goedkeuring

Tijdens ons overleg d.d. 3 juli 2024 heeft u ons verzocht om, vooruitlopend op het definitieve bestek, goedkeuring te geven op de voorgestelde aanpak en uitgangspunten van de herinrichting, zodat u hiermee naar de gemeenteraad kunt voor goedkeuring op de financiering. In overleg met het team Nazorg Stortplaatsen van de provincie Noord-Brabant kunnen wij op dit moment instemmen met de door u opgestelde nota van uitgangspunten, onder aanvulling van de in deze brief genoemde aandachtspunten. Een definitief bestek, ter beoordeling of aan geformuleerde uitgangspunten en de vigerende omgevingsvergunning wordt voldaan, zien wij graag tijdig tegemoet.

Meer informatie

Indien u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar [REDACTED] van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. U kunt contact opnemen via de berichtenbox waarmee u deze brief hebt ontvangen, op jeleefomgeving.nl. Log hier in met uw mailadres zoals dat bij ons bekend is. Als u reageert op deze brief, controleer en vermeld dan altijd ons kenmerk en het zaaknummer Z2024-00009975.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,

[REDACTED]
Vergunningverlener

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Deze brief is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet ondertekend.

Bijlage 1. Overzicht vigerende voorschriften dichte eindafwerking.

10 Afwerking

10.1 Afdichting

- 10.1.1 Op die gedeelten van de stortplaats die nog niet zijn voorzien van een dichte eindafwerking moet op een verdichte laag afval, het afval afgedekt worden met een ten minste 0,20 meter dikke laag grond of ander, daartoe naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, geschikt materiaal.

10.2 Dichte eindafwerking

- 10.2.1 Aan de bovenkant van de gestorte afvalstoffen moet een dichte eindafwerking worden aangebracht zodanig dat infiltratie van water in de gestorte afvalstoffen wordt tegengegaan. De dichte eindafwerking dient ten minste een beschermingsniveau te bieden gelijkwaardig aan het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking.

10.3 Beoordeling toestand

- 10.3.1 Alvorens de dichte eindafwerking wordt aangelegd, dient door een ter zake kundige de toestand van het gedeelte van de stortplaats waarbij de dichte eindafwerking wordt aangebracht, te worden beoordeeld. Deze beoordeling omvat ten minste:
- het verloop van zetting en klink in de tijd en een op basis van dit verloop gemaakte schatting van de restzettingen, de restklink en de vershilzakkingen;
 - het verloop van de processen die in de stortplaats vinden aan de hand van de samenstelling van het percolaat en de vorming en samenstelling van het gas;
 - het vaststellen of ten gevolge van het aanbrengen van een dichte eindafwerking aanpassing van het gasonttrekkingssysteem voor een optimale afvoer en benutting van gas noodzakelijk is;
 - de staat van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen.
- Op basis van de onder a., b., c. en d. in dit voorschrift genoemde beoordelingen moet worden bepaald of aanpassing van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk is. De ontwerpvoorwaarden voor de dichte eindafwerking alsook het gasonttrekkingssysteem dienen in relatie daarmee te worden aangegeven.
- Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de beoordeling van de toestand van het gedeelte van de stortplaats waar een dichte eindafwerking wordt aangebracht, voor zover van belang voor de goede werking en de landschappelijke inpassing van de dichte eindafwerking. De resultaten van deze beoordeling dienen te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

10.4 Tijdstip aanbrengen dichte eindafwerking

- 10.4.1 Het tijdstip van aanbrengen van de nog aan te leggen delen van de dichte eindafwerking dient overeenkomstig het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking te worden bepaald, waarbij zo spoedig als technisch mogelijk, rekening houdend met onder meer de processen gasvorming en klink, de dichte eindafwerking (gefaseerd) wordt aangebracht.

- 10.4.2 Het moment dat de processen gasvorming en klink voldoende vergevorderd zijn om te kunnen overgaan tot het aanbrengen van de dichte eindafwerking dient per stortcompartiment te worden bepaald onder instemming van Gedeputeerde Staten.

10.5 Controleren drainagebuizen

- 10.5.1 Na het aanbrengen van drainagebuizen van de bovenafdichting moet direct worden vastgesteld of deze open zijn.

10.6 Bestek

- 10.6.1 Twee maanden voor de aanbesteding van de aanleg van (delen van) de dichte eindafwerking dient vergunninghoudster een uitvoeringsgereed bestek aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. Indien de ingevolge voorschrift 9.5.1b uitgevoerde camera-inspectie aanleiding geeft tot herstel en/of vervanging van (een deel van) de geïnspecteerde drains en leidingen dienen deze werkzaamheden in het bestek te zijn opgenomen.
- Tevens dient het bestek (als bijlage) de volgende onderdelen te bevatten:
- een "kwaliteitsplan directievoering" waarin de te volgen wijze van controle (inclusief stoppunten) van de (in uitvoering zijnde) werkzaamheden zijn beschreven;
 - de eisen en randvoorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden;
 - een beschrijving van de wijze waarop tijdens het werk de, ten opzichte van het bestek, door te voeren afwijkingen en wijzigingen zullen worden beoordeeld en vastgelegd.
- 10.6.2 De in voorschrift 10.6.1 bedoelde eisen en randvoorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden dienen door de aannemer te worden uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan dient door of namens de vergunninghouder door een deskundige met aantoonbare expertise te worden beoordeeld. Deze beoordeling dient aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 10.6.3 Met de uitvoering van het in voorschrift 10.6.1 bedoelde bestek mag niet worden begonnen voordat Gedeputeerde Staten het bestek, het kwaliteitsplan directievoering en het uitvoeringsplan hebben goedgekeurd.
- 10.6.4 Na oplevering van de in het in voorschrift 10.6.1 bedoelde bestek beschreven werkzaamheden dient een opleveringsrapportage aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd waarin zijn opgenomen:
- alle relevante aspecten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden;
 - de wijze waarop directievoering op de uitvoering van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden;
 - alle verkregen controleresultaten;
 - de tijdens het werk, ten opzichte van het bestek, doorgevoerde afwijkingen en wijzigingen;
 - de revisietekeningen.
 - De (deel)rapportages dienen door de uitvoerende en controlerende instantie(s) te zijn ondertekend.