8431GB-001 • Moskampweg 1
Moskampweg 1 • Oosterwolde

Code	Element	Locatie	CVO	Handeling	Gebrek	Hvh	Ehd	Norm	Cyclus	Fonds	Kostensoort	Projectcode	Startjaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
9999	Inspectie NEN 3140		0	Herstelwerkzaamheden nav inspectie		1,00	pst	€ 1.000,00	5	30	NBA		2025	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.000
9999	Inspectie NEN 3140		0	Periodieke inspectie/keuring conform NEN3140		510,00	bvo	€ 1,50	5	30	NBA		2025	€ 765	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 765	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 765	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.295
														€ 1.765	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.765	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.765	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.295
671000	Valbeveiliging algemeen	Dak	1	Ladderpunt gevel		1,00	st	€ 280,00	20	88			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
572114	Dakventilator J.E. Storkair	Dak	4	Vervangen dakventilator		1,00	st	€ 1.750,00	15	20			2025	€ 1.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.750
572114	Dakventilator pijp (zehnder)	Dak	4	Vervangen dakventilator pijp		1,00	st	€ 587,00	15	20			2025	€ 587	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 587
671000	Valbeveiliging algemeen	Dak	1	Vervangen valbeveiliging (borgpunt enkel)		8,00	st	€ 300,00	20	88			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5211	Noodoverstort	Dak	1	Noodoverstort vervangen		4,00	st	€ 196,05	36				2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
671000	Valbeveiliging algemeen	Dak	1	Onderhoudscontract valbeveiliging		1,00	pst	€ 0,00	1	88			2025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
671000	Valbeveiliging algemeen	Dak	1	RIE-keuring valbeveiliging		1,00	pst	€ 606,23	1	88			2025	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 9.093
4711	Dakbedekking bitumen ballast	Dak	4	Vervangen dakbedekking bitumen geballast		527,62	m2	€ 90,13	36	20			2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4711	Dakbedekking bitumen ballast	Dak	4	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast		527,62	m2	€ 55,46	18	20			2026	€ 0	€ 29.262	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29.262
4711	Dakbedekking bitumen ballast	Dak	4	Reinigen/opharken grind		527,62	m2	€ 3,38	6	20			2026	€ 0	€ 1.783	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.783	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.783	€ 0	€ 5.350
4711	Dakbedekking bitumen ballast	Dak	4	Vervangen grind		527,62	m2	€ 34,66	36	20			2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4711	Dakrandafwerking aluminium trim	Dak	2	Vervangen daktrim aluminium		65,88	m1	€ 35,37	18	20			2026	€ 0	€ 2.330	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.330
														€ 2.943	€ 33.982	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 2.390	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 606	€ 2.390	€ 606	€ 48.373
906300	Buitenverlichting	Gevels	4	Vervangen buitenverlichting		4,00	st	€ 0,00	20	10			2025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
906300	Buitenverlichting	Gevels	4	Jaarlijks onderhoud		4,00	st	€ 0,00	1	20			2026	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gevels	1	Vervangen metselwerk		140,02	m2	€ 250,57	0	10			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gevels	1	Hydrofoberen / impregneren metselwerk		140,02	m2	€ 18,29	12	20			2029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.561	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.561
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gevels	1	Reinigen metselwerk		140,02	m2	€ 9,42	3	20			2026	€ 0	€ 1.319	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.319	€ 0	€ 0	€ 1.319	€ 0	€ 0	€ 1.319	€ 0	€ 5.276
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels	2	Vervangen voegwerk platvol		140,02	m2	€ 60,24	48	10			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4112	Gevelbekleding vezelcement platen	Gevels	3	Vervangen gevelbekleding vezelcement plaat		76,09	m2	€ 100,00	0	10			2053	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4112	Gevelbekleding vezelcement platen	Gevels	3	Reinigen gevelbekleding vezelcement plaat		76,09	m2	€ 7,59	6	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 578	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 578	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.155
3120	Waterslag aluminium	Gevels	1	Vervangen waterslag aluminium		8,04	m1	€ 55,82	48	10			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2110	Dilatatie kitvoeg	Gevels	1	Vervangen dilatatie kitvoeg		16,43	m1	€ 16,64	12	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 273	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 273
3120	Hang en sluitwerk buitenramen	Gevels	1	Vervangen hang en sluitwerk buitenramen		12,00	st	€ 257,56	24	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.091	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.091
3120	Kozijn buiten hout	Gevels	1	Vervangen kozijn hout		94,37	m2	€ 669,86	48	20			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3131	Entree deur hardhout	Gevels	3	Herstellen	Beschadiging deur	1,00	pst	€ 150,00	0	10			2025	€ 150	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 150
3131	Entree deur hardhout	Gevels	3	Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen		8,00	st	€ 1.054,51	48	20			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3131	Entree deur hardhout	Gevels	3	Vervangen draaideur automaat		1,00	st	€ 2.175,00	15	20			2026	€ 0	€ 2.175	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.175
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Gevels	1	Vervangen raam hout		12,00	st	€ 657,71	48	20			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3120	Beglazing	Gevels	1	Vervangen glas		75,50	m2	€ 244,51	30	20			2034	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.461	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.461
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend (beschut)	Gevels	1	Groot schilderwerk deur hout dekkend		2,00	st	€ 99,47	6	20			2031	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 199	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 199	€ 0	€ 0	€ 398
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend (onbeschut)	Gevels	4	Groot schilderwerk deur hout dekkend		6,00	st	€ 99,47	6	20			2025	€ 597	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 597	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 597	€ 0	€ 0	€ 1.790
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (onbeschut)	Gevels	3	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend		225,80	m1	€ 10,68	6	20			2025	€ 2.412	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.412	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.412	€ 0	€ 0	€ 7.235
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (beschut)	Gevels	1	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend		68,70	m1	€ 10,68	6	20			2031	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 734	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 734	€ 0	€ 0	€ 1.467
3120	Zonwering screens elektrisch	Gevels	3	Herstellen	Afdichting, manco	1,00	pst	€ 150,00	0	10			2025	€ 150	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 150
3120	Zonwering screens elektrisch	Gevels	3	Vervangen zonwering		8,01	m1	€ 293,01	25	20			2029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.347	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.347
														€ 3.308	€ 3.494	€ 0	€ 3.942	€ 4.908	€ 0	€ 3.941	€ 1.319	€ 0	€ 19.038	€ 1.319	€ 0	€ 3.941	€ 1.319	€ 0	€ 46.529
Meterkast BG																													
615000	Hoofdverdeelinrichting, laagspanning	Meterkast BG	1	Vervangen hoofdverdeelinrichting, laagspanning		25,00	EG	€ 250,00	30	40	NBA		2034	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.250
615000	Hoofdverdeelinrichting, laagspanning	Meterkast BG	1	Jaarlijks onderhoud		1,00	st	€ 61,61	1	30	2		2025	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 0	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 863
														€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 6.250	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 7.113
651110	Brandmeldinstallatie	Object algemeen	1	Vervangen brandmeldinstallatie, totale beveiliging		510,00	bvo	€ 26,28	15	20			2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
561040	Circulatiepomp warmtedistributie	Object algemeen	4	Vervangen circulatiepomp Grundfos DN 15-60		1,00	st	€ 480,00	15	20			2025	€ 480	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 480
741200	MIVA toilet	Object algemeen	1	Vervangen closet		2,00	st	€ 1.839,60	24	40			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.679	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.679
741000	Sanitaire voorzieningen - toiletten en wastafels	Object algemeen	1	Vervangen closet		1,00	st	€ 1.200,00	24	40	NBA		2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.200
743200	Sanitaire inrichting - douches	Object algemeen	1	Vervangen douchegroep/douchekop		1,00	st	€ 250,00	20	40	NBA		2025	€ 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250
531000	Drinkwaterinstallatie, leidingnet	Object algemeen	1	Vervangen drinkwaterinstallatie leidingnet		510,00	bvo	€ 9,19	48	40			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
652110	Inbraak-alarminstallatie	Object algemeen	1	Vervangen inbraakalarminstallatie		510,00	bvo	€ 25,91	15	20			2034	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.214	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.214
732099	Keukenblok compleet inclusief inbouwapparatuur	Object algemeen	3	Vervangen keukenblok compleet inclusief inbouwapparatuur		1,00	st	€ 10.470,00	20	40			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.470	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.470
576140	Luchtgordijn	Object algemeen	4	Vervangen luchtgordijn elektrisch (2 m1)		1,00	st	€ 4.434,84	15	20			2025	€ 4.435	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.435
582015	Overwerktimer	Object algemeen	4	Vervangen overwerktimer		1,00	st	€ 292,10	15	20			2025	€ 292	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 292
631300	Lichtinstallatie infra+schakelmateriaal	Object algemeen	2	Vervangen schakelmateriaal		510,00	bvo	€ 3,67	30	40			2034	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.872	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.872
551200	Splitsystemen	Object algemeen	4	Vervangen splitsystemen, cassette-unit tot 10kW		1,00	st	€ 9.425,83	15	20			2025	€ 9.426	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.426
651320	Decentrale brandblustoestellen - Handblusser	Object algemeen	1	Vervangen sproeischuimblusser 6ltr.		1,00	st	€ 229,48	20	20	KIV		2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
741200	MIVA toilet	Object algemeen	1	Vervangen toiletsteun		4,00	st	€ 176,08	24	40			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 704	€ 0	€ 0	€ 0	€ 704
561075	Vloerverwarming warmwater	Object algemeen	3	Vervangen verdeler vloerverwarming, 10 groepen		2,00	st	€ 1.606,59	25	20			2029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.213	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.213
631400	Verlichtingsarmaturen binnen	Object algemeen	4	Vervangen verlichtingsarmaturen naar LED		510,00	bvo	€ 31,88	20	40			2025	€ 16.259	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.259
632100	Vluchtweg- en noodverlichting decentraal	Object algemeen	4	Vervangen vluchtweg- noodverlichting decentraal		11,00	st	€ 265,00	15	40	KIV		2025	€ 2.915	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.915
741200	MIVA toilet	Object algemeen	1	Vervangen wastafel		2,00	st	€ 1.042,45	24	40			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.085	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.085
741000	Sanitaire voorzieningen - toiletten en wastafels	Object algemeen	1	Vervangen wastafel		1,00	st	€ 650,00	24	40	NBA		2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 650	€ 0	€ 0	€ 0	€ 650
651320	Decentrale brandblustoestellen - Handblusser	Object algemeen	1	Hervulling schuimblusser 6ltr conform NEN 2559-2001		1,00	st	€ 54,34	5	30	KIV		2025	€ 54	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 54	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 54	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 163
651110	Brandmeldinstallatie	Object algemeen	1	Jaarlijks onderhoud		1,00	pst	€ 500,00	1				2026	€ 0	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 7.000
561075	Vloerverwarming warmwater	Object algemeen	3	Jaarlijks onderhoud		2,00	st	€ 40,52	1	30			2024	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 0	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 1.135

582015	Overwerktimer	Object algemeen	4	Jaarlijks onderhoud		1,00	st	€ 6,03	1	30		2026	€ 0	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 84
651310	Decentrale brandblustoestellen - Haspel	Object algemeen	1	Jaarlijkse inspectie conform EN 671-3		1,00	st	€ 12,08	1	30	KIV	2025	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 181
651320	Decentrale brandblustoestellen - Handblusser	Object algemeen	1	Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559-2001		1,00	st	€ 12,08	1	30	KIV	2025	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 181
632100	Vluchtweg- en noodverlichting decentraal	Object algemeen	4	Periodiek onderhoud		11,00	st	€ 15,50	1	30	KIV	2026	€ 0	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 2.387
651310	Decentrale brandblustoestellen - Haspel	Object algemeen	1	Revisie haspel conform EN 671-3		1,00	st	€ 78,50	5	30	KIV	2025	€ 79	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 79	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 79	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 236
651320	Decentrale brandblustoestellen - Handblusser	Object algemeen	1	Revisie schuimblusser conform NEN 2559-2001		1,00	st	€ 132,85	10	20	KIV	2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 133	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 133
632100	Vluchtweg- en noodverlichting decentraal	Object algemeen	4	Vervangen accu's		11,00	st	€ 47,00	4	30	KIV	2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 517	€ 0	€ 0	€ 0	€ 517	€ 0	€ 0	€ 0	€ 517	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.551
651310	Decentrale brandblustoestellen - Haspel	Object algemeen	1	Vervangen brandslanghaspel		1,00	st	€ 575,00	20	20	KIV	2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4212	Wandafwerking tegels	Object algemeen	2	Vervangen wandafwerking wandtegels		158,08	m2	€ 142,13	48	20		2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	Object algemeen	2	Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd)		52,48	m2	€ 135,18	48	20		2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4321	Vloerafwerking linoleum	Object algemeen	3	Vervangen vloerafwerking linoleum		457,83	m2	€ 55,46	18	20		2026	€ 0	€ 25.391	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.391
4321	Vloerafwerking coralmat	Object algemeen	2	Vervangen vloerafwerking coralmat		9,14	m2	€ 119,10	6	20		2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.089	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.089	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.177
4512	Systeemplafond	Object algemeen	1	Herstellen	Oude vochtplekken	1,00	m2	€ 79,73	0			2025	€ 80	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80
4512	Systeemplafond	Object algemeen	1	Vervangen systeemplafond organisch		500,23	m2	€ 79,73	48	20		2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3230	Hang en sluitwerk binnendeuren	Object algemeen	2	Aanbrengen	Ontbrekende (onder-)delen	1,00	pst	€ 169,87	0	10		2025	€ 170	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 170
3230	Hang en sluitwerk binnendeuren	Object algemeen	2	Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren		11,00	st	€ 169,87	24	20		2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.869	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.869
3231	Binnendeur schuifdeur hout	Object algemeen	2	Vervangen schuifdeur hout		13,00	st	€ 320,67	48	20		2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3231	Binnendeur stomp +toplaag	Object algemeen	2	Vervangen binnendeur + toplaag		8,00	st	€ 408,57	48	20		2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3231	Binnendeur stomp +toplaag (glas opening)	Object algemeen	1	Vervangen binnendeur + toplaag		1,00	st	€ 408,57	48	20		2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3231	Binnendeur stomp +toplaag (glas opening)	Object algemeen	1	Vervangen draaideur automaat		3,00	st	€ 2.175,00	15			2026	€ 0	€ 6.525	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.525
7311	Keukenblok / pantry	Object algemeen	3	Vervangen keukenblok 1.5-2.0 m		4,00	st	€ 1.330,32	24	20		2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.321	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.321
7311	Keukenblok / pantry	Object algemeen	3	Vervangen keukenmengkraan		4,00	st	€ 105,05	24	20		2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 420	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 420
7311	Keukenblok / pantry	Object algemeen	3	Vervangen tegelwerk		2,00	m2	€ 125,49	24	20		2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 251	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 251
7311	Keukenblok / pantry	Object algemeen	3	Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken		1,80	m1	€ 10,60	12	20		2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19
490530	Binnenschilderwerk diversen totaal BVO	Object algemeen	4	Schilderwerk, binnenzijde		510,00	bvo	€ 25,00	12	20	Binnenschi	2025	€ 12.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.500
7411	Sanitair uitstortgootsteen	Object algemeen	1	Vervangen mengkraan		1,00	st	€ 141,37	24	20		2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 141	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 141
7411	Sanitair uitstortgootsteen	Object algemeen	1	Vervangen uitstortgootsteen		1,00	st	€ 410,05	48	20		2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
													€ 47.294	€ 32.698	€ 782	€ 20.879	€ 3.914	€ 1.047	€ 782	€ 1.299	€ 782	€ 16.956	€ 915	€ 9.617	€ 13.532	€ 782	€ 782	€ 152.059
Totaal object													€ 55.372	€ 70.235	€ 1.450	€ 25.488	€ 9.490	€ 3.480	€ 5.391	€ 5.069	€ 1.450	€ 42.850	€ 4.666	€ 10.285	€ 18.141	€ 4.552	€ 1.450	€ 259.368
BTW													€ 11.628	€ 14.749	€ 304	€ 5.353	€ 1.993	€ 731	€ 1.132	€ 1.065	€ 304	€ 8.999	€ 980	€ 2.160	€ 3.810	€ 956	€ 304	€ 54.468
Totaal inclusief BTW													€ 67.001	€ 84.985	€ 1.754	€ 30.841	€ 11.483	€ 4.211	€ 6.523	€ 6.133	€ 1.754	€ 51.849	€ 5.646	€ 12.445	€ 21.950	€ 5.508	€ 1.754	€ 313.836