
Gemeente
Soest

Route van de fietstocht m.b.t. beheer openbare ruimte

Zaterdagochtend 25 maart 2023 is er een fietstocht waarin jullie getoond wordt wat beheer openbare ruimte in de brede zin inhoudt en met welke uitdagingen wij als gemeente te maken hebben. Zo krijgen jullie integrale projecten en werkzaamheden aan de wegen, riolering en aan het groen te zien. Dit in aanloop naar de behandeling van het nieuwe Wegenbeheerplan in de raad in april. Op deze platen staat meer informatie over de projecten op de route.

Samengesteld door
Dick van Zomeren,
Frank Roskamp,
Debby van den Herik,
Gerard Wallet en
Laura Rutgers



Gemeente
Soest

2 – Albert Cuyplaan
Boekweitland






In 2020 hebben we een complete herinrichting van de openbare ruimte uitgevoerd, verouderd groen vervangen, het vuilwaterriool vervangen en regenwater afgekoppeld van het riool. In het Boekweitland hebben we nieuwe betonpaden aangelegd, verouderd groen vervangen, wadi’s met bruggen aangelegd, het groen ingezaaid met bloemrijk bermmengsel en het uitzicht voor de bewoners behouden. De woonomgeving en het woongenot zijn verbeterd.




Gemeente
Soest

3 – Talmalaan en omgeving








In 2024 willen we een complete herinrichting van de openbare ruimte uitvoeren, het vuilwaterriool vervangen en regenwater afkoppelen van het riool. Dit omdat de verharding is versleten (deze is aan het einde van zijn levensduur), het groen is verouderd en het riool is te klein en vertoont gebreken. Het afkoppelen van schoon regenwater is beter voor het milieu, het hoeft dan niet getransporteerd te worden naar de rioolwaterzuivering en onnodig gezuiverd te worden.

Gemeente
Soest

4 – Irenelaan









In 2021 hebben we een complete herinrichting van de openbare ruimte uitgevoerd, het vuilwaterriool vervangen/gerenoveerd en een nieuw infiltratieriool aangelegd. Omdat de verharding was versleten (deze was aan het einde van zijn levensduur), het groen was verouderd, het riool was te klein en vertoonde gebreken, het afkoppelen van schoon regenwater van het riool beter is voor het milieu. De woonomgeving en het woongenot zijn verbeterd.

Gemeente
Soest

5 – Nassauplantsoen



In 2023 willen we een complete herinrichting van de openbare ruimte uitvoeren van het Nassauplantsoen tussen de Beatrixlaan en de Prins Hendriklaan, inclusief de speelplek op het Nassauplantsoen. De verharding is versleten, want deze is aan het einde van zijn levensduur. We renoveren ook het grote vuilwaterriool. We koppelen regenwater af, dit wordt dus niet meer onnodig afgevoerd naar de zuivering. We zien kans om een wadi aan te leggen. Regenwater kan straks via de wadi in de bodem zakken. Dit is beter voor het milieu. We planten meer bomen omdat aan de zijde van de woningen weinig bomen staan, terwijl het een hoofdgroenstructuur is. We vervangen de speeltoestellen, die zijn aan het einde van hun levensduur. De wadi kan ook gebruikt worden om de speelwaarde te vergroten.

Gemeente
Soest

6 – Stadhouderslaan



We willen in 2024 een complete herinrichting van de openbare ruimte van de Stadhouderslaan tussen de rijweg en de erfgrenzen uitvoeren. De verharding is versleten, deze is aan het einde van zijn levensduur. De huisaansluitingen van de riolering zijn toe aan vervanging. We passen de inrichting aan, omdat in de huidige situatie de bermen kapot worden gereden.

Gemeente
Soest

7 – Colenso



We willen in 2025 een complete herinrichting van de openbare ruimte van Colenso uitvoeren. We vervangen dan alle vuilwaterriolering. We willen dat regenwater naar de vijvers in Colenso stroomt. De verharding is aan het einde van zijn levensduur en helemaal versleten. Een gedeelte van het vuilwaterriool is te klein en vertoont gebreken. Het afkoppelen van schoon regenwater van het riool is beter voor het milieu. Het hoeft dan niet getransporteerd te worden naar de rioolwaterzuivering en onnodig gezuiverd te worden.

Gemeente
Soest

8 – Dr. Rupertlaan, Dr. de Voslaan, Schoonenbeeklaan







VOOR





NA

In de periode 2019-2020 hebben we een totale herinrichting van het maaiveld uitgevoerd. We hebben een nieuw vuilwaterriool en regenwaterriool met afvoer naar de sloot aangelegd, en drainage om grondwateroverlast te verminderen. Daarnaast hebben we een nieuwe boomstructuur geplant. De woonomgeving en het woongenot zijn verbeterd. De verharding was versleten, het groen verouderd, het riool was te klein en vertoonde gebreken. Het afvoeren van schoon regenwater naar de sloot is beter voor het milieu dan afvoeren naar het riool. De grondwateroverlast zorgde voor schimmelvorming in de woningen.

Gemeente
Soest

9 – Willem de Zwijgerlaan





VOOR



In 2022 hebben we een complete herinrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. We hebben het vuilwaterriool vervangen, een infiltratieriool aangelegd en we hebben wadi's in de groenvakken aangelegd. De woonomgeving en het woongenot zijn verbeterd. Het riool was te klein en vertoonde gebreken. Het afkoppelen van regenwater van het riool is beter voor het milieu. Het verouderde groen hebben we vervangen en we hebben een nieuwe boomstructuur geplant. De verharding was aan het einde van zijn levensduur en het groen was verouderd.



NA



Gemeente
Soest

10 – Prins Hendriklaan







In 2027 willen we een complete herinrichting van de openbare ruimte uitvoeren, het vuilwaterriool vervangen en het regenwater afkoppelen. We willen de straat graag vergroenen. De verharding is versleten, deze is aan het einde van zijn levensduur. Het riool is te klein en vertoont gebreken.

Gemeente
Soest

11 – Anna Paulownalaan





We hebben in 2021 een complete herinrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. We hebben de groeiplaatsen van de bomen verbeterd, de beplanting vervangen, het vuilwaterriool vervangen/gerenoveerd en een nieuw infiltratieriool aangelegd. De verharding was versleten, de luizen in de bomen gaven overlast, het riool was te klein en vertoonde gebreken. Het afkoppelen van regenwater van de riolering is beter voor het milieu. De woonomgeving en het woongenot zijn verbeterd.

Gemeente
Soest

12 – Prins Bernhardlaan







In 2025 willen we de totale openbare ruimte herinrichten. We willen het vuilwaterriool vervangen en regenwater afkoppelen van de riolering. De verharding is aan het einde van zijn levensduur en versleten. Het riool is te klein en vertoont gebreken. Voor het milieu is het beter om schoon regenwater van het riool af te koppelen.

Gemeente
Soest

13 – Soesterengweg



In 2024 willen we de totale openbare ruimte herinrichten. We willen het vuilwaterriool vervangen en regenwater afkoppelen van de riolering. De verharding is aan het einde van zijn levensduur en versleten. Voor het milieu is het beter om schoon regenwater van het riool af te koppelen.